

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Коригування Будинок №1 (А1, АС1)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Коригування

Будівництво розташоване на території Львівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	0,95	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	1,80	%
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,94	грн./люд.год
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,04	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	138,10156	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	123,418	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	12398,069	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	14800,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	14800,00	грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд. год та розряді робіт 4

92_КД_ЗКР
15150,26 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

126847,818 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

82761,886 тис.грн.

вартість устаткування -

20701,006 тис.грн.

інші витрати -

2243,623 тис.грн.

податок на додану вартість -

21141,303 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Головачов О.О.

Перевірив:

Йосипчук В.М.



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 126847,818 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 111,325 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об’єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Коригування

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Будинок №1	69460,149	18866,026	-	88326,175
		-				
		Разом по главі 2:	69460,149	18866,026	-	88326,175
2	03-01	Глава 3. Об’єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
		Улаштування укриття	1098,803	447,400	-	1546,203

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	- Разом по главі 3:	1098,803	447,400	-	1546,203
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій та озеленення території	7563,812	1021,550	-	8585,362
4	Настанова [4.18 - 4.23]	- Разом по главі 7: Разом по главах 1-7:	7563,812 78122,764	1021,550 20334,976	- -	8585,362 98457,740
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
		Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	742,166	-	-	742,166
5	Настанова [4.32]	- Разом по главі 8: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	742,166 78864,930 78864,930	- 20334,976 20334,976	- - -	742,166 99199,906 99199,906
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1487,977	1487,977
6	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату видачі сертифікату про введення об'єкту в експлуатацію	-	-	13,929	13,929
7	Настанова [4.34]	- Разом по главі 10:	-	-	1501,906	1501,906
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	18,200	18,200
		- Разом по главі 12:	-	-	18,200	18,200

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	78864,930	20334,976	1520,106	100720,012
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2477,387	-	-	2477,387
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	696,155	696,155
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1419,569	366,030	27,362	1812,961
	Настанова [4.43]	Разом	82761,886	20701,006	2243,623	105706,515
		Податок на додану вартість	-	-	21141,303	21141,303
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	82761,886	20701,006	23384,926	126847,818
		Зворотні суми	-	-	-	111,325
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	111,325

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

_____ Головачов О.О.





Львівська міська рада
Департамент економічного розвитку
**ЛКП «Львівське міжміське бюро технічної
інвентаризації»**

пл. Галицька, 15, м. Львів, 79008, а/с 1875, тел. 032 297 56 81, 032 297 56 82 lkp.bti@gmail.com

Довідка

За даними бухгалтерського обліку станом на 13.06.2024р., по об'єкту «Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921) витрати склали **24 115 848.58** (двадцять чотири мільйони сто п'ятнадцять тисяч вісімсот сорок вісім гривень 58 коп), в тому числі ПДВ – 0.00 грн.

№	Назва витрат	Сума без ПДВ	ПДВ	Разом
1	Експертиза	-	-	-
2	Проектні роботи	-	-	-
3	Будівельні роботи, Прибуток , Адміністративні витрати	23 639 848.58	0.00	23 639 848.58
4	Технічний нагляд	476 000.00	0,00	476 000.00
	Всього:	24 115 848.58	0.00	24 115 848.58

Затверджено :

Замовник



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 150 963,667 тис. Грн
В тому числі понесених витрат 24 115, 849
В тому числі зворотних сум 111,325 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об’єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Коригування

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Будинок №1	93099,998	18866,026	-	111966,024
		В тому числі понесених витрат	23639,849			23639,849
		-				
		Разом по главі 2:	93099,998	18866,026	-	111966,024
		В тому числі понесених витрат	23639,849			23639,849
		Глава 3. Об’єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
		Улаштування укриття	1098,803	447,400	-	1546,203

1	2	3	4	5	6	7
		-				
		Разом по главі 3:	1098,803	447,400	-	1546,203
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій та озеленення території	7563,812	1021,550	-	8585,362
		-				
		Разом по главі 7:	7563,812	1021,550	-	8585,362
		Разом по главах 1-7:	101762,613	20334,976	-	122097,589
		в тому числі понесених витрат	23639,849			23639,849
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
4	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	742,166	-	-	742,166
		-				
		Разом по главі 8:	742,166	-	-	742,166
		Разом по главах 1-8:	102504,779	20334,976	-	122839,755
		Разом по главах 1-9:	102504,779	20334,976	-	122839,755
		в тому числі понесених витрат	23639,849			23639,849
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	1963,977	1963,977
		в тому числі понесених витрат			476,000	476,000
6	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату видачі сертифікату про введення об'єкту в експлуатацію	-	-	13,929	13,929
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	1977,906	1977,906
		в тому числі понесених витрат			476,000	476,000
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	18,200	18,200
		-				
		Разом по главі 12:	-	-	18,200	18,200

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	102504,779	20334,976	1996,106	124835,861
		в тому числі понесених витрат	23639,849		476,000	24115,849
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2477,387	-	-	2477,387
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	696,155	696,155
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1419,569	366,030	27,362	1812,961
		Разом	106401,735	20701,006	2719,623	129822,364
		в тому числі понесених витрат	23639,849		476,000	24115,849
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	21141,303	21141,303
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	106401,735	20701,006	23860,926	150963,667
		в тому числі понесених витрат	23639,849		476,000	24115,849
		Зворотні суми	-	-	-	111,325
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	111,325

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Коригування

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
02-01	Будинок №1	69460,14900	125,73093	0,950	659,87142	1,19444
03-01	Улаштування укриття	1098,80300	2,59872	0,950	10,43863	0,02469
07-01	Благоустрій та озеленення території	7563,81200	8,47229	0,950	71,85621	0,08049
	Разом:	78122,764	136,802	0,95000	742,16600	1,29962

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Коригування

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 138,10156;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 136,80194;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 13,38384 - 0 = 13,38384;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 1,29962;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 136,80194 - 13,38384 + 0 = 123,4181;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 138,10156 - 136,80194 - 1,29962 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (123,4181 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Будинок №1 (без пусконаладжувальних робіт)	112,11258	12,16612	1,18064	-	125,45934	18,11	2272,06865
	пусконаладжувальні роботи	1,33600	0,11623	0,01380	-	1,46603	1,99	2,91740
03-01	Улаштування укриття	2,33958	0,25914	0,02469	-	2,62341	18,11	47,50996
07-01	Благоустрій та озеленення території	7,62994	0,84235	0,08049	-	8,55278	18,11	154,89085
	Разом:	123,41810	13,38384	1,29962	-	138,10156	17,93888	2477,38700

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$2477,387 * \text{ИНП130} = 2477,387 * 1 = 2477,387;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Коригування

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 138,10156;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 136,80194;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 13,38384 - 0 = 13,38384;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 1,29962;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 136,80194 - 13,38384 + 0 = 123,4181;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 138,10156 - 136,80194 - 1,29962 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (123,4181 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Будинок №1 (без пусконалагоджувальних робіт)	112,11258	12,16612	1,18064	-	125,45934	5,06	634,82426
	пусконалагоджувальні роботи	1,33600	0,11623	0,01380	-	1,46603	3,26	4,77926
03-01	Улаштування укриття	2,33958	0,25914	0,02469	-	2,62341	5,06	13,27445
07-01	Благоустрій та озеленення території	7,62994	0,84235	0,08049	-	8,55278	5,06	43,27707
	Разом:	123,41810	13,38384	1,29962	-	138,10156	5,04089	696,15500

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$696,155 * \text{ИНП}147 = 696,155 * 1 = 696,155;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 99199,906
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 1,450

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (99199,906 - 1,450) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1487,977

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-108
Кошти на оплату видачі сертифікату про введення об'єкту в експлуатацію

1. Вихідні дані

- п1.1 Постанова КМУ від 13 квітня 2011р №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» Клас наслідків відповідно до проекту: СС-3; Суми прожиткового мінімуму на 2024 рік встановлено Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік " Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2024 = 3028 грн
3,028=3,028;
- п1.2 Розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об'єктів: із середніми (СС2) наслідками - 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб
4,6=4,6;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на оплату видачі сертифікату про введення об'єкту в експлуатацію
Інші витрати
п1.1*п1.2=3,028*4,6=13,929;

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будинок №1

Кошторисна вартість об'єкта	88326,175 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	125,73093 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11427,060 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на земляні роботи	55,341	-	55,341	0,39560	32,462	-
2	02-01-02	на будівельні рішення (секція А1)	732,294	-	732,294	1,10572	103,097	-
3	02-01-03	на збірні з/б конструкції(секція А1)	1928,521	-	1928,521	2,02733	195,199	-
4	02-01-04	на будівельні рішення (секція АС1)	6987,761	-	6987,761	7,24009	670,01	-
5	02-01-05	на зовнішні стіни(секції А1,АС1)	9174,083	-	9174,083	5,90510	533,852	-
6	02-01-06	на архітектурні рішення (секції А1,АС1)	25936,175	1026,545	26962,72	49,89105	4559,093	-
7	02-01-07	на інтер'єрні рішення (секції А1,АС1)	2893,482	22,144	2915,626	5,77783	511,976	-
8	02-01-08	на придбання устаткування придбання устаткування інтер"єрних рішень (секції А1,АС1)	49,402	7784,446	7833,848	-	-	-
9	02-01-09	на водопровід та каналізація	4445,878	-	4445,878	9,55628	884,92	-
10	02-01-010	на придбання устаткування придбання устаткування водопроводу та каналізації	-	209,858	209,858	-	-	-
11	02-01-011	на опалення та вентиляція	4428,269	-	4428,269	11,61935	1060,39	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання устаткування опалення та вентиляції	-	261,287	261,287	-	-	-
13	02-01-013	на тепломеханічна частина	1852,015	-	1852,015	1,88983	170,364	-
14	02-01-014	на придбання устаткування придбання устаткування тепломеханічної частини	-	2811,337	2811,337	-	-	-
15	02-01-015	на автоматизація тепломеханічної частини	191,477	-	191,477	0,26502	23,406	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на придбання устаткування придбання устаткування тепломеханічної частини	-	95,301	95,301	-	-	-
17	02-01-017	на електричні мережі	6608,724	-	6608,724	15,28129	1326,71	-
18	02-01-018	на придбання устаткування придбання устаткування електричних мереж	-	3207,914	3207,914	-	-	-
19	02-01-019	на система пожежогасіння	1415,378	-	1415,378	2,30006	212,455	-
20	02-01-020	на придбання устаткування придбання устаткування системи пожежогасіння	0,003	347,537	347,54	-	-	-
21	02-01-021	на система протидимного захисту	743,919	-	743,919	0,96196	83,684	-
22	02-01-022	на придбання устаткування придбання устаткування системи протидимного захисту	-	81,819	81,819	-	-	-
23	02-01-023	на система пожежної сигналізації	678,485	-	678,485	3,69917	321,504	-
24	02-01-024	на придбання устаткування придбання устаткування пожеженої сигналізації	-	227,041	227,041	-	-	-
25	02-01-025	на система автоматизації протипожежного захисту	260,841	-	260,841	1,00100	87,171	-
26	02-01-026	на придбання устаткування придбання устаткування системи протипожежного захисту	-	62,834	62,834	-	-	-
27	02-01-027	на система екстреного відкриття воріт	8,471	-	8,471	0,04685	4,1	-
28	02-01-028	на система відеодомофонії	87,914	-	87,914	0,58629	52,825	-
29	02-01-029	на придбання устаткування придбання устаткування системи відеодомофонії	0,025	223,156	223,181	-	-	-
30	02-01-030	на система охоронної сигналізації	10,86	-	10,86	0,10012	8,337	-
31	02-01-031	на придбання устаткування придбання устаткування системи охоронної сигналізації	-	71,911	71,911	-	-	-
32	02-01-032	на система безпроводної мережі доступу до інтернету	161,592	-	161,592	0,95325	83,485	-
33	02-01-033	на придбання устаткування придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету	-	138,328	138,328	-	-	-
34	02-01-034	на система відеоспостереження	89,612	-	89,612	0,54824	48,832	-
35	02-01-035	на придбання устаткування придбання устаткування системи відеоспостереження	0,364	351,17	351,534	-	-	-
36	02-01-036	на система керування замками номерів	41,208	-	41,208	0,27589	24,776	-
37	02-01-037	на придбання устаткування придбання устаткування системи керування замками номерів	0,067	175,534	175,601	-	-	-
38	02-01-038	на система локального кросу	6,867	-	6,867	0,05468	5,281	-
39	02-01-039	на придбання устаткування придбання устаткування системи локального кросу	0,127	107,469	107,596	-	-	-
40	02-01-040	на система загазованості	48,414	-	48,414	0,23128	19,869	-
41	02-01-041	на придбання устаткування придбання устаткування системи загазованості	-	42,407	42,407	-	-	-
42	02-01-042	на системи виклику персоналу	105,344	-	105,344	0,58366	51,205	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	02-01-043	на придбання устаткування придбання устаткування системи виклику персоналу	-	62,201	62,201	-	-	-
44	02-01-044	на блискавкозахист	53,453	-	53,453	0,07084	6,404	-
45	02-01-045	на монтаж ліфтів	240,881	-	240,881	1,91092	172,212	-
46	02-01-046	на придбання устаткування придбання устаткування ліфтів	-	1555,787	1555,787	-	-	-
47	02-01-047	на пусконаладжувальні роботи ліфтів	222,902	-	222,902	1,45223	173,441	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	69460,149	18866,026	88326,175	125,73093	11427,06	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	земляні роботи	<u>0,29744</u>	-	<u>0,05577</u>	-	-	<u>0,35321</u>	<u>0,04239</u>	<u>0,39560</u>
		21,736	-	4,952	-	-	26,688	5,774	32,462
02-01-02	будівельні рішення (секція А1)	<u>0,82671</u>	-	<u>0,16056</u>	-	-	<u>0,98727</u>	<u>0,11845</u>	<u>1,10572</u>
		71,162	-	15,793	-	-	86,955	16,142	103,097
02-01-03	збірні з/б конструкції(секція А1)	<u>1,67359</u>	-	<u>0,13652</u>	-	-	<u>1,81011</u>	<u>0,21722</u>	<u>2,02733</u>
		152,186	-	13,419	-	-	165,605	29,594	195,199
02-01-04	будівельні рішення (секція АС1)	<u>6,06222</u>	-	<u>0,40215</u>	-	-	<u>6,46437</u>	<u>0,77572</u>	<u>7,24009</u>
		524,125	-	40,198	-	-	564,323	105,687	670,01
02-01-05	зовнішні стіни(секції А1, АС1)	<u>4,96844</u>	-	<u>0,31424</u>	-	-	<u>5,28268</u>	<u>0,62242</u>	<u>5,90510</u>
		419,738	-	29,32	-	-	449,058	84,794	533,852
02-01-06	архітектурні рішення (секції А1, АС1)	<u>43,37127</u>	<u>0,14640</u>	<u>1,20060</u>	-	-	<u>44,71827</u>	<u>5,17278</u>	<u>49,89105</u>
		3738,52	11,997	103,828	-	-	3854,345	704,748	4559,093
02-01-07	інтер'єрні рішення (секції А1, АС1)	<u>5,16103</u>	<u>0,02560</u>	<u>0,02227</u>	-	-	<u>5,20890</u>	<u>0,56893</u>	<u>5,77783</u>
		430,738	1,993	1,736	-	-	434,467	77,509	511,976
02-01-08	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування інтер'єрних рішень (секції А1, АС1)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	водопровід та каналізація	<u>8,27160</u>	<u>0,03200</u>	<u>0,35717</u>	-	-	<u>8,66077</u>	<u>0,89551</u>	<u>9,55628</u>
		730,083	2,814	30,017	-	-	762,914	122,006	884,92
02-01-10	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування водопроводу та каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-11	опалення та вентиляція	<u>9,87656</u>	<u>0,16205</u>	<u>0,49119</u>	-	-	<u>10,52980</u>	<u>1,08955</u>	<u>11,61935</u>
		856,889	13,844	41,218	-	-	911,951	148,439	1060,39
02-01-12	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування опалення та вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	тепломеханічна частина	<u>1,18356</u> 101,992	<u>0,54325</u> 46,292	<u>0,00262</u> 0,229	- -	- -	<u>1,72943</u> 148,513	<u>0,16040</u> 21,851	<u>1,88983</u> 170,364
02-01-014	придбання устаткування придбання устаткування тепломеханічної частини	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-01-015	автоматизація тепломеханічної частини	<u>0,00343</u> 0,306	<u>0,23945</u> 20,085	<u>0,00002</u> 0,001	- -	- -	<u>0,24290</u> 20,392	<u>0,02212</u> 3,014	<u>0,26502</u> 23,406
02-01-016	придбання устаткування придбання устаткування тепломеханічної частини	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-01-017	електричні мережі	<u>1,18111</u> 98,028	<u>12,40481</u> 1011,69	<u>0,32819</u> 30,728	- -	- -	<u>13,91411</u> 1140,446	<u>1,36718</u> 186,264	<u>15,28129</u> 1326,71
02-01-018	придбання устаткування придбання устаткування електричних мереж	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-01-019	система пожежогасіння	<u>1,83228</u> 160,868	<u>0,24288</u> 21,251	<u>0,00615</u> 0,541	- -	- -	<u>2,08131</u> 182,66	<u>0,21875</u> 29,795	<u>2,30006</u> 212,455
02-01-020	придбання устаткування придбання устаткування системи пожежогасіння	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-01-021	система протидимного захисту	<u>0,87470</u> 71,802	- -	<u>0,00008</u> 0,008	- -	- -	<u>0,87478</u> 71,81	<u>0,08718</u> 11,874	<u>0,96196</u> 83,684
02-01-022	придбання устаткування придбання устаткування системи протидимного захисту	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-01-023	система пожежної сигналізації	- -	3,39236 279,86	0,00278 0,218	- -	- -	3,39514 280,078	0,30403 41,426	3,69917 321,504
02-01-024	придбання устаткування придбання устаткування пожежної сигналізації	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-01-025	система автоматизації протипожежного захисту	- -	0,91686 75,787	0,00135 0,105	- -	- -	0,91821 75,892	0,08279 11,279	1,00100 87,171
02-01-026	придбання устаткування придбання устаткування системи протипожежного захисту	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-01-027	система екстреного відкриття воріт	- -	0,04297 3,574	0,00008 0,007	- -	- -	0,04305 3,581	0,00380 0,519	0,04685 4,1
02-01-028	система відеодомофонії	- -	0,53946 46,482	0,00060 0,047	- -	- -	0,54006 46,529	0,04623 6,296	0,58629 52,825

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-029	придбання устаткування системи відеодомофонії	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-030	система охоронної сигналізації	-	0,09280	-	-	-	0,09280	0,00732	0,10012
02-01-031	придбання устаткування охоронної сигналізації	-	7,341	-	-	-	7,341	0,996	8,337
02-01-032	система безпроводної мережі доступу до інтернету	-	0,87424	0,00169	-	-	0,87593	0,07732	0,95325
02-01-033	придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету	-	72,82	0,132	-	-	72,952	10,533	83,485
02-01-034	система відеоспостереження	-	0,50384	0,00084	-	-	0,50468	0,04356	0,54824
02-01-035	придбання устаткування системи відеоспостереження	-	42,832	0,066	-	-	42,898	5,934	48,832
02-01-036	система керування замками номерів	-	0,25344	0,00028	-	-	0,25372	0,02217	0,27589
02-01-037	придбання устаткування системи керування замками номерів	-	21,734	0,022	-	-	21,756	3,02	24,776
02-01-038	система локального кросу	-	0,05020	-	-	-	0,05020	0,00448	0,05468
02-01-039	придбання устаткування системи локального кросу	-	4,669	-	-	-	4,669	0,612	5,281
02-01-040	система загазованості	-	0,21174	-	-	-	0,21174	0,01954	0,23128
02-01-041	придбання устаткування системи загазованості	-	17,208	-	-	-	17,208	2,661	19,869
02-01-042	системи виклику персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-043	придбання устаткування системи виклику персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>0,01434</u>	<u>0,51591</u>	<u>0,00315</u>	-	-	<u>0,53340</u>	<u>0,05026</u>	<u>0,58366</u>
		1,203	42,885	0,268	-	-	44,356	6,849	51,205

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-044	блискавкозахист	—	0,06454	0,00019	—	—	0,06473	0,00611	0,07084
		-	5,555	0,017	-	-	5,572	0,832	6,404
02-01-045	монтаж ліфтів	—	1,69760	0,07341	—	—	1,77101	0,13991	1,91092
		-	145,79	7,361	-	-	153,151	19,061	172,212
02-01-046	придбання устаткування	—	—	—	—	—	—	—	—
	придбання устаткування ліфтів	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-047	пусконаладжувальні роботи ліфтів	—	—	—	—	1,33600	1,33600	0,11623	1,45223
		-	-	-	-	-	157,608	15,833	173,441
	Разом :	<u>85,59828</u>	<u>22,95240</u>	<u>3,56190</u>	-	<u>1,33600</u>	<u>113,44858</u>	<u>12,28235</u>	<u>125,73093</u>
		7379,376	1896,503	320,231	-	-	9753,718	1673,342	11427,06

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).

Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на земляні роботи
Будинок №1

Основа:	Кошторисна вартість	55,341 тис. грн.
креслення (специфікації) № 03/07/20-КБ0	Кошторисна трудомісткість	0,3956 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	32,462 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,9	11284,24	-	10156	10156	-	165,2400	148,72
					11284,24	-			-	-	-
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,81	7660,63	7660,63	6205	-	6205	-	-
					-	1718,53			1392	17,6730	14,32
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	8,1	2838,47	1408,78	22992	11580	11412	18,3600	148,72
					1429,69	439,53			3560	5,1175	41,45
		Разом прямі витрати по кошторису					39353	21736	17617		297,44
									4952		55,77
		Разом будівельні роботи, грн.					39353				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					26688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					15988 42,39 5774 55341 55341				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					395,6 32462				

Склав _____ Головачов О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Царьов Є.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на будівельні рішення (секція А1)
Будинок №1

Основа:	Кошторисна вартість	732,294 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,10572 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	103,097 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Житловий будинок									
		Розділ 1. Фундаменти									
1	C124-24 варіант 1	Фундаментна плита Фпм-0.1 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: R3(((3967,72-3910,28)/1000)*1,01)	т	0,058	34441,11	-	1998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: R3(((2367,81-2352,89)/1000)*1,01)	т	0,015	34441,11	-	517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2515	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2515		-		-
		в тому числі:					2515				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2515				
		Всього будівельні роботи, грн.					2515				

		Всього по розділу 1					2515				
		Розділ 2. Колони та стіни									
		- Колони на відм.-0,100									
		-Км-0.3(3шт)									
3	КБ6-52-8	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м	100 м3	0,00054	<u>168117,02</u>	<u>85282,37</u>	91	44	<u>46</u>	<u>936,1800</u>	<u>0,51</u>
		кількість: (0,543-0,525)*3			82308,95	34702,69			19	353,5693	0,19
4	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	0,02	<u>2975,60</u>	<u>235,17</u>	60	51	<u>5</u>	<u>29,5700</u>	<u>0,59</u>
		кількість: R3(((140,12-135,6)+(196,93-181,79))/1000)			2570,52	68,32			1	0,7189	0,01
5	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм	т	0,005	<u>38011,11</u>	-	190	-	-	-	-
		кількість: R3((140,12-135,6)/1000*1,01)			-	-			-	-	-
6	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,015	<u>34441,11</u>	-	517	-	-	-	-
		кількість: R3((196,93-181,79)/1000*1,01)			-	-			-	-	-
7	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,00054	<u>64537,32</u>	<u>42550,46</u>	35	12	<u>23</u>	<u>264,5100</u>	<u>0,14</u>
		кількість: (0,543-0,525)*3			21658,08	17568,20			9	178,2450	0,1
8	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,054	<u>3255,49</u>	-	176	-	-	-	-
		кількість: (0,543-0,525)*3			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C124-25 варіант 1	-Км-0.1/1(2шт),Км-0.1/2(4шт),Км-0.1/3(4шт), Км-0.1/4(3шт), Км-0.1/5(1шт),Км-0.1/6(2шт), Км-0.2(4шт) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: R3((13)/1000) - Стіни на відм.-0,100	т	0,013	<u>34441,11</u>	-	448	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки кількість: R3((5056,73-4672+4,31)/1000)	т	0,389	<u>3219,89</u>	<u>243,89</u>	1253	1074	<u>95</u>	<u>31,7700</u>	<u>12,36</u>
					2761,77	69,12			27	0,7288	0,28
11	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: R3((4,31)/1000*1,01)	т	0,004	<u>35971,11</u>	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: R3((1789,13-1640,20)/1000*1,01)	т	0,15	<u>34441,11</u>	-	5166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: R3((367,21-75,81)/1000*1,01) - Колони на відм.+4,250 -Км-1.1(10шт),Км-1.2/1(4шт),Км-1.2/2(2шт)	т	0,294	<u>34441,11</u>	-	10126	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: R3((859,39*1,01-859,39)/1000) - Колони на відм.+7,550;+10,550;+13,550 -Км-2.1(30шт)	т	0,009	<u>34441,11</u>	-	310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: R3(15/1000) - Стіни на відм.+7,550;+10,550;+13,550	т	0,015	<u>34441,11</u>	-	517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки кількість: R3((149,59+858,49+1687,91- 2666)/1000)	т	0,03	<u>3219,89</u>	<u>243,89</u>	97	83	<u>7</u>	<u>31,7700</u>	<u>0,95</u>
					2761,77	69,12			2	0,7288	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм кількість: R3(((40,19+109,40)-144,55)/1000*1,01)	т	0,005	<u>35971,11</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм кількість: R3((858,48-852,24)/1000*1,01)	т	0,006	<u>34441,11</u>	-	207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм кількість: R2((1687,41-1668,73)/1000*1,01) - Колони на відм.+16,550	т	0,02	<u>34441,11</u>	-	689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 22мм кількість: R3(477,44/1000*1,01-0,477) - Стіни на відм.+16,550	т	0,005	<u>34441,11</u>	-	172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки кількість: R3(((49,86-48,03)+(286,16-284,31)+(620,18-556,24))/1000)	т	0,068	<u>3219,89</u>	<u>243,89</u>	219	188	<u>17</u>	<u>31,7700</u>	<u>2,16</u>
					2761,77	69,12			5	0,7288	0,05
22	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм кількість: R3((49,86-48,03)/1000*1,01)	т	0,002	<u>35971,11</u>	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм кількість: R3((286,16-284,31)/1000*1,01)	т	0,002	<u>34441,11</u>	-	69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм кількість: R3((620,18-556,24)/1000*1,01) - Стіни на відм.+19,550	т	0,065	<u>34441,11</u>	-	2239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ6-52-3	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих</i>	100 м3	0,07223	<u>131348,64</u>	<u>66658,88</u>	9487	4578	<u>4815</u>	<u>720,9000</u>	<u>52,07</u>
					63381,53	26993,95			1950	275,4140	19,89
26	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: R3(7,223*0,00424)	т	0,031	<u>111182,20</u>	-	3447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: R1(7,223*0,23)	м2	1,7	<u>847,32</u>	-	1440	-	-	-	-
28	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: R3(7,223*0,000572)	т	0,004	<u>50317,38</u>	-	201	-	-	-	-
29	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки кількість: R3((27,49+197,82+413,17+110, 15)/1000)	т	0,749	<u>3219,89</u>	<u>243,89</u>	2412	2069	<u>183</u>	<u>31,7700</u>	<u>23,8</u>
					2761,77	69,12			52	0,7288	0,55
30	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм кількість: R3((27,49)/1000*1,01)	т	0,028	<u>35971,11</u>	-	1007	-	-	-	-
31	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм кількість: R3(197,82/1000*1,01)	т	0,2	<u>34441,11</u>	-	6888	-	-	-	-
32	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм кількість: R3(413,17/1000*1,01)	т	0,417	<u>34441,11</u>	-	14362	-	-	-	-
33	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм кількість: R3(110,15/1000*1,01)	т	0,111	<u>34441,11</u>	-	3823	-	-	-	-
34	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	100 м3	0,07223	<u>33934,40</u>	<u>19175,10</u>	2451	1055	<u>1385</u>	<u>176,2000</u>	<u>12,73</u>
					14612,27	7917,00			572	80,3250	5,8
35	C1424- 11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: R2(7,223*1,015)	м3	7,33	<u>3255,49</u>	-	23863	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					92358	9154	<u>6576</u>		<u>105,31</u>
									2637		26,89
		Разом будівельні роботи, грн.					92358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76628				
		всього заробітна плата, грн.					11791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2162				
		Всього будівельні роботи, грн.					98762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					98762				
		Розділ 3. Перекриття та балки									
36	КБ6-54-1	- Плита переkritтя Пм-0.1 на відм.+3, 750;+4,250 Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 250 мм кількість: 111,315-110,922	100 м3	0,00393	<u>49566.53</u>	<u>3612.22</u>	195	169	<u>14</u>	<u>488.7200</u>	<u>1.92</u>
					42968,26	1491,41			6	15,1317	0,06
37	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя кількість: R3(((7236,62-7167,43)+(712,18-580))/1000)	т	0,201	<u>3435.32</u>	<u>293.76</u>	690	583	<u>59</u>	<u>33.3600</u>	<u>6.71</u>
					2899,98	70,62			14	0,7448	0,15
38	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: R3((7236,62-7167,43)/1000*1,01)	т	0,07	<u>34441.11</u>	-	2411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм кількість: R3((712,18-580)/1000*1,01)	т	0,134	<u>34441.11</u>	-	4615	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: переkritтя кількість: 111,315-110,922	100 м3	0,00393	<u>17887.76</u>	<u>8227.17</u>	70	37	<u>32</u>	<u>114.2500</u>	<u>0.45</u>
					9474,75	2235,60			9	20,0880	0,08
41	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: R2(3,93*1,015)	м3	3,99	<u>3255.49</u>	-	12989	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КБ6-54-1	- Плита переkritтя Пм-0.2 на відм.+3.000 Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 250 мм	100 м3	0,01821	<u>49566.53</u>	<u>3612.22</u>	903	782	<u>66</u>	<u>488.7200</u>	<u>8.9</u>
					42968,26	1491,41			27	15,1317	0,28
43	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: R3(0,00038*1,821)	т	0,001	<u>111182.20</u>	-	111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: R2(0,3436*1,821)	м2	0,63	<u>847.32</u>	-	534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: R3(0,0004*1,821)	т	0,001	<u>50317.38</u>	-	50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні кількість: R2(0,2571*1,821)	м	0,47	<u>580,43</u>	-	273	-	-	-	-
47	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: R4((8,32+138,87)/1000)	т	0,1472	<u>3435,32</u>	<u>293,76</u>	506	427	<u>43</u>	<u>33,3600</u>	<u>4,91</u>
					2899,98	70,62			10	0,7448	0,11
48	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм кількість: R4(8,32/1000*1,01)	т	0,0084	<u>35971,11</u>	-	302	-	-	-	-
49	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм кількість: R4(138,87/1000*1,01)	т	0,1403	<u>34441,11</u>	-	4832	-	-	-	-
50	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	100 м3	0,01821	<u>17887,76</u>	<u>8227,17</u>	326	173	<u>150</u>	<u>114,2500</u>	<u>2,08</u>
51	C1424- 11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: R2(1,821*1,015)	м3	1,85	<u>3255,49</u>	-	6023	-	-	-	-
52	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 20мм кількість: R3((540,19+88,78)/1000*1,01) - балка Бм-0.2	т	0,635	<u>34441,11</u>	-	21870	-	-	-	-
53	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'єзувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм кількість: 2,845-0,418	100м3	0,02427	<u>611034,77</u>	<u>35573,00</u>	14830	3308	<u>863</u>	<u>1624,4000</u>	<u>39,42</u>
					136303,40	11727,78			285	119,7676	2,91
54	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм кількість: R3((222,67-93,07)/1000*1,01)	т	0,131	<u>34441,11</u>	-	4512	-	-	-	-
55	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм кількість: R3(79,28/1000*1,01)	т	0,08	<u>34441,11</u>	-	2755	-	-	-	-
56	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 20мм кількість: R3((351,92-202)/1000*1,01) - Плита перекриття Пм-2.1 на відм.+7,550	т	0,151	<u>34441,11</u>	-	5201	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ6-18-2	- балка Бм-2.1 на відм.+7.550 <i>Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм</i>	100м3	0,00518	<u>611034,77</u> 136303,40	<u>35573,00</u> 11727,78	3165	706	<u>184</u> 61	<u>1624,4000</u> 119,7676	<u>8,41</u> 0,62
58	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: R3(59,76/1000*1,01)	т	0,06	<u>34441,11</u> -	- -	2066	-	- -	- -	- -
59	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм кількість: R3(91,86/1000*1,01) - балка під стінову панель сходової клітки на відм.+3.750	т	0,093	<u>34441,11</u> -	- -	3203	-	- -	- -	- -
60	КБ6-18-2	<i>Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм</i>	100м3	0,00431	<u>611034,77</u> 136303,40	<u>35573,00</u> 11727,78	2634	587	<u>153</u> 51	<u>1624,4000</u> 119,7676	<u>7</u> 0,52
61	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: R3(8,91/1000*1,01)	т	0,009	<u>35971,11</u> -	- -	324	-	- -	- -	- -
62	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: R3(12,87/1000*1,01)	т	0,013	<u>34441,11</u> -	- -	448	-	- -	- -	- -
63	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: R3(31,68/1000*1,01) - Плита перекриття Пм-3.1 на відм.+10, 550;+13,550;+16,550	т	0,032	<u>34441,11</u> -	- -	1102	-	- -	- -	- -
64	КБ6-54-1	<i>Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм</i> кількість: 62,306*3-186,821	100 м3	0,00097	<u>49566,53</u> 42968,26	<u>3612,22</u> 1491,41	48	42	<u>4</u> 1	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>0,47</u> 0,01
65	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: 0,983-0,902	т	0,081	<u>35971,11</u> -	- -	2914	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 8 мм кількість: R3((78,49*3-74,1*3)/1000*1,01)	т	0,013	<u>34441,11</u>	-	448	-	-	-	-
67	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм кількість: R3((5637,60*3/1000*1,01)-16,628)	т	0,454	<u>34441,11</u>	-	15636	-	-	-	-
68	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм кількість: R3((796,78*3/1000*1,01)-1,482)	т	0,932	<u>34441,11</u>	-	32099	-	-	-	-
69	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття кількість: 62,306*3-186,821	100 м3	0,00097	<u>17887,76</u>	<u>8227,17</u>	17	9	<u>8</u>	<u>114,2500</u>	<u>0,11</u>
70	C1424- 11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: R2((186,918*1,015)-189,62) - балка Бм-3.1 на відм.+10.350;+13.350;+16. 350	м3	0,1	<u>3255,49</u>	-	326	-	-	-	-
71	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'єзуювальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм кількість: 0,518*3	100м3	0,01554	<u>611034,77</u>	<u>35573,00</u>	9495	2118	<u>553</u>	<u>1624,4000</u>	<u>25,24</u>
72	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм кількість: R3(59,76*3/1000*1,01)	т	0,181	<u>34441,11</u>	-	6234	-	-	-	-
73	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 20мм кількість: R3(91,86*3/1000*1,01) - Плита перекриття Пм-7.1 на відм.+19,550	т	0,278	<u>34441,11</u>	-	9575	-	-	-	-
74	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм кількість: 62,520-62,188	100 м3	0,00332	<u>49566,53</u>	<u>3612,22</u>	165	143	<u>12</u>	<u>488,7200</u>	<u>1,62</u>
75	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: R4(0,00038*0,332)	т	0,0001	<u>111182,20</u>	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: R4(0,3436*0,332)	м2	0,1141	<u>847,32</u>	-	97	-	-	-	-
77	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: R4(0,0004*0,332)	т	0,0001	<u>50317,38</u>	-	5	-	-	-	-
78	C112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні кількість: R2(0,2571*0,332)	м	0,09	<u>580,43</u>	-	52	-	-	-	-
79	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм кількість: R3((380,18/1000*1,01)-0,306)	т	0,078	<u>35971,11</u>	-	2806	-	-	-	-
80	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм кількість: R3((5799,08/1000*1,01)-5,716)	т	0,141	<u>34441,11</u>	-	4856	-	-	-	-
81	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм кількість: R3((2255,41/1000*1,01)-1,915)	т	0,363	<u>34441,11</u>	-	12502	-	-	-	-
82	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття кількість: 62,520-62,188	100 м3	0,00332	<u>17887,76</u>	<u>8227,17</u>	59	31	<u>27</u>	<u>114,2500</u>	<u>0,38</u>
					9474,75	2235,60			7	20,0880	0,07
83	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: R2((62,520-62,188)*1,015) - Парапет Прм-7.1	м3	0,34	<u>3255,49</u>	-	1107	-	-	-	-
84	КБ6-52-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,25334	<u>131116,08</u>	<u>66658,88</u>	33217	16057	<u>16887</u>	<u>720,9000</u>	<u>182,63</u>
					63381,53	26993,95			6839	275,4140	69,77
85	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: R3(25,334*0,00529)	т	0,134	<u>111182,20</u>	-	14898	-	-	-	-
86	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: R2(25,334*0,39)	м2	9,88	<u>847,32</u>	-	8372	-	-	-	-
87	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: R3(25,334*0,0006)	т	0,015	<u>50317,38</u>	-	755	-	-	-	-
88	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: R3((94,93+646,42)/1000)	т	0,741	<u>2975,60</u>	<u>235,17</u>	2205	1905	<u>174</u>	<u>29,5700</u>	<u>21,91</u>
					2570,52	68,32			51	0,7189	0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм кількість: R3(94,93/1000*1,01)	т	0,096	<u>35971,11</u>	-	3453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм кількість: R3(646,42/1000*1,01)	т	0,653	<u>34441,11</u>	-	22490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,25334	<u>43720,30</u>	<u>24799,80</u>	11076	4745	<u>6283</u>	<u>225,8500</u>	<u>57,22</u>
					18729,74	10239,32			2594	103,8870	26,32
92	C1424-11600 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: R3(25,334*1,015) - Плита покриття Пм-7.2 на відм.+22,320	м3	25,714	<u>3255,49</u>	-	83712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм	100 м3	0,10254	<u>49566,53</u>	<u>3612,22</u>	5083	4406	<u>370</u>	<u>488,7200</u>	<u>50,11</u>
					42968,26	1491,41			153	15,1317	1,55
94	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: R3(0,00038*10,254)	т	0,004	<u>111182,20</u>	-	445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: R2(0,3436*10,254)	м2	3,52	<u>847,32</u>	-	2983	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: R3(0,0004*10,254)	т	0,004	<u>50317,38</u>	-	201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні кількість: R1(0,2571*10,254)	м	2,6	<u>580,43</u>	-	1509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: R3((45,03+669,49+117,30)/1000)	т	0,832	<u>3435,32</u>	<u>293,76</u>	2858	2413	<u>244</u>	<u>33,3600</u>	<u>27,76</u>
					2899,98	70,62			59	0,7448	0,62
99	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм кількість: R3(45,03/1000*1,01)	т	0,045	<u>35971,11</u>	-	1619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм кількість: R3(669,49/1000*1,01)	т	0,676	<u>34441,11</u>	-	23282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм кількість: R3(117,30/1000*1,01)	т	0,118	<u>34441,11</u>	-	4064	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	100 м3	0,10254	<u>17887,76</u> 9474,75	<u>8227,17</u> 2235,60	1834	972	<u>844</u> 229	<u>114,2500</u> 20,0880	<u>11,72</u> 2,06
103	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: R2(10,254*1,015)	м3	10,41	<u>3255,49</u> -	<u>-</u> -	33890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					453338	39613	<u>26970</u> 10626		<u>458,97</u> 107,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					453338 386755 50239 27390 68,01 9269 480728				

		Всього по розділу 3					480728				
		Розділ 4. Сходи									
104	КБ6-22-1	- Сходові клітки СК-1 Улаштування сходів (Бетон C20/25) кількість: 21,677-10,055	100м3	0,11622	<u>219425,50</u> 78995,37	<u>16027,86</u> 6399,62	25502	9181	<u>1863</u> 744	<u>964,7700</u> 65,1244	<u>112,13</u> 7,57
105	C1424-11600 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: R3((21,677-10,055)*1,015)	м3	11,796	<u>3255,49</u> -	<u>-</u> -	38402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів з установленням в конструкцію кількість: R2((74,26+358,17+1215,87+450,68)/1000)	т	2,1	<u>4575,20</u> 3138,74	<u>1137,13</u> 424,12	9608	6591	<u>2388</u> 891	<u>35,7000</u> 4,3090	<u>74,97</u> 9,05
107	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів з установленням в конструкцію кількість: R2(((161,71-74,26)+358,17+1215,87+450,68)/1000)	т	2,11	<u>4575,20</u> 3138,74	<u>1137,13</u> 424,12	9654	6623	<u>2399</u> 895	<u>35,7000</u> 4,3090	<u>75,33</u> 9,09
108	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм кількість: R3((161,71-74,26)/1000*1,01)	т	0,088	<u>35971,11</u> -	<u>-</u> -	3165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: R3((358,17-193,07)/1000*1,01)	т	0,167	<u>34441,11</u>	-	5752	-	-	-	-
110	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: R3((1215,87-196,04)/1000*1,01)	т	1,03	<u>34441,11</u>	-	35474	-	-	-	-
111	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: R3((450,68-193,07)/1000*1,01)	т	0,26	<u>34441,11</u>	-	8955	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							136512	22395	<u>6650</u> 2530		<u>262,43</u> 25,71
Разом будівельні роботи, грн.							136512				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							107467				
всього заробітна плата, грн.							24925				
Загальновиробничі витрати, грн.							13778				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4711				
Всього будівельні роботи, грн.							150290				

Всього по розділу 4							150290				
Разом прямі витрати по відділу 1							684723	71162	<u>40196</u> 15793		<u>826,71</u> 160,56
Разом будівельні роботи, грн.							684723				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							573365				
всього заробітна плата, грн.							86955				
Загальновиробничі витрати, грн.							47571				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							118,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16142				
Всього будівельні роботи, грн.							732294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					732294				
		Разом прямі витрати по кошторису					684723	71162	<u>40196</u>		<u>826.71</u>
									<u>15793</u>		<u>160,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					684723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					573365				
		всього заробітна плата, грн.					86955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47571				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16142				
		Всього будівельні роботи, грн.					732294				

		Всього по кошторису					732294				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1105,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					103097				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на збірні з/б конструкції(секція А1)
Будинок №1

Основа:	Кошторисна вартість	1928,521 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,02733 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	195,199 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-11-1 прим	Розділ 1. Влаштування збірних терас Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м (анкерування арматури за технологією хімічних анкерів Hilti)	т	0,017	<u>201754.67</u>	<u>384.38</u>	3430	470	<u>7</u>	<u>333.3000</u>	<u>5.67</u>
					27640,57	-			-	-	-
					160931,56	25483,10			30580	1181,7500	1418,1
					108626,46	8623,76			10349	87,7449	105,29
					<u>3206.57</u>	-			-	-	-
2	КБ7-43-4	Установлення колон на нижчестоящі колони масою до 2 т	100шт	1,2	<u>160931.56</u>	<u>25483.10</u>	193118	130352	30580	1181,7500	1418,1
3	& С1411-248-1И варіант 1	Колони К-1	шт	96	<u>3206.57</u>	-	307831	-	-	-	-
4	& С1411-248-2И варіант 1	Колони К-1.1	шт	24	<u>4266.31</u>	-	102391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1111-78-10И	Вузол кріплення УК650	шт	24	<u>49,04</u>	-	1177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1111-78-11И	Вузол кріплення УК651	шт	96	<u>49,04</u>	-	4708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& С1111-78-12И	Вузол кріплення УК652	шт	24	<u>49,04</u>	-	1177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,6	<u>11126,16</u>	<u>341,09</u>	17802	17256	<u>546</u>	<u>115,6700</u>	<u>185,07</u>
					10785,07	43,76			70	0,5610	0,9
9	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати або віднімати (до 100 мм)	100шт	-1,6	<u>2040,55</u>	<u>68,52</u>	-3265	-3155	<u>-110</u>	<u>21,1500</u>	<u>-33,84</u>
					1972,03	8,79			-14	0,1127	-0,18
10	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати або віднімати (до 10 мм)	100шт	-1,6	<u>4188,18</u>	<u>132,24</u>	-6701	-6490	<u>-211</u>	<u>43,5000</u>	<u>-69,6</u>
					4055,94	16,97			-27	0,2175	-0,35
11	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,048	<u>22961,88</u>	<u>149,75</u>	1102	920	<u>7</u>	<u>231,0000</u>	<u>11,09</u>
					19156,83	61,83			3	0,6273	0,03
12	& С1111-78-13И	Вузол кріплення УК653	шт	48	<u>134,81</u>	-	6471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С1111-78-14И	Вузол кріплення УК653.1	шт	20	<u>134,81</u>	-	2696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,029	<u>13706,06</u>	<u>149,75</u>	397	287	<u>4</u>	<u>119,3900</u>	<u>3,46</u>
					9901,01	61,83			2	0,6273	0,02
15	& С1111-78-15И	Вузол кріплення УК654	шт	24	<u>134,81</u>	-	3235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ7-53-4	Установлення плит лоджій площею до 10 м ²	100шт	0,45	<u>60839,51</u>	<u>13718,41</u>	27378	7143	<u>6173</u>	<u>191,4000</u>	<u>86,13</u>
					15872,80	5664,05			2549	57,4668	25,86
17	& С1415-8070-1И	Плити балконні ПБ-1	шт	8	<u>25246,39</u>	-	201971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С1415-8070-2И	Плити балконні ПБ-1.1	шт	8	<u>25246,39</u>	-	201971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С1415-8070-3И	Плити балконні ПБ-1.2	шт	2	<u>24461,72</u>	-	48923	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& С1415-8070-4И	Плити балконні ПБ-1.3	шт	2	<u>24461,72</u>	-	48923	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& С1415-8070-5И	Плити балконні ПБ-2	шт	4	<u>24323,97</u>	-	97296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& С1415-8070-6И	Плити балконні ПБ-2.1	шт	4	<u>24336,50</u>	-	97346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& С1415-8070-7И	Плити балконні ПБ-2.2	шт	1	<u>24380,32</u>	-	24380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1415-8070-8И	Плити балконні ПБ-2.3	шт	1	<u>24392,85</u>	-	24393	-	-	-	-
25	& C1415-8070-9И	Плити балконні ПБ-4	шт	4	<u>23672,80</u>	-	94691	-	-	-	-
26	& C1415-8070-10И	Плити балконні ПБ-4.1	шт	4	<u>23685,32</u>	-	94741	-	-	-	-
27	& C1415-8070-11И	Плити балконні ПБ-4.2	шт	2	<u>23729,15</u>	-	47458	-	-	-	-
28	& C1415-8070-12И	Плити балконні ПБ-5	шт	4	<u>27179,11</u>	-	108716	-	-	-	-
29	& C1415-8070-13И	Плити балконні ПБ-5.1	шт	1	<u>26737,78</u>	-	26738	-	-	-	-
30	КБ7-44-5	Укладання ригелів масою до 1 т	100шт	0,1	<u>38592,78</u>	<u>13187,66</u>	3859	2128	<u>1319</u>	<u>234,9000</u>	<u>23,49</u>
31	& C121-245-1И варіант 1	Ригелі ПБ-3-ПБ-3.3	шт	10	<u>21284,29</u>	<u>4872,26</u>	50622	-	<u>487</u>	<u>49,5086</u>	<u>4,95</u>
32	КР20-31-1 прим	Забивання технологічних отворів від підйомних анкерів в балконних плитах	100шт	0,4	<u>12202,64</u>	<u>150,00</u>	4881	3275	<u>60</u>	<u>110,0500</u>	<u>44,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					1839856	152186	<u>38375</u> 13419		<u>1673,59</u> 136,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1839856 1649295 165605 88665 217,22 29594 1928521				
		Всього по розділу 1					1928521				
		Разом прямі витрати по кошторису					1839856	152186	<u>38375</u> 13419		<u>1673,59</u> 136,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1839856 1649295 165605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					88665 217,22 29594 1928521 1928521				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2027,33 195199				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на будівельні рішення (секція АС1)
Будинок №1

Основа:	Кошторисна вартість	6987,761 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	7,24009 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	670,010 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти									
1	КБ8-2-1	Фундаментна плита Фпм-0.1 на відм.-0.120 <i>Улаштування основи під фундаменти піщаної</i>	1 м3	17,36	<u>282.63</u> 171,10	<u>95.76</u> 30,18	4906	2970	<u>1662</u> 524	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>39.93</u> 5,9
2	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	19,096	<u>879.55</u> -	-	16796	-	-	-	-
3	КБ8-2-2	<i>Улаштування основи під фундаменти щебеневої</i>	1 м3	47,2	<u>334.39</u> 178,54	<u>140.08</u> 44,01	15783	8427	<u>6612</u> 2077	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>113.28</u> 23,64
4	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	54,28	<u>1253.27</u> -	-	68027	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10) кількість: 181,155-179,126	100м3	0,02029	<u>321097,01</u> 11210,57	<u>2545,72</u> 1051,08	6515	227	<u>52</u> 21	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,06</u> 0,22
6	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25) кількість: 675,835-620	100м3	0,55835	<u>366936,17</u> 20174,77	<u>9253,83</u> 3195,99	204879	11265	<u>5167</u> 1784	<u>249,4100</u> 32,6818	<u>139,26</u> 18,25
7	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: R3((749,72-574,25)/1000*1,01)	т	0,177	<u>35971,11</u> -	-	6367	-	-	-	-
8	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: R3(22772,22/1000*1,01)	т	23	<u>34441,11</u> -	-	792146	-	-	-	-
9	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: R3((7339,31-4925,7)/1000*1,01)	т	2,438	<u>34441,11</u> -	-	83967	-	-	-	-
10	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: R3(((20940,99-19611,9)/1000)*1,01)	т	1,342	<u>34441,11</u> -	-	46220	-	-	-	-
11	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: R3(((7965,53-6471,29)/1000)*1,01)	т	1,509	<u>34441,11</u> -	-	51972	-	-	-	-
12	С113-23 варіант 1	Труби сталеві, діаметр умовного проходу 125 мм	м	14,08	<u>661,92</u> -	-	9320	-	-	-	-
13	& С10000-808 варіант 1	Труба поліетиленова РЕ 160 SDR17, діаметр 160мм (24 шт)	м	14,08	<u>430,24</u> -	-	6058	-	-	-	-
14	& С10000-808 варіант 2	Труба поліетиленова гладкостінна, діаметр 160мм (72 шт)	м	14,08	<u>1064,33</u> -	-	14986	-	-	-	-
15	КБ6-18-3	Балки настилу - балка Бм-0.1(22шт) Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм	100м3	0,01584	<u>560255,65</u> 116584,55	<u>32421,26</u> 10924,65	8874	1847	<u>514</u> 173	<u>1389,4000</u> 111,5234	<u>22,01</u> 1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм кількість: R4(3,29*22/1000*1,01)	т	0,0731	<u>35971,11</u>	-	2629	-	-	-	-
17	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм кількість: R4(2,2*22/1000*1,01)	т	0,0489	<u>34441,11</u>	-	1684	-	-	-	-
18	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм кількість: R4((13,73*22)/1000*1,01)	т	0,3051	<u>34441,11</u>	-	10508	-	-	-	-
19	& C10000-808 варіант 3	Труба поліетиленова, діаметр 15мм (88 шт)	м	14,08	<u>35,83</u>	-	504	-	-	-	-
20	КБ6-18-2	- балка Бм-0.2(16шт) Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,01651	<u>611034,77</u> <u>136303,40</u>	<u>35573,00</u> <u>11727,78</u>	10088	2250	<u>587</u> <u>194</u>	<u>1624,4000</u> <u>119,7676</u>	<u>26,82</u> <u>1,98</u>
21	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм кількість: R4(4,27*16/1000*1,01)	т	0,069	<u>35971,11</u>	-	2482	-	-	-	-
22	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм кількість: R4(2,2*16/1000*1,01)	т	0,0356	<u>34441,11</u>	-	1226	-	-	-	-
23	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм кількість: R4((19,88*16)/1000*1,01)	т	0,3213	<u>34441,11</u>	-	11066	-	-	-	-
24	& C10000-808 варіант 4	Труба поліетиленова, діаметр 15мм (64шт)	м	10,24	<u>15,94</u>	-	163	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1377166	26986	<u>14594</u> <u>4773</u>		<u>344,36</u> <u>51,76</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1377166				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1335586				
всього заробітна плата, грн.							31759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					18358 47,53 6477 1395524 1395524				
		Розділ 2. Колони та стіни секції АС1 стилобат - Колони 1-го поверху - Км-0.1(3шт),Км-03(13шт) <i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м кількість: 2,462+10,673-9,852</i>									
25	КБ6-52-8	<i>Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: R3(3,283*0,0061)</i>	100 м3	0,03283	<u>168117,02</u>	<u>85282,37</u>	5519	2702	<u>2800</u>	<u>936,1800</u>	<u>30,73</u>
		<i>Фанера водостійка кількість: R2(3,283*0,33)</i>			<u>82308,95</u>	<u>34702,69</u>			<u>1139</u>	<u>353,5693</u>	<u>11,61</u>
26	С121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: R3(3,283*0,0061)	т	0,02	<u>111182,20</u>	-	2224	-	-	-	-
27	С1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: R2(3,283*0,33)	м2	1,08	<u>847,32</u>	-	915	-	-	-	-
28	С1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: R4(3,283*0,000535)	т	0,0018	<u>50317,38</u>	-	91	-	-	-	-
29	КБ6-55-1	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: R3((172,41+747,11+590,80- 1099)/1000)</i>	т	0,411	<u>2975,60</u>	<u>235,17</u>	1223	1056	<u>97</u>	<u>29,5700</u>	<u>12,15</u>
		<i>Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм кількість: R3((172,41-114,85+747,11-574, 26)/1000*1,01)</i>	т	0,233	<u>38011,11</u>	-	8857	-	-	-	-
30	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: R3((590,80-408,91)/1000*1,01)	т	0,184	<u>34441,11</u>	-	6337	-	-	-	-
31	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: R3((590,80-408,91)/1000*1,01)	т	0,184	<u>34441,11</u>	-	6337	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм кількість: R3((537,12-358,42+1163,76-985)/1000)	m	0,357	<u>2380,08</u>	<u>200,35</u>	850	723	<u>72</u>	<u>23,2900</u>	<u>8,31</u>
					2024,60	65,89			24	0,6835	0,24
33	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: R3((537,12-358,42+1163,76-985)/1000*1,01)	т	0,361	<u>34441,11</u>	-	12433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм кількість: 2,462+10,673-9,852	100 м3	0,03283	<u>45038,70</u>	<u>29511,39</u>	1479	502	<u>969</u>	<u>189,1200</u>	<u>6,21</u>
					15297,92	12184,64			400	123,6240	4,06
35	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: R2((13,135-9,852)*1,015) -Км-02(2шт),Км-0.4(3шт),Км-0.5(10шт),Км-0.6(3шт)	м3	3,33	<u>3255,49</u>	-	10841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КБ6-52-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м кількість: 2,462+3,693+12,310+3,693-13,541	100 м3	0,08617	<u>139859,29</u>	<u>70917,07</u>	12052	5907	<u>6111</u>	<u>779,6400</u>	<u>67,18</u>
					68545,95	28856,15			2487	294,0049	25,33
37	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: R3(8,617*0,00424)	т	0,037	<u>111182,20</u>	-	4114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: R2(8,617*0,2683)	м2	2,31	<u>847,32</u>	-	1957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: R4(8,617*0,000426)	т	0,0037	<u>50317,38</u>	-	186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: R3((136,19+206,98+782,80+206,98+908,93-134,65-1121)/1000)	m	0,986	<u>2975,60</u>	<u>235,17</u>	2934	2535	<u>232</u>	<u>29,5700</u>	<u>29,16</u>
					2570,52	68,32			67	0,7189	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C діаметр 10 мм кількість: R3((136,19+206,98+782,80+206,98-134,65-666,34)/1000*1,01)	т	0,537	<u>38011,11</u>	-	20412	-	-	-	-
42	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм кількість: R3((908,93-454,46)/1000*1,01)	т	0,459	<u>34441,11</u>	-	15808	-	-	-	-
43	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм кількість: R3((954,88+895,2+716,16-954,46-1283)/1000)	т	0,329	<u>2380,08</u>	<u>200,35</u>	783	666	<u>66</u>	<u>23,2900</u>	<u>7,66</u>
					2024,60	65,89			22	0,6835	0,22
44	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 22мм кількість: R3((954,88+895,2+716,16-954,46-1283)/1000*1,01)	т	0,332	<u>34441,11</u>	-	11434	-	-	-	-
45	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм кількість: 2,462+3,694+12,312+3,694-13,541	100 м3	0,08621	<u>45038,70</u>	<u>29511,39</u>	3883	1319	<u>2544</u>	<u>189,1200</u>	<u>16,3</u>
					15297,92	12184,64			1050	123,6240	10,66
46	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: R2((22,162-13,541)*1,015) - Стіни 1-го рівня	м3	8,75	<u>3255,49</u>	-	28486	-	-	-	-
47	КБ6-52-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих кількість: 122,400-100,136	100 м3	0,22264	<u>131348,64</u>	<u>66658,88</u>	29243	14111	<u>14841</u>	<u>720,9000</u>	<u>160,5</u>
					63381,53	26993,95			6010	275,4140	61,32
48	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: R3((122,40*0,00418)-0,416)	т	0,096	<u>111182,20</u>	-	10673	-	-	-	-
49	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: R2((122,40*0,23)-22,89)	м2	5,26	<u>847,32</u>	-	4457	-	-	-	-
50	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: R3((122,4*0,000572)-0,056)	т	0,014	<u>50317,38</u>	-	704	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки кількість: R3((266,07+2378,31+5767,6+911,77-7718,81)/1000)	т	1,605	<u>3219,89</u>	<u>243,89</u>	5168	4433	<u>391</u>	<u>31,7700</u>	<u>50,99</u>
					2761,77	69,12			111	0,7288	1,17
52	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: R3((266,07-216,83)/1000*1,01)	т	0,05	<u>35971,11</u>	-	1799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: R3((2378,31-292,08-1676,24)/1000*1,01)	т	0,414	<u>34441,11</u>	-	14259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: R3((5767,60-500-4917,82)/1000*1,01)	т	0,353	<u>34441,11</u>	-	12158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: R3((911,77-115,84)/1000*1,01)	т	0,804	<u>34441,11</u>	-	27691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні кількість: 122,400-100,136	100 м3	0,22264	<u>33934,40</u>	<u>19175,10</u>	7555	3253	<u>4269</u>	<u>176,2000</u>	<u>39,23</u>
					14612,27	7917,00			1763	80,3250	17,88
57	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: R2(22,264*1,015)	м3	22,6	<u>3255,49</u>	-	73574	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					340099	37207	<u>32392</u> 13101		<u>428,42</u> 133,5
		Разом будівельні роботи, грн.					340099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					270500				
		всього заробітна плата, грн.					50308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27267				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9188				
		Всього будівельні роботи, грн.					367366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					367366				
		Розділ 3. Перекриття									
58	КБ6-54-1	- Плита переkritтя Пм-0.1 на відм.+3,75 Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 250 мм	100 м3	4,54074	<u>49566,53</u>	<u>3612,22</u>	225069	195108	<u>16402</u>	<u>488,7200</u>	<u>2219,15</u>
					42968,26	1491,41			6772	15,1317	68,71
59	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: R3(0,00038*454,074)	т	0,173	<u>111182,20</u>	-	19235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: R2(0,3436*454,074)	м2	156,02	<u>847,32</u>	-	132199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: R3(0,0004*454,074)	т	0,182	<u>50317,38</u>	-	9158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	C112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні кількість: R1(0,2571*454,074)	м	116,7	<u>580,43</u>	-	67736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя кількість: R3((1192,92+15463,50+26675, 70+3510,58+16659,37+4448,29+8533, 46)/1000)	т	76,484	<u>3435,32</u>	<u>293,76</u>	262747	221802	<u>22468</u>	<u>33,3600</u>	<u>2551,51</u>
					2899,98	70,62			5401	0,7448	56,97
64	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240С, діаметр 8 мм кількість: R3(1192,92/1000*1,01)	т	1,205	<u>35971,11</u>	-	43345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500С, діаметр 10 мм кількість: R3((15463,50)/1000*1,01)	т	15,618	<u>34441,11</u>	-	537901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500С, діаметр 12 мм кількість: R3(26675,70/1000*1,01)	т	26,942	<u>34441,11</u>	-	927912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500С, діаметр 16 мм кількість: R3(3510,58/1000*1,01)	т	3,546	<u>34441,11</u>	-	122128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: R3(16659,37/1000*1,01)	т	16,826	<u>34441,11</u>	-	579506	-	-	-	-
69	C124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 25мм кількість: R3(4448,29/1000*1,01)	т	4,493	<u>34441,11</u>	-	154744	-	-	-	-
70	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 28 мм кількість: R3(8533,46/1000*1,01)	т	8,619	<u>34441,11</u>	-	296848	-	-	-	-
71	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	100 м3	4,54074	<u>17887,76</u> 9474,75	<u>8227,17</u> 2235,60	81224	43022	<u>37357</u> 10151	<u>114.2500</u> 20,0880	<u>518,78</u> 91,21
72	C1424- 11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: R2(454,074*1,015)	м3	460,89	<u>3255,49</u>	-	1500423	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							4960175	459932	<u>76227</u> 22324		<u>5289,44</u> 216,89
Разом будівельні роботи, грн.							4960175				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4424016				
всього заробітна плата, грн.							482256				
Загальновиробничі витрати, грн.							264696				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							660,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							90022				
Всього будівельні роботи, грн.							5224871				

Всього по розділу 3							5224871				
Разом прямі витрати по кошторису							6677440	524125	<u>123213</u> 40198		<u>6062,22</u> 402,15
Разом будівельні роботи, грн.							6677440				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6030102				
всього заробітна плата, грн.							564323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					310321 775,72 105687 6987761 6987761				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7240,09 670010				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на зовнішні стіни(секції А1,АС1)
Будинок №1

Основа:	Кошторисна вартість	9174,083 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	5,9051 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	533,852 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Монтаж СФБ панелей секції А1 та панелей стилобату АС1</u>									
		<u>Розділ 1. Монтаж стінових панелей з розрізкою на кімнату та парпетних</u>									
1	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	6,87	<u>11126,16</u>	<u>341,09</u>	76437	74093	<u>2344</u>	<u>115,6700</u>	<u>794,65</u>
					10785,07	43,76			301	0,5610	3,85
2	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати або віднімати (до 100 мм)	100шт	-6,87	<u>2040,55</u>	<u>68,52</u>	-14019	-13548	<u>-471</u>	<u>21,1500</u>	<u>-145,3</u>
					1972,03	8,79			-60	0,1127	-0,77
3	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати або віднімати (до 10 мм)	100шт	-6,87	<u>4188,18</u>	<u>132,24</u>	-28773	-27864	<u>-909</u>	<u>43,5000</u>	<u>-298,85</u>
	K=1,25				4055,94	16,97			-117	0,2175	-1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,484	<u>27398,24</u> 19156,83	<u>149,75</u> 61,83	13261	9272	<u>72</u> 30	<u>231,0000</u> 0,6273	<u>111,8</u> 0,3
5	& С1111-78-8И	Вузол кріплення УК106	шт	36	<u>88,40</u>	-	3182	-	-	-	-
6	& С1111-78-1И	Вузол кріплення УК217.6	шт	20	<u>889,95</u>	-	17799	-	-	-	-
7	& С1111-78-4И	Вузол кріплення УК403	шт	132	<u>134,81</u>	-	17795	-	-	-	-
8	& С1111-78-5И	Вузол кріплення УК403.2	шт	21	<u>134,81</u>	-	2831	-	-	-	-
9	& С1111-78-6И	Вузол кріплення УК439	шт	5	<u>134,81</u>	-	674	-	-	-	-
10	& С1111-78-7И	Вузол кріплення УК439.1	шт	20	<u>134,81</u>	-	2696	-	-	-	-
11	& С1111-78-9И	Вузол кріплення УК501.6	шт	36	<u>355,81</u>	-	12809	-	-	-	-
12	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	1,467	<u>13706,06</u> 9901,01	<u>149,75</u> 61,83	20107	14525	<u>220</u> 91	<u>119,3900</u> 0,6273	<u>175,15</u> 0,92
13	& С1111-78-2И	Вузол кріплення УК402	шт	150	<u>925,99</u>	-	138899	-	-	-	-
14	& С1111-78-3И	Вузол кріплення УК402.1	шт	10	<u>925,99</u>	-	9260	-	-	-	-
15	КБ7-49-8	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,28	<u>96490,83</u> 54818,12	<u>30296,47</u> 12073,26	27017	15349	<u>8483</u> 3381	<u>623,5000</u> 122,5511	<u>174,58</u> 34,31
16	& С126-1114-1И	Панель стінова СП-01	шт	4	<u>27979,89</u>	-	111920	-	-	-	-
17	& С126-1114-2И	Панель стінова СП-02	шт	4	<u>30537,83</u>	-	122151	-	-	-	-
18	& С126-1114-3И	Панель стінова СП-04	шт	2	<u>33292,53</u>	-	66585	-	-	-	-
19	& С126-1114-4И	Панель стінова СП-04.1	шт	2	<u>33292,53</u>	-	66585	-	-	-	-
20	& С126-1114-5И	Панель стінова СП-06	шт	2	<u>34289,51</u>	-	68579	-	-	-	-
21	& С126-1114-6И	Панель стінова СП-06.1	шт	2	<u>34289,51</u>	-	68579	-	-	-	-
22	& С126-1114-7И	Панель стінова СП-11	шт	6	<u>34289,51</u>	-	205737	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C126-1114-8И	Панель стінова СП-11.1	шт	6	<u>34289,51</u>	-	205737	-	-	-	-
24	КБ7-49-9	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 10 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,76	<u>130158,03</u>	<u>45605,97</u>	98920	55614	<u>34661</u>	<u>832,3000</u>	<u>632,55</u>
					<u>73175,82</u>	<u>18117,05</u>			<u>13769</u>	<u>183,9071</u>	<u>139,77</u>
25	& C126-1114-11И	Панель стінова СП-03	шт	1	<u>34000,88</u>	-	34001	-	-	-	-
26	& C126-1114-12И	Панель стінова СП-03.1	шт	1	<u>34000,88</u>	-	34001	-	-	-	-
27	& C126-1114-13И	Панель стінова СП-05	шт	2	<u>41399,22</u>	-	82798	-	-	-	-
28	& C126-1114-14И	Панель стінова СП-05.1	шт	2	<u>41399,22</u>	-	82798	-	-	-	-
29	& C126-1114-15И	Панель стінова СП-07	шт	2	<u>39705,78</u>	-	79412	-	-	-	-
30	& C126-1114-16И	Панель стінова СП-07.1	шт	2	<u>39705,78</u>	-	79412	-	-	-	-
31	& C126-1114-17И	Панель стінова СП-08	шт	1	<u>47038,58</u>	-	47039	-	-	-	-
32	& C126-1114-18И	Панель стінова СП-08.1	шт	1	<u>50547,57</u>	-	50548	-	-	-	-
33	& C126-1114-19И	Панель стінова СП-09	шт	2	<u>48974,58</u>	-	97949	-	-	-	-
34	& C126-1114-20И	Панель стінова СП-09.1	шт	2	<u>48974,58</u>	-	97949	-	-	-	-
35	& C126-1114-21И	Панель стінова СП-10	шт	2	<u>66976,62</u>	-	133953	-	-	-	-
36	& C126-1114-22И	Панель стінова СП-10.1	шт	2	<u>66976,62</u>	-	133953	-	-	-	-
37	& C126-1114-23И	Панель стінова СП-12	шт	6	<u>39705,78</u>	-	238235	-	-	-	-
38	& C126-1114-24И	Панель стінова СП-12.1	шт	6	<u>39705,78</u>	-	238235	-	-	-	-
39	& C126-1114-25И	Панель стінова СП-13	шт	3	<u>47038,58</u>	-	141116	-	-	-	-
40	& C126-1114-26И	Панель стінова СП-13.1	шт	3	<u>50547,57</u>	-	151643	-	-	-	-
41	& C126-1114-27И	Панель стінова СП-14	шт	6	<u>48974,58</u>	-	293847	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C126-1114-28И	Панель стінова СП-14.1	шт	6	<u>48974,58</u>	-	293847	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C126-1114-29И	Панель стінова СП-15	шт	6	<u>59555,12</u>	-	357331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C126-1114-30И	Панель стінова СП-15.1	шт	6	<u>59555,12</u>	-	357331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& C126-1114-31И	Панель стінова СП-16	шт	2	<u>38247,21</u>	-	76494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C126-1114-32И	Панель стінова СП-16.1	шт	2	<u>38247,21</u>	-	76494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C126-1114-33И	Панель стінова СП-17	шт	2	<u>44209,66</u>	-	88419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C126-1114-34И	Панель стінова СП-17.1	шт	2	<u>44209,66</u>	-	88419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C126-1114-35И	Панель стінова СП-18	шт	1	<u>52281,90</u>	-	52282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C126-1114-36И	Панель стінова СП-18.1	шт	1	<u>55790,89</u>	-	55791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C126-1114-37И	Панель стінова СП-19	шт	2	<u>54066,64</u>	-	108133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C126-1114-38И	Панель стінова СП-19.1	шт	2	<u>54066,64</u>	-	108133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КБ7-49-10	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,04	<u>173765,31</u>	<u>60911,81</u>	6951	4059	<u>2436</u>	<u>1154,2000</u>	<u>46,17</u>
					101477,26	24159,33			966	245,2478	9,81
54	& C126-1114-9И	Панель стінова СП-20	шт	2	<u>73799,65</u>	-	147599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C126-1114-10И	Панель стінова СП-20.1	шт	2	<u>73799,65</u>	-	147599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	КБ7-57-2	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	100м шва	1,8	<u>14665,73</u>	-	26398	746	-	5,3700	9,67
					414,30	-			-	-	-
57	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками в один ряд	100м шва	1,45	<u>1661,89</u>	-	2410	1104	-	9,1800	13,31
					761,30	-			-	-	-
58	КБ7-57-6	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметиком	100м шва	1,45	<u>21435,47</u>	<u>1449,94</u>	31081	2825	<u>2102</u>	<u>23,4900</u>	<u>34,06</u>
					1948,03	452,37			656	5,2670	7,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КР20-37-3 прим	Забивання внутрішніх стиків монтажною піною (протипожежною), площа перерізу щілини до 100 см2	100м	16,41	<u>4392,48</u> 1678,11	- -	72081	27538	- -	21,0000	344,61
60	КБ7-57-10	Улаштування у стиках водовідбійної стрічки (внутрішні стики)	100м шва	12,75	<u>5123,02</u> 1250,58	- -	65319	15945	- -	15,0800	192,27
61	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на клей-піні стін і колон прямокутних (приклеювання мін ватних плит до панелей)	1 м3	8,83	<u>3953,27</u> 2818,72	- -	34907	24889	- -	32,0600	283,09
62	КР20-31-1	Зароблення технологічних отворів 150х150х200 мм для вузлів кріплення в з/б парапеті ц/п сумішшю	100шт	0,41	<u>24616,60</u> 8186,62	<u>58,44</u> 24,13	10093	3357	<u>24</u> 10	<u>110,0500</u> 0,2448	<u>45,12</u> 0,1
63	КР20-31-1 прим	Забивання технологічних отворів від підйомних анкерів в парапетних панелях	100шт	0,36	<u>38485,39</u> 8186,62	<u>150,00</u> -	13855	2947	<u>54</u> -	<u>110,0500</u> -	<u>39,62</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							5552624	210851	<u>49016</u> 19027		<u>2452,5</u> 194,44
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							5552624 5292757 229878 125361 309,7 42194 5677985				

Всього по розділу 1							5677985				
Розділ 2. монтаж навісних панелей та декоративних елементів стилобату АС1 в осях 1-13											
64	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,71	<u>11126,16</u> 10785,07	<u>341,09</u> 43,76	19026	18442	<u>584</u> 75	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>197,8</u> 0,96
65	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати або віднімати (до 100 мм)	100шт	-1,71	<u>2040,55</u> 1972,03	<u>68,52</u> 8,79	-3489	-3372	<u>-117</u> -15	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>-36,17</u> -0,19
66	КР20-27-9 К=1,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати або віднімати (до 10 мм)	100шт	-1,71	<u>4188,18</u> 4055,94	<u>132,24</u> 16,97	-7162	-6936	<u>-226</u> -29	<u>43,5000</u> 0,2175	<u>-74,39</u> -0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,107	<u>23196,51</u> 19156,83	<u>384,38</u> -	2482	2050	<u>41</u> -	<u>231,0000</u> -	<u>24,72</u> -
68	& С1111-78-8И	Вузол кріплення УК106	шт	22	<u>88,40</u> -	- -	1945	-	- -	- -	- -
69	& С1111-78-21И	Вузол кріплення УК506.1	шт	64	<u>85,34</u> -	- -	5462	-	- -	- -	- -
70	& С1111-78-9И	Вузол кріплення УК501	шт	85	<u>140,25</u> -	- -	11921	-	- -	- -	- -
	варіант 1				-	-			-	-	-
71	КБ6-11-1 прим	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м (анкерування арматури за технологією хімічних анкерів Hilti)	т	0,01	<u>554930,83</u> 27640,57	<u>384,38</u> -	5549	276	<u>4</u> -	<u>333,3000</u> -	<u>3,33</u> -
72	КБ7-49-8	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,17	<u>193230,40</u> 54818,12	<u>75934,21</u> 46,96	32849	9319	<u>12909</u> 8	<u>623,5000</u> 0,5336	<u>106</u> 0,09
73	& С126-1114-39И	Панель стінова СП-21.1 (панель + накладна балка)	шт	2	<u>14129,13</u> -	- -	28258	-	- -	- -	- -
	варіант 1				-	-			-	-	-
74	& С126-1114-40И	Панель стінова СП-23 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>29797,53</u> -	- -	29798	-	- -	- -	- -
	варіант 1				-	-			-	-	-
75	& С126-1114-41И	Панель стінова СП-23.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>20668,08</u> -	- -	20668	-	- -	- -	- -
	варіант 1				-	-			-	-	-
76	& С126-1114-43И	Панель стінова СП-24 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>25866,79</u> -	- -	25867	-	- -	- -	- -
	варіант 1				-	-			-	-	-
77	& С126-1114-44И	Панель стінова СП-24.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>24472,01</u> -	- -	24472	-	- -	- -	- -
	варіант 1				-	-			-	-	-
78	& С126-1114-45И	Панель стінова СП-24.2 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>14205,51</u> -	- -	14206	-	- -	- -	- -
	варіант 1				-	-			-	-	-
79	& С126-1114-46И	Панель стінова СП-26.3 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>20668,08</u> -	- -	20668	-	- -	- -	- -
	варіант 1				-	-			-	-	-
80	& С126-1114-47И	Панель стінова СП-26.4 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>101175,59</u> -	- -	101176	-	- -	- -	- -
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C126-1114-48И варіант 1	Панель стінова СП-29 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>14962,16</u>	-	14962	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& C126-1114-49И варіант 1	Панель стінова СП-29.1 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>20396,05</u>	-	20396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& C126-1114-50И варіант 1	Панель стінова СП-29.2 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>20451,93</u>	-	20452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& C126-1114-67И варіант 1	Панель стінова СП-29.3 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>20451,93</u>	-	20452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& C126-1114-51И варіант 1	Панель стінова СП-30 (панель + накладна балка)	шт	3	<u>13441,77</u>	-	40325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& C126-1114-68И варіант 1	Панель стінова СП-30.1 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>13441,77</u>	-	13442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	КБ7-49-9	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 10 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] кількість: 25+1	100шт	0,26	<u>249719,32</u>	<u>114065,43</u>	64927	19026	<u>29657</u>	<u>832,3000</u>	<u>216,4</u>
					73175,82	76,84			20	0,8732	0,23
88	& C126-1114-42И варіант 1	Панель стінова СП-21 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>54551,91</u>	-	54552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& C126-1114-69И варіант 1	Панель стінова СП-21.2 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>121781,85</u>	-	121782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& C126-1114-53И варіант 1	Панель стінова СП-22 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>44632,90</u>	-	44633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C126-1114-54И варіант 1	Панель стінова СП-25 (панель + накладні балка та колона)	шт	3	<u>54903,53</u>	-	164711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C126-1114-55И варіант 1	Панель стінова СП-25.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	4	<u>54903,53</u>	-	219614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	& C126-1114-56И варіант 1	Панель стінова СП-25.2 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>48505,25</u>	-	48505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C126-1114-57И варіант 1	Панель стінова СП-25.3 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>51085.44</u>	-	51085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C126-1114-58И варіант 1	Панель стінова СП-25.4 (панель + накладні балка та колона)	шт	2	<u>51479.99</u>	-	102960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C126-1114-59И варіант 1	Панель стінова СП-26 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>50085.21</u>	-	50085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C126-1114-60И варіант 1	Панель стінова СП-26.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>50212.01</u>	-	50212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C126-1114-61И варіант 1	Панель стінова СП-26.2 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>49419.38</u>	-	49419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C126-1114-62И варіант 1	Панель стінова СП-26.5 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>53635.56</u>	-	53636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C126-1114-63И варіант 1	Панель стінова СП-26.6 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>50212.01</u>	-	50212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& C126-1114-64И варіант 1	Панель стінова СП-26.7 (панель + накладні балка та колона)	шт	2	<u>41454.10</u>	-	82908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& C126-1114-70И варіант 1	Панель стінова СП-26.8 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>41454.10</u>	-	41454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& C126-1114-65И варіант 1	Панель стінова СП-27 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>57312.69</u>	-	57313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& C126-1114-66И варіант 1	Панель стінова СП-27.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>52445.71</u>	-	52446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& C126-1114-52И варіант 1	Панель стінова СП-28 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>94532.92</u>	-	94533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& C126-1114-71И варіант 1	Панель стінова СП-28.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>99156.16</u>	-	99156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на клій-піні стін і колон прямокутних	1 м3	4,01	<u>5031,40</u> 2818,72	<u>1078,13</u> -	20176	11303	<u>4323</u> -	<u>32,0600</u> -	<u>128,56</u> -
108	КР20-31-1 прим	Забивання технологічних отворів від підйомних анкерів в панелях	100шт	1,38	<u>10584,34</u> 8186,62	<u>150,00</u> -	14606	11298	<u>207</u> -	<u>110,0500</u> -	<u>151,87</u> -
109	КР20-37-3 прим	Забивання внутрішніх стиків монтажною піною (протипожежною), площа перерізу щілини до 100 см2	100м	1,756	<u>4909,51</u> 1678,11	<u>-</u> -	8621	2947	<u>-</u> -	21,0000	36,88
		Разом прямі витрати по розділу 2					2061271	64353	<u>47382</u> 59		<u>755</u> 0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					2061271				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1949536				
		всього заробітна плата, грн.					64412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11864				
		Всього будівельні роботи, грн.					2096539				

		Всього по розділу 2					2096539				
		Разом прямі витрати по відділу 1					7613895	275204	<u>96398</u> 19086		<u>3207,5</u> 195,16
		Разом будівельні роботи, грн.					7613895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7242293				
		всього заробітна плата, грн.					294290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160629				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					396,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54058				
		Всього будівельні роботи, грн.					7774524				

		Всього по відділу 1					7774524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 2. Герметизація та оздоблення</u> <u>СФБ панелей, збірних терас секції А1 та</u> <u>стилобату АС1 в осях 1-13.</u>									
		Розділ 1. герметизація та оздоблення фасаду секції А1									
110	КР20-37-3 прим	Забивання внутрішніх стиків монтажною піною (протипожежною), площа перерізу щільни 100 см2	100м	2,83	<u>4909,51</u> 1678,11	- -	13894	4749	- -	21,0000	59,43
111	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками в один ряд	100м шва	1,8	<u>1673,57</u> 761,30	- -	3012	1370	- -	9,1800	16,52
112	КБ7-57-6	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметиком	100м шва	1,8	<u>21226,83</u> 1948,03	<u>1449,94</u> 452,37	38208	3506	<u>2610</u> 814	<u>23,4900</u> 5,2670	<u>42,28</u> 9,48
113	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками в один ряд	100м шва	3,404	<u>1673,57</u> 761,30	- -	5697	2591	- -	9,1800	31,25
114	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками в один ряд (другий ряд)	100м шва	3,404	<u>1639,22</u> 761,30	- -	5580	2591	- -	9,1800	31,25
115	КБ7-57-6	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметиком	100м шва	3,404	<u>21226,83</u> 1948,03	<u>1449,94</u> 452,37	72256	6631	<u>4936</u> 1540	<u>23,4900</u> 5,2670	<u>79,96</u> 17,93
116	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків віконних та дверних блоків прокладками в один ряд	100м шва	6,984	<u>1673,57</u> 761,30	- -	11688	5317	- -	9,1800	64,11
117	КБ7-57-6	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків віконних та дверних блоків герметиком	100м шва	6,984	<u>21226,83</u> 1948,03	<u>1449,94</u> 452,37	148248	13605	<u>10126</u> 3159	<u>23,4900</u> 5,2670	<u>164,05</u> 36,78
118	КБ7-57-10	Улаштування у стиках водовідбійної стрічки (віконні відливи)	100м шва	0,67	<u>5782,48</u> 1250,58	- -	3874	838	- -	15,0800	10,1
119	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (підвіконні зливи)	100м2	0,27	<u>73326,54</u> 10341,14	<u>253,13</u> -	19798	2792	<u>68</u> -	<u>132,8000</u> -	<u>35,86</u> -
120	КБ7-57-6	Герметизація віконних відливів герметиком	100м шва	0,67	<u>21335,28</u> 1948,03	<u>1449,94</u> 452,37	14295	1305	<u>971</u> 303	<u>23,4900</u> 5,2670	<u>15,74</u> 3,53
121	КБ15-156-2	Акрилове фарбування фасадів з підготовленням поверхні	100м2	4,7123	<u>27811,94</u> 1662,75	<u>4,67</u> 4,02	131058	7835	<u>22</u> 19	<u>20,0500</u> 0,0444	<u>94,48</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ15-160-2	Акрилове фарбування фасадів з люльок з підготовленням поверхні (стіни + укоси)	100м2	5,413	<u>29476,64</u> 2580,96	- -	159557	13971	- -	30,4000	164,56
123	КР20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	2	<u>431,47</u> 424,65	- -	863	849	- -	4,8300	9,66
124	КР20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 шт	0,8	<u>1858,94</u> 1829,62	- -	1487	1464	- -	20,8100	16,65
		Разом прямі витрати по розділу 1					629515	69414	<u>18733</u> 5835		<u>835,9</u> 67,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					629515 541368 75249 42537 108,45 14775 672052				

		Всього по розділу 1					672052				
		Розділ 2. герметизація та оздоблення терас секції А1									
125	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків віконних та дверних блоків прокладками в один ряд	100м шва	6,86	<u>1673,57</u> 761,30	- -	11481	5223	- -	9,1800	62,97
126	КБ7-57-6	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків віконних та дверних блоків герметиком	100м шва	6,86	<u>21226,83</u> 1948,03	<u>1449,94</u> 452,37	145616	13363	<u>9947</u> 3103	<u>23,4900</u> 5,2670	<u>161,14</u> 36,13
127	КР20-31-1 прим	Зароблення вузлів кріплення колон	100шт	1,2	<u>9363,17</u> 8186,62	<u>150,00</u> -	11236	9824	<u>180</u> -	<u>110,0500</u> -	<u>132,06</u> -
128	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,903	<u>29913,19</u> 3557,70	<u>1,17</u> 1,01	56925	6770	<u>2</u> 2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>81,64</u> 0,02
129	КБ15-156-2	Акрилове фарбування фасадів з підготовленням поверхні (колони та торці балконів)	100м2	6,352	<u>27811,94</u> 1662,75	<u>4,67</u> 4,02	176661	10562	<u>30</u> 26	<u>20,0500</u> 0,0444	<u>127,36</u> 0,28
130	КБ12-20-3 прим	Укривка терас плівкою з проклеюю швів	100м2	2,31	<u>3329,01</u> 909,74	<u>104,22</u> 12,06	7690	2101	<u>241</u> 28	<u>10,9700</u> 0,1224	<u>25,34</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ7-57-11 прим	Монтаж накладного профіля на стик плит	100м шва	0,264	<u>59910,47</u> 124,46	- -	15816	33	- -	1,5200	0,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					425425	47876	10400 3159		590,91 36,71
		Разом будівельні роботи, грн.					425425				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					367149				
		всього заробітна плата, грн.					51035				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29252				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10262				
		Всього будівельні роботи, грн.					454677				

		Всього по розділу 2					454677				
Розділ 3. герметизація та оздоблення фасаду стилобата АС1 в осях 1-13											
132	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками в один ряд	100м шва	2,03	<u>1673,57</u> 761,30	- -	3397	1545	- -	9,1800	18,64 -
133	КБ7-57-6	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметиком	100м шва	2,03	<u>21226,83</u> 1948,03	<u>1449,94</u> 452,37	43090	3955	<u>2943</u> 918	<u>23,4900</u> 5,2670	<u>47,68</u> 10,69
134	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків віконних та дверних блоків прокладками в один ряд	100м шва	0,712	<u>1673,57</u> 761,30	- -	1192	542	- -	9,1800	6,54 -
135	КБ7-57-6	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків віконних та дверних блоків герметиком	100м шва	0,712	<u>21226,83</u> 1948,03	<u>1449,94</u> 452,37	15114	1387	<u>1032</u> 322	<u>23,4900</u> 5,2670	<u>16,72</u> 3,75
136	КБ15-156-2	Акрилове фарбування фасадів з рихтувань з підготовленням поверхні (стіни + укосу)	100м2	4,25	<u>31697,54</u> 1662,75	<u>37,50</u> -	134715	7067	<u>159</u> -	<u>20,0500</u> -	<u>85,21</u> -
137	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних рихтувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	3,12	<u>11683,59</u> 3581,82	- -	36453	11175	- -	45,4200	141,71 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					233961	25671	4134 1240		316,5 14,44
		Разом будівельні роботи, грн.					233961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					204156 26911 15426 39,73 5411 249387				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					1288901 1288901 1112673 153195 87216 223,5 30448 1376117	142961	<u>33267</u> 10234		<u>1743,31</u> 119,08
138	КБ11-43-2 прим	<u>Відділ 3. Установлення крапельника</u> <i>Монтаж алюмінієвого крапельника на герметик</i>	100м	1,37	<u>16487,48</u> 1148,11	- -	22588 22588	1573	- -	12,8669	17,63
		Разом прямі витрати по відділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22588 22588 21015 1573 854 2,12 288	1573	- -	-	17,63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23442				

		Всього по відділу 3					23442				
		Разом прямі витрати по кошторису					8925384	419738	<u>129665</u>		<u>4968,44</u>
									<u>29320</u>		<u>314,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8925384				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8375981				
		всього заробітна плата, грн.					449058				
		Загальновиробничі витрати, грн.					248699				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					622,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84794				
		Всього будівельні роботи, грн.					9174083				

		Всього по кошторису					9174083				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5905,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					533852				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на архітектурні рішення (секції А1,АС1)
Будинок №1

Основа:	Кошторисна вартість	26962,720 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	49,89105 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	4559,093 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
		- внутрішні стіни міжквартирні з керамоблоку (тип С-4)									
1	КБ8-12-1	Мурування стін з блоків [керамічних] при висоті поверху до 4 м	1 м3	275,32	878,84	132,33	241962	138819	36433	6,0800	1673,95
					504,21	57,64			15869	0,5848	161,01
2	& С111-739-1	Керамічний блок "Кератерм 25", марка 100 кількість: R0(44,2*275,32)	шт	12169	76,67	-	932997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	8,8	28361,43	4550,59	249581	61333	40045	74,7500	657,8
					6969,69	3666,91			32269	44,1374	388,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ46-26-17 Н1=12	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (на глибину 80мм)	100шт	-8,8	<u>12226,25</u>	<u>805,76</u>	-107591	-11717	<u>-7091</u>	<u>14,2800</u>	<u>-125,66</u>
					1331,47	681,11			-5994	8,2128	-72,27
5	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: 271,48/1000	т	0,27148	<u>34441,11</u>	-	9350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій кількість: R3(364,5*2/1000)	1 т	0,729	<u>5426,69</u>	<u>141,56</u>	3956	3853	<u>103</u>	<u>63,7300</u>	<u>46,46</u>
					5285,13	61,66			45	0,6256	0,46
7	& С124-9184-2 варіант 1	Сітка з дроту Вр-1 (50х50), діаметр 3 мм кількість: R3(364,5*2/1000)	т	0,729	<u>31682,31</u>	-	23096	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& С111-220-5-24 варіант 1	Піна монтажна, 750 мл	шт	46	<u>166,23</u>	-	7647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		- перегородки міжквартирні з керамоблоку (тип С-5)									
9	КБ8-13-3	Мурування неармованих перегородок з блоків [керамічних] товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м кількість: R2(182,15/0,12)	100м2	15,1792	<u>18668,25</u>	<u>997,08</u>	283369	231433	<u>15135</u>	<u>170,8700</u>	<u>2593,67</u>
					15246,73	434,29			6592	4,4064	66,89
10	& С111-739-3 варіант 1	Керамічний блок "2,12 НФ", марка 100 кількість: R0(26*1517,92)	шт	39466	<u>16,12</u>	-	636192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	1,34	<u>28361,43</u>	<u>4550,59</u>	38004	9339	<u>6098</u>	<u>74,7500</u>	<u>100,17</u>
					6969,69	3666,91			4914	44,1374	59,14
12	КБ46-26-17 Н1=12	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (на глибину 80мм)	100шт	-1,34	<u>12226,25</u>	<u>805,76</u>	-16383	-1784	<u>-1080</u>	<u>14,2800</u>	<u>-19,14</u>
					1331,47	681,11			-913	8,2128	-11,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: 39,488/1000	т	0,039488	<u>34441,11</u>	-	1360	-	-	-	-
14	& C111-125- 6 варіант 1	Закладна деталь	шт	16	<u>36,55</u>	-	585	-	-	-	-
15	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій кількість: R3(242,87*2/1000)	1 т	0,486	<u>5426,69</u>	<u>141,56</u>	2637	2569	<u>68</u>	<u>63,7300</u>	<u>30,97</u>
16	& C124- 9184-2 варіант 1	Сітка з дроту Вр-1 (50х50), діаметр 3 мм кількість: R3(242,87*2/1000)	т	0,486	<u>31682,31</u>	-	15398	-	-	-	-
17	& C111-220- 5-24 варіант 1	Піна монтажна, 750 мл	шт	32	<u>166,23</u>	-	5319	-	-	-	-
18	КБ8-26-1	- перегородки з склоблоку (тип С-6) Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м кількість: 21,6-2,31	100м2	0,1929	<u>17359,34</u>	<u>569,32</u>	3349	2883	<u>110</u>	<u>167,4700</u>	<u>32,3</u>
19	C111-83 варіант 1	Склоблок Basic 190х190х80 1908 Н	1000шт	0,579	<u>145748,32</u>	-	84388	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2415216	436728	<u>89821</u> 52860		<u>4990,52</u> 593,42
Разом будівельні роботи, грн.							2415216				
в тому числі:							1888667				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							489588				
всього заробітна плата, грн.							268550				
Загальновиробничі витрати, грн.							670,07				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							91290				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2683766				
Всього будівельні роботи, грн.							2683766				
Всього по розділу 1							2683766				
20	КБ7-44-10	Розділ 2. Перемички Укладання перемичок масою до 0,3 т кількість: 10+125+12+14+4+4+2	100шт	1,71	<u>4272,63</u> 1714,87	<u>1837,21</u> 800,22	7306	2932	<u>3142</u> 1368	<u>21,4600</u> 8,1192	<u>36,7</u> 13,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	K582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1 кількість: 2+2+2+2+2	шт	10	<u>98,94</u> -	-	989	-	-	-	-
22	K582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 кількість: 24+11+21+21+21+21+6	шт	125	<u>112,83</u> -	-	14104	-	-	-	-
23	K582821-555 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1 кількість: 4+8	шт	12	<u>152,24</u> -	-	1827	-	-	-	-
24	K582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1 кількість: 4+2+2+2+2+2	шт	14	<u>365,38</u> -	-	5115	-	-	-	-
25	K582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>424,00</u> -	-	1696	-	-	-	-
26	K582821-574 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ30-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>528,47</u> -	-	2114	-	-	-	-
27	K582821-568 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>436,72</u> -	-	873	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					34024	2932	<u>3142</u> 1368		<u>36,7</u> 13,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					34024 27950 4300 2401 6,07 827 36425				
		Всього по розділу 2					36425				
28	KB10-20-2	Розділ 3. Вікна та двері -ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(0,57*2,07*5)	100м2	0,059	<u>14553,01</u> 13546,20	<u>915,38</u> 604,72	859	799	<u>54</u> 36	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>8,82</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C123-34-B2 варіант 1	Блоки віконні алюмінієві з класом вогнестійкості EI30	м2	5,9	<u>14860,20</u>	-	87675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,15*5,9)	л	0,89	<u>489,98</u>	-	436	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,375*5,9)	л	2,21	<u>225,07</u>	-	497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C111-1477-1-H	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: R0(5,05*5,9)	шт	30	<u>3,96</u>	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	4,0839	<u>8490,00</u>	<u>596,02</u>	34672	32072	<u>2434</u>	<u>86,6700</u>	<u>353,95</u>
					7853,17	393,74			1608	4,2229	17,25
34	& C123-34-B1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові, Megaline 600	м2	33,46	<u>4956,00</u>	-	165828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C123-34-B1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові, посилений профіль Gealan	м2	374,93	<u>5466,00</u>	-	2049367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,1*388,4)	л	38,84	<u>489,98</u>	-	19031	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,21*388,4)	л	81,56	<u>225,07</u>	-	18357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C111-1477-1-H	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: R0(2,8*388,4)	шт	1088	<u>3,96</u>	-	4308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	ПР10-1023	Улаштування тканинних ролетів кількість: R0(1,76*84)	10 п. м.	14,8	<u>943,32</u>	-	13961	13903	-	11,2000	165,76
					939,38	-			-	-	-
40	& C188888-27-1 варіант 1	Ролети тканинні з ручним приводом	шт	84	<u>1336,85</u>	-	112295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	ПР6-3019	Встановлення закладних деталей масою до 4 кг кількість: 3*36/1000	т	0,108	<u>22457,96</u>	<u>326,82</u>	2425	2328	<u>35</u>	<u>257,0000</u>	<u>27,76</u>
					21555,36	107,58			12	1,2236	0,13
42	& C1110-16-1-B2 варіант 1	Закладна деталь, L= 1800мм	шт	36	<u>262,94</u>	-	9466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ДВЕРІ - Двері квартирні вхідні металеві									
43	КБ9-53-1	Монтаж металевих дверей кількість: R2(0,0963*24)	т	2,31	<u>10229,00</u>	-	23629	23629	-	131,3600	303,44
					10229,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C121-250 варіант 1	ДМП EI30 1 20,8-9,7П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-1)	шт	10	<u>23826,06</u>	-	238261	-	-	-	-
45	C121-250 варіант 2	ДМП EI30 1 20,8-9,7П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-2) - Ролети дверні та ворота	шт	14	<u>23826,06</u>	-	333565	-	-	-	-
46	KM29-13-3	Монтаж металевих дверних ролетів (воріт)	комплект	6	<u>1454,36</u>	-	8726	8726	-	18,2000	109,2
47	& C188888-27-2 варіант 5	Ролети (ворота) металеві на двері 24-55 Г (Вр-1)	шт	2	<u>24225,65</u>	-	48451	-	-	-	-
48	& C188888-27-2 варіант 6	Ролети (ворота) металеві на двері EI 30 2 24-24 Г(Вр-2)	шт	2	<u>21573,65</u>	-	43147	-	-	-	-
49	& C188888-27-2 варіант 7	Ролети (ворота) металеві на двері EI 30 2 12-24 Г(Вр-3)	шт	1	<u>19241,93</u>	-	19242	-	-	-	-
50	& C188888-27-2 варіант 8	Ролети (ворота) металеві на двері EI 30 2 10-24 Г(Вр-4)	шт	1	<u>17871,05</u>	-	17871	-	-	-	-
51	ПР10-1023	Улаштування протипожежних завіс кількість: R0(2*1+3*2)	10 п. м.	0,8	<u>943,32</u>	-	755	752	-	11,2000	8,96
52	& C188888-27-3 варіант 1	Протипожежна завіса Ро-2 EI60, L= 2 м	шт	1	<u>7299,56</u>	-	7300	-	-	-	-
53	& C188888-27-3 варіант 2	Протипожежна завіса Ро-3 EI60, L= 3 м	шт	2	<u>8829,56</u>	-	17659	-	-	-	-
54	KB10-28-2	- Двері квартирні міжкімнатні (Дв-3.1,Дв-4.1) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(2,08*1,03*(6+14))	100м2	0,4285	<u>6875,92</u>	-	2946	2917	-	79,2800	33,97
55	& C123-34-B3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	42,85	<u>4919,38</u>	-	210795	-	-	-	-
56	C111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,1528*42,85)	л	6,55	<u>225,07</u>	-	1474	-	-	-	-
57	& C111-1477-1-H	Дюбель-шуруп 100x10 мм кількість: R0(3,62*42,85) - Двері С/В (Дв-3.2,Дв-4.2)	шт	155	<u>3,96</u>	-	614	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(2,08*1,03*(10+14))	100м2	0,5142	<u>6875,92</u>	-	3536	3501	-	79,2800	40,77
					6808,57	-			-	-	-
59	& С123-34-В3 варіант 4	Блоки дверні металопластикові внутрішні С/В	м2	51,42	<u>5021,38</u>	-	258199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	С111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,1528*51,42)	л	7,86	<u>225,07</u>	-	1769	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& С111-1477-1-Н	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: R0(3,62*51,42) - Двері внутрішні загальні (Дв-10.2,12.1,16.1)	шт	186	<u>3,96</u>	-	737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(2,08*1,03*2+2,08*1,4)	100м2	0,072	<u>6875,92</u>	-	495	490	-	79,2800	5,71
					6808,57	-			-	-	-
63	& С123-34-В3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні (індивідуального виготовлення) кількість: R2(2,08*1,03*2+2,08*1,4)	м2	7,2	<u>5225,38</u>	-	37623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	С111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,1528*7,2)	л	1,1	<u>225,07</u>	-	248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& С111-1477-1-Н	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: R0(3,62*7,2)	шт	26	<u>3,96</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(2,08*1,52)	100м2	0,0316	<u>5191,98</u>	-	164	163	-	59,8800	1,89
					5142,49	-			-	-	-
67	& С123-34-В3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні (індивідуального виготовлення)	м2	3,16	<u>5225,38</u>	-	16512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	С111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,1333*3,16)	л	0,42	<u>225,07</u>	-	95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& С111-1477-1-Н	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: R0(2,66*3,16) - Двері вхідної групи (Дв-16.1,Дв-18,Дв-19,Дв-20)	шт	8	<u>3,96</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах	100м2	0,2025	<u>9371,00</u>	<u>4179,02</u>	1898	1041	<u>846</u>	<u>59,8800</u>	<u>12,13</u>
					5142,49	1155,99			234	10,2300	2,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C123-198 варіант 1	Алюмінієві протипожежні сертифіковані двері з класом вогнестійкості EI30	м2	20,25	<u>18590,48</u>	-	376457	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	C111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,1333*20,25)	л	2,7	<u>225,07</u>	-	608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C111- 1477-1-Н	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: R0(2,66*20,25)	шт	54	<u>3,96</u>	-	214	-	-	-	-
		- Двері загальні металеві (Дв-5,Дв-6,Дв-7, Дв-10.1,Дв-11)			-	-			-	-	-
74	КБ9-53-1	Монтаж металевих дверей кількість: 0,09*2+0,095*2+0,1*5	т	0,87	<u>10229,00</u>	-	8899	8899	-	131,3600	114,28
					10229,00	-			-	-	-
75	C121-250 варіант 3	ДМП EI30 1 20,8-10,1 В2 Л (Дв-5)	шт	1	<u>14733,37</u>	-	14733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	C121-250 варіант 12	ДМП 1 9,4-21 Г В2 П (Дв-6)	шт	1	<u>14431,12</u>	-	14431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	C121-250 варіант 13	ДМП 1 9,4-21 Г В2 Л (Дв-7)	шт	1	<u>14431,12</u>	-	14431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	C121-250 варіант 14	ДМП EI30 1 20,8-10,1 Л,П (Дв-10.1)	шт	1	<u>14985,24</u>	-	14985	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	C121-250 варіант 6	ДМП EI30 2 20,8-12,5 Л(Дв-11)	шт	5	<u>15287,49</u>	-	76437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		- Двері внутрішні технічні металеві (Дв-8, Дв-9,Дв-17,Дв-21)									
80	КБ9-53-1	Монтаж металевих дверей кількість: 0,09*(1+6)+0,16+0,15	т	0,94	<u>10229,00</u>	-	9615	9615	-	131,3600	123,48
					10229,00	-			-	-	-
81	C121-250 варіант 5	ДМП EI30 1 20,8-10,1Г В2 П,Л (Дв-8,Дв-9)	шт	7	<u>14733,37</u>	-	103134	-	-	-	-
		кількість: 1+6			-	-			-	-	-
82	C121-250 варіант 7	ДМП EI60 2 23,8-14,1 В4 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв- 17)	шт	1	<u>25412,87</u>	-	25413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C121-250 варіант 8	ДМП 1 23,8-10,1 Г В2 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв- 21)	шт	1	<u>24354,99</u>	-	24355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		- Двері внутрішні загальні протипожежні металеві (Дв-13,Дв-15,Дв-16.2)									
84	КБ9-53-1	Монтаж металевих дверей кількість: 0,15*2+0,14+0,16	т	0,6	<u>10229,00</u>	-	6137	6137	-	131,3600	78,82
					10229,00	-			-	-	-
85	& C121-251- Р3 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП EI60 2 20,8-12,5 В4 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-13)	шт	2	<u>23112,71</u>	-	46225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& C121-251-РЗ варіант 2	Двері металеві протипожежні ДМП EI30 1 20,8-10,1 В4 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-15)	шт	1	<u>22546,50</u>	-	22547	-	-	-	-
87	& C121-251-РЗ варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМП EI30 2 20,8-15,2 П (Дв-16,2)	шт	1	<u>15523,72</u>	-	15524	-	-	-	-
88	& C111-2024-TB	- Накладки на двері Накладки на двері	шт	14	<u>663,05</u>	-	9283	-	-	-	-
89	КБ9-53-1	- Металеві люки Монтаж люків кількість: 0,015*2	т	0,03	<u>11684,38</u> 10229,00	<u>1167,23</u> 367,14	351	307	<u>35</u> 11	<u>131,3600</u> 4,1760	<u>3,94</u> 0,13
90	& 11-5-1458-Л варіант 1	Люк EI-30	шт	2	<u>6048,67</u>	-	12097	-	-	-	-
91	КМ11-138-6 H5=0;H6=0	Монтаж дверних доводчиків	шт	12	<u>272,55</u> 272,55	-	3271	3271	-	3,1000	37,2
92	& 241996-20801-2 варіант 1	Доводчик дверей, Slimdrive EMD-F (Електромеханічний привод)	шт	12	<u>49150,50</u>	-	589806	-	-	-	-
93	& 241996-20801-3	Ліктьовий вимикач LS 990	шт	24	<u>13050,00</u>	-	313200	-	-	-	-
94	& 241996-20801-5 варіант 1	Сенсор безпеки від заземлення та удару GEZE GC 335	шт	24	<u>2000,00</u>	-	48000	-	-	-	-
95	& 241996-20801-4	Електромеханічний моторний замок GEZE IQ lock EL	шт	12	<u>2500,00</u>	-	30000	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							5595295	118550	<u>3404</u> 1901		<u>1430,08</u> 19,96
Разом устаткування, грн.							981006				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							38524				
Всього устаткування, грн.							1019530				
Разом будівельні роботи, грн.							4614289				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4492335				
всього заробітна плата, грн.							120451				
Загальновиробничі витрати, грн.							66987				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							168				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4681276				

		Всього по розділу 3					5700806				
		Розділ 4. Підлоги									
		- Тип П-1 Приміщення автостоянки 1-го поверху (S=1387,34 м2)									
96	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	13,8734	<u>2880,43</u>	<u>8,17</u>	39961	38666	<u>113</u>	<u>31,7000</u>	<u>439,79</u>
					2787,06	7,04			98	0,0777	1,08
97	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	13,8734	<u>951,53</u>	<u>2,33</u>	13201	12576	<u>32</u>	<u>10,3100</u>	<u>143,03</u>
					906,46	2,01			28	0,0222	0,31
98	С111-2003-2 варіант 5	Праймер BITUGUM бітумно-каучуковий ґрунтовка кількість: R1(0,5*1387,34)	кг	693,7	<u>92,99</u>	-	64507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	С111-2003-4 варіант 2	Мастика Bitugum БіЕМ на водній основі кількість: R1(1,5*2*1387,34)	кг	4162	<u>60,01</u>	-	249762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	13,8734	<u>15494,77</u>	<u>163,34</u>	214965	62405	<u>2266</u>	<u>57,0400</u>	<u>791,34</u>
					4498,17	140,80			1953	1,5540	21,56
101	КБ11-15-2 Н1=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (додавати до товщ. 95мм)	100м2	13,8734	<u>24981,73</u>	<u>364,01</u>	346582	23325	<u>5050</u>	<u>21,3200</u>	<u>295,78</u>
					1681,30	313,78			4353	3,4632	48,05
102	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	13,8734	<u>1075,47</u>	-	14920	14920	-	13,9400	193,4
					1075,47	-			-	-	-
103	С111-2006-1 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56 кількість: R2(5*1387,34)	кг	6936,7	<u>23,95</u>	-	166134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		- Тип П-2 Приміщення загального користування 1-го поверху (S=335,66м2)									
104	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,3566	<u>2880,43</u>	<u>8,17</u>	9668	9355	<u>27</u>	<u>31,7000</u>	<u>106,4</u>
					2787,06	7,04			24	0,0777	0,26
105	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	3,3566	<u>951,53</u>	<u>2,33</u>	3194	3043	<u>8</u>	<u>10,3100</u>	<u>34,61</u>
					906,46	2,01			7	0,0222	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C111-2003-2 варіант 5	Праймер BITUGUM бітумно-каучуковий грунтовка кількість: R1(0,5*335,66)	кг	167,8	<u>92,99</u>	-	15604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	C111-2003-4 варіант 2	Мастика Bitugum БіЕМ на водній основі кількість: R1(1,5*2*335,66)	кг	1007	<u>60,01</u>	-	60430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,3566	<u>2674,90</u>	<u>23,33</u>	8979	8900	<u>79</u>	<u>32,7800</u>	<u>110,03</u>
					2651,57	20,11			68	0,2220	0,75
109	& C114-131- У1	Мінеральна вата за типом STEP ROCK SUPER товщина 50 мм	м2	342,4	<u>604,25</u>	-	206895	-	-	-	-
	варіант 4	кількість: R1(335,66*1,02)			-	-			-	-	-
110	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,3566	<u>10385,22</u>	<u>108,50</u>	34859	14703	<u>364</u>	<u>56,2500</u>	<u>188,81</u>
					4380,19	93,53			314	1,0323	3,47
111	КБ11-11-2 Н1=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	100м2	3,3566	<u>18087,50</u>	<u>308,01</u>	60713	5405	<u>1034</u>	<u>20,6800</u>	<u>69,41</u>
					1610,35	265,50			891	2,9304	9,84
112	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,3566	<u>1429,65</u>	<u>59,50</u>	4799	4045	<u>200</u>	<u>16,2000</u>	<u>54,38</u>
					1205,12	51,29			172	0,5661	1,9
113	C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: R1(335,66*1,1)	м2	369,2	<u>87,00</u>	-	32120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	3,3566	<u>15494,77</u>	<u>163,34</u>	52010	15099	<u>548</u>	<u>57,0400</u>	<u>191,46</u>
					4498,17	140,80			473	1,5540	5,22
115	КБ11-15-2 Н1=4,8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	100м2	-3,3566	<u>9224,02</u>	<u>134,40</u>	-30961	-2084	<u>-451</u>	<u>7,8720</u>	<u>-26,42</u>
					620,79	115,86			-389	1,2787	-4,29
116	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	3,3566	<u>1075,47</u>	-	3610	3610	-	13,9400	46,79
					1075,47	-			-	-	-
117	C111-2006-1 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття- топінг Ceresit CF 56 кількість: R1(5*335,66) - Тип П-3 Житлові приміщення квартир (S=1119,88м2)	кг	1678,3	<u>23,95</u>	-	40195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	11,1988	<u>2674,90</u>	<u>23,33</u>	29956	29694	<u>262</u>	<u>32,7800</u>	<u>367,1</u>
					2651,57	20,11			225	0,2220	2,49
119	& C114-131- У1	Мінеральна вата за типом STEP ROCK SUPER товщина 20 мм	м2	1142,3	<u>396,61</u>	-	453048	-	-	-	-
	варіант 5	кількість: R1(1119,88*1,02)			-	-			-	-	-
120	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	11,1988	<u>10385,22</u>	<u>108,50</u>	116302	49053	<u>1215</u>	<u>56,2500</u>	<u>629,93</u>
					4380,19	93,53			1047	1,0323	11,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КБ11-11-2 Н1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	100м2	11,1988	<u>13154,55</u> 1171,16	<u>224,01</u> 193,09	147315	13116	<u>2509</u> 2162	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>168,43</u> 23,87
122	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	11,1988	<u>1429,65</u> 1205,12	<u>59,50</u> 51,29	16010	13496	<u>666</u> 574	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>181,42</u> 6,34
123	С111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: R1(1119,88*1,1)	м2	1231,9	<u>87,00</u> -	-	107175	-	-	-	-
124	КБ11-41-2	Улаштування вінілового покриття	100м2	11,1988	<u>6295,55</u> 5675,31	<u>8,17</u> 7,04	70503	63557	<u>91</u> 79	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>671,7</u> 0,87
125	& С1-1-36- ЗЛ варіант 1	Клей UZIN KE 68 кількість: 0,4*1119,88	кг	447,952	<u>651,44</u> -	-	291814	-	-	-	-
126	& С112-257- 1Р варіант 2	Вінілова підлога Oneflor - OFC-030-018 - есосlick30 кількість: 1119,88*1,02	м2	1142,2776	<u>1306,49</u> -	-	1492374	-	-	-	-
127	КБ11-42-2	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами - Тип П-4 Приміщення санвузлів квартир (S=132,64м2)	100м	10,5	<u>23066,65</u> 953,13	<u>2,33</u> 2,01	242200	10008	<u>24</u> 21	<u>12,2400</u> 0,0222	<u>128,52</u> 0,23
128	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	13,264	<u>115,07</u> 115,07	-	1526	1526	-	1,4400	19,1
129	С111-1720 варіант 37	Пароізоляційна металізована мембрана Roofex ALUMINIUM 100 кількість: R1(132,64*1,1)	м2	145,9	<u>23,27</u> -	-	3395	-	-	-	-
130	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,3264	<u>2674,90</u> 2651,57	<u>23,33</u> 20,11	3548	3517	<u>31</u> 27	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>43,48</u> 0,29
131	С111-1720 варіант 38	Хімічно-зшитий поліетилен Lanog товщина 20 мм кількість: R1(132,64*1,02)	м2	135,3	<u>280,70</u> -	-	37979	-	-	-	-
132	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,3264	<u>10385,22</u> 4380,19	<u>108,50</u> 93,53	13775	5810	<u>144</u> 124	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>74,61</u> 1,37
133	КБ11-11-2 Н1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	100м2	1,3264	<u>13154,55</u> 1171,16	<u>224,01</u> 193,09	17448	1553	<u>297</u> 256	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>19,95</u> 2,83
134	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,3264	<u>1429,65</u> 1205,12	<u>59,50</u> 51,29	1896	1598	<u>79</u> 68	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>21,49</u> 0,75
135	С111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: R2(132,64*1,1)	м2	145,9	<u>87,00</u> -	-	12693	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ8-3-1	Гідроізоляція горизонтальна цементно-полімерною сумішшю кількість: 132,64+21,97	100м2	1,5461	<u>2231,74</u> 2217,55	- -	3450	3429	- -	26,7400	41,34
137	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 154,61*3	кг	463,83	<u>42,40</u> -	- -	19666	-	- -	- -	- -
138	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	1,3264	<u>15400,38</u> 14004,26	<u>42,00</u> 36,21	20427	18575	<u>56</u> 48	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>218,79</u> 0,53
139	C111-1726 варіант 3	Плитка NEVE CREATIVE GREEN GRES SZKL. MAT (19,8X19,8) кількість: R2(132,64*1,02)	м2	135,29	<u>1519,13</u> -	- -	205523	-	- -	- -	- -
140	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: R1(5,2*132,64)	кг	689,7	<u>10,08</u> -	- -	6952	-	- -	- -	- -
141	C111-2001-1 варіант 2	Затирка для швів плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC кількість: R1(0,454*132,64)	кг	60,2	<u>106,98</u> -	- -	6440	-	- -	- -	- -
142	C113-1878 варіант 1	Хрестики для плитки кількість: R0(7,22*132,64) - Тип П-5 Приміщення загального користування типових поверхів (S=195,14 м2)	шт	958	<u>0,11</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
143	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих кількість: 195,14+12,88	100м2	2,0802	<u>2674,90</u> 2651,57	<u>23,33</u> 20,11	5564	5516	<u>48</u> 42	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>68,19</u> 0,46
144	C111-1720 варіант 38	Хімічно-зшитий поліетилен Lanog товщина 20 мм кількість: R1(208,02*1,02)	м2	212,2	<u>280,70</u> -	- -	59565	-	- -	- -	- -
145	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,9514	<u>10385,22</u> 4380,19	<u>108,50</u> 93,53	20266	8548	<u>212</u> 183	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>109,77</u> 2,01
146	КБ11-11-2 H1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	100м2	1,9514	<u>13154,55</u> 1171,16	<u>224,01</u> 193,09	25670	2285	<u>437</u> 377	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>29,35</u> 4,16
147	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,9514	<u>1429,65</u> 1205,12	<u>59,50</u> 51,29	2790	2352	<u>116</u> 100	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>31,61</u> 1,1
148	C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: R1(195,14*1,1)	м2	214,7	<u>87,00</u> -	- -	18679	-	- -	- -	- -
149	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,9514	<u>15494,77</u> 4498,17	<u>163,34</u> 140,80	30236	8778	<u>319</u> 275	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>111,31</u> 3,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ11-15-2 Н1=4,8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	100м2	-1,9514	<u>9224,02</u> 620,79	<u>134,40</u> 115,86	-18000	-1211	<u>-262</u> -226	<u>7,8720</u> 1,2787	<u>-15,36</u> -2,5
151	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	1,9514	<u>1075,47</u> 1075,47	- -	2099	2099	- -	13,9400	27,2
152	С111-2006-1 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття- топінг Ceresit CF 56 кількість: R1(5*195,14)	кг	975,7	<u>23,95</u> -	- -	23368	-	- -	- -	- -
153	КБ9-40-1	Монтаж алюмінієвої смуги	100м	2,61	<u>1781,15</u> 1738,75	- -	4649	4538	- -	20,4800	53,45
154	& С123-355- 1 варіант 1	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	261	<u>236,19</u> -	- -	61646	-	- -	- -	- -
155	КБ9-53-2	Монтаж килимів (хідників), решіток кількість: 0,027*6	т	0,162	<u>7008,10</u> 5805,99	<u>436,57</u> 104,71	1135	941	<u>71</u> 17	<u>74,5600</u> 1,1909	<u>12,08</u> 0,19
156	& 100000- 393 варіант 1	Вологопоглинаючий килим Гранд	шт	2	<u>3375,00</u> -	- -	6750	-	- -	- -	- -
157	& С12-43- 100-2 варіант 1	Брудозахисна решітка комірчаста оцинкована 600х900	шт	6	<u>2981,96</u> -	- -	17892	-	- -	- -	- -
158	& С1545- 203-5 варіант 1	Тактильні індикатори попереджувальні	шт	4400	<u>63,85</u> -	- -	280940	-	- -	- -	- -
159	КБ11-24-1	- Тип 6 Галереї (S=332,97 м2) Улаштування покриттів наливних товщиною 5 мм	100м2	3,3297	<u>26367,46</u> 17362,52	<u>23,33</u> 20,11	87796	57812	<u>78</u> 67	<u>168,6500</u> 0,2220	<u>561,55</u> 0,74
160	С111-2008-6 варіант 1	Епоксидна ґрунтівка для бетонної підлоги кількість: R1(0,2*332,97)	кг	66,6	<u>225,74</u> -	- -	15034	-	- -	- -	- -
161	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка ЕП-0010 (епоксидна шпатлівка) кількість: R1(0,14*332,97)	кг	46,6	<u>119,55</u> -	- -	5571	-	- -	- -	- -
162	С111-2007-9 варіант 1	Наливна підлога EPOXY FLOOR кількість: R1(0,7*5*332,97) - Тип П-8 Галерея над стелобатом (S=92,46 м2)	кг	1165,4	<u>233,39</u> -	- -	271993	-	- -	- -	- -
163	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,9246	<u>26896,66</u> 2514,44	- -	24869	2325	- -	30,3200	28,03
164	& С111-234- 2-222 варіант 2	Праймер бітумний Izofast кількість: R1(0,4*92,46)	кг	37	<u>136,79</u> -	- -	5061	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	& С111-307-В1 варіант 1	Гідроізоляція Уніфлекс ЕПП 3,5 кількість: R2(92,46*2,28)	м2	210,81	<u>149,18</u>	-	31449	-	-	-	-
166	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,9246	<u>11202,98</u>	<u>108,50</u>	10358	4164	<u>100</u>	<u>57,8300</u>	<u>53,47</u>
167	КБ11-11-6 Н1=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до товщ. 85мм)	100м2	0,9246	<u>22772,68</u>	<u>364,01</u>	21056	1638	<u>337</u>	<u>22,7500</u>	<u>21,03</u>
168	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,9246	<u>2880,43</u>	<u>8,17</u>	2663	2577	<u>8</u>	<u>31,7000</u>	<u>29,31</u>
169	С111-2003-2 варіант 5	Праймер ВІТУГУМ бітумно-каучуковий ґрунтовка кількість: R1(0,5*92,46)	кг	46,2	<u>92,99</u>	-	4296	-	-	-	-
170	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,9246	<u>2674,90</u>	<u>23,33</u>	2473	2452	<u>21</u>	<u>32,7800</u>	<u>30,31</u>
171	& С114-131-У1 варіант 3	Екструдований пінополістерол SWEETONDALE Екоплит Стандарт, товщ. 50 мм кількість: R1(92,46*1,02)	м2	94,3	<u>242,67</u>	-	22884	-	-	-	-
172	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	9,246	<u>115,07</u>	-	1064	1064	-	1,4400	13,31
173	С111-1720 варіант 23	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2 кількість: R1(92,46*1,1)	м2	101,7	<u>75,00</u>	-	7628	-	-	-	-
174	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	0,9246	<u>4418,20</u>	-	4085	4085	-	52,0400	48,12
175	С111-1720 варіант 25	ПВХ мембрана тип 1-1,0мм кількість: R1(92,46*1,1)	м2	101,7	<u>357,20</u>	-	36327	-	-	-	-
176	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: R0(8*92,46)	100шт	7,4	<u>1578,99</u>	-	11685	11685	-	19,0400	140,9
177	С113-2122 варіант 16	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: R0(8*92,46)	шт	740	<u>14,35</u>	-	10619	-	-	-	-
178	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	9,246	<u>115,07</u>	-	1064	1064	-	1,4400	13,31
179	С111-1720 варіант 35	Геотекстиль голкопробивний 150 г/м2 кількість: R1(92,46*1,1)	м2	101,7	<u>43,86</u>	-	4461	-	-	-	-
180	КБ26-30-1	Улаштування листів з гнучких поліолефінів (FPO), зміцнених сіткою з поліестеру для захисту від коріння	10 м2	9,246	<u>115,07</u>	-	1064	1064	-	1,4400	13,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	C111-1720 варіант 39	Листи з гнучких поліолефінів WB 100 Po, Zino-Co кількість: R1(92,46*1,1)	м2	101,7	<u>735,49</u>	-	74799	-	-	-	-
182	KB11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	0,9246	<u>4418,20</u>	-	4085	4085	-	52,0400	48,12
					4418,20	-			-	-	-
183	C111-1720 варіант 26	Шипоподібна дренажна мембрана Ізоліт Profi Geo 20 кількість: R2(92,46*1,08)	м2	99,86	<u>274,44</u>	-	27406	-	-	-	-
184	KB9-49-1	Ставлення кріплень кількість: R0(8*92,46)	100шт	7,4	<u>1578,99</u>	-	11685	11685	-	19,0400	140,9
					1578,99	-			-	-	-
185	C113-2122 варіант 16	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: R0(8*92,46)	шт	740	<u>14,35</u>	-	10619	-	-	-	-
186	KB11-2-4	Улаштування підстиляючих щебених шарів кількість: 92,46*0,3	м3	27,738	<u>2958,73</u>	413,79	82069	10325	11478	4,7800	132,59
					372,22	111,94			3105	1,3014	36,1
187	KB11-8-3	Улаштування декоративної засипки гравієм кількість: R1(92,46*0,03)	м3	2,8	<u>1581,36</u>	103,38	4428	1129	289	5,4200	15,18
					403,19	61,28			172	0,6801	1,9
188	KB11-26-2	Улаштування покриттів із брукатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,9246	<u>21006,50</u>	-	19423	13775	-	186,4400	172,38
					14898,42	-			-	-	-
189	C1421- 10428 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм - Тип П-9 Галерея по ґрунту (S=39,30 м2)	м2	92,46	<u>732,42</u>	-	67720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	KB11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів кількість: 39,30*0,15	м3	5,895	<u>1431,62</u>	129,67	8439	1827	764	3,9800	23,46
					309,92	34,78			205	0,4036	2,38
191	KB26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	3,93	<u>115,07</u>	-	452	452	-	1,4400	5,66
					115,07	-			-	-	-
192	C111-1720 варіант 23	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2 кількість: R1(39,30*1,15)	м2	45,2	<u>75,00</u>	-	3390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	KB11-8-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної щебенево-піщаної кількість: 39,30*0,2	м3	7,86	<u>1840,16</u>	103,38	14464	3239	813	5,5400	43,54
					412,12	61,28			482	0,6801	5,35
194	KB11-8-3	Улаштування засипки гравієм фракція 0-5 кількість: R1(39,30*0,05)	м3	2	<u>1477,98</u>	-	2956	806	-	5,4200	10,84
					403,19	-			-	-	-
195	KB11-26-2	Улаштування покриттів із брукатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,393	<u>21006,50</u>	-	8256	5855	-	186,4400	73,27
					14898,42	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	C1421-10428 варіант 1	Тротуарна плитка Новатор 6	м2	39,3	<u>497,82</u>	-	19564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					6420171	605854	<u>29473</u> 17824		<u>7270,86</u> 198,7
		Разом устаткування, грн.					6750				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					266				
		Всього устаткування, грн.					7016				
		Разом будівельні роботи, грн.					6413421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5778094				
		всього заробітна плата, грн.					623678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					351625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					894,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					121871				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 6750 x 0,007, грн.					47				
		Всього будівельні роботи, грн.					6765093				

		Всього по розділу 4					6772108				
		Розділ 5. Сходи									
		-- Сходові клітки (S=150,00 м2)									
197	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,5	<u>8222,45</u> 7501,85	<u>285,08</u> 77,71	12334	11253	<u>428</u> 117	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>135,69</u> 1,36
198	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	1,5	<u>1075,47</u> 1075,47	-	1613	1613	-	13,9400	20,91
199	& C111-2018-2 варіант 1	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*150	л	60	<u>168,42</u> -	-	10105	-	-	-	-
200	КБ9-40-1	Монтаж алюмінієвої смуги	100м	0,96	<u>1781,15</u> 1738,75	-	1710	1669	-	20,4800	19,66
201	& C123-355-1 варіант 1	Смуга алюмінієва 50x2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	96	<u>236,19</u> -	-	22674	-	-	-	-
202	КБ9-40-1	Улаштування алюмінієвого порогу	100м	0,36	<u>1781,15</u> 1738,75	-	641	626	-	20,4800	7,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	& C123-355-2 варіант 2	Поріг Алюмінієвий 23,5х19 L-подібний АЛЮПРО ПАС-1082	м	36	<u>188,32</u>	-	6780	-	-	-	-
		- Огородження внутрішніх сходів			-	-			-	-	-
204	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	0,447	<u>6662,33</u>	<u>317,55</u>	2978	2310	<u>142</u>	<u>60,1800</u>	<u>26,9</u>
					5168,26	12,76			6	0,1450	0,06
205	C121-393 варіант 5	Огорожі сходів маршевих, оцинковані	пм	44,7	<u>2370,09</u>	-	105943	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					164778	17471	<u>570</u>		<u>210,53</u>
									123		1,42
		Разом будівельні роботи, грн.					164778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146737				
		всього заробітна плата, грн.					17594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3466				
		Всього будівельні роботи, грн.					174740				

		Всього по розділу 5					174740				
		Розділ 6. Внутрішнє оздоблення									
		- СТІНИ									
		- Житло/ Приміщення									
206	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	30	<u>13751,35</u>	<u>552,95</u>	412541	227783	<u>16589</u>	<u>86,3600</u>	<u>2590,8</u>
					7592,77	465,67			13970	6,0883	182,65
207	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	30	<u>7419,08</u>	<u>4,67</u>	222572	191120	<u>140</u>	<u>76,8200</u>	<u>2304,6</u>
					6370,68	4,02			121	0,0444	1,33
208	C111-219 варіант 3	Шпатлівка універсальна Krutix кількість: R3(3000*1,8/1000)	т	5,4	<u>11687,43</u>	-	63112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	30	<u>1894,74</u>	<u>3,50</u>	56842	56656	<u>105</u>	<u>21,4800</u>	<u>644,4</u>
					1888,52	3,02			91	0,0333	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	C111-219 варіант 2	Шпаклівка Акрил Путс (Acryl-Putz) фініш FS20 кількість: R3(3000*1,8/1000)	т	5,4	<u>32917,43</u>	-	177754	-	-	-	-
211	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	30	<u>12607,06</u>	<u>1,17</u>	378212	94814	<u>35</u>	<u>38,1100</u>	<u>1143,3</u>
					3160,46	1,01			30	0,0111	0,33
212	KB9-40-1	Улаштування алюмінієвого кутника	100м	1,1	<u>1781,15</u>	-	1959	1913	-	20,4800	22,53
					1738,75	-			-	-	-
213	& C123-355- 2 варіант 1	Кутник алюмінієвий Braz Line білий	м	110	<u>72,57</u>	-	7983	-	-	-	-
		- Житло/СВ			-	-			-	-	-
214	KB10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу в 2 шари	100м2	1,8	<u>19579,28</u>	-	35243	29280	-	191,6000	344,88
					16266,84	-			-	-	-
215	KB34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-1,8	<u>2798,82</u>	<u>78,15</u>	-5038	-4897	<u>-141</u>	<u>34,5000</u>	<u>-62,1</u>
					2720,67	25,72			-46	0,2926	-0,53
216	C113-1 варіант 1	Профіль UD-27	м	244,8	<u>36,02</u>	-	8818	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	C113-1 варіант 2	Профіль CD-60	м	324	<u>45,36</u>	-	14697	-	-	-	-
		кількість: R1(180*1,8)			-	-			-	-	-
218	& C1545-44- 3 варіант 1	Дюбель 6х40 металевий	шт	553	<u>1,21</u>	-	669	-	-	-	-
		кількість: R0(180*3,07)			-	-			-	-	-
219	C113-1878 варіант 3	Шурупи самонарізні 3,5х9,5	шт	3060	<u>0,88</u>	-	2693	-	-	-	-
		кількість: R0(180*17,0)			-	-			-	-	-
220	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	178	<u>2,91</u>	-	518	-	-	-	-
		кількість: R0(180*0,99)			-	-			-	-	-
221	& C111- 1896-1-1A- B1 варіант 1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	56,52	<u>15,99</u>	-	904	-	-	-	-
		кількість: 180*31,4/100			-	-			-	-	-
222	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм	м2	378	<u>148,25</u>	-	56039	-	-	-	-
		кількість: R1(180*2*1,05)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	5,4	<u>13751,35</u>	<u>552,95</u>	74257	41001	<u>2986</u>	<u>86,3600</u>	<u>466,34</u>
					7592,77	465,67			2515	6,0883	32,88
224	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	7,2	<u>25043,67</u>	<u>39,67</u>	180314	171935	<u>286</u>	<u>281,2700</u>	<u>2025,14</u>
					23879,82	34,19			246	0,3774	2,72
225	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831 кількість: R1(720*1,01)	м2	727,2	<u>615,41</u>	-	447526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
226	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: R1(720*3,9)	кг	2808	<u>10,08</u>	-	28305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
227	С111-2001-1 варіант 2	Затирка для швів плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC кількість: R1(720*0,5)	кг	360	<u>106,98</u>	-	38513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	С113-1878 варіант 1	Хрестики для плитки кількість: R0(720*10,27) - Вхідні групи. МЗК - Холи. Тех.приміщення	шт	7394	<u>0,11</u>	-	813	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
229	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	15,65	<u>13751,35</u>	<u>552,95</u>	215209	118827	<u>8654</u>	<u>86,3600</u>	<u>1351,53</u>
					7592,77	465,67			7288	6,0883	95,28
230	КБ26-34-1	Теплоізоляція виробами з мінеральної вати (тамбур 2-й поверх) кількість: R3(4,39*0,2)	1 м3	0,878	<u>1397,68</u>	-	1227	1221	-	16,1900	14,21
					1390,40	-			-	-	-
231	& С111-1498-3-3Л	Мінеральна вата 135 кг/м2, товщ. 200мм кількість: R3(4,39*0,2)	м3	0,878	<u>4233,33</u>	-	3717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	15,65	<u>7419,08</u>	<u>4,67</u>	116109	99701	<u>73</u>	<u>76,8200</u>	<u>1202,23</u>
					6370,68	4,02			63	0,0444	0,69
233	С111-219 варіант 3	Шпатлівка універсальна Krumix кількість: R3(1565*1,8/1000)	т	2,817	<u>11687,43</u>	-	32923	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
234	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	15,65	<u>1894,74</u>	<u>3,50</u>	29653	29555	<u>55</u>	<u>21,4800</u>	<u>336,16</u>
					1888,52	3,02			47	0,0333	0,52
235	С111-219 варіант 2	Шпаклівка Акрил Путс (Acryl-Putz) фініш FS20 кількість: R3(1565*1,8/1000)	т	2,817	<u>32917,43</u>	-	92728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - МЗК/СВ	100м2	15,65	<u>12605,89</u> 3160,46	- -	197282	49461	- -	38,1100	596,42
237	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,36	<u>13751,35</u> 7592,77	<u>552,95</u> 465,67	4950	2733	<u>199</u> 168	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>31,09</u> 2,19
238	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,36	<u>25043,67</u> 23879,82	<u>39,67</u> 34,19	9016	8597	<u>14</u> 12	<u>281,2700</u> 0,3774	<u>101,26</u> 0,14
239	C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831 кількість: R1(36*1,01)	м2	36,4	<u>615,41</u> -	- -	22401	-	- -	- -	- -
240	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: R1(36*3,9)	кг	140,4	<u>10,08</u> -	- -	1415	-	- -	- -	- -
241	C111-2001-1 варіант 2	Затирка для швів плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC кількість: R0(36*0,496)	кг	18	<u>106,98</u> -	- -	1926	-	- -	- -	- -
242	C113-1878 варіант 1	Хрестики для плитки кількість: R0(36*10,27) - СТЕЛІ - Житло/ Приміщення	шт	370	<u>0,11</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
243	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	11	<u>14782,14</u> 14662,27	<u>57,17</u> 49,28	162604	161285	<u>629</u> 542	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>1807,52</u> 5,98
244	C113-1 варіант 1	Профіль UD-27 кількість: R1(1100*0,9)	м	990	<u>36,02</u> -	- -	35660	-	- -	- -	- -
245	C113-1 варіант 2	Профіль CD-60 кількість: R1(1100*2,55)	м	2805	<u>45,36</u> -	- -	127235	-	- -	- -	- -
246	C113-1882 варіант 8	З'єднювач профілів типу "Краб" кількість: R0(1100*1,7)	шт	1870	<u>23,84</u> -	- -	44581	-	- -	- -	- -
247	C113-1882 варіант 9	Підвіс для підвісної стелі кількість: R0(1100*0,7)	шт	770	<u>8,23</u> -	- -	6337	-	- -	- -	- -
248	C113-1882 варіант 10	Тяга підвісу для підвісної стелі кількість: R0(1100*0,7)	шт	770	<u>3,95</u> -	- -	3042	-	- -	- -	- -
249	C113-1878 варіант 3	Шурупи самонарізні 3,5х9,5 кількість: R0(1100*15,6)	шт	17160	<u>0,88</u> -	- -	15101	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	11	<u>13587,51</u> 12903,33	<u>24,50</u> 21,12	149463	141937	<u>270</u> 232	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>1500,07</u> 2,56
251	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні товщ. 9,5 мм кількість: R1(1100*1,05)	м2	1155	<u>118,49</u> -	- -	136856	-	- -	- -	- -
252	C113-1878 варіант 2	Шурупи самонарізні 3,5х25 кількість: R0(1100*21)	шт	23100	<u>0,37</u> -	- -	8547	-	- -	- -	- -
253	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер кількість: R1(1100*35,7/100)	кг	392,7	<u>15,94</u> -	- -	6260	-	- -	- -	- -
254	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна (шириною 150 мм) кількість: R0(1100*0,99)	м	1089	<u>2,91</u> -	- -	3169	-	- -	- -	- -
255	КБ15-182-2	Шпаклювання стель (стартове)	100м2	11	<u>9373,50</u> 8327,83	<u>4,67</u> 4,02	103109	91606	<u>51</u> 44	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>1104,62</u> 0,49
256	C111-2009-9 варіант 1	Шпатлівка універсальна Krumix кількість: R1(1100*180/100)	кг	1980	<u>11,71</u> -	- -	23186	-	- -	- -	- -
257	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	11	<u>1892,02</u> 1888,52	<u>3,50</u> 3,02	20812	20774	<u>38</u> 33	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>236,28</u> 0,37
258	C111-2009-9 варіант 2	Шпаклівка Acryl-Putz фініш FS20 кількість: R1(1100*180/100)	кг	1980	<u>32,94</u> -	- -	65221	-	- -	- -	- -
259	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - Житло/ СВ	100м2	11	<u>14054,07</u> 3557,70	<u>1,17</u> 1,01	154595	39135	<u>13</u> 11	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>471,9</u> 0,12
260	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,5	<u>14782,14</u> 14662,27	<u>57,17</u> 49,28	22173	21993	<u>86</u> 74	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>246,48</u> 0,82
261	C113-1 варіант 1	Профіль UD-27 кількість: R1(150*0,9)	м	135	<u>36,02</u> -	- -	4863	-	- -	- -	- -
262	C113-1 варіант 2	Профіль CD-60 кількість: R1(150*2,55)	м	382,5	<u>45,36</u> -	- -	17350	-	- -	- -	- -
263	C113-1882 варіант 8	З'єднювач профілів типу "Краб" кількість: R0(150*1,7)	шт	255	<u>23,84</u> -	- -	6079	-	- -	- -	- -
264	C113-1882 варіант 9	Підвіс для підвісної стелі кількість: R0(150*0,7)	шт	105	<u>8,23</u> -	- -	864	-	- -	- -	- -
265	C113-1882 варіант 10	Тяга підвісу для підвісної стелі кількість: R0(150*0,7)	шт	105	<u>3,95</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -
266	C113-1878 варіант 3	Шурупи самонарізні 3,5х9,5 кількість: R0(150*15,6)	шт	2340	<u>0,88</u> -	- -	2059	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	1,5	<u>13587,51</u>	<u>24,50</u>	20381	19355	<u>37</u>	<u>136,3700</u>	<u>204,56</u>
					12903,33	21,12			32	0,2331	0,35
268	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм кількість: R1(150*1,05)	м2	157,5	<u>148,25</u>	-	23349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	C113-1878 варіант 2	Шурупи самонарізні 3,5х25 кількість: R0(150*21)	шт	3150	<u>0,37</u>	-	1166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер кількість: R1(150*35,7/100)	кг	53,6	<u>15,94</u>	-	854	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна (шириною 150 мм) кількість: R0(150*0,99)	м	149	<u>2,91</u>	-	434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
272	КБ15-182-2	Шпаклювання стель (стартове)	100м2	1,5	<u>9373,50</u>	<u>4,67</u>	14060	12492	<u>7</u>	<u>100,4200</u>	<u>150,63</u>
					8327,83	4,02			6	0,0444	0,07
273	C111-2009-9 варіант 1	Шпатлівка універсальна Krumix кількість: R1(150*180/100)	кг	270	<u>11,71</u>	-	3162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	1,5	<u>1892,02</u>	<u>3,50</u>	2838	2833	<u>5</u>	<u>21,4800</u>	<u>32,22</u>
					1888,52	3,02			5	0,0333	0,05
275	C111-2009-9 варіант 2	Шпаклівка Acryl-Putz фініш FS20 кількість: R1(150*180/100)	кг	270	<u>32,94</u>	-	8894	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
276	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - Вхідна група. МЗК - Сходи	100м2	1,5	<u>14054,07</u>	<u>1,17</u>	21081	5337	<u>2</u>	<u>42,9000</u>	<u>64,35</u>
					3557,70	1,01			2	0,0111	0,02
277	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,5	<u>7937,37</u>	-	11906	11253	-	90,4600	135,69
					7501,85	-			-	-	-
278	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	1,5	<u>1075,47</u>	-	1613	1613	-	13,9400	20,91
					1075,47	-			-	-	-
279	& C111-2018-2 варіант 1	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*150 - Холи	л	60	<u>168,42</u>	-	10105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
280	КБ13-44-7	Очищення поверхонь	м2	217	<u>19,47</u>	-	4225	4225	-	0,2500	54,25
					19,47	-			-	-	-
281	КБ13-14-1	Грунтування бетонних поверхонь лаком	100м2	2,17	<u>3478,22</u>	<u>14,73</u>	7548	1397	<u>32</u>	<u>6,7100</u>	<u>14,56</u>
					643,69	1,93			4	0,0224	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	КБ34-63-1	Улаштування підвісної стелі з рейок	100м2	2,17	<u>23298,80</u> 23298,80	-	50558	50558	-	265,0000	575,05
283	C126-1211 варіант 1	Кубоподібна рейкова стеля кількість: R2(217*1,05) - Тех.приміщення	м2	227,85	<u>1215,82</u> -	-	277025	-	-	-	-
284	КБ13-44-7	Очищення поверхонь	м2	213	<u>19,47</u> 19,47	-	4147	4147	-	0,2500	53,25
285	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	100м2	2,13	<u>573,66</u> 573,66	-	1222	1222	-	8,0900	17,23
286	& C111- 2018-2 варіант 1	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*213	л	85,2	<u>168,42</u> -	-	14349	-	-	-	-
287	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,07	<u>14782,14</u> 14662,27	<u>57,17</u> 49,28	1035	1026	<u>4</u> 3	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>11,5</u> 0,04
288	C113-1 варіант 1	Профіль UD-27 кількість: R1(7*0,9)	м	6,3	<u>36,02</u> -	-	227	-	-	-	-
289	C113-1 варіант 2	Профіль CD-60 кількість: R1(7*2,55)	м	17,9	<u>45,36</u> -	-	812	-	-	-	-
290	C113-1882 варіант 8	З'єднювач профілів типу "Краб" кількість: R0(7*1,7)	шт	12	<u>23,84</u> -	-	286	-	-	-	-
291	C113-1882 варіант 9	Підвіс для підвісної стелі кількість: R0(7*0,7)	шт	5	<u>8,23</u> -	-	41	-	-	-	-
292	C113-1882 варіант 10	Тяга підвісу для підвісної стелі кількість: R0(7*0,7)	шт	5	<u>3,95</u> -	-	20	-	-	-	-
293	C113-1878 варіант 3	Шурупи самонарізні 3,5х9,5 кількість: R0(7*15,6)	шт	109	<u>0,88</u> -	-	96	-	-	-	-
294	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами в 2 шари кількість: 7*2	100 м2	0,14	<u>13587,51</u> 12903,33	<u>24,50</u> 21,12	1902	1806	<u>3</u> 3	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>19,09</u> 0,03
295	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм кількість: R1(7*2*1,05)	м2	14,7	<u>148,25</u> -	-	2179	-	-	-	-
296	C113-1878 варіант 2	Шурупи самонарізні 3,5х25 кількість: R0(7*21)	шт	147	<u>0,37</u> -	-	54	-	-	-	-
297	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер кількість: R1(7*35,7/100)	кг	2,5	<u>15,94</u> -	-	40	-	-	-	-
298	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна (шириною 150 мм) кількість: R0(7*0,99)	м	7	<u>2,91</u> -	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	КБ15-182-2	Шпаклювання стель (стартове)	100м2	0,07	<u>9373,50</u> 8327,83	<u>4,67</u> 4,02	656	583	— - -	100,4200 0,0444	7,03 -
300	С111-2009-9 варіант 1	Шпатлівка універсальна Krumix кількість: R1(7*180/100)	кг	12,6	<u>11,71</u> -	- -	148	-	— - -	— - -	— - -
301	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	0,07	<u>1892,02</u> 1888,52	<u>3,50</u> 3,02	132	132	— - -	21,4800 0,0333	1,5 -
302	С111-2009-9 варіант 2	Шпаклівка Acryl-Putz фініш FS20 кількість: R1(7*180/100)	кг	12,6	<u>32,94</u> -	- -	415	-	— - -	— - -	— - -
303	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,07	<u>14054,07</u> 3557,70	<u>1,17</u> 1,01	984	249	— - -	42,9000 0,0111	3 -
Разом прямі витрати по розділу 6							4541388	1714658	<u>30172</u> 25496		<u>19844,48</u> 330,15
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4541388 2796558 1740154 962741 2416,51 329227 5504129				

Всього по розділу 6							5504129				
Розділ 7. Покрівля											
- Не експлуатована покрівля Д1 (S=279, 16м2)											
304	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	2,7916	<u>8957,52</u> 2702,27	<u>1602,66</u> 527,22	25006	7544	<u>4474</u> 1472	<u>38,3900</u> 5,0830	<u>107,17</u> 14,19
305	КБ12-22-2 Н1=65	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до загально товщини шару 80мм)	100м2	2,7916	<u>21020,94</u> 640,55	<u>1271,40</u> 416,39	58682	1788	<u>3549</u> 1162	<u>9,1000</u> 3,9390	<u>25,4</u> 11
306	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,7916	<u>1429,65</u> 1205,12	<u>59,50</u> 51,29	3991	3364	<u>166</u> 143	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>45,22</u> 1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	C111-874 варіант 2	Сітка Вр-2 150х150мм кількість: R1(279,16*1,1)	м2	307,1	<u>85,29</u> -	-	26193	-	-	-	-
308	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,7916	<u>909,74</u> 909,74	-	2540	2540	-	10,9700	30,62
309	& C111- 861И2 варіант 1	Рубероїд ЕПП Біполь кількість: R1(279,16*1,1)	м2	307,1	<u>111,29</u> -	-	34177	-	-	-	-
310	КБ26-32-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів низу кількість: R1(279,16*0,15)	1 м3	41,9	<u>12757,93</u> 3550,28	-	534557	148757	-	41,3400	1732,15
311	C114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX Е товщ. 150мм кількість: R2(41,9*0,99)	м3	41,48	<u>5511,53</u> -	-	228618	-	-	-	-
312	КБ26-32-2	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху кількість: R1(279,16*0,15)	1 м3	41,9	<u>5615,51</u> 1484,90	-	235290	62217	-	17,4900	732,83
313	C114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX Е товщ. 150мм кількість: R2(41,9*0,97)	м3	40,64	<u>5511,53</u> -	-	223989	-	-	-	-
314	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	2,7916	<u>4418,20</u> 4418,20	-	12334	12334	-	52,0400	145,27
315	C111-1720 варіант 40	ПВХ мембрана Icopal Monarplan FM 1,5 мм кількість: R2(279,16*1,08)	м2	301,49	<u>318,04</u> -	-	95886	-	-	-	-
316	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: R0(8*279,16)	100шт	22,33	<u>1578,99</u> 1578,99	-	35259	35259	-	19,0400	425,16
317	C113-2122 варіант 16	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: R0(8*279,16)	шт	2233	<u>14,35</u> -	-	32044	-	-	-	-
318	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,7916	<u>909,74</u> 909,74	-	2540	2540	-	10,9700	30,62
319	C111-1720 варіант 35	Геотексиль голкопробивний 150 г/м2 кількість: R1(279,16*1,1)	м2	307,1	<u>43,86</u> -	-	13469	-	-	-	-
320	КБ11-39-4	Укладання мембрани	100м2	2,7916	<u>4418,20</u> 4418,20	-	12334	12334	-	52,0400	145,27
321	C111-1720 варіант 36	Шиповидна мембрана 500 г/м2 (2х20м) кількість: R2(279,16*1,08)	м2	301,49	<u>53,12</u> -	-	16015	-	-	-	-
322	КБ11-8-3	Улаштування засипки щебеневим відсівом кількість: R4(279,16*0,08)	м3	22,3328	<u>403,19</u> 403,19	-	9004	9004	-	5,4200	121,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	C1421-9599 варіант 1	Щебенекий відсів, фракція від 5 до 10мм кількість: R2(22,3328*1,1) - Покриття покрівлі виходу на дах Д2 (S=44, 16м2)	м3	24,57	<u>1294,00</u> -	- -	31794	-	- -	- -	- -
324	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,4416	<u>12982,82</u> 909,74	<u>119,82</u> 39,48	5733	402	<u>53</u> 17	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>4,84</u> 0,18
325	& C111- 861И2 варіант 1	Рубероїд ЕПП Біполь кількість: R1(44,16*1,1)	м2	48,6	<u>111,29</u> -	- -	5409	-	- -	- -	- -
326	КБ26-32-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу кількість: R1(44,16*0,15)	1 м3	6,6	<u>12757,93</u> 3550,28	- -	84202	23432	- -	41,3400	272,84
327	C114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX Е товщ. 150мм кількість: R2(6,6*0,99)	м3	6,53	<u>5511,53</u> -	- -	35990	-	- -	- -	- -
328	КБ26-32-2	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху кількість: R1(44,16*0,15)	1 м3	6,6	<u>5615,51</u> 1484,90	- -	37062	9800	- -	17,4900	115,43
329	C114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX Е товщ. 150мм кількість: R2(6,6*0,97)	м3	6,4	<u>5511,53</u> -	- -	35274	-	- -	- -	- -
330	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	0,4416	<u>4418,20</u> 4418,20	- -	1951	1951	- -	52,0400	22,98
331	C111-1720 варіант 40	ПВХ мембрана Icopal Monarplan FM 1,5 мм кількість: R2(44,16*1,08)	м2	47,69	<u>318,04</u> -	- -	15167	-	- -	- -	- -
332	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: R0(8*44,16)	100шт	3,53	<u>1578,99</u> 1578,99	- -	5574	5574	- -	19,0400	67,21
333	C113-2122 варіант 16	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: R0(8*44,16) - опорядження стіни у місцях парапету, тип С-3 (S=117,41 м2)	шт	353	<u>14,35</u> -	- -	5066	-	- -	- -	- -
334	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар кількість: 117.41	100м2	1,1741	<u>12982,82</u> 909,74	<u>119,82</u> 39,48	15243	1068	<u>141</u> 46	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>12,88</u> 0,47
335	& C111- 861И2 варіант 1	Рубероїд ЕПП Біполь кількість: R1(117,41*1,1)	м2	129,2	<u>111,29</u> -	- -	14379	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних кількість: R1(117,41*0,05)	1 м3	5,9	<u>9187,83</u> 2818,72	- -	54208	16630	- -	32,0600	189,15
337	C114-5-У варіант 1	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм кількість: R2(5,9*0,97)	м3	5,72	<u>5507,56</u> -	- -	31503	-	- -	- -	- -
338	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	1,6813	<u>4418,20</u> 4418,20	- -	7428	7428	- -	52,0400	87,49
339	C111-1720 варіант 40	ПВХ мембрана Icopal Monarplan FM 1,5 мм кількість: R2(168,13*1,08)	м2	181,58	<u>318,04</u> -	- -	57750	-	- -	- -	- -
340	КБ9-49-1	Ставлення кріплення кількість: R0(8*117,41)	100шт	9,39	<u>1578,99</u> 1578,99	- -	14827	14827	- -	19,0400	178,79
341	C113-2122 варіант 16	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: R0(8*117,41)	шт	939	<u>14,35</u> -	- -	13475	-	- -	- -	- -
342	КБ9-40-1	Монтаж рейки притискної	100м	1,5372	<u>1738,75</u> 1738,75	- -	2673	2673	- -	20,4800	31,48
343	C111-1722 варіант 1	Рейка крайова притискна кількість: 153,72*1,1	м	169,092	<u>53,74</u> -	- -	9087	-	- -	- -	- -
344	C113-2122 варіант 17	Дюбель	шт	473	<u>2,62</u> -	- -	1239	-	- -	- -	- -
345	КБ7-19-3	Герметизація герметиком нетвердіючим	100м шва	1,537	<u>1912,37</u> 1912,37	- -	2939	2939	- -	23,0600	35,44
346	C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R1(0,33*153,7) - влаштування фасаду (коміни)	л	50,7	<u>489,98</u> -	- -	24842	-	- -	- -	- -
347	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,5563	<u>42515,38</u> 39537,91	- -	23651	21995	- -	417,8600	232,46
348	& C111-1498-3-2Л варіант 1	Мінеральна вата 135 кг/м2, товщ. 50мм кількість: R1(55,63*0,05*0,99)	м3	2,8	<u>2379,99</u> -	- -	6664	-	- -	- -	- -
349	C111-2011-6 варіант 1	Клей для мінеральної вати CERESIT СТ-190 кількість: R1(55,63*6,5)	кг	361,6	<u>16,45</u> -	- -	5948	-	- -	- -	- -
350	& C1545-44-8-1Л варіант 3	Дюбель 10_110мм оцинкований з плоскою головкою кількість: R0(55.63*6)	шт	334	<u>5,74</u> -	- -	1917	-	- -	- -	- -
351	C111-871 варіант 1	Сітка скловолокниста кількість: R2(55,63*1,1)	м2	61,19	<u>24,67</u> -	- -	1510	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	C111-2011-3 варіант 1	Суміш для перетягування ППС Ceresit CT 85 кількість: R2(55,63*6)	кг	333,78	<u>15,47</u>	-	5164	-	-	-	-
353	& C111-1624-24	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 кількість: R2(0,5*55,63)	кг	27,82	<u>71,58</u>	-	1991	-	-	-	-
354	C111-2012-4 варіант 1	Декоративна штукатурка кількість: 55,63*4,5	кг	250,335	<u>20,71</u>	-	5184	-	-	-	-
355	& C111-430-9 варіант 1	Фарба фасадна Ceresit CT-54 кількість: R1(55,63*0,35)	кг	19,5	<u>212,89</u>	-	4151	-	-	-	-
356	КБ15-78-1	- влаштування фасаду (вихід на покрівлю) Утеплення фасадів мінеральними виробами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,3094	<u>43621,18</u> 39537,91	-	13496	12233	-	417,8600	129,29
357	& C111-1498-3-3Л	Мінеральна вата 135 кг/м2, товщ. 200мм кількість: R1(30,94*0,2)	м3	6,2	<u>4233,33</u>	-	26247	-	-	-	-
358	C111-2011-6 варіант 1	Клей для мінеральної вати CERESIT CT-190 кількість: R2(30,94*6,5)	кг	201,11	<u>16,45</u>	-	3308	-	-	-	-
359	& C1545-44-8-1Л варіант 1	Дюбель 10_260мм оцинкований з плоскою головкою кількість: R0(30,94*6)	шт	186	<u>5,74</u>	-	1068	-	-	-	-
360	& C1545-44-8-1Л варіант 2	Дюбель 10_180мм оцинкований з плоскою головкою кількість: R0(30,94*6)	шт	186	<u>5,74</u>	-	1068	-	-	-	-
361	C111-871 варіант 1	Сітка скловолокниста кількість: R2(30,94*1,1)	м2	34,03	<u>24,67</u>	-	840	-	-	-	-
362	C111-2011-3 варіант 1	Суміш для перетягування ППС Ceresit CT 85 кількість: R2(30,94*6)	кг	185,64	<u>15,47</u>	-	2872	-	-	-	-
363	& C111-1624-24	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 кількість: R2(0,5*30,94)	кг	15,47	<u>71,58</u>	-	1107	-	-	-	-
364	C111-2012-4 варіант 1	Декоративна штукатурка кількість: 30,94*4,5	кг	139,23	<u>20,71</u>	-	2883	-	-	-	-
365	& C111-430-9 варіант 1	Фарба фасадна Ceresit CT-54 кількість: R1(30,94*0,35) - влаштування примикання до коменів висотою 500мм (34,34 м.п.)	кг	10,8	<u>212,89</u> -	-	2299	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних кількість: R2(34,34*0,5*0,05)	1 м3	0,86	<u>9187,83</u> 2818,72	- -	7902	2424	- -	32,0600	27,57
367	C114-5-У варіант 1	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм кількість: R2(0,86*0,97)	м3	0,83	<u>5507,56</u> -	- -	4571	-	- -	- -	- -
368	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	0,1717	<u>4418,20</u> 4418,20	- -	759	759	- -	52,0400	8,94
369	C111-1720 варіант 40	ПВХ мембрана Icopal Monarplan FM 1,5 мм кількість: R2(17,17*1,08)	м2	18,54	<u>318,04</u> -	- -	5896	-	- -	- -	- -
370	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: R0(8*17,17)	100шт	1,37	<u>1578,99</u> 1578,99	- -	2163	2163	- -	19,0400	26,08
371	C113-2122 варіант 16	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: R1(8*17,17)	шт	137,4	<u>14,35</u> -	- -	1972	-	- -	- -	- -
372	КБ9-40-1	Монтаж рейки притискної	100м	0,3434	<u>1738,75</u> 1738,75	- -	597	597	- -	20,4800	7,03
373	C111-1722 варіант 1	Рейка крайова притискна	м	34,34	<u>53,74</u> -	- -	1845	-	- -	- -	- -
374	C113-2122 варіант 17	Дюбель	шт	138	<u>2,62</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
375	КБ7-19-3	Герметизація герметиком нетвердіючим	100м шва	0,3434	<u>1912,37</u> 1912,37	- -	657	657	- -	23,0600	7,92
376	C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R3(34,34*0,33) - влаштування примикання до стін (вихід на покрівлю) висотою 500мм (19,11 м.п.)	л	11,332	<u>489,98</u> -	- -	5552	-	- -	- -	- -
377	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних кількість: R2(19,11*0,5*0,2)	1 м3	1,91	<u>9187,83</u> 2818,72	- -	17549	5384	- -	32,0600	61,23
378	C114-5-У варіант 4	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 200мм кількість: R2(1,91*0,97)	м3	1,85	<u>6241,85</u> -	- -	11547	-	- -	- -	- -
379	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	0,0956	<u>4418,20</u> 4418,20	- -	422	422	- -	52,0400	4,98
380	C111-1720 варіант 40	ПВХ мембрана Icopal Monarplan FM 1,5 мм кількість: R2(9,56*1,08)	м2	10,32	<u>318,04</u> -	- -	3282	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: R0(8*9,56)	100шт	0,76	<u>1578,99</u> 1578,99	-	1200	1200	-	19,0400	14,47
382	C113-2122 варіант 16	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: R1(8*9,56)	шт	76,5	<u>14,35</u> -	-	1098	-	-	-	-
383	КБ9-40-1	Монтаж рейки притискної	100м	0,1911	<u>1738,75</u> 1738,75	-	332	332	-	20,4800	3,91
384	C111-1722 варіант 1	Рейка крайова притискна	м	19,11	<u>53,74</u> -	-	1027	-	-	-	-
385	C113-2122 варіант 17	Дюбель	шт	76	<u>2,62</u> -	-	199	-	-	-	-
386	КБ7-19-3	Герметизація герметиком нетвердіючим	100м шва	0,1911	<u>1912,37</u> 1912,37	-	365	365	-	23,0600	4,41
387	C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,33*19,11) - накриття парапетів - парапет Пр-1	л	6,31	<u>489,98</u> -	-	3092	-	-	-	-
388	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: R2(19,97*0,81)	100м2	0,1618	<u>10341,14</u> 10341,14	-	1673	1673	-	132,8000	21,49
389	& C111-852- 1 варіант 1	Фасонний елемент покрівлі ФЕ кількість: R2(16,18*1,1)	м2	17,8	<u>449,98</u> -	-	8010	-	-	-	-
390	C113-2122 варіант 18	Саморіз покрівельний кількість: R0(16,18*10) - парапет Пр-2	шт	162	<u>0,38</u> -	-	62	-	-	-	-
391	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: R2(76,86*1,03)	100м2	0,7917	<u>10341,14</u> 10341,14	-	8187	8187	-	132,8000	105,14
392	& C111-852- 1 варіант 1	Фасонний елемент покрівлі ФЕ кількість: R2(79,17*1,1)	м2	87,09	<u>449,98</u> -	-	39189	-	-	-	-
393	C113-2122 варіант 18	Саморіз покрівельний кількість: R0(79,17*10) - парапет Пр-3	шт	792	<u>0,38</u> -	-	301	-	-	-	-
394	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: R2(75,86*1,3)	100м2	0,9862	<u>10341,14</u> 10341,14	-	10198	10198	-	132,8000	130,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	& С111-852-1 варіант 1	Фасонний елемент покрівлі ФЕ кількість: R2(98,62*1,1)	м2	108,48	<u>449,98</u>	-	48814	-	-	-	-
396	С113-2122 варіант 18	Саморіз покрівельний кількість: R0(98,62*10) -Водовідведення	шт	986	<u>0,38</u>	-	375	-	-	-	-
397	КБ16-21-1	Установлення воронок водостічних кількість: 2+15	шт	17	<u>683,89</u> <u>377,44</u>	<u>105,14</u> <u>6,66</u>	11626	6416	<u>1787</u> <u>113</u>	<u>4,2300</u> <u>0,0724</u>	<u>71,91</u> <u>1,23</u>
398	& С130-115600 варіант 1	Воронка з притискним фланцем з нержавіючої сталі	шт	15	<u>887,96</u>	-	13319	-	-	-	-
399	& С130-115600 варіант 2	Парапетна воронка	шт	2	<u>3231,41</u>	-	6463	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							2446717	459410	<u>10170</u> 2953		<u>5417,08</u> 28,65
Разом будівельні роботи, грн.							2446717				
в тому числі:							1977137				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							462363				
всього заробітна плата, грн.							242524				
Загальновиробничі витрати, грн.							564,71				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							76937				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2689241				

Всього по розділу 7							2689241				
Розділ 8. Огородження											
400	КБ7-60-1	Огорожа вікон та вітражів Установлення металевої огорожі	100м	3,6962	<u>24925,18</u> <u>22860,90</u>	<u>317,55</u> <u>12,76</u>	92128	84498	<u>1174</u> <u>47</u>	<u>252,3000</u> <u>0,1450</u>	<u>932,55</u> <u>0,54</u>
401	С121-393 варіант 6	Огородження Ог-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	пм	369,62	<u>3125,72</u>	-	1155329	-	-	-	-
402	КБ9-75-2	Металева драбина Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1036	<u>22744,51</u> <u>15114,88</u>	<u>5588,12</u> <u>403,13</u>	2356	1566	<u>579</u> <u>42</u>	<u>176,0000</u> <u>4,1280</u>	<u>18,23</u> <u>0,43</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	& C111-1810-1	Труба сталева профільна , розмір 50х50х4 мм кількість: R2((29,24*2+4,17*2+1,67*6)*1.06/1000)	т	0,08	<u>33977,05</u>	-	2718	-	-	-	-
404	& C111-1810-1 варіант 1	Труба сталева профільна , розмір 25х25х2 мм кількість: R2((0,65*18)*1,06/1000)	т	0,01	<u>33977,05</u>	-	340	-	-	-	-
405	C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп кількість: R2(15,06*1,06/1000)	т	0,02	<u>37399,26</u>	-	748	-	-	-	-
406	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: R2(0,0668*37,3+0,01*65,2+0,02*32,1)	100м2	0,0379	<u>1528,19</u>	<u>81,03</u>	58	18	<u>3</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,18</u>
407	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази кількість: R2(0,0668*37,3+0,01*65,2+0,02*32,1)	100м2	0,0379	<u>5669,00</u>	<u>118,35</u>	215	26	<u>4</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,27</u>
408	КБ9-29-1	Монтаж металевої драбини	т	0,1036	<u>9558,50</u> <u>3971,09</u>	<u>4953,63</u> <u>1611,79</u>	990	411	<u>513</u> <u>167</u>	<u>46,2400</u> <u>14,5429</u>	<u>4,79</u> <u>1,51</u>
409	КБ20-11-2	Вентиляційні решітки та накривки коменів Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	16	<u>285,16</u> <u>193,24</u>	<u>43,07</u> <u>11,29</u>	4563	3092	<u>689</u> <u>181</u>	<u>2,3600</u> <u>0,1291</u>	<u>37,76</u> <u>2,07</u>
410	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	6	<u>352,91</u> <u>230,90</u>	<u>54,33</u> <u>14,88</u>	2117	1385	<u>326</u> <u>89</u>	<u>2,8200</u> <u>0,1700</u>	<u>16,92</u> <u>1,02</u>
411	КБ20-11-4	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	ґрати	6	<u>471,99</u> <u>294,77</u>	<u>70,10</u> <u>17,67</u>	2832	1769	<u>421</u> <u>106</u>	<u>3,6000</u> <u>0,2020</u>	<u>21,6</u> <u>1,21</u>
412	& C12-43-100-5	Решітка вентиляційна металева кількість: 2,83+4,9+2,67+2,85+2,73+1,11+7,91	м2	25	<u>12146,66</u>	-	303667	-	-	-	-
413	КБ20-19-8	Установлення над шахтами металевих накривок	зонти	7	<u>590,03</u> <u>418,20</u>	<u>82,39</u> <u>22,82</u>	4130	2927	<u>577</u> <u>160</u>	<u>5,1700</u> <u>0,2595</u>	<u>36,19</u> <u>1,82</u>
414	& C130-314-2	Металева накривка над вентшахтами кількість: 2,2+4,2+2,1+1,9+2,1+0,5+7,5	м2	20,5	<u>750,92</u>	-	15394	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1587585	95692	<u>4286</u> 793		<u>1068,49</u> 8,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1587585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1487607				
		всього заробітна плата, грн.					96485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					52122 127,46 17365 1639707 1639707				
		Розділ 9. Деформаційні шви									
415	& C111-11-10 варіант 2	- ТИП -А (L=17,5 м.п.) Профіль деформаційного шва AR 883-050:	м	17,5	<u>1948,51</u>	-	34099	-	-	-	-
416	KB26-35-5	Теплоізоляція деформаційного шва виробами з екструдованого пінополістіролу кількість: R2((17,5-5)*0,05*0,25)	1 м3	0,16	<u>1301,08</u>	-	208	208	-	15,1500	2,42
					1301,08	-			-	-	-
417	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм кількість: R2((17,5-5)*0,05*0,25)	м3	0,16	<u>4703,67</u>	-	753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
418	& C111-11-10 варіант 1	- ТИП -Б (L=82,65 м.п.) Профіль деформаційного шва ARFEN AR 308-054	м	82,65	<u>2890,30</u>	-	238883	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
419	KB26-35-5	Теплоізоляція деформаційного шва виробами з екструдованого пінополістіролу кількість: R2((82,65-42,76)*0,6*0,05)	1 м3	1,2	<u>1301,08</u>	-	1561	1561	-	15,1500	18,18
					1301,08	-			-	-	-
420	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм кількість: R2((82,65-42,76)*0,6*0,05)	м3	1,2	<u>4703,67</u>	-	5644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
421	KB31-39-1	- ТИП -В (L=106,95 м.п.) Улаштування деформаційного шва	100м шва	1,0695	<u>2879,99</u>	-	3080	3080	-	33,1300	35,43
					2879,99	-			-	-	-
422	C1555-377 варіант 3	Гідрошпонка Sanpol КАБ 150 - ДШ між кладкою та з/б стіною вісь 5/A1-4/AC1 A/A1-Д/A1	м	106,95	<u>906,81</u>	-	96983	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	КБ26-34-1	Теплоізоляція коминів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів кількість: R3(58,42*0,2)	1 м3	11,684	<u>1397,68</u> 1390,40	- -	16330	16245	- -	16,1900	189,16
424	& С111- 1498-3-3Л	Мінеральна вата 135 кг/м2, товщ. 200мм кількість: R3(58,42*0,2) - ДШ між кладкою та з/б стіною (ліфт/кухня 2-5 поверхи) вісь 4/А1 А/А1-Б/А1	м3	11,684	<u>4233,33</u> -	- -	49462	-	- -	- -	- -
425	КБ26-34-1	Теплоізоляція коминів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів кількість: R3(42,7*0,03)	1 м3	1,281	<u>1397,68</u> 1390,40	- -	1790	1781	- -	16,1900	20,74
426	& С111- 1498-3-2Л варіант 2	Мінеральна вата 135 кг/м, товщ. 30мм кількість: R3(42,7*0,03)	м3	1,281	<u>3845,79</u> -	- -	4926	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 9							453719	22875	- -		265,93 -
Разом будівельні роботи, грн.							453719				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							430844				
всього заробітна плата, грн.							22875				
Загальновиробничі витрати, грн.							11657				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3526				
Всього будівельні роботи, грн.							465376				

Всього по розділу 9							465376				
Розділ 10. Гідроізоляційні роботи зовнішні											
-- Конструкція підземних фундаментних стін тип С-2											
427	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	3,62	<u>45263,28</u> 2912,16	- -	163853	10542	- -	33,5000	121,27 -
428	& С111-612- 1	Бітумно-полімерна мастика СіолітБ2К кількість: 2,5*362	кг	905	<u>107,62</u> -	- -	97396	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних кількість: 362*0,1	1 м3	36,2	<u>2593,92</u> 2593,92	- -	93900	93900	- -	29,0700	1052,33
430	& С114-5-У-Р1	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 100мм	м3	35,48	<u>5352,28</u> -	- -	189899	-	- -	- -	- -
431	КБ13-37-1	Улаштування геозахисної мембрани	м2	362	<u>132,07</u> 132,07	- -	47809	47809	- -	1,3400	485,08
432	С111-1720	Геомембрана шипоподібна IZOFLEX 400 г/м2	м2	285,73	<u>29,96</u> -	- -	8560	-	- -	- -	- -
433	КБ13-37-2	Обклеювання геотекстилем	м2	362	<u>180,45</u> 52,39	- -	65323	18965	- -	0,5700	206,34
434	С111-1720	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 400 г/м2	м2	398,2	<u>54,47</u> -	- -	21690	-	- -	- -	- -
435	КБ13-37-1	Улаштування профільованої мембрани "Ізоліт"	м2	362	<u>499,26</u> 132,07	<u>5,00</u> 1,22	180732	47809	<u>1810</u> 442	<u>1,3400</u> 0,0139	<u>485,08</u> 5,03
436	& С114-88И1	Профільована мембрана "Ізоліт" 0,6	м2	784,32	<u>43,57</u> -	- -	34173	-	- -	- -	- -
437	КБ11-39-4	-- Стик стінової панелі та гідроізоляції Укладання полімерної мембрани	100м2	0,0865	<u>4418,20</u> 4418,20	- -	382	382	- -	52,0400	4,5
438	С111-1720	ПВХ мембрана Icopal Monarplan FM 1,5 мм	м2	9,52	<u>318,04</u> -	- -	3028	-	- -	- -	- -
439	КБ9-40-1	Монтаж рейки притискної	100м	0,346	<u>1738,75</u> 1738,75	- -	602	602	- -	20,4800	7,09
440	С111-1722	Рейка крайова притискна	м	38,06	<u>53,74</u> -	- -	2045	-	- -	- -	- -
441	С113-2122	Дюбель	шт	138	<u>2,62</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
442	КБ7-19-3	Герметизація герметиком нетвердіючим	100м шва	0,346	<u>1912,37</u> 1912,37	- -	662	662	- -	23,0600	7,98
443	С1632-102	Герметик силіконовий	л	11,42	<u>489,98</u> -	- -	5596	-	- -	- -	- -
444	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандамуери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,309	<u>10341,14</u> 10341,14	- -	3195	3195	- -	132,8000	41,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	& C111-852-1 варіант 1	Фасонний елемент покрівлі ФЕ кількість: R2(30,9*1,1)	м2	33,99	<u>449,98</u>	-	15295	-	-	-	-
		-- Фундаментна плита (вісь А/АС1 - Ж/АС1)			-	-			-	-	-
446	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	0,8861	<u>45263,28</u>	-	40108	2580	-	33,5000	29,68
					2912,16	-			-	-	-
447	& C111-612-1	Бітумно-полімерна мастика СіолітБ2К кількість: 2,5*88,61	кг	221,525	<u>107,62</u>	-	23841	-	-	-	-
448	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних кількість: R2(56,06*0,22)	1 м3	12,33	<u>2593,92</u>	-	31983	31983	-	29,0700	358,43
					2593,92	-			-	-	-
449	& C114-5-У-Р1 варіант 2	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 100мм кількість: R2(56,06*0,1*0,98)*2	м3	10,98	<u>5352,28</u>	-	58768	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
450	& C114-5-У-Р1 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 20мм кількість: R2(56,06*0,02*0,98)	м3	1,1	<u>5377,81</u>	-	5916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
451	КБ13-37-1	Улаштування геозахисної мембрани	м2	56,06	<u>132,07</u>	-	7404	7404	-	1,3400	75,12
					132,07	-			-	-	-
452	C111-1720 варіант 28	Геомембрана шипоподібна IZOFLEX 400 г/м2 кількість: R2(56,06*1,1)	м2	61,67	<u>29,96</u>	-	1848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
453	КБ13-37-2	Обклеювання геотекстилем	м2	56,06	<u>180,45</u>	-	10116	2937	-	0,5700	31,95
					52,39	-			-	-	-
454	C111-1720 варіант 29	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 400 г/м2 кількість: R1(56,06*1,1)	м2	61,7	<u>54,47</u>	-	3361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
455	КБ13-37-1	Улаштування профільованої мембрани "Ізоліт"	м2	56,06	<u>499,26</u>	<u>5,00</u>	27989	7404	<u>280</u>	<u>1,3400</u>	<u>75,12</u>
					132,07	1,22			68	0,0139	0,78
456	& C114-88И1	Профільована мембрана "Ізоліт" 0,6	м2	121,65	<u>43,57</u>	-	5300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
457	КБ31-39-1	- Примикання паркінг-будинок Улаштування деформаційного шва	100м шва	0,06	<u>2879,99</u>	-	173	173	-	33,1300	1,99
					2879,99	-			-	-	-
458	& C1555-376-1	Мембрана EPDM	м	7,02	<u>94,04</u>	-	660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
459	& C1-1-36-4Л	Клей епоксидний двокомпонентний тиксотропний для EPDM мембрани кількість: 6*2	л	12	<u>714,94</u>	-	8579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	C111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм кількість: 6,6*4,13/1000	т	0,027258	<u>114894,92</u>	-	3132	-	-	-	-
461	& C111-215-1	Клей-герметик еластичний однокомпонентний CarboLan	кг	1,02	<u>1030,85</u>	-	1051	-	-	-	-
462	варіант 1	Дюбелі 6 мм х 60 мм в комплекті	1000 шт	0,048	<u>898,24</u>	-	43	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					1164774	276347	<u>2090</u>		<u>2983</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1164774		510		5,81
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					886337				
		всього заробітна плата, грн.					276857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131646				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					274,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37353				
		Всього будівельні роботи, грн.					1296420				

		Всього по розділу 10					1296420				
		Разом прямі витрати по кошторису					24823667	3750517	<u>173128</u>		<u>43517,67</u>
		Разом устаткування, грн.					987756		103828		1200,6
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					38790				
		Всього устаткування, грн.					1026546				
		Разом будівельні роботи, грн.					23835911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19912266				
		всього заробітна плата, грн.					3854345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2100215				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5172,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					704748				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 6750 х 0,007, грн.					47				
		Всього будівельні роботи, грн.					25936173				

Порядок, п.
3.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					26962718				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					49891,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4559093				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на інтер'єрні рішення (секції А1,АС1)
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2915,626 тис. грн.
5,77783 тис.люд.год.
511,976 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Житлові приміщення									
		Розділ 1. Наповнення кухні квартир									
1	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	2,4	3065,38	21,54	7357	5398	52	25,5800	61,39
					2248,99	9,38			23	0,0952	0,23
2	C130-786 варіант 1	Кухонна мийка гранітна Stella Amstel Білий	комплект	24	2067,24	-	49614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,4	1140,32	-	2737	2458	-	11,4800	27,55
					1024,36	-			-	-	-
4	C130-628 варіант 1	Змішувач для кухні Grohe Start Edge 31369001T	комплект	24	3685,21	-	88445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					148153	7856	52 23		88,94 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					148153 140245 7879 4186 9,36 1275 152339 152339				
		Розділ 2. Сантехнічні прилади санвузлів									
5	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднанням	10компл.	2,4	<u>5275,73</u> 3165,12	<u>49,24</u> 21,45	12662	7596	<u>118</u> 51	<u>36,4100</u> 0,2176	<u>87,38</u> 0,52
6	C130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	24	<u>14921,39</u> -	- -	358113	-	- -	- -	- -
7	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,4	<u>3065,27</u> 2811,68	<u>24,62</u> 10,72	7357	6748	<u>59</u> 26	<u>31,9800</u> 0,1088	<u>76,75</u> 0,26
8	C130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	24	<u>3642,70</u> -	- -	87425	-	- -	- -	- -
9	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,4	<u>1140,32</u> 1024,36	- -	2737	2458	- -	11,4800	27,55
10	C130-628 варіант 2	Змішувач для раковини Devit Comfort	комплект	24	<u>2260,61</u> -	- -	54255	-	- -	- -	- -
11	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,4	<u>426,77</u> 403,55	- -	1024	969	- -	4,5900	11,02
12	C1630-1196 варіант 1	Рушникосушарка Laris Зебра Альфа ЧФ6 Е підключення праворуч R3	шт	24	<u>2229,73</u> -	- -	53514	-	- -	- -	- -
13	& C1630-207-1 варіант 1	Табурет Poggio Bianco (13523175)	шт	24	<u>2245,72</u> -	- -	53897	-	- -	- -	- -
14	КБ17-2-3	Установлення душової системи	10шт	2,4	<u>1140,32</u> 1024,36	- -	2737	2458	- -	11,4800	27,55
15	C130-625 варіант 1	Душова система Lidz Aria 06P-SES LDARI1032NKS43372	комплект	24	<u>3244,32</u> -	- -	77864	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 24+48+24+24+48+24+24	10шт	21,6	<u>426,77</u>	-	9218	8717	-	4,5900	99,14
					403,55	-			-	-	-
17	& С1630-207-2	Поручень кутовий внутрішній Sanpreis 800*450	шт	24	<u>1281,29</u>	-	30751	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
18	& С1630-207-2	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73х23х11 см	шт	48	<u>1363,58</u>	-	65452	-	-	-	-
	варіант 1	Sanpreis (4832.2311Р.304)			-	-			-	-	-
19	& С1630-207-2	Поручень кутовий Sanpreis 700*500	шт	24	<u>1030,55</u>	-	24733	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
20	& С1630-207-2	Поручень для мийки Еверест 600х500	шт	24	<u>2346,35</u>	-	56312	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
21	& С1630-207-2	Тримач для милиць 60х200м Еверест	шт	48	<u>750,05</u>	-	36002	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
22	& С1630-207-4	Шторка для душу, 180х200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	24	<u>645,18</u>	-	15484	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
23	& С1630-207-5	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	24	<u>269,31</u>	-	6463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С1630-207	Тримач для туалетного паперу BROGRUND, 003.285.40 IKEA	шт	24	<u>186,00</u>	-	4464	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
25	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 24+48+72+24	10шт	16,8	<u>426,77</u>	-	7170	6780	-	4,5900	77,11
					403,55	-			-	-	-
26	& С1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	24	<u>308,90</u>	-	7414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	С1630-676	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	48	<u>210,90</u>	-	10123	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	& С1630-678-1	Полка для ванної з алюмінію ІwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	72	<u>751,17</u>	-	54084	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& С1630-536-70	Витяжний вентилятор Вентс СО 125 Л	шт	24	<u>1029,31</u>	-	24703	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	КБ17-1-12	Установлення трапів з сухим затвором	10компл.	2,4	<u>1363,02</u>	<u>15,39</u>	3271	2704	<u>37</u>	<u>12,9600</u>	<u>31,1</u>
					1126,61	6,70			16	0,0680	0,16

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>5275,73</u> 3165,12	<u>49,24</u> 21,45	1055	633	<u>10</u> 4	<u>36,4100</u> 0,2176	<u>7,28</u> 0,04
34	C130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	<u>14921,39</u> -	-	29843	-	-	-	-
35	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,3	<u>3065,27</u> 2811,68	<u>24,62</u> 10,72	920	844	<u>7</u> 3	<u>31,9800</u> 0,1088	<u>9,59</u> 0,03
36	C130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	3	<u>3642,70</u> -	-	10928	-	-	-	-
37	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1140,32</u> 1024,36	-	342	307	-	11,4800	3,44
38	C130-628 варіант 2	Змішувач для раковини Devit Comfort	комплект	3	<u>2260,61</u> -	-	6782	-	-	-	-
39	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 3+1+3+2+2	10шт	1,1	<u>426,77</u> 403,55	-	469	444	-	4,5900	5,05
40	& C1630-207-2 варіант 1	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	3	<u>1363,58</u> -	-	4091	-	-	-	-
41	& C1630-207-2 варіант 5	Поручень кутовий Sanpreis 700*500	шт	1	<u>1030,55</u> -	-	1031	-	-	-	-
42	& C1630-207-2 варіант 2	Поручень для мийки Еверест 600x500	шт	3	<u>2346,35</u> -	-	7039	-	-	-	-
43	& C1630-207-2 варіант 3	Тримач для милиць 60x200м Еверест	шт	2	<u>750,05</u> -	-	1500	-	-	-	-
44	C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу BROGRUND, 003.285.40 IKEA	шт	2	<u>186,00</u> -	-	372	-	-	-	-
45	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+2+2	10шт	0,6	<u>426,77</u> 403,55	-	256	242	-	4,5900	2,75
46	& C1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	2	<u>308,90</u> -	-	618	-	-	-	-
47	C1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	2	<u>210,90</u> -	-	422	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C1630-536-70 варіант 1	Витяжний вентилятор Вентс СО 125 Л	шт	2	<u>1029,31</u>	-	2059	-	-	-	-
49	& C1630-678-2 варіант 1	Кошик з кришкою на кнопці BROGRUND IKEA	шт	3	<u>739,85</u>	-	2220	-	-	-	-
50	& C1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	<u>667,94</u>	-	1336	-	-	-	-
51	КБ17-1-12	Установлення трапів з сухим затвором	10компл.	0,4	<u>1363,02</u>	<u>15,39</u>	545	451	<u>6</u>	<u>12,9600</u>	<u>5,18</u>
					<u>1126,61</u>	<u>6,70</u>			<u>3</u>	<u>0,0680</u>	<u>0,03</u>
52	& C1630-547-2	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	4	<u>1993,27</u>	-	7973	-	-	-	-
53	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+2	10шт	0,4	<u>426,77</u>	-	171	161	-	4,5900	1,84
					<u>403,55</u>	-			-	-	-
54	& 560115-10036И-1 варіант 2	Дисп. для рушників з нерж. сталі Rixo Solido P133	шт	2	<u>853,33</u>	-	1707	-	-	-	-
55	& 560115-10036И-1 варіант 1	Дозатор для мила Rixo Solido S112	шт	2	<u>476,67</u>	-	953	-	-	-	-
56	КМ28-923-1	Монтаж водонагрівача	шт	2	<u>996,74</u>	-	1993	1993	-	12,8000	25,6
					<u>996,74</u>	-			-	-	-
57	& 2406-1605 варіант 1	Водонагрівач ATLANTIC Cube Steatite Slim VM 50 S3 C 1500W	шт	2	<u>9324,17</u>	-	18648	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					103273	5075	<u>23</u>		<u>60,73</u>
									10		0,1
		Разом устаткування, грн.					21308				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					837				
		Всього устаткування, грн.					22145				
		Разом будівельні роботи, грн.					81965				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76867				
		всього заробітна плата, грн.					5085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2615				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					780				
		Всього будівельні роботи, грн.					84580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					106724				
		Разом прямі витрати по відділу 2					103273	5075	23 10		60,73 0,1
		Разом устаткування, грн.					21308				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					837				
		Всього устаткування, грн.					22145				
		Разом будівельні роботи, грн.					81965				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76867				
		всього заробітна плата, грн.					5085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2615				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					780				
		Всього будівельні роботи, грн.					84580				

		Всього по відділу 2					106724				
		<u>Відділ 3. Паркінг</u>									
		Розділ 1. Наповнення паркінгу									
58	КБ27-54-2	Улаштування пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки кінцевих елементів за довжини до 1,1 м та ширини до 1,1 м, кріплень 3	елемент	99	82,70	-	8187	8187	-	1,0100	99,99
					82,70	-			-	-	-
59	& С1545-322-1 варіант 2	Колесовідбійник гумовий РКС03 /1,8 м	шт	47	1279,75	-	60148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& С1545-322-1 варіант 1	Відбійник кутовий для парковки Ру02	шт	52	259,75	-	13507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КБ27-52-14	Установлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків кількість: 14+1+5	1 знак	20	261,64	-	5233	5233	-	3,3600	67,2
					261,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C10000-298	Дорожній знак ДЗ 5.4.2.1, ДЗ 7.17	шт	14	<u>660,52</u>	-	9247	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
63	& C10000-298	Дорожній знак ДЗ 5.4.2.1, ДЗ 7.17	шт	1	<u>660,52</u>	-	661	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
64	& C10000-298	Дорожній знак ДЗ 5.4.2.1, ДЗ 7.23	шт	5	<u>660,52</u>	-	3303	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
65	КБ27-44-7	Нанесення дорожньої розмітки фарбою вручну	10 м2	11,42	<u>306,77</u>	-	3503	3503	-	3,8900	44,42
					306,77	-			-	-	-
66	& C111-405-2	Фарба для дорожньої розмітки Teknobond 960	кг	91,36	<u>233,89</u>	-	21368	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
67	& C1545-203-5	Тактильні індикатори попереджувальні	шт	400	<u>63,85</u>	-	25540	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					150697	16923	-		211,61
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					150697				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133774				
		всього заробітна плата, грн.					16923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3806				
		Всього будівельні роботи, грн.					161281				

		Всього по розділу 1					161281				
		Розділ 2. Підлоги									
68	КБ11-15-7	- Підлога паркінгу	100м2	14,08	<u>7937,37</u>	-	111758	105626	-	90,4600	1273,68
		Шліфування бетонних або металоцементних покриттів			7501,85	-			-	-	-
69	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	14,08	<u>1075,47</u>	-	15143	15143	-	13,9400	196,28
					1075,47	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C111-2018-2 варіант 1	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*1408 - Підлога технічних приміщень AC1	л	563,2	<u>168,42</u> -	- -	94854	-	- -	- -	- -
71	KB11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,9	<u>7937,37</u> 7501,85	- -	15081	14254	- -	90,4600	171,87 -
72	KB11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	1,9	<u>1075,47</u> 1075,47	- -	2043	2043	- -	13,9400	26,49 -
73	& C111-2018-2 варіант 1	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*190	л	76	<u>168,42</u> -	- -	12800	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							251679	137066	- -		1668,32 -
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							251679 114613 137066 78087 200,19 27275 329766				

Всього по розділу 2							329766				
Розділ 3. Опорядження стелі і стін											
-- Стеля											
74	KB26-32-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів низу	1 м3	22,02	<u>12757,93</u> 3550,28	- -	280930	78177	- -	41,3400	910,31 -
75	C114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 150мм кількість: R2(22,02*0,99)	м3	21,8	<u>5511,53</u> -	- -	120151	-	- -	- -	- -
76	KB13-44-7	Очищення поверхонь	м2	1660	<u>19,47</u> 19,47	- -	32320	32320	- -	0,2500	415 -
77	KP12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	100м2	16,6	<u>573,66</u> 573,66	- -	9523	9523	- -	8,0900	134,29 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C111-2018-2 варіант 1	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*1660 -- Стіни	л	664	<u>168,42</u> -	- -	111831	-	- -	- -	- -
79	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином кількість: 310+172+134	100м2	6,16	<u>573,66</u> 573,66	- -	3534	3534	- -	8,0900	49,83 -
80	& C111-2018-2 варіант 1	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*616	л	246,4	<u>168,42</u> -	- -	41499	-	- -	- -	- -
81	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	12,03	<u>9204,97</u> 2818,72	- -	110736	33909	- -	32,0600	385,68 -
82	C114-5-У варіант 3	Мінеральна (базальтова) вата товщ. 200 мм кількість: R2(12,03*0,97)	м3	11,67	<u>1452,95</u> -	- -	16956	-	- -	- -	- -
83	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	3,4	<u>13751,35</u> 7592,77	<u>552,95</u> 465,67	46755	25815	<u>1880</u> 1583	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>293,62</u> 20,7
84	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	3,4	<u>7419,08</u> 6370,68	<u>4,67</u> 4,02	25225	21660	<u>16</u> 14	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>261,19</u> 0,15
85	C111-219 варіант 3	Шпатлівка універсальна Krumix кількість: R3(340*1,8/1000)	т	0,612	<u>11687,43</u> -	- -	7153	-	- -	- -	- -
86	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	3,4	<u>1894,74</u> 1888,52	<u>3,50</u> 3,02	6442	6421	<u>12</u> 10	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>73,03</u> 0,11
87	C111-219 варіант 2	Шпаклівка Акрил Путс (Acryl-Putz) фініш FS20 кількість: R3(340*1,8/1000)	т	0,612	<u>32917,43</u> -	- -	20145	-	- -	- -	- -
88	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,4	<u>3388,97</u> 3160,46	<u>1,17</u> 1,01	11522	10746	<u>4</u> 3	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>129,57</u> 0,04
89	C111-2016-6 варіант 1	Фарба матова Farbmann Acryl Fassade 5 (RAL 9010) кількість: 340*0,2	л	68	<u>142,17</u> -	- -	9668	-	- -	- -	- -
90	КБ27-44-7	Нанесення вертикальної дорожньої розмітки фарбою вручну	10 м2	17,2	<u>306,77</u> 306,77	- -	5276	5276	- -	3,8900	66,91 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C111-405-2 варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки Teknobond 960 кількість: 172*0,8	кг	137,6	<u>233,89</u> -	- -	32183	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					891849	227381	<u>1912</u> 1610		<u>2719,43</u> 21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					891849 662556 228991 120308 279,68 38099 1012157				
		----- Всього по розділу 3					1012157				
		Разом прямі витрати по відділу 3					1294225	381370	<u>1912</u> 1610		<u>4599,36</u> 21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1294225 910943 382980 208979 507,8 69180 1503204				
		----- Всього по відділу 3					1503204				
		Разом прямі витрати по кошторису					2678474	432731	<u>2201</u> 1736		<u>5186,63</u> 22,27
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					21308 837 22145 2657166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2222234 434467 236316 568,93 77509 2893482 2915626				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5777,83 511976				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

придбання устаткування інтер'єрних рішень (секції А1, АС1)

Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 7833,848 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Меблеве наповнення кімнат				
		---Устаткування, яке не монтується				
1	560110-72 варіант 2	Стіл IKEA LISABO , 504.165.01	шт	24	11050,00	265200
2	560110-53 варіант 1	Столик журнальний IKEA LACK, дуб окрашений в білий колір 55x55 см(703.190.28)	шт	24	544,05	13057
3	560110-54 варіант 3	Стіл робочий IKEA MIKKE, 1420*500*750	шт	20	6030,00	120600
4	560110-54 варіант 1	Столик робочий у спальні	шт	4	4891,80	19567
5	560110-54 варіант 4	Журнальний столик BURVIK IKEA (805.130.01)	шт	40	1814,17	72567
6	560110-20 варіант 1	Кухня Кх-1 600*2360*3120	шт	20	100602,50	2012050
7	560110-20 варіант 2	Кухня Кх-2 600*5540	шт	4	120602,50	482410
8	560110-194 варіант 3	Диван розкладний 3-місний розкладний диван LANDSKRONA IKEA	шт	24	42280,00	1014720
9	560110-194 варіант 2	Каркас ліжка IKEA KLEPPSTAD (10492672),білий 160x200 см	шт	20	8446,67	168933
10	560110-194 варіант 1	Пружинний матрац, жорсткий/блакитний, 160 x 200 см	шт	20	8360,70	167214

1	2	3	4	5	6	7
11	560110-51 варіант 8	Стілець LISABO IKEA 004.572.35	шт	96	2863,33	274880
12	560110-51 варіант 3	Конференц-стілець на коліщатках FJALLBERGET	шт	20	9537,50	190750
13	560110-51 варіант 4	Розкладний стілець FROSVI, IKEA (705.343.15)	шт	48	1087,50	52200
14	560110-51 варіант 5	Стіл з підносом GLADOM, IKEA (703.378.19)	шт	24	787,50	18900
15	& 560110-32- B1-1 варіант 1	Підковдра та 2 наволочки ANGSLILJA (304.907.52)	шт	16	1495,00	23920
16	& 560110-32- B1-1 варіант 3	Підковдра та 2 наволочки BERGPALM (704.232.42)	шт	16	1438,33	23013
17	& 560110-32- B1-1 варіант 2	Простирадло DVALA(503.571.63) кількість: 16+16	шт	32	599,17	19173
18	& 560110-32- B1-1 варіант 4	Підковдра та 2 наволочки ANGSLILJA (903.186.50)	шт	16	1208,33	19333
19	& 560110-32- B1-1 варіант 5	Ковдра SAFFEROT СЕФФЕРОТ (205.657.19)	шт	24	725,00	17400
20	& 560110-32- B1-1 варіант 6	Ергономічна подушка RUMSMALVA (404.467.54)	шт	48	725,00	34800
21	& 560110-32- B1-1 варіант 7	Плед HOLMVI 120x160 (305.135.98)	шт	24	362,50	8700
22	& 560110-32- B1-1 варіант 8	Подушка KARLEKSGRAS 40*40 (804.953.18)	шт	48	120,83	5800
23	& 560110-32- B1-1 варіант 9	Подушка SANDTRAV 45*45 (705.022.58)	шт	48	604,17	29000
24	& 560110-32- B1-1 варіант 10	Подушка для стільця ANGSFRAKEN (405.730.54) сірий	шт	96	157,50	15120
25	560110-217 варіант 1	Дзеркало в санвузлі поворотне в рамі з функцією нахилу 500*850	шт	24	2333,33	56000

1	2	3	4	5	6	7
26	560110-217 варіант 2	Дзеркало в коридорі 1350*1200	шт	4	3996,00	15984
27	560110-217 варіант 3	Дзеркало в коридорі 800*1800	шт	20	3552,00	71040
28	560110-15 варіант 1	Шафа в прихожій 2350*600*2200 (Шф-1)	шт	20	29100,10	582002
29	560110-20 варіант 3	Шафа в спальні 1500*600*2600 (Шф-2)	шт	20	17670,00	353400
30	560110-16 варіант 1	Полічка у ванній кімнаті 200*200 (Шф-3)	шт	24	1275,00	30600
31	560110-20 варіант 4	Комод KULLEN IKEA 1400*400*720	шт	4	6030,00	24120
		Разом по розділу 1				6202453
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6440210	0,007	237757 45081
		Всього по розділу 1				6485291
		Розділ 2. Наповнення кухонь квартир				
32	2406-1030 варіант 1	Вбудований холодильник Electrolux RFB3AF12S	шт	24	17851,35	428432
33	2406-11001 варіант 1	Варильна поверхня електрична Electrolux CPE3242KC	шт	24	8277,00	198648
34	& 2406- 1629I1 варіант 3	Мікрохвильова піч Electrolux EMZ421MMW	шт	24	4249,17	101980
35	& 2415-2464-5 варіант 2	Кухонна витяжка MINOLA HK 6212 (AKPO WK-4 Nero Eco)	шт	20	3082,50	61650
36	& 2415-2464-5 варіант 3	Витяжка MINOLA 5025 WH LED	шт	4	2220,83	8883
37	& 2406- 1629I2 варіант 3	Електрочайник Saturn ST-EK8466	шт	24	304,83	7316
38	& 2410- 3002I1 варіант 2	Пральна машина Electrolux EW6S426WU	шт	24	11749,17	281980

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				1088889
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	406641	0,007	42760 2846
		Всього по розділу 2				1134495
		Розділ 3. Меблеве наповнення вхідної групи				
		---Устаткування, яке не монтується				
39	560110-60 варіант 1	Господарська металева шафа з полицями Модель SMD80 (Шф-1)	шт	13	5416,67	70417
40	560110-15 варіант 2	Шафа для речей 2170*600*2100 (Шф-2)	шт	1	13450,00	13450
41	560110-15 варіант 3	Шафа прихованого монтажу 2950*400*3000(Шф-3)	шт	1	28063,25	28063
42	560110-15 варіант 4	Шафа прихованого монтажу 5615*350*3000 (Шф-4)	шт	1	38340,00	38340
43	2407-2204 варіант 1	Гачок для велосипеда H-L01A Ardis (Кр-1)	шт	5	139,50	698
44	560110-51 варіант 6	Стілець напівбарний Concepto Comfy чорний Nowy Styl 450*470*660	шт	1	4844,17	4844
45	560110-54 варіант 2	Рецепція	шт	1	13782,60	13783
46	290220-3218 варіант 1	Ящики поштові на 5 секцій	шт	5	3255,00	16275
47	& 290319- 6243И5 варіант 1	Номер поверху 600*600*2000	шт	12	279,00	3348
48	& 290319- 6243И5 варіант 2	Номер квартири 100*60*5	шт	24	265,05	6361
49	560110-217 варіант 1	Дзеркало в санвузлі поворотне в рамі з функцією нахилу 500*850	шт	3	2333,33	7000
		Разом по розділу 3				202579
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7955

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	210534	0,007	1474
		Всього по розділу 3				212008
		Розділ 4. Інформаційні покажчики навігації				
50	& 290220- 1356-24 варіант 1	Покажчик туалету	шт	2	216,67	433
51	& 290220- 1356-24 варіант 2	Покажчик паркінгу	шт	1	280,00	280
52	& 290220- 1356-24 варіант 3	Покажчик сходів	шт	1	250,00	250
53	& 290220- 1356-24 варіант 4	Покажчик ліфту	шт	1	290,00	290
54	& 290220- 1356-24 варіант 6	Покажчик укриття	шт	2	216,67	433
55	& 290220- 1356-24 варіант 5	Покажчик секції	шт	1	290,00	290
		Разом по розділу 4				1976
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				77
		Всього по розділу 4				2053
		Разом				7495897
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				288549
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	7057385	0,007	49402
		Всього вартість устаткування				7784446

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				49402
		Всього по кошторису				7833848

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на водопровід та каналізація
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-ВК.С

Кошторисна вартість4445,878 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість9,55628 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата884,920 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-5-1	Розділ 1. Водопровід									
		Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>2014,28</u> 1866,10	<u>81,62</u> 3,34	4029	3732	<u>163</u> 7	<u>21,9800</u> 0,0382	<u>43,96</u> 0,08
		Разом прями витрати по розділу 1					4029	3732	<u>163</u> 7		<u>43,96</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					4029				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134				
		всього заробітна плата, грн.					3739				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1732				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5761				

		Всього по розділу 1					5761				
		Розділ 2. В1									
2	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>1882,42</u> 1810,07	<u>32,41</u> 1,30	1882	1810	<u>32</u> 1	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>21,32</u> 0,01
3	КБ18-10-3	Установлення пневмобаків, місткістю 0,2 м3 - Загальнобудинковий водомірний вузол (1компл):	шт	1	<u>505,16</u> 505,16	- -	505	505	<u>-</u> -	<u>5,9500</u> -	<u>5,95</u> -
4	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,54</u> 57,54	- -	58	58	<u>-</u> -	<u>0,6700</u> -	<u>0,67</u> -
5	С1630-981 варіант 1	Лічильник води DN25, JS 6,3 DN25 Master C+	шт	1	<u>7906,38</u> -	- -	7906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>32,62</u> 32,62	- -	33	33	<u>-</u> -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
7	С1630-113 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм з кран триходовим Ду15	комплект	1	<u>510,93</u> -	- -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С1630-122 варіант 2	Перехід зварний, Ду40/Ду25	шт	2	<u>51,11</u> -	- -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>1588,82</u> 1266,71	<u>229,95</u> 9,24	159	127	<u>23</u> 1	<u>14,9200</u> 0,1050	<u>1,49</u> 0,01
10	С1630-105 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий Ду40	шт	1	<u>2478,47</u> -	- -	2478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-15-2	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>283,84</u> 206,97	<u>38,98</u> 1,57	284	207	<u>39</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>2,41</u> 0,02
12	С1630-539 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ду40	шт	1	<u>1897,83</u> -	- -	1898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ16-15-2	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм кількість: 6+1	шт	7	<u>283,84</u> 206,97	<u>38,98</u> 1,57	1987	1449	<u>273</u> 11	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>16,87</u> 0,12
14	С1630-1914 варіант 1	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	6	<u>1530,14</u> -	- -	9181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	<u>356,18</u>	-	356	-	-	-	-
		- Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1-го поверху (26компл):			-	-			-	-	-
16	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	26	<u>57,54</u>	-	1496	1496	-	0,6700	17,42
					57,54	-			-	-	-
17	C1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15, JS 2,5-02 SMART+	шт	26	<u>1684,38</u>	-	43794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь	шт	26	<u>66,33</u>	-	1725	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	26	<u>266,32</u>	<u>21,46</u>	6924	5381	<u>558</u>	<u>2,4100</u>	<u>62,66</u>
					206,97	0,86			22	0,0098	0,25
20	C1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	26	<u>356,18</u>	-	9261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	2,6	<u>1300,57</u>	<u>172,57</u>	3381	2746	<u>449</u>	<u>12,3000</u>	<u>31,98</u>
					1056,32	6,93			18	0,0788	0,2
22	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий Ду15	шт	26	<u>1225,90</u>	-	31873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	26	<u>266,32</u>	<u>21,46</u>	6924	5381	<u>558</u>	<u>2,4100</u>	<u>62,66</u>
					206,97	0,86			22	0,0098	0,25
24	C1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	26	<u>406,06</u>	-	10558	-	-	-	-
		- Водомірний вузол поливальних кранів (1компл):			-	-			-	-	-
25	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,54</u>	-	58	58	-	0,6700	0,67
					57,54	-			-	-	-
26	C1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15, JS 2,5-02 SMART+	шт	1	<u>1684,38</u>	-	1684	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C1630-118 варіант 2	Футорка - 3В Ду20/Ду15	шт	2	<u>71,43</u>	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>266,32</u>	<u>21,46</u>	266	207	<u>21</u>	<u>2,4100</u>	<u>2,41</u>
					206,97	0,86			1	0,0098	0,01
29	C1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	<u>356,18</u>	-	356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	0,1	<u>1300,57</u>	<u>172,57</u>	130	106	<u>17</u>	<u>12,3000</u>	<u>1,23</u>
					1056,32	6,93			1	0,0788	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15	шт	1	<u>1225,90</u>	-	1226	-	-	-	-
32	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>266,32</u>	<u>21,46</u>	266	207	<u>21</u>	<u>2,4100</u>	<u>2,41</u>
					206,97	0,86			1	0,0098	0,01
33	C1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	1	<u>406,06</u>	-	406	-	-	-	-
34	КБ16-15-3	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>575,95</u>	<u>38,98</u>	1152	723	<u>78</u>	<u>4,2600</u>	<u>8,52</u>
					361,67	1,57			3	0,0178	0,04
35	C1630-2017 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, Ду65	шт	2	<u>6895,89</u>	-	13792	-	-	-	-
36	КБ16-15-3	Установлення засувки прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>575,95</u>	<u>38,98</u>	576	362	<u>39</u>	<u>4,2600</u>	<u>4,26</u>
					361,67	1,57			2	0,0178	0,02
37	C130-1175 варіант 1	Засувка поворотна з електродвигуном, Ду100 VITECH	шт	1	<u>12256,38</u>	-	12256	-	-	-	-
38	C130-952 варіант 2	Фланець діам. 110 мм	шт	2	<u>980,18</u>	-	1960	-	-	-	-
39	КБ18-10-9	Установлення баків запасу води місткістю 1 м ³	шт	1	<u>1459,26</u>	-	1459	1459	-	18,0400	18,04
					1459,26	-			-	-	-
40	КМ11-32-1	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект	1	<u>1406,72</u>	-	1407	1407	-	16,0000	16
					1406,72	-			-	-	-
41	C1630-1583 варіант 1	Поплавковий клапан Ду40	шт	1	<u>2380,09</u>	-	2380	-	-	-	-
42	КБ16-15-2	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>283,84</u>	<u>38,98</u>	284	207	<u>39</u>	<u>2,4100</u>	<u>2,41</u>
					206,97	1,57			2	0,0178	0,02
43	C1630-539 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ду40	шт	1	<u>1897,83</u>	-	1898	-	-	-	-
44	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,65	<u>65578,37</u>	<u>955,28</u>	42626	6240	<u>621</u>	<u>107,5800</u>	<u>69,93</u>
					9599,36	38,39			25	0,4362	0,28
45	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>115495,23</u>	<u>1278,52</u>	11550	1061	<u>128</u>	<u>118,9000</u>	<u>11,89</u>
					10609,45	51,37			5	0,5838	0,06
46	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм кількість: 65+10	100м	0,75	<u>1155,07</u>	<u>25,20</u>	866	655	<u>19</u>	<u>8,2200</u>	<u>6,17</u>
					873,79	1,25			1	0,0150	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,185	<u>1519,64</u> 464,81	<u>72,48</u> 3,90	281	86	<u>13</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>0,88</u> 0,01
48	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,185	<u>5634,77</u> 694,53	<u>84,12</u> 4,52	1042	128	<u>16</u> 1	<u>7,2400</u> 0,0520	<u>1,34</u> 0,01
49	КБ26-2-11	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм кількість: 65+10	10м	7,5	<u>579,24</u> 425,42	- -	4344	3191	- -	5,0700	38,03
50	& С18013-19-89 варіант 5	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 65/б=30 мм	м	65	<u>102,00</u> -	- -	6630	-	- -	- -	- -
51	& С18013-19-89 варіант 40	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 100/б=30 мм	м	10	<u>204,00</u> -	- -	2040	-	- -	- -	- -
52	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	25	<u>18,65</u> 18,65	- -	466	466	- -	0,2000	5
53	С1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	25	<u>476,03</u> -	- -	11901	-	- -	- -	- -
54	С111-882 варіант 2	Фасонні елементи для труби сталеві електрозварної	комплект	1	<u>1020,30</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
55	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,05	<u>14492,14</u> 4859,34	<u>128,77</u> 5,17	725	243	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
56	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	<u>356,18</u> -	- -	356	-	- -	- -	- -
57	С1630-1910 варіант 3	Запобіжний клапан, Ду15	шт	2	<u>1402,53</u> -	- -	2805	-	- -	- -	- -
58	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,21	<u>22675,12</u> 4859,34	<u>128,77</u> 5,17	4762	1020	<u>27</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>11,61</u> 0,01
59	С1630-1911 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	2	<u>446,28</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
60	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,08	<u>41339,89</u> 4859,34	<u>128,77</u> 5,17	3307	389	<u>10</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>4,42</u> -
61	С1630-1912 варіант 1	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт	1	<u>765,07</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,05	<u>39418,64</u>	<u>128,77</u>	1971	243	<u>6</u>	<u>55,2700</u>	<u>2,76</u>
					4859,34	5,17			-	0,0588	-
63	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,7	<u>47986,38</u>	<u>128,77</u>	33590	3402	<u>90</u>	<u>55,2700</u>	<u>38,69</u>
					4859,34	5,17			4	0,0588	0,04
64	С1630-1914 варіант 1	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	4	<u>1530,14</u>	-	6121	-	-	-	-
65	& С130-231-7 варіант 2	Гнучка вставка резинової муфтова Ду40	шт	2	<u>1233,75</u>	-	2468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 5+21+8+5+70	100м	1,09	<u>978,47</u>	<u>25,20</u>	1067	952	<u>27</u>	<u>8,2200</u>	<u>8,96</u>
					873,79	1,25			1	0,0150	0,02
67	С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,30</u>	-	5100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 5+21+8+5	10 м	3,9	<u>291,91</u>	-	1138	1138	-	3,5200	13,73
					291,91	-			-	-	-
69	& С18013-19-89 варіант 6	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15 кількість: 5*1,02	м	5,1	<u>24,28</u>	-	124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& С18013-19-89 варіант 41	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 20 кількість: 21*1,02	м	21,42	<u>26,62</u>	-	570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& С18013-19-89 варіант 7	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 25 кількість: 8*1,02	м	8,16	<u>32,23</u>	-	263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& С18013-19-89 варіант 8	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 32 кількість: 5*1,02	м	5,1	<u>39,27</u>	-	200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: R2(0,142*3,9)	л	0,55	<u>459,44</u>	-	253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: R2(13,814*3,9)	м	53,87	<u>2,67</u>	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	С113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: F(30*3,9)	шт	117	<u>2,68</u>	-	314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: R2(0,031*3,9)	л	0,12	<u>248,40</u>	-	30	-	-	-	-
77	KB26-2-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	7	<u>412,20</u> 304,59	-	2885	2132	-	3,6300	25,41
78	& C18013-19-89 варіант 9	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 40/б=30 мм	м	70	<u>81,60</u>	-	5712	-	-	-	-
79	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	3,9	<u>27012,97</u> 23999,30	<u>2984,03</u> 1668,06	105351	93597	<u>11638</u> 6505	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>1048,94</u> 77,53
80	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2, 8 мм	м	390	<u>40,87</u>	-	15939	-	-	-	-
81	KB16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	83	<u>43,72</u> 43,72	-	3629	3629	-	0,4900	40,67
82	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	83	<u>357,03</u>	-	29633	-	-	-	-
83	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	6	<u>20793,86</u> 18877,50	<u>1869,69</u> 1017,98	124763	113265	<u>11218</u> 6108	<u>211,5600</u> 12,1320	<u>1269,36</u> 72,79
84	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3, 5 мм	м	600	<u>64,41</u>	-	38646	-	-	-	-
85	C111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб PP	комплект	1	<u>17034,30</u>	-	17034	-	-	-	-
86	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 390+600	10 м	99	<u>291,91</u> 291,91	-	28899	28899	-	3,5200	348,48
87	& C18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20х2,8 мм кількість: 390*1,02	м	397,8	<u>24,48</u>	-	9738	-	-	-	-
88	& C18013-19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 25х3,5 мм кількість: 600*1,02	м	612	<u>27,54</u>	-	16854	-	-	-	-
89	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: R2(0,142*99)	л	14,06	<u>459,44</u>	-	6460	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: R2(13,814*99)	м	1367,59	<u>2,67</u>	-	3651	-	-	-	-
91	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: F(30*99)	шт	2970	<u>2,68</u>	-	7960	-	-	-	-
92	C1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: R2(0,031*99)	л	3,07	<u>248,40</u>	-	763	-	-	-	-
93	C113-1880 варіант 1	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	74	<u>1428,07</u>	-	105677	-	-	-	-
94	C111-882 варіант 25	Кріплення для трубопроводів водопроводу	комплект	1	<u>5100,30</u>	-	5100	-	-	-	-
95	C113-1880 варіант 2	Противопожежна манжета для трубопровода Ду40	шт	4	<u>377,47</u>	-	1510	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							864911	284665	<u>25966</u> 12739		<u>3228,77</u> 151,73
Разом будівельні роботи, грн.							864911				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							554280				
всього заробітна плата, грн.							297404				
Загальновиробничі витрати, грн.							156565				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							348,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							47469				
Всього будівельні роботи, грн.							1021476				

Всього по розділу 2							1021476				
Розділ 3. В1.1											
96	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,9	<u>22675,12</u>	<u>128,77</u>	20408	4373	<u>116</u>	<u>55,2700</u>	<u>49,74</u>
					4859,34	5,17			5	0,0588	0,05
97	C1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	3	<u>476,03</u>	-	1428	-	-	-	-
98	C1630-1911 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	3	<u>446,28</u>	-	1339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,5	<u>41339,89</u>	<u>128,77</u>	20670	2430	<u>64</u>	<u>55,2700</u>	<u>27,64</u>
					4859,34	5,17			3	0,0588	0,03
100	C1630-1912 варіант 1	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт	1	<u>765,07</u>	-	765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,25	<u>39418,64</u>	<u>128,77</u>	9855	1215	<u>32</u>	<u>55,2700</u>	<u>13,82</u>
					4859,34	5,17			1	0,0588	0,01
102	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 90+50+25	100м	1,65	<u>978,47</u>	<u>25,20</u>	1614	1442	<u>42</u>	<u>8,2200</u>	<u>13,56</u>
					873,79	1,25			2	0,0150	0,02
103	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	3	<u>43,72</u>	-	131	131	-	0,4900	1,47
					43,72	-			-	-	-
104	C1630-1911 варіант 5	Поливальний кран Ду20 з боксом, Irrites	шт	3	<u>938,43</u>	-	2815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,30</u>	-	5100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	КБ26-2-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм кількість: 90+50+25	10м	16,5	<u>370,76</u>	-	6118	4583	-	3,3100	54,62
					277,74	-			-	-	-
107	& C18013-19-89 варіант 12	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 20/б=30 мм	м	90	<u>61,20</u>	-	5508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& C18013-19-89 варіант 42	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 25/б=30 мм	м	50	<u>102,00</u>	-	5100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& C18013-19-89 варіант 43	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 32/б=30 мм	м	25	<u>132,60</u>	-	3315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	C113-1880 варіант 3	Протипожежна манжета для трубопровода Ду20	шт	2	<u>336,67</u>	-	673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	C111-882 варіант 6	Кріплення для водогазопровідних трубопроводів	комплект	1	<u>2550,30</u>	-	2550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					87389	14174	<u>254</u>		<u>160,85</u>
									11		0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					87389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					72961 14185 7344 16,18 2206 94733 94733				
		Розділ 4. Т3; Т4 - Водомірний вузол житлових приміщень (24компл):									
112	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	24	<u>57,54</u> 57,54	-	1381	1381	-	0,6700	16,08
113	С1630-981 варіант 3	Одноструменевий лічильник для гарячої води, DN15, JS 90-1,6 smart+	шт	24	<u>766,38</u> -	-	18393	-	-	-	-
114	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	24	<u>266,32</u> 206,97	<u>21,46</u> 0,86	6392	4967	<u>515</u> 21	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>57,84</u> 0,24
115	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	24	<u>356,18</u> -	-	8548	-	-	-	-
116	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	2,4	<u>1300,57</u> 1056,32	<u>172,57</u> 6,93	3121	2535	<u>414</u> 17	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>29,52</u> 0,19
117	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15	шт	24	<u>1225,90</u> -	-	29422	-	-	-	-
118	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	24	<u>266,32</u> 206,97	<u>21,46</u> 0,86	6392	4967	<u>515</u> 21	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>57,84</u> 0,24
119	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	24	<u>406,06</u> -	-	9745	-	-	-	-
120	С1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь	шт	24	<u>66,33</u> -	-	1592	-	-	-	-
121	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,02	<u>14492,14</u> 4859,34	<u>128,77</u> 5,17	290	97	<u>3</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>1,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>22675,12</u>	<u>128,77</u>	454	97	<u>3</u>	<u>55,2700</u>	<u>1,11</u>
					4859,34	5,17			-	0,0588	-
123	C1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	24	<u>476,03</u>	-	11425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>41339,89</u>	<u>128,77</u>	827	97	<u>3</u>	<u>55,2700</u>	<u>1,11</u>
					4859,34	5,17			-	0,0588	-
125	C1630-1912 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Ду25	шт	1	<u>734,47</u>	-	734	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,04	<u>39418,64</u>	<u>128,77</u>	1577	194	<u>5</u>	<u>55,2700</u>	<u>2,21</u>
					4859,34	5,17			-	0,0588	-
127	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,05	<u>47986,38</u>	<u>128,77</u>	2399	243	<u>6</u>	<u>55,2700</u>	<u>2,76</u>
					4859,34	5,17			-	0,0588	-
128	C1630-1914 варіант 1	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	1	<u>1530,14</u>	-	1530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 2+2+2+4+5	100м	0,15	<u>978,47</u>	<u>25,20</u>	147	131	<u>4</u>	<u>8,2200</u>	<u>1,23</u>
					873,79	1,25			-	0,0150	-
130	C111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,30</u>	-	5100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 2+2+2+4+5	10 м	1,5	<u>291,91</u>	-	438	438	-	3,5200	5,28
					291,91	-			-	-	-
132	& C18013-19-89 варіант 13	Теплоізоляційний G=13 мм для трубопроводу, Ду 15 кількість: 2*1,02	м	2,04	<u>36,72</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	& C18013-19-89 варіант 14	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20 кількість: 2*1,02	м	2,04	<u>41,82</u>	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C18013-19-89 варіант 15	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 25 кількість: 2*1,02	м	2,04	<u>53,04</u>	-	108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& C18013-19-89 варіант 16	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 32 кількість: 4*1,02	м	4,08	<u>62,22</u>	-	254	-	-	-	-
136	& C18013-19-89 варіант 17	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 40 кількість: 5*1,02	м	5,1	<u>71,91</u>	-	367	-	-	-	-
137	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: R2(0,142*1,5)	л	0,21	<u>459,44</u>	-	96	-	-	-	-
138	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: R2(13,814*1,5)	м	20,72	<u>2,67</u>	-	55	-	-	-	-
139	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: F(30*1,5)	шт	45	<u>2,68</u>	-	121	-	-	-	-
140	C1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: R2(0,031*1,5)	л	0,05	<u>248,40</u>	-	12	-	-	-	-
141	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	6,45	<u>27012,97</u>	<u>2984,03</u>	174234	154795	<u>19247</u>	<u>268,9600</u>	<u>1734,79</u>
					23999,30	1668,06			10759	19,8790	128,22
142	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	645	<u>40,87</u>	-	26361	-	-	-	-
143	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	53	<u>357,03</u>	-	18923	-	-	-	-
144	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	5,8	<u>20793,86</u>	<u>1869,69</u>	120604	109490	<u>10844</u>	<u>211,5600</u>	<u>1227,05</u>
					18877,50	1017,98			5904	12,1320	70,37
145	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3,5 мм	м	580	<u>64,41</u>	-	37358	-	-	-	-
146	C111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб PP	комплект	1	<u>17034,30</u>	-	17034	-	-	-	-
147	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 645+580	10 м	122,5	<u>291,91</u>	-	35759	35759	-	3,5200	431,2
					291,91	-			-	-	-
148	& C18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20х2,8 мм кількість: 645*1,02	м	657,9	<u>24,48</u>	-	16105	-	-	-	-
149	& C18013-19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 25х3,5 мм кількість: 580*1,02	м	591,6	<u>27,54</u>	-	16293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: R2(0,142*122,5)	л	17,4	<u>459,44</u>	-	7994	-	-	-	-
151	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: R2(13,814*122,5)	м	1692,22	<u>2,67</u>	-	4518	-	-	-	-
152	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: F(30*122,5)	шт	3675	<u>2,68</u>	-	9849	-	-	-	-
153	C1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: R2(0,031*122,5)	л	3,8	<u>248,40</u>	-	944	-	-	-	-
154	C113-1880 варіант 4	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 20х2.8 мм	шт	74	<u>1020,07</u>	-	75485	-	-	-	-
155	C113-1880 варіант 1	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	74	<u>1428,07</u>	-	105677	-	-	-	-
156	C111-882 варіант 25	Кріплення для трубопроводів водопроводу	комплект	1	<u>5100,30</u>	-	5100	-	-	-	-
157	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	24	<u>18,65</u>	-	448	448	-	0,2000	4,8
158	C1630-1910 варіант 4	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	24	<u>357,03</u>	-	8569	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					792335	315639	<u>31559</u> 16722		<u>3573,93</u> 199,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					792335 445137 332361 175287 390,53 53206 967622				

		Всього по розділу 4					967622				
159	КБ16-5-2	Розділ 5. К1 Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,15	<u>272797,87</u> 11607,66	- -	40920	1741	- -	126,2800 -	18,94 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	C130-1170 варіант 1	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2	<u>541,77</u>	-	1084	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	C111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214,30</u>	-	26214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,25	<u>15971,39</u>	-	19964	10848	-	95,7800	119,73
					8678,63	-			-	-	-
163	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,15	<u>21972,98</u>	-	25269	9570	-	91,8400	105,62
					8321,62	-			-	-	-
164	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	18	<u>85,15</u>	-	1533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	C113-2300 варіант 1	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	3	<u>139,91</u>	-	420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	C113-1478 варіант 2	Лючок-прочистка діам. 110 мм	шт	3	<u>6800,16</u>	-	20400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,25	<u>48439,94</u>	-	12110	2080	-	91,8400	22,96
					8321,62	-			-	-	-
168	C111-882 варіант 8	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	<u>8415,30</u>	-	8415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	C113-2284 варіант 1	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100	шт	4	<u>276,32</u>	-	1105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	C111-882 варіант 26	Кріплення для трубопроводів каналізації	комплект	1	<u>5100,30</u>	-	5100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	C113-1880 варіант 6	Муфта вогнезахисна діам. 110 мм	шт	23	<u>561,07</u>	-	12905	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,3	<u>17127,00</u>	-	5138	197	-	7,5400	2,26
					655,45	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					180577	24436	-		269,51
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					180577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					156141				
		всього заробітна плата, грн.					24436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12799				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3855				
		Всього будівельні роботи, грн.					193376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					193376				
		Розділ 6. К2									
173	КБ16-21-1	Установлення воронок водостічних	шт	2	<u>670,99</u> 377,44	<u>98,99</u> 3,98	1342	755	<u>198</u> 8	<u>4.2300</u> 0,0452	<u>8,46</u> 0,09
174	& С113-937-77 варіант 1	Дощоприймальна воронка діам. 110 мм з вертикальним випуском та електропідігрівом	шт	2	<u>7993,73</u> -	- -	15987	-	- -	- -	- -
175	С113-1472 варіант 1	Муфта насувна з манжетом НПВХ	шт	2	<u>174,40</u> -	- -	349	-	- -	- -	- -
176	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром 80 мм	100м	0,15	<u>218556,57</u> 11607,66	- -	32783	1741	- -	126,2800 -	18,94 -
177	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,65	<u>272797,87</u> 11607,66	- -	177319	7545	- -	126,2800 -	82,08 -
178	С130-1170 варіант 1	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	4	<u>541,77</u> -	- -	2167	-	- -	- -	- -
179	С130-918 варіант 1	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1	<u>5531,16</u> -	- -	5531	-	- -	- -	- -
180	КБ16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	100м	0,7	<u>417284,42</u> 13316,69	- -	292099	9322	- -	149,2400 -	104,47 -
181	С130-1172	Заглушки чавунні, діаметр 150 мм	шт	2	<u>1236,83</u> -	- -	2474	-	- -	- -	- -
182	С130-919 варіант 1	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150 мм	шт	2	<u>10918,90</u> -	- -	21838	-	- -	- -	- -
183	КБ16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 200 мм	100м	0,7	<u>803721,62</u> 13316,69	- -	562605	9322	- -	149,2400 -	104,47 -
184	С130-919 варіант 2	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 200 мм	шт	5	<u>16732,90</u> -	- -	83665	-	- -	- -	- -
185	С111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214,30</u> -	- -	26214	-	- -	- -	- -
186	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм	100м	0,6	<u>30925,32</u> 8321,62	- -	18555	4993	- -	91,8400 -	55,1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	100м	0,27	<u>56246,58</u>	-	15187	2247	-	91,8400	24,8
					8321,62	-			-	-	-
188	C113-2302 варіант 1	Зворотній клапан Ду100	шт	1	<u>2330,74</u>	-	2331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	C113-1457 варіант 1	Трійник НПВХ фланець-розтруб, діам. 110х110-90°	шт	1	<u>2082,73</u>	-	2083	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	C130-952 варіант 1	Фланець глухий діам. 110 мм	шт	1	<u>723,48</u>	-	723	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	C113-1478 варіант 2	Лючок-прочистка діам. 110 мм	шт	1	<u>6800,16</u>	-	6800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	C113-1478 варіант 3	Лючок-прочистка діам. 160 мм	шт	1	<u>6936,15</u>	-	6936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	КБ18-10-9	Установлення баків запасу води місткістю 1 м3	шт	1	<u>1459,26</u>	-	1459	1459	-	18,0400	18,04
					1459,26	-			-	-	-
194	КМ11-32-1	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект	1	<u>1406,72</u>	-	1407	1407	-	16,0000	16
					1406,72	-			-	-	-
195	C1630-1583 варіант 2	Поплавковий клапан Ду100	шт	1	<u>16150,09</u>	-	16150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	C113-1880 варіант 6	Муфта вогнезахисна діам. 110 мм	шт	4	<u>561,07</u>	-	2244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	C111-882 варіант 26	Кріплення для трубопроводів каналізації	комплект	1	<u>5100,30</u>	-	5100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	КБ27-5-1	Улаштування лотків водовідвідних	100 м	0,55	<u>24541,81</u>	<u>650,80</u>	13498	3608	<u>358</u>	<u>82,1000</u>	<u>45,16</u>
					6560,61	185,45			102	1,9890	1,09
199	& C1416-8684-B1-Л варіант 2	Лоток водовідвідний Easy 1 DN70 H90	м	55	<u>250,61</u>	-	13784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 кількість: 0,3*0,1*55	м3	1,65	<u>3459,49</u>	-	5708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1336338	42399	<u>556</u>		<u>477,52</u>
									110		1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					1336338				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1293383				
		всього заробітна плата, грн.					42509				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22649				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1358987				

		Всього по розділу 6					1358987				
		Розділ 7. К13									
201	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,3	<u>17127,00</u>	-	5138	197	-	7,5400	2,26
					655,45	-			-	-	-
202	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	6	<u>1882,42</u>	<u>32,41</u>	11295	10860	<u>194</u>	<u>21,3200</u>	<u>127,92</u>
					1810,07	1,30			8	0,0148	0,09
203	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,72	<u>38427,02</u>	<u>105,56</u>	27667	3049	<u>76</u>	<u>48,7100</u>	<u>35,07</u>
					4234,36	4,24			3	0,0482	0,03
204	С1630-1914 варіант 1	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	6	<u>1530,14</u>	-	9181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	С1630-539 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ду40	шт	6	<u>1897,83</u>	-	11387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>49255,80</u>	<u>342,52</u>	19702	2121	<u>137</u>	<u>61,0100</u>	<u>24,4</u>
					5303,60	13,76			6	0,1564	0,06
207	С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,30</u>	-	5100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 72+40	100м	1,12	<u>978,47</u>	<u>25,20</u>	1096	979	<u>28</u>	<u>8,2200</u>	<u>9,21</u>
					873,79	1,25			1	0,0150	0,02
209	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,181	<u>1519,64</u>	<u>72,48</u>	275	84	<u>13</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,87</u>
					464,81	3,90			1	0,0448	0,01
210	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,181	<u>5634,77</u>	<u>84,12</u>	1020	126	<u>15</u>	<u>7,2400</u>	<u>1,31</u>
					694,53	4,52			1	0,0520	0,01
211	С111-882 варіант 8	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	<u>8415,30</u>	-	8415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів каналізації зі сталевих труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>54190,43</u>	<u>1199,68</u>	5419	809	<u>120</u>	<u>90,6900</u>	<u>9,07</u>
					8092,27	48,21			5	0,5478	0,05
213	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,35	<u>272448,99</u>	-	95357	4063	-	126,2800	44,2
					11607,66	-			-	-	-
214	С130-918 варіант 3	Ревізія чавунна, діаметр 100 мм	шт	2	<u>5531,16</u>	-	11062	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	C111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214,30</u>	-	26214	-	-	-	-
216	C111-882 варіант 26	Кріплення для трубопроводів каналізації	комплект	1	<u>5100,30</u>	-	5100	-	-	-	-
217	KB27-5-1	Улаштування лотків водовідвідних	100 м	1,2	<u>24541,81</u>	<u>650,80</u>	29450	7873	<u>781</u>	<u>82,1000</u>	<u>98,52</u>
					<u>6560,61</u>	<u>185,45</u>			<u>223</u>	<u>1,9890</u>	<u>2,39</u>
218	& C1416-8684-B1-Л варіант 1	Лоток водовідвідний 140x87(h)	м	120	<u>1022,75</u>	-	122730	-	-	-	-
219	C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 кількість: 0,3*0,1*120	м3	3,6	<u>3459,49</u>	-	12454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							408062	30161	<u>1364</u>		<u>352,83</u>
Разом будівельні роботи, грн.							408062		248		2,66
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							376537				
всього заробітна плата, грн.							30409				
Загальновиробничі витрати, грн.							16081				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4998				
Всього будівельні роботи, грн.							424143				

Всього по розділу 7							424143				
Розділ 8. Мережі що монтуються нижче відм. +0.000											
220	KB16-14-9	- B1 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм	100м	0,1	<u>19932,80</u>	<u>3209,31</u>	1993	1582	<u>321</u>	<u>182,0400</u>	<u>18,2</u>
					<u>15824,74</u>	<u>1784,81</u>			<u>178</u>	<u>21,2705</u>	<u>2,13</u>
221	C113-1360 варіант 1	Труба РЕ діам. 110мм	м	10	<u>667,74</u>	-	6677	-	-	-	-
222	C113-1466-1 варіант 1	Відвід 90° Ду110	шт	2	<u>795,82</u>	-	1592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КБ16-15-3	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>575,95</u> 361,67	<u>38,98</u> 1,57	576	362	<u>39</u> 2	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>4,26</u> 0,02
224	C130-1175 варіант 2	Кран кульовий фланцевий діам. 110мм	шт	1	<u>20161,38</u> -	- -	20161	-	- -	- -	- -
225	C130-952 варіант 2	Фланець діам. 110 мм	шт	2	<u>980,18</u> -	- -	1960	-	- -	- -	- -
226	C113-1489 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>86,77</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
227	C113-1472 варіант 2	Муфта каналізаційна ПВХ ф110	шт	3	<u>97,05</u> -	- -	291	-	- -	- -	- -
228	C111-882 варіант 31	Кріплення для трубопроводів водопроводу (нище відмітки 0,000) - К1	комплект	1	<u>1020,30</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
229	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>38254,01</u> 8678,63	- -	1913	434	- -	95,7800 -	4,79 -
230	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	100м	0,35	<u>46658,79</u> 8321,62	- -	16331	2913	- -	91,8400 -	32,14 -
231	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,45	<u>82464,04</u> 8321,62	- -	37109	3745	- -	91,8400 -	41,33 -
232	C111-882 варіант 8	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	<u>8415,30</u> -	- -	8415	-	- -	- -	- -
233	C113-2257 варіант 3	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	4	<u>969,07</u> -	- -	3876	-	- -	- -	- -
234	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	3	<u>663,07</u> -	- -	1989	-	- -	- -	- -
235	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160x110 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	4	<u>1104,73</u> -	- -	4419	-	- -	- -	- -
236	C113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160x160 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	1	<u>1275,07</u> -	- -	1275	-	- -	- -	- -
237	C113-1466 варіант 1	Відвід каналізаційний ПВХ діам. 160/45, KG 2000, Magnaplast	шт	3	<u>683,62</u> -	- -	2051	-	- -	- -	- -
238	C113-1466 варіант 2	Відвід каналізаційний ПВХ діам. 110/45, KG 2000, Magnaplast	шт	22	<u>581,62</u> -	- -	12796	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	C113-1466 варіант 3	Відвід каналізаційний ПВХ діам. 58/45, KG 2000, Magnaplast	шт	15	<u>357,22</u> -	-	5358	-	-	-	-
240	C113-2280 варіант 1	Перехід діам. 50/58, KG 2000 Magnaplast	шт	5	<u>367,27</u> -	-	1836	-	-	-	-
241	C113-2280 варіант 2	Перехід діам. 58/110, KG 2000 Magnaplast	шт	2	<u>663,07</u> -	-	1326	-	-	-	-
242	& C111-196-6 варіант 1	Технічний вазелін для каналізації 250гр., Magnaplast	шт	5	<u>173,63</u> -	-	868	-	-	-	-
243	C113-1472 варіант 3	Муфта каналізаційна ковзна діам. 50, Magnaplast	шт	5	<u>113,83</u> -	-	569	-	-	-	-
244	C113-1472 варіант 4	Муфта каналізаційна ковзна діам. 110, Magnaplast	шт	10	<u>112,35</u> -	-	1124	-	-	-	-
245	C113-1472 варіант 5	Муфта каналізаційна ковзна діам. 160, Magnaplast	шт	7	<u>510,15</u> -	-	3571	-	-	-	-
246	C113-1489 варіант 2	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	5	<u>56,17</u> -	-	281	-	-	-	-
247	C113-1489 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	10	<u>86,77</u> -	-	868	-	-	-	-
248	C113-1489 варіант 3	Заглушка ПВХ діам. 160 мм	шт	2	<u>142,87</u> -	-	286	-	-	-	-
249	C111-882 варіант 32	Кріплення для трубопроводів каналізації(К1, нище відмітки 0,000) - K13	комплект	15	<u>510,30</u> -	-	7655	-	-	-	-
250	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	100м	0,35	<u>46658,79</u> 8321,62	-	16331	2913	-	91,8400	32,14
251	C113-2257 варіант 3	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	3	<u>969,07</u> -	-	2907	-	-	-	-
252	C113-1466 варіант 2	Відвід каналізаційний ПВХ діам. 110/45, KG 2000, Magnaplast	шт	11	<u>581,62</u> -	-	6398	-	-	-	-
253	C113-1478 варіант 2	Лючок-прочистка діам. 110 мм	шт	2	<u>6800,16</u> -	-	13600	-	-	-	-
254	C113-1472 варіант 4	Муфта каналізаційна ковзна діам. 110, Magnaplast	шт	6	<u>112,35</u> -	-	674	-	-	-	-
255	C113-1489 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	6	<u>86,77</u> -	-	521	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	& C111-196-6 варіант 1	Технічний вазелін для каналізації 250гр., Magnaplast	шт	1	<u>173,63</u>	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
257	C111-882 варіант 32	Кріплення для трубопроводів каналізації(К1, нище відмітки 0,000) - К2	комплект	10	<u>510,30</u>	-	5103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
258	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>42332,18</u>	-	423	83	-	91,8400	0,92
					8321,62	-			-	-	-
259	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,5	<u>67781,18</u>	-	33891	4161	-	91,8400	45,92
					8321,62	-			-	-	-
260	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 200 мм	100м	0,18	<u>100355,90</u>	-	18064	1498	-	91,8400	16,53
					8321,62	-			-	-	-
261	C113-1462-1 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 160x160/45	шт	2	<u>469,42</u>	-	939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
262	C113-1462-1 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 160x110/45	шт	1	<u>408,22</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
263	C113-1466 варіант 4	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	1	<u>122,62</u>	-	123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
264	C113-1468 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 160/45	шт	11	<u>255,22</u>	-	2807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
265	C113-1469 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 200/45	шт	4	<u>398,18</u>	-	1593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
266	C113-1478 варіант 3	Лючок-прочистка діам. 160 мм	шт	8	<u>6936,15</u>	-	55489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
267	C113-1817 варіант 1	Штуцер різьбовий з заглушкою діам. 110 мм	шт	2	<u>317,29</u>	-	635	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
268	C113-1472 варіант 2	Муфта каналізаційна ПВХ ф110	шт	5	<u>97,05</u>	-	485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	C113-1474 варіант 1	Муфта каналізаційна ПВХ ф160	шт	6	<u>193,95</u>	-	1164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	C113-1475 варіант 1	Муфта ПВХ діам. 200 мм	шт	6	<u>306,15</u>	-	1837	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	C113-1489 варіант 3	Заглушка ПВХ діам. 160 мм	шт	6	<u>142,87</u>	-	857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
272	C113-1492	Заглушка ПВХ діам. 200 мм	шт	4	<u>201,98</u>	-	808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	C113-1293-11B варіант 1	Муфта електрозварна терморезисторна ПЕ 100 SDR 17 діам. 160 мм	шт	30	<u>1788,25</u>	-	53648	-	-	-	-
274	C111-882 варіант 33	Кріплення для трубопроводів каналізації(К2, нище відмітки 0,000)	комплект	6	<u>510,30</u>	-	3062	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					370387	17691	<u>360</u> 180		<u>196,23</u> 2,15
		Разом будівельні роботи, грн.					370387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					352336				
		всього заробітна плата, грн.					17871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2838				
		Всього будівельні роботи, грн.					379781				

		Всього по розділу 8					379781				
		Разом прямі витрати по кошторису					4044028	732897	<u>60222</u> 30017		<u>8303,6</u> 357,17
		Разом будівельні роботи, грн.					4044028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3250909				
		всього заробітна плата, грн.					762914				
		Загальновиробничі витрати, грн.					401850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					895,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122006				
		Всього будівельні роботи, грн.					4445878				

		Всього по кошторису					4445878				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9556,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					884920				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010
придбання устаткування водопроводу та каналізації
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ВК.С відомості тощо
Кошторисна вартість 209,858 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1075 варіант 1	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	2	4650,00	9300
2	1501-8091 варіант 1	Насосна установка з частотним регулятором Q=1,49л/с, H=30м, LOWARA	шт	1	109400,00	109400
3	1501-1741 варіант 1	Пневмобак, 10 bar V=200л, Refix DE 200	шт	1	19600,00	19600
4	1501-1899 варіант 2	Бак запасу води W=1 м3 кількість: 1+1	шт	2	8500,00	17000
5	1501-1008 варіант 2	Насос дренажний Q=16000 л/год, H=11м	шт	6	7827,50	46965
		Разом				202265
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7593
		Всього по кошторису				209858

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на опалення та вентиляція
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-ОВ.С

Кошторисна вартість	4428,269 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	11,61935 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1060,390 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Опалення											
		- система радіаторного опалення житлових квартир											
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених кількість: 0,914*20+1,097*48	100кВт	0,70936	<u>7936,63</u>	-	5630	5629	<u>-</u>	96,9200	68,75		
					7935,81	-			-	-	-		
2	С1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів кількість: 20+48	комплект	68	<u>92,11</u>	-	6263	-	<u>-</u>	-	-		
					-	-			-	-	-		
3	& С130-559- ИНБ1-2 варіант 2	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/500	шт	20	<u>3660,38</u>	-	73208	-	<u>-</u>	-	-		
					-	-			-	-	-		
4	& С130-559- ИНБ1-2 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/600	шт	48	<u>4595,39</u>	-	220579	-	<u>-</u>	-	-		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C13-643-ИНБ4 варіант 5	Вузол підключення кутовий DN15	шт	68	<u>1326,22</u>	-	90183	-	-	-	-
6	КБ17-2-1	Установлення сушарок для рушників	10шт	2,4	<u>829,30</u>	-	1990	1990	-	10,0000	24
					829,30	-			-	-	-
7	C130-549 варіант 1	Рушникосушка Q=300Вт	шт	24	<u>5016,80</u>	-	120403	-	-	-	-
8	& C13-643-ИНБ4 варіант 3	Термостатичний клапан кутовий DN15	шт	24	<u>1104,88</u>	-	26517	-	-	-	-
9	& C13-643-ИНБ4 варіант 4	Запірний вентиль кутовий DN15	шт	24	<u>510,22</u>	-	12245	-	-	-	-
10	КМ11-350-1	Установлення термоголовки кількість: 68+24	шт	92	<u>137,41</u>	-	12642	12642	-	1,6000	147,2
					137,41	-			-	-	-
11	& C130-472-165-1 варіант 1	Термостатична головка до радіаторів	шт	68	<u>867,17</u>	-	58968	-	-	-	-
12	& C130-472-165-1 варіант 2	Термостатична головка до рушникосушок	шт	24	<u>867,17</u>	-	20812	-	-	-	-
13	КБ16-15-1	Установлення запірно-вимірювальних клапанів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	24	<u>206,97</u>	-	4967	4967	-	2,4100	57,84
					206,97	-			-	-	-
14	& C13-643-ИНБ4 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан DN15 ASV-I-Н	шт	24	<u>1734,22</u>	-	41621	-	-	-	-
15	КБ16-15-1	Установлення балансувальних клапанів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	24	<u>206,97</u>	-	4967	4967	-	2,4100	57,84
					206,97	-			-	-	-
16	& C13-643-ИНБ4 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан DN20, P=5...25кПа ASV-PV	шт	24	<u>6630,22</u>	-	159125	-	-	-	-
17	КБ16-26-1	Установлення лічильників теплових діаметром до 40 мм	шт	24	<u>57,54</u>	-	1381	1381	-	0,6700	16,08
					57,54	-			-	-	-
18	C1630-981 варіант 4	Тепловий лічильник ультразвуковий DN20, Q=0,003...1,5м3/год	шт	24	<u>28816,38</u>	-	691593	-	-	-	-
19	C1630-1911 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	96	<u>446,28</u>	-	42843	-	-	-	-
20	C1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	2	<u>476,03</u>	-	952	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	4	<u>18,65</u> 18,65	-	75	75	-	0,2000	0,8
22	C1630-1910 варіант 4	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	4	<u>357,03</u> -	-	1428	-	-	-	-
23	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	2,4	<u>5314,57</u> 1056,32	<u>172,57</u> 6,93	12755	2535	<u>414</u> 17	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>29,52</u> 0,19
24	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	24,65	<u>26983,33</u> 23999,30	<u>2984,03</u> 1668,06	665139	591583	<u>73556</u> 41118	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>6629,86</u> 490,02
25	C113-1681 варіант 3	Труба поліпропіленова Stabi AL діам. 20x3.4 мм, Kan-therm	м	2465	<u>117,37</u> -	-	289317	-	-	-	-
26	C111-882 варіант 9	Комплект фітінгів для металопластикової труби опалення	комплект	1	<u>46818,30</u> -	-	46818	-	-	-	-
27	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	246,5	<u>291,91</u> 291,91	-	71956	71956	-	3,5200	867,68
28	& C18013- 19-89 варіант 20	Термоізолятор товщиною 9мм для поліпропіленової труби діам. 20x3.4мм кількість: 2465*1,02	м	2514,3	<u>26,62</u> -	-	66931	-	-	-	-
29	C1551-40- СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: R2(0,142*246,5)	л	35	<u>459,44</u> -	-	16080	-	-	-	-
30	C111-1721- 11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: R2(13,814*246,5)	м	3405,15	<u>2,67</u> -	-	9092	-	-	-	-
31	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: F(30*246,5)	шт	7395	<u>2,68</u> -	-	19819	-	-	-	-
32	C1551-40- СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: R2(0,031*246,5)	л	7,64	<u>248,40</u> -	-	1898	-	-	-	-
33	C111-882 варіант 10	Комплект кріплень трубопроводів опалення	комплект	1	<u>8262,30</u> -	-	8262	-	-	-	-
34	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,11	<u>103439,82</u> 7637,49	<u>729,27</u> 29,30	11378	840	<u>80</u> 3	<u>91,0200</u> 0,3330	<u>10,01</u> 0,04
35	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,1	<u>41695,38</u> 4859,34	<u>128,77</u> 5,17	4170	486	<u>13</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>5,53</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,35	<u>26347,12</u>	<u>128,77</u>	9221	1701	<u>45</u>	<u>55,2700</u>	<u>19,34</u>
					4859,34	5,17			2	0,0588	0,02
37	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 35+10	100м	0,45	<u>978,47</u>	<u>25,20</u>	440	393	<u>11</u>	<u>8,2200</u>	<u>3,7</u>
					873,79	1,25			1	0,0150	0,01
38	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,11	<u>1155,07</u>	<u>25,20</u>	127	96	<u>3</u>	<u>8,2200</u>	<u>0,9</u>
					873,79	1,25			-	0,0150	-
39	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 11+10+35	10 м	5,6	<u>291,91</u>	-	1635	1635	-	3,5200	19,71
					291,91	-			-	-	-
40	& С18013-19-89 варіант 21	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 76,1х1,5мм (Ду65) кількість: 11*1,02	м	11,22	<u>297,84</u>	-	3342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& С18013-19-89 варіант 22	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 42х1,5мм (Ду40) кількість: 10*1,02	м	10,2	<u>156,57</u>	-	1597	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& С18013-19-89 варіант 23	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 22х1,5мм (Ду20) кількість: 35*1,02	м	35,7	<u>91,80</u>	-	3277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: R2(0,142*5,6)	л	0,8	<u>459,44</u>	-	368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: R2(13,814*5,6)	м	77,36	<u>2,67</u>	-	207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	С113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: F(30*5,6)	шт	168	<u>2,68</u>	-	450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	С1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: R2(0,031*5,6)	л	0,17	<u>248,40</u>	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	С111-882 варіант 19	Комплект фітингів для труб Steel (системи опалення)	комплект	1	<u>9129,30</u>	-	9129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	С111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,30</u>	-	2550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	КБ15-253-1	Обклеювання стін тепловідбиваючою самоклеючою ізоляцією	100м2	0,5	<u>5632,32</u>	-	2816	2816	-	62,1600	31,08
					5632,32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C1632-98 варіант 1	Тепловідбиваюча ізоляція типу "Пінофол" товщиною 5 мм кількість: 50*1,05 - опалення технічних приміщень та коридорів	м2	52,5	<u>82,12</u> -	- -	4311	-	- -	- -	- -
51	КБ21-30-1	Установлення електричних конвекторів кількість: 7+3+1+2	100шт	0,13	<u>9242,49</u> 9242,49	- -	1202	1202	- -	114,2600	14,85 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2862721	706894	<u>74122</u> 41142		<u>8004,69</u> 490,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2862721 2081705 748036 393946 876,96 119476 3256667				
		Всього по розділу 1					3256667				
		Розділ 2. Вентиляція									
52	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0, 025 т кількість: 2+4	шт	6	<u>545,98</u> 545,98	- -	3276	3276	- -	6,2100	37,26 -
53	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів масою до 0, 05 т кількість: 1+2	шт	3	<u>741,17</u> 741,17	- -	2224	2224	- -	8,4300	25,29 -
54	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних кількість: 1+2	шт	3	<u>211,93</u> 211,93	- -	636	636	- -	2,6200	7,86 -
55	C130-235 варіант 3	Шумогасник СР 700x400x1010(I)	шт	1	<u>11740,59</u> -	- -	11741	-	- -	- -	- -
56	C130-235 варіант 4	Шумогасник СР 500x300x950(I)	шт	2	<u>8680,59</u> -	- -	17361	-	- -	- -	- -
57	C113-1885 варіант 1	Хомут швидкоз'ємний	шт	14	<u>306,07</u> -	- -	4285	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких кількість: R3(0,00785*14+0,7*0,4*2+0,5*0,3*4)	м2	1,27	<u>781,52</u> 781,52	-	993	993	-	9,7800	12,42
59	& С130-231-7 варіант 3	Гнучка вставка круга ВВГ 100	шт	14	<u>159,35</u> -	-	2231	-	-	-	-
60	& С130-231-7 варіант 4	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 700х400	шт	2	<u>2031,05</u> -	-	4062	-	-	-	-
61	& С130-231-7 варіант 5	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 500х300	шт	4	<u>1531,25</u> -	-	6125	-	-	-	-
62	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	<u>910,25</u> 741,56	-	910	742	-	9,2800	9,28
63	С1630-453 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-900х300Р	шт	1	<u>18108,10</u> -	-	18108	-	-	-	-
64	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм кількість: 3+3	клапан	6	<u>609,06</u> 566,41	-	3654	3398	-	6,8300	40,98
65	С1630-453 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-450х200Р	шт	3	<u>15201,10</u> -	-	45603	-	-	-	-
66	С1630-453 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-200х100Р	шт	3	<u>14742,10</u> -	-	44226	-	-	-	-
67	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>260,60</u> 176,34	-	1042	705	-	2,1800	8,72
68	С1630-453 варіант 8	Клапан зворотній прямокутного перерізу КОп 450х200	шт	4	<u>2757,10</u> -	-	11028	-	-	-	-
69	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 кількість: 1+2	ґрати	3	<u>253,18</u> 193,24	11,09 0,77	760	580	33 2	2,3600 0,0094	7,08 0,03
70	С111-1756 варіант 10	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 1000х350	шт	1	<u>1622,38</u> -	-	1622	-	-	-	-
71	С111-1756 варіант 11	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 800х400	шт	2	<u>1530,58</u> -	-	3061	-	-	-	-
72	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 кількість: 2+1+1+2+2+43+6+6	ґрати	63	<u>170,46</u> 149,02	10,24 0,66	10739	9388	645 42	1,8200 0,0080	114,66 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C111-1756 варіант 12	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 600x400	шт	2	<u>1204,18</u> -	-	2408	-	-	-	-
74	C111-1756 варіант 13	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 500x250	шт	1	<u>734,98</u> -	-	735	-	-	-	-
75	C111-1756 варіант 14	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 300x200	шт	1	<u>469,78</u> -	-	470	-	-	-	-
76	C111-1756 варіант 15	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 200x200	шт	2	<u>337,18</u> -	-	674	-	-	-	-
77	C111-1756 варіант 16	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 200x100	шт	2	<u>204,58</u> -	-	409	-	-	-	-
78	C111-1756 варіант 17	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 150x300	шт	43	<u>296,38</u> -	-	12744	-	-	-	-
79	C111-1756 варіант 18	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 400x250	шт	6	<u>500,38</u> -	-	3002	-	-	-	-
80	C111-1756 варіант 19	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 450x200	шт	6	<u>479,98</u> -	-	2880	-	-	-	-
81	КБ20-11-1	Установлення анемоустатів витяжних	грати	6	<u>149,02</u> <u>149,02</u>	-	894	894	-	1,8200	10,92
82	C111-1756 варіант 3	Анемоустат витяжний металевий	шт	6	<u>383,08</u> -	-	2298	-	-	-	-
83	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм кількість: 0,314*9+0,628*3	100м2	0,0471	<u>24348,44</u> 20920,44	<u>114,76</u> 4,61	1147	985	<u>5</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>12,33</u> -
84	C130-1127 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	4,71	<u>852,59</u> -	-	4016	-	-	-	-
85	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм кількість: 0,6*150	100м2	0,9	<u>24348,44</u> 20920,44	<u>114,76</u> 4,61	21914	18828	<u>103</u> 4	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>235,62</u> 0,05
86	C130-1128 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.5мм	м2	90	<u>682,42</u> -	-	61418	-	-	-	-
87	C1630-461 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 200x100	шт	17	<u>601,48</u> -	-	10225	-	-	-	-
88	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800 мм кількість: 0,8*1	100м2	0,008	<u>22578,60</u> 19154,43	<u>114,76</u> 4,61	181	153	<u>1</u> -	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>1,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C130-1128 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.5мм	м2	0,8	<u>682,42</u>	-	546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 800 мм до 1000 мм кількість: 0,8*32+0,9*15+1*1	100м2	0,401	<u>22578,60</u>	<u>114,76</u>	9054	7681	<u>46</u>	<u>239,7000</u>	<u>96,12</u>
					19154,43	4,61			2	0,0524	0,02
91	C130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	40,1	<u>852,41</u>	-	34182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C1630-461 варіант 2	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 300х150	шт	1	<u>784,06</u>	-	784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм кількість: 1,1*46+1,2*12+1,3*50+1,4*16+1,5*1	100м2	1,539	<u>19547,23</u>	<u>114,76</u>	30083	25506	<u>177</u>	<u>207,4000</u>	<u>319,19</u>
					16573,33	4,61			7	0,0524	0,08
94	C130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	153,9	<u>852,41</u>	-	131186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C1630-461 варіант 3	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 400х150	шт	1	<u>940,12</u>	-	940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C1630-461 варіант 4	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 400х200	шт	3	<u>991,12</u>	-	2973	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C1630-461 варіант 5	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 500х200	шт	1	<u>1225,72</u>	-	1226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм кількість: 2*1+1,8*15+2*1+2,4*1+2,4*30	100м2	1,054	<u>15429,36</u>	<u>76,65</u>	16263	13144	<u>81</u>	<u>156,0600</u>	<u>164,49</u>
					12470,75	3,08			3	0,0350	0,04
99	C130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	105,4	<u>852,41</u>	-	89844	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм кількість: 2,6*1+2,7*1	100м2	0,053	<u>12670,91</u>	<u>76,65</u>	672	534	<u>4</u>	<u>126,1400</u>	<u>6,69</u>
					10079,85	3,08			-	0,0350	-
101	C130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	5,3	<u>852,41</u>	-	4518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ20-3-9	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	100м2	3,5	<u>22578,60</u> 19154,43	<u>114,76</u> 4,61	79025	67041	<u>402</u> 16	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>838,95</u> 0,18
103	С130-1128 варіант 3	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	350	<u>879,62</u> -	- -	307867	-	- -	- -	- -
104	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм кількість: R1(0,314*3)	100м2	0,009	<u>21035,20</u> 20920,44	<u>114,76</u> 4,61	189	188	<u>1</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>2,36</u> -
105	С1543-12 варіант 1	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	3	<u>260,82</u> -	- -	782	-	- -	- -	- -
106	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів кількість: 20+83	10 м2	10,3	<u>1198,34</u> 674,11	- -	12343	6943	- -	7,9400	81,78
107	& С111-1680-1 варіант 1	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм кількість: 20*1,05	м2	21	<u>520,33</u> -	- -	10927	-	- -	- -	- -
108	& С111-1680-1 варіант 2	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол кількість: 83*1,05	м2	87,15	<u>316,33</u> -	- -	27568	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							1080074	163839	<u>1498</u> 76		<u>2033,92</u> 0,9
Разом будівельні роботи, грн.							1080074				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							914737				
всього заробітна плата, грн.							163915				
Загальновиробничі витрати, грн.							91528				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							212,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28963				
Всього будівельні роботи, грн.							1171602				

Всього по розділу 2							1171602				
Разом прямі витрати по кошторису							3942795	870733	<u>75620</u> 41218		<u>10038,61</u> 491,19
Разом будівельні роботи, грн.							3942795				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2996442				
всього заробітна плата, грн.							911951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					485474 1089,55 148439 4428269 4428269				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					11619,35 1060390				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012
придбання устаткування опалення та вентиляції
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ОВ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 261,287 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	15011-7 варіант 1	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	7	2325,00	16275
2	15011-7 варіант 2	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	3	2790,00	8370
3	15011-7 варіант 4	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1500Вт	шт	1	3200,00	3200
4	15011-7 варіант 3	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 2000Вт	шт	2	3534,00	7068
Разом по розділу 1						34913
Транспортні та заготівельно-складські витрати						1372
Всього по розділу 1						36285
Розділ 2. Вентиляція						
5	1501-1334 варіант 2	Вентилятор L=5550м3/год, ВКП 700х400 ЛЗ ЕС з комплектом автоматики	шт	1	143900,00	143900
6	1504-4233 варіант 1	Вентилятор L=100м3/год, ВК-100	шт	2	2800,00	5600

1	2	3	4	5	6	7
7	1504-4233 варіант 2	Вентилятор L=200м3/год, ВК-100 ЕС	шт	4	5700,00	22800
8	1501-1389 варіант 1	Вентилятор L=1500м3/год, ВКПФ 4Е 500х300	шт	2	22100,00	44200
		Разом по розділу 2				216500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8502
		Всього по розділу 2				225002
		Разом				251413
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9874
		Всього по кошторису				261287

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).

Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на тепломеханічна частина
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-ТМК.С

Кошторисна вартість1852,015 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,88983 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата170,364 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КБ20-36-1	Установлення зовнішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	4	<u>615,23</u>	-	2461	2461	-	8,1900	32,76
					615,23	-			-	-	-
2	КБ20-36-1	Установлення внутрішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	4	<u>615,23</u>	-	2461	2461	-	8,1900	32,76
					615,23	-			-	-	-
3	КМ18-1-18	Монтаж геліоколектора плоского	шт	12	<u>939,79</u>	-	11277	11277	-	11,2000	134,4
					939,79	-			-	-	-
4	КМ18-1-2	Монтаж станції для незакипаючої сонячної системи	шт	2	<u>3599,16</u>	-	7198	7198	-	43,4000	86,8
					3599,16	-			-	-	-
5	КМ18-1-2	Монтаж теплообмінного вузла	шт	1	<u>3599,16</u>	-	3599	3599	-	43,4000	43,4
					3599,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т кількість: 2+1	шт	3	<u>1941,09</u> 1810,07	<u>32,41</u> 1,30	5823	5430	<u>97</u> 4	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>63,96</u> 0,04
7	С130-950 варіант 1	Фланець, DN 65 мм	шт	4	<u>518,72</u> -	- -	2075	-	- -	- -	- -
8	КБ18-5-1	Установлення станції для підігріву гарячої води	шт	2	<u>1866,10</u> 1866,10	- -	3732	3732	- -	21,9800 -	43,96 -
9	КМ11-350-1	Монтаж комплекту для рециркуляції	шт	2	<u>137,41</u> 137,41	- -	275	275	- -	1,6000 -	3,2 -
10	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,25 м3	шт	1	<u>505,16</u> 505,16	- -	505	505	- -	5,9500 -	5,95 -
11	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю до 0,1 м3	шт	1	<u>505,16</u> 505,16	- -	505	505	- -	5,9500 -	5,95 -
12	КБ18-10-12	Установлення ємності буферної накопичувальної, місткістю до 2 м3	шт	1	<u>1870,18</u> 1870,18	- -	1870	1870	- -	23,1200 -	23,12 -
13	КМ18-1-2	Монтаж фільтра пом'якшення води	шт	1	<u>3599,16</u> 3599,16	- -	3599	3599	- -	43,4000 -	43,4 -
14	КБ18-10-1	Установлення баків сольових місткістю до 0,1 м3	шт	1	<u>505,16</u> 505,16	- -	505	505	- -	5,9500 -	5,95 -
15	КБ18-10-4	Установлення баків поліетиленових місткістю 0,3 м3	шт	1	<u>505,16</u> 505,16	- -	505	505	- -	5,9500 -	5,95 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					46390	43922	<u>97</u> 4		<u>531,56</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46390 2371 43926 21034 43,21 5888 67424				

		Всього по розділу 1					67424				
16	КМ11-350-1	Розділ 2. Трубопроводи та арматура Монтаж регулятора перепаду тиску	шт	1	<u>137,41</u> 137,41	- -	137	137	- -	1,6000 -	1,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1630-2008 варіант 1	Автоматичний регулятор тиску "після себе" DN20, діап.настройки р 3-12бар, AVD	шт	1	<u>35803.03</u>	-	35803	-	-	-	-
18	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,54</u>	-	58	58	-	0,6700	0,67
19	C1630-1455 варіант 1	Водомір гвинтокрилий, одноструменевий, 1. 6 м.куб/год, G3/4" JS 1,6-02 Smart +, APATOR	шт	1	<u>816,97</u>	-	817	-	-	-	-
20	KM11-350-1	Установлення водомірів ультразвукових, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>137,41</u>	-	137	137	-	1,6000	1,6
21	C1630-1455 варіант 2	Водомір ультразвуковий UL 4 Ultrimis, APATOR	шт	1	<u>7480,97</u>	-	7481	-	-	-	-
22	KM11-350-1	Установлення гасителів гідроударів мембранних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>137,41</u>	-	137	137	-	1,6000	1,6
23	C130-474 варіант 1	Гаситель гідроударів мембранний, 0.162 л VT.CAR19	шт	1	<u>935,00</u>	-	935	-	-	-	-
24	KM11-350-1	Установлення клапанів електромагнітних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>137,41</u>	-	137	137	-	1,6000	1,6
25	C130-474 варіант 2	Клапан електромагнітний, H3, G 1/2" 21H8KB120	шт	1	<u>2040,00</u>	-	2040	-	-	-	-
26	KM11-350-1	Установлення клапанів пониження тиску, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>137,41</u>	-	137	137	-	1,6000	1,6
27	C130-474 варіант 3	Клапан понижиння тиску, DN15, 1/2" D06F- 1/2A	шт	1	<u>2337,50</u>	-	2338	-	-	-	-
28	KM11-350-2	Установлення сепараторів бруду, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>137,41</u>	-	137	137	-	1,6000	1,6
29	C1630-104 варіант 1	Сепаратор бруду, DN32 Flamco Clean Smart 1 1/4	шт	1	<u>5193,14</u>	-	5193	-	-	-	-
30	KM11-350-2	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>137,41</u>	-	137	137	-	1,6000	1,6
31	C1630-104 варіант 2	Сепаратор повітря, DN32 Flamcovent Smart 1 1/4"	шт	1	<u>4598,14</u>	-	4598	-	-	-	-
32	KM11-350-4	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	<u>549,63</u>	-	550	550	-	6,4000	6,4
33	C1630-104 варіант 3	Сепаратор повітря, DN80 Flamcovent Smart 80 F	шт	1	<u>127508,14</u>	-	127508	-	-	-	-
34	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	10шт	0,1	<u>1300,57</u>	<u>172,57</u>	130	106	<u>17</u>	<u>12,3000</u>	<u>1,23</u>
					1056,32	6,93			1	0,0788	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1630-103 варіант 4	Фільтр муфтовий сітчастий DN20 FVR	шт	1	<u>1531,90</u>	-	1532	-	-	-	-
36	KB18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>1588,82</u>	<u>229,95</u>	159	127	<u>23</u>	<u>14,9200</u>	<u>1,49</u>
					1266,71	9,24			1	0,1050	0,01
37	C1630-105 варіант 2	Фільтр муфтовий сітчастий DN40 FVR	шт	1	<u>4396,07</u>	-	4396	-	-	-	-
38	KB16-15-3	Установлення фільтрів сітчастих на трубопроводах із сталевих труб діаметром 65	шт	1	<u>575,95</u>	<u>38,98</u>	576	362	<u>39</u>	<u>4,2600</u>	<u>4,26</u>
					361,67	1,57			2	0,0178	0,02
39	C1630-107 варіант 1	Фільтр фланцевий сітчастий DN65 FVF	шт	1	<u>5682,70</u>	-	5683	-	-	-	-
40	C130-950 варіант 1	Фланець, DN 65 мм	шт	2	<u>518,72</u>	-	1037	-	-	-	-
41	KB16-15-3	Установлення фільтрів сітчастих на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80	шт	1	<u>575,95</u>	<u>38,98</u>	576	362	<u>39</u>	<u>4,2600</u>	<u>4,26</u>
					361,67	1,57			2	0,0178	0,02
42	C1630-108 варіант 1	Фільтр фланцевий сітчастий DN 80 FVF	шт	1	<u>6658,36</u>	-	6658	-	-	-	-
43	C130-951 варіант 1	Фланець, DN80 мм	шт	2	<u>663,85</u>	-	1328	-	-	-	-
44	KB16-20-2	Установлення вентилів, діам. до 25 мм кількість: 1+1	шт	2	<u>43,72</u>	-	87	87	-	0,4900	0,98
					43,72	-			-	-	-
45	C1630-26 варіант 1	Вентиль для підключення бака DN 20, FlexControl 3/4"	шт	1	<u>1122,58</u>	-	1123	-	-	-	-
46	C1630-26 варіант 2	Вентиль для підключення бака DN 25, FlexControl 1"	шт	1	<u>1275,58</u>	-	1276	-	-	-	-
47	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	13	<u>18,65</u>	-	242	242	-	0,2000	2,6
					18,65	-			-	-	-
48	C1630-1910 варіант 5	Розповітрявач автоматичний DN 15 Flexvent Meibes	шт	13	<u>397,83</u>	-	5172	-	-	-	-
49	KM11-350-2	Монтаж магнітного активатора	шт	1	<u>137,41</u>	-	137	137	-	1,6000	1,6
					137,41	-			-	-	-
50	C113-1793 варіант 1	Магнітний активатор (магнетизер магістральний) DN25	шт	1	<u>193,87</u>	-	194	-	-	-	-
51	KB16-15-2	Установлення клапанів балансувальних, запобіжних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм кількість: 4+2	шт	6	<u>334,66</u>	<u>38,98</u>	2008	1242	<u>234</u>	<u>2,4100</u>	<u>14,46</u>
					206,97	1,57			9	0,0178	0,11
52	C113-2299 варіант 8	Клапан балансувальний STROMAX 4017 M, DN32	шт	4	<u>2652,07</u>	-	10608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C113-2299 варіант 2	Клапан запобіжний, MSS 1/2" x 3/4" 6 bar	шт	2	<u>552,57</u>	-	1105	-	-	-	-
54	KB16-15-3	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>551,59</u>	<u>38,98</u>	1103	723	<u>78</u>	<u>4,2600</u>	<u>8,52</u>
					361,67	1,57			3	0,0178	0,04
55	C113-2299 варіант 9	Клапан зворотний міжфланцевий DN65, 402	шт	2	<u>10965,07</u>	-	21930	-	-	-	-
56	C130-950 варіант 1	Фланець, DN 65 мм	шт	4	<u>518,72</u>	-	2075	-	-	-	-
57	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	31	<u>32,62</u>	-	1011	1011	-	0,3600	11,16
					32,62	-			-	-	-
58	2307-10140 варіант 2	Кран 3-ходовий для манометра діам. 15, Рmax 1.6МПа М20х1,5 / G 1/2"	шт	31	<u>393,73</u>	-	12206	-	-	-	-
59	C1630-986 варіант 2	Манометр із шкалою 1,0 МПа, ДМ 05100 1, 0МПа-1,5	шт	31	<u>586,97</u>	-	18196	-	-	-	-
60	& C1-4-1-1K варіант 1	Закладна деталь для манометрів	шт	31	<u>102,01</u>	-	3162	-	-	-	-
61	KB18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових кількість: 18+8	комплект	26	<u>43,80</u>	-	1139	1139	-	0,5100	13,26
					43,80	-			-	-	-
62	C1630-986 варіант 3	Термометр біметалевий 0-120°C G 1/2" радіальний, ТБ-80-50 0+120-1,5	шт	18	<u>474,77</u>	-	8546	-	-	-	-
63	C1630-986 варіант 4	Термоманометр осьовий 0-120°C 0,6МПа, G 1/2", ДМТ 05080-0,6МПа-0-120°C-2,5	шт	8	<u>663,47</u>	-	5308	-	-	-	-
64	& C1-4-1-1K варіант 2	Закладна деталь для термометрів	шт	18	<u>107,11</u>	-	1928	-	-	-	-
65	& C1-4-1-1K варіант 3	Закладна деталь для термоманометрів	шт	8	<u>122,41</u>	-	979	-	-	-	-
66	KM11-350-2	Монтаж клапана триходового	шт	1	<u>137,41</u>	-	137	137	-	1,6000	1,6
					137,41	-			-	-	-
67	2307-10140 варіант 3	Клапан триходовий регулюючий DN32 Kvs=16,0м.куб/год, VRB3	шт	1	<u>10303,03</u>	-	10303	-	-	-	-
68	KM8-575-1	Установлення електроприводу до клапана триходового	шт	1	<u>144,98</u>	-	145	145	-	1,6000	1,6
					144,98	-			-	-	-
69	2307-10140 варіант 4	Електропривід до клапана триходового DN32, AMV 435 230B	шт	1	<u>10507,03</u>	-	10507	-	-	-	-
70	KB16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,11	<u>13118,78</u>	<u>105,56</u>	1443	466	<u>12</u>	<u>48,7100</u>	<u>5,36</u>
					4234,36	4,24			-	0,0482	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C130-1104 варіант 11	Кран кульовий ВР-ВР DN15, JIP-II	шт	6	<u>1821,57</u>	-	10929	-	-	-	-
72	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>18510,09</u>	<u>105,56</u>	1851	423	<u>11</u>	<u>48,7100</u>	<u>4,87</u>
					4234,36	4,24			-	0,0482	-
73	C113-2300 варіант 2	Клапан зворотній різьбовий DN20, 601	шт	1	<u>851,77</u>	-	852	-	-	-	-
74	C130-1104 варіант 12	Кран кульовий ВР-ВР DN20, JIP-II	шт	4	<u>1836,87</u>	-	7347	-	-	-	-
75	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>24550,53</u>	<u>105,56</u>	3683	635	<u>16</u>	<u>48,7100</u>	<u>7,31</u>
					4234,36	4,24			1	0,0482	0,01
76	C113-2300 варіант 3	Клапан зворотній різьбовий DN25, 601	шт	1	<u>1030,27</u>	-	1030	-	-	-	-
77	C130-1104 варіант 13	Кран кульовий ВР-ВР DN25, JIP-II	шт	8	<u>2025,57</u>	-	16205	-	-	-	-
78	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,33	<u>30718,28</u>	<u>105,56</u>	40855	5632	<u>140</u>	<u>48,7100</u>	<u>64,78</u>
					4234,36	4,24			6	0,0482	0,06
79	C113-2300 варіант 4	Клапан зворотній різьбовий DN32, 601	шт	4	<u>1509,67</u>	-	6039	-	-	-	-
80	C130-1104 варіант 14	Кран кульовий ВР-ВР DN32, JIP-II	шт	12	<u>2408,07</u>	-	28897	-	-	-	-
81	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,08	<u>38427,02</u>	<u>105,56</u>	3074	339	<u>8</u>	<u>48,7100</u>	<u>3,9</u>
					4234,36	4,24			-	0,0482	-
82	C113-2300 варіант 5	Клапан зворотній різьбовий DN40, 601	шт	1	<u>2009,47</u>	-	2009	-	-	-	-
83	C130-1104 варіант 15	Кран кульовий ВР-ВР DN40, JIP-II	шт	2	<u>3290,37</u>	-	6581	-	-	-	-
84	C111-882 варіант 20	Фітинги для труб сталевих водогазопровідних	комплект	1	<u>17340,30</u>	-	17340	-	-	-	-
85	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 11+10+15+133+8	100м	1,77	<u>978,47</u>	<u>25,20</u>	1732	1547	<u>45</u>	<u>8,2200</u>	<u>14,55</u>
					873,79	1,25			2	0,0150	0,03
86	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,04	<u>23185,12</u>	<u>128,77</u>	927	194	<u>5</u>	<u>55,2700</u>	<u>2,21</u>
					4859,34	5,17			-	0,0588	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>32090,89</u> 4859,34	<u>128,77</u> 5,17	321	49	<u>1</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>0,55</u> -
88	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,02	<u>39895,64</u> 4859,34	<u>128,77</u> 5,17	798	97	<u>3</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>1,11</u> -
89	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,06	<u>48835,38</u> 4859,34	<u>128,77</u> 5,17	2930	292	<u>8</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>3,32</u> -
90	С111-882 варіант 21	Фітинги для труб сталевих водогазопровідних оцинкованих	комплект	1	<u>2550,30</u> -	<u>-</u> -	2550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 4+1+2+6	100м	0,13	<u>978,47</u> 873,79	<u>25,20</u> 1,25	127	114	<u>3</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>1,07</u> -
92	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,77	<u>65578,37</u> 9599,36	<u>955,28</u> 38,39	50495	7392	<u>736</u> 30	<u>107,5800</u> 0,4362	<u>82,84</u> 0,34
93	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	1,07	<u>94547,47</u> 10609,45	<u>1278,52</u> 51,37	101166	11352	<u>1368</u> 55	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>127,22</u> 0,62
94	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	1,35	<u>115495,23</u> 10609,45	<u>1278,52</u> 51,37	155919	14323	<u>1726</u> 69	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>160,52</u> 0,79
95	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,12	<u>129224,04</u> 14647,69	<u>1443,65</u> 58,01	15507	1758	<u>173</u> 7	<u>170,5600</u> 0,6592	<u>20,47</u> 0,08
96	С111-882 варіант 22	Фітинги для труб сталевих електрозварних	комплект	1	<u>25500,30</u> -	<u>-</u> -	25500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм кількість: 77+107+135	100м	3,19	<u>1155,07</u> 873,79	<u>25,20</u> 1,25	3685	2787	<u>80</u> 4	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>26,22</u> 0,05
98	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,12	<u>1943,44</u> 873,79	<u>25,20</u> 1,25	233	105	<u>3</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,99</u> -
99	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр до 22 мм кількість: 60+62+40	100 м	1,62	<u>11253,76</u> 11253,76	<u>-</u> -	18231	18231	<u>-</u> -	<u>128,0000</u> -	<u>207,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C130-639-19 варіант 1	Труба мідна HALCOR ф12.7 (ф12.7 x 0.81)	м	60	<u>251.09</u>	-	15065	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& C130-639-19 варіант 2	Труба мідна HALCOR ф19.05 (ф19.05 x 1.07)	м	62	<u>418.55</u>	-	25950	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& C130-639-19 варіант 9	Труба мідна KME SANCO ф22 (ф22 x 1)	м	40	<u>438.95</u>	-	17558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	C111-882 варіант 23	Фітинги для труб мідних м'яких	комплект	1	<u>8415.30</u>	-	8415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	C111-882 варіант 24	Фітинги для труб мідних м'яких KME Sanco	комплект	1	<u>4335.30</u>	-	4335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	КБ16-15-3	Установлення засувки прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 65 мм	шт	9	<u>551.59</u>	<u>38.98</u>	4964	3255	<u>351</u>	<u>4.2600</u>	<u>38.34</u>
					361,67	1,57			14	0,0178	0,16
106	C1630-249 варіант 1	Заслінка дискова міжфланцева типу "батерфляй" DN65, VFY-WH	шт	9	<u>1793.76</u>	-	16144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	C130-950 варіант 1	Фланець, DN 65 мм	шт	18	<u>518.72</u>	-	9337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	КБ16-15-3	Установлення засувки прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80 мм	шт	6	<u>551.59</u>	<u>38.98</u>	3310	2170	<u>234</u>	<u>4.2600</u>	<u>25.56</u>
					361,67	1,57			9	0,0178	0,11
109	C1630-250 варіант 1	Заслінка дискова міжфланцева типу "батерфляй" DN80, VFY-WH	шт	6	<u>3529.86</u>	-	21179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	C130-951 варіант 1	Фланець, DN80 мм	шт	12	<u>663.85</u>	-	7966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& C1630-114-B2 варіант 1	Кріплення трубопроводу Ду15	кг	1,5	<u>255.00</u>	-	383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& C1630-114-B2 варіант 2	Кріплення трубопроводу Ду20	кг	1,7	<u>255.00</u>	-	434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	& C1630-114-B2 варіант 3	Кріплення трубопроводу Ду25	кг	1,7	<u>255.00</u>	-	434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	& C1630-114-B2 варіант 4	Кріплення трубопроводу Ду32	кг	14	<u>255.00</u>	-	3570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& C1630-114-B2 варіант 5	Кріплення трубопроводу Ду40	кг	1,6	<u>255,00</u>	-	408	-	-	-	-
116	& C1630-114-B2 варіант 6	Кріплення трубопроводу Ду65	кг	15	<u>255,00</u>	-	3825	-	-	-	-
117	& C1630-114-B2 варіант 7	Кріплення трубопроводу Ду80	кг	24	<u>255,00</u>	-	6120	-	-	-	-
118	& C1630-114-B2 варіант 8	Кріплення трубопроводу Ду100	кг	51	<u>255,00</u>	-	13005	-	-	-	-
119	& C1630-114-B2 варіант 9	Кріплення трубопроводу Ду125	кг	6,5	<u>255,00</u>	-	1658	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1023298	78548	<u>5353</u> 215		<u>883,84</u> 2,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1023298 939397 78763 40154 87,15 11868 1063452				

		Всього по розділу 2					1063452				
		Розділ 3. Ізоляція трубопроводів									
120	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,3	<u>1519,64</u> 464,81	<u>72,48</u> 3,90	1976	604	<u>94</u> 5	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>6,21</u> 0,06
121	КБ12-20-4 Н1=2	Улаштування масляно-бітумного покриття в два шари	100м2	1,3	<u>10644,89</u> 2347,76	-	13838	3052	-	29,3800	38,19
122	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 11+10+15+89+8+56+63+6+45+45+21+130+12 +60+62+40	10 м	67,3	<u>291,91</u> 291,91	-	19646	19646	-	3,5200	236,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& C18013-19-89 варіант 24	Теплоізоляція товщ.6мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду15 кількість: 11*1,02	м	11,22	<u>282,54</u>	-	3170	-	-	-	-
124	& C18013-19-89 варіант 25	Теплоізоляція товщ.6мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду20 кількість: 10*1,02	м	10,2	<u>334,56</u>	-	3413	-	-	-	-
125	& C18013-19-89 варіант 26	Теплоізоляція товщ.6мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду25 кількість: 15*1,02	м	15,3	<u>350,88</u>	-	5368	-	-	-	-
126	& C18013-19-89 варіант 27	Теплоізоляція товщ.9мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду32 кількість: 89*1,02	м	90,78	<u>491,64</u>	-	44631	-	-	-	-
127	& C18013-19-89 варіант 28	Теплоізоляція товщ.9мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду40 кількість: 8*1,02	м	8,16	<u>515,10</u>	-	4203	-	-	-	-
128	& C18013-19-89 варіант 29	Теплоізоляція товщ.13мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду65 кількість: 56*1,02	м	57,12	<u>576,30</u>	-	32918	-	-	-	-
129	& C18013-19-89 варіант 30	Теплоізоляція товщ.13мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду80 кількість: 63*1,02	м	64,26	<u>659,94</u>	-	42408	-	-	-	-
130	& C18013-19-89 варіант 31	Теплоізоляція товщ.19мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду100 кількість: 6*1,02	м	6,12	<u>874,14</u>	-	5350	-	-	-	-
131	& C18013-19-89 варіант 32	Теплоізоляція товщ.32мм для труб сталевих, що прокладаються в шахті ST AL CLAD, K-FLEX Ду32 кількість: 45*1,02	м	45,9	<u>668,10</u>	-	30666	-	-	-	-
132	& C18013-19-89 варіант 33	Теплоізоляція товщ.32мм для труб сталевих, що прокладаються в шахті ST AL CLAD, K-FLEX Ду80 кількість: 45*1,02	м	45,9	<u>1229,10</u>	-	56416	-	-	-	-
133	& C18013-19-89 варіант 34	Теплоізоляція товщ.50мм для труб сталевих, що прокладаються по даху та паркінгу ST AL CLAD, K-FLEX Ду65 кількість: 21*1,02	м	21,42	<u>1275,00</u>	-	27311	-	-	-	-
134	& C18013-19-89 варіант 35	Теплоізоляція товщ.50мм для труб сталевих, що прокладаються по даху та паркінгу ST AL CLAD, K-FLEX Ду100 кількість: 130*1,02	м	132,6	<u>1795,20</u>	-	238044	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& C18013-19-89 варіант 36	Теплоізоляція товщ.50мм для труб сталевих, що прокладаються по даху та паркінгу ST AL CLAD, K-FLEX Ду125 кількість: 12*1,02	м	12,24	<u>1999,20</u>	-	24470	-	-	-	-
136	& C18013-19-89 варіант 37	Теплоізоляція товщ.19мм для труб мідних 1/2" ST AL CLAD, K-FLEX кількість: 60*1,02	м	61,2	<u>398,62</u>	-	24396	-	-	-	-
137	& C18013-19-89 варіант 38	Теплоізоляція товщ.19мм для труб мідних 3/4" ST AL CLAD, K-FLEX кількість: 62*1,02	м	63,24	<u>420,75</u>	-	26608	-	-	-	-
138	& C18013-19-89 варіант 39	Теплоізоляція товщ.20мм для труб мідних ф22х1 SOLAR R, K-FLEX кількість: 40*1,02	м	40,8	<u>373,32</u>	-	15231	-	-	-	-
139	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: R2(0,142*67,3)	л	9,56	<u>459,44</u>	-	4392	-	-	-	-
140	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: R2(13,814*67,3)	м	929,68	<u>2,67</u>	-	2482	-	-	-	-
141	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: F(30*67,3)	шт	2019	<u>2,68</u>	-	5411	-	-	-	-
142	C1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: R2(0,031*67,3)	л	2,09	<u>248,40</u>	-	519	-	-	-	-
143	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>553,14</u>	-	111	111	-	6,6700	1,33
144	& C111-1680-1 варіант 5	Теплоізоляція товщ.19мм для насосів ST, K-FLEX кількість: 2*1,022	м2	2,044	<u>573,37</u>	-	1172	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							634150	23413	<u>94</u> 5		<u>282,63</u> 0,06
Разом будівельні роботи, грн.							634150				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							610643				
всього заробітна плата, грн.							23418				
Загальновиробничі витрати, грн.							12039				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					646189				

		Всього по розділу 3					646189				
		Розділ 4. Вентиляція									
145	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм кількість: 1,2*2	100м2	0,024	<u>19547,23</u>	<u>114,76</u>	469	398	<u>3</u>	<u>207,4000</u>	<u>4,98</u>
					16573,33	4,61			-	0,0524	-
146	С130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	2,4	<u>852,41</u>	-	2046	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 кількість: 2+2	ґрати	4	<u>170,46</u>	<u>10,24</u>	682	596	<u>41</u>	<u>1,8200</u>	<u>7,28</u>
					149,02	0,66			3	0,0080	0,03
148	С111-1756 варіант 20	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 400х200	шт	2	<u>388,18</u>	-	776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	С111-1756 варіант 21	Решітка зовнішня алюмінієва РВ 3070-1Н 400х200	шт	2	<u>577,90</u>	-	1156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>609,06</u>	-	609	566	-	6,8300	6,83
					566,41	-			-	-	-
151	С1630-453 варіант 10	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-400х200Р	шт	1	<u>14997,10</u>	-	14997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					20735	1560	<u>44</u>		<u>19,09</u>
									3		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					20735				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19131				
		всього заробітна плата, грн.					1563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					274				
		Всього будівельні роботи, грн.					21603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					21603				
152	КБ21-30-1	Розділ 5. Опалення <i>Установлення електричних конвекторів</i>	<i>100шт</i>	<i>0,02</i>	<u>9242,49</u> 9242,49	<u>-</u> -	185	185	<u>-</u> -	114,2600 -	2,29 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					185	185	<u>-</u> -		2,29 -
		Разом будівельні роботи, грн.					185				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					185				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30				
		Всього будівельні роботи, грн.					283				

		Всього по розділу 5					283				
		Розділ 6. Вимірювальні прилади для теплового вузла									
153	КБ16-26-1	<i>Установлення лічильників теплових діаметром до 40 мм</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	<u>57,54</u> 57,54	<u>-</u> -	58	58	<u>-</u> -	0,6700 -	0,67 -
154	С1630-981 варіант 5	Теплолічильник Apator-powogas INVONIC 2	шт	1	<u>6631,38</u> -	<u>-</u> -	6631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ18-22-2	<i>Установлення манометрів</i>	<i>комплект</i>	<i>12</i>	<u>32,62</u> 32,62	<u>-</u> -	391	391	<u>-</u> -	0,3600 -	4,32 -
156	С1630-986 варіант 2	Манометр із шкалою 1,0 МПа, ДМ 05100 1, 0МПа-1,5	шт	12	<u>586,97</u> -	<u>-</u> -	7044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ16-15-2	<i>Установлення магнітних відмюлювачів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	<u>334,66</u> 206,97	<u>38,98</u> 1,57	335	207	<u>39</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>2,41</u> 0,02
158	С1630-65 варіант 1	Магнітний відмюлювач SHVM – 150/50/16	шт	1	<u>38257,24</u> -	<u>-</u> -	38257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					52716	656	<u>39</u> 2		7,4 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					52716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					52021 658 348 0,77 107 53064				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1777474 1777474 1623563 148513 74541 160,4 21851 1852015 1852015	148284	<u>5627</u> 229		<u>1726,81</u> 2,62
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1889,83 170364				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

придбання устаткування тепломеханічної частини

Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ТМК.С відомості тощо

Кошторисна вартість 2811,337 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання						
1	1501-1084 варіант 1	Тепловий насос iPower-300 (зовнішній та внутрішній блок)	шт	4	378500,00	1514000
2	1501-1152 варіант 1	Геліоколектор плаский Vaillant auroTHERM classic VFK 135/3 VD	шт	12	27900,00	334800
3	1501-1235 варіант 1	Станція для незакипаючої сонячної системи Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D	шт	2	79200,00	158400
4	1501-3072 варіант 1	Телообмінний вузол (пластинчастий теплообмінник, мережеві циркуляційні насоси, регулююча трубопроводна арматура, автоматика)	шт	1	139500,00	139500
5	1501-1065 варіант 1	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	шт	2	46500,00	93000
6	1501-1065 варіант 2	Насос відцентровий компактний, 0.55 кВт, ~1 ф. Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)	шт	1	13450,00	13450
7	1501-1388 варіант 1	Станція для підігріву гарячої води Vaillant VPM 40/45/2 W	шт	2	79469,00	158938
8	15011-2 варіант 1	Комплект для рециркуляції VPM 40/45/2 W з насосом Vaillant	шт	2	10420,00	20840
9	1501-1153 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 250 л IMERA RV250	шт	1	10750,00	10750
10	1501-1070 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 5 л ELBI DP 5	шт	1	1553,10	1553

1	2	3	4	5	6	7
11	1501-1620 варіант 1	Емість буферна накопичувальна 1917 л Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7	шт	1	225500,00	225500
12	1501-1899 варіант 1	Фільтр пом'якшення води, продуктивність (робоча/макс.) 2,0/2,5 м3/год FU1054CI	шт	1	23000,00	23000
13	1501-1458 варіант 1	Бак сольовий 100 л ECOSOFT	шт	1	3100,00	3100
14	1501-1007 варіант 1	Бак поліетіленовий 300 л	шт	1	2697,00	2697
		Разом по розділу 1				2699528
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				106010
		Всього по розділу 1				2805538
		Розділ 2. Опалення				
15	15011-7 варіант 2	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	2	2790,00	5580
		Разом по розділу 2				5580
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				219
		Всього по розділу 2				5799
		Разом				2705108
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				106229
		Всього по кошторису				2811337

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на автоматизація тепломеханічної частини
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-АТМК

Кошторисна вартість191,477 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,26502 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата23,406 тис. грн.
Середній розряд робіт3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлу- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-4	Розділ 1. Щити									
		Монтаж щита автоматики ЩА-ТМК	шт	1	434,93	-	435	435	-	4,8000	4,8
					434,93	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					435	435	-		4,8
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					435				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					217				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63				
		Всього будівельні роботи, грн.					652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					652				
		Розділ 2. Щит автоматики ЩА-ТМК									
2	КМ11-350-1	Монтаж занурювального датчика температури кількість: 10+3	шт	13	<u>137,41</u> 137,41	-	1786	1786	-	1,6000	20,8
3	C1630-987 варіант 1	Датчик температури погрузний ETF1 - 50 + гільза	шт	10	<u>2040,59</u> -	-	20406	-	-	-	-
4	C1630-987 варіант 2	Датчик температури погрузний ETF1 - 200 + гільза	шт	3	<u>2550,59</u> -	-	7652	-	-	-	-
5	КМ8-575-1	Установлення датчиків температури повітря кількість: 1+1	шт	2	<u>144,98</u> 144,98	-	290	290	-	1,6000	3,2
6	C1630-987 варіант 3	Датчик температури зовнішнього повітря ATF-1	шт	1	<u>1428,59</u> -	-	1429	-	-	-	-
7	C1630-987 варіант 4	Датчик температури кімнатний RTF	шт	1	<u>1530,59</u> -	-	1531	-	-	-	-
8	КМ11-350-1	Монтаж датчика тиску	шт	7	<u>137,41</u> 137,41	-	962	962	-	1,6000	11,2
9	C1630-987 варіант 5	Датчик тиску MBS1700	шт	7	<u>5406,59</u> -	-	37846	-	-	-	-
10	КБ16-20-2	Установлення кранів спускних муфтових діам. 15 мм	шт	7	<u>43,72</u> 43,72	-	306	306	-	0,4900	3,43
11	C1630-1910 варіант 6	Кран з спускником+муфта d15 Valtec	шт	7	<u>459,03</u> -	-	3213	-	-	-	-
12	КМ8-575-1	Установлення реле тиску	шт	1	<u>144,98</u> 144,98	-	145	145	-	1,6000	1,6
13	C130-592 варіант 1	Реле тиску KPI35	шт	1	<u>4233,15</u> -	-	4233	-	-	-	-
14	КМ8-575-1	Установлення датчика затоплення	шт	4	<u>144,98</u> 144,98	-	580	580	-	1,6000	6,4
15	C1630-987 варіант 6	Датчик затоплення Octopus++	шт	4	<u>286,19</u> -	-	1145	-	-	-	-
16	КМ8-575-1	Установлення реле рівня рідини	шт	1	<u>144,98</u> 144,98	-	145	145	-	1,6000	1,6
17	C1630-987 варіант 7	Реле рівня рідини поплавкове FLT-1.6	шт	1	<u>510,59</u> -	-	511	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КМ10-1-10	Установлення пристрою перетворення 0-10 В -> eBUS	плата	4	<u>703,36</u> 703,36	-	2813	2813	-	8,0000	32
19	C1630-987 варіант 8	Пристрій перетворення 0-10 В -> eBUS Vaillant VR 34	шт	4	<u>2071,19</u> -	-	8285	-	-	-	-
20	КМ8-575-1	Установлення накладки M-bus	шт	1	<u>144,98</u> 144,98	-	145	145	-	1,6000	1,6
21	C1630-987 варіант 9	Накладка M-bus AT-MBUS-01	шт	1	<u>3468,59</u> -	-	3469	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							96892	7172	-	-	81,83
Разом будівельні роботи, грн.							96892		-		-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							89720				
всього заробітна плата, грн.							7172				
Загальновиробничі витрати, грн.							3356				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							928				
Всього будівельні роботи, грн.							100248				

Всього по розділу 2							100248				
Розділ 3. Кабельна продукція , монтажні матеріали											
22	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,19	<u>4846,65</u> 4054,39	<u>194,47</u> 7,81	921	770	<u>37</u> 1	<u>47,2100</u> 0,0888	<u>8,97</u> 0,02
23	& C1330-3- ИНБ1 варіант 11	Лоток перфорований 150x100мм (ШхВ)	м	19	<u>561,74</u> -	-	10673	-	-	-	-
24	& C1330-3- ИНБ1 варіант 12	Кришка лотка осн. 150мм, L=3000	м	15	<u>286,34</u> -	-	4295	-	-	-	-
25	C111-886 варіант 1	Повороти, кути, відгалуження,профіль	комплект	1	<u>5612,21</u> -	-	5612	-	-	-	-
26	C111-886 варіант 2	Кріплення для лотків (шпильки, гайки, болти, шайби,анкери і тд.)	комплект	1	<u>3062,21</u> -	-	3062	-	-	-	-
27	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	4	<u>1916,24</u> 1916,24	-	7665	7665	-	23,9800	95,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C111-1301-1-М варіант 4	Труба ПВХ гнучка гофр. з протяжкою, чорна діам. 20 мм кількість: 400*1,01	м	404	<u>13,60</u>	-	5494	-	-	-	-
29	C113-1879 варіант 2	Тримач з клямкою і дюбелем діам. 20 мм, 5320_FB кількість: 80*10	шт	800	<u>4,97</u>	-	3976	-	-	-	-
30	C111-1904 варіант 1	Анкер APS-H 10x80 мм APS-H кількість: 1*100	шт	100	<u>10,72</u>	-	1072	-	-	-	-
31	& C1-1-9 варіант 2	Дюбель-шуруп забивн. поліпроп. з буртиком 6x40 кількість: 8*100	шт	800	<u>1,15</u>	-	920	-	-	-	-
32	C113-1882 варіант 7	Хомут кабельний чорний CHS 250 x 4 кількість: 5*100	шт	500	<u>1,19</u>	-	595	-	-	-	-
33	KB21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,1	<u>3051,82</u>	-	305	305	-	36,8000	3,68
34	& C111-240-8Г варіант 6	Коробка відгалужувальна прямокутна 85x85x50мм	шт	10	<u>66,76</u>	-	668	-	-	-	-
35	KM10-309-4	Монтаж клемної колодки	шт	10	<u>140,67</u>	-	1407	1407	-	1,6000	16
36	& C111-240-8Г варіант 7	Клемна колодка LP 12p, 450V, 24A, 2,5 мм; 43212NYP	шт	10	<u>82,06</u>	-	821	-	-	-	-
37	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² кількість: 8+18+16+85+12	100м	1,39	<u>843,87</u>	-	1173	943	-	8,6000	11,95
38	& C157-302-1 варіант 49	Кабель контрольний КВВГ нгд 4x1 мм ² кількість: 139*1,02	м	141,78	<u>27,56</u>	-	3907	-	-	-	-
39	KB21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках кількість: 471+499-139+15+40+19	100м	9,05	<u>218,28</u>	-	1975	1694	-	2,1800	19,73
40	& C157-302-1 варіант 48	Кабель контрольний КВВГе нгд 4x1 мм ² кількість: 471*1,02	м	480,42	<u>31,64</u>	-	15200	-	-	-	-
41	& C157-302-1 варіант 49	Кабель контрольний КВВГ нгд 4x1 мм ² кількість: (499-139)*1,02	м	367,2	<u>27,56</u>	-	10120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С157-302-1 варіант 50	Кабель контрольний КВВГ нгд 5х1 мм2 кількість: 15*1,02	м	15,3	<u>34,70</u>	-	531	-	-	-	-
43	& С157-302-1 варіант 47	Кабель силовий ВВГнгд, перерізом 3х1,5 мм2 кількість: 40*1,02	м	40,8	<u>30,88</u>	-	1260	-	-	-	-
44	& С157-302-1 варіант 51	Кабель контрольний UNITRONIC BUS LD 2х2х0.22 мм2 кількість: 19*1,02	м	19,38	<u>117,32</u>	-	2274	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					83926	12784	<u>37</u> 1		<u>156,25</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					83926 71105 12785 6650 14,83 2023 90576				

		Всього по розділу 3					90576				
		Разом прямі витрати по кошторису					181253	20391	<u>37</u> 1		<u>242,88</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					181253 160825 20392 10224 22,12 3014 191477				

		Всього по кошторису					191477				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					265,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23406				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016
придбання устаткування тепломеханічної частини
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-АТМК відомості тощо
Кошторисна вартість 95,301 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1371 варіант 1	Щит автоматики ЩА-ТМК Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	91700,00	91700 91700 3601 95301

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).

Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на електричні мережі
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-ЕТР.С

Кошторисна вартість6608,724 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість15,28129 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1326,710 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Щити											
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв - ВРП	шафа	1	<u>1505,09</u> 936,00	<u>548,25</u> 109,27	1505	936	<u>548</u> 109	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98
2	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв - АВР	шафа	1	<u>1505,09</u> 936,00	<u>548,25</u> 109,27	1505	936	<u>548</u> 109	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98
3	КБ21-24-1	Установлення ЩОЩЗБП, масою до 3 кг	шт	1	<u>288,66</u> 288,66	<u>-</u> -	289	289	<u>-</u> -	3,4000	3,4
4	КБ21-24-1	Установлення ЩЗЕО масою до 3 кг	шт	1	<u>288,66</u> 288,66	<u>-</u> -	289	289	<u>-</u> -	3,4000	3,4
5	КБ21-24-2	Установлення ЩЗБП, масою до 6 кг	шт	1	<u>331,96</u> 331,96	<u>-</u> -	332	332	<u>-</u> -	3,9100	3,91
6	КБ21-24-2	Установлення ЩІН, масою до 6 кг	шт	1	<u>331,96</u> 331,96	<u>-</u> -	332	332	<u>-</u> -	3,9100	3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-24-2	Установлення ЩРАТМК, масою до 6 кг	шт	1	<u>331,96</u> 331,96	-	332	332	-	3,9100	3,91
8	КБ21-24-2	Установлення ЩТМК, масою до 6 кг	шт	1	<u>331,96</u> 331,96	-	332	332	-	3,9100	3,91
9	КБ21-23-1	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО1	шафа	1	<u>1505,09</u> 936,00	<u>548,25</u> 109,27	1505	936	<u>548</u> 109	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98
10	КБ21-24-1	Установлення ЩК, масою до 3 кг	шт	24	<u>288,66</u> 288,66	-	6928	6928	-	3,4000	81,6
Разом прямі витрати по розділу 1							13349	11642	<u>1644</u> 327		<u>135,03</u> 2,94
Разом будівельні роботи, грн.							13349				
в тому числі:							63				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11969				
всього заробітна плата, грн.							6098				
Загальновиробничі витрати, грн.							13,4				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1826				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19447				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							19447				
Розділ 2. Світильники та освітлювальна арматура											
11	КБ21-17-4	Монтаж світильників кількість: 30+48+376+20+24+63+2+23+2+86	100шт	6,74	<u>14521,86</u> 14207,65	-	97877	95760	-	156,8000	1056,83
12	С1547-7 варіант 1	LED світильник з кріпленням монтажної планки, IP40, 36Вт, 3600К	шт	30	<u>1316,25</u> -	-	39488	-	-	-	-
13	С1547-7 варіант 2	Світильник врізний, IP65, цоколь GU10 1x50Вт	шт	48	<u>467,61</u> -	-	22445	-	-	-	-
14	С1547-7 варіант 3	Світильник врізний, IP20, цоколь GU10 1x50Вт	шт	376	<u>408,45</u> -	-	153577	-	-	-	-
15	С1547-7 варіант 4	Світильник підвісний, IP20, цоколь GU10 1x35Вт	шт	20	<u>3009,45</u> -	-	60189	-	-	-	-
16	С1547-7 варіант 14	Світильник настільний	шт	24	<u>1122,45</u> -	-	26939	-	-	-	-
17	С1547-7 варіант 6	LED світильник накладний, IP20, 14Вт, 4000К	шт	63	<u>1326,45</u> -	-	83566	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1547-7 варіант 7	LED світильник накладний, IP65, 30Вт	шт	2	<u>1887,45</u>	-	3775	-	-	-	-
19	C1547-7 варіант 8	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	23	<u>612,45</u>	-	14086	-	-	-	-
20	C1547-7 варіант 9	LED світильник настінний накладний , IP67, 30Вт	шт	2	<u>3927,45</u>	-	7855	-	-	-	-
21	C1547-7 варіант 10	LED світильник лінійний накладний(підвісний) , IP65, 30Вт	шт	86	<u>3468,45</u>	-	298287	-	-	-	-
22	C1547-1 варіант 5	Лампа цоколь GU10, 8Вт	шт	444	<u>71,69</u>	-	31830	-	-	-	-
23	C1547-1 варіант 6	Лампа цоколь E14, 8Вт	шт	24	<u>64,55</u>	-	1549	-	-	-	-
24	КМ10-668-4	Установлення датчика руху	шт	30	<u>124,59</u>	-	3738	3738	-	1,6000	48
25	C1547-7 варіант 11	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	30	<u>561,45</u>	-	16844	-	-	-	-
26	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних піхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,14	<u>12198,67</u>	-	1708	1664	-	131,2000	18,37
27	C1547-7 варіант 12	Табличка вихід підвісного монтажу з вбудованою акб .	шт	14	<u>785,85</u>	-	11002	-	-	-	-
28	КБ21-17-4	Монтаж LED стрічки	100шт	0,24	<u>14521,86</u>	-	3485	3410	-	156,8000	37,63
29	C1547-7 варіант 13	LED стрічка для підсвітки кухні , IP65, 12Вт, 220В	шт	24	<u>3366,45</u>	-	80795	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					959035	104572	-		1160,83
		Разом будівельні роботи, грн.					959035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					854463				
		всього заробітна плата, грн.					104572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51989				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15223				
		Всього будівельні роботи, грн.					1011024				

		Всього по розділу 2					1011024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Вироби до встановлення									
30	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці кількість: 100+24+560	100шт	6,84	<u>7309,41</u> 2166,34	- -	49996	14818	- -	27,8200	190,29
31	& С113-2106-В1 варіант 1	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+Е, IP44, 250В, 16А	шт	100	<u>252,52</u> -	- -	25252	-	- -	- -	- -
32	& С113-2106-В1 варіант 3	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 32А	шт	24	<u>357,07</u> -	- -	8570	-	- -	- -	- -
33	& С113-2106-В1 варіант 4	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	560	<u>134,71</u> -	- -	75438	-	- -	- -	- -
34	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3 кількість: 15+120	100шт	1,35	<u>3976,04</u> 3976,04	- -	5368	5368	- -	51,0600	68,93
35	& С113-2106-В1 варіант 2	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2х2+Е, IP44, 250В, 16А	шт	15	<u>395,58</u> -	- -	5934	-	- -	- -	- -
36	& С113-2106-В1 варіант 5	Розетка подвійна вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	120	<u>382,57</u> -	- -	45908	-	- -	- -	- -
37	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних кількість: 90+60+10	100шт	1,6	<u>7308,19</u> 2155,44	- -	11693	3449	- -	27,6800	44,29
38	& С1547-6-В1 варіант 1	Прохідний вимикач вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	90	<u>233,91</u> -	- -	21052	-	- -	- -	- -
39	& С1547-6-В1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	60	<u>134,80</u> -	- -	8088	-	- -	- -	- -
40	& С1547-6-В1 варіант 3	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	10	<u>168,46</u> -	- -	1685	-	- -	- -	- -
41	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,75	<u>7434,34</u> 2281,59	- -	5576	1711	- -	29,3000	21,98
42	& С1547-6-В1 варіант 4	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	75	<u>168,46</u> -	- -	12635	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C1545-470 варіант 1	Рамка 2-на	шт	140	<u>61,35</u>	-	8589	-	-	-	-
44	C1545-470 варіант 2	Рамка 4-на	шт	24	<u>97,05</u>	-	2329	-	-	-	-
45	C1545-470 варіант 3	Рамка 3-на	шт	24	<u>81,75</u>	-	1962	-	-	-	-
46	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	100шт	6,79	<u>8242,25</u> 5013,62	<u>3228,63</u> 1018,98	55965	34042	<u>21923</u> 6919	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>405,7</u> 80,93
47	КБ46-29-1	Пробивання в бетонних стінах гнізд під коробки установчі	100шт	2,4	<u>8242,25</u> 5013,62	<u>3228,63</u> 1018,98	19781	12033	<u>7748</u> 2446	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>143,4</u> 28,6
48	& C111-240- 8Г	Коробка установча	шт	919	<u>10,36</u>	-	9521	-	-	-	-
49	C111-884 варіант 1	Гільзи ГМЛ	комплект	1	<u>8808,40</u>	-	8808	-	-	-	-
50	C111-884 варіант 2	Гільзи ГМЛ -П	комплект	1	<u>8920,60</u>	-	8921	-	-	-	-
51	C111-884 варіант 3	Накінечники, гільзи	комплект	1	<u>6426,70</u>	-	6427	-	-	-	-
52	C111-884 варіант 4	Термоусадочна гільза з оловом	комплект	1	<u>15708,70</u>	-	15709	-	-	-	-
53	C111-884 варіант 5	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>5100,70</u>	-	5101	-	-	-	-
54	КМ8-532-4	Установлення вологозахищеної кнопки	шт	28	<u>175,84</u> 175,84	-	4924	4924	-	2,0000	56
55	& C1547-6- В1	Вологозахищена кнопка Belfix	шт	28	<u>492,82</u>	-	13799	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					439031	76345	<u>29671</u> 9365		<u>930,59</u> 109,53
		Разом будівельні роботи, грн.					439031				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333015				
		всього заробітна плата, грн.					85710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15809				
		Всього будівельні роботи, грн.					486369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					486369				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
		- кабель у лотках									
56	КБ21-14-1	Прокладання лотків кількість: 90+30+30	100м	1,5	<u>4846.65</u> 4054,39	<u>194.47</u> 7,81	7270	6082	<u>292</u> 12	<u>47.2100</u> 0,0888	<u>70.82</u> 0,13
57	& С1330-3- ИНБ1 варіант 1	Лоток перфорований 300x100мм (ШхВ)	м	90	<u>440.20</u> -	-	39618	-	-	-	-
58	& С1330-3- ИНБ1 варіант 2	Кришка перфорованого лотка 300x100мм (ШхВ)	м	90	<u>236.36</u> -	-	21272	-	-	-	-
59	& С1330-3- ИНБ1 варіант 3	Перегородка перфорованого лотка 100мм (В)	м	90	<u>63.38</u> -	-	5704	-	-	-	-
60	& С1330-3- ИНБ1 варіант 4	Лоток драбинний 300x100мм (ШхВ)	м	30	<u>879.64</u> -	-	26389	-	-	-	-
61	& С1330-3- ИНБ1 варіант 5	Лоток драбинний 150x100мм (ШхВ)	м	30	<u>795.49</u> -	-	23865	-	-	-	-
62	С111-885 варіант 1	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>16831.80</u> -	-	16832	-	-	-	-
63	С111-885 варіант 2	Протипожежні манжети для проходження кабелів та лотків	комплект	1	<u>26011.80</u> -	-	26012	-	-	-	-
64	С188888-21 варіант 1	Піна вогнестійка для герметизації проходок	шт	7	<u>631.51</u> -	-	4421	-	-	-	-
65	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 600 мм2 у лотках кількість: 44+90+160+120	100м	4,14	<u>695.63</u> 695,63	-	2880	2880	-	8,1000	33,53
66	& С157-302- 1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x120 мм2 кількість: 44*1,02	м	44,88	<u>3029.42</u> -	-	135960	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C157-302-1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х70 мм2 кількість: 90*1,02	м	91,8	<u>1755,95</u>	-	161196	-	-	-	-
68	& C157-302-1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х50 мм2 кількість: 160*1,02	м	163,2	<u>1223,00</u>	-	199594	-	-	-	-
69	& C157-302-1 варіант 10	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5х120 мм2 кількість: 120*1,02	м	122,4	<u>4029,02</u>	-	493152	-	-	-	-
70	KB21-15-4	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	2,8	<u>522,15</u> 522,15	-	1462	1462	-	6,0800	17,02
71	& C157-302-1 варіант 11	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5х10 мм2 кількість: 280*1,02 - кабель у трубах	м	285,6	<u>364,67</u>	-	104150	-	-	-	-
72	KM8-411-1	Прокладання рукавів металевих, зовнішній діаметр до 48 мм кількість: 200+50	100 м	2,5	<u>10226,93</u> 4108,50	<u>1116,32</u> 48,12	25567	10271	<u>2791</u> 120	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>119,6</u> 1,38
73	& C111-1301-1-K варіант 1	Металорукав з перетяжкою діам. 32 мм	м	200	<u>56,48</u>	-	11296	-	-	-	-
74	& C111-1301-1-K варіант 2	Металорукав з перетяжкою діам. 25 мм	м	50	<u>47,13</u>	-	2357	-	-	-	-
75	KB21-3-2	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	100м	18,85	<u>2034,51</u> 2034,51	-	38351	38351	-	25,4600	479,92
76	& C111-1301-1-M варіант 1	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластику, не горюча діам. 32мм кількість: 1885*1,01	м	1903,85	<u>25,94</u>	-	49386	-	-	-	-
77	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 25 мм	100м	150	<u>1916,24</u> 1916,24	-	287436	287436	-	23,9800	3597
78	& C111-1301-1-M варіант 2	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластику, не горюча діам. 25мм кількість: 15000*1,01	м	15150	<u>18,08</u>	-	273912	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 20 мм	100м	96	<u>1916,24</u> 1916,24	-	183959	183959	-	23,9800	2302,08
80	& С111- 1301-1-М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм кількість: 9600*1,01	м	9696	<u>13,60</u> -	-	131866	-	-	-	-
81	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	10,15	<u>1692,78</u> 1330,37	-	17182	13503	-	16,8700	171,23
82	& С157-302- 1 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х16 мм2 кількість: 1015*1,02	м	1035,3	<u>252,47</u> -	-	261382	-	-	-	-
83	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 кількість: 300+750+1160+50	100м	22,6	<u>1615,18</u> 1283,84	-	36503	29015	-	16,2800	367,93
84	& С157-302- 1 варіант 44	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х4 мм2 кількість: 300*1,02	м	306	<u>129,05</u> -	-	39489	-	-	-	-
85	& С157-302- 1 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х10 мм2 кількість: 750*1,02	м	765	<u>154,86</u> -	-	118468	-	-	-	-
86	& С157-302- 1 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х6 мм2 кількість: 1160*1,02	м	1183,2	<u>97,63</u> -	-	115516	-	-	-	-
87	& С157-302- 1 варіант 12	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х4 мм2 кількість: 50*1,02	м	51	<u>164,95</u> -	-	8412	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ² кількість: 50+100+12000+303+1100	100м	135,53	<u>1189,89</u>	-	161266	130392	-	12,2000	1653,47
					962,09	-			-	-	-
89	& С157-302-1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х2,5 мм ² кількість: 50*1,02	м	51	<u>69,58</u>	-	3549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& С157-302-1 варіант 46	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х4 мм ² кількість: 100*1,02	м	102	<u>78,56</u>	-	8013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& С157-302-1 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм ² кількість: 12000*1,02	м	12240	<u>42,66</u>	-	522158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& С157-302-1 варіант 45	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х4 мм ² кількість: 303*1,02	м	309,06	<u>95,39</u>	-	29481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	& С157-302-1 варіант 13	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм ² кількість: 1100*1,02	м	1122	<u>66,22</u>	-	74299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² кількість: 2400+(7200-423)+80+650	100м	99,07	<u>843,87</u>	-	83602	67189	-	8,6000	852
					678,20	-			-	-	-
95	& С157-302-1 варіант 14	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм ² кількість: 2400*1,02	м	2448	<u>46,02</u>	-	112657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& С157-302-1 варіант 43	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х1,5 мм ² кількість: (7200-423)*1,02	м	6912,54	<u>30,88</u>	-	213459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& С157-302-1 варіант 17	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х6 мм2 кількість: (80+650)*1,02 - кабель при схованій проводці	м	744,6	<u>50,17</u> -	- -	37357	-	- -	- -	- -
98	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: 70+120+423	100м	6,13	<u>2255,25</u> 2062,70	- -	13825	12644	- -	25,5000	156,32
99	& С157-302-1 варіант 15	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х16 мм2 кількість: 70*1,02	м	71,4	<u>123,27</u> -	- -	8801	-	- -	- -	- -
100	& С157-302-1 варіант 16	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х10 мм2 кількість: 120*1,02	м	122,4	<u>80,77</u> -	- -	9886	-	- -	- -	- -
101	& С157-302-1 варіант 43	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х1,5 мм2 кількість: 423*1,02	м	431,46	<u>30,88</u> -	- -	13323	-	- -	- -	- -
102	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні	100шт	9	<u>8242,25</u> 5013,62	<u>3228,63</u> 1018,98	74180	45123	<u>29057</u> 9171	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>537,75</u> 107,27
103	КБ46-29-1	Пробивання в бетонних стінах гнізд під коробки комутаційні	100шт	0,37	<u>8242,25</u> 5013,62	<u>3228,63</u> 1018,98	3050	1855	<u>1195</u> 377	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>22,11</u> 4,41
104	& С111-240-8Г варіант 3	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	317	<u>62,17</u> -	- -	19708	-	- -	- -	- -
105	& С111-240-8Г варіант 4	Коробка комутаційна	шт	620	<u>18,22</u> -	- -	11296	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							4270769	830162	<u>33335</u> 9680		<u>10380,78</u> 113,19
Разом будівельні роботи, грн.							4270769				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3407272				
всього заробітна плата, грн.							839842				
Загальновиробничі витрати, грн.							449784				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1033,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							140785				
Всього будівельні роботи, грн.							4720553				

Всього по розділу 4							4720553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Прилади для встановлення									
106	КМ6-407-3	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т	т	2,48	<u>35984,75</u> 24322,03	<u>11078,08</u> 4490,96	89242	60319	<u>27474</u> 11138	<u>264,6000</u> 40,3985	<u>656,21</u> 100,19
107	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів	шт	24	<u>73,86</u> 73,86	- -	1773	1773	- -	0,8600 -	20,64 -
108	С130-277 варіант 1	Витяжний вентилятор з датчиком руху	шт	24	<u>2805,96</u> -	- -	67343	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					158358	62092	<u>27474</u> 11138		<u>676,85</u> 100,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					158358 68792 73230 32328 61,76 8414 190686				

		Всього по розділу 5					190686				
		Розділ 6. Заземлення									
109	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>4275,23</u> 961,86	<u>3233,50</u> 523,10	1710	385	<u>1293</u> 209	<u>11,2000</u> 5,6140	<u>4,48</u> 2,25
110	С126-1277 варіант 1	Комплект глибинного заземлення, 7500 мм	шт	4	<u>3232,98</u> -	- -	12932	-	- -	- -	- -
111	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 0,5*0,7*50	100м3	0,175	<u>18153,21</u> 18153,21	- -	3177	3177	- -	261,8000 -	45,82 -
112	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 120 мм2	100 м	0,5	<u>2208,72</u> 1923,71	<u>189,22</u> 7,60	1104	962	<u>95</u> 4	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>11,2</u> 0,04
113	& С1111-8- 56 варіант 1	Штаба сталева оміднена, 30x4 мм	м	50	<u>336,80</u> -	- -	16840	-	- -	- -	- -
114	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,175	<u>10274,23</u> 10274,23	- -	1798	1798	- -	150,4500 -	26,33 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КМ10-698-1	Установлення коробки вирівнювання потенціалів	шт	15	<u>63,03</u> 62,30	-	945	935	-	0,8000	12
116	& C111-240-8Г варіант 1	Коробка вирівнювання потенціалів, 85x85x40 мм, IP44, шина 6x9	шт	15	<u>142,59</u> -	-	2139	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					40645	7257	<u>1388</u> 213		<u>99,83</u> 2,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40645 32000 7470 4401 11,35 1546 45046				

		Всього по розділу 6					45046				
		Розділ 7. Сонячні панелі									
117	КМ8-101-1	Монтаж інвентора масою до 0,15 т	шафа	1	<u>984,70</u> 984,70	-	985	985	-	11,2000	11,2
118	КМ11-31-2	Монтаж контролера заряду, маса до 10 кг	шт	1	<u>144,98</u> 144,98	-	145	145	-	1,6000	1,6
119	КМ8-575-1	Монтаж фотоелектричного модулю	шт	21	<u>144,98</u> 144,98	-	3045	3045	-	1,6000	33,6
120	C1533-221 варіант 1	Комплект дахових кріплень з анодового алюмінію для ФЕМ баластні з вітровим спойпером	комплект	21	<u>3402,35</u> -	-	71449	-	-	-	-
121	КМ11-96-1	Монтаж модуля керування, маса до 5 кг	шт	1	<u>135,84</u> 135,84	-	136	136	-	1,6000	1,6
122	КМ8-126-9	Монтаж акумуляторного блоку	блок	6	<u>412,22</u> 412,22	-	2473	2473	-	4,8000	28,8
123	C113-2122 варіант 6	Кабель силовий з'єднувальний 125А для акумуляторів Pylontech	шт	3	<u>392,77</u> -	-	1178	-	-	-	-
124	КМ8-572-6	Монтаж шафи серверної	шт	2	<u>434,93</u> 434,93	-	870	870	-	4,8000	9,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КМ8-600-2	Монтаж лічильника	шт	1	<u>144,98</u> 144,98	-	145	145	-	1,6000	1,6
126	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,23	<u>4534,46</u> 4534,46	-	1043	1043	-	52,8000	12,14
127	& С157-302-1	Кабель тип Н1Z2Z2-K - 6 мм2	м	23,46	<u>51,02</u>	-	1197	-	-	-	-
	варіант 22	кількість: 23*1,02			-	-			-	-	-
128	КМ8-545-1	Монтаж коробки [ящика] для автоматики	шт	1	<u>422,02</u> 422,02	-	422	422	-	4,8000	4,8
129	С1514-1	DC/AC Combiner Box (автоматика та захист)	шт	1	<u>3273,60</u>	-	3274	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
130	С111-882	Додаткові витратні матеріали	комплект	1	<u>5100,30</u>	-	5100	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
131	КМ8-526-2	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	<u>265,09</u>	<u>11,74</u>	795	739	<u>35</u>	<u>2,8000</u>	<u>8,4</u>
		кількість: 2+1			246,18	1,23			4	0,0146	0,04
132	& С10000-4-3	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 2р С 50А (6 кА)	шт	2	<u>336,69</u>	-	673	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
133	& С10000-4-3	Реле диференційне (ПЗВ) 2р ЕFІ-Р2 63/0, 03 тип АС (10кА)	шт	1	<u>1215,59</u>	-	1216	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
134	КМ8-545-2	Монтаж щита зовнішнього розподільчого	шт	1	<u>562,69</u> 562,69	-	563	563	-	6,4000	6,4
135	С1514-1	Щит зовнішній розподільчий ЕСТ 24РТ(24 мод.)	шт	1	<u>1123,09</u>	-	1123	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
136	КМ8-526-2	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>265,09</u>	<u>11,74</u>	265	246	<u>12</u>	<u>2,8000</u>	<u>2,8</u>
					246,18	1,23			1	0,0146	0,01
137	& С10000-4-3	Перемикач навантаження SSQ 440 "1-0-2", 4р 40А	шт	1	<u>1309,10</u>	-	1309	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
138	КМ8-523-4	Монтаж запобіжника, струм до 630 А	шт	1	<u>334,10</u> 334,10	-	334	334	-	3,8000	3,8
139	С1545-507	Запобіжник NH-3/gG 500А 500V КОМВІ	шт	1	<u>710,64</u>	-	711	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
140	КМ8-526-5	Монтаж роз'єднуюча однополюсного, струм до 630 А	шт	1	<u>422,02</u> 422,02	-	422	422	-	4,8000	4,8
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C10000-4-3 варіант 4	Роз'єднувач KVL 3 1P 630A (Клеми M10-M10)	шт	1	<u>2945,34</u>	-	2945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	КМ8-523-1	Монтаж запобіжника, струм до 100 А	шт	2	<u>114,30</u>	-	229	229	-	1,3000	2,6
					114,30	-			-	-	-
143	C1545-507 варіант 2	Запобіжник СН 10х38 gR 20A 700V (50kA AC)	шт	2	<u>112,25</u>	-	225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	КМ8-526-1	Монтаж тримача запобіжника, струм до 25 А	шт	2	<u>140,67</u>	-	281	281	-	1,6000	3,2
					140,67	-			-	-	-
145	& C10000-4-3 варіант 7	Тримач EFH 10 1P 25A 1000V DC	шт	2	<u>168,39</u>	-	337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги, напруга до 220 кВ	комплект	2	<u>1688,06</u>	-	3376	3376	-	19,2000	38,4
					1688,06	-			-	-	-
147	& C10000-4-3 варіант 5	Обмежувач перенапруги ETITEC M T2 PV 600/20 Y (для PVсистем)	шт	2	<u>2711,60</u>	-	5423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму	шт	2	<u>281,34</u>	-	563	563	-	3,2000	6,4
					281,34	-			-	-	-
149	& C10000-4-3 варіант 6	Трансформатор струму CTR-30 600/5 15VA CL.0,5	шт	2	<u>953,79</u>	-	1908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	<u>3282,27</u>	-	263	220	-	32,8000	2,62
					2752,25	-			-	-	-
151	& C100-2405-1207 варіант 2	Кабельний лоток пластиковий ДКС 60х40мм кількість: 8*1,01	м	8,08	<u>100,41</u>	-	811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 50 мм ² у коробах	100м	0,08	<u>923,70</u>	-	74	66	-	9,5500	0,76
					820,15	-			-	-	-
153	& C157-302-1 варіант 39	Кабель ПВС 3х16мм ² кількість: 8*1,02	м	8,16	<u>305,20</u>	-	2490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	100м	0,5	<u>2034,51</u>	-	1017	1017	-	25,4600	12,73
					2034,51	-			-	-	-
155	& C111-1301-1-М варіант 1	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластику, не горюча діам. 32мм кількість: 50*1,01	м	50,5	<u>25,94</u>	-	1310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,04	<u>1692,78</u>	-	68	53	-	16,8700	0,67
					1330,37	-			-	-	-
157	& С157-302-1 варіант 23	Кабель ПВ3 50мм2 кількість: 4*1,02	м	4,08	<u>303,89</u>	-	1240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,04	<u>1615,18</u>	-	65	51	-	16,2800	0,65
					1283,84	-			-	-	-
159	& С157-302-1 варіант 40	Кабель ПВ3 35мм2 кількість: 4*1,02	м	4,08	<u>233,40</u>	-	952	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,12	<u>1189,89</u>	-	143	115	-	12,2000	1,46
					962,09	-			-	-	-
161	& С157-302-1 варіант 42	Кабель ПВ3 16мм2 кількість: 12*1,02	м	12,24	<u>84,17</u>	-	1030	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,16	<u>843,87</u>	-	135	109	-	8,6000	1,38
					678,20	-			-	-	-
163	& С157-302-1 варіант 41	Кабель FTP-cat5t-SL 4x2x0,48 кількість: 16*1,02	м	16,32	<u>16,85</u>	-	275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	С113-1882 варіант 6	Стяжка нейлонова 5х250мм	шт	40	<u>1,75</u>	-	70	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	С1545-153 варіант 1	Кабельний наконечник мідний луджений 50мм2х10мм	шт	8	<u>61,21</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	С1545-153 варіант 2	Кабельний наконечник мідний луджений 35мм2х8мм	шт	4	<u>43,87</u>	-	175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	С1545-153 варіант 4	Наконечник гільзовий ізольований 16мм2	шт	100	<u>3,15</u>	-	315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	C1545-153 варіант 3	Полоса мідна 50x1000x4мм	шт	1	<u>1570.81</u>	-	1571	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7			-	-	126654	17648	47		202.01
		Разом будівельні роботи, грн.					126654		5		0,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108959				
		всього заробітна плата, грн.					17653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8946				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2661				
		Всього будівельні роботи, грн.					135600				

		Всього по розділу 7					135600				
		Разом прямі витрати по кошторису					6007841	1109718	<u>93559</u>		<u>13585.92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6007841		30728		328,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4804564				
		всього заробітна плата, грн.					1140446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					600883				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1367,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					186264				
		Всього будівельні роботи, грн.					6608724				

		Всього по кошторису					6608724				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					15281,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1326710				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

придбання устаткування електричних мереж

Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 3207,914 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Щити				
1	1504-10267 варіант 1	ВРП - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 500А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 400А, 3р, С(1шт); - Трансформатор струму, 500/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1, 0(1шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); -Вимикач автоматичний, 300А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Шини L(1компл.); -Шини N, РЕ(1компл.)	шт	1	52700,00	52700
2	1501-1459 варіант 1	АВР - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0 (2шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (2шт); - Трансформатор струму, 300/5, кл.т. 0,5S (6шт); -Автоматичний ввід резерву комплектний (АВР) U=380В I=300А (2шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0) (1шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С (1шт); - Вимикач автоматичний, 40А, 3р, С (2шт); -Шини L (1компл.); - Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 3р, С (1шт); - Вимикач автоматичний, 32А, 1р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С (3шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1р, С (1шт); -Шини N, РЕ (1компл.); -Устаткування АСКОВЕ (1шт)	шт	1	103300,00	103300

1	2	3	4	5	6	7
3	1504-10263 варіант 2	ШОЩ ЗБП - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0 (1шт); -Вимикач автоматичний, 250А, 3р, С (2шт); -Трансформатор струму, 300/5, кл.т. 0,5S (3шт); -Шини N, PE (1компл); -Шини L (1компл);	шт	1	35500,00	35500
4	1504-10263 варіант 4	ШЗБП - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 250А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт) -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С(2шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 40А,1р,С (5шт); -Вимикач автоматичний, 32А, 1р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С(2шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С (1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 20А, 2р, С (1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 2р, С (1шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 2р, С (6шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 2р, С (1шт); - Незалежний розщиплювач (7шт); -Шини N, PE (1компл); -Шини L (компл)	шт	1	68500,00	68500
5	1504-10263 варіант 7	ЩРАТМК - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С; -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 4А, 1р, С (4шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 2р, С (1шт); -Шини N, PE (1компл); -Шини L (1компл)	шт	1	5500,00	5500
6	1504-10263 варіант 8	ЩТМК - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 3р, С(4шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С(4шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 4А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 2р, С(2шт); - Шини N, PE(1компл)	шт	1	22600,00	22600
7	1504-10263 варіант 5	ЩІН - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 40А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(5шт); -Вимикач автоматичний, 4А, 1 р, С(8шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); - Шини N, PE(1шт)	шт	1	10600,00	10600
8	1504-10263 варіант 6	ШКО1 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1400x1800x300мм (ШxВxГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(24шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(48шт); -Шини N, PE (1компл.); -Шини L (1компл.)	шт	1	120350,00	120350

1	2	3	4	5	6	7
9	1504-10252 варіант 1	ЩК - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 50А, 2 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	24	10000,00	240000
10	1504-10263 варіант 1	ЩЗЕО - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	1395,00	1395
11	1501-9070 варіант 1	Генератор з АВРномінальнапотужність 176 кВт	шт	1	1365190,00	1365190
		Разом по розділу 1				2025635
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				79548
		Всього по розділу 1				2105183
		Розділ 2. Сонячні панелі				
12	1504-1324 варіант 1	Інвертор гібридний Victron Energy Quattro 48/10000/140-100/100(10кВа/8кВт)	шт	1	175865,50	175866
13	1501-1070 варіант 2	Контролер заряду Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/100	шт	1	105281,00	105281
14	1501-1274 варіант 1	Фотоелектричний модуль монокристалічний Sunpower 405P Blac	шт	21	7068,00	148428
15	1503-8201 варіант 1	Модуль керування та моніторингу Cerbo GX with CAN	шт	1	14833,50	14834
16	1501-1693 варіант 1	Акумуляторний блок Pylontech US5000 (48В/4.8 кВт*год)	шт	6	93188,00	559128
17	1501-1155 варіант 1	Шафа серверна підлогова 19" 24Unit	шт	2	23088,00	46176
18	15011-1064 варіант 1	Лічильник (Energy meter) Carlo Gavazzi EM530	шт	1	11350,00	11350
		Разом по розділу 2				1061063
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				41668
		Всього по розділу 2				1102731

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				3086698
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				121216
		Всього по кошторису				3207914

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).

Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на система пожежогасіння
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С

Кошторисна вартість1415,378 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість2,30006 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата212,455 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння									
1	КБ18-13-2	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	шт	1	<u>2727,33</u>	<u>38,11</u>	2727	2269	<u>38</u>	<u>26,7300</u>	<u>26,73</u>
					2269,38	1,53			2	0,0174	0,02
2	КМ11-350-5	Монтаж сухотрубного вузла керування, діаметр трубопроводу 100 мм	шт	1	<u>1076,00</u>	-	1076	835	-	9,6000	9,6
					834,53	-			-	-	-
3	КМ11-350-1	Установлення гонга водяного	шт	1	<u>137,41</u>	-	137	137	-	1,6000	1,6
					137,41	-			-	-	-
4	КМ12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	0,3	<u>562,69</u>	-	169	169	-	6,4000	1,92
					562,69	-			-	-	-
5	С113-2122 варіант 7	Спринклер розерткою вгору, 68°С, К80, 1/2, HD-102	шт	3	<u>140,32</u>	-	421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	2415-1302 варіант 1	Муфта приварна, 1/2	шт	3	<u>38,32</u>	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ18-13-1	Установлення насосів дренажних з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>1882,42</u> 1810,07	<u>32,41</u> 1,30	1882	1810	<u>32</u> 1	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>21,32</u> 0,01
8	КБ16-15-3	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80 мм	шт	2	<u>575,95</u> 361,67	<u>38,98</u> 1,57	1152	723	<u>78</u> 3	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>8,52</u> 0,04
9	С1630-551 варіант 1	Зворотній клапан фланцевий підпружинений Ду 80	шт	2	<u>6641,96</u> -	-	13284	-	-	-	-
10	КБ16-26-5	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 150 мм	шт	1	<u>761,92</u> 373,58	<u>53,00</u> 2,13	762	374	<u>53</u> 2	<u>4,3500</u> 0,0242	<u>4,35</u> 0,02
11	С1630-1457 варіант 1	Витратомір KBM-U-WPD, Ду 125	шт	1	<u>13771,48</u> -	-	13771	-	-	-	-
12	КБ16-15-3	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	7	<u>575,95</u> 361,67	<u>38,98</u> 1,57	4032	2532	<u>273</u> 11	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>29,82</u> 0,12
13	С1630-1373 варіант 1	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 100	шт	1	<u>32657,05</u> -	-	32657	-	-	-	-
14	С1630-1373 варіант 5	Засувка (батерфляй) Ду 80	шт	5	<u>3111,05</u> -	-	15555	-	-	-	-
15	С1630-1373 варіант 7	Засувка (батерфляй) з електроприводом Ду80	шт	1	<u>7616,05</u> -	-	7616	-	-	-	-
16	С130-985 варіант 1	Фланець приварний Ду 80	шт	14	<u>664,28</u> -	-	9300	-	-	-	-
17	С130-986 варіант 1	Фланець приварний Ду 100	шт	6	<u>656,14</u> -	-	3937	-	-	-	-
18	КБ16-15-2	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>334,66</u> 206,97	<u>38,98</u> 1,57	669	414	<u>78</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>4,82</u> 0,04
19	С1630-1373 варіант 6	Засувка (батерфляй) Ду 50	шт	2	<u>2601,05</u> -	-	5202	-	-	-	-
20	С130-983 варіант 1	Фланець приварний Ду 50	шт	6	<u>315,38</u> -	-	1892	-	-	-	-
21	КБ16-15-5	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 150 мм	шт	2	<u>1252,49</u> 822,67	<u>53,00</u> 2,13	2505	1645	<u>106</u> 4	<u>9,9200</u> 0,0242	<u>19,84</u> 0,05
22	С1630-1373 варіант 3	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 150	шт	2	<u>37706,05</u> -	-	75412	-	-	-	-
23	С130-988 варіант 1	Фланець приварний Ду 150	шт	4	<u>1022,69</u> -	-	4091	-	-	-	-
24	КБ16-15-4	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	1	<u>1265,67</u> 822,67	<u>53,00</u> 2,13	1266	823	<u>53</u> 2	<u>9,9200</u> 0,0242	<u>9,92</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1630-1373 варіант 8	Засувка (Батерфляй) Ду 125	шт	1	<u>12036,05</u>	-	12036	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C130-987 варіант 1	Фланець приварний Ду 125	шт	6	<u>843,70</u>	-	5062	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	KB16-15-6	Установлення засувки проходних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 200 мм	шт	2	<u>1647,24</u>	<u>77,53</u>	3294	2136	<u>155</u>	<u>12,7300</u>	<u>25,46</u>
					1068,17	3,12			6	0,0354	0,07
28	C1630-1373 варіант 2	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 200	шт	2	<u>42551,05</u>	-	85102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C130-989 варіант 1	Фланець приварний Ду 200	шт	4	<u>1227,49</u>	-	4910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	KM11-32-1	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект	2	<u>1406,72</u>	-	2813	2813	-	16,0000	32
					1406,72	-			-	-	-
31	C1630-1583 варіант 3	Поплавковий клапан F.A.R.G. Ду 50	шт	2	<u>3145,09</u>	-	6290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	KB18-22-2	Установлення манометрів	комплект	2	<u>32,62</u>	-	65	65	-	0,3600	0,72
					32,62	-			-	-	-
33	C1630-113 варіант 2	Манометр технічний 0-10 атм з кран триходовим Ду15	комплект	2	<u>765,93</u>	-	1532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KB10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,01	<u>8329,75</u>	-	83	83	-	106,9700	1,07
					8329,75	-			-	-	-
35	C1514-4 варіант 1	Шафа з з'днювальними головками ГМ-80	шт	1	<u>3574,21</u>	-	3574	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	KM11-350-1	Монтаж датчика потоку води	шт	1	<u>137,41</u>	-	137	137	-	1,6000	1,6
					137,41	-			-	-	-
37	C113-2122 варіант 8	Датчик протоку води	шт	1	<u>1105,07</u>	-	1105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	KM11-350-1	Монтаж датчика рівня води	шт	3	<u>137,41</u>	-	412	412	-	1,6000	4,8
					137,41	-			-	-	-
39	C113-2122 варіант 9	Датчик рівня води	шт	3	<u>459,07</u>	-	1377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	KB16-10-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	100м	0,11	<u>214236,34</u>	<u>1802,81</u>	23566	2603	<u>198</u>	<u>272,2400</u>	<u>29,95</u>
					23665,82	72,44			8	0,8232	0,09
41	C1534-40 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 200	шт	2	<u>2087,75</u>	-	4176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C1534-40 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 200	шт	2	<u>1994,24</u>	-	3988	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,17	<u>154318,85</u>	<u>1443,65</u>	26234	2490	<u>245</u>	<u>170,5600</u>	<u>29</u>
					14647,69	58,01			10	0,6592	0,11
44	C1534-31 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 150	шт	9	<u>1319,96</u>	-	11880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C1534-31 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 150	шт	1	<u>1221,36</u>	-	1221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C1534-149 варіант 1	Трійник Ду 150 х Ду125 х Ду150	шт	1	<u>1450,86</u>	-	1451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C1534-149 варіант 2	Трійник Ду 150 х Ду100 х Ду150	шт	1	<u>1226,46</u>	-	1226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C1534-149 варіант 3	Трійник Ду 150 х Ду 80 х Ду150	шт	3	<u>1206,06</u>	-	3618	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C1534-288 варіант 1	Перехід Ду 150 на Ду 125	шт	2	<u>332,94</u>	-	666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C1534-298 варіант 2	Перехід Ду 200 на Ду 150	шт	2	<u>725,03</u>	-	1450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,12	<u>129224,04</u>	<u>1443,65</u>	15507	1758	<u>173</u>	<u>170,5600</u>	<u>20,47</u>
					14647,69	58,01			7	0,6592	0,08
52	C1534-25 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 125	шт	8	<u>911,20</u>	-	7290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,05	<u>115495,23</u>	<u>1278,52</u>	5775	530	<u>64</u>	<u>118,9000</u>	<u>5,95</u>
					10609,45	51,37			3	0,5838	0,03
54	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	1,3	<u>94547,47</u>	<u>1278,52</u>	122912	13792	<u>1662</u>	<u>118,9000</u>	<u>154,57</u>
					10609,45	51,37			67	0,5838	0,76
55	C1534-16 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 80	шт	14	<u>187,70</u>	-	2628	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C1534-16 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 80	шт	4	<u>174,10</u>	-	696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>54190,43</u>	<u>1199,68</u>	2710	405	<u>60</u>	<u>90,6900</u>	<u>4,53</u>
					8092,27	48,21			2	0,5478	0,03
58	C1534-10 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 50	шт	1	<u>110,78</u>	-	111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C1534-139 варіант 1	Трійник Ду 50	шт	1	<u>300,92</u>	-	301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 40 мм	100м	0,03	<u>34425,99</u>	<u>1199,68</u>	1033	243	<u>36</u>	<u>90,6900</u>	<u>2,72</u>
					8092,27	48,21			1	0,5478	0,02
61	C1630-1914 варіант 3	Крани зливні кульові муфтові діам. 40 мм	шт	5	<u>1938,14</u>	-	9691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	100м	0,06	<u>30345,99</u>	<u>1199,68</u>	1821	486	<u>72</u>	<u>90,6900</u>	<u>5,44</u>
					8092,27	48,21			3	0,5478	0,03
63	C1534-7 варіант 3	Відвід сталевий 90° Ду 32	шт	1	<u>53,73</u>	-	54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C1534-355 варіант 1	Заглушка Ду 32	шт	1	<u>29,79</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C1630-1913 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	1	<u>493,10</u>	-	493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>19125,99</u>	<u>1199,68</u>	191	81	<u>12</u>	<u>90,6900</u>	<u>0,91</u>
					8092,27	48,21			-	0,5478	0,01
67	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,15	<u>978,47</u>	<u>25,20</u>	147	131	<u>4</u>	<u>8,2200</u>	<u>1,23</u>
					873,79	1,25			-	0,0150	-
68	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,35	<u>1155,07</u>	<u>25,20</u>	1559	1180	<u>34</u>	<u>8,2200</u>	<u>11,1</u>
					873,79	1,25			2	0,0150	0,02
69	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,4	<u>1943,44</u>	<u>25,20</u>	777	350	<u>10</u>	<u>8,2200</u>	<u>3,29</u>
					873,79	1,25			1	0,0150	0,01
70	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,5566	<u>1519,64</u>	<u>72,48</u>	846	259	<u>40</u>	<u>4,7800</u>	<u>2,66</u>
					464,81	3,90			2	0,0448	0,02
71	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,5566	<u>5634,77</u>	<u>84,12</u>	3136	387	<u>47</u>	<u>7,2400</u>	<u>4,03</u>
					694,53	4,52			3	0,0520	0,03
72	C113-1314 варіант 1	Сальник набивний Ду 250	шт	2	<u>725,91</u>	-	1452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	C113-1314 варіант 2	Сальник набивний Ду 80	шт	2	<u>725,91</u>	-	1452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	C113-1314 варіант 3	Сальник набивний Ду 100	шт	1	<u>725,91</u>	-	726	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C113-1884 варіант 6	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 150	шт	5	<u>69,43</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	C113-1884 варіант 2	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 80	шт	37	<u>36,62</u>	-	1355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C113-1884 варіант 3	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 50	шт	3	<u>21,32</u>	-	64	-	-	-	-
78	C113-1883 варіант 1	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 150	шт	4	<u>132,67</u>	-	531	-	-	-	-
79	C113-1883 варіант 2	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 100	шт	2	<u>102,07</u>	-	204	-	-	-	-
80	C113-1883 варіант 3	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 80	шт	6	<u>96,97</u>	-	582	-	-	-	-
81	C113-1883 варіант 4	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 125	шт	3	<u>117,37</u>	-	352	-	-	-	-
82	C113-1883 варіант 6	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 20	шт	3	<u>30,67</u>	-	92	-	-	-	-
83	C188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	10	<u>576,69</u>	-	5767	-	-	-	-
84	КМ11-350-13	Монтаж гасителя завихрень	шт	2	<u>3338,11</u>	-	6676	6676	-	38,4000	76,8
85	C113-1518 варіант 1	Гасильник завихрень діам. 800х5 мм	шт	2	<u>4304,37</u>	-	8609	-	-	-	-
86	КБ11-39-4	Улаштування ПВХ мембрани	100м2	2,64	<u>4418,20</u>	-	11664	11664	-	52,0400	137,39
87	C1632-98 варіант 2	ПВХ мембрана Protan SE 1,5 кількість: 264*1,02	м2	269,28	<u>357,52</u>	-	96273	-	-	-	-
88	КБ9-49-1	Ставлення кріпильних елементів ПВХ мембрани кількість: 8*264	100шт	21,12	<u>1578,99</u>	-	33348	33348	-	19,0400	402,12
89	& C1-1-9 варіант 1	Кріплення ПВХ мембрани	шт	2112	<u>6,35</u>	-	13411	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							767511	93760	<u>3523</u>		<u>1096,25</u>
Разом будівельні роботи, грн.							767511		143		1,63
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							670228				
всього заробітна плата, грн.							93903				
Загальновиробничі витрати, грн.							50291				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							118,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16166				
Всього будівельні роботи, грн.							817802				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					817802				
		Розділ 2. Лінійна частина АСПГ.В									
90	КМ12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	17,9	<u>562,69</u>	-	10072	10072	-	6,4000	114,56
					562,69	-			-	-	-
91	C113-2122	Спринклер розерткою вгору, 68°С, К80, 1/2, HD-102	шт	179	<u>140,32</u>	-	25117	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
92	2415-1302	Муфта приварна, 1/2	шт	155	<u>38,32</u>	-	5940	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
93	КБ16-20-4	Установлення кранів кульових діаметром до 50 мм	шт	28	<u>43,72</u>	-	1224	1224	-	0,4900	13,72
					43,72	-			-	-	-
94	C1630-1915	Крани зливні кульові муфтові діам. 50 мм	шт	3	<u>2550,17</u>	-	7651	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
95	C1630-1912	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт	25	<u>765,07</u>	-	19127	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
96	C1630-445	Головка муфтова ГМ-50	шт	3	<u>127,60</u>	-	383	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
97	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	1,42	<u>115495,23</u>	<u>1278,52</u>	164003	15065	<u>1815</u>	<u>118,9000</u>	<u>168,84</u>
					10609,45	51,37			73	0,5838	0,83
98	C1534-18	Відвід сталевий 90° Ду 100	шт	5	<u>315,37</u>	-	1577	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
99	C1534-18	Відвід сталевий 45° Ду 100	шт	11	<u>327,28</u>	-	3600	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
100	C1534-146	Трійник Ду 100	шт	3	<u>511,94</u>	-	1536	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
101	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	100м	4,97	<u>30345,99</u>	<u>1199,68</u>	150820	40219	<u>5962</u>	<u>90,6900</u>	<u>450,73</u>
					8092,27	48,21			240	0,5478	2,72
102	C1534-7	Відвід сталевий 90° Ду 32	шт	97	<u>53,73</u>	-	5212	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
103	C1534-137	Трійник Ду 32	шт	2	<u>102,17</u>	-	204	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
104	C1534-355	Заглушка Ду 32	шт	55	<u>29,79</u>	-	1638	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
105	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	4,97	<u>978,47</u>	<u>25,20</u>	4863	4343	<u>125</u>	<u>8,2200</u>	<u>40,85</u>
					873,79	1,25			6	0,0150	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,42	<u>1155,07</u>	<u>25,20</u>	1640	1241	<u>36</u>	<u>8,2200</u>	<u>11,67</u>
					873,79	1,25			2	0,0150	0,02
107	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,9452	<u>1519,64</u>	<u>72,48</u>	1436	439	<u>69</u>	<u>4,7800</u>	<u>4,52</u>
					464,81	3,90			4	0,0448	0,04
108	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,9452	<u>5634,77</u>	<u>84,12</u>	5326	656	<u>80</u>	<u>7,2400</u>	<u>6,84</u>
					694,53	4,52			4	0,0520	0,05
109	С113-1884 варіант 1	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 100	шт	47	<u>47,67</u>	-	2240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	С113-1884 варіант 5	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 32	шт	166	<u>18,94</u>	-	3144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	С188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	10	<u>576,69</u>	-	5767	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					422520	73259	<u>8087</u>		<u>811,73</u>
									329		3,73
		Разом будівельні роботи, грн.					422520				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					341174				
		всього заробітна плата, грн.					73588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11231				
		Всього будівельні роботи, грн.					460328				

		Всього по розділу 2					460328				
Розділ 3. Лінійна частина ВПВ											
112	КБ10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,02	<u>8329,75</u>	-	167	167	-	106,9700	2,14
					8329,75	-			-	-	-
113	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	1,25	<u>94547,47</u>	<u>1278,52</u>	118184	13262	<u>1598</u>	<u>118,9000</u>	<u>148,63</u>
					10609,45	51,37			64	0,5838	0,73
114	С1534-16 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 80	шт	7	<u>187,70</u>	-	1314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	С1534-16 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 80	шт	1	<u>174,10</u>	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	C1534-143 варіант 2	Трійник Ду 80	шт	1	<u>337.52</u>	-	338	-	-	-	-
117	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,02	<u>65578.37</u>	<u>955.28</u>	1312	192	<u>19</u>	<u>107.5800</u>	<u>2.15</u>
					9599,36	38,39			1	0,4362	0,01
118	C113-1883 варіант 7	Кріплення трубопроводів Ду 80	шт	42	<u>96.97</u>	-	4073	-	-	-	-
119	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,27	<u>1155.07</u>	<u>25.20</u>	1467	1110	<u>32</u>	<u>8.2200</u>	<u>10.44</u>
					873,79	1,25			2	0,0150	0,02
120	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3181	<u>1519.64</u>	<u>72.48</u>	483	148	<u>23</u>	<u>4.7800</u>	<u>1.52</u>
					464,81	3,90			1	0,0448	0,01
121	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,3181	<u>5634.77</u>	<u>84.12</u>	1792	221	<u>27</u>	<u>7.2400</u>	<u>2.3</u>
					694,53	4,52			1	0,0520	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 3					129304	15100	<u>1699</u>		<u>167.18</u>
									69		0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					129304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112505				
		всього заробітна плата, грн.					15169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2398				
		Всього будівельні роботи, грн.					137250				

		Всього по розділу 3					137250				
		Разом прямі витрати по кошторису					1319335	182119	<u>13309</u>		<u>2075.16</u>
									541		6,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1319335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1123907				
		всього заробітна плата, грн.					182660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96043				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					218,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29795				
		Всього будівельні роботи, грн.					1415378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1415378				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2300,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					212455				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020

придбання устаткування системи пожежогасіння

Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 347,540 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння						
		- устаткування що монтується				
1	1501-1750 варіант 1	Насосна станція (основний та резервний насос, джокер-насос, шафа керування НС, обв'язка, випуски підвідні та живильні трубопроводи), 380В, 22 кВт.; ЮФП-Pumps 21 IR 80-160A + OP 32/4; FPCC	шт	1	169270,00	169270
2	1501-1590 варіант 2	Сухотрубний вузол керування : обв'язка , реле тиску , прискорювач . Ду 100	шт	1	100440,00	100440
3	1501-1133 варіант 1	Гонг водяний	шт	1	5198,70	5199
4	15011-4 варіант 1	Дренажний насос, N=0,55 кВт. DOC 7A Lowara	шт	1	12995,00	12995
		- устаткування що не монтується				
5	1503-5155 варіант 1	Компресор Кентавр з обв'язкою, Q = 400 л/хв, N=2,3 кВт. КР-5030В (51104)	шт	1	12555,00	12555
6	15011-2 варіант 7	Гнучкий шланг для компресора Ду 15, L=10м	шт	1	1162,50	1163
7	1501-1458 варіант 5	Рукав дренажного насосу (20 м.)	шт	1	790,50	791
		Разом по розділу 1				302413
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11875

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				314288
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ				
		- устаткування що монтується				
8	1501-1154 варіант 1	Шафа пожежна (1750hх600х250) навісна з задньою стінкою, стінка сталева з товщиною 0.8 мм. HW-25-52WKV-2-1 у комплекті: -два кран-комплект Ду 65, зі стволом ручним пожежним РС-65-19; -один кран-комплект Ду 25; -два вогнегасника ВП-5	шт	2	15810,00	31620
		- устаткування що не монтується				
9	1504-3045 варіант 1	Табличка-вказівник ПК	шт	4	93,00	372
		Разом по розділу 2				31992
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1257
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	387	0,007	3
		Всього по розділу 2				33252
		Разом				334405
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13132
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	387	0,007	3
		Всього вартість устаткування				347537
		Всього вартість будівельних робіт				3

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				347540

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на система протидимного захисту
Будинок №1

Основа:	Кошторисна вартість	743,919 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С	Кошторисна трудомісткість	0,96196 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	83,684 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ДВ-1									
1	КБ20-31-6	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,9 т	шт	1	<u>2091,59</u>	-	2092	2092	-	26,8600	26,86
					2091,59	-			-	-	-
2	КБ20-13-17	Установлення клапанів димовидалення периметром до 4500 мм	клапан	4	<u>1324,76</u>	-	5299	3890	-	12,1700	48,68
					972,50	-			-	-	-
3	С130-397 варіант 1	Клапан з електроприводом 220; ВКРД-4-03 1400х400(н)-2*f-MP220-out-0-0	шт	4	<u>8488,25</u>	-	33953	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	4	<u>193,24</u>	-	773	773	-	2,3600	9,44
					193,24	-			-	-	-
5	С111-1756 варіант 4	Решітка RON 1400х400(н)	шт	4	<u>1632,58</u>	-	6530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С113-1514 варіант 1	Трійник 2000х500х2000х500х2000х500	шт	1	<u>5111,39</u>	-	5111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1514 варіант 2	Трійник 2000x500x1400x400x2000x500	шт	1	<u>4601,39</u>	-	4601	-	-	-	-
8	C113-1514 варіант 4	Трійник 800x1200x1000x1000x800x1200	шт	1	<u>4499,39</u>	-	4499	-	-	-	-
9	C113-1513 варіант 1	Перехід з 2000x500(h) на 1400x400(h)	шт	1	<u>3069,31</u>	-	3069	-	-	-	-
10	C113-1513 варіант 6	Перехід з 800x1200(h) на 2000x500(h)	шт	2	<u>4599,31</u>	-	9199	-	-	-	-
11	C113-1512 варіант 1	Коліно 45° 1400x400(h)	шт	1	<u>1740,85</u>	-	1741	-	-	-	-
12	C113-1513 варіант 7	Заглушка 2000x500(h)	шт	1	<u>1284,31</u>	-	1284	-	-	-	-
13	C113-1513 варіант 8	Врізка 1400x400(h)	шт	2	<u>1488,31</u>	-	2977	-	-	-	-
14	КБ20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3600 мм	100м2	1,1196	<u>12325,28</u>	<u>67,89</u>	13799	10388	<u>76</u>	<u>116,1100</u>	<u>130</u>
					9278,35	2,73			3	0,0310	0,03
15	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	111,96	<u>1022,42</u>	-	114470	-	-	-	-
16	КБ20-3-16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 5200 мм	100м2	1,26	<u>11675,68</u>	<u>58,69</u>	14711	9671	<u>74</u>	<u>96,0500</u>	<u>121,02</u>
					7675,36	2,36			3	0,0268	0,03
17	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	126	<u>1022,42</u>	-	128825	-	-	-	-
18	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	10 м2	36	<u>1198,34</u>	-	43140	24268	-	7,9400	285,84
					674,11	-			-	-	-
19	& C111-1680-1 варіант 3	Вогнезахист Fix-M кількість: 360*1,05	м2	378	<u>281,48</u>	-	106399	-	-	-	-
20	C188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	2	<u>576,69</u>	-	1153	-	-	-	-
21	C111-882 варіант 12	Кріплення повітропроводів	комплект	60	<u>122,70</u>	-	7362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					510987	51082	<u>150</u>		<u>621,84</u>
									6		0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					510987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					459755				
		всього заробітна плата, грн.					51088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					27087 60,88 8295 538074 538074				
		Розділ 2. ПП-1									
22	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>741,17</u> 741,17	-	741	741	-	8,4300	8,43
23	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,25	<u>781,52</u> 781,52	-	195	195	-	9,7800	2,45
24	& C18013- 21-53 варіант 1	Гнучкі вставки COM 100-OZA-056-ZS	шт	2	<u>1530,00</u> -	-	3060	-	-	-	-
25	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>260,60</u> 176,34	-	261	176	-	2,1800	2,18
26	C1630-1792 варіант 1	Клапан зворотній KLR діам. 560 мм	шт	1	<u>5105,24</u> -	-	5105	-	-	-	-
27	КБ20-13-16	Установлення клапанів димовидалення периметром до 3200 мм	клапан	6	<u>910,25</u> 741,56	-	5462	4449	-	9,2800	55,68
28	C130-397 варіант 2	Клапан KPD-4-03 800x400(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	6	<u>6652,25</u> -	-	39914	-	-	-	-
29	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 кількість: 6+1	ґрати	7	<u>193,24</u> 193,24	-	1353	1353	-	2,3600	16,52
30	C111-1756 варіант 5	Решітка RON 800x400(h)	шт	6	<u>1377,58</u> -	-	8265	-	-	-	-
31	C111-1756 варіант 6	Захисна сітка OZA-SEM-056	шт	1	<u>561,58</u> -	-	562	-	-	-	-
32	C113-1513 варіант 3	Перехід з 900x350(h) на діам. 560 мм	шт	1	<u>1539,31</u> -	-	1539	-	-	-	-
33	C113-1513 варіант 4	Перехід з 900x350(h) на 800x400(h)	шт	1	<u>1794,31</u> -	-	1794	-	-	-	-
34	C113-1512 варіант 2	Коліно 90° 800x400(h)	шт	2	<u>1434,85</u> -	-	2870	-	-	-	-
35	C113-1512 варіант 3	Коліно 45° діам. 560 мм	шт	1	<u>1128,85</u> -	-	1129	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,0106	<u>19571,66</u> 16573,33	<u>90,23</u> 3,63	207	176	<u>1</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>2,2</u> -
37	С130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,06	<u>1022,42</u> -	- -	1084	-	- -	- -	- -
38	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0096	<u>15429,36</u> 12470,75	<u>76,65</u> 3,08	148	120	<u>1</u> -	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>1,5</u> -
39	С130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	0,96	<u>1022,42</u> -	- -	982	-	- -	- -	- -
40	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	10 м2	1,3	<u>1198,34</u> 674,11	- -	1558	876	- -	7,9400 -	10,32 -
41	& С111-1680-1 варіант 3	Вогнезахист Fix-M кількість: 13*1,05	м2	13,65	<u>281,48</u> -	- -	3842	-	- -	- -	- -
42	КБ20-3-7	Прокладання ожоужки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,045	<u>19571,66</u> 16573,33	<u>90,23</u> 3,63	881	746	<u>4</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>9,33</u> -
43	С130-1127 варіант 2	Ожоужка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	4,5	<u>852,59</u> -	- -	3837	-	- -	- -	- -
44	С188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	13	<u>576,69</u> -	- -	7497	-	- -	- -	- -
45	КБ20-13-15	Установлення клапанів скидання тиску периметром до 1600 мм	клапан	6	<u>609,06</u> 566,41	- -	3654	3398	- -	6,8300 -	40,98 -
46	С130-397 варіант 3	Клапан скидання тиску OKS 400x400-1*f-N-0-0	шт	6	<u>4612,25</u> -	- -	27674	-	- -	- -	- -
47	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	12	<u>149,02</u> 149,02	- -	1788	1788	- -	1,8200 -	21,84 -
48	С111-1756 варіант 7	Решітка RON 400x400(h)	шт	12	<u>867,58</u> -	- -	10411	-	- -	- -	- -
49	С188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	13	<u>576,69</u> -	- -	7497	-	- -	- -	- -
50	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів	100кг	0,54	<u>858,01</u> 715,75	<u>59,57</u> 2,39	463	387	<u>32</u> 1	<u>8,5300</u> 0,0272	<u>4,61</u> 0,01
51	С111-1814 варіант 1	Кутник №10 кількість: R3(5*10,79/1000*1,01)	т	0,054	<u>36336,28</u> -	- -	1962	-	- -	- -	- -
52	С111-882 варіант 12	Кріплення повітропроводів	комплект	2	<u>122,70</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							145980	14405	<u>38</u> 1		<u>176,04</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					145980 131537 14406 7960 18,36 2499 153940 153940				
		Розділ 3. ПП-5									
53	КБ20-32-4	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	шт	1	<u>1905,16</u> 1905,16	-	1905	1905	-	22,4400	22,44
54	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,25	<u>781,52</u> 781,52	-	195	195	-	9,7800	2,45
55	& C18013- 21-53 варіант 2	Гнучкі вставки СОМ 100-OZA-090-ZS	шт	2	<u>1836,00</u> -	-	3672	-	-	-	-
56	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>193,24</u> 193,24	-	386	386	-	2,3600	4,72
57	C111-1756 варіант 9	Решітка RON 1000x900	шт	1	<u>1785,58</u> -	-	1786	-	-	-	-
58	C111-1756 варіант 8	Захисна сітка OZA-SEM-090-ZS	шт	1	<u>867,58</u> -	-	868	-	-	-	-
59	КБ20-13-9	Установлення клапанів зворотних периметром до 4500 мм	клапан	1	<u>1016,09</u> 471,59	-	1016	472	-	5,8300	5,83
60	C1630-1792 варіант 2	Клапан зворотній KOL 900(h)x1000	шт	1	<u>6635,24</u> -	-	6635	-	-	-	-
61	КБ20-3-14	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 4000 мм	100м2	0,019	<u>11252,60</u> 8476,85	<u>67,89</u> 2,73	214	161	<u>1</u> -	<u>106,0800</u> 0,0310	<u>2,02</u> -
62	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,9	<u>1022,42</u> -	-	1943	-	-	-	-
63	C113-1513 варіант 5	Перехід з 1000x900(h) на 900	шт	1	<u>2865,31</u> -	-	2865	-	-	-	-
64	C113-1512 варіант 4	Коліно 45° 1000x900(h)	шт	2	<u>1893,85</u> -	-	3788	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C113-1512 варіант 5	Коліно 45° діам. 900 мм	шт	1	<u>1944,85</u>	-	1945	-	-	-	-
66	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	10 м2	1,3	<u>1198,34</u>	-	1558	876	-	7,9400	10,32
67	& C111- 1680-1 варіант 3	Вогнезахист Fix-M кількість: 13*1,05	м2	13,65	<u>281,48</u>	-	3842	-	-	-	-
68	КБ20-3-7	Прокладання озожушки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,14	<u>19571,66</u>	<u>90,23</u>	2740	2320	<u>13</u>	<u>207,4000</u>	<u>29,04</u>
69	C130-1127 варіант 2	Озожушка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	14	<u>852,59</u>	-	11936	-	-	-	-
70	C188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	2	<u>576,69</u>	-	1153	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					48447	6315	<u>14</u>		<u>76,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					48447		1		0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42118				
		всього заробітна плата, грн.					6316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1080				
		Всього будівельні роботи, грн.					51905				

		Всього по розділу 3					51905				
		Разом прямі витрати по кошторису					705414	71802	<u>202</u>		<u>874,7</u>
									8		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					705414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					633410				
		всього заробітна плата, грн.					71810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38505				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11874				
		Всього будівельні роботи, грн.					743919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					743919				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					961,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83684				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022
придбання устаткування системи протидимного захисту
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 81,819 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-9054 варіант 1	Вентилятор радіальний т=788 кг, N=18,5кВт n=1000об/хв; KROV60-112-DUV600-N-01850/6-Y1	шт	1	36725,70	36726
2	1501-1105 варіант 2	Стакан монтажний STAM 402-112-N	шт	1	5070,71	5071
3	1501-1333 варіант 1	Вентилятор осьовий L=10000м3/год P=450 Па m=37 кг n=3000 об/хв, N=2.2 кВт) ;OZA 501-056-N-00220/2-Y2	шт	1	17391,00	17391
4	1501-1681 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOP-056	шт	2	511,50	1023
5	1501-3041 варіант 1	Вентилятор осьовий m=115 кг, n=1500 об/хв (L=35000 м3/год, P=276 Па, N=5, 5 кВт); OZA 501-090-00550/4-Y2	шт	1	16879,50	16880
6	1501-1681 варіант 2	Монтажна опора OZA-MOP-090	шт	2	818,40	1637
		Разом				78728
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3091
		Всього по кошторису				81819

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на система пожежної сигналізації
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С.С

Кошторисна вартість678,485 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість3,69917 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата321,504 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-2	Монтаж приймально-контрольного приладу Тірас	шт	2	<u>5042,14</u> 5042,14	-	10084	10084	-	60,8000	121,6
2	КМ10-667-5	Монтаж електричного пристрою автоматичного контролю і затримки ПУіЗ Тірас-1	шт	4	<u>776,54</u> 776,54	-	3106	3106	-	9,6000	38,4
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора кількість: 2+5	шт	7	<u>53,08</u> 53,08	-	372	372	-	0,6400	4,48
4	КМ10-99-6	Монтаж блоку живлення	шт	5	<u>1458,00</u> 1458,00	-	7290	7290	-	14,4000	72
5	КМ10-667-4	Монтаж модуля релейного	шт	2	<u>1423,66</u> 1423,66	-	2847	2847	-	17,6000	35,2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ10-309-4	Монтаж коробок комутаційних	шт	14	<u>140,67</u> 140,67	-	1969	1969	-	1,6000	22,4
17	& С111-240-8Г варіант 5	Коробка комутаційна КМС-4	шт	14	<u>25,96</u> -	-	363	-	-	-	-
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,38	<u>3282,27</u> 2752,25	-	11094	9303	-	32,8000	110,86
19	& С100-2405-1207 варіант 3	Короб монтажний 25х25мм кількість: 338*1,01	м	341,38	<u>32,07</u> -	-	10948	-	-	-	-
20	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 20 мм	100м	13	<u>1916,24</u> 1916,24	-	24911	24911	-	23,9800	311,74
21	& С111-1301-1-М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм кількість: 1300*1,01	м	1313	<u>13,60</u> -	-	17857	-	-	-	-
22	С113-1879 варіант 1	Кріплення до гофротруби діам. 20 мм	шт	2600	<u>1,60</u> -	-	4160	-	-	-	-
23	С113-2123 варіант 1	Скоба металева	шт	5462	<u>4,46</u> -	-	24361	-	-	-	-
24	КМ8-152-1	Монтаж кронштейнів для лотків кількість: $R3((4,46*15+0,395*30+10)/1000)$	т	0,089	<u>11679,68</u> 11679,68	-	1039	1039	-	136,0000	12,1
25	С113-2122 варіант 10	Комплект з'єднувальний КС М6х16; CLP1M-CS-6-16	шт	10	<u>4,05</u> -	-	41	-	-	-	-
26	С1110-195 варіант 1	Кронштейн стіновий CLP10-UKK	шт	72	<u>73,87</u> -	-	5319	-	-	-	-
27	С113-2122 варіант 11	Болт анкерний з гайкою М10х75; CLP1M-A-B-10-75	шт	144	<u>22,51</u> -	-	3241	-	-	-	-
28	С113-2122 варіант 12	Комплект з'єднувальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10	шт	288	<u>4,05</u> -	-	1166	-	-	-	-
29	С113-2122 варіант 12	Комплект з'єднувальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10	шт	24	<u>4,05</u> -	-	97	-	-	-	-
30	С1110-195 варіант 3	Профіль перфорований CLP1Z-050-025	шт	15	<u>593,05</u> -	-	8896	-	-	-	-
31	С113-2122 варіант 13	Шпилька М8; CLW10-TM-08-1	шт	30	<u>66,37</u> -	-	1991	-	-	-	-
32	С1110-195 варіант 4	Тримач стельовий DR; CLW10-DR	шт	30	<u>52,45</u> -	-	1574	-	-	-	-
33	С113-2122 варіант 14	Гайка зі стопорним буртиком М8; CLP1M-N-8	шт	120	<u>2,62</u> -	-	314	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-2122 варіант 15	Болт анкерний з гайкою М8х65; CLP1M-A-B-8-65	шт	30	<u>10,27</u>	-	308	-	-	-	-
35	KB21-14-1	Прокладання лотків кількість: 18+15	100м	0,33	<u>4846,65</u> 4054,39	<u>194,47</u> 7,81	1599	1338	<u>64</u> 3	<u>47,2100</u> 0,0888	<u>15,58</u> 0,03
36	& C1330-3- ИНБ1 варіант 6	Кабелеріст LK1-050-200	м	18	<u>272,75</u>	-	4910	-	-	-	-
37	& C1330-3- ИНБ1 варіант 7	Лоток перфорований CLP10-050-100-3	м	15	<u>204,74</u>	-	3071	-	-	-	-
38	& C1330-3- ИНБ1 варіант 8	Кришка на лоток осн. 100 мм; CLP1K-100-1	м	15	<u>92,54</u>	-	1388	-	-	-	-
39	C1110-195 варіант 2	Поворот на 90 гр. 50х100; CLP2P-050-100	шт	2	<u>205,45</u>	-	411	-	-	-	-
40	KM8-152-1	Монтаж кронштейнів для лотків кількість: $R3((4,46*33+0,395*33)/1000)$	т	0,16	<u>11679,68</u> 11679,68	-	1869	1869	-	136,0000	21,76
41	C1110-195 варіант 3	Профіль перфорований CLP1Z-050-025	шт	33	<u>593,05</u>	-	19571	-	-	-	-
42	C113-2122 варіант 13	Шпилька М8; CLW10-TM-08-1	шт	33	<u>66,37</u>	-	2190	-	-	-	-
43	C1110-195 варіант 4	Тримач стельовий DR; CLW10-DR	шт	33	<u>52,45</u>	-	1731	-	-	-	-
44	C113-2122 варіант 14	Гайка зі стопорним буртиком М8; CLP1M-N-8	шт	132	<u>2,62</u>	-	346	-	-	-	-
45	C113-2122 варіант 15	Болт анкерний з гайкою М8х65; CLP1M-A-B-8-65	шт	33	<u>10,27</u>	-	339	-	-	-	-
46	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,33	<u>4846,65</u> 4054,39	<u>194,47</u> 7,81	1599	1338	<u>64</u> 3	<u>47,2100</u> 0,0888	<u>15,58</u> 0,03
47	& C1330-3- ИНБ1 варіант 9	Лоток перфорований CLP10-050-050-3	м	33	<u>133,34</u>	-	4400	-	-	-	-
48	& C1330-3- ИНБ1 варіант 10	Кришка на лоток осн. 100 мм. CLP1K-050-1	м	33	<u>82,34</u>	-	2717	-	-	-	-
49	C113-2122 варіант 12	Комплект з'єднувальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10	шт	42	<u>4,05</u>	-	170	-	-	-	-
50	C1110-195 варіант 5	Поворот на 90 гр. 50х50; CLP2P-050-050	шт	2	<u>185,05</u>	-	370	-	-	-	-
		- кабелі			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	3,25	<u>269,66</u>	-	876	876	-	3,1400	10,21
					269,66	-			-	-	-
52	& С157-302-1	Кабель вогнестійкий ємн. 3х2,5 RE (N)HXH-FE180/E30	м	331,5	<u>61,22</u>	-	20294	-	-	-	-
	варіант 32	кількість: 325*1,02			-	-			-	-	-
53	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	13	<u>584,35</u>	-	7597	7597	-	7,4100	96,33
					584,35	-			-	-	-
54	& С157-302-1	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	1326	<u>5,12</u>	-	6789	-	-	-	-
	варіант 26	кількість: 1300*1,02			-	-			-	-	-
55	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	3,64	<u>412,22</u>	-	1500	1500	-	4,8000	17,47
					412,22	-			-	-	-
56	& С157-302-1	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	371,28	<u>5,12</u>	-	1901	-	-	-	-
	варіант 26	кількість: 364*1,02			-	-			-	-	-
57	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	29,51	<u>4219,12</u>	<u>56,06</u>	124506	109637	<u>1654</u>	<u>44,8000</u>	<u>1322,05</u>
					3715,26	7,19			212	0,0922	2,72
58	& С157-302-1	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	3010,02	<u>5,12</u>	-	15411	-	-	-	-
	варіант 26				-	-			-	-	-
59	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	24,06	<u>2062,70</u>	-	49629	49629	-	25,5000	613,53
					2062,70	-			-	-	-
60	& С157-302-1	Кабель вогнестійкий ємн. 2х1,5 RE; (N)HXH-FE180/E30	м	2367,42	<u>30,62</u>	-	72490	-	-	-	-
	варіант 30				-	-			-	-	-
61	& С157-302-1	Кабель вогнестійкий ємн. 2х2х0,8 RE; JE-N(St)H-FE180/E30	м	86,7	<u>23,48</u>	-	2036	-	-	-	-
	варіант 31	кількість: 85*1,02			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					469359	211006	<u>1782</u>		<u>2569,61</u>
									218		2,78
		Разом будівельні роботи, грн.					469359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256571				
		всього заробітна плата, грн.					211224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107688				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					237,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					577047				

		Всього по розділу 2					577047				
		Разом прямі витрати по кошторису					538213	279860	<u>1782</u>		<u>3392.36</u>
									218		2,78
		Разом будівельні роботи, грн.					538213				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256571				
		всього заробітна плата, грн.					280078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140272				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					304,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41426				
		Всього будівельні роботи, грн.					678485				

		Всього по кошторису					678485				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3699,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					321504				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

придбання устаткування пожеженої сигналізації

Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С.С відомості тощо

Кошторисна вартість 227,041 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		- устаткування що монтується				
1	& 1602-2-1-1 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П	шт	1	18500,00	18500
2	& 1509-1-1-6 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	13600,00	13600
3	& 2402-4003-1 варіант 1	Електричний пристрій автоматичного контролю і затримки ПУіЗ Тірас-1	шт	4	5600,00	22400
4	& 1511-3001-5 варіант 1	Акумулятор 12В, 18А/г	шт	2	1581,00	3162
5	& 1511-2016-1 варіант 1	Акумулятори 12В\7А	шт	5	790,50	3953
6	& 1602-30037- 2-1 варіант 1	Блок живлення БЖ 1230	шт	5	5510,50	27553
7	& 1602-2-1-10 варіант 1	Модуль релейний М-OUT8R	шт	2	3600,00	7200
8	& 1602-2-1-10 варіант 2	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	4	1850,00	7400
9	& 1602-30076- 3-Х варіант 1	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт	7	95,00	665

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1602-30076-3-X варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий іскробезпечного виконання СПТ "Тірас" Ех	шт	1	800,00	800
11	& 2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт	51	300,00	15300
12	& 2402-4057-1 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	5	200,00	1000
13	& 2402-4057-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий іскробезпечного виконання СПД-2 "Тірас" Ех	шт	1	980,00	980
14	& 1602-30068-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	14	180,00	2520
15	& 1504-15316-1 варіант 2	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Стрілка-показчик руху" ОСЗ-14.1	шт	1	830,00	830
16	& 1504-15316-1 варіант 3	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОСЗ-12	шт	14	800,00	11200
17	& 1602-5-1-2 варіант 1	Оповіщувач пожежний світлозвуковий зовнішній Джміль	шт	2	980,00	1960
18	& 1504-15316-1 варіант 4	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Не входити!" ОСЗ-5	шт	7	725,40	5078
19	& 1504-15316-1 варіант 5	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Виходь!" ОСЗ-6	шт	5	800,00	4000
20	& 1504-15316-1 варіант 6	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Виходь!" іскробезпечний ОСЗ-6 Ех	шт	2	1050,00	2100
21	& 2402-4003-3 варіант 1	Пристрій ручного запуску ПРЗ "Тірас"	шт	7	580,00	4060
22	& 2402-4013-2 варіант 1	Пристрій ручної зупинки ПАЗ "Тірас"	шт	5	580,00	2900
23	& 2402-4013-2 варіант 2	Пристрій ручної зупинки іскробезпечний ПАЗ "Тірас" Ех	шт	2	710,00	1420
24	1501-1074 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-6	шт	2	4200,00	8400
25	1501-1077 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-15	шт	1	6000,00	6000
26	1501-1077 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) вибухозахищений Бранд-15-ВЗ	шт	2	6200,00	12400

1	2	3	4	5	6	7
27	& 1602-4-4-3 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8 - устаткування що не монтується резервне обладнання	шт	11	186,00	2046
28	& 1602-30076- 3-Х варіант 1	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт	1	95,00	95
29	& 1602-30076- 3-Х варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий іскробезпечного виконання СПТ "Тірас" Ех	шт	1	800,00	800
30	& 2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт	6	300,00	1800
31	& 2402-4057-1 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	1	200,00	200
32	& 2402-4057-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий іскробезпечного виконання СПД-2 "Тірас" Ех	шт	1	980,00	980
33	& 1602-30068- 1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	2	180,00	360
34	1501-1074 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-6	шт	2	4200,00	8400
35	1501-1077 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-15	шт	1	6000,00	6000
36	1501-1077 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) вибухозахищений Бранд-15-ВЗ	шт	2	6200,00	12400
		Разом				218462
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8579
		Всього по кошторису				227041

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).

Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на система автоматизації протипожежного захисту
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С

Кошторисна вартість260,841 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,001 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата87,171 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КБ21-24-3	Установлення групових щитків - ЦЩСПЗ	шт	1	<u>389,21</u>	<u>6,57</u>	389	377	<u>7</u>	<u>4,4400</u>	<u>4,44</u>
					376,96	0,26			-	0,0030	-
2	КБ21-24-2	Установлення групових щитків - ЩСПЗ-1	шт	1	<u>344,21</u>	<u>6,57</u>	344	332	<u>7</u>	<u>3,9100</u>	<u>3,91</u>
					331,96	0,26			-	0,0030	-
3	КБ21-24-2	Установлення групових щитків - ЩСПЗ-2	шт	1	<u>344,21</u>	<u>6,57</u>	344	332	<u>7</u>	<u>3,9100</u>	<u>3,91</u>
					331,96	0,26			-	0,0030	-
4	КБ21-24-2	Установлення групових щитків - ЩУЗ	шт	1	<u>344,21</u>	<u>6,57</u>	344	332	<u>7</u>	<u>3,9100</u>	<u>3,91</u>
					331,96	0,26			-	0,0030	-
5	КМ8-532-1	Монтаж кнопки "Пуск..."	шт	10	<u>193,42</u>	-	1934	1934	-	2,2000	22
		кількість: 2+6+2			193,42	-			-	-	-
6	КМ11-350-1	Монтаж датчика положення пожежного крану	шт	4	<u>137,41</u>	-	550	550	-	1,6000	6,4
					137,41	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	2	<u>124,59</u> 124,59	- -	249	249	- -	1,6000	3,2
8	КМ11-350-1	Монтаж датчика рівня води	шт	6	<u>137,41</u> 137,41	- -	824	824	- -	1,6000	9,6
9	КМ10-668-4	Монтаж датчика затоплення	шт	1	<u>124,59</u> 124,59	- -	125	125	- -	1,6000	1,6
Разом прямі витрати по розділу 1							5103	5055	<u>28</u> -		<u>58,97</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							5103				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20				
всього заробітна плата, грн.							5055				
Загальновиробничі витрати, грн.							2500				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							729				
Всього будівельні роботи, грн.							7603				

Всього по розділу 1							7603				
Розділ 2. Кабелі											
10	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: 579+62+62+91	100м	7,94	<u>2062,70</u> 2062,70	- -	16378	16378	- -	25,5000	202,47
11	& С157-302-1 варіант 13	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм2 кількість: 579*1,02	м	590,58	<u>66,22</u> -	- -	39108	-	- -	- -	- -
12	& С157-302-1 варіант 33	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 4х2,5 мм2 кількість: 62*1,02	м	63,24	<u>78,56</u> -	- -	4968	-	- -	- -	- -
13	& С157-302-1 варіант 34	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 4х4 мм2 кількість: 62*1,02	м	63,24	<u>107,12</u> -	- -	6774	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C157-302-1 варіант 35	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4х16 мм2 кількість: 91*1,02	м	92,82	<u>524,30</u>	-	48666	-	-	-	-
15	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 390+390+104+579	100 м	14,63	<u>3771,32</u>	<u>56,06</u>	55174	54354	<u>820</u>	<u>44.8000</u>	<u>655,42</u>
					3715,26	7,19			105	0,0922	1,35
16	& C157-302-1 варіант 37	Кабель сигнальний 1х2х0,8 JE-H(St)H...Bd...E30 кількість: 390*1,02	м	397,8	<u>13,79</u>	-	5486	-	-	-	-
17	& C157-302-1 варіант 36	Кабель сигнальний 4х2х0,8 JE-H(St)H...Bd...E30 кількість: 390*1,02	м	397,8	<u>40,82</u>	-	16238	-	-	-	-
18	& C157-302-1 варіант 24	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1х2х0,8 кількість: 104*1,02	м	106,08	<u>9,51</u>	-	1009	-	-	-	-
19	& C157-302-1 варіант 38	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2х2х0,8 кількість: 579*1,02	м	590,58	<u>16,34</u>	-	9650	-	-	-	-
20	C111-882 варіант 1	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	1354	<u>10,50</u>	-	14217	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					217668	70732	<u>820</u>		<u>857,89</u>
									105		1,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					217668				
							146116				
							70837				
							35570				
							77,44				
							10550				
							253238				

		Всього по розділу 2					253238				
		Разом прямі витрати по кошторису					222771	75787	<u>848</u>		<u>916,86</u>
									105		1,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222771				
							146136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					75892 38070 82,79 11279 260841 260841				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1001 87171				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026

придбання устаткування системи протипожежного захисту

Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 62,834 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-2432 варіант 1	ЦЩСПЗ - Центральний щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	20460,00	20460
2	1504-2432 варіант 2	ЩСПЗ-1 - Щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	12787,50	12788
3	1504-2432 варіант 3	ЩСПЗ-2 - Щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	12276,00	12276
4	1504-2432 варіант 4	ЩУЗ - Щит управління електрозасувками ЩУЗ	шт	1	8184,00	8184
5	& 2402-4003-3 варіант 2	Кнопка "Пуск димовидалення" РУПД	шт	2	232,50	465
6	& 2402-4003-3 варіант 3	Кнопка "Пуск підпору повітря" РУПД	шт	6	269,70	1618
7	& 2402-4003-3 варіант 4	Кнопка "Пуск насосів" РУПД	шт	2	372,00	744
8	& 1602-4-4-3 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	4	176,70	707
9	& 1602-4-4-3 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8	шт	2	186,00	372
10	& 1602-4-4-3 варіант 3	Датчик рівня води	шт	6	427,80	2567
11	& 1602-4-4-3 варіант 4	Датчик затоплення	шт	1	279,00	279

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				60460
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2374
		Всього по кошторису				62834

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).

Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на система екстреного відкриття воріт
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С

Кошторисна вартість8,471 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,04685 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата4,100 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система екстреного відкриття воріт									
1	КМ8-532-1	Монтаж кнопки екстреного відкриття воріт	шт	1	<u>193,42</u>	-	193	193	-	2,2000	2,2
					193,42	-			-	-	-
2	& С1547-6-В1	Кнопка екстреного відкриття воріт у консержа, тип "сухий контакт"	шт	1	<u>1785,16</u>	-	1785	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
3	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,91	<u>4219,12</u>	<u>56,06</u>	3839	3381	<u>51</u>	<u>44,8000</u>	<u>40,77</u>
					3715,26	7,19			7	0,0922	0,08
4	& С157-302-1	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	92,82	<u>9,51</u>	-	883	-	-	-	-
	варіант 24	кількість: 91*1,02			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					6700	3574	<u>51</u> 7		<u>42,97</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					6700				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3075				
		всього заробітна плата, грн.					3581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1771				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					519				
		Всього будівельні роботи, грн.					8471				

		Всього по розділу 1					8471				
		Разом прямі витрати по кошторису					6700	3574	<u>51</u> 7		<u>42,97</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					6700				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3075				
		всього заробітна плата, грн.					3581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1771				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					519				
		Всього будівельні роботи, грн.					8471				

		Всього по кошторису					8471				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					46,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4100				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).

Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на система відеодомофонії
Будинок №1

Основа:	Кошторисна вартість	87,914 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С	Кошторисна трудомісткість	0,58629 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	52,825 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система відеодомофонії									
1	КМ10-683-10	Монтаж багатоабонентської викличної панелі	шт	3	<u>290,04</u> 281,34	-	870	844	-	3,2000	9,6
2	КМ10-99-6	Монтаж блоку живлення	шт	3	<u>1458,00</u> 1458,00	-	4374	4374	-	14,4000	43,2
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	3	<u>53,08</u> 53,08	-	159	159	-	0,6400	1,92
4	КМ8-532-1	Монтаж безконтактної кнопки виходу	шт	3	<u>193,42</u> 193,42	-	580	580	-	2,2000	6,6
5	КМ10-683-10	Монтаж аудіодомофону	шт	24	<u>290,04</u> 281,34	-	6961	6752	-	3,2000	76,8
6	КМ8-575-1	Монтаж електромагнітного замка	шт	3	<u>144,98</u> 144,98	-	435	435	-	1,6000	4,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-1-1	Монтаж кронштейна електромагнітного замка	шт	3	<u>40,99</u> 38,36	<u>2,63</u> 0,11	123	115	<u>8</u> -	<u>0,4800</u> 0,0012	<u>1,44</u> -
8	КМ10-350-23	Монтаж відеодомофона	шт	1	<u>324,00</u> 324,00	- -	324	324	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
9	КМ10-184-5	Монтаж комутатора	шт	6	<u>844,03</u> 844,03	- -	5064	5064	<u>-</u> -	<u>9,6000</u> -	<u>57,6</u> -
10	КМ8-575-1	Установлення доводчика дверей	шт	3	<u>144,98</u> 144,98	- -	435	435	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
11	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконттактний на відкривання вікон, дверей	шт	3	<u>124,59</u> 124,59	- -	374	374	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
12	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 305*2+39	100 м	6,49	<u>4219,12</u> 3715,26	<u>56,06</u> 7,19	27382	24112	<u>364</u> 47	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>290,75</u> 0,6
13	& С157-302-1 варіант 25	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray кількість: 610*1,02	м	622,2	<u>17,62</u> -	- -	10963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С157-302-1 варіант 26	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4 кількість: 39*1,02	м	39,78	<u>5,12</u> -	- -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,39	<u>2062,70</u> 2062,70	- -	804	804	<u>-</u> -	<u>25,5000</u> -	<u>9,95</u> -
16	& С157-302-1 варіант 27	Кабель силовий ШВВП 2*0,75 кількість: 39*1,02	м	39,78	<u>12,77</u> -	- -	508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-545-1	Монтаж боксу для БЖ комутатора	шт	5	<u>422,02</u> 422,02	- -	2110	2110	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>24</u> -
18	С111-882 варіант 1	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	382	<u>10,50</u> -	- -	4011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					65681	46482	<u>372</u> 47		<u>539,46</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					65681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18827				
		всього заробітна плата, грн.					46529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22233				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6296				
		Всього будівельні роботи, грн.					87914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					87914				
		Разом прямі витрати по кошторису					65681	46482	372		539,46
		Разом будівельні роботи, грн.					65681		47		0,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18827				
		всього заробітна плата, грн.					46529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22233				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6296				
		Всього будівельні роботи, грн.					87914				

		Всього по кошторису					87914				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					586,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52825				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029
придбання устаткування системи відеодомофонії
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 223,181 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		- устаткування що монтується				
1	1503-11051 варіант 1	Багатоабонентська виклична панель AA-12FB (silver)	шт	3	29481,00	88443
2	1504-13245 варіант 1	Блок безперебійного живлення Full Energy BBG-124/4	шт	3	1013,70	3041
3	1511-2001 варіант 1	Акумулятори свинцеві для стаціонарних установок С-1	шт	3	837,00	2511
4	1503-11051 варіант 2	Безконтактна кнопка виходу SH-45TU (silver)	шт	3	2046,00	6138
5	1503-11051 варіант 3	Абонентський IP-аудіодомофон SP-03 (black)	шт	24	3255,00	78120
6	1503-11051 варіант 4	Електромагнітний замок YM-280N	шт	3	1581,00	4743
7	1503-11051 варіант 5	Монтажний кронштейн MBK-280NLC	шт	3	474,30	1423
8	1503-11051 варіант 6	IP відеодомофон консержа AZ-07LL WHITE	шт	1	5766,00	5766
9	1503-11051 варіант 7	PoE Коммутатор PoE-1010-8P/250m	шт	6	1822,80	10937
10	15011-2 варіант 2	Доводчик дверей DC-5036-BC Silver	шт	3	1348,50	4046

1	2	3	4	5	6	7
11	1602-30007 варіант 1	Датчик відкриття магнітоконтантний В-3 А	шт	3	488,25	1465
12	15011-1 варіант 1	Бокс для БЖ комутатора - устаткування що не монтується	шт	5	930,00	4650
13	1503-11054 варіант 1	Брелок (Червоний) ТК17 Fudan 1K	шт	100	34,41	3441
		Разом				214724
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3576	0,007	8432 25
		Всього вартість устаткування				223156
		Всього вартість будівельних робіт				25
		Всього по кошторису				223181

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на система охоронної сигналізації
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С

Кошторисна вартість10,860 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,10012 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата8,337 тис. грн.
Середній розряд робіт3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система охоронної сигналізації									
1	КМ10-667-4	Монтаж центральної системи безпеки	шт	1	1423,66	-	1424	1424	-	17,6000	17,6
					1423,66	-			-	-	-
2	КМ10-667-5	Монтаж ретранслятора радіосигналу	шт	1	776,54	-	777	777	-	9,6000	9,6
					776,54	-			-	-	-
3	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	26	124,59	-	3239	3239	-	1,6000	41,6
					124,59	-			-	-	-
4	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний, що реагує на рух	шт	11	124,59	-	1370	1370	-	1,6000	17,6
					124,59	-			-	-	-
5	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	265,38	-	531	531	-	3,2000	6,4
					265,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					7341	7341	— —		92,8
		Разом будівельні роботи, грн.					7341		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3519				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					996				
		Всього будівельні роботи, грн.					10860				

		Всього по розділу 1					10860				
		Разом прямі витрати по кошторису					7341	7341	— —		92,8
		Разом будівельні роботи, грн.					7341		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3519				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					996				
		Всього будівельні роботи, грн.					10860				

		Всього по кошторису					10860				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					100,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8337				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031
придбання устаткування системи охоронної сигналізації
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 71,911 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-1064 варіант 2	Централь системи безпеки з підтримкою бездротових пристроїв Hub 2 Plus	шт	1	8556,00	8556
2	15011-1064 варіант 3	Ретранслятор радіосигналу Jeweller ReX	шт	1	3580,50	3581
3	1602-30007 варіант 2	Датчик відчинення, удару та нахилу з герконом та акселерометром DoorProtect Plus	шт	26	1209,00	31434
4	1602-30007 варіант 3	ІЧ-датчик руху з мікрохвильовим сенсором К-діапазону MotionProtect Plus	шт	11	1953,00	21483
5	1602-20036 варіант 1	Сирена StreetSiren	шт	1	2743,50	2744
6	1602-20036 варіант 2	Сирена HomeSiren	шт	1	1395,00	1395
Разом						69193
Транспортні та заготівельно-складські витрати						2718
Всього по кошторису						71911

Склав

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на система безпроводної мережі доступу до інтернету
Будинок №1

Основа:	Кошторисна вартість	161,592 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С	Кошторисна трудомісткість	0,95325 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	83,485 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Безпроводна мережа доступу до інтернету									
1	КМ8-575-1	Установлення точки достопу мережі інтернет	шт	26	<u>144,98</u>	-	3769	3769	-	1,6000	41,6
					144,98	-			-	-	-
2	КМ10-372-14	Монтаж комутатора	пристрій	1	<u>1061,50</u>	-	1062	1062	-	12,8000	12,8
					1061,50	-			-	-	-
3	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	18,3	<u>4219,12</u>	<u>56,06</u>	77210	67989	<u>1026</u>	<u>44,8000</u>	<u>819,84</u>
		кількість: 305*6			3715,26	7,19			132	0,0922	1,69
4	& С157-302-1	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	1866,6	<u>17,62</u>	-	32889	-	-	-	-
	варіант 25	кількість: 1830*1,02			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C111-882 варіант 1	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	1014	<u>10.50</u> -	- -	10647	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					125577	72820	<u>1026</u> 132		<u>874.24</u> 1,69
		Разом будівельні роботи, грн.					125577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51731				
		всього заробітна плата, грн.					72952				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36015				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10533				
		Всього будівельні роботи, грн.					161592				

		Всього по розділу 1					161592				
		Разом прямі витрати по кошторису					125577	72820	<u>1026</u> 132		<u>874.24</u> 1,69
		Разом будівельні роботи, грн.					125577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51731				
		всього заробітна плата, грн.					72952				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36015				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10533				
		Всього будівельні роботи, грн.					161592				

		Всього по кошторису					161592				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					953,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83485				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033
придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 138,328 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-11057 варіант 1	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point	шт	26	4138,50	107601
2	1501-1458 варіант 8	PoE Комутатор 48-портовий, GWN7806P, Grandstream	шт	1	25500,00	25500
		Разом				133101
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5227
		Всього по кошторису				138328

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).

Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034
на система відеоспостереження
Будинок №1

Основа:	Кошторисна вартість	89,612 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С	Кошторисна трудомісткість	0,54824 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	48,832 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система відеоспостереження									
1	КМ10-184-5	Монтаж комутатора	шт	1	844,03	-	844	844	-	9,6000	9,6
					844,03	-			-	-	-
2	КМ10-372-14	Монтаж мережевого реєстратора	пристрій	1	1061,50	-	1062	1062	-	12,8000	12,8
					1061,50	-			-	-	-
3	КМ8-575-1	Установлення жорстких дисків	шт	4	144,98	-	580	580	-	1,6000	6,4
					144,98	-			-	-	-
4	КМ10-350-23	Монтаж відеокамер	шт	17	324,00	-	5508	5508	-	3,2000	54,4
					324,00	-			-	-	-
5	КМ11-1-1	Монтаж кронштейну для відеокамери	шт	9	38,36	-	345	345	-	0,4800	4,32
					38,36	-			-	-	-
6	КМ10-698-1	Монтаж розподільчих коробок	шт	8	63,03	-	504	498	-	0,8000	6,4
					62,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 305*3	100 м	9,15	<u>4219,12</u>	<u>56,06</u>	38605	33995	<u>513</u>	<u>44,8000</u>	<u>409,92</u>
					3715,26	7,19			66	0,0922	0,84
8 & C157-302-1	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м		933,3	<u>17,62</u>	-	16445	-	-	-	-
варіант 25	кількість: 915*1,02				-	-			-	-	-
9 C111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект		476	<u>10,50</u>	-	4998	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					68891	42832	<u>513</u>		<u>503,84</u>
									66		0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					68891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25546				
		всього заробітна плата, грн.					42898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20721				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5934				
		Всього будівельні роботи, грн.					89612				

		Всього по розділу 1					89612				
		Разом прямі витрати по кошторису					68891	42832	<u>513</u>		<u>503,84</u>
									66		0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					68891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25546				
		всього заробітна плата, грн.					42898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20721				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5934				
		Всього будівельні роботи, грн.					89612				

		Всього по кошторису					89612				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					548,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48832				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-035
придбання устаткування системи відеоспостереження
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 351,534 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		- устаткування що монтується				
1	1501-1458 варіант 9	PoE Комутатор 24-портовий, GWN7803P, Grandstream	шт	1	13000,00	13000
2	1501-1458 варіант 10	Мережевий реєстратор 32-канальний NVR, ND9542P, VIVOTEK	шт	1	86000,00	86000
3	15011-2 варіант 8	Жорсткий диск 8Tb, Seagate ST8000VX009	шт	4	8000,00	32000
4	1503-8208 варіант 5	Відеокамера VIVOTEK FD9380-H 5MP, H.265, 2.8/3.6MM, 30M IR, SNV, WDR PRO	шт	17	7000,00	119000
5	1503-8208 варіант 6	Кронштейн для відеокамери AM-21A	шт	9	2100,00	18900
6	290518-6141-2 варіант 2	Коробка розподільча для відеокамери AM-71B	шт	8	2375,00	19000
		- устаткування що не монтується				
7	15011-101 варіант 1	Системний комп'ютер (сист. Блок, 2 монітори, клавіатура, миш, ПЗ)	шт	1	50000,00	50000
		Разом				337900
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13270
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	51964	0,007	364

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				351170
		Всього вартість будівельних робіт				364
		Всього по кошторису				351534

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036
на система керування замками номерів
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С

Кошторисна вартість41,208 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,27589 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата24,776 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.					
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин					
										тих, що обслуговують машини					
										на одини- цю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	KM8-575-1	Розділ 1. Безпроводної системи керування замками номерів Установлення безпроводних замків	шт	31	144,98	-	4494	4494	-	1,6000	49,6				
					144,98	-			-						
					844,03	-			5908			5908	-	9,6000	67,2
					844,03	-							-		
					-	-							-		
2	KM10-184-5	Монтаж панелі управління замками (шлюз)	шт	7	844,03	-	5908	5908	-	9,6000	67,2				
3	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 305*1	100 м	3,05	4219,12	56,06	12868	11332	171	44,8000	136,64				
					3715,26	7,19			22			0,0922	0,28		
					-	-			-			-	-		
4	C157-302-1	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	311,1	17,62	-	5482	-	-	-	-				
варіант 25	кількість: 305*1,02	-	-	-	-	-			-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C111-882 варіант 1	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	183	<u>10.50</u>	-	1922	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	30674	21734	<u>171</u> 22		<u>253.44</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					30674				
		в тому числі:					8769				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21756				
		всього заробітна плата, грн.					10534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22,17				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3020				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41208				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					41208				
		Разом прямі витрати по кошторису					30674	21734	<u>171</u> 22		<u>253.44</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					30674				
		в тому числі:					8769				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21756				
		всього заробітна плата, грн.					10534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22,17				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3020				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41208				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					41208				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					275,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24776				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-037
придбання устаткування системи керування замками номерів
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 175,601 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-1 варіант 2	- устаткування що монтується Безпроводний замок ZL500	шт	31	4836,00	149916
2	15011-1064 варіант 5	Шлюз SEVEN LOCK SL-7734 LAN	шт	7	1400,00	9800
3	15171-1423 варіант 2	- устаткування що не монтується Програматор SEVEN LOCK P-7758B	шт	1	5000,00	5000
4	1503-11054 варіант 2	RFID карта 3,56 МГц	шт	100	41,85	4185
		Разом				168901
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	9546	0,007	6633 67
		Всього вартість устаткування				175534
		Всього вартість будівельних робіт				67

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				175601

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).

Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038
на система локального кросу
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С

Кошторисна вартість6,867 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,05468 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата5,281 тис. грн.
Середній розряд робіт4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система локального кросу									
1	КМ8-575-1	Установлення патч панелі	шт	4	<u>144,98</u>	-	580	580	-	1,6000	6,4
					144,98	-			-	-	-
2	КМ8-575-1	Установлення кабельного організатора	шт	4	<u>144,98</u>	-	580	580	-	1,6000	6,4
					144,98	-			-	-	-
3	КМ8-575-1	Установлення трансівера	шт	4	<u>144,98</u>	-	580	580	-	1,6000	6,4
					144,98	-			-	-	-
4	КМ7-170-1	Монтаж вентиляторного модуля	шт	1	<u>601,16</u>	-	601	601	-	7,0000	7
					601,16	-			-	-	-
5	КМ8-572-3	Установлення оптичних патч-панелей	шт	2	<u>289,95</u>	-	580	580	-	3,2000	6,4
		кількість: 1+1			289,95	-			-	-	-
6	КМ10-99-6	Монтаж ДБЖ	шт	1	<u>1458,00</u>	-	1458	1458	-	14,4000	14,4
					1458,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-572-3	Установлення шафи настіної 19"	шт	1	<u>289,95</u> 289,95	- -	290	290	- -	3,2000	3,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					4669	4669	- -		50,2
		Разом будівельні роботи, грн.					4669				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2198				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					612				
		Всього будівельні роботи, грн.					6867				

		Всього по розділу 1					6867				
		Разом прямі витрати по кошторису					4669	4669	- -		50,2
		Разом будівельні роботи, грн.					4669				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2198				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					612				
		Всього будівельні роботи, грн.					6867				

		Всього по кошторису					6867				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					54,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5281				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-039

придбання устаткування системи локального кросу

Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 107,596 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		- устаткування що монтується				
1	1503-11054 варіант 4	Патч панель Cat.5e 180° 1U 24-Port, Dual Type IDC, Black	шт	4	1116,00	4464
2	1503-11054 варіант 5	Кабельний організатор 1U 19", Duct type, black	шт	4	372,00	1488
3	1503-11054 варіант 22	SFP-Трансівер MikroTik S-3553LC20D	шт	4	2350,00	9400
4	1501-1132 варіант 2	Вентиляторний модуль 19 ", 1U, 4 вентиляторів	шт	1	3500,00	3500
5	1501-1132 варіант 3	Оптична патч-панель 1U 19", основний корпус, чорний	шт	1	1700,00	1700
6	1501-1132 варіант 4	Оптична патчпанель 4ports LC adapter panel, duplex, SM/UPC, fully loaded	шт	1	1500,00	1500
7	1501-1150 варіант 1	ДБЖ APC Smart-UPS C 2000VA LCD 2U (SMC2000I-2U)	шт	1	54405,00	54405
8	1501-1590 варіант 3	Шафа серверна настінна Premium Line 19", 18U з замком	шт	1	9500,00	9500
		- устаткування що не монтується				
9	1503-11054 варіант 8	Спиртові чистячі серветки	шт	40	139,50	5580
10	1503-11054 варіант 9	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м, моток, чорна GTM-1210BKZ	шт	6	279,00	1674

1	2	3	4	5	6	7
11	1503-11054 варіант 10	Комплект маркування для кабелів і обладнання	шт	4	790,50	3162
12	1503-11054 варіант 19	Касета для зрощування на 24 волокна, біла (включає 1 шт. касети, 24 шт. захисних гільз для волокна)	шт	1	130,00	130
13	1503-11054 варіант 20	Пігтейл LC/UPC 9/125, 1m, SM, D=0,9mm, LSON	шт	4	100,00	400
14	1503-11054 варіант 21	Патч корд оптичний LC/UPC-LC/UPC Duplex SM 9/125 LSON 1 м, D=2,0mm	шт	4	150,00	600
15	1503-11054 варіант 26	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 0,5м	шт	96	36,00	3456
16	1503-11054 варіант 23	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 1м	шт	3	50,00	150
17	1503-11054 варіант 24	Шнур живлення (С13-С14), 1.5 мм2	шт	5	400,00	2000
18	1503-11054 варіант 25	Заглушка, чорна	шт	3	100,00	300
		Разом				103409
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4060
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	18138	0,007	127
		Всього вартість устаткування				107469
		Всього вартість будівельних робіт				127
		Всього по кошторису				107596

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040
на система загазованості
Будинок №1

Основа:	Кошторисна вартість	48,414 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С	Кошторисна трудомісткість	0,23128 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	19,869 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система загазованості									
1	КМ10-667-1	Монтаж блоку управління	шт	1	<u>3053,40</u>	<u>1,58</u>	3053	3052	<u>1</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					3051,82	0,20			-	0,0026	-
2	КМ10-668-2	Монтаж датчика чадного газу	шт	6	<u>249,18</u>	-	1495	1495	-	3,2000	19,2
					249,18	-			-	-	-
3	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,05	<u>11974,40</u>	-	599	594	-	131,2000	6,56
					11888,03	-			-	-	-
4	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: 390+195	100м	5,85	<u>2062,70</u>	-	12067	12067	-	25,5000	149,18
					2062,70	-			-	-	-
5	& С157-302-1	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 4х1,5 мм2 кількість: 390*1,02	м	397,8	<u>38,78</u>	-	15427	-	-	-	-
	варіант 28				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C157-302-1	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 2х1,5 мм2	м	198,9	<u>16,34</u>	-	3250	-	-	-	-
	варіант 29	кількість: 195*1,02			-	-			-	-	-
7	C111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	351	<u>10,50</u>	-	3686	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					39577	17208	<u>1</u>		<u>211,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39577		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22368				
		всього заробітна плата, грн.					17208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2661				
		Всього будівельні роботи, грн.					48414				

		Всього по розділу 1					48414				
		Разом прямі витрати по кошторису					39577	17208	<u>1</u>		<u>211,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39577		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22368				
		всього заробітна плата, грн.					17208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2661				
		Всього будівельні роботи, грн.					48414				

		Всього по кошторису					48414				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					231,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19869				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-041
придбання устаткування системи загазованості
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 42,407 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-2 варіант 4	Блоків управління «Варта 1-03.14П»	шт	1	9300,00	9300
2	15011-1 варіант 3	Давач чадного газу ДУГ-14	шт	6	4417,50	26505
3	& 1504-15316- 1 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ ТОВ "Тірас-12"	шт	5	1000,00	5000
		Разом				40805
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1602
		Всього по кошторису				42407

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).

Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-042
на системи виклику персоналу
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С

Кошторисна вартість105,344 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,58366 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата51,205 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи виклику персоналу									
1	КБ21-24-1	Установлення групових щитків ЩУ.1, масою до 3 кг	шт	1	<u>288,66</u>	-	289	289	-	3,4000	3,4
					288,66	-			-	-	-
2	КМ8-575-1	Установлення плат керування вимикачів екстреного виклику	шт	24	<u>144,98</u>	-	3480	3480	-	1,6000	38,4
					144,98	-			-	-	-
3	КМ10-683-10	Монтаж сенсорної панелі	шт	1	<u>290,04</u>	-	290	281	-	3,2000	3,2
					281,34	-			-	-	-
4	КМ10-99-6	Установлення блоку живлення	шт	2	<u>1458,00</u>	-	2916	2916	-	14,4000	28,8
					1458,00	-			-	-	-
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-но, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	<u>17386,15</u>	-	4173	4173	-	207,2000	49,73
					17386,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C10000-4-3 варіант 8	Вимикач однополюсний (монтаж приховано) 12В, 6А, IP20	шт	24	<u>163,29</u>	-	3919	-	-	-	-
7	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 20 мм	100м	7,4	<u>1916,24</u>	-	14180	14180	-	23,9800	177,45
8	& C111-1301-1-М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм кількість: 740*1,01	м	747,4	<u>13,60</u>	-	10165	-	-	-	-
9	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотичного або багатотичного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	7,4	<u>678,20</u>	-	5019	5019	-	8,6000	63,64
10	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 1058-740	100 м	3,18	<u>4219,12</u>	<u>56,06</u>	13417	11815	<u>178</u>	<u>44,8000</u>	<u>142,46</u>
11	& C157-302-1 варіант 41	Кабель FTP-cat5t-SL 4x2x0,48 кількість: 1058*1,02	м	1079,16	<u>16,85</u>	-	18184	-	-	-	-
12	& C1545-37-50 варіант 1	Конектор RJ45	шт	49	<u>4,25</u>	-	208	-	-	-	-
13	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	100шт	0,24	<u>8242,25</u>	<u>3228,63</u>	1978	1203	<u>775</u>	<u>59,7500</u>	<u>14,34</u>
14	КБ21-31-3	Установлення монтажних коробок	100шт	0,24	<u>3051,82</u>	-	732	732	-	36,8000	8,83
15	& C111-240-8Г варіант 8	Коробка монтажна для вимикачів заглиблена 65*60	шт	24	<u>153,46</u>	-	3683	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							82633	44088	<u>953</u>		<u>530,25</u>
									268		3,15
Разом будівельні роботи, грн.							82633				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37592				
всього заробітна плата, грн.							44356				
Загальновиробничі витрати, грн.							22711				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					105344				

		Всього по розділу 1					105344				
		Разом прямі витрати по кошторису					82633	44088	953 268		530.25 3,15
		Разом будівельні роботи, грн.					82633				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37592				
		всього заробітна плата, грн.					44356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22711				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6849				
		Всього будівельні роботи, грн.					105344				

		Всього по кошторису					105344				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					583,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					51205				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-043
придбання устаткування системи виклику персоналу
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 62,201 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-110 варіант 1	Шафа керування (ЩУ.1) (комплектна), IP31, зовнішній монтаж	шт	1	8350,00	8350
2	1504-3089 варіант 1	Плата керування вимикача екстреного виклику, Р12-key	шт	24	1350,00	32400
3	15011-28 варіант 1	Сенсорна панель HMI	шт	1	17100,00	17100
4	& 1602-30037- 2-1 варіант 2	Блок живлення 24В	шт	2	1000,00	2000
		Разом				59850
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2351
		Всього по кошторису				62201

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-044
на блискавкозахист
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С

Кошторисна вартість53,453 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,07084 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата6,404 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавкозахист									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,02	<u>2641,15</u> 2335,94	<u>203,23</u> 8,17	5335	4719	<u>411</u> 17	<u>27,2000</u> 0,0928	<u>54,94</u> 0,19
2	& С111-796-1	Сталь кругла для блискавкозахисту діам. 8мм; W-08/ST	м	202	<u>61,48</u> -	- -	12419	-	- -	- -	- -
3	С1545-39 варіант 1	Варіативний швидкий з'єднувач проводу С-011	шт	30	<u>54,36</u> -	- -	1631	-	- -	- -	- -
4	С1545-39 варіант 2	Тримач дроту з шурупом та підкладкою Н-015	шт	150	<u>25,80</u> -	- -	3870	-	- -	- -	- -
5	С1545-39 варіант 3	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	52	<u>56,40</u> -	- -	2933	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1545-39 варіант 4	Стрічка з мембрани розміром 300x50 мм К-303	шт	52	<u>76.80</u>	-	3994	-	-	-	-
7	КМ11-1-7	Установлення блискавкоприймача на тринозі	шт	2	<u>289.95</u>	-	580	580	-	3,2000	6,4
					<u>289.95</u>	-			-	-	-
8	C113-1613 варіант 1	Блискавкоприймач на тринозі h=5м М-12/50	шт	2	<u>8699.79</u>	-	17400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C1545-39 варіант 5	Підкладка з ПВХ мембран для бетонних основ	шт	6	<u>102.30</u>	-	614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КМ11-1-3	Установлення блискавкоприймача для комину	шт	2	<u>127.86</u>	-	256	256	-	1,6000	3,2
					<u>127.86</u>	-			-	-	-
11	C126-1277 варіант 2	Блискавкоприймач для комину h=2м М-01/20	шт	2	<u>806.57</u>	-	1613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					50645	5555	<u>411</u>		<u>64.54</u>
									17		0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					50645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44679				
		всього заробітна плата, грн.					5572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2808				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					832				
		Всього будівельні роботи, грн.					53453				

		Всього по розділу 1					53453				
		Разом прямі витрати по кошторису					50645	5555	<u>411</u>		<u>64.54</u>
									17		0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					50645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44679				
		всього заробітна плата, грн.					5572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2808				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					832				
		Всього будівельні роботи, грн.					53453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					53453				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					70,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6404				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-045
на монтаж ліфтів
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість240,881 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,91092 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата172,212 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	349313,63	43351,40	349314	296252	43351	3449,6000	3449,6
					296251,65	15690,61			15691	156,7938	156,79
					11012,70	1612,13			-16121	105,6000	-1056
2	КМЗ-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг (до загальної кількості 6 зупинок)	зупинка	-10	9068,93	591,99	-110127	-90689	-5920	5,8930	-58,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМЗ-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-30	<u>2285,67</u>	<u>204,47</u>	-68570	-59773	<u>-6134</u>	<u>23,2000</u>	<u>-696</u>
					1992,42	80,33			-2410	0,8150	-24,45
		Разом прямі витрати по кошторису					170617	145790	<u>21096</u>		<u>1697,6</u>
									7361		73,41
		Разом будівельні роботи, грн.					170617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3731				
		всього заробітна плата, грн.					153151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70264				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					139,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19061				
		Всього будівельні роботи, грн.					240881				

		Всього по кошторису					240881				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1910,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					172212				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-046
придбання устаткування ліфтів
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1555,787 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15002 варіант 1	Ліфт KONE MonoSpace 500 DX 1000 kg Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1497000,00	1497000 1497000 58787 1555787

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-047
на пусконаладжувальні роботи ліфтів
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

222,902 тис. грн.
1,45223 тис.люд.год.
173,441 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	171764,32	-	171764	171764	-	1456,0000	1456
					171764,32	-			-	-	-
2	КП1-80-4 Н1=4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати (до к-сті зупинок 6)	ліфт	-1	14156,40	-	-14156	-14156	-	120,0000	-120
					14156,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					157608	157608	-		1336
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					157608		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					157608 65294 116,23 15833 222902 222902				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1452,23 173441				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Улаштування укриття

Кошторисна вартість об'єкта	1546,203 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,59872 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	229,349 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	03-01-01	на архітектурні рішення	638,156	-	638,156	1,51532	135,297	-
2	03-01-02	на інтер'єрні рішення	92,181	12,454	104,635	0,05014	4,492	-
3	03-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування	1,01	144,282	145,292	-	-	-
4	03-01-04	на водопровід та каналізація	47,578	-	47,578	0,11989	11,011	-
5	03-01-05	на придбання устаткування придбання устаткування водопроводу та каналізації	-	4,833	4,833	-	-	-
6	03-01-06	на електричні мережі	167,01	-	167,01	0,52530	44,917	-
7	03-01-07	на система пожежної сигналізації	8,303	-	8,303	0,05614	4,867	-
8	03-01-08	на придбання устаткування придбання устаткування пожеженої сигналізації	-	2,577	2,577	-	-	-
9	03-01-09	на опалення та вентиляція	144,565	-	144,565	0,33193	28,765	-
10	03-01-010	на придбання устаткування придбання устаткування опалення та вентиляції	-	283,254	283,254	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	1098,803	447,4	1546,203	2,59872	229,349	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)		[підпис, (ініціали, прізвище)]						
Керівник відділу		[підпис, (ініціали, прізвище)]						
Склав		[підпис, (ініціали, прізвище)]						
Перевірів		[підпис, (ініціали, прізвище)]						

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-01-01	архітектурні рішення	<u>1,32630</u>	-	<u>0,02667</u>	-	-	<u>1,35297</u>	<u>0,16235</u>	<u>1,51532</u>
		111,063	-	2,115	-	-	113,178	22,119	135,297
03-01-02	інтер'єрні рішення	<u>0,03281</u>	<u>0,01280</u>	<u>0,00007</u>	-	-	<u>0,04568</u>	<u>0,00446</u>	<u>0,05014</u>
		2,879	0,997	0,007	-	-	3,883	0,609	4,492
03-01-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
03-01-04	водопровід та каналізація	<u>0,10508</u>	-	<u>0,00405</u>	-	-	<u>0,10913</u>	<u>0,01076</u>	<u>0,11989</u>
		9,201	-	0,341	-	-	9,542	1,469	11,011
03-01-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування водопроводу та каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
03-01-06	електричні мережі	<u>0,02749</u>	<u>0,44521</u>	<u>0,00548</u>	-	-	<u>0,47818</u>	<u>0,04712</u>	<u>0,52530</u>
		2,307	35,723	0,469	-	-	38,499	6,418	44,917
03-01-07	система пожежної сигналізації	-	0,05163	0,00004	-	-	0,05167	0,00447	0,05614
		-	4,257	0,003	-	-	4,26	0,607	4,867
03-01-08	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
03-01-09	опалення та вентиляція	<u>0,25805</u>	<u>0,04377</u>	<u>0,00013</u>	-	-	<u>0,30195</u>	<u>0,02998</u>	<u>0,33193</u>
		21,048	3,621	0,012	-	-	24,681	4,084	28,765
03-01-10	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування опалення та вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>1,74973</u>	<u>0,55341</u>	<u>0,03644</u>	-	-	<u>2,33958</u>	<u>0,25914</u>	<u>2,59872</u>
		146,498	44,598	2,947	-	-	194,043	35,306	229,349

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав _____

Перевірів _____

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01
на архітектурні рішення
Улаштування укриття

Основа:	Кошторисна вартість	638,156 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,51532 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	135,297 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-53-1	Розділ 1. Двері Монтаж металевих дверей кількість: 0,2187*2	т	0,4374	<u>10229,00</u> 10229,00	-	4474	4474	-	131,3600	57,46
2	& С121-253-Р1 варіант 1	Двери металеві захисно-герметичні для сховищ ДУ-III 1 9.0-20.0 Л,П (Дв-14.1,Дв-14. 2) - Двері в укритті Дв-5.2У	шт	2	<u>74935,37</u> -	-	149871	-	-	-	-
3	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(2,08*1,01*2)	100м2	0,042	<u>6875,92</u> 6808,57	-	289	286	-	79,2800	3,33
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C123-34-B3 варіант 5	Блоки дверні металопластикові внутрішні (індивідуального виготовлення) з врізним замком баранчик	м2	4,2	<u>6471,31</u>	-	27180	-	-	-	-
5	C111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,1333*4,2)	л	0,56	<u>225,07</u>	-	126	-	-	-	-
6	& C111-1477-1-H	Дюбель-шуруп 100x10 мм кількість: R0(2,66*4,2)	шт	11	<u>3,96</u>	-	44	-	-	-	-
7	КБ9-53-1	- Двері металеві укриття Дв-5.1У Монтаж металевих дверей кількість: 0,09*3	т	0,27	<u>10229,00</u>	-	2762	2762	-	131,3600	35,47
8	C121-250 варіант 15	ДМП ЕІ30 1 20,8-10,1 Л,П (Дв-5.1У)	шт	3	<u>14985,24</u>	-	44956	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							229702	7522	-	-	96,26
Разом будівельні роботи, грн.							229702		-		-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							222180				
всього заробітна плата, грн.							7522				
Загальновиробничі витрати, грн.							4415				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1573				
Всього будівельні роботи, грн.							234117				

Всього по розділу 1							234117				
Розділ 2. Підлоги											
9	КБ11-4-5	- Тип П-7 Укриття (S=96,97 м2) Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,9697	<u>2880,43</u>	<u>8,17</u>	2793	2703	<u>8</u>	<u>31,7000</u>	<u>30,74</u>
10	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,9697	<u>951,53</u>	<u>2,33</u>	923	879	<u>2</u>	<u>10,3100</u>	<u>10</u>
11	C111-2003-2 варіант 5	Праймер BITUGUM бітумно-каучуковий ґрунтовка кількість: R1(0,5*96,97)	кг	48,5	<u>92,99</u>	-	4510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C111-2003-4 варіант 2	Мастика Bitugum БіЕМ на водній основі кількість: R1(5*96,97)	кг	484,9	<u>60,01</u>	-	29099	-	-	-	-
13	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,9697	<u>2674,90</u>	<u>23,33</u>	2594	2571	<u>23</u>	<u>32,7800</u>	<u>31,79</u>
					2651,57	20,11			20	0,2220	0,22
14	& C114-131- У1	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	98,9	<u>301,91</u>	-	29859	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R1(96,97*1,02)			-	-			-	-	-
15	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,9697	<u>10385,22</u>	<u>108,50</u>	10071	4247	<u>105</u>	<u>56,2500</u>	<u>54,55</u>
					4380,19	93,53			91	1,0323	1
16	KB11-11-2 H1=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	100м2	0,9697	<u>18087,50</u>	<u>308,01</u>	17539	1562	<u>299</u>	<u>20,6800</u>	<u>20,05</u>
					1610,35	265,50			257	2,9304	2,84
17	KB11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,9697	<u>1429,65</u>	<u>59,50</u>	1386	1169	<u>58</u>	<u>16,2000</u>	<u>15,71</u>
					1205,12	51,29			50	0,5661	0,55
18	C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: R1(96,97*1,1)	м2	106,7	<u>87,00</u>	-	9283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KB11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,9697	<u>15494,77</u>	<u>163,34</u>	15025	4362	<u>158</u>	<u>57,0400</u>	<u>55,31</u>
					4498,17	140,80			137	1,5540	1,51
20	KB11-15-2 H1=4,8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	100м2	-0,9697	<u>9224,02</u>	<u>134,40</u>	-8945	-602	<u>-130</u>	<u>7,8720</u>	<u>-7,63</u>
					620,79	115,86			-112	1,2787	-1,24
21	KB11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	0,9697	<u>1075,47</u>	-	1043	1043	-	13,9400	13,52
					1075,47	-			-	-	-
22	C111-2006-1 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття- топінг Ceresit CF 56 кількість: R1(5*96,97)	кг	484,9	<u>23,95</u>	-	11613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					126793	17934	<u>523</u>		<u>224,04</u>
									452		4,98
		Разом будівельні роботи, грн.					126793				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108336				
		всього заробітна плата, грн.					18386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10619				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3744				
		Всього будівельні роботи, грн.					137412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					137412				
		Розділ 3. Оздоблення									
		-- Стеля									
23	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,95	<u>7937,37</u> 7501,85	-	7541	7127	-	90,4600	85,94
24	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	100м2	0,95	<u>573,66</u> 573,66	-	545	545	-	8,0900	7,69
25	& C111- 2018-2 варіант 1	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*95	л	38	<u>168,42</u> -	-	6400	-	-	-	-
26	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,07	<u>14782,14</u> 14662,27	<u>57,17</u> 49,28	1035	1026	<u>4</u> 3	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>11,5</u> 0,04
27	C113-1 варіант 1	Профіль UD-27 кількість: R1(7*0,9)	м	6,3	<u>36,02</u> -	-	227	-	-	-	-
28	C113-1 варіант 2	Профіль CD-60 кількість: R1(7*2,55)	м	17,9	<u>45,36</u> -	-	812	-	-	-	-
29	C113-1882 варіант 8	З'єднювач профілів типу "Краб" кількість: R0(7*1,7)	шт	12	<u>23,84</u> -	-	286	-	-	-	-
30	C113-1882 варіант 9	Підвіс для підвісної стелі кількість: R0(7*0,7)	шт	5	<u>8,23</u> -	-	41	-	-	-	-
31	C113-1882 варіант 10	Тяга підвісу для підвісної стелі кількість: R0(7*0,7)	шт	5	<u>3,95</u> -	-	20	-	-	-	-
32	C113-1878 варіант 3	Шурупи самонарізні 3,5х9,5 кількість: R0(7*15,6)	шт	109	<u>0,88</u> -	-	96	-	-	-	-
33	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	0,07	<u>13587,51</u> 12903,33	<u>24,50</u> 21,12	951	903	<u>2</u> 1	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>9,55</u> 0,02
34	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм кількість: R1(7*1,05)	м2	7,4	<u>148,25</u> -	-	1097	-	-	-	-
35	C113-1878 варіант 2	Шурупи самонарізні 3,5х25 кількість: R0(7*21)	шт	147	<u>0,37</u> -	-	54	-	-	-	-
36	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер кількість: R1(7*35,7/100)	кг	2,5	<u>15,94</u> -	-	40	-	-	-	-
37	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна (шириною 150 мм) кількість: R0(7*0,99)	м	7	<u>2,91</u> -	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ15-182-2	Шпаклювання стель (стартове)	100м2	0,07	<u>9373,50</u> 8327,83	<u>4,67</u> 4,02	656	583	— - -	100,4200 0,0444	7,03 -
39	С111-219 варіант 3	Шпатлівка універсальна Krumix кількість: R3(7*1,8/1000)	т	0,013	<u>11687,43</u> -	- -	152	-	— - -	— - -	— - -
40	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	0,07	<u>1892,02</u> 1888,52	<u>3,50</u> 3,02	132	132	— - -	21,4800 0,0333	1,5 -
41	С111-219 варіант 2	Шпаклівка Акрил Путс (Acryl-Putz) фініш FS20 кількість: R3(7*1,8/1000)	т	0,013	<u>32917,43</u> -	- -	428	-	— - -	— - -	— - -
42	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - Стіни	100м2	0,07	<u>14054,07</u> 3557,70	<u>1,17</u> 1,01	984	249	— - -	42,9000 0,0111	3 -
43	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	3,5	<u>13183,01</u> 7592,77	<u>552,95</u> 465,67	46141	26575	1935 1630	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>302,26</u> 21,31
44	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	3,5	<u>7419,08</u> 6370,68	<u>4,67</u> 4,02	25967	22297	16 14	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>268,87</u> 0,16
45	С111-219 варіант 3	Шпатлівка універсальна Krumix кількість: R3(350*1,8/1000)	т	0,63	<u>11687,43</u> -	- -	7363	-	— - -	— - -	— - -
46	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	3,5	<u>1894,74</u> 1888,52	<u>3,50</u> 3,02	6632	6610	12 11	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>75,18</u> 0,12
47	С111-219 варіант 2	Шпаклівка Акрил Путс (Acryl-Putz) фініш FS20 кількість: R3(350*1,8/1000)	т	0,63	<u>32917,43</u> -	- -	20738	-	— - -	— - -	— - -
48	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,5	<u>12607,06</u> 3160,46	<u>1,17</u> 1,01	44125	11062	4 4	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>133,39</u> 0,04
49	КБ9-40-1	Монтаж алюмінієвої смуги	100м	0,63	<u>1781,15</u> 1738,75	- -	1122	1095	— - -	20,4800 -	12,9 -
50	& С123-355- 1 варіант 1	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	63	<u>236,19</u> -	- -	14880	-	— - -	— - -	— - -
51	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,31	<u>25004,00</u> 23879,82	- -	7751	7403	— - -	281,2700 -	87,19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831 кількість: R2(31*1,01)	м2	31,31	<u>615,41</u>	-	19268	-	-	-	-
53	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: R2(31*3,9)	кг	120,9	<u>10,08</u>	-	1219	-	-	-	-
54	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: R2(31*0,496)	кг	15,38	<u>71,89</u>	-	1106	-	-	-	-
55	C113-1878 варіант 1	Хрестики для плитки кількість: R0(31*10,27)	шт	318	<u>0,11</u>	-	35	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							217864	85607	<u>1973</u> 1663		<u>1006</u> 21,69
Разом будівельні роботи, грн.							217864				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							130284				
всього заробітна плата, грн.							87270				
Загальновиробничі витрати, грн.							48765				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							123,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16802				
Всього будівельні роботи, грн.							266629				

Всього по розділу 3							266629				
Разом прямі витрати по кошторису							574359	111063	<u>2496</u> 2115		<u>1326,3</u> 26,67
Разом будівельні роботи, грн.							574359				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							460800				
всього заробітна плата, грн.							113178				
Загальновиробничі витрати, грн.							63797				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							162,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22119				
Всього будівельні роботи, грн.							638156				

Всього по кошторису							638156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1515,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					135297				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).

Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-02
на інтер'єрні рішення
Улаштування укриття

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	104,635 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,05014 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	4,492 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Сантехнічні прилади											
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>5275,73</u> 3165,12	<u>49,24</u> 21,45	1055	633	<u>10</u> 4	<u>36,4100</u> 0,2176	<u>7,28</u> 0,04
2	C130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	<u>14921,39</u> -	<u>-</u> -	29843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>3065,27</u> 2811,68	<u>24,62</u> 10,72	613	562	<u>5</u> 2	<u>31,9800</u> 0,1088	<u>6,4</u> 0,02
4	C130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	2	<u>3642,70</u> -	<u>-</u> -	7285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1140,32</u> 1024,36	<u>-</u> -	228	205	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>2,3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-628 варіант 2	Змішувач для раковини Devit Comfort	комплект	2	<u>2260,61</u>	-	4521	-	-	-	-
7	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 1+2+2+2+1+2+2	10шт	1,2	<u>426,77</u>	-	512	484	-	4,5900	5,51
					403,55	-			-	-	-
8	& C1630- 207-2 варіант 4	Поручень кутовий внутрішній Sanpreis 800*450	шт	1	<u>1281,29</u>	-	1281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C1630- 207-2 варіант 1	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	2	<u>1363,58</u>	-	2727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C1630- 207-2 варіант 5	Поручень кутовий Sanpreis 700*500	шт	2	<u>1030,55</u>	-	2061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C1630- 207-2 варіант 2	Поручень для мийки Еверест 600x500	шт	2	<u>2346,35</u>	-	4693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C1630- 207-2 варіант 6	Поручень для ванної, прямий 40 см, нержавіюча сталь D25 мм Sanpreis	шт	1	<u>418,55</u>	-	419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C1630- 207-2 варіант 3	Тримач для милиць 60x200м Еверест	шт	2	<u>750,05</u>	-	1500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу BROGRUND, 003.285.40 IKEA	шт	2	<u>186,00</u>	-	372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C1630- 678-2 варіант 1	Кошик з кришкою на кнопці BROGRUND IKEA	шт	2	<u>739,85</u>	-	1480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 4+2+2	10шт	0,8	<u>426,77</u>	-	341	323	-	4,5900	3,67
					403,55	-			-	-	-
17	& C1630- 678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301. 972.60	шт	2	<u>308,90</u>	-	618	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	4	<u>210,90</u>	-	844	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C1630- 536-70 варіант 1	Витяжний вентилятор Вентс СО 125 Л	шт	2	<u>1029,31</u>	-	2059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	<u>667,94</u>	-	1336	-	-	-	-
21	KB17-1-12	Установлення трапів з сухим затвором	10компл.	0,2	<u>1363,02</u>	<u>15,39</u>	273	225	<u>3</u>	<u>12,9600</u>	<u>2,59</u>
					<u>1126,61</u>	<u>6,70</u>			<u>1</u>	<u>0,0680</u>	<u>0,01</u>
22	& C1630-547-2	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	2	<u>1993,27</u>	-	3987	-	-	-	-
23	KB17-2-3	Установлення душової системи	10шт	0,2	<u>1140,32</u>	-	228	205	-	11,4800	2,3
					<u>1024,36</u>	-			-	-	-
24	C130-625 варіант 1	Душова система Lidz Aria 06P-SES LDARI1032NKS43372	комплект	2	<u>3244,32</u>	-	6489	-	-	-	-
25	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	<u>426,77</u>	-	85	81	-	4,5900	0,92
					<u>403,55</u>	-			-	-	-
26	& C1630-207-5 варіант 1	Карниз для душу кутовий з нержавіючої сталі 110x110см г-подібний	шт	2	<u>742,25</u>	-	1485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C1630-207-4 варіант 1	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	2	<u>645,18</u>	-	1290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+2	10шт	0,4	<u>426,77</u>	-	171	161	-	4,5900	1,84
					<u>403,55</u>	-			-	-	-
29	& 560115-10036И-1 варіант 2	Дисп. для рушників з нерж. сталі Rixo Solido P133	шт	2	<u>853,33</u>	-	1707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& 560115-10036И-1 варіант 1	Дозатор для мила Rixo Solido S112	шт	2	<u>476,67</u>	-	953	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	KM28-923-1	Монтаж водонагрівача	шт	1	<u>996,74</u>	-	997	997	-	12,8000	12,8
					<u>996,74</u>	-			-	-	-
32	& 2406-1605 варіант 1	Водонагрівач ATLANTIC Cube Steatite Slim VM 50 S3 C 1500W	шт	1	<u>9324,17</u>	-	9324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C1545-203-5 варіант 1	Тактильні індикатори попереджувальні	шт	178	<u>63,85</u>	-	11365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					102142	3876	<u>18</u>		<u>45,61</u>
									<u>7</u>		<u>0,07</u>
		Разом устаткування, грн.					11984				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12455 90158 86264 3883 2023 4,46 609 92181				
		Всього по розділу 1					104635				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					102142 11984 471 12455 90158 86264 3883 2023 4,46 609 92181	3876	<u>18</u> 7		<u>45,61</u> 0,07
		Всього по кошторису					104635				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					50,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4492				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-03

придбання устаткування
Улаштування укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 145,292 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		---Устаткування, яке не монтується				
1	560110-19 варіант 1	Нари металеві двярусні ПРОЗАХИСТ	шт	9	7672,50	69053
2	560110-51 варіант 7	Стілець varberg 450*450*450 Nowy styl	шт	70	674,25	47198
3	560110-217 варіант 1	Дзеркало в санвузлі поворотне в рамі з функцією нахилу 500*850	шт	2	2333,33	4667
4	& 2406- 1629I1 варіант 2	Мікрохвильова піч	шт	4	3650,25	14601
5	& 2406- 1629I2 варіант 2	Електрочайник	шт	4	827,70	3311
		Разом				138830
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5452
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	144282	0,007	1010
		Всього вартість устаткування				144282
		Всього вартість будівельних робіт				1010

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				145292

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-04
на водопровід та каналізація
Улаштування укриття

Основа:	Кошторисна вартість	47,578 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/1-ВК.С	Кошторисна трудомісткість	0,11989 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	11,011 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлу- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-5-1	Розділ 1. Водопровід									
		Установлення водопідігрівників ємкісних	шт	1	<u>2014,28</u>	<u>81,62</u>	2014	1866	<u>82</u>	<u>21,9800</u>	<u>21,98</u>
		місткістю до 1 м3			1866,10	3,34			3	0,0382	0,04
		Разом прями витрати по розділу 1					2014	1866	<u>82</u>		<u>21,98</u>
									3		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66				
		всього заробітна плата, грн.					1869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					866				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2880				

		Всього по розділу 1					2880				
		Розділ 2. В1									
		- Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1-го поверху (1компл):									
2	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,54</u>	-	58	58	-	0,6700	0,67
					57,54	-			-	-	-
3	C1630-981	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15, JS 2,5-02 SMART+	шт	1	<u>1684,38</u>	-	1684	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	C1630-118	Муфта ПП/Сталь	шт	1	<u>66,33</u>	-	66	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>266,32</u>	<u>21,46</u>	266	207	<u>21</u>	<u>2,4100</u>	<u>2,41</u>
					206,97	0,86			1	0,0098	0,01
6	C1630-1910	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	<u>356,18</u>	-	356	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	0,1	<u>1300,57</u>	<u>172,57</u>	130	106	<u>17</u>	<u>12,3000</u>	<u>1,23</u>
					1056,32	6,93			1	0,0788	0,01
8	C1630-103	Фільтр сітчатий Ду15	шт	1	<u>1225,90</u>	-	1226	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних, запобіжних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм кількість: 1+1	шт	2	<u>266,32</u>	<u>21,46</u>	533	414	<u>43</u>	<u>2,4100</u>	<u>4,82</u>
					206,97	0,86			2	0,0098	0,02
10	C1630-536	Клапан зворотній Ду15	шт	1	<u>406,06</u>	-	406	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	C1630-1910	Запобіжний клапан, Ду15	шт	1	<u>1402,53</u>	-	1403	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
12	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,04	<u>22675,12</u>	<u>128,77</u>	907	194	<u>5</u>	<u>55,2700</u>	<u>2,21</u>
					4859,34	5,17			-	0,0588	-
13	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,04	<u>978,47</u>	<u>25,20</u>	39	35	<u>1</u>	<u>8,2200</u>	<u>0,33</u>
					873,79	1,25			-	0,0150	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C111-882 варіант 28	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної (зона укриття)	комплект	1	<u>918,30</u>	-	918	-	-	-	-
15	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	0,4	<u>291,91</u>	-	117	117	-	3,5200	1,41
					291,91	-			-	-	-
16	& C18013- 19-89	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20	м	4,08	<u>41,82</u>	-	171	-	-	-	-
	варіант 14	кількість: 4*1,02			-	-			-	-	-
17	C1551-40- СП	Клей монтажний для ізоляції кількість: R2(0,142*0,4)	л	0,06	<u>459,44</u>	-	28	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
18	C111-1721- 11Б	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: R2(13,814*0,4)	м	5,53	<u>2,67</u>	-	15	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: F(30*0,4)	шт	12	<u>2,68</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C1551-40- СП	Очищувач для клею кількість: R2(0,031*0,4)	л	0,01	<u>248,40</u>	-	2	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,13	<u>27012,97</u>	<u>2984,03</u>	3512	3120	<u>388</u>	<u>268,9600</u>	<u>34,96</u>
					23999,30	1668,06			217	19,8790	2,58
22	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2, 8 мм	м	13	<u>40,87</u>	-	531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C111-882 варіант 15	Фасонні елементи для труб РР (зона укриття)	комплект	1	<u>1020,30</u>	-	1020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	KB16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	5	<u>43,72</u>	-	219	219	-	0,4900	2,45
					43,72	-			-	-	-
25	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	5	<u>357,03</u>	-	1785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	1,3	<u>291,91</u>	-	379	379	-	3,5200	4,58
					291,91	-			-	-	-
27	& C18013- 19-89	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм	м	13,26	<u>24,48</u>	-	325	-	-	-	-
	варіант 10	кількість: 13*1,02			-	-			-	-	-
28	C1551-40- СП	Клей монтажний для ізоляції кількість: R2(0,142*1,3)	л	0,18	<u>459,44</u>	-	83	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
29	C111-1721- 11Б	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: R2(13,814*1,3)	м	17,96	<u>2,67</u>	-	48	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: F(30*1,3)	шт	39	<u>2,68</u>	-	105	-	-	-	-
31	C1551-40- СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: R2(0,031*1,3)	л	0,04	<u>248,40</u>	-	10	-	-	-	-
32	C111-882 варіант 25	Кріплення для трубопроводів водопроводу	комплект	1	<u>5100,30</u>	-	5100	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					21474	4849	<u>475</u> 221		<u>55,07</u> 2,62
		Разом будівельні роботи, грн.					21474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16150				
		всього заробітна плата, грн.					5070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					816				
		Всього будівельні роботи, грн.					24153				

		Всього по розділу 2					24153				
Розділ 3. Т3, Т4											
33	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,07	<u>27012,97</u>	<u>2984,03</u>	1891	1680	<u>209</u>	<u>268,9600</u>	<u>18,83</u>
					23999,30	1668,06			117	19,8790	1,39
34	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2, 8 мм	м	7	<u>40,87</u>	-	286	-	-	-	-
35	C111-882 варіант 15	Фасонні елементи для труб РР (зона укриття)	комплект	1	<u>1020,30</u>	-	1020	-	-	-	-
36	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	3	<u>43,72</u>	-	131	131	-	0,4900	1,47
					43,72	-			-	-	-
37	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	3	<u>357,03</u>	-	1071	-	-	-	-
38	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	0,7	<u>291,91</u>	-	204	204	-	3,5200	2,46
					291,91	-			-	-	-
39	& C18013- 19-89 варіант 44	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм кількість: 7*1,02	м	7,14	<u>40,39</u>	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: R2(0,142*0,7)	л	0,1	<u>459,44</u>	-	46	-	-	-	-
41	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: R2(13,814*0,7)	м	9,67	<u>2,67</u>	-	26	-	-	-	-
42	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: F(30*0,7)	шт	21	<u>2,68</u>	-	56	-	-	-	-
43	C1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: R2(0,031*0,7)	л	0,02	<u>248,40</u>	-	5	-	-	-	-
44	C111-882 варіант 25	Кріплення для трубопроводів водопроводу	комплект	1	<u>5100,30</u>	-	5100	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							10124	2015	<u>209</u>		<u>22,76</u>
Разом будівельні роботи, грн.							10124		117		1,39
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7900				
всього заробітна плата, грн.							2132				
Загальновиробничі витрати, грн.							1123				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							341				
Всього будівельні роботи, грн.							11247				

Всього по розділу 3							11247				
Розділ 4. К1											
45	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>15971,39</u>	-	319	174	-	95,7800	1,92
					8678,63	-			-	-	-
46	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,02	<u>21972,98</u>	-	439	166	-	91,8400	1,84
					8321,62	-			-	-	-
47	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>85,15</u>	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-2300 варіант 1	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	1	<u>139,91</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C111-882 варіант 30	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ (зона укриття)	комплект	1	<u>969,30</u>	-	969	-	-	-	-
50	C111-882 варіант 29	Кріплення для трубопроводів каналізації (зона укриття)	комплект	1	<u>816,30</u>	-	816	-	-	-	-
51	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>31407,00</u>	-	6281	131	-	7,5400	1,51
					<u>655,45</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					9049	471	-		5,27
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8578				
		всього заробітна плата, грн.					471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					248				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75				
		Всього будівельні роботи, грн.					9297				

		Всього по розділу 4					9297				
		Разом прямі витрати по кошторису					42661	9201	<u>766</u>		<u>105,08</u>
									341		4,05
		Разом будівельні роботи, грн.					42661				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32694				
		всього заробітна плата, грн.					9542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1469				
		Всього будівельні роботи, грн.					47578				

		Всього по кошторису					47578				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					119,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11011				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-05
придбання устаткування водопроводу та каналізації
Улаштування укриття

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ВК.С відомості тощо
Кошторисна вартість 4,833 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1075 варіант 1	Ємнісний водонагрівач V=30л Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	4650,00	4650 4650 183 4833

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-06
на електричні мережі
Улаштування укриття

Основа:	Кошторисна вартість	167,010 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/1-ЕТР.С	Кошторисна трудомісткість	0,5253 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	44,917 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Світильники та освітлювальна арматура									
1	КБ21-17-4	Монтаж світильників	100шт	0,16	14521,86	-	2323	2273	-	156,8000	25,09
					14207,65	-			-	-	-
2	С1547-7 варіант 8	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	16	612,45	-	9799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С1547-1 варіант 4	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	32	97,19	-	3110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ10-668-4	Установлення датчика руху	шт	1	124,59	-	125	125	-	1,6000	1,6
					124,59	-			-	-	-
5	С1547-7 варіант 11	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	1	561,45	-	561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					15918	2398	-		26,69
		Разом будівельні роботи, грн.					15918		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13520				
		всього заробітна плата, грн.					2398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					349				
		Всього будівельні роботи, грн.					17109				

		Всього по розділу 1					17109				
		Розділ 2. Вироби до встановлення									
6	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,07	<u>7309,41</u>	-	512	152	-	27,8200	1,95
					2166,34	-			-	-	-
7	& С113-2106-B1	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	7	<u>252,52</u>	-	1768	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	100шт	0,07	<u>3976,04</u>	-	278	278	-	51,0600	3,57
					3976,04	-			-	-	-
9	& С113-2106-B1	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	7	<u>395,58</u>	-	2769	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,03	<u>7308,19</u>	-	219	65	-	27,6800	0,83
					2155,44	-			-	-	-
11	& С1547-6-B1	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	3	<u>168,46</u>	-	505	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
12	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,02	<u>7434,34</u>	-	149	46	-	29,3000	0,59
					2281,59	-			-	-	-
13	& С1547-6-B1	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	2	<u>202,12</u>	-	404	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
14	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	100шт	0,26	<u>8242,25</u>	3228,63	2143	1304	839	59,7500	15,54
		кількість: 7+14+3+2			5013,62	1018,98			265	11,9185	3,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С111-240-8Г варіант 2	Коробка установча	шт	26	<u>10,36</u>	-	269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					9016	1845	<u>839</u>		<u>22,48</u>
									265		3,1
		Разом будівельні роботи, грн.					9016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6332				
		всього заробітна плата, грн.					2110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1173				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					397				
		Всього будівельні роботи, грн.					10189				

		Всього по розділу 2					10189				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
16	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	100м	8,15	<u>1916,24</u>	-	15617	15617	-	23,9800	195,44
					1916,24	-			-	-	-
17	& С111-1301-1-М варіант 2	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм кількість: 815*1,01	м	823,15	<u>18,08</u>	-	14883	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	100м	2,53	<u>1916,24</u>	-	4848	4848	-	23,9800	60,67
					1916,24	-			-	-	-
19	& С111-1301-1-М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм кількість: 253*1,01	м	255,53	<u>13,60</u>	-	3475	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	1,15	<u>1615,18</u>	-	1857	1476	-	16,2800	18,72
					1283,84	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C157-302-1 варіант 44	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х4 мм2 кількість: 115*1,02	м	117,3	<u>129,05</u>	-	15138	-	-	-	-
22	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 кількість: 700-117+110	100м	6,93	<u>1189,89</u>	-	8246	6667	-	12,2000	84,55
					962,09	-			-	-	-
23	& C157-302-1 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм2 кількість: (700-117)*1,02	м	594,66	<u>42,66</u>	-	25368	-	-	-	-
24	& C157-302-1 варіант 13	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогеєних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм2 кількість: 110*1,02	м	112,2	<u>66,22</u>	-	7430	-	-	-	-
25	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2,6	<u>843,87</u>	-	2194	1763	-	8,6000	22,36
					678,20	-			-	-	-
26	& C157-302-1 варіант 14	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогеєних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2 кількість: 260*1,02	м	265,2	<u>46,02</u>	-	12205	-	-	-	-
27	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,17	<u>2171,09</u>	-	2540	2413	-	25,5000	29,84
					2062,70	-			-	-	-
28	& C157-302-1 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм2 кількість: 117*1,02	м	119,34	<u>42,66</u>	-	5091	-	-	-	-
29	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні	100шт	0,2	<u>8242,25</u>	<u>3228,63</u>	1648	1003	645	<u>59,7500</u>	<u>11,95</u>
					5013,62	1018,98			204	11,9185	2,38
30	& C111-240-8Г варіант 3	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	10	<u>62,17</u>	-	622	-	-	-	-
31	& C111-240-8Г варіант 4	Коробка комутаційна	шт	20	<u>18,22</u>	-	364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					121526	33787	<u>645</u> 204		<u>423,53</u> 2,38
		Разом будівельні роботи, грн.					121526				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87094				
		всього заробітна плата, грн.					33991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18185				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5672				
		Всього будівельні роботи, грн.					139711				

		Всього по розділу 3					139711				
		Разом прямі витрати по кошторису					146460	38030	<u>1484</u> 469		<u>472,7</u> 5,48
		Разом будівельні роботи, грн.					146460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106946				
		всього заробітна плата, грн.					38499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20550				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6418				
		Всього будівельні роботи, грн.					167010				

		Всього по кошторису					167010				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					525,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44917				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-07
на система пожежної сигналізації
Улаштування укриття

Основа:	Кошторисна вартість	8,303 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С.С	Кошторисна трудомісткість	0,05614 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	4,867 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	5	<u>249,18</u>	-	1246	1246	-	3,2000	16
					249,18	-			-	-	-
2	КМ8-532-1	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	1	<u>193,42</u>	-	193	193	-	2,2000	2,2
					193,42	-			-	-	-
3	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>11888,03</u>	-	119	119	-	131,2000	1,31
					11888,03	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1558	1558	-		19,51
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1558				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					760 1,6 218 2318				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
4	КМ10-309-4	Монтаж коробок комутаційних	шт	3	<u>140,67</u> 140,67	-	422	422	-	1,6000	4,8
5	& С111-240-8Г варіант 5	Коробка комутаційна КМС-4	шт	3	<u>25,96</u> -	-	78	-	-	-	-
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>3282,27</u> 2752,25	-	821	688	-	32,8000	8,2
7	& С100-2405-1207 варіант 3	Короб монтажний 25х25мм кількість: 25*1,01	м	25,25	<u>32,07</u> -	-	810	-	-	-	-
8	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,25	<u>412,22</u> 412,22	-	103	103	-	4,8000	1,2
9	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,4	<u>4219,12</u> 3715,26	<u>56,06</u> 7,19	1688	1486	<u>22</u> 3	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>17,92</u> 0,04
10	& С157-302-1 варіант 26	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4 кількість: 50*1,02	м	51	<u>5,12</u> -	-	261	-	-	-	-
11	& С157-302-1 варіант 30	Кабель вогнестійкий ємн. 2х1,5 RE; (N)HXH- FE180/E30 кількість: 15*1,02	м	15,3	<u>30,62</u> -	-	468	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4651	2699	<u>22</u> 3		<u>32,12</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					4651 1930 2702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1335 2,87 389 5986				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6209 6209 1930 4260 2094 4,47 607 8303 8303	4257	<u>22</u> 3		<u>51,63</u> 0,04
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					56,14 4867				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-08
придбання устаткування пожеженої сигналізації
Улаштування укриття

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С.С відомості тощо
Кошторисна вартість 2,577 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт	5	300,00	1500
2	& 1602-30068- 1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	180,00	180
3	& 1504-15316- 1 варіант 3	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОСЗ-12	шт	1	800,00	800
		Разом				2480
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				97
		Всього по кошторису				2577

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-09
на опалення та вентиляція
Улаштування укриття

Основа:	Кошторисна вартість	144,565 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/1-ОВ.С	Кошторисна трудомісткість	0,33193 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	28,765 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-30-1	Розділ 1. Опалення									
		Установлення електричних конвекторів	100шт	0,04	9242,49	-	370	370	-	114,2600	4,57
					9242,49	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					370	370	-		4,57
		Разом будівельні роботи, грн.					370		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					196				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60				
		Всього будівельні роботи, грн.					566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					566				
		Розділ 2. Вентиляція									
2	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм кількість: 0,314*3	100м2	0,00942	<u>24348,44</u>	<u>114,76</u>	229	197	<u>1</u>	<u>261,8000</u>	<u>2,47</u>
					20920,44	4,61			-	0,0524	-
3	С130-1124 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0.5мм	м2	0,942	<u>664,83</u>	-	626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм кількість: 1,2*55	100м2	0,66	<u>19547,23</u>	<u>114,76</u>	12901	10938	<u>76</u>	<u>207,4000</u>	<u>136,88</u>
					16573,33	4,61			3	0,0524	0,03
5	С130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	66	<u>852,41</u>	-	56259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм кількість: 2*1	100м2	0,02	<u>15429,36</u>	<u>76,65</u>	309	249	<u>2</u>	<u>156,0600</u>	<u>3,12</u>
					12470,75	3,08			-	0,0350	-
7	С130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	2	<u>852,41</u>	-	1705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм кількість: 1,26+1,57	100м2	0,0283	<u>21035,20</u>	<u>114,76</u>	595	592	<u>3</u>	<u>261,8000</u>	<u>7,41</u>
					20920,44	4,61			-	0,0524	-
9	С1543-12 варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 200 мм	м	2	<u>362,82</u>	-	726	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С1543-12 варіант 1	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	5	<u>260,82</u>	-	1304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів кількість: 16+50	10 м2	6,6	<u>1198,34</u>	-	7909	4449	-	7,9400	52,4
					674,11	-			-	-	-
12	& С111-1680-1 варіант 4	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=30мм покривний шар-фольгізол кількість: 16*1,05	м2	16,8	<u>265,33</u>	-	4458	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С111-1680-1 варіант 2	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол кількість: 50*1,05	м2	52,5	<u>316,33</u>	-	16607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ18-1-1	Монтаж фільтровентиляційної установки	шт	1	<u>3250,86</u> 3250,86	-	3251	3251	-	39,2000	39,2
15	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	<u>741,17</u> 741,17	-	741	741	-	8,4300	8,43
16	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	<u>545,98</u> 545,98	-	546	546	-	6,2100	6,21
17	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>211,93</u> 211,93	-	212	212	-	2,6200	2,62
18	С130-235 варіант 5	Шумогасник СР 400х200х950	шт	1	<u>7660,59</u> -	-	7661	-	-	-	-
19	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>609,06</u> 566,41	-	609	566	-	6,8300	6,83
20	С1630-453 варіант 9	Клапан вогнезатримуючий круглий ручний з плавкою вставкою ПЛ-10	шт	1	<u>1737,10</u> -	-	1737	-	-	-	-
21	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких кількість: R3(0,4*0,2*2)	м2	0,16	<u>781,52</u> 781,52	-	125	125	-	9,7800	1,56
22	& С130-231-7 варіант 6	Гнучка всатвка прямокутна ВВГ 400х200	шт	2	<u>1327,25</u> -	-	2655	-	-	-	-
23	КБ20-35-1	Установлення електричних нагрівачів	шт	1	<u>776,18</u> 644,76	<u>39,42</u> 1,58	776	645	<u>39</u> 2	<u>8,2800</u> 0,0180	<u>8,28</u> 0,02
24	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у провітрі до 0,25 м2 кількість: 2+8	ґрати	10	<u>170,46</u> 149,02	<u>10,24</u> 0,66	1705	1490	<u>102</u> 7	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>18,2</u> 0,08
25	С111-1756 варіант 12	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 600х400	шт	2	<u>1204,18</u> -	-	2408	-	-	-	-
26	С111-1756 варіант 19	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 450х200	шт	8	<u>479,98</u> -	-	3840	-	-	-	-
27	КБ20-11-1	Установлення анемостатів витяжних	ґрати	2	<u>149,02</u> 149,02	-	298	298	-	1,8200	3,64
28	С111-1756 варіант 3	Анемостат витяжний металевий	шт	2	<u>383,08</u> -	-	766	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							130958	24299	<u>223</u> 12		<u>297,25</u> 0,13
Разом будівельні роботи, грн.							130958				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							106436				
всього заробітна плата, грн.							24311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					13042 29,54 4024 144000				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					131328 131328 106436 24681 13237 29,98 4084 144565	24669	<u>223</u> 12		<u>301,82</u> 0,13
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					331,93 28765				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-010
придбання устаткування опалення та вентиляції
Улаштування укриття

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ОВ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 283,254 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Опалення				
1	15011-7 варіант 1	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	2	2325,00	4650
2	15011-7 варіант 4	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1500Вт	шт	2	3200,00	6400
		Разом по розділу 1				11050
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				434
		Всього по розділу 1				11484
		Розділ 2. Вентиляція				
3	1501-1015 варіант 1	Фільтровентиляційна установка L=1200м3/год, ARC 600, ARCONIK	шт	1	208300,00	208300
4	1501-1402 варіант 1	Вентилятор L=1200м3/год, ВКПФІ 4Д 400х200	шт	1	26500,00	26500
5	1504-4233 варіант 3	Вентилятор L=100м3/год, ВК-100 ЕС	шт	1	5700,00	5700
6	1501-1398 варіант 1	Прямокутний електричний нагрівач з блоком керування НК 400х200-6,0-3 У	шт	1	21000,00	21000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				261500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10270
		Всього по розділу 2				271770
		Разом				272550
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10704
		Всього по кошторису				283254

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта	8585,362 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,47229 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	741,660 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на покриття	6518,059	-	6518,059	6,13146	545,547	-
2	07-01-02	на елементи благоустрою	340,331	-	340,331	1,01109	88,78	-
3	07-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування елементів благоустрою	-	1021,55	1021,55	-	-	-
4	07-01-04	на озеленення	452,225	-	452,225	1,18674	94,576	-
5	07-01-05	на освітлення	253,197	-	253,197	0,14300	12,757	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	7563,812	1021,55	8585,362	8,47229	741,66	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	покриття	<u>5,20700</u> 429,656	<u>-</u> -	<u>0,23624</u> 23,461	<u>0,03417</u> 3,323	<u>-</u> -	<u>5,47741</u> 456,44	<u>0,65405</u> 89,107	<u>6,13146</u> 545,547
07-01-02	елементи благоустрою	<u>0,08347</u> 6,834	<u>0,84700</u> 71,07	<u>0,00181</u> 0,199	<u>0,00147</u> 0,143	<u>-</u> -	<u>0,93375</u> 78,246	<u>0,07734</u> 10,534	<u>1,01109</u> 88,78
07-01-03	придбання устаткування придбання устаткування елементів благоустрою	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
07-01-04	озеленення	<u>1,08498</u> 80,965	<u>-</u> -	<u>0,00578</u> 0,533	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,09076</u> 81,498	<u>0,09598</u> 13,078	<u>1,18674</u> 94,576
07-01-05	освітлення	<u>0,08741</u> 6,908	<u>0,01610</u> 1,318	<u>0,02209</u> 2,254	<u>0,00242</u> 0,235	<u>-</u> -	<u>0,12802</u> 10,715	<u>0,01498</u> 2,042	<u>0,14300</u> 12,757
	Разом :	<u>6,46286</u> 524,363	<u>0,86310</u> 72,388	<u>0,26592</u> 26,447	<u>0,03806</u> 3,701	<u>-</u> -	<u>7,62994</u> 626,899	<u>0,84235</u> 114,761	<u>8,47229</u> 741,66

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на покриття
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-ГП

Кошторисна вартість6518,059 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість6,13146 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата545,547 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття по плиті паркінгу									
		- тип М-01 / S=582,5 м2 / тротуар/хідники									
1	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	5,825	<u>40481,46</u>	<u>17,50</u>	235805	26170	<u>102</u>	<u>51,1000</u>	<u>297,66</u>
					4492,71	15,09			88	0,1665	0,97
2	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	5,825	<u>29436,77</u>	<u>8,17</u>	171469	16957	<u>48</u>	<u>33,1100</u>	<u>192,87</u>
					2911,03	7,04			41	0,0777	0,45
3	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	5,825	<u>33514,08</u>	<u>882,19</u>	195220	10433	<u>5139</u>	<u>23,0000</u>	<u>133,98</u>
					1791,01	240,46			1401	2,1958	12,79
4	КБ6-10-2	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	100м2	-5,825	<u>3281,70</u>	<u>84,66</u>	-19116	-658	<u>-493</u>	<u>1,4500</u>	<u>-8,45</u>
					112,91	23,26			-135	0,2089	-1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ11-4-5	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	100м2	5,825	<u>2787,06</u>	-	16235	16235	-	31,7000	184,65
					2787,06	-			-	-	-
6	С111-2003-2	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	145,625	<u>189,21</u>	-	27554	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 0,25*582,5			-	-			-	-	-
7	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	100м2	5,825	<u>2651,57</u>	-	15445	15445	-	32,7800	190,94
					2651,57	-			-	-	-
8	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	29,7075	<u>4703,67</u>	-	139734	-	-	-	-
	варіант 4	кількість: 582,5*0,05*1,02			-	-			-	-	-
9	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,5825	<u>8457,11</u>	<u>5313,22</u>	4926	1831	<u>3095</u>	<u>43,4900</u>	<u>25,33</u>
					3143,89	917,25			534	8,0912	4,71
10	С1555-106	Геотекстиль 300гр/м2	м2	611,625	<u>53,88</u>	-	32954	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 582,5*1,05			-	-			-	-	-
11	КБ11-39-4	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	5,825	<u>4418,20</u>	-	25736	25736	-	52,0400	303,13
					4418,20	-			-	-	-
12	С111-544	ПВХ-мембрана 1мм	м2	611,625	<u>306,40</u>	-	187402	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 582,5*1,05			-	-			-	-	-
13	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,5825	<u>8457,11</u>	<u>5313,22</u>	4926	1831	<u>3095</u>	<u>43,4900</u>	<u>25,33</u>
					3143,89	917,25			534	8,0912	4,71
14	С1555-106	Геотекстиль 150гр/м2	м2	611,625	<u>29,45</u>	-	18012	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 582,5*1,05			-	-			-	-	-
15	КБ27-20-4	Улаштування захисту від коріння	1000м2	0,5825	<u>8457,11</u>	<u>5313,22</u>	4926	1831	<u>3095</u>	<u>43,4900</u>	<u>25,33</u>
					3143,89	917,25			534	8,0912	4,71
16	С111-1720	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo	м2	611,625	<u>183,80</u>	-	112417	-	-	-	-
	варіант 18	кількість: 582,5*1,05			-	-			-	-	-
17	КБ27-20-4	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	1000м2	0,5825	<u>8457,11</u>	<u>5313,22</u>	4926	1831	<u>3095</u>	<u>43,4900</u>	<u>25,33</u>
					3143,89	917,25			534	8,0912	4,71
18	С111-544	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	611,625	<u>313,44</u>	-	191708	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 582,5*1,05			-	-			-	-	-
19	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	1000м2	0,5825	<u>328696,36</u>	<u>16861,63</u>	191466	1414	<u>9822</u>	<u>32,0300</u>	<u>18,66</u>
					2426,91	3311,51			1929	30,7883	17,93
20	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми	1000м2	0,5825	<u>291732,04</u>	<u>4935,67</u>	169934	-	<u>2875</u>	-	-
	Н1=15	27-13-1 (заг. товщ. 300мм)			-	794,39			463	8,1120	4,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,5825	<u>80250,03</u>	<u>7335,61</u>	46746	33177	<u>4273</u>	<u>670,8600</u>	<u>390,78</u>
					56956,01	1001,64			583	11,2501	6,55
22	С1426-11789 варіант 1	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, Сіра/біла	м2	588,325	<u>475,75</u>	-	279896	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	С1421-9450 варіант 1	Гранітний відсів фр.3-5мм кількість: R1(582,5*0,03*1,1) - тип М-02 / S=61 м2 / тротуар/тактильні смуги	м3	19,2	<u>1558,43</u>	-	29922	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,61	<u>40481,46</u>	<u>17,50</u>	24694	2741	<u>11</u>	<u>51,1000</u>	<u>31,17</u>
					4492,71	15,09			9	0,1665	0,1
25	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,61	<u>29436,77</u>	<u>8,17</u>	17956	1776	<u>5</u>	<u>33,1100</u>	<u>20,2</u>
					2911,03	7,04			4	0,0777	0,05
26	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	0,61	<u>33514,08</u>	<u>882,19</u>	20444	1093	<u>538</u>	<u>23,0000</u>	<u>14,03</u>
					1791,01	240,46			147	2,1958	1,34
27	КБ6-10-2	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	100м2	-0,61	<u>3281,70</u>	<u>84,66</u>	-2002	-69	<u>-52</u>	<u>1,4500</u>	<u>-0,88</u>
					112,91	23,26			-14	0,2089	-0,13
28	КБ11-4-5	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	100м2	0,61	<u>2787,06</u>	-	1700	1700	-	31,7000	19,34
					2787,06	-			-	-	-
29	С111-2003-2 варіант 2	Пароізоляція Ceresit CP-41 кількість: 0,25*61	кг	15,25	<u>189,21</u>	-	2885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	100м2	0,61	<u>2651,57</u>	-	1617	1617	-	32,7800	20
					2651,57	-			-	-	-
31	С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм кількість: 61*0,05*1,02	м3	3,111	<u>4703,67</u>	-	14633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,061	<u>8457,11</u>	<u>5313,22</u>	516	192	<u>324</u>	<u>43,4900</u>	<u>2,65</u>
					3143,89	917,25			56	8,0912	0,49
33	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2 кількість: 61*1,05	м2	64,05	<u>53,88</u>	-	3451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ11-39-4	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	0,61	<u>4418,20</u>	-	2695	2695	-	52,0400	31,74
					4418,20	-			-	-	-
35	С111-544 варіант 1	ПВХ-мембрана 1мм кількість: 61*1,05	м2	64,05	<u>306,40</u>	-	19625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,061	<u>8457,11</u> 3143,89	<u>5313,22</u> 917,25	516	192	<u>324</u> 56	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>2,65</u> 0,49
37	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2 кількість: 61*1,05	м2	64,05	<u>29,45</u> -	- -	1886	-	- -	- -	- -
38	КБ27-20-4	Улаштування захисту від коріння	1000м2	0,061	<u>8457,11</u> 3143,89	<u>5313,22</u> 917,25	516	192	<u>324</u> 56	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>2,65</u> 0,49
39	C111-1720 варіант 18	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo кількість: 61*1,05	м2	64,05	<u>183,80</u> -	- -	11772	-	- -	- -	- -
40	КБ27-20-4	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	1000м2	0,061	<u>8457,11</u> 3143,89	<u>5313,22</u> 917,25	516	192	<u>324</u> 56	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>2,65</u> 0,49
41	C111-544 варіант 2	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм кількість: 61*1,05	м2	64,05	<u>313,44</u> -	- -	20076	-	- -	- -	- -
42	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	1000м2	0,061	<u>328696,36</u> 2426,91	<u>16861,63</u> 3311,51	20050	148	<u>1029</u> 202	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>1,95</u> 1,88
43	КБ27-13-4 Н1=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	1000м2	0,061	<u>291732,04</u> -	<u>4935,67</u> 794,39	17796	-	<u>301</u> 48	<u>-</u> 8,1120	<u>-</u> 0,49
44	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,061	<u>124077,96</u> 87054,76	<u>10044,59</u> 1311,05	7569	5310	<u>613</u> 80	<u>1025,3800</u> 14,7927	<u>62,55</u> 0,9
45	C1426-11789 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм, 60мм кількість: 61*1,01	м2	61,61	<u>756,25</u> -	- -	46593	-	- -	- -	- -
46	C1421-9450 варіант 1	Гранітний відсів фр.3-5мм кількість: R1(61*0,03*1,1) - тип М-05 / S=240 м2 / прибудинкові майданчики	м3	2	<u>1558,43</u> -	- -	3117	-	- -	- -	- -
47	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	2,4	<u>40481,46</u> 4492,71	<u>17,50</u> 15,09	97156	10783	<u>42</u> 36	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>122,64</u> 0,4
48	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	2,4	<u>29436,77</u> 2911,03	<u>8,17</u> 7,04	70648	6986	<u>20</u> 17	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>79,46</u> 0,19
49	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	2,4	<u>33514,08</u> 1791,01	<u>882,19</u> 240,46	80434	4298	<u>2117</u> 577	<u>23,0000</u> 2,1958	<u>55,2</u> 5,27
50	КБ6-10-2	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	100м2	-2,4	<u>3281,70</u> 112,91	<u>84,66</u> 23,26	-7876	-271	<u>-203</u> -56	<u>1,4500</u> 0,2089	<u>-3,48</u> -0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ11-4-5	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	100м2	2,4	<u>2787,06</u>	-	6689	6689	-	31,7000	76,08
					2787,06	-			-	-	-
52	C111-2003-2 варіант 2	Пароізоляція Ceresit CP-41 кількість: 0,25*240	кг	60	<u>189,21</u>	-	11353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	100м2	2,4	<u>2651,57</u>	-	6364	6364	-	32,7800	78,67
					2651,57	-			-	-	-
54	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм кількість: 240*0,05*1,02	м3	12,24	<u>4703,67</u>	-	57573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,24	<u>8457,11</u>	<u>5313,22</u>	2030	755	<u>1275</u>	<u>43,4900</u>	<u>10,44</u>
					3143,89	917,25			220	8,0912	1,94
56	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2 кількість: 240*1,05	м2	252	<u>53,88</u>	-	13578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ11-39-4	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	2,4	<u>4418,20</u>	-	10604	10604	-	52,0400	124,9
					4418,20	-			-	-	-
58	C111-544 варіант 1	ПВХ-мембрана 1мм кількість: 240*1,05	м2	252	<u>306,40</u>	-	77213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,24	<u>8457,11</u>	<u>5313,22</u>	2030	755	<u>1275</u>	<u>43,4900</u>	<u>10,44</u>
					3143,89	917,25			220	8,0912	1,94
60	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2 кількість: 240*1,05	м2	252	<u>29,45</u>	-	7421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КБ27-20-4	Улаштування захисту від коріння	1000м2	0,24	<u>8457,11</u>	<u>5313,22</u>	2030	755	<u>1275</u>	<u>43,4900</u>	<u>10,44</u>
					3143,89	917,25			220	8,0912	1,94
62	C111-1720 варіант 18	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo кількість: 240*1,05	м2	252	<u>183,80</u>	-	46318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	КБ27-20-4	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	1000м2	0,24	<u>8457,11</u>	<u>5313,22</u>	2030	755	<u>1275</u>	<u>43,4900</u>	<u>10,44</u>
					3143,89	917,25			220	8,0912	1,94
64	C111-544 варіант 2	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм кількість: 240*1,05	м2	252	<u>313,44</u>	-	78987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	1000м2	0,24	<u>328696,36</u>	<u>16861,63</u>	78887	582	<u>4047</u>	<u>32,0300</u>	<u>7,69</u>
					2426,91	3311,51			795	30,7883	7,39
66	КБ27-13-4 Н1=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	1000м2	0,24	<u>291732,04</u>	<u>4935,67</u>	70016	-	<u>1185</u>	-	-
					-	794,39			191	8,1120	1,95
67	КБ6-1-15	Улаштування бетонної підготовки, товщ. 50мм кількість: 240*0,05	100м3	0,12	<u>329829,53</u>	<u>5932,85</u>	39580	1365	<u>712</u>	<u>140,6500</u>	<u>16,88</u>
					11377,18	2448,71			294	24,8458	2,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ11-21-3	Улаштування гумового покриття	100м2	2,4	<u>16452,91</u> 13585,50	<u>2842,19</u> 2254,40	39487	32605	<u>6821</u> 5411	<u>170,0100</u> 28,9485	<u>408,02</u> 69,48
69	С111-327 варіант 1	Сольвент кількість: 0,13*240	кг	31,2	<u>117,77</u> -	- -	3674	-	- -	- -	- -
70	С111-327 варіант 2	Поліуретанове зв'язуюче прозоре кількість: 2,33*240	кг	559,2	<u>235,07</u> -	- -	131451	-	- -	- -	- -
71	С111-327 варіант 4	Крихта гумова 1-4 кількість: 10,6*240	кг	2544	<u>29,79</u> -	- -	75786	-	- -	- -	- -
72	С111-327 варіант 5	Поліуретан кольоровий Conipur 217 кількість: 1,6*240	кг	384	<u>352,37</u> -	- -	135310	-	- -	- -	- -
73	С111-327 варіант 3	Крихта EPDM 0,5-2,5 кількість: 1,06*240	кг	254,4	<u>199,88</u> -	- -	50849	-	- -	- -	- -
74	С111-234-П варіант 1	Розчинник 647 кількість: 0,16*240 - тип Тр-01 / S=527,6 м2 / газон/травники	л	38,4	<u>55,79</u> -	- -	2142	-	- -	- -	- -
75	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	5,276	<u>40481,46</u> 4492,71	<u>17,50</u> 15,09	213580	23704	<u>92</u> 80	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>269,6</u> 0,88
76	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	5,276	<u>29436,77</u> 2911,03	<u>8,17</u> 7,04	155308	15359	<u>43</u> 37	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>174,69</u> 0,41
77	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	5,276	<u>33514,08</u> 1791,01	<u>882,19</u> 240,46	176820	9449	<u>4654</u> 1269	<u>23,0000</u> 2,1958	<u>121,35</u> 11,59
78	КБ6-10-2	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	100м2	-5,276	<u>3281,70</u> 112,91	<u>84,66</u> 23,26	-17314	-596	<u>-447</u> -123	<u>1,4500</u> 0,2089	<u>-7,65</u> -1,1
79	КБ11-4-5	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	100м2	5,276	<u>2787,06</u> 2787,06	- -	14705	14705	- -	31,7000	167,25
80	С111-2003-2 варіант 2	Пароізоляція Ceresit CP-41 кількість: 0,25*527,6	кг	131,9	<u>189,21</u> -	- -	24957	-	- -	- -	- -
81	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	100м2	5,276	<u>2651,57</u> 2651,57	- -	13990	13990	- -	32,7800	172,95
82	С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм кількість: 527,6*0,05*1,02	м3	26,9076	<u>4703,67</u> -	- -	126564	-	- -	- -	- -
83	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,5276	<u>8457,11</u> 3143,89	<u>5313,22</u> 917,25	4462	1659	<u>2803</u> 484	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>22,95</u> 4,27
84	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2 кількість: 527,6*1,05	м2	553,98	<u>53,88</u> -	- -	29848	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ11-39-4	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	5,276	<u>4418,20</u>	-	23310	23310	-	52,0400	274,56
					4418,20	-			-	-	-
86	C111-544 варіант 1	ПВХ-мембрана 1мм кількість: 527,6*1,05	м2	553,98	<u>306,40</u>	-	169739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,5276	<u>8457,11</u>	<u>5313,22</u>	4462	1659	<u>2803</u>	<u>43,4900</u>	<u>22,95</u>
					3143,89	917,25			484	8,0912	4,27
88	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2 кількість: 527,6*1,05	м2	553,98	<u>29,45</u>	-	16315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	КБ27-20-4	Улаштування захисту від коріння	1000м2	0,5276	<u>8457,11</u>	<u>5313,22</u>	4462	1659	<u>2803</u>	<u>43,4900</u>	<u>22,95</u>
					3143,89	917,25			484	8,0912	4,27
90	C111-1720 варіант 18	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo кількість: 527,6*1,05	м2	553,98	<u>183,80</u>	-	101822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	КБ27-20-4	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	1000м2	0,5276	<u>8457,11</u>	<u>5313,22</u>	4462	1659	<u>2803</u>	<u>43,4900</u>	<u>22,95</u>
					3143,89	917,25			484	8,0912	4,27
92	C111-544 варіант 2	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм кількість: 527,6*1,05	м2	553,98	<u>313,44</u>	-	173639	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	1000м2	0,5276	<u>328696,36</u>	<u>16861,63</u>	173420	1280	<u>8896</u>	<u>32,0300</u>	<u>16,9</u>
					2426,91	3311,51			1747	30,7883	16,24
94	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см віднімати від норми 27-13-1 (заг. товщ. 100мм)	1000м2	-0,5276	<u>97244,01</u>	<u>1645,22</u>	-51306	-	<u>-868</u>	-	-
					-	264,80			-140	2,7040	-1,43
95	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,5276	<u>8457,11</u>	<u>5313,22</u>	4462	1659	<u>2803</u>	<u>43,4900</u>	<u>22,95</u>
					3143,89	917,25			484	8,0912	4,27
96	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2 кількість: 527,6*1,05	м2	553,98	<u>29,45</u>	-	16315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	5,276	<u>13344,61</u>	<u>41,19</u>	70406	16034	<u>217</u>	<u>42,0400</u>	<u>221,8</u>
					3039,07	10,33			55	0,1048	0,55
98	КБ47-25-5 Н1=3	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормами 47- 25-3 (заг товщ. 30см)	100м2	5,276	<u>12127,26</u>	-	63983	9829	-	25,7700	135,96
					1862,91	-			-	-	-
99	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	5,276	<u>2424,85</u>	-	12794	3354	-	8,2400	43,47
					635,72	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5049833	391750	<u>84330</u>		<u>4729,69</u>
									20696		211,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5049833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					4573753 412446 233664 590,53 80451 5283497 5283497				
		Розділ 2. Покриття по ґрунту									
100	КБ27-69-2	- тип М-01 / S=32,5 м2 / тротуар/хідники Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,0325	<u>45919,09</u>	<u>42465,04</u>	1492	34	<u>1380</u>	<u>14.6000</u>	<u>0,47</u>
					1035,29	7448,78			242	66,6251	2,17
101	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 32,5*0,4*1,65	т	21,45	<u>177,44</u>	<u>177,44</u>	3806	-	<u>3806</u>	-	-
					-	27,91			599	0,2870	6,16
102	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм кількість: R1(32,5*0,15)	100м3	0,049	<u>105840,91</u>	<u>7655,18</u>	5186	55	<u>375</u>	<u>14.7800</u>	<u>0,72</u>
					1119,88	1074,83			53	9,3659	0,46
103	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,0325	<u>8457,11</u>	<u>5313,22</u>	275	102	<u>173</u>	<u>43.4900</u>	<u>1,41</u>
					3143,89	917,25			30	8,0912	0,26
104	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль 200 гр/м2 кількість: 32,5*1,05	м2	34,125	<u>35,31</u>	-	1205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенев-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	1000м2	0,0325	<u>283479,08</u>	<u>9463,67</u>	9213	63	<u>308</u>	<u>25.6500</u>	<u>0,83</u>
					1943,50	1910,21			62	17,3387	0,56
106	КБ27-15-2 Н1=5	Улаштування основи зі щебенев-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 (заг. товщ. 200мм)	1000м2	0,0325	<u>91641,33</u>	<u>950,69</u>	2978	-	<u>31</u>	-	-
					-	158,79			5	1,5340	0,05
107	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0325	<u>124077,96</u>	<u>10044,59</u>	4033	2829	<u>326</u>	<u>1025,3800</u>	<u>33,32</u>
					87054,76	1311,05			43	14,7927	0,48
108	С1426- 11789 варіант 1	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, Сіра/біла кількість: 32,5*1,01	м2	32,825	<u>475,75</u>	-	15616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	C1421-9450 варіант 2	Гравійний відсів фр.0-5мм кількість: R1(32,5*0,05*1,1) - тип М-02 / S=59,5 м2 / тротуар/тактильні смуги	м3	1,8	<u>1650,23</u> -	- -	2970	-	- -	- -	- -
110	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,0595	<u>45919,09</u> 1035,29	<u>42465,04</u> 7448,78	2732	62	<u>2527</u> 443	<u>14.6000</u> 66,6251	<u>0,87</u> 3,96
111	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 59,5*0,4*1,65	т	39,27	<u>177,44</u> -	<u>177,44</u> 27,91	6968	-	<u>6968</u> 1096	- 0,2870	- 11,27
112	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм кількість: R1(59,5*0,15)	100м3	0,089	<u>105840,91</u> 1119,88	<u>7655,18</u> 1074,83	9420	100	<u>681</u> 96	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>1,32</u> 0,83
113	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,0595	<u>8457,11</u> 3143,89	<u>5313,22</u> 917,25	503	187	<u>316</u> 55	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>2,59</u> 0,48
114	C1555-106 варіант 3	Геотекстиль 200 гр/м2 кількість: 59,5*1,05	м2	62,475	<u>35,31</u> -	- -	2206	-	- -	- -	- -
115	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	1000м2	0,0595	<u>283479,08</u> 1943,50	<u>9463,67</u> 1910,21	16867	116	<u>563</u> 114	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>1,53</u> 1,03
116	КБ27-15-2 Н1=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 (заг. товщ. 200мм)	1000м2	0,0595	<u>91641,33</u> -	<u>950,69</u> 158,79	5453	-	<u>57</u> 9	- 1,5340	- 0,09
117	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0595	<u>124077,96</u> 87054,76	<u>10044,59</u> 1311,05	7383	5180	<u>598</u> 78	<u>1025,3800</u> 14,7927	<u>61,01</u> 0,88
118	C1426- 11789 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм, 60мм кількість: 59,5*1,01	м2	60,095	<u>756,25</u> -	- -	45447	-	- -	- -	- -
119	C1421-9450 варіант 2	Гравійний відсів фр.0-5мм кількість: R1(59,5*0,05*1,1) - тип М-03 / S=8 м2 / проїзд	м3	3,3	<u>1650,23</u> -	- -	5446	-	- -	- -	- -
120	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,008	<u>45919,09</u> 1035,29	<u>42465,04</u> 7448,78	367	8	<u>340</u> 60	<u>14.6000</u> 66,6251	<u>0,12</u> 0,53
121	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 8*0,5*1,65	т	6,6	<u>177,44</u> -	<u>177,44</u> 27,91	1171	-	<u>1171</u> 184	- 0,2870	- 1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм кількість: R1(8*0,15)	100м3	0,012	<u>105840,91</u> 1119,88	<u>7655,18</u> 1074,83	1270	13	<u>92</u> 13	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,18</u> 0,11
123	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,008	<u>8457,11</u> 3143,89	<u>5313,22</u> 917,25	68	25	<u>43</u> 7	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>0,35</u> 0,06
124	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль 200 гр/м2 кількість: 8*1,05	м2	8,4	<u>35,31</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
125	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 40-70мм/	1000м2	0,008	<u>318292,36</u> 2426,91	<u>16861,63</u> 3311,51	2546	19	<u>135</u> 26	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>0,26</u> 0,25
126	КБ27-13-4 Н1=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 250мм)	1000м2	0,008	<u>188062,03</u> -	<u>3290,45</u> 529,60	1504	-	<u>26</u> 4	- 5,4080	- 0,04
127	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	1000м2	0,008	<u>283479,08</u> 1943,50	<u>9463,67</u> 1910,21	2268	16	<u>76</u> 15	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>0,21</u> 0,14
128	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсієву тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,008	<u>124077,96</u> 87054,76	<u>10044,59</u> 1311,05	993	696	<u>80</u> 10	<u>1025,3800</u> 14,7927	<u>8,2</u> 0,12
129	С1426-11789 варіант 3	Бруківка бетонна 80мм кількість: 8*1,01	м2	8,08	<u>593,05</u> -	- -	4792	-	- -	- -	- -
130	С1421-9450 варіант 2	Гравійний відсієв фр.0-5мм кількість: R1(8*0,05*1,1) - тип М-06 / S=78,4 м2 / пожежний проїзд	м3	0,4	<u>1650,23</u> -	- -	660	-	- -	- -	- -
131	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,0784	<u>45919,09</u> 1035,29	<u>42465,04</u> 7448,78	3600	81	<u>3329</u> 584	<u>14,6000</u> 66,6251	<u>1,14</u> 5,22
132	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 78,4*0,4*1,65	т	51,744	<u>177,44</u> -	<u>177,44</u> 27,91	9181	-	<u>9181</u> 1444	- 0,2870	- 14,85
133	КБ27-20-4	Улаштування георешітки	1000м2	0,0784	<u>8457,11</u> 3143,89	<u>5313,22</u> 917,25	663	246	<u>417</u> 72	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>3,41</u> 0,63
134	С1555-106 варіант 4	Георешітка типу Polgrid, міцність на розтяг не менше 40 кН/м кількість: 78,4*1,05	м2	82,32	<u>105,69</u> -	- -	8700	-	- -	- -	- -
135	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 40-70мм/	1000м2	0,0784	<u>318292,36</u> 2426,91	<u>16861,63</u> 3311,51	24954	190	<u>1322</u> 260	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>2,51</u> 2,41
136	КБ27-13-4 Н1=12	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 270мм)	1000м2	0,0784	<u>225674,44</u> -	<u>3948,54</u> 635,52	17693	-	<u>310</u> 50	- 6,4896	- 0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебеневоземляної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,0784	<u>258417,68</u>	<u>9463,67</u>	20260	152	<u>742</u>	<u>25,6500</u>	<u>2,01</u>
					1943,50	1910,21			150	17,3387	1,36
138	КБ27-15-2 Н1=5	Улаштування основи зі щебеневоземляної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (заг. товщ. 100мм)	1000м2	-0,0784	<u>83287,53</u>	<u>950,69</u>	-6530	-	<u>-75</u>	-	-
					-	158,79			-12	1,5340	-0,12
139	КБ27-64-2	Улаштування бетонних решіток ЕКО	100 м2	0,784	<u>4157,00</u>	<u>867,47</u>	3259	2579	<u>680</u>	<u>44,2200</u>	<u>34,67</u>
					3289,53	137,55			108	1,2802	1
140	С1426-11789 варіант 4	Бетонна решітка ЕКО - 100 мм кількість: 78,4*1,01	м2	79,184	<u>613,45</u>	-	48575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	КБ1-166-1	Засипка вручну комірок в бетонних решітках, група ґрунтів 1	100м3	0,036	<u>10274,23</u>	-	370	370	-	150,4500	5,42
					10274,23	-			-	-	-
142	С1429-110	Земля рослинна кількість: 3,6*1,1 - тип Тр-01 / S=204,4 м2 / газон/травники	м3	3,96	<u>684,29</u>	-	2710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,044	<u>13344,61</u>	<u>41,19</u>	27276	6212	<u>84</u>	<u>42,0400</u>	<u>85,93</u>
					3039,07	10,33			21	0,1048	0,21
144	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормами 47-25-3 (заг товщ. 20см)	100м2	2,044	<u>4042,42</u>	-	8263	1269	-	8,5900	17,56
					620,97	-			-	-	-
145	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	2,044	<u>2424,85</u>	-	4956	1299	-	8,2400	16,84
					635,72	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					339065	21903	<u>36062</u>		<u>282,88</u>
									5921		57,89
		Разом будівельні роботи, грн.					339065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281100				
		всього заробітна плата, грн.					27824				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5345				
		Всього будівельні роботи, грн.					354940				

		Всього по розділу 2					354940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Бордюри									
146	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,7	<u>8716,92</u>	<u>863,99</u>	6102	5014	<u>605</u>	<u>92,8500</u>	<u>65</u>
					7163,38	239,00			167	2,1150	1,48
147	& C10000-3-1-4Ц варіант 1	Камені бортові БР 100.35.15	м	70	<u>332,83</u>	-	23298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 5,5*0,7	м3	3,85	<u>3765,49</u>	-	14497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	КБ9-40-1	Монтаж бордюрів металевих	100м	6,32	<u>1738,75</u>	-	10989	10989	-	20,4800	129,43
					1738,75	-			-	-	-
150	C123-360 варіант 1	Бордюр металевий кількість: 632*1,02	м	644,64	<u>1148,82</u>	-	740575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C188888-4 варіант 1	Анкер для кріплення металевих бордюрів кількість: 8*632	шт	5056	<u>14,78</u>	-	74728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					870189	16003	<u>605</u>		<u>194,43</u>
									167		1,48
		Разом будівельні роботи, грн.					870189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					853581				
		всього заробітна плата, грн.					16170				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3311				
		Всього будівельні роботи, грн.					879623				

		Всього по розділу 3					879623				
		Разом прямі витрати по кошторису					6259087	429656	<u>120997</u>		<u>5207</u>
									26784		270,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6259087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5708434				
		всього заробітна плата, грн.					456440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					258972 654,05 89107 6518059 6518059				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6131,46 545547				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).

Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на елементи благоустрою
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-ГП

Кошторисна вартість340,331 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,01109 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата88,780 тис. грн.
Середній розряд робіт3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 кількість: R1(0,35*0,35*0,7*36)	100м3	0,031	33753,16	-	1046	1046	-	476,0000	14,76
					33753,16	-			-		
2	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 3,1*1,65	т	5,115	177,44	177,44	908	-	908	-	-
					-	27,91			143	0,2870	1,47
3	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,031	485334,79	16926,10	15045	1165	525	464,4400	14,4
					37568,55	6209,60			192	55,8405	1,73
4	КМ38-1-1	Монтаж тенісного столу	шт	2	1468,43	-	2937	2937	-	17,5000	35
					1468,43	-			-	-	-
5	КМ38-1-1	Монтаж вуличних тренажерів	шт	2	1468,43	-	2937	2937	-	17,5000	35
					1468,43	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ38-1-1	Монтаж каруселі	шт	2	<u>1468,43</u> 1468,43	-	2937	2937	-	17,5000	35
7	КМ38-1-3	Монтаж гойдалки	шт	1	<u>1552,34</u> 1552,34	-	1552	1552	-	18,5000	18,5
8	КМ38-1-1	Монтаж гойдалки - лежача	шт	1	<u>1468,43</u> 1468,43	-	1468	1468	-	17,5000	17,5
9	КМ38-1-1	Монтаж острівця пружинного	шт	1	<u>1468,43</u> 1468,43	-	1468	1468	-	17,5000	17,5
10	КМ38-1-3	Монтаж контрабасових курантів	шт	1	<u>1552,34</u> 1552,34	-	1552	1552	-	18,5000	18,5
11	КМ38-1-1	Монтаж навчальних дошок	шт	2	<u>1468,43</u> 1468,43	-	2937	2937	-	17,5000	35
12	КБ7-53-11	Установлення лавок вуличних кількість: 7+2	100шт	0,09	<u>12385,60</u> 12385,60	-	1115	1115	-	149,3500	13,44
13	КМ38-1-1	Монтаж велостійок	шт	4	<u>1468,43</u> 1468,43	-	5874	5874	-	17,5000	70
14	КБ7-53-11	Установлення смітників	100шт	0,04	<u>12385,60</u> 12385,60	-	495	495	-	149,3500	5,97
15	КМ38-1-1	Монтаж питних фонтанчиків	шт	1	<u>1468,43</u> 1468,43	-	1468	1468	-	17,5000	17,5
16	КМ38-1-10	Монтаж лави індивідуального виготовлення 5000х3000х900 мм	шт	1	<u>9062,28</u> 9062,28	-	9062	9062	-	108,0000	108
17	КМ38-1-9	Монтаж лави індивідуального виготовлення 3000х3000х450 мм	шт	1	<u>7426,04</u> 7426,04	-	7426	7426	-	88,5000	88,5
18	КМ38-1-9	Монтаж лави індивідуального виготовлення 5000х3000х450 мм	шт	1	<u>7426,04</u> 7426,04	-	7426	7426	-	88,5000	88,5
19	КМ38-1-8	Монтаж лави індивідуального виготовлення 8200х500х450 мм	шт	1	<u>6209,34</u> 6209,34	-	6209	6209	-	74,0000	74
20	КМ38-1-5	Монтаж пісочниці	шт	1	<u>2685,12</u> 2685,12	-	2685	2685	-	32,0000	32
21	КМ38-1-9	Монтаж капшо індивідуального виготовлення 3000х3000х900 мм	шт	1	<u>7426,04</u> 7426,04	-	7426	7426	-	88,5000	88,5
22	КМ38-1-6	Монтаж капшо індивідуального виготовлення 1800х500х700 мм	шт	2	<u>2852,94</u> 2852,94	-	5706	5706	-	34,0000	68
23	КБ7-60-4	Установлення металеві огорожі	100м	0,55	<u>6511,55</u> 5168,26	<u>317,55</u> 12,76	3581	2843	<u>175</u> 7	<u>60,1800</u> 0,1450	<u>33,1</u> 0,08
24	С121-393 варіант 3	Огорожі зовнішні, оцинковані Н=1200мм	пм	55	<u>3145,87</u> -	-	173023	-	-	-	-
25	КБ11-41-2	Улаштування тактильних індикаторів попереджувальних	100м2	0,03	<u>5675,31</u> 5675,31	-	170	170	-	59,9800	1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C111-567-K варіант 1	Тактильні індикатори попереджувальні 280*35*5 мм	м2	3	<u>12235,83</u> -	<u>-</u> -	36707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					303160	77904	<u>1608</u> 342		<u>930,47</u> 3,28
		Разом будівельні роботи, грн.					303160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223648				
		всього заробітна плата, грн.					78246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10534				
		Всього будівельні роботи, грн.					340331				

		Всього по розділу 1					340331				
		Разом прямі витрати по кошторису					303160	77904	<u>1608</u> 342		<u>930,47</u> 3,28
		Разом будівельні роботи, грн.					303160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223648				
		всього заробітна плата, грн.					78246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10534				
		Всього будівельні роботи, грн.					340331				

		Всього по кошторису					340331				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1011,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					88780				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-03

придбання устаткування елементів благоустрою

Благоустрій та озеленення території

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1 - ГП відомості тощо

Кошторисна вартість 1021,550 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1274 варіант 2	Тенісний стіл Cornilleau Pro Park outdoor	шт	2	112995,00	225990
2	1501-1075 варіант 2	Вуличний тренажер для осіб з інвалідністю Denfit WaxOnWaxOff Inclusive	шт	1	21066,00	21066
3	1503-5131 варіант 1	Вуличний тренажер - повітряний ходок, InterAtletika SM115	шт	1	14061,60	14062
4	1501-1075 варіант 3	Hip Park Карусель Ritmo UL2, RM-UL2-B	шт	1	12555,00	12555
5	1501-1075 варіант 4	Hip Park Карусель Ritmo KL1 RM-KL1-C	шт	1	9541,80	9542
6	1501-1069 варіант 1	Hip Park гойдалка низька Geo Swing AA1 GS-AA1	шт	1	16572,60	16573
7	1501-1394 варіант 4	Hip Park гойдалкаGeo Hammock RH1 GE-RH1	шт	1	8537,40	8537
8	1501-1681 варіант 3	Hip Park острівця пружинний Ritmo BB4 RM-BB4-C	шт	1	11048,40	11048
9	1501-1105 варіант 4	Inclusive Play IPCCH Contrabass Chimes	шт	1	258130,80	258131
10	1501-1007 варіант 2	KIDIGO Навчальна дошка Абетка Брайля 123007	шт	1	13358,52	13359
11	1501-1007 варіант 3	KIDIGO Навчальна дошка Мова жестів 123006	шт	1	14362,92	14363

1	2	3	4	5	6	7
12	1501-1007 варіант 4	Лава LV-BN-05 ТД Лоза	шт	7	4017,60	28123
13	1501-1899 варіант 3	Лава LV-BN-05 ТД Лоза	шт	2	6829,92	13660
14	1501-1008 варіант 3	Велостійка ВТ-ВК-03 ТД Лоза	шт	4	5022,00	20088
15	1501-1063 варіант 1	Смітник ST-TB-04 ТД Лоза	шт	4	7332,12	29328
16	1501-1272 варіант 1	Вуличний дворівневий питний фонтанчик з фільтрацією, без охолодження UDF3312	шт	1	20088,00	20088
17	1502-1037 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 5000x3000x900 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	1	51123,96	51124
18	1502-1213 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 3000x3000x450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	1	30433,32	30433
19	1502-2119 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 5000x3000x450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	1	40557,67	40558
20	1501-6017 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 8200x500x450 (Бетон полірований світлий)	шт	1	60535,19	60535
21	1501-3094 варіант 1	Пісочниця індивідуального виготовлення 4000x4000x200мм	шт	1	26084,27	26084
22	1502-1143 варіант 1	Капшо індивідуального виготовлення 3000x3000x900 мм	шт	1	30242,48	30242
23	1501-2119 варіант 1	Капшо для рослин індивідуального виготовлення 1800x500x700 мм (Бетон полірований світлий)	шт	2	13730,15	27460
		Разом				982949
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				38601
		Всього по кошторису				1021550

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04

на озеленення

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-ГП

Кошторисна вартість452,225 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,18674 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата94,576 тис. грн.
Середній розряд робіт2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-6-6	Розділ 1. Озеленення Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті кількість: 2+4+3+12+3+7+2	10шт	3,3	<u>1077,83</u>	-	3557	3557	-	15,2000	50,16
					1077,83	-			-	-	-
2	КБ47-9-2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	10шт	3,3	<u>1214,34</u>	<u>316,40</u>	4007	2741	<u>1044</u>	<u>9,6700</u>	<u>31,91</u>
					830,46	48,29			159	0,5330	1,76
3	С1429-23 варіант 1	Слива червонолиста	шт	2	<u>447,59</u>	-	895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С1429-23 варіант 2	Верба біла лімпде	шт	4	<u>940,25</u>	-	3761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1429-23 варіант 3	Сумах	шт	3	<u>1409.45</u>	-	4228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C1429-23 варіант 7	Гортензія волотиста Лаймлайт	шт	12	<u>471.05</u>	-	5653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C1429-23 варіант 4	Горобина (Аронія) чорноплідна	шт	3	<u>236.45</u>	-	709	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C1429-23 варіант 5	Шипшина зморшкувата	шт	7	<u>295.10</u>	-	2066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C1429-23 варіант 6	Скүмпія	шт	2	<u>529.70</u>	-	1059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ47-15-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10шт	57	<u>266.87</u>	-	15212	15212	-	3,8200	217,74
					266,87	-			-	-	-
11	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м кількість: 101+160+47+64+8+28+17+13+33+23+23+35+ 18	10шт	57	<u>236.42</u>	-	13476	12181	-	2,6100	148,77
					213,71	-			-	-	-
12	C1429-36 варіант 1	Молінія голуба Хайдебут	шт	101	<u>129.64</u>	-	13094	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C1429-36 варіант 2	Осока Власовидна	шт	160	<u>129.64</u>	-	20742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C1429-36 варіант 3	Міскантус	шт	47	<u>235.21</u>	-	11055	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C1429-36 варіант 4	Казильник горизонтальний	шт	64	<u>270.40</u>	-	17306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C1429-36 варіант 5	Барбарис тунберга	шт	8	<u>299.73</u>	-	2398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C1429-36 варіант 6	Шавлія дібровна	шт	28	<u>123.78</u>	-	3466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C1429-36 варіант 7	Очиток пурпурний	шт	17	<u>123.78</u>	-	2104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C1429-36 варіант 8	Перевскія	шт	13	<u>123.78</u>	-	1609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C1429-36 варіант 9	Мальви	шт	33	<u>123.78</u>	-	4085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C1429-36 варіант 10	Флокси	шт	23	<u>123.78</u>	-	2847	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C1429-36 варіант 13	Суміш Родовика лікарського і дикого часнику	шт	23	<u>176.56</u>	-	4061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1429-36 варіант 11	Анемона японська	шт	35	<u>88,59</u>	-	3101	-	-	-	-
24	C1429-36 варіант 12	Виноград дівочий	шт	18	<u>293,86</u>	-	5289	-	-	-	-
25	KB47-27-1	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см механізованим способом	100м2	1,87	<u>4751,03</u>	<u>982,58</u>	8884	7047	<u>1837</u>	<u>56,4900</u>	<u>105,64</u>
					3768,45	280,00			524	3,0030	5,62
26	KB47-27-3	Вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом, до товщ. 30 см	100м2	-1,87	<u>1513,54</u>	<u>280,74</u>	-2830	-2305	<u>-525</u>	<u>18,4800</u>	<u>-34,56</u>
					1232,80	80,00			-150	0,8580	-1,6
27	KB47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	1,87	<u>18986,10</u>	-	35504	9912	-	73,3200	137,11
					5300,30	-			-	-	-
28	KB47-28-2 H1=2	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати до 30 см згідно норми 47-28-1	100м2	1,87	<u>8073,28</u>	-	15097	2301	-	17,0200	31,83
					1230,38	-			-	-	-
29	KB47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2 кількість: 89+32+66	100м2	1,87	<u>18951,78</u>	-	35440	30319	-	211,9700	396,38
					16213,59	-			-	-	-
30	C111-1720 варіант 20	Ковила	м2	89	<u>1114,55</u>	-	99195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C111-1720 варіант 21	Папорот Оноклею чутлива	м2	32	<u>1173,20</u>	-	37542	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C111-1720 варіант 22	Барвінок	м2	66	<u>528,05</u>	-	34851	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					409463	80965	<u>2356</u>		<u>1084,98</u>
									533		5,78
		Разом будівельні роботи, грн.					409463				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326142				
		всього заробітна плата, грн.					81498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42762				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13078				
		Всього будівельні роботи, грн.					452225				

		Всього по розділу 1					452225				
		Разом прямі витрати по кошторису					409463	80965	<u>2356</u>		<u>1084,98</u>
									533		5,78
		Разом будівельні роботи, грн.					409463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					326142 81498 42762 95,98 13078 452225 452225				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1186,74 94576				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05

на освітлення

Благоустрій та озеленення території

Основа:	Кошторисна вартість	253,197 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/1 - ГП	Кошторисна трудомісткість	0,143 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	12,757 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-2	Розділ 1. Освітлення Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 кількість: R1(0,5*0,5*0,7*29)	100м3	0,051	33753,16	-	1721	1721	-	476,0000	24,28
					33753,16	-			-		
					177,44	177,44			1493		
					-	27,91			235		
2	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 5,1*1,65	т	8,415	177,44	177,44	1493	-	1493	-	-
3	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,051	485334,79	16926,10	24752	1916	863	464,4400	23,69
4	КБ33-259-1	Установлення ліхтарів вагою до 0,1 т кількість: 18+11	опора	29	37568,55	6209,60	13190	3271	317	55,8405	2,85
					454,84	342,06			9919	1,3600	39,44
					112,78	66,78			1937	0,6636	19,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1547-4-80-106 варіант 1	Ліхтар ST-SL-09 800мм	шт	18	<u>4896,87</u>	-	88144	-	-	-	-
6	& C1547-4-80-106 варіант 2	Ліхтар ST-SL-08 3500 мм	шт	11	<u>9792,87</u>	-	107722	-	-	-	-
7	КБ33-115-2	Установлення світильників вуличних	шт	5	<u>263,65</u>	-	1318	1318	-	3,2200	16,1
8	& C1547-4-80-106 варіант 3	Світильник вуличний NOWODVORSKI 84927	шт	5	<u>1775,67</u>	-	8878	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					247218	8226	<u>12275</u> 2489		<u>103,51</u> 24,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					247218 226717 10715 5979 14,98 2042 253197				

		Всього по розділу 1					253197				
		Разом прямі витрати по кошторису					247218	8226	<u>12275</u> 2489		<u>103,51</u> 24,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					247218 226717 10715 5979 14,98 2042 253197				

		Всього по кошторису					253197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					143				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12757				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>І. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	93810,87	85,81				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	24368,91	82,63				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3864,26	90,47				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників,	розряд	4,2					
9.1		зайнятих керуванням та обслуговуванням							
9.2		машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	38,06	97,25				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	1336	117,97				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	13383,84	136,24				
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	1299,62					
		тимчасових будівель і споруд							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:	люд.год	-					
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період							
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	138101,56					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	6,627316	<u>979,27</u> 6489,93				
11	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	3,908475	<u>1249,95</u> 4885,40				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,465596	<u>355,24</u> 5138,76				
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,56047	<u>500,49</u> 5785,90				
14	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	10,105592	<u>22,25</u> 224,85				
15	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	9,267996	<u>13,15</u> 121,87				
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	801,353	<u>151,45</u> 121364,91				
17	КБМ211-201	Бетононасоси при роботі на будівництві тунелів, подача 10 м3/год [пересувні]	маш. год	75,649302	<u>507,85</u> 38418,50				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	11,097	<u>559,17</u> 6205,11				
19	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	25,147584	<u>733,94</u> 18456,82				
20	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	4,873229	<u>868,99</u> 4234,79				
21	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	6,895155	<u>72,54</u> 500,17				
22	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	2,3428243	<u>17,32</u> 40,58				
23	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	16,1448	<u>80,75</u> 1303,69				
24	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	1,924936	<u>735,02</u> 1414,87				
25	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,763	<u>425,36</u> 2451,35				
26	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	25,005272	<u>54,43</u> 1361,04				
27	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	30,21018	<u>80,09</u> 2419,53				
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	355,4294	<u>316,58</u> 112521,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	38,7536193	<u>365,49</u> 14164,06				
30	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	6,837596	<u>51,56</u> 352,55				
31	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	10,16064	<u>126,93</u> 1289,69				
32	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,486	<u>1194,7</u> 580,62				
33	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,610752	<u>443,48</u> 1601,30				
34	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	20,800275	<u>554,19</u> 11527,30				
35	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,929464	<u>596,18</u> 554,13				
36	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,162	<u>945,57</u> 153,18				
37	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	39,23	<u>408,93</u> 16042,32				
38	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	180,159929	<u>307,74</u> 55442,42				
39	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	492,1098392	<u>365,24</u> 179738,20				
40	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,96	<u>661,31</u> 4602,72				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,99396	<u>630,94</u> 5043,71				
42	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	26,186024	<u>612,76</u> 16045,75				
43	+КБМ202-1144	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	50,28984	<u>937,5</u> 47146,73				
		в тому числі витрати замовника		50,28984	<u>937,5</u> 47146,73				
44	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	16,6656	<u>1563,17</u> 26051,17				
45	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	3,299844	<u>554,31</u> 1829,14				
46	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	8,93	<u>733,38</u> 6549,08				
47	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	14,575572	<u>771,7</u> 11247,97				
48	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1096,4608	<u>6,08</u> 6666,48				
49	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	379,422	<u>5,6</u> 2124,76				
50	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,1648	<u>365,96</u> 1890,11				
51	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	14,569051	<u>170,78</u> 2488,10				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	168,9248006	<u>116,67</u> 19708,46				
53	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,4548	<u>107,85</u> 480,45				
54	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,64	<u>5</u> 23,20				
55	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	83,594588	<u>98,65</u> 8246,61				
56	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	66,168	<u>103,09</u> 6821,26				
57	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	331,7839	<u>97,18</u> 32242,76				
58	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,335392	<u>556,56</u> 186,67				
59	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,360368	<u>609,25</u> 219,55				
60	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,5856	<u>514,92</u> 301,54				
61	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	10,16064	<u>1377,33</u> 13994,55				
62	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1123,299375 4	<u>43,8</u> 49200,51				
63	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	391,875	<u>16,8</u> 6583,50				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	297,5076	115,77				
65	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	132,594	34442,45				
					177,44				
					23527,48				
		Разом по розділу II	грн.		942450,39				
		в тому числі витрати замовника	грн.		47146,73				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	296,452					
		Дизельне паливо	кг	2726,343					
		Електроенергія	кВт-год	19324,721					
		Стиснене повітря	м3	26293,945					
		Мастильні матеріали	кг	280,625					
		Гідравлічна рідина	кг	22,07					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
66	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	15,08598					
67	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	91,4670094					
68	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	51,157096					
69	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	362,805266					
70	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	4,4					
71	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	71,318968					
72	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	261,3518984					
73	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,888635					
74	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	550,232511					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	180,0843					
76	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	4,48666					
77	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	186,540028					
78	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	17,677594					
79	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	74,658644					
80	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	420,09454					
81	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	99,00826					
82	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	724,60032					
83	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,04144					
84	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,1442					
85	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1745,7436					
86	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	18,153					
87	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	230,7525838					
88	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	60,42036					
89	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	20,930592					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	19,778418					
91	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,024976					
92	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	136,5445					
93	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	31,773264					
94	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	215,8096					
95	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,26					
96	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	466,69731					
97	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	6,641					
98	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	746,486462					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
99	+С121-250 варіант 6	ДМП ЕІ30 2 20,8-12,5 Л(Дв-11)	шт	5	<u>15287,49</u> 76437,45	<u>15150,00</u> 75750,00	<u>23,69</u> 118,45	<u>113,8</u> 569,00	30 км.
100	&С10000-298 варіант 1	Дорожній знак ДЗ 5.4.2.1, ДЗ 7.23	шт	5	<u>660,52</u> 3302,60	<u>647,50</u> 3237,50	<u>0,07</u> 0,35	<u>12,95</u> 64,75	https://sozi.com.ua/ua/znak-kvadratnij-na-kompoziti-grn 30 км.
101	&С1-1-36-3Л варіант 1	Клей UZIN KE 68	кг	447,952	<u>651,44</u> 291813,85	<u>638,33</u> 285941,20	<u>0,34</u> 152,30	<u>12,77</u> 5720,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	&C1630-678-2 варіант 1	Кошик з кришкою на кнопці BROGRUND IKEA	шт	29	<u>739,85</u> 21455,65	<u>725,00</u> 21025,00	<u>0,34</u> 9,86	<u>14,51</u> 420,79	https://home-club.com.ua/ua/ikea-70433364 30 км.
103	+C111-1720 варіант 40	ПВХ мембрана Icopal Monarplan FM 1,5 мм	м2	569,14	<u>318,04</u> 181009,29	<u>311,60</u> 177344,02	<u>0,2</u> 113,83	<u>6,24</u> 3551,44	https://stroydar.com.ua/ua/p528451515-krovelnaya-pvh-membrana.html 30 км.
104	&C123-355-2 варіант 2	Поріг Алюмінієвий 23,5x19 L-подібний АЛЮПРО ПАС-1082	м	36	<u>188,32</u> 6779,52	<u>183,90</u> 6620,40	<u>0,73</u> 26,28	<u>3,69</u> 132,84	30 км.
105	&C1555-344-2И варіант 1	Суміш GeogROUT Flow	кг	157,14	<u>42,97</u> 6752,31	<u>41,67</u> 6548,02	<u>0,46</u> 72,28	<u>0,84</u> 132,01	30 км.
106	+C1514-1 варіант 1	DC/AC Combiner Box (автоматика та захист)	шт	1	<u>3273,6</u> 3273,60	<u>3208,34</u> 3208,34	<u>1,07</u> 1,07	<u>64,19</u> 64,19	30 км.
107	+C1547-7 варіант 1	LED світильник з кріпленням монтажної планки, IP40, 36Вт, 3600K	шт	30	<u>1316,25</u> 39487,50	<u>1290,00</u> 38700,00	<u>0,44</u> 13,20	<u>25,81</u> 774,30	30 км.
108	+C1547-7 варіант 10	LED світильник лінійний накладний(підвісний) , IP65, 30Вт	шт	86	<u>3468,45</u> 298286,70	<u>3400,00</u> 292400,00	<u>0,44</u> 37,84	<u>68,01</u> 5848,86	30 км.
109	+C1547-7 варіант 6	LED світильник накладний, IP20, 14Вт, 4000K	шт	63	<u>1326,45</u> 83566,35	<u>1300,00</u> 81900,00	<u>0,44</u> 27,72	<u>26,01</u> 1638,63	30 км.
110	+C1547-7 варіант 7	LED світильник накладний, IP65, 30Вт	шт	2	<u>1887,45</u> 3774,90	<u>1850,00</u> 3700,00	<u>0,44</u> 0,88	<u>37,01</u> 74,02	30 км.
111	+C1547-7 варіант 9	LED світильник настінний накладний , IP67, 30Вт	шт	2	<u>3927,45</u> 7854,90	<u>3850,00</u> 7700,00	<u>0,44</u> 0,88	<u>77,01</u> 154,02	30 км.
112	+C1547-7 варіант 13	LED стрічка для підсвіткі кухні , IP65, 12Вт, 220В	шт	24	<u>3366,45</u> 80794,80	<u>3300,00</u> 79200,00	<u>0,44</u> 10,56	<u>66,01</u> 1584,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
113	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0318058	<u>104337,12</u> 3318,53	<u>101719,60</u> 3235,27	<u>571,69</u> 18,18	<u>2045,83</u> 65,08	30 км.
114	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,360488	<u>529388,99</u> 190838,38	<u>518505,18</u> 186914,90	<u>503,63</u> 181,55	<u>10380,18</u> 3741,93	30 км.
115	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1144,9566	<u>55,29</u> 63304,65	<u>53,48</u> 61232,28	<u>0,73</u> 835,82	<u>1,08</u> 1236,55	30 км.
116	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення Caparol OptiSilan TiefGrund	л	248,89561	<u>434,86</u> 108234,74	<u>425,60</u> 105929,97	<u>0,73</u> 181,69	<u>8,53</u> 2123,08	30 км.
117	&C111-1624- 24	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16	кг	43,29	<u>71,58</u> 3098,70	<u>69,50</u> 3008,66	<u>0,68</u> 29,44	<u>1,4</u> 60,60	30 км.
118	&C111-1680-1 варіант 2	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол	м2	139,65	<u>316,33</u> 44175,48	<u>310,00</u> 43291,50	<u>0,13</u> 18,15	<u>6,2</u> 865,83	30 км.
119	&C111-1680-1 варіант 4	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=30мм покривний шар-фольгізол	м2	16,8	<u>265,33</u> 4457,54	<u>260,00</u> 4368,00	<u>0,13</u> 2,18	<u>5,2</u> 87,36	30 км.
120	&C10000-4-3 варіант 1	Авт. вимикач ETIMAT 6 2p C 50A (6 kA)	шт	2	<u>336,69</u> 673,38	<u>330,00</u> 660,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>6,6</u> 13,20	30 км.
121	&C13-643- ИНБ4 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан DN20, P=5...25кПа ASV-PV	шт	24	<u>6630,22</u> 159125,28	<u>6500,00</u> 156000,00	<u>0,22</u> 5,28	<u>130</u> 3120,00	30 км.
122	+C1630-2008 варіант 1	Автоматичний регулятор тиску "після себе" DN20, діап.настройки р 3-12бар, AVD	шт	1	<u>35803,03</u> 35803,03	<u>35100,00</u> 35100,00	<u>1,01</u> 1,01	<u>702,02</u> 702,02	30 км.
123	+C1630-1910 варіант 4	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	28	<u>357,03</u> 9996,84	<u>350,00</u> 9800,00	<u>0,03</u> 0,84	<u>7</u> 196,00	30 км.
124	+C123-198 варіант 1	Алюмінієві протипожежні сертифіковані двері з класом вогнестійкості EI30	м2	20,25	<u>18590,48</u> 376457,22	<u>18208,33</u> 368718,68	<u>17,63</u> 357,01	<u>364,52</u> 7381,53	30 км.
125	+C1429-36 варіант 11	Анемона японська	шт	35	<u>88,59</u> 3100,65	<u>86,25</u> 3018,75	<u>0,6</u> 21,00	<u>1,74</u> 60,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	+C111-1756 варіант 3	Анемостат витяжний металевий	шт	8	<u>383,08</u> 3064,64	<u>375,00</u> 3000,00	<u>0,57</u> 4,56	<u>7,51</u> 60,08	30 км.
127	+C111-1904 варіант 1	Анкер APS-H 10x80 мм APS-H	шт	100	<u>10,72</u> 1072,00	<u>10,50</u> 1050,00	<u>0,01</u> 1,00	<u>0,21</u> 21,00	30 км.
128	+C188888-4 варіант 1	Анкер для кріплення металевих бордюрів	шт	5056	<u>14,78</u> 74727,68	<u>14,49</u> 73261,44	- -	<u>0,29</u> 1466,24	
129	&C111-1904-1И	Анкер клиновий для бетона без трищин Rawlplug R-XPT 10x140/70	шт	120	<u>11,94</u> 1432,80	<u>11,58</u> 1389,60	<u>0,13</u> 15,60	<u>0,23</u> 27,60	30 км.
130	&C1545-400-2И	Анкер хімічний (капсула) епоксидний Hilti HIT-RE 500	шт	4,556	<u>1729,16</u> 7878,05	<u>1695,10</u> 7722,88	<u>0,15</u> 0,68	<u>33,91</u> 154,49	30 км.
131	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0064034	<u>179767,8</u> 1151,13	<u>175739,31</u> 1125,33	<u>503,63</u> 3,22	<u>3524,86</u> 22,58	30 км.
132	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	3,580796	<u>42687,74</u> 152856,09	<u>41316,49</u> 147945,92	<u>534,24</u> 1913,00	<u>837,01</u> 2997,17	30 км.
133	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	7,612971	<u>41883,37</u> 318856,88	<u>40527,89</u> 308537,65	<u>534,24</u> 4067,15	<u>821,24</u> 6252,08	30 км.
134	+C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	19,5426	<u>45709,74</u> 893287,16	<u>44268,86</u> 865128,62	<u>544,61</u> 10643,10	<u>896,27</u> 17515,44	30 км.
135	&C111-612-1	Бітумно-полімерна мастика СіолітБ2К	кг	1126,525	<u>107,62</u> 121236,62	<u>105,00</u> 118285,13	<u>0,51</u> 574,53	<u>2,11</u> 2376,96	30 км.
136	&C18013-19-89 варіант 5	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 65/6=30 мм	м	65	<u>102</u> 6630,00	<u>100,00</u> 6500,00	- -	<u>2</u> 130,00	
137	&C18013-19-89 варіант 9	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 40/6=30 мм	м	70	<u>81,6</u> 5712,00	<u>80,00</u> 5600,00	- -	<u>1,6</u> 112,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	&C18013-19-89 варіант 12	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 20/б=30 мм	м	90	<u>61,2</u> 5508,00	<u>60,00</u> 5400,00	<u>-</u> -	<u>1,2</u> 108,00	
139	&C18013-19-89 варіант 40	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 100/б=30 мм	м	10	<u>204</u> 2040,00	<u>200,00</u> 2000,00	<u>-</u> -	<u>4</u> 40,00	
140	&C18013-19-89 варіант 42	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 25/б=30 мм	м	50	<u>102</u> 5100,00	<u>100,00</u> 5000,00	<u>-</u> -	<u>2</u> 100,00	
141	&C18013-19-89 варіант 43	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 32/б=30 мм	м	25	<u>132,6</u> 3315,00	<u>130,00</u> 3250,00	<u>-</u> -	<u>2,6</u> 65,00	
142	+C112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні	м	119,86	<u>580,43</u> 69570,34	<u>550,00</u> 65923,00	<u>19,05</u> 2283,33	<u>11,38</u> 1364,01	30 км.
143	+C1429-36 варіант 5	Барбарис тунберга	шт	8	<u>299,73</u> 2397,84	<u>293,25</u> 2346,00	<u>0,6</u> 4,80	<u>5,88</u> 47,04	30 км.
144	+C111-1720 варіант 22	Барвінок	м2	66	<u>528,05</u> 34851,30	<u>517,50</u> 34155,00	<u>0,2</u> 13,20	<u>10,35</u> 683,10	30 км.
145	C111-1600	Бензин розчинник	т	2,144872	<u>30806,88</u> 66076,81	<u>29690,12</u> 63681,51	<u>512,7</u> 1099,68	<u>604,06</u> 1295,62	30 км.
146	+C1426-11789 варіант 1	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, Сіра/біла	м2	621,15	<u>475,75</u> 295512,11	<u>415,00</u> 257777,25	<u>51,42</u> 31939,53	<u>9,33</u> 5795,33	30 км.
147	+C1426-11789 варіант 4	Бетонна решітка ЕКО - 100 мм	м2	79,184	<u>613,45</u> 48575,42	<u>550,00</u> 43551,20	<u>51,42</u> 4071,64	<u>12,03</u> 952,58	30 км.
148	+C126-1277 варіант 2	Блискавкоприймач для комину h=2м М-01/20	шт	2	<u>806,57</u> 1613,14	<u>800,00</u> 1600,00	<u>0,57</u> 1,14	<u>6</u> 12,00	30 км.
149	+C113-1613 варіант 1	Блискавкоприймач на тринозі h=5м М-12/50	шт	2	<u>8699,79</u> 17399,58	<u>8500,00</u> 17000,00	<u>29,21</u> 58,42	<u>170,58</u> 341,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
150	&C123-34-B2 варіант 1	Блоки віконні алюмінієві з класом вогнестійкості EI30	м2	5,9	<u>14860,2</u> 87675,18	<u>14560,00</u> 85904,00	<u>8,82</u> 52,04	<u>291,38</u> 1719,14	30 км.
151	&C123-34-B1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові, Megaline 600	м2	33,46	<u>4956</u> 165827,76	<u>4850,00</u> 162281,00	<u>8,82</u> 295,12	<u>97,18</u> 3251,64	30 км.
152	&C123-34-B1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові, посилений профіль Gealan	м2	374,93	<u>5466</u> 2049367,38	<u>5350,00</u> 2005875,50	<u>8,82</u> 3306,88	<u>107,18</u> 40185,00	30 км.
153	&C123-34-B3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	42,85	<u>4919,38</u> 210795,43	<u>4800,00</u> 205680,00	<u>22,92</u> 982,12	<u>96,46</u> 4133,31	30 км.
154	&C123-34-B3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні (індивідуального виготовлення)	м2	10,36	<u>5225,38</u> 54134,94	<u>5100,00</u> 52836,00	<u>22,92</u> 237,45	<u>102,46</u> 1061,49	30 км.
155	&C123-34-B3 варіант 4	Блоки дверні металопластикові внутрішні С/В	м2	51,42	<u>5021,38</u> 258199,36	<u>4900,00</u> 251958,00	<u>22,92</u> 1178,55	<u>98,46</u> 5062,81	30 км.
156	&C123-34-B3 варіант 5	Блоки дверні металопластикові внутрішні (індивідуального виготовлення) з врізним замком баранчик	м2	4,2	<u>6471,31</u> 27179,50	<u>6321,50</u> 26550,30	<u>22,92</u> 96,26	<u>126,89</u> 532,94	30 км.
157	+C113-2122 варіант 11	Болт анкерний з гайкою M10x75; CLP1M-A- B-10-75	шт	144	<u>22,51</u> 3241,44	<u>22,00</u> 3168,00	<u>0,07</u> 10,08	<u>0,44</u> 63,36	30 км.
158	+C113-2122 варіант 15	Болт анкерний з гайкою M8x65; CLP1M-A-B-8- 65	шт	63	<u>10,27</u> 647,01	<u>10,00</u> 630,00	<u>0,07</u> 4,41	<u>0,2</u> 12,60	30 км.
159	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00013006	<u>77762,91</u> 10,11	<u>75899,36</u> 9,87	<u>338,79</u> 0,04	<u>1524,76</u> 0,20	30 км.
160	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1894289	<u>94133,21</u> 17831,55	<u>91985,78</u> 17424,77	<u>301,68</u> 57,15	<u>1845,75</u> 349,63	30 км.
161	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0971666	<u>46204,03</u> 4489,49	<u>44919,31</u> 4364,66	<u>378,76</u> 36,80	<u>905,96</u> 88,03	30 км.
162	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,02016	<u>43589,26</u> 878,76	<u>42355,81</u> 853,89	<u>378,76</u> 7,64	<u>854,69</u> 17,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
163	+C123-360 варіант 1	Бордюр металевий	м	644,64	<u>1148,82</u> 740575,32	<u>1126,00</u> 725864,64	<u>0,29</u> 186,95	<u>22,53</u> 14523,73	30 км.
164	&C12-43-100-2 варіант 1	Брудозахисна решітка комірчаста оцинкована 600x900	шт	6	<u>2981,96</u> 17891,76	<u>2920,00</u> 17520,00	<u>3,49</u> 20,94	<u>58,47</u> 350,82	https://gidrolica. ua/uk/137- grjazezashhitnye- stalnye- otsinkovannye- reshetki 30 км.
165	+C1426-11789 варіант 3	Бруківка бетонна 80мм	м2	8,08	<u>593,05</u> 4791,84	<u>530,00</u> 4282,40	<u>51,42</u> 415,47	<u>11,63</u> 93,97	30 км.
166	+C112-29 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,439326	<u>10937,93</u> 4805,32	<u>10500,00</u> 4612,92	<u>223,46</u> 98,17	<u>214,47</u> 94,23	30 км.
167	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000304	<u>8387,93</u> 2,55	<u>8000,00</u> 2,43	<u>223,46</u> 0,07	<u>164,47</u> 0,05	30 км.
168	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,6649995	<u>9240,79</u> 6145,12	<u>8836,14</u> 5876,03	<u>223,46</u> 148,60	<u>181,19</u> 120,49	30 км.
169	+C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4,67458	<u>8897,93</u> 41594,09	<u>8500,00</u> 39733,93	<u>223,46</u> 1044,58	<u>174,47</u> 815,58	30 км.
170	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,453485	<u>7858,7</u> 3563,80	<u>7678,03</u> 3481,87	<u>26,58</u> 12,05	<u>154,09</u> 69,88	30 км.
171	&C1545-322-1 варіант 1	Відбійник кутовий для парковки Ру02	шт	52	<u>259,75</u> 13507,00	<u>250,00</u> 13000,00	<u>4,66</u> 242,32	<u>5,09</u> 264,68	30 км.
172	+C113-1466-1 варіант 1	Відвід 90° Ду110	шт	2	<u>795,82</u> 1591,64	<u>780,00</u> 1560,00	<u>0,22</u> 0,44	<u>15,6</u> 31,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
173	+C113-1466 варіант 2	Відвід каналізаційний ПВХ діам. 110/45, KG 2000, Magnaplast	шт	33	<u>581,62</u> 19193,46	<u>570,00</u> 18810,00	<u>0,22</u> 7,26	<u>11,4</u> 376,20	30 км.
174	+C113-1466 варіант 1	Відвід каналізаційний ПВХ діам. 160/45, KG 2000, Magnaplast	шт	3	<u>683,62</u> 2050,86	<u>670,00</u> 2010,00	<u>0,22</u> 0,66	<u>13,4</u> 40,20	30 км.
175	+C113-1466 варіант 3	Відвід каналізаційний ПВХ діам. 58/45, KG 2000, Magnaplast	шт	15	<u>357,22</u> 5358,30	<u>350,00</u> 5250,00	<u>0,22</u> 3,30	<u>7</u> 105,00	30 км.
176	+C1534-18 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 100	шт	11	<u>327,28</u> 3600,08	<u>320,00</u> 3520,00	<u>0,86</u> 9,46	<u>6,42</u> 70,62	30 км.
177	+C1534-31 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 150	шт	1	<u>1221,36</u> 1221,36	<u>1195,00</u> 1195,00	<u>2,41</u> 2,41	<u>23,95</u> 23,95	30 км.
178	+C1534-40 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 200	шт	2	<u>1994,24</u> 3988,48	<u>1950,00</u> 3900,00	<u>5,14</u> 10,28	<u>39,1</u> 78,20	30 км.
179	+C1534-16 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 80	шт	5	<u>174,1</u> 870,50	<u>170,00</u> 850,00	<u>0,69</u> 3,45	<u>3,41</u> 17,05	30 км.
180	+C1534-18 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 100	шт	5	<u>315,37</u> 1576,85	<u>308,33</u> 1541,65	<u>0,86</u> 4,30	<u>6,18</u> 30,90	30 км.
181	+C1534-25 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 125	шт	8	<u>911,2</u> 7289,60	<u>891,67</u> 7133,36	<u>1,66</u> 13,28	<u>17,87</u> 142,96	30 км.
182	+C1534-31 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 150	шт	9	<u>1319,96</u> 11879,64	<u>1291,67</u> 11625,03	<u>2,41</u> 21,69	<u>25,88</u> 232,92	30 км.
183	+C1534-40 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 200	шт	2	<u>2087,75</u> 4175,50	<u>2041,67</u> 4083,34	<u>5,14</u> 10,28	<u>40,94</u> 81,88	30 км.
184	C1534-7 варіант 3	Відвід сталевий 90° Ду 32	шт	98	<u>53,73</u> 5265,54	<u>52,58</u> 5152,84	<u>0,1</u> 9,80	<u>1,05</u> 102,90	30 км.
185	+C1534-10 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 50	шт	1	<u>110,78</u> 110,78	<u>108,33</u> 108,33	<u>0,28</u> 0,28	<u>2,17</u> 2,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
186	+C1534-16 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 80	шт	21	<u>187,7</u> 3941,70	<u>183,33</u> 3849,93	<u>0,69</u> 14,49	<u>3,68</u> 77,28	30 км.
187	&C126-1300-12И варіант 1	Відлив з Rannila 250 мм*1800 мм білий 0,45	м	85,86	<u>192,02</u> 16486,84	<u>187,50</u> 16098,75	<u>0,75</u> 64,40	<u>3,77</u> 323,69	30 км.
188	&C112-257-1P варіант 2	Вінілова підлога Oneflor - OFC-030-018 - ecoclick30	м2	1142,2776	<u>1306,49</u> 1492374,26	<u>1274,17</u> 1455455,85	<u>6,7</u> 7653,26	<u>25,62</u> 29265,15	https://vinyl-pol-opt.com.ua/prod-oneflor-ofc-030-018 30 км.
189	+C1545-39 варіант 1	Варіативний швидкий з'єднувач проводу C-011	шт	30	<u>54,36</u> 1630,80	<u>53,00</u> 1590,00	<u>0,29</u> 8,70	<u>1,07</u> 32,10	30 км.
190	+C1630-26 варіант 1	Вентиль для підключення бака DN 20, FlexControl 3/4"	шт	1	<u>1122,58</u> 1122,58	<u>1100,00</u> 1100,00	<u>0,57</u> 0,57	<u>22,01</u> 22,01	30 км.
191	+C1630-26 варіант 2	Вентиль для підключення бака DN 25, FlexControl 1"	шт	1	<u>1275,58</u> 1275,58	<u>1250,00</u> 1250,00	<u>0,57</u> 0,57	<u>25,01</u> 25,01	30 км.
192	+C1429-23 варіант 2	Вербка біла лімпде	шт	4	<u>940,25</u> 3761,00	<u>920,00</u> 3680,00	<u>1,81</u> 7,24	<u>18,44</u> 73,76	30 км.
193	&C1547-6-B1 варіант 4	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	75	<u>168,46</u> 12634,50	<u>165,00</u> 12375,00	<u>0,16</u> 12,00	<u>3,3</u> 247,50	30 км.
194	&C1547-6-B1 варіант 6	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	2	<u>202,12</u> 404,24	<u>198,00</u> 396,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>3,96</u> 7,92	30 км.
195	&C1547-6-B1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	60	<u>134,8</u> 8088,00	<u>132,00</u> 7920,00	<u>0,16</u> 9,60	<u>2,64</u> 158,40	30 км.
196	&C1547-6-B1 варіант 3	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	13	<u>168,46</u> 2189,98	<u>165,00</u> 2145,00	<u>0,16</u> 2,08	<u>3,3</u> 42,90	30 км.
197	&C10000-4-3 варіант 8	Вимикач однополюсний (монтаж приховано) 12В, 6А, IP20	шт	24	<u>163,29</u> 3918,96	<u>160,00</u> 3840,00	<u>0,09</u> 2,16	<u>3,2</u> 76,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
198	+C1429-36 варіант 12	Виноград дівочий	шт	18	<u>293,86</u> 5289,48	<u>287,50</u> 5175,00	<u>0,6</u> 10,80	<u>5,76</u> 103,68	30 км.
199	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	109,22772	<u>190,2</u> 20775,11	<u>186,09</u> 20326,19	<u>0,38</u> 41,51	<u>3,73</u> 407,41	30 км.
200	+C1630-1457 варіант 1	Витратомір KBM-U-WPD, Ду 125	шт	1	<u>13771,48</u> 13771,48	<u>13500,00</u> 13500,00	<u>1,45</u> 1,45	<u>270,03</u> 270,03	30 км.
201	&C1630-536-70 варіант 1	Витяжний вентилятор Вентс СО 125 Л	шт	28	<u>1029,31</u> 28820,68	<u>1000,00</u> 28000,00	<u>9,13</u> 255,64	<u>20,18</u> 565,04	30 км.
202	+C130-277 варіант 1	Витяжний вентилятор з датчиком руху	шт	24	<u>2805,96</u> 67343,04	<u>2750,00</u> 66000,00	<u>0,94</u> 22,56	<u>55,02</u> 1320,48	30 км.
203	&C111-1680-1 варіант 3	Вогнезахист Fix-M	м2	405,3	<u>281,48</u> 114083,84	<u>275,83</u> 111793,90	<u>0,13</u> 52,69	<u>5,52</u> 2237,25	ВЛ=331/1,2 30 км.
204	+C188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	50	<u>576,69</u> 28834,50	<u>565,00</u> 28250,00	<u>0,38</u> 19,00	<u>11,31</u> 565,50	30 км.
205	&C157-302-1 варіант 10	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5x120 мм2	м	122,4	<u>4029,02</u> 493152,05	<u>3950,00</u> 483480,00	<u>0,02</u> 2,45	<u>79</u> 9669,60	30 км.
206	&C157-302-1 варіант 11	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5x10 мм2	м	285,6	<u>364,67</u> 104149,75	<u>357,50</u> 102102,00	<u>0,02</u> 5,71	<u>7,15</u> 2042,04	30 км.
207	&C157-302-1 варіант 12	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5x4 мм2	м	51	<u>164,95</u> 8412,45	<u>161,70</u> 8246,70	<u>0,02</u> 1,02	<u>3,23</u> 164,73	30 км.
208	&C157-302-1 варіант 13	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3x2,5 мм2	м	1824,78	<u>66,22</u> 120836,93	<u>64,90</u> 118428,22	<u>0,02</u> 36,50	<u>1,3</u> 2372,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
209	&C157-302-1 варіант 14	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3x1,5 мм2	м	2713,2	<u>46,02</u> 124861,46	<u>45,10</u> 122365,32	<u>0,02</u> 54,26	<u>0,9</u> 2441,88	30 км.
210	&C157-302-1 варіант 33	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x2,5 мм2	м	63,24	<u>78,56</u> 4968,13	<u>77,00</u> 4869,48	<u>0,02</u> 1,26	<u>1,54</u> 97,39	30 км.
211	&C157-302-1 варіант 34	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x4 мм2	м	63,24	<u>107,12</u> 6774,27	<u>105,00</u> 6640,20	<u>0,02</u> 1,26	<u>2,1</u> 132,81	30 км.
212	&C157-302-1 варіант 35	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x16 мм2	м	92,82	<u>524,3</u> 48665,53	<u>514,00</u> 47709,48	<u>0,02</u> 1,86	<u>10,28</u> 954,19	30 км.
213	&C157-302-1 варіант 45	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3x4 мм2	м	309,06	<u>95,39</u> 29481,23	<u>93,50</u> 28897,11	<u>0,02</u> 6,18	<u>1,87</u> 577,94	30 км.
214	C142-10-2	Вода	м3	603,23066	<u>63,07</u> 38045,76	<u>63,07</u> 38045,76	- -	- -	
215	+C1630-1455 варіант 1	Водомір гвинтокрилий, одноструменевий, 1. 6 м.куб/год, G3/4" JS 1,6-02 Smart +, APATOR	шт	1	<u>816,97</u> 816,97	<u>800,00</u> 800,00	<u>0,95</u> 0,95	<u>16,02</u> 16,02	30 км.
216	+C1630-1455 варіант 2	Водомір ультразвуковий UL 4 Ultrimis, APATOR	шт	1	<u>7480,97</u> 7480,97	<u>7333,33</u> 7333,33	<u>0,95</u> 0,95	<u>146,69</u> 146,69	30 км.
217	&C1547-6-B1 варіант 7	Вологозахищена кнопка Belfix	шт	28	<u>492,82</u> 13798,96	<u>483,00</u> 13524,00	<u>0,16</u> 4,48	<u>9,66</u> 270,48	30 км.
218	&C1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	4	<u>667,94</u> 2671,76	<u>654,50</u> 2618,00	<u>0,34</u> 1,36	<u>13,1</u> 52,40	30 км.
219	&C130-115600 варіант 1	Воронка з притискним фланцем з нержавіючої сталі	шт	15	<u>887,96</u> 13319,40	<u>867,50</u> 13012,50	<u>3,05</u> 45,75	<u>17,41</u> 261,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
220	+С113-1513 варіант 8	Врізка 1400х400(h)	шт	2	<u>1488,31</u> 2976,62	<u>1450,00</u> 2900,00	<u>9,13</u> 18,26	<u>29,18</u> 58,36	30 км.
221	&С1111-78-8И	Вузол кріплення УК106	шт	58	<u>88,4</u> 5127,20	<u>86,67</u> 5026,86	-	<u>1,73</u> 100,34	
222	&С1111-78-1И	Вузол кріплення УК217.6	шт	20	<u>889,95</u> 17799,00	<u>872,50</u> 17450,00	-	<u>17,45</u> 349,00	
223	&С1111-78-2И	Вузол кріплення УК402	шт	150	<u>925,99</u> 138898,50	<u>907,83</u> 136174,50	-	<u>18,16</u> 2724,00	
224	&С1111-78-3И	Вузол кріплення УК402.1	шт	10	<u>925,99</u> 9259,90	<u>907,83</u> 9078,30	-	<u>18,16</u> 181,60	
225	&С1111-78-4И	Вузол кріплення УК403	шт	132	<u>134,81</u> 17794,92	<u>132,17</u> 17446,44	-	<u>2,64</u> 348,48	
226	&С1111-78-5И	Вузол кріплення УК403.2	шт	21	<u>134,81</u> 2831,01	<u>132,17</u> 2775,57	-	<u>2,64</u> 55,44	
227	&С1111-78-6И	Вузол кріплення УК439	шт	5	<u>134,81</u> 674,05	<u>132,17</u> 660,85	-	<u>2,64</u> 13,20	
228	&С1111-78-7И	Вузол кріплення УК439.1	шт	20	<u>134,81</u> 2696,20	<u>132,17</u> 2643,40	-	<u>2,64</u> 52,80	
229	&С1111-78-9И варіант 1	Вузол кріплення УК501	шт	85	<u>140,25</u> 11921,25	<u>137,50</u> 11687,50	-	<u>2,75</u> 233,75	
230	&С1111-78-9И	Вузол кріплення УК501.6	шт	36	<u>355,81</u> 12809,16	<u>348,83</u> 12557,88	-	<u>6,98</u> 251,28	
231	&С1111-78- 21И	Вузол кріплення УК506.1	шт	64	<u>85,34</u> 5461,76	<u>83,33</u> 5333,12	<u>0,34</u> 21,76	<u>1,67</u> 106,88	
232	&С1111-78- 10И	Вузол кріплення УК650	шт	24	<u>49,04</u> 1176,96	<u>48,08</u> 1153,92	-	<u>0,96</u> 23,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
233	&C1111-78-11И	Вузол кріплення УК651	шт	96	<u>49,04</u> 4707,84	<u>48,08</u> 4615,68	<u>-</u> -	<u>0,96</u> 92,16	
234	&C1111-78-12И	Вузол кріплення УК652	шт	24	<u>49,04</u> 1176,96	<u>48,08</u> 1153,92	<u>-</u> -	<u>0,96</u> 23,04	
235	&C1111-78-13И	Вузол кріплення УК653	шт	48	<u>134,81</u> 6470,88	<u>132,17</u> 6344,16	<u>-</u> -	<u>2,64</u> 126,72	
236	&C1111-78-14И	Вузол кріплення УК653.1	шт	20	<u>134,81</u> 2696,20	<u>132,17</u> 2643,40	<u>-</u> -	<u>2,64</u> 52,80	
237	&C1111-78-15И	Вузол кріплення УК654	шт	24	<u>134,81</u> 3235,44	<u>132,17</u> 3172,08	<u>-</u> -	<u>2,64</u> 63,36	
238	&C13-643-ИНБ4 варіант 5	Вузол підключення кутовий DN15	шт	68	<u>1326,22</u> 90182,96	<u>1300,00</u> 88400,00	<u>0,22</u> 14,96	<u>26</u> 1768,00	30 км.
239	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	463,83	<u>42,4</u> 19666,39	<u>41,07</u> 19049,50	<u>0,5</u> 231,92	<u>0,83</u> 384,97	30 км.
240	&C111-307-B1 варіант 1	Гідроізоляція Уніфлекс ЕПП 3,5	м2	210,81	<u>149,18</u> 31448,64	<u>145,34</u> 30639,13	<u>0,91</u> 191,84	<u>2,93</u> 617,67	30 км.
241	+C1555-377 варіант 3	Гідрошпонка Sanpol КАБ 150	м	106,95	<u>906,81</u> 96983,33	<u>888,33</u> 95006,89	<u>0,7</u> 74,87	<u>17,78</u> 1901,57	https://budlea.ua/ua/gidroizolyatsiya/kombinirovanaya-gidroshponka-kab-150-/ 30 км.
242	+C113-1880 варіант 1	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25x3.5 мм	шт	148	<u>1428,07</u> 211354,36	<u>1400,00</u> 207200,00	<u>0,07</u> 10,36	<u>28</u> 4144,00	30 км.
243	+C113-1880 варіант 4	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 20x2.8 мм	шт	74	<u>1020,07</u> 75485,18	<u>1000,00</u> 74000,00	<u>0,07</u> 5,18	<u>20</u> 1480,00	ВЦ=1200/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
244	+С111-884 варіант 1	Гільзи ГМЛ	комплект	1	<u>8808,4</u> 8808,40	<u>8635,00</u> 8635,00	<u>0,69</u> 0,69	<u>172,71</u> 172,71	30 км.
245	+С111-884 варіант 2	Гільзи ГМЛ -П	комплект	1	<u>8920,6</u> 8920,60	<u>8745,00</u> 8745,00	<u>0,69</u> 0,69	<u>174,91</u> 174,91	30 км.
246	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,450858	<u>4843,14</u> 2183,57	<u>4289,92</u> 1934,14	<u>458,26</u> 206,61	<u>94,96</u> 42,82	30 км.
247	+С113-2122 варіант 14	Гайка зі стопорним буртиком М8; CLP1М-N-8	шт	252	<u>2,62</u> 660,24	<u>2,50</u> 630,00	<u>0,07</u> 17,64	<u>0,05</u> 12,60	30 км.
248	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	2,0185	<u>35971,11</u> 72607,69	<u>35000,00</u> 70647,50	<u>265,79</u> 536,50	<u>705,32</u> 1423,69	30 км.
249	+С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм	т	0,775	<u>38011,11</u> 29458,61	<u>37000,00</u> 28675,00	<u>265,79</u> 205,99	<u>745,32</u> 577,62	30 км.
250	+С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,013	<u>34441,11</u> 447,73	<u>33500,00</u> 435,50	<u>265,79</u> 3,46	<u>675,32</u> 8,77	30 км.
251	+С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	42,4028544	<u>34441,11</u> 1460401,37	<u>33500,00</u> 1420495,62	<u>265,79</u> 11270,25	<u>675,32</u> 28635,50	30 км.
252	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	32,8425	<u>34441,11</u> 1131132,16	<u>33500,00</u> 1100223,75	<u>265,79</u> 8729,21	<u>675,32</u> 22179,20	30 км.
253	+С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	7,7314	<u>34441,11</u> 266278,00	<u>33500,00</u> 259001,90	<u>265,79</u> 2054,93	<u>675,32</u> 5221,17	30 км.
254	+С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	19,085	<u>34441,11</u> 657308,58	<u>33500,00</u> 639347,50	<u>265,79</u> 5072,60	<u>675,32</u> 12888,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
255	+C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм	т	1,291	<u>34441,11</u> 44463,47	<u>33500,00</u> 43248,50	<u>265,79</u> 343,13	<u>675,32</u> 871,84	30 км.
256	+C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 28 мм	т	8,619	<u>34441,11</u> 296847,93	<u>33500,00</u> 288736,50	<u>265,79</u> 2290,84	<u>675,32</u> 5820,59	30 км.
257	+C124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 25мм	т	4,493	<u>34441,11</u> 154743,91	<u>33500,00</u> 150515,50	<u>265,79</u> 1194,19	<u>675,32</u> 3034,22	30 км.
258	+C113-1518 варіант 1	Гасильник завихрень діам. 800х5 мм	шт	2	<u>4304,37</u> 8608,74	<u>4166,67</u> 8333,34	<u>53,3</u> 106,60	<u>84,4</u> 168,80	30 км.
259	+C130-474 варіант 1	Гаситель гідроударів мембранний, 0.162 л VT.CAR19	шт	1	<u>935</u> 935,00	<u>916,67</u> 916,67	<u>-</u> -	<u>18,33</u> 18,33	
260	+C1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	54	<u>210,9</u> 11388,60	<u>206,25</u> 11137,50	<u>0,51</u> 27,54	<u>4,14</u> 223,56	30 км.
261	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001855	<u>40791,62</u> 75,67	<u>39652,99</u> 73,56	<u>338,79</u> 0,63	<u>799,84</u> 1,48	30 км.
262	+C111-1720 варіант 28	Геомембрана шипоподібна IZOFLEX 400 г/м2	м2	347,4	<u>29,96</u> 10408,10	<u>29,17</u> 10133,66	<u>0,2</u> 69,48	<u>0,59</u> 204,96	30 км.
263	+C1555-106 варіант 4	Георешітка типу Polgrid, міцність на розтяг не менше 40 кН/м	м2	82,32	<u>105,69</u> 8700,40	<u>103,50</u> 8520,12	<u>0,12</u> 9,88	<u>2,07</u> 170,40	30 км.
264	+C1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2	м2	2035,635	<u>29,45</u> 59949,45	<u>28,75</u> 58524,51	<u>0,12</u> 244,28	<u>0,58</u> 1180,66	30 км.
265	+C1555-106 варіант 3	Геотекстиль 200 гр/м2	м2	105	<u>35,31</u> 3707,55	<u>34,50</u> 3622,50	<u>0,12</u> 12,60	<u>0,69</u> 72,45	30 км.
266	+C1555-106 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2	м2	1481,655	<u>53,88</u> 79831,57	<u>52,70</u> 78083,22	<u>0,12</u> 177,80	<u>1,06</u> 1570,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
267	+С111-1720 варіант 23	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2	м2	146,9	<u>75</u> 11017,50	<u>73,33</u> 10772,18	<u>0,2</u> 29,38	<u>1,47</u> 215,94	30 км.
268	+С111-1720 варіант 29	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 400 г/м2	м2	459,9	<u>54,47</u> 25050,75	<u>53,20</u> 24466,68	<u>0,2</u> 91,98	<u>1,07</u> 492,09	30 км.
269	+С111-1720 варіант 35	Геотекстиль голкопробивний 150 г/м2	м2	408,8	<u>43,86</u> 17929,97	<u>42,80</u> 17496,64	<u>0,2</u> 81,76	<u>0,86</u> 351,57	30 км.
270	&С111-593-5-2 варіант 1	Герметик Zwaluw Hybriseal Fasade	кг	1689,7776	<u>222,41</u> 375823,44	<u>217,60</u> 367695,61	<u>0,45</u> 760,40	<u>4,36</u> 7367,43	30 км.
271	+С1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий	л	119,492	<u>489,98</u> 58548,69	<u>479,80</u> 57332,26	<u>0,57</u> 68,11	<u>9,61</u> 1148,32	30 км.
272	&С18013-21- 53 варіант 1	Гнучкі вставки COM 100-OZA-056-ZS	шт	2	<u>1530</u> 3060,00	<u>1500,00</u> 3000,00	<u>-</u> -	<u>30</u> 60,00	
273	&С18013-21- 53 варіант 2	Гнучкі вставки COM 100-OZA-090-ZS	шт	2	<u>1836</u> 3672,00	<u>1800,00</u> 3600,00	<u>-</u> -	<u>36</u> 72,00	
274	&С130-231-7 варіант 6	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 400х200	шт	2	<u>1327,25</u> 2654,50	<u>1300,00</u> 2600,00	<u>1,23</u> 2,46	<u>26,02</u> 52,04	30 км.
275	&С130-231-7 варіант 3	Гнучка вставка кругла ВВГ 100	шт	14	<u>159,35</u> 2230,90	<u>155,00</u> 2170,00	<u>1,23</u> 17,22	<u>3,12</u> 43,68	30 км.
276	&С130-231-7 варіант 5	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 500х300	шт	4	<u>1531,25</u> 6125,00	<u>1500,00</u> 6000,00	<u>1,23</u> 4,92	<u>30,02</u> 120,08	30 км.
277	&С130-231-7 варіант 4	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 700х400	шт	2	<u>2031,05</u> 4062,10	<u>1990,00</u> 3980,00	<u>1,23</u> 2,46	<u>39,82</u> 79,64	30 км.
278	&С130-231-7 варіант 2	Гнучка вставка резинова муфтова Ду40	шт	2	<u>1233,75</u> 2467,50	<u>1208,33</u> 2416,66	<u>1,23</u> 2,46	<u>24,19</u> 48,38	ВЦ=1450/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
279	+C1630-445 варіант 1	Головка муфтова ГМ-50	шт	3	<u>127,6</u> 382,80	<u>125,00</u> 375,00	<u>0,1</u> 0,30	<u>2,5</u> 7,50	30 км.
280	+C1429-23 варіант 4	Горобина (Аронія) чорноплідна	шт	3	<u>236,45</u> 709,35	<u>230,00</u> 690,00	<u>1,81</u> 5,43	<u>4,64</u> 13,92	30 км.
281	+C1429-23 варіант 7	Гортензія волотиста Лаймлайт	шт	12	<u>471,05</u> 5652,60	<u>460,00</u> 5520,00	<u>1,81</u> 21,72	<u>9,24</u> 110,88	30 км.
282	+C1421-9604 варіант 1	Готова піщано-щебенева С7, від 0 до 40 мм	м3	24,696	<u>1436,03</u> 35464,20	<u>780,00</u> 19262,88	<u>627,87</u> 15505,88	<u>28,16</u> 695,44	30 км.
283	+C1421-9604 варіант 2	Готова щебенево-земляна суміш, від 0 до 40 мм	м3	9,8784	<u>1303,43</u> 12875,80	<u>650,00</u> 6420,96	<u>627,87</u> 6202,35	<u>25,56</u> 252,49	30 км.
284	+C1423-11220 варіант 1	Гравій 0-5	м3	5,28	<u>977,08</u> 5158,98	<u>780,00</u> 4118,40	<u>177,92</u> 939,42	<u>19,16</u> 101,16	30 км.
285	+C1421-9450 варіант 2	Гравійний відсів фр.0-5мм	м3	5,5	<u>1650,23</u> 9076,27	<u>990,00</u> 5445,00	<u>627,87</u> 3453,29	<u>32,36</u> 177,98	30 км.
286	+C1421-10428 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм	м2	92,46	<u>732,42</u> 67719,55	<u>650,00</u> 60099,00	<u>68,06</u> 6292,83	<u>14,36</u> 1327,72	30 км.
287	+C1426-11789 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм, 60мм	м2	121,705	<u>756,25</u> 92039,41	<u>690,00</u> 83976,45	<u>51,42</u> 6258,07	<u>14,83</u> 1804,89	30 км.
288	+C1421-9450 варіант 1	Гранітний відсів фр.3-5мм	м3	21,2	<u>1558,43</u> 33038,72	<u>900,00</u> 19080,00	<u>627,87</u> 13310,84	<u>30,56</u> 647,88	30 км.
289	&C10000-37-1-1У варіант 1	Ґрунт "Ізоґрунт"	л	21,228	<u>28,79</u> 611,15	<u>27,50</u> 583,77	<u>0,73</u> 15,50	<u>0,56</u> 11,88	30 км.
290	+C121-250 варіант 8	ДМП 1 23,8-10,1 Г В2 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-21)	шт	1	<u>24354,99</u> 24354,99	<u>24150,00</u> 24150,00	<u>23,69</u> 23,69	<u>181,3</u> 181,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
291	+C121-250 варіант 13	ДМП 1 9,4-21 Г В2 Л (Дв-7)	шт	1	<u>14431,12</u> 14431,12	<u>14300,00</u> 14300,00	<u>23,69</u> 23,69	<u>107,43</u> 107,43	30 км.
292	+C121-250 варіант 12	ДМП 1 9,4-21 Г В2 П (Дв-6)	шт	1	<u>14431,12</u> 14431,12	<u>14300,00</u> 14300,00	<u>23,69</u> 23,69	<u>107,43</u> 107,43	30 км.
293	+C121-250 варіант 1	ДМП EI30 1 20,8-9,7Л з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-1)	шт	10	<u>23826,06</u> 238260,60	<u>23625,00</u> 236250,00	<u>23,69</u> 236,90	<u>177,37</u> 1773,70	30 км.
294	+C121-250 варіант 2	ДМП EI30 1 20,8-9,7П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-2)	шт	14	<u>23826,06</u> 333564,84	<u>23625,00</u> 330750,00	<u>23,69</u> 331,66	<u>177,37</u> 2483,18	30 км.
295	+C121-250 варіант 3	ДМП EI30 1 20,8-10,1 В2 Л (Дв-5)	шт	1	<u>14733,37</u> 14733,37	<u>14600,00</u> 14600,00	<u>23,69</u> 23,69	<u>109,68</u> 109,68	30 км.
296	+C121-250 варіант 14	ДМП EI30 1 20,8-10,1 Л,П (Дв-10.1)	шт	1	<u>14985,24</u> 14985,24	<u>14850,00</u> 14850,00	<u>23,69</u> 23,69	<u>111,55</u> 111,55	30 км.
297	+C121-250 варіант 15	ДМП EI30 1 20,8-10,1 Л,П (Дв-5.1У)	шт	3	<u>14985,24</u> 44955,72	<u>14850,00</u> 44550,00	<u>23,69</u> 71,07	<u>111,55</u> 334,65	30 км.
298	+C121-250 варіант 5	ДМП EI30 1 20,8-10,1Г В2 П,Л (Дв-8,Дв-9)	шт	7	<u>14733,37</u> 103133,59	<u>14600,00</u> 102200,00	<u>23,69</u> 165,83	<u>109,68</u> 767,76	30 км.
299	+C121-250 варіант 7	ДМП EI60 2 23,8-14,1 В4 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв- 17)	шт	1	<u>25412,87</u> 25412,87	<u>25200,00</u> 25200,00	<u>23,69</u> 23,69	<u>189,18</u> 189,18	30 км.
300	+C1630-987 варіант 6	Датчик затоплення Octopus++	шт	4	<u>286,19</u> 1144,76	<u>280,00</u> 1120,00	<u>0,58</u> 2,32	<u>5,61</u> 22,44	30 км.
301	+C113-2122 варіант 8	Датчик протоку води	шт	1	<u>1105,07</u> 1105,07	<u>1083,33</u> 1083,33	<u>0,07</u> 0,07	<u>21,67</u> 21,67	30 км.
302	+C113-2122 варіант 9	Датчик рівня води	шт	3	<u>459,07</u> 1377,21	<u>450,00</u> 1350,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>9</u> 27,00	30 км.
303	+C1547-7 варіант 11	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	31	<u>561,45</u> 17404,95	<u>550,00</u> 17050,00	<u>0,44</u> 13,64	<u>11,01</u> 341,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
304	+C1630-987 варіант 3	Датчик температури зовнішнього повітря ATF-1	шт	1	<u>1428,59</u> 1428,59	<u>1400,00</u> 1400,00	<u>0,58</u> 0,58	<u>28,01</u> 28,01	30 км.
305	+C1630-987 варіант 4	Датчик температури кімнатний RTF	шт	1	<u>1530,59</u> 1530,59	<u>1500,00</u> 1500,00	<u>0,58</u> 0,58	<u>30,01</u> 30,01	30 км.
306	+C1630-987 варіант 2	Датчик температури погрузний ETF1 - 200 + гільза	шт	3	<u>2550,59</u> 7651,77	<u>2500,00</u> 7500,00	<u>0,58</u> 1,74	<u>50,01</u> 150,03	30 км.
307	+C1630-987 варіант 1	Датчик температури погрузний ETF1 - 50 + гільза	шт	10	<u>2040,59</u> 20405,90	<u>2000,00</u> 20000,00	<u>0,58</u> 5,80	<u>40,01</u> 400,10	30 км.
308	+C1630-987 варіант 5	Датчик тиску MBS1700	шт	7	<u>5406,59</u> 37846,13	<u>5300,00</u> 37100,00	<u>0,58</u> 4,06	<u>106,01</u> 742,07	30 км.
309	&C121-251-P3 варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМП EI30 2 20.8-15.2 П (Дв-16.2)	шт	1	<u>15523,72</u> 15523,72	<u>15350,00</u> 15350,00	<u>58,16</u> 58,16	<u>115,56</u> 115,56	30 км.
310	&C121-251-P3 варіант 2	Двері металеві протипожежні ДМП EI30 1 20,8-10,1 В4 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-15)	шт	1	<u>22546,5</u> 22546,50	<u>22320,50</u> 22320,50	<u>58,16</u> 58,16	<u>167,84</u> 167,84	30 км.
311	&C121-251-P3 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП EI60 2 20,8-12,5 В4 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-13)	шт	2	<u>23112,71</u> 46225,42	<u>22882,50</u> 45765,00	<u>58,16</u> 116,32	<u>172,05</u> 344,10	30 км.
312	&C121-253-P1 варіант 1	Двери металеві захисно-герметичні для сховищ ДУ-III 1 9.0-20.0 Л,П (Дв-14.1,Дв-14. 2)	шт	2	<u>74935,37</u> 149870,74	<u>74300,00</u> 148600,00	<u>77,54</u> 155,08	<u>557,83</u> 1115,66	30 км.
313	+C111-2012-4 варіант 1	Декоративна штукатурка	кг	389,565	<u>20,71</u> 8067,89	<u>19,80</u> 7713,39	<u>0,5</u> 194,78	<u>0,41</u> 159,72	30 км.
314	+C123-521 варіант 1	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,02808	<u>12966,63</u> 364,10	<u>11751,30</u> 329,98	<u>254,84</u> 7,16	<u>960,49</u> 26,96	30 км.
315	+C111-1630 варіант 1	Джгут пароізолювий, діаметр 30 мм	м	2843,0472	<u>8,17</u> 23227,70	<u>7,73</u> 21976,75	<u>0,28</u> 796,05	<u>0,16</u> 454,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
316	+C111-1907 варіант 1	Диск алмазний "Турбо" 125 мм	шт	11,62	<u>68,69</u> 798,18	<u>59,26</u> 688,60	<u>8,08</u> 93,89	<u>1,35</u> 15,69	30 км.
317	+C1555-6 варіант 1	Диски відрізнi по металу 125x1,6x22	шт	24,714	<u>15,48</u> 382,57	<u>14,23</u> 351,68	<u>0,1</u> 2,47	<u>1,15</u> 28,42	30 км.
318	+C111-882 варіант 13	Додаткові витратні матеріали	комплект	1	<u>5100,3</u> 5100,30	<u>5000,00</u> 5000,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>100,01</u> 100,01	30 км.
319	&C10000-298 варіант 2	Дорожній знак ДЗ 5.4.2.1, ДЗ 7.17	шт	15	<u>660,52</u> 9907,80	<u>647,50</u> 9712,50	<u>0,07</u> 1,05	<u>12,95</u> 194,25	https://sozi.com.ua/ua/znak-kvadratnij-na-kompoziti-grn 30 км.
320	C112-69	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,00648	<u>6014,76</u> 38,98	<u>5673,36</u> 36,76	<u>223,46</u> 1,45	<u>117,94</u> 0,77	30 км.
321	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0068056	<u>8559,49</u> 58,25	<u>8168,20</u> 55,59	<u>223,46</u> 1,52	<u>167,83</u> 1,14	30 км.
322	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,09	<u>7027,93</u> 632,51	<u>6666,67</u> 600,00	<u>223,46</u> 20,11	<u>137,8</u> 12,40	30 км.
323	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,253998	<u>8766,42</u> 2226,65	<u>8371,07</u> 2126,24	<u>223,46</u> 56,76	<u>171,89</u> 43,65	30 км.
324	+C112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,6326421	<u>8897,93</u> 5629,21	<u>8500,00</u> 5377,46	<u>223,46</u> 141,37	<u>174,47</u> 110,38	30 км.
325	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,042	<u>8500,89</u> 357,04	<u>8110,75</u> 340,65	<u>223,46</u> 9,39	<u>166,68</u> 7,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
326	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,05318	<u>8525,06</u> 453,36	<u>8134,44</u> 432,59	<u>223,46</u> 11,88	<u>167,16</u> 8,89	30 км.
327	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,001958	<u>10937,93</u> 10959,35	<u>10500,00</u> 10520,56	<u>223,46</u> 223,90	<u>214,47</u> 214,89	30 км.
328	+С112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,01496	<u>9143,84</u> 136,79	<u>8741,09</u> 130,77	<u>223,46</u> 3,34	<u>179,29</u> 2,68	30 км.
329	&С113-937-77 варіант 1	Дощоприймальна воронка діам. 110 мм з вертикальним випуском та електропідігрівом	шт	2	<u>7993,73</u> 15987,46	<u>7833,33</u> 15666,66	<u>3,66</u> 7,32	<u>156,74</u> 313,48	30 км.
330	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0020643	<u>49263,33</u> 101,69	<u>48031,59</u> 99,15	<u>265,79</u> 0,55	<u>965,95</u> 1,99	30 км.
331	С111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	13,875	<u>55,24</u> 766,46	<u>53,89</u> 747,72	<u>0,27</u> 3,75	<u>1,08</u> 14,99	30 км.
332	С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	205,35	<u>39,86</u> 8185,25	<u>38,81</u> 7969,63	<u>0,27</u> 55,44	<u>0,78</u> 160,18	30 км.
333	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,009435	<u>72798,98</u> 686,86	<u>71105,76</u> 670,88	<u>265,79</u> 2,51	<u>1427,43</u> 13,47	30 км.
334	С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,2553	<u>41844,5</u> 10682,90	<u>40758,23</u> 10405,58	<u>265,79</u> 67,86	<u>820,48</u> 209,46	30 км.
335	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0050074	<u>46171,11</u> 231,20	<u>45000,00</u> 225,33	<u>265,79</u> 1,33	<u>905,32</u> 4,54	30 км.
336	+С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,4394644	<u>46171,11</u> 20290,56	<u>45000,00</u> 19775,90	<u>265,79</u> 116,81	<u>905,32</u> 397,85	30 км.
337	+С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	11,1988	<u>8,83</u> 98,89	<u>8,25</u> 92,39	<u>0,41</u> 4,59	<u>0,17</u> 1,91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
338	+C1630-461 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 200x100	шт	17	<u>601,48</u> 10225,16	<u>588,00</u> 9996,00	<u>1,69</u> 28,73	<u>11,79</u> 200,43	30 км.
339	+C1630-461 варіант 2	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 300x150	шт	1	<u>784,06</u> 784,06	<u>767,00</u> 767,00	<u>1,69</u> 1,69	<u>15,37</u> 15,37	30 км.
340	+C1630-461 варіант 3	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 400x150	шт	1	<u>940,12</u> 940,12	<u>920,00</u> 920,00	<u>1,69</u> 1,69	<u>18,43</u> 18,43	30 км.
341	+C1630-461 варіант 4	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 400x200	шт	3	<u>991,12</u> 2973,36	<u>970,00</u> 2910,00	<u>1,69</u> 5,07	<u>19,43</u> 58,29	30 км.
342	+C1630-461 варіант 5	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 500x200	шт	1	<u>1225,72</u> 1225,72	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>1,69</u> 1,69	<u>24,03</u> 24,03	30 км.
343	+C130-625 варіант 1	Душова система Lidz Aria 06P-SES LDARI1032NKS43372	комплект	26	<u>3244,32</u> 84352,32	<u>3180,00</u> 82680,00	<u>0,71</u> 18,46	<u>63,61</u> 1653,86	30 км.
344	C111-153-ЦГ варіант 1	Дюбелі 6 мм х 60 мм в комплекті	1000 шт	0,048	<u>898,24</u> 43,12	<u>873,90</u> 41,95	<u>6,73</u> 0,32	<u>17,61</u> 0,85	30 км.
345	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	176,3862	<u>158,5</u> 27957,21	<u>155,09</u> 27355,74	<u>0,3</u> 52,92	<u>3,11</u> 548,55	30 км.
346	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,023063	<u>76514,18</u> 1764,65	<u>74675,11</u> 1722,23	<u>338,79</u> 7,81	<u>1500,28</u> 34,61	30 км.
347	+C113-2122 варіант 17	Дюбель	шт	825	<u>2,62</u> 2161,50	<u>2,50</u> 2062,50	<u>0,07</u> 57,75	<u>0,05</u> 41,25	30 км.
348	&C1545-44-8- 1Л варіант 3	Дюбель 10_110мм оцинкований з плоскою головкою	шт	334	<u>5,74</u> 1917,16	<u>5,63</u> 1880,42	<u>-</u> -	<u>0,11</u> 36,74	
349	&C1545-44-8- 1Л варіант 2	Дюбель 10_180мм оцинкований з плоскою головкою	шт	186	<u>5,74</u> 1067,64	<u>5,63</u> 1047,18	<u>-</u> -	<u>0,11</u> 20,46	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
350	&C1545-44-8-1Л варіант 1	Дюбель 10_260мм оцинкований з плоскою головкою	шт	186	<u>5,74</u> 1067,64	<u>5,63</u> 1047,18	<u>-</u> -	<u>0,11</u> 20,46	
351	&C1545-44-3 варіант 1	Дюбель 6х40 металевий	шт	553	<u>1,21</u> 669,13	<u>0,89</u> 492,17	<u>0,3</u> 165,90	<u>0,02</u> 11,06	30 км.
352	&C1545-44-12	Дюбель з шурупом 6х60	шт	105,6	<u>0,82</u> 86,06	<u>0,625</u> 66,00	<u>0,17</u> 17,95	<u>0,02</u> 2,11	30 км.
353	&C111-1477-1-Н варіант 1	Дюбель с ударным шурупом 3,5х60	шт	1564,5	<u>4,11</u> 6430,10	<u>3,95</u> 6179,78	<u>0,08</u> 125,16	<u>0,08</u> 125,16	
354	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	6,0807	<u>1397,22</u> 8496,08	<u>1369,52</u> 8327,64	<u>0,3</u> 1,82	<u>27,4</u> 166,62	30 км.
355	&C111-1477-1-Н	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	1558	<u>3,96</u> 6169,68	<u>3,80</u> 5920,40	<u>0,08</u> 124,64	<u>0,08</u> 124,64	
356	&C1-1-9 варіант 2	Дюбель-шуруп забивн. поліпроп. з буртиком 6х40	шт	800	<u>1,15</u> 920,00	<u>0,90</u> 720,00	<u>0,23</u> 184,00	<u>0,02</u> 16,00	30 км.
357	&C114-131-У1 варіант 3	Екструдований пінополістерол SWEETONDALE Екоплит Стандарт, товщ. 50 мм	м2	94,3	<u>242,67</u> 22883,78	<u>237,75</u> 22419,83	<u>0,16</u> 15,09	<u>4,76</u> 448,86	30 км.
358	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0114782	<u>95715,95</u> 1098,65	<u>93494,33</u> 1073,15	<u>344,84</u> 3,96	<u>1876,78</u> 21,54	30 км.
359	+C111-1512	Електроди, діаметр 3 мм, марка Э55	т	0,0420373	<u>72601,73</u> 3051,98	<u>70833,33</u> 2977,64	<u>344,84</u> 14,50	<u>1423,56</u> 59,84	30 км.
360	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0570768	<u>117651,74</u> 6715,18	<u>115000,00</u> 6563,83	<u>344,84</u> 19,68	<u>2306,9</u> 131,67	30 км.
361	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0006622	<u>102433,33</u> 67,83	<u>100079,99</u> 66,27	<u>344,84</u> 0,23	<u>2008,5</u> 1,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
362	+C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,010912	<u>102952,55</u> 1123,42	<u>100589,03</u> 1097,63	<u>344,84</u> 3,76	<u>2018,68</u> 22,03	30 км.
363	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0014	<u>102513,55</u> 143,52	<u>100158,64</u> 140,22	<u>344,84</u> 0,48	<u>2010,07</u> 2,82	30 км.
364	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0143304	<u>103358,64</u> 1481,17	<u>100987,16</u> 1447,19	<u>344,84</u> 4,94	<u>2026,64</u> 29,04	30 км.
365	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,2195366	<u>102399,12</u> 22480,35	<u>100046,45</u> 21963,86	<u>344,84</u> 75,71	<u>2007,83</u> 440,78	30 км.
366	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,042462	<u>102574,37</u> 4355,51	<u>100218,27</u> 4255,47	<u>344,84</u> 14,64	<u>2011,26</u> 85,40	30 км.
367	+2307-10140 варіант 4	Електропривід до клапана триходового DN32, AMV 435 230В	шт	1	<u>10507,03</u> 10507,03	<u>10300,00</u> 10300,00	<u>1,01</u> 1,01	<u>206,02</u> 206,02	30 км.
368	+C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,4961	<u>111182,2</u> 55157,49	<u>110000,00</u> 54571,00	<u>354,54</u> 175,89	<u>827,66</u> 410,60	30 км.
369	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0845044	<u>127063,19</u> 10737,40	<u>124000,06</u> 10478,55	<u>571,69</u> 48,31	<u>2491,44</u> 210,54	30 км.
370	+C111-2008-6 варіант 1	Епоксидна ґрунтівка для бетонної підлоги	кг	66,6	<u>225,74</u> 15034,28	<u>220,83</u> 14707,28	<u>0,48</u> 31,97	<u>4,43</u> 295,03	30 км.
371	+C113-1882 варіант 8	З'єднювач профілів типу "Краб"	шт	2149	<u>23,84</u> 51232,16	<u>23,30</u> 50071,70	<u>0,07</u> 150,43	<u>0,47</u> 1010,03	30 км.
372	+C113-1489 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	19	<u>86,77</u> 1648,63	<u>85,00</u> 1615,00	<u>0,07</u> 1,33	<u>1,7</u> 32,30	30 км.
373	+C113-1489 варіант 3	Заглушка ПВХ діам. 160 мм	шт	8	<u>142,87</u> 1142,96	<u>140,00</u> 1120,00	<u>0,07</u> 0,56	<u>2,8</u> 22,40	30 км.
374	C113-1492	Заглушка ПВХ діам. 200 мм	шт	4	<u>201,98</u> 807,92	<u>197,95</u> 791,80	<u>0,07</u> 0,28	<u>3,96</u> 15,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
375	+C113-1489 варіант 2	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	5	<u>56,17</u> 280,85	<u>55,00</u> 275,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>1,1</u> 5,50	30 км.
376	+C113-1513 варіант 7	Заглушка 2000x500(h)	шт	1	<u>1284,31</u> 1284,31	<u>1250,00</u> 1250,00	<u>9,13</u> 9,13	<u>25,18</u> 25,18	30 км.
377	C1534-355 варіант 1	Заглушка Ду 32	шт	56	<u>29,79</u> 1668,24	<u>29,18</u> 1634,08	<u>0,03</u> 1,68	<u>0,58</u> 32,48	30 км.
378	+C130-1170 варіант 1	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	6	<u>541,77</u> 3250,62	<u>530,00</u> 3180,00	<u>1,15</u> 6,90	<u>10,62</u> 63,72	30 км.
379	+C130-1172	Заглушки чавунні, діаметр 150 мм	шт	2	<u>1236,83</u> 2473,66	<u>1210,00</u> 2420,00	<u>2,58</u> 5,16	<u>24,25</u> 48,50	30 км.
380	&C111-125-6 варіант 1	Закладна деталь	шт	16	<u>36,55</u> 584,80	<u>35,83</u> 573,28	<u>-</u> -	<u>0,72</u> 11,52	
381	&C1-4-1-1K варіант 1	Закладна деталь для манометрів	шт	31	<u>102,01</u> 3162,31	<u>100,00</u> 3100,00	<u>0,01</u> 0,31	<u>2</u> 62,00	30 км.
382	&C1-4-1-1K варіант 3	Закладна деталь для термоманометрів	шт	8	<u>122,41</u> 979,28	<u>120,00</u> 960,00	<u>0,01</u> 0,08	<u>2,4</u> 19,20	30 км.
383	&C1-4-1-1K варіант 2	Закладна деталь для термометрів	шт	18	<u>107,11</u> 1927,98	<u>105,00</u> 1890,00	<u>0,01</u> 0,18	<u>2,1</u> 37,80	30 км.
384	&C1110-16-1- B2 варіант 1	Закладна деталь, L= 1800мм	шт	36	<u>262,94</u> 9465,84	<u>250,00</u> 9000,00	<u>7,78</u> 280,08	<u>5,16</u> 185,76	30 км.
385	C111-1631	Замазка захисна	кг	16	<u>155,85</u> 2493,60	<u>152,22</u> 2435,52	<u>0,57</u> 9,12	<u>3,06</u> 48,96	30 км.
386	&C13-643- ИНБ4 варіант 4	Запірний вентиль кутовий DN15	шт	24	<u>510,22</u> 12245,28	<u>500,00</u> 12000,00	<u>0,22</u> 5,28	<u>10</u> 240,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
387	&C13-643-ИНБ4 варіант 1	Запірно-вимірнювальний клапан DN15 ASV-I-Н	шт	24	<u>1734,22</u> 41621,28	<u>1700,00</u> 40800,00	<u>0,22</u> 5,28	<u>34</u> 816,00	30 км.
388	+C1630-1910 варіант 3	Запобіжний клапан, Ду15	шт	3	<u>1402,53</u> 4207,59	<u>1375,00</u> 4125,00	<u>0,03</u> 0,09	<u>27,5</u> 82,50	ВЦ=1650/1,2 30 км.
389	+C1545-507 варіант 2	Запобіжник СН 10х38 gR 20A 700V (50kA AC)	шт	2	<u>112,25</u> 224,50	<u>110,00</u> 220,00	<u>0,05</u> 0,10	<u>2,2</u> 4,40	30 км.
390	+C1545-507 варіант 1	Запобіжник NH-3/gG 500A 500V KOMBI	шт	1	<u>710,64</u> 710,64	<u>696,66</u> 696,66	<u>0,05</u> 0,05	<u>13,93</u> 13,93	30 км.
391	&C111-2018-2 варіант 1	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	1792,8	<u>168,42</u> 301943,38	<u>164,67</u> 295220,38	<u>0,45</u> 806,76	<u>3,3</u> 5916,24	30 км.
392	+C1630-249 варіант 1	Заслінка дискова міжфланцева типу "бабочка" DN65, VFY-WH	шт	9	<u>1793,76</u> 16143,84	<u>1750,00</u> 15750,00	<u>8,59</u> 77,31	<u>35,17</u> 316,53	30 км.
393	+C1630-250 варіант 1	Заслінка дискова міжфланцева типу "бабочка" DN80, VFY-WH	шт	6	<u>3529,86</u> 21179,16	<u>3450,00</u> 20700,00	<u>10,65</u> 63,90	<u>69,21</u> 415,26	30 км.
394	+C1630-1373 варіант 8	Засувка (Бабочка) Ду 125	шт	1	<u>12036,05</u> 12036,05	<u>11750,00</u> 11750,00	<u>50,05</u> 50,05	<u>236</u> 236,00	30 км.
395	+C1630-1373 варіант 6	Засувка (бабочка) Ду 50	шт	2	<u>2601,05</u> 5202,10	<u>2500,00</u> 5000,00	<u>50,05</u> 100,10	<u>51</u> 102,00	30 км.
396	+C1630-1373 варіант 5	Засувка (бабочка) Ду 80	шт	5	<u>3111,05</u> 15555,25	<u>3000,00</u> 15000,00	<u>50,05</u> 250,25	<u>61</u> 305,00	30 км.
397	+C1630-1373 варіант 7	Засувка (бабочка) з електроприводом Ду80	шт	1	<u>7616,05</u> 7616,05	<u>7416,67</u> 7416,67	<u>50,05</u> 50,05	<u>149,33</u> 149,33	ВЦ=8900/1,2 30 км.
398	+C1630-1373 варіант 1	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 100	шт	1	<u>32657,05</u> 32657,05	<u>31966,67</u> 31966,67	<u>50,05</u> 50,05	<u>640,33</u> 640,33	30 км.
399	+C1630-1373 варіант 3	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 150	шт	2	<u>37706,05</u> 75412,10	<u>36916,67</u> 73833,34	<u>50,05</u> 100,10	<u>739,33</u> 1478,66	ВЦ=44300/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
400	+C1630-1373 варіант 2	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 200	шт	2	<u>42551,05</u> 85102,10	<u>41666,67</u> 83333,34	<u>50,05</u> 100,10	<u>834,33</u> 1668,66	ВЛ=50000/1,2 30 км.
401	+C130-1175 варіант 1	Засувка поворотна з електроприводом, Ду100 VITECH	шт	1	<u>12256,38</u> 12256,38	<u>12000,00</u> 12000,00	<u>16,06</u> 16,06	<u>240,32</u> 240,32	30 км.
402	+C111-2001-1 варіант 2	Затирка для швів плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	438,2	<u>106,98</u> 46878,64	<u>104,40</u> 45748,08	<u>0,48</u> 210,34	<u>2,1</u> 920,22	30 км.
403	+C111-1756 варіант 6	Захисна сітка OZA-SEM-056	шт	1	<u>561,58</u> 561,58	<u>550,00</u> 550,00	<u>0,57</u> 0,57	<u>11,01</u> 11,01	30 км.
404	+C111-1756 варіант 8	Захисна сітка OZA-SEM-090-ZS	шт	1	<u>867,58</u> 867,58	<u>850,00</u> 850,00	<u>0,57</u> 0,57	<u>17,01</u> 17,01	30 км.
405	+C111-1720 варіант 18	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo	м2	1481,655	<u>183,8</u> 272328,19	<u>180,00</u> 266697,90	<u>0,2</u> 296,33	<u>3,6</u> 5333,96	30 км.
406	C113-2302 варіант 1	Зворотній клапан Ду100	шт	1	<u>2330,74</u> 2330,74	<u>2284,97</u> 2284,97	<u>0,07</u> 0,07	<u>45,7</u> 45,70	30 км.
407	+C1630-539 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ду40	шт	8	<u>1897,83</u> 15182,64	<u>1860,00</u> 14880,00	<u>0,62</u> 4,96	<u>37,21</u> 297,68	30 км.
408	+C1630-551 варіант 1	Зворотній клапан фланцевий підпружинений Ду 80	шт	2	<u>6641,96</u> 13283,92	<u>6500,00</u> 13000,00	<u>11,73</u> 23,46	<u>130,23</u> 260,46	30 км.
409	+C1429-110	Земля рослинна	м3	259,22	<u>684,29</u> 177381,65	<u>290,00</u> 75173,80	<u>380,87</u> 98729,12	<u>13,42</u> 3478,73	30 км.
410	+C130-628 варіант 1	Змішувач для кухні Grohe Start Edge 31369001T	комплект	24	<u>3685,21</u> 88445,04	<u>3612,50</u> 86700,00	<u>0,45</u> 10,80	<u>72,26</u> 1734,24	30 км.
411	+C130-628 варіант 2	Змішувач для раковини Devit Comfort	комплект	29	<u>2260,61</u> 65557,69	<u>2215,83</u> 64259,07	<u>0,45</u> 13,05	<u>44,33</u> 1285,57	30 км.
412	&C1330-3- ИНБ1 варіант 6	Кабелеріст LLK1-050-200	м	18	<u>272,75</u> 4909,50	<u>266,67</u> 4800,06	<u>0,73</u> 13,14	<u>5,35</u> 96,30	ВЛ=320/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
413	&C157-302-1 варіант 25	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	3733,2	<u>17,62</u> 65778,98	<u>17,25</u> 64397,70	<u>0,02</u> 74,66	<u>0,35</u> 1306,62	30 км.
414	&C157-302-1 варіант 41	Кабель FTP-cat5t-SL 4x2x0,48	м	1095,48	<u>16,85</u> 18458,84	<u>16,50</u> 18075,42	<u>0,02</u> 21,91	<u>0,33</u> 361,51	30 км.
415	&C157-302-1 варіант 42	Кабель ПВЗ 16мм2	м	12,24	<u>84,17</u> 1030,24	<u>82,50</u> 1009,80	<u>0,02</u> 0,24	<u>1,65</u> 20,20	30 км.
416	&C157-302-1 варіант 40	Кабель ПВЗ 35мм2	м	4,08	<u>233,4</u> 952,27	<u>228,80</u> 933,50	<u>0,02</u> 0,08	<u>4,58</u> 18,69	30 км.
417	&C157-302-1 варіант 23	Кабель ПВЗ 50мм2	м	4,08	<u>303,89</u> 1239,87	<u>297,91</u> 1215,47	<u>0,02</u> 0,08	<u>5,96</u> 24,32	30 км.
418	&C157-302-1 варіант 39	Кабель ПВС 3x16мм2	м	8,16	<u>305,2</u> 2490,43	<u>299,20</u> 2441,47	<u>0,02</u> 0,16	<u>5,98</u> 48,80	30 км.
419	&C157-302-1 варіант 30	Кабель вогнестійкий ємн. 2x1,5 RE; (N)HXH- FE180/E30	м	2382,72	<u>30,62</u> 72958,89	<u>30,00</u> 71481,60	<u>0,02</u> 47,65	<u>0,6</u> 1429,64	30 км.
420	&C157-302-1 варіант 31	Кабель вогнестійкий ємн. 2x2x0,8 RE; JE- H(St)H-FE180/E30	м	86,7	<u>23,48</u> 2035,72	<u>23,00</u> 1994,10	<u>0,02</u> 1,73	<u>0,46</u> 39,89	30 км.
421	&C157-302-1 варіант 32	Кабель вогнестійкий ємн. 3x2,5 RE (N)HXH- FE180/E30	м	331,5	<u>61,22</u> 20294,43	<u>60,00</u> 19890,00	<u>0,02</u> 6,63	<u>1,2</u> 397,80	30 км.
422	&C157-302-1 варіант 51	Кабель контрольний UNITRONIC BUS LD 2x2x0.22 мм2	м	19,38	<u>117,32</u> 2273,66	<u>115,00</u> 2228,70	<u>0,02</u> 0,39	<u>2,3</u> 44,57	30 км.
423	&C157-302-1 варіант 49	Кабель контрольний KBBГ нгд 4x1 мм2	м	508,98	<u>27,56</u> 14027,49	<u>27,00</u> 13742,46	<u>0,02</u> 10,18	<u>0,54</u> 274,85	30 км.
424	&C157-302-1 варіант 50	Кабель контрольний KBBГ нгд 5x1 мм2	м	15,3	<u>34,7</u> 530,91	<u>34,00</u> 520,20	<u>0,02</u> 0,31	<u>0,68</u> 10,40	30 км.
425	&C157-302-1 варіант 48	Кабель контрольний KBBГе нгд 4x1 мм2	м	480,42	<u>31,64</u> 15200,49	<u>31,00</u> 14893,02	<u>0,02</u> 9,61	<u>0,62</u> 297,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
426	&C157-302-1 варіант 36	Кабель сигнальний 4x2x0,8 JE- H(St)H...Bd...E30	м	397,8	<u>40,82</u> 16238,20	<u>40,00</u> 15912,00	<u>0,02</u> 7,96	<u>0,8</u> 318,24	30 км.
427	&C157-302-1 варіант 37	Кабель сигнальний 1x2x0,8 JE- H(St)H...Bd...E30	м	397,8	<u>13,79</u> 5485,66	<u>13,50</u> 5370,30	<u>0,02</u> 7,96	<u>0,27</u> 107,40	30 км.
428	&C157-302-1 варіант 24	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	198,9	<u>9,51</u> 1891,54	<u>9,30</u> 1849,77	<u>0,02</u> 3,98	<u>0,19</u> 37,79	30 км.
429	&C157-302-1 варіант 38	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2x2x0,8	м	590,58	<u>16,34</u> 9650,08	<u>16,00</u> 9449,28	<u>0,02</u> 11,81	<u>0,32</u> 188,99	30 км.
430	&C157-302-1 варіант 26	Кабель сигнальний СКВВ 4x0,4	м	4798,08	<u>5,12</u> 24566,17	<u>5,00</u> 23990,40	<u>0,02</u> 95,96	<u>0,1</u> 479,81	30 км.
431	&C157-302-1 варіант 29	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 2x1,5 мм2	м	198,9	<u>16,34</u> 3250,03	<u>16,00</u> 3182,40	<u>0,02</u> 3,98	<u>0,32</u> 63,65	30 км.
432	&C157-302-1 варіант 28	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 4x1,5 мм2	м	397,8	<u>38,78</u> 15426,68	<u>38,00</u> 15116,40	<u>0,02</u> 7,96	<u>0,76</u> 302,32	30 км.
433	&C157-302-1 варіант 47	Кабель силовий ВВГнгд, перерізом 3x1,5 мм2	м	40,8	<u>30,88</u> 1259,90	<u>30,25</u> 1234,20	<u>0,02</u> 0,82	<u>0,61</u> 24,88	30 км.
434	&C157-302-1 варіант 27	Кабель силовий ШВВП 2*0,75	м	39,78	<u>12,77</u> 507,99	<u>12,50</u> 497,25	<u>0,02</u> 0,80	<u>0,25</u> 9,94	30 км.
435	&C157-302-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x120 мм2	м	44,88	<u>3029,42</u> 135960,37	<u>2970,00</u> 133293,60	<u>0,02</u> 0,90	<u>59,4</u> 2665,87	30 км.
436	&C157-302-1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x70 мм2	м	91,8	<u>1755,95</u> 161196,21	<u>1721,50</u> 158033,70	<u>0,02</u> 1,84	<u>34,43</u> 3160,67	30 км.
437	&C157-302-1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x50 мм2	м	163,2	<u>1223</u> 199593,60	<u>1199,00</u> 195676,80	<u>0,02</u> 3,26	<u>23,98</u> 3913,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
438	&C157-302-1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х2,5 мм ²	м	51	<u>69,58</u> 3548,58	<u>68,20</u> 3478,20	<u>0,02</u> 1,02	<u>1,36</u> 69,36	30 км.
439	&C157-302-1 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х16 мм ²	м	1035,3	<u>252,47</u> 261382,19	<u>247,50</u> 256236,75	<u>0,02</u> 20,71	<u>4,95</u> 5124,73	30 км.
440	&C157-302-1 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х10 мм ²	м	765	<u>154,86</u> 118467,90	<u>151,80</u> 116127,00	<u>0,02</u> 15,30	<u>3,04</u> 2325,60	30 км.
441	&C157-302-1 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х6 мм ²	м	1183,2	<u>97,63</u> 115515,82	<u>95,70</u> 113232,24	<u>0,02</u> 23,66	<u>1,91</u> 2259,92	30 км.
442	&C157-302-1 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм ²	м	12954	<u>42,66</u> 552617,64	<u>41,80</u> 541477,20	<u>0,02</u> 259,08	<u>0,84</u> 10881,36	30 км.
443	&C157-302-1 варіант 43	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х1,5 мм ²	м	7344	<u>30,88</u> 226782,72	<u>30,25</u> 222156,00	<u>0,02</u> 146,88	<u>0,61</u> 4479,84	30 км.
444	&C157-302-1 варіант 44	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х4 мм ²	м	423,3	<u>129,05</u> 54626,87	<u>126,50</u> 53547,45	<u>0,02</u> 8,47	<u>2,53</u> 1070,95	30 км.
445	&C157-302-1 варіант 46	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х4 мм ²	м	102	<u>78,56</u> 8013,12	<u>77,00</u> 7854,00	<u>0,02</u> 2,04	<u>1,54</u> 157,08	30 км.
446	+C113-2122 варіант 6	Кабель силовий з'єднувальний 125А для акумуляторів Pylontech	шт	3	<u>392,77</u> 1178,31	<u>385,00</u> 1155,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>7,7</u> 23,10	30 км.
447	&C157-302-1 варіант 22	Кабель тип Н1Z2Z2-К - 6 мм ²	м	23,46	<u>51,02</u> 1196,93	<u>50,00</u> 1173,00	<u>0,02</u> 0,47	<u>1</u> 23,46	ВЛ=60/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
448	&C100-2405-1207 варіант 2	Кабельний лоток пластиковий ДКС 60x40мм	м	8,08	<u>100,41</u> 811,31	<u>98,00</u> 791,84	<u>0,44</u> 3,56	<u>1,97</u> 15,91	30 км.
449	+C1545-153 варіант 2	Кабельний наконечник мідний луджений 35мм2x8мм	шт	4	<u>43,87</u> 175,48	<u>43,00</u> 172,00	<u>0,01</u> 0,04	<u>0,86</u> 3,44	30 км.
450	+C1545-153 варіант 1	Кабельний наконечник мідний луджений 50мм2x10мм	шт	8	<u>61,21</u> 489,68	<u>60,00</u> 480,00	<u>0,01</u> 0,08	<u>1,2</u> 9,60	30 км.
451	C111-311	Каболка	т	0,01032	<u>143734,97</u> 1483,34	<u>140462,92</u> 1449,58	<u>453,72</u> 4,68	<u>2818,33</u> 29,08	30 км.
452	+C1429-36 варіант 4	Казильник горизонтальний	шт	64	<u>270,4</u> 17305,60	<u>264,50</u> 16928,00	<u>0,6</u> 38,40	<u>5,3</u> 339,20	30 км.
453	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	5,10379	<u>1542,52</u> 7872,70	<u>884,40</u> 4513,79	<u>627,87</u> 3204,52	<u>30,25</u> 154,39	30 км.
454	&C10000-3-1-4Ц варіант 1	Камені бортові БР 100.35.15	м	70	<u>332,83</u> 23298,10	<u>290,00</u> 20300,00	<u>36,3</u> 2541,00	<u>6,53</u> 457,10	30 км.
455	C1112-27	Карборунд	кг	39,86	<u>90,84</u> 3620,88	<u>88,56</u> 3530,00	<u>0,5</u> 19,93	<u>1,78</u> 70,95	30 км.
456	&C1630-207-5 варіант 1	Карниз для душу кутовий з нержавіючої сталі 110x110см г-подібний	шт	2	<u>742,25</u> 1484,50	<u>727,67</u> 1455,34	<u>0,03</u> 0,06	<u>14,55</u> 29,10	https://prom.ua/ua/p1815244988-karniz-dlya-dushu.html 30 км.
457	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000009	<u>32715,69</u> 0,29	<u>31808,42</u> 0,29	<u>265,79</u> -	<u>641,48</u> -	30 км.
458	&C111-739-3 варіант 1	Керамічний блок "2,12 НФ", марка 100	шт	39466	<u>16,12</u> 636191,92	<u>13,17</u> 519767,22	<u>2,63</u> 103795,58	<u>0,32</u> 12629,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
459	&C111-739-1	Керамічний блок "Кератерм 25", марка 100	шт	12169	<u>76,67</u> 932997,23	<u>70,00</u> 851830,00	<u>5,17</u> 62913,73	<u>1,5</u> 18253,50	30 км.
460	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,46909	<u>51,64</u> 179,14	<u>45,00</u> 156,11	<u>5,63</u> 19,53	<u>1,01</u> 3,50	30 км.
461	+C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна	шт	16461	<u>2,68</u> 44115,48	<u>2,56</u> 42140,16	<u>0,07</u> 1152,27	<u>0,05</u> 823,05	30 км.
462	+C130-397 варіант 2	Клапан KPD-4-03 800x400(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	6	<u>6652,25</u> 39913,50	<u>6500,00</u> 39000,00	<u>21,81</u> 130,86	<u>130,44</u> 782,64	30 км.
463	+C113-2299 варіант 8	Клапан балансувальний STROMAX 4017 M, DN32	шт	4	<u>2652,07</u> 10608,28	<u>2600,00</u> 10400,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>52</u> 208,00	30 км.
464	+C1630-453 варіант 9	Клапан вогнезатримуючий круглий ручний з плавкою вставкою ПЛ-10	шт	1	<u>1737,1</u> 1737,10	<u>1700,00</u> 1700,00	<u>3,04</u> 3,04	<u>34,06</u> 34,06	30 км.
465	+C1630-453 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-900x300P	шт	1	<u>18108,1</u> 18108,10	<u>17750,00</u> 17750,00	<u>3,04</u> 3,04	<u>355,06</u> 355,06	30 км.
466	+C1630-453 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-450x200P	шт	3	<u>15201,1</u> 45603,30	<u>14900,00</u> 44700,00	<u>3,04</u> 9,12	<u>298,06</u> 894,18	30 км.
467	+C1630-453 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-200x100P	шт	3	<u>14742,1</u> 44226,30	<u>14450,00</u> 43350,00	<u>3,04</u> 9,12	<u>289,06</u> 867,18	30 км.
468	+C1630-453 варіант 10	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-400x200P	шт	1	<u>14997,1</u> 14997,10	<u>14700,00</u> 14700,00	<u>3,04</u> 3,04	<u>294,06</u> 294,06	30 км.
469	+C130-474 варіант 2	Клапан електромагнітний, НЗ, G 1/2" 21Н8КВ120	шт	1	<u>2040</u> 2040,00	<u>2000,00</u> 2000,00	<u>-</u> -	<u>40</u> 40,00	ВЦ=2400/1,2
470	+C130-397 варіант 1	Клапан з електроприводом 220; ВКPD-4-03 1400x400(h)-2*f-MP220-out-0-0	шт	4	<u>8488,25</u> 33953,00	<u>8300,00</u> 33200,00	<u>21,81</u> 87,24	<u>166,44</u> 665,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
471	+C113-2299 варіант 2	Клапан запобіжний, MSS 1/2" x 3/4" 6 bar	шт	2	<u>552,57</u> 1105,14	<u>541,67</u> 1083,34	<u>0,07</u> 0,14	<u>10,83</u> 21,66	ВЦ=650/1,2 30 км.
472	+C1630-1792 варіант 1	Клапан зворотній KLR діам. 560 мм	шт	1	<u>5105,24</u> 5105,24	<u>5000,00</u> 5000,00	<u>5,14</u> 5,14	<u>100,1</u> 100,10	30 км.
473	+C1630-1792 варіант 2	Клапан зворотній KOL 900(h)x1000	шт	1	<u>6635,24</u> 6635,24	<u>6500,00</u> 6500,00	<u>5,14</u> 5,14	<u>130,1</u> 130,10	30 км.
474	+C1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	52	<u>406,06</u> 21115,12	<u>398,00</u> 20696,00	<u>0,1</u> 5,20	<u>7,96</u> 413,92	30 км.
475	+C1630-453 варіант 8	Клапан зворотній прямокутного перерізу КОп 450x200	шт	4	<u>2757,1</u> 11028,40	<u>2700,00</u> 10800,00	<u>3,04</u> 12,16	<u>54,06</u> 216,24	30 км.
476	+C113-2300 варіант 2	Клапан зворотній різьбовий DN20, 601	шт	1	<u>851,77</u> 851,77	<u>835,00</u> 835,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>16,7</u> 16,70	30 км.
477	+C113-2300 варіант 3	Клапан зворотній різьбовий DN25, 601	шт	1	<u>1030,27</u> 1030,27	<u>1010,00</u> 1010,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>20,2</u> 20,20	30 км.
478	+C113-2300 варіант 4	Клапан зворотній різьбовий DN32, 601	шт	4	<u>1509,67</u> 6038,68	<u>1480,00</u> 5920,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>29,6</u> 118,40	30 км.
479	+C113-2300 варіант 5	Клапан зворотній різьбовий DN40, 601	шт	1	<u>2009,47</u> 2009,47	<u>1970,00</u> 1970,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>39,4</u> 39,40	30 км.
480	+C113-2299 варіант 9	Клапан зворотний міжфланцевий DN65, 402	шт	2	<u>10965,07</u> 21930,14	<u>10750,00</u> 21500,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>215</u> 430,00	30 км.
481	C113-2300 варіант 1	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	4	<u>139,91</u> 559,64	<u>137,10</u> 548,40	<u>0,07</u> 0,28	<u>2,74</u> 10,96	30 км.
482	+C130-474 варіант 3	Клапан пониження тиску, DN15, 1/2" D06F- 1/2A	шт	1	<u>2337,5</u> 2337,50	<u>2291,67</u> 2291,67	- -	<u>45,83</u> 45,83	ВЦ=2750/1,2
483	+C130-397 варіант 3	Клапан скидання тиску OKS 400x400-1*f-N-0- 0	шт	6	<u>4612,25</u> 27673,50	<u>4500,00</u> 27000,00	<u>21,81</u> 130,86	<u>90,44</u> 542,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
484	+2307-10140 варіант 3	Клапан триходовий регулюючий DN32 Kvs=16,0м.куб/год, VRB3	шт	1	<u>10303,03</u> 10303,03	<u>10100,00</u> 10100,00	<u>1,01</u> 1,01	<u>202,02</u> 202,02	30 км.
485	&C111-330-1И	Клей аерозольний клей/грунт Penosil PrimeSFix	шт	35,225	<u>229,29</u> 8076,74	<u>196,58</u> 6924,53	<u>15,73</u> 554,09	<u>16,98</u> 598,12	8%
486	+C111-2011-6 варіант 1	Клей для минеральной ваты CERESIT CT- 190	кг	562,71	<u>16,45</u> 9256,58	<u>15,63</u> 8795,16	<u>0,5</u> 281,36	<u>0,32</u> 180,06	30 км.
487	+C111-2000-8 варіант 1	Клей епоксидний Mapei Adesilex PG A+B	кг	15,552	<u>671,99</u> 10450,79	<u>658,33</u> 10238,35	<u>0,48</u> 7,46	<u>13,18</u> 204,98	30 км.
488	&C1-1-36-4Л	Клей епоксидний двокомпонентний тиксотропний для EPDM мембрани	л	12	<u>714,94</u> 8579,28	<u>700,58</u> 8406,96	<u>0,34</u> 4,08	<u>14,02</u> 168,24	30 км.
489	+C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції	л	77,92	<u>459,44</u> 35799,56	<u>450,00</u> 35064,00	<u>0,43</u> 33,51	<u>9,01</u> 702,05	BLI=540/1,2 30 км.
490	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, I сорт	т	0,00224	<u>142541,63</u> 319,29	<u>139134,18</u> 311,66	<u>612,52</u> 1,37	<u>2794,93</u> 6,26	30 км.
491	&C111-215-1 варіант 1	Клей-герметик еластичний однокомпонентний CarboLan	кг	1,02	<u>1030,85</u> 1051,47	<u>1010,00</u> 1030,20	<u>0,64</u> 0,65	<u>20,21</u> 20,62	epicentrk. ua/shop/mpic- klej-germetik 30 км.
492	+C188888-21 варіант 3	Клей-піна Den Braven Zwaluw PU Thermo Adhesive (750 мл)	шт	21,4776	<u>147,44</u> 3166,66	<u>144,17</u> 3096,43	<u>0,38</u> 8,16	<u>2,89</u> 62,07	30 км.
493	&C111-240-8Г варіант 7	Клемна колодка LP 12p, 450V, 24A, 2,5 мм; 43212NYP	шт	10	<u>82,06</u> 820,60	<u>80,00</u> 800,00	<u>0,45</u> 4,50	<u>1,61</u> 16,10	30 км.
494	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3759	<u>10,08</u> 37890,72	<u>9,40</u> 35334,60	<u>0,48</u> 1804,32	<u>0,2</u> 751,80	30 км.
495	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	2,551896	<u>1542,52</u> 3936,35	<u>884,40</u> 2256,90	<u>627,87</u> 1602,26	<u>30,25</u> 77,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
496	C111-1708	Ключчя просочене	кг	29,52	<u>72,06</u> 2127,21	<u>70,14</u> 2070,53	<u>0,51</u> 15,06	<u>1,41</u> 41,62	30 км.
497	&C1547-6-B1 варіант 5	Кнопка екстреного відкриття воріт у консержа, тип "сухий контакт"	шт	1	<u>1785,16</u> 1785,16	<u>1750,00</u> 1750,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>35</u> 35,00	30 км.
498	+C111-1720 варіант 20	Ковила	м2	89	<u>1114,55</u> 99194,95	<u>1092,50</u> 97232,50	<u>0,2</u> 17,80	<u>21,85</u> 1944,65	30 км.
499	+C113-1512 варіант 4	Коліно 45° 1000x900(h)	шт	2	<u>1893,85</u> 3787,70	<u>1850,00</u> 3700,00	<u>6,72</u> 13,44	<u>37,13</u> 74,26	30 км.
500	+C113-1512 варіант 1	Коліно 45° 1400x400(h)	шт	1	<u>1740,85</u> 1740,85	<u>1700,00</u> 1700,00	<u>6,72</u> 6,72	<u>34,13</u> 34,13	30 км.
501	+C113-1512 варіант 3	Коліно 45° діам. 560 мм	шт	1	<u>1128,85</u> 1128,85	<u>1100,00</u> 1100,00	<u>6,72</u> 6,72	<u>22,13</u> 22,13	30 км.
502	+C113-1512 варіант 5	Коліно 45° діам. 900 мм	шт	1	<u>1944,85</u> 1944,85	<u>1900,00</u> 1900,00	<u>6,72</u> 6,72	<u>38,13</u> 38,13	30 км.
503	+C113-1512 варіант 2	Коліно 90° 800x400(h)	шт	2	<u>1434,85</u> 2869,70	<u>1400,00</u> 2800,00	<u>6,72</u> 13,44	<u>28,13</u> 56,26	30 км.
504	+C113-1466 варіант 4	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	1	<u>122,62</u> 122,62	<u>120,00</u> 120,00	<u>0,22</u> 0,22	<u>2,4</u> 2,40	30 км.
505	+C113-1468 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 160/45	шт	11	<u>255,22</u> 2807,42	<u>250,00</u> 2750,00	<u>0,22</u> 2,42	<u>5</u> 55,00	30 км.
506	+C113-1469 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 200/45	шт	4	<u>398,18</u> 1592,72	<u>390,00</u> 1560,00	<u>0,37</u> 1,48	<u>7,81</u> 31,24	30 км.
507	&C1545-322-1 варіант 2	Колесовідбійник гумовий РКС03 /1,8 м	шт	47	<u>1279,75</u> 60148,25	<u>1250,00</u> 58750,00	<u>4,66</u> 219,02	<u>25,09</u> 1179,23	30 км.
508	&C1411-248- 1И варіант 1	Колони К-1	шт	96	<u>3206,57</u> 307830,72	<u>3206,57</u> 307830,72	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
509	&C1411-248-2И варіант 1	Колони К-1.1	шт	24	<u>4266,31</u> 102391,44	<u>4266,31</u> 102391,44	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
510	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15,38	<u>71,89</u> 1105,67	<u>70,00</u> 1076,60	<u>0,48</u> 7,38	<u>1,41</u> 21,69	30 км.
511	+C126-1277 варіант 1	Комплект глибинного заземлення, 7500 мм	шт	4	<u>3232,98</u> 12931,92	<u>3208,34</u> 12833,36	<u>0,57</u> 2,28	<u>24,07</u> 96,28	30 км.
512	+C1533-221 варіант 1	Комплект дахових кріплень з анодового алюмінію для ФЕМ баластні з вітровим слойпером	комплект	21	<u>3402,35</u> 71449,35	<u>3300,00</u> 69300,00	<u>35,64</u> 748,44	<u>66,71</u> 1400,91	30 км.
513	+C113-2122 варіант 12	Комплект з'єднювальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10	шт	354	<u>4,05</u> 1433,70	<u>3,90</u> 1380,60	<u>0,07</u> 24,78	<u>0,08</u> 28,32	30 км.
514	+C113-2122 варіант 10	Комплект з'єднювальний КС М6х16; CLP1M-CS-6-16	шт	10	<u>4,05</u> 40,50	<u>3,90</u> 39,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>0,08</u> 0,80	30 км.
515	+C111-882 варіант 10	Комплект кріплень трубопроводів опалення	комплект	1	<u>8262,3</u> 8262,30	<u>8100,00</u> 8100,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>162,01</u> 162,01	30 км.
516	+C111-882 варіант 9	Комплект фітингів для металопластикової труби опалення	комплект	1	<u>46818,3</u> 46818,30	<u>45900,00</u> 45900,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>918,01</u> 918,01	30 км.
517	+C111-882 варіант 19	Комплект фітингів для труб Steel (системи опалення)	комплект	1	<u>9129,3</u> 9129,30	<u>8950,00</u> 8950,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>179,01</u> 179,01	30 км.
518	&C1545-37-50 варіант 1	Конектор RJ45	шт	49	<u>4,25</u> 208,25	<u>4,00</u> 196,00	<u>0,17</u> 8,33	<u>0,08</u> 3,92	30 км.
519	&C100-2405-1207 варіант 3	Короб монтажний 25х25мм	м	366,63	<u>32,07</u> 11757,82	<u>31,00</u> 11365,53	<u>0,44</u> 161,32	<u>0,63</u> 230,97	30 км.
520	&C111-240-8Г варіант 6	Коробка відгалужувальна прямокутна 85х85х50мм	шт	10	<u>66,76</u> 667,60	<u>65,00</u> 650,00	<u>0,45</u> 4,50	<u>1,31</u> 13,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
521	&C111-240-8Г варіант 1	Коробка вирівнювання потенціалів, 85x85x40 мм, IP44, шина 6x9	шт	15	<u>142,59</u> 2138,85	<u>139,34</u> 2090,10	<u>0,45</u> 6,75	<u>2,8</u> 42,00	30 км.
522	&C111-240-8Г варіант 4	Коробка комутаційна	шт	640	<u>18,22</u> 11660,80	<u>17,41</u> 11142,40	<u>0,45</u> 288,00	<u>0,36</u> 230,40	30 км.
523	&C111-240-8Г варіант 5	Коробка комутаційна КМС-4	шт	17	<u>25,96</u> 441,32	<u>25,00</u> 425,00	<u>0,45</u> 7,65	<u>0,51</u> 8,67	30 км.
524	&C111-240-8Г варіант 3	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	327	<u>62,17</u> 20329,59	<u>60,50</u> 19783,50	<u>0,45</u> 147,15	<u>1,22</u> 398,94	30 км.
525	&C111-240-8Г варіант 8	Коробка монтажна для вимикачів заглиблена 65*60	шт	24	<u>153,46</u> 3683,04	<u>150,00</u> 3600,00	<u>0,45</u> 10,80	<u>3,01</u> 72,24	30 км.
526	&C111-240-8Г варіант 2	Коробка установча	шт	945	<u>10,36</u> 9790,20	<u>9,71</u> 9175,95	<u>0,45</u> 425,25	<u>0,2</u> 189,00	30 км.
527	+C113-2122 варіант 16	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	5218,9	<u>14,35</u> 74891,22	<u>14,00</u> 73064,60	<u>0,07</u> 365,32	<u>0,28</u> 1461,30	30 км.
528	+C111-884 варіант 5	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>5100,7</u> 5100,70	<u>5000,00</u> 5000,00	<u>0,69</u> 0,69	<u>100,01</u> 100,01	30 км.
529	+C111-885 варіант 1	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>16831,8</u> 16831,80	<u>16500,00</u> 16500,00	<u>1,76</u> 1,76	<u>330,04</u> 330,04	30 км.
530	&C1-1-9 варіант 1	Кріплення ПВХ мембрани	шт	2112	<u>6,35</u> 13411,20	<u>6,00</u> 12672,00	<u>0,23</u> 485,76	<u>0,12</u> 253,44	30 км.
531	+C111-882 варіант 6	Кріплення для водогазопровідних трубопроводів	комплект	1	<u>2550,3</u> 2550,30	<u>2500,00</u> 2500,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>50,01</u> 50,01	30 км.
532	+C111-886 варіант 2	Кріплення для лотків (шпильки, гайки, болти, шайби, анкери і тд.)	комплект	1	<u>3062,21</u> 3062,21	<u>3000,00</u> 3000,00	<u>2,17</u> 2,17	<u>60,04</u> 60,04	30 км.
533	+C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,3</u> 2550,30	<u>2500,00</u> 2500,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>50,01</u> 50,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
534	+С111-882 варіант 25	Кріплення для трубопроводів водопроводу	комплект	4	<u>5100,3</u> 20401,20	<u>5000,00</u> 20000,00	<u>0,29</u> 1,16	<u>100,01</u> 400,04	30 км.
535	+С111-882 варіант 31	Кріплення для трубопроводів водопроводу (нище відмітки 0,000)	комплект	1	<u>1020,3</u> 1020,30	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>20,01</u> 20,01	30 км.
536	+С111-882 варіант 26	Кріплення для трубопроводів каналізації	комплект	3	<u>5100,3</u> 15300,90	<u>5000,00</u> 15000,00	<u>0,29</u> 0,87	<u>100,01</u> 300,03	30 км.
537	+С111-882 варіант 29	Кріплення для трубопроводів каналізації (зона укриття)	комплект	1	<u>816,3</u> 816,30	<u>800,00</u> 800,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>16,01</u> 16,01	30 км.
538	+С111-882 варіант 32	Кріплення для трубопроводів каналізації(К1, нище відмітки 0,000)	комплект	25	<u>510,3</u> 12757,50	<u>500,00</u> 12500,00	<u>0,29</u> 7,25	<u>10,01</u> 250,25	30 км.
539	+С111-882 варіант 33	Кріплення для трубопроводів каналізації(К2, нище відмітки 0,000)	комплект	6	<u>510,3</u> 3061,80	<u>500,00</u> 3000,00	<u>0,29</u> 1,74	<u>10,01</u> 60,06	30 км.
540	+С113-1879 варіант 1	Кріплення до гофротруби діам. 20 мм	шт	2600	<u>1,6</u> 4160,00	<u>1,50</u> 3900,00	<u>0,07</u> 182,00	<u>0,03</u> 78,00	30 км.
541	+С111-882 варіант 12	Кріплення повітропроводів	комплект	62	<u>122,7</u> 7607,40	<u>120,00</u> 7440,00	<u>0,29</u> 17,98	<u>2,41</u> 149,42	30 км.
542	+С113-1883 варіант 1	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 150	шт	4	<u>132,67</u> 530,68	<u>130,00</u> 520,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>2,6</u> 10,40	30 км.
543	+С113-1883 варіант 2	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 100	шт	2	<u>102,07</u> 204,14	<u>100,00</u> 200,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>2</u> 4,00	30 км.
544	+С113-1883 варіант 3	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 80	шт	6	<u>96,97</u> 581,82	<u>95,00</u> 570,00	<u>0,07</u> 0,42	<u>1,9</u> 11,40	30 км.
545	+С113-1883 варіант 4	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 125	шт	3	<u>117,37</u> 352,11	<u>115,00</u> 345,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>2,3</u> 6,90	30 км.
546	+С113-1883 варіант 6	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 20	шт	3	<u>30,67</u> 92,01	<u>30,00</u> 90,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>0,6</u> 1,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
547	+C113-1884 варіант 1	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 100	шт	47	<u>47,67</u> 2240,49	<u>46,67</u> 2193,49	<u>0,07</u> 3,29	<u>0,93</u> 43,71	30 км.
548	+C113-1884 варіант 2	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 80	шт	37	<u>36,62</u> 1354,94	<u>35,83</u> 1325,71	<u>0,07</u> 2,59	<u>0,72</u> 26,64	ВЦ=43/1,2 30 км.
549	+C113-1884 варіант 3	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 50	шт	3	<u>21,32</u> 63,96	<u>20,83</u> 62,49	<u>0,07</u> 0,21	<u>0,42</u> 1,26	ВЦ=25/1,2 30 км.
550	+C113-1884 варіант 5	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 32	шт	166	<u>18,94</u> 3144,04	<u>18,50</u> 3071,00	<u>0,07</u> 11,62	<u>0,37</u> 61,42	30 км.
551	+C113-1884 варіант 6	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 150	шт	5	<u>69,43</u> 347,15	<u>68,00</u> 340,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>1,36</u> 6,80	30 км.
552	+C113-1883 варіант 7	Кріплення трубопроводів Ду 80	шт	42	<u>96,97</u> 4072,74	<u>95,00</u> 3990,00	<u>0,07</u> 2,94	<u>1,9</u> 79,80	30 км.
553	&C1630-114- B2 варіант 8	Кріплення трубопроводу Ду100	кг	51	<u>255</u> 13005,00	<u>250,00</u> 12750,00	- -	<u>5</u> 255,00	
554	&C1630-114- B2 варіант 9	Кріплення трубопроводу Ду125	кг	6,5	<u>255</u> 1657,50	<u>250,00</u> 1625,00	- -	<u>5</u> 32,50	
555	&C1630-114- B2 варіант 1	Кріплення трубопроводу Ду15	кг	1,5	<u>255</u> 382,50	<u>250,00</u> 375,00	- -	<u>5</u> 7,50	
556	&C1630-114- B2 варіант 2	Кріплення трубопроводу Ду20	кг	1,7	<u>255</u> 433,50	<u>250,00</u> 425,00	- -	<u>5</u> 8,50	
557	&C1630-114- B2 варіант 3	Кріплення трубопроводу Ду25	кг	1,7	<u>255</u> 433,50	<u>250,00</u> 425,00	- -	<u>5</u> 8,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
558	&C1630-114-B2 варіант 4	Кріплення трубопроводу Ду32	кг	14	<u>255</u> 3570,00	<u>250,00</u> 3500,00	<u>-</u> -	<u>5</u> 70,00	
559	&C1630-114-B2 варіант 5	Кріплення трубопроводу Ду40	кг	1,6	<u>255</u> 408,00	<u>250,00</u> 400,00	<u>-</u> -	<u>5</u> 8,00	
560	&C1630-114-B2 варіант 6	Кріплення трубопроводу Ду65	кг	15	<u>255</u> 3825,00	<u>250,00</u> 3750,00	<u>-</u> -	<u>5</u> 75,00	
561	&C1630-114-B2 варіант 7	Кріплення трубопроводу Ду80	кг	24	<u>255</u> 6120,00	<u>250,00</u> 6000,00	<u>-</u> -	<u>5</u> 120,00	
562	+2307-10140 варіант 2	Кран 3-ходовий для манометра діам. 15, Рmax 1.6МПа М20х1,5 / G 1/2"	шт	31	<u>393,73</u> 12205,63	<u>385,00</u> 11935,00	<u>1,01</u> 31,31	<u>7,72</u> 239,32	30 км.
563	+C1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	54	<u>476,03</u> 25705,62	<u>466,67</u> 25200,18	<u>0,03</u> 1,62	<u>9,33</u> 503,82	ВЦ=560/1,2 30 км.
564	+C1630-1910 варіант 6	Кран з спусником+муфта d15 Valtec	шт	7	<u>459,03</u> 3213,21	<u>450,00</u> 3150,00	<u>0,03</u> 0,21	<u>9</u> 63,00	30 км.
565	+C1630-1912 варіант 1	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт	27	<u>765,07</u> 20656,89	<u>750,00</u> 20250,00	<u>0,07</u> 1,89	<u>15</u> 405,00	30 км.
566	+C130-1104 варіант 11	Кран кульовий ВР-ВР DN15, JIP-II	шт	6	<u>1821,57</u> 10929,42	<u>1785,00</u> 10710,00	<u>0,85</u> 5,10	<u>35,72</u> 214,32	30 км.
567	+C130-1104 варіант 12	Кран кульовий ВР-ВР DN20, JIP-II	шт	4	<u>1836,87</u> 7347,48	<u>1800,00</u> 7200,00	<u>0,85</u> 3,40	<u>36,02</u> 144,08	30 км.
568	+C130-1104 варіант 13	Кран кульовий ВР-ВР DN25, JIP-II	шт	8	<u>2025,57</u> 16204,56	<u>1985,00</u> 15880,00	<u>0,85</u> 6,80	<u>39,72</u> 317,76	30 км.
569	+C130-1104 варіант 14	Кран кульовий ВР-ВР DN32, JIP-II	шт	12	<u>2408,07</u> 28896,84	<u>2360,00</u> 28320,00	<u>0,85</u> 10,20	<u>47,22</u> 566,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
570	+C130-1104 варіант 15	Кран кульовий ВР-ВР DN40, JIP-II	шт	2	<u>3290,37</u> 6580,74	<u>3225,00</u> 6450,00	<u>0,85</u> 1,70	<u>64,52</u> 129,04	30 км.
571	+C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	144	<u>357,03</u> 51412,32	<u>350,00</u> 50400,00	<u>0,03</u> 4,32	<u>7</u> 1008,00	30 км.
572	+C1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	54	<u>356,18</u> 19233,72	<u>349,17</u> 18855,18	<u>0,03</u> 1,62	<u>6,98</u> 376,92	30 км.
573	+C1630-1911 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	101	<u>446,28</u> 45074,28	<u>437,50</u> 44187,50	<u>0,03</u> 3,03	<u>8,75</u> 883,75	30 км.
574	+C1630-1912 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Ду25	шт	1	<u>734,47</u> 734,47	<u>720,00</u> 720,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>14,4</u> 14,40	30 км.
575	+C1630-1913 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	1	<u>493,1</u> 493,10	<u>483,33</u> 483,33	<u>0,1</u> 0,10	<u>9,67</u> 9,67	30 км.
576	+C130-1175 варіант 2	Кран кульовий фланцевий діам. 110мм	шт	1	<u>20161,38</u> 20161,38	<u>19750,00</u> 19750,00	<u>16,06</u> 16,06	<u>395,32</u> 395,32	30 км.
577	+C1630-2017 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, Ду65	шт	2	<u>6895,89</u> 13791,78	<u>6760,00</u> 13520,00	<u>0,68</u> 1,36	<u>135,21</u> 270,42	30 км.
578	+C1630-1914 варіант 3	Крани зливні кульові муфтові діам. 40 мм	шт	5	<u>1938,14</u> 9690,70	<u>1900,00</u> 9500,00	<u>0,14</u> 0,70	<u>38</u> 190,00	30 км.
579	+C1630-1915 варіант 1	Крани зливні кульові муфтові діам. 50 мм	шт	3	<u>2550,17</u> 7650,51	<u>2500,00</u> 7500,00	<u>0,17</u> 0,51	<u>50</u> 150,00	30 км.
580	+C1630-1914 варіант 1	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	17	<u>1530,14</u> 26012,38	<u>1500,00</u> 25500,00	<u>0,14</u> 2,38	<u>30</u> 510,00	30 км.
581	&C123-350-1И варіант 1	Крапельник Міні (алюміній)	м	138,37	<u>125,45</u> 17358,52	<u>122,73</u> 16982,15	<u>0,26</u> 35,98	<u>2,46</u> 340,39	30 км.
582	+C111-327 варіант 3	Крихта EPDM 0,5-2,5	кг	254,4	<u>199,88</u> 50849,47	<u>195,50</u> 49735,20	<u>0,46</u> 117,02	<u>3,92</u> 997,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
583	+С111-327 варіант 4	Крихта гумова 1-4	кг	2544	<u>29,79</u> 75785,76	<u>28,75</u> 73140,00	<u>0,46</u> 1170,24	<u>0,58</u> 1475,52	30 км.
584	&С1330-3- ИНБ1 варіант 12	Кришка лотка осн. 150мм, L=3000	м	15	<u>286,34</u> 4295,10	<u>280,00</u> 4200,00	<u>0,73</u> 10,95	<u>5,61</u> 84,15	30 км.
585	&С1330-3- ИНБ1 варіант 10	Кришка на лоток осн. 100 мм. CLP1K-050-1	м	33	<u>82,34</u> 2717,22	<u>80,00</u> 2640,00	<u>0,73</u> 24,09	<u>1,61</u> 53,13	30 км.
586	&С1330-3- ИНБ1 варіант 8	Кришка на лоток осн. 100 мм; CLP1K-100-1	м	15	<u>92,54</u> 1388,10	<u>90,00</u> 1350,00	<u>0,73</u> 10,95	<u>1,81</u> 27,15	30 км.
587	&С1330-3- ИНБ1 варіант 2	Кришка перфорованого лотка 300x100мм (ШхВ)	м	90	<u>236,36</u> 21272,40	<u>231,00</u> 20790,00	<u>0,73</u> 65,70	<u>4,63</u> 416,70	30 км.
588	+С1110-195 варіант 1	Кронштейн стіновий CLP10-UKK	шт	72	<u>73,87</u> 5318,64	<u>71,00</u> 5112,00	<u>1,42</u> 102,24	<u>1,45</u> 104,40	30 км.
589	+С1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів	комплект	68	<u>92,11</u> 6263,48	<u>90,00</u> 6120,00	<u>0,3</u> 20,40	<u>1,81</u> 123,08	30 км.
590	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	7,52725	<u>1469,36</u> 11060,24	<u>1440,49</u> 10842,93	<u>0,06</u> 0,45	<u>28,81</u> 216,86	30 км.
591	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	1,379456	<u>204,91</u> 282,66	<u>200,76</u> 276,94	<u>0,13</u> 0,18	<u>4,02</u> 5,54	30 км.
592	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,01036	<u>361,06</u> 3,74	<u>353,73</u> 3,66	<u>0,25</u> -	<u>7,08</u> 0,08	30 км.
593	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0052857	<u>28770,92</u> 152,07	<u>27748,52</u> 146,67	<u>458,26</u> 2,42	<u>564,14</u> 2,98	30 км.
594	+С126-1211 варіант 1	Кубоподібна рейкова стеля	м2	227,85	<u>1215,82</u> 277024,59	<u>1205,00</u> 274559,25	<u>1,77</u> 403,29	<u>9,05</u> 2062,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
595	+C111-1814 варіант 1	Кутник №10	т	0,054	<u>36336,28</u> 1962,16	<u>35800,00</u> 1933,20	<u>265,79</u> 14,35	<u>270,49</u> 14,61	30 км.
596	&C123-355-2 варіант 1	Кутник алюмінієвий Braz Line білий	м	110	<u>72,57</u> 7982,70	<u>70,42</u> 7746,20	<u>0,73</u> 80,30	<u>1,42</u> 156,20	30 км.
597	+C130-786 варіант 1	Кухонна мийка гранітна Stella Amstel Білий	комплект	24	<u>2067,24</u> 49613,76	<u>2015,75</u> 48378,00	<u>10,96</u> 263,04	<u>40,53</u> 972,72	30 км.
598	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14- 24 см	м3	0,04756	<u>8862,02</u> 421,48	<u>8428,16</u> 400,84	<u>260,09</u> 12,37	<u>173,77</u> 8,27	30 км.
599	&C1547-4-80- 106 варіант 2	Ліхтар ST-SL-08 3500 мм	шт	11	<u>9792,87</u> 107721,57	<u>9600,00</u> 105600,00	<u>0,85</u> 9,35	<u>192,02</u> 2112,22	30 км.
600	&C1547-4-80- 106 варіант 1	Ліхтар ST-SL-09 800мм	шт	18	<u>4896,87</u> 88143,66	<u>4800,00</u> 86400,00	<u>0,85</u> 15,30	<u>96,02</u> 1728,36	30 км.
601	+C1630-981 варіант 1	Лічильник води DN25, JS 6,3 DN25 Master C+	шт	1	<u>7906,38</u> 7906,38	<u>7750,00</u> 7750,00	<u>1,35</u> 1,35	<u>155,03</u> 155,03	30 км.
602	&C111-1662-1	Лак акриловий	л	21,7	<u>281,98</u> 6118,97	<u>276,00</u> 5989,20	<u>0,45</u> 9,77	<u>5,53</u> 120,00	30 км.
603	+C1547-1 варіант 4	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	32	<u>97,19</u> 3110,08	<u>95,00</u> 3040,00	<u>0,28</u> 8,96	<u>1,91</u> 61,12	30 км.
604	+C1547-1 варіант 5	Лампа цоколь GU10, 8Вт	шт	444	<u>71,69</u> 31830,36	<u>70,00</u> 31080,00	<u>0,28</u> 124,32	<u>1,41</u> 626,04	30 км.
605	+C1547-1 варіант 6	Лампа цоколь E14, 8Вт	шт	24	<u>64,55</u> 1549,20	<u>63,00</u> 1512,00	<u>0,28</u> 6,72	<u>1,27</u> 30,48	30 км.
606	&C111-1129- П-1И	Лист Б-ПН-4 100x100	шт	160	<u>13,42</u> 2147,20	<u>13,08</u> 2092,80	<u>0,08</u> 12,80	<u>0,26</u> 41,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
607	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні товщ. 9,5 мм	м2	1155	<u>118,49</u> 136855,95	<u>112,50</u> 129937,50	<u>3,67</u> 4238,85	<u>2,32</u> 2679,60	30 км.
608	+С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм	м2	557,6	<u>148,25</u> 82664,20	<u>141,67</u> 78995,19	<u>3,67</u> 2046,39	<u>2,91</u> 1622,62	30 км.
609	+С111-1720 варіант 39	Листи з гнучких поліолефінів WB 100 Ро, Zino-Co	м2	101,7	<u>735,49</u> 74799,33	<u>720,87</u> 73312,48	<u>0,2</u> 20,34	<u>14,42</u> 1466,51	30 км.
610	&С1416-8684- В1-Л варіант 1	Лоток водовідвідний 140x87(h)	м	120	<u>1022,75</u> 122730,00	<u>1000,00</u> 120000,00	<u>2,7</u> 324,00	<u>20,05</u> 2406,00	30 км.
611	&С1416-8684- В1-Л варіант 2	Лоток водовідвідний Easy 1 DN70 H90	м	55	<u>250,61</u> 13783,55	<u>243,00</u> 13365,00	<u>2,7</u> 148,50	<u>4,91</u> 270,05	30 км.
612	&С1330-3- ИНБ1 варіант 5	Лоток драбинний 150x100мм (ШхВ)	м	30	<u>795,49</u> 23864,70	<u>779,16</u> 23374,80	<u>0,73</u> 21,90	<u>15,6</u> 468,00	30 км.
613	&С1330-3- ИНБ1 варіант 4	Лоток драбинний 300x100мм (ШхВ)	м	30	<u>879,64</u> 26389,20	<u>861,66</u> 25849,80	<u>0,73</u> 21,90	<u>17,25</u> 517,50	30 км.
614	&С1330-3- ИНБ1 варіант 11	Лоток перфорований 150x100мм (ШхВ)	м	19	<u>561,74</u> 10673,06	<u>550,00</u> 10450,00	<u>0,73</u> 13,87	<u>11,01</u> 209,19	30 км.
615	&С1330-3- ИНБ1 варіант 1	Лоток перфорований 300x100мм (ШхВ)	м	90	<u>440,2</u> 39618,00	<u>430,84</u> 38775,60	<u>0,73</u> 65,70	<u>8,63</u> 776,70	30 км.
616	&С1330-3- ИНБ1 варіант 9	Лоток перфорований CLP10-050-050-3	м	33	<u>133,34</u> 4400,22	<u>130,00</u> 4290,00	<u>0,73</u> 24,09	<u>2,61</u> 86,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
617	&C1330-3-ИНБ1 варіант 7	Лоток перфорований CLP10-050-100-3	м	15	<u>204,74</u> 3071,10	<u>200,00</u> 3000,00	<u>0,73</u> 10,95	<u>4,01</u> 60,15	30 км.
618	&11-5-1458-Л варіант 1	Люк EI-30	шт	2	<u>6048,67</u> 12097,34	<u>5925,00</u> 11850,00	<u>5,07</u> 10,14	<u>118,6</u> 237,20	30 км.
619	+C113-1478 варіант 2	Лючок-прочистка діам. 110 мм	шт	6	<u>6800,16</u> 40800,96	<u>6666,67</u> 40000,02	<u>0,15</u> 0,90	<u>133,34</u> 800,04	BL=8000/1,2 30 км.
620	+C113-1478 варіант 3	Лючок-прочистка діам. 160 мм	шт	9	<u>6936,15</u> 62425,35	<u>6800,00</u> 61200,00	<u>0,15</u> 1,35	<u>136</u> 1224,00	30 км.
621	+C114-5-У варіант 3	Мінеральна (базальтова) вата товщ. 200 мм	м3	11,67	<u>1452,95</u> 16955,93	<u>1355,00</u> 15812,85	<u>69,46</u> 810,60	<u>28,49</u> 332,48	https://panteplo.com.ua/shop/tolschina-200-mm/ 30 км.
622	&C111-1498-3-2Л варіант 2	Мінеральна вата 135 кг/м, товщ. 30мм	м3	1,281	<u>3845,79</u> 4926,46	<u>3770,06</u> 4829,45	<u>0,32</u> 0,41	<u>75,41</u> 96,60	https://izolation.com.ua/mineralna-vata/min-vata-30-mm-ukr/ 30 км.
623	&C111-1498-3-3Л	Мінеральна вата 135 кг/м2, товщ. 200мм	м3	18,762	<u>4233,33</u> 79425,74	<u>4150,00</u> 77862,30	<u>0,32</u> 6,00	<u>83,01</u> 1557,44	30 км.
624	&C111-1498-3-2Л варіант 1	Мінеральна вата 135 кг/м2, товщ. 50мм	м3	2,8	<u>2379,99</u> 6663,97	<u>2333,00</u> 6532,40	<u>0,32</u> 0,90	<u>46,67</u> 130,67	https://slons.com.ua/ru/products/mineralna-vata-fasadna-novoterm-50 30 км.
625	+C114-5-У варіант 1	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	6,55	<u>5507,56</u> 36074,52	<u>5330,11</u> 34912,22	<u>69,46</u> 454,96	<u>107,99</u> 707,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
626	+C114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 150мм	м3	116,85	<u>5511,53</u> 644022,28	<u>5334,00</u> 623277,90	<u>69,46</u> 8116,40	<u>108,07</u> 12627,98	https://xatakryta.com/ua/monrock-max-e.html 30 км.
627	+C114-5-У варіант 4	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 200мм	м3	1,85	<u>6241,85</u> 11547,42	<u>6050,00</u> 11192,50	<u>69,46</u> 128,50	<u>122,39</u> 226,42	https://xatakryta.com/ua/monrock-max-e.html 30 км.
628	&C114-131-У1 варіант 4	Мінеральна вата за типом STEP ROCK SUPER товщина 50 мм	м2	342,4	<u>604,25</u> 206895,20	<u>592,24</u> 202782,98	<u>0,16</u> 54,78	<u>11,85</u> 4057,44	https://dzhenta.com.ua/ua/p16012893-13-mineralnaya-vata-dlya.html 30 км.
629	&C114-131-У1 варіант 5	Мінеральна вата за типом STEP ROCK SUPER товщина 20 мм	м2	1142,3	<u>396,61</u> 453047,60	<u>388,67</u> 443977,74	<u>0,16</u> 182,77	<u>7,78</u> 8887,09	https://dzhenta.com.ua/ua/p16012893-13-mineralnaya-vata-dlya.html 30 км.
630	&C114-131-У1 варіант 1	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEP ROCK HD товщина 50 мм	м2	98,9	<u>301,91</u> 29858,90	<u>295,83</u> 29257,59	<u>0,16</u> 15,82	<u>5,92</u> 585,49	30 км.
631	+C1429-36 варіант 3	Міскантус	шт	47	<u>235,21</u> 11054,87	<u>230,00</u> 10810,00	<u>0,6</u> 28,20	<u>4,61</u> 216,67	30 км.
632	+C113-1793 варіант 1	Магнітний активатор (магнетизер магістральний) DN25	шт	1	<u>193,87</u> 193,87	<u>190,00</u> 190,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>3,8</u> 3,80	30 км.
633	+C1630-65 варіант 1	Магнітний відмулювач SHVM – 150/50/16	шт	1	<u>38257,24</u> 38257,24	<u>37500,00</u> 37500,00	<u>7,1</u> 7,10	<u>750,14</u> 750,14	30 км.
634	+C1429-36 варіант 9	Мальви	шт	33	<u>123,78</u> 4084,74	<u>120,75</u> 3984,75	<u>0,6</u> 19,80	<u>2,43</u> 80,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
635	+С1630-986 варіант 2	Манометр із шкалою 1,0 МПа, ДМ 05100 1, 0МПа-1,5	шт	43	<u>586,97</u> 25239,71	<u>575,00</u> 24725,00	<u>0,46</u> 19,78	<u>11,51</u> 494,93	30 км.
636	+С1630-113 варіант 1	Манометр технічний 0-:-10 атм з кран триходовим Ду15	комплект	1	<u>510,93</u> 510,93	<u>500,00</u> 500,00	<u>0,91</u> 0,91	<u>10,02</u> 10,02	30 км.
637	+С1630-113 варіант 2	Манометр технічний 0-:-10 атм з кран триходовим Ду15	комплект	2	<u>765,93</u> 1531,86	<u>750,00</u> 1500,00	<u>0,91</u> 1,82	<u>15,02</u> 30,04	30 км.
638	+С111-2003-4 варіант 2	Мастика Bitugum БіЕМ на водній основі	кг	5653,9	<u>60,01</u> 339290,54	<u>58,33</u> 329791,99	<u>0,5</u> 2826,95	<u>1,18</u> 6671,60	30 км.
639	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,080785	<u>50185,73</u> 4054,25	<u>48743,44</u> 3937,74	<u>458,26</u> 37,02	<u>984,03</u> 79,49	30 км.
640	+С111-594 варіант 1	Мастика бітумно-масляна	т	0,208	<u>51857,07</u> 10786,27	<u>50382,00</u> 10479,46	<u>458,26</u> 95,32	<u>1016,81</u> 211,49	30 км.
641	+С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,42	<u>46990,73</u> 19736,11	<u>45556,64</u> 19133,79	<u>512,7</u> 215,33	<u>921,39</u> 386,99	30 км.
642	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,04545682	<u>67178,59</u> 3053,73	<u>65348,66</u> 2970,54	<u>512,7</u> 23,31	<u>1317,23</u> 59,88	30 км.
643	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,054	<u>106375,96</u> 5744,30	<u>103777,46</u> 5603,98	<u>512,7</u> 27,69	<u>2085,8</u> 112,63	30 км.
644	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	0,388332	<u>43325,52</u> 16824,69	<u>41963,30</u> 16295,69	<u>512,7</u> 199,10	<u>849,52</u> 329,90	30 км.
645	+С1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,2256	<u>50317,38</u> 11351,60	<u>48750,00</u> 10998,00	<u>580,76</u> 131,02	<u>986,62</u> 222,58	30 км.
646	&С114-48-У- 1И	Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М100, 125, товщина 50 мм, тип 1	м2	310,62528	<u>39,95</u> 12409,48	<u>36,63</u> 11378,20	<u>2,54</u> 788,99	<u>0,78</u> 242,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
647	&C1555-376-1	Мембрана EPDM	м	7,02	<u>94,04</u> 660,16	<u>92,05</u> 646,19	<u>0,15</u> 1,05	<u>1,84</u> 12,92	https://doroof.ua/catalog/epdm-membrana-dlya-ploskoy-krovli-kleevaya/membrana-epdm-firestone/ 30 км.
648	&C130-314-2	Металева накривка над вентшахтами	м2	20,5	<u>750,92</u> 15393,86	<u>708,00</u> 14514,00	<u>28,2</u> 578,10	<u>14,72</u> 301,76	30 км.
649	&C111-1301-1-К варіант 2	Металорукав з перетяжкою діам. 25 мм	м	50	<u>47,13</u> 2356,50	<u>45,84</u> 2292,00	<u>0,37</u> 18,50	<u>0,92</u> 46,00	30 км.
650	&C111-1301-1-К варіант 1	Металорукав з перетяжкою діам. 32 мм	м	200	<u>56,48</u> 11296,00	<u>55,00</u> 11000,00	<u>0,37</u> 74,00	<u>1,11</u> 222,00	30 км.
651	+C1429-36 варіант 1	Молінія голуба Хайдебут	шт	101	<u>129,64</u> 13093,64	<u>126,50</u> 12776,50	<u>0,6</u> 60,60	<u>2,54</u> 256,54	30 км.
652	+C111-882 варіант 1	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	3760	<u>10,5</u> 39480,00	<u>10,00</u> 37600,00	<u>0,29</u> 1090,40	<u>0,21</u> 789,60	30 км.
653	+C113-1475 варіант 1	Муфта ПВХ діам. 200 мм	шт	6	<u>306,15</u> 1836,90	<u>300,00</u> 1800,00	<u>0,15</u> 0,90	<u>6</u> 36,00	30 км.
654	+C1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь	шт	51	<u>66,33</u> 3382,83	<u>65,00</u> 3315,00	<u>0,03</u> 1,53	<u>1,3</u> 66,30	30 км.
655	+C113-1880 варіант 6	Муфта вогнезахисна діам. 110 мм	шт	27	<u>561,07</u> 15148,89	<u>550,00</u> 14850,00	<u>0,07</u> 1,89	<u>11</u> 297,00	30 км.
656	C113-1293-11В варіант 1	Муфта електрозварна терморезисторна ПЕ 100 SDR 17 діам. 160 мм	шт	30	<u>1788,25</u> 53647,50	<u>1750,63</u> 52518,90	<u>2,56</u> 76,80	<u>35,06</u> 1051,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
657	+C113-1472 варіант 2	Муфта каналізаційна ПВХ ф110	шт	8	<u>97,05</u> 776,40	<u>95,00</u> 760,00	<u>0,15</u> 1,20	<u>1,9</u> 15,20	30 км.
658	+C113-1474 варіант 1	Муфта каналізаційна ПВХ ф160	шт	6	<u>193,95</u> 1163,70	<u>190,00</u> 1140,00	<u>0,15</u> 0,90	<u>3,8</u> 22,80	30 км.
659	+C113-1472 варіант 4	Муфта каналізаційна ковзна діам. 110, Magnaplast	шт	16	<u>112,35</u> 1797,60	<u>110,00</u> 1760,00	<u>0,15</u> 2,40	<u>2,2</u> 35,20	30 км.
660	+C113-1472 варіант 5	Муфта каналізаційна ковзна діам. 160, Magnaplast	шт	7	<u>510,15</u> 3571,05	<u>500,00</u> 3500,00	<u>0,15</u> 1,05	<u>10</u> 70,00	30 км.
661	C113-1472 варіант 3	Муфта каналізаційна ковзна діам. 50, Magnaplast	шт	5	<u>113,83</u> 569,15	<u>111,45</u> 557,25	<u>0,15</u> 0,75	<u>2,23</u> 11,15	30 км.
662	+C113-1472 варіант 1	Муфта насувна з манжетом НПВХ	шт	2	<u>174,4</u> 348,80	<u>170,83</u> 341,66	<u>0,15</u> 0,30	<u>3,42</u> 6,84	30 км.
663	+2415-1302 варіант 1	Муфта приварна, 1/2	шт	158	<u>38,32</u> 6054,56	<u>37,50</u> 5925,00	<u>0,07</u> 11,06	<u>0,75</u> 118,50	30 км.
664	+C111-884 варіант 3	Накінечники, гільзи	комплект	1	<u>6426,7</u> 6426,70	<u>6300,00</u> 6300,00	<u>0,69</u> 0,69	<u>126,01</u> 126,01	30 км.
665	+C1630-987 варіант 9	Накладка M-bus AT-MBUS-01	шт	1	<u>3468,59</u> 3468,59	<u>3400,00</u> 3400,00	<u>0,58</u> 0,58	<u>68,01</u> 68,01	30 км.
666	&C111-2024- ТВ	Накладки на двері	шт	14	<u>663,05</u> 9282,70	<u>650,00</u> 9100,00	<u>0,05</u> 0,70	<u>13</u> 182,00	30 км.
667	&C1600-103-1 варіант 1	Накладний профіль Arfen AR100 ZD 100мм/Н=2 м	м	29,04	<u>436,09</u> 12664,05	<u>427,50</u> 12414,60	<u>0,04</u> 1,16	<u>8,55</u> 248,29	30 км.
668	+C1545-153 варіант 4	Наконечник гільзовий ізольований 16мм2	шт	100	<u>3,15</u> 315,00	<u>3,08</u> 308,00	<u>0,01</u> 1,00	<u>0,06</u> 6,00	30 км.
669	+C111-2007-9 варіант 1	Наливна підлога EPOXY FLOOR	кг	1165,4	<u>233,39</u> 271992,71	<u>228,33</u> 266095,78	<u>0,48</u> 559,39	<u>4,58</u> 5337,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
670	&C10000-4-3 варіант 5	Обмежувач перенапруги ETITEC M T2 PV 600/20 Y (для PVсистем)	шт	2	<u>2711,6</u> 5423,20	<u>2658,34</u> 5316,68	<u>0,09</u> 0,18	<u>53,17</u> 106,34	30 км.
671	+C121-393 варіант 6	Огородження Ог-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	пм	369,62	<u>3125,72</u> 1155328,63	<u>3100,00</u> 1145822,00	<u>2,45</u> 905,57	<u>23,27</u> 8601,06	30 км.
672	+C121-393 варіант 3	Огорожі зовнішні, оцинковані Н=1200мм	пм	55	<u>3145,87</u> 173022,85	<u>3120,00</u> 171600,00	<u>2,45</u> 134,75	<u>23,42</u> 1288,10	30 км.
673	+C121-393 варіант 5	Огорожі сходів маршевих, оцинковані	пм	44,7	<u>2370,09</u> 105943,02	<u>2350,00</u> 105045,00	<u>2,45</u> 109,52	<u>17,64</u> 788,50	30 км.
674	+C1630-981 варіант 3	Одноструменевий лічильник для гарячої води, DN15, JS 90-1,6 smart+	шт	24	<u>766,38</u> 18393,12	<u>750,00</u> 18000,00	<u>1,35</u> 32,40	<u>15,03</u> 360,72	30 км.
675	+C1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15, JS 2,5-02 SMART+	шт	28	<u>1684,38</u> 47162,64	<u>1650,00</u> 46200,00	<u>1,35</u> 37,80	<u>33,03</u> 924,84	30 км.
676	+C130-1127 варіант 2	Окожушка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	18,5	<u>852,59</u> 15772,92	<u>833,33</u> 15416,61	<u>2,54</u> 46,99	<u>16,72</u> 309,32	30 км.
677	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,9345	<u>303,21</u> 889,77	<u>296,74</u> 870,78	<u>0,52</u> 1,53	<u>5,95</u> 17,46	30 км.
678	+C123-517-У варіант 1	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	10,608	<u>880,37</u> 9338,96	<u>807,83</u> 8569,46	<u>7,33</u> 77,76	<u>65,21</u> 691,74	30 км.
679	+C1429-36 варіант 2	Осока Власовидна	шт	160	<u>129,64</u> 20742,40	<u>126,50</u> 20240,00	<u>0,6</u> 96,00	<u>2,54</u> 406,40	30 км.
680	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0027665	<u>68052,91</u> 188,27	<u>66326,25</u> 183,49	<u>392,29</u> 1,09	<u>1334,37</u> 3,69	30 км.
681	+C1429-36 варіант 7	Очиток пурпурний	шт	17	<u>123,78</u> 2104,26	<u>120,75</u> 2052,75	<u>0,6</u> 10,20	<u>2,43</u> 41,31	30 км.
682	+C1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею	л	17,01	<u>248,4</u> 4225,28	<u>243,10</u> 4135,13	<u>0,43</u> 7,31	<u>4,87</u> 82,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
683	+C113-1882 варіант 9	Підвіс для підвісної стелі	шт	885	<u>8,23</u> 7283,55	<u>8,00</u> 7080,00	<u>0,07</u> 61,95	<u>0,16</u> 141,60	30 км.
684	+C130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	29	<u>3642,7</u> 105638,30	<u>3564,00</u> 103356,00	<u>7,27</u> 210,83	<u>71,43</u> 2071,47	30 км.
685	+C1545-39 варіант 5	Підкладка з ПВХ мембран для бетонних основ	шт	6	<u>102,3</u> 613,80	<u>100,00</u> 600,00	<u>0,29</u> 1,74	<u>2,01</u> 12,06	30 км.
686	+C188888-21 варіант 1	Піна вогнестійка для герметизації проходок	шт	7	<u>631,51</u> 4420,57	<u>618,75</u> 4331,25	<u>0,38</u> 2,66	<u>12,38</u> 86,66	30 км.
687	+C111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна	л	102,96	<u>225,07</u> 23173,21	<u>220,00</u> 22651,20	<u>0,66</u> 67,95	<u>4,41</u> 454,06	30 км.
688	&C111-220-5-24 варіант 1	Піна монтажна, 750 мл	шт	78	<u>166,23</u> 12965,94	<u>162,50</u> 12675,00	<u>0,47</u> 36,66	<u>3,26</u> 254,28	30 км.
689	&C1550-38-3	Піна протипожежна Souda Foam 750nl	балон	385,180665	<u>193,53</u> 74544,01	<u>189,32</u> 72922,40	<u>0,42</u> 161,78	<u>3,79</u> 1459,83	30 км.
690	+C1421-9551-1 варіант 1	Пісок кварцевий	т	1,67224	<u>1300,69</u> 2175,07	<u>980,00</u> 1638,80	<u>295,19</u> 493,63	<u>25,5</u> 42,64	30 км.
691	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	42,689	<u>879,55</u> 37547,11	<u>390,00</u> 16648,71	<u>472,3</u> 20162,01	<u>17,25</u> 736,39	30 км.
692	+C1632-98 варіант 2	ПВХ мембрана Protan SE 1,5	м2	269,28	<u>357,52</u> 96272,99	<u>350,00</u> 94248,00	<u>0,51</u> 137,33	<u>7,01</u> 1887,66	30 км.
693	+C111-1720 варіант 25	ПВХ мембрана тип 1-1,0мм	м2	101,7	<u>357,2</u> 36327,24	<u>350,00</u> 35595,00	<u>0,2</u> 20,34	<u>7</u> 711,90	30 км.
694	+C111-544 варіант 1	ПВХ-мембрана 1мм	м2	1481,655	<u>306,4</u> 453979,09	<u>299,00</u> 443014,85	<u>1,39</u> 2059,50	<u>6,01</u> 8904,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
695	&C126-1114-1И	Панель стінова СП-01	шт	4	<u>27979,89</u> 111919,56	<u>27979,89</u> 111919,56	- -	- -	
696	&C126-1114-2И	Панель стінова СП-02	шт	4	<u>30537,83</u> 122151,32	<u>30537,83</u> 122151,32	- -	- -	
697	&C126-1114-11И	Панель стінова СП-03	шт	1	<u>34000,88</u> 34000,88	<u>34000,88</u> 34000,88	- -	- -	
698	&C126-1114-12И	Панель стінова СП-03.1	шт	1	<u>34000,88</u> 34000,88	<u>34000,88</u> 34000,88	- -	- -	
699	&C126-1114-3И	Панель стінова СП-04	шт	2	<u>33292,53</u> 66585,06	<u>33292,53</u> 66585,06	- -	- -	
700	&C126-1114-4И	Панель стінова СП-04.1	шт	2	<u>33292,53</u> 66585,06	<u>33292,53</u> 66585,06	- -	- -	
701	&C126-1114-13И	Панель стінова СП-05	шт	2	<u>41399,22</u> 82798,44	<u>41399,22</u> 82798,44	- -	- -	
702	&C126-1114-14И	Панель стінова СП-05.1	шт	2	<u>41399,22</u> 82798,44	<u>41399,22</u> 82798,44	- -	- -	
703	&C126-1114-5И	Панель стінова СП-06	шт	2	<u>34289,51</u> 68579,02	<u>34289,51</u> 68579,02	- -	- -	
704	&C126-1114-6И	Панель стінова СП-06.1	шт	2	<u>34289,51</u> 68579,02	<u>34289,51</u> 68579,02	- -	- -	
705	&C126-1114-15И	Панель стінова СП-07	шт	2	<u>39705,78</u> 79411,56	<u>39705,78</u> 79411,56	- -	- -	
706	&C126-1114-16И	Панель стінова СП-07.1	шт	2	<u>39705,78</u> 79411,56	<u>39705,78</u> 79411,56	- -	- -	
707	&C126-1114-17И	Панель стінова СП-08	шт	1	<u>47038,58</u> 47038,58	<u>47038,58</u> 47038,58	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
708	&C126-1114-18И	Панель стінова СП-08.1	ШТ	1	<u>50547,57</u> 50547,57	<u>50547,57</u> 50547,57	- -	- -	
709	&C126-1114-19И	Панель стінова СП-09	ШТ	2	<u>48974,58</u> 97949,16	<u>48974,58</u> 97949,16	- -	- -	
710	&C126-1114-20И	Панель стінова СП-09.1	ШТ	2	<u>48974,58</u> 97949,16	<u>48974,58</u> 97949,16	- -	- -	
711	&C126-1114-21И	Панель стінова СП-10	ШТ	2	<u>66976,62</u> 133953,24	<u>66976,62</u> 133953,24	- -	- -	
712	&C126-1114-22И	Панель стінова СП-10.1	ШТ	2	<u>66976,62</u> 133953,24	<u>66976,62</u> 133953,24	- -	- -	
713	&C126-1114-7И	Панель стінова СП-11	ШТ	6	<u>34289,51</u> 205737,06	<u>34289,51</u> 205737,06	- -	- -	
714	&C126-1114-8И	Панель стінова СП-11.1	ШТ	6	<u>34289,51</u> 205737,06	<u>34289,51</u> 205737,06	- -	- -	
715	&C126-1114-23И	Панель стінова СП-12	ШТ	6	<u>39705,78</u> 238234,68	<u>39705,78</u> 238234,68	- -	- -	
716	&C126-1114-24И	Панель стінова СП-12.1	ШТ	6	<u>39705,78</u> 238234,68	<u>39705,78</u> 238234,68	- -	- -	
717	&C126-1114-25И	Панель стінова СП-13	ШТ	3	<u>47038,58</u> 141115,74	<u>47038,58</u> 141115,74	- -	- -	
718	&C126-1114-26И	Панель стінова СП-13.1	ШТ	3	<u>50547,57</u> 151642,71	<u>50547,57</u> 151642,71	- -	- -	
719	&C126-1114-27И	Панель стінова СП-14	ШТ	6	<u>48974,58</u> 293847,48	<u>48974,58</u> 293847,48	- -	- -	
720	&C126-1114-28И	Панель стінова СП-14.1	ШТ	6	<u>48974,58</u> 293847,48	<u>48974,58</u> 293847,48	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
721	&C126-1114-29И	Панель стінова СП-15	шт	6	<u>59555,12</u> 357330,72	<u>59555,12</u> 357330,72	- -	- -	
722	&C126-1114-30И	Панель стінова СП-15.1	шт	6	<u>59555,12</u> 357330,72	<u>59555,12</u> 357330,72	- -	- -	
723	&C126-1114-31И	Панель стінова СП-16	шт	2	<u>38247,21</u> 76494,42	<u>38247,21</u> 76494,42	- -	- -	
724	&C126-1114-32И	Панель стінова СП-16.1	шт	2	<u>38247,21</u> 76494,42	<u>38247,21</u> 76494,42	- -	- -	
725	&C126-1114-33И	Панель стінова СП-17	шт	2	<u>44209,66</u> 88419,32	<u>44209,66</u> 88419,32	- -	- -	
726	&C126-1114-34И	Панель стінова СП-17.1	шт	2	<u>44209,66</u> 88419,32	<u>44209,66</u> 88419,32	- -	- -	
727	&C126-1114-35И	Панель стінова СП-18	шт	1	<u>52281,9</u> 52281,90	<u>52281,90</u> 52281,90	- -	- -	
728	&C126-1114-36И	Панель стінова СП-18.1	шт	1	<u>55790,89</u> 55790,89	<u>55790,89</u> 55790,89	- -	- -	
729	&C126-1114-37И	Панель стінова СП-19	шт	2	<u>54066,64</u> 108133,28	<u>54066,64</u> 108133,28	- -	- -	
730	&C126-1114-38И	Панель стінова СП-19.1	шт	2	<u>54066,64</u> 108133,28	<u>54066,64</u> 108133,28	- -	- -	
731	&C126-1114-9И	Панель стінова СП-20	шт	2	<u>73799,65</u> 147599,30	<u>73799,65</u> 147599,30	- -	- -	
732	&C126-1114-10И	Панель стінова СП-20.1	шт	2	<u>73799,65</u> 147599,30	<u>73799,65</u> 147599,30	- -	- -	
733	&C126-1114-42И варіант 1	Панель стінова СП-21 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>54551,91</u> 54551,91	<u>54551,91</u> 54551,91	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
734	&C126-1114-39И варіант 1	Панель стінова СП-21.1 (панель + накладна балка)	шт	2	<u>14129,13</u> 28258,26	<u>14129,13</u> 28258,26	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
735	&C126-1114-69И варіант 1	Панель стінова СП-21.2 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>121781,85</u> 121781,85	<u>121781,85</u> 121781,85	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
736	&C126-1114-53И варіант 1	Панель стінова СП-22 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>44632,9</u> 44632,90	<u>44632,90</u> 44632,90	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
737	&C126-1114-40И варіант 1	Панель стінова СП-23 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>29797,53</u> 29797,53	<u>29797,53</u> 29797,53	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
738	&C126-1114-41И варіант 1	Панель стінова СП-23.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>20668,08</u> 20668,08	<u>20668,08</u> 20668,08	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
739	&C126-1114-43И варіант 1	Панель стінова СП-24 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>25866,79</u> 25866,79	<u>25866,79</u> 25866,79	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
740	&C126-1114-44И варіант 1	Панель стінова СП-24.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>24472,01</u> 24472,01	<u>24472,01</u> 24472,01	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
741	&C126-1114-45И варіант 1	Панель стінова СП-24.2 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>14205,51</u> 14205,51	<u>14205,51</u> 14205,51	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
742	&C126-1114-54И варіант 1	Панель стінова СП-25 (панель + накладні балка та колона)	шт	3	<u>54903,53</u> 164710,59	<u>54903,53</u> 164710,59	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
743	&C126-1114-55И варіант 1	Панель стінова СП-25.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	4	<u>54903,53</u> 219614,12	<u>54903,53</u> 219614,12	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
744	&C126-1114-56И варіант 1	Панель стінова СП-25.2 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>48505,25</u> 48505,25	<u>48505,25</u> 48505,25	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
745	&C126-1114-57И варіант 1	Панель стінова СП-25.3 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>51085,44</u> 51085,44	<u>51085,44</u> 51085,44	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
746	&C126-1114-58И варіант 1	Панель стінова СП-25.4 (панель + накладні балка та колона)	шт	2	<u>51479,99</u> 102959,98	<u>51479,99</u> 102959,98	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
747	&C126-1114-59И варіант 1	Панель стінова СП-26 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>50085,21</u> 50085,21	<u>50085,21</u> 50085,21	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
748	&C126-1114-60И варіант 1	Панель стінова СП-26.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>50212,01</u> 50212,01	<u>50212,01</u> 50212,01	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
749	&C126-1114-61И варіант 1	Панель стінова СП-26.2 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>49419,38</u> 49419,38	<u>49419,38</u> 49419,38	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
750	&C126-1114-46И варіант 1	Панель стінова СП-26.3 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>20668,08</u> 20668,08	<u>20668,08</u> 20668,08	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
751	&C126-1114-47И варіант 1	Панель стінова СП-26.4 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>101175,59</u> 101175,59	<u>101175,59</u> 101175,59	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
752	&C126-1114-62И варіант 1	Панель стінова СП-26.5 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>53635,56</u> 53635,56	<u>53635,56</u> 53635,56	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
753	&C126-1114-63И варіант 1	Панель стінова СП-26.6 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>50212,01</u> 50212,01	<u>50212,01</u> 50212,01	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
754	&C126-1114-64И варіант 1	Панель стінова СП-26.7 (панель + накладні балка та колона)	шт	2	<u>41454,1</u> 82908,20	<u>41454,10</u> 82908,20	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
755	&C126-1114-70И варіант 1	Панель стінова СП-26.8 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>41454,1</u> 41454,10	<u>41454,10</u> 41454,10	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
756	&C126-1114-65И варіант 1	Панель стінова СП-27 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>57312,69</u> 57312,69	<u>57312,69</u> 57312,69	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
757	&C126-1114-66И варіант 1	Панель стінова СП-27.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>52445,71</u> 52445,71	<u>52445,71</u> 52445,71	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
758	&C126-1114-52И варіант 1	Панель стінова СП-28 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>94532,92</u> 94532,92	<u>94532,92</u> 94532,92	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
759	&C126-1114-71И варіант 1	Панель стінова СП-28.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>99156,16</u> 99156,16	<u>99156,16</u> 99156,16	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
760	&C126-1114-48И варіант 1	Панель стінова СП-29 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	<u>14962,16</u> 14962,16	<u>14962,16</u> 14962,16	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
761	&C126-1114-49И варіант 1	Панель стінова СП-29.1 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>20396,05</u> 20396,05	<u>20396,05</u> 20396,05	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
762	&C126-1114-50И варіант 1	Панель стінова СП-29.2 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>20451,93</u> 20451,93	<u>20451,93</u> 20451,93	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
763	&C126-1114-67И варіант 1	Панель стінова СП-29.3 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>20451,93</u> 20451,93	<u>20451,93</u> 20451,93	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
764	&C126-1114-51И варіант 1	Панель стінова СП-30 (панель + накладна балка)	шт	3	<u>13441,77</u> 40325,31	<u>13441,77</u> 40325,31	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
765	&C126-1114-68И варіант 1	Панель стінова СП-30.1 (панель + накладна балка)	шт	1	<u>13441,77</u> 13441,77	<u>13441,77</u> 13441,77	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
766	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	201,38522	<u>303,96</u> 61213,05	<u>297,95</u> 60002,73	<u>0,05</u> 10,07	<u>5,96</u> 1200,25	30 км.
767	&C111-1604-НБ	Папір шліфувальний	мп	86,61533	<u>6,42</u> 556,07	<u>6,28</u> 543,94	<u>0,01</u> 0,87	<u>0,13</u> 11,26	30 км.
768	+C111-1720 варіант 21	Папорот Оноклею чутлива	м2	32	<u>1173,2</u> 37542,40	<u>1150,00</u> 36800,00	<u>0,2</u> 6,40	<u>23</u> 736,00	30 км.
769	&C130-115600 варіант 2	Парапетна воронка	шт	2	<u>3231,41</u> 6462,82	<u>3165,00</u> 6330,00	<u>3,05</u> 6,10	<u>63,36</u> 126,72	30 км.
770	+C111-1720 варіант 37	Пароізоляційна металізована мембрана Roofeg ALUMINIUM 100	м2	145,9	<u>23,27</u> 3395,09	<u>22,61</u> 3298,80	<u>0,2</u> 29,18	<u>0,46</u> 67,11	30 км.
771	+C111-2003-2 варіант 2	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	352,775	<u>189,21</u> 66748,56	<u>185,00</u> 65263,38	<u>0,5</u> 176,39	<u>3,71</u> 1308,79	30 км.
772	+C1429-36 варіант 8	Перевскія	шт	13	<u>123,78</u> 1609,14	<u>120,75</u> 1569,75	<u>0,6</u> 7,80	<u>2,43</u> 31,59	30 км.
773	+C1429-111	Перегній	м3	3,74	<u>386,47</u> 1445,40	<u>150,37</u> 562,38	<u>228,52</u> 854,66	<u>7,58</u> 28,36	30 км.
774	&C1330-3-ИНБ1 варіант 3	Перегородка перфорованого лотка 100мм (В)	м	90	<u>63,38</u> 5704,20	<u>61,41</u> 5526,90	<u>0,73</u> 65,70	<u>1,24</u> 111,60	30 км.
775	&C10000-4-3 варіант 3	Перемикач навантаження SSQ 440 "1-0-2", 4р 40А	шт	1	<u>1309,1</u> 1309,10	<u>1283,34</u> 1283,34	<u>0,09</u> 0,09	<u>25,67</u> 25,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
776	+K582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	<u>98,94</u> 989,40	<u>92,50</u> 925,00	<u>4,5</u> 45,00	<u>1,94</u> 19,40	30 км.
777	+K582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	125	<u>112,83</u> 14103,75	<u>105,00</u> 13125,00	<u>5,62</u> 702,50	<u>2,21</u> 276,25	30 км.
778	+K582821-555 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>152,24</u> 1826,88	<u>142,50</u> 1710,00	<u>6,75</u> 81,00	<u>2,99</u> 35,88	30 км.
779	+K582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	14	<u>365,38</u> 5115,32	<u>340,00</u> 4760,00	<u>18,22</u> 255,08	<u>7,16</u> 100,24	30 км.
780	+K582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>424</u> 1696,00	<u>395,00</u> 1580,00	<u>20,69</u> 82,76	<u>8,31</u> 33,24	30 км.
781	+K582821-568 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>436,72</u> 873,44	<u>405,00</u> 810,00	<u>23,16</u> 46,32	<u>8,56</u> 17,12	30 км.
782	+K582821-574 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ30-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>528,47</u> 2113,88	<u>490,00</u> 1960,00	<u>28,11</u> 112,44	<u>10,36</u> 41,44	30 км.
783	+C1534-288 варіант 1	Перехід Ду 150 на Ду 125	шт	2	<u>332,94</u> 665,88	<u>325,00</u> 650,00	<u>1,41</u> 2,82	<u>6,53</u> 13,06	30 км.
784	+C1534-298 варіант 2	Перехід Ду 200 на Ду 150	шт	2	<u>725,03</u> 1450,06	<u>708,33</u> 1416,66	<u>2,48</u> 4,96	<u>14,22</u> 28,44	30 км.
785	+C113-2280 варіант 1	Перехід діам. 50/58, KG 2000 Magnaplast	шт	5	<u>367,27</u> 1836,35	<u>360,00</u> 1800,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>7,2</u> 36,00	30 км.
786	+C113-2280 варіант 2	Перехід діам. 58/110, KG 2000 Magnaplast	шт	2	<u>663,07</u> 1326,14	<u>650,00</u> 1300,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>13</u> 26,00	30 км.
787	+C113-1513 варіант 5	Перехід з 1000x900(h) на 900	шт	1	<u>2865,31</u> 2865,31	<u>2800,00</u> 2800,00	<u>9,13</u> 9,13	<u>56,18</u> 56,18	30 км.
788	+C113-1513 варіант 1	Перехід з 2000x500(h) на 1400x400(h)	шт	1	<u>3069,31</u> 3069,31	<u>3000,00</u> 3000,00	<u>9,13</u> 9,13	<u>60,18</u> 60,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
789	+С113-1513 варіант 6	Перехід з 800х1200(н) на 2000х500(н)	шт	2	<u>4599,31</u> 9198,62	<u>4500,00</u> 9000,00	<u>9,13</u> 18,26	<u>90,18</u> 180,36	30 км.
790	+С113-1513 варіант 4	Перехід з 900х350(н) на 800х400(н)	шт	1	<u>1794,31</u> 1794,31	<u>1750,00</u> 1750,00	<u>9,13</u> 9,13	<u>35,18</u> 35,18	30 км.
791	+С113-1513 варіант 3	Перехід з 900х350(н) на діам. 560 мм	шт	1	<u>1539,31</u> 1539,31	<u>1500,00</u> 1500,00	<u>9,13</u> 9,13	<u>30,18</u> 30,18	30 км.
792	+С1630-122 варіант 2	Перехід зварний, Ду40/Ду25	шт	2	<u>51,11</u> 102,22	<u>50,00</u> 100,00	<u>0,11</u> 0,22	<u>1</u> 2,00	30 км.
793	+С113-2284 варіант 1	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100	шт	4	<u>276,32</u> 1105,28	<u>270,83</u> 1083,32	<u>0,07</u> 0,28	<u>5,42</u> 21,68	30 км.
794	&С111-1720-5 варіант 1	Плівка п/е будівельна	м2	242,55	<u>19,61</u> 4756,41	<u>19,03</u> 4615,73	<u>0,2</u> 48,51	<u>0,38</u> 92,17	30 км.
795	+С111-1716 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	217,8	<u>13,24</u> 2883,67	<u>12,78</u> 2783,48	<u>0,2</u> 43,56	<u>0,26</u> 56,63	30 км.
796	&С111-1720-9 варіант 1	Плівка укривочна с захисною стрічкою	м2	57,75	<u>3,86</u> 222,92	<u>3,58</u> 206,75	<u>0,2</u> 11,55	<u>0,08</u> 4,62	30 км.
797	+С123-352 варіант 1	Плінтус Kluchuk Рустик KLR80-03 Дуб Арктик (80мм)	м	1060,5	<u>212,79</u> 225663,80	<u>208,33</u> 220933,97	<u>0,29</u> 307,55	<u>4,17</u> 4422,28	30 км.
798	&С118-52-1И варіант 1	Пластикова підкладка АБС 50х100х5	шт	627,76	<u>31,4</u> 19711,66	<u>28,87</u> 18123,43	<u>1,91</u> 1199,02	<u>0,62</u> 389,21	30 км.
799	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,24	<u>288,98</u> 647,32	<u>282,93</u> 633,76	<u>0,38</u> 0,85	<u>5,67</u> 12,71	30 км.
800	&С1415-8070-1И	Плити балконні ПБ-1	шт	8	<u>25246,39</u> 201971,12	<u>25246,39</u> 201971,12	- -	- -	
801	&С1415-8070-2И	Плити балконні ПБ-1.1	шт	8	<u>25246,39</u> 201971,12	<u>25246,39</u> 201971,12	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
802	&C1415-8070-3И	Плити балконні ПБ-1.2	шт	2	<u>24461,72</u> 48923,44	<u>24461,72</u> 48923,44	- -	- -	
803	&C1415-8070-4И	Плити балконні ПБ-1.3	шт	2	<u>24461,72</u> 48923,44	<u>24461,72</u> 48923,44	- -	- -	
804	&C1415-8070-5И	Плити балконні ПБ-2	шт	4	<u>24323,97</u> 97295,88	<u>24323,97</u> 97295,88	- -	- -	
805	&C1415-8070-6И	Плити балконні ПБ-2.1	шт	4	<u>24336,5</u> 97346,00	<u>24336,50</u> 97346,00	- -	- -	
806	&C1415-8070-7И	Плити балконні ПБ-2.2	шт	1	<u>24380,32</u> 24380,32	<u>24380,32</u> 24380,32	- -	- -	
807	&C1415-8070-8И	Плити балконні ПБ-2.3	шт	1	<u>24392,85</u> 24392,85	<u>24392,85</u> 24392,85	- -	- -	
808	&C1415-8070-9И	Плити балконні ПБ-4	шт	4	<u>23672,8</u> 94691,20	<u>23672,80</u> 94691,20	- -	- -	
809	&C1415-8070-10И	Плити балконні ПБ-4.1	шт	4	<u>23685,32</u> 94741,28	<u>23685,32</u> 94741,28	- -	- -	
810	&C1415-8070-11И	Плити балконні ПБ-4.2	шт	2	<u>23729,15</u> 47458,30	<u>23729,15</u> 47458,30	- -	- -	
811	&C1415-8070-12И	Плити балконні ПБ-5	шт	4	<u>27179,11</u> 108716,44	<u>27179,11</u> 108716,44	- -	- -	
812	&C1415-8070-13И	Плити балконні ПБ-5.1	шт	1	<u>26737,78</u> 26737,78	<u>26737,78</u> 26737,78	- -	- -	
813	&C114-19-У-1И	Плити мінераловатні прошивні для теплової ізоляції, марка М-145, товщина 120 мм	м2	47,25	<u>460,35</u> 21751,54	<u>446,24</u> 21084,84	<u>5,08</u> 240,03	<u>9,03</u> 426,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
814	&C114-5-У-Р1 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 20мм	м3	1,1	<u>5377,81</u> 5915,59	<u>5269,60</u> 5796,56	<u>69,46</u> 76,41	<u>38,75</u> 42,62	https://epicentruk.ua/ua/shop/ekstruzionnyy-penopolistirol-ekoplit-standart-1180x580x20mm.html 30 км.
815	&C114-5-У-Р1 варіант 2	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 100мм	м3	46,46	<u>5352,28</u> 248666,93	<u>5177,87</u> 240563,84	<u>69,46</u> 3227,11	<u>104,95</u> 4875,98	30 км.
816	+C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдірованого XPS, 50мм	м3	73,3261	<u>4703,67</u> 344901,78	<u>4600,00</u> 337300,06	<u>11,44</u> 838,85	<u>92,23</u> 6762,87	30 км.
817	+C111-1726 варіант 3	Плитка NEVE CREATIVE GREEN GRES SZKL. MAT (19,8X19,8)	м2	135,29	<u>1519,13</u> 205523,10	<u>1476,00</u> 199688,04	<u>13,34</u> 1804,77	<u>29,79</u> 4030,29	30 км.
818	+C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	794,91	<u>615,41</u> 489195,56	<u>590,00</u> 468996,90	<u>13,34</u> 10604,10	<u>12,07</u> 9594,56	30 км.
819	+C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	241,88	<u>1022,42</u> 247302,95	<u>1000,00</u> 241880,00	<u>2,37</u> 573,26	<u>20,05</u> 4849,69	30 км.
820	+C130-1124 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0.5мм	м2	0,942	<u>664,83</u> 626,27	<u>650,00</u> 612,30	<u>1,79</u> 1,69	<u>13,04</u> 12,28	30 км.
821	+C130-1127 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	4,71	<u>852,59</u> 4015,70	<u>833,33</u> 3924,98	<u>2,54</u> 11,96	<u>16,72</u> 78,76	30 км.
822	+C130-1128 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.5мм	м2	90,8	<u>682,42</u> 61963,74	<u>666,67</u> 60533,64	<u>2,37</u> 215,20	<u>13,38</u> 1214,90	30 км.
823	+C130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	375,1	<u>852,41</u> 319738,99	<u>833,33</u> 312582,08	<u>2,37</u> 888,99	<u>16,71</u> 6267,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
824	+C1543-12 варіант 1	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	8	<u>260,82</u> 2086,56	<u>250,00</u> 2000,00	<u>5,71</u> 45,68	<u>5,11</u> 40,88	30 км.
825	+C1543-12 варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 200 мм	м	2	<u>362,82</u> 725,64	<u>350,00</u> 700,00	<u>5,71</u> 11,42	<u>7,11</u> 14,22	30 км.
826	+C1110-195 варіант 2	Поворот на 90 гр. 50x100; CLP2P-050-100	шт	2	<u>205,45</u> 410,90	<u>200,00</u> 400,00	<u>1,42</u> 2,84	<u>4,03</u> 8,06	30 км.
827	+C1110-195 варіант 5	Поворот на 90 гр. 50x50; CLP2P-050-050	шт	2	<u>185,05</u> 370,10	<u>180,00</u> 360,00	<u>1,42</u> 2,84	<u>3,63</u> 7,26	30 км.
828	+C111-886 варіант 1	Повороти, кути, відгалудження,профіль	комплект	1	<u>5612,21</u> 5612,21	<u>5500,00</u> 5500,00	<u>2,17</u> 2,17	<u>110,04</u> 110,04	30 км.
829	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	21,27772	<u>115,77</u> 2463,32	<u>112,93</u> 2402,89	<u>0,57</u> 12,13	<u>2,27</u> 48,30	30 км.
830	&C188888-54- 2У	Полістирол екструдований 40 мм	м2	1,97046	<u>149,53</u> 294,64	<u>141,09</u> 278,01	<u>5,51</u> 10,86	<u>2,93</u> 5,77	30 км.
831	+C111-327 варіант 5	Поліуретан кольоровий Conipur 217	кг	384	<u>352,37</u> 135310,08	<u>345,00</u> 132480,00	<u>0,46</u> 176,64	<u>6,91</u> 2653,44	30 км.
832	+C111-327 варіант 2	Поліуретанове зв'язуюче прозоре	кг	559,2	<u>235,07</u> 131451,14	<u>230,00</u> 128616,00	<u>0,46</u> 257,23	<u>4,61</u> 2577,91	30 км.
833	+C1630-1911 варіант 5	Поливальний кран Ду20 з боксом, Irrites	шт	3	<u>938,43</u> 2815,29	<u>920,00</u> 2760,00	<u>0,03</u> 0,09	<u>18,4</u> 55,20	30 км.
834	&C1630-678-1	Полка для ванної з алюмінію lwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	72	<u>751,17</u> 54084,24	<u>736,10</u> 52999,20	<u>0,34</u> 24,48	<u>14,73</u> 1060,56	30 км.
835	+C1545-153 варіант 3	Полоса мідна 50x1000x4мм	шт	1	<u>1570,81</u> 1570,81	<u>1540,00</u> 1540,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>30,8</u> 30,80	30 км.
836	+C1630-1583 варіант 3	Поплавковий клапан F.A.R.G. Ду 50	шт	2	<u>3145,09</u> 6290,18	<u>3083,33</u> 6166,66	<u>0,09</u> 0,18	<u>61,67</u> 123,34	ВЦ=3700/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
837	+С1630-1583 варіант 2	Поплавковий клапан Ду100	шт	1	<u>16150,09</u> 16150,09	<u>15833,33</u> 15833,33	<u>0,09</u> 0,09	<u>316,67</u> 316,67	BL=19000/1,2 30 км.
838	+С1630-1583 варіант 1	Поплавковий клапан Ду40	шт	1	<u>2380,09</u> 2380,09	<u>2333,33</u> 2333,33	<u>0,09</u> 0,09	<u>46,67</u> 46,67	30 км.
839	&С1630-207-2 варіант 2	Поручень для мийки Еверест 600х500	шт	29	<u>2346,35</u> 68044,15	<u>2300,00</u> 66700,00	<u>0,34</u> 9,86	<u>46,01</u> 1334,29	https://everest-kompani.com.ua/ua/p629059947-poruchen-invalidnyj-dlya.html 30 км.
840	&С1630-207-2 варіант 4	Поручень кутовий внутрішній Sanpreis 800*450	шт	25	<u>1281,29</u> 32032,25	<u>1255,83</u> 31395,75	<u>0,34</u> 8,50	<u>25,12</u> 628,00	30 км.
841	&С1630-207-2 варіант 6	Поручень для ванної, прямий 40 см, нержавіюча сталь D25 мм Sanpreis	шт	1	<u>418,55</u> 418,55	<u>410,00</u> 410,00	<u>0,34</u> 0,34	<u>8,21</u> 8,21	https://budllea.com.ua/p/1547302895-poruchen-pryamoy-dlya-vannoy-dushevoy-40-sm-nerzhaveyushchaya-stal-d25-mm-sanpreis/ 30 км.
842	&С1630-207-2 варіант 1	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73х23х11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	53	<u>1363,58</u> 72269,74	<u>1336,50</u> 70834,50	<u>0,34</u> 18,02	<u>26,74</u> 1417,22	30 км.
843	&С1630-207-2 варіант 5	Поручень кутовий Sanpreis 700*500	шт	27	<u>1030,55</u> 27824,85	<u>1010,00</u> 27270,00	<u>0,34</u> 9,18	<u>20,21</u> 545,67	30 км.
844	+С111-2003-2 варіант 5	Праймер BITUGUM бітумно-каучуковий ґрунтовка	кг	956,2	<u>92,99</u> 88917,04	<u>90,67</u> 86698,65	<u>0,5</u> 478,10	<u>1,82</u> 1740,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
845	&C111-234-2-222 варіант 2	Праймер бітумний Izofast	кг	37	<u>136,79</u> 5061,23	<u>133,58</u> 4942,46	<u>0,53</u> 19,61	<u>2,68</u> 99,16	30 км.
846	+C1555-249 варіант 1	Праймер для посилення адгезії герметиків Sika Praimer 3N	т	0,020602	<u>2235976,68</u> 46065,59	<u>2191666,67</u> 45152,72	<u>467,33</u> 9,63	<u>43842,68</u> 903,24	30 км.
847	+C1630-987 варіант 8	Пристрій перетворення 0-10 В -> eBUS Vaillant VR 34	шт	4	<u>2071,19</u> 8284,76	<u>2030,00</u> 8120,00	<u>0,58</u> 2,32	<u>40,61</u> 162,44	30 км.
848	&C157-302-1 варіант 15	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1x16 мм2	м	71,4	<u>123,27</u> 8801,48	<u>120,83</u> 8627,26	<u>0,02</u> 1,43	<u>2,42</u> 172,79	30 км.
849	&C157-302-1 варіант 16	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1x10 мм2	м	122,4	<u>80,77</u> 9886,25	<u>79,17</u> 9690,41	<u>0,02</u> 2,45	<u>1,58</u> 193,39	ВЦ=95/1,2 30 км.
850	&C157-302-1 варіант 17	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1x6 мм2	м	744,6	<u>50,17</u> 37356,58	<u>49,17</u> 36611,98	<u>0,02</u> 14,89	<u>0,98</u> 729,71	ВЦ=59/1,2 30 км.
851	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	2,128	<u>102,85</u> 218,86	<u>100,45</u> 213,76	<u>0,38</u> 0,81	<u>2,02</u> 4,29	30 км.
852	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,03	<u>12178,62</u> 365,36	<u>11872,18</u> 356,17	<u>67,64</u> 2,03	<u>238,8</u> 7,16	30 км.
853	C1541-69-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,006	<u>35556,1</u> 213,34	<u>34463,25</u> 206,78	<u>395,67</u> 2,37	<u>697,18</u> 4,19	30 км.
854	C1541-69-1	Прокладки з пароніту, товщина 3 мм, діаметр 200 мм	1000шт	0,004	<u>45694,79</u> 182,78	<u>44037,90</u> 176,15	<u>760,91</u> 3,04	<u>895,98</u> 3,59	30 км.
855	+C111-885 варіант 2	Протипожежні манжети для проходження кабелів та лотків	комплект	1	<u>26011,8</u> 26011,80	<u>25500,00</u> 25500,00	<u>1,76</u> 1,76	<u>510,04</u> 510,04	30 км.
856	&C188888-27-3 варіант 1	Протипожежна завіса Po-2 EI60, L= 2 м	шт	1	<u>7299,56</u> 7299,56	<u>7150,00</u> 7150,00	<u>6,43</u> 6,43	<u>143,13</u> 143,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
857	&C188888-27-3 варіант 2	Протипожежна завіса Ро-3 EI60, L= 3 м	шт	2	<u>8829,56</u> 17659,12	<u>8650,00</u> 17300,00	<u>6,43</u> 12,86	<u>173,13</u> 346,26	30 км.
858	+C113-1880 варіант 2	Протипожежна манжета для трубопровода Ду40	шт	4	<u>377,47</u> 1509,88	<u>370,00</u> 1480,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>7,4</u> 29,60	30 км.
859	+C113-1880 варіант 3	Протипожежна манжета для трубопровода Ду20	шт	2	<u>336,67</u> 673,34	<u>330,00</u> 660,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>6,6</u> 13,20	30 км.
860	&C111-11-10 варіант 1	Профіль деформаційного шва ARFEN AR 308-054	м	82,65	<u>2890,3</u> 238883,30	<u>2833,33</u> 234174,72	<u>0,3</u> 24,80	<u>56,67</u> 4683,78	30 км.
861	+C113-1 варіант 1	Профіль UD-27	м	1382,4	<u>36,02</u> 49794,05	<u>35,00</u> 48384,00	<u>0,31</u> 428,54	<u>0,71</u> 981,51	30 км.
862	+C113-1 варіант 2	Профіль CD-60	м	3547,3	<u>45,36</u> 160905,53	<u>44,16</u> 156648,77	<u>0,31</u> 1099,66	<u>0,89</u> 3157,10	30 км.
863	&C111-11-10 варіант 2	Профіль деформаційного шва AR 883-050:	м	17,5	<u>1948,51</u> 34098,93	<u>1910,00</u> 33425,00	<u>0,3</u> 5,25	<u>38,21</u> 668,68	30 км.
864	+C1110-195 варіант 3	Профіль перфорований CLP1Z-050-025	шт	48	<u>593,05</u> 28466,40	<u>580,00</u> 27840,00	<u>1,42</u> 68,16	<u>11,63</u> 558,24	30 км.
865	&C114-88И1	Профільована мембрана "Изолит" 0,6	м2	905,97	<u>43,57</u> 39473,11	<u>41,1</u> 37235,37	<u>1,65</u> 1494,85	<u>0,82</u> 742,89	30 км.
866	&C1547-6-B1 варіант 1	Прохідний вимикач вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	90	<u>233,91</u> 21051,90	<u>229,16</u> 20624,40	<u>0,16</u> 14,40	<u>4,59</u> 413,10	30 км.
867	&C111-384-1И	Рідкий цинк епоксидний Roko Rokozink S 2357	кг	34,0295	<u>469,48</u> 15976,17	<u>402,50</u> 13696,87	<u>32,2</u> 1095,75	<u>34,78</u> 1183,55	8%
868	&C130-559-ИНБ1-2 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/600	шт	48	<u>4595,39</u> 220578,72	<u>4500,00</u> 216000,00	<u>5,28</u> 253,44	<u>90,11</u> 4325,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
869	&C130-559- ИНБ1-2 варіант 2	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/500	шт	20	<u>3660,38</u> 73207,60	<u>3583,33</u> 71666,60	<u>5,28</u> 105,60	<u>71,77</u> 1435,40	30 км.
870	+C1545-470 варіант 1	Рамка 2-на	шт	140	<u>61,35</u> 8589,00	<u>60,00</u> 8400,00	<u>0,15</u> 21,00	<u>1,2</u> 168,00	30 км.
871	+C1545-470 варіант 3	Рамка 3-на	шт	24	<u>81,75</u> 1962,00	<u>80,00</u> 1920,00	<u>0,15</u> 3,60	<u>1,6</u> 38,40	30 км.
872	+C1545-470 варіант 2	Рамка 4-на	шт	24	<u>97,05</u> 2329,20	<u>95,00</u> 2280,00	<u>0,15</u> 3,60	<u>1,9</u> 45,60	30 км.
873	+C130-918 варіант 1	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1	<u>5531,16</u> 5531,16	<u>5420,00</u> 5420,00	<u>2,71</u> 2,71	<u>108,45</u> 108,45	30 км.
874	+C130-919 варіант 1	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150 мм	шт	2	<u>10918,9</u> 21837,80	<u>10700,00</u> 21400,00	<u>4,8</u> 9,60	<u>214,1</u> 428,20	30 км.
875	+C130-919 варіант 2	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 200 мм	шт	5	<u>16732,9</u> 83664,50	<u>16400,00</u> 82000,00	<u>4,8</u> 24,00	<u>328,1</u> 1640,50	30 км.
876	+C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	19	<u>85,15</u> 1617,85	<u>83,33</u> 1583,27	<u>0,15</u> 2,85	<u>1,67</u> 31,73	30 км.
877	+C130-918 варіант 3	Ревізія чавунна, діаметр 100 мм	шт	2	<u>5531,16</u> 11062,32	<u>5420,00</u> 10840,00	<u>2,71</u> 5,42	<u>108,45</u> 216,90	30 км.
878	+C111-1722 варіант 1	Рейка крайова притискна	м	260,602	<u>53,74</u> 14004,75	<u>52,00</u> 13551,30	<u>0,69</u> 179,82	<u>1,05</u> 273,63	30 км.
879	&C10000-4-3 варіант 2	Реле диференційне (ПЗВ) 2р EFI-P2 63/0, 03 тип АС (10кА)	шт	1	<u>1215,59</u> 1215,59	<u>1191,66</u> 1191,66	<u>0,09</u> 0,09	<u>23,84</u> 23,84	30 км.
880	+C1630-987 варіант 7	Реле рівня рідини поплавкове FLT-1.6	шт	1	<u>510,59</u> 510,59	<u>500,00</u> 500,00	<u>0,58</u> 0,58	<u>10,01</u> 10,01	30 км.
881	+C130-592 варіант 1	Реле тиску KPI35	шт	1	<u>4233,15</u> 4233,15	<u>4150,00</u> 4150,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>83</u> 83,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
882	+C111-1756 варіант 9	Решітка RON 1000x900	шт	1	<u>1785,58</u> 1785,58	<u>1750,00</u> 1750,00	<u>0,57</u> 0,57	<u>35,01</u> 35,01	30 км.
883	+C111-1756 варіант 4	Решітка RON 1400x400(h)	шт	4	<u>1632,58</u> 6530,32	<u>1600,00</u> 6400,00	<u>0,57</u> 2,28	<u>32,01</u> 128,04	30 км.
884	+C111-1756 варіант 7	Решітка RON 400x400(h)	шт	12	<u>867,58</u> 10410,96	<u>850,00</u> 10200,00	<u>0,57</u> 6,84	<u>17,01</u> 204,12	30 км.
885	+C111-1756 варіант 5	Решітка RON 800x400(h)	шт	6	<u>1377,58</u> 8265,48	<u>1350,00</u> 8100,00	<u>0,57</u> 3,42	<u>27,01</u> 162,06	30 км.
886	&C12-43-100-5	Решітка вентиляційна металева	м2	25	<u>12146,66</u> 303666,50	<u>11905,00</u> 297625,00	<u>3,49</u> 87,25	<u>238,17</u> 5954,25	30 км.
887	+C111-1756 варіант 21	Решітка зовнішня алюмінієва РВ 3070-1Н 400x200	шт	2	<u>577,9</u> 1155,80	<u>566,00</u> 1132,00	<u>0,57</u> 1,14	<u>11,33</u> 22,66	30 км.
888	+C111-1756 варіант 10	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 1000x350	шт	1	<u>1622,38</u> 1622,38	<u>1590,00</u> 1590,00	<u>0,57</u> 0,57	<u>31,81</u> 31,81	30 км.
889	+C111-1756 варіант 15	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 200x200	шт	2	<u>337,18</u> 674,36	<u>330,00</u> 660,00	<u>0,57</u> 1,14	<u>6,61</u> 13,22	30 км.
890	+C111-1756 варіант 14	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 300x200	шт	1	<u>469,78</u> 469,78	<u>460,00</u> 460,00	<u>0,57</u> 0,57	<u>9,21</u> 9,21	30 км.
891	+C111-1756 варіант 13	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 500x250	шт	1	<u>734,98</u> 734,98	<u>720,00</u> 720,00	<u>0,57</u> 0,57	<u>14,41</u> 14,41	30 км.
892	+C111-1756 варіант 12	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 600x400	шт	4	<u>1204,18</u> 4816,72	<u>1180,00</u> 4720,00	<u>0,57</u> 2,28	<u>23,61</u> 94,44	30 км.
893	+C111-1756 варіант 11	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 800x400	шт	2	<u>1530,58</u> 3061,16	<u>1500,00</u> 3000,00	<u>0,57</u> 1,14	<u>30,01</u> 60,02	30 км.
894	+C111-1756 варіант 17	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 150x300	шт	43	<u>296,38</u> 12744,34	<u>290,00</u> 12470,00	<u>0,57</u> 24,51	<u>5,81</u> 249,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
895	+C111-1756 варіант 16	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 200x100	шт	2	<u>204,58</u> 409,16	<u>200,00</u> 400,00	<u>0,57</u> 1,14	<u>4,01</u> 8,02	30 км.
896	+C111-1756 варіант 18	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 400x250	шт	6	<u>500,38</u> 3002,28	<u>490,00</u> 2940,00	<u>0,57</u> 3,42	<u>9,81</u> 58,86	30 км.
897	+C111-1756 варіант 19	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 450x200	шт	14	<u>479,98</u> 6719,72	<u>470,00</u> 6580,00	<u>0,57</u> 7,98	<u>9,41</u> 131,74	30 км.
898	+C111-1756 варіант 20	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 400x200	шт	2	<u>388,18</u> 776,36	<u>380,00</u> 760,00	<u>0,57</u> 1,14	<u>7,61</u> 15,22	30 км.
899	&C121-245-1И варіант 1	Ригелі ПБ-3-ПБ-3.3	шт	10	<u>5062,2</u> 50622,00	<u>4758,57</u> 47585,70	<u>265,95</u> 2659,50	<u>37,68</u> 376,80	30 км.
900	&C10000-4-3 варіант 4	Роз'єднувач KVL 3 1P 630A (Клеми M10- M10)	шт	1	<u>2945,34</u> 2945,34	<u>2887,50</u> 2887,50	<u>0,09</u> 0,09	<u>57,75</u> 57,75	30 км.
901	&C113-2106- B1 варіант 3	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 32А	шт	24	<u>357,07</u> 8569,68	<u>350,00</u> 8400,00	<u>0,07</u> 1,68	<u>7</u> 168,00	ВЦ=420/1,2 30 км.
902	&C113-2106- B1 варіант 4	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	560	<u>134,71</u> 75437,60	<u>132,00</u> 73920,00	<u>0,07</u> 39,20	<u>2,64</u> 1478,40	30 км.
903	&C113-2106- B1 варіант 1	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	107	<u>252,52</u> 27019,64	<u>247,50</u> 26482,50	<u>0,07</u> 7,49	<u>4,95</u> 529,65	30 км.
904	&C113-2106- B1 варіант 5	Розетка подвійна вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	120	<u>382,57</u> 45908,40	<u>375,00</u> 45000,00	<u>0,07</u> 8,40	<u>7,5</u> 900,00	30 км.
905	&C113-2106- B1 варіант 2	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	22	<u>395,58</u> 8702,76	<u>387,75</u> 8530,50	<u>0,07</u> 1,54	<u>7,76</u> 170,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
906	+C1630-1910 варіант 5	Розповітрявач автоматичний DN 15 Flexvent Meibes	шт	13	<u>397,83</u> 5171,79	<u>390,00</u> 5070,00	<u>0,03</u> 0,39	<u>7,8</u> 101,40	30 км.
907	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2,3115	<u>2474,2</u> 5719,11	<u>1700,00</u> 3929,55	<u>725,69</u> 1677,43	<u>48,51</u> 112,13	30 км.
908	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	27,664344	<u>2678,2</u> 74090,65	<u>1900,00</u> 52562,25	<u>725,69</u> 20075,74	<u>52,51</u> 1452,66	30 км.
909	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	148,626643	<u>2882,2</u> 428371,71	<u>2100,00</u> 312115,95	<u>725,69</u> 107856,87	<u>56,51</u> 8398,89	30 км.
910	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М25	м3	0,142746	<u>2495,5</u> 356,22	<u>1720,88</u> 245,65	<u>725,69</u> 103,59	<u>48,93</u> 6,98	30 км.
911	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	13,66128	<u>2679,81</u> 36609,63	<u>1901,57</u> 25977,88	<u>725,69</u> 9913,85	<u>52,55</u> 717,90	30 км.
912	+C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6	м3	109,0397	<u>2678,2</u> 292030,12	<u>1900,00</u> 207175,43	<u>725,69</u> 79129,02	<u>52,51</u> 5725,67	30 км.
913	+C111-234-П варіант 1	Розчинник 647	л	38,4	<u>55,79</u> 2142,34	<u>54,17</u> 2080,13	<u>0,53</u> 20,35	<u>1,09</u> 41,86	ВЦ=65/1,2 30 км.
914	&C111-847-1И варіант 1	Розчинник Roko Rokoredidlo S 6006	л	10,45916	<u>183,93</u> 1923,75	<u>180,00</u> 1882,65	<u>0,32</u> 3,35	<u>3,61</u> 37,75	30 км.
915	&C111-847-1И	Розчинник Р-646	л	21,7566	<u>54,69</u> 1189,87	<u>53,30</u> 1159,63	<u>0,32</u> 6,96	<u>1,07</u> 23,28	30 км.
916	&C188888-27- 2 варіант 6	Ролети (ворота) металеві на двері EI 30 2 24-24 Г(Вр-2)	шт	2	<u>21573,65</u> 43147,30	<u>21150,00</u> 42300,00	<u>0,64</u> 1,28	<u>423,01</u> 846,02	30 км.
917	&C188888-27- 2 варіант 7	Ролети (ворота) металеві на двері EI 30 2 12-24 Г(Вр-3)	шт	1	<u>19241,93</u> 19241,93	<u>18864,00</u> 18864,00	<u>0,64</u> 0,64	<u>377,29</u> 377,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
918	&C188888-27-2 варіант 8	Ролети (ворота) металеві на двері EI 30 2 10-24 Г(Вр-4)	шт	1	<u>17871,05</u> 17871,05	<u>17520,00</u> 17520,00	<u>0,64</u> 0,64	<u>350,41</u> 350,41	30 км.
919	&C188888-27-2 варіант 5	Ролети (ворота) металеві на двері 24-55 Г (Вр-1)	шт	2	<u>24225,65</u> 48451,30	<u>23750,00</u> 47500,00	<u>0,64</u> 1,28	<u>475,01</u> 950,02	30 км.
920	&C188888-27-1 варіант 1	Ролети тканинні з ручним приводом	шт	84	<u>1336,85</u> 112295,40	<u>1310,00</u> 110040,00	<u>0,64</u> 53,76	<u>26,21</u> 2201,64	30 км.
921	&C111-861I2 варіант 1	Рубероїд ЕПП Біполь	м2	484,9	<u>111,29</u> 53964,52	<u>107,87</u> 52306,16	<u>1,24</u> 601,28	<u>2,18</u> 1057,08	30 км.
922	+C111-307 варіант 1	Рубероїд ЕПП 3,5мм	м2	3301,974	<u>156,84</u> 517881,60	<u>153,33</u> 506291,67	<u>0,43</u> 1419,85	<u>3,08</u> 10170,08	30 км.
923	C111-1761	Рубероїд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	476,5884	<u>53,78</u> 25630,92	<u>51,20</u> 24401,33	<u>1,53</u> 729,18	<u>1,05</u> 500,41	30 км.
924	+C111-856	Рубероїд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	177,727	<u>85,18</u> 15138,79	<u>82,71</u> 14699,80	<u>0,8</u> 142,18	<u>1,67</u> 296,81	30 км.
925	+C1630-1196 варіант 1	Рушникосушарка Laris Зебра Альфа ЧФ6 Е підключення праворуч R3	шт	24	<u>2229,73</u> 53513,52	<u>2185,00</u> 52440,00	<u>1,01</u> 24,24	<u>43,72</u> 1049,28	30 км.
926	+C130-549 варіант 1	Рушникосушка Q=300Вт	шт	24	<u>5016,8</u> 120403,20	<u>4916,67</u> 118000,08	<u>1,76</u> 42,24	<u>98,37</u> 2360,88	30 км.
927	C111-1757	Рядно	м2	4,0592	<u>85,89</u> 348,64	<u>84,07</u> 341,26	<u>0,14</u> 0,57	<u>1,68</u> 6,81	30 км.
928	+C111-874 варіант 2	Сітка Вр-2 150x150мм	м2	307,1	<u>85,29</u> 26192,56	<u>83,33</u> 25590,64	<u>0,29</u> 89,06	<u>1,67</u> 512,86	30 км.
929	+C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100x100 для стяжки	м2	2068,4	<u>87</u> 179950,80	<u>85,00</u> 175814,00	<u>0,29</u> 599,84	<u>1,71</u> 3536,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
930	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	303,6474	<u>100,26</u> 30443,69	<u>98,00</u> 29757,45	<u>0,29</u> 88,06	<u>1,97</u> 598,18	30 км.
931	&C124-9184-2 варіант 1	Сітка з дроту Вр-1 (50x50), діаметр 3 мм	т	1,215	<u>31682,31</u> 38494,01	<u>30595,83</u> 37173,93	<u>465,26</u> 565,29	<u>621,22</u> 754,79	30 км.
932	+C111-871 варіант 1	Сітка скловолокниста	м2	95,22	<u>24,67</u> 2349,08	<u>24,17</u> 2301,47	<u>0,02</u> 1,90	<u>0,48</u> 45,71	30 км.
933	+C113-1314 варіант 3	Сальник набивний Ду 100	шт	1	<u>725,91</u> 725,91	<u>700,00</u> 700,00	<u>11,68</u> 11,68	<u>14,23</u> 14,23	30 км.
934	+C113-1314 варіант 1	Сальник набивний Ду 250	шт	2	<u>725,91</u> 1451,82	<u>700,00</u> 1400,00	<u>11,68</u> 23,36	<u>14,23</u> 28,46	30 км.
935	+C113-1314 варіант 2	Сальник набивний Ду 80	шт	2	<u>725,91</u> 1451,82	<u>700,00</u> 1400,00	<u>11,68</u> 23,36	<u>14,23</u> 28,46	30 км.
936	&C113-1878- 8И	Саморіз для г/к по деревині 4,2x70	шт	960	<u>0,48</u> 460,80	<u>0,42</u> 403,20	<u>0,02</u> 19,20	<u>0,04</u> 38,40	30 км.
937	&C113-1878- 4И	Саморіз з прес-шайбою 4,2x32	шт	336,474	<u>0,72</u> 242,26	<u>0,65</u> 218,71	<u>0,02</u> 6,73	<u>0,05</u> 16,82	30 км.
938	+C113-2122 варіант 18	Саморіз покрівельний	шт	1940	<u>0,38</u> 737,20	<u>0,30</u> 582,00	<u>0,07</u> 135,80	<u>0,01</u> 19,40	30 км.
939	+C1547-7 варіант 3	Світильник врізний, IP20, цоколь GU10 1x50Вт	шт	376	<u>408,45</u> 153577,20	<u>400,00</u> 150400,00	<u>0,44</u> 165,44	<u>8,01</u> 3011,76	30 км.
940	+C1547-7 варіант 2	Світильник врізний, IP65, цоколь GU10 1x50Вт	шт	48	<u>467,61</u> 22445,28	<u>458,00</u> 21984,00	<u>0,44</u> 21,12	<u>9,17</u> 440,16	30 км.
941	&C1547-4-80- 106 варіант 3	Світильник вуличний NOWODVORSKI 84927	шт	5	<u>1775,67</u> 8878,35	<u>1740,00</u> 8700,00	<u>0,85</u> 4,25	<u>34,82</u> 174,10	30 км.
942	+C1547-7 варіант 8	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	39	<u>612,45</u> 23885,55	<u>600,00</u> 23400,00	<u>0,44</u> 17,16	<u>12,01</u> 468,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
943	+C1547-7 варіант 14	Світильник настільний	шт	24	<u>1122,45</u> 26938,80	<u>1100,00</u> 26400,00	<u>0,44</u> 10,56	<u>22,01</u> 528,24	30 км.
944	+C1547-7 варіант 4	Світильник підвісний, IP20, цоколь GU10 1x35Вт	шт	20	<u>3009,45</u> 60189,00	<u>2950,00</u> 59000,00	<u>0,44</u> 8,80	<u>59,01</u> 1180,20	30 км.
945	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	10,22112	<u>6668,13</u> 68155,76	<u>6537,33</u> 66818,83	<u>0,05</u> 0,51	<u>130,75</u> 1336,42	30 км.
946	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,862	<u>25679,57</u> 47815,36	<u>25175,71</u> 46877,17	<u>0,34</u> 0,63	<u>503,52</u> 937,56	30 км.
947	+C1630-104 варіант 1	Сепаратор бруду, DN32 Flamco Clean Smart 1 1/4	шт	1	<u>5193,14</u> 5193,14	<u>5083,33</u> 5083,33	<u>7,98</u> 7,98	<u>101,83</u> 101,83	30 км.
948	+C1630-104 варіант 2	Сепаратор повітря, DN32 Flamcovent Smart 1 1/4"	шт	1	<u>4598,14</u> 4598,14	<u>4500,00</u> 4500,00	<u>7,98</u> 7,98	<u>90,16</u> 90,16	ВЦ=5400/1,2 30 км.
949	+C1630-104 варіант 3	Сепаратор повітря, DN80 Flamcovent Smart 80 F	шт	1	<u>127508,14</u> 127508,14	<u>125000,00</u> 125000,00	<u>7,98</u> 7,98	<u>2500,16</u> 2500,16	ВЦ=150000/1,2 30 км.
950	+C111-83 варіант 1	Склоблок Basic 190x190x80 1908 Н	1000шт	0,579	<u>145748,32</u> 84388,28	<u>142500,00</u> 82507,50	<u>390,51</u> 226,11	<u>2857,81</u> 1654,67	30 км.
951	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	62,2556	<u>1035,45</u> 64462,56	<u>1014,39</u> 63151,46	<u>0,76</u> 47,31	<u>20,3</u> 1263,79	30 км.
952	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	170,376	<u>25,66</u> 4371,85	<u>24,79</u> 4223,62	<u>0,37</u> 63,04	<u>0,5</u> 85,19	30 км.
953	+C113-2123 варіант 1	Скоба металева	шт	5462	<u>4,46</u> 24360,52	<u>4,30</u> 23486,60	<u>0,07</u> 382,34	<u>0,09</u> 491,58	30 км.
954	C1545-248	Скоби будівельні	кг	56	<u>39,16</u> 2192,96	<u>38,02</u> 2129,12	<u>0,37</u> 20,72	<u>0,77</u> 43,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
955	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	6,25	<u>729,06</u> 4556,63	<u>714,60</u> 4466,25	<u>0,16</u> 1,00	<u>14,3</u> 89,38	30 км.
956	+C1429-23 варіант 6	Скуппія	шт	2	<u>529,7</u> 1059,40	<u>517,50</u> 1035,00	<u>1,81</u> 3,62	<u>10,39</u> 20,78	30 км.
957	+C1429-23 варіант 1	Слива червонолиста	шт	2	<u>447,59</u> 895,18	<u>437,00</u> 874,00	<u>1,81</u> 3,62	<u>8,78</u> 17,56	30 км.
958	&C123-355-1 варіант 1	Смуга алюмінієва 50x2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	420	<u>236,19</u> 99199,80	<u>230,83</u> 96948,60	<u>0,73</u> 306,60	<u>4,63</u> 1944,60	30 км.
959	+C111-327 варіант 1	Сольвент	кг	31,2	<u>117,77</u> 3674,42	<u>115,00</u> 3588,00	<u>0,46</u> 14,35	<u>2,31</u> 72,07	30 км.
960	+C113-2122 варіант 7	Спринклер розерткою вгору, 68°C, K80, 1/2, HD-102	шт	182	<u>140,32</u> 25538,24	<u>137,50</u> 25025,00	<u>0,07</u> 12,74	<u>2,75</u> 500,50	30 км.
961	+C111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	0,1092	<u>142623,1</u> 15574,44	<u>122276,32</u> 13352,57	<u>9782,11</u> 1068,21	<u>10564,67</u> 1153,66	8%
962	&C111-796-1 варіант 1	Сталь кругла для блискавкозахисту діам. 8мм; W-08/ST	м	202	<u>61,48</u> 12418,96	<u>60,00</u> 12120,00	<u>0,27</u> 54,54	<u>1,21</u> 244,42	30 км.
963	C111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,027258	<u>114894,92</u> 3131,81	<u>113773,83</u> 3101,25	<u>265,79</u> 7,24	<u>855,3</u> 23,32	30 км.
964	C111-1805	Сталь листовая, тонколистовая вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,02	<u>37399,26</u> 747,99	<u>36855,06</u> 737,10	<u>265,79</u> 5,32	<u>278,41</u> 5,57	30 км.
965	+C130-1128 варіант 3	Сталь тонколистовая оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	350	<u>879,62</u> 307867,00	<u>860,00</u> 301000,00	<u>2,37</u> 829,50	<u>17,25</u> 6037,50	30 км.
966	+C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	1430	<u>2,91</u> 4161,30	<u>2,85</u> 4075,50	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 85,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
967	+C111-1678 варіант 1	Стрічка герметизувальна покрівельна Alenor 200 мм.	1000м	1,382325	<u>31928,23</u> 44135,19	<u>31158,33</u> 43070,94	<u>143,86</u> 198,86	<u>626,04</u> 865,39	30 км.
968	+C1545-39 варіант 4	Стрічка з мембрани розміром 300x50 мм К-303	шт	52	<u>76,8</u> 3993,60	<u>75,00</u> 3900,00	<u>0,29</u> 15,08	<u>1,51</u> 78,52	30 км.
969	&C1555-145-1И	Стрічка малярна	п.м.	8087,23788	<u>1,45</u> 11726,49	<u>1,40</u> 11322,13	<u>0,02</u> 161,74	<u>0,03</u> 242,62	30 км.
970	+C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм	м	7579,75	<u>2,67</u> 20237,93	<u>2,60</u> 19707,35	<u>0,02</u> 151,60	<u>0,05</u> 378,98	30 км.
971	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,20091	<u>60798,97</u> 122115,12	<u>59304,34</u> 11914,83	<u>302,49</u> 60,77	<u>1192,14</u> 239,52	30 км.
972	+C113-1882 варіант 6	Стяжка нейлонова 5x250мм	шт	40	<u>1,75</u> 70,00	<u>1,65</u> 66,00	<u>0,07</u> 2,80	<u>0,03</u> 1,20	30 км.
973	+C1424-11600 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	37,51	<u>3255,49</u> 122113,43	<u>2400,00</u> 90024,00	<u>791,66</u> 29695,17	<u>63,83</u> 2394,26	30 км.
974	+C1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	2,06958	<u>3010,69</u> 6230,86	<u>2160,00</u> 4470,29	<u>791,66</u> 1638,40	<u>59,03</u> 122,17	30 км.
975	+C1429-36 варіант 13	Суміш Родовика лікарського і дикого часнику	шт	23	<u>176,56</u> 4060,88	<u>172,50</u> 3967,50	<u>0,6</u> 13,80	<u>3,46</u> 79,58	30 км.
976	+C111-2011-3 варіант 1	Суміш для перетягування ППС Ceresit СТ 85	кг	519,42	<u>15,47</u> 8035,43	<u>14,67</u> 7619,89	<u>0,5</u> 259,71	<u>0,3</u> 155,83	30 км.
977	&C1555-66-2И	Суміш клейова Баутех Баутон	кг	2594,04217	<u>10,46</u> 27133,68	<u>9,80</u> 25421,61	<u>0,45</u> 1167,32	<u>0,21</u> 544,75	30 км.
978	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,1464	<u>57921,25</u> 8479,67	<u>56755,29</u> 8308,97	<u>30,25</u> 4,43	<u>1135,71</u> 166,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
979	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [M100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,24	<u>3000,49</u> 36726,00	<u>2150,00</u> 26316,00	<u>791,66</u> 9689,92	<u>58,83</u> 720,08	30 км.
980	+C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	5,25	<u>3459,49</u> 18162,32	<u>2600,00</u> 13650,00	<u>791,66</u> 4156,22	<u>67,83</u> 356,10	30 км.
981	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	584,604	<u>3255,49</u> 1903172,48	<u>2400,00</u> 1403049,60	<u>791,66</u> 462807,60	<u>63,83</u> 37315,28	30 км.
982	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	138,2751984	<u>3459,49</u> 478361,67	<u>2600,00</u> 359515,52	<u>791,66</u> 109466,94	<u>67,83</u> 9379,21	30 км.
983	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [M350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	12,214	<u>3765,49</u> 45991,69	<u>2900,00</u> 35420,60	<u>791,66</u> 9669,34	<u>73,83</u> 901,75	30 км.
984	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	129,53898	<u>3000,49</u> 388680,41	<u>2150,00</u> 278508,81	<u>791,66</u> 102550,83	<u>58,83</u> 7620,77	30 км.
985	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [M150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	8,016282	<u>3112,69</u> 24952,20	<u>2260,00</u> 18116,80	<u>791,66</u> 6346,17	<u>61,03</u> 489,23	30 км.
986	+C1429-23 варіант 3	Сумах	шт	3	<u>1409,45</u> 4228,35	<u>1380,00</u> 4140,00	<u>1,81</u> 5,43	<u>27,64</u> 82,92	30 км.
987	+C1547-7 варіант 12	Табличка вихід підвісного монтажу з вбудованою акб .	шт	14	<u>785,85</u> 11001,90	<u>770,00</u> 10780,00	<u>0,44</u> 6,16	<u>15,41</u> 215,74	30 км.
988	&C1630-207-1 варіант 1	Табурет Poggio Bianco (13523175)	шт	24	<u>2245,72</u> 53897,28	<u>2200,00</u> 52800,00	<u>1,69</u> 40,56	<u>44,03</u> 1056,72	https://kupistul.ua/ua/taburet-poggio/523175 30 км.
		в тому числі витрати замовника	шт	24	<u>2245,72</u> 53897,28	<u>2200</u> 52800,00	<u>1,69</u> 40,56	<u>44,03</u> 1056,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
989	&C1545-203-5 варіант 1	Тактильні індикатори попереджувальні	шт	4978	<u>63,85</u> 317845,30	<u>62,50</u> 311125,00	<u>0,1</u> 497,80	<u>1,25</u> 6222,50	https://impex-group.kiev.ua/p2230013555-taktilnyj-indikator-metallichesij.html 30 км.
990	+C111-567-K варіант 1	Тактильні індикатори попереджувальні 280*35*5 мм	м2	3	<u>12235,83</u> 36707,49	<u>11994,50</u> 35983,50	<u>1,41</u> 4,23	<u>239,92</u> 719,76	30 км.
991	&C18013-19-89 варіант 13	Теплоізоляційний G=13 мм для трубопроводу, Ду 15	м	2,04	<u>36,72</u> 74,91	<u>36,00</u> 73,44	- -	<u>0,72</u> 1,47	
992	&C18013-19-89 варіант 14	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20	м	6,12	<u>41,82</u> 255,94	<u>41,00</u> 250,92	- -	<u>0,82</u> 5,02	
993	&C18013-19-89 варіант 15	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 25	м	2,04	<u>53,04</u> 108,20	<u>52,00</u> 106,08	- -	<u>1,04</u> 2,12	
994	&C18013-19-89 варіант 16	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 32	м	4,08	<u>62,22</u> 253,86	<u>61,00</u> 248,88	- -	<u>1,22</u> 4,98	
995	&C18013-19-89 варіант 17	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 40	м	5,1	<u>71,91</u> 366,74	<u>70,50</u> 359,55	- -	<u>1,41</u> 7,19	
996	&C18013-19-89 варіант 44	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм	м	7,14	<u>40,39</u> 288,38	<u>39,60</u> 282,74	- -	<u>0,79</u> 5,64	
997	&C18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм	м	1068,96	<u>24,48</u> 26168,14	<u>24,00</u> 25655,04	- -	<u>0,48</u> 513,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
998	&C18013-19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 25x3,5 мм	м	1203,6	<u>27,54</u> 33147,14	<u>27,00</u> 32497,20	<u>-</u> -	<u>0,54</u> 649,94	
999	&C18013-19-89 варіант 6	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15	м	5,1	<u>24,28</u> 123,83	<u>23,80</u> 121,38	<u>-</u> -	<u>0,48</u> 2,45	
1000	&C18013-19-89 варіант 7	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 25	м	8,16	<u>32,23</u> 263,00	<u>31,60</u> 257,86	<u>-</u> -	<u>0,63</u> 5,14	
1001	&C18013-19-89 варіант 8	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 32	м	5,1	<u>39,27</u> 200,28	<u>38,50</u> 196,35	<u>-</u> -	<u>0,77</u> 3,93	
1002	&C18013-19-89 варіант 41	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 20	м	21,42	<u>26,62</u> 570,20	<u>26,10</u> 559,06	<u>-</u> -	<u>0,52</u> 11,14	
1003	&C111-1680-1 варіант 1	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм	м2	21	<u>520,33</u> 10926,93	<u>510,00</u> 10710,00	<u>0,13</u> 2,73	<u>10,2</u> 214,20	30 км.
1004	&C18013-19-89 варіант 29	Теплоізоляція товщ.13мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду65	м	57,12	<u>576,3</u> 32918,26	<u>565,00</u> 32272,80	<u>-</u> -	<u>11,3</u> 645,46	
1005	&C18013-19-89 варіант 30	Теплоізоляція товщ.13мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду80	м	64,26	<u>659,94</u> 42407,74	<u>647,00</u> 41576,22	<u>-</u> -	<u>12,94</u> 831,52	
1006	&C111-1680-1 варіант 5	Теплоізоляція товщ.19мм для насосів ST, K-FLEX	м2	2,044	<u>573,37</u> 1171,97	<u>562,00</u> 1148,73	<u>0,13</u> 0,27	<u>11,24</u> 22,97	30 км.
1007	&C18013-19-89 варіант 37	Теплоізоляція товщ.19мм для труб мідних 1/2" ST AL CLAD, K-FLEX	м	61,2	<u>398,62</u> 24395,54	<u>390,80</u> 23916,96	<u>-</u> -	<u>7,82</u> 478,58	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1008	&C18013-19-89 варіант 38	Теплоізоляція товщ.19мм для труб мідних 3/4" ST AL CLAD, K-FLEX	м	63,24	<u>420.75</u> 26608,23	<u>412.50</u> 26086,50	<u>-</u> -	<u>8.25</u> 521,73	
1009	&C18013-19-89 варіант 31	Теплоізоляція товщ.19мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду100	м	6,12	<u>874,14</u> 5349,74	<u>857,00</u> 5244,84	<u>-</u> -	<u>17,14</u> 104,90	
1010	&C18013-19-89 варіант 39	Теплоізоляція товщ.20мм для труб мідних ф22х1 SOLAR R, K-FLEX	м	40,8	<u>373,32</u> 15231,46	<u>366,00</u> 14932,80	<u>-</u> -	<u>7,32</u> 298,66	
1011	&C18013-19-89 варіант 32	Теплоізоляція товщ.32мм для труб сталевих, що прокладаються в шахті ST AL CLAD, K-FLEX Ду32	м	45,9	<u>668,1</u> 30665,79	<u>655,00</u> 30064,50	<u>-</u> -	<u>13,1</u> 601,29	
1012	&C18013-19-89 варіант 33	Теплоізоляція товщ.32мм для труб сталевих, що прокладаються в шахті ST AL CLAD, K-FLEX Ду80	м	45,9	<u>1229,1</u> 56415,69	<u>1205,00</u> 55309,50	<u>-</u> -	<u>24,1</u> 1106,19	
1013	&C18013-19-89 варіант 34	Теплоізоляція товщ.50мм для труб сталевих, що прокладаються по даху та паркінгу ST AL CLAD, K-FLEX Ду65	м	21,42	<u>1275</u> 27310,50	<u>1250,00</u> 26775,00	<u>-</u> -	<u>25</u> 535,50	
1014	&C18013-19-89 варіант 35	Теплоізоляція товщ.50мм для труб сталевих, що прокладаються по даху та паркінгу ST AL CLAD, K-FLEX Ду100	м	132,6	<u>1795,2</u> 238043,52	<u>1760,00</u> 233376,00	<u>-</u> -	<u>35,2</u> 4667,52	
1015	&C18013-19-89 варіант 36	Теплоізоляція товщ.50мм для труб сталевих, що прокладаються по даху та паркінгу ST AL CLAD, K-FLEX Ду125	м	12,24	<u>1999,2</u> 24470,21	<u>1960,00</u> 23990,40	<u>-</u> -	<u>39,2</u> 479,81	
1016	&C18013-19-89 варіант 24	Теплоізоляція товщ.6мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду15	м	11,22	<u>282,54</u> 3170,10	<u>277,00</u> 3107,94	<u>-</u> -	<u>5,54</u> 62,16	
1017	&C18013-19-89 варіант 25	Теплоізоляція товщ.6мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду20	м	10,2	<u>334,56</u> 3412,51	<u>328,00</u> 3345,60	<u>-</u> -	<u>6,56</u> 66,91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1018	&C18013-19-89 варіант 26	Теплоізоляція товщ.6мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду25	м	15,3	<u>350,88</u> 5368,46	<u>344,00</u> 5263,20	<u>-</u> -	<u>6,88</u> 105,26	
1019	&C18013-19-89 варіант 27	Теплоізоляція товщ.9мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду32	м	90,78	<u>491,64</u> 44631,08	<u>482,00</u> 43755,96	<u>-</u> -	<u>9,64</u> 875,12	
1020	&C18013-19-89 варіант 28	Теплоізоляція товщ.9мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду40	м	8,16	<u>515,1</u> 4203,22	<u>505,00</u> 4120,80	<u>-</u> -	<u>10,1</u> 82,42	
1021	+C1632-98 варіант 1	Тепловідбиваюча ізоляція типу "Пінофол" товщиною 5 мм	м2	52,5	<u>82,12</u> 4311,30	<u>80,00</u> 4200,00	<u>0,51</u> 26,78	<u>1,61</u> 84,52	30 км.
1022	+C1630-981 варіант 4	Тепловий лічильник ультразвуковий DN20, Q=0,003...1,5м3/год	шт	24	<u>28816,38</u> 691593,12	<u>28250,00</u> 678000,00	<u>1,35</u> 32,40	<u>565,03</u> 13560,72	30 км.
1023	+C1630-981 варіант 5	Теплолічильник Apator-powogas INVONIC 2	шт	1	<u>6631,38</u> 6631,38	<u>6500,00</u> 6500,00	<u>1,35</u> 1,35	<u>130,03</u> 130,03	30 км.
1024	&C18013-19-89 варіант 21	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 76,1х1,5мм (Ду65)	м	11,22	<u>297,84</u> 3341,76	<u>292,00</u> 3276,24	<u>-</u> -	<u>5,84</u> 65,52	
1025	&C18013-19-89 варіант 22	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 42х1,5мм (Ду40)	м	10,2	<u>156,57</u> 1597,01	<u>153,50</u> 1565,70	<u>-</u> -	<u>3,07</u> 31,31	
1026	&C18013-19-89 варіант 23	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 22х1,5мм (Ду20)	м	35,7	<u>91,8</u> 3277,26	<u>90,00</u> 3213,00	<u>-</u> -	<u>1,8</u> 64,26	
1027	&C18013-19-89 варіант 20	Термоізолятор товщиною 9мм для поліпропіленової труби діам. 20х3.4мм	м	2514,3	<u>26,62</u> 66930,67	<u>26,10</u> 65623,23	<u>-</u> -	<u>0,52</u> 1307,44	
1028	+C1630-986 варіант 4	Термоманометр осьовий 0-120°C 0,6МПа, G 1/2", ДМТ 05080-0,6МПа-0-120°C-2,5	шт	8	<u>663,47</u> 5307,76	<u>650,00</u> 5200,00	<u>0,46</u> 3,68	<u>13,01</u> 104,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1029	+С1630-986 варіант 3	Термометр біметалевий 0-120°C G 1/2" радіальний, ТБ-80-50 0+120-1,5	шт	18	<u>474,77</u> 8545,86	<u>465,00</u> 8370,00	<u>0,46</u> 8,28	<u>9,31</u> 167,58	30 км.
1030	&С130-472- 165-1 варіант 1	Термостатична головка до радіаторів	шт	68	<u>867,17</u> 58967,56	<u>850,00</u> 57800,00	<u>0,17</u> 11,56	<u>17</u> 1156,00	30 км.
1031	&С130-472- 165-1 варіант 2	Термостатична головка до рушникосушок	шт	24	<u>867,17</u> 20812,08	<u>850,00</u> 20400,00	<u>0,17</u> 4,08	<u>17</u> 408,00	30 км.
1032	&С13-643- ИНБ4 варіант 3	Термостатичний клапан кутовий DN15	шт	24	<u>1104,88</u> 26517,12	<u>1083,00</u> 25992,00	<u>0,22</u> 5,28	<u>21,66</u> 519,84	30 км.
1033	+С111-884 варіант 4	Термоусадочна гільза з оловом	комплект	1	<u>15708,7</u> 15708,70	<u>15400,00</u> 15400,00	<u>0,69</u> 0,69	<u>308,01</u> 308,01	30 км.
1034	&С111-196-6 варіант 1	Технічний вазелін для каналізації 250гр., Magnaplast	шт	6	<u>173,63</u> 1041,78	<u>170,00</u> 1020,00	<u>0,23</u> 1,38	<u>3,4</u> 20,40	30 км.
1035	+С113-1514 варіант 2	Трійник 2000х500х1400х400х2000х500	шт	1	<u>4601,39</u> 4601,39	<u>4500,00</u> 4500,00	<u>11,17</u> 11,17	<u>90,22</u> 90,22	30 км.
1036	+С113-1514 варіант 1	Трійник 2000х500х2000х500х2000х500	шт	1	<u>5111,39</u> 5111,39	<u>5000,00</u> 5000,00	<u>11,17</u> 11,17	<u>100,22</u> 100,22	30 км.
1037	+С113-1514 варіант 4	Трійник 800х1200х1000х1000х800х1200	шт	1	<u>4499,39</u> 4499,39	<u>4400,00</u> 4400,00	<u>11,17</u> 11,17	<u>88,22</u> 88,22	30 км.
1038	+С1534-146 варіант 1	Трійник Ду 100	шт	3	<u>511,94</u> 1535,82	<u>500,00</u> 1500,00	<u>1,9</u> 5,70	<u>10,04</u> 30,12	30 км.
1039	+С1534-149 варіант 3	Трійник Ду 150 х Ду 80 х Ду150	шт	3	<u>1206,06</u> 3618,18	<u>1180,00</u> 3540,00	<u>2,41</u> 7,23	<u>23,65</u> 70,95	30 км.
1040	+С1534-149 варіант 2	Трійник Ду 150 х Ду100 х Ду150	шт	1	<u>1226,46</u> 1226,46	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>2,41</u> 2,41	<u>24,05</u> 24,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1041	+C1534-149 варіант 1	Трійник Ду 150 х Ду125 х Ду150	шт	1	<u>1450,86</u> 1450,86	<u>1420,00</u> 1420,00	<u>2,41</u> 2,41	<u>28,45</u> 28,45	30 км.
1042	+C1534-137 варіант 1	Трійник Ду 32	шт	2	<u>102,17</u> 204,34	<u>100,00</u> 200,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>2</u> 4,00	30 км.
1043	C1534-139 варіант 1	Трійник Ду 50	шт	1	<u>300,92</u> 300,92	<u>294,74</u> 294,74	<u>0,28</u> 0,28	<u>5,9</u> 5,90	30 км.
1044	+C1534-143 варіант 2	Трійник Ду 80	шт	1	<u>337,52</u> 337,52	<u>330,00</u> 330,00	<u>0,9</u> 0,90	<u>6,62</u> 6,62	30 км.
1045	+C113-1457 варіант 1	Трійник НПВХ фланець-розтруб, діам. 110х110-90°	шт	1	<u>2082,73</u> 2082,73	<u>2041,67</u> 2041,67	<u>0,22</u> 0,22	<u>40,84</u> 40,84	ВЦ=2450/1,2 30 км.
1046	+C113-1462-1 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 160х110/45	шт	1	<u>408,22</u> 408,22	<u>400,00</u> 400,00	<u>0,22</u> 0,22	<u>8</u> 8,00	30 км.
1047	+C113-1462-1 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 160х160/45	шт	2	<u>469,42</u> 938,84	<u>460,00</u> 920,00	<u>0,22</u> 0,44	<u>9,2</u> 18,40	30 км.
1048	+C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	3	<u>663,07</u> 1989,21	<u>650,00</u> 1950,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>13</u> 39,00	30 км.
1049	+C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160х110 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	4	<u>1104,73</u> 4418,92	<u>1083,00</u> 4332,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>21,66</u> 86,64	30 км.
1050	+C113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160х160 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	1	<u>1275,07</u> 1275,07	<u>1250,00</u> 1250,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>25</u> 25,00	30 км.
1051	+C113-2257 варіант 3	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	7	<u>969,07</u> 6783,49	<u>950,00</u> 6650,00	<u>0,07</u> 0,49	<u>19</u> 133,00	30 км.
1052	&C10000-4-3 варіант 6	Трансформатор струму CTR-30 600/5 15VA CL.0,5	шт	2	<u>953,79</u> 1907,58	<u>935,00</u> 1870,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>18,7</u> 37,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1053	+C130-635 варіант 1	Трап діам. 50 мм	комплект	6	<u>1634,06</u> 9804,36	<u>1600,00</u> 9600,00	<u>2,02</u> 12,12	<u>32,04</u> 192,24	30 км.
1054	+C130-635 варіант 2	Трап діам. 50 мм, HL	комплект	2	<u>3062,06</u> 6124,12	<u>3000,00</u> 6000,00	<u>2,02</u> 4,04	<u>60,04</u> 120,08	30 км.
1055	&C1630-547-2	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	30	<u>1993,27</u> 59798,10	<u>1952,50</u> 58575,00	<u>1,69</u> 50,70	<u>39,08</u> 1172,40	30 км.
1056	&C10000-4-3 варіант 7	Тримач EFH 10 1P 25A 1000V DC	шт	2	<u>168,39</u> 336,78	<u>165,00</u> 330,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>3,3</u> 6,60	30 км.
1057	&C1630-207-2 варіант 3	Тримач для милиць 60x200м Еверест	шт	52	<u>750,05</u> 39002,60	<u>735,00</u> 38220,00	<u>0,34</u> 17,68	<u>14,71</u> 764,92	30 км.
1058	+C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу BROGRUND, 003.285.40 IKEA	шт	28	<u>186</u> 5208,00	<u>181,67</u> 5086,76	<u>0,68</u> 19,04	<u>3,65</u> 102,20	30 км.
1059	+C1545-39 варіант 2	Тримач дроту з шурупом та підкладкою Н- 015	шт	150	<u>25,8</u> 3870,00	<u>25,00</u> 3750,00	<u>0,29</u> 43,50	<u>0,51</u> 76,50	30 км.
1060	+C1545-39 варіант 3	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	52	<u>56,4</u> 2932,80	<u>55,00</u> 2860,00	<u>0,29</u> 15,08	<u>1,11</u> 57,72	30 км.
1061	+C113-1879 варіант 2	Тримач з клямкою і дюбелем діам. 20 мм, 5320_FB	шт	800	<u>4,97</u> 3976,00	<u>4,80</u> 3840,00	<u>0,07</u> 56,00	<u>0,1</u> 80,00	30 км.
1062	+C1110-195 варіант 4	Тримач стельовий DR; CLW10-DR	шт	63	<u>52,45</u> 3304,35	<u>50,00</u> 3150,00	<u>1,42</u> 89,46	<u>1,03</u> 64,89	30 км.
1063	+C1421-10428 варіант 1	Тротуарна плитка Новатор 6	м2	39,3	<u>497,82</u> 19564,33	<u>420,00</u> 16506,00	<u>68,06</u> 2674,76	<u>9,76</u> 383,57	30 км.
1064	C113-1360 варіант 1	Труба РЕ діам. 110мм	м	10	<u>667,74</u> 6677,40	<u>652,31</u> 6523,10	<u>2,34</u> 23,40	<u>13,09</u> 130,90	30 км.
1065	&C111-1301-1- М варіант 4	Труба ПВХ гнучка гофр. з протяжкою, чорна діам. 20 мм	м	404	<u>13,6</u> 5494,40	<u>13,20</u> 5332,80	<u>0,13</u> 52,52	<u>0,27</u> 109,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1066	&C111-1301-1- М варіант 1	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм	м	1954,35	<u>25,94</u> 50695,84	<u>25,30</u> 49445,06	<u>0,13</u> 254,07	<u>0,51</u> 996,71	30 км.
1067	&C111-1301-1- М варіант 2	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м	15973,15	<u>18,08</u> 288794,55	<u>17,60</u> 281127,44	<u>0,13</u> 2076,51	<u>0,35</u> 5590,60	30 км.
1068	&C111-1301-1- М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	12011,93	<u>13,6</u> 163362,25	<u>13,20</u> 158557,48	<u>0,13</u> 1561,55	<u>0,27</u> 3243,22	30 км.
1069	+C130-888 варіант 3	Труба з вуглецевої сталі Steel діам. 22х1, 5мм (Ду20), Kan-therm	м	35	<u>210,61</u> 7371,35	<u>206,00</u> 7210,00	<u>0,48</u> 16,80	<u>4,13</u> 144,55	30 км.
1070	+C130-891 варіант 2	Труба з вуглецевої сталі Steel діам. 42х1, 5мм (Ду40), Kan-therm	м	10	<u>363,26</u> 3632,60	<u>355,00</u> 3550,00	<u>1,14</u> 11,40	<u>7,12</u> 71,20	30 км.
1071	+C130-893 варіант 1	Труба з вуглецевої сталі Steel діам. 76,1х1, 5мм (Ду65), Kan-therm	м	11	<u>940,3</u> 10343,30	<u>920,00</u> 10120,00	<u>1,86</u> 20,46	<u>18,44</u> 202,84	30 км.
1072	+C1630-1 варіант 4	Труба каналізаційна ПЕ 100 SDR 17 діам. 100мм	м	0,998	<u>337,42</u> 336,75	<u>330,00</u> 329,34	<u>0,8</u> 0,80	<u>6,62</u> 6,61	30 км.
1073	+C1630-1 варіант 5	Труба каналізаційна ПЕ 100 SDR 17 діам. 160мм	м	49,9	<u>592,42</u> 29561,76	<u>580,00</u> 28942,00	<u>0,8</u> 39,92	<u>11,62</u> 579,84	30 км.
1074	+C1630-1 варіант 6	Труба каналізаційна ПЕ 100 SDR 17 діам. 200мм	м	17,964	<u>918,82</u> 16505,68	<u>900,00</u> 16167,60	<u>0,8</u> 14,37	<u>18,02</u> 323,71	30 км.
1075	C113-1380 варіант 1	Труба каналізаційна ПЕ 100 SDR 17 ф110	м	26,946	<u>480,21</u> 12939,74	<u>469,18</u> 12642,52	<u>1,61</u> 43,38	<u>9,42</u> 253,84	30 км.
1076	C113-1378 варіант 1	Труба каналізаційна ПЕ 100 SDR 17 ф75	м	59,88	<u>226,49</u> 13562,22	<u>221,30</u> 13251,44	<u>0,75</u> 44,91	<u>4,44</u> 265,87	30 км.
1077	+C113-1380 варіант 2	Труба каналізаційна діам. 110мм, KG 2000, Magnaplast	м	69,86	<u>384,14</u> 26836,02	<u>375,00</u> 26197,50	<u>1,61</u> 112,47	<u>7,53</u> 526,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1078	+C113-1383 варіант 2	Труба каналізаційна діам. 160мм, KG 2000, Magnaplast	м	44,91	<u>742,91</u> 33364,09	<u>725,00</u> 32559,75	<u>3,34</u> 150,00	<u>14,57</u> 654,34	30 км.
1079	+C130-1199 варіант 3	Труба каналізаційна діам. 50мм, KG 2000, Magnaplast	м	4,99	<u>296,1</u> 1477,54	<u>290,00</u> 1447,10	<u>0,29</u> 1,45	<u>5,81</u> 28,99	30 км.
1080	+C130-899 варіант 1	Труба каналізаційна чавунна діам. 100 мм	м	114,77	<u>2606,15</u> 299107,84	<u>2550,00</u> 292663,50	<u>5,05</u> 579,59	<u>51,1</u> 5864,75	30 км.
1081	+C130-900 варіант 1	Труба каналізаційна чавунна діам. 150 мм	м	69,79	<u>4036,21</u> 281687,10	<u>3950,00</u> 275670,50	<u>7,07</u> 493,42	<u>79,14</u> 5523,18	30 км.
1082	+C130-900 варіант 2	Труба каналізаційна чавунна діам. 200 мм	м	69,79	<u>7912,21</u> 552193,14	<u>7750,00</u> 540872,50	<u>7,07</u> 493,42	<u>155,14</u> 10827,22	30 км.
1083	+C130-898 варіант 2	Труба каналізаційна чавунна, діам. 80 мм	м	14,97	<u>2062,65</u> 30877,87	<u>2020,00</u> 30239,40	<u>2,21</u> 33,08	<u>40,44</u> 605,39	30 км.
1084	&C130-639-19 варіант 1	Труба мідна HALCOR ф12.7 (ф12.7 x 0.81)	м	60	<u>251,09</u> 15065,40	<u>245,83</u> 14749,80	<u>0,34</u> 20,40	<u>4,92</u> 295,20	30 км.
1085	&C130-639-19 варіант 2	Труба мідна HALCOR ф19.05 (ф19.05 x 1.07)	м	62	<u>418,55</u> 25950,10	<u>410,00</u> 25420,00	<u>0,34</u> 21,08	<u>8,21</u> 509,02	30 км.
1086	&C130-639-19 варіант 9	Труба мідна KME SANCO ф22 (ф22 x 1)	м	40	<u>438,95</u> 17558,00	<u>430,00</u> 17200,00	<u>0,34</u> 13,60	<u>8,61</u> 344,40	30 км.
1087	&C10000-808 варіант 1	Труба поліетиленова PE 160 SDR17, діаметр 160мм (24 шт)	м	14,08	<u>430,24</u> 6057,78	<u>421,67</u> 5937,11	<u>0,13</u> 1,83	<u>8,44</u> 118,84	30 км.
1088	&C10000-808 варіант 2	Труба поліетиленова гладкостінна, діаметр 160мм (72 шт)	м	14,08	<u>1064,33</u> 14985,77	<u>1043,33</u> 14690,09	<u>0,13</u> 1,83	<u>20,87</u> 293,85	30 км.
1089	&C10000-808 варіант 4	Труба поліетиленова, діаметр 15мм (64шт)	м	10,24	<u>15,94</u> 163,23	<u>15,50</u> 158,72	<u>0,13</u> 1,33	<u>0,31</u> 3,18	30 км.
1090	&C10000-808 варіант 3	Труба поліетиленова, діаметр 15мм (88 шт)	м	14,08	<u>35,83</u> 504,49	<u>35,00</u> 492,80	<u>0,13</u> 1,83	<u>0,7</u> 9,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1091	+C113-1681 варіант 3	Труба поліпропіленова Stabi AL діам. 20x3.4 мм, Kan-therm	м	2465	<u>117,37</u> 289317,05	<u>115,00</u> 283475,00	<u>0,07</u> 172,55	<u>2,3</u> 5669,50	30 км.
1092	+C130-881 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна Ду15 (ф15x2,5)	м	11	<u>85,53</u> 940,83	<u>83,50</u> 918,50	<u>0,35</u> 3,85	<u>1,68</u> 18,48	30 км.
1093	+C130-882 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна Ду20 (ф20x2,8)	м	10	<u>139,21</u> 1392,10	<u>136,00</u> 1360,00	<u>0,48</u> 4,80	<u>2,73</u> 27,30	30 км.
1094	+C130-883 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна Ду25(ф25x3,2)	м	15	<u>199,57</u> 2993,55	<u>195,00</u> 2925,00	<u>0,66</u> 9,90	<u>3,91</u> 58,65	30 км.
1095	+C130-884 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна Ду32(ф32x3,2)	м	133	<u>260,97</u> 34709,01	<u>255,00</u> 33915,00	<u>0,85</u> 113,05	<u>5,12</u> 680,96	30 км.
1096	+C130-885 варіант 2	Труба сталевая водогазопровідна Ду40	м	72	<u>337,66</u> 24311,52	<u>330,00</u> 23760,00	<u>1,04</u> 74,88	<u>6,62</u> 476,64	30 км.
1097	+C130-885 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна Ду40(ф40x3,5)	м	8	<u>337,66</u> 2701,28	<u>330,00</u> 2640,00	<u>1,04</u> 8,32	<u>6,62</u> 52,96	30 км.
1098	+C130-886 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна Ду50	м	40	<u>432,82</u> 17312,80	<u>423,00</u> 16920,00	<u>1,33</u> 53,20	<u>8,49</u> 339,60	30 км.
1099	+C130-888 варіант 4	Труба сталевая водогазопровідна оцинкована Ду20 (діам. 20x2,8)	м	4	<u>178,99</u> 715,96	<u>175,00</u> 700,00	<u>0,48</u> 1,92	<u>3,51</u> 14,04	30 км.
1100	+C130-889 варіант 2	Труба сталевая водогазопровідна оцинкована Ду25(діам. 25x3,2)	м	1	<u>267,89</u> 267,89	<u>262,00</u> 262,00	<u>0,64</u> 0,64	<u>5,25</u> 5,25	30 км.
1101	+C130-890 варіант 2	Труба сталевая водогазопровідна оцинкована Ду32(діам. 32x3,2)	м	2	<u>345,66</u> 691,32	<u>338,00</u> 676,00	<u>0,88</u> 1,76	<u>6,78</u> 13,56	30 км.
1102	+C130-891 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна оцинкована Ду40(діам. 40x3,5)	м	6	<u>434,66</u> 2607,96	<u>425,00</u> 2550,00	<u>1,14</u> 6,84	<u>8,52</u> 51,12	30 км.
1103	&C111-1810-1 варіант 1	Труба сталевая профільна , розмір 25x25x2 мм	т	0,01	<u>33977,05</u> 339,77	<u>33458,33</u> 334,58	<u>265,79</u> 2,66	<u>252,93</u> 2,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1104	&C111-1810-1	Труба сталева профільна , розмір 50x50x4 мм	т	0,08	<u>33977,05</u> 2718,16	<u>33458,33</u> 2676,67	<u>265,79</u> 21,26	<u>252,93</u> 20,23	30 км.
1105	+C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20x2, 8 мм	м	1055	<u>40,87</u> 43117,85	<u>40,00</u> 42200,00	<u>0,07</u> 73,85	<u>0,8</u> 844,00	30 км.
1106	+C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25x3, 5 мм	м	1180	<u>64,41</u> 76003,80	<u>63,00</u> 74340,00	<u>0,15</u> 177,00	<u>1,26</u> 1486,80	30 км.
1107	+C1630-1 варіант 1	Труби поліхлорвінілові каналізаційні діам. 100мм	м	116,766	<u>133,42</u> 15578,92	<u>130,00</u> 15179,58	<u>0,8</u> 93,41	<u>2,62</u> 305,93	30 км.
1108	+C1630-1 варіант 3	Труби поліхлорвінілові каналізаційні діам. 160мм	м	24,95	<u>398,62</u> 9945,57	<u>390,00</u> 9730,50	<u>0,8</u> 19,96	<u>7,82</u> 195,11	30 км.
1109	+C130-1199 варіант 1	Труби поліхлорвінілові каналізаційні, діаметр 50 мм	м	126,746	<u>71,7</u> 9087,69	<u>70,00</u> 8872,22	<u>0,29</u> 36,76	<u>1,41</u> 178,71	30 км.
1110	+C130-887 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду15	м	7	<u>92,18</u> 645,26	<u>90,00</u> 630,00	<u>0,37</u> 2,59	<u>1,81</u> 12,67	30 км.
1111	+C130-888 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду20	м	117	<u>173,89</u> 20345,13	<u>170,00</u> 19890,00	<u>0,48</u> 56,16	<u>3,41</u> 398,97	30 км.
1112	C130-889 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду25	м	60	<u>360,38</u> 21622,80	<u>352,67</u> 21160,20	<u>0,64</u> 38,40	<u>7,07</u> 424,20	30 км.
1113	+C130-890 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду32	м	34	<u>340,89</u> 11590,26	<u>333,33</u> 11333,22	<u>0,88</u> 29,92	<u>6,68</u> 227,12	30 км.
1114	+C130-891 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду40	м	75	<u>426,17</u> 31962,75	<u>416,67</u> 31250,25	<u>1,14</u> 85,50	<u>8,36</u> 627,00	30 км.
1115	+C130-1195 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду100 мм	м	292	<u>1022,26</u> 298499,92	<u>999,00</u> 291708,00	<u>3,22</u> 940,24	<u>20,04</u> 5851,68	30 км.
1116	+C130-1196 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду125 мм	м	24	<u>1110,77</u> 26658,48	<u>1085,00</u> 26040,00	<u>3,99</u> 95,76	<u>21,78</u> 522,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1117	+C1630-1466 варіант 4	Труби сталеві електрозварні Ду15 мм	м	1	<u>92,52</u> 92,52	<u>90,00</u> 90,00	<u>0,71</u> 0,71	<u>1,81</u> 1,81	30 км.
1118	+C130-1197 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду150 мм	м	17	<u>1356,95</u> 23068,15	<u>1325,00</u> 22525,00	<u>5,34</u> 90,78	<u>26,61</u> 452,37	30 км.
1119	+C113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду200 мм	м	10,23	<u>1981,45</u> 20270,23	<u>1958,33</u> 20033,72	<u>8,37</u> 85,63	<u>14,75</u> 150,88	30 км.
1120	+C1630-1466 варіант 2	Труби сталеві електрозварні Ду32 мм	м	503	<u>204,72</u> 102974,16	<u>200,00</u> 100600,00	<u>0,71</u> 357,13	<u>4,01</u> 2017,03	30 км.
1121	+C1630-1466 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду40 мм	м	3	<u>245,52</u> 736,56	<u>240,00</u> 720,00	<u>0,71</u> 2,13	<u>4,81</u> 14,43	30 км.
1122	C130-1192 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду50 мм	м	15	<u>442,54</u> 6638,10	<u>432,42</u> 6486,30	<u>1,44</u> 21,60	<u>8,68</u> 130,20	30 км.
1123	+C130-1193 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду65 мм	м	144	<u>542,58</u> 78131,52	<u>530,00</u> 76320,00	<u>1,94</u> 279,36	<u>10,64</u> 1532,16	30 км.
1124	+C130-1194 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду80 мм	м	362	<u>815,28</u> 295131,36	<u>797,00</u> 288514,00	<u>2,29</u> 828,98	<u>15,99</u> 5788,38	30 км.
1125	+C113-23 варіант 1	Труби сталеві, діаметр умовного проходу 125 мм	м	14,08	<u>661,92</u> 9319,83	<u>653,00</u> 9194,24	<u>3,99</u> 56,18	<u>4,93</u> 69,41	30 км.
1126	+C113-1882 варіант 10	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	885	<u>3,95</u> 3495,75	<u>3,80</u> 3363,00	<u>0,07</u> 61,95	<u>0,08</u> 70,80	30 км.
1127	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,006227	<u>9783,46</u> 60,92	<u>8979,11</u> 55,91	<u>612,52</u> 3,81	<u>191,83</u> 1,20	30 км.
1128	+C111-2006-1 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття- топінг Ceresit CF 56	кг	10075,6	<u>23,95</u> 241310,62	<u>23,00</u> 231738,80	<u>0,48</u> 4836,29	<u>0,47</u> 4735,53	30 км.
1129	+C130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	28	<u>14921,39</u> 417798,92	<u>14620,83</u> 409383,24	<u>7,98</u> 223,44	<u>292,58</u> 8192,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1130	+C1630-103 варіант 4	Фільтр муфтовий сітчастий DN20 FVR	шт	1	<u>1531,9</u> 1531,90	<u>1500,00</u> 1500,00	<u>1,86</u> 1,86	<u>30,04</u> 30,04	30 км.
1131	+C1630-105 варіант 2	Фільтр муфтовий сітчастий DN40 FVR	шт	1	<u>4396,07</u> 4396,07	<u>4300,00</u> 4300,00	<u>9,87</u> 9,87	<u>86,2</u> 86,20	30 км.
1132	+C1630-105 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий Ду40	шт	1	<u>2478,47</u> 2478,47	<u>2420,00</u> 2420,00	<u>9,87</u> 9,87	<u>48,6</u> 48,60	30 км.
1133	+C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий Ду15	шт	52	<u>1225,9</u> 63746,80	<u>1200,00</u> 62400,00	<u>1,86</u> 96,72	<u>24,04</u> 1250,08	30 км.
1134	+C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий Ду20	шт	24	<u>401,4</u> 9633,60	<u>391,67</u> 9400,08	<u>1,86</u> 44,64	<u>7,87</u> 188,88	ВЦ=470/1,2 30 км.
1135	+C1630-108 варіант 1	Фільтр фланцевий сітчастий DN 80 FVF	шт	1	<u>6658,36</u> 6658,36	<u>6500,00</u> 6500,00	<u>27,8</u> 27,80	<u>130,56</u> 130,56	30 км.
1136	+C1630-107 варіант 1	Фільтр фланцевий сітчастий DN65 FVF	шт	1	<u>5682,7</u> 5682,70	<u>5550,00</u> 5550,00	<u>21,27</u> 21,27	<u>111,43</u> 111,43	30 км.
1137	+C111-882 варіант 23	Фітинги для труб мідних м'яких	комплект	1	<u>8415,3</u> 8415,30	<u>8250,00</u> 8250,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>165,01</u> 165,01	30 км.
1138	+C111-882 варіант 24	Фітинги для труб мідних м'яких KME Sanco	комплект	1	<u>4335,3</u> 4335,30	<u>4250,00</u> 4250,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>85,01</u> 85,01	30 км.
1139	+C111-882 варіант 20	Фітинги для труб сталевих водогазопровідних	комплект	1	<u>17340,3</u> 17340,30	<u>17000,00</u> 17000,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>340,01</u> 340,01	30 км.
1140	+C111-882 варіант 21	Фітинги для труб сталевих водогазопровідних оцинкованих	комплект	1	<u>2550,3</u> 2550,30	<u>2500,00</u> 2500,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>50,01</u> 50,01	30 км.
1141	+C111-882 варіант 22	Фітинги для труб сталевих електрозварних	комплект	1	<u>25500,3</u> 25500,30	<u>25000,00</u> 25000,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>500,01</u> 500,01	30 км.
1142	+C1555-391	Фанера водостійка	м2	12	<u>850,65</u> 10207,80	<u>829,17</u> 9950,04	<u>4,8</u> 57,60	<u>16,68</u> 200,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1143	+C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка	м2	180,5141	<u>847,32</u> 152953,21	<u>830,00</u> 149826,70	<u>0,71</u> 128,17	<u>16,61</u> 2998,34	30 км.
1144	&C111-334-1И варіант 1	Фарба акрилатна Caparol EXL AMPHIBOLIN NCS 3523-Y57R	кг	576,52238	<u>868,73</u> 500842,29	<u>744,80</u> 429393,87	<u>59,58</u> 34349,20	<u>64,35</u> 37099,22	8%
1145	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	3968,61	<u>148,48</u> 589259,21	<u>145,00</u> 575448,45	<u>0,57</u> 2262,11	<u>2,91</u> 11548,65	30 км.
1146	&C111-405-2 варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки Teknobond 960	кг	228,96	<u>233,89</u> 53551,45	<u>228,80</u> 52386,05	<u>0,5</u> 114,48	<u>4,59</u> 1050,92	https://tekno.kiev.ua/ua/p1875391623-kraska-dlya-dorozhnoj.html? 30 км.
1147	+C111-2016-6 варіант 1	Фарба матова Farbmenn Acryl Fassade 5 (RAL 9010)	л	68	<u>142,17</u> 9667,56	<u>138,70</u> 9431,60	<u>0,68</u> 46,24	<u>2,79</u> 189,72	30 км.
1148	&C111-430-9 варіант 1	Фарба фасадна Ceresit CT-54	кг	30,3	<u>212,89</u> 6450,57	<u>208,27</u> 6310,58	<u>0,45</u> 13,64	<u>4,17</u> 126,35	30 км.
1149	+C111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб PP	комплект	2	<u>17034,3</u> 34068,60	<u>16700,00</u> 33400,00	<u>0,29</u> 0,58	<u>334,01</u> 668,02	30 км.
1150	+C111-882 варіант 15	Фасонні елементи для труб PP (зона укриття)	комплект	2	<u>1020,3</u> 2040,60	<u>1000,00</u> 2000,00	<u>0,29</u> 0,58	<u>20,01</u> 40,02	30 км.
1151	+C111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	3	<u>26214,3</u> 78642,90	<u>25700,00</u> 77100,00	<u>0,29</u> 0,87	<u>514,01</u> 1542,03	30 км.
1152	+C111-882 варіант 8	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	3	<u>8415,3</u> 25245,90	<u>8250,00</u> 24750,00	<u>0,29</u> 0,87	<u>165,01</u> 495,03	30 км.
1153	+C111-882 варіант 30	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ (зона укриття)	комплект	1	<u>969,3</u> 969,30	<u>950,00</u> 950,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>19,01</u> 19,01	30 км.
1154	+C111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталевोї водогазопровідної	комплект	4	<u>5100,3</u> 20401,20	<u>5000,00</u> 20000,00	<u>0,29</u> 1,16	<u>100,01</u> 400,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1155	+С111-882 варіант 28	Фасонні елементи для труби сталевोї водогазопровідної (зона укриття)	комплект	1	<u>918,3</u> 918,30	<u>900,00</u> 900,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>18,01</u> 18,01	30 км.
1156	+С111-882 варіант 2	Фасонні елементи для труби сталевої електрозварної	комплект	1	<u>1020,3</u> 1020,30	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>20,01</u> 20,01	30 км.
1157	&С111-852-1 варіант 1	Фасонний елемент покрівлі ФЕ	м2	247,36	<u>449,98</u> 111307,05	<u>440,00</u> 108838,40	<u>1,16</u> 286,94	<u>8,82</u> 2181,71	30 км.
1158	+С130-952 варіант 1	Фланець глухий діам. 110 мм	шт	1	<u>723,48</u> 723,48	<u>708,33</u> 708,33	<u>0,96</u> 0,96	<u>14,19</u> 14,19	30 км.
1159	+С130-952 варіант 2	Фланець діам. 110 мм	шт	4	<u>980,18</u> 3920,72	<u>960,00</u> 3840,00	<u>0,96</u> 3,84	<u>19,22</u> 76,88	30 км.
1160	+С130-986 варіант 1	Фланець приварний Ду 100	шт	6	<u>656,14</u> 3936,84	<u>641,67</u> 3850,02	<u>1,6</u> 9,60	<u>12,87</u> 77,22	30 км.
1161	+С130-987 варіант 1	Фланець приварний Ду 125	шт	6	<u>843,7</u> 5062,20	<u>825,00</u> 4950,00	<u>2,16</u> 12,96	<u>16,54</u> 99,24	30 км.
1162	+С130-988 варіант 1	Фланець приварний Ду 150	шт	4	<u>1022,69</u> 4090,76	<u>1000,00</u> 4000,00	<u>2,64</u> 10,56	<u>20,05</u> 80,20	30 км.
1163	+С130-989 варіант 1	Фланець приварний Ду 200	шт	4	<u>1227,49</u> 4909,96	<u>1200,00</u> 4800,00	<u>3,42</u> 13,68	<u>24,07</u> 96,28	30 км.
1164	+С130-983 варіант 1	Фланець приварний Ду 50	шт	6	<u>315,38</u> 1892,28	<u>308,33</u> 1849,98	<u>0,87</u> 5,22	<u>6,18</u> 37,08	30 км.
1165	+С130-985 варіант 1	Фланець приварний Ду 80	шт	14	<u>664,28</u> 9299,92	<u>650,00</u> 9100,00	<u>1,25</u> 17,50	<u>13,03</u> 182,42	30 км.
1166	+С130-950 варіант 1	Фланець, DN 65 мм	шт	28	<u>518,72</u> 14524,16	<u>508,00</u> 14224,00	<u>0,55</u> 15,40	<u>10,17</u> 284,76	30 км.
1167	+С130-951 варіант 1	Фланець, DN80 мм	шт	14	<u>663,85</u> 9293,90	<u>650,00</u> 9100,00	<u>0,83</u> 11,62	<u>13,02</u> 182,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1168	+C1429-36 варіант 10	Флокси	шт	23	<u>123,78</u> 2846,94	<u>120,75</u> 2777,25	<u>0,6</u> 13,80	<u>2,43</u> 55,89	30 км.
1169	+C1630-118 варіант 2	Футорка - 3В Ду20/Ду15	шт	2	<u>71,43</u> 142,86	<u>70,00</u> 140,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>1,4</u> 2,80	30 км.
1170	+C111-1720 варіант 38	Хімічно-зшитий поліетилен Lanor товщина 20 мм	м2	347,5	<u>280,7</u> 97543,25	<u>275,00</u> 95562,50	<u>0,2</u> 69,50	<u>5,5</u> 1911,25	https://lanor.com.ua/ppe-nx-chistoe-polotno/ 30 км.
1171	+C113-1882 варіант 7	Хомут кабельний чорний CHS 250 x 4	шт	500	<u>1,19</u> 595,00	<u>1,10</u> 550,00	<u>0,07</u> 35,00	<u>0,02</u> 10,00	30 км.
1172	+C113-1885 варіант 1	Хомут швидкоз'ємний	шт	14	<u>306,07</u> 4284,98	<u>300,00</u> 4200,00	<u>0,07</u> 0,98	<u>6</u> 84,00	30 км.
1173	+C113-1878 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	9040	<u>0,11</u> 994,40	<u>0,10</u> 904,00	<u>0,01</u> 90,40	<u>-</u> -	
1174	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0008467	<u>103306,95</u> 87,47	<u>100979,64</u> 85,50	<u>301,68</u> 0,26	<u>2025,63</u> 1,71	30 км.
1175	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,020601	<u>107407,71</u> 2212,71	<u>105000,00</u> 2163,11	<u>301,68</u> 6,21	<u>2106,03</u> 43,39	30 км.
1176	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0015609	<u>107445,57</u> 167,71	<u>105000,00</u> 163,89	<u>338,79</u> 0,53	<u>2106,78</u> 3,29	30 км.
1177	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0065802	<u>107445,57</u> 707,01	<u>105000,00</u> 690,92	<u>338,79</u> 2,23	<u>2106,78</u> 13,86	30 км.
1178	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,0007	<u>107445,57</u> 75,21	<u>105000,00</u> 73,50	<u>338,79</u> 0,24	<u>2106,78</u> 1,47	30 км.
1179	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,355758	<u>107404,97</u> 38210,18	<u>105000,00</u> 37354,59	<u>298,99</u> 106,37	<u>2105,98</u> 749,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1180	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,07917	<u>15168,89</u> 1200,92	<u>14491,76</u> 1147,31	<u>379,7</u> 30,06	<u>297,43</u> 23,55	30 км.
1181	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,55443	<u>4693,52</u> 2602,23	<u>4225,55</u> 2342,77	<u>375,94</u> 208,43	<u>92,03</u> 51,03	30 км.
1182	+C1429-36 варіант 6	Шавлія дібровна	шт	28	<u>123,78</u> 3465,84	<u>120,75</u> 3381,00	<u>0,6</u> 16,80	<u>2,43</u> 68,04	30 км.
1183	+C118-68 варіант 1	Шайба гумова покрівельна	шт	336,474	<u>0,62</u> 208,61	<u>0,42</u> 141,32	<u>0,19</u> 63,93	<u>0,01</u> 3,36	30 км.
1184	+C1514-4 варіант 1	Шафа з з'днювальними головками ГМ-80	шт	1	<u>3574,21</u> 3574,21	<u>3500,00</u> 3500,00	<u>4,13</u> 4,13	<u>70,08</u> 70,08	30 км.
1185	+C111-1720 варіант 36	Шиповидна мембрана 500 г/м2 (2х20м)	м2	301,49	<u>53,12</u> 16015,15	<u>51,88</u> 15641,30	<u>0,2</u> 60,30	<u>1,04</u> 313,55	30 км.
1186	+C111-544 варіант 2	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	1481,655	<u>313,44</u> 464409,94	<u>305,90</u> 453238,26	<u>1,39</u> 2059,50	<u>6,15</u> 9112,18	30 км.
1187	+C111-1720 варіант 26	Шипоподібна дренажна мембрана Ізоліт Profi Geo 20	м2	99,86	<u>274,44</u> 27405,58	<u>268,86</u> 26848,36	<u>0,2</u> 19,97	<u>5,38</u> 537,25	30 км.
1188	+C1429-23 варіант 5	Шипшина зморшувата	шт	7	<u>295,1</u> 2065,70	<u>287,50</u> 2012,50	<u>1,81</u> 12,67	<u>5,79</u> 40,53	30 км.
1189	C111-1892	Шліфкруги	шт	22,3976	<u>178,87</u> 4006,26	<u>175,35</u> 3927,42	<u>0,01</u> 0,22	<u>3,51</u> 78,62	30 км.
1190	&C111-1896-1- 1A-B1 варіант 1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	56,52	<u>15,99</u> 903,75	<u>15,14</u> 855,71	<u>0,54</u> 30,52	<u>0,31</u> 17,52	30 км.
1191	+C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	451,3	<u>15,94</u> 7193,72	<u>15,13</u> 6828,17	<u>0,5</u> 225,65	<u>0,31</u> 139,90	30 км.
1192	+C111-2009-9 варіант 2	Шпаклівка Acryl-Putz фініш FS20	кг	2262,6	<u>32,94</u> 74530,04	<u>31,81</u> 71973,31	<u>0,48</u> 1086,05	<u>0,65</u> 1470,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1193	+C111-219 варіант 2	Шпаклівка Акрил Путс (Acryl-Putz) фініш FS20	т	9,472	<u>32917,43</u> 311793,90	<u>31813,73</u> 301339,65	<u>458,26</u> 4340,64	<u>645,44</u> 6113,61	fbc.if. ua/shpaklivka/akri l-puts-finish-17- kg/ 30 км.
1194	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка ЕП-0010 (епоксидна шпатлівка)	кг	46,6	<u>119,55</u> 5571,03	<u>116,67</u> 5436,82	<u>0,54</u> 25,16	<u>2,34</u> 109,05	30 км.
1195	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,08652	<u>27230,7</u> 2356,00	<u>26152,30</u> 2262,70	<u>544,46</u> 47,11	<u>533,94</u> 46,19	30 км.
1196	&C111-1896- 1ШС	Шпаклівка стартова цементна Siltek S-11	кг	48	<u>9,23</u> 443,04	<u>8,51</u> 408,48	<u>0,54</u> 25,92	<u>0,18</u> 8,64	30 км.
1197	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фінішна цементна Siltek S-12 біла	кг	30,4	<u>27,97</u> 850,29	<u>23,98</u> 728,99	<u>1,92</u> 58,37	<u>2,07</u> 62,93	8%
1198	&C111-1896- 1ШФ	Шпаклівка фінішна цементна Siltek S-12 біла	кг	30	<u>25,01</u> 750,30	<u>23,98</u> 719,40	<u>0,54</u> 16,20	<u>0,49</u> 14,70	30 км.
1199	+C111-219 варіант 3	Шпатлівка універсальна Krumix	т	9,472	<u>11687,43</u> 110703,34	<u>11000,00</u> 104192,00	<u>458,26</u> 4340,64	<u>229,17</u> 2170,70	30 км.
1200	+C111-2009-9 варіант 1	Шпатлівка універсальна Krumix	кг	2262,6	<u>11,71</u> 26495,05	<u>11,00</u> 24888,60	<u>0,48</u> 1086,05	<u>0,23</u> 520,40	30 км.
1201	+C113-2122 варіант 13	Шпилька М8; CLW10-ТМ-08-1	шт	63	<u>66,37</u> 4181,31	<u>65,00</u> 4095,00	<u>0,07</u> 4,41	<u>1,3</u> 81,90	30 км.
1202	&C1111-8-56 варіант 1	Штаба сталеві оміднена, 30x4 мм	м	50	<u>336,8</u> 16840,00	<u>330,00</u> 16500,00	<u>0,2</u> 10,00	<u>6,6</u> 330,00	30 км.
1203	&C1630-207-5	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	24	<u>269,31</u> 6463,44	<u>264,00</u> 6336,00	<u>0,03</u> 0,72	<u>5,28</u> 126,72	30 км.
1204	&C1630-207-4 варіант 1	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	26	<u>645,18</u> 16774,68	<u>632,50</u> 16445,00	<u>0,03</u> 0,78	<u>12,65</u> 328,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1205	+C113-1817 варіант 1	Штуцер різьбовий з заглушкою діам. 110 мм	шт	2	<u>317,29</u> 634,58	<u>311,00</u> 622,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>6,22</u> 12,44	30 км.
1206	+C130-235 варіант 4	Шумогасник СР 500х300х950(I)	шт	2	<u>8680,59</u> 17361,18	<u>8500,00</u> 17000,00	<u>10,38</u> 20,76	<u>170,21</u> 340,42	30 км.
1207	+C130-235 варіант 5	Шумогасник СР 400х200х950	шт	1	<u>7660,59</u> 7660,59	<u>7500,00</u> 7500,00	<u>10,38</u> 10,38	<u>150,21</u> 150,21	30 км.
1208	+C130-235 варіант 3	Шумогасник СР 700х400х1010(I)	шт	1	<u>11740,59</u> 11740,59	<u>11500,00</u> 11500,00	<u>10,38</u> 10,38	<u>230,21</u> 230,21	30 км.
1209	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0173439	<u>56531,87</u> 980,48	<u>55084,61</u> 955,38	<u>338,79</u> 5,88	<u>1108,47</u> 19,22	30 км.
1210	+C113-1878 варіант 2	Шурупи самонарізні 3,5х25	шт	26544	<u>0,37</u> 9821,28	<u>0,29</u> 7697,76	<u>0,07</u> 1858,08	<u>0,01</u> 265,44	30 км.
1211	+C113-1878 варіант 3	Шурупи самонарізні 3,5х9,5	шт	22778	<u>0,88</u> 20044,64	<u>0,79</u> 17994,62	<u>0,07</u> 1594,46	<u>0,02</u> 455,56	30 км.
1212	&C1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301. 972.60	шт	28	<u>308,9</u> 8649,20	<u>302,50</u> 8470,00	<u>0,34</u> 9,52	<u>6,06</u> 169,68	30 км.
1213	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	421,6071	<u>1507,43</u> 635543,19	<u>850,00</u> 358366,04	<u>627,87</u> 264714,45	<u>29,56</u> 12462,70	30 км.
1214	+C1421-9454 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	30,48768	<u>1456,43</u> 44403,17	<u>800,00</u> 24390,14	<u>627,87</u> 19142,30	<u>28,56</u> 870,73	30 км.
1215	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M600	м3	54,28	<u>1253,27</u> 68027,50	<u>640,07</u> 34743,00	<u>588,63</u> 31950,84	<u>24,57</u> 1333,66	30 км.
1216	+C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка M200-300	м3	4,99284	<u>1427,38</u> 7126,68	<u>850,00</u> 4243,91	<u>549,39</u> 2743,02	<u>27,99</u> 139,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1217	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,49642	<u>1376,38</u> 3436,02	<u>800,00</u> 1997,14	<u>549,39</u> 1371,51	<u>26,99</u> 67,37	30 км.
1218	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	27,738	<u>1366,18</u> 37895,10	<u>790,00</u> 21913,02	<u>549,39</u> 15238,98	<u>26,79</u> 743,10	30 км.
1219	+C1421-9599 варіант 1	Щебенекий відсів, фракція від 5 до 10мм	м3	24,57	<u>1294</u> 31793,58	<u>680,00</u> 16707,60	<u>588,63</u> 14462,64	<u>25,37</u> 623,34	30 км.
1220	+C1421-10634 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7	м3	8,646	<u>1204,24</u> 10411,86	<u>708,33</u> 6124,22	<u>472,3</u> 4083,51	<u>23,61</u> 204,13	30 км.
1221	+C1514-1 варіант 2	Щит зовнішній розподільчий ЕСТ 24РТ(24 мод.)	шт	1	<u>1123,09</u> 1123,09	<u>1100,00</u> 1100,00	<u>1,07</u> 1,07	<u>22,02</u> 22,02	30 км.
1222	+C123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	22,51032	<u>668,23</u> 15042,07	<u>650,00</u> 14631,71	<u>5,13</u> 115,48	<u>13,1</u> 294,88	30 км.
1223	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,44206	<u>915,28</u> 2235,17	<u>890,00</u> 2173,43	<u>7,33</u> 17,90	<u>17,95</u> 43,84	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
1224	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1895,6522	<u>5,69898</u> 10803,28	<u>5,69898</u> 10803,28			
1225	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	277,2	<u>0,07223</u> 20,02	<u>0,07223</u> 20,02			
1226	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	17,4036	<u>163,15</u> 2839,39	<u>163,15</u> 2839,39			
1227	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,4264	<u>115,36</u> 164,55	<u>115,36</u> 164,55			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1228	C1999-9009	Дрова	м3	66,0279	<u>119,13</u> 7865,90	<u>119,13</u> 7865,90			
		Разом	грн.		21693,14	21693,14			
		Разом по розділу III	грн.		61255894,4	58299677,7	1925414,25	1030802,41	
		в тому числі поставка замовника	грн.		53897,28	52800,00	40,56	1056,72	
		<u>IV. Устаткування</u>							
1229	+2406-1030 варіант 1	Вбудований холодильник Electrolux RFB3AF12S	шт	24	<u>18552,37</u> 445256,88	<u>17851,35</u> 428432,40	<u>535,54</u> 12852,96	<u>165,48</u> 3971,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>18552,37</u> 445256,88	<u>17851,35</u> 428432,40	<u>535,54</u> 12852,96	<u>165,48</u> 3971,52	
1230	+*560110-51 варіант 4	Розкладний стілець FROSVI, IKEA (705.343. 15)	шт	48	<u>1130,21</u> 54250,08	<u>1087,50</u> 52200,00	<u>32,63</u> 1566,24	<u>10,08</u> 483,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	48	<u>1130,21</u> 54250,08	<u>1087,50</u> 52200,00	<u>32,63</u> 1566,24	<u>10,08</u> 483,84	
1231	+*560110-72 варіант 2	Стіл IKEA LISABO , 504.165.01	шт	24	<u>11483,93</u> 275614,32	<u>11050,00</u> 265200,00	<u>331,50</u> 7956,00	<u>102,43</u> 2458,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>11483,93</u> 275614,32	<u>11050,00</u> 265200,00	<u>331,50</u> 7956,00	<u>102,43</u> 2458,32	
1232	+*560110-51 варіант 6	Стілець напівбарний Concepto Comfy чорний Nowy Styl 450*470*660	шт	1	<u>5034,41</u> 5034,41	<u>4844,17</u> 4844,17	<u>145,33</u> 145,33	<u>44,91</u> 44,91	https://vincom.com.ua/ua/shop/product/stul-polubarnyi-concepto-comfy-chernyi 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>5034,41</u> 5034,41	<u>4844,17</u> 4844,17	<u>145,33</u> 145,33	<u>44,91</u> 44,91	
1233	+1501-1075 варіант 4	Hip Park Карусель Ritmo KL1 RM-KL1-C	шт	1	<u>9916,5</u> 9916,50	<u>9541,80</u> 9541,80	<u>286,25</u> 286,25	<u>88,45</u> 88,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9916,5</u> 9916,50	<u>9541,80</u> 9541,80	<u>286,25</u> 286,25	<u>88,45</u> 88,45	
1234	+1501-1075 варіант 3	Hip Park Карусель Ritmo UL2, RM-UL2-B	шт	1	<u>13048,03</u> 13048,03	<u>12555,00</u> 12555,00	<u>376,65</u> 376,65	<u>116,38</u> 116,38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13048,03</u> 13048,03	<u>12555,00</u> 12555,00	<u>376,65</u> 376,65	<u>116,38</u> 116,38	
1235	+1501-1069 варіант 1	Hip Park гойдалка низька Geo Swing AA1 GS-AA1	шт	1	<u>17223,41</u> 17223,41	<u>16572,60</u> 16572,60	<u>497,18</u> 497,18	<u>153,63</u> 153,63	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>17223,41</u> 17223,41	<u>16572,60</u> 16572,60	<u>497,18</u> 497,18	<u>153,63</u> 153,63	
1236	+1501-1394 варіант 4	Hip Park гойдалкаGeo Hammock RH1 GE-RH1	шт	1	<u>8872,66</u> 8872,66	<u>8537,40</u> 8537,40	<u>256,12</u> 256,12	<u>79,14</u> 79,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8872,66</u> 8872,66	<u>8537,40</u> 8537,40	<u>256,12</u> 256,12	<u>79,14</u> 79,14	
1237	+1501-1681 варіант 3	Hip Park острівцець пружинний Ritmo BB4 RM-BB4-C	шт	1	<u>11482,27</u> 11482,27	<u>11048,40</u> 11048,40	<u>331,45</u> 331,45	<u>102,42</u> 102,42	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11482,27</u> 11482,27	<u>11048,40</u> 11048,40	<u>331,45</u> 331,45	<u>102,42</u> 102,42	
1238	+1503-11051 варіант 6	IP відеодомофон консержа AZ-07LL WHITE	шт	1	<u>5992,43</u> 5992,43	<u>5766,00</u> 5766,00	<u>172,98</u> 172,98	<u>53,45</u> 53,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5992,43</u> 5992,43	<u>5766,00</u> 5766,00	<u>172,98</u> 172,98	<u>53,45</u> 53,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1239	+1501-1105 варіант 4	Inclusive Play IPCCH Contrabass Chimes	шт	1	<u>268267,59</u> 268267,59	<u>258130,80</u> 258130,80	<u>7743,92</u> 7743,92	<u>2392,87</u> 2392,87	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>268267,59</u> 268267,59	<u>258130,80</u> 258130,80	<u>7743,92</u> 7743,92	<u>2392,87</u> 2392,87	
1240	+1501-1007 варіант 2	KIDIGO Навчальна дошка Абетка Брайля 123007	шт	1	<u>13883,11</u> 13883,11	<u>13358,52</u> 13358,52	<u>400,76</u> 400,76	<u>123,83</u> 123,83	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13883,11</u> 13883,11	<u>13358,52</u> 13358,52	<u>400,76</u> 400,76	<u>123,83</u> 123,83	
1241	+1501-1007 варіант 3	KIDIGO Навчальна дошка Мова жестів 123006	шт	1	<u>14926,95</u> 14926,95	<u>14362,92</u> 14362,92	<u>430,89</u> 430,89	<u>133,14</u> 133,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14926,95</u> 14926,95	<u>14362,92</u> 14362,92	<u>430,89</u> 430,89	<u>133,14</u> 133,14	
1242	+1503-11051 варіант 7	PoE Коммутатор PoE-1010-8P/250m	шт	6	<u>1894,38</u> 11366,28	<u>1822,80</u> 10936,80	<u>54,68</u> 328,08	<u>16,90</u> 101,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>1894,38</u> 11366,28	<u>1822,80</u> 10936,80	<u>54,68</u> 328,08	<u>16,90</u> 101,40	
1243	+1501-1458 варіант 9	PoE Комутатор 24-портовий, GWN7803P, Grandstream	шт	1	<u>13510,51</u> 13510,51	<u>13000,00</u> 13000,00	<u>390,00</u> 390,00	<u>120,51</u> 120,51	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13510,51</u> 13510,51	<u>13000,00</u> 13000,00	<u>390,00</u> 390,00	<u>120,51</u> 120,51	
1244	+1501-1458 варіант 8	PoE Комутатор 48-портовий, GWN7806P, Grandstream	шт	1	<u>26501,39</u> 26501,39	<u>25500,00</u> 25500,00	<u>765,00</u> 765,00	<u>236,39</u> 236,39	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>26501,39</u> 26501,39	<u>25500,00</u> 25500,00	<u>765,00</u> 765,00	<u>236,39</u> 236,39	
1245	+*1503-11054 варіант 2	RFID карта 3,56 МГц	шт	100	<u>43,5</u> 4350,00	<u>41,85</u> 4185,00	<u>1,26</u> 126,00	<u>0,39</u> 39,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	100	<u>43,5</u> 4350,00	<u>41,85</u> 4185,00	<u>1,26</u> 126,00	<u>0,39</u> 39,00	
1246	+1503-11054 варіант 22	SFP-Трансівер MikroTik S-3553LC20D	шт	4	<u>2442,28</u> 9769,12	<u>2350,00</u> 9400,00	<u>70,50</u> 282,00	<u>21,78</u> 87,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>2442,28</u> 9769,12	<u>2350,00</u> 9400,00	<u>70,50</u> 282,00	<u>21,78</u> 87,12	
1247	+1501-1075 варіант 1	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	3	<u>4832,61</u> 14497,83	<u>4650,00</u> 13950,00	<u>139,50</u> 418,50	<u>43,11</u> 129,33	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>4832,61</u> 14497,83	<u>4650,00</u> 13950,00	<u>139,50</u> 418,50	<u>43,11</u> 129,33	
1248	+1602-30007 варіант 3	ІЧ-датчик руху з мікрохвильовим сенсором К-діапазону MotionProtect Plus	шт	11	<u>2029,69</u> 22326,59	<u>1953,00</u> 21483,00	<u>58,59</u> 644,49	<u>18,10</u> 199,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>2029,69</u> 22326,59	<u>1953,00</u> 21483,00	<u>58,59</u> 644,49	<u>18,10</u> 199,10	
1249	+1504-1324 варіант 1	Інвертор гібридний Victron Energy Quattro 48/10000/140-100/100(10кВа/8кВт)	шт	1	<u>182771,74</u> 182771,74	<u>175865,50</u> 175865,50	<u>5275,97</u> 5275,97	<u>1630,27</u> 1630,27	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>182771,74</u> 182771,74	<u>175865,50</u> 175865,50	<u>5275,97</u> 5275,97	<u>1630,27</u> 1630,27	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1250	+1501-1459 варіант 1	АВР - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0 (2шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (2шт); - Трансформатор струму, 300/5, кл.т. 0,5S (6шт); - Автоматичний ввід резерву комплектний (АВР) U=380В I=300А (2шт); - Обмежувач перенапруг, F(3+0) (1шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 40А, 3р, С (2шт); -Шини L (1компл.); - Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С (1шт); - Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); - Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 32А, 1р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С (3шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С (1шт); -Шини N, PE (1компл.); - Устаткування АСКОВЕ (1шт)	шт	1	<u>107356,59</u> 107356,59	<u>103300,00</u> 103300,00	<u>3099,00</u> 3099,00	<u>957,59</u> 957,59	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>107356,59</u> 107356,59	<u>103300,00</u> 103300,00	<u>3099,00</u> 3099,00	<u>957,59</u> 957,59	
1251	+1503-11051 варіант 3	Абонентський IP-аудіодомофон SP-03 (black)	шт	24	<u>3382,82</u> 81187,68	<u>3255,00</u> 78120,00	<u>97,65</u> 2343,60	<u>30,17</u> 724,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>3382,82</u> 81187,68	<u>3255,00</u> 78120,00	<u>97,65</u> 2343,60	<u>30,17</u> 724,08	
1252	&1511-3001-5 варіант 1	Акумулятор 12В, 18А/г	шт	2	<u>1643,09</u> 3286,18	<u>1581,00</u> 3162,00	<u>47,43</u> 94,86	<u>14,66</u> 29,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1643,09</u> 3286,18	<u>1581,00</u> 3162,00	<u>47,43</u> 94,86	<u>14,66</u> 29,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1253	&1511-2016-1 варіант 1	Акумулятори 12В/7А	шт	5	<u>821,55</u> 4107,75	<u>790,50</u> 3952,50	<u>23,72</u> 118,60	<u>7,33</u> 36,65	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>821,55</u> 4107,75	<u>790,50</u> 3952,50	<u>23,72</u> 118,60	<u>7,33</u> 36,65	
1254	+1511-2001 варіант 1	Акумулятори свинцеві для стаціонарних установок С-1	шт	3	<u>869,87</u> 2609,61	<u>837,00</u> 2511,00	<u>25,11</u> 75,33	<u>7,76</u> 23,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>869,87</u> 2609,61	<u>837,00</u> 2511,00	<u>25,11</u> 75,33	<u>7,76</u> 23,28	
1255	+1501-1693 варіант 1	Акумуляторний блок Pylontech US5000 (48В/4.8 кВт*год)	шт	6	<u>96847,49</u> 581084,94	<u>93188,00</u> 559128,00	<u>2795,64</u> 16773,84	<u>863,85</u> 5183,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>96847,49</u> 581084,94	<u>93188,00</u> 559128,00	<u>2795,64</u> 16773,84	<u>863,85</u> 5183,10	
1256	+1503-11051 варіант 1	Багатоабонентська виклична панель АА-12FB (silver)	шт	3	<u>30638,72</u> 91916,16	<u>29481,00</u> 88443,00	<u>884,43</u> 2653,29	<u>273,29</u> 819,87	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>30638,72</u> 91916,16	<u>29481,00</u> 88443,00	<u>884,43</u> 2653,29	<u>273,29</u> 819,87	
1257	+1501-1899 варіант 2	Бак запасу води W=1 м3	шт	2	<u>8833,8</u> 17667,60	<u>8500,00</u> 17000,00	<u>255,00</u> 510,00	<u>78,80</u> 157,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>8833,8</u> 17667,60	<u>8500,00</u> 17000,00	<u>255,00</u> 510,00	<u>78,80</u> 157,60	
1258	+1501-1007 варіант 1	Бак поліетіленовий 300 л	шт	1	<u>2802,91</u> 2802,91	<u>2697,00</u> 2697,00	<u>80,91</u> 80,91	<u>25,00</u> 25,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2802,91</u> 2802,91	<u>2697,00</u> 2697,00	<u>80,91</u> 80,91	<u>25,00</u> 25,00	
1259	+1501-1153 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 250 л IMERA RV250	шт	1	<u>11172,15</u> 11172,15	<u>10750,00</u> 10750,00	<u>322,50</u> 322,50	<u>99,65</u> 99,65	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11172,15</u> 11172,15	<u>10750,00</u> 10750,00	<u>322,50</u> 322,50	<u>99,65</u> 99,65	
1260	+1501-1070 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 5 л ELBI DP 5	шт	1	<u>1614,09</u> 1614,09	<u>1553,10</u> 1553,10	<u>46,59</u> 46,59	<u>14,40</u> 14,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1614,09</u> 1614,09	<u>1553,10</u> 1553,10	<u>46,59</u> 46,59	<u>14,40</u> 14,40	
1261	+1501-1458 варіант 1	Бак сольовий 100 л ECOSOFT	шт	1	<u>3221,74</u> 3221,74	<u>3100,00</u> 3100,00	<u>93,00</u> 93,00	<u>28,74</u> 28,74	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3221,74</u> 3221,74	<u>3100,00</u> 3100,00	<u>93,00</u> 93,00	<u>28,74</u> 28,74	
1262	+1503-11051 варіант 2	Безконтактна кнопка виходу SH-45TU (silver)	шт	3	<u>2126,35</u> 6379,05	<u>2046,00</u> 6138,00	<u>61,38</u> 184,14	<u>18,97</u> 56,91	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2126,35</u> 6379,05	<u>2046,00</u> 6138,00	<u>61,38</u> 184,14	<u>18,97</u> 56,91	
1263	+15011-1 варіант 2	Безпроводний замок ZL500	шт	31	<u>5025,91</u> 155803,21	<u>4836,00</u> 149916,00	<u>145,08</u> 4497,48	<u>44,83</u> 1389,73	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	31	<u>5025,91</u> 155803,21	<u>4836,00</u> 149916,00	<u>145,08</u> 4497,48	<u>44,83</u> 1389,73	
1264	+1504-13245 варіант 1	Блок безперебійного живлення Full Energy BBG-124/4	шт	3	<u>1053,51</u> 3160,53	<u>1013,70</u> 3041,10	<u>30,41</u> 91,23	<u>9,40</u> 28,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1053,51</u> 3160,53	<u>1013,70</u> 3041,10	<u>30,41</u> 91,23	<u>9,40</u> 28,20	
1265	&1602-30037- 2-1 варіант 2	Блок живлення 24В	шт	2	<u>1039,27</u> 2078,54	<u>1000,00</u> 2000,00	<u>30,00</u> 60,00	<u>9,27</u> 18,54	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1039,27</u> 2078,54	<u>1000,00</u> 2000,00	<u>30,00</u> 60,00	<u>9,27</u> 18,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1266	&1602-30037-2-1 варіант 1	Блок живлення БЖ 1230	шт	5	<u>5726,9</u> 28634,50	<u>5510,50</u> 27552,50	<u>165,32</u> 826,60	<u>51,08</u> 255,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>5726,9</u> 28634,50	<u>5510,50</u> 27552,50	<u>165,32</u> 826,60	<u>51,08</u> 255,40	
1267	+15011-2 варіант 4	Блоків управління «Варта 1-03.14П»	шт	1	<u>9665,21</u> 9665,21	<u>9300,00</u> 9300,00	<u>279,00</u> 279,00	<u>86,21</u> 86,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9665,21</u> 9665,21	<u>9300,00</u> 9300,00	<u>279,00</u> 279,00	<u>86,21</u> 86,21	
1268	+15011-1 варіант 1	Бокс для БЖ комутатора	шт	5	<u>966,52</u> 4832,60	<u>930,00</u> 4650,00	<u>27,90</u> 139,50	<u>8,62</u> 43,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>966,52</u> 4832,60	<u>930,00</u> 4650,00	<u>27,90</u> 139,50	<u>8,62</u> 43,10	
1269	+*1503-11054 варіант 1	Брелок (Червоний) TK17 Fudan 1K	шт	100	<u>35,76</u> 3576,00	<u>34,41</u> 3441,00	<u>1,03</u> 103,00	<u>0,32</u> 32,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	100	<u>35,76</u> 3576,00	<u>34,41</u> 3441,00	<u>1,03</u> 103,00	<u>0,32</u> 32,00	
1270	+1503-8208 варіант 5	Відеокамера VIVOTEK FD9380-H 5MP, H. 265, 2.8/3.6MM, 30M IR, SNV, WDR PRO	шт	17	<u>7274,89</u> 123673,13	<u>7000,00</u> 119000,00	<u>210,00</u> 3570,00	<u>64,89</u> 1103,13	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	17	<u>7274,89</u> 123673,13	<u>7000,00</u> 119000,00	<u>210,00</u> 3570,00	<u>64,89</u> 1103,13	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1271	+1504-10267 варіант 1	ВРП - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 500А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 400А, 3р, С(1шт); - Трансформатор струму, 500/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); - Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); - Вимикач автоматичний, 300А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (1шт); - Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С (1шт); - Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); - Шини L(1компл.); -Шини N, PE(1компл.)	шт	1	<u>54769,53</u> 54769,53	<u>52700,00</u> 52700,00	<u>1581,00</u> 1581,00	<u>488,53</u> 488,53	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>54769,53</u> 54769,53	<u>52700,00</u> 52700,00	<u>1581,00</u> 1581,00	<u>488,53</u> 488,53	
1272	+2406-11001 варіант 1	Варильна поверхня електрична Electrolux CPE3242KC	шт	24	<u>8602,04</u> 206448,96	<u>8277,00</u> 198648,00	<u>248,31</u> 5959,44	<u>76,73</u> 1841,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>8602,04</u> 206448,96	<u>8277,00</u> 198648,00	<u>248,31</u> 5959,44	<u>76,73</u> 1841,52	
1273	+1501-1008 варіант 3	Велостійка ВТ-ВК-03 ТД Позна	шт	4	<u>5219,21</u> 20876,84	<u>5022,00</u> 20088,00	<u>150,66</u> 602,64	<u>46,55</u> 186,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>5219,21</u> 20876,84	<u>5022,00</u> 20088,00	<u>150,66</u> 602,64	<u>46,55</u> 186,20	
1274	+1504-4233 варіант 1	Вентилятор L=100м3/год, ВК-100	шт	2	<u>2909,96</u> 5819,92	<u>2800,00</u> 5600,00	<u>84,00</u> 168,00	<u>25,96</u> 51,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>2909,96</u> 5819,92	<u>2800,00</u> 5600,00	<u>84,00</u> 168,00	<u>25,96</u> 51,92	
1275	+1504-4233 варіант 3	Вентилятор L=100м3/год, ВК-100 ЕС	шт	1	<u>5923,84</u> 5923,84	<u>5700,00</u> 5700,00	<u>171,00</u> 171,00	<u>52,84</u> 52,84	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5923,84</u> 5923,84	<u>5700,00</u> 5700,00	<u>171,00</u> 171,00	<u>52,84</u> 52,84	
1276	+1501-1402 варіант 1	Вентилятор L=1200м3/год, ВКПФІ 4Д 400х200	шт	1	<u>27540,66</u> 27540,66	<u>26500,00</u> 26500,00	<u>795,00</u> 795,00	<u>245,66</u> 245,66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>27540,66</u> 27540,66	<u>26500,00</u> 26500,00	<u>795,00</u> 795,00	<u>245,66</u> 245,66	
1277	+1501-1389 варіант 1	Вентилятор L=1500м3/год, ВКПФ 4Е 500х300	шт	2	<u>22967,87</u> 45935,74	<u>22100,00</u> 44200,00	<u>663,00</u> 1326,00	<u>204,87</u> 409,74	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>22967,87</u> 45935,74	<u>22100,00</u> 44200,00	<u>663,00</u> 1326,00	<u>204,87</u> 409,74	
1278	+1504-4233 варіант 2	Вентилятор L=200м3/год, ВК-100 ЕС	шт	4	<u>5923,84</u> 23695,36	<u>5700,00</u> 22800,00	<u>171,00</u> 684,00	<u>52,84</u> 211,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>5923,84</u> 23695,36	<u>5700,00</u> 22800,00	<u>171,00</u> 684,00	<u>52,84</u> 211,36	
1279	+1501-1334 варіант 2	Вентилятор L=5550м3/год, ВКП 700х400 Л3 ЕС з комплектом автоматики	шт	1	<u>149550,95</u> 149550,95	<u>143900,00</u> 143900,00	<u>4317,00</u> 4317,00	<u>1333,95</u> 1333,95	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>149550,95</u> 149550,95	<u>143900,00</u> 143900,00	<u>4317,00</u> 4317,00	<u>1333,95</u> 1333,95	
1280	+1501-1333 варіант 1	Вентилятор осьовий L=10000м3/год P=450 Па m=37 кг n=3000 об/хв, N=2.2 кВт) ;OZA 501-056-N-00220/2-Y2	шт	1	<u>18073,94</u> 18073,94	<u>17391,00</u> 17391,00	<u>521,73</u> 521,73	<u>161,21</u> 161,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18073,94</u> 18073,94	<u>17391,00</u> 17391,00	<u>521,73</u> 521,73	<u>161,21</u> 161,21	
1281	+1501-3041 варіант 1	Вентилятор осьовий m=115 кг, n=1500 об/хв (L=35000 м3/год, P=276 Па, N=5,5 кВт); OZA 501-090-00550/4-Y2	шт	1	<u>17542,36</u> 17542,36	<u>16879,50</u> 16879,50	<u>506,39</u> 506,39	<u>156,47</u> 156,47	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>17542,36</u> 17542,36	<u>16879,50</u> 16879,50	<u>506,39</u> 506,39	<u>156,47</u> 156,47	
1282	+1501-9054 варіант 1	Вентилятор радіальний т=788 кг, N=18,5кВт n=1000об/хв; KROV60-112-DUV600-N-01850/6-Y1	шт	1	<u>38167,92</u> 38167,92	<u>36725,70</u> 36725,70	<u>1101,77</u> 1101,77	<u>340,45</u> 340,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>38167,92</u> 38167,92	<u>36725,70</u> 36725,70	<u>1101,77</u> 1101,77	<u>340,45</u> 340,45	
1283	+1501-1132 варіант 2	Вентиляторний модуль 19 ", 1U, 4 вентилятора	шт	1	<u>3637,45</u> 3637,45	<u>3500,00</u> 3500,00	<u>105,00</u> 105,00	<u>32,45</u> 32,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3637,45</u> 3637,45	<u>3500,00</u> 3500,00	<u>105,00</u> 105,00	<u>32,45</u> 32,45	
1284	&2415-2464-5 варіант 3	Витяжка MINOLA 5025 WH LED	шт	4	<u>2308,04</u> 9232,16	<u>2220,83</u> 8883,32	<u>66,62</u> 266,48	<u>20,59</u> 82,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>2308,04</u> 9232,16	<u>2220,83</u> 8883,32	<u>66,62</u> 266,48	<u>20,59</u> 82,36	
1285	&2406-1605 варіант 1	Водонагрівач ATLANTIC Cube Steatite Slim VM 50 S3 C 1500W	шт	3	<u>9690,34</u> 29071,02	<u>9324,17</u> 27972,51	<u>279,73</u> 839,19	<u>86,44</u> 259,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>9690,34</u> 29071,02	<u>9324,17</u> 27972,51	<u>279,73</u> 839,19	<u>86,44</u> 259,32	
1286	&*100000-393 варіант 1	Вологопоглинаючий килим Гранд	шт	2	<u>3507,54</u> 7015,08	<u>3375,00</u> 6750,00	<u>101,25</u> 202,50	<u>31,29</u> 62,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>3507,54</u> 7015,08	<u>3375,00</u> 6750,00	<u>101,25</u> 202,50	<u>31,29</u> 62,58	
1287	+1501-1272 варіант 1	Вуличний дворівневий питний фонтанчик з фільтрацією, без охолодження UDF3312	шт	1	<u>20876,86</u> 20876,86	<u>20088,00</u> 20088,00	<u>602,64</u> 602,64	<u>186,22</u> 186,22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>20876,86</u> 20876,86	<u>20088,00</u> 20088,00	<u>602,64</u> 602,64	<u>186,22</u> 186,22	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1288	+1503-5131 варіант 1	Вуличний тренажер - повітряний ходок, InterAtletika SM115	шт	1	<u>14613,8</u> 14613,80	<u>14061,60</u> 14061,60	<u>421,85</u> 421,85	<u>130,35</u> 130,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14613,8</u> 14613,80	<u>14061,60</u> 14061,60	<u>421,85</u> 421,85	<u>130,35</u> 130,35	
1289	+1501-1075 варіант 2	Вуличний тренажер для осіб з інвалідністю Denfit WaxOnWaxOff Inclusive	шт	1	<u>21893,26</u> 21893,26	<u>21066,00</u> 21066,00	<u>631,98</u> 631,98	<u>195,28</u> 195,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>21893,26</u> 21893,26	<u>21066,00</u> 21066,00	<u>631,98</u> 631,98	<u>195,28</u> 195,28	
1290	+*2407-2204 варіант 1	Гачок для велосипеда H-L01A Ardis (Кр-1)	шт	5	<u>144,98</u> 724,90	<u>139,50</u> 697,50	<u>4,19</u> 20,95	<u>1,29</u> 6,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>144,98</u> 724,90	<u>139,50</u> 697,50	<u>4,19</u> 20,95	<u>1,29</u> 6,45	
1291	+1501-1152 варіант 1	Геліоколектор плаский Vaillant auroTHERM classic VFK 135/3 VD	шт	12	<u>28995,63</u> 347947,56	<u>27900,00</u> 334800,00	<u>837,00</u> 10044,00	<u>258,63</u> 3103,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>28995,63</u> 347947,56	<u>27900,00</u> 334800,00	<u>837,00</u> 10044,00	<u>258,63</u> 3103,56	
1292	+1501-9070 варіант 1	Генератор з АВР номінальна потужність 176 кВ	шт	1	<u>1418801,01</u> 1418801,01	<u>1365190,00</u> 1365190,00	<u>40955,70</u> 40955,70	<u>12655,31</u> 12655,31	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1418801,01</u> 1418801,01	<u>1365190,00</u> 1365190,00	<u>40955,70</u> 40955,70	<u>12655,31</u> 12655,31	
1293	+15011-2 варіант 7	Гнучкий шланг для компресора Ду 15, L=10м	шт	1	<u>1208,16</u> 1208,16	<u>1162,50</u> 1162,50	<u>34,88</u> 34,88	<u>10,78</u> 10,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1208,16</u> 1208,16	<u>1162,50</u> 1162,50	<u>34,88</u> 34,88	<u>10,78</u> 10,78	
1294	+1501-1133 варіант 1	Гонг водяний	шт	1	<u>5402,85</u> 5402,85	<u>5198,70</u> 5198,70	<u>155,96</u> 155,96	<u>48,19</u> 48,19	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1295	+*560110-60 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5402,85</u> 5402,85	<u>5198,70</u> 5198,70	<u>155,96</u> 155,96	<u>48,19</u> 48,19	https://litpolmebel.com/328-gospodarska-metaleva-shafa-z-policyami-smd-80 3%
		Господарська металева шафа з полицями Модель SMD80 (Шф-1)	шт	13	<u>5629,38</u> 73181,94	<u>5416,67</u> 70416,71	<u>162,50</u> 2112,50	<u>50,21</u> 652,73	
1296	+1501-1150 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	13	<u>5629,38</u> 73181,94	<u>5416,67</u> 70416,71	<u>162,50</u> 2112,50	<u>50,21</u> 652,73	
		ДБЖ APC Smart-UPS C 2000VA LCD 2U (SMC2000I-2U)	шт	1	<u>56541,48</u> 56541,48	<u>54405,00</u> 54405,00	<u>1632,15</u> 1632,15	<u>504,33</u> 504,33	
1297	+15011-1 варіант 3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>56541,48</u> 56541,48	<u>54405,00</u> 54405,00	<u>1632,15</u> 1632,15	<u>504,33</u> 504,33	
		Давач чадного газу ДУГ-14	шт	6	<u>4590,98</u> 27545,88	<u>4417,50</u> 26505,00	<u>132,53</u> 795,18	<u>40,95</u> 245,70	
1298	+1602-30007 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>4590,98</u> 27545,88	<u>4417,50</u> 26505,00	<u>132,53</u> 795,18	<u>40,95</u> 245,70	
		Датчик відкриття магнітоконтактний В-3 А	шт	3	<u>507,43</u> 1522,29	<u>488,25</u> 1464,75	<u>14,65</u> 43,95	<u>4,53</u> 13,59	
1299	+1602-30007 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>507,43</u> 1522,29	<u>488,25</u> 1464,75	<u>14,65</u> 43,95	<u>4,53</u> 13,59	
		Датчик відчинення, удару та нахилу з герконом та акселерометром DoorProtect Plus	шт	26	<u>1256,48</u> 32668,48	<u>1209,00</u> 31434,00	<u>36,27</u> 943,02	<u>11,21</u> 291,46	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	26	<u>1256,48</u> 32668,48	<u>1209,00</u> 31434,00	<u>36,27</u> 943,02	<u>11,21</u> 291,46	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1300	&1602-4-4-3 варіант 4	Датчик затоплення	шт	1	<u>289,96</u> 289,96	<u>279,00</u> 279,00	<u>8,37</u> 8,37	<u>2,59</u> 2,59	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>289,96</u> 289,96	<u>279,00</u> 279,00	<u>8,37</u> 8,37	<u>2,59</u> 2,59	
1301	&1602-4-4-3 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	4	<u>183,64</u> 734,56	<u>176,70</u> 706,80	<u>5,30</u> 21,20	<u>1,64</u> 6,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>183,64</u> 734,56	<u>176,70</u> 706,80	<u>5,30</u> 21,20	<u>1,64</u> 6,56	
1302	&1602-4-4-3 варіант 3	Датчик рівня води	шт	6	<u>444,6</u> 2667,60	<u>427,80</u> 2566,80	<u>12,83</u> 76,98	<u>3,97</u> 23,82	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>444,6</u> 2667,60	<u>427,80</u> 2566,80	<u>12,83</u> 76,98	<u>3,97</u> 23,82	
1303	+*560110-217 варіант 2	Дзеркало в коридорі 1350*1200	шт	4	<u>4152,92</u> 16611,68	<u>3996,00</u> 15984,00	<u>119,88</u> 479,52	<u>37,04</u> 148,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>4152,92</u> 16611,68	<u>3996,00</u> 15984,00	<u>119,88</u> 479,52	<u>37,04</u> 148,16	
1304	+*560110-217 варіант 3	Дзеркало в коридорі 800*1800	шт	20	<u>3691,49</u> 73829,80	<u>3552,00</u> 71040,00	<u>106,56</u> 2131,20	<u>32,93</u> 658,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>3691,49</u> 73829,80	<u>3552,00</u> 71040,00	<u>106,56</u> 2131,20	<u>32,93</u> 658,60	
1305	+*560110-217 варіант 1	Дзеркало в санвузлі поворотне в рамі з функцією нахилу 500*850	шт	29	<u>2424,96</u> 70323,84	<u>2333,33</u> 67666,57	<u>70,00</u> 2030,00	<u>21,63</u> 627,27	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	29	<u>2424,96</u> 70323,84	<u>2333,33</u> 67666,57	<u>70,00</u> 2030,00	<u>21,63</u> 627,27	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1306	+*560110-194 варіант 3	Диван розкладний 3-місний розкладний диван LANDSKRONA IKEA	шт	24	<u>43940,34</u> 1054568,16	<u>42280,00</u> 1014720,00	<u>1268,40</u> 30441,60	<u>391,94</u> 9406,56	https://home-club.com.ua/ua/ikea-39491276 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>43940,34</u> 1054568,16	<u>42280,00</u> 1014720,00	<u>1268,40</u> 30441,60	<u>391,94</u> 9406,56	
1307	&560115- 10036И-1 варіант 2	Дисп. для рушників з нерж. сталі Rixo Solido P133	шт	4	<u>886,84</u> 3547,36	<u>853,33</u> 3413,32	<u>25,60</u> 102,40	<u>7,91</u> 31,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>886,84</u> 3547,36	<u>853,33</u> 3413,32	<u>25,60</u> 102,40	<u>7,91</u> 31,64	
1308	+15011-2 варіант 2	Доводчик дверей DC-5036-BC Silver	шт	3	<u>1401,46</u> 4204,38	<u>1348,50</u> 4045,50	<u>40,46</u> 121,38	<u>12,50</u> 37,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1401,46</u> 4204,38	<u>1348,50</u> 4045,50	<u>40,46</u> 121,38	<u>12,50</u> 37,50	
1309	&241996- 20801-2 варіант 1	Доводчик дверей, Slimdrive EMD- F(Електромеханічний привод)	шт	12	<u>51080,65</u> 612967,80	<u>49150,50</u> 589806,00	<u>1474,52</u> 17694,24	<u>455,63</u> 5467,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>51080,65</u> 612967,80	<u>49150,50</u> 589806,00	<u>1474,52</u> 17694,24	<u>455,63</u> 5467,56	
1310	&560115- 10036И-1 варіант 1	Дозатор для мила Rixo Solido S112	шт	4	<u>495,39</u> 1981,56	<u>476,67</u> 1906,68	<u>14,30</u> 57,20	<u>4,42</u> 17,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>495,39</u> 1981,56	<u>476,67</u> 1906,68	<u>14,30</u> 57,20	<u>4,42</u> 17,68	
1311	+15011-4 варіант 1	Дренажний насос, N=0,55 кВт. DOC 7A Lowara	шт	1	<u>13505,31</u> 13505,31	<u>12995,00</u> 12995,00	<u>389,85</u> 389,85	<u>120,46</u> 120,46	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1312	+15011-7 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13505,31</u> 13505,31	<u>12995,00</u> 12995,00	<u>389,85</u> 389,85	<u>120,46</u> 120,46	
		Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	9	<u>2416,3</u> 21746,70	<u>2325,00</u> 20925,00	<u>69,75</u> 627,75	<u>21,55</u> 193,95	3%
1313	+15011-7 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>2416,3</u> 21746,70	<u>2325,00</u> 20925,00	<u>69,75</u> 627,75	<u>21,55</u> 193,95	
		Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	5	<u>2899,56</u> 14497,80	<u>2790,00</u> 13950,00	<u>83,70</u> 418,50	<u>25,86</u> 129,30	3%
1314	+15011-7 варіант 3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>2899,56</u> 14497,80	<u>2790,00</u> 13950,00	<u>83,70</u> 418,50	<u>25,86</u> 129,30	
		Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 2000Вт	шт	2	<u>3672,78</u> 7345,56	<u>3534,00</u> 7068,00	<u>106,02</u> 212,04	<u>32,76</u> 65,52	3%
1315	+15011-7 варіант 4	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3672,78</u> 7345,56	<u>3534,00</u> 7068,00	<u>106,02</u> 212,04	<u>32,76</u> 65,52	
		Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1500Вт	шт	3	<u>3325,66</u> 9976,98	<u>3200,00</u> 9600,00	<u>96,00</u> 288,00	<u>29,66</u> 88,98	3%
1316	&2402-4003-1 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>3325,66</u> 9976,98	<u>3200,00</u> 9600,00	<u>96,00</u> 288,00	<u>29,66</u> 88,98	
		Електричний пристрій автоматичного контролю і затримки ПУіЗ Тірас-1	шт	4	<u>5819,91</u> 23279,64	<u>5600,00</u> 22400,00	<u>168,00</u> 672,00	<u>51,91</u> 207,64	3%
1317	+1503-11051 варіант 4	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>5819,91</u> 23279,64	<u>5600,00</u> 22400,00	<u>168,00</u> 672,00	<u>51,91</u> 207,64	
		Електромагнітний замок YM-280N	шт	3	<u>1643,09</u> 4929,27	<u>1581,00</u> 4743,00	<u>47,43</u> 142,29	<u>14,66</u> 43,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1643,09</u> 4929,27	<u>1581,00</u> 4743,00	<u>47,43</u> 142,29	<u>14,66</u> 43,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1318	&241996-20801-4	Електромеханічний моторний замок GEZE IQ lock EL	шт	12	<u>2598,18</u> 31178,16	<u>2500,00</u> 30000,00	<u>75,00</u> 900,00	<u>23,18</u> 278,16	3%
1319	&*2406-1629I2 варіант 2	Електрочайник	шт	4	<u>860,2</u> 3440,80	<u>827,70</u> 3310,80	<u>24,83</u> 99,32	<u>7,67</u> 30,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>860,2</u> 3440,80	<u>827,70</u> 3310,80	<u>24,83</u> 99,32	<u>7,67</u> 30,68	
1320	&*2406-1629I2 варіант 3	Електрочайник Saturn ST-EK8466	шт	24	<u>316,8</u> 7603,20	<u>304,83</u> 7315,92	<u>9,14</u> 219,36	<u>2,83</u> 67,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>316,8</u> 7603,20	<u>304,83</u> 7315,92	<u>9,14</u> 219,36	<u>2,83</u> 67,92	
1321	+1501-1620 варіант 1	Емість буферна накопичувальна 1917 л Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7	шт	1	<u>234355,39</u> 234355,39	<u>225500,00</u> 225500,00	<u>6765,00</u> 6765,00	<u>2090,39</u> 2090,39	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>234355,39</u> 234355,39	<u>225500,00</u> 225500,00	<u>6765,00</u> 6765,00	<u>2090,39</u> 2090,39	
1322	&*560110-32-B1-1 варіант 6	Ергономічна подушка RUMSMALVA (404.467.54)	шт	48	<u>731,87</u> 35129,76	<u>725,00</u> 34800,00	<u>0,34</u> 16,32	<u>6,53</u> 313,44	30 км.
1323	+15011-2 варіант 8	Жорсткий диск 8Tb, Seagate ST8000VX009	шт	4	<u>8314,16</u> 33256,64	<u>8000,00</u> 32000,00	<u>240,00</u> 960,00	<u>74,16</u> 296,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>8314,16</u> 33256,64	<u>8000,00</u> 32000,00	<u>240,00</u> 960,00	<u>74,16</u> 296,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1324	+*560110-54 варіант 4	Журнальний столик BURVIK IKEA (805.130.01)	шт	40	<u>1885,42</u> 75416,80	<u>1814,17</u> 72566,80	<u>54,43</u> 2177,20	<u>16,82</u> 672,80	https://markett.ua/ua/p1656801943-ikea-zhurnalnyj-stolik.html?source=merchant_center&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Perf_Max-Turboweb&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjws560BhCuARIsAHMqE0EQ95daA6LNBeH Hp0MfqoIDUiR7hHtMHSgK1ag7cGtXgb3X OgTx8b UaAv-GEALw_wcB3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	40	<u>1885,42</u> 75416,80	<u>1814,17</u> 72566,80	<u>54,43</u> 2177,20	<u>16,82</u> 672,80	
1325	+*1503-11054 варіант 25	Заглушка, чорна	шт	3	<u>103,93</u> 311,79	<u>100,00</u> 300,00	<u>3,00</u> 9,00	<u>0,93</u> 2,79	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>103,93</u> 311,79	<u>100,00</u> 300,00	<u>3,00</u> 9,00	<u>0,93</u> 2,79	
1326	+1503-11054 варіант 5	Кабельний організатор 1U 19", Duct type, black	шт	4	<u>386,61</u> 1546,44	<u>372,00</u> 1488,00	<u>11,16</u> 44,64	<u>3,45</u> 13,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>386,61</u> 1546,44	<u>372,00</u> 1488,00	<u>11,16</u> 44,64	<u>3,45</u> 13,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1327	+1502-1143 варіант 1	Капшо індивідуального виготовлення 3000x3000x900 мм	шт	1	<u>31430,1</u> 31430,10	<u>30242,48</u> 30242,48	<u>907,27</u> 907,27	<u>280,35</u> 280,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>31430,1</u> 31430,10	<u>30242,48</u> 30242,48	<u>907,27</u> 907,27	<u>280,35</u> 280,35	
1328	+1501-2119 варіант 1	Капшо для рослин індивідуального виготовлення 1800x500x700 мм (Бетон полірований світлий)	шт	2	<u>14269,33</u> 28538,66	<u>13730,15</u> 27460,30	<u>411,90</u> 823,80	<u>127,28</u> 254,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>14269,33</u> 28538,66	<u>13730,15</u> 27460,30	<u>411,90</u> 823,80	<u>127,28</u> 254,56	
1329	+*560110-194 варіант 2	Каркас ліжка IKEA KLEPPSTAD (10492672), білий 160x200 см	шт	20	<u>8778,37</u> 175567,40	<u>8446,67</u> 168933,40	<u>253,40</u> 5068,00	<u>78,30</u> 1566,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>8778,37</u> 175567,40	<u>8446,67</u> 168933,40	<u>253,40</u> 5068,00	<u>78,30</u> 1566,00	
1330	+*1503-11054 варіант 19	Касета для зрошування на 24 волокна, біла (включає 1 шт. касети, 24 шт. захисних гілз для волокна)	шт	1	<u>135,11</u> 135,11	<u>130,00</u> 130,00	<u>3,90</u> 3,90	<u>1,21</u> 1,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>135,11</u> 135,11	<u>130,00</u> 130,00	<u>3,90</u> 3,90	<u>1,21</u> 1,21	
1331	&2402-4003-3 варіант 2	Кнопка "Пуск димовидалення" РУПД	шт	2	<u>241,64</u> 483,28	<u>232,50</u> 465,00	<u>6,98</u> 13,96	<u>2,16</u> 4,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>241,64</u> 483,28	<u>232,50</u> 465,00	<u>6,98</u> 13,96	<u>2,16</u> 4,32	
1332	&2402-4003-3 варіант 4	Кнопка "Пуск насосів" РУПД	шт	2	<u>386,61</u> 773,22	<u>372,00</u> 744,00	<u>11,16</u> 22,32	<u>3,45</u> 6,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>386,61</u> 773,22	<u>372,00</u> 744,00	<u>11,16</u> 22,32	<u>3,45</u> 6,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1333	&2402-4003-3 варіант 3	Кнопка "Пуск підпору повітря" РУПД	шт	6	<u>280,29</u> 1681,74	<u>269,70</u> 1618,20	<u>8,09</u> 48,54	<u>2,50</u> 15,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>280,29</u> 1681,74	<u>269,70</u> 1618,20	<u>8,09</u> 48,54	<u>2,50</u> 15,00	
1334	&*560110-32- B1-1 варіант 5	Ковдра SAFFEROT СЕФФЕРОТ (205.657.19)	шт	24	<u>731,87</u> 17564,88	<u>725,00</u> 17400,00	<u>0,34</u> 8,16	<u>6,53</u> 156,72	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>731,87</u> 17564,88	<u>725,00</u> 17400,00	<u>0,34</u> 8,16	<u>6,53</u> 156,72	
1335	+*560110-20 варіант 4	Комод KULLEN IKEA 1400*400*720	шт	4	<u>6266,8</u> 25067,20	<u>6030,00</u> 24120,00	<u>180,90</u> 723,60	<u>55,90</u> 223,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>6266,8</u> 25067,20	<u>6030,00</u> 24120,00	<u>180,90</u> 723,60	<u>55,90</u> 223,60	
1336	+15011-2 варіант 1	Комплект для рециркуляції VPM 40/45/2 W з насосом Vaillant	шт	2	<u>10829,19</u> 21658,38	<u>10420,00</u> 20840,00	<u>312,60</u> 625,20	<u>96,59</u> 193,18	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>10829,19</u> 21658,38	<u>10420,00</u> 20840,00	<u>312,60</u> 625,20	<u>96,59</u> 193,18	
1337	+*1503-11054 варіант 10	Комплект маркування для кабелів і обладнання	шт	4	<u>821,55</u> 3286,20	<u>790,50</u> 3162,00	<u>23,72</u> 94,88	<u>7,33</u> 29,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>821,55</u> 3286,20	<u>790,50</u> 3162,00	<u>23,72</u> 94,88	<u>7,33</u> 29,32	
1338	+1503-5155 варіант 1	Компресор Кентавр з обв'язкою, Q = 400 л/хв, N=2,3 кВт. КР-5030В (51104)	шт	1	<u>13048,03</u> 13048,03	<u>12555,00</u> 12555,00	<u>376,65</u> 376,65	<u>116,38</u> 116,38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13048,03</u> 13048,03	<u>12555,00</u> 12555,00	<u>376,65</u> 376,65	<u>116,38</u> 116,38	
1339	+1501-1070 варіант 2	Контролер заряду Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/100	шт	1	<u>109415,38</u> 109415,38	<u>105281,00</u> 105281,00	<u>3158,43</u> 3158,43	<u>975,95</u> 975,95	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>109415,38</u> 109415,38	<u>105281,00</u> 105281,00	<u>3158,43</u> 3158,43	<u>975,95</u> 975,95	
1340	+*560110-51 варіант 3	Конференц-стілець на коліщатках FJALLBERGET	шт	20	<u>9912,04</u> 198240,80	<u>9537,50</u> 190750,00	<u>286,13</u> 5722,60	<u>88,41</u> 1768,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>9912,04</u> 198240,80	<u>9537,50</u> 190750,00	<u>286,13</u> 5722,60	<u>88,41</u> 1768,20	
1341	+290518-6141-2 варіант 2	Коробка розподільча для відеокамери АМ-71В	шт	8	<u>2468,27</u> 19746,16	<u>2375,00</u> 19000,00	<u>71,25</u> 570,00	<u>22,02</u> 176,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>2468,27</u> 19746,16	<u>2375,00</u> 19000,00	<u>71,25</u> 570,00	<u>22,02</u> 176,16	
1342	+1503-8208 варіант 6	Кронштейн для відеокамери АМ-21А	шт	9	<u>2182,47</u> 19642,23	<u>2100,00</u> 18900,00	<u>63,00</u> 567,00	<u>19,47</u> 175,23	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>2182,47</u> 19642,23	<u>2100,00</u> 18900,00	<u>63,00</u> 567,00	<u>19,47</u> 175,23	
1343	+*560110-20 варіант 1	Кухня Кх-1 600*2360*3120	шт	20	<u>104553,17</u> 2091063,40	<u>100602,50</u> 2012050,00	<u>3018,08</u> 60361,60	<u>932,59</u> 18651,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>104553,17</u> 2091063,40	<u>100602,50</u> 2012050,00	<u>3018,08</u> 60361,60	<u>932,59</u> 18651,80	
1344	+*560110-20 варіант 2	Кухня Кх-2 600*5540	шт	4	<u>125338,57</u> 501354,28	<u>120602,50</u> 482410,00	<u>3618,08</u> 14472,32	<u>1117,99</u> 4471,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>125338,57</u> 501354,28	<u>120602,50</u> 482410,00	<u>3618,08</u> 14472,32	<u>1117,99</u> 4471,96	
1345	&2415-2464-5 варіант 2	Кухонна витяжка MINOLA НК 6212 (АКРО WK-4 Nero Eco)	шт	20	<u>3203,55</u> 64071,00	<u>3082,50</u> 61650,00	<u>92,48</u> 1849,60	<u>28,57</u> 571,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	20	<u>3203,55</u> 64071,00	<u>3082,50</u> 61650,00	<u>92,48</u> 1849,60	<u>28,57</u> 571,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1346	&241996-20801-3	Ліктьовий вимикач LS 990	шт	24	<u>13562,47</u> 325499,28	<u>13050,00</u> 313200,00	<u>391,50</u> 9396,00	<u>120,97</u> 2903,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>13562,47</u> 325499,28	<u>13050,00</u> 313200,00	<u>391,50</u> 9396,00	<u>120,97</u> 2903,28	
1347	+1906-15002 варіант 1	Ліфт KONE MonoSpace 500 DX 1000 kg	шт	1	<u>1555787,19</u> 1555787,19	<u>1497000,00</u> 1497000,00	<u>44910,00</u> 44910,00	<u>13877,19</u> 13877,19	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1555787,19</u> 1555787,19	<u>1497000,00</u> 1497000,00	<u>44910,00</u> 44910,00	<u>13877,19</u> 13877,19	
1348	+15011-1064 варіант 1	Лічильник (Energy meter) Carlo Gavazzi EM530	шт	1	<u>11795,71</u> 11795,71	<u>11350,00</u> 11350,00	<u>340,50</u> 340,50	<u>105,21</u> 105,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11795,71</u> 11795,71	<u>11350,00</u> 11350,00	<u>340,50</u> 340,50	<u>105,21</u> 105,21	
1349	+1501-1007 варіант 4	Лавка LV-BN-05 ТД Лоза	шт	7	<u>4175,37</u> 29227,59	<u>4017,60</u> 28123,20	<u>120,53</u> 843,71	<u>37,24</u> 260,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>4175,37</u> 29227,59	<u>4017,60</u> 28123,20	<u>120,53</u> 843,71	<u>37,24</u> 260,68	
1350	+1501-1899 варіант 3	Лавка LV-BN-05 ТД Лоза	шт	2	<u>7098,13</u> 14196,26	<u>6829,92</u> 13659,84	<u>204,90</u> 409,80	<u>63,31</u> 126,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7098,13</u> 14196,26	<u>6829,92</u> 13659,84	<u>204,90</u> 409,80	<u>63,31</u> 126,62	
1351	+1502-1213 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 3000x3000x450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	1	<u>31628,44</u> 31628,44	<u>30433,32</u> 30433,32	<u>913,00</u> 913,00	<u>282,12</u> 282,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>31628,44</u> 31628,44	<u>30433,32</u> 30433,32	<u>913,00</u> 913,00	<u>282,12</u> 282,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1352	+1502-1037 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 5000х3000х900 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>53131,6</u> 53131,60	<u>51123,96</u> 51123,96	<u>1533,72</u> 1533,72	<u>473,92</u> 473,92	3%
			шт	1	<u>53131,6</u> 53131,60	<u>51123,96</u> 51123,96	<u>1533,72</u> 1533,72	<u>473,92</u> 473,92	
1353	+1502-2119 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 5000х3000х450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>42150,37</u> 42150,37	<u>40557,67</u> 40557,67	<u>1216,73</u> 1216,73	<u>375,97</u> 375,97	3%
			шт	1	<u>42150,37</u> 42150,37	<u>40557,67</u> 40557,67	<u>1216,73</u> 1216,73	<u>375,97</u> 375,97	
1354	+1501-6017 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 8200х500х450 (Бетон полірований світлий) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>62912,41</u> 62912,41	<u>60535,19</u> 60535,19	<u>1816,06</u> 1816,06	<u>561,16</u> 561,16	3%
			шт	1	<u>62912,41</u> 62912,41	<u>60535,19</u> 60535,19	<u>1816,06</u> 1816,06	<u>561,16</u> 561,16	
1355	&*2406- 1629И1 варіант 2	Мікрохвильова піч у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>3793,6</u> 15174,40	<u>3650,25</u> 14601,00	<u>109,51</u> 438,04	<u>33,84</u> 135,36	3%
			шт	4	<u>3793,6</u> 15174,40	<u>3650,25</u> 14601,00	<u>109,51</u> 438,04	<u>33,84</u> 135,36	
1356	&*2406- 1629И1 варіант 3	Мікрохвильова піч Electrolux EMZ421MMW у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>4416,04</u> 105984,96	<u>4249,17</u> 101980,08	<u>127,48</u> 3059,52	<u>39,39</u> 945,36	3%
			шт	24	<u>4416,04</u> 105984,96	<u>4249,17</u> 101980,08	<u>127,48</u> 3059,52	<u>39,39</u> 945,36	
1357	+1501-1458 варіант 10	Мережевий реєстратор 32-канальний NVR, ND9542P, VIVOTEK у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>89377,22</u> 89377,22	<u>86000,00</u> 86000,00	<u>2580,00</u> 2580,00	<u>797,22</u> 797,22	3%
			шт	1	<u>89377,22</u> 89377,22	<u>86000,00</u> 86000,00	<u>2580,00</u> 2580,00	<u>797,22</u> 797,22	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1358	&1602-2-1-10 варіант 2	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	4	<u>1922,65</u> 7690,60	<u>1850,00</u> 7400,00	<u>55,50</u> 222,00	<u>17,15</u> 68,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1922,65</u> 7690,60	<u>1850,00</u> 7400,00	<u>55,50</u> 222,00	<u>17,15</u> 68,60	
1359	+1503-8201 варіант 1	Модуль керування та моніторингу Cerbo GX with CAN	шт	1	<u>15416,02</u> 15416,02	<u>14833,50</u> 14833,50	<u>445,01</u> 445,01	<u>137,51</u> 137,51	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>15416,02</u> 15416,02	<u>14833,50</u> 14833,50	<u>445,01</u> 445,01	<u>137,51</u> 137,51	
1360	+1501-1074 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-6	шт	4	<u>4364,93</u> 17459,72	<u>4200,00</u> 16800,00	<u>126,00</u> 504,00	<u>38,93</u> 155,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>4364,93</u> 17459,72	<u>4200,00</u> 16800,00	<u>126,00</u> 504,00	<u>38,93</u> 155,72	
1361	+1501-1077 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-15	шт	2	<u>6235,62</u> 12471,24	<u>6000,00</u> 12000,00	<u>180,00</u> 360,00	<u>55,62</u> 111,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>6235,62</u> 12471,24	<u>6000,00</u> 12000,00	<u>180,00</u> 360,00	<u>55,62</u> 111,24	
1362	+1501-1077 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) вибухозахищений Бранд-15-B3	шт	4	<u>6443,47</u> 25773,88	<u>6200,00</u> 24800,00	<u>186,00</u> 744,00	<u>57,47</u> 229,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>6443,47</u> 25773,88	<u>6200,00</u> 24800,00	<u>186,00</u> 744,00	<u>57,47</u> 229,88	
1363	&1602-2-1-10 варіант 1	Модуль релейний M-OUT8R	шт	2	<u>3741,37</u> 7482,74	<u>3600,00</u> 7200,00	<u>108,00</u> 216,00	<u>33,37</u> 66,74	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3741,37</u> 7482,74	<u>3600,00</u> 7200,00	<u>108,00</u> 216,00	<u>33,37</u> 66,74	
1364	+1501-1681 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOP-056	шт	2	<u>531,59</u> 1063,18	<u>511,50</u> 1023,00	<u>15,35</u> 30,70	<u>4,74</u> 9,48	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>531,59</u> 1063,18	<u>511,50</u> 1023,00	<u>15,35</u> 30,70	<u>4,74</u> 9,48	
1365	+1501-1681 варіант 2	Монтажна опора OZA-MOP-090	шт	2	<u>850,54</u> 1701,08	<u>818,40</u> 1636,80	<u>24,55</u> 49,10	<u>7,59</u> 15,18	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>850,54</u> 1701,08	<u>818,40</u> 1636,80	<u>24,55</u> 49,10	<u>7,59</u> 15,18	
1366	+1503-11051 варіант 5	Монтажний кронштейн MBK-280NLC	шт	3	<u>492,93</u> 1478,79	<u>474,30</u> 1422,90	<u>14,23</u> 42,69	<u>4,40</u> 13,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>492,93</u> 1478,79	<u>474,30</u> 1422,90	<u>14,23</u> 42,69	<u>4,40</u> 13,20	
1367	+*560110-19 варіант 1	Нари металеві двурічні ПРОЗАХИСТ	шт	9	<u>7973,8</u> 71764,20	<u>7672,50</u> 69052,50	<u>230,18</u> 2071,62	<u>71,12</u> 640,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	9	<u>7973,8</u> 71764,20	<u>7672,50</u> 69052,50	<u>230,18</u> 2071,62	<u>71,12</u> 640,08	
1368	+1501-1065 варіант 2	Насос відцентровий компактний, 0.55 кВт, ~1 ф. Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)	шт	1	<u>13978,18</u> 13978,18	<u>13450,00</u> 13450,00	<u>403,50</u> 403,50	<u>124,68</u> 124,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13978,18</u> 13978,18	<u>13450,00</u> 13450,00	<u>403,50</u> 403,50	<u>124,68</u> 124,68	
1369	+1501-1008 варіант 2	Насос дренажний Q=16000 л/год, H=11м	шт	6	<u>8076,54</u> 48459,24	<u>7827,50</u> 46965,00	<u>177,00</u> 1062,00	<u>72,04</u> 432,24	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>8076,54</u> 48459,24	<u>7827,50</u> 46965,00	<u>177,00</u> 1062,00	<u>72,04</u> 432,24	
1370	+1501-1065 варіант 1	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	шт	2	<u>48326,06</u> 96652,12	<u>46500,00</u> 93000,00	<u>1395,00</u> 2790,00	<u>431,06</u> 862,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>48326,06</u> 96652,12	<u>46500,00</u> 93000,00	<u>1395,00</u> 2790,00	<u>431,06</u> 862,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1371	+1501-1750 варіант 1	Насосна станція (основний та резервний насос, джокер-насос, шафа керування НС, обв'язка, випуски підвідні та живильні трубопроводи), 380В, 22 кВт.; ЮФП-Pumps 21 IR 80-160A + OP 32/4; FPCC	шт	1	<u>175917,23</u> 175917,23	<u>169270,00</u> 169270,00	<u>5078,10</u> 5078,10	<u>1569,13</u> 1569,13	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>175917,23</u> 175917,23	<u>169270,00</u> 169270,00	<u>5078,10</u> 5078,10	<u>1569,13</u> 1569,13	
1372	+1501-8091 варіант 1	Насосна установка з частотним регулятором Q=1,49л/с, H=30м, LOWARA	шт	1	<u>113696,14</u> 113696,14	<u>109400,00</u> 109400,00	<u>3282,00</u> 3282,00	<u>1014,14</u> 1014,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>113696,14</u> 113696,14	<u>109400,00</u> 109400,00	<u>3282,00</u> 3282,00	<u>1014,14</u> 1014,14	
1373	&*290319-6243И5 варіант 2	Номер квартири 100*60*5	шт	24	<u>275,46</u> 6611,04	<u>265,05</u> 6361,20	<u>7,95</u> 190,80	<u>2,46</u> 59,04	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>275,46</u> 6611,04	<u>265,05</u> 6361,20	<u>7,95</u> 190,80	<u>2,46</u> 59,04	
1374	&*290319-6243И5 варіант 1	Номер поверху 600*600*2000	шт	12	<u>289,96</u> 3479,52	<u>279,00</u> 3348,00	<u>8,37</u> 100,44	<u>2,59</u> 31,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	12	<u>289,96</u> 3479,52	<u>279,00</u> 3348,00	<u>8,37</u> 100,44	<u>2,59</u> 31,08	
1375	&1504-15316-1 варіант 3	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОСЗ-12	шт	15	<u>831,42</u> 12471,30	<u>800,00</u> 12000,00	<u>24,00</u> 360,00	<u>7,42</u> 111,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>831,42</u> 12471,30	<u>800,00</u> 12000,00	<u>24,00</u> 360,00	<u>7,42</u> 111,30	
1376	&1504-15316-1 варіант 4	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Не входити!" ОСЗ-5	шт	7	<u>753,88</u> 5277,16	<u>725,40</u> 5077,80	<u>21,76</u> 152,32	<u>6,72</u> 47,04	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>753,88</u> 5277,16	<u>725,40</u> 5077,80	<u>21,76</u> 152,32	<u>6,72</u> 47,04	
1377	&1504-15316-1 варіант 5	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Виходь!" ОСЗ-6	шт	5	<u>831,42</u> 4157,10	<u>800,00</u> 4000,00	<u>24,00</u> 120,00	<u>7,42</u> 37,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>831,42</u> 4157,10	<u>800,00</u> 4000,00	<u>24,00</u> 120,00	<u>7,42</u> 37,10	
1378	&1504-15316-1 варіант 6	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Виходь!" іскробезпечний ОСЗ-6 Ex	шт	2	<u>1091,23</u> 2182,46	<u>1050,00</u> 2100,00	<u>31,50</u> 63,00	<u>9,73</u> 19,46	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1091,23</u> 2182,46	<u>1050,00</u> 2100,00	<u>31,50</u> 63,00	<u>9,73</u> 19,46	
1379	&1504-15316-1 варіант 2	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Стрілка-показчик руху" ОСЗ-14.1	шт	1	<u>862,59</u> 862,59	<u>830,00</u> 830,00	<u>24,90</u> 24,90	<u>7,69</u> 7,69	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>862,59</u> 862,59	<u>830,00</u> 830,00	<u>24,90</u> 24,90	<u>7,69</u> 7,69	
1380	&1602-5-1-2 варіант 1	Оповіщувач пожежний світлозвуковий зовнішній Джміль	шт	2	<u>1018,48</u> 2036,96	<u>980,00</u> 1960,00	<u>29,40</u> 58,80	<u>9,08</u> 18,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1018,48</u> 2036,96	<u>980,00</u> 1960,00	<u>29,40</u> 58,80	<u>9,08</u> 18,16	
1381	+1501-1132 варіант 3	Оптична патч-панель 1U 19", основний корпус, чорний	шт	1	<u>1766,76</u> 1766,76	<u>1700,00</u> 1700,00	<u>51,00</u> 51,00	<u>15,76</u> 15,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1766,76</u> 1766,76	<u>1700,00</u> 1700,00	<u>51,00</u> 51,00	<u>15,76</u> 15,76	
1382	+1501-1132 варіант 4	Оптична патчпанель 4ports LC adapter panel, duplex, SM/UPC, fully loaded	шт	1	<u>1558,91</u> 1558,91	<u>1500,00</u> 1500,00	<u>45,00</u> 45,00	<u>13,91</u> 13,91	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1558,91</u> 1558,91	<u>1500,00</u> 1500,00	<u>45,00</u> 45,00	<u>13,91</u> 13,91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1383	+*1503-11054 варіант 20	Пігтейл LC/UPC 9/125, 1m, SM, D=0,9mm, LSOH	шт	4	<u>103,93</u> 415,72	<u>100,00</u> 400,00	<u>3,00</u> 12,00	<u>0,93</u> 3,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>103,93</u> 415,72	<u>100,00</u> 400,00	<u>3,00</u> 12,00	<u>0,93</u> 3,72	
1384	&*560110-32- B1-1 варіант 1	Підковдра та 2 наволочки ANGSLILJA (304. 907.52)	шт	16	<u>1508,8</u> 24140,80	<u>1495,00</u> 23920,00	<u>0,34</u> 5,44	<u>13,46</u> 215,36	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	16	<u>1508,8</u> 24140,80	<u>1495,00</u> 23920,00	<u>0,34</u> 5,44	<u>13,46</u> 215,36	
1385	&*560110-32- B1-1 варіант 4	Підковдра та 2 наволочки ANGSLILJA (903. 186.50)	шт	16	<u>1219,55</u> 19512,80	<u>1208,33</u> 19333,28	<u>0,34</u> 5,44	<u>10,88</u> 174,08	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	16	<u>1219,55</u> 19512,80	<u>1208,33</u> 19333,28	<u>0,34</u> 5,44	<u>10,88</u> 174,08	
1386	&*560110-32- B1-1 варіант 3	Підковдра та 2 наволочки BERGPALM (704. 232.42)	шт	16	<u>1451,62</u> 23225,92	<u>1438,33</u> 23013,28	<u>0,34</u> 5,44	<u>12,95</u> 207,20	https://home-club.com.ua/ua/ikea-70423242 30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	16	<u>1451,62</u> 23225,92	<u>1438,33</u> 23013,28	<u>0,34</u> 5,44	<u>12,95</u> 207,20	
1387	+1501-3094 варіант 1	Пісочниця індивідуального виготовлення 4000x4000x200мм	шт	1	<u>27108,6</u> 27108,60	<u>26084,27</u> 26084,27	<u>782,53</u> 782,53	<u>241,80</u> 241,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>27108,6</u> 27108,60	<u>26084,27</u> 26084,27	<u>782,53</u> 782,53	<u>241,80</u> 241,80	
1388	+*1503-11054 варіант 21	Патч корд оптичний LC/UPC-LC/UPC Duplex SM 9/125 LSOH 1 м, D=2,0mm	шт	4	<u>155,89</u> 623,56	<u>150,00</u> 600,00	<u>4,50</u> 18,00	<u>1,39</u> 5,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>155,89</u> 623,56	<u>150,00</u> 600,00	<u>4,50</u> 18,00	<u>1,39</u> 5,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1389	+1503-11054 варіант 4	Патч панель Cat.5e 180° 1U 24-Port, Dual Type IDC, Black	шт	4	<u>1159,83</u> 4639,32	<u>1116,00</u> 4464,00	<u>33,48</u> 133,92	<u>10,35</u> 41,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1159,83</u> 4639,32	<u>1116,00</u> 4464,00	<u>33,48</u> 133,92	<u>10,35</u> 41,40	
1390	+*1503-11054 варіант 26	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 0,5м	шт	96	<u>37,41</u> 3591,36	<u>36,00</u> 3456,00	<u>1,08</u> 103,68	<u>0,33</u> 31,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	96	<u>37,41</u> 3591,36	<u>36,00</u> 3456,00	<u>1,08</u> 103,68	<u>0,33</u> 31,68	
1391	+*1503-11054 варіант 23	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 1м	шт	3	<u>51,96</u> 155,88	<u>50,00</u> 150,00	<u>1,50</u> 4,50	<u>0,46</u> 1,38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>51,96</u> 155,88	<u>50,00</u> 150,00	<u>1,50</u> 4,50	<u>0,46</u> 1,38	
1392	+1504-3089 варіант 1	Плата керування вимикача екстренного виклику, P12-key	шт	24	<u>1403,01</u> 33672,24	<u>1350,00</u> 32400,00	<u>40,50</u> 972,00	<u>12,51</u> 300,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>1403,01</u> 33672,24	<u>1350,00</u> 32400,00	<u>40,50</u> 972,00	<u>12,51</u> 300,24	
1393	&*560110-32- B1-1 варіант 7	Плед HOLMVI 120x160 (305.135.98)	шт	24	<u>366,11</u> 8786,64	<u>362,50</u> 8700,00	<u>0,34</u> 8,16	<u>3,27</u> 78,48	30 км.
1394	+1501-1741 варіант 1	Пневмобак, 10 bar V=200л, Refix DE 200	шт	1	<u>20369,69</u> 20369,69	<u>19600,00</u> 19600,00	<u>588,00</u> 588,00	<u>181,69</u> 181,69	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>20369,69</u> 20369,69	<u>19600,00</u> 19600,00	<u>588,00</u> 588,00	<u>181,69</u> 181,69	
1395	&*560110-32- B1-1 варіант 8	Подушка KARLEKSGRAS 40*40 (804.953.18)	шт	48	<u>122,26</u> 5868,48	<u>120,83</u> 5799,84	<u>0,34</u> 16,32	<u>1,09</u> 52,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1396	&*560110-32- В1-1 варіант 9	Подушка SANDTRAV 45*45 (705.022.58)	шт	48	<u>609,95</u> 29277,60	<u>604,17</u> 29000,16	<u>0,34</u> 16,32	<u>5,44</u> 261,12	30 км.
1397	&*560110-32- В1-1 варіант 10	Подушка для стільця ANGSFRAKEN (405.730.54) сірий	шт	96	<u>159,26</u> 15288,96	<u>157,50</u> 15120,00	<u>0,34</u> 32,64	<u>1,42</u> 136,32	30 км.
1398	&290220-1356- 24 варіант 4	Показчик ліфту	шт	1	<u>301,39</u> 301,39	<u>290,00</u> 290,00	<u>8,70</u> 8,70	<u>2,69</u> 2,69	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>301,39</u> 301,39	<u>290,00</u> 290,00	<u>8,70</u> 8,70	<u>2,69</u> 2,69	
1399	&290220-1356- 24 варіант 2	Показчик паркінгу	шт	1	<u>291</u> 291,00	<u>280,00</u> 280,00	<u>8,40</u> 8,40	<u>2,60</u> 2,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>291</u> 291,00	<u>280,00</u> 280,00	<u>8,40</u> 8,40	<u>2,60</u> 2,60	
1400	&290220-1356- 24 варіант 5	Показчик секції	шт	1	<u>301,39</u> 301,39	<u>290,00</u> 290,00	<u>8,70</u> 8,70	<u>2,69</u> 2,69	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>301,39</u> 301,39	<u>290,00</u> 290,00	<u>8,70</u> 8,70	<u>2,69</u> 2,69	
1401	&290220-1356- 24 варіант 3	Показчик сходів	шт	1	<u>259,82</u> 259,82	<u>250,00</u> 250,00	<u>7,50</u> 7,50	<u>2,32</u> 2,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>259,82</u> 259,82	<u>250,00</u> 250,00	<u>7,50</u> 7,50	<u>2,32</u> 2,32	
1402	&290220-1356- 24 варіант 1	Показчик туалету	шт	2	<u>225,18</u> 450,36	<u>216,67</u> 433,34	<u>6,50</u> 13,00	<u>2,01</u> 4,02	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>225,18</u> 450,36	<u>216,67</u> 433,34	<u>6,50</u> 13,00	<u>2,01</u> 4,02	
1403	&290220-1356-24 варіант 6	Показчик укриття	шт	2	<u>225,18</u> 450,36	<u>216,67</u> 433,34	<u>6,50</u> 13,00	<u>2,01</u> 4,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>225,18</u> 450,36	<u>216,67</u> 433,34	<u>6,50</u> 13,00	<u>2,01</u> 4,02	
1404	+*560110-16 варіант 1	Поличка у ванній кімнаті 200*200 (Шф-3)	шт	24	<u>1325,07</u> 31801,68	<u>1275,00</u> 30600,00	<u>38,25</u> 918,00	<u>11,82</u> 283,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>1325,07</u> 31801,68	<u>1275,00</u> 30600,00	<u>38,25</u> 918,00	<u>11,82</u> 283,68	
1405	&*2410-3002И1 варіант 2	Пральна машина Electrolux EW6S426WU	шт	24	<u>12210,56</u> 293053,44	<u>11749,17</u> 281980,08	<u>352,48</u> 8459,52	<u>108,91</u> 2613,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>12210,56</u> 293053,44	<u>11749,17</u> 281980,08	<u>352,48</u> 8459,52	<u>108,91</u> 2613,84	
1406	&1509-1-1-6 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	<u>14134,07</u> 14134,07	<u>13600,00</u> 13600,00	<u>408,00</u> 408,00	<u>126,07</u> 126,07	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14134,07</u> 14134,07	<u>13600,00</u> 13600,00	<u>408,00</u> 408,00	<u>126,07</u> 126,07	
1407	&1602-2-1-1 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П	шт	1	<u>19226,5</u> 19226,50	<u>18500,00</u> 18500,00	<u>555,00</u> 555,00	<u>171,50</u> 171,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>19226,5</u> 19226,50	<u>18500,00</u> 18500,00	<u>555,00</u> 555,00	<u>171,50</u> 171,50	
1408	&2402-4013-2 варіант 2	Пристрій ручної зупинки іскробезпечний ПА3 "Тірас" Ex	шт	2	<u>737,88</u> 1475,76	<u>710,00</u> 1420,00	<u>21,30</u> 42,60	<u>6,58</u> 13,16	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>737,88</u> 1475,76	<u>710,00</u> 1420,00	<u>21,30</u> 42,60	<u>6,58</u> 13,16	
1409	&2402-4013-2 варіант 1	Пристрій ручної зупинки ПАЗ "Тірас"	шт	5	<u>602,78</u> 3013,90	<u>580,00</u> 2900,00	<u>17,40</u> 87,00	<u>5,38</u> 26,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>602,78</u> 3013,90	<u>580,00</u> 2900,00	<u>17,40</u> 87,00	<u>5,38</u> 26,90	
1410	&2402-4003-3 варіант 1	Пристрій ручного запуску ПРЗ "Тірас"	шт	7	<u>602,78</u> 4219,46	<u>580,00</u> 4060,00	<u>17,40</u> 121,80	<u>5,38</u> 37,66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>602,78</u> 4219,46	<u>580,00</u> 4060,00	<u>17,40</u> 121,80	<u>5,38</u> 37,66	
1411	+*15171-1423 варіант 2	Програматор SEVEN LOCK P-7758B	шт	1	<u>5196,35</u> 5196,35	<u>5000,00</u> 5000,00	<u>150,00</u> 150,00	<u>46,35</u> 46,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>5196,35</u> 5196,35	<u>5000,00</u> 5000,00	<u>150,00</u> 150,00	<u>46,35</u> 46,35	
1412	&*560110-32- B1-1 варіант 2	Простирадло DVALA(503.571.63)	шт	32	<u>604,91</u> 19357,12	<u>599,17</u> 19173,44	<u>0,34</u> 10,88	<u>5,40</u> 172,80	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	32	<u>604,91</u> 19357,12	<u>599,17</u> 19173,44	<u>0,34</u> 10,88	<u>5,40</u> 172,80	
1413	+*560110-194 варіант 1	Пружинний матрац, жорсткий/блакитний, 160 x 200 см	шт	20	<u>8689,02</u> 173780,40	<u>8360,70</u> 167214,00	<u>250,82</u> 5016,40	<u>77,50</u> 1550,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>8689,02</u> 173780,40	<u>8360,70</u> 167214,00	<u>250,82</u> 5016,40	<u>77,50</u> 1550,00	
1414	+1501-1398 варіант 1	Прямокутний електричний нагрівач з блоком керування НК 400x200-6,0-3 У	шт	1	<u>21824,67</u> 21824,67	<u>21000,00</u> 21000,00	<u>630,00</u> 630,00	<u>194,67</u> 194,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>21824,67</u> 21824,67	<u>21000,00</u> 21000,00	<u>630,00</u> 630,00	<u>194,67</u> 194,67	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1415	+15011-1064 варіант 3	Ретранслятор радіосигналу Jeweller ReX	шт	1	<u>3721,11</u> 3721,11	<u>3580,50</u> 3580,50	<u>107,42</u> 107,42	<u>33,19</u> 33,19	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3721,11</u> 3721,11	<u>3580,50</u> 3580,50	<u>107,42</u> 107,42	<u>33,19</u> 33,19	
1416	+*560110-54 варіант 2	Рецепція	шт	1	<u>14323,84</u> 14323,84	<u>13782,60</u> 13782,60	<u>413,48</u> 413,48	<u>127,76</u> 127,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>14323,84</u> 14323,84	<u>13782,60</u> 13782,60	<u>413,48</u> 413,48	<u>127,76</u> 127,76	
1417	+1501-1458 варіант 5	Рукав дренажного насосу (20 м.)	шт	1	<u>821,55</u> 821,55	<u>790,50</u> 790,50	<u>23,72</u> 23,72	<u>7,33</u> 7,33	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>821,55</u> 821,55	<u>790,50</u> 790,50	<u>23,72</u> 23,72	<u>7,33</u> 7,33	
1418	&1504-15316-1 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ ТОВ "Тірас-12"	шт	5	<u>1039,27</u> 5196,35	<u>1000,00</u> 5000,00	<u>30,00</u> 150,00	<u>9,27</u> 46,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>1039,27</u> 5196,35	<u>1000,00</u> 5000,00	<u>30,00</u> 150,00	<u>9,27</u> 46,35	
1419	&241996-20801-5 варіант 1	Сенсор безпеки від заземлення та удару GEZE GC 335	шт	24	<u>2078,54</u> 49884,96	<u>2000,00</u> 48000,00	<u>60,00</u> 1440,00	<u>18,54</u> 444,96	3%
1420	+15011-28 варіант 1	Сенсорна панель HMI	шт	1	<u>17771,52</u> 17771,52	<u>17100,00</u> 17100,00	<u>513,00</u> 513,00	<u>158,52</u> 158,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>17771,52</u> 17771,52	<u>17100,00</u> 17100,00	<u>513,00</u> 513,00	<u>158,52</u> 158,52	
1421	+1602-20036 варіант 2	Сирена HomeSiren	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1422	+1602-20036 варіант 1	Сирена StreetSiren	шт	1	<u>2851,24</u> 2851,24	<u>2743,50</u> 2743,50	<u>82,31</u> 82,31	<u>25,43</u> 25,43	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2851,24</u> 2851,24	<u>2743,50</u> 2743,50	<u>82,31</u> 82,31	<u>25,43</u> 25,43	
1423	+*15011-101 варіант 1	Системний компютер (сист. Блок, 2 монітори, клавіатура, миш, ПЗ)	шт	1	<u>51963,5</u> 51963,50	<u>50000,00</u> 50000,00	<u>1500,00</u> 1500,00	<u>463,50</u> 463,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>51963,5</u> 51963,50	<u>50000,00</u> 50000,00	<u>1500,00</u> 1500,00	<u>463,50</u> 463,50	
1424	+1501-1063 варіант 1	Смітник ST-TB-04 ТД Лоза	шт	4	<u>7620,05</u> 30480,20	<u>7332,12</u> 29328,48	<u>219,96</u> 879,84	<u>67,97</u> 271,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>7620,05</u> 30480,20	<u>7332,12</u> 29328,48	<u>219,96</u> 879,84	<u>67,97</u> 271,88	
1425	+*1503-11054 варіант 8	Спиртові чистячі серветки	шт	40	<u>144,98</u> 5799,20	<u>139,50</u> 5580,00	<u>4,19</u> 167,60	<u>1,29</u> 51,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	40	<u>144,98</u> 5799,20	<u>139,50</u> 5580,00	<u>4,19</u> 167,60	<u>1,29</u> 51,60	
1426	&1602-30076-3-X варіант 1	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт	8	<u>98,73</u> 789,84	<u>95,00</u> 760,00	<u>2,85</u> 22,80	<u>0,88</u> 7,04	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>98,73</u> 789,84	<u>95,00</u> 760,00	<u>2,85</u> 22,80	<u>0,88</u> 7,04	
1427	&1602-4-4-3 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8	шт	13	<u>193,3</u> 2512,90	<u>186,00</u> 2418,00	<u>5,58</u> 72,54	<u>1,72</u> 22,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	13	<u>193,3</u> 2512,90	<u>186,00</u> 2418,00	<u>5,58</u> 72,54	<u>1,72</u> 22,36	
1428	&2402-4057-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий іскробезпечного виконання СПД-2 "Тірас" Ex	шт	2	<u>1018,48</u> 2036,96	<u>980,00</u> 1960,00	<u>29,40</u> 58,80	<u>9,08</u> 18,16	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1018,48</u> 2036,96	<u>980,00</u> 1960,00	<u>29,40</u> 58,80	<u>9,08</u> 18,16	
1429	&2402-4057-1 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	6	<u>207,85</u> 1247,10	<u>200,00</u> 1200,00	<u>6,00</u> 36,00	<u>1,85</u> 11,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>207,85</u> 1247,10	<u>200,00</u> 1200,00	<u>6,00</u> 36,00	<u>1,85</u> 11,10	
1430	&2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт	62	<u>311,78</u> 19330,36	<u>300,00</u> 18600,00	<u>9,00</u> 558,00	<u>2,78</u> 172,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	62	<u>311,78</u> 19330,36	<u>300,00</u> 18600,00	<u>9,00</u> 558,00	<u>2,78</u> 172,36	
1431	&1602-30068-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	17	<u>187,07</u> 3180,19	<u>180,00</u> 3060,00	<u>5,40</u> 91,80	<u>1,67</u> 28,39	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	17	<u>187,07</u> 3180,19	<u>180,00</u> 3060,00	<u>5,40</u> 91,80	<u>1,67</u> 28,39	
1432	&1602-30076-3-X варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий іскробезпечного виконання СПТ "Тірас" Ex	шт	2	<u>831,42</u> 1662,84	<u>800,00</u> 1600,00	<u>24,00</u> 48,00	<u>7,42</u> 14,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>831,42</u> 1662,84	<u>800,00</u> 1600,00	<u>24,00</u> 48,00	<u>7,42</u> 14,84	
1433	+*560110-51 варіант 5	Стіл з підносом GLADOM, IKEA (703.378.19)	шт	24	<u>818,43</u> 19642,32	<u>787,50</u> 18900,00	<u>23,63</u> 567,12	<u>7,30</u> 175,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>818,43</u> 19642,32	<u>787,50</u> 18900,00	<u>23,63</u> 567,12	<u>7,30</u> 175,20	
1434	+*560110-54 варіант 3	Стіл робочий IKEA MIKKE, 1420*500*750	шт	20	<u>6266,8</u> 125336,00	<u>6030,00</u> 120600,00	<u>180,90</u> 3618,00	<u>55,90</u> 1118,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>6266,8</u> 125336,00	<u>6030,00</u> 120600,00	<u>180,90</u> 3618,00	<u>55,90</u> 1118,00	
1435	+*560110-51 варіант 7	Стілець varberg 450*450*450 Nowy styl	шт	70	<u>700,73</u> 49051,10	<u>674,25</u> 47197,50	<u>20,23</u> 1416,10	<u>6,25</u> 437,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	70	<u>700,73</u> 49051,10	<u>674,25</u> 47197,50	<u>20,23</u> 1416,10	<u>6,25</u> 437,50	
1436	+*560110-51 варіант 8	Стілець LISABO IKEA 004.572.35	шт	96	<u>2975,77</u> 285673,92	<u>2863,33</u> 274879,68	<u>85,90</u> 8246,40	<u>26,54</u> 2547,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	96	<u>2975,77</u> 285673,92	<u>2863,33</u> 274879,68	<u>85,90</u> 8246,40	<u>26,54</u> 2547,84	
1437	+1501-1105 варіант 2	Стакан монтажний STAM 402-112-N	шт	1	<u>5269,84</u> 5269,84	<u>5070,71</u> 5070,71	<u>152,12</u> 152,12	<u>47,01</u> 47,01	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5269,84</u> 5269,84	<u>5070,71</u> 5070,71	<u>152,12</u> 152,12	<u>47,01</u> 47,01	
1438	+1501-1235 варіант 1	Станція для незакипаючої сонячної системи Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D	шт	2	<u>82310,18</u> 164620,36	<u>79200,00</u> 158400,00	<u>2376,00</u> 4752,00	<u>734,18</u> 1468,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>82310,18</u> 164620,36	<u>79200,00</u> 158400,00	<u>2376,00</u> 4752,00	<u>734,18</u> 1468,36	
1439	+1501-1388 варіант 1	Станція для підігріву гарячої води Vaillant VPM 40/45/2 W	шт	2	<u>82589,75</u> 165179,50	<u>79469,00</u> 158938,00	<u>2384,07</u> 4768,14	<u>736,68</u> 1473,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>82589,75</u> 165179,50	<u>79469,00</u> 158938,00	<u>2384,07</u> 4768,14	<u>736,68</u> 1473,36	
1440	+*560110-53 варіант 1	Столик журнальний IKEA LACK, дуб окрашений в білий колір 55x55 см(703.190.28)	шт	24	<u>565,41</u> 13569,84	<u>544,05</u> 13057,20	<u>16,32</u> 391,68	<u>5,04</u> 120,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>565,41</u> 13569,84	<u>544,05</u> 13057,20	<u>16,32</u> 391,68	<u>5,04</u> 120,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1441	+*560110-54 варіант 1	Столик робочий у спальні	шт	4	<u>5083,9</u> 20335,60	<u>4891,80</u> 19567,20	<u>146,75</u> 587,00	<u>45,35</u> 181,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>5083,9</u> 20335,60	<u>4891,80</u> 19567,20	<u>146,75</u> 587,00	<u>45,35</u> 181,40	
1442	+*1503-11054 варіант 9	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м, моток, чорна GTM-1210BKZ	шт	6	<u>289,96</u> 1739,76	<u>279,00</u> 1674,00	<u>8,37</u> 50,22	<u>2,59</u> 15,54	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	6	<u>289,96</u> 1739,76	<u>279,00</u> 1674,00	<u>8,37</u> 50,22	<u>2,59</u> 15,54	
1443	+1501-1590 варіант 2	Сухотрубний вузол керування : обв 'язка , реле тиску , прискорювач . Ду 100	шт	1	<u>104384,28</u> 104384,28	<u>100440,00</u> 100440,00	<u>3013,20</u> 3013,20	<u>931,08</u> 931,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>104384,28</u> 104384,28	<u>100440,00</u> 100440,00	<u>3013,20</u> 3013,20	<u>931,08</u> 931,08	
1444	+*1504-3045 варіант 1	Табличка-вказівник ПК	шт	4	<u>96,65</u> 386,60	<u>93,00</u> 372,00	<u>2,79</u> 11,16	<u>0,86</u> 3,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>96,65</u> 386,60	<u>93,00</u> 372,00	<u>2,79</u> 11,16	<u>0,86</u> 3,44	
1445	+1501-3072 варіант 1	Телообмінний вузол (пластинчастий теплообмінник, мережеві циркуляційні насоси, регулююча трубопроводна арматура, автоматика)	шт	1	<u>144978,17</u> 144978,17	<u>139500,00</u> 139500,00	<u>4185,00</u> 4185,00	<u>1293,17</u> 1293,17	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>144978,17</u> 144978,17	<u>139500,00</u> 139500,00	<u>4185,00</u> 4185,00	<u>1293,17</u> 1293,17	
1446	+1501-1274 варіант 2	Тенісний стіл Cornilleau Pro Park outdoor	шт	2	<u>117432,31</u> 234864,62	<u>112995,00</u> 225990,00	<u>3389,85</u> 6779,70	<u>1047,46</u> 2094,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>117432,31</u> 234864,62	<u>112995,00</u> 225990,00	<u>3389,85</u> 6779,70	<u>1047,46</u> 2094,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1447	+1501-1084 варіант 1	Тепловий насос iPower-300 (зовнішній та внутрішній блок)	шт	4	<u>393363,7</u> 1573454,80	<u>378500,00</u> 1514000,00	<u>11355,00</u> 45420,00	<u>3508,70</u> 14034,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>393363,7</u> 1573454,80	<u>378500,00</u> 1514000,00	<u>11355,00</u> 45420,00	<u>3508,70</u> 14034,80	
1448	+1503-11057 варіант 1	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point	шт	26	<u>4301,02</u> 111826,52	<u>4138,50</u> 107601,00	<u>124,16</u> 3228,16	<u>38,36</u> 997,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	26	<u>4301,02</u> 111826,52	<u>4138,50</u> 107601,00	<u>124,16</u> 3228,16	<u>38,36</u> 997,36	
1449	+1501-1899 варіант 1	Фільтр пом'якшення води, продуктивність (робоча/макс.) 2,0/2,5 м3/год FU1054CI	шт	1	<u>23903,21</u> 23903,21	<u>23000,00</u> 23000,00	<u>690,00</u> 690,00	<u>213,21</u> 213,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>23903,21</u> 23903,21	<u>23000,00</u> 23000,00	<u>690,00</u> 690,00	<u>213,21</u> 213,21	
1450	+1501-1015 варіант 1	Фільтровентиляційна установка L=1200м3/год, ARC 600, ARCONIK	шт	1	<u>216479,94</u> 216479,94	<u>208300,00</u> 208300,00	<u>6249,00</u> 6249,00	<u>1930,94</u> 1930,94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>216479,94</u> 216479,94	<u>208300,00</u> 208300,00	<u>6249,00</u> 6249,00	<u>1930,94</u> 1930,94	
1451	+1501-1274 варіант 1	Фотоелектричний модуль монокристалічний Sunpower 405P Blac	шт	21	<u>7345,56</u> 154256,76	<u>7068,00</u> 148428,00	<u>212,04</u> 4452,84	<u>65,52</u> 1375,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	21	<u>7345,56</u> 154256,76	<u>7068,00</u> 148428,00	<u>212,04</u> 4452,84	<u>65,52</u> 1375,92	
1452	+1504-2432 варіант 1	ЦЩСПЗ - Центральний щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	<u>21263,46</u> 21263,46	<u>20460,00</u> 20460,00	<u>613,80</u> 613,80	<u>189,66</u> 189,66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>21263,46</u> 21263,46	<u>20460,00</u> 20460,00	<u>613,80</u> 613,80	<u>189,66</u> 189,66	
1453	+15011-1064 варіант 2	Централь системи безпеки з підтримкою бездротових пристроїв Hub 2 Plus	шт	1	<u>8891,99</u> 8891,99	<u>8556,00</u> 8556,00	<u>256,68</u> 256,68	<u>79,31</u> 79,31	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8891,99</u> 8891,99	<u>8556,00</u> 8556,00	<u>256,68</u> 256,68	<u>79,31</u> 79,31	
1454	+1504-10263 варіант 6	ШКО1 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1400x1800x300мм (ШxBxГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(24шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(48шт); -Шини N, РЕ (1компл.); -Шини L (1компл.)	шт	1	<u>125076,14</u> 125076,14	<u>120350,00</u> 120350,00	<u>3610,50</u> 3610,50	<u>1115,64</u> 1115,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>125076,14</u> 125076,14	<u>120350,00</u> 120350,00	<u>3610,50</u> 3610,50	<u>1115,64</u> 1115,64	
1455	+1504-10263 варіант 2	ШОЩ ЗБП - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0 (1шт); -Вимикач автоматичний, 250А, 3р, С (2шт); -Трансформатор струму, 300/5, кл.т. 0,5S (3шт); -Шини N, РЕ (1компл.); -Шини L (1компл.);	шт	1	<u>36894,09</u> 36894,09	<u>35500,00</u> 35500,00	<u>1065,00</u> 1065,00	<u>329,09</u> 329,09	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>36894,09</u> 36894,09	<u>35500,00</u> 35500,00	<u>1065,00</u> 1065,00	<u>329,09</u> 329,09	
1456	+*560110-15 варіант 1	Шафа в прихожій 2350*600*2200 (Шф-1)	шт	20	<u>30242,86</u> 604857,20	<u>29100,10</u> 582002,00	<u>873,00</u> 17460,00	<u>269,76</u> 5395,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>30242,86</u> 604857,20	<u>29100,10</u> 582002,00	<u>873,00</u> 17460,00	<u>269,76</u> 5395,20	
1457	+*560110-20 варіант 3	Шафа в спальні 1500*600*2600 (Шф-2)	шт	20	<u>18363,9</u> 367278,00	<u>17670,00</u> 353400,00	<u>530,10</u> 10602,00	<u>163,80</u> 3276,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>18363,9</u> 367278,00	<u>17670,00</u> 353400,00	<u>530,10</u> 10602,00	<u>163,80</u> 3276,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1458	+*560110-15 варіант 2	Шафа для речей 2170*600*2100 (Шф-2)	шт	1	<u>13978,18</u> 13978,18	<u>13450,00</u> 13450,00	<u>403,50</u> 403,50	<u>124,68</u> 124,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>13978,18</u> 13978,18	<u>13450,00</u> 13450,00	<u>403,50</u> 403,50	<u>124,68</u> 124,68	
1459	+15011-110 варіант 1	Шафа керування (ЩУ.1) (комплектна), IP31, зовнішній монтаж	шт	1	<u>8677,9</u> 8677,90	<u>8350,00</u> 8350,00	<u>250,50</u> 250,50	<u>77,40</u> 77,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8677,9</u> 8677,90	<u>8350,00</u> 8350,00	<u>250,50</u> 250,50	<u>77,40</u> 77,40	
1460	+1501-1154 варіант 1	Шафа пожежна (1750hx600x250) навісна з задньою стінкою, стінка сталева з товщиною 0.8 мм. HW-25-52WKV-2-1 у комплекті: -два кран-комплект Ду 65, зі стволом ручним пожежним РС-65-19; -один кран-комплект Ду 25; -два вогнегасника ВП-5	шт	2	<u>16430,86</u> 32861,72	<u>15810,00</u> 31620,00	<u>474,30</u> 948,60	<u>146,56</u> 293,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>16430,86</u> 32861,72	<u>15810,00</u> 31620,00	<u>474,30</u> 948,60	<u>146,56</u> 293,12	
1461	+*560110-15 варіант 4	Шафа прихованого монтажу 5615*350*3000 (Шф-4)	шт	1	<u>39845,61</u> 39845,61	<u>38340,00</u> 38340,00	<u>1150,20</u> 1150,20	<u>355,41</u> 355,41	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>39845,61</u> 39845,61	<u>38340,00</u> 38340,00	<u>1150,20</u> 1150,20	<u>355,41</u> 355,41	
1462	+*560110-15 варіант 3	Шафа прихованого монтажу 2950*400*3000(Шф-3)	шт	1	<u>29165,3</u> 29165,30	<u>28063,25</u> 28063,25	<u>841,90</u> 841,90	<u>260,15</u> 260,15	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>29165,3</u> 29165,30	<u>28063,25</u> 28063,25	<u>841,90</u> 841,90	<u>260,15</u> 260,15	
1463	+1501-1590 варіант 3	Шафа серверна настінна Premium Line 19", 18U з замком	шт	1	<u>9873,07</u> 9873,07	<u>9500,00</u> 9500,00	<u>285,00</u> 285,00	<u>88,07</u> 88,07	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9873,07</u> 9873,07	<u>9500,00</u> 9500,00	<u>285,00</u> 285,00	<u>88,07</u> 88,07	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1464	+1501-1155 варіант 1	Шафа серверна підлогова 19" 24Unit	шт	2	<u>23994,67</u> 47989,34	<u>23088,00</u> 46176,00	<u>692,64</u> 1385,28	<u>214,03</u> 428,06	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>23994,67</u> 47989,34	<u>23088,00</u> 46176,00	<u>692,64</u> 1385,28	<u>214,03</u> 428,06	
1465	+15011-1064 варіант 5	Шлюз SEVEN LOCK SL-7734 LAN	шт	7	<u>1454,98</u> 10184,86	<u>1400,00</u> 9800,00	<u>42,00</u> 294,00	<u>12,98</u> 90,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>1454,98</u> 10184,86	<u>1400,00</u> 9800,00	<u>42,00</u> 294,00	<u>12,98</u> 90,86	
1466	+*1503-11054 варіант 24	Шнур живлення (С13-С14), 1.5 мм2	шт	5	<u>415,71</u> 2078,55	<u>400,00</u> 2000,00	<u>12,00</u> 60,00	<u>3,71</u> 18,55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>415,71</u> 2078,55	<u>400,00</u> 2000,00	<u>12,00</u> 60,00	<u>3,71</u> 18,55	
1467	+1504-10263 варіант 5	ЩІН - Щиток розподільчий навісного виконання , ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 40А, 1р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(5шт); - Вимикач автоматичний, 4А, 1 р, С(8шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	<u>11016,26</u> 11016,26	<u>10600,00</u> 10600,00	<u>318,00</u> 318,00	<u>98,26</u> 98,26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11016,26</u> 11016,26	<u>10600,00</u> 10600,00	<u>318,00</u> 318,00	<u>98,26</u> 98,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1468	+1504-10263 варіант 4	ЩЗБП - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 250А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт) - Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С(2шт); - Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 40А,1р,С (5шт); -Вимикач автоматичний, 32А, 1р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С(2шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний , 6А, 1 р, С (1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 20А, 2р, С (1шт); -Вимикач диференційний автоматичний , 16А, 2р, С (17шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 2р, С (6шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 2р, С (1шт); -Незалежний розщеплювач (7шт); - Шини N, РЕ (1компл); -Шини L (компл)	шт	1	<u>71190</u> 71190,00	<u>68500.00</u> 68500,00	<u>2055.00</u> 2055,00	<u>635.00</u> 635,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>71190</u> 71190,00	<u>68500.00</u> 68500,00	<u>2055.00</u> 2055,00	<u>635.00</u> 635,00	
1469	+1504-10263 варіант 1	ЩЗЕО - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395.00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395.00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1470	+1504-10252 варіант 1	ЩК - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 50А, 2 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); -Шини N, РЕ(1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>10392,7</u> 249424,80	<u>10000,00</u> 240000,00	<u>300,00</u> 7200,00	<u>92,70</u> 2224,80	3%
1471	+1504-10263 варіант 7	ЩРАТМК - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: - Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С; - Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 4А, 1р, С(4шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 2р, С (1шт); -Шини N, РЕ (1компл); -Шини L (1компл) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5715,99</u> 5715,99	<u>5500,00</u> 5500,00	<u>165,00</u> 165,00	<u>50,99</u> 50,99	3%
1472	+1504-2432 варіант 2	ЩСПЗ-1 - Щит управління автоматикою протипожежного захисту у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13289,67</u> 13289,67	<u>12787,50</u> 12787,50	<u>383,63</u> 383,63	<u>118,54</u> 118,54	3%
1473	+1504-2432 варіант 3	ЩСПЗ-2 - Щит управління автоматикою протипожежного захисту у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12758,08</u> 12758,08	<u>12276,00</u> 12276,00	<u>368,28</u> 368,28	<u>113,80</u> 113,80	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1474	+1504-10263 варіант 8	ЩТМК - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 25А, 3р, С(4шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 25А, 1р, С(4шт); - Вимикач автоматичний, 10А, 1р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 4А, 1р, С(1шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 2р, С(2шт); - Шини N, PE(1компл) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>23487,5</u> 23487,50	<u>22600,00</u> 22600,00	<u>678,00</u> 678,00	<u>209,50</u> 209,50	3%
			шт	1	<u>23487,5</u> 23487,50	<u>22600,00</u> 22600,00	<u>678,00</u> 678,00	<u>209,50</u> 209,50	
1475	+1504-2432 варіант 4	ЩУЗ - Щит управління електросасувками ЩУЗ у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8505,39</u> 8505,39	<u>8184,00</u> 8184,00	<u>245,52</u> 245,52	<u>75,87</u> 75,87	3%
			шт	1	<u>8505,39</u> 8505,39	<u>8184,00</u> 8184,00	<u>245,52</u> 245,52	<u>75,87</u> 75,87	
1476	+1501-1371 варіант 1	Щит автоматики ЩА-ТМК у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>95301,06</u> 95301,06	<u>91700,00</u> 91700,00	<u>2751,00</u> 2751,00	<u>850,06</u> 850,06	3%
			шт	1	<u>95301,06</u> 95301,06	<u>91700,00</u> 91700,00	<u>2751,00</u> 2751,00	<u>850,06</u> 850,06	
1477	+*290220-3218 варіант 1	Ящики поштові на 5 секцій у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>3382,82</u> 16914,10	<u>3255,00</u> 16275,00	<u>97,65</u> 488,25	<u>30,17</u> 150,85	3%
			шт	5	<u>3382,82</u> 16914,10	<u>3255,00</u> 16275,00	<u>97,65</u> 488,25	<u>30,17</u> 150,85	
		Разом по розділу IV	грн.		20334970,3	19572520,4	581067,77	181382,06	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		7292291,28	7022337,16	204908,87	65045,25	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		12961615,9	12472183,3	373818,90	115613,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		7197939,84	6928917,16	204819,11	64203,57	
		Електроенергія	кВт-год	21220,373					
		Стиснене повітря	м3	26571,145					
		Мастильні матеріали	кг	298,028					
		Гідравлічна рідина	кг	23,496					
		Дрова	м3	66,028					
		Бензин	л	400,611					
		Дизельне паливо	л	3207,462					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 серпня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Затверджено

Замовник :

Протокол узгодження цін на матеріали та устаткування

" __ " _____ 20 __ р.

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Коригування

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця вимірювання	Ціна відпускну, грн без ПДВ
1	2	3	4
МАТЕРІАЛИ			
1	ДМП ЕІ30 2 20,8-12,5 Л(Дв-11)	шт	15150
2	Дорожній знак ДЗ 5.4.2.1, ДЗ 7.23	шт	647,5
3	Клей UZIN KE 68	кг	638,33
4	Кошик з кришкою на кнопці BROGRUND IKEA	шт	725
5	ПВХ мембрана Isopal Monarplan FM 1,5 мм	м2	311,6
6	Поріг Алюмінієвий 23,5x19 L-подібний АЛЮПРО ПАС-1082	м	183,9
7	Суміш GeogROUT Flow	кг	41,67
8	DC/AC Combiner Box (автоматика та захист)	шт	3208,34
9	LED світильник з кріпленням монтажної планки, IP40, 36Вт, 3600K	шт	1290
10	LED світильник лінійний накладний(підвісний), IP65, 30Вт	шт	3400
11	LED світильник накладний, IP20, 14Вт, 4000K	шт	1300
12	LED світильник накладний, IP65, 30Вт	шт	1850
13	LED світильник настінний накладний, IP67, 30Вт	шт	3850
14	LED стрічка для підсвітки кухні, IP65, 12Вт, 220В	шт	3300
15	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	101719,6
16	Ґрунтовка бітумна	т	518505,18
17	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	53,48
18	Ґрунтовка глибокого проникнення Caparol OptiSilan TiefGrund	л	425,6
19	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16	кг	69,5
20	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол	м2	310
21	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=30мм покривний шар-фольгізол	м2	260
22	Авт. вимикач ETIMAT 6 2p C 50A (6 kA)	шт	330
23	Автоматичний балансувальний клапан DN20, P=5...25кПа ASV-PV	шт	6500
24	Автоматичний регулятор тиску "після себе" DN20, діап.настройки р 3-12бар, AVD	шт	35100
25	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	350
26	Алюмінієві протипожежні сертифіковані двері з класом вогнестійкості EI30	м2	18208,33
27	Анемона японська	шт	86,25
28	Анемостат витяжний металевий	шт	375
29	Анкер APS-H 10x80 мм APS-H	шт	10,5
30	Анкер для кріплення металевих бордюрів	шт	14,49
31	Анкер клиновий для бетону без тріщин Rawlplug R-XPT 10x140/70	шт	11,58
32	Анкер хімічний (капсула) епоксидний Hilti HIT-RE 500	шт	1695,1
33	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	175739,31
34	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	41316,49
35	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	40527,89

36	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	44268,86
37	Бітумно-полімерна мастика СіолітБ2К	кг	105
38	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 65/6=30 мм	м	100
39	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 40/6=30 мм	м	80
40	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 20/6=30 мм	м	60
41	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 100/6=30 мм	м	200
42	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 25/6=30 мм	м	100
43	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 32/6=30 мм	м	130
44	Балки опалубки дерев'яні	м	550
45	Барбарис тунберга	шт	293,25
46	Барвінок	м2	517,5
47	Бензин розчинник	т	29690,12
48	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, Сіра/біла	м2	415
49	Бетонна решітка ЕКО - 100 мм	м2	550
50	Блискавкоприймач для комина h=2м М-01/20	шт	800
51	Блискавкоприймач на тринозі h=5м М-12/50	шт	8500
52	Блоки віконні алюмінієві з класом вогнестійкості EI30	м2	14560
53	Блоки віконні металопластикові, Megaline 600	м2	4850
54	Блоки віконні металопластикові, посилений профіль Gealan	м2	5350
55	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	4800
56	Блоки дверні металопластикові внутрішні (індивідуального виготовлення)	м2	5100
57	Блоки дверні металопластикові внутрішні С/В	м2	4900
58	Блоки дверні металопластикові внутрішні (індивідуального виготовлення) з врізним замком баранчик	м2	6321,5
59	Болт анкерний з гайкою М10х75; CLP1М-А-В-10-75	шт	22
60	Болт анкерний з гайкою М8х65; CLP1М-А-В-8-65	шт	10
61	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	75899,36
62	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	91985,78
63	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	44919,31
64	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	42355,81
65	Бордюр металевий	м	1126
66	Брудозахисна решітка комірчаста оцинкована 600х900	шт	2920
67	Бруківка бетонна 80мм	м2	530
68	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	10500
69	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	8000
70	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	8836,14
71	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	8500
72	В'язальний дріт	100кг	7678,03
73	Відбійник кутовий для парковки Ру02	шт	250
74	Відвід 90° Ду110	шт	780
75	Відвід каналізаційний ПВХ діам. 110/45, KG 2000, Magnaplast	шт	570
76	Відвід каналізаційний ПВХ діам. 160/45, KG 2000, Magnaplast	шт	670
77	Відвід каналізаційний ПВХ діам. 58/45, KG 2000, Magnaplast	шт	350
78	Відвід сталевий 45° Ду 100	шт	320
79	Відвід сталевий 45° Ду 150	шт	1195
80	Відвід сталевий 45° Ду 200	шт	1950
81	Відвід сталевий 45° Ду 80	шт	170
82	Відвід сталевий 90° Ду 100	шт	308,33
83	Відвід сталевий 90° Ду 125	шт	891,67
84	Відвід сталевий 90° Ду 150	шт	1291,67
85	Відвід сталевий 90° Ду 200	шт	2041,67
86	Відвід сталевий 90° Ду 32	шт	52,58
87	Відвід сталевий 90° Ду 50	шт	108,33
88	Відвід сталевий 90° Ду 80	шт	183,33

89	Відлив з Rannila 250 мм*1800 мм білий 0,45	м	187,5
90	Вінілова підлога Onefloor - OFC-030-018 - ecoclick30	м2	1274,17
91	Варіативний швидкий з'єднувач проводу C-011	шт	53
92	Вентиль для підключення бака DN 20, FlexControl 3/4"	шт	1100
93	Вентиль для підключення бака DN 25, FlexControl 1"	шт	1250
94	Верба біла лімпде	шт	920
95	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	165
96	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	198
97	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	132
98	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	165
99	Вимикач однополюсний (монтаж приховано) 12В, 6А, IP20	шт	160
100	Виноград дівочий	шт	287,5
101	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	186,09
102	Витратомір KBM-U-WPD, Ду 125	шт	13500
103	Витяжний вентилятор Вентс СО 125 Л	шт	1000
104	Витяжний вентилятор з датчиком руху	шт	2750
105	Вогнезахист Fix-M	м2	275,83
106	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	565
107	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5x120 мм2	м	3950
108	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5x10 мм2	м	357,5
109	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5x4 мм2	м	161,7
110	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3x2,5 мм2	м	64,9
111	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3x1,5 мм2	м	45,1
112	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x2,5 мм2	м	77
113	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x4 мм2	м	105
114	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x16 мм2	м	514
115	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3x4 мм2	м	93,5
116	Вода	м3	63,07
117	Водомір гвинтокрилий, одноструменевий, 1.6 м.куб/год, G3/4" JS 1,6-02 Smart +, APATOR	шт	800
118	Водомір ультразвуковий UL 4 Ultrimis, APATOR	шт	7333,33
119	Вологозахищена кнопка Belfix	шт	483
120	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	654,5
121	Воронка з притискним фланцем з нержавіючої сталі	шт	867,5
122	Врізка 1400x400(h)	шт	1450
123	Вузол кріплення УК106	шт	86,67
124	Вузол кріплення УК217.6	шт	872,5
125	Вузол кріплення УК402	шт	907,83
126	Вузол кріплення УК402.1	шт	907,83
127	Вузол кріплення УК403	шт	132,17
128	Вузол кріплення УК403.2	шт	132,17
129	Вузол кріплення УК439	шт	132,17
130	Вузол кріплення УК439.1	шт	132,17
131	Вузол кріплення УК501	шт	137,5
132	Вузол кріплення УК501.6	шт	348,83

133	Вузол кріплення УК506.1	шт	83,33
134	Вузол кріплення УК650	шт	48,08
135	Вузол кріплення УК651	шт	48,08
136	Вузол кріплення УК652	шт	48,08
137	Вузол кріплення УК653	шт	132,17
138	Вузол кріплення УК653.1	шт	132,17
139	Вузол кріплення УК654	шт	132,17
140	Вузол підключення кутовий DN15	шт	1300
141	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	41,07
142	Гідроізоляція Уніфлекс ЕПП 3,5	м2	145,34
143	Гідрошпонка Sanpol КАБ 150	м	888,33
144	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	1400
145	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 20х2.8 мм	шт	1000
146	Гільзи ГМЛ	комплект	8635
147	Гільзи ГМЛ -П	комплект	8745
148	Гіпсові в'язучі Г-3	т	4289,92
149	Гайка зі стопорним буртиком М8; CLP1M-N-8	шт	2,5
150	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	35000
151	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм	т	37000
152	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	33500
153	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	33500
154	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	33500
155	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	33500
156	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	33500
157	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм	т	33500
158	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 28 мм	т	33500
159	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 25мм	т	33500
160	Гасильник завихрень діам. 800х5 мм	шт	4166,67
161	Гаситель гідродарів мембранний, 0.162 л VT.CAR19	шт	916,67
162	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	206,25
163	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	39652,99
164	Геомембрана шипоподібна IZOFLEX 400 г/м2	м2	29,17
165	Георешітка типу Polgrid, міцність на розтяг не менше 40 кН/м	м2	103,5
166	Геотекстиль 150гр/м2	м2	28,75
167	Геотекстиль 200 гр/м2	м2	34,5
168	Геотекстиль 300гр/м2	м2	52,7
169	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2	м2	73,33
170	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 400 г/м2	м2	53,2
171	Геотекстиль голкопробивний 150 г/м2	м2	42,8
172	Герметик Zwaluw Hybriseal Fasade	кг	217,6
173	Герметик силіконовий	л	479,8
174	Гнучкі вставки COM 100-OZA-056-ZS	шт	1500
175	Гнучкі вставки COM 100-OZA-090-ZS	шт	1800
176	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 400х200	шт	1300
177	Гнучка вставка круга ВВГ 100	шт	155
178	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 500х300	шт	1500
179	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 700х400	шт	1990
180	Гнучка вставка резинова муфтова Ду40	шт	1208,33
181	Головка муфтова ГМ-50	шт	125
182	Горобина (Аронія) чорноплідна	шт	230
183	Гортензія волотиста Лаймлайт	шт	460

184	Готова піщано-щебенева С7, від 0 до 40 мм	м3	780
185	Готова щебенево-земляна суміш, від 0 до 40 мм	м3	650
186	Гравій 0-5	м3	780
187	Гравійний відсів фр.0-5мм	м3	990
188	Гранітна колота бруківка, сіра,60х60мм	м2	650
189	Гранітна колота бруківка, сіра,60х60мм, 60мм	м2	690
190	Гранітний відсів фр.3-5мм	м3	900
191	Грунт "Ізогрунт"	л	27,5
192	ДМП 1 23,8-10,1 Г В2 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-21)	шт	24150
193	ДМП 1 9,4-21 Г В2 Л (Дв-7)	шт	14300
194	ДМП 1 9,4-21 Г В2 П (Дв-6)	шт	14300
195	ДМП ЕІ30 1 20,8-9,7Л з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-1)	шт	23625
196	ДМП ЕІ30 1 20,8-9,7П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-2)	шт	23625
197	ДМП ЕІ30 1 20,8-10,1 В2 Л (Дв-5)	шт	14600
198	ДМП ЕІ30 1 20,8-10,1 Л,П (Дв-10.1)	шт	14850
199	ДМП ЕІ30 1 20,8-10,1 Л,П (Дв-5.1У)	шт	14850
200	ДМП ЕІ30 1 20,8-10,1Г В2 П,Л (Дв-8,Дв-9)	шт	14600
201	ДМП ЕІ60 2 23,8-14,1 В4 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-17)	шт	25200
202	Датчик затоплення Octopus++	шт	280
203	Датчик протоку води	шт	1083,33
204	Датчик рівня води	шт	450
205	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	550
206	Датчик температури зовнішнього повітря ATF-1	шт	1400
207	Датчик температури кімнатний RTF	шт	1500
208	Датчик температури поглинний ETF1 - 200 + гільза	шт	2500
209	Датчик температури поглинний ETF1 - 50 + гільза	шт	2000
210	Датчик тиску MBS1700	шт	5300
211	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30 2 20,8-15,2 П (Дв-16.2)	шт	15350
212	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30 1 20,8-10,1 В4 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-15)	шт	22320,5
213	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ60 2 20,8-12,5 В4 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-13)	шт	22882,5
214	Двері металеві захисно-герметичні для сховищ ДУ-III 1 9.0-20.0 Л,П (Дв-14.1,Дв-14.2)	шт	74300
215	Декоративна штукатурка	кг	19,8
216	Дерев'яні деталі риштувань	м3	11751,3
217	Джгут пароізолювий, діаметр 30 мм	м	7,73
218	Диск алмазний "Турбо" 125 мм	шт	59,26
219	Диски відрізи по металу 125х1,6х22	шт	14,23
220	Додаткові витратні матеріали	комплект	5000
221	Дорожній знак ДЗ 5.4.2.1, ДЗ 7.17	шт	647,5
222	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	5673,36
223	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	8168,2
224	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	6666,67
225	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	8371,07
226	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	8500
227	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	8110,75
228	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	8134,44
229	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	10500
230	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	8741,09

231	Дощоприймальна воронка діам. 110 мм з вертикальним випуском та електропідігрівом	шт	7833,33
232	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	48031,59
233	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	53,89
234	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	38,81
235	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	71105,76
236	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	40758,23
237	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	45000
238	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	45000
239	Дрантя	кг	8,25
240	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 200х100	шт	588
241	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 300х150	шт	767
242	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 400х150	шт	920
243	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 400х200	шт	970
244	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 500х200	шт	1200
245	Душова система Lidz Aria 06P-SES LDARI1032NKS43372	комплект	3180
246	Дюбелі 6 мм х 60 мм в комплекті	1000 шт	873,9
247	Дюбелі У658, У661	100шт	155,09
248	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	74675,11
249	Дюбель	шт	2,5
250	Дюбель 10_110мм оцинкований з плоскою головкою	шт	5,63
251	Дюбель 10_180мм оцинкований з плоскою головкою	шт	5,63
252	Дюбель 10_260мм оцинкований з плоскою головкою	шт	5,63
253	Дюбель 6х40 металевий	шт	0,89
254	Дюбель з шурупом 6х60	шт	0,63
255	Дюбель с ударным шурупом 3,5х60	шт	3,95
256	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1369,52
257	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	3,8
258	Дюбель-шуруп забивн. поліпроп. з буртиком 6х40	шт	0,9
259	Екструдований пінополістерол SWEETONDALE Екоплит Стандарт, товщ. 50 мм	м2	237,75
260	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	93494,33
261	Електроди, діаметр 3 мм, марка Э55	т	70833,33
262	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	115000
263	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	100079,99
264	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	100589,03
265	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	100158,64
266	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	100987,16
267	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	100046,45
268	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	100218,27
269	Електропривід до клапана триходового DN32, AMV 435 230В	шт	10300
270	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	110000
271	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	124000,06
272	Епоксидна ґрунтівка для бетонної підлоги	кг	220,83
273	З'єднувач профілів типу "Краб"	шт	23,3
274	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	85
275	Заглушка ПВХ діам. 160 мм	шт	140
276	Заглушка ПВХ діам. 200 мм	шт	197,95
277	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	55
278	Заглушка 2000х500(н)	шт	1250
279	Заглушка Ду 32	шт	29,18
280	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	530
281	Заглушки чавунні, діаметр 150 мм	шт	1210
282	Закладна деталь	шт	35,83
283	Закладна деталь для манометрів	шт	100
284	Закладна деталь для термоманометрів	шт	120
285	Закладна деталь для термометрів	шт	105

286	Закладна деталь, L= 1800мм	шт	250
287	Замазка захисна	кг	152,22
288	Запірний вентиль кутовий DN15	шт	500
289	Запірно-вимірювальний клапан DN15 ASV-I-H	шт	1700
290	Запобіжний клапан, Ду15	шт	1375
291	Запобіжник CH 10x38 gR 20A 700V (50kA AC)	шт	110
292	Запобіжник NH-3/gG 500A 500V KOMBI	шт	696,66
293	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	164,67
294	Заслінка дискова міжфланцева типу "батерфляй" DN65, VFY-WH	шт	1750
295	Заслінка дискова міжфланцева типу "батерфляй" DN80, VFY-WH	шт	3450
296	Засувка (Батерфляй) Ду 125	шт	11750
297	Засувка (батерфляй) Ду 50	шт	2500
298	Засувка (батерфляй) Ду 80	шт	3000
299	Засувка (батерфляй) з електроприводом Ду80	шт	7416,67
300	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 100	шт	31966,67
301	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 150	шт	36916,67
302	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 200	шт	41666,67
303	Засувка поворотна з електроприводом, Ду100 VITECH	шт	12000
304	Затирка для швів плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	104,4
305	Захисна сітка OZA-SEM-056	шт	550
306	Захисна сітка OZA-SEM-090-ZS	шт	850
307	Захист від коріння WB 100-Po, ZnCo	м2	180
308	Зворотній клапан Ду100	шт	2284,97
309	Зворотній клапан муфтовий Ду40	шт	1860
310	Зворотній клапан фланцевий підпружинений Ду 80	шт	6500
311	Земля рослинна	м3	290
312	Змішувач для кухні Grohe Start Edge 31369001T	комплект	3612,5
313	Змішувач для раковини Devit Comfort	комплект	2215,83
314	Кабелеріст LLK1-050-200	м	266,67
315	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	17,25
316	Кабель FTP-cat5t-SL 4x2x0,48	м	16,5
317	Кабель ПВЗ 16мм2	м	82,5
318	Кабель ПВЗ 35мм2	м	228,8
319	Кабель ПВЗ 50мм2	м	297,91
320	Кабель ПВС 3x16мм2	м	299,2
321	Кабель вогнестійкий ємн. 2x1,5 RE; (N)HXH-FE180/E30	м	30
322	Кабель вогнестійкий ємн. 2x2x0,8 RE; JE-H(St)H-FE180/E30	м	23
323	Кабель вогнестійкий ємн. 3x2,5 RE (N)HXH-FE180/E30	м	60
324	Кабель контрольний UNITRONIC BUS LD 2x2x0.22 мм2	м	115
325	Кабель контрольний КВВГ нгд 4x1 мм2	м	27
326	Кабель контрольний КВВГ нгд 5x1 мм2	м	34
327	Кабель контрольний КВВГє нгд 4x1 мм2	м	31
328	Кабель сигнальний 4x2x0,8 JE-H(St)H...Bd...E30	м	40
329	Кабель сигнальний 1x2x0,8 JE-H(St)H...Bd...E30	м	13,5
330	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	9,3
331	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2x2x0,8	м	16
332	Кабель сигнальний СКВВ 4x0,4	м	5
333	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 2x1,5 мм2	м	16
334	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 4x1,5 мм2	м	38
335	Кабель силовий ВВГнгд, перерізом 3x1,5 мм2	м	30,25
336	Кабель силовий ШВВП 2*0,75	м	12,5
337	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x120 мм2	м	2970
338	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x70 мм2	м	1721,5
339	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x50 мм2	м	1199
340	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x2,5 мм2	м	68,2

341	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х16 мм2	м	247,5
342	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х10 мм2	м	151,8
343	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х6 мм2	м	95,7
344	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм2	м	41,8
345	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х1,5 мм2	м	30,25
346	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х4 мм2	м	126,5
347	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х4 мм2	м	77
348	Кабель силовий з'єднувальний 125А для акумуляторів Pylontech	шт	385
349	Кабель тип Н1Z2Z2-К - 6 mm2	м	50
350	Кабельний лоток пластиковий ДКС 60х40мм	м	98
351	Кабельний наконечник мідний луджений 35мм2х8мм	шт	43
352	Кабельний наконечник мідний луджений 50мм2х10мм	шт	60
353	Каболка	т	140462,92
354	Казильник горизонтальний	шт	264,5
355	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	884,4
356	Камені бортові БР 100.35.15	м	290
357	Карборунд	кг	88,56
358	Карниз для душі кутовий з нержавіючої сталі 110х110см г-подібний	шт	727,67
359	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	31808,42
360	Керамічний блок "2,12 НФ", марка 100	шт	13,17
361	Керамічний блок "Кератерм 25", марка 100	шт	70
362	Кисень технічний газоподібний	м3	45
363	Кліпса монтажна	шт	2,56
364	Клапан KPD-4-03 800х400(н)-1*f-MP220-in-0-0	шт	6500
365	Клапан балансувальний STROMAX 4017 М, DN32	шт	2600
366	Клапан вогнезатримуючий круглий ручний з плавкою вставкою ПЛ-10	шт	1700
367	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-900х300Р	шт	17750
368	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-450х200Р	шт	14900
369	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-200х100Р	шт	14450
370	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-400х200Р	шт	14700
371	Клапан електромагнітний, НЗ, G 1/2" 21Н8KB120	шт	2000
372	Клапан з електроприводом 220; ВКPD-4-03 1400х400(н)-2*f-MP220-out-0-0	шт	8300
373	Клапан запобіжний, MSS 1/2" x 3/4" 6 bar	шт	541,67
374	Клапан зворотній KLR діам. 560 мм	шт	5000
375	Клапан зворотній KOL 900(н)х1000	шт	6500
376	Клапан зворотній Ду15	шт	398
377	Клапан зворотній прямокутного перерізу КОп 450х200	шт	2700
378	Клапан зворотній різьбовий DN20, 601	шт	835
379	Клапан зворотній різьбовий DN25, 601	шт	1010
380	Клапан зворотній різьбовий DN32, 601	шт	1480
381	Клапан зворотній різьбовий DN40, 601	шт	1970
382	Клапан зворотний міжфланцевий DN65, 402	шт	10750
383	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	137,1
384	Клапан пониження тиску, DN15, 1/2" D06F-1/2A	шт	2291,67
385	Клапан скидання тиску OKS 400х400-1*f-N-0-0	шт	4500
386	Клапан триходовий регулюючий DN32 Kvs=16,0м.куб/год, VRB3	шт	10100
387	Клей аерозольний клей/грунт Penosil PrimeSFix	шт	196,58
388	Клей для минеральной ваты CERESIT СТ- 190	кг	15,63
389	Клей епоксидний Mapei Adesilex PG A+B	кг	658,33
390	Клей епоксидний двокомпонентний тиксотропний для EPDM мембрани	л	700,58

391	Клей монтажний для ізоляції	л	450
392	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	139134,18
393	Клей-герметик еластичний однокомпонентний CarboLan	кг	1010
394	Клей-піна Den Braven Zwaluw PU Thermo Adhesive (750 мл)	шт	144,17
395	Клемна колодка LP 12p, 450V, 24A, 2,5 мм; 43212NYP	шт	80
396	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	9,4
397	Клинець, марка 300	м3	884,4
398	Клоччя просочене	кг	70,14
399	Кнопка екстреного відкриття воріт у консержа, тип "сухий контакт"	шт	1750
400	Ковила	м2	1092,5
401	Коліно 45° 1000x900(h)	шт	1850
402	Коліно 45° 1400x400(h)	шт	1700
403	Коліно 45° діам. 560 мм	шт	1100
404	Коліно 45° діам. 900 мм	шт	1900
405	Коліно 90° 800x400(h)	шт	1400
406	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	120
407	Коліно ПВХ діам. 160/45	шт	250
408	Коліно ПВХ діам. 200/45	шт	390
409	Колесовідбійник гумовий РКС03 /1,8 м	шт	1250
410	Колони К-1	шт	3206,57
411	Колони К-1.1	шт	4266,31
412	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	70
413	Комплект глибинного заземлення, 7500 мм	шт	3208,34
414	Комплект дахових кріплень з анодового алюмінію для ФЕМ баластні з вітровим слойпером	комплект	3300
415	Комплект з'єднювальний КС 6x10; CLP1M-CS-6-10	шт	3,9
416	Комплект з'єднювальний КС М6x16; CLP1M-CS-6-16	шт	3,9
417	Комплект кріплень трубопроводів опалення	комплект	8100
418	Комплект фітингів для металопластикової труби опалення	комплект	45900
419	Комплект фітингів для труб Steel (системи опалення)	комплект	8950
420	Конектор RJ45	шт	4
421	Короб монтажний 25x25мм	м	31
422	Коробка відгалужувальна прямокутна 85x85x50мм	шт	65
423	Коробка вирівнювання потенціалів, 85x85x40 мм, IP44, шина 6x9	шт	139,34
424	Коробка комутаційна	шт	17,41
425	Коробка комутаційна КМС-4	шт	25
426	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	60,5
427	Коробка монтажна для вимикачів заглиблена 65*60	шт	150
428	Коробка установча	шт	9,71
429	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	14
430	Кріпильні матеріали	комплект	5000
431	Кріпильні матеріали	комплект	16500
432	Кріплення ПВХ мембрани	шт	6
433	Кріплення для водогазопровідних трубопроводів	комплект	2500
434	Кріплення для лотків (шпильки, гайки, болти, шайби, анкери і тд.)	комплект	3000
435	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	2500
436	Кріплення для трубопроводів водопроводу	комплект	5000
437	Кріплення для трубопроводів водопроводу (нище відмітки 0,000)	комплект	1000
438	Кріплення для трубопроводів каналізації	комплект	5000
439	Кріплення для трубопроводів каналізації (зона укриття)	комплект	800
440	Кріплення для трубопроводів каналізації(К1, нище відмітки 0,000)	комплект	500
441	Кріплення для трубопроводів каналізації(К2, нище відмітки 0,000)	комплект	500
442	Кріплення до гофротруби діам. 20 мм	шт	1,5
443	Кріплення повітропроводів	комплект	120
444	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 150	шт	130
445	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 100	шт	100

446	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 80	шт	95
447	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 125	шт	115
448	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 20	шт	30
449	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 100	шт	46,67
450	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 80	шт	35,83
451	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 50	шт	20,83
452	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 32	шт	18,5
453	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 150	шт	68
454	Кріплення трубопроводів Ду 80	шт	95
455	Кріплення трубопроводу Ду100	кг	250
456	Кріплення трубопроводу Ду125	кг	250
457	Кріплення трубопроводу Ду15	кг	250
458	Кріплення трубопроводу Ду20	кг	250
459	Кріплення трубопроводу Ду25	кг	250
460	Кріплення трубопроводу Ду32	кг	250
461	Кріплення трубопроводу Ду40	кг	250
462	Кріплення трубопроводу Ду65	кг	250
463	Кріплення трубопроводу Ду80	кг	250
464	Кран 3-ходовий для манометра діам. 15, Pmax 1.6МПа M20x1,5 / G 1/2"	шт	385
465	Кран для спуску води Ду20	шт	466,67
466	Кран з спусником+муфта d15 Valtec	шт	450
467	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт	750
468	Кран кульовий BP-BP DN15, JIP-II	шт	1785
469	Кран кульовий BP-BP DN20, JIP-II	шт	1800
470	Кран кульовий BP-BP DN25, JIP-II	шт	1985
471	Кран кульовий BP-BP DN32, JIP-II	шт	2360
472	Кран кульовий BP-BP DN40, JIP-II	шт	3225
473	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	350
474	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	349,17
475	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	437,5
476	Кран кульовий муфтовий Ду25	шт	720
477	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	483,33
478	Кран кульовий фланцевий діам. 110мм	шт	19750
479	Кран кульовий фланцевий, Ду65	шт	6760
480	Крани зливні кульові муфтові діам. 40 мм	шт	1900
481	Крани зливні кульові муфтові діам. 50 мм	шт	2500
482	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	1500
483	Крапельник Міні (алюміній)	м	122,73
484	Крихта EPDM 0,5-2,5	кг	195,5
485	Крихта гумова 1-4	кг	28,75
486	Кришка лотка осн. 150мм, L=3000	м	280
487	Кришка на лоток осн. 100 мм. CLP1K-050-1	м	80
488	Кришка на лоток осн. 100 мм; CLP1K-100-1	м	90
489	Кришка перфорованого лотка 300x100мм (ШхВ)	м	231
490	Кронштейн стіновий CLP10-UKK	шт	71
491	Кронштейни для радіаторів	комплект	90
492	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1440,49
493	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	200,76
494	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	353,73
495	Ксилол нафтовий, марка А	т	27748,52
496	Кубоподібна рейкова стеля	м2	1205
497	Кутник №10	т	35800
498	Кутник алюмінієвий Braz Line білий	м	70,42
499	Кухонна мийка гранітна Stella Amstel Білий	комплект	2015,75
500	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	8428,16
501	Ліхтар ST-SL-08 3500 мм	шт	9600
502	Ліхтар ST-SL-09 800мм	шт	4800
503	Лічильник води DN25, JS 6,3 DN25 Master C+	шт	7750
504	Лак акриловий	л	276
505	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	95

506	Лампа цоколь GU10, 8Вт	шт	70
507	Лампа цоколь E14, 8Вт	шт	63
508	Лист Б-ПН-4 100х100	шт	13,08
509	Листи гіпсокартонні товщ. 9,5 мм	м2	112,5
510	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм	м2	141,67
511	Листи з гнучких поліолефінів WB 100 Po, Zino-Co	м2	720,87
512	Лоток водовідвідний 140х87(н)	м	1000
513	Лоток водовідвідний Easy 1 DN70 H90	м	243
514	Лоток драбинний 150х100мм (ШхВ)	м	779,16
515	Лоток драбинний 300х100мм (ШхВ)	м	861,66
516	Лоток перфорований 150х100мм (ШхВ)	м	550
517	Лоток перфорований 300х100мм (ШхВ)	м	430,84
518	Лоток перфорований CLP10-050-050-3	м	130
519	Лоток перфорований CLP10-050-100-3	м	200
520	Люк EI-30	шт	5925
521	Лючок-прочистка діам. 110 мм	шт	6666,67
522	Лючок-прочистка діам. 160 мм	шт	6800
523	Мінеральна (базальтова) вата товщ. 200 мм	м3	1355
524	Мінеральна вата 135 кг/м, товщ. 30мм	м3	3770,06
525	Мінеральна вата 135 кг/м2, товщ. 200мм	м3	4150
526	Мінеральна вата 135 кг/м2, товщ. 50мм	м3	2333
527	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	5330,11
528	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 150мм	м3	5334
529	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 200мм	м3	6050
530	Мінеральна вата за типом STEPLOCK SUPER товщина 50 мм	м2	592,24
531	Мінеральна вата за типом STEPLOCK SUPER товщина 20 мм	м2	388,67
532	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPLOCK HD товщина 50 мм	м2	295,83
533	Міскантус	шт	230
534	Магнітний активатор (магнетизер магістральний) DN25	шт	190
535	Магнітний відмулювач SHVM – 150/50/16	шт	37500
536	Мальви	шт	120,75
537	Манометр із шкалою 1,0 МПа, ДМ 05100 1,0МПа-1,5	шт	575
538	Манометр технічний 0:-10 атм з кран триходовим Ду15	комплект	500
539	Манометр технічний 0:-10 атм з кран триходовим Ду15	комплект	750
540	Мастика Bitugum БіЕМ на водній основі	кг	58,33
541	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	48743,44
542	Мастика бітумно-масляна	т	50382
543	Мастика бітумно-полімерна	т	45556,64
544	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	65348,66
545	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	103777,46
546	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	41963,3
547	Мастило універсальне для опалубки	т	48750
548	Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М100, 125, товщина 50 мм, тип 1	м2	36,63
549	Мембрана EPDM	м	92,05
550	Металева накривка над вентиляціями	м2	708
551	Металорукав з перетяжкою діам. 25 мм	м	45,84
552	Металорукав з перетяжкою діам. 32 мм	м	55
553	Молінія голуба Хайдебут	шт	126,5
554	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	10
555	Муфта ПВХ діам. 200 мм	шт	300
556	Муфта ПП/Сталь	шт	65
557	Муфта вогнезахисна діам. 110 мм	шт	550
558	Муфта електрозварна терморезисторна ПЕ 100 SDR 17 діам. 160 мм	шт	1750,63
559	Муфта каналізаційна ПВХ ф110	шт	95
560	Муфта каналізаційна ПВХ ф160	шт	190
561	Муфта каналізаційна ковзна діам. 110, Magnaplast	шт	110

562	Муфта каналізаційна ковзна діам. 160, Magnaplast	шт	500
563	Муфта каналізаційна ковзна діам. 50, Magnaplast	шт	111,45
564	Муфта насувна з манжетом НПВХ	шт	170,83
565	Муфта приварна, 1/2	шт	37,5
566	Накієчники, гільзи	комплект	6300
567	Накладка M-bus AT-MBUS-01	шт	3400
568	Накладки на двері	шт	650
569	Накладний профіль Arfen AR100 ZD 100мм/Н=2 м	м	427,5
570	Наконечник гільзовий ізолюваний 16мм2	шт	3,08
571	Наливна підлога EPOXY FLOOR	кг	228,33
572	Обмежувач перенапруги ETITEC M T2 PV 600/20 Y (для PVсистем)	шт	2658,34
573	Огородження Og-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	пм	3100
574	Огороджі зовнішні, оцинковані Н=1200мм	пм	3120
575	Огороджі сходів маршевих, оцинковані	пм	2350
576	Одноструменевий лічильник для гарячої води, DN15, JS 90-1,6 smart+	шт	750
577	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15, JS 2,5-02 SMART+	шт	1650
578	Окожушка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	833,33
579	Оліфа натуральна	кг	296,74
580	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	807,83
581	Осока Власовидна	шт	126,5
582	Очіс льняний	т	66326,25
583	Очиток пурпурний	шт	120,75
584	Очищувач для клею	л	243,1
585	Підвіс для підвісної стелі	шт	8
586	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	3564
587	Підкладка з ПВХ мембран для бетонних основ	шт	100
588	Піна вогнестійка для герметизації проходок	шт	618,75
589	Піна монтажна	л	220
590	Піна монтажна, 750 мл	шт	162,5
591	Піна протипожежна Souda Foam 750nl	балон	189,32
592	Пісок кварцевий	т	980
593	Пісок природний, рядовий	м3	390
594	ПВХ мембрана Protan SE 1,5	м2	350
595	ПВХ мембрана тип 1-1,0мм	м2	350
596	ПВХ-мембрана 1мм	м2	299
597	Панель стінова СП-01	шт	27979,89
598	Панель стінова СП-02	шт	30537,83
599	Панель стінова СП-03	шт	34000,88
600	Панель стінова СП-03.1	шт	34000,88
601	Панель стінова СП-04	шт	33292,53
602	Панель стінова СП-04.1	шт	33292,53
603	Панель стінова СП-05	шт	41399,22
604	Панель стінова СП-05.1	шт	41399,22
605	Панель стінова СП-06	шт	34289,51
606	Панель стінова СП-06.1	шт	34289,51
607	Панель стінова СП-07	шт	39705,78
608	Панель стінова СП-07.1	шт	39705,78
609	Панель стінова СП-08	шт	47038,58
610	Панель стінова СП-08.1	шт	50547,57
611	Панель стінова СП-09	шт	48974,58
612	Панель стінова СП-09.1	шт	48974,58
613	Панель стінова СП-10	шт	66976,62
614	Панель стінова СП-10.1	шт	66976,62
615	Панель стінова СП-11	шт	34289,51
616	Панель стінова СП-11.1	шт	34289,51
617	Панель стінова СП-12	шт	39705,78
618	Панель стінова СП-12.1	шт	39705,78
619	Панель стінова СП-13	шт	47038,58

620	Панель стінова СП-13.1	шт	50547,57
621	Панель стінова СП-14	шт	48974,58
622	Панель стінова СП-14.1	шт	48974,58
623	Панель стінова СП-15	шт	59555,12
624	Панель стінова СП-15.1	шт	59555,12
625	Панель стінова СП-16	шт	38247,21
626	Панель стінова СП-16.1	шт	38247,21
627	Панель стінова СП-17	шт	44209,66
628	Панель стінова СП-17.1	шт	44209,66
629	Панель стінова СП-18	шт	52281,9
630	Панель стінова СП-18.1	шт	55790,89
631	Панель стінова СП-19	шт	54066,64
632	Панель стінова СП-19.1	шт	54066,64
633	Панель стінова СП-20	шт	73799,65
634	Панель стінова СП-20.1	шт	73799,65
635	Панель стінова СП-21 (панель + накладні балка та колона)	шт	54551,91
636	Панель стінова СП-21.1 (панель + накладна балка)	шт	14129,13
637	Панель стінова СП-21.2 (панель + накладні балка та колона)	шт	121781,85
638	Панель стінова СП-22 (панель + накладна балка)	шт	44632,9
639	Панель стінова СП-23 (панель + накладні балка та колона)	шт	29797,53
640	Панель стінова СП-23.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	20668,08
641	Панель стінова СП-24 (панель + накладна балка)	шт	25866,79
642	Панель стінова СП-24.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	24472,01
643	Панель стінова СП-24.2 (панель + накладна балка)	шт	14205,51
644	Панель стінова СП-25 (панель + накладні балка та колона)	шт	54903,53
645	Панель стінова СП-25.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	54903,53
646	Панель стінова СП-25.2 (панель + накладні балка та колона)	шт	48505,25
647	Панель стінова СП-25.3 (панель + накладні балка та колона)	шт	51085,44
648	Панель стінова СП-25.4 (панель + накладні балка та колона)	шт	51479,99
649	Панель стінова СП-26 (панель + накладна балка)	шт	50085,21
650	Панель стінова СП-26.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	50212,01
651	Панель стінова СП-26.2 (панель + накладні балка та колона)	шт	49419,38
652	Панель стінова СП-26.3 (панель + накладні балка та колона)	шт	20668,08
653	Панель стінова СП-26.4 (панель + накладна балка)	шт	101175,59
654	Панель стінова СП-26.5 (панель + накладні балка та колона)	шт	53635,56
655	Панель стінова СП-26.6 (панель + накладні балка та колона)	шт	50212,01
656	Панель стінова СП-26.7 (панель + накладні балка та колона)	шт	41454,1
657	Панель стінова СП-26.8 (панель + накладні балка та колона)	шт	41454,1
658	Панель стінова СП-27 (панель + накладні балка та колона)	шт	57312,69
659	Панель стінова СП-27.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	52445,71
660	Панель стінова СП-28 (панель + накладна балка)	шт	94532,92
661	Панель стінова СП-28.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	99156,16
662	Панель стінова СП-29 (панель + накладні балка та колона)	шт	14962,16
663	Панель стінова СП-29.1 (панель + накладна балка)	шт	20396,05
664	Панель стінова СП-29.2 (панель + накладна балка)	шт	20451,93
665	Панель стінова СП-29.3 (панель + накладна балка)	шт	20451,93
666	Панель стінова СП-30 (панель + накладна балка)	шт	13441,77

667	Панель стінова СП-30.1 (панель + накладна балка)	шт	13441,77
668	Папір шліфувальний	м2	297,95
669	Папір шліфувальний	мп	6,28
670	Папорот Оноклею чутлива	м2	1150
671	Парапетна воронка	шт	3165
672	Пароізоляційна металізована мембрана Roofer ALUMINIUM 100	м2	22,61
673	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	185
674	Перевскія	шт	120,75
675	Перегній	м3	150,37
676	Перегородка перфорованого лотка 100мм (В)	м	61,41
677	Перемикач навантаження SSQ 440 "1-0-2", 4р 40А	шт	1283,34
678	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	92,5
679	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	105
680	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	142,5
681	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	340
682	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	395
683	Перемички з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	405
684	Перемички з/б марки 2ПБ30-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	490
685	Перехід Ду 150 на Ду 125	шт	325
686	Перехід Ду 200 на Ду 150	шт	708,33
687	Перехід діам. 50/58, KG 2000 Magnaplast	шт	360
688	Перехід діам. 58/110, KG 2000 Magnaplast	шт	650
689	Перехід з 1000х900(н) на 900	шт	2800
690	Перехід з 2000х500(н) на 1400х400(н)	шт	3000
691	Перехід з 800х1200(н) на 2000х500(н)	шт	4500
692	Перехід з 900х350(н) на 800х400(н)	шт	1750
693	Перехід з 900х350(н) на діам. 560 мм	шт	1500
694	Перехід зварний, Ду40/Ду25	шт	50
695	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100	шт	270,83
696	Плівка п/е будівельна	м2	19,03
697	Плівка пароізоляційна	м2	12,78
698	Плівка укривочна с захисною стрічкою	м2	3,58
699	Плінтус Kluchuk Рустик KLR80-03 Дуб Арктик (80мм)	м	208,33
700	Пластикова підкладка АБС 50х100х5	шт	28,87
701	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	282,93
702	Плити балконні ПБ-1	шт	25246,39
703	Плити балконні ПБ-1.1	шт	25246,39
704	Плити балконні ПБ-1.2	шт	24461,72
705	Плити балконні ПБ-1.3	шт	24461,72
706	Плити балконні ПБ-2	шт	24323,97
707	Плити балконні ПБ-2.1	шт	24336,5
708	Плити балконні ПБ-2.2	шт	24380,32
709	Плити балконні ПБ-2.3	шт	24392,85
710	Плити балконні ПБ-4	шт	23672,8
711	Плити балконні ПБ-4.1	шт	23685,32
712	Плити балконні ПБ-4.2	шт	23729,15
713	Плити балконні ПБ-5	шт	27179,11
714	Плити балконні ПБ-5.1	шт	26737,78
715	Плити мінераловатні прошивні для теплової ізоляції, марка М-145, товщина 120 мм	м2	446,24
716	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 20мм	м3	5269,6
717	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 100мм	м3	5177,87
718	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	4600
719	Плитка NEVE CREATIVE GREEN GRES SZKL. MAT (19,8X19,8)	м2	1476
720	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20х20 код 6831	м2	590
721	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1000
722	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0.5мм	м2	650

723	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	833,33
724	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.5мм	м2	666,67
725	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	833,33
726	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	250
727	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 200 мм	м	350
728	Поворот на 90 гр. 50x100; CLP2P-050-100	шт	200
729	Поворот на 90 гр. 50x50; CLP2P-050-050	шт	180
730	Повороти, кути, відгалуження, профіль	комплект	5500
731	Полімерцементна шпаклівка	кг	112,93
732	Полістирол екструдований 40 мм	м2	141,09
733	Поліуретан кольоровий Copirug 217	кг	345
734	Поліуретанове зв'язуюче прозоре	кг	230
735	Поливальний кран Ду20 з боксом, Irritec	шт	920
736	Полка для ванної з алюмінію lwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	736,1
737	Полоса мідна 50x1000x4мм	шт	1540
738	Поплавковий клапан F.A.R.G. Ду 50	шт	3083,33
739	Поплавковий клапан Ду100	шт	15833,33
740	Поплавковий клапан Ду40	шт	2333,33
741	Поручень для мийки Еверест 600x500	шт	2300
742	Поручень кутовий внутрішній Sanpreis 800*450	шт	1255,83
743	Поручень для ванної, прямий 40 см, нержавіюча сталь D25 мм Sanpreis	шт	410
744	Поручень з відкидним настіним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	1336,5
745	Поручень кутовий Sanpreis 700*500	шт	1010
746	Праймер BITUGUM бітумно-каучуковий ґрунтовка	кг	90,67
747	Праймер бітумний Izofast	кг	133,58
748	Праймер для посилення адгезії герметиків Sika Praimer 3N	т	2191666,67
749	Пристрій перетворення 0-10 В -> eBUS Vaillant VR 34	шт	2030
750	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1x16 мм2	м	120,83
751	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1x10 мм2	м	79,17
752	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1x6 мм2	м	49,17
753	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	100,45
754	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	11872,18
755	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	34463,25
756	Прокладки з пароніту, товщина 3 мм, діаметр 200 мм	1000шт	44037,9
757	Протипожежні манжети для проходження кабелів та лотків	комплект	25500
758	Протипожежна завіса Ро-2 EI60, L= 2 м	шт	7150
759	Протипожежна завіса Ро-3 EI60, L= 3 м	шт	8650
760	Протипожежна манжета для трубопровода Ду40	шт	370
761	Протипожежна манжета для трубопровода Ду20	шт	330
762	Профіль деформаційного шва ARFEN AR 308-054	м	2833,33
763	Профіль UD-27	м	35
764	Профіль CD-60	м	44,16
765	Профіль деформаційного шва AR 883-050:	м	1910
766	Профіль перфорований CLP1Z-050-025	шт	580
767	Профільована мембрана "Ізолит" 0,6	м2	41,1
768	Прохідний вимикач вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	229,16
769	Рідкий цинк епоксидний Roko Rokozink S 2357	кг	402,5
770	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/600	шт	4500
771	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/500	шт	3583,33
772	Рамка 2-на	шт	60

773	Рамка 3-на	шт	80
774	Рамка 4-на	шт	95
775	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	5420
776	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150 мм	шт	10700
777	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 200 мм	шт	16400
778	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	83,33
779	Ревізія чавунна, діаметр 100 мм	шт	5420
780	Рейка крайова притискна	м	52
781	Реле диференційне (ПЗВ) 2р EFI-P2 63/0,03 тип АС (10kA)	шт	1191,66
782	Реле рівня рідини поплавкове FLT-1.6	шт	500
783	Реле тиску KPI35	шт	4150
784	Решітка RON 1000x900	шт	1750
785	Решітка RON 1400x400(h)	шт	1600
786	Решітка RON 400x400(h)	шт	850
787	Решітка RON 800x400(h)	шт	1350
788	Решітка вентиляційна металева	м2	11905
789	Решітка зовнішня алюмінієва РВ 3070-1Н 400x200	шт	566
790	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 1000x350	шт	1590
791	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 200x200	шт	330
792	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 300x200	шт	460
793	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 500x250	шт	720
794	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 600x400	шт	1180
795	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 800x400	шт	1500
796	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 150x300	шт	290
797	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 200x100	шт	200
798	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 400x250	шт	490
799	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 450x200	шт	470
800	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 400x200	шт	380
801	Ригелі ПБ-3-ПБ-3.3	шт	4758,57
802	Роз'єднувач KVL 3 1Р 630А (Клеми М10-М10)	шт	2887,5
803	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 32А	шт	350
804	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	132
805	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+Е, IP44, 250В, 16А	шт	247,5
806	Розетка подвійна вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	375
807	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2x2+Е, IP44, 250В, 16А	шт	387,75
808	Розповітрявач автоматичний DN 15 Flexvent Meibes	шт	390
809	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	1700
810	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1900
811	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2100
812	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	1720,88
813	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1901,57
814	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1900
815	Розчинник 647	л	54,17
816	Розчинник Roko Rokoredidlo S 6006	л	180
817	Розчинник Р-646	л	53,3
818	Ролети (ворота) металеві на двері EI 30 2 24-24 Г(Вр-2)	шт	21150
819	Ролети (ворота) металеві на двері EI 30 2 12-24 Г(Вр-3)	шт	18864
820	Ролети (ворота) металеві на двері EI 30 2 10-24 Г(Вр-4)	шт	17520
821	Ролети (ворота)металеві на двері 24-55 Г (Вр-1)	шт	23750
822	Ролети тканинні з ручним приводом	шт	1310
823	Руберойд ЕПП Біполь	м2	107,87
824	Руберойд ЕПП 3,5мм	м2	153,33
825	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	51,2
826	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	82,71

827	Рушникосушарка Laris Зебра Альфа ЧФ6 Е підключення праворуч R3	шт	2185
828	Рушникосушка Q=300Вт	шт	4916,67
829	Рядно	м2	84,07
830	Сітка Вр-2 150х150мм	м2	83,33
831	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	85
832	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	98
833	Сітка з дроту Вр-1 (50х50), діаметр 3 мм	т	30595,83
834	Сітка скловолокниста	м2	24,17
835	Сальник набивний Ду 100	шт	700
836	Сальник набивний Ду 250	шт	700
837	Сальник набивний Ду 80	шт	700
838	Саморіз для г/к по деревині 4,2х70	шт	0,42
839	Саморіз з прес-шайбою 4,2х32	шт	0,65
840	Саморіз покрівельний	шт	0,3
841	Світильник врізний, IP20, цоколь GU10 1х50Вт	шт	400
842	Світильник врізний, IP65, цоколь GU10 1х50Вт	шт	458
843	Світильник вуличний NOWODVORSKI 84927	шт	1740
844	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2х18Вт	шт	600
845	Світильник настільний	шт	1100
846	Світильник підвісний, IP20, цоколь GU10 1х35Вт	шт	2950
847	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	6537,33
848	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	25175,71
849	Сепаратор бруду, DN32 Flamco Clean Smart 1 1/4	шт	5083,33
850	Сепаратор повітря, DN32 Flamcovent Smart 1 1/4"	шт	4500
851	Сепаратор повітря, DN80 Flamcovent Smart 80 F	шт	125000
852	Склоблок Basic 190х190х80 1908 H	1000шт	142500
853	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1014,39
854	Скоба будівельна K853	100шт	24,79
855	Скоба металева	шт	4,3
856	Скоби будівельні	кг	38,02
857	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	714,6
858	Скуппія	шт	517,5
859	Слива червонолиста	шт	437
860	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	230,83
861	Сольвент	кг	115
862	Спринклер розерткою вгору, 68°C, K80, 1/2, HD-102	шт	137,5
863	Сталеві деталі риштувань	т	122276,32
864	Сталь кругла для блискавкозахисту діам. 8мм; W-08/ST	м	60
865	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	113773,83
866	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	36855,06
867	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	860
868	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	2,85
869	Стрічка герметизувальна покрівельна Alenor 200 мм.	1000м	31158,33
870	Стрічка з мембрани розміром 300х50 мм К-303	шт	75
871	Стрічка малярна	п.м.	1,4
872	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	2,6
873	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	59304,34
874	Стяжка нейлонова 5х250мм	шт	1,65
875	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	2400
876	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	2160
877	Суміш Родовика лікарського і дикого часнику	шт	172,5
878	Суміш для перетягування ППС Ceresit CT 85	кг	14,67
879	Суміш клейова Баутех Баутон	кг	9,8
880	Суміш насіння газонних трав	ц	56755,29
881	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2150
882	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	2600

883	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	2400
884	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2600
885	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2900
886	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2150
887	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2260
888	Сумах	шт	1380
889	Табличка вихід підвісного монтажу з вбудованою акб .	шт	770
890	Табурет Poggio Bianco (13523175)	шт	2200
891	Тактильні індикатори попереджувальні	шт	62,5
892	Тактильні індикатори попереджувальні 280*35*5 мм	м2	11994,5
893	Теплоізоляційний G=13 мм для трубопроводу, Ду 15	м	36
894	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20	м	41
895	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 25	м	52
896	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 32	м	61
897	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 40	м	70,5
898	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу PP, діам. 20x2,8 мм	м	39,6
899	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20x2,8 мм	м	24
900	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 25x3,5 мм	м	27
901	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15	м	23,8
902	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 25	м	31,6
903	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 32	м	38,5
904	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 20	м	26,1
905	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм	м2	510
906	Теплоізоляція товщ.13мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду65	м	565
907	Теплоізоляція товщ.13мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду80	м	647
908	Теплоізоляція товщ.19мм для насосів ST, K-FLEX	м2	562
909	Теплоізоляція товщ.19мм для труб мідних 1/2" ST AL CLAD, K-FLEX	м	390,8
910	Теплоізоляція товщ.19мм для труб мідних 3/4" ST AL CLAD, K-FLEX	м	412,5
911	Теплоізоляція товщ.19мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду100	м	857
912	Теплоізоляція товщ.20мм для труб мідних ф22х1 SOLAR R, K-FLEX	м	366
913	Теплоізоляція товщ.32мм для труб сталевих, що прокладаються в шахті ST AL CLAD, K-FLEX Ду32	м	655
914	Теплоізоляція товщ.32мм для труб сталевих, що прокладаються в шахті ST AL CLAD, K-FLEX Ду80	м	1205
915	Теплоізоляція товщ.50мм для труб сталевих, що прокладаються по даху та паркінгу ST AL CLAD, K-FLEX Ду65	м	1250
916	Теплоізоляція товщ.50мм для труб сталевих, що прокладаються по даху та паркінгу ST AL CLAD, K-FLEX Ду100	м	1760
917	Теплоізоляція товщ.50мм для труб сталевих, що прокладаються по даху та паркінгу ST AL CLAD, K-FLEX Ду125	м	1960
918	Теплоізоляція товщ.6мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду15	м	277
919	Теплоізоляція товщ.6мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду20	м	328
920	Теплоізоляція товщ.6мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду25	м	344
921	Теплоізоляція товщ.9мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду32	м	482
922	Теплоізоляція товщ.9мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду40	м	505
923	Тепловідбиваюча ізоляція типу "Пінофол" товщиною 5 мм	м2	80
924	Тепловий лічильник ультразвуковий DN20, Q=0,003...1,5м3/год	шт	28250

925	Теплолічильник Apator-powogas INVONIC 2	шт	6500
926	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 76,1х1,5мм (Ду65)	м	292
927	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 42х1,5мм (Ду40)	м	153,5
928	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 22х1,5мм (Ду20)	м	90
929	Термоізолятор товщиною 9мм для поліпропіленової труби діам. 20х3.4мм	м	26,1
930	Термоманометр осьовий 0-120°C 0,6МПа, G 1/2", ДМТ 05080-0,6МПа-0-120°C-2,5	шт	650
931	Термометр біметалевий 0-120°C G 1/2" радіальний, ТБ-80-50 0+120-1,5	шт	465
932	Термостатична головка до радіаторів	шт	850
933	Термостатична головка до рушникосушок	шт	850
934	Термостатичний клапан кутовий DN15	шт	1083
935	Термоусадочна гільза з оловом	комплект	15400
936	Технічний вазелін для каналізації 250гр., Magnaplast	шт	170
937	Трійник 2000х500х1400х400х2000х500	шт	4500
938	Трійник 2000х500х2000х500х2000х500	шт	5000
939	Трійник 800х1200х1000х1000х800х1200	шт	4400
940	Трійник Ду 100	шт	500
941	Трійник Ду 150 х Ду 80 х Ду150	шт	1180
942	Трійник Ду 150 х Ду100 х Ду150	шт	1200
943	Трійник Ду 150 х Ду125 х Ду150	шт	1420
944	Трійник Ду 32	шт	100
945	Трійник Ду 50	шт	294,74
946	Трійник Ду 80	шт	330
947	Трійник НПВХ фланець-розтруб, діам. 110х110-90°	шт	2041,67
948	Трійник ПВХ діам. 160х110/45	шт	400
949	Трійник ПВХ діам. 160х160/45	шт	460
950	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	650
951	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160х110 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	1083
952	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160х160 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	1250
953	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	950
954	Трансформатор струму CTR-30 600/5 15VA CL.0,5	шт	935
955	Трап діам. 50 мм	комплект	1600
956	Трап діам. 50 мм, HL	комплект	3000
957	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	1952,5
958	Тримач EFH 10 1P 25A 1000V DC	шт	165
959	Тримач для милиць 60х200м Еверест	шт	735
960	Тримач для туалетного паперу BROGRUND, 003.285.40 IKEA	шт	181,67
961	Тримач дроту з шурупом та підкладкою Н-015	шт	25
962	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	55
963	Тримач з клямкою і дюбелем діам. 20 мм, 5320_FB	шт	4,8
964	Тримач стельовий DR; CLW10-DR	шт	50
965	Тротуарна плитка Новатор 6	м2	420
966	Труба РЕ діам. 110мм	м	652,31
967	Труба ПВХ гнучка гофр. з протяжкою, чорна діам. 20 мм	м	13,2
968	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм	м	25,3
969	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м	17,6
970	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	13,2
971	Труба з вуглецевої сталі Steel діам. 22х1,5мм (Ду20), Kan-therm	м	206
972	Труба з вуглецевої сталі Steel діам. 42х1,5мм (Ду40), Kan-therm	м	355
973	Труба з вуглецевої сталі Steel діам. 76,1х1,5мм (Ду65), Kan-therm	м	920

974	Труба каналізаційна ПЕ 100 SDR 17 діам. 100мм	м	330
975	Труба каналізаційна ПЕ 100 SDR 17 діам. 160мм	м	580
976	Труба каналізаційна ПЕ 100 SDR 17 діам. 200мм	м	900
977	Труба каналізаційна ПЕ 100 SDR 17 ф110	м	469,18
978	Труба каналізаційна ПЕ 100 SDR 17 ф75	м	221,3
979	Труба каналізаційна діам. 110мм, KG 2000, Magnaplast	м	375
980	Труба каналізаційна діам. 160мм, KG 2000, Magnaplast	м	725
981	Труба каналізаційна діам. 50мм, KG 2000, Magnaplast	м	290
982	Труба каналізаційна чавунна діам. 100 мм	м	2550
983	Труба каналізаційна чавунна діам. 150 мм	м	3950
984	Труба каналізаційна чавунна діам. 200 мм	м	7750
985	Труба каналізаційна чавунна, діам. 80 мм	м	2020
986	Труба мідна HALCOR ф12.7 (ф12.7 x 0.81)	м	245,83
987	Труба мідна HALCOR ф19.05 (ф19.05 x 1.07)	м	410
988	Труба мідна KME SANCO ф22 (ф22 x 1)	м	430
989	Труба поліетиленова PE 160 SDR17, діаметр 160мм (24 шт)	м	421,67
990	Труба поліетиленова гладкостінна, діаметр 160мм (72 шт)	м	1043,33
991	Труба поліетиленова, діаметр 15мм (64шт)	м	15,5
992	Труба поліетиленова, діаметр 15мм (88 шт)	м	35
993	Труба поліпропіленова Stabi AL діам. 20x3.4 мм, Kan-therm	м	115
994	Труба сталеві водогазопровідна Ду15 (ф15x2,5)	м	83,5
995	Труба сталеві водогазопровідна Ду20 (ф20x2,8)	м	136
996	Труба сталеві водогазопровідна Ду25(ф25x3,2)	м	195
997	Труба сталеві водогазопровідна Ду32(ф32x3,2)	м	255
998	Труба сталеві водогазопровідна Ду40	м	330
999	Труба сталеві водогазопровідна Ду40(ф40x3,5)	м	330
1000	Труба сталеві водогазопровідна Ду50	м	423
1001	Труба сталеві водогазопровідна оцинкована Ду20 (діам. 20x2,8)	м	175
1002	Труба сталеві водогазопровідна оцинкована Ду25(діам. 25x3,2)	м	262
1003	Труба сталеві водогазопровідна оцинкована Ду32(діам. 32x3,2)	м	338
1004	Труба сталеві водогазопровідна оцинкована Ду40(діам. 40x3,5)	м	425
1005	Труба сталеві профільна , розмір 25x25x2 мм	т	33458,33
1006	Труба сталеві профільна , розмір 50x50x4 мм	т	33458,33
1007	Труби поліпропіленові для води діам. 20x2,8 мм	м	40
1008	Труби поліпропіленові для води діам. 25x3,5 мм	м	63
1009	Труби поліхлорвінілові каналізаційні діам. 100мм	м	130
1010	Труби поліхлорвінілові каналізаційні діам. 160мм	м	390
1011	Труби поліхлорвінілові каналізаційні, діаметр 50 мм	м	70
1012	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду15	м	90
1013	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду20	м	170
1014	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду25	м	352,67
1015	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду32	м	333,33
1016	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду40	м	416,67
1017	Труби сталеві електрозварні Ду100 мм	м	999
1018	Труби сталеві електрозварні Ду125 мм	м	1085
1019	Труби сталеві електрозварні Ду15 мм	м	90
1020	Труби сталеві електрозварні Ду150 мм	м	1325
1021	Труби сталеві електрозварні Ду200 мм	м	1958,33
1022	Труби сталеві електрозварні Ду32 мм	м	200
1023	Труби сталеві електрозварні Ду40 мм	м	240
1024	Труби сталеві електрозварні Ду50 мм	м	432,42
1025	Труби сталеві електрозварні Ду65 мм	м	530
1026	Труби сталеві електрозварні Ду80 мм	м	797
1027	Труби сталеві, діаметр умовного проходу 125 мм	м	653
1028	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	3,8
1029	Уайт-спірит	т	8979,11

1030	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56	кг	23
1031	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	14620,83
1032	Фільтр муфтовий сітчастий DN20 FVR	шт	1500
1033	Фільтр муфтовий сітчастий DN40 FVR	шт	4300
1034	Фільтр сітчастий муфтовий Ду40	шт	2420
1035	Фільтр сітчастий Ду15	шт	1200
1036	Фільтр сітчастий Ду20	шт	391,67
1037	Фільтр фланцевий сітчастий DN 80 FVF	шт	6500
1038	Фільтр фланцевий сітчастий DN65 FVF	шт	5550
1039	Фітинги для труб мідних м'яких	комплект	8250
1040	Фітинги для труб мідних м'яких KME Sanco	комплект	4250
1041	Фітинги для труб сталевих водогазопровідних	комплект	17000
1042	Фітинги для труб сталевих водогазопровідних оцинкованих	комплект	2500
1043	Фітинги для труб сталевих електрозварних	комплект	25000
1044	Фанера водостійка	м2	829,17
1045	Фанера водостійка	м2	830
1046	Фарба акрилатна Caparol EXL AMPHIBOLIN NCS 3523-Y57R	кг	744,8
1047	Фарба водоемульсійна	кг	145
1048	Фарба для дорожньої розмітки Teknobond 960	кг	228,8
1049	Фарба матова Farbmänn Acryl Fassade 5 (RAL 9010)	л	138,7
1050	Фарба фасадна Ceresit CT-54	кг	208,27
1051	Фасонні елементи для труб PP	комплект	16700
1052	Фасонні елементи для труб PP (зона укриття)	комплект	1000
1053	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	25700
1054	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	8250
1055	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ (зона укриття)	комплект	950
1056	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	5000
1057	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної (зона укриття)	комплект	900
1058	Фасонні елементи для труби сталеві електрозварної	комплект	1000
1059	Фасонний елемент покрівлі ФЕ	м2	440
1060	Фланець глухий діам. 110 мм	шт	708,33
1061	Фланець діам. 110 мм	шт	960
1062	Фланець приварний Ду 100	шт	641,67
1063	Фланець приварний Ду 125	шт	825
1064	Фланець приварний Ду 150	шт	1000
1065	Фланець приварний Ду 200	шт	1200
1066	Фланець приварний Ду 50	шт	308,33
1067	Фланець приварний Ду 80	шт	650
1068	Фланець, DN 65 мм	шт	508
1069	Фланець, DN80 мм	шт	650
1070	Флокси	шт	120,75
1071	Футорка - 3В Ду20/Ду15	шт	70
1072	Хімічно-зшитий поліетилен Lanog товщина 20 мм	м2	275
1073	Хомут кабельний чорний CHS 250 x 4	шт	1,1
1074	Хомут швидкоз'ємний	шт	300
1075	Хрестики для плитки	шт	0,1
1076	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	100979,64
1077	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	105000
1078	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	105000
1079	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	105000
1080	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	105000
1081	Цвяхи оцинковані будівельні	т	105000
1082	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	14491,76
1083	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	4225,55
1084	Шавлія дібровна	шт	120,75
1085	Шайба гумова покрівельна	шт	0,42

1086	Шафа з з'днювальними головками ГМ-80	шт	3500
1087	Шиповидна мембрана 500 г/м2 (2х20м)	м2	51,88
1088	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	305,9
1089	Шипоподібна дренажна мембрана Ізоліт Profi Geo 20	м2	268,86
1090	Шипшина зморшувата	шт	287,5
1091	Шліфкруги	шт	175,35
1092	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	15,14
1093	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	15,13
1094	Шпаклівка Acryl-Putz фініш FS20	кг	31,81
1095	Шпаклівка Акрил Путс (Acryl-Putz) фініш FS20	т	31813,73
1096	Шпаклівка ЕП-0010 (епоксидна шпатлівка)	кг	116,67
1097	Шпаклівка клейова	т	26152,3
1098	Шпаклівка стартова цементна Siltek S-11	кг	8,51
1099	Шпаклівка фінішна цементна Siltek S-12 біла	кг	23,98
1100	Шпаклівка фінішна цементна Siltek S-12 біла	кг	23,98
1101	Шпатлівка універсальна Krumix	т	11000
1102	Шпатлівка універсальна Krumix	кг	11
1103	Шпилька М8; CLW10-TM-08-1	шт	65
1104	Штаба сталевая оміднена, 30х4 мм	м	330
1105	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	264
1106	Шторка для душу, 180х200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	632,5
1107	Штуцер різьбовий з заглушкою діам. 110 мм	шт	311
1108	Шумогасник СР 500х300х950(І)	шт	8500
1109	Шумогасник СР 400х200х950	шт	7500
1110	Шумогасник СР 700х400х1010(І)	шт	11500
1111	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	55084,61
1112	Шурупи самонарізні 3,5х25	шт	0,29
1113	Шурупи самонарізні 3,5х9,5	шт	0,79
1114	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	302,5
1115	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	850
1116	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	800
1117	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	640,07
1118	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	850
1119	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	800
1120	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	790
1121	Щебенекий відсів, фракція від 5 до 10мм	м3	680
1122	Щебенево-піщана суміш С7	м3	708,33
1123	Щит зовнішній розподільчий ЕСТ 24РТ(24 мод.)	шт	1100
1124	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	650
1125	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	890
УСТАТКУВАННЯ			
1	Вбудований холодильник Electrolux RFB3AF12S	шт	17851,35
2	Розкладний стілець FROSVI, IKEA (705.343.15)	шт	1087,5
3	Стіл IKEA LISABO , 504.165.01	шт	11050
4	Стілець напівбарний Concepto Comfy чорний Nowy Styl 450*470*660	шт	4844,17
5	Hip Park Карусель Ritmo KL1 RM-KL1-C	шт	9541,8
6	Hip Park Карусель Ritmo UL2, RM-UL2-B	шт	12555
7	Hip Park гойдалка низька Geo Swing AA1 GS-AA1	шт	16572,6
8	Hip Park гойдалкаGeo Hammock RH1 GE-RH1	шт	8537,4
9	Hip Park острівця пружинний Ritmo BB4 RM-BB4-C	шт	11048,4
10	ІР відеодомофон консерва AZ-07LL WHITE	шт	5766
11	Inclusive Play IPCCH Contrabass Chimes	шт	258130,8
12	KIDIGO Навчальна дошка Абетка Брайля 123007	шт	13358,52
13	KIDIGO Навчальна дошка Мова жестів 123006	шт	14362,92
14	РoЕ Коммутатор РoЕ-1010-8Р/250m	шт	1822,8

15	PoE Комутатор 24-портовий, GWN7803P, Grandstream	шт	13000
16	PoE Комутатор 48-портовий, GWN7806P, Grandstream	шт	25500
17	RFID карта 3,56 МГц	шт	41,85
18	SFP-Трансвер MikroTik S-3553LC20D	шт	2350
19	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	4650
20	ІЧ-датчик руху з мікрохвильовим сенсором К-діапазону MotionProtect Plus	шт	1953
21	Інвертор гібридний Victron Energy Quattro 48/10000/140-100/100(10кВа/8кВт)	шт	175865,5
22	АВР - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0 (2шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (2шт); - Трансформатор струму, 300/5, кл.т. 0,5S (6шт); -Автоматичний ввід резерву комплектний (АВР) U=380В I=300А (2шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0) (1шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С (1шт); - Вимикач автоматичний, 40А, 3р, С (2шт); -Шини L (1компл.); - Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 3р, С (1шт); - Вимикач автоматичний, 32А, 1р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С (3шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С (1шт); -Шини N, PE (1компл.); -Устаткування АСКОВЕ (1шт)	шт	103300
23	Абонентський ІР-аудіодомофон SP-03 (black)	шт	3255
24	Акумулятор 12В, 18А/г	шт	1581
25	Акумулятори 12В\7А	шт	790,5
26	Акумулятори свинцеві для стаціонарних установок С-1	шт	837
27	Акумуляторний блок Pylontech US5000 (48В/4.8 кВт*год)	шт	93188
28	Багатоабонентська виклична панель AA-12FB (silver)	шт	29481
29	Бак запасу води W=1 м3	шт	8500
30	Бак поліетіленовий 300 л	шт	2697
31	Бак розширювальний мембранний, V = 250 л IMERA RV250	шт	10750
32	Бак розширювальний мембранний, V = 5 л ELBI DP 5	шт	1553,1
33	Бак сольовий 100 л ECOSOFT	шт	3100
34	Безконтактна кнопка виходу SH-45TU (silver)	шт	2046
35	Безпроводний замок ZL500	шт	4836
36	Блок безперебійного живлення Full Energy BBG-124/4	шт	1013,7
37	Блок живлення 24В	шт	1000
38	Блок живлення БЖ 1230	шт	5510,5
39	Блоків управління «Варта 1-03.14П»	шт	9300
40	Бокс для БЖ комутатора	шт	930
41	Брелок (Червоний) TK17 Fudan 1K	шт	34,41
42	Відеокамера VIVOTEK FD9380-H 5MP, H.265, 2.8/3.6MM, 30M IR, SNV, WDR PRO	шт	7000
43	ВРП - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 500А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 400А, 3р, С(1шт); - Трансформатор струму, 500/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); -Вимикач автоматичний, 300А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Шини L(1компл.); - Шини N, PE(1компл.)	шт	52700
44	Варильна поверхня електрична Electrolux CPE3242KC	шт	8277
45	Велостійка ВТ-ВК-03 ТД Лоза	шт	5022
46	Вентилятор L=100м3/год, ВК-100	шт	2800
47	Вентилятор L=100м3/год, ВК-100 ЕС	шт	5700
48	Вентилятор L=1200м3/год, ВКПФІ 4Д 400x200	шт	26500
49	Вентилятор L=1500м3/год, ВКПФ 4Е 500x300	шт	22100
50	Вентилятор L=200м3/год, ВК-100 ЕС	шт	5700
51	Вентилятор L=5550м3/год, ВКП 700x400 ЛЗ ЕС з комплектом автоматики	шт	143900

52	Вентилятор осьовий L=10000м3/год P=450 Па m=37 кг n=3000 об/хв, N=2.2 кВт) ;OZA 501-056-N-00220/2-Y2	шт	17391
53	Вентилятор осьовий m=115 кг, n=1500 об/хв (L=35000 м3/год, P=276 Па, N=5,5 кВт); OZA 501-090-00550/4-Y2	шт	16879,5
54	Вентилятор радіальний т=788 кг, N=18,5кВт n=1000об/хв; KROV60-112-DUV600-N-01850/6-Y1	шт	36725,7
55	Вентиляторний модуль 19 ", 1U, 4 вентилятора	шт	3500
56	Витяжка MINOLA 5025 WH LED	шт	2220,83
57	Водонагрівач ATLANTIC Cube Steatite Slim VM 50 S3 C 1500W	шт	9324,17
58	Вологопоглинаючий килим Гранд	шт	3375
59	Вуличний дворівневий питний фонтанчик з фільтрацією, без охолодження UDF3312	шт	20088
60	Вуличний тренажер - повітряний ходок, InterAtletika SM115	шт	14061,6
61	Вуличний тренажер для осіб з інвалідністю Denfit WaxOnWaxOff Inclusive	шт	21066
62	Гачок для велосипеда H-L01A Ardis (Кр-1)	шт	139,5
63	Геліоколектор плоский Vaillant auroTHERM classic VFK 135/3 VD	шт	27900
64	Генератор з АВРноминальнапотужність 176 кВт	шт	1365190
65	Гнучкий шланг для компресора Ду 15, L=10м	шт	1162,5
66	Гонг водяний	шт	5198,7
67	Господарська металева шафа з полицями Модель SMD80 (Шф-1)	шт	5416,67
68	ДБЖ APC Smart-UPS C 2000VA LCD 2U (SMC2000I-2U)	шт	54405
69	Давач чадного газу ДУГ-14	шт	4417,5
70	Датчик відкриття магнітоконтантний В-3 А	шт	488,25
71	Датчик відчинення, удару та нахилу з герконом та акселерометром DoorProtect Plus	шт	1209
72	Датчик затоплення	шт	279
73	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	176,7
74	Датчик рівня води	шт	427,8
75	Дзеркало в коридорі 1350*1200	шт	3996
76	Дзеркало в коридорі 800*1800	шт	3552
77	Дзеркало в санвузлі поворотне в рамі з функцією нахилу 500*850	шт	2333,33
78	Диван розкладний 3-місний розкладний диван LANDSKRONA IKEA	шт	42280
79	Дисп. для рушників з нерж. сталі Rixo Solido P133	шт	853,33
80	Доводчик дверей DC-5036-BC Silver	шт	1348,5
81	Доводчик дверей,Slimdrive EMD-F(Електромеханічний привод)	шт	49150,5
82	Дозатор для мила Rixo Solido S112	шт	476,67
83	Дренажний насос, N=0,55 кВт. DOC 7A Lowara	шт	12995
84	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	2325
85	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	2790
86	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 2000Вт	шт	3534
87	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1500Вт	шт	3200
88	Електричний пристрій автоматичного контролю і затримки ПУІЗ Тірас-1	шт	5600
89	Електромагнітний замок YM-280N	шт	1581
90	Електромеханічний моторний замок GEZE IQ lock EL	шт	2500
91	Електрочайник	шт	827,7
92	Електрочайник Saturn ST-EK8466	шт	304,83
93	Емість буферна накопичувальна 1917 л Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7	шт	225500
94	Ергономічна подушка RUMSMALVA (404.467.54)	шт	725
95	Жорсткий диск 8Tb, Seagate ST8000VX009	шт	8000
96	Журнальний столик BURVIK IKEA (805.130.01)	шт	1814,17
97	Заглушка, чорна	шт	100
98	Кабельний організатор 1U 19", Duct type, black	шт	372
99	Капшо індивідуального виготовлення 3000x3000x900 мм	шт	30242,48

100	Капшо для рослин індивідуального виготовлення 1800х500х700 мм (Бетон полірований світлий)	шт	13730,15
101	Каркас ліжка IKEA KLEPPSTAD (10492672),білий 160х200 см	шт	8446,67
102	Касета для зрошування на 24 волокна, біла (включає 1 шт. касети, 24 шт. захисних гільз для волокна)	шт	130
103	Кнопка "Пуск димовидалення" РУПД	шт	232,5
104	Кнопка "Пуск насосів" РУПД	шт	372
105	Кнопка "Пуск підпору повітря" РУПД	шт	269,7
106	Ковдра SAFFEROT SEFFEROT (205.657.19)	шт	725
107	Комод KULLEN IKEA 1400*400*720	шт	6030
108	Комплект для рециркуляції VPM 40/45/2 W з насосом Vaillant	шт	10420
109	Комплект маркування для кабелів і обладнання	шт	790,5
110	Компресор Кентавр з об'язкою, Q = 400 л/хв, N=2,3 кВт. КР-5030В (51104)	шт	12555
111	Контролер заряду Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/100	шт	105281
112	Конференц-стілець на коліщатах FJALLBERGET	шт	9537,5
113	Коробка розподільча для відеокамери АМ-71В	шт	2375
114	Кронштейн для відеокамери АМ-21А	шт	2100
115	Кухня Кх-1 600*2360*3120	шт	100602,5
116	Кухня Кх-2 600*5540	шт	120602,5
117	Кухонна витяжка MINOLA НК 6212 (АКРО WK-4 Nero Eco)	шт	3082,5
118	Ліктьовий вимикач LS 990	шт	13050
119	Ліфт KONE MonoSpace 500 DX 1000 kg	шт	1497000
120	Лічильник (Energy meter) Carlo Gavazzi EM530	шт	11350
121	Лава LV-BN-05 ТД Лоза	шт	4017,6
122	Лава LV-BN-05 ТД Лоза	шт	6829,92
123	Лавка індивідуального виготовлення 3000х3000х450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	30433,32
124	Лавка індивідуального виготовлення 5000х3000х900 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	51123,96
125	Лавка індивідуального виготовлення 5000х3000х450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	40557,67
126	Лавка індивідуального виготовлення 8200х500х450 (Бетон полірований світлий)	шт	60535,19
127	Мікрохвильова піч	шт	3650,25
128	Мікрохвильова піч Electrolux EMZ421MMW	шт	4249,17
129	Мережевий реєстратор 32-канальний NVR, ND9542P, VIVOTEK	шт	86000
130	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	1850
131	Модуль керування та моніторингу Cerbo GX with CAN	шт	14833,5
132	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-6	шт	4200
133	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-15	шт	6000
134	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) вибухозахищений Бранд-15-В3	шт	6200
135	Модуль релейний M-OUT8R	шт	3600
136	Монтажна опора OZA-MOP-056	шт	511,5
137	Монтажна опора OZA-MOP-090	шт	818,4
138	Монтажний кронштейн MBK-280NLC	шт	474,3
139	Нари металеві двурусні ПРОЗАХИСТ	шт	7672,5
140	Насос відцентровий компактний, 0.55 кВт, ~1 ф. Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)	шт	13450
141	Насос дренажний Q=16000 л/год, H=11м	шт	7827,5
142	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	шт	46500
143	Насосна станція (основний та резервний насос, джокер-насос, шафа керування НС, об'язка, випуски підвідні та живильні трубопроводи), 380В, 22 кВт.; ЮФП-Pumps 21 IR 80-160A + OP 32/4; FPCC	шт	169270
144	Насосна установка з частотним регулятором Q=1,49л/с, H=30м, LOWARA	шт	109400
145	Номер квартири 100*60*5	шт	265,05

146	Номер поверху 600*600*2000	шт	279
147	Оповіслювач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОСЗ-12	шт	800
148	Оповіслювач пожежний світлозвуковий "Порошок! Не входите!" ОСЗ-5	шт	725,4
149	Оповіслювач пожежний світлозвуковий "Порошок! Виходь!" ОСЗ-6	шт	800
150	Оповіслювач пожежний світлозвуковий "Порошок! Виходь!" іскробезпечний ОСЗ-6 Ех	шт	1050
151	Оповіслювач пожежний світлозвуковий "Стрілка-показчик руху" ОСЗ-14.1	шт	830
152	Оповіслювач пожежний світлозвуковий зовнішній Джміль	шт	980
153	Оптична патч-панель 1U 19", основний корпус, чорний	шт	1700
154	Оптична патчпанель 4ports LC adapter panel, duplex, SM/UPC, fully loaded	шт	1500
155	Пі'ртейл LC/UPC 9/125, 1m, SM, D=0,9mm, LSOH	шт	100
156	Підковдра та 2 наволочки ANGSLILJA (304.907.52)	шт	1495
157	Підковдра та 2 наволочки ANGSLILJA (903.186.50)	шт	1208,33
158	Підковдра та 2 наволочки BERGPALM (704.232.42)	шт	1438,33
159	Пісочниця індивідуального виготовлення 4000x4000x200мм	шт	26084,27
160	Патч корд оптичний LC/UPC-LC/UPC Duplex SM 9/125 LSOH 1 м, D=2,0mm	шт	150
161	Патч панель Cat.5e 180° 1U 24-Port, Dual Type IDC, Black	шт	1116
162	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 0,5м	шт	36
163	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 1м	шт	50
164	Плата керування вимикача екстреного виклику, P12-key	шт	1350
165	Плед HOLMVI 120x160 (305.135.98)	шт	362,5
166	Пневмобак, 10 bar V=200л, Refix DE 200	шт	19600
167	Подушка KARLEKSGRAS 40*40 (804.953.18)	шт	120,83
168	Подушка SANDTRAV 45*45 (705.022.58)	шт	604,17
169	Подушка для стільця ANGSFRAKEN (405.730.54) сірий	шт	157,5
170	Показчик ліфту	шт	290
171	Показчик паркінгу	шт	280
172	Показчик секції	шт	290
173	Показчик сходів	шт	250
174	Показчик туалету	шт	216,67
175	Показчик укриття	шт	216,67
176	Поличка у ванній кімнаті 200*200 (Шф-3)	шт	1275
177	Пральна машина Electrolux EW6S426WU	шт	11749,17
178	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	13600
179	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П	шт	18500
180	Пристрій ручної зупинки іскробезпечний ПАЗ "Тірас" Ех	шт	710
181	Пристрій ручної зупинки ПАЗ "Тірас"	шт	580
182	Пристрій ручного запуску ПРЗ "Тірас"	шт	580
183	Програматор SEVEN LOCK P-7758B	шт	5000
184	Простирадло DVALA(503.571.63)	шт	599,17
185	Пружинний матрац, жорсткий/блакитний, 160 x 200 см	шт	8360,7
186	Прямокутний електричний нагрівач з блоком керування НК 400x200-6,0-3 У	шт	21000
187	Ретранслятор радіосигналу Jeweller ReX	шт	3580,5
188	Рецепція	шт	13782,6
189	Рукав дренажного насоса (20 м.)	шт	790,5
190	Світлозвуковий оповіслювач ОСЗ ТОВ "Тірас-12"	шт	1000
191	Сенсор безпеки від заземлення та удару GEZE GC 335	шт	2000
192	Сенсорна панель HMI	шт	17100
193	Сирена HomeSiren	шт	1395
194	Сирена StreetSiren	шт	2743,5
195	Системний компютер (сист. Блок, 2 монітори, клавіатура, миш, ПЗ)	шт	50000
196	Смітник ST-TB-04 ТД Лоза	шт	7332,12
197	Спиртові чистячі серветки	шт	139,5
198	Сповіслювач тепловий ТПТ-3	шт	95
199	Сповіслювач магніто-контактний COMK 1-8	шт	186

200	Сповіслювач пожежний димовий іскробезпечного виконання СПД-2 "Тірас" Ех	шт	980
201	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	200
202	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3.2	шт	300
203	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	180
204	Сповіслювач пожежний тепловий іскробезпечного виконання СПТ "Тірас" Ех	шт	800
205	Стіл з підносом GLADOM, IKEA (703.378.19)	шт	787,5
206	Стіл робочий IKEA MIKKE, 1420*500*750	шт	6030
207	Стілець varberg 450*450*450 Nowy styl	шт	674,25
208	Стілець LISABO IKEA 004.572.35	шт	2863,33
209	Стакан монтажний STAM 402-112-N	шт	5070,71
210	Станція для незакипаючої сонячної системи Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D	шт	79200
211	Станція для підігріву гарячої води Vaillant VPM 40/45/2 W	шт	79469
212	Столик журнальний IKEA LACK, дуб окрашений в білий колір 55x55 см(703.190.28)	шт	544,05
213	Столик робочий у спальні	шт	4891,8
214	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м, моток, чорна GTM-1210BKZ	шт	279
215	Сухоотрубний вузол керування : обв 'язка , реле тиску , прискорювач . Ду 100	шт	100440
216	Табличка-вказівник ПК	шт	93
217	Телообмінний вузол (пластинчастий теплообмінник, мережеві циркуляційні насоси, регулююча трубопроводна арматура, автоматика)	шт	139500
218	Тенісний стіл Cornilleau Pro Park outdoor	шт	112995
219	Тепловий насос iPower-300 (зовнішній та внутрішній блок)	шт	378500
220	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point	шт	4138,5
221	Фільтр пом'якшення води, продуктивність (робоча/макс.) 2,0/2,5 м3/год FU1054CI	шт	23000
222	Фільтровентиляційна установка L=1200м3/год, ARC 600, ARCONIK	шт	208300
223	Фотоелектричний модуль монокристалічний Sunpower 405P Blac	шт	7068
224	ЦЩСПЗ - Центральний щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	20460
225	Централь системи безпеки з підтримкою бездротових пристроїв Hub 2 Plus	шт	8556
226	ШКО1 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1400x1800x300мм (ШxBxГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(24шт); - Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(48шт); -Шини N, PE (1компл.); -Шини L (1компл.)	шт	120350
227	ШОЩ ЗБП - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0 (1шт); -Вимикач автоматичний, 250А, 3р, С (2шт); - Трансформатор струму, 300/5, кл.т. 0,5S (3шт); -Шини N, PE (1компл); - Шини L (1компл);	шт	35500
228	Шафа в прихожій 2350*600*2200 (Шф-1)	шт	29100,1
229	Шафа в спальні 1500*600*2600 (Шф-2)	шт	17670
230	Шафа для речей 2170*600*2100 (Шф-2)	шт	13450
231	Шафа керування (ЩУ.1) (комплектна), IP31, зовнішній монтаж	шт	8350
232	Шафа пожежна (1750х600х250) навісна з задньою стінкою, стінка сталева з товщиною 0.8 мм. HW-25-52WKV-2-1 у комплекті: -два кран-комплект Ду 65, зі стоволом ручним пожежним РС-65-19; -один кран-комплект Ду 25; -два вогнегасника ВП-5	шт	15810
233	Шафа прихованого монтажу 5615*350*3000 (Шф-4)	шт	38340
234	Шафа прихованого монтажу 2950*400*3000(Шф-3)	шт	28063,25
235	Шафа серверна настінна Premium Line 19", 18U з замком	шт	9500
236	Шафа серверна підлогова 19" 24Unit	шт	23088
237	Шлюз SEVEN LOCK SL-7734 LAN	шт	1400
238	Шнур живлення (С13-С14), 1.5 мм2	шт	400

239	ЩІН - Щиток розподільчий навісного виконання , ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 40А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(5шт); -Вимикач автоматичний, 4А, 1 р, С(8шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт	10600
240	ЩЗБП - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 250А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт) -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С(2шт); - Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 3р,С(1шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 1р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 40А,1р,С (5шт); -Вимикач автоматичний, 32А, 1р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С(2шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний , 6А, 1 р, С (1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 20А, 2р, С (1шт); -Вимикач диференційний автоматичний , 16А, 2р, С (17шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 2р, С (6шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 2р, С (1шт); -Незалежний розціплювач (7шт); -Шини N, РЕ (1компл); -Шини L (компл)	шт	68500
241	ЩЗЕО - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1395
242	ЩК - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 50А, 2 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	10000
243	ЩРАТМК - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С; -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С (1шт); - Вимикач автоматичний, 4А, 1р, С (4шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 2р, С (1шт); -Шини N, РЕ (1компл); -Шини L (1компл)	шт	5500
244	ЩСПЗ-1 - Щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	12787,5
245	ЩСПЗ-2 - Щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	12276
246	ЩТМК - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 3р, С(4шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С(4шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 4А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 2р, С(2шт); - Шини N, РЕ(1компл)	шт	22600
247	ЩУЗ - Щит управління електрозасувками ЩУЗ	шт	8184
248	Щит автоматики ЩА-ТМК	шт	91700
249	Ящики поштові на 5 секцій	шт	3255

Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси є невід'ємною частиною Проектно-кошторисної документації

Відомість обсягів залишкових робіт

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на земляні роботи</u>			
1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	90	
2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	810	
3	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	810	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на будівельні рішення (секція А1)</u>			
	<u>Розділ 1. Фундаменти</u>			
	<u>Фундаментна плита Фпм-0.1</u>			
4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,058	
5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	0,015	
	<u>Розділ 2. Колони та стіни</u>			
	<u>- Колони на відм.-0,100</u>			
	<u>-Км-0.3(3шт)</u>			
6	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м	м3	0,054	
7	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	0,02	
8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм	т	0,005	
9	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,015	
10	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	м3	0,054	

1	2	3	4	5
11	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>-Км-0.1/1(2шт),Км-0.1/2(4шт),Км-0.1/3(4шт),Км-0.1/4(3шт), Км-0.1/5(1шт),Км-0.1/6(2шт),Км-0.2(4шт)</u>	м3	0,054	
12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм <u>- Стіни на відм.-0,100</u>	т	0,013	
13	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,389	
14	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,004	
15	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,15	
16	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм <u>- Колони на відм.+4,250</u> <u>-Км-1.1(10шт),Км-1.2/1(4шт),Км-1.2/2(2шт)</u>	т	0,294	
17	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм <u>- Колони на відм.+7,550;+10,550;+13,550</u> <u>-Км-2.1(30шт)</u>	т	0,009	
18	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм <u>- Стіни на відм.+7,550;+10,550;+13,550</u>	т	0,015	
19	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,03	
20	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,005	
21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,006	
22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм <u>- Колони на відм.+16,550</u>	т	0,02	
23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм <u>- Стіни на відм.+16,550</u>	т	0,005	
24	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,068	
25	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,002	
26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,002	
27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм <u>- Стіни на відм.+19,550</u>	т	0,065	
28	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	м3	7,223	
29	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,031	
30	Фанера водостійка	м2	1,7	

1	2	3	4	5
31	Мастило універсальне для опалубки	т	0,004	
32	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,749	
33	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,028	
34	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,2	
35	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,417	
36	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,111	
37	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні	м3	7,223	
38	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	7,33	
	<u>Розділ 3. Перекриття та балки</u>			
	<u>- Плита перекриття Пм-0.1 на відм.+3,750;+4,250</u>			
39	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм	м3	0,393	
40	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,201	
41	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,07	
42	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм	т	0,134	
43	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	м3	0,393	
44	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	3,99	
	<u>- Плита перекриття Пм-0.2 на відм.+3.000</u>			
45	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм	м3	1,821	
46	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,001	
47	Фанера водостійка	м2	0,63	
48	Мастило універсальне для опалубки	т	0,001	
49	Балки опалубки дерев'яні	м	0,47	
50	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,1472	
51	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,0084	
52	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,1403	
53	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	м3	1,821	
54	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	1,85	
55	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм	т	0,635	
	<u>- балка Бм-0.2</u>			
56	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	м3	2,427	
57	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,131	
58	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,08	
59	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм	т	0,151	

1	2	3	4	5
	<u>- Плита перекриття Пм-2.1 на відм.+7.550</u>			
	<u>- балка Бм-2.1 на відм.+7.550</u>			
60	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	м3	0,518	
61	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,06	
62	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм	т	0,093	
	<u>- балка під стінову панель сходової клітки на відм.+3.750</u>			
63	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	м3	0,431	
64	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,009	
65	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,013	
66	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,032	
	<u>- Плита перекриття Пм-3.1 на відм.+10.550;+13.550;+16.550</u>			
67	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм	м3	0,097	
68	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,081	
69	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,013	
70	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,454	
71	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,932	
72	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	м3	0,097	
73	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,1	
	<u>- балка Бм-3.1 на відм.+10.350;+13.350;+16.350</u>			
74	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	м3	1,554	
75	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,181	
76	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм	т	0,278	
	<u>- Плита перекриття Пм-7.1 на відм.+19.550</u>			
77	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм	м3	0,332	
78	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,0001	
79	Фанера водостійка	м2	0,1141	
80	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0001	
81	Балки опалубки дерев'яні	м	0,09	
82	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,078	
83	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,141	

1	2	3	4	5
84	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,363	
85	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	м3	0,332	
86	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>- Парапет Прм-7.1</u>	м3	0,34	
87	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	м3	25,334	
88	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,134	
89	Фанера водостійка	м2	9,88	
90	Мастило універсальне для опалубки	т	0,015	
91	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	0,741	
92	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,096	
93	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,653	
94	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	м3	25,334	
95	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>- Плита покриття Пм-7.2 на відм.+22,320</u>	м3	25,714	
96	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм	м3	10,254	
97	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,004	
98	Фанера водостійка	м2	3,52	
99	Мастило універсальне для опалубки	т	0,004	
100	Балки опалубки дерев'яні	м	2,6	
101	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,832	
102	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,045	
103	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,676	
104	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,118	
105	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	м3	10,254	
106	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>Розділ 4. Сходи</u> <u>- Сходові клітка СК-1</u>	м3	10,41	
107	Улаштування сходів (Бетон С20/25)	м3	11,622	
108	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	11,796	
109	Виготовлення арматурних каркасів з установленням в конструкцію	т	2,1	
110	Виготовлення арматурних каркасів з установленням в конструкцію	т	2,11	
111	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,088	
112	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,167	
113	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,03	

1	2	3	4	5
114	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм <u>Локальний кошторис 02-01-03 на збірні з/б конструкції(секція А1)</u> <u>Розділ 1. Влаштування збірних терас</u>	т	0,26	
115	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м (анкерування арматури за технологією хімічних анкерів Hilti)	т	0,017	
116	Установлення колон на нижчестоящі колони масою до 2 т	шт	120	
117	Колони К-1	шт	96	
118	Колони К-1.1	шт	24	
119	Вузол кріплення УК650	шт	24	
120	Вузол кріплення УК651	шт	96	
121	Вузол кріплення УК652	шт	24	
122	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	160	
123	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати або віднімати (до 100 мм)	шт	-160	
124	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати або віднімати (до 10 мм)	шт	-160	
125	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,048	
126	Вузол кріплення УК653	шт	48	
127	Вузол кріплення УК653.1	шт	20	
128	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,029	
129	Вузол кріплення УК654	шт	24	
130	Установлення плит лоджій площею до 10 м2	шт	45	
131	Плити балконні ПБ-1	шт	8	
132	Плити балконні ПБ-1.1	шт	8	
133	Плити балконні ПБ-1.2	шт	2	
134	Плити балконні ПБ-1.3	шт	2	
135	Плити балконні ПБ-2	шт	4	
136	Плити балконні ПБ-2.1	шт	4	
137	Плити балконні ПБ-2.2	шт	1	
138	Плити балконні ПБ-2.3	шт	1	
139	Плити балконні ПБ-4	шт	4	
140	Плити балконні ПБ-4.1	шт	4	
141	Плити балконні ПБ-4.2	шт	2	
142	Плити балконні ПБ-5	шт	4	
143	Плити балконні ПБ-5.1	шт	1	
144	Укладання ригелів масою до 1 т	шт	10	
145	Ригелі ПБ-3-ПБ-3.3	шт	10	
146	Забивання технологічних отворів від підйомних анкерів в балконних плитах <u>Локальний кошторис 02-01-04 на будівельні рішення (секція АС1)</u> <u>Розділ 1. Фундаменти</u> <u>Фундаментна плита Фпм-0.1 на відм.-0.120</u>	шт	40	
147	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	17,36	
148	Пісок природний, рядовий	м3	19,096	
149	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	47,2	

1	2	3	4	5
150	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	54,28	
151	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10)	м3	2,029	
152	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25)	м3	55,835	
153	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,177	
154	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	23	
155	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	2,438	
156	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	1,342	
157	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	1,509	
158	Труби сталеві, діаметр умовного проходу 125 мм	м	14,08	
159	Труба поліетиленова РЕ 160 SDR17, діаметр 160мм (24 шт)	м	14,08	
160	Труба поліетиленова гладкостінна, діаметр 160мм (72 шт)	м	14,08	
	<u>Балки настилу</u>			
	<u>- балка Бм-0.1(22шт)</u>			
161	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм	м3	1,584	
162	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,0731	
163	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0489	
164	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,3051	
165	Труба поліетиленова, діаметр 15мм (88 шт) <u>- балка Бм-0.2(16шт)</u>	м	14,08	
166	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	м3	1,651	
167	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,069	
168	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0356	
169	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,3213	
170	Труба поліетиленова, діаметр 15мм (64шт) <u>Розділ 2. Колони та стіни секції АС1 стилобат</u>	м	10,24	
	<u>- Колони 1-го поверху</u>			
	<u>- Км-0.1(3шт),Км-03(13шт)</u>			
171	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м	м3	3,283	
172	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,02	
173	Фанера водостійка	м2	1,08	
174	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0018	

1	2	3	4	5
175	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	0,411	
176	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм	т	0,233	
177	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,184	
178	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	0,357	
179	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	0,361	
180	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	м3	3,283	
181	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>-Км-02(2шт),Км-0.4(3шт),Км-0.5(10шт),Км-0.6(3шт)</u>	м3	3,33	
182	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	м3	8,617	
183	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,037	
184	Фанера водостійка	м2	2,31	
185	Масило універсальне для опалубки	т	0,0037	
186	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	0,986	
187	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм	т	0,537	
188	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,459	
189	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	0,329	
190	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	0,332	
191	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	м3	8,621	
192	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>- Стіни 1-го рівня</u>	м3	8,75	
193	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	м3	22,264	
194	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,096	
195	Фанера водостійка	м2	5,26	
196	Масило універсальне для опалубки	т	0,014	
197	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	1,605	
198	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,05	
199	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,414	
200	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,353	
201	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,804	
202	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	м3	22,264	

1	2	3	4	5
203	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>Розділ 3. Перекриття</u> <u>- Плита перекриття Пм-0.1 на відм.+3,75</u>	м3	22,6	
204	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм	м3	454,074	
205	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,173	
206	Фанера водостійка	м2	156,02	
207	Мастило універсальне для опалубки	т	0,182	
208	Балки опалубки дерев'яні	м	116,7	
209	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	76,484	
210	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	1,205	
211	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	15,618	
212	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	26,942	
213	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	3,546	
214	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	16,826	
215	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 25мм	т	4,493	
216	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 28 мм	т	8,619	
217	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	м3	454,074	
218	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>Локальний кошторис 02-01-05 на зовнішні стіни(секції А1.АС1)</u> <u>Відділ 1. Монтаж СФБ панелей секції А1 та панелей стилобату АС1</u> <u>Розділ 1. Монтаж стінових панелей з розрізкою на кімнату та парпетних</u>	м3	460,89	
219	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	687	
220	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати або віднімати (до 100 мм)	шт	-687	
221	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати або віднімати (до 10 мм)	шт	-687	
222	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,484	
223	Вузол кріплення УК106	шт	36	
224	Вузол кріплення УК217.6	шт	20	
225	Вузол кріплення УК403	шт	132	
226	Вузол кріплення УК403.2	шт	21	
227	Вузол кріплення УК439	шт	5	
228	Вузол кріплення УК439.1	шт	20	
229	Вузол кріплення УК501.6	шт	36	
230	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	1,467	
231	Вузол кріплення УК402	шт	150	
232	Вузол кріплення УК402.1	шт	10	

1	2	3	4	5
233	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	28	
234	Панель стінова СП-01	шт	4	
235	Панель стінова СП-02	шт	4	
236	Панель стінова СП-04	шт	2	
237	Панель стінова СП-04.1	шт	2	
238	Панель стінова СП-06	шт	2	
239	Панель стінова СП-06.1	шт	2	
240	Панель стінова СП-11	шт	6	
241	Панель стінова СП-11.1	шт	6	
242	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 10 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	76	
243	Панель стінова СП-03	шт	1	
244	Панель стінова СП-03.1	шт	1	
245	Панель стінова СП-05	шт	2	
246	Панель стінова СП-05.1	шт	2	
247	Панель стінова СП-07	шт	2	
248	Панель стінова СП-07.1	шт	2	
249	Панель стінова СП-08	шт	1	
250	Панель стінова СП-08.1	шт	1	
251	Панель стінова СП-09	шт	2	
252	Панель стінова СП-09.1	шт	2	
253	Панель стінова СП-10	шт	2	
254	Панель стінова СП-10.1	шт	2	
255	Панель стінова СП-12	шт	6	
256	Панель стінова СП-12.1	шт	6	
257	Панель стінова СП-13	шт	3	
258	Панель стінова СП-13.1	шт	3	
259	Панель стінова СП-14	шт	6	
260	Панель стінова СП-14.1	шт	6	
261	Панель стінова СП-15	шт	6	
262	Панель стінова СП-15.1	шт	6	
263	Панель стінова СП-16	шт	2	
264	Панель стінова СП-16.1	шт	2	
265	Панель стінова СП-17	шт	2	
266	Панель стінова СП-17.1	шт	2	
267	Панель стінова СП-18	шт	1	
268	Панель стінова СП-18.1	шт	1	
269	Панель стінова СП-19	шт	2	
270	Панель стінова СП-19.1	шт	2	
271	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	4	
272	Панель стінова СП-20	шт	2	
273	Панель стінова СП-20.1	шт	2	
274	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	м шва	180	
275	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками в один ряд	м шва	145	
276	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметиком	м шва	145	
277	Забивання внутрішніх стиків монтажною піною (протипожежною), площа перерізу щілини до 100 см2	м	1641	
278	Улаштування у стиках водовідбійної стрічки (внутрішні стики)	м шва	1275	

1	2	3	4	5
279	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на клей-піні стін і колон прямокутних (приклеювання мін ватних плит до панелей)	м3	8,83	
280	Зароблення технологічних отворів 150x150x200 мм для вузлів кріплення в з/б парапеті ц/п сумішшю	шт	41	
281	Забивання технологічних отворів від підйомних анкерів в парапетних панелях	шт	36	
<u>Розділ 2. монтаж навісних панелей та декоративних елементів стілобату АС1 в осях 1-13</u>				
282	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	171	
283	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати або віднімати (до 100 мм)	шт	-171	
284	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати або віднімати (до 10 мм)	шт	-171	
285	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,107	
286	Вузол кріплення УК106	шт	22	
287	Вузол кріплення УК506.1	шт	64	
288	Вузол кріплення УК501	шт	85	
289	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м (анкерування арматури за технологією хімічних анкерів Hilti)	т	0,01	
290	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	17	
291	Панель стінова СП-21.1 (панель + накладна балка)	шт	2	
292	Панель стінова СП-23 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
293	Панель стінова СП-23.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
294	Панель стінова СП-24 (панель + накладна балка)	шт	1	
295	Панель стінова СП-24.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
296	Панель стінова СП-24.2 (панель + накладна балка)	шт	1	
297	Панель стінова СП-26.3 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
298	Панель стінова СП-26.4 (панель + накладна балка)	шт	1	
299	Панель стінова СП-29 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
300	Панель стінова СП-29.1 (панель + накладна балка)	шт	1	
301	Панель стінова СП-29.2 (панель + накладна балка)	шт	1	
302	Панель стінова СП-29.3 (панель + накладна балка)	шт	1	
303	Панель стінова СП-30 (панель + накладна балка)	шт	3	
304	Панель стінова СП-30.1 (панель + накладна балка)	шт	1	
305	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 10 м2 у каркасно-панельних будівлях [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	26	
306	Панель стінова СП-21 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
307	Панель стінова СП-21.2 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
308	Панель стінова СП-22 (панель + накладна балка)	шт	1	
309	Панель стінова СП-25 (панель + накладні балка та колона)	шт	3	
310	Панель стінова СП-25.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	4	
311	Панель стінова СП-25.2 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	

1	2	3	4	5
312	Панель стінова СП-25.3 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
313	Панель стінова СП-25.4 (панель + накладні балка та колона)	шт	2	
314	Панель стінова СП-26 (панель + накладна балка)	шт	1	
315	Панель стінова СП-26.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
316	Панель стінова СП-26.2 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
317	Панель стінова СП-26.5 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
318	Панель стінова СП-26.6 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
319	Панель стінова СП-26.7 (панель + накладні балка та колона)	шт	2	
320	Панель стінова СП-26.8 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
321	Панель стінова СП-27 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
322	Панель стінова СП-27.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
323	Панель стінова СП-28 (панель + накладна балка)	шт	1	
324	Панель стінова СП-28.1 (панель + накладні балка та колона)	шт	1	
325	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на клій-піні стін і колон прямокутних	м3	4,01	
326	Забивання технологічних отворів від підйомних анкерів в панелях	шт	138	
327	Забивання внутрішніх стиків монтажною піною (протипожежною), площа перерізу щілини до 100 см2 <u>Відділ 2. Герметизація та оздоблення СФБ панелей, збірних терас секції А1 та стилобату АС1 в осях 1-13.</u> <u>Розділ 1. герметизація та оздоблення фасаду секції А1</u>	м	175,6	
328	Забивання внутрішніх стиків монтажною піною (протипожежною), площа перерізу щілини 100 см2	м	283	
329	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками в один ряд	м шва	180	
330	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметиком	м шва	180	
331	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками в один ряд	м шва	340,4	
332	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками в один ряд (другий ряд)	м шва	340,4	
333	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметиком	м шва	340,4	
334	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків віконних та дверних блоків прокладками в один ряд	м шва	698,4	
335	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків віконних та дверних блоків герметиком	м шва	698,4	
336	Улаштування у стиках водовідбійної стрічки (віконні відливи)	м шва	67	
337	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (підвіконні зливи)	м2	27	
338	Герметизація віконних відливів герметиком	м шва	67	
339	Акрилове фарбування фасадів з підготовленням поверхні	м2	471,23	

1	2	3	4	5
340	Акрилове фарбування фасадів з люльок з підготовленням поверхні (стіни + укоси)	м2	541,3	
341	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	2	
342	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	шт	8	
	<u>Розділ 2. герметизація та оздоблення терас секції А1</u>			
343	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків віконних та дверних блоків прокладками в один ряд	м шва	686	
344	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків віконних та дверних блоків герметиком	м шва	686	
345	Зароблення вузлів кріплення колон	шт	120	
346	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	190,3	
347	Акрилове фарбування фасадів з підготовленням поверхні (колони та торці балконів)	м2	635,2	
348	Укривка терас плівкою з проклеюю швів	м2	231	
349	Монтаж накладного профіля на стик плит	м шва	26,4	
	<u>Розділ 3. герметизація та оздоблення фасаду стилобата АС1 в осях 1-13</u>			
350	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками в один ряд	м шва	203	
351	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметиком	м шва	203	
352	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків віконних та дверних блоків прокладками в один ряд	м шва	71,2	
353	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків віконних та дверних блоків герметиком	м шва	71,2	
354	Акрилове фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні (стіни + укоси)	м2	425	
355	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	312	
	<u>Відділ 3. Установлення крапельника</u>			
356	Монтаж алюмінієвого крапельника на герметик	м	137	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на архітектурні рішення (секції А1, АС1)</u>			
	<u>Розділ 1. Стіни</u>			
	<u>- внутрішні стіни міжквартирні з керамоблоку (тип С-4)</u>			
357	Мурування стін з блоків [керамічних] при висоті поверху до 4 м	м3	275,32	
358	Керамічний блок "Кератерм 25", марка 100	шт	12169	
359	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	880	
360	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (на глибину 80мм)	шт	-880	
361	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,27148	

1	2	3	4	5
362	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,729	
363	Сітка з дроту Вр-1 (50х50), діаметр 3 мм	т	0,729	
364	Піна монтажна, 750 мл - перегородки міжквартирні з керамоблоку (тип С-5)	шт	46	
365	Мурування неармованих перегородок з блоків [керамічних] товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	м2	1517,92	
366	Керамічний блок "2,12 НФ", марка 100	шт	39466	
367	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	134	
368	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (на глибину 80мм)	шт	-134	
369	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,039488	
370	Закладна деталь	шт	16	
371	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,486	
372	Сітка з дроту Вр-1 (50х50), діаметр 3 мм	т	0,486	
373	Піна монтажна, 750 мл - перегородки з склоблоку (тип С-6)	шт	32	
374	Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м	м2	19,29	
375	Склоблок Basic 190х190х80 1908 Н <u>Розділ 2. Перемички</u>	шт	579	
376	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	171	
377	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	
378	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	125	
379	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	
380	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	14	
381	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	
382	Перемички з/б марки 2ПБ30-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	
383	Перемички з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-1 вип.1 <u>Розділ 3. Вікна та двері</u>	шт	2	
	<u>-ВІКНА</u>			
384	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,9	
385	Блоки віконні алюмінієві з класом вогнестійкості EI30	м2	5,9	
386	Герметик силіконовий	л	0,89	
387	Піна монтажна	л	2,21	
388	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	30	
389	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	408,39	
390	Блоки віконні металопластикові, Megaline 600	м2	33,46	
391	Блоки віконні металопластикові, посилений профіль Gealan	м2	374,93	
392	Герметик силіконовий	л	38,84	
393	Піна монтажна	л	81,56	
394	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	1088	

1	2	3	4	5
395	Улаштування тканинних ролетів	п. м.	148	
396	Ролети тканинні з ручним приводом	шт	84	
397	Встановлення закладних деталей масою до 4 кг	т	0,108	
398	Закладна деталь, L= 1800мм	шт	36	
	<u>ДВЕРІ</u>			
	<u>- Двері квартирні вхідні металеві</u>			
399	Монтаж металевих дверей	т	2,31	
400	ДМП EI30 1 20,8-9,7Л з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-1)	шт	10	
401	ДМП EI30 1 20,8-9,7П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-2)	шт	14	
	<u>- Ролети дверні та ворота</u>			
402	Монтаж металевих дверних ролетів (воріт)	комплект	6	
403	Ролети (ворота) металеві на двері 24-55 Г (Вр-1)	шт	2	
404	Ролети (ворота) металеві на двері EI 30 2 24-24 Г(Вр-2)	шт	2	
405	Ролети (ворота) металеві на двері EI 30 2 12-24 Г(Вр-3)	шт	1	
406	Ролети (ворота) металеві на двері EI 30 2 10-24 Г(Вр-4)	шт	1	
407	Улаштування протипожежних завіс	п. м.	8	
408	Протипожежна завіса Ро-2 EI60, L= 2 м	шт	1	
409	Протипожежна завіса Ро-3 EI60, L= 3 м	шт	2	
	<u>- Двері квартирні міжкімнатні (Дв-3.1, Дв-4.1)</u>			
410	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	42,85	
411	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	42,85	
412	Піна монтажна	л	6,55	
413	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	155	
	<u>- Двері С/В (Дв-3.2, Дв-4.2)</u>			
414	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	51,42	
415	Блоки дверні металопластикові внутрішні С/В	м2	51,42	
416	Піна монтажна	л	7,86	
417	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	186	
	<u>- Двері внутрішні загальні (Дв-10.2, 12.1, 16.1)</u>			
418	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,2	
419	Блоки дверні металопластикові внутрішні (індивідуального виготовлення)	м2	7,2	
420	Піна монтажна	л	1,1	
421	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	26	
422	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,16	
423	Блоки дверні металопластикові внутрішні (індивідуального виготовлення)	м2	3,16	
424	Піна монтажна	л	0,42	
425	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	8	
	<u>- Двері вхідної групи (Дв-16.1, Дв-18, Дв-19, Дв-20)</u>			

1	2	3	4	5
426	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах	м2	20,25	
427	Алюмінієві протипожежні сертифіковані двері з класом вогнестійкості EI30	м2	20,25	
428	Піна монтажна	л	2,7	
429	Дюбель-шуруп 100х10 мм - Двері загальні металеві (Дв-5,Дв-6,Дв-7,Дв-10.1,Дв-11)	шт	54	
430	Монтаж металевих дверей	т	0,87	
431	ДМП EI30 1 20,8-10,1 В2 Л (Дв-5)	шт	1	
432	ДМП 1 9,4-21 Г В2 П (Дв-6)	шт	1	
433	ДМП 1 9,4-21 Г В2 Л (Дв-7)	шт	1	
434	ДМП EI30 1 20,8-10,1 Л,П (Дв-10.1)	шт	1	
435	ДМП EI30 2 20,8-12,5 Л(Дв-11) - Двері внутрішні технічні металеві (Дв-8,Дв-9,Дв-17,Дв-21)	шт	5	
436	Монтаж металевих дверей	т	0,94	
437	ДМП EI30 1 20,8-10,1Г В2 П,Л (Дв-8,Дв-9)	шт	7	
438	ДМП EI60 2 23,8-14,1 В4 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-17)	шт	1	
439	ДМП 1 23,8-10,1 Г В2 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-21) - Двері внутрішні загальні протипожежні металеві (Дв-13,Дв-15,Дв-16.2)	шт	1	
440	Монтаж металевих дверей	т	0,6	
441	Двері металеві протипожежні ДМП EI60 2 20,8-12,5 В4 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-13)	шт	2	
442	Двері металеві протипожежні ДМП EI30 1 20,8-10,1 В4 П з біометричним замком SEVEN LOCK SL-7768BF silver (Дв-15)	шт	1	
443	Двері металеві протипожежні ДМП EI30 2 20,8-15.2 П (Дв-16.2) - Накладки на двері	шт	1	
444	Накладки на двері - Металеві люки	шт	14	
445	Монтаж люків	т	0,03	
446	Люк EI-30	шт	2	
447	Монтаж дверних доводчиків	шт	12	
448	Доводчик дверей, Slimdrive EMD-F(Електромеханічний привод)	шт	12	
449	Ліктьовий вимикач LS 990	шт	24	
450	Сенсор безпеки від защемлення та удару GEZE GC 335	шт	24	
451	Електромеханічний моторний замок GEZE IQ lock EL <u>Розділ 4. Підлоги</u> - Тип П-1 Приміщення автостоянки 1-го поверху (S=1387,34 м2)	шт	12	
452	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	1387,34	
453	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	1387,34	

1	2	3	4	5
454	Праймер BITUGUM бітумно-каучуковий ґрунтовка	кг	693,7	
455	Мастика Bitugum BiEM на водній основі	кг	4162	
456	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	1387,34	
457	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (додавати до товщ. 95мм)	м2	1387,34	
458	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	1387,34	
459	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56	кг	6936,7	
	<u>- Тип П-2 Приміщення загального користування 1-го поверху (S=335,66м2)</u>			
460	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	335,66	
461	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	335,66	
462	Праймер BITUGUM бітумно-каучуковий ґрунтовка	кг	167,8	
463	Мастика Bitugum BiEM на водній основі	кг	1007	
464	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	335,66	
465	Мінеральна вата за типом STEPROCK SUPER товщина 50 мм	м2	342,4	
466	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	335,66	
467	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	м2	335,66	
468	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	335,66	
469	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	369,2	
470	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	335,66	
471	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	м2	-335,66	
472	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	335,66	
473	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56	кг	1678,3	
	<u>- Тип П-3 Житлові приміщення квартир (S=1119,88м2)</u>			
474	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	1119,88	
475	Мінеральна вата за типом STEPROCK SUPER товщина 20 мм	м2	1142,3	
476	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1119,88	
477	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	м2	1119,88	
478	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1119,88	
479	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	1231,9	
480	Улаштування вінілового покриття	м2	1119,88	
481	Клей UZIN KE 68	кг	447,952	
482	Вінілова підлога Onefloor - OFC-030-018 - ecodick30	м2	1142,2776	
483	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами	м	1050	
	<u>- Тип П-4 Приміщення санвузлів квартир (S=132,64м2)</u>			
484	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	132,64	
485	Пароізоляційна металізована мембрана Roofer ALUMINIUM 100	м2	145,9	
486	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	132,64	
487	Хімічно-зшитий поліетилен Lanog товщина 20 мм	м2	135,3	
488	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	132,64	

1	2	3	4	5
489	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	м2	132,64	
490	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	132,64	
491	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	145,9	
492	Гідроізоляція горизонтальна цементно-полімерною сумішшю	м2	154,61	
493	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	463,83	
494	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	132,64	
495	Плитка NEVE CREATIVE GREEN GRES SZKL. MAT (19, 8X19,8)	м2	135,29	
496	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	689,7	
497	Затирка для швів плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	60,2	
498	Хрестики для плитки	шт	958	
	<u>- Тип П-5 Приміщення загального користування типових поверхів (S=195,14 м2)</u>			
499	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	208,02	
500	Хімічно-зшитий поліетилен Lanog товщина 20 мм	м2	212,2	
501	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	195,14	
502	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	м2	195,14	
503	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	195,14	
504	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	214,7	
505	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	195,14	
506	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	м2	-195,14	
507	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	195,14	
508	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56	кг	975,7	
509	Монтаж алюмінієвої смуги	м	261	
510	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	261	
511	Монтаж килимів (хідників), решіток	т	0,162	
512	Вологопоглинаючий килим Гранд	шт	2	
513	Брудозахисна решітка комірчаста оцинкована 600х900	шт	6	
514	Тактильні індикатори попереджувальні	шт	4400	
	<u>- Тип 6 Галереї (S=332,97 м2)</u>			
515	Улаштування покриттів наливних товщиною 5 мм	м2	332,97	
516	Епоксидна ґрунтівка для бетонної підлоги	кг	66,6	
517	Шпаклівка ЕП-0010 (епоксидна шпатлівка)	кг	46,6	
518	Наливна підлога EPOXY FLOOR	кг	1165,4	
	<u>- Тип П-8 Галерея над стелобатом (S=92,46 м2)</u>			
519	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	92,46	
520	Праймер бітумний Izofast	кг	37	
521	Гідроізоляція Уніфлекс ЕПП 3,5	м2	210,81	
522	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	92,46	
523	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до товщ. 85мм)	м2	92,46	
524	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	92,46	
525	Праймер BITUGUM бітумно-каучуковий ґрунтовка	кг	46,2	
526	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	92,46	

1	2	3	4	5
527	Екструдований пінополістерол SWEETONDALE Екоплит Стандарт, товщ. 50 мм	м2	94,3	
528	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	92,46	
529	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2	м2	101,7	
530	Укладання полімерної мембрани	м2	92,46	
531	ПВХ мембрана тип 1-1,0мм	м2	101,7	
532	Ставлення кріплень	шт	740	
533	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	740	
534	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	92,46	
535	Геотекстиль голкопробивний 150 г/м2	м2	101,7	
536	Улаштування листів з гнучких поліолефінів (FPO), зміцнених сіткою з поліестеру для захисту від коріння	м2	92,46	
537	Листи з гнучких поліолефінів WB 100 Po, Zino-Co	м2	101,7	
538	Укладання полімерної мембрани	м2	92,46	
539	Шипоподібна дренажна мембрана Ізоліт Profi Geo 20	м2	99,86	
540	Ставлення кріплень	шт	740	
541	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	740	
542	Улаштування підстилаючих щибених шарів	м3	27,738	
543	Улаштування декоративної засипки гравієм	м3	2,8	
544	Улаштування покриттів із брущатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	м2	92,46	
545	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм - Тип П-9 Галерея по ґрунту (S=39,30 м2)	м2	92,46	
546	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	5,895	
547	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	39,3	
548	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2	м2	45,2	
549	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної щибеново-піщаної	м3	7,86	
550	Улаштування засипки гравієм фракція 0-5	м3	2	
551	Улаштування покриттів із брущатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	м2	39,3	
552	Тротуарна плитка Новатор 6 <u>Розділ 5. Сходи</u> -- Сходові клітки (S=150,00 м2)	м2	39,3	
553	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	150	
554	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	150	
555	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	60	
556	Монтаж алюмінієвої смуги	м	96	
557	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	96	
558	Улаштування алюмінієвого порогу	м	36	
559	Поріг Алюмінієвий 23,5х19 L-подібний АЛЮПРО ПАС-1082 <u>- Огородження внутрішніх сходів</u>	м	36	
560	Установлення металевої огорожі	м	44,7	
561	Огорожі сходів маршевих, оцинковані <u>Розділ 6. Внутрішнє оздоблення</u>	пм	44,7	

1	2	3	4	5
	<u>- СТІНИ</u>			
	<u>- Житло/ Приміщення</u>			
562	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	3000	
563	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	3000	
564	Шпатлівка універсальна Krutix	т	5,4	
565	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	3000	
566	Шпаклівка Акрил Путс (Acryl-Putz) фініш FS20	т	5,4	
567	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3000	
568	Улаштування алюмінієвого кутника	м	110	
569	Кутник алюмінієвий Braz Line білий	м	110	
	<u>- Житло/СВ</u>			
570	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу в 2 шари	м2	180	
571	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-180	
572	Профіль UD-27	м	244,8	
573	Профіль CD-60	м	324	
574	Дюбель 6х40 металевий	шт	553	
575	Шурупи самонарізні 3,5х9,5	шт	3060	
576	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	178	
577	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	56,52	
578	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм	м2	378	
579	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	540	
580	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	720	
581	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	727,2	
582	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2808	
583	Затирка для швів плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	360	
584	Хрестики для плитки	шт	7394	
	<u>- Вхідні групи. МЗК</u>			
	<u>- Холи. Тех. приміщення</u>			
585	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	1565	
586	Теплоізоляція виробами з мінеральної вати (тамбур 2-й поверх)	м3	0,878	
587	Мінеральна вата 135 кг/м2, товщ. 200мм	м3	0,878	
588	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	1565	
589	Шпатлівка універсальна Krutix	т	2,817	
590	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	1565	
591	Шпаклівка Акрил Путс (Acryl-Putz) фініш FS20	т	2,817	
592	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1565	

1	2	3	4	5
	<u>- МЗК/СВ</u>			
593	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	36	
594	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	36	
595	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	36,4	
596	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	140,4	
597	Затирка для швів плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	18	
598	Хрестики для плитки	шт	370	
	<u>- СТЕЛІ</u>			
	<u>- Житло/ Приміщення</u>			
599	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1100	
600	Профіль UD-27	м	990	
601	Профіль CD-60	м	2805	
602	З'єднювач профілів типу "Краб"	шт	1870	
603	Підвіс для підвісної стелі	шт	770	
604	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	770	
605	Шурупи самонарізні 3,5x9,5	шт	17160	
606	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	1100	
607	Листи гіпсокартонні товщ. 9,5 мм	м2	1155	
608	Шурупи самонарізні 3,5x25	шт	23100	
609	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	392,7	
610	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	1089	
611	Шпаклювання стель (стартове)	м2	1100	
612	Шпатлівка універсальна Krumix	кг	1980	
613	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	м2	1100	
614	Шпаклівка Acryl-Putz фініш FS20	кг	1980	
615	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1100	
	<u>- Житло/ СВ</u>			
616	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	150	
617	Профіль UD-27	м	135	
618	Профіль CD-60	м	382,5	
619	З'єднювач профілів типу "Краб"	шт	255	
620	Підвіс для підвісної стелі	шт	105	
621	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	105	
622	Шурупи самонарізні 3,5x9,5	шт	2340	
623	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	150	
624	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм	м2	157,5	
625	Шурупи самонарізні 3,5x25	шт	3150	
626	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	53,6	
627	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	149	
628	Шпаклювання стель (стартове)	м2	150	
629	Шпатлівка універсальна Krumix	кг	270	
630	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	м2	150	

1	2	3	4	5
631	Шпаклівка Acryl-Putz фініш FS20	кг	270	
632	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>- Вхідна група. МЗК</u> <u>- Сходи</u>	м2	150	
633	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	150	
634	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	150	
635	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний <u>- Холи</u>	л	60	
636	Очищення поверхонь	м2	217	
637	Ґрунтування бетонних поверхонь лаком	м2	217	
638	Улаштування підвісної стелі з рейок	м2	217	
639	Кубоподібна рейкова стеля <u>- Тех.приміщення</u>	м2	227,85	
640	Очищення поверхонь	м2	213	
641	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	213	
642	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	85,2	
643	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	7	
644	Профіль UD-27	м	6,3	
645	Профіль CD-60	м	17,9	
646	З'єднювач профілів типу "Краб"	шт	12	
647	Підвіс для підвісної стелі	шт	5	
648	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	5	
649	Шурупи самонарізні 3,5х9,5	шт	109	
650	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами в 2 шари	м2	14	
651	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм	м2	14,7	
652	Шурупи самонарізні 3,5х25	шт	147	
653	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	2,5	
654	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	7	
655	Шпаклювання стель (стартове)	м2	7	
656	Шпатлівка універсальна Krutix	кг	12,6	
657	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	м2	7	
658	Шпаклівка Acryl-Putz фініш FS20	кг	12,6	
659	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Покрівля</u> <u>- Не експлуатована покрівля Д1 (S=279,16м2)</u>	м2	7	
660	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	279,16	
661	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до загальної товщини шару 80мм)	м2	279,16	
662	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	279,16	

1	2	3	4	5
663	Сітка Вр-2 150х150мм	м2	307,1	
664	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	279,16	
665	Рубероїд ЕПП Біполь	м2	307,1	
666	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів низу	м3	41,9	
667	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 150мм	м3	41,48	
668	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху	м3	41,9	
669	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 150мм	м3	40,64	
670	Укладання полімерної мембрани	м2	279,16	
671	ПВХ мембрана Isoral Monarplan FM 1,5 мм	м2	301,49	
672	Ставлення кріплень	шт	2233	
673	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	2233	
674	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	279,16	
675	Геотексиль голкопробивний 150 г/м2	м2	307,1	
676	Укладання мембрани	м2	279,16	
677	Шиповидна мембрана 500 г/м2 (2х20м)	м2	301,49	
678	Улаштування засипки щебеневим відсівом	м3	22,3328	
679	Щебневий відсів, фракція від 5 до 10мм - Покриття покрівлі виходу на дах Д2 (S=44,16м2)	м3	24,57	
680	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	44,16	
681	Рубероїд ЕПП Біполь	м2	48,6	
682	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів низу	м3	6,6	
683	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 150мм	м3	6,53	
684	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху	м3	6,6	
685	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 150мм	м3	6,4	
686	Укладання полімерної мембрани	м2	44,16	
687	ПВХ мембрана Isoral Monarplan FM 1,5 мм	м2	47,69	
688	Ставлення кріплень	шт	353	
689	Кріпильні елементи ПВХ мембрани - опорядження стіни у місцях парапету, тип С-3 (S=117,41 м2)	шт	353	
690	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	117,41	
691	Рубероїд ЕПП Біполь	м2	129,2	
692	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	5,9	
693	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	5,72	
694	Укладання полімерної мембрани	м2	168,13	
695	ПВХ мембрана Isoral Monarplan FM 1,5 мм	м2	181,58	
696	Ставлення кріплень	шт	939	
697	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	939	
698	Монтаж рейки притискної	м	153,72	
699	Рейка крайова притискна	м	169,092	
700	Дюбель	шт	473	
701	Герметизація герметиком нетвердіючим	м шва	153,7	
702	Герметик силіконовий - влаштування фасаду (коміни)	л	50,7	

1	2	3	4	5
703	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	55,63	
704	Мінеральна вата 135 кг/м2, товщ. 50мм	м3	2,8	
705	Клей для мінеральної вати CERESIT СТ- 190	кг	361,6	
706	Дюбель 10_110мм оцинкований з плоскою головкою	шт	334	
707	Сітка скловолониста	м2	61,19	
708	Суміш для перетягування ППС Ceresit СТ 85	кг	333,78	
709	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16	кг	27,82	
710	Декоративна штукатурка	кг	250,335	
711	Фарба фасадна Ceresit СТ-54	кг	19,5	
	<u>- влаштування фасаду (вихід на покрівлю)</u>			
712	Утеплення фасадів мінеральними виробами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	30,94	
713	Мінеральна вата 135 кг/м2, товщ. 200мм	м3	6,2	
714	Клей для мінеральної вати CERESIT СТ- 190	кг	201,11	
715	Дюбель 10_260мм оцинкований з плоскою головкою	шт	186	
716	Дюбель 10_180мм оцинкований з плоскою головкою	шт	186	
717	Сітка скловолониста	м2	34,03	
718	Суміш для перетягування ППС Ceresit СТ 85	кг	185,64	
719	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16	кг	15,47	
720	Декоративна штукатурка	кг	139,23	
721	Фарба фасадна Ceresit СТ-54	кг	10,8	
	<u>- влаштування примикання до коменів висотою 500мм (34,34 м.п.)</u>			
722	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	0,86	
723	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	0,83	
724	Укладання полімерної мембрани	м2	17,17	
725	ПВХ мембрана Isoral Monarplan FM 1,5 мм	м2	18,54	
726	Ставлення кріплень	шт	137	
727	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	137,4	
728	Монтаж рейки притисної	м	34,34	
729	Рейка крайова притисна	м	34,34	
730	Дюбель	шт	138	
731	Герметизація герметиком нетвердіючим	м шва	34,34	
732	Герметик силіконовий	л	11,332	
	<u>- влаштування примикання до стін (вихід на покрівлю) висотою 500мм (19,11 м.п.)</u>			
733	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	1,91	
734	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 200мм	м3	1,85	
735	Укладання полімерної мембрани	м2	9,56	
736	ПВХ мембрана Isoral Monarplan FM 1,5 мм	м2	10,32	
737	Ставлення кріплень	шт	76	
738	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	76,5	
739	Монтаж рейки притисної	м	19,11	
740	Рейка крайова притисна	м	19,11	
741	Дюбель	шт	76	
742	Герметизація герметиком нетвердіючим	м шва	19,11	
743	Герметик силіконовий	л	6,31	

1	2	3	4	5
	<u>- накриття парапетів</u>			
	<u>- парапет Пр-1</u>			
744	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	16,18	
745	Фасонний елемент покрівлі ФЕ	м2	17,8	
746	Саморіз покрівельний	шт	162	
	<u>- парапет Пр-2</u>			
747	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	79,17	
748	Фасонний елемент покрівлі ФЕ	м2	87,09	
749	Саморіз покрівельний	шт	792	
	<u>- парапет Пр-3</u>			
750	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	98,62	
751	Фасонний елемент покрівлі ФЕ	м2	108,48	
752	Саморіз покрівельний	шт	986	
	<u>-Водовідведення</u>			
753	Установлення воронки водостічних	шт	17	
754	Воронка з притисним фланцем з нержавіючої сталі	шт	15	
755	Парапетна воронка	шт	2	
	<u>Розділ 8. Огородження</u>			
	<u>Огорожа вікон та вітражів</u>			
756	Установлення металевої огорожі	м	369,62	
757	Огородження Ог-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	пм	369,62	
	<u>Металева драбина</u>			
758	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1036	
759	Труба сталеві профільна , розмір 50х50х4 мм	т	0,08	
760	Труба сталеві профільна , розмір 25х25х2 мм	т	0,01	
761	Сталь листові, тонколистові вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,02	
762	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,79	
763	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	3,79	
764	Монтаж металевої драбини	т	0,1036	
	<u>Вентиляційні решітки та накривки коменів</u>			
765	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	16	
766	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	6	
767	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	ґрати	6	
768	Решітка вентиляційна металева	м2	25	
769	Установлення над шахтами металевих накривок	зонт	7	
770	Металева накривка над вентшахтами	м2	20,5	
	<u>Розділ 9. Деформаційні шви</u>			
	<u>- ТИП -А (L=17,5 м.п.)</u>			

1	2	3	4	5
771	Профіль деформаційного шва AR 883-050:	м	17,5	
772	Теплоізоляція деформаційного шва виробами з екструдованого пінополістіролу	м3	0,16	
773	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм - ТИП-Б (L=82,65 м.п.)	м3	0,16	
774	Профіль деформаційного шва ARFEN AR 308-054	м	82,65	
775	Теплоізоляція деформаційного шва виробами з екструдованого пінополістіролу	м3	1,2	
776	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм - ТИП -В (L=106,95 м.п.)	м3	1,2	
777	Улаштування деформаційного шва	м шва	106,95	
778	Гідрошпонка Sanpol КАБ 150 - ДШ між кладкою та з/б стіною вісь 5/A1-4/AC1 A/A1- Д/А1	м	106,95	
779	Теплоізоляція коминів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів	м3	11,684	
780	Мінеральна вата 135 кг/м2, товщ. 200мм - ДШ між кладкою та з/б стіною (ліфт/кухня 2-5 поверхи) вісь 4/A1 A/A1-Б/A1	м3	11,684	
781	Теплоізоляція коминів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів	м3	1,281	
782	Мінеральна вата 135 кг/м, товщ. 30мм Розділ 10. Гідроізоляційні роботи зовнішні -- Конструкція підземних фундаментних стін тип С-2	м3	1,281	
783	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	362	
784	Бітумно-полімерна мастика СіолітБ2К	кг	905	
785	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	36,2	
786	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістіролу товщ. 100мм	м3	35,48	
787	Улаштування геозахисної мембрани	м2	362	
788	Геомембрана шипоподібна IZOFLEX 400 г/м2	м2	285,73	
789	Обклеювання геотекстилем	м2	362	
790	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 400 г/м2	м2	398,2	
791	Улаштування профільованої мембрани "Ізоліт"	м2	362	
792	Профільована мембрана "Ізолит" 0,6 -- Стик стінової панелі та гідроізоляції	м2	784,32	
793	Укладання полімерної мембрани	м2	8,65	
794	ПВХ мембрана Isoral Monarplan FM 1,5 мм	м2	9,52	
795	Монтаж рейки притисної	м	34,6	
796	Рейка крайова притисна	м	38,06	
797	Дюбель	шт	138	
798	Герметизація герметиком нетвердіючим	м шва	34,6	
799	Герметик силіконовий	л	11,42	
800	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	30,9	

1	2	3	4	5
801	Фасонний елемент покрівлі ФЕ -- <u>Фундаментна плита (вісь А/АС1 - Ж/АС1)</u>	м2	33,99	
802	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі, бетону	м2	88,61	
803	Бітумно-полімерна мастика СіолітБ2К	кг	221,525	
804	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	12,33	
805	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 100мм	м3	10,98	
806	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 20мм	м3	1,1	
807	Улаштування геозахисної мембрани	м2	56,06	
808	Геомембрана шипоподібна IZOFLEX 400 г/м2	м2	61,67	
809	Обклеювання геотекстилем	м2	56,06	
810	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 400 г/м2	м2	61,7	
811	Улаштування профільованої мембрани "Ізоліт"	м2	56,06	
812	Профільована мембрана "Ізоліт" 0,6 - <u>Примикання паркінг-будинки</u>	м2	121,65	
813	Улаштування деформаційного шва	м шва	6	
814	Мембрана EPDM	м	7,02	
815	Клей епоксидний двокомпонентний тиксотропний для EPDM мембрани	л	12	
816	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,027258	
817	Клей-герметик еластичний однокомпонентний CarboLan	кг	1,02	
818	Дюбелі 6 мм х 60 мм в комплекті <u>Локальний кошторис 02-01-07 на інтер'єрні рішення (секції А1,АС1)</u>	шт	48	
<u>Відділ 1. Житлові приміщення</u>				
<u>Розділ 1. Наповнення кухні квартир</u>				
819	Установлення мийок на одне відділення	компл.	24	
820	Кухонна мийка гранітна Stella Amstel Білий	комплект	24	
821	Установлення змішувачів	шт	24	
822	Змішувач для кухні Grohe Start Edge 31369001T <u>Розділ 2. Сантехнічні прилади санвузлів</u>	комплект	24	
823	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	24	
824	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	24	
825	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	24	
826	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	24	
827	Установлення змішувачів	шт	24	
828	Змішувач для раковини Devit Comfort	комплект	24	
829	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	24	
830	Рушникосушарка Laris Зебра Альфа ЧФ6 Е підключення праворуч R3	шт	24	
831	Табурет Poggio Bianco (13523175)	шт	24	
832	Установлення душової системи	шт	24	

1	2	3	4	5
833	Душова система Lidz Aria 06P-SES LDARI1032NKS43372	комплект	24	
834	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	216	
835	Поручень кутовий внутрішній Sanpreis 800*450	шт	24	
836	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P. 304)	шт	48	
837	Поручень кутовий Sanpreis 700*500	шт	24	
838	Поручень для мийки Еверест 600x500	шт	24	
839	Тримач для милиць 60x200м Еверест	шт	48	
840	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	24	
841	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	24	
842	Тримач для туалетного паперу BROGRUND, 003.285.40 IKEA	шт	24	
843	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	168	
844	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	24	
845	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	48	
846	Полка для ванної з алюмінію lwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	72	
847	Витяжний вентилятор Вентс СО 125 Л	шт	24	
848	Установлення трапів з сухим затвором	компл.	24	
849	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	24	
850	Кошик з кришкою на кнопці BROGRUND IKEA <u>Відділ 2. Вхідні групи.МЗК</u> <u>Розділ 1. Сантехнічні прилади</u>	шт	24	
851	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
852	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	
853	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	3	
854	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	3	
855	Установлення змішувачів	шт	3	
856	Змішувач для раковини Devit Comfort	комплект	3	
857	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	11	
858	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P. 304)	шт	3	
859	Поручень кутовий Sanpreis 700*500	шт	1	
860	Поручень для мийки Еверест 600x500	шт	3	
861	Тримач для милиць 60x200м Еверест	шт	2	
862	Тримач для туалетного паперу BROGRUND, 003.285.40 IKEA	шт	2	
863	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	6	
864	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	2	
865	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	2	
866	Витяжний вентилятор Вентс СО 125 Л	шт	2	
867	Кошик з кришкою на кнопці BROGRUND IKEA	шт	3	
868	Вологозахисна кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	
869	Установлення трапів з сухим затвором	компл.	4	

1	2	3	4	5
870	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	4	
871	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	4	
872	Дисп. для рушників з нерж. сталі Rixo Solido P133	шт	2	
873	Дозатор для мила Rixo Solido S112	шт	2	
874	Монтаж водонагрівача	шт	2	
875	Водонагрівач ATLANTIC Cube Steatite Slim VM 50 S3 C 1500W	шт	2	
	<u>Відділ 3. Паркінг</u>			
	<u>Розділ 1. Наповнення паркінгу</u>			
876	Улаштування пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки кінцевих елементів за довжини до 1,1 м та ширини до 1,1 м, кріплень 3	елемент	99	
877	Колесовідбійник гумовий РКС03 /1,8 м	шт	47	
878	Відбійник кутовий для парковки Ру02	шт	52	
879	Установлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків	знак	20	
880	Дорожній знак ДЗ 5.4.2.1, ДЗ 7.17	шт	14	
881	Дорожній знак ДЗ 5.4.2.1, ДЗ 7.17	шт	1	
882	Дорожній знак ДЗ 5.4.2.1, ДЗ 7.23	шт	5	
883	Нанесення дорожньої розмітки фарбою вручну	м2	114,2	
884	Фарба для дорожньої розмітки Teknobond 960	кг	91,36	
885	Тактильні індикатори попереджувальні	шт	400	
	<u>Розділ 2. Підлоги</u>			
	<u>- Підлога паркінгу</u>			
886	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	1408	
887	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	1408	
888	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	563,2	
	<u>- Підлога технічних приміщень АС1</u>			
889	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	190	
890	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	190	
891	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	76	
	<u>Розділ 3. Опорядження стелі і стін</u>			
	<u>-- Стеля</u>			
892	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів низу	м3	22,02	
893	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 150мм	м3	21,8	
894	Очищення поверхонь	м2	1660	
895	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	1660	
896	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	664	
	<u>-- Стіни</u>			

1	2	3	4	5
897	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	616	
898	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	246,4	
899	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	12,03	
900	Мінеральна (базальтова) вата товщ. 200 мм	м3	11,67	
901	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	340	
902	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	340	
903	Шпатлівка універсальна Krutix	т	0,612	
904	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	340	
905	Шпаклівка Акрил Путс (Acryl-Putz) фініш FS20	т	0,612	
906	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	340	
907	Фарба матова Farbmänn Acryl Fassade 5 (RAL 9010)	л	68	
908	Нанесення вертикальної дорожньої розмітки фарбою вручну	м2	172	
909	Фарба для дорожньої розмітки Teknobond 960	кг	137,6	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на придбання устаткування інтер'єрних рішень (секції А1.АС1)</u>			
	<u>Розділ 1. Меблеве наповнення кімнат</u>			
	<u>---Устаткування, яке не монтується</u>			
910	Стіл IKEA LISABO , 504.165.01	шт	24	
911	Столик журнальний IKEA LACK, дуб окрашений в білий колір 55x55 см(703.190.28)	шт	24	
912	Стіл робочий IKEA MIKKE, 1420*500*750	шт	20	
913	Столик робочий у спальні	шт	4	
914	Журнальний столик BURVIK IKEA (805.130.01)	шт	40	
915	Кухня Кх-1 600*2360*3120	шт	20	
916	Кухня Кх-2 600*5540	шт	4	
917	Диван розкладний 3-місний розкладний диван LANDSKRONA IKEA	шт	24	
918	Каркас ліжка IKEA KLEPPSTAD (10492672),білий 160x200 см	шт	20	
919	Пружинний матрац, жорсткий/блакитний, 160 x 200 см	шт	20	
920	Стілець LISABO IKEA 004.572.35	шт	96	
921	Конференц-стілець на коліщатах FJALLBERGET	шт	20	
922	Розкладний стілець FROSVI, IKEA (705.343.15)	шт	48	
923	Стіл з підносом GLADOM, IKEA (703.378.19)	шт	24	
924	Підковдра та 2 наволочки ANGSLILJA (304.907.52)	шт	16	
925	Підковдра та 2 наволочки BERGPALM (704.232.42)	шт	16	
926	Простирadlo DVALA(503.571.63)	шт	32	
927	Підковдра та 2 наволочки ANGSLILJA (903.186.50)	шт	16	
928	Ковдра SAFFEROT СЕФФЕРОТ (205.657.19)	шт	24	
929	Ергономічна подушка RUMSMALVA (404.467.54)	шт	48	
930	Плед HOLMVI 120x160 (305.135.98)	шт	24	
931	Подушка KARLEKSGRAS 40*40 (804.953.18)	шт	48	
932	Подушка SANDTRAV 45*45 (705.022.58)	шт	48	
933	Подушка для стільця ANGSFRAKEN (405.730.54) сірий	шт	96	
934	Дзеркало в санвузлі поворотне в рамі з функцією нахилу 500*850	шт	24	

1	2	3	4	5
935	Дзеркало в коридорі 1350*1200	шт	4	
936	Дзеркало в коридорі 800*1800	шт	20	
937	Шафа в прихожій 2350*600*2200 (Шф-1)	шт	20	
938	Шафа в спальні 1500*600*2600 (Шф-2)	шт	20	
939	Поличка у ванній кімнаті 200*200 (Шф-3)	шт	24	
940	Комод KULLEN IKEA 1400*400*720	шт	4	
<u>Розділ 2. Наповнення кухонь квартир</u>				
941	Вбудований холодильник Electrolux RFB3AF12S	шт	24	
942	Варильна поверхня електрична Electrolux CPE3242KC	шт	24	
943	Мікрохвильова піч Electrolux EMZ421MMW	шт	24	
944	Кухонна витяжка MINOLA НК 6212 (АКРО WK-4 Nero Есо)	шт	20	
945	Витяжка MINOLA 5025 WH LED	шт	4	
946	Електрочайник Saturn ST-EK8466	шт	24	
947	Пральна машина Electrolux EW6S426WU	шт	24	
<u>Розділ 3. Меблеве наповнення вхідної групи</u>				
<u>---Устаткування, яке не монтується</u>				
948	Господарська металева шафа з полицями Модель SMD80 (Шф-1)	шт	13	
949	Шафа для речей 2170*600*2100 (Шф-2)	шт	1	
950	Шафа прихованого монтажу 2950*400*3000(Шф-3)	шт	1	
951	Шафа прихованого монтажу 5615*350*3000 (Шф-4)	шт	1	
952	Гачок для велосипеда H-L01A Ardis (Кр-1)	шт	5	
953	Стілець напівбарний Concepto Comfy чорний Nowy Styl 450*470*660	шт	1	
954	Рецепція	шт	1	
955	Ящики поштові на 5 секцій	шт	5	
956	Номер поверху 600*600*2000	шт	12	
957	Номер квартири 100*60*5	шт	24	
958	Дзеркало в санвузлі поворотне в рамі з функцією нахилу 500*850	шт	3	
<u>Розділ 4. Інформаційні покажчики навігації</u>				
959	Покажчик туалету	шт	2	
960	Покажчик паркінгу	шт	1	
961	Покажчик сходів	шт	1	
962	Покажчик ліфту	шт	1	
963	Покажчик укриття	шт	2	
964	Покажчик секції	шт	1	
<u>Локальний кошторис 02-01-09 на водопровід та каналізація</u>				
<u>Розділ 1. Водопровід</u>				
965	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	
<u>Розділ 2. В1</u>				
966	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
967	Установлення пневмобаків, місткістю 0,2 м3 - Загальнобудинковий водомірний вузол (1компл):	шт	1	
968	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
969	Лічильник води DN25, JS 6,3 DN25 Master C+	шт	1	
970	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
971	Манометр технічний 0-:-10 атм з кран триходовим Ду15	комплект	1	
972	Перехід зварний, Ду40/Ду25	шт	2	
973	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 40 мм	шт	1	
974	Фільтр сітчастий муфтовий Ду40	шт	1	
975	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	1	
976	Зворотній клапан муфтовий Ду40	шт	1	
977	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	7	
978	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	6	
979	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	
	<u>- Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1-го поверху (26компл):</u>			
980	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	26	
981	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15, JS 2,5-02 SMART+	шт	26	
982	Муфта ПП/Сталь	шт	26	
983	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	26	
984	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	26	
985	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	26	
986	Фільтр сітчастий Ду15	шт	26	
987	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	26	
988	Клапан зворотній Ду15	шт	26	
	<u>- Водомірний вузол поливальних кранів (1компл):</u>			
989	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
990	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15, JS 2,5-02 SMART+	шт	1	
991	Футорка - 3В Ду20/Ду15	шт	2	
992	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	1	
993	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	
994	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	1	
995	Фільтр сітчастий Ду15	шт	1	
996	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	1	
997	Клапан зворотній Ду15	шт	1	
998	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2	
999	Кран кульовий фланцевий, Ду65	шт	2	
1000	Установлення засувки прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	1	
1001	Засувка поворотна з електроприводом, Ду100 VITECH	шт	1	
1002	Фланець діам. 110 мм	шт	2	
1003	Установлення баків запасу води місткістю 1 м3	шт	1	
1004	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект	1	
1005	Поплавковий клапан Ду40	шт	1	
1006	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
1007	Зворотній клапан муфтовий Ду40	шт	1	
1008	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	65	
1009	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м	10	
1010	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	75	
1011	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	м2	18,5	
1012	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	18,5	
1013	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	м	75	
1014	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 65/б=30 мм	м	65	
1015	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 100/б=30 мм	м	10	
1016	Установлення кранів повітряних	комплект	25	
1017	Кран для спуску води Ду20	шт	25	
1018	Фасонні елементи для труби сталевий електрозварної	комплект	1	
1019	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	5	
1020	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	
1021	Запобіжний клапан, Ду15	шт	2	
1022	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	21	
1023	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	2	
1024	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	8	
1025	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт	1	
1026	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	5	
1027	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	70	
1028	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	4	
1029	Гнучка вставка резинова муфтова Ду40	шт	2	
1030	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	109	
1031	Фасонні елементи для труби сталевий водогазопровідної	комплект	1	
1032	Ізоляція трубопроводів	м	39	
1033	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15	м	5,1	
1034	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 20	м	21,42	
1035	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 25	м	8,16	
1036	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 32	м	5,1	
1037	Клей монтажний для ізоляції	л	0,55	
1038	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	53,87	
1039	Кліпса монтажна	шт	117	
1040	Очишувач для клею	л	0,12	
1041	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	м	70	
1042	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 40/б=30 мм	м	70	

1	2	3	4	5
1043	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	390	
1044	Труби поліпропіленові для води діам. 20x2,8 мм	м	390	
1045	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	83	
1046	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	83	
1047	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	600	
1048	Труби поліпропіленові для води діам. 25x3,5 мм	м	600	
1049	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	
1050	Ізоляція трубопроводів	м	990	
1051	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20x2,8 мм	м	397,8	
1052	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25x3,5 мм	м	612	
1053	Клей монтажний для ізоляції	л	14,06	
1054	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм	м	1367,59	
1055	Кліпса монтажна	шт	2970	
1056	Очишувач для клею	л	3,07	
1057	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25x3,5 мм	шт	74	
1058	Кріплення для трубопроводів водопроводу	комплект	1	
1059	Протипожежна манжета для трубопровода Ду40	шт	4	
	<u>Розділ 3. В1.1</u>			
1060	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	90	
1061	Кран для спуску води Ду20	шт	3	
1062	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	3	
1063	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	50	
1064	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт	1	
1065	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	25	
1066	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	165	
1067	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	3	
1068	Поливальний кран Ду20 з боксом, Irritec	шт	3	
1069	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	
1070	Ізоляція трубопроводів діаметром до 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	м	165	
1071	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 20/б=30 мм	м	90	
1072	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 25/б=30 мм	м	50	
1073	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 32/б=30 мм	м	25	
1074	Протипожежна манжета для трубопровода Ду20	шт	2	
1075	Кріплення для водогазопровідних трубопроводів	комплект	1	
	<u>Розділ 4. Т3; Т4</u>			
	<u>- Водомірний вузол житлових приміщень (24компл):</u>			
1076	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	24	

1	2	3	4	5
1077	Одноструменевий лічильник для гарячої води, DN15, JS 90-1,6 smart+	шт	24	
1078	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	24	
1079	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	24	
1080	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	24	
1081	Фільтр сітчастий Ду15	шт	24	
1082	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	24	
1083	Клапан зворотній Ду15	шт	24	
1084	Муфта ПП/Сталь	шт	24	
1085	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	2	
1086	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	2	
1087	Кран для спуску води Ду20	шт	24	
1088	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	2	
1089	Кран кульовий муфтовий Ду25	шт	1	
1090	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	4	
1091	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	5	
1092	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	1	
1093	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	15	
1094	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	
1095	Ізоляція трубопроводів	м	15	
1096	Теплоізоляційний G=13 мм для трубопроводу, Ду 15	м	2,04	
1097	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20	м	2,04	
1098	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 25	м	2,04	
1099	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 32	м	4,08	
1100	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 40	м	5,1	
1101	Клей монтажний для ізоляції	л	0,21	
1102	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм	м	20,72	
1103	Кліпса монтажна	шт	45	
1104	Очищувач для клею	л	0,05	
1105	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	645	
1106	Труби поліпропіленові для води діам. 20x2,8 мм	м	645	
1107	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	53	
1108	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	580	
1109	Труби поліпропіленові для води діам. 25x3,5 мм	м	580	
1110	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	
1111	Ізоляція трубопроводів	м	1225	
1112	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20x2,8 мм	м	657,9	
1113	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25x3,5 мм	м	591,6	

1	2	3	4	5
1114	Клей монтажний для ізоляції	л	17,4	
1115	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм	м	1692,22	
1116	Кліпса монтажна	шт	3675	
1117	Очищувач для клею	л	3,8	
1118	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 20x2.8 мм	шт	74	
1119	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25x3.5 мм	шт	74	
1120	Кріплення для трубопроводів водопроводу	комплект	1	
1121	Установлення кранів повітряних	комплект	24	
1122	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	24	
	<u>Розділ 5. K1</u>			
1123	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	15	
1124	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2	
1125	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
1126	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	125	
1127	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	115	
1128	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	18	
1129	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	3	
1130	Лючок-прочистка діам. 110 мм	шт	3	
1131	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	м	25	
1132	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	
1133	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100	шт	4	
1134	Кріплення для трубопроводів каналізації	комплект	1	
1135	Муфта вогнезахисна діам. 110 мм	шт	23	
1136	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	3	
	<u>Розділ 6. K2</u>			
1137	Установлення воронки водостічних	шт	2	
1138	Дощоприймальна воронка діам. 110 мм з вертикальним випуском та електропідігрівом	шт	2	
1139	Муфта насувна з манжетом НПВХ	шт	2	
1140	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром 80 мм	м	15	
1141	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	65	
1142	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	4	
1143	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1	
1144	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	м	70	
1145	Заглушки чавунні, діаметр 150 мм	шт	2	
1146	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150 мм	шт	2	
1147	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 200 мм	м	70	
1148	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 200 мм	шт	5	
1149	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
1150	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм	м	60	

1	2	3	4	5
1151	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	м	27	
1152	Зворотній клапан Ду100	шт	1	
1153	Трійник НПВХ фланець-розтруб, діам. 110х110-90°	шт	1	
1154	Фланець глухий діам. 110 мм	шт	1	
1155	Лючок-прочистка діам. 110 мм	шт	1	
1156	Лючок-прочистка діам. 160 мм	шт	1	
1157	Установлення баків запасу води місткістю 1 м3	шт	1	
1158	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект	1	
1159	Поплавковий клапан Ду100	шт	1	
1160	Муфта вогнезахисна діам. 110 мм	шт	4	
1161	Кріплення для трубопроводів каналізації	комплект	1	
1162	Улаштування лотків водовідвідних	м	55	
1163	Лоток водовідвідний Easy 1 DN70 H90	м	55	
1164	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	1,65	
	<u>Розділ 7. K13</u>			
1165	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	3	
1166	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	6	
1167	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	72	
1168	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	6	
1169	Зворотній клапан муфтовий Ду40	шт	6	
1170	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	40	
1171	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	
1172	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	112	
1173	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	18,1	
1174	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	18,1	
1175	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	
1176	Прокладання трубопроводів каналізації зі сталевих труб діаметром 50 мм	м	10	
1177	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	35	
1178	Ревізія чавунна, діаметр 100 мм	шт	2	
1179	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
1180	Кріплення для трубопроводів каналізації	комплект	1	
1181	Улаштування лотків водовідвідних	м	120	
1182	Лоток водовідвідний 140х87(h)	м	120	
1183	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	3,6	
	<u>Розділ 8. Мережі що монтуються нижче відм. +0.000</u>			
	<u>- В1</u>			
1184	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм	м	10	
1185	Труба РЕ діам. 110мм	м	10	
1186	Відвід 90° Ду110	шт	2	
1187	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	
1188	Кран кульовий фланцевий діам. 110мм	шт	1	

1	2	3	4	5
1189	Фланець діам. 110 мм	шт	2	
1190	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	3	
1191	Муфта каналізаційна ПВХ ф110	шт	3	
1192	Кріплення для трубопроводів водопроводу (нище відмітки 0,000)	комплект	1	
	<u>- K1</u>			
1193	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
1194	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	м	35	
1195	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	м	45	
1196	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	
1197	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	4	
1198	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	3	
1199	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160х110 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	4	
1200	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160х160 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	1	
1201	Відвід каналізаційний ПВХ діам. 160/45, KG 2000, Magnaplast	шт	3	
1202	Відвід каналізаційний ПВХ діам. 110/45, KG 2000, Magnaplast	шт	22	
1203	Відвід каналізаційний ПВХ діам. 58/45, KG 2000, Magnaplast	шт	15	
1204	Перехід діам. 50/58, KG 2000 Magnaplast	шт	5	
1205	Перехід діам. 58/110, KG 2000 Magnaplast	шт	2	
1206	Технічний вазелін для каналізації 250гр., Magnaplast	шт	5	
1207	Муфта каналізаційна ковзна діам. 50, Magnaplast	шт	5	
1208	Муфта каналізаційна ковзна діам. 110, Magnaplast	шт	10	
1209	Муфта каналізаційна ковзна діам. 160, Magnaplast	шт	7	
1210	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	5	
1211	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	10	
1212	Заглушка ПВХ діам. 160 мм	шт	2	
1213	Кріплення для трубопроводів каналізації(К1, нище відмітки 0,000)	комплект	15	
	<u>- K13</u>			
1214	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	м	35	
1215	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм, KG 2000, Magnaplast	шт	3	
1216	Відвід каналізаційний ПВХ діам. 110/45, KG 2000, Magnaplast	шт	11	
1217	Лючок-прочистка діам. 110 мм	шт	2	
1218	Муфта каналізаційна ковзна діам. 110, Magnaplast	шт	6	
1219	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	6	
1220	Технічний вазелін для каналізації 250гр., Magnaplast	шт	1	
1221	Кріплення для трубопроводів каналізації(К1, нище відмітки 0,000)	комплект	10	
	<u>- K2</u>			
1222	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	1	
1223	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	м	50	

1	2	3	4	5
1224	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 200 мм	м	18	
1225	Трійник ПВХ діам. 160x160/45	шт	2	
1226	Трійник ПВХ діам. 160x110/45	шт	1	
1227	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	1	
1228	Коліно ПВХ діам. 160/45	шт	11	
1229	Коліно ПВХ діам. 200/45	шт	4	
1230	Лючок-прочистка діам. 160 мм	шт	8	
1231	Штуцер різьбовий з заглушкою діам. 110 мм	шт	2	
1232	Муфта каналізаційна ПВХ ф110	шт	5	
1233	Муфта каналізаційна ПВХ ф160	шт	6	
1234	Муфта ПВХ діам. 200 мм	шт	6	
1235	Заглушка ПВХ діам. 160 мм	шт	6	
1236	Заглушка ПВХ діам. 200 мм	шт	4	
1237	Муфта електрозварна терморезисторна ПЕ 100 SDR 17 діам. 160 мм	шт	30	
1238	Кріплення для трубопроводів каналізації(К2, нище відмітки 0,000) <u>Локальний кошторис 02-01-010 на придбання устаткування водопроводу та каналізації</u>	комплект	6	
1239	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	2	
1240	Насосна установка з частотним регулятором Q=1,49л/с, H=30м, LOWARA	шт	1	
1241	Пневмобак, 10 bar V=200л, Refix DE 200	шт	1	
1242	Бак запасу води W=1 м3	шт	2	
1243	Насос дренажний Q=16000 л/год, H=11м <u>Локальний кошторис 02-01-011 на опалення та вентиляція</u> <u>Розділ 1. Опалення</u> <u>- система радіаторного опалення житлових квартир</u>	шт	6	
1244	Установлення радіаторів сталених	кВт	70,936	
1245	Кронштейни для радіаторів	комплект	68	
1246	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/500	шт	20	
1247	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/600	шт	48	
1248	Вузол підключення кутовий DN15	шт	68	
1249	Установлення сушарок для рушників	шт	24	
1250	Рушникосушка Q=300Вт	шт	24	
1251	Термостатичний клапан кутовий DN15	шт	24	
1252	Запірний вентиль кутовий DN15	шт	24	
1253	Установлення термоголовки	шт	92	
1254	Термостатична головка до радіаторів	шт	68	
1255	Термостатична головка до рушникосушок	шт	24	
1256	Установлення запірно-вимірювальних клапанів на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	24	
1257	Запірно-вимірювальний клапан DN15 ASV-I-H	шт	24	
1258	Установлення балансувальних клапанів на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	24	
1259	Автоматичний балансувальний клапан DN20, P=5... 25кПа ASV-PV	шт	24	
1260	Установлення лічильників теплових діаметром до 40 мм	шт	24	
1261	Тепловий лічильник ультразвуковий DN20, Q=0,003...1, 5м3/год	шт	24	

1	2	3	4	5
1262	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	96	
1263	Кран для спуску води Ду20	шт	2	
1264	Установлення кранів повітряних	комплект	4	
1265	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	4	
1266	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	24	
1267	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	2465	
1268	Труба поліпропіленова Stabi AL діам. 20x3.4 мм, Kan-therm	м	2465	
1269	Комплект фітингів для металопластикової труби опалення	комплект	1	
1270	Ізоляція трубопроводів	м	2465	
1271	Термоізолятор товщиною 9мм для поліпропіленової труби діам. 20x3.4мм	м	2514,3	
1272	Клей монтажний для ізоляції	л	35	
1273	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм	м	3405,15	
1274	Кліпса монтажна	шт	7395	
1275	Очищувач для клею	л	7,64	
1276	Комплект кріплень трубопроводів опалення	комплект	1	
1277	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталейних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	11	
1278	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталейних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	10	
1279	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталейних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	35	
1280	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	45	
1281	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	11	
1282	Ізоляція трубопроводів	м	56	
1283	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 76,1x1,5мм (Ду65)	м	11,22	
1284	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 42x1,5мм (Ду40)	м	10,2	
1285	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 22x1,5мм (Ду20)	м	35,7	
1286	Клей монтажний для ізоляції	л	0,8	
1287	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм	м	77,36	
1288	Кліпса монтажна	шт	168	
1289	Очищувач для клею	л	0,17	
1290	Комплект фітингів для труб Steel (системи опалення)	комплект	1	
1291	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
1292	Обклеювання стін тепловідбиваючою самоклеючою ізоляцією	м2	50	
1293	Тепловідбиваюча ізоляція типу "Пінофол" товщиною 5 мм	м2	52,5	
	<u>- опалення технічних приміщень та коридорів</u>			
1294	Установлення електричних конвекторів	шт	13	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
1295	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	6	

1	2	3	4	5
1296	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	3	
1297	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	3	
1298	Шумогасник СР 700х400х1010(І)	шт	1	
1299	Шумогасник СР 500х300х950(І)	шт	2	
1300	Хомут швидкоз'ємний	шт	14	
1301	Установлення вставок гнучких	м2	1,27	
1302	Гнучка вставка круга ВВГ 100	шт	14	
1303	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 700х400	шт	2	
1304	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 500х300	шт	4	
1305	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	
1306	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-900х300Р	шт	1	
1307	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	6	
1308	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-450х200Р	шт	3	
1309	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-200х100Р	шт	3	
1310	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	4	
1311	Клапан зворотній прямокутного перерізу КОп 450х200	шт	4	
1312	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	
1313	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 1000х350	шт	1	
1314	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 800х400	шт	2	
1315	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	63	
1316	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 600х400	шт	2	
1317	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 500х250	шт	1	
1318	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 300х200	шт	1	
1319	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 200х200	шт	2	
1320	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 200х100	шт	2	
1321	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 150х300	шт	43	
1322	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 400х250	шт	6	
1323	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 450х200	шт	6	
1324	Установлення анемостатів витяжних	ґрати	6	
1325	Анемостат витяжний металевий	шт	6	
1326	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм	м2	4,71	
1327	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	4,71	
1328	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	90	
1329	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.5мм	м2	90	
1330	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 200х100	шт	17	
1331	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800 мм	м2	0,8	
1332	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.5мм	м2	0,8	
1333	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 800 мм до 1000 мм	м2	40,1	
1334	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	40,1	
1335	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 300х150	шт	1	

1	2	3	4	5
1336	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	153,9	
1337	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	153,9	
1338	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 400х150	шт	1	
1339	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 400х200	шт	3	
1340	Дросель-клапан прямокутного січення ДК 500х200	шт	1	
1341	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	105,4	
1342	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	105,4	
1343	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	5,3	
1344	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	5,3	
1345	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	350	
1346	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	350	
1347	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм	м2	0,9	
1348	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	3	
1349	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	103	
1350	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм	м2	21	
1351	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол	м2	87,15	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на придбання устаткування опалення та вентиляції</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
1352	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	7	
1353	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	3	
1354	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1500Вт	шт	1	
1355	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 2000Вт	шт	2	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
1356	Вентилятор L=5550м3/год, ВКП 700х400 ЛЗ ЕС з комплектом автоматики	шт	1	
1357	Вентилятор L=100м3/год, ВК-100	шт	2	
1358	Вентилятор L=200м3/год, ВК-100 ЕС	шт	4	
1359	Вентилятор L=1500м3/год, ВКПФ 4Е 500х300	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на тепломеханічна частина</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
1360	Установлення зовнішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	4	
1361	Установлення внутрішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	4	
1362	Монтаж геліоколектора плоского	шт	12	
1363	Монтаж станції для незакипаючої сонячної системи	шт	2	
1364	Монтаж теплообмінного вузла	шт	1	

1	2	3	4	5
1365	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт		3
1366	Фланець, DN 65 мм	шт		4
1367	Установлення станції для підігріву гарячої води	шт		2
1368	Монтаж комплексу для рециркуляції	шт		2
1369	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,25 м3	шт		1
1370	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю до 0,1 м3	шт		1
1371	Установлення ємності буферної накопичувальної, місткістю до 2 м3	шт		1
1372	Монтаж фільтра пом'якшення води	шт		1
1373	Установлення баків сольових місткістю до 0,1 м3	шт		1
1374	Установлення баків поліетиленових місткістю 0,3 м3	шт		1
	<u>Розділ 2. Трубопроводи та арматура</u>			
1375	Монтаж регулятора перепаду тиску	шт		1
1376	Автоматичний регулятор тиску "після себе" DN20, діап. настройки р 3-12бар, AVD	шт		1
1377	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт		1
1378	Водомір гвинтокрилий, одноструменевий, 1.6 м.куб/год, G3/4" JS 1,6-02 Smart +, APATOR	шт		1
1379	Установлення водомірів ультразвукових, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт		1
1380	Водомір ультразвуковий UL 4 Ultrimis, APATOR	шт		1
1381	Установлення гасителів гідроударів мембранних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт		1
1382	Гаситель гідроударів мембранний, 0.162 л VT.CAR19	шт		1
1383	Установлення клапанів електромагнітних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт		1
1384	Клапан електромагнітний, НЗ, G 1/2" 21H8KB120	шт		1
1385	Установлення клапанів пониження тиску, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт		1
1386	Клапан понижиння тиску, DN15, 1/2" D06F-1/2A	шт		1
1387	Установлення сепараторів бруду, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт		1
1388	Сепаратор бруду, DN32 Flamco Clean Smart 1 1/4	шт		1
1389	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт		1
1390	Сепаратор повітря, DN32 Flamcovent Smart 1 1/4"	шт		1
1391	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 80 мм	шт		1
1392	Сепаратор повітря, DN80 Flamcovent Smart 80 F	шт		1
1393	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт		1
1394	Фільтр муфтовий сітчастий DN20 FVR	шт		1
1395	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт		1
1396	Фільтр муфтовий сітчастий DN40 FVR	шт		1
1397	Установлення фільтрів сітчастих на трубопроводах із сталейних труб діаметром 65	шт		1
1398	Фільтр фланцевий сітчастий DN65 FVF	шт		1
1399	Фланець, DN 65 мм	шт		2
1400	Установлення фільтрів сітчастих на трубопроводах із сталейних труб діаметром 80	шт		1
1401	Фільтр фланцевий сітчастий DN 80 FVF	шт		1
1402	Фланець, DN80 мм	шт		2
1403	Установлення вентилів, діам. до 25 мм	шт		2

1	2	3	4	5
1404	Вентиль для підключення бака DN 20, FlexControl 3/4"	шт	1	
1405	Вентиль для підключення бака DN 25, FlexControl 1"	шт	1	
1406	Установлення кранів повітряних	комплект	13	
1407	Розповітрявач автоматичний DN 15 Flexvent Meibes	шт	13	
1408	Монтаж магнітного активатора	шт	1	
1409	Магнітний активатор (магнетизер магістральний) DN25	шт	1	
1410	Установлення клапанів балансувальних, запобіжних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	6	
1411	Клапан балансувальний STROMAX 4017 M, DN32	шт	4	
1412	Клапан запобіжний, MSS 1/2" x 3/4" 6 bar	шт	2	
1413	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
1414	Клапан зворотний міжфланцевий DN65, 402	шт	2	
1415	Фланець, DN 65 мм	шт	4	
1416	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	31	
1417	Кран 3-ходовий для манометра діам. 15, Pmax 1.6МПа M20x1,5 / G 1/2"	шт	31	
1418	Манометр із шкалою 1,0 МПа, ДМ 05100 1,0МПа-1,5	шт	31	
1419	Закладна деталь для манометрів	шт	31	
1420	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	26	
1421	Термометр біметалевий 0-120°C G 1/2" радіальний, ТБ-80-50 0+120-1,5	шт	18	
1422	Термоманометр осьовий 0-120°C 0,6МПа, G 1/2", ДМТ 05080-0,6МПа-0-120°C-2,5	шт	8	
1423	Закладна деталь для термометрів	шт	18	
1424	Закладна деталь для термоманометрів	шт	8	
1425	Монтаж клапана триходового	шт	1	
1426	Клапан триходовий регулюючий DN32 Kvs=16,0м. куб/год, VRB3	шт	1	
1427	Установлення електроприводу до клапана триходового	шт	1	
1428	Електропривід до клапана триходового DN32, AMV 435 230В	шт	1	
1429	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	11	
1430	Кран кульовий BP-BP DN15, JIP-II	шт	6	
1431	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	10	
1432	Клапан зворотній різьбовий DN20, 601	шт	1	
1433	Кран кульовий BP-BP DN20, JIP-II	шт	4	
1434	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
1435	Клапан зворотній різьбовий DN25, 601	шт	1	
1436	Кран кульовий BP-BP DN25, JIP-II	шт	8	
1437	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	133	
1438	Клапан зворотній різьбовий DN32, 601	шт	4	
1439	Кран кульовий BP-BP DN32, JIP-II	шт	12	
1440	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	8	
1441	Клапан зворотній різьбовий DN40, 601	шт	1	
1442	Кран кульовий BP-BP DN40, JIP-II	шт	2	
1443	Фітинги для труб сталевих водогазопровідних	комплект	1	
1444	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	177	
1445	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	4	

1	2	3	4	5
1446	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	1	
1447	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	2	
1448	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	6	
1449	Фітинги для труб сталевих водогазопровідних оцинкованих	комплект	1	
1450	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	13	
1451	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	77	
1452	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	м	107	
1453	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м	135	
1454	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 125 мм	м	12	
1455	Фітинги для труб сталевих електрозварних	комплект	1	
1456	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	319	
1457	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	м	12	
1458	Трубопроводи з мідних труб, діаметр до 22 мм	м	162	
1459	Труба мідна HALCOR ф12.7 (ф12.7 х 0.81)	м	60	
1460	Труба мідна HALCOR ф19.05 (ф19.05 х 1.07)	м	62	
1461	Труба мідна KME SANCO ф22 (ф22 х 1)	м	40	
1462	Фітинги для труб мідних м'яких	комплект	1	
1463	Фітинги для труб мідних м'яких KME Sanco	комплект	1	
1464	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром 65 мм	шт	9	
1465	Заслінка дискова міжфланцева типу "бабочка" DN65, VFY-WH	шт	9	
1466	Фланець, DN 65 мм	шт	18	
1467	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром 80 мм	шт	6	
1468	Заслінка дискова міжфланцева типу "бабочка" DN80, VFY-WH	шт	6	
1469	Фланець, DN80 мм	шт	12	
1470	Кріплення трубопроводу Ду15	кг	1,5	
1471	Кріплення трубопроводу Ду20	кг	1,7	
1472	Кріплення трубопроводу Ду25	кг	1,7	
1473	Кріплення трубопроводу Ду32	кг	14	
1474	Кріплення трубопроводу Ду40	кг	1,6	
1475	Кріплення трубопроводу Ду65	кг	15	
1476	Кріплення трубопроводу Ду80	кг	24	
1477	Кріплення трубопроводу Ду100	кг	51	
1478	Кріплення трубопроводу Ду125	кг	6,5	
	<u>Розділ 3. Ізоляція трубопроводів</u>			
1479	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	130	
1480	Улаштування масляно-бітумного покриття в два шари	м2	130	
1481	Ізоляція трубопроводів	м	673	
1482	Теплоізоляція товщ.6мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду15	м	11,22	

1	2	3	4	5
1483	Теплоізоляція товщ.6мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду20	м	10,2	
1484	Теплоізоляція товщ.6мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду25	м	15,3	
1485	Теплоізоляція товщ.9мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду32	м	90,78	
1486	Теплоізоляція товщ.9мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду40	м	8,16	
1487	Теплоізоляція товщ.13мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду65	м	57,12	
1488	Теплоізоляція товщ.13мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду80	м	64,26	
1489	Теплоізоляція товщ.19мм для труб сталевих ST AL CLAD, K-FLEX Ду100	м	6,12	
1490	Теплоізоляція товщ.32мм для труб сталевих, що прокладаються в шахті ST AL CLAD, K-FLEX Ду32	м	45,9	
1491	Теплоізоляція товщ.32мм для труб сталевих, що прокладаються в шахті ST AL CLAD, K-FLEX Ду80	м	45,9	
1492	Теплоізоляція товщ.50мм для труб сталевих, що прокладаються по даху та паркінгу ST AL CLAD, K-FLEX Ду65	м	21,42	
1493	Теплоізоляція товщ.50мм для труб сталевих, що прокладаються по даху та паркінгу ST AL CLAD, K-FLEX Ду100	м	132,6	
1494	Теплоізоляція товщ.50мм для труб сталевих, що прокладаються по даху та паркінгу ST AL CLAD, K-FLEX Ду125	м	12,24	
1495	Теплоізоляція товщ.19мм для труб мідних 1/2" ST AL CLAD, K-FLEX	м	61,2	
1496	Теплоізоляція товщ.19мм для труб мідних 3/4" ST AL CLAD, K-FLEX	м	63,24	
1497	Теплоізоляція товщ.20мм для труб мідних ф22х1 SOLAR R, K-FLEX	м	40,8	
1498	Клей монтажний для ізоляції	л	9,56	
1499	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	929,68	
1500	Кліпса монтажна	шт	2019	
1501	Очищувач для клею	л	2,09	
1502	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	2	
1503	Теплоізоляція товщ.19мм для насосів ST, K-FLEX	м2	2,044	
	<u>Розділ 4. Вентиляція</u>			
1504	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2,4	
1505	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	2,4	
1506	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	4	
1507	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 400х200	шт	2	
1508	Решітка зовнішня алюмінієва РВ 3070-1Н 400х200	шт	2	
1509	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
1510	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою КПВ-1,0-400х200Р	шт	1	
	<u>Розділ 5. Опалення</u>			
1511	Установлення електричних конвекторів	шт	2	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 6. Вимірювальні прилади для теплового вузла</u>			
1512	Установлення лічильників теплових діаметром до 40 мм	шт	1	
1513	Теплолічильник Apator-powogas INVONIC 2	шт	1	
1514	Установлення манометрів	комплект	12	
1515	Манометр із шкалою 1,0 МПа, ДМ 05100 1,0МПа-1,5	шт	12	
1516	Установлення магнітних відмюлювачів на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	1	
1517	Магнітний відмюлювач SHVM – 150/50/16	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на придбання устаткування тепломеханічної частини</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
1518	Тепловий насос iPower-300 (зовнішній та внутрішній блок)	шт	4	
1519	Геліоколектор плоский Vaillant auroTHERM classic VFK 135/3 VD	шт	12	
1520	Станція для незакипаючої сонячної системи Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D	шт	2	
1521	Тлообмінний вузол (пластинчастий теплообмінник, мережеві циркуляційні насоси, регулююча трубопроводна арматура, автоматика)	шт	1	
1522	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	шт	2	
1523	Насос відцентровий компактний, 0.55 кВт, ~1 ф. Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)	шт	1	
1524	Станція для підігріву гарячої води Vaillant VPM 40/45/2 W	шт	2	
1525	Комплект для рециркуляції VPM 40/45/2 W з насосом Vaillant	шт	2	
1526	Бак розширювальний мембранний, V = 250 л IMERA RV250	шт	1	
1527	Бак розширювальний мембранний, V = 5 л ELBI DP 5	шт	1	
1528	Емість буферна накопичувальна 1917 л Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7	шт	1	
1529	Фільтр пом'якшення води, продуктивність (робоча/макс.) 2,0/2,5 м3/год FU1054CI	шт	1	
1530	Бак сольовий 100 л ECOSOFT	шт	1	
1531	Бак поліетіленовий 300 л	шт	1	
	<u>Розділ 2. Опалення</u>			
1532	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-015 на автоматизація тепломеханічної частини</u>			
	<u>Розділ 1. Щити</u>			
1533	Монтаж щита автоматики ЩА-ТМК	шт	1	
	<u>Розділ 2. Щит автоматики ЩА-ТМК</u>			
1534	Монтаж занурювального датчика температури	шт	13	
1535	Датчик температури погрузний ETF1 - 50 + гільза	шт	10	
1536	Датчик температури погрузний ETF1 - 200 + гільза	шт	3	
1537	Установлення датчиків температури повітря	шт	2	
1538	Датчик температури зовнішнього повітря ATF-1	шт	1	
1539	Датчик температури кімнатний RTF	шт	1	
1540	Монтаж датчика тиску	шт	7	

1	2	3	4	5
1541	Датчик тиску MBS1700	шт	7	
1542	Установлення кранів спускних муфтових діам. 15 мм	шт	7	
1543	Кран з спусником+муфта d15 Valtec	шт	7	
1544	Установлення реле тиску	шт	1	
1545	Реле тиску KPI35	шт	1	
1546	Установлення датчика затоплення	шт	4	
1547	Датчик затоплення Ostorus++	шт	4	
1548	Установлення реле рівня рідини	шт	1	
1549	Реле рівня рідини поплавкове FLT-1.6	шт	1	
1550	Установлення пристрою перетворення 0-10 В -> eBUS	плата	4	
1551	Пристрій перетворення 0-10 В -> eBUS Vaillant VR 34	шт	4	
1552	Установлення накладки M-bus	шт	1	
1553	Накладка M-bus AT-MBUS-01	шт	1	
	<u>Розділ 3. Кабельна продукція , монтажні матеріали</u>			
1554	Прокладання лотків	м	19	
1555	Лоток перфорований 150x100мм (ШхВ)	м	19	
1556	Кришка лотка осн. 150мм, L=3000	м	15	
1557	Повороти, кути, відгалуження,профіль	комплект	1	
1558	Кріплення для лотків (шпильки, гайки, болти, шайби, анкери і тд.)	комплект	1	
1559	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	400	
1560	Труба ПВХ гнучка гофр. з протяжкою, чорна діам. 20 мм	м	404	
1561	Тримач з клямкою і дюбелем діам. 20 мм, 5320_FB	шт	800	
1562	Анкер APS-H 10x80 мм APS-H	шт	100	
1563	Дюбель-шуруп забивн. поліпроп. з буртиком 6x40	шт	800	
1564	Хомут кабельний чорний CHS 250 x 4	шт	500	
1565	Установлення розподільних коробок	шт	10	
1566	Коробка відгалужувальна прямокутна 85x85x50мм	шт	10	
1567	Монтаж клемної колодки	шт	10	
1568	Клемна колодка LP 12р, 450V, 24A, 2,5 мм; 43212NYP	шт	10	
1569	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	139	
1570	Кабель контрольний КВВГ нгд 4x1 мм2	м	141,78	
1571	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	905	
1572	Кабель контрольний КВВГ нгд 4x1 мм2	м	480,42	
1573	Кабель контрольний КВВГ нгд 4x1 мм2	м	367,2	
1574	Кабель контрольний КВВГ нгд 5x1 мм2	м	15,3	
1575	Кабель силовий ВВГ нгд, перерізом 3x1,5 мм2	м	40,8	
1576	Кабель контрольний UNITRONIC BUS LD 2x2x0.22 мм2	м	19,38	
	<u>Локальний кошторис 02-01-016 на придбання устаткування тепломеханічної частини</u>			
1577	Щит автоматики ЩА-ТМК	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-017 на електричні мережі</u>			
	<u>Розділ 1. Щити</u>			
1578	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв - ВРП	шафа	1	
1579	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв - АВР	шафа	1	
1580	Установлення ШОЩЗБП, масою до 3 кг	шт	1	
1581	Установлення ЩЗЕО масою до 3 кг	шт	1	
1582	Установлення ЩЗБП, масою до 6 кг	шт	1	
1583	Установлення ЩІН, масою до 6 кг	шт	1	

1	2	3	4	5
1584	Установлення ЩРАТМК, масою до 6 кг	шт	1	
1585	Установлення ЩТМК, масою до 6 кг	шт	1	
1586	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО1	шафа	1	
1587	Установлення ЩК, масою до 3 кг	шт	24	
	<u>Розділ 2. Світильники та освітлювальна арматура</u>			
1588	Монтаж світильників	шт	674	
1589	LED світильник з кріпленням монтажної планки, IP40, 36Вт, 3600К	шт	30	
1590	Світильник врізний, IP65, цоколь GU10 1x50Вт	шт	48	
1591	Світильник врізний, IP20, цоколь GU10 1x50Вт	шт	376	
1592	Світильник підвісний, IP20, цоколь GU10 1x35Вт	шт	20	
1593	Світильник настільний	шт	24	
1594	LED світильник накладний, IP20, 14Вт, 4000К	шт	63	
1595	LED світильник накладний, IP65, 30Вт	шт	2	
1596	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	23	
1597	LED світильник настінний накладний , IP67, 30Вт	шт	2	
1598	LED світильник лінійний накладний(підвісний) , IP65, 30Вт	шт	86	
1599	Лампа цоколь GU10, 8Вт	шт	444	
1600	Лампа цоколь E14, 8Вт	шт	24	
1601	Установлення датчика руху	шт	30	
1602	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	30	
1603	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	14	
1604	Табличка вихід підвісного монтажу з вбудованою акб .	шт	14	
1605	Монтаж LED стрічки	шт	24	
1606	LED стрічка для підсвітки кухні , IP65, 12Вт, 220В	шт	24	
	<u>Розділ 3. Вироби до встановлення</u>			
1607	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	684	
1608	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	100	
1609	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 32А	шт	24	
1610	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	560	
1611	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	шт	135	
1612	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	15	
1613	Розетка подвійна вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	120	
1614	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	160	
1615	Прохідний вимикач вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	90	
1616	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	60	
1617	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	10	
1618	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	75	
1619	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	75	
1620	Рамка 2-на	шт	140	
1621	Рамка 4-на	шт	24	
1622	Рамка 3-на	шт	24	

1	2	3	4	5
1623	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	шт	679	
1624	Пробивання в бетонних стінах гнізд під коробки установчі	шт	240	
1625	Коробка установча	шт	919	
1626	Гільзи ГМЛ	комплект	1	
1627	Гільзи ГМЛ -П	комплект	1	
1628	Накінечники, гільзи	комплект	1	
1629	Термоусадочна гільза з оловом	комплект	1	
1630	Кріпильні матеріали	комплект	1	
1631	Установлення вологозахищеної кнопки	шт	28	
1632	Вологозахищена кнопка Belfix	шт	28	
	<u>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</u>			
	<u>- кабель у лотках</u>			
1633	Прокладання лотків	м	150	
1634	Лоток перфорований 300x100мм (ШxВ)	м	90	
1635	Кришка перфорованого лотка 300x100мм (ШxВ)	м	90	
1636	Перегородка перфорованого лотка 100мм (В)	м	90	
1637	Лоток драбинний 300x100мм (ШxВ)	м	30	
1638	Лоток драбинний 150x100мм (ШxВ)	м	30	
1639	Кріпильні матеріали	комплект	1	
1640	Протипожежні манжети для проходження кабелів та лотків	комплект	1	
1641	Піна вогнестійка для герметизації проходок	шт	7	
1642	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 600 мм2 у лотках	м	414	
1643	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x120 мм2	м	44,88	
1644	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x70 мм2	м	91,8	
1645	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x50 мм2	м	163,2	
1646	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5x120 мм2	м	122,4	
1647	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	м	280	
1648	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5x10 мм2	м	285,6	
	<u>- кабель у трубах</u>			
1649	Прокладання рукавів металевих, зовнішній діаметр до 48 мм	м	250	
1650	Металорукав з перетяжкою діам. 32 мм	м	200	
1651	Металорукав з перетяжкою діам. 25 мм	м	50	
1652	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	м	1885	
1653	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм	м	1903,85	
1654	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 25 мм	м	15000	
1655	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м	15150	
1656	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 20 мм	м	9600	
1657	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	9696	

1	2	3	4	5
1658	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	1015	
1659	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х16 мм ²	м	1035,3	
1660	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	2260	
1661	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х4 мм ²	м	306	
1662	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х10 мм ²	м	765	
1663	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х6 мм ²	м	1183,2	
1664	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5х4 мм ²	м	51	
1665	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	13553	
1666	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х2,5 мм ²	м	51	
1667	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х4 мм ²	м	102	
1668	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм ²	м	12240	
1669	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х4 мм ²	м	309,06	
1670	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм ²	м	1122	
1671	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	9907	
1672	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм ²	м	2448	
1673	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х1,5 мм ²	м	6912,54	
1674	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х6 мм ² <u>- кабель при схованій проводці</u>	м	744,6	
1675	Прокладання проводу при схованій проводці	м	613	
1676	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х16 мм ²	м	71,4	
1677	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х10 мм ²	м	122,4	
1678	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х1,5 мм ²	м	431,46	
1679	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні	шт	900	
1680	Пробивання в бетонних стінах гнізд під коробки комутаційні	шт	37	
1681	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	317	
1682	Коробка комутаційна <u>Розділ 5. Прилади для встановлення</u>	шт	620	

1	2	3	4	5
1683	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т	т	2,48	
1684	Установлення вентиляторів	шт	24	
1685	Витяжний вентилятор з датчиком руху	шт	24	
	<u>Розділ 6. Заземлення</u>			
1686	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
1687	Комплект глибинного заземлення, 7500 мм	шт	4	
1688	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	17,5	
1689	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 120 мм2	м	50	
1690	Штаба сталевая оміднена, 30х4 мм	м	50	
1691	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	17,5	
1692	Установлення коробки вирівнювання потенціалів	шт	15	
1693	Коробка вирівнювання потенціалів, 85х85х40 мм, IP44, шина 6х9	шт	15	
	<u>Розділ 7. Сонячні панелі</u>			
1694	Монтаж інвентора масою до 0,15 т	шафа	1	
1695	Монтаж контролера заряду, маса до 10 кг	шт	1	
1696	Монтаж фотоелектричного модулю	шт	21	
1697	Комплект дахових кріплень з анодового алюмінію для ФЕМ баластні з вітровим слойпером	комплект	21	
1698	Монтаж модуля керування, маса до 5 кг	шт	1	
1699	Монтаж акумуляторного блоку	блок	6	
1700	Кабель силовий з'єднувальний 125А для акумуляторів Rylontech	шт	3	
1701	Монтаж шафи серверної	шт	2	
1702	Монтаж лічильника	шт	1	
1703	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	м	23	
1704	Кабель тип Н1Z2Z2-K - 6 мм2	м	23,46	
1705	Монтаж коробки [ящика] для автоматики	шт	1	
1706	DC/AC Combiner Box (автоматика та захист)	шт	1	
1707	Додаткові витратні матеріали	комплект	1	
1708	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
1709	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 2р С 50А (6 kA)	шт	2	
1710	Реле диференційне (ПЗВ) 2р ЕFІ-Р2 63/0,03 тип АС (10kA)	шт	1	
1711	Монтаж щита зовнішнього розподільчого	шт	1	
1712	Щит зовнішній розподільчий ЕСТ 24РТ(24 мод.)	шт	1	
1713	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
1714	Перемикач навантаження SSQ 440 "1-0-2", 4р 40А	шт	1	
1715	Монтаж запобіжника, струм до 630 А	шт	1	
1716	Запобіжник NH-3/gG 500A 500V КОМБІ	шт	1	
1717	Монтаж роз'єднуювача однополюсного, струм до 630 А	шт	1	
1718	Роз'єднувач KVL 3 1P 630A (Клеми M10-M10)	шт	1	
1719	Монтаж запобіжника, струм до 100 А	шт	2	
1720	Запобіжник CH 10x38 gR 20A 700V (50kA AC)	шт	2	
1721	Монтаж тримача запобіжника, струм до 25 А	шт	2	
1722	Тримач EFH 10 1P 25A 1000V DC	шт	2	
1723	Монтаж обмежувача перенапруги, напруга до 220 кВ	комплект	2	

1	2	3	4	5
1724	Обмежувач перенапруги ETITEC M T2 PV 600/20 Y (для PVсистем)	шт	2	
1725	Монтаж трансформатора струму	шт	2	
1726	Трансформатор струму CTR-30 600/5 15VA CL.0,5	шт	2	
1727	Прокладання коробів пластикових	м	8	
1728	Кабельний лоток пластиковий ДКС 60x40мм	м	8,08	
1729	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 50 мм2 у коробах	м	8	
1730	Кабель ПВС 3x16мм2	м	8,16	
1731	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	м	50	
1732	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм	м	50,5	
1733	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	4	
1734	Кабель ПВЗ 50мм2	м	4,08	
1735	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	4	
1736	Кабель ПВЗ 35мм2	м	4,08	
1737	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	12	
1738	Кабель ПВЗ 16мм2	м	12,24	
1739	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	16	
1740	Кабель FTP-cat5t-SL 4x2x0,48	м	16,32	
1741	Стяжка нейлонова 5x250мм	шт	40	
1742	Кабельний наконечник мідний луджений 50мм2x10мм	шт	8	
1743	Кабельний наконечник мідний луджений 35мм2x8мм	шт	4	
1744	Наконечник гільзовий ізолюваний 16мм2	шт	100	
1745	Полоса мідна 50x1000x4мм	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-018 на придбання устаткування електричних мереж</u>			
	<u>Розділ 1. Щити</u>			
1746	ВРП - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 500А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 400А, 3р, С(1шт); - Трансформатор струму, 500/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); -Вимикач автоматичний, 300А , 3р , С (1шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Шини L(1компл.); - Шини N, PE(1компл.)	шт	1	

1	2	3	4	5
1747	АВР - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0 (2шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (2шт); - Трансформатор струму, 300/5, кл.т. 0,5S (6шт); -Автоматичний ввід резерву комплектний (АВР) U=380В I=300А (2шт); - Обмежувач перенапруг, F(3+0) (1шт); - Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 40А, 3р, С (2шт); -Шини L (1компл.); -Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С (1шт); - Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 32А, 1р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С (3шт); - Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С (1шт); -Шини N, PE (1компл.); -Устаткування АСКОВЕ (1шт)	шт		1
1748	ШОЩ ЗБП - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0 (1шт); -Вимикач автоматичний, 250А, 3р, С (2шт); -Трансформатор струму, 300/5, кл.т. 0, 5S (3шт); -Шини N, PE (1компл); -Шини L (1компл);	шт		1
1749	ЩЗБП - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 250А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт) -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С(2шт); - Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С (2шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 3р,С(1шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 40А,1р,С (5шт); -Вимикач автоматичний, 32А, 1р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С (1шт); - Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С(2шт); - Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С (1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 20А, 2р, С (1шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 2р, С (17шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 2р, С (6шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 2р, С (1шт); -Незалежний розщиплювач (7шт); - Шини N, PE (1компл); -Шини L (компл)	шт		1
1750	ЩРАТМК - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С; -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С (1шт); - Вимикач автоматичний, 4А, 1р, С (4шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 2р, С (1шт); -Шини N, PE (1компл); -Шини L (1компл)	шт		1

1	2	3	4	5
1751	ЩТМК - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 3р, С(4шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С(4шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 4А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 2р, С(2шт); - Шини N, РЕ(1компл)	шт		1
1752	ЩІН - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 40А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(5шт); -Вимикач автоматичний, 4А, 1 р, С(8шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
1753	ШКО1 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1400х1800х300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(24шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(48шт); -Шини N, РЕ (1компл.); -Шини L (1компл.)	шт		1
1754	ЩК - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 50А, 2 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		24
1755	ЩЗЕО - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
1756	Генератор з АВР номінальна потужність 176 кВт <u>Розділ 2. Сонячні панелі</u>	шт		1
1757	Інвертор гібридний Victron Energy Quattro 48/10000/140-100/100(10кВа/8кВт)	шт		1
1758	Контролер заряду Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/100	шт		1
1759	Фотоелектричний модуль монокристалічний Sunpower 405P Blac	шт		21
1760	Модуль керування та моніторингу Cerbo GX with CAN	шт		1
1761	Акумуляторний блок Pylontech US5000 (48В/4.8 кВт*год)	шт		6
1762	Шафа серверна підлогова 19" 24Unit	шт		2
1763	Лічильник (Energy meter) Carlo Gavazzi EM530 <u>Локальний кошторис 02-01-019 на система пожежогасіння</u> <u>Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння</u>	шт		1
1764	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	шт		1
1765	Монтаж сухотрубного вузла керування, діаметр трубопроводу 100 мм	шт		1
1766	Установлення гонга водяного	шт		1
1767	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	шт		3
1768	Спринклер розерткою вгору, 68°C, K80, 1/2, HD-102	шт		3
1769	Муфта приварна, 1/2	шт		3
1770	Установлення насосів дренажних з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт		1

1	2	3	4	5
1771	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром 80 мм	шт		2
1772	Зворотній клапан фланцевий підпружинений Ду 80	шт		2
1773	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 150 мм	шт		1
1774	Витратомір KBM-U-WPD, Ду 125	шт		1
1775	Установлення засувки прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт		7
1776	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 100	шт		1
1777	Засувка (батерфляй) Ду 80	шт		5
1778	Засувка (батерфляй) з електроприводом Ду80	шт		1
1779	Фланець приварний Ду 80	шт		14
1780	Фланець приварний Ду 100	шт		6
1781	Установлення засувки прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт		2
1782	Засувка (батерфляй) Ду 50	шт		2
1783	Фланець приварний Ду 50	шт		6
1784	Установлення засувки прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 150 мм	шт		2
1785	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 150	шт		2
1786	Фланець приварний Ду 150	шт		4
1787	Установлення засувки прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 125 мм	шт		1
1788	Засувка (Батерфляй) Ду 125	шт		1
1789	Фланець приварний Ду 125	шт		6
1790	Установлення засувки прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 200 мм	шт		2
1791	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 200	шт		2
1792	Фланець приварний Ду 200	шт		4
1793	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект		2
1794	Поплавковий клапан F.A.R.G. Ду 50	шт		2
1795	Установлення манометрів	комплект		2
1796	Манометр технічний 0-10 атм з кран триходовим Ду15	комплект		2
1797	Установлення шаф пожежних	шт		1
1798	Шафа з з'днювальними головками ГМ-80	шт		1
1799	Монтаж датчика потоку води	шт		1
1800	Датчик протоку води	шт		1
1801	Монтаж датчика рівня води	шт		3
1802	Датчик рівня води	шт		3
1803	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 200 мм	м		11
1804	Відвід сталевий 90° Ду 200	шт		2
1805	Відвід сталевий 45° Ду 200	шт		2
1806	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 150 мм	м		17
1807	Відвід сталевий 90° Ду 150	шт		9
1808	Відвід сталевий 45° Ду 150	шт		1
1809	Трійник Ду 150 х Ду125 х Ду150	шт		1
1810	Трійник Ду 150 х Ду100 х Ду150	шт		1
1811	Трійник Ду 150 х Ду 80 х Ду150	шт		3
1812	Перехід Ду 150 на Ду 125	шт		2
1813	Перехід Ду 200 на Ду 150	шт		2
1814	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 125 мм	м		12
1815	Відвід сталевий 90° Ду 125	шт		8
1816	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м		5

1	2	3	4	5
1817	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	130	
1818	Відвід сталевий 90° Ду 80	шт	14	
1819	Відвід сталевий 45° Ду 80	шт	4	
1820	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	5	
1821	Відвід сталевий 90° Ду 50	шт	1	
1822	Трійник Ду 50	шт	1	
1823	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 40 мм	м	3	
1824	Крани зливні кульові муфтові діам. 40 мм	шт	5	
1825	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	м	6	
1826	Відвід сталевий 90° Ду 32	шт	1	
1827	Заглушка Ду 32	шт	1	
1828	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	1	
1829	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 15 мм	м	1	
1830	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	15	
1831	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	135	
1832	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	м	40	
1833	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	55,66	
1834	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	55,66	
1835	Сальник набивний Ду 250	шт	2	
1836	Сальник набивний Ду 80	шт	2	
1837	Сальник набивний Ду 100	шт	1	
1838	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 150	шт	5	
1839	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 80	шт	37	
1840	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 50	шт	3	
1841	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 150	шт	4	
1842	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 100	шт	2	
1843	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 80	шт	6	
1844	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 125	шт	3	
1845	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 20	шт	3	
1846	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	10	
1847	Монтаж гасителя завихрень	шт	2	
1848	Гасильник завихрень діам. 800х5 мм	шт	2	
1849	Улаштування ПВХ мембрани	м2	264	
1850	ПВХ мембрана Protan SE 1,5	м2	269,28	
1851	Ставлення кріпильних елементів ПВХ мембрани	шт	2112	
1852	Кріплення ПВХ мембрани	шт	2112	
<u>Розділ 2. Лінійна частина АСПГ.В</u>				
1853	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	шт	179	
1854	Спринклер розерткою вгору, 68°С, K80, 1/2, HD-102	шт	179	
1855	Муфта приварна, 1/2	шт	155	
1856	Установлення кранів кульових діаметром до 50 мм	шт	28	
1857	Крани зливні кульові муфтові діам. 50 мм	шт	3	
1858	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт	25	

1	2	3	4	5
1859	Головка муфтова ГМ-50	шт	3	
1860	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	142	
1861	Відвід сталевий 90° Ду 100	шт	5	
1862	Відвід сталевий 45° Ду 100	шт	11	
1863	Трійник Ду 100	шт	3	
1864	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	м	497	
1865	Відвід сталевий 90° Ду 32	шт	97	
1866	Трійник Ду 32	шт	2	
1867	Заглушка Ду 32	шт	55	
1868	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	497	
1869	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	142	
1870	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	94,52	
1871	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	94,52	
1872	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 100	шт	47	
1873	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 32	шт	166	
1874	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	10	
	<u>Розділ 3. Лінійна частина ВПВ</u>			
1875	Установлення шаф пожежних	шт	2	
1876	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	125	
1877	Відвід сталевий 90° Ду 80	шт	7	
1878	Відвід сталевий 45° Ду 80	шт	1	
1879	Трійник Ду 80	шт	1	
1880	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	2	
1881	Кріплення трубопроводів Ду 80	шт	42	
1882	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	127	
1883	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	31,81	
1884	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	31,81	
	<u>Локальний кошторис 02-01-020 на придбання устаткування системи пожежогасіння</u>			
	<u>Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння</u>			
	<u>- устаткування що монтується</u>			
1885	Насосна станція (основний та резервний насос, джокер-насос, шафа керування НС, обв'язка, випуски підвідні та живильні трубопроводи), 380В, 22 кВт.; ЮФП-Pumps 21 IR 80-160A + OP 32/4; FPCC	шт	1	
1886	Сухотрубний вузол керування : обв'язка , реле тиску , прискорювач . Ду 100	шт	1	
1887	Гонг водяний	шт	1	
1888	Дренажний насос, N=0,55 кВт. DOC 7A Lowara	шт	1	
	<u>- устаткування що не монтується</u>			

1	2	3	4	5
1889	Компресор Кентавр з обв'язкою, Q = 400 л/хв, N=2,3 кВт. КР-5030В (51104)	шт		1
1890	Гнучкий шланг для компресора Ду 15, L=10м	шт		1
1891	Рукав дренажного насоса (20 м.)	шт		1
	<u>Розділ 2. Лінійна частина ВПВ</u>			
	<u>- устаткування що монтується</u>			
1892	Шафа пожежна (1750hх600х250) навісна з задньою стінкою, стінка сталева з товщиною 0.8 мм. HW-25-52WKV-2-1 у комплекті: -два кран-комплект Ду 65, зі стволом ручним пожежним РС-65-19; -один кран-комплект Ду 25; -два вогнегасника ВП-5	шт		2
	<u>- устаткування що не монтується</u>			
1893	Табличка-вказівник ПК	шт		4
	<u>Локальний кошторис 02-01-021 на система протидимного захисту</u>			
	<u>Розділ 1. ДВ-1</u>			
1894	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,9 т	шт		1
1895	Установлення клапанів димовидалення периметром до 4500 мм	клапан		4
1896	Клапан з електроприводом 220; ВКРД-4-03 1400х400(h)-2*f-MP220-out-0-0	шт		4
1897	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати		4
1898	Решітка RON 1400х400(h)	шт		4
1899	Трійник 2000х500х2000х500х2000х500	шт		1
1900	Трійник 2000х500х1400х400х2000х500	шт		1
1901	Трійник 800х1200х1000х1000х800х1200	шт		1
1902	Перехід з 2000х500(h) на 1400х400(h)	шт		1
1903	Перехід з 800х1200(h) на 2000х500(h)	шт		2
1904	Коліно 45° 1400х400(h)	шт		1
1905	Заглушка 2000х500(h)	шт		1
1906	Врізка 1400х400(h)	шт		2
1907	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3600 мм	м2	111,96	
1908	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	111,96	
1909	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 5200 мм	м2	126	
1910	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	126	
1911	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	360	
1912	Вогнезахист Fix-M	м2	378	
1913	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	2	
1914	Кріплення повітропроводів	комплект	60	
	<u>Розділ 2. ПП-1</u>			
1915	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт		1
1916	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,25	
1917	Гнучкі вставки COM 100-OZA-056-ZS	шт	2	
1918	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	
1919	Клапан зворотній LKR діам. 560 мм	шт	1	
1920	Установлення клапанів димовидалення периметром до 3200 мм	клапан	6	

1	2	3	4	5
1921	Клапан KPD-4-03 800x400(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	6	
1922	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	7	
1923	Решітка RON 800x400(h)	шт	6	
1924	Захисна сітка OZA-SEM-056	шт	1	
1925	Перехід з 900x350(h) на діам. 560 мм	шт	1	
1926	Перехід з 900x350(h) на 800x400(h)	шт	1	
1927	Коліно 90° 800x400(h)	шт	2	
1928	Коліно 45° діам. 560 мм	шт	1	
1929	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	1,06	
1930	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,06	
1931	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	м2	0,96	
1932	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	0,96	
1933	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	13	
1934	Вогнезахист Fix-M	м2	13,65	
1935	Прокладання окожушки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	4,5	
1936	Окожушка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	4,5	
1937	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	13	
1938	Установлення клапанів скидання тиску периметром до 1600 мм	клапан	6	
1939	Клапан скидання тиску OKS 400x400-1*f-N-0-0	шт	6	
1940	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	12	
1941	Решітка RON 400x400(h)	шт	12	
1942	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	13	
1943	Установлення кронштейнів	кг	54	
1944	Кутник №10	т	0,054	
1945	Кріплення повітропроводів	комплект	2	
<u>Розділ 3. ПП-5</u>				
1946	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	шт	1	
1947	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,25	
1948	Гнучкі вставки COM 100-OZA-090-ZS	шт	2	
1949	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	
1950	Решітка RON 1000x900	шт	1	
1951	Захисна сітка OZA-SEM-090-ZS	шт	1	
1952	Установлення клапанів зворотних периметром до 4500 мм	клапан	1	
1953	Клапан зворотній KOL 900(h)x1000	шт	1	
1954	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 4000 мм	м2	1,9	
1955	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,9	
1956	Перехід з 1000x900(h) на 900	шт	1	
1957	Коліно 45° 1000x900(h)	шт	2	
1958	Коліно 45° діам. 900 мм	шт	1	
1959	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	13	
1960	Вогнезахист Fix-M	м2	13,65	

1	2	3	4	5
1961	Прокладання окожушки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	14	
1962	Окожушка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	14	
1963	Вогнетривка піна Soudal 750 мл. <u>Локальний кошторис 02-01-022 на придбання устаткування системи протидимного захисту</u>	шт	2	
1964	Вентилятор радіальний т=788 кг, N=18,5кВт n=1000об/хв; KROV60-112-DUV600-N-01850/6-Y1	шт	1	
1965	Стакан монтажний STAM 402-112-N	шт	1	
1966	Вентилятор осьовий L=10000м3/год Р=450 Па m=37 кг n=3000 об/хв, N=2.2 кВт) ;OZA 501-056-N-00220/2-Y2	шт	1	
1967	Монтажна опора OZA-MOP-056	шт	2	
1968	Вентилятор осьовий m=115 кг, n=1500 об/хв (L=35000 м3/год, Р=276 Па, N=5,5 кВт); OZA 501-090-00550/4-Y2	шт	1	
1969	Монтажна опора OZA-MOP-090 <u>Локальний кошторис 02-01-023 на система пожежної сигналізації</u> <u>Розділ 1. Обладнання</u>	шт	2	
1970	Монтаж приймально-контрольного приладу Тірас	шт	2	
1971	Монтаж електричного пристрою автоматичного контролю і затримки ПУІЗ Тірас-1	шт	4	
1972	Монтаж акумулятора	шт	7	
1973	Монтаж блоку живлення	шт	5	
1974	Монтаж модуля релейного	шт	2	
1975	Монтаж модуля бар'єрного іскрозахисту	шт	4	
1976	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	7	
1977	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий у іскробезпечному виконанні	шт	1	
1978	Сповіслювач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	56	
1979	Сповіслювач ПС автоматичний димовий у іскробезпечному виконанні	шт	1	
1980	Монтаж сповіслювача пожежного ручного	шт	14	
1981	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	31	
1982	Монтаж пристрою ручного запуску	шт	14	
1983	Монтаж модуля порошкового пожежогасіння, маса 0,04 т	шт	5	
1984	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей <u>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</u> <u>- несучі конструкції для кабелів</u>	шт	11	
1985	Монтаж коробок комутаційних	шт	14	
1986	Коробка комутаційна КМС-4	шт	14	
1987	Прокладання коробів пластикових	м	338	
1988	Короб монтажний 25х25мм	м	341,38	
1989	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 20 мм	м	1300	
1990	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	1313	
1991	Кріплення до гофротруби діам. 20 мм	шт	2600	
1992	Скоба металева	шт	5462	
1993	Монтаж кронштейнів для лотків	т	0,089	

1	2	3	4	5
1994	Комплект з'єднювальний КС М6х16; CLP1M-CS-6-16	шт	10	
1995	Кронштейн стіновий CLP10-UKK	шт	72	
1996	Болт анкерний з гайкою М10х75; CLP1M-A-B-10-75	шт	144	
1997	Комплект з'єднювальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10	шт	288	
1998	Комплект з'єднювальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10	шт	24	
1999	Профіль перфорований CLP1Z-050-025	шт	15	
2000	Шпилька М8; CLW10-TM-08-1	шт	30	
2001	Тримач стельовий DR; CLW10-DR	шт	30	
2002	Гайка зі стопорним буртиком М8; CLP1M-N-8	шт	120	
2003	Болт анкерний з гайкою М8х65; CLP1M-A-B-8-65	шт	30	
2004	Прокладання лотків	м	33	
2005	Кабелеріст LLK1-050-200	м	18	
2006	Лоток перфорований CLP10-050-100-3	м	15	
2007	Кришка на лоток осн. 100 мм; CLP1K-100-1	м	15	
2008	Поворот на 90 гр. 50х100; CLP2P-050-100	шт	2	
2009	Монтаж кронштейнів для лотків	т	0,16	
2010	Профіль перфорований CLP1Z-050-025	шт	33	
2011	Шпилька М8; CLW10-TM-08-1	шт	33	
2012	Тримач стельовий DR; CLW10-DR	шт	33	
2013	Гайка зі стопорним буртиком М8; CLP1M-N-8	шт	132	
2014	Болт анкерний з гайкою М8х65; CLP1M-A-B-8-65	шт	33	
2015	Прокладання лотків	м	33	
2016	Лоток перфорований CLP10-050-050-3	м	33	
2017	Кришка на лоток осн. 100 мм. CLP1K-050-1	м	33	
2018	Комплект з'єднювальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10	шт	42	
2019	Поворот на 90 гр. 50х50; CLP2P-050-050	шт	2	
	<u>- кабелі</u>			
2020	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	325	
2021	Кабель вогнестійкий ємн. 3х2,5 RE (N)HXH-FE180/E30	м	331,5	
2022	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	1300	
2023	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	1326	
2024	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	364	
2025	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	371,28	
2026	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	2951	
2027	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	3010,02	
2028	Прокладання проводу при схованій проводці	м	2406	
2029	Кабель вогнестійкий ємн. 2х1,5 RE; (N)HXH-FE180/E30	м	2367,42	
2030	Кабель вогнестійкий ємн. 2х2х0,8 RE; JE-H(St)H-FE180/E30	м	86,7	
	<u>Локальний кошторис 02-01-024 на придбання устаткування пожеженої сигналізації</u>			
	<u>- устаткування що монтується</u>			
2031	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16. 128П	шт	1	
2032	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	
2033	Електричний пристрій автоматичного контролю і затримки ПУІЗ Тірас-1	шт	4	
2034	Акумулятор 12В, 18А/г	шт	2	
2035	Акумулятори 12В\7А	шт	5	
2036	Блок живлення БЖ 1230	шт	5	

1	2	3	4	5
2037	Модуль релейний М-OUT8R	шт		2
2038	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт		4
2039	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт		7
2040	Сповіщувач пожежний тепловий іскробезпечного виконання СПТ "Тірас" Ех	шт		1
2041	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт		51
2042	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт		5
2043	Сповіщувач пожежний димовий іскробезпечного виконання СПД-2 "Тірас" Ех	шт		1
2044	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт		14
2045	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Стрілка-показчик руху" ОСЗ-14.1	шт		1
2046	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОСЗ-12	шт		14
2047	Оповіщувач пожежний світлозвуковий зовнішній Джміль	шт		2
2048	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Не входите!" ОСЗ-5	шт		7
2049	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Виходь!" ОСЗ-6	шт		5
2050	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Виходь!" іскробезпечний ОСЗ-6 Ех	шт		2
2051	Пристрій ручного запуску ПРЗ "Тірас"	шт		7
2052	Пристрій ручної зупинки ПАЗ "Тірас"	шт		5
2053	Пристрій ручної зупинки іскробезпечний ПАЗ "Тірас" Ех	шт		2
2054	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-6	шт		2
2055	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-15	шт		1
2056	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) вибухозахищений Бранд-15-ВЗ	шт		2
2057	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8	шт		11
	<u>- устаткування що не монтується</u>			
	<u>резервне обладнання</u>			
2058	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт		1
2059	Сповіщувач пожежний тепловий іскробезпечного виконання СПТ "Тірас" Ех	шт		1
2060	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт		6
2061	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт		1
2062	Сповіщувач пожежний димовий іскробезпечного виконання СПД-2 "Тірас" Ех	шт		1
2063	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт		2
2064	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-6	шт		2
2065	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-15	шт		1
2066	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) вибухозахищений Бранд-15-ВЗ	шт		2
	<u>Локальний кошторис 02-01-025 на система автоматизації протипожежного захисту</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
2067	Установлення групових щитків - ЦЩСПЗ	шт		1
2068	Установлення групових щитків - ЩСПЗ-1	шт		1
2069	Установлення групових щитків - ЩСПЗ-2	шт		1
2070	Установлення групових щитків - ЩУЗ	шт		1
2071	Монтаж кнопки "Пуск..."	шт		10

1	2	3	4	5
2072	Монтаж датчика положення пожежного крану	шт	4	
2073	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	2	
2074	Монтаж датчика рівня води	шт	6	
2075	Монтаж датчика затоплення	шт	1	
	<u>Розділ 2. Кабелі</u>			
2076	Прокладання проводу при схованій проводці	м	794	
2077	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3x2,5 мм2	м	590,58	
2078	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x2,5 мм2	м	63,24	
2079	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x4 мм2	м	63,24	
2080	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x16 мм2	м	92,82	
2081	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	1463	
2082	Кабель сигнальний 1x2x0,8 JE-H(St)H...Bd...E30	м	397,8	
2083	Кабель сигнальний 4x2x0,8 JE-H(St)H...Bd...E30	м	397,8	
2084	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	106,08	
2085	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2x2x0,8	м	590,58	
2086	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	1354	
	<u>Локальний кошторис 02-01-026 на придбання устаткування системи протипожежного захисту</u>			
2087	ЩСПЗ - Центральний щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	
2088	ЩСПЗ-1 - Щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	
2089	ЩСПЗ-2 - Щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	
2090	ЩУЗ - Щит управління електрозасувками ЩУЗ	шт	1	
2091	Кнопка "Пуск димовидалення" РУПД	шт	2	
2092	Кнопка "Пуск підпору повітря" РУПД	шт	6	
2093	Кнопка "Пуск насосів" РУПД	шт	2	
2094	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	4	
2095	Сповіслювач магніто-контантний СОМК 1-8	шт	2	
2096	Датчик рівня води	шт	6	
2097	Датчик затоплення	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-027 на система екстреного відкриття воріт</u>			
	<u>Розділ 1. Система екстреного відкриття воріт</u>			
2098	Монтаж кнопки екстреного відкриття воріт	шт	1	
2099	Кнопка екстреного відкриття воріт у консержа, тип "сухий контакт"	шт	1	
2100	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	91	
2101	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	92,82	
	<u>Локальний кошторис 02-01-028 на система відеодомофонії</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Система відеодомофонії</u>			
2102	Монтаж багатоабонентської викличної панелі	шт	3	
2103	Монтаж блоку живлення	шт	3	
2104	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	3	
2105	Монтаж безконтактної кнопки виходу	шт	3	
2106	Монтаж аудіодомофону	шт	24	
2107	Монтаж електромагнітного замка	шт	3	
2108	Монтаж кронштейна електромагнітного замка	шт	3	
2109	Монтаж відеодомофона	шт	1	
2110	Монтаж комутатора	шт	6	
2111	Установлення доводчика дверей	шт	3	
2112	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	3	
2113	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	649	
2114	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	622,2	
2115	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	39,78	
2116	Прокладання проводу при схованій проводці	м	39	
2117	Кабель силовий ШВВП 2*0,75	м	39,78	
2118	Монтаж боксу для БЖ комутатора	шт	5	
2119	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	382	
	<u>Локальний кошторис 02-01-029 на придбання устаткування системи відеодомофонії</u>			
	<u>- устаткування що монтуюється</u>			
2120	Багатоабонентська виклична панель AA-12FB (silver)	шт	3	
2121	Блок безперебійного живлення Full Energy BBG-124/4	шт	3	
2122	Акумулятори свинцеві для стаціонарних установок С-1	шт	3	
2123	Безконтактна кнопка виходу SH-45TU (silver)	шт	3	
2124	Абонентський IP-аудіодомофон SP-03 (black)	шт	24	
2125	Електромагнітний замок YM-280N	шт	3	
2126	Монтажний кронштейн MBK-280NLC	шт	3	
2127	IP відеодомофон консержа AZ-07LL WHITE	шт	1	
2128	PoE Коммутатор PoE-1010-8P/250m	шт	6	
2129	Доводчик дверей DC-5036-BC Silver	шт	3	
2130	Датчик відкриття магнітоконтатний В-3 А	шт	3	
2131	Бокс для БЖ комутатора	шт	5	
	<u>- устаткування що не монтуюється</u>			
2132	Брелок (Червоний) TK17 Fudan 1K	шт	100	
	<u>Локальний кошторис 02-01-030 на система охоронної сигналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Система охоронної сигналізації</u>			
2133	Монтаж центральної системи безпеки	шт	1	
2134	Монтаж ретранслятора радіосигналу	шт	1	
2135	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	26	
2136	Сповіщувач ОС автоматичний, що реагує на рух	шт	11	
2137	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-031 на придбання устаткування системи охоронної сигналізації</u>			

1	2	3	4	5
2138	Централь системи безпеки з підтримкою бездротових пристроїв Hub 2 Plus	шт	1	
2139	Ретранслятор радіосигналу Jeweller ReX	шт	1	
2140	Датчик відчинення, удару та нахилу з герконом та акселерометром DoorProtect Plus	шт	26	
2141	ІЧ-датчик руху з мікрохвильовим сенсором К-діапазону MotionProtect Plus	шт	11	
2142	Сирена StreetSiren	шт	1	
2143	Сирена HomeSiren	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-032 на система безпроводної мережі доступу до інтернету</u>			
	<u>Розділ 1. Безпроводна мережа доступу до інтернету</u>			
2144	Установлення точки доступу мережі інтернет	шт	26	
2145	Монтаж комутатора	пристрій	1	
2146	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	1830	
2147	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	1866,6	
2148	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	1014	
	<u>Локальний кошторис 02-01-033 на придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету</u>			
2149	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point	шт	26	
2150	PoE Комутатор 48-портовий, GWN7806P, Grandstream	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-034 на система відеоспостереження</u>			
	<u>Розділ 1. Система відеоспостереження</u>			
2151	Монтаж комутатора	шт	1	
2152	Монтаж мережевого реєстратора	пристрій	1	
2153	Установлення жорстких дисків	шт	4	
2154	Монтаж відеокамер	шт	17	
2155	Монтаж кронштейну для відеокамери	шт	9	
2156	Монтаж розподільчих коробок	шт	8	
2157	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	915	
2158	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	933,3	
2159	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	476	
	<u>Локальний кошторис 02-01-035 на придбання устаткування системи відеоспостереження</u>			
	<u>- устаткування що монтується</u>			
2160	PoE Комутатор 24-портовий, GWN7803P, Grandstream	шт	1	
2161	Мережевий реєстратор 32-канальний NVR, ND9542P, VIVOTEK	шт	1	
2162	Жорсткий диск 8Tb, Seagate ST8000VX009	шт	4	
2163	Відеокамера VIVOTEK FD9380-H 5MP, H.265, 2.8/3.6MM, 30M IR, SNV, WDR PRO	шт	17	
2164	Кронштейн для відеокамери AM-21A	шт	9	
2165	Коробка розподільча для відеокамери AM-71B	шт	8	
	<u>- устаткування що не монтується</u>			

1	2	3	4	5
2166	Системний компютер (сист. Блок, 2 монітори, клавіатура, миш, ПЗ) <u>Локальний кошторис 02-01-036 на система керування замками номерів</u> <u>Розділ 1. Безпроводної системи керування замками номерів</u>	шт	1	
2167	Установлення безпроводних замків	шт	31	
2168	Монтаж панелі управління замками (шлюз)	шт	7	
2169	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	305	
2170	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	311,1	
2171	Монтажні комплекти для кріплення кабелю <u>Локальний кошторис 02-01-037 на придбання устаткування системи керування замками номерів</u> <u>- устаткування що монтується</u>	комплект	183	
2172	Безпроводний замок ZL500	шт	31	
2173	Шлюз SEVEN LOCK SL-7734 LAN <u>- устаткування що не монтується</u>	шт	7	
2174	Програматор SEVEN LOCK P-7758B	шт	1	
2175	RFID карта 3,56 МГц <u>Локальний кошторис 02-01-038 на система локального кросу</u> <u>Розділ 1. Система локального кросу</u>	шт	100	
2176	Установлення патч панелі	шт	4	
2177	Установлення кабельного організатора	шт	4	
2178	Установлення трансівера	шт	4	
2179	Монтаж вентиляторного модуля	шт	1	
2180	Установлення оптичних патч-панелей	шт	2	
2181	Монтаж ДБЖ	шт	1	
2182	Установлення шафи настінної 19" <u>Локальний кошторис 02-01-039 на придбання устаткування системи локального кросу</u> <u>- устаткування що монтується</u>	шт	1	
2183	Патч панель Cat.5e 180° 1U 24-Port, Dual Type IDC, Black	шт	4	
2184	Кабельний організатор 1U 19", Duct type, black	шт	4	
2185	SFP-Трансівер MikroTik S-3553LC20D	шт	4	
2186	Вентиляторний модуль 19", 1U, 4 вентилятора	шт	1	
2187	Оптична патч-панель 1U 19", основний корпус, чорний	шт	1	
2188	Оптична патчпанель 4ports LC adapter panel, duplex, SM/UPC, fully loaded	шт	1	
2189	ДБЖ APC Smart-UPS C 2000VA LCD 2U (SMC2000I-2U)	шт	1	
2190	Шафа серверна настінна Premium Line 19", 18U з замком <u>- устаткування що не монтується</u>	шт	1	
2191	Спиртові чистячі серветки	шт	40	
2192	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м, моток, чорна GTM-1210BKZ	шт	6	

1	2	3	4	5
2193	Комплект маркування для кабелів і обладнання	шт	4	
2194	Касета для зрошування на 24 волокна, біла (включає 1 шт. касети, 24 шт. захисних гільз для волокна)	шт	1	
2195	Пігтейл LC/UPC 9/125, 1m, SM, D=0,9mm, LSON	шт	4	
2196	Патч корд оптичний LC/UPC-LC/UPC Duplex SM 9/125 LSON 1 м, D=2,0mm	шт	4	
2197	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 0,5м	шт	96	
2198	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 1м	шт	3	
2199	Шнур живлення (С13-С14), 1.5 мм2	шт	5	
2200	Заглушка, чорна	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-040 на система загазованості</u>			
	<u>Розділ 1. Система загазованості</u>			
2201	Монтаж блоку управління	шт	1	
2202	Монтаж датчика чадного газу	шт	6	
2203	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	5	
2204	Прокладання проводу при схованій проводці	м	585	
2205	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 4x1,5 мм2	м	397,8	
2206	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 2x1,5 мм2	м	198,9	
2207	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	351	
	<u>Локальний кошторис 02-01-041 на придбання устаткування системи загазованості</u>			
2208	Блоків управління «Варта 1-03.14П»	шт	1	
2209	Давач чадного газу ДУГ-14	шт	6	
2210	Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ ТОВ "Тірас-12"	шт	5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-042 на системи виклику персоналу</u>			
	<u>Розділ 1. Системи виклику персоналу</u>			
2211	Установлення групових щитків ЩУ.1, масою до 3 кг	шт	1	
2212	Установлення плат керування вимикачів екстреного виклику	шт	24	
2213	Монтаж сенсорної панелі	шт	1	
2214	Установлення блоку живлення	шт	2	
2215	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-но, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	24	
2216	Вимикач однополюсний (монтаж приховано) 12В, 6А, IP20	шт	24	
2217	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 20 мм	м	740	
2218	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	747,4	
2219	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	740	
2220	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	318	
2221	Кабель FTP-cat5t-SL 4x2x0,48	м	1079,16	
2222	Конектор RJ45	шт	49	
2223	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	шт	24	
2224	Установлення монтажних коробок	шт	24	
2225	Коробка монтажна для вимикачів заглиблена 65*60	шт	24	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-043 на придбання устаткування системи виклику персоналу</u>			
2226	Шафа керування (ЩУ.1) (комплектна), IP31, зовнішній монтаж	шт	1	
2227	Плата керування вимикача екстреного виклику, P12-key	шт	24	
2228	Сенсорна панель НМІ	шт	1	
2229	Блок живлення 24В	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-044 на блискавкозахист</u>			
	<u>Розділ 1. Блискавкозахист</u>			
2230	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	202	
2231	Сталь кругла для блискавкозахисту діам. 8мм; W-08/ST	м	202	
2232	Варіативний швидкий з'єднувач проводу С-011	шт	30	
2233	Тримач дроту з шурупом та підкладкою Н-015	шт	150	
2234	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	52	
2235	Стрічка з мембрани розміром 300х50 мм К-303	шт	52	
2236	Установлення блискавкоприймача на тринозі	шт	2	
2237	Блискавкоприймач на тринозі h=5м М-12/50	шт	2	
2238	Підкладка з ПВХ мембран для бетонних основ	шт	6	
2239	Установлення блискавкоприймача для комину	шт	2	
2240	Блискавкоприймач для комину h=2м М-01/20	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-045 на монтаж ліфтів</u>			
2241	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	
2242	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг (до загальної кількості 6 зупинок)	зупинка	-10	
2243	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-046 на придбання устаткування ліфтів</u>			
2244	Ліфт KONE MonoSpace 500 DX 1000 kg	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-047 на пусконаладжувальні роботи ліфтів</u>			
2245	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	
2246	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати (до к-сті зупинок 6)	ліфт	-1	
	<u>Локальний кошторис 03-01-01 на архітектурні рішення</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Двері</u>			
2247	Монтаж металевих дверей	т	0,4374	
2248	Двері металеві захисно-герметичні для сховищ ДУ-III 1 9.0-20.0 Л,П (Дв-14.1,Дв-14.2) <u>- Двері в укрітті Дв-5.2У</u>	шт	2	
2249	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,2	
2250	Блоки дверні металопластикові внутрішні (індивідуального виготовлення) з врізним замком баранчик	м2	4,2	
2251	Піна монтажна	л	0,56	
2252	Дюбель-шуруп 100х10 мм <u>- Двері металеві укріття Дв-5.1У</u>	шт	11	
2253	Монтаж металевих дверей	т	0,27	
2254	ДМП ЕІ30 1 20,8-10,1 Л,П (Дв-5.1У) <u>Розділ 2. Підлоги</u> <u>- Тип П-7 Укріття (S=96,97 м2)</u>	шт	3	
2255	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	96,97	
2256	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	96,97	
2257	Праймер BITUGUM бітумно-каучуковий ґрунтовка	кг	48,5	
2258	Мастика Bitugum БІЕМ на водній основі	кг	484,9	
2259	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	96,97	
2260	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	98,9	
2261	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	96,97	
2262	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	м2	96,97	
2263	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	96,97	
2264	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	106,7	
2265	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	96,97	
2266	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	м2	-96,97	
2267	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	96,97	
2268	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56 <u>Розділ 3. Оздоблення</u> <u>-- Стеля</u>	кг	484,9	
2269	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	95	
2270	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	95	
2271	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	38	
2272	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	7	
2273	Профіль UD-27	м	6,3	
2274	Профіль CD-60	м	17,9	

1	2	3	4	5
2275	З'єднювач профілів типу "Краб"	шт	12	
2276	Підвіс для підвісної стелі	шт	5	
2277	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	5	
2278	Шурупи самонарізні 3,5х9,5	шт	109	
2279	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	7	
2280	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм	м2	7,4	
2281	Шурупи самонарізні 3,5х25	шт	147	
2282	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	2,5	
2283	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	7	
2284	Шпаклювання стель (стартове)	м2	7	
2285	Шпатлівка універсальна Krutix	т	0,013	
2286	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	м2	7	
2287	Шпаклівка Акрил Путс (Acryl-Putz) фініш FS20	т	0,013	
2288	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7	
	<u>- Стіни</u>			
2289	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	350	
2290	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	350	
2291	Шпатлівка універсальна Krutix	т	0,63	
2292	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	350	
2293	Шпаклівка Акрил Путс (Acryl-Putz) фініш FS20	т	0,63	
2294	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	350	
2295	Монтаж алюмінієвої смуги	м	63	
2296	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	63	
2297	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	31	
2298	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20х20 код 6831	м2	31,31	
2299	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	120,9	
2300	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15,38	
2301	Хрестики для плитки	шт	318	
	<u>Локальний кошторис 03-01-02 на інтер'єрні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Сантехнічні прилади</u>			
2302	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
2303	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	
2304	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	2	
2305	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	2	
2306	Установлення змішувачів	шт	2	
2307	Змішувач для раковини Devit Comfort	комплект	2	
2308	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	12	
2309	Поручень кутовий внутрішній Sanpreis 800*450	шт	1	

1	2	3	4	5
2310	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт		2
2311	Поручень кутовий Sanpreis 700*500	шт		2
2312	Поручень для мийки Еверест 600x500	шт		2
2313	Поручень для ванної, прямий 40 см, нержавіюча сталь D25 мм Sanpreis	шт		1
2314	Тримач для милиць 60x200м Еверест	шт		2
2315	Тримач для туалетного паперу BROGRUND, 003.285.40 IKEA	шт		2
2316	Кошик з кришкою на кнопці BROGRUND IKEA	шт		2
2317	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт		8
2318	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт		2
2319	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт		4
2320	Витяжний вентилятор Вентс СО 125 Л	шт		2
2321	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт		2
2322	Установлення трапів з сухим затвором	компл.		2
2323	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт		2
2324	Установлення душової системи	шт		2
2325	Душова система Lidz Aria 06P-SES LDARI1032NKS43372	комплект		2
2326	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт		2
2327	Карниз для душу кутовий з нержавіючої сталі 110x110см г-подібний	шт		2
2328	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт		2
2329	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт		4
2330	Дисп. для рушників з нерж. сталі Rixo Solido P133	шт		2
2331	Дозатор для мила Rixo Solido S112	шт		2
2332	Монтаж водонагрівача	шт		1
2333	Водонагрівач ATLANTIC Cube Steatite Slim VM 50 S3 C 1500W	шт		1
2334	Тактильні індикатори попереджувальні <u>Локальний кошторис 03-01-03 на придбання устаткування</u> <u>---Устаткування, яке не монтується</u>	шт	178	
2335	Нари металеві двурічні ПРОЗАХИСТ	шт		9
2336	Стілець varberg 450*450*450 Nowy styl	шт		70
2337	Дзеркало в санвузлі поворотне в рамі з функцією нахилу 500*850	шт		2
2338	Мікрохвильова піч	шт		4
2339	Електрочайник <u>Локальний кошторис 03-01-04 на водопровід та каналізація</u> <u>Розділ 1. Водопровід</u>	шт		4
2340	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3 <u>Розділ 2. В1</u>	шт		1

1	2	3	4	5
	<u>- Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1-го поверху (1компл):</u>			
2341	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
2342	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15, JS 2,5-02 SMART+	шт	1	
2343	Муфта ПП/Сталь	шт	1	
2344	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	1	
2345	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	
2346	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	1	
2347	Фільтр сітчастий Ду15	шт	1	
2348	Установлення клапанів зворотних, запобіжних прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	2	
2349	Клапан зворотній Ду15	шт	1	
2350	Запобіжний клапан, Ду15	шт	1	
2351	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	4	
2352	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	4	
2353	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної (зона укриття)	комплект	1	
2354	Ізоляція трубопроводів	м	4	
2355	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20	м	4,08	
2356	Клей монтажний для ізоляції	л	0,06	
2357	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	5,53	
2358	Кліпса монтажна	шт	12	
2359	Очишувач для клею	л	0,01	
2360	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	13	
2361	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	13	
2362	Фасонні елементи для труб РР (зона укриття)	комплект	1	
2363	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	5	
2364	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	5	
2365	Ізоляція трубопроводів	м	13	
2366	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм	м	13,26	
2367	Клей монтажний для ізоляції	л	0,18	
2368	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	17,96	
2369	Кліпса монтажна	шт	39	
2370	Очишувач для клею	л	0,04	
2371	Кріплення для трубопроводів водопроводу	комплект	1	
	<u>Розділ 3. Т3, Т4</u>			
2372	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	7	
2373	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	7	
2374	Фасонні елементи для труб РР (зона укриття)	комплект	1	
2375	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	3	
2376	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	3	
2377	Ізоляція трубопроводів	м	7	

1	2	3	4	5
2378	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу PP, діам. 20х2,8 мм	м	7,14	
2379	Клей монтажний для ізоляції	л	0,1	
2380	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	9,67	
2381	Кліпса монтажна	шт	21	
2382	Очишувач для клею	л	0,02	
2383	Кріплення для трубопроводів водопроводу	комплект	1	
	<u>Розділ 4. К1</u>			
2384	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	2	
2385	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	2	
2386	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	
2387	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	1	
2388	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ (зона укриття)	комплект	1	
2389	Кріплення для трубопроводів каналізації (зона укриття)	комплект	1	
2390	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
	<u>Локальний кошторис 03-01-05 на придбання устаткування водопроводу та каналізації</u>			
2391	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 03-01-06 на електричні мережі</u>			
	<u>Розділ 1. Світильники та освітлювальна арматура</u>			
2392	Монтаж світильників	шт	16	
2393	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2х18Вт	шт	16	
2394	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	32	
2395	Установлення датчика руху	шт	1	
2396	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	1	
	<u>Розділ 2. Вироби до встановлення</u>			
2397	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	7	
2398	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	7	
2399	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	шт	7	
2400	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2х2+E, IP44, 250В, 16А	шт	7	
2401	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	3	
2402	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	3	
2403	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	2	
2404	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	2	
2405	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	шт	26	
2406	Коробка установча	шт	26	
	<u>Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція</u>			
2407	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	м	815	

1	2	3	4	5
2408	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластику, не горюча діам. 25мм	м	823,15	
2409	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	м	253	
2410	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластику, не горюча діам. 20мм	м	255,53	
2411	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	115	
2412	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х4 мм2	м	117,3	
2413	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	693	
2414	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм2	м	594,66	
2415	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм2	м	112,2	
2416	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	260	
2417	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2	м	265,2	
2418	Прокладання проводу при схованій проводці	м	117	
2419	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм2	м	119,34	
2420	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні	шт	20	
2421	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	10	
2422	Коробка комутаційна <u>Локальний кошторис 03-01-07 на система пожежної сигналізації</u>	шт	20	
<u>Розділ 1. Обладнання</u>				
2423	Сповіслювач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	5	
2424	Монтаж сповіслювача пожежного ручного	шт	1	
2425	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. <u>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</u>	шт	1	
2426	Монтаж коробок комутаційних	шт	3	
2427	Коробка комутаційна КМС-4	шт	3	
2428	Прокладання коробів пластикових	м	25	
2429	Короб монтажний 25х25мм	м	25,25	
2430	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	м	25	
2431	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	40	
2432	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	51	
2433	Кабель вогнестійкий ємн. 2х1,5 RE; (N)НХН-FE180/E30 <u>Локальний кошторис 03-01-08 на придбання устаткування пожежної сигналізації</u>	м	15,3	
2434	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3.2	шт	5	

1	2	3	4	5
2435	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	
2436	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОСЗ-12	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 03-01-09 на опалення та вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
2437	Установлення електричних конвекторів	шт	4	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
2438	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,942	
2439	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0.5мм	м2	0,942	
2440	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	66	
2441	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	66	
2442	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	2	
2443	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	2	
2444	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм	м2	2,83	
2445	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 200 мм	м	2	
2446	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	5	
2447	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	66	
2448	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=30мм покривний шар-фольгізол	м2	16,8	
2449	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол	м2	52,5	
2450	Монтаж фільтровентиляційної установки	шт	1	
2451	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
2452	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	
2453	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
2454	Шумогасник СР 400х200х950	шт	1	
2455	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	
2456	Клапан вогнезатримуючий круглий ручний з плавкою вставкою ПЛ-10	шт	1	
2457	Установлення вставок гнучких	м2	0,16	
2458	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 400х200	шт	2	
2459	Установлення електричних нагрівачів	шт	1	
2460	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	10	
2461	Решітка зовнішня металева РВ 3070-1Н 600х400	шт	2	
2462	Решітка однорядна алюмінієва РВ 2535-1 450х200	шт	8	
2463	Установлення анемостатів витяжних	ґрати	2	
2464	Анемостат витяжний металевий	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 03-01-010 на придбання устаткування опалення та вентиляції</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
2465	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	2	
2466	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1500Вт	шт	2	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
2467	Фільтровентиляційна установка L=1200м3/год, ARC 600, ARCONIK	шт	1	
2468	Вентилятор L=1200м3/год, ВКПФІ 4Д 400х200	шт	1	
2469	Вентилятор L=100м3/год, ВК-100 ЕС	шт	1	
2470	Прямокутний електричний нагрівач з блоком керування НК 400х200-6,0-3 У	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на покриття</u>			
	<u>Розділ 1. Покриття по плиті паркінгу</u>			
	<u>- тип М-01 / S=582,5 м2 / тротуар/хідники</u>			
2471	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	582,5	
2472	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	582,5	
2473	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	м2	582,5	
2474	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	м2	-582,5	
2475	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	м2	582,5	
2476	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	145,625	
2477	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	м2	582,5	
2478	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	29,7075	
2479	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	582,5	
2480	Геотекстиль 300гр/м2	м2	611,625	
2481	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	м2	582,5	
2482	ПВХ-мембрана 1мм	м2	611,625	
2483	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	582,5	
2484	Геотекстиль 150гр/м2	м2	611,625	
2485	Улаштування захисту від коріння	м2	582,5	
2486	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo	м2	611,625	
2487	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	м2	582,5	
2488	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	611,625	
2489	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	м2	582,5	
2490	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	м2	582,5	
2491	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	582,5	
2492	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, Сіра/біла	м2	588,325	
2493	Гранітний відсів фр.3-5мм	м3	19,2	
	<u>- тип М-02 / S=61 м2 / тротуар/тактильні смуги</u>			
2494	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	61	
2495	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	61	
2496	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	м2	61	

1	2	3	4	5
2497	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	м2	-61	
2498	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	м2	61	
2499	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	15,25	
2500	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	м2	61	
2501	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	3,111	
2502	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	61	
2503	Геотекстиль 300гр/м2	м2	64,05	
2504	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	м2	61	
2505	ПВХ-мембрана 1мм	м2	64,05	
2506	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	61	
2507	Геотекстиль 150гр/м2	м2	64,05	
2508	Улаштування захисту від коріння	м2	61	
2509	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo	м2	64,05	
2510	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	м2	61	
2511	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	64,05	
2512	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	м2	61	
2513	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	м2	61	
2514	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	м2	61	
2515	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм, 60мм	м2	61,61	
2516	Гранітний відсів фр. 3-5мм - тип М-05 / S=240 м2 / прибудинкові майданчики	м3	2	
2517	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	240	
2518	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	240	
2519	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	м2	240	
2520	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	м2	-240	
2521	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	м2	240	
2522	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	60	
2523	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	м2	240	
2524	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	12,24	
2525	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	240	
2526	Геотекстиль 300гр/м2	м2	252	
2527	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	м2	240	
2528	ПВХ-мембрана 1мм	м2	252	
2529	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	240	
2530	Геотекстиль 150гр/м2	м2	252	
2531	Улаштування захисту від коріння	м2	240	
2532	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo	м2	252	
2533	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	м2	240	

1	2	3	4	5
2534	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	252	
2535	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	м2	240	
2536	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	м2	240	
2537	Улаштування бетонної підготовки, товщ. 50мм	м3	12	
2538	Улаштування гумового покриття	м2	240	
2539	Сольвент	кг	31,2	
2540	Поліуретанове зв'язуюче прозоре	кг	559,2	
2541	Крихта гумова 1-4	кг	2544	
2542	Поліуретан кольоровий Conipur 217	кг	384	
2543	Крихта EPDM 0,5-2,5	кг	254,4	
2544	Розчинник 647	л	38,4	
	<u>- тип Тр-01 / S=527,6 м2 / газон/травники</u>			
2545	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	527,6	
2546	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	527,6	
2547	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	м2	527,6	
2548	На кожному 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	м2	-527,6	
2549	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	м2	527,6	
2550	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	131,9	
2551	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	м2	527,6	
2552	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	26,9076	
2553	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	527,6	
2554	Геотекстиль 300гр/м2	м2	553,98	
2555	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	м2	527,6	
2556	ПВХ-мембрана 1мм	м2	553,98	
2557	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	527,6	
2558	Геотекстиль 150гр/м2	м2	553,98	
2559	Улаштування захисту від коріння	м2	527,6	
2560	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo	м2	553,98	
2561	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	м2	527,6	
2562	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	553,98	
2563	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	м2	527,6	
2564	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см віднімати від норми 27-13-1 (заг. товщ. 100мм)	м2	-527,6	
2565	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	527,6	
2566	Геотекстиль 150гр/м2	м2	553,98	
2567	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	527,6	
2568	На кожному 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормами 47-25-3 (заг товщ. 30см)	м2	527,6	
2569	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	527,6	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Покриття по ґрунту</u>			
	<u>- тип М-01 / S=32,5 м2 / тротуар/хідники</u>			
2570	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	32,5	
2571	Перевезення ґрунту до 20 км	т	21,45	
2572	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм	м3	4,9	
2573	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	32,5	
2574	Геотекстиль 200 гр/м2	м2	34,125	
2575	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	м2	32,5	
2576	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 (заг. товщ. 200мм)	м2	32,5	
2577	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	м2	32,5	
2578	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, Сіра/біла	м2	32,825	
2579	Гравійний відсів фр.0-5мм	м3	1,8	
	<u>- тип М-02 / S=59,5 м2 / тротуар/тактильні смуги</u>			
2580	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	59,5	
2581	Перевезення ґрунту до 20 км	т	39,27	
2582	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм	м3	8,9	
2583	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	59,5	
2584	Геотекстиль 200 гр/м2	м2	62,475	
2585	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	м2	59,5	
2586	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 (заг. товщ. 200мм)	м2	59,5	
2587	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	м2	59,5	
2588	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм, 60мм	м2	60,095	
2589	Гравійний відсів фр.0-5мм	м3	3,3	
	<u>- тип М-03 / S=8 м2 / проїзд</u>			
2590	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	8	
2591	Перевезення ґрунту до 20 км	т	6,6	
2592	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм	м3	1,2	
2593	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	8	
2594	Геотекстиль 200 гр/м2	м2	8,4	
2595	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 40-70мм/	м2	8	
2596	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 250мм)	м2	8	
2597	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	м2	8	

1	2	3	4	5
2598	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	м2	8	
2599	Бруківка бетонна 80мм	м2	8,08	
2600	Гравійний відсів фр.0-5мм - тип М-06 / S=78,4 м2 / пожежний проїзд	м3	0,4	
2601	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	78,4	
2602	Перевезення ґрунту до 20 км	т	51,744	
2603	Улаштування георешітки	м2	78,4	
2604	Георешітка типу Polgrid, міцність на розтяг не менше 40 кН/м	м2	82,32	
2605	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 40-70мм/	м2	78,4	
2606	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 270мм)	м2	78,4	
2607	Улаштування основи зі щебенево-земляної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	78,4	
2608	Улаштування основи зі щебенево-земляної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (заг. товщ. 100мм)	м2	-78,4	
2609	Улаштування бетонних решіток ЕКО	м2	78,4	
2610	Бетонна решітка ЕКО - 100 мм	м2	79,184	
2611	Засипка вручну комірок в бетонних решітках, група ґрунтів 1	м3	3,6	
2612	Земля рослинна - тип Тр-01 / S=204,4 м2 / газон/травники	м3	3,96	
2613	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	204,4	
2614	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормами 47-25-3 (заг товщ. 20см)	м2	204,4	
2615	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну <u>Розділ 3. Бордюри</u>	м2	204,4	
2616	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	70	
2617	Камені бортові БР 100.35.15	м	70	
2618	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,85	
2619	Монтаж бордюрів металевих	м	632	
2620	Бордюр металевий	м	644,64	
2621	Анкер для кріплення металевих бордюрів <u>Локальний кошторис 07-01-02 на елементи благоустрою</u> <u>Розділ 1. Елементи благоустрою</u>	шт	5056	
2622	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	3,1	
2623	Перевезення ґрунту до 20 км	т	5,115	
2624	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	3,1	
2625	Монтаж тенісного столу	шт	2	
2626	Монтаж вуличних тренажерів	шт	2	

1	2	3	4	5
2627	Монтаж каруселі	шт		2
2628	Монтаж гойдалки	шт		1
2629	Монтаж гойдалки - лежача	шт		1
2630	Монтаж острівця пружинного	шт		1
2631	Монтаж контрабасових курантів	шт		1
2632	Монтаж навчальних дошок	шт		2
2633	Установлення лавок вуличних	шт		9
2634	Монтаж велостійок	шт		4
2635	Установлення смітників	шт		4
2636	Монтаж питних фонтанчиків	шт		1
2637	Монтаж лави індивідуального виготовлення 5000x3000x900 мм	шт		1
2638	Монтаж лави індивідуального виготовлення 3000x3000x450 мм	шт		1
2639	Монтаж лави індивідуального виготовлення 5000x3000x450 мм	шт		1
2640	Монтаж лави індивідуального виготовлення 8200x500x450 мм	шт		1
2641	Монтаж пісочниці	шт		1
2642	Монтаж капшо індивідуального виготовлення 3000x3000x900 мм	шт		1
2643	Монтаж капшо індивідуального виготовлення 1800x500x700 мм	шт		2
2644	Установлення металевої огорожі	м		55
2645	Огорожі зовнішні, оцинковані Н=1200мм	пм		55
2646	Улаштування тактильних індикаторів попереджувальних	м2		3
2647	Тактильні індикатори попереджувальні 280*35*5 мм <u>Локальний кошторис 07-01-03 на придбання</u> <u>устаткування елементів благоустрою</u>	м2		3
2648	Тенісний стіл Cornilleau Pro Park outdoor	шт		2
2649	Вуличний тренажер для осіб з інвалідністю Denfit WaxOnWaxOff Inclusive	шт		1
2650	Вуличний тренажер - повітряний ходок, InterAtletika SM115	шт		1
2651	Hip Park Карусель Ritmo UL2, RM-UL2-B	шт		1
2652	Hip Park Карусель Ritmo KL1 RM-KL1-C	шт		1
2653	Hip Park гойдалка низька Geo Swing AA1 GS-AA1	шт		1
2654	Hip Park гойдалкаGeo Hammock RH1 GE-RH1	шт		1
2655	Hip Park острівця пружинний Ritmo BB4 RM-BB4-C	шт		1
2656	Inclusive Play IPCCH Contrabass Chimes	шт		1
2657	KIDIGO Навчальна дошка Абетка Брайля 123007	шт		1
2658	KIDIGO Навчальна дошка Мова жестів 123006	шт		1
2659	Лавка LV-BN-05 ТД Лоза	шт		7
2660	Лавка LV-BN-05 ТД Лоза	шт		2
2661	Велостійка BT-BK-03 ТД Лоза	шт		4
2662	Смітник ST-TB-04 ТД Лоза	шт		4
2663	Вуличний дворівневий питний фонтанчик з фільтрацією, без охолодження UDF3312	шт		1
2664	Лавка індивідуального виготовлення 5000x3000x900 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт		1
2665	Лавка індивідуального виготовлення 3000x3000x450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт		1
2666	Лавка індивідуального виготовлення 5000x3000x450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт		1

1	2	3	4	5
2667	Лавка індивідуального виготовлення 8200х500х450 (Бетон полірований світлий	шт	1	
2668	Пісочниця індивідуального виготовлення 4000х4000х200мм	шт	1	
2669	Капшо індивідуального виготовлення 3000х3000х900 мм	шт	1	
2670	Капшо для рослин індивідуального виготовлення 1800х500х700 мм (Бетон полірований світлий) <u>Локальний кошторис 07-01-04 на озеленення</u>	шт	2	
	<u>Розділ 1. Озеленення</u>			
2671	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0, 3 м у природному ґрунті	шт	33	
2672	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0, 3 м	шт	33	
2673	Слива червонолиста	шт	2	
2674	Верба біла лімпде	шт	4	
2675	Сумах	шт	3	
2676	Гортензія волотиста Лаймлайт	шт	12	
2677	Горобина (Аронія) чорноплідна	шт	3	
2678	Шипшина зморшкувата	шт	7	
2679	Скумпія	шт	2	
2680	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	шт	570	
2681	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	шт	570	
2682	Молінія голуба Хайдебут	шт	101	
2683	Осока Власовидна	шт	160	
2684	Міскантус	шт	47	
2685	Казильник горизонтальний	шт	64	
2686	Барбарис тунберга	шт	8	
2687	Шавлія дібровна	шт	28	
2688	Очиток пурпурний	шт	17	
2689	Перевскія	шт	13	
2690	Мальви	шт	33	
2691	Флокси	шт	23	
2692	Суміш Родовика лікарського і дикого часнику	шт	23	
2693	Анемона японська	шт	35	
2694	Виноград дівочий	шт	18	
2695	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см механізованим способом	м2	187	
2696	Вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом, до товщ. 30 см	м2	-187	
2697	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	м2	187	
2698	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати до 30 см згідно норми 47-28-1	м2	187	
2699	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	м2	187	
2700	Ковила	м2	89	
2701	Папорот Оноклею чутлива	м2	32	
2702	Барвінок	м2	66	
	<u>Локальний кошторис 07-01-05 на освітлення</u>			
	<u>Розділ 1. Освітлення</u>			

1	2	3	4	5
2703	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	5,1	
2704	Перевезення ґрунту до 20 км	т	8,415	
2705	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	5,1	
2706	Установлення ліхтарів вагою до 0,1 т	опора	29	
2707	Ліхтар ST-SL-09 800мм	шт	18	
2708	Ліхтар ST-SL-08 3500 мм	шт	11	
2709	Установлення світильників вуличних	шт	5	
2710	Світильник вуличний NOWODVORSKI 84927	шт	5	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 013655

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

інженер-проектувальник

(найменування професії)

Виданий про те, що Головачов Олексій Олександрович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 07.12.2017 № 29

(рішенням ----- секції Комісії

від ----- № -----, затвердженим президією

Комісії -----).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 07.12 20 17 року
за № 12014.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації

Дата видачі 07.12 20 17 року



Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії

(підпис)

Папка В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)