Мостиська міська рада Львівської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4458,745 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним (трав'яним) покриттям по вул.Центральна, 74, с.Арламівська Воля, Яворівського району, Львівської області»

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним (трав'яним) покриттям	3416,242	40,549	-	3456,791
		Разом по главі 2:	3416,242	40,549	-	3456,791
		Разом по главах 1-7:	3416,242	40,549	-	3456,791
		Разом по главах 1-8:	3416,242	40,549	-	3456,791
		Разом по главах 1-9:	3416,242	40,549	-	3456,791
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	51,852	51,852
		Разом по главі 10:	-	-	51,852	51,852
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (вкл. єдиний податок)	-	-	13,083	13,083
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	10,000	10,000
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (вкл. єдиний податок)	-	-	12,460	12,460
		Разом по главі 12:	-	-	35,543	35,543
		Разом по главах 1-12:	3416,242	40,549	87,395	3544,186
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	20,569	-	-	20,569
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	10,790	10,790
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	68,325	0,811	1,748	70,884
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	73,449	-	-	73,449
		Разом	3578,585	41,360	99,933	3719,878
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	738,867	738,867
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3578,585	41,360	838,800	4458,745

Керівник проєктної організації _____ У.Заставна

Головний інженер проєкту _____ Н.Бошняк

Кошторисник _____ Н.Бошняк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним (трав'яним) покриттям по вул.Центральна, 74, с.Арламівська Воля, Яворівського району, Львівської області»

Будівництво розташоване на території Львівської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
- Розрахунки витрат ресурсів на експлуатаційне утримання на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	8,33	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	4,37	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	2,46922	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	2,197	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	276,015	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	18570,02	грн.
Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	18570,02	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	4458,745	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	3578,585	тис.грн.
вартість устаткування -	41,360	тис.грн.
інші витрати -	99,933	тис.грн.

податок на додану вартість - 738,867 тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав: Бошняк Перевірив: Солтис

Будова - «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним (трав'яним) покриттям по вул.Центральна, 74, с.Арламівська Воля, Яворівського району, Львівської області»

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1855,76	101,13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	97,99	102,36			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	190,8	134,39			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	52,52	121,49			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	272,15	170,13			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.3		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2469,22				
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,36	678,22			
11	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	8,96	974,18			
12	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	39,89073	1070,24			
13	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	4,82328	1360,71			
14	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3875	329,95			
15	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,08195	407,13			
16	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,15354	426,06			
17	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,74303	1181,04			
18	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,89558	810,01			
19	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,2474	954,36			
20	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,48	215,40			
21	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,48	213,19			
22	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,51985	81,02			
23	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	11,96611	811,04			
24	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,5398	473,35			
25	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,3192	78,32			
26	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	11,56805	89,34			
27	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	3,15671	64,96			
28	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	5,17584	493,96			
29	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	21,625435	614,22			
30	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	5,38974	1293,22			
31	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,19772	1028,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,96	728,51			
33	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,597	702,97			
34	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,0648	697,84			
35	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,16876	683,26			
36	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	7,63001	867,51			
37	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,293	409,83			
38	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,51985	1010,74			
39	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	1,501	162,93			
40	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,657	143,50			
41	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	7,12065	108,19			
42	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	2,08492	616,45			
43	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,91285	674,60			
44	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	19,67865	58,50			
45	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,083	145,01			
46	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,48	125,97			
47	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	709,76	41,04			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
48	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,6552				
49	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,242				
50	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,6				
51	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,2876				
52	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,90464				
53	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	23,1361				
54	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,168				
55	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,246				
56	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	5,639				
57	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,092				
58	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,15526				
59	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,38144				
60	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	88,5192				
61	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,69282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
62	+С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,016	104430,77	101769,14	613,97	2047,66
63	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	249,96	244,80	0,26	4,90
64	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001712	107278,50	104428,87	746,13	2103,50
65	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000213	88706,82	86166,41	801,06	1739,35
66	+&С1421-10430-2 варіант 8	Бруківка "Магма Релікт", сіра товщ. 4,5 см	м2	187	553,16	438,60	103,71	10,85
67	+С112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0003255	8993,91	8434,72	559,19	-
68	+С147-29 варіант 1	В'язальний дріт 1,2 мм, оцинкований	100кг	0,22	39929,64	39085,31	61,40	782,93
69	+&С1547-15-23 варіант 2	Вимикач автоматичний 1Р, Ін=63А, Ір=10А, IP20	шт	1	858,89	841,37	0,68	16,84
70	+&С1-372-6 варіант 10	Вимикач вбудований одноклавішний, 220В,10 А, IP44	шт	1	167,91	164,30	0,32	3,29
71	С142-10-2	Вода	м3	58,9255	84,02	84,02	-	-
72	+С126-1098 варіант 11	Ворота металеві 2100(h)х3100(b) мм зі стійками (в т.ч. покраска+обробка)	шт	1	18278,29	18200,00	78,29	-
73	+С1545-94	Гак У625	100шт	0,01336	1641,98	1603,34	6,44	32,20
74	+&С111-792-В3 варіант 1	Геотекстиль	м2	12,408	40,90	29,76	10,34	0,80
75	+С1632-102-1 варіант 4	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,00624	843,30	825,60	1,16	16,54
76	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,001895	4719,87	3459,23	1168,09	92,55
77	+С1421-9479-2 варіант 6	Гранвідсів, фр. 2-5 мм марка 300	м3	58,212	1926,38	438,70	1487,68	-
78	+С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,4	163,85	159,74	0,90	3,21
79	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000521	117930,89	114161,30	1457,22	2312,37
80	+С112-70 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0036	7432,12	6872,93	559,19	-
81	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1956	8994,66	8259,10	559,19	176,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	+&C111-823-1 варіант 2	Дріт сталевий натяжний, діаметр 3 мм	м	1152	7,65	7,40	0,10	0,15
83	+C111-1608	Дрантя	кг	0,0048	18,59	16,32	1,91	0,36
84	+C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0000452	74368,06	72295,89	613,97	1458,20
85	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,002566	56467,87	54746,69	613,97	1107,21
86	+C111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000964	56467,87	54746,69	613,97	1107,21
87	+C111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0027	56467,87	54746,69	613,97	1107,21
88	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00063	58216,97	56270,93	804,53	1141,51
89	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0004322	113236,23	110200,55	815,36	2220,32
90	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,002352	113236,23	110200,55	815,36	2220,32
91	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,008298	113236,23	110200,55	815,36	2220,32
92	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,002904	143436,67	139166,97	1457,22	2812,48
93	+&C172-1291-3 варіант 4	Заглушки стовпів огорожі	шт	48	74,35	74,30	0,05	-
94	+C152-53 варіант 3	Кабелі силові з мідними жилами, число жил та переріз 2х6 мм2 ВВГ	1000м	0,163	75620,40	73560,00	577,65	1482,75
95	+C1545-190 варіант 2	Кабель ВВГнг, переріз 2х1,5 м2	1000м	0,0309	21207,97	20740,00	52,13	415,84
96	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,003142	689,21	656,03	19,67	13,51
97	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000168	240295,59	234861,53	722,38	4711,68
98	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000005	37459,67	36111,20	613,97	734,50
99	+C111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000095	37459,67	36111,20	613,97	734,50
100	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,3276	28,50	13,60	14,34	0,56
101	+C113-1547	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 250 мм	шт	0,96	220,50	214,93	1,25	4,32
102	+C1546-20 варіант 2	Клей БМК5	кг	0,5	512,42	501,16	1,21	10,05
103	+C1550-40 варіант 7	Клей поліуретановий двокомпонентний	кг	197	326,33	321,75	1,19	3,39
104	+C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,093	78,25	75,41	1,31	1,53
105	+C1545-489 варіант 4	Консоль подвійна	шт	4	1670,01	1670,00	0,01	-
106	+C1515-25 варіант 2	Коробка для встановлення автоматичних вимикачів, 220 В, 10А	шт	4	77,63	74,50	1,61	1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	+&С1-1-7-29-7-1 варіант 1	Коробка розподільча IP65	шт	1	14,27	13,87	0,12	0,28
108	+&1517-2134-15 варіант 1	Корпус металевий 250х350х150мм IP65	шт	1	1382,46	1353,27	2,08	27,11
109	+С111-1751 варіант 5	Крихта гумова (фракція 0,5-2,5мм)	кг	5000	21,67	20,10	1,34	0,23
110	+&С118-39-1-1П варіант 1	Кронштейн для кріплення 60х60х40 мм	шт	14	1697,14	1661,00	2,86	33,28
111	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	48703,04	46290,86	1457,22	954,96
112	+С1545-119-5	Муфти із поліетилену діаметром 250 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	0,48	802,64	786,22	0,68	15,74
113	+С1545-119 варіант 2	Муфти поліетиленові	шт	20	40,61	39,35	0,46	0,80
114	+&С121-763-1-В1 варіант 1	Опора металева зовнішнього освітлення, висота 6 м	шт	4	15199,72	14814,00	87,69	298,03
115	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2,4	50,62	49,10	0,53	0,99
116	+С113-2 варіант 8	Підкос - труба профільна 80х80х4мм	м	32,8	675,32	674,40	0,92	-
117	+С1421-9551-1 варіант 7	Пісок кварцевий (фракція 0,4/1,25мм)	т	20	2283,43	1500,00	738,66	44,77
118	+С1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	0,5735	1909,43	764,00	1107,99	37,44
119	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	135,30725	1902,16	683,00	1181,86	37,30
120	+&С111-1634-1-6П варіант 3	Поребрик бетонний 1000х250х60 мм	м	198	175,51	168,00	7,51	-
121	+&С111-1634-1-6П варіант 2	Поребрик бетонний 1000х250х80 мм	м	128	199,51	192,00	7,51	-
122	+С1545-194 варіант 2	Провід ПС-50	м	3	34,75	34,02	0,73	-
123	+1507-4036 варіант 13	Прожектор 220В, 148Вт, IP65 типу СКУ 01-150-Х Stream 150	шт	8	5896,70	5879,00	17,70	-
124	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,09912	88,62	65,41	21,47	1,74
125	+С113-2 варіант 7	Профіль перев"язочний - труба профільна 40х20х2мм (в т. ч. покраска+обробка)	м	128	269,54	268,62	0,92	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1065	2261,48	2217,14	-	44,34
127	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000101	72306,37	69431,38	1457,22	1417,77
128	+С111-1757 варіант 1	Рядно	м2	0,224	72,84	72,49	0,35	-
129	+С111-870 варіант 4	Сітка рабіца 50х50х3 мм оцинкована (бокові лінії)	м2	336,64	141,46	141,40	0,06	-
130	+С111-871 варіант 1	Сітка рабіца 50х50х4 мм оцинкована (за воротами)	м2	176,64	156,94	153,80	0,06	3,08
131	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,002	29250,09	28675,75	0,81	573,53
132	+&С111-18-87 варіант 2	Сітка капронова для огорожі 45х45х3 мм	м2	176	138,37	135,50	0,16	2,71
133	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,416	1200,78	1175,28	1,96	23,54
134	+С1545-489 варіант 2	Скрепа сталева	шт	8	2,51	2,50	0,01	-
135	+&С111-1811-1	Сталева штаба, переріз 40х4 мм	м	2	234,90	234,90	-	-
136	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,001	51429,39	49807,00	613,97	1008,42
137	+&С124-7-2 варіант 2	Стержень заземлення, діам. 20 мм, L=3000 мм	шт	2	1361,62	1330,50	4,42	26,70
138	+&С113-19-2 варіант 19	Стійки кутові, профільна труба 80х4мм, довж. 5 м	шт	4	3038,57	3017,08	21,49	-
139	+&С113-19-2 варіант 20	Стійки основні, профільна труба 80х60х4мм, довж. 5 м	шт	44	3537,31	3515,82	21,49	-
140	+С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	75	5,82	5,70	0,01	0,11
141	+С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,009	7072,06	6932,50	0,89	138,67
142	+С111-1714 варіант 7	Стрічка з"єднувальна	м	513	42,90	42,30	0,15	0,45
143	+С1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,648	3778,26	2764,00	940,18	74,08
144	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,08	4108,60	3087,86	940,18	80,56
145	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,48	4363,49	3337,75	940,18	85,56
146	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,8	3652,49	3580,87	-	71,62
147	+С1545-113 варіант 1	Талер оцинкований	шт	56	69,07	64,90	2,82	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00186	24675,08	23023,16	1168,09	483,83
149	+&С1545-260-2 варіант 1	Трос в капроновій оболонці, діаметр 8 мм	м/п	44	238,82	233,34	0,80	4,68
150	+&С113-2126-2 варіант 2	Труба гофрована двостінна ПВХ 32	м	126,25	39,95	37,63	1,54	0,78
151	+С113-1439-5 варіант 1	Труби пластмасові дренажні гофровані Е2-Д, Ф250мм	м	3	710,82	691,70	5,18	13,94
152	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	256352,46	250440,96	884,98	5026,52
153	+С113-51 варіант 2	Труби сталеві гофровані, діаметр умовного проходу 25 мм	м	30,6	209,25	206,21	1,48	1,56
154	+С111-414 варіант 1	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0004	102540,94	101257,20	1283,74	-
155	+С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000159	101882,67	98601,23	1283,74	1997,70
156	+С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	101882,67	98601,23	1283,74	1997,70
157	+С111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000044	106659,93	103296,39	1272,17	2091,37
158	+С126-1098 варіант 10	Хвіртка металева 2100(h)х900(b) мм зі стійками (в т.ч. покраска+обробка)	шт	2	6468,29	6390,00	78,29	-
159	+С111-1853-3 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00012	41561,05	40000,00	746,13	814,92
160	+С111-1853-4 варіант 1	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,001596	41561,05	40000,00	746,13	814,92
161	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000048	41617,08	40000,00	801,06	816,02
162	+С111-181-1 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00326	41617,08	40000,00	801,06	816,02
163	+&С111-552-1 варіант 16	Штучна трава (ворс висотою 40 мм)	м2	924	672,07	650,00	15,09	6,98
164	+&С111-552-1 варіант 8	Штучна трава розміточна біла	м2	20	692,28	670,00	15,09	7,19
165	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00056	79954,61	77585,81	801,06	1567,74
166	+С1421-9458 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20х40	м3	188,496	2421,08	933,40	1487,68	-
167	+С1421-9479-2 варіант 7	Щебвідсів, фр. 2-5 мм марка 600	м3	11,655	2447,68	960,00	1487,68	-
168	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	116,424	2421,08	933,40	1487,68	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	+С1421-9458 варіант 5	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	35,2425	2520,43	983,33	1487,68	49,42
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
170	С1999-9003	Бензин	кг	77,8969	62,71	62,71		
171	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	11,306	3,25685	3,25685		
172	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0284	159,41	159,41		
		IV. Устаткування						
173	+&550101-86-В1 варіант 2	Ворота футбольн 3х2 м	шт	2	18307,81	18200,00	107,81	-
174	+&550101-190-В1 варіант 2	Сітка для футбольних воріт	шт	2	1966,44	1960,00	6,44	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 серпня 2025 р.

Склав _____ Бошняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Солтис
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним (трав'яним) покриттям по вул.Центральна, 74, с.Арламівська Воля, Яворівського району, Львівської області»
ЗКР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на будівництво майданчика

Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним (трав'яним) покриттям

Основа:
креслення (специфікації) № ГП, арк.1-12

Кошторисна вартість	3223,959	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,24873	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	252,405	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Поле (синтетична трава - 40 мм) - 924 м2									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,924	53156,10 1292,83	46632,33 9332,58	49116	1195	43088 8623	14,6000 66,8696	13,49 61,79
2	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	591,36	41,04 -	41,04 8,99	24269	-	24269 5316	- 0,0740	- 43,76
3	КБ1-131-1	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	0,0924	40009,53 -	40009,53 9578,39	3697	-	3697 885	- 67,4508	- 6,23
4	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,924	219393,47 1398,48	8337,29 1342,20	202720	1292	7704 1240	14,7800 9,3659	13,66 8,65
5	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи із щебню фр. 40-70, товщиною 15 см	1000м2	0,924	474787,86 2676,80	12846,54 2863,91	438704	2473	11870 2646	28,2900 21,3270	26,14 19,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, при зміні товщини на кожний 1 см віднімати до норм 27-13-1, 27-13-3	1000м2	-0,924	155203,09 -	1834,85 330,67	-143408	-	-1695 -306	- 2,7040	- -2,5
7	*КБ27-13-2*	*Улаштування верхнього шару двошарової основи із щебеню фр.20-40, товщиною 15 см*	*1000м2*	*0,924*	*517607,08* *3030,68*	*18155,48* *3974,79*	*478269*	*2800*	*16776* *3673*	*32,0300* *29,5618*	*29,6* *27,32*
8	*КБ27-12-4*	*Улаштування вирівнювальних шарів основи з відсіву автогрейдером*	*100м3*	*0,462*	*254035,23* *1619,89*	*9103,32* *1544,36*	*117364*	*748*	*4206* *713*	*17,1200* *11,0052*	*7,91* *5,08*
		Покриття поля									
9	*КБ11-39-4*	*Улаштування покриття поля зі штучної трави (висотою 40 мм)*	*100м2*	*9,24*	*6045,43* *5516,76*	- -	*55860*	*50975*	- -	*52,0400* -	*480,85* -
10	& С111-552-1 варіант 16	Штучна трава (ворс висотою 40 мм)	м2	924	672,07 -	- -	620993	-	- -	- -	- -
11	& С111-552-1 варіант 8	Штучна трава розміточна біла	м2	20	692,28 -	- -	13846	-	- -	- -	- -
12	С111-1714 варіант 7	Стрічка з"єднувальна	м	513	42,90 -	- -	22008	-	- -	- -	- -
13	С1550-40 варіант 7	Клей поліуретановий двокомпонентний	кг	197	326,33 -	- -	64287	-	- -	- -	- -
14	*ДУ4-26-3 стосов.*	*Розподіл сипучих матеріалів вручну*	*т*	*25*	*636,67* *636,67*	- -	*15917*	*15917*	- -	*7,1900* -	*179,75* -
15	С1421-9551-1 варіант 7	Пісок кварцевий (фракція 0,4/1,25мм)	т	20	2283,43 -	- -	45669	-	- -	- -	- -
16	С111-1751 варіант 5	Крихта гумова (фракція 0,5-2,5мм)	кг	5000	21,67 -	- -	108350	-	- -	- -	- -
17	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних поребриків на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*1,28*	*27336,99* *7900,75*	*662,76* *205,30*	*34991*	*10113*	*848* *263*	*81,2500* *1,4550*	*104* *1,86*
18	& С111-1634-1-6П варіант 2	Поребрик бетонний 1000х250х80 мм	м	128	199,51 -	- -	25537	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2178189	85513	110763 23053		855,4 171,9
		Разом будівельні роботи, грн.					2178189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1981913				
		всього заробітна плата, грн.					108566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					60913				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					129,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21987				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2239102**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С118-39-1-1П варіант 1	Кронштейн для кріплення 60х60х40 мм	шт	14	1697,14 -	- -	23760	-	- -	- -	- -
33	& С111-18-87 варіант 2	Сітка капронова для огорожі 45х45х3 мм	м2	176	138,37 -	- -	24353	-	- -	- -	- -
34	& С1545-260-2 варіант 1	Трос в капроновій оболонці, діаметр 8 мм	м/п	44	238,82 -	- -	10508	-	- -	- -	- -
35	*КБ7-25-9*	*Улаштування воріт та хвіртки при металевій огорожі*	*100шт*	*0,03*	*13123,83* *10010,86*	*848,25* *31,90*	*394*	*300*	*25* *1*	*102,9500* *0,2900*	*3,09* *0,01*
36	С126-1098 варіант 11	Ворота металеві 2100(h)х3100(b) мм зі стійками (в т.ч. покраска+обробка)	шт	1	18278,29 -	- -	18278	-	- -	- -	- -
37	С126-1098 варіант 10	Хвіртка металева 2100(h)х900(b) мм зі стійками (в т.ч. покраска+обробка)	шт	2	6468,29 -	- -	12937	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					481070	46328	1052 60		437,73 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					481070				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					433690				
		всього заробітна плата, грн.					46388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8947				
		Всього будівельні роботи, грн.					**506204**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	*КБ27-17-1*	*Улаштування основи тротуарів зі щебеню фр. 5-20 мм при товщині шару 12 см*	*100м2*	*1,85*	*41962,93* *2408,50*	*1059,06* *341,63*	*77631*	*4456*	*1959* *632*	*25,0000* *2,7710*	*46,25* *5,13*
42	*КБ27-17-2 к=3*	*Улаштування основи тротуарів зі щебеню фр. 5-20 мм , при зміні товщини на кожний 1 см виключати до норми 27-17-1*	*100м2*	*1,85*	*9796,56* *-*	*173,56* *57,46*	*18124*	*-*	*321* *106*	*-* *0,4818*	*-* *0,89*
43	*КБ27-12-4*	*Улаштування вирівнювальних шарів основи з відсіву автогрейдером*	*100м3*	*0,0925*	*319719,03* *1619,89*	*9103,32* *1544,36*	*29574*	*150*	*842* *143*	*17,1200* *11,0052*	*1,58* *1,02*
44	*КБ27-65-4*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщаної суміші тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,185*	*246078,38* *112780,86*	*17187,31* *5841,84*	*45525*	*20864*	*3180* *1081*	*1063,8700* *56,6153*	*196,82* *10,47*
45	& С1421-10430-2 варіант 8	Бруківка "Магма Релікт", сіра товщ. 4,5 см	м2	187	553,16 -	- -	103441	-	- -	- -	- -
46	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних поребриків на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*1,98*	*27336,99* *7900,75*	*662,76* *205,30*	*54127*	*15643*	*1312* *406*	*81,2500* *1,4550*	*160,88* *2,88*
47	& С111-1634-1-6П варіант 3	Поребрик бетонний 1000х250х60 мм	м	198	175,51 -	- -	34751	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					418454	41611	22642 5407		410,96 43,25
		Разом будівельні роботи, грн.					418454				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354201				
		всього заробітна плата, грн.					47018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27680				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10181				
		Всього будівельні роботи, грн.					**446134**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	*КБ27-29-1*	*Армування щебеневої подушки*	*1000 м2*	*0,012*	*42538,85*	*-*	*510*	*3*	*-*	*2,5530*	*0,03*
	к=1,15	*геотекстилем*			*248,25*	*-*			*-*	*-*	*-*
50	*КГ23-1-5*	*Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 250 мм*	*100 м*	*0,03*	*23423,26*	*935,11*	*703*	*72*	*28*	*24,4900*	*0,73*
					2411,53	*268,48*			*8*	*1,9028*	*0,06*
51	С113-1439-5	Труби пластмасові дренажні гофровані Е2-	м	3	710,82	-	2132	-	-	-	-
	варіант 1	Д, Ф250мм			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					3775	505	28		5,26
									8		0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					3775				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3242				
		всього заробітна плата, грн.					513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					289				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					106				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4064**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1483				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28455**				
		– – –

«Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним (трав'яним) покриттям по вул.Центральна, 74, с.Арламівська Воля, Яворівського району, Львівської області»
ЗКР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на електроосвітлення майданчика

Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним (трав'яним) покриттям

Основа:
креслення (специфікації) № ЕЗ.С, арк.1

Кошторисна вартість	192,283	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22049	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,610	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електропостачання									
1	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	43888,30 30280,70	1203,58 1014,18	439	303	12 10	285,6400 9,7940	2,86 0,1
2	& С1547-15-23 варіант 2	Вимикач автоматичний 1Р, Ін=63А, Ір=10А, IP20	шт	1	858,89 -	- -	859	-	- -	- -	- -
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03	41714,64 1640,83	40073,81 12814,14	1251	49	1202 384	18,5300 110,0580	0,56 3,3
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,229	14090,01 14090,01	- -	3227	3227	- -	165,2400 -	37,84 -
5	*КБ21-3-5*	*Прокладання поліетиленових труб по основі, діаметр труб 32 мм*	*100м*	*1,25*	*3020,93* *1778,79*	*216,91* *72,53*	*3776*	*2223*	*271* *91*	*17,6100* *0,5775*	*22,01* *0,72*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С113-2126-2 варіант 2	Труба гофрована двостінна ПВХ 32	м	126,25	39,95 -	- -	5044	-	- -	- -	- -
7	КБ21-1-1	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,3	9490,38 6157,72	2112,69 1085,73	2847	1847	634 326	57,4200 10,0084	17,23 3
8	С113-51 варіант 2	Труби сталеві гофровані, діаметр умовного проходу 25 мм	м	30,6	209,25 -	- -	6403	-	- -	- -	- -
9	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1,6	1682,78 1201,33	182,89 114,57	2692	1922	293 183	12,2000 1,0147	19,52 1,62
10	С152-53 варіант 3	Кабелі силові з мідними жилами, число жил та переріз 2х6 мм2 ВВГ	1000м	0,163	75620,40 -	- -	12326	-	- -	- -	- -
11	*КМ8-143-5*	*Прокладка сигнальної стрічки*	*100 м*	*0,75*	*398,49* *364,62*	*33,87* *11,52*	*299*	*273*	*26* *9*	*3,4000* *0,0915*	*2,55* *0,07*
12	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	75	5,82 -	- -	437	-	- -	- -	- -
13	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0144	22666,64 22666,64	- -	326	326	- -	261,8000 -	3,77 -
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1392	12828,87 12828,87	- -	1786	1786	- -	150,4500 -	20,94 -
15	*КБ33-259-1*	*Монтаж опори ліхтарів*	*шт*	*4*	*941,64* *140,83*	*191,13* *50,81*	*3767*	*563*	*765* *203*	*1,3600* *0,3868*	*5,44* *1,55*
16	& С121-763-1-В1 варіант 1	Опора металева зовнішнього освітлення, висота 6 м	шт	4	15199,72 -	- -	60799	-	- -	- -	- -
17	С1545-489 варіант 4	Консоль подвійна	шт	4	1670,01 -	- -	6680	-	- -	- -	- -
18	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблennям анкернихдеталей для опор*	*1 т*	*0,016*	*139224,13* *34513,22*	*280,14* *86,78*	*2228*	*552*	*4* *1*	*333,3000* *0,6150*	*5,33* *0,01*
19	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок (коробки на освітлювальних опорах)	100шт	0,04	4590,47 3810,64	- -	184	152	- -	36,8000 -	1,47 -
20	С1515-25 варіант 2	Коробка для встановлення автоматичних вимикачів, 220 В, 10А	шт	4	77,63 -	- -	311	-	- -	- -	- -
21	*КБ33-115-2*	*Навішування світильників на готові опори*	*1 шт*	*8*	*1493,58* *329,21*	*1164,37* *271,64*	*11949*	*2634*	*9315* *2173*	*3,2200* *2,0314*	*25,76* *16,25*
22	1507-4036 варіант 13	Прожектор 220В, 148Вт, IP65 типу СКУ 01-150-Х Stream 150	шт	8	5896,70 -	- -	47174	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1545-489 варіант 2	Скрепа сталева	шт	8	2,51 -	- -	20	-	- -	- -	- -
24	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби проводу першого багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,3	1160,80 846,84	99,69 63,42	348	254	30 19	8,6000 0,5634	2,58 0,17
25	С1545-190 варіант 2	Кабель ВВГнг, переріз 2х1,5 м2	1000м	0,0309	21207,97 -	- -	655	-	- -	- -	- -
26	КБ33-118-3	Заземленння освітлювальних опор	шт	2	233,69 17,96	130,22 33,74	467	36	260 67	0,1800 0,2804	0,36 0,56
27	& С124-7-2 варіант 2	Стержень заземлення, діам. 20 мм, L=3000 мм	шт	2	1361,62 -	- -	2723	-	- -	- -	- -
28	& С111-1811-1	Сталева штаба, переріз 40х4 мм	м	2	234,90 -	- -	470	-	- -	- -	- -
29	*КБ21-24-1*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг*	*1 шт*	*1*	*587,42* *360,43*	*28,29* *14,34*	*587*	*360*	*28* *14*	*3,4000* *0,1281*	*3,4* *0,13*
30	& 1517-2134-15 варіант 1	Корпус металевий 250х350х150мм IP65	шт	1	1382,46 -	- -	1382	-	- -	- -	- -
31	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	2800,89 2461,14	- -	28	25	- -	25,3100 -	0,25 -
32	& С1-372-6 варіант 10	Вимикач вбудований одноклавішний, 220В, 10 А, IP44	шт	1	167,91 -	- -	168	-	- -	- -	- -
33	& С1-1-7-29-7-1 варіант 1	Коробка розподільча IP65	шт	1	14,27 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					181666	16532	12840 3480		171,87 27,48
		Разом будівельні роботи, грн.					181666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					152294				
		всього заробітна плата, грн.					20012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10617				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3598				
		Всього будівельні роботи, грн.					**192283**				
		Всього по розділу 1					**192283**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					181666	16532	12840		171,87
									3480		27,48
		Разом будівельні роботи, грн.					181666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					152294				
		всього заробітна плата, грн.					20012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10617				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3598				
		Всього будівельні роботи, грн.					**192283**				
		_ _ _

«Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним (трав'яним) покриттям по вул.Центральна, 74, с.Арламівська Воля, Яворівського району, Львівської області»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

придбання інвентаря для стадіону

Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним (трав'яним) покриттям

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 40,549 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 550101-86-В1 варіант 2	Ворота футбольн 3х2 м; (маса=0,134)	шт	2	18200,00	36400
2	& 550101-190-В1 варіант 2	Сітка для футбольних воріт; (маса=0,008)	шт	2	1960,00	3920
		Разом				**40320**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				229
		Всього по кошторису				**40549**

Склав _____ Бочняк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ковальчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним (трав'яним) покриттям по вул.Центральна, 74, с.Арламівська Воля, Яворівського району, Львівської області»

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним (трав'яним) покриттям

Кошторисна вартість об`єкта	3456,791 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,46922 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	276,015 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на будівництво майданчика	3223,959	-	3223,959	2,24873	252,405	-
2	02-01-02	на придбання устаткування придбання інвентаря для стадіону	-	40,549	40,549	-	-	-
3	02-01-03	на електроосвітлення майданчика	192,283	-	192,283	0,22049	23,61	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	3416,242	40,549	3456,791	2,46922	276,015	-

Головний інженер проєкту _____ Н.Бошняк
(Головний архітектор проєкту)
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Бошняк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Солтис
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівництво майданчика	1,78188 181,163	- -	0,16332 22,158	0,05252 6,38	- -	1,99772 209,701	0,25101 42,704	2,24873 252,405
02-01-02	придбання устаткування придбання інвентаря для стадіону	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-03	електроосвітлення майданчика	0,07388 6,503	0,09799 10,029	0,02748 3,48	- -	- -	0,19935 20,012	0,02114 3,598	0,22049 23,61
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	1,85576 187,666	0,09799 10,029	0,19080 25,638	0,05252 6,38	- -	2,19707 229,713	0,27215 46,302	2,46922 276,015

Склав _____ Бошняк Перевірив _____ Солтис

«Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним (трав'яним) покриттям по вул.Центральна, 74, с.Арламівська Воля, Яворівського району, Львівської області»

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1855,76	101,13				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	97,99	102,36				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	190,8	134,39				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	52,52	121,49				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	272,15	170,13				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2469,22					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,36	678,22 244,16				
11	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	8,96	974,18 8728,65				
12	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	39,89073	1070,24 42692,65				
13	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	4,82328	1360,71 6563,09				
14	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3875	329,95 127,86				
15	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,08195	407,13 847,62				
16	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,15354	426,06 65,42				
17	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,74303	1181,04 877,55				
18	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,89558	810,01 3155,46				
19	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,2474	954,36 1190,47				
20	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,48	215,4 103,39				
21	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,48	213,19 102,33				
22	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,51985	81,02 42,12				
23	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	11,96611	811,04 9704,99				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,5398	473,35 1202,21				
25	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,3192	78,32 25,00				
26	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	11,56805	89,34 1033,49				
27	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	3,15671	64,96 205,06				
28	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	5,17584	493,96 2556,66				
29	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	21,625435	614,22 13282,77				
30	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	5,38974	1293,22 6970,12				
31	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	1,19772	1028,29 1231,60				
32	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,96	728,51 699,37				
33	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,597	702,97 419,67				
34	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,0648	697,84 45,22				
35	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,16876	683,26 2165,09				
36	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	7,63001	867,51 6619,11				
37	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,293	409,83 1349,57				
38	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,51985	1010,74 525,43				
39	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	1,501	162,93 244,56				
40	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,657	143,5 94,28				
41	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	7,12065	108,19 770,38				
42	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	2,08492	616,45 1285,25				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,91285	674,6 1965,01				
44	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	19,67865	58,5 1151,20				
45	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,083	145,01 12,04				
46	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,48	125,97 60,47				
47	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	709,76	41,04 29128,55				
		Разом по розділу II	**грн.**		**147487,87**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	166,23					
		Дизельне паливо	кг	1000,628					
		Електроенергія	кВт-год	129,242					
		Мастильні матеріали	кг	65,941					
		Гідравлічна рідина	кг	18,185					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
48	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,6552					
49	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,242					
50	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,6					
51	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,2876					
52	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	1,90464					
53	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	23,1361					
54	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,168					
55	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,246					
56	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	5,639					
57	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,092					
58	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,15526					
59	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,38144					
60	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	88,5192					
61	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,69282					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
62	+С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,016	104430,77 1670,89	101769,14 1628,31	613,97 9,82	2047,66 32,76	
63	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	249,96 5,00	244,80 4,90	0,26 0,01	4,9 0,09	
64	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001712	107278,5 183,66	104428,87 178,78	746,13 1,28	2103,5 3,60	
65	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000213	88706,82 18,89	86166,41 18,35	801,06 0,17	1739,35 0,37	
66	&С1421-10430-2 варіант 8	Бруківка "Магма Релікт", сіра товщ. 4,5 см	м2	187	553,16 103440,92	438,60 82018,20	103,71 19393,77	10,85 2028,95	
67	+С112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0003255	8993,91 2,93	8434,72 2,75	559,19 0,18	- -	
68	+С147-29 варіант 1	В'язальний дріт 1,2 мм, оцинкований	100кг	0,22	39929,64 8784,52	39085,31 8598,77	61,4 13,51	782,93 172,24	
69	&С1547-15-23 варіант 2	Вимикач автоматичний 1Р, Ін=63А, Ір=10А, IP20	шт	1	858,89 858,89	841,37 841,37	0,68 0,68	16,84 16,84	
70	&С1-372-6 варіант 10	Вимикач вбудований одноклавішний, 220В, 10 А, IP44	шт	1	167,91 167,91	164,30 164,30	0,32 0,32	3,29 3,29	
71	С142-10-2	Вода	м3	58,9255	84,02 4950,92	84,02 4950,92	- -	- -	
72	+С126-1098 варіант 11	Ворота металеві 2100(h)х3100(b) мм зі стійками (в т.ч. покраска+обробка)	шт	1	18278,29 18278,29	18200,00 18200,00	78,29 78,29	- -	
73	+С1545-94	Гак У625	100шт	0,01336	1641,98 21,94	1603,34 21,42	6,44 0,09	32,2 0,43	
74	&С111-792-В3 варіант 1	Геотекстиль	м2	12,408	40,9 507,49	29,76 369,26	10,34 128,30	0,8 9,93	
75	+С1632-102-1 варіант 4	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,00624	843,3 5,26	825,60 5,15	1,16 0,01	16,54 0,10	
76	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,001895	4719,87 8,94	3459,23 6,56	1168,09 2,21	92,55 0,17	
77	+С1421-9479-2 варіант 6	Гранвідсів, фр. 2-5 мм марка 300	м3	58,212	1926,38 112138,43	438,70 25537,60	1487,68 86600,83	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	+С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,4	163,85	159,74	0,9	3,21	
					65,54	63,90	0,36	1,28	
79	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000521	117930,89	114161,30	1457,22	2312,37	
					6,14	5,95	0,08	0,11	
80	+С112-70 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0036	7432,12	6872,93	559,19	-	
					26,76	24,74	2,02	-	
81	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1956	8994,66	8259,10	559,19	176,37	
					1759,36	1615,48	109,38	34,50	
82	&С111-823-1 варіант 2	Дріт сталевий натяжний, діаметр 3 мм	м	1152	7,65	7,40	0,1	0,15	
					8812,80	8524,80	115,20	172,80	
83	+С111-1608	Дрантя	кг	0,0048	18,59	16,32	1,91	0,36	
					0,09	0,08	0,01	-	
84	+С111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0000452	74368,06	72295,89	613,97	1458,2	
					3,36	3,27	0,03	0,06	
85	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,002566	56467,87	54746,69	613,97	1107,21	
					144,90	140,48	1,58	2,84	
86	+С111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000964	56467,87	54746,69	613,97	1107,21	
					54,44	52,78	0,59	1,07	
87	+С111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0027	56467,87	54746,69	613,97	1107,21	
					152,46	147,82	1,66	2,98	
88	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00063	58216,97	56270,93	804,53	1141,51	
					36,68	35,45	0,51	0,72	
89	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0004322	113236,23	110200,55	815,36	2220,32	
					48,94	47,63	0,35	0,96	
90	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,002352	113236,23	110200,55	815,36	2220,32	
					266,33	259,19	1,92	5,22	
91	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,008298	113236,23	110200,55	815,36	2220,32	
					939,63	914,44	6,77	18,42	
92	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,002904	143436,67	139166,97	1457,22	2812,48	
					416,54	404,14	4,23	8,17	
93	&С172-1291-3 варіант 4	Заглушки стовпів огорожі	шт	48	74,35	74,30	0,05	-	
					3568,80	3566,40	2,40	-	
94	+С152-53 варіант 3	Кабелі силові з мідними жилами, число жил та переріз 2х6 мм2 ВВГ	1000м	0,163	75620,4	73560,00	577,65	1482,75	
					12326,13	11990,28	94,16	241,69	
95	+С1545-190 варіант 2	Кабель ВВГнг, переріз 2х1,5 м2	1000м	0,0309	21207,97	20740,00	52,13	415,84	
					655,33	640,87	1,61	12,85	
96	+С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,003142	689,21	656,03	19,67	13,51	
					2,17	2,06	0,06	0,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000168	240295,59	234861,53	722,38	4711,68	
					4,04	3,95	0,01	0,08	
98	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000005	37459,67	36111,20	613,97	734,5	
					0,19	0,18	-	0,01	
99	+С111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000095	37459,67	36111,20	613,97	734,5	
					0,36	0,34	0,01	0,01	
100	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,3276	28,5	13,60	14,34	0,56	
					9,34	4,46	4,70	0,18	
101	+С113-1547	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 250 мм	шт	0,96	220,5	214,93	1,25	4,32	
					211,68	206,33	1,20	4,15	
102	+С1546-20 варіант 2	Клей БМК5	кг	0,5	512,42	501,16	1,21	10,05	
					256,21	250,58	0,61	5,02	
103	+С1550-40 варіант 7	Клей поліуретановий двокомпонентний	кг	197	326,33	321,75	1,19	3,39	
					64287,01	63384,75	234,43	667,83	
104	+С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,093	78,25	75,41	1,31	1,53	
					7,28	7,01	0,12	0,15	
105	+С1545-489 варіант 4	Консоль подвійна	шт	4	1670,01	1670,00	0,01	-	
					6680,04	6680,00	0,04	-	
106	+С1515-25 варіант 2	Коробка для встановлення автоматичних вимикачів, 220 В, 10А	шт	4	77,63	74,50	1,61	1,52	
					310,52	298,00	6,44	6,08	
107	&С1-1-7-29-7-1 варіант 1	Коробка розподільча IP65	шт	1	14,27	13,87	0,12	0,28	
					14,27	13,87	0,12	0,28	
108	&1517-2134-15 варіант 1	Корпус металевий 250х350х150мм IP65	шт	1	1382,46	1353,27	2,08	27,11	
					1382,46	1353,27	2,08	27,11	
109	+С111-1751 варіант 5	Крихта гумова (фракція 0,5-2,5мм)	кг	5000	21,67	20,10	1,34	0,23	
					108350,00	100500,00	6700,00	1150,00	
110	&С118-39-1-1П варіант 1	Кронштейн для кріплення 60х60х40 мм	шт	14	1697,14	1661,00	2,86	33,28	
					23759,96	23254,00	40,04	465,92	
111	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	48703,04	46290,86	1457,22	954,96	
					28,25	26,85	0,85	0,55	
112	+С1545-119-5	Муфти із поліетилену діаметром 250 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	0,48	802,64	786,22	0,68	15,74	
					385,27	377,39	0,33	7,55	
113	+С1545-119 варіант 2	Муфти поліетиленові	шт	20	40,61	39,35	0,46	0,8	
					812,20	787,00	9,20	16,00	
114	&С121-763-1-В1 варіант 1	Опора металева зовнішнього освітлення, висота 6 м	шт	4	15199,72	14814,00	87,69	298,03	
					60798,88	59256,00	350,76	1192,12	
115	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2,4	50,62	49,10	0,53	0,99	
					121,49	117,84	1,27	2,38	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	+С113-2 варіант 8	Підкос - труба профільна 80х80х4мм	м	32,8	675,32 22150,50	674,40 22120,32	0,92 30,18	- -	
117	+С1421-9551-1 варіант 7	Пісок кварцевий (фракція 0,4/1,25мм)	т	20	2283,43 45668,60	1500,00 30000,00	738,66 14773,20	44,77 895,40	
118	+С1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	0,5735	1909,43 1095,06	764,00 438,15	1107,99 635,43	37,44 21,48	
119	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	135,30725	1902,16 257376,04	683,00 92414,85	1181,86 159914,23	37,3 5046,96	
120	&С111-1634-1-6П варіант 3	Поребрик бетонний 1000х250х60 мм	м	198	175,51 34750,98	168,00 33264,00	7,51 1486,98	- -	
121	&С111-1634-1-6П варіант 2	Поребрик бетонний 1000х250х80 мм	м	128	199,51 25537,28	192,00 24576,00	7,51 961,28	- -	
122	+С1545-194 варіант 2	Провід ПС-50	м	3	34,75 104,25	34,02 102,06	0,73 2,19	- -	
123	+1507-4036 варіант 13	Прожектор 220В, 148Вт, IP65 типу СКУ 01-150-Х Stream 150	шт	8	5896,7 47173,60	5879,00 47032,00	17,7 141,60	- -	
124	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,09912	88,62 8,78	65,41 6,48	21,47 2,13	1,74 0,17	
125	+С113-2 варіант 7	Профіль перев"язочний - труба профільна 40х20х2мм (в т.ч. покраска+обробка)	м	128	269,54 34501,12	268,62 34383,36	0,92 117,76	- -	
126	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1065	2261,48 240,85	2217,14 236,13	- -	44,34 4,72	
127	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000101	72306,37 0,73	69431,38 0,70	1457,22 0,01	1417,77 0,02	
128	+С111-1757 варіант 1	Рядно	м2	0,224	72,84 16,32	72,49 16,24	0,35 0,08	- -	
129	+С111-870 варіант 4	Сітка рабіца 50х50х3 мм оцинкована (бокові лінії)	м2	336,64	141,46 47621,09	141,40 47600,90	0,06 20,19	- -	
130	+С111-871 варіант 1	Сітка рабіца 50х50х4 мм оцинкована (за воротами)	м2	176,64	156,94 27721,88	153,80 27167,23	0,06 10,60	3,08 544,05	
131	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,002	29250,09 58,50	28675,75 57,35	0,81 -	573,53 1,15	
132	&С111-18-87 варіант 2	Сітка капронова для огорожі 45х45х3 мм	м2	176	138,37 24353,12	135,50 23848,00	0,16 28,16	2,71 476,96	
133	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,416	1200,78 499,52	1175,28 488,92	1,96 0,82	23,54 9,78	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
134	+С1545-489 варіант 2	Скрепа сталева	шт	8	2,51 20,08	2,50 20,00	0,01 0,08	- -	
135	&С111-1811-1	Сталева штаба, переріз 40х4 мм	м	2	234,9 469,80	234,90 469,80	- -	- -	
136	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,001	51429,39 51,43	49807,00 49,81	613,97 0,61	1008,42 1,01	
137	&С124-7-2 варіант 2	Стержень заземлення, діам. 20 мм, L=3000 мм	шт	2	1361,62 2723,24	1330,50 2661,00	4,42 8,84	26,7 53,40	
138	&С113-19-2 варіант 19	Стійки кутові, профільна труба 80х4мм, довж. 5 м	шт	4	3038,57 12154,28	3017,08 12068,32	21,49 85,96	- -	
139	&С113-19-2 варіант 20	Стійки основні, профільна труба 80х60х4мм, довж. 5 м	шт	44	3537,31 155641,64	3515,82 154696,08	21,49 945,56	- -	
140	+С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	75	5,82 436,50	5,70 427,50	0,01 0,75	0,11 8,25	
141	+С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,009	7072,06 63,65	6932,50 62,39	0,89 0,01	138,67 1,25	
142	+С111-1714 варіант 7	Стрічка з"єднувальна	м	513	42,9 22007,70	42,30 21699,90	0,15 76,95	0,45 230,85	
143	+С1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,648	3778,26 59122,21	2764,00 43251,07	940,18 14711,94	74,08 1159,20	
144	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,08	4108,6 16763,09	3087,86 12598,47	940,18 3835,93	80,56 328,69	
145	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,48	4363,49 2094,48	3337,75 1602,12	940,18 451,29	85,56 41,07	
146	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,8	3652,49 17531,95	3580,87 17188,18	- -	71,62 343,77	
147	+С1545-113 варіант 1	Талер оцинкований	шт	56	69,07 3867,92	64,90 3634,40	2,82 157,92	1,35 75,60	
148	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00186	24675,08 45,90	23023,16 42,82	1168,09 2,17	483,83 0,91	
149	&С1545-260-2 варіант 1	Трос в капроновій оболонці, діаметр 8 мм	м/п	44	238,82 10508,08	233,34 10266,96	0,8 35,20	4,68 205,92	
150	&С113-2126-2 варіант 2	Труба гофрована двостінна ПВХ 32	м	126,25	39,95 5043,69	37,63 4750,79	1,54 194,43	0,78 98,47	
151	+С113-1439-5 варіант 1	Труби пластмасові дренажні гофровані Е2-Д, Ф250мм	м	3	710,82 2132,46	691,70 2075,10	5,18 15,54	13,94 41,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
152	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	256352,46	250440,96	884,98	5026,52	
					30,76	30,05	0,11	0,60	
153	+С113-51 варіант 2	Труби сталеві гофровані, діаметр умовного проходу 25 мм	м	30,6	209,25	206,21	1,48	1,56	
					6403,05	6310,03	45,29	47,73	
154	+С111-414 варіант 1	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0004	102540,94	101257,20	1283,74	-	
					41,02	40,50	0,52	-	
155	+С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000159	101882,67	98601,23	1283,74	1997,7	
					16,20	15,68	0,20	0,32	
156	+С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	101882,67	98601,23	1283,74	1997,7	
					20,38	19,72	0,26	0,40	
157	+С111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000044	106659,93	103296,39	1272,17	2091,37	
					4,69	4,55	0,06	0,08	
158	+С126-1098 варіант 10	Хвіртка металева 2100(h)х900(b) мм зі стійками (в т.ч. покраска+обробка)	шт	2	6468,29	6390,00	78,29	-	
					12936,58	12780,00	156,58	-	
159	+С111-1853-3 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00012	41561,05	40000,00	746,13	814,92	
					4,99	4,80	0,09	0,10	
160	+С111-1853-4 варіант 1	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,001596	41561,05	40000,00	746,13	814,92	
					66,33	63,84	1,19	1,30	
161	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0000048	41617,08	40000,00	801,06	816,02	
					0,20	0,19	-	0,01	
162	+С111-181-1 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00326	41617,08	40000,00	801,06	816,02	
					135,67	130,40	2,61	2,66	
163	&С111-552-1 варіант 16	Штучна трава (ворс висотою 40 мм)	м2	924	672,07	650,00	15,09	6,98	
					620992,68	600600,00	13943,16	6449,52	
164	&С111-552-1 варіант 8	Штучна трава розміточна біла	м2	20	692,28	670,00	15,09	7,19	
					13845,60	13400,00	301,80	143,80	
165	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00056	79954,61	77585,81	801,06	1567,74	
					44,77	43,45	0,45	0,87	
166	+С1421-9458 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20х40	м3	188,496	2421,08	933,40	1487,68	-	
					456363,90	175942,17	280421,73	-	
167	+С1421-9479-2 варіант 7	Щебвідсів, фр. 2-5 мм марка 600	м3	11,655	2447,68	960,00	1487,68	-	
					28527,71	11188,80	17338,91	-	
168	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	116,424	2421,08	933,40	1487,68	-	
					281871,82	108670,16	173201,66	-	
169	+С1421-9458 варіант 5	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	35,2425	2520,43	983,33	1487,68	49,42	
					88826,25	34655,01	52429,56	1741,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
170	С1999-9003	Бензин	кг	77,8969	62,71 4884,91	62,71 4884,91			
171	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	11,306	3,25685 36,82	3,25685 36,82			
172	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0284	159,41 4,53	159,41 4,53			
		Разом	грн.		4926,26	4926,26			
		Разом по розділу III	**грн.**		**2942365,91**	**2067651,23**	**850416,80**	**24297,86**	
		IV. Устаткування							
173	&550101-86-В1 варіант 2	Ворота футбольн 3х2 м	шт	2	18307,81 36615,62	18200,00 36400,00	107,81 215,62	- -	
174	&550101-190-В1 варіант 2	Сітка для футбольних воріт	шт	2	1966,44 3932,88	1960,00 3920,00	6,44 12,88	- -	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**40548,50**	**40320,00**	**228,50**	**-**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	140,548					
		Мастильні матеріали	кг	65,97					
		Гідравлічна рідина	кг	18,185					
		Бензин	л	329,901					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	1177,209					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "21 серпня" 2025 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____Бошняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Солтис
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість обсягів робіт

«Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним (трав'яним) покриттям по вул.Центральна, 74, с. Арламівська Воля, Яворівського району, Львівської області»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на будівництво майданчика			
	Розділ 1. Поле (синтетична трава - 40 мм) - 924 м2			
1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	924	
2	Перевезення ґрунту до 3 км	т	591,36	
3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	м3	92,4	
4	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	92,4	
5	Улаштування нижнього шару двошарової основи із щебню фр. 40-70, товщиною 15 см	м2	924	
6	Улаштування основи зі щебеню, при зміні товщини на кожний 1 см віднімати до норм 27-13-1, 27-13-3	м2	-924	
7	Улаштування верхнього шару двошарової основи із щебеню фр.20-40, товщиною 15 см	м2	924	
8	Улаштування вирівнювальних шарів основи з відсіву автогрейдером	м3	46,2	
9	Улаштування покриття поля зі штучної трави (висотою 40 мм)	м2	924	
10	Розподіл сипучих матеріалів вручну	т	25	
11	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм	м	128	
	Розділ 2. Огородження поля Н=4м			
12	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою 4 м	м	128,3	
13	Монтаж кронштейнів для кріплення гасильної сітки	т	0,168	
14	Улаштування воріт та хвіртки при металевій огорожі	шт	3	
	Розділ 3. Замощення доріжок S = 185 м2			
15	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	185	
16	Перевезення ґрунту до 3 км	т	118,4	
17	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	18,5	
18	Улаштування основи тротуарів зі щебеню фр. 5-20 мм при товщині шару 12 см	м2	185	
19	Улаштування основи тротуарів зі щебеню фр. 5-20 мм , при зміні товщини на кожний 1 см виключати до норми 27-17-1	м2	185	

1	2	3	4	5
20	Улаштування вирівнювальних шарів основи з відсіву автогрейдером	м3	9,25	
21	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщаної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	185	
22	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм	м	198	
	Розділ 4. Дренаж доріжки			
23	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	1,4	
24	Армування щебеневої подушки геотекстилем	м2	12	
25	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 250 мм	м	3	
	Розділ 5. Обладнання, спортінвентар			
26	Копання ям для встановлення обладнання	м3	3,6	
27	Укладання бетонної суміші бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	4	
28	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,06	
29	Монтаж металоконструкцій спортивного інвентарю	т	0,316	
	Локальний кошторис 02-01-02 на придбання інвентаря для стадіону			
30	Ворота футбольн 3х2 м	шт	2	
31	Сітка для футбольних воріт	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-03 на електроосвітлення майданчика			
	Розділ 1. Електропостачання			
32	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
33	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	30	
34	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	22,9	
35	Прокладання поліетиленових труб по основі, діаметр труб 32 мм	м	125	
36	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	30	
37	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	160	
38	Прокладка сигнальної стрічки	м	75	
39	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	1,44	
40	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	13,92	
41	Монтаж опори ліхтарів	шт	4	
42	Установлення в готові гнізда із заробленням анкернихдеталей для опор	т	0,016	
43	Установлення розподільних коробок (коробки на освітлювальних опорах)	шт	4	
44	Навішування світильників на готові опори	шт	8	
45	Затягування у прокладені труби проводу першого багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	30	
46	Заземленння освітлювальних опор	шт	2	

1	2	3	4	5
47	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
48	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	

ГІП _____ Бошняк

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище *)]*

Директор _____ Заставна

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище *)]*