

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради"
(коригування 2)
1575/21 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на водопостачання і каналізація
Приймальне відділення хірургічного корпусу КНП

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 386,143 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,74064 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,612 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КБ17-1-6	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	2,3	<u>2642,19</u> 2642,19	-	6077	6077	-	<u>31,9800</u>	<u>73,55</u>
2	КБ17-3-2	(Демонтаж) Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10компл.	0,8	<u>3738,13</u> 3738,13	-	2991	2991	-	<u>45,7600</u>	<u>36,61</u>
3	КБ17-5-1	(Демонтаж) Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,3	<u>2113,42</u> 2113,42	-	634	634	-	<u>25,5800</u>	<u>7,67</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					9702	9702	-		<u>117,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9702				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1584				
		Всього будівельні роботи, грн.					14943				

Всього по розділу 1							14943				
Розділ 2. Холодне водопостачання											
4	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,65	<u>25405,75</u> 22552,30	<u>2853,45</u> 1567,54	16514	14659	<u>1855</u> 1019	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>174,82</u> 12,92
5	С113-1688 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 16 для холодної води діам. 20х3,4 мм	м	58,435	<u>33,79</u> -	-	1975	-	-	-	-
6	С113-993-11А варіант 1	Коліна спаювальне РР діам. 20 мм /90 град.	шт	10	<u>22,58</u> -	-	226	-	-	-	-
7	С113-1737 варіант 1	Трійник прямий РР діам. 20 мм	шт	10	<u>20,33</u> -	-	203	-	-	-	-
8	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4	<u>274,31</u> 274,31	-	1097	1097	-	<u>3,5200</u>	<u>14,08</u>
9	& С114-133-У-2К варіант 1	Ізоляція для труб б=9,0мм 22мм Kaiflex (або еквівалент)	м	40,8	<u>58,63</u> -	-	2392	-	-	-	-
10	С1530-175 варіант 1	Американка 1/2"	10шт	0,2	<u>489,65</u> -	-	98	-	-	-	-
11	& С130-465-10 варіант 1	Кран кульовий 1/2" вн-вн	шт	1	<u>224,47</u> -	-	224	-	-	-	-
12	С113-1849 варіант 1	Кутик перехідний вн.90 діам. 20х1/2" мм	шт	50	<u>61,04</u> -	-	3052	-	-	-	-
13	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	2	<u>60,36</u> -	-	121	-	-	-	-
14	С113-1838 варіант 1	Різьба діам. 15 мм	шт	2	<u>7,48</u> -	-	15	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							25917	15756	<u>1855</u> 1019		<u>188,9</u> 12,92
Разом будівельні роботи, грн.							25917				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8306				
всього заробітна плата, грн.							16775				
Загальновиробничі витрати, грн.							8964				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2690				
Всього будівельні роботи, грн.							34881				
Всього по розділу 2							34881				

Розділ 3. Гаряче водопостачання (Т3)											
15	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,55	<u>25405,75</u> 22552,30	<u>2853,45</u> 1567,54	13973	12404	<u>1569</u> 862	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>147,93</u> 10,93
16	С113-1689	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	49,445	<u>91,37</u>	-	4518	-	-	-	-
17	С113-993-11А	Коліна спаювальне РР діам. 20 мм /90 град.	шт	10	<u>22,58</u>	-	226	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
18	С113-1737	Трійник прямиий РР діам. 20 мм	шт	10	<u>20,33</u>	-	203	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
19	& С114-133-У-2К	Ізоляція для труб б=9,0мм 22мм Kaiflex (або еквівалент)	м	35,7	<u>58,63</u>	-	2093	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
20	С113-1849	Кутик перехідний вн.90 діам. 20х1/2" мм	шт	50	<u>61,04</u>	-	3052	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
21	С1530-175	Американка 1/2"	10шт	2	<u>489,65</u>	-	979	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
22	& С130-465-10	Кран кульовий 1/2" вн-вн	шт	1	<u>224,47</u>	-	224	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
23	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	2	<u>60,36</u>	-	121	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
24	С113-1838	Різьба діам. 15 мм	шт	2	<u>7,48</u>	-	15	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
Разом прямі витрати по розділу 3							25404	12404	<u>1569</u> 862		<u>147,93</u> 10,93
Разом будівельні роботи, грн.							25404				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11431				
всього заробітна плата, грн.							13266				
Загальновиробничі витрати, грн.							7110				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2136				
Всього будівельні роботи, грн.							32514				

Всього по розділу 3							32514				
Розділ 4. Каналізація К1											
25	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску	100м	0,15	<u>36590,52</u> 7820,18	-	5489	1173	-	<u>91,8400</u>	<u>13,78</u>

26	КБ16-13-1	діаметром 110 мм Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,25	<u>17172,88</u> 8155,67	-	4293	2039	-	<u>95,7800</u>	<u>23,95</u>
27	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>167,08</u>	-	501	-	-	-	-
28	С113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	7	<u>156,88</u>	-	1098	-	-	-	-
29	С113-997 варіант 1	Коліна ПВХ діам. 110 мм /45 град.	шт	10	<u>326,16</u>	-	3262	-	-	-	-
30	С113-993-113 варіант 1	Коліна ПВХ діам. 50 мм /45 град.	шт	20	<u>271,25</u>	-	5425	-	-	-	-
31	С113-1457-1 варіант 1	Трійник 45град. діам. 110	шт	10	<u>160,37</u>	-	1604	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							21672	3212	-	-	<u>37,73</u>
Разом будівельні роботи, грн.							21672				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18460				
всього заробітна плата, грн.							3212				
Загальновиробничі витрати, грн.							1703				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							507				
Всього будівельні роботи, грн.							23375				
Всього по розділу 4							23375				
Розділ 5. Обладнання											
32	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	2,7	<u>3114,77</u> 2642,19	<u>209,08</u> 62,63	8410	7134	<u>565</u> 169	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>86,35</u> 2,05
33	С130-644 варіант 1	Умивальник керамічний з сифоном	комплект	27	<u>2158,44</u>	-	58278	-	-	-	-
34	С130-626 варіант 1	Змішувачі для умивальника	комплект	27	<u>2381,63</u>	-	64304	-	-	-	-
35	КБ17-1-6	Установлення умивальників хірургічних одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>3114,77</u> 2642,19	<u>209,08</u> 62,63	623	528	<u>42</u> 13	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>6,4</u> 0,15
36	С130-644 варіант 2	Умивальник хірургічний з хромованим сифоном	комплект	2	<u>2872,44</u>	-	5745	-	-	-	-
37	С130-626 варіант 2	Змішувачі для умивальника хірургічного ліктьовий	комплект	2	<u>2891,63</u>	-	5783	-	-	-	-
38	КБ17-1-9	Установлення піддонів душових чавунних	10компл.	0,5	<u>1980,98</u>	-	990	990	-	<u>25,4200</u>	<u>12,71</u>

39	C130-542 варіант 1	<i>глибоких</i> Піддони душові з сифоном	шт	5	<u>1980,98</u> <u>3262,45</u>	-	16312	-	-	-	-
40	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	<u>997,88</u> <u>962,60</u>	-	499	481	-	<u>11,4800</u>	<u>5,74</u>
41	C130-626 варіант 3	Змішувачі для ванни з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	5	<u>3605,63</u>	-	18028	-	-	-	-
42	KB17-3-3	Установлення унітазів з косим випуском	10компл.	0,8	<u>35025,37</u> <u>2652,47</u>	-	28020	2122	-	<u>32,4700</u>	<u>25,98</u>
43	C130-901 варіант 1	Унітази з косим випуском (комп.)	шт	8	<u>5939,57</u>	-	47517	-	-	-	-
44	KB17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,4	<u>2113,42</u> <u>2113,42</u>	-	845	845	-	<u>25,5800</u>	<u>10,23</u>
45	C130-487 варіант 1	Мийки сталеві емальовані з однією чашею з хромованим сифоном	шт	4	<u>2584,04</u>	-	10336	-	-	-	-
46	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>997,88</u> <u>962,60</u>	-	399	385	-	<u>11,4800</u>	<u>4,59</u>
47	C130-626 варіант 4	Змішувачі для мийки	комплект	4	<u>1871,63</u>	-	7487	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							273576	12485	<u>607</u> <u>182</u>		<u>152</u> <u>2,2</u>
Разом будівельні роботи, грн.							273576				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							260484				
всього заробітна плата, грн.							12667				
Загальновиробничі витрати, грн.							6852				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2073				
Всього будівельні роботи, грн.							280428				

Всього по розділу 5							280428				
Разом прямі витрати по кошторису							356271	53559	<u>4031</u> <u>2063</u>		<u>644,39</u> <u>26,05</u>
Разом будівельні роботи, грн.							356271				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							298681				
всього заробітна плата, грн.							55622				
Загальновиробничі витрати, грн.							29872				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							70,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8990				
Всього будівельні роботи, грн.							386143				

	Всього по кошторису	386143			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	740,64			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	64612			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]