

Реконструкція благоустрою прилеглої території будівлі Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П.Котляревського за адресою: вул. Небесної Сотні, 17, м. Полтава. Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Підсилення пройому для встановлення розподільчого щита. Додаткові роботи
Реконструкція благоустрою прилеглої території

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,242 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02134 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,430 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "20 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР9-21-1	Обрамлення пройому	м	6,67	857,94	-	5722	5722	-	2,8300	18,88
					857,94	-			-	-	-
2	& С12-3-2 варіант 1	Кутик 75x75x6	м	6,67	226,90	-	1513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С111-88- 64 варіант 1	Болт саморозпирний Ф5 L150	шт	4	9,54	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ46-8-3	Обетонування	1 м3	0,05	15410,88	792,79	771	573	40	40,6100	2,03
					11453,64	462,45			23	1,2848	0,06
5	С1424- 11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,051	3980,77	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0015	24468,40	-	37	35	-	76,8200	0,12
					23288,75	-			-	-	-
7	КБ15-182-3 К-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0015	39696,11	-	60	60	-	123,5100	0,19
					39696,11	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	0,27	<u>17,60</u>	-	5	-	-	-	-
9	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фініш	кг	0,27	<u>35,31</u>	-	10	-	-	-	-
10	C114-103 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	0,1617	<u>25,70</u>	-	4	-	-	-	-
11	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемультсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0015	<u>26601,06</u> <u>11553,43</u>	<u>3,86</u> <u>3,68</u>	40	17	-	<u>38,1100</u> <u>0,0111</u>	<u>0,06</u> <u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					8403	6407	<u>40</u> <u>23</u>		<u>21,28</u> <u>0,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8403 1956 6430 839 - - 9242				
		----- Всього по кошторису					9242				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					21,34 6430				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]