

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Система контролю довибухових концентрацій горючих газів, будівельні роботи

Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) № 02 - 06 / 11 - 24 - СККГ

Кошторисна вартість

141,618 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,30366 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

61,482 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС	шт	1	5021,10 4975,36	3,54 0,86	5021	4975	4 1	25,6000 0,0046	25,60 -
2	КМ10-669-4	Датчик ДМ-14	шт	6	1691,45 1689,84	1,61 0,39	10149	10139	10 2	8,0000 0,0021	48,00 0,01
3	КМ10-669-6	Блок живлення і контролю	шт	1	2705,82 2703,74	2,08 0,50	2706	2704	2 1	12,8000 0,0027	12,80 -
4	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	136,00 127,51	— -	136	128	— -	0,6400 -	0,64 -
5	КМ10-669-6	Блок живлення і контролю	шт	1	2705,82 2703,74	2,08 0,50	2706	2704	2 1	12,8000 0,0027	12,80 -
6	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	140,27 127,51	— -	281	255	— -	0,6400 -	1,28 -
7	КМ10-668-2	Оповіщувач світлозвуковий	шт	7	628,29 598,69	2,00 0,49	4398	4191	14 3	3,2000 0,0026	22,40 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>44391,50</u> 41771,52	<u>2150,70</u> 1951,33	1332	1253	<u>65</u> 59	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29
9	& C1547-16-B2-B7 варіант 1	Автоматичний вимикач 6А однофазний	шт	3	<u>221,38</u> -	<u>-</u> -	664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	3,85	<u>1678,91</u> 1291,69	<u>18,44</u> 8,09	6464	4973	<u>71</u> 31	<u>6,2600</u> 0,0298	<u>24,10</u> 0,11
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,5	<u>1880,51</u> 1629,36	<u>27,66</u> 12,14	940	815	<u>14</u> 6	<u>8,6000</u> 0,0447	<u>4,30</u> 0,02
12	& C1545-65-4-С варіант 3	Кабель 4х1.5 КВВГ энгд	м	132,6	<u>99,79</u> -	<u>-</u> -	13232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1545-65-4-С варіант 1	Кабель 2х1.5 ВВГ нгд	м	295,8	<u>34,43</u> -	<u>-</u> -	10184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 15095-2024-1 варіант 6	Кабель 3х1.5 ННХН FE 180/Е30	м	10,2	<u>76,07</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 15095-2024-1 варіант 17	Провід 1х4.0 ПВ1	м	5,1	<u>42,57</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,2	<u>9947,44</u> 9871,31	<u>46,91</u> 11,41	1989	1974	<u>9</u> 2	<u>47,8400</u> 0,0610	<u>9,57</u> 0,01
17	& C1-5-1-1 варіант 1	Металорукав ф20	м	20,2	<u>33,70</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-2-7	Прокладання вінілпласових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,3	<u>8432,25</u> 7670,69	<u>147,54</u> 64,72	2530	2301	<u>44</u> 19	<u>41,0000</u> 0,2384	<u>12,30</u> 0,07
19	& C1545-65-4-С варіант 5	Труба гофрована ф15	м	30,3	<u>12,96</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С111-1910 варіант 5	Хомут під гофрорукав	шт	10	<u>6,12</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С111-1910 варіант 6	Фітінг під гофрорукав	шт	10	<u>238,94</u> -	<u>-</u> -	2389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C111-1910 варіант 2	Коробка під металорукав ОВО Bettermann Т60	шт	6	<u>162,34</u> -	-	974	-	-	-	-
23	C111-1910 варіант 3	Коробка розподільча КМС 2-12	шт	6	<u>187,59</u> -	-	1126	-	-	-	-
24	C111-1910 варіант 4	Клемна колодка 12х4 подільча	шт	6	<u>92,16</u> -	-	553	-	-	-	-
25	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,7	<u>7476,26</u> <u>6612,48</u>	<u>295,07</u> <u>129,45</u>	27662	24466	<u>1092</u> <u>479</u>	<u>32,8000</u> <u>0,4768</u>	<u>121,36</u> <u>1,76</u>
26	C111-1910 варіант 1	Консоль 500мм ВВР2150	шт	6	<u>715,82</u> -	-	4295	-	-	-	-
27	& C1545-65- 4-С варіант 2	Короб монтажний 20х40	м	373,7	<u>60,34</u> -	-	22549	-	-	-	-
28	& C1545-65- 4-С варіант 6	Трубка ПВХ	м	1	<u>36,13</u> -	-	36	-	-	-	-
29	& C111- 140Д варіант 2	Дюбель нейлоновий 6х30	шт	1300	<u>1,68</u> -	-	2184	-	-	-	-
30	& C111- 140Д варіант 3	Шуруп 3,5х35	шт	1300	<u>1,43</u> -	-	1859	-	-	-	-
31	& C1C5-7- 139 варіант 6	Дюбель під монтажний хомут	шт.	200	<u>0,59</u> -	-	118	-	-	-	-
32	& C1C5-7- 139 варіант 7	Монтажний хомут	шт.	200	<u>0,71</u> -	-	142	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					128747	60878	<u>1327</u> 604		<u>301,37</u> 2,29
		Разом будівельні роботи, грн.					128747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66542				
		всього заробітна плата, грн.					61482				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12871				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					141618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					141618				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					303,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61482				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]