

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль Коригування 2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на Будівельні роботи.  
Загально-будівельні роботи.**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 103,814 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,10054 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 8,500 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Перший поверх</b>									
1	КБ15-47-5	СТІНИ Установлення кутиків декоративних	100м	0,058	4957,67 1732,07	-	288	100	-	20,2700	1,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					288	100	-		1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188				
		всього заробітна плата, грн.					100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>342</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>342</b>				
		<b>Розділ 2. Приміщення басейну</b>										
		<b>СТЕЛЯ</b>										
2	КР12-49-6	Поліпшене фарбування структурною фарбою стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,896	<u>16250,68</u> 3918,58	-	14561	3511	-	<u>49,3400</u>	<u>44,21</u>	
3	КР14-34-6	Улаштування падуги	м	44,5	<u>49,48</u> 27,89	-	2202	1241	-	<u>0,3600</u>	<u>16,02</u>	
		<b>СТІНИ</b>										
4	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,082	<u>5132,47</u> 2044,15	<u>3088,32</u> 935,10	421	168	<u>253</u> 77	<u>26,0700</u> 11,3687	<u>2,14</u> 0,93	
5	КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	0,082	<u>18121,49</u> 4821,60	<u>65,89</u> 19,95	1486	395	<u>5</u> 2	<u>64,6500</u> 0,2426	<u>5,3</u> 0,02	
6	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,082	<u>44709,28</u> 2811,44	<u>8,79</u> 2,66	3666	231	<u>1</u> -	<u>33,3900</u> 0,0323	<u>2,74</u> -	
7	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,082	<u>22532,84</u> 863,89	<u>2,20</u> 0,67	1848	71	-	<u>10,2600</u> 0,0081	<u>0,84</u> -	
8	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін і відкосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,026	<u>94222,01</u> 19070,54	<u>37,34</u> 11,31	2450	496	<u>1</u> -	<u>234,5700</u> 0,1375	<u>6,1</u> -	
		<b>ПІДЛОГА</b>										
9	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,028	<u>44709,28</u> 2811,44	<u>8,79</u> 2,66	1252	79	-	<u>33,3900</u> 0,0323	<u>0,93</u> -	
10	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,028	<u>22532,84</u> 863,89	<u>2,20</u> 0,67	631	24	-	<u>10,2600</u> 0,0081	<u>0,29</u> -	
11	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,028	<u>92118,25</u> 12650,28	<u>39,54</u> 11,97	2579	354	<u>1</u> -	<u>155,6000</u> 0,1455	<u>4,36</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 2						31096	6570	<u>261</u> 79		<u>82,93</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.						31096				
		в тому числі:						24265				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						6649				
		всього заробітна плата, грн.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3799 10,06 1314 <b>34895</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>34895</b>				
12	КБ15-25-1	<b>Розділ 3. Сходові</b> Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,004	<u>116319,80</u> 19070,54	<u>37,34</u> 11,31	465	76	-	<u>234,5700</u> 0,1375	<u>0,94</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					465	76	-		<u>0,94</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					465 389 76 43 0,11 15 <b>508</b>				
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>508</b>				
13	КР14-47-6	<b>Розділ 4. Інше</b> Улаштування табличок назви приміщень	шт	21	<u>13,11</u> 12,82	-	275	269	-	<u>0,1800</u>	<u>3,78</u> -
14	& С1-1-1- ИБС-25 варіант 2	Друкована продукція (таблички)	шт	21	<u>2446,11</u>	-	51368	-	-	-	-
15	& С11-735- 1-Л варіант 3	Диспенсер для рідкого мила-піни	шт	11	<u>1292,84</u>	-	14221	-	-	-	-
16	& С13-114- 1-2А-ИН-Б варіант 10	Диспенсер для рушників	шт	1	<u>2040,39</u>	-	2040	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					67904	269	-		3,78
		Разом будівельні роботи, грн.					67904				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67635				
		всього заробітна плата, грн.					269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					165				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>68069</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>68069</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					99753	7015	261		88,83
		Разом будівельні роботи, грн.					99753		79		0,95
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92477				
		всього заробітна плата, грн.					7094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4061				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1406				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>103814</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>103814</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					100,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8500				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]