

Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для проведення базової підготовки населення до національного спротиву
17/04-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні та підготовчі роботи

Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для проведення базової підготовки населення до національного спротиву

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2642,353 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

15,44775 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1638,571 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Колиби									
1	КБ46-56-4	Розбирання надземної частини дерев'яних будівель будь-якої поверховості без збереження придатних матеріалів	10м3	182,1	<u>1816.31</u> 1551,39	<u>264.92</u> 89,07	330750	282508	<u>48242</u> 16220	<u>16.8300</u> 0,7430	<u>3064.74</u> 135,3
2	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	52,438	<u>1589.23</u> 1179,57	<u>409.66</u> 151,69	83336	61854	<u>21482</u> 7954	<u>11.8800</u> 1,3915	<u>622.96</u> 72,97
3	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів (відмостка, сходинок)	100м3	0,2923	<u>34622.85</u> 11551,16	<u>23071.69</u> 7350,07	10120	3376	<u>6744</u> 2148	<u>127.7500</u> 62,4780	<u>37.34</u> 18,26
4	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	2,624	<u>2208.85</u> 194,40	<u>2014.45</u> 638,99	5796	510	<u>5286</u> 1677	<u>2.1500</u> 5,4516	<u>5.64</u> 14,3
5	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	35,718	<u>147.38</u> 147,38	<u>-</u> -	5264	5264	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>58.22</u> -
6	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	298,118	<u>124.13</u> -	<u>124.13</u> 19,96	37005	-	<u>37005</u> 5950	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 48
7	ДБ5-10-1	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м	1 т	2,0154	<u>179.03</u> 179,03	<u>-</u> -	361	361	<u>-</u> -	<u>1.9800</u> -	<u>3.99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ДБ5-10-2 K=7,85	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1	1 т	2,0154	<u>454,27</u> 454,27	<u>-</u> -	916	916	<u>-</u> -	<u>5.0240</u> -	<u>10.13</u> -
9	ДБ5-10-3	Перенесення незручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м	1 т	4,7026	<u>224,24</u> 224,24	<u>-</u> -	1055	1055	<u>-</u> -	<u>2.4800</u> -	<u>11.66</u> -
10	ДБ5-10-4 K=7,85	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-3	1 т	4,7026	<u>660,11</u> 660,11	<u>-</u> -	3104	3104	<u>-</u> -	<u>7.3005</u> -	<u>34.33</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							477707	358948	<u>118759</u> 33949		<u>3849.01</u> 288,83
Разом будівельні роботи, грн.							477707				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							392897				
Загальновиробничі витрати, грн.							229215				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							497,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							86384				
Всього будівельні роботи, грн.							706922				

Всього по розділу 1							706922				
Розділ 2. Склад (адмін будівля)											
11	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	3,7756	<u>12668.57</u> 4566,98	<u>-</u> -	47831	17243	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>171.49</u> -
12	КБ8-36-4 K=2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих (зменшуємо до 8 м)	100м2 вп	-3,7756	<u>1369.49</u> 1369,49	<u>-</u> -	-5171	-5171	<u>-</u> -	<u>13.6200</u> -	<u>-51.42</u> -
13	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	73,872	<u>2984.22</u> 1773,70	<u>1210.52</u> 413,58	220450	131027	<u>89423</u> 30552	<u>17.6400</u> 3,5538	<u>1303.1</u> 262,53
14	КБ46-56-4	Розбирання надземної частини дерев'яних будівель будь-якої поверховості без збереження придатних матеріалів	10м3	5,548	<u>1816.31</u> 1551,39	<u>264.92</u> 89,07	10077	8607	<u>1470</u> 494	<u>16.8300</u> 0,7430	<u>93.37</u> 4,12
15	КР9-1-1	Розбирання дерев'яних сходів з площадками та маршами	100м2	0,0643	<u>13067.47</u> 13067,47	<u>-</u> -	840	840	<u>-</u> -	<u>135.2600</u> -	<u>8.7</u> -
16	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	10,58	<u>1589.23</u> 1179,57	<u>409.66</u> 151,69	16814	12480	<u>4334</u> 1605	<u>11.8800</u> 1,3915	<u>125.69</u> 14,72
17	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів (відмостка, сходинок)	100м3	0,0381	<u>34622.85</u> 11551,16	<u>23071.69</u> 7350,07	1319	440	<u>879</u> 280	<u>127.7500</u> 62,4780	<u>4.87</u> 2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,5642	<u>3317,54</u> 299,29	<u>3018,25</u> 1016,94	5189	468	<u>4721</u> 1591	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>5,18</u> 13,38
19	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	17,38	<u>147,38</u> 147,38	<u>-</u> -	2561	2561	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>28,33</u> -
20	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	173,8	<u>124,13</u> -	<u>124,13</u> 19,96	21574	-	<u>21574</u> 3469	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 27,98
21	ДБ5-10-1	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м	1 т	0,1928	<u>179,03</u> 179,03	<u>-</u> -	35	35	<u>-</u> -	<u>1,9800</u> -	<u>0,38</u> -
22	ДБ5-10-2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1	1 т	0,1928	<u>520,82</u> 520,82	<u>-</u> -	100	100	<u>-</u> -	<u>5,7600</u> -	<u>1,11</u> -
23	ДБ5-10-3	Перенесення незручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м	1 т	0,2892	<u>224,24</u> 224,24	<u>-</u> -	65	65	<u>-</u> -	<u>2,4800</u> -	<u>0,72</u> -
24	ДБ5-10-4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-3	1 т	0,2892	<u>756,82</u> 756,82	<u>-</u> -	219	219	<u>-</u> -	<u>8,3700</u> -	<u>2,42</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							321903	168914	<u>122401</u> 37991		<u>1693,94</u> 325,11
Разом будівельні роботи, грн.							321903				
в тому числі:							30588				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							206905				
всього заробітна плата, грн.							115290				
Загальновиробничі витрати, грн.							242,35				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							42099				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							437193				
Всього по розділу 2							437193				
Розділ 3. Склад (сарай)											
25	КБ46-56-4	Розбирання надземної частини дерев'яних будівель будь-якої поверховості без збереження придатних матеріалів	10м3	23,974	<u>1816,31</u> 1551,39	<u>264,92</u> 89,07	43544	37193	<u>6351</u> 2135	<u>16,8300</u> 0,7430	<u>403,48</u> 17,81
26	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	8,856	<u>1589,23</u> 1179,57	<u>409,66</u> 151,69	14074	10446	<u>3628</u> 1343	<u>11,8800</u> 1,3915	<u>105,21</u> 12,32
27	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,4968	<u>3317,54</u> 299,29	<u>3018,25</u> 1016,94	1648	149	<u>1499</u> 505	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,64</u> 4,25
28	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,52	<u>147,38</u> 147,38	<u>-</u> -	814	814	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	55,2	<u>124,13</u>	<u>124,13</u>	6852	-	<u>6852</u>	-	-
					-	19,96			1102	0,1610	8,89
30	ДБ5-10-3	Перенесення незручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м	1 т	0,11	<u>224,24</u>	-	25	25	-	<u>2.4800</u>	<u>0,27</u>
					224,24	-			-	-	-
31	ДБ5-10-4 K=15	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-3	1 т	0,11	<u>1261,36</u>	-	139	139	-	<u>13.9500</u>	<u>1,53</u>
					1261,36	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					67096	48766	<u>18330</u>		<u>521,13</u>
									5085		43,27
		Разом будівельні роботи, грн.					67096				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					53851				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31300				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11769				
		Всього будівельні роботи, грн.					98396				

		Всього по розділу 3					98396				
		Розділ 4. Вбиральня (зовнішнього типу)									
32	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	8,834	<u>2984,22</u>	<u>1210,52</u>	26363	15669	<u>10694</u>	<u>17.6400</u>	<u>155,83</u>
					1773,70	413,58			3654	3,5538	31,39
33	КБ46-56-4	Розбирання надземної частини дерев'яних будівель будь-якої поверховості без збереження придатних матеріалів	10м3	5,117	<u>1816,31</u>	<u>264,92</u>	9294	7938	<u>1356</u>	<u>16.8300</u>	<u>86,12</u>
					1551,39	89,07			456	0,7430	3,8
34	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	4,97	<u>1589,23</u>	<u>409,66</u>	7898	5862	<u>2036</u>	<u>11.8800</u>	<u>59,04</u>
					1179,57	151,69			754	1,3915	6,92
35	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,4257	<u>3317,54</u>	<u>3018,25</u>	1412	127	<u>1285</u>	<u>3.3100</u>	<u>1,41</u>
					299,29	1016,94			433	8,5540	3,64
36	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,73	<u>147,38</u>	-	697	697	-	<u>1.6300</u>	<u>7,71</u>
					147,38	-			-	-	-
37	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	47,3	<u>124,13</u>	<u>124,13</u>	5871	-	<u>5871</u>	-	-
					-	19,96			944	0,1610	7,62
		Разом прямі витрати по розділу 4					51535	30293	<u>21242</u>		<u>310,11</u>
									6241		53,37
		Разом будівельні роботи, грн.					51535				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					36534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20584 43,63 7578 72119				

		Всього по розділу 4					72119				
38	КБ46-56-4	Розділ 5. Душова зона Розбирання надземної частини дерев'яних будівель будь-якої поверховості без збереження придатних матеріалів	10м3	3,61	<u>1816.31</u> 1551,39	<u>264.92</u> 89,07	6557	5601	<u>956</u> 322	<u>16.8300</u> 0,7430	<u>60.76</u> 2,68
39	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	0,576	<u>1589.23</u> 1179,57	<u>409.66</u> 151,69	915	679	<u>236</u> 87	<u>11.8800</u> 1,3915	<u>6.84</u> 0,8
40	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,033311 7	<u>3317.54</u> 299,29	<u>3018.25</u> 1016,94	111	10	<u>101</u> 34	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.11</u> 0,28
41	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,37013	<u>147.38</u> 147,38	<u>-</u> -	55	55	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>0.6</u> -
42	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	3,7013	<u>124.13</u> -	<u>124.13</u> 19,96	459	-	<u>459</u> 74	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,6
		Разом прямі витрати по розділу 5					8097	6345	<u>1752</u> 517		<u>68.31</u> 4,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8097 6862 4012 8,72 1514 12109				

		Всього по розділу 5					12109				
43	КР8-2-2	Розділ 6. Альтанка Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,3946	<u>1534.61</u> 1498,26	<u>36.35</u> 34,07	606	591	<u>15</u> 13	<u>16.5700</u> 0,3264	<u>6.54</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,28	<u>10534,99</u> 7803,11	<u>2731,88</u> 530,71	2950	2185	<u>765</u> 149	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>17,39</u> 1,04
45	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	0,212	<u>1589,23</u> 1179,57	<u>409,66</u> 151,69	337	250	<u>87</u> 32	<u>11,8800</u> 1,3915	<u>2,52</u> 0,29
46	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,71596	<u>147,38</u> 147,38	<u>-</u> -	106	106	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>1,17</u> -
47	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,71596	<u>124,13</u> -	<u>124,13</u> 19,96	89	-	<u>89</u> 14	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,12
Разом прямі витрати по розділу 6							4088	3132	<u>956</u> 208		<u>27,62</u> 1,58
Разом будівельні роботи, грн.							4088				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							3340				
Загальновиробничі витрати, грн.							1749				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							608				
Всього будівельні роботи, грн.							5837				

Всього по розділу 6							5837				
Розділ 7. Клуб (склад/барак)											
48	КБ46-56-4	Розбирання надземної частини дерев'яних будівель будь-якої поверховості без збереження придатних матеріалів	10м3	105,813	<u>1816,31</u> 1551,39	<u>264,92</u> 89,07	192189	164157	<u>28032</u> 9425	<u>16,8300</u> 0,7430	<u>1780,83</u> 78,62
49	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	12,21	<u>1589,23</u> 1179,57	<u>409,66</u> 151,69	19404	14403	<u>5001</u> 1852	<u>11,8800</u> 1,3915	<u>145,05</u> 16,99
50	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів (сходинок)	100м3	0,0135	<u>34622,85</u> 11551,16	<u>23071,69</u> 7350,07	467	156	<u>311</u> 99	<u>127,7500</u> 62,4780	<u>1,72</u> 0,84
51	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,8018	<u>3317,54</u> 299,29	<u>3018,25</u> 1016,94	5978	539	<u>5439</u> 1832	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>5,96</u> 15,41
52	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20,02	<u>147,38</u> 147,38	<u>-</u> -	2951	2951	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>32,63</u> -
53	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	200,2	<u>124,13</u> -	<u>124,13</u> 19,96	24851	-	<u>24851</u> 3996	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 32,23
54	ДБ5-10-1	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м	1 т	0,80616	<u>179,03</u> 179,03	<u>-</u> -	144	144	<u>-</u> -	<u>1,9800</u> -	<u>1,6</u> -
55	ДБ5-10-2 К=4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1	1 т	1,07488	<u>231,48</u> 231,48	<u>-</u> -	249	249	<u>-</u> -	<u>2,5600</u> -	<u>2,75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ДБ5-10-3	Перенесення незручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м	1 т	1,88104	<u>224,24</u>	<u>-</u>	422	422	<u>-</u>	<u>2.4800</u>	<u>4.66</u>
57	ДБ5-10-4 К=4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-3	1 т	1,61232	<u>224,24</u> <u>336,36</u>	<u>-</u> <u>-</u>	542	542	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>3.7200</u>	<u>-</u> <u>6</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					247197	183563	<u>63634</u> 17204		<u>1981.2</u> 144,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					247197 200767 117426 255,23 44338 364623				

		Всього по розділу 7					364623				
		Розділ 8. Лазня									
58	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	25,347	<u>2984,22</u> 1773,70	<u>1210,52</u> 413,58	75641	44958	<u>30683</u> 10483	<u>17.6400</u> 3,5538	<u>447.12</u> 90,08
59	КБ46-56-4	Розбирання надземної частини дерев'яних будівель будь-якої поверховості без збереження придатних матеріалів	10м3	7,554	<u>1816,31</u> 1551,39	<u>264,92</u> 89,07	13720	11719	<u>2001</u> 673	<u>16.8300</u> 0,7430	<u>127.13</u> 5,61
60	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	5,376	<u>1589,23</u> 1179,57	<u>409,66</u> 151,69	8544	6341	<u>2203</u> 815	<u>11.8800</u> 1,3915	<u>63.87</u> 7,48
61	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,621	<u>3317,54</u> 299,29	<u>3018,25</u> 1016,94	2060	186	<u>1874</u> 632	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>2.06</u> 5,31
62	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,9	<u>147,38</u> 147,38	<u>-</u> -	1017	1017	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>11.25</u> -
63	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	69	<u>124,13</u> -	<u>124,13</u> 19,96	8565	-	<u>8565</u> 1377	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 11,11
		Разом прямі витрати по розділу 8					109547	64221	<u>45326</u> 13980		<u>651.43</u> 119,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					109547 78201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43830 92,51 16073 153377				

		Всього по розділу 8					153377				
		Розділ 9. Котельня									
64	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	3,3478	<u>12668.57</u> 4566,98	<u>-</u> -	42412	15289	<u>-</u> -	<u>45,4200</u> -	<u>152.06</u> -
65	КБ8-36-4 К=2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих (зменшуємо до 8 м)	100м2 вп	-3,3478	<u>1369.49</u> 1369,49	<u>-</u> -	-4585	-4585	<u>-</u> -	<u>13,6200</u> -	<u>-45.6</u> -
66	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	86,208	<u>2984.22</u> 1773,70	<u>1210.52</u> 413,58	257264	152907	<u>104357</u> 35654	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>1520.71</u> 306,37
67	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	20,43	<u>1589.23</u> 1179,57	<u>409.66</u> 151,69	32468	24099	<u>8369</u> 3099	<u>11,8800</u> 1,3915	<u>242.71</u> 28,43
68	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,0445	<u>34622.85</u> 11551,16	<u>23071.69</u> 7350,07	1541	514	<u>1027</u> 327	<u>127,7500</u> 62,4780	<u>5.68</u> 2,78
69	КБ46-45-3	Розбирання сходових маршів по основі із ґрунту	100м2	0,048	<u>81995.20</u> 77878,75	<u>4116.45</u> 1514,19	3936	3738	<u>198</u> 73	<u>861,3000</u> 12,7118	<u>41.34</u> 0,61
70	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,86705	<u>3317.54</u> 299,29	<u>3018.25</u> 1016,94	6194	559	<u>5635</u> 1899	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>6.18</u> 15,97
71	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	50,66662	<u>147.38</u> 147,38	<u>-</u> -	7467	7467	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>82.59</u> -
72	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	506,6662	<u>124.13</u> -	<u>124.13</u> 19,96	62892	-	<u>62892</u> 10113	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 81,57
		Разом прямі витрати по розділу 9					409589	199988	<u>182478</u> 51165		<u>2005.67</u> 435,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					409589 27123 251153 139610 292,98 50896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					549199				

		Всього по розділу 9					549199				
		Розділ 10. Електролінії									
73	КБ33-259-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	6	<u>410.29</u>	<u>290.38</u>	2462	719	<u>1743</u>	<u>1.1340</u>	<u>6.8</u>
					119,91	71,91			431	0,5615	3,37
74	КР17-14-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	23	<u>136.32</u>	<u>6.22</u>	3135	2992	<u>143</u>	<u>1.1880</u>	<u>27.32</u>
					130,10	5,22			120	0,0452	1,04
75	КБ21-10-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) двох кабелів СИП-4 2х16мм2	100м	5,2484	<u>3925.50</u>	<u>2542.39</u>	20603	7259	<u>13344</u>	<u>13.4100</u>	<u>70.38</u>
					1383,11	747,20			3922	6,6207	34,75
		Разом прямі витрати по розділу 10					26200	10970	<u>15230</u>		<u>104.5</u>
									4473		39,16
		Разом будівельні роботи, грн.					26200				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2461				
		Всього будівельні роботи, грн.					33937				

		Всього по розділу 10					33937				
		Розділ 11. Благоустрій									
76	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	7,5161	<u>10600.75</u>	<u>1376.10</u>	79676	69333	<u>10343</u>	<u>102.0200</u>	<u>766.79</u>
					9224,65	463,65			3485	3,9000	29,31
77	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,6247	<u>39040.42</u>	<u>21714.14</u>	24389	10824	<u>13565</u>	<u>191.6200</u>	<u>119.71</u>
					17326,28	7057,45			4409	62,1681	38,84
78	КБ46-45-3	Розбирання сходових маршів по основі із ґрунту	100м2	0,10153	<u>81995.20</u>	<u>4116.45</u>	8325	7907	<u>418</u>	<u>861.3000</u>	<u>87.45</u>
					77878,75	1514,19			154	12,7118	1,29
79	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,03	<u>5712.23</u>	-	171	141	-	<u>43.0100</u>	<u>1.29</u>
					4710,03	-			-	-	-
80	КБ1-192-3	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см	100шт	0,03	<u>29239.25</u>	<u>22798.63</u>	877	193	<u>684</u>	<u>71.2300</u>	<u>2.14</u>
					6440,62	6357,46			191	50,5920	1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	KP18-112-4	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см	100 пнів	0,12	<u>15984,33</u> 510,87	<u>15473,46</u> 3705,74	1918	61	<u>1857</u> 445	<u>5,6500</u> 37,3240	<u>0,68</u> 4,48
82	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,463645 24	<u>3317,54</u> 299,29	<u>3018,25</u> 1016,94	4856	438	<u>4418</u> 1488	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>4,84</u> 12,52
83	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	7,703396	<u>147,38</u> 147,38	<u>-</u> -	1135	1135	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>12,56</u> -
84	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	154,0679 2	<u>124,13</u> -	<u>124,13</u> 19,96	19124	-	<u>19124</u> 3075	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 24,8
		Разом прямі витрати по розділу 11					140471	90032	<u>50409</u> 13247		<u>995,46</u> 112,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					140471 30 103279 60834 132,81 23075 201305				

		Всього по розділу 11					201305				
85	KB1-18-5 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,048165	<u>74869,03</u> 4565,31	<u>70303,72</u> 22525,78	3606	220	<u>3386</u> 1085	<u>50,4900</u> 187,8696	<u>2,43</u> 9,05
86	C311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	113,1877 5	<u>23,09</u> -	<u>23,09</u> 7,56	2614	-	<u>2614</u> 856	<u>-</u> 0,0610	<u>-</u> 6,9
		Разом прямі витрати по розділу 12					6220	220	<u>6000</u> 1941		<u>2,43</u> 15,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					6220 2161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1114 2,21 383 7334				

		Всього по розділу 12					7334				
		Разом прямі витрати по кошторису					1869650	1165392	<u>646517</u> 186001		<u>12210.81</u> 1583,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1869650 57741 1351393 772703 1653,14 287178 2642353				

		Всього по кошторису					2642353				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15447,75 1638571				

Склав _____ С. Басистий
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О. Горніковський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]