

Реконструкція приміщень рентгенологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» по вул. Лікарняна, 13 в м. Виноградів
Закарпатської області. Коригування
 [найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-05

на мережі водопроводу

Приміщення рентгенологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня»
 [найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	32,298	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1230918	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	9,531	тис. грн.
Середній розряд робіт	4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 15.08.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	обслуговування машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ16-14-12	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,45	<u>4321,25</u> 2717,14	<u>1604,11</u> 711,25	1945	1223	<u>722</u> 320	<u>35,96</u> 9,903	<u>16,182</u> 4,4564
2	КБ17-8-1	Демонтаж (К = 0,40). Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,1	<u>4204,38</u> 3754,9	<u>449,48</u> 125,03	420	375	<u>45</u> 13	<u>51,628</u> 1,6011	<u>5,1628</u> 0,1601
Всього прямі витрати по розділу 1							2365	1598	<u>767</u> 333		<u>21,3448</u> 4,6165
Розділ 2. Водопровід В1,Т3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,04	<u>23530,78</u> 3585,54	<u>540,3</u> 127,45	941	143	<u>22</u> 5	<u>48,71</u> 1,6512	<u>1,9484</u> 0,066
4	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,11	<u>12345,79</u> 6981,74	<u>2544,3</u> 1099,91	1358	768	<u>280</u> 121	<u>92,4</u> 15,2947	<u>10,164</u> 1,6824
5	С113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25x2,3 мм	м	11	<u>59,47</u> -	= -	654	-	= -	= -	= -
6	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,24	<u>14756,71</u> 6792,84	<u>4010,25</u> 1778,12	3542	1630	<u>962</u> 427	<u>89,9</u> 24,7574	<u>21,576</u> 5,9418
7	С113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x2,3 мм	м	13	<u>40,22</u> -	= -	523	-	= -	= -	= -
8	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	11	<u>50,2</u> -	= -	552	-	= -	= -	= -
9	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,9	<u>247,17</u> 247,17	= -	964	964	= -	<u>3,52</u> -	<u>13,728</u> -
10	С114-96-у	Теплоізоляція 9x28	пм	15,3	<u>16,09</u> -	= -	246	-	= -	= -	= -
11	С114-96-у	Теплоізоляція 9x22	пм	13,26	<u>16,09</u> -	= -	213	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C114-96-у	Теплоізоляція 20х22	пм	11,22	<u>19,19</u> -	= -	215	-	= -	= -	= -
13	C1630-1432	Кран кульовий муфтовий, діаметр 20 мм	шт	1	<u>236,91</u> -	= -	237	-	= -	= -	= -
14	C1630-1432	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	6	<u>216,51</u> -	= -	1299	-	= -	= -	= -
15	C1630-1433	Кран кульовий запірний 1/2 Н/Н	шт	4	<u>277,32</u> -	= -	1109	-	= -	= -	= -
16	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	<u>4034,14</u> 1580,14	<u>520,59</u> 127,97	4034	1580	<u>521</u> 128	<u>21,98</u> 1,6551	<u>21,98</u> 1,6551
17	C130-152-ИНБ7	Електробойлер 50 л 1,5 кВт	шт	1	<u>8839,43</u> -	= -	8839	-	= -	= -	= -
18	C113-1873-1Б-ИНБ-12	Клапан запобіжний для бойлера діам. 15 мм	шт.	1	<u>154,31</u> -	= -	154	-	= -	= -	= -
19	КБ16-27-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	1	<u>899,29</u> 560,9	<u>38,5</u> 7,43	899	561	<u>39</u> 7	<u>7,31</u> 0,0999	<u>7,31</u> 0,0999
		Всього прямі витрати по розділу 2					25779	5646	<u>1824</u> 688		<u>76,7064</u> 9,4452
		Разом прямі витрати по кошторису					28144	7244	<u>2591</u> 1021		<u>98,0512</u> 14,0617
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів заробітна плата					18309	8265			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					4154				10,9789
		Всього по кошторису Кошторисна трудомісткість					32298				123,0918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						9531			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]