

Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с.

Сенча Миргородського району Полтавської області. Коригування  
2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**  
на озеленення

Алея пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 191,839 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,97053 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 67,345 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		== газон									
		Примітка: роботи 0,309*600 м2=185 м3 враховано в рекультивациі									
1	КР1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,6	<u>16363,98</u>	-	9818	9818	-	<u>240,4700</u>	<u>144,28</u>
					16363,98	-			-	-	-
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,8	<u>2732,59</u>	<u>1483,19</u>	4919	2249	<u>2670</u>	<u>18,3600</u>	<u>33,05</u>
					1249,40	384,08			691	5,1175	9,21
3	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (з ущільненням)	100м3	0,6	<u>111563,33</u>	<u>7273,87</u>	66938	995	<u>4364</u>	<u>26,0000</u>	<u>15,6</u>
					1659,06	1088,62			653	11,3877	6,83
4	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	6	<u>992,14</u>	-	5953	5953	-	<u>16,0100</u>	<u>96,06</u>
					992,14	-			-	-	-
5	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	6	<u>3967,70</u>	-	23806	23806	-	<u>62,8000</u>	<u>376,8</u>
					3967,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1429-110	Земля рослинна	м3	90	<u>100,00</u>	-	9000	-	-	-	-
7	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 (до загальної 30 см)	100м2	6	<u>1628,15</u> 1628,15	-	9769	9769	-	<u>25,7700</u>	<u>154,62</u>
8	С1429-110	Земля рослинна	м3	90	<u>100,00</u>	-	9000	-	-	-	-
9	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	6	<u>3425,52</u> 555,54	-	20553	3333	-	<u>8,2400</u>	<u>49,44</u>
Разом прямі витрати по кошторису							159756	55923	<u>7034</u> 1344		<u>869,85</u> 16,04
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							159756				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							96799				
всього заробітна плата, грн.							57267				
Загальновиробничі витрати, грн.							32083				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							84,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10078				
Всього будівельні роботи, грн.							191839				
-----											
Всього по кошторису							191839				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							970,53				
Кошторисна заробітна плата, грн.							67345				

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]