

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи I ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському районі м. Києва» (2 черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	7534,558 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,07800 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	831,577 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 травня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на ГП. Генеральний план	7488,718	45,84	7534,558	8,07800	831,577	-
		Всього:	7488,718	45,84	7534,558	8,07800	831,577	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Антон ФОМЕНКО

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	ГП. Генеральний план	<u>6.73491</u>	-	<u>0.54619</u>	-	-	<u>7.28110</u>	<u>0.79690</u>	<u>8.07800</u>
		627,114	-	72,421	-	-	699,535	132,042	831,577
	Разом :	<u>6.73491</u>	-	<u>0.54619</u>	-	-	<u>7.28110</u>	<u>0.79690</u>	<u>8.07800</u>
		627,114	-	72,421	-	-	699,535	132,042	831,577

Склав



Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив



Світлана КУРІБЛО

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи I ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському районі м. Києва» (2 черга)
23-015/ПКД-С

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на ГП. Генеральний план
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7534,558 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,078 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 831,577 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,06									
		Розділ 1. Тип 1 Покриття з асфальтобетону (1105м2)									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,105	<u>49859,94</u> 1334,65	<u>46828,32</u> 9634,34	55095	1475	<u>51745</u> 10646	<u>15,4760</u> 70,8818	<u>17,1</u> 78,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,6575	<u>77893,76</u> 1443,70	<u>8360,76</u> 1385,59	129109	2393	<u>13858</u> 2297	<u>15,6668</u> 9,9279	<u>25,97</u> 16,46
3	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,105	<u>16433,60</u> 2763,34	<u>12828,26</u> 2956,52	18159	3053	<u>14175</u> 3267	<u>29,9874</u> 22,6066	<u>33,14</u> 24,98
4	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	208,845	<u>1323,83</u> -	<u>-</u> -	276475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,105	<u>22516,61</u> 3128,66	<u>18124,95</u> 4103,29	24881	3457	<u>20028</u> 4534	<u>33,9518</u> 31,3355	<u>37,52</u> 34,63
6	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 100мм)	1000м2	-1,105	<u>2225,60</u> -	<u>1804,60</u> 341,35	-2459	-	<u>-1994</u> -377	<u>-</u> 2,8662	<u>-</u> -3,17
7	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	155,805	<u>1303,43</u> -	<u>-</u> -	203081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,105	<u>21852,86</u> 1579,88	<u>14181,47</u> 2492,55	24147	1746	<u>15671</u> 2754	<u>16,0590</u> 18,1833	<u>17,75</u> 20,09
9	С1421-9850	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	256,03	<u>4862,42</u> -	<u>-</u> -	1244925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,105	<u>20279,15</u> 1455,79	<u>12731,85</u> 2156,29	22408	1609	<u>14069</u> 2383	<u>14,7976</u> 15,7303	<u>16,35</u> 17,38
11	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	134,37	<u>4943,18</u> -	<u>-</u> -	664215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2660036	13733	<u>127552</u> 25504		<u>147,83</u> 188,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2660036				2518751 39237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21317 44,41 7361 2681353				
		----- -									
		Всього по розділу 1					2681353				
		Розділ 2. ТИП 2. Покриття типу ФЕМ (вимощення) (341,8м2)									
12	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,3418	<u>49859,94</u> 1334,65	<u>46828,32</u> 9634,34	17042	456	<u>16006</u> 3293	<u>15,4760</u> 70,8818	<u>5,29</u> 24,23
13	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3418	<u>23023,58</u> 3128,66	<u>18631,92</u> 4268,79	7869	1069	<u>6368</u> 1459	<u>33,9518</u> 32,6356	<u>11,6</u> 11,15
14	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	69,7272	<u>1303,43</u> -	-	90885	-	-	-	-
15	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,418	<u>1749,34</u> 1553,55	<u>74,82</u> 66,12	5979	5310	<u>256</u> 226	<u>17,1720</u> 0,6001	<u>58,69</u> 2,05
16	& С111-1586-СА варіант 1	Армуюча сітка 50х50х3	м2	375,98	<u>122,56</u> -	-	46080	-	-	-	-
17	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,41016	<u>32660,50</u> 14451,86	<u>2939,10</u> 1354,77	13396	5928	<u>1206</u> 556	<u>159,7420</u> 11,3039	<u>65,52</u> 4,64
18	& С1424-11608-СБ варіант 1	Суміші бетонні готові важкі С12/15	м3	41,83632	<u>2949,49</u> -	-	123396	-	-	-	-
19	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із грандвідсієву автогрейдером	100м3	0,1709	<u>10673,57</u> 1828,17	<u>8550,70</u> 1979,96	1824	312	<u>1461</u> 338	<u>20,0128</u> 14,9881	<u>3,42</u> 2,56
20	& С1421-5101-ГВ	Гранвідсів фр.5-10 мм	м3	21,5334	<u>1060,18</u> -	-	22829	-	-	-	-
21	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,3418	<u>84085,30</u> 73422,27	<u>8347,53</u> 1418,79	28740	25096	<u>2853</u> 485	<u>711,1116</u> 13,1234	<u>243,06</u> 4,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1421-9474-3 варіант 2	Суміш гранвідсів	м3	15,7228	<u>1345,47</u>	-	21155	-	-	-	-
23	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,8614	<u>617,08</u>	-	4851	-	-	-	-
24	С1426-11789 варіант 1	Плитка ФЕМ, товщина 60 мм	м2	345,218	<u>420,50</u>	-	145164	-	-	-	-
25	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,9053	<u>1008,50</u>	-	2930	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							532140	38171	<u>28150</u>		<u>387,58</u>
Разом будівельні роботи, грн.							532140		6357		49,12
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							465819				
всього заробітна плата, грн.							44528				
Загальновиробничі витрати, грн.							25630				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							56,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9292				
Всього будівельні роботи, грн.							557770				

-											
Всього по розділу 2							557770				
Розділ 3. ТИП 3. Покриття типу ФЕМ (2009м2)											
26	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	2,009	<u>49859,94</u>	<u>46828,32</u>	100169	2681	<u>94078</u>	<u>15,4760</u>	<u>31,09</u>
					1334,65	9634,34			19355	70,8818	142,4
27	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	2,009	<u>16433,60</u>	<u>12828,26</u>	33015	5552	<u>25772</u>	<u>29,9874</u>	<u>60,24</u>
					2763,34	2956,52			5940	22,6066	45,42
28	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	379,701	<u>1303,43</u>	-	494914	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	2,009	<u>22516,61</u>	<u>18124,95</u>	45236	6285	<u>36413</u>	<u>33,9518</u>	<u>68,21</u>
					3128,66	4103,29			8244	31,3355	62,95
30	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 100мм)	1000м2	-2,009	<u>2225,60</u>	<u>1804,60</u>	-4471	-	<u>-3625</u>	-	-
					-	341,35			-686	2,8662	-5,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1421-9453 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M1000 і більше	м3	283,269	<u>1303,43</u>	-	369221	-	-	-	-
32	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	2,009	<u>84085,30</u>	<u>8347,53</u>	168927	147505	<u>16770</u>	<u>711,1116</u>	<u>1428,62</u>
					73422,27	1418,79			2850	13,1234	26,36
33	& C1421- 5101-ГВ	Гранвідсів фр.5-10 мм	м3	126,567	<u>1060,18</u>	-	134184	-	-	-	-
34	C1426-11789 варіант 1	Плитка ФЕМ, товщина 60 мм	м2	2029,09	<u>420,50</u>	-	853232	-	-	-	-
35	C111-1776- П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	17,0765	<u>1008,50</u>	-	17222	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2211649	162023	<u>169408</u>		<u>1588,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2211649		35703		271,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1880218				
		всього заробітна плата, грн.					197726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113347				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					245,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40670				
		Всього будівельні роботи, грн.					2324996				

		Всього по розділу 3					2324996				
		Розділ 4. ТИП 4. Улаштування тактильної плитки бетонної попереджувальної 300x300x30мм (8,4м2)									
36	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,0084	<u>49859,94</u>	<u>46828,32</u>	419	11	<u>393</u>	<u>15,4760</u>	<u>0,13</u>
					1334,65	9634,34			81	70,8818	0,6
37	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,0084	<u>16433,60</u>	<u>12828,26</u>	138	23	<u>108</u>	<u>29,9874</u>	<u>0,25</u>
					2763,34	2956,52			25	22,6066	0,19
38	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	м3	1,5876	<u>1303,43</u>	-	2069	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,0084	<u>22516,61</u> 3128,66	<u>18124,95</u> 4103,29	189	26	<u>152</u> 34	<u>33,9518</u> 31,3355	<u>0,29</u> 0,26
40	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 100мм)	1000м2	-0,0084	<u>2225,60</u>	<u>1804,60</u>	-19	-	<u>-15</u>	-	-
41	С1421-9453 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,1844	<u>1303,43</u>	-	1544	-	-	-	-
42	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із грандітсіву автогрейдером	100м3	0,00672	<u>10673,57</u> 1828,17	<u>8550,70</u> 1979,96	72	12	<u>57</u> 13	<u>20,0128</u> 14,9881	<u>0,13</u> 0,1
43	& С1421-5101-ГВ	Грандітсів фр.5-10 мм	м3	0,84672	<u>1060,18</u>	-	898	-	-	-	-
44	КБ27-64-2	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	0,084	<u>5222,46</u> 4240,62	<u>950,99</u> 177,27	439	356	<u>80</u> 15	<u>46,8732</u> 1,3570	<u>3,94</u> 0,11
45	& С1426-11783-1 варіант 1	Тактильна плитка бетонна попереджувальна 300х300х14мм	шт	94	<u>148,51</u>	-	13960	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							19709	428	<u>775</u> 165		<u>4,74</u> 1,24
Разом будівельні роботи, грн.							19709				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18506				
всього заробітна плата, грн.							593				
Загальновиробничі витрати, грн.							355				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							131				
Всього будівельні роботи, грн.							20064				

Всього по розділу 4							20064				
Розділ 5. Улаштування бортових каменів											
46	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	10,497	<u>9415,53</u> 8156,04	<u>667,70</u> 211,94	98835	85614	<u>7009</u> 2225	<u>86,1250</u> 1,5423	<u>904,05</u> 16,19
47	& С1416-8685-БК2	Бортовий камінь БР100.20.8	шт	716	<u>222,16</u>	-	159067	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C1416-8685-БК2 варіант 1	Бортовий камінь БР100.30.15	шт	334	<u>324,16</u>	-	108269	-	-	-	-
49	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	50,3856	<u>3750,19</u>	-	188956	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							555127	85614	<u>7009</u> 2225		<u>904,05</u> 16,19
Разом будівельні роботи, грн.							555127				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							462504				
всього заробітна плата, грн.							87839				
Загальновиробничі витрати, грн.							53758				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							121,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20127				
Всього будівельні роботи, грн.							608885				

-											
Всього по розділу 5							608885				
Розділ 6. Малі архітектурні форми											
50	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,716	<u>8100,25</u> 4887,01	<u>2353,98</u> 608,39	5800	3499	<u>1685</u> 436	<u>45,7072</u> 4,4789	<u>32,73</u> 3,21
51	550101-144 варіант 1	Лавка	шт	7	<u>4804,00</u>	-	33628	-	-	-	-
52	550101-28 варіант 1	Урна	шт	3	<u>3493,00</u>	-	10479	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							49907	3499	<u>1685</u> 436		<u>32,73</u> 3,21
Разом устаткування, грн.							44107				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1732				
Всього устаткування, грн.							45839				
Разом будівельні роботи, грн.							5800				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							616				
всього заробітна плата, грн.							3935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					788771 325677 168017 324,38 53747 1287706					
		----- -										
		Всього по розділу 7					1287706					
		Разом прямі витрати по кошторису					7148257	627114	<u>341851</u>			<u>6734,91</u>
		Разом устаткування, грн.					44107		72421			546,19
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1732					
		Всього устаткування, грн.					45839					
		Разом будівельні роботи, грн.					7104150					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6135185					
		всього заробітна плата, грн.					699535					
		Загальновиробничі витрати, грн.					384492					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					796,9					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132042					
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 10479 x 0,007, грн.					73					
		Всього будівельні роботи, грн.					7488715					
		----- -										
		Всього по кошторису					7534555					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8078					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						831577				

Склав

Оксана ЖИТЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]