

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на ремонт квартири 8
Ремонт під'їздів та квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 786,648 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,82249 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 161,016 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен	100м2	0,01995	18056,81	-	360	360	-	197,7528	3,95
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0751	18056,81	-	293	293	-	-	-
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	3905,93	-	182	166	-	53,6160	4,03
4	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,06	18163,48	1559,36	517	500	16	221,2440	2,21
5	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,3037	16586,66	466,56	1965	1480	5	4,8265	0,05
6	КР6-2-1	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	0,00858	8611,68	271,81	32	31	17	114,4800	6,87
7	КБ34-60-4 Кдем=0,8	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/	100м2	0,03	8339,87	81,33	209	193	5	0,8413	0,05
					6470,93	1596,79			485	68,2080	20,71
					4874,14	681,89			207	7,2446	2,2
					3779,19	151,99			1	49,2960	0,42
					3627,20	130,13			1	1,4252	0,01
					6956,27	410,15			12	81,8880	2,46
					6426,57	128,96			4	1,4556	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>15837,67</u> 14356,46	<u>1463,98</u> 438,03	158	144	<u>15</u> 4	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>1,91</u> 0,05
9	KP17-4-6	Демонтаж електрорічильників	100шт	0,01	<u>3172,79</u> 3172,79	-	32	32	-	<u>40,4280</u>	<u>0,4</u>
10	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,04	<u>779,78</u> 779,78	-	31	31	-	<u>9,9360</u>	<u>0,4</u>
11	KP17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,04	<u>1333,53</u> 1333,53	-	53	53	-	<u>16,9920</u>	<u>0,68</u>
12	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,12	<u>688,22</u> 688,22	-	83	83	-	<u>9,1800</u>	<u>1,1</u>
13	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /коридор 1, кімнати 2,3,4, шафа 5, туалет 8/	100м2	0,514	<u>4618,60</u> 4618,60	-	2374	2374	-	<u>64,6320</u>	<u>33,22</u>
14	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля/ коридор 1, кімната 3, кухня 6, туалет 8/	100м2	0,3157	<u>1655,87</u> 1655,87	-	523	523	-	<u>23,1720</u>	<u>7,32</u>
15	KP4-5-1	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок /кухня 6, ванна 7/	100 м2	0,077	<u>3699,26</u> 3589,58	<u>109,68</u> 32,82	285	276	<u>9</u> 3	<u>50,2320</u> 0,3395	<u>3,87</u> 0,03
16	KP5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/	100 м2	0,0344	<u>6598,22</u> 6517,15	<u>81,07</u> 24,26	227	224	<u>3</u> 1	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>3,14</u> 0,01
17	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0434	<u>5731,21</u> 5225,73	<u>505,48</u> 151,24	249	227	<u>22</u> 7	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>3,17</u> 0,07
18	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,8801	<u>5044,33</u> 4538,85	<u>505,48</u> 151,24	4440	3995	<u>445</u> 133	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>55,9</u> 1,38
19	KP3-1-1	Розбирання обшивки стін з дощок	100 м2	0,0909	<u>4410,39</u> 4238,72	<u>171,67</u> 51,36	401	385	<u>16</u> 5	<u>59,3160</u> 0,5314	<u>5,39</u> 0,05
20	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1796	<u>7926,54</u> 6560,39	<u>1366,15</u> 406,29	1424	1178	<u>246</u> 73	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>16,01</u> 0,83
21	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,6274	<u>511,08</u> 511,08	-	321	321	-	<u>7,1520</u>	<u>4,49</u>
22	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /Кімната 2, кухня 6/	100м2	0,195	<u>1599,06</u> 1543,54	<u>55,52</u> 12,98	312	301	<u>11</u> 3	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>4,21</u> 0,03
23	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /ванна 7, туалет 8/	100м2	0,031	<u>8876,20</u> 8740,47	<u>135,73</u> 31,72	275	271	<u>4</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>3,45</u> 0,01
24	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімнати 2,3,4, шафа 5/	100м2	0,414	<u>6810,97</u> 6632,06	<u>178,91</u> 41,81	2820	2746	<u>74</u> 17	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>38,42</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
25	КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток /коридор 1, кухня б/	100м2	0,146	<u>3401,56</u> 3346,04	<u>55,52</u> 12,98	497	489	<u>8</u> 2	<u>46,8240</u> 0,1361	<u>6,84</u> 0,02			
26	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,591	<u>6410,51</u> 4791,67	<u>1618,84</u> 459,27	3789	2832	<u>957</u> 271	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>36,08</u> 3,12			
27	КР14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	<u>22,49</u> 22,49	-	45	45	-	<u>0,3000</u>	<u>0,6</u>			
28	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14434,44</u> 13829,75	<u>604,69</u> 191,17	144	138	<u>6</u> 2	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>1,76</u> 0,02			
29	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>27694,36</u> 25608,34	<u>2086,02</u> 658,71	277	256	<u>21</u> 7	<u>326,3040</u> 7,2140	<u>3,26</u> 0,07			
30	КР15-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>1257,71</u> 1251,17	<u>4,55</u> 3,89	126	125	-	<u>14,1216</u> 0,0426	<u>1,41</u> -			
31	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,02	<u>3567,90</u> 3512,76	<u>55,14</u> 15,90	71	70	<u>1</u> -	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>0,9</u> -			
32	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,04	<u>10850,22</u> 9745,72	<u>1104,50</u> 472,89	434	390	<u>44</u> 19	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>5,06</u> 0,2			
33	КР15-142-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) водонагрівачів ємкісних	шт	1	<u>479,29</u> 479,29	-	479	479	-	<u>5,4096</u>	<u>5,41</u>			
34	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	<u>28051,19</u> 28051,19	-	281	281	-	<u>392,5440</u>	<u>3,93</u>			
35	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	11,985	<u>116,48</u> 116,48	-	1396	1396	-	<u>1,6300</u>	<u>19,54</u>			
36	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	11,985	<u>293,46</u> -	<u>293,46</u> 40,28	3517	-	<u>3517</u> 483	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,93			
Разом прямі витрати по розділу 1							28622	22688	<u>5930</u> 1253		<u>308,52</u> 13,35			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							28622		4	23941	14500	38,29	5257	43122
Всього по розділу 1							43122							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтажні роботи									
37	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/	100м	0,6586	<u>1604,16</u> 1604,16	-	1056	1056	-	<u>19,9200</u>	<u>13,12</u>
38	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	6,59	<u>255,40</u>	-	1683	-	-	-	-
39	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою	100м2	1,1542	<u>693,73</u> 693,73	-	801	801	-	<u>9,7080</u>	<u>11,2</u>
40	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	10,39	<u>276,95</u>	-	2878	-	-	-	-
41	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,6586	<u>1604,16</u> 1604,16	-	1056	1056	-	<u>19,9200</u>	<u>13,12</u>
42	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	6,59	<u>255,40</u>	-	1683	-	-	-	-
43	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,6586	<u>5024,04</u> 1084,07	<u>2,84</u> 2,43	3309	714	<u>2</u> 2	<u>12,9720</u> 0,0266	<u>8,54</u> 0,02
44	KБ8-25-1 K2, K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,3185	<u>113264,86</u> 15741,28	<u>766,94</u> 342,97	36075	5014	<u>244</u> 109	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>55,75</u> 1,1
45	KБ10-94-3 K2, K5=1,15	Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів /шафа/	100м2	0,0314	<u>36718,49</u> 36137,36	<u>405,23</u> 263,58	1153	1135	<u>13</u> 8	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>13,26</u> 0,09
46	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	6,59	<u>182,40</u>	-	1202	-	-	-	-
47	& C114-32-T варіант 1	Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 50мм	м2	3,23	<u>364,50</u>	-	1177	-	-	-	-
48	& C111-15-101 варіант 1	Профіль стійковий ПС 50/50	м	6,41	<u>63,66</u>	-	408	-	-	-	-
49	& C1545-203-2-Л варіант 1	Профіль напрямний КНАУФ U/40/50/40/06	м	4,74	<u>75,81</u>	-	359	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50	& C10-27-12-1 варіант 1	Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60x40 мм	шт.	8	1,58	-	13	-	-	-	-	
51	& C111-541-ИНБ2 варіант 1	Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50x3,2мм	м	4,52	17,49	-	79	-	-	-	-	
52	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,05	52,49	-	3	-	-	-	-	
53	& C111-1683-2-B1 варіант 1	Стрічка армувальна 100мм	м	5,34	20,98	-	112	-	-	-	-	
54	& C111-1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5x30мм	1000шт	0,117	228,21	-	27	-	-	-	-	
55	& C111-1894-1	Шпаклівка Кнауф -Фуген	кг	2,29	21,85	-	50	-	-	-	-	
56	KP12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною грунтовкою	100м2	0,594	693,73	-	412	412	-	9,7080	5,77	
57	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	5,35	276,95	-	1482	-	-	-	-	
58	KP12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною грунтовкою	100м2	0,6034	693,73	-	419	419	-	9,7080	5,86	
59	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	5,43	276,95	-	1504	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 2												
Разом будівельні роботи, грн.								56941	10607	259		126,62
в тому числі:								56941		119		1,21
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								46075				
всього заробітна плата, грн.								10726				
Загальновиробничі витрати, грн.								6056				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								15,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								2107				
Всього будівельні роботи, грн.								62997				

Всього по розділу 2								62997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 8, 6м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
60	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,207	<u>693,73</u>	-	144	144	-	<u>9,7080</u>	<u>2,01</u>
					693,73	-			-	-	-
61	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Бетонконтакт	л	7,25	<u>97,43</u>	-	706	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
62	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,207	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	3549	3501	48	<u>199,9680</u>	<u>41,39</u>
					16911,29	201,89			42	2,2111	0,46
63	C111-874	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	22,77	<u>32,68</u>	-	744	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
64	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні	кг	621	<u>16,62</u>	-	10321	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
65	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,207	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	1566	1505	1	<u>87,0228</u>	<u>18,01</u>
	K2,K5=1,15				7272,50	2,80			1	0,0306	0,01
66	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,18	<u>52,49</u>	-	272	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
67	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	24,84	<u>15,83</u>	-	393	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
68	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,207	<u>693,73</u>	-	144	144	-	<u>9,7080</u>	<u>2,01</u>
					693,73	-			-	-	-
69	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,18	<u>52,49</u>	-	272	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
70	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,207	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	4521	1005	-	<u>56,7480</u>	<u>11,75</u>
					4855,36	1,22			-	0,0133	-
71	КБ15-47-5	СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м	0,128	<u>5521,73</u>	-	707	322	-	<u>27,9726</u>	<u>3,58</u>
	K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків			2515,58	-			-	-	-
72	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1131	<u>693,73</u>	-	78	78	-	<u>9,7080</u>	<u>1,1</u>
					693,73	-			-	-	-
73	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,83	<u>52,49</u>	-	149	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
74	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1131	<u>3647,37</u>	-	413	413	-	<u>35,7480</u>	<u>4,04</u>
					3647,37	-			-	-	-
75	C111-874	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	12,44	<u>32,68</u>	-	407	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
76	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1131	<u>5003,82</u>	<u>45,45</u>	566	561	5	<u>63,1800</u>	<u>7,15</u>
					4958,37	38,92			4	0,4262	0,05
77	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні	кг	56,55	<u>16,62</u>	-	940	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1131	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	856	823	-	<u>87,0228</u>	<u>9,84</u>
79	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,83	<u>7272,50</u>	<u>2,80</u>	149	-	-	<u>0,0306</u>	-
80	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	13,57	<u>52,49</u>	-	215	-	-	-	-
81	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1131	-	-	78	78	-	-	-
82	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,83	<u>693,73</u>	-	149	-	-	-	-
83	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1131	<u>52,49</u>	-	2470	549	-	-	-
84	КР17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	шт	1	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	142	101	9	<u>56,7480</u>	<u>6,42</u>
85	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0861	<u>4855,36</u>	<u>1,22</u>	314	314	-	<u>0,0133</u>	-
86	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	9,47	<u>141,79</u>	<u>8,52</u>	309	-	7	<u>1,1040</u>	<u>1,1</u>
87	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0861	<u>100,81</u>	<u>7,30</u>	598	597	-	<u>0,0799</u>	<u>0,08</u>
88	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,15	<u>3647,37</u>	-	113	-	-	<u>35,7480</u>	<u>3,08</u>
89	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	10,33	<u>3647,37</u>	-	127	-	-	-	-
90	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0861	<u>32,68</u>	-	598	597	-	-	-
91	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	10,33	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	127	-	-	<u>78,2874</u>	<u>6,74</u>
92	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0861	<u>6936,26</u>	<u>2,80</u>	857	832	-	<u>0,0306</u>	-
93	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,15	<u>9659,76</u>	<u>2,80</u>	113	-	-	-	-
94	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	10,33	<u>52,49</u>	-	164	-	-	-	-
95	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1692	<u>12,31</u>	-	606	600	6	<u>115,5888</u>	<u>9,95</u>
96	& С1545- 269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	17,09	<u>9659,76</u>	<u>2,80</u>	3109	-	2	<u>0,0306</u>	<u>0,03</u>
					<u>181,93</u>	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& С111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	3,7	<u>193,28</u>	-	715	-	-	-	-
98	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,1013	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	1413	297	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>3,55</u> -
99	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0861	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	203	68	<u>15</u> 4	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,86</u> 0,05
100	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0861	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	1248	144	<u>7</u> 6	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,92</u> 0,07
101	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0861	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	1374	578	<u>13</u> 11	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>7,37</u> 0,12
102	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0861	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	1295	105	<u>21</u> 18	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,34</u> 0,19
103	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0861	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1598	1582	-	<u>214,7280</u>	<u>18,49</u>
104	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,72	<u>52,49</u>	-	90	-	-	-	-
105	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	55,97	<u>36,21</u>	-	2027	-	-	-	-
106	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	8,78	<u>632,64</u>	-	5555	-	-	-	-
107	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,5	<u>138,21</u>	-	484	-	-	-	-
108	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	36,51	<u>0,12</u>	-	4	-	-	-	-
109	КБ10-96-2 К2, К5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>31844,14</u> 29664,76	<u>2167,31</u> 551,61	635	592	<u>43</u> 11	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,48</u> 0,1
110	& С123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х950мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171,66</u>	-	22172	-	-	-	-
111	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0077	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	485	261	<u>3</u> 2	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>2,78</u> 0,02
112	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	52,49	-	10	-	-	-	-
114	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,92	12,31	-	11	-	-	-	-
115	КБ 15-182-4 К2, К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0077	7565,41	3,27	58	56	-	87,0228	0,67
116	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	52,49	2,80	10	-	-	0,0306	-
117	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,92	15,83	-	15	-	-	-	-
118	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0077	4600,64 4395,45	1,42 1,22	35	34	-	52,5960 0,0133	0,4
119	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,49	189,31	-	93	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							76833	16172	171	-	190,42
Разом будівельні роботи, грн.							76833		108		1,18
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60490				
всього заробітна плата, грн.							16280				
Загальновиробничі витрати, грн.							9075				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3126				
Всього будівельні роботи, грн.							85908				
Всього по розділу 3							85908				
Розділ 4. Кімната (Приміщення 2) - 14,0м2											
120	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,3663	693,73	-	254	254	-	9,7080	3,56
121	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	12,82	97,43	-	1249	-	-	-	-
122	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3663	17147,08	235,79	6281	6195	86	199,9680	73,25
123	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	40,29	16911,29 32,68	201,89	1317	-	74	2,2111	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	1098,9	<u>16,62</u>	-	18264	-	-	-	-
125	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,3663	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	2771	2664	<u>1</u> 1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>31,88</u> 0,01
126	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	9,16	<u>52,49</u>	-	481	-	-	-	-
127	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	43,96	<u>15,83</u>	-	696	-	-	-	-
128	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,3663	<u>693,73</u> 693,73	-	254	254	-	<u>9,7080</u>	<u>3,56</u>
129	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	9,16	<u>52,49</u>	-	481	-	-	-	-
130	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,3663	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	8001	1779	<u>1</u>	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>20,79</u>
131	КР12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1397	<u>693,73</u> 693,73	-	97	97	-	<u>9,7080</u>	<u>1,36</u>
132	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,49	<u>52,49</u>	-	183	-	-	-	-
133	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1397	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	2261	2255	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>26,98</u> 0,01
134	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1397	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	580	578	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,17</u> 0,01
135	& С101-111- 15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,67	<u>306,07</u>	-	4490	-	-	-	-
136	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1397	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	140	37	<u>69</u> 22	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,47</u> 0,25
137	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	17,01	<u>232,72</u>	-	3959	-	-	-	-
138	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	17,01	<u>26,18</u>	-	445	-	-	-	-
139	& С111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	203	<u>0,71</u>	-	144	-	-	-	-
140	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28,13</u>	-	28	-	-	-	-
141	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	61,28	-	61	-	-	-	-
143	& С121-772- 1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	50,42	-	101	-	-	-	-
144	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1417	2352,64	170,49	333	111	24	10,0080	1,42
145	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1417	785,43	48,97	2054	237	7	0,5658	0,08
146	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1417	14493,59	83,31	2261	952	12	22,3560	3,17
147	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1417	1676,03	71,33	2132	173	10	0,7812	0,11
148	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1417	15958,31	151,99	1361	1343	22	85,6080	12,13
149	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,31	6718,52	130,13	121	-	18	1,4252	0,2
150	& С111-742- 2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	14,45	15043,16	238,63	3751	-	34	15,5520	2,2
151	& С111-742- 1	Ламінат	м2	14,45	1220,52	204,32	15144	-	29	2,2378	0,32
152	& С111- 1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,12	9602,55	94,74	96	-	13	105,3768	14,93
153	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1485	9476,54	81,12	226	224	11	0,8884	0,13
154	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	15	52,49	-	852	-	-	-	-
155	& С111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	44	259,60	-	27	-	-	-	-
156	& С126-917- 1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	1048,06	-	26	-	-	-	-
157	& С126-950- 1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	86,02	-	67	-	-	-	-
158	& С126-950- 1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	1520,37	3,27	20	-	-	17,0292	2,53
					1508,79	2,80				0,0306	
					56,83	-				-	-
					0,61	-				-	-
					12,89	-				-	-
					11,10	-				-	-
					10,10	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11,10</u>	-	89	-	-	-	-
160	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	5 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
161	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
162	& С123-178-1 варіант 4	Блок дверний Д3 2100x800мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
163	КБ10-20-3 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,03	<u>15436,78</u> 14282,98	<u>1075,80</u> 699,74	463	428	32 21	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,69</u> 0,22
164	& С123-40-1 варіант 6	Балконний блок металопластиковий Б3 (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>18739,62</u>	-	18740	-	-	-	-
165	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	12	<u>6,14</u>	-	74	-	-	-	-
166	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1,18	<u>255,40</u>	-	301	-	-	-	-
167	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,68	<u>306,05</u>	-	514	-	-	-	-
168	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0575	<u>5521,73</u> 2515,58	-	317	145	-	<u>27,9726</u>	<u>1,61</u>
169	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/	100м2	0,0127	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	800	430	4 4	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>4,58</u> 0,04
170	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0127	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	96	92	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,11</u>
171	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,32	<u>52,49</u>	-	17	-	-	-	-
172	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,52	<u>12,31</u>	-	19	-	-	-	-
173	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0127	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	96	92	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,11</u>
174	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,32	<u>52,49</u>	-	17	-	-	-	-
175	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,52	<u>15,83</u>	-	24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0127	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	58	56	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,67</u>
177	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,8	<u>189,31</u>	-	151	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4								116526	18789	<u>310</u> 206	<u>223,77</u> 2,27
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								116526			
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								97427			
всього заробітна плата, грн.								18995			
Загальновиробничі витрати, грн.								10709			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								27,08			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								3722			
Всього будівельні роботи, грн.								127235			
Всього по розділу 4								127235			
Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 17,5м2											
СТІНИ. Оздоблення Тип I											
178	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,254	<u>693,73</u>	-	176	176	-	<u>9,7080</u>	<u>2,47</u>
179	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	8,89	<u>693,73</u> 97,43	-	866	-	-	-	-
180	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,254	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	4355	4295	<u>60</u>	<u>199,9680</u>	<u>50,79</u>
181	C111-874 варіант 1	Склястітка штукатурна лугостійка	м2	27,94	<u>16911,29</u> 32,68	<u>201,89</u>	913	-	<u>51</u>	<u>2,2111</u>	<u>0,56</u>
182	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	762	<u>16,62</u>	-	12664	-	-	-	-
183	KB15-182-4 K2, K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,254	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1922	1847	<u>1</u> 1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>22,1</u> 0,01
184	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	6,35	<u>52,49</u>	-	333	-	-	-	-
185	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	30,48	<u>15,83</u>	-	482	-	-	-	-
186	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,254	<u>693,73</u> 693,73	-	176	176	-	<u>9,7080</u>	<u>2,47</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	6,35	<u>52,49</u>	-	333	-	-	-	-
188	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,254	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	5548	1233	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>14,41</u>
189	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1273	<u>693,73</u> 693,73	-	88	88	-	<u>9,7080</u>	<u>1,24</u>
190	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,18	<u>52,49</u>	-	167	-	-	-	-
191	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1273	<u>3647,37</u> 3647,37	-	464	464	-	<u>35,7480</u>	<u>4,55</u>
192	C111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	14	<u>32,68</u>	-	458	-	-	-	-
193	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1273	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	637	631	<u>6</u> 5	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>8,04</u> 0,05
194	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	63,65	<u>16,62</u>	-	1058	-	-	-	-
195	KB15-182-4 K2, K5=1, 15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1273	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	963	926	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>11,08</u>
196	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,18	<u>52,49</u>	-	167	-	-	-	-
197	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	15,28	<u>15,83</u>	-	242	-	-	-	-
198	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1273	<u>693,73</u> 693,73	-	88	88	-	<u>9,7080</u>	<u>1,24</u>
199	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,18	<u>52,49</u>	-	167	-	-	-	-
200	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,1273	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	2781	618	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>7,22</u>
201	KP12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1752	<u>693,73</u> 693,73	-	122	122	-	<u>9,7080</u>	<u>1,7</u>
202	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,38	<u>52,49</u>	-	230	-	-	-	-
203	KB15-76-1 K2, K5=1, 15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1752	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	2835	2828	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>33,84</u> 0,01
204	KB34-58-2 K2, K5=1, 15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1752	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	727	724	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,99</u> 0,01
205	& C101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,4	<u>306,07</u>	-	5632	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	КБ13-50-1 K2,K5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1752	1001,08	496,50	175	46			
207	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	18,38	263,17 232,72	156,11	4277		87 27	3,3534 1,7620	0,59 0,31
208	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	18,38	26,18	-	481		-	-	-
209	& С111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	219	0,71	-	155		-	-	-
210	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	2	28,13	-	56		-	-	-
211	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	28,64	-	29		-	-	-
212	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	61,28	-	61		-	-	-
213	& С121-772- 1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	50,42	-	101		-	-	-
214	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1784	2352,64	170,49	420	140	30	10,0080	1,79
215	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1784	785,43 14493,59	48,97 83,31	2586	299	9 15	0,5658 22,3560	0,1 3,99
216	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1784	1676,03 15958,31	71,33 151,99	2847	1199	13 27	0,7812 85,6080	0,14 15,27
217	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1784	6718,52 15043,16	130,13 238,63	2684	218	23 43	1,4252 15,5520	0,25 2,77
218	КБ11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1784	1220,52 9602,55 9476,54	204,32 94,74 81,12	1713	1691	36 17 14	2,2378 105,3768 0,8884	0,4 18,8 0,16
219	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,9	52,49	-	152		-	-	-
220	& С111-742- 2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	18,2	259,60	-	4725		-	-	-
221	& С111-742- 1	Ламінат	м2	18,2	1048,06	-	19075		-	-	-
222	& С111- 1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,41	86,02	-	121		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,162	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	246	244	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,76</u> -
224	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	16,36	<u>56,83</u>	-	930	-	-	-	-
225	& С111-136-1-2Н	Шурупки самонарізні	шт	48	<u>0,61</u>	-	29	-	-	-	-
226	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
227	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
228	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10,10</u>	-	40	-	-	-	-
229	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
ПРОРІЗИ											
230	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	<u>5</u> 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
231	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
232	& С123-178-1 варіант 4	Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
233	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0235	<u>3502,86</u> 3502,86	-	82	82	-	<u>43,4976</u>	<u>1,02</u>
234	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	2,4	<u>566,73</u>	-	1360	-	-	-	-
235	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,43	<u>255,40</u>	-	110	-	-	-	-
236	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0235	<u>3044,84</u> 3033,89	-	72	71	-	<u>37,6740</u>	<u>0,89</u>
237	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	2,44	<u>250,04</u>	-	610	-	-	-	-
238	& С111-136-1-2Н	Шурупки самонарізні	шт	8	<u>0,61</u>	-	5	-	-	-	-
239	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0507	<u>5521,73</u> 2515,58	-	280	128	-	<u>27,9726</u>	<u>1,42</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0112	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	705	380	4 3	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>4,04</u> 0,04
241	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0112	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	85	81	-	<u>87,0228</u>	<u>0,97</u>
242	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u>	-	15	-	-	<u>0,0306</u>	-
243	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,34	<u>12,31</u>	-	16	-	-	-	-
244	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0112	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	85	81	-	<u>87,0228</u>	<u>0,97</u>
245	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u>	-	15	-	-	<u>0,0306</u>	-
246	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,34	<u>15,83</u>	-	21	-	-	-	-
247	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0112	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	52	49	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,59</u>
248	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,71	<u>189,31</u>	-	134	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							103016	19318	304		<u>230,61</u>
Разом будівельні роботи, грн.							103016		191		2,12
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							83394				
всього заробітна плата, грн.							19509				
Загальновиробничі витрати, грн.							11016				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3831				
Всього будівельні роботи, грн.							114032				
Всього по розділу 5							114032				
249	KP12-66-1	Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 10,4м2 СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін з блоків грунтовкою	100м2	0,0441	<u>693,73</u> 693,73	-	31	31	-	<u>9,7080</u>	<u>0,43</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	1,54	<u>97,43</u>	-	150	-	-	-	-
251	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0441	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	756	746	<u>10</u> 9	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>8,82</u> 0,1
252	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	4,85	<u>32,68</u>	-	158	-	-	-	-
253	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухї штукатурні	кг	132,3	<u>16,62</u>	-	2199	-	-	-	-
254	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0441	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	334	321	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>3,84</u>
255	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,1	<u>52,49</u>	-	58	-	-	-	-
256	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	5,29	<u>15,83</u>	-	84	-	-	-	-
257	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0441	<u>693,73</u> 693,73	-	31	31	-	<u>9,7080</u>	<u>0,43</u>
258	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,1	<u>52,49</u>	-	58	-	-	-	-
259	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,0441	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	963	214	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>2,5</u>
260	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,2331	<u>693,73</u> 693,73	-	162	162	-	<u>9,7080</u>	<u>2,26</u>
261	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,83	<u>52,49</u>	-	306	-	-	-	-
262	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,2331	<u>3647,37</u> 3647,37	-	850	850	-	<u>35,7480</u>	<u>8,33</u>
263	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	25,64	<u>32,68</u>	-	838	-	-	-	-
264	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,2331	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	1166	1156	<u>10</u> 9	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>14,73</u> 0,1
265	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухї штукатурні	кг	116,55	<u>16,62</u>	-	1937	-	-	-	-
266	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2331	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1763	1695	<u>1</u> 1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>20,29</u> 0,01
267	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,83	<u>52,49</u>	-	306	-	-	-	-
268	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	27,97	<u>15,83</u>	-	443	-	-	-	-
269	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,2331	<u>693,73</u> 693,73	-	162	162	-	<u>9,7080</u>	<u>2,26</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,83	52,49	-	306	-	-	-	-
271	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,2331	<u>21842,15</u> 4855,36	1,42 1,22	5091	1132	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>13,23</u>
272	KB15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0255	<u>5521,73</u> 2515,58	-	141	64	-	<u>27.9726</u>	<u>0,71</u>
273	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0314	<u>7565,41</u> 7272,50	3,27 2,80	238	228	-	<u>87,0228</u>	<u>2,73</u>
274	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,79	<u>52,49</u>	-	41	-	-	0,0306	-
275	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,77	<u>15,83</u>	-	60	-	-	-	-
276	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0314	<u>693,73</u> 693,73	-	22	22	-	<u>9,7080</u>	<u>0,3</u>
277	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,79	<u>52,49</u>	-	41	-	-	-	-
278	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0314	<u>21842,15</u> 4855,36	1,42 1,22	686	152	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>1,78</u>
279	KB15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0255	<u>5521,73</u> 2515,58	-	141	64	-	<u>27.9726</u>	<u>0,71</u>
280	KP12-66-1	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1037	<u>693,73</u> 693,73	-	72	72	-	<u>9,7080</u>	<u>1,01</u>
281	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,59	<u>52,49</u>	-	136	-	-	-	-
282	KB15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1037	<u>16182,97</u> 16139,96	4,90 4,20	1678	1674	1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>20,03</u>
283	KB34-58-2 K2,K5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1037	<u>4149,61</u> 4134,09	15,52 4,88	430	429	1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>5,32</u> 0,01
284	& C101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	10,89	<u>306,07</u>	-	3333	-	-	-	-
285	KB13-50-1 K2,K5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1037	<u>1001,08</u> 263,17	496,50 156,11	104	27	51 16	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,35</u> 0,18
286	& C111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	14,24	<u>232,72</u>	-	3314	-	-	-	-
287	& C111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	14,24	<u>26,18</u>	-	373	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	170	<u>0,71</u>	-	121	-	-	-	-
289	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28,13</u>	-	28	-	-	-	-
290	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
291	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
292	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
293	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1058	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	249	83	<u>18</u> 5	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,06</u> 0,06
294	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1058	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	1533	177	<u>9</u> 8	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>2,37</u> 0,08
295	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1058	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	1688	711	<u>16</u> 14	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>9,06</u> 0,15
296	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1058	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	1592	129	<u>25</u> 22	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,65</u> 0,24
297	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1058	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1016	1003	<u>10</u> 9	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>11,15</u> 0,09
298	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,72	<u>52,49</u>	-	90	-	-	-	-
299	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	10,79	<u>259,60</u>	-	2801	-	-	-	-
300	& С111-742-1	Ламінат	м2	10,79	<u>1048,06</u>	-	11309	-	-	-	-
301	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,84	<u>86,02</u>	-	72	-	-	-	-
302	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1306	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	199	197	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,22</u>
303	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	13,19	<u>56,83</u>	-	750	-	-	-	-
304	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	39	<u>0,61</u>	-	24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	3	<u>12,89</u>	-	39	-	-	-	-
306	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	7	<u>11,10</u>	-	78	-	-	-	-
307	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u>	-	20	-	-	-	-
308	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
309	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	452	182	5	<u>137,8920</u>	<u>2,32</u>
310	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>10821,76</u> <u>21706,20</u>	<u>240,81</u> <u>387,78</u>	217	211	4	<u>2,6374</u> <u>228,0840</u>	<u>0,04</u> <u>2,28</u>
311	& С123-178-1 варіант 4	Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>21129,70</u> <u>13042,66</u>	<u>332,02</u>	13043	-	3	<u>3,6364</u>	<u>0,04</u>
312	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u>	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
313	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>3502,86</u> <u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
314	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
315	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> <u>3033,89</u>	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
316	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
317	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
318	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	<u>5521,73</u> <u>2515,58</u>	-	239	109	-	<u>27,9726</u>	<u>1,21</u>
319	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0095	<u>62966,60</u> <u>33887,61</u>	<u>343,75</u> <u>294,32</u>	598	322	3	<u>360,6600</u> <u>3,2234</u>	<u>3,43</u> <u>0,03</u>
320	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> <u>7272,50</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	72	69	-	<u>87,0228</u>	<u>0,83</u>
321	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	<u>0,0306</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
323	КБ15-182-4 К2, К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	72	69	-	<u>87,0228</u>	<u>0,83</u>
324	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
325	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	<u>15,83</u>	-	18	-	-	-	-
326	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	<u>4600,64</u>	<u>1,42</u>	44	42	-	<u>52,5960</u>	<u>0,5</u>
					<u>4395,45</u>	<u>1,22</u>			-	<u>0,0133</u>	-
327	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>189,31</u>	-	114	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							67240	12641	<u>164</u>		<u>150,27</u>
Разом будівельні роботи, грн.							67240		<u>104</u>		<u>1,13</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54435				
всього заробітна плата, грн.							12745				
Загальновиробничі витрати, грн.							7179				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2490				
Всього будівельні роботи, грн.							74419				

Всього по розділу 6							74419				
Розділ 7. Шафа (Приміщення №5) - 0,3м2											
328	КР12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0149	<u>693,73</u>	-	10	10	-	<u>9,7080</u>	<u>0,14</u>
					<u>693,73</u>	-			-	-	-
329	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,37	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
330	КР12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0149	<u>3647,37</u>	-	54	54	-	<u>35,7480</u>	<u>0,53</u>
					<u>3647,37</u>	-			-	-	-
331	C111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	1,64	<u>32,68</u>	-	54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0149	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	75	74	<u>1</u> 1	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>0,94</u> 0,01
333	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	7,45	<u>16,62</u>	-	124	-	-	-	-
334	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0149	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	113	108	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,3</u>
335	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,37	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
336	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,79	<u>15,83</u>	-	28	-	-	-	-
337	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0149	<u>693,73</u> 693,73	-	10	10	-	<u>9,7080</u>	<u>0,14</u>
338	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,37	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
339	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,0149	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	325	72	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>0,85</u>
340	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0275	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	208	200	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>2,39</u>
341	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,69	<u>52,49</u>	-	36	-	-	-	-
342	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,3	<u>15,83</u>	-	52	-	-	-	-
343	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0275	<u>693,73</u> 693,73	-	19	19	-	<u>9,7080</u>	<u>0,27</u>
344	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,69	<u>52,49</u>	-	36	-	-	-	-
345	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	100м2	0,0275	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	601	134	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>1,56</u>
346	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0029	<u>3647,37</u> 3647,37	-	11	11	-	<u>35,7480</u>	<u>0,1</u>
347	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	0,32	<u>32,68</u>	-	10	-	-	-	-
348	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0029	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	29	28	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,34</u>
349	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,07	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
350	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,35	<u>12,31</u>	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0029	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	20	20	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>0,23</u> -
352	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,35	<u>12,31</u>	-	4	-	-	-	-
353	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0029	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	29	28	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,34</u> -
354	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,07	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
355	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,35	<u>15,83</u>	-	6	-	-	-	-
356	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0029	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	7	2	-	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,03</u> -
357	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0029	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	42	5	-	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,06</u> -
358	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площюю до 20 м2	100м2	0,0029	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	46	19	-	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,25</u> -
359	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0029	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	44	4	<u>1</u> 1	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,05</u> 0,01
360	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0029	<u>18559,28</u> 18372,13	-	54	53	-	<u>214,7280</u>	<u>0,62</u> -
361	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,06	<u>52,49</u>	-	3	-	-	-	-
362	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	1,89	<u>36,21</u>	-	68	-	-	-	-
363	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	0,3	<u>632,64</u>	-	190	-	-	-	-
364	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,12	<u>138,21</u>	-	17	-	-	-	-
365	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	1,23	<u>0,12</u>	-	-	-	-	-	-
366	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0126	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	339	136	<u>4</u> 3	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>1,74</u> 0,03
367	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
368	& С123-178-1 варіант 6	Блок дверний Д6 2100х600мм	шт	1	<u>11053,66</u>	-	11054	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							14004	1198	<u>10</u> 8	<u>14,16</u> 0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14004 12796 1206 676 1,71 235 14680				

		Всього по розділу 7					14680				
369	ХБ4-1-2	Розділ 8. Кухня (Приміщення №6) - 5,5м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0267	<u>3746,50</u> 3740,70	-	100	100	-	<u>44,2320</u>	<u>1,18</u>
370	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,21	<u>171,74</u>	-	1925	-	-	-	-
371	КР12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0994	<u>693,73</u> 693,73	-	69	69	-	<u>9,7080</u>	<u>0,96</u>
372	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,48	<u>97,43</u>	-	339	-	-	-	-
373	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0994	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1704	1681	<u>23</u> 20	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>19,88</u> 0,22
374	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	10,93	<u>32,68</u>	-	357	-	-	-	-
375	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	298,2	<u>16,62</u>	-	4956	-	-	-	-
376	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0994	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2763	2753	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>32,18</u> 0,05
377	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,99	<u>52,49</u>	-	104	-	-	-	-
378	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	64,61	<u>36,21</u>	-	2340	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	10,04	<u>632,64</u>	-	6352	-	-	-	-
380	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	4,04	<u>138,21</u>	-	558	-	-	-	-
381	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	42	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
382	КР12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0993	<u>693,73</u> 693,73	-	69	69	-	<u>9,7080</u>	<u>0,96</u>
383	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,48	<u>52,49</u>	-	130	-	-	-	-
384	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0993	<u>3647,37</u> 3647,37	-	362	362	-	<u>35,7480</u>	<u>3,55</u>
385	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	10,92	<u>32,68</u>	-	357	-	-	-	-
386	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0993	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	497	492	<u>5</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>6,27</u> 0,04
387	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	49,65	<u>16,62</u>	-	825	-	-	-	-
388	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0993	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2760	2750	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>32,14</u> 0,05
389	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,99	<u>52,49</u>	-	104	-	-	-	-
390	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	64,55	<u>36,21</u>	-	2337	-	-	-	-
391	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	10,03	<u>632,64</u>	-	6345	-	-	-	-
392	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	4,03	<u>138,21</u>	-	557	-	-	-	-
393	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	42	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
394	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0547	<u>3647,37</u> 3647,37	-	200	200	-	<u>35,7480</u>	<u>1,96</u>
395	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	6,02	<u>32,68</u>	-	197	-	-	-	-
396	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0547	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	544	528	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,32</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,37	<u>52,49</u>	-	72	-	-	-	-
398	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,56	<u>12,31</u>	-	81	-	-	-	-
399	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0547	<u>6941,55</u>	<u>3,27</u>	380	379	-	<u>78,2874</u>	<u>4,28</u>
400	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,56	<u>12,31</u>	-	81	-	-	<u>0,0306</u>	-
401	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0547	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	544	528	-	<u>115,5888</u>	<u>6,32</u>
402	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,37	<u>52,49</u>	-	72	-	-	<u>0,0306</u>	-
403	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,56	<u>15,83</u>	-	104	-	-	-	-
404	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,094	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	336	333	3	<u>39,4080</u>	<u>3,7</u>
405	& С1545-269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	9,49	<u>181,93</u>	-	1727	-	1	<u>0,1512</u>	<u>0,01</u>
406	& С111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,1	<u>193,28</u>	-	406	-	-	-	-
407	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0632	<u>13946,17</u>	<u>1,42</u>	881	185	-	<u>35,0640</u>	<u>2,22</u>
					<u>2930,30</u>	<u>1,22</u>				<u>0,0133</u>	
408	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0568	<u>2961,88</u>	-	168	168	-	<u>34,8960</u>	<u>1,98</u>
					<u>2951,15</u>	-					
409	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	23,86	<u>171,74</u>	-	4098	-	-	-	-
410	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,089	<u>2552,79</u>	-	227	221	-	<u>29,6640</u>	<u>2,64</u>
					<u>2479,02</u>	-					
411	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	8,99	<u>120,19</u>	-	1081	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	16,55	<u>171,74</u>	-	2842	-	-	-	-
413	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0568	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	134	45	<u>10</u>	<u>10,0080</u>	<u>0,57</u>
414	KБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0568	<u>14493,59</u>	<u>83,31</u>	823	95	<u>3</u>	<u>0,5658</u>	<u>0,03</u>
415	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0568	<u>15958,31</u>	<u>151,99</u>	906	382	<u>4</u>	<u>0,7812</u>	<u>0,04</u>
416	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0568	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	854	69	<u>7</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,08</u>
417	KБ11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0568	<u>18559,28</u>	-	1054	1044	<u>12</u>	<u>2,2378</u>	<u>0,13</u>
418	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,14	<u>52,49</u>	-	60	-	-	-	-
419	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	36,92	<u>36,21</u>	-	1337	-	-	-	-
420	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	5,79	<u>632,64</u>	-	3663	-	-	-	-
421	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,31	<u>138,21</u>	-	319	-	-	-	-
422	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	24,08	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
423	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	452	182	<u>5</u>	<u>137,8920</u>	<u>2,32</u>
424	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	<u>4</u>	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
425	& C123-178-1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337,66</u>	-	15338	-	-	-	-
426	KБ10-20-1 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00429	<u>25556,63</u>	<u>1616,11</u>	110	102	<u>7</u>	<u>264,0354</u>	<u>1,13</u>
427	& C123-40-1 варіант 1	Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (H)	шт	1	<u>2297,22</u>	-	2297	-	-	-	-
428	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	4	<u>6,14</u>	-	25	-	-	-	-
429	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,32	<u>255,40</u>	-	82	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	0,35	<u>306,05</u>	-	107	-	-	-	-
431	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u>	-	56	56	-	<u>43.4976</u>	<u>0,7</u>
432	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
433	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
434	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u>	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
435	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
436	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
437	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	<u>5521,73</u>	-	239	109	-	<u>27,9726</u>	<u>1,21</u>
438	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0095	<u>62966,60</u>	<u>343,75</u>	598	322	<u>3</u>	<u>360,6600</u>	<u>3,43</u>
439	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	72	69	-	<u>87,0228</u>	<u>0,83</u>
440	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	<u>0,0306</u>	-
441	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
442	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	72	69	-	<u>87,0228</u>	<u>0,83</u>
443	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	<u>0,0306</u>	-
444	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	<u>15,83</u>	-	18	-	-	-	-
445	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	<u>4600,64</u>	<u>1,42</u>	44	42	-	<u>52,5960</u>	<u>0,5</u>
					<u>4395,45</u>	<u>1,22</u>				<u>0,0133</u>	
446	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>189,31</u>	-	114	-	-	-	-
447	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	<u>559,55</u>	-	560	220	-	<u>2,6280</u>	<u>2,63</u>
					<u>219,62</u>	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	C130-535 варіант 1	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирипальникові	шт	1	18894,60	-	18895	-	-	-	-
449	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	3697,85	11,36	370	313	1	35,3040	3,53
450	C130-487 варіант 1	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	3127,93	9,73	2153	-	1	0,1066	0,01
451	C130-615 варіант 2	Змішувач для мийки з монтажним комплектom	комплект	1	2153,10	-	1888	-	-	-	-
452	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/	100м2	0,00297	1888,37	-	26	26	-	106,3800	0,32
453	C111-387-1 варіант 1	Емаль Композит алкідна ПФ-115	т	0,00008	8777,41	-	15	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							104371	14223	101		166,63
Разом будівельні роботи, грн.							104371		77		0,82
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							90047				
всього заробітна плата, грн.							14300				
Загальновиробничі витрати, грн.							7959				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2729				
Всього будівельні роботи, грн.							112330				

Всього по розділу 8							112330				
Розділ 9. Ванна кімната (Приміщення №7) - 2,1м2											
СТІНИ											
454	XБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0154	3746,50	-	58	58	-	44,2320	0,68
					3740,70	-					
455	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,47	171,74	-	1111	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0888	<u>693,73</u> 693,73	-	62	62	-	<u>9.7080</u>	<u>0.86</u>
457	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтант	л	3,11	<u>97,43</u>	-	303	-	-	-	-
458	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ Скловітка штукатурна лугостійка	100м2	0,0888	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1523	1502	<u>21</u> 18	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>17.76</u> 0,2
459	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	9,77	<u>32,68</u>	-	319	-	-	-	-
460	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	266,4	<u>16,62</u>	-	4428	-	-	-	-
461	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0888	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2468	2459	<u>5</u> 4	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>28.75</u> 0,05
462	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,78	<u>52,49</u>	-	93	-	-	-	-
463	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	57,72	<u>36,21</u>	-	2090	-	-	-	-
464	& C111-287- 5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	8,97	<u>632,64</u>	-	5675	-	-	-	-
465	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,61	<u>138,21</u>	-	499	-	-	-	-
466	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	38	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
467	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0375	<u>693,73</u> 693,73	-	26	26	-	<u>9.7080</u>	<u>0.36</u>
468	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,94	<u>52,49</u>	-	49	-	-	-	-
469	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0375	<u>3647,37</u> 3647,37	-	137	137	-	<u>35.7480</u>	<u>1.34</u>
470	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	4,13	<u>32,68</u>	-	135	-	-	-	-
471	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0375	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	188	186	<u>2</u> 1	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>2.37</u> 0,02
472	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	18,75	<u>16,62</u>	-	312	-	-	-	-
473	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0375	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	1042	1039	<u>2</u> 2	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>12.14</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,75	<u>52,49</u>	-	39	-	-	-	-
475	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	24,38	<u>36,21</u>	-	883	-	-	-	-
476	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	3,79	<u>632,64</u>	-	2398	-	-	-	-
477	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,52	<u>138,21</u>	-	210	-	-	-	-
478	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	16	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
479	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0206	<u>3647,37</u> <u>3647,37</u>	-	75	75	-	<u>35,7480</u>	<u>0,74</u>
480	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	2,27	<u>32,68</u>	-	74	-	-	-	-
481	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0206	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	205	199	-	<u>115,5888</u> <u>0,0306</u>	<u>2,38</u>
482	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,52	<u>52,49</u>	-	27	-	-	-	-
483	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,47	<u>12,31</u>	-	30	-	-	-	-
484	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0206	<u>6941,55</u> <u>6936,26</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	143	143	-	<u>78,2874</u> <u>0,0306</u>	<u>1,61</u>
485	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,47	<u>12,31</u>	-	30	-	-	-	-
486	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0206	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	205	199	-	<u>115,5888</u> <u>0,0306</u>	<u>2,38</u>
487	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,52	<u>52,49</u>	-	27	-	-	-	-
488	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,47	<u>15,83</u>	-	39	-	-	-	-
489	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0583	<u>3579,57</u> <u>3543,45</u>	<u>36,12</u> <u>13,09</u>	209	207	<u>2</u> <u>1</u>	<u>39,4080</u> <u>0,1512</u>	<u>2,3</u> <u>0,01</u>
490	& C1545-269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	5,89	<u>181,93</u>	-	1072	-	-	-	-
491	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,3	<u>193,28</u>	-	251	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0258	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	360	76	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>0,9</u> -
493	XB4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0206	<u>2961,88</u> 2951,15	-	61	61	-	<u>34,8960</u>	<u>0,72</u> -
494	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	8,652	<u>171,74</u>	-	1486	-	-	-	-
495	XB1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0513	<u>2552,79</u> 2479,02	-	131	127	-	<u>29,6640</u>	<u>1,52</u> -
496	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	5,18	<u>120,19</u>	-	623	-	-	-	-
497	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	9,54	<u>171,74</u>	-	1638	-	-	-	-
498	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0206	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	48	16	4	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,21</u> 0,01
499	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0206	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	299	35	2	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,46</u> 0,02
500	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0206	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	329	138	3	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,76</u> 0,03
501	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0206	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	310	25	5	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,32</u> 0,05
502	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0206	<u>18559,28</u> 18372,13	-	382	378	-	<u>214,7280</u>	<u>4,42</u> -
503	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,41	<u>52,49</u>	-	22	-	-	-	-
504	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	13,39	<u>36,21</u>	-	485	-	-	-	-
505	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	2,1	<u>632,64</u>	-	1329	-	-	-	-
506	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,84	<u>138,21</u>	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	8,73	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ			-	-			-	-	-
508	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	396	159	4	<u>137,8920</u>	<u>2,03</u>
					10821,76	240,81			4	2,6374	0,04
509	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	4	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
					21129,70	332,02			3	3,6364	0,04
510	& С123-178-1	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>11512,66</u>	-	11513	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
511	КБ10-20-1 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00429	<u>25556,63</u>	<u>1616,11</u>	110	102	7	<u>264,0354</u>	<u>1,13</u>
					23744,70	1051,18			5	11,1877	0,05
512	& С123-40-1	Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н)	шт	1	<u>2297,22</u>	-	2297	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
513	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	4	<u>6,14</u>	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
514	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,32	<u>255,40</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
515	& С1632-102-1-1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	0,35	<u>306,05</u>	-	107	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
516	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u>	<u>9,66</u>	232	207	10	<u>2,5080</u>	<u>2,51</u>
					206,94	0,43			-	0,0048	-
517	С111-1756	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
518	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4254,64</u>	<u>12,78</u>	425	391	1	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
		Умивальник			3910,45	10,95			1	0,1199	0,01
519	С130-554	Умивальник	шт	1	<u>2557,79</u>	-	2558	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
520	С130-554	П'єдестали для умивальників	шт	1	<u>1421,51</u>	-	1422	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
521	С130-615	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	<u>1939,37</u>	-	1939	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
522	КР15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4335,07</u>	<u>167,65</u>	434	373	17	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
					3732,58	56,82			6	0,5465	0,05
523	С130-44	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	комплект	1	<u>6239,55</u>	-	6240	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
524	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	1498,10 1424,49	-	150	142	-	15,8400	1,58
525	C130-613 варіант 1	Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом	комплект	1	2346,70	-	2347	-	-	-	-
526	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	15619,12 15415,94	53,98 46,22	1562	1542	5 5	178,1160 0,5062	17,81 0,05
527	& C1115-141-1 варіант 3	Бойлер 100л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	17604,86	-	17605	-	-	-	-
528	& C1115-141-2 варіант 1	Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++	шт	1	15316,54	-	15317	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							99398	10275	94 59		120,14 0,65
Разом будівельні роботи, грн.							99398				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							89029				
всього заробітна плата, грн.							10334				
Загальновиробничі витрати, грн.							5711				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1916				
Всього будівельні роботи, грн.							105109				
Всього по розділу 9							105109				
Розділ 10. Туалет (Приміщення №7) - 1, 1м2											
529	ХБ4-1-2	СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0112	3746,50 3740,70	-	42	42	-	44,2320	0,5
530	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	4,7	171,74	-	807	-	-	-	-
531	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0946	693,73 693,73	-	66	66	-	9,7080	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
532	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,31	97,43	-	322	-	-	-	-
533	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0946	17147,08	235,79	1622	1600	22	199,9680	18,92
		Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	10,41	32,68	-	340	-	19	2,2111	0,21
534	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	10,41	32,68	-	340	-	-	-	-
535	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	283,8	16,62	-	4717	-	-	-	-
536	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамїчними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0946	27792,05	55,54	2629	2620	5	323,7066	30,62
		Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,89	52,49	-	99	-	4	0,5208	0,05
537	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,89	52,49	-	99	-	-	-	-
538	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117	кг	61,49	36,21	-	2227	-	-	-	-
539	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамїчні для стїн 400х400мм Грес	м2	9,55	632,64	-	6042	-	-	-	-
540	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,84	138,21	-	531	-	-	-	-
541	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	40	0,12	-	5	-	-	-	-
542	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сїткою штукатурною	100м2	0,0111	3647,37	-	40	40	-	35,7480	0,4
		Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	1,22	32,68	-	40	-	-	-	-
543	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	1,22	32,68	-	40	-	-	-	-
544	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклївкою модифїкованою цементною /Старт/	100м2	0,0111	9952,67	3,27	110	107	-	115,5888	1,28
545	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,28	52,49	-	15	-	-	0,0306	-
546	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлївка Старт	кг	1,33	12,31	-	16	-	-	-	-
547	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм змїни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0111	6941,55	3,27	77	77	-	78,2874	0,87
548	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлївка Старт	кг	1,33	12,31	-	16	-	-	0,0306	-
549	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклївкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0111	9952,67	3,27	110	107	-	115,5888	1,28
550	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,28	52,49	-	15	-	-	0,0306	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,33	<u>15,83</u>	-	21	-	-	-	-
552	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0444	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	159	157	<u>2</u>	<u>39,4080</u>	<u>1,75</u>
553	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	4,48	<u>181,93</u>	-	815	-	-	-	-
554	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1	<u>193,28</u>	-	193	-	-	-	-
555	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0151	<u>13946,17</u>	<u>1,42</u>	211	44	-	<u>35,0640</u>	<u>0,53</u>
					<u>2930,30</u>	<u>1,22</u>			-	<u>0,0133</u>	
556	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0111	<u>2961,88</u>	-	33	33	-	<u>34,8960</u>	<u>0,39</u>
					<u>2951,15</u>	-			-		
557	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	4,66	<u>171,74</u>	-	800	-	-	-	-
558	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0374	<u>2552,79</u>	-	95	93	-	<u>29,6640</u>	<u>1,11</u>
					<u>2479,02</u>	-			-		
559	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	3,78	<u>120,19</u>	-	454	-	-	-	-
560	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,96	<u>171,74</u>	-	1195	-	-	-	-
561	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0111	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	26	9	<u>2</u>	<u>10,0080</u>	<u>0,11</u>
					<u>785,43</u>	<u>48,97</u>			<u>1</u>	<u>0,5658</u>	<u>0,01</u>
562	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0111	<u>14493,59</u>	<u>83,31</u>	161	19	<u>1</u>	<u>22,3560</u>	<u>0,25</u>
					<u>1676,03</u>	<u>71,33</u>			<u>1</u>	<u>0,7812</u>	<u>0,01</u>
563	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0111	<u>15958,31</u>	<u>151,99</u>	177	75	<u>2</u>	<u>85,6080</u>	<u>0,95</u>
					<u>6718,52</u>	<u>130,13</u>			<u>1</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,02</u>
564	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0111	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	167	14	<u>3</u>	<u>15,5520</u>	<u>0,17</u>
					<u>1220,52</u>	<u>204,32</u>			<u>2</u>	<u>2,2378</u>	<u>0,02</u>
565	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0111	<u>18559,28</u>	-	206	204	-	<u>214,7280</u>	<u>2,38</u>
					<u>18372,13</u>	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,22	<u>52,49</u>	-	12	-	-	-	-
567	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	7,22	<u>36,21</u>	-	261	-	-	-	-
568	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	1,13	<u>632,64</u>	-	715	-	-	-	-
569	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,45	<u>138,21</u>	-	62	-	-	-	-
570	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	4,71	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
ПРОРІЗИ											
571	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	396	159	4 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,03</u> 0,04
572	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
573	& C123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-заціпкою	шт	1	<u>11512,66</u>	-	11513	-	-	-	-
574	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7792,21</u> 4401,88	<u>25,57</u> 21,89	779	440	3 2	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
575	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	<u>3783,15</u>	-	3783	-	-	-	-
576	& C1545-89-10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>191,11</u>	-	191	-	-	-	-
577	& C101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	<u>156,13</u>	-	156	-	-	-	-
578	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u> 206,94	<u>9,66</u> 0,43	232	207	10 -	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
579	C111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							43277	6324	58 38		74,27 0,43
Разом будівельні роботи, грн.							43277				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36895				
всього заробітна плата, грн.							6362				
Загальновиробничі витрати, грн.							3538				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					46815				

		Всього по розділу 10					46815				
		Разом прями витрати по кошторису					710228	132235	<u>7401</u>		<u>1605,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					710228		2163		23,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					570592				
		всього заробітна плата, грн.					134398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76420				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					193,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26618				
		Всього будівельні роботи, грн.					786648				

		Всього по кошторису					786648				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1822,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					161016				

Склав

кошторисник

О.А.Храпко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

О.В.Бєлова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга 1012-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на ремонт квартири 9
Ремонт під'їздів та квартир**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 644,491 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,33884 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 118,817 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,044	<u>3905,93</u>	-	172	172	-	<u>53,6160</u>	<u>2,36</u>
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>18163,48</u>	<u>1559,36</u>	182	166	<u>16</u>	<u>221,2440</u>	<u>2,21</u>
3	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,04	<u>16586,66</u>	<u>466,56</u>	344	334	<u>5</u>	<u>4,8265</u>	<u>0,05</u>
4	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,2508	<u>8611,68</u>	<u>271,81</u>	1623	1222	<u>10</u>	<u>114,4800</u>	<u>4,58</u>
5	КБ34-60-4 Кдем=0,8	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/	100м2	0,0902	<u>8339,87</u>	<u>81,33</u>	627	580	<u>3</u>	<u>0,8413</u>	<u>0,03</u>
6	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>6470,93</u>	<u>1596,79</u>	792	718	<u>401</u>	<u>68,2080</u>	<u>17,11</u>
7	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,009625	<u>4874,14</u>	<u>681,89</u>	284	281	<u>171</u>	<u>7,2446</u>	<u>1,82</u>
					<u>6956,27</u>	<u>410,15</u>			<u>37</u>	<u>81,8880</u>	<u>7,39</u>
					<u>6426,57</u>	<u>128,96</u>			<u>12</u>	<u>1,4556</u>	<u>0,13</u>
					<u>15837,67</u>	<u>1463,98</u>			<u>73</u>	<u>191,4960</u>	<u>9,57</u>
					<u>14356,46</u>	<u>438,03</u>			<u>22</u>	<u>4,5313</u>	<u>0,23</u>
					<u>29474,84</u>	<u>281,25</u>			<u>3</u>	<u>414,4680</u>	<u>3,99</u>
					<u>29178,55</u>	<u>240,81</u>			<u>2</u>	<u>2,6374</u>	<u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,05	<u>1333,53</u> 1333,53	-	67	67	-	<u>16,9920</u>	<u>0,85</u>
9	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>779,78</u> 779,78	-	16	16	-	<u>9,9360</u>	<u>0,2</u>
10	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,05	<u>688,22</u> 688,22	-	34	34	-	<u>9,1800</u>	<u>0,46</u>
11	KP17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3172,79</u> 3172,79	-	32	32	-	<u>40,4280</u>	<u>0,4</u>
12	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /приміщення 1,2,3,4,5,6/	100м2	0,404	<u>4618,60</u> 4618,60	-	1866	1866	-	<u>64,6320</u>	<u>26,11</u>
13	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0202	<u>5731,21</u> 5225,73	<u>505,48</u> 151,24	116	106	<u>10</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,48</u> 0,03
14	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3895	<u>5044,33</u> 4538,85	<u>505,48</u> 151,24	1965	1768	<u>197</u> 59	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>24,74</u> 0,61
15	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,132	<u>7926,54</u> 6560,39	<u>1366,15</u> 406,29	1046	866	<u>180</u> 54	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>11,77</u> 0,61
16	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,3023	<u>511,08</u> 511,08	-	154	154	-	<u>7,1520</u>	<u>2,16</u>
17	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /коридор 1, кухня 4, кімната 5 та 6/	100м2	0,373	<u>6810,97</u> 6632,06	<u>178,91</u> 41,81	2540	2474	<u>66</u> 16	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>34,62</u> 0,16
18	KP7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток /коридор 1, кухня 4/	100м2	0,112	<u>3401,56</u> 3346,04	<u>55,52</u> 12,98	381	375	<u>6</u> 1	<u>46,8240</u> 0,1361	<u>5,24</u> 0,02
19	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /туалет 2, ванна 3/	100м2	0,031	<u>8876,20</u> 8740,47	<u>135,73</u> 31,72	275	271	<u>4</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>3,45</u> 0,01
20	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,404	<u>6410,51</u> 4791,67	<u>1618,84</u> 459,27	2590	1936	<u>654</u> 186	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>24,67</u> 2,13
21	KP15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	0,7344	<u>65,34</u> 65,34	-	48	48	-	<u>0,8880</u>	<u>0,65</u>
22	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,04	<u>10850,22</u> 9745,72	<u>1104,50</u> 472,89	434	390	<u>44</u> 19	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>5,06</u> 0,2
23	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	<u>22,49</u> 22,49	-	22	22	-	<u>0,3000</u>	<u>0,3</u>
24	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,03	<u>3567,90</u> 3512,76	<u>55,14</u> 15,90	107	105	<u>2</u>	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>1,34</u> 0,01
25	KP15-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>1257,71</u> 1251,17	<u>4,55</u> 3,89	126	125	-	<u>14,1216</u> 0,0426	<u>1,41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>6053,32</u>	<u>301,05</u>	61	58	3	<u>73,2960</u>	<u>0,73</u>
27	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>5752,27</u>	<u>96,71</u>			1	<u>1,0591</u>	<u>0,01</u>
28	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>27694,36</u>	<u>2086,02</u>	277	256	21	<u>326,3040</u>	<u>3,26</u>
29	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	<u>25608,34</u>	<u>658,71</u>	144	138	7	<u>7,2140</u>	<u>0,07</u>
30	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,674	<u>14434,44</u>	<u>604,69</u>	1010	1010	6	<u>176,2200</u>	<u>1,76</u>
31	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	8,674	<u>13829,75</u>	<u>191,17</u>	281	281	2	<u>2,0936</u>	<u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>28051,19</u>	-	20161	15871	-	<u>392,5440</u>	<u>3,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>28051,19</u>	-	20161		-	-	-
		в тому числі:			<u>116,48</u>	-	12		-	<u>1,6300</u>	<u>14,14</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			<u>116,48</u>	-	16784		-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			<u>293,46</u>	-	10163		-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-	26,82		-	-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-	3683		-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-	30324		-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	30324		-	-	-
		Всього по розділу 1			-	<u>40,28</u>	30324		<u>2545</u>	<u>0,4110</u>	<u>3,57</u>
					-	-			<u>349</u>		<u>215,94</u>
					-	-			<u>913</u>		<u>9,74</u>
Розділ 2. Монтажні роботи											
32	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/	100м	0,4838	<u>1604,16</u>	-	776	776	-	<u>19,9200</u>	<u>9,64</u>
33	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4,84	<u>1604,16</u>	-	1236	-	-	-	-
34	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,5461	<u>255,40</u>	-	379	379	-	<u>9,7080</u>	<u>5,3</u>
35	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	4,91	<u>693,73</u>	-	1360	-	-	-	-
36	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,4838	<u>693,73</u>	-	776	776	-	<u>19,9200</u>	<u>9,64</u>
					<u>276,95</u>	-			-	-	-
					<u>1604,16</u>	-			-	-	-
					<u>1604,16</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4,84	<u>255,40</u>	-	1236	-	-	-	-
38	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,4838	<u>5024,04</u> 1084,07	<u>2,84</u> 2,43	2431	524	<u>1</u> 1	<u>12,9720</u> 0,0266	<u>6,28</u> 0,01
39	KБ8-25-1 K2,K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,3564	<u>113264,86</u> 15741,28	<u>766,94</u> 342,97	40368	5610	<u>273</u> 122	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>62,38</u> 1,23
40	KP12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною грунтовкою	100м2	0,4068	<u>693,73</u> 693,73	-	282	282	-	<u>9,7080</u>	<u>3,95</u>
41	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	3,66	<u>276,95</u>	-	1014	-	-	-	-
42	KP12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною грунтовкою	100м2	0,4154	<u>693,73</u> 693,73	-	288	288	-	<u>9,7080</u>	<u>4,03</u>
43	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	3,74	<u>276,95</u>	-	1036	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							51182	8635	<u>274</u> 123		<u>101,22</u> 1,24
Разом будівельні роботи, грн.							51182				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							42273				
всього заробітна плата, грн.							8758				
Загальновиробничі витрати, грн.							4893				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1688				
Всього будівельні роботи, грн.							56075				

Всього по розділу 2							56075				
Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 6, 1м2											
44	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0803	<u>693,73</u> 693,73	-	56	56	-	<u>9,7080</u>	<u>0,78</u>
45	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтант	л	2,81	<u>97,43</u>	-	274	-	-	-	-
46	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0803	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1377	1358	<u>19</u> 16	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>16,06</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	8,83	<u>32,68</u>	-	289	-	-	-	-
48	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	240,9	<u>16,62</u>	-	4004	-	-	-	-
49	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0803	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	608	584	-	<u>87,0228</u>	<u>6,99</u>
50	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,01	<u>52,49</u>	-	106	-	-	<u>0,0306</u>	-
51	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	9,64	<u>15,83</u>	-	153	-	-	-	-
52	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0803	<u>693,73</u>	-	56	56	-	<u>9,7080</u>	<u>0,78</u>
53	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,01	<u>52,49</u>	-	106	-	-	-	-
54	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,0803	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	1754	390	-	<u>56,7480</u>	<u>4,56</u>
55	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,164	<u>693,73</u>	-	114	114	-	<u>9,7080</u>	<u>1,59</u>
56	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,1	<u>52,49</u>	-	215	-	-	-	-
57	КР12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,164	<u>3647,37</u>	-	598	598	-	<u>35,7480</u>	<u>5,86</u>
58	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	18,04	<u>32,68</u>	-	590	-	-	-	-
59	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,164	<u>5003,82</u>	<u>45,45</u>	821	813	<u>8</u>	<u>63,1800</u>	<u>10,36</u>
					<u>4958,37</u>	<u>38,92</u>			<u>6</u>	<u>0,4262</u>	<u>0,07</u>
60	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	82	<u>16,62</u>	-	1363	-	-	-	-
61	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,128	<u>5521,73</u>	-	707	322	-	<u>27,9726</u>	<u>3,58</u>
62	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,164	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	1241	1193	<u>1</u>	<u>87,0228</u>	<u>14,27</u>
63	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,1	<u>52,49</u>	-	215	-	-	<u>0,0306</u>	<u>0,01</u>
64	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	19,68	<u>15,83</u>	-	312	-	-	-	-
65	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,164	<u>693,73</u>	-	114	114	-	<u>9,7080</u>	<u>1,59</u>
66	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,1	<u>52,49</u>	-	215	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,164	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3582	796	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>9,31</u> -
68	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	шт	1	<u>141,79</u> 100,81	<u>8,52</u> 7,30	142	101	<u>9</u> 7	<u>1,1040</u> 0,0799	<u>1,1</u> 0,08
69	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,061	<u>3647,37</u> 3647,37	-	222	222	-	<u>35,7480</u>	<u>2,18</u>
70	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	6,71	<u>32,68</u>	-	219	-	-	-	-
71	KB15-182-5 K2, K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,061	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	607	589	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>7,05</u>
72	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,53	<u>52,49</u>	-	80	-	-	-	-
73	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,32	<u>12,31</u>	-	90	-	-	-	-
74	KB15-182-7 K2, K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,061	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	423	423	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>4,78</u>
75	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,32	<u>12,31</u>	-	90	-	-	-	-
76	KB15-182-5 K2, K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,061	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	607	589	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>7,05</u>
77	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,53	<u>52,49</u>	-	80	-	-	-	-
78	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,32	<u>15,83</u>	-	116	-	-	-	-
79	PR15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1205	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	431	427	<u>4</u> 2	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>4,75</u> 0,02
80	& C1545-269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	12,17	<u>181,93</u>	-	2214	-	-	-	-
81	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,7	<u>193,28</u>	-	522	-	-	-	-
82	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0718	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	1001	210	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,52</u>
83	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,061	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	144	48	<u>10</u> 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,61</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,061	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	884	102	5	<u>22,3560</u> 4	<u>1,36</u> 0,05
85	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,061	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	973	410	9	<u>85,6080</u> 8	<u>5,22</u> 0,09
86	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,061	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	918	74	15	<u>15,5520</u> 12	<u>0,95</u> 0,14
87	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,061	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1132	1121	-	<u>214,7280</u>	<u>13,1</u>
88	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,22	<u>52,49</u>	-	64	-	-	-	-
89	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	39,65	<u>36,21</u>	-	1436	-	-	-	-
90	& С111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	6,22	<u>632,64</u>	-	3935	-	-	-	-
91	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,48	<u>138,21</u>	-	343	-	-	-	-
92	& С113- 2085-1	Хрестики для плитки ПРОРІЗИ	шт.	26	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
93	КБ10-96-2 К2, К5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>31844,14</u> 29664,76	<u>2167,31</u> 551,61	635	592	43	<u>324,8796</u> 11	<u>6,48</u> 0,1
94	& С123-178- 1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х950мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171,66</u>	-	22172	-	-	-	-
95	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0077	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	485	261	3	<u>360,6600</u> 2	<u>2,78</u> 0,02
96	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u>
97	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
98	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,92	<u>12,31</u>	-	11	-	-	-	-
99	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u>
100	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
101	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,92	<u>15,83</u>	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0077	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	35	34	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,4</u> -
103	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,49	<u>189,31</u>	-	93	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							59128	11709	<u>126</u> 71		<u>137,4</u> 0,79
Разом будівельні роботи, грн.							59128				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47293				
всього заробітна плата, грн.							11780				
Загальновиробничі витрати, грн.							6552				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2251				
Всього будівельні роботи, грн.							65680				

Всього по розділу 3							65680				
Розділ 4. Туалет (Приміщення №2) - 1, 0м2											
СТІНИ											
104	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкції від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0102	<u>3746,50</u> 3740,70	-	38	38	-	<u>44,2320</u>	<u>0,45</u> -
105	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	4,28	<u>171,74</u>	-	735	-	-	-	-
106	КР12-66-1	Оздоблення стін - Тип II	100м2	0,0204	<u>693,73</u> 693,73	-	14	14	-	<u>9,7080</u>	<u>0,2</u> -
107	С111-2014-6 варіант 1	Протравлення стін ґрунтовкою	л	0,714	<u>97,43</u>	-	70	-	-	-	-
108	КР11-35-1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	100м2	0,0204	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	350	345	<u>5</u> 4	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>4,08</u> 0,05
109	С111-874 варіант 1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ Складітка штукатурна лугостійка	м2	2,24	<u>32,68</u>	-	73	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	61,2	<u>16,62</u>	-	1017	-	-	-	-
111	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0204	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	567	565	<u>1</u> 1	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>6,6</u> 0,01
112	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,408	<u>52,49</u>	-	21	-	-	-	-
113	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	13,26	<u>36,21</u>	-	480	-	-	-	-
114	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	2,06	<u>632,64</u>	-	1303	-	-	-	-
115	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	0,83	<u>138,21</u>	-	115	-	-	-	-
116	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	9	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
117	КР12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0707	<u>693,73</u> 693,73	-	49	49	-	<u>9,7080</u>	<u>0,69</u>
118	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,77	<u>52,49</u>	-	93	-	-	-	-
119	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0707	<u>3647,37</u> 3647,37	-	258	258	-	<u>35,7480</u>	<u>2,53</u>
120	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	7,78	<u>32,68</u>	-	254	-	-	-	-
121	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0707	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	354	351	<u>3</u> 3	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>4,47</u> 0,03
122	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	35,35	<u>16,62</u>	-	588	-	-	-	-
123	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0707	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	1965	1958	<u>4</u> 3	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>22,89</u> 0,04
124	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,41	<u>52,49</u>	-	74	-	-	-	-
125	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	45,96	<u>36,21</u>	-	1664	-	-	-	-
126	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	7,14	<u>632,64</u>	-	4517	-	-	-	-
127	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,87	<u>138,21</u>	-	397	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	30	0,12	-	4	-	-	-	-
		СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I			-	-					
129	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,01	3647,37	-	36	36	-	35,7480	0,36
					3647,37	-					
130	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	1,1	32,68	-	36	-	-	-	-
131	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,01	9952,67	3,27	100	97	-	115,5888	1,16
132	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,25	52,49	-	13	-	-	0,0306	-
133	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,2	12,31	-	15	-	-	-	-
134	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,01	6941,55	3,27	69	69	-	78,2874	0,78
135	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,2	12,31	-	15	-	-	0,0306	-
136	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,01	9952,67	3,27	100	97	-	115,5888	1,16
137	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,25	52,49	-	13	-	-	0,0306	-
138	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,2	15,83	-	19	-	-	-	-
139	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,041	3579,57	36,12	147	145	2	39,4080	1,62
140	& С1545-269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony К-212 46x46 мм	м	4,14	3543,45	13,09	753	-	1	0,1512	0,01
141	& С111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	0,9	181,93	-	174	-	-	-	-
142	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,0137	13946,17	1,42	191	40	-	35,0640	0,48
					2930,30	1,22				0,0133	-
143	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,01	2352,64	170,49	24	8	2	10,0080	0,1
					785,43	48,97				0,5658	0,01
144	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,01	14493,59	83,31	145	17	1	22,3560	0,22
145	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,01	1676,03	71,33	160	67	1	0,7812	0,01
					15958,31	151,99			2	85,6080	0,86
					6718,52	130,13			1	1,4252	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,01	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	150	12	2	<u>15,5520</u>	<u>0,16</u>
147	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,01	<u>1220,52</u> <u>2961,88</u> <u>2951,15</u>	<u>204,32</u> -	30	30	2	<u>2,2378</u> <u>34,8960</u>	<u>0,02</u> <u>0,35</u>
148	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	4,2	<u>171,74</u>	-	721	-	-	-	-
149	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,034	<u>2552,79</u> <u>2479,02</u>	-	87	84	-	<u>29,6640</u>	<u>1,01</u>
150	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	3,43	<u>120,19</u>	-	412	-	-	-	-
151	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,32	<u>171,74</u>	-	1085	-	-	-	-
152	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,01	<u>18559,28</u> <u>18372,13</u>	-	186	184	-	<u>214,7280</u>	<u>2,15</u>
153	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,2	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
154	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	6,5	<u>36,21</u>	-	235	-	-	-	-
155	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	1,02	<u>632,64</u>	-	645	-	-	-	-
156	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	0,41	<u>138,21</u>	-	57	-	-	-	-
157	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	4	<u>0,12</u>	-	-	-	-	-	-
158	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u> <u>10821,76</u>	<u>281,25</u> <u>240,81</u>	396	159	4	<u>137,8920</u> <u>2,6374</u>	<u>2,03</u> <u>0,04</u>
159	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> <u>21129,70</u>	<u>387,78</u> <u>332,02</u>	217	211	4	<u>228,0840</u> <u>3,6364</u>	<u>2,28</u> <u>0,04</u>
160	& С123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>11512,66</u>	-	11513	-	-	-	-
161	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7792,21</u> <u>4401,88</u>	<u>25,57</u> <u>21,89</u>	779	440	3	<u>50,2440</u> <u>0,2398</u>	<u>5,02</u> <u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	<u>3783,15</u>	-	3783	-	-	-	-
163	& С1545-89- 10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>191,11</u>	-	191	-	-	-	-
164	& С101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	<u>156,13</u>	-	156	-	-	-	-
165	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u> <u>206,94</u>	<u>9,66</u> <u>0,43</u>	232	207	<u>10</u> -	<u>2.5080</u> <u>0,0048</u>	<u>2,51</u> -
166	С111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 4								38254	5481	<u>43</u> <u>25</u>	<u>64,16</u> <u>0,29</u>
Разом будівельні роботи, грн.								38254			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								32730			
всього заробітна плата, грн.								5506			
Загальновиробничі витрати, грн.								3055			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								7,53			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1039			
Всього будівельні роботи, грн.								41309			

Всього по розділу 4								41309			
Розділ 5. Ванна кімната (Приміщення №3) - 2,1м2											
СТІНИ											
167	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкції від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0155	<u>3746,50</u> <u>3740,70</u>	-	58	58	-	<u>44,2320</u>	<u>0,69</u>
168	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,51	<u>171,74</u>	-	1118	-	-	-	-
169	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0347	<u>693,73</u> <u>693,73</u>	-	24	24	-	<u>9,7080</u>	<u>0,34</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	1,21	<u>97,43</u>	-	118	-	-	-	-
171	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0347	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	595	587	<u>8</u>	<u>199,9680</u>	<u>6,94</u>
					16911,29	201,89			7	2,2111	0,08
172	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	104,1	<u>16,62</u>	-	1730	-	-	-	-
173	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	3,82	<u>32,68</u>	-	125	-	-	-	-
174	КБ15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0347	<u>27792,05</u>	<u>55,54</u>	964	961	<u>2</u>	<u>323,7066</u>	<u>11,23</u>
					27696,34	47,55			2	0,5208	0,02
175	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,694	<u>52,49</u>	-	36	-	-	-	-
176	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	22,56	<u>36,21</u>	-	817	-	-	-	-
177	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стїн 400x400мм Грес	м2	3,5	<u>632,64</u>	-	2214	-	-	-	-
178	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостїйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	1,41	<u>138,21</u>	-	195	-	-	-	-
179	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	15	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
180	KP12-66-1	Оздоблення стїн - Тип ІУ Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,0952	<u>693,73</u>	-	66	66	-	<u>9,7080</u>	<u>0,92</u>
					693,73	-			-	-	-
181	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,38	<u>52,49</u>	-	125	-	-	-	-
182	KP12-46-4	Оклеювання стїн сіткою штукатурною	100м2	0,0952	<u>3647,37</u>	-	347	347	-	<u>35,7480</u>	<u>3,4</u>
					3647,37	-			-	-	-
183	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	10,47	<u>32,68</u>	-	342	-	-	-	-
184	KP11-29-1	Суцїльне вирівнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0952	<u>5003,82</u>	<u>45,45</u>	476	472	<u>4</u>	<u>63,1800</u>	<u>6,01</u>
					4958,37	38,92			4	0,4262	0,04
185	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухї штукатурні	кг	47,6	<u>16,62</u>	-	791	-	-	-	-
186	КБ15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0952	<u>27792,05</u>	<u>55,54</u>	2646	2637	<u>5</u>	<u>323,7066</u>	<u>30,82</u>
					27696,34	47,55			5	0,5208	0,05
187	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,9	<u>52,49</u>	-	100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	61,88	<u>36,21</u>	-	2241	-	-	-	-
189	& C111-287- 5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	9,62	<u>632,64</u>	-	6086	-	-	-	-
190	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	3,87	<u>138,21</u>	-	535	-	-	-	-
191	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	40	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
192	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,021	<u>3647,37</u> <u>3647,37</u>	-	77	77	-	<u>35,7480</u>	<u>0,75</u>
193	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	2,31	<u>32,68</u>	-	75	-	-	-	-
194	КБ15-182-5 K2, K5=1, 15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,021	<u>9952,67</u> 9659,76	3,27 2,80	209	203	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>2,43</u>
195	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,53	<u>52,49</u>	-	28	-	-	-	-
196	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,52	<u>12,31</u>	-	31	-	-	-	-
197	КБ15-182-7 K2, K5=1, 15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,021	<u>6941,55</u> 6936,26	3,27 2,80	146	146	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>1,64</u>
198	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,52	<u>12,31</u>	-	31	-	-	-	-
199	КБ15-182-5 K2, K5=1, 15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,021	<u>9952,67</u> 9659,76	3,27 2,80	209	203	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>2,43</u>
200	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,53	<u>52,49</u>	-	28	-	-	-	-
201	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,52	<u>15,83</u>	-	40	-	-	-	-
202	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0587	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	210	208	<u>2</u> 1	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>2,31</u> 0,01
203	& C1545- 269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	5,93	<u>181,93</u>	-	1079	-	-	-	-
204	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,3	<u>193,28</u>	-	251	-	-	-	-
205	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0263	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	367	77	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>0,92</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,021	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	49	16	4	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,21</u> 0,01
207	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,021	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	304	35	2	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,47</u> 0,02
208	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,021	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	335	141	3	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,8</u> 0,03
209	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,021	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	316	26	5	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,33</u> 0,05
210	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,021	<u>2961,88</u> 2951,15	-	62	62	-	<u>34,8960</u>	<u>0,73</u>
211	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	8,82	<u>171,74</u>	-	1515	-	-	-	-
212	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0517	<u>2552,79</u> 2479,02	-	132	128	-	<u>29,6640</u>	<u>1,53</u>
213	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	5,22	<u>120,19</u>	-	627	-	-	-	-
214	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	9,62	<u>171,74</u>	-	1652	-	-	-	-
215	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,021	<u>18559,28</u> 18372,13	-	390	386	-	<u>214,7280</u>	<u>4,51</u>
216	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,42	<u>52,49</u>	-	22	-	-	-	-
217	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	13,65	<u>36,21</u>	-	494	-	-	-	-
218	& С111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	2,14	<u>632,64</u>	-	1354	-	-	-	-
219	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	0,85	<u>138,21</u>	-	117	-	-	-	-
220	& С113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	9	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
221	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	396	159	4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,03</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
223	& С123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>11512,66</u>	-	11513	-	-	-	-
224	КБ10-20-1 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00429	<u>25556,63</u> 23744,70	<u>1616,11</u> 1051,18	110	102	<u>7</u> 5	<u>264,0354</u> 11,1877	<u>1,13</u> 0,05
225	& С123-40-1 варіант 1	Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н)	шт	1	<u>2297,22</u>	-	2297	-	-	-	-
226	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	4	<u>6,14</u>	-	25	-	-	-	-
227	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,32	<u>255,40</u>	-	82	-	-	-	-
228	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	0,35	<u>306,05</u>	-	107	-	-	-	-
229	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4254,64</u> 3910,45	<u>12,78</u> 10,95	425	391	<u>1</u> 1	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>4,41</u> 0,01
230	С130-554 варіант 1	Умивальник	шт	1	<u>2557,79</u>	-	2558	-	-	-	-
231	С130-554 варіант 2	П'єдестали для умивальників	шт	1	<u>1421,51</u>	-	1422	-	-	-	-
232	С130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	<u>1939,37</u>	-	1939	-	-	-	-
233	КР15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4335,07</u> 3732,58	<u>167,65</u> 56,82	434	373	<u>17</u> 6	<u>44,1360</u> 0,5465	<u>4,41</u> 0,05
234	С130-44 варіант 1	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	комплект	1	<u>6239,55</u>	-	6240	-	-	-	-
235	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1498,10</u> 1424,49	-	150	142	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
236	С130-613 варіант 1	Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом	комплект	1	<u>2346,70</u>	-	2347	-	-	-	-
237	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u> 206,94	<u>9,66</u> 0,43	232	207	<u>10</u>	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u>
238	С111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	-
239	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>15619,12</u> 15415,94	<u>53,98</u> 46,22	1562	1542	<u>5</u> 5	<u>178,1160</u> 0,5062	<u>17,81</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	& С1115-141-1 варіант 2	Бойлер 80л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	15767,40	-	15767	-	-	-	-
241	& С1115-141-2 варіант 1	Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++	шт	1	15316,54	-	15317	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							95405	9987	83		116,57
Разом будівельні роботи, грн.							95405		52		0,55
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							85335				
всього заробітна плата, грн.							10039				
Загальновиробничі витрати, грн.							5541				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1855				
Всього будівельні роботи, грн.							100946				

Всього по розділу 5							100946				
242	ХБ4-1-2	Розділ 6. Кухня (Приміщення №4) - 5,5м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0269	3746,50 3740,70	-	101	101	-	44,2320	1,19
243	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,3	171,74	-	1941	-	-	-	-
244	КР12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1002	693,73 693,73	-	70	70	-	9,7080	0,97
245	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,51	97,43	-	342	-	-	-	-
246	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1002	17147,08 16911,29	235,79 201,89	1718	1695	23 20	199,9680 2,2111	20,04 0,22
247	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	300,6	16,62	-	4996	-	-	-	-
248	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	11,02	32,68	-	360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	КБ15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1002	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2785	2775	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>32,44</u> 0,05
250	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2	<u>52,49</u>	-	105	-	-	-	-
251	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	65,13	<u>36,21</u>	-	2358	-	-	-	-
252	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	10,12	<u>632,64</u>	-	6402	-	-	-	-
253	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	4,07	<u>138,21</u>	-	563	-	-	-	-
254	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	42	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
255	КР12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,102	<u>693,73</u> 693,73	-	71	71	-	<u>9,7080</u>	<u>0,99</u>
256	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,55	<u>52,49</u>	-	134	-	-	-	-
257	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,102	<u>3647,37</u> 3647,37	-	372	372	-	<u>35,7480</u>	<u>3,65</u>
258	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	11,22	<u>32,68</u>	-	367	-	-	-	-
259	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,102	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	510	506	<u>4</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>6,44</u> 0,04
260	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	50,1	<u>16,62</u>	-	833	-	-	-	-
261	КБ15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,102	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2835	2825	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>33,02</u> 0,05
262	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,04	<u>52,49</u>	-	107	-	-	-	-
263	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	66,3	<u>36,21</u>	-	2401	-	-	-	-
264	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	10,3	<u>632,64</u>	-	6516	-	-	-	-
265	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	4,14	<u>138,21</u>	-	572	-	-	-	-
266	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	43	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0553	<u>3647,37</u> 3647,37	-	202	202	-	<u>35,7480</u>	<u>1,98</u>
268	C111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	6,08	<u>32,68</u>	-	199	-	-	-	-
269	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0553	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	550	534	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,39</u>
270	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,38	<u>52,49</u>	-	72	-	-	-	-
271	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,64	<u>12,31</u>	-	82	-	-	-	-
272	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0553	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	384	384	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>4,33</u>
273	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,64	<u>12,31</u>	-	82	-	-	-	-
274	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0553	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	550	534	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,39</u>
275	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,38	<u>52,49</u>	-	72	-	-	-	-
276	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,64	<u>15,83</u>	-	105	-	-	-	-
277	ПР15-3023	Встановлення пінопістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0936	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	335	332	<u>3</u> 1	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>3,69</u> 0,01
278	& C1545- 269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	9,45	<u>181,93</u>	-	1719	-	-	-	-
279	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,1	<u>193,28</u>	-	406	-	-	-	-
280	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0637	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	888	187	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,23</u>
281	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0574	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	135	45	<u>10</u> 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,57</u> 0,03
282	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0574	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	832	96	<u>5</u> 4	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,28</u> 0,04
283	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0574	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	916	386	<u>9</u> 7	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>4,91</u> 0,08
284	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0574	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	863	70	<u>14</u> 12	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,89</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0574	<u>2961,88</u> 2951,15	-	170	169	-	<u>34,8960</u>	2
286	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	24,108	<u>171,74</u>	-	4140	-	-	-	-
287	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100мм	0,0896	<u>2552,79</u> 2479,02	-	229	222	-	<u>29,6640</u>	2,66
288	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	мм	9,05	<u>120,19</u>	-	1088	-	-	-	-
289	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	16,67	<u>171,74</u>	-	2863	-	-	-	-
290	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0574	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1065	1055	-	<u>214,7280</u>	12,33
291	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,15	<u>52,49</u>	-	60	-	-	-	-
292	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	37,31	<u>36,21</u>	-	1351	-	-	-	-
293	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	5,85	<u>632,64</u>	-	3701	-	-	-	-
294	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,33	<u>138,21</u>	-	322	-	-	-	-
295	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	24	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
296	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	5 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
297	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
298	& С123-178-1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337,66</u>	-	15338	-	-	-	-
299	КБ10-20-3 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02044	<u>15436,78</u> 14282,98	<u>1075,80</u> 699,74	316	292	22 14	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,2</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	& С123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1400x1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	12771,60	-	12772	-	-	-	-
301	& С111-155- ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	8	6,14	-	49	-	-	-	-
302	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,8	255,40	-	204	-	-	-	-
303	& С1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,15	306,05	-	352	-	-	-	-
304	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	3502,86	-	56	56	-	43,4976	0,7
305	& С126-933- 2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	566,73	-	924	-	-	-	-
306	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	255,40	-	77	-	-	-	-
307	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	3044,84	-	49	49	-	37,6740	0,6
308	& С111- 1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	3033,89	-	415	-	-	-	-
309	& С111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	250,04	-	4	-	-	-	-
310	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	0,61	-	239	109	-	27,9726	1,21
311	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0095	5521,73	343,75	598	322	3	360,6600	3,43
312	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	2515,58	2,80	72	69	-	87,0228	0,83
313	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	52,49	-	13	-	-	0,0306	-
314	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	12,31	-	14	-	-	-	-
315	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	7565,41	3,27	72	69	-	87,0228	0,83
316	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	7272,50	2,80	13	-	-	0,0306	-
317	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	52,49	-	18	-	-	-	-
					15,83	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
318	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	44	42	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,5</u> -		
319	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>189,31</u>	-	114	-	-	-	-		
320	KP15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	<u>559,55</u> 219,62	-	560	220	-	<u>2,6280</u>	<u>2,63</u>		
321	C130-535 варіант 1	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирипальникові	шт	1	<u>18894,60</u>	-	18895	-	-	-	-		
322	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3697,85</u> 3127,93	<u>11,36</u> 9,73	370	313	<u>1</u> 1	<u>35,3040</u> 0,1066	<u>3,53</u> 0,01		
323	C130-487 варіант 1	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	<u>2153,10</u>	-	2153	-	-	-	-		
324	C130-615 варіант 2	Змішувач для мийки з монтажним комплектом	комплект	1	<u>1888,37</u>	-	1888	-	-	-	-		
325	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/	100м2	0,00297	<u>8781,04</u> 8777,41	-	26	26	-	<u>106,3800</u>	<u>0,32</u>		
326	C111-387-1 варіант 1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	т	0,00008	<u>190255,21</u>	-	15	-	-	-	-		
Разом прями витрати по розділу 6							116182	14591	<u>115</u> 86		<u>170,77</u> 0,92		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							116182	101476	14677	8162	20,41	2800	124344
Всього по розділу 6							124344						
327	KP12-66-1	Розділ 7. Кімната (Приміщення 5) - 12,0м2 СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1474	<u>693,73</u> 693,73	-	102	102	-	<u>9,7080</u>	<u>1,43</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,16	<u>97,43</u>	-	503	-	-	-	-
329	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1474	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	2527	2493	<u>34</u> 30	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>29,48</u> 0,33
330	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	442,2	<u>16,62</u>	-	7349	-	-	-	-
331	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	16,21	<u>32,68</u>	-	530	-	-	-	-
332	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1474	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1115	1072	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>12,83</u>
333	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,69	<u>52,49</u>	-	194	-	-	-	-
334	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	17,69	<u>15,83</u>	-	280	-	-	-	-
335	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1474	<u>693,73</u> 693,73	-	102	102	-	<u>9,7080</u>	<u>1,43</u>
336	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,69	<u>52,49</u>	-	194	-	-	-	-
337	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1474	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3220	716	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>8,36</u>
338	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1691	<u>693,73</u> 693,73	-	117	117	-	<u>9,7080</u>	<u>1,64</u>
339	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,23	<u>52,49</u>	-	222	-	-	-	-
340	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,1691	<u>3647,37</u> 3647,37	-	617	617	-	<u>35,7480</u>	<u>6,04</u>
341	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	18,6	<u>32,68</u>	-	608	-	-	-	-
342	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1691	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	846	838	<u>8</u> 7	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>10,68</u> 0,07
343	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	84,55	<u>16,62</u>	-	1405	-	-	-	-
344	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1691	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1279	1230	<u>1</u>	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>14,72</u> 0,01
345	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,23	<u>52,49</u>	-	222	-	-	-	-
346	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	20,29	<u>15,83</u>	-	321	-	-	-	-
347	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1691	<u>693,73</u> 693,73	-	117	117	-	<u>9,7080</u>	<u>1,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,23	<u>52,49</u>	-	222	-	-	-	-
349	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,1691	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3694	821	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>9,6</u> -
350	КР12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1195	<u>693,73</u> 693,73	-	83	83	-	<u>9,7080</u>	<u>1,16</u> -
351	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,39	<u>52,49</u>	-	125	-	-	-	-
352	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1195	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	1934	1929	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>23,08</u> 0,01
353	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	15,31	<u>232,72</u>	-	3563	-	-	-	-
354	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	15,31	<u>26,18</u>	-	401	-	-	-	-
355	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	2	<u>28,13</u>	-	56	-	-	-	-
356	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	182	<u>0,71</u>	-	129	-	-	-	-
357	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1195	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	496	494	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>6,13</u> 0,01
358	& С101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,55	<u>306,07</u>	-	3841	-	-	-	-
359	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
360	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
361	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
362	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1195	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	120	31	<u>59</u> 19	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,4</u> 0,21
363	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1228	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	289	96	<u>21</u> 6	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,23</u> 0,07
364	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1228	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	1780	206	<u>10</u> 9	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>2,75</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1228	<u>15958,31</u>	<u>151,99</u>	1960	825	19	<u>85,6080</u>	<u>10,51</u>
					6718,52	130,13			16	1,4252	0,18
366	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару	100м2	0,1228	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	1847	150	29	<u>15,5520</u>	<u>1,91</u>
	K=6	цементної стяжки додавати до товщ.50мм			1220,52	204,32			25	2,2378	0,27
367	KB11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1228	<u>9602,55</u>	<u>94,74</u>	1179	1164	12	<u>105,3768</u>	<u>12,94</u>
	K2,K5=1,15				9476,54	81,12			10	0,8884	0,11
368	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2	<u>52,49</u>	-	105	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
369	& C111-742-2	Подложка під ламінат 5мм	м2	12,53	<u>259,60</u>	-	3253	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
370	& C111-742-1	Ламінат	м2	12,53	<u>1048,06</u>	-	13132	-	-	-	-
	1				-	-			-	-	-
371	& C111-1804-5A	Планки Т-подібні перехідні	м	0,97	<u>86,02</u>	-	83	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
372	KB11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1408	<u>1520,37</u>	<u>3,27</u>	214	212	-	<u>17,0292</u>	<u>2,4</u>
	k2,k5=1,15				1508,79	2,80			-	0,0306	-
373	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	14,22	<u>56,83</u>	-	808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
374	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні	шт	42	<u>0,61</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
375	& C126-917-1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
376	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
377	& C126-950-1П	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u>	-	20	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
378	& C126-950-1П	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		ПРОРІЗИ									
379	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	452	182	5	<u>137,8920</u>	<u>2,32</u>
					10821,76	240,81			4	2,6374	0,04
380	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	4	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
					21129,70	332,02			3	3,6364	0,04
381	& C123-178-1	Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0385	<u>11811,76</u> 10921,10	<u>841,82</u> 547,55	455	420	<u>32</u> 21	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>4,6</u> 0,22
383	& С123-40-1 варіант 3	Балконний блок металопластиковий Б1 (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>21860,82</u>	-	21861	-	-	-	-
384	& С111-155- ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм	шт	11	<u>6,14</u>	-	68	-	-	-	-
385	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1,1	<u>255,40</u>	-	281	-	-	-	-
386	& С1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,8	<u>306,05</u>	-	551	-	-	-	-
387	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u> 3502,86	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
388	& С126-933- 2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
389	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
390	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> 3033,89	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
391	& С111- 1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
392	& С111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
393	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,066	<u>5521,73</u> 2515,58	-	364	166	-	<u>27,9726</u>	<u>1,85</u>
394	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/	100м2	0,0145	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	913	491	<u>5</u> 4	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>5,23</u> 0,05
395	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0145	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	110	105	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,26</u>
396	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
397	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,74	<u>12,31</u>	-	21	-	-	-	-
398	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0145	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	110	105	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,26</u>
399	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,74	<u>15,83</u>	-	28	-	-	-	-
401	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0145	<u>4600,64</u> 4395,45	1,42 1,22	67	64	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,76</u>
402	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,91	<u>189,31</u>	-	172	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7								101834	15264	<u>242</u> 156	<u>181,22</u> 1,72
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								101834		86328 15420 8679 21,93 3012 110513	
Всього по розділу 7								110513			
Розділ 8. Кімната (Приміщення 6) - 14,0м2											
СТІНИ. Оздоблення Тип І											
403	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1632	<u>693,73</u> 693,73	-	113	113	-	<u>9,7080</u>	<u>1,58</u>
404	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,71	<u>97,43</u>	-	556	-	-	-	-
405	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1632	<u>17147,08</u> 16911,29	235,79 201,89	2798	2760	38 33	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>32,63</u> 0,36
406	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	489,6	<u>16,62</u>	-	8137	-	-	-	-
407	С111-874 варіант 1	Скломітка штукатурна лугостійка	м2	17,95	<u>32,68</u>	-	587	-	-	-	-
408	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1632	<u>7565,41</u> 7272,50	3,27 2,80	1235	1187	1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>14,2</u>
409	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,08	<u>52,49</u>	-	214	-	-	-	-
410	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	19,58	<u>15,83</u>	-	310	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1632	<u>693,73</u> 693,73	-	113	113	-	<u>9,7080</u>	<u>1,58</u>
412	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,08	<u>52,49</u>	-	214	-	-	-	-
413	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,1632	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3565	792	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>9,26</u>
414	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,161	<u>693,73</u> 693,73	-	112	112	-	<u>9,7080</u>	<u>1,56</u>
415	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,03	<u>52,49</u>	-	212	-	-	-	-
416	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/	100м2	0,161	<u>3647,37</u> 3647,37	-	587	587	-	<u>35,7480</u>	<u>5,76</u>
417	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	17,71	<u>32,68</u>	-	579	-	-	-	-
418	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,161	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	806	798	<u>8</u> 6	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>10,17</u> 0,07
419	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	80,5	<u>16,62</u>	-	1338	-	-	-	-
420	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,161	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1218	1171	<u>1</u>	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>14,01</u>
421	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,03	<u>52,49</u>	-	212	-	-	-	-
422	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	19,32	<u>15,83</u>	-	306	-	-	-	-
423	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,161	<u>693,73</u> 693,73	-	112	112	-	<u>9,7080</u>	<u>1,56</u>
424	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,22	<u>52,49</u>	-	169	-	-	-	-
425	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,161	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3517	782	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>9,14</u>
426	КР12-66-1	Протравлення стель ґрунтовою	100м2	0,1399	<u>693,73</u> 693,73	-	97	97	-	<u>9,7080</u>	<u>1,36</u>
427	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,5	<u>52,49</u>	-	184	-	-	-	-
428	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1399	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	2264	2258	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>27,02</u> 0,01
429	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	16,02	<u>232,72</u>	-	3728	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	16,02	<u>26,18</u>	-	419	-	-	-	-
431	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28,13</u>	-	28	-	-	-	-
432	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	191	<u>0,71</u>	-	136	-	-	-	-
433	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1399	<u>4149,61</u>	<u>15,52</u>	581	578	<u>3</u>	<u>51,3360</u>	<u>7,18</u>
434	& С101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,69	<u>4134,09</u>	<u>4,88</u>	4496	-	<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
435	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
436	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
437	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
438	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1399	<u>1001,08</u>	<u>496,50</u>	140	37	<u>69</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,47</u>
439	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1431	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	337	112	<u>24</u>	<u>10,0080</u>	<u>1,43</u>
440	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1431	<u>785,43</u>	<u>48,97</u>	2074	240	<u>7</u>	<u>0,5658</u>	<u>0,08</u>
441	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1431	<u>1676,03</u>	<u>71,33</u>	2284	961	<u>10</u>	<u>0,7812</u>	<u>0,11</u>
442	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1431	<u>15958,31</u>	<u>151,99</u>	2153	175	<u>22</u>	<u>85,6080</u>	<u>12,25</u>
443	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1431	<u>6718,52</u>	<u>130,13</u>	1374	1356	<u>19</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,2</u>
444	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,33	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	122	-	<u>34</u>	<u>15,5520</u>	<u>2,23</u>
445	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм	м2	14,6	<u>1220,52</u>	<u>204,32</u>	3790	-	<u>29</u>	<u>2,2378</u>	<u>0,32</u>
446	& С111-742-1	Ламінат	м2	14,6	<u>9602,55</u>	<u>94,74</u>	15302	-	<u>14</u>	<u>105,3768</u>	<u>15,08</u>
					<u>9476,54</u>	<u>81,12</u>			<u>12</u>	<u>0,8884</u>	<u>0,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,13	<u>86,02</u>	-	97	-	-	-	-
448	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1396	<u>1520,37</u>	<u>3,27</u>	212	211	-	<u>17,0292</u>	<u>2,38</u>
449	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	14,1	<u>56,83</u>	-	801	-	-	-	-
450	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	42	<u>0,61</u>	-	26	-	-	-	-
451	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
452	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
453	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10,10</u>	-	40	-	-	-	-
454	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
ПРОРІЗИ											
455	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	452	182	5	<u>137,8920</u>	<u>2,32</u>
456	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	4	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
457	& С123-178-1 варіант 4	Блок дверний Д3 2100x800мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
458	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0314	<u>11811,76</u>	<u>841,82</u>	371	343	26	<u>119,6046</u>	<u>3,76</u>
459	& С123-40-1 варіант 4	Віконний блок металопластиковий В1 2150x1460мм(Н) (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>19607,64</u>	-	19608	-	-	-	-
460	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	9	<u>6,14</u>	-	55	-	-	-	-
461	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,9	<u>255,40</u>	-	230	-	-	-	-
462	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,47	<u>306,05</u>	-	450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0235	<u>3502,86</u> 3502,86	-	82	82	-	<u>43,4976</u>	<u>1,02</u>
464	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	2,4	<u>566,73</u>	-	1360	-	-	-	-
465	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,43	<u>255,40</u>	-	110	-	-	-	-
466	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0235	<u>3044,84</u> 3033,89	-	72	71	-	<u>37,6740</u>	<u>0,89</u>
467	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	2,44	<u>250,04</u>	-	610	-	-	-	-
468	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	8	<u>0,61</u>	-	5	-	-	-	-
469	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0507	<u>5521,73</u> 2515,58	-	280	128	-	<u>27,9726</u>	<u>1,42</u>
470	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0112	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	705	380	<u>4</u> 3	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>4,04</u> 0,04
471	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0112	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	85	81	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,97</u>
472	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u>	-	15	-	-	-	-
473	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,34	<u>12,31</u>	-	16	-	-	-	-
474	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0112	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	85	81	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,97</u>
475	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u>	-	15	-	-	-	-
476	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,34	<u>15,83</u>	-	21	-	-	-	-
477	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0112	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	52	49	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,59</u>
478	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,71	<u>189,31</u>	-	134	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							106096	16160	<u>266</u> 167		<u>192,31</u> 1,84
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							106096				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							89670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16327 9202 23,27 3198 115298				
		----- Всього по розділу 8					115298				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					588242 588242 485117 99291 56249 142,16 19526 644491	97698	5427 1593		1179,59 17,09
		----- Всього по кошторису					644491				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1338,84 118817				

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Храпко

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Бєлова

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга 1012-22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на ремонт квартири 10
Ремонт під'їздів та квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 763,119 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,60939 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 142,647 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,066	<u>3905,93</u>	-	258	258	-	<u>53,6160</u>	<u>3,54</u>
					3905,93	-			-	-	-
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>18163,48</u>	<u>1559,36</u>	182	166	<u>16</u>	<u>221,2440</u>	<u>2,21</u>
					16586,66	466,56			5	4,8265	0,05
3	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,04	<u>8611,68</u>	<u>271,81</u>	344	334	<u>10</u>	<u>114,4800</u>	<u>4,58</u>
					8339,87	81,33			3	0,8413	0,03
4	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,175	<u>6470,93</u>	<u>1596,79</u>	1132	853	<u>279</u>	<u>68,2080</u>	<u>11,94</u>
					4874,14	681,89			119	7,2446	1,27
5	КБ34-60-4 Кдем=0,8	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/	100м2	0,0698	<u>6956,27</u>	<u>410,15</u>	486	449	<u>29</u>	<u>81,8880</u>	<u>5,72</u>
					6426,57	128,96			9	1,4556	0,1
6	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>15837,67</u>	<u>1463,98</u>	634	574	<u>59</u>	<u>191,4960</u>	<u>7,66</u>
					14356,46	438,03			18	4,5313	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-20-3 Кдем=0,7, К2,К5=1,15	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0213	<u>10017,78</u> 9998,09	-	213	213	-	<u>109,4961</u>	<u>2,33</u>
8	КБ10-20-4 Кдем=0,4, К2,К5=1,15	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0321	<u>7658,74</u> 7644,77	-	246	245	-	<u>83,7232</u>	<u>2,69</u>
9	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,0173	<u>29474,84</u> 29178,55	<u>281,25</u> 240,81	510	505	<u>5</u> 4	<u>414,4680</u> 2,6374	<u>7,17</u> 0,05
10	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3172,79</u> 3172,79	-	32	32	-	<u>40,4280</u>	<u>0,4</u>
11	КБ20-36-1 к=1,15, Кдем=0,4	Демонтаж агрегатів вентиляційних /внутрішнього блоку кондиціонера/	шт	1	<u>342,23</u> 342,23	-	342	342	-	<u>4,5209</u>	<u>4,52</u>
12	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>779,78</u> 779,78	-	16	16	-	<u>9,9360</u>	<u>0,2</u>
13	КР17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів /точкових світильників у підвісних стелях/	100шт	0,03	<u>440,82</u> 440,82	-	13	13	-	<u>5,8800</u>	<u>0,18</u>
14	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,09	<u>688,22</u> 688,22	-	62	62	-	<u>9,1800</u>	<u>0,83</u>
15	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /кімната 3 та 4/	100м2	0,269	<u>4618,60</u> 4618,60	-	1242	1242	-	<u>64,6320</u>	<u>17,39</u>
16	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля кімната 5/	100м2	0,086	<u>1655,87</u> 1655,87	-	142	142	-	<u>23,1720</u>	<u>1,99</u>
17	КБ15-77-3 Кдем=0,8	Демонтаж порядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм /кухня 6, санвузол 7/	100м2	0,144	<u>22508,17</u> 22508,17	-	3241	3241	-	<u>263,0688</u>	<u>37,88</u>
18	КР5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/	100 м2	0,0245	<u>6598,22</u> 6517,15	<u>81,07</u> 24,26	162	160	<u>2</u> 1	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>2,23</u> 0,01
19	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,6242	<u>5044,33</u> 4538,85	<u>505,48</u> 151,24	3149	2833	<u>316</u> 94	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>39,65</u> 0,98
20	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,3584	<u>7926,54</u> 6560,39	<u>1366,15</u> 406,29	2841	2351	<u>490</u> 146	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>31,95</u> 1,65
21	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,4125	<u>511,08</u> 511,08	-	211	211	-	<u>7,1520</u>	<u>2,95</u>
22	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор 1, кухня 6/	100м2	0,109	<u>1599,06</u> 1543,54	<u>55,52</u> 12,98	174	168	<u>6</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>2,35</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /санвузол 7/	100м2	0,035	<u>8876,20</u> 8740,47	<u>135,73</u> 31,72	311	306	5 1	<u>111,3720</u> 0,3326	3,9 0,01	
24	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімнати 3,4,5/	100м2	0,355	<u>6810,97</u> 6632,06	<u>178,91</u> 41,81	2418	2354	64 15	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>32,95</u> 0,16	
25	KP7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток /коридор 1, шафа 2, кухня 6/	100м2	0,114	<u>3401,56</u> 3346,04	<u>55,52</u> 12,98	388	381	7 1	<u>46,8240</u> 0,1361	<u>5,34</u> 0,02	
26	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,504	<u>6410,51</u> 4791,67	<u>1618,84</u> 459,27	3231	2415	816 231	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>30,77</u> 2,66	
27	KP15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,01	<u>9956,04</u> 9744,39	<u>211,65</u> 181,21	100	97	3 2	<u>124,1640</u> 1,9847	<u>1,24</u> 0,02	
28	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	<u>22,49</u> 22,49	-	45	45	-	<u>0,3000</u>	<u>0,6</u>	
29	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01	<u>3567,90</u> 3512,76	<u>55,14</u> 15,90	36	35	1	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>0,45</u>	
30	KP15-36-1	(Демонтаж) мийок на одне відділення к дем.=0,4	10к-т	0,1	<u>1257,71</u> 1251,17	<u>4,55</u> 3,89	126	125	-	<u>14,1216</u> 0,0426	<u>1,41</u>	
31	KP15-32-10	(Демонтаж) піддонів душових сталевих /душова кабінка/	10к-т	0,1	<u>756,71</u> 749,32	<u>7,39</u> 6,32	76	75	1 1	<u>8,9664</u> 0,0693	<u>0,9</u> 0,01	
32	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14434,44</u> 13829,75	<u>604,69</u> 191,17	144	138	6 2	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>1,76</u> 0,02	
33	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	<u>28051,19</u> 28051,19	-	281	281	-	<u>392,5440</u>	<u>3,93</u>	
34	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,242	<u>116,48</u> 116,48	-	1193	1193	-	<u>1,6300</u>	<u>16,69</u>	
35	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	10,242	<u>293,46</u>	<u>293,46</u>	3006	-	3006	-	-	
							40,28		413	0,4110	4,21	
Разом прямі витрати по розділу 1								26987	21855	5121 1066		290,3 11,44
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								26987				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								11				
всього заробітна плата, грн.								22921				
Загальновиробничі витрати, грн.								13688				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								35,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								4926				
Всього будівельні роботи, грн.								40675				
Всього по розділу 1								40675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 2. Монтажні роботи											
36	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/	100м	0,479	<u>1604,16</u> 1604,16	-	768	768	-	<u>19,9200</u>	<u>9,54</u>
37	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4,79	<u>255,40</u>	-	1223	-	-	-	-
38	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,9084	<u>693,73</u> 693,73	-	630	630	-	<u>9,7080</u>	<u>8,82</u>
39	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	8,18	<u>276,95</u>	-	2265	-	-	-	-
40	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,479	<u>1604,16</u> 1604,16	-	768	768	-	<u>19,9200</u>	<u>9,54</u>
41	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4,79	<u>255,40</u>	-	1223	-	-	-	-
42	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,479	<u>5024,04</u> 1084,07	<u>2,84</u> 2,43	2407	519	<u>1</u> 1	<u>12,9720</u> 0,0266	<u>6,21</u> 0,01
43	KБ8-25-1 K2, K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2932	<u>113264,86</u> 15741,28	<u>766,94</u> 342,97	33209	4615	<u>225</u> 101	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>51,32</u> 1,01
44	KБ10-94-3 K2, K5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0422	<u>36718,49</u> 36137,36	<u>405,23</u> 263,58	1550	1525	<u>17</u> 11	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>17,82</u> 0,12
45	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	8,86	<u>182,40</u>	-	1616	-	-	-	-
46	& C114-32-T варіант 1	Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 50мм	м2	4,35	<u>364,50</u>	-	1586	-	-	-	-
47	& C111-15-101 варіант 1	Профіль стійковий ПС 50/50	м	8,61	<u>63,66</u>	-	548	-	-	-	-
48	& C1545-203-2-Л варіант 1	Профіль напрямний КНАУФ U/40/50/40/06	м	6,37	<u>75,81</u>	-	483	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
49	& С10-27-12-1 варіант 1	Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60x40 мм	шт.	11	<u>1,58</u>	-	17	-	-	-	-	
50	& С111-541-ИНБ2 варіант 1	Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50x3,2мм	м	6,08	<u>17,49</u>	-	106	-	-	-	-	
51	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,07	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-	
52	& С111-1683-2-В1 варіант 1	Стрічка армувальна 100мм	м	7,17	<u>20,98</u>	-	150	-	-	-	-	
53	& С111-1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5x30мм	1000шт	0,157	<u>228,21</u>	-	36	-	-	-	-	
54	& С111-1894-1	Шпаклівка Кнауф -Фуген	кг	3,08	<u>21,85</u>	-	67	-	-	-	-	
55	КР12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною грунтовкою	100м2	0,5114	<u>693,73</u>	-	355	355	-	<u>9,7080</u>	<u>4,96</u>	
56	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	4,6	<u>276,95</u>	-	1274	-	-	-	-	
57	КР12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною грунтовкою	100м2	0,5221	<u>693,73</u>	-	362	362	-	<u>9,7080</u>	<u>5,07</u>	
58	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	4,7	<u>276,95</u>	-	1302	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 2							51949	9542	<u>243</u>		<u>113,28</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							51949		113		1,14	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							42164					
всього заробітна плата, грн.							9655					
Загальновиробничі витрати, грн.							5433					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,75					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1886					
Всього будівельні роботи, грн.							57382					

Всього по розділу 2							57382					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 5, 8м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
59	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою	100м2	0,1191	<u>693,73</u> 693,73	-	83	83	-	<u>9,7080</u>	<u>1,16</u>
60	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	4,17	<u>97,43</u>	-	406	-	-	-	-
61	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1191	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	2042	2014	<u>28</u> 24	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>23,82</u> 0,26
62	C111-874 варіант 1	Склясітка штукатурна лугостійка	м2	13,1	<u>32,68</u>	-	428	-	-	-	-
63	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	357,3	<u>16,62</u>	-	5938	-	-	-	-
64	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1191	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	901	866	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>10,36</u>
65	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,98	<u>52,49</u>	-	156	-	-	-	-
66	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	14,29	<u>15,83</u>	-	226	-	-	-	-
67	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1191	<u>693,73</u> 693,73	-	83	83	-	<u>9,7080</u>	<u>1,16</u>
68	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,98	<u>52,49</u>	-	156	-	-	-	-
69	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1191	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	2601	578	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>6,76</u>
		СТІНИ. Оздоблення Тип III									
70	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0877	<u>693,73</u> 693,73	-	61	61	-	<u>9,7080</u>	<u>0,85</u>
71	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,19	<u>52,49</u>	-	115	-	-	-	-
72	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0877	<u>3647,37</u> 3647,37	-	320	320	-	<u>35,7480</u>	<u>3,14</u>
73	C111-874 варіант 1	Склясітка штукатурна лугостійка	м2	9,647	<u>32,68</u>	-	315	-	-	-	-
74	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0877	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	439	435	<u>4</u> 3	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>5,54</u> 0,04
75	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	43,85	<u>16,62</u>	-	729	-	-	-	-
76	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,1025	<u>5521,73</u> 2515,58	-	566	258	-	<u>27,9726</u>	<u>2,87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ15-182-4 К2, К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0877	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	663	638	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>7,63</u> -
78	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,19	<u>52,49</u>	-	115	-	-	-	-
79	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	10,52	<u>15,83</u>	-	167	-	-	-	-
80	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0877	<u>693,73</u> 693,73	-	61	61	-	<u>9,7080</u>	<u>0,85</u>
81	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,19	<u>52,49</u>	-	115	-	-	-	-
82	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0877	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	1916	426	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>4,98</u> -
83	КР17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	шт	1	<u>141,79</u> 100,81	<u>8,52</u> 7,30	142	101	<u>9</u> 7	<u>1,1040</u> 0,0799	<u>1,1</u> 0,08
84	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0584	<u>3647,37</u> 3647,37	-	213	213	-	<u>35,7480</u>	<u>2,09</u>
85	С111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	6,42	<u>32,68</u>	-	210	-	-	-	-
86	КБ15-182-5 К2, К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0584	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	581	564	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,75</u> -
87	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,46	<u>52,49</u>	-	77	-	-	-	-
88	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,01	<u>12,31</u>	-	86	-	-	-	-
89	КБ15-182-7 К2, К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0584	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	405	405	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>4,57</u> -
90	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,01	<u>12,31</u>	-	86	-	-	-	-
91	КБ15-182-5 К2, К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0584	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	581	564	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,75</u> -
92	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,46	<u>52,49</u>	-	77	-	-	-	-
93	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,01	<u>15,83</u>	-	111	-	-	-	-
94	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1212	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	434	429	<u>5</u> 2	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>4,78</u> 0,02
95	& С1545- 269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм	м	12,24	<u>181,93</u>	-	2227	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& С111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,7	<u>193,28</u>	-	522	-	-	-	-
97	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0693	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	966	203	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,43</u> -
98	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0584	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	137	46	<u>10</u> 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,58</u> 0,03
99	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0584	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	846	98	<u>5</u> 4	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,31</u> 0,05
100	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0584	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	932	392	<u>9</u> 8	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>5</u> 0,08
101	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0584	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	879	71	<u>14</u> 12	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,91</u> 0,13
102	КБ11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0584	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1084	1073	-	<u>214,7280</u>	<u>12,54</u>
103	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,168	<u>52,49</u>	-	61	-	-	-	-
104	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	37,96	<u>36,21</u>	-	1375	-	-	-	-
105	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	5,96	<u>632,64</u>	-	3771	-	-	-	-
106	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,37	<u>138,21</u>	-	328	-	-	-	-
107	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	25	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
108	КБ10-96-2 K2, K5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>31844,14</u> 29664,76	<u>2167,31</u> 551,61	635	592	<u>43</u> 11	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,48</u> 0,1
109	& С123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х950мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171,66</u>	-	22172	-	-	-	-
110	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0077	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	485	261	<u>3</u> 2	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>2,78</u> 0,02
111	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
113	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,92	<u>12,31</u>	-	11	-	-	-	-
114	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u>
115	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
116	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,92	<u>15,83</u>	-	15	-	-	-	-
117	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0077	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	35	34	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,4</u>
118	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,49	<u>189,31</u>	-	93	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							58318	10981	<u>130</u> 76		<u>128,93</u> 0,81
Разом будівельні роботи, грн.							58318				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47207				
всього заробітна плата, грн.							11057				
Загальновиробничі витрати, грн.							6150				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2112				
Всього будівельні роботи, грн.							64468				
Всього по розділу 3							64468				
Розділ 4. Шафа (Приміщення №2) - 0,5м2											
СТІНИ. Оздоблення Тип I											
119	КР12-66-1	Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок грунтовкою	100м2	0,0128	<u>693,73</u> 693,73	-	9	9	-	<u>9,7080</u>	<u>0,12</u>
120	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетонконтакт	л	0,45	<u>97,43</u>	-	44	-	-	-	-
121	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0128	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	219	216	<u>3</u> 3	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>2,56</u> 0,03
122	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	1,41	<u>32,68</u>	-	46	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	38,4	<u>16,62</u>	-	638	-	-	-	-
124	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0128	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	97	93	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,11</u>
125	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,32	<u>52,49</u>	-	17	-	-	-	-
126	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,54	<u>15,83</u>	-	24	-	-	-	-
127	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0128	<u>693,73</u> 693,73	-	9	9	-	<u>9,7080</u>	<u>0,12</u>
128	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,32	<u>52,49</u>	-	17	-	-	-	-
129	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,0128	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	280	62	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>0,73</u>
130	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0079	<u>693,73</u> 693,73	-	5	5	-	<u>9,7080</u>	<u>0,08</u>
131	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,2	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
132	КР12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0079	<u>3647,37</u> 3647,37	-	29	29	-	<u>35,7480</u>	<u>0,28</u>
133	C111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	0,869	<u>32,68</u>	-	28	-	-	-	-
134	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0079	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	40	39	<u>1</u>	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>0,5</u>
135	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	3,95	<u>16,62</u>	-	66	-	-	-	-
136	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0079	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	60	57	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,69</u>
137	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,2	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
138	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,95	<u>15,83</u>	-	15	-	-	-	-
139	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0079	<u>693,73</u> 693,73	-	5	5	-	<u>9,7080</u>	<u>0,08</u>
140	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,2	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
141	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0079	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	173	38	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>0,45</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Оздоблення стін - Тип Y Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0395	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	299	287	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>3,44</u> -
143	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,99	<u>52,49</u>	-	52	-	-	-	-
144	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	4,74	<u>15,83</u>	-	75	-	-	-	-
145	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0395	<u>693,73</u> 693,73	-	27	27	-	<u>9,7080</u>	<u>0,38</u>
146	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,99	<u>52,49</u>	-	52	-	-	-	-
147	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	100м2	0,0395	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	863	192	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>2,24</u> -
148	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0053	<u>3647,37</u> 3647,37	-	19	19	-	<u>35,7480</u>	<u>0,19</u>
149	С111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	0,58	<u>32,68</u>	-	19	-	-	-	-
150	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0053	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	53	51	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,61</u> -
151	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,13	<u>52,49</u>	-	7	-	-	-	-
152	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,64	<u>12,31</u>	-	8	-	-	-	-
153	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0053	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	37	37	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>0,41</u> -
154	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,64	<u>12,31</u>	-	8	-	-	-	-
155	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0053	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	53	51	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,61</u> -
156	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,13	<u>52,49</u>	-	7	-	-	-	-
157	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,64	<u>15,83</u>	-	10	-	-	-	-
158	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоємльсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,0053	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	74	16	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>0,19</u> -
159	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0053	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	12	4	1	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,05</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0053	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	77	9	-	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,12</u> -
161	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0053	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	85	36	1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,45</u> 0,01
162	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0053	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	80	6	1	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,08</u> 0,01
163	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0053	<u>18559,28</u> 18372,13	-	98	97	-	<u>214,7280</u>	<u>1,14</u>
164	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,106	<u>52,49</u>	-	6	-	-	-	-
165	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	3,45	<u>36,21</u>	-	125	-	-	-	-
166	& С111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	0,54	<u>632,64</u>	-	342	-	-	-	-
167	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	0,22	<u>138,21</u>	-	30	-	-	-	-
168	& С113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	2	<u>0,12</u>	-	-	-	-	-	-
169	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	509	205	5	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,61</u> 0,05
170	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
171	& С123-178- 1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100x900мм	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							18138	1810	<u>16</u> 13		<u>21,52</u> 0,14
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							18138				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16312				
всього заробітна плата, грн.							1823				
Загальноновиробничі витрати, грн.							1029				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							2,58				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							357				
Всього будівельні роботи, грн.							19167				
Всього по розділу 4							19167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 15,6м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
172	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,1642	<u>693,73</u>	-	114	114	-	<u>9,7080</u>	<u>1,59</u>
					693,73	-			-	-	-
173	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтант	л	5,75	<u>97,43</u>	-	560	-	-	-	-
174	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1642	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	2816	2777	<u>39</u>	<u>199,9680</u>	<u>32,83</u>
					16911,29	201,89			33	2,2111	0,36
175	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	492,6	<u>16,62</u>	-	8187	-	-	-	-
176	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	18,06	<u>32,68</u>	-	590	-	-	-	-
177	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1642	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	1242	1194	<u>1</u>	<u>87,0228</u>	<u>14,29</u>
					7272,50	2,80			-	0,0306	0,01
178	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,11	<u>52,49</u>	-	216	-	-	-	-
179	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	19,7	<u>15,83</u>	-	312	-	-	-	-
180	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1642	<u>693,73</u>	-	114	114	-	<u>9,7080</u>	<u>1,59</u>
					693,73	-			-	-	-
181	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,11	<u>52,49</u>	-	216	-	-	-	-
182	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1642	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	3586	797	-	<u>56,7480</u>	<u>9,32</u>
		СТІНИ. Оздоблення Тип III			4855,36	1,22			-	0,0133	-
183	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1527	<u>693,73</u>	-	106	106	-	<u>9,7080</u>	<u>1,48</u>
					693,73	-			-	-	-
184	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,82	<u>52,49</u>	-	201	-	-	-	-
185	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,1527	<u>3647,37</u>	-	557	557	-	<u>35,7480</u>	<u>5,46</u>
					3647,37	-			-	-	-
186	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	16,8	<u>32,68</u>	-	549	-	-	-	-
187	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1527	<u>5003,82</u>	<u>45,45</u>	764	757	<u>7</u>	<u>63,1800</u>	<u>9,65</u>
					4958,37	38,92			6	0,4262	0,07
188	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	76,35	<u>16,62</u>	-	1269	-	-	-	-
189	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1527	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	1155	1111	-	<u>87,0228</u>	<u>13,29</u>
					7272,50	2,80			-	0,0306	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,82	<u>52,49</u>	-	201	-	-	-	-
191	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	18,32	<u>15,83</u>	-	290	-	-	-	-
192	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1527	<u>693,73</u>	-	106	106	-	<u>9,7080</u>	<u>1,48</u>
193	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,82	<u>52,49</u>	-	201	-	-	-	-
194	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,1527	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3335	741	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>8,67</u>
195	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,051	<u>5521,73</u> 2515,58	-	282	128	-	<u>27,9726</u>	<u>1,43</u>
196	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0422	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	319	307	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>3,67</u>
197	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,06	<u>52,49</u>	-	56	-	-	-	-
198	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	5,06	<u>15,83</u>	-	80	-	-	-	-
199	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0422	<u>693,73</u>	-	29	29	-	<u>9,7080</u>	<u>0,41</u>
200	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,06	<u>52,49</u>	-	56	-	-	-	-
201	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,0422	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	922	205	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>2,39</u>
202	KP12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,156	<u>693,73</u>	-	108	108	-	<u>9,7080</u>	<u>1,51</u>
203	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,9	<u>52,49</u>	-	205	-	-	-	-
204	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,156	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	2525	2518	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>30,13</u> 0,01
205	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	17,9	<u>232,72</u>	-	4166	-	-	-	-
206	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	17,9	<u>26,18</u>	-	469	-	-	-	-
207	C113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	2	<u>28,13</u>	-	56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	213	<u>0,71</u>	-	151	-	-	-	-
209	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,156	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	647	645	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,01</u> 0,01
210	& С101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	16,38	<u>306,07</u>	-	5013	-	-	-	-
211	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
212	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
213	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
214	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,156	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	156	41	<u>77</u> 24	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,52</u> 0,27
215	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1592	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	375	125	<u>27</u> 8	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,59</u> 0,09
216	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1592	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	2307	267	<u>13</u> 11	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>3,56</u> 0,12
217	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1592	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	2541	1070	<u>24</u> 21	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>13,63</u> 0,23
218	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1592	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	2395	194	<u>38</u> 33	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>2,48</u> 0,36
219	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1592	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1529	1509	<u>15</u> 13	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>16,78</u> 0,14
220	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,59	<u>52,49</u>	-	136	-	-	-	-
221	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм	м2	16,24	<u>259,60</u>	-	4216	-	-	-	-
222	& С111-742-1	Ламінат	м2	16,24	<u>1048,06</u>	-	17020	-	-	-	-
223	& С111-1804-5А варіант 1	Панки Т-подібні перехідні	м	1,26	<u>86,02</u>	-	108	-	-	-	-
224	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,147	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	223	222	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	14,85	<u>56,83</u>	-	844	-	-	-	-
226	& C111-136-1-2H	Шурупки самонарізні	шт	44	<u>0,61</u>	-	27	-	-	-	-
227	& C126-917-1	Кут зовнішній	шт	4	<u>12,89</u>	-	52	-	-	-	-
228	варіант 1 & C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	8	<u>11,10</u>	-	89	-	-	-	-
229	& C126-950-1П	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u>	-	20	-	-	-	-
230	варіант 1 & C126-950-1П	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
	варіант 2										
		ПРОРІЗИ									
231	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	509	205	<u>5</u>	<u>137,8920</u>	<u>2,61</u>
232	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	<u>5</u>	<u>2,6374</u>	<u>0,05</u>
233	& C123-178-1	Блок дверний D2 2100x900мм	шт	1	<u>21129,70</u>	<u>332,02</u>			<u>4</u>	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
	варіант 5				<u>13042,66</u>	-	13043	-	<u>3</u>	<u>3,6364</u>	<u>0,04</u>
234	KB10-20-4 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0385	<u>11811,76</u>	<u>841,82</u>	455	420	<u>32</u>	<u>119,6046</u>	<u>4,6</u>
					<u>10921,10</u>	<u>547,55</u>			<u>21</u>	<u>5,8276</u>	<u>0,22</u>
235	& C123-40-1	Балконний блок металопластиковий Б2 (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>21860,82</u>	-	21861	-	-	-	-
236	варіант 5 & C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	11	<u>6,14</u>	-	68	-	-	-	-
237	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1,1	<u>255,40</u>	-	281	-	-	-	-
238	& C1632-102-1-1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,8	<u>306,05</u>	-	551	-	-	-	-
	варіант 1										
239	KB10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u>	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
240	& C126-933-2	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>3502,86</u>	-			-	-	-
	варіант 1				<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255.40</u>	-	77	-	-	-	-
242	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044.84</u>	-	49	49	-	<u>37.6740</u>	<u>0.6</u>
243	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250.04</u>	-	415	-	-	-	-
244	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0.61</u>	-	4	-	-	-	-
245	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,066	<u>5521.73</u>	-	364	166	-	<u>27.9726</u>	<u>1.85</u>
246	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/	100м2	0,0145	<u>62966.60</u>	<u>343.75</u>	913	491	<u>5</u>	<u>360.6600</u>	<u>5.23</u>
					<u>33887,61</u>	<u>294,32</u>			<u>4</u>	<u>3,2234</u>	<u>0,05</u>
247	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0145	<u>7565.41</u>	<u>3.27</u>	110	105	-	<u>87.0228</u>	<u>1.26</u>
248	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>7272,50</u>	<u>2,80</u>	19	-	-	<u>0,0306</u>	-
249	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,74	<u>52.49</u>	-	21	-	-	-	-
250	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0145	<u>12.31</u>	-	21	-	-	-	-
251	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>7565.41</u>	<u>3.27</u>	110	105	-	<u>87.0228</u>	<u>1.26</u>
252	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,74	<u>7272,50</u>	<u>2,80</u>	19	-	-	<u>0,0306</u>	-
253	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0145	<u>52.49</u>	-	19	-	-	-	-
254	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,91	<u>15.83</u>	-	28	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			<u>4600.64</u>	<u>1.42</u>	67	64	-	<u>52.5960</u>	<u>0.76</u>
					<u>4395,45</u>	<u>1,22</u>			-	<u>0,0133</u>	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			<u>189.31</u>	-	172	-	-	-	-
							114377	17614		<u>290</u>	<u>209.41</u>
										<u>184</u>	<u>2,03</u>
							96473				
							17798				
							10025				
							25,35				
							3483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					124402				

		Всього по розділу 5					124402				
		Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 11,9м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
255	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,1458	<u>693,73</u>	-	101	101	-	<u>9,7080</u>	<u>1,42</u>
					693,73	-			-	-	-
256	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,1	<u>97,43</u>	-	497	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
257	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1458	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	2500	2466	<u>34</u>	<u>199,9680</u>	<u>29,16</u>
					16911,29	201,89			29	2,2111	0,32
258	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні	кг	437,4	<u>16,62</u>	-	7270	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
259	C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	16,04	<u>32,68</u>	-	524	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
260	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1458	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	1103	1060	-	<u>87,0228</u>	<u>12,69</u>
	K2,K5=1,15				7272,50	2,80			-	0,0306	-
261	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,65	<u>52,49</u>	-	192	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
262	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	17,5	<u>15,83</u>	-	277	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
263	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1458	<u>693,73</u>	-	101	101	-	<u>9,7080</u>	<u>1,42</u>
					693,73	-			-	-	-
264	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,65	<u>52,49</u>	-	192	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
265	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1458	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	3185	708	-	<u>56,7480</u>	<u>8,27</u>
					4855,36	1,22			-	0,0133	-
266	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1673	<u>693,73</u>	-	116	116	-	<u>9,7080</u>	<u>1,62</u>
					693,73	-			-	-	-
267	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,18	<u>52,49</u>	-	219	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
268	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/	100м2	0,1673	<u>3647,37</u>	-	610	610	-	<u>35,7480</u>	<u>5,98</u>
					3647,37	-			-	-	-
269	C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	18,4	<u>32,68</u>	-	601	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
270	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1673	<u>5003,82</u>	<u>45,45</u>	837	830	<u>7</u>	<u>63,1800</u>	<u>10,57</u>
					4958,37	38,92			7	0,4262	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	83,65	<u>16.62</u>	-	1390	-	-	-	-
272	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1673	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1266	1217	<u>1</u>	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>14,56</u> 0,01
273	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,18	<u>52.49</u>	-	219	-	-	-	-
274	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	20,08	<u>15,83</u>	-	318	-	-	-	-
275	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1673	<u>693,73</u> 693,73	-	116	116	-	<u>9,7080</u>	<u>1,62</u>
276	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,18	<u>52.49</u>	-	219	-	-	-	-
277	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,1673	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3654	812	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>9,49</u>
278	KP12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1188	<u>693,73</u> 693,73	-	82	82	-	<u>9,7080</u>	<u>1,15</u>
279	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,97	<u>52.49</u>	-	156	-	-	-	-
280	KB15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1188	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	1923	1917	<u>1</u>	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>22,94</u> 0,01
281	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	15,33	<u>232,72</u>	-	3568	-	-	-	-
282	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	15,33	<u>26,18</u>	-	401	-	-	-	-
283	C113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	2	<u>28,13</u>	-	56	-	-	-	-
284	& C111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	183	<u>0,71</u>	-	130	-	-	-	-
285	KB34-58-2 K2,K5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1188	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	493	491	<u>2</u> <u>1</u>	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>6,1</u> 0,01
286	& C101-111- 15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,47	<u>306,07</u>	-	3817	-	-	-	-
287	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
288	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
290	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1188	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	119	31	<u>59</u> 19	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,4</u> 0,21
291	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог ґрунтовою СТ 17	100м2	0,1221	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	287	96	<u>21</u> 6	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,22</u> 0,07
292	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1221	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	1770	205	<u>10</u> 9	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>2,73</u> 0,1
293	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1221	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	1949	820	<u>19</u> 16	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>10,45</u> 0,17
294	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1221	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	1837	149	<u>29</u> 25	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,9</u> 0,27
295	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1221	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1172	1157	<u>12</u> 10	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>12,87</u> 0,11
296	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,99	<u>52,49</u>	-	104	-	-	-	-
297	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм	м2	12,45	<u>259,60</u>	-	3232	-	-	-	-
298	& С111-742-1	Ламінат	м2	12,45	<u>1048,06</u>	-	13048	-	-	-	-
299	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,97	<u>86,02</u>	-	83	-	-	-	-
300	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,14	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	213	211	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,38</u>
301	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	14,14	<u>56,83</u>	-	804	-	-	-	-
302	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	42	<u>0,61</u>	-	26	-	-	-	-
303	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
304	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
305	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u>	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	11,10	-	44	-	-	-	-
307	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	26922,45	281,25	509	205	5	137,8920	2,61
308	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	21706,20	387,78	217	211	5	2,6374	0,05
309	& С123-178-1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100x900мм	шт	1	21129,70	332,02	-	-	4	228,0840	2,28
310	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0314	13042,66	-	13043	-	3	3,6364	0,04
311	& С123-40-1 варіант 4	Віконний блок металопластиковий В1 2150x1460мм(Н) (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	11811,76	841,82	371	343	26	119,6046	3,76
312	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	9	10921,10	547,55	-	-	17	5,8276	0,18
313	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,9	-	-	19608	-	-	-	-
314	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,47	-	-	-	-	-	-	-
315	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0235	3502,86	-	82	82	-	43,4976	1,02
316	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	2,4	3502,86	-	1360	-	-	-	-
317	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,43	566,73	-	110	-	-	-	-
318	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0235	255,40	-	72	71	-	37,6740	0,89
319	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	2,44	3044,84	-	610	-	-	-	-
320	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	8	3033,89	-	5	-	-	-	-
321	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0507	0,61	-	280	128	-	27,9726	1,42
					2515,58	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
322	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0112	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	705	380	<u>4</u> 3	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>4,04</u> 0,04	
323	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0112	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	85	81	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,97</u> -	
324	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u> -	-	15	-	-	-	-	
325	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,34	<u>12,31</u> -	-	16	-	-	-	-	
326	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0112	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	85	81	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,97</u> -	
327	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u> -	-	15	-	-	-	-	
328	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,34	<u>15,83</u> -	-	21	-	-	-	-	
329	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0112	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	52	49	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0,59</u> -	
330	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,71	<u>189,31</u> -	-	134	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 6							99255	14927	<u>234</u> 150		<u>177,49</u> 1,66	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							99255					

Всього по розділу 6							107747					
331	KP12-66-1	Розділ 7. Кімната (Приміщення 5) - 8,5м2 СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін з блоків та гіпсолітової перегородки грунтовкою	100м2	0,1307	<u>693,73</u> 693,73	-	91	91	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,27</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	4,57	<u>97,43</u>	-	445	-	-	-	-
333	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1307	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	2241	2210	<u>31</u> 26	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>26,14</u> 0,29
334	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	392,1	<u>16,62</u>	-	6517	-	-	-	-
335	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	14,38	<u>32,68</u>	-	470	-	-	-	-
336	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклювкою модифїкованою цементною /Фїнїш/	100м2	0,1307	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	989	951	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>11,37</u>
337	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,27	<u>52,49</u>	-	172	-	-	-	-
338	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїнїш	кг	15,68	<u>15,83</u>	-	248	-	-	-	-
339	KP12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,1307	<u>693,73</u> 693,73	-	91	91	-	<u>9,7080</u>	<u>1,27</u>
340	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,27	<u>52,49</u>	-	172	-	-	-	-
341	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними	100м2	0,1307	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	2855	635	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>7,42</u>
342	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,1323	<u>693,73</u> 693,73	-	92	92	-	<u>9,7080</u>	<u>1,28</u>
343	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,31	<u>52,49</u>	-	174	-	-	-	-
344	KP12-46-4	Оклеювання стїн сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/	100м2	0,1323	<u>3647,37</u> 3647,37	-	483	483	-	<u>35,7480</u>	<u>4,73</u>
345	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	14,55	<u>32,68</u>	-	475	-	-	-	-
346	KP11-29-1	Суцїльне вирїнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1323	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	662	656	<u>6</u> 5	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>8,36</u> 0,06
347	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухї штукатурні	кг	66,15	<u>16,62</u>	-	1099	-	-	-	-
348	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклювкою модифїкованою цементною /Фїнїш/	100м2	0,1323	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1001	962	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>11,51</u>
349	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,31	<u>52,49</u>	-	174	-	-	-	-
350	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїнїш	кг	15,88	<u>15,83</u>	-	251	-	-	-	-
351	KP12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,1323	<u>693,73</u> 693,73	-	92	92	-	<u>9,7080</u>	<u>1,28</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,31	<u>52,49</u>	-	174	-	-	-	-
353	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,1323	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	2890	642	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>7,51</u>
354	КР12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,0853	<u>693,73</u> 693,73	-	59	59	-	<u>9,7080</u>	<u>0,83</u>
355	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,13	<u>52,49</u>	-	112	-	-	-	-
356	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,0853	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	1380	1377	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>16,47</u>
357	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	12,45	<u>232,72</u>	-	2897	-	-	-	-
358	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	12,45	<u>26,18</u>	-	326	-	-	-	-
359	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28,13</u>	-	28	-	-	-	-
360	& С111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	148	<u>0,71</u>	-	105	-	-	-	-
361	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,0853	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	354	353	1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>4,38</u>
362	& С101-111- 15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,96	<u>306,07</u>	-	2742	-	-	-	-
363	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
364	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
365	& С121-772- 1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
366	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,0853	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	85	22	<u>42</u> 13	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,29</u> 0,15
367	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Ґрунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0874	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	206	69	<u>15</u> 4	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,87</u> 0,05
368	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0874	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	1267	146	<u>7</u> 6	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,95</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0874	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	1395	587	<u>13</u> 11	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>7,48</u> 0,12
370	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0874	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	1315	107	<u>21</u> 18	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,36</u> 0,2
371	KB11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0874	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	839	828	<u>8</u> 7	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>9,21</u> 0,08
372	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,42	<u>52,49</u>	-	75	-	-	-	-
373	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм	м2	8,91	<u>259,60</u>	-	2313	-	-	-	-
374	& C111-742-1	Ламінат	м2	8,91	<u>1048,06</u>	-	9338	-	-	-	-
375	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,69	<u>86,02</u>	-	59	-	-	-	-
376	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1126	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	171	170	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,92</u>
377	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	11,37	<u>56,83</u>	-	646	-	-	-	-
378	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні	шт	34	<u>0,61</u>	-	21	-	-	-	-
379	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
380	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
381	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10,10</u>	-	40	-	-	-	-
382	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
383	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	509	205	<u>5</u> 5	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,61</u> 0,05
384	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
385	& C123-178-1 варіант 5	Блок дверний D2 2100x900мм	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	КБ10-20-3 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02044	<u>15436,78</u> 14282,98	<u>1075,80</u> 699,74	316	292	<u>22</u> 14	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,2</u> 0,15
387	& С123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1400x1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>12771,60</u>	-	12772	-	-	-	-
388	& С111-155- ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	8	<u>6,14</u>	-	49	-	-	-	-
389	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,8	<u>255,40</u>	-	204	-	-	-	-
390	& С1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,15	<u>306,05</u>	-	352	-	-	-	-
391	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u> 3502,86	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
392	& С126-933- 2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
393	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
394	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> 3033,89	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
395	& С111- 1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
396	& С111-136- 1-2Н	Шурупки самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
397	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	<u>5521,73</u> 2515,58	-	239	109	-	<u>27,9726</u>	<u>1,21</u>
398	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0095	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	598	322	<u>3</u> 3	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>3,43</u> 0,03
399	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	72	69	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,83</u>
400	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
401	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
402	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	72	69	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,83</u>
403	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	15,83	-	18	-	-	-	-
405	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	4600,64 4395,45	1,42 1,22	44	42	-	52,5960 0,0133	0,5
406	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	189,31	-	114	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							78143	12047	178 115		143,09 1,29
Разом будівельні роботи, грн.							78143				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							65918				
всього заробітна плата, грн.							12162				
Загальновиробничі витрати, грн.							6847				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2376				
Всього будівельні роботи, грн.							84990				
Всього по розділу 7							84990				
407	XB4-1-2	Розділ 8. Кухня (Приміщення №6) - 5,3м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0261	3746,50 3740,70	-	98	98	-	44,2320	1,15
408	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	10,96	171,74	-	1882	-	-	-	-
409	KP12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1933	693,73 693,73	-	134	134	-	9,7080	1,88
410	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	6,77	97,43	-	660	-	-	-	-
411	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1933	17147,08 16911,29	235,79 201,89	3315	3269	46 39	199,9680 2,2111	38,65 0,43
412	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	579,9	16,62	-	9638	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	C111-874 варіант 1	Скросітка штукатурна лугостійка	м2	21,26	<u>32,68</u>	-	695	-	-	-	-
414	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1933	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	5372	5354	<u>11</u> 9	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>62,57</u> 0,1
415	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,87	<u>52,49</u>	-	203	-	-	-	-
416	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	125,65	<u>36,21</u>	-	4550	-	-	-	-
417	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	19,52	<u>632,64</u>	-	12349	-	-	-	-
418	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	7,85	<u>138,21</u>	-	1085	-	-	-	-
419	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	82	<u>0,12</u>	-	10	-	-	-	-
420	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0525	<u>3647,37</u> 3647,37	-	191	191	-	<u>35,7480</u>	<u>1,88</u>
421	C111-874 варіант 1	Скросітка штукатурна лугостійка	м2	5,78	<u>32,68</u>	-	189	-	-	-	-
422	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0525	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	523	507	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,07</u>
423	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,31	<u>52,49</u>	-	69	-	-	-	-
424	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,3	<u>12,31</u>	-	78	-	-	-	-
425	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0525	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	364	364	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>4,11</u>
426	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,3	<u>12,31</u>	-	78	-	-	-	-
427	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0525	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	523	507	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,07</u>
428	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,31	<u>52,49</u>	-	69	-	-	-	-
429	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,3	<u>15,83</u>	-	100	-	-	-	-
430	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,092	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	329	326	<u>3</u> 1	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>3,63</u> 0,01
431	& C1545-269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	9,29	<u>181,93</u>	-	1690	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	& С111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2	<u>193,28</u>	-	387	-	-	-	-
433	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0608	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	848	178	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,13</u>
434	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0546	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	128	43	9 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,55</u> 0,03
435	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0546	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	791	92	5 4	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,22</u> 0,04
436	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0546	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	871	367	8 7	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>4,67</u> 0,08
437	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0546	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	821	67	13 11	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,85</u> 0,12
438	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0546	<u>2961,88</u> 2951,15	-	162	161	-	<u>34,8960</u>	<u>1,91</u>
439	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	22,932	<u>171,74</u>	-	3938	-	-	-	-
440	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,087	<u>2552,79</u> 2479,02	-	222	216	-	<u>29,6640</u>	<u>2,58</u>
441	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	8,79	<u>120,19</u>	-	1056	-	-	-	-
442	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	16,18	<u>171,74</u>	-	2779	-	-	-	-
443	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0546	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1013	1003	-	<u>214,7280</u>	<u>11,72</u>
444	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,09	<u>52,49</u>	-	57	-	-	-	-
445	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	35,49	<u>36,21</u>	-	1285	-	-	-	-
446	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	5,57	<u>632,64</u>	-	3524	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,22	<u>138,21</u>	-	307	-	-	-	-
448	& С113-2085-1	Хрестики для плити	шт.	23	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
449	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	452	182	5	<u>137,8920</u>	<u>2,32</u>
450	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>10821,76</u>	<u>240,81</u>	217	211	4	<u>2,6374</u>	<u>0,04</u>
451	& С123-178-1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	-	-	4	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
452	КБ10-20-1 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00429	<u>21129,70</u>	<u>332,02</u>	15338	-	3	<u>3,6364</u>	<u>0,04</u>
453	& С123-40-1 варіант 1	Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н)	шт	1	<u>15337,66</u>	-	-	-	-	-	-
454	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	4	<u>25556,63</u>	<u>1616,11</u>	110	102	7	<u>264,0354</u>	<u>1,13</u>
455	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,32	<u>23744,70</u>	<u>1051,18</u>	-	-	5	<u>11,1877</u>	<u>0,05</u>
456	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	0,35	<u>2297,22</u>	-	2297	-	-	-	-
457	КБ10-20-3 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02044	<u>6,14</u>	-	25	-	-	-	-
458	& С123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1400x1460мм (Н) (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>255,40</u>	-	82	-	-	-	-
459	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	8	<u>306,05</u>	-	107	-	-	-	-
460	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,8	<u>15436,78</u>	<u>1075,80</u>	316	292	22	<u>156,4230</u>	<u>3,2</u>
461	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,15	<u>14282,98</u>	<u>699,74</u>	-	-	14	<u>7,4473</u>	<u>0,15</u>
462	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>12771,60</u>	-	12772	-	-	-	-
					<u>6,14</u>	-	49	-	-	-	-
					<u>255,40</u>	-	204	-	-	-	-
					<u>306,05</u>	-	352	-	-	-	-
					<u>3502,86</u>	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
					<u>3502,86</u>	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
464	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
465	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u>	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
466	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
467	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
468	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	<u>5521,73</u>	-	239	109	-	<u>27,9726</u>	<u>1,21</u>
469	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0095	<u>62966,60</u>	<u>343,75</u>	598	322	<u>3</u>	<u>360,6600</u>	<u>3,43</u>
					<u>33887,61</u>	<u>294,32</u>			<u>3</u>	<u>3,2234</u>	<u>0,03</u>
470	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	72	69	-	<u>87,0228</u>	<u>0,83</u>
471	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	<u>0,0306</u>	-
472	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
473	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	72	69	-	<u>87,0228</u>	<u>0,83</u>
474	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	<u>0,0306</u>	-
475	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	<u>15,83</u>	-	18	-	-	-	-
476	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	<u>4600,64</u>	<u>1,42</u>	44	42	-	<u>52,5960</u>	<u>0,5</u>
					<u>4395,45</u>	<u>1,22</u>			-	<u>0,0133</u>	-
477	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>189,31</u>	-	114	-	-	-	-
478	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	<u>559,55</u>	-	560	220	-	<u>2,6280</u>	<u>2,63</u>
479	С130-535 варіант 1	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирипальникові	шт	1	<u>18894,60</u>	-	18895	-	-	-	-
480	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3697,85</u>	<u>11,36</u>	370	313	<u>1</u>	<u>35,3040</u>	<u>3,53</u>
					<u>3127,93</u>	<u>9,73</u>			<u>1</u>	<u>0,1066</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
481	C130-487 варіант 1	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	<u>2153,10</u>	-	2153	-	-	-	-		
482	C130-615 варіант 2	Змішувач для мийки з монтажним комплектом	комплект	1	<u>1888,37</u>	-	1888	-	-	-	-		
483	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/	100м2	0,00297	<u>8781,04</u> <u>8777,41</u>	-	26	26	-	<u>106,3800</u>	<u>0,32</u>		
484	C111-387-1 варіант 1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	т	0,00008	<u>190255,21</u>	-	15	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 8							121336	14939	<u>137</u> <u>104</u>		<u>175,15</u> <u>1,13</u>		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							121336	106260	15043	8375	20,96	2876	129711
Всього по розділу 8							129711						
Розділ 9. Санвузол (Приміщення №7) - 3, 5м2													
485	XБ4-1-2	СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0207	<u>3746,50</u> <u>3740,70</u>	-	78	77	-	<u>44,2320</u>	<u>0,92</u>		
486	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	8,69	<u>171,74</u>	-	1492	-	-	-	-		
487	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1336	<u>693,73</u> <u>693,73</u>	-	93	93	-	<u>9,7080</u>	<u>1,3</u>		
488	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтант	л	4,676	<u>97,43</u>	-	456	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1336	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	2291	2259	<u>32</u>	<u>199,9680</u>	<u>26,72</u>
					16911,29	201,89			27	2,2111	0,3
490	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	14,7	<u>32,68</u>	-	480	-	-	-	-
491	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	400,8	<u>16,62</u>	-	6661	-	-	-	-
492	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1336	<u>27792,05</u>	<u>55,54</u>	3713	3700	<u>7</u>	<u>323,7066</u>	<u>43,25</u>
					27696,34	47,55			6	0,5208	0,07
493	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,672	<u>52,49</u>	-	140	-	-	-	-
494	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	86,84	<u>36,21</u>	-	3144	-	-	-	-
495	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес	м2	13,49	<u>632,64</u>	-	8534	-	-	-	-
496	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	5,42	<u>138,21</u>	-	749	-	-	-	-
497	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	57	<u>0,12</u>	-	7	-	-	-	-
498	КР12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0414	<u>693,73</u>	-	29	29	-	<u>9,7080</u>	<u>0,4</u>
					693,73	-			-	-	-
499	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,04	<u>52,49</u>	-	55	-	-	-	-
500	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0414	<u>3647,37</u>	-	151	151	-	<u>35,7480</u>	<u>1,48</u>
					3647,37	-			-	-	-
501	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	4,55	<u>32,68</u>	-	149	-	-	-	-
502	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0414	<u>5003,82</u>	<u>45,45</u>	207	205	<u>2</u>	<u>63,1800</u>	<u>2,62</u>
					4958,37	38,92			2	0,4262	0,02
503	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	20,7	<u>16,62</u>	-	344	-	-	-	-
504	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0414	<u>27792,05</u>	<u>55,54</u>	1151	1147	<u>2</u>	<u>323,7066</u>	<u>13,4</u>
					27696,34	47,55			2	0,5208	0,02
505	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,83	<u>52,49</u>	-	44	-	-	-	-
506	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	26,91	<u>36,21</u>	-	974	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	4,18	<u>632,64</u>	-	2644	-	-	-	-
508	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	1,68	<u>138,21</u>	-	232	-	-	-	-
509	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	18	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
510	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0352	<u>3647,37</u> <u>3647,37</u>	-	128	128	-	<u>35,7480</u>	<u>1,26</u>
511	C111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	3,87	<u>32,68</u>	-	126	-	-	-	-
512	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0352	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	350	340	-	<u>115,5888</u> <u>0,0306</u>	<u>4,07</u>
513	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,88	<u>52,49</u>	-	46	-	-	-	-
514	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	4,22	<u>12,31</u>	-	52	-	-	-	-
515	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0352	<u>6941,55</u> <u>6936,26</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	244	244	-	<u>78,2874</u> <u>0,0306</u>	<u>2,76</u>
516	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	4,22	<u>12,31</u>	-	52	-	-	-	-
517	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0352	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	350	340	-	<u>115,5888</u> <u>0,0306</u>	<u>4,07</u>
518	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,88	<u>52,49</u>	-	46	-	-	-	-
519	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	4,22	<u>15,83</u>	-	67	-	-	-	-
520	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,076	<u>3579,57</u> <u>3543,45</u>	<u>36,12</u> <u>13,09</u>	272	269	3 1	<u>39,4080</u> <u>0,1512</u>	3 0,01
521	& C1545-269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	7,68	<u>181,93</u>	-	1397	-	-	-	-
522	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,7	<u>193,28</u>	-	329	-	-	-	-
523	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,042	<u>13946,17</u> <u>2930,30</u>	<u>1,42</u> <u>1,22</u>	586	123	-	<u>35,0640</u> <u>0,0133</u>	<u>1,47</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
524	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0352	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	83	28	6	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,35</u> 0,02
525	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0352	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	510	59	3	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,79</u> 0,03
526	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0352	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	562	236	5	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>3,01</u> 0,05
527	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0352	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	530	43	8	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,55</u> 0,08
528	XB4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0352	<u>2961,88</u> 2951,15	- -	104	104	-	<u>34,8960</u> -	<u>1,23</u> -
529	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	14,784	<u>171,74</u> -	- -	2539	-	-	- -	- -
530	XB1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місяцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,069	<u>2552,79</u> 2479,02	- -	176	171	-	<u>29,6640</u> -	<u>2,05</u> -
531	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	6,97	<u>120,19</u> -	- -	838	-	-	- -	- -
532	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	12,83	<u>171,74</u> -	- -	2203	-	-	- -	- -
533	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0352	<u>18559,28</u> 18372,13	- -	653	647	-	<u>214,7280</u> -	<u>7,56</u> -
534	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,704	<u>52,49</u> -	- -	37	-	-	- -	- -
535	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	22,88	<u>36,21</u> -	- -	828	-	-	- -	- -
536	& C111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	3,59	<u>632,64</u> -	- -	2271	-	-	- -	- -
537	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	1,43	<u>138,21</u> -	- -	198	-	-	- -	- -
538	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	15	<u>0,12</u> -	- -	2	-	-	- -	- -
539	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	396	159	4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,03</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	4	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
541	& C123-178-1	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>21129,70</u>	<u>332,02</u>			3	<u>3,6364</u>	<u>0,04</u>
	варіант 2				<u>11512,66</u>	-	11513				
542	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7792,21</u>	<u>25,57</u>	779	440	3	<u>50,2440</u>	<u>5,02</u>
543	C130-901	Унітаз-компакт	шт	1	<u>4401,88</u>	<u>21,89</u>			2	<u>0,2398</u>	<u>0,02</u>
	варіант 1				<u>3783,15</u>	-	3783				
544	& C1545-89-10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>191,11</u>	-	191				
545	& C101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	<u>156,13</u>	-	156				
546	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u>	<u>9,66</u>	232	207	10	<u>2,5080</u>	<u>2,51</u>
					<u>206,94</u>	<u>0,43</u>				<u>0,0048</u>	
547	C111-1756	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358				
	варіант 4										
548	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4254,64</u>	<u>12,78</u>	425	391	1	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
549	C130-554	Умивальник	шт	1	<u>3910,45</u>	<u>10,95</u>			1	<u>0,1199</u>	<u>0,01</u>
	варіант 1				<u>2557,79</u>	-	2558				
550	C130-554	П'єдестали для умивальників	шт	1	<u>1421,51</u>	-	1422				
	варіант 2										
551	C130-615	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	<u>1939,37</u>	-	1939				
	варіант 1										
552	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	<u>2396,35</u>	<u>18,47</u>	240	187	2	<u>22,4160</u>	<u>2,24</u>
					<u>1873,31</u>	<u>15,81</u>			2	<u>0,1732</u>	<u>0,02</u>
553	C130-539	Кабінка душова 90x90x195, профіль хром, скло матове	шт	1	<u>18945,65</u>	-	18946				
	варіант 1										
554	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>15619,12</u>	<u>53,98</u>	1562	1542	5	<u>178,1160</u>	<u>17,81</u>
					<u>15415,94</u>	<u>46,22</u>			5	<u>0,5062</u>	<u>0,05</u>
555	& C1115-141-1	Бойлер 100л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	<u>17604,86</u>	-	17605				
	варіант 3										
556	& C1115-141-2	Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++	шт	1	<u>15316,54</u>	-	15317				
	варіант 1										
		Разом прями витрати по розділу 9					127038	13530	97		<u>158,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					127038		72		<u>0,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					113411 13602 7540 18,57 2544 134578				
		----- Всього по розділу 9					134578				
		Розділ 10. Демонтажні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 10					-	-	-	-	-
		----- Всього по розділу 10					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					695541	117245	<u>6446</u> 1893		<u>1417,73</u> 20,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					695541 571850 119138 67578 171,24 23509 763119				
		----- Всього по кошторису					763119				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1609,39				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					142647				

Склад

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Храпко

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Бєлова

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга 1012-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на ремонт квартири 11
Ремонт під'їздів та квартир**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

469,789 тис. грн.
1,04157 тис.люд.год.
92,257 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0785	<u>3905.93</u> 3905,93	-	307	307	-	<u>53.6160</u> -	<u>4.21</u> -
2	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>18163.48</u> 16586,66	<u>1559.36</u> 466,56	182	166	<u>16</u> 5	<u>221.2440</u> 4,8265	<u>2.21</u> 0,05
3	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,04	<u>8611.68</u> 8339,87	<u>271.81</u> 81,33	344	334	<u>10</u> 3	<u>114.4800</u> 0,8413	<u>4.58</u> 0,03
4	KP5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,1196	<u>6470.93</u> 4874,14	<u>1596.79</u> 681,89	774	583	<u>191</u> 82	<u>68.2080</u> 7,2446	<u>8.16</u> 0,87
5	KP17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3172.79</u> 3172,79	-	32	32	-	<u>40.4280</u> -	<u>0.4</u> -
6	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>779.78</u> 779,78	-	8	8	-	<u>9.9360</u> -	<u>0.1</u> -
7	KP17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів	100шт	0,02	<u>440.82</u> 440,82	-	9	9	-	<u>5.8800</u> -	<u>0.12</u> -
8	KP17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,01	<u>1333.53</u> 1333,53	-	13	13	-	<u>16.9920</u> -	<u>0.17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,07	<u>688,22</u> 688,22	-	48	48	-	<u>9,1800</u>	<u>0,64</u>
10	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /санвузол 2, шафа 5/	100м2	0,031	<u>4618,60</u> 4618,60	-	143	143	-	<u>64,6320</u>	<u>2</u>
11	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля коридор 1, кухня 3, кімната 4/	100м2	0,266	<u>1655,87</u> 1655,87	-	440	440	-	<u>23,1720</u>	<u>6,16</u>
12	KP5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/	100 м2	0,0333	<u>6598,22</u> 6517,15	<u>81,07</u> 24,26	220	217	<u>3</u> 1	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>3,04</u> 0,01
13	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,8204	<u>5044,33</u> 4538,85	<u>505,48</u> 151,24	4138	3724	<u>414</u> 124	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>52,11</u> 1,28
14	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,039	<u>7926,54</u> 6560,39	<u>1366,15</u> 406,29	309	256	<u>53</u> 16	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>3,48</u> 0,18
15	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,3056	<u>511,08</u> 511,08	-	156	156	-	<u>7,1520</u>	<u>2,19</u>
16	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор 1, кухня 3/	100м2	0,104	<u>1599,06</u> 1543,54	<u>55,52</u> 12,98	166	161	<u>5</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>2,25</u> 0,01
17	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /санвузол 2/	100м2	0,0167	<u>8876,20</u> 8740,47	<u>135,73</u> 31,72	148	146	<u>2</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>1,86</u> 0,01
18	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімната 4, шафа 5/	100м2	0,165	<u>6810,97</u> 6632,06	<u>178,91</u> 41,81	1124	1094	<u>30</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>15,31</u> 0,07
19	KP7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток /коридор 1, кухня 3/	100м2	0,104	<u>3401,56</u> 3346,04	<u>55,52</u> 12,98	354	348	<u>6</u> 1	<u>46,8240</u> 0,1361	<u>4,87</u> 0,01
20	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,297	<u>6410,51</u> 4791,67	<u>1618,84</u> 459,27	1904	1423	<u>481</u> 136	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>18,13</u> 1,57
21	KP17-17-1 Кдем=0,4	Демонтаж вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	<u>41,54</u> 41,54	-	42	42	-	<u>0,4800</u>	<u>0,48</u>
22	KP15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	0,4	<u>65,34</u> 65,34	-	26	26	-	<u>0,8880</u>	<u>0,36</u>
23	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	<u>10850,22</u> 9745,72	<u>1104,50</u> 472,89	217	195	<u>22</u> 9	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>2,53</u> 0,1
24	KP15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,01	<u>9956,04</u> 9744,39	<u>211,65</u> 181,21	100	97	<u>3</u> 2	<u>124,1640</u> 1,9847	<u>1,24</u> 0,02
25	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	<u>22,49</u> 22,49	-	22	22	-	<u>0,3000</u>	<u>0,3</u>
26	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,02	<u>3567,90</u> 3512,76	<u>55,14</u> 15,90	71	70	<u>1</u> -	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>0,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР15-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>1257,71</u>	<u>4,55</u>	126	125	-	<u>14,1216</u>	<u>1,41</u>
					1251,17	3,89			-	0,0426	-
28	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>27694,36</u>	<u>2086,02</u>	277	256	<u>21</u>	<u>326,3040</u>	<u>3,26</u>
					25608,34	658,71			7	7,2140	0,07
29	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14434,44</u>	<u>604,69</u>	144	138	<u>6</u>	<u>176,2200</u>	<u>1,76</u>
					13829,75	191,17			2	2,0936	0,02
30	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	<u>28051,19</u>	-	281	281	-	<u>392,5440</u>	<u>3,93</u>
					28051,19	-			-	-	-
31	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	7,094	<u>116,48</u>	-	826	826	-	<u>1,6300</u>	<u>11,56</u>
					116,48	-			-	-	-
32	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	7,094	<u>293,46</u>	<u>293,46</u>	2082	-	<u>2082</u>	-	-
					-	40,28			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					15033	11686	<u>3346</u>		<u>159,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15033		683		7,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					12369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7506				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2720				
		Всього будівельні роботи, грн.					22539				
		Всього по розділу 1					22539				
Розділ 2. Монтажні роботи											
33	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ² /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/	100м	0,384	<u>1604,16</u>	-	616	616	-	<u>19,9200</u>	<u>7,65</u>
					1604,16	-			-	-	-
34	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3,84	<u>255,40</u>	-	981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КР12-66-1	Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою	100м ²	0,6975	<u>693,73</u>	-	484	484	-	<u>9,7080</u>	<u>6,77</u>
					693,73	-			-	-	-
36	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	6,28	<u>276,95</u>	-	1739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КР20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ² /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,384	<u>1604,16</u>	-	616	616	-	<u>19,9200</u>	<u>7,65</u>
					1604,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3,84	<u>255,40</u>	-	981	-	-	-	-
39	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,384	<u>5024,04</u> 1084,07	<u>2,84</u> 2,43	1929	416	<u>1</u> 1	<u>12,9720</u> 0,0266	<u>4,98</u> 0,01
40	KБ8-25-1 K2,K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів /шафа/	100м2	0,1207	<u>113264,86</u> 15741,28	<u>766,94</u> 342,97	13671	1900	<u>93</u> 41	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>21,13</u> 0,42
41	KБ10-94-3 K2, K5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0319	<u>36718,49</u> 36137,36	<u>405,23</u> 263,58	1171	1153	<u>13</u> 8	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>13,47</u> 0,09
42	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	6,7	<u>182,40</u>	-	1222	-	-	-	-
43	& C114-32-Т варіант 1	Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 50мм	м2	3,29	<u>364,50</u>	-	1199	-	-	-	-
44	& C111-15-101 варіант 1	Профіль стійковий ПС 50/50	м	6,51	<u>63,66</u>	-	414	-	-	-	-
45	& C1545-203-2-Л варіант 1	Профіль напрямний КНАУФ U/40/50/40/06	м	4,82	<u>75,81</u>	-	365	-	-	-	-
46	& C10-27-12-1 варіант 1	Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60х40 мм	шт.	8	<u>1,58</u>	-	13	-	-	-	-
47	& C111-541-ИНБ2 варіант 1	Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм	м	4,59	<u>17,49</u>	-	80	-	-	-	-
48	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,05	<u>52,49</u>	-	3	-	-	-	-
49	& C111-1683-2-В1 варіант 1	Стрічка армувальна 100мм	м	5,42	<u>20,98</u>	-	114	-	-	-	-
50	& C111-1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм	1000шт	0,119	<u>228,21</u>	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C111-1894-1	Шпаклівка Кнауф -Фуген	кг	2,33	<u>21,85</u>	-	51	-	-	-	-
52	КБ10-95-2 К2,К5=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	100 м	0,048	<u>2744,56</u> <u>2715,94</u>	<u>7,24</u> <u>4,71</u>	132	130	-	<u>32,4990</u> <u>0,0501</u>	<u>1,56</u>
53	& C111-15-101 варіант 1	Профіль стійковий ПС 50/50	м	6,2	<u>63,66</u>	-	395	-	-	-	-
54	& C112-43-1 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід 50x50мм	м.п.	0,8736	<u>68,68</u>	-	60	-	-	-	-
55	& C111-1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5x30мм	1000шт	0,056	<u>228,21</u>	-	13	-	-	-	-
56	КР12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,3024	<u>693,73</u> <u>693,73</u>	-	210	210	-	<u>9,7080</u>	<u>2,94</u>
57	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	2,72	<u>276,95</u>	-	753	-	-	-	-
58	КР12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,3077	<u>693,73</u> <u>693,73</u>	-	213	213	-	<u>9,7080</u>	<u>2,99</u>
59	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	2,77	<u>276,95</u>	-	767	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							28219	5738	<u>107</u> <u>50</u>		<u>69,14</u> <u>0,52</u>
Разом будівельні роботи, грн.							28219				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22374				
всього заробітна плата, грн.							5788				
Загальновиробничі витрати, грн.							3285				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1147				
Всього будівельні роботи, грн.							31504				
Всього по розділу 2							31504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 5, 0м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
60	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою	100м2	0,0829	<u>693,73</u> 693,73	-	58	58	-	<u>9,7080</u>	<u>0,8</u>
61	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетонконтакт	л	2,9	<u>97,43</u>	-	283	-	-	-	-
62	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0829	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1421	1402	<u>19</u> 17	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>16,58</u> 0,18
63	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	9,12	<u>32,68</u>	-	298	-	-	-	-
64	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	248,7	<u>16,62</u>	-	4133	-	-	-	-
65	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0829	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	627	603	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>7,21</u>
66	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,07	<u>52,49</u>	-	109	-	-	-	-
67	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	9,95	<u>15,83</u>	-	158	-	-	-	-
68	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0829	<u>693,73</u> 693,73	-	58	58	-	<u>9,7080</u>	<u>0,8</u>
69	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,07	<u>52,49</u>	-	109	-	-	-	-
70	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0829	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	1811	403	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>4,7</u>
		СТІНИ. Оздоблення Тип III									
71	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1207	<u>693,73</u> 693,73	-	84	84	-	<u>9,7080</u>	<u>1,17</u>
72	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,02	<u>52,49</u>	-	159	-	-	-	-
73	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1207	<u>3647,37</u> 3647,37	-	440	440	-	<u>35,7480</u>	<u>4,31</u>
74	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	13,28	<u>32,68</u>	-	434	-	-	-	-
75	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1207	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	604	598	<u>6</u> 5	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>7,63</u> 0,05
76	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	60,35	<u>16,62</u>	-	1003	-	-	-	-
77	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,1025	<u>5521,73</u> 2515,58	-	566	258	-	<u>27,9726</u>	<u>2,87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1207	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	913	878	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>10,5</u> -
79	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,02	<u>52,49</u>	-	159	-	-	-	-
80	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	14,48	<u>15,83</u>	-	229	-	-	-	-
81	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1207	<u>693,73</u> 693,73	-	84	84	-	<u>9,7080</u>	<u>1,17</u>
82	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,02	<u>52,49</u>	-	159	-	-	-	-
83	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1207	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	2636	586	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>6,85</u> -
84	КР17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	шт	1	<u>141,79</u> 100,81	<u>8,52</u> 7,30	142	101	<u>9</u> 7	<u>1,1040</u> 0,0799	<u>1,1</u> 0,08
85	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0501	<u>3647,37</u> 3647,37	-	183	183	-	<u>35,7480</u>	<u>1,79</u>
86	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	5,51	<u>32,68</u>	-	180	-	-	-	-
87	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0501	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	499	484	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>5,79</u> -
88	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,25	<u>52,49</u>	-	66	-	-	-	-
89	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,01	<u>12,31</u>	-	74	-	-	-	-
90	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0501	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	348	348	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>3,92</u> -
91	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,01	<u>12,31</u>	-	74	-	-	-	-
92	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0501	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	499	484	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>5,79</u> -
93	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,25	<u>52,49</u>	-	66	-	-	-	-
94	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,01	<u>15,83</u>	-	95	-	-	-	-
95	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1039	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	372	368	<u>4</u> 1	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>4,09</u> 0,02
96	& С1545- 269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	10,49	<u>181,93</u>	-	1908	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& С111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,3	<u>193,28</u>	-	445	-	-	-	-
98	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0595	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	830	174	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,09</u>
99	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0501	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	118	39	<u>9</u> 2	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,5</u> 0,03
100	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0501	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	726	84	<u>4</u> 4	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,12</u> 0,04
101	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0501	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	800	337	<u>8</u> 7	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>4,29</u> 0,07
102	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0501	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	754	61	<u>12</u> 10	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,78</u> 0,11
103	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0501	<u>18559,28</u> 18372,13	-	930	920	-	<u>214,7280</u>	<u>10,76</u>
104	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,002	<u>52,49</u>	-	53	-	-	-	-
105	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	32,57	<u>36,21</u>	-	1179	-	-	-	-
106	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	5,11	<u>632,64</u>	-	3233	-	-	-	-
107	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,03	<u>138,21</u>	-	281	-	-	-	-
108	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	21	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
109	КБ10-96-2 К2, К5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>31844,14</u> 29664,76	<u>2167,31</u> 551,61	635	592	<u>43</u> 11	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,48</u> 0,1
110	& С123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х950мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171,66</u>	-	22172	-	-	-	-
111	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0077	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	485	261	<u>3</u> 2	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>2,78</u> 0,02
112	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
114	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,92	<u>12,31</u>	-	11	-	-	-	-
115	КБ15-182-4 К2, К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	58	56	-	<u>87,0228</u>	<u>0,67</u>
116	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
117	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,92	<u>15,83</u>	-	15	-	-	-	-
118	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0077	<u>4600,64</u>	<u>1,42</u>	35	34	-	<u>52,5960</u>	<u>0,4</u>
119	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,49	<u>189,31</u>	-	93	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 3							53975	10034	<u>117</u>		<u>117,61</u>
Разом будівельні роботи, грн.							53975		66		0,7
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43824				
всього заробітна плата, грн.							10100				
Загальновиробничі витрати, грн.							5614				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1927				
Всього будівельні роботи, грн.							59589				

Всього по розділу 3							59589				
Розділ 4. Ванна кімната (Приміщення №2) - 2,8м2											
120	ХБ4-1-2	СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0186	<u>3746,50</u>	-	70	70	-	<u>44,2320</u>	<u>0,82</u>
					<u>3740,70</u>	-			-		
121	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	7,81	<u>171,74</u>	-	1341	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,088	<u>693,73</u> 693,73	-	61	61	-	<u>9,7080</u>	<u>0,85</u>
123	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,08	<u>97,43</u>	-	300	-	-	-	-
124	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,088	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1509	1488	<u>21</u> 18	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>17,6</u> 0,19
125	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	9,68	<u>32,68</u>	-	316	-	-	-	-
126	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	264	<u>16,62</u>	-	4388	-	-	-	-
127	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,088	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2446	2437	<u>5</u> 4	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>28,49</u> 0,05
128	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,76	<u>52,49</u>	-	92	-	-	-	-
129	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	57,2	<u>36,21</u>	-	2071	-	-	-	-
130	& C111-287- 5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес	м2	8,89	<u>632,64</u>	-	5624	-	-	-	-
131	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	3,57	<u>138,21</u>	-	493	-	-	-	-
132	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	37	<u>0,12</u>	-	4	-	-	-	-
133	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип IV Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0707	<u>693,73</u> 693,73	-	49	49	-	<u>9,7080</u>	<u>0,69</u>
134	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,77	<u>52,49</u>	-	93	-	-	-	-
135	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0707	<u>3647,37</u> 3647,37	-	258	258	-	<u>35,7480</u>	<u>2,53</u>
136	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	7,78	<u>32,68</u>	-	254	-	-	-	-
137	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0707	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	354	351	<u>3</u> 3	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>4,47</u> 0,03
138	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	35,35	<u>16,62</u>	-	588	-	-	-	-
139	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0707	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	1965	1958	<u>4</u> 3	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>22,89</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,41	<u>52,49</u>	-	74	-	-	-	-
141	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	45,96	<u>36,21</u>	-	1664	-	-	-	-
142	& C111-287- 5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	7,14	<u>632,64</u>	-	4517	-	-	-	-
143	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,87	<u>138,21</u>	-	397	-	-	-	-
144	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	30	<u>0,12</u>	-	4	-	-	-	-
145	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0278	<u>3647,37</u> <u>3647,37</u>	-	101	101	-	<u>35,7480</u>	<u>0,99</u>
146	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	3,06	<u>32,68</u>	-	100	-	-	-	-
147	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0278	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	277	269	-	<u>115,5888</u> <u>0,0306</u>	<u>3,21</u>
148	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,7	<u>52,49</u>	-	37	-	-	-	-
149	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,34	<u>12,31</u>	-	41	-	-	-	-
150	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0278	<u>6941,55</u> <u>6936,26</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	193	193	-	<u>78,2874</u> <u>0,0306</u>	<u>2,18</u>
151	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,34	<u>12,31</u>	-	41	-	-	-	-
152	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0278	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	277	269	-	<u>115,5888</u> <u>0,0306</u>	<u>3,21</u>
153	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,7	<u>52,49</u>	-	37	-	-	-	-
154	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,34	<u>15,83</u>	-	53	-	-	-	-
155	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,069	<u>3579,57</u> <u>3543,45</u>	<u>36,12</u> <u>13,09</u>	247	244	<u>3</u> <u>1</u>	<u>39,4080</u> <u>0,1512</u>	<u>2,72</u> <u>0,01</u>
156	& C1545- 269П варіант 1	Стебельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	6,97	<u>181,93</u>	-	1268	-	-	-	-
157	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,5	<u>193,28</u>	-	290	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,034	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	474	100	-	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1,19</u> -
159	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0278	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	65	22	5	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0,28</u> 0,02
160	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0278	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	403	47	2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0,62</u> 0,02
161	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0278	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	444	187	4	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>2,38</u> 0,04
162	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50мм	100м2	0,0278	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	418	34	7	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0,43</u> 0,06
163	XБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0278	<u>2961,88</u> 2951,15	-	82	82	-	<u>34.8960</u>	<u>0,97</u>
164	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,68	<u>171,74</u>	-	2006	-	-	-	-
165	XБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,062	<u>2552,79</u> 2479,02	-	158	154	-	<u>29.6640</u>	<u>1,84</u>
166	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	6,26	<u>120,19</u>	-	752	-	-	-	-
167	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,53	<u>171,74</u>	-	1980	-	-	-	-
168	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0278	<u>18559,28</u> 18372,13	-	516	511	-	<u>214.7280</u>	<u>5,97</u>
169	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,556	<u>52,49</u>	-	29	-	-	-	-
170	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	18,07	<u>36,21</u>	-	654	-	-	-	-
171	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	2,84	<u>632,64</u>	-	1797	-	-	-	-
172	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	1,13	<u>138,21</u>	-	156	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	12	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ			-	-			-	-	-
174	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	396	159	4	<u>137,8920</u>	<u>2,03</u>
					10821,76	240,81			4	2,6374	0,04
175	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	4	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
					21129,70	332,02			3	3,6364	0,04
176	& С123-178-1	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-заціпкою	шт	1	<u>11512,66</u>	-	11513	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
177	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7792,21</u>	<u>25,57</u>	779	440	3	<u>50,2440</u>	<u>5,02</u>
		Унітаз-компакт			4401,88	21,89			2	0,2398	0,02
178	С130-901	Унітаз-компакт	шт	1	<u>3783,15</u>	-	3783	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
179	& С1545-89-10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>191,11</u>	-	191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	& С101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	<u>156,13</u>	-	156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u>	<u>9,66</u>	232	207	10	<u>2,5080</u>	<u>2,51</u>
					206,94	0,43			-	0,0048	-
182	С111-1756	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
183	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4254,64</u>	<u>12,78</u>	425	391	1	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
		Умивальник			3910,45	10,95			1	0,1199	0,01
184	С130-554	Умивальник	шт	1	<u>2557,79</u>	-	2558	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
185	С130-554	П'єдестали для умивальників	шт	1	<u>1421,51</u>	-	1422	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
186	С130-615	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	<u>1939,37</u>	-	1939	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
187	КР15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4335,07</u>	<u>167,65</u>	434	373	17	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
					3732,58	56,82			6	0,5465	0,05
188	С130-44	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	комплект	1	<u>6239,55</u>	-	6240	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
189	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1498,10</u>	-	150	142	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
					1424,49	-			-	-	-
190	С130-613	Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом	комплект	1	<u>2346,70</u>	-	2347	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
191	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>15619,12</u>	<u>53,98</u>	1562	1542	5	<u>178,1160</u>	<u>17,81</u>
					15415,94	46,22			5	0,5062	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	& С1115-141-1 варіант 1	Бойлер 50л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	<u>12246,97</u>	-	12247	-	-	-	-
193	& С1115-141-2 варіант 1	Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++	шт	1	<u>15316,54</u>	-	15317	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							104095	12350	<u>98</u>		<u>144,38</u>
Разом будівельні роботи, грн.							104095		63		0,67
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							91647				
всього заробітна плата, грн.							12413				
Загальновиробничі витрати, грн.							6863				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2305				
Всього будівельні роботи, грн.							110958				

Всього по розділу 4							110958				
194	ХБ4-1-2	Розділ 5. Кухня (Приміщення №3) - 5,9м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0275	<u>3746,50</u> 3740,70	-	103	103	-	<u>44,2320</u>	<u>1,22</u>
195	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,55	<u>171,74</u>	-	1984	-	-	-	-
196	КР12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2096	<u>693,73</u> 693,73	-	145	145	-	<u>9,7080</u>	<u>2,03</u>
197	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	7,34	<u>97,43</u>	-	715	-	-	-	-
198	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,2096	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	3594	3545	<u>49</u> 42	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>41,91</u> 0,46
199	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	628,8	<u>16,62</u>	-	10451	-	-	-	-
200	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	23,06	<u>32,68</u>	-	754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2096	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	5825	5805	<u>12</u> 10	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>67,85</u> 0,11
202	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,19	<u>52,49</u>	-	220	-	-	-	-
203	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	136,24	<u>36,21</u>	-	4933	-	-	-	-
204	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес	м2	21,17	<u>632,64</u>	-	13393	-	-	-	-
205	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	8,51	<u>138,21</u>	-	1176	-	-	-	-
206	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	89	<u>0,12</u>	-	11	-	-	-	-
207	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0585	<u>3647,37</u> 3647,37	-	213	213	-	<u>35,7480</u>	<u>2,09</u>
208	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	6,44	<u>32,68</u>	-	210	-	-	-	-
209	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0585	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	582	565	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,76</u>
210	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,46	<u>52,49</u>	-	77	-	-	-	-
211	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,02	<u>12,31</u>	-	86	-	-	-	-
212	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0585	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	406	406	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>4,58</u>
213	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,02	<u>12,31</u>	-	86	-	-	-	-
214	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0585	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	582	565	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,76</u>
215	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,46	<u>52,49</u>	-	77	-	-	-	-
216	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,02	<u>15,83</u>	-	111	-	-	-	-
217	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площю підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0968	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	347	343	<u>4</u> 1	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>3,81</u> 0,01
218	& С1545-269П варіант 1	Стебельовий плінтус Harmony K-212 46х46 мм	м	9,78	<u>181,93</u>	-	1779	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	& С111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,1	<u>193,28</u>	-	406	-	-	-	-
220	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0672	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	937	197	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,36</u>
221	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0606	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	143	48	<u>10</u> 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,61</u> 0,03
222	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0606	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	878	102	<u>5</u> 4	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,35</u> 0,05
223	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0606	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	967	407	<u>9</u> 8	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>5,19</u> 0,09
224	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0606	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	912	74	<u>14</u> 12	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,94</u> 0,14
225	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0606	<u>2961,88</u> 2951,15	-	179	179	-	<u>34,8960</u>	<u>2,11</u>
226	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	25,45	<u>171,74</u>	-	4371	-	-	-	-
227	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0918	<u>2552,79</u> 2479,02	-	234	228	-	<u>29,6640</u>	<u>2,72</u>
228	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	9,27	<u>120,19</u>	-	1114	-	-	-	-
229	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	17,07	<u>171,74</u>	-	2932	-	-	-	-
230	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0606	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1125	1113	-	<u>214,7280</u>	<u>13,01</u>
231	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,21	<u>52,49</u>	-	64	-	-	-	-
232	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	39,39	<u>36,21</u>	-	1426	-	-	-	-
233	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	6,18	<u>632,64</u>	-	3910	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,46	<u>138,21</u>	-	340	-	-	-	-
235	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	26	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
236	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	452	182	5	<u>137,8920</u>	<u>2,32</u>
237	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	4	<u>2,6374</u>	<u>0,04</u>
238	& С123-178-1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>21129,70</u>	<u>332,02</u>	-	-	3	<u>3,6364</u>	<u>0,04</u>
239	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>15337,66</u>	-	15338	-	-	-	-
240	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>3044,84</u>	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
241	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>3033,89</u>	-	-	-	-	-	-
242	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
243	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0095	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
244	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	<u>5521,73</u>	-	239	109	-	<u>27,9726</u>	<u>1,21</u>
245	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>2515,58</u>	-	-	-	-	-	-
246	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>62966,60</u>	<u>343,75</u>	598	322	3	<u>360,6600</u>	<u>3,43</u>
247	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	<u>33887,61</u>	<u>294,32</u>	-	-	3	<u>3,2234</u>	<u>0,03</u>
248	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	72	69	-	<u>87,0228</u>	<u>0,83</u>
249	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	<u>7272,50</u>	<u>2,80</u>	-	-	-	<u>0,0306</u>	-
250	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
251	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
					<u>15,83</u>	-	18	-	-	-	-
					<u>4600,64</u>	<u>1,42</u>	44	42	-	<u>52,5960</u>	<u>0,5</u>
					<u>4395,45</u>	<u>1,22</u>	-	-	-	<u>0,0133</u>	-
					<u>189,31</u>	-	114	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	KP15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	559,55	-	560	220	-	2,6280	2,63
					219,62	-			-		
253	C130-535 варіант 1	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирипальникові	шт	1	18894,60	-	18895	-	-	-	-
254	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	3697,85	11,36	370	313	1	35,3040	3,53
					3127,93	9,73			1	0,1066	0,01
255	C130-487 варіант 1	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	2153,10	-	2153	-	-	-	-
256	C130-615 варіант 2	Змішувач для мийки з монтажним комплектом	комплект	1	1888,37	-	1888	-	-	-	-
257	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/	100м2	0,00297	8781,04	-	26	26	-	106,3800	0,32
					8777,41	-			-		
258	C111-387-1 варіант 1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	т	0,00008	190255,21	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					109380	15650	116		183,78
		Разом будівельні роботи, грн.					109380		91		1,01
		в тому числі:					93614				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15741				
		всього заробітна плата, грн.					8774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21,96				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3015				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					118154				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					118154				
		Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 16,3м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
259	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,3043	693,73	-	211	211	-	9,7080	2,95
					693,73	-			-		
260	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	10,65	97,43	-	1038	-	-	-	-
261	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3043	17147,08	235,79	5218	5146	72	199,9680	60,85
					16911,29	201,89			61	2,2111	0,67
262	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	912,9	16,62	-	15172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	33,47	<u>32,68</u>	-	1094	-	-	-	-
264	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,3043	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	2302	2213	<u>1</u> 1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>26,48</u> 0,01
265	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17 Супер	кг	7,61	<u>52,49</u>	-	399	-	-	-	-
266	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	36,52	<u>15,83</u>	-	578	-	-	-	-
267	КР12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,3043	<u>693,73</u> 693,73	-	211	211	-	<u>9,7080</u>	<u>2,95</u>
268	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17 Супер	кг	7,61	<u>52,49</u>	-	399	-	-	-	-
269	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,3043	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	6647	1477	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>17,27</u>
270	КР12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,0454	<u>693,73</u> 693,73	-	31	31	-	<u>9,7080</u>	<u>0,44</u>
271	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17 Супер	кг	1,14	<u>52,49</u>	-	60	-	-	-	-
272	КР12-46-4	Оклеювання стїн сїткою штукатурною	100м2	0,0454	<u>3647,37</u> 3647,37	-	166	166	-	<u>35,7480</u>	<u>1,62</u>
273	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	4,99	<u>32,68</u>	-	163	-	-	-	-
274	КР11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0454	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	227	225	<u>2</u> 2	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>2,87</u> 0,02
275	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурнї	кг	22,7	<u>16,62</u>	-	377	-	-	-	-
276	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0454	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	343	330	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>3,95</u>
277	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17 Супер	кг	1,14	<u>52,49</u>	-	60	-	-	-	-
278	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	5,45	<u>15,83</u>	-	86	-	-	-	-
279	КР12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,0454	<u>693,73</u> 693,73	-	31	31	-	<u>9,7080</u>	<u>0,44</u>
280	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17 Супер	кг	1,14	<u>52,49</u>	-	60	-	-	-	-
281	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними	100м2	0,0454	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	992	220	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>2,58</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Оздоблення стін - Тип Y Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0255	<u>5521,73</u> 2515,58	-	141	64	-	<u>27,9726</u>	0,71
283	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0319	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	241	232	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>2,78</u>
284	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,8	<u>52,49</u>	-	42	-	-	-	-
285	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,83	<u>15,83</u>	-	61	-	-	-	-
286	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0319	<u>693,73</u> 693,73	-	22	22	-	<u>9,7080</u>	0,31
287	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,8	<u>52,49</u>	-	42	-	-	-	-
288	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,0319	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	697	155	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>1,81</u>
289	КР12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,163	<u>693,73</u> 693,73	-	113	113	-	<u>9,7080</u>	1,58
290	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,08	<u>52,49</u>	-	214	-	-	-	-
291	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,163	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	2638	2631	1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>31,48</u> 0,01
292	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	18,02	<u>232,72</u>	-	4194	-	-	-	-
293	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	18,02	<u>26,18</u>	-	472	-	-	-	-
294	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28,13</u>	-	28	-	-	-	-
295	& С111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	215	<u>0,71</u>	-	153	-	-	-	-
296	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,163	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	676	674	2	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,37</u> 0,01
297	& С101-111- 15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,12	<u>306,07</u>	-	5240	-	-	-	-
298	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
299	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
301	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,163	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	163	43	<u>81</u> 25	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,55</u> 0,29
302	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1662	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	391	131	<u>28</u> 8	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,66</u> 0,09
303	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дратяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1662	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	2409	279	<u>14</u> 12	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>3,72</u> 0,13
304	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1662	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	2652	1117	<u>25</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,23</u> 0,24
305	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1662	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	2500	203	<u>40</u> 34	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>2,58</u> 0,37
306	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1662	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1596	1575	<u>16</u> 13	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>17,51</u> 0,15
307	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,7	<u>52,49</u>	-	142	-	-	-	-
308	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм	м2	16,95	<u>259,60</u>	-	4400	-	-	-	-
309	& С111-742-1	Ламінат	м2	16,95	<u>1048,06</u>	-	17765	-	-	-	-
310	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,32	<u>86,02</u>	-	114	-	-	-	-
311	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1571	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	239	237	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,68</u> -
312	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	15,87	<u>56,83</u>	-	902	-	-	-	-
313	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	47	<u>0,61</u>	-	29	-	-	-	-
314	& С126-917-1	Кут зовнішній	шт	3	<u>12,89</u>	-	39	-	-	-	-
315	варіант 1 & С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
316	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u>	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
318	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	509	205	5	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2,61</u> 0,05
319	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
320	& С123-178-1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100x900мм	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
321	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> 3033,89	-	49	49	-	<u>37.6740</u>	<u>0,6</u>
322	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
323	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
324	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,066	<u>5521,73</u> 2515,58	-	364	166	-	<u>27.9726</u>	<u>1,85</u>
325	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/	100м2	0,0145	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	913	491	5	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>5,23</u> 0,05
326	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0145	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	110	105	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1,26</u>
327	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
328	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,74	<u>12,31</u>	-	21	-	-	-	-
329	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0145	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	110	105	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1,26</u>
330	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
331	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,74	<u>15,83</u>	-	28	-	-	-	-
332	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0145	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	67	64	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0,76</u>
333	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,91	<u>189,31</u>	-	172	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					100585	19133	297		228,22
		Разом будівельні роботи, грн.					100585		192		2,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81155				
		всього заробітна плата, грн.					19325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10908				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3793				
		Всього будівельні роботи, грн.					111493				

		Всього по розділу 6					111493				
		Розділ 7. Шафа (Приміщення №5) - 0,3м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
334	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою	100м2	0,0128	693,73	-	9	9	-	9,7080	0,12
					693,73	-			-	-	-
335	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	0,45	97,43	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
336	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0128	17147,08	235,79	219	216	3	199,9680	2,56
					16911,29	201,89			3	2,2111	0,03
337	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	1,41	32,68	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
338	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	38,4	16,62	-	638	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
339	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,0128	7565,41	3,27	97	93	-	87,0228	1,11
		модифікованою цементною /Фініш/			7272,50	2,80			-	0,0306	-
340	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,32	52,49	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
341	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,54	15,83	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
342	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0128	693,73	-	9	9	-	9,7080	0,12
					693,73	-			-	-	-
343	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,32	52,49	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
344	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0128	21842,15	1,42	280	62	-	56,7480	0,73
					4855,36	1,22			-	0,0133	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0027	<u>693,73</u> 693,73	-	2	2	-	<u>9,7080</u>	<u>0,03</u>
346	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,07	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
347	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0027	<u>3647,37</u> 3647,37	-	10	10	-	<u>35,7480</u>	<u>0,1</u>
348	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	0,297	<u>32,68</u>	-	10	-	-	-	-
349	KP11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0027	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	14	13	<u>1</u>	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>0,17</u>
350	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	1,35	<u>16,62</u>	-	22	-	-	-	-
351	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0027	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	20	20	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,23</u>
352	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,07	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
353	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	0,32	<u>15,83</u>	-	5	-	-	-	-
354	KP12-66-1	Протравлення стїн ґрунтовкою	100м2	0,0027	<u>693,73</u> 693,73	-	2	2	-	<u>9,7080</u>	<u>0,03</u>
355	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,07	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
356	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними Оздоблення стїн - Тип Y	100м2	0,0027	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	59	13	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>0,15</u>
357	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0281	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	213	204	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>2,45</u>
358	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,7	<u>52,49</u>	-	37	-	-	-	-
359	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	3,37	<u>15,83</u>	-	53	-	-	-	-
360	KP12-66-1	Протравлення стїн ґрунтовкою	100м2	0,0281	<u>693,73</u> 693,73	-	19	19	-	<u>9,7080</u>	<u>0,27</u>
361	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,7	<u>52,49</u>	-	37	-	-	-	-
362	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	100м2	0,0281	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	614	136	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>1,59</u>
363	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,003	<u>3647,37</u> 3647,37	-	11	11	-	<u>35,7480</u>	<u>0,11</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	C111-874 варіант 1	Скросітка штукатурна лугостійка	м2	0,33	<u>32,68</u>	-	11	-	-	-	-
365	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,003	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	30	29	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,35</u>
366	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,08	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
367	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,36	<u>12,31</u>	-	4	-	-	-	-
368	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,003	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	21	21	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>0,23</u>
369	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,36	<u>12,31</u>	-	4	-	-	-	-
370	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,003	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	30	29	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,35</u>
371	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,08	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
372	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,36	<u>15,83</u>	-	6	-	-	-	-
373	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,003	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	42	9	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>0,11</u>
374	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,003	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	7	2	<u>1</u>	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,03</u>
375	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,003	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	43	5	-	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,07</u>
376	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,003	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	48	20	-	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,26</u>
377	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,003	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	45	4	<u>1</u> 1	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,05</u> 0,01
378	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,003	<u>18559,28</u> 18372,13	-	56	55	-	<u>214,7280</u>	<u>0,64</u>
379	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,06	<u>52,49</u>	-	3	-	-	-	-
380	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	1,95	<u>36,21</u>	-	71	-	-	-	-
381	& C111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	0,31	<u>632,64</u>	-	196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	0,12	<u>138,21</u>	-	17	-	-	-	-
383	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	1	<u>0,12</u>	-	-	-	-	-	-
384	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0126	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	339	136	4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>1,74</u> 0,03
385	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
386	& C123-178- 1 варіант 6	Блок дверний Д6 2100x600мм	шт	1	<u>11053,66</u>	-	11054	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							14792	1340	<u>14</u> 10		<u>15,88</u> 0,11
Разом будівельні роботи, грн.							14792				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13438				
всього заробітна плата, грн.							1350				
Загальнобудівельні витрати, грн.							760				
трудомісткість в загальнобудівельних витратах, люд.год.							1,89				
заробітна плата в загальнобудівельних витратах, грн.							264				
Всього будівельні роботи, грн.							15552				

Всього по розділу 7							15552				
Разом прямі витрати по кошторису							426079	75931	<u>4095</u> 1155		<u>918,73</u> 12,36
Разом будівельні роботи, грн.							426079				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							346053				
всього заробітна плата, грн.							77086				
Загальнобудівельні витрати, грн.							43710				
трудомісткість в загальнобудівельних витратах, люд.год.							110,48				
заробітна плата в загальнобудівельних витратах, грн.							15171				
Всього будівельні роботи, грн.							469789				

Всього по кошторису							469789				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1041,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					92257				

Склав

кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Храпко

Перевірив

ГП


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Белова

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга 1012-22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на ремонт квартири 12
Ремонт під'їздів та квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 798,484 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,87647 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 165,824 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>18056,81</u>	-	360	360	-	<u>197,7528</u>	<u>3,95</u>
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1099	<u>18056,81</u>	-	429	429	-	-	-
					<u>3905,93</u>	-			-	<u>53,6160</u>	<u>5,89</u>
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>3905,93</u>	-	182	166	16	<u>221,2440</u>	<u>2,21</u>
4	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,06	<u>18163,48</u>	<u>1559,36</u>	517	500	5	<u>4,8265</u>	<u>0,05</u>
					<u>16586,66</u>	<u>466,56</u>			17	<u>114,4800</u>	<u>6,87</u>
5	КБ10-91-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами в один шар з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 75 мм	100м2	0,0945	<u>8339,87</u>	<u>81,33</u>	2028	1967	5	<u>0,8413</u>	<u>0,05</u>
					<u>21455,07</u>	<u>533,18</u>			<u>50</u>	<u>252,3264</u>	<u>23,84</u>
					<u>20819,45</u>	<u>247,31</u>			23	<u>2,5131</u>	<u>0,24</u>
6	КР6-2-1	Знімання незаскленених віконних рам	100 м2	0,00858	<u>3779,19</u>	<u>151,99</u>	32	31	1	<u>49,2960</u>	<u>0,42</u>
					<u>3627,20</u>	<u>130,13</u>			1	<u>1,4252</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ34-60-4 Кдем=0,8	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/	100м2	0,03	<u>6956,27</u> 6426,57	<u>410,15</u> 128,96	209	193	<u>12</u> 4	<u>81,8880</u> 1,4556	<u>2,46</u> 0,04
8	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3172,79</u> 3172,79	-	32	32	-	<u>40,4280</u>	<u>0,4</u>
9	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,05	<u>779,78</u> 779,78	-	39	39	-	<u>9,9360</u>	<u>0,5</u>
10	КР17-4-2	Демонтаж точкового світильника з натяжної стелі	100шт	0,01	<u>440,82</u> 440,82	-	4	4	-	<u>5,8800</u>	<u>0,06</u>
11	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,03	<u>1333,53</u> 1333,53	-	40	40	-	<u>16,9920</u>	<u>0,51</u>
12	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,13	<u>688,22</u> 688,22	-	89	89	-	<u>9,1800</u>	<u>1,19</u>
13	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стелі від олійної, перхлорвінілової фарби /комора 4/	100м2	0,018	<u>4618,60</u> 4618,60	-	83	83	-	<u>64,6320</u>	<u>1,16</u>
14	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля- плитки пінополістирольні/коридор 1, коридор 2, кімната 5, Кухня 7, ванна 8, туалет 1/	100м2	0,3245	<u>1655,87</u> 1655,87	-	537	537	-	<u>23,1720</u>	<u>7,52</u>
15	КБ9-40-1 К=0,7	Демонтаж сталюого профілю натяжної стелі /кімната 3, кімната 6/	100м	0,3018	<u>1471,91</u> 1471,91	-	444	444	-	<u>17,2032</u>	<u>5,19</u>
16	КР5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/	100 м2	0,0162	<u>6598,22</u> 6517,15	<u>81,07</u> 24,26	107	106	<u>1</u> -	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>1,48</u> -
17	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0222	<u>5731,21</u> 5225,73	<u>505,48</u> 151,24	127	116	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,62</u> 0,03
18	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,3836	<u>5044,33</u> 4538,85	<u>505,48</u> 151,24	6979	6280	<u>699</u> 209	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>87,88</u> 2,16
19	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,2483	<u>7926,54</u> 6560,39	<u>1366,15</u> 406,29	1968	1629	<u>339</u> 101	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>22,14</u> 1,14
20	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,6367	<u>511,08</u> 511,08	-	325	325	-	<u>7,1520</u>	<u>4,55</u>
21	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /кухня/	100м2	0,062	<u>1599,06</u> 1543,54	<u>55,52</u> 12,98	99	96	<u>3</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>1,34</u> 0,01
22	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /ванна 8, туалет 9/	100м2	0,032	<u>8876,20</u> 8740,47	<u>135,73</u> 31,72	284	280	<u>4</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>3,56</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /коридори 1,2, кімнати 3, 4,5,6/	100м2	0,498	<u>6810,97</u> 6632,06	<u>178,91</u> 41,81	3392	3303	89 21	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>46,22</u> 0,22	
24	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,592	<u>6410,51</u> 4791,67	<u>1618,84</u> 459,27	3795	2837	958 272	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>36,15</u> 3,12	
25	KP17-17-1 Кдем=0,4	Демонтаж вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	<u>41,54</u> 41,54	-	42	42	-	<u>0,4800</u>	<u>0,48</u>	
26	KP15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	1,34	<u>65,34</u> 65,34	-	88	88	-	<u>0,8880</u>	<u>1,19</u>	
27	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,04	<u>10850,22</u> 9745,72	<u>1104,50</u> 472,89	434	390	44 19	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>5,06</u> 0,2	
28	KP15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,01	<u>9956,04</u> 9744,39	<u>211,65</u> 181,21	100	97	3 2	<u>124,1640</u> 1,9847	<u>1,24</u> 0,02	
29	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	<u>22,49</u> 22,49	-	22	22	-	<u>0,3000</u>	<u>0,3</u>	
30	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,02	<u>3567,90</u> 3512,76	<u>55,14</u> 15,90	71	70	1	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>0,9</u>	
31	KP15-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>1257,71</u> 1251,17	<u>4,55</u> 3,89	126	125	-	<u>14,1216</u> 0,0426	<u>1,41</u>	
32	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>27694,36</u> 25608,34	<u>2086,02</u> 658,71	277	256	21 7	<u>326,3040</u> 7,2140	<u>3,26</u> 0,07	
33	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14434,44</u> 13829,75	<u>604,69</u> 191,17	144	138	6 2	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>1,76</u> 0,02	
34	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	<u>28051,19</u> 28051,19	-	281	281	-	<u>392,5440</u>	<u>3,93</u>	
35	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,977	<u>116,48</u> 116,48	-	1279	1279	-	<u>1,6300</u>	<u>17,89</u>	
36	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	10,977	<u>293,46</u>	<u>293,46</u>	3221	-	3221	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1								28186	22674	5496	0,4110	4,51
Разом будівельні роботи, грн.								28186		1118		11,9
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								16				
всього заробітна плата, грн.								23792				
Загальноновиробничі витрати, грн.								14315				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.								37,68				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.								5173				
Всього будівельні роботи, грн.								42501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Всього по розділу 1							42501					
Розділ 2. Монтажні роботи												
37	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/	100м	0,6586	<u>1604,16</u> 1604,16	-	1056	1056	-	<u>19,9200</u>	<u>13,12</u>	
38	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	6,59	<u>255,40</u>	-	1683	-	-	-	-	
39	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною грунтовкою	100м2	1,7289	<u>693,73</u> 693,73	-	1199	1199	-	<u>9,7080</u>	<u>16,78</u>	
40	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	15,56	<u>276,95</u>	-	4309	-	-	-	-	
41	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,6586	<u>1604,16</u> 1604,16	-	1056	1056	-	<u>19,9200</u>	<u>13,12</u>	
42	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	6,59	<u>255,40</u>	-	1683	-	-	-	-	
43	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,6586	<u>5024,04</u> 1084,07	<u>2,84</u> 2,43	3309	714	<u>2</u> 2	<u>12,9720</u> 0,0266	<u>8,54</u> 0,02	
44	KB8-25-1 K2,K5=1,15	Улаштування перегорожок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0992	<u>113264,86</u> 15741,28	<u>766,94</u> 342,97	11236	1562	<u>76</u> 34	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>17,36</u> 0,34	
45	KP12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною грунтовкою	100м2	0,5881	<u>693,73</u> 693,73	-	408	408	-	<u>9,7080</u>	<u>5,71</u>	
46	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	5,29	<u>276,95</u>	-	1465	-	-	-	-	
47	KP12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною грунтовкою	100м2	0,5976	<u>693,73</u> 693,73	-	415	415	-	<u>9,7080</u>	<u>5,8</u>	
48	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	5,38	<u>276,95</u>	-	1490	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 2							29309	6410	<u>78</u> 36		<u>80,43</u> 0,36	
Разом будівельні роботи, грн.							29309					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22821					
всього заробітна плата, грн.							6446					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3749 9,69 1332 33058				

		Всього по розділу 2					33058				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 6, 9м2									
49	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою	100м2	0,2437	693,73 693,73	-	169	169	-	9,7080	2,37
50	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	8,53	97,43	-	831	-	-	-	-
51	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2437	17147,08 16911,29	235,79 201,89	4179	4121	58 49	199,9680 2,2111	48,73 0,54
52	C111-874 варіант 1	Скляса́тка штукатурна лугостійка	м2	26,81	32,68	-	876	-	-	-	-
53	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	731,1	16,62	-	12151	-	-	-	-
54	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2437	7565,41 7272,50	3,27 2,80	1844	1772	1 1	87,0228 0,0306	21,21 0,01
55	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	6,09	52,49	-	320	-	-	-	-
56	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	29,24	15,83	-	463	-	-	-	-
57	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2437	693,73 693,73	-	169	169	-	9,7080	2,37
58	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	6,09	52,49	-	320	-	-	-	-
59	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2437	21842,15 4855,36	1,42 1,22	5323	1183	-	56,7480 0,0133	13,83
60	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0209	693,73 693,73	-	14	14	-	9,7080	0,2
61	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,52	52,49	-	27	-	-	-	-
62	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0209	3647,37 3647,37	-	76	76	-	35,7480	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	2,299	<u>32,68</u>	-	75	-	-	-	-
64	KP11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0209	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	105	104	<u>1</u> 1	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>1,32</u> 0,01
65	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	10,45	<u>16,62</u>	-	174	-	-	-	-
66	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,1025	<u>5521,73</u> 2515,58	-	566	258	-	<u>27,9726</u>	<u>2,87</u>
67	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0209	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	158	152	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,82</u>
68	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,52	<u>52,49</u>	-	27	-	-	-	-
69	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	2,51	<u>15,83</u>	-	40	-	-	-	-
70	KP12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,0209	<u>693,73</u> 693,73	-	14	14	-	<u>9,7080</u>	<u>0,2</u>
71	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,52	<u>52,49</u>	-	27	-	-	-	-
72	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними	100м2	0,0209	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	457	101	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>1,19</u>
73	KP17-15-2	Установлення електролїчильникїв побутових однофазових /ранїше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	шт	1	<u>141,79</u> 100,81	<u>8,52</u> 7,30	142	101	<u>9</u> 7	<u>1,1040</u> 0,0799	<u>1,1</u> 0,08
74	KP12-46-4	Оклеювання стель сїткою штукатурною	100м2	0,0689	<u>3647,37</u> 3647,37	-	251	251	-	<u>35,7480</u>	<u>2,46</u>
75	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	7,58	<u>32,68</u>	-	248	-	-	-	-
76	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклївкою модифїкованою цементною /Старт/	100м2	0,0689	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	686	666	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>7,96</u>
77	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,72	<u>52,49</u>	-	90	-	-	-	-
78	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлївка Старт	кг	8,27	<u>12,31</u>	-	102	-	-	-	-
79	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм змїни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0689	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	478	478	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>5,39</u>
80	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлївка Старт	кг	8,27	<u>12,31</u>	-	102	-	-	-	-
81	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклївкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0689	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	686	666	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>7,96</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,72	<u>52,49</u>	-	90	-	-	-	-
83	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	8,27	<u>15,83</u>	-	131	-	-	-	-
84	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1359	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	486	482	<u>4</u>	<u>39,4080</u>	<u>5,36</u>
85	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	13,73	<u>3543,45</u>	<u>13,09</u>	2498	-	<u>2</u>	<u>0,1512</u>	<u>0,02</u>
86	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	3	<u>193,28</u>	-	580	-	-	-	-
87	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0811	<u>13946,17</u>	<u>1,42</u>	1131	238	-	<u>35,0640</u>	<u>2,84</u>
88	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0689	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	162	54	<u>12</u>	<u>10,0080</u>	<u>0,69</u>
89	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0689	<u>785,43</u>	<u>48,97</u>	999	115	<u>3</u>	<u>0,5658</u>	<u>0,04</u>
90	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0689	<u>14493,59</u>	<u>83,31</u>	1100	463	<u>6</u>	<u>22,3560</u>	<u>1,54</u>
91	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0689	<u>1676,03</u>	<u>71,33</u>	1036	84	<u>5</u>	<u>0,7812</u>	<u>0,05</u>
92	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0689	<u>6718,52</u>	<u>130,13</u>	1279	1266	<u>9</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,1</u>
93	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,38	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	72	-	<u>16</u>	<u>15,5520</u>	<u>1,07</u>
94	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	44,79	<u>1220,52</u>	<u>204,32</u>	1622	-	<u>14</u>	<u>2,2378</u>	<u>0,15</u>
95	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	7,03	<u>18559,28</u>	-	4447	-	-	<u>214,7280</u>	<u>14,79</u>
96	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,8	<u>18372,13</u>	-	387	-	-	-	-
97	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	29	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
98	КБ10-96-2 К2, К5=1,15	ПРОРИЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>52,49</u>	<u>2167,31</u>	635	592	<u>43</u>	<u>324,8796</u>	<u>6,48</u>
					<u>29664,76</u>	<u>551,61</u>			<u>11</u>	<u>4,8438</u>	<u>0,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& С123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х950мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171,66</u>	-	22172	-	-	-	-
100	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0077	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	485	261	<u>3</u> 2	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>2,78</u> 0,02
101	КБ15-182-4 К2, К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u> -
102	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
103	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,92	<u>12,31</u>	-	11	-	-	-	-
104	КБ15-182-4 К2, К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u> -
105	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
106	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,92	<u>15,83</u>	-	15	-	-	-	-
107	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0077	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	35	34	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,4</u> -
108	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,49	<u>189,31</u>	-	93	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							70795	13996	<u>163</u> 104		<u>164,92</u> 1,12
Разом будівельні роботи, грн.							70795				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							56636				
всього заробітна плата, грн.							14100				
Загальновиробничі витрати, грн.							7863				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2709				
Всього будівельні роботи, грн.							78658				
Всього по розділу 3							78658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. КОРИДОР (приміщення №2) - 3, 2м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
109	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою	100м2	0,0802	<u>693,73</u>	-	56	56	-	<u>9,7080</u>	<u>0,78</u>
					693,73	-			-	-	-
110	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	2,81	<u>97,43</u>	-	274	-	-	-	-
111	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0802	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	1375	1356	<u>19</u>	<u>199,9680</u>	<u>16,04</u>
					16911,29	201,89			16	2,2111	0,18
112	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	8,82	<u>32,68</u>	-	288	-	-	-	-
113	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	240,6	<u>16,62</u>	-	3999	-	-	-	-
114	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0802	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	607	583	-	<u>87,0228</u>	<u>6,98</u>
					7272,50	2,80			-	0,0306	-
115	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,01	<u>52,49</u>	-	106	-	-	-	-
116	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	9,62	<u>15,83</u>	-	152	-	-	-	-
117	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0802	<u>693,73</u>	-	56	56	-	<u>9,7080</u>	<u>0,78</u>
					693,73	-			-	-	-
118	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,01	<u>52,49</u>	-	106	-	-	-	-
119	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0802	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	1752	389	-	<u>56,7480</u>	<u>4,55</u>
					4855,36	1,22			-	0,0133	-
		СТІНИ. Оздоблення Тип III									
120	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0418	<u>693,73</u>	-	29	29	-	<u>9,7080</u>	<u>0,41</u>
					693,73	-			-	-	-
121	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,05	<u>52,49</u>	-	55	-	-	-	-
122	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0418	<u>3647,37</u>	-	152	152	-	<u>35,7480</u>	<u>1,49</u>
					3647,37	-			-	-	-
123	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	4,6	<u>32,68</u>	-	150	-	-	-	-
124	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0418	<u>5003,82</u>	<u>45,45</u>	209	207	<u>2</u>	<u>63,1800</u>	<u>2,64</u>
					4958,37	38,92			2	0,4262	0,02
125	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	20,9	<u>16,62</u>	-	347	-	-	-	-
126	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0418	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	316	304	-	<u>87,0228</u>	<u>3,64</u>
					7272,50	2,80			-	0,0306	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,05	<u>52,49</u>	-	55	-	-	-	-
128	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	5,02	<u>15,83</u>	-	79	-	-	-	-
129	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0418	<u>693,73</u>	-	29	29	-	<u>9,7080</u>	<u>0,41</u>
130	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,05	<u>52,49</u>	-	55	-	-	-	-
131	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	100м2	0,0418	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	913	203	-	<u>56,7480</u>	<u>2,37</u>
132	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0323	<u>3647,37</u>	-	118	118	-	<u>35,7480</u>	<u>1,15</u>
133	C111-874 варіант 1	Скросітка штукатурна лугостійка	м2	3,55	<u>32,68</u>	-	116	-	-	-	-
134	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0323	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	321	312	-	<u>115,5888</u>	<u>3,73</u>
135	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,81	<u>52,49</u>	-	43	-	-	<u>0,0306</u>	-
136	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,88	<u>12,31</u>	-	48	-	-	-	-
137	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0323	<u>6941,55</u>	<u>3,27</u>	224	224	-	<u>78,2874</u>	<u>2,53</u>
138	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,88	<u>12,31</u>	-	48	-	-	<u>0,0306</u>	-
139	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0323	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	321	312	-	<u>115,5888</u>	<u>3,73</u>
140	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,81	<u>52,49</u>	-	43	-	-	<u>0,0306</u>	-
141	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,88	<u>15,83</u>	-	61	-	-	-	-
142	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,075	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	268	266	2	<u>39,4080</u>	<u>2,96</u>
143	& C1545- 269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	7,58	<u>3543,45</u>	<u>13,09</u>	1379	-	1	<u>0,1512</u>	<u>0,01</u>
144	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,7	<u>181,93</u>	-	329	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,0391	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	545	115	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>1,37</u> -
146	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0323	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	76	25	6	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,32</u> 0,02
147	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0323	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	468	54	3	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,72</u> 0,03
148	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0323	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	515	217	5	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>2,77</u> 0,05
149	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0323	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	486	39	8	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,5</u> 0,07
150	КБ11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0323	<u>18559,28</u> 18372,13	-	599	593	7	<u>214,7280</u> -	<u>6,94</u> -
151	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,646	<u>52,49</u> -	-	34	-	-	-	-
152	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	21	<u>36,21</u> -	-	760	-	-	-	-
153	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	3,29	<u>632,64</u> -	-	2081	-	-	-	-
154	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	1,31	<u>138,21</u> -	-	181	-	-	-	-
155	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	14	<u>0,12</u> -	-	2	-	-	-	-
156	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	5	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
157	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
158	& C123-178-1 варіант 4	Блок дверний Д3 2100х800мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>13042,66</u> -	-	13043	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							33938	6032	54		<u>71,41</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							33938		41		0,46
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27852				
всього заробітна плата, грн.							6073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3395 8,53 1173 37333				

		Всього по розділу 4					37333				
		Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 14,1м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
159	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,3674	<u>693,73</u> 693,73	-	255	255	-	<u>9.7080</u>	<u>3.57</u>
160	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	12,86	<u>97,43</u>	-	1253	-	-	-	-
161	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3674	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	6300	6213	<u>87</u> 74	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>73,47</u> 0,81
162	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	1102,2	<u>16,62</u>	-	18319	-	-	-	-
163	C111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	40,41	<u>32,68</u>	-	1321	-	-	-	-
164	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,3674	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	2780	2672	<u>1</u> 1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>31,97</u> 0,01
165	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	9,19	<u>52,49</u>	-	482	-	-	-	-
166	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	44,09	<u>15,83</u>	-	698	-	-	-	-
167	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,3674	<u>693,73</u> 693,73	-	255	255	-	<u>9.7080</u>	<u>3.57</u>
168	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	9,19	<u>52,49</u>	-	482	-	-	-	-
169	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3674	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	8025	1784	<u>1</u>	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>20,85</u> -
		СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II									
170	KP12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1411	<u>693,73</u> 693,73	-	98	98	-	<u>9.7080</u>	<u>1.37</u>
171	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,53	<u>52,49</u>	-	185	-	-	-	-
172	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1411	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	2283	2277	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>27,25</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	17,05	<u>232,72</u>	-	3968	-	-	-	-
174	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	17,05	<u>26,18</u>	-	446	-	-	-	-
175	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28,13</u>	-	28	-	-	-	-
176	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	203	<u>0,71</u>	-	144	-	-	-	-
177	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1411	<u>4149,61</u>	<u>15,52</u>	586	583	<u>3</u>	<u>51,3360</u>	<u>7,24</u>
178	& С101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,82	<u>306,07</u>	-	4536	-	<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
179	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
180	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
181	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
182	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1411	<u>1001,08</u>	<u>496,50</u>	141	37	<u>70</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,47</u>
183	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1432	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	337	112	<u>24</u>	<u>10,0080</u>	<u>1,43</u>
184	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1432	<u>14493,59</u>	<u>83,31</u>	2075	240	<u>12</u>	<u>22,3560</u>	<u>3,2</u>
185	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1432	<u>15958,31</u>	<u>151,99</u>	2285	962	<u>22</u>	<u>85,6080</u>	<u>12,26</u>
186	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1432	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	2154	175	<u>34</u>	<u>15,5520</u>	<u>2,23</u>
187	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1432	<u>9602,55</u>	<u>94,74</u>	1375	1357	<u>14</u>	<u>105,3768</u>	<u>15,09</u>
188	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,33	<u>52,49</u>	-	122	-	-	-	-
189	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм	м2	14,61	<u>259,60</u>	-	3793	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	& С111-742-1	Ламінат	м2	14,61	<u>1048,06</u>	-	15312	-	-	-	-
191	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,13	<u>86,02</u>	-	97	-	-	-	-
192	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1489	<u>1520,37</u>	<u>3,27</u>	226	225	-	<u>17,0292</u>	<u>2,54</u>
193	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	15,04	<u>56,83</u>	-	855	-	-	<u>0,0306</u>	-
194	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	44	<u>0,61</u>	-	27	-	-	-	-
195	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
196	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
197	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u>	-	20	-	-	-	-
198	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11,10</u>	-	89	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ									
199	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	452	182	5	<u>137,8920</u>	<u>2,32</u>
200	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	4	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
201	& С123-178-1 варіант 4	Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
202	КБ10-20-3 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,03	<u>15436,78</u>	<u>1075,80</u>	463	428	32	<u>156,4230</u>	<u>4,69</u>
203	& С123-40-1 варіант 6	Балконний блок металопластиковий Б3 (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>18739,62</u>	-	18740	-	-	-	-
204	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	12	<u>6,14</u>	-	74	-	-	-	-
205	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1,18	<u>255,40</u>	-	301	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,68	<u>306,05</u>	-	514	-	-	-	-
207	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0575	<u>5521,73</u> 2515,58	-	317	145	-	<u>27,9726</u>	<u>1,61</u>
208	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /Балконний блок/	100м2	0,0127	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	800	430	4 4	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>4,58</u> 0,04
209	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0127	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	96	92	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,11</u>
210	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,32	<u>52,49</u>	-	17	-	-	-	-
211	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,52	<u>12,31</u>	-	19	-	-	-	-
212	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0127	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	96	92	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,11</u>
213	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,32	<u>52,49</u>	-	17	-	-	-	-
214	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,52	<u>15,83</u>	-	24	-	-	-	-
215	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0127	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	58	56	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,67</u>
216	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,8	<u>189,31</u>	-	151	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							117035	18881	314 208		<u>224,88</u> 2,27
Разом будівельні роботи, грн.							117035				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							97840				
всього заробітна плата, грн.							19089				
Загальновиробничі витрати, грн.							10761				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3741				
Всього будівельні роботи, грн.							127796				

Всього по розділу 5							127796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. КОМОРА (приміщення №4) - 1, 8м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
217	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою	100м2	0,0681	<u>693,73</u> 693,73	-	47	47	-	<u>9,7080</u>	<u>0,66</u>
218	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	2,38	<u>97,43</u>	-	232	-	-	-	-
219	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0681	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1168	1152	<u>16</u> 14	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>13,62</u> 0,15
220	C111-874 варіант 1	Склясітка штукатурна лугостійка	м2	7,49	<u>32,68</u>	-	245	-	-	-	-
221	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	204,3	<u>16,62</u>	-	3395	-	-	-	-
222	KB15-182-4 K2, K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0681	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	515	495	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>5,93</u>
223	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,7	<u>52,49</u>	-	89	-	-	-	-
224	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	8,17	<u>15,83</u>	-	129	-	-	-	-
225	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0681	<u>693,73</u> 693,73	-	47	47	-	<u>9,7080</u>	<u>0,66</u>
226	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,7	<u>52,49</u>	-	89	-	-	-	-
227	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0681	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	1487	331	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>3,86</u>
228	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0513	<u>693,73</u> 693,73	-	36	36	-	<u>9,7080</u>	<u>0,5</u>
229	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,28	<u>52,49</u>	-	67	-	-	-	-
230	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0513	<u>3647,37</u> 3647,37	-	187	187	-	<u>35,7480</u>	<u>1,83</u>
231	C111-874 варіант 1	Склясітка штукатурна лугостійка	м2	5,64	<u>32,68</u>	-	184	-	-	-	-
232	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0513	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	257	254	<u>3</u> 2	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>3,24</u> 0,02
233	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	25,65	<u>16,62</u>	-	426	-	-	-	-
234	KB15-182-4 K2, K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0513	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	388	373	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>4,46</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,28	<u>52,49</u>	-	67	-	-	-	-
236	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,16	<u>15,83</u>	-	98	-	-	-	-
237	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0513	<u>693,73</u> 693,73	-	36	36	-	<u>9,7080</u>	<u>0,5</u>
238	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,28	<u>52,49</u>	-	67	-	-	-	-
239	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	100м2	0,0513	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	1121	249	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>2,91</u>
240	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0178	<u>3647,37</u> 3647,37	-	65	65	-	<u>35,7480</u>	<u>0,64</u>
241	C111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	1,96	<u>32,68</u>	-	64	-	-	-	-
242	КБ15-182-5 К2, К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0178	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	177	172	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>2,06</u>
243	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,45	<u>52,49</u>	-	24	-	-	-	-
244	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,14	<u>12,31</u>	-	26	-	-	-	-
245	КБ15-182-7 К2, К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0178	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	124	123	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>1,39</u>
246	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,14	<u>12,31</u>	-	26	-	-	-	-
247	КБ15-182-5 К2, К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0178	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	177	172	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>2,06</u>
248	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,45	<u>52,49</u>	-	24	-	-	-	-
249	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,14	<u>15,83</u>	-	34	-	-	-	-
250	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0534	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	191	189	<u>2</u> 1	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>2,1</u> 0,01
251	& C1545-269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	5,39	<u>181,93</u>	-	981	-	-	-	-
252	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,2	<u>193,28</u>	-	232	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II	100м2	0,0226	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	315	66	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>0,79</u> -
254	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0178	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	42	14	3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,18</u> 0,01
255	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дратяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0178	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	258	30	1	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,4</u> 0,01
256	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0178	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	284	120	3	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,52</u> 0,03
257	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0178	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	268	22	4	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,28</u> 0,04
258	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0178	<u>18559,28</u> 18372,13	-	330	327	-	<u>214,7280</u>	<u>3,82</u>
259	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,356	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
260	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	11,57	<u>36,21</u>	-	419	-	-	-	-
261	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	1,82	<u>632,64</u>	-	1151	-	-	-	-
262	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	0,72	<u>138,21</u>	-	100	-	-	-	-
263	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	8	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
264	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	5	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
265	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
266	& С123-178-1 варіант 4	Блок дверний ДЗ 2100х800мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							29421	4900	41		<u>58,01</u>
Разом будівельні роботи, грн.							29421		32		0,35
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24480				
всього заробітна плата, грн.							4932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. · трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2759 6,96 954 32180				

		Всього по розділу 6					32180				
		Розділ 7. Кімната (Приміщення 5) - 13,1м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
267	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,2621	693,73	-	182	182	-	9,7080	2,54
					693,73	-			-	-	-
268	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтант	л	9,17	97,43	-	893	-	-	-	-
269	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2621	17147,08	235,79	4494	4432	62	199,9680	52,41
					16911,29	201,89			53	2,2111	0,58
270	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	786,3	16,62	-	13068	-	-	-	-
271	C111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	28,83	32,68	-	942	-	-	-	-
272	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2621	7565,41	3,27	1983	1906	1	87,0228	22,81
					7272,50	2,80			1	0,0306	0,01
273	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	6,55	52,49	-	344	-	-	-	-
274	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	31,45	15,83	-	498	-	-	-	-
275	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2621	693,73	-	182	182	-	9,7080	2,54
					693,73	-			-	-	-
276	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	6,55	52,49	-	344	-	-	-	-
277	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2621	21842,15	1,42	5725	1273	-	56,7480	14,87
					4855,36	1,22			-	0,0133	-
278	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0609	693,73	-	42	42	-	9,7080	0,59
					693,73	-			-	-	-
279	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,52	52,49	-	80	-	-	-	-
280	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/	100м2	0,0609	3647,37	-	222	222	-	35,7480	2,18
					3647,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	6,7	<u>32,68</u>	-	219	-	-	-	-
282	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0609	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	305	302	<u>3</u> 2	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>3,85</u> 0,03
283	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	30,45	<u>16,62</u>	-	506	-	-	-	-
284	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0609	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	461	443	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>5,3</u>
285	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,52	<u>52,49</u>	-	80	-	-	-	-
286	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,31	<u>15,83</u>	-	116	-	-	-	-
287	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0609	<u>693,73</u> 693,73	-	42	42	-	<u>9,7080</u>	<u>0,59</u>
288	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,22	<u>52,49</u>	-	64	-	-	-	-
289	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,0609	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	1330	296	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>3,46</u>
290	КР12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1311	<u>693,73</u> 693,73	-	91	91	-	<u>9,7080</u>	<u>1,27</u>
291	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,28	<u>52,49</u>	-	172	-	-	-	-
292	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1311	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	2122	2116	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>25,32</u> 0,01
293	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	15,37	<u>232,72</u>	-	3577	-	-	-	-
294	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	15,37	<u>26,18</u>	-	402	-	-	-	-
295	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	2	<u>28,13</u>	-	56	-	-	-	-
296	& С111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	183	<u>0,71</u>	-	130	-	-	-	-
297	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1311	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	544	542	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>6,73</u> 0,01
298	& С101-111- 15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	13,77	<u>306,07</u>	-	4215	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
300	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
301	& C121-772- 1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
302	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1311	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	131	35	<u>65</u> 20	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,44</u> 0,23
303	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1344	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	316	106	<u>23</u> 7	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,35</u> 0,08
304	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1344	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	1948	225	<u>11</u> 10	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>3</u> 0,1
305	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1344	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	2145	903	<u>20</u> 17	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,51</u> 0,19
306	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1344	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	2022	164	<u>32</u> 27	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>2,09</u> 0,3
307	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1344	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1291	1274	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,16</u> 0,12
308	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,19	<u>52,49</u>	-	115	-	-	-	-
309	& C111-742- 2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм	м2	13,71	<u>259,60</u>	-	3559	-	-	-	-
310	& C111-742- 1	Ламінат	м2	13,71	<u>1048,06</u>	-	14369	-	-	-	-
311	& C111- 1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,06	<u>86,02</u>	-	91	-	-	-	-
312	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1404	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	213	212	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,39</u>
313	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	14,18	<u>56,83</u>	-	806	-	-	-	-
314	& C111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	42	<u>0,61</u>	-	26	-	-	-	-
315	& C126-917- 1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
316	& C126-950- 1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	10,10	-	20	-	-	-	-
318	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	11,10	-	44	-	-	-	-
319	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	26922,45	281,25	509	205	5	137,8920	2,61
320	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	10821,76	240,81	217	211	5	2,6374	0,05
321	& С123-178-1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100x900мм	шт	1	21706,20	387,78	-	-	4	228,0840	2,28
322	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0235	21129,70	332,02	13043	-	3	3,6364	0,04
323	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	2,44	13042,66	-	-	-	-	-	-
324	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	8	0,61	-	5	-	-	-	-
325	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0507	5521,73	-	280	128	-	27,9726	1,42
326	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0112	2515,58	-	705	380	4	360,6600	4,04
327	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0112	62966,60	343,75	85	81	3	3,2234	0,04
328	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	33887,61	294,32	15	-	-	-	-
329	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,34	12,31	-	16	-	-	-	-
330	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0112	7565,41	3,27	85	81	-	87,0228	0,97
331	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	7272,50	2,80	15	-	-	0,0306	-
332	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,34	52,49	-	21	-	-	-	-
333	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0112	7565,41	3,27	52	49	-	87,0228	0,97
					4600,64	1,42				52,5960	0,59
					4395,45	1,22				0,0133	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,71	189,31	-	134	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					86675	16196	246 161		193,17 1,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					86675 70233 16357 9231 23,39 3208 95906				
		Всього по розділу 7					95906				
		Розділ 8. Кімната (Приміщення 6) - 10,5м2 СТІНИ. Оздоблення Тип І									
335	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків та гіпсолітової перегородки ґрунтовкою	100м2	0,2806	693,73	-	195	195	-	9,7080	2,72
336	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	9,82	97,43	-	957	-	-	-	-
337	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2806	17147,08	235,79	4811	4745	66 57	199,9680 2,2111	56,11 0,62
338	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	841,8	16,62	-	13991	-	-	-	-
339	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	30,87	32,68	-	1009	-	-	-	-
340	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2806	7565,41	3,27	2123	2041	1 1	87,0228 0,0306	24,42 0,01
341	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	7,02	52,49	-	368	-	-	-	-
342	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	33,67	15,83	-	533	-	-	-	-
343	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2806	693,73	-	195	195	-	9,7080	2,72
344	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	7,02	52,49	-	368	-	-	-	-
345	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2806	21842,15	1,42	6129	1362	-	56,7480	15,92
					4855,36	1,22				0,0133	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	КР12-66-1	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II Протравлення стель ґрунтовою	100м2	0,1052	<u>693,73</u> 693,73	-	73	73	-	<u>9,7080</u>	1,02
347	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,63	<u>52,49</u>	-	138	-	-	-	-
348	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1052	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	1702	1698	1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>20,32</u>
349	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	14,05	<u>232,72</u>	-	3270	-	-	-	-
350	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	14,05	<u>26,18</u>	-	368	-	-	-	-
351	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28,13</u>	-	28	-	-	-	-
352	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою голівкою для монтажу натяжних стель	шт	167	<u>0,71</u>	-	119	-	-	-	-
353	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1052	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	437	435	2 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>5,4</u> 0,01
354	& С101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	11,05	<u>306,07</u>	-	3382	-	-	-	-
355	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
356	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
357	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
358	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1052	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	105	28	52 16	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,35</u> 0,19
359	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Ґрунтування підлог ґрунтовою СТ 17	100м2	0,1073	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	252	84	18 5	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,07</u> 0,06
360	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1073	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	1555	180	9 8	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>2,4</u> 0,08
361	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1073	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	1712	721	16 14	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>9,19</u> 0,15
362	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1073	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	1614	131	26 22	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,67</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1073	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1030	1017	<u>10</u> 9	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>11,31</u> 0,1
364	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,75	<u>52,49</u>	-	92	-	-	-	-
365	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм	м2	10,94	<u>259,60</u>	-	2840	-	-	-	-
366	& С111-742-1	Ламінат	м2	10,94	<u>1048,06</u>	-	11466	-	-	-	-
367	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,85	<u>86,02</u>	-	73	-	-	-	-
368	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1171	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	178	177	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,99</u>
369	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	11,83	<u>56,83</u>	-	672	-	-	-	-
370	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	35	<u>0,61</u>	-	21	-	-	-	-
371	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
372	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
373	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	6	<u>10,10</u>	-	61	-	-	-	-
374	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
375	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
376	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
377	& С123-178-1 варіант 4	Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
378	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> 3033,89	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
380	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
381	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	<u>5521,73</u>	-	239	109	-	<u>27,9726</u>	<u>1,21</u>
382	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0095	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	598	322	<u>3</u> 3	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>3,43</u> 0,03
383	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	72	69	-	<u>87,0228</u>	<u>0,83</u>
384	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
385	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
386	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	72	69	-	<u>87,0228</u>	<u>0,83</u>
387	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
388	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	<u>15,83</u>	-	18	-	-	-	-
389	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	44	42	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,5</u>
390	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>189,31</u>	-	114	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							77572	14135	<u>213</u> 143		<u>168,61</u> 1,57
Разом будівельні роботи, грн.							77572				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							63224				
всього заробітна плата, грн.							14278				
Загальноновиробничі витрати, грн.							8056				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							20,42				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							2802				
Всього будівельні роботи, грн.							85628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 8						85628				
		Розділ 9. Кухня (Приміщення №7) - 6,0м2										
391	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0297	<u>3746,50</u> 3740,70	-	111	111	-	<u>44,2320</u>	<u>1,31</u>	
392	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	12,47	<u>171,74</u>	-	2142	-	-	-	-	
		СТІНИ - Оздоблення Тип II										
393	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2062	<u>693,73</u> 693,73	-	143	143	-	<u>9,7080</u>	<u>2</u>	
394	С111-2014-6 варіант 1	ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	7,22	<u>97,43</u>	-	703	-	-	-	-	
395	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,2062	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	3536	3487	<u>49</u> 42	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>41,23</u> 0,46	
396	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	618,6	<u>16,62</u>	-	10281	-	-	-	-	
397	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	22,68	<u>32,68</u>	-	741	-	-	-	-	
398	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2062	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	5731	5711	<u>11</u> 10	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>66,75</u> 0,11	
399	С111-1624-1 варіант 3	ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,12	<u>52,49</u>	-	216	-	-	-	-	
400	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	134,03	<u>36,21</u>	-	4853	-	-	-	-	
401	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес	м2	20,83	<u>632,64</u>	-	13178	-	-	-	-	
402	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	8,37	<u>138,21</u>	-	1157	-	-	-	-	
403	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	87	<u>0,12</u>	-	10	-	-	-	-	
		СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ										
404	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0255	<u>5521,73</u> 2515,58	-	141	64	-	<u>27,9726</u>	<u>0,71</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0209	<u>693,73</u> 693,73	-	14	14	-	<u>9,7080</u>	0,2
406	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,52	<u>52,49</u>	-	27	-	-	-	-
407	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0209	<u>3647,37</u> 3647,37	-	76	76	-	<u>35,7480</u>	0,75
408	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	2,3	<u>32,68</u>	-	75	-	-	-	-
409	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0209	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	105	104	<u>1</u> 1	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>1,32</u> 0,01
410	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	104,5	<u>16,62</u>	-	1737	-	-	-	-
411	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0209	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	581	579	<u>1</u> 1	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>6,77</u> 0,01
412	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,418	<u>52,49</u>	-	22	-	-	-	-
413	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	13,59	<u>36,21</u>	-	492	-	-	-	-
414	& C111-287- 5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	2,11	<u>632,64</u>	-	1335	-	-	-	-
415	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	0,85	<u>138,21</u>	-	117	-	-	-	-
416	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	9	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
417	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0595	<u>3647,37</u> 3647,37	-	217	217	-	<u>35,7480</u>	<u>2,13</u>
418	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	6,55	<u>32,68</u>	-	214	-	-	-	-
419	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0595	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	592	575	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,88</u>
420	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,49	<u>52,49</u>	-	78	-	-	-	-
421	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,14	<u>12,31</u>	-	88	-	-	-	-
422	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0595	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	413	413	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>4,66</u>
423	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,14	<u>12,31</u>	-	88	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0595	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	592	575	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,88</u> -
425	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,49	<u>52,49</u>	-	78	-	-	-	-
426	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,14	<u>15,83</u>	-	113	-	-	-	-
427	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1076	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	385	381	<u>4</u> 1	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>4,24</u> 0,02
428	& С1545- 269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм	м	10,87	<u>181,93</u>	-	1978	-	-	-	-
429	& С111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,4	<u>193,28</u>	-	464	-	-	-	-
430	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0692	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	965	203	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,43</u> -
431	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0616	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	145	48	<u>11</u> 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,62</u> 0,03
432	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0616	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	893	103	<u>5</u> 4	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,38</u> 0,05
433	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0616	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	983	414	<u>9</u> 8	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>5,27</u> 0,09
434	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0616	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	927	75	<u>15</u> 13	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,96</u> 0,14
435	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0616	<u>2961,88</u> 2951,15	-	182	182	-	<u>34,8960</u>	<u>2,15</u> -
436	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	25,87	<u>171,74</u>	-	4443	-	-	-	-
437	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0989	<u>2552,79</u> 2479,02	-	252	245	-	<u>29,6640</u>	<u>2,93</u> -
438	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	9,99	<u>120,19</u>	-	1201	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	18,4	171,74	-	3160	-	-	-	-
440	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0616	18559,28 18372,13	-	1143	1132	-	214,7280	13,23
441	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,23	52,49	-	65	-	-	-	-
442	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	40,04	36,21	-	1450	-	-	-	-
443	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес 5	м2	6,28	632,64	-	3973	-	-	-	-
444	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,5	138,21	-	346	-	-	-	-
445	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	26	0,12	-	3	-	-	-	-
446	КБ10-20-1 К2,К5=1,15	ПРОРІЗИ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00429	25556,63 23744,70	1616,11 1051,18	110	102	7 5	264,0354 11,1877	1,13 0,05
447	& C123-40-1 варіант 1	Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н)	шт	1	2297,22	-	2297	-	-	-	-
448	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	4	6,14	-	25	-	-	-	-
449	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,32	255,40	-	82	-	-	-	-
450	& C1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	0,35	306,05	-	107	-	-	-	-
451	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	3502,86 3502,86	-	56	56	-	43,4976	0,7
452	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	566,73	-	924	-	-	-	-
453	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	255,40	-	77	-	-	-	-
454	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	3044,84 3033,89	-	49	49	-	37,6740	0,6
455	& C111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	250,04	-	415	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	0,61	-	4	-	-	-	-
457	КБ15-47-5 К2, К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	5521,73	-	239	109	-	27,9726	1,21
458	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0095	62966,60	343,75	598	322	3	360,6600	3,43
					33887,61	294,32			3	3,2234	0,03
459	КБ15-182-4 К2, К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	7565,41	3,27	72	69	-	87,0228	0,83
460	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	7272,50	2,80	13	-	-	0,0306	-
	варіант 3				52,49	-	13	-	-	-	-
461	С111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	1,14	12,31	-	14	-	-	-	-
	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-
462	КБ15-182-4 К2, К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	7565,41	3,27	72	69	-	87,0228	0,83
463	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	7272,50	2,80	13	-	-	0,0306	-
	варіант 3				52,49	-	13	-	-	-	-
464	С111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	15,83	-	18	-	-	-	-
	варіант 2				-	-	-	-	-	-	-
465	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	4600,64	1,42	44	42	-	52,5960	0,5
					4395,45	1,22			-	0,0133	-
466	С111-1626-1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	189,31	-	114	-	-	-	-
	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-
467	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	559,55	-	560	220	-	2,6280	2,63
					219,62	-			-	-	-
468	С130-535	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирипальникові	шт	1	18894,60	-	18895	-	-	-	-
	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-
469	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	3697,85	11,36	370	313	1	35,3040	3,53
					3127,93	9,73			1	0,1066	0,01
470	С130-487	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	2153,10	-	2153	-	-	-	-
	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-
471	С130-615	Змішувач для мийки з монтажним комплектом	комплект	1	1888,37	-	1888	-	-	-	-
	варіант 2				-	-	-	-	-	-	-
472	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/	100м2	0,00297	8781,04	-	26	26	-	106,3800	0,32
					8777,41	-			-	-	-
473	С111-387-1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	т	0,00008	190255,21	-	15	-	-	-	-
	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					102206	16229	117		190,51
		Разом будівельні роботи, грн.					102206		92		1,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85860				
		всього заробітна плата, грн.					16321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9092				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3122				
		Всього будівельні роботи, грн.					111298				

		Всього по розділу 9					111298				
		Розділ 10. Ванна кімната (Приміщення №8) - 2,2м2									
		СТІНИ									
474	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкції від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0158	<u>3746,50</u> 3740,70	-	59	59	-	44,2320	0,7
475	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,64	171,74	-	1140	-	-	-	-
476	КР12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1305	<u>693,73</u> 693,73	-	91	91	-	9,7080	1,27
477	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	4,57	97,43	-	445	-	-	-	-
478	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1305	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	2238	2207	31	199,9680	26,1
479	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	391,5	16,62	-	6507	-	26	2,2111	0,29
480	С111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	14,36	32,68	-	469	-	-	-	-
481	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1305	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	3627	3614	7	323,7066	42,24
									6	0,5208	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,61	<u>52,49</u>	-	137	-	-	-	-
483	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	84,83	<u>36,21</u>	-	3072	-	-	-	-
484	& C111-287- 5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	13,18	<u>632,64</u>	-	8338	-	-	-	-
485	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	5,3	<u>138,21</u>	-	733	-	-	-	-
486	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	55	<u>0,12</u>	-	7	-	-	-	-
487	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0217	<u>3647,37</u>	-	79	79	-	<u>35,7480</u>	<u>0,78</u>
488	C111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	2,387	<u>32,68</u>	-	78	-	-	-	-
489	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0217	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	216	210	-	<u>115,5888</u>	<u>2,51</u>
490	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,54	<u>52,49</u>	-	28	-	-	<u>0,0306</u>	-
491	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,6	<u>12,31</u>	-	32	-	-	-	-
492	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0217	<u>6941,55</u>	<u>3,27</u>	151	151	-	<u>78,2874</u>	<u>1,7</u>
493	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,6	<u>12,31</u>	-	32	-	-	<u>0,0306</u>	-
494	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0217	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	216	210	-	<u>115,5888</u>	<u>2,51</u>
495	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,54	<u>52,49</u>	-	28	-	-	<u>0,0306</u>	-
496	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,6	<u>15,83</u>	-	41	-	-	-	-
497	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0597	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	214	212	<u>2</u>	<u>39,4080</u>	<u>2,35</u>
498	& C1545- 269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	6,03	<u>181,93</u>	-	1097	-	-	<u>1</u>	<u>0,1512</u>
499	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,3	<u>193,28</u>	-	251	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,0271	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	378	79	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>0,95</u> -
501	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0217	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	51	17	4	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,22</u> 0,01
502	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0217	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	315	36	2	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,49</u> 0,02
503	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0217	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	346	146	3	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,86</u> 0,03
504	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0217	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	326	26	5	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,34</u> 0,05
505	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0217	<u>2961,88</u> 2951,15	-	64	64	4	<u>34,8960</u> -	<u>0,76</u> -
506	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	9,114	<u>171,74</u> -	-	1565	-	-	-	-
507	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0527	<u>2552,79</u> 2479,02	-	135	131	-	<u>29,6640</u> -	<u>1,56</u> -
508	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	5,32	<u>120,19</u> -	-	639	-	-	-	-
509	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	9,8	<u>171,74</u> -	-	1683	-	-	-	-
510	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0217	<u>18559,28</u> 18372,13	-	403	399	-	<u>214,7280</u> -	<u>4,66</u> -
511	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,434	<u>52,49</u> -	-	23	-	-	-	-
512	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	14,11	<u>36,21</u> -	-	511	-	-	-	-
513	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	2,21	<u>632,64</u> -	-	1398	-	-	-	-
514	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	0,88	<u>138,21</u> -	-	122	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
515	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	9	0,12	-	1	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ			-	-			-	-	-
516	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	26922,45	281,25	396	159	4	137,8920	2,03
					10821,76	240,81			4	2,6374	0,04
517	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	21706,20	387,78	217	211	4	228,0840	2,28
					21129,70	332,02			3	3,6364	0,04
518	& С123-178-1	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	11512,66	-	11513	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
519	КБ10-20-1 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00429	25556,63	1616,11	110	102	7	264,0354	1,13
					23744,70	1051,18			5	11,1877	0,05
520	& С123-40-1	Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н)	шт	1	2297,22	-	2297	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
521	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	4	6,14	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
522	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,32	255,40	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
523	& С1632-102-1-1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	0,35	306,05	-	107	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
524	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	232,32	9,66	232	207	10	2,5080	2,51
					206,94	0,43			-	0,0048	-
525	С111-1756	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	357,60	-	358	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
526	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	4254,64	12,78	425	391	1	44,1360	4,41
					3910,45	10,95			1	0,1199	0,01
527	С130-554	Умивальник	шт	1	2557,79	-	2558	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
528	С130-554	П'єдестали для умивальників	шт	1	1421,51	-	1422	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
529	С130-615	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	1939,37	-	1939	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
530	КР15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	4335,07	167,65	434	373	17	44,1360	4,41
					3732,58	56,82			6	0,5465	0,05
531	С130-44	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	комплект	1	6239,55	-	6240	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
532	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1498,10</u> 1424,49	-	150	142	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
533	C130-613 варіант 1	Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом	комплект	1	<u>2346,70</u>	-	2347	-	-	-	-
534	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>15619,12</u> 15415,94	<u>53,98</u> 46,22	1562	1542	5 5	<u>178,1160</u> 0,5062	<u>17,81</u> 0,05
535	& C1115-141-1 варіант 3	Бойлер 100л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	<u>17604,86</u>	-	17605	-	-	-	-
536	& C1115-141-2 варіант 1	Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++	шт	1	<u>15316,54</u>	-	15317	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							102622	10858	<u>102</u> 67		<u>127,16</u> 0,72
Разом будівельні роботи, грн.							102622				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							91662				
всього заробітна плата, грн.							10925				
Загальновиробничі витрати, грн.							6046				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2033				
Всього будівельні роботи, грн.							108668				
Всього по розділу 10							108668				
Розділ 11. Туалет (Приміщення №9) - 1, 0м2											
537	ХБ4-1-2	СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0107	<u>3746,50</u> 3740,70	-	40	40	-	<u>44,2320</u>	<u>0,47</u>
538	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	4,49	<u>171,74</u>	-	771	-	-	-	-
539	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0903	<u>693,73</u> 693,73	-	63	63	-	<u>9,7080</u>	<u>0,88</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконт	л	3,1605	97,43	-	308	-	-	-	-
541	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0903	17147,08	235,79	1548	1527	21	199,9680	18,06
		Скловітка штукатурна лугостійка	м2	9,93	16911,29	201,89	325	-	18	2,2111	0,2
542	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	9,93	32,68	-	325	-	-	-	-
543	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	270,9	16,62	-	4502	-	-	-	-
544	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0903	27792,05	55,54	2510	2501	5	323,7066	29,23
		Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,806	27696,34	47,55	95	-	4	0,5208	0,05
545	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,806	52,49	-	95	-	-	-	-
546	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	58,7	36,21	-	2126	-	-	-	-
547	& C111-287- 5	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	9,12	632,64	-	5770	-	-	-	-
		варіант 4									
548	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	3,67	138,21	-	507	-	-	-	-
549	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	38	0,12	-	5	-	-	-	-
		СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I									
550	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0104	3647,37	-	38	38	-	35,7480	0,37
		Скловітка штукатурна лугостійка	м2	1,14	3647,37	-	37	-	-	-	-
551	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	1,14	32,68	-	37	-	-	-	-
552	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0104	9952,67	3,27	104	100	-	115,5888	1,2
		Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,26	9659,76	2,80	14	-	-	0,0306	-
553	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,26	52,49	-	14	-	-	-	-
554	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,25	12,31	-	15	-	-	-	-
555	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0104	6941,55	3,27	72	72	-	78,2874	0,81
		Шпатлівка Старт	кг	1,25	6936,26	2,80	15	-	-	0,0306	-
556	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,25	12,31	-	15	-	-	-	-
557	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0104	9952,67	3,27	104	100	-	115,5888	1,2
		Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,26	9659,76	2,80	14	-	-	0,0306	-
558	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,26	52,49	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,25	15,83	-	20	-	-	-	-
560	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0427	3579,57	36,12	153	151	2	39,4080	1,68
561	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	4,31	3543,45	13,09	784	-	1	0,1512	0,01
562	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	0,9	181,93	-	174	-	-	-	-
563	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0142	13946,17	1,42	198	42	-	35,0640	0,5
564	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0104	2930,30	1,22	24	8	2	10,0080	0,1
565	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0104	2352,64	170,49	151	17	1	0,5658	0,01
566	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0104	14493,59	83,31	166	70	1	22,3560	0,23
567	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0104	1676,03	71,33	156	13	2	0,7812	0,01
568	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0104	15958,31	151,99	31	31	2	85,6080	0,89
569	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	4,37	6718,52	130,13	751	-	-	-	-
570	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0357	15043,16	238,63	91	89	-	29,6640	1,06
571	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	3,61	1220,52	204,32	434	-	-	-	-
572	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,64	171,74	-	1140	-	-	-	-
573	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0104	18559,28	-	193	191	-	214,7280	2,23
					18372,13	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
574	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,208	<u>52,49</u>	-	11	-	-	-	-
575	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	6,76	<u>36,21</u>	-	245	-	-	-	-
576	& C111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	1,06	<u>632,64</u>	-	671	-	-	-	-
577	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	0,42	<u>138,21</u>	-	58	-	-	-	-
578	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	4	<u>0,12</u>	-	-	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ									
579	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	396	159	4	<u>137,8920</u>	<u>2,03</u>
					10821,76	240,81			4	2,6374	0,04
580	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	4	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
					21129,70	332,02			3	3,6364	0,04
581	& C123-178- 1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-заціпкою	шт	1	<u>11512,66</u>	-	11513	-	-	-	-
582	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7792,21</u>	<u>25,57</u>	779	440	3	<u>50,2440</u>	<u>5,02</u>
					4401,88	21,89			2	0,2398	0,02
583	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	<u>3783,15</u>	-	3783	-	-	-	-
584	& C1545-89- 10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>191,11</u>	-	191	-	-	-	-
585	& C101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	<u>156,13</u>	-	156	-	-	-	-
586	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u>	<u>9,66</u>	232	207	10	<u>2,5080</u>	<u>2,51</u>
					206,94	0,43			-	0,0048	-
587	C111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					42059	6070	56		71,27
		Разом будівельні роботи, грн.					42059		37		0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35933				
		всього заробітна плата, грн.					6107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3398				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1157				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					45457				

		Всього по розділу 11					45457				
		Разом прямі витрати по кошторису					719818	136381	<u>6880</u>		<u>1654,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					719818		<u>2039</u>		<u>21,96</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					576557				
		всього заробітна плата, грн.					138420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78666				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					199,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27404				
		Всього будівельні роботи, грн.					798484				

		Всього по кошторису					798484				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1876,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					165824				

Склав

кошторисник



О.А.Храпко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП



О.В.Белова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга 1012-22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на ремонт квартири 13
Ремонт під'їздів та квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 648,910 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,35258 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 120,316 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,034	<u>3905,93</u>	-	133	133	-	<u>53,6160</u>	<u>1,82</u>
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>18163,48</u>	<u>1559,36</u>	182	166	<u>16</u>	<u>221,2440</u>	<u>2,21</u>
3	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,04	<u>16586,66</u>	<u>466,56</u>	344	334	<u>5</u>	<u>4,8265</u>	<u>0,05</u>
4	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,2932	<u>8611,68</u>	<u>271,81</u>	8339,87	81,33	<u>3</u>	<u>0,8413</u>	<u>0,03</u>
5	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,92	<u>6470,93</u>	<u>1596,79</u>	4874,14	681,89	<u>200</u>	<u>7,2446</u>	<u>2,12</u>
6	КР6-2-1	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	0,00858	<u>768,17</u>	<u>77,01</u>	691,16	42,03	<u>39</u>	<u>0,4525</u>	<u>0,42</u>
7	КБ34-60-4 Кдем=0,8	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/	100м2	0,0697	<u>3779,19</u>	<u>151,99</u>	3627,20	130,13	<u>1</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,01</u>
					<u>6426,57</u>	<u>128,96</u>	6956,27	410,15	<u>29</u>	<u>81,8880</u>	<u>5,71</u>
							485	448	<u>9</u>	<u>1,4556</u>	<u>0,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>15837,67</u> 14356,46	<u>1463,98</u> 438,03	475	431	<u>44</u> 13	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>5,74</u> 0,14
9	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,0049	<u>29474,84</u> 29178,55	<u>281,25</u> 240,81	144	143	<u>1</u> 1	<u>414,4680</u> 2,6374	<u>2,03</u> 0,01
10	КБ10-25-3 Кдем=0,8	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2571,01</u> 2436,77	<u>134,24</u> 87,31	36	34	<u>2</u> 1	<u>30,2592</u> 0,9293	<u>0,42</u> 0,01
11	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3172,79</u> 3172,79	-	32	32	-	<u>40,4280</u>	<u>0,4</u>
12	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>779,78</u> 779,78	-	16	16	-	<u>9,9360</u>	<u>0,2</u>
13	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,02	<u>1333,53</u> 1333,53	-	27	27	-	<u>16,9920</u>	<u>0,34</u>
14	КР17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів	100шт	0,01	<u>440,82</u> 440,82	-	4	4	-	<u>5,8800</u>	<u>0,06</u>
15	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06	<u>688,22</u> 688,22	-	41	41	-	<u>9,1800</u>	<u>0,55</u>
16	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /коридор 1/	100м2	0,0513	<u>4618,60</u> 4618,60	-	237	237	-	<u>64,6320</u>	<u>3,32</u>
17	КБ15-77-3 Кдем=0,8	Демонтаж порядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм /коридор 1, туалет 2, ванна 3, кухня 4/	100м2	0,1017	<u>22508,17</u> 22508,17	-	2289	2289	-	<u>263,0688</u>	<u>26,75</u>
18	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля- плитки пінополістирольні/ кімнати 5 та 6/	100м2	0,257	<u>1655,87</u> 1655,87	-	426	426	-	<u>23,1720</u>	<u>5,96</u>
19	КР5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/	100 м2	0,0133	<u>6598,22</u> 6517,15	<u>81,07</u> 24,26	88	87	<u>1</u> -	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>1,21</u> -
20	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0517	<u>5731,21</u> 5225,73	<u>505,48</u> 151,24	296	270	<u>26</u> 8	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>3,78</u> 0,08
21	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3895	<u>5044,33</u> 4538,85	<u>505,48</u> 151,24	1965	1768	<u>197</u> 59	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>24,74</u> 0,61
22	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1085	<u>7926,54</u> 6560,39	<u>1366,15</u> 406,29	860	712	<u>148</u> 44	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>9,67</u> 0,5
23	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,4172	<u>511,08</u> 511,08	-	213	213	-	<u>7,1520</u>	<u>2,98</u>
24	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор 1, кухня 4/	100м2	0,119	<u>1599,06</u> 1543,54	<u>55,52</u> 12,98	190	184	<u>6</u> 2	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>2,57</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /туалет2, ванна 3/	100м2	0,031	<u>8876,20</u> 8740,47	<u>135,73</u> 31,72	275	271	4 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>3,45</u> 0,01
26	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімната 6/	100м2	0,133	<u>6810,97</u> 6632,06	<u>178,91</u> 41,81	906	882	24 6	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>12,34</u> 0,06
27	KP7-2-3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого /ламінат/ кімната 5	100м2	0,124	<u>6050,74</u> 5921,18	<u>129,56</u> 30,28	750	734	16 4	<u>82,8600</u> 0,3175	<u>10,27</u> 0,04
28	KP7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток /коридор 1, кухня 4/	100м2	0,125	<u>3401,56</u> 3346,04	<u>55,52</u> 12,98	425	418	7 2	<u>46,8240</u> 0,1361	<u>5,85</u> 0,02
29	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,407	<u>6410,51</u> 4791,67	<u>1618,84</u> 459,27	2609	1950	659 187	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>24,85</u> 2,15
30	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,04	<u>10850,22</u> 9745,72	<u>1104,50</u> 472,89	434	390	44 19	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>5,06</u> 0,2
31	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	<u>22,49</u> 22,49	- -	45	45	- -	<u>0,3000</u> -	<u>0,6</u> -
32	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,03	<u>3567,90</u> 3512,76	<u>55,14</u> 15,90	107	105	2 -	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>1,34</u> 0,01
33	KP15-36-1	(Демонтаж) мийок на одне відділення к дем.=0,4	10к-т	0,1	<u>1257,71</u> 1251,17	<u>4,55</u> 3,89	126	125	- -	<u>14,1216</u> 0,0426	<u>1,41</u> -
34	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>6053,32</u> 5752,27	<u>301,05</u> 96,71	61	58	3 1	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>0,73</u> 0,01
35	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>27694,36</u> 25608,34	<u>2086,02</u> 658,71	277	256	21 7	<u>326,3040</u> 7,2140	<u>3,26</u> 0,07
36	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14434,44</u> 13829,75	<u>604,69</u> 191,17	144	138	6 2	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>1,76</u> 0,02
37	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	<u>28051,19</u> 28051,19	- -	281	281	- -	<u>392,5440</u> -	<u>3,93</u> -
38	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,09	<u>116,48</u> 116,48	- -	1175	1175	- -	<u>1,6300</u> -	<u>16,45</u> -
39	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	10,09	<u>293,46</u> -	<u>293,46</u> 40,28	2961	-	2961 406	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,15
		Разом прямі витрати по розділу 1					21695	16919	4767 1020		<u>225,66</u> 10,84
		Разом будівельні роботи, грн.					21695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9				
		всього заробітна плата, грн.					17939				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					10734				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					28,14				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					3865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5124 12,88 1766 59301				

		Всього по розділу 2					59301				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 6, 3м2									
52	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,0857	693,73 693,73	-	59	59	-	9,7080	0,83
53	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3	97,43	-	292	-	-	-	-
54	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0857	17147,08 16911,29	235,79 201,89	1470	1449	21 17	199,9680 2,2111	17,14 0,19
55	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	9,43	32,68	-	308	-	-	-	-
56	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	257,1	16,62	-	4273	-	-	-	-
57	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0857	7565,41 7272,50	3,27 2,80	648	623	-	87,0228 0,0306	7,46
58	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,14	52,49	-	112	-	-	-	-
59	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	10,28	15,83	-	163	-	-	-	-
60	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0857	693,73 693,73	-	59	59	-	9,7080	0,83
61	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,14	52,49	-	112	-	-	-	-
62	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0857	21842,15 4855,36	1,42 1,22	1872	416	-	56,7480 0,0133	4,86
63	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1303	693,73 693,73	-	90	90	-	9,7080	1,26
64	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,26	52,49	-	171	-	-	-	-
65	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1303	3647,37 3647,37	-	475	475	-	35,7480	4,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	14,333	<u>32,68</u>	-	468	-	-	-	-
67	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1303	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	652	646	<u>6</u> 5	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>8,23</u> 0,06
68	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	65,15	<u>16,62</u>	-	1083	-	-	-	-
69	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,1025	<u>5521,73</u> 2515,58	-	566	258	-	<u>27,9726</u>	<u>2,87</u>
70	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1303	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	986	948	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>11,34</u>
71	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,26	<u>52,49</u>	-	171	-	-	-	-
72	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	15,64	<u>15,83</u>	-	248	-	-	-	-
73	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1303	<u>693,73</u> 693,73	-	90	90	-	<u>9,7080</u>	<u>1,26</u>
74	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,26	<u>52,49</u>	-	171	-	-	-	-
75	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1303	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	2846	633	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>7,39</u>
76	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	шт	1	<u>141,79</u> 100,81	<u>8,52</u> 7,30	142	101	<u>9</u> 7	<u>1,1040</u> 0,0799	<u>1,1</u> 0,08
77	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0633	<u>3647,37</u> 3647,37	-	231	231	-	<u>35,7480</u>	<u>2,26</u>
78	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	6,963	<u>32,68</u>	-	228	-	-	-	-
79	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0633	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	630	611	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>7,32</u>
80	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,58	<u>52,49</u>	-	83	-	-	-	-
81	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,6	<u>12,31</u>	-	94	-	-	-	-
82	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0633	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	439	439	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>4,96</u>
83	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,6	<u>12,31</u>	-	94	-	-	-	-
84	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0633	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	630	611	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>7,32</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,58	<u>52,49</u>	-	83	-	-	-	-
86	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,6	<u>15,83</u>	-	120	-	-	-	-
87	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1168	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	418	414	<u>4</u>	<u>39,4080</u>	<u>4,6</u>
88	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	11,8	<u>181,93</u>	-	2147	-	-	-	-
89	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,6	<u>193,28</u>	-	503	-	-	-	-
90	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,0738	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	1029	216	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,59</u>
91	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0633	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	149	50	<u>11</u> 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,63</u> 0,04
92	КБ11-11-18 K2, K5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0633	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	917	106	<u>5</u> 5	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,42</u> 0,05
93	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0633	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	1010	425	<u>10</u> 8	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>5,42</u> 0,09
94	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0633	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	952	77	<u>15</u> 13	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,98</u> 0,14
95	КБ11-29-1 K2, K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0633	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1175	1163	-	<u>214,7280</u>	<u>13,59</u>
96	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,27	<u>52,49</u>	-	67	-	-	-	-
97	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	41,15	<u>36,21</u>	-	1490	-	-	-	-
98	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	6,46	<u>632,64</u>	-	4087	-	-	-	-
99	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,57	<u>138,21</u>	-	355	-	-	-	-
100	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	27	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
101	КБ10-96-2 K2, K5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>31844,14</u> 29664,76	<u>2167,31</u> 551,61	635	592	<u>43</u> 11	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,48</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& С123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100x950мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	22171,66	-	22172	-	-	-	-
103	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0077	62966,60 33887,61	343,75 294,32	485	261	3 2	360,6600 3,2234	2,78 0,02
104	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0077	7565,41 7272,50	3,27 2,80	58	56	-	87,0228	0,67
105	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	52,49	-	10	-	-	0,0306	-
106	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,92	12,31	-	11	-	-	-	-
107	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0077	7565,41 7272,50	3,27 2,80	58	56	-	87,0228	0,67
108	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	52,49	-	10	-	-	0,0306	-
109	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,92	15,83	-	15	-	-	-	-
110	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0077	4600,64 4395,45	1,42 1,22	35	34	-	52,5960 0,0133	0,4 -
111	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,49	189,31	-	93	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							58043	11189	127		131,32
Разом будівельні роботи, грн.							58043		73		0,79
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46727				
всього заробітна плата, грн.							11262				
Загальновиробничі витрати, грн.							6265				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2156				
Всього будівельні роботи, грн.							64308				
Всього по розділу 3							64308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Туалет (Приміщення №2) - 1, 1м2									
		СТІНИ									
112	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0102	<u>3746,50</u> 3740,70	-	38	38	-	<u>44,2320</u>	<u>0,45</u>
113	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	4,28	<u>171,74</u>	-	735	-	-	-	-
114	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0204	<u>693,73</u> 693,73	-	14	14	-	<u>9,7080</u>	<u>0,2</u>
115	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	0,714	<u>97,43</u>	-	70	-	-	-	-
116	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0204	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	350	345	<u>5</u> 4	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>4,08</u> 0,05
117	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	2,24	<u>32,68</u>	-	73	-	-	-	-
118	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	61,2	<u>16,62</u>	-	1017	-	-	-	-
119	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0204	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	567	565	<u>1</u> 1	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>6,6</u> 0,01
120	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,408	<u>52,49</u>	-	21	-	-	-	-
121	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	13,26	<u>36,21</u>	-	480	-	-	-	-
122	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	2,06	<u>632,64</u>	-	1303	-	-	-	-
123	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	0,83	<u>138,21</u>	-	115	-	-	-	-
124	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	9	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
125	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,0695	<u>693,73</u> 693,73	-	48	48	-	<u>9,7080</u>	<u>0,67</u>
126	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,74	<u>52,49</u>	-	91	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0695	<u>3647,37</u> 3647,37	-	253	253	-	<u>35,7480</u>	<u>2,48</u>
128	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	7,65	<u>32,68</u>	-	250	-	-	-	-
129	КР11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0695	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	348	345	<u>3</u> 3	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>4,39</u> 0,03
130	С111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурнї	кг	34,75	<u>16,62</u>	-	578	-	-	-	-
131	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамїчними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0695	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	1932	1925	<u>4</u> 3	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>22,5</u> 0,04
132	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,39	<u>52,49</u>	-	73	-	-	-	-
133	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	45,18	<u>36,21</u>	-	1636	-	-	-	-
134	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамїчні для стїн 400х400мм Грес	м2	7,02	<u>632,64</u>	-	4441	-	-	-	-
135	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостїйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,82	<u>138,21</u>	-	390	-	-	-	-
136	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	29	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
137	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0113	<u>3647,37</u> 3647,37	-	41	41	-	<u>35,7480</u>	<u>0,4</u>
138	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	1,24	<u>32,68</u>	-	41	-	-	-	-
139	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклївою модифїкованою цементною /Старт/	100м2	0,0113	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	112	109	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>1,31</u>
140	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u>	-	15	-	-	-	-
141	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлївка Старт	кг	1,36	<u>12,31</u>	-	17	-	-	-	-
142	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм змїни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0113	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	78	78	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>0,88</u>
143	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлївка Старт	кг	1,36	<u>12,31</u>	-	17	-	-	-	-
144	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0113	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	112	109	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>1,31</u>
145	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u>	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,36	15,83	-	22	-	-	-	-
147	PR15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,041	3579,57	36,12	147	145	2	39,4080	1,62
148	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	4,14	181,93	-	753	-	-	-	-
149	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	0,9	193,28	-	174	-	-	-	-
150	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,015	13946,17 2930,30	1,42 1,22	209	44	-	35,0640 0,0133	0,53
151	KP12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0113	2352,64 785,43	170,49 48,97	27	9	2 1	10,0080 0,5658	0,11 0,01
152	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0113	14493,59 1676,03	83,31 71,33	164	19	1 1	22,3560 0,7812	0,25 0,01
153	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0113	15958,31 6718,52	151,99 130,13	180	76	2 1	85,6080 1,4252	0,97 0,02
154	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0113	15043,16 1220,52	238,63 204,32	170	14	3 2	15,5520 2,2378	0,18 0,03
155	XB4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0113	2961,88 2951,15	-	33	33	-	34,8960	0,39
156	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	4,75	171,74	-	816	-	-	-	-
157	XB1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,034	2552,79 2479,02	-	87	84	-	29,6640	1,01
158	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	3,43	120,19	-	412	-	-	-	-
159	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,32	171,74	-	1085	-	-	-	-
160	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0113	18559,28 18372,13	-	210	208	-	214,7280	2,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,226	<u>52,49</u>	-	12	-	-	-	-
162	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	7,35	<u>36,21</u>	-	266	-	-	-	-
163	& C111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	1,15	<u>632,64</u>	-	728	-	-	-	-
164	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	0,46	<u>138,21</u>	-	64	-	-	-	-
165	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	5	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
166	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	396	159	4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,03</u> 0,04
167	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
168	& C123-178- 1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>11512,66</u>	-	11513	-	-	-	-
169	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7792,21</u> 4401,88	<u>25,57</u> 21,89	779	440	3	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
170	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	<u>3783,15</u>	-	3783	-	-	-	-
171	& C1545-89- 10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>191,11</u>	-	191	-	-	-	-
172	& C101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	<u>156,13</u>	-	156	-	-	-	-
173	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u> 206,94	<u>9,66</u> 0,43	232	207	10	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
174	C111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					38460	5519	<u>44</u> 26		<u>64,6</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					38460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32897				
		всього заробітна плата, грн.					5545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					41537				

		Всього по розділу 4					41537				
		Розділ 5. Ванна кімната (Приміщення №3) - 2,1м2									
		СТІНИ									
175	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкції від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0149	<u>3746,50</u> 3740,70	-	56	56	-	<u>44,2320</u>	<u>0,66</u>
176	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,26	<u>171,74</u>	-	1075	-	-	-	-
		Оздоблення стін - Тип II									
177	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0337	<u>693,73</u> 693,73	-	23	23	-	<u>9,7080</u>	<u>0,33</u>
178	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	1,18	<u>97,43</u>	-	115	-	-	-	-
179	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0337	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	578	570	<u>8</u> 7	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>6,74</u> 0,07
180	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	101,1	<u>16,62</u>	-	1680	-	-	-	-
181	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	3,71	<u>32,68</u>	-	121	-	-	-	-
182	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0337	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	937	933	<u>2</u> 2	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>10,91</u> 0,02
183	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,674	<u>52,49</u>	-	35	-	-	-	-
184	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	21,91	<u>36,21</u>	-	793	-	-	-	-
185	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес	м2	3,4	<u>632,64</u>	-	2151	-	-	-	-
186	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	1,37	<u>138,21</u>	-	189	-	-	-	-
187	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	14	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,0921	<u>693,73</u> 693,73	-	64	64	-	<u>9,7080</u>	<u>0,89</u>
189	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,3	<u>52,49</u>	-	121	-	-	-	-
190	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0921	<u>3647,37</u> 3647,37	-	336	336	-	<u>35,7480</u>	<u>3,29</u>
191	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	10,13	<u>32,68</u>	-	331	-	-	-	-
192	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0921	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	461	457	<u>4</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>5,82</u> 0,04
193	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	46,05	<u>16,62</u>	-	765	-	-	-	-
194	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0921	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2560	2551	<u>5</u> 4	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>29,81</u> 0,05
195	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,84	<u>52,49</u>	-	97	-	-	-	-
196	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	59,87	<u>36,21</u>	-	2168	-	-	-	-
197	& C111-287- 5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес	м2	9,3	<u>632,64</u>	-	5884	-	-	-	-
198	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	3,74	<u>138,21</u>	-	517	-	-	-	-
199	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	39	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
200	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0205	<u>3647,37</u> 3647,37	-	75	75	-	<u>35,7480</u>	<u>0,73</u>
201	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	2,26	<u>32,68</u>	-	74	-	-	-	-
202	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0205	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	204	198	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>2,37</u>
203	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,51	<u>52,49</u>	-	27	-	-	-	-
204	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,46	<u>12,31</u>	-	30	-	-	-	-
205	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0205	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	142	142	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>1,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,46	12,31	-	30	-	-	-	-
207	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0205	9952,67	3,27	204	198	-	115,5888	2,37
208	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,51	52,49	-	27	-	-	-	-
209	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,46	15,83	-	39	-	-	-	-
210	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0567	3579,57	36,12	203	201	2	39,4080	2,23
211	& C1545- 269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	5,73	3543,45	13,09	1042	-	1	0,1512	0,01
212	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,3	181,93	-	251	-	-	-	-
213	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0256	13946,17	1,42	357	75	-	35,0640	0,9
214	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0205	2930,30	1,22	48	16	3	10,0080	0,21
215	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0205	785,43	48,97	297	34	1	0,5658	0,01
216	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0205	14493,59	83,31	327	138	1	22,3560	0,46
217	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0205	1676,03	71,33	308	25	3	0,7812	0,02
218	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0205	15958,31	151,99	61	60	3	85,6080	1,75
219	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	8,61	6718,52	130,13	1479	-	5	1,4252	0,03
220	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0497	15043,16	238,63	127	123	4	15,5520	0,32
					1220,52	204,32				2,2378	0,05
					2961,88	-				34,8960	0,72
					2951,15	-				-	-
					171,74	-				-	-
					2552,79	-				-	-
					2479,02	-				-	-
										29,6640	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	5,02	120,19	-	603	-	-	-	-
222	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	9,24	171,74	-	1587	-	-	-	-
223	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0205	18559,28 18372,13	-	380	377	-	214,7280	4,4
224	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,41	52,49	-	22	-	-	-	-
225	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	13,33	36,21	-	483	-	-	-	-
226	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	2,09	632,64	-	1322	-	-	-	-
227	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	0,83	138,21	-	115	-	-	-	-
228	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	9	0,12	-	1	-	-	-	-
229	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	26922,45 10821,76	281,25 240,81	396	159	4 4	137,8920 2,6374	2,03 0,04
230	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	21706,20 21129,70	387,78 332,02	217	211	4 3	228,0840 3,6364	2,28 0,04
231	& C123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	11512,66	-	11513	-	-	-	-
232	КБ10-20-1 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00429	25556,63 23744,70	1616,11 1051,18	110	102	7 5	264,0354 11,1877	1,13 0,05
233	& C123-40-1 варіант 1	Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н)	шт	1	2297,22	-	2297	-	-	-	-
234	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	4	6,14	-	25	-	-	-	-
235	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,32	255,40	-	82	-	-	-	-
236	& C1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	0,35	306,05	-	107	-	-	-	-
237	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	4254,64 3910,45	12,78 10,95	425	391	1 1	44,1360 0,1199	4,41 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
238	C130-554 варіант 1	Умивальник	шт	1	<u>2557,79</u>	-	2558	-	-	-	-	
239	C130-554 варіант 2	П'єдестали для умивальників	шт	1	<u>1421,51</u>	-	1422	-	-	-	-	
240	C130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	<u>1939,37</u>	-	1939	-	-	-	-	
241	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4335,07</u> 3732,58	<u>167,65</u> 56,82	434	373	<u>17</u> 6	<u>44,1360</u> 0,5465	<u>4,41</u> 0,05	
242	C130-44 варіант 1	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	комплект	1	<u>6239,55</u>	-	6240	-	-	-	-	
243	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1498,10</u> 1424,49	-	150	142	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>	
244	C130-613 варіант 1	Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом	комплект	1	<u>2346,70</u>	-	2347	-	-	-	-	
245	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u> 206,94	<u>9,66</u> 0,43	232	207	<u>10</u>	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u>	
246	C111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	-	
247	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>15619,12</u> 15415,94	<u>53,98</u> 46,22	1562	1542	<u>5</u> 5	<u>178,1160</u> 0,5062	<u>17,81</u> 0,05	
248	& C1115-141-1 варіант 2	Бойлер 80л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	<u>15767,40</u>	-	15767	-	-	-	-	
249	& C1115-141-2 варіант 1	Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++	шт	1	<u>15316,54</u>	-	15317	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 5							94427	9779	<u>82</u> 51		<u>114,14</u> 0,54	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							94427		84566 9830 5428 13,24 1816 99855			

Всього по розділу 5							99855					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Кухня (Приміщення №4) - 5,8м2									
250	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0269	<u>3746,50</u> 3740,70	-	101	101	-	<u>44,2320</u>	<u>1,19</u>
251	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,3	<u>171,74</u>	-	1941	-	-	-	-
252	КР12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0984	<u>693,73</u> 693,73	-	68	68	-	<u>9,7080</u>	<u>0,96</u>
253	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,44	<u>97,43</u>	-	335	-	-	-	-
254	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0984	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1687	1664	<u>23</u> 20	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>19,68</u> 0,22
255	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	295,2	<u>16,62</u>	-	4906	-	-	-	-
256	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	10,82	<u>32,68</u>	-	354	-	-	-	-
257	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0984	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2735	2725	<u>5</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>31,85</u> 0,05
258	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,97	<u>52,49</u>	-	103	-	-	-	-
259	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	63,96	<u>36,21</u>	-	2316	-	-	-	-
260	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стїн 400х400мм Грес	м2	9,94	<u>632,64</u>	-	6288	-	-	-	-
261	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостїйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	4	<u>138,21</u>	-	553	-	-	-	-
262	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	42	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
263	КР12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Протравлення стїн з блоків ґрунтовкою	100м2	0,1056	<u>693,73</u> 693,73	-	73	73	-	<u>9,7080</u>	<u>1,03</u>
264	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,64	<u>52,49</u>	-	139	-	-	-	-
265	КР12-46-4	Оклеювання стїн сіткою штукатурною	100м2	0,1056	<u>3647,37</u> 3647,37	-	385	385	-	<u>35,7480</u>	<u>3,77</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	11,62	<u>32,68</u>	-	380	-	-	-	-
267	KP11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1056	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	528	524	<u>4</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>6,67</u> 0,05
268	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	52,8	<u>16,62</u>	-	878	-	-	-	-
269	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1056	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2935	2925	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>34,18</u> 0,05
270	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,112	<u>52,49</u>	-	111	-	-	-	-
271	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	68,64	<u>36,21</u>	-	2485	-	-	-	-
272	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стїн 400x400мм Грес	м2	10,67	<u>632,64</u>	-	6750	-	-	-	-
273	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостїйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	4,29	<u>138,21</u>	-	593	-	-	-	-
274	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	45	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
275	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сїткою штукатурною	100м2	0,0579	<u>3647,37</u> 3647,37	-	211	211	-	<u>35,7480</u>	<u>2,07</u>
276	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	6,37	<u>32,68</u>	-	208	-	-	-	-
277	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0579	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	576	559	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,69</u>
278	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,45	<u>52,49</u>	-	76	-	-	-	-
279	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,95	<u>12,31</u>	-	86	-	-	-	-
280	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0579	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	402	402	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>4,53</u>
281	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,95	<u>12,31</u>	-	86	-	-	-	-
282	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0579	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	576	559	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,69</u>
283	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,45	<u>52,49</u>	-	76	-	-	-	-
284	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фїніш	кг	6,95	<u>15,83</u>	-	110	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1028	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	368	364	<u>4</u> 1	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>4,05</u> 0,02
286	& С1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	10,38	<u>181,93</u>	-	1888	-	-	-	-
287	& С111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,3	<u>193,28</u>	-	445	-	-	-	-
288	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0672	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	937	197	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,36</u> -
289	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,06	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	141	47	<u>10</u> 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,6</u> 0,03
290	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,06	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	870	101	<u>5</u> 4	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,34</u> 0,05
291	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,06	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	957	403	<u>9</u> 8	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>5,14</u> 0,09
292	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,06	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	903	73	<u>14</u> 12	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,93</u> 0,13
293	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,06	<u>2961,88</u> 2951,15	-	178	177	-	<u>34,8960</u>	<u>2,09</u> -
294	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	25,2	<u>171,74</u>	-	4328	-	-	-	-
295	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0898	<u>2552,79</u> 2479,02	-	229	223	-	<u>29,6640</u>	<u>2,66</u> -
296	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	9,07	<u>120,19</u>	-	1090	-	-	-	-
297	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	16,7	<u>171,74</u>	-	2868	-	-	-	-
298	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,06	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1114	1102	-	<u>214,7280</u>	<u>12,88</u> -
299	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,2	<u>52,49</u>	-	63	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	39	<u>36,21</u>	-	1412	-	-	-	-
301	& C111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	6,12	<u>632,64</u>	-	3872	-	-	-	-
302	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,44	<u>138,21</u>	-	337	-	-	-	-
303	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	25	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ									
304	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	<u>5</u> 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
305	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
306	& C123-178- 1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337,66</u>	-	15338	-	-	-	-
307	KB10-20-3 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02044	<u>15436,78</u> 14282,98	<u>1075,80</u> 699,74	316	292	<u>22</u> 14	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,2</u> 0,15
308	& C123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1400x1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>12771,60</u>	-	12772	-	-	-	-
309	& C111-155- ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	8	<u>6,14</u>	-	49	-	-	-	-
310	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,8	<u>255,40</u>	-	204	-	-	-	-
311	& C1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,15	<u>306,05</u>	-	352	-	-	-	-
312	KB10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u> 3502,86	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
313	& C126-933- 2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
314	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
315	KB10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> 3033,89	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
316	& C111- 1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
318	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	<u>5521,73</u>	-	239	109	-	<u>27,9726</u>	<u>1,21</u>
319	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0095	<u>62966,60</u>	<u>343,75</u>	598	322	<u>3</u>	<u>360,6600</u>	<u>3,43</u>
					<u>33887,61</u>	<u>294,32</u>			<u>3</u>	<u>3,2234</u>	<u>0,03</u>
320	КБ15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,0095	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	72	69	-	<u>87,0228</u>	<u>0,83</u>
		модифікованою цементною /Старт/			<u>7272,50</u>	<u>2,80</u>			-	<u>0,0306</u>	-
321	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
		варіант 3			-	-			-	-	-
322	С111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
323	КБ15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,0095	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	72	69	-	<u>87,0228</u>	<u>0,83</u>
		модифікованою цементною /Фініш/			<u>7272,50</u>	<u>2,80</u>			-	<u>0,0306</u>	-
324	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
		варіант 3			-	-			-	-	-
325	С111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	<u>15,83</u>	-	18	-	-	-	-
		варіант 2			-	-			-	-	-
326	КР12-49-5	<i>Поліпшене фарбування</i>	100м2	0,0095	<u>4600,64</u>	<u>1,42</u>	44	42	-	<u>52,5960</u>	<u>0,5</u>
		<i>полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>			<u>4395,45</u>	<u>1,22</u>			-	<u>0,0133</u>	-
327	С111-1626-1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>189,31</u>	-	114	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
328	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	<u>559,55</u>	-	560	220	-	<u>2,6280</u>	<u>2,63</u>
					<u>219,62</u>	-			-	-	-
329	С130-535	Плити газові побутові підлогові такі, що	шт	1	<u>18894,60</u>	-	18895	-	-	-	-
		стоять окремо, із щитком, духовкою шафою			-	-			-	-	-
		чотирипальникові			-	-			-	-	-
330	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3697,85</u>	<u>11,36</u>	370	313	<u>1</u>	<u>35,3040</u>	<u>3,53</u>
					<u>3127,93</u>	<u>9,73</u>			<u>1</u>	<u>0,1066</u>	<u>0,01</u>
331	С130-487	Мийки сталеві з однією чашею, з	шт	1	<u>2153,10</u>	-	2153	-	-	-	-
		кріпленнями			-	-			-	-	-
332	С130-615	Змішувач для мийки з монтажним	комплект	1	<u>1888,37</u>	-	1888	-	-	-	-
		комплектом			-	-			-	-	-
333	КР12-31-11	<i>Фарбування олійними сумішами за 2 рази</i>	100м2	0,00297	<u>8781,04</u>	-	26	26	-	<u>106,3800</u>	<u>0,32</u>
		<i>раніше пофарбованих сталевих труб</i>			<u>8777,41</u>	-			-	-	-
		<i>/газова труба/</i>			-	-			-	-	-
334	С111-387-1	Емаль Композит алкідна ПФ-115	т	0,00008	<u>190255,21</u>	-	15	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					117393	14843	<u>115</u> 87		<u>173,74</u> 0,96
		Разом будівельні роботи, грн.					117393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102435				
		всього заробітна плата, грн.					14930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8301				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2848				
		Всього будівельні роботи, грн.					125694				

		Всього по розділу 6					125694				
		Розділ 7. Кімната (Приміщення 5) - 12,5м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
335	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,1517	<u>693,73</u>	-	105	105	-	<u>9,7080</u>	<u>1,47</u>
					693,73	-			-	-	-
336	S111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,31	<u>97,43</u>	-	517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
337	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1517	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	2601	2565	<u>36</u>	<u>199,9680</u>	<u>30,34</u>
					16911,29	201,89			31	2,2111	0,34
338	S111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	455,1	<u>16,62</u>	-	7564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
339	S111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	16,69	<u>32,68</u>	-	545	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,1517	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	1148	1103	-	<u>87,0228</u>	<u>13,2</u>
		модифікованою цементною /Фініш/			7272,50	2,80			-	0,0306	-
341	S111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,79	<u>52,49</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
342	S111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	18,2	<u>15,83</u>	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
343	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1517	<u>693,73</u>	-	105	105	-	<u>9,7080</u>	<u>1,47</u>
					693,73	-			-	-	-
344	S111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,79	<u>52,49</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
345	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1517	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	3313	737	-	<u>56,7480</u>	<u>8,61</u>
					4855,36	1,22			-	0,0133	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,1734	<u>693,73</u> 693,73	-	120	120	-	<u>9,7080</u>	1,68
347	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,34	<u>52,49</u>	-	228	-	-	-	-
348	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,1734	<u>3647,37</u> 3647,37	-	632	632	-	<u>35,7480</u>	6,2
349	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	19,07	<u>32,68</u>	-	623	-	-	-	-
350	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1734	<u>5003,82</u> 4958,37	45,45 38,92	868	860	8 7	<u>63,1800</u> 0,4262	10,96 0,07
351	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	86,7	<u>16,62</u>	-	1441	-	-	-	-
352	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1734	<u>7565,41</u> 7272,50	3,27 2,80	1312	1261	1	<u>87,0228</u> 0,0306	15,09 0,01
353	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,34	<u>52,49</u>	-	228	-	-	-	-
354	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	20,81	<u>15,83</u>	-	329	-	-	-	-
355	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1734	<u>693,73</u> 693,73	-	120	120	-	<u>9,7080</u>	1,68
356	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,34	<u>52,49</u>	-	228	-	-	-	-
357	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1734	<u>21842,15</u> 4855,36	1,42 1,22	3787	842	-	<u>56,7480</u> 0,0133	9,84
358	KP12-66-1	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II Протравлення стель ґрунтовою	100м2	0,1245	<u>693,73</u> 693,73	-	86	86	-	<u>9,7080</u>	1,21
359	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,11	<u>52,49</u>	-	163	-	-	-	-
360	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1245	<u>16182,97</u> 16139,96	4,90 4,20	2015	2009	1 1	<u>193,1310</u> 0,0460	24,04 0,01
361	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	15,67	<u>232,72</u>	-	3647	-	-	-	-
362	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	15,67	<u>26,18</u>	-	410	-	-	-	-
363	C113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	2	<u>28,13</u>	-	56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	187	<u>0,71</u>	-	133	-	-	-	-
365	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1245	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	517	515	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>6,39</u> 0,01
366	& С101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	13,07	<u>306,07</u>	-	4000	-	-	-	-
367	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
368	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
369	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
370	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1245	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	125	33	<u>62</u> 19	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,42</u> 0,22
371	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,1278	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	301	100	<u>22</u> 6	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,28</u> 0,07
372	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1278	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	1852	214	<u>11</u> 9	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>2,86</u> 0,1
373	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1278	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	2039	859	<u>19</u> 17	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>10,94</u> 0,18
374	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1278	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	1923	156	<u>30</u> 26	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,99</u> 0,29
375	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1278	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1227	1211	<u>12</u> 10	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>13,47</u> 0,11
376	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,08	<u>52,49</u>	-	109	-	-	-	-
377	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм	м2	13,04	<u>259,60</u>	-	3385	-	-	-	-
378	& С111-742-1	Ламінат	м2	13,04	<u>1048,06</u>	-	13667	-	-	-	-
379	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,01	<u>86,02</u>	-	87	-	-	-	-
380	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1357	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	206	205	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
398	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u>	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
399	& С111- 1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
400	& С111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
401	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,066	<u>5521,73</u>	-	364	166	-	<u>27,9726</u>	<u>1,85</u>
402	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/	100м2	0,0145	<u>62966,60</u>	<u>343,75</u>	913	491	<u>5</u>	<u>360,6600</u>	<u>5,23</u>
					<u>33887,61</u>	<u>294,32</u>			<u>4</u>	<u>3,2234</u>	<u>0,05</u>
403	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0145	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	110	105	-	<u>87,0228</u>	<u>1,26</u>
404	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
405	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,74	<u>12,31</u>	-	21	-	-	-	-
406	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0145	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	110	105	-	<u>87,0228</u>	<u>1,26</u>
407	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
408	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,74	<u>15,83</u>	-	28	-	-	-	-
409	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0145	<u>4600,64</u>	<u>1,42</u>	67	64	-	<u>52,5960</u>	<u>0,76</u>
					<u>4395,45</u>	<u>1,22</u>			-	<u>0,0133</u>	-
410	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,91	<u>189,31</u>	-	172	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					103875	15687	<u>250</u>		<u>186,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					103875		<u>159</u>		<u>1,76</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87938				
		всього заробітна плата, грн.					15846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8924				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					112799				

		Всього по розділу 7					112799				
		Розділ 8. Кімната (Приміщення 6) - 13,2м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
411	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,1571	<u>693,73</u>	-	109	109	-	<u>9,7080</u>	<u>1,53</u>
					693,73	-			-	-	-
412	C111-2014-6	ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,5	<u>97,43</u>	-	536	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
413	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1571	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	2694	2657	<u>37</u>	<u>199,9680</u>	<u>31,41</u>
					16911,29	201,89			32	2,2111	0,35
414	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні	кг	471,3	<u>16,62</u>	-	7833	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
415	C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	17,28	<u>32,68</u>	-	565	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
416	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1571	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	1189	1143	<u>1</u>	<u>87,0228</u>	<u>13,67</u>
	K2, K5=1,15				7272,50	2,80			-	0,0306	-
417	C111-1624-1	ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,93	<u>52,49</u>	-	206	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
418	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	18,85	<u>15,83</u>	-	298	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
419	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1571	<u>693,73</u>	-	109	109	-	<u>9,7080</u>	<u>1,53</u>
					693,73	-			-	-	-
420	C111-1624-1	ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,93	<u>52,49</u>	-	206	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
421	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1571	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	3431	763	-	<u>56,7480</u>	<u>8,92</u>
		СТІНИ. Оздоблення Тип III			4855,36	1,22			-	0,0133	-
422	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,1716	<u>693,73</u>	-	119	119	-	<u>9,7080</u>	<u>1,67</u>
					693,73	-			-	-	-
423	C111-1624-1	ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,29	<u>52,49</u>	-	225	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
424	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/	100м2	0,1716	<u>3647,37</u>	-	626	626	-	<u>35,7480</u>	<u>6,13</u>
					3647,37	-			-	-	-
425	C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	18,88	<u>32,68</u>	-	617	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
426	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1716	<u>5003,82</u>	<u>45,45</u>	859	851	<u>8</u>	<u>63,1800</u>	<u>10,84</u>
					4958,37	38,92			7	0,4262	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	85,8	<u>16,62</u>	-	1426	-	-	-	-
428	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1716	<u>7565,41</u>	3,27	1298	1248	1	<u>87,0228</u>	<u>14,93</u>
429	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,29	<u>52,49</u>	-	225	-	-	-	-
430	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	20,59	<u>15,83</u>	-	326	-	-	-	-
431	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1716	<u>693,73</u>	-	119	119	-	<u>9,7080</u>	<u>1,67</u>
432	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,29	<u>52,49</u>	-	225	-	-	-	-
433	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,1716	<u>21842,15</u>	1,42	3748	833	-	<u>56,7480</u>	<u>9,74</u>
434	КР12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1318	<u>693,73</u>	-	91	91	-	<u>9,7080</u>	<u>1,28</u>
435	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,3	<u>52,49</u>	-	173	-	-	-	-
436	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1318	<u>16182,97</u>	4,90	2133	2127	1	<u>193,1310</u>	<u>25,45</u>
437	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	15,52	<u>232,72</u>	-	3612	-	-	-	-
438	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	15,52	<u>26,18</u>	-	406	-	-	-	-
439	C113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28,13</u>	-	28	-	-	-	-
440	& C111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	185	<u>0,71</u>	-	131	-	-	-	-
441	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1318	<u>4149,61</u>	15,52	547	545	2	<u>51,3360</u>	<u>6,77</u>
442	& C101-111- 15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	13,84	<u>306,07</u>	-	4236	-	1	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
443	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
444	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
446	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1318	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	132	35	65 21	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,44</u> 0,23
447	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1351	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	318	106	23 7	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,35</u> 0,08
448	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1351	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	1958	226	11 10	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>3,02</u> 0,11
449	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1351	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	2156	908	21 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,57</u> 0,19
450	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1351	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	2032	165	32 28	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>2,1</u> 0,3
451	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1351	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1297	1280	13 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,24</u> 0,12
452	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,2	<u>52,49</u>	-	115	-	-	-	-
453	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм	м2	13,78	<u>259,60</u>	-	3577	-	-	-	-
454	& С111-742-1	Ламінат	м2	13,78	<u>1048,06</u>	-	14442	-	-	-	-
455	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,07	<u>86,02</u>	-	92	-	-	-	-
456	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1428	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	217	215	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,43</u> -
457	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	14,42	<u>56,83</u>	-	819	-	-	-	-
458	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	43	<u>0,61</u>	-	26	-	-	-	-
459	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
460	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
461	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u>	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	11,10	-	44	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ									
463	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	26922,45 10821,76	281,25 240,81	452	182	5 4	137,8920 2,6374	2,32 0,04
464	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	21706,20 21129,70	387,78 332,02	217	211	4 3	228,0840 3,6364	2,28 0,04
465	& С123-178-1 варіант 4	Блок дверний Д3 2100x800мм у комплекті з ручкою	шт	1	13042,66	-	13043	-	-	-	-
466	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0314	11811,76 10921,10	841,82 547,55	371	343	26 17	119,6046 5,8276	3,76 0,18
467	& С123-40-1 варіант 4	Віконний блок металопластиковий В1 2150x1460мм(Н) (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	19607,64	-	19608	-	-	-	-
468	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	9	6,14	-	55	-	-	-	-
469	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,9	255,40	-	230	-	-	-	-
470	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,47	306,05	-	450	-	-	-	-
471	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0235	3502,86 3502,86	-	82	82	-	43,4976	1,02
472	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	2,4	566,73	-	1360	-	-	-	-
473	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,43	255,40	-	110	-	-	-	-
474	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0235	3044,84 3033,89	-	72	71	-	37,6740	0,89
475	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	2,44	250,04	-	610	-	-	-	-
476	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	8	0,61	-	5	-	-	-	-
477	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0507	5521,73 2515,58	-	280	128	-	27,9726	1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0112	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	705	380	<u>4</u> 3	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>4,04</u> 0,04
479	КБ15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,0112	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	85	81	-	<u>87,0228</u>	<u>0,97</u>
	К2,К5=1,15	модифікованою цементною /Старт/			<u>7272,50</u>	<u>2,80</u>			-	<u>0,0306</u>	-
480	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u>	-	15	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
481	С111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	1,34	<u>12,31</u>	-	16	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
482	КБ15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,0112	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	85	81	-	<u>87,0228</u>	<u>0,97</u>
	К2,К5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			<u>7272,50</u>	<u>2,80</u>			-	<u>0,0306</u>	-
483	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u>	-	15	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
484	С111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	1,34	<u>15,83</u>	-	21	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
485	КР12-49-5	Поліпшене фарбування	100м2	0,0112	<u>4600,64</u>	<u>1,42</u>	52	49	-	<u>52,5960</u>	<u>0,59</u>
		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			<u>4395,45</u>	<u>1,22</u>			-	<u>0,0133</u>	-
486	С111-1626-1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,71	<u>189,31</u>	-	134	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					103948	15883	<u>254</u> 163		<u>188,95</u> 1,78
		Разом будівельні роботи, грн.					103948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87811				
		всього заробітна плата, грн.					16046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9042				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3139				
		Всього будівельні роботи, грн.					112990				

		Всього по розділу 8					112990				
		Разом прямі витрати по кошторису					592018	98872	<u>5934</u> 1711		<u>1190,61</u> 18,31
		Разом будівельні роботи, грн.					592018				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					487212				
		всього заробітна плата, грн.					100583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56892 143,66 19733 648910				
		----- Всього по кошторису					648910				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1352,58 120316				

Склав

КОШТОРИСНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Храпко

Перевірів

ПІП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Белова

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на ремонт квартири 14
Ремонт під'їздів та квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

728,610 тис. грн.
1,54009 тис.люд.год.
136,774 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,034	3905,93	-	133	133	-	53,6160	1,82
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	3905,93	-	182	166	-	-	-
3	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,04	18163,48	1559,36	344	334	16	221,2440	2,21
4	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,04	16586,66	466,56	2209	1664	5	4,8265	0,05
5	КБ34-60-4 Кдем=0,8	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами	100м2	0,1113	8611,68	271,81	774	715	10	114,4800	4,58
6	КР6-1-1	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами	100м2	0,1113	8339,87	81,33	774	715	3	0,8413	0,03
7	КБ10-25-3 Кдем=0,8	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	6470,93	1596,79	634	574	233	68,2080	23,29
		Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100м	0,028	4874,14	681,89	72	68	59	7,2446	2,47
		Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,028	6956,27	410,15	72	68	46	81,8880	9,11
					6426,57	128,96			14	1,4556	0,16
					15837,67	1463,98			18	191,4960	7,66
					14356,46	438,03			4	4,5313	0,18
					2571,01	134,24			2	30,2592	0,85
					2436,77	87,31			2	0,9293	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3172,79</u> 3172,79	-	32	32	-	<u>40,4280</u>	<u>0,4</u>
9	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,04	<u>779,78</u> 779,78	-	31	31	-	<u>9,9360</u>	<u>0,4</u>
10	KP17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,01	<u>1333,53</u> 1333,53	-	13	13	-	<u>16,9920</u>	<u>0,17</u>
11	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,04	<u>688,22</u> 688,22	-	28	28	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
12	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /коридор 1, кімната 3,4/	100м2	0,264	<u>4618,60</u> 4618,60	-	1219	1219	-	<u>64,6320</u>	<u>17,06</u>
13	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля- плитки пінополістирольні/ кімната 2, кухня 5, санвузол 6	100м2	0,234	<u>1655,87</u> 1655,87	-	387	387	-	<u>23,1720</u>	<u>5,42</u>
14	KБ9-40-1 K=0,7	Демонтаж сталюого профілю натяжної стелі /кімната 3/	100м	0,085	<u>1471,91</u> 1471,91	-	125	125	-	<u>17,2032</u>	<u>1,46</u>
15	KP5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/	100 м2	0,008	<u>6598,22</u> 6517,15	<u>81,07</u> 24,26	53	52	<u>1</u> -	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>0,73</u> -
16	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0573	<u>5731,21</u> 5225,73	<u>505,48</u> 151,24	328	299	<u>29</u> 9	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>4,19</u> 0,09
17	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4152	<u>5044,33</u> 4538,85	<u>505,48</u> 151,24	2094	1885	<u>209</u> 63	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>26,37</u> 0,65
18	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1984	<u>7926,54</u> 6560,39	<u>1366,15</u> 406,29	1573	1302	<u>271</u> 81	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>17,69</u> 0,91
19	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,4434	<u>511,08</u> 511,08	-	227	227	-	<u>7,1520</u>	<u>3,17</u>
20	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор 1, кухня5/	100м2	0,117	<u>1599,06</u> 1543,54	<u>55,52</u> 12,98	187	181	<u>6</u> 2	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>2,53</u> 0,02
21	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /санвузол 6/	100м2	0,035	<u>8876,20</u> 8740,47	<u>135,73</u> 31,72	311	306	<u>5</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>3,9</u> 0,01
22	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімната 2, 3,4/	100м2	0,354	<u>6810,97</u> 6632,06	<u>178,91</u> 41,81	2411	2348	<u>63</u> 15	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>32,85</u> 0,16
23	KP7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток /коридор 1, кухня 5/	100м2	0,117	<u>3401,56</u> 3346,04	<u>55,52</u> 12,98	398	391	<u>7</u> 2	<u>46,8240</u> 0,1361	<u>5,48</u> 0,02
24	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,506	<u>6410,51</u> 4791,67	<u>1618,84</u> 459,27	3244	2425	<u>819</u> 232	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>30,89</u> 2,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,05	<u>10850,22</u>	<u>1104,50</u>	543	487	<u>56</u>	<u>126,4200</u>	<u>6,32</u>
26	KP15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,01	<u>9745,72</u>	<u>472,89</u>			<u>24</u>	<u>5,0249</u>	<u>0,25</u>
27	KP15-142-2	(Демонтаж) водонагрівачів ємкісних	шт	1	<u>9956,04</u>	<u>211,65</u>	100	97	<u>3</u>	<u>124,1640</u>	<u>1,24</u>
	к дем.=0,4				<u>9744,39</u>	<u>181,21</u>			<u>2</u>	<u>1,9847</u>	<u>0,02</u>
28	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	<u>479,29</u>	-	479	479	-	<u>5,4096</u>	<u>5,41</u>
29	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01	<u>479,29</u>	-			-	-	-
					<u>22,49</u>	-	22	22	-	<u>0,3000</u>	<u>0,3</u>
30	KP15-36-1	(Демонтаж) мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3567,90</u>	<u>55,14</u>	36	35	<u>1</u>	<u>44,7600</u>	<u>0,45</u>
	к дем.=0,4				<u>3512,76</u>	<u>15,90</u>			-	<u>0,1741</u>	-
31	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>1257,71</u>	<u>4,55</u>	126	125	-	<u>14,1216</u>	<u>1,41</u>
					<u>1251,17</u>	<u>3,89</u>			-	<u>0,0426</u>	-
32	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>27694,36</u>	<u>2086,02</u>	277	256	<u>21</u>	<u>326,3040</u>	<u>3,26</u>
					<u>25608,34</u>	<u>658,71</u>			<u>7</u>	<u>7,2140</u>	<u>0,07</u>
33	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	<u>14434,44</u>	<u>604,69</u>	144	138	<u>6</u>	<u>176,2200</u>	<u>1,76</u>
					<u>13829,75</u>	<u>191,17</u>			<u>2</u>	<u>2,0936</u>	<u>0,02</u>
34	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,287	<u>28051,19</u>	-	281	281	-	<u>392,5440</u>	<u>3,93</u>
					<u>28051,19</u>	-			-	-	-
35	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	10,287	<u>116,48</u>	-	1198	1198	-	<u>1,6300</u>	<u>16,77</u>
					<u>116,48</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>293,46</u>	<u>293,46</u>	3019	-	<u>3019</u>	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			-	<u>40,28</u>			<u>414</u>	<u>0,4110</u>	<u>4,23</u>
		в тому числі:					23234	18023	<u>5196</u>		<u>243,45</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23234		<u>1129</u>		<u>12,04</u>
		всього заробітна плата, грн.					15				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11538				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30,34				
		Всього будівельні роботи, грн.					4161				
							34772				
		Всього по розділу 1					34772				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
36	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/	100м	0,479	<u>1604,16</u>	-	768	768	-	<u>19,9200</u>	<u>9,54</u>
					<u>1604,16</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4,79	<u>255,40</u>	-	1223	-	-	-	-
38	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,6547	<u>693,73</u>	-	454	454	-	<u>9,7080</u>	<u>6,36</u>
39	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	5,89	<u>276,95</u>	-	1631	-	-	-	-
40	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,479	<u>1604,16</u>	-	768	768	-	<u>19,9200</u>	<u>9,54</u>
41	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4,79	<u>255,40</u>	-	1223	-	-	-	-
42	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,479	<u>5024,04</u>	<u>2,84</u>	2407	519	<u>1</u>	<u>12,9720</u>	<u>6,21</u>
					<u>1084,07</u>	<u>2,43</u>			<u>1</u>	<u>0,0266</u>	<u>0,01</u>
43	KБ8-25-1 K2,K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,4473	<u>113264,86</u>	<u>766,94</u>	50663	7041	<u>343</u>	<u>175,0392</u>	<u>78,3</u>
					<u>15741,28</u>	<u>342,97</u>			<u>153</u>	<u>3,4533</u>	<u>1,54</u>
44	KP12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,5099	<u>693,73</u>	-	354	354	-	<u>9,7080</u>	<u>4,95</u>
45	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	4,59	<u>276,95</u>	-	1271	-	-	-	-
46	KP12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,5206	<u>693,73</u>	-	361	361	-	<u>9,7080</u>	<u>5,05</u>
47	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	4,69	<u>276,95</u>	-	1299	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							62422	10265	<u>344</u>		<u>119,95</u>
Разом будівельні роботи, грн.							62422		<u>154</u>		<u>1,55</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							51813				
всього заробітна плата, грн.							10419				
Загальновиробничі витрати, грн.							5807				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2002				
Всього будівельні роботи, грн.							68229				

Всього по розділу 2							68229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 6, 8м2									
48	КР12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою	100м2	0,0994	<u>693,73</u> 693,73	-	69	69	-	<u>9,7080</u>	<u>0,96</u>
49	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,48	<u>97,43</u>	-	339	-	-	-	-
50	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0994	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1704	1681	<u>23</u> 20	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>19,88</u> 0,22
51	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	10,93	<u>32,68</u>	-	357	-	-	-	-
52	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	298,2	<u>16,62</u>	-	4956	-	-	-	-
53	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0994	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	752	723	-	<u>87,0228</u>	<u>8,65</u>
54	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,49	<u>52,49</u>	-	131	-	-	<u>0,0306</u>	-
55	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	11,93	<u>15,83</u>	-	189	-	-	-	-
56	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0994	<u>693,73</u> 693,73	-	69	69	-	<u>9,7080</u>	<u>0,96</u>
57	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,49	<u>52,49</u>	-	131	-	-	-	-
58	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0994	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	2171	483	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>5,64</u>
59	КР12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою	100м2	0,1612	<u>693,73</u> 693,73	-	112	112	-	<u>9,7080</u>	<u>1,56</u>
60	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,03	<u>52,49</u>	-	212	-	-	-	-
61	КР12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1612	<u>3647,37</u> 3647,37	-	588	588	-	<u>35,7480</u>	<u>5,76</u>
62	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	17,732	<u>32,68</u>	-	579	-	-	-	-
63	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1612	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	807	799	<u>8</u> 6	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>10,18</u> 0,07
64	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	80,6	<u>16,62</u>	-	1340	-	-	-	-
65	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,1025	<u>5521,73</u> 2515,58	-	566	258	-	<u>27,9726</u>	<u>2,87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1612	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1220	1172	1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>14,03</u> -
67	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,03	<u>52,49</u>	-	212	-	-	-	-
68	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	19,34	<u>15,83</u>	-	306	-	-	-	-
69	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1612	<u>693,73</u> 693,73	-	112	112	-	<u>9,7080</u>	<u>1,56</u>
70	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,03	<u>52,49</u>	-	212	-	-	-	-
71	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1612	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3521	783	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>9,15</u> -
72	КР17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	шт	1	<u>141,79</u> 100,81	<u>8,52</u> 7,30	142	101	<u>9</u> 7	<u>1,1040</u> 0,0799	<u>1,1</u> 0,08
73	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0674	<u>3647,37</u> 3647,37	-	246	246	-	<u>35,7480</u>	<u>2,41</u>
74	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	7,41	<u>32,68</u>	-	242	-	-	-	-
75	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0674	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	671	651	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>7,79</u> -
76	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,69	<u>52,49</u>	-	89	-	-	-	-
77	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	8,09	<u>12,31</u>	-	100	-	-	-	-
78	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0674	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	468	468	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>5,28</u> -
79	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	8,09	<u>12,31</u>	-	100	-	-	-	-
80	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0674	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	671	651	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>7,79</u> -
81	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,69	<u>52,49</u>	-	89	-	-	-	-
82	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	8,09	<u>15,83</u>	-	128	-	-	-	-
83	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1368	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	490	485	<u>5</u> 2	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>5,39</u> 0,02
84	& С1545- 269П варіант 1	Степльовий плїнтус Harmony К-212 46x46 мм	м	13,82	<u>181,93</u>	-	2514	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	3	<u>193,28</u>	-	580	-	-	-	-
86	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0797	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	1112	234	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,79</u>
87	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0674	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	159	53	<u>11</u> 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,67</u> 0,04
88	KB11-11-18 K2, K5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0674	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	977	113	<u>6</u> 5	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,51</u> 0,05
89	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0674	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	1076	453	<u>10</u> 9	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>5,77</u> 0,1
90	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0674	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	1014	82	<u>16</u> 14	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,05</u> 0,15
91	KB11-29-1 K2, K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0674	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1251	1238	-	<u>214,7280</u>	<u>14,47</u>
92	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,35	<u>52,49</u>	-	71	-	-	-	-
93	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	43,81	<u>36,21</u>	-	1586	-	-	-	-
94	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	6,87	<u>632,64</u>	-	4346	-	-	-	-
95	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,74	<u>138,21</u>	-	379	-	-	-	-
96	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	29	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
97	KB10-96-2 K2, K5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>31844,14</u> 29664,76	<u>2167,31</u> 551,61	635	592	<u>43</u> 11	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,48</u> 0,1
98	& C123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100x950мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171,66</u>	-	22172	-	-	-	-
99	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0077	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	485	261	<u>3</u> 2	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>2,78</u> 0,02
100	KB15-182-4 K2, K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
101	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-	
102	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,92	<u>12,31</u>	-	11	-	-	-	-	
103	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	58	56	-	<u>87,0228</u>	<u>0,67</u>	
104	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	<u>0,0306</u>	-	
105	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,92	<u>15,83</u>	-	15	-	-	-	-	
106	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0077	<u>4600,64</u> <u>4395,45</u>	<u>1,42</u> <u>1,22</u>	35	34	-	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>0,4</u>	
107	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,49	<u>189,31</u>	-	93	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							62741	12623	<u>135</u>	-	<u>148,22</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							62741		<u>79</u>		<u>0,85</u>	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							49983					
всього заробітна плата, грн.							12702					
Загальновиробничі витрати, грн.							7069					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,72					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2430					
Всього будівельні роботи, грн.							69810					

Всього по розділу 3							69810					
Розділ 4. Кімната (Приміщення 2) - 14,8м2												
108	КР12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,1635	<u>693,73</u>	-	113	113	-	<u>9,7080</u>	<u>1,59</u>	
109	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,72	<u>97,43</u>	-	557	-	-	-	-	
110	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1635	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	2804	2765	<u>39</u>	<u>199,9680</u>	<u>32,69</u>	
111	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	490,5	<u>16911,29</u> <u>16,62</u>	<u>201,89</u>	8152	-	<u>33</u>	<u>2,2111</u>	<u>0,36</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	17,99	32,68	-	588	-	-	-	-
113	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1635	7565,41	3,27	1237	1189	-	-	-
114	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,09	7272,50	2,80	-	-	1	87,0228	14,23
115	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	19,62	52,49	-	215	-	-	0,0306	0,01
116	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1635	-	-	-	-	-	-	-
117	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,09	693,73	-	113	113	-	-	-
118	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1635	693,73	1,42	215	-	-	-	-
119	КР12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок грунтовкою	100м2	0,1642	21842,15	1,22	3571	794	-	56,7480	9,28
120	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,11	4855,36	-	-	-	-	0,0133	-
121	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,1642	693,73	-	114	114	-	9,7080	1,59
122	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	18,06	693,73	-	216	-	-	-	-
123	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1642	52,49	-	-	-	-	-	-
124	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	82,1	3647,37	-	599	599	-	35,7480	5,87
125	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1642	3647,37	-	-	-	-	-	-
126	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,11	32,68	-	590	-	-	-	-
127	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	19,7	5003,82	45,45	822	814	8	63,1800	10,37
128	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1642	4958,37	38,92	-	-	6	0,4262	0,07
129	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,11	16,62	-	1365	-	-	-	-
130	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1642	7565,41	3,27	1242	1194	1	87,0228	14,29
					7272,50	2,80	-	-	-	0,0306	0,01
					52,49	-	216	-	-	-	-
					-	-	312	-	-	-	-
					693,73	-	114	114	-	-	-
					693,73	-	-	-	-	9,7080	1,59
					52,49	-	216	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					21842,15	1,42	3586	797	-	56,7480	9,32
					4855,36	1,22	-	-	-	0,0133	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КР12-66-1	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,148	<u>693,73</u> 693,73	-	103	103	-	<u>9,7080</u>	1,44
132	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,7	<u>52,49</u>	-	194	-	-	-	-
133	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,148	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	2395	2389	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>28,58</u> 0,01
134	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	16,63	<u>232,72</u>	-	3870	-	-	-	-
135	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	16,63	<u>26,18</u>	-	435	-	-	-	-
136	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	2	<u>28,13</u>	-	56	-	-	-	-
137	& С111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головою для монтажу натяжних стель	шт	198	<u>0,71</u>	-	141	-	-	-	-
138	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,148	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	614	612	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,6</u> 0,01
139	& С101-111- 15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15,54	<u>306,07</u>	-	4756	-	-	-	-
140	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
141	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
142	& С121-772- 1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
143	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,148	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	148	39	<u>73</u> 23	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,5</u> 0,26
144	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Ґрунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1513	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	356	119	<u>26</u> 7	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,51</u> 0,09
145	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1513	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	2193	254	<u>13</u> 11	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>3,38</u> 0,12
146	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1513	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	2414	1017	<u>23</u> 20	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>12,95</u> 0,22
147	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1592	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	2395	194	<u>38</u> 33	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>2,48</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1513	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1453	1434	<u>14</u> 12	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>15,94</u> 0,13
149	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,46	<u>52,49</u>	-	129	-	-	-	-
150	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм	м2	15,43	<u>259,60</u>	-	4006	-	-	-	-
151	& С111-742-1	Ламінат	м2	15,43	<u>1048,06</u>	-	16172	-	-	-	-
152	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,2	<u>86,02</u>	-	103	-	-	-	-
153	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1349	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	205	204	-	<u>17,0292</u>	<u>2,3</u>
154	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	13,62	<u>56,83</u>	-	774	-	-	<u>0,0306</u>	-
155	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	40	<u>0,61</u>	-	24	-	-	-	-
156	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
157	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
158	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10,10</u>	-	40	-	-	-	-
159	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
160	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	509	205	<u>5</u> 5	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,61</u> 0,05
161	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
162	& С123-178-1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100х900мм	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
163	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0385	<u>11811,76</u> 10921,10	<u>841,82</u> 547,55	455	420	<u>32</u> 21	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>4,6</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& С123-40-1 варіант 5	Балконний блок металопластиковий Б2 (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>21860,82</u>	-	21861	-	-	-	-
165	& С111-155- ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм	шт	11	<u>6,14</u>	-	68	-	-	-	-
166	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1,1	<u>255,40</u>	-	281	-	-	-	-
167	& С1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,8	<u>306,05</u>	-	551	-	-	-	-
168	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u> <u>3502,86</u>	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
169	& С126-933- 2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
170	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
171	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> <u>3033,89</u>	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
172	& С111- 1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
173	& С111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
174	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,066	<u>5521,73</u> <u>2515,58</u>	-	364	166	-	<u>27,9726</u>	<u>1,85</u>
175	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/	100м2	0,0145	<u>62966,60</u> <u>33887,61</u>	<u>343,75</u> <u>294,32</u>	913	491	<u>5</u> <u>4</u>	<u>360,6600</u> <u>3,2234</u>	<u>5,23</u> <u>0,05</u>
176	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0145	<u>7565,41</u> <u>7272,50</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	110	105	-	<u>87,0228</u> <u>0,0306</u>	<u>1,26</u> -
177	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
178	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,74	<u>12,31</u>	-	21	-	-	-	-
179	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0145	<u>7565,41</u> <u>7272,50</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	110	105	-	<u>87,0228</u> <u>0,0306</u>	<u>1,26</u> -
180	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
181	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,74	<u>15,83</u>	-	28	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0145	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	67	64	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,76</u>
183	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,91	<u>189,31</u>	-	172	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							110905	16843	<u>285</u> 180		<u>200,24</u> 2,01
Разом будівельні роботи, грн.							110905				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							93777				
всього заробітна плата, грн.							17023				
Загальновиробничі витрати, грн.							9589				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3331				
Всього будівельні роботи, грн.							120494				
Всього по розділу 4							120494				
Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 12,3м2											
СТІНИ. Оздоблення Тип І											
184	КР12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,1573	<u>693,73</u> 693,73	-	109	109	-	<u>9,7080</u>	<u>1,53</u>
185	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,51	<u>97,43</u>	-	537	-	-	-	-
186	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1573	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	2697	2660	<u>37</u> 32	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>31,45</u> 0,35
187	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	471,9	<u>16,62</u>	-	7843	-	-	-	-
188	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	17,3	<u>32,68</u>	-	565	-	-	-	-
189	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклювою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1573	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1190	1144	<u>1</u>	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>13,69</u>
190	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,93	<u>52,49</u>	-	206	-	-	-	-
191	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	18,88	<u>15,83</u>	-	299	-	-	-	-
192	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1573	<u>693,73</u> 693,73	-	109	109	-	<u>9,7080</u>	<u>1,53</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,15	<u>52,49</u>	-	165	-	-	-	-
194	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,1573	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3436	764	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>8,93</u>
195	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок грунтовкою	100м2	0,1698	<u>693,73</u> 693,73	-	118	118	-	<u>9,7080</u>	<u>1,65</u>
196	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,25	<u>52,49</u>	-	223	-	-	-	-
197	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/	100м2	0,1698	<u>3647,37</u> 3647,37	-	619	619	-	<u>35,7480</u>	<u>6,07</u>
198	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	18,68	<u>32,68</u>	-	610	-	-	-	-
199	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1698	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	850	842	<u>8</u> 7	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>10,73</u> 0,07
200	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	84,9	<u>16,62</u>	-	1411	-	-	-	-
201	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1698	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1285	1235	<u>1</u>	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>14,78</u> 0,01
202	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,25	<u>52,49</u>	-	223	-	-	-	-
203	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	20,38	<u>15,83</u>	-	323	-	-	-	-
204	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1698	<u>693,73</u> 693,73	-	118	118	-	<u>9,7080</u>	<u>1,65</u>
205	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	4,25	<u>52,49</u>	-	223	-	-	-	-
206	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,1698	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3709	824	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>9,64</u>
207	KP12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1225	<u>693,73</u> 693,73	-	85	85	-	<u>9,7080</u>	<u>1,19</u>
208	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,06	<u>52,49</u>	-	161	-	-	-	-
209	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1225	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	1982	1977	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>23,66</u> 0,01
210	& C111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	15,54	<u>232,72</u>	-	3616	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	15,54	26,18	-	407	-	-	-	-
212	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	2	28,13	-	56	-	-	-	-
213	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	185	0,71	-	131	-	-	-	-
214	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1225	4149,61	15,52	508	506	2	51,3360	6,29
215	& С101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,86	4134,09	4,88	3936	-	1	0,0551	0,01
216	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	28,64	-	29	-	-	-	-
217	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	61,28	-	61	-	-	-	-
218	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	50,42	-	101	-	-	-	-
219	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1225	1001,08	496,50	123	32	61	3,3534	0,41
220	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1257	263,17	156,11	296	99	19	1,7620	0,22
221	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1257	785,43	48,97	1822	211	6	0,5658	0,07
222	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1257	14493,59	83,31	2006	845	10	22,3560	2,81
223	КР7-17-9 К=6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1257	1676,03	71,33	1891	153	9	0,7812	0,1
224	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1257	15958,31	151,99	1207	1191	16	85,6080	10,76
225	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,05	6718,52	130,13	108	-	30	1,4252	0,18
226	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм	м2	12,82	15043,16	238,63	3328	-	26	15,5520	1,95
227	& С111-742-1	Ламінат	м2	12,82	1220,52	204,32	13436	-	12	2,2378	0,28
					9602,55	94,74			10	105,3768	13,25
					9476,54	81,12				0,8884	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1	86,02	-	86	-	-	-	-
229	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,142	1520,37 1508,79	3,27 2,80	216	214	-	17,0292 0,0306	2,42
230	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	14,34	56,83	-	815	-	-	-	-
231	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	42	0,61	-	26	-	-	-	-
232	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	12,89	-	26	-	-	-	-
233	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	11,10	-	67	-	-	-	-
234	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	10,10	-	20	-	-	-	-
235	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	11,10	-	44	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ									
236	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	26922,45 10821,76	281,25 240,81	509	205	5 5	137,8920 - 2,6374	2,61 0,05
237	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	21706,20 21129,70	387,78 332,02	217	211	4 3	228,0840 3,6364	2,28 0,04
238	& С123-178-1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100x900мм	шт	1	13042,66	-	13043	-	-	-	-
239	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0314	11811,76 10921,10	841,82 547,55	371	343	26 17	119,6046 5,8276	3,76 0,18
240	& С123-40-1 варіант 4	Віконний блок металопластиковий В1 2150x1460мм(Н) (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	19607,64	-	19608	-	-	-	-
241	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	9	6,14	-	55	-	-	-	-
242	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,9	255,40	-	230	-	-	-	-
243	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,47	306,05	-	450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0235	<u>3502,86</u> 3502,86	-	82	82	-	<u>43,4976</u>	<u>1,02</u>
245	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	2,4	<u>566,73</u>	-	1360	-	-	-	-
246	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,43	<u>255,40</u>	-	110	-	-	-	-
247	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0235	<u>3044,84</u> 3033,89	-	72	71	-	<u>37,6740</u>	<u>0,89</u>
248	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	2,44	<u>250,04</u>	-	610	-	-	-	-
249	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	8	<u>0,61</u>	-	5	-	-	-	-
250	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0507	<u>5521,73</u> 2515,58	-	280	128	-	<u>27,9726</u>	<u>1,42</u>
251	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0112	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	705	380	<u>4</u> 3	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>4,04</u> 0,04
252	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0112	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	85	81	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,97</u>
253	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u>	-	15	-	-	-	-
254	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,34	<u>12,31</u>	-	16	-	-	-	-
255	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0112	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	85	81	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,97</u>
256	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u>	-	15	-	-	-	-
257	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,34	<u>15,83</u>	-	21	-	-	-	-
258	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0112	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	52	49	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,59</u>
259	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,71	<u>189,31</u>	-	134	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							101588	15486	<u>242</u> 155		<u>184,2</u> 1,72
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							101588				
							85860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15641 8811 22,29 3061 110399				

		Всього по розділу 5					110399				
		Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 8,5м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
260	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків та гіпсолітової перегородки ґрунтовкою	100м2	0,0413	693,73	-	29	29	-	9,7080	0,4
					693,73	-			-	-	-
261	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетонконтакт	л	1,45	97,43	-	141	-	-	-	-
262	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0413	17147,08	235,79	708	698	10	199,9680	8,26
					16911,29	201,89			8	2,2111	0,09
263	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	123,9	16,62	-	2059	-	-	-	-
264	C111-874 варіант 1	Скросітка штукатурна лугостійка	м2	4,54	32,68	-	148	-	-	-	-
265	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0413	7565,41	3,27	312	300	-	87,0228	3,59
					7272,50	2,80			-	0,0306	-
266	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,03	52,49	-	54	-	-	-	-
267	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	4,96	15,83	-	79	-	-	-	-
268	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0413	693,73	-	29	29	-	9,7080	0,4
					693,73	-			-	-	-
269	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,03	52,49	-	54	-	-	-	-
270	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0413	21842,15	1,42	902	201	-	56,7480	2,34
					4855,36	1,22			-	0,0133	-
		СТІНИ. Оздоблення Тип III									
271	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою	100м2	0,2216	693,73	-	154	154	-	9,7080	2,15
					693,73	-			-	-	-
272	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	5,54	52,49	-	291	-	-	-	-
273	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/	100м2	0,2216	3647,37	-	808	808	-	35,7480	7,92
					3647,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	24,38	32,68	-	797	-	-	-	-
275	КР11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,2216	5003,82 4958,37	45,45 38,92	1109	1099	10 9	63,1800 0,4262	14 0,09
276	С111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	110,8	16,62	-	1841	-	-	-	-
277	КБ15-182-4	Шпаклювання стїн шпаклївкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,2216	7565,41 7272,50	3,27 2,80	1676	1612	1 1	87,0228	19,28
278	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17 Супер	кг	5,54	52,49	-	291	-	-	0,0306	0,01
279	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	26,59	15,83	-	421	-	-	-	-
280	КР12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,2216	693,73 693,73	-	154	154	-	9,7080	2,15
281	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17 Супер	кг	5,54	52,49	-	291	-	-	-	-
282	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,2216	21842,15 4855,36	1,42 1,22	4840	1076	-	56,7480 0,0133	12,58
283	КР12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,0847	693,73 693,73	-	59	59	-	9,7080	0,82
284	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17 Супер	кг	2,12	52,49	-	111	-	-	-	-
285	КБ15-76-1	Улаштування каркасу пїдвїсних стель	100м2	0,0847	16182,97 16139,96	4,90 4,20	1371	1367	-	193,1310	16,36
286	& С111- 1923-ИНБ1	Профїль фїксуєчий для натяжної стелї + планка з гарпуном	м	12,43	232,72	-	2893	-	-	0,0460	-
287	& С111- 1923-ИНБ1	Вставка декоративна для натяжної стелї	м	12,43	26,18	-	325	-	-	-	-
288	С113-1869 варіант 1	Обвїд труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	28,13	-	28	-	-	-	-
289	& С111- 1850-2	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	148	0,71	-	105	-	-	-	-
290	КБ34-58-2	Монтаж плївки натяжної стелї	100м2	0,0847	4149,61 4134,09	15,52 4,88	351	350	1	51,3360 0,0551	4,35
291	& С101-111- 15 варіант 1	Плївка ПВХ натяжної стелї	м2	8,89	306,07	-	2721	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
293	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
294	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
295	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,0847	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	85	22	<u>42</u> 13	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,28</u> 0,15
296	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0868	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	204	68	<u>15</u> 4	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,87</u> 0,05
297	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0868	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	1258	145	<u>7</u> 6	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,94</u> 0,07
298	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0868	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	1385	583	<u>13</u> 11	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>7,43</u> 0,12
299	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0868	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	1306	106	<u>21</u> 18	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,35</u> 0,19
300	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0868	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	834	823	<u>8</u> 7	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>9,15</u> 0,08
301	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,41	<u>52,49</u>	-	74	-	-	-	-
302	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм	м2	8,85	<u>259,60</u>	-	2297	-	-	-	-
303	& C111-742-1	Ламінат	м2	8,85	<u>1048,06</u>	-	9275	-	-	-	-
304	& C111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,69	<u>86,02</u>	-	59	-	-	-	-
305	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1124	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	171	170	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,91</u> -
306	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	11,35	<u>56,83</u>	-	645	-	-	-	-
307	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	33	<u>0,61</u>	-	20	-	-	-	-
308	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
309	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	10,10	-	40	-	-	-	-
311	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	11,10	-	44	-	-	-	-
312	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	26922,45	281,25	509	205	5	137,8920	2,61
313	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	10821,76	240,81	217	211	5	2,6374	0,05
314	& С123-178-1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100х900мм	шт	1	21706,20	387,78	217	211	4	228,0840	2,28
315	КБ10-20-3 К2, К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02044	21129,70	332,02	13043	-	3	3,6364	0,04
316	& С123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1400х1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	13042,66	-	-	-	-	-	-
317	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм	шт	8	15436,78	1075,80	316	292	22	156,4230	3,2
318	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,8	14282,98	699,74	-	-	14	7,4473	0,15
319	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,15	12771,60	-	12772	-	-	-	-
320	КБ10-25-3 К2, К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	6,14	-	49	-	-	-	-
321	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	255,40	-	204	-	-	-	-
322	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	306,05	-	352	-	-	-	-
323	КБ10-25-4 К2, К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	3502,86	-	56	56	-	43,4976	0,7
324	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	3502,86	-	924	-	-	-	-
325	& С111-136-1-2Н	Щурупи самонарізні	шт	6	566,73	-	77	-	-	-	-
					255,40	-	49	49	-	37,6740	0,6
					3033,89	-	415	-	-	-	-
					250,04	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	5521,73 2515,58	-	239	109	-	27,9726	1,21
327	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0095	62966,60 33887,61	343,75 294,32	598	322	3 3	360,6600 3,2234	3,43 0,03
328	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	7565,41 7272,50	3,27 2,80	72	69	-	87,0228 0,0306	0,83
329	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	52,49	-	13	-	-	-	-
330	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	12,31	-	14	-	-	-	-
331	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	7565,41 7272,50	3,27 2,80	72	69	-	87,0228 0,0306	0,83
332	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	52,49	-	13	-	-	-	-
333	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	15,83	-	18	-	-	-	-
334	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	4600,64 4395,45	1,42 1,22	44	42	-	52,5960 0,0133	0,5
335	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	189,31	-	114	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 6							73317	11277	162 102	133,72 1,12	
Разом будівельні роботи, грн.							73317				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							61878				
всього заробітна плата, грн.							11379				
Загальновиробничі витрати, грн.							6399				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2221				
Всього будівельні роботи, грн.							79716				

Всього по розділу 6							79716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	XB4-1-2	Розділ 7. Кухня (Приміщення №5) - 5,2м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,026	<u>3746.50</u> 3740,70	-	97	97	-	<u>44,2320</u>	<u>1,15</u>
337	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	10,92	<u>171,74</u>	-	1875	-	-	-	-
338	KP12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0964	<u>693,73</u> 693,73	-	67	67	-	<u>9,7080</u>	<u>0,94</u>
339	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,37	<u>97,43</u>	-	328	-	-	-	-
340	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0964	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1653	1630	<u>23</u> 19	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>19,28</u> 0,21
341	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	289,2	<u>16,62</u>	-	4807	-	-	-	-
342	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	10,6	<u>32,68</u>	-	346	-	-	-	-
343	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0964	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2679	2670	<u>5</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>31,21</u> 0,05
344	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,93	<u>52,49</u>	-	101	-	-	-	-
345	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	62,66	<u>36,21</u>	-	2269	-	-	-	-
346	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	9,74	<u>632,64</u>	-	6162	-	-	-	-
347	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	3,91	<u>138,21</u>	-	540	-	-	-	-
348	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	41	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
349	KP12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою	100м2	0,1	<u>693,73</u> 693,73	-	69	69	-	<u>9,7080</u>	<u>0,97</u>
350	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,5	<u>52,49</u>	-	131	-	-	-	-
351	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,1	<u>3647,37</u> 3647,37	-	365	365	-	<u>35,7480</u>	<u>3,57</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	11	<u>32,68</u>	-	359	-	-	-	-
353	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	500	496	<u>4</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>6,32</u> 0,04
354	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	50	<u>16,62</u>	-	831	-	-	-	-
355	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2779	2770	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>32,37</u> 0,05
356	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2	<u>52,49</u>	-	105	-	-	-	-
357	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	65	<u>36,21</u>	-	2354	-	-	-	-
358	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	10,1	<u>632,64</u>	-	6390	-	-	-	-
359	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	4,06	<u>138,21</u>	-	561	-	-	-	-
360	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	42	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
361	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0521	<u>3647,37</u> 3647,37	-	190	190	-	<u>35,7480</u>	<u>1,86</u>
362	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	5,73	<u>32,68</u>	-	187	-	-	-	-
363	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0521	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	519	503	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,02</u>
364	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,3	<u>52,49</u>	-	68	-	-	-	-
365	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,25	<u>12,31</u>	-	77	-	-	-	-
366	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0521	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	362	361	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>4,08</u>
367	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,25	<u>12,31</u>	-	77	-	-	-	-
368	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0521	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	519	503	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,02</u>
369	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,3	<u>52,49</u>	-	68	-	-	-	-
370	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,25	<u>15,83</u>	-	99	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0916	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	328	325	3	<u>39,4080</u>	<u>3,61</u>
372	& C1545-269П	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	9,25	<u>3543,45</u>	<u>13,09</u>	1683	-	1	<u>0,1512</u>	<u>0,01</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
373	& C111-328-1-1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2	<u>193,28</u>	-	387	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
374	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0603	<u>13946,17</u>	<u>1,42</u>	841	177	-	<u>35,0640</u>	<u>2,11</u>
					<u>2930,30</u>	<u>1,22</u>			-	<u>0,0133</u>	-
375	КР12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0542	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	128	43	9	<u>10,0080</u>	<u>0,54</u>
					<u>785,43</u>	<u>48,97</u>			3	<u>0,5658</u>	<u>0,03</u>
376	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0542	<u>14493,59</u>	<u>83,31</u>	786	91	5	<u>22,3560</u>	<u>1,21</u>
	K2,K5=1,15				<u>1676,03</u>	<u>71,33</u>			4	<u>0,7812</u>	<u>0,04</u>
377	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0542	<u>15958,31</u>	<u>151,99</u>	865	364	8	<u>85,6080</u>	<u>4,64</u>
					<u>6718,52</u>	<u>130,13</u>			7	<u>1,4252</u>	<u>0,08</u>
378	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0542	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	815	66	13	<u>15,5520</u>	<u>0,84</u>
	K=6				<u>1220,52</u>	<u>204,32</u>			11	<u>2,2378</u>	<u>0,12</u>
379	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0542	<u>2961,88</u>	-	161	160	-	<u>34,8960</u>	<u>1,89</u>
					<u>2951,15</u>	-			-	-	-
380	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	22,76	<u>171,74</u>	-	3909	-	-	-	-
381	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0866	<u>2552,79</u>	-	221	215	-	<u>29,6640</u>	<u>2,57</u>
					<u>2479,02</u>	-			-	-	-
382	C1550-36	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	8,75	<u>120,19</u>	-	1052	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
383	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	16,11	<u>171,74</u>	-	2767	-	-	-	-
384	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0542	<u>18559,28</u>	-	1006	996	-	<u>214,7280</u>	<u>11,64</u>
	K2,K5=1,15				<u>18372,13</u>	-			-	-	-
385	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,08	<u>52,49</u>	-	57	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	35,23	36,21	-	1276	-	-	-	-
387	& C111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	5,53	632,64	-	3498	-	-	-	-
388	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,2	138,21	-	304	-	-	-	-
389	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	23	0,12	-	3	-	-	-	-
390	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	26922,45	281,25	452	182	5	137,8920	2,32
391	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	10821,76	240,81	217	211	4	2,6374	0,04
392	& C123-178- 1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	21706,20	387,78	15338	-	3	228,0840	2,28
393	КБ10-20-3 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02044	21129,70	332,02	316	292	4	3,6364	0,04
394	& C123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1400x1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	15337,66	-	12772	-	-	-	-
395	& C111-155- ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	8	15436,78	1075,80	49	-	22	156,4230	3,2
396	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,8	14282,98	699,74	204	-	14	7,4473	0,15
397	& C1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,15	12771,60	-	352	-	-	-	-
398	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	3502,86	-	56	56	-	43,4976	0,7
399	& C126-933- 2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	3502,86	-	924	-	-	-	-
400	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	566,73	-	77	-	-	-	-
401	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	255,40	-	49	49	-	37,6740	0,6
402	& C111- 1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	3044,84	-	415	-	-	-	-
					3033,89	-					
					250,04	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	0,61	-	4	-	-	-	-
404	КБ15-47-5 К2, К5=1, 15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	5521,73 2515,58	-	239	109	-	27,9726	1,21
405	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0095	62966,60 33887,61	343,75 294,32	598	322	3 3	360,6600 3,2234	3,43 0,03
406	КБ15-182-4 К2, К5=1, 15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	7565,41 7272,50	3,27 2,80	72	69	-	87,0228 0,0306	0,83
407	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	52,49	-	13	-	-	-	-
408	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	12,31	-	14	-	-	-	-
409	КБ15-182-4 К2, К5=1, 15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	7565,41 7272,50	3,27 2,80	72	69	-	87,0228 0,0306	0,83
410	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	52,49	-	13	-	-	-	-
411	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	15,83	-	18	-	-	-	-
412	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	4600,64 4395,45	1,42 1,22	44	42	-	52,5960 0,0133	0,5
413	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	189,31	-	114	-	-	-	-
414	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	559,55 219,62	-	560	220	-	2,6280	2,63
415	С130-535 варіант 1	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирипальникові	шт	1	18894,60	-	18895	-	-	-	-
416	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	3697,85 3127,93	11,36 9,73	370	313	1 1	35,3040 0,1066	3,53 0,01
417	С130-487 варіант 1	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	2153,10	-	2153	-	-	-	-
418	С130-615 варіант 2	Змішувач для мийки з монтажним комплектом	комплект	1	1888,37	-	1888	-	-	-	-
419	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/	100м2	0,00297	8781,04 8777,41	-	26	26	-	106,3800	0,32
420	С111-387-1 варіант 1	Емаль Композит алкідна ПФ-115	т	0,00008	190255,21	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					113960	14118	<u>111</u>		<u>165,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					113960		84		0,9
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99731				
		всього заробітна плата, грн.					14202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7896				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2708				
		Всього будівельні роботи, грн.					121856				

		Всього по розділу 7					121856				
		Розділ 8. Санвузол (Приміщення №6) - 3, 5м2									
		СТІНИ									
421	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0207	<u>3746,50</u> 3740,70	-	78	77	-	<u>44,2320</u>	<u>0,92</u>
422	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	8,69	<u>171,74</u>	-	1492	-	-	-	-
423	КР12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0969	<u>693,73</u> 693,73	-	67	67	-	<u>9,7080</u>	<u>0,94</u>
424	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,3915	<u>97,43</u>	-	330	-	-	-	-
425	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0969	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1662	1639	<u>23</u> 20	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>19,38</u> 0,21
426	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	10,66	<u>32,68</u>	-	348	-	-	-	-
427	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	290,7	<u>16,62</u>	-	4831	-	-	-	-
428	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0969	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2693	2684	<u>5</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>31,37</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,938	<u>52,49</u>	-	102	-	-	-	-
430	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	62,99	<u>36,21</u>	-	2281	-	-	-	-
431	& C111-287- 5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	9,79	<u>632,64</u>	-	6194	-	-	-	-
432	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	3,93	<u>138,21</u>	-	543	-	-	-	-
433	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	41	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
434	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0822	<u>693,73</u>	-	57	57	-	<u>9,7080</u>	<u>0,8</u>
435	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,06	<u>52,49</u>	-	108	-	-	-	-
436	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0822	<u>3647,37</u>	-	300	300	-	<u>35,7480</u>	<u>2,94</u>
437	C111-874 варіант 1	Скросітка штукатурна лугостійка	м2	9,04	<u>32,68</u>	-	295	-	-	-	-
438	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0822	<u>5003,82</u>	<u>45,45</u>	411	408	<u>3</u>	<u>63,1800</u>	<u>5,19</u>
439	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	41,1	<u>16,62</u>	-	683	-	-	-	-
440	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0822	<u>27792,05</u>	<u>55,54</u>	2285	2277	<u>5</u>	<u>323,7066</u>	<u>26,61</u>
441	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,64	<u>52,49</u>	-	86	-	-	-	-
442	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	53,43	<u>36,21</u>	-	1935	-	-	-	-
443	& C111-287- 5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	8,3	<u>632,64</u>	-	5251	-	-	-	-
444	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	3,34	<u>138,21</u>	-	462	-	-	-	-
445	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	35	<u>0,12</u>	-	4	-	-	-	-
446	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0352	<u>3647,37</u>	-	128	128	-	<u>35,7480</u>	<u>1,26</u>
					<u>3647,37</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	C111-874 варіант 1	Скросітка штукатурна лугостійка	м2	3,87	<u>32,68</u>	-	126	-	-	-	-
448	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0352	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	350	340	-	<u>115,5888</u>	<u>4,07</u>
449	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,88	<u>52,49</u>	-	46	-	-	<u>0,0306</u>	-
450	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	4,22	<u>12,31</u>	-	52	-	-	-	-
451	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0352	<u>6941,55</u>	<u>3,27</u>	244	244	-	<u>78,2874</u>	<u>2,76</u>
452	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	4,22	<u>12,31</u>	-	52	-	-	<u>0,0306</u>	-
453	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0352	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	350	340	-	<u>115,5888</u>	<u>4,07</u>
454	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,88	<u>52,49</u>	-	46	-	-	<u>0,0306</u>	-
455	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	4,22	<u>15,83</u>	-	67	-	-	-	-
456	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,076	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	272	269	3	<u>39,4080</u>	3
457	& С1545- 269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	7,68	<u>181,93</u>	-	1397	-	1	<u>0,1512</u>	<u>0,01</u>
458	& С111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,7	<u>193,28</u>	-	329	-	-	-	-
459	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,042	<u>13946,17</u>	<u>1,42</u>	586	123	-	<u>35,0640</u>	<u>1,47</u>
					<u>2930,30</u>	<u>1,22</u>				<u>0,0133</u>	
460	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0352	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	83	28	6	<u>10,0080</u>	<u>0,35</u>
					<u>785,43</u>	<u>48,97</u>			2	<u>0,5658</u>	<u>0,02</u>
461	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0352	<u>14493,59</u>	<u>83,31</u>	510	59	3	<u>22,3560</u>	<u>0,79</u>
462	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0352	<u>1676,03</u>	<u>71,33</u>	562	236	3	<u>0,7812</u>	<u>0,03</u>
					<u>15958,31</u>	<u>151,99</u>			5	<u>85,6080</u>	<u>3,01</u>
463	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0352	<u>6718,52</u>	<u>130,13</u>	530	43	5	<u>1,4252</u>	<u>0,05</u>
					<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>			8	<u>15,5520</u>	<u>0,55</u>
					<u>1220,52</u>	<u>204,32</u>			7	<u>2,2378</u>	<u>0,08</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	XB4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0352	<u>2961,88</u> 2951,15	-	104	104	-	<u>34,8960</u>	1,23
465	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	14,784	<u>171,74</u>	-	2539	-	-	-	-
466	XB1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,069	<u>2552,79</u> 2479,02	-	176	171	-	<u>29,6640</u>	2,05
467	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	6,97	<u>120,19</u>	-	838	-	-	-	-
468	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	12,83	<u>171,74</u>	-	2203	-	-	-	-
469	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0352	<u>18559,28</u> 18372,13	-	653	647	-	<u>214,7280</u>	7,56
470	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,704	<u>52,49</u>	-	37	-	-	-	-
471	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	22,88	<u>36,21</u>	-	828	-	-	-	-
472	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	3,59	<u>632,64</u>	-	2271	-	-	-	-
473	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	1,43	<u>138,21</u>	-	198	-	-	-	-
474	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	15	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ									
475	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	396	159	<u>4</u> 4	<u>137,8920</u> 2,6374	2,03 0,04
476	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	2,28 0,04
477	& C123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>11512,66</u>	-	11513	-	-	-	-
478	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7792,21</u> 4401,88	<u>25,57</u> 21,89	779	440	<u>3</u> 2	<u>50,2440</u> 0,2398	5,02 0,02
479	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	<u>3783,15</u>	-	3783	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	& С1545-89-10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	191,11	-	191	-	-	-	-
481	& С101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	156,13	-	156	-	-	-	-
482	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	232,32 206,94	9,66 0,43	232	207	10	2,5080 0,0048	2,51
483	С111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	357,60	-	358	-	-	-	-
484	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	4254,64 3910,45	12,78 10,95	425	391	1 1	44,1360 0,1199	4,41 0,01
485	С130-554 варіант 1	Умивальник	шт	1	2557,79	-	2558	-	-	-	-
486	С130-554 варіант 2	П'єдестали для умивальників	шт	1	1421,51	-	1422	-	-	-	-
487	С130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	1939,37	-	1939	-	-	-	-
488	КР15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	4335,07 3732,58	167,65 56,82	434	373	17 6	44,1360 0,5465	4,41 0,05
489	С130-44 варіант 1	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	комплект	1	6239,55	-	6240	-	-	-	-
490	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	1498,10 1424,49	-	150	142	-	15,8400	1,58
491	С130-613 варіант 1	Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом	комплект	1	2346,70	-	2347	-	-	-	-
492	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	15619,12 15415,94	53,98 46,22	1562	1542	5 5	178,1160 0,5062	17,81 0,05
493	& С1115-141-1 варіант 3	Бойлер 100л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	17604,86	-	17605	-	-	-	-
494	& С1115-141-2 варіант 1	Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++	шт	1	15316,54	-	15317	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							115706	13706	105 71		160,37 0,74
Разом будівельні роботи, грн.							115706				
в тому числі:							101895				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13777				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7627 18,72 2565 123333				
		----- Всього по розділу 8					123333				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					663873 663873 544952 114295 64737 163,79 22479 728610	112341	<u>6580</u> 1954		<u>1355,37</u> 20,93
		----- Всього по кошторису					728610				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1540,09 136774				

Склав

кошторисник

О.А.Храпко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

О.В.Белова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

**на ремонт квартири 15
Ремонт під'їздів та квартир**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

518,960 тис. грн.
1,08741 тис.люд.год.
96,579 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
заробіт- ної плати	в тому числі зар- робітної плати	всього	заробіт- ної плати	в тому числі зар- робітної плати	на одини- цю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>18056,81</u> 18056,81	-	360	360	-	<u>197,7528</u> -	<u>3,95</u> -
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,06	<u>3905,93</u> 3905,93	-	234	234	-	<u>53,6160</u> -	<u>3,22</u> -
3	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,04	<u>8611,68</u> 8339,87	<u>271,81</u> 81,33	344	334	<u>10</u> 3	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>4,58</u> 0,03
4	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,2354	<u>6470,93</u> 4874,14	<u>1596,79</u> 681,89	1523	1147	<u>376</u> 161	<u>68,2080</u> 7,2446	<u>16,06</u> 1,71
5	КБ34-60-4 Кдем=0,8	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/	100м2	0,0588	<u>6956,27</u> 6426,57	<u>410,15</u> 128,96	409	378	<u>24</u> 8	<u>81,8880</u> 1,4556	<u>4,82</u> 0,09
6	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>15837,67</u> 14356,46	<u>1463,98</u> 438,03	317	287	<u>29</u> 9	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>3,83</u> 0,09
7	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,0098	<u>29474,84</u> 29178,55	<u>281,25</u> 240,81	289	286	<u>3</u> 2	<u>414,4680</u> 2,6374	<u>4,06</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>779,78</u> 779,78	-	16	16	-	9,9360	0,2
9	КР17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів /точкових світильників з пластикової стелі/	100шт	0,04	<u>440,82</u> 440,82	-	18	18	-	5,8800	0,24
10	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,03	<u>1333,53</u> 1333,53	-	40	40	-	16,9920	0,51
11	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,07	<u>688,22</u> 688,22	-	48	48	-	9,1800	0,64
12	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /коридор 1, кухня 3, кімната 4, шафа 5/	100м2	0,273	<u>4618,60</u> 4618,60	-	1261	1261	-	64,6320	17,64
13	КБ15-77-3 Кдем=0,8	Демонтаж порядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм /санвузол 2/	100м2	0,028	<u>22508,17</u> 22508,17	-	630	630	-	263,0688	7,37
14	КР5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/	100 м2	0,0301	<u>6598,22</u> 6517,15	81,07 24,26	199	196	3 1	91,2000 0,2509	2,75 0,01
15	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4247	<u>5044,33</u> 4538,85	505,48 151,24	2142	1928	214 64	63,5160 1,5646	26,98 0,66
16	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1521	<u>7926,54</u> 6560,39	1366,15 406,29	1206	998	208 62	89,1600 4,6028	13,56 0,7
17	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1702	<u>511,08</u> 511,08	-	87	87	-	7,1520	1,22
18	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /коридор 1, санвузол 2, кухня 3/	100м2	0,137	<u>8876,20</u> 8740,47	135,73 31,72	1216	1197	19 4	111,3720 0,3326	15,26 0,05
19	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці кімната 4, шафа 5/	100м2	0,164	<u>6810,97</u> 6632,06	178,91 41,81	1117	1088	29 7	92,8080 0,4385	15,22 0,07
20	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,301	<u>6410,51</u> 4791,67	1618,84 459,27	1930	1442	488 138	61,0560 5,2783	18,38 1,59
21	КР17-17-1 Кдем=0,4	Демонтаж вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	<u>41,54</u> 41,54	-	42	42	-	0,4800	0,48
22	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	<u>10850,22</u> 9745,72	1104,50 472,89	217	195	22 9	126,4200 5,0249	2,53 0,1
23	КР15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,01	<u>9956,04</u> 9744,39	211,65 181,21	100	97	3 2	124,1640 1,9847	1,24 0,02
24	КР14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	<u>22,49</u> 22,49	-	22	22	-	0,3000	0,3
25	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,03	<u>3567,90</u> 3512,76	55,14 15,90	107	105	2 -	44,7600 0,1741	1,34 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
26	KP15-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>1257,71</u> 1251,17	<u>4,55</u> 3,89	126	125	-	<u>14.1216</u> 0,0426	<u>1,41</u> -		
27	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>6053,32</u> 5752,27	<u>301,05</u> 96,71	61	58	3	<u>73.2960</u> 1,0591	<u>0,73</u> 0,01		
28	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>27694,36</u> 25608,34	<u>2086,02</u> 658,71	277	256	21	<u>326.3040</u> 7,2140	<u>3,26</u> 0,07		
29	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14434,44</u> 13829,75	<u>604,69</u> 191,17	144	138	6	<u>176.2200</u> 2,0936	<u>1,76</u> 0,02		
30	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	<u>28051,19</u> 28051,19	-	281	281	-	<u>392.5440</u> -	<u>3,93</u> -		
31	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	7,887	<u>116,48</u> 116,48	-	919	919	-	<u>1.6300</u> -	<u>12,86</u> -		
32	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	7,887	<u>293,46</u> -	<u>293,46</u> 40,28	2315	-	<u>2315</u> 318	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 3,24		
Разом прямі витрати по розділу 1							17997	14213	<u>3775</u> 798		<u>190,33</u> 8,5		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							17997	9	15011	9002	23,64	3243	26999
Всього по розділу 1							26999						
Розділ 2. Монтажні роботи													
33	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/	100м	0,384	<u>1604,16</u> 1604,16	-	616	616	-	<u>19,9200</u> -	<u>7,65</u> -		
34	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3,84	<u>255,40</u> -	-	981	-	-	-	-		
35	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,4843	<u>693,73</u> 693,73	-	336	336	-	<u>9,7080</u> -	<u>4,7</u> -		
36	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	4,36	<u>276,95</u> -	-	1208	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,384	<u>1604,16</u> 1604,16	-	616	616	-	19,9200	7,65
38	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3,84	<u>255,40</u>	-	981	-	-	-	-
39	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,384	<u>5024,04</u> 1084,07	<u>2,84</u> 2,43	1929	416	<u>1</u> 1	<u>12,9720</u> 0,0266	<u>4,98</u> 0,01
40	KБ8-25-1 K2, K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2354	<u>113264,86</u> 15741,28	<u>766,94</u> 342,97	26663	3705	<u>181</u> 81	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>41,2</u> 0,81
41	KБ10-94-3 K2, K5=1,15	Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів /шафа/	100м2	0,0319	<u>36718,49</u> 36137,36	<u>405,23</u> 263,58	1171	1153	<u>13</u> 8	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>13,47</u> 0,09
42	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	6,7	<u>182,40</u>	-	1222	-	-	-	-
43	& C114-32-T варіант 1	Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 50мм	м2	3,29	<u>364,50</u>	-	1199	-	-	-	-
44	& C111-15-101 варіант 1	Профіль стійковий ПС 50/50	м	6,51	<u>63,66</u>	-	414	-	-	-	-
45	& C1545-203-2-Л варіант 1	Профіль напрямний КНАУФ U/40/50/40/06	м	4,82	<u>75,81</u>	-	365	-	-	-	-
46	& C10-27-12-1 варіант 1	Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60x40 мм	шт.	8	<u>1,58</u>	-	13	-	-	-	-
47	& C111-541-ИНБ2 варіант 1	Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50x3,2мм	м	4,59	<u>17,49</u>	-	80	-	-	-	-
48	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,05	<u>52,49</u>	-	3	-	-	-	-
49	& C111-1683-2-B1 варіант 1	Стрічка армувальна 100мм	м	5,42	<u>20,98</u>	-	114	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С111-1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм	1000шт	0,119	<u>228,21</u>	-	27	-	-	-	-
51	& С111-1894-1	Шпаклівка Кнауф -Фуген	кг	2,33	<u>21,85</u>	-	51	-	-	-	-
52	КБ10-95-2 К2,К5=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	100 м	0,048	<u>2744,56</u> 2715,94	<u>7,24</u> 4,71	132	130	-	<u>32,4990</u> 0,0501	<u>1,56</u>
53	& С111-15-101 варіант 1	Профіль стійковий ПС 50/50	м	6,2	<u>63,66</u>	-	395	-	-	-	-
54	& С112-43-1 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід 50х50мм	м.п.	0,8736	<u>68,68</u>	-	60	-	-	-	-
55	& С111-1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм	1000шт	0,056	<u>228,21</u>	-	13	-	-	-	-
56	КР12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,3109	<u>693,73</u> 693,73	-	216	216	-	<u>9,7080</u>	<u>3,02</u>
57	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	2,8	<u>276,95</u>	-	775	-	-	-	-
58	КР12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,3163	<u>693,73</u> 693,73	-	219	219	-	<u>9,7080</u>	<u>3,07</u>
59	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	2,85	<u>276,95</u>	-	789	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							40588	7407	<u>195</u> 90		<u>87,3</u> 0,91
Разом будівельні роботи, грн.							40588				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32986				
всього заробітна плата, грн.							7497				
Загальновиробничі витрати, грн.							4201				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1453				
Всього будівельні роботи, грн.							44789				

Всього по розділу 2							44789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 5, 4м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
60	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою	100м2	0,0806	<u>693,73</u> 693,73	-	56	56	-	<u>9,7080</u>	<u>0,78</u>
61	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	2,82	<u>97,43</u>	-	275	-	-	-	-
62	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0806	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1382	1363	19 16	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>16,12</u> 0,18
63	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	8,87	<u>32,68</u>	-	290	-	-	-	-
64	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	241,8	<u>16,62</u>	-	4019	-	-	-	-
65	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0806	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	610	586	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>7,01</u>
66	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,02	<u>52,49</u>	-	106	-	-	-	-
67	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	9,67	<u>15,83</u>	-	153	-	-	-	-
68	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0806	<u>693,73</u> 693,73	-	56	56	-	<u>9,7080</u>	<u>0,78</u>
69	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,02	<u>52,49</u>	-	106	-	-	-	-
70	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0806	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	1760	391	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>4,57</u>
71	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0669	<u>693,73</u> 693,73	-	46	46	-	<u>9,7080</u>	<u>0,65</u>
72	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,67	<u>52,49</u>	-	88	-	-	-	-
73	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0669	<u>3647,37</u> 3647,37	-	244	244	-	<u>35,7480</u>	<u>2,39</u>
74	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	7,36	<u>32,68</u>	-	241	-	-	-	-
75	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0669	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	335	332	3 3	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>4,23</u> 0,03
76	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	33,45	<u>16,62</u>	-	556	-	-	-	-
77	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,1025	<u>5521,73</u> 2515,58	-	566	258	-	<u>27,9726</u>	<u>2,87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0669	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	506	487	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>5,82</u> -
79	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,67	<u>52,49</u>	-	88	-	-	-	-
80	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	8,03	<u>15,83</u>	-	127	-	-	-	-
81	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0669	<u>693,73</u> 693,73	-	46	46	-	<u>9,7080</u>	<u>0,65</u>
82	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,67	<u>52,49</u>	-	88	-	-	-	-
83	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	100м2	0,0669	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	1461	325	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>3,8</u> -
84	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0537	<u>3647,37</u> 3647,37	-	196	196	-	<u>35,7480</u>	<u>1,92</u>
85	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	5,91	<u>32,68</u>	-	193	-	-	-	-
86	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0537	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	534	519	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,21</u> -
87	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,34	<u>52,49</u>	-	70	-	-	-	-
88	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,44	<u>12,31</u>	-	79	-	-	-	-
89	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0537	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	373	372	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>4,2</u> -
90	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,44	<u>12,31</u>	-	79	-	-	-	-
91	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0537	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	534	519	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,21</u> -
92	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,34	<u>52,49</u>	-	70	-	-	-	-
93	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,44	<u>15,83</u>	-	102	-	-	-	-
94	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0891	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	319	316	3 1	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>3,51</u> 0,01
95	& С1545- 269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	9	<u>181,93</u>	-	1637	-	-	-	-
96	& С111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2	<u>193,28</u>	-	387	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,0617	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	860	181	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,16</u> -
98	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0537	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	126	42	<u>9</u> 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,54</u> 0,03
99	KB11-11-18 K2, K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0537	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	778	90	<u>4</u> 4	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,2</u> 0,04
100	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0537	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	857	361	<u>8</u> 7	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>4,6</u> 0,08
101	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0537	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	808	66	<u>13</u> 11	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,84</u> 0,12
102	KB11-29-1 K2, K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0537	<u>18559,28</u> 18372,13	-	997	987	-	<u>214,7280</u>	<u>11,53</u>
103	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,074	<u>52,49</u>	-	56	-	-	-	-
104	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	34,91	<u>36,21</u>	-	1264	-	-	-	-
105	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	5,48	<u>632,64</u>	-	3467	-	-	-	-
106	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,18	<u>138,21</u>	-	301	-	-	-	-
107	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	23	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
108	KB10-96-2 K2, K5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>31844,14</u> 29664,76	<u>2167,31</u> 551,61	635	592	<u>43</u> 11	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,48</u> 0,1
109	& C123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х950мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171,66</u>	-	22172	-	-	-	-
110	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0077	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	485	261	<u>3</u> 2	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>2,78</u> 0,02
111	KB15-182-4 K2, K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u> -
112	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
113	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,92	<u>12,31</u>	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
114	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u> -	
115	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-	
116	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,92	<u>15,83</u>	-	15	-	-	-	-	
117	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0077	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	35	34	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,4</u> -	
118	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,49	<u>189,31</u>	-	93	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							50877	8838	<u>105</u> 58		<u>103,59</u> 0,61	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							50877					

Всього по розділу 3							55826					
Розділ 4. Санвузол (Приміщення №2) - 2, 8м2												
119	ХБ4-1-2	СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0186	<u>3746,50</u> 3740,70	-	70	70	-	<u>44,2320</u>	<u>0,82</u>	
120	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	7,81	<u>171,74</u>	-	1341	-	-	-	-	
121	КР12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0469	<u>693,73</u> 693,73	-	33	33	-	<u>9,7080</u>	<u>0,46</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетонконтакт	л	1,6415	<u>97,43</u>	-	160	-	-	-	-
123	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0469	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	804	793	<u>11</u> 9	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>9,38</u> 0,1
124	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	5,16	<u>32,68</u>	-	169	-	-	-	-
125	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурнї	кг	140,7	<u>16,62</u>	-	2338	-	-	-	-
126	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамїчними плитками на розчинї з сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0469	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	1303	1299	<u>3</u> 2	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>15,18</u> 0,02
127	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,938	<u>52,49</u>	-	49	-	-	-	-
128	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	30,49	<u>36,21</u>	-	1104	-	-	-	-
129	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамїчні для стїн 400x400мм Грес	м2	4,74	<u>632,64</u>	-	2999	-	-	-	-
130	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостїйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	1,9	<u>138,21</u>	-	263	-	-	-	-
131	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	20	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
132	KP12-66-1	Оздоблення стїн - Тип ІУ Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,1143	<u>693,73</u> 693,73	-	79	79	-	<u>9,7080</u>	<u>1,11</u>
133	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,86	<u>52,49</u>	-	150	-	-	-	-
134	KP12-46-4	Оклеювання стїн сіткою штукатурною	100м2	0,1143	<u>3647,37</u> 3647,37	-	417	417	-	<u>35,7480</u>	<u>4,09</u>
135	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	12,57	<u>32,68</u>	-	411	-	-	-	-
136	KP11-29-1	Суцїльне вирівнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1143	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	572	567	<u>5</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>7,22</u> 0,05
137	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурнї	кг	57,15	<u>16,62</u>	-	950	-	-	-	-
138	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамїчними плитками на розчинї з сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1143	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	3177	3166	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>37</u> 0,06
139	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,29	<u>52,49</u>	-	120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	74,3	<u>36,21</u>	-	2690	-	-	-	-
141	& C111-287- 5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	11,54	<u>632,64</u>	-	7301	-	-	-	-
142	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	4,64	<u>138,21</u>	-	641	-	-	-	-
143	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	48	<u>0,12</u>	-	6	-	-	-	-
144	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0281	<u>3647,37</u> <u>3647,37</u>	-	102	102	-	<u>35,7480</u>	<u>1</u>
145	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	3,09	<u>32,68</u>	-	101	-	-	-	-
146	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0281	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	280	271	-	<u>115,5888</u> <u>0,0306</u>	<u>3,25</u>
147	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,7	<u>52,49</u>	-	37	-	-	-	-
148	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,37	<u>12,31</u>	-	41	-	-	-	-
149	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ 2мм	100м2	0,0281	<u>6941,55</u> <u>6936,26</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	195	195	-	<u>78,2874</u> <u>0,0306</u>	<u>2,2</u>
150	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,37	<u>12,31</u>	-	41	-	-	-	-
151	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0281	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	280	271	-	<u>115,5888</u> <u>0,0306</u>	<u>3,25</u>
152	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,7	<u>52,49</u>	-	37	-	-	-	-
153	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,37	<u>15,83</u>	-	53	-	-	-	-
154	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,069	<u>3579,57</u> <u>3543,45</u>	<u>36,12</u> <u>13,09</u>	247	244	<u>3</u> <u>1</u>	<u>39,4080</u> <u>0,1512</u>	<u>2,72</u> <u>0,01</u>
155	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	6,97	<u>181,93</u>	-	1268	-	-	-	-
156	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,5	<u>193,28</u>	-	290	-	-	-	-
157	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0343	<u>13946,17</u> <u>2930,30</u>	<u>1,42</u> <u>1,22</u>	478	101	-	<u>35,0640</u> <u>0,0133</u>	<u>1,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0281	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	66	22	<u>5</u> 1	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,28</u> 0,02
159	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0281	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	407	47	<u>2</u> 2	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,63</u> 0,02
160	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0281	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	448	189	<u>4</u> 4	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>2,41</u> 0,04
161	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0281	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	423	34	<u>7</u> 6	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,44</u> 0,06
162	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0281	<u>2961,88</u> 2951,15	-	83	83	-	<u>34,8960</u>	<u>0,98</u>
163	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,8	<u>171,74</u>	-	2027	-	-	-	-
164	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,062	<u>2552,79</u> 2479,02	-	158	154	-	<u>29,6640</u>	<u>1,84</u>
165	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	6,26	<u>120,19</u>	-	752	-	-	-	-
166	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,53	<u>171,74</u>	-	1980	-	-	-	-
167	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0281	<u>18559,28</u> 18372,13	-	522	516	-	<u>214,7280</u>	<u>6,03</u>
168	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,562	<u>52,49</u>	-	29	-	-	-	-
169	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	18,27	<u>36,21</u>	-	662	-	-	-	-
170	& С111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	2,87	<u>632,64</u>	-	1816	-	-	-	-
171	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	1,14	<u>138,21</u>	-	158	-	-	-	-
172	& С113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	12	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
173	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	396	159	<u>4</u> 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,03</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
175	& C123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>11512,66</u>	-	11513	-	-	-	-
176	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7792,21</u> 4401,88	<u>25,57</u> 21,89	779	440	<u>3</u> 2	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
177	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	<u>3783,15</u>	-	3783	-	-	-	-
178	& C1545-89-10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>191,11</u>	-	191	-	-	-	-
179	& C101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	<u>156,13</u>	-	156	-	-	-	-
180	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u> 206,94	<u>9,66</u> 0,43	232	207	<u>10</u> -	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
181	C111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	-
182	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4254,64</u> 3910,45	<u>12,78</u> 10,95	425	391	<u>1</u> 1	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>4,41</u> 0,01
183	C130-554 варіант 1	Умивальник	шт	1	<u>2557,79</u>	-	2558	-	-	-	-
184	C130-554 варіант 2	П'єдестали для умивальників	шт	1	<u>1421,51</u>	-	1422	-	-	-	-
185	C130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	<u>1939,37</u>	-	1939	-	-	-	-
186	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4335,07</u> 3732,58	<u>167,65</u> 56,82	434	373	<u>17</u> 6	<u>44,1360</u> 0,5465	<u>4,41</u> 0,05
187	C130-44 варіант 1	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	комплект	1	<u>6239,55</u>	-	6240	-	-	-	-
188	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1498,10</u> 1424,49	-	150	142	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
189	C130-613 варіант 1	Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом	комплект	1	<u>2346,70</u>	-	2347	-	-	-	-
190	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>15619,12</u> 15415,94	<u>53,98</u> 46,22	1562	1542	<u>5</u> 5	<u>178,1160</u> 0,5062	<u>17,81</u> 0,05
191	& C1115-141-1 варіант 1	Бойлер 50л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	<u>12246,97</u>	-	12247	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	& С1115-141-2 варіант 1	Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++	шт	1	15316,54	-	15317	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					102397	12118	90 55		141,54 0,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					102397 90189 12173 6727 16,42 2258 109124				
		Всього по розділу 4					109124				
193	ХБ4-1-2	Розділ 5. Кухня (Приміщення №3) - 6,7м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0331	3746,50 3740,70	-	124	124	-	44,2320	1,46
194	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	13,9	171,74	-	2387	-	-	-	-
195	КР12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,104	693,73 693,73	-	72	72	-	9,7080	1,01
196	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,64	97,43	-	355	-	-	-	-
197	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,104	17147,08 16911,29	235,79 201,89	1783	1759	24 21	199,9680 2,2111	20,8 0,23
198	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	312	16,62	-	5185	-	-	-	-
199	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	11,44	32,68	-	374	-	-	-	-
200	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,104	27792,05 27696,34	55,54 47,55	2890	2880	6 5	323,7066 0,5208	33,67 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,08	52,49	-	109	-	-	-	-
202	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	67,6	36,21	-	2448	-	-	-	-
203	& C111-287- 5	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	10,5	632,64	-	6643	-	-	-	-
204	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	4,22	138,21	-	583	-	-	-	-
205	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	44	0,12	-	5	-	-	-	-
206	KP12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1301	693,73 693,73	-	90	90	-	9,7080	1,26
207	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,25	52,49	-	171	-	-	-	-
208	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,1301	3647,37 3647,37	-	475	475	-	35,7480	4,65
209	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	14,31	32,68	-	468	-	-	-	-
210	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1301	5003,82 4958,37	45,45 38,92	651	645	6 5	63,1800 0,4262	8,22 0,06
211	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	65,05	16,62	-	1081	-	-	-	-
212	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1301	27792,05 27696,34	55,54 47,55	3616	3603	7 6	323,7066 0,5208	42,11 0,07
213	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,6	52,49	-	136	-	-	-	-
214	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	84,57	36,21	-	3062	-	-	-	-
215	& C111-287- 5	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	13,14	632,64	-	8313	-	-	-	-
216	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	5,28	138,21	-	730	-	-	-	-
217	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	55	0,12	-	7	-	-	-	-
218	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0667	3647,37 3647,37	-	243	243	-	35,7480	2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	7,34	<u>32,68</u>	-	240	-	-	-	-
220	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0667	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	664	644	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>7,71</u>
221	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,67	<u>52,49</u>	-	88	-	-	-	-
222	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	8	<u>12,31</u>	-	98	-	-	-	-
223	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0667	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	463	463	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>5,22</u>
224	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	8	<u>12,31</u>	-	98	-	-	-	-
225	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0667	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	664	644	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>7,71</u>
226	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,67	<u>52,49</u>	-	88	-	-	-	-
227	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	8	<u>15,83</u>	-	127	-	-	-	-
228	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1152	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	412	408	4 2	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>4,54</u> 0,02
229	& C1545- 269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	11,64	<u>181,93</u>	-	2118	-	-	-	-
230	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,6	<u>193,28</u>	-	503	-	-	-	-
231	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0771	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	1075	226	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,7</u>
232	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0688	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	162	54	12 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,69</u> 0,04
233	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0688	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	997	115	6 5	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,54</u> 0,05
234	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0688	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	1098	462	10 9	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>5,89</u> 0,1
235	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0688	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	1035	84	16 14	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,07</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	XB4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0688	<u>2961,88</u> 2951,15	-	204	203	-	<u>34,8960</u>	<u>2,4</u>
237	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	28,9	<u>171,74</u>	-	4963	-	-	-	-
238	XB1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,1102	<u>2552,79</u> 2479,02	-	281	273	-	<u>29,6640</u>	<u>3,27</u>
239	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	11,13	<u>120,19</u>	-	1338	-	-	-	-
240	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	20,5	<u>171,74</u>	-	3521	-	-	-	-
241	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0688	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1277	1264	-	<u>214,7280</u>	<u>14,77</u>
242	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,38	<u>52,49</u>	-	72	-	-	-	-
243	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	44,72	<u>36,21</u>	-	1619	-	-	-	-
244	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	7,02	<u>632,64</u>	-	4441	-	-	-	-
245	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,79	<u>138,21</u>	-	386	-	-	-	-
246	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	29	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
247	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	5 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
248	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
249	& C123-178-1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337,66</u>	-	15338	-	-	-	-
250	KB10-20-3 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02044	<u>15436,78</u> 14282,98	<u>1075,80</u> 699,74	316	292	22 14	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,2</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	& С123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1400х1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>12771,60</u>	-	12772	-	-	-	-
252	& С111-155- ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм	шт	8	<u>6,14</u>	-	49	-	-	-	-
253	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,8	<u>255,40</u>	-	204	-	-	-	-
254	& С1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,15	<u>306,05</u>	-	352	-	-	-	-
255	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u> 3502,86	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
256	& С126-933- 2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
257	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
258	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> 3033,89	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
259	& С111- 1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
260	& С111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
261	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	<u>5521,73</u> 2515,58	-	239	109	-	<u>27,9726</u>	<u>1,21</u>
262	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0095	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	598	322	<u>3</u> 3	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>3,43</u> 0,03
263	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	72	69	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,83</u> -
264	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
265	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
266	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	72	69	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,83</u> -
267	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
268	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	<u>15,83</u>	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	44	42	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,5</u> -
270	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>189,31</u>	-	114	-	-	-	-
271	KP15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	<u>559,55</u> 219,62	-	560	220	-	<u>2,6280</u>	<u>2,63</u>
272	C130-535 варіант 1	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирипальникові	шт	1	<u>18894,60</u>	-	18895	-	-	-	-
273	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3697,85</u> 3127,93	<u>11,36</u> 9,73	370	313	<u>1</u> 1	<u>35,3040</u> 0,1066	<u>3,53</u> 0,01
274	C130-487 варіант 1	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	<u>2153,10</u>	-	2153	-	-	-	-
275	C130-615 варіант 2	Змішувач для мийки з монтажним комплектом	комплект	1	<u>1888,37</u>	-	1888	-	-	-	-
276	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/	100м2	0,00297	<u>8781,04</u> 8777,41	-	26	26	-	<u>106,3800</u>	<u>0,32</u>
277	C111-387-1 варіант 1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	т	0,00008	<u>190255,21</u>	-	15	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5								126365	16691	<u>126</u> 95	<u>195,45</u> 1,04
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								126365		109548 16786 9336 23,35 3205	135701
Всього по розділу 5								135701			
278	KP12-66-1	Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 15,9м2 СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,2382	<u>693,73</u> 693,73	-	165	165	-	<u>9,7080</u>	<u>2,31</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	8,34	<u>97,43</u>	-	813	-	-	-	-
280	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2382	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	4084	4028	<u>56</u> 48	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>47,63</u> 0,53
281	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	714,6	<u>16,62</u>	-	11877	-	-	-	-
282	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	26,2	<u>32,68</u>	-	856	-	-	-	-
283	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2382	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1802	1732	<u>1</u> 1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>20,73</u> 0,01
284	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	5,96	<u>52,49</u>	-	313	-	-	-	-
285	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	28,58	<u>15,83</u>	-	452	-	-	-	-
286	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,2382	<u>693,73</u> 693,73	-	165	165	-	<u>9,7080</u>	<u>2,31</u>
287	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	5,96	<u>52,49</u>	-	313	-	-	-	-
288	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,2382	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	5203	1157	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>13,52</u>
289	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1085	<u>693,73</u> 693,73	-	75	75	-	<u>9,7080</u>	<u>1,05</u>
290	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,71	<u>52,49</u>	-	142	-	-	-	-
291	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,1085	<u>3647,37</u> 3647,37	-	396	396	-	<u>35,7480</u>	<u>3,88</u>
292	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	11,94	<u>32,68</u>	-	390	-	-	-	-
293	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1085	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	543	538	<u>5</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>6,86</u> 0,05
294	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	54,25	<u>16,62</u>	-	902	-	-	-	-
295	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1085	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	821	789	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>9,44</u>
296	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,71	<u>52,49</u>	-	142	-	-	-	-
297	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	13,02	<u>15,83</u>	-	206	-	-	-	-
298	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1085	<u>693,73</u> 693,73	-	75	75	-	<u>9,7080</u>	<u>1,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,71	<u>52,49</u>	-	142	-	-	-	-
300	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,1085	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	2370	527	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>6,16</u> -
301	KB15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0255	<u>5521,73</u> 2515,58	-	141	64	-	<u>27,9726</u>	<u>0,71</u>
302	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0319	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	241	232	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>2,78</u> -
303	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,8	<u>52,49</u>	-	42	-	-	-	-
304	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,83	<u>15,83</u>	-	61	-	-	-	-
305	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0319	<u>693,73</u> 693,73	-	22	22	-	<u>9,7080</u>	<u>0,31</u>
306	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,8	<u>52,49</u>	-	42	-	-	-	-
307	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,0319	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	697	155	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>1,81</u> -
308	KP12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1593	<u>693,73</u> 693,73	-	111	111	-	<u>9,7080</u>	<u>1,55</u>
309	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	3,98	<u>52,49</u>	-	209	-	-	-	-
310	KB15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1593	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	2578	2571	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>30,77</u> 0,01
311	& C111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	17,87	<u>232,72</u>	-	4159	-	-	-	-
312	& C111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	17,87	<u>26,18</u>	-	468	-	-	-	-
313	C113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28,13</u>	-	28	-	-	-	-
314	& C111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	213	<u>0,71</u>	-	151	-	-	-	-
315	KB34-58-2 K2,K5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1593	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	661	659	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,18</u> 0,01
316	& C101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	16,73	<u>306,07</u>	-	5121	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	28,64	-	29	-	-	-	-
318	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	61,28	-	61	-	-	-	-
319	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	50,42	-	101	-	-	-	-
320	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1593	1001,08 263,17	496,50 156,11	159	42	79 25	3,3534 1,7620	0,53 0,28
321	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1626	2352,64 785,43	170,49 48,97	383	128	28 8	10,0080 0,5658	1,63 0,09
322	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1626	14493,59 1676,03	83,31 71,33	2357	273	14 12	22,3560 0,7812	3,64 0,13
323	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1626	15958,31 6718,52	151,99 130,13	2595	1092	25 21	85,6080 1,4252	13,92 0,23
324	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1626	15043,16 1220,52	238,63 204,32	2446	198	39 33	15,5520 2,2378	2,53 0,36
325	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1626	9602,55 9476,54	94,74 81,12	1561	1541	15 13	105,3768 0,8884	17,13 0,14
326	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,65	52,49	-	139	-	-	-	-
327	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм	м2	16,59	259,60	-	4307	-	-	-	-
328	& C111-742-1	Ламінат	м2	16,59	1048,06	-	17387	-	-	-	-
329	& C111-1804-5А варіант 1	Панки Т-подібні перехідні	м	1,29	86,02	-	111	-	-	-	-
330	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1567	1520,37 1508,79	3,27 2,80	238	236	1	17,0292 0,0306	2,67
331	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	15,83	56,83	-	900	-	-	-	-
332	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	47	0,61	-	29	-	-	-	-
333	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	3	12,89	-	39	-	-	-	-
334	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	11,10	-	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u>	-	20	-	-	-	-
336	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
337	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	5 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
338	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
339	& С123-178-1 варіант 4	Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
340	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0385	<u>11811,76</u> 10921,10	<u>841,82</u> 547,55	455	420	32 21	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>4,6</u> 0,22
341	& С123-40-1 варіант 3	Балконний блок металопластиковий Б1 (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>21860,82</u>	-	21861	-	-	-	-
342	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	11	<u>6,14</u>	-	68	-	-	-	-
343	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1,1	<u>255,40</u>	-	281	-	-	-	-
344	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,8	<u>306,05</u>	-	551	-	-	-	-
345	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u> 3502,86	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
346	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
347	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
348	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> 3033,89	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
349	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
350	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,066	<u>5521,73</u> 2515,58	-	364	166	-	<u>27,9726</u>	<u>1,85</u>
352	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/	100м2	0,0145	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	913	491	<u>5</u> 4	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>5,23</u> 0,05
353	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0145	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	110	105	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,26</u> -
354	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
355	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,74	<u>12,31</u>	-	21	-	-	-	-
356	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0145	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	110	105	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,26</u> -
357	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
358	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,74	<u>15,83</u>	-	28	-	-	-	-
359	КР12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,0145	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	67	64	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,76</u> -
360	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,91	<u>189,31</u>	-	172	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 6								120251	18820	<u>312</u> 199	<u>223,96</u> 2,19
Разом будівельні роботи, грн.								120251			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								101119			
всього заробітна плата, грн.								19019			
Загальновиробничі витрати, грн.								10718			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								27,12			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								3723			
Всього будівельні роботи, грн.								130969			

Всього по розділу 6								130969			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Шафа (Приміщення №5) - 0,3м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
361	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовою	100м2	0,0128	693,73	-	9	9	-	9,7080	0,12
					693,73	-			-	-	-
362	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтант	л	0,45	97,43	-	44	-	-	-	-
363	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0128	17147,08	235,79	219	216	3	199,9680	2,56
					16911,29	201,89			3	2,2111	0,03
364	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	1,41	32,68	-	46	-	-	-	-
365	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	38,4	16,62	-	638	-	-	-	-
366	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0128	7565,41	3,27	97	93	-	87,0228	1,11
					7272,50	2,80			-	0,0306	-
367	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,32	52,49	-	17	-	-	-	-
368	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,54	15,83	-	24	-	-	-	-
369	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0128	693,73	-	9	9	-	9,7080	0,12
					693,73	-			-	-	-
370	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,32	52,49	-	17	-	-	-	-
371	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0128	21842,15	1,42	280	62	-	56,7480	0,73
					4855,36	1,22			-	0,0133	-
		СТІНИ. Оздоблення Тип III									
372	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0027	693,73	-	2	2	-	9,7080	0,03
					693,73	-			-	-	-
373	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,07	52,49	-	4	-	-	-	-
374	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0027	3647,37	-	10	10	-	35,7480	0,1
					3647,37	-			-	-	-
375	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	0,297	32,68	-	10	-	-	-	-
376	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0027	5003,82	45,45	14	13	1	63,1800	0,17
					4958,37	38,92			-	0,4262	-
377	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	1,35	16,62	-	22	-	-	-	-
378	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0027	7565,41	3,27	20	20	-	87,0228	0,23
					7272,50	2,80			-	0,0306	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,07	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
380	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,32	<u>15,83</u>	-	5	-	-	-	-
381	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0027	<u>693,73</u> 693,73	-	2	2	-	<u>9,7080</u>	<u>0,03</u>
382	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,07	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
383	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,0027	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	59	13	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>0,15</u>
384	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0281	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	213	204	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>2,45</u>
385	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,7	<u>52,49</u>	-	37	-	-	-	-
386	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,37	<u>15,83</u>	-	53	-	-	-	-
387	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0281	<u>693,73</u> 693,73	-	19	19	-	<u>9,7080</u>	<u>0,27</u>
388	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,7	<u>52,49</u>	-	37	-	-	-	-
389	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	100м2	0,0281	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	614	136	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>1,59</u>
390	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,003	<u>3647,37</u> 3647,37	-	11	11	-	<u>35,7480</u>	<u>0,11</u>
391	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	0,33	<u>32,68</u>	-	11	-	-	-	-
392	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,003	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	30	29	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,35</u>
393	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,08	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
394	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,36	<u>12,31</u>	-	4	-	-	-	-
395	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ 2мм	100м2	0,003	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	21	21	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>0,23</u>
396	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,36	<u>12,31</u>	-	4	-	-	-	-
397	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,003	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	30	29	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,35</u>
398	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,08	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,36	<u>15,83</u>	-	6	-	-	-	-
400	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,003	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	42	9	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>0,11</u> -
401	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,003	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	7	2	<u>1</u> -	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,03</u> -
402	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,003	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	43	5	-	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,07</u> -
403	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,003	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	48	20	-	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,26</u> -
404	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,003	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	45	4	<u>1</u> 1	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,05</u> 0,01
405	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,003	<u>18559,28</u> 18372,13	-	56	55	-	<u>214,7280</u>	<u>0,64</u>
406	S111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,06	<u>52,49</u>	-	3	-	-	-	-
407	S111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	1,95	<u>36,21</u>	-	71	-	-	-	-
408	& S111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	0,31	<u>632,64</u>	-	196	-	-	-	-
409	S111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	0,12	<u>138,21</u>	-	17	-	-	-	-
410	& S113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	1	<u>0,12</u>	-	-	-	-	-	-
411	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0126	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	339	136	<u>4</u> 3	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>1,74</u> 0,03
412	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
413	& S123-178-1 варіант 6	Блок дверний Д6 2100х600мм	шт	1	<u>11053,66</u>	-	11054	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					14792	1340	<u>14</u> 10		<u>15,88</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					14792				13438 1350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					760 1,89 264 15552				
		----- Всього по розділу 7					15552				
		Разом прямі витрати по кошторису					473267	79427	4617		958,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					473267 389223 80732 45693 115,41 15847 518960		1305		13,95
		----- Всього по кошторису					518960				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1087,41 96579				

Склав

кошторисник



О.А.Храпко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

О.В.Белова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]