

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування
КОРИГУВАННЯ-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Опалення та вентиляція

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73 . Залишок робіт станом на 14.08. 2025

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2059,256 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,9405 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 124,474 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. ОПАЛЕННЯ											
1	KP15-104-5	Установлення термостатичних кранів і головок	комплект	216	30,43	-	6573	6573	-	0,2300	49,68
2	C1630-541/1	Клапан термостатичний прямий Ду15	шт	464	30,43	-	667325	-	-	-	-
3	C130-1158/1	Термостатична головка /комплект термостат для радіаторів кутувий Ду15	шт	216	1438,20	-	283697	-	-	-	-
4	C1630-541/2	Клапан налаштувальний прямий Ду15	шт	464	1313,41	-	552225	-	-	-	-
5	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	7,9035	1190,14	-	56623	56623	-	56,5900	447,26
6	C113-1689/1	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 20мм /Fiber Basalt Plus 20x2,8	м	764,96	7164,29	-	43353	-	-	-	-
7	C113-1705/2	Коліно поліпропілен 20x90 ППР	шт	1550	56,67	-	15562	-	-	-	-
					10,04	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1713/3	Коліно поліпропілен 20x45	шт	819	<u>9,14</u>	-	7486	-	-	-	-
9	C113-1713/4	Муфта поліпропілен 20 мм	шт	546	<u>8,60</u>	-	4696	-	-	-	-
10	C113-1808/1	Муфта комбінована поліпропілен зовн. різьба 20x1/2"/ перехід з 3Р 20x 1/2"	шт	869	<u>89,01</u>	-	77351	-	-	-	-
11	C113-1879/1	Кріплення (хомут) діам.20мм	шт	707	<u>5,60</u>	-	3962	-	-	-	-
12	C113-1873-1A/1	Вентиль кульовий поліпропілен 20мм/ кран кульовий Ду15 ВВ	шт	44	<u>97,48</u>	-	4289	-	-	-	-
13	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2,2495	<u>7477,00</u> 7477,00	-	16820	16820	-	<u>59,0600</u>	<u>132,86</u>
14	C113-1690/1	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 25мм/ труба Fiber Basalt Plus *3, 5мм	м	231,7596	<u>92,22</u>	-	21373	-	-	-	-
15	C113-1706/2	Коліно поліпропілен 25x90	шт	172	<u>8,31</u>	-	1429	-	-	-	-
16	C113-1714/2	Коліно поліпропілен 25x45	шт	27	<u>13,05</u>	-	352	-	-	-	-
17	C113-1714/3	Муфта поліпропілен 25 мм	шт	28	<u>8,20</u>	-	230	-	-	-	-
18	C113-1880/3	SR03 (3/4") 26-30мм хомут /хомут з гумов. ізоляц. 25-30мм +шуруп+гвинт М8*120+шпилька 8*120	шт	155	<u>39,48</u>	-	6119	-	-	-	-
19	C113-1714/4	Муфта редукційна поліпропілен 25/20 мм	шт	193	<u>10,54</u>	-	2034	-	-	-	-
20	C113-1738/1	Трійник поліпропілен 25 мм	шт	49	<u>13,22</u>	-	648	-	-	-	-
21	C113-1746/1	Трійник редукційний поліпропілен 25x20x25	шт	46	<u>19,12</u>	-	880	-	-	-	-
22	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	2,312	<u>8249,26</u> 8249,26	-	19072	19072	-	<u>65,1600</u>	<u>150,65</u>
23	C113-1691/1	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 32мм/труба Fiber Basalt Plus 32	м	249,3806	<u>240,33</u>	-	59934	-	-	-	-
24	C113-1707/2	Коліно поліпропілен 32x90 ППР	шт	14	<u>16,33</u>	-	229	-	-	-	-
25	C113-1715/4	Муфта редукційна поліпропілен 32/25 мм/ перехід	шт	24	<u>16,62</u>	-	399	-	-	-	-
26	C113-1713/5	Муфта редукційна поліпропілен 32/20 мм	шт	40	<u>22,75</u>	-	910	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C113-1739/1	Трійник поліпропілен 32 мм	шт	29	<u>14,69</u>	-	426	-	-	-	-
28	C113-1747/1	Трійник редукційний поліпропілен 32x20x32	шт	207	<u>37,75</u>	-	7814	-	-	-	-
29	C113-1873-1В/1	Вентиль кульовий поліпропілен 32мм / кран кульовий d=32	шт	5	<u>476,21</u>	-	2381	-	-	-	-
30	КБ15-185-2	Обклеювання полотном з однобічним фольгуванням стін у середині приміщень	100м2	1,6	<u>3290,94</u>	-	5266	5266	-	<u>29,7850</u>	<u>47,66</u>
31	& C114-269-У-М	Полотно з однобічним фольгуванням	м2	168	<u>99,12</u>	-	16652	-	-	-	-
32	& C111-216-3/1	Клей герметик акриловий 280мл	шт	134	<u>120,44</u>	-	16139	-	-	-	-
33	ПР15-4056	Улаштування вентиляційних ґрат	100 шт	0,3	<u>1875,49</u>	-	563	563	-	<u>15,0400</u>	<u>4,51</u>
34	C111-1756/2	Ґрати вентиляційні 300x300	шт	30	<u>377,74</u>	-	11332	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1914144	104917	-		<u>832,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1914144				
							1809227				
							104917				
							51023				
							88,07				
							17024				
							1965167				
		Всього по розділу 1					1965167				
		Розділ 2. ІТП ОПАЛЕННЯ									
35	КР15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	<u>286,90</u>	-	287	287	-	<u>2,3000</u>	<u>2,3</u>
36	C1630-982/1	Витратомір гарячої води з імпульсним виходом SENSUS M-T Qn 1,5 AN 90	шт	1	<u>12272,44</u>	-	12272	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					12559	287	-		<u>2,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					12559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12272 287 140 0,24 47 12699				
		Всього по розділу 2					12699				
		Розділ 3. ДРЕНАЖНА КАНАЛІЗАЦІЯ Кн 1									
37	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>205,82</u> 205,82	-	206	206	-	<u>1,6500</u>	<u>1,65</u>
38	C1630-1456/1	Витратомір гарячої води з імпульсним виходом SENSUS IPERL 25 Q3 6,3	шт	1	<u>36471,19</u> -	-	36471	-	-	-	-
39	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>785,03</u> 785,03	-	785	785	-	<u>6,8400</u>	<u>6,84</u>
40	C130-14/1	Бак акумулятор гарячої води, Tmax=60 C, об'ємом 400 літрів	шт	1	<u>22460,32</u> -	-	22460	-	-	-	-
41	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>890,64</u> 890,64	-	891	891	-	<u>7,1400</u>	<u>7,14</u>
42	C130-59/5	Вентилятор осьовий L=425 м3 /г мод Ру=64 Па	шт	1	<u>19639,00</u> -	-	19639	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					80452	1882	-		<u>15,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					80452 78570 1882 938 1,64 317 81390				
		Всього по розділу 3					81390				
		Разом прямі витрати по кошторису					2007155	107086	-		<u>850,55</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2007155 1900069 107086 52101 89,95 17388 2059256				
		----- Всього по кошторису					2059256				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					940,5 124474				

Склав Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Б.О.Шевченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]