

37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)
Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга
1012-22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на ремонт квартири 16
Ремонт під'їздів та квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

780,110 тис. грн.
1,796 тис.люд.год.
158,520 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|-----------|----------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |
| | | | | | | | | | на одини- цю | всього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Розділ 1. Демонтажні роботи | | | | | | | | | |
| | | <i>(Демонтаж) металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен</i> | 100м2 | 0,01995 | <u>18056,81</u> | - | 360 | 360 | - | <u>197,7528</u> | <u>3,95</u> |
| 1 | КБ10-96-2 к дем.=0,7 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,1045 | <u>18056,81</u> <u>3905,93</u> | - | 408 | 408 | - | - | - |
| 2 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 шт | 0,01 | <u>3905,93</u> <u>18163,48</u> | - | 182 | 166 | - | <u>53,6160</u> | <u>5,6</u> |
| 3 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,06 | <u>16586,66</u> <u>8611,68</u> | <u>1559,36</u> <u>466,56</u> | 517 | 500 | <u>16</u> <u>5</u> | <u>221,2440</u> <u>4,8265</u> | <u>2,21</u> <u>0,05</u> |
| 4 | КР6-13-4 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках | 100 шт | 0,06 | <u>8339,87</u> <u>6470,93</u> | <u>81,33</u> <u>1596,79</u> | 679 | 512 | <u>17</u> <u>5</u> | <u>114,4800</u> <u>0,8413</u> | <u>6,87</u> <u>0,05</u> |
| 5 | КР5-2-1 | Розбирання перегородок із гіпсових плит | 100 м2 | 0,105 | <u>4874,14</u> <u>3779,19</u> | <u>681,89</u> <u>151,99</u> | 32 | 31 | <u>167</u> <u>72</u> | <u>68,2080</u> <u>7,2446</u> | <u>7,16</u> <u>0,76</u> |
| 6 | КР6-2-1 | Знімання незаскленних віконних рам | 100 м2 | 0,00858 | <u>3627,20</u> <u>6956,27</u> | <u>130,13</u> <u>410,15</u> | 209 | 193 | <u>1</u> <u>1</u> <u>12</u> | <u>49,2960</u> <u>1,4252</u> <u>81,8880</u> | <u>0,42</u> <u>0,01</u> <u>2,46</u> |
| 7 | КБ34-60-4 Кдем=0,8 | Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/ | 100м2 | 0,03 | <u>6426,57</u> | <u>128,96</u> | | | <u>4</u> | <u>1,4556</u> | <u>0,04</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------------------|---|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 8 | KP6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 | <u>15837,67</u> 14356,46 | <u>1463,98</u> 438,03 | 158 | 144 | <u>15</u> 4 | <u>191,4960</u> 4,5313 | <u>1,91</u> 0,05 |
| 9 | KP17-4-6 | Демонтаж електролічильників | 100шт | 0,01 | <u>3172,79</u> 3172,79 | - | 32 | 32 | - | <u>40,4280</u> | <u>0,4</u> |
| 10 | KB20-36-1 к=1,15, Кдем=0,4 | Демонтаж агрегатів вентиляційних /внутрішнього блоку кондиціонера/ | шт | 2 | <u>342,23</u> 342,23 | - | 684 | 684 | - | <u>4,5209</u> | <u>9,04</u> |
| 11 | KP17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,03 | <u>779,78</u> 779,78 | - | 23 | 23 | - | <u>9,9360</u> | <u>0,3</u> |
| 12 | KP17-4-2 | Демонтаж патронів, підвісів | 100шт | 0,01 | <u>440,82</u> 440,82 | - | 4 | 4 | - | <u>5,8800</u> | <u>0,06</u> |
| 13 | KP17-4-4 | Демонтаж бра, плафонів | 100шт | 0,05 | <u>1333,53</u> 1333,53 | - | 67 | 67 | - | <u>16,9920</u> | <u>0,85</u> |
| 14 | KP17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,12 | <u>688,22</u> 688,22 | - | 83 | 83 | - | <u>9,1800</u> | <u>1,1</u> |
| 15 | KP13-10-1 | Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля- плитки пінополістирольні/коридор 1, кухня 6, ванна7, туалет 8 | 100м2 | 0,156 | <u>1655,87</u> 1655,87 | - | 258 | 258 | - | <u>23,1720</u> | <u>3,61</u> |
| 16 | KP13-10-1 | Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля/кімнати 2,3,4, шафа 5 | 100м2 | 0,409 | <u>1655,87</u> 1655,87 | - | 677 | 677 | - | <u>23,1720</u> | <u>9,48</u> |
| 17 | KP5-1-6 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/ | 100 м2 | 0,0408 | <u>6598,22</u> 6517,15 | <u>81,07</u> 24,26 | 269 | 266 | <u>3</u> 1 | <u>91,2000</u> 0,2509 | <u>3,72</u> 0,01 |
| 18 | KP11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 1,1325 | <u>5044,33</u> 4538,85 | <u>505,48</u> 151,24 | 5713 | 5140 | <u>573</u> 171 | <u>63,5160</u> 1,5646 | <u>71,93</u> 1,77 |
| 19 | KP13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,2927 | <u>7926,54</u> 6560,39 | <u>1366,15</u> 406,29 | 2320 | 1920 | <u>400</u> 119 | <u>89,1600</u> 4,6028 | <u>26,1</u> 1,35 |
| 20 | KP7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,6344 | <u>511,08</u> 511,08 | - | 324 | 324 | - | <u>7,1520</u> | <u>4,54</u> |
| 21 | KP7-2-5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор 1. кухня 6/ | 100м2 | 0,137 | <u>1599,06</u> 1543,54 | <u>55,52</u> 12,98 | 219 | 211 | <u>8</u> 2 | <u>21,6000</u> 0,1361 | <u>2,96</u> 0,02 |
| 22 | KP7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /ванна7, туалет 8/ | 100м2 | 0,031 | <u>8876,20</u> 8740,47 | <u>135,73</u> 31,72 | 275 | 271 | <u>4</u> 1 | <u>111,3720</u> 0,3326 | <u>3,45</u> 0,01 |
| 23 | KP7-2-4 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімната 2,3,4, шафа 5/ | 100м2 | 0,409 | <u>6810,97</u> 6632,06 | <u>178,91</u> 41,81 | 2786 | 2713 | <u>73</u> 17 | <u>92,8080</u> 0,4385 | <u>37,96</u> 0,18 |
| 24 | KP7-2-6 | Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток /коридор 1Ю, кухня 6/ | 100м2 | 0,137 | <u>3401,56</u> 3346,04 | <u>55,52</u> 12,98 | 466 | 458 | <u>8</u> 2 | <u>46,8240</u> 0,1361 | <u>6,41</u> 0,02 |
| 25 | KP7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,577 | <u>6410,51</u> 4791,67 | <u>1618,84</u> 459,27 | 3699 | 2765 | <u>934</u> 265 | <u>61,0560</u> 5,2783 | <u>35,23</u> 3,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------|--|--------|--------|----------|---------|--------------|-------|------|----------|--------|
| 26 | KP15-47-1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,04 | 10850,22 | 1104,50 | 434 | 390 | 44 | 126,4200 | 5,06 |
| | | | | | 9745,72 | 472,89 | | | 19 | 5,0249 | 0,2 |
| 27 | KP15-139-3 | Демонтаж газових плит | 100шт | 0,01 | 9956,04 | 211,65 | 100 | 97 | 3 | 124,1640 | 1,24 |
| | | | | | 9744,39 | 181,21 | | | 2 | 1,9847 | 0,02 |
| 28 | KP14-61-1 | Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 3 | 22,49 | - | 67 | 67 | - | 0,3000 | 0,9 |
| | | | | | 22,49 | - | | | - | - | - |
| 29 | KP15-2-1 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,02 | 3567,90 | 55,14 | 71 | 70 | 1 | 44,7600 | 0,9 |
| | | | | | 3512,76 | 15,90 | | | - | 0,1741 | - |
| 30 | KP15-36-1 | (Демонтаж) мийок на одне відділення | 10к-т | 0,1 | 1257,71 | 4,55 | 126 | 125 | - | 14,1216 | 1,41 |
| | | | | | 1251,17 | 3,89 | | | - | 0,0426 | - |
| 31 | KP15-3-4 | Демонтаж ванн чавунних | 100к-т | 0,01 | 27694,36 | 2086,02 | 277 | 256 | 21 | 326,3040 | 3,26 |
| | | | | | 25608,34 | 658,71 | | | 7 | 7,2140 | 0,07 |
| 32 | KP15-3-3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100к-т | 0,01 | 14434,44 | 604,69 | 144 | 138 | 6 | 176,2200 | 1,76 |
| | | | | | 13829,75 | 191,17 | | | 2 | 2,0936 | 0,02 |
| 33 | KP20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,01 | 28051,19 | - | 281 | 281 | - | 392,5440 | 3,93 |
| | | | | | 28051,19 | - | | | - | - | - |
| 34 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 11,09 | 116,48 | - | 1292 | 1292 | - | 1,6300 | 18,08 |
| | | | | | 116,48 | - | | | - | - | - |
| 35 | C311-30-M | Перевезення сміття до 30 км | т | 11,09 | 293,46 | 293,46 | 3254 | - | 3254 | - | - |
| | | | | | - | 40,28 | | | 447 | 0,4110 | 4,56 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 26490 | 20926 | 5560 | | 284,26 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 26490 | | 1146 | | 12,24 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 4 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 22072 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 13302 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 34,93 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4796 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 39792 | | | | |
| | | Всього по розділу 1 | | | | | 39792 | | | | |
| | | Розділ 2. Монтажні роботи | | | | | | | | | |
| 36 | KP20-37-1 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/ | 100м | 0,6586 | 1604,16 | - | 1056 | 1056 | - | 19,9200 | 13,12 |
| | | | | | 1604,16 | - | | | - | - | - |
| 37 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 6,59 | 255,40 | - | 1683 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------------------|---|-------|--------|------------------------------|-------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 38 | КР12-66-1 | Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою | 100м2 | 1,5593 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 1082 | 1082 | - | <u>9,7080</u> | <u>15,14</u> |
| 39 | С111-2014-8 | Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 | л | 14,03 | <u>276,95</u> | - | 3886 | - | - | - | - |
| 40 | КР20-37-1 | Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ | 100м | 0,6586 | <u>1604,16</u> 1604,16 | - | 1056 | 1056 | - | <u>19,9200</u> | <u>13,12</u> |
| 41 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 6,59 | <u>255,40</u> | - | 1683 | - | - | - | - |
| 42 | КР11-40-1 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/ | 100м | 0,6586 | <u>5024,04</u> 1084,07 | <u>2,84</u> 2,43 | 3309 | 714 | <u>2</u> 2 | <u>12,9720</u> 0,0266 | <u>8,54</u> 0,02 |
| 43 | КБ8-25-1 К2,К5=1,15 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,1071 | <u>113264,86</u> 15741,28 | <u>766,94</u> 342,97 | 12131 | 1686 | <u>82</u> 37 | <u>175,0392</u> 3,4533 | <u>18,75</u> 0,37 |
| 44 | КБ10-94-3 К2, К5=1,15 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,0319 | <u>36718,49</u> 36137,36 | <u>405,23</u> 263,58 | 1171 | 1153 | <u>13</u> 8 | <u>422,3628</u> 2,8053 | <u>13,47</u> 0,09 |
| 45 | С111-741 варіант 1 | Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм | м2 | 6,7 | <u>182,40</u> | - | 1222 | - | - | - | - |
| 46 | & С114-32-Т варіант 1 | Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 50мм | м2 | 3,29 | <u>364,50</u> | - | 1199 | - | - | - | - |
| 47 | & С111-15-101 варіант 1 | Профіль стійковий ПС 50/50 | м | 6,51 | <u>63,66</u> | - | 414 | - | - | - | - |
| 48 | & С1545-203-2-Л варіант 1 | Профіль напрямний КНАУФ U/40/50/40/06 | м | 4,82 | <u>75,81</u> | - | 365 | - | - | - | - |
| 49 | & С10-27-12-1 варіант 1 | Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60х40 мм | шт. | 8 | <u>1,58</u> | - | 13 | - | - | - | - |
| 50 | & С111-541-ИНБ2 варіант 1 | Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм | м | 4,59 | <u>17,49</u> | - | 80 | - | - | - | - |
| 51 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,05 | <u>52,49</u> | - | 3 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------------------------|---|--------|--------|----------|--------|--------------|------|----|----------|-------|
| 52 | & С111-1683-2-В1 варіант 1 | Стрічка армувальна 100мм | м | 5,42 | 20,98 | - | 114 | - | - | - | - |
| 53 | & С111-1849-ИНБ1 варіант 1 | Гвинти самонарізні 3,5х30мм | 1000шт | 0,119 | 228,21 | - | 27 | - | - | - | - |
| 54 | & С111-1894-1 | Шпаклівка Кнауф -Фуген | кг | 2,33 | 21,85 | - | 51 | - | - | - | - |
| 55 | КР12-66-1 | Протравлення стелі бактерицидною грунтовкою | 100м2 | 0,5892 | 693,73 | - | 409 | 409 | - | 9.7080 | 5,72 |
| 56 | С111-2014-8 | Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99 | л | 5,3 | 276,95 | - | 1468 | - | - | - | - |
| 57 | КР12-66-1 | Протравлення підлог бактерицидною грунтовкою | 100м2 | 0,5987 | 693,73 | - | 415 | 415 | - | 9.7080 | 5,81 |
| 58 | С111-2014-8 | Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99 | л | 5,39 | 276,95 | - | 1493 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | | | 34330 | 7571 | 97 | | 93,67 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 34330 | | 47 | | 0,48 |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 26662 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 7618 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 4395 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 11,3 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 1550 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 38725 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 2 | | | | | | | 38725 | | | | |
| Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 8, 1м2 | | | | | | | | | | | |
| 59 | КР12-66-1 | СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок грунтовкою | 100м2 | 0,3184 | 693,73 | - | 221 | 221 | - | 9.7080 | 3,09 |
| 60 | С111-2014-6 варіант 1 | Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 11,14 | 97,43 | - | 1085 | - | - | - | - |
| 61 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,3184 | 17147,08 | 235,79 | 5460 | 5385 | 75 | 199,9680 | 63,67 |
| | | | | | 16911,29 | 201,89 | | | 64 | 2,2111 | 0,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------|---|-------|--------|----------------------------|---------------------|-------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 62 | C111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 35,02 | <u>32,68</u> | - | 1144 | - | - | - | - |
| 63 | C111-1891-1 варіант 1 | Сумїші сухї штукатурні | кг | 955,2 | <u>16,62</u> | - | 15875 | - | - | - | - |
| 64 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стїн шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/ | 100м2 | 0,3184 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 2409 | 2316 | <u>1</u> 1 | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>27,71</u> 0,01 |
| 65 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 7,96 | <u>52,49</u> | - | 418 | - | - | - | - |
| 66 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлївка Фїніш | кг | 38,21 | <u>15,83</u> | - | 605 | - | - | - | - |
| 67 | КР12-66-1 | Протравлення стїн грунтовкою | 100м2 | 0,3184 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 221 | 221 | - | <u>9,7080</u> | <u>3,09</u> |
| 68 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 7,96 | <u>52,49</u> | - | 418 | - | - | - | - |
| 69 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними | 100м2 | 0,3184 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 6955 | 1546 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>18,07</u> |
| 70 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,1025 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 566 | 258 | - | <u>27,9726</u> | <u>2,87</u> |
| 71 | КР17-15-2 | Установлення електролїчильникїв побутових однофазових /ранїше демонтованих/ | шт | 1 | <u>141,79</u> 100,81 | <u>8,52</u> 7,30 | 142 | 101 | <u>9</u> 7 | <u>1,1040</u> 0,0799 | <u>1,1</u> 0,08 |
| 72 | КР12-46-4 | СТЕЛЯ. Тип оздоблення I Оклеювання стель сїткою штукатурною | 100м2 | 0,0817 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 298 | 298 | - | <u>35,7480</u> | <u>2,92</u> |
| 73 | C111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 8,99 | <u>32,68</u> | - | 294 | - | - | - | - |
| 74 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклївою модифїкованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0817 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 813 | 789 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>9,44</u> |
| 75 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,04 | <u>52,49</u> | - | 107 | - | - | - | - |
| 76 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлївка Старт | кг | 9,8 | <u>12,31</u> | - | 121 | - | - | - | - |
| 77 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм змїни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0817 | <u>6941,55</u> 6936,26 | <u>3,27</u> 2,80 | 567 | 567 | - | <u>78,2874</u> 0,0306 | <u>6,4</u> |
| 78 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлївка Старт | кг | 9,8 | <u>12,31</u> | - | 121 | - | - | - | - |
| 79 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/ | 100м2 | 0,0817 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 813 | 789 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>9,44</u> |
| 80 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,04 | <u>52,49</u> | - | 107 | - | - | - | - |
| 81 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлївка Фїніш | кг | 9,8 | <u>15,83</u> | - | 155 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------------------|---|----------|---------|-----------------|---------------|-------|------|----|-----------------|--------------|
| 82 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,1685 | <u>3579,57</u> | <u>36,12</u> | 603 | 597 | 6 | <u>39,4080</u> | <u>6,64</u> |
| 83 | & С1545-269П | Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм | м | 17,02 | <u>3543,45</u> | <u>13,09</u> | 3096 | - | 2 | 0,1512 | 0,03 |
| 84 | варіант 1 & С111-328-1-1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 3,7 | <u>193,28</u> | - | 715 | - | - | - | - |
| 85 | варіант 1 КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І | 100м2 | 0,0969 | <u>13946,17</u> | <u>1,42</u> | 1351 | 284 | - | <u>35,0640</u> | <u>3,4</u> |
| 86 | КР12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,0817 | <u>2352,64</u> | <u>170,49</u> | 192 | 64 | 14 | <u>10,0080</u> | <u>0,82</u> |
| 87 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко | 100м2 | 0,0817 | <u>785,43</u> | <u>48,97</u> | 1184 | 137 | 4 | <u>0,5658</u> | <u>0,05</u> |
| 88 | К2,К5=1,15 КР7-17-1 | 100x100мм, діам. 3мм/ Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0817 | <u>14493,59</u> | <u>83,31</u> | 1304 | 549 | 7 | <u>22,3560</u> | <u>1,83</u> |
| 89 | КР7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0817 | <u>1676,03</u> | <u>71,33</u> | 1229 | 100 | 6 | <u>0,7812</u> | <u>0,06</u> |
| 90 | К=6 КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0817 | <u>15958,31</u> | <u>151,99</u> | 1516 | 1501 | 11 | <u>85,6080</u> | <u>6,99</u> |
| 91 | С111-1624-1 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,63 | <u>6718,52</u> | <u>130,13</u> | - | - | 12 | <u>1,4252</u> | <u>0,12</u> |
| 92 | варіант 3 С111-2000-2 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 53,11 | <u>1220,52</u> | <u>204,32</u> | 1923 | - | 19 | <u>15,5520</u> | <u>1,27</u> |
| 93 | варіант 1 & С111-287-5 | Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес | м2 | 8,33 | <u>18559,28</u> | - | 5270 | - | 17 | <u>2,2378</u> | <u>0,18</u> |
| 94 | варіант 3 С111-2001-1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 3,32 | <u>18372,13</u> | - | - | - | - | <u>214,7280</u> | <u>17,54</u> |
| 95 | варіант 1 & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 35 | <u>52,49</u> | - | 459 | - | - | - | - |
| 96 | ПРОРІЗИ КБ10-96-2 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,01995 | <u>36,21</u> | - | 635 | 592 | - | - | - |
| 97 | К2, К5=1,15 & С123-178-1 | Блок дверний вхідний металевий Д1 2100x950мм у комплекті з ручкою та замком | шт | 1 | <u>632,64</u> | - | 22172 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | <u>29664,76</u> | <u>551,61</u> | | | 43 | <u>324,8796</u> | <u>6,48</u> |
| | | | | | <u>22171,66</u> | - | | | 11 | <u>4,8438</u> | <u>0,1</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 98 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ | 100м2 | 0,0077 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 485 | 261 | <u>3</u> 2 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>2,78</u> 0,02 |
| 99 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0077 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 58 | 56 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,67</u> - |
| 100 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,19 | <u>52,49</u> - | - | 10 | - | - | - | - |
| 101 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,92 | <u>12,31</u> - | - | 11 | - | - | - | - |
| 102 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0077 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 58 | 56 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,67</u> - |
| 103 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,19 | <u>52,49</u> - | - | 10 | - | - | - | - |
| 104 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 0,92 | <u>15,83</u> - | - | 15 | - | - | - | - |
| 105 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0077 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 35 | 34 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>0,4</u> - |
| 106 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,49 | <u>189,31</u> - | - | 93 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | | | 81429 | 16722 | <u>189</u> 125 | | <u>197,29</u> 1,35 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 81429 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 64518 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 16847 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 9402 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 23,59 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 3241 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 90831 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 3 | | | | | | | 90831 | | | | |
| 107 | КР12-66-1 | Розділ 4. Кімната (Приміщення 2) - 14,1м2 СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін з блоків ґрунтовкою | 100м2 | 0,3673 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 255 | 255 | - | <u>9,7080</u> - | <u>3,57</u> - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------------|---|-------|--------|----------|--------|-------|------|----|----------|-------|
| 108 | C111-2014-6 варіант 1 | Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 12,86 | 97,43 | - | 1253 | - | - | - | - |
| 109 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,3673 | 17147,08 | 235,79 | 6298 | 6212 | 86 | 199,9680 | 73,45 |
| | | | | | 16911,29 | 201,89 | | | 74 | 2,2111 | 0,81 |
| 110 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 1101,9 | 16,62 | - | 18314 | - | - | - | - |
| 111 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 40,4 | 32,68 | - | 1320 | - | - | - | - |
| 112 | КБ15-182-4 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,3673 | 7565,41 | 3,27 | 2779 | 2671 | 1 | 87,0228 | 31,96 |
| | | | | | 7272,50 | 2,80 | | | 1 | 0,0306 | 0,01 |
| 113 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 9,18 | 52,49 | - | 482 | - | - | - | - |
| 114 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 44,08 | 15,83 | - | 698 | - | - | - | - |
| 115 | KP12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,3673 | 693,73 | - | 255 | 255 | - | 9,7080 | 3,57 |
| | | | | | 693,73 | - | | | - | - | - |
| 116 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 9,18 | 52,49 | - | 482 | - | - | - | - |
| 117 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II | 100м2 | 0,3673 | 21842,15 | 1,42 | 8023 | 1783 | 1 | 56,7480 | 20,84 |
| | | | | | 4855,36 | 1,22 | | | - | 0,0133 | - |
| 118 | KP12-66-1 | Протравлення стель грунтовкою | 100м2 | 0,1411 | 693,73 | - | 98 | 98 | - | 9,7080 | 1,37 |
| | | | | | 693,73 | - | | | - | - | - |
| 119 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,53 | 52,49 | - | 185 | - | - | - | - |
| 120 | КБ15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,1411 | 16182,97 | 4,90 | 2283 | 2277 | 1 | 193,1310 | 27,25 |
| | | | | | 16139,96 | 4,20 | | | 1 | 0,0460 | 0,01 |
| 121 | & C111- 1923-ИНБ1 варіант 1 | Профіль фіксуєчий для натяжної стелі + планка з гарпуном | м | 17,05 | 232,72 | - | 3968 | - | - | - | - |
| 122 | & C111- 1923-ИНБ1 варіант 2 | Вставка декоративна для натяжної стелі | м | 17,05 | 26,18 | - | 446 | - | - | - | - |
| 123 | C113-1869 варіант 1 | Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм | шт | 1 | 28,13 | - | 28 | - | - | - | - |
| 124 | & C111- 1850-2 варіант 1 | Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель | шт | 203 | 0,71 | - | 144 | - | - | - | - |
| 125 | КБ34-58-2 K2,K5=1,15 | Монтаж плівки натяжної стелі | 100м2 | 0,1411 | 4149,61 | 15,52 | 586 | 583 | 3 | 51,3360 | 7,24 |
| | | | | | 4134,09 | 4,88 | | | 1 | 0,0551 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|--|-------|--------|----------------------------|-------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 126 | & С101-111-15 варіант 1 | Плівка ПВХ натяжної стелі | м2 | 14,82 | <u>306,07</u> | - | 4536 | - | - | - | - |
| 127 | С113-2304 варіант 1 | Платформа під люстру для натяжних стель | шт | 1 | <u>28,64</u> | - | 29 | - | - | - | - |
| 128 | С113-2304 варіант 2 | Термокільце для натяжних стель | шт | 1 | <u>61,28</u> | - | 61 | - | - | - | - |
| 129 | & С121-772-1 варіант 1 | Підвіс металевий | шт | 2 | <u>50,42</u> | - | 101 | - | - | - | - |
| 130 | КБ13-50-1 К2,К5=1,15 | Сушіння стелі феном | 100м2 | 0,1411 | <u>1001,08</u> 263,17 | <u>496,50</u> 156,11 | 141 | 37 | <u>70</u> 22 | <u>3,3534</u> 1,7620 | <u>0,47</u> 0,25 |
| 131 | КР12-27-1 | ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог грунтовою СТ 17 | 100м2 | 0,1431 | <u>2352,64</u> 785,43 | <u>170,49</u> 48,97 | 337 | 112 | <u>24</u> 7 | <u>10,0080</u> 0,5658 | <u>1,43</u> 0,08 |
| 132 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,1431 | <u>14493,59</u> 1676,03 | <u>83,31</u> 71,33 | 2074 | 240 | <u>12</u> 10 | <u>22,3560</u> 0,7812 | <u>3,2</u> 0,11 |
| 133 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,1431 | <u>15958,31</u> 6718,52 | <u>151,99</u> 130,13 | 2284 | 961 | <u>22</u> 19 | <u>85,6080</u> 1,4252 | <u>12,25</u> 0,2 |
| 134 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,1431 | <u>15043,16</u> 1220,52 | <u>238,63</u> 204,32 | 2153 | 175 | <u>34</u> 29 | <u>15,5520</u> 2,2378 | <u>2,23</u> 0,32 |
| 135 | КБ11-38-2 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,1431 | <u>9602,55</u> 9476,54 | <u>94,74</u> 81,12 | 1374 | 1356 | <u>14</u> 12 | <u>105,3768</u> 0,8884 | <u>15,08</u> 0,13 |
| 136 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,33 | <u>52,49</u> | - | 122 | - | - | - | - |
| 137 | & С111-742-2 варіант 1 | Подложка під ламінат 5мм | м2 | 14,6 | <u>259,60</u> | - | 3790 | - | - | - | - |
| 138 | & С111-742-1 | Ламінат | м2 | 14,6 | <u>1048,06</u> | - | 15302 | - | - | - | - |
| 139 | & С111-1804-5А варіант 1 | Планки Т-подібні перехідні | м | 1,13 | <u>86,02</u> | - | 97 | - | - | - | - |
| 140 | КБ11-43-3 к2,к5=1,15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1489 | <u>1520,37</u> 1508,79 | <u>3,27</u> 2,80 | 226 | 225 | - | <u>17,0292</u> 0,0306 | <u>2,54</u> |
| 141 | С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 15,04 | <u>56,83</u> | - | 855 | - | - | - | - |
| 142 | & С111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 44 | <u>0,61</u> | - | 27 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|---|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------|-----|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 143 | & С126-917-1 варіант 1 | Кут зовнішній | шт | 2 | <u>12,89</u> | - | 26 | - | - | - | - |
| 144 | & С126-950-1П | Кут внутрішній для плінтуса | шт | 6 | <u>11,10</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| 145 | & С126-950-1П варіант 1 | Заглушки для плінтуса | шт | 2 | <u>10,10</u> | - | 20 | - | - | - | - |
| 146 | & С126-950-1П варіант 2 | З'єднувач для плінтуса | шт | 8 | <u>11,10</u> | - | 89 | - | - | - | - |
| 147 | КР6-24-1 | ПРОРИЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0168 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 452 | 182 | <u>5</u> 4 | <u>137,8920</u> 2,6374 | <u>2,32</u> 0,04 |
| 148 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> 21129,70 | <u>387,78</u> 332,02 | 217 | 211 | <u>4</u> 3 | <u>228,0840</u> 3,6364 | <u>2,28</u> 0,04 |
| 149 | & С123-178-1 варіант 4 | Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою | шт | 1 | <u>13042,66</u> | - | 13043 | - | - | - | - |
| 150 | КБ10-20-3 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,03 | <u>15436,78</u> 14282,98 | <u>1075,80</u> 699,74 | 463 | 428 | <u>32</u> 21 | <u>156,4230</u> 7,4473 | <u>4,69</u> 0,22 |
| 151 | & С123-40-1 варіант 6 | Балконний блок металопластиковий Б3 (R=0,7м2 *С/Вт) | шт | 1 | <u>18739,62</u> | - | 18740 | - | - | - | - |
| 152 | & С111-155-ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 12 | <u>6,14</u> | - | 74 | - | - | - | - |
| 153 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1,18 | <u>255,40</u> | - | 301 | - | - | - | - |
| 154 | & С1632-102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 1,68 | <u>306,05</u> | - | 514 | - | - | - | - |
| 155 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0575 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 317 | 145 | - | <u>27,9726</u> | <u>1,61</u> |
| 156 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ | 100м2 | 0,0127 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 800 | 430 | <u>4</u> 4 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>4,58</u> 0,04 |
| 157 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0127 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 96 | 92 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>1,11</u> |
| 158 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,32 | <u>52,49</u> | - | 17 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------|--|-------|--------|----------------------|------------------|---------------|-------|------------|--------------------|----------------|
| 159 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,52 | 12,31 | - | 19 | - | - | - | - |
| 160 | KB15-182-4 K2,K5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0127 | 7565,41 7272,50 | 3,27 2,80 | 96 | 92 | - | 87,0228 0,0306 | 1,11 |
| 161 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,32 | 52,49 | - | 17 | - | - | - | - |
| 162 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,52 | 15,83 | - | 24 | - | - | - | - |
| 163 | KP12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0127 | 4600,64 4395,45 | 1,42 1,22 | 58 | 56 | - | 52,5960 0,0133 | 0,67 |
| 164 | C111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,8 | 189,31 | - | 151 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | | | 117007 | 18876 | 313 208 | | 224,82 2,27 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 117007 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 97818 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 19084 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 10757 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 27,2 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 3740 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 127764 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 4 | | | | | | | 127764 | | | | |
| Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 17,5м2 | | | | | | | | | | | |
| СТІНИ. Оздоблення Тип I | | | | | | | | | | | |
| 165 | KP12-66-1 | Протравлення стін з блоків грунтовкою | 100м2 | 0,2724 | 693,73 693,73 | - | 189 | 189 | - | 9,7080 | 2,64 |
| 166 | C111-2014-6 варіант 1 | Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 9,53 | 97,43 | - | 929 | - | - | - | - |
| 167 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,2724 | 17147,08 16911,29 | 235,79 201,89 | 4671 | 4607 | 64 55 | 199,9680 2,2111 | 54,47 0,6 |
| 168 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 817,2 | 16,62 | - | 13582 | - | - | - | - |
| 169 | C111-874 варіант 1 | Склянка штукатурна лугостійка | м2 | 29,96 | 32,68 | - | 979 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|--|-------|--------|----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|--------------------------|----------------------|
| 170 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,2724 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 2061 | 1981 | <u>1</u> 1 | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>23,71</u> 0,01 |
| 171 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 6,81 | <u>52,49</u> | - | 357 | - | - | - | - |
| 172 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 32,69 | <u>15,83</u> | - | 517 | - | - | - | - |
| 173 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,2724 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 189 | 189 | - | <u>9,7080</u> | <u>2,64</u> |
| 174 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 6,81 | <u>52,49</u> | - | 357 | - | - | - | - |
| 175 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III | 100м2 | 0,2724 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 5950 | 1323 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>15,46</u> |
| 176 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,1071 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 74 | 74 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,04</u> |
| 177 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,68 | <u>52,49</u> | - | 141 | - | - | - | - |
| 178 | КР12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/ | 100м2 | 0,1071 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 391 | 391 | - | <u>35,7480</u> | <u>3,83</u> |
| 179 | С111-874 варіант 1 | Скляна штукатурна лугостійка | м2 | 11,78 | <u>32,68</u> | - | 385 | - | - | - | - |
| 180 | КР11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,1071 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 536 | 531 | <u>5</u> 4 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>6,77</u> 0,05 |
| 181 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 53,55 | <u>16,62</u> | - | 890 | - | - | - | - |
| 182 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,1071 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 810 | 779 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>9,32</u> |
| 183 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,68 | <u>52,49</u> | - | 141 | - | - | - | - |
| 184 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 12,85 | <u>15,83</u> | - | 203 | - | - | - | - |
| 185 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,1071 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 74 | 74 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,04</u> |
| 186 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,68 | <u>52,49</u> | - | 141 | - | - | - | - |
| 187 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II | 100м2 | 0,1071 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 2339 | 520 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>6,08</u> |
| 188 | КР12-66-1 | Протравлення стель грунтовкою | 100м2 | 0,1745 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 121 | 121 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,69</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------------|--|-------|--------|-----------------|---------------|------|------|-----------|-----------------|--------------|
| 189 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,36 | <u>52,49</u> | - | 229 | - | - | - | - |
| 190 | КБ15-76-1 К2,К5=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,1745 | <u>16182,97</u> | <u>4,90</u> | 2824 | 2816 | <u>1</u> | <u>193,1310</u> | <u>33,7</u> |
| 191 | & C111- 1923-ИНБ1 варіант 1 | Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном | м | 18,31 | <u>232,72</u> | - | 4261 | - | <u>1</u> | <u>0,0460</u> | <u>0,01</u> |
| 192 | & C111- 1923-ИНБ1 варіант 2 | Вставка декоративна для натяжної стелі | м | 17,44 | <u>26,18</u> | - | 457 | - | - | - | - |
| 193 | C113-1869 варіант 1 | Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм | шт | 2 | <u>28,13</u> | - | 56 | - | - | - | - |
| 194 | & C111- 1850-2 варіант 1 | Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель | шт | 183 | <u>0,71</u> | - | 130 | - | - | - | - |
| 195 | КБ34-58-2 К2,К5=1,15 | Монтаж плівки натяжної стелі | 100м2 | 0,1745 | <u>4149,61</u> | <u>15,52</u> | 724 | 721 | <u>3</u> | <u>51,3360</u> | <u>8,96</u> |
| 196 | & C101-111- 15 варіант 1 | Плівка ПВХ натяжної стелі | м2 | 18,32 | <u>4134,09</u> | <u>4,88</u> | 5607 | - | <u>1</u> | <u>0,0551</u> | <u>0,01</u> |
| 197 | C113-2304 варіант 1 | Платформа під люстру для натяжних стель | шт | 1 | <u>28,64</u> | - | 29 | - | - | - | - |
| 198 | C113-2304 варіант 2 | Термокільце для натяжних стель | шт | 1 | <u>61,28</u> | - | 61 | - | - | - | - |
| 199 | & C121-772- 1 варіант 1 | Підвіс металевий | шт | 2 | <u>50,42</u> | - | 101 | - | - | - | - |
| 200 | КБ13-50-1 К2,К5=1,15 | Сушіння стелі феном | 100м2 | 0,1745 | <u>1001,08</u> | <u>496,50</u> | 175 | 46 | <u>87</u> | <u>3,3534</u> | <u>0,59</u> |
| 201 | КР12-27-1 | ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,1777 | <u>263,17</u> | <u>156,11</u> | 418 | 140 | <u>27</u> | <u>1,7620</u> | <u>0,31</u> |
| 202 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,1777 | <u>2352,64</u> | <u>170,49</u> | 2576 | 298 | <u>30</u> | <u>10,0080</u> | <u>1,78</u> |
| 203 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,1777 | <u>785,43</u> | <u>48,97</u> | 2836 | 1194 | <u>9</u> | <u>0,5658</u> | <u>0,1</u> |
| 204 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50мм | 100м2 | 0,1777 | <u>14493,59</u> | <u>83,31</u> | 2673 | 217 | <u>15</u> | <u>22,3560</u> | <u>3,97</u> |
| 205 | КБ11-38-2 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,1777 | <u>1676,03</u> | <u>71,33</u> | 1706 | 1684 | <u>13</u> | <u>0,7812</u> | <u>0,14</u> |
| | | | | | <u>15958,31</u> | <u>151,99</u> | | | <u>27</u> | <u>85,6080</u> | <u>15,21</u> |
| | | | | | <u>6718,52</u> | <u>130,13</u> | | | <u>23</u> | <u>1,4252</u> | <u>0,25</u> |
| | | | | | <u>15043,16</u> | <u>238,63</u> | | | <u>42</u> | <u>15,5520</u> | <u>2,76</u> |
| | | | | | <u>1220,52</u> | <u>204,32</u> | | | <u>36</u> | <u>2,2378</u> | <u>0,4</u> |
| | | | | | <u>9602,55</u> | <u>94,74</u> | | | <u>17</u> | <u>105,3768</u> | <u>18,73</u> |
| | | | | | <u>9476,54</u> | <u>81,12</u> | | | <u>14</u> | <u>0,8884</u> | <u>0,16</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------------|--|--------|--------|------------------------------------|--------------------------------|-------|-----|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 206 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,89 | <u>52,49</u> | - | 152 | - | - | - | - |
| 207 | & C111-742- 2 варіант 1 | Подложка під ламінат 5мм | м2 | 18,13 | <u>259,60</u> | - | 4707 | - | - | - | - |
| 208 | & C111-742- 1 | Ламінат | м2 | 18,13 | <u>1048,06</u> | - | 19001 | - | - | - | - |
| 209 | & C111- 1804-5A варіант 1 | Планки Т-подібні перехідні | м | 1,41 | <u>86,02</u> | - | 121 | - | - | - | - |
| 210 | КБ11-43-3 к2,к5=1,15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1614 | <u>1520,37</u> <u>1508,79</u> | <u>3,27</u> <u>2,80</u> | 245 | 244 | <u>1</u> | <u>17,0292</u> <u>0,0306</u> | <u>2,75</u> |
| 211 | C111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 16,3 | <u>56,83</u> | - | 926 | - | - | - | - |
| 212 | & C111-136- 1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 48 | <u>0,61</u> | - | 29 | - | - | - | - |
| 213 | & C126-917- 1 варіант 1 | Кут зовнішній | шт | 2 | <u>12,89</u> | - | 26 | - | - | - | - |
| 214 | & C126-950- 1П | Кут внутрішній для плінтуса | шт | 6 | <u>11,10</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| 215 | & C126-950- 1П варіант 1 | Заглушки для плінтуса | шт | 2 | <u>10,10</u> | - | 20 | - | - | - | - |
| 216 | & C126-950- 1П варіант 2 | З'єднувач для плінтуса | шт | 6 | <u>11,10</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| 217 | КР6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0168 | <u>26922,45</u> <u>10821,76</u> | <u>281,25</u> <u>240,81</u> | 452 | 182 | <u>5</u> <u>4</u> | <u>137,8920</u> <u>2,6374</u> | <u>2,32</u> <u>0,04</u> |
| 218 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> <u>21129,70</u> | <u>387,78</u> <u>332,02</u> | 217 | 211 | <u>4</u> <u>3</u> | <u>228,0840</u> <u>3,6364</u> | <u>2,28</u> <u>0,04</u> |
| 219 | & C123-178- 1 варіант 4 | Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою | шт | 1 | <u>13042,66</u> | - | 13043 | - | - | - | - |
| 220 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,0235 | <u>3502,86</u> <u>3502,86</u> | - | 82 | 82 | - | <u>43,4976</u> | <u>1,02</u> |
| 221 | & C126-933- 2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 2,4 | <u>566,73</u> | - | 1360 | - | - | - | - |
| 222 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,43 | <u>255,40</u> | - | 110 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-----|---------------|--------|---------------------------|-----------------------|
| 223 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,0235 | <u>3044,84</u> 3033,89 | - | 72 | 71 | - | <u>37,6740</u> | <u>0,89</u> |
| 224 | & С111-1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 2,44 | <u>250,04</u> | - | 610 | - | - | - | - |
| 225 | & С111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 8 | <u>0,61</u> | - | 5 | - | - | - | - |
| 226 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0507 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 280 | 128 | - | <u>27,9726</u> | <u>1,42</u> |
| 227 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/ | 100м2 | 0,0112 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 705 | 380 | 4 3 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>4,04</u> 0,04 |
| 228 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0112 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 85 | 81 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,97</u> |
| 229 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,28 | <u>52,49</u> | - | 15 | - | - | - | - |
| 230 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,34 | <u>12,31</u> | - | 16 | - | - | - | - |
| 231 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0112 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 85 | 81 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,97</u> |
| 232 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,28 | <u>52,49</u> | - | 15 | - | - | - | - |
| 233 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,34 | <u>15,83</u> | - | 21 | - | - | - | - |
| 234 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0112 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 52 | 49 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>0,59</u> |
| 235 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,71 | <u>189,31</u> | - | 134 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | | | | 103610 | 19404 | <u>306</u> 194 | <u>231,64</u> 2,16 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 103610 | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 83900 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 19598 | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 11067 | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 28,06 | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 3849 | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 114677 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|--------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|------|---------------|-----------------|---------------------------|----------------------|--|
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 5 | | | | | | 114677 | | | | |
| | | Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 10,2м2 | | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ. Оздоблення Тип I | | | | | | | | | | |
| 236 | KP12-66-1 | Протравлення стін з блоків та гіпсолітової перегородки ґрунтовкою | 100м2 | 0,1665 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 116 | 116 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,62</u> | |
| 237 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 5,83 | <u>97,43</u> | - | 568 | - | - | - | - | |
| 238 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,1665 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 2855 | 2816 | <u>39</u> 34 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>33,29</u> 0,37 | |
| 239 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 499,5 | <u>16,62</u> | - | 8302 | - | - | - | - | |
| 240 | C111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 18,32 | <u>32,68</u> | - | 599 | - | - | - | - | |
| 241 | КБ15-182-4 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,1665 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 1260 | 1211 | <u>1</u> | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>14,49</u> 0,01 | |
| 242 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,16 | <u>52,49</u> | - | 218 | - | - | - | - | |
| 243 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 19,98 | <u>15,83</u> | - | 316 | - | - | - | - | |
| 244 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,1665 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 116 | 116 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,62</u> | |
| 245 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,16 | <u>52,49</u> | - | 218 | - | - | - | - | |
| 246 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,1665 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 3637 | 808 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>9,45</u> | |
| 247 | KP12-66-1 | СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,1071 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 74 | 74 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,04</u> | |
| 248 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,68 | <u>52,49</u> | - | 141 | - | - | - | - | |
| 249 | KP12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/ | 100м2 | 0,1071 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 391 | 391 | - | <u>35,7480</u> | <u>3,83</u> | |
| 250 | C111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 11,78 | <u>32,68</u> | - | 385 | - | - | - | - | |
| 251 | KP11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,1071 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 536 | 531 | <u>5</u> 4 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>6,77</u> 0,05 | |
| 252 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 53,55 | <u>16,62</u> | - | 890 | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|---------------------|------|------|----|---------------------------|------------------|
| 253 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,1071 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 810 | 779 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>9,32</u> - |
| 254 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,68 | <u>52,49</u> | - | 141 | - | - | - | - |
| 255 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 12,85 | <u>15,83</u> | - | 203 | - | - | - | - |
| 256 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,1071 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 74 | 74 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,04</u> |
| 257 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,68 | <u>52,49</u> | - | 141 | - | - | - | - |
| 258 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y | 100м2 | 0,1071 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 2339 | 520 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>6,08</u> - |
| 259 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0255 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 141 | 64 | - | <u>27,9726</u> | <u>0,71</u> |
| 260 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0319 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 241 | 232 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>2,78</u> - |
| 261 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,8 | <u>52,49</u> | - | 42 | - | - | - | - |
| 262 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 3,83 | <u>15,83</u> | - | 61 | - | - | - | - |
| 263 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,0319 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 22 | 22 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,31</u> |
| 264 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,8 | <u>52,49</u> | - | 42 | - | - | - | - |
| 265 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II | 100м2 | 0,0319 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 697 | 155 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>1,81</u> - |
| 266 | КР12-66-1 | Протравлення стель грунтовкою | 100м2 | 0,102 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 71 | 71 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,99</u> |
| 267 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,55 | <u>52,49</u> | - | 134 | - | - | - | - |
| 268 | КБ15-76-1 К2,К5=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,102 | <u>16182,97</u> 16139,96 | <u>4,90</u> 4,20 | 1651 | 1646 | - | <u>193,1310</u> 0,0460 | <u>19,7</u> - |
| 269 | & С111- 1923-ИНБ1 варіант 1 | Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном | м | 14,11 | <u>232,72</u> | - | 3284 | - | - | - | - |
| 270 | & С111- 1923-ИНБ1 варіант 2 | Вставка декоративна для натяжної стелі | м | 14,11 | <u>26,18</u> | - | 369 | - | - | - | - |
| 271 | С113-1869 варіант 1 | Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм | шт | 1 | <u>28,13</u> | - | 28 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|--|-------|--------|---------------------|------------------|-------|-----|----------|--------------------|---------------|
| 272 | & С111-1850-2 варіант 1 | Шуруп з плоскою головою для монтажу натяжних стель | шт | 168 | 0,71 | - | 119 | - | - | - | - |
| 273 | КБ34-58-2 К2,К5=1,15 | Монтаж плівки натяжної стелі | 100м2 | 0,102 | 4149,61 4134,09 | 15,52 4,88 | 423 | 422 | 1 | 51,3360 0,0551 | 5,24 0,01 |
| 274 | & С101-111-15 варіант 1 | Плівка ПВХ натяжної стелі | м2 | 10,71 | 306,07 | - | 3278 | - | - | - | - |
| 275 | С113-2304 варіант 1 | Платформа під люстру для натяжних стель | шт | 1 | 28,64 | - | 29 | - | - | - | - |
| 276 | С113-2304 варіант 2 | Термокільце для натяжних стель | шт | 1 | 61,28 | - | 61 | - | - | - | - |
| 277 | & С121-772-1 варіант 1 | Підвіс металевий | шт | 2 | 50,42 | - | 101 | - | - | - | - |
| 278 | КБ13-50-1 К2,К5=1,15 | Сушіння стелі феном | 100м2 | 0,102 | 1001,08 263,17 | 496,50 156,11 | 102 | 27 | 51 16 | 3,3534 1,7620 | 0,34 0,18 |
| 279 | КР12-27-1 | ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,1041 | 2352,64 785,43 | 170,49 48,97 | 245 | 82 | 18 5 | 10,0080 0,5658 | 1,04 0,06 |
| 280 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,1041 | 14493,59 1676,03 | 83,31 71,33 | 1509 | 174 | 9 7 | 22,3560 0,7812 | 2,33 0,08 |
| 281 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,1041 | 15958,31 6718,52 | 151,99 130,13 | 1661 | 699 | 16 14 | 85,6080 1,4252 | 8,91 0,15 |
| 282 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,1041 | 15043,16 1220,52 | 238,63 204,32 | 1566 | 127 | 25 21 | 15,5520 2,2378 | 1,62 0,23 |
| 283 | КБ11-38-2 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,1041 | 9602,55 9476,54 | 94,74 81,12 | 1000 | 987 | 10 8 | 105,3768 0,8884 | 10,97 0,09 |
| 284 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,69 | 52,49 | - | 89 | - | - | - | - |
| 285 | & С111-742-2 варіант 1 | Подложка під ламінат 5мм | м2 | 10,62 | 259,60 | - | 2757 | - | - | - | - |
| 286 | & С111-742-1 | Ламінат | м2 | 10,62 | 1048,06 | - | 11130 | - | - | - | - |
| 287 | & С111-1804-5А варіант 1 | Планки Т-подібні перехідні | м | 0,82 | 86,02 | - | 71 | - | - | - | - |
| 288 | КБ11-43-3 к2,к5=1,15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1294 | 1520,37 1508,79 | 3,27 2,80 | 197 | 195 | - | 17,0292 0,0306 | 2,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------------|---|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|-----|---------------|---------------------------|---------------------|
| 289 | C111-1722 | Плінтуси для підлог з пластику | м | 13,07 | <u>56,83</u> | - | 743 | - | - | - | - |
| 290 | & C111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 39 | <u>0,61</u> | - | 24 | - | - | - | - |
| 291 | & C126-917-1 | Кут зовнішній | шт | 3 | <u>12,89</u> | - | 39 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| 292 | & C126-950-1П | Кут внутрішній для плінтуса | шт | 7 | <u>11,10</u> | - | 78 | - | - | - | - |
| 293 | & C126-950-1П | Заглушки для плінтуса | шт | 2 | <u>10,10</u> | - | 20 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| 294 | & C126-950-1П | З'єднувач для плінтуса | шт | 4 | <u>11,10</u> | - | 44 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | | | | | | | |
| | | ПРОРІЗИ | | | | | | | | | |
| 295 | KP6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0168 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 452 | 182 | <u>5</u> 4 | <u>137,8920</u> 2,6374 | <u>2,32</u> 0,04 |
| 296 | KP6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> 21129,70 | <u>387,78</u> 332,02 | 217 | 211 | <u>4</u> 3 | <u>228,0840</u> 3,6364 | <u>2,28</u> 0,04 |
| 297 | & C123-178-1 | Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою | шт | 1 | <u>13042,66</u> | - | 13043 | - | - | - | - |
| | варіант 4 | | | | | | | | | | |
| 298 | KB10-25-3 K2,K5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,016 | <u>3502,86</u> 3502,86 | - | 56 | 56 | - | <u>43,4976</u> | <u>0,7</u> |
| 299 | & C126-933-2 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 1,63 | <u>566,73</u> | - | 924 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| 300 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,3 | <u>255,40</u> | - | 77 | - | - | - | - |
| 301 | KB10-25-4 K2,K5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,016 | <u>3044,84</u> 3033,89 | - | 49 | 49 | - | <u>37,6740</u> | <u>0,6</u> |
| 302 | & C111-1797-1-У | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 1,66 | <u>250,04</u> | - | 415 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | | | | | | | |
| 303 | & C111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 6 | <u>0,61</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 304 | KB15-47-5 K2,K5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0432 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 239 | 109 | - | <u>27,9726</u> | <u>1,21</u> |
| 305 | KP11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/ | 100м2 | 0,0095 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 598 | 322 | <u>3</u> 3 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>3,43</u> 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------|---|-------|--------|---------------------------|---------------------|--------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 306 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0095 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 72 | 69 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,83</u> - |
| 307 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | <u>52,49</u> | - | 13 | - | - | - | - |
| 308 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,14 | <u>12,31</u> | - | 14 | - | - | - | - |
| 309 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0095 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 72 | 69 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,83</u> - |
| 310 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | <u>52,49</u> | - | 13 | - | - | - | - |
| 311 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,14 | <u>15,83</u> | - | 18 | - | - | - | - |
| 312 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємльсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0095 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 44 | 42 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>0,5</u> - |
| 313 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоємльсійна водостійка | кг | 0,6 | <u>189,31</u> | - | 114 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | | | 72833 | 13448 | <u>187</u> 119 | | <u>160,2</u> 1,34 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 72833 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 59198 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 13567 | | | | |
| Загальноновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 7654 | | | | |
| трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 19,35 | | | | |
| заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 2660 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 80487 | | | | |
| Всього по розділу 6 | | | | | | | 80487 | | | | |
| Розділ 7. Шафа (Приміщення №5) - 0,3м2 | | | | | | | | | | | |
| Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів | | | | | | | | | | | |
| СТІНИ. Оздоблення Тип І | | | | | | | | | | | |
| 314 | КР12-66-1 | Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок грунтовкою | 100м2 | 0,0155 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 11 | 11 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,15</u> - |
| 315 | С111-2014-6 варіант 1 | Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 0,39 | <u>97,43</u> | - | 38 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-----|-----|--------|---------------------------|--------------------|
| 316 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,0155 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 266 | 262 | 4 3 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>3,1</u> 0,03 |
| 317 | С111-874 варіант 1 | Склясація штукатурна лугостійка | м2 | 1,71 | <u>32,68</u> | - | 56 | - | - | - | - |
| 318 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 46,5 | <u>16,62</u> | - | 773 | - | - | - | - |
| 319 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0155 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 117 | 113 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>1,35</u> |
| 320 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,39 | <u>52,49</u> | - | 20 | - | - | - | - |
| 321 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,86 | <u>15,83</u> | - | 29 | - | - | - | - |
| 322 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,0155 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 11 | 11 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,15</u> |
| 323 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,39 | <u>52,49</u> | - | 20 | - | - | - | - |
| 324 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y | 100м2 | 0,0155 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 339 | 75 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>0,88</u> |
| 325 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0281 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 213 | 204 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>2,45</u> |
| 326 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,7 | <u>52,49</u> | - | 37 | - | - | - | - |
| 327 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 3,37 | <u>15,83</u> | - | 53 | - | - | - | - |
| 328 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,0281 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 19 | 19 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,27</u> |
| 329 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,7 | <u>52,49</u> | - | 37 | - | - | - | - |
| 330 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Тип оздоблення I | 100м2 | 0,0281 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 614 | 136 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>1,59</u> |
| 331 | КР12-46-4 | Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,003 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 11 | 11 | - | <u>35,7480</u> | <u>0,11</u> |
| 332 | С111-874 варіант 1 | Склясація штукатурна лугостійка | м2 | 0,33 | <u>32,68</u> | - | 11 | - | - | - | - |
| 333 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,003 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 30 | 29 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>0,35</u> |
| 334 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,08 | <u>52,49</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 335 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,36 | <u>12,31</u> | - | 4 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|---|--------|--------|----------------------|------------------|-----|-----|--------|--------------------|--------------|
| 336 | КБ15-182-7 K2,K5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,003 | 6941,55 6936,26 | 3,27 2,80 | 21 | 21 | - | 78,2874 0,0306 | 0,23 |
| 337 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,36 | 12,31 | - | 4 | - | - | - | - |
| 338 | КБ15-182-5 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,003 | 9952,67 9659,76 | 3,27 2,80 | 30 | 29 | - | 115,5888 0,0306 | 0,35 |
| 339 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,08 | 52,49 | - | 4 | - | - | - | - |
| 340 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 0,36 | 15,83 | - | 6 | - | - | - | - |
| 341 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I | 100м2 | 0,003 | 13946,17 2930,30 | 1,42 1,22 | 42 | 9 | - | 35,0640 0,0133 | 0,11 |
| 342 | КР12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,003 | 2352,64 785,43 | 170,49 48,97 | 7 | 2 | 1 | 10,0080 0,5658 | 0,03 |
| 343 | КБ11-11-18 K2,K5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,003 | 14493,59 1676,03 | 83,31 71,33 | 43 | 5 | - | 22,3560 0,7812 | 0,07 |
| 344 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,003 | 15958,31 6718,52 | 151,99 130,13 | 48 | 20 | - | 85,6080 1,4252 | 0,26 |
| 345 | КР7-17-9 K=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,003 | 15043,16 1220,52 | 238,63 204,32 | 45 | 4 | 1 | 15,5520 2,2378 | 0,05 0,01 |
| 346 | КБ11-29-1 K2,K5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,003 | 18559,28 18372,13 | - | 56 | 55 | - | 214,7280 | 0,64 |
| 347 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,06 | 52,49 | - | 3 | - | - | - | - |
| 348 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 1,95 | 36,21 | - | 71 | - | - | - | - |
| 349 | & С111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес | м2 | 0,31 | 632,64 | - | 196 | - | - | - | - |
| 350 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 0,12 | 138,21 | - | 17 | - | - | - | - |
| 351 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 1 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
| 352 | КР6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0126 | 26922,45 10821,76 | 281,25 240,81 | 339 | 136 | 4 3 | 137,8920 2,6374 | 1,74 0,03 |
| 353 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | 21706,20 21129,70 | 387,78 332,02 | 217 | 211 | 4 3 | 228,0840 3,6364 | 2,28 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---------------------------|---|--------|--------|----------------------|------------------|--------------|------|----------|-------------------------------------|---------------|
| 354 | & С123-178-1 варіант 6 | Блок дверний Д6 2100х600мм | шт | 1 | 11053,66 | - | 11054 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | | | 14916 | 1363 | 14 10 | - | 16,16 0,11 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 14916 | | | 13539 1373 774 1,95 267 | 15690 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 7 | | | | | | | 15690 | | | | |
| 355 | ХБ4-1-2 | Розділ 8. Кухня (Приміщення №6) - 5,5м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0268 | 3746,50 3740,70 | - | 100 | 100 | - | 44.2320 | 1,19 |
| 356 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 11,26 | 171,74 | - | 1934 | - | - | - | - |
| 357 | КР12-66-1 | СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,1996 | 693,73 693,73 | - | 138 | 138 | - | 9,7080 | 1,94 |
| 358 | С111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтант | л | 6,99 | 97,43 | - | 681 | - | - | - | - |
| 359 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ | 100м2 | 0,1996 | 17147,08 16911,29 | 235,79 201,89 | 3423 | 3375 | 48 40 | 199,9680 2,2111 | 39,91 0,44 |
| 360 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 598,8 | 16,62 | - | 9952 | - | - | - | - |
| 361 | С111-874 варіант 1 | Склянка штукатурна лугостійка | м2 | 21,96 | 32,68 | - | 718 | - | - | - | - |
| 362 | КБ15-25-1 К2,К5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,1996 | 27792,05 27696,34 | 55,54 47,55 | 5547 | 5528 | 11 9 | 323,7066 0,5208 | 64,61 0,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------------|--|----------|--------|--------------------|----------------|-------|-----|--------|--------------------|--------------|
| 363 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,99 | 52,49 | - | 209 | - | - | - | - |
| 364 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 129,74 | 36,21 | - | 4698 | - | - | - | - |
| 365 | & C111-287- 5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес | м2 | 20,16 | 632,64 | - | 12754 | - | - | - | - |
| 366 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 8,1 | 138,21 | - | 1120 | - | - | - | - |
| 367 | & C113- 2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 85 | 0,12 | - | 10 | - | - | - | - |
| 368 | KP12-46-4 | СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0553 | 3647,37 3647,37 | - | 202 | 202 | - | 35,7480 | 1,98 |
| 369 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 6,08 | 32,68 | - | 199 | - | - | - | - |
| 370 | КБ15-182-5 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0553 | 9952,67 9659,76 | 3,27 2,80 | 550 | 534 | - | 115,5888 0,0306 | 6,39 |
| 371 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,38 | 52,49 | - | 72 | - | - | - | - |
| 372 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 6,64 | 12,31 | - | 82 | - | - | - | - |
| 373 | КБ15-182-7 K2,K5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0553 | 6941,55 6936,26 | 3,27 2,80 | 384 | 384 | - | 78,2874 0,0306 | 4,33 |
| 374 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 6,64 | 12,31 | - | 82 | - | - | - | - |
| 375 | КБ15-182-5 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0553 | 9952,67 9659,76 | 3,27 2,80 | 550 | 534 | - | 115,5888 0,0306 | 6,39 |
| 376 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,38 | 52,49 | - | 72 | - | - | - | - |
| 377 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 6,64 | 15,83 | - | 105 | - | - | - | - |
| 378 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,0944 | 3579,57 3543,45 | 36,12 13,09 | 338 | 335 | 3 1 | 39,4080 0,1512 | 3,72 0,01 |
| 379 | & C1545- 269П варіант 1 | Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм | м | 9,53 | 181,93 | - | 1734 | - | - | - | - |
| 380 | & C111-328- 1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 2,1 | 193,28 | - | 406 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|------|------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 381 | KP12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I | 100м2 | 0,0638 | <u>13946,17</u> 2930,30 | <u>1,42</u> 1,22 | 890 | 187 | - | <u>35,0640</u> 0,0133 | <u>2,24</u> |
| 382 | KP12-27-1 | Грунтування підлог грунтовою СТ 17 | 100м2 | 0,0574 | <u>2352,64</u> 785,43 | <u>170,49</u> 48,97 | 135 | 45 | <u>10</u> 3 | <u>10,0080</u> 0,5658 | <u>0,57</u> 0,03 |
| 383 | KB11-11-18 K2,K5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0574 | <u>14493,59</u> 1676,03 | <u>83,31</u> 71,33 | 832 | 96 | <u>5</u> 4 | <u>22,3560</u> 0,7812 | <u>1,28</u> 0,04 |
| 384 | KP7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0574 | <u>15958,31</u> 6718,52 | <u>151,99</u> 130,13 | 916 | 386 | <u>9</u> 7 | <u>85,6080</u> 1,4252 | <u>4,91</u> 0,08 |
| 385 | KP7-17-9 K=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0574 | <u>15043,16</u> 1220,52 | <u>238,63</u> 204,32 | 863 | 70 | <u>14</u> 12 | <u>15,5520</u> 2,2378 | <u>0,89</u> 0,13 |
| 386 | XB4-1-1 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0574 | <u>2961,88</u> 2951,15 | - | 170 | 169 | - | <u>34,8960</u> | <u>2</u> |
| 387 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 24,11 | <u>171,74</u> | - | 4141 | - | - | - | - |
| 388 | XB1-6-1 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit | 100пм | 0,0894 | <u>2552,79</u> 2479,02 | - | 228 | 222 | - | <u>29,6640</u> | <u>2,65</u> |
| 389 | C1550-36 варіант 1 | Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів | пм | 9,03 | <u>120,19</u> | - | 1085 | - | - | - | - |
| 390 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 16,63 | <u>171,74</u> | - | 2856 | - | - | - | - |
| 391 | KB11-29-1 K2,K5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0574 | <u>18559,28</u> 18372,13 | - | 1065 | 1055 | - | <u>214,7280</u> | <u>12,33</u> |
| 392 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,15 | <u>52,49</u> | - | 60 | - | - | - | - |
| 393 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 37,31 | <u>36,21</u> | - | 1351 | - | - | - | - |
| 394 | & C111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес | м2 | 5,85 | <u>632,64</u> | - | 3701 | - | - | - | - |
| 395 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 2,33 | <u>138,21</u> | - | 322 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------------|---|--------|---------|----------|---------|-------|-----|----|----------|------|
| 396 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 24 | 0,12 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ПРОРІЗИ | | | | | | | | | |
| 397 | КР6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0168 | 26922,45 | 281,25 | 452 | 182 | 5 | 137,8920 | 2,32 |
| | | | | | 10821,76 | 240,81 | | | 4 | 2,6374 | 0,04 |
| 398 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | 21706,20 | 387,78 | 217 | 211 | 4 | 228,0840 | 2,28 |
| | | | | | 21129,70 | 332,02 | | | 3 | 3,6364 | 0,04 |
| 399 | & С123-178-1 | Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою | шт | 1 | 15337,66 | - | 15338 | - | - | - | - |
| | варіант 3 | | | | | | | | | | |
| 400 | КБ10-20-1 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,00429 | 25556,63 | 1616,11 | 110 | 102 | 7 | 264,0354 | 1,13 |
| | | | | | 23744,70 | 1051,18 | | | 5 | 11,1877 | 0,05 |
| 401 | & С123-40-1 | Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н) | шт | 1 | 2297,22 | - | 2297 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| 402 | & С111-155-ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 4 | 6,14 | - | 25 | - | - | - | - |
| 403 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,32 | 255,40 | - | 82 | - | - | - | - |
| 404 | & С1632-102-1-1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 0,35 | 306,05 | - | 107 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| 405 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,016 | 3502,86 | - | 56 | 56 | - | 43,4976 | 0,7 |
| | | | | | 3502,86 | | | | | | |
| 406 | & С126-933-2 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 1,63 | 566,73 | - | 924 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| 407 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,3 | 255,40 | - | 77 | - | - | - | - |
| 408 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,016 | 3044,84 | - | 49 | 49 | - | 37,6740 | 0,6 |
| | | | | | 3033,89 | | | | | | |
| 409 | & С111-1797-1-У | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 1,66 | 250,04 | - | 415 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | | | | | | | |
| 410 | & С111-136-1-2Н | Шурупки самонарізні | шт | 6 | 0,61 | - | 4 | - | - | - | - |
| 411 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0432 | 5521,73 | - | 239 | 109 | - | 27,9726 | 1,21 |
| | | | | | 2515,58 | | | | | | |
| 412 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ | 100м2 | 0,0095 | 62966,60 | 343,75 | 598 | 322 | 3 | 360,6600 | 3,43 |
| | | | | | 33887,61 | 294,32 | | | 3 | 3,2234 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---------------------------|--|----------|---------|---------------------------|----------------------|-------|--------|-------|--------------------------|---------------------|
| 413 | КБ15-182-4 К2, К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0095 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 72 | 69 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,83</u> |
| 414 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | <u>52,49</u> | - | 13 | - | - | - | - |
| 415 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,14 | <u>12,31</u> | - | 14 | - | - | - | - |
| 416 | КБ15-182-4 К2, К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0095 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 72 | 69 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,83</u> |
| 417 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | <u>52,49</u> | - | 13 | - | - | - | - |
| 418 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,14 | <u>15,83</u> | - | 18 | - | - | - | - |
| 419 | КР12-49-5 | <i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i> | 100м2 | 0,0095 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 44 | 42 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>0,5</u> |
| 420 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,6 | <u>189,31</u> | - | 114 | - | - | - | - |
| 421 | КР15-141-2 | Установлення газових плит побутових чотириконфоркових | прилад | 1 | <u>559,55</u> 219,62 | - | 560 | 220 | - | <u>2,6280</u> | <u>2,63</u> |
| 422 | С130-535 варіант 1 | Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотиріпальникові | шт | 1 | <u>18894,60</u> | - | 18895 | - | - | - | - |
| 423 | КР15-36-1 | Установлення мийок на одне відділення | 10к-т | 0,1 | <u>3697,85</u> 3127,93 | <u>11,36</u> 9,73 | 370 | 313 | 1 | <u>35,3040</u> 0,1066 | <u>3,53</u> 0,01 |
| 424 | С130-487 варіант 1 | Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями | шт | 1 | <u>2153,10</u> | - | 2153 | - | - | - | - |
| 425 | С130-615 варіант 2 | Змішувач для мийки з монтажним комплект | комплект | 1 | <u>1888,37</u> | - | 1888 | - | - | - | - |
| 426 | КР12-31-11 | <i>Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/</i> | 100м2 | 0,00297 | <u>8781,04</u> 8777,41 | - | 26 | 26 | - | <u>106,3800</u> | <u>0,32</u> |
| 427 | С111-387-1 варіант 1 | Емаль Компрозіт алкідна ПФ-115 | т | 0,00008 | <u>190255,21</u> | - | 15 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | | | | 109935 | 15130 | <u>120</u> 92 | <u>177,64</u> 1 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 109935 | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 94685 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 15222 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 8482 21,23 2914 118417 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 8 | | | | | 118417 | | | | |
| | | Розділ 9. Ванна кімната (Приміщення №7) - 2,1м2 | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ | | | | | | | | | |
| 428 | ХБ4-1-2 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0156 | <u>3746,50</u> 3740,70 | - | 58 | 58 | - | <u>44,2320</u> | <u>0,69</u> |
| 429 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 6,55 | <u>171,74</u> | - | 1125 | - | - | - | - |
| 430 | КР12-66-1 | Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,128 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 89 | 89 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,24</u> |
| 431 | С111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 4,48 | <u>97,43</u> | - | 436 | - | - | - | - |
| 432 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ | 100м2 | 0,128 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 2195 | 2165 | <u>30</u> 26 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>25,6</u> 0,28 |
| 433 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 384 | <u>16,62</u> | - | 6382 | - | - | - | - |
| 434 | С111-874 варіант 1 | Склянка штукатурна лугостійка | м2 | 14,08 | <u>32,68</u> | - | 460 | - | - | - | - |
| 435 | КБ15-25-1 К2,К5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,128 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 3557 | 3545 | <u>7</u> 6 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>41,43</u> 0,07 |
| 436 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,56 | <u>52,49</u> | - | 134 | - | - | - | - |
| 437 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 83,2 | <u>36,21</u> | - | 3013 | - | - | - | - |
| 438 | & С111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес | м2 | 12,93 | <u>632,64</u> | - | 8180 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|---|----------|--------|----------------------------|------------------------|------|-----|---------------|---------------------------|---------------------|
| 439 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 5,2 | <u>138,21</u> | - | 719 | - | - | - | - |
| 440 | & C113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 54 | <u>0,12</u> | - | 6 | - | - | - | - |
| 441 | KP12-46-4 | СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0211 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 77 | 77 | - | <u>35,7480</u> | <u>0,75</u> |
| 442 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 2,32 | <u>32,68</u> | - | 76 | - | - | - | - |
| 443 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0211 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 210 | 204 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>2,44</u> |
| 444 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,53 | <u>52,49</u> | - | 28 | - | - | - | - |
| 445 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 2,53 | <u>12,31</u> | - | 31 | - | - | - | - |
| 446 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0211 | <u>6941,55</u> 6936,26 | <u>3,27</u> 2,80 | 146 | 146 | - | <u>78,2874</u> 0,0306 | <u>1,65</u> |
| 447 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 2,53 | <u>12,31</u> | - | 31 | - | - | - | - |
| 448 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0211 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 210 | 204 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>2,44</u> |
| 449 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,53 | <u>52,49</u> | - | 28 | - | - | - | - |
| 450 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 2,53 | <u>15,83</u> | - | 40 | - | - | - | - |
| 451 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,059 | <u>3579,57</u> 3543,45 | <u>36,12</u> 13,09 | 211 | 209 | <u>2</u> 1 | <u>39,4080</u> 0,1512 | <u>2,33</u> 0,01 |
| 452 | & C1545-269П варіант 1 | Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм | м | 5,96 | <u>181,93</u> | - | 1084 | - | - | - | - |
| 453 | & C111-328-1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 1,3 | <u>193,28</u> | - | 251 | - | - | - | - |
| 454 | KP12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I | 100м2 | 0,0264 | <u>13946,17</u> 2930,30 | <u>1,42</u> 1,22 | 368 | 77 | - | <u>35,0640</u> 0,0133 | <u>0,93</u> |
| 455 | KP12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,0211 | <u>2352,64</u> 785,43 | <u>170,49</u> 48,97 | 50 | 17 | <u>4</u> 1 | <u>10,0080</u> 0,5658 | <u>0,21</u> 0,01 |
| 456 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0211 | <u>14493,59</u> 1676,03 | <u>83,31</u> 71,33 | 306 | 35 | <u>2</u> 2 | <u>22,3560</u> 0,7812 | <u>0,47</u> 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|-----|--------|---------------------------|---------------------|
| 457 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0211 | <u>15958,31</u> 6718,52 | <u>151,99</u> 130,13 | 337 | 142 | 3 | <u>85,6080</u> 1,4252 | <u>1,81</u> 0,03 |
| 458 | КР7-17-9- К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0211 | <u>15043,16</u> 1220,52 | <u>238,63</u> 204,32 | 317 | 26 | 5 4 | <u>15,5520</u> 2,2378 | <u>0,33</u> 0,05 |
| 459 | ХБ4-1-1 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0211 | <u>2961,88</u> 2951,15 | - - | 62 | 62 | - - | <u>34,8960</u> - | <u>0,74</u> - |
| 460 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 8,862 | <u>171,74</u> - | - - | 1522 | - | - - | - - | - - |
| 461 | ХБ1-6-1 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit | 100пм | 0,052 | <u>2552,79</u> 2479,02 | - - | 133 | 129 | - - | <u>29,6640</u> - | <u>1,54</u> - |
| 462 | С1550-36 варіант 1 | Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів | пм | 5,25 | <u>120,19</u> - | - - | 631 | - | - - | - - | - - |
| 463 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 9,67 | <u>171,74</u> - | - - | 1661 | - | - - | - - | - - |
| 464 | КБ11-29-1 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0211 | <u>18559,28</u> 18372,13 | - - | 392 | 388 | - - | <u>214,7280</u> - | <u>4,53</u> - |
| 465 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,422 | <u>52,49</u> - | - - | 22 | - | - - | - - | - - |
| 466 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 13,72 | <u>36,21</u> - | - - | 497 | - | - - | - - | - - |
| 467 | & С111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес | м2 | 2,15 | <u>632,64</u> - | - - | 1360 | - | - - | - - | - - |
| 468 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 0,86 | <u>138,21</u> - | - - | 119 | - | - - | - - | - - |
| 469 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 9 | <u>0,12</u> - | - - | 1 | - | - - | - - | - - |
| 470 | КР6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0147 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 396 | 159 | 4 | <u>137,8920</u> 2,6374 | <u>2,03</u> 0,04 |
| 471 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> 21129,70 | <u>387,78</u> 332,02 | 217 | 211 | 4 3 | <u>228,0840</u> 3,6364 | <u>2,28</u> 0,04 |
| 472 | & С123-178-1 варіант 2 | Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою | шт | 1 | <u>11512,66</u> - | - - | 11513 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------------------|---|----------|---------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|----------------|----------------------------|----------------------|
| 473 | КБ10-20-1 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,00429 | <u>25556,63</u> 23744,70 | <u>1616,11</u> 1051,18 | 110 | 102 | <u>7</u> 5 | <u>264,0354</u> 11,1877 | <u>1,13</u> 0,05 |
| 474 | & С123-40-1 варіант 1 | Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н) | шт | 1 | <u>2297,22</u> | - | 2297 | - | - | - | - |
| 475 | & С111-155- ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 4 | <u>6,14</u> | - | 25 | - | - | - | - |
| 476 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,32 | <u>255,40</u> | - | 82 | - | - | - | - |
| 477 | & С1632- 102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 0,35 | <u>306,05</u> | - | 107 | - | - | - | - |
| 478 | КР15-122-1 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | ґрати | 1 | <u>232,32</u> 206,94 | <u>9,66</u> 0,43 | 232 | 207 | <u>10</u> | <u>2,5080</u> 0,0048 | <u>2,51</u> |
| 479 | С111-1756 варіант 4 | ґрати вентиляційні 150x150мм | шт | 1 | <u>357,60</u> | - | 358 | - | - | - | - |
| 480 | КР15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,1 | <u>4254,64</u> | <u>12,78</u> | 425 | 391 | <u>1</u> | <u>44,1360</u> | <u>4,41</u> |
| 481 | С130-554 варіант 1 | Умивальник | шт | 1 | <u>2557,79</u> | - | 2558 | - | <u>1</u> | <u>0,1199</u> | <u>0,01</u> |
| 482 | С130-554 варіант 2 | П'єдестали для умивальників | шт | 1 | <u>1421,51</u> | - | 1422 | - | - | - | - |
| 483 | С130-615 варіант 1 | Змішувач для умивальника настінний | комплект | 1 | <u>1939,37</u> | - | 1939 | - | - | - | - |
| 484 | КР15-32-2 | Установлення ванн купальних сталевих | 10к-т | 0,1 | <u>4335,07</u> 3732,58 | <u>167,65</u> 56,82 | 434 | 373 | <u>17</u> 6 | <u>44,1360</u> 0,5465 | <u>4,41</u> 0,05 |
| 485 | С130-44 варіант 1 | Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм | комплект | 1 | <u>6239,55</u> | - | 6240 | - | - | - | - |
| 486 | КР15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 | <u>1498,10</u> 1424,49 | - | 150 | 142 | - | <u>15,8400</u> | <u>1,58</u> |
| 487 | С130-613 варіант 1 | Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом | комплект | 1 | <u>2346,70</u> | - | 2347 | - | - | - | - |
| 488 | КР15-37-1 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10к-т | 0,1 | <u>15619,12</u> 15415,94 | <u>53,98</u> 46,22 | 1562 | 1542 | <u>5</u> 5 | <u>178,1160</u> 0,5062 | <u>17,81</u> 0,05 |
| 489 | & С1115- 141-1 варіант 3 | Бойлер 100л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт | шт | 1 | <u>17604,86</u> | - | 17605 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------------------------|---|--------|--------|----------------------|------------------|---|-------|-----------|--------------------|----------------|
| 490 | & С1115-141-2 варіант 1 | Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++ | шт | 1 | 15316,54 | - | 15317 | - | - | - | - |
| Разом прями витрати по розділу 9 | | | | | | | 101891 | 10700 | 101 67 | - | 125,29 0,71 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 101891 91090 10767 5960 14,6 1999 107851 | | | | |
| Всього по розділу 9 | | | | | | | 107851 | | | | |
| Розділ 10. Туалет (Приміщення №7) - 1, 0м2 | | | | | | | | | | | |
| 491 | ХБ4-1-2 | СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0109 | 3746,50 3740,70 | - | 41 | 41 | - | 44,2320 | 0,48 |
| 492 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 Оздоблення стін - Тип II | кг | 4,58 | 171,74 | - | 787 | - | - | - | - |
| 493 | КР12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0916 | 693,73 693,73 | - | 64 | 64 | - | 9,7080 | 0,89 |
| 494 | С111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 3,21 | 97,43 | - | 313 | - | - | - | - |
| 495 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ | 100м2 | 0,0916 | 17147,08 16911,29 | 235,79 201,89 | 1571 | 1549 | 22 18 | 199,9680 2,2111 | 18,32 0,2 |
| 496 | С111-874 варіант 1 | Склянка штукатурна лугостійка | м2 | 10,08 | 32,68 | - | 329 | - | - | - | - |
| 497 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 274,8 | 16,62 | - | 4567 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|---|----------|--------|-----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 498 | КБ15-25-1 К2,К5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0916 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 2546 | 2537 | <u>5</u> 4 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>29,65</u> 0,05 |
| 499 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,83 | <u>52,49</u> | - | 96 | - | - | - | - |
| 500 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 59,54 | <u>36,21</u> | - | 2156 | - | - | - | - |
| 501 | & С111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес | м2 | 9,25 | <u>632,64</u> | - | 5852 | - | - | - | - |
| 502 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 3,72 | <u>138,21</u> | - | 514 | - | - | - | - |
| 503 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 39 | <u>0,12</u> | - | 5 | - | - | - | - |
| 504 | КР12-46-4 | СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0106 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 39 | 39 | - | <u>35,7480</u> | <u>0,38</u> |
| 505 | С111-874 варіант 1 | Склянка штукатурна лугостійка | м2 | 1,17 | <u>32,68</u> | - | 38 | - | - | - | - |
| 506 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0106 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 105 | 102 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>1,23</u> |
| 507 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,27 | <u>52,49</u> | - | 14 | - | - | - | - |
| 508 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,27 | <u>12,31</u> | - | 16 | - | - | - | - |
| 509 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0106 | <u>6941,55</u> 6936,26 | <u>3,27</u> 2,80 | 74 | 74 | - | <u>78,2874</u> 0,0306 | <u>0,83</u> |
| 510 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,27 | <u>12,31</u> | - | 16 | - | - | - | - |
| 511 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0106 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 105 | 102 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>1,23</u> |
| 512 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,27 | <u>52,49</u> | - | 14 | - | - | - | - |
| 513 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,27 | <u>15,83</u> | - | 20 | - | - | - | - |
| 514 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,0432 | <u>3579,57</u> 3543,45 | <u>36,12</u> 13,09 | 155 | 153 | <u>2</u> 1 | <u>39,4080</u> 0,1512 | <u>1,7</u> 0,01 |
| 515 | & С1545-269П варіант 1 | Степльовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм | м | 4,36 | <u>181,93</u> | - | 793 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|--|--------|--------|----------------------|------------------|------|-----|--------|-------------------|--------------|
| 516 | & C111-328-1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 1 | 193,28 | - | 193 | - | - | - | - |
| 517 | KP12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І | 100м2 | 0,0145 | 13946,17 2930,30 | 1,42 1,22 | 202 | 42 | - | 35,0640 0,0133 | 0,51 |
| 518 | KP12-27-1 | Грунтування підлог грунтовою СТ 17 | 100м2 | 0,0106 | 2352,64 785,43 | 170,49 48,97 | 25 | 8 | 2 1 | 10,0080 0,5658 | 0,11 0,01 |
| 519 | KB11-11-18 K2,K5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0106 | 14493,59 1676,03 | 83,31 71,33 | 154 | 18 | 1 1 | 22,3560 0,7812 | 0,24 0,01 |
| 520 | KP7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0106 | 15958,31 6718,52 | 151,99 130,13 | 169 | 71 | 2 1 | 85,6080 1,4252 | 0,91 0,02 |
| 521 | KP7-17-9 K=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50мм | 100м2 | 0,0106 | 15043,16 1220,52 | 238,63 204,32 | 159 | 13 | 3 2 | 15,5520 2,2378 | 0,16 0,02 |
| 522 | XB4-1-1 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0106 | 2961,88 2951,15 | - | 31 | 31 | - | 34,8960 | 0,37 |
| 523 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 4,45 | 171,74 | - | 764 | - | - | - | - |
| 524 | XB1-6-1 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit | 100пм | 0,0362 | 2552,79 2479,02 | - | 92 | 90 | - | 29,6640 | 1,07 |
| 525 | C1550-36 варіант 1 | Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів | пм | 3,66 | 120,19 | - | 440 | - | - | - | - |
| 526 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 6,73 | 171,74 | - | 1156 | - | - | - | - |
| 527 | KB11-29-1 K2,K5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0106 | 18559,28 18372,13 | - | 197 | 195 | - | 214,7280 | 2,28 |
| 528 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,212 | 52,49 | - | 11 | - | - | - | - |
| 529 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 6,89 | 36,21 | - | 249 | - | - | - | - |
| 530 | & C111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес | м2 | 1,08 | 632,64 | - | 683 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|----------|--------|--------------|--------|------|----------|---------|
| 531 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 0,43 | 138,21 | - | 59 | - | - | - | - |
| 532 | & C113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 4 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
| 533 | KP6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0147 | 26922,45 | 281,25 | 396 | 159 | 4 | 137,8920 | 2,03 |
| 534 | KP6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | 10821,76 | 240,81 | 217 | 211 | 4 | 2,6374 | 0,04 |
| 535 | & C123-178-1 варіант 2 | Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою | шт | 1 | 21706,20 | 387,78 | 11513 | - | 4 | 228,0840 | 2,28 |
| 536 | KP15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,1 | 21129,70 | 332,02 | 779 | 440 | 3 | 3,6364 | 0,04 |
| 537 | C130-901 варіант 1 | Унітаз-компакт | шт | 1 | 11512,66 | - | 779 | - | 2 | - | - |
| 538 | & C1545-89-10 | Гофра для підключення унітазу | шт | 1 | 7792,21 | 25,57 | 191 | - | - | - | - |
| 539 | & C101-6-13 | шланг для води Ду 1/2 0,6м | шт | 1 | 4401,88 | 21,89 | 156 | - | - | - | - |
| 540 | KP15-122-1 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | ґрати | 1 | 3783,15 | - | 232 | 207 | 10 | 50,2440 | 5,02 |
| 541 | C111-1756 варіант 4 | ґрати вентиляційні 150x150мм | шт | 1 | 232,32 | 9,66 | 358 | - | - | 0,2398 | 0,02 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | 206,94 | 0,43 | 42439 | 6146 | 58 | - | 72,2 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 42439 | | 37 | | 0,42 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 36235 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 6183 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3439 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 8,54 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1173 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 45878 | | | | |
| | | Всього по розділу 10 | | | | | 45878 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 704880 | 130286 | 6945 | | 1583,17 |
| | | | | | | | | | 2045 | | 22,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 704880 567649 132331 75230 190,75 26189 780110 | | | | |
| | | ----- Всього по кошторису | | | | | 780110 | | | | |
| | | Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 1796 158520 | | | | |

Склав

кошторисник*Ехрд*
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Храпко

Перевірив

ГП*Белова*
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Белова

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга 1012-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на ремонт квартири 17
Ремонт під'їздів та квартир**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 672,243 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,37847 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 122,483 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|--------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Розділ 1. Демонтажні роботи | | | | | | | | | |
| 1 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0735 | 3905,93 | - | 287 | 287 | - | 53,6160 | 3,94 |
| | | | | | 3905,93 | - | | | - | - | - |
| 2 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 | 18163,48 | 1559,36 | 182 | 166 | 16 | 221,2440 | 2,21 |
| | | | | | 16586,66 | 466,56 | | | 5 | 4,8265 | 0,05 |
| 3 | КР6-13-4 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках | 100 шт | 0,06 | 8611,68 | 271,81 | 517 | 500 | 17 | 114,4800 | 6,87 |
| | | | | | 8339,87 | 81,33 | | | 5 | 0,8413 | 0,05 |
| 4 | КР5-2-1 | Розбирання перегородок із гіпсових плит | 100 м2 | 0,3046 | 6470,93 | 1596,79 | 1971 | 1485 | 486 | 68,2080 | 20,78 |
| | | | | | 4874,14 | 681,89 | | | 208 | 7,2446 | 2,21 |
| 5 | КР6-2-1 | Знімання незаскленних віконних рам | 100 м2 | 0,00858 | 3779,19 | 151,99 | 32 | 31 | 1 | 49,2960 | 0,42 |
| | | | | | 3627,20 | 130,13 | | | 1 | 1,4252 | 0,01 |
| 6 | КБ34-60-4 Кдем=0,8 | Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/ | 100м2 | 0,0903 | 6956,27 | 410,15 | 628 | 580 | 37 | 81,8880 | 7,39 |
| | | | | | 6426,57 | 128,96 | | | 12 | 1,4556 | 0,13 |
| 7 | КР6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,03 | 15837,67 | 1463,98 | 475 | 431 | 44 | 191,4960 | 5,74 |
| | | | | | 14356,46 | 438,03 | | | 13 | 4,5313 | 0,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------------|--|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 8 | KP6-3-1 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | 100 м2 | 0,0049 | <u>29474,84</u> 29178,55 | <u>281,25</u> 240,81 | 144 | 143 | <u>1</u> 1 | <u>414,4680</u> 2,6374 | <u>2,03</u> 0,01 |
| 9 | KP17-4-6 | Демонтаж електролічильників | 100шт | 0,01 | <u>3172,79</u> 3172,79 | - | 32 | 32 | - | <u>40,4280</u> | <u>0,4</u> |
| 10 | KP17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,02 | <u>779,78</u> 779,78 | - | 16 | 16 | - | <u>9,9360</u> | <u>0,2</u> |
| 11 | KP17-4-4 | Демонтаж бра, плафонів | 100шт | 0,01 | <u>1333,53</u> 1333,53 | - | 13 | 13 | - | <u>16,9920</u> | <u>0,17</u> |
| 12 | KP17-4-2 | Демонтаж патронів, підвісів | 100шт | 0,03 | <u>440,82</u> 440,82 | - | 13 | 13 | - | <u>5,8800</u> | <u>0,18</u> |
| 13 | KP17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,09 | <u>688,22</u> 688,22 | - | 62 | 62 | - | <u>9,1800</u> | <u>0,83</u> |
| 14 | KP12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /коридор 1, туалет 2, ванна 3, кухня 4, шафа 5, кімнати 6 та 7/ | 100м2 | 0,408 | <u>4618,60</u> 4618,60 | - | 1884 | 1884 | - | <u>64,6320</u> | <u>26,37</u> |
| 15 | KБ9-40-1 K=0,7 | Демонтаж сталюого профілю натяжної стелі /кімната 6/ | 100м | 0,1488 | <u>1471,91</u> 1471,91 | - | 219 | 219 | - | <u>17,2032</u> | <u>2,56</u> |
| 16 | KP5-1-6 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/ | 100 м2 | 0,0408 | <u>6598,22</u> 6517,15 | <u>81,07</u> 24,26 | 269 | 266 | <u>3</u> 1 | <u>91,2000</u> 0,2509 | <u>3,72</u> 0,01 |
| 17 | KP11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 0,0347 | <u>5731,21</u> 5225,73 | <u>505,48</u> 151,24 | 199 | 181 | <u>18</u> 5 | <u>73,1280</u> 1,5646 | <u>2,54</u> 0,05 |
| 18 | KP11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,4959 | <u>5044,33</u> 4538,85 | <u>505,48</u> 151,24 | 2501 | 2251 | <u>250</u> 75 | <u>63,5160</u> 1,5646 | <u>31,5</u> 0,78 |
| 19 | KP3-1-1 | Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін /ніша санвузол/ | 100 м2 | 0,0204 | <u>4410,39</u> 4238,72 | <u>171,67</u> 51,36 | 90 | 86 | <u>4</u> 1 | <u>59,3160</u> 0,5314 | <u>1,21</u> 0,01 |
| 20 | KP7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,3008 | <u>511,08</u> 511,08 | - | 154 | 154 | - | <u>7,1520</u> | <u>2,15</u> |
| 21 | KP7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /коридор 1, туалет 2, ванна3, кухня 4/ | 100м2 | 0,136 | <u>8876,20</u> 8740,47 | <u>135,73</u> 31,72 | 1207 | 1189 | <u>18</u> 4 | <u>111,3720</u> 0,3326 | <u>15,15</u> 0,05 |
| 22 | KP7-2-4 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімната 6 та 7/ | 100м2 | 0,267 | <u>6810,97</u> 6632,06 | <u>178,91</u> 41,81 | 1819 | 1771 | <u>48</u> 11 | <u>92,8080</u> 0,4385 | <u>24,78</u> 0,12 |
| 23 | KP7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,408 | <u>6410,51</u> 4791,67 | <u>1618,84</u> 459,27 | 2615 | 1955 | <u>660</u> 187 | <u>61,0560</u> 5,2783 | <u>24,91</u> 2,15 |
| 24 | KP14-61-1 | Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 3 | <u>22,49</u> 22,49 | - | 67 | 67 | - | <u>0,3000</u> | <u>0,9</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------|--|--------|--------|-----------------|----------------|--------------|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 25 | KP15-3-4 | Демонтаж ванн чавунних | 100к-т | 0,01 | <u>27694,36</u> | <u>2086,02</u> | 277 | 256 | <u>21</u> | <u>326,3040</u> | <u>3,26</u> |
| | | | | | 25608,34 | 658,71 | | | 7 | 7,2140 | 0,07 |
| 26 | KP15-36-1 | (Демонтаж) мийок на одне відділення | 10к-т | 0,1 | <u>1257,71</u> | <u>4,55</u> | 126 | 125 | - | <u>14,1216</u> | <u>1,41</u> |
| | | | | | 1251,17 | 3,89 | | | - | 0,0426 | - |
| 27 | KP15-2-1 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,01 | <u>3567,90</u> | <u>55,14</u> | 36 | 35 | <u>1</u> | <u>44,7600</u> | <u>0,45</u> |
| | | | | | 3512,76 | 15,90 | | | - | 0,1741 | - |
| 28 | KP15-47-1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,04 | <u>10850,22</u> | <u>1104,50</u> | 434 | 390 | <u>44</u> | <u>126,4200</u> | <u>5,06</u> |
| | | | | | 9745,72 | 472,89 | | | 19 | 5,0249 | 0,2 |
| 29 | KP15-139-3 | Демонтаж газових плит | 100шт | 0,01 | <u>9956,04</u> | <u>211,65</u> | 100 | 97 | <u>3</u> | <u>124,1640</u> | <u>1,24</u> |
| | | | | | 9744,39 | 181,21 | | | 2 | 1,9847 | 0,02 |
| 30 | KP20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,01 | <u>28051,19</u> | - | 281 | 281 | - | <u>392,5440</u> | <u>3,93</u> |
| | | | | | 28051,19 | - | | | - | - | - |
| 31 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 9,018 | <u>116,48</u> | - | 1050 | 1050 | - | <u>1,6300</u> | <u>14,7</u> |
| | | | | | 116,48 | - | | | - | - | - |
| 32 | C311-30-M | Перевезення сміття до 30 км | т | 9,018 | <u>293,46</u> | <u>293,46</u> | 2646 | - | <u>2646</u> | - | - |
| | | | | | - | 40,28 | | | 363 | 0,4110 | 3,71 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 20346 | 16016 | <u>4318</u> | | <u>217</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 20346 | | 920 | | 9,77 |
| | | в тому числі: | | | | | 12 | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 16936 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 10233 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 27 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3704 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 30579 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 30579 | | | | |
| | | Всього по розділу 1 | | | | | 30579 | | | | |
| | | Розділ 2. Монтажні роботи | | | | | | | | | |
| 33 | KP20-37-1 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/ | 100м | 0,4838 | <u>1604,16</u> | - | 776 | 776 | - | <u>19,9200</u> | <u>9,64</u> |
| | | | | | 1604,16 | - | | | - | - | - |
| 34 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 4,84 | <u>255,40</u> | - | 1236 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | KP12-66-1 | Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою | 100м2 | 0,5512 | <u>693,73</u> | - | 382 | 382 | - | <u>9,7080</u> | <u>5,35</u> |
| | | | | | 693,73 | - | | | - | - | - |
| 36 | C111-2014-8 | Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 | л | 4,96 | <u>276,95</u> | - | 1374 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------------------------|---|-------|--------|------------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 37 | KP20-37-1 | Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ | 100м | 0,4838 | <u>1604,16</u> 1604,16 | - | 776 | 776 | - | <u>19,9200</u> | <u>9,64</u> |
| 38 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 4,84 | <u>255,40</u> | - | 1236 | - | - | - | - |
| 39 | KP11-40-1 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/ | 100м | 0,4838 | <u>5024,04</u> 1084,07 | <u>2,84</u> 2,43 | 2431 | 524 | <u>1</u> 1 | <u>12,9720</u> 0,0266 | <u>6,28</u> 0,01 |
| 40 | KБ8-25-1 K2, K5=1,15 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів /шафа/ | 100м2 | 0,3697 | <u>113264,86</u> 15741,28 | <u>766,94</u> 342,97 | 41874 | 5820 | <u>284</u> 127 | <u>175,0392</u> 3,4533 | <u>64,71</u> 1,28 |
| 41 | KБ10-94-3 K2, K5=1,15 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,0416 | <u>36718,49</u> 36137,36 | <u>405,23</u> 263,58 | 1527 | 1503 | <u>17</u> 11 | <u>422,3628</u> 2,8053 | <u>17,57</u> 0,12 |
| 42 | C111-741 варіант 1 | Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм | м2 | 8,74 | <u>182,40</u> | - | 1594 | - | - | - | - |
| 43 | & C114-32-T варіант 1 | Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 50мм | м2 | 4,28 | <u>364,50</u> | - | 1560 | - | - | - | - |
| 44 | & C111-15-101 варіант 1 | Профіль стійковий ПС 50/50 | м | 8,49 | <u>63,66</u> | - | 540 | - | - | - | - |
| 45 | & C1545-203-2-Л варіант 1 | Профіль напрямний КНАУФ U/40/50/40/06 | м | 6,28 | <u>75,81</u> | - | 476 | - | - | - | - |
| 46 | & C10-27-12-1 варіант 1 | Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60x40 мм | шт. | 10 | <u>1,58</u> | - | 16 | - | - | - | - |
| 47 | & C111-541-ИНБ2 варіант 1 | Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50x3,2мм | м | 5,99 | <u>17,49</u> | - | 105 | - | - | - | - |
| 48 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,07 | <u>52,49</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 49 | & C111-1683-2-B1 варіант 1 | Стрічка армувальна 100мм | м | 7,07 | <u>20,98</u> | - | 148 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------------------------|--|--------|--------|-----------------|---------------|------|--------------|-----------|-----------------|--------------|
| 50 | & С111-1849-ИНБ1 варіант 1 | Гвинти самонарізні 3,5х30мм | 1000шт | 0,155 | <u>228,21</u> | - | 35 | - | - | - | - |
| 51 | & С111-1894-1 | Шпаклівка Кнауф -Фуген | кг | 3,04 | <u>21,85</u> | - | 66 | - | - | - | - |
| 52 | КР12-66-1 | Протравлення стелі бактерицидною грунтовкою | 100м2 | 0,4102 | <u>693,73</u> | - | 285 | 285 | - | <u>9,7080</u> | <u>3,98</u> |
| 53 | С111-2014-8 | Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99 | л | 3,69 | <u>276,95</u> | - | 1022 | - | - | - | - |
| 54 | КР12-66-1 | Протравлення підлог бактерицидною грунтовкою | 100м2 | 0,4188 | <u>693,73</u> | - | 291 | 291 | - | <u>9,7080</u> | <u>4,07</u> |
| 55 | С111-2014-8 | Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99 | л | 3,77 | <u>276,95</u> | - | 1044 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | | | | 58798 | 10357 | <u>302</u> | |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 58798 | | 139 | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 48139 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 10496 | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 5858 | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 14,72 | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 2021 | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 64656 | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 2 | | | | | | | | 64656 | | | |
| Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 4, 8м2 | | | | | | | | | | | |
| 56 | КР12-66-1 | СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення стін з блоків грунтовкою | 100м2 | 0,0747 | <u>693,73</u> | - | 52 | 52 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,73</u> |
| 57 | С111-2014-6 варіант 1 | Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 2,61 | <u>97,43</u> | - | 254 | - | - | - | - |
| 58 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,0747 | <u>17147,08</u> | <u>235,79</u> | 1281 | 1263 | <u>18</u> | <u>199,9680</u> | <u>14,94</u> |
| 59 | С111-874 варіант 1 | Склянка штукатурна лугостійка | м2 | 8,22 | <u>32,68</u> | - | 269 | - | <u>15</u> | <u>2,2111</u> | <u>0,17</u> |
| 60 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 224,1 | <u>16,62</u> | - | 3725 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------|--|-------|--------|----------------------------|-----------------------|------|-----|---------------|--------------------------|---------------------|
| 61 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0747 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 565 | 543 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>6,5</u> - |
| 62 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,87 | <u>52,49</u> | - | 98 | - | - | - | - |
| 63 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 8,96 | <u>15,83</u> | - | 142 | - | - | - | - |
| 64 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,0747 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 52 | 52 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,73</u> |
| 65 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,87 | <u>52,49</u> | - | 98 | - | - | - | - |
| 66 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III | 100м2 | 0,0747 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 1632 | 363 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>4,24</u> - |
| 67 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,1037 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 72 | 72 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,01</u> |
| 68 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,59 | <u>52,49</u> | - | 136 | - | - | - | - |
| 69 | КР12-46-4 | Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною | 100м2 | 0,1037 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 378 | 378 | - | <u>35,7480</u> | <u>3,71</u> |
| 70 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 11,41 | <u>32,68</u> | - | 373 | - | - | - | - |
| 71 | КР11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,1037 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 519 | 514 | <u>5</u> 4 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>6,55</u> 0,04 |
| 72 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 51,85 | <u>16,62</u> | - | 862 | - | - | - | - |
| 73 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,1025 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 566 | 258 | - | <u>27,9726</u> | <u>2,87</u> |
| 74 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,1037 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 785 | 754 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>9,02</u> - |
| 75 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,59 | <u>52,49</u> | - | 136 | - | - | - | - |
| 76 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 12,44 | <u>15,83</u> | - | 197 | - | - | - | - |
| 77 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,1037 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 72 | 72 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,01</u> |
| 78 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,59 | <u>52,49</u> | - | 136 | - | - | - | - |
| 79 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,1037 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 2265 | 504 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>5,88</u> - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------------------|---|----------|--------|----------------------------|------------------------|------|-----|---------------|---------------------------|---------------------|
| 80 | KP17-15-2 | Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення І | шт | 1 | <u>141,79</u> 100,81 | <u>8,52</u> 7,30 | 142 | 101 | <u>9</u> 7 | <u>1,1040</u> 0,0799 | <u>1,1</u> 0,08 |
| 81 | KP12-46-4 | Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0476 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 174 | 174 | - | <u>35,7480</u> | <u>1,7</u> |
| 82 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 5,24 | <u>32,68</u> | - | 171 | - | - | - | - |
| 83 | КБ15-182-5 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0476 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 474 | 460 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>5,5</u> |
| 84 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,87 | <u>52,49</u> | - | 98 | - | - | - | - |
| 85 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 5,71 | <u>12,31</u> | - | 70 | - | - | - | - |
| 86 | КБ15-182-7 K2,K5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0476 | <u>6941,55</u> 6936,26 | <u>3,27</u> 2,80 | 330 | 330 | - | <u>78,2874</u> 0,0306 | <u>3,73</u> |
| 87 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 5,71 | <u>12,31</u> | - | 70 | - | - | - | - |
| 88 | КБ15-182-5 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0476 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 474 | 460 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>5,5</u> |
| 89 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,19 | <u>52,49</u> | - | 62 | - | - | - | - |
| 90 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 5,71 | <u>15,83</u> | - | 90 | - | - | - | - |
| 91 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,1029 | <u>3579,57</u> 3543,45 | <u>36,12</u> 13,09 | 368 | 365 | <u>3</u> 1 | <u>39,4080</u> 0,1512 | <u>4,06</u> 0,02 |
| 92 | & C1545-269П варіант 1 | Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм | м | 10,39 | <u>181,93</u> | - | 1890 | - | - | - | - |
| 93 | & C111-328-1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 2,3 | <u>193,28</u> | - | 445 | - | - | - | - |
| 94 | KP12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І | 100м2 | 0,0569 | <u>13946,17</u> 2930,30 | <u>1,42</u> 1,22 | 794 | 167 | - | <u>35,0640</u> 0,0133 | <u>2</u> |
| 95 | KP12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,0476 | <u>2352,64</u> 785,43 | <u>170,49</u> 48,97 | 112 | 37 | <u>8</u> 2 | <u>10,0080</u> 0,5658 | <u>0,48</u> 0,03 |
| 96 | КБ11-11-18 K2,K5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0476 | <u>14493,59</u> 1676,03 | <u>83,31</u> 71,33 | 690 | 80 | <u>4</u> 3 | <u>22,3560</u> 0,7812 | <u>1,06</u> 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|---|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|-------|-----|----------|---------------------------|---------------------|
| 97 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0476 | <u>15958,31</u> 6718,52 | <u>151,99</u> 130,13 | 760 | 320 | 7 6 | <u>85,6080</u> 1,4252 | <u>4,07</u> 0,07 |
| 98 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0476 | <u>15043,16</u> 1220,52 | <u>238,63</u> 204,32 | 716 | 58 | 11 10 | <u>15,5520</u> 2,2378 | <u>0,74</u> 0,11 |
| 99 | КБ11-29-1 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0476 | <u>18559,28</u> 18372,13 | - - | 883 | 875 | - - | <u>214,7280</u> - | <u>10,22</u> - |
| 100 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,95 | <u>52,49</u> - | - - | 50 | - | - - | - - | - - |
| 101 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 30,94 | <u>36,21</u> - | - - | 1120 | - | - - | - - | - - |
| 102 | & С111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес | м2 | 4,86 | <u>632,64</u> - | - - | 3075 | - | - - | - - | - - |
| 103 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 1,93 | <u>138,21</u> - | - - | 267 | - | - - | - - | - - |
| 104 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 20 | <u>0,12</u> - | - - | 2 | - | - - | - - | - - |
| | | ПРОРІЗИ | | | | | | | | | |
| 105 | КБ10-96-2 К2, К5=1,15 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,01995 | <u>31844,14</u> 29664,76 | <u>2167,31</u> 551,61 | 635 | 592 | 43 11 | <u>324,8796</u> 4,8438 | <u>6,48</u> 0,1 |
| 106 | & С123-178-1 варіант 1 | Блок дверний вхідний металевий Д1 2100x950мм у комплекті з ручкою та замком | шт | 1 | <u>22171,66</u> - | - - | 22172 | - | - - | - - | - - |
| 107 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ | 100м2 | 0,0077 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 485 | 261 | 3 2 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>2,78</u> 0,02 |
| 108 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0077 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 58 | 56 | - - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,67</u> - |
| 109 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,19 | <u>52,49</u> - | - - | 10 | - | - - | - - | - - |
| 110 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,92 | <u>12,31</u> - | - - | 11 | - | - - | - - | - - |
| 111 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0077 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 58 | 56 | - - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,67</u> - |
| 112 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,19 | <u>52,49</u> - | - - | 10 | - | - - | - - | - - |
| 113 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 0,92 | <u>15,83</u> - | - - | 15 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------|---|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 114 | KP12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0077 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 35 | 34 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>0,4</u> - |
| 115 | C111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,49 | <u>189,31</u> | - | 93 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | | | 51574 | 9251 | <u>111</u> 61 | | <u>108,35</u> 0,68 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 51574 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 42212 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 9312 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 5170 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 12,92 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 1775 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 56744 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 3 | | | | | | | 56744 | | | | |
| Розділ 4. Туалет (Приміщення №2) - 1, 0м2 | | | | | | | | | | | |
| 116 | XB4-1-2 | СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0109 | <u>3746,50</u> 3740,70 | - | 41 | 41 | - | <u>44,2320</u> | <u>0,48</u> |
| 117 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 4,58 | <u>171,74</u> | - | 787 | - | - | - | - |
| 118 | KP12-66-1 | Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0204 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 14 | 14 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,2</u> |
| 119 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 0,71 | <u>97,43</u> | - | 69 | - | - | - | - |
| 120 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ | 100м2 | 0,0204 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 350 | 345 | <u>5</u> 4 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>4,08</u> 0,05 |
| 121 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 2,24 | <u>32,68</u> | - | 73 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|---|-------|--------|----------------------|----------------|------|------|--------|--------------------|---------------|
| 122 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 61,2 | 16,62 | - | 1017 | - | - | - | - |
| 123 | KB15-25-1 K2,K5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0204 | 27792,05 27696,34 | 55,54 47,55 | 567 | 565 | 1 1 | 323,7066 0,5208 | 6,6 0,01 |
| 124 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,41 | 52,49 | - | 22 | - | - | - | - |
| 125 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 13,26 | 36,21 | - | 480 | - | - | - | - |
| 126 | & C111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес | м2 | 2,06 | 632,64 | - | 1303 | - | - | - | - |
| 127 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 0,83 | 138,21 | - | 115 | - | - | - | - |
| 128 | & C113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 9 | 0,12 | - | 1 | - | - | - | - |
| 129 | KP12-66-1 | Оздоблення стін - Тип ІУ Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,0751 | 693,73 693,73 | - | 52 | 52 | - | 9,7080 | 0,73 |
| 130 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,88 | 52,49 | - | 99 | - | - | - | - |
| 131 | KP12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0751 | 3647,37 3647,37 | - | 274 | 274 | - | 35,7480 | 2,68 |
| 132 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 8,26 | 32,68 | - | 270 | - | - | - | - |
| 133 | KP11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,0751 | 5003,82 4958,37 | 45,45 38,92 | 376 | 372 | 4 3 | 63,1800 0,4262 | 4,74 0,03 |
| 134 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 37,55 | 16,62 | - | 624 | - | - | - | - |
| 135 | KB15-25-1 K2,K5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0751 | 27792,05 27696,34 | 55,54 47,55 | 2087 | 2080 | 4 4 | 323,7066 0,5208 | 24,31 0,04 |
| 136 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,5 | 52,49 | - | 79 | - | - | - | - |
| 137 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 48,82 | 36,21 | - | 1768 | - | - | - | - |
| 138 | & C111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес | м2 | 7,59 | 632,64 | - | 4802 | - | - | - | - |
| 139 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 3,05 | 138,21 | - | 422 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|--|----------|--------|---------------------|------------------|-----|-----|--------|--------------------|--------------|
| 140 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 32 | 0,12 | - | 4 | - | - | - | - |
| 141 | KP12-46-4 | СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0099 | 3647,37 3647,37 | - | 36 | 36 | - | 35,7480 | 0,35 |
| 142 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 1,09 | 32,68 | - | 36 | - | - | - | - |
| 143 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0099 | 9952,67 9659,76 | 3,27 2,80 | 99 | 96 | - | 115,5888 0,0306 | 1,14 |
| 144 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,25 | 52,49 | - | 13 | - | - | - | - |
| 145 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,19 | 12,31 | - | 15 | - | - | - | - |
| 146 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0099 | 6941,55 6936,26 | 3,27 2,80 | 69 | 69 | - | 78,2874 0,0306 | 0,78 |
| 147 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,19 | 12,31 | - | 15 | - | - | - | - |
| 148 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0099 | 9952,67 9659,76 | 3,27 2,80 | 99 | 96 | - | 115,5888 0,0306 | 1,14 |
| 149 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,25 | 52,49 | - | 13 | - | - | - | - |
| 150 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,19 | 15,83 | - | 19 | - | - | - | - |
| 151 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,0432 | 3579,57 3543,45 | 36,12 13,09 | 155 | 153 | 2 1 | 39,4080 0,1512 | 1,7 0,01 |
| 152 | & С1545-269П варіант 1 | Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм | м | 4,36 | 181,93 | - | 793 | - | - | - | - |
| 153 | & С111-328-1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 1 | 193,28 | - | 193 | - | - | - | - |
| 154 | KP12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I | 100м2 | 0,0138 | 13946,17 2930,30 | 1,42 1,22 | 192 | 40 | - | 35,0640 0,0133 | 0,48 |
| 155 | KP12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,0099 | 2352,64 785,43 | 170,49 48,97 | 23 | 8 | 2 | 10,0080 0,5658 | 0,1 0,01 |
| 156 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0099 | 14493,59 1676,03 | 83,31 71,33 | 143 | 17 | 1 1 | 22,3560 0,7812 | 0,22 0,01 |
| 157 | KP7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0099 | 15958,31 6718,52 | 151,99 130,13 | 158 | 67 | 2 1 | 85,6080 1,4252 | 0,85 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|-----|--------|---------------------------|---------------------|
| 158 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0099 | <u>15043,16</u> 1220,52 | <u>238,63</u> 204,32 | 149 | 12 | 2 2 | <u>15,5520</u> 2,2378 | <u>0,15</u> 0,02 |
| 159 | ХБ4-1-1 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0099 | <u>2961,88</u> 2951,15 | - - | 29 | 29 | - - | <u>34,8960</u> - | <u>0,35</u> - |
| 160 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 4,16 | <u>171,74</u> - | - - | 714 | - | - - | - - | - - |
| 161 | ХБ1-6-1 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit | 100пм | 0,0362 | <u>2552,79</u> 2479,02 | - - | 92 | 90 | - - | <u>29,6640</u> - | <u>1,07</u> - |
| 162 | С1550-36 варіант 1 | Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів | пм | 3,66 | <u>120,19</u> - | - - | 440 | - | - - | - - | - - |
| 163 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 6,73 | <u>171,74</u> - | - - | 1156 | - | - - | - - | - - |
| 164 | КБ11-29-1 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0099 | <u>18559,28</u> 18372,13 | - - | 184 | 182 | - - | <u>214,7280</u> - | <u>2,13</u> - |
| 165 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,198 | <u>52,49</u> - | - - | 10 | - | - - | - - | - - |
| 166 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 6,44 | <u>36,21</u> - | - - | 233 | - | - - | - - | - - |
| 167 | & С111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес | м2 | 1,01 | <u>632,64</u> - | - - | 639 | - | - - | - - | - - |
| 168 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 0,4 | <u>138,21</u> - | - - | 55 | - | - - | - - | - - |
| 169 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 4 | <u>0,12</u> - | - - | - | - | - - | - - | - - |
| 170 | КР6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0147 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 396 | 159 | 4 4 | <u>137,8920</u> 2,6374 | <u>2,03</u> 0,04 |
| 171 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> 21129,70 | <u>387,78</u> 332,02 | 217 | 211 | 4 3 | <u>228,0840</u> 3,6364 | <u>2,28</u> 0,04 |
| 172 | & С123-178-1 варіант 2 | Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защпкою | шт | 1 | <u>11512,66</u> - | - - | 11513 | - | - - | - - | - - |
| 173 | КР15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,1 | <u>7792,21</u> 4401,88 | <u>25,57</u> 21,89 | 779 | 440 | 3 2 | <u>50,2440</u> 0,2398 | <u>5,02</u> 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------|--|--------|--------|---------------------------|---------------------|------|--------------|-----------|-------------------------|----------------------|
| 174 | C130-901 варіант 1 | Унітаз-компакт | шт | 1 | <u>3783,15</u> | - | 3783 | - | - | - | - |
| 175 | & C1545-89-10 | Гофра для підключення унітазу | шт | 1 | <u>191,11</u> | - | 191 | - | - | - | - |
| 176 | & C101-6-13 | шланг для води Ду 1/2 0,6м | шт | 1 | <u>156,13</u> | - | 156 | - | - | - | - |
| 177 | KP15-122-1 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | ґрати | 1 | <u>232,32</u> 206,94 | <u>9,66</u> 0,43 | 232 | 207 | <u>10</u> | <u>2.5080</u> 0,0048 | <u>2,51</u> |
| 178 | C111-1756 варіант 4 | ґрати вентиляційні 150x150мм | шт | 1 | <u>357,60</u> | - | 358 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | | | | 39093 | 5655 | <u>44</u> 26 | <u>66,12</u> 0,29 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 39093 | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 33394 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 5681 | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 3152 | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 7,79 | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 1073 | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 42245 | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 4 | | | | | | | | 42245 | | | |
| Розділ 5. Ванна кімната (Приміщення №3) - 2,1м2 | | | | | | | | | | | |
| СТІНИ | | | | | | | | | | | |
| 179 | XB4-1-2 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0153 | <u>3746,50</u> 3740,70 | - | 57 | 57 | - | <u>44,2320</u> | <u>0,68</u> |
| 180 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 6,43 | <u>171,74</u> | - | 1104 | - | - | - | - |
| 181 | KP12-66-1 | Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0347 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 24 | 24 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,34</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 182 | C111-2014-6 варіант 1 | Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтант | л | 1,21 | <u>97,43</u> | - | 118 | - | - | - | - |
| 183 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ | 100м2 | 0,0347 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 595 | 587 | <u>8</u> 7 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>6,94</u> 0,08 |
| 184 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 104,1 | <u>16,62</u> | - | 1730 | - | - | - | - |
| 185 | C111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 3,82 | <u>32,68</u> | - | 125 | - | - | - | - |
| 186 | KB15-25-1 K2,K5=1,15 | Облицювання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0347 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 964 | 961 | <u>2</u> 2 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>11,23</u> 0,02 |
| 187 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,694 | <u>52,49</u> | - | 36 | - | - | - | - |
| 188 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 22,56 | <u>36,21</u> | - | 817 | - | - | - | - |
| 189 | & C111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стїн 400x400мм Грес | м2 | 3,5 | <u>632,64</u> | - | 2214 | - | - | - | - |
| 190 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостїйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 1,41 | <u>138,21</u> | - | 195 | - | - | - | - |
| 191 | & C113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 15 | <u>0,12</u> | - | 2 | - | - | - | - |
| 192 | KP12-66-1 | Оздоблення стїн - Тип ІУ Протравлення стїн грунтовкою | 100м2 | 0,0942 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 65 | 65 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,91</u> |
| 193 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,36 | <u>52,49</u> | - | 124 | - | - | - | - |
| 194 | KP12-46-4 | Оклеювання стїн сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0942 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 344 | 344 | - | <u>35,7480</u> | <u>3,37</u> |
| 195 | C111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 10,36 | <u>32,68</u> | - | 339 | - | - | - | - |
| 196 | KP11-29-1 | Суцїльне вирівнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,0942 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 471 | 467 | <u>4</u> 4 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>5,95</u> 0,04 |
| 197 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухї штукатурні | кг | 47,1 | <u>16,62</u> | - | 783 | - | - | - | - |
| 198 | KB15-25-1 K2,K5=1,15 | Облицювання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0942 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 2618 | 2609 | <u>5</u> 4 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>30,49</u> 0,05 |
| 199 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,88 | <u>52,49</u> | - | 99 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------------|---|----------|--------|-----------------|--------------|------|-----|----------|-----------------|-------------|
| 200 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 61,23 | <u>36,21</u> | - | 2217 | - | - | - | - |
| 201 | & C111-287- 5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес | м2 | 9,51 | <u>632,64</u> | - | 6016 | - | - | - | - |
| 202 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 3,82 | <u>138,21</u> | - | 528 | - | - | - | - |
| 203 | & C113- 2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 40 | <u>0,12</u> | - | 5 | - | - | - | - |
| 204 | KP12-46-4 | СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0212 | <u>3647,37</u> | - | 77 | 77 | - | <u>35,7480</u> | <u>0,76</u> |
| 205 | C111-874 варіант 1 | Склянка штукатурна лугостійка | м2 | 2,33 | <u>32,68</u> | - | 76 | - | - | - | - |
| 206 | КБ15-182-5 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0212 | <u>9952,67</u> | <u>3,27</u> | 211 | 205 | - | <u>115,5888</u> | <u>2,45</u> |
| 207 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,53 | <u>52,49</u> | - | 28 | - | - | - | - |
| 208 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 2,54 | <u>12,31</u> | - | 31 | - | - | - | - |
| 209 | КБ15-182-7 K2,K5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0212 | <u>6941,55</u> | <u>3,27</u> | 147 | 147 | - | <u>78,2874</u> | <u>1,66</u> |
| 210 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 2,54 | <u>12,31</u> | - | 31 | - | - | - | - |
| 211 | КБ15-182-5 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0212 | <u>9952,67</u> | <u>3,27</u> | 211 | 205 | - | <u>115,5888</u> | <u>2,45</u> |
| 212 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,53 | <u>52,49</u> | - | 28 | - | - | - | - |
| 213 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 2,54 | <u>15,83</u> | - | 40 | - | - | - | - |
| 214 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,058 | <u>3579,57</u> | <u>36,12</u> | 208 | 206 | <u>2</u> | <u>39,4080</u> | <u>2,29</u> |
| 215 | & C1545- 269П варіант 1 | Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм | м | 5,86 | <u>181,93</u> | - | 1066 | - | - | - | - |
| 216 | & C111-328- 1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 1,3 | <u>193,28</u> | - | 251 | - | - | - | - |
| 217 | KP12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоємльсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0264 | <u>13946,17</u> | <u>1,42</u> | 368 | 77 | - | <u>35,0640</u> | <u>0,93</u> |
| | | | | | <u>2930,30</u> | <u>1,22</u> | | | - | <u>0,0133</u> | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------------------|---|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|------|-----|----|---------------------------|---------------------|
| 218 | КР12-27-1 | ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,0212 | <u>2352,64</u> 785,43 | <u>170,49</u> 48,97 | 50 | 17 | 4 | <u>10,0080</u> 0,5658 | <u>0,21</u> 0,01 |
| 219 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0212 | <u>14493,59</u> 1676,03 | <u>83,31</u> 71,33 | 307 | 36 | 2 | <u>22,3560</u> 0,7812 | <u>0,47</u> 0,02 |
| 220 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0212 | <u>15958,31</u> 6718,52 | <u>151,99</u> 130,13 | 338 | 142 | 3 | <u>85,6080</u> 1,4252 | <u>1,81</u> 0,03 |
| 221 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0212 | <u>15043,16</u> 1220,52 | <u>238,63</u> 204,32 | 319 | 26 | 5 | <u>15,5520</u> 2,2378 | <u>0,33</u> 0,05 |
| 222 | ХБ4-1-1 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0212 | <u>2961,88</u> 2951,15 | - - | 63 | 63 | 4 | <u>34,8960</u> - | <u>0,74</u> - |
| 223 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 8,904 | <u>171,74</u> - | - - | 1529 | - | - | - - | - - |
| 224 | ХБ1-6-1 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit | 100пм | 0,051 | <u>2552,79</u> 2479,02 | - - | 130 | 126 | - | <u>29,6640</u> - | <u>1,51</u> - |
| 225 | С1550-36 варіант 1 | Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів | пм | 5,15 | <u>120,19</u> - | - - | 619 | - | - | - - | - - |
| 226 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 9,49 | <u>171,74</u> - | - - | 1630 | - | - | - - | - - |
| 227 | КБ11-29-1 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0212 | <u>18559,28</u> 18372,13 | - - | 393 | 389 | - | <u>214,7280</u> - | <u>4,55</u> - |
| 228 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,424 | <u>52,49</u> - | - - | 22 | - | - | - - | - - |
| 229 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 13,78 | <u>36,21</u> - | - - | 499 | - | - | - - | - - |
| 230 | & С111-287- 5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес | м2 | 2,16 | <u>632,64</u> - | - - | 1367 | - | - | - - | - - |
| 231 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 0,86 | <u>138,21</u> - | - - | 119 | - | - | - - | - - |
| 232 | & С113- 2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 9 | <u>0,12</u> - | - - | 1 | - | - | - - | - - |
| 233 | КР6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0147 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 396 | 159 | 4 | <u>137,8920</u> 2,6374 | <u>2,03</u> 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|---|----------|---------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|---------|----------------------------|----------------------|
| 234 | KP6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> 21129,70 | <u>387,78</u> 332,02 | 217 | 211 | 4 3 | <u>228,0840</u> 3,6364 | <u>2,28</u> 0,04 |
| 235 | & C123-178-1 варіант 2 | Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою | шт | 1 | <u>11512,66</u> | - | 11513 | - | - | - | - |
| 236 | KB10-20-1 K2,K5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,00429 | <u>25556,63</u> 23744,70 | <u>1616,11</u> 1051,18 | 110 | 102 | 7 5 | <u>264,0354</u> 11,1877 | <u>1,13</u> 0,05 |
| 237 | & C123-40-1 варіант 1 | Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н) | шт | 1 | <u>2297,22</u> | - | 2297 | - | - | - | - |
| 238 | & C111-155-ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 4 | <u>6,14</u> | - | 25 | - | - | - | - |
| 239 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,32 | <u>255,40</u> | - | 82 | - | - | - | - |
| 240 | & C1632-102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 0,35 | <u>306,05</u> | - | 107 | - | - | - | - |
| 241 | KP15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,1 | <u>4254,64</u> 3910,45 | <u>12,78</u> 10,95 | 425 | 391 | 1 1 | <u>44,1360</u> 0,1199 | <u>4,41</u> 0,01 |
| 242 | C130-554 варіант 1 | Умивальник | шт | 1 | <u>2557,79</u> | - | 2558 | - | - | - | - |
| 243 | C130-554 варіант 2 | П'єдестали для умивальників | шт | 1 | <u>1421,51</u> | - | 1422 | - | - | - | - |
| 244 | C130-615 варіант 1 | Змішувач для умивальника настінний | комплект | 1 | <u>1939,37</u> | - | 1939 | - | - | - | - |
| 245 | KP15-32-2 | Установлення ванн купальних сталевих | 10к-т | 0,1 | <u>4335,07</u> 3732,58 | <u>167,65</u> 56,82 | 434 | 373 | 17 6 | <u>44,1360</u> 0,5465 | <u>4,41</u> 0,05 |
| 246 | C130-44 варіант 1 | Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм | комплект | 1 | <u>6239,55</u> | - | 6240 | - | - | - | - |
| 247 | KP15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 | <u>1498,10</u> 1424,49 | - | 150 | 142 | - | <u>15,8400</u> | <u>1,58</u> |
| 248 | C130-613 варіант 1 | Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом | комплект | 1 | <u>2346,70</u> | - | 2347 | - | - | - | - |
| 249 | KP15-122-1 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | ґрати | 1 | <u>232,32</u> 206,94 | <u>9,66</u> 0,43 | 232 | 207 | 10 | <u>2,5080</u> 0,0048 | <u>2,51</u> |
| 250 | C111-1756 варіант 4 | ґрати вентиляційні 150x150мм | шт | 1 | <u>357,60</u> | - | 358 | - | - | - | - |
| 251 | KP15-37-1 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10к-т | 0,1 | <u>15619,12</u> 15415,94 | <u>53,98</u> 46,22 | 1562 | 1542 | 5 5 | <u>178,1160</u> 0,5062 | <u>17,81</u> 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------------------------|--|--------|--------|----------------------|------------------|---------------|------|--|--------------------|----------------|
| 252 | & С1115-141-1 варіант 2 | Бойлер 80л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт | шт | 1 | 15767,40 | - | 15767 | - | - | - | - |
| 253 | & С1115-141-2 варіант 1 | Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++ | шт | 1 | 15316,54 | - | 15317 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | | | 95247 | 9957 | 83 52 | | 116,23 0,55 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 95247 | | 85207 10009 5526 13,48 1848 100773 | | |
| Всього по розділу 5 | | | | | | | 100773 | | | | |
| 254 | ХБ4-1-2 | Розділ 6. Кухня (Приміщення №4) - 5,9м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,028 | 3746,50 3740,70 | - | 105 | 105 | - | 44,2320 | 1,24 |
| 255 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 СТІНИ - Оздоблення Тип II | кг | 11,76 | 171,74 | - | 2020 | - | - | - | - |
| 256 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0255 | 5521,73 2515,58 | - | 141 | 64 | - | 27,9726 | 0,71 |
| 257 | КР12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0981 | 693,73 693,73 | - | 68 | 68 | - | 9,7080 | 0,95 |
| 258 | С111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 3,43 | 97,43 | - | 334 | - | - | - | - |
| 259 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ | 100м2 | 0,0981 | 17147,08 16911,29 | 235,79 201,89 | 1682 | 1659 | 23 20 | 199,9680 2,2111 | 19,52 0,22 |
| 260 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 294,3 | 16,62 | - | 4891 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 261 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 10,79 | <u>32,68</u> | - | 353 | - | - | - | - |
| 262 | KB15-25-1 K2,K5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0981 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 2726 | 2717 | <u>5</u> 5 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>31,76</u> 0,05 |
| 263 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,96 | <u>52,49</u> | - | 103 | - | - | - | - |
| 264 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 63,77 | <u>36,21</u> | - | 2309 | - | - | - | - |
| 265 | & C111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес | м2 | 9,91 | <u>632,64</u> | - | 6269 | - | - | - | - |
| 266 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 3,98 | <u>138,21</u> | - | 550 | - | - | - | - |
| 267 | & C113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 42 | <u>0,12</u> | - | 5 | - | - | - | - |
| 268 | KP12-66-1 | СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,1143 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 79 | 79 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,11</u> |
| 269 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,86 | <u>52,49</u> | - | 150 | - | - | - | - |
| 270 | KP12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною | 100м2 | 0,1143 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 417 | 417 | - | <u>35,7480</u> | <u>4,09</u> |
| 271 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 12,57 | <u>32,68</u> | - | 411 | - | - | - | - |
| 272 | KP11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,1143 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 572 | 567 | <u>5</u> 4 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>7,22</u> 0,05 |
| 273 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 57,15 | <u>16,62</u> | - | 950 | - | - | - | - |
| 274 | KB15-25-1 K2,K5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,1143 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 3177 | 3166 | <u>6</u> 5 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>37</u> 0,06 |
| 275 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,29 | <u>52,49</u> | - | 120 | - | - | - | - |
| 276 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 74,3 | <u>36,21</u> | - | 2690 | - | - | - | - |
| 277 | & C111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес | м2 | 11,54 | <u>632,64</u> | - | 7301 | - | - | - | - |
| 278 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 4,64 | <u>138,21</u> | - | 641 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|---|----------|--------|----------------------------|-------------------------|------|-----|----------------|---------------------------|---------------------|
| 279 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 48 | <u>0,12</u> | - | 6 | - | - | - | - |
| 280 | КР12-46-4 | СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0591 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 216 | 216 | - | <u>35,7480</u> | <u>2,11</u> |
| 281 | С111-874 варіант 1 | Скляна штукатурна лугостійка | м2 | 6,5 | <u>32,68</u> | - | 212 | - | - | - | - |
| 282 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0591 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 588 | 571 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>6,83</u> |
| 283 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,48 | <u>52,49</u> | - | 78 | - | - | - | - |
| 284 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 7,09 | <u>12,31</u> | - | 87 | - | - | - | - |
| 285 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0591 | <u>6941,55</u> 6936,26 | <u>3,27</u> 2,80 | 410 | 410 | - | <u>78,2874</u> 0,0306 | <u>4,63</u> |
| 286 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 7,09 | <u>12,31</u> | - | 87 | - | - | - | - |
| 287 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0591 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 588 | 571 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>6,83</u> |
| 288 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,48 | <u>52,49</u> | - | 78 | - | - | - | - |
| 289 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 7,09 | <u>15,83</u> | - | 112 | - | - | - | - |
| 290 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,1062 | <u>3579,57</u> 3543,45 | <u>36,12</u> 13,09 | 380 | 376 | <u>4</u> 1 | <u>39,4080</u> 0,1512 | <u>4,19</u> 0,02 |
| 291 | & С1545-269П варіант 1 | Степловий плінтус Harmony К-212 46x46 мм | м | 10,73 | <u>181,93</u> | - | 1952 | - | - | - | - |
| 292 | & С111-328-1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 2,4 | <u>193,28</u> | - | 464 | - | - | - | - |
| 293 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I | 100м2 | 0,0687 | <u>13946,17</u> 2930,30 | <u>1,42</u> 1,22 | 958 | 201 | - | <u>35,0640</u> 0,0133 | <u>2,41</u> |
| 294 | КР12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,0612 | <u>2352,64</u> 785,43 | <u>170,49</u> 48,97 | 144 | 48 | <u>10</u> 3 | <u>10,0080</u> 0,5658 | <u>0,61</u> 0,03 |
| 295 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дратяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0612 | <u>14493,59</u> 1676,03 | <u>83,31</u> 71,33 | 887 | 103 | <u>5</u> 4 | <u>22,3560</u> 0,7812 | <u>1,37</u> 0,05 |
| 296 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0612 | <u>15958,31</u> 6718,52 | <u>151,99</u> 130,13 | 977 | 411 | <u>9</u> 8 | <u>85,6080</u> 1,4252 | <u>5,24</u> 0,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|--|--------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 297 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0612 | <u>15043,16</u> | <u>238,63</u> | 921 | 75 | <u>15</u> | <u>15,5520</u> | <u>0,95</u> |
| 298 | ХБ4-1-1 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0612 | <u>1220,52</u> <u>2961,88</u> <u>2951,15</u> | <u>204,32</u> - | 181 | 181 | <u>13</u> - | <u>2,2378</u> <u>34,8960</u> | <u>0,14</u> <u>2,14</u> |
| 299 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 25,7 | <u>171,74</u> | - | 4414 | - | - | - | - |
| 300 | ХБ1-6-1 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit | 100мм | 0,0932 | <u>2552,79</u> <u>2479,02</u> | - | 238 | 231 | - | <u>29,6640</u> | <u>2,76</u> |
| 301 | С1550-36 варіант 1 | Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів | пм | 9,41 | <u>120,19</u> | - | 1131 | - | - | - | - |
| 302 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 17,34 | <u>171,74</u> | - | 2978 | - | - | - | - |
| 303 | КБ11-29-1 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0612 | <u>18559,28</u> <u>18372,13</u> | - | 1136 | 1124 | - | <u>214,7280</u> | <u>13,14</u> |
| 304 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,22 | <u>52,49</u> | - | 64 | - | - | - | - |
| 305 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 39,78 | <u>36,21</u> | - | 1440 | - | - | - | - |
| 306 | & С111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес | м2 | 6,24 | <u>632,64</u> | - | 3948 | - | - | - | - |
| 307 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 2,48 | <u>138,21</u> | - | 343 | - | - | - | - |
| 308 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 26 | <u>0,12</u> | - | 3 | - | - | - | - |
| 309 | КР6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0168 | <u>26922,45</u> <u>10821,76</u> | <u>281,25</u> <u>240,81</u> | 452 | 182 | <u>5</u> <u>4</u> | <u>137,8920</u> <u>2,6374</u> | <u>2,32</u> <u>0,04</u> |
| 310 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> <u>21129,70</u> | <u>387,78</u> <u>332,02</u> | 217 | 211 | <u>4</u> <u>3</u> | <u>228,0840</u> <u>3,6364</u> | <u>2,28</u> <u>0,04</u> |
| 311 | & С123-178-1 варіант 3 | Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у комплекті з ручкою | шт | 1 | <u>15337,66</u> | - | 15338 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------------------|---|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|-------|-----|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 312 | КБ10-20-3 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,02044 | <u>15436,78</u> 14282,98 | <u>1075,80</u> 699,74 | 316 | 292 | <u>22</u> 14 | <u>156,4230</u> 7,4473 | <u>3,2</u> 0,15 |
| 313 | & С123-40-1 варіант 2 | Віконний блок В2 1400х1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт) | шт | 1 | <u>12771,60</u> | - | 12772 | - | - | - | - |
| 314 | & С111-155- ИНБ1 | Дюбелі 10х100 мм | шт | 8 | <u>6,14</u> | - | 49 | - | - | - | - |
| 315 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,8 | <u>255,40</u> | - | 204 | - | - | - | - |
| 316 | & С1632- 102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 1,15 | <u>306,05</u> | - | 352 | - | - | - | - |
| 317 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,016 | <u>3502,86</u> 3502,86 | - | 56 | 56 | - | <u>43,4976</u> | <u>0,7</u> |
| 318 | & С126-933- 2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 1,63 | <u>566,73</u> | - | 924 | - | - | - | - |
| 319 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,3 | <u>255,40</u> | - | 77 | - | - | - | - |
| 320 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,016 | <u>3044,84</u> 3033,89 | - | 49 | 49 | - | <u>37,6740</u> | <u>0,6</u> |
| 321 | & С111- 1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 1,66 | <u>250,04</u> | - | 415 | - | - | - | - |
| 322 | & С111-136- 1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 6 | <u>0,61</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 323 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0432 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 239 | 109 | - | <u>27,9726</u> | <u>1,21</u> |
| 324 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ | 100м2 | 0,0095 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 598 | 322 | <u>3</u> 3 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>3,43</u> 0,03 |
| 325 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0095 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 72 | 69 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,83</u> |
| 326 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | <u>52,49</u> | - | 13 | - | - | - | - |
| 327 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,14 | <u>12,31</u> | - | 14 | - | - | - | - |
| 328 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0095 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 72 | 69 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,83</u> |
| 329 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | <u>52,49</u> | - | 13 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------|--|----------|---------|--------------------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------|----------------|
| 330 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,14 | 15,83 | - | 18 | - | - | - | - |
| 331 | KP12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0095 | 4600,64 4395,45 | 1,42 1,22 | 44 | 42 | - | 52,5960 0,0133 | 0,5 |
| 332 | C111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,6 | 189,31 | - | 114 | - | - | - | - |
| 333 | KP15-141-2 | Установлення газових плит побутових чотириконфоркових | прилад | 1 | 559,55 219,62 | - | 560 | 220 | - | 2,6280 | 2,63 |
| 334 | C130-535 варіант 1 | Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирипальникові | шт | 1 | 18894,60 | - | 18895 | - | - | - | - |
| 335 | KP15-36-1 | Установлення мийок на одне відділення | 10к-т | 0,1 | 3697,85 3127,93 | 11,36 9,73 | 370 | 313 | 1 1 | 35,3040 0,1066 | 3,53 0,01 |
| 336 | C130-487 варіант 1 | Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями | шт | 1 | 2153,10 | - | 2153 | - | - | - | - |
| 337 | C130-615 варіант 2 | Змішувач для мийки з монтажним комплект | комплект | 1 | 1888,37 | - | 1888 | - | - | - | - |
| 338 | KP12-31-11 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ | 100м2 | 0,00297 | 8781,04 8777,41 | - | 26 | 26 | - | 106,3800 | 0,32 |
| 339 | C111-387-1 варіант 1 | Емаль Kompozit алкідна ПФ-115 | т | 0,00008 | 190255,21 | - | 15 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | | | | 119414 | 15320 | 117 88 | 179,29 0,98 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 119414 | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 103977 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 15408 | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 8566 | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 21,41 | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 2941 | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 127980 | | | |
| Всього по розділу 6 | | | | | | | | 127980 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|-------|--------|----------------------------|-----------------------|-----|-----|---------------|--------------------------|---------------------|
| | | Розділ 7. Шафа (Приміщення №5) - 0,5м2 | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ. Оздоблення Тип III | | | | | | | | | |
| 340 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0229 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 16 | 16 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,22</u> |
| 341 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,57 | <u>52,49</u> | - | 30 | - | - | - | - |
| 342 | KP12-46-4 | Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0229 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 84 | 84 | - | <u>35,7480</u> | <u>0,82</u> |
| 343 | C111-874 варіант 1 | Скляна штукатурна лугостійка | м2 | 2,519 | <u>32,68</u> | - | 82 | - | - | - | - |
| 344 | KP11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,0229 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 115 | 114 | <u>1</u> 1 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>1,45</u> 0,01 |
| 345 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 11,45 | <u>16,62</u> | - | 190 | - | - | - | - |
| 346 | KB15-182-4 K2, K5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0229 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 173 | 167 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>1,99</u> |
| 347 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,57 | <u>52,49</u> | - | 30 | - | - | - | - |
| 348 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 2,75 | <u>15,83</u> | - | 44 | - | - | - | - |
| 349 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0229 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 16 | 16 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,22</u> |
| 350 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,57 | <u>52,49</u> | - | 30 | - | - | - | - |
| 351 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,0229 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 500 | 111 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>1,3</u> |
| 352 | KB15-182-4 K2, K5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0397 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 300 | 289 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>3,45</u> |
| 353 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,99 | <u>52,49</u> | - | 52 | - | - | - | - |
| 354 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 4,76 | <u>15,83</u> | - | 75 | - | - | - | - |
| 355 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0397 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 28 | 28 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,39</u> |
| 356 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,79 | <u>52,49</u> | - | 41 | - | - | - | - |
| 357 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,0397 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 867 | 193 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>2,25</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-----|----|----|---------------------------|---------------------|
| 358 | КР12-46-4 | СТЕЛЯ. Тип оздоблення І Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0051 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 19 | 19 | - | <u>35.7480</u> | <u>0,18</u> |
| 359 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 0,56 | <u>32,68</u> | - | 18 | - | - | - | - |
| 360 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0051 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 51 | 49 | - | <u>115.5888</u> 0,0306 | <u>0,59</u> |
| 361 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,13 | <u>52,49</u> | - | 7 | - | - | - | - |
| 362 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,61 | <u>12,31</u> | - | 8 | - | - | - | - |
| 363 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0051 | <u>6941,55</u> 6936,26 | <u>3,27</u> 2,80 | 35 | 35 | - | <u>78.2874</u> 0,0306 | <u>0,4</u> |
| 364 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,61 | <u>12,31</u> | - | 8 | - | - | - | - |
| 365 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0051 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 51 | 49 | - | <u>115.5888</u> 0,0306 | <u>0,59</u> |
| 366 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,13 | <u>52,49</u> | - | 7 | - | - | - | - |
| 367 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 0,61 | <u>15,83</u> | - | 10 | - | - | - | - |
| 368 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І | 100м2 | 0,0051 | <u>13946,17</u> 2930,30 | <u>1,42</u> 1,22 | 71 | 15 | - | <u>35.0640</u> 0,0133 | <u>0,18</u> |
| 369 | КР12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,0051 | <u>2352,64</u> 785,43 | <u>170,49</u> 48,97 | 12 | 4 | 1 | <u>10.0080</u> 0,5658 | <u>0,05</u> |
| 370 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0051 | <u>14493,59</u> 1676,03 | <u>83,31</u> 71,33 | 74 | 9 | - | <u>22.3560</u> 0,7812 | <u>0,11</u> |
| 371 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0051 | <u>15958,31</u> 6718,52 | <u>151,99</u> 130,13 | 81 | 34 | 1 | <u>85.6080</u> 1,4252 | <u>0,44</u> 0,01 |
| 372 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0051 | <u>15043,16</u> 1220,52 | <u>238,63</u> 204,32 | 77 | 6 | 1 | <u>15.5520</u> 2,2378 | <u>0,08</u> 0,01 |
| 373 | КБ11-29-1 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0051 | <u>18559,28</u> 18372,13 | - | 95 | 94 | - | <u>214.7280</u> | <u>1,1</u> |
| 374 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,102 | <u>52,49</u> | - | 5 | - | - | - | - |
| 375 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 3,32 | <u>36,21</u> | - | 120 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 376 | & С111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес | м2 | 0,52 | <u>632,64</u> | - | 329 | - | - | - | - |
| 377 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 0,21 | <u>138,21</u> | - | 29 | - | - | - | - |
| 378 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 2 | <u>0,12</u> | - | - | - | - | - | - |
| 379 | КР6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0189 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 509 | 205 | <u>5</u> 5 | <u>137,8920</u> 2,6374 | <u>2,61</u> 0,05 |
| 380 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> 21129,70 | <u>387,78</u> 332,02 | 217 | 211 | <u>4</u> 3 | <u>228,0840</u> 3,6364 | <u>2,28</u> 0,04 |
| 381 | & С123-178-1 варіант 4 | Блок дверний ДЗ 2100х800мм у комплекті з ручкою | шт | 1 | <u>13042,66</u> | - | 13043 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | | | 17549 | 1748 | <u>13</u> 11 | | <u>20,7</u> 0,12 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 17549 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 15788 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 1759 | | | | |
| Загальноновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 989 | | | | |
| трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 2,5 | | | | |
| заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 343 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 18538 | | | | |
| Всього по розділу 7 | | | | | | | 18538 | | | | |
| Розділ 8. Кімната (Приміщення 6) - 11,7м2 | | | | | | | | | | | |
| СТІНИ. Оздоблення Тип І | | | | | | | | | | | |
| 382 | КР12-66-1 | Протравлення стін з блоків ґрунтовою | 100м2 | 0,151 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 105 | 105 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,47</u> |
| 383 | С111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтант | л | 5,29 | <u>97,43</u> | - | 515 | - | - | - | - |
| 384 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,151 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 2589 | 2554 | <u>35</u> 30 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>30,2</u> 0,33 |
| 385 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 453 | <u>16,62</u> | - | 7529 | - | - | - | - |
| 386 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 16,61 | <u>32,68</u> | - | 543 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|--|-------|--------|----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|--------------------------|---------------------|
| 387 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,151 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 1142 | 1098 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>13,14</u> - |
| 388 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,78 | <u>52,49</u> | - | 198 | - | - | - | - |
| 389 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 18,12 | <u>15,83</u> | - | 287 | - | - | - | - |
| 390 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,151 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 105 | 105 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,47</u> |
| 391 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,78 | <u>52,49</u> | - | 198 | - | - | - | - |
| 392 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III | 100м2 | 0,151 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 3298 | 733 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>8,57</u> - |
| 393 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,1479 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 103 | 103 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,44</u> |
| 394 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,7 | <u>52,49</u> | - | 194 | - | - | - | - |
| 395 | КР12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною | 100м2 | 0,1479 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 539 | 539 | - | <u>35,7480</u> | <u>5,29</u> |
| 396 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 16,27 | <u>32,68</u> | - | 532 | - | - | - | - |
| 397 | КР11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,1479 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 740 | 733 | <u>7</u> 6 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>9,34</u> 0,06 |
| 398 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 73,95 | <u>16,62</u> | - | 1229 | - | - | - | - |
| 399 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,1479 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 1119 | 1076 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>12,87</u> - |
| 400 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,7 | <u>52,49</u> | - | 194 | - | - | - | - |
| 401 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 17,75 | <u>15,83</u> | - | 281 | - | - | - | - |
| 402 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,1479 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 103 | 103 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,44</u> |
| 403 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,7 | <u>52,49</u> | - | 194 | - | - | - | - |
| 404 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y | 100м2 | 0,1479 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 3230 | 718 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>8,39</u> - |
| 405 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0255 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 141 | 64 | - | <u>27,9726</u> | <u>0,71</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|------|------|----------|---------------------------|----------------------|
| 406 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0416 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 315 | 303 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>3,62</u> |
| 407 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,04 | <u>52,49</u> | - | 55 | - | - | - | - |
| 408 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 4,99 | <u>15,83</u> | - | 79 | - | - | - | - |
| 409 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,0416 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 29 | 29 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,4</u> |
| 410 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,83 | <u>52,49</u> | - | 44 | - | - | - | - |
| 411 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II | 100м2 | 0,0416 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 909 | 202 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>2,36</u> |
| 412 | КР12-66-1 | Протравлення стель грунтовкою | 100м2 | 0,1167 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 81 | 81 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,13</u> |
| 413 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,92 | <u>52,49</u> | - | 153 | - | - | - | - |
| 414 | КБ15-76-1 К2,К5=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,1167 | <u>16182,97</u> 16139,96 | <u>4,90</u> 4,20 | 1889 | 1884 | 1 | <u>193,1310</u> 0,0460 | <u>22,54</u> 0,01 |
| 415 | & С111- 1923-ИНБ1 варіант 1 | Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном | м | 15,6 | <u>232,72</u> | - | 3630 | - | - | - | - |
| 416 | & С111- 1923-ИНБ1 варіант 2 | Вставка декоративна для натяжної стелі | м | 15,6 | <u>26,18</u> | - | 408 | - | - | - | - |
| 417 | & С111- 1850-2 варіант 1 | Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель | шт | 186 | <u>0,71</u> | - | 132 | - | - | - | - |
| 418 | КБ34-58-2 К2,К5=1,15 | Монтаж плівки натяжної стелі | 100м2 | 0,1167 | <u>4149,61</u> 4134,09 | <u>15,52</u> 4,88 | 484 | 482 | 2 1 | <u>51,3360</u> 0,0551 | <u>5,99</u> 0,01 |
| 419 | & С101-111- 15 варіант 1 | Плівка ПВХ натяжної стелі | м2 | 12,25 | <u>306,07</u> | - | 3749 | - | - | - | - |
| 420 | С113-2304 варіант 1 | Платформа під люстру для натяжних стель | шт | 1 | <u>28,64</u> | - | 29 | - | - | - | - |
| 421 | С113-2304 варіант 2 | Термокільце для натяжних стель | шт | 1 | <u>61,28</u> | - | 61 | - | - | - | - |
| 422 | & С121-772- 1 варіант 1 | Підвіс металевий | шт | 2 | <u>50,42</u> | - | 101 | - | - | - | - |
| 423 | КБ13-50-1 К2,К5=1,15 | Сушіння стелі феном | 100м2 | 0,1167 | <u>1001,08</u> 263,17 | <u>496,50</u> 156,11 | 117 | 31 | 58 18 | <u>3,3534</u> 1,7620 | <u>0,39</u> 0,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 424 | KP12-27-1 | ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог ґрунтовою СТ 17 | 100м2 | 0,12 | <u>2352,64</u> 785,43 | <u>170,49</u> 48,97 | 282 | 94 | <u>20</u> 6 | <u>10,0080</u> 0,5658 | <u>1,2</u> 0,07 |
| 425 | KB11-11-18 K2,K5=1,15 | Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,12 | <u>14493,59</u> 1676,03 | <u>83,31</u> 71,33 | 1739 | 201 | <u>10</u> 9 | <u>22,3560</u> 0,7812 | <u>2,68</u> 0,09 |
| 426 | KP7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,12 | <u>15958,31</u> 6718,52 | <u>151,99</u> 130,13 | 1915 | 806 | <u>18</u> 16 | <u>85,6080</u> 1,4252 | <u>10,27</u> 0,17 |
| 427 | KP7-17-9 K=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,12 | <u>15043,16</u> 1220,52 | <u>238,63</u> 204,32 | 1805 | 146 | <u>29</u> 25 | <u>15,5520</u> 2,2378 | <u>1,87</u> 0,27 |
| 428 | KB11-38-2 K2,K5=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,12 | <u>9602,55</u> 9476,54 | <u>94,74</u> 81,12 | 1152 | 1137 | <u>11</u> 10 | <u>105,3768</u> 0,8884 | <u>12,65</u> 0,11 |
| 429 | S111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,95 | <u>52,49</u> | - | 102 | - | - | - | - |
| 430 | & S111-742- 2 варіант 1 | Подложка під ламінат 5мм | м2 | 12,24 | <u>259,60</u> | - | 3178 | - | - | - | - |
| 431 | & S111-742- 1 | Ламінат | м2 | 12,24 | <u>1048,06</u> | - | 12828 | - | - | - | - |
| 432 | & S111- 1804-5A варіант 1 | Планки Т-подібні перехідні | м | 0,95 | <u>86,02</u> | - | 82 | - | - | - | - |
| 433 | KB11-43-3 k2,k5=1,15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1351 | <u>1520,37</u> 1508,79 | <u>3,27</u> 2,80 | 205 | 204 | - | <u>17,0292</u> 0,0306 | <u>2,3</u> |
| 434 | S111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 13,65 | <u>56,83</u> | - | 776 | - | - | - | - |
| 435 | & S111-136- 1-2H | Шурупи самонарізні | шт | 40 | <u>0,61</u> | - | 24 | - | - | - | - |
| 436 | & S126-917- 1 варіант 1 | Кут зовнішній | шт | 3 | <u>12,89</u> | - | 39 | - | - | - | - |
| 437 | & S126-950- 1П | Кут внутрішній для плінтуса | шт | 6 | <u>11,10</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| 438 | & S126-950- 1П варіант 1 | Заглушки для плінтуса | шт | 2 | <u>10,10</u> | - | 20 | - | - | - | - |
| 439 | & S126-950- 1П варіант 2 | З'єднувач для плінтуса | шт | 4 | <u>11,10</u> | - | 44 | - | - | - | - |
| 440 | KP6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0168 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 452 | 182 | <u>5</u> 4 | <u>137,8920</u> 2,6374 | <u>2,32</u> 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|---|--------|--------|----------|--------|--------|-----|----|----------|------|
| 441 | KP6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | 21706,20 | 387,78 | 217 | 211 | 4 | 228,0840 | 2,28 |
| 442 | & C123-178-1 | Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою | шт | 1 | 21129,70 | 332,02 | 13043 | - | 3 | 3,6364 | 0,04 |
| 443 | КБ10-20-4 K2,K5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0385 | 11811,76 | 841,82 | 455 | 420 | 32 | 119,6046 | 4,6 |
| 444 | & C123-40-1 | Балконний блок металопластиковий Б1 (R=0,7м2 *С/Вт) | шт | 1 | 10921,10 | 547,55 | 21861 | - | 21 | 5,8276 | 0,22 |
| 445 | варіант 3 | | | | 21860,82 | - | 21861 | - | - | - | - |
| 445 | & C111-155-ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 11 | 6,14 | - | 68 | - | - | - | - |
| 446 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1,1 | 255,40 | - | 281 | - | - | - | - |
| 447 | & C1632-102-1-1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 1,8 | 306,05 | - | 551 | - | - | - | - |
| 448 | варіант 1 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 448 | КБ10-25-3 K2,K5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,016 | 3502,86 | - | 56 | 56 | - | 43,4976 | 0,7 |
| 449 | & C126-933-2 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 1,63 | 3502,86 | - | 924 | - | - | - | - |
| 450 | варіант 1 | | | | 566,73 | - | 924 | - | - | - | - |
| 450 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,3 | 255,40 | - | 77 | - | - | - | - |
| 451 | КБ10-25-4 K2,K5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,016 | 3044,84 | - | 49 | 49 | - | 37,6740 | 0,6 |
| 452 | & C111-1797-1-У | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 1,66 | 3033,89 | - | 415 | - | - | - | - |
| 453 | варіант 2 | | | | 250,04 | - | 415 | - | - | - | - |
| 453 | & C111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 6 | 0,61 | - | 4 | - | - | - | - |
| 454 | КБ15-47-5 K2,K5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,066 | 5521,73 | - | 364 | 166 | - | 27,9726 | 1,85 |
| 455 | KP11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ | 100м2 | 0,0145 | 2515,58 | - | 913 | 491 | 5 | 360,6600 | 5,23 |
| 456 | КБ15-182-4 K2,K5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0145 | 62966,60 | 343,75 | 294,32 | 105 | 4 | 3,2234 | 0,05 |
| 457 | C111-1624-1 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,36 | 33887,61 | 3,27 | 19 | - | - | 87,0228 | 1,26 |
| | варіант 3 | | | | 7272,50 | 2,80 | 19 | - | - | 0,0306 | - |
| | | | | | 52,49 | - | 19 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------|--|-------|--------|-----------------|---------------|---------------|-------|------------|-----------------|---------------|
| 458 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,74 | <u>12,31</u> | - | 21 | - | - | - | - |
| 459 | KB15-182-4 K2,K5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0145 | <u>7565,41</u> | <u>3,27</u> | 110 | 105 | - | <u>87,0228</u> | <u>1,26</u> |
| 460 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,36 | <u>52,49</u> | - | 19 | - | - | - | - |
| 461 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,74 | <u>15,83</u> | - | 28 | - | - | - | - |
| 462 | KP12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0145 | <u>4600,64</u> | <u>1,42</u> | 67 | 64 | - | <u>52,5960</u> | <u>0,76</u> |
| | | | | | <u>4395,45</u> | <u>1,22</u> | | | | <u>0,0133</u> | |
| 463 | C111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,91 | <u>189,31</u> | - | 172 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | | | 101907 | 15380 | <u>237</u> | | <u>182,59</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 101907 | | <u>153</u> | | <u>1,68</u> |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 86290 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 15533 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 8742 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 22,09 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 3035 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 110649 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 8 | | | | | | | 110649 | | | | |
| Розділ 9. Кімната (Приміщення 7) - 15,1м2 | | | | | | | | | | | |
| СТІНИ. Оздоблення Тип I | | | | | | | | | | | |
| 464 | KP12-66-1 | Протравлення стін з блоків грунтовкою | 100м2 | 0,1724 | <u>693,73</u> | - | 120 | 120 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,67</u> |
| | | | | | <u>693,73</u> | - | | | | | |
| 465 | C111-2014-6 варіант 1 | Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 6,03 | <u>97,43</u> | - | 588 | - | - | - | - |
| 466 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,1724 | <u>17147,08</u> | <u>235,79</u> | 2956 | 2916 | <u>40</u> | <u>199,9680</u> | <u>34,47</u> |
| | | | | | <u>16911,29</u> | <u>201,89</u> | | | <u>35</u> | <u>2,2111</u> | <u>0,38</u> |
| 467 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 517,2 | <u>16,62</u> | - | 8596 | - | - | - | - |
| 468 | C111-874 варіант 1 | Склянка штукатурна лугостійка | м2 | 18,96 | <u>32,68</u> | - | 620 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|--|-------|--------|----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|--------------------------|----------------------|
| 469 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,1724 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 1304 | 1254 | <u>1</u> | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>15</u> 0,01 |
| 470 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,31 | <u>52,49</u> | - | 226 | - | - | - | - |
| 471 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 20,69 | <u>15,83</u> | - | 328 | - | - | - | - |
| 472 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,1724 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 120 | 120 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,67</u> |
| 473 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,31 | <u>52,49</u> | - | 226 | - | - | - | - |
| 474 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III | 100м2 | 0,1724 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 3766 | 837 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>9,78</u> |
| 475 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,168 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 117 | 117 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,63</u> |
| 476 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,2 | <u>52,49</u> | - | 220 | - | - | - | - |
| 477 | КР12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/ | 100м2 | 0,168 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 613 | 613 | - | <u>35,7480</u> | <u>6,01</u> |
| 478 | С111-874 варіант 1 | Скляна штукатурна лугостійка | м2 | 18,48 | <u>32,68</u> | - | 604 | - | - | - | - |
| 479 | КР11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,168 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 841 | 833 | <u>8</u> 7 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>10,61</u> 0,07 |
| 480 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 84 | <u>16,62</u> | - | 1396 | - | - | - | - |
| 481 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,168 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 1271 | 1222 | <u>1</u> | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>14,62</u> 0,01 |
| 482 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,2 | <u>52,49</u> | - | 220 | - | - | - | - |
| 483 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 20,16 | <u>15,83</u> | - | 319 | - | - | - | - |
| 484 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,168 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 117 | 117 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,63</u> |
| 485 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,2 | <u>52,49</u> | - | 220 | - | - | - | - |
| 486 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II | 100м2 | 0,168 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 3669 | 816 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>9,53</u> |
| 487 | КР12-66-1 | Протравлення стель грунтовкою | 100м2 | 0,1507 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 105 | 105 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,46</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------------|--|-------|--------|-----------------|---------------|------|------|----|-----------------|--------------|
| 488 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,77 | <u>52,49</u> | - | 198 | - | - | - | - |
| 489 | КБ15-76-1 К2,К5=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,1507 | <u>16182,97</u> | <u>4,90</u> | 2439 | 2432 | 1 | <u>193,1310</u> | <u>29,1</u> |
| 490 | & С111- 1923-ИНБ1 варіант 1 | Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном | м | 16,78 | <u>16139,96</u> | <u>4,20</u> | 3905 | - | 1 | <u>0,0460</u> | <u>0,01</u> |
| 491 | & С111- 1923-ИНБ1 варіант 2 | Вставка декоративна для натяжної стелі | м | 16,78 | <u>232,72</u> | - | 439 | - | - | - | - |
| 492 | & С111- 1850-2 варіант 1 | Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель | шт | 200 | <u>26,18</u> | - | 142 | - | - | - | - |
| 493 | КБ34-58-2 К2,К5=1,15 | Монтаж плівки натяжної стелі | 100м2 | 0,1507 | <u>0,71</u> | - | 625 | 623 | 2 | <u>51,3360</u> | <u>7,74</u> |
| 494 | & С101-111- 15 варіант 1 | Плівка ПВХ натяжної стелі | м2 | 15,82 | <u>4149,61</u> | <u>15,52</u> | 4842 | - | 1 | <u>0,0551</u> | <u>0,01</u> |
| 495 | С113-2304 варіант 1 | Платформа під люстру для натяжних стель | шт | 1 | <u>4134,09</u> | <u>4,88</u> | 29 | - | - | - | - |
| 496 | С113-2304 варіант 2 | Термокільце для натяжних стель | шт | 1 | <u>306,07</u> | - | 61 | - | - | - | - |
| 497 | & С121-772- 1 варіант 1 | Підвіс металевий | шт | 2 | <u>28,64</u> | - | 101 | - | - | - | - |
| 498 | КБ13-50-1 К2,К5=1,15 | Сушіння стелі феном | 100м2 | 0,1507 | <u>61,28</u> | - | 151 | 40 | 75 | <u>3,3534</u> | <u>0,51</u> |
| 499 | КР12-27-1 | ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,153 | <u>1001,08</u> | <u>496,50</u> | 360 | 120 | 24 | <u>1,7620</u> | <u>0,27</u> |
| 500 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,153 | <u>263,17</u> | <u>156,11</u> | 2218 | 256 | 7 | <u>10,0080</u> | <u>1,53</u> |
| 501 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,153 | <u>785,43</u> | <u>48,97</u> | 2442 | 1028 | 11 | <u>0,5658</u> | <u>0,09</u> |
| 502 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,153 | <u>14493,59</u> | <u>83,31</u> | 2302 | 187 | 13 | <u>22,3560</u> | <u>3,42</u> |
| 503 | КБ11-38-2 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,153 | <u>1676,03</u> | <u>71,33</u> | 1469 | 1450 | 11 | <u>0,7812</u> | <u>0,12</u> |
| 504 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,49 | <u>15958,31</u> | <u>151,99</u> | 131 | - | 23 | <u>85,6080</u> | <u>13,1</u> |
| | | | | | <u>6718,52</u> | <u>130,13</u> | | | 20 | <u>1,4252</u> | <u>0,22</u> |
| | | | | | <u>15043,16</u> | <u>238,63</u> | | | 37 | <u>15,5520</u> | <u>2,38</u> |
| | | | | | <u>1220,52</u> | <u>204,32</u> | | | 31 | <u>2,2378</u> | <u>0,34</u> |
| | | | | | <u>9602,55</u> | <u>94,74</u> | | | 14 | <u>105,3768</u> | <u>16,12</u> |
| | | | | | <u>9476,54</u> | <u>81,12</u> | | | 12 | <u>0,8884</u> | <u>0,14</u> |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------|-----------------------------|---|--------|--------|------------------------------------|--------------------------------|-------|-----|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 505 | & С111-742-2 варіант 1 | Подложка під ламінат 5мм | м2 | 15,61 | <u>259,60</u> | - | 4052 | - | - | - | - |
| 506 | & С111-742-1 | Ламінат | м2 | 15,61 | <u>1048,06</u> | - | 16360 | - | - | - | - |
| 507 | & С111-1804-5А варіант 1 | Планки Т-подібні перехідні | м | 1,21 | <u>86,02</u> | - | 104 | - | - | - | - |
| 508 | КБ11-43-3 к2,к5=1,15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1458 | <u>1520,37</u> <u>1508,79</u> | <u>3,27</u> <u>2,80</u> | 222 | 220 | - | <u>17,0292</u> <u>0,0306</u> | <u>2,48</u> |
| 509 | С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 15,43 | <u>56,83</u> | - | 877 | - | - | - | - |
| 510 | & С111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 46 | <u>0,61</u> | - | 28 | - | - | - | - |
| 511 | & С126-917-1 варіант 1 | Кут зовнішній | шт | 2 | <u>12,89</u> | - | 26 | - | - | - | - |
| 512 | & С126-950-1П | Кут внутрішній для плінтуса | шт | 6 | <u>11,10</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| 513 | & С126-950-1П варіант 1 | Заглушки для плінтуса | шт | 4 | <u>10,10</u> | - | 40 | - | - | - | - |
| 514 | & С126-950-1П варіант 2 | З'єднувач для плінтуса | шт | 4 | <u>11,10</u> | - | 44 | - | - | - | - |
| ПРОРІЗИ | | | | | | | | | | | |
| 515 | КР6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0189 | <u>26922,45</u> <u>10821,76</u> | <u>281,25</u> <u>240,81</u> | 509 | 205 | <u>5</u> <u>5</u> | <u>137,8920</u> <u>2,6374</u> | <u>2,61</u> <u>0,05</u> |
| 516 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> <u>21129,70</u> | <u>387,78</u> <u>332,02</u> | 217 | 211 | <u>4</u> <u>3</u> | <u>228,0840</u> <u>3,6364</u> | <u>2,28</u> <u>0,04</u> |
| 517 | & С123-178-1 варіант 5 | Блок дверний Д2 2100х900мм | шт | 1 | <u>13042,66</u> | - | 13043 | - | - | - | - |
| 518 | КБ10-20-4 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0314 | <u>11811,76</u> <u>10921,10</u> | <u>841,82</u> <u>547,55</u> | 371 | 343 | <u>26</u> <u>17</u> | <u>119,6046</u> <u>5,8276</u> | <u>3,76</u> <u>0,18</u> |
| 519 | & С123-40-1 варіант 4 | Віконний блок металопластиковий В1 2150х1460мм(Н) (R=0,7м2 *С/Вт) | шт | 1 | <u>19607,64</u> | - | 19608 | - | - | - | - |
| 520 | & С111-155-ИНБ1 | Дюбелі 10х100 мм | шт | 9 | <u>6,14</u> | - | 55 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|------|-----|---------------|---------------------------|---------------------|
| 521 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,9 | <u>255,40</u> | - | 230 | - | - | - | - |
| 522 | & C1632-102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 1,47 | <u>306,05</u> | - | 450 | - | - | - | - |
| 523 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,0235 | <u>3502,86</u> 3502,86 | - | 82 | 82 | - | <u>43.4976</u> | <u>1,02</u> |
| 524 | & C126-933-2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 2,4 | <u>566,73</u> | - | 1360 | - | - | - | - |
| 525 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,43 | <u>255,40</u> | - | 110 | - | - | - | - |
| 526 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,0235 | <u>3044,84</u> 3033,89 | - | 72 | 71 | - | <u>37.6740</u> | <u>0,89</u> |
| 527 | & C111-1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 2,44 | <u>250,04</u> | - | 610 | - | - | - | - |
| 528 | & C111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 8 | <u>0,61</u> | - | 5 | - | - | - | - |
| 529 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0507 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 280 | 128 | - | <u>27,9726</u> | <u>1,42</u> |
| 530 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/ | 100м2 | 0,0112 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 705 | 380 | <u>4</u> 3 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>4,04</u> 0,04 |
| 531 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0112 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 85 | 81 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,97</u> |
| 532 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,28 | <u>52,49</u> | - | 15 | - | - | - | - |
| 533 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,34 | <u>12,31</u> | - | 16 | - | - | - | - |
| 534 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0112 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 85 | 81 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,97</u> |
| 535 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,28 | <u>52,49</u> | - | 15 | - | - | - | - |
| 536 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,34 | <u>15,83</u> | - | 21 | - | - | - | - |
| 537 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0112 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 52 | 49 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>0,59</u> |
| 538 | C111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,71 | <u>189,31</u> | - | 134 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------|--------|---------------------|----|-------------------------|
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 110366 | 17057 | <u>280</u> 177 | | <u>203,01</u> 1,98 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 110366 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 93029 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 17234 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 9711 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 24,57 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3375 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 120077 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 9 | | | | | 120077 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 614294 | 100741 | <u>5505</u> 1627 | | <u>1214,53</u> 17,46 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 614294 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 508048 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 102368 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 57949 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 146,48 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 20115 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 672243 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 672243 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 1378,47 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 122483 | | | | |

Склав

кошторисник

О.А.Храпко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

О.В.Белова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга 1012-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на ремонт квартири 18
Ремонт під'їздів та квартир**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 799,736 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,66542 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 147,927 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|-----------------------|--|---|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---|-----------|
| | | | | | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одини- цю | всього |
| заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Розділ 1. Демонтажні роботи | | | | | | | | | |
| 1 | КБ10-96-2 к дем.=0,7 | (Демонтаж) металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен | 100м2 | 0,01995 | 18056,81 | - | 360 | 360 | - | 197,7528 | 3,95 |
| 2 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0663 | 3905,93 | - | 259 | 259 | - | 53,6160 | 3,55 |
| 3 | КР6-13-4 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках | 100 шт | 0,07 | 8611,68 | 271,81 | 603 | 584 | 19 | 114,4800 | 8,01 |
| 4 | КР5-2-1 | Розбирання перегородок із гіпсових плит | 100 м2 | 0,4184 | 8339,87 | 81,33 | 2707 | 2039 | 668 | 0,8413 | 0,06 |
| 5 | КБ34-60-4 Кдем=0,8 | Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасовою обшивки вікон ОСБ плитами/ | 100м2 | 0,1107 | 6470,93 | 1596,79 | 770 | 711 | 285 | 7,2446 | 3,03 |
| 6 | КБ10-20-3 Кдем=0,7, К2,К5=1,15 | Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0204 | 6956,27 | 410,15 | 204 | 204 | 45 | 81,8880 | 9,07 |
| | | | | | 6426,57 | 128,96 | | | 14 | 1,4556 | 0,16 |
| | | | | | 10017,78 | - | | | - | 109,4961 | 2,23 |
| | | | | | 9998,09 | - | | | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 7 | КБ10-20-4 Кдем=0,4, К2,К5=1,15 | Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0385 | <u>7658,74</u> 7644,77 | - | 295 | 294 | - | <u>83,7232</u> | <u>3,22</u> |
| 8 | КР17-4-6 | Демонтаж електролічильників | 100шт | 0,01 | <u>3172,79</u> 3172,79 | - | 32 | 32 | - | <u>40,4280</u> | <u>0,4</u> |
| 9 | КБ20-36-1 к=1,15, Кдем=0,4 | Демонтаж агрегатів вентиляційних /внутрішнього блоку кондиціонера/ | шт | 1 | <u>342,23</u> 342,23 | - | 342 | 342 | - | <u>4,5209</u> | <u>4,52</u> |
| 10 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,03 | <u>779,78</u> 779,78 | - | 23 | 23 | - | <u>9,9360</u> | <u>0,3</u> |
| 11 | КР17-4-4 | Демонтаж бра, плафонів | 100шт | 0,04 | <u>1333,53</u> 1333,53 | - | 53 | 53 | - | <u>16,9920</u> | <u>0,68</u> |
| 12 | КР17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,08 | <u>688,22</u> 688,22 | - | 55 | 55 | - | <u>9,1800</u> | <u>0,73</u> |
| 13 | КР12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /коридор 1, кімната 3, шафа 4, кімната 5 та 6, кухня 7/ | 100м2 | 0,4651 | <u>4618,60</u> 4618,60 | - | 2148 | 2148 | - | <u>64,6320</u> | <u>30,06</u> |
| 14 | КБ15-77-3 Кдем=0,8 | Демонтаж порядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм /ванна 2/ | 100м2 | 0,02 | <u>22508,17</u> 22508,17 | - | 450 | 450 | - | <u>263,0688</u> | <u>5,26</u> |
| 15 | КР5-1-6 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/ | 100 м2 | 0,0467 | <u>6598,22</u> 6517,15 | <u>81,07</u> 24,26 | 308 | 304 | <u>4</u> 1 | <u>91,2000</u> 0,2509 | <u>4,26</u> 0,01 |
| 16 | КР11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 0,085 | <u>5731,21</u> 5225,73 | <u>505,48</u> 151,24 | 487 | 444 | <u>43</u> 13 | <u>73,1280</u> 1,5646 | <u>6,22</u> 0,13 |
| 17 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,455 | <u>5044,33</u> 4538,85 | <u>505,48</u> 151,24 | 2295 | 2065 | <u>230</u> 69 | <u>63,5160</u> 1,5646 | <u>28,9</u> 0,71 |
| 18 | КР13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,189 | <u>7926,54</u> 6560,39 | <u>1366,15</u> 406,29 | 1498 | 1240 | <u>258</u> 77 | <u>89,1600</u> 4,6028 | <u>16,85</u> 0,87 |
| 19 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,5508 | <u>511,08</u> 511,08 | - | 282 | 282 | - | <u>7,1520</u> | <u>3,94</u> |
| 20 | КР7-2-5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /кухня/ | 100м2 | 0,056 | <u>1599,06</u> 1543,54 | <u>55,52</u> 12,98 | 90 | 86 | <u>4</u> 1 | <u>21,6000</u> 0,1361 | <u>1,21</u> 0,01 |
| 21 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /ванна/ | 100м2 | 0,02 | <u>8876,20</u> 8740,47 | <u>135,73</u> 31,72 | 178 | 175 | <u>3</u> 1 | <u>111,3720</u> 0,3326 | <u>2,23</u> 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|--|------------|---|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|------|--------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 22 | KP7-2-4 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімната 3, шафа 4, кімната 5, кімната 6/ | 100м2 | 0,35 | <u>6810,97</u> 6632,06 | <u>178,91</u> 41,81 | 2384 | 2321 | <u>63</u> 15 | <u>92,8080</u> 0,4385 | <u>32,48</u> 0,15 | |
| 23 | KP7-2-6 | Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток коридор 1, шафа 2, кухня7, туалет 9/ | 100м2 | 0,137 | <u>3401,56</u> 3346,04 | <u>55,52</u> 12,98 | 466 | 458 | <u>8</u> 2 | <u>46,8240</u> 0,1361 | <u>6,41</u> 0,02 | |
| 24 | KP7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,507 | <u>6410,51</u> 4791,67 | <u>1618,84</u> 459,27 | 3250 | 2429 | <u>821</u> 233 | <u>61,0560</u> 5,2783 | <u>30,96</u> 2,68 | |
| 25 | KP14-61-1 | Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 2 | <u>22,49</u> 22,49 | - | 45 | 45 | - | <u>0,3000</u> | <u>0,6</u> | |
| 26 | KP15-3-3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100к-т | 0,01 | <u>14434,44</u> 13829,75 | <u>604,69</u> 191,17 | 144 | 138 | <u>6</u> 2 | <u>176,2200</u> 2,0936 | <u>1,76</u> 0,02 | |
| 27 | KP15-3-4 | Демонтаж ванн чавунних | 100к-т | 0,01 | <u>27694,36</u> 25608,34 | <u>2086,02</u> 658,71 | 277 | 256 | <u>21</u> 7 | <u>326,3040</u> 7,2140 | <u>3,26</u> 0,07 | |
| 28 | KP15-36-1 | (Демонтаж) мийок на одне відділення | 10к-т | 0,1 | <u>1257,71</u> 1251,17 | <u>4,55</u> 3,89 | 126 | 125 | - | <u>14,1216</u> 0,0426 | <u>1,41</u> - | |
| 29 | KP15-2-1 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,02 | <u>3567,90</u> 3512,76 | <u>55,14</u> 15,90 | 71 | 70 | <u>1</u> - | <u>44,7600</u> 0,1741 | <u>0,9</u> - | |
| 30 | KP15-47-1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,05 | <u>10850,22</u> 9745,72 | <u>1104,50</u> 472,89 | 543 | 487 | <u>56</u> 24 | <u>126,4200</u> 5,0249 | <u>6,32</u> 0,25 | |
| 31 | KP15-139-3 | Демонтаж газових плит | 100шт | 0,01 | <u>9956,04</u> 9744,39 | <u>211,65</u> 181,21 | 100 | 97 | <u>3</u> 2 | <u>124,1640</u> 1,9847 | <u>1,24</u> 0,02 | |
| 32 | KP20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,01 | <u>28051,19</u> 28051,19 | - | 281 | 281 | - | <u>392,5440</u> | <u>3,93</u> | |
| 33 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 10,762 | <u>116,48</u> 116,48 | - | 1254 | 1254 | - | <u>1,6300</u> | <u>17,54</u> | |
| 34 | C311-30-M | Перевезення сміття до 30 км | т | 10,762 | <u>293,46</u> | <u>293,46</u> | 3158 | - | <u>3158</u> | - | - | |
| Разом прями витрати по розділу 1 | | | | | | | | 25538 | 20111 | <u>5411</u> 433 | <u>0,4110</u> | <u>4,42</u> 270,94 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 25538 | | 1185 | | 12,62 |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 16 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 21296 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 12792 | | | | |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 33,59 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 4610 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 38330 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----------------------------------|----------------------------|--|-------|--------|------------------------------|-------------------------|--------------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|--|
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 1 | | | | | | | 38330 | | | | | |
| Розділ 2. Монтажні роботи | | | | | | | | | | | | |
| 35 | KP20-37-1 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/ | 100м | 0,479 | <u>1604,16</u> 1604,16 | - | 768 | 768 | - | <u>19,9200</u> | <u>9,54</u> | |
| 36 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 4,79 | <u>255,40</u> | - | 1223 | - | - | - | - | |
| 37 | KP12-66-1 | Протравлення стін бактерицидною грунтовкою | 100м2 | 0,6512 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 452 | 452 | - | <u>9,7080</u> | <u>6,32</u> | |
| 38 | C111-2014-8 | Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99 | л | 5,86 | <u>276,95</u> | - | 1623 | - | - | - | - | |
| 39 | KP20-37-1 | Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ | 100м | 0,479 | <u>1604,16</u> 1604,16 | - | 768 | 768 | - | <u>19,9200</u> | <u>9,54</u> | |
| 40 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 4,79 | <u>255,40</u> | - | 1223 | - | - | - | - | |
| 41 | KP11-40-1 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/ | 100м | 0,479 | <u>5024,04</u> 1084,07 | <u>2,84</u> 2,43 | 2407 | 519 | <u>1</u> 1 | <u>12,9720</u> 0,0266 | <u>6,21</u> 0,01 | |
| 42 | KБ8-25-1 K2, K5=1,15 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,4714 | <u>113264,86</u> 15741,28 | <u>766,94</u> 342,97 | 53393 | 7420 | <u>362</u> 162 | <u>175,0392</u> 3,4533 | <u>82,51</u> 1,63 | |
| 43 | KБ10-94-3 K2, K5=1,15 | Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів /шафа/ | 100м2 | 0,0467 | <u>36718,49</u> 36137,36 | <u>405,23</u> 263,58 | 1715 | 1688 | <u>19</u> 12 | <u>422,3628</u> 2,8053 | <u>19,72</u> 0,13 | |
| 44 | C111-741 варіант 1 | Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм | м2 | 9,81 | <u>182,40</u> | - | 1789 | - | - | - | - | |
| 45 | & C114-32-Т варіант 1 | Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 50мм | м2 | 4,81 | <u>364,50</u> | - | 1753 | - | - | - | - | |
| 46 | & C111-15-101 варіант 1 | Профіль стійковий ПС 50/50 | м | 9,53 | <u>63,66</u> | - | 607 | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------------|-------------------------------|--|--------|--------|----------------------------------|----------------------------|-------|-------|------------|---------------------------------|---------------|
| 47 | & С1545-203-2-Л варіант 1 | Профіль напрямний КНАУФ U/40/50/40/06 | м | 7,05 | <u>75,81</u> | - | 534 | - | - | - | - |
| 48 | & С10-27-12-1 варіант 1 | Дюбель розпирний універсальний з шурупом 60х40 мм | шт. | 12 | <u>1,58</u> | - | 19 | - | - | - | - |
| 49 | & С111-541-ИНБ2 варіант 1 | Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм | м | 6,72 | <u>17,49</u> | - | 118 | - | - | - | - |
| 50 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,08 | <u>52,49</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 51 | & С111-1683-2-В1 варіант 1 | Стрічка армувальна 100мм | м | 7,94 | <u>20,98</u> | - | 167 | - | - | - | - |
| 52 | & С111-1849-ИНБ1 варіант 1 | Гвинти самонарізні 3,5х30мм | 1000шт | 0,174 | <u>228,21</u> | - | 40 | - | - | - | - |
| 53 | & С111-1894-1 | Шпаклівка Кнауф -Фуген | кг | 3,41 | <u>21,85</u> | - | 75 | - | - | - | - |
| 54 | КБ10-95-2 К2,К5=1,15 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стоек дерев'яними брусами | 100 м | 0,05 | <u>2744,56</u> <u>2715,94</u> | <u>7,24</u> <u>4,71</u> | 137 | 136 | - | <u>32,4990</u> <u>0,0501</u> | <u>1,62</u> |
| 55 | & С111-15-101 варіант 1 | Профіль стійковий ПС 50/50 | м | 6,46 | <u>63,66</u> | - | 411 | - | - | - | - |
| 56 | & С112-43-1 варіант 1 | Бруси обрізні з хвойних порід 50х50мм | м.п. | 0,96 | <u>68,68</u> | - | 66 | - | - | - | - |
| 57 | & С111-1849-ИНБ1 варіант 1 | Гвинти самонарізні 3,5х30мм | 1000шт | 0,058 | <u>228,21</u> | - | 13 | - | - | - | - |
| 58 | КР12-66-1 | Протравлення стелі бактерицидною грунтовкою | 100м2 | 0,5078 | <u>693,73</u> <u>693,73</u> | - | 352 | 352 | - | <u>9,7080</u> | <u>4,93</u> |
| 59 | С111-2014-8 | Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99 | л | 4,57 | <u>276,95</u> | - | 1266 | - | - | - | - |
| 60 | КР12-66-1 | Протравлення підлог бактерицидною грунтовкою | 100м2 | 0,5186 | <u>693,73</u> <u>693,73</u> | - | 360 | 360 | - | <u>9,7080</u> | <u>5,03</u> |
| 61 | С111-2014-8 | Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99 | л | 4,67 | <u>276,95</u> | - | 1293 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | | | 72576 | 12463 | <u>382</u> | | <u>145,42</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 72576 | | <u>175</u> | | <u>1,77</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|---|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | | в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 59731 12638 7040 17,68 2425 79616 | | | | |
| | | ----- Всього по розділу 2 | | | | | 79616 | | | | |
| | | Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 6, 5м2 | | | | | | | | | |
| 62 | KP12-66-1 | СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою | 100м2 | 0,0813 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 56 | 56 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,79</u> |
| 63 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 2,85 | <u>97,43</u> | - | 278 | - | - | - | - |
| 64 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,0813 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 1394 | 1375 | <u>19</u> 16 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>16,26</u> 0,18 |
| 65 | C111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 8,94 | <u>32,68</u> | - | 292 | - | - | - | - |
| 66 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 243,9 | <u>16,62</u> | - | 4054 | - | - | - | - |
| 67 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0813 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 615 | 591 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>7,07</u> |
| 68 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,03 | <u>52,49</u> | - | 107 | - | - | - | - |
| 69 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 9,76 | <u>15,83</u> | - | 155 | - | - | - | - |
| 70 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0813 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 56 | 56 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,79</u> |
| 71 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,03 | <u>52,49</u> | - | 107 | - | - | - | - |
| 72 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,0813 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 1776 | 395 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>4,61</u> |
| 73 | KP12-66-1 | СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,109 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 76 | 76 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,06</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------|--|-------|--------|----------------------------|-----------------------|------|-----|---------------|--------------------------|---------------------|
| 74 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,73 | <u>52,49</u> | - | 143 | - | - | - | - |
| 75 | KP12-46-4 | Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною | 100м2 | 0,109 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 398 | 398 | - | <u>35,7480</u> | <u>3,9</u> |
| 76 | C111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 11,99 | <u>32,68</u> | - | 392 | - | - | - | - |
| 77 | KP11-29-1 | Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,109 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 545 | 540 | <u>5</u> 4 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>6,89</u> 0,05 |
| 78 | C111-1891-1 варіант 1 | Сумїші сухї штукатурні | кг | 54,5 | <u>16,62</u> | - | 906 | - | - | - | - |
| 79 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,1025 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 566 | 258 | - | <u>27,9726</u> | <u>2,87</u> |
| 80 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стїн шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/ | 100м2 | 0,109 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 825 | 793 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>9,49</u> |
| 81 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,73 | <u>52,49</u> | - | 143 | - | - | - | - |
| 82 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлївка Фїніш | кг | 13,08 | <u>15,83</u> | - | 207 | - | - | - | - |
| 83 | KP12-66-1 | Протравлення стїн грунтовкою | 100м2 | 0,109 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 76 | 76 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,06</u> |
| 84 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,73 | <u>52,49</u> | - | 143 | - | - | - | - |
| 85 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними | 100м2 | 0,109 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 2381 | 529 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>6,19</u> |
| 86 | KP17-15-2 | Установлення електролїчильникїв побутових однофазових /ранїше демонтованих/ Оздоблення стїн - Тип Y | шт | 1 | <u>141,79</u> 100,81 | <u>8,52</u> 7,30 | 142 | 101 | <u>9</u> 7 | <u>1,1040</u> 0,0799 | <u>1,1</u> 0,08 |
| 87 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стїн шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/ | 100м2 | 0,0227 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 172 | 165 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>1,98</u> |
| 88 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,57 | <u>52,49</u> | - | 30 | - | - | - | - |
| 89 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлївка Фїніш | кг | 2,72 | <u>15,83</u> | - | 43 | - | - | - | - |
| 90 | KP12-66-1 | Протравлення стїн грунтовкою | 100м2 | 0,0227 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 16 | 16 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,22</u> |
| 91 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,57 | <u>52,49</u> | - | 30 | - | - | - | - |
| 92 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними | 100м2 | 0,0227 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 496 | 110 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>1,29</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------------|---|----------|--------|----------------------------|-------------------------|------|-----|----------|---------------------------|---------------------|
| 93 | КР12-46-4 | СТЕЛЯ. Тип оздоблення І Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0658 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 240 | 240 | - | <u>35,7480</u> | <u>2,35</u> |
| 94 | С111-874 варіант 1 | Скляна штукатурна лугостійка | м2 | 7,24 | <u>32,68</u> | - | 237 | - | - | - | - |
| 95 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0658 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 655 | 636 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>7,61</u> |
| 96 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,65 | <u>52,49</u> | - | 87 | - | - | - | - |
| 97 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 7,9 | <u>12,31</u> | - | 97 | - | - | - | - |
| 98 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0658 | <u>6941,55</u> 6936,26 | <u>3,27</u> 2,80 | 457 | 456 | - | <u>78,2874</u> 0,0306 | <u>5,15</u> |
| 99 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 7,9 | <u>12,31</u> | - | 97 | - | - | - | - |
| 100 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0658 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 655 | 636 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>7,61</u> |
| 101 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,65 | <u>52,49</u> | - | 87 | - | - | - | - |
| 102 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 7,9 | <u>15,83</u> | - | 125 | - | - | - | - |
| 103 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,1218 | <u>3579,57</u> 3543,45 | <u>36,12</u> 13,09 | 436 | 432 | 4 2 | <u>39,4080</u> 0,1512 | <u>4,8</u> 0,02 |
| 104 | & С1545- 269П варіант 1 | Степльовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм | м | 12,3 | <u>181,93</u> | - | 2238 | - | - | - | - |
| 105 | & С111-328- 1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 2,7 | <u>193,28</u> | - | 522 | - | - | - | - |
| 106 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І | 100м2 | 0,0768 | <u>13946,17</u> 2930,30 | <u>1,42</u> 1,22 | 1071 | 225 | - | <u>35,0640</u> 0,0133 | <u>2,69</u> |
| 107 | КР12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,0658 | <u>2352,64</u> 785,43 | <u>170,49</u> 48,97 | 155 | 52 | 11 3 | <u>10,0080</u> 0,5658 | <u>0,66</u> 0,04 |
| 108 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0658 | <u>14493,59</u> 1676,03 | <u>83,31</u> 71,33 | 954 | 110 | 5 5 | <u>22,3560</u> 0,7812 | <u>1,47</u> 0,05 |
| 109 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0658 | <u>15958,31</u> 6718,52 | <u>151,99</u> 130,13 | 1050 | 442 | 10 9 | <u>85,6080</u> 1,4252 | <u>5,63</u> 0,09 |
| 110 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0658 | <u>15043,16</u> 1220,52 | <u>238,63</u> 204,32 | 990 | 80 | 16 13 | <u>15,5520</u> 2,2378 | <u>1,02</u> 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|---|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 111 | КБ11-29-1 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0658 | <u>18559,28</u> 18372,13 | - | 1221 | 1209 | - | <u>214,7280</u> | <u>14,13</u> |
| 112 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,32 | <u>52,49</u> | - | 69 | - | - | - | - |
| 113 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 42,77 | <u>36,21</u> | - | 1549 | - | - | - | - |
| 114 | & С111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес | м2 | 6,71 | <u>632,64</u> | - | 4245 | - | - | - | - |
| 115 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 2,67 | <u>138,21</u> | - | 369 | - | - | - | - |
| 116 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 28 | <u>0,12</u> | - | 3 | - | - | - | - |
| 117 | КБ10-96-2 К2, К5=1,15 | ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,01995 | <u>31844,14</u> 29664,76 | <u>2167,31</u> 551,61 | 635 | 592 | <u>43</u> 11 | <u>324,8796</u> 4,8438 | <u>6,48</u> 0,1 |
| 118 | & С123-178-1 варіант 1 | Блок дверний вхідний металевий Д1 2100x950мм у комплекті з ручкою та замком | шт | 1 | <u>22171,66</u> | - | 22172 | - | - | - | - |
| 119 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ | 100м2 | 0,0077 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 485 | 261 | <u>3</u> 2 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>2,78</u> 0,02 |
| 120 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0077 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 58 | 56 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,67</u> |
| 121 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,19 | <u>52,49</u> | - | 10 | - | - | - | - |
| 122 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,92 | <u>12,31</u> | - | 11 | - | - | - | - |
| 123 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0077 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 58 | 56 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,67</u> |
| 124 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,19 | <u>52,49</u> | - | 10 | - | - | - | - |
| 125 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 0,92 | <u>15,83</u> | - | 15 | - | - | - | - |
| 126 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0077 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 35 | 34 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>0,4</u> |
| 127 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,49 | <u>189,31</u> | - | 93 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|---|-------|--------|-----------------|---------------|--------------|-------|------------|-----------------|---------------|
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 57811 | 11052 | <u>125</u> | | <u>129,69</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 57811 | | 72 | | 0,78 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 46634 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 11124 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6186 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 15,45 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2122 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 63997 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 3 | | | | | 63997 | | | | |
| | | Розділ 4. Шафа (Приміщення №2) - 0,5м2 | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ. Оздоблення Тип І | | | | | | | | | |
| 128 | KP12-66-1 | Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою | 100м2 | 0,0153 | <u>693,73</u> | - | 11 | 11 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,15</u> |
| | | | | | 693,73 | - | | | - | - | - |
| 129 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 0,54 | <u>97,43</u> | - | 53 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 130 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,0153 | <u>17147,08</u> | <u>235,79</u> | 262 | 259 | <u>3</u> | <u>199,9680</u> | <u>3,06</u> |
| | | | | | 16911,29 | 201,89 | | | 3 | 2,2111 | 0,03 |
| 131 | C111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 1,68 | <u>32,68</u> | - | 55 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 132 | C111-1891-1 варіант 1 | Сумїші сухї штукатурні | кг | 45,9 | <u>16,62</u> | - | 763 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 133 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стїн шпаклювкою модифїкованою цементною /Фїніш/ | 100м2 | 0,0153 | <u>7565,41</u> | <u>3,27</u> | 116 | 111 | - | <u>87,0228</u> | <u>1,33</u> |
| | | | | | 7272,50 | 2,80 | | | - | 0,0306 | - |
| 134 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,38 | <u>52,49</u> | - | 20 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 135 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлївка Фїніш | кг | 1,84 | <u>15,83</u> | - | 29 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 136 | KP12-66-1 | Протравлення стїн ґрунтовкою | 100м2 | 0,0153 | <u>693,73</u> | - | 11 | 11 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,15</u> |
| | | | | | 693,73 | - | | | - | - | - |
| 137 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,38 | <u>52,49</u> | - | 20 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 138 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними | 100м2 | 0,0153 | <u>21842,15</u> | <u>1,42</u> | 334 | 74 | - | <u>56,7480</u> | <u>0,87</u> |
| | | | | | 4855,36 | 1,22 | | | - | 0,0133 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|-------|--------|----------------------------|-----------------------|-----|-----|---------------|--------------------------|---------------------|
| 139 | KP12-66-1 | СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0242 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 17 | 17 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,23</u> |
| 140 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,61 | <u>52,49</u> | - | 32 | - | - | - | - |
| 141 | KP12-46-4 | Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0242 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 88 | 88 | - | <u>35,7480</u> | <u>0,87</u> |
| 142 | C111-874 варіант 1 | Скляса сітка штукатурна лугостійка | м2 | 2,66 | <u>32,68</u> | - | 87 | - | - | - | - |
| 143 | KP11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,0242 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 121 | 120 | <u>1</u> 1 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>1,53</u> 0,01 |
| 144 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 12,1 | <u>16,62</u> | - | 201 | - | - | - | - |
| 145 | КБ15-182-4 К2, К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0242 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 183 | 176 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>2,11</u> |
| 146 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,61 | <u>52,49</u> | - | 32 | - | - | - | - |
| 147 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 2,9 | <u>15,83</u> | - | 46 | - | - | - | - |
| 148 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0242 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 17 | 17 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,23</u> |
| 149 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,61 | <u>52,49</u> | - | 32 | - | - | - | - |
| 150 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,0242 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 529 | 117 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>1,37</u> |
| 151 | КБ15-182-4 К2, К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0208 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 157 | 151 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>1,81</u> |
| 152 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,52 | <u>52,49</u> | - | 27 | - | - | - | - |
| 153 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 2,5 | <u>15,83</u> | - | 40 | - | - | - | - |
| 154 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0208 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 14 | 14 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,2</u> |
| 155 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,52 | <u>52,49</u> | - | 27 | - | - | - | - |
| 156 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,0208 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 454 | 101 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>1,18</u> |
| 157 | KP12-46-4 | СТЕЛЯ. Тип оздоблення I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,005 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 18 | 18 | - | <u>35,7480</u> | <u>0,18</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------------------|---|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|-----|----|---------------|---------------------------|---------------------|
| 158 | C111-874 варіант 1 | Скросітка штукатурна лугостійка | м2 | 0,55 | <u>32,68</u> | - | 18 | - | - | - | - |
| 159 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,005 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 50 | 48 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>0,58</u> |
| 160 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,13 | <u>52,49</u> | - | 7 | - | - | - | - |
| 161 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,6 | <u>12,31</u> | - | 7 | - | - | - | - |
| 162 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,005 | <u>6941,55</u> 6936,26 | <u>3,27</u> 2,80 | 35 | 35 | - | <u>78,2874</u> 0,0306 | <u>0,39</u> |
| 163 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,6 | <u>12,31</u> | - | 7 | - | - | - | - |
| 164 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,005 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 50 | 48 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>0,58</u> |
| 165 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,13 | <u>52,49</u> | - | 7 | - | - | - | - |
| 166 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 0,6 | <u>15,83</u> | - | 9 | - | - | - | - |
| 167 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І | 100м2 | 0,005 | <u>13946,17</u> 2930,30 | <u>1,42</u> 1,22 | 70 | 15 | - | <u>35,0640</u> 0,0133 | <u>0,18</u> |
| 168 | КР12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,005 | <u>2352,64</u> 785,43 | <u>170,49</u> 48,97 | 12 | 4 | <u>1</u> | <u>10,0080</u> 0,5658 | <u>0,05</u> |
| 169 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,005 | <u>14493,59</u> 1676,03 | <u>83,31</u> 71,33 | 72 | 8 | - | <u>22,3560</u> 0,7812 | <u>0,11</u> |
| 170 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,005 | <u>15958,31</u> 6718,52 | <u>151,99</u> 130,13 | 80 | 34 | <u>1</u> 1 | <u>85,6080</u> 1,4252 | <u>0,43</u> 0,01 |
| 171 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,005 | <u>15043,16</u> 1220,52 | <u>238,63</u> 204,32 | 75 | 6 | <u>1</u> 1 | <u>15,5520</u> 2,2378 | <u>0,08</u> 0,01 |
| 172 | КБ11-29-1 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,005 | <u>18559,28</u> 18372,13 | - | 93 | 92 | - | <u>214,7280</u> | <u>1,07</u> |
| 173 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,1 | <u>52,49</u> | - | 5 | - | - | - | - |
| 174 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 3,25 | <u>36,21</u> | - | 118 | - | - | - | - |
| 175 | & C111-287- 5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес | м2 | 0,51 | <u>632,64</u> | - | 323 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|----------|--------|--------------|------|----|----------|-------|
| 176 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 0,2 | 138,21 | - | 28 | - | - | - | - |
| 177 | & C113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 2 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
| 178 | KP6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0168 | 26922,45 | 281,25 | 452 | 182 | 5 | 137,8920 | 2,32 |
| 179 | KP6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | 10821,76 | 240,81 | - | - | 4 | 2,6374 | 0,04 |
| 180 | & C123-178-1 варіант 4 | Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою | шт | 1 | 21706,20 | 387,78 | 217 | 211 | 4 | 228,0840 | 2,28 |
| | | | | | 21129,70 | 332,02 | - | - | 3 | 3,6364 | 0,04 |
| | | | | | 13042,66 | - | 13043 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 18574 | 1968 | 16 | | 23,34 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 18574 | | 13 | | 0,14 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 16590 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1981 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1114 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,8 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 386 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 19688 | | | | |
| | | Всього по розділу 4 | | | | | 19688 | | | | |
| | | Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 14,9м2 | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ. Оздоблення Тип I | | | | | | | | | |
| 181 | KB15-47-5 K2,K5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0255 | 5521,73 | - | 141 | 64 | - | 27,9726 | 0,71 |
| 182 | KP12-66-1 | Протравлення стін з блоків ґрунтовкою | 100м2 | 0,1663 | 2515,58 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 693,73 | - | 115 | 115 | - | 9,7080 | 1,61 |
| 183 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 5,82 | 97,43 | - | 567 | - | - | - | - |
| 184 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,1663 | 17147,08 | 235,79 | 2852 | 2812 | 40 | 199,9680 | 33,25 |
| 185 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 498,9 | 16911,29 | 201,89 | 8292 | - | 34 | 2,2111 | 0,37 |
| 186 | C111-874 варіант 1 | Склянка штукатурна лугостійка | м2 | 18,29 | 32,68 | - | 598 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|--|-------|--------|----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|--------------------------|----------------------|
| 187 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,1663 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 1258 | 1209 | <u>1</u> | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>14,47</u> 0,01 |
| 188 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,16 | <u>52,49</u> | - | 218 | - | - | - | - |
| 189 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 19,96 | <u>15,83</u> | - | 316 | - | - | - | - |
| 190 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,1663 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 115 | 115 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,61</u> |
| 191 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,16 | <u>52,49</u> | - | 218 | - | - | - | - |
| 192 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III | 100м2 | 0,1663 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 3632 | 807 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>9,44</u> |
| 193 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,1837 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 127 | 127 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,78</u> |
| 194 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,59 | <u>52,49</u> | - | 241 | - | - | - | - |
| 195 | КР12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною | 100м2 | 0,167 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 609 | 609 | - | <u>35,7480</u> | <u>5,97</u> |
| 196 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 18,37 | <u>32,68</u> | - | 600 | - | - | - | - |
| 197 | КР11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,167 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 836 | 828 | <u>8</u> 6 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>10,55</u> 0,07 |
| 198 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 83,5 | <u>16,62</u> | - | 1388 | - | - | - | - |
| 199 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,167 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 1263 | 1215 | <u>1</u> | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>14,53</u> 0,01 |
| 200 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,18 | <u>52,49</u> | - | 219 | - | - | - | - |
| 201 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 20,04 | <u>15,83</u> | - | 317 | - | - | - | - |
| 202 | КР12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,167 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 116 | 116 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,62</u> |
| 203 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,18 | <u>52,49</u> | - | 219 | - | - | - | - |
| 204 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II | 100м2 | 0,167 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 3648 | 811 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>9,48</u> |
| 205 | КР12-66-1 | Протравлення стель грунтовкою | 100м2 | 0,1492 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 104 | 104 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,45</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------------|--|-------|--------|-----------------|---------------|------|------|----|-----------------|--------------|
| 206 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,73 | <u>52,49</u> | - | 196 | - | - | - | - |
| 207 | КБ15-76-1 К2,К5=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,1492 | <u>16182,97</u> | 4,90 | 2414 | 2408 | 1 | <u>193,1310</u> | <u>28,82</u> |
| 208 | & C111- 1923-ИНБ1 варіант 1 | Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном | м | 16,86 | <u>232,72</u> | - | 3924 | - | 1 | <u>0,0460</u> | <u>0,01</u> |
| 209 | & C111- 1923-ИНБ1 варіант 2 | Вставка декоративна для натяжної стелі | м | 16,86 | <u>26,18</u> | - | 441 | - | - | - | - |
| 210 | & C111- 1850-2 варіант 1 | Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель | шт | 201 | <u>0,71</u> | - | 143 | - | - | - | - |
| 211 | КБ34-58-2 К2,К5=1,15 | Монтаж плівки натяжної стелі | 100м2 | 0,1492 | <u>4149,61</u> | <u>15,52</u> | 619 | 617 | 2 | <u>51,3360</u> | <u>7,66</u> |
| 212 | & C101-111- 15 варіант 1 | Плівка ПВХ натяжної стелі | м2 | 15,67 | <u>306,07</u> | - | 4796 | - | 1 | <u>0,0551</u> | <u>0,01</u> |
| 213 | C113-2304 варіант 1 | Платформа під люстру для натяжних стель | шт | 1 | <u>28,64</u> | - | 29 | - | - | - | - |
| 214 | C113-2304 варіант 2 | Термокільце для натяжних стель | шт | 1 | <u>61,28</u> | - | 61 | - | - | - | - |
| 215 | & C121-772- 1 варіант 1 | Підвіс металевий | шт | 2 | <u>50,42</u> | - | 101 | - | - | - | - |
| 216 | КБ13-50-1 К2,К5=1,15 | Сушіння стелі феном | 100м2 | 0,1492 | <u>1001,08</u> | <u>496,50</u> | 149 | 39 | 74 | <u>3,3534</u> | <u>0,5</u> |
| 217 | КР12-27-1 | ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,1525 | <u>2352,64</u> | <u>170,49</u> | 359 | 120 | 26 | <u>10,0080</u> | <u>1,53</u> |
| 218 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,1525 | <u>14493,59</u> | <u>83,31</u> | 2210 | 256 | 7 | <u>0,5658</u> | <u>0,09</u> |
| 219 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,1525 | <u>15958,31</u> | <u>151,99</u> | 2434 | 1025 | 11 | <u>0,7812</u> | <u>0,12</u> |
| 220 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,1525 | <u>15043,16</u> | <u>238,63</u> | 2294 | 186 | 23 | <u>85,6080</u> | <u>13,06</u> |
| 221 | КБ11-38-2 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,1525 | <u>9602,55</u> | <u>94,74</u> | 1464 | 1445 | 20 | <u>1,4252</u> | <u>0,22</u> |
| 222 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,48 | <u>52,49</u> | - | 130 | - | 31 | <u>2,2378</u> | <u>0,34</u> |
| | | | | | <u>9476,54</u> | <u>81,12</u> | | | 12 | <u>0,8884</u> | <u>0,14</u> |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|---|--------|--------|------------------------------------|--------------------------------|-------|-----|----------|----------------------------------|----------------------------|
| 223 | & С111-742-2 варіант 1 | Подложка під ламінат 5мм | м2 | 15,56 | <u>259,60</u> | - | 4039 | - | - | - | - |
| 224 | & С111-742-1 | Ламінат | м2 | 15,56 | <u>1048,06</u> | - | 16308 | - | - | - | - |
| 225 | & С111-1804-5А варіант 1 | Планки Т-подібні перехідні | м | 1,21 | <u>86,02</u> | - | 104 | - | - | - | - |
| 226 | КБ11-43-3 к2,к5=1,15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1371 | <u>1520,37</u> <u>1508,79</u> | <u>3,27</u> <u>2,80</u> | 208 | 207 | - | <u>17,0292</u> <u>0,0306</u> | <u>2,33</u> |
| 227 | С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 13,85 | <u>56,83</u> | - | 787 | - | - | - | - |
| 228 | & С111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 41 | <u>0,61</u> | - | 25 | - | - | - | - |
| 229 | & С126-917-1 варіант 1 | Кут зовнішній | шт | 3 | <u>12,89</u> | - | 39 | - | - | - | - |
| 230 | & С126-950-1П | Кут внутрішній для плінтуса | шт | 6 | <u>11,10</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| 231 | & С126-950-1П варіант 1 | Заглушки для плінтуса | шт | 4 | <u>10,10</u> | - | 40 | - | - | - | - |
| 232 | & С126-950-1П варіант 2 | З'єднувач для плінтуса | шт | 4 | <u>11,10</u> | - | 44 | - | - | - | - |
| 233 | КР6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0189 | <u>26922,45</u> <u>10821,76</u> | <u>281,25</u> <u>240,81</u> | 509 | 205 | 5 | <u>137,8920</u> <u>2,6374</u> | <u>2,61</u> <u>0,05</u> |
| 234 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> <u>21129,70</u> | <u>387,78</u> <u>332,02</u> | 217 | 211 | 4 | <u>228,0840</u> <u>3,6364</u> | <u>2,28</u> <u>0,04</u> |
| 235 | & С123-178-1 варіант 5 | Блок дверний Д2 2100x900мм | шт | 1 | <u>13042,66</u> | - | 13043 | - | - | - | - |
| 236 | КБ10-20-4 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0385 | <u>11811,76</u> <u>10921,10</u> | <u>841,82</u> <u>547,55</u> | 455 | 420 | 32 21 | <u>119,6046</u> <u>5,8276</u> | <u>4,6</u> <u>0,22</u> |
| 237 | & С123-40-1 варіант 5 | Балконний блок металопластиковий Б2 (R=0,7м2 *С/Вт) | шт | 1 | <u>21860,82</u> | - | 21861 | - | - | - | - |
| 238 | & С111-155-ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 11 | <u>6,14</u> | - | 68 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|---|-------|--------|-----------------|---------------|-----|-----|----------|-----------------|-------------|
| 239 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1,1 | <u>255,40</u> | - | 281 | - | - | - | - |
| 240 | & C1632-102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 1,8 | <u>306,05</u> | - | 551 | - | - | - | - |
| 241 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,016 | <u>3502,86</u> | - | 56 | 56 | - | <u>43,4976</u> | <u>0,7</u> |
| 242 | & C126-933-2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 1,63 | <u>566,73</u> | - | 924 | - | - | - | - |
| 243 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,3 | <u>255,40</u> | - | 77 | - | - | - | - |
| 244 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,016 | <u>3044,84</u> | - | 49 | 49 | - | <u>37,6740</u> | <u>0,6</u> |
| 245 | & C111-1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 1,66 | <u>250,04</u> | - | 415 | - | - | - | - |
| 246 | & C111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 6 | <u>0,61</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 247 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,066 | <u>5521,73</u> | - | 364 | 166 | - | <u>27,9726</u> | <u>1,85</u> |
| 248 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ | 100м2 | 0,0145 | <u>62966,60</u> | <u>343,75</u> | 913 | 491 | <u>5</u> | <u>360,6600</u> | <u>5,23</u> |
| 249 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0145 | <u>7565,41</u> | <u>3,27</u> | 110 | 105 | - | <u>87,0228</u> | <u>1,26</u> |
| 250 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,36 | <u>52,49</u> | - | 19 | - | - | - | - |
| 251 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,74 | <u>12,31</u> | - | 21 | - | - | - | - |
| 252 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0145 | <u>7565,41</u> | <u>3,27</u> | 110 | 105 | - | <u>87,0228</u> | <u>1,26</u> |
| 253 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,36 | <u>52,49</u> | - | 19 | - | - | - | - |
| 254 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,74 | <u>15,83</u> | - | 28 | - | - | - | - |
| 255 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0145 | <u>4600,64</u> | <u>1,42</u> | 67 | 64 | - | <u>52,5960</u> | <u>0,76</u> |
| 256 | C111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,91 | <u>189,31</u> | - | 172 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------|---|-------|--------|---------|-------|---------------|-------|-----|---------|--------|
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 111767 | 17107 | 285 | | 203,37 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 111767 | | 179 | | 2,01 |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 5 | | | | | 121503 | | | | |
| | | Розділ 6. Шафа (Приміщення №4) - 0,5м2 СТІНИ. Оздоблення Тип III | | | | | | | | | |
| 257 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0389 | 693,73 | - | 27 | 27 | - | 9,7080 | 0,38 |
| | | | | | 693,73 | - | | | - | - | - |
| 258 | C111-1624-1 | ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,97 | 52,49 | - | 51 | - | - | - | - |
| | варіант 3 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 259 | KP12-46-4 | Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0389 | 3647,37 | - | 142 | 142 | - | 35,7480 | 1,39 |
| | | | | | 3647,37 | - | | | - | - | - |
| 260 | C111-874 | Скляна сітка штукатурна лугостійка | м2 | 4,28 | 32,68 | - | 140 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 261 | KP11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,0389 | 5003,82 | 45,45 | 195 | 193 | 2 | 63,1800 | 2,46 |
| | | | | | 4958,37 | 38,92 | | | 2 | 0,4262 | 0,02 |
| 262 | C111-1891-1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 19,45 | 16,62 | - | 323 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 263 | KB15-182-4 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0389 | 7565,41 | 3,27 | 294 | 283 | - | 87,0228 | 3,39 |
| | K2, K5=1,15 | | | | 7272,50 | 2,80 | | | - | 0,0306 | - |
| 264 | C111-1624-1 | ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,97 | 52,49 | - | 51 | - | - | - | - |
| | варіант 3 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 265 | C111-2015-3 | Шпатлівка Фініш | кг | 4,67 | 15,83 | - | 74 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 266 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0389 | 693,73 | - | 27 | 27 | - | 9,7080 | 0,38 |
| | | | | | 693,73 | - | | | - | - | - |
| 267 | C111-1624-1 | ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,97 | 52,49 | - | 51 | - | - | - | - |
| | варіант 3 | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|---|-------|--------|----------------------------|---------------------|-----|-----|----|---------------------------|------------------|
| 268 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y | 100м2 | 0,0389 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 850 | 189 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>2,21</u> - |
| 269 | KB15-182-4 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0221 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 167 | 161 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>1,92</u> - |
| 270 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,55 | <u>52,49</u> | - | 29 | - | - | - | - |
| 271 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 2,65 | <u>15,83</u> | - | 42 | - | - | - | - |
| 272 | KP12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,0221 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 15 | 15 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,21</u> - |
| 273 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,55 | <u>52,49</u> | - | 29 | - | - | - | - |
| 274 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Тип оздоблення I | 100м2 | 0,0221 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 483 | 107 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>1,25</u> - |
| 275 | KP12-46-4 | Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,005 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 18 | 18 | - | <u>35,7480</u> | <u>0,18</u> - |
| 276 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 0,55 | <u>32,68</u> | - | 18 | - | - | - | - |
| 277 | KB15-182-5 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,005 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 50 | 48 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>0,58</u> - |
| 278 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,13 | <u>52,49</u> | - | 7 | - | - | - | - |
| 279 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,6 | <u>12,31</u> | - | 7 | - | - | - | - |
| 280 | KB15-182-7 K2,K5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,005 | <u>6941,55</u> 6936,26 | <u>3,27</u> 2,80 | 35 | 35 | - | <u>78,2874</u> 0,0306 | <u>0,39</u> - |
| 281 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,6 | <u>12,31</u> | - | 7 | - | - | - | - |
| 282 | KB15-182-5 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,005 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 50 | 48 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>0,58</u> - |
| 283 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,13 | <u>52,49</u> | - | 7 | - | - | - | - |
| 284 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 0,6 | <u>15,83</u> | - | 9 | - | - | - | - |
| 285 | KP12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,005 | <u>13946,17</u> 2930,30 | <u>1,42</u> 1,22 | 70 | 15 | - | <u>35,0640</u> 0,0133 | <u>0,18</u> - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 286 | КР12-27-1 | ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог грунтовою СТ 17 | 100м2 | 0,005 | <u>2352,64</u> 785,43 | <u>170,49</u> 48,97 | 12 | 4 | 1 | <u>10,0080</u> 0,5658 | <u>0,05</u> - |
| 287 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,005 | <u>14493,59</u> 1676,03 | <u>83,31</u> 71,33 | 72 | 8 | - | <u>22,3560</u> 0,7812 | <u>0,11</u> - |
| 288 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,005 | <u>15958,31</u> 6718,52 | <u>151,99</u> 130,13 | 80 | 34 | 1 | <u>85,6080</u> 1,4252 | <u>0,43</u> 0,01 |
| 289 | КР7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,005 | <u>15043,16</u> 1220,52 | <u>238,63</u> 204,32 | 75 | 6 | 1 | <u>15,5520</u> 2,2378 | <u>0,08</u> 0,01 |
| 290 | КБ11-38-2 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,005 | <u>9602,55</u> 9476,54 | <u>94,74</u> 81,12 | 48 | 47 | - | <u>105,3768</u> 0,8884 | <u>0,53</u> - |
| 291 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,08 | <u>52,49</u> - | - | 4 | - | - | - | - |
| 292 | & С111-742- 2 варіант 1 | Подложка під ламінат 5мм | м2 | 0,51 | <u>259,60</u> - | - | 132 | - | - | - | - |
| 293 | & С111-742- 1 | Ламінат | м2 | 0,51 | <u>1048,06</u> - | - | 535 | - | - | - | - |
| 294 | & С111- 1804-5А варіант 1 | Планки Т-подібні перехідні | м | 0,04 | <u>86,02</u> - | - | 3 | - | - | - | - |
| 295 | КБ11-43-3 к2,к5=1,15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,021 | <u>1520,37</u> 1508,79 | <u>3,27</u> 2,80 | 32 | 32 | - | <u>17,0292</u> 0,0306 | <u>0,36</u> - |
| 296 | С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 2,12 | <u>56,83</u> - | - | 120 | - | - | - | - |
| 297 | & С111-136- 1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 6 | <u>0,61</u> - | - | 4 | - | - | - | - |
| 298 | & С126-950- 1П | Кут внутрішній для плінтуса | шт | 4 | <u>11,10</u> - | - | 44 | - | - | - | - |
| 299 | & С126-950- 1П варіант 1 | Заглушки для плінтуса | шт | 2 | <u>10,10</u> - | - | 20 | - | - | - | - |
| 300 | КР6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0168 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 452 | 182 | 5 | <u>137,8920</u> 2,6374 | <u>2,32</u> 0,04 |
| 301 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> 21129,70 | <u>387,78</u> 332,02 | 217 | 211 | 4 | <u>228,0840</u> 3,6364 | <u>2,28</u> 0,04 |
| 302 | & С123-178- 1 варіант 4 | Блок дверний ДЗ 2100х800мм у комплекті з ручкою | шт | 1 | <u>13042,66</u> - | - | 13043 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | | | 18161 | 1832 | <u>14</u> 11 | | <u>21,66</u> 0,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|---|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 18161 16315 1843 1034 2,62 360 19195 | | | | |
| | | ----- Всього по розділу 6 | | | | | 19195 | | | | |
| | | Розділ 7. Кімната (Приміщення 5) - 11,3м2 СТІНИ. Оздоблення Тип I | | | | | | | | | |
| 303 | KP12-66-1 | Протравлення стін з блоків ґрунтовкою | 100м2 | 0,1543 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 107 | 107 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,5</u> |
| 304 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 5,4 | <u>97,43</u> | - | 526 | - | - | - | - |
| 305 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,1543 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 2646 | 2609 | <u>37</u> 31 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>30,86</u> 0,34 |
| 306 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 462,9 | <u>16,62</u> | - | 7693 | - | - | - | - |
| 307 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 16,97 | <u>32,68</u> | - | 555 | - | - | - | - |
| 308 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,1543 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 1167 | 1122 | <u>1</u> | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>13,43</u> |
| 309 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,86 | <u>52,49</u> | - | 203 | - | - | - | - |
| 310 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 18,52 | <u>15,83</u> | - | 293 | - | - | - | - |
| 311 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,1543 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 107 | 107 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,5</u> |
| 312 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,86 | <u>52,49</u> | - | 203 | - | - | - | - |
| 313 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III | 100м2 | 0,1543 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 3370 | 749 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>8,76</u> |
| 314 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,1448 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 100 | 100 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,41</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|--|-------|--------|-----------------|--------------|------|------|----------|----------------|---------------|
| 315 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,62 | <u>52,49</u> | - | 190 | - | - | - | - |
| 316 | KP12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/ | 100м2 | 0,1448 | <u>3647,37</u> | - | 528 | 528 | - | <u>35,7480</u> | <u>5,18</u> |
| 317 | C111-874 варіант 1 | Склястітка штукатурна лугостійка | м2 | 15,93 | <u>32,68</u> | - | 521 | - | - | - | - |
| 318 | KP11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,1448 | <u>5003,82</u> | <u>45,45</u> | 725 | 718 | <u>7</u> | <u>63,1800</u> | <u>9,15</u> |
| | | Суміші сухі штукатурні | кг | 72,4 | <u>16,62</u> | - | 1203 | - | - | <u>6</u> | <u>0,4262</u> |
| 319 | C111-1891-1 варіант 1 | Шпатлівка Фініш | кг | 17,38 | <u>15,83</u> | - | 275 | - | - | - | - |
| 320 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,1448 | <u>7565,41</u> | <u>3,27</u> | 1095 | 1053 | - | <u>87,0228</u> | <u>12,6</u> |
| 321 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,62 | <u>52,49</u> | - | 190 | - | - | <u>0,0306</u> | - |
| 322 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 2,88 | <u>15,83</u> | - | 46 | - | - | - | - |
| 323 | KP12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,1448 | <u>693,73</u> | - | 100 | 100 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,41</u> |
| 324 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,62 | <u>52,49</u> | - | 190 | - | - | - | - |
| 325 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,1448 | <u>21842,15</u> | <u>1,42</u> | 3163 | 703 | - | <u>56,7480</u> | <u>8,22</u> |
| 326 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Оздоблення стін - Тип Y | 100м | 0,0255 | <u>5521,73</u> | - | 141 | 64 | - | <u>27,9726</u> | <u>0,71</u> |
| 327 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,024 | <u>7565,41</u> | <u>3,27</u> | 182 | 175 | - | <u>87,0228</u> | <u>2,09</u> |
| 328 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,6 | <u>52,49</u> | - | 31 | - | - | <u>0,0306</u> | - |
| 329 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 2,88 | <u>15,83</u> | - | 46 | - | - | - | - |
| 330 | KP12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,024 | <u>693,73</u> | - | 17 | 17 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,23</u> |
| 331 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,6 | <u>52,49</u> | - | 31 | - | - | - | - |
| 332 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,024 | <u>21842,15</u> | <u>1,42</u> | 524 | 117 | - | <u>56,7480</u> | <u>1,36</u> |
| 333 | KP12-66-1 | СТЕЛІЯ. Оздоблення Тип II | 100м2 | 0,1133 | <u>693,73</u> | - | 79 | 79 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,1</u> |
| | | Протравлення стель грунтовкою | 100м2 | 0,1133 | <u>693,73</u> | - | 79 | 79 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,1</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------------|--|-------|--------|----------|--------|------|------|----|----------|-------|
| 334 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,83 | 52,49 | - | 149 | - | - | - | - |
| 335 | КБ15-76-1 К2,К5=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,1133 | 16182,97 | 4,90 | 1834 | 1829 | 1 | 193,1310 | 21,88 |
| 336 | & C111- 1923-ИНБ1 варіант 1 | Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном | м | 15,29 | 16139,96 | 4,20 | 3558 | - | - | 0,0460 | 0,01 |
| 337 | & C111- 1923-ИНБ1 варіант 2 | Вставка декоративна для натяжної стелі | м | 15,29 | 232,72 | - | 400 | - | - | - | - |
| 338 | & C111- 1850-2 варіант 1 | Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель | шт | 182 | 0,71 | - | 129 | - | - | - | - |
| 339 | КБ34-58-2 К2,К5=1,15 | Монтаж плівки натяжної стелі | 100м2 | 0,1133 | 4149,61 | 15,52 | 470 | 468 | 2 | 51,3360 | 5,82 |
| 340 | & C101-111- 15 варіант 1 | Плівка ПВХ натяжної стелі | м2 | 11,9 | 4134,09 | 4,88 | 3642 | - | 1 | 0,0551 | 0,01 |
| 341 | C113-2304 варіант 1 | Платформа під люстру для натяжних стель | шт | 1 | 306,07 | - | 29 | - | - | - | - |
| 342 | C113-2304 варіант 2 | Термокільце для натяжних стель | шт | 1 | 28,64 | - | 61 | - | - | - | - |
| 343 | & C121-772- 1 варіант 1 | Підвіс металевий | шт | 2 | 61,28 | - | 101 | - | - | - | - |
| 344 | КБ13-50-1 К2,К5=1,15 | Сушіння стелі феном | 100м2 | 0,1133 | 50,42 | 496,50 | 113 | 30 | 56 | 3,3534 | 0,38 |
| 345 | КР12-27-1 | ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,1166 | 263,17 | 156,11 | 274 | 92 | 18 | 1,7620 | 0,2 |
| 346 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,1166 | 2352,64 | 170,49 | 1690 | 195 | 20 | 10,0080 | 1,17 |
| 347 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,1166 | 785,43 | 48,97 | 1861 | 783 | 6 | 0,5658 | 0,07 |
| 348 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,1166 | 14493,59 | 83,31 | 1754 | 142 | 10 | 22,3560 | 2,61 |
| 349 | КБ11-38-2 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,1166 | 1676,03 | 71,33 | 1120 | 1105 | 8 | 0,7812 | 0,09 |
| 350 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,9 | 15958,31 | 151,99 | 100 | - | 18 | 85,6080 | 9,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|------|-----|---------------|---------------------------|---------------------|
| 367 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,9 | <u>255,40</u> | - | 230 | - | - | - | - |
| 368 | & C1632-102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 1,47 | <u>306,05</u> | - | 450 | - | - | - | - |
| 369 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,0235 | <u>3502,86</u> 3502,86 | - | 82 | 82 | - | <u>43,4976</u> | <u>1,02</u> |
| 370 | & C126-933-2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 2,4 | <u>566,73</u> | - | 1360 | - | - | - | - |
| 371 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,43 | <u>255,40</u> | - | 110 | - | - | - | - |
| 372 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,0235 | <u>3044,84</u> 3033,89 | - | 72 | 71 | - | <u>37,6740</u> | <u>0,89</u> |
| 373 | & C111-1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 2,44 | <u>250,04</u> | - | 610 | - | - | - | - |
| 374 | & C111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 8 | <u>0,61</u> | - | 5 | - | - | - | - |
| 375 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0507 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 280 | 128 | - | <u>27,9726</u> | <u>1,42</u> |
| 376 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/ | 100м2 | 0,0112 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 705 | 380 | <u>4</u> 3 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>4,04</u> 0,04 |
| 377 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0112 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 85 | 81 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,97</u> |
| 378 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,28 | <u>52,49</u> | - | 15 | - | - | - | - |
| 379 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,34 | <u>12,31</u> | - | 16 | - | - | - | - |
| 380 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0112 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 85 | 81 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,97</u> |
| 381 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,28 | <u>52,49</u> | - | 15 | - | - | - | - |
| 382 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,34 | <u>15,83</u> | - | 21 | - | - | - | - |
| 383 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0112 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 52 | 49 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>0,59</u> |
| 384 | C111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,71 | <u>189,31</u> | - | 134 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|---|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|---|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 98463 | 14834 | <u>230</u> 146 | | <u>176,38</u> 1,62 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 98463 83399 14980 8438 21,36 2928 106901 | | | | |
| | | ----- Всього по розділу 7 | | | | | 106901 | | | | |
| | | Розділ 8. Кімната (Приміщення 6) - 8,3м2 СТІНИ. Оздоблення Тип I | | | | | | | | | |
| 385 | KP12-66-1 | Протравлення стін з блоків та гіпсолітової перегородки ґрунтовкою | 100м2 | 0,042 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 29 | 29 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,41</u> |
| 386 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 1,47 | <u>97,43</u> | - | 143 | - | - | - | - |
| 387 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,042 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 720 | 710 | <u>10</u> 8 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>8,4</u> 0,09 |
| 388 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 126 | <u>16,62</u> | - | 2094 | - | - | - | - |
| 389 | C111-874 варіант 1 | Скляна штукатурна лугостійка | м2 | 4,62 | <u>32,68</u> | - | 151 | - | - | - | - |
| 390 | KB15-182-4 K2, K5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,042 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 318 | 305 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>3,65</u> |
| 391 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,05 | <u>52,49</u> | - | 55 | - | - | - | - |
| 392 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 5,04 | <u>15,83</u> | - | 80 | - | - | - | - |
| 393 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,042 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 29 | 29 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,41</u> |
| 394 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,05 | <u>52,49</u> | - | 55 | - | - | - | - |
| 395 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,042 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 917 | 204 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>2,38</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|-----------------------|------|------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 396 | KP12-66-1 | СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,226 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 157 | 157 | - | <u>9,7080</u> | <u>2,19</u> |
| 397 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 5,57 | <u>52,49</u> | - | 292 | - | - | - | - |
| 398 | KP12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/ Склясїтка штукатурна лугостїйка | 100м2 | 0,226 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 824 | 824 | - | <u>35,7480</u> | <u>8,08</u> |
| 399 | C111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 24,86 | <u>32,68</u> | - | 812 | - | - | - | - |
| 400 | KP11-29-1 | Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,226 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 1131 | 1121 | <u>10</u> 9 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>14,28</u> 0,1 |
| 401 | C111-1891-1 варіант 1 | Сумїші сухї штукатурнї | кг | 113 | <u>16,62</u> | - | 1878 | - | - | - | - |
| 402 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стїн шпаклївою модифїкованою цементною /Фїнїш/ | 100м2 | 0,226 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 1710 | 1644 | <u>1</u> 1 | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>19,67</u> 0,01 |
| 403 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 5,65 | <u>52,49</u> | - | 297 | - | - | - | - |
| 404 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлївка Фїнїш | кг | 27,12 | <u>15,83</u> | - | 429 | - | - | - | - |
| 405 | KP12-66-1 | Протравлення стїн ґрунтовкою | 100м2 | 0,226 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 157 | 157 | - | <u>9,7080</u> | <u>2,19</u> |
| 406 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 5,65 | <u>52,49</u> | - | 297 | - | - | - | - |
| 407 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними | 100м2 | 0,226 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 4936 | 1097 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>12,83</u> |
| 408 | KP12-66-1 | СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II Протравлення стель ґрунтовкою | 100м2 | 0,0828 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 57 | 57 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,8</u> |
| 409 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,07 | <u>52,49</u> | - | 109 | - | - | - | - |
| 410 | КБ15-76-1 К2,К5=1,15 | Улаштування каркасу пїдвїсних стель | 100м2 | 0,0828 | <u>16182,97</u> 16139,96 | <u>4,90</u> 4,20 | 1340 | 1336 | - | <u>193,1310</u> 0,0460 | <u>15,99</u> |
| 411 | & C111- 1923-ИНБ1 варіант 1 | Профїль фїксуєчий для натяжної стелї + планка з гарпуном | м | 12,24 | <u>232,72</u> | - | 2848 | - | - | - | - |
| 412 | & C111- 1923-ИНБ1 варіант 2 | Вставка декоративна для натяжної стелї | м | 12,24 | <u>26,18</u> | - | 320 | - | - | - | - |
| 413 | & C111- 1850-2 варіант 1 | Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель | шт | 146 | <u>0,71</u> | - | 104 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|--|-------|--------|----------|--------|------|-----|----|----------|------|
| 414 | КБ34-58-2 К2,К5=1,15 | Монтаж плівки натяжної стелі | 100м2 | 0,0828 | 4149,61 | 15,52 | 344 | 342 | 2 | 51,3360 | 4,25 |
| | | | | | 4134,09 | 4,88 | | | | 0,0551 | |
| 415 | & С101-111-15 варіант 1 | Плівка ПВХ натяжної стелі | м2 | 8,69 | 306,07 | - | 2660 | - | - | - | - |
| 416 | С113-2304 варіант 1 | Платформа під люстру для натяжних стель | шт | 1 | 28,64 | - | 29 | - | - | - | - |
| 417 | С113-2304 варіант 2 | Термокільце для натяжних стель | шт | 1 | 61,28 | - | 61 | - | - | - | - |
| 418 | & С121-772-1 варіант 1 | Підвіс металевий | шт | 2 | 50,42 | - | 101 | - | - | - | - |
| 419 | КБ13-50-1 К2,К5=1,15 | Сушіння стелі феном | 100м2 | 0,0828 | 1001,08 | 496,50 | 83 | 22 | 41 | 3,3534 | 0,28 |
| | | ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II | | | 263,17 | 156,11 | | | 13 | 1,7620 | 0,15 |
| 420 | КР12-27-1 | Грунтування підлог грунтовою СТ 17 | 100м2 | 0,0849 | 2352,64 | 170,49 | 200 | 67 | 14 | 10,0080 | 0,85 |
| | | | | | 785,43 | 48,97 | | | 4 | 0,5658 | 0,05 |
| 421 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0849 | 14493,59 | 83,31 | 1231 | 142 | 7 | 22,3560 | 1,9 |
| | | | | | 1676,03 | 71,33 | | | 6 | 0,7812 | 0,07 |
| 422 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0849 | 15958,31 | 151,99 | 1355 | 570 | 13 | 85,6080 | 7,27 |
| | | На кожні 5 мм зміни товщини шару | | | 6718,52 | 130,13 | | | 11 | 1,4252 | 0,12 |
| 423 | КР7-17-9 К=6 | цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0849 | 15043,16 | 238,63 | 1277 | 104 | 20 | 15,5520 | 1,32 |
| | | | | | 1220,52 | 204,32 | | | 17 | 2,2378 | 0,19 |
| 424 | КБ11-38-2 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,0849 | 9602,55 | 94,74 | 815 | 805 | 8 | 105,3768 | 8,95 |
| | | | | | 9476,54 | 81,12 | | | 7 | 0,8884 | 0,08 |
| 425 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,38 | 52,49 | - | 72 | - | - | - | - |
| 426 | & С111-742-2 варіант 1 | Подложка під ламінат 5мм | м2 | 8,66 | 259,60 | - | 2248 | - | - | - | - |
| 427 | & С111-742-1 | Ламінат | м2 | 8,66 | 1048,06 | - | 9076 | - | - | - | - |
| 428 | & С111-1804-5А варіант 1 | Планки Т-подібні перехідні | м | 0,67 | 86,02 | - | 58 | - | - | - | - |
| 429 | КБ11-43-3 к2,к5=1,15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1106 | 1520,37 | 3,27 | 168 | 167 | - | 17,0292 | 1,88 |
| | | | | | 1508,79 | 2,80 | | | - | 0,0306 | |
| 430 | С111-1722 | Плінтуса для підлог з пластикату | м | 11,17 | 56,83 | - | 635 | - | - | - | - |
| 431 | & С111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 33 | 0,61 | - | 20 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------|------------------------------|---|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|-------|-----|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 432 | & С126-917-1 варіант 1 | Кут зовнішній | шт | 2 | <u>12,89</u> | - | 26 | - | - | - | - |
| 433 | & С126-950-1П | Кут внутрішній для плінтуса | шт | 6 | <u>11,10</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| 434 | & С126-950-1П варіант 1 | Заглушки для плінтуса | шт | 2 | <u>10,10</u> | - | 20 | - | - | - | - |
| 435 | & С126-950-1П варіант 2 | З'єднувач для плінтуса | шт | 4 | <u>11,10</u> | - | 44 | - | - | - | - |
| ПРОРИЗИ | | | | | | | | | | | |
| 436 | КР6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0189 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 509 | 205 | <u>5</u> 5 | <u>137,8920</u> 2,6374 | <u>2,61</u> 0,05 |
| 437 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> 21129,70 | <u>387,78</u> 332,02 | 217 | 211 | <u>4</u> 3 | <u>228,0840</u> 3,6364 | <u>2,28</u> 0,04 |
| 438 | & С123-178-1 варіант 5 | Блок дверний Д2 2100x900мм | шт | 1 | <u>13042,66</u> | - | 13043 | - | - | - | - |
| 439 | КБ10-20-3 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,02044 | <u>15436,78</u> 14282,98 | <u>1075,80</u> 699,74 | 316 | 292 | <u>22</u> 14 | <u>156,4230</u> 7,4473 | <u>3,2</u> 0,15 |
| 440 | & С123-40-1 варіант 2 | Віконний блок В2 1400x1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт) | шт | 1 | <u>12771,60</u> | - | 12772 | - | - | - | - |
| 441 | & С111-155-ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 8 | <u>6,14</u> | - | 49 | - | - | - | - |
| 442 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,8 | <u>255,40</u> | - | 204 | - | - | - | - |
| 443 | & С1632-102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 1,15 | <u>306,05</u> | - | 352 | - | - | - | - |
| 444 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,016 | <u>3502,86</u> 3502,86 | - | 56 | 56 | - | <u>43,4976</u> | <u>0,7</u> |
| 445 | & С126-933-2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 1,63 | <u>566,73</u> | - | 924 | - | - | - | - |
| 446 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,3 | <u>255,40</u> | - | 77 | - | - | - | - |
| 447 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,016 | <u>3044,84</u> 3033,89 | - | 49 | 49 | - | <u>37,6740</u> | <u>0,6</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|---|-------|--------|----------|--------|--------------|-------|-----|----------|--------|
| 448 | & С111-1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 1,66 | 250,04 | - | 415 | - | - | - | - |
| 449 | & С111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 6 | 0,61 | - | 4 | - | - | - | - |
| 450 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0432 | 5521,73 | - | 239 | 109 | - | 27,9726 | 1,21 |
| 451 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/ | 100м2 | 0,0095 | 62966,60 | 343,75 | 598 | 322 | 3 | 360,6600 | 3,43 |
| | | | | | 33887,61 | 294,32 | | | 3 | 3,2234 | 0,03 |
| 452 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0095 | 7565,41 | 3,27 | 72 | 69 | - | 87,0228 | 0,83 |
| 453 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | 52,49 | - | 13 | - | - | 0,0306 | - |
| 454 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,14 | 12,31 | - | 14 | - | - | - | - |
| 455 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0095 | 7565,41 | 3,27 | 72 | 69 | - | 87,0228 | 0,83 |
| 456 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | 52,49 | - | 13 | - | - | 0,0306 | - |
| 457 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,14 | 15,83 | - | 18 | - | - | - | - |
| 458 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0095 | 4600,64 | 1,42 | 44 | 42 | - | 52,5960 | 0,5 |
| | | | | | 4395,45 | 1,22 | | | - | 0,0133 | - |
| 459 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,6 | 189,31 | - | 114 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 73063 | 11313 | 160 | | 134,17 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 73063 | | 101 | | 1,13 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 61590 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 11414 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6420 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 16,24 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2227 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 79483 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 8 | | | | | 79483 | | | | |
| | | Розділ 9. Кухня (Приміщення №7) - 5,4м2 | | | | | | | | | |
| 460 | XB4-1-2 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0264 | <u>3746,50</u> 3740,70 | - | 99 | 99 | - | <u>44,2320</u> | <u>1,17</u> |
| 461 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 11,09 | <u>171,74</u> | - | 1905 | - | - | - | - |
| 462 | KP12-66-1 | СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0981 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 68 | 68 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,95</u> |
| 463 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 3,43 | <u>97,43</u> | - | 334 | - | - | - | - |
| 464 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ | 100м2 | 0,0981 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 1682 | 1659 | <u>23</u> 20 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>19,62</u> 0,22 |
| 465 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 294,3 | <u>16,62</u> | - | 4891 | - | - | - | - |
| 466 | C111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 10,79 | <u>32,68</u> | - | 353 | - | - | - | - |
| 467 | KB15-25-1 K2,K5=1,15 | Облицювання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0981 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 2726 | 2717 | <u>5</u> 5 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>31,76</u> 0,05 |
| 468 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,96 | <u>52,49</u> | - | 103 | - | - | - | - |
| 469 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 63,77 | <u>36,21</u> | - | 2309 | - | - | - | - |
| 470 | & C111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стїн 400x400мм Грес | м2 | 9,91 | <u>632,64</u> | - | 6269 | - | - | - | - |
| 471 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостїйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 3,98 | <u>138,21</u> | - | 550 | - | - | - | - |
| 472 | & C113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 42 | <u>0,12</u> | - | 5 | - | - | - | - |
| 473 | KP12-66-1 | СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Протравлення стїн ґрунтовкою | 100м2 | 0,1018 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 71 | 71 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,99</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|---|-------|--------|-----------------|--------------|------|------|----------|-----------------|--------------|
| 474 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,55 | <u>52,49</u> | - | 134 | - | - | - | - |
| 475 | KP12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною | 100м2 | 0,1018 | <u>3647,37</u> | - | 371 | 371 | - | <u>35,7480</u> | <u>3,64</u> |
| | | | | | 3647,37 | - | | | | | |
| 476 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 11,2 | <u>32,68</u> | - | 366 | - | - | - | - |
| 477 | KP11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,1018 | <u>5003,82</u> | <u>45,45</u> | 509 | 505 | <u>4</u> | <u>63,1800</u> | <u>6,43</u> |
| | | | | | 4958,37 | 38,92 | | | 4 | 0,4262 | 0,04 |
| 478 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 50,9 | <u>16,62</u> | - | 846 | - | - | - | - |
| 479 | KB15-25-1 K2,K5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,1018 | <u>27792,05</u> | <u>55,54</u> | 2829 | 2819 | <u>6</u> | <u>323,7066</u> | <u>32,95</u> |
| | | | | | 27696,34 | 47,55 | | | 5 | 0,5208 | 0,05 |
| 480 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,04 | <u>52,49</u> | - | 107 | - | - | - | - |
| 481 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 66,17 | <u>36,21</u> | - | 2396 | - | - | - | - |
| 482 | & C111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес | м2 | 10,28 | <u>632,64</u> | - | 6504 | - | - | - | - |
| 483 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 4,13 | <u>138,21</u> | - | 571 | - | - | - | - |
| 484 | & C113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 43 | <u>0,12</u> | - | 5 | - | - | - | - |
| 485 | KP12-46-4 | СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0536 | <u>3647,37</u> | - | 195 | 195 | - | <u>35,7480</u> | <u>1,92</u> |
| | | | | | 3647,37 | - | | | | | |
| 486 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 5,9 | <u>32,68</u> | - | 193 | - | - | - | - |
| 487 | KB15-182-5 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0536 | <u>9952,67</u> | <u>3,27</u> | 533 | 518 | - | <u>115,5888</u> | <u>6,2</u> |
| | | | | | 9659,76 | 2,80 | | | | 0,0306 | |
| 488 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,34 | <u>52,49</u> | - | 70 | - | - | - | - |
| 489 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 6,43 | <u>12,31</u> | - | 79 | - | - | - | - |
| 490 | KB15-182-7 K2,K5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0536 | <u>6941,55</u> | <u>3,27</u> | 372 | 372 | - | <u>78,2874</u> | <u>4,2</u> |
| | | | | | 6936,26 | 2,80 | | | | 0,0306 | |
| 491 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 6,43 | <u>12,31</u> | - | 79 | - | - | - | - |
| 492 | KB15-182-5 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0536 | <u>9952,67</u> | <u>3,27</u> | 533 | 518 | - | <u>115,5888</u> | <u>6,2</u> |
| | | | | | 9659,76 | 2,80 | | | | 0,0306 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|--|----------|--------|-----------------|---------------|------|-----|-----------|----------------|-------------|
| 493 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,34 | <u>52,49</u> | - | 70 | - | - | - | - |
| 494 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 6,43 | <u>15,83</u> | - | 102 | - | - | - | - |
| 495 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,093 | <u>3579,57</u> | <u>36,12</u> | 333 | 330 | <u>3</u> | <u>39,4080</u> | <u>3,66</u> |
| 496 | & C1545-269П варіант 1 | Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм | м | 9,39 | <u>181,93</u> | - | 1708 | - | - | - | - |
| 497 | & C111-328-1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 2,1 | <u>193,28</u> | - | 406 | - | - | - | - |
| 498 | KP12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І | 100м2 | 0,062 | <u>13946,17</u> | <u>1,42</u> | 865 | 182 | - | <u>35,0640</u> | <u>2,17</u> |
| | | | | | <u>2930,30</u> | <u>1,22</u> | | | | <u>0,0133</u> | |
| 499 | KP12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,0557 | <u>2352,64</u> | <u>170,49</u> | 131 | 44 | <u>9</u> | <u>10,0080</u> | <u>0,56</u> |
| | | | | | <u>785,43</u> | <u>48,97</u> | | | <u>3</u> | <u>0,5658</u> | <u>0,03</u> |
| 500 | KB11-11-18 K2,K5=1,15 | Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0557 | <u>14493,59</u> | <u>83,31</u> | 807 | 93 | <u>5</u> | <u>22,3560</u> | <u>1,25</u> |
| 501 | KP7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0557 | <u>15958,31</u> | <u>151,99</u> | 889 | 374 | <u>8</u> | <u>85,6080</u> | <u>4,77</u> |
| 502 | KP7-17-9 K=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0557 | <u>15043,16</u> | <u>238,63</u> | 838 | 68 | <u>13</u> | <u>15,5520</u> | <u>0,87</u> |
| 503 | XB4-1-1 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0557 | <u>2961,88</u> | - | 165 | 164 | - | <u>34,8960</u> | <u>1,94</u> |
| | | | | | <u>2951,15</u> | - | | | | | |
| 504 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 23,39 | <u>171,74</u> | - | 4017 | - | - | - | - |
| 505 | XB1-6-1 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit | 100пм | 0,088 | <u>2552,79</u> | - | 225 | 218 | - | <u>29,6640</u> | <u>2,61</u> |
| | | | | | <u>2479,02</u> | - | | | | | |
| 506 | C1550-36 варіант 1 | Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів | пм | 8,89 | <u>120,19</u> | - | 1068 | - | - | - | - |
| 507 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 16,37 | <u>171,74</u> | - | 2811 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|---|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 508 | КБ11-29-1 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0557 | <u>18559,28</u> 18372,13 | - | 1034 | 1023 | - | <u>214,7280</u> | 11,96 |
| 509 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,11 | <u>52,49</u> | - | 58 | - | - | - | - |
| 510 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 36,21 | <u>36,21</u> | - | 1311 | - | - | - | - |
| 511 | & С111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес | м2 | 5,68 | <u>632,64</u> | - | 3593 | - | - | - | - |
| 512 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 2,26 | <u>138,21</u> | - | 312 | - | - | - | - |
| 513 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 24 | <u>0,12</u> | - | 3 | - | - | - | - |
| 514 | КР6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0168 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 452 | 182 | <u>5</u> 4 | <u>137,8920</u> 2,6374 | <u>2,32</u> 0,04 |
| 515 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> 21129,70 | <u>387,78</u> 332,02 | 217 | 211 | <u>4</u> 3 | <u>228,0840</u> 3,6364 | <u>2,28</u> 0,04 |
| 516 | & С123-178-1 варіант 3 | Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у комплекті з ручкою | шт | 1 | <u>15337,66</u> | - | 15338 | - | - | - | - |
| 517 | КБ10-20-3 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,02044 | <u>15436,78</u> 14282,98 | <u>1075,80</u> 699,74 | 316 | 292 | <u>22</u> 14 | <u>156,4230</u> 7,4473 | <u>3,2</u> 0,15 |
| 518 | & С123-40-1 варіант 2 | Віконний блок В2 1400х1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт) | шт | 1 | <u>12771,60</u> | - | 12772 | - | - | - | - |
| 519 | & С111-155-ИНБ1 | Дюбелі 10х100 мм | шт | 8 | <u>6,14</u> | - | 49 | - | - | - | - |
| 520 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,8 | <u>255,40</u> | - | 204 | - | - | - | - |
| 521 | & С1632-102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 1,15 | <u>306,05</u> | - | 352 | - | - | - | - |
| 522 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,016 | <u>3502,86</u> 3502,86 | - | 56 | 56 | - | <u>43,4976</u> | <u>0,7</u> |
| 523 | & С126-933-2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 1,63 | <u>566,73</u> | - | 924 | - | - | - | - |
| 524 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,3 | <u>255,40</u> | - | 77 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|---|----------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|-----|----|---------------------------|---------------------|
| 525 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,016 | <u>3044,84</u> 3033,89 | - | 49 | 49 | - | <u>37,6740</u> | 0,6 |
| 526 | & С111-1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 1,66 | <u>250,04</u> | - | 415 | - | - | - | - |
| 527 | & С111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 6 | <u>0,61</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 528 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0432 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 239 | 109 | - | <u>27,9726</u> | 1,21 |
| 529 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ | 100м2 | 0,0095 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 598 | 322 | 3 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>3,43</u> 0,03 |
| 530 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0095 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 72 | 69 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,83</u> |
| 531 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | <u>52,49</u> | - | 13 | - | - | - | - |
| 532 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,14 | <u>12,31</u> | - | 14 | - | - | - | - |
| 533 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0095 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 72 | 69 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,83</u> |
| 534 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | <u>52,49</u> | - | 13 | - | - | - | - |
| 535 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,14 | <u>15,83</u> | - | 18 | - | - | - | - |
| 536 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0095 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 44 | 42 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>0,5</u> |
| 537 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,6 | <u>189,31</u> | - | 114 | - | - | - | - |
| 538 | КР15-141-2 | Установлення газових плит побутових чотириконфоркових | прилад | 1 | <u>559,55</u> 219,62 | - | 560 | 220 | - | <u>2,6280</u> | <u>2,63</u> |
| 539 | С130-535 варіант 1 | Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирьопальникові | шт | 1 | <u>18894,60</u> | - | 18895 | - | - | - | - |
| 540 | КР15-36-1 | Установлення мийок на одне відділення | 10к-т | 0,1 | <u>3697,85</u> 3127,93 | <u>11,36</u> 9,73 | 370 | 313 | 1 | <u>35,3040</u> 0,1066 | <u>3,53</u> 0,01 |
| 541 | С130-487 варіант 1 | Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями | шт | 1 | <u>2153,10</u> | - | 2153 | - | - | - | - |
| 542 | С130-615 варіант 2 | Змішувач для мийки з монтажним комплектом | комплект | 1 | <u>1888,37</u> | - | 1888 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------------------|--|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 543 | KP12-31-11 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ | 100м2 | 0,00297 | <u>8781,04</u> 8777,41 | - | 26 | 26 | - | <u>106,3800</u> | <u>0,32</u> |
| 544 | C111-387-1 варіант 1 | Емаль Kompozit алкідна ПФ-115 | т | 0,00008 | <u>190255,21</u> | - | 15 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | | | | 115132 | 14368 | <u>111</u> 85 | <u>168,2</u> 0,91 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 115132 | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 100653 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 14453 | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 8039 | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 20,06 | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 2757 | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 123171 | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 9 | | | | | | | | 123171 | | | |
| Розділ 10. Ванна кімната (Приміщення №8) - 2,1м2 | | | | | | | | | | | |
| СТІНИ | | | | | | | | | | | |
| 545 | XB4-1-2 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0152 | <u>3746,50</u> 3740,70 | - | 57 | 57 | - | <u>44,2320</u> | <u>0,67</u> |
| 546 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 6,38 | <u>171,74</u> | - | 1096 | - | - | - | - |
| Оздоблення стін - Тип II | | | | | | | | | | | |
| 547 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0332 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 23 | 23 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,32</u> |
| 548 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 1,16 | <u>97,43</u> | - | 113 | - | - | - | - |
| 549 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ | 100м2 | 0,0332 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 569 | 561 | <u>8</u> 7 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>6,64</u> 0,07 |
| 550 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 99,6 | <u>16,62</u> | - | 1655 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 551 | C111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 3,65 | <u>32,68</u> | - | 119 | - | - | - | - |
| 552 | KB15-25-1 K2,K5=1,15 | Облицьовання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0332 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 923 | 920 | <u>2</u> 2 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>10,75</u> 0,02 |
| 553 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,664 | <u>52,49</u> | - | 35 | - | - | - | - |
| 554 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 21,58 | <u>36,21</u> | - | 781 | - | - | - | - |
| 555 | & C111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стїн 400x400мм Грес | м2 | 3,35 | <u>632,64</u> | - | 2119 | - | - | - | - |
| 556 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостїйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 1,35 | <u>138,21</u> | - | 187 | - | - | - | - |
| 557 | & C113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 14 | <u>0,12</u> | - | 2 | - | - | - | - |
| 558 | KP12-66-1 | Оздоблення стїн - Тип ІУ Протравлення стїн грунтовкою | 100м2 | 0,099 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 69 | 69 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,96</u> |
| 559 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,48 | <u>52,49</u> | - | 130 | - | - | - | - |
| 560 | KP12-46-4 | Оклеювання стїн сїткою штукатурною | 100м2 | 0,099 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 361 | 361 | - | <u>35,7480</u> | <u>3,54</u> |
| 561 | C111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 10,89 | <u>32,68</u> | - | 356 | - | - | - | - |
| 562 | KP11-29-1 | Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,099 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 495 | 491 | <u>4</u> 4 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>6,25</u> 0,04 |
| 563 | C111-1891-1 варіант 1 | Сумїші сухї штукатурні | кг | 49,5 | <u>16,62</u> | - | 823 | - | - | - | - |
| 564 | KB15-25-1 K2,K5=1,15 | Облицьовання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,099 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 2751 | 2742 | <u>5</u> 5 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>32,05</u> 0,05 |
| 565 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,98 | <u>52,49</u> | - | 104 | - | - | - | - |
| 566 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 64,35 | <u>36,21</u> | - | 2330 | - | - | - | - |
| 567 | & C111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стїн 400x400мм Грес | м2 | 10 | <u>632,64</u> | - | 6326 | - | - | - | - |
| 568 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостїйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 4,02 | <u>138,21</u> | - | 556 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|---|----------|--------|----------|--------|------|-----|----|----------|------|
| 569 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 42 | 0,12 | - | 5 | - | - | - | - |
| 570 | КР12-46-4 | СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0205 | 3647,37 | - | 75 | 75 | - | 35,7480 | 0,73 |
| 571 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 2,255 | 32,68 | - | 74 | - | - | - | - |
| 572 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0205 | 9952,67 | 3,27 | 204 | 198 | - | 115,5888 | 2,37 |
| 573 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,51 | 52,49 | - | 27 | - | - | 0,0306 | - |
| 574 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 2,46 | 12,31 | - | 30 | - | - | - | - |
| 575 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0205 | 6941,55 | 3,27 | 142 | 142 | - | 78,2874 | 1,6 |
| 576 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 2,46 | 12,31 | - | 30 | - | - | 0,0306 | - |
| 577 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0205 | 9952,67 | 3,27 | 204 | 198 | - | 115,5888 | 2,37 |
| 578 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,51 | 52,49 | - | 27 | - | - | 0,0306 | - |
| 579 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 2,46 | 15,83 | - | 39 | - | - | - | - |
| 580 | ПР15-3023 | Встановлення пінопістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,0576 | 3579,57 | 36,12 | 206 | 204 | 2 | 39,4080 | 2,27 |
| 581 | & С1545-269П варіант 1 | Степльовий плінтус Гармони К-212 46х46 мм | м | 5,82 | 3543,45 | 13,09 | 1059 | - | 1 | 0,1512 | 0,01 |
| 582 | & С111-328-1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 1,3 | 181,93 | - | 251 | - | - | - | - |
| 583 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I | 100м2 | 0,0257 | 13946,17 | 1,42 | 358 | 75 | - | 35,0640 | 0,9 |
| 584 | КР12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,0205 | 2930,30 | 1,22 | 48 | 16 | 3 | 10,0080 | 0,21 |
| 585 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0205 | 785,43 | 48,97 | 297 | 34 | 2 | 0,5658 | 0,01 |
| 586 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0205 | 14493,59 | 83,31 | 327 | 138 | 1 | 22,3560 | 0,46 |
| | | | | | 1676,03 | 71,33 | | | 3 | 0,7812 | 0,02 |
| | | | | | 15958,31 | 151,99 | | | 3 | 85,6080 | 1,75 |
| | | | | | 6718,52 | 130,13 | | | 3 | 1,4252 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|--|--------------------------------|-------|-----|----|----------------------------------|----------------------------|
| 587 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0205 | <u>15043,16</u> | <u>238,63</u> | 308 | 25 | 5 | <u>15,5520</u> | <u>0,32</u> |
| 588 | ХБ4-1-1 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкції від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0205 | <u>1220,52</u> <u>2961,88</u> <u>2951,15</u> | <u>204,32</u> - | 61 | 60 | 4 | <u>2,2378</u> <u>34,8960</u> | <u>0,05</u> <u>0,72</u> |
| 589 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 8,61 | <u>171,74</u> | - | 1479 | - | - | - | - |
| 590 | ХБ1-6-1 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit | 100пм | 0,0506 | <u>2552,79</u> <u>2479,02</u> | - | 129 | 125 | - | <u>29,6640</u> | <u>1,5</u> |
| 591 | С1550-36 варіант 1 | Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів | пм | 5,11 | <u>120,19</u> | - | 614 | - | - | - | - |
| 592 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 9,41 | <u>171,74</u> | - | 1616 | - | - | - | - |
| 593 | КБ11-29-1 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0205 | <u>18559,28</u> <u>18372,13</u> | - | 380 | 377 | - | <u>214,7280</u> | <u>4,4</u> |
| 594 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,41 | <u>52,49</u> | - | 22 | - | - | - | - |
| 595 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 13,33 | <u>36,21</u> | - | 483 | - | - | - | - |
| 596 | & С111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес | м2 | 2,09 | <u>632,64</u> | - | 1322 | - | - | - | - |
| 597 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 0,83 | <u>138,21</u> | - | 115 | - | - | - | - |
| 598 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 9 | <u>0,12</u> | - | 1 | - | - | - | - |
| 599 | КР6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0147 | <u>26922,45</u> <u>10821,76</u> | <u>281,25</u> <u>240,81</u> | 396 | 159 | 4 | <u>137,8920</u> <u>2,6374</u> | <u>2,03</u> <u>0,04</u> |
| 600 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> <u>21129,70</u> | <u>387,78</u> <u>332,02</u> | 217 | 211 | 4 | <u>228,0840</u> <u>3,6364</u> | <u>2,28</u> <u>0,04</u> |
| 601 | & С123-178-1 варіант 2 | Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з ручкою-защіпкою | шт | 1 | <u>11512,66</u> | - | 11513 | - | - | - | - |
| 602 | КР15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,1 | <u>4254,64</u> <u>3910,45</u> | <u>12,78</u> <u>10,95</u> | 425 | 391 | 1 | <u>44,1360</u> <u>0,1199</u> | <u>4,41</u> <u>0,01</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|----------------------------|--|----------|-----|-----------------|---------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| 603 | C130-554 варіант 1 | Умивальник | шт | 1 | <u>2557,79</u> | - | 2558 | - | - | - | - |
| 604 | C130-554 варіант 2 | П'єдестали для умивальників | шт | 1 | <u>1421,51</u> | - | 1422 | - | - | - | - |
| 605 | C130-615 варіант 1 | Змішувач для умивальника настінний | комплект | 1 | <u>1939,37</u> | - | 1939 | - | - | - | - |
| 606 | KP15-32-2 | Установлення ванн купальних сталевих | 10к-т | 0,1 | <u>4335,07</u> | <u>167,65</u> | 434 | 373 | <u>17</u> | <u>44,1360</u> | <u>4,41</u> |
| | | | | | 3732,58 | 56,82 | | | 6 | 0,5465 | 0,05 |
| 607 | C130-44 варіант 1 | Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм | комплект | 1 | <u>6239,55</u> | - | 6240 | - | - | - | - |
| 608 | KP15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 | <u>1498,10</u> | - | 150 | 142 | - | <u>15,8400</u> | <u>1,58</u> |
| | | | | | 1424,49 | - | | | - | - | - |
| 609 | C130-613 варіант 1 | Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом | комплект | 1 | <u>2346,70</u> | - | 2347 | - | - | - | - |
| 610 | KP15-122-1 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | ґрати | 1 | <u>232,32</u> | <u>9,66</u> | 232 | 207 | <u>10</u> | <u>2,5080</u> | <u>2,51</u> |
| | | | | | 206,94 | 0,43 | | | - | 0,0048 | - |
| 611 | C111-1756 варіант 4 | ґрати вентиляційні 150x150мм | шт | 1 | <u>357,60</u> | - | 358 | - | - | - | - |
| 612 | KP15-37-1 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10к-т | 0,1 | <u>15619,12</u> | <u>53,98</u> | 1562 | 1542 | <u>5</u> | <u>178,1160</u> | <u>17,81</u> |
| | | | | | 15415,94 | 46,22 | | | 5 | 0,5062 | 0,05 |
| 613 | & C1115-141-1 варіант 3 | Бойлер 100л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт | шт | 1 | <u>17604,86</u> | - | 17605 | - | - | - | - |
| 614 | & C1115-141-2 варіант 1 | Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++ | шт | 1 | <u>15316,54</u> | - | 15317 | - | - | - | - |
| Разом прями витрати по розділу 10 | | | | | | | 94628 | 9916 | <u>75</u> | | <u>115,81</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 94628 | | 47 | | 0,49 |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 84637 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 9963 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 5503 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 13,43 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 1844 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 100131 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 10 | | | | | | | 100131 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | | Розділ 11. Туалет (Приміщення №9) - 1, 3м2 | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ | | | | | | | | | |
| 615 | ХБ4-1-2 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкції від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0122 | <u>3746.50</u> 3740,70 | - | 46 | 46 | - | <u>44.2320</u> | <u>0.54</u> |
| 616 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 5,12 | <u>171,74</u> | - | 879 | - | - | - | - |
| | | Оздоблення стін - Тип II | | | | | | | | | |
| 617 | КР12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0607 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 42 | 42 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,59</u> |
| 618 | С111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтант | л | 2,12 | <u>97,43</u> | - | 207 | - | - | - | - |
| 619 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ | 100м2 | 0,0607 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 1041 | 1027 | <u>14</u> 12 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>12,14</u> 0,13 |
| 620 | С111-874 варіант 1 | Склястітка штукатурна лугостійка | м2 | 6,68 | <u>32,68</u> | - | 218 | - | - | - | - |
| 621 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 182,1 | <u>16,62</u> | - | 3027 | - | - | - | - |
| 622 | КБ15-25-1 К2,К5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0607 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 1687 | 1681 | <u>3</u> 3 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>19,65</u> 0,03 |
| 623 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,21 | <u>52,49</u> | - | 64 | - | - | - | - |
| 624 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 39,46 | <u>36,21</u> | - | 1429 | - | - | - | - |
| 625 | & С111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес | м2 | 6,13 | <u>632,64</u> | - | 3878 | - | - | - | - |
| 626 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 2,46 | <u>138,21</u> | - | 340 | - | - | - | - |
| 627 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 26 | <u>0,12</u> | - | 3 | - | - | - | - |
| | | Оздоблення стін - Тип ІУ | | | | | | | | | |
| 628 | КР12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,046 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 32 | 32 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,45</u> |
| 629 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,15 | <u>52,49</u> | - | 60 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 630 | КР12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною | 100м2 | 0,046 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 168 | 168 | - | <u>35,7480</u> | 1,64 |
| 631 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 5,06 | <u>32,68</u> | - | 165 | - | - | - | - |
| 632 | КР11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,046 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 230 | 228 | <u>2</u> 2 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>2,91</u> 0,02 |
| 633 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 23 | <u>16,62</u> | - | 382 | - | - | - | - |
| 634 | КБ15-25-1 К2,К5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,046 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 1278 | 1274 | <u>3</u> 2 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>14,89</u> 0,02 |
| 635 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,92 | <u>52,49</u> | - | 48 | - | - | - | - |
| 636 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 29,9 | <u>36,21</u> | - | 1083 | - | - | - | - |
| 637 | & С111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес | м2 | 4,65 | <u>632,64</u> | - | 2942 | - | - | - | - |
| 638 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 1,87 | <u>138,21</u> | - | 258 | - | - | - | - |
| 639 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 20 | <u>0,12</u> | - | 2 | - | - | - | - |
| 640 | КР12-46-4 | СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0126 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 46 | 46 | - | <u>35,7480</u> | 0,45 |
| 641 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 1,39 | <u>32,68</u> | - | 45 | - | - | - | - |
| 642 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0126 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 125 | 122 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | 1,46 |
| 643 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,32 | <u>52,49</u> | - | 17 | - | - | - | - |
| 644 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,51 | <u>12,31</u> | - | 19 | - | - | - | - |
| 645 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0126 | <u>6941,55</u> 6936,26 | <u>3,27</u> 2,80 | 87 | 87 | - | <u>78,2874</u> 0,0306 | 0,99 |
| 646 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,51 | <u>12,31</u> | - | 19 | - | - | - | - |
| 647 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0126 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 125 | 122 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | 1,46 |
| 648 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,32 | <u>52,49</u> | - | 17 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|--|----------|--------|----------|--------|------|-----|----|----------|------|
| 649 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,51 | 15,83 | - | 24 | - | - | - | - |
| 650 | ПР15-3023 | Встановлення пінопістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,0476 | 3579,57 | 36,12 | 170 | 169 | 1 | 39,4080 | 1,88 |
| 651 | & C1545-269П варіант 1 | Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм | м | 4,81 | 3543,45 | 13,09 | 875 | - | 1 | 0,1512 | 0,01 |
| 652 | & C111-328-1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 1,1 | 181,93 | - | 213 | - | - | - | - |
| 653 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І | 100м2 | 0,0169 | 13946,17 | 1,42 | 236 | 50 | - | 35,0640 | 0,59 |
| 654 | КР12-27-1 | Грунтування підлог грунтовою СТ 17 | 100м2 | 0,0126 | 2930,30 | 1,22 | 30 | 10 | 2 | 10,0080 | 0,13 |
| 655 | КБ11-11-18 K2,K5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0126 | 2352,64 | 170,49 | 183 | 21 | 1 | 0,5658 | 0,01 |
| 656 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0126 | 14493,59 | 83,31 | 201 | 85 | 1 | 22,3560 | 0,28 |
| 657 | КР7-17-9 K=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0126 | 1676,03 | 71,33 | 190 | 15 | 2 | 0,7812 | 0,01 |
| 658 | ХБ4-1-1 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0126 | 15958,31 | 151,99 | 37 | 37 | 3 | 85,6080 | 1,08 |
| 659 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 5,29 | 6718,52 | 130,13 | 909 | - | - | - | - |
| 660 | ХБ1-6-1 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit | 100пм | 0,0406 | 2479,02 | - | 104 | 101 | - | 29,6640 | 1,2 |
| 661 | C1550-36 варіант 1 | Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів | пм | 4,1 | 120,19 | - | 493 | - | - | - | - |
| 662 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 7,55 | 171,74 | - | 1297 | - | - | - | - |
| 663 | КБ11-29-1 K2,K5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0126 | 18559,28 | - | 234 | 231 | - | 214,7280 | 2,71 |
| | | | | | 18372,13 | - | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------------------------|--|--------|--------|-----------------|---------------|-------|------|----|-----------------|-------------|
| 664 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,252 | <u>52,49</u> | - | 13 | - | - | - | - |
| 665 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 8,19 | <u>36,21</u> | - | 297 | - | - | - | - |
| 666 | & C111-287- 5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес | м2 | 1,29 | <u>632,64</u> | - | 816 | - | - | - | - |
| 667 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 0,51 | <u>138,21</u> | - | 70 | - | - | - | - |
| 668 | & C113- 2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 5 | <u>0,12</u> | - | 1 | - | - | - | - |
| 669 | KP6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0147 | <u>26922,45</u> | <u>281,25</u> | 396 | 159 | 4 | <u>137,8920</u> | <u>2,03</u> |
| 670 | KP6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> | <u>240,81</u> | 217 | 211 | 4 | <u>2,6374</u> | <u>0,04</u> |
| 671 | & C123-178- 1 варіант 2 | Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-заціпкою | шт | 1 | <u>21129,70</u> | <u>332,02</u> | 11513 | - | 3 | <u>3,6364</u> | <u>0,04</u> |
| 672 | KP15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,1 | <u>7792,21</u> | <u>25,57</u> | 779 | 440 | 3 | <u>50,2440</u> | <u>5,02</u> |
| 673 | C130-901 варіант 1 | Унітаз-компакт | шт | 1 | <u>4401,88</u> | <u>21,89</u> | 3783 | - | 2 | <u>0,2398</u> | <u>0,02</u> |
| 674 | & C1545-89- 10 | Гофра для підключення унітазу | шт | 1 | <u>191,11</u> | - | 191 | - | - | - | - |
| 675 | & C101-6-13 | шланг для води Ду 1/2 0,6м | шт | 1 | <u>156,13</u> | - | 156 | - | - | - | - |
| 676 | KP15-122-1 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | ґрати | 1 | <u>232,32</u> | <u>9,66</u> | 232 | 207 | 10 | <u>2,5080</u> | <u>2,51</u> |
| 677 | C111-1756 варіант 4 | ґрати вентиляційні 150x150мм | шт | 1 | <u>206,94</u> | <u>0,43</u> | 358 | - | - | <u>0,0048</u> | - |
| Разом прями витрати по розділу 11 | | | | | | | 44027 | 6611 | 52 | | 77,52 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 44027 | | 36 | | 0,38 |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 37364 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 6647 | | | | |
| Загальноновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 3692 | | | | |
| трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 9,14 | | | | |
| заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 1259 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|----------------|--------|---------------------|----|------------------------|
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 47719 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 11 | | | | | 47719 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 729740 | 121575 | <u>6861</u> 2050 | | <u>1466,5</u> 21,97 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: | | | | | 729740 | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 601304 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 123625 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 69996 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 176,95 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 24302 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 799736 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 799736 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 1665,42 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 147927 | | | | |

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Храпко

Перевірів

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Бєлова

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга 1012-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на ремонт квартири 19
Ремонт під'їздів та квартир**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

516,701 тис. грн.
1,03951 тис.люд.год.
92,615 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------|-------------------------------|--|-------------------------|---------------------|--|---|--------|
| | | | | | Всього заробітної плати | експлуатації машин в тому числі заробітної плати | Всього | заробітної плати | експлуатації машин в тому числі заробітної плати | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Демонтажні роботи | | | | | | | | | | | |
| 1 | КБ10-96-2 к дем.=0,7 | (Демонтаж) металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен | 100м2 | 0,01995 | 18056,81 | - | 360 | 360 | - | 197,7528 | 3,95 |
| 2 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,019 | 3905,93 | - | 74 | 74 | - | 53,6160 | 1,02 |
| 3 | КР6-13-4 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках | 100 шт | 0,03 | 8611,68 | 271,81 | 258 | 250 | 8 | 114,4800 | 3,43 |
| 4 | КР5-2-1 | Розбирання перегородок із гіпсових плит | 100 м2 | 0,2122 | 8339,87 | 81,33 | 1373 | 1034 | 2 | 0,8413 | 0,03 |
| 5 | КР6-2-1 | Знімання незаскленних віконних рам | 100 м2 | 0,00429 | 6470,93 | 1596,79 | 16 | 16 | 339 | 68,2080 | 14,47 |
| 6 | КБ34-60-4 Кдем=0,8 | Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/ Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100м2 | 0,0589 | 4874,14 | 681,89 | 410 | 379 | 145 | 7,2446 | 1,54 |
| 7 | КР6-1-1 | | 100 шт | 0,01 | 3779,19 | 151,99 | 158 | 144 | - | 49,2960 | 0,21 |
| | | | | | 3627,20 | 130,13 | | | 1 | 1,4252 | 0,01 |
| | | | | | 6956,27 | 410,15 | 410 | 379 | 24 | 81,8880 | 4,82 |
| | | | | | 6426,57 | 128,96 | | | 8 | 1,4556 | 0,09 |
| | | | | | 15837,67 | 1463,98 | 158 | 144 | 15 | 191,4960 | 1,91 |
| | | | | | 14356,46 | 438,03 | | | 4 | 4,5313 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------------------|---|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|------|------|-----------|---------------------------------|---------------|
| 8 | КБ10-20-3 Кдем=0,7, К2,К5=1,15 | Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0213 | <u>10017,78</u> 9998,09 | - | 213 | 213 | - | 109,4961 | 2,33 |
| 9 | КР6-3-1 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | 100 м2 | 0,0049 | <u>29474,84</u> 29178,55 | <u>281,25</u> 240,81 | 144 | 143 | 1 | <u>414,4680</u> | 2,03 |
| 10 | КБ10-25-3 Кдем=0,8 | Демонтаж пластикових підвіконних дощок | 100м | 0,014 | <u>2571,01</u> 2436,77 | <u>134,24</u> 87,31 | 36 | 34 | 1 2 | <u>2,6374</u> <u>30,2592</u> | 0,01 0,42 |
| 11 | КР17-4-6 | Демонтаж електролічильників | 100шт | 0,01 | <u>3172,79</u> 3172,79 | - | 32 | 32 | 1 | <u>0,9293</u> <u>40,4280</u> | 0,01 0,4 |
| 12 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,01 | <u>779,78</u> 779,78 | - | 8 | 8 | - | <u>9,9360</u> | 0,1 |
| 13 | КР17-4-4 | Демонтаж бра, плафонів | 100шт | 0,02 | <u>1333,53</u> 1333,53 | - | 27 | 27 | - | <u>16,9920</u> | 0,34 |
| 14 | КР17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,02 | <u>688,22</u> 688,22 | - | 14 | 14 | - | <u>9,1800</u> | 0,18 |
| 15 | КР12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /санвузол 2/ | 100м2 | 0,028 | <u>4618,60</u> 4618,60 | - | 129 | 129 | - | <u>64,6320</u> | 1,81 |
| 16 | КР13-10-1 | Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля/ коридор 1, кімната 4, шафа 5/ | 100м2 | 0,2091 | <u>1655,87</u> 1655,87 | - | 346 | 346 | - | <u>23,1720</u> | 4,85 |
| 17 | КР5-1-6 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/ | 100 м2 | 0,0334 | <u>6598,22</u> 6517,15 | <u>81,07</u> 24,26 | 220 | 218 | 2 1 | <u>91,2000</u> 0,2509 | 3,05 0,01 |
| 18 | КР11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 0,0598 | <u>5731,21</u> 5225,73 | <u>505,48</u> 151,24 | 343 | 312 | 31 9 | <u>73,1280</u> 1,5646 | 4,37 0,09 |
| 19 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,412 | <u>5044,33</u> 4538,85 | <u>505,48</u> 151,24 | 2078 | 1870 | 208 62 | <u>63,5160</u> 1,5646 | 26,17 0,64 |
| 20 | КР13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,0248 | <u>7926,54</u> 6560,39 | <u>1366,15</u> 406,29 | 197 | 163 | 34 10 | <u>89,1600</u> 4,6028 | 2,21 0,11 |
| 21 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,3237 | <u>511,08</u> 511,08 | - | 165 | 165 | - | <u>7,1520</u> | 2,32 |
| 22 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /санвузол 2/ | 100м2 | 0,028 | <u>8876,20</u> 8740,47 | <u>135,73</u> 31,72 | 249 | 245 | 4 1 | <u>111,3720</u> 0,3326 | 3,12 0,01 |
| 23 | КР7-2-4 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімната 4, шафа 5/ | 100м2 | 0,166 | <u>6810,97</u> 6632,06 | <u>178,91</u> 41,81 | 1131 | 1101 | 30 7 | <u>92,8080</u> 0,4385 | 15,41 0,07 |
| 24 | КР7-2-6 | Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток /коридор 1, кухня 3/ | 100м2 | 0,106 | <u>3401,56</u> 3346,04 | <u>55,52</u> 12,98 | 361 | 355 | 6 1 | <u>46,8240</u> 0,1361 | 4,96 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------|--|--------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 25 | KP7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,3 | <u>6410,51</u> 4791,67 | <u>1618,84</u> 459,27 | 1923 | 1438 | <u>485</u> 138 | <u>61,0560</u> 5,2783 | <u>18,32</u> 1,58 |
| 26 | KP14-61-1 | Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 2 | <u>22,49</u> 22,49 | - | 45 | 45 | - | <u>0,3000</u> | <u>0,6</u> |
| 27 | KP15-3-3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100к-т | 0,01 | <u>14434,44</u> 13829,75 | <u>604,69</u> 191,17 | 144 | 138 | <u>6</u> 2 | <u>176,2200</u> 2,0936 | <u>1,76</u> 0,02 |
| 28 | KP15-3-4 | Демонтаж ванн чавунних | 100к-т | 0,01 | <u>27694,36</u> 25608,34 | <u>2086,02</u> 658,71 | 277 | 256 | <u>21</u> 7 | <u>326,3040</u> 7,2140 | <u>3,26</u> 0,07 |
| 29 | KP15-36-1 | (Демонтаж) мийок на одне відділення | 10к-т | 0,1 | <u>1257,71</u> 1251,17 | <u>4,55</u> 3,89 | 126 | 125 | - | <u>14,1216</u> 0,0426 | <u>1,41</u> |
| 30 | KP15-2-1 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,02 | <u>3567,90</u> 3512,76 | <u>55,14</u> 15,90 | 71 | 70 | <u>1</u> | <u>44,7600</u> 0,1741 | <u>0,9</u> |
| 31 | KP15-47-1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,02 | <u>10850,22</u> 9745,72 | <u>1104,50</u> 472,89 | 217 | 195 | <u>22</u> 9 | <u>126,4200</u> 5,0249 | <u>2,53</u> 0,1 |
| 32 | KP15-142-2 | (Демонтаж) водонагрівачів ємкісних | шт | 1 | <u>479,29</u> 479,29 | - | 479 | 479 | - | <u>5,4096</u> | <u>5,41</u> |
| 33 | KP15-139-3 | Демонтаж газових плит | 100шт | 0,01 | <u>9956,04</u> 9744,39 | <u>211,65</u> 181,21 | 100 | 97 | <u>3</u> 2 | <u>124,1640</u> 1,9847 | <u>1,24</u> 0,02 |
| 34 | KP20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,01 | <u>28051,19</u> 28051,19 | - | 281 | 281 | - | <u>392,5440</u> | <u>3,93</u> |
| 35 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 6,728 | <u>116,48</u> 116,48 | - | 784 | 784 | - | <u>1,6300</u> | <u>10,97</u> |
| 36 | C311-30-M | Перевезення сміття до 30 км | т | 6,728 | <u>293,46</u> - | <u>293,46</u> 40,28 | 1974 | - | <u>1974</u> 271 | <u>-</u> 0,4110 | <u>-</u> 2,77 |
| Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | | | 14763 | 11540 | <u>3216</u> 682 | | <u>154,21</u> 7,24 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 14763 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | 7 | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 12222 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 7313 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 19,14 | | | | |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 2624 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 22076 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 1 | | | | | | | 22076 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------------|------------------------------|--|-------|--------|------------------------------|-------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| Розділ 2. Монтажні роботи | | | | | | | | | | | |
| 37 | KP20-37-1 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/ | 100м | 0,384 | <u>1604,16</u> 1604,16 | - | 616 | 616 | - | <u>19,9200</u> | <u>7,65</u> |
| 38 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 3,84 | <u>255,40</u> | - | 981 | - | - | - | - |
| 39 | KP12-66-1 | Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою | 100м2 | 0,494 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 343 | 343 | - | <u>9,7080</u> | <u>4,8</u> |
| 40 | C111-2014-8 | Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 | л | 4,45 | <u>276,95</u> | - | 1232 | - | - | - | - |
| 41 | KP20-37-1 | Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ | 100м | 0,384 | <u>1604,16</u> 1604,16 | - | 616 | 616 | - | <u>19,9200</u> | <u>7,65</u> |
| 42 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 3,84 | <u>255,40</u> | - | 981 | - | - | - | - |
| 43 | KP11-40-1 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/ | 100м | 0,384 | <u>5024,04</u> 1084,07 | <u>2,84</u> 2,43 | 1929 | 416 | <u>1</u> 1 | <u>12,9720</u> 0,0266 | <u>4,98</u> 0,01 |
| 44 | KБ8-25-1 K2, K5=1, 15 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,2272 | <u>113264,86</u> 15741,28 | <u>766,94</u> 342,97 | 25734 | 3576 | <u>174</u> 78 | <u>175,0392</u> 3,4533 | <u>39,77</u> 0,78 |
| 45 | KБ10-94-3 K2, K5=1, 15 | Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів /шафа/ | 100м2 | 0,0298 | <u>36718,49</u> 36137,36 | <u>405,23</u> 263,58 | 1094 | 1077 | <u>12</u> 8 | <u>422,3628</u> 2,8053 | <u>12,59</u> 0,08 |
| 46 | C111-741 варіант 1 | Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм | м2 | 6,26 | <u>182,40</u> | - | 1142 | - | - | - | - |
| 47 | & C114-32-Т варіант 1 | Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 50мм | м2 | 3,07 | <u>364,50</u> | - | 1119 | - | - | - | - |
| 48 | & C111-15-101 варіант 1 | Профіль стійковий ПС 50/50 | м | 6,08 | <u>63,66</u> | - | 387 | - | - | - | - |
| 49 | & C1545-203-2-Л варіант 1 | Профіль напрямний КНАУФ U/40/50/40/06 | м | 4,5 | <u>75,81</u> | - | 341 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------------------------|--|--------|--------|--------------------|--------------|-------|------|-----------|-------------------|---------------|
| 50 | & С10-27-12-1 варіант 1 | Дюбель розпирний універсальний з шурупом 60х40 мм | шт. | 7 | 1,58 | - | 11 | - | - | - | - |
| 51 | & С111-541-ИНБ2 варіант 1 | Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм | м | 4,29 | 17,49 | - | 75 | - | - | - | - |
| 52 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,05 | 52,49 | - | 3 | - | - | - | - |
| 53 | & С111-1683-2-В1 варіант 1 | Стрічка армувальна 100мм | м | 5,07 | 20,98 | - | 106 | - | - | - | - |
| 54 | & С111-1849-ИНБ1 варіант 1 | Гвинти самонарізні 3,5х30мм | 1000шт | 0,111 | 228,21 | - | 25 | - | - | - | - |
| 55 | & С111-1894-1 | Шпаклівка Кнауф -Фуген | кг | 2,18 | 21,85 | - | 48 | - | - | - | - |
| 56 | КБ10-95-2 К2,К5=1,15 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стоеків дерев'яними брусами | 100 м | 0,048 | 2744,56 2715,94 | 7,24 4,71 | 132 | 130 | - | 32,4990 0,0501 | 1,56 |
| 57 | & С111-15-101 варіант 1 | Профіль стійковий ПС 50/50 | м | 6,2 | 63,66 | - | 395 | - | - | - | - |
| 58 | & С112-43-1 варіант 1 | Бруси обрізні з хвойних порід 50х50мм | м.п. | 0,8736 | 68,68 | - | 60 | - | - | - | - |
| 59 | & С111-1849-ИНБ1 варіант 1 | Гвинти самонарізні 3,5х30мм | 1000шт | 0,056 | 228,21 | - | 13 | - | - | - | - |
| 60 | КР12-66-1 | Протравлення стелі бактерицидною грунтовкою | 100м2 | 0,3046 | 693,73 693,73 | - | 211 | 211 | - | 9,7080 | 2,96 |
| 61 | С111-2014-8 | Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99 | л | 2,74 | 276,95 | - | 759 | - | - | - | - |
| 62 | КР12-66-1 | Протравлення підлог бактерицидною грунтовкою | 100м2 | 0,31 | 693,73 693,73 | - | 215 | 215 | - | 9,7080 | 3,01 |
| 63 | С111-2014-8 | Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99 | л | 2,79 | 276,95 | - | 773 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | | | 39341 | 7200 | 187 87 | | 84,97 0,87 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 39341 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 31954 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 7287 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|----------------------------|--|-------|--------|----------|--------|--------------------------------|------|----|----------|-------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 4085 10,31 1415 43426 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 2 | | | | | 43426 | | | | |
| | | Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 5, 2м2 | | | | | | | | | |
| 64 | KP12-66-1 | СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою | 100м2 | 0,0793 | 693,73 | - | 55 | 55 | - | 9,7080 | 0,77 |
| 65 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 2,78 | 97,43 | - | 271 | - | - | - | - |
| 66 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,0793 | 17147,08 | 235,79 | 1360 | 1341 | 19 | 199,9680 | 15,86 |
| 67 | C111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 8,72 | 16911,29 | 201,89 | 285 | - | 16 | 2,2111 | 0,18 |
| 68 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 237,9 | 32,68 | - | 3954 | - | - | - | - |
| 69 | КБ15-182-4 К2, К5=1, 15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0793 | 16,62 | - | 600 | 577 | - | 87,0228 | 6,9 |
| 70 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,98 | 7565,41 | 3,27 | 104 | - | - | 0,0306 | - |
| 71 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 9,52 | 7272,50 | 2,80 | 151 | - | - | - | - |
| 72 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0793 | 52,49 | - | 55 | 55 | - | 9,7080 | 0,77 |
| 73 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,98 | 693,73 | - | 104 | - | - | - | - |
| 74 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,0793 | 21842,15 | 1,42 | 1732 | 385 | - | 56,7480 | 4,5 |
| 75 | KP12-66-1 | СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою | 100м2 | 0,1239 | 4855,36 | 1,22 | 86 | 86 | - | 0,0133 | - |
| 76 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,1 | 693,73 | - | 163 | - | - | 9,7080 | 1,2 |
| 77 | KP12-46-4 | Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною | 100м2 | 0,1239 | 52,49 | - | 452 | 452 | - | - | 4,43 |
| | | | | | 3647,37 | - | | | | 35,7480 | |
| | | | | | 3647,37 | - | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------|--|-------|--------|----------------------------|-----------------------|------|-----|---------------|---------------------------|---------------------|
| 78 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 13,63 | <u>32,68</u> | - | 445 | - | - | - | - |
| 79 | KP11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,1239 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 620 | 614 | <u>6</u> 5 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>7,83</u> 0,05 |
| 80 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 61,95 | <u>16,62</u> | - | 1030 | - | - | - | - |
| 81 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,1025 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 566 | 258 | - | <u>27,9726</u> | <u>2,87</u> |
| 82 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,1239 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 937 | 901 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>10,78</u> |
| 83 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,1 | <u>52,49</u> | - | 163 | - | - | - | - |
| 84 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 14,87 | <u>15,83</u> | - | 235 | - | - | - | - |
| 85 | KP12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,1239 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 86 | 86 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,2</u> |
| 86 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,48 | <u>52,49</u> | - | 130 | - | - | - | - |
| 87 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,1239 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 2706 | 602 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>7,03</u> |
| 88 | KP17-15-2 | Установлення електролічильників побутових однофазових | шт | 1 | <u>141,79</u> 100,81 | <u>8,52</u> 7,30 | 142 | 101 | <u>9</u> 7 | <u>1,1040</u> 0,0799 | <u>1,1</u> 0,08 |
| 89 | C1630-981 варіант 2 | Лічильник НІК | шт | 1 | <u>6197,57</u> | - | 6198 | - | - | - | - |
| 90 | KP12-46-4 | СТЕЛЯ. Тип оздоблення І Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0523 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 191 | 191 | - | <u>35,7480</u> | <u>1,87</u> |
| 91 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 5,75 | <u>32,68</u> | - | 188 | - | - | - | - |
| 92 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0523 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 521 | 505 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>6,05</u> |
| 93 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,31 | <u>52,49</u> | - | 69 | - | - | - | - |
| 94 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 6,28 | <u>12,31</u> | - | 77 | - | - | - | - |
| 95 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0523 | <u>6941,55</u> 6936,26 | <u>3,27</u> 2,80 | 363 | 363 | - | <u>78,2874</u> 0,0306 | <u>4,09</u> |
| 96 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 6,28 | <u>12,31</u> | - | 77 | - | - | - | - |
| 97 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0523 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 521 | 505 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>6,05</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------|---------|------|-----|----|----------|------|
| 98 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,31 | 52,49 | - | 69 | - | - | - | - |
| 99 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 6,28 | 15,83 | - | 99 | - | - | - | - |
| 100 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,1118 | 3579,57 | 36,12 | 400 | 396 | 4 | 39,4080 | 4,41 |
| 101 | & C1545-269П варіант 1 | Стельовий плінтус Hampton K-212 46x46 мм | м | 11,29 | 3543,45 | 13,09 | 2054 | - | 1 | 0,1512 | 0,02 |
| 102 | & C111-328-1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 2,5 | 193,28 | - | 483 | - | - | - | - |
| 103 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І | 100м2 | 0,0624 | 13946,17 | 1,42 | 870 | 183 | - | 35,0640 | 2,19 |
| 104 | КР12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,0523 | 2352,64 | 170,49 | 123 | 41 | 9 | 10,0080 | 0,52 |
| 105 | КБ11-11-18 K2, K5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0523 | 785,43 | 48,97 | 758 | 88 | 3 | 0,5658 | 0,03 |
| 106 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0523 | 14493,59 | 83,31 | 835 | 351 | 4 | 22,3560 | 1,17 |
| 107 | КР7-17-9 K=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0523 | 1676,03 | 71,33 | 787 | 64 | 4 | 0,7812 | 0,04 |
| 108 | КБ11-29-1 K2, K5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0523 | 15958,31 | 151,99 | 971 | 961 | 8 | 85,6080 | 4,48 |
| 109 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,05 | 52,49 | - | 55 | - | - | - | - |
| 110 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 34 | 36,21 | - | 1231 | - | - | - | - |
| 111 | & C111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес | м2 | 5,33 | 632,64 | - | 3372 | - | - | - | - |
| 112 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 2,12 | 138,21 | - | 293 | - | - | - | - |
| 113 | & C113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 22 | 0,12 | - | 3 | - | - | - | - |
| 114 | КБ10-96-2 K2, K5=1,15 | ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,01995 | 31844,14 | 2167,31 | 635 | 592 | 43 | 324,8796 | 6,48 |
| | | | | | 29664,76 | 551,61 | | | 11 | 4,8438 | 0,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---------------------------|---|-------|--------|----------------------|------------------|--------------|-------|-----------|--------------------|----------------|
| 115 | & С123-178-1 варіант 1 | Блок дверний вхідний металевий Д1 2100x950мм у комплекті з ручкою та замком | шт | 1 | 22171,66 | - | 22172 | - | - | - | - |
| 116 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ | 100м2 | 0,0077 | 62966,60 33887,61 | 343,75 294,32 | 485 | 261 | 3 2 | 360,6600 3,2234 | 2,78 0,02 |
| 117 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0077 | 7565,41 7272,50 | 3,27 2,80 | 58 | 56 | - | 87,0228 0,0306 | 0,67 - |
| 118 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,19 | 52,49 | - | 10 | - | - | - | - |
| 119 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,92 | 12,31 | - | 11 | - | - | - | - |
| 120 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0077 | 7565,41 7272,50 | 3,27 2,80 | 58 | 56 | - | 87,0228 0,0306 | 0,67 - |
| 121 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,19 | 52,49 | - | 10 | - | - | - | - |
| 122 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 0,92 | 15,83 | - | 15 | - | - | - | - |
| 123 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0077 | 4600,64 4395,45 | 1,42 1,22 | 35 | 34 | - | 52,5960 0,0133 | 0,4 - |
| 124 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,49 | 189,31 | - | 93 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | | | 60622 | 10160 | 117 67 | | 119,11 0,71 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 60622 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 3 | | | | | | | 66305 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | | Розділ 4. Ванна кімната (Приміщення №2) - 2,8м2 | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ | | | | | | | | | |
| 125 | XB4-1-2 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0182 | <u>3746,50</u> 3740,70 | - | 68 | 68 | - | <u>44.2320</u> | <u>0,81</u> |
| 126 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 7,64 | <u>171,74</u> | - | 1312 | - | - | - | - |
| 127 | KP12-66-1 | Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0477 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 33 | 33 | - | <u>9.7080</u> | <u>0,46</u> |
| 128 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 1,67 | <u>97,43</u> | - | 163 | - | - | - | - |
| 129 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ | 100м2 | 0,0477 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 818 | 807 | <u>11</u> 10 | <u>199.9680</u> 2,2111 | <u>9,54</u> 0,11 |
| 130 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 5,25 | <u>32,68</u> | - | 172 | - | - | - | - |
| 131 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 143,1 | <u>16,62</u> | - | 2378 | - | - | - | - |
| 132 | KB15-25-1 K2,K5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0477 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 1326 | 1321 | <u>3</u> 2 | <u>323.7066</u> 0,5208 | <u>15,44</u> 0,02 |
| 133 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,954 | <u>52,49</u> | - | 50 | - | - | - | - |
| 134 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 31,01 | <u>36,21</u> | - | 1123 | - | - | - | - |
| 135 | & C111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес | м2 | 4,82 | <u>632,64</u> | - | 3049 | - | - | - | - |
| 136 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 1,94 | <u>138,21</u> | - | 268 | - | - | - | - |
| 137 | & C113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 20 | <u>0,12</u> | - | 2 | - | - | - | - |
| 138 | KP12-66-1 | Оздоблення стін - Тип IV Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою | 100м2 | 0,1001 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 69 | 69 | - | <u>9.7080</u> | <u>0,97</u> |
| 139 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,5 | <u>52,49</u> | - | 131 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------------------|---------------------|
| 140 | КР12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною | 100м2 | 0,1001 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 365 | 365 | - | <u>35,7480</u> | <u>3,58</u> |
| 141 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 11,01 | <u>32,68</u> | - | 360 | - | - | - | - |
| 142 | КР11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,1001 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 501 | 496 | <u>5</u> 4 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>6,32</u> 0,04 |
| 143 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 50,05 | <u>16,62</u> | - | 832 | - | - | - | - |
| 144 | КБ15-25-1 К2,К5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,1001 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 2782 | 2772 | <u>6</u> 5 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>32,4</u> 0,05 |
| 145 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2 | <u>52,49</u> | - | 105 | - | - | - | - |
| 146 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 65,07 | <u>36,21</u> | - | 2356 | - | - | - | - |
| 147 | & С111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес | м2 | 10,11 | <u>632,64</u> | - | 6396 | - | - | - | - |
| 148 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 4,06 | <u>138,21</u> | - | 561 | - | - | - | - |
| 149 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 42 | <u>0,12</u> | - | 5 | - | - | - | - |
| 150 | КР12-46-4 | СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0282 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 103 | 103 | - | <u>35,7480</u> | <u>1,01</u> |
| 151 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 3,1 | <u>32,68</u> | - | 101 | - | - | - | - |
| 152 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0282 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 281 | 272 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>3,26</u> |
| 153 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,71 | <u>52,49</u> | - | 37 | - | - | - | - |
| 154 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 3,38 | <u>12,31</u> | - | 42 | - | - | - | - |
| 155 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0282 | <u>6941,55</u> 6936,26 | <u>3,27</u> 2,80 | 196 | 196 | - | <u>78,2874</u> 0,0306 | <u>2,21</u> |
| 156 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 3,38 | <u>12,31</u> | - | 42 | - | - | - | - |
| 157 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0282 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 281 | 272 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>3,26</u> |
| 158 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,71 | <u>52,49</u> | - | 37 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|--|----------|--------|----------|--------|------|-----|----|----------|------|
| 159 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 3,38 | 15,83 | - | 54 | - | - | - | - |
| 160 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,0677 | 3579,57 | 36,12 | 242 | 240 | - | - | - |
| 161 | & C1545-269П варіант 1 | Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм | м | 6,84 | 3543,45 | 13,09 | 1244 | - | 2 | 39,4080 | 2,67 |
| 162 | & C111-328-1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 1,5 | 181,93 | - | 290 | - | 1 | 0,1512 | 0,01 |
| 163 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I | 100м2 | 0,0343 | 13946,17 | 1,42 | 478 | 101 | - | 35,0640 | 1,2 |
| 164 | КР12-27-1 | Грунтування підлог грунтовою СТ 17 | 100м2 | 0,0282 | 2930,30 | 1,22 | 66 | 22 | - | 0,0133 | - |
| 165 | КБ11-11-18 K2,K5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0282 | 2352,64 | 170,49 | 409 | 47 | 5 | 10,0080 | 0,28 |
| 166 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0282 | 785,43 | 48,97 | 450 | 189 | 1 | 0,5658 | 0,02 |
| 167 | КР7-17-9 K=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0282 | 14493,59 | 83,31 | 424 | 34 | 2 | 22,3560 | 0,63 |
| 168 | ХБ4-1-1 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0282 | 1676,03 | 71,33 | 84 | 83 | 2 | 0,7812 | 0,02 |
| 169 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 11,84 | 15958,31 | 151,99 | 2033 | - | 4 | 85,6080 | 2,41 |
| 170 | ХБ1-6-1 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit | 100пм | 0,0607 | 6718,52 | 130,13 | 155 | 150 | 4 | 1,4252 | 0,04 |
| 171 | C1550-36 варіант 1 | Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів | пм | 6,13 | 15043,16 | 238,63 | 737 | - | 7 | 15,5520 | 0,44 |
| 172 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 11,29 | 1220,52 | 204,32 | 1939 | - | 6 | 2,2378 | 0,06 |
| 173 | КБ11-29-1 K2,K5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0282 | 2961,88 | - | 523 | 518 | - | 34,8960 | 0,98 |
| | | | | | 2951,15 | - | | | | | |
| | | | | | 171,74 | - | | | | | |
| | | | | | 2552,79 | - | | | | | |
| | | | | | 2479,02 | - | | | | | |
| | | | | | 120,19 | - | | | | | |
| | | | | | 171,74 | - | | | | | |
| | | | | | 18559,28 | - | | | | | |
| | | | | | 18372,13 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | 214,7280 | 6,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------------------|--|--------|---------|-----------------|----------------|-------|-----|----|-----------------|-------------|
| 174 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,564 | <u>52,49</u> | - | 30 | - | - | - | - |
| 175 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 18,33 | <u>36,21</u> | - | 664 | - | - | - | - |
| 176 | & C111-287- 5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес | м2 | 2,88 | <u>632,64</u> | - | 1822 | - | - | - | - |
| 177 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 1,14 | <u>138,21</u> | - | 158 | - | - | - | - |
| 178 | & C113- 2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 12 | <u>0,12</u> | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ПРОРІЗИ | | | | | | | | | |
| 179 | KP6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0147 | <u>26922,45</u> | <u>281,25</u> | 396 | 159 | 4 | <u>137,8920</u> | <u>2,03</u> |
| | | | | | 10821,76 | 240,81 | | | 4 | 2,6374 | 0,04 |
| 180 | KP6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> | <u>387,78</u> | 217 | 211 | 4 | <u>228,0840</u> | <u>2,28</u> |
| | | | | | 21129,70 | 332,02 | | | 3 | 3,6364 | 0,04 |
| 181 | & C123-178- 1 варіант 2 | Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою | шт | 1 | <u>11512,66</u> | - | 11513 | - | - | - | - |
| 182 | KB10-20-1 K2,K5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,00429 | <u>25556,63</u> | <u>1616,11</u> | 110 | 102 | 7 | <u>264,0354</u> | <u>1,13</u> |
| | | | | | 23744,70 | 1051,18 | | | 5 | 11,1877 | 0,05 |
| 183 | & C123-40-1 варіант 1 | Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н) | шт | 1 | <u>2297,22</u> | - | 2297 | - | - | - | - |
| 184 | & C111-155- ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 4 | <u>6,14</u> | - | 25 | - | - | - | - |
| 185 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,32 | <u>255,40</u> | - | 82 | - | - | - | - |
| 186 | & C1632- 102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 0,35 | <u>306,05</u> | - | 107 | - | - | - | - |
| 187 | KP15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,1 | <u>7792,21</u> | <u>25,57</u> | 779 | 440 | 3 | <u>50,2440</u> | <u>5,02</u> |
| | | | | | 4401,88 | 21,89 | | | 2 | 0,2398 | 0,02 |
| 188 | C130-901 варіант 1 | Унітаз-компакт | шт | 1 | <u>3783,15</u> | - | 3783 | - | - | - | - |
| 189 | & C1545-89- 10 | Гофра для підключення унітазу | шт | 1 | <u>191,11</u> | - | 191 | - | - | - | - |
| 190 | & C101-6-13 | шланг для води Ду 1/2 0,6м | шт | 1 | <u>156,13</u> | - | 156 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|----------------------------|--|----------|-----|-----------------------------|------------------------|---------------|-------|----|---------------------------|----------------------|
| 191 | KP15-122-1 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | ґрати | 1 | <u>232,32</u> 206,94 | <u>9,66</u> 0,43 | 232 | 207 | 10 | <u>2,5080</u> 0,0048 | <u>2,51</u> - |
| 192 | C111-1756 варіант 4 | ґрати вентиляційні 150x150мм | шт | 1 | <u>357,60</u> | - | 358 | - | - | - | - |
| 193 | KP15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,1 | <u>4254,64</u> 3910,45 | <u>12,78</u> 10,95 | 425 | 391 | 1 | <u>44,1360</u> 0,1199 | <u>4,41</u> 0,01 |
| 194 | C130-554 варіант 1 | Умивальник | шт | 1 | <u>2557,79</u> | - | 2558 | - | - | - | - |
| 195 | C130-554 варіант 2 | П'єдестали для умивальників | шт | 1 | <u>1421,51</u> | - | 1422 | - | - | - | - |
| 196 | C130-615 варіант 1 | Змішувач для умивальника настінний | комплект | 1 | <u>1939,37</u> | - | 1939 | - | - | - | - |
| 197 | KP15-32-2 | Установлення ванн купальних сталевих | 10к-т | 0,1 | <u>4335,07</u> 3732,58 | <u>167,65</u> 56,82 | 434 | 373 | 17 | <u>44,1360</u> 0,5465 | <u>4,41</u> 0,05 |
| 198 | C130-44 варіант 1 | Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм | комплект | 1 | <u>6239,55</u> | - | 6240 | - | - | - | - |
| 199 | KP15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 | <u>1498,10</u> 1424,49 | - | 150 | 142 | - | <u>15,8400</u> | <u>1,58</u> |
| 200 | C130-613 варіант 1 | Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом | комплект | 1 | <u>2346,70</u> | - | 2347 | - | - | - | - |
| 201 | KP15-37-1 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10к-т | 0,1 | <u>15619,12</u> 15415,94 | <u>53,98</u> 46,22 | 1562 | 1542 | 5 | <u>178,1160</u> 0,5062 | <u>17,81</u> 0,05 |
| 202 | & C1115-141-1 варіант 1 | Бойлер 50л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт | шт | 1 | <u>12246,97</u> | - | 12247 | - | - | - | - |
| 203 | & C1115-141-2 варіант 1 | Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++ | шт | 1 | <u>15316,54</u> | - | 15317 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | | | 103035 | 11725 | 96 | | <u>136,91</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 103035 | | 61 | | 0,63 |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 91214 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 11786 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 6509 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 15,91 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 2182 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 109544 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|------|---------------|-----------------|---------------------------|----------------------|--|
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 4 | | | | | | 109544 | | | | |
| 204 | ХБ4-1-2 | Розділ 5. Кухня (Приміщення №3) - 5,8м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0275 | <u>3746,50</u> 3740,70 | - | 103 | 103 | - | <u>44,2320</u> | <u>1,22</u> | |
| 205 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 11,55 | <u>171,74</u> | - | 1984 | - | - | - | - | |
| | | СТІНИ - Оздоблення Тип II | | | | | | | | | | |
| 206 | КР12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,1027 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 71 | 71 | - | <u>9,7080</u> | <u>1</u> | |
| 207 | С111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 3,59 | <u>97,43</u> | - | 350 | - | - | - | - | |
| 208 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ | 100м2 | 0,1027 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 1761 | 1737 | <u>24</u> 21 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>20,54</u> 0,23 | |
| 209 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 308,1 | <u>16,62</u> | - | 5121 | - | - | - | - | |
| 210 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 11,3 | <u>32,68</u> | - | 369 | - | - | - | - | |
| 211 | КБ15-25-1 К2,К5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,1027 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 2854 | 2844 | <u>6</u> 5 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>33,24</u> 0,05 | |
| 212 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,05 | <u>52,49</u> | - | 108 | - | - | - | - | |
| 213 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 66,76 | <u>36,21</u> | - | 2417 | - | - | - | - | |
| 214 | & С111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес | м2 | 10,37 | <u>632,64</u> | - | 6560 | - | - | - | - | |
| 215 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 4,17 | <u>138,21</u> | - | 576 | - | - | - | - | |
| 216 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 44 | <u>0,12</u> | - | 5 | - | - | - | - | |
| 217 | КР12-66-1 | СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою | 100м2 | 0,1022 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 71 | 71 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,99</u> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|---|-------|--------|-----------------|--------------|------|------|----------|-----------------|--------------|
| 218 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,56 | <u>52,49</u> | - | 134 | - | - | - | - |
| 219 | KP12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною | 100м2 | 0,1022 | <u>3647,37</u> | - | 373 | 373 | - | <u>35,7480</u> | <u>3,65</u> |
| 220 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 11,24 | <u>32,68</u> | - | 367 | - | - | - | - |
| 221 | KP11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,1022 | <u>5003,82</u> | <u>45,45</u> | 511 | 507 | <u>4</u> | <u>63,1800</u> | <u>6,46</u> |
| 222 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 51,1 | <u>16,62</u> | - | 849 | - | - | - | - |
| 223 | КБ15-25-1 K2,K5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,1022 | <u>27792,05</u> | <u>55,54</u> | 2840 | 2831 | <u>6</u> | <u>323,7066</u> | <u>33,08</u> |
| 224 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,04 | <u>52,49</u> | - | 107 | - | - | - | - |
| 225 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 66,43 | <u>36,21</u> | - | 2405 | - | - | - | - |
| 226 | & C111-287- 5 | Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес | м2 | 10,32 | <u>632,64</u> | - | 6529 | - | - | - | - |
| 227 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 4,15 | <u>138,21</u> | - | 574 | - | - | - | - |
| 228 | & C113- 2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 43 | <u>0,12</u> | - | 5 | - | - | - | - |
| 229 | KP12-46-4 | СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0583 | <u>3647,37</u> | - | 213 | 213 | - | <u>35,7480</u> | <u>2,08</u> |
| 230 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 6,41 | <u>32,68</u> | - | 209 | - | - | - | - |
| 231 | КБ15-182-5 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0583 | <u>9952,67</u> | <u>3,27</u> | 580 | 563 | - | <u>115,5888</u> | <u>6,74</u> |
| 232 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,46 | <u>52,49</u> | - | 77 | - | - | <u>0,0306</u> | - |
| 233 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 7 | <u>12,31</u> | - | 86 | - | - | - | - |
| 234 | КБ15-182-7 K2,K5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0583 | <u>6941,55</u> | <u>3,27</u> | 405 | 404 | - | <u>78,2874</u> | <u>4,56</u> |
| 235 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 7 | <u>12,31</u> | - | 86 | - | - | <u>0,0306</u> | - |
| 236 | КБ15-182-5 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0583 | <u>9952,67</u> | <u>3,27</u> | 580 | 563 | - | <u>115,5888</u> | <u>6,74</u> |
| | | | | | <u>9659,76</u> | <u>2,80</u> | | | - | <u>0,0306</u> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|--|----------|--------|-----------------|---------------|------|-----|-----------|----------------|-------------|
| 237 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,46 | <u>52,49</u> | - | 77 | - | - | - | - |
| 238 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 7 | <u>15,83</u> | - | 111 | - | - | - | - |
| 239 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,0966 | <u>3579,57</u> | <u>36,12</u> | 346 | 342 | <u>4</u> | <u>39,4080</u> | <u>3,81</u> |
| 240 | & C1545-269П варіант 1 | Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм | м | 9,76 | <u>181,93</u> | - | 1776 | - | - | - | - |
| 241 | & C111-328-1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 2,1 | <u>193,28</u> | - | 406 | - | - | - | - |
| 242 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I | 100м2 | 0,067 | <u>13946,17</u> | <u>1,42</u> | 934 | 196 | - | <u>35,0640</u> | <u>2,35</u> |
| | | | | | 2930,30 | 1,22 | | | | 0,0133 | |
| 243 | КР12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,0604 | <u>2352,64</u> | <u>170,49</u> | 142 | 47 | <u>10</u> | <u>10,0080</u> | <u>0,6</u> |
| | | | | | 785,43 | 48,97 | | | 3 | 0,5658 | 0,03 |
| 244 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0604 | <u>14493,59</u> | <u>83,31</u> | 875 | 101 | <u>5</u> | <u>22,3560</u> | <u>1,35</u> |
| 245 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0604 | <u>15958,31</u> | <u>151,99</u> | 964 | 406 | <u>9</u> | <u>85,6080</u> | <u>5,17</u> |
| 246 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0604 | <u>15043,16</u> | <u>130,13</u> | 909 | 74 | <u>14</u> | <u>15,5520</u> | <u>0,94</u> |
| 247 | ХБ4-1-1 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0604 | <u>2961,88</u> | - | 179 | 178 | - | <u>34,8960</u> | <u>2,11</u> |
| | | | | | 2951,15 | - | | | | | |
| 248 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 25,37 | <u>171,74</u> | - | 4357 | - | - | - | - |
| 249 | ХБ1-6-1 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit | 100пм | 0,0916 | <u>2552,79</u> | - | 234 | 227 | - | <u>29,6640</u> | <u>2,72</u> |
| | | | | | 2479,02 | - | | | | | |
| 250 | C1550-36 варіант 1 | Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів | пм | 9,25 | <u>120,19</u> | - | 1112 | - | - | - | - |
| 251 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 17,04 | <u>171,74</u> | - | 2926 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|---|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 252 | КБ11-29-1 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0604 | <u>18559,28</u> 18372,13 | - | 1121 | 1110 | - | <u>214,7280</u> | 12,97 |
| 253 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,21 | <u>52,49</u> | - | 64 | - | - | - | - |
| 254 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 39,26 | <u>36,21</u> | - | 1422 | - | - | - | - |
| 255 | & С111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес | м2 | 6,16 | <u>632,64</u> | - | 3897 | - | - | - | - |
| 256 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 2,45 | <u>138,21</u> | - | 339 | - | - | - | - |
| 257 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 26 | <u>0,12</u> | - | 3 | - | - | - | - |
| 258 | КР6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0168 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 452 | 182 | <u>5</u> 4 | <u>137,8920</u> 2,6374 | <u>2,32</u> 0,04 |
| 259 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> 21129,70 | <u>387,78</u> 332,02 | 217 | 211 | <u>4</u> 3 | <u>228,0840</u> 3,6364 | <u>2,28</u> 0,04 |
| 260 | & С123-178-1 варіант 3 | Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою | шт | 1 | <u>15337,66</u> | - | 15338 | - | - | - | - |
| 261 | КБ10-20-3 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,02044 | <u>15436,78</u> 14282,98 | <u>1075,80</u> 699,74 | 316 | 292 | <u>22</u> 14 | <u>156,4230</u> 7,4473 | <u>3,2</u> 0,15 |
| 262 | & С123-40-1 варіант 2 | Віконний блок В2 1400x1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт) | шт | 1 | <u>12771,60</u> | - | 12772 | - | - | - | - |
| 263 | & С111-155-ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 8 | <u>6,14</u> | - | 49 | - | - | - | - |
| 264 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,8 | <u>255,40</u> | - | 204 | - | - | - | - |
| 265 | & С1632-102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 1,15 | <u>306,05</u> | - | 352 | - | - | - | - |
| 266 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,016 | <u>3502,86</u> 3502,86 | - | 56 | 56 | - | <u>43,4976</u> | <u>0,7</u> |
| 267 | & С126-933-2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 1,63 | <u>566,73</u> | - | 924 | - | - | - | - |
| 268 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,3 | <u>255,40</u> | - | 77 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------------------|---|----------|--------|----------------------|------------------|-------|-----|--------|--------------------|--------------|
| 269 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,016 | 3044,84 3033,89 | - | 49 | 49 | - | 37,6740 | 0,6 |
| 270 | & С111- 1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 1,66 | 250,04 | - | 415 | - | - | - | - |
| 271 | & С111-136- 1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 6 | 0,61 | - | 4 | - | - | - | - |
| 272 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0432 | 5521,73 2515,58 | - | 239 | 109 | - | 27,9726 | 1,21 |
| 273 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ | 100м2 | 0,0095 | 62966,60 33887,61 | 343,75 294,32 | 598 | 322 | 3 3 | 360,6600 3,2234 | 3,43 0,03 |
| 274 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0095 | 7565,41 7272,50 | 3,27 2,80 | 72 | 69 | - | 87,0228 0,0306 | 0,83 |
| 275 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | 52,49 | - | 13 | - | - | - | - |
| 276 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,14 | 12,31 | - | 14 | - | - | - | - |
| 277 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0095 | 7565,41 7272,50 | 3,27 2,80 | 72 | 69 | - | 87,0228 0,0306 | 0,83 |
| 278 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | 52,49 | - | 13 | - | - | - | - |
| 279 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,14 | 15,83 | - | 18 | - | - | - | - |
| 280 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0095 | 4600,64 4395,45 | 1,42 1,22 | 44 | 42 | - | 52,5960 0,0133 | 0,5 |
| 281 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,6 | 189,31 | - | 114 | - | - | - | - |
| 282 | КР15-141-2 | Установлення газових плит побутових чотириконфоркових | прилад | 1 | 559,55 219,62 | - | 560 | 220 | - | 2,6280 | 2,63 |
| 283 | С130-535 варіант 1 | Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирিপальникові | шт | 1 | 18894,60 | - | 18895 | - | - | - | - |
| 284 | КР15-36-1 | Установлення мийок на одне відділення | 10к-т | 0,1 | 3697,85 3127,93 | 11,36 9,73 | 370 | 313 | 1 1 | 35,3040 0,1066 | 3,53 0,01 |
| 285 | С130-487 варіант 1 | Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями | шт | 1 | 2153,10 | - | 2153 | - | - | - | - |
| 286 | С130-615 варіант 2 | Змішувач для мийки з монтажним комплектом | комплект | 1 | 1888,37 | - | 1888 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---------------------------|---|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------|----------------------|--|
| 287 | КР12-31-11 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ | 100м2 | 0,00297 | <u>8781,04</u> 8777,41 | - | 26 | 26 | - | <u>106,3800</u> | 0,32 | |
| 288 | С111-387-1 варіант 1 | Емаль Kompozit алкідна ПФ-115 | т | 0,00008 | <u>190255,21</u> | - | 15 | - | - | - | - | |
| Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | | | 117803 | 14921 | 117 | - | - | |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 117803 | | 88 | | <u>174,7</u> 0,96 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 5 | | | | | | | 126153 | | | | | |
| Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 16,3м2 | | | | | | | | | | | | |
| СТІНИ. Оздоблення Тип І | | | | | | | | | | | | |
| 289 | КР12-66-1 | Протравлення стін з блоків ґрунтовкою | 100м2 | 0,2502 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 174 | 174 | - | <u>9,7080</u> | 2,43 | |
| 290 | С111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетонконтакт | л | 8,76 | <u>97,43</u> | - | 853 | - | - | - | - | |
| 291 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,2502 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 4290 | 4231 | <u>59</u> 51 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>50,03</u> 0,55 | |
| 292 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 750,6 | <u>16,62</u> | - | 12475 | - | - | - | - | |
| 293 | С111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 27,52 | <u>32,68</u> | - | 899 | - | - | - | - | |
| 294 | КБ15-182-4 К2, К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,2502 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 1893 | 1820 | <u>1</u> 1 | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>21,77</u> 0,01 | |
| 295 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 6,26 | <u>52,49</u> | - | 329 | - | - | - | - | |
| 296 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 30,02 | <u>15,83</u> | - | 475 | - | - | - | - | |
| 297 | КР12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,2502 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 174 | 174 | - | <u>9,7080</u> | 2,43 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|--|-------|--------|----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|--------------------------|---------------------|
| 298 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 6,26 | <u>52,49</u> | - | 329 | - | - | - | - |
| 299 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III | 100м2 | 0,2502 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 5465 | 1215 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>14,2</u> - |
| 300 | KP12-66-1 | Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок грунтовкою | 100м2 | 0,1081 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 75 | 75 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,05</u> - |
| 301 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,7 | <u>52,49</u> | - | 142 | - | - | - | - |
| 302 | KP12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною | 100м2 | 0,1081 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 394 | 394 | - | <u>35,7480</u> | <u>3,86</u> - |
| 303 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 11,89 | <u>32,68</u> | - | 389 | - | - | - | - |
| 304 | KP11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,1081 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 541 | 536 | <u>5</u> 4 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>6,83</u> 0,05 |
| 305 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 54,05 | <u>16,62</u> | - | 898 | - | - | - | - |
| 306 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,1081 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 818 | 786 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>9,41</u> - |
| 307 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,7 | <u>52,49</u> | - | 142 | - | - | - | - |
| 308 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 12,97 | <u>15,83</u> | - | 205 | - | - | - | - |
| 309 | KP12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,1081 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 75 | 75 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,05</u> - |
| 310 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,7 | <u>52,49</u> | - | 142 | - | - | - | - |
| 311 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y | 100м2 | 0,1081 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 2361 | 525 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>6,13</u> - |
| 312 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0255 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 141 | 64 | - | <u>27,9726</u> | <u>0,71</u> - |
| 313 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0298 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 225 | 217 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>2,59</u> - |
| 314 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,75 | <u>52,49</u> | - | 39 | - | - | - | - |
| 315 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 3,58 | <u>15,83</u> | - | 57 | - | - | - | - |
| 316 | KP12-66-1 | Протравлення стін грунтовкою | 100м2 | 0,0298 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 21 | 21 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,29</u> - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------------|--|-------|--------|---------------------|------------------|------|------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| 317 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,75 | 52,49 | - | 39 | - | - | - | - |
| 318 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II | 100м2 | 0,0298 | 21842,15 4855,36 | 1,42 1,22 | 651 | 145 | - | 56,7480 0,0133 | 1,69 |
| 319 | KP12-66-1 | Протравлення стель грунтовкою | 100м2 | 0,1629 | 693,73 | - | 113 | 113 | - | 9,7080 | 1,58 |
| 320 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,07 | 52,49 | - | 214 | - | - | - | - |
| 321 | KB15-76-1 K2, K5=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,1629 | 16182,97 | 4,90 | 2636 | 2629 | 1 | 193,1310 | 31,46 |
| 322 | & C111- 1923-ИНБ1 варіант 1 | Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном | м | 18 | 16139,96 232,72 | 4,20 | 4189 | - | 1 | 0,0460 | 0,01 |
| 323 | & C111- 1923-ИНБ1 варіант 2 | Вставка декоративна для натяжної стелі | м | 18 | 26,18 | - | 471 | - | - | - | - |
| 324 | & C111- 1850-2 варіант 1 | Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель | шт | 214 | 0,71 | - | 152 | - | - | - | - |
| 325 | KB34-58-2 K2, K5=1,15 | Монтаж плівки натяжної стелі | 100м2 | 0,1629 | 4149,61 | 15,52 | 676 | 673 | 3 | 51,3360 | 8,36 |
| 326 | & C101-111- 15 варіант 1 | Плівка ПВХ натяжної стелі | м2 | 17,1 | 4134,09 306,07 | 4,88 | 5234 | - | 1 | 0,0551 | 0,01 |
| 327 | C113-2304 варіант 1 | Платформа під люстру для натяжних стель | шт | 1 | 28,64 | - | 29 | - | - | - | - |
| 328 | C113-2304 варіант 2 | Термокільце для натяжних стель | шт | 1 | 61,28 | - | 61 | - | - | - | - |
| 329 | & C121-772- 1 варіант 1 | Підвіс металевий | шт | 2 | 50,42 | - | 101 | - | - | - | - |
| 330 | KB13-50-1 K2, K5=1,15 | Сушіння стелі феном | 100м2 | 0,1629 | 1001,08 263,17 | 496,50 156,11 | 163 | 43 | 81 25 | 3,3534 1,7620 | 0,55 0,29 |
| 331 | KP12-27-1 | ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,1662 | 2352,64 | 170,49 | 391 | 131 | 28 | 10,0080 | 1,66 |
| 332 | KB11-11-18 K2, K5=1,15 | Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,1662 | 785,43 14493,59 | 48,97 83,31 | 2409 | 279 | 8 14 | 0,5658 22,3560 | 0,09 3,72 |
| 333 | KP7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,1662 | 1676,03 15958,31 | 71,33 151,99 | 2652 | 1117 | 12 25 22 | 0,7812 85,6080 1,4252 | 0,13 14,23 0,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 334 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,1662 | <u>15043,16</u> 1220,52 | <u>238,63</u> 204,32 | 2500 | 203 | <u>40</u> 34 | <u>15,5520</u> 2,2378 | <u>2,58</u> 0,37 |
| 335 | КБ11-38-2 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,1662 | <u>9602,55</u> 9476,54 | <u>94,74</u> 81,12 | 1596 | 1575 | <u>16</u> 13 | <u>105,3768</u> 0,8884 | <u>17,51</u> 0,15 |
| 336 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,7 | <u>52,49</u> | - | 142 | - | - | - | - |
| 337 | & С111-742-2 варіант 1 | Подложка під ламінат 5мм | м2 | 16,95 | <u>259,60</u> | - | 4400 | - | - | - | - |
| 338 | & С111-742-1 | Ламінат | м2 | 16,95 | <u>1048,06</u> | - | 17765 | - | - | - | - |
| 339 | & С111-1804-5А варіант 1 | Планки Т-подібні перехідні | м | 1,32 | <u>86,02</u> | - | 114 | - | - | - | - |
| 340 | КБ11-43-3 к2,к5=1,15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1569 | <u>1520,37</u> 1508,79 | <u>3,27</u> 2,80 | 239 | 237 | <u>1</u> | <u>17,0292</u> 0,0306 | <u>2,67</u> |
| 341 | С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 15,85 | <u>56,83</u> | - | 901 | - | - | - | - |
| 342 | & С111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 47 | <u>0,61</u> | - | 29 | - | - | - | - |
| 343 | & С126-917-1 варіант 1 | Кут зовнішній | шт | 3 | <u>12,89</u> | - | 39 | - | - | - | - |
| 344 | & С126-950-1П | Кут внутрішній для плінтуса | шт | 6 | <u>11,10</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| 345 | & С126-950-1П варіант 1 | Заглушки для плінтуса | шт | 2 | <u>10,10</u> | - | 20 | - | - | - | - |
| 346 | & С126-950-1П варіант 2 | З'єднувач для плінтуса | шт | 6 | <u>11,10</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| 347 | КР6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0189 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 509 | 205 | <u>5</u> 5 | <u>137,8920</u> 2,6374 | <u>2,61</u> 0,05 |
| 348 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> 21129,70 | <u>387,78</u> 332,02 | 217 | 211 | <u>4</u> 3 | <u>228,0840</u> 3,6364 | <u>2,28</u> 0,04 |
| 349 | & С123-178-1 варіант 5 | Блок дверний Д2 2100х900мм | шт | 1 | <u>13042,66</u> | - | 13043 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|-----|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 350 | КБ10-20-4 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0385 | <u>11811,76</u> 10921,10 | <u>841,82</u> 547,55 | 455 | 420 | <u>32</u> 21 | <u>119,6046</u> 5,8276 | <u>4,6</u> 0,22 |
| 351 | & С123-40-1 варіант 3 | Балконний блок металопластиковий Б1 (R=0,7м2 *С/Вт) | шт | 1 | <u>21860,82</u> | - | 21861 | - | - | - | - |
| 352 | & С111-155- ИНБ1 | Дюбелі 10х100 мм | шт | 11 | <u>6,14</u> | - | 68 | - | - | - | - |
| 353 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1,1 | <u>255,40</u> | - | 281 | - | - | - | - |
| 354 | & С1632- 102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 1,8 | <u>306,05</u> | - | 551 | - | - | - | - |
| 355 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,016 | <u>3502,86</u> 3502,86 | - | 56 | 56 | - | <u>43,4976</u> | <u>0,7</u> |
| 356 | & С126-933- 2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 1,63 | <u>566,73</u> | - | 924 | - | - | - | - |
| 357 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,3 | <u>255,40</u> | - | 77 | - | - | - | - |
| 358 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,016 | <u>3044,84</u> 3033,89 | - | 49 | 49 | - | <u>37,6740</u> | <u>0,6</u> |
| 359 | & С111- 1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 1,66 | <u>250,04</u> | - | 415 | - | - | - | - |
| 360 | & С111-136- 1-2Н | Шурупки самонарізні | шт | 6 | <u>0,61</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 361 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,066 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 364 | 166 | - | <u>27,9726</u> | <u>1,85</u> |
| 362 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ | 100м2 | 0,0145 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 913 | 491 | <u>5</u> 4 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>5,23</u> 0,05 |
| 363 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0145 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 110 | 105 | - | <u>87,0228</u> | <u>1,26</u> |
| 364 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,36 | <u>52,49</u> | - | 19 | - | - | 0,0306 | - |
| 365 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,74 | <u>12,31</u> | - | 21 | - | - | - | - |
| 366 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0145 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 110 | 105 | - | <u>87,0228</u> | <u>1,26</u> |
| 367 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,36 | <u>52,49</u> | - | 19 | - | - | 0,0306 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 368 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,74 | <u>15,83</u> | - | 28 | - | - | - | - |
| 369 | KP12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0145 | <u>4600,64</u> 4395,45 | 1,42 1,22 | 67 | 64 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>0,76</u> |
| 370 | C111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,91 | <u>189,31</u> | - | 172 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | | | 122414 | 19324 | <u>320</u> 205 | | <u>229,94</u> 2,26 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 122414 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 102770 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 19529 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 11002 | | | | |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 27,82 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 3822 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 133416 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 6 | | | | | | | 133416 | | | | |
| Розділ 7. Шафа (Приміщення №5) - 0,3м2 | | | | | | | | | | | |
| СТІНИ. Оздоблення Тип I | | | | | | | | | | | |
| 371 | KP12-66-1 | Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою | 100м2 | 0,014 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 10 | 10 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,14</u> |
| 372 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 0,49 | <u>97,43</u> | - | 48 | - | - | - | - |
| 373 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,014 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 240 | 237 | <u>3</u> 3 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>2,8</u> 0,03 |
| 374 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 1,54 | <u>32,68</u> | - | 50 | - | - | - | - |
| 375 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 42 | <u>16,62</u> | - | 698 | - | - | - | - |
| 376 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,014 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 106 | 102 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>1,22</u> |
| 377 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,35 | <u>52,49</u> | - | 18 | - | - | - | - |
| 378 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,68 | <u>15,83</u> | - | 27 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|-------|--------|-----------------------------------|------------------------------|-----|-----|----|---------------------------------|-------------|
| 379 | КР12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,014 | <u>693,73</u> | - | 10 | 10 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,14</u> |
| 380 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,35 | <u>693,73</u> <u>52,49</u> | - | 18 | - | - | - | - |
| 381 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,014 | <u>21842,15</u> <u>4855,36</u> | <u>1,42</u> <u>1,22</u> | 306 | 68 | - | <u>56,7480</u> <u>0,0133</u> | <u>0,79</u> |
| 382 | КР12-66-1 | Оздоблення Тип III Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою | 100м2 | 0,0032 | <u>693,73</u> | - | 2 | 2 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,03</u> |
| 383 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,08 | <u>693,73</u> <u>52,49</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 384 | КР12-46-4 | Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0032 | <u>3647,37</u> <u>3647,37</u> | - | 12 | 12 | - | <u>35,7480</u> | <u>0,11</u> |
| 385 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 0,352 | <u>32,68</u> | - | 12 | - | - | - | - |
| 386 | КР11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,0032 | <u>5003,82</u> <u>4958,37</u> | <u>45,45</u> <u>38,92</u> | 16 | 16 | - | <u>63,1800</u> <u>0,4262</u> | <u>0,2</u> |
| 387 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 1,6 | <u>16,62</u> | - | 27 | - | - | - | - |
| 388 | КБ15-182-4 К2, К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0032 | <u>7565,41</u> <u>7272,50</u> | <u>3,27</u> <u>2,80</u> | 24 | 23 | - | <u>87,0228</u> <u>0,0306</u> | <u>0,28</u> |
| 389 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,08 | <u>52,49</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 390 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 0,38 | <u>15,83</u> | - | 6 | - | - | - | - |
| 391 | КР12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0032 | <u>693,73</u> | - | 2 | 2 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,03</u> |
| 392 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,08 | <u>693,73</u> <u>52,49</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 393 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,0032 | <u>21842,15</u> <u>4855,36</u> | <u>1,42</u> <u>1,22</u> | 70 | 16 | - | <u>56,7480</u> <u>0,0133</u> | <u>0,18</u> |
| 394 | КБ15-182-4 К2, К5=1,15 | Оздоблення стін - Тип Y Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0298 | <u>7565,41</u> <u>7272,50</u> | <u>3,27</u> <u>2,80</u> | 225 | 217 | - | <u>87,0228</u> <u>0,0306</u> | <u>2,59</u> |
| 395 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,75 | <u>52,49</u> | - | 39 | - | - | - | - |
| 396 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 3,58 | <u>15,83</u> | - | 57 | - | - | - | - |
| 397 | КР12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0298 | <u>693,73</u> <u>693,73</u> | - | 21 | 21 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,29</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-----|-----|---------------|---------------------------|---------------------|
| 398 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,75 | <u>52,49</u> | - | 39 | - | - | - | - |
| 399 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Тип оздоблення I | 100м2 | 0,0298 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 651 | 145 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>1,69</u> |
| 400 | KP12-46-4 | Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0029 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 11 | 11 | - | <u>35,7480</u> | <u>0,1</u> |
| 401 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 0,32 | <u>32,68</u> | - | 10 | - | - | - | - |
| 402 | KB15-182-5 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0029 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 29 | 28 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>0,34</u> |
| 403 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,07 | <u>52,49</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 404 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,35 | <u>12,31</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 405 | KB15-182-7 K2,K5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0029 | <u>6941,55</u> 6936,26 | <u>3,27</u> 2,80 | 20 | 20 | - | <u>78,2874</u> 0,0306 | <u>0,23</u> |
| 406 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,35 | <u>12,31</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 407 | KB15-182-5 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0029 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 29 | 28 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>0,34</u> |
| 408 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,07 | <u>52,49</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 409 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 0,35 | <u>15,83</u> | - | 6 | - | - | - | - |
| 410 | KP12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I | 100м2 | 0,0029 | <u>13946,17</u> 2930,30 | <u>1,42</u> 1,22 | 40 | 8 | - | <u>35,0640</u> 0,0133 | <u>0,1</u> |
| 411 | KP12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,0029 | <u>2352,64</u> 785,43 | <u>170,49</u> 48,97 | 7 | 2 | - | <u>10,0080</u> 0,5658 | <u>0,03</u> |
| 412 | KB11-11-18 K2,K5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0029 | <u>14493,59</u> 1676,03 | <u>83,31</u> 71,33 | 42 | 5 | - | <u>22,3560</u> 0,7812 | <u>0,06</u> |
| 413 | KP7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0029 | <u>15958,31</u> 6718,52 | <u>151,99</u> 130,13 | 46 | 19 | - | <u>85,6080</u> 1,4252 | <u>0,25</u> |
| 414 | KP7-17-9 K=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0029 | <u>15043,16</u> 1220,52 | <u>238,63</u> 204,32 | 44 | 4 | <u>1</u> 1 | <u>15,5520</u> 2,2378 | <u>0,05</u> 0,01 |
| 415 | KB11-29-1 K2,K5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0029 | <u>18559,28</u> 18372,13 | - | 54 | 53 | - | <u>214,7280</u> | <u>0,62</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------------------------|--|--------|--------|-----------------|---------------|-------|--------------|-------|-----------------|-------------|
| 416 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,058 | <u>52,49</u> | - | 3 | - | - | - | - |
| 417 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 1,89 | <u>36,21</u> | - | 68 | - | - | - | - |
| 418 | & C111-287- 5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес | м2 | 0,3 | <u>632,64</u> | - | 190 | - | - | - | - |
| 419 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 0,12 | <u>138,21</u> | - | 17 | - | - | - | - |
| 420 | & C113- 2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 1 | <u>0,12</u> | - | - | - | - | - | - |
| 421 | KP6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0126 | <u>26922,45</u> | <u>281,25</u> | 339 | 136 | 4 | <u>137,8920</u> | <u>1,74</u> |
| 422 | KP6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>10821,76</u> | <u>240,81</u> | 217 | 211 | 3 | <u>2,6374</u> | <u>0,03</u> |
| 423 | & C123-178- 1 варіант 6 | Блок дверний Д6 2100x600мм | шт | 1 | <u>21706,20</u> | <u>387,78</u> | 11054 | - | 4 | <u>228,0840</u> | <u>2,28</u> |
| | | | | | <u>21129,70</u> | <u>332,02</u> | | | 3 | <u>3,6364</u> | <u>0,04</u> |
| | | | | | <u>11053,66</u> | - | | | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | | | | 14988 | 1406 | 12 | 16,63 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 14988 | | 10 | 0,11 |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 13570 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 1416 | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 794 | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 1,99 | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 279 | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 15782 | | | |
| Всього по розділу 7 | | | | | | | | 15782 | | | |
| Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | | | 472966 | 76276 | 4065 | 916,47 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 472966 | | 1200 | 12,78 |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 392625 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 77476 | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 43735 | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 110,26 | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 15139 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 516701 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 516701 | | | | |
| | | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | | | | | 1039,51 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 92615 | | | | |

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Храпко

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Бєлова

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на ремонт квартири 20
Ремонт під'їздів та квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 803,996 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,84149 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 162,172 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Демонтажні роботи | | | | | | | | | | | |
| 1 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,1225 | <u>3905,93</u> | - | 478 | 478 | - | <u>53,6160</u> | <u>6,57</u> |
| 2 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 | <u>3905,93</u> | - | | | - | - | - |
| 3 | КР6-13-4 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках | 100 шт | 0,06 | <u>18163,48</u> | <u>1559,36</u> | 363 | 332 | <u>31</u> | <u>221,2440</u> | <u>4,42</u> |
| 4 | КР5-2-1 | Розбирання перегородок із гіпсових плит | 100 шт | 0,06 | <u>16586,66</u> | <u>466,56</u> | | | <u>9</u> | <u>4,8265</u> | <u>0,1</u> |
| 5 | КР6-2-1 | Знімання незаскленених віконних рам | 100 м2 | 0,105 | <u>8611,68</u> | <u>271,81</u> | 517 | 500 | <u>17</u> | <u>114,4800</u> | <u>6,87</u> |
| 6 | КБ34-60-4 Кдем=0,8, К2,К5=1,15 | Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/ | 100м2 | 0,0614 | <u>8339,87</u> | <u>81,33</u> | | | <u>5</u> | <u>0,8413</u> | <u>0,05</u> |
| 7 | КР6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 | <u>6470,93</u> | <u>1596,79</u> | 679 | 512 | <u>167</u> | <u>68,2080</u> | <u>7,16</u> |
| | | | | | <u>4874,14</u> | <u>681,89</u> | | | <u>72</u> | <u>7,2446</u> | <u>0,76</u> |
| | | | | | <u>3779,19</u> | <u>151,99</u> | 32 | 31 | <u>1</u> | <u>49,2960</u> | <u>0,42</u> |
| | | | | | <u>3627,20</u> | <u>130,13</u> | | | <u>1</u> | <u>1,4252</u> | <u>0,01</u> |
| | | | | | <u>7999,71</u> | <u>471,67</u> | 491 | 454 | <u>29</u> | <u>94,1712</u> | <u>5,78</u> |
| | | | | | <u>7390,56</u> | <u>148,31</u> | | | <u>9</u> | <u>1,6739</u> | <u>0,1</u> |
| | | | | | <u>15837,67</u> | <u>1463,98</u> | 158 | 144 | <u>15</u> | <u>191,4960</u> | <u>1,91</u> |
| | | | | | <u>14356,46</u> | <u>438,03</u> | | | <u>4</u> | <u>4,5313</u> | <u>0,05</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------------------|--|--------|--------|---------------------------|--------------------------|------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 8 | КБ10-20-4 Кдем=0,4, К2,К5=1,15 | Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0314 | <u>7658,74</u> 7644,77 | - | 240 | 240 | - | <u>83,7232</u> | <u>2,63</u> |
| 9 | КБ10-25-3 Кдем=0,8, К2,К5=1,15 | Демонтаж пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,0623 | <u>2936,53</u> 2802,29 | <u>134,24</u> 87,31 | 183 | 175 | <u>8</u> 5 | <u>34,7981</u> 0,9293 | <u>2,17</u> 0,06 |
| 10 | КР17-4-6 | Демонтаж електролічильників | 100шт | 0,01 | <u>3172,79</u> 3172,79 | - | 32 | 32 | - | <u>40,4280</u> | <u>0,4</u> |
| 11 | КБ20-36-1 к=1,15, Кдем=0,4 | Демонтаж агрегатів вентиляційних /внутрішнього блоку кондиціонера/ | шт | 2 | <u>342,23</u> 342,23 | - | 684 | 684 | - | <u>4,5209</u> | <u>9,04</u> |
| 12 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,04 | <u>779,78</u> 779,78 | - | 31 | 31 | - | <u>9,9360</u> | <u>0,4</u> |
| 13 | КР17-4-4 | Демонтаж бра, плафонів | 100шт | 0,04 | <u>1333,53</u> 1333,53 | - | 53 | 53 | - | <u>16,9920</u> | <u>0,68</u> |
| 14 | КР17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,13 | <u>688,22</u> 688,22 | - | 89 | 89 | - | <u>9,1800</u> | <u>1,19</u> |
| 15 | КР12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби коридор 1, кімнати 2,3,4, шафа 5, кухня 6, ванна 7, туалет 8/ | 100м2 | 0,5905 | <u>4618,60</u> 4618,60 | - | 2727 | 2727 | - | <u>64,6320</u> | <u>38,17</u> |
| 16 | КР5-1-6 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/ | 100 м2 | 0,0333 | <u>6598,22</u> 6517,15 | <u>81,07</u> 24,26 | 220 | 217 | <u>3</u> 1 | <u>91,2000</u> 0,2509 | <u>3,04</u> 0,01 |
| 17 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 1,3719 | <u>5044,33</u> 4538,85 | <u>505,48</u> 151,24 | 6920 | 6227 | <u>693</u> 207 | <u>63,5160</u> 1,5646 | <u>87,14</u> 2,15 |
| 18 | КР13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,1628 | <u>7926,54</u> 6560,39 | <u>1366,15</u> 406,29 | 1290 | 1068 | <u>222</u> 66 | <u>89,1600</u> 4,6028 | <u>14,52</u> 0,75 |
| 19 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,6513 | <u>511,08</u> 511,08 | - | 333 | 333 | - | <u>7,1520</u> | <u>4,66</u> |
| 20 | КР7-2-5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор 1/ | 100м2 | 0,076 | <u>1599,06</u> 1543,54 | <u>55,52</u> 12,98 | 122 | 117 | <u>5</u> 1 | <u>21,6000</u> 0,1361 | <u>1,64</u> 0,01 |
| 21 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток ванна 7, туалет 8/ | 100м2 | 0,031 | <u>8876,20</u> 8740,47 | <u>135,73</u> 31,72 | 275 | 271 | <u>4</u> 1 | <u>111,3720</u> 0,3326 | <u>3,45</u> 0,01 |
| 22 | КР7-2-4 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімнати 2,3,4, шафа 5/ | 100м2 | 0,432 | <u>6810,97</u> 6632,06 | <u>178,91</u> 41,81 | 2942 | 2865 | <u>77</u> 18 | <u>92,8080</u> 0,4385 | <u>40,09</u> 0,19 |
| 23 | КР7-2-6 | Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток /коридор 1, кухня 6/ | 100м2 | 0,133 | <u>3401,56</u> 3346,04 | <u>55,52</u> 12,98 | 452 | 445 | <u>7</u> 2 | <u>46,8240</u> 0,1361 | <u>6,23</u> 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------|--|--------|--------|--|---------------------------------|--------------|-------|------|----------------------------------|----------------------------|
| 24 | KP7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,596 | <u>6410,51</u> | <u>1618,84</u> | 3821 | 2856 | 965 | <u>61,0560</u> | <u>36,39</u> |
| 25 | KP15-114-1 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 1,37 | <u>4791,67</u> <u>65,34</u> <u>65,34</u> | <u>459,27</u> - | 90 | 90 | 274 | <u>5,2783</u> <u>0,8880</u> | <u>3,15</u> <u>1,22</u> |
| 26 | KP14-61-1 | Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 1 | <u>22,49</u> | - | 22 | 22 | - | - | - |
| 27 | KP15-3-3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100к-т | 0,01 | <u>14434,44</u> | <u>604,69</u> | 144 | 138 | - | <u>0,3000</u> | <u>0,3</u> |
| 28 | KP15-3-4 | Демонтаж ванн чавунних | 100к-т | 0,01 | <u>13829,75</u> <u>27694,36</u> | <u>191,17</u> <u>2086,02</u> | 277 | 256 | 6 | <u>176,2200</u> <u>2,0936</u> | <u>1,76</u> <u>0,02</u> |
| 29 | KP15-36-1 | (Демонтаж) мийок на одне відділення | 10к-т | 0,1 | <u>25608,34</u> <u>1257,71</u> | <u>658,71</u> <u>4,55</u> | 126 | 125 | 2 | <u>326,3040</u> <u>7,2140</u> | <u>3,26</u> <u>0,07</u> |
| 30 | KP15-2-1 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,02 | <u>1251,17</u> <u>3567,90</u> | <u>3,89</u> <u>55,14</u> | 71 | 70 | 7 | <u>14,1216</u> <u>0,0426</u> | <u>1,41</u> - |
| 31 | KP15-47-1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,04 | <u>3512,76</u> <u>10850,22</u> | <u>15,90</u> <u>1104,50</u> | 434 | 390 | 1 | <u>44,7600</u> <u>0,1741</u> | <u>0,9</u> - |
| 32 | KP15-139-3 | Демонтаж газових плит | 100шт | 0,01 | <u>9745,72</u> <u>9956,04</u> | <u>472,89</u> <u>211,65</u> | 100 | 97 | 44 | <u>126,4200</u> <u>5,0249</u> | <u>5,06</u> <u>0,2</u> |
| 33 | KP15-142-2 | (Демонтаж) водонагрівачів ємкісних | шт | 1 | <u>9744,39</u> <u>479,29</u> | <u>181,21</u> - | 479 | 479 | 3 | <u>124,1640</u> <u>1,9847</u> | <u>1,24</u> <u>0,02</u> |
| 34 | KP20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,01 | <u>479,29</u> <u>28051,19</u> | - | 281 | 281 | 2 | <u>5,4096</u> <u>392,5440</u> | <u>5,41</u> <u>3,93</u> |
| 35 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 11,506 | <u>28051,19</u> <u>116,48</u> | - | 1340 | 1340 | - | - | - |
| 36 | C311-30-M | Перевезення сміття до 30 км | т | 11,506 | <u>116,48</u> <u>293,46</u> | - | 3377 | - | - | <u>1,6300</u> | <u>18,75</u> |
| Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | | | 40,28 | - | 3377 | - | - |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 29873 | 24169 | 5696 | - | 4,73 |
| в тому числі: | | | | | | | 29873 | - | 1168 | - | 12,46 |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 8 | - | - | - | - |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 25337 | - | - | - | - |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 15284 | - | - | - | - |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 40,16 | - | - | - | - |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 5510 | - | - | - | - |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 45157 | - | - | - | - |
| Всього по розділу 1 | | | | | | | 45157 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------------------|--|-------|--------|------------------------------|-------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | | Розділ 2. Монтажні роботи | | | | | | | | | |
| 37 | KP20-37-1 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/ | 100м | 0,6586 | <u>1604,16</u> 1604,16 | - | 1056 | 1056 | - | <u>19,9200</u> | <u>13,12</u> |
| 38 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 6,59 | <u>255,40</u> | - | 1683 | - | - | - | - |
| 39 | KP12-66-1 | Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою | 100м2 | 1,5414 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 1069 | 1069 | - | <u>9,7080</u> | <u>14,96</u> |
| 40 | C111-2014-8 | Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 | л | 13,87 | <u>276,95</u> | - | 3841 | - | - | - | - |
| 41 | KP20-37-1 | Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ | 100м | 0,6586 | <u>1604,16</u> 1604,16 | - | 1056 | 1056 | - | <u>19,9200</u> | <u>13,12</u> |
| 42 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 6,59 | <u>255,40</u> | - | 1683 | - | - | - | - |
| 43 | KP11-40-1 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/ | 100м | 0,6586 | <u>5024,04</u> 1084,07 | <u>2,84</u> 2,43 | 3309 | 714 | <u>2</u> 2 | <u>12,9720</u> 0,0266 | <u>8,54</u> 0,02 |
| 44 | KБ8-25-1 K2, K5=1,15 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,1097 | <u>113264,86</u> 15741,28 | <u>766,94</u> 342,97 | 12425 | 1727 | <u>84</u> 38 | <u>175,0392</u> 3,4533 | <u>19,2</u> 0,38 |
| 45 | KБ10-94-3 K2, K5=1,15 | Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів /шафа/ | 100м2 | 0,0319 | <u>36718,49</u> 36137,36 | <u>405,23</u> 263,58 | 1171 | 1153 | <u>13</u> 8 | <u>422,3628</u> 2,8053 | <u>13,47</u> 0,09 |
| 46 | C111-741 варіант 1 | Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм | м2 | 6,7 | <u>182,40</u> | - | 1222 | - | - | - | - |
| 47 | & C114-32-T варіант 1 | Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 50мм | м2 | 3,29 | <u>364,50</u> | - | 1199 | - | - | - | - |
| 48 | & C111-15-101 варіант 1 | Профіль стійковий ПС 50/50 | м | 6,51 | <u>63,66</u> | - | 414 | - | - | - | - |
| 49 | & C1545-203-2-Л варіант 1 | Профіль напрямний КНАУФ U/40/50/40/06 | м | 4,82 | <u>75,81</u> | - | 365 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------------------------|---|--------|--------|--------|---|--------------|------|----|--------|-------|
| 50 | & C10-27-12-1 варіант 1 | Дюбель розпирний універсальний з шурупом 60x40 мм | шт. | 8 | 1,58 | - | 13 | - | - | - | - |
| 51 | & C111-541-ИНБ2 варіант 1 | Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50x3,2мм | м | 4,59 | 17,49 | - | 80 | - | - | - | - |
| 52 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,05 | 52,49 | - | 3 | - | - | - | - |
| 53 | & C111-1683-2-B1 варіант 1 | Стрічка армувальна 100мм | м | 5,42 | 20,98 | - | 114 | - | - | - | - |
| 54 | & C111-1849-ИНБ1 варіант 1 | Гвинти самонарізні 3,5x30мм | 1000шт | 0,119 | 228,21 | - | 27 | - | - | - | - |
| 55 | & C111-1894-1 | Шпаклівка Кнауф -Фуген | кг | 2,33 | 21,85 | - | 51 | - | - | - | - |
| 56 | KP12-66-1 | Протравлення стелі бактерицидною грунтовкою | 100м2 | 0,5928 | 693,73 | - | 411 | 411 | - | 9,7080 | 5,75 |
| 57 | C111-2014-8 | Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99 | л | 5,34 | 276,95 | - | 1479 | - | - | - | - |
| 58 | KP12-66-1 | Протравлення підлог бактерицидною грунтовкою | 100м2 | 0,6022 | 693,73 | - | 418 | 418 | - | 9,7080 | 5,85 |
| 59 | C111-2014-8 | Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99 | л | 5,42 | 276,95 | - | 1501 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | | | 34590 | 7604 | 99 | | 94,01 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 34590 | | 48 | | 0,49 |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 26887 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 7652 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 4412 | | | | |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 11,34 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 1557 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 39002 | | | | |
| Всього по розділу 2 | | | | | | | 39002 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | | Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 7, 6м2 | | | | | | | | | |
| 60 | КР12-66-1 | СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою | 100м2 | 0,2766 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 192 | 192 | - | <u>9,7080</u> | <u>2,69</u> |
| 61 | С111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 9,68 | <u>97,43</u> | - | 943 | - | - | - | - |
| 62 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,2766 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 4743 | 4678 | <u>65</u> 56 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>55,31</u> 0,61 |
| 63 | С111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 30,43 | <u>32,68</u> | - | 994 | - | - | - | - |
| 64 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 829,8 | <u>16,62</u> | - | 13791 | - | - | - | - |
| 65 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,2766 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 2093 | 2012 | <u>1</u> 1 | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>24,07</u> 0,01 |
| 66 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 6,92 | <u>52,49</u> | - | 363 | - | - | - | - |
| 67 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 33,19 | <u>15,83</u> | - | 525 | - | - | - | - |
| 68 | КР12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,2766 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 192 | 192 | - | <u>9,7080</u> | <u>2,69</u> |
| 69 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 6,92 | <u>52,49</u> | - | 363 | - | - | - | - |
| 70 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,2766 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 6042 | 1343 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>15,7</u> |
| 71 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,1025 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 566 | 258 | - | <u>27,9726</u> | <u>2,87</u> |
| 72 | КР17-15-2 | Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ | шт | 1 | <u>141,79</u> 100,81 | <u>8,52</u> 7,30 | 142 | 101 | <u>9</u> 7 | <u>1,1040</u> 0,0799 | <u>1,1</u> 0,08 |
| 73 | КР12-46-4 | СТЕЛЯ. Тип оздоблення І Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,076 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 277 | 277 | - | <u>35,7480</u> | <u>2,72</u> |
| 74 | С111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 8,36 | <u>32,68</u> | - | 273 | - | - | - | - |
| 75 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,076 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 756 | 734 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>8,78</u> |
| 76 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,9 | <u>52,49</u> | - | 100 | - | - | - | - |
| 77 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 9,12 | <u>12,31</u> | - | 112 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------------------|---|----------|--------|----------|--------|------|------|----|----------|-------|
| 78 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,076 | 6941,55 | 3,27 | 528 | 527 | - | 78,2874 | 5,95 |
| 79 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 9,12 | 6936,26 | 2,80 | 112 | - | - | 0,0306 | - |
| 80 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,076 | 9952,67 | 3,27 | 756 | 734 | - | - | - |
| 81 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,9 | 9659,76 | 2,80 | 100 | - | - | 115,5888 | 8,78 |
| 82 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 9,12 | 52,49 | - | 144 | - | - | 0,0306 | - |
| 83 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,1521 | 3579,57 | 36,12 | 544 | 539 | - | - | - |
| 84 | & С1545-269П варіант 1 | Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм | м | 15,36 | 3543,45 | 13,09 | 2794 | - | 5 | 39,4080 | 5,99 |
| 85 | & С111-328-1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 3,4 | 181,93 | - | 657 | - | 2 | 0,1512 | 0,02 |
| 86 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І | 100м2 | 0,0897 | 13946,17 | 1,42 | 1251 | 263 | - | 35,0640 | 3,15 |
| 87 | КР12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,076 | 2930,30 | 1,22 | 179 | 60 | - | 0,0133 | - |
| 88 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,076 | 2352,64 | 170,49 | 1102 | 127 | 13 | 10,0080 | 0,76 |
| 89 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,076 | 785,43 | 48,97 | 1213 | 511 | 4 | 0,5658 | 0,04 |
| 90 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,076 | 14493,59 | 83,31 | 1143 | 93 | 6 | 22,3560 | 1,7 |
| 91 | КБ11-29-1 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,076 | 1676,03 | 71,33 | 1411 | 1396 | 5 | 0,7812 | 0,06 |
| 92 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,52 | 15958,31 | 151,99 | 80 | - | 12 | 85,6080 | 6,51 |
| 93 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 49,4 | 6718,52 | 130,13 | 1789 | - | 10 | 1,4252 | 0,11 |
| 94 | & С111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес | м2 | 7,75 | 15043,16 | 238,63 | 4903 | - | 18 | 15,5520 | 1,18 |
| | | | | | 1220,52 | 204,32 | | | 16 | 2,2378 | 0,17 |
| | | | | | 18559,28 | - | | | - | 214,7280 | 16,32 |
| | | | | | 18372,13 | - | | | - | - | - |
| | | | | | 52,49 | - | | | - | - | - |
| | | | | | 36,21 | - | | | - | - | - |
| | | | | | 632,64 | - | | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---------------------------|---|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 95 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 3,09 | <u>138,21</u> | - | 427 | - | - | - | - |
| 96 | & C113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 32 | <u>0,12</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 97 | КБ10-96-2 К2, К5=1,15 | ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,01995 | <u>31844,14</u> 29664,76 | <u>2167,31</u> 551,61 | 635 | 592 | <u>43</u> 11 | <u>324,8796</u> 4,8438 | <u>6,48</u> 0,1 |
| 98 | & C123-178-1 варіант 1 | Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х950мм у комплекті з ручкою та замком | шт | 1 | <u>22171,66</u> | - | 22172 | - | - | - | - |
| 99 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ | 100м2 | 0,0077 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 485 | 261 | <u>3</u> 2 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>2,78</u> 0,02 |
| 100 | КБ15-182-4 К2, К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0077 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 58 | 56 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,67</u> |
| 101 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,19 | <u>52,49</u> | - | 10 | - | - | - | - |
| 102 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,92 | <u>12,31</u> | - | 11 | - | - | - | - |
| 103 | КБ15-182-4 К2, К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0077 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 58 | 56 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,67</u> |
| 104 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,19 | <u>52,49</u> | - | 10 | - | - | - | - |
| 105 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 0,92 | <u>15,83</u> | - | 15 | - | - | - | - |
| 106 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0077 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 35 | 34 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>0,4</u> |
| 107 | C111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,49 | <u>189,31</u> | - | 93 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | | | 75186 | 15036 | <u>175</u> 114 | | <u>177,27</u> 1,22 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: | | | | | | | 75186 | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 59975 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 15150 | | | | |
| Загальноновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 8451 | | | | |
| трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 21,18 | | | | |
| заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 2911 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------------|--|-------|--------|----------------------|------------------|--------------|------|----------|--------------------|---------------|
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 83637 | | | | |
| | | Всього по розділу 3 | | | | | 83637 | | | | |
| | | Розділ 4. Кімната (Приміщення 2) - 14,0м2 | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ. Оздоблення Тип I | | | | | | | | | |
| 108 | KP12-66-1 | Протравлення стін з блоків ґрунтовою | 100м2 | 0,3663 | 693,73 | - | 254 | 254 | - | 9,7080 | 3,56 |
| 109 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтант | л | 12,82 | 693,73 97,43 | - | 1249 | - | - | - | - |
| 110 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,3663 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 1098,9 | 17147,08 16911,29 | 235,79 201,89 | 6281 | 6195 | 86 74 | 199,9680 2,2111 | 73,25 0,81 |
| 112 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 40,29 | 16,62 | - | 18264 | - | - | - | - |
| 113 | KB15-182-4 | Шпаклювання стін шпаклівкою | 100м2 | 0,3663 | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | C111-1624-1 варіант 3 | модифікованою цементною /Фініш/ Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 9,16 | 7565,41 7272,50 | 3,27 2,80 | 2771 | 2664 | 1 1 | 87,0228 0,0306 | 31,88 0,01 |
| 115 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 43,96 | 52,49 | - | 481 | - | - | - | - |
| 116 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовою | 100м2 | 0,3663 | 15,83 | - | 696 | - | - | - | - |
| 117 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 9,16 | 693,73 52,49 | - | 254 | 254 | - | 9,7080 | 3,56 |
| 118 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,3663 | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | KP12-66-1 | СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II Протравлення стель ґрунтовою | 100м2 | 0,14 | 21842,15 4855,36 | 1,42 1,22 | 8001 | 1779 | 1 | 56,7480 0,0133 | 20,79 |
| 120 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 3,5 | 693,73 52,49 | - | 97 | 97 | - | 9,7080 | 1,36 |
| 121 | KB15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,14 | - | - | 184 | - | - | - | - |
| 122 | & C111- 1923-ИНБ1 варіант 1 | Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном | м | 17,01 | 16182,97 16139,96 | 4,90 4,20 | 2266 | 2260 | 1 1 | 193,1310 0,0460 | 27,04 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------------------|--|-------|-------|-----------------|---------------|-------|------|-----------|-----------------|--------------|
| 123 | & С111-1923-ИНБ1 варіант 2 | Вставка декоративна для натяжної стелі | м | 17,01 | <u>26,18</u> | - | 445 | - | - | - | - |
| 124 | & С111-1850-2 варіант 1 | Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель | шт | 203 | <u>0,71</u> | - | 144 | - | - | - | - |
| 125 | КБ34-58-2 К2,К5=1,15 | Монтаж плівки натяжної стелі | 100м2 | 0,14 | <u>4149,61</u> | <u>15,52</u> | 581 | 579 | <u>2</u> | <u>51,3360</u> | <u>7,19</u> |
| 126 | & С101-111-15 варіант 1 | Плівка ПВХ натяжної стелі | м2 | 14,7 | <u>306,07</u> | - | 4499 | - | - | - | - |
| 127 | С113-2304 варіант 1 | Платформа під люстру для натяжних стель | шт | 1 | <u>28,64</u> | - | 29 | - | - | - | - |
| 128 | С113-2304 варіант 2 | Термокільце для натяжних стель | шт | 1 | <u>61,28</u> | - | 61 | - | - | - | - |
| 129 | & С121-772-1 варіант 1 | Підвіс металевий | шт | 2 | <u>50,42</u> | - | 101 | - | - | - | - |
| 130 | КБ13-50-1 К2,К5=1,15 | Сушіння стелі феном | 100м2 | 0,14 | <u>1001,08</u> | <u>496,50</u> | 140 | 37 | <u>70</u> | <u>3,3534</u> | <u>0,47</u> |
| 131 | КР12-27-1 | ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,142 | <u>2352,64</u> | <u>170,49</u> | 334 | 112 | <u>24</u> | <u>10,0080</u> | <u>1,42</u> |
| 132 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,142 | <u>14493,59</u> | <u>83,31</u> | 2058 | 238 | <u>12</u> | <u>22,3560</u> | <u>3,17</u> |
| 133 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,142 | <u>15958,31</u> | <u>151,99</u> | 2266 | 954 | <u>22</u> | <u>85,6080</u> | <u>12,16</u> |
| 134 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,142 | <u>15043,16</u> | <u>238,63</u> | 2136 | 173 | <u>34</u> | <u>15,5520</u> | <u>2,21</u> |
| 135 | КБ11-38-2 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,142 | <u>9602,55</u> | <u>94,74</u> | 1364 | 1346 | <u>13</u> | <u>105,3768</u> | <u>14,96</u> |
| 136 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,31 | <u>52,49</u> | - | 121 | - | - | - | - |
| 137 | & С111-742-2 варіант 1 | Подложка під ламінат 5мм | м2 | 14,48 | <u>259,60</u> | - | 3759 | - | - | - | - |
| 138 | & С111-742-1 | Ламінат | м2 | 14,48 | <u>1048,06</u> | - | 15176 | - | - | - | - |
| 139 | & С111-1804-5А варіант 1 | Планки Т-подібні перехідні | м | 1,12 | <u>86,02</u> | - | 96 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|---|--------|--------|------------------------------------|---------------------------------|-------|-----|----------|----------------------------------|----------------------------|
| 140 | КБ11-43-3 к2,к5=1,15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1485 | <u>1520,37</u> | <u>3,27</u> | 226 | 224 | - | <u>17,0292</u> | <u>2,53</u> |
| 141 | С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 15 | <u>1508,79</u> <u>56,83</u> | <u>2,80</u> | 852 | - | - | <u>0,0306</u> | - |
| 142 | & С111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 44 | <u>0,61</u> | - | 27 | - | - | - | - |
| 143 | & С126-917-1 варіант 1 | Кут зовнішній | шт | 2 | <u>12,89</u> | - | 26 | - | - | - | - |
| 144 | & С126-950-1П | Кут внутрішній для плінтуса | шт | 6 | <u>11,10</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| 145 | & С126-950-1П варіант 1 | Заглушки для плінтуса | шт | 2 | <u>10,10</u> | - | 20 | - | - | - | - |
| 146 | & С126-950-1П варіант 2 | З'єднувач для плінтуса | шт | 8 | <u>11,10</u> | - | 89 | - | - | - | - |
| 147 | КР6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0168 | <u>26922,45</u> | <u>281,25</u> | 452 | 182 | 5 | <u>137,8920</u> | <u>2,32</u> |
| 148 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>10821,76</u> <u>21706,20</u> | <u>240,81</u> <u>387,78</u> | 217 | 211 | 4 | <u>2,6374</u> | <u>0,04</u> |
| 149 | & С123-178-1 варіант 4 | Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою | шт | 1 | <u>21129,70</u> <u>13042,66</u> | <u>332,02</u> | 13043 | - | 3 | <u>228,0840</u> <u>3,6364</u> | <u>2,28</u> <u>0,04</u> |
| 150 | КБ10-20-3 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,03 | <u>15436,78</u> <u>14282,98</u> | <u>1075,80</u> <u>699,74</u> | 463 | 428 | 32 21 | <u>156,4230</u> <u>7,4473</u> | <u>4,69</u> <u>0,22</u> |
| 151 | & С123-40-1 варіант 6 | Балконний блок металопластиковий БЗ (R=0,7м2 *С/Вт) | шт | 1 | <u>18739,62</u> | - | 18740 | - | - | - | - |
| 152 | & С111-155-ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 12 | <u>6,14</u> | - | 74 | - | - | - | - |
| 153 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1,18 | <u>255,40</u> | - | 301 | - | - | - | - |
| 154 | & С1632-102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 1,68 | <u>306,05</u> | - | 514 | - | - | - | - |
| 155 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0575 | <u>5521,73</u> <u>2515,58</u> | - | 317 | 145 | - | <u>27,9726</u> | <u>1,61</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 156 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ | 100м2 | 0,0127 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 800 | 430 | <u>4</u> 4 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>4,58</u> 0,04 |
| 157 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0127 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 96 | 92 | - | <u>87,0228</u> | <u>1,11</u> |
| 158 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,32 | <u>52,49</u> | - | 17 | - | - | <u>0,0306</u> | - |
| 159 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,52 | <u>12,31</u> | - | 19 | - | - | - | - |
| 160 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0127 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 96 | 92 | - | <u>87,0228</u> | <u>1,11</u> |
| 161 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,32 | <u>52,49</u> | - | 17 | - | - | <u>0,0306</u> | - |
| 162 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,52 | <u>15,83</u> | - | 24 | - | - | - | - |
| 163 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0127 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 58 | 56 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>0,67</u> |
| 164 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,8 | <u>189,31</u> | - | 151 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | | | 116571 | 18802 | <u>311</u> 207 | | <u>223,92</u> 2,27 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 116571 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 97458 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 19009 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 10716 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 27,09 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 3726 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 127287 | | | | |
| Всього по розділу 4 | | | | | | | 127287 | | | | |
| 165 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 18,3м2 СТІНИ. Оздоблення Тип І Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0255 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 141 | 64 | - | <u>27,9726</u> | <u>0,71</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|--|-------|--------|-----------------|---------------|-------|------|-----------|-----------------|--------------|
| 166 | KP12-66-1 | Протравлення стін з блоків ґрунтовою | 100м2 | 0,3119 | <u>693,73</u> | - | 216 | 216 | - | <u>9,7080</u> | <u>3,03</u> |
| 167 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетонконтакт | л | 10,92 | <u>97,43</u> | - | 1064 | - | - | - | - |
| 168 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,3119 | <u>17147,08</u> | <u>235,79</u> | 5348 | 5275 | <u>73</u> | <u>199,9680</u> | <u>62,37</u> |
| 169 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 935,7 | <u>16911,29</u> | <u>201,89</u> | 15551 | - | <u>63</u> | <u>2,2111</u> | <u>0,69</u> |
| 170 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 34,31 | <u>32,68</u> | - | 1121 | - | - | - | - |
| 171 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,3119 | <u>7565,41</u> | <u>3,27</u> | 2360 | 2268 | <u>1</u> | <u>87,0228</u> | <u>27,14</u> |
| 172 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 7,8 | <u>7272,50</u> | <u>2,80</u> | 409 | - | <u>1</u> | <u>0,0306</u> | <u>0,01</u> |
| 173 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 37,43 | <u>52,49</u> | - | 593 | - | - | - | - |
| 174 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовою | 100м2 | 0,3119 | <u>693,73</u> | - | 216 | 216 | - | <u>9,7080</u> | <u>3,03</u> |
| 175 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 7,8 | <u>693,73</u> | - | 409 | - | - | - | - |
| 176 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III | 100м2 | 0,3119 | <u>21842,15</u> | <u>1,42</u> | 6813 | 1514 | - | <u>56,7480</u> | <u>17,7</u> |
| 177 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовою | 100м2 | 0,1097 | <u>4855,36</u> | <u>1,22</u> | 76 | 76 | - | <u>0,0133</u> | - |
| 178 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,74 | <u>693,73</u> | - | 144 | - | - | <u>9,7080</u> | <u>1,06</u> |
| 179 | KP12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/ | 100м2 | 0,1097 | <u>52,49</u> | - | 400 | 400 | - | - | - |
| 180 | C111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 12,07 | <u>3647,37</u> | - | 394 | - | - | <u>35,7480</u> | <u>3,92</u> |
| 181 | KP11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,1097 | <u>3647,37</u> | <u>45,45</u> | 549 | 544 | <u>5</u> | <u>63,1800</u> | <u>6,93</u> |
| 182 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 54,85 | <u>4958,37</u> | <u>38,92</u> | 912 | - | <u>4</u> | <u>0,4262</u> | <u>0,05</u> |
| 183 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,1097 | <u>16,62</u> | - | 830 | 798 | - | - | - |
| 184 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,74 | <u>7565,41</u> | <u>3,27</u> | 144 | - | - | <u>87,0228</u> | <u>9,55</u> |
| 185 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 13,16 | <u>7272,50</u> | <u>2,80</u> | 208 | - | - | <u>0,0306</u> | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|------|------|----------|---------------------------|----------------------|
| 186 | КР12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовою | 100м2 | 0,1097 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 76 | 76 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,06</u> |
| 187 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,74 | <u>52,49</u> | - | 144 | - | - | - | - |
| 188 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II | 100м2 | 0,1097 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 2396 | 533 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>6,23</u> |
| 189 | КР12-66-1 | Протравлення стель ґрунтовою | 100м2 | 0,1831 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 127 | 127 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,78</u> |
| 190 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,58 | <u>52,49</u> | - | 240 | - | - | - | - |
| 191 | КБ15-76-1 К2,К5=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,1831 | <u>16182,97</u> 16139,96 | <u>4,90</u> 4,20 | 2963 | 2955 | 1 | <u>193,1310</u> 0,0460 | <u>35,36</u> 0,01 |
| 192 | & С111- 1923-ИНБ1 варіант 1 | Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном | м | 19,99 | <u>232,72</u> | - | 4652 | - | - | - | - |
| 193 | & С111- 1923-ИНБ1 варіант 2 | Вставка декоративна для натяжної стелі | м | 19,99 | <u>26,18</u> | - | 523 | - | - | - | - |
| 194 | & С111- 1850-2 варіант 1 | Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель | шт | 238 | <u>0,71</u> | - | 169 | - | - | - | - |
| 195 | КБ34-58-2 К2,К5=1,15 | Монтаж плівки натяжної стелі | 100м2 | 0,1831 | <u>4149,61</u> 4134,09 | <u>15,52</u> 4,88 | 760 | 757 | 3 1 | <u>51,3360</u> 0,0551 | <u>9,4</u> 0,01 |
| 196 | & С101-111- 15 варіант 1 | Плівка ПВХ натяжної стелі | м2 | 19,23 | <u>306,07</u> | - | 5886 | - | - | - | - |
| 197 | С113-2304 варіант 1 | Платформа під люстру для натяжних стель | шт | 1 | <u>28,64</u> | - | 29 | - | - | - | - |
| 198 | С113-2304 варіант 2 | Термокільце для натяжних стель | шт | 1 | <u>61,28</u> | - | 61 | - | - | - | - |
| 199 | & С121-772- 1 варіант 1 | Підвіс металевий | шт | 2 | <u>50,42</u> | - | 101 | - | - | - | - |
| 200 | КБ13-50-1 К2,К5=1,15 | Сушіння стелі феном | 100м2 | 0,1831 | <u>1001,08</u> 263,17 | <u>496,50</u> 156,11 | 183 | 48 | 91 29 | <u>3,3534</u> 1,7620 | <u>0,61</u> 0,32 |
| 201 | КР12-27-1 | ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Ґрунтування підлог ґрунтовою СТ 17 | 100м2 | 0,1864 | <u>2352,64</u> 785,43 | <u>170,49</u> 48,97 | 439 | 146 | 32 9 | <u>10,0080</u> 0,5658 | <u>1,87</u> 0,11 |
| 202 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,1864 | <u>14493,59</u> 1676,03 | <u>83,31</u> 71,33 | 2702 | 312 | 16 13 | <u>22,3560</u> 0,7812 | <u>4,17</u> 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|-----|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 220 | КБ10-20-4 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0314 | <u>11811,76</u> 10921,10 | <u>841,82</u> 547,55 | 371 | 343 | <u>26</u> 17 | <u>119,6046</u> 5,8276 | <u>3,76</u> 0,18 |
| 221 | & С123-40-1 варіант 4 | Віконний блок металопластиковий В1 2150x1460мм(Н) (R=0,7м2 *С/Вт) | шт | 1 | <u>19607,64</u> | - | 19608 | - | - | - | - |
| 222 | & С111-155- ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 9 | <u>6,14</u> | - | 55 | - | - | - | - |
| 223 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,9 | <u>255,40</u> | - | 230 | - | - | - | - |
| 224 | & С1632- 102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 1,47 | <u>306,05</u> | - | 450 | - | - | - | - |
| 225 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,0235 | <u>3502,86</u> 3502,86 | - | 82 | 82 | - | <u>43,4976</u> | <u>1,02</u> |
| 226 | & С126-933- 2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 2,4 | <u>566,73</u> | - | 1360 | - | - | - | - |
| 227 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,43 | <u>255,40</u> | - | 110 | - | - | - | - |
| 228 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,0235 | <u>3044,84</u> 3033,89 | - | 72 | 71 | - | <u>37,6740</u> | <u>0,89</u> |
| 229 | & С111- 1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 2,44 | <u>250,04</u> | - | 610 | - | - | - | - |
| 230 | & С111-136- 1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 8 | <u>0,61</u> | - | 5 | - | - | - | - |
| 231 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0507 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 280 | 128 | - | <u>27,9726</u> | <u>1,42</u> |
| 232 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/ | 100м2 | 0,0112 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 705 | 380 | <u>4</u> 3 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>4,04</u> 0,04 |
| 233 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0112 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 85 | 81 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,97</u> |
| 234 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,28 | <u>52,49</u> | - | 15 | - | - | - | - |
| 235 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,34 | <u>12,31</u> | - | 16 | - | - | - | - |
| 236 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0112 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 85 | 81 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,97</u> |
| 237 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,28 | <u>52,49</u> | - | 15 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------|--|-------|--------|----------------------|------------------|---------------|-------|----------|--------------------|---------------|
| 238 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,34 | 15,83 | - | 21 | - | - | - | - |
| 239 | KP12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0112 | 4600,64 4395,45 | 1,42 1,22 | 52 | 49 | - | 52,5960 0,0133 | 0,59 |
| 240 | C111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,71 | 189,31 | - | 134 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | | | - | - | - | - | - |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 131680 | 21447 | 352 | - | 255,7 |
| в тому числі: | | | | | | | 131680 | | 225 | | 2,52 |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 109881 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 21672 | | | | |
| Загальновиборничі витрати, грн. | | | | | | | 12228 | | | | |
| трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. | | | | | | | 30,97 | | | | |
| заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. | | | | | | | 4251 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 143908 | | | | |
| Всього по розділу 5 | | | | | | | 143908 | | | | |
| Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 10,3м2 | | | | | | | | | | | |
| СТІНИ. Оздоблення Тип I | | | | | | | | | | | |
| 241 | KP12-66-1 | Протравлення стін з блоків та гіпсолітової перегородки ґрунтовою | 100м2 | 0,167 | 693,73 | - | 116 | 116 | - | 9,7080 | 1,62 |
| 242 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 5,85 | 693,73 97,43 | - | 570 | - | - | - | - |
| 243 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,167 | 17147,08 16911,29 | 235,79 201,89 | 2864 | 2824 | 40 34 | 199,9680 2,2111 | 33,39 0,37 |
| 244 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 501 | 16,62 | - | 8327 | - | - | - | - |
| 245 | C111-874 варіант 1 | Склянка штукатурна лугостійка | м2 | 18,37 | 32,68 | - | 600 | - | - | - | - |
| 246 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,167 | 7565,41 7272,50 | 3,27 2,80 | 1263 | 1215 | 1 | 87,0228 | 14,53 |
| 247 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,18 | 52,49 | - | 219 | - | - | 0,0306 | 0,01 |
| 248 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 20,04 | 15,83 | - | 317 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|--|-------|--------|----------------------------|-----------------------|------|-----|---------------|--------------------------|---------------------|
| 249 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовою | 100м2 | 0,167 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 116 | 116 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,62</u> |
| 250 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,18 | <u>52,49</u> | - | 219 | - | - | - | - |
| 251 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III | 100м2 | 0,167 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 3648 | 811 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>9,48</u> |
| 252 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовою | 100м2 | 0,1071 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 74 | 74 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,04</u> |
| 253 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,68 | <u>52,49</u> | - | 141 | - | - | - | - |
| 254 | KP12-46-4 | Оклеювання стін сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/ | 100м2 | 0,1071 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 391 | 391 | - | <u>35,7480</u> | <u>3,83</u> |
| 255 | C111-874 варіант 1 | Скляса штукатурна лугостійка | м2 | 11,78 | <u>32,68</u> | - | 385 | - | - | - | - |
| 256 | KP11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,1071 | <u>5003,82</u> 4958,37 | <u>45,45</u> 38,92 | 536 | 531 | <u>5</u> 4 | <u>63,1800</u> 0,4262 | <u>6,77</u> 0,05 |
| 257 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 53,55 | <u>16,62</u> | - | 890 | - | - | - | - |
| 258 | KB15-182-4 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,1071 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 810 | 779 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>9,32</u> |
| 259 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,68 | <u>52,49</u> | - | 141 | - | - | - | - |
| 260 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 12,85 | <u>15,83</u> | - | 203 | - | - | - | - |
| 261 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовою | 100м2 | 0,1071 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 74 | 74 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,04</u> |
| 262 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,68 | <u>52,49</u> | - | 141 | - | - | - | - |
| 263 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y | 100м2 | 0,1071 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 2339 | 520 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>6,08</u> |
| 264 | KB15-47-5 K2,K5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0255 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 141 | 64 | - | <u>27,9726</u> | <u>0,71</u> |
| 265 | KB15-182-4 K2,K5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0319 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 241 | 232 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>2,78</u> |
| 266 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,8 | <u>52,49</u> | - | 42 | - | - | - | - |
| 267 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 3,83 | <u>15,83</u> | - | 61 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|-------------------------|------|------|-------------|-----------------------------|----------------------|
| 268 | КР12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0319 | 693,73 | - | 22 | 22 | - | 9,7080 | 0,31 |
| 269 | С111-1624-1 варіант 3 | ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,8 | 693,73 52,49 | - | 42 | - | - | - | - |
| 270 | КР13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,0319 | 21842,15 | 1,42 | 697 | 155 | - | 56,7480 | 1,81 |
| | | СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II | | | 4855,36 | 1,22 | | | | 0,0133 | |
| 271 | КР12-66-1 | Протравлення стель ґрунтовкою | 100м2 | 0,1024 | 693,73 | - | 71 | 71 | - | 9,7080 | 0,99 |
| 272 | С111-1624-1 варіант 3 | ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,56 | 693,73 52,49 | - | 134 | - | - | - | - |
| 273 | КБ15-76-1 К2,К5=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,1024 | 16182,97 | 4,90 | 1657 | 1653 | 1 | 193,1310 | 19,78 |
| 274 | & С111- 1923-ИНБ1 варіант 1 | Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном | м | 14,13 | 16139,96 232,72 | 4,20 | 3288 | - | - | 0,0460 | - |
| 275 | & С111- 1923-ИНБ1 варіант 2 | Вставка декоративна для натяжної стелі | м | 14,13 | 26,18 | - | 370 | - | - | - | - |
| 276 | & С111- 1850-2 варіант 1 | Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель | шт | 168 | 0,71 | - | 119 | - | - | - | - |
| 277 | КБ34-58-2 К2,К5=1,15 | Монтаж плівки натяжної стелі | 100м2 | 0,1024 | 4149,61 | 15,52 | 425 | 423 | 2 | 51,3360 | 5,26 |
| 278 | & С101-111- 15 варіант 1 | Плівка ПВХ натяжної стелі | м2 | 10,75 | 4134,09 306,07 | 4,88 | 3290 | - | - | 0,0551 | 0,01 |
| 279 | С113-2304 варіант 1 | Платформа під люстру для натяжних стель | шт | 1 | 28,64 | - | 29 | - | - | - | - |
| 280 | С113-2304 варіант 2 | Термокільце для натяжних стель | шт | 1 | 61,28 | - | 61 | - | - | - | - |
| 281 | & С121-772- 1 варіант 1 | Підвіс металевий | шт | 2 | 50,42 | - | 101 | - | - | - | - |
| 282 | КБ13-50-1 К2,К5=1,15 | Сушіння стелі феном | 100м2 | 0,1024 | 1001,08 | 496,50 | 103 | 27 | 51 | 3,3534 | 0,34 |
| | | ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II | | | 263,17 | 156,11 | | | 16 | 1,7620 | 0,18 |
| 283 | КР12-27-1 | ґрунтування підлог ґрунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,1045 | 2352,64 | 170,49 | 246 | 82 | 18 | 10,0080 | 1,05 |
| 284 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,1045 | 785,43 14493,59 1676,03 | 48,97 83,31 71,33 | 1515 | 175 | 5 9 7 | 0,5658 22,3560 0,7812 | 0,06 2,34 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|-----|----|-----------------|-------|
| 285 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,1045 | <u>15958,31</u> 6718,52 | <u>151,99</u> 130,13 | 1668 | 702 | 16 | <u>85,6080</u> | 8,95 |
| 286 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,1045 | <u>15043,16</u> 1220,52 | <u>238,63</u> 204,32 | 1572 | 128 | 14 | <u>1,4252</u> | 0,15 |
| 287 | КБ11-38-2 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,1045 | <u>9602,55</u> 9476,54 | <u>94,74</u> 81,12 | 1003 | 990 | 21 | <u>2,2378</u> | 0,23 |
| 288 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,7 | <u>52,49</u> | - | 89 | - | 10 | <u>105,3768</u> | 11,01 |
| 289 | & С111-742-2 варіант 1 | Подложка під ламінат 5мм | м2 | 10,66 | <u>259,60</u> | - | 2767 | - | 8 | <u>0,8884</u> | 0,09 |
| 290 | & С111-742-1 | Ламінат | м2 | 10,66 | <u>1048,06</u> | - | 11172 | - | - | - | - |
| 291 | & С111-1804-5А варіант 1 | Планки Т-подібні перехідні | м | 0,83 | <u>86,02</u> | - | 71 | - | - | - | - |
| 292 | КБ11-43-3 к2,к5=1,15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,1296 | <u>1520,37</u> 1508,79 | <u>3,27</u> 2,80 | 197 | 196 | - | <u>17,0292</u> | 2,21 |
| 293 | С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 13,09 | <u>56,83</u> | - | 744 | - | - | <u>0,0306</u> | - |
| 294 | & С111-136-1-2Н | Шуруп самонарізні | шт | 39 | <u>0,61</u> | - | 24 | - | - | - | - |
| 295 | & С126-917-1 варіант 1 | Кут зовнішній | шт | 3 | <u>12,89</u> | - | 39 | - | - | - | - |
| 296 | & С126-950-1П | Кут внутрішній для плінтуса | шт | 7 | <u>11,10</u> | - | 78 | - | - | - | - |
| 297 | & С126-950-1П варіант 1 | Заглушки для плінтуса | шт | 2 | <u>10,10</u> | - | 20 | - | - | - | - |
| 298 | & С126-950-1П варіант 2 | З'єднувач для плінтуса | шт | 4 | <u>11,10</u> | - | 44 | - | - | - | - |
| 299 | КР6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0168 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 452 | 182 | 5 | <u>137,8920</u> | 2,32 |
| 300 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> 21129,70 | <u>387,78</u> 332,02 | 217 | 211 | 4 | <u>228,0840</u> | 2,28 |
| 301 | & С123-178-1 варіант 4 | Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою | шт | 1 | <u>13042,66</u> | - | 13043 | - | 3 | <u>3,6364</u> | 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------------|---|-------|--------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-----|--------------------|--------------|
| 302 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,016 | 3502,86 | - | 56 | 56 | - | 43.4976 | 0,7 |
| 303 | & С126-933-2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 1,63 | 3502,86 566,73 | - | 924 | - | - | - | - |
| 304 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,3 | 255,40 | - | 77 | - | - | - | - |
| 305 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,016 | 3044,84 | - | 49 | 49 | - | - | - |
| 306 | & С111-1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 1,66 | 3033,89 250,04 | - | 415 | - | - | 37.6740 | 0,6 |
| 307 | & С111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 6 | 0,61 | - | 4 | - | - | - | - |
| 308 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0432 | 5521,73 | - | 239 | 109 | - | 27,9726 | 1,21 |
| 309 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/ | 100м2 | 0,0095 | 2515,58 62966,60 33887,61 | - | 598 | 322 | 3 | 360,6600 3,2234 | 3,43 0,03 |
| 310 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0095 | 7565,41 | 3,27 | 72 | 69 | - | 87,0228 | 0,83 |
| 311 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | 7272,50 52,49 | 2,80 | 13 | - | - | 0,0306 | - |
| 312 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,14 | 12,31 | - | 14 | - | - | - | - |
| 313 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0095 | 7565,41 | 3,27 | 72 | 69 | - | 87,0228 | 0,83 |
| 314 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | 7272,50 52,49 | 2,80 | 13 | - | - | 0,0306 | - |
| 315 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,14 | 15,83 | - | 18 | - | - | - | - |
| 316 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0095 | 4600,64 4395,45 | 1,42 1,22 | 44 | 42 | - | 52,5960 0,0133 | 0,5 |
| 317 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,6 | 189,31 | - | 114 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | | | - | - | - | - | - |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 72961 | 13480 | 190 | 160,59 | |
| в тому числі: | | | | | | | 72961 | | 119 | 1,34 | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 59291 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|--------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|-----|---------------|---------------------------|--------------------|--|
| | | всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 13599 7671 19,39 2666 80632 | | | | | |
| | | ----- Всього по розділу 6 | | | | | 80632 | | | | | |
| | | Розділ 7. Шафа (Приміщення №5) - 0,3м2 Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів СТІНИ. Оздоблення Тип І | | | | | | | | | | |
| 318 | KP12-66-1 | Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок ґрунтовкою | 100м2 | 0,0155 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 11 | 11 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,15</u> | |
| 319 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 0,54 | <u>97,43</u> | - | 53 | - | - | - | - | |
| 320 | KP11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,0155 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 266 | 262 | <u>4</u> 3 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>3,1</u> 0,03 | |
| 321 | C111-874 варіант 1 | Склянка штукатурна лугостійка | м2 | 1,71 | <u>32,68</u> | - | 56 | - | - | - | - | |
| 322 | C111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 46,5 | <u>16,62</u> | - | 773 | - | - | - | - | |
| 323 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0155 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 117 | 113 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>1,35</u> | |
| 324 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,39 | <u>52,49</u> | - | 20 | - | - | - | - | |
| 325 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,86 | <u>15,83</u> | - | 29 | - | - | - | - | |
| 326 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0155 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 11 | 11 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,15</u> | |
| 327 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,39 | <u>52,49</u> | - | 20 | - | - | - | - | |
| 328 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y | 100м2 | 0,0155 | <u>21842,15</u> 4855,36 | <u>1,42</u> 1,22 | 339 | 75 | - | <u>56,7480</u> 0,0133 | <u>0,88</u> | |
| 329 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0281 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 213 | 204 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>2,45</u> | |
| 330 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,7 | <u>52,49</u> | - | 37 | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|---|-------|--------|----------|--------|-----|-----|----|----------|------|
| 331 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 3,37 | 15,83 | - | 53 | - | - | - | - |
| 332 | KP12-66-1 | Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0281 | 693,73 | - | 19 | 19 | - | - | - |
| 333 | C111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,7 | 693,73 | - | 37 | - | - | 9,7080 | 0,27 |
| 334 | KP13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | 100м2 | 0,0281 | 52,49 | - | 614 | 136 | - | - | - |
| 335 | KP12-46-4 | СТЕЛЯ. Тип оздоблення I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,003 | 21842,15 | 1,42 | 11 | 11 | - | 56,7480 | 1,59 |
| | | | | | 4855,36 | 1,22 | | | | 0,0133 | |
| 336 | C111-874 варіант 1 | Скляна штукатурна лугостійка | м2 | 0,33 | 3647,37 | - | 11 | - | - | 35,7480 | 0,11 |
| 337 | КБ15-182-5 | Шпаклювання стель шпаклівкою | 100м2 | 0,003 | 3647,37 | - | 11 | - | - | - | - |
| 338 | C111-1624-1 варіант 3 | модифікованою цементною /Старт/ Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,08 | 9952,67 | 3,27 | 30 | 29 | - | 115,5888 | 0,35 |
| 339 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 0,36 | 9659,76 | 2,80 | 4 | - | - | 0,0306 | - |
| 340 | КБ15-182-7 | Додавати на 1 мм зміни товщини | 100м2 | 0,003 | 52,49 | - | 4 | - | - | - | - |
| 341 | C111-2015-3 варіант 1 | шпаклювання стель до товщ.2мм Шпатлівка Старт | кг | 0,36 | 12,31 | - | 4 | - | - | - | - |
| 342 | КБ15-182-5 | Шпаклювання стель шпаклівкою | 100м2 | 0,003 | 6941,55 | 3,27 | 21 | 21 | - | 78,2874 | 0,23 |
| 343 | C111-1624-1 варіант 3 | модифікованою цементною /Фініш/ Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,08 | 6936,26 | 2,80 | 4 | - | - | 0,0306 | - |
| 344 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 0,36 | 12,31 | - | 6 | - | - | - | - |
| 345 | KP12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I | 100м2 | 0,003 | 13946,17 | 1,42 | 42 | 9 | - | 35,0640 | 0,11 |
| | | | | | 2930,30 | 1,22 | | | | 0,0133 | |
| 346 | KP12-27-1 | Ґрунтування підлог ґрунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,003 | 2352,64 | 170,49 | 7 | 2 | 1 | 10,0080 | 0,03 |
| 347 | КБ11-11-18 K2,K5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,003 | 785,43 | 48,97 | 43 | 5 | - | 0,5658 | - |
| 348 | KP7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,003 | 14493,59 | 83,31 | 48 | 20 | - | 22,3560 | 0,07 |
| 349 | KP7-17-9 K=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,003 | 1676,03 | 71,33 | 45 | 4 | - | 0,7812 | - |
| | | | | | 15958,31 | 151,99 | | | | 85,6080 | 0,26 |
| | | | | | 6718,52 | 130,13 | | | | 1,4252 | - |
| | | | | | 15043,16 | 238,63 | | | | 15,5520 | 0,05 |
| | | | | | 1220,52 | 204,32 | | | | 1 | 0,01 |
| | | | | | | | | | | 2,2378 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---------------------------|---|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|----------|---------------------------|----------------------|
| 350 | КБ11-29-1 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,003 | <u>18559,28</u> 18372,13 | - | 56 | 55 | - | <u>214,7280</u> | <u>0,64</u> |
| 351 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,06 | <u>52,49</u> | - | 3 | - | - | - | - |
| 352 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 1,95 | <u>36,21</u> | - | 71 | - | - | - | - |
| 353 | & С111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес | м2 | 0,31 | <u>632,64</u> | - | 196 | - | - | - | - |
| 354 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 0,12 | <u>138,21</u> | - | 17 | - | - | - | - |
| 355 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 1 | <u>0,12</u> | - | - | - | - | - | - |
| 356 | КР6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0126 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 339 | 136 | 4 3 | <u>137,8920</u> 2,6374 | <u>1,74</u> 0,03 |
| 357 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> 21129,70 | <u>387,78</u> 332,02 | 217 | 211 | 4 3 | <u>228,0840</u> 3,6364 | <u>2,28</u> 0,04 |
| 358 | & С123-178-1 варіант 6 | Блок дверний Д6 2100х600мм | шт | 1 | <u>11053,66</u> | - | 11054 | - | - | - | - |
| Разом прями витрати по розділу 7 | | | | | | | 14931 | 1363 | 14 10 | | <u>16,16</u> 0,11 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 14931 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 13554 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 1373 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 774 | | | | |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 1,95 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 267 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 15705 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 7 | | | | | | | 15705 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 359 | ХБ4-1-2 | Розділ 8. Кухня (Приміщення №6) - 5,6м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0272 | <u>3746,50</u> 3740,70 | - | 102 | 102 | - | <u>44,2320</u> | 1,2 |
| 360 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 11,42 | 171,74 | - | 1961 | - | - | - | - |
| 361 | КР12-66-1 | СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,2025 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 140 | 140 | - | <u>9,7080</u> | 1,97 |
| 362 | С111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтат | л | 7,09 | <u>97,43</u> | - | 691 | - | - | - | - |
| 363 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ | 100м2 | 0,2025 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 3472 | 3425 | <u>47</u> 41 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>40,49</u> 0,45 |
| 364 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 607,5 | <u>16,62</u> | - | 10097 | - | - | - | - |
| 365 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 22,28 | <u>32,68</u> | - | 728 | - | - | - | - |
| 366 | КБ15-25-1 К2,К5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,2025 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 5628 | 5609 | <u>11</u> 10 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>65,55</u> 0,11 |
| 367 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,05 | <u>52,49</u> | - | 213 | - | - | - | - |
| 368 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 131,63 | <u>36,21</u> | - | 4766 | - | - | - | - |
| 369 | & С111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес | м2 | 20,45 | <u>632,64</u> | - | 12937 | - | - | - | - |
| 370 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 8,22 | <u>138,21</u> | - | 1136 | - | - | - | - |
| 371 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 86 | <u>0,12</u> | - | 10 | - | - | - | - |
| 372 | КР12-46-4 | СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0566 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 206 | 206 | - | <u>35,7480</u> | <u>2,02</u> |
| 373 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 6,23 | <u>32,68</u> | - | 204 | - | - | - | - |
| 374 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0566 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 563 | 547 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>6,54</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|--|----------|--------|----------------------------|-------------------------|------|-----|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 375 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,42 | <u>52,49</u> | - | 75 | - | - | - | - |
| 376 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 6,79 | <u>12,31</u> | - | 84 | - | - | - | - |
| 377 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0566 | <u>6941,55</u> 6936,26 | <u>3,27</u> 2,80 | 393 | 393 | - | <u>78,2874</u> 0,0306 | <u>4,43</u> |
| 378 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 6,79 | <u>12,31</u> | - | 84 | - | - | - | - |
| 379 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0566 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 563 | 547 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>6,54</u> |
| 380 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,42 | <u>52,49</u> | - | 75 | - | - | - | - |
| 381 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 6,79 | <u>15,83</u> | - | 107 | - | - | - | - |
| 382 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,0956 | <u>3579,57</u> 3543,45 | <u>36,12</u> 13,09 | 342 | 339 | <u>3</u> 1 | <u>39,4080</u> 0,1512 | <u>3,77</u> 0,01 |
| 383 | & С1545-269П варіант 1 | Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм | м | 9,66 | <u>181,93</u> | - | 1757 | - | - | - | - |
| 384 | & С111-328-1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 2,1 | <u>193,28</u> | - | 406 | - | - | - | - |
| 385 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І | 100м2 | 0,0652 | <u>13946,17</u> 2930,30 | <u>1,42</u> 1,22 | 909 | 191 | - | <u>35,0640</u> 0,0133 | <u>2,29</u> |
| 386 | КР12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,0587 | <u>2352,64</u> 785,43 | <u>170,49</u> 48,97 | 138 | 46 | <u>10</u> 3 | <u>10,0080</u> 0,5658 | <u>0,59</u> 0,03 |
| 387 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0587 | <u>14493,59</u> 1676,03 | <u>83,31</u> 71,33 | 851 | 98 | <u>5</u> 4 | <u>22,3560</u> 0,7812 | <u>1,31</u> 0,05 |
| 388 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0587 | <u>15958,31</u> 6718,52 | <u>151,99</u> 130,13 | 937 | 394 | <u>9</u> 8 | <u>85,6080</u> 1,4252 | <u>5,03</u> 0,08 |
| 389 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0587 | <u>15043,16</u> 1220,52 | <u>238,63</u> 204,32 | 883 | 72 | <u>14</u> 12 | <u>15,5520</u> 2,2378 | <u>0,91</u> 0,13 |
| 390 | ХБ4-1-1 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0587 | <u>2961,88</u> 2951,15 | - | 174 | 173 | - | <u>34,8960</u> | <u>2,05</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|---|--------|---------|----------------------|--------------------|-------|------|--------|---------------------|--------------|
| 391 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 24,65 | 171,74 | - | 4233 | - | - | - | - |
| 392 | XB1-6-1 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit | 100пм | 0,0906 | 2552,79 2479,02 | - | 231 | 225 | - | 29,6640 | 2,69 |
| 393 | C1550-36 варіант 1 | Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів | пм | 9,15 | 120,19 | - | 1100 | - | - | - | - |
| 394 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 16,85 | 171,74 | - | 2894 | - | - | - | - |
| 395 | KB11-29-1 K2,K5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0587 | 18559,28 18372,13 | - | 1089 | 1078 | - | 214,7280 | 12,6 |
| 396 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,17 | 52,49 | - | 61 | - | - | - | - |
| 397 | C111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 38,16 | 36,21 | - | 1382 | - | - | - | - |
| 398 | & C111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес | м2 | 5,99 | 632,64 | - | 3790 | - | - | - | - |
| 399 | C111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 2,38 | 138,21 | - | 329 | - | - | - | - |
| 400 | & C113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 25 | 0,12 | - | 3 | - | - | - | - |
| 401 | KP6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0168 | 26922,45 | 281,25 | 452 | 182 | 5 | 137,8920 | 2,32 |
| 402 | KP6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | 10821,76 21706,20 | 240,81 387,78 | 217 | 211 | 4 | 2,6374 | 0,04 |
| 403 | & C123-178-1 варіант 3 | Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою | шт | 1 | 21129,70 15337,66 | 332,02 | 15338 | - | 3 | 3,6364 | 0,04 |
| 404 | KB10-20-1 K2,K5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,00429 | 25556,63 23744,70 | 1616,11 1051,18 | 110 | 102 | 7 5 | 264,0354 11,1877 | 1,13 0,05 |
| 405 | & C123-40-1 варіант 1 | Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н) | шт | 1 | 2297,22 | - | 2297 | - | - | - | - |
| 406 | & C111-155-ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 4 | 6,14 | - | 25 | - | - | - | - |
| 407 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,32 | 255,40 | - | 82 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|---|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-----|-----|---------------|---------------------------|---------------------|
| 408 | & С1632-102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 0,35 | <u>306,05</u> | - | 107 | - | - | - | - |
| 409 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,016 | <u>3502,86</u> 3502,86 | - | 56 | 56 | - | <u>43,4976</u> | 0,7 |
| 410 | & С126-933-2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 1,63 | <u>566,73</u> | - | 924 | - | - | - | - |
| 411 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,3 | <u>255,40</u> | - | 77 | - | - | - | - |
| 412 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,016 | <u>3044,84</u> 3033,89 | - | 49 | 49 | - | <u>37,6740</u> | 0,6 |
| 413 | & С111-1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 1,66 | <u>250,04</u> | - | 415 | - | - | - | - |
| 414 | & С111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 6 | <u>0,61</u> | - | 4 | - | - | - | - |
| 415 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,0432 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 239 | 109 | - | <u>27,9726</u> | 1,21 |
| 416 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ | 100м2 | 0,0095 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 598 | 322 | <u>3</u> 3 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>3,43</u> 0,03 |
| 417 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0095 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 72 | 69 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,83</u> |
| 418 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | <u>52,49</u> | - | 13 | - | - | - | - |
| 419 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,14 | <u>12,31</u> | - | 14 | - | - | - | - |
| 420 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0095 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 72 | 69 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>0,83</u> |
| 421 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,24 | <u>52,49</u> | - | 13 | - | - | - | - |
| 422 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,14 | <u>15,83</u> | - | 18 | - | - | - | - |
| 423 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0095 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 44 | 42 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>0,5</u> |
| 424 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 0,6 | <u>189,31</u> | - | 114 | - | - | - | - |
| 425 | КР15-141-2 | Установлення газових плит побутових чотириконфоркових | прилад | 1 | <u>559,55</u> 219,62 | - | 560 | 220 | - | <u>2,6280</u> | <u>2,63</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------------|--|----------|---------|----------|-------|---------------|-------|-----|----------|--------|
| 426 | С130-535 варіант 1 | Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирипальникові | шт | 1 | 18894,60 | - | 18895 | - | - | - | - |
| 427 | KP15-36-1 | Установлення мийок на одне відділення | 10к-т | 0,1 | 3697,85 | 11,36 | 370 | 313 | 1 | 35,3040 | 3,53 |
| 428 | С130-487 варіант 1 | Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями | шт | 1 | 3127,93 | 9,73 | 2153 | - | 1 | 0,1066 | 0,01 |
| 429 | С130-615 варіант 2 | Змішувач для мийки з монтажним комплект | комплект | 1 | 2153,10 | - | 1888 | - | - | - | - |
| 430 | KP12-31-11 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ | 100м2 | 0,00297 | 1888,37 | - | 1888 | - | - | - | - |
| 431 | С111-387-1 варіант 1 | Емаль Kompozit алкідна ПФ-115 | т | 0,00008 | 8781,04 | - | 26 | 26 | - | 106,3800 | 0,32 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | 8777,41 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 111001 | 15355 | 119 | | 180,29 |
| | | в тому числі: | | | | | 111001 | | 95 | | 1,03 |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 95527 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 15450 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 8611 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 21,53 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2958 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 119612 | | | | |
| | | Всього по розділу 8 | | | | | 119612 | | | | |
| | | Розділ 9. Ванна кімната (Приміщення №7) - 2,1м2 | | | | | | | | | |
| 432 | ХБ4-1-2 | СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0137 | 3746,50 | - | 51 | 51 | - | 44,2320 | 0,61 |
| 433 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 5,75 | 3740,70 | - | 988 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 434 | КР12-66-1 | Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовою | 100м2 | 0,1109 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 77 | 77 | - | <u>9,7080</u> | <u>1,08</u> |
| 435 | С111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт | л | 3,88 | <u>97,43</u> | - | 378 | - | - | - | - |
| 436 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ | 100м2 | 0,1109 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 1902 | 1875 | <u>27</u> 22 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>22,18</u> 0,25 |
| 437 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 332,7 | <u>16,62</u> | - | 5529 | - | - | - | - |
| 438 | С111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 12,2 | <u>32,68</u> | - | 399 | - | - | - | - |
| 439 | КБ15-25-1 К2,К5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,1109 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 3082 | 3072 | <u>6</u> 5 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>35,9</u> 0,06 |
| 440 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,218 | <u>52,49</u> | - | 116 | - | - | - | - |
| 441 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 72,09 | <u>36,21</u> | - | 2610 | - | - | - | - |
| 442 | & С111-287- 5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес | м2 | 11,2 | <u>632,64</u> | - | 7086 | - | - | - | - |
| 443 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 4,5 | <u>138,21</u> | - | 622 | - | - | - | - |
| 444 | & С113- 2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 47 | <u>0,12</u> | - | 6 | - | - | - | - |
| 445 | КР12-46-4 | СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,0216 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 79 | 79 | - | <u>35,7480</u> | <u>0,77</u> |
| 446 | С111-874 варіант 1 | Склясїтка штукатурна лугостїйка | м2 | 2,38 | <u>32,68</u> | - | 78 | - | - | - | - |
| 447 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0216 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 215 | 209 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>2,5</u> |
| 448 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,54 | <u>52,49</u> | - | 28 | - | - | - | - |
| 449 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 2,59 | <u>12,31</u> | - | 32 | - | - | - | - |
| 450 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,0216 | <u>6941,55</u> 6936,26 | <u>3,27</u> 2,80 | 150 | 150 | - | <u>78,2874</u> 0,0306 | <u>1,69</u> |
| 451 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 2,59 | <u>12,31</u> | - | 32 | - | - | - | - |
| 452 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0216 | <u>9952,67</u> 9659,76 | <u>3,27</u> 2,80 | 215 | 209 | - | <u>115,5888</u> 0,0306 | <u>2,5</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|--|----------|--------|----------|--------|------|-----|----|---------|------|
| 453 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,54 | 52,49 | - | 28 | - | - | - | - |
| 454 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 2,59 | 15,83 | - | 41 | - | - | - | - |
| 455 | PR15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,0525 | 3579,57 | 36,12 | 188 | 186 | - | - | - |
| 456 | & C1545-269П варіант 1 | Стельовий плінтус Hampton K-212 46x46 мм | м | 5,3 | 3543,45 | 13,09 | 964 | - | 2 | 39,4080 | 2,07 |
| 457 | & C111-328-1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 1,2 | 181,93 | - | 232 | - | 1 | 0,1512 | 0,01 |
| 458 | KP12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I | 100м2 | 0,0263 | 13946,17 | 1,42 | 367 | 77 | - | 35,0640 | 0,92 |
| 459 | KP12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,0216 | 2930,30 | 1,22 | 51 | 17 | - | 0,0133 | - |
| 460 | KB11-11-18 K2,K5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,0216 | 2352,64 | 170,49 | 313 | 36 | 4 | 10,0080 | 0,22 |
| 461 | KP7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,0216 | 785,43 | 48,97 | 345 | 145 | 1 | 0,5658 | 0,01 |
| 462 | KP7-17-9 K=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,0216 | 14493,59 | 83,31 | 325 | 26 | 2 | 22,3560 | 0,48 |
| 463 | XB4-1-1 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0216 | 1676,03 | 71,33 | 64 | 64 | 2 | 0,7812 | 0,02 |
| 464 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 9,072 | 15958,31 | 151,99 | 1558 | - | 3 | 85,6080 | 1,85 |
| 465 | XB1-6-1 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit | 100пм | 0,0455 | 6718,52 | 130,13 | 116 | 113 | 3 | 1,4252 | 0,03 |
| 466 | C1550-36 варіант 1 | Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів | пм | 4,6 | 15043,16 | 238,63 | 553 | - | 5 | 15,5520 | 0,34 |
| 467 | C111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 8,46 | 1220,52 | 204,32 | 1453 | - | 4 | 2,2378 | 0,05 |
| | | | | | 2961,88 | - | | | | 34,8960 | 0,75 |
| | | | | | 2951,15 | - | | | | - | - |
| | | | | | 171,74 | - | | | | - | - |
| | | | | | 2552,79 | - | | | | - | - |
| | | | | | 2479,02 | - | | | | 29,6640 | 1,35 |
| | | | | | 120,19 | - | | | | - | - |
| | | | | | 171,74 | - | | | | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|---|--------|---------|-----------------------------|---------------------------|-------|-----|----------------|----------------------------|---------------------|
| 468 | КБ11-29-1 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0216 | <u>18559,28</u> 18372,13 | - | 401 | 397 | - | <u>214,7280</u> | 4,64 |
| 469 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,432 | <u>52,49</u> | - | 23 | - | - | - | - |
| 470 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 14,04 | <u>36,21</u> | - | 508 | - | - | - | - |
| 471 | & С111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес | м2 | 2,2 | <u>632,64</u> | - | 1392 | - | - | - | - |
| 472 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 0,88 | <u>138,21</u> | - | 122 | - | - | - | - |
| 473 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 9 | <u>0,12</u> | - | 1 | - | - | - | - |
| 474 | КР6-24-1 | ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0147 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 396 | 159 | <u>4</u> 4 | <u>137,8920</u> 2,6374 | <u>2,03</u> 0,04 |
| 475 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> 21129,70 | <u>387,78</u> 332,02 | 217 | 211 | <u>4</u> 3 | <u>228,0840</u> 3,6364 | <u>2,28</u> 0,04 |
| 476 | & С123-178-1 варіант 2 | Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з ручкою-защіпкою | шт | 1 | <u>11512,66</u> | - | 11513 | - | - | - | - |
| 477 | КБ10-20-1 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,00429 | <u>25556,63</u> 23744,70 | <u>1616,11</u> 1051,18 | 110 | 102 | <u>7</u> 5 | <u>264,0354</u> 11,1877 | <u>1,13</u> 0,05 |
| 478 | & С123-40-1 варіант 1 | Внутрішній віконний блок ВВ1 780х550мм (Н) | шт | 1 | <u>2297,22</u> | - | 2297 | - | - | - | - |
| 479 | & С111-155-ИНБ1 | Дюбелі 10х100 мм | шт | 4 | <u>6,14</u> | - | 25 | - | - | - | - |
| 480 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 0,32 | <u>255,40</u> | - | 82 | - | - | - | - |
| 481 | & С1632-102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 0,35 | <u>306,05</u> | - | 107 | - | - | - | - |
| 482 | КР15-122-1 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | ґрати | 1 | <u>232,32</u> 206,94 | <u>9,66</u> 0,43 | 232 | 207 | <u>10</u> - | <u>2,5080</u> 0,0048 | <u>2,51</u> - |
| 483 | С111-1756 варіант 4 | ґрати вентиляційні 150х150мм | шт | 1 | <u>357,60</u> | - | 358 | - | - | - | - |
| 484 | КР15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,1 | <u>4254,64</u> 3910,45 | <u>12,78</u> 10,95 | 425 | 391 | <u>1</u> 1 | <u>44,1360</u> 0,1199 | <u>4,41</u> 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|----------------------------|--|----------|-----|------------------------------------|---------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| 485 | C130-554 варіант 1 | Умивальник | шт | 1 | <u>2557,79</u> | - | 2558 | - | - | - | - |
| 486 | C130-554 варіант 2 | П'єдестали для умивальників | шт | 1 | <u>1421,51</u> | - | 1422 | - | - | - | - |
| 487 | C130-615 варіант 1 | Змішувач для умивальника настінний | комплект | 1 | <u>1939,37</u> | - | 1939 | - | - | - | - |
| 488 | KP15-32-2 | Установлення ванн купальних сталевих | 10к-т | 0,1 | <u>4335,07</u> | <u>167,65</u> | 434 | 373 | <u>17</u> | <u>44,1360</u> | <u>4,41</u> |
| 489 | C130-44 варіант 1 | Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм | комплект | 1 | <u>3732,58</u> <u>6239,55</u> | <u>56,82</u> | 6240 | - | <u>6</u> | <u>0,5465</u> | <u>0,05</u> |
| 490 | KP15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 | <u>1498,10</u> | - | 150 | 142 | - | <u>15,8400</u> | <u>1,58</u> |
| 491 | C130-613 варіант 1 | Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом | комплект | 1 | <u>1424,49</u> <u>2346,70</u> | - | 2347 | - | - | - | - |
| 492 | KP15-37-1 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10к-т | 0,1 | <u>15619,12</u> | <u>53,98</u> | 1562 | 1542 | <u>5</u> | <u>178,1160</u> | <u>17,81</u> |
| 493 | & C1115-141-1 варіант 3 | Бойлер 100л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт | шт | 1 | <u>15415,94</u> <u>17604,86</u> | <u>46,22</u> | 17605 | - | <u>5</u> | <u>0,5062</u> | <u>0,05</u> |
| 494 | & C1115-141-2 варіант 1 | Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++ | шт | 1 | <u>15316,54</u> | - | 15317 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | | | 98056 | 9910 | <u>97</u> | | <u>116,01</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 98056 | | <u>62</u> | | <u>0,67</u> |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 88049 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 9972 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 5515 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 13,47 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 1847 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 103571 | | | | |
| Всього по розділу 9 | | | | | | | 103571 | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | | Розділ 10. Туалет (Приміщення №7) - 1, 0м2 | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ | | | | | | | | | |
| 495 | ХБ4-1-2 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,0108 | <u>3746,50</u> 3740,70 | - | 40 | 40 | - | <u>44,2320</u> | <u>0,48</u> |
| 496 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 4,54 | <u>171,74</u> | - | 780 | - | - | - | - |
| 497 | КР12-66-1 | Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою | 100м2 | 0,0908 | <u>693,73</u> 693,73 | - | 63 | 63 | - | <u>9,7080</u> | <u>0,88</u> |
| 498 | С111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтант | л | 3,18 | <u>97,43</u> | - | 310 | - | - | - | - |
| 499 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/ | 100м2 | 0,0908 | <u>17147,08</u> 16911,29 | <u>235,79</u> 201,89 | 1557 | 1536 | <u>21</u> 18 | <u>199,9680</u> 2,2111 | <u>18,16</u> 0,2 |
| 500 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 9,99 | <u>32,68</u> | - | 326 | - | - | - | - |
| 501 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні | кг | 272,4 | <u>16,62</u> | - | 4527 | - | - | - | - |
| 502 | КБ15-25-1 К2,К5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0908 | <u>27792,05</u> 27696,34 | <u>55,54</u> 47,55 | 2524 | 2515 | <u>5</u> 4 | <u>323,7066</u> 0,5208 | <u>29,39</u> 0,05 |
| 503 | С111-1624-1 варіант 3 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,82 | <u>52,49</u> | - | 96 | - | - | - | - |
| 504 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 59,02 | <u>36,21</u> | - | 2137 | - | - | - | - |
| 505 | & С111-287-5 варіант 4 | Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес | м2 | 9,17 | <u>632,64</u> | - | 5801 | - | - | - | - |
| 506 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 3,69 | <u>138,21</u> | - | 510 | - | - | - | - |
| 507 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 38 | <u>0,12</u> | - | 5 | - | - | - | - |
| 508 | КР12-46-4 | СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною | 100м2 | 0,01 | <u>3647,37</u> 3647,37 | - | 36 | 36 | - | <u>35,7480</u> | <u>0,36</u> |
| 509 | С111-874 варіант 1 | Скловітка штукатурна лугостійка | м2 | 1,1 | <u>32,68</u> | - | 36 | - | - | - | - |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------------|---|----------|--------|--------------------------------|--------------|-----|-----|----|--|------------------------------|
| 510 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,01 | 9952,67 | 3,27 | 100 | 97 | - | 115,5888 | 1,16 |
| 511 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,25 | 9659,76 52,49 | 2,80 | 13 | - | - | 0,0306 | - |
| 512 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,2 | - 12,31 | - | 15 | - | - | - | - |
| 513 | КБ15-182-7 К2,К5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм | 100м2 | 0,01 | 6941,55 | 3,27 | 69 | 69 | - | 78,2874 | 0,78 |
| 514 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 1,2 | 6936,26 12,31 | 2,80 | 15 | - | - | 0,0306 | - |
| 515 | КБ15-182-5 К2,К5=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,01 | 9952,67 | 3,27 | 100 | 97 | - | 115,5888 | 1,16 |
| 516 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,25 | 9659,76 52,49 | 2,80 | 13 | - | - | 0,0306 | - |
| 517 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 1,2 | - 15,83 | - | 19 | - | - | - | - |
| 518 | ПР15-3023 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2 | 100 п.м. | 0,043 | 3579,57 | 36,12 | 154 | 152 | 2 | 39,4080 | 1,69 |
| 519 | & С1545- 269П варіант 1 | Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм | м | 4,34 | 3543,45 181,93 | 13,09 | 790 | - | 1 | 0,1512 | 0,01 |
| 520 | & С111-328- 1-1 варіант 1 | Клей монтажний 48А 280мл | шт | 1 | 193,28 | - | 193 | - | - | - | - |
| 521 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І | 100м2 | 0,0139 | 13946,17 2930,30 | 1,42 1,22 | 194 | 41 | - | 35,0640 0,0133 | 0,49 |
| 522 | КР12-27-1 | Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 | 100м2 | 0,01 | 2352,64 | 170,49 | 24 | 8 | 2 | 10,0080 | 0,1 |
| 523 | КБ11-11-18 К2,К5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/ | 100м2 | 0,01 | 785,43 14493,59 | 48,97 | 145 | 17 | - | 0,5658 22,3560 | 0,01 0,22 |
| 524 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,01 | 1676,03 15958,31 | 71,33 | 160 | 67 | 1 | 0,7812 | 0,01 |
| 525 | КР7-17-9 К=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм | 100м2 | 0,01 | 6718,52 15043,16 1220,52 | 130,13 | 150 | 12 | 2 | 85,6080 1,4252 15,5520 2,2378 | 0,86 0,01 0,16 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|-----|----|---------------------------|---------------------|
| 526 | ХБ4-1-1 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкції від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,01 | <u>2961,88</u> 2951,15 | - | 30 | 30 | - | <u>34,8960</u> | <u>0,35</u> |
| 527 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 4,2 | <u>171,74</u> | - | 721 | - | - | - | - |
| 528 | ХБ1-6-1 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit | 100пм | 0,036 | <u>2552,79</u> 2479,02 | - | 92 | 89 | - | <u>29,6640</u> | <u>1,07</u> |
| 529 | С1550-36 варіант 1 | Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів | пм | 3,64 | <u>120,19</u> | - | 437 | - | - | - | - |
| 530 | С111-2002-3 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 6,7 | <u>171,74</u> | - | 1151 | - | - | - | - |
| 531 | КБ11-29-1 К2,К5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,01 | <u>18559,28</u> 18372,13 | - | 186 | 184 | - | <u>214,7280</u> | <u>2,15</u> |
| 532 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,2 | <u>52,49</u> | - | 10 | - | - | - | - |
| 533 | С111-2000-2 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE | кг | 6,5 | <u>36,21</u> | - | 235 | - | - | - | - |
| 534 | & С111-287-5 варіант 3 | Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес | м2 | 1,02 | <u>632,64</u> | - | 645 | - | - | - | - |
| 535 | С111-2001-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 | кг | 0,41 | <u>138,21</u> | - | 57 | - | - | - | - |
| 536 | & С113-2085-1 | Хрестики для плитки | шт. | 4 | <u>0,12</u> | - | - | - | - | - | - |
| 537 | КР6-24-1 | ПРОРИЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0147 | <u>26922,45</u> 10821,76 | <u>281,25</u> 240,81 | 396 | 159 | 4 | <u>137,8920</u> 2,6374 | <u>2,03</u> 0,04 |
| 538 | КР6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | 100 шт | 0,01 | <u>21706,20</u> 21129,70 | <u>387,78</u> 332,02 | 217 | 211 | 4 | <u>228,0840</u> 3,6364 | <u>2,28</u> 0,04 |
| 539 | & С123-178-1 варіант 2 | Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з ручкою-защипкою | шт | 1 | <u>11512,66</u> | - | 11513 | - | - | - | - |
| 540 | КР15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,1 | <u>7792,21</u> 4401,88 | <u>25,57</u> 21,89 | 779 | 440 | 3 | <u>50,2440</u> 0,2398 | <u>5,02</u> 0,02 |
| 541 | С130-901 варіант 1 | Унітаз-компакт | шт | 1 | <u>3783,15</u> | - | 3783 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------|--|-------|---|--------|------|---------------|--------|------|---------|-------|
| 542 | & С1545-89-10 | Гофра для підключення унітазу | шт | 1 | 191,11 | - | 191 | - | - | - | - |
| 543 | & С101-6-13 | шланг для води Ду 1/2 0,6м | шт | 1 | 156,13 | - | 156 | - | - | - | - |
| 544 | КР15-122-1 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | ґрати | 1 | 232,32 | 9,66 | 232 | 207 | 10 | 2,5080 | 2,51 |
| 545 | С111-1756 варіант 4 | ґрати вентиляційні 150x150мм | шт | 1 | 206,94 | 0,43 | 358 | - | - | 0,0048 | - |
| Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | | | - | - | - | - | - |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 42091 | 6070 | 56 | 71,3 | 0,41 |
| в тому числі: | | | | | | | 42091 | | 36 | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 35965 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 6106 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 3395 | | | | |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 8,43 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 1159 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 45486 | | | | |
| Всього по розділу 10 | | | | | | | 45486 | | | | |
| Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | | 726940 | 133236 | 7109 | 1623,46 | 22,52 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 726940 | | 2084 | | |
| в тому числі: | | | | | | | 586595 | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 135320 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 77056 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 195,51 | | | | |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 26852 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 803996 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 803996 | | | | |
| Всього по кошторису | | | | | | | 803996 | | | | |
| Кошторисна трудомісткість, люд.год. | | | | | | | 1841,49 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|--|
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | | 162172 | | | | |

Склав кошторисник  О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  О.В.Белова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга 1012-22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на заміна ушкоджених вікон 2,3,4 під'їзди
Ремонт під'їздів та квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1355,846 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,98281 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 91,794 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|----------------------------------|---|----------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| | | | | | | | | | на одиницю | всього | |
| Розділ 1. Заміна ушкоджених віконних та балконних блоків | | | | | | | | | | | |
| 1 | KP8-4-1 | Розбирання відливів з листової сталі | 100м | 3,5 | 1262,52 | - | 4419 | 4316 | - | 17,2560 | 60,4 |
| 2 | KB10-20-4 K2,K5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,5338 | 1233,11 11811,76 10921,10 | - 841,82 547,55 | 6305 | 5830 | - 449 292 | - 119,6046 5,8276 | - 63,84 3,11 |
| 3 | & C123-40-1 варіант 9 | Віконний блок металопластиковий ВК-2 2150x1460мм(Н) (R=0,7м2 *С/Вт) | шт | 17 | 19607,64 | - | 333330 | - | - | - | - |
| 4 | & C111-155- ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 148 | 6,14 | - | 909 | - | - | - | - |
| 5 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 15 | 255,40 | - | 3831 | - | - | - | - |
| 6 | & C1632- 102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 25 | 306,05 | - | 7651 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------------------|---|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 7 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,3995 | <u>3502,86</u> 3502,86 | - | 1399 | 1399 | - | <u>43,4976</u> | <u>17,38</u> |
| 8 | & С126-933-2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 40,8 | <u>566,73</u> | - | 23123 | - | - | - | - |
| 9 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 7 | <u>255,40</u> | - | 1788 | - | - | - | - |
| 10 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,3995 | <u>3044,84</u> 3033,89 | - | 1216 | 1212 | - | <u>37,6740</u> | <u>15,05</u> |
| 11 | & С111-1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 41,48 | <u>250,04</u> | - | 10372 | - | - | - | - |
| 12 | & С111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 141 | <u>0,61</u> | - | 86 | - | - | - | - |
| 13 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,8619 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 4759 | 2168 | - | <u>27,9726</u> | <u>24,11</u> |
| 14 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/ | 100м2 | 0,1904 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 11989 | 6452 | <u>65</u> 56 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>68,67</u> 0,61 |
| 15 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,1904 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 1440 | 1385 | <u>1</u> 1 | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>16,57</u> 0,01 |
| 16 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,76 | <u>52,49</u> | - | 250 | - | - | - | - |
| 17 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 22,78 | <u>12,31</u> | - | 280 | - | - | - | - |
| 18 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,1904 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 1440 | 1385 | <u>1</u> 1 | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>16,57</u> 0,01 |
| 19 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 4,76 | <u>52,49</u> | - | 250 | - | - | - | - |
| 20 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 22,78 | <u>15,83</u> | - | 361 | - | - | - | - |
| 21 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,1904 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 876 | 837 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>10,01</u> |
| 22 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 12,07 | <u>189,31</u> | - | 2285 | - | - | - | - |
| 23 | КБ10-20-3 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,53144 | <u>15436,78</u> 14282,98 | <u>1075,80</u> 699,74 | 8204 | 7591 | <u>572</u> 372 | <u>156,4230</u> 7,4473 | <u>83,13</u> 3,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------------------|---|-------|--------|-----------------|---------------|--------|------|-----------|-----------------|--------------|
| 24 | & С123-40-1 варіант 10 | Віконний блок металопластиковий ВК-1 1400x1460мм (Н) (R=0,7м2 *С/Вт) | шт | 26 | <u>12771,60</u> | - | 332062 | - | - | - | - |
| 25 | & С111-155- ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 207 | <u>6,14</u> | - | 1271 | - | - | - | - |
| 26 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 21 | <u>255,40</u> | - | 5363 | - | - | - | - |
| 27 | & С1632- 102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 30 | <u>306,05</u> | - | 9182 | - | - | - | - |
| 28 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,416 | <u>3502,86</u> | - | 1457 | 1457 | - | <u>43,4976</u> | <u>18,1</u> |
| 29 | & С126-933- 2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 42,38 | <u>566,73</u> | - | 24018 | - | - | - | - |
| 30 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 8 | <u>255,40</u> | - | 2043 | - | - | - | - |
| 31 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,416 | <u>3044,84</u> | - | 1267 | 1262 | - | <u>37,6740</u> | <u>15,67</u> |
| 32 | & С111- 1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 43,16 | <u>250,04</u> | - | 10792 | - | - | - | - |
| 33 | & С111-136- 1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 147 | <u>0,61</u> | - | 90 | - | - | - | - |
| 34 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 1,1232 | <u>5521,73</u> | - | 6202 | 2825 | - | <u>27,9726</u> | <u>31,42</u> |
| 35 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ | 100м2 | 0,247 | <u>62966,60</u> | <u>343,75</u> | 15553 | 8370 | <u>85</u> | <u>360,6600</u> | <u>89,08</u> |
| | | | | | <u>33887,61</u> | <u>294,32</u> | | | <u>73</u> | <u>3,2234</u> | <u>0,8</u> |
| 36 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,247 | <u>7565,41</u> | <u>3,27</u> | 1869 | 1796 | <u>1</u> | <u>87,0228</u> | <u>21,49</u> |
| 37 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 6,24 | <u>52,49</u> | - | 328 | - | - | <u>0,0306</u> | <u>0,01</u> |
| 38 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 29,64 | <u>12,31</u> | - | 365 | - | - | - | - |
| 39 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,247 | <u>7565,41</u> | <u>3,27</u> | 1869 | 1796 | <u>1</u> | <u>87,0228</u> | <u>21,49</u> |
| 40 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 6,24 | <u>52,49</u> | - | 328 | - | - | <u>0,0306</u> | <u>0,01</u> |
| 41 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 29,64 | <u>15,83</u> | - | 469 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------------------|--|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|--------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 42 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,247 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 1136 | 1086 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>12,99</u> |
| 43 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 15,56 | <u>189,31</u> | - | 2946 | - | - | - | - |
| 44 | КБ10-20-4 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,308 | <u>11811,76</u> 10921,10 | <u>841,82</u> 547,55 | 3638 | 3364 | <u>259</u> 169 | <u>119,6046</u> 5,8276 | <u>36,84</u> 1,79 |
| 45 | & С123-40-1 варіант 11 | Віконний блок металопластиковий ВК-3 (R=0,7м2 *С/Вт) | шт | 8 | <u>21860,82</u> | - | 174887 | - | - | - | - |
| 46 | & С111-155- ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 86 | <u>6,14</u> | - | 528 | - | - | - | - |
| 47 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 9 | <u>255,40</u> | - | 2299 | - | - | - | - |
| 48 | & С1632- 102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 14 | <u>306,05</u> | - | 4285 | - | - | - | - |
| 49 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,128 | <u>3502,86</u> 3502,86 | - | 448 | 448 | - | <u>43,4976</u> | <u>5,57</u> |
| 50 | & С126-933- 2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 13,04 | <u>566,73</u> | - | 7390 | - | - | - | - |
| 51 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 2 | <u>255,40</u> | - | 511 | - | - | - | - |
| 52 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,128 | <u>3044,84</u> 3033,89 | - | 390 | 388 | - | <u>37,6740</u> | <u>4,82</u> |
| 53 | & С111- 1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 13,28 | <u>250,04</u> | - | 3321 | - | - | - | - |
| 54 | & С111-136- 1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 45 | <u>0,61</u> | - | 27 | - | - | - | - |
| 55 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутків | 100м | 0,528 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 2915 | 1328 | - | <u>27,9726</u> | <u>14,77</u> |
| 56 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ | 100м2 | 0,116 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 7304 | 3931 | <u>40</u> 34 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>41,84</u> 0,37 |
| 57 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,116 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 878 | 844 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>10,09</u> |
| 58 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,88 | <u>52,49</u> | - | 151 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------------------|--|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|---------------------|
| 59 | C111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 13,92 | <u>12,31</u> | - | 171 | - | - | - | - |
| 60 | KB15-182-4 K2,K5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,116 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 878 | 844 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>10,09</u> |
| 61 | C111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 2,88 | <u>52,49</u> | - | 151 | - | - | - | - |
| 62 | C111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 13,92 | <u>15,83</u> | - | 220 | - | - | - | - |
| 63 | KP12-49-5 | <i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i> | 100м2 | 0,116 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 534 | 510 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>6,1</u> |
| 64 | C111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 7,31 | <u>189,31</u> | - | 1384 | - | - | - | - |
| 65 | KB10-20-4 K2,K5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,154 | <u>11811,76</u> 10921,10 | <u>841,82</u> 547,55 | 1819 | 1682 | <u>130</u> 84 | <u>119,6046</u> 5,8276 | <u>18,42</u> 0,9 |
| 66 | & C123-40-1 варіант 12 | Віконний блок металопластиковий ВК-4 (R=0,7м2 *С/Вт) | шт | 4 | <u>21860,82</u> | - | 87443 | - | - | - | - |
| 67 | & C111-155- ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 43 | <u>6,14</u> | - | 264 | - | - | - | - |
| 68 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 4 | <u>255,40</u> | - | 1022 | - | - | - | - |
| 69 | & C1632- 102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 7 | <u>306,05</u> | - | 2142 | - | - | - | - |
| 70 | KB10-25-3 K2,K5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,064 | <u>3502,86</u> 3502,86 | - | 224 | 224 | - | <u>43,4976</u> | <u>2,78</u> |
| 71 | & C126-933- 2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 6,52 | <u>566,73</u> | - | 3695 | - | - | - | - |
| 72 | C188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1 | <u>255,40</u> | - | 255 | - | - | - | - |
| 73 | KB10-25-4 K2,K5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,064 | <u>3044,84</u> 3033,89 | - | 195 | 194 | - | <u>37,6740</u> | <u>2,41</u> |
| 74 | & C111- 1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 6,64 | <u>250,04</u> | - | 1660 | - | - | - | - |
| 75 | & C111-136- 1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 23 | <u>0,61</u> | - | 14 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 76 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,264 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 1458 | 664 | - | <u>27,9726</u> | 7,38 |
| 77 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ | 100м2 | 0,058 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 3652 | 1965 | <u>20</u> 17 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>20,92</u> 0,19 |
| 78 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,058 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 439 | 422 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>5,05</u> |
| 79 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,44 | <u>52,49</u> | - | 76 | - | - | - | - |
| 80 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 6,96 | <u>12,31</u> | - | 86 | - | - | - | - |
| 81 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,058 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 439 | 422 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>5,05</u> |
| 82 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 1,44 | <u>52,49</u> | - | 76 | - | - | - | - |
| 83 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 6,96 | <u>15,83</u> | - | 110 | - | - | - | - |
| 84 | КР12-49-5 | <i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i> | 100м2 | 0,058 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 267 | 255 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>3,05</u> |
| 85 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 3,65 | <u>189,31</u> | - | 691 | - | - | - | - |
| 86 | КБ10-20-3 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,09 | <u>15436,78</u> 14282,98 | <u>1075,80</u> 699,74 | 1389 | 1285 | <u>97</u> 63 | <u>156,4230</u> 7,4473 | <u>14,08</u> 0,67 |
| 87 | & С123-40-1 варіант 13 | Віконний блок металопластиковий ВК-5 (R=0,7м2 *С/Вт) | шт | 3 | <u>18739,62</u> | - | 56219 | - | - | - | - |
| 88 | & С111-155- ИНБ1 | Дюбелі 10x100 мм | шт | 35 | <u>6,14</u> | - | 215 | - | - | - | - |
| 89 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 4 | <u>255,40</u> | - | 1022 | - | - | - | - |
| 90 | & С1632- 102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 5 | <u>306,05</u> | - | 1530 | - | - | - | - |
| 91 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,1725 | <u>5521,73</u> 2515,58 | - | 952 | 434 | - | <u>27,9726</u> | <u>4,83</u> |
| 92 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ | 100м2 | 0,0381 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 2399 | 1291 | <u>13</u> 11 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>13,74</u> 0,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 93 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0381 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 288 | 277 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>3,32</u> |
| 94 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,96 | <u>52,49</u> | - | 50 | - | - | - | - |
| 95 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 4,56 | <u>12,31</u> | - | 56 | - | - | - | - |
| 96 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0381 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 288 | 277 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>3,32</u> |
| 97 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,96 | <u>52,49</u> | - | 50 | - | - | - | - |
| 98 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 4,56 | <u>15,83</u> | - | 72 | - | - | - | - |
| 99 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0381 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 175 | 167 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>2</u> |
| 100 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 2,4 | <u>189,31</u> | - | 454 | - | - | - | - |
| 101 | КБ10-20-4 К2,К5=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,1148 | <u>11811,76</u> 10921,10 | <u>841,82</u> 547,55 | 1356 | 1254 | <u>97</u> 63 | <u>119,6046</u> 5,8276 | <u>13,73</u> 0,67 |
| 102 | & С123-40-1 варіант 8 | Віконний блок металопластиковий ВК6 3500х1640мм(Н) (R=0,7м2 *С/Вт) | шт | 2 | <u>35842,98</u> | - | 71686 | - | - | - | - |
| 103 | & С111-155- ИНБ1 | Дюбелі 10х100 мм | шт | 32 | <u>6,14</u> | - | 196 | - | - | - | - |
| 104 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 2 | <u>255,40</u> | - | 511 | - | - | - | - |
| 105 | & С1632- 102-1-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий 210мл | шт | 1 | <u>306,05</u> | - | 306 | - | - | - | - |
| 106 | КБ10-25-3 К2,К5=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,072 | <u>3502,86</u> 3502,86 | - | 252 | 252 | - | <u>43,4976</u> | <u>3,13</u> |
| 107 | & С126-933- 2 варіант 1 | Підвіконня пластикове 300мм | м.п. | 7,344 | <u>566,73</u> | - | 4162 | - | - | - | - |
| 108 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1 | <u>255,40</u> | - | 255 | - | - | - | - |
| 109 | КБ10-25-4 К2,К5=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,072 | <u>3044,84</u> 3033,89 | - | 219 | 218 | - | <u>37,6740</u> | <u>2,71</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|---------|----------------|---------------------------|---------------------|
| 110 | & С111-1797-1-У варіант 2 | Злив із сталі оцинкованої 350мм | м | 7,47 | <u>250,04</u> | - | 1868 | - | - | - | - |
| 111 | & С111-136-1-2Н | Шурупи самонарізні | шт | 25 | <u>0,61</u> | - | 15 | - | - | - | - |
| 112 | КБ15-47-5 К2,К5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,1356 | <u>5521,73</u> | - | 749 | 341 | - | <u>27,9726</u> | <u>3,79</u> |
| 113 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/ | 100м2 | 0,0298 | <u>62966,60</u> 33887,61 | <u>343,75</u> 294,32 | 1876 | 1010 | <u>10</u> 9 | <u>360,6600</u> 3,2234 | <u>10,75</u> 0,1 |
| 114 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ | 100м2 | 0,0298 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 225 | 217 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>2,59</u> |
| 115 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,745 | <u>52,49</u> | - | 39 | - | - | - | - |
| 116 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка Старт | кг | 3,576 | <u>12,31</u> | - | 44 | - | - | - | - |
| 117 | КБ15-182-4 К2,К5=1,15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ | 100м2 | 0,0298 | <u>7565,41</u> 7272,50 | <u>3,27</u> 2,80 | 225 | 217 | - | <u>87,0228</u> 0,0306 | <u>2,59</u> |
| 118 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер | кг | 0,745 | <u>52,49</u> | - | 39 | - | - | - | - |
| 119 | С111-2015-3 варіант 2 | Шпатлівка Фініш | кг | 3,576 | <u>15,83</u> | - | 57 | - | - | - | - |
| 120 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0298 | <u>4600,64</u> 4395,45 | <u>1,42</u> 1,22 | 137 | 131 | - | <u>52,5960</u> 0,0133 | <u>1,57</u> |
| 121 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна водостійка | кг | 1,88 | <u>189,31</u> | - | 356 | - | - | - | - |
| 122 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,42 | <u>116,48</u> 116,48 | - | 49 | 49 | - | <u>1,6300</u> | <u>0,68</u> |
| 123 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,42 | <u>293,46</u> | <u>293,46</u> | 123 | - | <u>123</u> | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | | | 40,28 | | 17 | 0,4110 | 0,17 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 1313414 | 76072 | 1964 | 863,98 |
| в тому числі: | | | | | | | | 1313414 | | 1264 | 13,5 |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 1235378 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 77336 | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 42432 | | | |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 105,33 | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 14458 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|----------------|-------|-------------|----|---------------|
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1355846 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 1 | | | | | 1355846 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1313414 | 76072 | <u>1964</u> | | <u>863,98</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1313414 | | <u>1264</u> | | <u>13,5</u> |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1235378 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 77336 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 42432 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 105,33 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 14458 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1355846 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 1355846 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 982,81 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 91794 | | | | |

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Храпко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Белова

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Електропостачання. Електроосвітлення та силове обладнання

Кошторисна вартість об'єкта 2723,499 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 9,09945 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 779,165 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 травня 2023 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 02-02-01 | на Щит поверховий | 617,488 | 107,417 | 724,905 | 1,86611 | 162,921 | - |
| 2 | 02-02-02 | на Електророботи квартира 1 | 87,957 | 4,319 | 92,276 | 0,33575 | 28,599 | - |
| 3 | 02-02-03 | на Електророботи квартира 2 | 109,967 | 4,565 | 114,532 | 0,41869 | 35,667 | - |
| 4 | 02-02-04 | на Електророботи квартира 3 | 68,723 | 4,071 | 72,794 | 0,25240 | 21,554 | - |
| 5 | 02-02-05 | на Електророботи квартира 4 | 106,83 | 4,565 | 111,395 | 0,40122 | 34,189 | - |
| 6 | 02-02-06 | на Електророботи квартира 5 | 89,479 | 4,319 | 93,798 | 0,34393 | 29,286 | - |
| 7 | 02-02-07 | на Електророботи квартира 6 | 115,069 | 4,565 | 119,634 | 0,43322 | 36,877 | - |
| 8 | 02-02-08 | на Електророботи квартира 7 | 68,723 | 4,071 | 72,794 | 0,25240 | 21,554 | - |
| 9 | 02-02-09 | на Електророботи квартира 8 | 106,83 | 4,565 | 111,395 | 0,40122 | 34,189 | - |
| 10 | 02-02-010 | на Електророботи квартира 9 | 87,957 | 4,319 | 92,276 | 0,33575 | 28,599 | - |
| 11 | 02-02-011 | на Електророботи квартира 10 | 112,595 | 4,565 | 117,16 | 0,43415 | 36,907 | - |
| 12 | 02-02-012 | на Електророботи квартира 11 | 69,753 | 4,071 | 73,824 | 0,25833 | 22,051 | - |
| 13 | 02-02-013 | на Електророботи квартира 12 | 115,352 | 4,565 | 119,917 | 0,43916 | 37,375 | - |
| 14 | 02-02-014 | на Електророботи квартира 13 | 88,304 | 4,319 | 92,623 | 0,33621 | 28,638 | - |
| 15 | 02-02-015 | на Електророботи квартира 14 | 111,078 | 4,565 | 115,643 | 0,43567 | 37,02 | - |
| 16 | 02-02-016 | на Електророботи квартира 15 | 68,723 | 4,071 | 72,794 | 0,25240 | 21,554 | - |
| 17 | 02-02-017 | на Електророботи квартира 16 | 106,103 | 4,565 | 110,668 | 0,39965 | 34,057 | - |
| 18 | 02-02-018 | на Електророботи квартира 17 | 91,862 | 4,319 | 96,181 | 0,35356 | 30,113 | - |
| 19 | 02-02-019 | на Електророботи квартира 18 | 116,543 | 4,565 | 121,108 | 0,43951 | 37,412 | - |
| 20 | 02-02-020 | на Електророботи квартира 19 | 68,723 | 4,071 | 72,794 | 0,25240 | 21,554 | - |
| 21 | 02-02-021 | на Електророботи квартира 20 | 106,83 | 4,565 | 111,395 | 0,40122 | 34,189 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----------|---------------|----------|---------|----------|---------|---------|---|
| 22 | 02-02-022 | на Заземлення | 13,593 | - | 13,593 | 0,05650 | 4,86 | - |
| | | Всього: | 2528,482 | 195,017 | 2723,499 | 9,09945 | 779,165 | - |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис: (ініціали, прізвище)]

Белова О.В.

Керівник відділу

[підпис: (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис: (ініціали, прізвище)]

О.А.Храпко

Перевірив

[підпис: (ініціали, прізвище)]

О.В.Белова



[підпис]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Щит поверховий
Електропостачання. Електроосвітлення та силове обладнання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 724,905 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,86611 тис. люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 162,921 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|--|----------------------------|--|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. ПУЛЬТИ ТА ЩИТИ. КОМПЛЕКТНІ ПРИСТРОЇ | | | | | | | | | | | |
| 1 | КР17-13-1 Кдем=0,4 | Демонтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 1 | <u>520,69</u> | - | 521 | 521 | - | <u>5,7024</u> | <u>5,7</u> |
| 2 | КМ8-522-28 Кдем=0,3 | Демонтаж перемикача [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з приводом, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А | шт | 1 | <u>223,27</u> | - | 223 | 223 | - | <u>2,5200</u> | <u>2,52</u> |
| 3 | КМ8-575-1 к дем.=0,3 | (Демонтаж) приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /автоматичних вимикачів/ | шт | 13 | <u>53,67</u> | <u>1,08</u> | 698 | 684 | <u>14</u> | <u>0,5760</u> | <u>7,49</u> |
| 4 | КР17-15-3 Кдем=0,4 | Демонтаж електролічильників побутових трифазових | шт | 1 | <u>81,25</u> | - | 81 | 81 | - | <u>0,8880</u> | <u>0,89</u> |
| 5 | КР17-3-1 | Демонтаж кабелю | 100м | 0,43 | <u>1136,25</u> | - | 489 | 489 | - | <u>15,1560</u> | <u>6,52</u> |
| | | | | | <u>1136,25</u> | - | | | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------|---|--------|------|---------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 6 | KP17-13-1 | Ввідний пристрій 0,4кВт (вводна панель ВРП-1) Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 1 | <u>1717,22</u> 1301,72 | <u>180,07</u> 7,97 | 1717 | 1302 | <u>180</u> 8 | <u>14,2560</u> 0,0895 | <u>14,26</u> 0,09 |
| 7 | 290220-1216 варіант 1 | Панель вводна комплектна Ін=250 А з габаритами 1000(ш)х1800(в)х600(гл),ІР-30 ВРУ-1-12-10 | шт | 1 | <u>37854,00</u> | - | 37854 | - | - | - | - |
| 8 | KM8-522-28 | Монтаж перемикача [рубильник, що перемикає] триполюсного на плиті з приводом, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А | шт | 1 | <u>997,29</u> 744,24 | <u>17,32</u> 2,52 | 997 | 744 | <u>17</u> 3 | <u>8,4000</u> 0,0305 | <u>8,4</u> 0,03 |
| 9 | 1504-2007 варіант 1 | Рубильник силовий 3-полюсний, Ін=250А РПБ-2 250А П РР-2-1-250 | шт | 1 | <u>3099,80</u> | - | 3100 | - | - | - | - |
| 10 | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /монтаж запобіжника/ | шт | 3 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 551 | 526 | <u>11</u> 4 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>5,76</u> 0,05 |
| 11 | 1504-3102 варіант 1 | Запобіжник ПН-2 250а | шт | 3 | <u>374,00</u> | - | 1122 | - | - | - | - |
| 12 | KM10-901-13 | Кришка декоративна та інші вироби [без присьднування проводів]/тримача для запобіжника/ | 100 шт | 0,06 | <u>977,50</u> 962,73 | <u>7,22</u> 2,62 | 59 | 58 | - | <u>11,5200</u> 0,0302 | <u>0,69</u> |
| 13 | 1504-3027 варіант 1 | Тримач для запобіжника ПН-2 на 250А | шт | 6 | <u>398,40</u> | - | 2390 | - | - | - | - |
| 14 | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ | шт | 1 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 184 | 175 | <u>4</u> 1 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>1,92</u> 0,02 |
| 15 | 1504-1001 варіант 8 | Вимикач автоматичний 3-полюсний, Ірасц.=125А, пром. серія (ввідний), EB2S 160/3LA 125А 4671884 або аналог | шт | 1 | <u>4778,40</u> | - | 4778 | - | - | - | - |
| 16 | KP17-15-3 | Установлення електролічильників побутових трифазових | шт | 2 | <u>243,69</u> 202,71 | <u>8,52</u> 7,30 | 487 | 405 | <u>17</u> 15 | <u>2,2200</u> 0,0799 | <u>4,44</u> 0,16 |
| 17 | C1630-981 варіант 4 | Лічильник електронний активної та реактивної електроенергії, 3х220/380В 5(120)А, кл.1,0 НІК2303-АРР3. 1000.МС.11 | шт | 2 | <u>3535,37</u> | - | 7071 | - | - | - | - |
| 18 | 15102-22165 варіант 1 | Ізолятор 660В, А-632 | 100шт | 0,06 | <u>1436,37</u> | - | 86 | - | - | - | - |
| 19 | 15102-22165 варіант 2 | Обмежувач імпульсних перенапруг 0,4 кВ ОПН-0,38/300 | 100шт | 0,06 | <u>3519,21</u> | - | 211 | - | - | - | - |
| 20 | KP17-5-1 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | 100м | 0,06 | <u>2087,93</u> 1944,47 | - | 125 | 117 | - | <u>24,4680</u> | <u>1,47</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------------------|--|---------|---------|-----------------------------|------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 21 | C157-274 варіант 12 | Кабель силовий, з мідними жилами перерізом 4x25 мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката, недимлячого, U=0,66 кВ ВВГнгд-4x25 Одесакабель або аналог | 1000м | 0,00612 | <u>539371,42</u> | - | 3301 | - | - | - | - |
| 22 | KP17-5-1 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | 100м | 0,24 | <u>2087,93</u> 1944,47 | - | 501 | 467 | - | <u>24,4680</u> | <u>5,87</u> |
| 23 | C157-274 варіант 9 | Провід мідний ізолюваний з мідною жилою перерізом 25 мм2 ПВЗ 25 ГОСТ 6323-79 | 1000м | 0,02448 | <u>157169,02</u> | - | 3847 | - | - | - | - |
| 24 | KM8-574-4 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм2 | 100 жил | 0,12 | <u>7063,48</u> 5818,27 | <u>170,95</u> 27,01 | 848 | 698 | <u>21</u> 3 | <u>63,7200</u> 0,3178 | <u>7,65</u> 0,04 |
| 25 | C1545-153 варіант 9 | Наприкінцівник мідний для жили 50мм2 DT-50 UNP22-050-09-10 | шт | 12 | <u>89,67</u> | - | 1076 | - | - | - | - |
| 26 | KP13-5-1 | Скління оргсклом | 100м2 | 0,00625 | <u>28036,76</u> 27933,15 | <u>61,08</u> 52,30 | 175 | 175 | - | <u>322,7400</u> 0,5728 | <u>2,02</u> |
| 27 | & C111- 1235-1 | Оргскло 500*1250*4 мм прозоре | шт | 1 | <u>3011,77</u> | - | 3012 | - | - | - | - |
| 28 | KP17-14-1 | Розподільниц пристрій 0,4кВт (розподільна панель ВРП-2) Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 | <u>552,55</u> 308,46 | <u>19,03</u> 12,38 | 553 | 308 | <u>19</u> 12 | <u>3,5640</u> 0,1356 | <u>3,56</u> 0,14 |
| 29 | & C126- 1282-1 | Корпус пластиковий накладний, IP41, білий ЩРН-П-36 МКР12-N-36-40-05 | шт | 1 | <u>1159,71</u> | - | 1160 | - | - | - | - |
| 30 | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ | шт | 16 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 2936 | 2805 | <u>58</u> 21 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>30,72</u> 0,24 |
| 31 | 1504-1001 варіант 9 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, In=125А, х-ка "С", 15кА ЕТІМАТ 10 (15кА) 1р С 125 А або аналог | шт | 12 | <u>1896,00</u> | - | 22752 | - | - | - | - |
| 32 | 1504-1001 варіант 10 | Вимикач автоматичний 3-полюсний, I=16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 4 197 08 "Легранд Україна" або аналог | шт | 1 | <u>554,40</u> | - | 554 | - | - | - | - |
| 33 | 1504-1001 варіант 11 | Вимикач автоматичний 3-полюсний, I=10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 4 197 06 "Легранд Україна" або аналог | шт | 1 | <u>532,80</u> | - | 533 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------------|--|---------|---------|-----------------|---------------|-------|------|------------|----------------|--------------|
| 34 | 1504-1001 варіант 12 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _н =10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 4 196 62 "Легранд Україна" або аналог | шт | 1 | <u>177,60</u> | - | 178 | - | - | - | - |
| 35 | 1504-1001 варіант 13 | Вимикач автоматичний дифференційний 2-полюсний, (1L+N)230В І _н =16А, І _н =30МА, серія RX3 4 193 99 "Легранд Україна" або аналог | шт | 1 | <u>1440,00</u> | - | 1440 | - | - | - | - |
| 36 | KM10-901-13 | Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клема прохідна/ | 100 шт | 0,01 | <u>977,50</u> | <u>7,22</u> | 10 | 10 | - | <u>11,5200</u> | <u>0,12</u> |
| 37 | C117-1 варіант 3 | Клемна колодка гвинтова на 4 відгалуження проводів 35 мм ² SEZ HSV 35 | шт | 1 | <u>741,68</u> | - | 742 | - | - | - | - |
| 38 | & C1545-510-1 варіант 3 | Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 24 груп, для проводів до max 16 мм ² ШНИ-6х9-24-Д-С YNN10-69-24D-K07 | шт | 2 | <u>127,28</u> | - | 255 | - | - | - | - |
| 39 | KP17-5-1 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | 100м | 0,15 | <u>2087,93</u> | - | 313 | 292 | - | <u>24,4680</u> | <u>3,67</u> |
| 40 | C157-274 варіант 10 | Провід мідний ізолюваний з мідною жилою перерізом 6 мм ² ПВЗ 6 ГОСТ 6323-79 | 1000м | 0,01545 | <u>51860,26</u> | - | 801 | - | - | - | - |
| 41 | & C1545-510-1 варіант 1 | Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна" | шт | 2 | <u>469,32</u> | - | 939 | - | - | - | - |
| 42 | KM8-574-3 | <i>Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм²</i> | 100 жил | 0,26 | <u>5284,51</u> | <u>163,45</u> | 1374 | 1105 | <u>42</u> | <u>46,5600</u> | <u>12,11</u> |
| | | | | | <u>4251,39</u> | <u>30,21</u> | | | <u>8</u> | <u>0,3364</u> | <u>0,09</u> |
| 43 | C1545-153 варіант 10 | Наприкінцівник мідний для жили перерізом 25мм ² НШВИ 25-16 UGN10-025-11-16 Розподільний пристрій 0,4 кВ (розподільна панель ВРП-3) | шт | 26 | <u>443,71</u> | - | 11536 | - | - | - | - |
| 44 | KP17-13-1 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 1 | <u>1717,22</u> | <u>180,07</u> | 1717 | 1302 | <u>180</u> | <u>14,2560</u> | <u>14,26</u> |
| | | | | | <u>1301,72</u> | <u>7,97</u> | | | <u>8</u> | <u>0,0895</u> | <u>0,09</u> |
| 45 | 1504-3181 варіант 1 | Корпус металевий, накладний, IP31 ЩУРН-3/32 ТІТАН МКМ32-N-36-31-ZO | шт | 1 | <u>3813,70</u> | - | 3814 | - | - | - | - |
| 46 | KP17-15-3 | Установлення електролічильників побутових трифазових | шт | 1 | <u>243,69</u> | <u>8,52</u> | 244 | 203 | <u>9</u> | <u>2,2200</u> | <u>2,22</u> |
| | | | | | <u>202,71</u> | <u>7,30</u> | | | <u>7</u> | <u>0,0799</u> | <u>0,08</u> |
| 47 | C1630-981 варіант 4 | Лічильник електронний активної та реактивної електроенергії, 3х220/380В 5(120)А, кл.1,0 НІК2303-АРП3.1000.МС.11 | шт | 1 | <u>3535,37</u> | - | 3535 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------------------------|--|--------|------|-------------------------|-----------------------|------|------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 48 | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ | шт | 21 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 3854 | 3682 | <u>76</u> 28 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>40,32</u> 0,32 |
| 49 | 1504-1001 варіант 14 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, In=6А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 4 196 61 "Легранд Україна" або аналог | шт | 1 | <u>172,80</u> | - | 173 | - | - | - | - |
| 50 | 1504-1001 варіант 12 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, In=10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 4 196 62 "Легранд Україна" або аналог | шт | 13 | <u>177,60</u> | - | 2309 | - | - | - | - |
| 51 | 1504-1001 варіант 15 | Контактор модульний 4-полюсний, 4 н.в. контакти, U=230 В, I=25 А серія СХ3. 4 125 51 | шт | 1 | <u>2655,60</u> | - | 2656 | - | - | - | - |
| 52 | 1504-1001 варіант 16 | Контактор модульний 2-полюсний, 2 н.в. контакти, U=230 В, I=25 А серія СХ3. 4 125 01 | шт | 1 | <u>2012,40</u> | - | 2012 | - | - | - | - |
| 53 | 1504-1001 варіант 17 | Контактор модульний 2-полюсний, 2 н.в. +1 н.з. контакти, U=230 В, I=25 А серія СХ3. 4 125 00 | шт | 1 | <u>2012,40</u> | - | 2012 | - | - | - | - |
| 54 | 1504-1001 варіант 18 | Вимикач-роз'єднувач модульний 1-полюсний, In=20 А серія DX3-IS. 4 064 04 | шт | 4 | <u>1090,80</u> | - | 4363 | - | - | - | - |
| 55 | KM8-81-1 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле часу/ | шт | 1 | <u>232,20</u> 170,11 | <u>59,59</u> 16,72 | 232 | 170 | <u>60</u> 17 | <u>1,9200</u> 0,1650 | <u>1,92</u> 0,17 |
| 56 | & С1547-16- 9-22 варіант 12 | Розетка з таймером ТМ22 "Feron" або аналог | шт | 1 | <u>662,30</u> | - | 662 | - | - | - | - |
| 57 | KM8-80-1 | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 / датчика освітленості/ | шт | 1 | <u>170,11</u> 170,11 | - | 170 | 170 | - | <u>1,9200</u> | <u>1,92</u> |
| 58 | С188888-46 варіант 1 | Датчик освітленості SEN 27 компанія "Feron" або аналог | шт | 1 | <u>229,05</u> | - | 229 | - | - | - | - |
| 59 | KM10-901-13 | Кришка декоративна та інші вироби [без приєднання проводів]/клема прохідна/ | 100 шт | 0,01 | <u>977,50</u> 962,73 | <u>7,22</u> 2,62 | 10 | 10 | - | <u>11,5200</u> 0,0302 | <u>0,12</u> |
| 60 | С117-1 варіант 3 | Клемна колодка гвинтова на 4 відгалуження проводів 35 мм ² SEZ HSV 35 | шт | 1 | <u>741,68</u> | - | 742 | - | - | - | - |
| 61 | & С1545- 510-1 варіант 3 | Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 24 груп, для проводів до max 16 мм ² ШНИ-6х9-24-Д-С YNN10-69-24D-K07 | шт | 2 | <u>127,28</u> | - | 255 | - | - | - | - |
| 62 | & С1545- 510-1 варіант 1 | Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна" | шт | 2 | <u>469,32</u> | - | 939 | - | - | - | - |
| 63 | С1545-105 варіант 1 | Термоусаджувальна трубка 18/9 ТТУ нг-LS 18/9 UDRS-D18-1-K00 | 10м | 0,1 | <u>395,27</u> | - | 40 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------------|--|--------|--------|---------------------------|-----------------------|-------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 64 | КМ8-575-1 к дем.=0,3 | ЩИТ ПОВЕРХОВИЙ ЩП-*. * (Демонтаж) приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикачів автоматичних/ | шт | 70 | <u>53,67</u> 52,59 | <u>1,08</u> 0,39 | 3757 | 3681 | <u>76</u> 27 | <u>0,5760</u> 0,0045 | <u>40,32</u> 0,32 |
| 65 | КР17-14-1 к дем.=0,4 | (Демонтаж) щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 20 | <u>131,17</u> 123,39 | <u>7,61</u> 4,95 | 2623 | 2468 | <u>152</u> 99 | <u>1,4256</u> 0,0542 | <u>28,51</u> 1,08 |
| 66 | КР17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 1,6 | <u>467,81</u> 467,81 | - | 748 | 748 | - | <u>6,2400</u> | <u>9,98</u> |
| 67 | КР15-119-1 K=0,9 | Прочищення каналів між поверхами від бруду та пилу | 100м | 1,6 | <u>4999,79</u> 2847,40 | <u>19,18</u> 16,42 | 8000 | 4556 | <u>31</u> 26 | <u>36,9360</u> 0,1798 | <u>59,1</u> 0,29 |
| 68 | КР17-14-1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 20 | <u>552,55</u> 308,46 | <u>19,03</u> 12,38 | 11051 | 6169 | <u>381</u> 248 | <u>3,5640</u> 0,1356 | <u>71,28</u> 2,71 |
| 69 | С113-2144 варіант 3 | Корпус металевий, вбудованого типу, ІР31 ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 ІР31 МКМ14-V-12-30-Т | шт | 20 | <u>1821,50</u> | - | 36430 | - | - | - | - |
| 70 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ | шт | 80 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 14682 | 14026 | <u>289</u> 105 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>153,6</u> 1,21 |
| 71 | 1504-1001 варіант 19 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ін=25А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 4 196 66 "Легранд Україна" або аналог | шт | 80 | <u>162,00</u> | - | 12960 | - | - | - | - |
| 72 | КМ10-901-13 | Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клема прохідна/ | 100 шт | 0,8 | <u>977,50</u> 962,73 | <u>7,22</u> 2,62 | 782 | 770 | <u>6</u> 2 | <u>11,5200</u> 0,0302 | <u>9,22</u> 0,02 |
| 73 | С117-1 варіант 4 | Клемна прохідна з кришкою. 5мм2 SEZ SSV 35К | шт | 80 | <u>142,95</u> | - | 11436 | - | - | - | - |
| 74 | & С1545-510-1 варіант 4 | Шина нульова на DIN-рейку, 8x12 мм, 10 груп, для проводів до max 16 мм2 ШНИ-8x12-104-Д-С | шт | 160 | <u>129,15</u> | - | 20664 | - | - | - | - |
| 75 | & С117-1-1-У варіант 2 | Клемна прохідна з кришкою, 35 мм2 SEZ SSV 35К | шт | 80 | <u>145,86</u> | - | 11669 | - | - | - | - |
| 76 | & С1545-510-1 варіант 5 | DIN-рейка, оцинкована, 125 мм YDN10-0125 | шт | 20 | <u>88,76</u> | - | 1775 | - | - | - | - |
| 77 | КР17-5-1 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | 100м | 1,6 | <u>2087,93</u> 1944,47 | - | 3341 | 3111 | - | <u>24,4680</u> | <u>39,15</u> |
| 78 | С157-274 варіант 10 | Провід мідний ізольований з мідною жилою перерізом 6 мм2 ПВ3 6 ГОСТ 6323-79 | 1000м | 0,1648 | <u>51860,26</u> | - | 8547 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------------------|--|---------|-------|------------------------------------|------------------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 79 | КМ8-574-1 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ² | 100 жил | 0,8 | <u>3397,74</u> 2551,68 | <u>286,01</u> 80,27 | 2718 | 2041 | <u>229</u> 64 | <u>28.8000</u> 0,7920 | <u>23,04</u> 0,63 |
| 80 | С1545-153 варіант 16 | Наприкінцівник мідний для жили перерізом 6мм ² НШВИ 6,0-18 UGN10-4-006-06-18 | шт | 80 | <u>4,09</u> | - | 327 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | | | 303058 | 54292 | <u>1872</u> 711 | | <u>620,74</u> 7,84 |
| Разом устаткування, грн. | | | | | | | 105000 | | | | |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | | | 2416 | | | | |
| Всього устаткування, грн. | | | | | | | 107416 | | | | |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 198058 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 141894 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 55003 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 28092 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 61,4 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 8427 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 226150 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 1 | | | | | | | 333567 | | | | |
| Розділ 2. Обладнання світлотехнічне | | | | | | | | | | | |
| СВІТИЛЬНИКИ | | | | | | | | | | | |
| 81 | КР17-4-2 | Демонтаж патронів, підвісів | 100шт | 0,1 | <u>440,82</u> | - | 44 | 44 | - | <u>5,8800</u> | <u>0,59</u> |
| 82 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,1 | <u>440,82</u> <u>779,78</u> | - | 78 | 78 | - | <u>9,9360</u> | <u>0,99</u> |
| 83 | КМ8-80-1 Кдем=0,4 | Демонтаж вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 /датчик світла 4п-д/ | шт | 1 | <u>68,04</u> <u>68,04</u> | - | 68 | 68 | - | <u>0,7680</u> | <u>0,77</u> |
| 84 | КР17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 23,72 | <u>467,81</u> 467,81 | - | 11096 | 11096 | - | <u>6,2400</u> | <u>148,01</u> |
| 85 | КР17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра /світильників у під'їздах/ | 100шт | 0,28 | <u>12057,14</u> <u>11933,49</u> | <u>56,82</u> 48,65 | 3376 | 3341 | <u>16</u> 14 | <u>130,6920</u> 0,5328 | <u>36,59</u> 0,15 |
| 86 | С1547-7 варіант 6 | Світильник настінно-стельовий для пильних та вологих приміщень, IP54 світлодіодний, ДПО 4006 8 Вт LDPO0-4006-12-6500-K01 | шт | 4 | <u>418,66</u> | - | 1675 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|--------------------------------|--|-------|---------|---------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 87 | С1547-7 варіант 8 | Світильник настінно-стельовий для громадських приміщень, IP20 світлодіодний 12 Вт, 4000 К ДПБ 1001 12 Вт LDPB0-1001-12-4000-K01 КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ | шт | 24 | <u>678,76</u> | - | 16290 | - | - | - | - |
| 88 | КБ21-15-2 К2,К3,К5=1, 15 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках | 100м | 0,84 | <u>516,75</u> 375,04 | <u>68,52</u> 19,23 | 434 | 315 | <u>58</u> 16 | <u>4,3332</u> 0,1898 | <u>3,64</u> 0,16 |
| 89 | С157-274 варіант 11 | Кабель силовий, з мідними жилами перерізом 5х2,5 мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката, недимлячого, U=0,66кВ ВВГнгд-5х2,5 | 1000м | 0,08568 | <u>98461,71</u> | - | 8436 | - | - | - | - |
| 90 | КР17-5-1 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | 100м | 1,6 | <u>2087,93</u> 1944,47 | - | 3341 | 3111 | - | <u>24,4680</u> | <u>39,15</u> |
| 91 | С157-274 варіант 11 | Кабель силовий, з мідними жилами перерізом 5х2,5 мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката, недимлячого, U=0,66кВ ВВГнгд-5х2,5 | 1000м | 0,1632 | <u>98461,71</u> | - | 16069 | - | - | - | - |
| 92 | КБ21-15-1 К2,К3,К5=1, 15 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках | 100м | 1,7 | <u>356,38</u> 260,38 | <u>27,41</u> 7,69 | 606 | 443 | <u>47</u> 13 | <u>3,0084</u> 0,0759 | <u>5,11</u> 0,13 |
| 93 | С157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,1751 | <u>44473,71</u> | - | 7787 | - | - | - | - |
| 94 | КР17-7-15 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціям | 100м | 0,13 | <u>2459,46</u> 1831,27 | - | 320 | 238 | - | <u>22,4640</u> | <u>2,92</u> |
| 95 & 9 | С1545-89- варіант 4 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.25мм СТГ20-25-К41-10251 "ІЕК-Україна" | м | 13,13 | <u>16,17</u> | - | 212 | - | - | - | - |
| 96 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби | 100м | 0,13 | <u>1131,83</u> 919,31 | <u>11,36</u> 9,73 | 147 | 120 | <u>1</u> 1 | <u>11,5680</u> 0,1066 | <u>1,5</u> 0,01 |
| 97 | С157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,01339 | <u>44473,71</u> | - | 596 | - | - | - | - |
| 98 | КР20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см ² | 10м | 35,6 | <u>307,23</u> 301,38 | - | 10937 | 10729 | - | <u>4,0200</u> | <u>143,11</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------------------|---|-------|---------|---------------------------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 99 | KP17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 3,56 | <u>3293,41</u> 2665,22 | - | 11725 | 9488 | - | <u>33,0960</u> | <u>117,82</u> |
| 100 | & C1545-89-9 варіант 4 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.25мм СТГ20-25-K41-10251 "ІЕК-Україна" | м | 359,56 | <u>16,17</u> | - | 5814 | - | - | - | - |
| 101 | & C111-136-6-К варіант 1 | Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1-32-K41-100 | шт | 738 | <u>15,30</u> | - | 11291 | - | - | - | - |
| 102 | KP17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби | 100м | 3,56 | <u>1131,83</u> 919,31 | <u>11,36</u> 9,73 | 4029 | 3273 | <u>40</u> 35 | <u>11,5680</u> 0,1066 | <u>41,18</u> 0,38 |
| 103 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,36668 | <u>44473,71</u> | - | 16308 | - | - | - | - |
| 104 | KP20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 3,56 | <u>2757,78</u> 2199,17 | <u>14,20</u> 12,16 | 9818 | 7829 | <u>51</u> 43 | <u>28,8000</u> 0,1332 | <u>102,53</u> 0,47 |
| 105 | KP17-5-1 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | 100м | 0,8 | <u>2087,93</u> 1944,47 | - | 1670 | 1556 | - | <u>24,4680</u> | <u>19,57</u> |
| 106 | C157-274 варіант 13 | Провід монажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 1х25 мм ² з ізоляцією х ПВХ-пластиката, U=0,45кВ ПВЗ 1х25 | 1000м | 0,0816 | <u>147910,68</u> | - | 12070 | - | - | - | - |
| Разом прями витрати по розділу 2 | | | | | | | | 154237 | 51729 | <u>213</u> 122 | <u>663,48</u> 1,3 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 154237 | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 102295 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 51851 | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 29021 | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 70,15 | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 9631 | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 183258 | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 2 | | | | | | | | 183258 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|---|-------|--------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|------------------|--------------------------|----------------------|
| | | Розділ 3. Система зрівняння потенціалів (у т.ч. квартир 1-го під'їзду) | | | | | | | | | |
| 107 | KP17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 8 | <u>3293,41</u> 2665,22 | - | 26347 | 21322 | - | <u>33,0960</u> | <u>264,77</u> |
| 108 | & C1545-89-9 варіант 5 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-0251 "ІЕК-Україна" | м | 808 | <u>10,80</u> | - | 8726 | - | - | - | - |
| 109 | & C111-136-6-K варіант 1 | Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1-32-K41-100 | шт | 1600 | <u>15,30</u> | - | 24480 | - | - | - | - |
| 110 | C1512-2 варіант 1 | Коробка зрівняння потенціалів КУП КМ41360 85x85x40мм, 6 вводів, ІР-44КУП КМ41360 УКО21-085-085-040-K41-44U | шт | 20 | <u>178,42</u> | - | 3568 | - | - | - | - |
| 111 | KP17-8-1 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби | 100м | 6 | <u>943,41</u> 738,12 | <u>7,10</u> 6,08 | 5660 | 4429 | <u>43</u> 36 | <u>9,2880</u> 0,0666 | <u>55,73</u> 0,4 |
| 112 | C157-274 варіант 15 | Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм ² з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5 | 1000м | 0,618 | <u>147921,36</u> | - | 91415 | - | - | - | - |
| 113 | KP17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби | 100м | 2 | <u>1131,83</u> 919,31 | <u>11,36</u> 9,73 | 2264 | 1839 | <u>23</u> 19 | <u>11,5680</u> 0,1066 | <u>23,14</u> 0,21 |
| 114 | C157-274 варіант 14 | Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 4 мм ² з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4 | 1000м | 0,206 | <u>28625,24</u> | - | 5897 | - | - | - | - |
| 115 | KP17-9-3 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах | 100м | 0,4 | <u>8982,09</u> 7789,23 | <u>63,92</u> 54,73 | 3593 | 3116 | <u>26</u> 22 | <u>88,9080</u> 0,5994 | <u>35,56</u> 0,24 |
| 116 | C157-274 варіант 16 | Кабель силовий, з мідними жилами перерізом 1x16 мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката, недимлячого, U=0,66 кВ ВВГнгд-1x16 | 1000м | 0,0408 | <u>143616,41</u> | - | 5860 | - | - | - | - |
| 117 | & C111-136-6-K варіант 1 | Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1-32-K41-100 | шт | 80 | <u>15,30</u> | - | 1224 | - | - | - | - |
| 118 | KM8-472-6 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ² | 100 м | 0,2 | <u>6256,35</u> 2658,82 | <u>545,76</u> 100,22 | 1251 | 532 | <u>109</u> 20 | <u>30,7200</u> 1,0024 | <u>6,14</u> 0,2 |
| 119 | & C111-1810-1 варіант 4 | Смуга сталева горячекатана 25x4мм ДСТУ 8540:2015 | м | 20 | <u>51,60</u> | - | 1032 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------------------------|--|-----|---------|----------------------|-----------------|--|-------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 120 | С126-1279 варіант 1 | Провідник заземляючий CPZ50-200-04-1-06 | шт | 21 | 90,69 | - | 1904 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | | | 183221 | 31238 | 201 97 | - | 385,34 1,05 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 183221 151782 31335 16615 37,47 5146 199836 | | | | |
| Всього по розділу 3 | | | | | | | 199836 | | | | |
| Розділ 4. Інші роботи | | | | | | | | | | | |
| 121 | КБ6-11-7 К2,К3,к5=1, 15 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,03861 | 74333,47 26640,44 | 379,74 96,65 | 2870 | 1029 | 15 4 | 318,7800 0,8487 | 12,31 0,03 |
| 122 | С113-6 варіант 1 | Труби сталеві водогазопровідні Ду50мм (60х3,5мм) L=400мм ДСТУ 8936:2019 | м | 5,68 | 481,75 | - | 2736 | - | - | - | - |
| 123 | С113-2 варіант 6 | Труби сталеві водогазопровідні Ду20мм, (26,8х3,2мм), ДСТУ 8936:2019 L220мм = 8шт, L400мм = 20шт) | м | 9,76 | 131,39 | - | 1282 | - | - | - | - |
| 124 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,538 | 116,48 116,48 | - | 179 | 179 | - | 1,6300 | 2,51 |
| 125 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 1,538 | 293,46 | 293,46 40,28 | 451 | - | 451 62 | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | | | 7518 | 1208 | 466 66 | 0,4110 | 0,63 14,82 0,66 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 7518 5844 1274 728 1,86 254 8246 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|----------------|--------|-------------|----|----------------|
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 4 | | | | | | 8246 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | 648034 | 138467 | <u>2752</u> | | <u>1684,38</u> |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | | 105000 | | 996 | | 10,85 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | | 2416 | | | | |
| | | Всього устаткування, грн. | | | | | | 107416 | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | 543034 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | 401815 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | | 139463 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | 74454 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | 170,88 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | 23458 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | 617488 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | | 724905 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | | 1866,11 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | | 162921 | | | | |

Склад

кошторисник

О.А.Храпко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

О.В.Белова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга
1012-22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на Електророботи квартира 1
Електропостачання. Електроосвітлення та силове обладнання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

92,276 тис. грн.
0,33575 тис.люд.год.
28,599 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|----------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |
| | | | | | | | | | | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1) | | | | | | | | | | | |
| 1 | KP17-14-1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 | <u>552,55</u> 308,46 | <u>19,03</u> 12,38 | 553 | 308 | <u>19</u> 12 | <u>3,5640</u> 0,1356 | <u>3,56</u> 0,14 |
| 2 | & C126-1282-1 | Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРн-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог | шт | 1 | <u>3049,78</u> | - | 3050 | - | - | - | - |
| 3 | KM8-81-1 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/ | шт | 1 | <u>231,93</u> 170,11 | <u>59,59</u> 16,72 | 232 | 170 | <u>60</u> 17 | <u>1,9200</u> 0,1650 | <u>1,92</u> 0,17 |
| 4 | 1605-1155 | Реле напруги, 40A Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог | шт | 1 | <u>1100,00</u> | - | 1100 | - | - | - | - |
| 5 | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/ | шт | 1 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 184 | 175 | <u>4</u> 1 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>1,92</u> 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------------|---|-------|------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 6 | 1605-1155 варіант 2 | Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І' _н =100мА, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 1 | <u>1656,82</u> - | - - | 1657 | - | - | - | - |
| 7 | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ | шт | 6 | <u>183,53</u> <u>175,32</u> | <u>3,61</u> <u>1,31</u> | 1101 | 1052 | <u>22</u> 8 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>11,52</u> 0,09 |
| 8 | 1504-1001 варіант 6 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 2 | <u>244,80</u> - | - - | 490 | - | - | - | - |
| 9 | 1504-1001 варіант 7 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 4 | <u>237,60</u> - | - - | 950 | - | - | - | - |
| 10 | & C1545- 510-1 варіант 1 | Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна" | шт | 1 | <u>469,32</u> - | - - | 469 | - | - | - | - |
| 11 | C1545-519 варіант 2 | Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм2 ШНИ-6х9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог | шт | 1 | <u>67,35</u> - | - - | 67 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | | | 9853 | 1705 | <u>105</u> 38 | | <u>18,92</u> 0,42 |
| Разом устаткування, грн. | | | | | | | 4197 | | | | |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | | | 121 | | | | |
| Всього устаткування, грн. | | | | | | | 4318 | | | | |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 5656 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 3846 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 1743 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 872 | | | | |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 1,88 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 258 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 6528 | | | | |
| Всього по розділу 1 | | | | | | | 10847 | | | | |
| Розділ 2. Обладнання світлотехнічне | | | | | | | | | | | |
| 12 | KP17-11-9 | Монтаж світильників LED стельових | 100шт | 0,04 | <u>19047,16</u> <u>18242,22</u> | <u>262,78</u> <u>225,00</u> | 762 | 730 | <u>11</u> 9 | <u>223,7760</u> 2,4642 | <u>8,95</u> 0,1 |
| 13 | C1547-7 варіант 3 | Світильник стельовий | шт | 4 | <u>2550,46</u> - | - - | 10202 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------------|---|-------|------|----------|-------|--------------|-----|----|----------|-------|
| 14 | KP17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах/ | 100шт | 0,02 | 12057,14 | 56,82 | 241 | 239 | 1 | 130,6920 | 2,61 |
| 15 | C1547-7 варіант 4 | Світильник для санвузлів | шт | 2 | 11933,49 | 48,65 | 3061 | - | 1 | 0,5328 | 0,01 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | - | - | 14266 | 969 | - | - | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 14266 | | 12 | | 11,56 |
| | | в тому числі: | | | | | | | 10 | | 0,11 |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 13285 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 979 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 509 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,13 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 156 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 14775 | | | | |
| | | Всього по розділу 2 | | | | | 14775 | | | | |
| | | Розділ 3. Електрофурнітура | | | | | | | | | |
| 16 | KP17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,24 | 3385,46 | - | 813 | 800 | - | 42,4920 | 10,2 |
| 17 | C113-2106 варіант 1 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 20, серія Etika, "Легранд Україна" | шт | 22 | 3334,77 | - | 3826 | - | - | - | - |
| 18 | C113-2106 варіант 2 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 44, серія Etika, "Легранд Україна" | шт | 2 | 173,89 | - | 654 | - | - | - | - |
| 19 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 24 | 326,89 | - | 980 | - | - | - | - |
| 20 | KP17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,01 | 3611,11 | - | 36 | 35 | - | 45,0120 | 0,45 |
| 21 | C1547-6 варіант 1 | Вимикач 2-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна" | шт | 1 | 3532,54 | - | 339 | - | - | - | - |
| 22 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 1 | 339,21 | - | 41 | - | - | - | - |
| 23 | KP17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,05 | 40,82 | - | 170 | 166 | - | 42,3120 | 2,12 |
| 24 | C1547-6 варіант 2 | Вимикач 1-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна" | шт | 5 | 3320,65 | - | 1408 | - | - | - | - |
| | | | | | 281,68 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------------|---|-------|---------|-----------------|--------------|--------------|------|----------|----------------|--------------|
| 25 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 5 | <u>40,82</u> | - | 204 | - | - | - | - |
| 26 | C1512-1 варіант 2 | Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна" | шт | 8 | <u>83,05</u> | - | 664 | - | - | - | - |
| 27 | C1512-1 варіант 3 | Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна" | шт | 11 | <u>112,22</u> | - | 1234 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | | | 10369 | 1001 | - | - | <u>12,77</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 10369 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 9368 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 1001 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 541 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 1,24 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 170 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 10910 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 3 | | | | | | | 10910 | | | | |
| Розділ 4. Мережі електричного освітлення | | | | | | | | | | | |
| 28 | KP20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10м | 6,1 | <u>307,23</u> | - | 1874 | 1838 | - | <u>4,0200</u> | <u>24,52</u> |
| | | | | | 301,38 | - | | | - | - | - |
| 29 | KP17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,61 | <u>3125,89</u> | - | 1907 | 1809 | - | <u>36,3840</u> | <u>22,19</u> |
| | | | | | 2966,02 | - | | | - | - | - |
| 30 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,06222 | <u>44473,71</u> | - | 2767 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | KP20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,61 | <u>2757,78</u> | <u>14,20</u> | 1682 | 1341 | <u>9</u> | <u>28,8000</u> | <u>17,57</u> |
| | | | | | 2199,17 | 12,16 | | | 7 | 0,1332 | 0,08 |
| 32 | KP17-5-1 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | 100м | 0,07 | <u>2087,93</u> | - | 146 | 136 | - | <u>24,4680</u> | <u>1,71</u> |
| | | | | | 1944,47 | - | | | - | - | - |
| 33 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,00714 | <u>44473,71</u> | - | 318 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---------------------------|---|-------|---------|---------------------------|----------------------|------|--------------|--------|--------------------------|---------------------|
| 34 | KP17-7-15 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею | 100м | 0,1 | <u>2459,46</u> 1831,27 | - | 246 | 183 | - | <u>22,4640</u> | <u>2,25</u> |
| 35 | & C1545-89-9 варіант 1 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д. 16мм СТГ-16-K41-100I "ІЕК-Україна" | м | 10,1 | <u>11,36</u> | - | 115 | - | - | - | - |
| 36 | KP17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,1 | <u>1131,83</u> 919,31 | <u>11,36</u> 9,73 | 113 | 92 | 1 1 | <u>11,5680</u> 0,1066 | <u>1,16</u> 0,01 |
| 37 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,0103 | <u>44473,71</u> | - | 458 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | | | | 9626 | 5399 | <u>10</u> 8 | <u>69,4</u> 0,09 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 9626 | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 4217 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 5407 | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 3092 | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 7,71 | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 1060 | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 12718 | | | |
| Всього по розділу 4 | | | | | | | | 12718 | | | |
| Розділ 5. Силові електричні мережі | | | | | | | | | | | |
| 38 | KP20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10м | 14,7 | <u>307,23</u> 301,38 | - | 4516 | 4430 | - | <u>4,0200</u> | <u>59,09</u> |
| 39 | KP17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 1,32 | <u>3125,89</u> 2966,02 | - | 4126 | 3915 | - | <u>36,3840</u> | <u>48,03</u> |
| 40 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,00206 | <u>44473,71</u> | - | 92 | - | - | - | - |
| 41 | C157-274 варіант 2 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,1339 | <u>65272,95</u> | - | 8740 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|---------------------------|---|-------|--------|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------|
| 42 | KP17-7-13 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,15 | <u>3442,25</u> 2829,50 | - | 516 | 424 | - | <u>35,1360</u> | <u>5,27</u> | |
| 43 | & C1545-89-9 варіант 2 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.32мм СТГ-32-K41-0501 "ІЕК-Україна" | м | 15,15 | <u>28,19</u> | - | 427 | - | - | - | - | |
| 44 | KP17-8-4 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби | 100м | 0,15 | <u>2174,36</u> 1891,07 | <u>49,72</u> 42,57 | 326 | 284 | <u>7</u> 6 | <u>23,7960</u> 0,4662 | <u>3,57</u> 0,07 | |
| 45 | C157-274 варіант 3 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х6мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,0153 | <u>138107,47</u> | - | 2113 | - | - | - | - | |
| 46 | KP20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 1,47 | <u>2757,78</u> 2199,17 | <u>14,20</u> 12,16 | 4054 | 3233 | <u>21</u> 18 | <u>28,8000</u> 0,1332 | <u>42,34</u> 0,2 | |
| 47 | KP17-7-15 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею | 100м | 0,2 | <u>2459,46</u> 1831,27 | - | 492 | 366 | - | <u>22,4640</u> | <u>4,49</u> | |
| 48 | & C1545-89-9 варіант 3 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-0501 "ІЕК-Україна" | м | 20,2 | <u>16,97</u> | - | 343 | - | - | - | - | |
| 49 | KP17-8-3 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби | 100м | 0,2 | <u>1696,15</u> 1456,21 | <u>24,15</u> 20,68 | 339 | 291 | <u>5</u> 4 | <u>18,3240</u> 0,2264 | <u>3,66</u> 0,05 | |
| 50 | C157-274 варіант 2 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,0204 | <u>65272,95</u> | - | 1332 | - | - | - | - | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 27416 | 12943 | <u>33</u> 28 | | <u>166,45</u> 0,32 | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 27416 | 14440 | 12971 | 7420 | 18,51 | 2542 |
| | | Всього по розділу 5 | | | | | 34836 | 34836 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------------|---|---------|------|--------------------|-----------------|---|------|-----------|-------------------|---------------|
| | | Розділ 6. Монтажні вироби | | | | | | | | | |
| 51 | KM10-901-13 | Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/ | 100 шт | 0,14 | 977,50 | 7,22 | 137 | 135 | 1 | 11,5200 | 1,61 |
| 52 | C117-1 варіант 2 | Клемник подвійний "wago" | шт | 14 | 962,73 28,09 | 2,62 | 393 | - | - | 0,0302 | - |
| 53 | KM8-574-1 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 | 100 жил | 0,62 | 3384,13 2551,68 | 286,01 80,27 | 2098 | 1582 | 177 50 | 28,8000 0,7920 | 17,86 0,49 |
| 54 | C1545-153 варіант 5 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 6,0мм2 DT-6 | шт | 12 | 6,13 | - | 74 | - | - | - | - |
| 55 | C1545-153 варіант 6 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2 DT-2.5 | шт | 30 | 2,05 | - | 62 | - | - | - | - |
| 56 | C1545-153 варіант 7 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2 DT-1.5 | шт | 20 | 1,03 | - | 21 | - | - | - | - |
| 57 | C1512-1 варіант 4 | Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 3 | 134,66 | - | 404 | - | - | - | - |
| 58 | & C111-1630-5 | Хомут нейлоновий 4x200мм /упак.100шт/ | упак. | 5 | 178,52 | - | 893 | - | - | - | - |
| 59 | & C111-1630-5 варіант 1 | Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/ | упак. | 5 | 214,22 | - | 1071 | - | - | - | - |
| 60 | & C111-1630-5 варіант 2 | Дюбель з саморізом 6x40мм /упак.100шт/ | упак. | 5 | 112,22 | - | 561 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 5714 | 1717 | 178 50 | | 19,47 0,49 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 5714 3819 1767 890 1,92 264 6604 | | | | |
| | | Всього по розділу 6 | | | | | 6604 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------|--|--------|-------|-----------------|---------------|-------------|-----|------------|-----------------|-------------|
| | | Розділ 7. Інше обладнання | | | | | | | | | |
| 61 | KP17-18-1 | Установлення дзвоників електричних з кнопкою | 100к-т | 0,01 | <u>10482,89</u> | - | 105 | 104 | - | <u>133,0320</u> | <u>1,33</u> |
| | | | | | 10440,35 | - | | | - | - | - |
| 62 | C1547-6 варіант 3 | Дзвінок дверний Вім Вар "Zamel" або аналог | шт | 1 | <u>685,60</u> | - | 686 | - | - | - | - |
| 63 | C1547-6 варіант 4 | Кнопка дзвінка накладна | шт | 1 | <u>318,40</u> | - | 318 | - | - | - | - |
| | | Разом прями витрати по розділу 7 | | | | | 1109 | 104 | - | | <u>1,33</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1109 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1005 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 104 | | | | |
| | | Загальновиборничі витрати, грн. | | | | | 56 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. | | | | | 0,13 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. | | | | | 18 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1165 | | | | |
| | | Всього по розділу 7 | | | | | 1165 | | | | |
| | | Розділ 8. Інші роботи | | | | | | | | | |
| 64 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,832 | <u>116,48</u> | - | 97 | 97 | - | <u>1,6300</u> | <u>1,36</u> |
| | | | | | 116,48 | - | | | - | - | - |
| 65 | C311-30-M | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,832 | <u>293,46</u> | <u>293,46</u> | 244 | - | <u>244</u> | - | - |
| | | | | | - | 40,28 | | | 34 | <u>0,4110</u> | <u>0,34</u> |
| | | Разом прями витрати по розділу 8 | | | | | 341 | 97 | <u>244</u> | | <u>1,36</u> |
| | | | | | | | | | 34 | | <u>0,34</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 341 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 131 | | | | |
| | | Загальновиборничі витрати, грн. | | | | | 78 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. | | | | | 0,2 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. | | | | | 28 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 419 | | | | |
| | | Всього по розділу 8 | | | | | 419 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------|-------|-------------------|----|-----------------------|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 78694 | 23935 | <u>582</u> 168 | | <u>301,26</u> 1,77 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 4197 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 121 | | | | |
| | | Всього устаткування, грн. | | | | | 4318 | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 74497 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 49980 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 24103 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 13460 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 32,72 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4496 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 87957 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 92276 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 335,75 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 28599 | | | | |

Склав

кошторисник

О.А.Храпко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

О.В.Бєлова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга 1012-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Електророботи квартира 2
Електропостачання. Електроосвітлення та силове обладнання**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

114,532 тис. грн.
0,41869 тис.люд.год.
35,667 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|----------------------------|---|----------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| | | | | на одиницю | всього | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1) | | | | | | | | | | | |
| 1 | KP17-14-1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 | <u>552,55</u> 308,46 | <u>19,03</u> 12,38 | 553 | 308 | <u>19</u> 12 | <u>3,5640</u> 0,1356 | <u>3,56</u> 0,14 |
| 2 | & C126-1282-1 | Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРН-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог | шт | 1 | <u>3049,78</u> - | - - | 3050 | - | - - | - - | - - |
| 3 | KM8-81-1 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/ | шт | 1 | <u>231,93</u> 170,11 | <u>59,59</u> 16,72 | 232 | 170 | <u>60</u> 17 | <u>1,9200</u> 0,1650 | <u>1,92</u> 0,17 |
| 4 | 1605-1155 | Реле напруги, 40A Zubr D40 "ДС | шт | 1 | <u>1100,00</u> - | - - | 1100 | - | - - | - - | - - |
| 5 | KM8-575-1 | Електронікс" або аналог Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/ | шт | 1 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 184 | 175 | <u>4</u> 1 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>1,92</u> 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------------|---|-------|------|-----------------------------|-------------------------|-------|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 6 | 1605-1155 варіант 2 | Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _н '=100мА, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 1 | <u>1656,82</u> | - | 1657 | - | - | - | - |
| 7 | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ | шт | 7 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 1285 | 1227 | <u>25</u> 9 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>13,44</u> 0,11 |
| 8 | 1504-1001 варіант 6 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 3 | <u>244,80</u> | - | 734 | - | - | - | - |
| 9 | 1504-1001 варіант 7 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 4 | <u>237,60</u> | - | 950 | - | - | - | - |
| 10 | & C1545- 510-1 варіант 1 | Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна" | шт | 1 | <u>469,32</u> | - | 469 | - | - | - | - |
| 11 | C1545-519 варіант 2 | Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНИ-6х9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог | шт | 1 | <u>67,35</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | | | | 10281 | 1880 | <u>108</u> 39 | <u>20,84</u> 0,44 |
| Разом устаткування, грн. | | | | | | | | 4441 | | | |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | | | | 124 | | | |
| Всього устаткування, грн. | | | | | | | | 4565 | | | |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 5840 | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 3852 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 1919 | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 960 | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 2,06 | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 283 | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 6800 | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 1 | | | | | | | | 11365 | | | |
| Розділ 2. Обладнання світлотехнічне | | | | | | | | | | | |
| 12 | KP17-11-9 | Монтаж світильників LED стельових | 100шт | 0,06 | <u>19047,16</u> 18242,22 | <u>262,78</u> 225,00 | 1143 | 1095 | <u>16</u> 14 | <u>223,7760</u> 2,4642 | <u>13,43</u> 0,15 |
| 13 | C1547-7 варіант 3 | Світильник стельовий | шт | 6 | <u>2550,46</u> | - | 15303 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------|---|-------|------|-----------------------------|-----------------------|--------------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 14 | KP17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра /світильників у шафах/ | 100шт | 0,04 | <u>12057,14</u> 11933,49 | <u>56,82</u> 48,65 | 482 | 477 | <u>2</u> 2 | <u>130,6920</u> 0,5328 | <u>5,23</u> 0,02 |
| 15 | C1547-7 варіант 5 | Світильник точковий | шт | 4 | <u>612,46</u> | - | 2450 | - | - | - | - |
| 16 | KP17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах/ | 100шт | 0,01 | <u>12057,14</u> 11933,49 | <u>56,82</u> 48,65 | 121 | 119 | <u>1</u> - | <u>130,6920</u> 0,5328 | <u>1,31</u> 0,01 |
| 17 | C1547-7 варіант 4 | Світильник для санвузлів | шт | 1 | <u>1530,46</u> | - | 1530 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | | | 21029 | 1691 | <u>19</u> 16 | | <u>19,97</u> 0,18 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 21029 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 19319 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 1707 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 882 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 1,96 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 268 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 21911 | | | | |
| Всього по розділу 2 | | | | | | | 21911 | | | | |
| Розділ 3. Електрофурнітура | | | | | | | | | | | |
| 18 | KP17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,29 | <u>3385,46</u> 3334,77 | - | 982 | 967 | - | <u>42,4920</u> | <u>12,32</u> |
| 19 | C113-2106 варіант 1 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Ін=16А, одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд Україна" | шт | 26 | <u>173,89</u> | - | 4521 | - | - | - | - |
| 20 | C113-2106 варіант 2 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Ін=16А, одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд Україна" | шт | 3 | <u>326,89</u> | - | 981 | - | - | - | - |
| 21 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 29 | <u>40,82</u> | - | 1184 | - | - | - | - |
| 22 | KP17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,02 | <u>3611,11</u> 3532,54 | - | 72 | 71 | - | <u>45,0120</u> | <u>0,9</u> |
| 23 | C1547-6 варіант 1 | Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія Etika "Легранд Україна" | шт | 2 | <u>339,21</u> | - | 678 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|-----------------------|---|-------|---------|-----------------|--------------|------|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------|
| 24 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 2 | <u>40,82</u> | - | 82 | - | - | - | - | |
| 25 | KP17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,06 | <u>3399,22</u> | - | 204 | 199 | - | <u>42.3120</u> | <u>2,54</u> | |
| 26 | C1547-6 варіант 2 | Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія Etika "Легранд Україна" | шт | 6 | <u>281,68</u> | - | 1690 | - | - | - | - | |
| 27 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 6 | <u>40,82</u> | - | 245 | - | - | - | - | |
| 28 | C1512-1 варіант 2 | Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна" | шт | 11 | <u>83,05</u> | - | 914 | - | - | - | - | |
| 29 | C1512-1 варіант 3 | Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна" | шт | 13 | <u>112,22</u> | - | 1459 | - | - | - | - | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | | 13012 | 1237 | - | | <u>15,76</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | 13012 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | 11775 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | | 1237 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | 667 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | 1,54 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | 210 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | 13679 | | | | |
| | | Всього по розділу 3 | | | | | | 13679 | | | | |
| Розділ 4. Мережі електричного освітлення | | | | | | | | | | | | |
| 30 | KP20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10м | 6,8 | <u>307,23</u> | - | 2089 | 2049 | - | <u>4,0200</u> | <u>27,34</u> | |
| 31 | KP17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,68 | <u>3125,89</u> | - | 2126 | 2017 | - | <u>36,3840</u> | <u>24,74</u> | |
| 32 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,06936 | <u>44473,71</u> | - | 3085 | - | - | - | - | |
| 33 | KP20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,68 | <u>2757,78</u> | <u>14,20</u> | 1875 | 1495 | <u>10</u> | <u>28,8000</u> | <u>19,58</u> | |
| | | | | | 2199,17 | 12,16 | | | 8 | 0,1332 | 0,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|------------------------|---|-------|--------|---------------------------|----------------------|--------------|------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 34 | KP17-5-1 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | 100м | 0,1 | <u>2087,93</u> 1944,47 | - | 209 | 194 | - | <u>24,4680</u> | <u>2,45</u> |
| 35 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,0102 | <u>44473,71</u> | - | 454 | - | - | - | - |
| 36 | KP17-7-15 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею | 100м | 0,2 | <u>2459,46</u> 1831,27 | - | 492 | 366 | - | <u>22,4640</u> | <u>4,49</u> |
| 37 & 9 | C1545-89- варіант 1 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ-16-K41-100I "ІЕК-Україна" | м | 20,2 | <u>11,36</u> | - | 229 | - | - | - | - |
| 38 | KP17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,2 | <u>1131,83</u> 919,31 | <u>11,36</u> 9,73 | 226 | 184 | <u>2</u> 2 | <u>11,5680</u> 0,1066 | <u>2,31</u> 0,02 |
| 39 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,0206 | <u>44473,71</u> | - | 916 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | | | 11701 | 6305 | <u>12</u> 10 | | <u>80,91</u> 0,11 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 11701 | | | | 15300 |
| Всього по розділу 4 | | | | | | | 15300 | | | | |
| Розділ 5. Силові електричні мережі | | | | | | | | | | | |
| 40 | KP20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10м | 19 | <u>307,23</u> 301,38 | - | 5837 | 5726 | - | <u>4,0200</u> | <u>76,38</u> |
| 41 | KP17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 1,78 | <u>3125,89</u> 2966,02 | - | 5564 | 5280 | - | <u>36,3840</u> | <u>64,76</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------------|---|-------|---------|---------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 42 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,00206 | <u>44473,71</u> | - | 92 | - | - | - | - |
| 43 | C157-274 варіант 2 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,18128 | <u>65272,95</u> | - | 11833 | - | - | - | - |
| 44 | KP17-7-13 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,12 | <u>3442,25</u> 2829,50 | - | 413 | 340 | - | <u>35,1360</u> | <u>4,22</u> |
| 45 & C1545-89-9 | варіант 2 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.32мм СТГ-32-K41-0501 "ІЕК-Україна" | м | 12,12 | <u>28,19</u> | - | 342 | - | - | - | - |
| 46 | KP17-8-4 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | 0,12 | <u>2174,36</u> 1891,07 | <u>49,72</u> 42,57 | 261 | 227 | <u>6</u> 5 | <u>23,7960</u> 0,4662 | <u>2,86</u> 0,06 |
| 47 | C157-274 варіант 3 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х6мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,01224 | <u>138107,47</u> | - | 1690 | - | - | - | - |
| 48 | KP20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 1,9 | <u>2757,78</u> 2199,17 | <u>14,20</u> 12,16 | 5240 | 4178 | <u>27</u> 23 | <u>28,8000</u> 0,1332 | <u>54,72</u> 0,25 |
| 49 | KP17-7-15 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею | 100м | 0,24 | <u>2459,46</u> 1831,27 | - | 590 | 440 | - | <u>22,4640</u> | <u>5,39</u> |
| 50 & C1545-89-9 | варіант 3 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-0501 "ІЕК-Україна" | м | 24,24 | <u>16,97</u> | - | 411 | - | - | - | - |
| 51 | KP17-8-3 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 0,24 | <u>1696,15</u> 1456,21 | <u>24,15</u> 20,68 | 407 | 349 | <u>6</u> 5 | <u>18,3240</u> 0,2264 | <u>4,4</u> 0,05 |
| 52 | C157-274 варіант 2 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,02448 | <u>65272,95</u> | - | 1598 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | | | 34278 | 16540 | <u>39</u> 33 | | <u>212,73</u> 0,36 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 34278 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 17699 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 16573 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|--------------------------------|--|---------|------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|------|-----------|-------------------|---------------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 9487 23,69 3253 43765 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 5 | | | | | 43765 | | | | |
| | | Розділ 6. Монтажні вироби | | | | | | | | | |
| 53 | KM10-901-13 | Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/ Клемник подвійний "wago" | 100 шт | 0,16 | 977,50 962,73 | 7,22 2,62 | 156 | 154 | 1 | 11,5200 0,0302 | 1,84 |
| 54 | C117-1 варіант 2 | | шт | 16 | 28,09 | - | 449 | - | - | - | - |
| 55 | KM8-574-1 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ² | 100 жил | 0,72 | 3384,13 2551,68 | 286,01 80,27 | 2437 | 1837 | 206 58 | 28,8000 0,7920 | 20,74 0,57 |
| 56 | C1545-153 варіант 5 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 6,0мм ² DT-6 | шт | 16 | 6,13 | - | 98 | - | - | - | - |
| 57 | C1545-153 варіант 6 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм ² DT-2.5 | шт | 36 | 2,05 | - | 74 | - | - | - | - |
| 58 | C1545-153 варіант 7 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм ² DT-1.5 | шт | 20 | 1,03 | - | 21 | - | - | - | - |
| 59 | C1512-1 варіант 4 | Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 4 | 134,66 | - | 539 | - | - | - | - |
| 60 | & C111- 1630-5 | Хомут нейлоновий 4x200мм /упак.100шт/ | упак. | 4 | 178,52 | - | 714 | - | - | - | - |
| 61 | & C111- 1630-5 варіант 1 | Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/ | упак. | 4 | 214,22 | - | 857 | - | - | - | - |
| 62 | & C111- 1630-5 варіант 2 | Дюбель з саморізом 6x40мм /упак.100шт/ | упак. | 4 | 112,22 | - | 449 | - | - | - | - |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | | Разом прями витрати по розділу 6 | | | | | 5794 | 1991 | 207 58 | | 22,58 0,57 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. | | | | | 5794 3596 2049 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------|---|--------|-------|-----------------------------|---------------|--|-----|------------|-----------------|-------------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1031 2,23 306 6825 | | | | |
| | | Всього по розділу 6 | | | | | 6825 | | | | |
| | | Розділ 7. Інше обладнання | | | | | | | | | |
| 63 | KP17-18-1 | Установлення дзвоників електричних з кнопкою | 100к-т | 0,01 | <u>10482,89</u> 10440,35 | - | 105 | 104 | - | <u>133.0320</u> | <u>1,33</u> |
| 64 | C1547-6 варіант 3 | Дзвінок дверний Vim Van "Zamel" або аналог | шт | 1 | <u>685,60</u> | - | 686 | - | - | - | - |
| 65 | C1547-6 варіант 4 | Кнопка дзвінка накладна | шт | 1 | <u>318,40</u> | - | 318 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 1109 | 104 | - | | <u>1,33</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1109 1005 104 56 0,13 18 1165 | | | | |
| | | Всього по розділу 7 | | | | | 1165 | | | | |
| | | Розділ 8. Інші роботи | | | | | | | | | |
| 66 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,032 | <u>116,48</u> 116,48 | - | 120 | 120 | - | <u>1,6300</u> | <u>1,68</u> |
| 67 | C311-30-M | Перевезення сміття до 30 км | т | 1,032 | <u>293,46</u> | <u>293,46</u> | 303 | - | <u>303</u> | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | 40,28 | 423 | 120 | <u>303</u> | <u>0,4110</u> | <u>0,42</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. | | | | | 423 162 | | 42 | | 0,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|--|-------|-----|----|-------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 97 0,25 35 520 | | | | |
| | | ----- Всього по розділу 8 | | | | | 520 | | | | |
| | | Разом прями витрати по кошторису | | | | | 97627 | 29868 | 688 | | 375,8 |
| | | Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. | | | | | 4441 124 4565 | | 198 | | 2,08 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 93186 62630 30066 16781 40,81 5601 109967 | | | | |
| | | ----- Всього по кошторису | | | | | 114532 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 418,69 35667 | | | | |

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Храпко

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Бєлова

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на Електророботи квартири 3
Електропостачання. Електроосвітлення та силове обладнання**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 72,794 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2524 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,554 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|-------------------------------|---|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1) | | | | | | | | | | | |
| 1 | KP17-14-1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 | <u>552,55</u> 308,46 | <u>19,03</u> 12,38 | 553 | 308 | <u>19</u> 12 | <u>3,5640</u> 0,1356 | <u>3,56</u> 0,14 |
| 2 | & C126-1282-1 | Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРн-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог | шт | 1 | <u>3049,78</u> | - | 3050 | - | - | - | - |
| 3 | KM8-81-1 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/ | шт | 1 | <u>231,93</u> 170,11 | <u>59,59</u> 16,72 | 232 | 170 | <u>60</u> 17 | <u>1,9200</u> 0,1650 | <u>1,92</u> 0,17 |
| 4 | 1605-1155 | Реле напруги, 40A Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог | шт | 1 | <u>1100,00</u> | - | 1100 | - | - | - | - |
| 5 | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/ | шт | 1 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 184 | 175 | <u>4</u> 1 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>1,92</u> 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------------|---|-------|------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|------------------|---------------------------|--------------------|
| 6 | 1605-1155 варіант 2 | Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _н '=100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 1 | <u>1656,82</u> | - | 1657 | - | - | - | - |
| 7 | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ | шт | 5 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 918 | 877 | <u>18</u> 7 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>9,6</u> 0,08 |
| 8 | 1504-1001 варіант 6 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 1 | <u>244,80</u> | - | 245 | - | - | - | - |
| 9 | 1504-1001 варіант 7 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 4 | <u>237,60</u> | - | 950 | - | - | - | - |
| 10 & | C1545- 510-1 варіант 1 | Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна" | шт | 1 | <u>469,32</u> | - | 469 | - | - | - | - |
| 11 | C1545-519 варіант 2 | Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНИ-6х9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог | шт | 1 | <u>67,35</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | | | 9425 | 1530 | <u>101</u> 37 | | <u>17</u> 0,41 |
| Разом устаткування, грн. | | | | | | | 3952 | | | | |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | | | 119 | | | | |
| Всього устаткування, грн. | | | | | | | 4071 | | | | |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 5473 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 3842 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 1567 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 785 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 1,69 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 232 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 6258 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 1 | | | | | | | 10329 | | | | |
| Розділ 2. Обладнання світлотехнічне | | | | | | | | | | | |
| 12 | KP17-11-9 | Монтаж світильників LED стельових | 100шт | 0,04 | <u>19047,16</u> 18242,22 | <u>262,78</u> 225,00 | 762 | 730 | <u>11</u> 9 | <u>223,7760</u> 2,4642 | <u>8,95</u> 0,1 |
| 13 | C1547-7 варіант 3 | Світильник стельовий | шт | 4 | <u>2550,46</u> | - | 10202 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------|---|-------|------|----------|-------|--------------|-----|----|----------|-------|
| 14 | KP17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра /світильників у шафах/ | 100шт | 0,01 | 12057,14 | 56,82 | 121 | 119 | 1 | 130,6920 | 1,31 |
| 15 | C1547-7 варіант 5 | Світильник точковий | шт | 1 | 11933,49 | 48,65 | 612 | - | - | 0,5328 | 0,01 |
| 16 | KP17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах/ | 100шт | 0,01 | 12057,14 | 56,82 | 121 | 119 | 1 | 130,6920 | 1,31 |
| 17 | C1547-7 варіант 4 | Світильник для санвузлів | шт | 1 | 11933,49 | 48,65 | 1530 | - | - | 0,5328 | 0,01 |
| Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | | | 13348 | 968 | 13 | - | 11,57 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 13348 | | 9 | | 0,12 |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 12367 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 977 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 510 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 1,14 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 155 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 13858 | | | | |
| Всього по розділу 2 | | | | | | | 13858 | | | | |
| Розділ 3. Електрофурнітура | | | | | | | | | | | |
| 18 | KP17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,17 | 3385,46 | - | 576 | 567 | - | 42,4920 | 7,22 |
| 19 | C113-2106 варіант 1 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 20, серія Etika, "Легранд Україна" | шт | 14 | 3334,77 | - | 2434 | - | - | - | - |
| 20 | C113-2106 варіант 2 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 44, серія Etika, "Легранд Україна" | шт | 3 | 326,89 | - | 981 | - | - | - | - |
| 21 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 17 | 40,82 | - | 694 | - | - | - | - |
| 22 | KP17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,01 | 3611,11 | - | 36 | 35 | - | 45,0120 | 0,45 |
| 23 | C1547-6 варіант 1 | Вимикач 2-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна" | шт | 1 | 3532,54 | - | 339 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------------|---|-------|---------|-----------------|--------------|-------------|------|----|----------------|--------------|
| 24 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 1 | <u>40,82</u> | - | 41 | - | - | - | - |
| 25 | KP17-12-2 | Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,04 | <u>3399,22</u> | - | 136 | 133 | - | <u>42,3120</u> | <u>1,69</u> |
| 26 | C1547-6 варіант 2 | Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія Etika "Легранд Україна" | шт | 4 | <u>281,68</u> | - | 1127 | - | - | - | - |
| 27 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 4 | <u>40,82</u> | - | 163 | - | - | - | - |
| 28 | C1512-1 варіант 2 | Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна" | шт | 8 | <u>83,05</u> | - | 664 | - | - | - | - |
| 29 | C1512-1 варіант 3 | Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна" | шт | 7 | <u>112,22</u> | - | 786 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | | | 7977 | 735 | - | - | <u>9,36</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 7977 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 7242 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 735 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 397 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 0,9 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 125 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 8374 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 3 | | | | | | | 8374 | | | | |
| Розділ 4. Мережі електричного освітлення | | | | | | | | | | | |
| 30 | KP20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10м | 6,1 | <u>307,23</u> | - | 1874 | 1838 | - | <u>4,0200</u> | <u>24,52</u> |
| 31 | KP17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,61 | <u>3125,89</u> | - | 1907 | 1809 | - | <u>36,3840</u> | <u>22,19</u> |
| 32 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,06222 | <u>44473,71</u> | - | 2767 | - | - | - | - |
| 33 | KP20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,61 | <u>2757,78</u> | <u>14,20</u> | 1682 | 1341 | 9 | <u>28,8000</u> | <u>17,57</u> |
| | | | | | 2199,17 | 12,16 | | | 7 | 0,1332 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---|----------------------|------------|--------------|--------|--------------------------|---------------------|
| 34 | KP17-5-1 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | 100м | 0,07 | <u>2087,93</u> 1944,47 | - | 146 | 136 | - | <u>24.4680</u> | <u>1,71</u> |
| 35 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,00714 | <u>44473,71</u> | - | 318 | - | - | - | - |
| 36 | KP17-7-15 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею | 100м | 0,1 | <u>2459,46</u> 1831,27 | - | 246 | 183 | - | <u>22.4640</u> | <u>2,25</u> |
| 37 & 38 | C1545-89-9 варіант 1 KP17-8-2 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ-16-K41-100I "ІЕК-Україна" | м | 10,1 | <u>11,36</u> | - | 115 | - | - | - | - |
| 39 | C157-274 варіант 1 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 100м 1000м | 0,1 0,0103 | <u>1131,83</u> 919,31 <u>44473,71</u> | <u>11,36</u> 9,73 | 113 458 | 92 | 1 1 | <u>11,5680</u> 0,1066 | <u>1,16</u> 0,01 |
| Разом прями витрати по розділу 4 | | | | | | | | 9626 | 5399 | <u>10</u> 8 | <u>69,4</u> 0,09 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 9626 | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 4217 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 5407 | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 3092 | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 7,71 | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 1060 | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 12718 | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 4 | | | | | | | | 12718 | | | |
| Розділ 5. Силові електричні мережі | | | | | | | | | | | |
| 40 | KP20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10м | 9 | <u>307,23</u> | - | 2765 | 2712 | - | <u>4.0200</u> | <u>36,18</u> |
| 41 | KP17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,87 | <u>301,38</u> <u>3125,89</u> 2966,02 | - | 2720 | 2580 | - | <u>36.3840</u> | <u>31,65</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---------------------------|---|-------|---------|----------------------------------|------------------------------|------|-------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 42 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,00206 | <u>44473,71</u> | - | 92 | - | - | - | - |
| 43 | C157-274 варіант 2 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,08755 | <u>65272,95</u> | - | 5715 | - | - | - | - |
| 44 | KP17-7-13 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,03 | <u>3442,25</u> <u>2829,50</u> | - | 103 | 85 | - | <u>35.1360</u> | <u>1,05</u> |
| 45 | & C1545-89-9 варіант 2 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.32мм СТГ-32-K41-0501 "ІЕК-Україна" | м | 3,03 | <u>28,19</u> | - | 85 | - | - | - | - |
| 46 | KP17-8-4 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | 0,03 | <u>2174,36</u> <u>1891,07</u> | <u>49,72</u> <u>42,57</u> | 65 | 57 | <u>1</u> <u>1</u> | <u>23.7960</u> <u>0,4662</u> | <u>0,71</u> <u>0,01</u> |
| 47 | C157-274 варіант 3 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х6мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,00306 | <u>138107,47</u> | - | 423 | - | - | - | - |
| 48 | KP20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,9 | <u>2757,78</u> <u>2199,17</u> | <u>14,20</u> <u>12,16</u> | 2482 | 1979 | <u>13</u> <u>11</u> | <u>28.8000</u> <u>0,1332</u> | <u>25,92</u> <u>0,12</u> |
| 49 | KP17-7-15 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею | 100м | 0,15 | <u>2459,46</u> <u>1831,27</u> | - | 369 | 275 | - | <u>22.4640</u> | <u>3,37</u> |
| 50 | & C1545-89-9 варіант 3 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-0501 "ІЕК-Україна" | м | 15,15 | <u>16,97</u> | - | 257 | - | - | - | - |
| 51 | KP17-8-3 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 0,15 | <u>1696,15</u> <u>1456,21</u> | <u>24,15</u> <u>20,68</u> | 254 | 218 | <u>4</u> <u>3</u> | <u>18.3240</u> <u>0,2264</u> | <u>2,75</u> <u>0,03</u> |
| 52 | C157-274 варіант 2 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,0153 | <u>65272,95</u> | - | 999 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | | | | 16329 | 7906 | <u>18</u> <u>15</u> | <u>101,63</u> <u>0,16</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 16329 | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 8405 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 7921 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------------|--------------------------------|--|---------|------|----------------|---------------|--------------------------------------|------|------------|----------------|--------------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 4530 11,3 1553 20859 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 5 | | | | | 20859 | | | | |
| Розділ 6. Монтажні вироби | | | | | | | | | | | |
| 53 | КМ10-901-13 | Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/ Клемник подвійний "wago" | 100 шт | 0,12 | <u>977,50</u> | <u>7,22</u> | 117 | 116 | <u>1</u> | <u>11,5200</u> | <u>1,38</u> |
| 54 | С117-1 варіант 2 | Клемник подвійний "wago" | шт | 12 | <u>962,73</u> | <u>2,62</u> | | | - | <u>0,0302</u> | - |
| 55 | КМ8-574-1 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ² | 100 жил | 0,48 | <u>3384,13</u> | <u>286,01</u> | 1624 | 1225 | <u>137</u> | <u>28,8000</u> | <u>13,82</u> |
| | | | | | <u>2551,68</u> | <u>80,27</u> | | | <u>39</u> | <u>0,7920</u> | <u>0,38</u> |
| 56 | С1545-153 варіант 5 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 6,0мм ² DT-6 | шт | 10 | <u>6,13</u> | - | 61 | - | - | - | - |
| 57 | С1545-153 варіант 6 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм ² DT-2.5 | шт | 24 | <u>2,05</u> | - | 49 | - | - | - | - |
| 58 | С1545-153 варіант 7 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм ² DT-1.5 | шт | 14 | <u>1,03</u> | - | 14 | - | - | - | - |
| 59 | С1512-1 варіант 4 | Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 2 | <u>134,66</u> | - | 269 | - | - | - | - |
| 60 | & С111- 1630-5 | Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/ | упак. | 4 | <u>178,52</u> | - | 714 | - | - | - | - |
| 61 | & С111- 1630-5 варіант 1 | Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/ | упак. | 4 | <u>214,22</u> | - | 857 | - | - | - | - |
| 62 | & С111- 1630-5 варіант 2 | Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/ | упак. | 4 | <u>112,22</u> | - | 449 | - | - | - | - |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | | Разом прями витрати по розділу 6 | | | | | 4491 | 1341 | <u>138</u> | | <u>15,2</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. | | | | | 4491 | | <u>39</u> | | <u>0,38</u> |
| | | | | | | | 3012 | | | | |
| | | | | | | | 1380 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------|---|--------|-------|-----------------------------|---------------|--|-----|------------|-----------------|-------------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 694 1,5 206 5185 | | | | |
| | | Всього по розділу 6 | | | | | 5185 | | | | |
| | | Розділ 7. Інше обладнання | | | | | | | | | |
| 63 | KP17-18-1 | Установлення дзвоників електричних з кнопкою | 100к-т | 0,01 | <u>10482,89</u> 10440,35 | - | 105 | 104 | - | <u>133.0320</u> | <u>1,33</u> |
| 64 | C1547-6 варіант 3 | Дзвінок дверний Vim Bam "Zamel" або аналог | шт | 1 | <u>685,60</u> | - | 686 | - | - | - | - |
| 65 | C1547-6 варіант 4 | Кнопка дзвінка накладна | шт | 1 | <u>318,40</u> | - | 318 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 1109 | 104 | - | | <u>1,33</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1109 1005 104 56 0,13 18 1165 | | | | |
| | | Всього по розділу 7 | | | | | 1165 | | | | |
| | | Розділ 8. Інші роботи | | | | | | | | | |
| 66 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,604 | <u>116,48</u> 116,48 | - | 70 | 70 | - | <u>1,6300</u> | <u>0,98</u> |
| 67 | C311-30-M | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,604 | <u>293,46</u> | <u>293,46</u> | 177 | - | <u>177</u> | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | 40,28 | 247 | 70 | <u>177</u> | <u>0,4110</u> | <u>0,25</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. | | | | | 247 94 | | <u>24</u> | | <u>0,25</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|-------|------------|----|----------------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 56 0,15 20 303 | | | | |
| | | Всього по розділу 8 | | | | | 303 | | | | |
| | | Разом прями витрати по кошторису | | | | | 62552 | 18053 | 457 132 | | 226,47 1,41 |
| | | Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 3952 119 4071 58600 40090 18185 10123 24,52 3369 68723 | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 72794 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 252,4 21554 | | | | |

Склав

кошторисник




О.А.Храпко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП



О.В.Бєлова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга 1012-22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на Електророботи квартири 4
Електропостачання. Електроосвітлення та силове обладнання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 111,395 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,40122 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 34,189 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|----------------------------|---|----------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1) | | | | | | | | | | | |
| 1 | KP17-14-1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 | <u>552,55</u> 308,46 | <u>19,03</u> 12,38 | 553 | 308 | <u>19</u> 12 | <u>3,5640</u> 0,1356 | <u>3,56</u> 0,14 |
| 2 | & C126-1282-1 | Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРН-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог | шт | 1 | <u>3049,78</u> - | - | 3050 | - | - | - | - |
| 3 | KM8-81-1 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/ | шт | 1 | <u>231,93</u> 170,11 | <u>59,59</u> 16,72 | 232 | 170 | <u>60</u> 17 | <u>1,9200</u> 0,1650 | <u>1,92</u> 0,17 |
| 4 | 1605-1155 | Реле напруги, 40A Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог | шт | 1 | <u>1100,00</u> - | - | 1100 | - | - | - | - |
| 5 | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/ | шт | 1 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 184 | 175 | <u>4</u> 1 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>1,92</u> 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------------|---|-------|------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 6 | 1605-1155 варіант 2 | Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, I _n =40А, I _n ^Δ =100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 1 | <u>1656,82</u> | - | 1657 | - | - | - | - |
| 7 | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ | шт | 7 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 1285 | 1227 | <u>25</u> 9 | <u>1.9200</u> 0,0151 | <u>13,44</u> 0,11 |
| 8 | 1504-1001 варіант 6 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, I _{расц} =10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 3 | <u>244,80</u> | - | 734 | - | - | - | - |
| 9 | 1504-1001 варіант 7 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, I _{расц} =16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 4 | <u>237,60</u> | - | 950 | - | - | - | - |
| 10 | & C1545- 510-1 варіант 1 | Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна" | шт | 1 | <u>469,32</u> | - | 469 | - | - | - | - |
| 11 | C1545-519 варіант 2 | Шина нульова на DIN-рейку, 6x9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНИ-6x9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог | шт | 1 | <u>67,35</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| Разом прями витрати по розділу 1 | | | | | | | 10281 | 1880 | <u>108</u> 39 | | <u>20,84</u> 0,44 |
| Разом устаткування, грн. | | | | | | | 4441 | | | | |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | | | 124 | | | | |
| Всього устаткування, грн. | | | | | | | 4565 | | | | |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 5840 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 3852 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 1919 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 960 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 2,06 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 283 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 6800 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 1 | | | | | | | 11365 | | | | |
| Розділ 2. Обладнання світлотехнічне | | | | | | | | | | | |
| 12 | KP17-11-9 | Монтаж світильників LED стельових | 100шт | 0,05 | <u>19047,16</u> 18242,22 | <u>262,78</u> 225,00 | 952 | 912 | <u>13</u> 11 | <u>223.7760</u> 2,4642 | <u>11,19</u> 0,12 |
| 13 | C1547-7 варіант 3 | Світильник стельовий | шт | 5 | <u>2550,46</u> | - | 12752 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------|---|-------|------|-----------------------------|-----------------------|--------------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 14 | KP17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра /світильників у шафах/ | 100шт | 0,01 | <u>12057,14</u> 11933,49 | <u>56,82</u> 48,65 | 121 | 119 | 1 | <u>130,6920</u> 0,5328 | <u>1,31</u> 0,01 |
| 15 | C1547-7 варіант 5 | Світильник точковий | шт | 1 | <u>612,46</u> | - | 612 | - | - | - | - |
| 16 | KP17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах/ | 100шт | 0,02 | <u>12057,14</u> 11933,49 | <u>56,82</u> 48,65 | 241 | 239 | 1 | <u>130,6920</u> 0,5328 | <u>2,61</u> 0,01 |
| 17 | C1547-7 варіант 4 | Світильник для санвузлів | шт | 2 | <u>1530,46</u> | - | 3061 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | | | 17739 | 1270 | <u>15</u> 12 | - | <u>15,11</u> 0,14 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 17739 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 16454 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 1282 | | | | |
| Загальноновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 668 | | | | |
| трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 1,48 | | | | |
| заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 203 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 18407 | | | | |
| Всього по розділу 2 | | | | | | | 18407 | | | | |
| Розділ 3. Електрофурнітура | | | | | | | | | | | |
| 18 | KP17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,31 | <u>3385,46</u> 3334,77 | - | 1049 | 1034 | - | <u>42,4920</u> | <u>13,17</u> |
| 19 | C113-2106 варіант 1 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Ін=16А, одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд Україна" | шт | 29 | <u>173,89</u> | - | 5043 | - | - | - | - |
| 20 | C113-2106 варіант 2 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Ін=16А, одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд Україна" | шт | 2 | <u>326,89</u> | - | 654 | - | - | - | - |
| 21 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 31 | <u>40,82</u> | - | 1265 | - | - | - | - |
| 22 | KP17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,01 | <u>3611,11</u> 3532,54 | - | 36 | 35 | - | <u>45,0120</u> | <u>0,45</u> |
| 23 | C1547-6 варіант 1 | Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія Etika "Легранд Україна" | шт | 1 | <u>339,21</u> | - | 339 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------------|---|-------|---------|-----------------|--------------|--------------|------|-----------|----------------|--------------|
| 24 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 1 | <u>40,82</u> | - | 41 | - | - | - | - |
| 25 | KP17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,07 | <u>3399,22</u> | - | 238 | 232 | - | <u>42,3120</u> | <u>2,96</u> |
| 26 | C1547-6 варіант 2 | Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія Etika "Легранд Україна" | шт | 7 | <u>281,68</u> | - | 1972 | - | - | - | - |
| 27 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 7 | <u>40,82</u> | - | 286 | - | - | - | - |
| 28 | C1512-1 варіант 2 | Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна" | шт | 13 | <u>83,05</u> | - | 1080 | - | - | - | - |
| 29 | C1512-1 варіант 3 | Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна" | шт | 13 | <u>112,22</u> | - | 1459 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | | | 13462 | 1301 | - | - | <u>16,58</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 13462 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 12161 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 1301 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 704 | | | | |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 1,61 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 220 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 14166 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 3 | | | | | | | 14166 | | | | |
| Розділ 4. Мережі електричного освітлення | | | | | | | | | | | |
| 30 | KP20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10м | 9,3 | <u>307,23</u> | - | 2857 | 2803 | - | <u>4,0200</u> | <u>37,39</u> |
| 31 | KP17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,93 | <u>3125,89</u> | - | 2907 | 2758 | - | <u>36,3840</u> | <u>33,84</u> |
| 32 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,09486 | <u>44473,71</u> | - | 4219 | - | - | - | - |
| 33 | KP20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,93 | <u>2757,78</u> | <u>14,20</u> | 2565 | 2045 | <u>13</u> | <u>28,8000</u> | <u>26,78</u> |
| | | | | | <u>2199,17</u> | <u>12,16</u> | | | <u>11</u> | <u>0,1332</u> | <u>0,12</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|--|-------------------------|---|-------|---------|--|--------------|------|--------------|----------|----------------|---------------|--|
| 34 | KP17-5-1 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | 100м | 0,1 | <u>2087,93</u> 1944,47 | - | 209 | 194 | - | <u>24.4680</u> | <u>2,45</u> | |
| 35 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,0102 | <u>44473,71</u> | - | 454 | - | - | - | - | |
| 36 | KP17-7-15 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею | 100м | 0,15 | <u>2459,46</u> 1831,27 | - | 369 | 275 | - | <u>22.4640</u> | <u>3,37</u> | |
| 37 & 38 | C1545-89-9 варіант 1 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ-16-K41-100I "IEK-Україна" | м | 15,15 | <u>11,36</u> | - | 172 | - | - | - | - | |
| 38 | KP17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,15 | <u>1131,83</u> | <u>11,36</u> | 170 | 138 | <u>2</u> | <u>11,5680</u> | <u>1,74</u> | |
| 39 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,01545 | <u>919,31</u> <u>44473,71</u> | <u>9,73</u> | 687 | - | <u>1</u> | <u>0,1066</u> | <u>0,02</u> | |
| Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | | | | 14609 | 8213 | <u>15</u> | <u>105,57</u> | |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 14609 | | <u>12</u> | <u>0,14</u> | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 6381 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 8225 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 4705 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 11,74 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 1611 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 19314 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 4 | | | | | | | | 19314 | | | | |
| Розділ 5. Силові електричні мережі | | | | | | | | | | | | |
| 40 | KP20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10м | 14,4 | <u>307,23</u> | - | 4424 | 4340 | - | <u>4.0200</u> | <u>57,89</u> | |
| 41 | KP17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 1,42 | <u>301,38</u> <u>3125,89</u> 2966,02 | - | 4439 | 4212 | - | <u>36.3840</u> | <u>51,67</u> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------------|---|-------|---------|---------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 42 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,00206 | <u>44473,71</u> | - | 92 | - | - | - | - |
| 43 | C157-274 варіант 2 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,1442 | <u>65272,95</u> | - | 9412 | - | - | - | - |
| 44 | KP17-7-13 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,02 | <u>3442,25</u> 2829,50 | - | 69 | 57 | - | <u>35,1360</u> | <u>0,7</u> |
| 45 & C1545-89-9 | варіант 2 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.32мм СТГ-32-K41-0501 "ІЕК-Україна" | м | 2,02 | <u>28,19</u> | - | 57 | - | - | - | - |
| 46 | KP17-8-4 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | 0,02 | <u>2174,36</u> 1891,07 | <u>49,72</u> 42,57 | 43 | 38 | <u>1</u> 1 | <u>23,7960</u> 0,4662 | <u>0,48</u> 0,01 |
| 47 | C157-274 варіант 3 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х6мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,00204 | <u>138107,47</u> | - | 282 | - | - | - | - |
| 48 | KP20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 1,44 | <u>2757,78</u> 2199,17 | <u>14,20</u> 12,16 | 3971 | 3167 | <u>20</u> 18 | <u>28,8000</u> 0,1332 | <u>41,47</u> 0,19 |
| 49 | KP17-7-15 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею | 100м | 0,6 | <u>2459,46</u> 1831,27 | - | 1476 | 1099 | - | <u>22,4640</u> | <u>13,48</u> |
| 50 & C1545-89-9 | варіант 3 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-0501 "ІЕК-Україна" | м | 60,6 | <u>16,97</u> | - | 1028 | - | - | - | - |
| 51 | KP17-8-3 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 0,6 | <u>1696,15</u> 1456,21 | <u>24,15</u> 20,68 | 1018 | 874 | <u>14</u> 12 | <u>18,3240</u> 0,2264 | <u>10,99</u> 0,14 |
| 52 | C157-274 варіант 2 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,0612 | <u>65272,95</u> | - | 3995 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | | | 30306 | 13787 | <u>35</u> 31 | <u>176,68</u> 0,34 | |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 30306 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 16484 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 13818 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|--------------------------------|--|---------|------|---------|--------|---------------------------------------|------|-----|---------|-------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 7856 19,47 2671 38162 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 5 | | | | | 38162 | | | | |
| | | Розділ 6. Монтажні вироби | | | | | | | | | |
| 53 | КМ10-901-13 | Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/ Клемник подвійний "wago" | 100 шт | 0,16 | 977,50 | 7,22 | 156 | 154 | 1 | 11,5200 | 1,84 |
| 54 | С117-1 варіант 2 | | шт | 16 | 962,73 | 2,62 | 449 | - | - | 0,0302 | - |
| 55 | КМ8-574-1 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 | 100 жил | 0,72 | 28,09 | - | 2437 | 1837 | - | - | - |
| | | | | | 3384,13 | 286,01 | | | | | |
| | | | | | 2551,68 | 80,27 | | | 206 | 28,8000 | 20,74 |
| | | | | | | | | | 58 | 0,7920 | 0,57 |
| 56 | С1545-153 варіант 5 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 6,0мм2 DT-6 | шт | 16 | 6,13 | - | 98 | - | - | - | - |
| 57 | С1545-153 варіант 6 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2 DT-2.5 | шт | 36 | 2,05 | - | 74 | - | - | - | - |
| 58 | С1545-153 варіант 7 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2 DT-1.5 | шт | 20 | 1,03 | - | 21 | - | - | - | - |
| 59 | С1512-1 варіант 4 | Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 4 | 134,66 | - | 539 | - | - | - | - |
| 60 | & С111- 1630-5 | Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/ | упак. | 7 | 178,52 | - | 1250 | - | - | - | - |
| 61 | & С111- 1630-5 варіант 1 | Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/ | упак. | 7 | 214,22 | - | 1500 | - | - | - | - |
| 62 | & С111- 1630-5 варіант 2 | Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/ | упак. | 7 | 112,22 | - | 786 | - | - | - | - |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | | Разом прями витрати по розділу 6 | | | | | 7310 | 1991 | 207 | | 22,58 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. | | | | | 7310 | | 58 | | 0,57 |
| | | | | | | | 5112 | | | | |
| | | | | | | | 2049 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------|---|--------|-------|-----------------------------|---------------|--|-----|------------|-----------------|-------------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1031 2,23 306 8341 | | | | |
| | | Всього по розділу 6 | | | | | 8341 | | | | |
| | | Розділ 7. Інше обладнання | | | | | | | | | |
| 63 | KP17-18-1 | Установлення дзвоників електричних з кнопкою | 100к-т | 0,01 | <u>10482,89</u> 10440,35 | - | 105 | 104 | - | <u>133,0320</u> | <u>1,33</u> |
| 64 | C1547-6 варіант 3 | Дзвінок дверний Вім Вам "Zamel" або аналог | шт | 1 | <u>685,60</u> | - | 686 | - | - | - | - |
| 65 | C1547-6 варіант 4 | Кнопка дзвінка накладна | шт | 1 | <u>318,40</u> | - | 318 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 1109 | 104 | - | | <u>1,33</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1109 1005 104 56 0,13 18 1165 | | | | |
| | | Всього по розділу 7 | | | | | 1165 | | | | |
| | | Розділ 8. Інші роботи | | | | | | | | | |
| 66 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,948 | <u>116,48</u> 116,48 | - | 110 | 110 | - | <u>1,6300</u> | <u>1,55</u> |
| 67 | C311-30-M | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,948 | <u>293,46</u> | <u>293,46</u> | 278 | - | <u>278</u> | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | 40,28 | 388 | 110 | <u>278</u> | | <u>1,55</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. | | | | | 388 148 | | <u>38</u> | <u>0,4110</u> | <u>0,39</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|-------|-----|----|--------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 88 0,24 31 476 | | | | |
| | | ----- Всього по розділу 8 | | | | | 476 | | | | |
| | | Разом прями витрати по кошторису | | | | | 95204 | 28656 | 658 | | 360,24 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 4441 | | 190 | | 2,02 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 124 | | | | |
| | | Всього устаткування, грн. | | | | | 4565 | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 90763 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 61449 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 28846 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 16067 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 38,96 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5343 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 106830 | | | | |
| | | ----- Всього по кошторису | | | | | 111395 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 401,22 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 34189 | | | | |

Склав

кошторисник

О.А.Храпко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

О.В.Бєлова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга 1012-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на Електророботи квартири 5
Електропостачання. Електроосвітлення та силове обладнання**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

93,798 тис. грн.
0,34393 тис.люд.год.
29,286 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|----------------------------|---|----------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1) | | | | | | | | | | | |
| 1 | KP17-14-1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 | <u>552,55</u> 308,46 | <u>19,03</u> 12,38 | 553 | 308 | <u>19</u> 12 | <u>3,5640</u> 0,1356 | <u>3,56</u> 0,14 |
| 2 | & C126-1282-1 | Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРн-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог | шт | 1 | <u>3049,78</u> - | - - | 3050 | - | - - | - - | - - |
| 3 | KM8-81-1 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/ | шт | 1 | <u>231,93</u> 170,11 | <u>59,59</u> 16,72 | 232 | 170 | <u>60</u> 17 | <u>1,9200</u> 0,1650 | <u>1,92</u> 0,17 |
| 4 | 1605-1155 | Реле напруги, 40A Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог | шт | 1 | <u>1100,00</u> - | - - | 1100 | - | - - | - - | - - |
| 5 | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/ | шт | 1 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 184 | 175 | <u>4</u> 1 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>1,92</u> 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|---------------------|--------------|------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 6 | 1605-1155 варіант 2 | Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _н ^п =100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 1 | <u>1656,82</u> | - | 1657 | - | - | - | - |
| 7 | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ | шт | 6 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 1101 | 1052 | <u>22</u> 8 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>11,52</u> 0,09 |
| 8 | 1504-1001 варіант 6 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 2 | <u>244,80</u> | - | 490 | - | - | - | - |
| 9 | 1504-1001 варіант 7 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 4 | <u>237,60</u> | - | 950 | - | - | - | - |
| 10 | & C1545- 510-1 варіант 1 | Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна" | шт | 1 | <u>469,32</u> | - | 469 | - | - | - | - |
| 11 | C1545-519 варіант 2 | Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНИ-6х9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог | шт | 1 | <u>67,35</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 9853 | 1705 | <u>105</u> 38 | | <u>18,92</u> 0,42 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 4197 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 121 | | | | |
| | | Всього устаткування, грн. | | | | | 4318 | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5656 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3846 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1743 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 872 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,88 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 258 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 6528 | | | | |
| | | Всього по розділу 1 | | | | | 10847 | | | | |
| | | Розділ 2. Обладнання світлотехнічне | | | | | | | | | |
| 12 | KP17-11-9 | Монтаж світильників LED стельових | 100шт | 0,04 | <u>19047,16</u> | <u>262,78</u> | 762 | 730 | <u>11</u> | <u>223,7760</u> | <u>8,95</u> |
| 13 | C1547-7 варіант 3 | Світильник стельовий | шт | 4 | <u>18242,22</u> <u>2550,46</u> | <u>225,00</u> - | 10202 | - | <u>9</u> - | <u>2,4642</u> - | <u>0,1</u> - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------------|---|-------|------|----------|-------|--------------|-----|----|----------|-------|
| 14 | KP17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах/ | 100шт | 0,02 | 12057,14 | 56,82 | 241 | 239 | 1 | 130,6920 | 2,61 |
| 15 | C1547-7 варіант 4 | Світильник для санвузлів | шт | 2 | 11933,49 | 48,65 | 3061 | - | 1 | 0,5328 | 0,01 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | - | - | 14266 | 969 | 12 | - | 11,56 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 14266 | | 10 | | 0,11 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 13285 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 979 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 509 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,13 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 156 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 14775 | | | | |
| | | Всього по розділу 2 | | | | | 14775 | | | | |
| | | Розділ 3. Електрофурнітура | | | | | | | | | |
| 16 | KP17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,24 | 3385,46 | - | 813 | 800 | - | 42,4920 | 10,2 |
| 17 | C113-2106 варіант 1 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Ін=16А, одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд Україна" | шт | 22 | 3334,77 | - | 3826 | - | - | - | - |
| 18 | C113-2106 варіант 2 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Ін=16А, одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд Україна" | шт | 2 | 173,89 | - | 654 | - | - | - | - |
| 19 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 24 | 326,89 | - | 980 | - | - | - | - |
| 20 | KP17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,01 | 3611,11 | - | 36 | 35 | - | 45,0120 | 0,45 |
| 21 | C1547-6 варіант 1 | Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія Etika "Легранд Україна" | шт | 1 | 3532,54 | - | 339 | - | - | - | - |
| 22 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 1 | 339,21 | - | 41 | - | - | - | - |
| 23 | KP17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,05 | 40,82 | - | 170 | 166 | - | 42,3120 | 2,12 |
| 24 | C1547-6 варіант 2 | Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія Etika "Легранд Україна" | шт | 5 | 3399,22 | - | 1408 | - | - | - | - |
| | | | | | 3320,65 | - | | | | | |
| | | | | | 281,68 | - | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------------|---|-------|---------|-----------------|--------------|--------------|------|-----------|----------------|--------------|
| 25 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 5 | <u>40,82</u> | - | 204 | - | - | - | - |
| 26 | C1512-1 варіант 2 | Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна" | шт | 8 | <u>83,05</u> | - | 664 | - | - | - | - |
| 27 | C1512-1 варіант 3 | Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна" | шт | 11 | <u>112,22</u> | - | 1234 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | | | 10369 | 1001 | - | - | <u>12,77</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 10369 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 9368 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 1001 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 541 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 1,24 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 170 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 10910 | | | | |
| Всього по розділу 3 | | | | | | | 10910 | | | | |
| Розділ 4. Мережі електричного освітлення | | | | | | | | | | | |
| 28 | KP20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10м | 7,1 | <u>307,23</u> | - | 2181 | 2140 | - | <u>4,0200</u> | <u>28,54</u> |
| 29 | KP17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,71 | <u>3125,89</u> | - | 2219 | 2106 | - | <u>36,3840</u> | <u>25,83</u> |
| 30 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,07242 | <u>44473,71</u> | - | 3221 | - | - | - | - |
| 31 | KP20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,71 | <u>2757,78</u> | <u>14,20</u> | 1958 | 1561 | <u>10</u> | <u>28,8000</u> | <u>20,45</u> |
| 32 | KP17-5-1 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | 100м | 0,07 | <u>2087,93</u> | - | 146 | 136 | - | <u>24,4680</u> | <u>1,71</u> |
| 33 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,00714 | <u>44473,71</u> | - | 318 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------------|---|-------|---------|---------------------------|----------------------|------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| 34 | KP17-7-15 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею | 100м | 0,1 | <u>2459,46</u> 1831,27 | - | 246 | 183 | - | <u>22,4640</u> | <u>2,25</u> |
| 35 | & C1545-89-9 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д. 16мм СТГ-16-K41-1001 "ІЕК-Україна" | м | 10,1 | <u>11,36</u> | - | 115 | - | - | - | - |
| 36 | варіант 1 KP17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби | 100м | 0,1 | <u>1131,83</u> 919,31 | <u>11,36</u> 9,73 | 113 | 92 | <u>1</u> 1 | <u>11,5680</u> 0,1066 | <u>1,16</u> 0,01 |
| 37 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,0103 | <u>44473,71</u> | - | 458 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | | | | 10975 | 6218 | <u>11</u> 10 | <u>79,94</u> 0,1 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 10975 | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 4746 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 6228 | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 3563 | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 8,91 | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 1221 | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 14538 | | | |
| Всього по розділу 4 | | | | | | | | 14538 | | | |
| Розділ 5. Силові електричні мережі | | | | | | | | | | | |
| 38 | KP20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см ² | 10м | 14,2 | <u>307,23</u> 301,38 | - | 4363 | 4280 | - | <u>4,0200</u> | <u>57,08</u> |
| 39 | KP17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 1,27 | <u>3125,89</u> 2966,02 | - | 3970 | 3767 | - | <u>36,3840</u> | <u>46,21</u> |
| 40 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,00206 | <u>44473,71</u> | - | 92 | - | - | - | - |
| 41 | C157-274 варіант 2 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,12875 | <u>65272,95</u> | - | 8404 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------------|---|-------|--------|---------------------------|-----------------------|--------------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 42 | KP17-7-13 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,15 | <u>3442,25</u> 2829,50 | - | 516 | 424 | - | <u>35,1360</u> | <u>5,27</u> |
| 43 | & С1545-89-9 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.32мм СТГ-32-К41-0501 "ІЕК-Україна" | м | 15,15 | <u>28,19</u> | - | 427 | - | - | - | - |
| 44 | варіант 2 KP17-8-4 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби | 100м | 0,15 | <u>2174,36</u> 1891,07 | <u>49,72</u> 42,57 | 326 | 284 | <u>7</u> 6 | <u>23,7960</u> 0,4662 | <u>3,57</u> 0,07 |
| 45 | С157-274 варіант 3 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х6мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,0153 | <u>138107,47</u> | - | 2113 | - | - | - | - |
| 46 | KP20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 1,42 | <u>2757,78</u> 2199,17 | <u>14,20</u> 12,16 | 3916 | 3123 | <u>20</u> 17 | <u>28,8000</u> 0,1332 | <u>40,9</u> 0,19 |
| 47 | KP17-7-15 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею | 100м | 0,25 | <u>2459,46</u> 1831,27 | - | 615 | 458 | - | <u>22,4640</u> | <u>5,62</u> |
| 48 | & С1545-89-9 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-К41-0501 "ІЕК-Україна" | м | 25,25 | <u>16,97</u> | - | 428 | - | - | - | - |
| 49 | варіант 3 KP17-8-3 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби | 100м | 0,25 | <u>1696,15</u> 1456,21 | <u>24,15</u> 20,68 | 424 | 364 | <u>6</u> 5 | <u>18,3240</u> 0,2264 | <u>4,58</u> 0,06 |
| 50 | С157-274 варіант 2 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,0255 | <u>65272,95</u> | - | 1664 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | | | 27258 | 12700 | <u>33</u> 28 | | <u>163,23</u> 0,32 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 27258 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 14525 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 12728 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 7272 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 18,11 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 2487 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 34530 | | | | |
| Всього по розділу 5 | | | | | | | 34530 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------------|--|---------|------|----------------|---------------|-------------|------|------------|----------------|--------------|
| | | Розділ 6. Монтажні вироби | | | | | | | | | |
| 51 | KM10-901-13 | Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/ | 100 шт | 0,14 | <u>977,50</u> | <u>7,22</u> | 137 | 135 | <u>1</u> | <u>11,5200</u> | <u>1,61</u> |
| 52 | C117-1 варіант 2 | Клемник подвійний "wago" | шт | 14 | <u>962,73</u> | <u>2,62</u> | | | - | <u>0,0302</u> | - |
| 53 | KM8-574-1 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 | 100 жил | 0,62 | <u>3384,13</u> | <u>286,01</u> | 2098 | 1582 | <u>177</u> | <u>28,8000</u> | <u>17,86</u> |
| | | | | | <u>2551,68</u> | <u>80,27</u> | | | <u>50</u> | <u>0,7920</u> | <u>0,49</u> |
| 54 | C1545-153 варіант 5 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 6,0мм2 DT-6 | шт | 12 | <u>6,13</u> | - | 74 | - | - | - | - |
| 55 | C1545-153 варіант 6 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2 DT-2.5 | шт | 30 | <u>2,05</u> | - | 62 | - | - | - | - |
| 56 | C1545-153 варіант 7 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2 DT-1.5 | шт | 20 | <u>1,03</u> | - | 21 | - | - | - | - |
| 57 | C1512-1 варіант 4 | Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 3 | <u>134,66</u> | - | 404 | - | - | - | - |
| 58 | & C111-1630-5 | Хомут нейлоновий 4x200мм /упак. 100шт/ | упак. | 5 | <u>178,52</u> | - | 893 | - | - | - | - |
| 59 | & C111-1630-5 варіант 1 | Площадка для стяжки під дюбель /упак. 100шт/ | упак. | 5 | <u>214,22</u> | - | 1071 | - | - | - | - |
| 60 | & C111-1630-5 варіант 2 | Дюбель з саморізом 6x40мм /упак. 100шт/ | упак. | 5 | <u>112,22</u> | - | 561 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 5714 | 1717 | <u>178</u> | | <u>19,47</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5714 | | <u>50</u> | | <u>0,49</u> |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3819 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1767 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 890 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,92 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 264 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 6604 | | | | |
| | | Всього по розділу 6 | | | | | 6604 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------|--|--------|-------|-----------------|-------|-------------|-----|------------|-----------------|-------------|
| | | Розділ 7. Інше обладнання | | | | | | | | | |
| 61 | KP17-18-1 | Установлення дзвоників електричних з кнопкою | 100к-т | 0,01 | <u>10482,89</u> | - | 105 | 104 | - | <u>133,0320</u> | <u>1,33</u> |
| 62 | C1547-6 варіант 3 | Дзвінок дверний Вім Вам "Zamel" або аналог | шт | 1 | <u>10440,35</u> | - | 686 | - | - | - | - |
| 63 | C1547-6 варіант 4 | Кнопка дзвінка накладна | шт | 1 | <u>685,60</u> | - | 318 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 1109 | 104 | - | | <u>1,33</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1109 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1005 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 104 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 56 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,13 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 18 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1165 | | | | |
| | | Всього по розділу 7 | | | | | 1165 | | | | |
| | | Розділ 8. Інші роботи | | | | | | | | | |
| 64 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,852 | <u>116,48</u> | - | 99 | 99 | - | <u>1,6300</u> | <u>1,39</u> |
| 65 | C311-30-M | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,852 | <u>116,48</u> | - | 250 | - | <u>250</u> | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | 40,28 | 349 | 99 | <u>250</u> | <u>0,4110</u> | <u>0,35</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 349 | | 34 | | <u>0,35</u> |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 133 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 79 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,21 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 29 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 428 | | | | |
| | | Всього по розділу 8 | | | | | 428 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|--------------|-------|-----|----|--------|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 79893 | 24513 | 589 | | 308,61 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 4197 | | 170 | | 1,79 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 121 | | | | |
| | | Всього устаткування, грн. | | | | | 4318 | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 75696 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 50594 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 24683 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 13783 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 33,53 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4603 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 89479 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 93798 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 343,93 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 29286 | | | | |

Склав

кошторисник

О.А.Храпко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

О.В.Белова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга 1012-22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на Електророботи квартири 6
Електропостачання. Електроосвітлення та силове обладнання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 119,634 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,43322 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 36,877 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|----------------------------|---|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1) | | | | | | | | | | | |
| 1 | KP17-14-1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 | <u>552,55</u> 308,46 | <u>19,03</u> 12,38 | 553 | 308 | <u>19</u> 12 | <u>3,5640</u> 0,1356 | <u>3,56</u> 0,14 |
| 2 | & C126-1282-1 | Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРН-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог | шт | 1 | <u>3049,78</u> - | - - | 3050 | - | - - | - - | - - |
| 3 | KM8-81-1 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/ | шт | 1 | <u>231,93</u> 170,11 | <u>59,59</u> 16,72 | 232 | 170 | <u>60</u> 17 | <u>1,9200</u> 0,1650 | <u>1,92</u> 0,17 |
| 4 | 1605-1155 | Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог | шт | 1 | <u>1100,00</u> - | - - | 1100 | - | - - | - - | - - |
| 5 | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/ | шт | 1 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 184 | 175 | <u>4</u> 1 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>1,92</u> 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------------|---|-------|------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 6 | 1605-1155 варіант 2 | Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _н '=100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 1 | <u>1656,82</u> | - | 1657 | - | - | - | - |
| 7 | KM8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ | шт | 7 | <u>183,53</u> 175,32 | <u>3,61</u> 1,31 | 1285 | 1227 | <u>25</u> 9 | <u>1,9200</u> 0,0151 | <u>13,44</u> 0,11 |
| 8 | 1504-1001 варіант 6 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 3 | <u>244,80</u> | - | 734 | - | - | - | - |
| 9 | 1504-1001 варіант 7 | Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог | шт | 4 | <u>237,60</u> | - | 950 | - | - | - | - |
| 10 | & С1545- 510-1 варіант 1 | Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна" | шт | 1 | <u>469,32</u> | - | 469 | - | - | - | - |
| 11 | С1545-519 варіант 2 | Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм2 ШНИ-6х9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог | шт | 1 | <u>67,35</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| Разом прями витрати по розділу 1 | | | | | | | 10281 | 1880 | <u>108</u> 39 | | <u>20,84</u> 0,44 |
| Разом устаткування, грн. | | | | | | | 4441 | | | | |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | | | 124 | | | | |
| Всього устаткування, грн. | | | | | | | 4565 | | | | |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 5840 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 3852 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 1919 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 960 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 2,06 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 283 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 6800 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 1 | | | | | | | 11365 | | | | |
| Розділ 2. Обладнання світлотехнічне | | | | | | | | | | | |
| 12 | KP17-11-9 | Монтаж світильників LED стельових | 100шт | 0,06 | <u>19047,16</u> 18242,22 | <u>262,78</u> 225,00 | 1143 | 1095 | <u>16</u> 14 | <u>223,7760</u> 2,4642 | <u>13,43</u> 0,15 |
| 13 | С1547-7 варіант 3 | Світильник стельовий | шт | 6 | <u>2550,46</u> | - | 15303 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------|---|-------|------|-----------------------------|-----------------------|--------------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 14 | KP17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра /світильників у шафах/ | 100шт | 0,02 | <u>12057,14</u> 11933,49 | <u>56,82</u> 48,65 | 241 | 239 | <u>1</u> 1 | <u>130,6920</u> 0,5328 | <u>2,61</u> 0,01 |
| 15 | C1547-7 варіант 5 | Світильник точковий | шт | 2 | <u>612,46</u> - | - | 1225 | - | - | - | - |
| 16 | KP17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах/ | 100шт | 0,02 | <u>12057,14</u> 11933,49 | <u>56,82</u> 48,65 | 241 | 239 | <u>1</u> 1 | <u>130,6920</u> 0,5328 | <u>2,61</u> 0,01 |
| 17 | C1547-7 варіант 4 | Світильник для санвузлів | шт | 2 | <u>1530,46</u> - | - | 3061 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | | | 21214 | 1573 | <u>18</u> 16 | | <u>18,65</u> 0,17 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 21214 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 19623 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 1589 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 822 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 1,82 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 251 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 22036 | | | | |
| Всього по розділу 2 | | | | | | | 22036 | | | | |
| Розділ 3. Електрофурнітура | | | | | | | | | | | |
| 18 | KP17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,29 | <u>3385,46</u> 3334,77 | - | 982 | 967 | - | <u>42,4920</u> - | <u>12,32</u> - |
| 19 | C113-2106 варіант 1 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 20, серія Etika, "Легранд Україна" | шт | 26 | <u>173,89</u> - | - | 4521 | - | - | - | - |
| 20 | C113-2106 варіант 2 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 44, серія Etika, "Легранд Україна" | шт | 3 | <u>326,89</u> - | - | 981 | - | - | - | - |
| 21 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 29 | <u>40,82</u> - | - | 1184 | - | - | - | - |
| 22 | KP17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,02 | <u>3611,11</u> 3532,54 | - | 72 | 71 | - | <u>45,0120</u> - | <u>0,9</u> - |
| 23 | C1547-6 варіант 1 | Вимикач 2-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна" | шт | 2 | <u>339,21</u> - | - | 678 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------------|---|-------|---------|---------------------------|------------------------------|--------------|------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 24 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 2 | <u>40,82</u> | - | 82 | - | - | - | - |
| 25 | KP17-12-2 | Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,06 | <u>3399,22</u> 3320,65 | - | 204 | 199 | - | <u>42,3120</u> | <u>2,54</u> |
| 26 | C1547-6 варіант 2 | Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія Etika "Легранд Україна" | шт | 7 | <u>281,68</u> | - | 1972 | - | - | - | - |
| 27 | C1512-1 варіант 1 | Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 7 | <u>40,82</u> | - | 286 | - | - | - | - |
| 28 | C1512-1 варіант 2 | Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна" | шт | 12 | <u>83,05</u> | - | 997 | - | - | - | - |
| 29 | C1512-1 варіант 3 | Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна" | шт | 13 | <u>112,22</u> | - | 1459 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | | | 13418 | 1237 | - | - | <u>15,76</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 13418 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 12181 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 1237 | | | | |
| Загальноновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 667 | | | | |
| трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 1,54 | | | | |
| заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 210 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 14085 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 3 | | | | | | | 14085 | | | | |
| Розділ 4. Мережі електричного освітлення | | | | | | | | | | | |
| 30 | KP20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10м | 9,3 | <u>307,23</u> 301,38 | - | 2857 | 2803 | - | <u>4,0200</u> | <u>37,39</u> |
| 31 | KP17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,93 | <u>3125,89</u> 2966,02 | - | 2907 | 2758 | - | <u>36,3840</u> | <u>33,84</u> |
| 32 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,09486 | <u>44473,71</u> | - | 4219 | - | - | - | - |
| 33 | KP20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,93 | <u>2757,78</u> 2199,17 | <u>14,20</u> <u>12,16</u> | 2565 | 2045 | <u>13</u> <u>11</u> | <u>28,8000</u> <u>0,1332</u> | <u>26,78</u> <u>0,12</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------|---|-------|---------|---------------------------|----------------------|--------------|------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 34 | KP17-5-1 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | 100м | 0,1 | <u>2087,93</u> 1944,47 | - | 209 | 194 | - | <u>24,4680</u> | <u>2,45</u> |
| 35 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,0102 | <u>44473,71</u> | - | 454 | - | - | - | - |
| 36 | KP17-7-15 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею | 100м | 0,15 | <u>2459,46</u> 1831,27 | - | 369 | 275 | - | <u>22,4640</u> | <u>3,37</u> |
| 37 & 9 | C1545-89- варіант 1 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ-16-K41-100I "ІЕК-Україна" | м | 15,15 | <u>11,36</u> | - | 172 | - | - | - | - |
| 38 | KP17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,15 | <u>1131,83</u> 919,31 | <u>11,36</u> 9,73 | 170 | 138 | <u>2</u> 1 | <u>11,5680</u> 0,1066 | <u>1,74</u> 0,02 |
| 39 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,01545 | <u>44473,71</u> | - | 687 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | | | 14609 | 8213 | <u>15</u> 12 | | <u>105,57</u> 0,14 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 14609 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 6381 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 8225 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 4705 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 11,74 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 1611 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 19314 | | | | |
| Всього по розділу 4 | | | | | | | 19314 | | | | |
| Розділ 5. Силові електричні мережі | | | | | | | | | | | |
| 40 | KP20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10м | 17,4 | <u>307,23</u> 301,38 | - | 5346 | 5244 | - | <u>4,0200</u> | <u>69,95</u> |
| 41 | KP17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 1,62 | <u>3125,89</u> 2966,02 | - | 5064 | 4805 | - | <u>36,3840</u> | <u>58,94</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------------|---|-------|---------|---------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 42 | C157-274 варіант 1 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,00206 | <u>44473,71</u> | - | 92 | - | - | - | - |
| 43 | C157-274 варіант 2 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,1648 | <u>65272,95</u> | - | 10757 | - | - | - | - |
| 44 | KP17-7-13 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,12 | <u>3442,25</u> 2829,50 | - | 413 | 340 | - | <u>35,1360</u> | <u>4,22</u> |
| 45 & C1545-89-9 | варіант 2 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.32мм СТГ-32-K41-0501 "ІЕК-Україна" | м | 12,12 | <u>28,19</u> | - | 342 | - | - | - | - |
| 46 | KP17-8-4 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | 0,12 | <u>2174,36</u> 1891,07 | <u>49,72</u> 42,57 | 261 | 227 | <u>6</u> 5 | <u>23,7960</u> 0,4662 | <u>2,86</u> 0,06 |
| 47 | C157-274 варіант 3 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х6мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,01224 | <u>138107,47</u> | - | 1690 | - | - | - | - |
| 48 | KP20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 1,74 | <u>2757,78</u> 2199,17 | <u>14,20</u> 12,16 | 4799 | 3827 | <u>25</u> 21 | <u>28,8000</u> 0,1332 | <u>50,11</u> 0,23 |
| 49 | KP17-7-15 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею | 100м | 0,4 | <u>2459,46</u> 1831,27 | - | 984 | 733 | - | <u>22,4640</u> | <u>8,99</u> |
| 50 & C1545-89-9 | варіант 3 | Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-0501 "ІЕК-Україна" | м | 40,4 | <u>16,97</u> | - | 686 | - | - | - | - |
| 51 | KP17-8-3 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 0,4 | <u>1696,15</u> 1456,21 | <u>24,15</u> 20,68 | 678 | 582 | <u>10</u> 8 | <u>18,3240</u> 0,2264 | <u>7,33</u> 0,09 |
| 52 | C157-274 варіант 2 | Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог | 1000м | 0,0408 | <u>65272,95</u> | - | 2663 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | | | | 33775 | 15758 | <u>41</u> 34 | <u>202,4</u> 0,38 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 33775 | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 17976 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 15792 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|--------------------------------|--|---------|------|---------|--------|---------------------------------------|------|-----|---------|-------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 9014 22,43 3080 42789 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 5 | | | | | 42789 | | | | |
| | | Розділ 6. Монтажні вироби | | | | | | | | | |
| 53 | KM10-901-13 | Кришка декоративна та інші вироби [без приєднання проводів]/клемник подвійний/ Клемник подвійний "wago" | 100 шт | 0,16 | 977,50 | 7,22 | 156 | 154 | 1 | 11,5200 | 1,84 |
| 54 | C117-1 варіант 2 | Клемник подвійний "wago" | шт | 16 | 962,73 | 2,62 | 449 | - | - | 0,0302 | - |
| 55 | KM8-574-1 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ² | 100 жил | 0,72 | 28,09 | - | 2437 | 1837 | 206 | 28,8000 | 20,74 |
| | | | | | 3384,13 | 286,01 | | | 58 | 0,7920 | 0,57 |
| | | | | | 2551,68 | 80,27 | | | | | |
| 56 | C1545-153 варіант 5 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 6,0мм ² DT-6 | шт | 16 | 6,13 | - | 98 | - | - | - | - |
| 57 | C1545-153 варіант 6 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм ² DT-2.5 | шт | 36 | 2,05 | - | 74 | - | - | - | - |
| 58 | C1545-153 варіант 7 | Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм ² DT-1.5 | шт | 20 | 1,03 | - | 21 | - | - | - | - |
| 59 | C1512-1 варіант 4 | Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна" | шт | 4 | 134,66 | - | 539 | - | - | - | - |
| 60 | & C111- 1630-5 | Хомут нейлоновий 4x200мм /упак.100шт/ | упак. | 7 | 178,52 | - | 1250 | - | - | - | - |
| 61 | & C111- 1630-5 варіант 1 | Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/ | упак. | 7 | 214,22 | - | 1500 | - | - | - | - |
| 62 | & C111- 1630-5 варіант 2 | Дюбель з саморізом 6x40мм /упак.100шт/ | упак. | 7 | 112,22 | - | 786 | - | - | - | - |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | | Разом прями витрати по розділу 6 | | | | | 7310 | 1991 | 207 | | 22,58 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. | | | | | 7310 | | 58 | | 0,57 |
| | | | | | | | 5112 | | | | |
| | | | | | | | 2049 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------|---|--------|-------|-----------------------------|---------------|--|-----|------------|-----------------|-------------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1031 2,23 306 8341 | | | | |
| | | Всього по розділу 6 | | | | | 8341 | | | | |
| | | Розділ 7. Інше обладнання | | | | | | | | | |
| 63 | KP17-18-1 | Установлення дзвоників електричних з кнопкою | 100к-т | 0,01 | <u>10482,89</u> 10440,35 | - | 105 | 104 | - | <u>133.0320</u> | <u>1,33</u> |
| 64 | C1547-6 варіант 3 | Дзвінок дверний Vim Bam "Zamel" або аналог | шт | 1 | <u>685,60</u> | - | 686 | - | - | - | - |
| 65 | C1547-6 варіант 4 | Кнопка дзвінка накладна | шт | 1 | <u>318,40</u> | - | 318 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 1109 | 104 | - | | <u>1,33</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1109 1005 104 56 0,13 18 1165 | | | | |
| | | Всього по розділу 7 | | | | | 1165 | | | | |
| | | Розділ 8. Інші роботи | | | | | | | | | |
| 66 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,068 | <u>116,48</u> 116,48 | - | 124 | 124 | - | <u>1,6300</u> | <u>1,74</u> |
| 67 | C311-30-M | Перевезення сміття до 30 км | т | 1,068 | <u>293,46</u> | <u>293,46</u> | 313 | - | <u>313</u> | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | 40,28 | 437 | 124 | <u>313</u> | <u>0,4110</u> | <u>0,44</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. | | | | | 437 167 | | 43 | | 0,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|--|-------|-------------------|----|-----------------------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 100 0,26 36 537 | | | | |
| | | ----- Всього по розділу 8 | | | | | 537 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 102153 | 30880 | <u>702</u> 202 | | <u>388,87</u> 2,14 |
| | | Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 4441 124 4565 97712 66130 31082 17357 42,21 5795 115069 | | | | |
| | | ----- Всього по кошторису | | | | | 119634 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 433,22 36877 | | | | |

Склад

кошторисник

О.А.Храпко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

О.В.Бєлова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]