

«Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття № 2 Кременчуцької гімназії № 23 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області по вул. Олександріївській, 18, в м. Кременчуці Полтавської області»
03/23-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття № 2 Кременчуцької гімназії № 23 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області по вул. Олександріївській, 18, в м. Кременчуці Полтавської області»
«Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття № 2 Кременчуцької гімназії № 23 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області по вул. Олександріївській, 18, в м. Кременчуці Полтавської області»

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

403,634 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,31534 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

123,905 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж											
1	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,72	<u>1652,09</u>	<u>262,48</u>	1190	1001	<u>189</u>	<u>17,5900</u>	<u>12,66</u>
					1389,61	81,46			59	0,7995	0,58
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>15885,69</u>	<u>1320,46</u>	159	146	<u>13</u>	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
					14565,23	409,80			4	4,0221	0,04
3	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,018	<u>3430,08</u>	<u>-</u>	62	62	<u>-</u>	<u>44,6800</u>	<u>0,8</u>
					3430,08	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1411	1209	<u>202</u>		<u>15,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1411		<u>63</u>		<u>0,62</u>
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					758 1,92 277 2169				
		----- Всього по розділу 1					2169				
		Розділ 2. Прорізи									
4	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>29432,24</u> 26052,64	<u>1830,82</u> 484,41	556	492	<u>35</u> 9	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>5,12</u> 0,08
5	К536136- БР02/6	Блоки дверні металеві 2,1(н) x 0,9(б) двері металеві з вент. решіткою	шт	1	<u>22336,40</u> -	-	22336	-	-	-	-
6	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,05	<u>1408,68</u> 1408,68	-	70	70	-	<u>16,6000</u> -	<u>0,83</u> -
7	& С126-951- 2/1	Піна монтажна	л	0,75	<u>389,59</u> -	-	292	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					23254	562	<u>35</u> 9		<u>5,95</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23254 22657 571 307 0,72 104 23561				
		----- Всього по розділу 2					23561				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
8	КР12-65-14	Стеля Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,545	<u>2809,06</u> 2809,06	-	1531	1531	-	<u>37,3000</u> -	<u>20,33</u> -
9	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,545	<u>609,26</u> 609,26	-	332	332	-	<u>8,0900</u> -	<u>4,41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C111-1624-1/5	Грунтовка бактеріцидна	кг	13,625	<u>44,64</u>	-	608	-	-	-	-
11	КБ15-182-5 к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,495	<u>8676,47</u>	<u>2,85</u>	4295	4199	<u>1</u>	<u>96,3240</u>	<u>47,68</u>
12	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	12,375	<u>41,30</u>	-	511	-	-	-	-
13	C111-1896/5	Шпаклівка Ізогіпс	кг	59,4	<u>14,86</u>	-	883	-	-	-	-
14	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,495	<u>7648,50</u>	<u>7,12</u>	3786	3349	<u>4</u>	<u>72,4500</u>	<u>35,86</u>
15	C111-1896/3	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	74,25	<u>14,86</u>	-	1103	-	-	-	-
16	КБ15-56-6 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,495	<u>1513,99</u>	<u>2,85</u>	749	702	<u>1</u>	<u>15,1800</u>	<u>7,51</u>
17	C111-1896/3	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	24,75	<u>14,86</u>	-	368	-	-	-	-
18	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,495	<u>16046,23</u>	<u>1,24</u>	7943	2151	<u>1</u>	<u>49,3400</u>	<u>24,42</u>
19	КР12-65-13	Стіни Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	1,695	<u>2211,85</u>	-	3749	3749	-	<u>29,3700</u>	<u>49,78</u>
20	КБ13-52-1 к=1,15	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином	100м2	1,11	<u>489,16</u>	<u>8,80</u>	543	533	<u>10</u>	<u>4,7150</u>	<u>5,23</u>
21	C111-2003-1/1	Гідрофобізатор	л	7,548	<u>480,36</u>	<u>5,38</u>	572	-	<u>6</u>	<u>0,0631</u>	<u>0,07</u>
22	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,5	<u>75,77</u>	-	6762	6033	<u>61</u>	<u>127,3300</u>	<u>63,67</u>
23	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,00935	<u>12065,79</u>	<u>122,60</u>	3411	218	<u>53</u>	<u>1,0989</u>	<u>0,55</u>
24	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,18	<u>364865,94</u>	<u>4641,54</u>	7728	7248	<u>36</u>	<u>47,1975</u>	<u>0,44</u>
25	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,00792	<u>42935,89</u>	<u>1240,57</u>	2890	184	<u>223</u>	<u>441,5000</u>	<u>79,47</u>
					<u>40269,22</u>	<u>550,50</u>			<u>99</u>	<u>5,5521</u>	<u>1</u>
					<u>23266,27</u>	<u>3903,01</u>			<u>31</u>	<u>47,1975</u>	<u>0,37</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ15-182-4 к=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,978	<u>6579,97</u> 6386,75	<u>2,85</u> 2,46	6435	6246	<u>3</u> 2	<u>72,5190</u> 0,0255	<u>70,92</u> 0,02
27	С111-1624- 1/4	Грунтовка	кг	24,45	<u>44,64</u>	-	1091	-	-	-	-
28	С111-1896/5	Шпаклівка Ізогіпс	кг	117,36	<u>14,86</u>	-	1744	-	-	-	-
29	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,978	<u>5030,62</u> 4243,48	<u>4,27</u> 3,69	4920	4150	<u>4</u> 4	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>44,45</u> 0,04
30	С111-1896/3	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	97,8	<u>14,86</u>	-	1453	-	-	-	-
31	КБ15-56-4 к=1,15 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,978	<u>2441,70</u> 2248,44	<u>5,70</u> 4,91	2388	2199	<u>6</u> 5	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>23,55</u> 0,05
32	С111-1896/3	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	97,8	<u>14,86</u>	-	1453	-	-	-	-
33	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,978	<u>14543,23</u> 3860,11	<u>1,24</u> 1,07	14223	3775	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>42,87</u> 0,01
34	КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,06667	<u>68082,62</u> 21317,43	<u>464,40</u> 400,58	72622	22739	<u>495</u> 427	<u>236,4400</u> 4,1625	<u>252,2</u> 4,44
35	КР20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,02421	<u>255519,68</u> 23266,27	<u>4641,54</u> 3903,01	6186	563	<u>112</u> 94	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>7,48</u> 1,14
36	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,009	<u>34651,78</u>	-	312	-	-	-	-
37	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих кутів	1 т	0,0827	<u>22934,97</u> 15533,77	<u>970,62</u> 290,61	1897	1285	<u>80</u> 24	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>16,26</u> 0,26
38	С1110-175/2	Сталь кутова 75*6мм - перемичка	т	0,0827	<u>40279,20</u>	-	3331	-	-	-	-
39	КБ26-30-1 к=1,15,к=2	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової - в два шари	10 м2	10,667	<u>281,06</u> 281,06	-	2998	2998	-	<u>3,3120</u>	<u>35,33</u>
40	С111-1715/1	Пароізоляційна плівка	м2	245,341	<u>31,73</u>	-	7785	-	-	-	-
41	& С1-404/2	Скотч	шт	20	<u>180,57</u>	-	3611	-	-	-	-
42	КР1-14-1	Підлоги Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,101	<u>8981,49</u> 1743,32	<u>7238,17</u> 2157,59	907	176	<u>731</u> 218	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>2,13</u> 2,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару гравійно-піщаного	м3	2,5	<u>1505,88</u> 378,77	<u>185,63</u> 51,90	3765	947	<u>464</u> 130	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>11,45</u> 1,38
44	KB26-30-1 к=1,15,к=2	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової - в два шари	10 м2	5,05	<u>1121,91</u> 281,06	-	5666	1419	-	<u>3,3120</u>	<u>16,73</u>
45	C111-1715/1	Пароізоляційна плівка	м2	116,15	<u>31,73</u>	-	3685	-	-	-	-
46	& C1-404/2	Скотч	шт	10	<u>180,57</u>	-	1806	-	-	-	-
47	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,505	<u>5447,64</u> 5315,13	<u>132,51</u> 114,30	2751	2684	<u>67</u> 58	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>32,46</u> 0,6
48	KP7-17-9 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (Н=100мм)	100м2	0,505	<u>3412,91</u> 2858,11	<u>554,80</u> 478,55	1724	1443	<u>281</u> 242	<u>34,5600</u> 4,9728	<u>17,45</u> 2,51
49	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,05151	<u>365462,03</u> 23266,27	<u>4641,54</u> 3903,01	18825	1198	<u>239</u> 201	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>15,91</u> 2,43
50	KB11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,505	<u>1699,21</u> 1471,77	<u>72,63</u> 62,65	858	743	<u>37</u> 32	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>9,41</u> 0,33
51	C111-874/3	Сітка для армування 100x100 діам.4	м2	53,025	<u>106,15</u>	-	5629	-	-	-	-
52	& C1-49/1	Дюбель	шт	255	<u>0,90</u>	-	230	-	-	-	-
53	KB11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,495	<u>18035,52</u> 17102,68	<u>51,27</u> 44,22	8928	8466	<u>25</u> 22	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>93,9</u> 0,23
54	C1113-306/2	Суміші клейові для керам. плитки	кг	257,4	<u>12,89</u>	-	3318	-	-	-	-
55	C111-1633/2	Шпарування для швів	кг	22,473	<u>104,65</u>	-	2352	-	-	-	-
56	C111-1726/2	Плитки керамічні для підлог	м2	50,49	<u>497,07</u>	-	25097	-	-	-	-
57	& C111-1868-1/1	Хрестики для плитки	шт	357	<u>0,14</u>	-	50	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							265804	91260	<u>2926</u> 1691		<u>1036,2</u> 18,32
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							265804				
							171618				
							92951				
							51837				
							124,92				
							18074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					317641				

		Всього по розділу 3					317641				
		Розділ 4. Електроосвітлення									
58	KP17-7-9	Монтаж вінілплатових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,2	<u>2330,06</u> 2159,91	<u>49,54</u> 42,73	466	432	<u>10</u> 9	<u>25,7900</u> 0,4440	<u>5,16</u> 0,09
59	C113-2125/1	ПВХ труба 16 мм	м	20,2	<u>8,33</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	KP17-7-10	Монтаж вінілплатових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,4	<u>2773,71</u> 2557,73	<u>74,30</u> 64,09	1109	1023	<u>30</u> 26	<u>30,5400</u> 0,6660	<u>12,22</u> 0,27
61	C113-2128/2	ПВХ труба 32 мм	м	20,2	<u>20,16</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 32x3 мм	м	20,2	<u>20,16</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C1545-549/1	Кріплення для гофри	шт	180	<u>2,60</u> -	<u>-</u> -	468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,03	<u>8982,89</u> 5805,52	<u>237,81</u> 122,19	269	174	<u>7</u> 4	<u>63,6500</u> 1,2714	<u>1,91</u> 0,04
65	C113-1/2	Труби сталеві Ду15	м	3	<u>47,86</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,4	<u>1883,46</u> 1660,76	<u>43,34</u> 37,39	753	664	<u>17</u> 15	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>7,93</u> 0,16
67	C1545-66/8	Кабель ВВГнгд 5*6	м	20,4	<u>156,55</u> -	<u>-</u> -	3194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1545-66/9	Кабель ВВГнгд 3*4	м	20,4	<u>79,72</u> -	<u>-</u> -	1626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,2	<u>964,78</u> 807,35	<u>9,91</u> 8,55	193	161	<u>2</u> 2	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>1,93</u> 0,02
70	C1545-66/10	Кабель ВВГнгд 3*2,5	м	20,6	<u>38,16</u> -	<u>-</u> -	786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	KP17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,3	<u>554,29</u> 401,16	<u>9,91</u> 8,55	166	120	<u>3</u> 3	<u>4,7900</u> 0,0888	<u>1,44</u> 0,03
72	C1545-66/7	Кабель ВВГнгд 3*1,5	м	20,4	<u>35,16</u> -	<u>-</u> -	717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C1545-66/11	Кабель ВВГнгд 2*1,5	м	10,2	<u>17,66</u>	-	180	-	-	-	-
74	C1511-10/2	Коробка розподільча зовнішні 80*80	шт	6	<u>43,62</u>	-	262	-	-	-	-
75	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2198,17</u>	-	44	44	-	<u>26,5800</u>	<u>0,53</u>
76	C1511-3/3	Вимикач одноклавішний зовнішнього встановлення IP54	шт	2	<u>90,17</u>	-	180	-	-	-	-
77	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2198,17</u>	-	44	44	-	<u>26,5800</u>	<u>0,53</u>
78	C1511-7/5	Розетка трійна зовн. установки	шт	2	<u>312,56</u>	-	625	-	-	-	-
79	C1511-8/3	Рамка 3- місна	шт	2	<u>146,22</u>	-	292	-	-	-	-
80	C1511-9/1	Коробка монтажна для установки вимикача або розетки	шт	8	<u>43,66</u>	-	349	-	-	-	-
81	KP17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,07	<u>34089,96</u>	<u>328,18</u>	2386	1729	<u>23</u>	<u>270,7600</u>	<u>18,95</u>
82	C1547-7/4	Світильник Лед панель 600*600	шт	7	<u>819,52</u>	-	5737	-	-	-	-
83	KP17-11-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	100шт	0,05	<u>16100,83</u>	<u>229,10</u>	805	791	<u>11</u>	<u>173,4600</u>	<u>8,67</u>
84	C1547-7/2	Світильник акумуляторний світлодіодний	шт	5	<u>730,37</u>	-	3652	-	-	-	-
85	KB21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>15030,63</u>	<u>2050,07</u>	301	253	<u>41</u>	<u>131,2000</u>	<u>2,62</u>
86	C1547-7/3	Світильник аварійний "ВИХІД"	шт	2	<u>415,70</u>	-	831	-	-	-	-
87	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1376,41</u>	<u>150,36</u>	1376	1143	<u>150</u>	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
88	C113-2129/2	Шафа розподільча ЩР-1 /комплект/	шт	1	<u>24633,78</u>	-	24634	-	-	-	-
89	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,1	<u>11812,12</u>	<u>358,48</u>	1181	1145	<u>36</u>	<u>115,6700</u>	<u>11,57</u>
90	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,1	<u>2166,29</u>	<u>72,02</u>	217	209	<u>8</u>	<u>21,1500</u>	<u>2,12</u>
91	KP20-27-9 к=2	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,1	<u>7114,16</u>	<u>222,37</u>	711	689	<u>22</u>	<u>69,6000</u>	<u>6,96</u>
					<u>6891,79</u>	<u>28,88</u>			<u>3</u>	<u>0,3480</u>	<u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					54680	8621	<u>360</u> 116		<u>94,42</u> 1,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54680 45699 8737 4505 9,74 1410 59185				
		----- Всього по розділу 4					59185				
		Розділ 5. Інші роботи									
92	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,862	<u>122,76</u>	-	351	351	-	<u>1,6300</u>	<u>4,67</u>
					122,76	-			-	-	-
93	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	2,862	<u>166,72</u>	<u>166,72</u>	477	-	<u>477</u>	-	-
					-	23,13			66	<u>0,2240</u>	<u>0,64</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					828	351	<u>477</u> 66		<u>4,67</u> 0,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					828 417 251 0,64 92 1079				
		----- Всього по розділу 5					1079				
		Разом прямі витрати по кошторису					345977	102003	<u>4000</u> 1945		<u>1156,54</u> 20,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					345977 239974 103948				

