

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул.
Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Демонтаж аварійних конструкцій з улаштуванням тимчасового підсилення несучих конструкцій (для безпечного проведення ремонтних робіт)

Кошторисна вартість об'єкта	1023,877 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,22013 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	497,427 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 травня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Улаштування тимчасових фіксуєуючих конструкцій	1023,877	-	1023,877	2,22013	497,427	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	1023,877	-	1023,877	2,22013	497,427	-

Головний архітектор проекту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.Петров

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Рибачук

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Улаштування тимчасових фіксуючих конструкцій

Демонтаж аварійних конструкцій з улаштуванням тимчасового підсилення несучих конструкцій (для безпечного проведення ремонтних робіт)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1023,877 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,22013 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

497,427 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі									
1	КР18-72-1	Улаштування парканів із готових глухих щитів висотою до 2 м	100м2	1,4	<u>19786.26</u>	-	27701	26282	-	<u>94,0440</u>	<u>131.66</u>
					18773,06	-			-	-	-
2	С112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,33	<u>13855.00</u>	-	4572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С123-534 варіант 1	Секція огорожі дерев'яної 2х2м фарбована	м2	140	<u>487.09</u>	-	68193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					100466	26282	-		<u>131.66</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					100466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74184				
		всього заробітна плата, грн.					26282				

KB.№13,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ46-54-3 тех.ч. п.1.1. 26 κ(труд)=1, 15 κ(ЕММ)=1,15	Монтаж дрібних металоконструкцій для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих кількість: (20,2*10,)/1000	1 m	0,202	<u>42202.57</u> 38742,83	<u>1191.80</u> 85,52	8525	7826	<u>241</u> 17	<u>176.9160</u> 0,3734	<u>35.74</u> 0,08
10	& C1-1-26-1 варіант 7	Стійка металева	шт	10	<u>918.00</u> -	<u>-</u> -	9180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ46-54-3 тех.ч. п.1.1. 26 κ(труд)=1, 15 κ(ЕММ)=1, 15 κ дем.=0, 7	Демонтаж дрібних металоконструкцій для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих кількість: (20,2*10)/1000	1 m	0,202	<u>27954.24</u> 27119,98	<u>834.26</u> 59,86	5647	5478	<u>169</u> 12	<u>123.8412</u> 0,2614	<u>25.02</u> 0,05
12	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т кількість: R3((0,3*0,3*27*2*94,2)/1000)	1m	0,458	<u>89647.40</u> 69283,07	<u>13468.02</u> 1800,70	41059	31732	<u>6168</u> 825	<u>309.1200</u> 6,6672	<u>141.58</u> 3,05
13	C111-1804 варіант 4	Сталь листова t=12 кількість: R3((0,3*0,3*27*2*94,2)/1000*1,064)	т	0,487	<u>41919.23</u> -	<u>-</u> -	20415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ9-72-1	Виготовлення конструкцій [стояки, опори] кількість: R3(0,2664)	1m	0,266	<u>49048.36</u> 40087,76	<u>5404.15</u> 327,04	13047	10663	<u>1438</u> 87	<u>174.7200</u> 1,4414	<u>46.48</u> 0,38
15	C1545-267 варіант 1	Труба сталева, діаметр 60*4мм кількість: R3(0,2664*1,032)	т	0,275	<u>67553.74</u> -	<u>-</u> -	18577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ46-54-3 тех.ч. п.1. 1.26 κ(труд)=1, 15 κ(ЕММ)=1,15	Монтаж дрібних металоконструкцій для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих кількість: R3(0,457812+0,26640)	1 m	0,724	<u>42202.57</u> 38742,83	<u>1191.80</u> 85,52	30555	28050	<u>863</u> 62	<u>176.9160</u> 0,3734	<u>128.09</u> 0,27
17	КБ46-54-3 тех.ч. п.1.1. 26 κ(труд)=1, 15 κ(ЕММ)=1, 15 κ дем.=0, 7	Демонтаж дрібних металоконструкцій для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих кількість: R3(0,457812+0,2664)	1 m	0,724	<u>27954.24</u> 27119,98	<u>834.26</u> 59,86	20239	19635	<u>604</u> 43	<u>123.8412</u> 0,2614	<u>89.66</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ9-72-1	Виготовлення металоконструкцій просторових конструкцій кількість: R3(0,306+0,4936+2,3469+0,33)	1m	3,477	<u>43644.21</u> 40087,76	<u>-</u> -	151751	139385	<u>-</u> -	<u>174.7200</u> -	<u>607.50</u> -
19	C111-1019 варіант 3	Швелер 12 кількість: R3((0,306)*1,032)	т	0,316	<u>35593.75</u> -	<u>-</u> -	11248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C111-1019 варіант 4	Швелер 16 кількість: R3((0,4936)*1,032)	т	0,509	<u>52848.75</u> -	<u>-</u> -	26900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C111-1019 варіант 5	Швелер 20 кількість: R3(2,3469*1,032)	т	2,422	<u>52848.75</u> -	<u>-</u> -	128000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C111-1019 варіант 6	Кутник 75x75x6 мм кількість: R3(0,330*1,032)	т	0,341	<u>31687.99</u> -	<u>-</u> -	10806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР20-12-3	Монтаж металоконструкцій просторових конструкцій кількість: R3(3,4765)	1m	3,477	<u>20917.67</u> 19712,84	<u>-</u> -	72731	68542	<u>-</u> -	<u>76.6440</u> -	<u>266.49</u> -
24	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т кількість: R3(0,6095-0,457812)	1m	0,152	<u>89647.40</u> 69283,07	<u>13468.02</u> 1800,70	13626	10531	<u>2047</u> 274	<u>309.1200</u> 6,6672	<u>46.99</u> 1,01
25	C111-1804 варіант 4	Сталь листова t=12 кількість: R3((151,688)/1000*1,064)	т	0,161	<u>41919.23</u> -	<u>-</u> -	6749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: R3(151,688/1000)	1 m	0,152	<u>60810.68</u> 59991,62	<u>-</u> -	9243	9119	<u>-</u> -	<u>277.2000</u> -	<u>42.13</u> -
27	КБ13-16-6 κ=2 н2,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021(за 2 рази) кількість: R2(27,6+2,5)	100м2	0,301	<u>4738.72</u> 3347,94	<u>-</u> -	1426	1008	<u>-</u> -	<u>13.1928</u> -	<u>3.97</u> -
28	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм кількість: 27*2*4	100шт	2,16	<u>34302.25</u> 33773,79	<u>528.46</u> 136,66	74093	72951	<u>1142</u> 295	<u>138.8040</u> 0,6732	<u>299.82</u> 1,45
29	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-2,16	<u>6281.62</u> 6175,46	<u>106.16</u> 27,45	-13568	-13339	<u>-229</u> -59	<u>25.3800</u> 0,1352	<u>-54.82</u> -0,29
30	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати -----	100шт	-2,16	<u>10324.95</u> 10161,04	<u>163.91</u> 42,39	-22302	-21948	<u>-354</u> -92	<u>41.7600</u> 0,2088	<u>-90.20</u> -0,45
31	КБ6-11-1	Установлення болтів кількість: R3((8*2,02+0,53*2+1,43*20+0,45*26)/1000)	1 m	0,058	<u>99543.24</u> 99543,24	<u>-</u> -	5774	5774	<u>-</u> -	<u>459.9540</u> -	<u>26.68</u> -
32	& C1-1-26-1 варіант 4	Гайка М20	шт	20	<u>11.40</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1-1-26-1 варіант 5	Пружинна шайба М20	шт	26	<u>5.04</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1-1-26-1 варіант 6	Болт М20 клас міцності 8,8, 60мм кількість: 8+2	шт	10	<u>37.23</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР3-1-1	Розбирання обшивки каркасно-обшивних стін з ОСБ кількість: 60.48	100 м2	0,6048	<u>11226.85</u> 11226,85	<u>-</u> -	6790	6790	<u>-</u> -	<u>60.6660</u> -	<u>36.69</u> -
36	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	0,79	<u>25805.29</u> 9792,56	<u>-</u> -	20386	7736	<u>-</u> -	<u>49.0560</u> -	<u>38.75</u> -
37	КР3-38-3	Обшивання каркасу плитами деревностружковими товщиною 15 мм кількість: (8,1*3,2)+(5,4*3,2)*2	100 м2	0,6048	<u>9231.21</u> 9231,21	<u>-</u> -	5583	5583	<u>-</u> -	<u>44.2680</u> -	<u>26.77</u> -
38	C1600-454 варіант 1	Саморіз L=45мм, 3,5 кількість: R0(16*60,48)	шт	968	<u>0.31</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C1600-483 варіант 2	Плита ОСБ, розміром 2500х1250х15 мм кількість: R2(60,48*1,025*0,1)	м2	6,2	<u>234.50</u> -	<u>-</u> -	1454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КР8-24-1	Улаштування брусів під стійки	м3	1,83	<u>29439.96</u> 9933,82	<u>-</u> -	53875	18179	<u>-</u> -	<u>48.8821</u> -	<u>89.45</u> -
41	КР20-10-1	Перекрыття підвалу дерев'яними щитами	м2 щита	32,8	<u>935.35</u> 260,93	<u>-</u> -	30679	8559	<u>-</u> -	<u>1.2840</u> -	<u>42.12</u> -
42	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття після завалів	100т	0,2	<u>72644.19</u> 72644,19	<u>-</u> -	14529	14529	<u>-</u> -	<u>392.5440</u> -	<u>78.51</u> -
43	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,8	<u>361.98</u> 361,98	<u>-</u> -	1738	1738	<u>-</u> -	<u>1.9560</u> -	<u>9.39</u> -
44	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 60-4.8	100 т	0,552	<u>735.06</u> 735,06	<u>-</u> -	406	406	<u>-</u> -	<u>3.9720</u> -	<u>2.19</u> -
45	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	60	<u>366.85</u> -	<u>366.85</u> 104,30	22011	-	<u>22011</u> 6258	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 24,66
		Разом прямі витрати по розділу 3					802203	438927	<u>34100</u> 7722		<u>1939.00</u> 30,40
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					802203				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					329176				
		всього заробітна плата, грн.					446649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					882423				

		Всього по розділу 3					882423				
		Разом прямі витрати по кошторису					930798	486526	<u>40383</u>		<u>2175,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					930798		10901		44,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					403889				
		всього заробітна плата, грн.					497427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1023877				

		Всього по кошторису					1023877				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2220,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					497427				

Склав _____ О.Рибачук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул.
Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Демонтажні роботи

Кошторисна вартість об'єкта	1785,954 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,05897 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1416,475 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 травня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на Загальнобудівельні роботи	1401,758	-	1401,758	5,47551	1078,38	-
2	02-02-02	на Сантехнічні роботи	257,204	-	257,204	1,06326	232,084	-
3	02-02-03	на Електромонтажні роботи. Блискавкозахист. Заземлення	126,992	-	126,992	0,52020	106,011	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	1785,954	-	1785,954	7,05897	1416,475	-

Головний архітектор проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.Петров

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Рибачук

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Загальнобудівельні роботи
Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1401,758 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,47551 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1078,380 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-68-1 Н15,16=1,15	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів , глибина різання 200 мм (товщ. плити 50мм, різання сегментами 0,5х0,5м) кількість: 204*4	1 м різ.	816	<u>563.54</u> 345,95	<u>143.91</u> 6,33	459849	282295	<u>117431</u> 5165	<u>1.5985</u> 0,0240	<u>1304.38</u> 19,57
2	КБ46-68-2 Н1=15	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів кількість: -204*4	1 м різ.	-816	<u>200.86</u> 145,60	<u>-</u> -	-163902	-118810	<u>-</u> -	<u>0.6728</u> -	<u>-548.96</u> -
3	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів , глибина різання 200 мм (рігелі товщ. 220мм) кількість: 11,2*4	1 м різ.	44,8	<u>563.54</u> 345,95	<u>143.91</u> 6,33	25247	15499	<u>6447</u> 284	<u>1.5985</u> 0,0240	<u>71.61</u> 1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ46-68-1 Н15,16=1,15	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів , глибина різання 200 мм (товщ. плити 50мм, різання сегментами 0,5х0,5м) кількість: 12,8*4	1 м різ.	51,2	<u>563.54</u> 345,95	<u>143.91</u> 6,33	28853	17713	<u>7368</u> 324	<u>1.5985</u> 0,0240	<u>81.84</u> 1,23
5	КБ46-68-2 Н1=15	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів до 100мм кількість: -12,8*4	1 м різ.	-51,2	<u>200.86</u> 145,60	<u>-</u> -	-10284	-7455	<u>-</u> -	<u>0.6728</u> -	<u>-34.44</u> -
6	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	4,39	<u>14745.77</u> 12621,25	<u>2124.52</u> 1092,30	64734	55407	<u>9327</u> 4795	<u>62.1064</u> 4,8852	<u>272.65</u> 21,45
7	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,305	<u>22813.62</u> 22813,62	<u>-</u> -	6958	6958	<u>-</u> -	<u>112.2607</u> -	<u>34.24</u> -
8	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну кількість: 439-175,6	100м2	2,634	<u>4071.20</u> 4071,20	<u>-</u> -	10724	10724	<u>-</u> -	<u>21.9994</u> -	<u>57.95</u> -
9	КБ11-38-1 κ=1,15 Н1=0, 8 Н6=0	Розбирання покриттів підлог з ламінату	100м2	1,756	<u>20747.16</u> 20704,58	<u>-</u> -	36432	36357	<u>-</u> -	<u>88.9143</u> -	<u>156.13</u> -
10	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	4,74	<u>1323.55</u> 1323,55	<u>-</u> -	6274	6274	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>33.90</u> -
11	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	9,0487	<u>4288.21</u> 4288,21	<u>-</u> -	38803	38803	<u>-</u> -	<u>23.1720</u> -	<u>209.68</u> -
12	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2 кількість: 2340+633,41	100м2	29,7341	<u>14276.23</u> 14276,23	<u>-</u> -	424491	424491	<u>-</u> -	<u>77.1438</u> -	<u>2293.80</u> -
13	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,015	<u>18786.83</u> 17499,96	<u>1286.87</u> 658,81	37855	35262	<u>2593</u> 1328	<u>91.8440</u> 2,9394	<u>185.07</u> 5,92
14	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 10+4+20	100 шт	0,34	<u>39309.67</u> 39278,43	<u>-</u> -	13365	13355	<u>-</u> -	<u>202.3201</u> -	<u>68.79</u> -
15	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками кількість: R2(2,52*4+2,1*10+1,54*20)	100м2	0,6188	<u>65015.03</u> 62955,72	<u>1998.33</u> 1058,29	40231	38957	<u>1237</u> 655	<u>327.4680</u> 4,6124	<u>202.64</u> 2,85
16	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень балконних дверних прорізів кількість: 1,4*1,1*20	100м2	0,308	<u>36756.59</u> 34697,28	<u>1998.33</u> 1058,29	11321	10687	<u>615</u> 326	<u>180.4800</u> 4,6124	<u>55.59</u> 1,42
17	КР7-2-10	Розбирання тимчасового закриття вікон плитами ОСБ кількість: R2(61,88+30,8)	100м2	0,9268	<u>4681.28</u> 4681,28	<u>-</u> -	4339	4339	<u>-</u> -	<u>25.2960</u> -	<u>23.44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР8-41-2 к дем.=0,4	Розбирання відливів з готових елементів кількість: 15+7,5+22	100м	0,445	<u>5955.76</u> 5955,76	<u>-</u> -	2650	2650	<u>-</u> -	<u>26.5728</u> -	<u>11.82</u> -
19	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15 Н1=0,32 Н6=0	Демонтаж фасадів мінеральними плитами товщиною до 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,66	<u>45634.37</u> 45563,40	<u>-</u> -	30119	30072	<u>-</u> -	<u>184.5270</u> -	<u>121.79</u> -
20	КБ15-78-3 Н2,3,5= 1, 15 Н1=0,32 Н6=0	Демонтаж фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CERESIT". Укуси, ширина до 300 мм	100 м2	0,12	<u>52504.00</u> 52435,09	<u>-</u> -	6300	6292	<u>-</u> -	<u>212.3566</u> -	<u>25.48</u> -
21	КБ10-96-2 Н2,3,5=1,15 Н1=0,7 Н6=0	Демонтаж дверей металевих кількість: R2(0,9*2,1*10)	100м2	0,189	<u>53790.03</u> 53774,72	<u>-</u> -	10166	10163	<u>-</u> -	<u>227.4157</u> -	<u>42.98</u> -
22	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах кількість: 24+10+20	100 шт	0,54	<u>45222.25</u> 45190,60	<u>-</u> -	24420	24403	<u>-</u> -	<u>232.7732</u> -	<u>125.70</u> -
23	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: R2((0.9*2.1*24+0,8*2.1*10+0.6*1. 9*20)*0.9)	100 м2	0,7646	<u>10115.19</u> 10115,19	<u>-</u> -	7734	7734	<u>-</u> -	<u>53.6160</u> -	<u>40.99</u> -
24	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: R2((10*(2,1*4+0,8*2)+24*(2,1*4+0, 9*2)+20*(1,9*4+0,6*2))*2)	100 м	10,416	<u>1505.51</u> 1505,51	<u>-</u> -	15681	15681	<u>-</u> -	<u>7.9800</u> -	<u>83.12</u> -
25	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання 10*0,08т=0,8т+142,15748=143/1,8=80м3	100шт	0,1	<u>2019.19</u> 2019,19	<u>-</u> -	202	202	<u>-</u> -	<u>9.9360</u> -	<u>0.99</u> -
26	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: R3(143)	1 т	143	<u>361.98</u> 361,98	<u>-</u> -	51763	51763	<u>-</u> -	<u>1.9560</u> -	<u>279.71</u> -
27	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: R3(143)	т	143	<u>366.85</u> -	<u>366.85</u> 104,30	52460	-	<u>52460</u> 14915	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 58,77
Розділ 1. Побутове сміття											
516м2х0,05т=25,8т/1,23=21м3											
28	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,258	<u>72644.19</u> 72644,19	<u>-</u> -	18742	18742	<u>-</u> -	<u>392.5440</u> -	<u>101.28</u> -
29	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	25,8	<u>361.98</u> 361,98	<u>-</u> -	9339	9339	<u>-</u> -	<u>1.9560</u> -	<u>50.46</u> -
30	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	25,8	<u>366.85</u> -	<u>366.85</u> 104,30	9465	-	<u>9465</u> 2691	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 10,60
Разом прямі витрати по розділу 1							37546	28081	<u>9465</u> 2691		<u>151.74</u> 10,60
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							37546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					30772 3755 - - 41301				
		Всього по розділу 1					41301				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1274331 1274331 19491 1078380 127427 - - 1401758	1047897	<u>206943</u> 30483		<u>5352.63</u> 122,88
		Всього по кошторису					1401758				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5475,51 1078380				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на Сантехнічні роботи
Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 257,204 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,06326 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 232,084 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-140-1 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,39	<u>6670.40</u> 6046,71	<u>617.95</u> 287,04	2601	2358	<u>241</u> 112	<u>25.5718</u> 1,2806	<u>9.97</u> 0,50
2	КР15-140-2 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>6600.71</u> 5977,02	<u>617.95</u> 287,04	330	299	<u>31</u> 14	<u>25.2771</u> 1,2806	<u>1.26</u> 0,06
3	КР15-140-3 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (Футляр)	100м	0,04	<u>6735.28</u> 5802,67	<u>926.93</u> 430,56	269	232	<u>37</u> 17	<u>24.5398</u> 1,9210	<u>0.98</u> 0,08
4	КР15-141-2 к дем.=0,4	Демонтаж газових плит побутових чотириконфоркових кількість: 8+19	прилад	27	<u>227.50</u> 227,50	<u>-</u> -	6143	6143	<u>-</u> -	<u>1.0512</u> -	<u>28.38</u> -
5	КР15-154-2 к дем.=0,4	Демонтаж лічильників побутового призначення кількість: 8+19	прилад	27	<u>213.34</u> 213,34	<u>-</u> -	5760	5760	<u>-</u> -	<u>0.8640</u> -	<u>23.33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг кількість: 90+2	100шт	0,92	<u>27059.94</u> 27059,94	- -	24895	24895	- -	<u>135.5573</u> -	<u>124.71</u> -
7	KP15-83-1 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2,25	<u>5983.55</u> 5979,20	- -	13463	13453	- -	<u>26.3552</u> -	<u>59.30</u> -
8	KP15-83-2	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	2,25	<u>15379.12</u> 15103,17	- -	34603	33982	- -	<u>66.5719</u> -	<u>149.79</u> -
9	KP15-83-3 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	2,25	<u>6126.91</u> 6122,94	- -	13786	13777	- -	<u>26.9888</u> -	<u>60.72</u> -
10	KP15-14-2 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,75	<u>16797.04</u> 16797,04	- -	12598	12598	- -	<u>70.0198</u> -	<u>52.51</u> -
11	KP15-14-1 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>15252.87</u> 15252,87	- -	10677	10677	- -	<u>63.5828</u> -	<u>44.51</u> -
12	KP15-19-5 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм кількість: 60+60	100м	1,2	<u>7867.33</u> 7811,61	- -	9441	9374	- -	<u>34.0464</u> -	<u>40.86</u> -
13	KP15-19-3 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм кількість: 25+85	100м	1,1	<u>7332.41</u> 7283,12	- -	8066	8011	- -	<u>31.2768</u> -	<u>34.40</u> -
14	KP15-19-1 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм кількість: 95+95	100м	1,9	<u>6371.94</u> 6325,22	- -	12107	12018	- -	<u>27.1632</u> -	<u>51.61</u> -
15	KP15-33-1 к дем.=0,4	Демонтаж висушувачів для рушників з водогазопровідних труб	10шт	2,7	<u>1198.25</u> 1194,64	- -	3235	3226	- -	<u>5.5200</u> -	<u>14.90</u> -
16	KP15-27-4 к дем.=0,4	Демонтаж лічильників [вodomірів] на різьбі діаметром до 40 мм кількість: 27*2	шт	54	<u>182.51</u> 181,72	- -	9856	9813	- -	<u>0.7920</u> -	<u>42.77</u> -
17	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,27	<u>36455.11</u> 36455,11	- -	9843	9843	- -	<u>179.3874</u> -	<u>48.43</u> -
18	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,27	<u>15212.65</u> 15212,65	- -	4107	4107	- -	<u>74.8580</u> -	<u>20.21</u> -
19	KP15-3-2	Демонтаж мийок	100к-т	0,27	<u>25396.97</u> 25396,97	- -	6857	6857	- -	<u>124.9728</u> -	<u>33.74</u> -
20	KP15-3-4	Демонтаж ванн	100к-т	0,27	<u>68533.51</u> 68533,51	- -	18504	18504	- -	<u>337.2380</u> -	<u>91.05</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів кількість: 27*3	100шт	0,81	<u>9157.85</u> 9157,85	<u>-</u> -	7418	7418	<u>-</u> -	<u>45.0637</u> -	<u>36.50</u> -
22	KP15-4-4	Знімання сифонів кількість: 27*3	шт	81	<u>139.78</u> 139,78	<u>-</u> -	11322	11322	<u>-</u> -	<u>0.7200</u> -	<u>58.32</u> -
23	KP15-122-1 к дем.=0,4	Демонтаж ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 10*3	ґрати	30	<u>221.44</u> 214,35	<u>6.13</u> 0,44	6643	6431	<u>184</u> 13	<u>1.0032</u> 0,0019	<u>30.10</u> 0,06
24	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: R3(1,7797)	1 т	1,78	<u>361.98</u> 361,98	<u>-</u> -	644	644	<u>-</u> -	<u>1.9560</u> -	<u>3.48</u> -
25	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км кількість: R3(1,7797)	т	1,78	<u>366.85</u> -	<u>366.85</u> 104,30	653	-	<u>653</u> 186	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,73
		Разом прямі витрати по кошторису					233821	231742	<u>1146</u> 342		<u>1061.83</u> 1,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					233821 933 232084 23383 - - 257204				

		Всього по кошторису					257204				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1063,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					232084				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Електромонтажні роботи. Блискавкозахист. Заземлення
Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 126,992 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,5202 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 106,011 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання квартир та місць загального користування									
1	КР17-13-1 к дем.=0,4	Демонтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	6	<u>1462.94</u>	<u>114,28</u>	8778	8090	<u>686</u>	<u>5,7024</u>	<u>34,21</u>
					1348,39	8,20			49	0,0358	0,21
2	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,1	<u>9859.42</u>	<u>-</u>	986	986	<u>-</u>	<u>48,5160</u>	<u>4,85</u>
					9859,42	-			-	-	-
3	КР17-3-1	Демонтаж кабелю кількість: 100+700+1100+300	100м	22	<u>2942.39</u>	<u>-</u>	64733	64733	<u>-</u>	<u>15,1560</u>	<u>333,43</u>
					2942,39	-			-	-	-
4	КР17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів	100шт	0,76	<u>1141.54</u>	<u>-</u>	868	868	<u>-</u>	<u>5,8800</u>	<u>4,47</u>
					1141,54	-			-	-	-
5	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток кількість: 18+48+298	100шт	3,64	<u>1782.21</u>	<u>-</u>	6487	6487	<u>-</u>	<u>9,1800</u>	<u>33,42</u>
					1782,21	-			-	-	-
6	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,4	<u>2019.19</u>	<u>-</u>	808	808	<u>-</u>	<u>9,9360</u>	<u>3,97</u>
					2019,19	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					82660	81972	<u>686</u> 49		<u>414,35</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					82660 2 82021 8267 - - 90927 90927				
		Розділ 2. Система відводу блискавки									
7	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,25 к дем.=0,3	Демонтаж провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм з [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] з 6 по 9 поверхи кількість: R2(15,185*12)	100 м	1,8222	<u>2775.52</u> 2743,35	<u>27.90</u> 16,27	5058	4999	<u>51</u> 30	<u>12.2400</u> 0,0726	<u>22.30</u> 0,13
8	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1 к дем.=0,3	Демонтаж провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] з 3 по 5 поверхи кількість: R2(15,185*7)	100 м	1,063	<u>2446.32</u> 2414,15	<u>27.90</u> 16,27	2600	2566	<u>30</u> 17	<u>10.7712</u> 0,0726	<u>11.45</u> 0,08
9	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05 к дем.=0,3	Демонтаж провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] з 1 по 2 поверхи кількість: R2(15,185*6)	100 м	0,9111	<u>2336.59</u> 2304,42	<u>27.90</u> 16,27	2129	2100	<u>25</u> 15	<u>10.2816</u> 0,0726	<u>9.37</u> 0,07
10	КМ8-472-8 к дем.=0,3	Демонтаж провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм кількість: R2(15,185*2)	100 м	0,3037	<u>2226.85</u> 2194,68	<u>27.90</u> 16,27	676	667	<u>8</u> 5	<u>9.7920</u> 0,0726	<u>2.97</u> 0,02
11	КМ8-471-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,25 к дем.=0,3	Демонтаж заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] кількість: 3,15*12	10 шт	3,78	<u>2709.13</u> 1129,62	<u>1579.51</u> 506,97	10241	4270	<u>5971</u> 1916	<u>5.0400</u> 2,0911	<u>19.05</u> 7,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КМ8-471-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1 к дем.=0,3	Демонтаж заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] кількість: 3,15*7	10 шт	2,205	<u>2573.57</u> 994,06	<u>1579.51</u> 506,97	5675	2192	<u>3483</u> 1118	<u>4.4352</u> 2,0911	<u>9.78</u> 4,61
13	КМ8-471-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05 к дем.=0,3	Демонтаж заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] кількість: 3*6	10 шт	1,8	<u>2528.39</u> 948,88	<u>1579.51</u> 506,97	4551	1708	<u>2843</u> 913	<u>4.2336</u> 2,0911	<u>7.62</u> 3,76
14	КМ8-471-4 к дем.=0,3	Демонтаж заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,3	<u>2483.20</u> 903,69	<u>1579.51</u> 506,97	745	271	<u>474</u> 152	<u>4.0320</u> 2,0911	<u>1.21</u> 0,63
15	КМ8-472-6 к дем.=0,3	Демонтаж провідник заземлючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,5	<u>2223.55</u> 2065,58	<u>153.70</u> 35,10	1112	1033	<u>77</u> 18	<u>9.2160</u> 0,1559	<u>4.61</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 2					32787	19806	<u>12962</u> 4184		<u>88.36</u> 17,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32787 19 23990 3278 - - 36065				

		Всього по розділу 2					36065				
		Разом прямі витрати по кошторису					115447	101778	<u>13648</u> 4233		<u>502.71</u> 17,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					115447 21 106011 11545 - - 126992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					126992				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					520,20				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					106011				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул.
Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Кошторисна вартість об'єкта	21127,209 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	37,83250 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8545,151 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 травня 2026 р.

№ п.п. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-03-01	на Конструктивні рішення	2041,353	-	2041,353	3,47717	790,463	-
2	02-03-02	на Вогнезахисне покриття металевих конструкцій	5,114	-	5,114	0,00598	1,326	-
3	02-03-03	на Улаштування стін та перегородок	250,792	-	250,792	0,31619	70,736	-
4	02-03-04	на Улаштування огороження балкону	156,226	-	156,226	0,45469	100,067	-
5	02-03-05	на Улаштування вікон та дверей	1336,209	-	1336,209	0,71786	161,891	-
6	02-03-06	на Внутрішнє опорядження квартир	3504,935	-	3504,935	8,53349	1836,333	-
7	02-03-07	на Внутрішнє оздоблення місць загального користування	6022,222	-	6022,222	15,58306	3645,752	-
8	02-03-08	на Зовнішнє оздоблення (ФАСАД)	280,615	-	280,615	0,70479	167,214	-
9	02-03-09	на Ремонт внутрішньобудинкового газопроводу	373,531	-	373,531	0,20344	48,277	-
10	02-03-010	на Відновлення системи водопостачання та каналізації	1770,976	-	1770,976	1,50098	340,424	-
11	02-03-011	на Відновлення системи опалення	1065,965	-	1065,965	0,71917	163,408	-
12	02-03-012	на Електромонтажні роботи	1470,662	-	1470,662	3,31160	719,671	-
13	02-03-013	на Блискавкозахист. Заземлення	757,505	-	757,505	0,50250	107,782	-
14	02-03-014	на Комплекс робіт по модернізації ліфтового обладнання під'їзд 1	613,602	-	613,602	0,79848	181,138	-
15	02-03-015	на Комплекс робіт по модернізації ліфтового обладнання під'їзд 2	646,086	-	646,086	1,00310	210,669	-
16	02-03-016	на придбання устаткування ліфта під'їзд 1-2	-	831,416	831,416	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	20295,793	831,416	21127,209	37,83250	8545,151	-

Головний архітектор проекту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.Петров

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Рибачук

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Конструктивні рішення
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2041,353 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,47717 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 790,463 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм кількість: 2,150*4*8*3	1 м різ.	206,4	<u>10008.61</u> 958,31	<u>640.40</u> 35,07	2065777	197795	<u>132179</u> 7238	<u>4.4280</u> 0,1328	<u>913.94</u> 27,42
2	КБ46-66-4 к=43,6	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS до 64мм	1 м різ.	-206	<u>8354.44</u> 661,27	<u>441.90</u> 24,20	-1721015	-136222	<u>-91031</u> -4985	<u>3.0555</u> 0,0917	<u>-629.43</u> -18,88
3	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм кількість: 6,4*4*3+1,37*4*3	1 м різ.	93,24	<u>598.79</u> 360,99	<u>150.17</u> 6,61	55831	33659	<u>14002</u> 616	<u>1.6680</u> 0,0250	<u>155.52</u> 2,33
4	КБ46-68-2 к-12	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до 80мм) Металева рама МР-1	1 м різ.	-93,24	<u>224.68</u> 121,54	<u>50.56</u> 2,22	-20949	-11332	<u>-4714</u> -207	<u>0.5616</u> 0,0084	<u>-52.36</u> -0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ9-71-1	Виготовлення елементів рами МР1 кількість: 3*0,48	1m	1,44	<u>12461.46</u> 10264,23	<u>1750.26</u> 283,02	17945	14780	<u>2520</u> 408	<u>44.7360</u> 1,2468	<u>64.42</u> 1,80
6	С111-1841 варіант 1	Швелер 16 кількість: 1,05*1,44	т	1,512	<u>34049.77</u> -	<u>-</u> -	51483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей кількість: 0,008*3	1m	0,024	<u>58368.67</u> 47336,26	<u>8799.69</u> 693,32	1401	1136	<u>211</u> 17	<u>211.2000</u> 3,0444	<u>5.07</u> 0,07
8	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ.10мм кількість: 0,001*3*1,05	т	0,00315	<u>55231.61</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С111-1804 варіант 3	Сталь листова товщ.8мм кількість: 0,007*3*1,05	т	0,02205	<u>55231.61</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 за 2 рази кількість: 58,32+4,56	100м2	0,6288	<u>6006.76</u> 3347,94	<u>255.52</u> 28,01	3777	2105	<u>161</u> 18	<u>13.1928</u> 0,1236	<u>8.30</u> 0,08
11	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази кількість: 58,32+4,56	100м2	0,6288	<u>8772.28</u> 2501,20	<u>148.29</u> 16,25	5516	1573	<u>93</u> 10	<u>9.9912</u> 0,0718	<u>6.28</u> 0,05
12	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм кількість: 22*3	100шт	0,66	<u>34302.25</u> 33773,79	<u>528.46</u> 136,66	22639	22291	<u>348</u> 90	<u>138.8040</u> 0,6732	<u>91.61</u> 0,44
13	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,66	<u>10324.95</u> 10161,04	<u>163.91</u> 42,39	-6814	-6706	<u>-108</u> -28	<u>41.7600</u> 0,2088	<u>-27.56</u> -0,14
14	КР20-27-8 к-т=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати(до400 мм)	100шт	0,66	<u>12563.25</u> 12350,92	<u>212.33</u> 54,91	8292	8152	<u>140</u> 36	<u>50.7600</u> 0,2705	<u>33.50</u> 0,18
15	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 1,44+0,024	1m	1,464	<u>29812.03</u> 27379,45	<u>2170.22</u> 68,27	43645	40084	<u>3177</u> 100	<u>106.4520</u> 0,2976	<u>155.85</u> 0,44
16	КР4-18-1	Установлення анкерів кількість: R2(66*0,59+(0,03761+0, 0113)*4*66)	100 кг	0,5185	<u>28641.83</u> 28641,83	<u>-</u> -	14851	14851	<u>-</u> -	<u>140.9400</u> -	<u>73.08</u> -
17	& С111- 1844-4 варіант 1	Шпилька М16	шт	66	<u>119.85</u> -	<u>-</u> -	7910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С111- 1844-4 варіант 2	Гайка М16 кількість: 66*4	шт	264	<u>4.90</u> -	<u>-</u> -	1294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С111- 1844-4 варіант 3	Шайба М16 кількість: 66*4 Металева рама МР-2	шт	264	<u>4.90</u> -	<u>-</u> -	1294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм кількість: 2,150*8*4*3	1 м різ.	206,4	<u>10008.61</u> 958,31	<u>640.40</u> 35,07	2065777	197795	<u>132179</u> 7238	<u>4.4280</u> 0,1328	<u>913.94</u> 27,42
21	КБ46-66-4 к=43,6	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set B HYDROSTRESS до 64мм	1 м різ.	-206,4	<u>8354.44</u> 661,27	<u>441.90</u> 24,20	-1724356	-136486	<u>-91208</u> -4995	<u>3.0555</u> 0,0917	<u>-630.65</u> -18,92
22	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм кількість: (6,4*4+2*4)*3	1 м різ.	100,8	<u>598.79</u> 360,99	<u>150.17</u> 6,61	60358	36388	<u>15137</u> 666	<u>1.6680</u> 0,0250	<u>168.13</u> 2,52
23	КБ46-68-2 к-13,6	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до 64мм) кількість: -33,6*3	1 м різ.	-100,8	<u>254.64</u> 137,75	<u>57.30</u> 2,52	-25668	-13885	<u>-5776</u> -254	<u>0.6365</u> 0,0095	<u>-64.16</u> -0,96
24	КБ9-71-1	Виготовлення елементів рами МР2 кількість: 3*0,48	1m	1,44	<u>12461.46</u> 10264,23	<u>1750.26</u> 283,02	17945	14780	<u>2520</u> 408	<u>44.7360</u> 1,2468	<u>64.42</u> 1,80
25	С111-1841 варіант 1	Швелер 16 кількість: 1,05*1,44	т	1,512	<u>34049.77</u> -	<u>-</u> -	51483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей кількість: 0,004*3	1m	0,012	<u>58368.67</u> 47336,26	<u>8799.69</u> 693,32	700	568	<u>106</u> 8	<u>211.2000</u> 3,0444	<u>2.53</u> 0,04
27	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ.10мм кількість: 0,001*3*1,05	т	0,00315	<u>55231.61</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С111-1804 варіант 3	Сталь листовая товщ.8мм кількість: 0,007*3*1,05	т	0,02205	<u>55231.61</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 за 2 рази кількість: 58,32+4,56	100м2	0,6288	<u>6006.76</u> 3347,94	<u>255.52</u> 28,01	3777	2105	<u>161</u> 18	<u>13.1928</u> 0,1236	<u>8.30</u> 0,08
30	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази кількість: 58,32+4,56	100м2	0,6288	<u>8772.28</u> 2501,20	<u>148.29</u> 16,25	5516	1573	<u>93</u> 10	<u>9.9912</u> 0,0718	<u>6.28</u> 0,05
31	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм кількість: 18*3	100шт	0,54	<u>34302.25</u> 33773,79	<u>528.46</u> 136,66	18523	18238	<u>285</u> 74	<u>138.8040</u> 0,6732	<u>74.95</u> 0,36
32	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,54	<u>10324.95</u> 10161,04	<u>163.91</u> 42,39	-5575	-5487	<u>-88</u> -23	<u>41.7600</u> 0,2088	<u>-22.55</u> -0,11
33	КР20-27-8 к-т=0,2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати(до220 мм)	100шт	0,54	<u>1256.32</u> 1235,09	<u>21.23</u> 5,49	678	667	<u>11</u> 3	<u>5.0760</u> 0,0270	<u>2.74</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 1,44+0,24	1т	1,68	<u>29812.03</u> 27379,45	<u>2170.22</u> 68,27	50084	45997	<u>3646</u> 115	<u>106.4520</u> 0,2976	<u>178.84</u> 0,50
35	КР4-18-1	Установлення анкерів кількість: R2(54*0,35+(0,03761+0,0113)*4*54)	100 кг	0,2946	<u>28641.83</u> 28641,83	- -	8438	8438	- -	<u>140.9400</u> -	<u>41.52</u> -
36	& С111-1844-4 варіант 1	Шпилька М16	шт	54	<u>119.85</u> -	- -	6472	-	- -	- -	- -
37	& С111-1844-4 варіант 2	Гайка М16 кількість: 54*4	шт	216	<u>4.90</u> -	- -	1058	-	- -	- -	- -
38	& С111-1844-4 варіант 3	Шайба М16 кількість: 54*4 Підсилення існуючих стінових панелей СП-1а, СП-2а, СП-3а, СП2б Деталь підсилення А	шт	216	<u>4.90</u> -	- -	1058	-	- -	- -	- -
39	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм кількість: 3*4*11*3	100шт	3,96	<u>34302.25</u> 33773,79	<u>528.46</u> 136,66	135837	133744	<u>2093</u> 541	<u>138.8040</u> 0,6732	<u>549.66</u> 2,67
40	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати кількість: -12*11*3	100шт	-3,96	<u>10324.95</u> 10161,04	<u>163.91</u> 42,39	-40887	-40238	<u>-649</u> -168	<u>41.7600</u> 0,2088	<u>-165.37</u> -0,83
41	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 300мм кількість: 12*11*3	100шт	3,96	<u>6281.62</u> 6175,46	<u>106.16</u> 27,45	24875	24455	<u>420</u> 109	<u>25.3800</u> 0,1352	<u>100.50</u> 0,54
42	КР4-18-1	Установлення анкерів А-1	100 кг	1,054944	<u>29616.15</u> 28641,83	- -	31243	30216	- -	<u>140.9400</u> -	<u>148.68</u> -
43	С1113-310 варіант 1	Арматура ф12 А500С кількість: 0,888*0,3*4*3*11*3 Деталь підсилення Б	кг	105,4944	<u>67.02</u> -	- -	7070	-	- -	- -	- -
44	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей кількість: (3,77*11+96,2*0,395+48*0,14)/1000*2*3	1т	0,517134	<u>58368.67</u> 47336,26	<u>8799.69</u> 693,32	30184	24479	<u>4551</u> 359	<u>211.2000</u> 3,0444	<u>109.22</u> 1,57
45	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*5 кількість: R5(3,77*1,06*11)/1000*2*3	т	0,263749	<u>44472.58</u> -	- -	11730	-	- -	- -	- -
46	С1113-310 варіант 4	Арматура ф8 А500С кількість: 96*0,395*2*3+48*0,14*2*3	кг	267,84	<u>67.02</u> -	- -	17951	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,086189*2 Стінова панель СПВ-1	1т	0,172378	<u>29812.03</u> 27379,45	<u>2170.22</u> 68,27	5139	4720	<u>374</u> 12	<u>106.4520</u> 0,2976	<u>18.35</u> 0,05
48	КБ9-71-1	Виготовлення металоконструкцій фахверка кількість: 0,11+0,12+0,02+0,01	1т	0,26	<u>12461.46</u> 10264,23	<u>1750.26</u> 283,02	3240	2669	<u>455</u> 74	<u>44.7360</u> 1,2468	<u>11.63</u> 0,32
49	С111-1841 варіант 2	Швелер 22 кількість: 1,05*0,11	т	0,1155	<u>34049.77</u> -	<u>-</u> -	3933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С111-1841 варіант 3	Двутавр 22 кількість: 1,05*0,12	т	0,126	<u>34049.77</u> -	<u>-</u> -	4290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С111-1804	Сталь листовая кількість: 0,02*1,05	т	0,021	<u>55231.61</u> -	<u>-</u> -	1160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С124-22 варіант 1	Арматура, діаметр 8 мм А240 С кількість: 0,01*1,05	т	0,0105	<u>29040.25</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,16	<u>34302.25</u> 33773,79	<u>528.46</u> 136,66	5488	5404	<u>84</u> 22	<u>138.8040</u> 0,6732	<u>22.21</u> 0,11
54	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,16	<u>10324.95</u> 10161,04	<u>163.91</u> 42,39	-1652	-1626	<u>-26</u> -7	<u>41.7600</u> 0,2088	<u>-6.68</u> -0,03
55	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,26	<u>29812.03</u> 27379,45	<u>2170.22</u> 68,27	7751	7119	<u>564</u> 18	<u>106.4520</u> 0,2976	<u>27.68</u> 0,08
56	& С111-1844-4 варіант 4	Розширюючий дюбель М12	шт	16	<u>119.85</u> -	<u>-</u> -	1918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ46-68-1	Металоконструкції перекриття балкону в осях 11-12,Г-Д 1-го поверху Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм(пази існуючої стінової панелі) кількість: 0,22*0,2*7	1 м різ.	0,308	<u>598.79</u> 360,99	<u>150.17</u> 6,61	184	111	<u>46</u> 2	<u>1.6680</u> 0,0250	<u>0.51</u> 0,01
58	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель кількість: 0,08+0,02	1т	0,1	<u>12461.46</u> 10264,23	<u>1750.26</u> 283,02	1246	1026	<u>175</u> 28	<u>44.7360</u> 1,2468	<u>4.47</u> 0,12
59	С111-1837 варіант 1	Швелери N12 кількість: 0,08*1,05	т	0,084	<u>65290.56</u> -	<u>-</u> -	5484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С111-1814 варіант 1	Кутник 125x10 кількість: 0,02*1,05	т	0,021	<u>46080.53</u> -	<u>-</u> -	968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,04	<u>1802.05</u> 1673,97	<u>127.76</u> 14,00	72	67	<u>5</u> 1	<u>6.5964</u> 0,0618	<u>0.26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C111-2005-91 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 кількість: 0,09*4	кг	0,36	<u>82.02</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,04	<u>5088.44</u> 2501,20	<u>148.29</u> 16,25	204	100	<u>6</u> 1	<u>9.9912</u> 0,0718	<u>0.40</u> -
64	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 м	0,1	<u>22062.65</u> 10879,22	<u>22.98</u> 1,65	2206	1088	<u>2</u> -	<u>50.9160</u> 0,0072	<u>5.09</u> -
65	КБ9-42-1	Монтаж профільованого листа	100м2	0,033	<u>12732.47</u> 12691,97	<u>22.99</u> 1,59	420	419	<u>1</u> -	<u>60.8640</u> 0,0070	<u>2.01</u> -
66	& C111-1797-1-1П варіант 1	Профілі листові гнуті з гофрами Н57-750-0.7 кількість: 3,3*1,1	м2	3,63	<u>258.51</u> -	<u>-</u> -	938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C111-146-1 варіант 3	Саморізи зі свердлом 6*25 кількість: R0(8*3,3)	шт	26	<u>2.53</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C111-146-1 варіант 2	Заклепки комбіновані 31С-12	шт	9	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Монолітна плита ПркМ-2-2шт											
69	КБ6-54-1 Н2,3, 5=1,15	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,0025	<u>318723.10</u> 309484,09	<u>-</u> -	797	774	<u>-</u> -	<u>1348.8672</u> -	<u>3.37</u> -
70	& C111-582-2 варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5 кількість: R2(0,4*0,25)	кг	0,1	<u>52.73</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C112-265-B1 варіант 1	Вартість опалубки (горизонтальні конструкції)	м3	0,25	<u>1610.70</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ6-55-4 Н2,3, 5=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: 0,38*16/1000	1 м	0,00608	<u>22104.32</u> 20888,74	<u>629.57</u> 91,47	134	127	<u>4</u> 1	<u>92.0736</u> 0,4397	<u>0.56</u> -
73	C1113-310 варіант 4	Арматура ф8 А500С кількість: 16*0,38	кг	6,08	<u>67.02</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ6-56-1 Н2,3,5=1,15	Виготовлення арматурних каркасів КР-1 кількість: (2,56*6+15*0,02)/1000	1 м	0,01566	<u>24160.86</u> 22607,18	<u>887.73</u> 110,84	378	354	<u>14</u> 2	<u>98.5320</u> 0,5250	<u>1.54</u> 0,01
75	C1113-310 варіант 4	Арматура ф8 А500С кількість: 2*1,13*1,01	кг	2,2826	<u>67.02</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C1113-310 варіант 3	Арматура ф6 А240С кількість: 15*0,02*1,01	кг	0,303	<u>67.02</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ6-60-1 H2,3,5=1,15	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	0,0025	<u>16991.97</u> 16804,17	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>75.8448</u> -	<u>0.19</u> -
78	C1424- 11663 варіант 1	Бетон класу B25,F200,W4 кількість: 1,015*0,25	м3	0,25375	<u>6057.03</u> -	<u>-</u> -	1537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ46-33-1	Закладення бетоном між балками	1 м3	0,1	<u>46753.72</u> 41992,01	<u>705.29</u> 373,52	4675	4199	<u>71</u> 37	<u>218.4240</u> 1,6279	<u>21.84</u> 0,16
80	C1424- 11663 варіант 1	Бетон класу B25,F200,W4	м3	0,104	<u>6057.03</u> -	<u>-</u> -	630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							9181	5496	<u>89</u> 40		<u>27.50</u> 0,17
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							9181				
							3596				
							5536				
							919				
							-				
							-				
							10100				

Всього по розділу 1							10100				
Розділ 2. Монолітна плита ПркМ-4											
81	КБ6-54-1 H2,3, 5=1,15	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,0025	<u>159361.56</u> 154742,05	<u>-</u> -	398	387	<u>-</u> -	<u>674.4336</u> -	<u>1.69</u> -
82	& C111-582- 2 варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5 кількість: R2(0,4*0,25)	кг	0,1	<u>52.73</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C112-265- В1 варіант 1	Вартість опалубки (горизонтальні конструкції)	м3	0,25	<u>1610.70</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ6-55-4 H2,3 ,5=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекуття кількість: 0,38*16/1000	1 т	0,00608	<u>11052.17</u> 10444,37	<u>314.79</u> 45,73	67	64	<u>2</u> -	<u>46.0368</u> 0,2198	<u>0.28</u> -
85	C1113-310 варіант 4	Арматура ф8 А500С кількість: 16*0,38	кг	6,08	<u>67.02</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ6-56-1 H2,3,5=1,15	Виготовлення арматурних каркасів КР-1 кількість: (2,56*6+15*0,02)/1000	1 м	0,01566	<u>12080.43</u> 11303,59	<u>443.87</u> 55,42	189	177	<u>7</u> 1	<u>49.2660</u> 0,2625	<u>0.77</u> -
87	C1113-310 варіант 4	Арматура ф8 А500С кількість: 2*1,13*1,01	кг	2,2826	<u>67.02</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C1113-310 варіант 3	Арматура ф6 А240С кількість: 15*0,02*1,01	кг	0,303	<u>67.02</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ6-60-1 H2,3,5=1,15	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	0,0025	<u>8495.99</u> 8402,09	<u>-</u> -	21	21	<u>-</u> -	<u>37.9224</u> -	<u>0.09</u> -
90	C1424- 11663 варіант 1	Бетон класу В25, F200, W4 кількість: 1,015*0,25	м3	0,25375	<u>6057.03</u> -	<u>-</u> -	1537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ46-33-1	Закладення бетоном між балками	1 м3	0,07	<u>23376.87</u> 20996,01	<u>352.65</u> 186,76	1636	1470	<u>25</u> 13	<u>109.2120</u> 0,8140	<u>7.64</u> 0,06
92	C1424- 11663 варіант 1	Бетон класу В25, F200, W4	м3	0,073	<u>6057.03</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ9-71-1	Металоконструкції переkritтя балкону в осях 11-12, Г-Д 2-го поверху Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель кількість: 0,13+0,01	1m	0,14	<u>12461.46</u> 10264,23	<u>1750.26</u> 283,02	1745	1437	<u>245</u> 40	<u>44.7360</u> 1,2468	<u>6.26</u> 0,17
94	C111-1837 варіант 1	Швелери N12 кількість: 0,13*1,05	т	0,1365	<u>65290.56</u> -	<u>-</u> -	8912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C111-1814 варіант 1	Кутник 125x10 кількість: 0,01*1,05	т	0,0105	<u>46080.53</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,059	<u>1802.05</u> 1673,97	<u>127.76</u> 14,00	106	99	<u>8</u> 1	<u>6.5964</u> 0,0618	<u>0.39</u> -
97	& C111- 2005-91 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 кількість: 0,09*5,9	кг	0,531	<u>82.02</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,059	<u>5088.44</u> 2501,20	<u>148.29</u> 16,25	300	148	<u>9</u> 1	<u>9.9912</u> 0,0718	<u>0.59</u> -
99	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових переkritтях	1 м	0,14	<u>22062.65</u> 10879,22	<u>22.98</u> 1,65	3089	1523	<u>3</u> -	<u>50.9160</u> 0,0072	<u>7.13</u> -
100	КБ9-42-1	Монтаж профільованого листа	100м2	0,049	<u>12732.47</u> 12691,97	<u>22.99</u> 1,59	624	622	<u>1</u> -	<u>60.8640</u> 0,0070	<u>2.98</u> -
101	& C111- 1797-1-1П варіант 1	Профілі листові гнуті з гофрами Н57-750-0.7 кількість: 4,9*1,1	м2	5,39	<u>258.51</u> -	<u>-</u> -	1393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C111-146- 1 варіант 3	Саморізи зі свердлом 6*25 кількість: R0(8*4,9)	шт	39	<u>2.53</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C111-146-1 варіант 2	Заклепки комбіновані 31С-12	шт	12	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					22081	5948	<u>300</u> 56		<u>27.82</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22081 15833 6004 2208 - - 24289				

		Всього по розділу 2					24289				
		Розділ 3. Монолітна плита ПркМ-3									
104	КБ6-54-1 H2,3, 5=1,15	Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыття до 200 мм	100 м3	0,0013	<u>159361.56</u> 154742,05	<u>-</u> -	207	201	<u>-</u> -	<u>674.4336</u> -	<u>0.88</u> -
105	& C111-582-2 варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5 кількість: R2(0,4*0,13)	кг	0,05	<u>52.73</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C112-265-B1 варіант 1	Вартість опалубки (горизонтальні конструкції)	м3	0,13	<u>1610.70</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ6-55-4 H2,3, 5=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекрыття кількість: 0,35*9/1000	1 т	0,00315	<u>11052.17</u> 10444,37	<u>314.79</u> 45,73	35	33	<u>1</u> -	<u>46.0368</u> 0,2198	<u>0.15</u> -
108	C1113-310 варіант 4	Арматура ф8 А500С кількість: 9*0,35	кг	3,15	<u>67.02</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ6-56-1 H2,3,5=1,15	Виготовлення арматурних каркасів КР-1 кількість: (2*0,62+9*0,02)/1000	1 т	0,00142	<u>12080.43</u> 11303,59	<u>443.87</u> 55,42	17	16	<u>1</u> -	<u>49.2660</u> 0,2625	<u>0.07</u> -
110	C1113-310 варіант 4	Арматура ф8 А500С кількість: 2*0,62*1,01	кг	1,2524	<u>67.02</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C1113-310 варіант 3	Арматура ф6 А240С кількість: 9*0,02*1,01	кг	0,1818	<u>67.02</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ6-60-1 Н2,3,5=1,15	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	0,0013	<u>8495.99</u> 8402,09	<u>-</u> -	11	11	<u>-</u> -	<u>37.9224</u> -	<u>0.05</u> -
113	С1424- 11663 варіант 1	Бетон класу В25, F200, W4 кількість: 1,015*0,13	м3	0,13195	<u>6057.03</u> -	<u>-</u> -	799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ46-33-1	Закладення бетоном між балками	1 м3	0,07	<u>23376.87</u> 20996,01	<u>352.65</u> 186,76	1636	1470	<u>25</u> 13	<u>109.2120</u> 0,8140	<u>7.64</u> 0,06
115	С1424- 11663 варіант 1	Бетон класу В25, F200, W4 кількість: 0,07*1,04	м3	0,0728	<u>6057.03</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ9-71-1	Металоконструкції переkritтя в осях 10-12, Б-Г 3-го поверху Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель кількість: 0,08+0,02	1m	0,1	<u>12461.46</u> 10264,23	<u>1750.26</u> 283,02	1246	1026	<u>175</u> 28	<u>44.7360</u> 1,2468	<u>4.47</u> 0,12
117	С111-1837 варіант 1	Швелери N12 кількість: 0,08*1,05	т	0,084	<u>65290.56</u> -	<u>-</u> -	5484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	С111-1814 варіант 1	Кутник 125x10 кількість: 0,02*1,05	т	0,021	<u>46080.53</u> -	<u>-</u> -	968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,04	<u>1802.05</u> 1673,97	<u>127.76</u> 14,00	72	67	<u>5</u> 1	<u>6.5964</u> 0,0618	<u>0.26</u> -
120	& С111- 2005-91 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 кількість: 0,09*4	кг	0,36	<u>82.02</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,04	<u>5088.44</u> 2501,20	<u>148.29</u> 16,25	204	100	<u>6</u> 1	<u>9.9912</u> 0,0718	<u>0.40</u> -
122	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових переkritтях	1 m	0,1	<u>22062.65</u> 10879,22	<u>22.98</u> 1,65	2206	1088	<u>2</u> -	<u>50.9160</u> 0,0072	<u>5.09</u> -
123	КБ9-42-1	Монтаж профільованого листа	100м2	0,03	<u>12732.47</u> 12691,97	<u>22.99</u> 1,59	382	381	<u>1</u> -	<u>60.8640</u> 0,0070	<u>1.83</u> -
124	& С111- 1797-1-1П варіант 1	Профілі листові гнуті з гофрами Н57-750-0.7 кількість: 3*1,1	м2	3,3	<u>258.51</u> -	<u>-</u> -	853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& С111-146- 1 варіант 3	Саморізи зі свердлом 6*25 кількість: R0(8*3,0)	шт	24	<u>2.53</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& С111-146- 1 варіант 2	Заклепки комбіновані 31С-12	шт	9	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					15176	4393	<u>216</u> 43		<u>20.84</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					15176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					10567 4436 1517 - - 16693 16693				
		Розділ 4. Монолітна плита ПркМ-1									
127	КБ6-54-1 Н2,3, 5=1,15	Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыття до 200 мм	100 м3	0,019	<u>478084.66</u> 464226,14	- -	9084	8820	- -	<u>2023.3008</u> -	<u>38.44</u> -
128	& С111-582- 2 варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5 кількість: R2(0,4*1,9)	кг	0,76	<u>52.73</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
129	& С112-265- В1 варіант 1	Вартість опалубки (горизонтальні конструкції)	м3	1,9	<u>1610.70</u> -	- -	3060	-	- -	- -	- -
130	КБ6-55-4 Н2,3, 5=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекрыття кількість: (375,624+8,6+15,08+100+22, 4)/1000	1 т	0,521704	<u>33156.49</u> 31333,11	<u>944.36</u> 137,20	17298	16347	<u>493</u> 72	<u>138.1104</u> 0,6595	<u>72.05</u> 0,34
131	С1113-310 варіант 4	Арматура ф8 А500С кількість: 0,888*423	кг	375,624	<u>67.02</u> -	- -	25174	-	- -	- -	- -
132	С1113-310 варіант 3	Арматура ф6 А240С кількість: 160*0,02+18*0,15*2	кг	8,6	<u>67.02</u> -	- -	576	-	- -	- -	- -
133	С1113-310 варіант 7	Арматура ф8 А240С кількість: 29*0,26*2	кг	15,08	<u>30.95</u> -	- -	467	-	- -	- -	- -
134	С1113-310 варіант 8	Арматура ф20 А500С кількість: 4*12,5*2	кг	100	<u>67.02</u> -	- -	6702	-	- -	- -	- -
135	С1113-310 варіант 1	Арматура ф12 А500С кількість: 4*2,8*2	кг	22,4	<u>67.02</u> -	- -	1501	-	- -	- -	- -
136	КБ9-75-2	Виготовлення ЗД-1 кількість: 12*3,85*2/1000	1т	0,0924	<u>174068.82</u> 142008,77	<u>25361.88</u> 1530,68	16084	13122	<u>2343</u> 141	<u>633.6000</u> 6,7392	<u>58.54</u> 0,62
137	С1113-310 варіант 5	Арматура ф16 А240С кількість: 1,04*2*2*12*1,06	кг	52,9152	<u>67.02</u> -	- -	3546	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C1113-310 варіант 6	полоса 10*150 кількість: 1,77*2*12*1,06	кг	45,0288	<u>67.02</u> -	<u>-</u> -	3018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ6-11-7 H2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0924	<u>414085.99</u> 179974,87	<u>-</u> -	38262	16630	<u>-</u> -	<u>831.6000</u> -	<u>76.84</u> -
140	КБ6-60-1 H2,3,5=1,15	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	0,019	<u>25487.96</u> 25206,26	<u>-</u> -	484	479	<u>-</u> -	<u>113.7672</u> -	<u>2.16</u> -
141	C1424- 11663 варіант 1	Бетон класу B25,F200,W4 кількість: 1,015*1,9	м3	1,9285	<u>6057.03</u> -	<u>-</u> -	11681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							136977	55398	<u>2836</u> 213		<u>248.03</u> 0,96
Разом будівельні роботи, грн.							136977				
в тому числі:							78743				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55611				
всього заробітна плата, грн.							13697				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							150674				

Всього по розділу 4							150674				
Розділ 5. Підсилення плити перекриття ПП-1											
142	КР3-6-1	Піднімання плит перекриття домкратом	100 під	0,06	<u>287170.03</u> 283269,11	<u>-</u> -	17230	16996	<u>-</u> -	<u>1376.4960</u> -	<u>82.59</u> -
143	КБ46-54-2	Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості підкранових балок (стійок та балок опалубки для переопирання на аварійних ділянках) кількість: 10,8*12*3/1000+1,6128	1 т	2,0016	<u>55170.01</u> 41894,78	<u>4862.22</u> 1259,04	110428	83857	<u>9732</u> 2520	<u>189.0900</u> 5,4891	<u>378.48</u> 10,99
144	C115-71 варіант 1	Стойка інвентарні L=2500 мм для перекриттів кількість: 12*3	шт	36	<u>81.17</u> -	<u>-</u> -	2922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	C111-1841 варіант 2	Швелер 22 кількість: 0,021*2*4*3,2*3	т	1,6128	<u>34049.77</u> -	<u>-</u> -	54915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм(отвори 150*150) кількість: 12*3*(0,15*4)	1 м різ.	21,6	<u>1796.37</u> 1082,97	<u>450.51</u> 19,82	38802	23392	<u>9731</u> 428	<u>5.0040</u> 0,0751	<u>108.09</u> 1,62
147	КБ46-68-2 к=15	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	-21,6	<u>280.85</u> 151,93	<u>63.20</u> 2,78	-6066	-3282	<u>-1365</u> -60	<u>0.7020</u> 0,0105	<u>-15.16</u> -0,23
148	КБ6-54-1 H2,3, 5=1,15	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм кількість: 1+0,001	100 м3	0,01001	<u>478084.66</u> 464226,14	<u>-</u> -	4786	4647	<u>-</u> -	<u>2023.3008</u> -	<u>20.25</u> -
149	& C111-582-2 варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5 кількість: R2(0,4*1,001)	кг	0,4	<u>52.73</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C112-265-B1 варіант 1	Вартість опалубки (горизонтальні конструкції)	м3	1,001	<u>1610.70</u> -	<u>-</u> -	1612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ6-55-4 H2,3 ,5=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: (375,624+8,6+15,08+100+22,4)/1000	1 т	0,521704	<u>33156.49</u> 31333,11	<u>944.36</u> 137,20	17298	16347	<u>493</u> 72	<u>138.1104</u> 0,6595	<u>72.05</u> 0,34
152	C1113-310 варіант 9	Арматура ф10 А500С кількість: 0,617*233*3	кг	431,283	<u>67.02</u> -	<u>-</u> -	28905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ9-75-2	Виготовлення деталі підсилення А1 кількість: 12*2*3*0,28/1000	1т	0,02016	<u>174068.82</u> 142008,77	<u>25361.88</u> 1530,68	3509	2863	<u>511</u> 31	<u>633.6000</u> 6,7392	<u>12.77</u> 0,14
154	C1113-310 варіант 4	Арматура ф8 А500С кількість: 12*2*3*0,28/1000	кг	0,02016	<u>67.02</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ6-11-7 H2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0924	<u>414085.99</u> 179974,87	<u>-</u> -	38262	16630	<u>-</u> -	<u>831.6000</u> -	<u>76.84</u> -
156	КБ6-60-1 H2,3,5=1,15	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	0,01001	<u>25487.96</u> 25206,26	<u>-</u> -	255	252	<u>-</u> -	<u>113.7672</u> -	<u>1.14</u> -
157	C1424-11663 варіант 1	Бетон класу В25, F200, W4 кількість: 1,015*1,001	м3	1,016015	<u>6057.03</u> -	<u>-</u> -	6154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					319034	161702	<u>19102</u> 2991		<u>737.05</u> 12,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					319034				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					164693 31903 - - 350937				
		Всього по розділу 5					350937				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1855776 1855776 931541 790463 185577 - - 2041353	779547	<u>144688</u> 10916		<u>3432,37</u> 44,80
		Всього по кошторису					2041353				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3477,17 790463				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на Вогнезахисне покриття металевих конструкцій
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,114 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00598 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,326 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вогнезахист металевих конструкцій з метою досягнення межівогнестійкості R30 хвилин.									
1	КБ13-74-5	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Аммокоте MW-90 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій кількість: R3(36,7*0,12+33,9*0,11+31,9*0,02)	100м2	0,08771	<u>12054,03</u> 10334,44	<u>1719,59</u> 207,51	1057	906	<u>151</u> 18	<u>46,6440</u> 0,9160	<u>4,09</u> 0,08
2	КБ13-74-7	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу Аммокоте MW-90 додавати до норми 13-74-5 кількість: 8.771	100м2	0,08771	<u>5675,74</u> 4430,36	<u>1245,38</u> 150,24	498	389	<u>109</u> 13	<u>19,9962</u> 0,6632	<u>1,75</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C111-1624-2-Н варіант 1	Вогнезахисний матеріал Ammokote MW-90 кількість: 1.062*8.771	кг	9,314802	<u>332.11</u> -	<u>-</u> -	3094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4649	1295	<u>260</u> 31		<u>5.84</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					4649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3094				
		всього заробітна плата, грн.					1326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					465				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5114				

		Всього по розділу 1					5114				
		Разом прямі витрати по кошторису					4649	1295	<u>260</u> 31		<u>5.84</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					4649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3094				
		всього заробітна плата, грн.					1326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					465				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5114				

		Всього по кошторису					5114				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1326				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на Улаштування стін та перегородок
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) № 7/39-25-АР арк.8,9,10,11

Кошторисна вартість 250,792 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31619 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 70,736 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТІНИ									
1	КБ8-22-1 Н2,3,5=1,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків кількість: 4,7*3+2,8	1 м3	16,9	<u>1455.14</u> 1435,98	- -	24592	24268	- -	<u>6.8862</u> -	<u>116.38</u> -
2	С188888-21 варіант 2	Піна монтажна 750 мл кількість: R0(0,23*16,9/0,75)	шт	5	<u>209.10</u> -	- -	1046	-	- -	- -	- -
3	С111-82 варіант 5	Блок газобетонний стіновий товщ.200 мм кількість: 4,7*3	м3	14,1	<u>3389.53</u> -	- -	47792	-	- -	- -	- -
4	С111-82 варіант 6	Блок газобетонний стіновий товщ.300 мм	м3	2,8	<u>3389.53</u> -	- -	9491	-	- -	- -	- -
5	С111-1650 варіант 1	Клеюча суміш для блоків DOPS кількість: R2(16,9*25)	кг	422,5	<u>6.64</u> -	- -	2805	-	- -	- -	- -
6	& С1-1-7-2 варіант 1	Дюбелі металеві довжина 60 мм кількість: R0(4*79,83)	шт	319	<u>1.81</u> -	- -	577	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: R3(0,08*16,9)	т	1,352	<u>35326.00</u> -	<u>-</u> -	47761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C111-852 варіант 2	Руберойд бітумно-полімерний Г1 типу ЕВП ВЕНТ(нижній шар) кількість: R2(1,1*16,9)	м2	18,59	<u>135.34</u> -	<u>-</u> -	2516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R2(0,008*16,9)	100м3	0,0014	<u>374783.97</u> 68606,92	<u>12815.60</u> 11509,72	525	96	<u>18</u> 16	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>0.52</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					137105	24364	<u>18</u> 16		<u>116.90</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					137105 112723 24380 13708 - - 150813				

		Всього по розділу 1					150813				
		Розділ 2. ПЕРЕГОРОДКИ									
10	KB8-25-1 H2,3,5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	1,128	<u>41024.05</u> 40759,63	<u>-</u> -	46275	45977	<u>-</u> -	<u>175.0392</u> -	<u>197.44</u> -
11	C111-81 варіант 3	Блок газобетонний для перегородок товщ. 100 мм кількість: R2(112,8*0,1)	м3	11,28	<u>3389.53</u> -	<u>-</u> -	38234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C188888-21 варіант 2	Піна монтажна 750 мл кількість: R1(0,0236*112,8/0,75)	шт	3,5	<u>209.10</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C111-1650 варіант 1	Клеюча суміш для блоків DOPS кількість: R2(2,28*112,8)	кг	257,18	<u>6.64</u> -	<u>-</u> -	1708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C124-19 варіант 1	Арматура ф6 А240С кількість: R3(0,0003*112,8)	т	0,034	<u>35666.00</u> -	<u>-</u> -	1213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C111-852 варіант 1	Руберойд ЕПП 3 кількість: R2(0,08*112,8)	м2	9,02	<u>126.41</u> -	<u>-</u> -	1140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1-1-7-2 варіант 1	Дюбелі металеві довжина 60 мм кількість: R0(4*112,8)	шт	451	<u>1.81</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R3(0,001*112,8)	100м3	0,00113	<u>374783,97</u> 68606,92	<u>12815,60</u> 11509,72	424	78	<u>14</u> 13	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,42</u> 0,06
18	КБ9-75-2	Виготовлення металевих перемичок кількість: R3((0,617*2+0,617*8)/1000)	1m	0,006	<u>58368,67</u> 47336,26	<u>8799,69</u> 693,32	350	284	<u>53</u> 4	<u>211,2000</u> 3,0444	<u>1,27</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					90892	46339	<u>67</u> 17		<u>199,13</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90892 44486 46356 9087 - - 99979				

		Всього по розділу 2					99979				
		Разом прямі витрати по кошторису					227997	70703	<u>85</u> 33		<u>316,03</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					227997 157209 70736 22795 - - 250792				

		Всього по кошторису					250792				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					316,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70736				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на Улаштування огороження балкону
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) № 7/39-25-АР арк.18

Кошторисна вартість 156,226 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,45469 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,067 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-75-2	МО-1=9 шт Виготовлення металоконструкцій огороження балкону кількість: $R3((6,4+9,7+4,9+45)/1000)$	1m	0,594	<u>58368.67</u> 47336,26	<u>8799.69</u> 693,32	34671	28118	<u>5227</u> 412	<u>211.2000</u> 3,0444	<u>125.45</u> 1,81
2	С1545-261 варіант 2	Труба 50 x 50 x 2 кількість: $R2((6,4+9,7)*1,06)$	кг	153,63	<u>39.28</u> -	<u>-</u> -	6035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С1545-261 варіант 3	Труба 30 x 30 x 2 кількість: $R2(4,9*1,06)$	кг	46,71	<u>39.28</u> -	<u>-</u> -	1835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С1545-261 варіант 4	Прокат 20x5 кількість: $R2(45*1,06)$	кг	429,3	<u>34.56</u> -	<u>-</u> -	14837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій огорожі балкону кількість: $R3(66/1000)$	1m	0,594	<u>31311.43</u> 27379,45	<u>2170.22</u> 68,27	18599	16263	<u>1289</u> 41	<u>106.4520</u> 0,2976	<u>63.23</u> 0,18
6	КР4-18-1	Установлення анкерів кількість: $R2(3*2,375)$	100 кг	0,6417	<u>28641.83</u> 28641,83	<u>-</u> -	18379	18379	<u>-</u> -	<u>140.9400</u> -	<u>90.44</u> -
7	С111-1904 варіант 1	Анкер М 12	шт	27	<u>101.16</u> -	<u>-</u> -	2731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ9-75-2	МО-2 = 3 шт Виготовлення металоконструкцій огороження балкону кількість: $R4((6,4+2,8+1,4+10,5)/1000)$	1m	0,0633	<u>58368.67</u> 47336,26	<u>8799.69</u> 693,32	3695	2996	<u>557</u> 44	<u>211.2000</u> 3,0444	<u>13.37</u> 0,19
9	С1545-261 варіант 2	Труба 50 x 50 x 2 кількість: $R2((6,4+2,8)*1,06)$	кг	29,25	<u>39.28</u> -	<u>-</u> -	1149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1545-261 варіант 3	Труба 30 x 30 x 2 кількість: $R2(1,4*1,06)$	кг	4,44	<u>39.28</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С1545-261 варіант 4	Прокат 20x5 кількість: $R2(10,5*1,06)$	кг	33,39	<u>34.56</u> -	<u>-</u> -	1154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій огорожі балкону кількість: $R4(21,1/1000)$	1m	0,0633	<u>31311.43</u> 27379,45	<u>2170.22</u> 68,27	1982	1733	<u>137</u> 4	<u>106.4520</u> 0,2976	<u>6.74</u> 0,02
13	КР4-18-1	Установлення анкерів кількість: $9*2,375$	100 кг	0,64125	<u>28641.83</u> 28641,83	<u>-</u> -	18367	18367	<u>-</u> -	<u>140.9400</u> -	<u>90.38</u> -
14	С111-1904 варіант 1	Анкер М 12	шт	27	<u>101.16</u> -	<u>-</u> -	2731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ13-16-6 $H2,3,5=1,15$	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,41	<u>1819.98</u> 1683,95	<u>135.71</u> 18,21	746	690	<u>56</u> 7	<u>6.6357</u> 0,0802	<u>2.72</u> 0,03
16	С111-1626-1 варіант 11	Ґрунтовка ГФ-021 сіра 2,8 л кількість: $R2(0,1*41)$	кг	4,1	<u>185.30</u> -	<u>-</u> -	760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,41	<u>31744.82</u> 31739,20	<u>-</u> -	13015	13013	<u>-</u> -	<u>146.6556</u> -	<u>60.13</u> -
18	С111-1626-1 варіант 5	Емаль ПФ-115 кількість: $R2(0,2*41)$	кг	8,2	<u>141.56</u> -	<u>-</u> -	1161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					142021	99559	<u>7266</u> 508		<u>452.46</u> 2,23
		Разом будівельні роботи, грн.					142021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35196				
		всього заробітна плата, грн.					100067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14205				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					156226				

		Всього по кошторису					156226				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					454,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100067				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05
на Улаштування вікон та дверей
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) № 7/39-25-АР арк.14

Кошторисна вартість 1336,209 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71786 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 161,891 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Металопластикові конструкції									
1	КБ10-20-4 Н2,3,5=1,15	Заповнення балконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2((2,1*0,7+1,1*1,4)*20)	100м2	0,602	<u>30081,13</u> 30004,50	<u>-</u> -	18109	18063	<u>-</u> -	<u>128.8521</u> -	<u>77.57</u> -
2	& С123-100-2-У варіант 3	Балконні конструкції металопластикові 2-х камерний енергозберігаючий склопакет з мікропровітрюванням, з опором теплопровідності 0,9 м2 С°/Вт. 5-камерний металопластиковий профіль ВБ-1 кількість: R2((2,1*0,7+1,1*1,4)*20)	м2	60,2	<u>6929,28</u> -	<u>-</u> -	417143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,215*60,2)	л	12,94	<u>255,00</u> -	<u>-</u> -	3300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(2,78*60,2)	шт	167	<u>8.67</u> -	<u>-</u> -	1448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C111-1632-2 варіант 2	Герметик силіконовий кількість: R2(0,098*60,2)	л	5,9	<u>664.82</u> -	<u>-</u> -	3922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ10-20-3 H2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(1,4*1,8*4+1,4*1,5*10)	100м2	0,3108	<u>39307.73</u> 39189,40	<u>-</u> -	12217	12180	<u>-</u> -	<u>168,2960</u> -	<u>52,31</u> -
7	& C123-100-2-У варіант 4	Блоки віконні металопластикові 2-х камерний енергозберігаючий склопакет з мікропровітрюванням, з опором теплопровідності 0,9 м2 С°/Вт. 5-камерний металопластиковий профіль кількість: R2(1,4*1,8*4+1,4*1,5*10)	м2	31,08	<u>6367.76</u> -	<u>-</u> -	197910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,215*31,08)	л	6,68	<u>255.00</u> -	<u>-</u> -	1703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(2,78*31,08)	шт	86	<u>8.67</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C111-1632-2 варіант 2	Герметик силіконовий кількість: R2(0,098*31,08)	л	3,05	<u>664.82</u> -	<u>-</u> -	2028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ10-25-3 H2,3,5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 15+7,5+22	100м	0,445	<u>9521.69</u> 9465,46	<u>-</u> -	4237	4212	<u>-</u> -	<u>45,3914</u> -	<u>20,20</u> -
12	& C111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,1388*44,5)	л	6,18	<u>255.00</u> -	<u>-</u> -	1576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C123-382-1-Ф варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові 250 мм кількість: R2(1,02*44,5)	м	45,39	<u>234.33</u> -	<u>-</u> -	10636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C123-385-4 варіант 1	Заглушка підвіконна кількість: 2*34	шт	68	<u>20.78</u> -	<u>-</u> -	1413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ10-25-4 H2,3,5=1,15	Установлення віконних зливів кількість: 15+7,5+22	100м	0,445	<u>8734.44</u> 8152,33	<u>-</u> -	3887	3628	<u>-</u> -	<u>39,0943</u> -	<u>17,40</u> -
16	C1526-1 варіант 1	Відлив білий 230 мм кількість: R2(1,037*44,5)	м	46,15	<u>171.41</u> -	<u>-</u> -	7911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C111-196 варіант 1	Гермобутил 20 кг кількість: R2(0,2937*44,5)	кг	13,07	<u>168.73</u>	-	2205	-	-	-	-
18	& C111-146- 1 варіант 1	Дюбель-шурупи с пробками кількість: R0(3,53*44,5)	шт	157	<u>2.53</u>	-	397	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							690788	38083	-		<u>167.48</u>
Разом будівельні роботи, грн.							690788				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							652705				
всього заробітна плата, грн.							38083				
Загальновиробничі витрати, грн.							69078				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							759866				

Всього по розділу 1							759866				
Розділ 2. Міжкімнатні ламіновані двері											
19	КБ10-28-4 H2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-19-6	1 блок	20	<u>1543.53</u>	-	30871	30224	-	<u>6.9828</u>	<u>139.66</u>
					1511,22	-			-	-	-
20	& C121-250- 4-С варіант 5	Двері внутрішні, одностулкові, глухі,щитової конструкції, ламіновані МДФ ДГ 19 - 6	шт	20	<u>2955.25</u>	-	59105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C188888-21 варіант 1	Піна-клей SOUDABON EASY GUN 750 мл кількість: F(0,525*20/0,75)	шт	14	<u>233.75</u>	-	3273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C123-180- 1 варіант 1	Листва МДФ ТМ ОМіС прямокутний 2200x70мм кількість: R0(10,2*20/2,2)	шт	93	<u>201.06</u>	-	18699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C188888-4	Дюбель шуруп кількість: 8*20	шт	160	<u>0.51</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C111-246 варіант 1	Замазка силіконова кількість: R2(0,09*20)	кг	1,8	<u>603.43</u>	-	1086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ10-28-5 H2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9, ДГ-21- 8 кількість: 24+10	1 блок	34	<u>1592.58</u>	-	54148	53006	-	<u>7.2036</u>	<u>244.92</u>
					1559,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C121-250-4-С варіант 1	Двері внутрішні, одноствулкові, глухі, щитової конструкції, ламіновані МДФ ДГ 21 - 9	шт	24	<u>2955.25</u> -	<u>-</u> -	70926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C121-250-4-С варіант 3	Двері внутрішні, одноствулкові, глухі, щитової конструкції, ламіновані МДФ ДГ 21 - 8	шт	10	<u>2955.25</u> -	<u>-</u> -	29553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C188888-21 варіант 1	Піна-клей SOUDABON EASY GUN 750 мл кількість: F(0,546*34/0,75)	шт	24	<u>233.75</u> -	<u>-</u> -	5610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C123-180-1 варіант 1	Лиштва МДФ ТМ ОМіС прямокутний 2200x70мм кількість: R0(10,6*34/2,2)	шт	164	<u>201.06</u> -	<u>-</u> -	32974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C188888-4	Дюбель шуруп кількість: 8*34	шт	272	<u>0.51</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C111-246 варіант 1	Замазка силіконова кількість: R2(0,09*34)	кг	3,06	<u>603.43</u> -	<u>-</u> -	1846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних кількість: 20+34	100 шт	0,54	<u>46165.84</u> 46165,84	<u>-</u> -	24930	24930	<u>-</u> -	<u>181.9200</u> -	<u>98.24</u> -
33	C111-958 варіант 2	Натискні ручки	шт	34	<u>642.29</u> -	<u>-</u> -	21838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C111-958 варіант 1	Натискні ручки на планці з засувкою	шт	20	<u>642.29</u> -	<u>-</u> -	12846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							367926	108160	<u>-</u> -		<u>482.82</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							367926				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							259766				
всього заробітна плата, грн.							108160				
Загальновиробничі витрати, грн.							36795				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							404721				
Всього по розділу 2							404721				
35	KB10-96-2 H2,3,5=1,15	Розділ 3. Металеві входні двері Установлення дверей металевих з навішуванням полотен кількість: R2(0,9*2,1*10)	100м2	0,189	<u>80531.93</u> 79772,32	<u>-</u> -	15221	15077	<u>-</u> -	<u>342.5763</u> -	<u>64.75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C121-251 варіант 1	Двері вхідні, протиударні, індивідуального виготовлення, з врізним замком, ДПГ 21 - 9	шт	10	<u>9866.73</u>	-	98667	-	-	-	-
37	C188888-21 варіант 1	Піна-клей SOUDABON EASY GUN 750 мл кількість: F(0,375*10/0,75)	шт	5	<u>233.75</u>	-	1169	-	-	-	-
38	KP6-27-2	Установлення дверних дотягувачів	100 шт	0,1	<u>5706.42</u>	-	571	571	-	<u>28.0800</u>	<u>2.81</u>
					5706,42	-			-	-	-
39	C111-623 варіант 1	Дотягувач дверний	шт	10	<u>4039.20</u>	-	40392	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					156020	15648	-		<u>67.56</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					156020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140372				
		всього заробітна плата, грн.					15648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					171622				

		Всього по розділу 3					171622				
		Разом прямі витрати по кошторису					1214734	161891	-		<u>717.86</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1214734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1052843				
		всього заробітна плата, грн.					161891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					121475				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1336209				

		Всього по кошторису					1336209				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					717,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					161891				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-06
на Внутрішнє опорядження квартир
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) № 7/39-25-АР арк.15,16

Кошторисна вартість 3504,935 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,53349 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1836,333 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кв.6, кв.13, кв.20, кв.27, кв.65, кв.66, кв.71, кв.72, кв.77, кв.83,									
		Розділ 1. СТЕЛІ									
1	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від сажі та кіптяви	100м2	5,16	<u>12957.53</u>	-	66861	66861	-	<u>70.0180</u>	<u>361.29</u>
					12957,53	-			-	-	-
2	КР20-19-1	Оброблення поверхні стель емульсією противогрибковою	100м2	5,16	<u>2603.32</u>	-	13433	13387	-	<u>12.4410</u>	<u>64.20</u>
					2594,32	-			-	-	-
3	& С111-2001-6-1	Емульсія противогрибкова ANSERGLOB ES	л	154,8	<u>71.55</u>	-	11076	-	-	-	-
	2001-6-1	ВІОСТОР, 1л			-	-			-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(0,3*516)									
4	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м	4,7	<u>3267.41</u>	-	15357	14329	-	<u>14.0867</u>	<u>66.21</u>
					3048,64	-			-	-	-
5	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,17	<u>62.05</u>	-	321	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(0,011*470)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-1784-1 варіант 2	Сітка із скловолокна (сітка штукатурна) середньою шириною 150 мм кількість: R2(470*0,15*1,1)	м2	77,55	<u>43.89</u> -	<u>-</u> -	3404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C111-2012-1 варіант 1	Суміш Кнауф НР Старт кількість: R2(1*3*470*0,15)	кг	211,5	<u>12.78</u> -	<u>-</u> -	2703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KB15-56-5 H2,H3,H5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	5,16	<u>21781.41</u> 21630,76	<u>-</u> -	112392	111615	<u>-</u> -	<u>94.2763</u> -	<u>486.47</u> -
9	KB15-56-6 H2,H3,H5=1, 15 κ1 =5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 4 мм	100 м2	5,16	<u>22932.43</u> 22680,69	<u>-</u> -	118331	117032	<u>-</u> -	<u>98.8524</u> -	<u>510.08</u> -
10	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*516)	л	77,4	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	4803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C111-2012-1 варіант 1	Суміш Кнауф НР Старт кількість: R2(1*3*516)	кг	1548	<u>12.78</u> -	<u>-</u> -	19783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C111-1896 варіант 1	Суміш Кнауф НР Фініш кількість: R2(1*1*516)	кг	516	<u>12.39</u> -	<u>-</u> -	6393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,16	<u>13995.21</u> 13885,24	<u>-</u> -	72215	71648	<u>-</u> -	<u>64.1588</u> -	<u>331.06</u> -
14	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*516)	л	77,4	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	4803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C111-1626-1 варіант 3	Інтер'єрна фарба MATTLATEX LUXE PRO 8 кількість: R2(0,5*516)	кг	258	<u>100.89</u> -	<u>-</u> -	26030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					477905	394872	<u>-</u> -		<u>1819.31</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					477905 83033 394872 47796 - - 525701				

		Всього по розділу 1					525701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. СТІНИ									
16	КР20-19-1	Оброблення поверхні стін емульсією противогрибковою кількість: 1097,5+201,5-192,63	100м2	11,0637	<u>2603.32</u> 2594,32	<u>-</u> -	28802	28703	<u>-</u> -	<u>12,4410</u> -	<u>137.64</u> -
17	& C111- 2001-6-1 варіант 1	Емульсія противогрибкова ANSERGLOB ES BIOSTOP, 1л кількість: R2(0,3*1106,37) Кухні. Коридори. Кімнати	л	331,91	<u>71.55</u> -	<u>-</u> -	23748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від сажі та кіптяви	100м2	9,0487	<u>10202.91</u> 10202,91	<u>-</u> -	92323	92323	<u>-</u> -	<u>55,1330</u> -	<u>498.88</u> -
19	ХБ3-6-5	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: вертикальне кількість: 4,2*6*8	1 метр	201,6	<u>150.03</u> 88,25	<u>-</u> -	30246	17791	<u>-</u> -	<u>0,4030</u> -	<u>81.24</u> -
20	C1550-56 варіант 2	Експрес-цемент Ceresit CX 5 (5 кг) кількість: R2(0,2*4,2*6*8) нові поверхні з газобетону	кг	40,32	<u>80.02</u> -	<u>-</u> -	3226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ15-47-1 H2,3,5=1,15	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,9263	<u>35145.62</u> 33949,75	<u>1013.70</u> 258,59	67701	65397	<u>1953</u> 498	<u>143,5750</u> 1,1108	<u>276.57</u> 2,14
22	КБ15-47-3 H1=5 H2,3, 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (до товщини 15 мм)	100м2	-1,9263	<u>3120.27</u> 2857,00	<u>218.29</u> 55,69	-6011	-5503	<u>-420</u> -107	<u>12,5931</u> 0,2392	<u>-24.26</u> -0,46
23	C111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19 кількість: R2(0,35*192,63)	кг	67,42	<u>90.09</u> -	<u>-</u> -	6074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C111-829-1 варіант 1	Маячні профілі металеві оцинковані 6 мм кількість: R2(0,856*192,63)	м	164,89	<u>8.93</u> -	<u>-</u> -	1472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C111-1784-1 варіант 1	Скросітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(1,08*192,63)	м2	208,04	<u>50.15</u> -	<u>-</u> -	10433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C111-1891- 1К варіант 1	Суміш Кнауф МП 75 кількість: 1*15*192,63	кг	2889,45	<u>12.27</u> -	<u>-</u> -	35454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ15-56-3 H2,H3,H5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,9263	<u>13668.53</u> 13568,45	<u>-</u> -	26330	26137	<u>-</u> -	<u>59,1373</u> -	<u>113.92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*192,63)	л	28,89	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	1793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C111-1896 варіант 1	Суміш Кнауф НР Фініш кількість: R2(1*1*192,63)	кг	192,63	<u>12.39</u> -	<u>-</u> -	2387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KP13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності під фарбування квартир	100м2	1,9263	<u>11825.24</u> 11821,45	<u>-</u> -	22779	22772	<u>-</u> -	<u>53.3555</u> -	<u>102.78</u> -
31	C111-1704 варіант 2	Шпалери під фарбування Paint It 677308 (1,06x25) кількість: R2(1,13*192,63)	м2	217,67	<u>30.90</u> -	<u>-</u> -	6726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C111-2000-1 варіант 1	Клей для шпалер PUFAS Glass скло-, важких та шпалер під покраску 500г кількість: R2(0,02*192,63)	кг	3,85	<u>548.83</u> -	<u>-</u> -	2113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	KP12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	1,9263	<u>2652.35</u> 2652,35	<u>-</u> -	5109	5109	<u>-</u> -	<u>12.4133</u> -	<u>23.91</u> -
34	C111-1626-1 варіант 14	Фарба латексна з колоруюванням Feidal Innenlatex Matt глибокий мат А 6-С 10 л=14 кг кількість: R2(0,35*192,63) існуючі залізобетонні поверхні	кг	67,42	<u>257.79</u> -	<u>-</u> -	17380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KP20-19-1	Грунтування стін грунтовкою Beton-Kontakt	100м2	9,0487	<u>2603.32</u> 2594,32	<u>-</u> -	23557	23475	<u>-</u> -	<u>12.4410</u> -	<u>112.57</u> -
36	C111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19 кількість: R2(0,35*904,87)	кг	316,7	<u>90.09</u> -	<u>-</u> -	28532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	9,0487	<u>17298.32</u> 17298,32	<u>-</u> -	156527	156527	<u>-</u> -	<u>85.1211</u> -	<u>770.24</u> -
38	C111-1891-1K варіант 1	Суміш Кнауф МП 75 кількість: 1*10*904,87	кг	9048,7	<u>12.27</u> -	<u>-</u> -	111028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C111-1784-1 варіант 1	Скросітка (5x5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. CT 325 кількість: R2(1,08*904,87)	м2	977,26	<u>50.15</u> -	<u>-</u> -	49010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KB15-56-3 H2,H3,H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	9,0487	<u>13668.53</u> 13568,45	<u>-</u> -	123682	122777	<u>-</u> -	<u>59.1373</u> -	<u>535.12</u> -
41	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*904,87)	л	135,73	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	8422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C111-1896 варіант 1	Суміш Кнауф НР Фініш кількість: R2(1*1*904,87)	кг	904,87	<u>12.39</u> -	<u>-</u> -	11211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КР13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності під фарбування квартир	100м2	9,0487	<u>11825.24</u> 11821,45	<u>-</u> -	107003	106969	<u>-</u> -	<u>53.3555</u> -	<u>482.80</u> -
44	С111-1704 варіант 2	Шпалери під фарбування Paint It 677308 (1, 06х25) кількість: R2(1,13*904,87)	м2	1022,5	<u>30.90</u> -	<u>-</u> -	31595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С111-2000-1 варіант 1	Клей для шпалерPUFAS Glass скло-, важких та шпалер під покраску 500г кількість: R2(0,02*1097,5)	кг	21,95	<u>548.83</u> -	<u>-</u> -	12047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	9,0487	<u>2652.35</u> 2652,35	<u>-</u> -	24000	24000	<u>-</u> -	<u>12.4133</u> -	<u>112.32</u> -
47	С111-1626-1 варіант 14	Фарба латексна з колоруюванням Feidal Innenlatex Matt глибокий мат А 6-С 10 л=14 кг кількість: R2(0,35*904,87) Санвузли. Ванні кімнати	кг	316,7	<u>257.79</u> -	<u>-</u> -	81642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КР20-19-1	Грунтування стін ґрунтовкою Beton-Kontakt	100м2	2,015	<u>2603.32</u> 2594,32	<u>-</u> -	5246	5228	<u>-</u> -	<u>12.4410</u> -	<u>25.07</u> -
49	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: R2(0,35*201,5)	кг	70,53	<u>90.09</u> -	<u>-</u> -	6354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КР11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	2,015	<u>75112.22</u> 74988,29	<u>-</u> -	151351	151101	<u>-</u> -	<u>342.4279</u> -	<u>689.99</u> -
51	С111-1891-1 варіант 2	Суміші сухі штукатурні MPI-25 кількість: 20*1,4*201,5	кг	5642	<u>5.76</u> -	<u>-</u> -	32498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С111-1784-1 варіант 1	Скловітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(1,08*201,5)	м2	217,62	<u>50.15</u> -	<u>-</u> -	10914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,015	<u>13668.53</u> 13568,45	<u>-</u> -	27542	27340	<u>-</u> -	<u>59.1373</u> -	<u>119.16</u> -
54	КБ15-56-4 Н2,Н3,Н5=1, 15 κ=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 2 мм	100 м2	2,015	<u>7300.13</u> 7199,43	<u>-</u> -	14710	14507	<u>-</u> -	<u>31.3783</u> -	<u>63.23</u> -
55	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: R2(0,15*201,5)	л	30,23	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	1876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С111-1896 варіант 1	Суміш Кнауф НР Фініш кількість: R2(1*2*201,5)	кг	403	<u>12.39</u> -	<u>-</u> -	4993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КР13-12-1	Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі	100м2	2,015	<u>34063.87</u> 34058,85	-	68639	68629	-	<u>151.9603</u>	<u>306.20</u>
58	C111-2000-1 варіант 1	Клей для шпалерPUFAS Glass скло-, важких та шпалер під покраску 500г кількість: R2(0,026*201,5)	кг	5,24	<u>548.83</u> -	-	2876	-	-	-	-
59	C111-1704 варіант 1	Шпалери вінілові на фліз.основі мийні кількість: R2(1,12*201,5)	м2	225,68	<u>85.49</u> -	-	19293	-	-	-	-
60	КР7-31-5	Улаштування багету на стелі	100м	5,6621	<u>4478.44</u> 4478,44	-	25357	25357	-	<u>19.2323</u>	<u>108.90</u>
61	C111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий Premium Decor кількість: R2(566,21*1,01)	м	571,87	<u>24.24</u> -	-	13862	-	-	-	-
62	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 3*10	ґрати	30	<u>583.13</u> 580,54	-	17494	17416	-	<u>2.7170</u>	<u>81.51</u>
63	C111-1756 варіант 1	ґрати вентиляційні кількість: 3*10	шт	30	<u>170.70</u> -	-	5121	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1554467	996055	<u>1533</u> 391		<u>4617.79</u> 1,68
Разом будівельні роботи, грн.							1554467				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							556879				
всього заробітна плата, грн.							996446				
Загальновиробничі витрати, грн.							155514				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1709981				
Всього по розділу 2							1709981				
Розділ 3. УКОСИ											
64	КБ15-47-4 H2,3,5=1,15	Штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,45	<u>72379.55</u> 71269,33	<u>852.71</u> 217,52	32571	32071	<u>384</u> 98	<u>292.9037</u> 0,9344	<u>131.81</u> 0,42
65	C111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19 кількість: R2(0,35*45)	кг	15,75	<u>90.09</u> -	-	1419	-	-	-	-
66	C111-1891-1K варіант 1	Суміш Кнауф МП 75 кількість: 15*45	кг	675	<u>12.27</u> -	-	8282	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ15-47-5 Н2,3,5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: R2(45/0,21)	100м	2,1429	<u>7056.51</u> 7056,51	<u>-</u> -	15121	15121	<u>-</u> -	<u>30.3037</u> -	<u>64.94</u> -
68	С111-1844-1 варіант 3	Кутик ПВХ штукатурний 3 м кількість: R2(214,29*1,05)	м	225	<u>18.18</u> -	<u>-</u> -	4091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,45	<u>13668.53</u> 13568,45	<u>-</u> -	6151	6106	<u>-</u> -	<u>59.1373</u> -	<u>26.61</u> -
70	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*45)	л	6,75	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С111-1896 варіант 1	Суміш Кнауф НР Фініш кількість: R2(1*1*45)	кг	45	<u>12.39</u> -	<u>-</u> -	558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,45	<u>12435.55</u> 12335,05	<u>-</u> -	5596	5551	<u>-</u> -	<u>56.9959</u> -	<u>25.65</u> -
73	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*45)	л	6,75	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С111-1626-1 варіант 3	Інтер'єрна фарба MATTLATEX LUXE PRO 8 кількість: R2(0,5*45)	кг	22,5	<u>100.89</u> -	<u>-</u> -	2270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					76897	58849	<u>384</u> 98		<u>249.01</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					76897 17664 58947 7693 - - 84590				

		Всього по розділу 3					84590				
		Розділ 4. ПІДЛОГИ									
75	КБ11-11-13 Н2,3,5=1,15	П-01 Кімнати, коридори, кухні Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,39	<u>19510.47</u> 19436,77	<u>-</u> -	85651	85327	<u>-</u> -	<u>95.6440</u> -	<u>419.88</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ11-11-14 Н2,3,5=1,15 Н1=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до товщини 20 мм	100м2	4,39	<u>24541.78</u> 24450,34	<u>-</u> -	107738	107337	<u>-</u> -	<u>120.3146</u> -	<u>528.18</u> -
77	С111-1624-2 варіант 1	Дисперсійна ґрунтовка Ceresit R 777/10 (л) кількість: R2(0,2*439)	л	87,8	<u>174.68</u> -	<u>-</u> -	15337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С1411-912-1 варіант 1	Швидкотвер.ремонт.суміш, Ceresit RS 88/25 кількість: R2(0,0755*439)	кг	33,14	<u>59.67</u> -	<u>-</u> -	1977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С111-2008-9 варіант 1	Самовирівнювальна стяжка Ceresit CN69 кількість: 20*2*439	кг	17560	<u>16.55</u> -	<u>-</u> -	290618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ11-39-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	4,39	<u>18368.48</u> 18075,88	<u>-</u> -	80638	79353	<u>-</u> -	<u>83.5222</u> -	<u>366.66</u> -
81	С1550-40 варіант 1	Універс. водо-дисперсійний клей д/ПВХ та текстильних покрит (14 кг) Ceresit UK400 кількість: R2(0,306*439)	кг	134,33	<u>319.50</u> -	<u>-</u> -	42918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& С111-87-35 варіант 1	ПВХ лінолеум BEAU FLOOR Patio 967L (ширина 3 м) кількість: R2(1,02*439)	м2	447,78	<u>451.90</u> -	<u>-</u> -	202352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ11-43-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	5,17	<u>4265.84</u> 4249,52	<u>-</u> -	22054	21970	<u>-</u> -	<u>18.5213</u> -	<u>95.75</u> -
84	С123-352 варіант 1	ПВХ плінтус-короб / 2,5 м.пог кількість: R2(1,01*517)	м	522,17	<u>21.63</u> -	<u>-</u> -	11295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	С111-955 варіант 1	ПВХ плінтус-короб кут внутрішній кількість: R0(0,4*517)	шт	207	<u>10.55</u> -	<u>-</u> -	2184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	С111-1851 варіант 1	ПВХ плінтус-короб кут зовнішній кількість: R0(0,1*517)	шт	52	<u>10.54</u> -	<u>-</u> -	548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С111-1859 варіант 1	ПВХ плінтус-короб з'єднувач кількість: R0(0,24*517)	шт	124	<u>10.54</u> -	<u>-</u> -	1307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С111-1860 варіант 1	ПВХ плінтус-короб закінчення ліве кількість: R0(0,23*517)	шт	119	<u>10.54</u> -	<u>-</u> -	1254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С111-1860 варіант 2	ПВХ плінтус-короб закінчення праве кількість: R0(0,23*517)	шт	119	<u>10.54</u> -	<u>-</u> -	1254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С111-1905 варіант 1	СМ-б Дюбель 6х40 ПП бур Швидкий монтаж / 100 шт кількість: R0(1,5*517)	шт	776	<u>0.71</u> -	<u>-</u> -	551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КР7-17-1	П-02 Кімнати, коридори Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	100м2	0,44	<u>19291.38</u> 19237,02	<u>-</u> -	8488	8464	<u>-</u> -	<u>94.6611</u> -	<u>41.65</u> -
92	КР7-17-9 Н1=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 70 мм)	100м2	0,44	<u>6726.91</u> 6726,91	<u>-</u> -	2960	2960	<u>-</u> -	<u>33.6986</u> -	<u>14.83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна 12 мм (витрати=0,6кг на м3 розчину) кількість: 0,6*44*0,05	кг	1,32	<u>220.14</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(0,051*44)	100м3	0,0224	<u>441475.24</u> 74324,17	<u>13883.57</u> 12468,86	9889	1665	<u>311</u> 279	<u>401.6220</u> 61,3568	<u>9.00</u> 1,37
95	KB11-11-13 H2,3,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,44	<u>19510.47</u> 19436,77	<u>-</u> -	8585	8552	<u>-</u> -	<u>95.6440</u> -	<u>42.08</u> -
96	C111-1624-2 варіант 1	Дисперсійна ґрунтовка Ceresit R 777/10 (л) кількість: R2(0,2*44)	л	8,8	<u>174.68</u> -	<u>-</u> -	1537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1411- 912-1 варіант 1	Швидкотвер.ремонт.суміш, Ceresit RS 88/25 кількість: R2(0,0755*44)	кг	3,32	<u>59.67</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C111-2008-9 варіант 1	Самовирівнювальна стяжка Ceresit CN69 кількість: 5*2*44	кг	440	<u>16.55</u> -	<u>-</u> -	7282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	KB11-39-2 H2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї KH-2	100м2	0,44	<u>18368.48</u> 18075,88	<u>-</u> -	8082	7953	<u>-</u> -	<u>83.5222</u> -	<u>36.75</u> -
100	C1550-40 варіант 1	Універс. водо-дисперсійний клей д/ПВХ та текстильних покрит (14 кг) Ceresit UK400 кількість: R2(0,306*44)	кг	13,46	<u>319.50</u> -	<u>-</u> -	4300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C111-87- 35 варіант 1	ПВХ лінолеум BEAU FLOOR Patio 967L (ширина 3 м) кількість: R2(1,02*44)	м2	44,88	<u>451.90</u> -	<u>-</u> -	20281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	KB11-43-3 H2,3,5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,43	<u>4265.84</u> 4249,52	<u>-</u> -	1834	1827	<u>-</u> -	<u>18.5213</u> -	<u>7.96</u> -
103	C123-352 варіант 1	ПВХ плінтус-короб / 2,5 м.пог кількість: R2(1,01*43)	м	43,43	<u>21.63</u> -	<u>-</u> -	939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C111-955 варіант 1	ПВХ плінтус-короб кут внутрішній кількість: R0(0,4*43)	шт	17	<u>10.55</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C111-1851 варіант 1	ПВХ плінтус-короб кут зовнішній кількість: R0(0,1*43)	шт	4	<u>10.54</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C111-1859 варіант 1	ПВХ плінтус-короб з'єднувач кількість: R0(0,24*43)	шт	10	<u>10.54</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C111-1860 варіант 1	ПВХ плінтус-короб закінчення ліве кількість: R0(0,23*43)	шт	10	<u>10.54</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	C111-1860 варіант 2	ПВХ плінтус-короб закінчення праве кількість: R0(0,23*43)	шт	10	<u>10.54</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C111-1905 варіант 1	СМ-б Дюбель 6х40 ПП бур Швидкий монтаж / 100 шт кількість: R0(1,5*43) П-03 С/в, ванні кімнати	шт	65	<u>0.71</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,305	<u>8303.25</u> 8278,70	<u>-</u> -	2532	2525	<u>-</u> -	<u>37.8040</u> -	<u>11.53</u> -
111	C1550-43 варіант 3	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кількість: R2(4,0*30,5)	кг	122	<u>27.20</u> -	<u>-</u> -	3318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ11-29-1 H2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,305	<u>53093.62</u> 51690,64	<u>-</u> -	16194	15766	<u>-</u> -	<u>233.3031</u> -	<u>71.16</u> -
113	& C111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(30,5*6,5)	кг	198,25	<u>11.65</u> -	<u>-</u> -	2310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C10000-9-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5мм (сірий) CE 40 Aquastatic/2 кількість: R2(30,5*0,406)	кг	12,38	<u>129.20</u> -	<u>-</u> -	1599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C111-267-1-B1 варіант 2	Плитка Грес PAVIMENTO світло-сірий 67G830 кількість: R2(30,5*1,02)	м2	31,11	<u>483.51</u> -	<u>-</u> -	15042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі кількість: R2(30,5*4,24)	шт	129,32	<u>0.58</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних кількість: R2(5,5/0,06)	100м	0,9167	<u>10172.35</u> 10172,35	<u>-</u> -	9325	9325	<u>-</u> -	<u>44.8378</u> -	<u>41.10</u> -
118	C111-1724	Плитки плінтусні кількість: R2(91,67*1,01)	м	92,59	<u>124.31</u> -	<u>-</u> -	11510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(91,67*6,5)	кг	595,86	<u>11.65</u> -	<u>-</u> -	6942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КР7-17-1	П-04 Балкони Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	100м2	0,381	<u>19291.38</u> 19237,02	<u>-</u> -	7350	7329	<u>-</u> -	<u>94.6611</u> -	<u>36.07</u> -
121	КР7-17-9 H1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 40 мм)	100м2	0,381	<u>2690.77</u> 2690,77	<u>-</u> -	1025	1025	<u>-</u> -	<u>13.4794</u> -	<u>5.14</u> -
122	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(0,0408*38,1)	100м3	0,0155	<u>441475.24</u> 74324,17	<u>13883.57</u> 12468,86	6843	1152	<u>215</u> 193	<u>401.6220</u> 61,3568	<u>6.23</u> 0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,381	<u>8303.25</u> 8278,70	<u>-</u> -	3164	3154	<u>-</u> -	<u>37.8040</u> -	<u>14.40</u> -
124	C1550-43 варіант 3	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кількість: R2(4,0*38,1)	кг	152,4	<u>27.20</u> -	<u>-</u> -	4145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ11-28-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,381	<u>51165.91</u> 51123,18	<u>-</u> -	19494	19478	<u>-</u> -	<u>242.1752</u> -	<u>92.27</u> -
126	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(0,013*38,1)	100м3	0,005	<u>441475.24</u> 74324,17	<u>13883.57</u> 12468,86	2207	372	<u>69</u> 62	<u>401.6220</u> 61,3568	<u>2.01</u> 0,31
127	& C10000-9-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм (сірий) CE 40 Aquastatic/2 кількість: R2(38,1*0,406)	кг	15,47	<u>129.20</u> -	<u>-</u> -	1999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C111-267-1-B1 варіант 2	Плитка Грес PAVIMENTO світло-сірий 67G830 кількість: R2(38,1*1,02)	м2	38,86	<u>483.51</u> -	<u>-</u> -	18789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі кількість: R2(38,1*4,24)	шт	161,54	<u>0.58</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1076881	385534	<u>595</u> 534		<u>1842.65</u> 2,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1076881 690752 386068 107782 - - 1184663				

		Всього по розділу 4					1184663				
		Разом прямі витрати по кошторису					3186150	1835310	<u>2512</u> 1023		<u>8528.76</u> 4,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3186150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1348328				
		всього заробітна плата, грн.					1836333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					318785				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3504935				
		-----					-				
		Всього по кошторису					3504935				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8533,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1836333				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07
на Внутрішнє оздоблення місць загального користування
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) № 7/39-25-АР арк.15,17

Кошторисна вартість 6022,222 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 15,58306 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3645,752 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТЕЛІ									
1	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби (кіптяви)	100м2	8,08	<u>8283.29</u>	-	66929	66929	-	<u>44.7600</u>	<u>361.66</u>
					8283,29	-			-	-	-
2	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	8,08	<u>9851.45</u>	-	79600	78731	-	<u>47.9478</u>	<u>387.42</u>
					9743,95	-			-	-	-
3	КР20-19-1	Оброблення поверхні стель емульсією противогрибковою	100м2	8,08	<u>2403.76</u>	-	19422	19350	-	<u>11.4840</u>	<u>92.79</u>
					2394,76	-			-	-	-
4	& С111-2001-6-1 варіант 1	Емульсія противогрибкова ANSERGLOB ES BIOSTOP, 1л кількість: R2(0,3*808)	л	242,4	<u>71.55</u>	-	17344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	ХБ3-7-1	Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту	1 м2	80,8	<u>256.15</u>	-	20697	20690	-	<u>1.2600</u>	<u>101.81</u>
					256,06	-			-	-	-
6	С1550-49 варіант 1	Siltek R-1 Контактна суміш 25 кг (витрата на 1 м2 при товщині шару 1 мм = 0,5 кг) кількість: 80,8*0,5	кг	40,4	<u>71.36</u>	-	2883	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ХБ3-8-1	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	1 м2	80,8	<u>1033.49</u> 197,38	<u>-</u> -	83506	15948	<u>-</u> -	<u>0.9120</u> -	<u>73.69</u> -
8	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м	6,9	<u>3032.86</u> 2814,13	<u>-</u> -	20927	19417	<u>-</u> -	<u>13.0031</u> -	<u>89.72</u> -
9	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: R2(0,011*690)	л	7,59	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С111-1784-1 варіант 2	Сітка із скловолокна (сітка штукатурна) середньою шириною 150 мм кількість: R2(690*0,15*1,1)	м2	113,85	<u>43.89</u> -	<u>-</u> -	4997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР20-19-1	Грунтування стель грунтовкою Beton-Kontakt	100м2	8,08	<u>2403.76</u> 2394,76	<u>-</u> -	19422	19350	<u>-</u> -	<u>11.4840</u> -	<u>92.79</u> -
12	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: R2(0,35*808)	кг	282,8	<u>90.09</u> -	<u>-</u> -	25477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ15-54-1	Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок	100м2	8,08	<u>44185.91</u> 44185,91	<u>-</u> -	357022	357022	<u>-</u> -	<u>194.7631</u> -	<u>1573.69</u> -
14	С111-2009-4 варіант 1	Суміш Ceresit CD24 кількість: 808*2*3	кг	4848	<u>48.28</u> -	<u>-</u> -	234061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	8,08	<u>20116.95</u> 19966,86	<u>-</u> -	162545	161332	<u>-</u> -	<u>87.0243</u> -	<u>703.16</u> -
16	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 2 мм	100 м2	8,08	<u>4237.39</u> 4187,24	<u>-</u> -	34238	33833	<u>-</u> -	<u>18.2498</u> -	<u>147.46</u> -
17	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: R2(0,15*808)	л	121,2	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	7520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С111-1896 варіант 1	Суміш Кнауф НР Фініш кількість: R2(1*2*808)	кг	1616	<u>12.39</u> -	<u>-</u> -	20022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,08	<u>12927.14</u> 12817,17	<u>-</u> -	104451	103563	<u>-</u> -	<u>59.2236</u> -	<u>478.53</u> -
20	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: R2(0,15*808)	л	121,2	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	7520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С111-1626-1 варіант 3	Інтер'єрна фарба MATTLATEX LUXE PRO 8 кількість: R2(0,5*808)	кг	404	<u>100.89</u> -	<u>-</u> -	40760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1329814	896165	<u>-</u> -		<u>4102.72</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1329814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					433649 896165 132998 - - 1462812 1462812				
		Розділ 2. СТІНИ									
22	КР20-19-1	Оброблення поверхні стін емульсією противогрибковою	100м2	23,4	<u>2403.76</u> 2394,76	-	56248	56037	-	<u>11.4840</u>	<u>268.73</u>
23	& С111- 2001-6-1 варіант 1	Емульсія противогрибкова ANSERGLOB ES BIOSTOP, 1л кількість: R2(0,3*2340)	л	702	<u>71.55</u> -	-	50228	-	-	-	-
24	ХБ3-1-2	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: вертикальні поверхні без оголення арматури	1 м2	234	<u>225.54</u> 225,45	-	52776	52755	-	<u>1.0680</u>	<u>249.91</u>
25	С1550-49 варіант 1	Siltek R-1 Контактна суміш 25 кг (витрата на 1 м2 при товщині шару 1 мм = 0,5 кг) кількість: 234*0,5	кг	117	<u>71.36</u> -	-	8349	-	-	-	-
26	ХБ3-2-1	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	1 м2	234	<u>1104.83</u> 268,04	-	258530	62721	-	<u>1.2240</u>	<u>286.42</u>
27	КР20-19-1	Грунтування стін ґрунтовкою Beton- Kontakt	100м2	23,4	<u>2403.76</u> 2394,76	-	56248	56037	-	<u>11.4840</u>	<u>268.73</u>
28	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: R2(0,35*2340)	кг	819	<u>90.09</u> -	-	73784	-	-	-	-
29	КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	23,4	<u>15967.68</u> 15967,68	-	373644	373644	-	<u>78.5734</u>	<u>1838.62</u>
30	С111-1784-1 варіант 1	Скляска (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(1,08*2340)	м2	2527,2	<u>50.15</u> -	-	126739	-	-	-	-
31	С111-1891- 1К варіант 1	Суміш Кнауф МП 75 кількість: 1*10*2340	кг	23400	<u>12.27</u> -	-	287118	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	23,4	<u>12624,43</u> 12524,73	<u>-</u> -	295412	293079	<u>-</u> -	<u>54.5882</u> -	<u>1277,36</u> -
33	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*2340)	л	351	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	21780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С111-1896 варіант 1	Суміш Кнауф НР Фініш кількість: R2(1*1*2340)	кг	2340	<u>12.39</u> -	<u>-</u> -	28993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ15-74-2 Н2,Н3,Н5=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2,5 мм	100м2	23,4	<u>64860,22</u> 64814,51	<u>-</u> -	1517729	1516660	<u>-</u> -	<u>245.3051</u> -	<u>5740,14</u> -
36	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,2*2340)	л	468	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	29039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С1550-5 варіант 1	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137, зерно 2,5 мм кількість: R2(4,5*2340)	кг	10530	<u>36.90</u> -	<u>-</u> -	388557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	23,4	<u>11486,70</u> 11386,20	<u>-</u> -	268789	266437	<u>-</u> -	<u>52,6116</u> -	<u>1231,11</u> -
39	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*2340)	л	351	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	21780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С111-1626-1 варіант 4	Інтер'єрна фарба MATTLATEX LUXE PRO 8 (тонована) кількість: R2(0,5*2340)	кг	1170	<u>121.29</u> -	<u>-</u> -	141909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4057652	2677370	<u>-</u> -		<u>11161,02</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4057652 1380282 2677370 405861 - - 4463513				

		Всього по розділу 2					4463513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. УКОСИ									
41	КБ15-47-4 H2,3,5=1,15	Штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,35	<u>66835.56</u> 65790,93	<u>787.12</u> 200,79	23392	23027	<u>275</u> 70	<u>270.3885</u> 0,8625	<u>94.64</u> 0,30
42	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*35)	л	5,25	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C111-1891-1K варіант 1	Суміш Кнауф МП 75 кількість: 1*15*35	кг	525	<u>12.27</u> -	<u>-</u> -	6442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ15-47-5 H2,3,5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: R2(35/0,21)	100м	1,6667	<u>6513.70</u> 6513,70	<u>-</u> -	10856	10856	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>46.62</u> -
45	C111-1844-1 варіант 2	Профіль кутовий пластиковий перфорований, 3м кількість: R2(166.67*1,05)	м	175	<u>6.60</u> -	<u>-</u> -	1155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ15-56-3 H2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,35	<u>12624.43</u> 12524,73	<u>-</u> -	4419	4384	<u>-</u> -	<u>54.5882</u> -	<u>19.11</u> -
47	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*35)	л	5,25	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C111-1896 варіант 1	Суміш Кнауф НР Фініш кількість: R2(35*1*1)	кг	35	<u>12.39</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,35	<u>11486.70</u> 11386,20	<u>-</u> -	4020	3985	<u>-</u> -	<u>52.6116</u> -	<u>18.41</u> -
50	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,15*35)	л	5,25	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C111-1626-1 варіант 3	Інтер'єрна фарба MATTLATEX LUXE PRO 8 кількість: R2(0,5*35)	кг	17,5	<u>100.89</u> -	<u>-</u> -	1766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					53462	42252	<u>275</u> 70		<u>178.78</u> 0,30
		Разом будівельні роботи, грн.					53462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10935				
		всього заробітна плата, грн.					42322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					58812				

		Всього по розділу 3					58812				
		Розділ 4. Огородження сходів									
52	КР12-16-3	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком кількість: 4*0,075*2*10	100м2	0,06	<u>48277.51</u> 47069,39	<u>-</u> -	2897	2824	<u>-</u> -	<u>225.7200</u> -	<u>13.54</u> -
53	С111-1626-1 варіант 5	Емаль ПФ-115 кількість: R2(0,2*6)	кг	1,2	<u>141.56</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КР12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож кількість: 4*0,9*2*12	100м2	0,864	<u>32639.19</u> 31332,57	<u>-</u> -	28200	27071	<u>-</u> -	<u>146.6400</u> -	<u>126.70</u> -
55	С111-1626-1 варіант 5	Емаль ПФ-115 кількість: R2(0,2*86,4)	кг	17,28	<u>141.56</u> -	<u>-</u> -	2446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					33713	29895	<u>-</u> -		<u>140.24</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33713 3818 29895 3372 - - 37085				

		Всього по розділу 4					37085				
		Разом прямі витрати по кошторису					5474641	3645682	<u>275</u> 70		<u>15582.76</u> 0,30
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					5474641 1828684 3645752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					547581 - - 6022222				

		Всього по кошторису					6022222				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15583,06 3645752				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-08
на Зовнішнє оздоблення (ФАСАД)
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) № 7/39-25-АР арк.8,9,10,11

Кошторисна вартість 280,615 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,70479 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 167,214 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТІНИ									
1	КР20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 шт	0,3	<u>5729.58</u>	<u>-</u>	1719	1719	<u>-</u>	<u>24.9720</u>	<u>7.49</u>
					5729,58	-			-	-	-
2	КР11-51-2	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з люльок	100м2	4,4	<u>15534.25</u>	<u>7177.95</u>	68351	35641	<u>31583</u>	<u>37.4280</u>	<u>164.68</u>
		Утеплювач - мінвата 100 мм			8100,17	3685,68			16217	16,4539	72,40
3	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,055	<u>143894.31</u>	<u>-</u>	7914	7831	<u>-</u>	<u>576.6468</u>	<u>31.72</u>
					142385,63	-			-	-	-
4	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,1	<u>62.05</u>	<u>-</u>	68	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: R2(0,2*5,5)			-	-			-	-	-
5	С1555-291 варіант 3	Плити мінераловатні, щільністю 135кг/м3, товщиною 100 мм	м2	5,89	<u>584.87</u>	<u>-</u>	3445	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: R2(5,5*1,07)			-	-			-	-	-
6	С111-2011-6 варіант 1	Суміш MB Ceresit СТ 190	кг	66	<u>17.95</u>	<u>-</u>	1185	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: R2(12*5,5)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-140-3 варіант 1	Дюбель-фасадний 160 мм, з металевим цвяхом кількість: R0(8,08*5,5)	шт	44	<u>5.55</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1550-25-2 варіант 1	Скловітка фасадна скловітка 160 г/м2 кількість: R2(1,15*5,5)	м2	6,33	<u>31.88</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 137 зерно 1,5 мм кількість: R2(2,7*5,5)	кг	14,85	<u>43.12</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C111-2014-4-1 варіант 1	Ґрунтовка CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT 15 кг=10 л кількість: R2(0,2465*5,5)	л	1,36	<u>136.75</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1555-283-1 варіант 1	Фарба акрилова Cerezit CT 44 біла (10 л) кількість: R2(0,4*5,5)	л	2,2	<u>272.73</u> -	<u>-</u> -	600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі кількість: 16,5+16,5+11+16,5	100 м2	0,605	<u>143894.31</u> <u>142385,63</u>	<u>-</u> -	87056	86143	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>348.87</u> -
13	C1555-292 варіант 2	Плити мінераловатні, щільністю 135кг/м3, товщиною 50 мм кількість: R2(60,5*1,07)	м2	64,74	<u>299.04</u> -	<u>-</u> -	19360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,2*60,5)	л	12,1	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C111-2011-6 варіант 1	Суміш MB Ceresit CT 190 кількість: R2(12*60,5)	кг	726	<u>17.95</u> -	<u>-</u> -	13032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C111-140-3 варіант 1	Дюбель-фасадний 160 мм, з металевим цвяхом кількість: R0(8,08*60,5)	шт	489	<u>5.55</u> -	<u>-</u> -	2714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1550-25-2 варіант 1	Скловітка фасадна скловітка 160 г/м2 кількість: R2(1,15*60,5)	м2	69,58	<u>31.88</u> -	<u>-</u> -	2218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 137 зерно 1,5 мм кількість: R2(2,7*60,5)	кг	163,35	<u>43.12</u> -	<u>-</u> -	7044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C111-2014-4-1 варіант 1	Ґрунтовка CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT 15 кг=10 л кількість: R2(0,2465*60,5)	л	14,91	<u>136.75</u> -	<u>-</u> -	2039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1555-283-1 варіант 1	Фарба акрилова Cerezit CT 44 біла (10 л) кількість: R2(0,4*60,5)	л	24,2	<u>272.73</u> -	<u>-</u> -	6600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					225368	131334	<u>31583</u> 16217		<u>552.76</u> 72,40
		Разом будівельні роботи, грн.					225368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62451				
		всього заробітна плата, грн.					147551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22545				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					247913				

		Всього по розділу 1					247913				
		Розділ 2. УКОСИ									
21	КБ15-78-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Оздоблення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина 100 мм кількість: 3+3+3+3	100 м2	0,12	<u>165602.01</u> 163859,67	<u>-</u> -	19872	19663	<u>-</u> -	<u>663,6144</u> -	<u>79,63</u> -
22	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,2*12)	л	2,4	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1555-294 варіант 2	Плити мінераловатні, щільністю 135кг/м3, товщиною 30 мм кількість: R2(12*1,21)	м2	14,52	<u>179.95</u> -	<u>-</u> -	2613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C111-2011-6 варіант 1	Суміш MB Ceresit CT 190 кількість: R2(12,2*12)	кг	146,4	<u>17.95</u> -	<u>-</u> -	2628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111-140- 3 варіант 1	Дюбель-фасадний 160 мм, з металевим цвяхом кількість: R0(6,07*12)	шт	73	<u>5.55</u> -	<u>-</u> -	405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1550-25- 2 варіант 1	Скловітка фасадна скловітка 160 г/м2 кількість: R2(1,28*12)	м2	15,36	<u>31.88</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1545- 2690	Кутик перфорований пластиковий з сіткою (контрашульц) 1/50/100 кількість: R2(3,36*12)	м	40,32	<u>10.77</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 137 зерно 1,5 мм кількість: R2(2,75*12)	кг	33	<u>43.12</u> -	<u>-</u> -	1423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C111-2014-4-1	Ґрунтовка CERESIT CT 16	л	2,96	<u>136.75</u>	<u>-</u>	405	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	QUARTZCONTACT 15 кг=10 л			-	-			-	-	-
30	& C1555-283-1	Фарба акрилова Cerezit CT 44 біла (10 л)	л	4,8	<u>272.73</u>	<u>-</u>	1309	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	кількість: R2(0,4*12)			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					29728	19663	<u>-</u>		<u>79,63</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					29728				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10065				
		всього заробітна плата, грн.					19663				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2974				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					32702				

		Всього по розділу 2					32702				
		Разом прямі витрати по кошторису					255096	150997	<u>31583</u>		<u>632,39</u>
									16217		72,40
		Разом будівельні роботи, грн.					255096				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72516				
		всього заробітна плата, грн.					167214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25519				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					280615				

		Всього по кошторису					280615				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					704,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					167214				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09
на Ремонт внутрішньобудинкового газопроводу
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) № дефектний акт

Кошторисна вартість 373,531 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20344 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 48,277 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Монтажні роботи									
1	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	<u>34302.25</u> 33773,79	<u>528.46</u> 136,66	2744	2702	<u>42</u> 11	<u>138.8040</u> 0,6732	<u>11.10</u> 0,05
2	KP15-140-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (Футляр)	100м	0,04	<u>17051.00</u> 14719,49	<u>2317.32</u> 1076,40	682	589	<u>93</u> 43	<u>62.2494</u> 4,8024	<u>2.49</u> 0,19
3	C111-1776-П1 варіант 4	Круг відрізний 125x1,0x22,2мм PROFITool INOX	шт	2	<u>42.92</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C113-15 варіант 1	Труба ДУ 25*3,2 мм	м	4	<u>151.89</u> -	<u>-</u> -	608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: 0,4*8	100м	0,032	<u>4153.92</u> 4153,92	<u>-</u> -	133	133	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>0.64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C188888-21 варіант 3	Піна монтажна Lacrysil професійна 800 мл	шт	1	<u>202.45</u>	<u>-</u>	202	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	KP15-140-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм кількість: 37+0,07*28+0,04*3	100м	0,3908	<u>17587.09</u> 15368,15	<u>1544,88</u> 717,60	6873	6006	<u>604</u> 280	<u>64.9926</u> 3,2016	<u>25.40</u> 1,25
8	C111-1776- П1 варіант 4	Круг відрізний 125x1,0x22,2мм PROFITool INOX	шт	8	<u>42.92</u>	<u>-</u>	343	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	C113-1 варіант 1	Труба ст Ду15x2,8 мм	м	37	<u>49.32</u>	<u>-</u>	1825	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	C1534-7 варіант 1	Відведення коване Ду15	шт	28	<u>13.73</u>	<u>-</u>	384	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	C113-1774 варіант 1	Перехідник 20x15 в/з (латунь, LEXLINE)	шт	3	<u>37.78</u>	<u>-</u>	113	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	& C1534- 355-1 варіант 1	Заглушка Ду15 (латунь, внутрішня різьба, LEXLINE)	шт	3	<u>17.06</u>	<u>-</u>	51	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий для газу BB DN15, PN50, FUTURGAS, метелик F.I.V.	шт	4	<u>301.11</u>	<u>-</u>	1204	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	C1630-126 варіант 1	Згони сталеві в комплекті, діаметр 15 мм (згін -1шт, різьба - 2 шт, муфта - 1шт, контргайка - 1шт)	шт	4	<u>55.49</u>	<u>-</u>	222	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	C113-1878 варіант 1	Хомут Ду15 (для кріплення труб)	шт	20	<u>10.29</u>	<u>-</u>	206	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	C188888-8 варіант 1	Дюбель-поліпропілен 12x60 (під хомут Ду15- 50)	шт	20	<u>0.52</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	C188888-4 варіант 1	Гвинт-шуруп 8_140	шт	20	<u>6.63</u>	<u>-</u>	133	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	KP15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення кількість: 8+19	прилад	27	<u>533.35</u> 533,35	<u>-</u>	14400	14400	<u>-</u>	<u>2.1600</u>	<u>58.32</u>
19	C1630-1935 варіант 1	Лічильник газу мембранний UG G1,6 METRIX, 110 мм, патрубки 3/4" кількість: 8+19	шт	27	<u>1831.53</u>	<u>-</u>	49451	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	C111-879 варіант 1	КМЧ (G 1 1/4) кількість: 8+19	шт	27	<u>107.90</u>	<u>-</u>	2913	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР15-140-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм кількість: 5+0*0,07	100м	0,05	<u>17030.96</u> 14942,55	<u>1544.88</u> 717,60	852	747	<u>77</u> 36	<u>63.1927</u> 3,2016	<u>3.16</u> 0,16
22	C111-1776-П1	Круг відрізний 125x1,0x22,2мм PROFITool INOX	шт	2	<u>42.92</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С113-2	Труба ст Ду20х2,8 мм	м	5	<u>56.38</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1534-355-1	Заглушка Ду20 (латунь, внутрішня різьба, LEXLINE)	шт	3	<u>32.48</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1879	Хомут Ду20 (для кріплення труб)	шт	3	<u>11.14</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C188888-8	Дюбель-поліпропілен 12х60 (під хомут Ду15-50)	шт	3	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C188888-4	Гвинт-шуруп 8_140	шт	3	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1545-159-1	Локтайт 55 40X160M HR/UA	шт	1	<u>553.39</u> -	<u>-</u> -	553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР15-152-1	Пневматичне випробування газопроводів кількість: 39,08+5	100м	0,4408	<u>17713.54</u> 17713,54	<u>-</u> -	7808	7808	<u>-</u> -	<u>65.9280</u> -	<u>29.06</u> -
30	КБ13-16-6 κ=2; H2=1, 15; H5=1,15 РЕКН п.2.4	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 рази) кількість: R1(39,08*0,11+5*0,13)	100м2	0,049	<u>6346.53</u> 3367,48	<u>255.52</u> 28,01	311	165	<u>13</u> 1	<u>13.2698</u> 0,1236	<u>0.65</u> 0,01
31	& C111-1292-1-4	Розчинник для емалей, лаків та фарб ТМ "DekArt" - 0,85 л. кількість: R1(0,049*3/0,75)	л	0,2	<u>178.74</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР15-141-2	Приєднання газових плит побутових чотириконфоркових кількість: 8+19	прилад	27	<u>568.75</u> 568,75	<u>-</u> -	15356	15356	<u>-</u> -	<u>2.6280</u> -	<u>70.96</u> -
33	2417-108	Плита PRIM TECHNICS PSG 54001	шт	27	<u>8093.70</u> -	<u>-</u> -	218530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1630-1910	Кран кульовий в/з Ду15 газ (повнопрохідний, EVERGAS, метелик, IVR) кількість: 8+19	шт	27	<u>215.09</u> -	<u>-</u> -	5807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1534-355-1	Заглушка Ду15 (латунь, внутрішня різьба, LEXLINE) кількість: 8+19	шт	27	<u>17.06</u> -	<u>-</u> -	461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C113-119-1	Різьба Ду15 мм кількість: 8+19	шт	27	<u>5.97</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1545-220-1	Рукав гумовий з'єднувальний в зборі 1,5м кількість: 8+19	шт	27	<u>244.37</u> -	<u>-</u> -	6598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 1					339576	47906	<u>829</u> 371		<u>201.78</u> 1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					339576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					290841				
		всього заробітна плата, грн.					48277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					373531				

		Всього по відділу 1					373531				
		Разом прямі витрати по кошторису					339576	47906	<u>829</u> 371		<u>201.78</u> 1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					339576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					290841				
		всього заробітна плата, грн.					48277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					373531				

		Всього по кошторису					373531				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					203,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48277				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-010
на Відновлення системи водопостачання та каналізації
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) № 7 / 39 - 25 - ВК.СО

Кошторисна вартість 1770,976 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,50098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 340,424 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання В1									
1	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>19999,13</u> 19529,02	<u>-</u> -	11999	11717	<u>-</u> -	<u>85,1160</u> -	<u>51,07</u> -
2	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,25	<u>18467,30</u> 18207,79	<u>-</u> -	4617	4552	<u>-</u> -	<u>78,1920</u> -	<u>19,55</u> -
3	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм	100м	0,95	<u>15982,92</u> 15813,06	<u>-</u> -	15184	15022	<u>-</u> -	<u>67,9080</u> -	<u>64,51</u> -
4	C113-1354 варіант 2	Труба водопровідна поліпропіленова PN16 Ду=50х6,9 мм KAN-therm PP	м	60	<u>238,04</u> -	<u>-</u> -	14282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1354 варіант 3	Труба водопровідна поліпропиленова PN16 Ду=32x4,4 мм KAN-therm PP	м	25	<u>144.53</u>	-	3613	-	-	-	-
6	C113-1356 варіант 3	Труба PE-RT Ду=18x2,5 мм KAN	м	95	<u>49.02</u>	-	4657	-	-	-	-
7	C130-465 варіант 11	Кран кульовий муфтовий діаметр 15 мм "IVR"	шт	27	<u>206.91</u>	-	5587	-	-	-	-
8	C111-1867 варіант 9	Протипожежена манжета Walraven Pacifyre МК II з межею вогнестійкості EI 180 Ду=50 мм	шт	18	<u>1679.76</u>	-	30236	-	-	-	-
9	C111-1867 варіант 10	Протипожежена манжета Walraven Pacifyre МК II з межею вогнестійкості EI 180 Ду=32 мм	шт	9	<u>1607.65</u>	-	14469	-	-	-	-
10	C113-1280 варіант 3	Гільза сталева, L=200мм D=76 мм	шт	18	<u>536.69</u>	-	9660	-	-	-	-
11	C113-1280 варіант 2	Гільза сталева, L=200мм D=57 мм	шт	9	<u>402.39</u>	-	3622	-	-	-	-
12	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 60+25+95	100м	1,8	<u>10232.34</u> 10232,34	-	18418	18418	-	<u>47.2800</u>	<u>85.10</u>
13	& C114-100- B32 варіант 3	Ізоляція "Thermaflex FRZ", d=57 мм, t=13 мм кількість: 60*1,022	м	61,32	<u>119.20</u>	-	7309	-	-	-	-
14	& C114-100- B32 варіант 2	Ізоляція "Thermaflex FRZ", d=35 мм, t=13 мм кількість: 25*1,022	м	25,55	<u>70.75</u>	-	1808	-	-	-	-
15	& C114-100- B32 варіант 1	Ізоляція "Thermaflex FRZ", d=22 мм, t=6 мм кількість: 95*1,022	м	97,09	<u>17.26</u>	-	1676	-	-	-	-
16	C111-1721- 11A варіант 2	Стрічка для ізоляції (50,0 м) кількість: 180*1,05	м	189	<u>15.30</u>	-	2892	-	-	-	-
17	C1551-40- СП варіант 3	Клей для ізоляції Thermaflex кількість: 0,008*180	л	1,44	<u>850.52</u>	-	1225	-	-	-	-
18	C1630-114 варіант 2	Металоконструкції кріплення труб	кг	40	<u>56.37</u>	-	2255	-	-	-	-
19	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	27	<u>638.69</u> 454,29	-	17245	12266	-	<u>1.9800</u>	<u>53.46</u>
20	& C1630- 1455-1 варіант 2	Лічильник для холодної води Ду15, комплектно із з'єднувальними елементами JS-1.6-0.2 Smart C+ "Apator PoWoGaz"	шт	27	<u>2155.69</u>	-	58204	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-2299 варіант 1	Клапан зворотний кульовий муфтовий латунний, Ду15 мм "IVR"	шт	27	<u>240.08</u>	<u>-</u>	6482	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
22	& C113- 1121-13A-1 варіант 3	Муфта з'єднувальна 20 мм	шт	27	<u>6.66</u>	<u>-</u>	180	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	27	<u>417.90</u>	<u>30.64</u>	11283	10239	<u>827</u>	<u>1.6920</u>	<u>45.68</u>
24	C1630-103 варіант 2	Фільтр грубого очищення 1/2 "IVR"	шт	27	<u>260.97</u>	<u>-</u>	7046	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
25	C1630-103 варіант 1	Планка для змішувача прохідна 1/2" 20 мм	шт	27	<u>531.87</u>	<u>-</u>	14360	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	KP15-33-1	Установлення висушувачів для рушників з водогазопровідних труб	10шт	2,7	<u>3113.39</u>	<u>-</u>	8406	8064	<u>-</u>	<u>13.8000</u>	<u>37.26</u>
27	C130-550 варіант 1	Висушувачі для рушників із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб з кріпленнями, діаметр 20 мм	шт	27	<u>737.22</u>	<u>-</u>	19905	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							296620	80278	<u>827</u>		<u>356.63</u>
Разом будівельні роботи, грн.							296620		59		0,26
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							215515				
всього заробітна плата, грн.							80337				
Загальновиробничі витрати, грн.							29662				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							326282				
Всього по розділу 1							326282				
Розділ 2. Гаряче водопостачання Т3,Т4											
28	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>19999.13</u>	<u>-</u>	11999	11717	<u>-</u>	<u>85.1160</u>	<u>51.07</u>
					19529,02	-			-	-	-
29	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,85	<u>18467.30</u>	<u>-</u>	15697	15477	<u>-</u>	<u>78.1920</u>	<u>66.46</u>
					18207,79	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм	100м	0,95	<u>15982.92</u> 15813,06	<u>-</u> -	15184	15022	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>64.51</u> -
31	C113-1354 варіант 2	Труба водопровідна поліпропіленова PN16 Ду=50х6,9 мм KAN-therm PP	м	60	<u>238.04</u> -	<u>-</u> -	14282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-1354 варіант 3	Труба водопровідна поліпропіленова PN16 Ду=32х4,4 мм KAN-therm PP	м	85	<u>144.53</u> -	<u>-</u> -	12285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-1356 варіант 3	Труба PE-RT Ду=18х2,5 мм KAN	м	95	<u>49.02</u> -	<u>-</u> -	4657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C130-465 варіант 11	Кран кульовий муфтовий діаметр 15 мм "IVR"	шт	84	<u>206.91</u> -	<u>-</u> -	17380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C111-1867 варіант 9	Протипожежена манжета Walraven Pacifyre МК II з межею вогнестійкості EI 180 Ду=50 мм	шт	18	<u>1679.76</u> -	<u>-</u> -	30236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C111-1867 варіант 10	Протипожежена манжета Walraven Pacifyre МК II з межею вогнестійкості EI 180 Ду=32 мм	шт	36	<u>1607.65</u> -	<u>-</u> -	57875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-1280 варіант 3	Гільза сталева, L=200мм D=76 мм	шт	18	<u>536.69</u> -	<u>-</u> -	9660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-1280 варіант 2	Гільза сталева, L=200мм D=57 мм	шт	36	<u>402.39</u> -	<u>-</u> -	14486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 60+85+95	100м	2,4	<u>10232.34</u> 10232,34	<u>-</u> -	24558	24558	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>113.47</u> -
40	& C114-100- B32 варіант 3	Ізоляція "Thermaflex FRZ", d=57 мм, t=13 мм кількість: 60*1,022	м	61,32	<u>119.20</u> -	<u>-</u> -	7309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C114-100- B32 варіант 2	Ізоляція "Thermaflex FRZ", d=35 мм, t=13 мм кількість: 85*1,022	м	86,87	<u>70.75</u> -	<u>-</u> -	6146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C114-100- B32 варіант 1	Ізоляція "Thermaflex FRZ", d=22 мм, t=6 мм кількість: 95*1,022	м	97,09	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	1676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C111-1721- 11A варіант 2	Стрічка для ізоляції (50,0 м) кількість: 240*1,05	м	252	<u>15.30</u> -	<u>-</u> -	3856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1551-40- СП варіант 3	Клей для ізоляції Thermaflex кількість: 0,008*240	л	1,92	<u>850.52</u> -	<u>-</u> -	1633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C1630-114 варіант 2	Металоконструкції кріплення труб	кг	60	<u>56.37</u> -	<u>-</u> -	3382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КР15-27-4	Установлення лічильників [вodomірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	27	<u>638.69</u> 454,29	-	17245	12266	-	<u>1.9800</u>	<u>53.46</u>
47	& С1630-1455-1	Лічильник для гарячої води Ду15, комплектно із з'єднувальними елементами JS-1.6-0.2 Smart C+ "Apator PoWoGaz"	шт	27	<u>2155.69</u> -	-	58204	-	-	-	-
48	С113-2299	Клапан зворотний кульовий муфтовий латунний, Ду15 мм "IVR"	шт	27	<u>240.08</u> -	-	6482	-	-	-	-
49	& С113-1121-13А-1	Муфта з'єднувальна 20 мм	шт	27	<u>6.66</u> -	-	180	-	-	-	-
50	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	27	<u>417.90</u> 379,23	<u>30.64</u> 2,20	11283	10239	<u>827</u> 59	<u>1.6920</u> 0,0096	<u>45.68</u> 0,26
51	С1630-103	Фільтр грубого очищення 1/2 "IVR"	шт	27	<u>260.97</u> -	-	7046	-	-	-	-
52	С1630-103	Планка для змішувача прохідна 1/2" 20 мм	шт	27	<u>531.87</u> -	-	14360	-	-	-	-
53	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	3	<u>72.33</u> 67,16	-	217	201	-	<u>0.2760</u>	<u>0.83</u>
54	С130-474	Автоматичний повітропускник 1/2", (DN15) VALTEC	шт	3	<u>412.12</u> -	-	1236	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							368554	89480	<u>827</u> 59		<u>395.48</u> 0,26
Разом будівельні роботи, грн.							368554				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							278247				
всього заробітна плата, грн.							89539				
Загальновиробничі витрати, грн.							36857				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							405411				

Всього по розділу 2							405411				
Розділ 3. Самопливна побутова каналізація_К1											
55	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,75	<u>18137.37</u> 17960,82	-	13603	13471	-	<u>75.9571</u>	<u>56.97</u>
56	С113-1352	Труби каналізаційні Ostendorf HT Safe (PP-H) ДУ=110 мм	м	75	<u>346.31</u> -	-	25973	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C113-1509 варіант 1	Муфта діам.110 мм кількість: 75*2	шт	150	<u>117.30</u> -	<u>-</u> -	17595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C113- 1717-1 варіант 2	Коліно діам.160 zn кількість: 75*2	шт	150	<u>249.08</u> -	<u>-</u> -	37362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C113- 2267-1 варіант 1	Перехід (редукція) короткий 110x50мм кількість: 75*2	шт	150	<u>53.87</u> -	<u>-</u> -	8081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C113- 2267-3 варіант 1	Хрестовина 110 x110 90° кількість: 75*2	шт	150	<u>174.99</u> -	<u>-</u> -	26249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C111-1867 варіант 1	Хомут М8 109-119 кількість: 75*2	шт	150	<u>43.35</u> -	<u>-</u> -	6503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C113-1478 варіант 3	Ревізія поліпропиленова Ostendorf діам. 110 мм	шт	12	<u>238.52</u> -	<u>-</u> -	2862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>18737.39</u> 18693,53	<u>-</u> -	13116	13085	<u>-</u> -	<u>79.0558</u> -	<u>55.34</u> -
64	C113-1352 варіант 7	Труби каналізаційні Ostendorf HT Safe (PP- H) ДУ=50 мм	м	70	<u>128.93</u> -	<u>-</u> -	9025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C113-1043 варіант 1	Трійник 50x50x45° кількість: 70*2	шт	140	<u>22.85</u> -	<u>-</u> -	3199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C113- 1717-1 варіант 1	Коліно 50x 45° кількість: 70*2	шт	140	<u>22.67</u> -	<u>-</u> -	3174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C113- 1709-1 варіант 1	Коліно 50x 90° кількість: 70*2	шт	140	<u>40.15</u> -	<u>-</u> -	5621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C111-1867 варіант 2	Хомут М8 48-53 кількість: 70*2	шт	140	<u>17.00</u> -	<u>-</u> -	2380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КМ12-698-5	Монтаж протипожежена манжета ППМ- 110	10 шт	2,7	<u>2782.45</u> 2780,81	<u>-</u> -	7513	7508	<u>-</u> -	<u>12.1200</u> -	<u>32.72</u> -
70	C111-1867 варіант 7	Протипожежена манжета ППМ-110 (D110)	шт	27	<u>390.34</u> -	<u>-</u> -	10539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C111-1867 варіант 5	BIS 2S Хомут з вкладишем EPDM М8/10 108- 114 мм Walraven	шт	27	<u>106.24</u> -	<u>-</u> -	2868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1-2-7-A варіант 1	Шпилька М8/10	м	4	<u>56.10</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C111-1904 варіант 2	Анкер для шпильки забивний	шт	27	<u>14.48</u> -	<u>-</u> -	391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях кількість: 27*2	100шт	0,54	<u>42905.20</u> 35878,81	<u>-</u> -	23169	19375	<u>-</u> -	<u>160.0804</u> -	<u>86.44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					219447	53439	<u>-</u>		<u>231.47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					219447		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166008				
		всього заробітна плата, грн.					53439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21949				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					241396				

		Всього по розділу 3					241396				
		Розділ 4. Сантехнічне обладнання квартир та комплектуючі підключення									
75	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	2,7	<u>11468.62</u>	<u>-</u>	30965	30941	<u>-</u>	<u>50,5117</u>	<u>136.38</u>
					11459,59	-			-	-	-
76	& C130-903-B1	Унітаз компакт CRETA SE 011	шт	27	<u>3246.12</u>	<u>-</u>	87645	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
77	C113-1799	Гофра армована д/унітаза	шт	27	<u>168.26</u>	<u>-</u>	4543	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
78	& 2407-1804-B1	Шланг гнучкий (Ду 15 (1/2"), В/В, L= 500 мм)	шт	27	<u>130.83</u>	<u>-</u>	3532	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
79	C1550-38	Герметик на силіконовій основі санітарний 280мл прозорий	балон	13,5	<u>106.25</u>	<u>-</u>	1434	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	кількість: 0,5*27			-	-			-	-	-
80	C130-465	Кран кульовий В/З Ду 15 вода (метелик, GR)	шт	27	<u>215.42</u>	<u>-</u>	5816	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 10				-	-			-	-	-
81	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2,7	<u>10166.13</u>	<u>-</u>	27449	27424	<u>-</u>	<u>44,2691</u>	<u>119.53</u>
					10157,10	-			-	-	-
82	& 2407-1302-B1	Умивальник -50 отв.центр	шт	27	<u>1263.68</u>	<u>-</u>	34119	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
83	C113-1734	Кріплення (умивальника до стіни (з ексцентриками і болтами 8x120 мм, пакет))	шт	27	<u>57.44</u>	<u>-</u>	1551	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& 2407-1701-B1 варіант 2	Сифон для умивальника	шт	27	<u>132.37</u> -	<u>-</u> -	3574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& 2407-1701-B1 варіант 5	Змішувач для умивальника	шт	27	<u>1115.09</u> -	<u>-</u> -	30107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& 2407-1804-B1 варіант 1	Шланг гнучкий (Ду 15 (1/2")), В/В, L= 500 мм) кількість: 2*27	шт	54	<u>130.83</u> -	<u>-</u> -	7065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C130-465 варіант 10	Кран кульовий В/З Ду 15 вода (метелик, GR) кількість: 2*27	шт	54	<u>215.42</u> -	<u>-</u> -	11633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-м	2,7	<u>8136.30</u> 8127,27	<u>-</u> -	21968	21944	<u>-</u> -	<u>35.4222</u> -	<u>95.64</u> -
89	& 2407-1302-B1 варіант 1	Тумба з мийкою 80x60 біла з сифоном	шт	27	<u>2523.48</u> -	<u>-</u> -	68134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& 2407-1701-B1 варіант 3	Змішувач для кухні на гайці	шт	27	<u>1574.09</u> -	<u>-</u> -	42500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& 2407-1804-B1 варіант 1	Шланг гнучкий (Ду 15 (1/2")), В/В, L= 500 мм) кількість: 27*2	шт	54	<u>130.83</u> -	<u>-</u> -	7065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C130-465 варіант 10	Кран кульовий В/З Ду 15 вода (метелик, GR) кількість: 2*27	шт	54	<u>215.42</u> -	<u>-</u> -	11633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	KP15-32-2	Установлення ванн купальних	10к-м	2,7	<u>9940.93</u> 9940,93	<u>-</u> -	26841	26841	<u>-</u> -	<u>45.3944</u> -	<u>122.56</u> -
94	C130-43 варіант 1	Ванна PROFEA 160 x 70 + ноги	комплект	27	<u>6012.47</u> -	<u>-</u> -	162337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& 2407-1804-B1 варіант 2	Панель для ванни фронтальна 160 з кріпленням	шт	27	<u>2650.73</u> -	<u>-</u> -	71570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& 2407-1701-B1 варіант 1	Сифон для ванни з гумовою пробкою діам. 40/50	шт	27	<u>279.55</u> -	<u>-</u> -	7548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C111-1831-63 варіант 1	Профіль на ванну 25 мм 1,8 м кількість: 2*27	шт	54	<u>51.99</u> -	<u>-</u> -	2807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& 2407-1804-B1 варіант 1	Шланг гнучкий (Ду 15 (1/2")), В/В, L= 500 мм) кількість: 27*2	шт	54	<u>130.83</u> -	<u>-</u> -	7065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	2,7	<u>3775.71</u> 3688,50	<u>-</u> -	10194	9959	<u>-</u> -	<u>15.8400</u> -	<u>42.77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& 2407-1701-B1 варіант 6	Змішувач для ванни	шт	27	<u>1342.90</u> -	<u>-</u> -	36258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					725353	117109	<u>-</u> -		<u>516.88</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					725353				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					608244				
		всього заробітна плата, грн.					117109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72534				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					797887				

		Всього по розділу 4					797887				
		Разом прямі витрати по кошторису					1609974	340306	<u>1654</u> 118		<u>1500.46</u> 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					1609974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1268014				
		всього заробітна плата, грн.					340424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					161002				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1770976				

		Всього по кошторису					1770976				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1500,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					340424				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-011
на Відновлення системи опалення
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) № 7/39-25 - ОВ.С

Кошторисна вартість 1065,965 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71917 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 163,408 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: R2(767*0,202)	100кВт	1,5493	<u>36896.70</u> 28578,79	- -	57164	44277	- -	<u>133.7520</u> -	<u>207.22</u> -
2	С130-549 варіант 3	Радіатор секційний біметалевий h=500мм MIRADO 96/500H на 5 секцій	шт	21	<u>2464.04</u> -	- -	51745	-	- -	- -	- -
3	С130-549 варіант 4	Радіатор секційний біметалевий h=500мм MIRADO 96/500H на 6 секцій	шт	7	<u>2933.52</u> -	- -	20535	-	- -	- -	- -
4	С130-549 варіант 5	Радіатор секційний біметалевий h=500мм MIRADO 96/500H на 7 секцій	шт	6	<u>3403.00</u> -	- -	20418	-	- -	- -	- -
5	С130-549 варіант 6	Радіатор секційний біметалевий h=500мм MIRADO 96/500H на 8 секцій	шт	9	<u>3872.47</u> -	- -	34852	-	- -	- -	- -
6	С130-549 варіант 7	Радіатор секційний біметалевий h=500мм MIRADO 96/500H на 10 секцій	шт	30	<u>4811.42</u> -	- -	144343	-	- -	- -	- -
7	С130-549 варіант 8	Радіатор секційний біметалевий h=500мм MIRADO 96/500H на 12 секцій	шт	15	<u>5750.37</u> -	- -	86256	-	- -	- -	- -
8	С130-549 варіант 9	Радіатор секційний біметалевий h=500мм MIRADO 96/500H на 13 секцій	шт	2	<u>6219.85</u> -	- -	12440	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C130-465 варіант 9	Комплект для радіатора Mirado (ASG) (набір футорок (пробок), крана Маєвського 3/4 дюйма та ключа для підключення батареї до системи опалення)	шт	90	<u>179.64</u> -	<u>-</u> -	16168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C130-465 варіант 8	Настінне прогумоване кріплення для секційних радіаторів	шт	360	<u>22.58</u> -	<u>-</u> -	8129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,8	<u>15982.92</u> 15813,06	<u>-</u> -	28769	28464	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>122.23</u> -
12	C113-1353 варіант 3	Труба Wavin Fiber Basalt Plus D=20x2.2 мм Ekoplastik	м	180	<u>111.04</u> -	<u>-</u> -	19987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,45	<u>16706.44</u> 16503,25	<u>-</u> -	7518	7426	<u>-</u> -	<u>70.8720</u> -	<u>31.89</u> -
14	C113-1353 варіант 2	Труба Wavin Fiber Basalt Plus D=25x3.5 мм Ekoplastik	м	45	<u>158.47</u> -	<u>-</u> -	7131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	4,5	<u>18467.30</u> 18207,79	<u>-</u> -	83103	81935	<u>-</u> -	<u>78.1920</u> -	<u>351.86</u> -
16	C113-1353 варіант 4	Труба Wavin Fiber Basalt Plus D=32x4.4 мм Ekoplastik	м	450	<u>189.01</u> -	<u>-</u> -	85055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C113- 1121-13A-1 варіант 6	Муфта перехідна Wavin D=32x20 мм Ekoplastik	шт	180	<u>33.89</u> -	<u>-</u> -	6100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C113- 1121-13A-1 варіант 7	Муфта Wavin D=20 мм Ekoplastik	шт	180	<u>9.24</u> -	<u>-</u> -	1663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C113- 1963-1 варіант 3	Трійник з переходом Wavin D=32x25x32 мм Ekoplastik	шт	180	<u>59.39</u> -	<u>-</u> -	10690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C113- 1963-1 варіант 4	Перехід з MPB Wavin D=32x3/4 " Ekoplastik	шт	20	<u>209.84</u> -	<u>-</u> -	4197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C113- 1963-1 варіант 5	Перехід з розбірним з'єднанням зовнішнім Wavin D=20 мм Ekoplastik	шт	180	<u>217.96</u> -	<u>-</u> -	39233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-1873- 1A варіант 1	Кран кульовий Wavin D=20 мм Ekoplastik	шт	90	<u>356.24</u> -	<u>-</u> -	32062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C130-1104 варіант 1	Прохідний вентиль Wavin D=20 мм Ekorplastik	шт	90	<u>284.95</u> -	<u>-</u> -	25646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1705 варіант 3	Кутник 90° Wavin D=32 мм Ekorplastik	шт	360	<u>46.99</u> -	<u>-</u> -	16916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1793 варіант 2	Опора пластикова із затискачем Wavin D=32 мм (ковзна) Ekorplastik	шт	90	<u>13.67</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1793 варіант 3	Гільзи протипожежні Pacifyre® MK II Walraven Ду=32 мм вхідна група с/к	шт	80	<u>1634.24</u> -	<u>-</u> -	130739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KP15-90-3	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,0303	<u>44361.44</u> 43118,26	<u>-</u> -	1344	1306	<u>-</u> -	<u>196.8960</u> -	<u>5.97</u> -
28	C130-549 варіант 10	Радіатор мідно-алюмінієвий з боковим підкл. (H=500мм; L=1600мм) РБ 50/160 Термія	шт	2	<u>7202.22</u> -	<u>-</u> -	14404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-1873- 1A варіант 2	Кран кульовий D=20 мм	шт	4	<u>306.08</u> -	<u>-</u> -	1224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					969061	163408	<u>-</u> -		<u>719.17</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					969061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					805653				
		всього заробітна плата, грн.					163408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1065965				

		Всього по кошторису					1065965				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					719,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					163408				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-012
на Електромонтажні роботи
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) № 7 / 39 - 25 - БЗ.С

Кошторисна вартість 1470,662 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,3116 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 719,671 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання квартир									
1	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	10	<u>1004.91</u> 832,45	- -	10049	8325	- -	<u>3.7572</u> -	<u>37.57</u> -
2	& 301022-16 варіант 8	Щиток розподільчий ЩРН-16	шт	10	<u>1879.71</u> -	- -	18797	-	- -	- -	- -
3	С1545-169 варіант 1	Шина нульова на ДІН-рейку на 12 приєднань	шт	20	<u>42.29</u> -	- -	846	-	- -	- -	- -
4	КР17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних кількість: 2*10+4*10	100шт	0,6	<u>12782.08</u> 12768,72	- -	7669	7661	- -	<u>62.8320</u> -	<u>37.70</u> -
5	С1547-16 варіант 8	Вимикач автоматичний однополюсний Ін=10А кількість: 2*10	шт	20	<u>363.47</u> -	- -	7269	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1547-16 варіант 9	Вимикач автоматичний диференційний In=16A I _{вит} =0,03 А кількість: 4*10	шт	40	<u>363.47</u> -	<u>-</u> -	14539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1*10	100шт	0,1	<u>62412.18</u> 57172,16	<u>-</u> -	6241	5717	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>26.11</u> -
8	C1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний двополюсний In=25А кількість: 1*10	шт	10	<u>363.47</u> -	<u>-</u> -	3635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ² кількість: 30*10	100м	3	<u>6453.67</u> 6419,36	<u>-</u> -	19361	19258	<u>-</u> -	<u>29.6616</u> -	<u>88.98</u> -
10	KP20-33-7	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	100м	3	<u>55234.37</u> 38083,73	<u>-</u> -	165703	114251	<u>-</u> -	<u>187.4015</u> -	<u>562.20</u> -
11	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	3	<u>7788.93</u> 6901,51	<u>-</u> -	23367	20705	<u>-</u> -	<u>33.0960</u> -	<u>99.29</u> -
12	C113-1439-1 варіант 1	Труба ПВХ діам.20мм кількість: 300*1,01	м	303	<u>13.40</u> -	<u>-</u> -	4060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби кількість: 30*10	100м	3	<u>2584.12</u> 2407,50	<u>-</u> -	7752	7223	<u>-</u> -	<u>11.6988</u> -	<u>35.10</u> -
14	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах кількість: 700-300	100м	4	<u>20536.13</u> 18650,37	<u>-</u> -	82145	74601	<u>-</u> -	<u>82.2073</u> -	<u>328.83</u> -
15	C1545-64 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм ² ВВГнгд кількість: 700*1,03	1000м	0,721	<u>52560.60</u> -	<u>-</u> -	37896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах	100м	11	<u>21521.66</u> 19635,90	<u>-</u> -	236738	215995	<u>-</u> -	<u>86.5513</u> -	<u>952.06</u> -
17	C1545-64 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм ² ВВГнгд кількість: 1100*1,03	1000м	1,133	<u>81620.40</u> -	<u>-</u> -	92476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	100м	1	<u>22272.18</u> 20321,95	<u>-</u> -	22272	20322	<u>-</u> -	<u>89.5753</u> -	<u>89.58</u> -
19	C1545-543 варіант 2	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВГнгд 3х4мм ² кількість: 10*10	м	100	<u>129.59</u> -	<u>-</u> -	12959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C126-1279 варіант 2	Кріплення для проводу "ялинка" (уп.100 шт)	шт	20	<u>26.40</u>	-	528	-	-	-	-
21	KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-м	0,1	<u>27308.92</u> 27034,76	-	2731	2703	-	<u>133.0320</u>	<u>13.30</u>
22	& 301022-10 варіант 1	Електричний дзвоник з кнопкою	шт	10	<u>407.59</u>	-	4076	-	-	-	-
23	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм кількість: 18+48+298	100шт	3,64	<u>2197.66</u> 2163,07	-	7999	7874	-	<u>10.6440</u>	<u>38.74</u>
24	KP20-27-3 H1=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 60 мм	100шт	3,64	<u>5337.72</u> 5267,46	-	19429	19174	-	<u>25.9200</u>	<u>94.35</u>
25	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,18	<u>8672.27</u> 8598,64	-	1561	1548	-	<u>42.3120</u>	<u>7.62</u>
26	& 220922-13 варіант 1	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20 з рамкою в комплекті	шт	18	<u>66.35</u>	-	1194	-	-	-	-
27	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,48	<u>9220.97</u> 9147,34	-	4426	4391	-	<u>45.0120</u>	<u>21.61</u>
28	& 220922-13 варіант 2	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20 з рамкою в комплекті	шт	48	<u>80.05</u>	-	3842	-	-	-	-
29	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	2,98	<u>8692.71</u> 8635,22	-	25904	25733	-	<u>42.4920</u>	<u>126.63</u>
30	& 301022-5 варіант 1	Розетка силова одинарна 16А, 220 В	шт	298	<u>78.01</u>	-	23247	-	-	-	-
31	& 301022-8 варіант 1	Рамка подвійна горизонтальна	шт	149	<u>40.87</u>	-	6090	-	-	-	-
32	& 301022-4 варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	348	<u>11.90</u>	-	4141	-	-	-	-
33	КБ21-31-3 H2,3,5=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	1,12	<u>11978.89</u> 10990,67	-	13416	12310	-	<u>50.7840</u>	<u>56.88</u>
34	& 301022-4 варіант 2	Коробка монтажна розподільча	шт	112	<u>53.53</u>	-	5995	-	-	-	-
35	KP17-10-1	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	100шт	0,76	<u>23466.49</u> 23392,12	-	17835	17778	-	<u>98.9263</u>	<u>75.18</u>
36	C119-65 варіант 2	Патрон E27 220 В	шт	76	<u>23.44</u>	-	1781	-	-	-	-
37	C1547-1 варіант 5	Лампа світлодіодна 10 Вт E27 220 В	шт	100	<u>44.77</u>	-	4477	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					922446	585569	-		<u>2691.73</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					922446 336877 585569 92246 - - 1014692 1014692				
		Розділ 2. Сходові клітини									
38	КР17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6	<u>1812.97</u> 1527,04	<u>7.66</u> 0,55	10878	9162	<u>46</u> 3	<u>6.8922</u> 0,0024	<u>41.35</u> 0,01
39	& 301022-16 варіант 6	Щиток ЩЭ-4 поверховий ввідно-обліковий розподільчий на 4 однофазних лічильника, (Клема розподільча прохідна для кабелів перерізом до 70 мм2 з відсіком слабкострумівих мереж =5шт.)	шт	6	<u>14772.38</u> -	<u>-</u> -	88634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 6*3	100шт	0,18	<u>62412.18</u> 57172,16	<u>-</u> -	11234	10291	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>46.99</u> -
41	С1547-16 варіант 6	Вимикач автоматичний двополюсний 25А кількість: 6*3	шт	18	<u>363.47</u> -	<u>-</u> -	6542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КР17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових кількість: 3*6	шт	18	<u>304.78</u> 281,25	<u>-</u> -	5486	5063	<u>-</u> -	<u>1.2078</u> -	<u>21.74</u> -
43	1517-1867 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, GAMA 100G1Y.163.220 .F18.B2.P4.C100.V1.R1.H6 5(80)A кількість: 3*6	шт	18	<u>4405.59</u> -	<u>-</u> -	79301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КР20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2 кількість: 54+54	10м	10,8	<u>914.55</u> 901,59	<u>-</u> -	9877	9737	<u>-</u> -	<u>4.6440</u> -	<u>50.16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм кількість: 54+54	100м	1,08	<u>6286.28</u> 5728,56	<u>-</u> -	6789	6187	<u>-</u> -	<u>28.9702</u> -	<u>31.29</u> -
46	КР17-7-13	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,54	<u>8235.72</u> 7326,91	<u>-</u> -	4447	3957	<u>-</u> -	<u>35.1360</u> -	<u>18.97</u> -
47	С113-1904 варіант 2	Труба ПВХ Д=32 мм, електротехнічна кількість: 54*1,01	м	54,54	<u>26.16</u> -	<u>-</u> -	1427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,54	<u>7788.93</u> 6901,51	<u>-</u> -	4206	3727	<u>-</u> -	<u>33.0960</u> -	<u>17.87</u> -
49	С113-1904 варіант 1	Труба ПВХ Д=25 мм, електротехнічна кількість: 54*1,01	м	54,54	<u>17.83</u> -	<u>-</u> -	972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С1630-114 варіант 4	Метизи	кг	30	<u>56.37</u> -	<u>-</u> -	1691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	1,68	<u>2584.12</u> 2407,50	<u>-</u> -	4341	4045	<u>-</u> -	<u>11.6988</u> -	<u>19.65</u> -
52	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах кількість: 300-168	100м	1,32	<u>20536.13</u> 18650,37	<u>-</u> -	27108	24618	<u>-</u> -	<u>82.2073</u> -	<u>108.51</u> -
53	С1545-64 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм ² ВВГнгд кількість: 300*1,03	1000м	0,309	<u>52560.60</u> -	<u>-</u> -	16241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ21-14-1 Н2,3,5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,6	<u>17234.21</u> 15588,65	<u>879.03</u> 312,55	10341	9353	<u>527</u> 188	<u>70.3586</u> 1,3919	<u>42.22</u> 0,84
55	С130-606 варіант 2	Лоток металевий з кришкою 50х100 мм L=3 м кількість: 60*1,01	м	60,6	<u>175.77</u> -	<u>-</u> -	10652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С126-1279 варіант 3	Кронштейн на стінку для кріплення лотка 250 м	шт	60	<u>188.72</u> -	<u>-</u> -	11323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,2	<u>11213.33</u> 6885,27	<u>499.85</u> 291,44	2243	1377	<u>100</u> 58	<u>30.7200</u> 1,3003	<u>6.14</u> 0,26
58	КМ8-147-11	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг кількість: 60*2	100 м	1,2	<u>10771.89</u> 7745,93	<u>428.71</u> 227,04	12926	9295	<u>514</u> 272	<u>34.5600</u> 0,9895	<u>41.47</u> 1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг кількість: 30*2	100 м	0,6	<u>8407.40</u> 6454,94	<u>476.60</u> 277,88	5044	3873	<u>286</u> 167	<u>28.8000</u> 1,2398	<u>17.28</u> 0,74
60	С1545-64 варіант 14	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, на напругу 0,66кВ, пер. 5х25мм2 ВВГнгд кількість: 200*1,02	1000м	0,204	<u>129040.20</u> -	<u>-</u> -	26324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,4	<u>57949.37</u> 42805,48	<u>-</u> -	23180	17122	<u>-</u> -	<u>190.9850</u> -	<u>76.39</u> -
62	С1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний настінно-стельовий	шт	40	<u>141.53</u> -	<u>-</u> -	5661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КМ10-668-4	Датчик руху	шт	40	<u>397.83</u> 390,18	<u>-</u> -	15913	15607	<u>-</u> -	<u>1.9200</u> -	<u>76.80</u> -
64	С188888-47 варіант 1	Датчик руху 360°	шт	40	<u>293.46</u> -	<u>-</u> -	11738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					414519	133414	<u>1473</u> 688		<u>616.83</u> 3,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					414519 279632 134102 41451 - - 455970				

		Всього по розділу 2					455970				
		Разом прямі витрати по кошторису					1336965	718983	<u>1473</u> 688		<u>3308.56</u> 3,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1336965 616509 719671 133697 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1470662				

		Всього по кошторису					1470662				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3311,60				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					719671				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-013
на Блискавкозахист. Заземлення
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) № 7 / 39 - 25 - БЗ.С

Кошторисна вартість	757,505 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5025 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	107,782 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система відводу блискавки									
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: 85*0,2*1,5	100 м3	0,255	<u>66821.46</u> 66821,46	<u>-</u> -	17039	17039	<u>-</u> -	<u>361.0800</u> -	<u>92.08</u> -
2	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2 кількість: 85*0,2*1,5	100 м3	0,255	<u>42282.51</u> 42282,51	<u>-</u> -	10782	10782	<u>-</u> -	<u>228.4800</u> -	<u>58.26</u> -
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм з [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] з 6 по 9 поверху кількість: R2(15,185*12)	100 м	1,8222	<u>9251.75</u> 9144,50	<u>93.00</u> 54,22	16859	16663	<u>169</u> 99	<u>40.8000</u> 0,2419	<u>74.35</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] з 3 по 5 поверхи кількість: R2(15,185*7)	100 м	1,063	<u>8154.41</u> 8047,16	<u>93.00</u> 54,22	8668	8554	<u>99</u> 58	<u>35.9040</u> 0,2419	<u>38.17</u> 0,26
5	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] з 1 по 2 поверхи кількість: R2(15,185*6)	100 м	0,9111	<u>7788.63</u> 7681,38	<u>93.00</u> 54,22	7096	6999	<u>85</u> 49	<u>34.2720</u> 0,2419	<u>31.23</u> 0,22
6	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм кількість: R2(15,185*2)	100 м	0,3037	<u>7422.85</u> 7315,60	<u>93.00</u> 54,22	2254	2222	<u>28</u> 16	<u>32.6400</u> 0,2419	<u>9.91</u> 0,07
7	КМ8-471-4 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,25	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] кількість: 3,15*12	10 шт	3,78	<u>9030.40</u> 3765,38	<u>5265.02</u> 1689,91	34135	14233	<u>19902</u> 6388	<u>16.8000</u> 6,9703	<u>63.50</u> 26,35
8	КМ8-471-4 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] кількість: 3,15*7	10 шт	2,205	<u>8578.56</u> 3313,54	<u>5265.02</u> 1689,91	18916	7306	<u>11610</u> 3726	<u>14.7840</u> 6,9703	<u>32.60</u> 15,37
9	КМ8-471-4 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] кількість: 3*6	10 шт	1,8	<u>8427.94</u> 3162,92	<u>5265.02</u> 1689,91	15170	5693	<u>9477</u> 3042	<u>14.1120</u> 6,9703	<u>25.40</u> 12,55
10	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,3	<u>8277.33</u> 3012,31	<u>5265.02</u> 1689,91	2483	904	<u>1579</u> 507	<u>13.4400</u> 6,9703	<u>4.03</u> 2,09
11	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,5	<u>7411.85</u> 6885,27	<u>512.33</u> 117,00	3706	3443	<u>256</u> 59	<u>30.7200</u> 0,5196	<u>15.36</u> 0,26
12	С1551-26- СП варіант 5	Полоса гарячеоцинкована 30x3,5 мм арт. 5020832 OBO Bettermann кількість: 20+30	м	50	<u>248.50</u> -	- -	12425	-	- -	- -	- -
13	& С111-444- 2 варіант 17	Електрод заземлення тип 219/20 ST арт. 5000750 OBO Bettermann кількість: 40+45	шт	85	<u>914.26</u> -	- -	77712	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C111-444-2 варіант 19	Крестовий з'єднувач, арт. 5312655 OBO Bettermann	шт	21	<u>209.54</u> -	<u>-</u> -	4400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C111-444-2 варіант 20	Крестовий з'єднувач, арт. 5314658 OBO Bettermann	шт	21	<u>276.65</u> -	<u>-</u> -	5810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1545-543 варіант 1	Провід алюмінієвий Am 10mm арт. 5021308 OBO Bettermann	м	410	<u>132.63</u> -	<u>-</u> -	54378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C111-444-2 варіант 21	Швидкий з'єднувач, Варіативний арт. 5311519 OBO Bettermann	шт	62	<u>77.97</u> -	<u>-</u> -	4834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-444-2 варіант 18	Основа блискавкоприймача арт. 5218675 OBO Bettermann	шт	410	<u>562.22</u> -	<u>-</u> -	230510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C111-444-2 варіант 26	Блискавкоприймач з кріпленням на стіну L=4м OBO Bettermann	шт	3	<u>1678.09</u> -	<u>-</u> -	5034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1878 варіант 2	Хомут арт. 5102081 OBO Bettermann	шт	42	<u>232.60</u> -	<u>-</u> -	9769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1878 варіант 3	Хомут 2" арт. 5102197 OBO Bettermann	шт	42	<u>279.02</u> -	<u>-</u> -	11719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C111-444-2 варіант 22	З'єднувач тип 2760/20 арт. 5001641 OBO Bettermann	шт	88	<u>268.53</u> -	<u>-</u> -	23631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C111-381-32 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна 50мм x 10м арт. 2360055 OBO Bettermann	шт	9	<u>596.86</u> -	<u>-</u> -	5372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111-444-2 варіант 23	З'єднувач діагональний арт. 5313015 OBO Bettermann	шт	48	<u>254.00</u> -	<u>-</u> -	12192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111-444-2 варіант 24	Тримач Rd 8-10 на даху фальцевий арт. 5317207 OBO Bettermann	шт	420	<u>223.21</u> -	<u>-</u> -	93748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					688642	93838	<u>43205</u> 13944		<u>444.89</u> 57,61
		Разом будівельні роботи, грн.					688642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					551599				
		всього заробітна плата, грн.					107782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68863				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					757505				

		Всього по розділу 1					757505				
		Разом прямі витрати по кошторису					688642	93838	<u>43205</u>		<u>444,89</u>
									13944		57,61
		Разом будівельні роботи, грн.					688642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					551599				
		всього заробітна плата, грн.					107782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68863				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					757505				

		Всього по кошторису					757505				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					502,50				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					107782				

Склав _____ О.Рибачук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-014
на Комплекс робіт по модернізації ліфтового обладнання під'їзд 1
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 613,602 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,79848 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 181,138 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		/ Ліфт, заводський: № - 98359, Ліфт, обліковий № 17505, вантажопідйомність — 320 кг, 9 зупинки /									
		Розділ 1. МП									
1	ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1	1171,26	-	1171	1171	-	8,6040	8,60
					1171,26	-			-	-	-
2	ЖТ1-22-4	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг	комплект	1	1018,32	-	1018	1018	-	7,0560	7,06
					1018,32	-			-	-	-
3	ЖТ1-24-1	Зняття навантаження з лебідки.	ліфт	1	858,99	-	859	859	-	5,9520	5,95
		Навантаження лебідки			858,99	-			-	-	-
4	ЖТ1-38-2	Зняття лебідки в зібраному стані. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	550,73	-	551	551	-	3,8160	3,82
					550,73	-			-	-	-
5	ЖТ1-310-2	Установлення лебідки масой до 800 кг в зібраному стані	лебідка	1	1832,29	-	1832	1832	-	12,6960	12,70
					1832,29	-			-	-	-
6	ЖТ1-760-2	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	3023,51	-	3024	3024	-	18,1920	18,19
					3023,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ЖТ1-423-1	Заміна обмежувача швидкості одностипною конструкцією	шт	1	<u>289.22</u> 289,22	<u>-</u> -	289	289	<u>-</u> -	<u>2.0040</u> -	<u>2.00</u> -
8	& С1540-10-32 варіант 1	Обмежувач швидкості ---Будівельні роботи по МП---	шт	1	<u>22440.00</u> -	<u>-</u> -	22440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>42952.31</u> 42952,31	<u>-</u> -	430	430	<u>-</u> -	<u>221.2440</u> -	<u>2.21</u> -
10	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,019	<u>66800.90</u> 66800,90	<u>-</u> -	1269	1269	<u>-</u> -	<u>282.5040</u> -	<u>5.37</u> -
11	С121-1 варіант 1	Дверний блок EI-30	шт	1	<u>13936.34</u> -	<u>-</u> -	13936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна 825 ML -Демонтажні роботи-	балон	1	<u>204.51</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-545-17 К=0,3	Демонтаж кожуху металевого для захисту введів та електроустаткування	кг	0,8	<u>47.30</u> 47,30	<u>-</u> -	38	38	<u>-</u> -	<u>0.2160</u> -	<u>0.17</u> -
14	КР17-4-2	Демонтаж патронів	100шт	0,05	<u>1141.54</u> 1141,54	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>5.8800</u> -	<u>0.29</u> -
15	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,25	<u>1311.61</u> 1311,61	<u>-</u> -	328	328	<u>-</u> -	<u>6.7560</u> -	<u>1.69</u> -
16	КМ8-573-4	-Монтажні роботи- Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	<u>908.01</u> 908,01	<u>-</u> -	908	908	<u>-</u> -	<u>3.8400</u> -	<u>3.84</u> -
17	& С1547-16-1 варіант 1	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	1	<u>6936.42</u> -	<u>-</u> -	6936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>9912.36</u> 9912,36	<u>-</u> -	2478	2478	<u>-</u> -	<u>45.2640</u> -	<u>11.32</u> -
19	& С111-1722-1 варіант 1	Короб пластиковий кількість: 25*1,01	м	25,25	<u>21.26</u> -	<u>-</u> -	537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в коробах	100м	0,25	<u>2380.58</u> 2380,58	<u>-</u> -	595	595	<u>-</u> -	<u>11.5680</u> -	<u>2.89</u> -
21	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,05	<u>18498.98</u> 18498,98	<u>-</u> -	925	925	<u>-</u> -	<u>81.5400</u> -	<u>4.08</u> -
22	С1545-64 варіант 15	Кабель ВВГнгд 3х1,5 кількість: 25*1,03	1000м	0,02575	<u>38829.94</u> -	<u>-</u> -	1000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>6481.91</u> 6481,91	<u>-</u> -	130	130	<u>-</u> -	<u>31.8960</u> -	<u>0.64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	2	<u>132.60</u>	-	265	-	-	-	-
25	KP17-11-1	Монтаж світильників	100шт	0,05	<u>42183.06</u>	-	2109	2109	-	<u>188.2080</u>	<u>9.41</u>
26	& C111-219-54 варіант 1	Світильник LED 36W	шт	5	<u>42183,06</u> <u>431.95</u>	-	2160	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							65490	18011	-	-	<u>100.23</u>
Разом будівельні роботи, грн.							65490				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47479				
всього заробітна плата, грн.							18011				
Загальновиробничі витрати, грн.							6551				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							72041				

Всього по розділу 1							72041				
Розділ 2. ШАХТА											
27	ЖТ1-417-10	Заміна купе кабіни	кабіна	1	<u>8716.35</u>	-	8716	8716	-	<u>60.3960</u>	<u>60.40</u>
					8716,35	-			-	-	-
28	& C1540-10-26 варіант 1	Купе кабіни	к-т	1	<u>65280.00</u>	-	65280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	ЖТ1-421-3	Заміна приводу з частотним перетворювачем	балка	1	<u>401.79</u>	-	402	402	-	<u>2.7840</u>	<u>2.78</u>
					401,79	-			-	-	-
30	& C1540-10-30 варіант 1	Привод дверей кабіни з частотним перетворювачем	шт	1	<u>48960.00</u>	-	48960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	ЖТ1-776-1	Заміна кнопочового поста	пост	9	<u>346.37</u>	-	3117	3117	-	<u>2.4000</u>	<u>21.60</u>
					346,37	-			-	-	-
32	& C1540-10-10 варіант 1	Пост виклику	шт	9	<u>2346.00</u>	-	21114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	ЖТ1-772-2	Заміна світлового табло	шт	1	<u>464.13</u>	-	464	464	-	<u>3.2160</u>	<u>3.22</u>
					464,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1540-10-33	Табло індикації	шт	1	<u>3672.00</u>	-	3672	-	-	-	-
35	ЖТ1-776-1	Заміна кнопочового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія"	пост	3	<u>346.37</u>	-	1039	1039	-	<u>2.4000</u>	<u>7.20</u>
36	& C1540-10-34	Пост «Ревізія»	шт	3	<u>4284.00</u>	-	12852	-	-	-	-
37	ЖТ1-424-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	10 м	9,9	<u>315.19</u>	-	3120	3120	-	<u>2.1840</u>	<u>21.62</u>
38	ЖТ1-424-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10 м	9,9	<u>214.75</u>	-	2126	2126	-	<u>1.4880</u>	<u>14.73</u>
39	& C157-242-2	Каната 10мм	м	99	<u>68.00</u>	-	6732	-	-	-	-
40	ЖТ1-425-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10 м	6,4	<u>382.74</u>	-	2450	2450	-	<u>2.6520</u>	<u>16.97</u>
41	& C157-242-2	Канат 7,8мм	м	64	<u>46.00</u>	-	2944	-	-	-	-
42	ЖТ1-649-3	Прокладка проводів	м	45	<u>117.77</u>	-	5300	5300	-	<u>0.8160</u>	<u>36.72</u>
43	C1545-64	Кабель ВВГнгд 4х1,5	1000м	0,04635	<u>46989.94</u>	-	2178	-	-	-	-
44	ЖТ1-656-3	Монтаж світильника освітлення шахти	шт	11	<u>221.68</u>	-	2438	2438	-	<u>1.5360</u>	<u>16.90</u>
45	C1547-7	Світильник LED 36W	шт	11	<u>428.95</u>	-	4718	-	-	-	-
46	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>6481.91</u>	-	130	130	-	<u>31.8960</u>	<u>0.64</u>
47	C1547-6	Вимикач прохідний	шт	2	<u>142.80</u>	-	286	-	-	-	-
48	ЖТ1-423-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1	<u>493.57</u>	-	494	494	-	<u>3.4200</u>	<u>3.42</u>
49	& C1540-10-2	Натяжний пристрій	шт	1	<u>12852.00</u>	-	12852	-	-	-	-
50	ЖТ1-419-1	Заміна стулки симетричних дверей	стулка	18	<u>443.35</u>	-	7980	7980	-	<u>3.0720</u>	<u>55.30</u>
51	& C1540-10-22	Стулки симетричні	к-т	9	<u>6936.00</u>	-	62424	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ15-80-6 κ=0,7, κ=1,15	Розбирання обрамовування прорізів у зовнішніх стінах кількість: (2*2,1+1,3)*0,2*9	100 м2	0,099	<u>29402.64</u> 29402,64	- -	2911	2911	- -	<u>128.1496</u> -	<u>12.69</u> -
53	КБ15-80-6 κ=1,15	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах кількість: (2*2,1+1,3)*0,2*9	100 м2	0,099	<u>42003.76</u> 42003,76	- -	4158	4158	- -	<u>183.0708</u> -	<u>18.12</u> -
54	& C121-1-2 варіант 1	Металеве обрамлення RAL	шт	9	<u>6448.00</u> -	- -	58032	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	ЖТ1-418-4	Кабіна ліфта. Заміна вкладиша	шт	4	<u>199.16</u> 199,16	- -	797	797	- -	<u>1.3800</u> -	<u>5.52</u> -
56	ЖТ1-427-4	Противага. Заміна вкладиша	шт	4	<u>122.96</u> 122,96	- -	492	492	- -	<u>0.8520</u> -	<u>3.41</u> -
57	& C1540-10-51 варіант 1	Вкладиш кабіни	шт	4	<u>530.40</u> -	- -	2122	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C1540-10-51 варіант 2	Вкладиш противаги	шт	4	<u>530.40</u> -	- -	2122	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	ЖТ1-420-8	Заміна каната	канат	3	<u>48.49</u> 48,49	- -	145	145	- -	<u>0.3360</u> -	<u>1.01</u> -
60	ЖТ1-653-1	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напіва шахті	кабель	2	<u>251.12</u> 251,12	- -	502	502	- -	<u>1.7400</u> -	<u>3.48</u> -
61	ЖТ1-654-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напіва шахті	кабель	2	<u>794.91</u> 794,91	- -	1590	1590	- -	<u>5.5080</u> -	<u>11.02</u> -
62	& C111-П-6 варіант 1	Підвісний кабель	м	80	<u>286.44</u> -	- -	22915	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					377574	48371	- -		<u>316.75</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					377574				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					329203				
		всього заробітна плата, грн.					48371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37756				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					415330				

		Всього по розділу 2					415330				
		Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>117913.60</u> 117913,60	<u>-</u> -	117914	117914	<u>-</u> -	<u>392.0000</u> -	<u>392.00</u> -
64	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	<u>3158.40</u> 3158,40	<u>-</u> -	-3158	-3158	<u>-</u> -	<u>10.5000</u> -	<u>-10.50</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					114756	114756	<u>-</u> -		<u>381.50</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					114756				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					114756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11475				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					126231				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					126231				
		Разом прямі витрати по кошторису					557820	181138	<u>-</u> -		<u>798.48</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					557820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					376682				
		всього заробітна плата, грн.					181138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55782				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					613602				
		-----					-				
		Всього по кошторису					613602				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					798,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					181138				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-015
на Комплекс робіт по модернізації ліфтового обладнання під'їзд 2
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 646,086 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,0031 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 210,669 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		/ Ліфт, заводський: № - 98359, Ліфт, обліковий № 17505, вантажопідйомність — 320 кг, 9 зупинки /									
		Розділ 1. МП									
1	ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1	1171,26	-	1171	1171	-	8,6040	8,60
					1171,26	-			-	-	-
2	ЖТ1-22-4	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг	комплект	1	1018,32	-	1018	1018	-	7,0560	7,06
					1018,32	-			-	-	-
3	ЖТ1-24-1	Зняття навантаження з лебідки.	ліфт	1	858,99	-	859	859	-	5,9520	5,95
		Навантаження лебідки			858,99	-			-	-	-
4	ЖТ1-38-2	Зняття лебідки в зібраному стані. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	550,73	-	551	551	-	3,8160	3,82
					550,73	-			-	-	-
5	ЖТ1-310-2	Установлення лебідки масой до 800 кг в зібраному стані	лебідка	1	1832,29	-	1832	1832	-	12,6960	12,70
					1832,29	-			-	-	-
6	ЖТ1-760-2	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	3023,51	-	3024	3024	-	18,1920	18,19
					3023,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ЖТ1-423-1	Заміна обмежувача швидкості одностипною конструкцією	шт	1	<u>289.22</u> 289,22	<u>-</u> -	289	289	<u>-</u> -	<u>2.0040</u> -	<u>2.00</u> -
8	& С1540-10-32 варіант 1	Обмежувач швидкості ---Будівельні роботи по МП---	шт	1	<u>22440.00</u> -	<u>-</u> -	22440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>42952.31</u> 42952,31	<u>-</u> -	430	430	<u>-</u> -	<u>221.2440</u> -	<u>2.21</u> -
10	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,019	<u>66800.90</u> 66800,90	<u>-</u> -	1269	1269	<u>-</u> -	<u>282.5040</u> -	<u>5.37</u> -
11	С121-1 варіант 1	Дверний блок EI-30	шт	1	<u>13936.34</u> -	<u>-</u> -	13936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна 825 ML	балон	1	<u>204.51</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-545-17 К=0,3	-Демонтажні роботи- Демонтаж кожуху металевого для захисту введів та електроустаткування	кг	0,8	<u>47.30</u> 47,30	<u>-</u> -	38	38	<u>-</u> -	<u>0.2160</u> -	<u>0.17</u> -
14	КР17-4-2	Демонтаж патронів	100шт	0,05	<u>1141.54</u> 1141,54	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>5.8800</u> -	<u>0.29</u> -
15	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,25	<u>1311.61</u> 1311,61	<u>-</u> -	328	328	<u>-</u> -	<u>6.7560</u> -	<u>1.69</u> -
16	КМ8-573-4	-Монтажні роботи- Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	<u>908.01</u> 908,01	<u>-</u> -	908	908	<u>-</u> -	<u>3.8400</u> -	<u>3.84</u> -
17	& С1547-16-1 варіант 1	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	1	<u>6936.42</u> -	<u>-</u> -	6936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>9912.36</u> 9912,36	<u>-</u> -	2478	2478	<u>-</u> -	<u>45.2640</u> -	<u>11.32</u> -
19	& С111-1722-1 варіант 1	Короб пластиковий кількість: 25*1,01	м	25,25	<u>21.26</u> -	<u>-</u> -	537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в коробах	100м	0,25	<u>2380.58</u> 2380,58	<u>-</u> -	595	595	<u>-</u> -	<u>11.5680</u> -	<u>2.89</u> -
21	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,05	<u>18498.98</u> 18498,98	<u>-</u> -	925	925	<u>-</u> -	<u>81.5400</u> -	<u>4.08</u> -
22	С1545-64 варіант 15	Кабель ВВГнгд 3х1,5 кількість: 25*1,03	1000м	0,02575	<u>38829.94</u> -	<u>-</u> -	1000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>6481.91</u> 6481,91	<u>-</u> -	130	130	<u>-</u> -	<u>31.8960</u> -	<u>0.64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	2	<u>132.60</u>	-	265	-	-	-	-
25	KP17-11-1	Монтаж світильників	100шт	0,05	<u>42183.06</u>	-	2109	2109	-	<u>188.2080</u>	<u>9.41</u>
					42183,06	-			-	-	-
26	& C111-219- 54 варіант 1	Світильник LED 36W	шт	5	<u>431.95</u>	-	2160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					65490	18011	-		<u>100.23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					65490		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47479				
		всього заробітна плата, грн.					18011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					72041				

		Всього по розділу 1					72041				
		Розділ 2. ШАХТА									
27	ЖТ1-417-10	Заміна купе кабіни	кабіна	1	<u>8716.35</u>	-	8716	8716	-	<u>60.3960</u>	<u>60.40</u>
					8716,35	-			-	-	-
28	& C1540-10- 26 варіант 1	Купе кабіни	к-т	1	<u>65280.00</u>	-	65280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	ЖТ1-421-3	Заміна приводу з частотним перетворювачем	балка	1	<u>401.79</u>	-	402	402	-	<u>2.7840</u>	<u>2.78</u>
					401,79	-			-	-	-
30	& C1540-10- 30 варіант 1	Привод дверей кабіни з частотним перетворювачем	шт	1	<u>48960.00</u>	-	48960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	ЖТ1-776-1	Заміна кнопочового поста	пост	9	<u>346.37</u>	-	3117	3117	-	<u>2.4000</u>	<u>21.60</u>
					346,37	-			-	-	-
32	& C1540-10- 10 варіант 1	Пост виклику	шт	9	<u>2346.00</u>	-	21114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	ЖТ1-772-2	Заміна світлового табло	шт	1	<u>464.13</u>	-	464	464	-	<u>3.2160</u>	<u>3.22</u>
					464,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1540-10-33	Табло індикації	шт	1	<u>3672.00</u>	-	3672	-	-	-	-
35	ЖТ1-776-1	Заміна кнопочового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія"	пост	3	<u>346.37</u>	-	1039	1039	-	<u>2.4000</u>	<u>7.20</u>
36	& C1540-10-34	Пост «Ревізія»	шт	3	<u>4284.00</u>	-	12852	-	-	-	-
37	ЖТ1-424-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	10 м	9,9	<u>315.19</u>	-	3120	3120	-	<u>2.1840</u>	<u>21.62</u>
38	ЖТ1-424-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10 м	9,9	<u>214.75</u>	-	2126	2126	-	<u>1.4880</u>	<u>14.73</u>
39	& C157-242-2	Каната 10мм	м	99	<u>68.00</u>	-	6732	-	-	-	-
40	ЖТ1-425-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10 м	6,4	<u>382.74</u>	-	2450	2450	-	<u>2.6520</u>	<u>16.97</u>
41	& C157-242-2	Канат 7,8мм	м	64	<u>46.00</u>	-	2944	-	-	-	-
42	ЖТ1-649-3	Прокладка проводів	м	45	<u>117.77</u>	-	5300	5300	-	<u>0.8160</u>	<u>36.72</u>
43	C1545-64	Кабель ВВГнгд 4х1,5	1000м	0,04635	<u>46989.94</u>	-	2178	-	-	-	-
44	ЖТ1-656-3	Монтаж світильника освітлення шахти	шт	11	<u>221.68</u>	-	2438	2438	-	<u>1.5360</u>	<u>16.90</u>
45	C1547-7	Світильник LED 36W	шт	11	<u>428.95</u>	-	4718	-	-	-	-
46	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>6481.91</u>	-	130	130	-	<u>31.8960</u>	<u>0.64</u>
47	C1547-6	Вимикач прохідний	шт	2	<u>142.80</u>	-	286	-	-	-	-
48	ЖТ1-423-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1	<u>493.57</u>	-	494	494	-	<u>3.4200</u>	<u>3.42</u>
49	& C1540-10-2	Натяжний пристрій	шт	1	<u>12852.00</u>	-	12852	-	-	-	-
50	ЖТ1-419-1	Заміна стулки симетричних дверей	стулка	18	<u>443.35</u>	-	7980	7980	-	<u>3.0720</u>	<u>55.30</u>
51	& C1540-10-22	Стулки симетричні	к-т	9	<u>6936.00</u>	-	62424	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ15-80-6 κ=0,7, κ=1,15	Розбирання обрмовування прорізів у зовнішніх стінах кількість: (2*2,1+1,3)*0,2*9	100 м2	0,099	<u>29402.64</u> 29402,64	<u>-</u> -	2911	2911	<u>-</u> -	<u>128.1496</u> -	<u>12.69</u> -
53	КБ15-80-6 κ=1,15	Обрмовування прорізів у зовнішніх стінах кількість: (2*2,1+1,3)*0,2*9	100 м2	0,099	<u>42003.76</u> 42003,76	<u>-</u> -	4158	4158	<u>-</u> -	<u>183.0708</u> -	<u>18.12</u> -
54	& С121-1-2 варіант 1	Металеве обрмлення RAL	шт	9	<u>6448.00</u> -	<u>-</u> -	58032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	ЖТ1-418-4	Кабіна ліфта. Заміна вкладиша	шт	4	<u>199.16</u> 199,16	<u>-</u> -	797	797	<u>-</u> -	<u>1.3800</u> -	<u>5.52</u> -
56	ЖТ1-427-4	Противага. Заміна вкладиша	шт	4	<u>122.96</u> 122,96	<u>-</u> -	492	492	<u>-</u> -	<u>0.8520</u> -	<u>3.41</u> -
57	& С1540-10-51 варіант 1	Вкладиш кабіни	шт	4	<u>530.40</u> -	<u>-</u> -	2122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С1540-10-51 варіант 2	Вкладиш противаги	шт	4	<u>530.40</u> -	<u>-</u> -	2122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	ЖТ1-420-8	Заміна каната	канат	3	<u>48.49</u> 48,49	<u>-</u> -	145	145	<u>-</u> -	<u>0.3360</u> -	<u>1.01</u> -
60	ЖТ1-653-1	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	2	<u>251.12</u> 251,12	<u>-</u> -	502	502	<u>-</u> -	<u>1.7400</u> -	<u>3.48</u> -
61	ЖТ1-654-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	2	<u>794.91</u> 794,91	<u>-</u> -	1590	1590	<u>-</u> -	<u>5.5080</u> -	<u>11.02</u> -
62	& С111-П-6 варіант 1	Підвісний кабель	м	80	<u>286.44</u> -	<u>-</u> -	22915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	ЖТ1-27-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	<u>29531.34</u> 29531,34	<u>-</u> -	29531	29531	<u>-</u> -	<u>204.6240</u> -	<u>204.62</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					407105	77902	<u>-</u> -		<u>521.37</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					407105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					329203				
		всього заробітна плата, грн.					77902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40709				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					447814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					447814				
64	КП1-80-1	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	117913.60	-	117914	117914	-	392.0000	392.00
					117913,60	-			-	-	-
65	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	3158.40	-	-3158	-3158	-	10.5000	-10.50
					3158,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					114756	114756	-		381.50
		Разом будівельні роботи, грн.					114756		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					114756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11475				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					126231				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					126231				
		Разом прямі витрати по кошторису					587351	210669	-		1003.10
		Разом будівельні роботи, грн.					587351		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					376682				
		всього заробітна плата, грн.					210669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58735				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					646086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					646086				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1003,10				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					210669				

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-016

Придбання обладнання ліфта під'їзд 1-2
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 831,416 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Придбання обладнання ліфта під'їзд 1						
1	1902-2014 варіант 1	Лебідка GEM; (маса=2,295)	шт	1	160000,00	160000
2	1504-19112 варіант 1	Станція ARKEL; (маса=0,162)	шт	1	240000,00	240000
		Разом по розділу 1				400000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15708
		Всього по розділу 1				415708
Розділ 2. Придбання обладнання ліфта під'їзд 2						
3	1902-2014 варіант 1	Лебідка GEM; (маса=2,295)	шт	1	160000,00	160000
4	1504-19112 варіант 1	Станція ARKEL; (маса=0,162)	шт	1	240000,00	240000
		Разом по розділу 2				400000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15708
		Всього по розділу 2				415708

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				800000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				31416
		Всього по кошторису				831416

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул.
Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

332,268 тис.грн.
0,65135 тис.люд.год.
125,923 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 15 травня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Відновлення благоустрою та озеленення території	332,268	-	332,268	0,65135	125,923	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	332,268	-	332,268	0,65135	125,923	-

Головний архітектор проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.Петров

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Рибачук

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Відновлення благоустрою та озеленення території
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № 7/39-25-АР арк.1

Кошторисна вартість 332,268 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,65135 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 125,923 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Відновлення асфальтового покриття тротуарів, доріжок та майданчиків									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 40*0,1	100м3	0,04	<u>59927.98</u> 59927,98	<u>-</u> -	2397	2397	<u>-</u> -	<u>323.8300</u> -	<u>12.95</u> -
2	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 40*0,05	100м3	0,02	<u>12848.94</u> 5084,56	<u>7764.38</u> 2595,11	257	102	<u>155</u> 52	<u>27.4752</u> 9,1203	<u>0.55</u> 0,18
3	KP18-20-1 к дем.=0,8	Розбирання підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 40*0,1	100м3	0,04	<u>9655.73</u> 4201,03	<u>5454.70</u> 1945,06	386	168	<u>218</u> 78	<u>22.0480</u> 6,5994	<u>0.88</u> 0,26
4	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: (69+69)*0,1	100 м3	0,138	<u>15518.67</u> 4540,91	<u>10977.76</u> 5620,03	2142	627	<u>1515</u> 776	<u>22.3448</u> 25,0748	<u>3.08</u> 3,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 40*0,1	100м3	0,04	<u>119613.89</u> 5251,28	<u>10015.36</u> 3445,85	4785	210	<u>401</u> 138	<u>27.5600</u> 12,0710	<u>1.10</u> 0,48
6	KP18-40-8	Укладання щебених покриттів або основ товщиною 5 см з напівпросочуванням бітумною емульсією	1000м2	0,04	<u>52541.23</u> 21344,02	<u>29118.96</u> 12303,58	2102	854	<u>1165</u> 492	<u>107.9398</u> 45,2539	<u>4.32</u> 1,81
7	C1421-9722 варіант 1	Щебінь фракція 20-40 мм кількість: R2(40*0,0931)	м3	3,72	<u>1018.98</u> -	<u>-</u> -	3791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C111-1624-2 варіант 4	Праймер бітумний кількість: R2(0,35*40)	л	14	<u>80.75</u> -	<u>-</u> -	1131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,4	<u>6577.94</u> 6106,19	<u>-</u> -	2631	2442	<u>-</u> -	<u>27.5600</u> -	<u>11.02</u> -
10	KP18-46-2 H1=14	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до товщини 10 см)	100м2	0,4	<u>13776.51</u> 13776,51	<u>-</u> -	5511	5511	<u>-</u> -	<u>62.1796</u> -	<u>24.87</u> -
11	C111-1624-2 варіант 4	Праймер бітумний кількість: R2(0,35*40)	л	14	<u>80.75</u> -	<u>-</u> -	1131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1421-9840 варіант 1	Асфальтобетонна суміш В-10 (дрібнозерниста) кількість: R3(0,2408*40)	т	9,632	<u>5761.73</u> -	<u>-</u> -	55497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,43	<u>22098.98</u> 20012,61	<u>2086.37</u> 1005,90	9503	8605	<u>898</u> 433	<u>108.1412</u> 4,1340	<u>46.50</u> 1,78
14	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,43	<u>54292.52</u> 26897,37	<u>-</u> -	23346	11566	<u>-</u> -	<u>133.5918</u> -	<u>57.44</u> -
15	K589921-A001 варіант 1	Борт дорожній 100-30-15 двохшаровий сірий	шт	43	<u>519.44</u> -	<u>-</u> -	22336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R2(0,06*43)	100м3	0,0258	<u>365284.68</u> 60602,78	<u>11320.45</u> 10166,92	9424	1564	<u>292</u> 262	<u>327.4764</u> 50,0294	<u>8.45</u> 1,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					146370	34046	<u>4644</u> 2231		<u>171.16</u> 9,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					146370 107680 36277 14636 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					161006				

		Всього по розділу 1					161006				
		Розділ 2. Відновлення зеленої зони									
17	KP18-79-4	Очищення ділянки під озеленення від сміття	100м2	5,3	<u>1384.92</u>	-	7340	7340	-	<u>7.4836</u>	<u>39.66</u>
					1384,92	-			-	-	-
18	KP18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	5,3	<u>14442.53</u>	-	76545	76545	-	<u>76.5532</u>	<u>405.73</u>
					14442,53	-			-	-	-
19	KP18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (до товщини 10 см)	100м2	-5,3	<u>1975.80</u>	-	-10472	-10472	-	<u>10.4728</u>	<u>-55.51</u>
					1975,80	-			-	-	-
20	C1429-110 варіант 1	Земля рослинна	м3	53	<u>892.50</u>	-	47303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну 12,996т/1,8=7,22м3	100м2	5,3	<u>4915.59</u>	-	26053	10723	-	<u>10.0488</u>	<u>53.26</u>
					2023,23	-			-	-	-
22	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: R3(12,996)	1 т	12,996	<u>319.75</u>	-	4155	4155	-	<u>1.7278</u>	<u>22.45</u>
					319,75	-			-	-	-
23	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км кількість: R3(12,996)	т	12,996	<u>366.85</u>	<u>366.85</u>	4768	-	<u>4768</u>	-	-
					-	104,30			1355	<u>0.4110</u>	<u>5.34</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					155692	88291	<u>4768</u>		<u>465.59</u>
									1355		<u>5.34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					155692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62633				
		всього заробітна плата, грн.					89646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					171262				

		Всього по розділу 2					171262				
		Разом прямі витрати по кошторису					302062	122337	<u>9412</u>		<u>636.75</u>
									3586		<u>14,60</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					302062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170313				
		всього заробітна плата, грн.					125923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					332268				

		Всього по кошторису					332268				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					651,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					125923				

Склав _____ О.Рибачук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на вул. Братиславська, 40 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	42375,71	221,81				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4235,61	203,69				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	288,53	235,84				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,3					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	100,10	253,77				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	763,00	300,80				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
20	9.2	коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
21		тимчасових будівель і споруд							
22		коштів на виконання будівельних робіт:							
23	9.3	у зимовий період	люд.год	2388,15					
24	9.4	у літній період	люд.год	525,39					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	50676,49					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	5,28385	<u>484.35</u> 2559,23				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,04406	<u>576.22</u> 8092,47				
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,0513	<u>772.04</u> 39,61				
13	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,22896	<u>903.41</u> 206,84				
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	25,55885	<u>364.62</u> 9319,27				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	173,34046	<u>63.83</u> 11064,32				
16	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	162,79044	<u>160.76</u> 26170,19				
17	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,00403	<u>85.34</u> 0,34				
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	99,48352	<u>503.47</u> 50086,97				
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,93421	<u>559.74</u> 1082,65				
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	10,89105	<u>61.82</u> 673,28				
21	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,3674	<u>656.09</u> 897,14				
22	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	3,87262	<u>237.59</u> 920,10				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,170024	<u>1279.85</u> 217,61				
24	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,422177	<u>1334.12</u> 563,23				
25	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,1272	<u>191.82</u> 24,40				
26	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,59784	<u>685.73</u> 409,96				
27	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,31927	<u>820.17</u> 261,86				
28	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,039856	<u>1282.97</u> 51,13				
29	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,04961	<u>1055.19</u> 52,35				
30	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,11702	<u>741.13</u> 86,73				
31	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	52,97292	<u>1020.43</u> 54055,16				
32	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	61,3536	<u>11.3</u> 693,30				
33	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	396,41227	<u>7.85</u> 3111,84				
34	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	2,47698	<u>25.53</u> 63,24				
35	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	2,196	<u>436.19</u> 957,87				
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	5,867643	<u>136.56</u> 801,29				
37	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	1,0248	<u>77.44</u> 79,36				
38	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	283,89757	<u>118.87</u> 33746,90				
39	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	283,89757	<u>170.38</u> 48370,47				
40	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	721,3344	<u>180.06</u> 129883,47				
41	КБМ233-605 варіант 1	Швонарізник MF16-4 Honda GX390 13.0 к.с. 400 мм., Masalta	маш. год	157,86905	<u>180.06</u> 28425,90				
42	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	40,1982	<u>9.7</u> 389,92				
43	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	24,10305	<u>9.6</u> 231,39				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,03646	<u>689,21</u> 25,13				
45	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	3,42785	<u>12,78</u> 43,81				
46	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	7,393	<u>20,84</u> 154,07				
47	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насоса 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв	маш. год	24,01278	<u>91,26</u> 2191,41				
48	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	243,576	<u>366,85</u> 89355,86				
		Разом по розділу II	грн.		505360,07				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
49	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	44,7216					
50	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	25,91808					
51	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	6,49152					
52	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш. год	51,192					
53	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	15,7776					
54	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	11,53224					
55	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	74,039184					
56	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	20,96813544					
57	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0027048					
58	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,232					
59	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	293,2559064					
60	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	38,60873472					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,30096					
62	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	1,5372					
63	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,0089796					
64	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	29,10453445					
65	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,15152					
	варіант 1								
66	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	139,8407017 44					
67	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	544,990056					
68	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	5,867472932					
69	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,605683932					
70	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	43,90917074					
71	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	83,893416					
72	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	458,999325					
73	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	10,30068					
74	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	701,5062589 2					
75	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,00968					
	варіант 1								
76	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,051304					
77	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	117,5496					
78	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	3,55488					
79	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	27,71242956					
80	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	2,92136					
81	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	47,55048					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
82	&C1-1-7-1	Дюбел розпірні поліетиленові	шт	108	1.07	1.05	-	0.02	Україна
	варіант 1				115,56	113,40	-	2,16	
83	&C1-1-7-2	Дюбелі металеві довжина 60 мм	шт	770	1.81	1.50	0.27	0.04	Україна
	варіант 1				1393,70	1155,00	207,90	30,80	30 км.
84	&C1-1-26-1	Гайка М20	шт	20	11.4	11.18	-	0.22	Україна
	варіант 4				228,00	223,60	-	4,40	
85	&C1-1-26-1	Пружинна шайба М20	шт	26	5.04	4.94	-	0.1	Україна
	варіант 5				131,04	128,44	-	2,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	&C1-1-26-1 варіант 6	Болт М20 клас міцності 8,8, 60мм	шт	10	<u>37.23</u> 372,30	<u>36.50</u> 365,00	<u>-</u> -	<u>0.73</u> 7,30	Україна
87	&C1-1-26-1 варіант 7	Стійка металева	шт	10	<u>918</u> 9180,00	<u>900.00</u> 9000,00	<u>-</u> -	<u>18</u> 180,00	Україна
88	&C1-2-7-А варіант 1	Шпилька М8/10	м	4	<u>56.1</u> 224,40	<u>55.00</u> 220,00	<u>-</u> -	<u>1.1</u> 4,40	Україна
89	&C111-П-6 варіант 1	Підвісний кабель	м	160	<u>286.44</u> 45830,40	<u>280.00</u> 44800,00	<u>0.82</u> 131,20	<u>5.62</u> 899,20	30 км.
90	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00099	<u>143690.45</u> 142,25	<u>130810.65</u> 129,50	<u>10062.34</u> 9,96	<u>2817.46</u> 2,79	Україна
91	&C111-63-1	Ацетилен (кг)	кг	0,25521	<u>907.86</u> 231,69	<u>880.00</u> 224,58	<u>10.06</u> 2,57	<u>17.8</u> 4,54	Україна
92	+C111-81 варіант 3	Блок газобетонний для перегородок товщ. 100 мм	м3	11,28	<u>3389.53</u> 38233,90	<u>3166.60</u> 35719,25	<u>156.47</u> 1764,98	<u>66.46</u> 749,67	Україна
93	+C111-82 варіант 5	Блок газобетонний стіновий товщ.200 мм	м3	14,1	<u>3389.53</u> 47792,37	<u>3166.60</u> 44649,06	<u>156.47</u> 2206,23	<u>66.46</u> 937,08	Україна
94	+C111-82 варіант 6	Блок газобетонний стіновий товщ.300 мм	м3	2,8	<u>3389.53</u> 9490,68	<u>3166.60</u> 8866,48	<u>156.47</u> 438,12	<u>66.46</u> 186,08	Україна
95	&C111-87-35 варіант 1	ПВХ лінолеум BEAU FLOOR Patio 967L (ширина 3 м)	м2	492,66	<u>451.9</u> 222633,05	<u>435.83</u> 214716,01	<u>7.21</u> 3552,08	<u>8.86</u> 4364,96	Бельгія
96	+C111-88 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,01302	<u>108946.46</u> 1418,48	<u>106810.25</u> 1390,67	<u>-</u> -	<u>2136.21</u> 27,81	Україна
97	+C111-89 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,005925	<u>108946.46</u> 645,51	<u>106810.25</u> 632,85	<u>-</u> -	<u>2136.21</u> 12,66	Україна
98	&C111-140-3 варіант 1	Дюбель-фасадний 160 мм, з металевим цвяхом	шт	606	<u>5.55</u> 3363,30	<u>5.44</u> 3296,64	<u>-</u> -	<u>0.11</u> 66,66	Україна
99	&C111-141-9 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові 6х40 мм (комплект)	шт	30,6	<u>0.71</u> 21,73	<u>0.70</u> 21,42	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 0,31	Україна
100	&C111-146-1 варіант 1	Дюбель-шурупи с пробками	шт	157	<u>2.53</u> 397,21	<u>2.48</u> 389,36	<u>-</u> -	<u>0.05</u> 7,85	Україна
101	&C111-146-1 варіант 2	Заклепки комбіновані 31С-12	шт	30	<u>0.61</u> 18,30	<u>0.60</u> 18,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 0,30	Україна
102	&C111-146-1 варіант 3	Саморізи зі свердлом 6*25	шт	89	<u>2.53</u> 225,17	<u>2.48</u> 220,72	<u>-</u> -	<u>0.05</u> 4,45	Україна
103	+C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0003	<u>109069.1</u> 32,72	<u>106930.49</u> 32,08	<u>-</u> -	<u>2138.61</u> 0,64	Україна
104	&C111-156-1- Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм	шт	253	<u>8.67</u> 2193,51	<u>8.50</u> 2150,50	<u>-</u> -	<u>0.17</u> 43,01	Україна
105	+C111-171 варіант 1	Цвяхи будівельні 4,0х100	т	0,006764	<u>58650</u> 396,71	<u>57500.00</u> 388,93	<u>-</u> -	<u>1150</u> 7,78	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	+С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,013176	<u>65280</u> 860,13	<u>64000.00</u> 843,26	<u>-</u> -	<u>1280</u> 16,87	Україна
107	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00043	<u>58650</u> 25,22	<u>57500.00</u> 24,73	<u>-</u> -	<u>1150</u> 0,49	Україна
108	+С111-181 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0031442	<u>65280</u> 205,25	<u>64000.00</u> 201,23	<u>-</u> -	<u>1280</u> 4,02	Україна
109	+С111-196 варіант 1	Гермобутил 20 кг	кг	13,07	<u>168.73</u> 2205,30	<u>165.42</u> 2162,04	<u>-</u> -	<u>3.31</u> 43,26	Україна
110	&С111-196- ИНБЗ варіант 1	Піна монтажна	л	25,8	<u>255</u> 6579,00	<u>250.00</u> 6450,00	<u>-</u> -	<u>5</u> 129,00	Україна
111	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,071576	<u>8011.22</u> 573,41	<u>7854.14</u> 562,17	<u>-</u> -	<u>157.08</u> 11,24	Україна
112	&С111-219-54 варіант 1	Світильник LED 36W	шт	10	<u>431.95</u> 4319,50	<u>420.00</u> 4200,00	<u>3.48</u> 34,80	<u>8.47</u> 84,70	Україна 30 км.
113	+С111-246 варіант 1	Замазка силіконова	кг	4,86	<u>603.43</u> 2932,67	<u>591.60</u> 2875,18	<u>-</u> -	<u>11.83</u> 57,49	Україна
114	+С111-254 варіант 1	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001095	<u>21641.13</u> 2,37	<u>21216.79</u> 2,32	<u>-</u> -	<u>424.34</u> 0,05	Україна
115	&С111-267-1- В1 варіант 2	Плитка Грес PAVIMENTO світло-сірий 67G830	м2	69,97	<u>483.51</u> 33831,19	<u>440.83</u> 30844,88	<u>33.2</u> 2323,00	<u>9.48</u> 663,31	Україна
116	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00000266	<u>234056.27</u> 0,62	<u>229102.72</u> 0,61	<u>364.21</u> -	<u>4589.34</u> 0,01	30 км.
117	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000084	<u>531642.79</u> 44,66	<u>520538.53</u> 43,73	<u>679.89</u> 0,06	<u>10424.37</u> 0,87	Україна 30 км.
118	+С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	38,15641	<u>80.96</u> 3089,14	<u>79.37</u> 3028,47	<u>-</u> -	<u>1.59</u> 60,67	Україна
119	+С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна 12 мм (витрати=0,6кг на м3 розчину)	кг	1,32	<u>220.14</u> 290,58	<u>215.27</u> 284,16	<u>0.55</u> 0,73	<u>4.32</u> 5,69	Україна 30 км.
120	&С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117)	кг	794,11	<u>11.65</u> 9251,38	<u>10.73</u> 8520,80	<u>0.69</u> 547,94	<u>0.23</u> 182,64	Україна
121	&С111-381-32 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна 50мм х 10м арт. 2360055 OBO Bettermann	шт	9	<u>596.86</u> 5371,74	<u>585.16</u> 5266,44	<u>-</u> -	<u>11.7</u> 105,30	Німеччина
122	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0087413	<u>107768.1</u> 942,03	<u>105655.00</u> 923,56	<u>-</u> -	<u>2113.1</u> 18,47	Україна
123	&С111-444-2 варіант 17	Електрод заземлення тип 219/20 ST арт. 5000750 OBO Bettermann	шт	85	<u>914.26</u> 77712,10	<u>907.42</u> 77130,70	<u>0.03</u> 2,55	<u>6.81</u> 578,85	Німеччина 30 км.
124	&С111-444-2 варіант 18	Основа блискавкоприймача арт. 5218675 OBO Bettermann	шт	410	<u>562.22</u> 230510,20	<u>544.00</u> 223040,00	<u>14.03</u> 5752,30	<u>4.19</u> 1717,90	Німеччина
125	&С111-444-2 варіант 19	Крестовий з єднувач, арт. 5312655 OBO Bettermann	шт	21	<u>209.54</u> 4400,34	<u>198.58</u> 4170,18	<u>9.4</u> 197,40	<u>1.56</u> 32,76	Німеччина

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	&C111-444-2 варіант 20	Крестовий з єднувач, арт. 5314658 OBO Bettermann	шт	21	<u>276.65</u> 5809,65	<u>263.74</u> 5538,54	<u>10.85</u> 227,85	<u>2.06</u> 43,26	Німеччина
127	&C111-444-2 варіант 21	Швидкий з'єднувач, Варіативний арт. 5311519 OBO Bettermann	шт	62	<u>77.97</u> 4834,14	<u>70.83</u> 4391,46	<u>6.56</u> 406,72	<u>0.58</u> 35,96	Німеччина
128	&C111-444-2 варіант 22	З'єднувач тип 2760/20 арт. 5001641 OBO Bettermann	шт	88	<u>268.53</u> 23630,64	<u>260.78</u> 22948,64	<u>5.75</u> 506,00	<u>2</u> 176,00	Німеччина
129	&C111-444-2 варіант 23	З'єднувач діагональний арт. 5313015 OBO Bettermann	шт	48	<u>254</u> 12192,00	<u>245.32</u> 11775,36	<u>6.79</u> 325,92	<u>1.89</u> 90,72	Німеччина
130	&C111-444-2 варіант 24	Тримач Rd 8-10 на даху фальцевий арт. 5317207 OBO Bettermann	шт	420	<u>223.21</u> 93748,20	<u>221.52</u> 93038,40	<u>0.03</u> 12,60	<u>1.66</u> 697,20	Німеччина 30 км.
131	&C111-444-2 варіант 26	Блискавкоприймач з кріпленням на стіну L=4м OBO Bettermann	шт	3	<u>1678.09</u> 5034,27	<u>1610.00</u> 4830,00	<u>55.6</u> 166,80	<u>12.49</u> 37,47	Німеччина
132	&C111-582-2 варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5	кг	1,41	<u>52.73</u> 74,35	<u>51.00</u> 71,91	<u>0.7</u> 0,99	<u>1.03</u> 1,45	Україна 30 км.
133	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000054	<u>27829.85</u> 1,50	<u>26531.11</u> 1,43	<u>753.06</u> 0,04	<u>545.68</u> 0,03	Україна 30 км.
134	+C111-623 варіант 1	Дотягувач дверний	шт	10	<u>4039.2</u> 40392,00	<u>3960.00</u> 39600,00	<u>-</u> -	<u>79.2</u> 792,00	Україна
135	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0060132	<u>191323.74</u> 1150,47	<u>186946.79</u> 1124,15	<u>625.5</u> 3,76	<u>3751.45</u> 22,56	Україна 30 км.
136	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,000987	<u>63445.86</u> 62,62	<u>61581.76</u> 60,78	<u>620.06</u> 0,61	<u>1244.04</u> 1,23	30 км.
137	+C111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,06954	<u>53591.08</u> 3726,72	<u>52290.27</u> 3636,27	<u>250</u> 17,39	<u>1050.81</u> 73,06	Україна
138	+C111-783 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,002449	<u>39558.97</u> 96,88	<u>38595.80</u> 94,52	<u>187.5</u> 0,46	<u>775.67</u> 1,90	Україна
139	+C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0012656	<u>86700</u> 109,73	<u>85000.00</u> 107,58	<u>-</u> -	<u>1700</u> 2,15	Україна
140	+C111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,0080154	<u>31649.74</u> 253,69	<u>30779.16</u> 246,71	<u>250</u> 2,00	<u>620.58</u> 4,98	Україна
141	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,002025	<u>86700</u> 175,57	<u>85000.00</u> 172,13	<u>-</u> -	<u>1700</u> 3,44	Україна
142	+C111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 3 мм	т	0,0004749	<u>67830</u> 32,21	<u>66500.00</u> 31,58	<u>-</u> -	<u>1330</u> 0,63	Україна
143	+C111-820 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,002916	<u>88450.55</u> 257,92	<u>86716.23</u> 252,86	<u>-</u> -	<u>1734.32</u> 5,06	Україна
144	+C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,01546344	<u>56943.72</u> 880,55	<u>55827.18</u> 863,28	<u>-</u> -	<u>1116.54</u> 17,27	Україна
145	+C111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0209808	<u>43350</u> 909,52	<u>42500.00</u> 891,68	<u>-</u> -	<u>850</u> 17,84	Україна
146	+C111-823 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,008513	<u>43154.02</u> 367,37	<u>42307.86</u> 360,17	<u>-</u> -	<u>846.16</u> 7,20	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
147	+С111-829-1 варіант 1	Маячні профілі металеві оцинковані 6 мм	м	164,89	<u>8.93</u>	<u>8.70</u>	<u>0.05</u>	<u>0.18</u>	Україна
148	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	8,4	<u>1472,47</u>	<u>1434,54</u>	<u>8,24</u>	<u>29,69</u>	30 км.
149	+С111-852 варіант 1	Руберойд ЕПП 3	м2	9,02	<u>173.23</u>	<u>169.38</u>	<u>0.45</u>	<u>3.4</u>	Україна
150	+С111-852 варіант 2	Руберойд бітумно-полімерний Г1 типу ЕВП ВЕНТ(нижній шар)	м2	18,59	<u>1455,13</u>	<u>1422,79</u>	<u>3,78</u>	<u>28,56</u>	30 км.
151	+С111-879 варіант 1	КМЧ (G 1 1/4)	шт	27	<u>126.41</u>	<u>122.56</u>	<u>1.37</u>	<u>2.48</u>	Україна
152	&С111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі	шт	290,86	<u>1140,22</u>	<u>1105,49</u>	<u>12,36</u>	<u>22,37</u>	30 км.
153	+С111-955 варіант 1	ПВХ плінтус-короб кут внутрішній	шт	224	<u>135.34</u>	<u>131.32</u>	<u>1.37</u>	<u>2.65</u>	Україна
154	+С111-958 варіант 1	Натискні ручки на планці з засувкою	шт	20	<u>2515,97</u>	<u>2441,24</u>	<u>25,47</u>	<u>49,26</u>	30 км.
155	+С111-958 варіант 2	Натискні ручки	шт	34	<u>107.9</u>	<u>105.00</u>	<u>0.78</u>	<u>2.12</u>	Україна
156	+С111-1019 варіант 3	Швелер 12	т	0,316	<u>2913,30</u>	<u>2835,00</u>	<u>21,06</u>	<u>57,24</u>	30 км.
157	+С111-1019 варіант 4	Швелер 16	т	0,509	<u>0.58</u>	<u>0.57</u>	<u>-</u>	<u>0.01</u>	Україна
158	+С111-1019 варіант 5	Швелер 20	т	2,422	<u>168,70</u>	<u>165,79</u>	<u>-</u>	<u>2,91</u>	Україна
159	+С111-1019 варіант 6	Кутник 75x75x6 мм	т	0,341	<u>10.55</u>	<u>10.30</u>	<u>0.04</u>	<u>0.21</u>	Україна
160	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*5	т	0,2637492	<u>2363,20</u>	<u>2307,20</u>	<u>8,96</u>	<u>47,04</u>	30 км.
161	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0035213	<u>642.29</u>	<u>629.70</u>	<u>-</u>	<u>12.59</u>	Україна
162	+С111-1292 варіант 1	Розчинник "WHITE SPIRIT"	т	0,0003892	<u>12845,80</u>	<u>12594,00</u>	<u>-</u>	<u>251,80</u>	Україна
163	&С111-1292-1- 4	Розчинник для емалей, лаків та фарб ТМ "DekArt" - 0,85 л.	л	0,2	<u>642.29</u>	<u>629.70</u>	<u>-</u>	<u>12.59</u>	Україна
164	+С111-1324 варіант 1	Цемент ПЦ II/A-Ш-500	т	2,645872	<u>21837,86</u>	<u>21409,80</u>	<u>-</u>	<u>428,06</u>	Україна
165	+С111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00022999	<u>35593.75</u>	<u>34645.83</u>	<u>250</u>	<u>697.92</u>	Україна
166	+С111-1480-П варіант 1	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,010396	<u>11247,63</u>	<u>10948,08</u>	<u>79,00</u>	<u>220,55</u>	Україна
167	+С111-1482 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,004	<u>52848.75</u>	<u>51562.50</u>	<u>250</u>	<u>1036.25</u>	Україна
					<u>26900,01</u>	<u>26245,31</u>	<u>127,25</u>	<u>527,45</u>	Україна
					<u>52848.75</u>	<u>51562.50</u>	<u>250</u>	<u>1036.25</u>	Україна
					<u>127999,67</u>	<u>124884,38</u>	<u>605,50</u>	<u>2509,79</u>	Україна
					<u>31687.99</u>	<u>30816.66</u>	<u>250</u>	<u>621.33</u>	Україна
					<u>10805,60</u>	<u>10508,48</u>	<u>85,25</u>	<u>211,87</u>	Україна
					<u>44472.58</u>	<u>43821.60</u>	<u>319.92</u>	<u>331.06</u>	30 км.
					<u>11729,61</u>	<u>11557,91</u>	<u>84,38</u>	<u>87,32</u>	Україна
					<u>77248.97</u>	<u>75000.00</u>	<u>734.28</u>	<u>1514.69</u>	Україна
					<u>272,02</u>	<u>264,10</u>	<u>2,59</u>	<u>5,33</u>	30 км.
					<u>60180</u>	<u>59000.00</u>	<u>-</u>	<u>1180</u>	Україна
					<u>23,42</u>	<u>22,96</u>	<u>-</u>	<u>0,46</u>	Україна
					<u>178.74</u>	<u>174.51</u>	<u>0.73</u>	<u>3.5</u>	Україна
					<u>35,75</u>	<u>34,90</u>	<u>0,15</u>	<u>0,70</u>	30 км.
					<u>5780</u>	<u>5666.67</u>	<u>-</u>	<u>113.33</u>	Україна
					<u>15293,14</u>	<u>14993,28</u>	<u>-</u>	<u>299,86</u>	Україна
					<u>76500</u>	<u>75000.00</u>	<u>-</u>	<u>1500</u>	Україна
					<u>17,59</u>	<u>17,25</u>	<u>-</u>	<u>0,34</u>	Україна
					<u>76500</u>	<u>75000.00</u>	<u>-</u>	<u>1500</u>	Україна
					<u>795,29</u>	<u>779,70</u>	<u>-</u>	<u>15,59</u>	Україна
					<u>76500</u>	<u>75000.00</u>	<u>-</u>	<u>1500</u>	Україна
					<u>306,00</u>	<u>300,00</u>	<u>-</u>	<u>6,00</u>	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
168	+C111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0071112	<u>76500</u> 544,01	<u>75000.00</u> 533,34	<u>-</u> -	<u>1500</u> 10,67	Україна
169	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0008505	<u>77010</u> 65,50	<u>75500.00</u> 64,21	<u>-</u> -	<u>1510</u> 1,29	Україна
170	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка E42	т	0,0018	<u>137700</u> 247,86	<u>135000.00</u> 243,00	<u>-</u> -	<u>2700</u> 4,86	Україна
171	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,00645216	<u>112200</u> 723,93	<u>110000.00</u> 709,74	<u>-</u> -	<u>2200</u> 14,19	Україна
172	+C111-1513 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 Моноліт	т	0,00378	<u>114648</u> 433,37	<u>112400.00</u> 424,87	<u>-</u> -	<u>2248</u> 8,50	Україна
173	+C111-1513 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 Моноліт	т	0,0016431	<u>150450</u> 247,20	<u>147500.00</u> 242,36	<u>-</u> -	<u>2950</u> 4,84	Україна
174	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,0406642	<u>112200</u> 4562,52	<u>110000.00</u> 4473,06	<u>-</u> -	<u>2200</u> 89,46	Україна
175	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42 Моноліт	т	0,1071925	<u>150450</u> 16127,11	<u>147500.00</u> 15810,89	<u>-</u> -	<u>2950</u> 316,22	Україна
176	+C111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42	т	0,0780624	<u>112200</u> 8758,60	<u>110000.00</u> 8586,86	<u>-</u> -	<u>2200</u> 171,74	Україна
177	+C111-1529 варіант 2	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42 Моноліт	т	0,012038	<u>150450</u> 1811,12	<u>147500.00</u> 1775,61	<u>-</u> -	<u>2950</u> 35,51	Україна
178	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	103,1452	<u>109.14</u> 11257,27	<u>107.00</u> 11036,54	<u>-</u> -	<u>2.14</u> 220,73	Україна
179	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	23,86385	<u>18.74</u> 447,21	<u>18.37</u> 438,38	<u>-</u> -	<u>0.37</u> 8,83	Україна
180	+C111-1624-2 варіант 1	Дисперсійна ґрунтовка Ceresit R 777/10 (л)	л	96,6	<u>174.68</u> 16874,09	<u>171.25</u> 16542,75	<u>-</u> -	<u>3.43</u> 331,34	Україна
181	+C111-1624-2 варіант 4	Праймер бітумний	л	28	<u>80.75</u> 2261,00	<u>79.17</u> 2216,76	<u>-</u> -	<u>1.58</u> 44,24	Україна
182	&C111-1624-2- Н варіант 1	Вогнезахисний матеріал Ammokote MW-90	кг	9,3148	<u>332.11</u> 3093,54	<u>325.00</u> 3027,31	<u>0.6</u> 5,59	<u>6.51</u> 60,64	Україна 30 км.
183	+C111-1626-1 варіант 3	Інтер'єрна фарба MATTLATEX LUXE PRO 8	кг	702	<u>100.89</u> 70824,78	<u>98.22</u> 68950,44	<u>0.69</u> 484,38	<u>1.98</u> 1389,96	Україна 30 км.
184	+C111-1626-1 варіант 4	Інтер'єрна фарба MATTLATEX LUXE PRO 8 (тонована)	кг	1170	<u>121.29</u> 141909,30	<u>118.22</u> 138317,40	<u>0.69</u> 807,30	<u>2.38</u> 2784,60	Україна 30 км.
185	+C111-1626-1 варіант 5	Емаль ПФ-115	кг	26,68	<u>141.56</u> 3776,82	<u>138.09</u> 3684,24	<u>0.69</u> 18,41	<u>2.78</u> 74,17	Україна 30 км.
186	+C111-1626-1 варіант 11	Ґрунтовка ГФ-021 сіра 2,8 л	кг	4,1	<u>185.3</u> 759,73	<u>181.67</u> 744,85	<u>-</u> -	<u>3.63</u> 14,88	Україна
187	+C111-1626-1 варіант 14	Фарба латексна з колоруванням Feidal Innenlatex Matt глибокий мат А 6-С 10 л=14 кг	кг	384,12	<u>257.79</u> 99022,29	<u>252.05</u> 96817,45	<u>0.69</u> 265,04	<u>5.05</u> 1939,80	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
188	&C111-1632-2 варіант 2	Герметик силіконовий	л	8,95	<u>664.82</u> 5950,14	<u>651.78</u> 5833,43	<u>-</u> -	<u>13.04</u> 116,71	Україна
189	+C111-1638 варіант 1	Круг відрізний 125x1,2x22.23 мм А46 KLINGSPOR	шт	0,3111	<u>45.9</u> 14,28	<u>45.00</u> 14,00	<u>-</u> -	<u>0.9</u> 0,28	Україна
190	+C111-1639 варіант 3	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	1,68731	<u>153</u> 258,16	<u>150.00</u> 253,10	<u>-</u> -	<u>3</u> 5,06	Україна
191	+C111-1650 варіант 1	Клеюча суміш для блоків DOPS	кг	679,68	<u>6.64</u> 4513,08	<u>6.20</u> 4214,02	<u>0.31</u> 210,70	<u>0.13</u> 88,36	Україна
192	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,001232	<u>104380.68</u> 128,60	<u>102334.00</u> 126,08	<u>-</u> -	<u>2046.68</u> 2,52	Україна
193	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001476	<u>184488.14</u> 272,30	<u>180185.40</u> 265,95	<u>685.33</u> 1,01	<u>3617.41</u> 5,34	Україна 30 км.
194	C111-1659-1	Лак масляний	т	0,000132	<u>247258.93</u> 32,64	<u>241725.39</u> 31,91	<u>685.33</u> 0,09	<u>4848.21</u> 0,64	Україна 30 км.
195	+C111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	5,7388	<u>370.26</u> 2124,85	<u>363.00</u> 2083,18	<u>-</u> -	<u>7.26</u> 41,67	Україна
196	+C111-1704 варіант 1	Шпалери вінілові на фліз.основі мийні	м2	225,68	<u>85.49</u> 19293,38	<u>83.62</u> 18871,36	<u>0.19</u> 42,88	<u>1.68</u> 379,14	Україна 30 км.
197	+C111-1704 варіант 2	Шпалери під фарбування Paint It 677308 (1, 06x25)	м2	1240,17	<u>30.9</u> 38321,25	<u>30.10</u> 37329,12	<u>0.19</u> 235,63	<u>0.61</u> 756,50	Україна 30 км.
198	+C111-1721- 11A варіант 2	Стрічка для ізоляції (50,0 м)	м	441	<u>15.3</u> 6747,30	<u>15.00</u> 6615,00	<u>-</u> -	<u>0.3</u> 132,30	Україна
199	+C111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий Premium Decor	м	571,87	<u>24.24</u> 13862,13	<u>22.92</u> 13107,26	<u>0.84</u> 480,37	<u>0.48</u> 274,50	Україна 30 км.
200	&C111-1722-1 варіант 1	Короб пластиковий	м	50,5	<u>21.26</u> 1073,63	<u>20.00</u> 1010,00	<u>0.84</u> 42,42	<u>0.42</u> 21,21	Україна 30 км.
201	+C111-1724	Плитки плінтусні	м	92,59	<u>124.31</u> 11509,86	<u>120.82</u> 11186,72	<u>1.05</u> 97,22	<u>2.44</u> 225,92	Україна 30 км.
202	+C111-1756 варіант 1	Грати вентиляційні	шт	30	<u>170.7</u> 5121,00	<u>166.67</u> 5000,10	<u>0.68</u> 20,40	<u>3.35</u> 100,50	Україна 30 км.
203	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	7,3309	<u>103.92</u> 761,83	<u>101.58</u> 744,67	<u>0.3</u> 2,20	<u>2.04</u> 14,96	Україна
204	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТБК-350	м2	0,6	<u>130.61</u> 78,37	<u>126.69</u> 76,01	<u>1.36</u> 0,82	<u>2.56</u> 1,54	Україна 30 км.
205	+C111-1776- П1 варіант 2	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	8,064	<u>1479</u> 11926,66	<u>1450.00</u> 11692,80	<u>-</u> -	<u>29</u> 233,86	Україна
206	+C111-1776- П1 варіант 4	Круг відрізний 125x1,0x22,2мм PROFITool INOX	шт	12	<u>42.92</u> 515,04	<u>42.00</u> 504,00	<u>0.08</u> 0,96	<u>0.84</u> 10,08	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
207	+С111-1784-1 варіант 1	Скловітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325	м2	3930,12	<u>50.15</u> 197095,52	<u>49.17</u> 193244,00	<u>-</u> -	<u>0.98</u> 3851,52	Україна
208	+С111-1784-1 варіант 2	Сітка із скловолокна (сітка штукатурна) середньою шириною 150 мм	м2	191,4	<u>43.89</u> 8400,55	<u>43.03</u> 8235,94	<u>-</u> -	<u>0.86</u> 164,61	Україна
209	&С111-1797-1-1П варіант 1	Профілі листові гнуті з гофрами Н57-750-0.7	м2	12,32	<u>258.51</u> 3184,84	<u>252.00</u> 3104,64	<u>1.44</u> 17,74	<u>5.07</u> 62,46	Україна 30 км.
210	+С111-1804	Сталь листова	т	0,021	<u>55231.61</u> 1159,86	<u>54570.46</u> 1145,98	<u>250</u> 5,25	<u>411.15</u> 8,63	Україна
211	+С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ.10мм	т	0,0063	<u>55231.61</u> 347,96	<u>54570.46</u> 343,79	<u>250</u> 1,58	<u>411.15</u> 2,59	Україна
212	+С111-1804 варіант 3	Сталь листова товщ.8мм	т	0,0441	<u>55231.61</u> 2435,71	<u>54570.46</u> 2406,56	<u>250</u> 11,03	<u>411.15</u> 18,12	Україна
213	+С111-1804 варіант 4	Сталь листова t=12	т	0,648	<u>41919.23</u> 27163,66	<u>41419.68</u> 26839,95	<u>187.5</u> 121,50	<u>312.05</u> 202,21	Україна
214	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,105652	<u>34893.08</u> 3686,52	<u>34383.33</u> 3632,67	<u>250</u> 26,41	<u>259.75</u> 27,44	Україна
215	+С111-1814 варіант 1	Кутник 125х10	т	0,0525	<u>46080.53</u> 2419,23	<u>45487.50</u> 2388,09	<u>250</u> 13,13	<u>343.03</u> 18,01	Україна
216	&С111-1831-63 варіант 1	Профіль на ванну 25 мм 1,8 м	шт	54	<u>51.99</u> 2807,46	<u>50.00</u> 2700,00	<u>1.6</u> 86,40	<u>0.39</u> 21,06	Україна 30 км.
217	+С111-1837 варіант 1	Швелери N12	т	0,3045	<u>65290.56</u> 19880,98	<u>64554.53</u> 19656,85	<u>250</u> 76,13	<u>486.03</u> 148,00	Україна
218	+С111-1841 варіант 1	Швелер 16	т	3,024	<u>34049.77</u> 102966,50	<u>33546.30</u> 101444,01	<u>250</u> 756,00	<u>253.47</u> 766,49	Україна
219	+С111-1841 варіант 2	Швелер 22	т	1,7283	<u>34049.77</u> 58848,22	<u>33546.30</u> 57978,07	<u>250</u> 432,08	<u>253.47</u> 438,07	Україна
220	+С111-1841 варіант 3	Двутавр 22	т	0,126	<u>34049.77</u> 4290,27	<u>33546.30</u> 4226,83	<u>250</u> 31,50	<u>253.47</u> 31,94	Україна
221	+С111-1844-1 варіант 2	Профіль кутовий пластиковий перфорований, 3м	м	175	<u>6.6</u> 1155,00	<u>6.39</u> 1118,25	<u>0.08</u> 14,00	<u>0.13</u> 22,75	Україна 30 км.
222	+С111-1844-1 варіант 3	Кутик ПВХ штукатурний 3 м	м	225	<u>18.18</u> 4090,50	<u>17.78</u> 4000,50	<u>0.04</u> 9,00	<u>0.36</u> 81,00	Україна
223	&С111-1844-4 варіант 1	Шпилька М16	шт	120	<u>119.85</u> 14382,00	<u>117.50</u> 14100,00	<u>-</u> -	<u>2.35</u> 282,00	Україна
224	&С111-1844-4 варіант 2	Гайка М16	шт	480	<u>4.9</u> 2352,00	<u>4.80</u> 2304,00	<u>-</u> -	<u>0.1</u> 48,00	Україна
225	&С111-1844-4 варіант 3	Шайба М16	шт	480	<u>4.9</u> 2352,00	<u>4.80</u> 2304,00	<u>-</u> -	<u>0.1</u> 48,00	Україна
226	&С111-1844-4 варіант 4	Розширюючий дюбель М12	шт	16	<u>119.85</u> 1917,60	<u>117.50</u> 1880,00	<u>-</u> -	<u>2.35</u> 37,60	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
227	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1134402	<u>107100</u> 12149,45	<u>105000,00</u> 11911,22	<u>-</u> -	<u>2100</u> 238,23	Україна
228	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0006426	<u>115056</u> 73,93	<u>112800,00</u> 72,49	<u>-</u> -	<u>2256</u> 1,44	Китай
229	+C111-1851 варіант 1	ПВХ плінтус-короб кут зовнішній	шт	56	<u>10,54</u> 590,24	<u>10,30</u> 576,80	<u>0,03</u> 1,68	<u>0,21</u> 11,76	Україна
230	+C111-1853-3 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0043488	<u>58650</u> 255,06	<u>57500,00</u> 250,06	<u>-</u> -	<u>1150</u> 5,00	Україна
231	+C111-1853-3 варіант 2	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,010472	<u>65280</u> 683,61	<u>64000,00</u> 670,21	<u>-</u> -	<u>1280</u> 13,40	Україна
232	+C111-1859 варіант 1	ПВХ плінтус-короб з'єднувач	шт	134	<u>10,54</u> 1412,36	<u>10,30</u> 1380,20	<u>0,03</u> 4,02	<u>0,21</u> 28,14	Україна
233	+C111-1860 варіант 1	ПВХ плінтус-короб закінчення ліве	шт	129	<u>10,54</u> 1359,66	<u>10,30</u> 1328,70	<u>0,03</u> 3,87	<u>0,21</u> 27,09	Україна
234	+C111-1860 варіант 2	ПВХ плінтус-короб закінчення праве	шт	129	<u>10,54</u> 1359,66	<u>10,30</u> 1328,70	<u>0,03</u> 3,87	<u>0,21</u> 27,09	Україна
235	+C111-1867 варіант 1	Хомут М8 109-119	шт	150	<u>43,35</u> 6502,50	<u>42,50</u> 6375,00	<u>-</u> -	<u>0,85</u> 127,50	Україна
236	+C111-1867 варіант 2	Хомут М8 48-53	шт	140	<u>17</u> 2380,00	<u>16,67</u> 2333,80	<u>-</u> -	<u>0,33</u> 46,20	Україна
237	+C111-1867 варіант 5	BIS 2S Хомут з вкладишем EPDM М8/10 108-114 мм Walraven	шт	27	<u>106,24</u> 2868,48	<u>103,97</u> 2807,19	<u>0,19</u> 5,13	<u>2,08</u> 56,16	Нідерланди 30 км.
238	+C111-1867 варіант 7	Протипожежена манжета ППМ-110 (D110)	шт	27	<u>390,34</u> 10539,18	<u>382,50</u> 10327,50	<u>0,19</u> 5,13	<u>7,65</u> 206,55	Україна 30 км.
239	+C111-1867 варіант 9	Протипожежена манжета Walraven Pacifyre МК II з межею вогнестійкості EI 180 Ду=50 мм	шт	36	<u>1679,76</u> 60471,36	<u>1646,63</u> 59278,68	<u>0,19</u> 6,84	<u>32,94</u> 1185,84	Нідерланди 30 км.
240	+C111-1867 варіант 10	Протипожежена манжета Walraven Pacifyre МК II з межею вогнестійкості EI 180 Ду=32 мм	шт	45	<u>1607,65</u> 72344,25	<u>1575,94</u> 70917,30	<u>0,19</u> 8,55	<u>31,52</u> 1418,40	Нідерланди 30 км.
241	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,002808	<u>31992,18</u> 89,83	<u>30815,53</u> 86,53	<u>549,35</u> 1,54	<u>627,3</u> 1,76	Україна 30 км.
242	+C111-1891-1 варіант 2	Суміші сухі штукатурні MPI-25	кг	5642	<u>5,76</u> 32497,92	<u>5,37</u> 30297,54	<u>0,28</u> 1579,76	<u>0,11</u> 620,62	Україна
243	+C111-1891-1K варіант 1	Суміш Кнауф МП 75	кг	36538,15	<u>12,27</u> 448323,10	<u>11,67</u> 426400,21	<u>0,36</u> 13153,73	<u>0,24</u> 8769,16	Україна 30 км.
244	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	9,177	<u>149,07</u> 1368,02	<u>145,50</u> 1335,25	<u>0,65</u> 5,97	<u>2,92</u> 26,80	Україна 30 км.
245	+C111-1896 варіант 1	Суміш Кнауф НР Фініш	кг	6290,76006	<u>12,39</u> 77942,52	<u>11,50</u> 72343,74	<u>0,65</u> 4088,99	<u>0,24</u> 1509,79	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
246	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	232,9936	<u>66.26</u> 15438,16	<u>64.94</u> 15130,60	<u>0.02</u> 4,66	<u>1.3</u> 302,90	Україна 30 км.
247	+C111-1904 варіант 1	Анкер М 12	шт	54	<u>101.16</u> 5462,64	<u>99.18</u> 5355,72	<u>-</u> -	<u>1.98</u> 106,92	Україна
248	+C111-1904 варіант 2	Анкер для шпильки забивний	шт	27	<u>14.48</u> 390,96	<u>14.18</u> 382,86	<u>0.02</u> 0,54	<u>0.28</u> 7,56	Україна 30 км.
249	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	3,098815	<u>9126.27</u> 28280,62	<u>8947.25</u> 27725,87	<u>0.07</u> 0,22	<u>178.95</u> 554,53	Україна 30 км.
250	+C111-1905 варіант 1	СМ-б Дюбель 6х40 ПП бур Швидкий монтаж / 100 шт	шт	841	<u>0.71</u> 597,11	<u>0.65</u> 546,65	<u>0.05</u> 42,05	<u>0.01</u> 8,41	Україна
251	C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,06808	<u>1043.02</u> 71,01	<u>1022.54</u> 69,61	<u>0.03</u> -	<u>20.45</u> 1,40	Україна 30 км.
252	C111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	2,0477072	<u>213515.8</u> 437217,84	<u>209319.05</u> 428624,13	<u>10.17</u> 20,83	<u>4186.58</u> 8572,88	Україна 30 км.
253	+C111-1908 варіант 2	Алмазний 550/25.4	шт	3,06072	<u>6297.7</u> 19275,50	<u>6170.83</u> 18887,18	<u>3.39</u> 10,38	<u>123.48</u> 377,94	Україна 30 км.
254	+C111-1908 варіант 3	Диск алмазний Distar 604*4.5/3.5*25.4-11.5-36	шт	1,385982	<u>7469.8</u> 10353,01	<u>7323.33</u> 10150,00	<u>-</u> -	<u>146.47</u> 203,01	Україна
255	+C111-2000-1 варіант 1	Клей для шпалер PUFAS Glass скло-, важких та шпалер під покраску 500г	кг	31,04	<u>548.83</u> 17035,68	<u>537.50</u> 16684,00	<u>0.57</u> 17,69	<u>10.76</u> 333,99	Україна 30 км.
256	&C111-2001-6-1 варіант 1	Емульсія противогрибкова ANSERGLOB ES BIOSTOP, 1л	л	1431,11	<u>71.55</u> 102395,92	<u>70.00</u> 100177,70	<u>0.15</u> 214,67	<u>1.4</u> 2003,55	Україна 30 км.
257	&C111-2005-91 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	кг	1,251	<u>82.02</u> 102,61	<u>79.81</u> 99,84	<u>0.6</u> 0,75	<u>1.61</u> 2,02	30 км.
258	+C111-2008-9 варіант 1	Самовирівнювальна стяжка Ceresit CN69	кг	18000	<u>16.55</u> 297900,00	<u>15.63</u> 281340,00	<u>0.6</u> 10800,00	<u>0.32</u> 5760,00	Україна 30 км.
259	+C111-2009-4 варіант 1	Суміш Ceresit CD24	кг	4848	<u>48.28</u> 234061,44	<u>46.76</u> 226692,48	<u>0.57</u> 2763,36	<u>0.95</u> 4605,60	Україна 30 км.
260	+C111-2011-6 варіант 1	Суміш MB Ceresit CT 190	кг	938,4	<u>17.95</u> 16844,28	<u>17.00</u> 15952,80	<u>0.6</u> 563,04	<u>0.35</u> 328,44	Україна 30 км.
261	+C111-2012-1 варіант 1	Суміш Кнауф HP Старт	кг	1759,5	<u>12.78</u> 22486,41	<u>11.93</u> 20990,84	<u>0.6</u> 1055,70	<u>0.25</u> 439,87	Україна 30 км.
262	+C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 137 зерно 1,5 мм	кг	211,2	<u>43.12</u> 9106,94	<u>41.67</u> 8800,70	<u>0.6</u> 126,72	<u>0.85</u> 179,52	Україна 30 км.
263	+C111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19	кг	1572,2	<u>90.09</u> 141639,50	<u>87.50</u> 137567,50	<u>0.82</u> 1289,20	<u>1.77</u> 2782,80	Україна 30 км.
264	&C111-2014-4-1 варіант 1	Грунтовка CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT 15 кг=10 л	л	19,23	<u>136.75</u> 2629,70	<u>133.25</u> 2562,40	<u>0.82</u> 15,77	<u>2.68</u> 51,53	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
265	+C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1825,76	<u>62.05</u> 113288,41	<u>60.23</u> 109965,52	<u>0.6</u> 1095,46	<u>1.22</u> 2227,43	Україна 30 км.
266	+C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, товщина 40-75 мм	м3	0,2928	<u>13855</u> 4056,74	<u>13583.33</u> 3977,20	<u>-</u> -	<u>271.67</u> 79,54	Україна
267	+C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,559954	<u>13855</u> 7758,16	<u>13583.33</u> 7606,04	<u>-</u> -	<u>271.67</u> 152,12	Україна
268	+C112-28	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,8445	<u>13855</u> 11700,55	<u>13583.33</u> 11471,12	<u>-</u> -	<u>271.67</u> 229,43	Україна
269	+C112-38	Бруски необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0731	<u>11475</u> 838,82	<u>11250.00</u> 822,38	<u>-</u> -	<u>225</u> 16,44	Україна
270	+C112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00972	<u>13855</u> 134,67	<u>13583.33</u> 132,03	<u>-</u> -	<u>271.67</u> 2,64	Україна
271	+C112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, товщина 25 мм	м3	0,17056	<u>13855</u> 2363,11	<u>13583.33</u> 2316,77	<u>-</u> -	<u>271.67</u> 46,34	Україна
272	+C112-59 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, товщина 40-75 мм	м3	1,5189	<u>13855</u> 21044,36	<u>13583.33</u> 20631,72	<u>-</u> -	<u>271.67</u> 412,64	Україна
273	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0948	<u>13855</u> 1313,45	<u>13583.33</u> 1287,70	<u>-</u> -	<u>271.67</u> 25,75	Україна
274	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,018208	<u>13855</u> 252,27	<u>13583.33</u> 247,33	<u>-</u> -	<u>271.67</u> 4,94	Україна
275	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,042384	<u>11475</u> 486,36	<u>11250.00</u> 476,82	<u>-</u> -	<u>225</u> 9,54	Україна
276	+C112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001927	<u>11475</u> 22,11	<u>11250.00</u> 21,68	<u>-</u> -	<u>225</u> 0,43	Україна
277	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0385	<u>11475</u> 441,79	<u>11250.00</u> 433,13	<u>-</u> -	<u>225</u> 8,66	Україна
278	&C112-265-B1 варіант 1	Вартість опалубки (горизонтальні конструкції)	м3	3,531	<u>1610.7</u> 5687,38	<u>1233.64</u> 4355,98	<u>345.48</u> 1219,89	<u>31.58</u> 111,51	Україна 30 км.
279	+C112-292 варіант 1	Дошки з хвойних порід, товщина 40-60 мм	м3	1,3776	<u>13855</u> 19086,65	<u>13583.33</u> 18712,40	<u>-</u> -	<u>271.67</u> 374,25	Україна
280	+C113-1 варіант 1	Труба ст Ду15х2,8 мм	м	37	<u>49.32</u> 1824,84	<u>48.58</u> 1797,46	<u>0.37</u> 13,69	<u>0.37</u> 13,69	Україна 30 км.
281	+C113-2 варіант 1	Труба ст Ду20х2,8 мм	м	5	<u>56.38</u> 281,90	<u>55.48</u> 277,40	<u>0.48</u> 2,40	<u>0.42</u> 2,10	Україна 30 км.
282	+C113-15 варіант 1	Труба ДУ 25*3,2 мм	м	4	<u>151.89</u> 607,56	<u>150.00</u> 600,00	<u>0.76</u> 3,04	<u>1.13</u> 4,52	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
283	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,184	<u>283.66</u> 619,51	<u>278.88</u> 609,07	<u>2.67</u> 5,83	<u>2.11</u> 4,61	Україна 30 км.
284	&C113-119-1	Різьба Ду15 мм	шт	27	<u>5.97</u> 161,19	<u>5.83</u> 157,41	<u>0.02</u> 0,54	<u>0.12</u> 3,24	Україна 30 км.
285	+C113-1043 варіант 1	Трійник 50x50x45°	шт	140	<u>22.85</u> 3199,00	<u>21.67</u> 3033,80	<u>0.73</u> 102,20	<u>0.45</u> 63,00	Україна
286	&C113-1121-13A-1 варіант 3	Муфта з'єднувальна 20 мм	шт	54	<u>6.66</u> 359,64	<u>5.80</u> 313,20	<u>0.73</u> 39,42	<u>0.13</u> 7,02	Україна
287	&C113-1121-13A-1 варіант 6	Муфта перехідна Wavin D=32x20 мм Ekoplastik	шт	180	<u>33.89</u> 6100,20	<u>32.50</u> 5850,00	<u>0.73</u> 131,40	<u>0.66</u> 118,80	Чехія
288	&C113-1121-13A-1 варіант 7	Муфта Wavin D=20 мм Ekoplastik	шт	180	<u>9.24</u> 1663,20	<u>8.33</u> 1499,40	<u>0.73</u> 131,40	<u>0.18</u> 32,40	Чехія
289	+C113-1280 варіант 2	Гільза сталева, L=200мм D=57 мм	шт	45	<u>402.39</u> 18107,55	<u>383.33</u> 17249,85	<u>11.17</u> 502,65	<u>7.89</u> 355,05	Україна
290	+C113-1280 варіант 3	Гільза сталева, L=200мм D=76 мм	шт	36	<u>536.69</u> 19320,84	<u>515.00</u> 18540,00	<u>11.17</u> 402,12	<u>10.52</u> 378,72	Україна
291	+C113-1352 варіант 6	Труби каналізаційні Ostendorf HT Safe (PP-H) Ду=110 мм	м	75	<u>346.31</u> 25973,25	<u>329.17</u> 24687,75	<u>10.35</u> 776,25	<u>6.79</u> 509,25	Німеччина
292	+C113-1352 варіант 7	Труби каналізаційні Ostendorf HT Safe (PP-H) Ду=50 мм	м	70	<u>128.93</u> 9025,10	<u>122.50</u> 8575,00	<u>3.9</u> 273,00	<u>2.53</u> 177,10	Німеччина
293	+C113-1353 варіант 2	Труба Wavin Fiber Basalt Plus D=25x3.5 мм Ekoplastik	м	45	<u>158.47</u> 7131,15	<u>155.25</u> 6986,25	<u>0.11</u> 4,95	<u>3.11</u> 139,95	Чехія 30 км.
294	+C113-1353 варіант 3	Труба Wavin Fiber Basalt Plus D=20x2.2 мм Ekoplastik	м	180	<u>111.04</u> 19987,20	<u>108.75</u> 19575,00	<u>0.11</u> 19,80	<u>2.18</u> 392,40	Чехія 30 км.
295	+C113-1353 варіант 4	Труба Wavin Fiber Basalt Plus D=32x4.4 мм Ekoplastik	м	450	<u>189.01</u> 85054,50	<u>185.19</u> 83335,50	<u>0.11</u> 49,50	<u>3.71</u> 1669,50	Чехія 30 км.
296	+C113-1354 варіант 2	Труба водопровідна поліпропиленова PN16 Ду=50x6,9 мм KAN-therm PP	м	120	<u>238.04</u> 28564,80	<u>229.17</u> 27500,40	<u>4.2</u> 504,00	<u>4.67</u> 560,40	Польща
297	+C113-1354 варіант 3	Труба водопровідна поліпропиленова PN16 Ду=32x4,4 мм KAN-therm PP	м	110	<u>144.53</u> 15898,30	<u>137.50</u> 15125,00	<u>4.2</u> 462,00	<u>2.83</u> 311,30	Польща
298	+C113-1356 варіант 3	Труба PE-RT Ду=18x2,5 мм KAN	м	190	<u>49.02</u> 9313,80	<u>45.69</u> 8681,10	<u>2.37</u> 450,30	<u>0.96</u> 182,40	Польща
299	+C113-1439-1 варіант 1	Труба ПВХ діам.20мм	м	303	<u>13.4</u> 4060,20	<u>12.45</u> 3772,35	<u>0.69</u> 209,07	<u>0.26</u> 78,78	Україна 30 км.
300	+C113-1478 варіант 3	Ревізія поліпропиленова Ostendorf діам. 110 мм	шт	12	<u>238.52</u> 2862,24	<u>231.67</u> 2780,04	<u>2.17</u> 26,04	<u>4.68</u> 56,16	Німеччина

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
301	+C113-1509 варіант 1	Муфта діам.110 мм	шт	150	<u>117.3</u> 17595,00	<u>115.00</u> 17250,00	<u>-</u> -	<u>2.3</u> 345,00	Україна
302	+C113-1705 варіант 3	Кутник 90° Wavin D=32 мм Ekoplastik	шт	360	<u>46.99</u> 16916,40	<u>46.00</u> 16560,00	<u>0.07</u> 25,20	<u>0.92</u> 331,20	Чехія
303	&C113-1709-1 варіант 1	Коліно 50x90°	шт	140	<u>40.15</u> 5621,00	<u>38.63</u> 5408,20	<u>0.73</u> 102,20	<u>0.79</u> 110,60	Україна
304	&C113-1717-1 варіант 1	Коліно 50x45°	шт	140	<u>22.67</u> 3173,80	<u>21.50</u> 3010,00	<u>0.73</u> 102,20	<u>0.44</u> 61,60	Україна
305	&C113-1717-1 варіант 2	Коліно діам.160 zn	шт	150	<u>249.08</u> 37362,00	<u>243.47</u> 36520,50	<u>0.73</u> 109,50	<u>4.88</u> 732,00	Україна
306	+C113-1734 варіант 1	Кріплення (умивальника до стіни (з ексцентриками і болтами 8x120 мм, пакет))	шт	27	<u>57.44</u> 1550,88	<u>56.31</u> 1520,37	<u>-</u> -	<u>1.13</u> 30,51	Україна
307	+C113-1774 варіант 1	Перехідник 20x15 в/з (латунь, LEXLINE)	шт	3	<u>37.78</u> 113,34	<u>36.78</u> 110,34	<u>0.26</u> 0,78	<u>0.74</u> 2,22	Україна 30 км.
308	+C113-1793 варіант 2	Опора пластикова із затискачем Wavin D=32 мм (ковзна) Ekoplastik	шт	90	<u>13.67</u> 1230,30	<u>13.33</u> 1199,70	<u>0.07</u> 6,30	<u>0.27</u> 24,30	Чехія
309	+C113-1793 варіант 3	Гільзи протипожежні Pacifyre® MK II Walraven Ду=32 мм	шт	80	<u>1634.24</u> 130739,20	<u>1587.13</u> 126970,40	<u>15.07</u> 1205,60	<u>32.04</u> 2563,20	Нідерланди
310	+C113-1799 варіант 1	Гофра армована д/унітаза	шт	27	<u>168.26</u> 4543,02	<u>164.96</u> 4453,92	<u>-</u> -	<u>3.3</u> 89,10	Україна
311	+C113-1873- 1A варіант 1	Кран кульовий Wavin D=20 мм Ekoplastik	шт	90	<u>356.24</u> 32061,60	<u>349.17</u> 31425,30	<u>0.08</u> 7,20	<u>6.99</u> 629,10	Чехія 30 км.
312	+C113-1873- 1A варіант 2	Кран кульовий D=20 мм	шт	4	<u>306.08</u> 1224,32	<u>300.00</u> 1200,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>6</u> 24,00	Італія 30 км.
313	+C113-1878 варіант 1	Хомут Ду15 (для кріплення труб)	шт	20	<u>10.29</u> 205,80	<u>10.00</u> 200,00	<u>0.09</u> 1,80	<u>0.2</u> 4,00	Україна 30 км.
314	+C113-1878 варіант 2	Хомут арт. 5102081 OBO Bettermann	шт	42	<u>232.6</u> 9769,20	<u>222.15</u> 9330,30	<u>5.89</u> 247,38	<u>4.56</u> 191,52	Німеччина
315	+C113-1878 варіант 3	Хомут 2" арт. 5102197 OBO Bettermann	шт	42	<u>279.02</u> 11718,84	<u>267.16</u> 11220,72	<u>6.39</u> 268,38	<u>5.47</u> 229,74	Німеччина
316	+C113-1879 варіант 1	Хомут Ду20 (для кріплення труб)	шт	3	<u>11.14</u> 33,42	<u>10.83</u> 32,49	<u>0.09</u> 0,27	<u>0.22</u> 0,66	Україна 30 км.
317	+C113-1904 варіант 1	Труба ПВХ Д=25 мм, електротехнічна	м	54,54	<u>17.83</u> 972,45	<u>17.22</u> 939,18	<u>0.26</u> 14,18	<u>0.35</u> 19,09	Україна 30 км.
318	+C113-1904 варіант 2	Труба ПВХ Д=32 мм, електротехнічна	м	54,54	<u>26.16</u> 1426,77	<u>25.39</u> 1384,77	<u>0.26</u> 14,18	<u>0.51</u> 27,82	Україна 30 км.
319	&C113-1963-1 варіант 3	Трійник з переходом Wavin D=32x25x32 мм Ekoplastik	шт	180	<u>59.39</u> 10690,20	<u>57.50</u> 10350,00	<u>0.73</u> 131,40	<u>1.16</u> 208,80	Чехія
320	&C113-1963-1 варіант 4	Перехід з МРВ Wavin D=32x3/4 " Ekoplastik	шт	20	<u>209.84</u> 4196,80	<u>205.00</u> 4100,00	<u>0.73</u> 14,60	<u>4.11</u> 82,20	Чехія

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
321	&C113-1963-1 варіант 5	Перехід з розбірним з'єднанням зовнішнім Wavin D=20 мм Ekoplastik	шт	180	<u>217.96</u> 39232,80	<u>212.96</u> 38332,80	<u>0.73</u> 131,40	<u>4.27</u> 768,60	Чехія
322	&C113-2267-1 варіант 1	Перехід (редукція) короткий 110х50мм	шт	150	<u>53.87</u> 8080,50	<u>52.08</u> 7812,00	<u>0.73</u> 109,50	<u>1.06</u> 159,00	Україна
323	&C113-2267-3 варіант 1	Хрестовина 110 x110 90°	шт	150	<u>174.99</u> 26248,50	<u>170.83</u> 25624,50	<u>0.73</u> 109,50	<u>3.43</u> 514,50	Україна
324	+C113-2299 варіант 1	Клапан зворотний кульовий муфтовий латунний, Ду15 мм "IVR"	шт	54	<u>240.08</u> 12964,32	<u>235.28</u> 12705,12	<u>0.09</u> 4,86	<u>4.71</u> 254,34	Україна 30 км.
325	&C114-100- B32 варіант 1	Ізоляція "Thermaflex FRZ", d=22 мм, t=6 мм	м	194,18	<u>17.26</u> 3351,55	<u>16.73</u> 3248,63	<u>0.19</u> 36,89	<u>0.34</u> 66,03	Голландія 30 км.
326	&C114-100- B32 варіант 2	Ізоляція "Thermaflex FRZ", d=35 мм, t=13 мм	м	112,42	<u>70.75</u> 7953,72	<u>69.17</u> 7776,09	<u>0.19</u> 21,36	<u>1.39</u> 156,27	Голландія 30 км.
327	&C114-100- B32 варіант 3	Ізоляція "Thermaflex FRZ", d=57 мм, t=13 мм	м	122,64	<u>119.2</u> 14618,69	<u>116.67</u> 14308,41	<u>0.19</u> 23,30	<u>2.34</u> 286,98	Голландія 30 км.
328	+C115-71 варіант 1	Стійка інвентарні L=2500 мм для перекриттів	шт	36	<u>81.17</u> 2922,12	<u>81.17</u> 2922,12	<u>-</u> -	<u>-</u> -	Україна
329	+C119-65 варіант 2	Патрон E27 220 В	шт	76	<u>23.44</u> 1781,44	<u>22.98</u> 1746,48	<u>-</u> -	<u>0.46</u> 34,96	Україна
330	+C121-1 варіант 1	Дверний блок EI-30	шт	2	<u>13936.34</u> 27872,68	<u>13800.00</u> 27600,00	<u>32.6</u> 65,20	<u>103.74</u> 207,48	Україна 30 км.
331	&C121-1-2 варіант 1	Металева обрaмлення RAL	шт	18	<u>6448</u> 116064,00	<u>6400.00</u> 115200,00	<u>-</u> -	<u>48</u> 864,00	Україна
332	&C121-250-4- C варіант 1	Двері внутрішні, одностулкові, глухі,щитової конструкції, ламіновані МДФ ДГ 21 - 9	шт	24	<u>2955.25</u> 70926,00	<u>2682.69</u> 64384,56	<u>214.61</u> 5150,64	<u>57.95</u> 1390,80	Україна
333	&C121-250-4- C варіант 3	Двері внутрішні, одностулкові, глухі,щитової конструкції, ламіновані МДФ ДГ 21 - 8	шт	10	<u>2955.25</u> 29552,50	<u>2682.69</u> 26826,90	<u>214.61</u> 2146,10	<u>57.95</u> 579,50	Україна
334	&C121-250-4- C варіант 5	Двері внутрішні, одностулкові, глухі,щитової конструкції, ламіновані МДФ ДГ 19 - 6	шт	20	<u>2955.25</u> 59105,00	<u>2682.69</u> 53653,80	<u>214.61</u> 4292,20	<u>57.95</u> 1159,00	Україна
335	+C121-251 варіант 1	Двері вхідні, протиударні, індивідуального виготовлення, з врізним замком, ДПГ 21 - 9	шт	10	<u>9866.73</u> 98667,30	<u>9025.00</u> 90250,00	<u>768.28</u> 7682,80	<u>73.45</u> 734,50	Україна
336	&C123-100-2- У варіант 3	Балконні конструкції металопластикові 2-х камерний енергозберігаючий склопакет з мікропровітрюванням, з опором теплопровідності 0,9 м2 С°/Вт. 5-камерний металопластиковий профіль ВБ-1	м2	60,2	<u>6929.28</u> 417142,66	<u>6296.42</u> 379044,48	<u>496.99</u> 29918,80	<u>135.87</u> 8179,38	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
337	&C123-100-2-У варіант 4	Блоки віконні металопластикові 2-х камерний енергозберігаючий склопакет з мікропровітрюванням, з опором теплопровідності 0,9 м2 С°/Вт. 5-камерний металопластиковий профіль	м2	31,08	<u>6367.76</u> 197909,98	<u>5806.45</u> 180464,47	<u>436.45</u> 13564,87	<u>124.86</u> 3880,64	Україна
338	&C123-180-1 варіант 1	Листва МДФ ТМ ОМіС прямокутний 2200х70мм	шт	257	<u>201.06</u> 51672,42	<u>197.12</u> 50659,84	<u>-</u> -	<u>3.94</u> 1012,58	Україна
339	+C123-352 варіант 1	ПВХ плінтус-короб / 2,5 м.пог	м	565,6	<u>21.63</u> 12233,93	<u>20.92</u> 11832,35	<u>0.29</u> 164,02	<u>0.42</u> 237,56	Україна
340	&C123-382-1-Ф варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові 250 мм	м	45,39	<u>234.33</u> 10636,24	<u>228.57</u> 10374,79	<u>1.17</u> 53,11	<u>4.59</u> 208,34	Україна
341	&C123-385-4 варіант 1	Заглушка підвіконна	шт	68	<u>20.78</u> 1413,04	<u>20.00</u> 1360,00	<u>0.37</u> 25,16	<u>0.41</u> 27,88	Україна
342	+C123-534 варіант 1	Секція огорожі дерев'яної 2х2м фарбована	м2	140	<u>487.09</u> 68192,60	<u>460.87</u> 64521,80	<u>16.67</u> 2333,80	<u>9.55</u> 1337,00	Україна
343	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,352	<u>35326</u> 47760,75	<u>34383.33</u> 46486,26	<u>250</u> 338,00	<u>692.67</u> 936,49	Україна
344	+C124-19 варіант 1	Арматура ф6 А240С	т	0,034	<u>35666</u> 1212,64	<u>34716.67</u> 1180,37	<u>250</u> 8,50	<u>699.33</u> 23,77	Україна
345	+C124-22 варіант 1	Арматура, діаметр 8 мм А240 С	т	0,0105	<u>29040.25</u> 304,92	<u>28220.83</u> 296,32	<u>250</u> 2,63	<u>569.42</u> 5,97	Україна
346	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0153	<u>111521.9</u> 1706,29	<u>109085.20</u> 1669,00	<u>250</u> 3,83	<u>2186.7</u> 33,46	Україна
347	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,5544	<u>77231.24</u> 42817,00	<u>75466.90</u> 41838,85	<u>250</u> 138,60	<u>1514.34</u> 839,55	Україна
348	+C126-1279 варіант 2	Кріплення для проводу "ялинка" (уп.100 шт)	шт	20	<u>26.4</u> 528,00	<u>26.20</u> 524,00	<u>-</u> -	<u>0.2</u> 4,00	Україна
349	+C126-1279 варіант 3	Кронштейн на стінку для кріплення лотка 250 м	шт	60	<u>188.72</u> 11323,20	<u>187.32</u> 11239,20	<u>-</u> -	<u>1.4</u> 84,00	Україна
350	+C130-43 варіант 1	Ванна PROFEA 160 x 70 + ноги	комплект	27	<u>6012.47</u> 162336,69	<u>5640.83</u> 152302,41	<u>253.75</u> 6851,25	<u>117.89</u> 3183,03	Україна
351	+C130-465 варіант 8	Настінне прогумоване кріплення для секційних радіаторів	шт	360	<u>22.58</u> 8128,80	<u>22.14</u> 7970,40	<u>-</u> -	<u>0.44</u> 158,40	Україна
352	+C130-465 варіант 9	Комплект для радіатора Mirado (ASG) (набір футорок (пробок), крана Маєвського 3/4 дюйма та ключа для підключення батареї до системи опалення)	шт	90	<u>179.64</u> 16167,60	<u>176.12</u> 15850,80	<u>-</u> -	<u>3.52</u> 316,80	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
353	+C130-465 варіант 10	Кран кульовий В/З Ду 15 вода (метелик, GR)	шт	135	<u>215.42</u> 29081,70	<u>211.06</u> 28493,10	<u>0.14</u> 18,90	<u>4.22</u> 569,70	Україна 30 км.
354	+C130-465 варіант 11	Кран кульовий муфтовий діаметр 15 мм "IVR"	шт	111	<u>206.91</u> 22967,01	<u>202.73</u> 22503,03	<u>0.12</u> 13,32	<u>4.06</u> 450,66	Україна
355	+C130-474 варіант 1	Автоматичний повітропускник 1/2", (DN15) VALTEC	шт	3	<u>412.12</u> 1236,36	<u>404.04</u> 1212,12	<u>-</u> -	<u>8.08</u> 24,24	Італія
356	+C130-549 варіант 3	Радіатор секційний біметалевий h=500мм MIRADO 96/500H на 5 секцій	шт	21	<u>2464.04</u> 51744,84	<u>2301.35</u> 48328,35	<u>114.38</u> 2401,98	<u>48.31</u> 1014,51	Україна
357	+C130-549 варіант 4	Радіатор секційний біметалевий h=500мм MIRADO 96/500H на 6 секцій	шт	7	<u>2933.52</u> 20534,64	<u>2761.62</u> 19331,34	<u>114.38</u> 800,66	<u>57.52</u> 402,64	Україна
358	+C130-549 варіант 5	Радіатор секційний біметалевий h=500мм MIRADO 96/500H на 7 секцій	шт	6	<u>3403</u> 20418,00	<u>3221.89</u> 19331,34	<u>114.38</u> 686,28	<u>66.73</u> 400,38	Україна
359	+C130-549 варіант 6	Радіатор секційний біметалевий h=500мм MIRADO 96/500H на 8 секцій	шт	9	<u>3872.47</u> 34852,23	<u>3682.16</u> 33139,44	<u>114.38</u> 1029,42	<u>75.93</u> 683,37	Україна
360	+C130-549 варіант 7	Радіатор секційний біметалевий h=500мм MIRADO 96/500H на 10 секцій	шт	30	<u>4811.42</u> 144342,60	<u>4602.70</u> 138081,00	<u>114.38</u> 3431,40	<u>94.34</u> 2830,20	Україна
361	+C130-549 варіант 8	Радіатор секційний біметалевий h=500мм MIRADO 96/500H на 12 секцій	шт	15	<u>5750.37</u> 86255,55	<u>5523.24</u> 82848,60	<u>114.38</u> 1715,70	<u>112.75</u> 1691,25	Україна
362	+C130-549 варіант 9	Радіатор секційний біметалевий h=500мм MIRADO 96/500H на 13 секцій	шт	2	<u>6219.85</u> 12439,70	<u>5983.51</u> 11967,02	<u>114.38</u> 228,76	<u>121.96</u> 243,92	Україна
363	+C130-549 варіант 10	Радіатор мідно-алюмінієвий з боковим підкл. (H=500мм; L=1600мм) РБ 50/160 Термія	шт	2	<u>7202.22</u> 14404,44	<u>6820.00</u> 13640,00	<u>241</u> 482,00	<u>141.22</u> 282,44	Україна
364	+C130-550 варіант 1	Висушувачі для рушників із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб з кріпленнями, діаметр 20 мм	шт	27	<u>737.22</u> 19904,94	<u>720.00</u> 19440,00	<u>2.76</u> 74,52	<u>14.46</u> 390,42	Україна 30 км.
365	+C130-606 варіант 2	Лоток металевий з кришкою 50x100 мм L=3 м	м	60,6	<u>175.77</u> 10651,66	<u>172.32</u> 10442,59	<u>-</u> -	<u>3.45</u> 209,07	Україна
366	&C130-903-B1 варіант 1	Унітаз компакт CRETA SE 011	шт	27	<u>3246.12</u> 87645,24	<u>3024.17</u> 81652,59	<u>158.3</u> 4274,10	<u>63.65</u> 1718,55	Україна
367	+C130-1104 варіант 1	Прохідний вентиль Wavin D=20 мм Ekorplastik	шт	90	<u>284.95</u> 25645,50	<u>278.33</u> 25049,70	<u>1.03</u> 92,70	<u>5.59</u> 503,10	Чехія 30 км.
368	C142-10-2	Вода	м3	124,76684	<u>112.45</u> 14030,03	<u>112.45</u> 14030,03	<u>-</u> -	<u>-</u> -	Україна
369	&C157-242-2 варіант 1	Каната 10мм	м	198	<u>68</u> 13464,00	<u>68.00</u> 13464,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	Україна
370	&C157-242-2 варіант 2	Канат 7,8мм	м	128	<u>46</u> 5888,00	<u>46.00</u> 5888,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	Україна
371	C1110-14	Глухарі	100шт	0,854505	<u>1202.86</u> 1027,85	<u>1173.73</u> 1002,96	<u>5.54</u> 4,73	<u>23.59</u> 20,16	Україна 30 км.
372	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000164	<u>56100</u> 9,20	<u>55000.00</u> 9,02	<u>-</u> -	<u>1100</u> 0,18	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
373	C1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевих оцинкованих дротів марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,00053	<u>794.31</u> 0,42	<u>777.74</u> 0,41	<u>1</u> -	<u>15.57</u> 0,01	Україна 30 км.
374	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,028	<u>33447.5</u> 936,53	<u>32541.67</u> 911,17	<u>250</u> 7,00	<u>655.83</u> 18,36	Україна
375	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	346,4	<u>27.65</u> 9577,96	<u>27.07</u> 9377,05	<u>0.04</u> 13,86	<u>0.54</u> 187,05	Україна 30 км.
376	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0226368	<u>127617.18</u> 2888,84	<u>124429.55</u> 2816,69	<u>685.33</u> 15,51	<u>2502.3</u> 56,64	Україна 30 км.
377	+C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 сіра антикор. ТМ "Farbex"	т	0,000882	<u>151271.44</u> 133,42	<u>147620.00</u> 130,20	<u>685.33</u> 0,60	<u>2966.11</u> 2,62	Україна 30 км.
378	+C1113-21 варіант 2	Ґрунт ГФ-021	т	0,005418	<u>77229.6</u> 418,43	<u>75715.29</u> 410,23	<u>-</u> -	<u>1514.31</u> 8,20	Україна
379	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0037728	<u>35182.89</u> 132,74	<u>33943.68</u> 128,06	<u>549.35</u> 2,07	<u>689.86</u> 2,61	30 км.
380	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0591616	<u>51463.58</u> 3044,67	<u>50454.49</u> 2984,97	<u>-</u> -	<u>1009.09</u> 59,70	Україна
381	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0477888	<u>155417.07</u> 7427,20	<u>151684.35</u> 7248,81	<u>685.33</u> 32,75	<u>3047.39</u> 145,64	Україна 30 км.
382	+C1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115 СІРА	т	0,005282	<u>59731.54</u> 315,50	<u>57875.00</u> 305,70	<u>685.33</u> 3,62	<u>1171.21</u> 6,18	Україна 30 км.
383	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,038031	<u>4410.3</u> 4578,03	<u>3671.13</u> 3810,75	<u>652.69</u> 677,51	<u>86.48</u> 89,77	Україна 30 км.
384	+C1113-292	Паста антисептична	т	0,017934	<u>200207.51</u> 3590,52	<u>195687.57</u> 3509,46	<u>594.3</u> 10,66	<u>3925.64</u> 70,40	Україна
385	+C1113-310 варіант 1	Арматура ф12 А500С	кг	127,8944	<u>67.02</u> 8571,48	<u>65.46</u> 8371,97	<u>0.25</u> 31,97	<u>1.31</u> 167,54	Україна
386	+C1113-310 варіант 3	Арматура ф6 А240С	кг	9,3878	<u>67.02</u> 629,17	<u>65.46</u> 614,53	<u>0.25</u> 2,35	<u>1.31</u> 12,29	Україна
387	+C1113-310 варіант 4	Арматура ф8 А500С	кг	664,61176	<u>67.02</u> 44542,28	<u>65.46</u> 43505,49	<u>0.25</u> 166,15	<u>1.31</u> 870,64	Україна
388	+C1113-310 варіант 5	Арматура ф16 А240С	кг	52,9152	<u>67.02</u> 3546,38	<u>65.46</u> 3463,83	<u>0.25</u> 13,23	<u>1.31</u> 69,32	Україна
389	+C1113-310 варіант 6	полоса 10*150	кг	45,0288	<u>67.02</u> 3017,83	<u>65.46</u> 2947,59	<u>0.25</u> 11,26	<u>1.31</u> 58,98	Україна
390	+C1113-310 варіант 7	Арматура ф8 А240С	кг	15,08	<u>30.95</u> 466,73	<u>30.09</u> 453,76	<u>0.25</u> 3,77	<u>0.61</u> 9,20	Україна
391	+C1113-310 варіант 8	Арматура ф20 А500С	кг	100	<u>67.02</u> 6702,00	<u>65.46</u> 6546,00	<u>0.25</u> 25,00	<u>1.31</u> 131,00	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
392	+C1113-310 варіант 9	Арматура ф10 А500С	кг	431,283	<u>67.02</u> 28904,59	<u>65.46</u> 28231,79	<u>0.25</u> 107,82	<u>1.31</u> 564,98	Україна
393	&C1411-912-1 варіант 1	Швидкотвер.ремонт.суміш, Ceresit RS 88/25	кг	36,46	<u>59.67</u> 2175,57	<u>58.50</u> 2132,91	<u>-</u> -	<u>1.17</u> 42,66	Україна
394	+C1421-9552 варіант 1	Пісок річковий	м3	8,40433	<u>943.5</u> 7929,49	<u>925.00</u> 7774,01	<u>-</u> -	<u>18.5</u> 155,48	□□ Україна
395	+C1421-9722 варіант 1	Щебінь фракція 20-40 мм	м3	3,72	<u>1018.98</u> 3790,61	<u>999.00</u> 3716,28	<u>-</u> -	<u>19.98</u> 74,33	Україна
396	+C1421-9840 варіант 1	Асфальтобетонна суміш В-10 (дрібнозерниста)	т	9,632	<u>5761.73</u> 55496,98	<u>5245.00</u> 50519,84	<u>403.75</u> 3888,92	<u>112.98</u> 1088,22	Україна 30 км.
397	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,04	<u>943.5</u> 4755,24	<u>925.00</u> 4662,00	<u>-</u> -	<u>18.5</u> 93,24	Україна
398	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	4,0258	<u>10200</u> 41063,16	<u>10000.00</u> 40258,00	<u>-</u> -	<u>200</u> 805,16	Україна
399	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм П-1	м3	2,537	<u>4302.67</u> 10915,87	<u>3255.00</u> 8257,94	<u>963.3</u> 2443,89	<u>84.37</u> 214,04	Україна
400	+C1424-11631 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,22464	<u>4305.22</u> 967,12	<u>3257.50</u> 731,76	<u>963.3</u> 216,40	<u>84.42</u> 18,96	Україна
401	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0901	<u>4974.16</u> 448,17	<u>3913.33</u> 352,59	<u>963.3</u> 86,79	<u>97.53</u> 8,79	Україна
402	+C1424-11663 варіант 1	Бетон класу В25, F200, W4	м3	3,833765	<u>6057.03</u> 23221,23	<u>4974.96</u> 19072,83	<u>963.3</u> 3693,07	<u>118.77</u> 455,33	Україна
403	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0054	<u>2889.76</u> 15,60	<u>1869.80</u> 10,10	<u>963.3</u> 5,20	<u>56.66</u> 0,30	Україна
404	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,14579	<u>4588.27</u> 668,92	<u>3535.00</u> 515,37	<u>963.3</u> 140,44	<u>89.97</u> 13,11	Україна
405	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	2,25	<u>5187.52</u> 11671,92	<u>4122.50</u> 9275,63	<u>963.3</u> 2167,43	<u>101.72</u> 228,86	Україна
406	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6	м3	0,1188	<u>5070.22</u> 602,34	<u>4007.50</u> 476,09	<u>963.3</u> 114,44	<u>99.42</u> 11,81	Україна
407	+C1429-110 варіант 1	Земля рослинна	м3	53	<u>892.5</u> 47302,50	<u>875.00</u> 46375,00	<u>-</u> -	<u>17.5</u> 927,50	Україна
408	+C1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,212	<u>44196.6</u> 9369,68	<u>43330.00</u> 9185,96	<u>-</u> -	<u>866.6</u> 183,72	Україна
409	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00176	<u>376032.85</u> 661,82	<u>368339.74</u> 648,28	<u>319.92</u> 0,56	<u>7373.19</u> 12,98	Україна 30 км.
410	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00876	<u>644702.99</u> 5647,60	<u>631741.83</u> 5534,06	<u>319.92</u> 2,80	<u>12641.24</u> 110,74	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
411	+C1526-1 варіант 1	Відлив білий 230 мм	м	46,15	<u>171.41</u> 7910,57	<u>168.00</u> 7753,20	<u>0.05</u> 2,31	<u>3.36</u> 155,06	Україна
412	+C1534-7 варіант 1	Відведення коване Ду15	шт	28	<u>13.73</u> 384,44	<u>13.33</u> 373,24	<u>0.13</u> 3,64	<u>0.27</u> 7,56	Україна 30 км.
413	&C1534-355-1	Заглушка Ду20 (латунь, внутрішня різьба, LEXLINE)	шт	3	<u>32.48</u> 97,44	<u>31.80</u> 95,40	<u>0.04</u> 0,12	<u>0.64</u> 1,92	Україна 30 км.
414	&C1534-355-1 варіант 1	Заглушка Ду15 (латунь, внутрішня різьба, LEXLINE)	шт	30	<u>17.06</u> 511,80	<u>16.69</u> 500,70	<u>0.04</u> 1,20	<u>0.33</u> 9,90	Україна 30 км.
415	&C1540-10-2	Натяжний пристрій	шт	2	<u>12852</u> 25704,00	<u>12600.00</u> 25200,00	<u>-</u> -	<u>252</u> 504,00	Україна
416	&C1540-10-10 варіант 1	Пост виклику	шт	18	<u>2346</u> 42228,00	<u>2300.00</u> 41400,00	<u>-</u> -	<u>46</u> 828,00	Україна
417	&C1540-10-22 варіант 1	Стулки симетричні	к-т	18	<u>6936</u> 124848,00	<u>6800.00</u> 122400,00	<u>-</u> -	<u>136</u> 2448,00	Україна
418	&C1540-10-26 варіант 1	Купе кабіни	к-т	2	<u>65280</u> 130560,00	<u>64000.00</u> 128000,00	<u>-</u> -	<u>1280</u> 2560,00	Україна
419	&C1540-10-30 варіант 1	Привод дверей кабіни з частотним перетворювачем	шт	2	<u>48960</u> 97920,00	<u>48000.00</u> 96000,00	<u>-</u> -	<u>960</u> 1920,00	Україна
420	&C1540-10-32 варіант 1	Обмежувач швидкості	шт	2	<u>22440</u> 44880,00	<u>22000.00</u> 44000,00	<u>-</u> -	<u>440</u> 880,00	Україна
421	&C1540-10-33	Табло індикації	шт	2	<u>3672</u> 7344,00	<u>3600.00</u> 7200,00	<u>-</u> -	<u>72</u> 144,00	Україна
422	&C1540-10-34	Пост «Ревізія»	шт	6	<u>4284</u> 25704,00	<u>4200.00</u> 25200,00	<u>-</u> -	<u>84</u> 504,00	Україна
423	&C1540-10-51 варіант 1	Вкладиш кабіни	шт	8	<u>530.4</u> 4243,20	<u>520.00</u> 4160,00	<u>-</u> -	<u>10.4</u> 83,20	Україна
424	&C1540-10-51 варіант 2	Вкладиш противаги	шт	8	<u>530.4</u> 4243,20	<u>520.00</u> 4160,00	<u>-</u> -	<u>10.4</u> 83,20	Україна
425	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	7,3068	<u>221</u> 1614,80	<u>216.67</u> 1583,16	<u>-</u> -	<u>4.33</u> 31,64	Україна
426	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,21928	<u>293.76</u> 651,94	<u>288.00</u> 639,15	<u>-</u> -	<u>5.76</u> 12,79	Україна
427	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,024	<u>258.06</u> 6,19	<u>252.72</u> 6,07	<u>0.28</u> 0,01	<u>5.06</u> 0,11	Україна 30 км.
428	+C1545-64 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,03	<u>52560.6</u> 54137,42	<u>51530.00</u> 53075,90	<u>-</u> -	<u>1030.6</u> 1061,52	Україна
429	+C1545-64 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,133	<u>81620.4</u> 92475,91	<u>80020.00</u> 90662,66	<u>-</u> -	<u>1600.4</u> 1813,25	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
430	+С1545-64 варіант 14	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, на напругу 0,66кВ, пер. 5х25мм ² ВВГнгд	1000м	0,204	<u>129040.2</u> 26324,20	<u>126510.00</u> 25808,04	<u>-</u> -	<u>2530.2</u> 516,16	Україна
431	+С1545-64 варіант 15	Кабель ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,0515	<u>38829.94</u> 1999,74	<u>38000.00</u> 1957,00	<u>68.57</u> 3,53	<u>761.37</u> 39,21	Україна 30 км.
432	+С1545-64 варіант 16	Кабель ВВГнгд 4х1,5	1000м	0,0927	<u>46989.94</u> 4355,97	<u>46000.00</u> 4264,20	<u>68.57</u> 6,36	<u>921.37</u> 85,41	Україна 30 км.
433	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,34112	<u>41.37</u> 14,11	<u>40.33</u> 13,76	<u>0.23</u> 0,08	<u>0.81</u> 0,27	Україна 30 км.
434	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,496	<u>66.26</u> 32,86	<u>64.90</u> 32,19	<u>0.06</u> 0,03	<u>1.3</u> 0,64	Україна 30 км.
435	С1545-94	Гак У625	100шт	0,37408	<u>2192.3</u> 820,10	<u>2146.01</u> 802,78	<u>3.3</u> 1,23	<u>42.99</u> 16,09	Україна 30 км.
436	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,04006	<u>1214.58</u> 48,66	<u>1190.24</u> 47,68	<u>0.52</u> 0,02	<u>23.82</u> 0,96	Україна 30 км.
437	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	65,28	<u>36.32</u> 2370,97	<u>35.37</u> 2308,95	<u>0.24</u> 15,67	<u>0.71</u> 46,35	Україна 30 км.
438	+С1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,0037652	<u>38858.52</u> 146,31	<u>38096.59</u> 143,44	<u>-</u> -	<u>761.93</u> 2,87	Україна
439	&С1545-159-1 варіант 1	Локтайт 55 40Х160М НR/UA	шт	1	<u>553.39</u> 553,39	<u>542.50</u> 542,50	<u>0.04</u> 0,04	<u>10.85</u> 10,85	Україна 30 км.
440	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,496	<u>290.84</u> 144,26	<u>283.78</u> 140,75	<u>1.36</u> 0,67	<u>5.7</u> 2,84	Україна 30 км.
441	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	16	<u>56.81</u> 908,96	<u>55.43</u> 886,88	<u>0.27</u> 4,32	<u>1.11</u> 17,76	Україна 30 км.
442	+С1545-169 варіант 1	Шина нульова на ДІН-рейку на 12 приєднань	шт	20	<u>42.29</u> 845,80	<u>41.46</u> 829,20	<u>-</u> -	<u>0.83</u> 16,60	Україна
443	&С1545-220-1	Рукав гумовий з'єднувальний в зборі 1,5м	шт	27	<u>244.37</u> 6597,99	<u>239.17</u> 6457,59	<u>0.41</u> 11,07	<u>4.79</u> 129,33	Україна 30 км.
444	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	28,0584	<u>332.52</u> 9329,98	<u>326.00</u> 9147,04	<u>-</u> -	<u>6.52</u> 182,94	Україна
445	+С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	1,224	<u>440.64</u> 539,34	<u>432.00</u> 528,77	<u>-</u> -	<u>8.64</u> 10,57	Україна
446	С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,204	<u>444.01</u> 90,58	<u>432.82</u> 88,30	<u>2.48</u> 0,51	<u>8.71</u> 1,77	Україна 30 км.
447	+С1545-261 варіант 2	Труба 50 х 50 х 2	кг	182,88	<u>39.28</u> 7183,53	<u>38.26</u> 6996,99	<u>0.25</u> 45,72	<u>0.77</u> 140,82	Україна
448	+С1545-261 варіант 3	Труба 30 х 30 х 2	кг	51,15	<u>39.28</u> 2009,17	<u>38.26</u> 1957,00	<u>0.25</u> 12,79	<u>0.77</u> 39,38	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
449	+C1545-261 варіант 4	Прокат 20х5	кг	462,69	<u>34.56</u> 15990,57	<u>33.63</u> 15560,26	<u>0.25</u> 115,67	<u>0.68</u> 314,64	Україна
450	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00352	<u>271330.58</u> 955,08	<u>265555.97</u> 934,76	<u>454.4</u> 1,60	<u>5320.21</u> 18,72	Україна 30 км.
451	+C1545-267 варіант 1	Труба сталева, діаметр 60*4мм	т	0,275	<u>67553.74</u> 18577,28	<u>66041.66</u> 18161,46	<u>187.5</u> 51,56	<u>1324.58</u> 364,26	Україна
452	C1545-291	Шпилька	комплект	81,6	<u>69.93</u> 5706,29	<u>68.39</u> 5580,62	<u>0.17</u> 13,87	<u>1.37</u> 111,80	Україна 30 км.
453	+C1545-543 варіант 1	Провід алюмінієвий Am 10mm арт. 5021308 ОВО Bettermann	м	410	<u>132.63</u> 54378,30	<u>126.63</u> 51918,30	<u>3.4</u> 1394,00	<u>2.6</u> 1066,00	Німеччина
454	+C1545-543 варіант 2	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВГнгд 3х4мм2	м	100	<u>129.59</u> 12959,00	<u>127.05</u> 12705,00	<u>-</u> -	<u>2.54</u> 254,00	Україна
455	&C1545-2690	Кутик перфорований пластиковий з сіткою (контрашульц) 1/50/100	м	40,32	<u>10.77</u> 434,25	<u>9.59</u> 386,67	<u>0.97</u> 39,11	<u>0.21</u> 8,47	Україна 30 км.
456	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,924	<u>557.75</u> 515,36	<u>546.24</u> 504,73	<u>0.57</u> 0,53	<u>10.94</u> 10,10	Україна 30 км.
457	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0007	<u>938519.07</u> 656,96	<u>919572.83</u> 643,70	<u>543.91</u> 0,38	<u>18402.33</u> 12,88	Україна 30 км.
458	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	5,39352	<u>175.9</u> 948,72	<u>162.36</u> 875,69	<u>10.09</u> 54,42	<u>3.45</u> 18,61	Україна 30 км.
459	C1546-83	Тавот	кг	4,944	<u>55.08</u> 272,32	<u>53.37</u> 263,86	<u>0.63</u> 3,11	<u>1.08</u> 5,35	Україна 30 км.
460	+C1547-1 варіант 5	Лампа світлодіодна 10 Вт E27 220 В	шт	100	<u>44.77</u> 4477,00	<u>43.89</u> 4389,00	<u>-</u> -	<u>0.88</u> 88,00	Китай
461	+C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний настінно- стельовий	шт	40	<u>141.53</u> 5661,20	<u>138.75</u> 5550,00	<u>-</u> -	<u>2.78</u> 111,20	Китай
462	+C1547-6 варіант 1	Вимикач прохідний	шт	4	<u>142.8</u> 571,20	<u>140.00</u> 560,00	<u>-</u> -	<u>2.8</u> 11,20	Україна
463	+C1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	4	<u>132.6</u> 530,40	<u>130.00</u> 520,00	<u>-</u> -	<u>2.6</u> 10,40	Україна
464	+C1547-7 варіант 1	Світильник LED 36W	шт	22	<u>428.95</u> 9436,90	<u>420.00</u> 9240,00	<u>0.54</u> 11,88	<u>8.41</u> 185,02	Україна 30 км.
465	+C1547-16 варіант 6	Вимикач автоматичний двополюсний 25A	шт	18	<u>363.47</u> 6542,46	<u>356.34</u> 6414,12	<u>-</u> -	<u>7.13</u> 128,34	Україна
466	+C1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний двополюсний In=25A	шт	10	<u>363.47</u> 3634,70	<u>356.34</u> 3563,40	<u>-</u> -	<u>7.13</u> 71,30	Україна
467	+C1547-16 варіант 8	Вимикач автоматичний однополюсний In=10A	шт	20	<u>363.47</u> 7269,40	<u>356.34</u> 7126,80	<u>-</u> -	<u>7.13</u> 142,60	Україна
468	+C1547-16 варіант 9	Вимикач автоматичний диференційний In=16A Iвнт =0,03 A	шт	40	<u>363.47</u> 14538,80	<u>356.34</u> 14253,60	<u>-</u> -	<u>7.13</u> 285,20	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
469	&C1547-16-1 варіант 1	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	2	<u>6936.42</u> 13872,84	<u>6800.00</u> 13600,00	<u>0.41</u> 0,82	<u>136.01</u> 272,02	Україна 30 км.
470	+C1550-5 варіант 1	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137, зерно 2,5 мм	кг	10530	<u>36.9</u> 388557,00	<u>35.63</u> 375183,90	<u>0.55</u> 5791,50	<u>0.72</u> 7581,60	Україна 30 км.
471	&C1550-25-2 варіант 1	Скловітка фасадна скловітка 160 г/м2	м2	91,27	<u>31.88</u> 2909,69	<u>31.21</u> 2848,54	<u>0.04</u> 3,65	<u>0.63</u> 57,50	Україна 30 км.
472	+C1550-38 варіант 1	Герметик на силіконовій основі санітарний 280мл прозорий	балон	13,5	<u>106.25</u> 1434,38	<u>104.17</u> 1406,30	<u>-</u> -	<u>2.08</u> 28,08	Україна
473	&C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна 825 ML	балон	2	<u>204.51</u> 409,02	<u>200.00</u> 400,00	<u>0.5</u> 1,00	<u>4.01</u> 8,02	Україна 30 км.
474	+C1550-40 варіант 1	Універс. водо-дисперсійний клей д/ПВХ та текстильних покрит (14 кг) Ceresit UK400	кг	147,79	<u>319.5</u> 47218,91	<u>312.74</u> 46219,84	<u>0.5</u> 73,90	<u>6.26</u> 925,17	Україна
475	+C1550-43 варіант 3	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	274,4	<u>27.2</u> 7463,68	<u>25.57</u> 7016,41	<u>1.1</u> 301,84	<u>0.53</u> 145,43	Україна
476	+C1550-48 варіант 1	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	6296	<u>41.77</u> 262983,92	<u>40.40</u> 254358,40	<u>0.55</u> 3462,80	<u>0.82</u> 5162,72	Україна 30 км.
477	+C1550-49 варіант 1	Siltek R-1 Контактна суміш 25 кг (витрата на 1 м2 при товщині шару 1 мм = 0,5 кг)	кг	157,4	<u>71.36</u> 11232,06	<u>69.40</u> 10923,56	<u>0.56</u> 88,14	<u>1.4</u> 220,36	Україна 30 км.
478	+C1550-56 варіант 2	Експрес-цемент Ceresit CX 5 (5 кг)	кг	40,32	<u>80.02</u> 3226,41	<u>77.90</u> 3140,93	<u>0.55</u> 22,18	<u>1.57</u> 63,30	Україна 30 км.
479	+C1551-26-СП варіант 5	Полоса гарячеоцинкована 30х3,5 мм арт. 5020832 OBO Bettermann	м	50	<u>248.5</u> 12425,00	<u>239.46</u> 11973,00	<u>4.17</u> 208,50	<u>4.87</u> 243,50	Німеччина
480	+C1551-40-СП варіант 3	Клей для ізоляції Thermaflex	л	3,36	<u>850.52</u> 2857,75	<u>833.33</u> 2799,99	<u>0.51</u> 1,71	<u>16.68</u> 56,05	Нідерланди 30 км.
481	&C1555-283-1 варіант 1	Фарба акрилова Cerezit CT 44 біла (10 л)	л	31,2	<u>272.73</u> 8509,18	<u>266.58</u> 8317,30	<u>0.8</u> 24,96	<u>5.35</u> 166,92	Україна 30 км.
482	+C1555-291 варіант 3	Плити мінераловатні, щільністю 135кг/м3, товщиною 100 мм	м2	5,89	<u>584.87</u> 3444,88	<u>562.50</u> 3313,13	<u>10.9</u> 64,20	<u>11.47</u> 67,55	Україна 30 км.
483	+C1555-292 варіант 2	Плити мінераловатні, щільністю 135кг/м3, товщиною 50 мм	м2	64,74	<u>299.04</u> 19359,85	<u>281.25</u> 18208,13	<u>11.93</u> 772,35	<u>5.86</u> 379,37	Україна 30 км.
484	+C1555-294 варіант 2	Плити мінераловатні, щільністю 135кг/м3, товщиною 30 мм	м2	14,52	<u>179.95</u> 2612,87	<u>168.74</u> 2450,10	<u>7.68</u> 111,51	<u>3.53</u> 51,26	Україна 30 км.
485	+C1600-454 варіант 1	Саморіз L=45мм, 3,5	шт	968	<u>0.31</u> 300,08	<u>0.30</u> 290,40	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 9,68	Україна
486	+C1600-483 варіант 2	Плита ОСБ, розміром 2500х1250х15 мм	м2	6,2	<u>234.5</u> 1453,90	<u>223.20</u> 1383,84	<u>6.7</u> 41,54	<u>4.6</u> 28,52	Україна
487	+C1630-103 варіант 1	Планка для змішувача прохідна 1/2" 20 мм	шт	54	<u>531.87</u> 28720,98	<u>519.17</u> 28035,18	<u>2.27</u> 122,58	<u>10.43</u> 563,22	Україна 30 км.
488	+C1630-103 варіант 2	Фільтр грубого очищення 1/2 "IVR"	шт	54	<u>260.97</u> 14092,38	<u>253.58</u> 13693,32	<u>2.27</u> 122,58	<u>5.12</u> 276,48	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
489	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	151,2	<u>56.37</u> 8523,14	<u>54.80</u> 8285,76	<u>0.46</u> 69,55	<u>1.11</u> 167,83	Україна 30 км.
490	C1630-114 варіант 2	Металоконструкції кріплення труб	кг	100	<u>56.37</u> 5637,00	<u>54.80</u> 5480,00	<u>0.46</u> 46,00	<u>1.11</u> 111,00	Україна 30 км.
491	C1630-114 варіант 4	Метизи	кг	30	<u>56.37</u> 1691,10	<u>54.80</u> 1644,00	<u>0.46</u> 13,80	<u>1.11</u> 33,30	Україна 30 км.
492	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	68,47906	<u>55.22</u> 3781,41	<u>53.77</u> 3682,12	<u>0.37</u> 25,34	<u>1.08</u> 73,95	Україна 30 км.
493	+C1630-126 варіант 1	Згони сталеві в комплекті, діаметр 15 мм (згін -1шт, різьба - 2 шт, муфта - 1шт, контргайка - 1шт)	шт	4	<u>55.49</u> 221,96	<u>54.16</u> 216,64	<u>0.24</u> 0,96	<u>1.09</u> 4,36	Україна 30 км.
494	&C1630-1455-1 варіант 2	Лічильник для холодної води Ду15, комплектно із з'єднувальними елементами JS-1.6-0.2 Smart C+ "Apator PoWoGaz"	шт	27	<u>2155.69</u> 58203,63	<u>2107.82</u> 56911,14	<u>5.6</u> 151,20	<u>42.27</u> 1141,29	Польща
495	&C1630-1455-1 варіант 3	Лічильник для гарячої води Ду15, комплектно із з'єднувальними елементами JS-1.6-0.2 Smart C+ "Apator PoWoGaz"	шт	27	<u>2155.69</u> 58203,63	<u>2107.82</u> 56911,14	<u>5.6</u> 151,20	<u>42.27</u> 1141,29	Польща
496	+C1630-1910 варіант 1	Кран кульовий в/з Ду15 газ (повнопрохідний, EVERGAS, метелик, IVR)	шт	27	<u>215.09</u> 5807,43	<u>210.83</u> 5692,41	<u>0.04</u> 1,08	<u>4.22</u> 113,94	Італія 30 км.
497	+C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий для газу BB DN15, PN50, FUTURGAS, метелик F.I.V.	шт	4	<u>301.11</u> 1204,44	<u>295.17</u> 1180,68	<u>0.04</u> 0,16	<u>5.9</u> 23,60	Італія 30 км.
498	+C1630-1935 варіант 1	Лічильник газу мембранний UG G1,6 METRIX, 110 мм, патрубки 3/4"	шт	27	<u>1831.53</u> 49451,31	<u>1794.67</u> 48456,09	<u>0.95</u> 25,65	<u>35.91</u> 969,57	Польща 30 км.
499	&C10000-9-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм (сірий) CE 40 Aguastatic/2	кг	27,85	<u>129.2</u> 3598,22	<u>126.67</u> 3527,76	- -	<u>2.53</u> 70,46	Україна
500	+C188888-4	Дюбель шуруп	шт	432	<u>0.51</u> 220,32	<u>0.50</u> 216,00	- -	<u>0.01</u> 4,32	Україна
501	+C188888-4 варіант 1	Гвинт-шуруп 8_140	шт	23	<u>6.63</u> 152,49	<u>6.50</u> 149,50	- -	<u>0.13</u> 2,99	Україна
502	+C188888-8 варіант 1	Дюбель-поліпропілен 12х60 (під хомут Ду15-50)	шт	23	<u>0.52</u> 11,96	<u>0.51</u> 11,73	- -	<u>0.01</u> 0,23	Україна
503	+C188888-21 варіант 1	Піна-клей SOUDABON EASY GUN 750 мл	шт	43	<u>233.75</u> 10051,25	<u>229.17</u> 9854,31	- -	<u>4.58</u> 196,94	Україна
504	+C188888-21 варіант 2	Піна монтажна 750 мл	шт	8,5	<u>209.1</u> 1777,35	<u>205.00</u> 1742,50	- -	<u>4.1</u> 34,85	Україна
505	+C188888-21 варіант 3	Піна монтажна Lacrysil професійна 800 мл	шт	1	<u>202.45</u> 202,45	<u>200.00</u> 200,00	<u>0.45</u> 0,45	<u>2</u> 2,00	Україна 30 км.
506	+C188888-47 варіант 1	Датчик руху 360°	шт	40	<u>293.46</u> 11738,40	<u>287.71</u> 11508,40	- -	<u>5.75</u> 230,00	Китай
507	+K589921-A001 варіант 1	Борт дорожній 100-30-15 двохшаровий сірий	шт	43	<u>519.44</u> 22335,92	<u>485.00</u> 20855,00	<u>24.25</u> 1042,75	<u>10.19</u> 438,17	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
508	+1517-1867 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, GAMA 100G1Y.163.220 .F18.B2.P4.C100.V1.R1.H6 5(80)A	шт	18	<u>4405.59</u> 79300,62	<u>4319.21</u> 77745,78	<u>-</u> -	<u>86.38</u> 1554,84	Литва
509	&2407-1302-B1 варіант 1	Тумба з мийкою 80x60 біла з сифоном	шт	27	<u>2523.48</u> 68133,96	<u>2250.00</u> 60750,00	<u>224</u> 6048,00	<u>49.48</u> 1335,96	Україна
510	&2407-1302-B1 варіант 2	Умивальник -50 отв.центр	шт	27	<u>1263.68</u> 34119,36	<u>1147.13</u> 30972,51	<u>91.77</u> 2477,79	<u>24.78</u> 669,06	Україна
511	&2407-1701-B1 варіант 1	Сифон для ванни з гумовою пробкою діам. 40/50	шт	27	<u>279.55</u> 7547,85	<u>272.50</u> 7357,50	<u>1.57</u> 42,39	<u>5.48</u> 147,96	Україна 30 км.
512	&2407-1701-B1 варіант 2	Сифон для умивальника	шт	27	<u>132.37</u> 3573,99	<u>128.20</u> 3461,40	<u>1.57</u> 42,39	<u>2.6</u> 70,20	Україна 30 км.
513	&2407-1701-B1 варіант 3	Змішувач для кухні на гайці	шт	27	<u>1574.09</u> 42500,43	<u>1541.66</u> 41624,82	<u>1.57</u> 42,39	<u>30.86</u> 833,22	Україна 30 км.
514	&2407-1701-B1 варіант 5	Змішувач для умивальника	шт	27	<u>1115.09</u> 30107,43	<u>1091.66</u> 29474,82	<u>1.57</u> 42,39	<u>21.86</u> 590,22	Україна 30 км.
515	&2407-1701-B1 варіант 6	Змішувач для ванни	шт	27	<u>1342.9</u> 36258,30	<u>1315.00</u> 35505,00	<u>1.57</u> 42,39	<u>26.33</u> 710,91	Україна 30 км.
516	&2407-1804-B1 варіант 1	Шланг гнучкий (Ду 15 (1/2"), В/В, L= 500 мм)	шт	189	<u>130.83</u> 24726,87	<u>127.50</u> 24097,50	<u>0.76</u> 143,64	<u>2.57</u> 485,73	Україна 30 км.
517	&2407-1804-B1 варіант 2	Панель для ванни фронтальна 160 з кріпленням	шт	27	<u>2650.73</u> 71569,71	<u>2475.00</u> 66825,00	<u>123.75</u> 3341,25	<u>51.98</u> 1403,46	Україна
518	+2417-108 варіант 1	Плита PRIM TECHNICS PSG 54001	шт	27	<u>8093.7</u> 218529,90	<u>7665.00</u> 206955,00	<u>270</u> 7290,00	<u>158.7</u> 4284,90	Китай
519	&220922-13 варіант 1	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20 з рамкою в комплекті	шт	18	<u>66.35</u> 1194,30	<u>65.05</u> 1170,90	<u>-</u> -	<u>1.3</u> 23,40	Україна
520	&220922-13 варіант 2	Вимикач прихованої установки, двохлавішний, 250В~, 10А, IP20 з рамкою в комплекті	шт	48	<u>80.05</u> 3842,40	<u>78.48</u> 3767,04	<u>-</u> -	<u>1.57</u> 75,36	Україна
521	&301022-4 варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	348	<u>11.9</u> 4141,20	<u>11.67</u> 4061,16	<u>-</u> -	<u>0.23</u> 80,04	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
522	&301022-4 варіант 2	Коробка монтажна розподільча	шт	112	<u>53.53</u> 5995,36	<u>52.48</u> 5877,76	<u>-</u> -	<u>1.05</u> 117,60	Україна
523	&301022-5 варіант 1	Розетка силова одинарна 16А, 220 В	шт	298	<u>78.01</u> 23246,98	<u>76.48</u> 22791,04	<u>-</u> -	<u>1.53</u> 455,94	Україна
524	&301022-8 варіант 1	Рамка подвійна горизонтальна	шт	149	<u>40.87</u> 6089,63	<u>40.07</u> 5970,43	<u>-</u> -	<u>0.8</u> 119,20	Україна
525	&301022-10 варіант 1	Електричний дзвоник з кнопкою	шт	10	<u>407.59</u> 4075,90	<u>399.60</u> 3996,00	<u>-</u> -	<u>7.99</u> 79,90	Україна
526	&301022-16 варіант 6	Щиток ЩЭ-4 поверховий ввідно-обліковий розподільчий на 4 однофазних лічильника, (Клема розподільча прохідна для кабелів перерізом до 70 мм2 з відсіком слабкострумових мереж =5шт.)	шт	6	<u>14772.38</u> 88634,28	<u>13793.08</u> 82758,48	<u>689.65</u> 4137,90	<u>289.65</u> 1737,90	Україна
527	&301022-16 варіант 8	Щиток розподільчий ЩРН-16	шт	10	<u>1879.71</u> 18797,10	<u>1546.00</u> 15460,00	<u>296.85</u> 2968,50	<u>36.86</u> 368,60	Україна
528	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	848,3047	<u>8.95857</u> 7599,60	<u>8.95857</u> 7599,60			
529	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,7238	<u>162.15</u> 603,81	<u>162.15</u> 603,81			
530	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	7,2169	<u>147.53</u> 1064,71	<u>147.53</u> 1064,71			
		Разом	грн.		9268,12	9268,12			
		Разом по розділу III	грн.		10310049,73	9908360,80	212169,46	189519,47	
IV. Устаткування									
531	+1504-19112 варіант 1	Станція ARKEL	шт	2	<u>249424.8</u> 498849,60	<u>240000.00</u> 480000,00	<u>7200.00</u> 14400,00	<u>2224.80</u> 4449,60	Україна 3%
532	+1902-2014 варіант 1	Лебідка GEM	шт	2	<u>166283.2</u> 332566,40	<u>160000.00</u> 320000,00	<u>4800.00</u> 9600,00	<u>1483.20</u> 2966,40	Україна 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV	грн.		831416,00	800000,00	24000,00	7416,00	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 травня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав _____ О.Рибачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Петров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]