Приватне підприємство проектно-будівельна Фірма «ДОМ-2»
Кваліфікаційний сертифікат Архітектора №002923 Серія АА
виданий 13 травня 2016 р. Свідоцтво №3926 від 28 травня 2021р.

«Будівництво Алеї Слави в с. Талалаївка по вул. Незалежності Ніжинського р-ну Чернігівської обл.»

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Том – 3.

Кошторисна документація.

03-2025 - К.

Директор **Даниленко О.М.**

ГАП **Даниленко О.І.**

ГІП **Даниленко О.М.**

м. Чернігів 2025

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво Алеї Слави по вул. Незалежності в с. Талалаївка Ніжинського р-ону Чернігівської обл.

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	8,33	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	4,37	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	2,09799	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1,876	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	235,891	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8)	18570,02	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	3250,796	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	1876,181	тис.грн.
вартість устаткування -	724,812	тис.грн.
інші витрати -	113,013	тис.грн.
податок на додану вартість -	536,790	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: 

Перевірив: 

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3250,796 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво Алеї Слави по вул. Незалежності в с. Талалаївка Ніжинського р-ону Чернігівської обл.

Складений за поточними цінами станом на 11 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Алея Слави	358,630	661,808	-	1020,438
		Разом по главі 2:	358,630	661,808	-	1020,438
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	288,732	-	-	288,732
		Разом по главі 4:	288,732	-	-	288,732

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій	1062,537	-	-	1062,537
		Разом по главі 7:	1062,537	-	-	1062,537
		Разом по главах 1-7:	1709,899	661,808	-	2371,707
		Разом по главах 1-8:	1709,899	661,808	-	2371,707
		Разом по главах 1-9:	1709,899	661,808	-	2371,707
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	23,717	23,717
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	35,576	35,576
		Разом по главі 10:	-	-	59,293	59,293
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	5,000	5,000
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	25,056	25,056
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,560	3,560
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	8,900	8,900
		Разом по главі 12:	-	-	42,516	42,516
		Разом по главах 1-12:	1709,899	661,808	101,809	2473,516
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	17,476	-	-	17,476
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	9,168	9,168
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	34,198	13,236	2,036	49,470
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	114,608	49,768	-	164,376
		Разом	1876,181	724,812	113,013	2714,006
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	536,790	536,790

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1876,181	724,812	649,803	3250,796

Керівник проектної організації Даниленко О.М.

Головний інженер проекту Даниленко О.І.
(Головний архітектор проекту)

Розробив Савченко С.Ю.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
ПКТ = 8,33;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 2,09799;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:
= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП130 = 8,33 * (2,09799 + 0) * 1 = 17,476;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:
А1471 = 4,37;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 2,09799;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 4,37 * (2,09799 + 0) * 1 = 9,168.

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Будівництво Алеї Слави по вул. Незалежності в с. Талалаївка Ніжинського р-ону Чернігівської обл.

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи			
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	0,51	
2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	м3	0,51	
3	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,08752	
4	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01418	
5	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0, 1 т	т	0,07334	
6	Облицювання каркасів стін полікарбонатом	м2	1,78	
7	Ґрунтування металевих поверхонь перетворювачем іржі	м2	3,80712	
8	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,80712	
9	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,80712	
10	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	9,88	
11	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	м3	9,88	
12	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,83508	
13	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,2769	
14	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0, 1 т	т	1,55818	
15	Облицювання каркасів стін полікарбонатом	м2	46,54	
16	Ґрунтування металевих поверхонь перетворювачем іржі	м2	79,82598	
17	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	79,82598	
18	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	79,82598	
	Локальний кошторис 04-01-01 на зовнішні мережі електроосвітлення			
19	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	
20	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
21	Світильник для ламп розжарювання місцевого	шт	54	

	освітлення		
22	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	м	224
23	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	6
24	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	9
25	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	239
26	Монтаж самонесучого проводу	м	129
27	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	14,52
28	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	7,26
29	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	14,52
30	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	98
31	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	98
32	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	111
33	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,11
34	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	0,11
35	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3
36	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	м	11
	Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій		
37	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	18,97
38	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	м3	40,17
39	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	189,7
40	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	265
41	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	271
42	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	50
43	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	50
44	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0, 15 м і 0,25х0,2 м у природному ґрунті	ям	26
45	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0, 15 м і 0,25х0,2 м	шт	26
46	Перевезення води спецтранспортом на відстань 10 км	т	2,782

Склав _____ Савченко С.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Даниленко О.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво Алеї Слави по вул. Незалежності в с. Талалаївка Ніжинського р-ону Чернігівської обл.
03-2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Алея Слави

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	358,630	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,83088	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	93,871	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===Стенд 1 (2шт.)===									
1	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0051	23025,31 23025,31	- -	117	117	- -	261,8000 -	1,34 -
2	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0051	700696,14 50410,80	12098,61 5222,78	3574	257	62 27	495,0000 42,1083	2,52 0,21
3	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,08752	29482,22 19029,12	7450,27 512,14	2580	1665	652 45	176,0000 4,1760	15,4 0,37
4	С111-964 варіант 1	Сталева труба 40х40х6	т	0,0451772	38399,82 -	- -	1735	-	- -	- -	- -
5	С111-964 варіант 2	Сталева труба 40х20х2	т	0,0206912	38399,82 -	- -	795	-	- -	- -	- -
6	С111-1129-П варіант 1	Сталь листова 10мм	т	0,011554	35881,07 -	- -	415	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,007547 2	48483,75 -	- -	366	-	- -	- -	- -
8	С111-1129-П варіант 2	Сталь листова 3мм	т	0,006741 6	35881,07 -	- -	242	-	- -	- -	- -
9	С111-972 варіант 1	Сталь кругла д=8мм	т	0,00106	32858,57 -	- -	35	-	- -	- -	- -
10	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,01418	97231,63 24116,40	280,85 87,49	1379	342	4 1	231,0000 0,6150	3,28 0,01
11	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,07334	17408,14 12294,14	2008,47 198,80	1277	902	147 15	117,7600 1,7764	8,64 0,13
12	КБ34-60-3	Облицювання каркасів стін полікарбонатом	100м2	0,0178	71221,07 7767,36	89,83 32,38	1268	138	2 1	74,4000 0,2926	1,32 0,01
13	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь перетворювачем іржі*	*100м2*	*0,038071 2*	*2405,47 585,17*	*93,97 7,92*	*92*	*22*	*4 -*	*4,7800 0,0720*	*0,18 -*
14	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,038071 2*	*1917,64 585,17*	*93,97 7,92*	*73*	*22*	*4 -*	*4,7800 0,0720*	*0,18 -*
15	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ===Стенд 2 (26шт.)===	100м2	0,038071 2	12710,11 874,37	136,52 17,74	484	33	5 1	7,2400 0,1608	0,28 0,01
16	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0988	23025,31 23025,31	- -	2275	2275	- -	261,8000 -	25,87 -
17	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0988	700696,14 50410,80	12098,61 5222,78	69229	4981	1195 516	495,0000 42,1083	48,91 4,16
18	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	1,83508	29482,22 19029,12	7450,27 512,14	54102	34920	13672 940	176,0000 4,1760	322,97 7,66
19	С111-964 варіант 1	Сталева труба 40х40х6	т	0,88192	38399,82 -	- -	33866	-	- -	- -	- -
20	С111-964 варіант 2	Сталева труба 40х20х2	т	0,537971 2	38399,82 -	- -	20658	-	- -	- -	- -
21	С111-1129-П варіант 1	Сталь листова 10мм	т	0,225716 4	35881,07 -	- -	8099	-	- -	- -	- -
22	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,147170 4	48483,75 -	- -	7135	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С111-1129-П варіант 2	Сталь листова 3мм	т	0,1314612	35881,07 -	- -	4717	-	- -	- -	- -
24	С111-972 варіант 1	Сталь кругла д=8мм	т	0,0209456	32858,57 -	- -	688	-	- -	- -	- -
25	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,2769	97231,63 24116,40	280,85 87,49	26923	6678	78 24	231,0000 0,6150	63,96 0,17
26	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	1,55818	17408,14 12294,14	2008,47 198,80	27125	19156	3130 310	117,7600 1,7764	183,49 2,77
27	КБ34-60-3	Облицювання каркасів стін полікарбонатом	100м2	0,4654	71221,07 7767,36	89,83 32,38	33146	3615	42 15	74,4000 0,2926	34,63 0,14
28	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь перетворювачем іржі*	*100м2*	*0,7982598*	*2405,47* *585,17*	*93,97* *7,92*	*1920*	*467*	*75* *6*	*4,7800* *0,0720*	*3,82* *0,06*
29	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,7982598*	*1917,64* *585,17*	*93,97* *7,92*	*1531*	*467*	*75* *6*	*4,7800* *0,0720*	*3,82* *0,06*
30	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,7982598	12710,11 874,37	136,52 17,74	10146	698	109 14	7,2400 0,1608	5,78 0,13
		Разом прямі витрати по кошторису					315992	76755	19256 1921		726,39 15,89
		Разом будівельні роботи, грн.					315992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219981				
		всього заробітна плата, грн.					78676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42638				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15195				
		Всього будівельні роботи, грн.					**358630**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**93871**				

Склав _____Савченко С.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Даниленко О.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на зовнішні мережі електроосвітлення

Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	288,732	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,44156	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	50,764	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===Пристрої живлення та управління зовнішнім освітленням===									
1	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	1525,14 547,54	10,36 3,48	1525	548	10 3	4,8000 0,0275	4,8 0,03
2	1504-19075 варіант 1	Щит розподільчий металевий ЩО-18НГ-IP54	шт	1	3060,82 -	- -	3061	-	- -	- -	- -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	476,10 177,09	24,38 5,04	2381	885	122 25	1,6000 0,0421	8 0,21
4	& 15175-1352-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3-х полюсний, ~380 В, Ін=63 А, Іу=10 А, хар-ка "С" SEZ-PR63-C10	шт	1	714,05 -	- -	714	-	- -	- -	- -
5	& 15175-1352-1 варіант 3	Вимикач диференційний 2-х полюсний, ~230 В, Ін=6 А, Івит=30 мА, хар. "С", тип "А" SEZ-PFI2-C6/0,03	шт	4	2040,05 -	- -	8160	-	- -	- -	- -
6	2405-1441 варіант 3	Шина нульова, 6х9 мм, 63 А, 10 груп, ж.	шт	1	59,14 -	- -	59	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2405-1441 варіант 4	Шина нульова, 6х9 мм, 63 А, 10 груп, с.	шт	1	59,14	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		===Освітлювальні пристрої===									
8	КМ8-593-10	Світильник для ламп розжарювання місцевого освітлення	100 шт	0,54	17385,47	482,82	9388	6998	261	113,6000	61,34
					12958,35	118,19			64	1,0133	0,55
9	С1547-7 варіант 1	Світильник ґрунтовий під СД лампу, 1х10 Вт, GU10, IP67, IK08 Berg AD-7O	шт	54	2143,07	-	115726	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С1547-1 варіант 1	Лампа світлодіодна типу MR16, 7 Вт, GU10, Ra=80, T=3000K, 840 Лм	шт	54	102,69	-	5545	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		===Живляча ПЛ-0,4кВ та КЛ-0,4кВ зовнішнього освітлення===									
11	*КМ8-410-2*	*Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм*	*100 м*	*2,24*	*3384,09*	*584,01*	*7580*	*5769*	*1308*	*25,6000*	*57,34*
					2575,36	*91,50*			*205*	*0,7455*	*1,67*
12	С1530-45 варіант 2	Труба гнучка гофрована двостінна з ПНТ /ПВТ, Д=40/32 мм	10м	22,848	251,32	-	5742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,06	30418,22	19715,22	1825	285	1183	47,8000	2,87
					4745,11	4897,85			294	45,0698	2,7
14	С1530-45 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована, ультрафіолетостійка, Д=40 мм	10м	0,612	360,12	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	*КМ8-407-1*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,09*	*32807,44*	*19684,54*	*2953*	*559*	*1772*	*57,4200*	*5,17*
					6208,25	*5451,68*			*491*	*49,7031*	*4,47*
16	С113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,27	91,78	-	851	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,39	3606,35	580,02	8619	4135	1386	16,0000	38,24
					1729,92	194,99			466	1,5400	3,68
18	*КМ8-149-1*	*Монтаж самонесучого проводу*	*100 м*	*1,29*	*13841,03*	*10982,09*	*17855*	*3124*	*14167*	*22,4000*	*28,9*
					2421,89	*2821,03*			*3639*	*25,8280*	*33,32*
19	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом ВВГз-3*2,5	1000м	0,242	56214,88	-	13604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	15093-35163 варіант 2	Самоутримний ізольований провід з алюмінієвими жилами з ізоляцією жил зшитого поліетилену 4х25мм2 AsXSn 0,6/1 kV	1000м	0,141	94602,36	-	13339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& С121-376-В5 варіант 4	Гак універсальний CSC 16uz	шт	6	290,21	-	1741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& 2405-1010-В1-21 варіант 2	Стрічка бандажна сталева, 20х0,7 мм IF 207 ("Sicame")	м	20	58,15	-	1163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 2405-1020-В1-22 варіант 2	Скріпа CF 20 ("Sicame")	шт	20	12,30 -	- -	246	-	- -	- -	- -
24	& 2405-1228-В3-26 варіант 2	Затискач проколюючий, 63 А 16-95/1,5-10 TTD 051	шт	4	38,13 -	- -	153	-	- -	- -	- -
25	2405-1228 варіант 19	Затискач анкерний, 4х16-4х35 мм GUKp4	шт	6	125,85 -	- -	755	-	- -	- -	- -
26	2405-1228 варіант 20	Хомут стяжний CCD 9-62 ("Sicame")	шт	4	16,71 -	- -	67	-	- -	- -	- -
27	2405-1228 варіант 21	Основа для кріплення кабелю з ремінцем BIC 3050	шт	10	59,55 -	- -	596	-	- -	- -	- -
28	2405-1228 варіант 22	Затискач плашковий 9-12мм ПС2-1	шт	4	44,25 -	- -	177	-	- -	- -	- -
29	2405-1228 варіант 23	Комплект кріплення боксів на опору	шт	2	442,05 -	- -	884	-	- -	- -	- -
30	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,01452	50198,54 1985,01	48213,53 15501,92	729	29	700 225	22,2360 132,0696	0,32 1,92
31	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,00726	12077,21 -	12077,21 3087,34	88	-	88 22	- 25,2195	- 0,18
32	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01452	8463,31 -	8463,31 2163,50	123	-	123 31	- 17,6730	- 0,26
33	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,98	9314,04 1037,95	8276,09 2830,36	9128	1017	8111 2774	9,6000 22,2955	9,41 21,85
34	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,26	1906,75 -	- -	13843	-	- -	- -	- -
35	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*0,98*	*401,57* *367,61*	*33,96* *11,62*	*394*	*360*	*34* *11*	*3,4000* *0,0915*	*3,33* *0,09*
36	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна червоного кольору з ПВХ -пластикату товщиною 0,3 мм: шириною 150 мм	м	72	2,25 -	- -	162	-	- -	- -	- -
37	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка сигнальна червоного кольору з ПВХ -пластикату товщиною 0,3 мм: шириною 300 мм	м	26	4,09 -	- -	106	-	- -	- -	- -
38	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення*	*прохід*	*111*	*100,55* *100,55*	- -	*11161*	*11161*	- -	*0,9300* -	*103,23* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С111-1714 варіант 1	Шнур джутовий д=6мм	м	222	13,41	-	2977	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		===Заземлення опор===									
40	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0011	22852,52	-	25	25	-	261,8000	0,29
					22852,52	-			-	-	-
41	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0011	14205,68	-	16	16	-	165,2400	0,18
					14205,68	-			-	-	-
42	С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,11	400,84	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	8829,21	3911,81	2649	363	1174	11,2000	3,36
					1210,94	731,64			219	6,1915	1,86
44	*КМ8-472-1*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2*	*100 м*	*0,11*	*6088,67*	*470,31*	*670*	*304*	*52*	*25,6000*	*2,82*
					2767,87	*82,71*			*9*	*0,6639*	*0,07*
		Разом прямі витрати по кошторису					267103	35578	30491		329,6
									8478		72,86
		Разом будівельні роботи, грн.					267103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201034				
		всього заробітна плата, грн.					44056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21629				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6708				
		Всього будівельні роботи, грн.					**288732**				
		Всього по кошторису					**288732**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**441,56**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**50764**				

Склав _____Савченко С. Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Даниленко О.М.____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Благоустрій

Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1062,537	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,82555	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	91,256	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===Вимощення===									
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1897	3384,03 1799,83	1584,20 553,27	642	341	301 105	18,3600 5,1175	3,48 0,97
2	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,4017	636105,23 14113,06	3060,39 1323,12	255523	5669	1229 531	150,7000 10,6641	60,54 4,28
3	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,1897*	*1242427,69* *109592,61*	*11763,71* *1837,29*	*235689*	*20790*	*2232* *349*	*1025,3800* *16,4818*	*194,51* *3,13*
4	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*0,265*	*1161716,88* *71701,52*	*8568,08* *1386,01*	*307855*	*19001*	*2271* *367*	*670,8600* *12,3806*	*177,78* *3,28*
5	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*2,71*	*37271,36* *7964,94*	*664,45* *206,99*	*101005*	*21585*	*1801* *561*	*81,2500* *1,4550*	*220,19* *3,94*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	К589921-А003 варіант 2	Бетонний бортовий камень БР 100.20.8	шт	271	230,45 -	- -	62452	-	- -	- -	- -
7	*КБ27-17-3*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см*	*100м2*	*0,5*	*50917,53* *2812,88*	*1429,85* *447,73*	*25459*	*1406*	*715* *224*	*28,9600* *3,5998*	*14,48* *1,8*
8	*КБ27-17-4 к=8*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3*	*100м2*	*0,5*	*27351,95* -	*632,23* *201,97*	*13676*	-	*316* *101*	- *1,6840*	- *0,84*
		===Озеленення===									
9	КБ47-6-1	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м у природному ґрунті	10 ям	2,6	860,56 860,56	- -	2237	2237	- -	9,6400 -	25,06 -
10	*КБ47-9-1*	*Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м*	*10шт*	*2,6*	*5132,41* *664,94*	*356,17* *60,80*	*13344*	*1729*	*926* *158*	*6,1500* *0,5330*	*15,99* *1,39*
11	С331-41	Перевезення води спецтранспортом на відстань 10 км	т	2,782	273,20 -	273,20 -	760	-	760 -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1018642	72758	10551 2396		712,03 19,63
		Разом будівельні роботи, грн.					1018642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					935333				
		всього заробітна плата, грн.					75154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16102				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1062537**				
		Всього по кошторису					**1062537**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**825,55**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**91256**				

Склав _____Савченко С.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Даниленко О.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво Алеї Слави по вул. Незалежності в с. Талалаївка Ніжинського р-ону Чернігівської обл.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

придбання устаткування

Алея Слави

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 661,808 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14077 варіант 2	Лавка паркова 3,0х1,0м; (маса=0,025)	шт	4	12000,00	48000
2	280222-9103 варіант 1	Урна садово-паркова оцинкована "Гранд"; (маса=0,015)	шт	4	14200,00	56800
3	280222-900-7 варіант 2	Флагшток із нержавіючої сталі 10 метрів; (маса=0,082)	шт	2	16000,00	32000
4	1505-8025 варіант 1	Памятник гранітний "Козацький хрест" Н=2,5м; (маса=1,34)	шт	1	500000,00	500000
		Разом				**636800**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25008
		Всього по кошторису				**661808**

Склав _____Савченко С.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Даниленко О.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво Алеї Слави по вул. Незалежності в с. Талалаївка Ніжинського р-ону Чернігівської обл.

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1439,21	103,94				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	328,81	107,99				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	108,38	118,09				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	221,59	171,52				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2097,99					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	28,2336	565,33 15961,30				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,8357	331,06 938,79				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,64605	408,32 672,12				
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,46579	427,47 3618,87				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,08814	558,35 607,56				
15	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,96061	17,61 52,14				
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,34086	617,76 210,57				
17	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,1269	216,38 27,46				
18	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,1962	214,12 42,01				
19	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	4,61424	7,18 33,13				
20	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,27771	81,04 103,55				
21	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,47512	474,58 700,06				
22	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	3,09989	78,34 242,85				
23	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	21,02564	89,42 1880,11				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,84417	356 300,52				
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,96061	57,66 170,71				
26	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,505	495,24 250,10				
27	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	5,65087	439,08 2481,18				
28	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,37956	704,69 8723,75				
29	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,74804	685 1882,41				
30	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,26	830,83 1046,85				
31	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,30487	868,7 2870,94				
32	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	19,2782	6,63 127,81				
33	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,435	411,03 589,83				
34	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	82,6718	147,87 12224,68				
35	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	5,8	5,3 30,74				
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,53808	119,13 183,23				
37	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	45,74554	58,52 2677,03				
38	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	5,52	152,71 842,96				
39	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,3105	126,81 39,37				
40	С331-41	Перевезення води спецтранспортом на відстань 10 км	т	2,782	273,2 760,04				
		Разом по розділу II	**грн.**		**60292,67**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	225,261					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	кг	135,795					
		Електроенергія	кВт-год	1624,685					
		Мастильні матеріали	кг	30,993					
		Гідравлічна рідина	кг	4,349					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
41	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	8,093268					
42	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	7,42141					
43	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,02605					
44	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	11,44845					
45	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	4,8891					
46	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	9,56					
47	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	12,92318					
48	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	9,6585984					
49	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	14,51600648					
50	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,76904					
51	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0473					
52	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	5,2693					
53	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	42,051282					
54	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	11,2672					
55	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	125,2218416					
56	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,386145					
57	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,2816					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
58	+К589921-А003 варіант 2	Бетонний бортовий камень БР 100.20.8	шт	271	230,45 62451,95	205,00 55555,00	20,93 5672,03	4,52 1224,92	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,21951	249,96	244,80	0,26	4,9	80 км.
60	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0081576	54,87 107278,5	53,74 104428,87	0,06 746,13	1,07 2103,5	80 км.
61	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0009679	875,14 88706,82	851,89 86166,41	6,09 801,06	17,16 1739,35	80 км.
62	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0016805	85,86 14205,32	83,40 13367,59	0,78 559,19	1,68 278,54	80 км.
63	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00005	23,87 176165,84	22,46 171381,61	0,94 1330	0,47 3454,23	80 км.
64	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0028053	8,81 6147,8	8,57 4870,73	0,07 1156,52	0,17 120,55	80 км.
65	&15175-1352-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3-х полюсний, ~380 В, Ін=63 А, Іу=10 А, хар-ка "С" SEZ-PR63-C10	шт	1	17,25 714,05 714,05	13,66 700,00 700,00	3,24 0,05 0,05	0,35 14 14,00	
66	&15175-1352-1 варіант 3	Вимикач диференційний 2-х полюсний, ~230 В, Ін=6 А, Івит=30 мА, хар. "С", тип "А" SEZ-PFI2-C6/0,03	шт	4	2040,05 8160,20	2000,00 8000,00	0,05 0,20	40 160,00	
67	С142-10-2	Вода	м3	30,219295	84,02 2539,03	84,02 2539,03	- -	- -	
68	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0956	193,16	188,82	0,55	3,79	80 км.
69	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,7168	18,47 257,07	18,05 250,98	0,05 1,05	0,37 5,04	80 км.
70	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	22,08	184,27 25,84	179,90 25,26	0,75 0,07	3,62 0,51	80 км.
71	С1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,0585	570,55 712,41	557,74 696,59	1,55 1,85	11,26 13,97	80 км.
72	&С121-376-В5 варіант 4	Гак універсальний CSC 16uz	шт	6	41,68 290,21	40,75 170,00	0,11 118,05	0,82 2,16	80 км.
73	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1547176	1741,26 48483,75 7501,29	1020,00 46919,12 7259,21	708,30 613,97 94,99	12,96 950,66 147,09	80 км.
74	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0016524	57837,98	55902,84	801,06	1134,08	80 км.
75	С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,11	95,57 400,84	92,37 392,98	1,32 -	1,88 7,86	
76	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0092872	44,09 117930,89 1095,25	43,23 114161,30 1060,24	- 1457,22 13,53	0,86 2312,37 21,48	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,29108	72439,9 21085,81	70405,54 20493,64	613,97 178,71	1420,39 413,46	80 км.
78	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,017465	5232,15 91,38	4570,37 79,82	559,19 9,77	102,59 1,79	80 км.
79	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1626	6732,34 1094,68	6041,14 982,29	559,19 90,92	132,01 21,47	80 км.
80	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,042599	8266,82 352,16	7545,54 321,43	559,19 23,82	162,09 6,91	80 км.
81	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0026495	40418,2 107,09	39011,72 103,36	613,97 1,63	792,51 2,10	80 км.
82	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0051146	58216,97 297,76	56270,93 287,80	804,53 4,11	1141,51 5,85	80 км.
83	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,3155	825,26 1910,89	808,36 1871,76	0,72 1,67	16,18 37,46	80 км.
84	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,0738	1863,85 137,55	1826,33 134,78	0,97 0,07	36,55 2,70	80 км.
85	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1464	1861,63 272,54	1824,41 267,09	0,72 0,11	36,5 5,34	80 км.
86	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0006526	153831,67 100,39	150000,00 97,89	815,36 0,53	3016,31 1,97	80 км.
87	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,02284128	153831,67 3513,71	150000,00 3426,19	815,36 18,62	3016,31 68,90	80 км.
88	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0365294	153831,67 5619,38	150000,00 5479,41	815,36 29,78	3016,31 110,19	80 км.
89	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0008021	153831,67 123,39	150000,00 120,32	815,36 0,65	3016,31 2,42	80 км.
90	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0319318	307486,36 9818,59	300000,00 9579,54	1457,22 46,53	6029,14 192,52	80 км.
91	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,23918	135,46 32,40	132,58 31,71	0,22 0,05	2,66 0,64	80 км.
92	+2405-1228 варіант 19	Затискач анкерний, 4х16-4х35 мм GUKp4	шт	6	125,85 755,10	120,00 720,00	3,38 20,28	2,47 14,82	80 км.
93	+2405-1228 варіант 22	Затискач плашковий 9-12мм ПС2-1	шт	4	44,25 177,00	40,00 160,00	3,38 13,52	0,87 3,48	80 км.
94	&2405-1228-В3-26 варіант 2	Затискач проколюючий, 63 А 16-95/1,5-10 TTD 051	шт	4	38,13 152,52	34,00 136,00	3,38 13,52	0,75 3,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,03051	689,21 21,03	656,03 20,02	19,67 0,60	13,51 0,41	80 км.
96	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00016315	240295,59 39,20	234861,53 38,32	722,38 0,12	4711,68 0,76	80 км.
97	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001434	488608,58 70,07	477582,37 68,49	1445,65 0,21	9580,56 1,37	80 км.
98	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000489	37459,67 1,83	36111,20 1,77	613,97 0,03	734,5 0,03	80 км.
99	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,33502	23,55 102,09	8,75 37,93	14,34 62,16	0,46 2,00	80 км.
100	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,024	512,42 12,30	501,16 12,03	1,21 0,03	10,05 0,24	80 км.
101	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,0279	78,25 2,18	75,41 2,10	1,31 0,04	1,53 0,04	80 км.
102	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,19885	31,18 6,20	30,13 5,99	0,44 0,09	0,61 0,12	80 км.
103	+2405-1228 варіант 23	Комплект кріплення боксів на опору	шт	2	442,05 884,10	430,00 860,00	3,38 6,76	8,67 17,34	80 км.
104	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	5,2877	1702,5 9002,31	1668,97 8825,01	0,15 0,79	33,38 176,51	80 км.
105	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,19226	418,64 80,49	409,83 78,79	0,6 0,12	8,21 1,58	80 км.
106	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0001434	170108,72 24,39	165316,03 23,71	1457,22 0,21	3335,47 0,47	80 км.
107	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00005	323592,83 16,18	315790,65 15,79	1457,22 0,07	6344,96 0,32	80 км.
108	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0018576	227699,51 422,97	221777,59 411,97	1457,22 2,71	4464,7 8,29	80 км.
109	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00082	54425,12 44,63	51900,74 42,56	1457,22 1,19	1067,16 0,88	80 км.
110	+С1547-1 варіант 1	Лампа світлодіодна типу MR16, 7 Вт, GU10, Ra=80, T=3000K, 840 Лм	шт	54	102,69 5545,26	100,00 5400,00	0,68 36,72	2,01 108,54	80 км.
111	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,001912	351135,14 671,37	343636,17 657,03	613,97 1,17	6885 13,17	80 км.
112	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,000372	93573,44 34,81	92000,00 34,22	876,86 0,33	696,58 0,26	80 км.
113	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,007	105253,4 736,77	103593,02 725,15	876,86 6,14	783,52 5,48	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	0,48	34,49	33,35	0,46	0,68	80 км.
					16,56	16,01	0,22	0,33	
115	С111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,0000279	415057,43	405473,40	1445,65	8138,38	80 км.
					11,58	11,31	0,04	0,23	
116	+2405-1228 варіант 21	Основа для кріплення кабелю з ремінцем ВІС 3050	шт	10	59,55	55,00	3,38	1,17	80 км.
					595,50	550,00	33,80	11,70	
117	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0804	259,16	251,43	2,65	5,08	80 км.
					20,84	20,21	0,21	0,42	
118	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,066	126,95	121,81	2,65	2,49	80 км.
					8,38	8,04	0,17	0,17	
119	С1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,0108	2130,67	2080,04	8,85	41,78	80 км.
					23,01	22,46	0,10	0,45	
120	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6,72	50,62	49,10	0,53	0,99	80 км.
					340,17	329,95	3,56	6,66	
121	+С1113-77 варіант 1	Перетворювач іржі Kompozit	т	0,0087815	164391,45	160000,00	1168,09	3223,36	80 км.
					1443,60	1405,04	10,26	28,30	
122	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,26	1906,75	687,50	1181,86	37,39	80 км.
					13843,01	4991,25	8580,30	271,46	
123	+С1426-11789 варіант 2	Плитка тротуарна ФЕМ-60мм	м2	466,2659	725,82	590,00	121,59	14,23	80 км.
					338425,12	275096,88	56693,27	6634,97	
124	+С111-1713 варіант 1	Полікарбонат однокамерний-10мм "POLYGAL"	1000м2	0,0497696	612516,92	600000,00	506,78	12010,14	80 км.
					30484,72	29861,76	25,22	597,74	
125	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001195	861740,73	843687,33	1156,52	16896,88	80 км.
					1029,78	1008,21	1,38	20,19	
126	+С111-1809 варіант 4	Прокат сталевий гарячекатаний круглий, звичайної точності прокатки: д=10мм	т	0,006776	42933,57	42000,00	613,97	319,6	80 км.
					290,92	284,59	4,16	2,17	
127	+С111-1809 варіант 5	Прокат сталевий гарячекатаний круглий, звичайної точності прокатки: д=16мм	т	0,0243	42933,57	42000,00	613,97	319,6	80 км.
					1043,29	1020,60	14,92	7,77	
128	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,16062	88,62	65,41	21,47	1,74	80 км.
					102,85	75,92	24,92	2,01	
129	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,06775	5512,9	3000,00	2404,8	108,1	80 км.
					373,50	203,25	162,93	7,32	
130	+С1425-11687 варіант 1	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М100 Ж1	м3	28,941655	5173,24	2667,00	2404,8	101,44	80 км.
					149722,13	77187,39	69598,89	2935,85	
131	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000979	72306,37	69431,38	1457,22	1417,77	80 км.
					7,08	6,80	0,14	0,14	
132	С111-1757	Рядно	м2	116,3217	92,55	90,39	0,35	1,81	80 км.
					10765,57	10514,32	40,71	210,54	
133	С1429-74	Саджанці троянд чайногібридні, флорибунда [весна], 1 сорт	шт	26	402,14	393,53	0,72	7,89	80 км.
					10455,64	10231,78	18,72	205,14	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
134	+15093-35163 варіант 2	Самоутримний ізольований провід з алюмінієвими жилами з ізоляцією жил зшитого поліетилену 4х25мм2 AsXSn 0,6/1 kV	1000м	0,141	94602,36 13338,93	92000,00 12972,00	747,41 105,38	1854,95 261,55	80 км.
135	+С1547-7 варіант 1	Світильник ґрунтовий під СД лампу, 1х10 Вт, GU10, IP67, IK08 Berg AD-7O	шт	54	2143,07 115725,78	2100,00 113400,00	1,05 56,70	42,02 2269,08	80 км.
136	С1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,0639	4556,47 291,16	4465,36 285,34	1,77 0,11	89,34 5,71	80 км.
137	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,0402	827,89 33,28	811,27 32,61	0,39 0,02	16,23 0,65	80 км.
138	&2405-1020-В1-22 варіант 2	Скріпа CF 20 ("Sicame")	шт	20	12,3 246,00	12,00 240,00	0,06 1,20	0,24 4,80	80 км.
139	+С111-964 варіант 2	Сталева труба 40х20х2	т	0,5586624	38399,82 21452,54	37500,00 20949,84	613,97 343,00	285,85 159,70	80 км.
140	+С111-964 варіант 1	Сталева труба 40х40х6	т	0,9270972	38399,82 35600,37	37500,00 34766,15	613,97 569,21	285,85 265,01	80 км.
141	+С111-972 варіант 1	Сталь кругла д=8мм	т	0,0220056	32858,57 723,07	32000,00 704,18	613,97 13,51	244,6 5,38	80 км.
142	+С111-1129-П варіант 1	Сталь листова 10мм	т	0,2372704	35881,07 8513,52	35000,00 8304,46	613,97 145,68	267,1 63,38	80 км.
143	+С111-1129-П варіант 2	Сталь листова 3мм	т	0,1382028	35881,07 4958,86	35000,00 4837,10	613,97 84,85	267,1 36,91	80 км.
144	С1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0408	6530,75 266,45	6380,74 260,33	21,96 0,90	128,05 5,22	80 км.
145	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0027	7072,06 19,09	6932,50 18,72	0,89 -	138,67 0,37	80 км.
146	&2405-1010-В1-21 варіант 2	Стрічка бандажна сталева, 20х0,7 мм IF 207 ("Sicame")	м	20	58,15 1163,00	56,67 1133,40	0,34 6,80	1,14 22,80	80 км.
147	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,02294	908,07 20,83	889,25 20,40	1,01 0,02	17,81 0,41	80 км.
148	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,2374	957,12 227,22	936,44 222,31	1,91 0,45	18,77 4,46	80 км.
149	+С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна червоного кольору з ПВХ -пластикату товщиною 0,3 мм: шириною 150 мм	м	72	2,25 162,00	2,20 158,40	0,01 0,72	0,04 2,88	80 км.
150	+С111-1721-11А варіант 2	Стрічка сигнальна червоного кольору з ПВХ -пластикату товщиною 0,3 мм: шириною 300 мм	м	26	4,09 106,34	4,00 104,00	0,01 0,26	0,08 2,08	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
151	+С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	64,5792	5837,89 377006,27	3100,00 200195,52	2623,42 169418,36	114,47 7392,39	80 км.
152	С1546-83	Тавот	кг	19,6936	51,31 1010,48	48,97 964,40	1,33 26,19	1,01 19,89	80 км.
153	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом ВВГз-3*2,5	1000м	0,242	56214,88 13604,00	55000,00 13310,00	112,63 27,26	1102,25 266,74	80 км.
154	+С1530-45 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована, ультрафіолетостійка, Д=40 мм	10м	0,612	360,12 220,39	340,00 208,08	13,06 7,99	7,06 4,32	80 км.
155	+С1530-45 варіант 2	Труба гнучка гофрована двостінна з ПНТ /ПВТ, Д=40/32 мм	10м	22,848	251,32 5742,16	233,33 5331,12	13,06 298,39	4,93 112,65	80 км.
156	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	256352,46 30,76	250440,96 30,05	884,98 0,11	5026,52 0,60	80 км.
157	С113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,27	91,78 850,80	90,18 835,97	0,92 8,53	0,68 6,30	80 км.
158	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,0936	207,57 19,43	203,43 19,04	2,59 0,24	1,55 0,15	80 км.
159	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,002342	5105,51 11,96	3444,10 8,07	1561,3 3,66	100,11 0,23	80 км.
160	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0004	78567,63 31,43	75743,35 30,30	1283,74 0,51	1540,54 0,62	80 км.
161	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0000477	101882,67 4,86	98601,23 4,70	1283,74 0,06	1997,7 0,10	80 км.
162	С1545-275	Фольга мідна	т	0,0001134	493071,37 55,91	482518,32 54,72	884,98 0,10	9668,07 1,09	80 км.
163	+2405-1228 варіант 20	Хомут стяжний CCD 9-62 ("Sicame")	шт	4	16,71 66,84	13,00 52,00	3,38 13,52	0,33 1,32	80 км.
164	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0005822	40273,77 23,45	38737,96 22,55	746,13 0,43	789,68 0,47	80 км.
165	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0021819	78337,08 170,92	76000,00 165,82	801,06 1,75	1536,02 3,35	80 км.
166	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0000163	78337,08 1,28	76000,00 1,24	801,06 0,01	1536,02 0,03	80 км.
167	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00271	78337,08 212,29	76000,00 205,96	801,06 2,17	1536,02 4,16	80 км.
168	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0031651	32930,2 104,23	32071,09 101,51	613,97 1,94	245,14 0,78	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	+2405-1441 варіант 3	Шина нульова, 6х9 мм, 63 А, 10 груп, ж.	шт	1	59,14 59,14	55,00 55,00	2,98 2,98	1,16 1,16	80 км.
170	+2405-1441 варіант 4	Шина нульова, 6х9 мм, 63 А, 10 груп, с.	шт	1	59,14 59,14	55,00 55,00	2,98 2,98	1,16 1,16	80 км.
171	+С111-1714 варіант 1	Шнур джутовий д=6мм	м	222	13,41 2977,02	13,00 2886,00	0,15 33,30	0,26 57,72	80 км.
172	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00005	59467,62 2,97	57493,38 2,87	808,21 0,04	1166,03 0,06	80 км.
173	С111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,001208	74426,88 89,91	72166,47 87,18	801,06 0,97	1459,35 1,76	80 км.
174	+С1421-9450 варіант 1	Щебінь із червоного граніту 3-5мм	м3	13,85	2639,43 36556,11	1100,00 15235,00	1487,68 20604,37	51,75 716,74	80 км.
175	+1504-19075 варіант 1	Щит розподільчий металевий ЩО-18НГ-IP54	шт	1	3060,82 3060,82	3000,00 3000,00	0,8 0,80	60,02 60,02	80 км.
176	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,53468	653,38 2309,49	627,74 2218,86	12,83 45,35	12,81 45,28	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
177	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,0903	6,84927 459,52	6,84927 459,52			
178	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6427	159,41 102,45	159,41 102,45			
179	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4845	142,97 69,28	142,97 69,28			
		Разом	грн.		631,25	631,25			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1356348,98**	**996620,37**	**334122,58**	**25606,03**	
		IV. Устаткування							
180	+280222-14077 варіант 2	Лавка паркова 3,0х1,0м	шт	4	12471,24 49884,96	12000,00 48000,00	360,00 1440,00	111,24 444,96	3%
181	+1505-8025 варіант 1	Памятник гранітний "Козацький хрест" Н=2, 5м	шт	1	519635 519635,00	500000,00 500000,00	15000,00 15000,00	4635,00 4635,00	3%
182	+280222-9103 варіант 1	Урна садово-паркова оцинкована "Гранд"	шт	4	14757,63 59030,52	14200,00 56800,00	426,00 1704,00	131,63 526,52	3%
183	+280222-900-7 варіант 2	Флагшток із нержавіючої сталі 10 метрів	шт	2	16628,32 33256,64	16000,00 32000,00	480,00 960,00	148,32 296,64	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV	**грн.**		**661807,12**	**636800,00**	**19104,00**	**5903,12**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1691,776					
		Мастильні матеріали	кг	31,636					
		Гідравлічна рідина	кг	4,833					
		Бензин	л	304,406					
		Дизельне паливо	л	159,758					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 червня" 2025 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____Савченко С. Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Даниленко О.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]