

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Дубочок" для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття за адресою: с. Зубра Львівського району Львівської області.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Будівельні роботи

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Дубочок" для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1698,248 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,66354 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 532,708 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Підлоги									
1	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,42	<u>7613,57</u> 5889,46	<u>1724,11</u> 564,53	3198	2474	<u>724</u> 237	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>25,64</u> 2,22
2	KP8-36-3	Тип 1 Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	2,815	<u>1706,67</u> 1592,57	<u>17,64</u> 16,14	4804	4483	<u>50</u> 45	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>43,64</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	C111-1716-2	Плівка гідроізоляційна	м2	309,65	<u>33,86</u>	-	10485	-	-	-	-		
4	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,815	<u>4627,32</u> 4588,24	<u>39,08</u> 34,39	13026	12916	<u>110</u> 97	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>127,35</u> 0,86		
5	C111-1-23	Екструдований пінополістирол	м3	14,3565	<u>5128,93</u>	-	73633	-	-	-	-		
6	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	2,815	<u>1706,67</u> 1592,57	<u>17,64</u> 16,14	4804	4483	<u>50</u> 45	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>43,64</u> 0,45		
7	C111-1716-2	Плівка гідроізоляційна	м2	309,65	<u>33,86</u>	-	10485	-	-	-	-		
8	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	2,815	<u>15446,58</u> 8257,75	<u>181,83</u> 159,97	43482	23246	<u>512</u> 450	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>240,99</u> 4,01		
9	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 50мм	100м2	2,815	<u>12248,45</u> 1500,15	<u>285,49</u> 251,17	34479	4223	<u>804</u> 707	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>43,78</u> 6,3		
10	KB11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,815	<u>3878,77</u> 2060,11	<u>86,67</u> 76,25	10919	5799	<u>244</u> 215	<u>22,3560</u> 0,6793	<u>62,93</u> 1,91		
11	C111-1782-2	Сітка арм., діам.3 мм 100х100мм	м2	309,65	<u>59,68</u>	-	18480	-	-	-	-		
12	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм CN 69	100м2	2,815	<u>23617,86</u> 8479,41	<u>33,99</u> 29,90	66484	23870	<u>96</u> 84	<u>87,9060</u> 0,2664	<u>247,46</u> 0,75		
13	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,815	<u>90985,09</u> 7189,99	<u>15,29</u> 13,46	256123	20240	<u>43</u> 38	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>197,04</u> 0,34		
14	KB11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,425	<u>6678,87</u> 1854,48	<u>3,91</u> 3,44	9517	2643	<u>6</u> 5	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>24,27</u> 0,04		
		Разом прямі витрати по розділу 1					559919	104377	<u>2639</u> 1923		<u>1056,74</u> 17,33		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					559919	452903	106300	59654	128,89	21750	619573

		Всього по розділу 1					619573						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Двері									
		Двері									
15	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>22071,34</u> 20387,63	<u>1666,25</u> 573,45	883	816	<u>67</u> 23	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>8,85</u> 0,19
16	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0798	<u>4800,78</u> 4800,78	-	383	383	-	<u>53,6160</u>	<u>4,28</u>
17	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,204	<u>714,53</u> 714,53	-	146	146	-	<u>7,9800</u>	<u>1,63</u>
18	КБ10-28-2 Кдем =0,8 к=1,15	демонтаж/монтаж дверей -8шт Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,16968	<u>14391,89</u> 9310,92	<u>5025,44</u> 1485,44	2442	1580	<u>853</u> 252	<u>87,5251</u> 10,6128	<u>14,85</u> 1,8
19	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах нові двері	100м2	0,16968	<u>27464,68</u> 11638,65	<u>6281,80</u> 1856,80	4660	1975	<u>1066</u> 315	<u>109,4064</u> 13,2660	<u>18,56</u> 2,25
20	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,05733	<u>34608,36</u> 14402,98	<u>8438,25</u> 2494,21	1984	826	<u>484</u> 143	<u>135,3918</u> 17,8200	<u>7,76</u> 1,02
21	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,02121	<u>27464,68</u> 11638,65	<u>6281,80</u> 1856,80	583	247	<u>133</u> 39	<u>109,4064</u> 13,2660	<u>2,32</u> 0,28
22	С126-401-2	Двері металопластикові	м2	7,854	<u>6856,49</u> -	-	53851	-	-	-	-
23	КБ10-96-2 к=1,15	Металеві Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,04242	<u>40688,29</u> 36464,49	<u>1994,49</u> 589,54	1726	1547	<u>85</u> 25	<u>324,8796</u> 4,2120	<u>13,78</u> 0,18
24	С126-401-10	Двері металеві EI30	м2	4,242	<u>10666,86</u> -	-	45249	-	-	-	-
25	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,1479	<u>65717,83</u> 33503,38	<u>54,38</u> 47,84	9720	4955	<u>8</u> 7	<u>338,4864</u> 0,4262	<u>50,06</u> 0,06
26	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1218	<u>8198,00</u> 5939,14	<u>5,10</u> 4,49	999	723	<u>1</u> 1	<u>54,5376</u> 0,0400	<u>6,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ15-56-4 Коб'єм=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1218	<u>4771,36</u> 3146,91	<u>6,80</u> 5,98	581	383	<u>1</u> 1	<u>28,8972</u> 0,0533	<u>3,52</u> 0,01
28	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1218	<u>23394,84</u> 5402,66	<u>1,70</u> 1,50	2849	658	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>6,41</u> -
29	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,0261	<u>12538,94</u> 9467,77	<u>8,50</u> 7,48	327	247	-	<u>86,9400</u> 0,0666	<u>2,27</u> -
30	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0261	<u>25703,77</u> 6081,85	<u>1,70</u> 1,50	671	159	-	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>1,55</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							127054	14645	<u>2698</u> 806		<u>142,48</u> 5,79
Разом будівельні роботи, грн.							127054				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							109711				
всього заробітна плата, грн.							15451				
Загальновиробничі витрати, грн.							8417				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3004				
Всього будівельні роботи, грн.							135471				

Всього по розділу 2							135471				
Розділ 3. Опорядження приміщень											
Монтажні роботи											
Стелі											
31	КР12-66-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	2,803	<u>852,75</u> 852,75	-	2390	2390	-	<u>9,7080</u>	<u>27,21</u>
32	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	56,06	<u>44,13</u> -	-	2474	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стіни	100м2	2,803	<u>25703,77</u> 6081,85	<u>1,70</u> 1,50	72048	17047	<u>5</u> 4	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>165,96</u> 0,04
34	KP3-11-5	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	10 м2	3,7	<u>5207,20</u> 5164,76	<u>39,07</u> 18,00	19267	19110	<u>145</u> 67	<u>50,2800</u> 0,1552	<u>186,04</u> 0,57
35	KP12-66-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	3,66	<u>852,75</u> 852,75	-	3121	3121	-	<u>9,7080</u>	<u>35,53</u>
36	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	73,2	<u>44,13</u> -	-	3230	-	-	-	-
37	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	3,66	<u>42509,91</u> 20784,67	<u>282,09</u> 248,18	155586	76072	<u>1032</u> 908	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>731,88</u> 8,09
38	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,66	<u>24150,77</u> 16888,54	<u>168,23</u> 148,01	88392	61812	<u>616</u> 542	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>559,23</u> 4,83
39	KB15-74-1 стос. к=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	3,66	<u>67083,03</u> 26605,41	<u>17,59</u> 15,47	245524	97376	<u>64</u> 57	<u>212,1474</u> 0,1379	<u>776,46</u> 0,5
40	XB4-13-3	Фарбування стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit СТ 54	100 м2	3,66	<u>33598,98</u> 4684,27	-	122972	17144	-	<u>40,5600</u>	<u>148,45</u>
41	KB15-63-5 к=1,15	Улаштування зашивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевго каркасу	100м2	0,065	<u>128795,36</u> 56209,35	<u>50,98</u> 44,85	8372	3654	<u>3</u> 3	<u>508,5438</u> 0,3996	<u>33,06</u> 0,03
42	KB15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,065	<u>8198,00</u> 5939,14	<u>5,10</u> 4,49	533	386	-	<u>54,5376</u> 0,0400	<u>3,54</u>
43	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,03	<u>580428,26</u> 107196,36	<u>8994,50</u> 7913,46	17413	3216	<u>270</u> 237	<u>1069,8240</u> 70,5028	<u>32,09</u> 2,12
44	KB7-57-15	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	100м шва	2,3	<u>5871,77</u> 5646,68	<u>4,82</u> 1,74	13505	12987	<u>11</u> 4	<u>51,8520</u> 0,0160	<u>119,26</u> 0,04
45	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300x300 мм	100шт	0,15	<u>25475,98</u> 25252,77	<u>50,96</u> 17,54	3821	3788	<u>8</u> 3	<u>266,5200</u> 0,1476	<u>39,98</u> 0,02
46	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,15	<u>22223,73</u> 16978,25	<u>54,38</u> 47,84	3334	2547	<u>8</u> 7	<u>159,6000</u> 0,4262	<u>23,94</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					761982	320650	<u>2162</u> 1832		<u>2882,63</u> 16,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					761982				439170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					322482 169304 347,89 58707 931286					
		----- Всього по розділу 3					931286					
		Розділ 4. Бруківка										
47	KP18-48-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском	100м2	0,08	<u>8505,26</u> 6370,06	<u>2135,20</u> 633,16	680	510	<u>170</u> 51	<u>66,0384</u> 4,7447	<u>5,28</u> 0,38	
48	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,045	<u>12516,86</u> 10753,72	<u>1763,14</u> 540,47	563	484	<u>79</u> 24	<u>122,4240</u> 4,6800	<u>5,51</u> 0,21	
49	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню /товщ. 10см/	100м2	0,08	<u>35845,37</u> 5030,66	<u>2316,31</u> 583,25	2868	402	<u>185</u> 47	<u>52,6440</u> 4,6254	<u>4,21</u> 0,37	
50	KP18-47-2 к=2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	-0,08	<u>5123,76</u> 224,76	-	-410	-18	-	<u>2,3520</u> -	<u>-0,19</u> -	
51	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	4,5	<u>347,08</u> 150,08	-	1562	675	-	<u>1,5840</u> -	<u>7,13</u> -	
52	C1421-10421-6	Поребрик	м	4,5	<u>147,33</u> -	-	663	-	-	-	-	
53	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] бруківка від розбирання	100м2	0,08	<u>28377,80</u> 15295,74	<u>284,61</u> 93,99	2270	1224	<u>23</u> 8	<u>143,7840</u> 0,7924	<u>11,5</u> 0,06	
54	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,61	<u>171,82</u> 171,82	-	620	620	-	<u>1,9560</u> -	<u>7,06</u> -	
55	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	3,61	<u>208,27</u> -	<u>208,27</u> 34,57	752	-	<u>752</u> 125	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 1,04	
		Разом прямі витрати по розділу 4					9568	3897	<u>1209</u> 255		<u>40,5</u> 2,06	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					9568 4462 4152 2351 5,12 862					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.					11919					

		Всього по розділу 4					11919					
		Разом прямі витрати по кошторису					1458523	443569	<u>8708</u>			<u>4122,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1458523		<u>4816</u>			<u>41,48</u>
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1006246					
		всього заробітна плата, грн.					448385					
		Загальновиробничі витрати, грн.					239725					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					499,71					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84323					
		Всього будівельні роботи, грн.					1698248					

		Всього по кошторису					1698248					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4663,54					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					532708					

Склав _____ Музика
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Коляда
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Дубочок" для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття за адресою: с. Зубра Львівського району Львівської області.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Водопровід та каналізація

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Дубочок" для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 86,260 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11454 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,989 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	С1630-125-504	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду 15,Ру = 1,6МПа	шт	3	357,89	-	1074	-	-	-	-
2	КР15-83-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,04	15185,08	276,26	607	363	11	84,1920	3,37
					9065,79	114,34			5	0,9092	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні , чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	4	<u>474,88</u>	-	1900	-	-	-	-
4	C130-1199-57-2A	Трійник сталевий рівносторонній 50x50	шт	2	<u>331,26</u>	-	663	-	-	-	-
5	C130-1199-58	Коліно сталеве 50мм	шт	2	<u>181,92</u>	-	364	-	-	-	-
6	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,04	<u>1867,77</u> 1766,48	-	75	71	-	<u>13,4160</u>	<u>0,54</u>
7	KP15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	2	<u>212,21</u> 171,05	<u>8,78</u> 0,47	424	342	<u>18</u> 1	<u>1,5240</u> 0,0043	<u>3,05</u> 0,01
8	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>12390,73</u> 7505,87	-	1239	751	-	<u>67,9080</u>	<u>6,79</u>
9	C1630-680-45	Труба поліпропіленова (скловолокно) Stabi Glass PN16 діам. 20мм KAN-Therm	м	10	<u>84,51</u>	-	845	-	-	-	-
10	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,1	<u>6679,86</u> 4856,60	-	668	486	-	<u>47,2800</u>	<u>4,73</u>
11	C113-2145-25	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф20мм	м	10	<u>39,15</u>	-	392	-	-	-	-
12	C12-219-176	Ніпель Pattaroni 1/2"	шт	6	<u>72,45</u>	-	435	-	-	-	-
13	C113-123-96	Обвід, PP-R D=20мм.	шт	2	<u>44,42</u>	-	89	-	-	-	-
14	C182-44-100	Коліно 90грд. діам. 20мм	шт.	4	<u>10,25</u>	-	41	-	-	-	-
15	C12-219-156	Трійник редукційний 50/15/50	шт	1	<u>111,42</u>	-	111	-	-	-	-
16	C113-123-388	Трійник 20мм	шт	1	<u>13,33</u>	-	13	-	-	-	-
17	KP15-38-1	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	2	<u>3746,72</u> 3225,87	<u>400,22</u> 114,48	7493	6452	<u>800</u> 229	<u>30,3240</u> 0,8179	<u>60,65</u> 1,64
18	C130-21-15	Бак запасу води на 1000л	шт	2	<u>8230,52</u>	-	16461	-	-	-	-
19	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>6599,52</u> 6468,66	-	132	129	-	<u>59,4000</u>	<u>1,19</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1630-1478-50	Кран кульовий Valtec водорозбірний зі знімним штуцером НАР 3/4"	шт	2	<u>449,87</u>	-	900	-	-	-	-
21	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна	шт	2	<u>842,72</u>	<u>174,61</u>	1685	862	<u>349</u>	<u>3,8400</u>	<u>7,68</u>
					431,00	43,67			87	0,3535	0,71
22	C113-2129-3	Шафа пожежний з кран-комплектom Ду 50, кран-комплектom пожежним Ду 25 на одному стояку та місцем для 2-х вогнегасників	шт	2	<u>9062,63</u>	-	18125	-	-	-	-
23	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	2	<u>233,77</u>	-	468	439	-	<u>2,0400</u>	<u>4,08</u>
					219,67	-			-	-	-
24	C1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>1879,42</u>	-	3759	-	-	-	-
25	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	40	<u>117,61</u>	-	4704	-	-	-	-
26	C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	2	<u>209,53</u>	-	419	-	-	-	-
27	C131-935-59	Головка зєднувальна муфтова ГМ-50	шт	2	<u>97,14</u>	-	194	-	-	-	-
28	C1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>265,34</u>	-	1061	-	-	-	-
29	2402-3014-3	Вогнегасник	шт	4	<u>650,00</u>	-	2600	-	-	-	-
30	C113-2129-4	Кран-комплекти діам. 25мм	шт	2	<u>3298,78</u>	-	6598	-	-	-	-
31	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	12	<u>60,17</u>	-	722	-	-	-	-
32	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,01	<u>122798,78</u>	-	1228	-	-	-	-
33	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,01	<u>499978,10</u>	<u>63705,26</u>	5000	753	<u>637</u>	<u>788,4000</u>	<u>7,88</u>
					75339,50	18227,36			182	130,2661	1,3
		Разом прямі витрати по кошторису					80489	10648	<u>1815</u>		<u>99,96</u>
		Разом устаткування, грн.					2600		504		3,7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29				
		Всього устаткування, грн.					2629				
		Разом будівельні роботи, грн.					77889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					11152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5742				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1837				
		Всього будівельні роботи, грн.					83631				

		Всього по кошторису					86260				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					114,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12989				

Склав _____ Музика
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Коляда
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Дубочок" для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття за адресою: с. Зубра Львівського району Львівської області.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Електропостачання та освітлення

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Дубочок" для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 551,138 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,97155 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 106,505 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Монтажні роботи									
1	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	41748,48 37847,50	-	835	757	-	359,9040	7,2
2	С1547-6-48-101	Автоматичний вимикач Ін=40А, 3р, 10кА ЕТІМАТ 10	шт	1	913,79	-	914	-	-	-	-
3	С1547-6-48-100	Автоматичний вимикач Ін=32А, 1р, 10кА ЕТІМАТ 10	шт	1	184,31	-	184	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1942,64</u> 1600,09	<u>181,86</u> 9,76	1943	1600	<u>182</u> 10	<u>14,2560</u> 0,0895	<u>14,26</u> 0,09
5	C1514-7-140	Щит ЩР	шт	1	<u>29350,45</u> -	- -	29350	-	- -	- -	- -
6	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>630,04</u> 451,90	<u>4,88</u> 0,26	630	452	<u>5</u> -	<u>4,2480</u> 0,0024	<u>4,25</u> -
7	C1514-7-234	Щит для монтажу в стіну ЩАО	шт	1	<u>17945,87</u> -	- -	17946	-	- -	- -	- -
8	KM39-39-1	Установлення в ніші та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту	пристрій	1	<u>2921,54</u> 1464,31	<u>234,59</u> 63,34	2922	1464	<u>235</u> 63	<u>14,0880</u> 0,5167	<u>14,09</u> 0,52
9	1517-11039-305	Щит АВР на 2-а вводи для монтажу на стіну, металевий 25А	шт	1	<u>20689,67</u> -	- -	20690	-	- -	- -	- -
10	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,93	<u>29452,47</u> 20021,57	<u>314,37</u> 276,59	27391	18620	<u>292</u> 257	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>175,03</u> 2,29
11	C1547-4-888	Світильник LED для вмонтованого монтажу 220В, 36Вт, 4320Лм, 595*595*10мм, 4000К, IP20	шт	71	<u>1187,85</u> -	- -	84337	-	- -	- -	- -
12	C1536-1-119	Світильник LED вологозахисний IP54	шт	2	<u>702,65</u> -	- -	1405	-	- -	- -	- -
13	C1547-4-982	Світильник аварійний LED для вмонтованого монажа 220В, 3Вт, 300lm 356*156*60мм, захищений IP65, з вмонтованою акумуляторною батареєю	шт	20	<u>4484,12</u> -	- -	89682	-	- -	- -	- -
14	C1512-1-287-1E	Коробка розподільча з кришкою 100x100x55мм, IP55	шт	32	<u>71,61</u> -	- -	2292	-	- -	- -	- -
15	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	24	<u>95,95</u> 92,60	- -	2303	2222	- -	<u>0,9600</u> -	<u>23,04</u> -
16	C111-240-233	Коробка розподільча вогнетривка Flamebox	шт	24	<u>612,48</u> -	- -	14700	-	- -	- -	- -
17	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,24	<u>3287,04</u> 3076,69	- -	789	738	- -	<u>31,8960</u> -	<u>7,66</u> -
18	C1512-13-850	Вимикач одноклавішний для зовн. установки 10 А, 220 В, IP54	шт	4	<u>115,47</u> -	- -	462	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C1545-66-138	Кабель з мідними жилами з ізоляцією із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E30-3х6 мм2	м	30	<u>157,88</u>	-	4736	-	-	-	-
39	КМ8-409-4	Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	5,31	<u>5086,98</u>	-	27012	23782	-	<u>44,1600</u>	<u>234,49</u>
40	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,16	<u>4381,11</u>	-	701	582	-	<u>36,7680</u>	<u>5,88</u>
41	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,14	<u>3317,68</u>	-	3782	3734	-	<u>33,0960</u>	<u>37,73</u>
42	C113-3-64	Труба гофрована ПВХ негорюча д. 20мм Monoflex КОPOS	м	405	<u>18,24</u>	-	7387	-	-	-	-
43	C113-3-52-С	Труба гофрована ПВХ негорюча д. 32мм Monoflex КОPOS	м	15	<u>33,86</u>	-	508	-	-	-	-
44	C113-3-62	Труба гофрована ПВХ негорюча д. 25мм Monoflex КОPOS	м	195	<u>22,27</u>	-	4343	-	-	-	-
45	C113-3-63	Труба гофрована ПВХ негорюча д. 16мм Monoflex КОPOS	м	30	<u>15,19</u>	-	456	-	-	-	-
46	C1530-64-10	Труба ПВХ жорстка негорюча 40мм	м	16	<u>57,51</u>	-	920	-	-	-	-
47	КБ21-14-1 к=1,15	Прокладання лотків	100м	0,92	<u>8858,26</u>	<u>1812,05</u>	8150	5545	<u>1667</u>	<u>56,6520</u>	<u>52,12</u>
48	C1530-1-702	Лоток сталевий перфорований шириною 50мм KGJ/КСJ50Н50/3	м	36	<u>140,79</u>	-	5068	-	-	-	-
49	C1530-1-700	Лоток сталевий перфорований шириною 100мм KCL100Н50/3N	м	56	<u>168,11</u>	-	9414	-	-	-	-
50	C1530-1-701	Перегородка лотка h50	м	56	<u>79,59</u>	-	4457	-	-	-	-
51	C1530-1-703	Швелер посилений CWD40H22/02	шт	36	<u>169,70</u>	-	6109	-	-	-	-
52	C1530-1-539	Гайка м6 NSM6	шт	680	<u>2,20</u>	-	1496	-	-	-	-
53	C1530-1-536	Нарізний стержень М6 1m PGM6/1	шт	134	<u>41,08</u>	-	5505	-	-	-	-
54	C1530-1-344	Збільшена шайба PW6 BAKS	шт	680	<u>1,68</u>	-	1142	-	-	-	-
55	C1530-1-605	Болт с грибовидною головкою + фланцева гайка зубчата (комплект) SGKM6x12 Baks	шт	378	<u>7,92</u>	-	2994	-	-	-	-
56	C1530-1-541	Распірна втулка стальна TRSM6	шт	170	<u>7,81</u>	-	1328	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C1530-1-705	Кутувий з'єднувач лотка шириною 50мм LKJH50	шт	4	<u>256,05</u>	-	1024	-	-	-	-
58	C1530-1-706	Кут лотка шириною 50мм - 90грд KKJ50H50	шт	3	<u>309,09</u>	-	927	-	-	-	-
59	C1530-1-707	Швелер посиленний сталевий CWD40H22/03	шт	49	<u>207,79</u>	-	10182	-	-	-	-
60	C1530-1-708	Кут лотка шириною 100мм - 90грд KKJ100H50	шт	2	<u>248,93</u>	-	498	-	-	-	-
61	C1530-1-709	Трійник лотка шириною 100мм ТКРJ100H50	шт	2	<u>870,69</u>	-	1741	-	-	-	-
62	KP20-28-2	Будівельні роботи Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,16	<u>4711,61</u>	<u>642,04</u>	754	646	<u>103</u>	<u>38,8320</u>	<u>6,21</u>
63	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1,14	<u>3220,91</u>	<u>428,03</u>	3672	3162	<u>488</u>	<u>26,6880</u>	<u>30,42</u>
64	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,3	<u>3101,59</u>	<u>16,99</u>	4032	3514	<u>22</u>	<u>28,8000</u>	<u>37,44</u>
65	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,4	<u>16469,40</u>	<u>438,93</u>	6588	6412	<u>176</u>	<u>138,8040</u>	<u>55,52</u>
66	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,4	<u>6038,62</u>	<u>176,35</u>	2415	2345	<u>70</u>	<u>50,7600</u>	<u>20,3</u>
67	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,52	<u>171,82</u>	-	89	89	-	<u>1,9560</u>	<u>1,02</u>
68	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,52	<u>131,67</u>	<u>131,67</u>	68	-	<u>68</u>	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					504412	90102	<u>3534</u>		<u>870,53</u>
		Разом устаткування, грн.					20690		1424		12,29
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					203				
		Всього устаткування, грн.					20893				
		Разом будівельні роботи, грн.					483722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					390086				
		всього заробітна плата, грн.					91526				
		Загальновиборничі витрати, грн.					46522				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					88,73				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					14979				
		Всього будівельні роботи, грн.					530244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						551138				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						971,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						106505				

Склав _____ Музика
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Коляда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Дубочок" для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття за адресою: с. Зубра Львівського району Львівської області.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на Опалення

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Дубочок" для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31,368 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04617 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,181 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КР15-90-3	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,1	<u>22731,35</u>	<u>592,00</u>	2273	2047	<u>59</u>	<u>196,8960</u>	<u>19,69</u>
					<u>20465,37</u>	<u>169,34</u>			<u>17</u>	<u>1,2098</u>	<u>0,12</u>
2	С130-420-2	Електроконвектор ЄВНА -1,0/230С2(мбш)	шт	1	<u>1846,90</u>	-	1847	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-420-2	Електроконвектор ЄВНА -1,5/230С2 (мбш)	шт	6	<u>1994,80</u>	-	11969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,027	<u>10451,64</u> 9627,50	<u>1,70</u> 1,50	282	260	-	<u>85,7760</u> 0,0133	<u>2,32</u> -
5	С14-19-24	Плівка тепловідбивна за радіаторами	м2	2,7	<u>120,66</u> -	-	326	-	-	-	-
6	КБ7-53-8	Установлення екранів	100шт	0,07	<u>46870,09</u> 17823,55	<u>27920,88</u> 11697,15	3281	1248	<u>1954</u> 819	<u>175,7400</u> 100,7933	<u>12,3</u> 7,06
7	С1110-155-16	Захисний екран для конвектора ЕВНА-1. 0/230С2(МБШ)	шт	1	<u>972,56</u> -	-	973	-	-	-	-
8	С1110-155-17	Захисний екран для конвектора ЕВНА-1. 5/230С2(МБШ)	шт	6	<u>1347,28</u> -	-	8084	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					29035	3555	<u>2013</u> 836		<u>34,31</u> 7,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29035 23467 4391 2333 4,68 790 31368				
		----- Всього по кошторису					31368				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					46,17 5181				

Склав _____ Музика
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Коляда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Дубочок" для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття за адресою: с. Зубра Львівського району Львівської області.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 на Вентиляція

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Дубочок" для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 607,753 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,74648 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 86,014 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Система В1									
1	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	1122,98	16,68	1123	1102	17	10,1160	10,12
					1101,63	4,77			5	0,0341	0,03
2	С130-62-32	Вентилятор електроручний ЕРВ-280-2Д	шт	1	103772,48	-	103772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	136,07	-	136	108	-	0,9600	0,96
					107,75	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C130-62-33	Частотний перетворювач ATV31H055N4	шт	1	<u>17442,71</u>	-	17443	-	-	-	-
5	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,35	<u>1385,24</u>	<u>11,09</u>	485	468	<u>4</u>	<u>13,4964</u>	<u>4,72</u>
6	C130-144-4	Гнучка вставка ВВГФ-250	шт	1	<u>1067,64</u>	-	1068	-	-	-	-
7	C130-144-5	Гнучка вставка ВВГ-305х305	шт	1	<u>1348,14</u>	-	1348	-	-	-	-
8	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05	<u>20822,99</u>	<u>5029,85</u>	1041	650	<u>251</u>	<u>106,4520</u>	<u>5,32</u>
9	C130-144-6	Монтажна рама для вентилятора електроручного 1295х360х830(н)	шт	1	<u>9234,92</u>	-	9235	-	-	-	-
10	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>487,91</u>	-	488	402	-	<u>3,9600</u>	<u>3,96</u>
11	C130-144-7	Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-ПЗ	шт	1	<u>3802,14</u>	-	3802	-	-	-	-
12	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>288,94</u>	<u>9,64</u>	289	210	<u>10</u>	<u>2,1000</u>	<u>2,1</u>
13	C130-144-8	Клапан герметичний вентиляційний ГК 355	шт	1	<u>49622,40</u>	-	49622	-	-	-	-
14	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>280,76</u>	<u>9,75</u>	281	254	<u>10</u>	<u>2,5080</u>	<u>2,51</u>
15	C130-144-9	Захисна решітка МЗР-500х500	шт	1	<u>13048,53</u>	-	13049	-	-	-	-
16	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,13	<u>16236,10</u>	<u>3754,37</u>	2111	1318	<u>488</u>	<u>83,0280</u>	<u>10,79</u>
17	C130-144-10	Корпус захисної решітки КЗР-М-500х500-ДН355	шт	1	<u>17046,29</u>	-	17046	-	-	-	-
18	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	12	<u>280,76</u>	<u>9,75</u>	3369	3052	<u>117</u>	<u>2,5080</u>	<u>30,1</u>
19	C111-1756-98	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-200х100мм	шт	1	<u>269,55</u>	-	270	-	-	-	-
20	C1630-1478-76	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-400х100	шт	2	<u>398,59</u>	-	797	-	-	-	-
21	C1630-1478-82	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-400х150	шт	9	<u>485,90</u>	-	4373	-	-	-	-
22	КБ20-18-3 к=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	1	<u>141,84</u>	<u>16,14</u>	142	119	<u>16</u>	<u>1,1454</u>	<u>1,15</u>
					<u>119,05</u>	<u>4,27</u>			<u>4</u>	<u>0,0392</u>	<u>0,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	C130-281-19	Дашок ЗК-325	шт	1	<u>630,86</u>	-	631	-	-	-	-	
24	C1630-451-51	Клапан дросельний КДК 100	шт	1	<u>258,47</u>	-	258	-	-	-	-	
25	C1630-451-39	Клапан дросельний КДК 150	шт	1	<u>360,49</u>	-	360	-	-	-	-	
26	C1630-451-41	Клапан дросельний КДК 250	шт	3	<u>460,79</u>	-	1382	-	-	-	-	
27	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0387	<u>127782,68</u> 35759,89	<u>146,18</u> 102,45	4945	1384	<u>6</u> 4	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>13,98</u> 0,04	
28	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2888	<u>127782,68</u> 35759,89	<u>146,18</u> 102,45	36904	10327	<u>42</u> 30	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>104,34</u> 0,27	
29	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,1313	<u>128527,99</u> 32741,79	<u>146,18</u> 102,45	16876	4299	<u>19</u> 13	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>43,43</u> 0,12	
30	KB9-62-1 к=1,15	Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі	т	0,195	<u>24062,29</u> 13123,23	<u>7092,29</u> 1507,23	4692	2559	<u>1383</u> 294	<u>115,2576</u> 12,8219	<u>22,48</u> 2,5	
31	KB9-72-1	Виготовлення труби	т	0,195	<u>30842,82</u> 19027,01	<u>8852,89</u> 1743,94	6014	3710	<u>1726</u> 340	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>34,07</u> 2,53	
32	C113-204-21	Коліно із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	шт	1	<u>8077,34</u>	-	8077	-	-	-	-	
33	C113-204	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	2,2	<u>5374,72</u>	-	11824	-	-	-	-	
34	KB13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0326	<u>2371,87</u> 794,54	<u>116,49</u> 10,73	77	26	<u>4</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,22</u> -	
35	C102-201-7	Кріпильні елементи	кг	39	<u>153,32</u>	-	5979	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1					329309	29988	<u>4093</u> 834		<u>290,25</u> 6,59	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					329309	295228	30822	16399	32,32	5455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					345708				

		Всього по розділу 1					345708				
		Розділ 2. Система В1									
36	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>1122,98</u> 1101,63	<u>16,68</u> 4,77	1123	1102	<u>17</u> 5	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>10,12</u> 0,03
37	C130-62-34	Вентилятор каналний ВКПФ 4Е 600х300	шт	1	<u>28572,46</u>	-	28572	-	-	-	-
38	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>136,07</u> 107,75	-	136	108	-	<u>0,9600</u>	<u>0,96</u>
39	C130-62-35	Регулятор обертів РСА5Е-8,0-Т	шт	1	<u>11220,71</u>	-	11221	-	-	-	-
40	KB20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>1385,24</u> 1335,87	<u>11,09</u> 4,00	416	401	<u>3</u> 1	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>4,05</u> 0,01
41	C130-144-11	Гнучка вставка ГВ-600х300	шт	2	<u>1328,13</u>	-	2656	-	-	-	-
42	KB20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>322,10</u> 241,98	<u>11,09</u> 4,00	322	242	<u>11</u> 4	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>2,42</u> 0,04
43	C130-144-8	Клапан герметичний вентиляційний ГК 355	шт	1	<u>49622,40</u>	-	49622	-	-	-	-
44	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>280,76</u> 254,36	<u>9,75</u> 0,52	281	254	<u>10</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u>
45	C130-144-9	Захисна решітка МЗР-500х500	шт	1	<u>13048,53</u>	-	13049	-	-	-	-
46	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,13	<u>16236,10</u> 10136,06	<u>3754,37</u> 685,72	2111	1318	<u>488</u> 89	<u>83,0280</u> 4,9453	<u>10,79</u> 0,64
47	C130-144-10	Корпус захисної решітки КЗР-М-500х500-ДН355	шт	1	<u>17046,29</u>	-	17046	-	-	-	-
48	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	9	<u>280,76</u> 254,36	<u>9,75</u> 0,52	2527	2289	<u>88</u> 5	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>22,57</u> 0,04
49	C1630-1478-76	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-400х100	шт	2	<u>398,59</u>	-	797	-	-	-	-
50	C1630-1478-82	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-400х150	шт	3	<u>485,90</u>	-	1458	-	-	-	-
51	C1630-1478-77-1Е	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-400х200	шт	4	<u>589,94</u>	-	2360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ20-18-3 к=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	1	<u>141,84</u> 119,05	<u>16,14</u> 4,27	142	119	<u>16</u> 4	<u>1,1454</u> 0,0392	<u>1,15</u> 0,04
53	С130-281-19	Дашок ЗК-325	шт	1	<u>630,86</u> -	-	631	-	-	-	-
54	С1630-451-39	Клапан дросельний КДК 150	шт	1	<u>360,49</u> -	-	360	-	-	-	-
55	С1630-451-41	Клапан дросельний КДК 250	шт	1	<u>460,79</u> -	-	461	-	-	-	-
56	С1630-451-42	Клапан дросельний КДК 315	шт	1	<u>748,94</u> -	-	749	-	-	-	-
57	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0225	<u>127782,68</u> 35759,89	<u>146,18</u> 102,45	2875	805	<u>3</u> 2	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>8,13</u> 0,02
58	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1426	<u>127782,68</u> 35759,89	<u>146,18</u> 102,45	18222	5099	<u>21</u> 15	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>51,52</u> 0,13
59	КР15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,2045	<u>128527,99</u> 32741,79	<u>146,18</u> 102,45	26284	6696	<u>30</u> 21	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>67,65</u> 0,19
60	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0258	<u>122807,74</u> 21316,73	<u>72,00</u> 50,46	3168	550	<u>2</u> 1	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>5,56</u> 0,01
61	КБ9-62-1 к=1,15	Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі	т	0,195	<u>24062,29</u> 13123,23	<u>7092,29</u> 1507,23	4692	2559	<u>1383</u> 294	<u>115,2576</u> 12,8219	<u>22,48</u> 2,5
62	КБ9-72-1	Виготовлення труби	т	0,195	<u>30842,82</u> 19027,01	<u>8852,89</u> 1743,94	6014	3710	<u>1726</u> 340	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>34,07</u> 2,53
63	С113-204-21	Коліно із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	шт	1	<u>8077,34</u> -	-	8077	-	-	-	-
64	С113-204	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	2,2	<u>5374,72</u> -	-	11824	-	-	-	-
65	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0326	<u>2253,02</u> 690,90	<u>101,30</u> 9,33	73	23	<u>3</u> -	<u>5,7360</u> 0,0864	<u>0,19</u> -
66	С102-201-7	Кріпильні елементи	кг	34	<u>153,32</u> -	-	5213	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					222482	25275	<u>3801</u> 782		<u>244,17</u> 6,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222482				
							193406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26057 13857 27,35 4617 236339				
		----- Всього по розділу 2					236339				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
		товщина 400мм діам. 160мм									
67	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>16469,40</u> 16030,47	<u>438,93</u> 64,63	329	321	<u>8</u> 1	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>2,78</u> 0,01
68	KP20-27-9 к=2,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	<u>12397,50</u> 12057,16	<u>340,34</u> 50,11	248	241	<u>7</u> 1	<u>104,4000</u> 0,5220	<u>2,09</u> 0,01
69	KP20-27-8 к=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>6038,62</u> 5862,27	<u>176,35</u> 25,97	121	117	<u>4</u> 1	<u>50,7600</u> 0,2705	<u>1,02</u> 0,01
		товщина 400мм діам. 360мм									
70	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>16469,40</u> 16030,47	<u>438,93</u> 64,63	329	321	<u>8</u> 1	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>2,78</u> 0,01
71	KP20-27-9 к=7,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	<u>37192,50</u> 36171,47	<u>1021,03</u> 150,34	744	723	<u>21</u> 3	<u>313,2000</u> 1,5660	<u>6,26</u> 0,03
72	KP20-27-8 к=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>6038,62</u> 5862,27	<u>176,35</u> 25,97	121	117	<u>4</u> 1	<u>50,7600</u> 0,2705	<u>1,02</u> 0,01
		товщина 510мм діам. 360мм									
73	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>16469,40</u> 16030,47	<u>438,93</u> 64,63	329	321	<u>8</u> 1	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>2,78</u> 0,01
74	KP20-27-9 к=7,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	<u>37192,50</u> 36171,47	<u>1021,03</u> 150,34	744	723	<u>21</u> 3	<u>313,2000</u> 1,5660	<u>6,26</u> 0,03
75	KP20-27-8 к=3,1	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>9359,87</u> 9086,52	<u>273,35</u> 40,25	187	182	<u>5</u> 1	<u>78,6780</u> 0,4192	<u>1,57</u> 0,01
		товщина 510мм діам. 400мм									
76	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>16469,40</u> 16030,47	<u>438,93</u> 64,63	329	321	<u>8</u> 1	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>2,78</u> 0,01
77	KP20-27-9 к=8,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	<u>42151,50</u> 40994,33	<u>1157,17</u> 170,38	843	820	<u>23</u> 3	<u>354,9600</u> 1,7748	<u>7,1</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КР20-27-8 к=3,1	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати товщина 800мм діам. 260мм	100шт	0,02	<u>9359,87</u> 9086,52	<u>273,35</u> 40,25	187	182	<u>5</u> 1	<u>78,6780</u> 0,4192	<u>1,57</u> 0,01
79	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>16469,40</u> 16030,47	<u>438,93</u> 64,63	329	321	<u>8</u> 1	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>2,78</u> 0,01
80	КР20-27-9 к=5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	<u>24795,00</u> 24114,31	<u>680,69</u> 100,22	496	482	<u>14</u> 2	<u>208,8000</u> 1,0440	<u>4,18</u> 0,02
81	КР20-27-8 к=6	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>18115,88</u> 17586,82	<u>529,06</u> 77,90	362	352	<u>10</u> 2	<u>152,2800</u> 0,8114	<u>3,05</u> 0,02
82	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,15	<u>9737,28</u> 1971,68	<u>-</u> -	1461	296	<u>-</u> -	<u>19,9200</u> -	<u>2,99</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7159	5840	<u>154</u> 23		<u>51,01</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7159				10191
		Всього по розділу 3					10191				
		Розділ 4. Пусконаладка									
83	КП3-2-1 к=0,85	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1118,05</u> 1118,05	<u>-</u> -	1118	1118	<u>-</u> -	<u>7,6500</u> -	<u>7,65</u> -
84	КП2-11-2 к=0,85	Контролер управління припливною системою, системою кондиціонування повітря	шт	1	<u>9938,20</u> 9938,20	<u>-</u> -	9938	9938	<u>-</u> -	<u>68,0000</u> -	<u>68</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					11056	11056	<u>-</u> -		<u>75,65</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					11056				11056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4459 6,59 1110 15515				
		----- Всього по розділу 4					15515				
		Разом прями витрати по кошторису					570006	72159	8048 1639		661,08 13,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					570006 489799 73798 37747 72,39 12216 607753				
		----- Всього по кошторису					607753				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					746,48 86014				

Склав _____ Музика
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Коляда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Дубочок" для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття за адресою: с. Зубра Львівського району Львівської області.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Пожежна сигналізація

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Дубочок" для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 217,115 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,7511 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 89,443 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4663,84	2,03	4664	4536	2	44,1600	44,16
					4536,12	0,30			-	0,0031	-
2	290220-3311-333	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-8.1П"	шт	1	9166,67	-	9167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	3043,68	445,92	3044	2167	446	17,2800	17,28
					2167,08	116,25			116	1,0675	1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	290220-2126-8-1	Блок безперебійного живлення БЖ-1230	шт	1	<u>5500,00</u>	-	5500	-	-	-	-
5	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>113,12</u>	<u>7,82</u>	226	158	<u>16</u>	<u>0,7680</u>	<u>1,54</u>
6	С116-9-1	Акумулятор 18Ам/год	шт	2	<u>1896,82</u>	-	3794	-	-	-	-
7	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>103,09</u>	<u>7,82</u>	103	79	<u>8</u>	<u>0,7680</u>	<u>0,77</u>
8	С116-9-2	Акумулятор 7Ам/год	шт	1	<u>621,82</u>	-	622	-	-	-	-
9	КМ10-667-13	Монтаж модуля релейних ліній	шт	2	<u>799,88</u>	<u>1,64</u>	1600	1482	<u>3</u>	<u>7,6800</u>	<u>15,36</u>
10	1511-2001-4	Модуль розширення МРЛ 2.1	шт	2	<u>900,00</u>	-	1800	-	-	-	-
11	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	12	<u>440,32</u>	<u>2,03</u>	5284	4445	<u>24</u>	<u>3,8400</u>	<u>46,08</u>
12	С1112-26-103	Сповіщувач пожежний димовий СПД2	шт	12	<u>1021,29</u>	-	12255	-	-	-	-
13	КМ8-532-4	Монтаж сповіщувача ручного	шт	4	<u>406,48</u>	<u>19,33</u>	1626	1045	<u>77</u>	<u>2,4000</u>	<u>9,6</u>
14	С1112-26-78-4В	Сповіщувач пожежний ручний безадресний СПР	шт	4	<u>817,29</u>	-	3269	-	-	-	-
15	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна	шт	2	<u>95,95</u>	-	192	185	-	<u>0,9600</u>	<u>1,92</u>
16	С1512-1-7	Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30-30В	шт	2	<u>477,38</u>	-	955	-	-	-	-
17	С1512-1-3	Коробка розгалужувальна КМ-2	шт	5	<u>59,18</u>	-	296	-	-	-	-
18	КБ21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>20706,57</u>	<u>2572,64</u>	828	707	<u>103</u>	<u>157,4400</u>	<u>6,3</u>
19	С1547-4-20	Оповіщувач пожежний ОСЗ-12 "Вихід"	шт	4	<u>867,16</u>	-	3469	-	-	-	-
20	КБ21-13-1 к=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,12	<u>2178,24</u>	<u>1296,30</u>	261	96	<u>156</u>	<u>7,5120</u>	<u>0,9</u>
21	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,73	<u>10986,32</u>	<u>76,47</u>	8020	6410	<u>56</u>	<u>81,5400</u>	<u>59,52</u>
22	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,86	<u>1080,60</u>	<u>8,50</u>	2010	1687	<u>16</u>	<u>9,2880</u>	<u>17,28</u>
					<u>907,25</u>	<u>7,48</u>			<u>14</u>	<u>0,0666</u>	<u>0,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,24	<u>626,22</u> 457,14	<u>8,50</u> 7,48	150	110	<u>2</u> 2	<u>4,6800</u> 0,0666	<u>1,12</u> 0,02
24	С157-300-80	Провід ПСВВнг 4x0,22	м	180	<u>14,24</u> -	-	2563	-	-	-	-
25	С156-1-129	Кабель вогнестійкий JE-H(ST) H BD FE180/30 1x2x0,8	м	90	<u>18,34</u> -	-	1651	-	-	-	-
26	С1545-66-22	Кабель силовий FLAME - X 950(N) HXH FE 180/E30-3x1.5	м	20	<u>47,80</u> -	-	956	-	-	-	-
27	С156-1-130	Кабель вогнестійкий JE-H(ST) H BD FE180/30 2x2x0,8	м	5	<u>23,64</u> -	-	118	-	-	-	-
28	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,12	<u>9135,07</u> 4704,74	<u>3452,63</u> 921,60	1096	565	<u>414</u> 111	<u>45,2640</u> 8,4370	<u>5,43</u> 1,01
29	С113-1437-139	Короб 10x7мм СКК10-010-007	м	12	<u>36,86</u> -	-	442	-	-	-	-
30	КМ8-409-4	Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	1,65	<u>9144,22</u> 4478,71	<u>1115,73</u> 228,80	15088	7390	<u>1841</u> 378	<u>44,1600</u> 1,8751	<u>72,86</u> 3,09
31	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,21	<u>3278,65</u> 3023,00	<u>67,97</u> 59,80	689	635	<u>14</u> 13	<u>30,9480</u> 0,5328	<u>6,5</u> 0,11
32	С113-1-5-65	Труба ПВХ ум пр 16 мм 63516 ДКС	м	165	<u>21,19</u> -	-	3496	-	-	-	-
33	С113-1-5-66	Труба ПВХ ум пр 25 мм 63825 ДКС	м	21	<u>30,06</u> -	-	631	-	-	-	-
34	С1530-63-10	Кріплення для гофротруби	шт	93	<u>5,28</u> -	-	491	-	-	-	-
35	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	100м	0,21	<u>3220,91</u> 2773,95	<u>428,03</u> 147,31	676	583	<u>90</u> 31	<u>26,6880</u> 1,2398	<u>5,6</u> 0,26
36	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм в щиті аварійного освітлення додатково монтується:	100м	0,21	<u>3101,59</u> 2702,88	<u>16,99</u> 14,95	651	568	<u>4</u> 3	<u>28,8000</u> 0,1332	<u>6,05</u> 0,03
37	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>30067,50</u> 27135,82	-	301	271	-	<u>261,0720</u> -	<u>2,61</u> -
38	С1547-6-42	Вимикач автоматичний Etimat 10 10А 1р резервне обаднання	шт	1	<u>163,36</u> -	-	163	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1112-26-103	Сповісчувач пожежний димовий СПД2	шт	2	<u>1021,29</u>	-	2043	-	-	-	-
40	C1112-26-78-4В	Сповісчувач пожежний ручний безадресний СПР	шт	1	<u>817,29</u>	-	817	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							101007	33119	<u>3272</u>		<u>320,88</u>
Разом устаткування, грн.							16467		820		7,06
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							430				
Всього устаткування, грн.							16897				
Разом будівельні роботи, грн.							84540				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							48149				
всього заробітна плата, грн.							33939				
Загальновиробничі витрати, грн.							16452				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5034				
Всього будівельні роботи, грн.							100992				

Всього по розділу 1							117889				
Розділ 2. Оповіщення про пожежу											
41	KM10-667-2	Блок базовий	шт	1	<u>7678,91</u>	<u>2,03</u>	7679	7494	<u>2</u>	<u>72,9600</u>	<u>72,96</u>
					7494,45	0,30			-	0,0031	-
42	280222-19053-2	Блок настінного монтажу веллезн 120-100	шт	1	<u>23400,00</u>	-	23400	-	-	-	-
43	KM10-386-7	Монтаж акустичних систем	шт	6	<u>434,19</u>	-	2605	2367	-	<u>3,8400</u>	<u>23,04</u>
					394,44	-			-	-	-
44	2402-4004-8	Гучномовці 6Вт 6АС100ПП	шт	1	<u>800,00</u>	-	800	-	-	-	-
45	2402-4004-10	Гучномовці 10АС100ПП	шт	5	<u>1270,00</u>	-	6350	-	-	-	-
46	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,7	<u>10986,32</u>	<u>76,47</u>	7690	6146	<u>54</u>	<u>81,5400</u>	<u>57,08</u>
					8780,23	67,28			47	0,5994	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,05	<u>626,22</u> 457,14	<u>8,50</u> 7,48	31	23	-	<u>4,6800</u> 0,0666	<u>0,23</u> -
48	С156-1-129	Кабель вогнестійкий JE-H(ST) Н ВD FE180/30 1x2x0,8 Пусконаладка	м	75	<u>18,34</u> -	-	1376	-	-	-	-
49	КР2-16-7	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління Будівельні роботи	система	2	<u>13153,50</u> 13153,50	-	26307	26307	-	<u>90,0000</u> -	<u>180</u> -
50	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300x300 мм	100шт	0,01	<u>25475,98</u> 25252,77	<u>50,96</u> 17,54	255	253	<u>1</u> -	<u>266,5200</u> 0,1476	<u>2,67</u> -
51	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,01	<u>22223,73</u> 16978,25	<u>54,38</u> 47,84	222	170	<u>1</u> -	<u>159,6000</u> 0,4262	<u>1,6</u> -
52	КР3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,03	<u>27887,27</u> 27871,98	<u>15,29</u> 5,26	837	836	<u>1</u> -	<u>281,5920</u> 0,0443	<u>8,45</u> -
53	КР3-25-7	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	100 отв.	0,03	<u>22283,41</u> 22268,12	<u>15,29</u> 5,26	669	668	<u>1</u> -	<u>224,9760</u> 0,0443	<u>6,75</u> -
54	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,06	<u>14522,38</u> 12169,33	<u>27,19</u> 23,92	871	730	<u>2</u> 1	<u>132,0600</u> 0,2131	<u>7,92</u> 0,01
55	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,06	<u>171,82</u> 171,82	-	10	10	-	<u>1,9560</u> -	<u>0,12</u> -
56	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,06	<u>131,67</u> -	<u>131,67</u> 19,39	8	-	<u>8</u> 1	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					79110	45004	<u>70</u> 49		<u>360,82</u> 0,44
		Разом устаткування, грн.					30550				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					470				
		Всього устаткування, грн.					31020				
		Разом будівельні роботи, грн.					48560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3486				
		всього заробітна плата, грн.					45053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19649				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5417				
		Всього будівельні роботи, грн.					68209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						99228				
		Разом прямі витрати по кошторису						180117	78123	<u>3342</u>		<u>681,7</u>
		Разом устаткування, грн.						47017		869		7,5
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						900				
		Всього устаткування, грн.						47917				
		Разом будівельні роботи, грн.						133100				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						51635				
		всього заробітна плата, грн.						78992				
		Загальновиробничі витрати, грн.						36099				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						61,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						10451				
		Всього будівельні роботи, грн.						169199				

		Всього по кошторису						217115				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						751,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						89443				

Склав _____ Музика
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Коляда
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Дубочок" для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття за адресою: с. Зубра Львівського району Львівської області.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Дубочок" для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття

Кошторисна вартість об'єкта 3191,882 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 7,29338 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 832,840 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні роботи	1698,248	-	1698,248	4,66354	532,708	-
2	02-01-02	на Водопровід та каналізація	83,631	2,629	86,26	0,11454	12,989	-
3	02-01-03	на Електропостачання та освітлення	530,244	20,894	551,138	0,97155	106,505	-
4	02-01-04	на Опалення	31,368	-	31,368	0,04617	5,181	-
5	02-01-05	на Вентиляція	607,753	-	607,753	0,74648	86,014	-
6	02-01-06	на Пожежна сигналізація	169,199	47,916	217,115	0,75110	89,443	-
		Всього:	3120,443	71,439	3191,882	7,29338	832,84	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Музика

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Коляда

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Будівельні роботи	<u>4,12235</u> 443,569	-	<u>0,04044</u> 4,691	<u>0,00104</u> 0,125	-	<u>4,16383</u> 448,385	<u>0,49971</u> 84,323	<u>4,66354</u> 532,708
02-01-02	Водопровід та каналізація	<u>0,09228</u> 9,786	<u>0,00768</u> 0,862	<u>0,00370</u> 0,504	-	-	<u>0,10366</u> 11,152	<u>0,01088</u> 1,837	<u>0,11454</u> 12,989
02-01-03	Електропостачання та освітлення	<u>0,15091</u> 16,168	<u>0,71962</u> 73,934	<u>0,01221</u> 1,414	<u>0,00008</u> 0,01	-	<u>0,88282</u> 91,526	<u>0,08873</u> 14,979	<u>0,97155</u> 106,505
02-01-04	Опалення	<u>0,03431</u> 3,555	-	<u>0,00718</u> 0,836	-	-	<u>0,04149</u> 4,391	<u>0,00468</u> 0,79	<u>0,04617</u> 5,181
02-01-05	Вентиляція	<u>0,58351</u> 60,887	<u>0,00192</u> 0,216	<u>0,01301</u> 1,639	-	<u>0,07565</u> -	<u>0,67409</u> 73,798	<u>0,07239</u> 12,216	<u>0,74648</u> 86,014
02-01-06	Пожежна сигналізація	<u>0,03916</u> 3,818	<u>0,46254</u> 47,998	<u>0,00749</u> 0,868	<u>0,00001</u> 0,001	<u>0,18000</u> -	<u>0,68920</u> 78,992	<u>0,06190</u> 10,451	<u>0,75110</u> 89,443
	Разом :	<u>5,02252</u> 537,783	<u>1,19176</u> 123,01	<u>0,08403</u> 9,952	<u>0,00113</u> 0,136	<u>0,25565</u> -	<u>6,55509</u> 708,244	<u>0,73829</u> 124,596	<u>7,29338</u> 832,84

Склав _____

Музика

Перевірів _____

Коляда

Будова - Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Дубочок" для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття за адресою: с. Зубра Львівського району Львівської області.

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. <u>Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5022,52	107,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1191,76	103,22			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	255,65	146,15			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	84,03	118,42			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,13	120,45			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	738,29	168,76			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7293,38				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
II. <u>Будівельні машини і механізми</u>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,72965	326,03			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,08435	401,77			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,814	333,00			
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,87828	113,08			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,46565	730,92			
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,50604	694,83			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,68895	710,29			
17	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,63508	821,54			
18	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,76884	580,63			
19	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,10036	424,63			
20	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,13104	541,66			
21	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,67625	181,81			
22	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,89258	564,16			
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	34,05515	141,61			
24	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,38024	344,96			
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	29,07622	40,63			
26	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	25,59094	99,30			
27	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	4,752	112,87			
28	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,60384	47,74			
29	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,7388	369,33			
30	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,0942	54,28			
31	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,162	489,76			
32	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,2256	509,37			
33	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,01344	86,55			
34	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,0816	862,63			
35	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	66,87058	6,52			
36	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,672	5,57			
37	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,39312	95,37			
38	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,7388	6,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,0942	12,32			
40	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,58	131,67			
41	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	3,61	208,27			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>								
42	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	4,32384				
43	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	60,552				
44	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	46,844064				
45	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	0,852				
46	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	6,7512				
47	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	3,77712				
48	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00168216				
49	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	25,590942				
50	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,3654				
51	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,5148				
52	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,3654				
53	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,44474				
54	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	53,01878253				
55	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	9,93132				
56	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	16,65354				
57	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	11,01251412				
58	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	33,0245256				
59	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	75,9038796				
60	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,11072				
61	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	13,28604				
62	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,3				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
63	С1-1-581-1	Дюбель	шт	371,3	1,99	1,50	0,45	0,04
64	С1-2214-70-Д	Дюбель	шт	4,2	1,99	1,50	0,45	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C12-219-156	Трійник редуційний 50/15/50	шт	1	111,42	109,00	0,24	2,18
66	C12-219-176	Ніпель Pattaroni 1/2"	шт	6	72,45	70,84	0,19	1,42
67	C14-19-24	Плівка тепловідбивна за радіаторами	м2	2,7	120,66	116,91	1,38	2,37
68	C102-201-7	Кріпильні елементи	кг	73	153,32	150,00	0,31	3,01
69	C111-1-23	Екструдований пінополістирол	м3	14,3565	5128,93	5000,00	28,36	100,57
70	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00760866	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
71	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000544	55153,77	45327,00	8745,32	1081,45
72	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0009867	178859,65	175000,00	352,60	3507,05
73	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00001	178859,65	175000,00	352,60	3507,05
74	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0002	178859,65	175000,00	352,60	3507,05
75	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,03	367,32	358,60	1,52	7,20
76	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00006	189059,65	185000,00	352,60	3707,05
77	C111-132-8	Дюбель	шт	212,325	1,56	1,50	0,03	0,03
78	C111-132-55	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	95,18733	12,27	12,00	0,03	0,24
79	C111-136-10	Дюбелі 6x40 металеві	шт	92,04	1,53	1,50	-	0,03
80	C111-136-17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	2,0475	12,24	12,00	-	0,24
81	C111-136-18	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	3,575	59,32	58,00	0,16	1,16
82	C111-136-19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	38,87	69,58	68,00	0,22	1,36
83	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0102292	73799,65	72000,00	352,60	1447,05
84	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0000039	73799,65	72000,00	352,60	1447,05
85	C111-202-1-2	Піна монтажна	л	3	388,28	380,00	0,67	7,61
86	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0428515	14257,00	13500,00	477,45	279,55
87	C111-219-8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	0,73775	16,21	15,45	0,44	0,32
88	C111-220-34	Клей Thermaflex 474	л	0,142	576,75	565,00	0,44	11,31
89	C111-240-233	Коробка розподільча вогнетривка Flamebox	шт	24	612,48	600,00	0,47	12,01
90	C111-246-2	Піна монтажна	л	3,97798	329,39	322,67	0,26	6,46
91	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000001	12591,58	11853,06	491,63	246,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,38384	130,68	127,72	0,40	2,56
93	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000039	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
94	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00015	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
95	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00003	22767,76	21834,43	486,90	446,43
96	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,18762	83,28	75,79	5,86	1,63
97	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	65190,78	63387,81	524,72	1278,25
98	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000402	158635,21	155000,00	524,72	3110,49
99	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00016	158635,21	155000,00	524,72	3110,49
100	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00006	9996,94	9205,29	595,63	196,02
101	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00426	50066,13	48550,27	534,17	981,69
102	C111-609	Клей К 188Е	кг	146,38	358,11	350,56	0,53	7,02
103	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	22,3545	146,70	140,00	3,82	2,88
104	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	170756,23	167132,69	275,38	3348,16
105	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000104	36146,35	35162,22	275,38	708,75
106	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00002	53375,97	52054,00	275,38	1046,59
107	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000864	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
108	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0068456	51210,30	49930,80	275,38	1004,12
109	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,0000234	50142,62	48563,80	595,63	983,19
110	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	1,1	96,93	94,63	0,40	1,90
111	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	415,5564	92,11	90,00	0,30	1,81
112	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00035	3539,69	2832,11	638,17	69,41
113	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,05388	6019,04	5500,00	401,02	118,02
114	C111-1478-3	Самонаріз 3,5x9,5мм	шт	348,075	0,51	0,50	-	0,01
115	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000016	189059,65	185000,00	352,60	3707,05
116	C111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5x25 мм	шт	221	0,51	0,50	-	0,01
117	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00156	189059,65	185000,00	352,60	3707,05
118	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00046	189059,65	185000,00	352,60	3707,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001909	189059,65	185000,00	352,60	3707,05
120	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00308	143166,07	140000,00	358,89	2807,18
121	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,003193	143166,07	140000,00	358,89	2807,18
122	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00005	122766,07	120000,00	358,89	2407,18
123	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0001	122766,07	120000,00	358,89	2407,18
124	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,008385	122766,07	120000,00	358,89	2407,18
125	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,002024	122766,07	120000,00	358,89	2407,18
126	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0007	112566,07	110000,00	358,89	2207,18
127	C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,008073	112566,07	110000,00	358,89	2207,18
128	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,01	86,27	75,60	8,98	1,69
129	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,28734	227,87	223,35	0,05	4,47
130	C111-1608	Дрантя	кг	3,98053	12,11	11,10	0,77	0,24
131	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	264,56817	44,13	42,50	0,76	0,87
132	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	202,8813	268,91	263,04	0,60	5,27
133	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,117	247,90	242,78	0,26	4,86
134	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,00062118	196289,49	191944,32	496,36	3848,81
135	C111-1643-9	Декоративна штукатурка "бараник"	кг	1427,4	91,91	89,64	0,47	1,80
136	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,00975	167,73	163,96	0,48	3,29
137	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,2072	225,42	220,46	0,54	4,42
138	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00003	80849,62	78668,70	595,63	1585,29
139	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,26	566,61	554,73	0,77	11,11
140	C111-1683-6	Скотч-лента алюмінієва	м	13,814	7,27	7,12	0,01	0,14
141	C111-1716-2	Плівка гідроізоляційна	м2	619,3	33,86	33,00	0,20	0,66
142	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	143,925	36,43	35,00	0,72	0,71
143	C111-1722-18	Комерційний лінолеум типу Tarkett Eclipse Premium 035, клас зносостійкості 34	м2	287,13	637,19	623,34	1,36	12,49
144	C111-1756-98	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-200х100мм	шт	1	269,55	261,90	2,36	5,29
145	C111-1757	Рядно	м2	0,056	60,19	58,87	0,14	1,18
146	C111-1782-2	Сітка арм., діам.3 мм 100х100мм	м2	309,65	59,68	58,00	0,51	1,17
147	C111-1809	Сталь кругла	т	0,010553	42859,15	42264,72	275,38	319,05
148	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	64,2045	23,53	23,00	0,07	0,46
149	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0204652	178810,32	175000,00	304,24	3506,08
150	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00014423	402365,87	394174,82	301,52	7889,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00108	73750,32	72000,00	304,24	1446,08
152	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,001234	12254,96	11537,22	477,45	240,29
153	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,01	121,18	118,49	0,31	2,38
154	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0161691	18887,01	17949,42	567,26	370,33
155	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	5,3485	83,50	81,29	0,57	1,64
156	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2533,5	13,43	12,67	0,50	0,26
157	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	21,25325	48,75	47,27	0,52	0,96
158	C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	55,4555	132,88	129,75	0,52	2,61
159	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	208,62	65,16	63,17	0,71	1,28
160	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	113,162	14,30	13,50	0,52	0,28
161	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0069	2752,78	2428,16	270,64	53,98
162	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,05282	9927,17	9500,00	232,52	194,65
163	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00612	9927,17	9500,00	232,52	194,65
164	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,002	9927,17	9500,00	232,52	194,65
165	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0069	9927,17	9500,00	232,52	194,65
166	C112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,00039	9927,17	9500,00	232,52	194,65
167	C113-1-5-65	Труба ПВХ ум пр 16 мм 63516 ДКС	м	165	21,19	21,00	0,03	0,16
168	C113-1-5-66	Труба ПВХ ум пр 25 мм 63825 ДКС	м	21	30,06	29,80	0,04	0,22
169	C113-3-52-С	Труба гофрована ПВХ негорюча д. 32мм Monoflex КОПОС	м	15	33,86	33,50	0,11	0,25
170	C113-3-62	Труба гофрована ПВХ негорюча д. 25мм Monoflex КОПОС	м	195	22,27	22,00	0,10	0,17
171	C113-3-63	Труба гофрована ПВХ негорюча д. 16мм Monoflex КОПОС	м	30	15,19	15,00	0,08	0,11
172	C113-3-64	Труба гофрована ПВХ негорюча д. 20мм Monoflex КОПОС	м	405	18,24	18,00	0,10	0,14
173	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,574	184,60	182,07	1,16	1,37
174	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	4	474,88	470,00	1,34	3,54
175	C113-123-96	Обвід, PP-R D=20мм.	шт	2	44,42	43,50	0,05	0,87
176	C113-123-388	Трійник 20мм	шт	1	13,33	13,00	0,07	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	C113-204	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	4,4	5374,72	5317,50	17,21	40,01
178	C113-204-21	Коліно із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	шт	2	8077,34	8000,00	17,21	60,13
179	C113-1437-139	Короб 10x7мм СКК10-010-007	м	12	36,86	36,00	0,14	0,72
180	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	4	53,77	52,64	0,08	1,05
181	C113-2129-3	Шафа пожежний з кран-комплексом Ду 50, кран-комплексом пожежним Ду 25 на одному стояку та місцем для 2-х вогнегасників	шт	2	9062,63	8884,17	0,76	177,70
182	C113-2129-4	Кран-комплекти діам. 25мм	шт	2	3298,78	3233,34	0,76	64,68
183	C113-2145-25	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф20мм	м	10	39,15	38,34	0,04	0,77
184	C115-115	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрина], тип II	шт	0,0312	826,53	779,44	30,88	16,21
185	C116-9-1	Акумулятор 18Ам/год	шт	2	1896,82	1850,00	9,63	37,19
186	C116-9-2	Акумулятор 7Ам/год	шт	1	621,82	600,00	9,63	12,19
187	C121-768	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,004095	67511,01	66635,30	373,15	502,56
188	C121-782	Металеві конструкції	т	0,01023	56207,62	55416,05	373,15	418,42
189	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0184	67677,48	66800,53	373,15	503,80
190	C123-355-1	Кути, з'єднання для плінтусу	шт	42,75	30,01	29,17	0,25	0,59
191	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,495	441,14	427,15	5,34	8,65
192	C126-401-2	Двері металопластикові	м2	7,854	6856,49	6800,00	5,45	51,04
193	C126-401-10	Двері металеві ЕІ30	м2	4,242	10666,86	10582,00	5,45	79,41
194	C130-21-15	Бак запасу води на 1000л	шт	2	8230,52	8000,00	69,14	161,38
195	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,01	122798,78	120000,00	390,96	2407,82
196	C130-62-32	Вентилятор електроручний ЕРВ-280-2Д	шт	1	103772,48	101720,00	17,73	2034,75
197	C130-62-33	Частотний перетворювач АТV31Н055N4	шт	1	17442,71	17100,00	0,70	342,01
198	C130-62-34	Вентилятор каналний ВКПФ 4Е 600x300	шт	1	28572,46	28000,00	12,22	560,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	C130-62-35	Регулятор обертів РСА5Е-8,0-Т	шт	1	11220,71	11000,00	0,70	220,01
200	C130-144-4	Гнучка вставка ВВГФ-250	шт	1	1067,64	1045,84	0,87	20,93
201	C130-144-5	Гнучка вставка ВВГ-305х305	шт	1	1348,14	1320,84	0,87	26,43
202	C130-144-6	Монтажна рама для вентилятора електроручного 1295х360х830(н)	шт	1	9234,92	9042,50	11,34	181,08
203	C130-144-7	Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-ПЗ	шт	1	3802,14	3725,84	1,75	74,55
204	C130-144-8	Клапан герметичний вентиляційний ГК 355	шт	2	49622,40	48644,17	5,24	972,99
205	C130-144-9	Захисна решітка МЗР-500х500	шт	2	13048,53	12785,00	7,68	255,85
206	C130-144-10	Корпус захисної решітки КЗР-М-500х500-ДН355	шт	2	17046,29	16666,67	45,38	334,24
207	C130-144-11	Гнучка вставка ГВ-600х300	шт	2	1328,13	1300,00	2,09	26,04
208	C130-281-19	Дашок ЗК-325	шт	2	630,86	615,00	3,49	12,37
209	C130-420-2	Електроконвектор ЄВНА -1,0/230С2(мбш)	шт	1	1846,90	1805,00	5,69	36,21
210	C130-420-2	Електроконвектор ЄВНА -1,5/230С2 (мбш)	шт	6	1994,80	1950,00	5,69	39,11
211	C130-1098-10	Хомут із шурупом діам.20мм	шт	10	25,53	25,00	0,03	0,50
212	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	49,26	847,86	829,39	1,85	16,62
213	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	33,58	894,88	875,13	2,20	17,55
214	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	2,58	947,16	926,15	2,44	18,57
215	C130-1199-57-2А	Трійник сталевий рівносторонній 50х50	шт	2	331,26	324,00	0,76	6,50
216	C130-1199-58	Коліно сталеве 50мм	шт	2	181,92	177,59	0,76	3,57
217	C131-935-59	Головка зєднувальна муфтова ГМ-50	шт	2	97,14	90,00	5,24	1,90
218	C142-10-2	Вода	м3	6,67379	42,10	42,10	-	-
219	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,059115	5761,32	5620,81	27,54	112,97
220	C154-62-63	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х10мм	м	15	265,75	260,00	0,54	5,21
221	C154-62-66	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	м	355	36,45	35,20	0,54	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	C154-62-70-1Б	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 3х4	м	30	87,25	85,00	0,54	1,71
223	C154-62-70-1И	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2	м	280	47,47	46,00	0,54	0,93
224	C154-62-72-В1	Кабель ВВГнгд 5х2,5 мм2	м	30	85,43	83,00	0,75	1,68
225	C154-62-167	Кабель з мідними жилами КВВГнгд 5х0,75мм	м	30	26,62	26,00	0,10	0,52
226	C156-1-129	Кабель вогнестійкий JE-H(ST) H BD FE180/30 1х2х0,8	м	165	18,34	17,80	0,18	0,36
227	C156-1-130	Кабель вогнестійкий JE-H(ST) H BD FE180/30 2х2х0,8	м	5	23,64	23,00	0,18	0,46
228	C157-300-80	Провід ПСВВнг 4х0,22	м	180	14,24	13,80	0,16	0,28
229	C182-44-100	Коліно 90грд. діам. 20мм	шт.	4	10,25	10,00	0,05	0,20
230	C1110-14	Глухарі	100шт	0,066	725,01	706,11	4,68	14,22
231	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,003906	37367,29	36285,53	349,07	732,69
232	C1110-155-16	Захисний екран для конвектора EBHA-1.0/230C2(МБШ)	шт	1	972,56	950,00	3,49	19,07
233	C1110-155-17	Захисний екран для конвектора EBHA-1.5/230C2(МБШ)	шт	6	1347,28	1316,67	4,19	26,42
234	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	33432,58	32501,66	275,38	655,54
235	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	64,3	16,65	16,29	0,03	0,33
236	C1112-26-78-4В	Сповіщувач пожежний ручний безадресний СРР	шт	5	817,29	800,00	1,26	16,03
237	C1112-26-103	Сповіщувач пожежний димовий СПД2	шт	14	1021,29	1000,00	1,26	20,03
238	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0004143	158707,54	155000,00	595,63	3111,91
239	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002934	158707,54	155000,00	595,63	3111,91
240	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,000189	110658,39	107850,45	638,17	2169,77
241	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000978	21514,85	20615,54	477,45	421,86
242	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0055624	31863,74	30643,33	595,63	624,78
243	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00004	158707,54	155000,00	595,63	3111,91
244	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00035	107515,41	104934,54	472,72	2108,15
245	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	1,152	1633,00	950,00	650,98	32,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,352	2800,89	2256,29	489,68	54,92
247	C1421-10421-6	Поробрик	м	4,5	147,33	135,00	9,44	2,89
248	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,1154	856,47	350,00	489,68	16,79
249	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,2	9588,49	8333,34	1067,14	188,01
250	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,02	3157,69	2275,21	820,56	61,92
251	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,2295	3386,97	2500,00	820,56	66,41
252	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,08528	3131,97	2250,00	820,56	61,41
253	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1063	3368,22	2550,00	752,18	66,04
254	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	14,3565	3419,22	2600,00	752,18	67,04
255	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,708	3419,22	2600,00	752,18	67,04
256	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	7,0103	3470,22	2650,00	752,18	68,04
257	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	11,346	3521,22	2700,00	752,18	69,04
258	C1512-1-3	Коробка розгалужувальна КМ-2	шт	5	59,18	58,00	0,02	1,16
259	C1512-1-7	Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30-30В	шт	2	477,38	468,00	0,02	9,36
260	C1512-1-287-1Е	Коробка роподільча з кришкою 100x100x55мм, ІР55	шт	32	71,61	70,00	0,21	1,40
261	C1512-13-850	Вимикач одноклавішний для зовн. установки 10 А, 220 В, ІР54	шт	4	115,47	113,00	0,21	2,26
262	C1512-13-851	Вимикач одноклавішний прохідний для зовн. установки 10 А, 220 В, ІР54	шт	20	182,12	178,34	0,21	3,57
263	C1512-13-853	Розетка одинарна з заземлюючим контактом 220В, для зовнішньої установки	шт	27	175,32	171,67	0,21	3,44
264	C1512-13-854	Розетка одинарна з заземлюючим контактом 220В, для зовнішньої установки для підключення генератора	шт	1	212,37	208,00	0,21	4,16
265	C1514-7-140	Щит ЩР	шт	1	29350,45	28767,97	6,98	575,50
266	C1514-7-234	Щит для монтажу в стіну ЩАО	шт	1	17945,87	17590,50	3,49	351,88
267	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00037	777816,44	762289,76	275,38	15251,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
268	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,000895	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
269	C1530-1-344	Збільшена шайба PW6 BAKS	шт	680	1,68	1,42	0,23	0,03
270	C1530-1-536	Нарізний стержень M6 1m PGM6/1	шт	134	41,08	38,00	2,27	0,81
271	C1530-1-539	Гайка м6 NSM6	шт	680	2,20	1,40	0,76	0,04
272	C1530-1-541	Распірна втулка стальна TRSM6	шт	170	7,81	6,90	0,76	0,15
273	C1530-1-605	Болт с грибовидною головкою фланцева гайка зубчата (комплект) SGKM6x12 Baks	шт	378	7,92	7,00	0,76	0,16
274	C1530-1-700	Лоток стальний перфорований шириною 100мм KCL100H50/3N	м	56	168,11	158,00	6,81	3,30
275	C1530-1-701	Перегородка лотка h50	м	56	79,59	75,00	3,03	1,56
276	C1530-1-702	Лоток стальний перфорований шириною 50мм KGJ/KCJ50H50/3	м	36	140,79	135,00	3,03	2,76
277	C1530-1-703	Швелер посилений CWD40H22/02	шт	36	169,70	163,34	3,03	3,33
278	C1530-1-705	Кутовий зєднювач лотка шириною 50мм LKJH50	шт	4	256,05	248,00	3,03	5,02
279	C1530-1-706	Кут лотка шириною 50мм - 90грд KKJ50H50	шт	3	309,09	300,00	3,03	6,06
280	C1530-1-707	Швелер посилений стальний CWD40H22/03	шт	49	207,79	197,67	6,05	4,07
281	C1530-1-708	Кут лотка шириною 100мм - 90грд KKJ100H50	шт	2	248,93	238,00	6,05	4,88
282	C1530-1-709	Трійник лотка шириною 100мм ТКРJ100H50	шт	2	870,69	840,00	13,62	17,07
283	C1530-63-10	Кріплення для гофротруби	шт	93	5,28	4,50	0,68	0,10
284	C1530-64-10	Труба ПВХ жорстка негорюча 40мм	м	16	57,51	56,00	0,38	1,13
285	C1536-1-119	Світильник LED вологозахиснений IP54	шт	2	702,65	688,00	0,87	13,78
286	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1452	710,95	696,22	0,79	13,94
287	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,4751	138,54	135,03	0,79	2,72
288	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,4824	125,24	122,67	0,11	2,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
289	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,16	28,47	27,89	0,02	0,56
290	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,2516	413,51	405,09	0,31	8,11
291	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,54	933,93	915,20	0,42	18,31
292	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,2842	932,83	914,23	0,31	18,29
293	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	7,1154	157,63	154,23	0,31	3,09
294	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,165	67,86	66,44	0,09	1,33
295	C1545-66-22	Кабель силовий FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е30-3х1.5	м	20	47,80	46,60	0,26	0,94
296	C1545-66-26	Кабель з мідними жилами з ізоляцією із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е30-3х1,5 мм2	м	365	47,73	46,65	0,14	0,94
297	C1545-66-138	Кабель з мідними жилами з ізоляцією із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е30-3х6 мм2	м	30	157,88	154,50	0,28	3,10
298	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,312	15,60	15,10	0,19	0,31
299	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,24525	454,98	445,62	0,44	8,92
300	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	15,76	20,35	19,75	0,20	0,40
301	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	1805,89	1768,21	2,27	35,41
302	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	16,32	16,71	16,37	0,01	0,33
303	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	295,42	289,25	0,38	5,79
304	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,2448	13,34	13,04	0,04	0,26
305	C1545-159	Очіс льняний	т	0,044497	26360,34	25438,55	404,92	516,87
306	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	980,57	950,90	10,44	19,23
307	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,2314	164,77	160,39	1,15	3,23
308	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	80,44	77,71	1,15	1,58
309	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,297	1357,30	1326,85	3,84	26,61
310	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	7	32,18	31,32	0,23	0,63
311	C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,1916	16,70	16,18	0,19	0,33
312	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,03	4087,79	3993,33	14,31	80,15
313	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,1916	41,49	40,54	0,14	0,81
314	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	231,97	226,12	1,30	4,55
315	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	7,4658	533,77	523,13	0,17	10,47
316	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,28	213,53	208,96	0,38	4,19
317	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,002824	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
318	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	367,58	358,45	1,92	7,21
319	C1545-291	Шпилька	комплект	189,72	42,11	41,14	0,14	0,83
320	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00006	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
321	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00074	603,95	72,12	519,99	11,84
322	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,748	338,90	331,75	0,50	6,65
323	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,24	189,96	185,74	0,50	3,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
324	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00003	164513,68	160692,29	595,63	3225,76
325	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00007	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
326	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,015	566,97	555,31	0,54	11,12
327	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,36066	73,51	63,30	8,77	1,44
328	C1547-4-20	Оповіщувач пожежний ОСЗ-12 "Вихід"	шт	4	867,16	850,00	0,16	17,00
329	C1547-4-888	Світильник LED для вмонтованого монтажу 220В, 36Вт, 4320Лм, 595*595*10мм, 4000К, IP20	шт	71	1187,85	1163,69	0,87	23,29
330	C1547-4-982	Світильник аварійний LED для вмонтованого монтажу 220В, 3Вт, 300lm 356*156*60мм, захищений IP65, з вмонтованою акумуляторною батареєю	шт	20	4484,12	4395,50	0,70	87,92
331	C1547-6-42	Вимикач автоматичний Etimat 10 10А 1р	шт	1	163,36	160,00	0,16	3,20
332	C1547-6-48-100	Автоматичний вимикач Ін=32А, 1р, 10кА ЕТІМАТ 10	шт	1	184,31	180,00	0,70	3,61
333	C1547-6-48-101	Автоматичний вимикач Ін=40А, 3р, 10кА ЕТІМАТ 10	шт	1	913,79	895,00	0,87	17,92
334	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit СТ 54	кг	351,36	301,14	295,00	0,24	5,90
335	C1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	1879,42	1840,51	2,06	36,85
336	C1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	4	265,34	260,00	0,14	5,20
337	C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	2	209,53	205,00	0,42	4,11
338	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	12	60,17	58,60	0,39	1,18
339	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	40	117,61	115,24	0,06	2,31
340	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	1,4	15,33	15,00	0,03	0,30
341	C1630-125-504	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду 15, Ру = 1,6МПа	шт	3	357,89	350,00	0,87	7,02
342	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	0,7	25,70	25,00	0,20	0,50
343	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	5,6	32,59	31,81	0,14	0,64
344	C1630-451-39	Клапан дросельний КДК 150	шт	2	360,49	351,67	1,75	7,07
345	C1630-451-41	Клапан дросельний КДК 250	шт	4	460,79	450,00	1,75	9,04
346	C1630-451-42	Клапан дросельний КДК 315	шт	1	748,94	732,50	1,75	14,69
347	C1630-451-51	Клапан дросельний КДК 100	шт	1	258,47	252,00	1,40	5,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
348	C1630-680-45	Труба поліпропіленова (скловолокно) Stabi Glass PN16 діам. 20мм KAN-Therm	м	10	84,51	82,50	0,35	1,66
349	C1630-1478-50	Кран кульовий Valtec водорозбірний зі знімним штуцером НАР 3/4"	шт	2	449,87	440,00	1,05	8,82
350	C1630-1478-76	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-400х100	шт	4	398,59	390,40	0,37	7,82
351	C1630-1478-77-1Е	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-400х200	шт	4	589,94	578,00	0,37	11,57
352	C1630-1478-82	Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-400х150	шт	12	485,90	476,00	0,37	9,53
353	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,576	4,9416	4,9416	-	-
354	C10000-7	Фіксатори пластмасові	шт	1266,75	3,58	3,50	0,01	0,07
Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат								
355	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	178,1825	4,9416	4,9416		
356	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,4602	184,55	184,55		
357	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0555	186,09	186,09		
IV. Устаткування								
358	1511-2001-4	Модуль розширення МРЛ 2.1	шт	2	910,21	900,00	2,09	8,12
359	1517-11039-305	Щит АВР на 2-а вводи для монтажу на стіну, металевий 25А	шт	1	20893,48	20689,67	17,45	186,36
360	2402-3014-3	Вогнегасник	шт	4	657,26	650,00	1,40	5,86
361	2402-4004-8	Гучномовці 6Вт 6АС100ПП	шт	1	808,00	800,00	0,79	7,21
362	2402-4004-10	Гучномовці 10АС100ПП	шт	5	1319,87	1270,00	38,10	11,77
363	280222-19053-2	Блок настінного монтажу веллезн 120-100	шт	1	23611,66	23400,00	1,05	210,61
364	290220-2126-8-1	Блок безперебійного живлення БЖ-1230	шт	1	5549,81	5500,00	0,31	49,50
365	290220-3311-333	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-8.1П"	шт	1	9526,65	9166,67	275,00	84,98

Символ " визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 березня 2024 р.

Склав _____Музика
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Коляда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]