

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

Кошторисна вартість об'єкта	30650,276 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	42,52903 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13047,785 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 27 травня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на підготовчі та демонтажні роботи	1661,79	-	1661,79	4,99557	1478,993	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи	2294,279	-	2294,279	2,65608	810,312	-
3	02-01-03	на прорізи	1492,567	-	1492,567	0,50258	154,816	-
4	02-01-04	на влаштування покрівлі з металочерепиці	4187,172	-	4187,172	4,56059	1289,484	-
5	02-01-05	на утеплення фасаду	2262,215	-	2262,215	3,54006	1158,309	-
6	02-01-06	на оздоблювальні роботи (стіни, стелі, підлоги)	9996,39	-	9996,39	16,31461	5015,038	-
7	02-01-07	на внутрішні санітарно-технічні роботи (ВК)	1599,349	-	1599,349	1,60228	510,095	-
8	02-01-08	на внутрішні санітарно-технічні роботи (ОВ)	2584,522	-	2584,522	3,36055	1060,744	-
9	02-01-09	на внутрішні електромережі	3320,119	-	3320,119	4,36050	1357,96	-
10	02-01-010	на придбання устаткування кухонне обладнання	-	628,671	628,671	-	-	-
11	02-01-011	на протипожежна система	623,202	-	623,202	0,63621	212,034	-
---	-----	Всього:	30021,605	628,671	30650,276	42,52903	13047,785	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	підготовчі та демонтажні роботи	4,88627	-	0,09468	0,01462	-	4,99557	-	4,99557
		1442,891	-	30,944	5,158	-	1478,993	-	1478,993
02-01-02	загальнобудівельні роботи	2,51647	-	0,13961	-	-	2,65608	-	2,65608
		759,436	-	50,876	-	-	810,312	-	810,312
02-01-03	прорізи	0,49502	-	0,00756	-	-	0,50258	-	0,50258
		152,252	-	2,564	-	-	154,816	-	154,816
02-01-04	влаштування покрівлі з металочерепиці	4,4934	-	0,06219	0,005	-	4,56059	-	4,56059
		1266,246	-	21,475	1,763	-	1289,484	-	1289,484
02-01-05	утеплення фасаду	3,54006	-	-	-	-	3,54006	-	3,54006
		1158,309	-	-	-	-	1158,309	-	1158,309
02-01-06	оздоблювальні роботи (стіни, стелі, підлоги)	16,22233	-	0,09228	-	-	16,31461	-	16,31461
		4986,678	-	28,36	-	-	5015,038	-	5015,038
02-01-07	внутрішні санітарно-технічні роботи (ВК)	1,4712	-	0,13108	-	-	1,60228	-	1,60228
		469,558	-	40,537	-	-	510,095	-	510,095
02-01-08	внутрішні санітарно-технічні роботи (ОВ)	1,53839	1,6465	0,17566	-	-	3,36055	-	3,36055
		483,185	521,908	55,651	-	-	1060,744	-	1060,744
02-01-09	внутрішні електромережі	-	4,02436	0,33614	-	-	4,3605	-	4,3605
		-	1250,277	107,683	-	-	1357,96	-	1357,96
02-01-10	придбання устаткування кухонне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-11	протипожежна система	-	0,44267	0,00054	-	0,193	0,63621	-	0,63621
		-	129,211	0,174	-	82,649	212,034	-	212,034
	Разом :	35,16314	6,11353	1,03974	0,01962	0,193	42,52903	-	42,52903
		10718,555	1901,396	338,264	6,921	82,649	13047,785	-	13047,785

Склад _____ О.В.Терза

Перевірив _____ О.І.Ольховик

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні електромережі

Кошторисна вартість об'єкта	208,652 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22680 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	67,141 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 27 травня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на блискавкозахист та заземлення	208,652	-	208,652	0,22680	67,141	-
		Всього:	208,652	-	208,652	0,22680	67,141	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Тегза

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	блискавкозахист та заземлення	<u>0,10313</u> 28,292	<u>0,10896</u> 33,824	<u>0,01471</u> 5,025	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,2268</u> 67,141	<u>-</u> -	<u>0,2268</u> 67,141
	Разом :	<u>0,10313</u> 28,292	<u>0,10896</u> 33,824	<u>0,01471</u> 5,025	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,2268</u> 67,141	<u>-</u> -	<u>0,2268</u> 67,141

Склав _____ О.В.Терза

Перевірив _____ О.І.Ольховик

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 683,210 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,16151 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 342,143 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 27 травня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на мощення	606,01	-	606,01	1,11382	327,522	-
2	07-01-02	на майданчик зі сходами	77,2	-	77,2	0,04769	14,621	-
		Всього:	683,21	-	683,21	1,16151	342,143	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Тегза

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	мощення	<u>1,01687</u> 296,725	-	<u>0,09224</u> 29,136	<u>0,00471</u> 1,661	-	<u>1,11382</u> 327,522	-	<u>1,11382</u> 327,522
07-01-02	майданчик зі сходами	<u>0,04758</u> 14,585	-	<u>0,00011</u> 0,036	-	-	<u>0,04769</u> 14,621	-	<u>0,04769</u> 14,621
	Разом :	<u>1,06445</u> 311,31	-	<u>0,09235</u> 29,172	<u>0,00471</u> 1,661	-	<u>1,16151</u> 342,143	-	<u>1,16151</u> 342,143

Склав _____ О.В.Терза

Перевірив _____ О.І.Ольховик

Теребля - 2026

Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

Кошторисна вартість	1661,790 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,99557 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1478,993 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP7-2-8	підлоги Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	2,725	<u>16720,91</u> 14379,71	<u>2341,20</u> 1378,44	45564	39185	<u>6379</u> 3756	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>138,65</u> 11,99
2	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,904	<u>26411,94</u> 26229,96	<u>181,98</u> 95,19	76700	76172	<u>528</u> 276	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>269,52</u> 0,80
3	КБ11-38-2 К дем=0,7	(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	5,9392	<u>17493,22</u> 17310,43	<u>155,79</u> 148,20	103896	102810	<u>925</u> 880	<u>53,4520</u> 0,4507	<u>317,46</u> 2,68
4	КБ17-1-11 к дем.=0,4	(Демонтаж) підлоговий люк 800х800мм	10компл.	0,2	<u>998,88</u> 951,58	<u>47,30</u> 29,35	200	190	<u>10</u> 6	<u>3,0160</u> 0,0907	<u>0,60</u> 0,02
5	КБ46-24-2	стелі Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі стіни	100м2	8,8432	<u>9769,25</u> 9689,60	<u>79,65</u> 49,40	86391	85687	<u>704</u> 437	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>332,95</u> 1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	21,65	<u>4160,55</u> 3437,94	<u>722,61</u> 431,73	90076	74431	<u>15645</u> 9347	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>253,52</u> 30,13
7	КБ10-9-1 К дем=0,5	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	18,838	<u>29574,77</u> 29517,90	<u>-</u> -	557130	556058	<u>-</u> -	<u>95,8000</u> -	<u>1804,68</u> -
8	КБ10-94-1 К дем=0,5	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях двері, вікна	100м2	7,568	<u>34693,83</u> 34299,92	<u>278,37</u> 239,53	262563	259582	<u>2107</u> 1813	<u>111,3200</u> 0,7079	<u>842,47</u> 5,36
9	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1,1305	<u>75023,24</u> 72962,60	<u>2009,82</u> 1226,46	84814	82484	<u>2272</u> 1387	<u>272,8900</u> 3,8437	<u>308,50</u> 4,35
10	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів інше	100м2	1,61154	<u>42273,09</u> 40212,45	<u>2009,82</u> 1226,46	68125	64804	<u>3239</u> 1976	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>242,38</u> 6,19
11	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила)	1т	0,04	<u>15740,89</u> 12018,38	<u>3722,51</u> 1527,79	630	481	<u>149</u> 61	<u>33,6000</u> 3,7531	<u>1,34</u> 0,15
12	КБ46-35-1	Розбирання монолітних бетонних перекриттів	1 м3	3,17	<u>6231,36</u> 4597,62	<u>1633,74</u> 976,09	19753	14574	<u>5179</u> 3094	<u>15,6600</u> 3,1460	<u>49,64</u> 9,97
13	КБ6-18-2 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,0017	<u>455276,22</u> 395768,82	<u>59353,28</u> 34711,28	774	673	<u>101</u> 59	<u>1299,5200</u> 97,8935	<u>2,21</u> 0,17
14	КБ12-18-5 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	4,836	<u>12944,48</u> 10337,75	<u>2606,73</u> 1623,62	62600	49993	<u>12607</u> 7852	<u>37,9200</u> 4,4714	<u>183,38</u> 21,62
Разом прямі витрати по розділу 1							1459216	1407124	<u>49845</u> 30944		<u>4747,30</u> 94,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1459216 2247 1438068 145920 - - 1605136				

Всього по розділу 1							1605136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Сміття									
15	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	85,26	<u>419,50</u>	-	35767	35767	-	<u>1,6300</u>	<u>138,97</u>
					419,50	-			-	-	-
16	C311-12-M	Перевезення сміття до 12 км	т	78,58	<u>200,26</u>	<u>200,26</u>	15736	-	<u>15736</u>	-	-
					-	65,64			5158	0,1860	14,62
		Разом прямі витрати по розділу 2					51503	35767	<u>15736</u>		<u>138,97</u>
									5158		14,62
		Разом будівельні роботи, грн.					51503				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					40925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5151				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					56654				

		Всього по розділу 2					56654				
		Разом прямі витрати по кошторису					1510719	1442891	<u>65581</u>		<u>4886,27</u>
									36102		109,30
		Разом будівельні роботи, грн.					1510719				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2247				
		всього заробітна плата, грн.					1478993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					151071				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1661790				

		Всього по кошторису					1661790				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4995,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1478993				

Склав Інженер-кошторисник О.В.Терза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер О.І.Ольховик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

Теребля - 2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**на загальнобудівельні роботи****Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.**Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2294,279 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,65608 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	810,312 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кладка цегляна (стіни, замуровки)									
1	КБ8-9-1	Мурування зовнішніх простих армованих стін з цегли керамічної в районах із сейсмічністю 7-8 балів при висоті поверху до 4 м	1 м3	21,18	<u>2945,40</u> 2629,87	<u>313,28</u> 218,91	62384	55701	<u>6635</u> 4637	<u>8,8500</u> 0,6120	<u>187,44</u> 12,96
2	КБ6-47-4	Приготування важких мурувальних розчинів цементно-вапняних марки 75	100 м3	0,0508	<u>529653,34</u> 75872,30	<u>17284,84</u> 13498,27	26906	3854	<u>878</u> 686	<u>294,8100</u> 47,7615	<u>14,98</u> 2,43
3	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	8,345	<u>15595,45</u> -	-	130144	-	-	-	-
4	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,085	<u>37577,41</u> -	-	3194	-	-	-	-
5	С1600-16	Сітка кладочна 50х50х4,0 Карта 2,0х1,0 м	м2	53	<u>102,92</u> -	-	5455	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					228083	59555	<u>7513</u> 5323		<u>202,42</u> 15,39
		Разом будівельні роботи, грн.					228083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161015				
		всього заробітна плата, грн.					64878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22807				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					250890				

		Всього по розділу 1					250890				
		Розділ 2. Перегородки з газоблоку товщ.- 100мм									
6	КБ8-20-1 Н2,3,5=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	72,42	<u>2194,44</u> 1961,05	<u>224,17</u> 156,64	158921	142019	<u>16234</u> 11344	<u>6,7620</u> 0,4379	<u>489,70</u> 31,71
7	С111-81 варіант 1	Газобетонні блоки 100 мм D-500 гладкий	м3	71,7	<u>3816,81</u> -	-	273665	-	-	-	-
8	С111-2010-1 варіант 1	Суміш Ceresit СТ 21 для укладання блоків з ніздрюватого бетону (товщ. швів 1-6 мм)	кг	1810,5	<u>12,17</u> -	-	22034	-	-	-	-
9	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,28968	<u>32377,73</u> 30843,41	<u>1534,32</u> 815,30	9379	8935	<u>444</u> 236	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>29,69</u> 0,58
10	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,28968	<u>37577,41</u> -	-	10885	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					474884	150954	<u>16678</u> 11580		<u>519,39</u> 32,29
		Разом будівельні роботи, грн.					474884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					307252				
		всього заробітна плата, грн.					162534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47494				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					522378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					522378				
		Розділ 3. Стіни з газоблоку товщ.-300мм									
11	КБ8-20-1 Н2,3,5=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	92,3	<u>2194,44</u> 1961,05	<u>224,17</u> 156,64	202547	181005	<u>20691</u> 14458	<u>6,7620</u> 0,4379	<u>624,13</u> 40,42
12	С111-81 варіант 2	Газобетонні блоки 300 мм D-500 гладкий	м3	91,38	<u>3612,81</u> -	<u>-</u> -	330139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-2010-1 варіант 1	Суміш Ceresit СТ 21 для укладання блоків з ніздрюватого бетону (товщ. швів 1-6 мм)	кг	2307,5	<u>12,17</u> -	<u>-</u> -	28082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,3692	<u>32377,73</u> 30843,41	<u>1534,32</u> 815,30	11954	11387	<u>567</u> 301	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>37,84</u> 0,73
15	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,3692	<u>37577,41</u> -	<u>-</u> -	13874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					586596	192392	<u>21258</u> 14759		<u>661,97</u> 41,15
		Разом будівельні роботи, грн.					586596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					372946				
		всього заробітна плата, грн.					207151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					645261				

		Всього по розділу 3					645261				
		Розділ 4. Комини									
16	КБ8-5-9	Мурування стін приямків і каналів з цегли порожнистої	1 м3	17,265	<u>4324,42</u> 3458,49	<u>278,47</u> 194,58	74661	59711	<u>4808</u> 3359	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>203,38</u> 9,39
17	& С1426-11766-1	Блок вентиляційний 250x250x360 мм	шт	760	<u>118,55</u> -	<u>-</u> -	90098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1426-11766-2	Блок вентиляційний 250x250x200 мм	шт	82	<u>74,92</u> -	<u>-</u> -	6143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					170902	59711	<u>4808</u> 3359		<u>203,38</u> 9,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					170902 106383 63070 17094 - - 187996				
		----- Всього по розділу 4					187996				
		Розділ 5. Посилення прорізів в цегляних стінах									
19	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	1 т	2,34324	<u>117150,76</u> 95904,94	<u>13492,63</u> 5964,62	274512	224728	<u>31616</u> 13977	<u>296,1400</u> 15,3799	<u>693,93</u> 36,04
20	C111-1825 варіант 1	Кутник 50х50х5 мм	т	0,692	<u>30566,27</u> -	-	21152	-	-	-	-
21	C111-1825 варіант 2	Швеллер №16	т	0,834	<u>42263,99</u> -	-	35248	-	-	-	-
22	C111-1804 варіант 4	Сталь листова, товщ. 6 мм	т	0,864	<u>30566,27</u> -	-	26409	-	-	-	-
23	C113-2122 варіант 2	Шпилька M18х1000мм	шт	288	<u>248,39</u> -	-	71536	-	-	-	-
24	C1555-389 варіант 1	Шайба збільшена M18	шт	576	<u>20,19</u> -	-	11629	-	-	-	-
25	C1545-470 варіант 1	Гайка M18	шт	576	<u>12,32</u> -	-	7096	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					447582	224728	<u>31616</u> 13977		<u>693,93</u> 36,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					447582 191238 238705 44758 - - 492340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					492340				
		Розділ 6. Перемички									
26	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих кутників	1 т	0,204	<u>62689,52</u>	<u>1669,96</u>	12789	10830	<u>341</u>	<u>196,6300</u>	<u>40,11</u>
					53088,13	993,15			203	3,1488	0,64
27	C1412-860	Кутник металевий 30х30х3мм	м	119	<u>74,70</u>	-	8889	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
28	C1412-860	Кутник металевий 60х60х3мм	м	19	<u>121,97</u>	-	2317	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					23995	10830	<u>341</u>		<u>40,11</u>
									203		0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					23995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12824				
		всього заробітна плата, грн.					11033				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					26395				

		Всього по розділу 6					26395				
		Розділ 7. Монолітна ділянка (над сходами)									
29	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,021	<u>1028502,9</u>	<u>36261,25</u>	21599	6021	<u>761</u>	<u>964,7700</u>	<u>20,26</u>
					3	23932,52			503	67,3508	1,41
					286691,05						
30	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,359	<u>33475,48</u>	-	12018	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-2085	Фіксатор пластмасовий для арматури в асортименті	шт	53	<u>2,15</u>	-	114	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 т	0,006	<u>11377,21</u>	<u>554,80</u>	68	63	<u>3</u>	<u>33,3600</u>	<u>0,20</u>
					10525,41	259,52			2	0,7560	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,006	<u>32067,00</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					33991	6084	<u>764</u> 505		<u>20,46</u> 1,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33991 27143 6589 3400 - - 37391				
		----- Всього по розділу 7					37391				
34	КБ6-22-1	Розділ 8. Монолітна ділянка (заробка отвору в підлозі - мансардний поверх) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,002	<u>1028502,9</u> 3 286691,05	<u>36261,25</u> 23932,52	2057	573	<u>73</u> 48	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>1,93</u> 0,13
35	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,017	<u>33475,48</u> -	- -	569	-	- -	- -	- -
36	C113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий для арматури в асортименті	шт	5	<u>2,15</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					2637	573	<u>73</u> 48		<u>1,93</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2637 1991 621 264 - - 2901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					2901				
37	КБ6-22-1	Розділ 9. Монолітна ділянка Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	<u>1028502,9</u> 3 286691,05	<u>36261,25</u> 23932,52	10285	2867	<u>363</u> 239	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>9,65</u> 0,67
38	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,006	<u>40260,73</u> -	-	242	-	-	-	-
39	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,109	<u>32067,00</u> -	-	3495	-	-	-	-
40	С113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий для арматури в асортименті	шт	25	<u>2,15</u> -	-	54	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					14076	2867	<u>363</u> 239		<u>9,65</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					14076				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10846				
		всього заробітна плата, грн.					3106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1409				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					15485				

		Всього по розділу 9					15485				
41	КБ6-18-2	Розділ 10. Балки монолітні Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0061	<u>1252825,7</u> 0 494711,02	<u>74191,60</u> 43389,11	7642	3018	<u>453</u> 265	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>9,91</u> 0,75
42	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,013	<u>40260,73</u> -	-	523	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,086	<u>32067,00</u>	-	2758	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий для арматури в асортименті	шт	74	<u>2,15</u>	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					11082	3018	<u>453</u>		<u>9,91</u>
									265		0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					11082				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7611				
		всього заробітна плата, грн.					3283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					12190				

		Всього по розділу 10					12190				
		Розділ 11. Пояси									
45	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці / бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм / бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм /	100м3	0,0063	<u>1027713,4</u>	<u>64720,12</u>	6475	1950	<u>408</u>	<u>1016,3000</u>	<u>6,40</u>
					2	37037,96			233	104,2680	0,66
					309514,17						
46	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,014	<u>40260,73</u>	-	564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,06	<u>32067,00</u>	-	1924	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий для арматури в асортименті	шт	588	<u>2,15</u>	-	1264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					10227	1950	<u>408</u>		<u>6,40</u>
									233		0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					10227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7869				
		всього заробітна плата, грн.					2183				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ29-160-1	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	100м3	0,024	<u>2655483,4</u> 8 1825009,9 7	<u>618,90</u> 313,88	63732	43800	<u>15</u> 8	<u>5719,6000</u> 1,0428	<u>137,27</u> 0,03
54	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,002	<u>40260,73</u> -	-	81	-	-	-	-
55	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,227	<u>33475,48</u> -	-	7599	-	-	-	-
56	C113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий для арматури в асортименті	шт	60	<u>2,15</u> -	-	129	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					71541	43800	<u>15</u> 8		<u>137,27</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					71541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27726				
		всього заробітна плата, грн.					43808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					78695				

		Всього по розділу 13					78695				
		Разом прямі витрати по кошторису					2085693	759436	<u>84863</u> 50876		<u>2516,47</u> 139,61
		Разом будівельні роботи, грн.					2085693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1241394				
		всього заробітна плата, грн.					810312				
		Загальновиробничі витрати, грн.					208586				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2294279				

		Всього по кошторису					2294279				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2656,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					810312				

Склав Інженер-кошторисник О.В.Терза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер О.І.Ольховик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.
Теребля - 2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на прорізи

Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1492,567 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50258 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 154,816 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Віконні блоки									
1	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0098	<u>65344,17</u> 61962,22	<u>3188,13</u> 2743,32	640	607	<u>31</u> 27	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>1,88</u> 0,08
2	С123-196 варіант 1	Металопластикові віконні блоки	м2	0,98	<u>4011,60</u> -	-	3931	-	-	-	-
3	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	0,55	<u>10,44</u> -	-	6	-	-	-	-
4	& С188888-14 варіант 1	Дюбель шурупи	шт	8	<u>19,28</u> -	-	154	-	-	-	-
5	С1632-102	Силікон	л	0,17	<u>663,27</u> -	-	113	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,1214	<u>39479,39</u> 37275,15	<u>2122,25</u> 1826,15	44272	41800	<u>2380</u> 2048	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>127,11</u> 6,05
7	С123-196 варіант 1	Металопластикові віконні блоки	м2	112,14	<u>4011,60</u> -	- -	449861	-	- -	- -	- -
8	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	33,03	<u>10,44</u> -	- -	345	-	- -	- -	- -
9	& С188888-14 варіант 1	Дюбель шурупи	шт	436	<u>19,28</u> -	- -	8406	-	- -	- -	- -
10	С1632-102	Силікон	л	13,21	<u>663,27</u> -	- -	8762	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							516490	42407	<u>2411</u> 2075		<u>128,99</u> 6,13
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							516490 471672 44482 51648 - -				
Всього по розділу 1							568138				
Розділ 2. Віконні зливи											
11	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,783	<u>8217,16</u> 7917,27	<u>285,50</u> 245,67	6434	6199	<u>224</u> 192	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>21,38</u> 0,57
12	& С123-391-1-Н варіант 1	Підвіконні відливи	м	81,2	<u>303,50</u> -	- -	24644	-	- -	- -	- -
13	& С111-115-39 варіант 1	Саморіз зі свердлом по металу 3,9х25 мм	шт	276	<u>1,92</u> -	- -	530	-	- -	- -	- -
14	С1600-450 варіант 1	Герметик для зовнішніх робіт	кг	23	<u>908,87</u> -	- -	20904	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							52512	6199	<u>224</u> 192		<u>21,38</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52512 46089 6391 5249 - - 57761				

		Всього по розділу 2					57761				
15	КБ10-25-3	Розділ 3. Підвіконня внутрішні Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,783	<u>9521,79</u> 9141,12	<u>380,67</u> 327,56	7456	7157	<u>299</u> 256	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>24,68</u> 0,76
16	С123-355 варіант 1	Підвіконня внутрішнє ПВХ (ширина до 250мм)	м	79,87	<u>402,16</u> -	<u>-</u> -	32121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	10,87	<u>10,44</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					39690	7157	<u>299</u> 256		<u>24,68</u> 0,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39690 32234 7413 3969 - - 43659				

		Всього по розділу 3					43659				
18	КБ10-96-2	Розділ 4. Прорізи дверні Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,025	<u>94598,49</u> 89030,55	<u>2990,05</u> 1655,42	2365	2226	<u>75</u> 41	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>6,77</u> 0,10
19	С123-201 варіант 3	Двері протипожежні металеві глухі двостулкові ДМП ЕІ60 (під замовлення)	м2	2,5	<u>8085,29</u> -	<u>-</u> -	20213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни (двері МДФ)	1 блок	38	<u>1605,70</u> 1571,06	- -	61017	59700	- -	<u>5,2200</u> -	<u>198,36</u> -
21	C111-887 варіант 4	Дверний блок міжкімнатний МДФ 2050x1050мм в комплекті (полотно, коробка, лиштва, петлі, ручка)	комплект	38	<u>7879,95</u> -	- -	299438	-	- -	- -	- -
22	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	20,75	<u>10,44</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
23	& C188888-14 варіант 1	Дюбель шурупи	шт	304	<u>19,28</u> -	- -	5861	-	- -	- -	- -
24	C1632-102	Силікон	л	3,42	<u>663,27</u> -	- -	2268	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни (двері вхідні)	1 блок	22	<u>1605,70</u> 1571,06	- -	35325	34563	- -	<u>5,2200</u> -	<u>114,84</u> -
26	C111-887 варіант 2	Дверний блок вхідний в квартиру 2050x1050мм в комплекті (полотно, металева коробка, петлі, замок)	комплект	20	<u>12687,56</u> -	- -	253751	-	- -	- -	- -
27	C111-887 варіант 3	Дверний блок вхідний в будівлю 2050x1220мм в комплекті (полотно, металева коробка, петлі, замок)	комплект	2	<u>31451,30</u> -	- -	62903	-	- -	- -	- -
28	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	12,01	<u>10,44</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
29	& C188888-14 варіант 1	Дюбель шурупи	шт	176	<u>19,28</u> -	- -	3393	-	- -	- -	- -
30	C1632-102	Силікон	л	1,98	<u>663,27</u> -	- -	1313	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							748189	96489	<u>75</u> 41		<u>319,97</u> 0,10
Разом будівельні роботи, грн.							748189				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							651625				
всього заробітна плата, грн.							96530				
Загальновиробничі витрати, грн.							74820				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							823009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					823009				
		Разом прямі витрати по кошторису					1356881	152252	<u>3009</u>		<u>495,02</u>
									<u>2564</u>		<u>7,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1356881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1201620				
		всього заробітна плата, грн.					154816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					135686				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1492567				

		Всього по кошторису					1492567				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					502,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					154816				

Склав Інженер-кошторисник О.В.Терза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер О.І.Ольховик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.
Теребля - 2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на влаштування покрівлі з металочерепиці

Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4187,172 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,56059 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1289,484 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	1,106	<u>4708,63</u>	-	5208	5208	-	<u>17,4400</u>	<u>19,29</u>
					4708,63	-			-	-	-
2	KB46-40-3	Розбирання покриття покрівель з азбестоцементних плит і черепиці	100м2	3,5	<u>24375,45</u>	<u>778,89</u>	85314	82519	<u>2726</u>	<u>91,6100</u>	<u>320,64</u>
					23576,75	475,31			1664	1,4896	5,21
3	KP8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	3,5	<u>10535,64</u>	<u>144,58</u>	36875	36369	<u>506</u>	<u>35,8300</u>	<u>125,41</u>
					10391,06	139,43			488	0,4692	1,64
4	KB46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	12	<u>4160,55</u>	<u>722,61</u>	49927	41255	<u>8672</u>	<u>11,7100</u>	<u>140,52</u>
					3437,94	431,73			5181	1,3915	16,70
5	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	26,86	<u>419,50</u>	-	11268	11268	-	<u>1,6300</u>	<u>43,78</u>
					419,50	-			-	-	-
6	C311-12-M	Перевезення сміття до 12 км	т	26,86	<u>200,26</u>	<u>200,26</u>	5379	-	<u>5379</u>	-	-
					-	65,64			1763	0,1860	5,00
		Разом прямі витрати по розділу 1					193971	176619	<u>17283</u>		<u>649,64</u>
									9096		<u>28,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					193971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ8-9-1	Мурування зовнішніх простих армованих стін з цегли керамічної в районах із сейсмічністю 7-8 балів при висоті поверху до 4 м	1 м3	9,3	<u>2945,40</u> 2629,87	<u>313,28</u> 218,91	27392	24458	<u>2914</u> 2036	<u>8,8500</u> 0,6120	<u>82,31</u> 5,69
12	КБ6-47-4	Приготування важких мурувальних розчинів цементно-вапняних марки 75	100 м3	0,0223	<u>529653,34</u> 75872,30	<u>17284,84</u> 13498,27	11811	1692	<u>385</u> 301	<u>294,8100</u> 47,7615	<u>6,57</u> 1,07
13	С1422-10958 варіант 1	Цегла керамічна 2НФ, розміри 120х250х138 мм, марка М100, F25, пустотність: 44-45%; еквівалент умовної цегли: 2,12НФ (КРПв1/100/1650/25)	1000шт	2,139	<u>14507,15</u> -	-	31031	-	-	-	-
14	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037	<u>37577,41</u> -	-	1390	-	-	-	-
15	С1600-16 варіант 1	Сітка кладочна 50х50х4,0 Карта 2,0х1,0 м	м2	23	<u>102,92</u> -	-	2367	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							73991	26150	<u>3299</u> 2337		<u>88,88</u> 6,76
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							73991 44542 28487 7399 - -				
Всього по розділу 3							81390				
Розділ 4. Дерев'яні конструкції покрівлі											
16	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	1 м3	28,99	<u>27401,14</u> 9212,50	<u>188,89</u> 104,58	794359	267070	<u>5476</u> 3032	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>971,17</u> 7,39
17	КБ10-79-2	Збирання карнизів	100м2	0,855	<u>62626,25</u> 61001,54	<u>522,23</u> 289,13	53545	52156	<u>447</u> 247	<u>225,9400</u> 0,7050	<u>193,18</u> 0,60
18	С112-59 варіант 1	Пиломатеріали деревини даху з хвойних порід	м3	30,4395	<u>13866,51</u> -	-	422090	-	-	-	-
19	С111-1905 варіант 2	Пластина перфорована монтажна 50х300х4 мм	шт	111	<u>34,49</u> -	-	3828	-	-	-	-
20	КР4-18-1	Установлення анкерів (шпилька Д-1)	100 кг	0,2847	<u>50451,01</u> 33193,72	-	14363	9450	-	<u>117,4500</u> -	<u>33,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР8-25-2	Установлення кріплень крокв болтами	100шт	7,44	<u>15780,77</u>	-	117409	116924	-	<u>54,1900</u>	<u>403,17</u>
					15715,64	-			-	-	-
22	С113-2122	Болт М12х180мм	шт	744	<u>22,11</u>	-	16450	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
23	С1555-389	Шайба збільшена М12	шт	1488	<u>2,83</u>	-	4211	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
24	С1545-470	Гайка М12	шт	744	<u>3,76</u>	-	2797	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1429052	445600	<u>5923</u>		<u>1600,96</u>
									3279		7,99
		Разом будівельні роботи, грн.					1429052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					977529				
		всього заробітна плата, грн.					448879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					142904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1571956				

		Всього по розділу 4					1571956				
		Розділ 5. Вогнезахист дерев'яних конструкцій покрівлі									
25	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	3,508	<u>9973,64</u>	<u>39,99</u>	34988	12534	<u>140</u>	<u>12,3200</u>	<u>43,22</u>
					3572,92	17,16			60	0,0550	0,19
26	& С1113-286-1	Вогнебіозахисний матеріал ДСА-1	кг	333,26	<u>150,25</u>	-	50072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					85060	12534	<u>140</u>		<u>43,22</u>
									60		0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					85060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72386				
		всього заробітна плата, грн.					12594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					93568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					93568				
		Розділ 6. Влаштування плівок покрівельних									
27	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	6,78	<u>3536,63</u> 3301,64	<u>234,99</u> 143,30	23978	22385	<u>1593</u> 972	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>74,38</u> 2,72
28	С111-856 варіант 4	Гідроізоляційна плівка дахова	м2	745,8	<u>21,79</u> -	<u>-</u> -	16251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,78	<u>3536,63</u> 3301,64	<u>234,99</u> 143,30	23978	22385	<u>1593</u> 972	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>74,38</u> 2,72
30	С111-856 варіант 3	Пароізоляція типу Strotex AL-150 150 г/м2 фольгована пароізоляційна армована	м2	745,8	<u>20,20</u> -	<u>-</u> -	15065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					79272	44770	<u>3186</u> 1944		<u>148,76</u> 5,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79272 31316 46714 7929 - -				
		Всього будівельні роботи, грн.					87201				

		Всього по розділу 6					87201				
		Розділ 7. Покриття дерев'яної конструкції покрівлі (металочерепиця)									
31	КБ12-12-7	Улаштування покрівель мансардних із металочерепиці "Монтерей"	100м2	6,78	<u>61193,99</u> 58982,79	<u>957,35</u> 537,46	414895	399903	<u>6491</u> 3644	<u>208,7000</u> 1,4775	<u>1414,99</u> 10,02
32	С112-59 варіант 1	Пиломатеріали деревини даху з хвойних порід	м3	6,3945	<u>13866,51</u> -	<u>-</u> -	88669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С1110-13 варіант 5	Цвяхи оцинковані покрівельні 3,5*70 мм	шт	9309	<u>1,83</u> -	<u>-</u> -	17035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С1110-13 варіант 6	Цвяхи оцинковані покрівельні 2х35 мм	шт	7953	<u>1,80</u> -	<u>-</u> -	14315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C188888-54 варіант 6	Мінераловатні плити для утеплення покрівлі товщиною 150мм	м2	725,46	<u>516,99</u>	-	375056	-	-	-	-
36	& C111-1493-11-ИНБ-3 варіант 1	Металочерепиця 0,5	м2	752,58	<u>394,10</u>	-	296592	-	-	-	-
37	C1110-13 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	5424	<u>3,33</u>	-	18062	-	-	-	-
38	C1555-305 варіант 5	Снігозатримувач з монтажною планкою	м	104	<u>183,59</u>	-	19093	-	-	-	-
39	C1555-305 варіант 6	Коньок плоский	м	28	<u>149,58</u>	-	4188	-	-	-	-
40	C1555-305 варіант 8	Карнизна планка	м	116	<u>189,87</u>	-	22025	-	-	-	-
41	C1110-13 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	992	<u>3,33</u>	-	3303	-	-	-	-
42	C1600-237 варіант 3	Водостічна ринва діам.-150мм	п.м	111	<u>322,14</u>	-	35758	-	-	-	-
43	C1600-237 варіант 2	Водостічна труба діам.-100мм	п.м	72	<u>352,50</u>	-	25380	-	-	-	-
44	C1545-119-1 варіант 9	Воронка ринви 150 мм	шт	8	<u>298,43</u>	-	2387	-	-	-	-
45	C1545-119-1 варіант 11	Муфта ринви 150мм	шт	34	<u>221,87</u>	-	7544	-	-	-	-
46	C1545-119-1 варіант 8	Муфта труби 100мм	шт	16	<u>167,83</u>	-	2685	-	-	-	-
47	C1545-119-1 варіант 13	Кут ринви 90° діам.-150мм	шт	4	<u>290,06</u>	-	1160	-	-	-	-
48	C1545-119-1 варіант 12	Кронштейн ринви 150мм	шт	222	<u>118,74</u>	-	26360	-	-	-	-
49	C1110-13 варіант 2	Саморіз універсальний	шт	444	<u>2,18</u>	-	968	-	-	-	-
50	C1545-119-1 варіант 7	Кріплення труби діам.-100мм	шт	48	<u>166,68</u>	-	8001	-	-	-	-
51	C1545-119-1 варіант 4	Анкер рамний 10x202 мм	шт	48	<u>15,85</u>	-	761	-	-	-	-
52	C1545-119-1 варіант 14	Коліно труби 100 мм 45°	шт	8	<u>259,42</u>	-	2075	-	-	-	-
53	C1545-119-1 варіант 6	Відвід двохмуфтовий 87° діам.-100мм	шт	8	<u>219,38</u>	-	1755	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							1388067	399903	<u>6491</u> 3644		<u>1414,99</u> 10,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1388067 981673 403547 138761 - - 1526828				
		----- Всього по розділу 7					1526828				
		Розділ 8. Аксесуари покрівлі									
54	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'іси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,8448	<u>39188,78</u> 37531,94	<u>362,59</u> 204,29	33107	31707	<u>306</u> 173	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>112,19</u> 0,44
55	C1555-305 варіант 9	Планка примикання	м	84	<u>182,19</u> -	- -	15304	-	- -	- -	- -
56	C1555-305 варіант 3	Капельник	м	116	<u>85,83</u> -	- -	9956	-	- -	- -	- -
57	C1555-305 варіант 13	Металева планка	м	112	<u>157,58</u> -	- -	17649	-	- -	- -	- -
58	C1555-305 варіант 10	П-профіль покрівельний 20x20x20мм	м	108	<u>33,99</u> -	- -	3671	-	- -	- -	- -
59	C1110-13 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	1248	<u>3,33</u> -	- -	4156	-	- -	- -	- -
60	C1110-13 варіант 2	Саморіз універсальний	шт	360	<u>2,18</u> -	- -	785	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					84628	31707	<u>306</u> 173		<u>112,19</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					84628 52615 31880 8459 - - 93087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					93087				
61	КБ10-14-6	Розділ 9. Підшивка покрівлі Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву (підшивання карнизів профлистом по дереву)	100м2	0,56	<u>10621,41</u> 10621,41	-	5948	5948	-	<u>39,3400</u>	<u>22,03</u>
62	& С111-1605-1 варіант 1	Профлист	м2	62,72	<u>449,04</u> -	-	28164	-	-	-	-
63	С1110-13 варіант 2	Саморіз універсальний	шт	672	<u>2,18</u> -	-	1465	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					35577	5948	-		<u>22,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					35577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29629				
		всього заробітна плата, грн.					5948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3559				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					39136				

		Всього по розділу 9					39136				
		Розділ 10. Інші елементи покрівлі									
64	КБ10-17-1	Улаштування мансардних вікон	1 шт	16	<u>4618,95</u> 2701,85	<u>22,22</u> 12,30	73903	43230	<u>356</u> 197	<u>9,5600</u> 0,0300	<u>152,96</u> 0,48
65	С1428-11873 варіант 12	МАНСАРДНЕ ВІКНО FAKRO FTZ-V U2 ДАХОВЕ ВІКНО З ВЕНТИЛЯЦІЙНОЮ ЩІЛИНОЮ FAKRO 66*118	шт	16	<u>5932,21</u> -	-	94915	-	-	-	-
66	С1428-11873 варіант 13	КОМІР FAKRO ESV ДЛЯ ПЛОСКОГО ПОКРІВЕЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ОКЛАД (ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ ФАРТУХ) ДЛЯ ДАХОВОГО ВІКНА FAKRO 66*118 СМ	шт	16	<u>2519,46</u> -	-	40311	-	-	-	-
67	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 колпак	8	<u>4462,63</u> 861,99	<u>13,91</u> 8,49	35701	6896	<u>111</u> 68	<u>3,0500</u> 0,0266	<u>24,40</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ12-16-2	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1	1 колпак	22	<u>2243,44</u> 432,41	<u>13,91</u> 8,49	49356	9513	<u>306</u> 187	<u>1,5300</u> 0,0266	<u>33,66</u> 0,59
69	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,5	<u>39085,46</u> 34258,60	<u>462,11</u> 422,76	19543	17129	<u>231</u> 211	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>50,62</u> 0,76
70	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,5	<u>19104,70</u> 18979,17	<u>7,67</u> 7,30	9552	9490	<u>4</u> 4	<u>63,0600</u> 0,0222	<u>31,53</u> 0,01
71	С1555-263 варіант 2	Ґрунт-фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	13	<u>128,48</u> -	-	1670	-	-	-	-
72	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	60	<u>11,45</u> -	-	687	-	-	-	-
73	КБ15-185-2	Монтаж сітки стін у середині приміщень	100м2	0,5	<u>7319,86</u> 7319,86	-	3660	3660	-	<u>25,9000</u> -	<u>12,95</u> -
74	С1550-25 варіант 1	Сітка фасадна лугостійка Ceresit СТ325 160 г/м2	м2	57,5	<u>38,48</u> -	-	2213	-	-	-	-
75	КБ15-182-6 Н1=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,5	<u>28769,37</u> 28659,77	<u>98,80</u> 65,53	14385	14330	<u>49</u> 33	<u>89,8200</u> 0,2040	<u>44,91</u> 0,10
76	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	60	<u>11,45</u> -	-	687	-	-	-	-
77	КБ15-156-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,5	<u>11461,57</u> 4105,23	<u>11,51</u> 10,95	5731	2053	<u>6</u> 5	<u>13,6400</u> 0,0333	<u>6,82</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 10							352314	106301	<u>1063</u> 705		<u>357,85</u> 2,17
Разом будівельні роботи, грн.							352314				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							244950				
всього заробітна плата, грн.							107006				
Загальновиробничі витрати, грн.							35230				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							387544				

Всього по розділу 10							387544				
Разом прямі витрати по кошторису							3806561	1266246	<u>41186</u> 23238		<u>4493,40</u> 67,19
Разом будівельні роботи, грн.							3806561				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2499129				
всього заробітна плата, грн.							1289484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					380611 - - 4187172 4187172				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4560,59 1289484				

Склав Інженер-кошторисник О.В.Терза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер О.І.Ольховик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.
Теребля - 2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на утеплення фасаду
Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

Основа:	Кошторисна вартість	2262,215 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3,54006 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1158,309 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Утеплення цоколю з оздобленням (вище рівня землі)									
1	КБ15-78-1 Н2,3,5=0,9	Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT"	100 м2	0,4671	<u>131492,31</u> 129140,05	- -	61420	60321	- -	<u>376,0740</u> -	<u>175,66</u> -
2	C188888-54 варіант 5	Екструдовані пінополістирольні плити товщиною 50мм, щільність не більше 30-32 кг/м3	м2	49,98	<u>211,28</u> -	- -	10560	-	- -	- -	- -
3	& C1545-42-4 варіант 4	Дюбель для теплоізоляції 10x180 мм з пластиковим цвяхом	шт	377	<u>6,56</u> -	- -	2473	-	- -	- -	- -
4	C111-2011-6 варіант 1	Клей для теплоізоляції Ceresit СТ 81 (для ППС та МВ)	кг	561	<u>10,66</u> -	- -	5980	-	- -	- -	- -
5	C1550-25 варіант 1	Сітка фасадна лугостійка Ceresit СТ325 160 г/м2	м2	53,72	<u>38,48</u> -	- -	2067	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-1844-1 варіант 1	Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою	м	5	<u>18,21</u>	-	91	-	-	-	-
7	C1555-263 варіант 1	Ґрунт-фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	8	<u>118,28</u>	-	946	-	-	-	-
8	C111-2012-8 варіант 2	Декоративна штукатурка мозаїчна Ceresit CT 77	кг	210	<u>167,90</u>	-	35259	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							118796	60321	-	-	<u>175,66</u>
Разом будівельні роботи, грн.							118796				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							58475				
всього заробітна плата, грн.							60321				
Загальновиробничі витрати, грн.							11884				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							130680				

Всього по розділу 1							130680				
Розділ 2. Утеплення цоколю з армуванням (нище рівня землі)											
9	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	1,14	<u>65879,35</u> 65879,35	-	75102	75102	-	<u>261,8000</u>	<u>298,45</u>
10	KB15-78-1 H2,3,5=0,8	Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм без опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT"	100 м2	0,737	<u>117215,28</u> 114791,16	-	86388	84601	-	<u>334,2880</u>	<u>246,37</u>
11	C188888-54 варіант 5	Екструдовані пінополістирольні плити товщиною 50мм, щільність не більше 30-32 кг/м3	м2	78,86	<u>211,28</u>	-	16662	-	-	-	-
12	C111-2011-6 варіант 1	Клей для теплоізоляції Ceresit CT 81 (для ППС та МВ)	кг	884	<u>10,66</u>	-	9423	-	-	-	-
13	C1550-25 варіант 1	Сітка фасадна лугостійка Ceresit CT325 160 г/м2	м2	84,76	<u>38,48</u>	-	3262	-	-	-	-
14	C111-1844-1 варіант 1	Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою	м	10	<u>18,21</u>	-	182	-	-	-	-
15	C1555-263 варіант 1	Ґрунт-фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	13	<u>118,28</u>	-	1538	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ1-166-3	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 3	100м3	0,684	<u>50978,63</u> 50978,63	-	34869	34869	-	<u>205,7000</u>	<u>140,70</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					227426	194572	-		<u>685,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					227426		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32854				
		всього заробітна плата, грн.					194572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					250172				

		Всього по розділу 2					250172				
17	КБ8-36-2	Розділ 3. Утеплення фасаду МВ 100мм Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	7	<u>21830,75</u> 12999,20	-	152815	90994	-	<u>45,4200</u>	<u>317,94</u>
18	КБ8-36-4	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих	100м2 вп	-7	<u>1949,02</u> 1949,02	-	-13643	-13643	-	<u>6,8100</u>	<u>-47,67</u>
19	КБ15-78-1 Н2,3,5=0,9	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	5,6584	<u>131624,43</u> 129140,05	-	744784	730726	-	<u>376,0740</u>	<u>2127,98</u>
20	С111-1844-1 варіант 4	Профіль цокольний з крапельником алюмінієвий 150 мм для вати та пінопласту	м	114	<u>204,18</u> -	-	23277	-	-	-	-
21	& С1545-42-4 варіант 2	Дюбель з шурупом	шт	380	<u>2,96</u> -	-	1125	-	-	-	-
22	С111-2011-6 варіант 1	Клей для теплоізоляції Ceresit СТ 81 (для ППС та МВ)	кг	6790	<u>10,66</u> -	-	72381	-	-	-	-
23	С188888-54 варіант 1	Мінераловатні плити товщиною 100мм, щільність 135 кг/м3	м2	605,45	<u>512,32</u> -	-	310184	-	-	-	-
24	& С1545-42-4 варіант 5	Дюбель для теплоізоляції 10x180 мм з металевим цвяхом та термоголовою	шт	4572	<u>5,94</u> -	-	27158	-	-	-	-
25	С1550-25 варіант 1	Сітка фасадна лугостійка Ceresit СТ325 160 г/м2	м2	650,72	<u>38,48</u> -	-	25040	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C111-1844-1 варіант 1	Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою	м	85	<u>18,21</u>	-	1548	-	-	-	-
27	C1555-263 варіант 1	Ґрунт-фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	96	<u>118,28</u>	-	11355	-	-	-	-
28	C111-2012-8 варіант 4	Декоративна штукатурка баранець Ceresit CT 174/1.5 (білий, база)	кг	1528	<u>111,13</u>	-	169807	-	-	-	-
29	C111-2012-8 варіант 5	Пігмент до Ceresit CT 174	кг	42	<u>638,81</u>	-	26830	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							1552661	808077	-	-	<u>2398,25</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1552661				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							744584				
всього заробітна плата, грн.							808077				
Загальновиробничі витрати, грн.							155272				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1707933				
Всього по розділу 3							1707933				
Розділ 4. Утеплення відкосів фасаду МВ 50мм											
30	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,4744	<u>167878,55</u> 165129,38	-	79642	78337	-	<u>480,8800</u>	<u>228,13</u>
31	C111-2011-6 варіант 1	Клей для теплоізоляції Ceresit CT 81 (для ППС та МВ)	кг	579	<u>10,66</u>	-	6172	-	-	-	-
32	C188888-54 варіант 2	Мінераловатні плити товщиною 50мм, щільність 135 кг/м3	м2	50,76	<u>264,75</u>	-	13439	-	-	-	-
33	& C1545-42-4 варіант 3	Дюбель для теплоізоляції 10x70 мм з пластиковим цвяхом для мінвати	шт	288	<u>1,39</u>	-	400	-	-	-	-
34	C1550-25 варіант 1	Сітка фасадна лугостійка Ceresit CT325 160 г/м2	м2	60,72	<u>38,48</u>	-	2337	-	-	-	-
35	C111-1844-1 варіант 1	Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою	м	323	<u>18,21</u>	-	5882	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C111-1844-1 варіант 3	Кутник фасадний з сіткою та капельником	м	87,5	<u>47,51</u>	-	4157	-	-	-	-
37	C1555-263 варіант 1	Ґрунт-фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	8	<u>118,28</u>	-	946	-	-	-	-
38	C111-2012-8 варіант 4	Декоративна штукатурка баранець Ceresit CT 174/1.5 (білий, база)	кг	130	<u>111,13</u>	-	14447	-	-	-	-
39	C111-2012-8 варіант 5	Пігмент до Ceresit CT 174	кг	4	<u>638,81</u>	-	2555	-	-	-	-
40	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків (профіль примикаючий)	100м	2,59	<u>10688,84</u>	-	27684	17002	-	<u>20,2700</u>	<u>52,50</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4			<u>6564,44</u>	-	157661	95339	-		<u>280,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					157661		-		-
		в тому числі:					62322				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95339				
		всього заробітна плата, грн.					15769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					173430				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					173430				
		Разом прямі витрати по кошторису					2056544	1158309	-		<u>3540,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2056544		-		-
		в тому числі:					898235				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1158309				
		всього заробітна плата, грн.					205671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2262215				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					2262215				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3540,06				

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.
Теребля - 2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на оздоблювальні роботи (стіни, стелі, підлоги)

Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9996,390 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,31461 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5015,038 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Бетонна армована стяжка - 120 мм												
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,6925	<u>409905,01</u> 40687,49	<u>5607,09</u> 3814,40	283859	28176	<u>3883</u> 2641	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>104,36</u> 7,38			
2	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,771	<u>4771,00</u> 4373,84	<u>195,69</u> 186,16	27533	25241	<u>1129</u> 1074	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>93,49</u> 3,27			
3	С111-1781 варіант 1	Сітка металева чарунка 200х200мм, карта 1х2м, діаметр 5 мм	м2	635	<u>64,41</u> -	- -	40900	-	- -	- -	- -			
4	С1111-91 варіант 1	Фіксатор стійка універсальний захисний шар 20-25-30 мм	шт	2597	<u>2,67</u> -	- -	6934	-	- -	- -	- -			
Разом прямі витрати по розділу 1							359226	53417	<u>5012</u> 3715		<u>197,85</u> 10,65			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							359226							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					300797 57132 35929 - - 395155				
		----- Всього по розділу 1					395155				
		Розділ 2. Самовирівнююча стяжка - 10 та 15 мм									
5	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	12,057	<u>18133,62</u> 18002,89	<u>76,74</u> 73,00	218637	217061	<u>925</u> 880	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>768,03</u> 2,68
6	С1555-349 варіант 1	Ґрунтовка закріплююча	кг	237,52	<u>107,49</u> -	<u>-</u> -	25531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	10851,3	<u>19,24</u> -	<u>-</u> -	208779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ11-11-14 (до заг. товщ.-10мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	3,071	<u>15210,76</u> 15007,12	<u>153,48</u> 146,01	46712	46087	<u>471</u> 448	<u>53,1000</u> 0,4440	<u>163,07</u> 1,36
9	КБ11-11-14 (до заг. товщ.-15мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	8,986	<u>15210,76</u> 15007,12	<u>153,48</u> 146,01	136684	134854	<u>1379</u> 1312	<u>53,1000</u> 0,4440	<u>477,16</u> 3,99
10	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	18938,7	<u>19,24</u> -	<u>-</u> -	364381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1000724	398002	<u>2775</u> 2640		<u>1408,26</u> 8,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1000724 599947 400642 99952 - - 1100676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1100676				
		Розділ 3. Гідроізоляція підлог									
11	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,313	<u>39463,29</u> 10114,84	<u>26,86</u> 25,55	51815	13281	<u>35</u> 34	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>41,62</u> 0,10
12	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,313	<u>16025,64</u> 3289,71	<u>7,67</u> 7,30	21042	4319	<u>10</u> 10	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>13,54</u> 0,03
13	КБ15-67-1	Герметизація примикань гідроізоляційною стрічкою	100м шва	2,02	<u>3150,65</u> 2829,12	<u>7,67</u> 7,30	6364	5715	<u>15</u> 15	<u>9,4000</u> 0,0222	<u>18,99</u> 0,04
14	С111-73 варіант 3	Мастика гідроізоляційна Ceresit CL 51 (або аналог)	т	0,071	<u>162634,85</u> -	- -	11547	-	- -	- -	- -
15	С1600-475 варіант 2	Стрічка гідроізоляційна типу Ceresit CL 152 (або аналог)	м	222,2	<u>106,54</u> -	- -	23673	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					114441	23315	<u>60</u> 59		<u>74,15</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					114441 91066 23374 11443 - - 125884				

		Всього по розділу 3					125884				
		Розділ 4. Керамічна плитка підлог									
16	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,171	<u>49484,58</u> 47943,47	<u>138,14</u> 131,41	156916	152029	<u>438</u> 417	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>493,41</u> 1,27
17	С111-270 варіант 5	Плитка керамічна для стін та підлог	м2	323,44	<u>639,38</u> -	- -	206801	-	- -	- -	- -
18	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2061,15	<u>11,45</u> -	- -	23600	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1632-48 варіант 3	Шов для керамічної плитки водостійкий типу Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	128,74	<u>188,20</u>	-	24229	-	-	-	-
20	C113-2088 варіант 2	Система вирівнювання плитки SVP	шт	1345	<u>0,63</u>	-	847	-	-	-	-
21	КБ15-26-2	Улаштування керамічних плінтусів на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,32	<u>2707,99</u>	<u>3,84</u>	36070	35460	<u>51</u>	<u>8,6400</u>	<u>115,08</u>
					2662,16	3,65			49	0,0111	0,15
22	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	69,26	<u>11,45</u>	-	793	-	-	-	-
23	C111-270 варіант 5	Плитка керамічна для стін та підлог	м2	13,85	<u>639,38</u>	-	8855	-	-	-	-
24	C1632-48 варіант 3	Шов для керамічної плитки водостійкий типу Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	6,07	<u>188,20</u>	-	1142	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					459253	187489	<u>489</u>		<u>608,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					459253		466		1,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					271275				
		всього заробітна плата, грн.					187955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45934				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					505187				

		Всього по розділу 4					505187				
		Розділ 5. Ламінат									
25	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	8,886	<u>24993,58</u>	<u>222,55</u>	222093	219744	<u>1978</u>	<u>76,3600</u>	<u>678,53</u>
					24729,19	211,71			1881	0,6438	5,72
26	& C111-571-11 варіант 1	Ламінат 33 клас	м2	906,37	<u>783,89</u>	-	710494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C111-571-11 варіант 2	Підложка під ламінат	м2	906,37	<u>49,81</u>	-	45146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C123-355 варіант 2	Поріжок, профіль алюмінієвий	м	70,4	<u>52,98</u>	-	3730	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	6,374	<u>10271,57</u>	<u>7,67</u>	65471	25097	<u>49</u>	<u>12,3400</u>	<u>78,66</u>
					3937,45	7,30			47	0,0222	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C188888-8 варіант 10	Дюбель розпирний з універсальним шурупом 6х50	шт	950	<u>2,78</u>	-	2641	-	-	-	-
31	C113-1791 варіант 1	З'єднання до плінтусу ПВХ	шт	98	<u>29,52</u>	-	2893	-	-	-	-
32	C113-1791 варіант 2	Закінчення до плінтусу ПВХ	шт	144	<u>29,52</u>	-	4251	-	-	-	-
33	C113-1791 варіант 3	Куточок до плінтусу ПВХ (внутрішній/зовнішній)	шт	184	<u>29,52</u>	-	5432	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							1062151	244841	<u>2027</u> 1928		<u>757,19</u> 5,86
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1062151 815283 246769 106216 - - 1168367				
Всього по розділу 5							1168367				
Розділ 6. Натяжні стелі											
34	KB15-58-2	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	7,7546	<u>21271,46</u> 21189,37	<u>38,37</u> 36,50	164952	164315	<u>298</u> 283	<u>67,9800</u> 0,1110	<u>527,16</u> 0,86
35	C111-1725 варіант 4	Профіль пристінний для натяжної стелі	м	837	<u>50,85</u>	-	42561	-	-	-	-
36	C188888-8 варіант 12	Дюбель вбивний 6х60 мм	шт	2303	<u>2,46</u>	-	5665	-	-	-	-
37	KB34-58-2	Монтаж натяжного полівінілхлоридного покриття стелі	100м2	7,7546	<u>10809,23</u> 10788,37	<u>20,86</u> 12,73	83821	83659	<u>162</u> 99	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>288,47</u> 0,31
38	C114-100 варіант 1	Полотно ПВХ для натяжної матової стелі в асортименті (або аналог)	м2	853	<u>334,31</u>	-	285166	-	-	-	-
39	KB13-50-1	Штучне сушіння покриттів, прогрівання обігрівачем	100м2	7,7546	<u>1671,52</u> 686,77	<u>667,62</u> 407,40	12962	5326	<u>5177</u> 3159	<u>2,4300</u> 1,2768	<u>18,84</u> 9,90
Разом прямі витрати по розділу 6							595127	253300	<u>5637</u> 3541		<u>834,47</u> 11,07
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							595127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					336190 256841 59525 - - 654652 654652				
		Розділ 7. Підвісні гіпсокартонні стелі									
40	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,3309	<u>53500,67</u>	<u>188,02</u>	231706	230469	<u>814</u>	<u>164,3200</u>	<u>711,65</u>
		Дюбель вбивний 6х40 мм	шт	1031	<u>53215,03</u>	<u>178,86</u>			<u>775</u>	<u>0,5439</u>	<u>2,36</u>
41	С188888-8 варіант 2	Саморіз з буром 3,5*9,5	шт	6756	<u>1,90</u>	-	1959	-	-	-	-
42	С188888-8 варіант 3	Підвіс пружинний одинарний	шт	303	<u>0,55</u>	-	3716	-	-	-	-
43	С1110-12 варіант 4	Стрижень з вухом L=250, 4 мм	шт	303	<u>8,66</u>	-	2624	-	-	-	-
44	С1110-12 варіант 3	Стрічка звукоізоляційна 30мм	м	389,78	<u>5,08</u>	-	1539	-	-	-	-
45	& С111-1678-1-4 варіант 2	Профіль CD 60x27 0,6 мм	м	1104	<u>4,82</u>	-	1879	-	-	-	-
46	С1600-100 варіант 1	Профіль UD 27/28 0,6мм	м	390	<u>54,01</u>	-	59627	-	-	-	-
47	С1600-100 варіант 2	З'єднувач поздовжній Кнауф для профілю CD 60	шт	130	<u>38,71</u>	-	15097	-	-	-	-
48	С1110-12 варіант 6	З'єднувач однорівневий «Краб» для CD профілю	шт	736	<u>20,38</u>	-	2649	-	-	-	-
49	С1110-12 варіант 5	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	шт	4,3309	<u>15,12</u>	-	11128	-	-	-	-
50	КБ15-66-1	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм	шт	9095	<u>47280,82</u>	<u>80,58</u>	204769	202808	<u>349</u>	<u>136,3700</u>	<u>590,60</u>
		Гіпсокартон вологостійкий Кнауф 2500x1200x12,5 мм	м2	454,74	<u>46828,09</u>	<u>76,65</u>	83590	-	<u>332</u>	<u>0,2331</u>	<u>1,01</u>
51	С188888-8 варіант 4				<u>0,47</u>	-	4275	-	-	-	-
52	С111-741 варіант 3				-	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C111-1678-1-4 варіант 1	Стрічка армувальна для швів зі скловолокна 50 мм	м	429	<u>2,99</u> -	- -	1283	-	- -	- -	- -
54	C1555-159 варіант 1	Шпаклівка для швів Knauf FUGENFULLER	кг	154,61	<u>15,71</u> -	- -	2429	-	- -	- -	- -
55	КБ15-67-1	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	5	<u>3150,65</u> 2829,12	<u>7,67</u> 7,30	15753	14146	<u>38</u> 37	<u>9,4000</u> 0,0222	<u>47,00</u> 0,11
56	C1555-159 варіант 1	Шпаклівка для швів Knauf FUGENFULLER	кг	198,5	<u>15,71</u> -	- -	3118	-	- -	- -	- -
57	& C111-1678-1-4 варіант 1	Стрічка армувальна для швів зі скловолокна 50 мм	м	550	<u>2,99</u> -	- -	1645	-	- -	- -	- -
58	КБ15-182-2	Шпаклювання стель акриловою шпаклівкою	100м2	4,3309	<u>31119,57</u> 30223,41	<u>15,35</u> 14,60	134776	130895	<u>66</u> 63	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>434,91</u> 0,19
59	C1550-27 варіант 1	Шпаклівка Sniezka фінішна акрилова ACRYL-PUTZ	кг	779,56	<u>42,57</u> -	- -	33186	-	- -	- -	- -
60	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,3309	<u>24399,10</u> 12911,61	<u>3,84</u> 3,65	105670	55919	<u>17</u> 16	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>185,80</u> 0,05
Разом прямі витрати по розділу 7							922418	634237	<u>1284</u> 1223		<u>1969,96</u> 3,72
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							922418 286897 635460 92305 - - 1014723				
Всього по розділу 7							1014723				
61	КБ15-46-2	Розділ 8. Штукатурення стін і відкосів Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	5,5753	<u>28480,33</u> 24113,47	<u>628,00</u> 591,13	158786	134440	<u>3501</u> 3296	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>436,32</u> 11,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	10,3351	<u>41461,82</u> 35870,97	<u>776,33</u> 730,74	428512	370730	<u>8023</u> 7552	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>1161,87</u> 27,20
63	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,458	<u>116312,73</u> 101703,11	<u>928,58</u> 883,35	53271	46580	<u>425</u> 405	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>137,65</u> 1,23
		Разом прямі витрати по розділу 8					640569	551750	<u>11949</u> 11253		<u>1735,84</u> 40,30
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					640569 76870 563003 64057 - - 704626				
		Всього по розділу 8					704626				
		Розділ 9. Армування стін і відкосів									
64	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	13,0664	<u>19104,70</u> 18979,17	<u>7,67</u> 7,30	249630	247989	<u>100</u> 95	<u>63,0600</u> 0,0222	<u>823,97</u> 0,29
65	С1555-263 варіант 2	Ґрунт-фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	327	<u>128,48</u> -	-	42013	-	-	-	-
66	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1568	<u>11,45</u> -	-	17954	-	-	-	-
67	КБ15-185-2	Монтаж сітки стін у середині приміщень	100м2	13,0664	<u>7319,86</u> 7319,86	-	95644	95644	-	<u>25,9000</u> -	<u>338,42</u> -
68	С1550-25 варіант 1	Сітка фасадна лугостійка Ceresit СТ325 160 г/м2	м2	1502,64	<u>38,48</u> -	-	57822	-	-	-	-
69	КБ15-182-6 Н1=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	13,0664	<u>28769,37</u> 28659,77	<u>98,80</u> 65,53	375912	374480	<u>1291</u> 856	<u>89,8200</u> 0,2040	<u>1173,62</u> 2,67
70	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1568	<u>11,45</u> -	-	17954	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					856929	718113	<u>1391</u> 951		<u>2336,01</u> 2,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					856929 137425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					719064 85711 - - 942640				
		-----					942640				
		Всього по розділу 9					942640				
71	КБ8-3-7	Розділ 10. Гідроізоляція стін Гідроізоляція стін обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні	100м2	4,9753	<u>10571,66</u> 10569,59	-	52597	52587	-	<u>33,5000</u>	<u>166,67</u>
72	С111-74 варіант 1	Ґрунтовка закріплююча	т	0,1	<u>107674,87</u> -	-	10767	-	-	-	-
73	С111-73 варіант 3	Мастика гідроізоляційна Ceresit CL 51 (або аналог)	т	1,19	<u>162634,85</u> -	-	193535	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					256899	52587	-		<u>166,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					256899 204312 52587 25691 - - 282590		-		-
		-----					282590				
		Всього по розділу 10					282590				
74	КБ15-25-1	Розділ 11. Керамічна плитка стін Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,5753	<u>73529,25</u> 72275,71	<u>130,46</u> 124,11	409948	402959	<u>727</u> 692	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>1307,80</u> 2,10
75	С111-270 варіант 5	Плитка керамічна для стін та підлог	м2	563,105	<u>639,38</u> -	-	360038	-	-	-	-
76	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	3623,945	<u>11,45</u> -	-	41494	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C1632-48 варіант 3	Шов для керамічної плитки водостійкий типу Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	226,36	<u>188,20</u>	-	42601	-	-	-	-
78	C113-2088 варіант 2	Система вирівнювання плитки SVP	шт	2364	<u>0,63</u>	-	1489	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							855570	402959	<u>727</u> 692		<u>1307,80</u> 2,10
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							855570 451884 403651 85570 - - 941140				

Всього по розділу 11							941140				
Розділ 12. Шпаклівка та фарбування стін та відкосів											
79	KB15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	24,1532	<u>24016,68</u> 23120,52	<u>15,35</u> 14,60	580080	558435	<u>371</u> 353	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>1855,45</u> 1,07
80	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка стартова	кг	4347,58	<u>10,07</u>	-	43780	-	-	-	-
81	KB15-185-2	Монтаж сітки стін у середині приміщень	100м2	24,1532	<u>7319,86</u> 7319,86	-	176798	176798	-	<u>25,9000</u>	<u>625,57</u>
82	C1555-55 варіант 2	Армуюча сітка під шпаклівку, щільність 145 г/м2	м2	2656,9	<u>18,67</u>	-	49604	-	-	-	-
83	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	11,6	<u>7475,84</u> 6564,44	-	86720	76148	-	<u>20,2700</u>	<u>235,13</u>
84	KB15-182-3 H1=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	24,1532	<u>13740,42</u> 13707,68	<u>23,02</u> 21,90	331875	331084	<u>556</u> 529	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>1037,62</u> 1,61
85	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	4347,58	<u>11,63</u>	-	50562	-	-	-	-
86	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	24,1532	<u>21958,53</u> 11469,97	<u>3,84</u> 3,65	530369	277036	<u>93</u> 88	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>920,48</u> 0,27
Разом прямі витрати по розділу 12							1849788	1419501	<u>1020</u> 970		<u>4674,25</u> 2,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					1849788 429267 1420471 184986 - - 2034774 2034774				
		Розділ 13. Шпаклівка та фарбування стель (стелі та низ сходових маршів, площадок)									
87	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,435	<u>31119,57</u> 30223,41	<u>15,35</u> 14,60	13537	13147	<u>7</u> 6	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>43,68</u> 0,02
88	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка стартова	кг	78,3	<u>10,07</u> -	<u>-</u> -	788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ15-185-2	Монтаж сітки стель у середині приміщень	100м2	0,435	<u>7319,86</u> 7319,86	<u>-</u> -	3184	3184	<u>-</u> -	<u>25,9000</u> -	<u>11,27</u> -
90	С1555-55 варіант 2	Армуюча сітка під шпаклівку, щільність 145 г/м2	м2	47,9	<u>18,67</u> -	<u>-</u> -	894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,3	<u>7475,84</u> 6564,44	<u>-</u> -	2243	1969	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>6,08</u> -
92	КБ15-182-3 Н1=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,435	<u>13740,42</u> 13707,68	<u>23,02</u> 21,90	5977	5963	<u>10</u> 10	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>18,69</u> 0,03
93	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	78,3	<u>11,63</u> -	<u>-</u> -	911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,435	<u>24399,10</u> 12911,61	<u>3,84</u> 3,65	10614	5617	<u>2</u> 2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>18,66</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					38148	29880	<u>19</u> 18		<u>98,38</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					38148 8249 29898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3815 - - 41963				

		Всього по розділу 13					41963				
95	КБ10-25-3	Розділ 14. Відбійники Установлення відбійників для стін	100м	0,51	<u>9521,79</u> 9141,12	<u>380,67</u> 327,56	4856	4662	<u>194</u> 167	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>16,08</u> 0,49
96	С123-355 варіант 4	Відбійник дошка для стін ширина 150 мм сірий ПВХ каркас WG150-1	м	52,02	<u>644,06</u> -	<u>-</u> -	33504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	С188888-8 варіант 14	Дюбель розпірний 8х50 мм	шт	255	<u>1,97</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					38862	4662	<u>194</u> 167		<u>16,08</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38862 34006 4829 3888 - - 42750				

		Всього по розділу 14					42750				
98	КБ11-15-7	Розділ 15. Фарбування сходинок епоксидною фарбою Шліфування бетонних покриттів (сходові майданчики та сходинок)	100м2	0,145	<u>28460,67</u> 27225,75	<u>515,82</u> 282,02	4127	3948	<u>75</u> 41	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>13,12</u> 0,13
99	КБ11-23-1	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (Фарбування бетонних сходів епоксидною фарбою)	100м2	0,145	<u>45821,10</u> 42061,01	<u>3287,11</u> 3147,88	6644	6099	<u>477</u> 456	<u>109,0200</u> 11,1384	<u>15,81</u> 1,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	C1113-284 варіант 1	Ґрунтовка епоксидна на водній основі Defens PE-02 2K 5 кг двухкомпонентна Прозорий (або аналог)	кг	5,8	<u>324,37</u> -	- -	1881	-	- -	- -	- -
101	C1113-284 варіант 2	Двокомпонентний склад для підлоги на епоксидній основі EPOCOAT FINISH (або аналог)	кг	5,8	<u>269,12</u> -	- -	1561	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					14213	10047	<u>552</u> 497		<u>28,93</u> 1,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14213 3614 10544 1421 - - 15634				
		----- Всього по розділу 15					15634				
102	КБ20-28-7	Розділ 16. Ревізійні люки Установлення люків герметичних	1 шт	2	<u>1351,51</u> 724,15	<u>246,44</u> 116,72	2703	1448	<u>493</u> 233	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
103	C130-637 варіант 1	Люк підлоговий під плитку, розмір 800x800 мм (прихованого монтажу, на газових амортизаторах, герметичний)	комплект	2	<u>8614,44</u> -	- -	17229	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					19932	1448	<u>493</u> 233		<u>4,28</u> 0,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19932 17991 1681 1993 - - 21925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 16					21925				
104	КБ13-44-7	Розділ 17. Фарбування швеллера Очищення поверхонь щітками	1 м2	10,02	<u>70,66</u> 70,66	<u>-</u> -	708	708	<u>-</u> -	<u>0,2500</u> -	<u>2,51</u> -
105	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	100м2	0,1002	<u>6311,10</u> 1686,96	<u>112,25</u> 22,81	632	169	<u>11</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,48</u> 0,01
106	КБ13-26-6 Н1=2;	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь (за два рази)	100м2	0,1002	<u>20226,95</u> 2520,68	<u>174,81</u> 51,12	2027	253	<u>18</u> 5	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,73</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 17					3367	1130	<u>29</u> 7		<u>3,72</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3367 2208 1137 337 - - 3704				

		Всього по розділу 17					3704				
		Разом прямі витрати по кошторису					9087617	4986678	<u>33658</u> 28360		<u>16222,33</u> 92,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9087617 4067281 5015038 908773 - - 9996390				

		Всього по кошторису					9996390				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					16314,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5015038				

Склав Інженер-кошторисник О.В.Терза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер О.І.Ольховик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.
Теребля - 2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на внутрішні санітарно-технічні роботи (ВК)
Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

Основа:	Кошторисна вартість	1599,349 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,60228 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	510,095 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Мережі водопостачання											
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,4	<u>42612,87</u> 29114,12	<u>10088,10</u> 7621,04	187497	128102	<u>44388</u> 33533	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>395,56</u> 108,93		
2	C113-1697 варіант 1	Труба stabi glass PN 16 dn20 x 2,8 мм ППР KAN	м	440	<u>56,29</u> -	- -	24768	-	- -	- -	- -		
3	C113-1704 варіант 1	Поліпропіленова одинарна кліпса зі з'єднувачем 20 KAN ppr	шт	620	<u>8,69</u> -	- -	5388	-	- -	- -	- -		
4	C188888-8 варіант 2	Дюбель вбивний 6x40 мм	шт	620	<u>1,90</u> -	- -	1178	-	- -	- -	- -		
5	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	200	<u>9,85</u> -	- -	1970	-	- -	- -	- -		
6	C113-1706 варіант 2	Трійник редукційний ASG 20x20x20	шт	120	<u>19,38</u> -	- -	2326	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1706 варіант 3	Трійник редукційний ASG 25x20x25	шт	40	<u>20,59</u>	-	824	-	-	-	-
8	C113-2154 варіант 5	Кран кутовий Fado NEW 1/2"x1/2" (KZ01)	шт	120	<u>318,92</u>	-	38270	-	-	-	-
9	C113-2154 варіант 6	Шланг для води Water House Ду1/2 ВВ 0,4 м	шт	20	<u>241,06</u>	-	4821	-	-	-	-
10	C113-2154 варіант 7	Шланг для води SANTAN M10 x 1/2", гофр. штуцер, 40 см, комплект 2 шт	шт	40	<u>87,72</u>	-	3509	-	-	-	-
11	C113-2154 варіант 8	Кут інсталяційний поліпропіленовий PPR з внутрішньою різьбою Fado 20x1/2В	шт	180	<u>93,68</u>	-	16862	-	-	-	-
12	C113-2154 варіант 9	Поліпропіленовий кран кульовий для холодної води Fado 25 (PKG22)	шт	40	<u>171,02</u>	-	6841	-	-	-	-
13	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,56	<u>38622,20</u> 29923,74	<u>6327,88</u> 4714,22	21628	16757	<u>3544</u> 2640	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>51,74</u> 8,57
14	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 25x3,5 мм	м	85	<u>83,68</u>	-	7113	-	-	-	-
15	C113-1704 варіант 2	Поліпропіленова одинарна кліпса зі з'єднувачем 25 KAN ppr	шт	80	<u>11,24</u>	-	899	-	-	-	-
16	C188888-8 варіант 2	Дюбель вбивний 6x40 мм	шт	80	<u>1,90</u>	-	152	-	-	-	-
17	C113-2154 варіант 9	Поліпропіленовий кран кульовий для холодної води Fado 25 (PKG22)	шт	4	<u>171,02</u>	-	684	-	-	-	-
18	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,35	<u>41286,97</u> 34360,49	<u>3901,14</u> 2826,86	14450	12026	<u>1365</u> 989	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>37,14</u> 3,20
19	C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 32x4,4 мм	м	35	<u>137,43</u>	-	4810	-	-	-	-
20	C113-1704 варіант 3	Поліпропіленова одинарна кліпса зі з'єднувачем 32 KAN ppr	шт	35	<u>12,10</u>	-	424	-	-	-	-
21	C188888-8 варіант 2	Дюбель вбивний 6x40 мм	шт	35	<u>1,90</u>	-	67	-	-	-	-
22	C113-2154 варіант 10	Поліпропіленовий кран кульовий для холодної води Fado 32 (PKG23)	шт	1	<u>282,38</u>	-	282	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					344763	156885	<u>49297</u> 37162		<u>484,44</u> 120,70
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					344763				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,8	<u>31826,79</u> 31497,25	<u>147,42</u> 89,93	57288	56695	<u>265</u> 162	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>172,40</u> 0,49
29	C130-1199 варіант 2	Труба каналізаційна 50x1,8 мм	м	180	<u>85,59</u> -	- -	15406	-	- -	- -	- -
30	C1600-481 варіант 3	Кріплення для труб ПВХ Era (хомут), d 50 мм, (М8 x 100) (25817)	шт	40	<u>61,72</u> -	- -	2469	-	- -	- -	- -
31	C113-1465 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 50мм	шт	60	<u>41,35</u> -	- -	2481	-	- -	- -	- -
32	C113-1465 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 50x90°	шт	40	<u>20,59</u> -	- -	824	-	- -	- -	- -
33	C113-1465 варіант 3	Коліно ПВХ діам. 50x45°	шт	60	<u>21,90</u> -	- -	1314	-	- -	- -	- -
34	C1600-481 варіант 2	Вазелін технічний 250мл	шт	16	<u>127,17</u> -	- -	2035	-	- -	- -	- -
35	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	100м	1,08	<u>30973,98</u> 30201,58	<u>304,59</u> 187,07	33452	32618	<u>329</u> 202	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>99,19</u> 0,61
36	C1630-1 варіант 3	Труба каналізаційна ПВХ 110x2,7 мм	м	108	<u>152,60</u> -	- -	16481	-	- -	- -	- -
37	C1600-481 варіант 4	Кріплення для труб ПВХ Era (хомут), d 110 мм, (М8 x 100) (25817)	шт	89	<u>105,07</u> -	- -	9351	-	- -	- -	- -
38	C113-1466 варіант 3	Коліно ПВХ діам. 110x90°	шт	56	<u>74,54</u> -	- -	4174	-	- -	- -	- -
39	C113-1457-1 варіант 4	Трійник ПВХ діам. 110x110x110(90°)	шт	27	<u>112,62</u> -	- -	3041	-	- -	- -	- -
40	C113-1466 варіант 4	Коліно ПВХ діам. 110x45°	шт	40	<u>80,66</u> -	- -	3226	-	- -	- -	- -
41	C113-1457-1 варіант 3	Трійник ПВХ діам. 110x110x50(45°)	шт	20	<u>75,82</u> -	- -	1516	-	- -	- -	- -
42	C113-1472 варіант 3	Редукція ПВХ діам. 110x50 мм	шт	40	<u>54,62</u> -	- -	2185	-	- -	- -	- -
43	C1600-481 варіант 2	Вазелін технічний 250мл	шт	8	<u>127,17</u> -	- -	1017	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							156260	89313	<u>594</u> 364		<u>271,59</u> 1,10
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							156260				
							66353				
							89677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					15626 - - 171886 171886				
		Розділ 4. Сантехнічне приладдя									
44	КБ17-1-4	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10компл.	2	<u>8154,47</u> 7482,43	<u>347,77</u> 216,54	16309	14965	<u>696</u> 433	<u>23,4500</u> 0,6671	<u>46,90</u> 1,33
45	C130-619 варіант 5	Умивальник Cersanit Etiuda 65 для МГН	комплект	7	<u>4429,63</u> -	- -	31007	-	- -	- -	- -
46	C130-619 варіант 1	Умивальник Cersanit President 60	комплект	13	<u>1276,13</u> -	- -	16590	-	- -	- -	- -
47	C130-619 варіант 4	Сифон для умивальника	комплект	20	<u>227,06</u> -	- -	4541	-	- -	- -	- -
48	C1630-115 варіант 3	Комплект кріплення для сантехнічних приладів	комплект	20	<u>68,75</u> -	- -	1375	-	- -	- -	- -
49	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2	<u>3862,24</u> 3717,80	- -	7724	7436	- -	<u>11,4800</u> -	<u>22,96</u> -
50	C130-615 варіант 3	Змішувач для умивальника для МГН	комплект	7	<u>2283,23</u> -	- -	15983	-	- -	- -	- -
51	C130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	13	<u>1461,11</u> -	- -	18994	-	- -	- -	- -
52	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	2	<u>12639,46</u> 2378,95	<u>118,24</u> 73,39	25279	4758	<u>236</u> 147	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>15,08</u> 0,45
53	C130-635 варіант 2	Комплект Qtap Taurus FD700 (PVD) Лінійний трап із нержавіючої сталі з сухим затвором 700 мм	комплект	20	<u>1693,08</u> -	- -	33862	-	- -	- -	- -
54	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2	<u>16651,61</u> 11487,72	<u>792,92</u> 493,73	33303	22975	<u>1586</u> 987	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>72,82</u> 3,04
55	C130-905 варіант 3	Унітаз та компакт Cersanit Etiuda 593 CleanOn 011 3/6 л (11778724) без сидіння	шт	7	<u>6392,17</u> -	- -	44745	-	- -	- -	- -
56	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт Cersanit PRESIDENT 020 вертикальний злив 3/6 бічний підвід з сидінням поліпропілен пластикове кріплення	шт	13	<u>4101,40</u> -	- -	53318	-	- -	- -	- -
57	C130-905 варіант 4	Сидіння для унітазу Cersanit Etiuda	шт	7	<u>1915,21</u> -	- -	13406	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C130-901 варіант 2	Перехідник до унітазу (гофра армована діам. -110мм)	шт	20	<u>262,80</u>	-	5256	-	-	-	-
59	C1630-115 варіант 3	Комплект кріплення для сантехнічних приладів	комплект	20	<u>68,75</u>	-	1375	-	-	-	-
60	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2	<u>3862,24</u>	-	7724	7436	-	<u>11,4800</u>	<u>22,96</u>
					3717,80	-			-	-	-
61	C130-618 варіант 4	Душова система універсальна Qtap Grand на три споживача (з виливом) QTGRACRM1004	комплект	20	<u>4851,27</u>	-	97025	-	-	-	-
62	KB17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	2	<u>10392,37</u>	<u>347,77</u>	20785	16324	<u>696</u>	<u>25,5800</u>	<u>51,16</u>
					8162,07	216,54			433	0,6671	1,33
63	C130-619 варіант 6	Сифон для мийки	комплект	20	<u>254,26</u>	-	5085	-	-	-	-
64	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2	<u>3862,24</u>	-	7724	7436	-	<u>11,4800</u>	<u>22,96</u>
					3717,80	-			-	-	-
65	C130-615 варіант 2	Змішувач для кухні з нержавіючої сталі	комплект	20	<u>1132,84</u>	-	22657	-	-	-	-
66	KB17-8-2	Установлення нагрівників індивідуальних пароводяних	10компл.	2	<u>44068,13</u>	<u>681,65</u>	88136	86597	<u>1363</u>	<u>138,9100</u>	<u>277,82</u>
					43298,25	425,83			852	1,3082	2,62
67	C1630-1288 варіант 5	Бойлер Bosch Tronic 6000T ES 100-5 2000W BO H1X-CTWR	шт	20	<u>8627,06</u>	-	172541	-	-	-	-
68	C1630-115 варіант 5	Комплект кріплення для сантехнічних приладів	комплект	20	<u>68,75</u>	-	1375	-	-	-	-
69	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	4,9	<u>1498,38</u>	-	7342	7176	-	<u>4,5900</u>	<u>22,49</u>
					1464,58	-			-	-	-
70	C130-616 варіант 2	Поручень відкидний на стійці з додатковою опорою для санвузла 1000x800x240 мм	комплект	14	<u>4123,71</u>	-	57732	-	-	-	-
71	C130-616 варіант 3	Поручень для інвалідів у туалет з опорою 700x700 мм, полірований	комплект	7	<u>1288,11</u>	-	9017	-	-	-	-
72	C130-616 варіант 4	Поручень пристінний для ванних кімнат 800x600 мм, вигин 90°	комплект	7	<u>1419,00</u>	-	9933	-	-	-	-
73	C130-616 варіант 5	Сидіння для душу відкидне для інвалідів 450x550 мм	комплект	7	<u>3311,95</u>	-	23184	-	-	-	-
74	C130-616 варіант 6	Поручень під раковину з двома опорами 750x730x550 мм	комплект	7	<u>2138,95</u>	-	14973	-	-	-	-
75	C130-616 варіант 7	Поручень прямий настінний 500 мм	комплект	7	<u>991,45</u>	-	6940	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					875240	175103	<u>4577</u>		<u>555,15</u>
									2852		8,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					875240				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					695560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					177955 87525 - - 962765 962765				
		Розділ 5. Водомірний вузол									
76	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>231,28</u> 208,84	<u>13,91</u> 8,49	231	209	<u>14</u> 8	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
77	C1630-1455 варіант 1	Лічильник холодної води IP68 MNK-RP-N Ду 25 мокрохідний	шт	1	<u>4293,99</u> -	<u>-</u> -	4294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 шт	0,1	<u>5165,08</u> 3833,91	<u>1287,85</u> 654,46	517	383	<u>129</u> 65	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,20
79	C1630-103 варіант 1	Фільтр грубої очистки 25	шт	1	<u>163,53</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,025	<u>45843,28</u> 37307,52	<u>4692,88</u> 3444,85	1146	933	<u>117</u> 86	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>2,88</u> 0,28
81	C113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 40x5,5	м	2,5	<u>229,55</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C113-2156 варіант 2	Вентиль запірний муфтовий діам.-32мм	шт	3	<u>544,17</u> -	<u>-</u> -	1633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C113-2156 варіант 3	Вентиль запірний муфтовий діам.-15мм	шт	1	<u>248,37</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C113-1713 варіант 1	Згін сталь 25 у зборі	шт	4	<u>140,44</u> -	<u>-</u> -	562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C113-1713 варіант 3	Патрубок ст. оцинк. д.25 мм l=250 мм	шт	2	<u>125,14</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>142,04</u> 118,39	<u>-</u> -	142	118	<u>-</u> -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
87	C1630-1161 варіант 3	Манометр МП-3У, Ру=10кгс/см 2	комплект	1	<u>384,51</u> -	<u>-</u> -	385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C1630-1161 варіант 4	Триходовий кран для манометра	комплект	1	<u>388,93</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					10535	1643	<u>260</u> 159		<u>5,14</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					10535				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8632				
		всього заробітна плата, грн.					1802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1052				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					11587				

		Всього по розділу 5					11587				
		Разом прямі витрати по кошторису					1453954	469558	<u>54728</u> 40537		<u>1471,20</u> 131,08
		Разом будівельні роботи, грн.					1453954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					929668				
		всього заробітна плата, грн.					510095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145395				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1599349				

		Всього по кошторису					1599349				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1602,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					510095				

Склав Інженер-кошторисник О.В.Терза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер О.І.Ольховик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.
Теребля - 2026

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на внутрішні санітарно-технічні роботи (ОВ)**

Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2584,522 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,36055 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1060,744 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кондиціювання									
1	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,23	<u>2535,66</u> 2506,84	- -	583	577	- -	<u>8,8700</u> -	<u>2,04</u> -
2	KP20-27-2 H1=3 (до товщ.- 380мм)	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,23	<u>5734,04</u> 5672,18	- -	1319	1305	- -	<u>20,0700</u> -	<u>4,62</u> -
3	KP20-27-3 H1=4 (до діам.- 100мм)	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,23	<u>6163,14</u> 6104,59	- -	1418	1404	- -	<u>21,6000</u> -	<u>4,97</u> -
4	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу мереж	100шт	0,23	<u>43716,30</u> 41456,10	<u>122,79</u> 116,81	10055	9535	<u>28</u> 27	<u>133,0000</u> 0,3552	<u>30,59</u> 0,08
5	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,46	<u>38950,58</u> 2597,81	<u>359,04</u> 171,42	17917	1195	<u>165</u> 79	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>3,92</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	1агрегат	23	<u>4402,20</u> 3697,63	<u>539,00</u> 319,80	101251	85045	<u>12397</u> 7355	<u>12,7500</u> 0,9723	<u>293,25</u> 22,36
7	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів доводчиків ежекційних	10шт	2,3	<u>10991,10</u> 10621,86	<u>354,67</u> 216,43	25280	24430	<u>816</u> 498	<u>32,3000</u> 0,6783	<u>74,29</u> 1,56
8	С130-5 варіант 1	Кондиціонер спліт Cooper&Hunter CH-S07FTXF2-NG в комплекті (зовн.+внутр. блоки)	шт	23	<u>16847,39</u> -	<u>-</u> -	387490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 18 мм	100 м	6,9	<u>42922,93</u> 40842,24	<u>1893,88</u> 1151,17	296168	281811	<u>13068</u> 7943	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>883,20</u> 26,91
10	С113-128 варіант 2	Фреонова траса в ізоляції	м	345	<u>957,55</u> -	<u>-</u> -	330355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-14-1	Прокладання дренажної системи до 32 мм	100м	3,45	<u>97762,67</u> 87102,70	<u>10088,10</u> 7621,04	337281	300504	<u>34804</u> 26293	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>927,91</u> 85,41
12	С113-1689 варіант 4	Дренажна труба з фасонними елементами діаметром до 32мм	м	345	<u>55,45</u> -	<u>-</u> -	19130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	3,45	<u>6358,25</u> 5496,00	<u>-</u> -	21936	18961	<u>-</u> -	<u>18,7200</u> -	<u>64,58</u> -
14	С113-2127 варіант 6	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм	м	348,45	<u>8,63</u> -	<u>-</u> -	3007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,45	<u>2710,24</u> 2461,32	<u>17,84</u> 11,78	9350	8492	<u>62</u> 41	<u>8,6000</u> 0,0378	<u>29,67</u> 0,13
16	С1545-194 варіант 8	Провід ПВС 4х1.5	м	355,35	<u>52,60</u> -	<u>-</u> -	18691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ36-31-1	Монтаж стенда вакуумування та заповнення холодильних агрегатів фреоном, маслом, маса до 0,3 т	шт	23	<u>9003,38</u> 8487,53	<u>486,10</u> 282,43	207078	195213	<u>11180</u> 6496	<u>26,6000</u> 0,7738	<u>611,80</u> 17,80
18	& С1546-94-К варіант 2	Фреон R32	кг	23	<u>431,52</u> -	<u>-</u> -	9925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							1798234	928472	<u>72520</u> 48732		<u>2930,84</u> 154,49
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1798234				
							797242				
							977204				
							179826				
							-				
							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1978060				

		Всього по розділу 1					1978060				
		Розділ 2. Вентиляція									
19	КБ20-1-3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (пластикові канали)	100м2	0,1364	<u>80859,20</u> 69515,40	<u>995,01</u> 585,48	11029	9482	<u>136</u> 80	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>32,70</u> 0,25
20	& C1630-1734-1 варіант 1	Повітропровід Вентс Пластивент 9010, (220х90, 1м)	м	20	<u>685,91</u> -	- -	13718	-	- -	- -	- -
21	C130-222 варіант 1	З'єднуючий елемент Вентс Пластивент 919 (220х90)	шт	5	<u>174,60</u> -	- -	873	-	- -	- -	- -
22	C130-222 варіант 2	З'єднуючий елемент Вентс Пластивент 9191 (220х90)	шт	20	<u>270,54</u> -	- -	5411	-	- -	- -	- -
23	C130-222 варіант 3	З'єднувач каналів Вентс Пластивент 913 90*220/150 913	шт	20	<u>269,70</u> -	- -	5394	-	- -	- -	- -
24	C130-222 варіант 4	Коліно горизонтальне 90° Вентс Пластивент 90х220 9291	шт	20	<u>430,35</u> -	- -	8607	-	- -	- -	- -
25	C130-222 варіант 5	Утримувач Вентс 96	шт	20	<u>109,05</u> -	- -	2181	-	- -	- -	- -
26	C130-222 варіант 6	Коліно Вентс 9292	шт	20	<u>363,20</u> -	- -	7264	-	- -	- -	- -
27	C130-222 варіант 7	Пластина настінна Вентс 35	шт	40	<u>153,24</u> -	- -	6130	-	- -	- -	- -
28	КБ20-12-1	Установлення ґрат нерухомих одnoseкційних	1 ґрата	20	<u>579,58</u> 540,83	<u>38,75</u> 22,52	11592	10817	<u>775</u> 450	<u>1,8200</u> 0,0711	<u>36,40</u> 1,42
29	C1428-11873 варіант 10	Решітка Вентс MB 100 6Bc	шт	20	<u>118,21</u> -	- -	2364	-	- -	- -	- -
30	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	1 шт	40	<u>408,63</u> 268,06	<u>115,11</u> 109,51	16345	10722	<u>4604</u> 4380	<u>0,8600</u> 0,3330	<u>34,40</u> 13,32
31	C130-426 варіант 4	Витяжка INTERLINE SET X A/60 PB/2/T	шт	20	<u>3165,59</u> -	- -	63312	-	- -	- -	- -
32	C130-426 варіант 5	Витяжний вентилятор Вентс М 150	шт	20	<u>3006,64</u> -	- -	60133	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					214353	31021	<u>5515</u> 4910		<u>103,50</u> 14,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					214353 177817 35931 21433 - - 235786				
		----- Всього по розділу 2					235786				
		Розділ 3. Електроопалення									
33	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,895	<u>47415,62</u> 43453,19	<u>3642,87</u> 2245,02	42437	38891	<u>3260</u> 2009	<u>142,6800</u> 6,8996	<u>127,70</u> 6,18
34	С130-426 варіант 1	Електроконвектор 2000W метал ЕВНА-2,0 ТЕРМІЯ	шт	23	<u>2550,19</u> -	- -	58654	-	- -	- -	- -
35	С130-426 варіант 2	Електроконвектор 1500W метал ЕВНА-1,5 ТЕРМІЯ	шт	29	<u>2031,69</u> -	- -	58919	-	- -	- -	- -
36	С1630-115 варіант 2	Кронштейн для кріплення конвектора	комплект	52	<u>82,34</u> -	- -	4282	-	- -	- -	- -
37	КБ21-30-1	Установлення сушарок	100шт	0,2	<u>33816,48</u> 33545,59	- -	6763	6709	- -	<u>114,2600</u> -	<u>22,85</u> -
38	С130-426 варіант 3	Електрична рушникосушка ALMAZ TERM APC-1 0,2 кВт, 1000x250x120 мм з термостатом	шт	20	<u>8296,19</u> -	- -	165924	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					336979	45600	<u>3260</u> 2009		<u>150,55</u> 6,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					336979 288119 47609 33697 - - 370676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					370676				
		Разом прямі витрати по кошторису					2349566	1005093	81295 55651		3184,89 175,66
		Разом будівельні роботи, грн.					2349566				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1263178				
		всього заробітна плата, грн.					1060744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					234956				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2584522				

		Всього по кошторису					2584522				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3360,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1060744				

Склав Інженер-кошторисник О.В.Терза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер О.І.Ольховик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.
Теребля - 2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на внутрішні електромережі

Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3320,119 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,3605 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1357,960 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ввідно-розподільчий щит ВРП									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>5531,22</u>	<u>1296,04</u>	5531	3397	<u>1296</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					3397,02	636,12			636	1,7521	1,75
2	С126-1282 варіант 1	Корпус металевий е.mbox.pro.p.160.80.40 IP31 з монтажною панеллю (1600x800x400), вага - 77кг	шт	1	<u>13476,17</u>	-	13476	-	-	-	-
3	С126-1285 варіант 1	DIN-рейка оцинкована перфорована (35x7,5 мм), довжина 2 м	шт	4	<u>160,37</u>	-	641	-	-	-	-
4	С126-1285 варіант 2	Обмежувач на DIN-рейку (металевий фіксатор автоматів)	шт	8	<u>42,50</u>	-	340	-	-	-	-
5	С126-1285 варіант 3	Шина-гребінка з'єднувальна 3-фазна	шт	3	<u>456,92</u>	-	1371	-	-	-	-
6	С126-1285 варіант 4	Шина нульова на DIN-рейку універсальна Е. NEXT (e.bsi.pro.2.10) в ізольованому корпусі	шт	8	<u>87,33</u>	-	699	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	1	<u>1957,46</u> 1212,50	<u>34,70</u> 14,52	1957	1213	<u>35</u> 15	<u>3,8000</u> 0,0421	<u>3,80</u> 0,04
8	C126-1264 варіант 1	Силовий автоматичний вимикач LZMC2-A300-I 3P 300A 36кА, Eaton	шт	1	<u>28418,47</u> -	<u>-</u> -	28418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,03	<u>142284,62</u> 122451,88	<u>3147,11</u> 2947,75	4269	3674	<u>94</u> 88	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>11,01</u> 0,29
10	C126-1264 варіант 18	Силовий автоматичний вимикач BZMB2-A125 3P 125A 25кА, Eaton	шт	3	<u>9148,91</u> -	<u>-</u> -	27447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>574,90</u> 526,16	<u>17,23</u> 10,04	575	526	<u>17</u> 10	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>1,60</u> 0,03
12	C126-1264 варіант 11	Лічильник електроенергії трифазний NIK 2303 ARTT.1200.MC.15	шт	1	<u>4282,44</u> -	<u>-</u> -	4282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	3	<u>1087,49</u> 593,49	<u>79,32</u> 52,46	3262	1780	<u>238</u> 157	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>5,58</u> 0,45
14	C126-1264 варіант 12	Трансформатор струму Т-0,66А (міжповерховий інтервал 16 років) 300/5 УЗ (0,5s)	шт	3	<u>1343,89</u> -	<u>-</u> -	4032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>77724,80</u> 63102,76	<u>3147,11</u> 2947,75	777	631	<u>31</u> 29	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,10
16	C126-1264 варіант 9	Автоматичний вимикач PL6-C10/1 1P 10 А х-ка С, Eaton	шт	1	<u>281,38</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-16-1	Монтаж запобіжника напругою 35 кВ	шт	1	<u>1959,21</u> 1225,27	<u>249,60</u> 135,82	1959	1225	<u>250</u> 136	<u>3,8400</u> 0,3704	<u>3,84</u> 0,37
18	C126-1264 варіант 17	4-модульний ПЗІП класу 1+2 з Iimp=12.5 kA	шт	1	<u>1426,58</u> -	<u>-</u> -	1427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							100744	12446	<u>1961</u> 1071		<u>38,23</u> 3,03
Разом будівельні роботи, грн.							100744				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							86337				
всього заробітна плата, грн.							13517				
Загальновиробничі витрати, грн.							10075				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							110819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					110819				
		Розділ 2. Розподільчий щит ГРЩ-1									
19	КБ21-24-5	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	1 шт	1	<u>2870,89</u> 2144,52	<u>329,81</u> 222,71	2871	2145	<u>330</u> 223	<u>6,9600</u> 0,6380	<u>6,96</u> 0,64
20	C126-1282 варіант 2	Корпус металевий e.mbox.pro.p.100.65.30 IP31 з монтажною панеллю (1000x650x300), вага - 35кг	шт	1	<u>2369,32</u> -	- -	2369	-	- -	- -	- -
21	C126-1285 варіант 1	DIN-рейка оцинкована перфорована (35x7,5 мм), довжина 2 м	шт	4	<u>160,37</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
22	C126-1285 варіант 2	Обмежувач на DIN-рейку (металевий фіксатор автоматів)	шт	12	<u>42,50</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
23	C126-1285 варіант 3	Шина-гребінка з'єднувальна 3-фазна	шт	2	<u>456,92</u> -	- -	914	-	- -	- -	- -
24	C126-1285 варіант 4	Шина нульова на DIN-рейку універсальна E. NEXT (e.bsi.pro.2.10) в ізолюваному корпусі	шт	4	<u>87,33</u> -	- -	349	-	- -	- -	- -
25	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>104370,34</u> 88011,40	<u>3147,11</u> 2947,75	3131	2640	<u>94</u> 88	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
26	C126-1264 варіант 19	Автоматичний вимикач AZ-3-C100 3P 100A х-ка С 20кА, Eaton	шт	1	<u>7207,86</u> -	- -	7208	-	- -	- -	- -
27	C126-1264 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C32/3 3P 32 А х-ка С, Eaton	шт	2	<u>1187,20</u> -	- -	2374	-	- -	- -	- -
28	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>77724,80</u> 63102,76	<u>3147,11</u> 2947,75	4663	3786	<u>189</u> 177	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>12,43</u> 0,59
29	C126-1264 варіант 5	Автоматичний вимикач PL6-C25/3 3P 25 А х-ка С, Eaton	шт	6	<u>1146,33</u> -	- -	6878	-	- -	- -	- -
30	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	8	<u>649,70</u> 608,37	<u>23,02</u> 21,90	5198	4867	<u>184</u> 175	<u>1,8500</u> 0,0666	<u>14,80</u> 0,53
31	C126-1264 варіант 14	Бокс для 1-3 фазного лічильника, НІК	шт	8	<u>399,36</u> -	- -	3195	-	- -	- -	- -
32	C126-1264 варіант 13	Лічильник електроенергії трифазний NIK 2303 AP6T.1000.MC.11, 5(80)A, 3x220/380В	шт	8	<u>2645,25</u> -	- -	21162	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					61463	13438	<u>797</u> 663		<u>42,76</u> 2,05
		Разом будівельні роботи, грн.					61463				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					14101 6146 - - 67609 67609				
		Розділ 3. Розподільчий щит ГРЩ-2									
33	КБ21-24-5	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	1 шт	1	<u>2870,89</u> 2144,52	<u>329,81</u> 222,71	2871	2145	<u>330</u> 223	<u>6,9600</u> 0,6380	<u>6,96</u> 0,64
34	C126-1282 варіант 2	Корпус металевий e.mbox.pro.p.100.65.30 IP31 з монтажною панеллю (1000x650x300), вага - 35кг	шт	1	<u>2369,32</u> -	- -	2369	-	- -	- -	- -
35	C126-1285 варіант 1	DIN-рейка оцинкована перфорована (35x7,5 мм), довжина 2 м	шт	4	<u>160,37</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
36	C126-1285 варіант 2	Обмежувач на DIN-рейку (металевий фіксатор автоматів)	шт	12	<u>42,50</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
37	C126-1285 варіант 3	Шина-гребінка з'єднувальна 3-фазна	шт	2	<u>456,92</u> -	- -	914	-	- -	- -	- -
38	C126-1285 варіант 4	Шина нульова на DIN-рейку універсальна E.NEXT (e.bsi.pro.2.10) в ізольованому корпусі	шт	4	<u>87,33</u> -	- -	349	-	- -	- -	- -
39	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>104370,34</u> 88011,40	<u>3147,11</u> 2947,75	2087	1760	<u>63</u> 59	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,20
40	C126-1264 варіант 19	Автоматичний вимикач AZ-3-C100 3P 100A х-ка С 20кА, Eaton	шт	1	<u>7207,86</u> -	- -	7208	-	- -	- -	- -
41	C126-1264 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C32/3 3P 32 А х-ка С, Eaton	шт	1	<u>1187,20</u> -	- -	1187	-	- -	- -	- -
42	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>77724,80</u> 63102,76	<u>3147,11</u> 2947,75	4663	3786	<u>189</u> 177	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>12,43</u> 0,59
43	C126-1264 варіант 5	Автоматичний вимикач PL6-C25/3 3P 25 А х-ка С, Eaton	шт	6	<u>1146,33</u> -	- -	6878	-	- -	- -	- -
44	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	7	<u>649,70</u> 608,37	<u>23,02</u> 21,90	4548	4259	<u>161</u> 153	<u>1,8500</u> 0,0666	<u>12,95</u> 0,47
45	C126-1264 варіант 14	Бокс для 1-3 фазного лічильника, НІК	шт	7	<u>399,36</u> -	- -	2796	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C126-1264 варіант 13	Лічильник електроенергії трифазний NIK 2303 AP6T.1000.MC.11, 5(80)A, 3x220/380В	шт	7	<u>2645,25</u>	-	18517	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	55538	11950	<u>743</u> 612	-	<u>38,05</u> 1,90
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55538 42845 12562 5555 - - 61093				
		-----					61093				
		Всього по розділу 3					61093				
Розділ 4. Розподільчий щит ГРЩ-3											
47	КБ21-24-5	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	1 шт	1	<u>2870,89</u> 2144,52	<u>329,81</u> 222,71	2871	2145	<u>330</u> 223	<u>6,9600</u> 0,6380	<u>6,96</u> 0,64
48	C126-1282 варіант 2	Корпус металевий e.mbox.pro.p.100.65.30 IP31 з монтажною панеллю (1000x650x300), вага - 35кг	шт	1	<u>2369,32</u> -	- -	2369	-	- -	- -	- -
49	C126-1285 варіант 1	DIN-рейка оцинкована перфорована (35x7,5 мм), довжина 2 м	шт	4	<u>160,37</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
50	C126-1285 варіант 2	Обмежувач на DIN-рейку (металевий фіксатор автоматів)	шт	12	<u>42,50</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
51	C126-1285 варіант 3	Шина-гребінка з'єднувальна 3-фазна	шт	2	<u>456,92</u> -	- -	914	-	- -	- -	- -
52	C126-1285 варіант 4	Шина нульова на DIN-рейку універсальна E. NEXT (e.bsi.pro.2.10) в ізолюваному корпусі	шт	4	<u>87,33</u> -	- -	349	-	- -	- -	- -
53	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>104370,34</u> 88011,40	<u>3147,11</u> 2947,75	2087	1760	<u>63</u> 59	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,20
54	C126-1264 варіант 19	Автоматичний вимикач AZ-3-C100 3P 100A х-ка С 20кА, Eaton	шт	1	<u>7207,86</u> -	- -	7208	-	- -	- -	- -
55	C126-1264 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C32/3 3P 32 А х- ка С, Eaton	шт	1	<u>1187,20</u> -	- -	1187	-	- -	- -	- -
56	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>77724,80</u> 63102,76	<u>3147,11</u> 2947,75	3886	3155	<u>157</u> 147	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C126-1264 варіант 5	Автоматичний вимикач PL6-C25/3 3P 25 A х- ка С, Eaton	шт	5	<u>1146,33</u>	-	5732	-	-	-	-
58	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	6	<u>649,70</u>	<u>23,02</u>	3898	3650	<u>138</u>	<u>1,8500</u>	<u>11,10</u>
59	C126-1264 варіант 14	Бокс для 1-3 фазного лічильника, НІК	шт	6	<u>399,36</u>	-	2396	-	-	-	-
60	C126-1264 варіант 13	Лічильник електроенергії трифазний НІК 2303 AP6T.1000.MC.11, 5(80)A, 3x220/380В	шт	6	<u>2645,25</u>	-	15872	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							49920	10710	<u>688</u> 560		<u>34,13</u> 1,73
Разом будівельні роботи, грн.							49920				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							38522				
всього заробітна плата, грн.							11270				
Загальновиробничі витрати, грн.							4993				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							54913				
Всього по розділу 4							54913				
Розділ 5. Розподільчий щит РЩк 2,9,12											
61	KB21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	3	<u>1558,58</u>	<u>82,68</u>	4676	3614	<u>248</u>	<u>3,9100</u>	<u>11,73</u>
					1204,75	57,54			173	0,1690	0,51
62	C126-1282 варіант 3	Корпус металевий e.mbox.pro.n.24 IP31 навісний на 24 модулів, вага - 3,6кг	шт	3	<u>1295,49</u>	-	3886	-	-	-	-
63	C126-1285 варіант 5	Шина-гребінка з'єднувальна 1-фазна або 3- фазна (PIN, 63A), довжина 210 мм (на 12 мод.)	шт	6	<u>118,40</u>	-	710	-	-	-	-
64	C126-1285 варіант 2	Обмежувач на DIN-рейку (металевий фіксатор автоматів)	шт	12	<u>42,50</u>	-	510	-	-	-	-
65	C126-1285 варіант 6	Шина заземлення (PE) на DIN-рейку в ізолюваному корпусі (зелена/жовта, на 10 груп)	шт	3	<u>91,53</u>	-	275	-	-	-	-
66	C126-1285 варіант 4	Шина нульова на DIN-рейку універсальна Е. NEXT (e.bsi.pro.2.10) в ізолюваному корпусі	шт	6	<u>87,33</u>	-	524	-	-	-	-
67	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,39	<u>77724,80</u>	<u>3147,11</u>	30313	24610	<u>1227</u> 1150	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>80,81</u> 3,82
					63102,76	2947,75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C126-1264 варіант 5	Автоматичний вимикач PL6-C25/3 3P 25 A х- ка С, Eaton	шт	3	<u>1146,33</u>	-	3439	-	-	-	-
69	C126-1264 варіант 9	Автоматичний вимикач PL6-C10/1 1P 10 A х- ка С, Eaton	шт	3	<u>281,38</u>	-	844	-	-	-	-
70	C126-1264 варіант 20	Диференційний автомат PFL6-20/1N/C/003 2P 20 A 30 mA характеристика С тип AC, Eaton	шт	6	<u>2057,92</u>	-	12348	-	-	-	-
71	C126-1264 варіант 10	Диференційний автомат PFL6-16/1N/C/003 2P 16 A 30 mA характеристика С тип AC, Eaton	шт	27	<u>2057,92</u>	-	55564	-	-	-	-
72	KM8-16-1	Монтаж запобіжника напругою 35 кВ	шт	3	<u>1959,21</u>	<u>249,60</u>	5878	3676	<u>749</u>	<u>3,8400</u>	<u>11,52</u>
73	C126-1264 варіант 16	4-модульний ПЗІП класу 2 з UC=275 V SP C- 275 V3+1	шт	3	<u>1225,27</u>	<u>135,82</u>	4143	-	<u>407</u>	<u>0,3704</u>	<u>1,11</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					123110	31900	<u>2224</u>		<u>104,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					123110		1730		5,44
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88986				
		всього заробітна плата, грн.					33630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					135420				

		Всього по розділу 5					135420				
		Розділ 6. Розподільчий щит РЩк 5,6,12, 13,15,16,17,18,20									
74	KB21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	9	<u>1558,58</u>	<u>82,68</u>	14027	10843	<u>744</u>	<u>3,9100</u>	<u>35,19</u>
					1204,75	57,54			518	0,1690	1,52
75	C126-1282 варіант 3	Корпус металевий e.mbox.pro.n.24 IP31 навісний на 24 модулів, вага - 3,6кг	шт	9	<u>1295,49</u>	-	11659	-	-	-	-
76	C126-1285 варіант 5	Шина-гребінка з'єднувальна 1-фазна або 3- фазна (PIN, 63A), довжина 210 мм (на 12 мод.)	шт	18	<u>118,40</u>	-	2131	-	-	-	-
77	C126-1285 варіант 2	Обмежувач на DIN-рейку (металевий фіксатор автоматів)	шт	36	<u>42,50</u>	-	1530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C126-1285 варіант 6	Шина заземлення (РЕ) на DIN-рейку в ізолюваному корпусі (зелена/жовта, на 10 груп)	шт	9	<u>91,53</u> -	-	824	-	-	-	-
79	C126-1285 варіант 4	Шина нульова на DIN-рейку універсальна Е. NEXT (е.bsi.pro.2.10) в ізолюваному корпусі	шт	18	<u>87,33</u> -	-	1572	-	-	-	-
80	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,9	<u>77724,80</u> 63102,76	<u>3147,11</u> 2947,75	69952	56792	<u>2832</u> 2653	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>186,48</u> 8,81
81	C126-1264 варіант 21	Автоматичний вимикач PL6-C20/3 3P 20 А х- ка С, Eaton	шт	9	<u>937,31</u> -	-	8436	-	-	-	-
82	C126-1264 варіант 9	Автоматичний вимикач PL6-C10/1 1P 10 А х- ка С, Eaton	шт	9	<u>281,38</u> -	-	2532	-	-	-	-
83	C126-1264 варіант 20	Диференційний автомат PFL6-20/1N/C/003 2P 20 А 30 мА характеристика С тип AC, Eaton	шт	18	<u>2057,92</u> -	-	37043	-	-	-	-
84	C126-1264 варіант 10	Диференційний автомат PFL6-16/1N/C/003 2P 16 А 30 мА характеристика С тип AC, Eaton	шт	54	<u>2057,92</u> -	-	111128	-	-	-	-
85	KM8-16-1	Монтаж запобіжника напругою 35 кВ	шт	9	<u>1959,21</u> 1225,27	<u>249,60</u> 135,82	17633	11027	<u>2246</u> 1222	<u>3,8400</u> 0,3704	<u>34,56</u> 3,33
86	C126-1264 варіант 16	4-модульний ПЗІП класу 2 з UC=275 V SP C- 275 V3+1	шт	9	<u>1380,84</u> -	-	12428	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							290895	78662	<u>5822</u> 4393		<u>256,23</u> 13,66
Разом будівельні роботи, грн.							290895				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							206411				
всього заробітна плата, грн.							83055				
Загальновиробничі витрати, грн.							29089				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							319984				

Всього по розділу 6							319984				
Розділ 7. Розподільчий щит РЩк 5,6,12, 13,15,16,17,18,20											
87	KB21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	8	<u>1558,58</u> 1204,75	<u>82,68</u> 57,54	12469	9638	<u>661</u> 460	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>31,28</u> 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C126-1282 варіант 3	Корпус металевий е.mbox.pro.n.24 IP31 навісний на 24 модулів, вага - 3,6кг	шт	8	<u>1295,49</u>	-	10364	-	-	-	-
89	C126-1285 варіант 5	Шина-ребінка з'єднувальна 1-фазна або 3- фазна (PIN, 63A), довжина 210 мм (на 12 мод.)	шт	16	<u>118,40</u>	-	1894	-	-	-	-
90	C126-1285 варіант 2	Обмежувач на DIN-рейку (металевий фіксатор автоматів)	шт	32	<u>42,50</u>	-	1360	-	-	-	-
91	C126-1285 варіант 6	Шина заземлення (РЕ) на DIN-рейку в ізолюваному корпусі (зелена/жовта, на 10 груп)	шт	8	<u>91,53</u>	-	732	-	-	-	-
92	C126-1285 варіант 4	Шина нульова на DIN-рейку універсальна Е. NEXT (е.bsi.pro.2.10) в ізолюваному корпусі	шт	16	<u>87,33</u>	-	1397	-	-	-	-
93	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,88	<u>77724,80</u>	<u>3147,11</u>	68398	55530	<u>2769</u>	<u>207,2000</u>	<u>182,34</u>
94	C126-1264 варіант 21	Автоматичний вимикач PL6-C20/3 3P 20 А х- ка С, Eaton	шт	8	<u>937,31</u>	-	7498	-	-	-	-
95	C126-1264 варіант 9	Автоматичний вимикач PL6-C10/1 1P 10 А х- ка С, Eaton	шт	8	<u>281,38</u>	-	2251	-	-	-	-
96	C126-1264 варіант 20	Диференційний автомат PFL6-20/1N/C/003 2P 20 А 30 мА характеристика С тип AC, Eaton	шт	16	<u>2057,92</u>	-	32927	-	-	-	-
97	C126-1264 варіант 10	Диференційний автомат PFL6-16/1N/C/003 2P 16 А 30 мА характеристика С тип AC, Eaton	шт	56	<u>2057,92</u>	-	115244	-	-	-	-
98	KM8-16-1	Монтаж запобіжника напругою 35 кВ	шт	8	<u>1959,21</u>	<u>249,60</u>	15674	9802	<u>1997</u>	<u>3,8400</u>	<u>30,72</u>
99	C126-1264 варіант 16	4-модульний ПЗІП класу 2 з UC=275 V SP C- 275 V3+1	шт	8	<u>1225,27</u>	<u>135,82</u>	11047	-	<u>1087</u>	<u>0,3704</u>	<u>2,96</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					281255	74970	<u>5427</u>		<u>244,34</u>
									4141		12,93
		Разом будівельні роботи, грн.					281255				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200858				
		всього заробітна плата, грн.					79111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28125				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					309380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					309380				
		Розділ 8. Розподільчий щит РЩкп									
100	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>1558,58</u> 1204,75	<u>82,68</u> 57,54	1559	1205	<u>83</u> 58	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
101	C126-1282 варіант 4	Корпус металевий e.mbox.pro.n.18 IP31 навісний на 18 модулів, вага - 3,1кг	шт	1	<u>1064,61</u> -	- -	1065	-	- -	- -	- -
102	C126-1285 варіант 5	Шина-гребінка з'єднувальна 1-фазна або 3-фазна (PIN, 63A), довжина 210 мм (на 12 мод.)	шт	1	<u>118,40</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
103	C126-1285 варіант 2	Обмежувач на DIN-рейку (металевий фіксатор автоматів)	шт	2	<u>42,50</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
104	C126-1285 варіант 6	Шина заземлення (РЕ) на DIN-рейку в ізолюваному корпусі (зелена/жовта, на 10 груп)	шт	1	<u>91,53</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
105	C126-1285 варіант 4	Шина нульова на DIN-рейку універсальна E.NEXT (e.bsi.pro.2.10) в ізолюваному корпусі	шт	1	<u>87,33</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
106	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>77724,80</u> 63102,76	<u>3147,11</u> 2947,75	3109	2524	<u>126</u> 118	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
107	C126-1264 варіант 5	Автоматичний вимикач PL6-C25/3 3P 25 А х-ка С, Eaton	шт	1	<u>1146,33</u> -	- -	1146	-	- -	- -	- -
108	C126-1264 варіант 15	Автоматичний вимикач PL6-C16/3 3P 16 А х-ка С, Eaton	шт	1	<u>937,31</u> -	- -	937	-	- -	- -	- -
109	C126-1264 варіант 9	Автоматичний вимикач PL6-C10/1 1P 10 А х-ка С, Eaton	шт	2	<u>281,38</u> -	- -	563	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					8761	3729	<u>209</u> 176		<u>12,20</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					8761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4823				
		всього заробітна плата, грн.					3905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					9638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					9638				
		Розділ 9. Освітлення робоче, аварійне									
110	КБ21-17-4	Монтаж світильників світлодіодних на кронштейнах	100шт	2,74	<u>65669,87</u> 51563,68	<u>9354,09</u> 7834,00	179935	141284	<u>25630</u> 21465	<u>156,8000</u> 24,0958	<u>429,63</u> 66,02
111	C126-1262 варіант 1	Світлодіодний світильник Philips CL200 EC RD 17W 2700K W HV 02 (915005778807)	шт	234	<u>304,15</u> -	-	71171	-	-	-	-
112	C126-1262 варіант 2	Світлодіодний світильник Philips WT045C LED20/NW PSU CFW L1654 MDU 20 Вт 1600Лм IP54	шт	40	<u>1354,47</u> -	-	54179	-	-	-	-
113	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>46797,43</u> 43145,12	<u>3037,78</u> 1675,17	6084	5609	<u>395</u> 218	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>17,06</u> 0,60
114	C126-1262 варіант 3	Аварійний світильник E.Next з автономним джерелом живлення e.emerg.507L-50.led.Li. 3h.IP65 3 години (I0660043)	шт	6	<u>954,73</u> -	-	5728	-	-	-	-
115	C126-1262 варіант 4	Вказівник світловий Тирас Tiras OC-6.2 (12/24V) Вихід/Exit	шт	7	<u>778,52</u> -	-	5450	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					322547	146893	<u>26025</u> 21683		<u>446,69</u> 66,62
		Разом будівельні роботи, грн.					322547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149629				
		всього заробітна плата, грн.					168576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32256				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					354803				

		Всього по розділу 9					354803				
		Розділ 10. Вимикачі									
116	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,39	<u>14108,39</u> 7822,92	-	5502	3051	-	<u>27,6800</u> -	<u>10,80</u> -
117	C113-2107 варіант 1	Вимикач Schneider Electric Asfora 1кл	шт	39	<u>101,51</u> -	-	3959	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C1512-4 варіант 1	Коробка монтажна	шт	39	<u>11,99</u>	-	468	-	-	-	-
119	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,51	<u>14566,24</u>	-	7429	4223	-	<u>29,3000</u>	<u>14,94</u>
120	C113-2107 варіант 2	Вимикач Schneider Electric Asfora 2кл	шт	51	<u>122,93</u>	-	6269	-	-	-	-
121	C1512-4 варіант 1	Коробка монтажна	шт	51	<u>11,99</u>	-	611	-	-	-	-
122	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,4	<u>12104,38</u>	-	4842	4430	-	<u>36,8000</u>	<u>14,72</u>
123	C1512-4 варіант 2	Коробка розподільча з кришкою	шт	40	<u>32,26</u>	-	1290	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							30370	11704	-	-	<u>40,46</u>
Разом будівельні роботи, грн.							30370				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18666				
всього заробітна плата, грн.							11704				
Загальновиробничі витрати, грн.							3037				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							33407				
Всього по розділу 10							33407				
Розділ 11. Розетки											
124	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	3,08	<u>14137,86</u>	-	43545	24216	-	<u>27,8200</u>	<u>85,69</u>
125	C113-2108 варіант 3	Розетка Schneider Electric Asfora з заземленням з захисними шторками біла EPH2900221	шт	308	<u>158,25</u>	-	48741	-	-	-	-
126	C1512-4 варіант 1	Коробка монтажна	шт	308	<u>11,99</u>	-	3693	-	-	-	-
127	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,6	<u>14097,09</u>	-	8458	8458	-	<u>49,8800</u>	<u>29,93</u>
128	C113-2108 варіант 4	Розетка Schneider Electric Asfora з кришкою з заземленням з захисними шторками IP44 біла EPH3100321	шт	60	<u>269,11</u>	-	16147	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C1512-4 варіант 1	Коробка монтажна	шт	60	<u>11,99</u>	-	719	-	-	-	-
130	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	1,2	<u>12104,38</u>	-	14525	13291	-	<u>36,8000</u>	<u>44,16</u>
					11075,70	-			-	-	-
131	C1512-4 варіант 2	Коробка розподільча з кришкою	шт	120	<u>32,26</u>	-	3871	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					139699	45965	-		<u>159,78</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					139699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93734				
		всього заробітна плата, грн.					45965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					153673				

		Всього по розділу 11					153673				
132	КМ8-411-1	Розділ 12. Монтаж металорукавів <i>Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм</i>	100 м	20	<u>18764,79</u>	<u>243,07</u>	375296	298235	<u>4861</u>	<u>47,8400</u>	<u>956,80</u>
					14911,73	142,94			2859	0,4642	9,28
133	C113-2127 варіант 2	Металорукав, D23/20 мм оцинкований з протяжкою	м	2040	<u>30,79</u>	-	62812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					438108	298235	<u>4861</u>		<u>956,80</u>
									2859		9,28
		Разом будівельні роботи, грн.					438108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135012				
		всього заробітна плата, грн.					301094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43813				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					481921				

		Всього по розділу 12					481921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Прокладання кабелів									
134	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	2	<u>3296,47</u> 2992,32	<u>51,70</u> 30,11	6593	5985	<u>103</u> 60	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>19,20</u> 0,17
135	C1545-194 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мідь	м	204	<u>40,71</u> -	<u>-</u> -	8305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	18	<u>4032,18</u> 3491,04	<u>103,40</u> 60,23	72579	62839	<u>1861</u> 1084	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>201,60</u> 2,97
137	C1545-194 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мідь	м	1836	<u>62,80</u> -	<u>-</u> -	115301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	13,4	<u>34609,93</u> 22280,32	<u>7895,28</u> 4472,17	463773	298556	<u>105797</u> 59927	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>957,83</u> 188,45
139	C1545-194 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мідь	м	1162,8	<u>40,71</u> -	<u>-</u> -	47338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	C1545-543 варіант 3	Вогнестійкий кабель (N) FE 180/E30 3х1,5	м	204	<u>63,06</u> -	<u>-</u> -	12864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	8	<u>23085,81</u> 15891,22	<u>1954,69</u> 993,48	184686	127130	<u>15638</u> 7948	<u>52,8000</u> 3,1136	<u>422,40</u> 24,91
142	C1545-194 варіант 9	Кабель ВВГнгд 3х4 мідь	м	408	<u>99,65</u> -	<u>-</u> -	40657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	C1545-194 варіант 10	Кабель ВВГнгд 3х6 мідь	м	408	<u>141,97</u> -	<u>-</u> -	57924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КМ10-55-4	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,6	<u>30062,11</u> 20706,74	<u>2513,17</u> 1277,34	18037	12424	<u>1508</u> 766	<u>68,8000</u> 4,0032	<u>41,28</u> 2,40
145	C1545-194 варіант 12	Кабель ВВГнгд 5х35 мідь	м	61,2	<u>1330,92</u> -	<u>-</u> -	81452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					1109509	506934	<u>124907</u> 69785		<u>1642,31</u> 218,90
		Разом будівельні роботи, грн.					1109509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					477668				
		всього заробітна плата, грн.					576719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1220463				

		Всього по розділу 13					1220463				
		Розділ 14. Приєднання мереж									
146	KM8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2	100 шт	0,24	<u>9476,80</u> 8678,98	<u>80,66</u> 33,25	2274	2083	<u>19</u> 8	<u>27,2000</u> 0,1090	<u>6,53</u> 0,03
147	C1545-451 варіант 2	Клема обтискна під перетин до 35 кв.мм на Din-рейку	шт	24	<u>69,72</u> -	<u>-</u> -	1673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	KM8-144-6	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2	100 шт	0,04	<u>17649,65</u> 16462,21	<u>132,46</u> 54,60	706	658	<u>5</u> 2	<u>44,8000</u> 0,1790	<u>1,79</u> 0,01
149	C1545-452 варіант 2	Клема алюмінієва під обтиск, під перетин 120 кв.мм, силова на DIN-рейку, мідь	шт	4	<u>426,74</u> -	<u>-</u> -	1707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					6360	2741	<u>24</u> 10		<u>8,32</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					6360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3595				
		всього заробітна плата, грн.					2751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					6996				

		Всього по розділу 14					6996				
		Разом прямі витрати по кошторису					3018279	1250277	<u>173688</u> 107683		<u>4024,36</u> 336,14
		Разом будівельні роботи, грн.					3018279				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1594314				
		всього заробітна плата, грн.					1357960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					301840				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3320119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3320119				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4360,50				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1357960				

Склав Інженер-кошторисник О.В.Тегза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер О.І.Ольховик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.
Теребля - 2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на протипожежна система
Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

623,202 тис. грн.
0,63621 тис.люд.год.
212,034 тис. грн.
4,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на “27 травня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж приладів									
1	КМ10-667-2	Блок базовий приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>18650,37</u>	<u>2,25</u>	18650	18299	<u>2</u>	<u>60,8000</u>	<u>60,80</u>
					18298,98	0,74			1	0,0026	-
2	С1600-303 варіант 1	Бездротовий прилад приймально-контрольний пожежний (ППКП) з підтримкою пристроїв для захисту від вторгнення EN54 Fire Hub Jeweller	шт	1	<u>25499,16</u>	-	25499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-111-2	Апарат приймання і оброблення сигналів тривоги	шт	1	<u>884,77</u>	-	885	676	-	<u>2,1200</u>	<u>2,12</u>
					676,45	-			-	-	-
4	С1600-303 варіант 6	Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-100 Vellez	шт	1	<u>29942,11</u>	-	29942	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-669-3	Монтаж блока живлення, ретрансляторів	шт	6	<u>3779,37</u>	<u>1,82</u>	22676	15316	<u>11</u>	<u>8,0000</u>	<u>48,00</u>
					2552,64	0,59			4	0,0021	0,01
6	С1600-303 варіант 2	Бездротовий адресний ретранслятор радіосигналу для пожежної сигналізації. EN54 Fire ReX Jeweller	шт	1	<u>11049,16</u>	-	11049	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1600-303 варіант 3	Бездротовий адресний модуль з двома входами і двома виходами для пожежної сигналізації. EN54 I/O Module (2X2) Jeweller	шт	1	<u>4249,16</u> -	-	4249	-	-	-	-
8	C1600-303 варіант 4	Акcesуар для підведення живлення до ППКП GlandBox	шт	1	<u>2549,16</u> -	-	2549	-	-	-	-
9	C1600-303 варіант 5	Перезарядна Li-ion батарея (7,4 В/10 А·год) для встановлення в EN54 Fire Hub Jeweller або EN54 Fire ReX Jeweller EN54 Internal Battery (72h)	шт	3	<u>3994,16</u> -	-	11982	-	-	-	-
10	KM10-668-5	Сповісчувач ОС ручний	шт	4	<u>488,60</u> 452,19	-	1954	1809	-	<u>1,6000</u>	<u>6,40</u>
11	C1547-15 варіант 2	Сповісчувач пожежний ручний ManualCallPoint (Red) Jeweller	шт	4	<u>2209,22</u> -	-	8837	-	-	-	-
12	KM10-668-2	Сповісчувач ПС димовий	шт	56	<u>1020,00</u> 904,38	<u>2,25</u> 0,74	57120	50645	<u>126</u> 41	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>179,20</u> 0,15
13	C1547-15 варіант 3	Бездротовий адресний пожежний сповісчувач точковий димовий EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller	шт	56	<u>2761,72</u> -	-	154656	-	-	-	-
14	KM10-668-2	Сповісчувач ПС світло-звуковий	шт	32	<u>1020,00</u> 904,38	<u>2,25</u> 0,74	32640	28940	<u>72</u> 24	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>102,40</u> 0,08
15	C1547-15 варіант 4	Бездротовий адресний пожежний оповісчувач звуковий EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller	шт	2	<u>5014,22</u> -	-	10028	-	-	-	-
16	C1547-15 варіант 5	Гучномовець «ВЕЛЛЕЗ» ЗАС100ПН-2	шт	20	<u>632,47</u> -	-	12649	-	-	-	-
17	C1547-15 варіант 6	Бездротовий адресний пожежний оповісчувач світловий EN54 FireProtect (VAD) Jeweller	шт	10	<u>5184,22</u> -	-	51842	-	-	-	-
18	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>71504,53</u> 66257,90	-	715	663	-	<u>217,5600</u>	<u>2,18</u>
19	C1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний, 10 А	шт	1	<u>211,88</u> -	-	212	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							458134	116348	<u>211</u> 70		<u>401,10</u> 0,24
Разом будівельні роботи, грн.							458134				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							341575				
всього заробітна плата, грн.							116418				
Загальновиробничі витрати, грн.							45814				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					503948				

		Всього по розділу 1					503948				
		Розділ 2. Монтаж мережі з кабельно- провідникової продукції									
20	КМ8-411-1	Гофрорукав, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,2	<u>22597,27</u>	<u>243,07</u>	4519	2982	<u>49</u>	<u>47,8400</u>	<u>9,57</u>
					14911,73	142,94			29	0,4642	0,09
21	C1545-318 варіант 1	Гофротрубка, діаметр 16 мм	1000м	0,0204	<u>16556,54</u>	-	338	-	-	-	-
22	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або рукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	3	<u>2771,89</u>	<u>34,47</u>	8316	7481	<u>103</u>	<u>8,0000</u>	<u>24,00</u>
					2493,60	20,08			60	0,0550	0,17
23	C1545-543 варіант 1	Вогнестійкий кабель JE-HStH Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	204	<u>23,28</u>	-	4749	-	-	-	-
24	C1545-543 варіант 4	Кабель CABLEXPERT CAT6 0.56 мм 100 м (UPC-6004SE-SOL/100)	м	102	<u>10,40</u>	-	1060	-	-	-	-
25	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або рукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,5	<u>3296,47</u>	<u>51,70</u>	1648	1496	<u>26</u>	<u>9,6000</u>	<u>4,80</u>
					2992,32	30,11			15	0,0825	0,04
26	C1545-543 варіант 3	Вогнестійкий кабель (N) FE 180/E30 3x1,5	м	51	<u>63,06</u>	-	3216	-	-	-	-
27	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні, стелі	шт	4	<u>228,21</u>	-	913	904	-	<u>0,8000</u>	<u>3,20</u>
					226,10	-			-	-	-
28	C1512-5 варіант 1	Коробка розподільча з сальником і клемником	шт	4	<u>250,97</u>	-	1004	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					25763	12863	<u>178</u>		<u>41,57</u>
									104		0,30
		Разом будівельні роботи, грн.					25763				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12722				
		всього заробітна плата, грн.					12967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					28340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					28340				
29	КП2-6-2	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Пристрої, елементи систем сигналізації	шт	1	<u>1284,69</u> 1284,69	<u>-</u> -	1285	1285	<u>-</u> -	<u>3,0000</u> -	<u>3,00</u> -
30	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний	шт	95	<u>856,46</u> 856,46	<u>-</u> -	81364	81364	<u>-</u> -	<u>2,0000</u> -	<u>190,00</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					82649	82649	<u>-</u> -		<u>193,00</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					82649				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					82649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8265				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					90914				

		Всього по розділу 3					90914				
		Разом прямі витрати по кошторису					566546	211860	<u>389</u> 174		<u>635,67</u> 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					566546				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354297				
		всього заробітна плата, грн.					212034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56656				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					623202				

		Всього по кошторису					623202				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					636,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					212034				

Склав Інженер-кошторисник О.В.Терза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер О.І.Ольховик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.
Теребля - 2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на блискавкозахист та заземлення
Зовнішні електромережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 208,652 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2268 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 67,141 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ34-132-1	Розділ 1. Блискавкоприймачі	1 стійка	3							
		Установлення стояків одинарних для радіотрансляційних мереж напругою до 240 В (блискавкоприймач)			3976,53	-	11930	10913	-	11,4000	34,20
					3637,51	-			-	-	-
2	С1110-122 варіант 1	Блискавкоприймач кониковий FS M-10/31 1510 316 (AL)	шт	3	1613,09	-	4839	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					16769	10913	-		34,20
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					16769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5856				
		всього заробітна плата, грн.					10913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					18446				
		Всього по розділу 1					18446				
		Розділ 2. Провідник та злучники									
3	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,4	<u>11559,81</u> 8478,24	<u>580,26</u> 190,21	27744	20348	<u>1393</u> 457	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>65,28</u> 1,28
4 & C1545-260-1 варіант 1	C1545-400	Дріт оцинкований DS08 FS W-08/ST	м	252	<u>124,52</u> -	- -	31379	-	- -	- -	- -
5	S1545-400	Тримач кониковий прямий з Niro H-042	шт	220	<u>74,23</u> -	- -	16331	-	- -	- -	- -
6	S1545-400	Тримач дроту кутовий з Niro H-082	шт	135	<u>62,80</u> -	- -	8478	-	- -	- -	- -
7	S1545-400	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-032	шт	80	<u>63,62</u> -	- -	5090	-	- -	- -	- -
8	S1545-400	Злучник для дроту універсальний С-011 NI	шт	5	<u>61,07</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
9	S1545-400	Злучник для смуги хрестовий С-022 NI	шт	12	<u>91,92</u> -	- -	1103	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 2							90430	20348	<u>1393</u> 457		<u>65,28</u> 1,28
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							90430				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							68689				
всього заробітна плата, грн.							20805				
Загальноновиробничі витрати, грн.							9041				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							99471				
Всього по розділу 2							99471				
Розділ 3. Заземлення блискавкизахисту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,111	<u>65879,35</u> 65879,35	-	7313	7313	-	<u>261,8000</u>	<u>29,06</u>
11	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>9062,18</u> 3491,04	<u>5404,47</u> 2109,14	10875	4189	<u>6485</u> 2531	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>13,44</u> 7,43
12	& C1110-15-48 варіант 1	Стержень заземлення G-16/45 в комплекті (комплект: 3 x G-16/1 + 2 x G-16/2 + G-16/3 + G-16/4 + G-16/5 + C-046)	шт	12	<u>1719,42</u> -	-	20633	-	-	-	-
13	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,45	<u>8096,67</u> 6982,08	<u>834,99</u> 348,78	3644	3142	<u>376</u> 157	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>10,08</u> 0,43
14	C1545-488 варіант 1	Смуга оцинкована 25x4 мм	м	36	<u>99,64</u> -	-	3587	-	-	-	-
15	C1545-400 варіант 5	Злучник для стержня D16 та дроту/смуги C-041 NI	шт	6	<u>136,29</u> -	-	818	-	-	-	-
16	C113-1560 варіант 1	Струмопровідна паста, 150 мл G-101	шт	6	<u>323,73</u> -	-	1942	-	-	-	-
17	C113-1560 варіант 2	Стрічка антикорозійна 50 мм, 10 м G-115	шт	6	<u>372,69</u> -	-	2236	-	-	-	-
18	C113-1561 варіант 1	Компенсатор К-220	шт	12	<u>92,95</u> -	-	1115	-	-	-	-
19	KP6-27-2	Установлення табличок	100 шт	0,06	<u>6613,31</u> 6613,31	-	397	397	-	<u>23,4000</u>	<u>1,40</u>
20	C113-1561 варіант 2	Попереджувальна табличка К-685 для систем заземлення та блискавкозахисту	шт	6	<u>255,39</u> -	-	1532	-	-	-	-
21	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	<u>228,21</u> 226,10	-	1369	1357	-	<u>0,8000</u>	<u>4,80</u>
22	C113-1561 варіант 3	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-0681	шт	6	<u>331,63</u> -	-	1990	-	-	-	-
23	КБ1-166-3	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 3	100м3	0,111	<u>50978,63</u> 50978,63	-	5659	5659	-	<u>205,7000</u>	<u>22,83</u>
24	КБ1-134-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100м3	0,111	<u>9412,10</u> 6197,86	<u>3214,24</u> 1907,01	1045	688	<u>357</u> 212	<u>21,9300</u> 6,1180	<u>2,43</u> 0,68
Разом прямі витрати по розділу 3							64155	22745	<u>7218</u> 2900		<u>84,04</u> 8,54
Разом будівельні роботи, грн.							64155				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34192				
всього заробітна плата, грн.							25645				
Загальновиробничі витрати, грн.							6415				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					70570				

		Всього по розділу 3					70570				
		Розділ 4. Заземлення									
25	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,027	<u>65879,35</u> 65879,35	-	1779	1779	-	<u>261,8000</u>	<u>7,07</u>
26	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,6	<u>17241,01</u> 4488,48	<u>6353,73</u> 2519,82	10345	2693	<u>3812</u> 1512	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>8,64</u> 4,43
27	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,3	<u>15258,63</u> 6982,08	<u>834,99</u> 348,78	4578	2095	<u>250</u> 105	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>6,72</u> 0,29
28	КБ1-166-3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 3	100м3	0,027	<u>50978,63</u> 50978,63	-	1376	1376	-	<u>205,7000</u>	<u>5,55</u>
29	КБ1-134-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100м3	0,027	<u>9412,10</u> 6197,86	<u>3214,24</u> 1907,01	254	167	<u>87</u> 51	<u>21,9300</u> 6,1180	<u>0,59</u> 0,17
		Разом прямі витрати по розділу 4					18332	8110	<u>4149</u> 1668		<u>28,57</u> 4,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18332 6073 9778 1833 - -				
		Всього будівельні роботи, грн.					20165				

		Всього по розділу 4					20165				
		Разом прямі витрати по кошторису					189686	62116	<u>12760</u> 5025		<u>212,09</u> 14,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					189686 114810 67141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					18966				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					208652				

		Всього по кошторису					208652				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					226,80				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					67141				

Склав Інженер-кошторисник О.В.Терза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер О.І.Ольховик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.
Теребля - 2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на мощення
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 606,010 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,11382 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 327,522 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,185	<u>65879,35</u> 65879,35	<u>-</u> -	12188	12188	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>48,43</u> -
2	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	1 м3	10,1	<u>10258,80</u> 6394,39	<u>3864,41</u> 2308,83	103614	64583	<u>39031</u> 23319	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>219,98</u> 75,16
3	КР18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,021	<u>56274,86</u> 54812,53	<u>1462,33</u> 886,44	1182	1151	<u>31</u> 19	<u>212,9800</u> 2,5461	<u>4,47</u> 0,05
4	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,4671	<u>9769,25</u> 9689,60	<u>79,65</u> 49,40	4563	4526	<u>37</u> 23	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>17,59</u> 0,07
5	КБ15-77-2	(Демонтаж) Опорядження стін	100м2	4,6324	<u>25335,43</u> 25282,52	<u>27,63</u> 26,28	117364	117119	<u>128</u> 122	<u>83,0160</u> 0,0799	<u>384,56</u> 0,37
6	КБ1-166-3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 3	100м3	0,185	<u>50978,63</u> 50978,63	<u>-</u> -	9431	9431	<u>-</u> -	<u>205,7000</u> -	<u>38,05</u> -
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	25,3	<u>419,50</u> 419,50	<u>-</u> -	10613	10613	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>41,24</u> -

Розділ 3. Бордюри, поребрики

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,14	<u>24678,54</u> 22962,88	<u>1077,80</u> 596,71	28134	26178	<u>1229</u> 680	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>92,63</u> 1,66
12	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,007632	<u>485606,62</u> 77699,56	<u>17459,76</u> 12835,59	3706	593	<u>133</u> 98	<u>301,9100</u> 45,4170	<u>2,30</u> 0,35
13	К589921-А001 варіант 2	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР 100.20.6	шт	5	<u>201,13</u> -	<u>-</u> -	1006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	К589921-А001 варіант 8	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР 100.25.6	шт	109	<u>229,18</u> -	<u>-</u> -	24981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	0,159	<u>27784,65</u> 19301,33	<u>7833,47</u> 4336,95	4418	3069	<u>1246</u> 690	<u>67,4400</u> 10,5750	<u>10,72</u> 1,68
16	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,009381	<u>485606,62</u> 77699,56	<u>17459,76</u> 12835,59	4555	729	<u>164</u> 120	<u>301,9100</u> 45,4170	<u>2,83</u> 0,43
17	К589921-А001 варіант 7	Бортовий камінь БР 100.30.18 (бордюр)	шт	16	<u>460,39</u> -	<u>-</u> -	7366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							74166	30569	<u>2772</u> 1588		<u>108,48</u> 4,12
Разом будівельні роботи, грн.							74166				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40825				
всього заробітна плата, грн.							32157				
Загальновиробничі витрати, грн.							7418				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							81584				

Всього по розділу 3							81584				
18	КБ27-65-4	Розділ 4. Бруківка 45мм Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,11384	<u>484461,60</u> 327799,62	<u>28790,27</u> 16979,66	55151	37317	<u>3277</u> 1933	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>121,11</u> 6,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1426-11789 варіант 2	Бруківка, сіра, товщина 45 мм	м2	119,19	<u>582,57</u>	-	69437	-	-	-	-
20	K589921-A001 варіант 6	Відлив бетонний сірий 500x200x60 мм	шт	32	<u>142,48</u>	-	4559	-	-	-	-
21	C111-1908 варіант 1	Диск алмазний по бетону 230мм	шт	2	<u>767,72</u>	-	1535	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							130682	37317	<u>3277</u> 1933		<u>121,11</u> 6,45
Разом будівельні роботи, грн.							130682				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							90088				
всього заробітна плата, грн.							39250				
Загальновиробничі витрати, грн.							13069				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							143751				

Всього по розділу 4							143751				
Разом прямі витрати по кошторису							550917	296725	<u>54173</u> 30797		<u>1016,87</u> 96,95
Разом будівельні роботи, грн.							550917				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							200019				
всього заробітна плата, грн.							327522				
Загальновиробничі витрати, грн.							55093				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							606010				

Всього по кошторису							606010				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1113,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					327522				

Склав Інженер-кошторисник О.В.Терза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер О.І.Ольховик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.
Теребля - 2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на майданчик зі сходами
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

77,200 тис. грн.
0,04769 тис.люд.год.
14,621 тис. грн.
3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на “27 травня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Оздоблення сходової площадки та сходинок									
1	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,12	<u>49484,58</u> 47943,47	<u>138,14</u> 131,41	5938	5753	<u>17</u> 16	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>18,67</u> 0,05
2	C111-270 варіант 5	Плитка керамічна для стін та підлог	м2	12,24	<u>639,38</u> -	-	7826	-	-	-	-
3	C111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117 Flex	кг	78	<u>20,50</u> -	-	1599	-	-	-	-
4	C1632-48 варіант 3	Шов для керамічної плитки водостійкий типу Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	4,87	<u>188,20</u> -	-	917	-	-	-	-
5	C113-2088 варіант 2	Система вирівнювання плитки SVP	шт	51	<u>0,63</u> -	-	32	-	-	-	-
6	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,5	<u>1653,78</u> 1636,12	<u>3,84</u> 3,65	7442	7363	<u>17</u> 16	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>23,90</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-270 варіант 5	Плитка керамічна для стін та підлог	м2	12,24	<u>639,38</u>	-	7826	-	-	-	-
8	C111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117 Flex	кг	62,4	<u>20,50</u>	-	1279	-	-	-	-
9	C1632-48 варіант 3	Шов для керамічної плитки водостійкий типу Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	5,47	<u>188,20</u>	-	1029	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							33888	13116	<u>34</u> 32		<u>42,57</u> 0,10
Разом будівельні роботи, грн.							33888				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20738				
всього заробітна плата, грн.							13148				
Загальновиробничі витрати, грн.							3390				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							37278				

Всього по розділу 1							37278				
Розділ 2. Поручні інклюзивні											
10	KB10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадках	100м	0,12	<u>12301,20</u>	<u>55,56</u>	1476	1469	<u>7</u> 4	<u>41,7100</u> 0,0750	<u>5,01</u> 0,01
11	C1600-310 варіант 2	Пристінний подвійний поручень з нержавійки AISI 201 в комплекті для МГН	п.м	12	<u>2890,45</u>	-	34685	-	-	-	-
12	C188888-8 варіант 13	Дюбель розпирний 8x50 мм	шт	48	<u>2,72</u>	-	131	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							36292	1469	<u>7</u> 4		<u>5,01</u> 0,01
Разом будівельні роботи, грн.							36292				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34816				
всього заробітна плата, грн.							1473				
Загальновиробничі витрати, грн.							3630				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							39922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					39922				
		Разом прямі витрати по кошторису					70180	14585	<u>41</u>		<u>47,58</u>
									36		<u>0,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					70180				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55554				
		всього заробітна плата, грн.					14621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7020				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					77200				

		Всього по кошторису					77200				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					47,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14621				

Склав Інженер-кошторисник О.В.Терза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер О.І.Ольховик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

кухонне обладнання

Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7.

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 628,671 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-260-1	Меблі для кутової кухні зі стільницею Еверест №1 Еко Нова 2,4х1,2 м Крафт Білий/Графітовий (27007.02); (маса=0,16)	шт	20	13206,67	264133
2	& 2406-11005-1	Варильна поверхня електрична Domino ELEYUS H1EBHG SE 30 BL V; (маса=0,039)	шт	20	2499,17	49983
3	& 2407-1203-2-1	Кухонна мийка Kroner KRP Satin — 5848 (0.8 мм); (маса=0,002)	шт	20	1207,50	24150
4	& 2410-3002-1	Пральна машина Samsung WW60A3120BE/LE; (маса=0,058)	шт	20	13332,50	266650
		Разом				604916
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				23755
		Всього по кошторису				628671

Склав Інженер-кошторисник О.В.Тегза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер О.І.Ольховик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]