

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54
07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АБ

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3742,648 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,44229 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1252,135 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP2-1-6	Розбирання платформи чаши Генуя кількість: 2,17+1,62	1 м3	3,79	<u>1121,17</u> 568,91	<u>552,26</u> 176,25	4249	2156	<u>2093</u> 668	<u>7,2500</u> 2,0062	<u>27,48</u> 7,6
2	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок кількість: 0,22+0,22+0,18+0,3+0,08+0,4+0,41+0,92	1 м3	2,73	<u>575,89</u> 575,89	-	1572	1572	-	<u>8,0600</u> -	<u>22</u> -
3	KB7-44-10 K=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,05	<u>1589,72</u> 1589,72	-	79	79	-	<u>19,7432</u> -	<u>0,99</u> -
4	KP5-1-4	H2=1,15 H5=1,15 Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками кількість: 3,5+5,03	100 м2	0,0853	<u>7096,78</u> 6619,13	<u>477,65</u> 161,69	605	565	<u>40</u> 14	<u>92,6400</u> 1,6728	<u>7,9</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 0,9+1,61	10 м3	0,251	<u>11913,76</u> 7695,55	<u>4218,21</u> 1331,44	2990	1932	<u>1058</u> 334	<u>98,0700</u> 15,4226	<u>24,62</u> 3,87
6	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням кількість: 0,14+355,3	100 м3	3,5544	<u>53432,96</u> 52763,58	-	189922	187543	-	<u>731,0000</u>	<u>2598,27</u>
7	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 4+1+6+4+2+2+1+1+1+3	100 шт	0,25	<u>13834,93</u> 13820,38	-	3459	3455	-	<u>184,3700</u>	<u>46,09</u>
8	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: R1(2,05*(1,05*4+0,9)+1,95*(0,9*6+1,05*4+1,25*2+1*2)+1,15*1,9+0,8*2,1+1,2*2,8+1,05*1,86+0,91*1,9+1,2*2,6)	100 м2	0,52	<u>3254,49</u> 3254,49	-	1692	1692	-	<u>44,6800</u>	<u>23,23</u>
9	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,9929	<u>484,39</u> 484,39	-	481	481	-	<u>6,6500</u>	<u>6,6</u>
10	КР6-2-2	Демонтаж віконних ґрат кількість: 1,33*1,2*2	100 м2	0,03192	<u>4350,51</u> 4184,66	<u>165,85</u> 148,97	139	134	<u>5</u> 5	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>1,82</u> 0,05
11	КР6-2-2	Знімання заскленних віконних рам кількість: R1(0,7*0,55+1,2*0,97+0,85*0,57*2+1*0,62+1,2*0,9*4+1,22*0,95*4+1,22*1,32*2+1,23*1,25+1,23*0,8*4+1,33*0,95*5+1,33*1,2*2)	100 м2	0,303	<u>4350,51</u> 4184,66	<u>165,85</u> 148,97	1318	1268	<u>50</u> 45	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>17,23</u> 0,49
12	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 1+1+2+1+4+4+2+1+4+5+2	100 шт	0,27	<u>13054,69</u> 11962,12	<u>1078,21</u> 364,99	3525	3230	<u>291</u> 99	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>43,09</u> 1,02
13	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях кількість: R1((0,7+1,2+0,85*2+1+1,2*4+1,22*6+1,23*5+1,33*7+27*2*0,05)*0,3) ПРИМІЩЕННЯ 1	100 м2	0,105	<u>8939,10</u> 8830,61	<u>107,18</u> 96,27	939	927	<u>11</u> 10	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>12,6</u> 0,11
14	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,1283	<u>1326,89</u> 1286,10	<u>40,79</u> 10,81	170	165	<u>5</u> 1	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>2,31</u> 0,01
15	КР7-17-5	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 к дем.=0,8	100м2	0,1283	<u>4450,09</u> 4353,52	<u>96,57</u> 86,75	571	559	<u>12</u> 11	<u>55,4800</u> 0,9502	<u>7,12</u> 0,12
16	КР7-17-10	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм к дем.=0,8	100м2	0,1283	<u>2423,23</u> 2018,88	<u>404,35</u> 363,20	311	259	<u>52</u> 47	<u>25,7280</u> 3,9782	<u>3,3</u> 0,51
17	КР7-2-7	H1=16 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,521	<u>7382,50</u> 7282,80	<u>99,70</u> 26,43	3846	3794	<u>52</u> 14	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>48,35</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 165,90+77,53	100м2	2,4343	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	10112	9206	<u>906</u> 307	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>128,85</u> 3,17
19	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,6366	<u>425,84</u> 425,84	- -	271	271	- -	<u>5,9600</u> -	<u>3,79</u> -
20	KP7-2-1	ПРИМІЩЕННЯ 2 Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,1512	<u>3793,28</u> 3793,28	- -	574	574	- -	<u>53,0900</u> -	<u>8,03</u> -
21	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 27,03+15,12	100м2	0,4215	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	1751	1594	<u>157</u> 53	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>22,31</u> 0,55
22	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,04	<u>6501,10</u> 5466,25	<u>1034,85</u> 338,54	260	219	<u>41</u> 14	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>2,97</u> 0,15
23	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,129	<u>425,84</u> 425,84	- -	55	55	- -	<u>5,9600</u> -	<u>0,77</u> -
24	KP7-31-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,1505	<u>1064,19</u> 1062,38	<u>1,81</u> 1,62	160	160	- -	<u>11,8160</u> 0,0178	<u>1,78</u> -
25	KP7-2-1	ПРИМІЩЕННЯ 3 Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,1205	<u>3793,28</u> 3793,28	- -	457	457	- -	<u>53,0900</u> -	<u>6,4</u> -
26	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 27,74+12,05	100м2	0,3979	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	1653	1505	<u>148</u> 50	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>21,06</u> 0,52
27	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,123	<u>425,84</u> 425,84	- -	52	52	- -	<u>5,9600</u> -	<u>0,73</u> -
28	KP7-2-1	ПРИМІЩЕННЯ 4 Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,1536	<u>3793,28</u> 3793,28	- -	583	583	- -	<u>53,0900</u> -	<u>8,15</u> -
29	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 33,67+15,36	100м2	0,4903	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	2037	1854	<u>183</u> 62	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>25,95</u> 0,64
30	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,04	<u>6501,10</u> 5466,25	<u>1034,85</u> 338,54	260	219	<u>41</u> 14	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>2,97</u> 0,15
31	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,149	<u>425,84</u> 425,84	- -	63	63	- -	<u>5,9600</u> -	<u>0,89</u> -
32	KP7-31-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,1755	<u>1064,19</u> 1062,38	<u>1,81</u> 1,62	187	186	<u>1</u> -	<u>11,8160</u> 0,0178	<u>2,07</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИМІЩЕННЯ 5									
33	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1073	<u>7382,50</u> 7282,80	<u>99,70</u> 26,43	792	781	<u>11</u> 3	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>9,96</u> 0,03
34	KP7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,1073	<u>4450,09</u> 4353,52	<u>96,57</u> 86,75	477	467	<u>10</u> 9	<u>55,4800</u> 0,9502	<u>5,95</u> 0,1
35	KP7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,1073	<u>2423,23</u> 2018,88	<u>404,35</u> 363,20	260	217	<u>43</u> 39	<u>25,7280</u> 3,9782	<u>2,76</u> 0,43
36	KP11-50-2	H1=16 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 27,83+10,73	100м2	0,3856	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	1602	1458	<u>144</u> 49	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>20,41</u> 0,5
		ПРИМІЩЕННЯ 6									
37	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,2114	<u>1326,89</u> 1286,10	<u>40,79</u> 10,81	281	272	<u>9</u> 2	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>3,81</u> 0,02
38	KP7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,2114	<u>4450,09</u> 4353,52	<u>96,57</u> 86,75	941	920	<u>21</u> 18	<u>55,4800</u> 0,9502	<u>11,73</u> 0,2
39	KP7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,2114	<u>2423,23</u> 2018,88	<u>404,35</u> 363,20	512	427	<u>85</u> 77	<u>25,7280</u> 3,9782	<u>5,44</u> 0,84
40	KP11-50-2	H1=16 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 40,96+31,71	100м2	0,7267	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	3019	2748	<u>271</u> 92	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>38,46</u> 0,95
		ПРИМІЩЕННЯ 7									
41	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,2692	<u>7382,50</u> 7282,80	<u>99,70</u> 26,43	1987	1961	<u>26</u> 7	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>24,98</u> 0,07
42	KP7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,2692	<u>4450,09</u> 4353,52	<u>96,57</u> 86,75	1198	1172	<u>26</u> 23	<u>55,4800</u> 0,9502	<u>14,94</u> 0,26
43	KP7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,2692	<u>2423,23</u> 2018,88	<u>404,35</u> 363,20	652	543	<u>109</u> 98	<u>25,7280</u> 3,9782	<u>6,93</u> 1,07
44	KP11-50-2	H1=16 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 26,92+27,74	100м2	0,5466	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	2271	2067	<u>204</u> 69	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>28,93</u> 0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам кількість: R1(1,2*0,97)	100 м2	0,012	<u>4350,51</u> 4184,66	<u>165,85</u> 148,97	52	50	<u>2</u> 2	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>0,68</u> 0,02
46	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах ПРИМІЩЕННЯ 8	100 шт	0,01	<u>13054,69</u> 11962,12	<u>1078,21</u> 364,99	131	120	<u>11</u> 4	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>1,6</u> 0,04
47	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,143	<u>1326,89</u> 1286,10	<u>40,79</u> 10,81	190	184	<u>6</u> 2	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>2,57</u> 0,02
48	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,068	<u>7382,50</u> 7282,80	<u>99,70</u> 26,43	502	495	<u>7</u> 2	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>6,31</u> 0,02
49	KP7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,2868	<u>4450,09</u> 4353,52	<u>96,57</u> 86,75	1276	1249	<u>27</u> 25	<u>55,4800</u> 0,9502	<u>15,91</u> 0,27
50	KP7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,2868	<u>2423,23</u> 2018,88	<u>404,35</u> 363,20	695	579	<u>116</u> 104	<u>25,7280</u> 3,9782	<u>7,38</u> 1,14
51	KP11-50-2	H1=16 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 73,73+28,68	100м2	1,0241	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	4254	3873	<u>381</u> 129	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>54,21</u> 1,34
52	KP7-31-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,271	<u>1064,19</u> 1062,38	<u>1,81</u> 1,62	288	288	- -	<u>11,8160</u> 0,0178	<u>3,2</u> -
53	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,237	<u>425,84</u> 425,84	- -	101	101	- -	<u>5,9600</u> -	<u>1,41</u> -
54	KP7-2-7	ПРИМІЩЕННЯ 9-10 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,2711	<u>7382,50</u> 7282,80	<u>99,70</u> 26,43	2001	1974	<u>27</u> 7	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>25,16</u> 0,08
55	KP7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,2711	<u>4450,09</u> 4353,52	<u>96,57</u> 86,75	1206	1180	<u>26</u> 24	<u>55,4800</u> 0,9502	<u>15,04</u> 0,26
56	KP7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,2711	<u>2423,23</u> 2018,88	<u>404,35</u> 363,20	657	547	<u>110</u> 98	<u>25,7280</u> 3,9782	<u>6,97</u> 1,08
57	KP13-15-5	H1=16 Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток кількість: 61+(1,15*2+0,2)*1,64*4	100м2	0,774	<u>6501,10</u> 5466,25	<u>1034,85</u> 338,54	5032	4231	<u>801</u> 262	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>57,51</u> 2,97
58	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4066	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	1689	1538	<u>151</u> 51	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>21,52</u> 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ10-94-5 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях кількість: 1,15*1,64*4 Н2=1,15 Н5=1,15 ПРИМІЩЕННЯ 11	100м2	0,07544	<u>33978,51</u> 33425,19	<u>419,09</u> 284,60	2563	2522	<u>32</u> 21	<u>390,7551</u> 3,0293	<u>29,48</u> 0,23
60	КР7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,0231	<u>4450,09</u> 4353,52	<u>96,57</u> 86,75	103	101	<u>2</u> 2	<u>55,4800</u> 0,9502	<u>1,28</u> 0,02
61	КР7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,0231	<u>2423,23</u> 2018,88	<u>404,35</u> 363,20	56	47	<u>9</u> 8	<u>25,7280</u> 3,9782	<u>0,59</u> 0,09
62	КР11-50-2	Н1=16 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 13,25+2,31 ПРИМІЩЕННЯ 12	100м2	0,1556	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	646	588	<u>58</u> 20	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>8,24</u> 0,2
63	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,0615	<u>3793,28</u> 3793,28	<u>-</u> -	233	233	<u>-</u> -	<u>53,0900</u> -	<u>3,27</u> -
64	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 20,29+6,15 ПРИМІЩЕННЯ 13	100м2	0,2644	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	1098	1000	<u>98</u> 33	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>13,99</u> 0,34
65	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,0744	<u>1326,89</u> 1286,10	<u>40,79</u> 10,81	99	96	<u>3</u> 1	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>1,34</u> 0,01
66	КР7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,0744	<u>4450,09</u> 4353,52	<u>96,57</u> 86,75	331	324	<u>7</u> 6	<u>55,4800</u> 0,9502	<u>4,13</u> 0,07
67	КР7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,0744	<u>2423,23</u> 2018,88	<u>404,35</u> 363,20	180	150	<u>30</u> 27	<u>25,7280</u> 3,9782	<u>1,91</u> 0,3
68	КР11-50-2	Н1=16 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 19,07+11,16	100м2	0,3023	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	1256	1143	<u>113</u> 38	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>16</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,084	<u>425,84</u> 425,84	- -	36	36	- -	<u>5,9600</u> -	<u>0,5</u> -
		ПРИМІЩЕННЯ 14									
70	KP7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,0818	<u>4450,09</u> 4353,52	<u>96,57</u> 86,75	364	356	<u>8</u> 7	<u>55,4800</u> 0,9502	<u>4,54</u> 0,08
71	KP7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,0818	<u>2423,23</u> 2018,88	<u>404,35</u> 363,20	198	165	<u>33</u> 30	<u>25,7280</u> 3,9782	<u>2,1</u> 0,33
		H1=16									
		ПРИМІЩЕННЯ 15									
72	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1385	<u>7382,50</u> 7282,80	<u>99,70</u> 26,43	1022	1009	<u>13</u> 4	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>12,85</u> 0,04
73	KP7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,1385	<u>4450,09</u> 4353,52	<u>96,57</u> 86,75	616	603	<u>13</u> 12	<u>55,4800</u> 0,9502	<u>7,68</u> 0,13
74	KP7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,1385	<u>2423,23</u> 2018,88	<u>404,35</u> 363,20	336	280	<u>56</u> 50	<u>25,7280</u> 3,9782	<u>3,56</u> 0,55
		H1=16									
75	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 34,78+13,85	100м2	0,4863	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	2020	1839	<u>181</u> 61	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>25,74</u> 0,63
		ПРИМІЩЕННЯ 16									
76	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1542	<u>7382,50</u> 7282,80	<u>99,70</u> 26,43	1138	1123	<u>15</u> 4	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>14,31</u> 0,04
77	KP7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,1542	<u>4450,09</u> 4353,52	<u>96,57</u> 86,75	686	671	<u>15</u> 13	<u>55,4800</u> 0,9502	<u>8,56</u> 0,15
78	KP7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,1542	<u>2423,23</u> 2018,88	<u>404,35</u> 363,20	374	311	<u>63</u> 56	<u>25,7280</u> 3,9782	<u>3,97</u> 0,61
		H1=16									
79	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток кількість: 33,5+(1,15*2+0,2)*1,64*2	100м2	0,417	<u>6501,10</u> 5466,25	<u>1034,85</u> 338,54	2711	2279	<u>432</u> 141	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>30,98</u> 1,6
80	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2317	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	963	876	<u>87</u> 29	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>12,26</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ10-94-5 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях кількість: 1,15*1,64*2 Н2=1,15 Н5=1,15 ПРИМІЩЕННЯ 17	100м2	0,03772	<u>33978,51</u> 33425,19	<u>419,09</u> 284,60	1282	1261	<u>16</u> 11	<u>390,7551</u> 3,0293	<u>14,74</u> 0,11
82	КР7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,165	<u>4450,09</u> 4353,52	<u>96,57</u> 86,75	734	718	<u>16</u> 14	<u>55,4800</u> 0,9502	<u>9,15</u> 0,16
83	КР7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,165	<u>2423,23</u> 2018,88	<u>404,35</u> 363,20	400	333	<u>67</u> 60	<u>25,7280</u> 3,9782	<u>4,25</u> 0,66
84	КР7-2-5	Н1=16 ПРИМІЩЕННЯ 18 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,1651	<u>1326,89</u> 1286,10	<u>40,79</u> 10,81	219	212	<u>7</u> 2	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>2,97</u> 0,02
85	КР7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,1651	<u>4450,09</u> 4353,52	<u>96,57</u> 86,75	735	719	<u>16</u> 14	<u>55,4800</u> 0,9502	<u>9,16</u> 0,16
86	КР7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,1651	<u>2423,23</u> 2018,88	<u>404,35</u> 363,20	400	333	<u>67</u> 60	<u>25,7280</u> 3,9782	<u>4,25</u> 0,66
87	КР11-50-2	Н1=16 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 35,2+24,77 ПРИМІЩЕННЯ 20	100м2	0,5997	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	2491	2268	<u>223</u> 76	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>31,74</u> 0,78
88	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,0766	<u>3793,28</u> 3793,28	<u>-</u> -	291	291	<u>-</u> -	<u>53,0900</u> -	<u>4,07</u> -
89	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 20,8+11,49	100м2	0,3229	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	1341	1221	<u>120</u> 41	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>17,09</u> 0,42
90	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1004	<u>425,84</u> 425,84	<u>-</u> -	43	43	<u>-</u> -	<u>5,9600</u> -	<u>0,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	KP7-2-7	ПРИМІЩЕННЯ 21 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1918	<u>7382,50</u> 7282,80	<u>99,70</u> 26,43	1416	1397	<u>19</u> 5	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>17,8</u> 0,05
92	KP7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,1918	<u>4450,09</u> 4353,52	<u>96,57</u> 86,75	854	835	<u>19</u> 17	<u>55,4800</u> 0,9502	<u>10,64</u> 0,18
93	KP7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,1918	<u>2423,23</u> 2018,88	<u>404,35</u> 363,20	465	387	<u>78</u> 70	<u>25,7280</u> 3,9782	<u>4,93</u> 0,76
94	KP11-50-2	H1=16 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 67,13+23,02	100м2	0,9015	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	3745	3409	<u>336</u> 114	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>47,72</u> 1,18
95	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,2562	<u>425,84</u> 425,84	- -	109	109	- -	<u>5,9600</u> -	<u>1,53</u> -
96	KP7-2-7	ПРИМІЩЕННЯ 22-23 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1128	<u>7382,50</u> 7282,80	<u>99,70</u> 26,43	833	821	<u>12</u> 3	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>10,47</u> 0,03
97	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,706	<u>4154,13</u> 3781,85	<u>372,28</u> 126,02	2933	2670	<u>263</u> 89	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>37,37</u> 0,92
98	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,4282	<u>3030,19</u> 3030,19	- -	1298	1298	- -	<u>42,4100</u> -	<u>18,16</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 1					303027	290328	<u>10297</u> 4083		<u>3977,41</u> 44,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					303027 2402 294411 175685 482,62 66250 478712				
		----- Всього по відділу 1					478712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 2. Будівельні роботи									
		Розділ 1. Будівельні роботи									
99	KP5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 кількість: $R2((0,64+0,44+0,34+0,2+0,28+0,17+0,16+0,18+0,26+0,26+0,27+0,25+0,55+0,48+0,23+0,44)/0,12+0,14/0,07)$	100 м2	0,4492	<u>67949,13</u> 20225,08	-	30523	9085	-	<u>236,4400</u>	<u>106,21</u>
100	KP5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 кількість: $R2(0,12/0,08+0,12/0,1)$	100 м2	0,027	<u>70050,85</u> 22326,80	-	1891	603	-	<u>261,0100</u>	<u>7,05</u>
101	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли кількість: $0,4+0,46$	100 м3	0,0086	<u>530246,23</u> 72667,80	<u>5971,56</u> 5363,93	4560	625	<u>51</u> 46	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>7,67</u> 0,51
102	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли кількість: $4,2+14,2$	100 м3	0,184	<u>523603,27</u> 73387,05	<u>5971,56</u> 5363,93	96343	13503	<u>1099</u> 987	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>163,68</u> 10,81
103	KP3-52-2	Заміна рядової клинчастої перемички на брускову залізобетонну	1 шт	3	<u>673,71</u> 435,51	<u>54,13</u> -	2021	1307	<u>162</u> -	<u>5,5500</u> -	<u>16,65</u> -
104	K582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>125,34</u> -	-	376	-	-	-	-
105	KP5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах кількість: $(1,35+0,98) \times 2 \times 6$	100 м2	0,2796	<u>15250,07</u> 13006,40	-	4264	3637	-	<u>161,5300</u>	<u>45,16</u>
106	& C1-1-П-2 варіант 1	Полікарбонат по алюмінієвому профілю	м2	27,96	<u>4248,73</u> -	-	118794	-	-	-	-
107	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (нарощування монолітних сходів)	м3	0,5	<u>3379,99</u> 503,78	-	1690	252	-	<u>6,4200</u>	<u>3,21</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					260462	29012	<u>1312</u> 1033		<u>349,63</u> 11,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					260462	230138 30045 16565 43,33 5946			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					277027				

		Всього по розділу 1					277027				
		Розділ 2. Пандус відкідний з огороженням									
108	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: R3((9,15+19,19+2,04+50,2+6,3+0,78+0,2)/1000)	1т	0,088	<u>15671,60</u> 8809,79	<u>4752,83</u> 21,97	1379	775	<u>418</u> 2	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>7,81</u> 0,02
109	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,088	<u>103118,65</u>	-	9074	-	-	-	-
110	& C1-66 варіант 1	Анкер 8x200	шт	18	<u>30,99</u>	-	558	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					11011	775	<u>418</u> 2		<u>7,81</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					11011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9818				
		всього заробітна плата, грн.					777				
		Загальновиробничі витрати, грн.					387				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					129				
		Всього будівельні роботи, грн.					11398				

		Всього по розділу 2					11398				
		Разом прямі витрати по відділу 2					271473	29787	<u>1730</u> 1035		<u>357,44</u> 11,34
		Разом будівельні роботи, грн.					271473				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239956				
		всього заробітна плата, грн.					30822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16952				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6075				
		Всього будівельні роботи, грн.					288425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по відділу 2						288425				
		Відділ 3. Зовнішні роботи										
		Розділ 1. Вимощення, земляні роботи										
111	KP18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	1,2	<u>28008,36</u> 972,26	<u>26346,75</u> 6393,91	33610	1167	<u>31616</u> 7673	<u>13,4700</u> 67,4625	<u>16,16</u> 80,96	
112	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 108*0,03	100м3	0,0324	<u>21827,98</u> 21827,98	-	707	707	-	<u>305,5000</u>	<u>9,9</u>	
113	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 108*0,1	100м3	0,108	<u>6816,13</u> 1851,98	<u>4964,15</u> 945,35	736	200	<u>536</u> 102	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>2,8</u> 0,93	
114	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: 108*((1,2+0,1)-(0,03+0,1))	100 м3	1,2636	<u>21499,31</u> 21499,31	-	27167	27167	-	<u>300,9000</u>	<u>380,22</u>	
115	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,2636	<u>12389,43</u> 12389,43	-	15655	15655	-	<u>173,4000</u>	<u>219,11</u>	
116	KP18-47-3	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із вапнякового щебеню	100м2	1,15	<u>42287,52</u> 3410,45	<u>1680,65</u> 395,40	48631	3922	<u>1933</u> 455	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>50,45</u> 4,43	
117	KP18-47-4 к=2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-3	100м2	-1,15	<u>6551,03</u> 152,37	-	-7534	-175	-	<u>1,9600</u>	<u>-2,25</u>	
118	KP18-50-1	Н1=2 Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2	115	<u>427,70</u> 87,77	-	49186	10094	-	<u>1,0900</u>	<u>125,35</u>	
119	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	8,21	<u>4866,86</u>	-	39957	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1						208115	58737	<u>34085</u> 8230	<u>801,74</u> 86,32	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.						208115				
								115293				
								66967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	KP12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від землі та глини з землі та риштувань	100м2	1,6	<u>2098,49</u> 2098,49	-	3358	3358	-	<u>29,3700</u>	<u>46,99</u>
124	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	1,6	<u>15242,12</u> 10891,62	<u>111,69</u> 100,33	24387	17427	<u>179</u> 161	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>185,49</u> 1,76
125	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,6	<u>578,03</u> 578,03	-	925	925	-	<u>8,0900</u>	<u>12,94</u>
126	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	32	<u>41,12</u>	-	1316	-	-	-	-
127	KP2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (за 2 рази)	100 м2	1,6	<u>8511,22</u> 8511,22	-	13618	13618	-	<u>97,1600</u>	<u>155,46</u>
128	C111-602	H1=2 Мастика герметизувальна нетверднуча морозостійка "Тегерон" кількість: (2+1,5)/1000 Перелік нарахувань:	т	0,56	<u>109684,85</u>	-	61424	-	-	-	-
129	KP8-37-1	Коефіцієнт до об'єму= 220-90,4=129,6 Утеплення плитами із пінопласту полістирольного на клею в один шар	100м2	1,296	<u>1935,79</u> 1835,77	<u>100,02</u> 93,42	2509	2379	<u>130</u> 121	<u>24,4900</u> 1,1322	<u>31,74</u> 1,47
130	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	648	<u>10,80</u>	-	6998	-	-	-	-
131	C1555-13 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	133,488	<u>255,45</u>	-	34100	-	-	-	-
132	& C111-88-1-Ц варіант 1	Тарілчастий дюбель 10x100	шт	648	<u>6,15</u>	-	3985	-	-	-	-
133	KB15-78-1 к=1,15	Коефіцієнт до об'єму=90,4 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,904	<u>48924,59</u> 45814,59	-	44228	41416	-	<u>480,5390</u>	<u>434,41</u>
134	C111-2011-1	H2=1,15 H5=1,15 Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	1084,8	<u>10,80</u>	-	11716	-	-	-	-
135	C1555-13 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	96,728	<u>255,45</u>	-	24709	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& С114-37-2	Склянітка	м2	103,96	<u>44,65</u>	-	4642	-	-	-	-
137	& С111-233-2К-2 варіант 1	Грунтівка агдезійна з кварцевим наповнювачем	л	15,368	<u>238,73</u>	-	3669	-	-	-	-
138	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СТ 35	кг	244,08	<u>18,54</u>	-	4525	-	-	-	-
139	С111-334	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла кількість: 50,2/100/1000 Перелік нарахувань:	т	0, 0453808	<u>110405,03</u>	-	5010	-	-	-	-
140	& С111-88-1-Ц варіант 1	Коефіцієнт до об'єму=1 Тарілчастий дюбель 10х100 кількість: ц(8,08*90,4)	шт	730	<u>6,15</u>	-	4490	-	-	-	-
141	& С1255-2499	Відливи кількість: 1,05*108	м	113,4	<u>40,94</u>	-	4643	-	-	-	-
142	& С1-180-61-1	Дюбель удар.шур. 6/60 гриб. 100шт	пач	2	<u>48,66</u>	-	97	-	-	-	-
143	& С111-196-1 варіант 1	Герметик поліуретановий шовний (310 мл в 1 уп.) кількість: ц(108/10)	упаковка	10	<u>317,42</u>	-	3174	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					263523	79123	<u>309</u> 282		<u>867,03</u> 3,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					263523	184091 79405 41469 104,42 14336			304992
		Всього по розділу 3					304992				
		Разом прямі витрати по відділу 3					473267	138908	<u>34403</u> 8520		<u>1680,23</u> 89,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					473267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					299956 147428 81243 212,37 29155 554510					
		----- Всього по відділу 3					554510					
		<u>Відділ 4. Прорізи</u>										
		Розділ 1. Металеві дверні блоки Перелік нарахувань:										
144	КБ10-96-2 к=1,15	Коефіцієнт до об'єму=1 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: $R2(1*1,97*2+(0,85*2+1+1,1)*1,87+(0,85*4+0,95*(2+1)+1*2)*1,92+1,05*2,02+1,15*(2,77+2,57))$	100м2	0,3515	<u>26235,54</u> 24717,92	-	9222	8688	-	<u>270,7330</u>	<u>95,16</u>	
145	С123-201 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Дверні блоки металеві протипожежні кількість: $R2(1*1,97*2++1*1,92+1,1*1,87)$	м2	7,92	<u>9515,21</u>	-	75360	-	-	-	-	
146	С123-201 варіант 9	Дверні блоки металеві не утеплені кількість: 35,15-7,92-6,14	м2	21,09	<u>7106,94</u>	-	149885	-	-	-	-	
147	С123-201 варіант 10	Дверні блоки вхідні кількість: $R2(1,15*(2,77+2,57))$	м2	6,14	<u>16134,14</u>	-	99064	-	-	-	-	
148	С111-886 варіант 1	Залізні вироби для дверних блоків	комплект	18	<u>1261,41</u>	-	22705	-	-	-	-	
149	КР6-27-2	Установлення дверних наборів накладних (дотягувач)	100 шт	0,06	<u>1836,20</u> 1836,20	-	110	110	-	<u>23,4000</u>	<u>1,4</u>	
150	& С111-950- 2Д варіант 1	Комплект пристроїв для самозачинення і ущільнення у притворах	шт	6	<u>2550,32</u>	-	15302	-	-	-	-	
151	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: $1,05*6+0,9*6+1*3+1,15+1,2*2+2*(2*2+1,9*4+1,95*9+2,05+2,8+2,6)$	100м	0,9145	<u>1336,63</u> 1336,63	-	1222	1222	-	<u>16,6000</u>	<u>15,18</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,546x18)	л	9,83	<u>345,53</u>	-	3397	-	-	-	-
153	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників кількість: 2*91,45	100м	1,829	<u>639,63</u> 639,63	-	1170	1170	-	<u>8,5330</u>	<u>15,61</u>
154	С123-357 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Наличники кількість: 1,12*182,9 норма 1 кг на 1 м2	м	204,848	<u>96,09</u>	-	19684	-	-	-	-
155	& С111-219-93-В1 варіант 1	Клей "Сумашедшая липучка" кількість: 1x182,9x0,07	кг	12,803	<u>410,25</u>	-	5252	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					402373	11190	-		<u>127,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					402373				
		-----					391183				
							11190				
							5975				
							15,28				
							2098				
							408348				
		Всього по розділу 1					408348				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
		Розділ 2. Вікно									
156	КБ10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1,3*0,93	100м2	0,01209	<u>16858,52</u> 15696,75	<u>1077,34</u> 700,72	204	190	<u>13</u> 8	<u>171,9250</u> 7,4584	<u>2,08</u> 0,09
157	С111-1851 варіант 3	Н2=1,15 Н5=1,15 Анкерні кріпильні елементи	шт	6	<u>21,43</u>	-	129	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& С111-1678-1-И варіант 1	Гідропароізоляційна стрічка кількість: 1,3+0,93*2	1м	3,16	<u>20,97</u>	-	66	-	-	-	-
159	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	<u>283,22</u>	-	142	-	-	-	-
160	& С1632-102-8 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	0,18	<u>601,29</u>	-	108	-	-	-	-
161	& К536131-Р005-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1,209	<u>7161,57</u>	-	8658	-	-	-	-
162	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,014	<u>3079,49</u> 2918,69	<u>160,80</u> 104,59	43	41	<u>2</u> 1	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>0,51</u> 0,02
163	С123-382 варіант 2	Дошки підвіконні ПВХ кількість: 1,4*1,02	м	1,428	<u>689,74</u>	-	985	-	-	-	-
164	& С113-1048-1 варіант 1	Заглушки для підвіконь	шт	2	<u>30,76</u>	-	62	-	-	-	-
165	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	<u>283,22</u>	-	142	-	-	-	-
166	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,013	<u>2657,66</u> 2527,93	<u>120,60</u> 78,44	35	33	<u>2</u> 1	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>0,41</u> 0,01
167	С123-382 варіант 1	Відливи з оцинкованої сталі, ширина 100-200 мм	м	1,3	<u>115,48</u>	-	150	-	-	-	-
168	С111-1851 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	3	<u>0,32</u>	-	1	-	-	-	-
169	& С111-196-1-Л варіант 1	Гермобутил	кг	0,5	<u>158,82</u>	-	79	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					10804	264	<u>17</u> 10		<u>3</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10804				
							10523				
							274				
							146				
							0,37				
							52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10950				

		Всього по розділу 2					10950				
		Разом прямі витрати по відділу 4					413177	11454	<u>17</u> 10		<u>130,35</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					413177 401706 11464 6121 15,65 2150				
		Всього будівельні роботи, грн.					419298				

		Всього по відділу 4					419298				
		<u>Відділ 5. Внутрішні оздоблювальні роботи</u>									
		Розділ 1. Стелі									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму= 375,17+51,34=426,51									
170	КБ13-44-9 к=1,15	Знепилювання поверхонь	м2	426,51	<u>17,69</u> 15,74	<u>1,95</u> 0,20	7545	6713	<u>832</u> 85	<u>0,1955</u> 0,0023	<u>83,38</u> 0,98
		H2=1,15 H5=1,15									
171	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м	4,2651	<u>1402,47</u> 903,28	<u>2,26</u> 2,03	5982	3853	<u>10</u> 9	<u>10,8100</u> 0,0222	<u>46,11</u> 0,09
172	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	4,2651	<u>578,03</u> 578,03	-	2465	2465	-	<u>8,0900</u>	<u>34,5</u>
173	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	85,302	<u>41,12</u>	-	3508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівекою	100м2	4,2651	<u>12118,27</u> 9649,76	-	51686	41157	-	<u>115,4830</u>	<u>492,55</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	КБ15-182-3 к=1,15	H2=1,15 H5=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,2651	<u>5419,35</u> 2188,35	-	23114	9334	-	<u>24,7020</u>	<u>105,36</u>
176	КР12-49-2	H2=1,15 H5=1,15 Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,2651	<u>9253,89</u> 2441,62	-	39469	10414	-	<u>29,2200</u>	<u>124,63</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					133769	73936	<u>842</u> 94		<u>886,53</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					133769	58991 74030 40244 103,73 14239 174013			
		Всього по розділу 1					174013				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
		Розділ 2. Стіни									
		Оздоблення стіни біля відкидного пандуса									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1,9									
177	КР12-66-1	Грунтування	100м2	0,019	<u>578,03</u> 578,03	-	11	11	-	<u>8,0900</u>	<u>0,15</u>
178	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,38	<u>41,12</u>	-	16	-	-	-	-
179	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,0361	<u>11099,49</u> 7562,59	<u>90,26</u> 81,07	401	273	<u>3</u> 3	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>3,19</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	KP12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці Перелік нарахувань:	100м2	0,019	<u>12775,96</u> 7414,28	<u>1,13</u> 1,01	243	141	-	<u>88,7300</u> 0,0111	<u>1,69</u> -
181	KP2-6-4	Коефіцієнт до об'єму=1 Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом	100 м2	1,3173	<u>13491,88</u> 13482,41	-	17773	17760	-	<u>161,3500</u>	<u>212,55</u> -
182	& C1-10-Г1 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Eskaro Aquastop Professional концентрат 1:10 кількість: R2(0,033*131,73*2) ПРИМІЩЕННЯ 1-8; 11-15; 17-21 Перелік нарахувань:	л	8,69	<u>262,55</u>	-	2282	-	-	-	-
183	KP20-19-1	Коефіцієнт до об'єму=831,1 Антисептування водними сумішами	100м2	8,311	<u>770,58</u> 770,58	-	6404	6404	-	<u>9,5700</u>	<u>79,54</u> -
184	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	74,799	<u>192,83</u>	-	14423	-	-	-	-
185	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	8,311	<u>578,03</u> 578,03	-	4804	4804	-	<u>8,0900</u>	<u>67,24</u> -
186	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	166,22	<u>41,12</u>	-	6835	-	-	-	-
187	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	8,311	<u>33890,46</u> 14089,41	-	281664	117097	-	<u>166,6400</u>	<u>1384,95</u> -
188	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8,311	<u>11447,05</u> 7381,94	-	95136	61351	-	<u>88,3430</u>	<u>734,22</u> -
189	KB15-182-3	H2=1,15 H5=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,311	<u>5419,35</u> 2188,35	-	45040	18187	-	<u>24,7020</u>	<u>205,3</u> -
190	KP12-66-1	H2=1,15 H5=1,15 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	8,311	<u>578,03</u> 578,03	-	4804	4804	-	<u>8,0900</u>	<u>67,24</u> -
191	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	166,22	<u>41,12</u>	-	6835	-	-	-	-
192	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,311	<u>7647,05</u> 2188,44	-	63555	18188	-	<u>26,1900</u>	<u>217,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
193	KP7-31-4	Коефіцієнт до об'єму=1 Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	3,35	<u>8973,34</u> 3007,31	<u>14,67</u> 13,17	30061	10074	<u>49</u> 44	<u>34,3300</u> 0,1443	<u>115,01</u> 0,48
		ПРИМІЩЕННЯ 9, 10, 16 Перелік нарахувань:									
194	KP20-19-1	Коефіцієнт до об'єму=103,9 Антисептування водними сумішами	100м2	1,039	<u>770,58</u> 770,58	-	801	801	-	<u>9,5700</u>	<u>9,94</u>
195	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	9,351	<u>192,83</u>	-	1803	-	-	-	-
196	KB15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,039	<u>26079,58</u> 25150,51	-	27097	26131	-	<u>294,0205</u>	<u>305,49</u>
197	C111-1726 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Плитки керамічні для стін	м2	104,939	<u>638,34</u>	-	66987	-	-	-	-
198	C111-2000-1 варіант 2	Клей для плитки Cerezit CM 117	кг	540,28	<u>17,12</u>	-	9250	-	-	-	-
199	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	47,0667	<u>107,65</u>	-	5067	-	-	-	-
		Перелік нарахувань:									
200	C111-155-1 варіант 2	Коефіцієнт до об'єму=1 Хрестики для плитки кількість: ц(7,22*103,9)	1000шт	0,75	<u>150,22</u>	-	113	-	-	-	-
201	KB9-40-1 к=1,15	Монтаж кутиків із гнучого профілю	100м	0,145	<u>2098,47</u> 2014,64	<u>52,71</u> 17,61	304	292	<u>8</u> 3	<u>23,5520</u> 0,1988	<u>3,42</u> 0,03
202	& C111- 1722-B3 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Кутики опоряджувальні кількість: R2(14,5*1,02)	м	14,79	<u>161,51</u>	-	2389	-	-	-	-
		ПРИМІЩЕННЯ 22, 23 Перелік нарахувань:									
203	KP20-19-1	Коефіцієнт до об'єму=70,6 Антисептування водними сумішами	100м2	0,706	<u>770,58</u> 770,58	-	544	544	-	<u>9,5700</u>	<u>6,76</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	6,354	<u>192,83</u>	-	1225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,706	<u>578,03</u>	-	408	408	-	<u>8,0900</u>	<u>5,71</u>
					578,03	-			-	-	-
206	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,12	<u>41,12</u>	-	581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,706	<u>33890,46</u>	-	23927	9947	-	<u>166,6400</u>	<u>117,65</u>
					14089,41	-			-	-	-
208	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,706	<u>11447,05</u>	-	8082	5212	-	<u>88,3430</u>	<u>62,37</u>
					7381,94	-			-	-	-
		H2=1,15 H5=1,15									
209	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,706	<u>5419,35</u>	-	3826	1545	-	<u>24,7020</u>	<u>17,44</u>
					2188,35	-			-	-	-
		H2=1,15 H5=1,15									
210	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,706	<u>578,03</u>	-	408	408	-	<u>8,0900</u>	<u>5,71</u>
					578,03	-			-	-	-
211	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,12	<u>41,12</u>	-	581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,706	<u>7647,05</u>	-	5399	1545	-	<u>26,1900</u>	<u>18,49</u>
					2188,44	-			-	-	-
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
213	KP20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	0,4282	<u>389,72</u>	-	167	167	-	<u>4,8400</u>	<u>2,07</u>
					389,72	-			-	-	-
214	& C1113-8-1 варіант 1	Вогнезахисний засіб ДСА-2 кількість: 0,6*42,82 УКОСИ	л	25,692	<u>147,36</u>	-	3786	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=45,7									
215	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами	100м2	0,457	<u>770,58</u>	-	352	352	-	<u>9,5700</u>	<u>4,37</u>
					770,58	-			-	-	-
216	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	4,113	<u>192,83</u>	-	793	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
217	КБ15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,457	<u>40673,83</u> 40202,63	<u>38,92</u> 34,96	18588	18373	<u>18</u> 16	<u>447,1430</u> 0,3830	<u>204,34</u> 0,18	
218	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,5484	<u>659,47</u>	-	362	-	-	-	-	
219	& С111- 1831-1	Профіль CD	м	152,181	<u>31,51</u>	-	4795	-	-	-	-	
220	& С111- 1831-2	Профіль UD	м	209,306	<u>31,51</u>	-	6595	-	-	-	-	
221	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12 мм Перелік нарахувань:	м2	47,985	<u>177,30</u>	-	8508	-	-	-	-	
222	С111-153-ЦГ	Коефіцієнт до об'єму=1 Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті кількість: ц(12*45,7)	1000 шт	0,548	<u>659,47</u>	-	361	-	-	-	-	
223	& С1-180-59	Саморізи 3,5х9,5 кількість: ц(16,67*45,7)	шт	761	<u>0,45</u>	-	342	-	-	-	-	
224	& С1-180- 60-1	Саморізи 3,5х25 мм кількість: ц(45,83*45,7)	шт	2094	<u>0,35</u>	-	733	-	-	-	-	
225	С111-1844-1 варіант 1	Кутик перфорований алюмінієвий 30х30 мм кількість: 2,5*102	м	255	<u>28,63</u>	-	7301	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 2					791762	324819	<u>78</u> 66		<u>3852,51</u> 0,72	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					791762	466865	324885	177738	462,39	63476
		Всього по розділу 2					969500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Підлоги на відм. 0.000									
		Тип 1									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=355,3									
226	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,53295	<u>8174,43</u> 1654,15	<u>6520,28</u> 2047,13	4357	882	<u>3475</u> 1091	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>11,23</u> 12,61
227	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	35,53	<u>3379,99</u> 503,78	-	120091	17899	-	<u>6,4200</u> -	<u>228,1</u> -
228	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,553	<u>1145,71</u> 1079,60	<u>11,71</u> 10,94	4071	3836	<u>42</u> 39	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>45,9</u> 0,47
229	C1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	390,83	<u>8,11</u> -	-	3170	-	-	-	-
230	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	17,765	<u>1403,52</u> 1402,81	-	24934	24921	-	<u>16,2100</u> -	<u>287,97</u> -
231	& C114-98-3 варіант 1	Пінополістірол екструдований 50 мм	м2	362,406	<u>300,71</u> -	-	108979	-	-	-	-
232	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,553	<u>9399,10</u> 5043,27	-	33395	17919	-	<u>64,2700</u> -	<u>228,35</u> -
233	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50 мм	100м2	3,553	<u>7534,07</u> 1016,97	-	26769	3613	-	<u>12,9600</u> -	<u>46,05</u> -
234	КБ13-13-13	H1=6 Грунтування бетонних поверхонь	100м2	3,553	<u>884,66</u> 869,15	<u>15,38</u> 2,24	3143	3088	<u>55</u> 8	<u>9,3840</u> 0,0258	<u>33,34</u> 0,09
235	& C1-10-Г1 варіант 1	H5=1,15 H2=1,15 Грунтовка бетоноконтат СТ 19	л	266,475	<u>103,33</u> -	-	27535	-	-	-	-
236	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	3,553	<u>2967,05</u> 2958,02	<u>9,03</u> 8,11	10542	10510	<u>32</u> 29	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>118,63</u> 0,32
237	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	3,553	<u>911,19</u> 908,93	<u>2,26</u> 2,03	3237	3229	<u>8</u> 7	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>36,45</u> 0,08
238	& C1-10-Г1 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Eskaro Aquastop Professional концентрат 1:10 кількість: 0,033*2	л	23,4498	<u>262,55</u> -	-	6157	-	-	-	-
239	КБ13-13-13	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	3,553	<u>884,66</u> 869,15	<u>15,38</u> 2,24	3143	3088	<u>55</u> 8	<u>9,3840</u> 0,0258	<u>33,34</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	С111-2014-6	Н5=1,15 Н2=1,15 Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	71,06	<u>41,12</u>	-	2922	-	-	-	-
241	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,553	<u>83496,97</u> 15306,53	-	296665	54384	-	<u>178,9400</u>	<u>635,77</u>
242	КБ13-44-9 к=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 Тип 2 Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=11,28 Знепилювання поверхонь	м2	11,28	<u>17,69</u> 15,74	<u>1,95</u> 0,20	200	178	<u>22</u> 2	<u>0,1955</u> 0,0023	<u>2,21</u> 0,03
243	КБ13-13-13	Н2=1,15 Н5=1,15 Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,1128	<u>884,66</u> 869,15	<u>15,38</u> 2,24	100	98	<u>2</u> -	<u>9,3840</u> 0,0258	<u>1,06</u> -
244	& С1-10-Г1 варіант 1	Н5=1,15 Н2=1,15 Грунтовка бетоноконтакт СТ 19	л	8,46	<u>103,33</u>	-	874	-	-	-	-
245	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,1128	<u>9399,10</u> 5043,27	-	1060	569	-	<u>64,2700</u>	<u>7,25</u>
246	КР7-17-9 к=1	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 25 мм	100м2	0,1128	<u>1255,68</u> 169,50	-	142	19	-	<u>2,1600</u>	<u>0,24</u>
247	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,1128	<u>2967,05</u> 2958,02	<u>9,03</u> 8,11	335	334	<u>1</u> 1	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>3,77</u> 0,01
248	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,1128	<u>911,19</u> 908,93	<u>2,26</u> 2,03	103	103	-	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>1,16</u> -
249	& С1-10-Г1 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Eskaro Aquastop Professional концентрат 1:10 кількість: 0,033*2	л	0,74448	<u>262,55</u>	-	195	-	-	-	-
250	КБ13-13-13	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,1128	<u>884,66</u> 869,15	<u>15,38</u> 2,24	100	98	<u>2</u> -	<u>9,3840</u> 0,0258	<u>1,06</u> -
251	С111-2014-6	Н5=1,15 Н2=1,15 Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,256	<u>41,12</u>	-	93	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
252	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,1128	<u>83496,97</u> 15306,53	-	9418	1727	-	<u>178,9400</u>	<u>20,18</u>	
Разом прямі витрати по розділу 3							691730	146495	<u>3694</u> 1185		<u>1742,06</u> 13,7	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							691730			541541 147680 79025 200,26 27496 770755		
Всього по розділу 3							770755					
Розділ 4. Супутні роботи Перелік нарахувань:												
253	КР20-40-1	Коефіцієнт до об'єму=94,629 Навантаження сміття вручну	1 т	9,4629	<u>116,46</u> 116,46	-	1102	1102	-	<u>1,6300</u>	<u>15,42</u>	
254	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,851661	<u>4495,73</u> 236,50	<u>4259,23</u>	3829	201	<u>3628</u>	<u>3,3100</u>	<u>2,82</u>	
255	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	94,629	<u>293,89</u>	<u>293,89</u> 40,27	27811	-	<u>27811</u> 3811	- 0,4110	- 38,89	
Перелік нарахувань:												
256	КР20-4-6	Коефіцієнт до об'єму=1 Улаштування стелажів п'ятирусних без обстругування елементів кількість: 0,5*0,5*(8+9)	м2	4,25	<u>1301,41</u> 1293,41	-	5531	5497	-	<u>14,6000</u>	<u>62,05</u>	
257	& С1545-253-1 варіант 1	Стелаж метал. 500x500x2200(н)мм для продуктів	шт	9	<u>2561,17</u>	-	23051	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	& С1545-253-1 варіант 2	Стелаж метал. 500x500x2200(н)мм для зберігання одягу	шт	8	2561,17	-	20489	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					81813	6800	31439		80,29
		Разом будівельні роботи, грн.					81813		3811		38,89
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43574				
		всього заробітна плата, грн.					10611				
		Загальновиборничі витрати, грн.					5622				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					14,31				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1963				
		Всього будівельні роботи, грн.					87435				

		Всього по розділу 4					87435				
		Разом прямі витрати по відділу 5					1699074	552050	36053		6561,39
		Разом будівельні роботи, грн.					1699074		5156		54,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1110971				
		всього заробітна плата, грн.					557206				
		Загальновиборничі витрати, грн.					302629				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					780,69				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					107174				
		Всього будівельні роботи, грн.					2001703				

		Всього по відділу 5					2001703				
		Разом прямі витрати по кошторису					3160018	1022527	82500		12706,82
		Разом будівельні роботи, грн.					3160018		18804		199,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2054991				
		всього заробітна плата, грн.					1041331				
		Загальновиборничі витрати, грн.					582630				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					1535,6				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					210804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3742648				

		Всього по кошторису					3742648				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14442,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1252135				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54
07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/ВК

на водопостачання та каналізація

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 150,276 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21546 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,868 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,48	<u>2909,49</u> 2893,70	<u>15,79</u> 14,19	1397	1389	<u>8</u> 7	<u>32,6640</u> 0,1554	<u>15,68</u> 0,07
2	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,35	<u>2040,85</u> 2035,20	- -	714	712	- -	<u>22,6360</u> -	<u>7,92</u> -
3	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,1	<u>7261,24</u> 7037,99	<u>223,25</u> 78,56	726	704	<u>22</u> 8	<u>93,8900</u> 0,8604	<u>9,39</u> 0,09
4	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,05	<u>5789,10</u> 5677,47	<u>111,63</u> 39,28	289	284	<u>5</u> 2	<u>75,7400</u> 0,4302	<u>3,79</u> 0,02
5	КР15-34-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	0,6	<u>2075,55</u> 2064,94	<u>8,12</u> 7,30	1245	1239	<u>5</u> 4	<u>24,1400</u> 0,0799	<u>14,48</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,03	<u>5018,46</u> 4792,95	<u>225,51</u> 80,58	151	144	<u>7</u> 2	<u>61,0800</u> 0,8826	<u>1,83</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					4522	4472	<u>47</u> 23		<u>53,09</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4522 3 4495 2392 5,6 769 6914				
		Всього по розділу 1					6914				
		Розділ 2. ГОСПОДАРЧО-ПИТНИЙ ВОДОПРОВІД, В1									
7	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,29	<u>5110,77</u> 5088,01	-	1482	1476	-	<u>56,5900</u>	<u>16,41</u>
8	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	29	<u>47,00</u>	-	1363	-	-	-	-
9	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,04	<u>5333,39</u> 5310,08	-	213	212	-	<u>59,0600</u>	<u>2,36</u>
10	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	4	<u>72,57</u>	-	290	-	-	-	-
11	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	5	<u>17,42</u>	-	87	-	-	-	-
12	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	9	<u>12,32</u>	-	111	-	-	-	-
13	C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	2	<u>9,26</u>	-	19	-	-	-	-
14	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	<u>11,30</u>	-	136	-	-	-	-
15	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>13,34</u>	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C113-1733 варіант 1	Коліно МРВ 20x1/2"	шт	2	<u>90,86</u>	-	182	-	-	-	-
17	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	1	<u>99,02</u>	-	99	-	-	-	-
18	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	12	<u>78,74</u>	-	945	-	-	-	-
19	C113-1873- 1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	13	<u>350,94</u>	-	4562	-	-	-	-
20	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий New Mini FADO Д=15x1/2"	шт	12	<u>234,04</u>	-	2808	-	-	-	-
21	C1630-1900 варіант 1	Кран кульовий водорозбірний зі штуцером рз 15x1/2"	шт	2	<u>224,43</u>	-	449	-	-	-	-
22	& C113- 1838-И варіант 1	Різьба коротка сталева Ду 20	шт	1	<u>14,36</u>	-	14	-	-	-	-
23	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,48	<u>11252,70</u> 9376,71	<u>1191,86</u> 84,22	5401	4501	<u>572</u> 40	<u>104,2900</u> 0,9363	<u>50,06</u> 0,45
24	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	48	<u>235,94</u>	-	11325	-	-	-	-
25	C1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	7	<u>94,02</u>	-	658	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					30171	6189	<u>572</u> 40		<u>68,83</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30171	23410 6229 3192 7,27 999			
		Всього по розділу 2					33363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Внутрішня каналізація									
26	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>5835,35</u> 5769,25	-	817	808	-	<u>63,1900</u>	<u>8,85</u>
27	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,07	<u>6025,79</u> 6009,37	-	422	421	-	<u>65,8200</u>	<u>4,61</u>
28	C113-2227 варіант 3	Труби поліпропіленові Magnaplast для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	14	<u>413,77</u>	-	5793	-	-	-	-
29	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові Magnaplast для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	7	<u>138,29</u>	-	968	-	-	-	-
30	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	6	<u>166,82</u>	-	1001	-	-	-	-
31	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	4	<u>74,39</u>	-	298	-	-	-	-
32	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	6	<u>166,04</u>	-	996	-	-	-	-
33	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	<u>131,04</u>	-	131	-	-	-	-
34	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	<u>103,49</u>	-	310	-	-	-	-
35	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	<u>38,19</u>	-	115	-	-	-	-
36	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	<u>87,81</u>	-	702	-	-	-	-
37	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>35,71</u>	-	71	-	-	-	-
38	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	<u>64,24</u>	-	64	-	-	-	-
39	C113-2280 варіант 1	Заглушка 110 НТМ Magnaplast	шт	2	<u>66,38</u>	-	133	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					11821	1229	-		<u>13,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10592				
		всього заробітна плата, грн.					1229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					194				
		Всього будівельні роботи, грн.					12445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 3						12445				
		Розділ 4. Обладнання										
40	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>4126,67</u> 3667,81	-	413	367	-	<u>41,8700</u>	<u>4,19</u>	
41	& C130-903-1	Унітаз керамічний в комплекті із сидінням та панелью змиву "Grohe"	шт	1	<u>4936,63</u>	-	4937	-	-	-	-	
	варіант 3				-	-						
42	KP15-34-4	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	0,6	<u>11405,02</u> 5162,34	<u>20,31</u> 18,24	6843	3097	<u>12</u> 11	<u>60,3500</u> 0,1998	<u>36,21</u> 0,12	
43	C130-532	Пісуари підлогові керамічні шамотовані [уринали] без арматури	шт	6	<u>9623,38</u>	-	57740	-	-	-	-	
44	C1630-1197	Арматура до підлогових пісуарів	комплект	6	<u>652,76</u>	-	3917	-	-	-	-	
45	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води кількість: 4+1	10к-т	0,5	<u>3494,47</u> 3258,34	-	1747	1629	-	<u>36,7800</u>	<u>18,39</u>	
46	& C130-617-1А	Умивальник з п'єдесталом	шт	4	<u>1230,70</u>	-	4923	-	-	-	-	
	варіант 2				-	-						
47	& C130-617-1А	Умивальник для людей з обмеженими можливостями	шт	1	<u>9905,70</u>	-	9906	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-						
48	C113-2154	Монокран для умивальника	шт	5	<u>319,04</u>	-	1595	-	-	-	-	
	варіант 2				-	-						
49	& C130-1186-3В	Шланг гнучкий гумовий в нержавіючій оплітці для холодної та гарячої води l=0,60м	шт	5	<u>153,04</u>	-	765	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-						
50	& C104-9468-197	Сифон для умивальника	шт	5	<u>205,06</u>	-	1025	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-						
51	& C130-1186-3В	Шланг гнучкий гумовий в нержавіючій оплітці для холодної та гарячої води l=0,60м	шт	7	<u>153,04</u>	-	1071	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-						
		Разом прямі витрати по розділу 4						94882	5093	<u>12</u> 11	<u>58,79</u> 0,12	
		Разом будівельні роботи, грн.						94882				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						89777				
		всього заробітна плата, грн.						5104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2672 6,18 849 97554				
		----- Всього по розділу 4					97554				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					141396 141396 123782 17057 8880 20,46 2811 150276	16983	631 74		194,17 0,83
		----- Всього по кошторису					150276				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					215,46 19868				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54
07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на електротехнічні рішення

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 463,077 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,93171 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 83,996 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-524-10	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>834,36</u> 283,49	<u>25,24</u> 4,56	834	283	<u>25</u> 5	<u>3,2000</u> 0,0479	<u>3,2</u> 0,05
2	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1343,91</u> 1084,64	<u>122,53</u> 6,64	1344	1085	<u>123</u> 7	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
3	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А кількість: 1+1	100шт	0,02	<u>29552,18</u> 25655,16	- -	591	513	- -	<u>299,9200</u> -	<u>6</u> -
4	& 1504-1006-5 варіант 1	Автоматичний вимикач триполюсний АВВ SH203 50А	шт	1	<u>2023,29</u> -	- -	2023	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1504-1006-5 варіант 2	Автоматичний вимикач триполюсний АВВ SH203 40А	шт	1	<u>1766,61</u> -	-	1767	-	-	-	-
6	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 8+16+4	100шт	0,28	<u>21322,42</u> 18394,70	-	5970	5151	-	<u>217,5600</u>	<u>60,92</u>
7	1504-1002 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач двохполюсний DSH201R AC-A16/0,03А I _p =16А	шт	8	<u>1454,06</u> -	-	11632	-	-	-	-
8	& 1504-1006-7 варіант 2	Автоматичний вимикач АВВ SH201С 10А	шт	16	<u>303,67</u> -	-	4859	-	-	-	-
9	& 1504-1006-7 варіант 1	Незалежний розчіплювач, 110-415В S2C-A2 АВВ	шт	16	<u>2072,21</u> -	-	33155	-	-	-	-
10	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних кількість: 35+1	100шт	0,36	<u>4133,39</u> 4108,69	-	1488	1479	-	<u>52,3600</u>	<u>18,85</u>
11	& 1504-17090-1-1Н варіант 1	Розетка штепсельна, двополюсна, накладна, здвоєна з захисними шторками; I _n =16А; IP44	шт	35	<u>260,10</u> -	-	9104	-	-	-	-
12	& 1504-17090-1-1Н варіант 2	Розетка штепсельна, п'ятиполюсна, накладна, з захисними шторками; I _n =63А; IP44	шт	1	<u>1056,62</u> -	-	1057	-	-	-	-
13	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,43	<u>4114,83</u> 4108,69	-	1769	1767	-	<u>52,3600</u>	<u>22,51</u>
14	290902-55 варіант 1	Вимикач 1-клавішний, накладний; IP 44. Vi- Ko	шт	43	<u>121,69</u> -	-	5233	-	-	-	-
15	& С111-240-10Г варіант 1	Коробка розпаєчна для відкритого встановлення	шт	50	<u>121,42</u> -	-	6071	-	-	-	-
16	KP17-11-2	СВІТЛОТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,47	<u>27232,52</u> 17931,09	<u>223,38</u> 200,65	12799	8428	<u>105</u> 94	<u>207,2000</u> 2,1978	<u>97,38</u> 1,03
17	1507-3043 варіант 1	Світильник накладний стельовий PANEL- B2B-595 4000K 3500Лм	шт	47	<u>550,80</u> -	-	25888	-	-	-	-
18	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	23	<u>75,55</u> 53,48	<u>5,69</u> 2,18	1738	1230	<u>131</u> 50	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>14,72</u> 0,58
19	& 1511-1001-1-2 варіант 1	Блок живлення аварійних світильників 40Вт	шт	23	<u>1182,18</u> -	-	27190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт кількість: 10+12+12	100шт	0,34	<u>22859,70</u> 13572,93	<u>208,72</u> 187,48	7772	4615	<u>71</u> 64	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>53,33</u> 0,7
21	1507-3044 варіант 1	Настінні світлодіодний світильник, 6Вт, IP65 ДББ 27 У-6 Селена-LED	шт	10	<u>1653,87</u> -	-	16539	-	-	-	-
22	1507-3043 варіант 2	Накладний стельовий світильник, IP44 1-LCL-001-06-S	шт	12	<u>361,80</u> -	-	4342	-	-	-	-
23	1507-3045 варіант 1	LED-світильник "Вихід", поточний, з батареєю до 3-х годин, IP54 КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ	шт	12	<u>460,80</u> -	-	5530	-	-	-	-
24	KB21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових кількість: 150+80+600	100м	8,3	<u>6068,02</u> 2773,24	<u>2409,81</u> 624,76	50365	23018	<u>20001</u> 5186	<u>32,8000</u> 7,0309	<u>272,24</u> 58,36
25	& C1550-1-12 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Кабель-канал, негорючий, 100x50мм ДКС кількість: 1,01*150	м	151,5	<u>265,74</u> -	-	40260	-	-	-	-
26	& C118-37-2-18 варіант 1	Кабель-канал, негорючий, 40x20мм ДКС кількість: 1,01*80	м	80,8	<u>100,78</u> -	-	8143	-	-	-	-
27	& C118-37-3-15-1 варіант 1	Кабель-канал, негорючий, 20x20мм кількість: 1,01*600	м	606	<u>28,56</u> -	-	17307	-	-	-	-
28	C188888-8 варіант 1	Дюбель "Швидкий монтаж" 6x40мм (грибок)	шт	134	<u>0,48</u> -	-	64	-	-	-	-
29	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,35	<u>2703,01</u> 1384,64	<u>493,98</u> 156,07	946	485	<u>173</u> 55	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>5,6</u> 0,54
30	15092-1091 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-ls 5x16 мм кв. кількість: 1,02*35	1000м	0,0357	<u>343756,27</u> -	-	12272	-	-	-	-
31	KB21-13-2 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах кількість: 40+30	100м	0,7	<u>2516,89</u> 826,46	<u>1455,45</u> 378,09	1762	579	<u>1019</u> 265	<u>9,5500</u> 4,3209	<u>6,69</u> 3,02
32	15092-1091 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Кабель напругою до 660в ВВГнгд перерізом 5x6 мм кількість: 1,02*40	1000м	0,0408	<u>141290,33</u> -	-	5765	-	-	-	-
33	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг-нд кількість: 1,02*30	1000м	0,0306	<u>36778,46</u> -	-	1125	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ21-13-1 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах кількість: 450+350	100м	8	<u>1537,03</u> 541,74	<u>912,48</u> 226,06	12296	4334	<u>7300</u> 1808	<u>6,2600</u> 2,5966	<u>50,08</u> 20,77
35	15093-35013 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² ВВГнгд кількість: 1,02*450	1000м	0,459	<u>23650,51</u> -	- -	10856	-	- -	- -	- -
36	15093-35013 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² ВВГнг-фrls кількість: 1,02*350	1000м	0,357	<u>150068,12</u> -	- -	53574	-	- -	- -	- -
37	КМ8-401-1	Кабель, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	2	<u>8011,27</u> 6092,42	- -	16023	12185	- -	<u>70,4000</u> -	<u>140,8</u> -
38	15095-1074	Н15=1 Провід напругою до 380в перерізом 6мм ² ПВЗ кількість: 1,02*200	1000м	0,204	<u>35929,60</u> -	- -	7330	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по кошторису							426783	65152	<u>28948</u> 7534		<u>764,2</u> 85,12
Разом будівельні роботи, грн.							426783				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							332683				
всього заробітна плата, грн.							72686				
Загальновиробничі витрати, грн.							36294				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							82,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11310				
Всього будівельні роботи, грн.							463077				

Всього по кошторису							463077				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							931,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						83996				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54
07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06/ОВ

на опалення та вентиляцію

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 589,380 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,10498 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 98,716 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж											
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,2	<u>8948,61</u>	<u>828,23</u>	1790	1624	<u>166</u>	<u>105,3500</u>	<u>21,07</u>
					8120,38	394,04			79	4,1874	0,84
2	KP15-85-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,95	<u>3867,53</u>	<u>116,84</u>	3674	3563	<u>111</u>	<u>41,7160</u>	<u>39,63</u>
					3750,69	14,19			13	0,1554	0,15
3	KP15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,54	<u>3862,56</u>	<u>111,87</u>	2086	2025	<u>61</u>	<u>41,7160</u>	<u>22,53</u>
					3750,69	9,73			5	0,1066	0,06
4	KP15-85-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,14	<u>5131,99</u>	<u>214,27</u>	718	688	<u>30</u>	<u>54,6960</u>	<u>7,66</u>
					4917,72	14,19			2	0,1554	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					8268	7900	<u>368</u>		<u>90,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					8268		99		1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7999 4176 9,66 1326 12444				
		----- Всього по розділу 1					12444				
		Розділ 2. Опалення Т1, Т2									
5	KP15-90-1	Установлення опалювальних радіаторів чавунних кількість: 201*126/1000	100кВт	0,25326	<u>12252,98</u> 10220,94	<u>1578,82</u> -	3103	2589	<u>400</u> -	<u>128,6300</u> -	<u>32,58</u> -
6 & 7	C130-5571-1 варіант 1 KB18-22-5	Біметалевий радіатор Bimetal 500/80/80 (секція) кількість: 4*1+5*5+6*8+7*3+8*1+10*2 Установлення кранів повітряних	шт	126	<u>831,57</u> -	- -	104778	-	- -	- -	- -
8	C130-1168 варіант 1	Комплект для підключення радіатора, універсальний	шт	20	<u>19,05</u> 18,79	- -	381	376	- -	<u>0,2000</u> -	<u>4</u> -
9	C130-485-1 варіант 1	Комплект кронштейнів для монтажу секц. радіаторів кількість: 20*2	100шт	0,4	<u>168,61</u> -	- -	3372	-	- -	- -	- -
10	KM12-1042-1	Крани сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25 мм кількість: 20+20	10 шт	4	<u>5111,36</u> 4252,32	- -	2045	-	- -	- -	- -
11	C1630-575 варіант 2	Кран термостатичний з термоголовкою прямий PPR 25x3/4" K0156.PRO KOER	шт	20	<u>4253,31</u> -	- -	17013	17009	- -	<u>48,0000</u> -	<u>192</u> -
12	C1630-575 варіант 3	Кран радіаторний прямий PPR 25x3/4" K0160.PRO KOER	шт	20	<u>753,46</u> -	- -	15069	-	- -	- -	- -
13	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>243,92</u> 5130,56 5088,01	- -	4878	509	- -	<u>56,5900</u> -	<u>5,66</u> -
14	C113-1697 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20 Дн 20x2,8 мм	м	10	<u>5364,55</u> -	- -	776	-	- -	- -	- -
15	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,08	<u>5310,08</u> -	- -	429	425	- -	<u>59,0600</u> -	<u>4,72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C113-1698 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 25х3,5 мм	м	8	<u>110,31</u>	-	882	-	-	-	-
17	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,54	<u>5934,39</u> 5858,54	-	3205	3164	-	<u>65,1600</u>	<u>35,19</u>
18	C113-1699 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 32х4,4 мм	м	54	<u>177,71</u>	-	9596	-	-	-	-
19	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,64	<u>6347,46</u> 6238,85	-	4062	3993	-	<u>69,3900</u>	<u>44,41</u>
20	C113-1700 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 40х5,5мм	м	64	<u>262,53</u>	-	16802	-	-	-	-
21	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,26	<u>6845,55</u> 6615,90	-	1780	1720	-	<u>74,6800</u>	<u>19,42</u>
22	C113-1702 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 63х8,6 мм	м	26	<u>678,43</u>	-	17639	-	-	-	-
23	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,07	<u>7677,62</u> 7364,49	-	537	516	-	<u>83,1300</u>	<u>5,82</u>
24	C113-1695 варіант 1	Труби поліпропіленові Fieber Basalt Plus діам. 75х8,4мм	м	7	<u>951,16</u>	-	6658	-	-	-	-
25	KB16-14-8 к=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,14	<u>26487,94</u> 20651,70	<u>5394,55</u> 2665,09	3708	2891	<u>755</u> 373	<u>235,7500</u> 31,1246	<u>33,01</u> 4,36
26	C113-1695 варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 90х10,1мм	м	54,7	<u>1231,66</u>	-	67372	-	-	-	-
27	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	7	<u>30,68</u>	-	215	-	-	-	-
28	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>16,40</u>	-	16	-	-	-	-
29	C113-1747 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20х25 мм	шт	36	<u>92,90</u>	-	3344	-	-	-	-
30	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	2	<u>74,57</u>	-	149	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	5	<u>76,61</u>	-	383	-	-	-	-
32	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм	шт	10	<u>254,21</u>	-	2542	-	-	-	-
33	C113-1761 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x63 мм	шт	1	<u>188,93</u>	-	189	-	-	-	-
34	C113-1079 варіант 1	Вварне сідло PPR 90/32	шт	1	<u>60,96</u>	-	61	-	-	-	-
35	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	1	<u>24,71</u>	-	25	-	-	-	-
36	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	1	<u>29,81</u>	-	30	-	-	-	-
37	C113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x40 мм	шт	1	<u>93,05</u>	-	93	-	-	-	-
38	C113-1788	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x40 мм	шт	1	<u>93,05</u>	-	93	-	-	-	-
39	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>13,34</u>	-	107	-	-	-	-
40	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	40	<u>20,48</u>	-	819	-	-	-	-
41	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	<u>47,00</u>	-	282	-	-	-	-
42	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	<u>157,16</u>	-	314	-	-	-	-
43	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	1	<u>182,66</u>	-	183	-	-	-	-
44	C113-1711 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм	шт	1	<u>309,14</u>	-	309	-	-	-	-
45	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	20	<u>236,72</u>	-	4734	-	-	-	-
46	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	<u>622,28</u>	-	1245	-	-	-	-
47	C113-1807 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 75x2_1/2" мм	шт	2	<u>2232,86</u>	-	4466	-	-	-	-
48	C113-1807 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 90x3" мм	шт	2	<u>2662,28</u>	-	5325	-	-	-	-
49	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>357,99</u>	-	7160	-	-	-	-
50	& C113-1838-И варіант 2	Різьба коротка сталева Ду 25	шт	20	<u>17,42</u>	-	348	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С113-1838-И варіант 3	Різьба коротка сталева Ду 40	шт	2	<u>34,76</u>	-	70	-	-	-	-
52	& С113-1838-И варіант 4	Різьба коротка сталева Ду 65	шт	2	<u>64,57</u>	-	129	-	-	-	-
53	& С113-1838-И варіант 5	Різьба коротка сталева Ду 80	шт	2	<u>91,88</u>	-	184	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							317413	33192	<u>1155</u>		<u>376,81</u>
Разом будівельні роботи, грн.							317413		373		4,36
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							283066				
всього заробітна плата, грн.							33565				
Загальновиробничі витрати, грн.							16094				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4810				
Всього будівельні роботи, грн.							333507				

Всього по розділу 2							333507				
Розділ 3. ВЕНТИЛЯЦІЯ											
54	КБ20-42-1 к=1,15	Припливна система П1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>7234,23</u>	-	7234	6551	-	<u>78,3955</u>	<u>78,4</u>
					6550,73	-			-		
55	& 1517-2343-15-15 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Регулятор обертів "Propeller-01"	шт	1	<u>1071,79</u>	-	1072	-	-	-	-
56	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>351,68</u>	-	352	272	-	<u>3,3000</u>	<u>3,3</u>
57	С130-388 варіант 1	Клапан універсальний з ручним приводом С- REG-50-25-HD	шт	1	<u>2026,55</u>	-	2027	-	-	-	-
58	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 2*(0,5+0,25)*2*0,256	м2	0,768	<u>933,23</u>	-	717	696	-	<u>11,2470</u>	<u>8,64</u>
					905,61	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С130-231-3 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Гнучка вставка С-GKV-50-25	шт	2	<u>858,22</u> -	- -	1716	-	- -	- -	- -
60	КБ20-14-6 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм кількість: 1+2+3	шт	6	<u>268,58</u> 170,78	<u>8,11</u> 2,71	1611	1025	<u>49</u> 16	<u>2,0700</u> 0,0306	<u>12,42</u> 0,18
61	& С130-376-1 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Канальний повітряний клапан С-GMK-P-40-20-HD	шт	1	<u>1864,85</u> -	- -	1865	-	- -	- -	- -
62	& С130-376-1 варіант 8	Канальний повітряний клапан С-GMK-P-30-20-HD	шт	2	<u>1864,85</u> -	- -	3730	-	- -	- -	- -
63	& С130-376-1 варіант 6	Канальний повітряний клапан С-GMK-P-15-15-HD	шт	3	<u>1737,72</u> -	- -	5213	-	- -	- -	- -
64	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 6+11	ґрати	17	<u>173,53</u> 172,43	- -	2950	2931	- -	<u>2,0900</u> -	<u>35,53</u> -
65	& С111-1844-1-39-В1 варіант 3	Решітка вентиляційна регульована 150x150 мм 2535-1	шт	6	<u>183,22</u> -	- -	1099	-	- -	- -	- -
66	& С111-1844-1-39-В1 варіант 7	Решітка вентиляційна регульована 150x100 мм 2535-1	шт	11	<u>161,03</u> -	- -	1771	-	- -	- -	- -
67	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>280,24</u> 223,58	- -	280	224	- -	<u>2,7100</u> -	<u>2,71</u> -
68	& С111-1844-1-39-В1 варіант 8	Решітка вентиляційна зовнішня 450x800 мм 3070-1Н	шт	1	<u>1771,39</u> -	- -	1771	-	- -	- -	- -
69	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 1,6*3+1,5*3,5+1,2*4	100м2	0,1485	<u>155881,15</u> 19204,83	- -	23148	2852	- -	<u>238,5100</u> -	<u>35,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 1*24+0,8*6,5	100м2	0,292	<u>124424,78</u> 22196,14	-	36332	6481	-	<u>275,6600</u>	<u>80,49</u>
71	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,6*11 Перелік нарахувань:	100м2	0,066	<u>126470,80</u> 24242,16	-	8347	1600	-	<u>301,0700</u>	<u>19,87</u>
72	KP19-22-1	Коефіцієнт до об'єму=5 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	<u>6241,93</u> 6241,93	-	312	312	-	<u>74,7000</u>	<u>3,74</u>
73	& C111-2002-5-4 варіант 1	Клей монтажний	л	0,789	<u>395,29</u>	-	312	-	-	-	-
74	& C1545-319-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча 3x50	м	12,775	<u>4,25</u>	-	54	-	-	-	-
75	& C1551-41-6 варіант 1	Очищувач клею	л	0,031	<u>265,03</u>	-	8	-	-	-	-
76	& C111-1493-1-B1 варіант 2	Утеплювач каучуковий самоклейка б=13мм Перелік нарахувань:	м2	5,11	<u>313,46</u>	-	1602	-	-	-	-
77	& C111-1867-15 варіант 1	Коефіцієнт до об'єму=1 Кліпса монтажна кількість: 300*0,05	шт	15	<u>1,22</u>	-	18	-	-	-	-
78	KP15-129-1	Витяжна система В1 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>632,53</u> 632,53	-	633	633	-	<u>7,1400</u>	<u>7,14</u>
79	& 1517-2343-15-15 варіант 1	Регулятор обертів "Propeller-01"	шт	1	<u>1071,79</u>	-	1072	-	-	-	-
80	KB20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 2*(0,5+0,25)*2*0,256	м2	0,768	<u>933,23</u> 905,61	-	717	696	-	<u>11,2470</u>	<u>8,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& С130-231-3 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Гнучка вставка С-GKV-50-25	шт	2	<u>858,22</u> -	- -	1716	-	- -	- -	- -
82	КБ20-13-6 к=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>289,08</u> 204,35	<u>12,16</u> 4,06	289	204	<u>12</u> 4	<u>2,5070</u> 0,0459	<u>2,51</u> 0,05
83	& С130-231-3 варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Клапан зворотній С-KOL-50-25	шт	1	<u>2010,15</u> -	- -	2010	-	- -	- -	- -
84	КБ20-14-6 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм кількість: 1+1+1	шт	3	<u>268,58</u> 170,78	<u>8,11</u> 2,71	806	512	<u>24</u> 8	<u>2,0700</u> 0,0306	<u>6,21</u> 0,09
85	& С130-376-1 варіант 10	H2=1,15 H5=1,15 Канальний повітряний клапан С-GMK-P-25-15-HD	шт	1	<u>1737,72</u> -	- -	1738	-	- -	- -	- -
86	& С130-376-1 варіант 9	Канальний повітряний клапан С-GMK-P-20-15-HD	шт	1	<u>1737,72</u> -	- -	1738	-	- -	- -	- -
87	& С130-376-1 варіант 6	Канальний повітряний клапан С-GMK-P-15-15-HD	шт	1	<u>1737,72</u> -	- -	1738	-	- -	- -	- -
88	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 1+13	ґрати	14	<u>173,53</u> 172,43	- -	2429	2414	- -	<u>2,0900</u> -	<u>29,26</u> -
89	& С111-1844-1-39-В1 варіант 3	Решітка вентиляційна регульована 150x150 мм 2535-1	шт	1	<u>183,22</u> -	- -	183	-	- -	- -	- -
90	& С111-1844-1-39-В1 варіант 7	Решітка вентиляційна регульована 150x100 мм 2535-1	шт	13	<u>161,03</u> -	- -	2093	-	- -	- -	- -
91	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>280,24</u> 223,58	- -	280	224	- -	<u>2,7100</u> -	<u>2,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& С111-1844-1-39-В1 варіант 9	Решітка вентиляційна зовнішня 450x600 мм 3070-1Н	шт	1	1404,11	-	1404	-	-	-	-
93	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 1,5*6+1,2*9,5	100м2	0,204	155881,15 19204,83	-	31800	3918	-	238,5100	48,66
94	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 1*5+0,8*1+0,7*17	100м2	0,177	124424,78 22196,14	-	22023	3929	-	275,6600	48,79
95	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,6*5,5 Перелік нарахувань:	100м2	0,033	126470,80 24242,16	-	4174	800	-	301,0700	9,94
96	КР19-22-1	Коефіцієнт до об'єму=5 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	6241,93 6241,93	-	312	312	-	74,7000	3,74
97	& С111-2002-5-4 варіант 1	Клей монтажний	л	0,789	395,29	-	312	-	-	-	-
98	& С1545-319-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча 3x50	м	12,775	4,25	-	54	-	-	-	-
99	& С1551-41-6 варіант 1	Очищувач клею	л	0,031	265,03	-	8	-	-	-	-
100	& С111-1493-1-В1 варіант 2	Утеплювач каучуковий самоклеїлка б=13мм Перелік нарахувань:	м2	5,11	313,46	-	1602	-	-	-	-
101	& С111-1867-15 варіант 1	Коефіцієнт до об'єму=1 Кліпса монтажна кількість: 300*0,05	шт	15	1,22	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	KP15-129-1	Витяжна система В2 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>632,53</u> 632,53	-	633	633	-	<u>7,1400</u>	<u>7,14</u>
103	1501-1371 варіант 1	Вентилятор каналний С-VENT-200 "ССК ТМ"	шт	1	<u>7271,56</u>	-	7272	-	-	-	-
104	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 1+3+1	ґрати	5	<u>173,53</u> 172,43	-	868	862	-	<u>2,0900</u>	<u>10,45</u>
105	& С10000-141 варіант 1	Решітка вентиляційн МВ 125Пфс	шт	1	<u>132,60</u>	-	133	-	-	-	-
106	& С111-1844-1-39-В1 варіант 10	Решітка вентиляційна радіальна 200x100 мм 3030-1R	шт	3	<u>358,79</u>	-	1076	-	-	-	-
107	& С111-1844-1-39-В1 варіант 11	Грибок Д=200	шт	1	<u>243,76</u>	-	244	-	-	-	-
108	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 3,14*(0,2*12+0,16*1,5+0,125*1) Перелік нарахувань:	100м2	0,086821	<u>84986,45</u> 24242,16	<u>79,72</u> 69,45	7379	2105	<u>7</u> 6	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>26,14</u> 0,07
109	KP19-22-1	Коефіцієнт до об'єму=5 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	<u>6241,93</u> 6241,93	-	312	312	-	<u>74,7000</u>	<u>3,74</u>
110	& С111-2002-5-4 варіант 1	Клей монтажний	л	0,789	<u>395,29</u>	-	312	-	-	-	-
111	& С1545-319-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча 3x50	м	12,775	<u>4,25</u>	-	54	-	-	-	-
112	& С1551-41-6 варіант 1	Очищувач клею	л	0,031	<u>265,03</u>	-	8	-	-	-	-
113	& С111-1493-1-В1 варіант 2	Утеплювач каучуковий самоклеїтка б=13мм	м2	5,11	<u>313,46</u>	-	1602	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
114	& С111-1867-15 варіант 1	Коефіцієнт до об'єму=1 Кліпса монтажна кількість: 300*0,05	шт	15	<u>1,22</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
115	KP15-129-1	Витяжна система В3 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>632,53</u> 632,53	- -	633	633	- -	<u>7,1400</u> -	<u>7,14</u> -
116	1501-1371 варіант 2	Вентилятор канальний С-VENT-160 "ССК ТМ"	шт	1	<u>5912,92</u> -	- -	5913	-	- -	- -	- -
117	& 1517-2343-15-15 варіант 2	Регулятор обертів "Propeller-01" 500 Вт	шт	1	<u>1760,29</u> -	- -	1760	-	- -	- -	- -
118	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 3+1	ґрати	4	<u>173,53</u> 172,43	- -	694	690	- -	<u>2,0900</u> -	<u>8,36</u> -
119	& С111-1844-1-39-В1 варіант 10	Решітка вентиляційна радіальна 200х100 мм 3030-1R	шт	3	<u>358,79</u> -	- -	1076	-	- -	- -	- -
120	& С111-1844-1-39-В1 варіант 12	Грибок Д=160	шт	1	<u>183,22</u> -	- -	183	-	- -	- -	- -
121	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 3,14*0,16*12 Перелік нарахувань:	100м2	0,060288	<u>84986,45</u> 24242,16	<u>79,72</u> 69,45	5124	1462	<u>5</u> 4	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>18,15</u> 0,05
122	KP19-22-1	Коефіцієнт до об'єму=5 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	<u>6241,93</u> 6241,93	- -	312	312	- -	<u>74,7000</u> -	<u>3,74</u> -
123	& С111-2002-5-4 варіант 1	Клей монтажний	л	0,789	<u>395,29</u> -	- -	312	-	- -	- -	- -
124	& С1545-319-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча 3х50	м	12,775	<u>4,25</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& С1551-41-6 варіант 1	Очищувач клею	л	0,031	<u>265,03</u>	-	8	-	-	-	-
126	& С111-1493-1-В1 варіант 2	Утеплювач каучуковий самоклеяка б=13мм	м2	5,11	<u>313,46</u>	-	1602	-	-	-	-
127	& С111-1867-15 варіант 1	Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=1 Кліпса монтажна кількість: 300*0,05	шт	15	<u>1,22</u>	-	18	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							220290	43595	<u>97</u>		<u>532,98</u>
Разом будівельні роботи, грн.							220290		38		0,44
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							176598				
всього заробітна плата, грн.							43633				
Загальновиробничі витрати, грн.							23139				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							53,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7383				
Всього будівельні роботи, грн.							243429				

Всього по розділу 3							243429				
Разом прямі витрати по кошторису							545971	84687	<u>1620</u>		<u>1000,68</u>
Разом будівельні роботи, грн.							545971		510		5,87
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							459664				
всього заробітна плата, грн.							85197				
Загальновиробничі витрати, грн.							43409				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							98,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13519				
Всього будівельні роботи, грн.							589380				

Всього по кошторису							589380				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1104,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						98716				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54
07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/С3

на сигналізацію загазованості

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 34,546 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16327 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,782 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3075,01</u> 3075,01	-	3075	3075	-	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
2	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>1507,81</u> 1469,09	-	1508	1469	-	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
3	КМ10-349-6	Монтаж оповіщувача	шт	1	<u>810,26</u> 782,50	-	810	783	-	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
4	КМ8-816-1	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	1	<u>2169,30</u> 1824,02	-	2169	1824	-	<u>6,8900</u>	<u>6,89</u>
5 &	С1547-12-1-Ц варіант 1	Реле проміжне, 12В ПЭ37-22 У3	шт	1	<u>260,04</u> -	-	260	-	-	-	-
6	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача кількість: 2+1	шт	3	<u>45,23</u> 43,94	-	136	132	-	<u>0,5600</u>	<u>1,68</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоітопний, світловий у нормальному виконанні кількість: 2+1	шт	3	<u>251,10</u> 251,10	-	753	753	-	<u>3,2000</u>	<u>9,6</u>	
8	КМ8-641-1	Монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24х24	шт	1	<u>2809,27</u> 2347,49	-	2809	2347	-	<u>28,8000</u>	<u>28,8</u>	
9 &	С1511-2-3 варіант 1	Клемник затискачів ТУР210 Корос Kolin	шт	1	<u>51,82</u>	-	52	-	-	-	-	
10	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби кількість: 85+22	100м	1,07	<u>770,29</u> 765,99	-	824	820	-	<u>9,6400</u>	<u>10,31</u>	
11 &	С10000-7 варіант 5	Кабель вогнестійкий FLAME-FE180/E30 2х2х0,8 кількість: 1,02*85	м	86,7	<u>31,62</u>	-	2741	-	-	-	-	
12 &	С10000-7 варіант 1	Кабель вогнестійкий FLAME-FE180/E30 3х1,5 кількість: 1,02*22	м	22,44	<u>39,42</u>	-	885	-	-	-	-	
13	С121-783	Металоконструкції індивідуальні кількість: 1/1000	т	0,001	<u>103118,65</u>	-	103	-	-	-	-	
14	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	1	<u>1542,23</u> 1525,87	-	1542	1526	-	<u>18,7200</u>	<u>18,72</u>	
15 &	С111- 1301-4 варіант 1	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, легка. Серія 9. Зовнішній діам. 16 мм (91916 ДКС) кількість: 1,01*100	м	101	<u>83,19</u>	-	8402	-	-	-	-	
16	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1155,37</u> 1084,64	-	1155	1085	-	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>	
17 &	С113- 2129-1-16 варіант 3	Шафа металеа для універсальної установки, з пристроєм для запирання, розм. 300х200х150мм RH321	шт	1	<u>860,41</u>	-	860	-	-	-	-	
18	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1	<u>53,48</u> 53,48	-	53	53	-	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>	
		Разом прямі витрати по кошторису					28137	13867	-		<u>149,32</u>	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28137	14270	13867	6409	13,95	1915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					34546				

		Всього по кошторису					34546				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					163,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15782				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54
07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/СПС

на систему пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 70,734 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35683 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,096 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	5080,45 5080,45	-	5080	5080	-	60,8000	60,8
2	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача кількість: 24+3	шт	27	45,23 43,94	-	1221	1186	-	0,5600	15,12
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізогтопний, світловий у нормальному виконанні	шт	24	251,10 251,10	-	6026	6026	-	3,2000	76,8
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС ручний	шт	3	125,55 125,55	-	377	377	-	1,6000	4,8
5	290116-5418 варіант 1	Знак "Сповіщувач пожежний ручний" згідно з ДСТУ ISO 6309:2007	шт	3	48,65	-	146	-	-	-	-
6	КБ21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 3+2	100шт	0,05	12083,96 11978,56	-	604	599	-	131,2000	6,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-349-6	H2=1,15 H5=1,15 Монтаж оповіщувача кількість: 1+1	шт	2	<u>851,49</u> 782,50	-	1703	1565	-	<u>9,6000</u>	<u>19,2</u>
8	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний	шт	2	<u>53,48</u> 53,48	-	107	107	-	<u>0,6400</u>	<u>1,28</u>
Разом прямі витрати по розділу 1								15264	14940	-	<u>184,56</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								15264			
								324			
								14940			
								6905			
								14,68			
								2015			
								22169			
Всього по розділу 1								22169			
Розділ 2. Кабельно - провідникові вироби											
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 270+5*2	100 м	2,8	<u>1423,63</u> 1384,64	-	3986	3877	-	<u>16,0000</u>	<u>44,8</u>
10	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг кількість: 15+80+25+308-280	100 м	1,48	<u>2348,92</u> 1938,50	-	3476	2869	-	<u>22,4000</u>	<u>33,15</u>
11	& С10000-7 варіант 2	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE 180/Е30 1х2х0,8	м	15,3	<u>14,04</u>	-	215	-	-	-	-
12	& С10000-7 варіант 6	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE 180/Е30 2х2х0,8	м	81,6	<u>31,62</u>	-	2580	-	-	-	-
13	& С10000-7 варіант 7	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE 180/Е30 3х1, 5	м	25,5	<u>39,42</u>	-	1005	-	-	-	-
14	& С10000-7 варіант 3	Кабель ПСВВ 4х0,4 кількість: 1,02*(280+28)	м	314,16	<u>6,04</u>	-	1898	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KB21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових кількість: 5*2	100м	0,1	<u>2957,19</u> 2773,24	-	296	277	-	<u>32,8000</u>	<u>3,28</u>
16	& C118-37- 2-8 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Короб пластиковий ел.монтажний 16х16мм кількість: 1,01*5*2	м	10,1	<u>11,82</u>	-	119	-	-	-	-
17	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	2,7	<u>1542,23</u> 1525,87	-	4164	4120	-	<u>18,7200</u>	<u>50,54</u>
18	& C111- 1301-4 варіант 1	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, легка. Серія 9. Зовнішній діам. 16 мм (91916 ДКС) кількість: 1,01*270	м	272,7	<u>83,19</u>	-	22686	-	-	-	-
19	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1155,37</u> 1084,64	-	1155	1085	-	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
20	& C113- 2129-1-16 варіант 5	Шафа металева з віконцем	шт	1	<u>860,41</u>	-	860	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							42440	12228	-		<u>143,65</u>
Разом будівельні роботи, грн.							42440				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30212				
всього заробітна плата, грн.							12228				
Загальновиробничі витрати, грн.							6125				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1913				
Всього будівельні роботи, грн.							48565				

Всього по розділу 2							48565				
Разом прями витрати по кошторису							57704	27168	-		<u>328,21</u>
Разом будівельні роботи, грн.							57704				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30536				
всього заробітна плата, грн.							27168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13030 28,62 3928 70734				
		----- Всього по кошторису					70734				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					356,83 31096				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54
07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/СС

на слабкострумні мережі

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 45,161 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2834 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,179 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	136,66 135,28	-	137	135	-	1,6000	1,6
2	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	4	326,46 326,46	-	1306	1306	-	3,2000	12,8
3	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	136,66 135,28	-	137	135	-	1,6000	1,6
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	136,86 136,86	-	137	137	-	1,6000	1,6
5	1704-20222 варіант 1	Жорсткий диск 4ТВ 64МВ 5400rpm	шт	1	3289,72	-	3290	-	-	-	-
6	& С113-2109-В1-Л варіант 3	Мережевий фільтр на 4 розетки, 3м	шт	1	349,04	-	349	-	-	-	-
7	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	12	29,42 29,42	-	353	353	-	0,3400	4,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8	& C1545-250-1 варіант 1	Коннектор RG-45	шт	12	3,56	-	43	-	-	-	-		
9	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т кількість: 1+1+1	шт	3	136,66 135,28	-	410	406	-	1,6000	4,8		
10	KM11-93-1	Монтаж точки доступу WiFi	шт	3	1392,63 1333,73	-	4178	4001	-	14,4000	43,2		
11	KB21-11-2 H2=1,15, H5=1,15	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами кількість: 240+15	100м	2,55	7606,81 6442,04	-	19397	16427	-	74,4400	189,82		
12	C152-101 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Кабель мідний багатожильний "вита пара" FTP 4x2x0,5 3АТ "Алай" кількість: 1,02*240	1000м	0,2448	14587,99	-	3571	-	-	-	-		
13	& C1-1-1-6-36 варіант 13	Кабель ВВГнд 3x1,5 кількість: 1,02*15	м	15,3	41,22	-	631	-	-	-	-		
14	C113-2296 варіант 1	Патч-корд литий UTP 5e 1 м PP12-1.0M/ВК Cablexpert Black	шт	1	51,08	-	51	-	-	-	-		
15	C113-2296 варіант 2	HDMI кабель 2 м	шт	1	243,86	-	244	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по кошторису					34234	22900	-		259,5		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34234	11334	22900	10927	23,9	3279	45161

		Всього по кошторису					45161						
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					283,4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						26179				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

для загальнобудівельних робіт

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 141,185 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560103-23-24 варіант 1	Лава металева, 450x1900x450(н)мм; (маса=0,032)	шт	35	3750,00	131250
2	& 560103-23-24 варіант 2	Лава металева, 400x1500 мм; (маса=0,032)	шт	2	2300,00	4600
		Разом				135850
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	141185	-	5335
		Всього по кошторису				141185

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

для електротехнічних рішень

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 8,987 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-2345 варіант 1	Щит металевий навісний, з рубильником на 2 напрямки, 3 фази, 100А ЯПРП-100; (маса=0)	шт	1	5398,20	5398
2	& 1517-2041-13-А варіант 1	Щит металевий навісний, ІР31: ЩРн-54з-1 36; (маса=0,008)	шт	1	3327,36	3327
		Разом				8725
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				262
		Всього по кошторису				8987

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

для опалення та вентиляції

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 132,940 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1371 варіант 5	Припливна підвісна установка SAB-2000-E-18.0 "ССК ТМ"; (маса=0,02)	шт	1	113333,33	113333
2	1501-1371 варіант 3	Вентиляційна установка В1, С-РКВ-50-25-4-220 ; (маса=0,02)	шт	1	14583,33	14583
		Разом				127916
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5024
		Всього по кошторису				132940

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

для сигналізації загазованості

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 26,500 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-2001-1-11 варіант 1	Блок контролю і керування газосигналізатора промислового Варта 1-03.14П; (маса=0,005)	шт	1	9996,00	9996
2	& 1511-1001-1-2 варіант 2	Пристрій безперебійного живлення, 12В "ГЕЙЗЕР-1.5"; (маса=0,0022)	шт	1	3019,00	3019
3	& 1602-30001-О-9-В2 варіант 1	Пристрій сигнальний світло-звуковий "МОСКІТ-1"; (маса=0)	шт	1	492,00	492
4	& 1602-30001-О-9-В2 варіант 2	Датчик метану ДМ-4; (маса=0)	шт	2	3810,00	7620
5	& 1602-30001-О-9-В2 варіант 3	Датчик чадного газу ДУГ-4; (маса=0)	шт	1	4650,00	4650
6	& 1511-1001-1-2 варіант 1	Акумулятор гелевий Full Energy FEL-12/7; (маса=0,0022)	шт	1	722,00	722
		Разом				26499
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				26500

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

для системи пожежної сигналізації, передавання тривожних сповіщень та оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 25,446 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30010-123 варіант 1	Пристрій ППКП Тірас 8П.1 ТОВ "Тірас"; (маса=0,00315)	шт	1	10578,00	10578
2	& 1602-30063-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3); (маса=0,001) кількість: 24+3	шт	27	225,00	6075
3	& 1504-19155-22-А варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний (SPR-1); (маса=0,001) кількість: 3+1	шт	4	185,00	740
4	& 1504-19155-22-В варіант 1	Сповіщувач ОС-12 "ВИХІД"; (маса=0,0018)	шт	3	912,00	2736
5	& 1504-19155-22-В варіант 2	Сповіщувач ОС3-2 "ПОЖЕЖА"; (маса=0,0018)	шт	2	912,00	1824
6	& 1504-19155-22-В варіант 3	Лампа аварійного освітлення ОС 6.1; (маса=0,0018)	шт	1	544,80	545
7	& 1602-30001-О-9-В2 варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-2" ТОВ "Тірас"; (маса=0)	шт	1	1434,00	1434
8	& 1511-1001-1-2 варіант 1	Акумулятор гелевий Full Energy FEL-12/7; (маса=0,0022)	шт	2	722,00	1444
		Разом				25376

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				70
		Всього по кошторису				25446

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

для слабкострумних мереж

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 57,059 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2390-37 варіант 1	Монітор 27"; (маса=0,003)	шт	1	13284,00	13284
2	1601-2389 варіант 1	Камера Hikvision 2 Мп Turbo HD (DS-2CE56D0T-IRMF (C)); (маса=0,0018)	комплект	4	1318,00	5272
3	1601-2391 варіант 1	Регистратор TURBO ACUSENSE (iDS-7104HQHI-M1/S(C)); (маса=0,24)	комплект	1	3645,00	3645
4	& 1601-2390-37 варіант 2	Не керуємий коммутатор D-Link DGS-1008A; (маса=0,003)	шт	1	1056,00	1056
5	& 1601-2390-37 варіант 8	Контроллер UCK-G2-PLUS; (маса=0,003)	шт	1	8619,00	8619
6	& 1601-2390-37 варіант 9	Медіаконвертер P1000-FE/GE; (маса=0,003)	шт	1	704,00	704
7	& 1602-50197-11 варіант 1	Бездротовий маршрутизатор Wi-Fi TP-LINK Deco X50; (маса=0,00105)	шт	3	8140,00	24420
		Разом				57000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				59

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				57059

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]