

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 2
589-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Будівельні роботи
Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. Парк Котляревського

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	738,578	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,86045	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	169,899	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Зуп.											
1	KP18-35-2	Різання асфальтобетону (вирізання майданчика)	100м шва	0,133	<u>6357.11</u>	<u>3631.39</u>	845	356	<u>483</u>	<u>15.3900</u>	<u>2.05</u>
					2678,32	1311,31			174	5,6388	0,75
2	KP18-53-4	(Демонтаж) Демонтаж огорожувальних металевих стовбчиків вагою 5 кг	100шт	0,07	<u>29077.49</u>	<u>14744.67</u>	2035	1003	<u>1032</u>	<u>80.8850</u>	<u>5.66</u>
					14332,82	6269,21			439	24,9009	1,74
3	C1545-104	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 5/1000*7	т	0,035	<u>7703.08</u>	<u>-</u>	270	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,08	<u>4233.18</u>	<u>2677.10</u>	339	124	<u>215</u>	<u>8.7000</u>	<u>0.70</u>
					1556,08	1292,72			103	6,5276	0,52
5	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 165,59*0,1	100м3	0,16559	<u>49756.79</u>	<u>-</u>	8239	8239	<u>-</u>	<u>305.5000</u>	<u>50.59</u>
					49756,79	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР18-1-3	Розбирання щебеневиx покриттів та основ кількість: 165,59*0,12	100м3	0,198708	<u>11252,98</u> 4221,59	<u>7031,39</u> 2154,72	2236	839	<u>1397</u> 428	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>5,15</u> 1,71
7	С331-4-2	Перевезення металокопструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156,37</u> -	<u>156,37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см) Н14=1	100 м3	0,4802	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	23533	23533	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>144,49</u> -
9	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди кількість: 1,15*48,02	100 м3	0,55223	<u>29902,93</u> 29902,93	<u>-</u> -	16513	16513	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>101,39</u> -
10	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*48,02	т	84,035	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	19615	-	<u>19615</u> 5387	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 24,12
11	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,614603	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	2831	331	<u>2500</u> 1126	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>2,03</u> 5,26
12	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	61,4603	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	15028	-	<u>15028</u> 3940	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 17,64
13	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,46734	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	6305	1762	<u>4543</u> 2181	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>9,85</u> 11,06
14	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,109046	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	12860	475	<u>988</u> 312	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>2,84</u> 1,24
15	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	1,5578	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	16001	12110	<u>3716</u> 1404	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>68,34</u> 6,00
16	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	27,10572	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	49837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,15578	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	71	71	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0,40</u> -
18	& С111- 1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	161,0765 2	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	2479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,5578	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	37512	36820	<u>473</u> 226	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>186.66</u> 1,03
20	& С111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	157,3378	<u>657.14</u> -	<u>-</u> -	103393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	8,614634	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	11966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	2,175311 92	<u>5344.44</u> -	<u>-</u> -	11626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02943	<u>13491.13</u> 3770,37	<u>9720.76</u> 4666,30	397	111	<u>286</u> 137	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>0.62</u> 0,70
24	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,006867	<u>117936.16</u> 4360,20	<u>9058.76</u> 2861,11	810	30	<u>62</u> 20	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>0.18</u> 0,08
25	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0981	<u>10271.84</u> 7773,76	<u>2385.60</u> 901,28	1008	763	<u>234</u> 88	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>4.30</u> 0,38
26	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,70694	<u>1838.61</u> -	<u>-</u> -	3138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,00981	<u>456.63</u> 456,63	<u>-</u> -	4	4	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0.03</u> -
28	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	10,14354	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0981	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	2362	2319	<u>30</u> 14	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>11.75</u> 0,06
30	& С111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3)) Н14=1	шт	74	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	15738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300х300 мм кількість: R0(1,01*3,24/(0,3*0,3))	шт	36	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	7656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H14=1									
32	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	0,542493	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,136986 84	<u>5344.44</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	38,16	<u>458.25</u> 231,91	<u>-</u> -	17487	8850	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>50.37</u> -
35	& C1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	м	38,16	<u>236.00</u> -	<u>-</u> -	9006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=== Автопавільйон "Типу А", 4 м ===									
36	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00512	<u>89155.04</u> 89155,04	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>547.4000</u> -	<u>2.80</u> -
37	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів	100м3	0,00512	<u>426761.57</u> 29612,63	<u>4837.67</u> 2776,09	2185	152	<u>25</u> 14	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.89</u> 0,06
		H2=1,15 H5=1,15									
38	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 м	0,020845	<u>9361.39</u> 8476,65	<u>628.48</u> 197,03	195	177	<u>13</u> 4	<u>43.4700</u> 0,7740	<u>0.91</u> 0,02
		H2=1,15 H5=1,15									
39	& C111-1904-18	Фундаментні болти М18, довжиною 750 мм	шт	14	<u>370.27</u> -	<u>-</u> -	5184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KP20-12-5	Монтаж готового автопавільйону кількість: 0.8	1т	0,8	<u>18198.23</u> 10865,76	<u>4516.58</u> 1381,26	14559	8693	<u>3613</u> 1105	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>38.40</u> 4,29
41	C121-255 варіант 6	Автопавільйон "Типу А", 4 м	шт	1	<u>233691.60</u> -	<u>-</u> -	233692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					658908	123731	<u>54378</u> 17102		<u>690.40</u> 76,66
		Разом будівельні роботи, грн.					658908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					480799				
		всього заробітна плата, грн.					140833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74114				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					733022				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					270				
		Всього по розділу 1					733022				
		Розділ 2. Урни									
42	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: R3(0,15/7) H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,00021	<u>68859.06</u> 29612,63	<u>-</u> -	14	6	<u>-</u> -	<u>173.3050</u> -	<u>0.04</u> -
43	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857.35</u> 70271,89	<u>6915.75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.09</u> 0,01
44	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181.57</u> 19132,65	<u>-</u> -	222	191	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>1.07</u> -
45	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>5104.87</u> -	<u>-</u> -	5105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5441	212	<u>2</u> 1		<u>1.20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5441 5227 213 114 0,14 45				
		Всього будівельні роботи, грн.					5555				
		----- Всього по розділу 2					5555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					664349	123943	<u>54380</u>		<u>691,60</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					664349		17103		76,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					486026				
		всього заробітна плата, грн.					141046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28853				
		Всього будівельні роботи, грн.					738578				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					270				

		Всього по кошторису					738578				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					860,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					169899				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]