

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Тимчасові дороги (Акт №1 на додаткові роботи від "___" _____ 2023 р.
Підготовлення території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

- тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування тимчасової дороги (доїзд до будівельного майданчику)									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		-----					-				
		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11075,207 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 23,98706 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3039,174 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>А. Підземна частина</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	-3,115	3573.66	1628.79	-11132	-6058	-5074	18.3600	-57.19
					1944.87	597.86			-1862	5,1175	-15.94
		Разом прямі витрати по розділу 1					-11132	-6058	-5074		-57.19
									-1862		-15.94
		Разом будівельні роботи, грн.					-11132				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					-7920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-4400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-8,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-1627				
		Всього будівельні роботи, грн.					-15532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-15532				
		Розділ 2. Фундаменти									
		ВІДМОСТКА									
2	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів т. 80 мм кількість: 194,56*0,08	1 м3	15,5648	<u>2705.34</u> 506,35	<u>473.27</u> 152,27	42108	7881	<u>7366</u> 2370	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>74.40</u> 20,26
3	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів т. 100 мм кількість: 194,56*0,1	1 м3	19,456	<u>3778.59</u> 591,09	<u>5.71</u> 1,66	73516	11500	<u>111</u> 32	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>108.56</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 2					115624	19381	<u>7477</u> 2402		<u>182.96</u> 20,53
		Разом будівельні роботи, грн.					115624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88766				
		всього заробітна плата, грн.					21783				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12184				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4526				
		Всього будівельні роботи, грн.					127808				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					127808				
		Розділ 3. Гідрозоляція стін фундаментів і утеплення нижче рівня землі									
4	КБ8-3-7	Гідрозоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна мастикою ТЕХНОНІКОЛЬ №24 в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону кількість: 409,8-30-(184,78)	100м2	1,9502	<u>15966.67</u> 3961,71	<u>-</u> -	31138	7726	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>65.33</u> -
5	КБ8-3-7	Гідрозоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна мастикою ТЕХНОНІКОЛЬ №24 в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	-1,5029	<u>15966.67</u> 3961,71	<u>-</u> -	-23996	-5954	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>-50.35</u> -
6	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінополістиролу 50 мм кількість: (148,52*0,05)-2,95	1 м3	4,476	<u>3541.93</u> 3528,81	<u>-</u> -	15854	15795	<u>-</u> -	<u>29.0700</u> -	<u>130.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C114-97-154-О варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу товщ. 50 мм кількість: 148,52-59	м2	89,52	<u>166.63</u> -	<u>-</u> -	14917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111-2000-9 варіант 1	Мастика (1 кг/м2) кількість: 148,52-59	кг	89,52	<u>131.02</u> -	<u>-</u> -	11729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-2000-9 варіант 1	Мастика (1 кг/м2)	кг	-11,92	<u>131.02</u> -	<u>-</u> -	-1562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					48080	17567	<u>-</u> -		<u>145.10</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48080 30513 17567 8287 13,77 2552 56367				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					56367				
		Розділ 4. Монолітний пояс на відм. -0, 670									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		-----					-				
		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Монолітна балконна плита МБП-1 (10 шт.)									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		-----					-				
		Всього по розділу 5					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Монолітна балконна плита МБП-2 (2 шт.)									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		-----					-				
		Всього по розділу 6					-				
		Розділ 7. Перегородки підвалу									
		Разом прямі витрати по розділу 7					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		-----					-				
		Всього по розділу 7					-				
		Розділ 8. Вікна підвалу									
10	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,039904	<u>50732.56</u> 23225,55	<u>1452.23</u> 1028,18	2024	927	<u>58</u> 41	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>7.63</u> 0,32
11	& С123-1Б варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	3,9904	<u>4109.36</u> -	<u>-</u> -	16398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів шир. 200 мм кількість: 0,86*4	100м	0,0344	<u>19201.40</u> 2967,51	<u>130.05</u> 92,08	661	102	<u>4</u> 3	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>0.94</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 8					19083	1029	<u>62</u> 44		<u>8.57</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					19083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17992				
		всього заробітна плата, грн.					1073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					562				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					198				
		Всього будівельні роботи, грн.					19645				
		-----					-				
		Всього по розділу 8					19645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ10-96-2	Розділ 9. Двері підвалу Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Д-1*, Д-1п*, Д-2*, Д-2п*) кількість: 1,89*8	100м2	0,1512	<u>37374,73</u> 29017,87	<u>1643,12</u> 539,56	5651	4388	<u>248</u> 82	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>35,60</u> 0,53
14	& К536112-108-7 варіант 2	Блоки дверні металеві протипожежні зовнішні	шт	8	<u>11333,65</u> -	<u>-</u> -	90669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					96320	4388	<u>248</u> 82		<u>35,60</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					96320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91684				
		всього заробітна плата, грн.					4470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					803				
		Всього будівельні роботи, грн.					98624				

		Всього по розділу 9					98624				
15	КБ7-53-11	Розділ 10. Входи в підвал (2 шт.) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	-0,22	<u>28303,84</u> 16848,17	<u>2418,19</u> 966,07	-6227	-3707	<u>-532</u> -213	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>-32,86</u> -1,73
16	К589111-22 варіант 1	Східці з/б марки СС11.17	шт	-22	<u>531,73</u> -	<u>-</u> -	-11698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ9-75-2	Виготовлення металевого каркасу для накриття входів в підвал кількість: 0,1664*2-0,2743	1т	0,0585	<u>76213,59</u> 20562,08	<u>7491,68</u> 553,55	4458	1203	<u>438</u> 32	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>10,30</u> 0,24
18	КР20-12-1 к=0,87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,3328-0,2743 Н2=0,87	1т	0,0585	<u>15687,03</u> 10347,21	<u>4275,84</u> 808,92	918	605	<u>250</u> 47	<u>77,1777</u> 5,3174	<u>4,51</u> 0,31
19	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв кількість: 0,196*2	1 м3	0,392	<u>15170,32</u> 3453,18	<u>119,37</u> 39,20	5947	1354	<u>47</u> 15	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>13,13</u> 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі кількість: 11,3*2	100м2	0,226	<u>3545.79</u> 3190,33	<u>63.44</u> 57,94	801	721	<u>14</u> 13	<u>30.9500</u> 0,5202	<u>6.99</u> 0,12
21	С112-26 варіант 1	Лати	м3	0,1356	<u>8712.23</u> -	<u>-</u> -	1181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ10-14-1	Улаштування вітрової дошки кількість: 0,11*6,92*2	100м2	0,015224	<u>9157.86</u> 8878,74	<u>91.28</u> 29,98	139	135	<u>1</u> -	<u>82.7700</u> 0,1950	<u>1.26</u> -
23	С123-371 варіант 1	Вітрова дошка кількість: 0,023*2	м3	0,046	<u>9992.13</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів + ДСА-1 кількість: 1,386*2	10м3	0,2772	<u>10061.87</u> 1339,18	<u>28.13</u> 6,44	2789	371	<u>8</u> 2	<u>12.3200</u> 0,0550	<u>3.42</u> 0,02
25	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з металопрофілю кількість: 11,3*2	100м2	0,226	<u>6262.12</u> 5513,26	<u>592.47</u> 224,29	1415	1246	<u>134</u> 51	<u>50.7200</u> 1,8753	<u>11.46</u> 0,42
26	& С111-1067-118 варіант 1	Металопрофіль	м2	22,6	<u>408.96</u> -	<u>-</u> -	9242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-959-1-Б варіант 2	Планки зашивки універсальна кількість: 6,92*2*2	м	27,68	<u>107.12</u> -	<u>-</u> -	2965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							12390	1928	<u>360</u> -53		<u>18.21</u> -0,52
Разом будівельні роботи, грн.							12390				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10102				
всього заробітна плата, грн.							1875				
Загальновиробничі витрати, грн.							1058				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							392				
Всього будівельні роботи, грн.							13448				

Всього по розділу 10							13448				
28	КБ15-36-2	Розділ 11. Світлові приямки (2 шт.) Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну кількість: 5,57+11,41	100м2	0,1698	<u>18917.13</u> 12840,27	<u>196.47</u> 158,46	3212	2180	<u>33</u> 27	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>17.19</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ15-155-2	Силікатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,1698	<u>17084,68</u> 3032,33	<u>9,28</u> 8,21	2901	515	<u>2</u> 1	<u>26.8800</u> 0,0666	<u>4,56</u> 0,01
30	КБ9-75-2	Виготовлення драбин кількість: 0,0356*2	1т	0,0712	<u>76213,59</u> 20562,08	<u>7491,68</u> 553,55	5426	1464	<u>533</u> 39	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>12,53</u> 0,30
31	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази Н а к р и т т я	100м2	0,023	<u>16376,35</u> 11987,19	<u>1,55</u> 1,37	377	276	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>2,44</u> -
32	КБ6-11-7	Установлення кронштейнів	1 т	0,004	<u>26138,52</u> 26059,11	<u>-</u> -	105	104	<u>-</u> -	<u>231.0000</u> -	<u>0,92</u> -
33	С121-792 варіант 1	Кронштейни К-1	кг	4	<u>65,27</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ9-72-1	Виготовлення накриття Н-1 кількість: 0,0422*2	1т	0,0844	<u>73334,32</u> 17413,76	<u>8688,33</u> 1596,11	6189	1470	<u>733</u> 135	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>12,29</u> 0,91
35	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,0422*2 Н2=0,87	1т	0,0844	<u>15687,03</u> 10347,21	<u>4275,84</u> 808,92	1324	873	<u>361</u> 68	<u>77.1777</u> 5,3174	<u>6,51</u> 0,45
36	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (2 шари) кількість: 2,8*2	100м2	0,056	<u>1782,80</u> 632,30	<u>94,62</u> 8,56	100	35	<u>5</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0,27</u> -
37	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	100м2	0,056	<u>2627,53</u> 472,41	<u>68,98</u> 9,59	147	26	<u>4</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0,20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					20042	6943	<u>1671</u> 271		<u>56,91</u> 1,93
		Разом будівельні роботи, грн.					20042				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11428				
		всього заробітна плата, грн.					7214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3734				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1306				
		Всього будівельні роботи, грн.					23776				

		Всього по розділу 11					23776				
		Разом прямі витрати по підземній частині					300407	45178	<u>4744</u> 884		<u>390,16</u> 6,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					300407 250485 46062 23729 43,99 8150 324136				
		-----					-				
		Всього по підземній частині					324136				
		<u>Б. Надземна частина</u>									
		Розділ 1. Стіни, перегородки									
38	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	-53,79	<u>5316,57</u>	<u>173,44</u>	-285978	-49127	<u>-9329</u>	<u>8,2000</u>	<u>-441,08</u>
					913,32	82,05			-4413	0,6120	-32,92
39	КБ8-42-1	Мурування димових цегляних вентканалів	1 м3	-100,4	<u>8063,13</u>	<u>351,10</u>	-809538	-242943	<u>-35250</u>	<u>18,8000</u>	<u>-1887,52</u>
					2419,75	115,29			-11575	0,7500	-75,30
		Разом прямі витрати по розділу 1					-1095516	-292070	<u>-44579</u>		<u>-2328,60</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-1095516 -758867 -308058 -156923 -292,42 -54197 -1252439		-15988		<u>-108,22</u>
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-1252439				
		Розділ 2. Перемички									
40	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	-0,08	<u>9213,48</u>	<u>6196,12</u>	-737	-187	<u>-496</u>	<u>21,4600</u>	<u>-1,72</u>
					2332,70	2563,09			-205	20,4483	-1,64
41	КР3-45-1	Улаштування перемичок із арматури	1 м	-0,0582	<u>22379,63</u>	<u>1010,39</u>	-1302	-1158	<u>-59</u>	<u>196,6300</u>	<u>-11,44</u>
					19898,96	372,24			-22	3,1488	-0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	-0,0582	<u>33270.66</u>	<u>-</u>	-1936	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	-3975	-1345	<u>-555</u>	<u>-</u>	<u>-13.16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					-3975		-227		-1,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-2075				
		всього заробітна плата, грн.					-1572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-889				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-1,80				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-334				
		Всього будівельні роботи, грн.					-4864				

		Всього по розділу 2					-4864				
43	КБ6-22-9	Розділ 3. Перекриття Монолітні ділянки М Д - 1 (2 шт.) <i>Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм</i>	100м3	-0,0531	<u>527296.48</u> 104492,26	<u>21031.17</u> 8093,80	-27999	-5549	<u>-1117</u> -430	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>-49.82</u> -3,22
		Разом прямі витрати по розділу 3					-27999	-5549	<u>-1117</u>		<u>-49.82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					-27999		-430		-3,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-21333				
		всього заробітна плата, грн.					-5979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-3246				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-6,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-1180				
		Всього будівельні роботи, грн.					-31245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					-31245				
		Розділ 4. Балконні плити (36 шт.)									
44	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі балконів (48 шт.) кількість: 0,1162*48	1m	5,5776	<u>76213.59</u> 20562,08	<u>7491.68</u> 553,55	425089	114687	<u>41786</u> 3087	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>981.66</u> 23,29
45	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі балконів (48 шт.) кількість: -5.5776	1m	-5,5776	<u>76213.59</u> 20562,08	<u>7491.68</u> 553,55	-425089	-114687	<u>-41786</u> -3087	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>-981.66</u> -23,29
46	КБ9-35-1	Монтаж огорожі	1m	5,5776	<u>17117.87</u> 15229,54	<u>426.24</u> 153,76	95477	84944	<u>2377</u> 858	<u>138.4000</u> 1,2712	<u>771.94</u> 7,09
47	КБ9-35-1	Монтаж огорожі	1m	-2,414	<u>17117.87</u> 15229,54	<u>426.24</u> 153,76	-41323	-36764	<u>-1029</u> -371	<u>138.4000</u> 1,2712	<u>-334.10</u> -3,07
48	С111-1814 варіант 2	Металеве огороження балконів	т	3,1636	<u>44178.25</u> -	<u>-</u> -	139762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 рази) кількість: 184*2	100м2	3,68	<u>1782.80</u> 632,30	<u>94.62</u> 8,56	6561	2327	<u>348</u> 32	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>17.59</u> 0,26
50	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)	100м2	-3,68	<u>1782.80</u> 632,30	<u>94.62</u> 8,56	-6561	-2327	<u>-348</u> -32	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>-17.59</u> -0,26
		Разом прямі витрати по розділу 4					193916	48180	<u>1348</u> 487		<u>437.84</u> 4,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					193916 144388 48667 26777 53,02 9827 220693				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					220693				
		Розділ 5. Сходові клітки (2 шт.)									
51	КБ9-75-2	Виготовлення драбин кількість: 0,0527*2	1m	0,1054	<u>76213.59</u> 20562,08	<u>7491.68</u> 553,55	8033	2167	<u>790</u> 58	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>18.55</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,04	<u>16376.35</u> 11987,19	<u>1.55</u> 1,37	655	479	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>4.25</u> -
53	КБ9-29-1	Монтаж драбин	1m	0,1054	<u>12291.55</u> 5402,22	<u>6284.90</u> 2353,73	1296	569	<u>662</u> 248	<u>46.2400</u> 15,8689	<u>4.87</u> 1,67
54	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі сходових кліток кількість: 0,6398*2	1m	1,2796	<u>76213.59</u> 20562,08	<u>7491.68</u> 553,55	97523	26311	<u>9586</u> 708	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>225.21</u> 5,34
55	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж огорожі сходових кліток H2=0,87	1m	1,2796	<u>15687.03</u> 10347,21	<u>4275.84</u> 808,92	20073	13240	<u>5471</u> 1035	<u>77.1777</u> 5,3174	<u>98.76</u> 6,80
56	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,43	<u>16376.35</u> 11987,19	<u>1.55</u> 1,37	7042	5154	<u>1</u> 1	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>45.69</u> -
57	КБ9-61-10	Встановлення люків протипожежних	1m	0,06	<u>9298.44</u> 6561,17	<u>1915.45</u> 407,79	558	394	<u>115</u> 24	<u>56.1600</u> 3,2860	<u>3.37</u> 0,20
58	КБ8-11-1	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок	1 m	0,01	<u>7366.67</u> 7189,38	<u>177.29</u> 83,87	74	72	<u>2</u> 1	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.64</u> 0,01
59	& С121-330-1 варіант 1	Люк протипожежний	шт	2	<u>8328.51</u> -	<u>-</u> -	16657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							151911	48386	<u>16627</u> 2075		<u>401.34</u> 14,46
Разом будівельні роботи, грн.							151911				
в тому числі:							86898				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							50461				
всього заробітна плата, грн.							26285				
Загальновиробничі витрати, грн.							49,91				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9248				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							178196				
Всього по розділу 5							178196				
Розділ 6. Покрівля											
60	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	-8,88	<u>12250.98</u> 5958,56	<u>143.89</u> 127,24	-108789	-52912	<u>-1278</u> -1130	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>-499.50</u> -9,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 30 мм)	100м2	-17,76	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	-31398	-3537	<u>-659</u> -583	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>-33.39</u> -4,73
62	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	-15,05	<u>5834.91</u> 1237,53	<u>141.63</u> 53,71	-87815	-18625	<u>-2132</u> -808	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>-165.10</u> -6,05
63	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо (пенополістирол 250 мм)	100м2	-15,05	<u>48756.46</u> 4843,33	<u>1939.60</u> 760,71	-733785	-72892	<u>-29191</u> -11449	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>-713.37</u> -84,12
64	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	-15,05	<u>12250.98</u> 5958,56	<u>143.89</u> 127,24	-184377	-89676	<u>-2166</u> -1915	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>-846.56</u> -15,54
65	КБ11-11-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 50- 170 мм)	100м2	-2,709	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	-4789	-539	<u>-101</u> -89	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>-5.09</u> -0,72
66	T_КМ1-2-1	Улаштування покрівель із ПВХ мембран по підготовленій рулонній або цементобетонній основі	100 м2	-8,88	<u>3032.96</u> 2954,29	<u>54.86</u> 8,91	-26933	-26234	<u>-487</u> -79	<u>42.0300</u> 0,1300	<u>-373.23</u> -1,15
67	& С1632-802 варіант 1	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм	м2	-17,157	<u>426.26</u> -	<u>-</u> -	-7313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С111- 1719-8 варіант 1	Геотекстиль	м2	-17,3075	<u>45.51</u> -	<u>-</u> -	-788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С111- 1849-28 варіант 1	Самонаріз з шайбою	шт	-60	<u>1.98</u> -	<u>-</u> -	-119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С111-Д- 17-6 варіант 1	Дюбель	шт	-60	<u>3.68</u> -	<u>-</u> -	-221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	T_КМ1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін парапетів і корінників висота примикань до 400 мм	100 м	-2,7303	<u>6973.21</u> 6828,14	<u>-</u> -	-19039	-18643	<u>-</u> -	<u>92.6100</u> -	<u>-252.85</u> -
72	КБ12-15-1	Улаштування із листової оцинкованої сталі парапетів	100м2	-0,0848	<u>57408.68</u> 14067,50	<u>227.41</u> 76,57	-4868	-1193	<u>-19</u> -6	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>-11.26</u> -0,04
73	КМ3-3-1	Улаштування примикання геомембрани на основі поліетилену високої щільності до лійок діаметром до 400 мм	шт	-4	<u>74908.98</u> 36279,70	<u>32482.10</u> 10297,07	-299636	-145119	<u>-129928</u> -41188	<u>321.6000</u> 67,0720	<u>-1286.40</u> -268,29
74	& С1632-80- 1-Н варіант 1	Геомембрана АГРУ на основі поліетилену високої щільності	м2	-8	<u>475.08</u> -	<u>-</u> -	-3801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С111-1740 варіант 1	Дріт зварювальний поліетиленовий, діаметр 4 мм	кг	-3,36	<u>385.89</u> -	<u>-</u> -	-1297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					-1514968	-429370	<u>-165961</u> -57247		<u>-4186.75</u> -389,81

Розділ 8. Двері

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику (Д-3, Д-3п, Д-4, Д-4п) кількість: 7,36+11,71	100м2	0,1907	<u>17986.43</u> 6995,78	<u>4788.94</u> 1572,56	3430	1334	<u>913</u> 300	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>11.42</u> 1,95
79	& С123-199-22 варіант 1	Блоки дверні металопластикові зовнішні (Д-3, Д-3п)	м2	7,36	<u>8207.35</u> -	<u>-</u> -	60406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С123-4445 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні (Д-4, Д-4п)	м2	11,71	<u>6172.63</u> -	<u>-</u> -	72281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками глухими із застосуванням анкерів і монтажною піни (860х2060h), (Д-6, Д-6п) - 255,11 м2 кількість: 72+72	1 блок	144	<u>1203.42</u> 588,87	<u>-</u> -	173292	84797	<u>-</u> -	<u>5.2200</u> -	<u>751.68</u> -
82	К536111-301 варіант 1	Блоки дверні ламіновані глухі 860х2060h	шт	144	<u>8712.14</u> -	<u>-</u> -	1254548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками глухими із застосуванням анкерів і монтажною піни (760х2060h), (Д-7, Д-7п) -162,82 м2 кількість: 52+52	1 блок	104	<u>1163.10</u> 570,82	<u>-</u> -	120962	59365	<u>-</u> -	<u>5.0600</u> -	<u>526.24</u> -
84	К536111-201 варіант 1	Блоки дверні ламіновані глухі 760х2060h (Д-7, Д-7п)	шт	104	<u>8782.67</u> -	<u>-</u> -	913398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-8, Д-8п)	100м2	0,0548	<u>22105.40</u> 9262,28	<u>5175.14</u> 1699,37	1211	508	<u>284</u> 93	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>4.34</u> 0,61
86	& С123-4445 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні (Д-8, Д-8п)	м2	5,48	<u>6065.53</u> -	<u>-</u> -	33239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					2632767	146004	<u>1197</u> 393		<u>1293.68</u> 2,56
		Разом будівельні роботи, грн.					2632767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2485566				
		всього заробітна плата, грн.					146397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					155,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28829				
		Всього будівельні роботи, грн.					2712167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 8					2712167				
		Розділ 9. Підлоги									
		1 ПОВЕРХ									
		Т и п 2 - 310,02 м2									
87	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 70 мм кількість: 310,02-298,68-11	100м2	0,0034	<u>25457.89</u> 3607,11	<u>30.94</u> 27,36	87	12	<u>-</u> -	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>0.11</u> -
88	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм кількість: 310,02-298,68-11	100м2	0,0034	<u>12250.98</u> 5958,56	<u>143.89</u> 127,24	42	20	<u>-</u> -	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>0.19</u> -
89	КБ11-11-2 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 65 мм) кількість: 310,02*9-2688,12-95	100м2	0,0706	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	125	14	<u>3</u> 2	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>0.13</u> 0,02
90	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,1002	<u>75703.71</u> 19050,08	<u>55.70</u> 49,26	234697	59059	<u>173</u> 153	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>511.38</u> 1,24
91	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 3 - 61,58 м2	1 м2	17,1	<u>2023.34</u> 997,83	<u>1.55</u> 1,37	34599	17063	<u>27</u> 23	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>147.74</u> 0,19
92	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 70 мм кількість: 61,58-60,08	100м2	0,015	<u>25457.89</u> 3607,11	<u>30.94</u> 27,36	382	54	<u>-</u> -	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>0.49</u> -
93	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм кількість: 61,58-60,08	100м2	0,015	<u>12250.98</u> 5958,56	<u>143.89</u> 127,24	184	89	<u>2</u> 2	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>0.84</u> 0,02
94	КБ11-11-2 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 65 мм) кількість: 61,58*9-540,72	100м2	0,135	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	239	27	<u>5</u> 4	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>0.25</u> 0,04
95	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,6158	<u>12251.46</u> 3791,32	<u>10.83</u> 9,58	7544	2335	<u>7</u> 6	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>19.52</u> 0,05
96	& С111-1896-10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2) кількість: 61,58*3	кг	184,74	<u>28.99</u> -	<u>-</u> -	5356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,6158	<u>75703.71</u> 19050,08	<u>55.70</u> 49,26	46618	11731	<u>34</u> 30	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>101.58</u> 0,25
98	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 4 - 388,24 м2	1 м2	3,4	<u>2023.34</u> 997,83	<u>1.55</u> 1,37	6879	3393	<u>5</u> 5	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>29.38</u> 0,04
99	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	3,8824	<u>73492.78</u> 9269,34	<u>89.74</u> 79,36	285328	35987	<u>348</u> 308	<u>76.3600</u> 0,6438	<u>296.46</u> 2,50
100	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах кількість: 388,24*1,1 Т и п 5 - 56,50 м2	100м	4,27064	<u>9774.26</u> 1475,86	<u>3.09</u> 2,74	41742	6303	<u>13</u> 12	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>52.70</u> 0,09
101	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм кількість: 56,5-3,65	100м2	0,5285	<u>12250.98</u> 5958,56	<u>143.89</u> 127,24	6475	3149	<u>76</u> 67	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>29.73</u> 0,55
102	КБ11-11-2 к=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 85 мм) кількість: 56,5*13-47,45	100м2	6,8705	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	12146	1368	<u>255</u> 226	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>12.92</u> 1,83
103	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,565	<u>12251.46</u> 3791,32	<u>10.83</u> 9,58	6922	2142	<u>6</u> 5	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>17.91</u> 0,04
104	& С111-1896-10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2) кількість: 56,5*3	кг	169,5	<u>28.99</u> -	<u>-</u> -	4914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 2, 3, 4 ПОВЕРХИ Т и п 6 - 285,56 м2 х 3 = 856,68 м2	100м2	0,565	<u>75703.71</u> 19050,08	<u>55.70</u> 49,26	42773	10763	<u>31</u> 28	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>93.20</u> 0,23
106	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 50 мм кількість: 285,56-284,07-1,37	100м2	0,0036	<u>20634.31</u> 3607,11	<u>30.94</u> 27,36	74	13	<u>-</u> -	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>0.12</u> -
107	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм кількість: 285,56-284,07-1,37	100м2	0,0036	<u>12250.98</u> 5958,56	<u>143.89</u> 127,24	44	21	<u>1</u> -	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>0.20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 50 мм) кількість: 285,56*6-1704,42-6,926	100м2	0,06042	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	107	12	<u>2</u> 2	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>0.11</u> 0,02
109	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 285,56-204,2	100м2	2,4408	<u>75703.71</u> 19050,08	<u>55.70</u> 49,26	184778	46497	<u>136</u> 120	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>402.61</u> 0,98
110	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 7 - 61,58 м2 х 3 = 184,74 м2	1 м2	51,3	<u>2023.34</u> 997,83	<u>1.55</u> 1,37	103797	51189	<u>80</u> 70	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>443.23</u> 0,57
111	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 50 мм кількість: 61,58-60,08	100м2	0,045	<u>20634.31</u> 3607,11	<u>30.94</u> 27,36	929	162	<u>1</u> 1	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>1.48</u> 0,01
112	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм кількість: 61,58-57,58-0,413	100м2	0,10761	<u>12250.98</u> 5958,56	<u>143.89</u> 127,24	1318	641	<u>15</u> 14	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>6.05</u> 0,11
113	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 35 мм) кількість: 61,58*3-172,74-1,24	100м2	0,3228	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	571	64	<u>12</u> 11	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>0.61</u> 0,09
114	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм кількість: 61,58-27,51	100м2	1,0221	<u>12251.46</u> 3791,32	<u>10.83</u> 9,58	12522	3875	<u>11</u> 10	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>32.40</u> 0,08
115	& С111-1896-10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2) кількість: 61,58*3-82,53	кг	306,63	<u>28.99</u> -	<u>-</u> -	8889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 61,58-27,51	100м2	1,0221	<u>75703.71</u> 19050,08	<u>55.70</u> 49,26	77377	19471	<u>57</u> 50	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>168.60</u> 0,41
117	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 8 - 388,24 м2 х 3 = 1164,72 м2	1 м2	10,2	<u>2023.34</u> 997,83	<u>1.55</u> 1,37	20638	10178	<u>16</u> 14	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>88.13</u> 0,11
118	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	11,6472	<u>73492.78</u> 9269,34	<u>89.74</u> 79,36	855985	107962	<u>1045</u> 924	<u>76.3600</u> 0,6438	<u>889.38</u> 7,50

Розділ 10. Внутрішнє опорядження

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм кількість: 625,42+369,64+625,42+369,64+625,42+369,64+625,42+369,64	100м2	39,8024	<u>8477,14</u> 5901,45	<u>120,42</u> 103,80	337411	234892	<u>4793</u> 4131	<u>53.6300</u> 0,9955	<u>2134,60</u> 39,62
126	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Ceresit" кількість: 995,06*4	100м2	39,8024	<u>14965,10</u> 11328,38	<u>6,19</u> 5,47	595647	450897	<u>246</u> 218	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>3996,96</u> 1,77
127	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 кількість: 3980,24*2	100м2	79,6048	<u>5246,65</u> 2569,01	<u>4,64</u> 4,10	417659	204506	<u>369</u> 326	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>1709,91</u> 2,65
128	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування С т і н и	100м2	39,8024	<u>16146,75</u> 4839,55	<u>1,55</u> 1,37	642679	192626	<u>62</u> 55	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>1707,52</u> 0,44
129	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	-16,0446	<u>20064,72</u> 13445,43	<u>317,86</u> 273,90	-321930	-215727	<u>-5100</u> -4395	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>-1803,73</u> -42,23
130	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	-16,0346	<u>12302,78</u> 8666,06	<u>6,19</u> 5,47	-197270	-138957	<u>-99</u> -88	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>-1231,78</u> -0,71
131	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 кількість: 4146,25*2	100м2	82,925	<u>5246,65</u> 2569,01	<u>4,64</u> 4,10	435078	213035	<u>385</u> 340	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>1781,23</u> 2,76
132	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	-32,0692	<u>5246,65</u> 2569,01	<u>4,64</u> 4,10	-168256	-82386	<u>-149</u> -131	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>-688,85</u> -1,07
133	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	41,4625	<u>14623,57</u> 4299,19	<u>1,55</u> 1,37	606330	178255	<u>64</u> 57	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>1580,14</u> 0,46
134	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	-16,0346	<u>14623,57</u> 4299,19	<u>1,55</u> 1,37	-234483	-68936	<u>-25</u> -22	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>-611,08</u> -0,18
135	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну (вирівнювання стін під облицювання плиткою) кількість: (469,72+469,72+469,72+469,72)-1015-300-191,4	100м2	3,7248	<u>14271,67</u> 9038,25	<u>257,13</u> 221,57	53159	33666	<u>958</u> 825	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>291,50</u> 7,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну (вирівнювання стін під лицювання плиткою)	100м2	-3,7248	<u>14271.67</u> 9038,25	<u>257.13</u> 221,57	-53159	-33666	<u>-958</u> -825	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>-291.50</u> -7,93
137	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: (469,72+469,72+469,72+469,72)-70-523	100м2	12,8588	<u>89306.06</u> 29527,33	<u>52.60</u> 46,52	1148369	379686	<u>676</u> 598	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>3287.61</u> 4,85
138	КБ15-51-1	Відкоси Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону кількість: 245-99,35	100м2	1,4565	<u>43502.49</u> 33074,73	<u>298.61</u> 264,06	63361	48173	<u>435</u> 385	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>379.83</u> 3,12
139	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 820-707	100м	1,13	<u>3593.53</u> 2460,58	<u>-</u> -	4061	2780	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>22.91</u> -
140	КБ15-182-1	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою "Ceresit" кількість: 245-99,35	100м2	1,4565	<u>12302.78</u> 8666,06	<u>6.19</u> 5,47	17919	12622	<u>9</u> 8	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>111.89</u> 0,06
141	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 кількість: 245*2	100м2	4,9	<u>5246.65</u> 2569,01	<u>4.64</u> 4,10	25709	12588	<u>23</u> 20	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>105.25</u> 0,16
142	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,45	<u>14623.57</u> 4299,19	<u>1.55</u> 1,37	35828	10533	<u>4</u> 3	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>93.37</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 10					3408112	1434587	<u>1693</u> 1505		<u>12575.78</u> 11,73
		Разом будівельні роботи, грн.					3408112				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1971832				
		всього заробітна плата, грн.					1436092				
		Загальновиробничі витрати, грн.					774389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1510,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					279956				
		Всього будівельні роботи, грн.					4182501				
		-----					-				
		Всього по розділу 10					4182501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Зовнішнє опорядження									
143	КБ15-78-1	Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Сарагол". Стіни гладкі	100 м2	12,0689	<u>144057.67</u> 53782,76	- -	1738618	649099	- -	<u>417.8600</u> -	<u>5043.11</u> -
144	КБ15-78-1	Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Сарагол". Стіни гладкі	100 м2	-0,3579	<u>144057.67</u> 53782,76	- -	-51558	-19249	- -	<u>417.8600</u> -	<u>-149.55</u> -
145	КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Сарагол". Стіни гладкі (обрамлення прорізів і протипожежний пояс)	100 м2	4,2313	<u>202434.08</u> 53782,76	- -	856559	227571	- -	<u>417.8600</u> -	<u>1768.09</u> -
146	КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Сарагол". Стіни гладкі (обрамлення прорізів і протипожежний пояс)	100 м2	-0,6868	<u>202434.08</u> 53782,76	- -	-139032	-36938	- -	<u>417.8600</u> -	<u>-286.99</u> -
147	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сарагол". Укуси, ширина до 300 мм. Н5=1,15	100 м2	2,1624	<u>143791.83</u> 61894,06	- -	310935	133840	- -	<u>480.8800</u> -	<u>1039.85</u> -
148	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сарагол". Укуси, ширина до 300 мм. Н5=1,15	100 м2	-0,5914	<u>143791.83</u> 61894,06	- -	-85038	-36604	- -	<u>480.8800</u> -	<u>-284.39</u> -
149	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	17	<u>12987.51</u> 7777,08	- -	220788	132210	- -	<u>72.5000</u> -	<u>1232.50</u> -
150	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	-0,562	<u>12987.51</u> 7777,08	- -	-7299	-4371	- -	<u>72.5000</u> -	<u>-40.75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					2843973	1045558	-		8321,87
		Разом будівельні роботи, грн.					2843973		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1798415				
		всього заробітна плата, грн.					1045558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					534387				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					998,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					185086				
		Всього будівельні роботи, грн.					3378360				

		Всього по розділу 11					3378360				
		Розділ 12. Ганки з пандусами (2 шт.)									
151	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	4,46	<u>1237,19</u>	<u>110,71</u>	5518	1038	<u>494</u>	<u>2.3000</u>	<u>10,26</u>
		кількість: 2,23*2			232,76	41,06			183	0,3399	1,52
152	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,18	<u>365306,21</u>	<u>10956,27</u>	65755	7327	<u>1972</u>	<u>369.9300</u>	<u>66,59</u>
		кількість: 9*2			40707,10	4945,30			890	36,8869	6,64
153	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і сходинок	100м3	0,142	<u>364253,27</u>	<u>11055,51</u>	51724	5822	<u>1570</u>	<u>372.6100</u>	<u>52,91</u>
		кількість: 7,1*2			41002,00	4976,39			707	37,1413	5,27
154	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3	12,6	<u>1479,84</u>	<u>148,27</u>	18646	5312	<u>1868</u>	<u>3.9800</u>	<u>50,15</u>
		кількість: 6,3*2			421,60	47,31			596	0,4036	5,09
155	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм товщ. 150 мм	1 м3	10,48	<u>3969,76</u>	<u>5,71</u>	41603	6195	<u>60</u>	<u>5.5800</u>	<u>58,48</u>
		кількість: 5,24*2			591,09	1,66			17	0,0139	0,15
156	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	0,6858	<u>35561,46</u>	<u>287,90</u>	24388	1021	<u>197</u>	<u>13.5300</u>	<u>9,28</u>
		кількість: 0,3429*2			1488,84	94,54			65	0,6150	0,42
157	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6028	<u>84536,61</u>	-	50959	10832	-	<u>155.6000</u>	<u>93,80</u>
		кількість: 30,14*2			17970,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 7,25*2	1 м2	14,5	<u>1255.80</u> 613,25	<u>-</u> -	18209	8892	<u>-</u> -	<u>5.3100</u> -	<u>77.00</u> -
159	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі ганків і пандусів кількість: 0,3877*2	1m	0,7754	<u>76213.59</u> 20562,08	<u>7491.68</u> 553,55	59096	15944	<u>5809</u> 429	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>136.47</u> 3,24
160	КБ9-35-1	Монтаж огорожі кількість: 0,3877*2	1m	0,7754	<u>17117.87</u> 15229,54	<u>426.24</u> 153,76	13273	11809	<u>331</u> 119	<u>138.4000</u> 1,2712	<u>107.32</u> 0,99
161	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (за 2 рази) кількість: 25*2 ТАМБУРИ	100м2	0,5	<u>1782.80</u> 632,30	<u>94.62</u> 8,56	891	316	<u>47</u> 4	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>2.39</u> 0,04
162	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 0,0037*2+0,0598*2	1 т	0,127	<u>98722.32</u> 26059,11	<u>287.90</u> 94,54	12538	3310	<u>37</u> 12	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>29.34</u> 0,08
163	КБ6-11-7	Установлення металевих перемичок кількість: 0,0038*2	1 m	0,0076	<u>70237.36</u> 26059,11	<u>-</u> -	534	198	<u>-</u> -	<u>231.0000</u> -	<u>1.76</u> -
164	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: 0,1995*2	1m	0,399	<u>73334.32</u> 17413,76	<u>8688.33</u> 1596,11	29260	6948	<u>3467</u> 637	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>58.09</u> 4,31
165	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т H2=0,87	1m	0,399	<u>15687.03</u> 10347,21	<u>4275.84</u> 808,92	6259	4129	<u>1706</u> 323	<u>77.1777</u> 5,3174	<u>30.79</u> 2,12
166	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж профільної труби кількість: 0,0928*2 H2=0,87	1m	0,1856	<u>65038.75</u> 10347,21	<u>4275.84</u> 808,92	12071	1920	<u>794</u> 150	<u>77.1777</u> 5,3174	<u>14.32</u> 0,99
167	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,193	<u>1782.80</u> 632,30	<u>94.62</u> 8,56	344	122	<u>18</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.92</u> 0,01
168	КБ12-12-1	Улаштування покрівель односхилих із металопрофілю кількість: 5,9*2	100м2	0,118	<u>55294.03</u> 13207,35	<u>603.13</u> 201,45	6525	1558	<u>71</u> 24	<u>124.6800</u> 1,4775	<u>14.71</u> 0,17
169	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,118	<u>6391.40</u> 1237,53	<u>54.62</u> 20,68	754	146	<u>6</u> 2	<u>10.9700</u> 0,1729	<u>1.29</u> 0,02
170	С112-85 варіант 1	Лати кількість: 0,072*2	м3	0,144	<u>8301.68</u> -	<u>-</u> -	1195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	С112-86 варіант 1	Контлати кількість: 0,013*2	м3	0,026	<u>8301.68</u> -	<u>-</u> -	216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ10-14-1	Підшивання стелі дошками обшивки кількість: 1,5*2,52*2	100м2	0,0756	<u>29372.91</u> 8878,74	<u>91.28</u> 29,98	2221	671	<u>7</u> 2	<u>82.7700</u> 0,1950	<u>6.26</u> 0,01
173	КБ15-165-2	Поліпшене фарбування стель колером олійним по дереву	100м2	0,0756	<u>18850.01</u> 11993,96	<u>1.55</u> 1,37	1425	907	<u>-</u> -	<u>106.3200</u> 0,0111	<u>8.04</u> -
174	КБ9-47-1	Облицювання дашків металопрофілем з боків + карнизи кількість: 4,8*2	100м2	0,096	<u>54319.55</u> 5264,31	<u>360.37</u> 126,45	5215	505	<u>35</u> 12	<u>47.8400</u> 1,0649	<u>4.59</u> 0,10
175	& С1545- 172-П варіант 1	Планка примикання кількість: 3,62*2	м/п	7,24	<u>103.02</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& С126-952- 3 варіант 1	Планка універсальна кількість: 3,62*2	мп	7,24	<u>114.14</u> -	<u>-</u> -	826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних кількість: 3,62*2	100м	0,0724	<u>37878.31</u> 4652,45	<u>162.68</u> 64,24	2742	337	<u>12</u> 5	<u>43.9200</u> 0,4723	<u>3.18</u> 0,03
178	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів кількість: 3,25*2	100м	0,065	<u>55103.13</u> 6467,71	<u>-</u> -	3582	420	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>3.60</u> -
Разом прямі витрати по розділу 12							436515	95679	<u>18501</u> 4179		<u>841.54</u> 31,20
Разом будівельні роботи, грн.							436515				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							322335				
всього заробітна плата, грн.							99858				
Загальновиробничі витрати, грн.							53731				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							104,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19388				
Всього будівельні роботи, грн.							490246				

Всього по розділу 12							490246				
Розділ 13. Вентиляційно-димові канали											
179	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з рейок кількість: 0,12+0,12+0,32+0,12+0,2+0,08	1 м3	0,96	<u>5193.72</u> 3699,33	<u>-</u> -	4986	3551	<u>-</u> -	<u>35.5500</u> -	<u>34.13</u> -
180	С112-28 варіант 1	Рейка 50х40 мм кількість: 0,12+0,12+0,32+0,12+0,2+0,08	м3	0,96	<u>8390.93</u> -	<u>-</u> -	8055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з рейок	1 м3	-0,96	<u>5193.72</u> 3699,33	<u>-</u> -	-4986	-3551	<u>-</u> -	<u>35.5500</u> -	<u>-34.13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	C112-28 варіант 1	Рейка 50x40 мм	м3	-0,96	<u>8390.93</u>	-	-8055	-	-	-	-
183	КБ34-57-1	Заповнення каркасів мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм кількість: 15,6+16+43,2+16+27,6+10,8	100м2	1,292	<u>3793.26</u> 3700,82	<u>92.44</u> 35,00	4901	4781	<u>120</u> 45	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>44.57</u> 0,38
184	& C114-96-46 варіант 1	Мінераловатні плити, товщина 50 мм кількість: 15,6+16+43,2+16+27,6+10,8	м2	129,2	<u>217.80</u>	-	28140	-	-	-	-
185	КБ34-57-1	Заповнення каркасів мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-1,292	<u>3793.26</u> 3700,82	<u>92.44</u> 35,00	-4901	-4781	<u>-120</u> -45	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>-44.57</u> -0,38
186	& C114-96-46 варіант 1	Мінераловатні плити, товщина 50 мм	м2	-129,2	<u>217.80</u>	-	-28140	-	-	-	-
187	КБ10-32-2	Оббивання вентшахт покрівельною сталлю по утеплювачу з однієї сторони кількість: 15,6+16+43,2+16+27,6+10,8	100м2	1,292	<u>120919.69</u> 15498,66	-	156228	20024	-	<u>151.6800</u>	<u>195.97</u>
188	КБ10-32-2	Оббивання вентшахт покрівельною сталлю по утеплювачу з однієї сторони	100м2	-1,292	<u>120919.69</u> 15498,66	-	-156228	-20024	-	<u>151.6800</u>	<u>-195.97</u>
189	КБ9-75-2	Виготовлення каркасів дашків над вентканалами кількість: 0,88416-0,16015	1м	0,72401	<u>76213.59</u> 20562,08	<u>7491.68</u> 553,55	55179	14887	<u>5424</u> 401	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>127.43</u> 3,02
190	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 29-28,8	100м2	0,002	<u>1782.80</u> 632,30	<u>94.62</u> 8,56	4	1	-	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.01</u> -
191	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,29	<u>2627.53</u> 472,41	<u>68.98</u> 9,59	762	137	<u>20</u> 3	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>1.05</u> 0,02
192	КБ15-171-1	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за один раз	100м2	0,3992	<u>5649.57</u> 1559,03	<u>1.55</u> 1,37	2255	622	<u>1</u> 1	<u>13.8200</u> 0,0111	<u>5.52</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					58200	15647	<u>5445</u> 405		<u>134.01</u> 3,04
		Разом будівельні роботи, грн.					58200				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37108				
		всього заробітна плата, грн.					16052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8520				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,40				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3041				
		Всього будівельні роботи, грн.					66720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 13					66720				
		Разом прямі витрати по надземній частині					9417939	2568879	<u>-164191</u>		<u>21379.48</u>
									<u>-62009</u>		<u>-412,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9417939				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7013251				
		всього заробітна плата, грн.					2506870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1333133				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2579,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					478092				
		Всього будівельні роботи, грн.					10751072				
		-----					-				
		Всього по надземній частині					10751072				
		Разом прямі витрати по кошторису					9718346	2614057	<u>-159447</u>		<u>21769.64</u>
									<u>-61125</u>		<u>-406,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9718346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7263736				
		всього заробітна плата, грн.					2552932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1356861				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2623,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					486242				
		Всього будівельні роботи, грн.					11075207				
		-----					-				
		Всього по кошторису					11075207				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					23987,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3039174				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на водопостачання і водовідведення
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1308,992 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,14641 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 143,558 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання									
1	& C113-1673-326 варіант 1	Трійник 20х20х20 Кан-Therm pp кількість: 80-47	шт	33	<u>17.41</u> -	-	575	-	-	-	-
2	C113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм кількість: 80-48	шт	32	<u>7.37</u> -	-	236	-	-	-	-
3	C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм кількість: 250-240	шт	10	<u>3.56</u> -	-	36	-	-	-	-
4	C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм кількість: 220-111	шт	109	<u>2.62</u> -	-	286	-	-	-	-
5	C113-1283 варіант 1	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 25х1" кількість: 200-160	шт	40	<u>116.22</u> -	-	4649	-	-	-	-
6	C113-1284 варіант 1	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 20х1/2" кількість: 230-190	шт	40	<u>56.68</u> -	-	2267	-	-	-	-
7	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10 шт	4,8	<u>2325.04</u> 1437,01	<u>844.76</u> 241,70	11160	6898	<u>4055</u> 1160	<u>12.3000</u> 2,0206	<u>59.04</u> 9,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 25 мм	шт	48	<u>427.35</u> -	-	20513	-	-	-	-
9	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 32 мм кількість: 170-150	м	20	<u>59.60</u> -	-	1192	-	-	-	-
10	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	1 бак	1	<u>807.03</u> 687,17	<u>92.84</u> 35,53	807	687	<u>93</u> 36	<u>5.9500</u> 0,2836	<u>5.95</u> 0,28
11	C130-13 варіант 1	Баки розширювальні круглі, місткість 0,25 м3, Zimet Hydro-Pro 250	шт	1	<u>14678.92</u> -	-	14679	-	-	-	-
12	& C113-1-50 варіант 1	Кран кульовий, діаметром 2 1/2" (Волинсьантехкомплект) Водомірний вузол квартирний з лічильником В-Meiers 12 XB 30с 110 мм (48 шт.)	шт	2	<u>1383.96</u> -	-	2768	-	-	-	-
13	C113-2181 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=289 мм	шт	48	<u>32.37</u> -	-	1554	-	-	-	-
14	C113-2183 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=200 мм кількість: 48-24	шт	24	<u>29.22</u> -	-	701	-	-	-	-
15	C113-2184 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=100 мм кількість: 48-24	шт	24	<u>16.64</u> -	-	399	-	-	-	-
16	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 20 мм Загальнобудинковий водомірний вузол	10 шт	4,8	<u>2325.04</u> 1437,01	<u>844.76</u> 241,70	11160	6898	<u>4055</u> 1160	<u>12.3000</u> 2,0206	<u>59.04</u> 9,70
17	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	2	<u>796.42</u> 491,99	<u>162.93</u> 43,33	1593	984	<u>326</u> 87	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>8.52</u> 0,71
18	C1630-162 варіант 1	Засувка фланцева GV-16F, діаметр 80 мм	шт	2	<u>2404.86</u> -	-	4810	-	-	-	-
19	КМ12-802-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>13386.35</u> 9568,00	<u>576.26</u> 196,70	1339	957	<u>58</u> 20	<u>80.0000</u> 1,4390	<u>8.00</u> 0,14
20	C1630-160 варіант 1	Електрозасувка фланцева з електроприводом RBV-16-20-EO, діаметр 60 мм	шт	1	<u>9918.93</u> -	-	9919	-	-	-	-
21	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	<u>460.45</u> -	-	2763	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C130-981	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	<u>293.56</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10 шт	0,1	<u>2357.35</u> 1437,01	<u>870.89</u> 238,51	236	144	<u>87</u> 24	<u>12.3000</u> 1,9939	<u>1.23</u> 0,20
24	C1630-104 варіант 1	Фільтр фланцевий діаметром 32 мм (ФОФ)	шт	1	<u>667.77</u> -	<u>-</u> -	668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-2188 варіант 1	Патрубок сталевий оцинкований L=390 мм, діам. 63 мм	шт	2	<u>106.37</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-2188 варіант 2	Патрубок сталевий оцинкований L=1335 мм, діам. 63 мм	шт	1	<u>363.00</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C113-1762-1 варіант 1	Трійник діам. 63 мм	шт	2	<u>251.99</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C113-993-2-4 варіант 1	Коліно діам. 63 мм	шт	2	<u>286.46</u> -	<u>-</u> -	573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-1785 варіант 1	Перехід діам. 63х32 мм	шт	2	<u>86.85</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1541-67-2 варіант 1	Прокладка гумова товщ. 2,5, діаметр 106 мм	1000шт	0,006	<u>18824.96</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1630-670-4 варіант 1	Кран кульовий діам. 40 мм для спуску води, арт. 2050	шт	1	<u>503.88</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C111-155-9 варіант 1	Болт М16	шт	24	<u>29.92</u> -	<u>-</u> -	718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C111-1848-36 варіант 2	Гайка М16	шт	24	<u>12.63</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ16-26-1	Типова вставка Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>93.44</u> 78,28	<u>8.40</u> 3,18	93	78	<u>8</u> 3	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
35	& C1630-1450-6-Б5 варіант 1	Лічильник холодної води JS-NK-10 (ХВ)	шт	1	<u>8528.81</u> -	<u>-</u> -	8529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>65.29</u> 44,37	<u>-</u> -	65	44	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
37	C1630-1159 варіант 1	Манометр загального призначення МТП	комплект	1	<u>512.78</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C130-471 варіант 1	Кран регулювальний триходовий	шт	1	<u>135.59</u>	-	136	-	-	-	-
39	C113-2186 варіант 1	Патрубоксталевої труби L=242 мм, діам. 32 мм	шт	1	<u>46.54</u>	-	47	-	-	-	-
40	C113-2186 варіант 2	Патрубоксталевої труби L=155 мм, діам. 32 мм	шт	1	<u>26.08</u>	-	26	-	-	-	-
41	& C113-1673-281 варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм для спуску води, арт. 2050	шт	1	<u>135.49</u>	-	135	-	-	-	-
42	KB16-26-1	Водомірний вузол на полив Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>93.44</u> 78,28	<u>8.40</u> 3,18	93	78	<u>8</u> 3	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
43	& C1630-981-1-1H варіант 1	Лічильники води B-Meters 1/2 XB 30C 110mm	шт	1	<u>738.58</u>	-	739	-	-	-	-
44	KP15-22-1 κ=0,87	Установлення муфтових кульових кранів H2=0,87	100 шт	0,01	<u>5272.40</u> 5150,57	-	53	52	-	<u>43.0650</u>	<u>0.43</u> -
45	& C1630-87-3-1Ц варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний латунний діам. 20 мм	шт	1	<u>135.56</u>	-	136	-	-	-	-
46	C113-2181 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=289 мм	шт	1	<u>32.37</u>	-	32	-	-	-	-
47	C113-2182 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=300 мм	шт	2	<u>38.67</u>	-	77	-	-	-	-
48	C113-2183 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=200 мм	шт	1	<u>29.22</u>	-	29	-	-	-	-
49	C113-2184 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=100 мм	шт	1	<u>16.64</u>	-	17	-	-	-	-
50	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 20 мм	10 шт	0,1	<u>2325.04</u> 1437,01	<u>844.76</u> 241,70	233	144	<u>84</u> 24	<u>12.3000</u> 2,0206	<u>1.23</u> 0,20
51	C1630-103 варіант 2	Фільтри сітчастий для очищення води в трубопроводах діаметром 20 мм	шт	1	<u>427.35</u>	-	427	-	-	-	-
52	& C1630-540-2 варіант 1	Клапан зворотній діам.20 мм	шт	1	<u>181.38</u>	-	181	-	-	-	-
53	& C113-169-5 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	1	<u>8.21</u>	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C111-1848-36 варіант 1	Контргайка діам. 20 мм	шт	1	<u>14.20</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					109945	16964	<u>8774</u> 2517		<u>145.14</u> 20,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					109945 84207 19481 9908 17,23 3195 119853				

		Всього по розділу 1					119853				
		Розділ 2. Обладнання (водопостачання)									
55	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	8	<u>4479.11</u> 3824,81	<u>239.51</u> 90,67	35833	30598	<u>1916</u> 725	<u>31.9800</u> 0,7581	<u>255.84</u> 6,06
56	& C130-644-1 варіант 1	Умивальник керамічний	к-т	80	<u>1470.85</u> -	<u>-</u> -	117668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	4,8	<u>4112.63</u> 3059,37	<u>180.68</u> 68,40	19741	14685	<u>867</u> 328	<u>25.5800</u> 0,5719	<u>122.78</u> 2,75
58	C130-487 варіант 1	Мийка кухонна з зливним гарнітуром	шт	48	<u>3375.86</u> -	<u>-</u> -	162041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних кількість: 48-20	10компл.	2,8	<u>5425.04</u> 3650,52	<u>1207.69</u> 457,38	15190	10221	<u>3382</u> 1281	<u>31.9800</u> 3,7294	<u>89.54</u> 10,44
60	C130-43 варіант 1	Ванна кількість: 48-20	комплект	28	<u>9472.77</u> -	<u>-</u> -	265238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	4,8	<u>6301.46</u> 4305,85	<u>473.45</u> 185,06	30247	20668	<u>2273</u> 888	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>174.77</u> 7,30
62	& C1221-103 варіант 1	Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою	шт	48	<u>3937.57</u> -	<u>-</u> -	189003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ17-2-3	Установлення змішувачів кількість: 80+48+48	10шт	17,6	<u>1510.52</u> 1393,56	<u>-</u> -	26585	24527	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>202.05</u> -
64	& C130-628-1A варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	80	<u>863.34</u> -	<u>-</u> -	69067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C130-628 варіант 1	Змішувач для кухонної мийки	комплект	48	<u>1078.99</u>	-	51792	-	-	-	-
66	C130-617 варіант 1	Змішувач для ванни з душовою сіткою	комплект	48	<u>2835.72</u>	-	136115	-	-	-	-
67	& C113- 1673-281 варіант 2	Кран кульовий 1/2" з шлангом	шт	48	<u>211.81</u>	-	10167	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1128687	100699	<u>8438</u>		<u>844.98</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1128687		3222		26,55
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1019550				
всього заробітна плата, грн.							103921				
Загальновиробничі витрати, грн.							52739				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							91,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16961				
Всього будівельні роботи, грн.							1181426				

Всього по розділу 2							1181426				
68	C113-2290 варіант 1	Розділ 3. Водовідведення Прочистка діам. 50 мм	шт	48	<u>160.68</u>	-	7713	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							7713	-	-		-
Разом будівельні роботи, грн.							7713				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7713				
Всього будівельні роботи, грн.							7713				

Всього по розділу 3							7713				
Разом прямі витрати по кошторису							1246345	117663	<u>17212</u>		<u>990.12</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1246345		5739		47,54
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1111470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					123402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20156				
		Всього будівельні роботи, грн.					1308992				
		-----					---				
		Всього по кошторису					1308992				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1146,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					143558				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на опалення і вентиляцію
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1401,098 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,48067 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 183,110 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	C113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25х32 мм кількість: 100-62	шт	38	<u>13.56</u>	-	515	-	-	-	-
2	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 мм кількість: 120-70	шт	50	<u>13.56</u>	-	678	-	-	-	-
3	C113-1794 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм кількість: 100-15	шт	85	<u>7.37</u>	-	626	-	-	-	-
4	C113-1792 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 20 мм кількість: 500-30	шт	470	<u>2.62</u>	-	1231	-	-	-	-
5	C113-1793 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 25 мм кількість: 450-30	шт	420	<u>3.56</u>	-	1495	-	-	-	-
6	C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	96	<u>109.66</u>	-	10527	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	266	<u>29.68</u> -	-	7895	-	-	-	-
8	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 1636-1504	10 м	13,2	<u>397.09</u> 397,09	-	5242	5242	-	<u>3.5200</u> -	<u>46.46</u> -
9	C113-2147 варіант 2	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 20 мм кількість: 800-668	м	132	<u>52.32</u> -	-	6906	-	-	-	-
10	KB17-2-2	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10шт	4,8	<u>4997.95</u> 4587,98	<u>67.23</u> 25,45	23990	22022	<u>323</u> 122	<u>40.6700</u> 0,2128	<u>195.22</u> 1,02
11	C1630-1195 варіант 1	Висушувачі для рушників	шт	48	<u>1687.87</u> -	-	81018	-	-	-	-
12	KM8-602-2	Монтаж електрорадіаторів	шт	4	<u>468.35</u> 394,43	<u>21.48</u> 7,56	1873	1578	<u>86</u> 30	<u>3.2000</u> 0,0553	<u>12.80</u> 0,22
13	& C130-8-1 варіант 1	Електрорадіатор ТЕПЛОТЕРМ	шт	4	<u>4729.27</u> -	-	18917	-	-	-	-
14	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих кількість: (10,7+64,204+58,856+7,644+48,16+61,16+61,208)-192,76	100кВт	1,19172	<u>18501.81</u> 10794,95	<u>2360.11</u> 911,10	22049	12865	<u>2813</u> 1086	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>115.50</u> 8,89
15	KP15-22-1	Установлення кранів радіаторних і термостатів кількість: (512+208)-400	100 шт	3,2	<u>5920.20</u> 5920,20	-	18945	18945	-	<u>49.5000</u> -	<u>158.40</u> -
16	& C130-5-2 варіант 1	Крани радіаторні кількість: 512-320	шт	192	<u>469.23</u> -	-	90092	-	-	-	-
17	& C113-1673-339 варіант 1	Термостат радіаторний кількість: 208-80	шт	128	<u>513.34</u> -	-	65708	-	-	-	-
18	KB18-22-5	Установлення кранів Маєвського	комплек т	208	<u>28.95</u> 25,37	-	6022	5277	-	<u>0.2000</u> -	<u>41.60</u> -
19	& C130-615-7 варіант 1	Кран Маєвського	шт	208	<u>31.96</u> -	-	6648	-	-	-	-
20	C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 1"	шт	96	<u>413.02</u> -	-	39650	-	-	-	-
21	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 шт	4,8	<u>6598.54</u> 1437,01	<u>844.76</u> 241,70	31673	6898	<u>4055</u> 1160	<u>12.3000</u> 2,0206	<u>59.04</u> 9,70
22	KB46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 кількість: 4+28+28+4+28+40+28	100м	1,6	<u>3980.27</u> 2538,70	<u>1441.57</u> 534,70	6368	4062	<u>2306</u> 856	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>35.58</u> 7,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1630-1428-19-13 варіант 1	Котел опалювальний газовий двоконтурний 19,7 кВт Ariston CARES X CF NG кількість: 48-30	к-т	18	<u>30593.72</u> -	<u>-</u> -	550687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					998755	76889	<u>9583</u> 3254		<u>664.60</u> 27,19
		Разом будівельні роботи, грн.					998755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					912283				
		всього заробітна плата, грн.					80143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41164				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13451				
		Всього будівельні роботи, грн.					1039919				

		Всього по розділу 1					1039919				
		Розділ 2. Вентиляція									
24	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	48	<u>259.75</u> 202,71	<u>34.08</u> 8,85	12468	9730	<u>1636</u> 425	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>87.36</u> 3,58
25	& C111-1756-2-3Ф варіант 1	ґрати вентиляційні Р 250х200h	шт	48	<u>88.85</u> -	<u>-</u> -	4265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	1 шт	88	<u>788.65</u> 742,72	<u>43.46</u> 15,75	69401	65359	<u>3824</u> 1386	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>546.48</u> 10,83
27	& C130-130-5Б варіант 1	Вентилятор ВЕНТС КВ 100, N=0,0075 кВт	шт	88	<u>2079.66</u> -	<u>-</u> -	183010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					269144	75089	<u>5460</u> 1811		<u>633.84</u> 14,41
		Разом будівельні роботи, грн.					269144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188595				
		всього заробітна плата, грн.					76900				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39136				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12616				
		Всього будівельні роботи, грн.					308280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					308280				
28	& C113-1673-282 варіант 1	Розділ 3. Колективна димоходна система Трійник вирівнювання тиску з стабілізатором тяги діам. 200/260 мм	шт	12	<u>4408.33</u> -	<u>-</u> -	52900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					52900	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					52900				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52900				
		Всього будівельні роботи, грн.					52900				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					52900				
		Разом прямі витрати по кошторису					1320799	151978	<u>15043</u> 5065		<u>1298.44</u> 41,60
		Разом будівельні роботи, грн.					1320799				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1153778				
		всього заробітна плата, грн.					157043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26067				
		Всього будівельні роботи, грн.					1401098				
		-----					-				
		Всього по кошторису					1401098				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1480,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					183110				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на електротехнічні роботи
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 830,569 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,89301 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 108,245 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силове електрообладнання									
1	КМ39-3-6	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРУ1-28-10	пристрій	1	<u>8558,22</u> 3368,04	<u>347,92</u> 110,83	8558	3368	<u>348</u> 111	<u>28.4800</u> 0,9491	<u>28.48</u> 0,95
2	& 1504-3181-3-3 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРУ-1-28-10 в складі: лічильників електроенергії NIK2303 АПЗ, NIK2303 АП2, перехідних рубильників ВР32-32 250А (2 шт.), запобіжників ПН-2 125А 3 (3 шт.), ПН2- 16А (3 шт.), розрядників РВН-0,5МУ1 (6 шт.), вимикача автоматичного ВА88-35 3Р, вимикачів автоматичних іС60N (15 шт.), диференційного автоматичного вимикача DPN N Vigі AC	шт	1	<u>26983.60</u> -	<u>-</u> -	26984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-599-1	Щит, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>817.78</u> 394,43	<u>10.64</u> 3,76	818	394	<u>11</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0275	<u>3.20</u> 0,03
4	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>556.25</u> 222,46	<u>23.65</u> 12,79	556	222	<u>24</u> 13	<u>1.8600</u> 0,1058	<u>1.86</u> 0,11
5	КМ8-599-9	Щит автоматичного ввімкнення резерву АВР 10А	шт	1	<u>1556.24</u> 591,65	<u>10.64</u> 3,76	1556	592	<u>11</u> 4	<u>4.8000</u> 0,0275	<u>4.80</u> 0,03
		Щит обліково-розподільчий на 6 квартир (8 шт.)									
6	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі кількість: 6*8	шт	48	<u>119.86</u> 98,61	<u>10.64</u> 3,76	5753	4733	<u>511</u> 180	<u>0.8000</u> 0,0275	<u>38.40</u> 1,32
7	КМ8-526-6	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 25 А (Щит ввідно-розподільчий на 6 квартир) кількість: 6*8 Щит розподільчий квартири (48 шт.) М а т е р і а л и н е в р а х о в а н і ц і н н и к о м	шт	48	<u>708.98</u> 191,36	<u>19.66</u> 4,23	34031	9185	<u>944</u> 203	<u>1.6000</u> 0,0315	<u>76.80</u> 1,51
8	& 1517-2039-203 варіант 1	Щит АВР (автоматичного ввімкнення резерву) на два ввод І _н =16А, 380 В, 50 Гц, АВР 10А	шт	1	<u>5512.76</u> -	<u>-</u> -	5513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25 220/12 Щит обліково-розподільчий на 6 квартир (8 шт.)	шт	1	<u>1019.16</u> -	<u>-</u> -	1019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	1503-2001 варіант 1	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, І _p =25А іС60N кількість: 6*8 Щит розподільчий квартири (48 шт.)	шт	48	<u>514.12</u> -	<u>-</u> -	24678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1517-2039-20Е варіант 1	Металоконструкція ЩРв-18з-1 36УХЛЗ	шт	48	<u>670.70</u> -	<u>-</u> -	32194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	1503-2001 варіант 1	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, І _p =25А іС60N кількість: 1*48	шт	48	<u>514.12</u> -	<u>-</u> -	24678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	1503-2002 варіант 1	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, І _p =10А іС60N 1P кількість: 3*48	шт	144	<u>178.50</u> -	<u>-</u> -	25704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	1503-2007 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний І _p =16А, І _в ит.=0,03А DPN N Vigi кількість: 4*48	шт	192	<u>1380.40</u> -	<u>-</u> -	265037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-17-18	ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВІ ПРИМІЩЕННЯ Монтаж світильників із світлодіодними лампами місцевого освітлення кількість: (2+116+50)-110	100шт	0,58	<u>14262.60</u> 12652,77	<u>255.84</u> 42,43	8272	7339	<u>148</u> 25	<u>113.6000</u> 0,3616	<u>65.89</u> 0,21
16	КБ21-17-12	Монтаж аварійних світильників з надписом "вхід", "вихід" кількість: 26-12	100шт	0,14	<u>17344.11</u> 16171,71	<u>738.12</u> 250,00	2428	2264	<u>103</u> 35	<u>131.2000</u> 2,1382	<u>18.37</u> 0,30
17	КБ21-17-16	Монтаж патронів настінних або стельових	100шт	3,84	<u>9941.25</u> 9159,47	<u>380.71</u> 88,51	38174	35172	<u>1462</u> 340	<u>78.4000</u> 0,6652	<u>301.06</u> 2,55
18	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,56	<u>3008.27</u> 2681,09	- -	1685	1501	- -	<u>25.3100</u> -	<u>14.17</u> -
19	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних кількість: 296-56	100шт	2,4	<u>8063.62</u> 2932,14	- -	19353	7037	- -	<u>27.6800</u> -	<u>66.43</u> -
20	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,96	<u>8235.23</u> 3103,75	- -	7906	2980	- -	<u>29.3000</u> -	<u>28.13</u> -
21	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>8078.45</u> 2946,97	- -	81	29	- -	<u>27.8200</u> -	<u>0.28</u> -
22	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2 кількість: 130-124	100м	0,06	<u>11983.94</u> 7670,88	<u>4313.06</u> 1599,75	719	460	<u>259</u> 96	<u>67.2000</u> 13,7565	<u>4.03</u> 0,83
23	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 80 мм кількість: 130-124	100м	0,06	<u>4667.57</u> 2895,77	<u>109.45</u> 47,11	280	174	<u>7</u> 3	<u>26.6400</u> 0,4032	<u>1.60</u> 0,02
24	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	2,7	<u>3980.27</u> 2538,70	<u>1441.57</u> 534,70	10747	6854	<u>3893</u> 1444	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>60.05</u> 12,41
25	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	2,7	<u>4187.28</u> 2767,50	<u>71.83</u> 30,91	11306	7472	<u>194</u> 83	<u>25.4600</u> 0,2646	<u>68.74</u> 0,71
26	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотельного або багатотельного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 кількість: 270-170	100м	1	<u>1173.01</u> 922,52	<u>105.36</u> 69,09	1173	923	<u>105</u> 69	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>8.60</u> 0,56
27	& С1547-724 варіант 1	Матеріали не враховані цінни к о м Світильник герметичний світлодіодний CD LED 18 кількість: 116-108	шт	8	<u>1525.42</u> -	- -	12203	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1547-7245 варіант 1	Світильник світлодіодний з датчиком руху RKL LED 18	шт	50	<u>855.19</u> -	- -	42760	-	- -	- -	- -
29	& C1547-7246 варіант 1	Світильник аварійного освітлення з акумулятором ДБО-01 ВСП 1х6 кількість: 26-12	шт	14	<u>2437.05</u> -	- -	34119	-	- -	- -	- -
30	C1547-9 варіант 1	Патрон для лампи	шт	384	<u>13.20</u> -	- -	5069	-	- -	- -	- -
31	& 1515-1023-5 варіант 1	Лампа LED 10Вт	шт	384	<u>42.75</u> -	- -	16416	-	- -	- -	- -
32	& 290902-256-18 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутрішнього встановлення 6А, IP20	шт	296	<u>59.89</u> -	- -	17727	-	- -	- -	- -
33	& 290902-256-18 варіант 1	Вимикач двоклавішний внутрішнього встановлення 6А, IP20	шт	96	<u>75.64</u> -	- -	7261	-	- -	- -	- -
34	& 290902-224-7-Я варіант 1	Розетка однофазна внутрішнього встановлення IP20	шт	864	<u>70.87</u> -	- -	61232	-	- -	- -	- -
35	& 2405-1364-24А варіант 1	Коробка установочна 71х43,5 мм КУ 68-1903	шт	1256	<u>8.81</u> -	- -	11065	-	- -	- -	- -
36	15093-34013 варіант 1	Двожильний кабель перерізом 2х1,5мм2 ВВГнг-Іs кількість: 565-100-470	1000м	-0,005	<u>26229.53</u> -	- -	-131	-	- -	- -	- -
37	& 17141-1012-6 варіант 1	Сигналізатор газу СГБ-1	шт	1	<u>2834.69</u> -	- -	2835	-	- -	- -	- -
		КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ									
		Разом прямі витрати по розділу 1					769759	90699	<u>8020</u> 2610		<u>790.89</u> 21,54
		Разом устаткування, грн.					367081				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					14415				
		Всього устаткування, грн.					381496				
		Разом будівельні роботи, грн.					402678				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					303959				
		всього заробітна плата, грн.					93309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46395 80,58 14936 449073				

		Всього по розділу 1					830569				
		Разом прямі витрати по кошторису					769759	90699	8020		790,89
									2610		21,54
		Разом устаткування, грн.					367081				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					14415				
		Всього устаткування, грн.					381496				
		Разом будівельні роботи, грн.					402678				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					303959				
		всього заробітна плата, грн.					93309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46395				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14936				
		Всього будівельні роботи, грн.					449073				

		Всього по кошторису					830569				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					893,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					108245				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на блискавкозахист
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& C1545-92-1Г варіант 1	Тримач пластиковий для плоского даху, заповнений бетоном з кришкою Н-303 кількість: 270-150	шт	120	<u>54,37</u> -	- -	6524	-	- -	- -	- -
2	& C1545-92-1Г варіант 1	Тримач пластиковий для плоского даху, заповнений бетоном з кришкою Н-303	шт	-120	<u>54,37</u> -	- -	-6524	-	- -	- -	- -
3	& C1545-92-3Е варіант 4	Затискач для полоси хрестовидний оцинкований С-022	шт	2	<u>56,30</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
4	& C1545-92-3Е варіант 4	Затискач для полоси хрестовидний оцинкований С-022	шт	-2	<u>56,30</u> -	- -	-113	-	- -	- -	- -
5	& C1545-92-3Е варіант 5	Тримач дроту металевий з дюбелем, Н=185 мм кількість: 162-120	шт	42	<u>64,80</u> -	- -	2722	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-92-3E варіант 5	Тримач дроту металевий з дюбелем, Н=185 мм	шт	-42	<u>64.80</u> -	<u>-</u> -	-2722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KM10-898-14	Захист кабеля термостійкою трубою по стіні дерев'яній або цегляній кількість: 30-24	м	6	<u>111.83</u> 36,02	<u>55.74</u> 12,41	671	216	<u>334</u> 74	<u>0.3400</u> 0,0992	<u>2.04</u> 0,60
8	& C113-1673-270 варіант 1	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12 К-201 кількість: 30-24	м	6	<u>48.90</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1545-92-1Г варіант 2	Затискач для труби 20/12 К-203	шт	90	<u>11.06</u> -	<u>-</u> -	995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KM10-898-14	Захист кабеля термостійкою трубою по стіні дерев'яній або цегляній	м	-6	<u>111.83</u> 36,02	<u>55.74</u> 12,41	-671	-216	<u>-334</u> -74	<u>0.3400</u> 0,0992	<u>-2.04</u> -0,60
11	& C113-1673-270 варіант 1	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12 К-201	м	-6	<u>48.90</u> -	<u>-</u> -	-293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-92-1Г варіант 2	Затискач для труби 20/12 К-203	шт	-90	<u>11.06</u> -	<u>-</u> -	-995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ											
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		-----					-				
		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на внутрішньобудинкові мережі газопостачання
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 702,441 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,62364 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 208,667 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,48	33743,38	15449,70	16197	8781	7416	160,2600	76,92
2	КБ24-101-1 κ=0,25	Улаштування вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	1 ввід	48	18293,68	5670,91	51329	19504	2722	48,5415	23,30
					1069,36	390,21			18730	3,3975	163,08
					406,34	26,88			1290	0,2310	11,09
		H1=0,25									
3	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,2	18057,23	242,80	21669	7932	291	55,2700	66,32
					6610,29	30,11			36	0,2088	0,25
4	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,72	20169,23	242,80	14522	4759	175	55,2700	39,79
					6610,29	30,11			22	0,2088	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,96	<u>24048,23</u> 6610,29	<u>242,80</u> 30,11	23086	6346	<u>233</u> 29	<u>55,2700</u> 0,2088	<u>53,06</u> 0,20
6	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,11	<u>27594,42</u> 6610,29	<u>242,80</u> 30,11	30630	7337	<u>270</u> 33	<u>55,2700</u> 0,2088	<u>61,35</u> 0,23
7	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,29	<u>33241,61</u> 6610,29	<u>242,80</u> 30,11	9640	1917	<u>70</u> 9	<u>55,2700</u> 0,2088	<u>16,03</u> 0,06
8	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,33	<u>41475,27</u> 8492,80	<u>677,76</u> 47,90	13687	2803	<u>224</u> 16	<u>71,0100</u> 0,3570	<u>23,43</u> 0,12
9	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,23	<u>64791,26</u> 10389,93	<u>1054,60</u> 65,32	14902	2390	<u>243</u> 15	<u>91,0200</u> 0,4980	<u>20,93</u> 0,11
10	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	0,39	<u>88158,52</u> 12917,21	<u>1236,48</u> 80,84	34382	5038	<u>482</u> 32	<u>113,1600</u> 0,6104	<u>44,13</u> 0,24
11	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,238954	<u>11218,26</u> 6830,65	- -	2681	1632	- -	<u>60,5500</u> -	<u>14,47</u> -
12	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,147956 8	<u>16374,80</u> 11987,19	- -	2423	1774	- -	<u>106,2600</u> -	<u>15,72</u> -
13	С121-777 варіант 1	Деталі кріплення трубопроводів, не більше 50 кг	т	1,046	<u>110340,11</u> -	- -	115416	-	- -	- -	- -
14	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	48	<u>268,50</u> 231,68	- -	12888	11121	- -	<u>1,8000</u> -	<u>86,40</u> -
15	С1630-1936 варіант 1	Лічильники газу Самгаз G4	шт	48	<u>1816,22</u> -	- -	87179	-	- -	- -	- -
16	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	5,23	<u>8327,70</u> 7694,35	- -	43554	40241	- -	<u>54,9400</u> -	<u>287,34</u> -
17	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	192	<u>340,73</u> 281,56	<u>28,76</u> 1,18	65420	54060	<u>5522</u> 227	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>462,72</u> 1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C130-465 варіант 1	Крани газові, діаметр 15 мм	шт	96	<u>222.20</u>	-	21331	-	-	-	-
19	C130-466 варіант 1	Крани газові, діаметр 20 мм	шт	48	<u>267.82</u>	-	12855	-	-	-	-
20	C130-467 варіант 1	Крани газові, діаметр 25 мм	шт	48	<u>396.88</u>	-	19050	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					612841	175635	<u>33656</u> 4431		<u>1431.69</u> 37,63
		Разом будівельні роботи, грн.					612841				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					403550				
		всього заробітна плата, грн.					180066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89600				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28601				
		Всього будівельні роботи, грн.					702441				

		Всього по кошторису					702441				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1623,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					208667				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на загальнобудівельні роботи (Акт №1 на додаткові роботи від "___" _____ 2023 р.
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -591,328 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість -0,76927 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата -93,951 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування фундаментної плити									
1	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику	1 т	-2,361	<u>6035.79</u>	<u>1553.29</u>	-14251	-10081	<u>-3667</u>	<u>35.7000</u>	<u>-84.29</u>
					4269,72	591,23			-1396	4,4436	-10,49
2	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	-1,161	<u>30870.34</u>	-	-35840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	-0,569	<u>29901.34</u>	-	-17014	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	-0,066	<u>30084.94</u>	-	-1986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	-0,2	<u>33664.25</u>	-	-6733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	-0,107	<u>33832.93</u> -	<u>-</u> -	-3620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					-79444	-10081	<u>-3667</u> -1396		<u>-84.29</u> -10,49
		Разом будівельні роботи, грн.					-79444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-65696				
		всього заробітна плата, грн.					-11477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-5986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-11,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-2108				
		Всього будівельні роботи, грн.					-85430				

		Всього по розділу 1					-85430				
		Розділ 2. Монтаж ФБС фундаменту житлового будинку (в осях 9-13, А-В)									
7	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	-0,46	<u>96047.06</u> 16796,10	<u>65950.92</u> 26402,93	-44182	-7726	<u>-30337</u> -12145	<u>150.8000</u> 198,5330	<u>-69.37</u> -91,33
8	К581121-А020 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	-46	<u>1947.04</u> -	<u>-</u> -	-89564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	-0,08	<u>29315.56</u> 6087,20	<u>18856.40</u> 7744,85	-2345	-487	<u>-1509</u> -620	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>-4.48</u> -4,43
10	К581121-А014 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	-8	<u>855.46</u> -	<u>-</u> -	-6844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					-142935	-8213	<u>-31846</u> -12765		<u>-73.85</u> -95,76
		Разом будівельні роботи, грн.					-142935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-102876				
		всього заробітна плата, грн.					-20978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-10814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-20,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-3772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					-153749				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					-153749				
		Розділ 3. Влаштування монолітного пояса									
11	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику	1 m	-0,034	<u>6035.79</u>	<u>1553.29</u>	-205	-145	<u>-53</u>	<u>35.7000</u>	<u>-1.21</u>
					4269,72	591,23			-20	4,4436	-0,15
12	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	-0,054	<u>36165.10</u>	<u>-</u>	-1953	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
13	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	-0,271	<u>33270.66</u>	<u>-</u>	-9016	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					-11174	-145	<u>-53</u>		<u>-1.21</u>
									-20		<u>-0,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					-11174				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-10976				
		всього заробітна плата, грн.					-165				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-87				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-0,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-30				
		Всього будівельні роботи, грн.					-11261				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					-11261				
		Розділ 4. Бетонування пустот плит ПК в місцях опирання на фундамент									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
									-		-
		-----					-				
		Всього по розділу 4					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Монтаж блоків ФБС для влаштування світлових приямків і входів в підвал									
14	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	-0,18	<u>29315.56</u>	<u>18856.40</u>	-5277	-1096	<u>-3394</u>	<u>56.0000</u>	<u>-10.08</u>
					6087,20	7744,85			-1394	55,3704	-9,97
15	К581121-A015 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБВ 9. 4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	-18	<u>627.88</u>	<u>-</u>	-11302	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					-16579	-1096	<u>-3394</u>		<u>-10.08</u>
									-1394		-9,97
		Разом будівельні роботи, грн.					-16579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-12089				
		всього заробітна плата, грн.					-2490				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-1281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-2,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-446				
		Всього будівельні роботи, грн.					-17860				

		Всього по розділу 5					-17860				
		Розділ 6. Влаштування захисної мембрани фундаментів									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
									-		-

		Всього по розділу 6					-				
		Розділ 7. Влаштування деформаційного шва з експудованого ППС нижче відмітки -1 метр в фундаментах світлових приямків і входів в підвал									
16	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,08	<u>9213.48</u>	<u>6196.12</u>	737	187	<u>496</u>	<u>21.4600</u>	<u>1.72</u>
		кількість: 24-3-13			2332,70	2563,09			205	20,4483	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ8-20-1	Мурування перегородок із газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м кількість: 68,784-47,29-21,49	1 м3	0,004	<u>4356,20</u> 639,16	- -	17	3	- -	<u>5.8800</u> -	<u>0.02</u> -
18	КБ8-20-1	Мурування перегородок із газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	1 м3	-68,78	<u>4356,20</u> 639,16	- -	-299619	-43961	- -	<u>5.8800</u> -	<u>-404,43</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					-298865	-43771	<u>496</u> 205		<u>-402,69</u> 1,64
		Разом будівельні роботи, грн.					-298865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-255590				
		всього заробітна плата, грн.					-43566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-24163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-48,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-8919				
		Всього будівельні роботи, грн.					-323028				

		Всього по розділу 7					-323028				
		Разом прямі витрати по кошторису					-548997	-63306	<u>-38464</u> -15370		<u>-572,12</u> -114,73
		Разом будівельні роботи, грн.					-548997				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-447227				
		всього заробітна плата, грн.					-78676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-42331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-82,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-15275				
		Всього будівельні роботи, грн.					-591328				

		Всього по кошторису					-591328				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-769,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-93951				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2167,966 тис. грн.
6,93053 тис.люд.год.
860,959 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. Надземна частина									
		Розділ 1. Перекриття									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-			
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Покрівля									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-			
		-----					-				
		Всього по розділу 2					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Вікна									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-
		-----					-				
		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Внутрішнє опорядження									
		Стіни									
1	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Ceresit" кількість: 5363,75-3759,29	100м2	16,0446	<u>12302.78</u> 8666,06	<u>6.19</u> 5,47	197393	139043	<u>99</u> 88	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>1232.55</u> 0,71
2	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	107,275	<u>5246.65</u> 2569,01	<u>4.64</u> 4,10	562834	275591	<u>498</u> 440	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>2304.27</u> 3,57
3	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	53,6375	<u>14623.57</u> 4299,19	<u>1.55</u> 1,37	784372	230598	<u>83</u> 73	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>2044.13</u> 0,60
		Разом прямі витрати по розділу 4					1544599	645232	<u>680</u> 601		<u>5580.95</u> 4,88
		Разом будівельні роботи, грн.					1544599				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					898687				
		всього заробітна плата, грн.					645833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					345637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					670,30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					124233				
		Всього будівельні роботи, грн.					1890236				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					1890236				
		Розділ 5. Зовнішнє опорядження									
4	КБ15-78-1	Утеплення фасадів екструдованими пінополістерольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Saraol". Стіни гладкі (цоколь + входи в підвал)	100 м2	1,441	<u>145163.36</u> 53782,76	<u>-</u> -	209180	77501	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>602.14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C126-1301-6 варіант 1	Н5=1,15 Стартовий профіль	м	145	<u>123.94</u> -	<u>-</u> -	17971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C111-1844-1 варіант 2	Кутик з склосіткою	м	750	<u>15.31</u> -	<u>-</u> -	11483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					238634	77501	<u>-</u> -		<u>602.14</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					238634 161133 77501 39097 72,26 13392 277731				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					277731				
		Разом прямі витрати по надземній частині					1783233	722733	<u>680</u> 601		<u>6183.09</u> 4,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1783233 1059820 723334 384733 742,56 137625 2167966				
		-----					-				
		Всього по надземній частині					2167966				
		Разом прямі витрати по кошторису					1783233	722733	<u>680</u> 601		<u>6183.09</u> 4,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1783233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1059820				
		всього заробітна плата, грн.					723334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					384733				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					742,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					137625				
		Всього будівельні роботи, грн.					2167966				
		-----					-				
		Всього по кошторису					2167966				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6930,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					860959				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №__ від " __ " _____ 2025 р.)
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3586,121 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,47015 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1175,220 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С311-5	Розділ 1. Земляні роботи Перевезення ґрунту до 5 км	т	2439,516 5	<u>69.54</u> -	<u>69.54</u> 13,10	169644	-	<u>169644</u> 31958	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 241,51
		Разом прямі витрати по розділу 1					169644	-	<u>169644</u> 31958		<u>-</u> 241,51
		Разом будівельні роботи, грн.					169644				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					31958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5367				
		Всього будівельні роботи, грн.					185532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					185532				
2	КБ6-22-5	Розділ 2. Входи в підвал (2 шт.) <i>Улаштування площадок і сходових маршів при збірному залізобетонному покритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм</i>	100м3	0,038	<u>706214,69</u> 168797,50	<u>29724,19</u> 10554,67	26836	6414	<u>1130</u> 401	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>57,59</u> 3,02
3	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,0462*2	т	0,0924	<u>39305,74</u> -	<u>-</u> -	3632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С124-20 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: (0,0134+0,0278)*2	т	0,0824	<u>39698,44</u> -	<u>-</u> -	3271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					33739	6414	<u>1130</u> 401		<u>57,59</u> 3,02
		Разом будівельні роботи, грн.					33739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26195				
		всього заробітна плата, грн.					6815				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1348				
		Всього будівельні роботи, грн.					37445				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					37445				
5	КБ26-35-5	Розділ 3. Влаштування деформаційного шва з ексродованого ППС нижче відмітки -1 метр в фундаментах світлових приямків і входів в підвал <i>Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо</i>	1 м3	6,144	<u>6360,82</u> 1769,97	<u>-</u> -	39081	10875	<u>-</u> -	<u>15.1500</u> -	<u>93,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2	5,7317	<u>66303.59</u> 15397,11	<u>-</u> -	380032	88252	<u>-</u> -	<u>126.8400</u> -	<u>727.01</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					419113	99127	<u>-</u> -		<u>820.09</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					419113				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					319986				
		всього заробітна плата, грн.					99127				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51124				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,80				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17756				
		Всього будівельні роботи, грн.					470237				

		Всього по розділу 3					470237				
7	C1422-10936 варіант 2	Розділ 4. Стіни, перегородки Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	-1,318	<u>7129.52</u> -	<u>-</u> -	-9397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1425-11688 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	-0,8	<u>2416.80</u> -	<u>-</u> -	-1933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					-11330	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					-11330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-11330				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					-0,56				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					-74				
		всього заробітна плата, грн.					-74				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-37				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-0,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-13				
		Всього будівельні роботи, грн.					-11367				

		Всього по розділу 4					-11367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Покрівля									
9	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів (товщ. 60 мм) кількість: 872,95*0,06	1 м3	52,377	<u>1595.24</u> 421,60	<u>221.46</u> -	83554	22082	<u>11599</u> -	<u>3.9800</u> -	<u>208.46</u> -
10	КБ12-2-1	Улаштування покрівель із ПВХ мембран по підготовленій основі	100м2	8,7295	<u>3516.58</u> 3516,58	<u>-</u> -	30698	30698	<u>-</u> -	<u>30.1000</u> -	<u>262.76</u> -
11	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	2,6229	<u>11045.95</u> 10819,63	<u>-</u> -	28972	28379	<u>-</u> -	<u>92.6100</u> -	<u>242.91</u> -
12	РС1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати кількість: 414-262	100 м	1,52	<u>5133.75</u> 5031,87	<u>-</u> -	7803	7648	<u>-</u> -	<u>43.0700</u> -	<u>65.47</u> -
13	РС1-4-3 к=5	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 800 мм додавати Н1=5	100 м	1,52	<u>1221.57</u> 1217,44	<u>-</u> -	1857	1851	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>17.02</u> -
14	& С1632-802 варіант 4	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм кількість: 228-126,564-37,254	м2	64,182	<u>498.00</u> -	<u>-</u> -	31963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111-1719-8 варіант 4	Геотекстиль кількість: 191-97,0324-28,5614	м2	65,4062	<u>62.38</u> -	<u>-</u> -	4080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	РС1-3-1	Встановлення воронок	1л-ка	4	<u>435.38</u> 333,49	<u>-</u> -	1742	1334	<u>-</u> -	<u>2.8200</u> -	<u>11.28</u> -
17	& С1115-931-11 варіант 1	Воронка вертикальна ПВХ діам.110	шт	4	<u>8051.67</u> -	<u>-</u> -	32207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	РС1-3-1	Встановлення аераторів	1л-ка	18	<u>418.68</u> 333,49	<u>-</u> -	7536	6003	<u>-</u> -	<u>2.8200</u> -	<u>50.76</u> -
19	& С130-262-1-1Л	Дефлектор (аератор ПВХ)	шт	18	<u>1652.85</u> -	<u>-</u> -	29751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					260163	97995	<u>11599</u> -		<u>858.66</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					260163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					150569 97995 52833 103,04 19097 312996 312996				
20	КБ10-20-3	Розділ 6. Вікна <i>Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель</i>	100м2	0,0234	<u>28804.60</u> 13971,52	- -	674	327	- -	<u>113.3500</u> -	<u>2.65</u> -
21	& С126-27-2 варіант 2	Вітражі металопластикові з дверима	м2	2,2	<u>6009.21</u> -	- -	13220	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					13894	327	- -		<u>2.65</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					13894 13567 327 169 0,32 59 14063 14063				
22	КБ15-26-1	Розділ 7. Підлоги <i>Улаштування покриттів сходиць з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 28,8*3</i>	1 м2	86,4	<u>1145.33</u> 613,25	- -	98957	52985	- -	<u>5.3100</u> -	<u>458.78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 130,67*3	1 м2	392,01	<u>1816,48</u> 997,83	<u>-</u> -	712078	391159	<u>-</u> -	<u>8.6400</u> -	<u>3386,97</u> -
24	ХБ4-7-1	Улаштування галтели шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій для хімічностійкої гідроізоляції кількість: 105,67*3-52,2	100 п.м.	2,6481	<u>169661,84</u> 2827,94	<u>-</u> -	449282	7489	<u>-</u> -	<u>25.3900</u> -	<u>67,24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1260317	451633	<u>-</u> -		<u>3912,99</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1260317 808684 451633 241944 469,56 87028 1502261				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					1502261				
		Розділ 8. Внутрішнє опорядження									
		Стіни									
25	КБ13-13-1	Грунтування поверхонь з газобетонних блоків	100м2	66,72	<u>2263,01</u> 873,05	<u>-</u> -	150988	58250	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>446,36</u> -
26	КБ13-13-11	Грунтування цегляних поверхонь	100м2	27,212	<u>1629,17</u> 638,97	<u>-</u> -	44333	17388	<u>-</u> -	<u>4.7000</u> -	<u>127,90</u> -
27	КБ15-185-2	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	100м2	50	<u>8361,51</u> 2743,59	<u>-</u> -	418076	137180	<u>-</u> -	<u>25.9000</u> -	<u>1295,00</u> -
		Відкоси									
28	КБ26-24-2	Утеплення відкосів зсередини екструдованим пінополістиролом із влаштуванням армуючого шару кількість: 312,9-212,6	10 м2	10,03	<u>7963,28</u> 934,31	<u>-</u> -	79872	9371	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>81,14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					693269	222189	<u>-</u> -		<u>1950,40</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					693269 471080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					222189 114662 212,83 39445 807931 807931				
29	КБ15-78-1	Розділ 9. Зовнішнє опорядження <i>Утеплення фасадів екструдованими пінополістерольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (цоколь + входи в підвал)</i> Н5=1,15	100 м2	0,0109	<u>150762.92</u> 53782,76	- -	1643	586	- -	<u>417.8600</u> -	<u>4.55</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					1643 1643 1057 586 296 0,55 101 1939 1939	586	- -		<u>4.55</u> -
30	КБ15-78-1	Розділ 10. Вентиляційно-димові канали <i>Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (вентиляційно - димові канали)</i>	100 м2	1,4978	<u>149850.90</u> 53782,76	- -	224447	80556	- -	<u>417.8600</u> -	<u>625.87</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					224447	80556	<u>-</u>		<u>625.87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					224447		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143891				
		всього заробітна плата, грн.					80556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40638				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,10				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13920				
		Всього будівельні роботи, грн.					265085				
		-----					-				
		Всього по розділу 10					265085				
		Розділ 11. Силове електрообладнання									
		Матеріали не враховані цінни к о м									
		Разом прямі витрати по розділу 11					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		-----					-		-		-
		Всього по розділу 11					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					3064899	958827	<u>182373</u>		<u>8232.80</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3064899		32359		244,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1923699				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					-0,56				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					-74				
		всього заробітна плата, грн.					991112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					521222				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					993,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					184108				
		Всього будівельні роботи, грн.					3586121				
		-----					-				
		Всього по кошторису					3586121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9470,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1175220				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на водопостачання і водовідведення (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.

Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

- тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-
		-----					-				
		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на опалення і вентиляцію (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

293,839 тис. грн.
1,31165 тис.люд.год.
160,451 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-2-6	Розділ 1. Опалення <i>Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] кількість: 48-30</i>	шт	18	<u>12833.56</u> 7185,05	<u>2072.96</u> 740,04	231004	129331	<u>37313</u> 13321	<u>61.5000</u> 6,0347	<u>1107.00</u> 108,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					231004	129331	<u>37313</u> 13321		<u>1107.00</u> 108,62
		Разом будівельні роботи, грн.					231004				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64360				
		всього заробітна плата, грн.					142652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62835				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					293839				
		-----					---				
		Всього по розділу 1					293839				
		Разом прямі витрати по кошторису					231004	129331	<u>37313</u>		<u>1107.00</u>
									13321		108,62
		Разом будівельні роботи, грн.					231004				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64360				
		всього заробітна плата, грн.					142652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62835				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17799				
		Всього будівельні роботи, грн.					293839				
		-----					---				
		Всього по кошторису					293839				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1311,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					160451				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на ущільнення водопровідних та каналізаційних труб і вводів (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

72,712 тис. грн.
0,31788 тис.люд.год.
38,256 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ущільнення каналізаційних труб у штрабах - 100 шт Деталь №1 (2_100=200 шт)									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
1	КБ29-176-3	Розділ 2. Ущільнення вводу водопроводу (каналізації) - 10 шт Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 300 мм кількість: 10-4	10шт	0,6	1517,47 1514,25	- -	910	909	- -	14.6900 -	8.81 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	C113-482 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 299 мм, товщина стінки 10 мм кількість: 4-1,84	м	2,16	<u>3724.12</u> -	<u>-</u> -	8044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм кількість: 10-4	1сальник	6	<u>1089.18</u> 557,28	<u>-</u> -	6535	3344	<u>-</u> -	<u>4.9400</u> -	<u>29.64</u> -
4	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,05	<u>19453.23</u> 12498,44	<u>294.13</u> 111,35	973	625	<u>15</u> 6	<u>124.7100</u> 0,9310	<u>6.24</u> 0,05
Разом прямі витрати по розділу 2							16462	4878	<u>15</u> 6		<u>44.69</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							16462				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11569				
всього заробітна плата, грн.							4884				
Загальновиробничі витрати, грн.							2976				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1103				
Всього будівельні роботи, грн.							19438				

Всього по розділу 2							19438				
Розділ 3. Ущільнення водопроводу в несучих стінах - 48 шт											
5	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 100 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см кількість: 48-12	100шт	0,36	<u>25563.12</u> 14088,39	<u>11474.73</u> 4211,87	9203	5072	<u>4131</u> 1516	<u>123.4200</u> 36,0525	<u>44.43</u> 12,98
6	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 60 мм кількість: 48-12	10шт	3,6	<u>1383.31</u> 1382,71	<u>-</u> -	4980	4978	<u>-</u> -	<u>12.8900</u> -	<u>46.40</u> -
7	C113-19 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 60 мм, товщина стілки 1,5 мм кількість: 5,76-1,44	м	4,32	<u>137.81</u> -	<u>-</u> -	595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни, діаметр труб до 100 мм кількість: 48-12	1сальник	36	<u>442.33</u> 332,79	<u>-</u> -	15924	11980	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>106.20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					30702	22030	<u>4131</u> 1516		<u>197.03</u> 12,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30702 4541 23546 14386 28,99 5374 45088				

		Всього по розділу 3					45088				
9	КБ46-27-2	Розділ 4. Ущільнення у місцях проходження електромереж - 3 шт Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	0,075	<u>7936.08</u> 4373,89	<u>3562.19</u> 1321,27	595	328	<u>267</u> 99	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>2.95</u> 0,85
10	КБ29-176-3	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 250 мм	10шт	0,3	<u>1517.47</u> 1514,25	<u>-</u> -	455	454	<u>-</u> -	<u>14.6900</u> -	<u>4.41</u> -
11	& С113-1792-1-1 варіант 1	Сальник набивний ТМ 91.00 / ТМ 91.04	шт	3	<u>643.13</u> -	<u>-</u> -	1929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	1сальник	3	<u>1089.18</u> 557,28	<u>-</u> -	3268	1672	<u>-</u> -	<u>4.9400</u> -	<u>14.82</u> -
13	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,015	<u>19453.23</u> 12498,44	<u>294.13</u> 111,35	292	187	<u>4</u> 2	<u>124.7100</u> 0,9310	<u>1.87</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					6539	2641	<u>271</u> 101		<u>24.05</u> 0,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					6539 3627 2742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1648 3,29 607 8187				
		-----					---				
		Всього по розділу 4					8187				
		Разом прямі витрати по кошторису					53703	29549	<u>4417</u>		<u>265.77</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53703 19737 31172 19009 38,22 7084 72712		1623		13,89
		-----					---				
		Всього по кошторису					72712				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					317,88 38256				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на електротехнічні роботи (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

88,815 тис. грн.
0,26829 тис.люд.год.
31,331 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-9-1	Розділ 1. Силове електрообладнання <i>Прокладання проводу при схованій проводці</i> <i>кількість: 3915-2959</i> Матеріали не враховані цінни к о м	100м	9,56	<u>3207.20</u> 2806,02	<u>31.91</u> 11,29	30661	26826	<u>305</u> 108	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>243.78</u> 0,79
2	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг-Is кількість: 2072-1620	1000м	0,452	<u>61008.13</u> -	<u>-</u> -	27576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг-Is-1.0 кількість: 1194-760	1000м	0,434	<u>39171.32</u> -	<u>-</u> -	17000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					75237	26826	<u>305</u> 108		<u>243.78</u> 0,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					75237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					48106 26934 13578 23,72 4397 88815				
		Всього по розділу 1					88815				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					75237 75237 48106 26934 13578 23,72 4397 88815	26826	305 108		243.78 0,79
		Всього по кошторису					88815				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					268,29 31331				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на додаткові роботи (1 черга)
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7116,985 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 18,99043 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2311,839 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Входи в підвал (2 шт.)									
1	КБ9-75-2	Виготовлення металевого каркасу для накриття входів в підвал кількість: 0,24665*2	1т	0,4933	<u>76213.59</u> 20562,08	<u>7491.68</u> 553,55	37596	10143	<u>3696</u> 273	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>86.82</u> 2,06
2	КР20-12-1 к=0,87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,24665*2 H2=0,87	1т	0,4933	<u>15687.03</u> 10347,21	<u>4275.84</u> 808,92	7738	5104	<u>2109</u> 399	<u>77.1777</u> 5,3174	<u>38.07</u> 2,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					45334	15247	<u>5805</u> 672		<u>124.89</u> 4,68
		Разом будівельні роботи, грн.					45334				
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15919 8236 15,55 2882 53570				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					53570				
		Розділ 2. Двері									
3	КБ10-28-2	Двері підвалу Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,04086	<u>19463.35</u> 9262,28	<u>5175.14</u> 1699,37	795	378	<u>211</u> 69	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>3.24</u> 0,45
4	& С123-4445	Блоки дверні металопластикові	м2	4,086	<u>8949.67</u> -	<u>-</u> -	36568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ10-96-2	Вхід в будинок Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Д-8, Д-8п, Д-3, Д-3п) кількість: (1,2*2,1)*2+(1,56*2,06)*2	100м2	0,114672	<u>31978.13</u> 29017,87	<u>1643.12</u> 539,56	3667	3328	<u>188</u> 62	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>27.00</u> 0,40
6	С123-217 варіант 1	Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні щитової конструкції однопольні кількість: (1,2*2,1)*2	м2	5,04	<u>13508.35</u> -	<u>-</u> -	68082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С123-220 варіант 1	Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні щитової конструкції двопольні кількість: (1,56*2,06)*2	м2	6,4272	<u>13508.97</u> -	<u>-</u> -	86825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					195937	3706	<u>399</u> 131		<u>30.24</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					195937 191832 3837 1980 3,73 691 197917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					197917				
		Розділ 3. Стеля									
8	КБ15-67-1	Зароблення швів між плитами	100м шва	19,9	<u>2222.52</u>	<u>3.09</u>	44228	21102	<u>61</u>	<u>9.4000</u>	<u>187.06</u>
					1060,41	2,74			55	0,0222	0,44
9	КБ9-38-1	Монтаж натяжних стель	100м2	27,4	<u>90476.29</u>	<u>152.45</u>	2479050	1236398	<u>4177</u>	<u>400.0000</u>	<u>10960.00</u>
					45124,00	24,08			660	0,2272	6,23
		Разом прямі витрати по розділу 3					2523278	1257500	<u>4238</u>		<u>11147.06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2523278		715		6,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1261540				
		всього заробітна плата, грн.					1258215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					682846				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1338,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					248068				
		Всього будівельні роботи, грн.					3206124				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					3206124				
		Розділ 4. Стіни									
10	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,7	<u>19992.55</u>	<u>317.86</u>	33987	22857	<u>540</u>	<u>112.4200</u>	<u>191.11</u>
					13445,43	273,90			466	2,6322	4,47
11	КБ13-13-11	Грунтування цегляних поверхонь	100м2	1,7	<u>1682.57</u>	-	2860	1086	-	<u>4.7000</u>	<u>7.99</u>
					638,97	-			-	-	-
12	КБ15-185-2	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	100м2	30,7554	<u>7333.35</u>	-	225540	84380	-	<u>25.9000</u>	<u>796.56</u>
		кількість: 2905,54+170			2743,59	-			-	-	-
13	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	1,7	<u>12287.97</u>	<u>6.19</u>	20890	14732	<u>11</u>	<u>76.8200</u>	<u>130.59</u>
					8666,06	5,47			9	0,0444	0,08
14	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,4	<u>5246.65</u>	<u>4.64</u>	17839	8735	<u>16</u>	<u>21.4800</u>	<u>73.03</u>
	к=2	кількість: 170*2			2569,01	4,10			14	0,0333	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,7	<u>14714,97</u> 4299,19	<u>1,55</u> 1,37	25015	7309	<u>3</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>64,79</u> 0,02
16	КБ46-66-1	Розширення дверних проїомів при глибині різання до 500 мм кількість: 4,12*48	1 м різ.	197,76	<u>595,21</u> 360,99	<u>175,07</u> 6,61	117709	71389	<u>34622</u> 1307	<u>3.2000</u> 0,0480	<u>632,83</u> 9,49
17	КБ8-13-3 тех. ч. п.1.3.8 κ(труд)=1,1	Мурування неармованих перегородок з каменів керамічних товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м /мурування стін криволінійного окреслення/	100м2	0,7056	<u>55378,51</u> 22816,10	<u>-</u> -	39075	16099	<u>-</u> -	<u>187.9570</u> -	<u>132,62</u> -
18	КБ46-25-16	Свердління отворів у фундаментних блоках діаметром 160 мм	100шт	0,42	<u>81738,67</u> 12703,29	<u>7513,19</u> 6413,72	34330	5335	<u>3156</u> 2694	<u>100.1600</u> 56,8524	<u>42,07</u> 23,88
19	КБ20-28-7	Установлення ревізійних дверцят кількість: 36+48+16	1 шт	100	<u>271,42</u> 271,42	<u>-</u> -	27142	27142	<u>-</u> -	<u>2.1400</u> -	<u>214,00</u> -
20	& С111- 1756-2-3Ф варіант 5	Дверцята ревізійні металеві 900*1200мм	шт	16	<u>3050,48</u> -	<u>-</u> -	48808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С111- 1756-2-3Ф варіант 3	Дверцята ревізійні 200*200мм	шт	36	<u>241,96</u> -	<u>-</u> -	8711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111- 1756-2-3Ф варіант 2	Дверцята ревізійні 300*200мм (під ванни)	шт	48	<u>335,09</u> -	<u>-</u> -	16084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ10-9-1	Улаштування коробів гіпсокартонними плитам В і д к о с и	100м2	0,24	<u>48917,76</u> 22127,88	<u>-</u> -	11740	5311	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>45,98</u> -
24	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	7,6	<u>3593,53</u> 2460,58	<u>-</u> -	27311	18700	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>154,05</u> -
25	КБ15-182-1	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою "Ceresit" кількість: 326,65-312,9	100м2	0,1375	<u>12281,78</u> 8666,06	<u>-</u> -	1689	1192	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>10,56</u> -
26	КБ15-182-3 κ=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 кількість: 13,75*2	100м2	0,275	<u>5242,01</u> 2569,01	<u>-</u> -	1442	706	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>5,91</u> -
27	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Укріплення ділянки стіни (вузол відновлення штраб)	100м2	0,1375	<u>14713,42</u> 4299,19	<u>-</u> -	2023	591	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> -	<u>5,24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ6-11-11	Армування стін кількість: 0,0036*32,64	1 т	0,117504	<u>1897,21</u> 1488,84	<u>287,90</u> 94,54	223	175	<u>34</u> 11	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>1.59</u> 0,07
29	C111-875 варіант 2	Сітка дротяна 4Вр1-50/4Вр1-50	м2	32,64	<u>73.50</u> -	<u>-</u> -	2399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C111-62-41-11	Анкер однорозпірний М10 12*80 кількість: 12*48	шт	576	<u>10.84</u> -	<u>-</u> -	6244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-283-12	Шайба М10*30 кількість: 12*48	шт	576	<u>1.02</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ15-51-3	Штукатурення окремих місць (вузол відновлення штраб)	100м2	0,3264	<u>61404.32</u> 59995,19	<u>242.91</u> 214,81	20042	19582	<u>79</u> 70	<u>435.6000</u> 1,7427	<u>142.18</u> 0,57
33	& C111-2012-16-1	Суміш для сухого торкретування Unikrit Torkret Dry кількість: 32,64*(20*1*6)	кг	3916,8	<u>16.51</u> -	<u>-</u> -	64666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							756357	305321	<u>38461</u> 4573		<u>2651,10</u> 38,69
Разом будівельні роботи, грн.							756357				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							412575				
всього заробітна плата, грн.							309894				
Загальновиробничі витрати, грн.							165646				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							319,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							59181				
Всього будівельні роботи, грн.							922003				

Всього по розділу 4							922003				
Розділ 5. Підлоги											
34	КБ11-43-2	Улаштування галтели шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій для хімічностійкої гідроізоляції кількість: 723,2-317,01	100м	4,0619	<u>1561.74</u> 1558,65	<u>3.09</u> 2,74	6344	6331	<u>13</u> 11	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>52.15</u> 0,09
35	C1550-59 варіант 1	Двокомпонентна епоксидна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 72 кількість: 406,19*0,78	кг	316,8282	<u>1175.32</u> -	<u>-</u> -	372375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C1550-60 варіант 1	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82 кількість: 406,19*1,01	м.п.	410,2519	<u>155.12</u> -	<u>-</u> -	63638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм (вертикальні поверхні) кількість: 329,13-63,45	100м2	2,6568	<u>12225.82</u> 3791,32	- -	32482	10073	- -	<u>31.7000</u> -	<u>84.22</u> -
38	& С111-1896-10-7Н варіант 4	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2) кількість: 329,13*3-190,35 Балкони	кг	797,04	<u>23.41</u> -	- -	18659	-	- -	- -	- -
39	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 100 мм	100м2	0,565	<u>47872.05</u> 3607,11	- -	27048	2038	- -	<u>32.7800</u> -	<u>18.52</u> -
40	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістиролу екструдованого товщ. 50 мм	100м2	1,695	<u>25475.91</u> 3607,11	- -	43182	6114	- -	<u>32.7800</u> -	<u>55.56</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							563728	24556	<u>13</u> 11		<u>210.45</u> 0,09
Разом будівельні роботи, грн.							563728				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							539159				
всього заробітна плата, грн.							24567				
Загальновиробничі витрати, грн.							13079				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4683				
Всього будівельні роботи, грн.							576807				

Всього по розділу 5							576807				
Розділ 6. Вікна											
41	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1274	<u>41838.75</u> 3426,22	<u>165.79</u> 146,61	5330	437	<u>21</u> 19	<u>31.5200</u> 1,1894	<u>4.02</u> 0,15
Разом прямі витрати по розділу 6							5330	437	<u>21</u> 19		<u>4.02</u> 0,15
Разом будівельні роботи, грн.							5330				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4872				
всього заробітна плата, грн.							456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					251 0,50 93 5581				

		Всього по розділу 6					5581				
		Розділ 7. Покрівля									
42	KP20-27-1	улаштування парапетів Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини кількість: 116*4	100шт	4,64	<u>966,74</u> 939,60	- -	4486	4360	- -	<u>8.8700</u> -	<u>41,16</u> -
43	KB34-56-2	Улаштування дерев'яних каркасів під парапет	100м2	1,1552	<u>42534,61</u> 23438,52	<u>302,39</u> 82,95	49136	27076	<u>349</u> 96	<u>213.0000</u> 0,7830	<u>246,06</u> 0,90
44	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм (до димарів)	100 м	1,2	<u>42067,66</u> 10819,63	- -	50481	12984	- -	<u>92.6100</u> -	<u>111,13</u> -
45	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати (до 500 мм)	100 м	1,2	<u>5133,75</u> 5031,87	- -	6161	6038	- -	<u>43.0700</u> -	<u>51,68</u> -
46	& C1632-802 варіант 5	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм кількість: 120*0,6	м2	72	<u>273,87</u> -	- -	19719	-	- -	- -	- -
47	& C111- 1719-8 варіант 6	Геотекстиль кількість: 120*0,46	м2	55,2	<u>35,72</u> -	- -	1972	-	- -	- -	- -
48	& C111-Д- 17-6 варіант 3	Дюбель	шт	240	<u>3,48</u> -	- -	835	-	- -	- -	- -
49	& C126- 1300-281 варіант 2	Прижимна планка	м	120	<u>81,15</u> -	- -	9738	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					142528	50458	<u>349</u> 96		<u>450,03</u> 0,90
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142528 91721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50554 27534 54,12 10029 170062				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					170062				
50	C121-393 варіант 1	Розділ 8. Сходові клітки (2 шт.) Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані	пм	58,67	<u>1493.96</u>	<u>-</u>	87651	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
51	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (пандус)	100м2	0,6027	<u>83600.16</u> <u>19050,08</u>	<u>-</u> <u>-</u>	50386	11481	<u>-</u> <u>-</u>	<u>164.9500</u> <u>-</u>	<u>99.42</u> <u>-</u>
52	KB15-26-1	Улаштування покриттів сходиців з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші (сходова у під'їзді +сходи в підвал+вхідна група) кількість: 9,5+14,04+14,83	1 м2	38,37	<u>1260.50</u> <u>613,25</u>	<u>-</u> <u>-</u>	48365	23530	<u>-</u> <u>-</u>	<u>5.3100</u> <u>-</u>	<u>203.74</u> <u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					186402	35011	<u>-</u> <u>-</u>		<u>303.16</u> <u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					186402 151391 35011 18750 36,38 6742 205152				
		-----					-				
		Всього по розділу 8					205152				
53	KB15-183-1	Розділ 9. Зовнішнє опорядження Декоративне штукатурення фасадів (цоколь+входи в підвал)	100м2	1,66	<u>87636.41</u> <u>30191,18</u>	<u>-</u> <u>-</u>	145476	50117	<u>-</u> <u>-</u>	<u>231.3500</u> <u>-</u>	<u>384.04</u> <u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення низу балконних плит	100м2	1,695	<u>87636.41</u> 30191,18	<u>-</u> -	148544	51174	<u>-</u> -	<u>231.3500</u> -	<u>392.14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					294020	101291	<u>-</u> -		<u>776.18</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					294020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192729				
		всього заробітна плата, грн.					101291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50722				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17262				
		Всього будівельні роботи, грн.					344742				

		Всього по розділу 9					344742				
		Розділ 10. Колективна димоходна система									
55	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини	100шт	0,86	<u>966.74</u> 939,60	<u>-</u> -	831	808	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>7.63</u> -
56	КБ20-2-1	Прокладання димової труби діаметром до 200 мм кількість: 3,14*0,2*84	100м2	0,52752	<u>42825.41</u> 28457,66	<u>153.79</u> 6,29	22591	15012	<u>81</u> 3	<u>261.8000</u> 0,0524	<u>138.10</u> 0,03
57	С113-48 варіант 2	Труба нерж. /оц. діам. 180/280	м	84	<u>893.97</u> -	<u>-</u> -	75093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-5-1	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм кількість: 48*0,1*0,25*3,14	100м2	0,03768	<u>34109.01</u> 31229,51	<u>153.79</u> 6,29	1285	1177	<u>6</u> -	<u>287.3000</u> 0,0524	<u>10.83</u> -
59	С113-1567 варіант 1	Комплект відводу (від котла)	шт	48	<u>2038.28</u> -	<u>-</u> -	97837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КР15-22-1	Установлення кранів кульових з накидною гайкою G3/4	100 шт	1,92	<u>5926.28</u> 5920,20	<u>-</u> -	11378	11367	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>95.04</u> -
61	С113-2156 варіант 1	Кульові крани G 3/4 Herz	шт	192	<u>918.67</u> -	<u>-</u> -	176385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					385400	28364	<u>87</u> 3		<u>251.60</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					385400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					356949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28367 14862 26,54 4919 400262				
		-----					-				
		Всього по розділу 10					400262				
		Розділ 11. Ганки з пандусами (2 шт.)									
62	КБ9-72-1	ТАМБУРИ Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: 0,0124*2	1m	0,0248	<u>73334.32</u> 17413,76	<u>8688.33</u> 1596,11	1819	432	<u>215</u> 40	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>3.61</u> 0,27
63	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т H2=0,87	1m	0,0248	<u>15687.03</u> 10347,21	<u>4275.84</u> 808,92	389	257	<u>106</u> 20	<u>77.1777</u> 5,3174	<u>1.91</u> 0,13
64	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит OSB-3 кількість: 5,9*2	100м2	0,118	<u>5880.46</u> 5825,83	<u>18.57</u> 16,42	694	687	<u>2</u> 2	<u>54.3100</u> 0,1332	<u>6.41</u> 0,02
65	& С111-649- 1 варіант 1	Плити OSB-3 кількість: 5,9*1,02*2	м2	12,036	<u>192.19</u> -	<u>-</u> -	2313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо кількість: 5,9*2	100м2	0,118	<u>6782.93</u> 4843,33	<u>1939.60</u> 760,71	800	572	<u>228</u> 90	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>5.59</u> 0,66
67	& С114-252- 62 варіант 1	Плити мінераловатні, товщина 50 мм, не менше 0,04 мПа кількість: 5,9*1,03*2	м2	12,154	<u>161.68</u> -	<u>-</u> -	1965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю кількість: 5,9*2	10 м2	1,18	<u>156.53</u> 156,53	<u>-</u> -	185	185	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>1.70</u> -
69	С111-1720 варіант 1	Геотекстиль термофіксований, не менше 150 г/м2 кількість: 5,9*1,15*2	м2	13,57	<u>46.13</u> -	<u>-</u> -	626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з полівінілхлоридної мембрани кількість: 5,9*2	100м2	0,118	<u>6551.15</u> 6010,10	<u>12.38</u> 10,95	773	709	<u>1</u> 1	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>6.14</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм кількість: 5,9*1,08*2	м2	12,744	<u>330.97</u> -	- -	4218	-	- -	- -	- -
72	& C1-1-5 варіант 1	Кріплення для ПВХ-мембрани (в комплекті дюбель, саморіз, шайба тарільчаста) кількість: R0(5,9*4)*2	шт	48	<u>16.36</u> -	- -	785	-	- -	- -	- -
73	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів кількість: 0,5*2	л	1	<u>647.92</u> -	- -	648	-	- -	- -	- -
74	КБ34-56-7	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих кількість: 5,9*2	100м2	0,118	<u>153292.31</u> 18986,79	<u>6887.88</u> 2907,83	18088	2240	<u>813</u> 343	<u>177.0000</u> 26,6002	<u>20.89</u> 3,14
75	КБ10-14-6	Підшивання стелі металосайдингом кількість: 5,9*2	100м2	0,118	<u>3981.21</u> 3981,21	- -	470	470	- -	<u>39.3400</u> -	<u>4.64</u> -
76	& C111-1713-1-Л варіант 1	Металосайдинг (в комплекті) кількість: 5,9*1,15*2	м2	13,57	<u>398.03</u> -	- -	5401	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 11							39174	5552	<u>1365</u> 496		<u>50.89</u> 4,23
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							39174				
							32257				
							6048				
							3323				
							6,58				
							1217				
							42497				

Всього по розділу 11							42497				
77	КБ9-75-1 κ=1,45	Розділ 12. Вентиляційно-димові канали Виготовлення зонтів з листової покрівельної сталі H2=1,45	1m	0,2357	<u>99942.34</u> 43638,34	<u>9042.03</u> 292,19	23556	10286	<u>2131</u> 69	<u>373.5200</u> 2,4400	<u>88.04</u> 0,58
Разом прямі витрати по розділу 12							23556	10286	<u>2131</u> 69		<u>88.04</u> 0,58
Разом будівельні роботи, грн.							23556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11139 10355 5508 10,63 1971 29064				
		-----					-				
		Всього по розділу 12					29064				
		Розділ 13. Інше									
78	КБ12-15-1	Улаштування обрамлення балконів із листової оцинкованої сталі	100м2	1,0368	<u>57370.86</u> 14067,50	<u>189.59</u> 62,26	59482	14585	<u>197</u> 65	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>137.69</u> 0,42
79	КР20-27-1	Свердління отворів в цегляних стінах, діаметр отвору до 20 мм	100шт	3,84	<u>966.74</u> 939,60	<u>-</u> -	3712	3608	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>34.06</u> -
80	КБ9-49-1	Кріплення анкерами балконних огорожень	100шт	3,84	<u>12602.34</u> 2147,90	<u>1551.92</u> 569,64	48393	8248	<u>5959</u> 2187	<u>19.0400</u> 4,8760	<u>73.11</u> 18,72
81	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю (входи в підвал) кількість: 4,99*2	100м2	0,0998	<u>2408.88</u> 315,06	<u>19.92</u> 2,62	240	31	<u>2</u> -	<u>2.3500</u> 0,0224	<u>0.23</u> -
82	КБ7-57-9	Герметизація швів (ванна, раковини, вікна)	100м шва	18,69	<u>3009.77</u> 3009,77	<u>-</u> -	56253	56253	<u>-</u> -	<u>26.6800</u> -	<u>498.65</u> -
83	& С111-1613-1 варіант 2	Герметик силіконовий кількість: 0,28/10*1869	л	52,332	<u>602.48</u> -	<u>-</u> -	31529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,11	<u>546.18</u> 397,97	<u>21.65</u> 6,87	606	442	<u>24</u> 8	<u>3.7100</u> 0,0447	<u>4.12</u> 0,05
85	15093-35013 варіант 2	Трижильний кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг-Іs-1.0	1000м	0,111	<u>36762.48</u> -	<u>-</u> -	4081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С1530-144-2А-1	Труби гофровані пластикові діам. 20 мм	м	111	<u>10.80</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					205495	83167	<u>6182</u> 2260		<u>747.86</u> 19,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205495 116146				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	<u>4425.20</u> 4305,85	-	1770	1722	-	<u>36.4100</u>	<u>14.56</u>
92	& С1221-103	Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою	шт	4	<u>2602.64</u>	-	10411	-	-	-	-
93	& С113-1673-281	Кран кульовий 1/2" з шлангом	шт	4	<u>191.37</u>	-	765	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
94	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,8	<u>4065.59</u> 3824,81	-	3252	3060	-	<u>31.9800</u>	<u>25.58</u>
95	& С130-644-1	Умивальник керамічний	к-т	8	<u>1253.77</u>	-	10030	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
96	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,8	<u>1393.56</u> 1393,56	-	1115	1115	-	<u>11.4800</u>	<u>9.18</u>
97	& С130-628-1А	Змішувач для умивальника	комплект	8	<u>887.24</u>	-	7098	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
98	& С113-1673-281	Кран кульовий 1/2" з шлангом	шт	8	<u>191.37</u>	-	1531	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
99	& С121-586-12	Тумба під умивальник (раковину) в туалет кількість: 88-48	шт	40	<u>3849.91</u>	-	153996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& С121-586-11	Тумба під умивальник (раковину)	шт	48	<u>10539.71</u>	-	505906	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					695874	5897	-		<u>49.32</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					695874				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					689977				
		всього заробітна плата, грн.					5897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					960				
		Всього будівельні роботи, грн.					698862				

		Всього по розділу 15					698862				
		Разом прямі витрати по кошторису					6074463	1927015	<u>59051</u> 9045		<u>16886.83</u> 76,06
		Разом будівельні роботи, грн.					6074463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4088397 1936060 1042522 2027,54 375779 7116985				
		-----					-				
		Всього по кошторису					7116985				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					18990,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2311839				

Склав інженер ПКР Кіриша К.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор Сергій СТРИХАРЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на внутрішні мережі газопостачання (1 черга)
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1377,223 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,92764 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 250,278 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,36	<u>41676.58</u> 8328,93	<u>4966.69</u> 4239,87	15004	2998	<u>1788</u> 1526	<u>65.6700</u> 37,5830	<u>23.64</u> 13,53
2	КБ24-101-1	Улаштування вводу газопроводу в будівлі. H1=0,25	1 ввід	12	<u>797.41</u> 406,34	<u>390.21</u> 26,88	9569	4876	<u>4683</u> 323	<u>3.3975</u> 0,2310	<u>40.77</u> 2,77
3	КБ16-9-15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>19012.16</u> 14433,27	<u>3385.93</u> 612,14	190	144	<u>34</u> 6	<u>118.9000</u> 5,2238	<u>1.19</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-9-14 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,48	<u>20166.82</u> 15587,93	<u>3385.93</u> 612,14	9680	7482	<u>1625</u> 294	<u>128.4120</u> 5,2238	<u>61.64</u> 2,51
5	КБ16-9-13 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,6	<u>18183.32</u> 14082,89	<u>3280.27</u> 607,82	10910	8450	<u>1968</u> 365	<u>116.0136</u> 5,1878	<u>69.61</u> 3,11
6	КБ16-8-5 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,4	<u>8619.09</u> 6134,21	<u>1871.47</u> 550,22	3448	2454	<u>749</u> 220	<u>49.7664</u> 4,7078	<u>19.91</u> 1,88
7	КБ16-8-4 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,85	<u>8200.97</u> 6134,21	<u>1453.35</u> 414,70	6971	5214	<u>1235</u> 352	<u>49.7664</u> 3,5478	<u>42.30</u> 3,02
8	КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,82	<u>7746.58</u> 5679,82	<u>1453.35</u> 414,70	6352	4657	<u>1192</u> 340	<u>46.0800</u> 3,5478	<u>37.79</u> 2,91
9	КБ16-8-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	3,75	<u>7244.43</u> 5679,82	<u>1035.23</u> 279,18	27167	21299	<u>3882</u> 1047	<u>46.0800</u> 2,3878	<u>172.80</u> 8,95
10	КБ16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,37	<u>7328.46</u> 5679,82	<u>1035.23</u> 279,18	2712	2102	<u>383</u> 103	<u>46.0800</u> 2,3878	<u>17.05</u> 0,88
11	& C113-1-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 108 мм, товщина стілки 4,0 мм	м	1	<u>354.67</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C113-1-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стілки 3,0 мм	м	48	<u>186.88</u> -	<u>-</u> -	8970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C113-1-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 57 мм, товщина стілки 3,0 мм	м	60	<u>138.50</u> -	<u>-</u> -	8310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C113-1-5-5Ю	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	40	<u>115.36</u> -	- -	4615	-	- -	- -	- -
15	& C1534-7-5	Відвід сталевий д. 40мм	шт	4	<u>48.46</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
16	C1534-359	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	2	<u>40.27</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
17	& C113-1-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	85	<u>94.64</u> -	- -	8044	-	- -	- -	- -
18	& C1534-8-3	Відвід сталевий д. 32 мм	шт	55	<u>38.18</u> -	- -	2100	-	- -	- -	- -
19	& C1534-256-1-Н	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 32х25 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 32х3-25х2,5 мм	шт	12	<u>30.30</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -
20	& C113-1-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	82	<u>74.27</u> -	- -	6090	-	- -	- -	- -
21	& C113-1-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	375	<u>58.45</u> -	- -	21917	-	- -	- -	- -
22	& C1534-7-3	Відводи сталеві д. 20 мм	шт	204	<u>17.90</u> -	- -	3652	-	- -	- -	- -
23	& C1534-256-3	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 25х20 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 28х4-25х2,5 мм	шт	12	<u>21.89</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
24	& C113-1-1-5Щ	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	37	<u>47.91</u> -	- -	1773	-	- -	- -	- -
25	& C113-1884-19	Хомут для кріплення труби 1" з гумовою вкладкою	шт	30	<u>24.47</u> -	- -	734	-	- -	- -	- -
26	& C113-1884-15 варіант 2	Хомут для кріплення труби 3/4" з гумовою вкладкою	шт	150	<u>24.13</u> -	- -	3620	-	- -	- -	- -
27	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм кількість: 12+12+24	10шт	4,8	<u>1383.06</u> 1382,71	- -	6639	6637	- -	<u>12.8900</u> -	<u>61.87</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм кількість: 24*0,6	м	14,4	<u>217.97</u> -	<u>-</u> -	3139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм кількість: 0,6*24	м	14,4	<u>295.63</u> -	<u>-</u> -	4257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни кількість: 12+12+24 Кронштейн для газопроводу д.108-5шт, д.89-2шт, д.76-8шт, д. 57-12шт	1сальник	48	<u>523.63</u> 332,79	<u>-</u> -	25134	15974	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>141.60</u> -
31	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: R3(0,027+0,002)	1т	0,029	<u>29514.43</u> 20562,08	<u>6391.51</u> 211,06	856	596	<u>185</u> 6	<u>176.0000</u> 1,7680	<u>5.10</u> 0,05
32	& C1110-172-2	Сталь кутова 45x45x4 мм кількість: R3(0,00273*0,45*22)	т	0,027	<u>37947.97</u> -	<u>-</u> -	1025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C111-1809-3	Сталь кругла д. 8мм кількість: R3(0,000395*0,2*22)	т	0,002	<u>33673.25</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,029	<u>16872.36</u> 13284,51	<u>1530.90</u> 62,59	489	385	<u>44</u> 2	<u>117.7600</u> 0,5216	<u>3.42</u> 0,02
35	& C1545-1118-3 варіант 2	Болт анкерний М8/10x125 кількість: 2*22	шт	44	<u>21.18</u> -	<u>-</u> -	932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C111-121 варіант 2	Гайки шестигранні, діаметр різьби 8 мм кількість: 0,000022*(22)	т	0,000484	<u>93872.26</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C111-1870 варіант 2	Шайби кількість: 0,000024*(22)	т	0,000528	<u>84993.12</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C111-1746-5	Техпластина ТМКЦ т. 3мм 85x30мм	шт	22	<u>4.07</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C111-1746-4	Техпластина ТМКЦ т. 3мм 50x40мм	шт	22	<u>2.99</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-1679-2	Термоусадкова стрічка кількість: 0,5*22	м	11	<u>75.19</u> -	<u>-</u> -	827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C113-1884-18	Хомут для кріплення труби 1 1/2" з гумовою вкладкою	шт	10	<u>25.92</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C113-1884-20	Хомут для кріплення труби 1 1/4" з гумовою вкладкою	шт	25	<u>26.51</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C111-1638-2	Круг відрізний, діаметр 230 мм	шт	50	<u>45.87</u> -	<u>-</u> -	2294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин кількість: $0,0008+0,001*9+0,00031*2+0,00047*2+0,0009$	1 т	0,01226	<u>96529,08</u> 48728,87	<u>35785,17</u> 616,90	1183	597	<u>439</u> 8	<u>353.8000</u> 5,1580	<u>4,34</u> 0,06
45	& С1534-141-1	Трійник сталевий, діаметр 65 мм	шт	1	<u>300.83</u> -	-	301	-	-	-	-
46	& С1534-12-2	Відвід, діаметр 65 мм	шт	9	<u>173.18</u> -	-	1559	-	-	-	-
47	С1534-274	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-76х3,5 мм	шт	1	<u>175.26</u> -	-	175	-	-	-	-
48	С1534-258	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	2	<u>66.64</u> -	-	133	-	-	-	-
49	С1534-256	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4-45х2,5 мм	шт	2	<u>42.39</u> -	-	85	-	-	-	-
50	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	2	<u>754.17</u> 491,99	<u>52.24</u> 2,14	1508	984	<u>104</u> 4	<u>4.2600</u> 0,0178	<u>8.52</u> 0,04
51	& С1630-87-1-2-4	Кран кульовий фланцевий Ду-65мм	шт	2	<u>4485.63</u> -	-	8971	-	-	-	-
52	& С130-933-1	Фланці плоскі приварні, діаметр 65 мм	шт	4	<u>394.75</u> -	-	1579	-	-	-	-
53	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	12	<u>449.60</u> 281,56	<u>52.24</u> 2,14	5395	3379	<u>627</u> 26	<u>2.4100</u> 0,0178	<u>28.92</u> 0,21
54	& С1630-65-5	Кран кульовий зварювання-фланець ф32	шт	12	<u>1948.07</u> -	-	23377	-	-	-	-
55	& С130-930-2	Фланці плоскі, діаметр 32 мм	шт	12	<u>209.61</u> -	-	2515	-	-	-	-
56	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1 фланець	1	<u>372.14</u> 132,22	<u>201.20</u> 3,47	372	132	<u>201</u> 3	<u>0.9600</u> 0,0290	<u>0.96</u> 0,03
57	& С130-935-2-6Б	Фланці плоскі, діаметр 100 мм	шт	1	<u>458.04</u> -	-	458	-	-	-	-
58	КБ16-20-2	Установлення кранів без зварювання кількість: 96+48	1 кран	144	<u>59.87</u> 59,48	-	8621	8565	-	<u>0.4900</u> -	<u>70.56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C130-1181-1	Крани кульові для газу, діаметр 15 мм	шт	48	<u>189.39</u>	-	9091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C113-1835-81	Різьба Ду 15 сталеві	шт	96	<u>6.79</u>	-	652	-	-	-	-
		кількість: 48*2			-	-			-	-	-
61	& C113-100-1-Н	Муфта д 15 мм	шт	48	<u>12.55</u>	-	602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C113-1720-1-4	Згін Ду 15 сталевий	шт	48	<u>12.33</u>	-	592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& C113-938-2	Контргайка сталеві д-15	шт	48	<u>14.06</u>	-	675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C130-1181-2	Крани кульові для газу, діаметр 20 мм	шт	96	<u>245.77</u>	-	23594	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
65	& C113-1835-80	Різьба Ду 20 сталеві	шт	192	<u>8.32</u>	-	1597	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 96*2			-	-			-	-	-
66	& C113-100-1-А	Муфта д 20 мм	шт	96	<u>15.34</u>	-	1473	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
67	& C113-1720-1-2	Згін Ду 20 сталевий	шт	96	<u>17.58</u>	-	1688	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
68	& C113-1835-83-1	Контргайка Ду 20 сталеві	шт	96	<u>17.58</u>	-	1688	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
69	КБ18-21-1	Установлення фільтрів у трубопроводах	10 шт	4,8	<u>1761.74</u>	<u>231.28</u>	8456	6898	<u>1110</u>	<u>12.3000</u>	<u>59.04</u>
					1437,01	9,46			45	0,0788	0,38
70	& C1630-1966-2	Фільтр газовий	шт	48	<u>279.15</u>	-	13399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C1630-976-20-5-8	Сигналізатор газу	шт	48	<u>1170.79</u>	-	56198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	79,952	<u>26.48</u>	-	2117	2117	-	<u>0.2500</u>	<u>19.99</u>
					26,48	-			-	-	-
73	КБ13-16-6 κ=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 кількість: 0,13*375+0,11*37+0,16*82+89 Н1=2	100м2	1,5494	<u>3377.13</u>	-	5233	1959	-	<u>9.5600</u>	<u>14.81</u>
					1264,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази кількість: 65,94+89	100м2	1,5494	<u>17993.49</u> 11987,19	- -	27879	18573	- -	<u>106.2600</u> -	<u>164.64</u> -
75	КМ11-60-1	Установлення сигналізатора	комплек т	2	<u>776.90</u> 776,90	- -	1554	1554	- -	<u>6.4000</u> -	<u>12.80</u> -
76	& С1630-976-20-5-5	Сигналізатор газу СТРАЖ S51A3K	шт	2	<u>1519.59</u> -	- -	3039	-	- -	- -	- -
77	КМ8-83-1	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	2	<u>382.72</u> 382,72	- -	765	765	- -	<u>3.2000</u> -	<u>6.40</u> -
78	& С1512-1-4-5	Світло-звуковий сигнальний пристрій	шт	2	<u>654.35</u> -	- -	1309	-	- -	- -	- -
79	КБ19-1-2	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	1 прилад	48	<u>214.34</u> 214,34	- -	10288	10288	- -	<u>1.9000</u> -	<u>91.20</u> -
80	& С1545-318-2-5Ш	Гнучкий металорукав, діаметр 15 мм	шт	48	<u>575.95</u> -	- -	27646	-	- -	- -	- -
81	КБ19-3-1	Приєднання газопальникових пристроїв до газопроводу	1пристр.	48	<u>1199.63</u> 1199,63	- -	57582	57582	- -	<u>8.7100</u> -	<u>418.08</u> -
82	& С1545-318-1-5Ц	Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм	шт	48	<u>819.77</u> -	- -	39349	-	- -	- -	- -
83	2417-109	Плита газова ПГ4	шт	48	<u>13280.00</u> -	- -	637440	-	- -	- -	- -
84	КМ37-66-1	Виготовлення зразків для випробовування зварних з'єднань на розрив, товщина стінки до 6 мм	зразок	8	<u>362.45</u> 198,54	<u>163.91</u> 105,62	2900	1588	<u>1312</u> 845	<u>1.6600</u> 0,8701	<u>13.28</u> 6,96
85	КМ37-54-1	Механічне випробовування зразків на розтяг зварних з'єднань сталей аустенитного класу, товщина металу до 12 мм	зразок	8	<u>439.18</u> 378,41	<u>60.77</u> 53,53	3513	3027	<u>486</u> 428	<u>2.9400</u> 0,4343	<u>23.52</u> 3,47
86	КМ37-41-3	Рентгенографічний контроль зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки, який виконується на монтажі, діаметр труб до 114 мм, товщина стінки до 5 мм	стик	2	<u>5007.65</u> 688,59	<u>3392.32</u> 401,07	10015	1377	<u>6785</u> 802	<u>4.2900</u> 2,7770	<u>8.58</u> 5,55
87	КМ37-41-1	Рентгенографічний контроль зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм, товщина стінки до 5 мм	стик	6	<u>4512.49</u> 577,84	<u>3193.26</u> 377,54	27075	3467	<u>19160</u> 2265	<u>3.6000</u> 2,6139	<u>21.60</u> 15,68
		Разом прямі витрати по кошторису					1243553	206120	<u>47992</u> 9010		<u>1665.93</u> 72,06
		Разом устаткування, грн.					637440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					25032				
		Всього устаткування, грн.					662472				
		Разом будівельні роботи, грн.					606113				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					352001				
		всього заробітна плата, грн.					215130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108638				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					189,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35148				
		Всього будівельні роботи, грн.					714751				

		Всього по кошторису					1377223				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1927,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					250278				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на підпірна стінка
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 525,192 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,72443 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 86,841 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0386	43005,16	41217,57	1660	69	1591	18.5300	0,72
					1787,59	13957,89			539	110,0580	4,25
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,09	-	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм кількість: 92,32*1,89*0,3	100м3	0,523454	798991,63	32536,62	418236	62038	17031	1077,0400	563,78
				4	118517,48	13074,44			6844	97,8795	51,24
4	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,126	33664,25	-	37906	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,028	36165,10	-	1013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,0874	<u>76481.89</u> 2618,32	<u>1685.26</u> 553,39	6685	229	<u>147</u> 48	<u>23.2100</u> 3,6000	<u>2.03</u> 0,31
7	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	10м3	0,45	<u>17354.08</u> 1651,58	<u>-</u> -	7809	743	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>7.34</u> -
8	КБ12-20-3	Улаштування геотекстилю	100м2	0,93	<u>8427.99</u> 1237,53	<u>87.01</u> 33,03	7838	1151	<u>81</u> 31	<u>10.9700</u> 0,2288	<u>10.20</u> 0,21
9	КБ22-12-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,018	<u>257356.80</u> 38717,46	<u>20133.94</u> 7149,27	4632	697	<u>362</u> 129	<u>331.4000</u> 61,1000	<u>5.97</u> 1,10
		Разом прямі витрати по кошторису					485779	64927	<u>19212</u> 7591		<u>590.04</u> 57,11
		Разом будівельні роботи, грн.					485779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					401640				
		всього заробітна плата, грн.					72518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39413				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14323				
		Всього будівельні роботи, грн.					525192				

		Всього по кошторису					525192				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					724,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86841				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на загальнобудівельні роботи
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -2955,211 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість -11,57253 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата -1405,750 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері підвалу									
1	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Д-1*, Д-1п*, Д-2*, Д-2п*) кількість: -1,89*8+7,4	100м2	-0,0772	<u>37819.20</u> 29017,87	<u>2420.99</u> -	-2920	-2240	<u>-187</u> -	<u>235.4200</u> -	<u>-18.17</u> -
2	& К536112-108-7 варіант 4	Блоки дверні металеві протипожежні зовнішні кількість: -8+4	шт	-4	<u>12098.04</u> -	<u>-</u> -	-48392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					-51312	-2240	<u>-187</u> -		<u>-18.17</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					-51312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-48885				
		всього заробітна плата, грн.					-2240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-1158 -2,18 -404 -52470				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-52470				
		Розділ 2. Входи в підвал (2 шт.)									
3	КБ10-16-1	Виготовлення та установа кроек кількість: -0,196*2	1 м3	-0,392	<u>16520,09</u> 3453,18	<u>175,88</u> -	-6476 -	-1354	<u>-69</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>-13,13</u> -
4	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі кількість: -11,3*2	100м2	-0,226	<u>3507,96</u> 3190,33	<u>-</u> -	-793 -	-721	<u>-</u> -	<u>30,9500</u> -	<u>-6,99</u> -
5	С112-26 варіант 2	Лати	м3	-0,1356	<u>11285,18</u> -	<u>-</u> -	-1530 -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ10-14-1	Улаштування вітрової дошки кількість: -0,11*6,92*2	100м2	-0,015224	<u>9192,36</u> 8878,74	<u>-</u> -	-140 -	-135	<u>-</u> -	<u>82,7700</u> -	<u>-1,26</u> -
7	С123-371 варіант 3	Вітрова дошка кількість: -0,023*2	м3	-0,046	<u>6519,41</u> -	<u>-</u> -	-300 -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, кроек, мауерлатів + ДСА-1 кількість: -1,386*2	10м3	-0,2772	<u>10797,16</u> 1339,18	<u>-</u> -	-2993 -	-371	<u>-</u> -	<u>12,3200</u> -	<u>-3,42</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					-12232	-2581	<u>-69</u> -		<u>-24,80</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-12232 -9582 -2581 -1467 -2,98 -552 -13699				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					-13699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ9-75-2	Розділ 3. Сходові клітки (2 шт.) Виготовлення огорожі сходових кліток кількість: -0,6398*2	1m	-1,2796	<u>70728,18</u> 20562,08	<u>6487,63</u> 222,07	-90504	-26311	<u>-8302</u> -284	<u>176.0000</u> 1,8720	<u>-225.21</u> -2,40
10	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж огорожі сходових кліток кількість: -1,2796+0,55678 H2=0,87	1m	-0,72282	<u>16757,18</u> 10347,21	<u>5343,18</u> 29,66	-12112	-7479	<u>-3862</u> -21	<u>77.1777</u> 0,2480	<u>-55.79</u> -0,18
		Разом прямі витрати по розділу 3					-102616	-33790	<u>-12164</u> -305		<u>-281.00</u> -2,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-102616				

		Всього по розділу 3					-120467				
11	КБ10-28-3	Розділ 4. Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику (Д-3, Д-3п, Д-4, Д-4п)	100м2	-0,0736	<u>20173,45</u> 6995,78	<u>7056,04</u> -	-1485	-515	<u>-519</u> -	<u>59.8800</u> -	<u>-4.41</u> -
12	& С123-199- 22 варіант 2	Блоки дверні металопластикові зовнішні (Д- 3, Д-3п)	м2	-7,36	<u>8931,34</u> -	<u>-</u> -	-65735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-8, Д-8п)	100м2	-0,0548	<u>24510,93</u> 9262,28	<u>7625,08</u> -	-1343	-508	<u>-418</u> -	<u>79.2800</u> -	<u>-4.34</u> -
14	& С123-4445 варіант 4	Блоки дверні металопластикові внутрішні (Д- 8, Д-8п)	м2	-5,48	<u>6717,62</u> -	<u>-</u> -	-36813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					-105376	-1023	<u>-937</u> -		<u>-8.75</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					-105376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					-103416 -1023 -545 -1,05 -195 -105921 ----- -105921				
		Розділ 5. Підлоги									
15	КБ15-26-2	1 ПОВЕРХ Т и п 3 - 61,58 м2 <i>Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші</i>	1 м2	-3,4	<u>1680,83</u> 997,83	- -	-5715	-3393	- -	<u>8.6400</u> -	<u>-29.38</u> -
16	КБ11-11-2 к=13	Т и п 5 - 56,50 м2 <i>Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 85 мм)</i> <i>кількість: -56,5*13+47,45+14,13</i>	100м2	-6,7292	<u>1364,08</u> 199,15	- -	-9179	-1340	- -	<u>1.8800</u> -	<u>-12.65</u> -
17	КБ15-26-2	2, 3, 4 ПОВЕРХИ Т и п 7 - 61,58 м2 х 3 = 184,74 м2 <i>Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші</i>	1 м2	-10,2	<u>1680,83</u> 997,83	- -	-17144	-10178	- -	<u>8.6400</u> -	<u>-88.13</u> -
18	КБ11-11-2 к=8	Т и п 9 - 56,50 м2 х 3 = 169,50 м2 <i>Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 55-65 мм)</i> <i>кількість: -56,5*8+29,2</i>	100м2	-12,684	<u>1364,08</u> 199,15	- -	-17302	-2526	- -	<u>1.8800</u> -	<u>-23.85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					-49340	-17437	- -		<u>-154.01</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					-49340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-31903				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					-6,97				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					-922				
		всього заробітна плата, грн.					-18359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					-9902 -19,33 -3580 -59242 -59242				
		Розділ 6. Внутрішнє опорядження									
		Стелі									
19	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм кількість: -3980,24+370	100м2	-36,1024	<u>7387,45</u> 5901,45	<u>118,87</u> 102,43	-266705	-213057	<u>-4291</u> -3698	<u>53.6300</u> 0,9844	<u>-1936.17</u> -35,54
20	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Ceresit" кількість: -995,06*4+370	100м2	-36,1024	<u>14415,38</u> 11328,38	<u>-</u> -	-520430	-408982	<u>-</u> -	<u>100.4200</u> -	<u>-3625.40</u> -
21	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 кількість: -3980,24*2+370*2	100м2	-72,2048	<u>4963,01</u> 2569,01	<u>-</u> -	-358353	-185495	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>-1550.96</u> -
22	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: -3980,24+370	100м2	-36,1024	<u>14665,91</u> 4839,55	<u>-</u> -	-529475	-174719	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> -	<u>-1548.79</u> -
		Стіни									
23	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	-4,3	<u>72795,98</u> 29527,33	<u>-</u> -	-313023	-126968	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> -	<u>-1099.38</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					-1987986	-1109221	<u>-4291</u> -3698		<u>-9760.70</u> -35,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємкість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					-1987986 -874474 -17,79 -2353 -1115272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-602737 -1177,70 -218271 -2590723				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					-2590723				
		Розділ 7. Ганки з пандусами (2 шт.)									
		ТАМБУРИ									
24	КБ12-12-1	Улаштування покрівель односкілих із металопрофілю кількість: -5,9*2	100м2	-0,118	<u>58709,73</u> 13207,35	<u>559,24</u> 6,63	-6928	-1558	<u>-66</u> -1	<u>124.6800</u> 0,0625	<u>-14,71</u> -0,01
25	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	-0,118	<u>3827,96</u> 1237,53	<u>-</u> -	-452	-146	<u>-</u> -	<u>10.9700</u> -	<u>-1,29</u> -
26	С112-85 варіант 2	Лати кількість: -0,072*2	м3	-0,144	<u>9487,98</u> -	<u>-</u> -	-1366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С112-86 варіант 2	Контлати кількість: -0,013*2	м3	-0,026	<u>9490,63</u> -	<u>-</u> -	-247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ10-14-1	Підшивання стелі дошками обшивки кількість: -1,5*2,52*2	100м2	-0,0756	<u>31286,10</u> 8878,74	<u>134,50</u> -	-2365	-671	<u>-10</u> -	<u>82.7700</u> -	<u>-6,26</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					-11358	-2375	<u>-76</u> -1		<u>-22,26</u> -0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-11358 -8907 -2376 -1332 -2,68 -495 -12690				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					-12690				
		Разом прямі витрати по кошторису					-2320220	-1168667	<u>-17724</u> -4004		<u>-10269,69</u> -38,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					-2320220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-1133829				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					-24,76				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					-3275				
		всього заробітна плата, грн.					-1175946				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-634991				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-1239,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-229804				
		Всього будівельні роботи, грн.					-2955211				
		-----					-				
		Всього по кошторису					-2955211				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					-11572,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-1405750				

Склав інженер ПКР Кіриша К.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор Сергій СТРИХАРЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на водопостачання і водовідведення
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -17,635 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання									
1	& C113-1673-326 варіант 2	Трійник 20х20х20 Kan-Therm pp кількість: -80+47	шт	-33	<u>15.74</u>	-	-519	-	-	-	-
2	C113-1794 варіант 3	Муфта діам. 32 мм кількість: -80+31+17	шт	-32	<u>6.68</u>	-	-214	-	-	-	-
3	C113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм кількість: -250+159+81	шт	-10	<u>3.23</u>	-	-32	-	-	-	-
4	C113-1792 варіант 3	Муфта діам. 20 мм кількість: -220+111	шт	-109	<u>2.38</u>	-	-259	-	-	-	-
5	C113-1283 варіант 2	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 25х1"	шт	-40	<u>105.08</u>	-	-4203	-	-	-	-
6	C113-1284 варіант 2	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 20х1/2"	шт	-40	<u>51.39</u>	-	-2056	-	-	-	-
		Водомірний вузол квартирний			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-2181 варіант 2	з лічильником В-Meiers 12 ХВ 30с 110 мм (48 шт.) Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=289 мм кількість: -48+24	шт	-24	<u>29.34</u>	-	-704	-	-	-	-
8	C113-2182 варіант 2	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=300 мм	шт	-48	<u>35.03</u>	-	-1681	-	-	-	-
9	C113-2183 варіант 2	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=200 мм	шт	-24	<u>26.49</u>	-	-636	-	-	-	-
10	C113-2184 варіант 2	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=100 мм	шт	-24	<u>15.11</u>	-	-363	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					-10667	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					-10667				
		в тому числі:					-10667				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-10667				
		Всього будівельні роботи, грн.					-10667				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-10667				
11	C113-2290 варіант 2	Розділ 2. Водовідведення Прочистка діам. 50 мм	шт	-48	<u>145.17</u>	-	-6968	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					-6968	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					-6968				
		в тому числі:					-6968				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-6968				
		Всього будівельні роботи, грн.					-6968				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					-6968				
		Разом прямі витрати по кошторису					-17635	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					-17635				
		в тому числі:					-17635				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-17635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					-17635				
		-----					-				
		Всього по кошторису					-17635				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на опалення і вентиляцію
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -237,853 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість -0,17503 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата -22,028 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	C113-1748 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25х32 мм кількість: -100+62	шт	-38	<u>12.25</u> -	- -	-466	-	- -	- -	- -
2	C113-1746 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 мм кількість: -120+70	шт	-50	<u>12.25</u> -	- -	-613	-	- -	- -	- -
3	C113-1794 варіант 4	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм кількість: -100+15	шт	-85	<u>6.68</u> -	- -	-568	-	- -	- -	- -
4	C113-1792 варіант 4	Муфта із поліпропілену діам. 20 мм кількість: -500+30	шт	-470	<u>2.38</u> -	- -	-1119	-	- -	- -	- -
5	C113-1793 варіант 4	Муфта із поліпропілену діам. 25 мм кількість: -450+30	шт	-420	<u>3.23</u> -	- -	-1357	-	- -	- -	- -
6	C113-1813 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	-96	<u>99.07</u> -	- -	-9511	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	-266	<u>26.82</u>	-	-7134	-	-	-	-
8	KP15-22-1	Установлення кранів радіаторних і термостатів кількість: -512-208+400	100 шт	-3,2	<u>5920.20</u> 5920,20	-	-18945	-18945	-	<u>49.5000</u>	<u>-158.40</u>
9	& C130-5-2 варіант 2	Крани радіаторні кількість: -512+320	шт	-192	<u>423.91</u>	-	-81391	-	-	-	-
10	& C113-1673-339 варіант 2	Термостат радіаторний кількість: -208+80	шт	-128	<u>463.75</u>	-	-59360	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					-180464	-18945	-		<u>-158.40</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					-180464				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-161519				
		всього заробітна плата, грн.					-18945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-9599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-16,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-3083				
		Всього будівельні роботи, грн.					-190063				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-190063				
11	& C113-1673-282 варіант 2	Розділ 2. Колективна димоходна система Трійник вирівнювання тиску з стабілізатором тяги діам. 200/260 мм	шт	-12	<u>3982.50</u>	-	-47790	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					-47790	-	-		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					-47790				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-47790				
		Всього будівельні роботи, грн.					-47790				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					-47790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-228254	-18945	<u>-</u>		<u>-158.40</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					-228254		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-209309				
		всього заробітна плата, грн.					-18945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-9599				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-16,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-3083				
		Всього будівельні роботи, грн.					-237853				

		Всього по кошторису					-237853				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					-175,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-22028				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на внутрішньобудинкові мережі газопостачання
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -667,346 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість -1,58678 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата -204,085 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	-0,48	41800,43	23506,75	-20064	-8781	-11283	160,2600	-76,92
					18293,68	-			-	-	-
2	КБ24-101-1 κ=0,25	Улаштування вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	1 ввід	-48	1128,89	494,26	-54187	-19504	-23724	3,3975	-163,08
					406,34	4,93			-237	0,0413	-1,98
		H1=0,25									
3	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	-1,2	16994,59	276,04	-20394	-7932	-331	55,2700	-66,32
					6610,29	7,06			-8	0,0588	-0,07
4	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	-0,72	18904,59	276,04	-13611	-4759	-199	55,2700	-39,79
					6610,29	7,06			-5	0,0588	-0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	-0,96	<u>22410,59</u> 6610,29	<u>276,04</u> 7,06	-21514	-6346	<u>-265</u> -7	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>-53,06</u> -0,06
6	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	-1,11	<u>25615,72</u> 6610,29	<u>276,04</u> 7,06	-28433	-7337	<u>-306</u> -8	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>-61,35</u> -0,07
7	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	-0,29	<u>30720,84</u> 6610,29	<u>276,04</u> 7,06	-8909	-1917	<u>-80</u> -2	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>-16,03</u> -0,02
8	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	-0,33	<u>38413,18</u> 8492,80	<u>711,01</u> 24,84	-12676	-2803	<u>-235</u> -8	<u>71,0100</u> 0,2070	<u>-23,43</u> -0,07
9	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	-0,23	<u>59538,31</u> 10389,93	<u>1091,16</u> 39,96	-13694	-2390	<u>-251</u> -9	<u>91,0200</u> 0,3330	<u>-20,93</u> -0,08
10	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	-0,39	<u>80867,10</u> 12917,21	<u>1286,34</u> 46,25	-31538	-5038	<u>-502</u> -18	<u>113,1600</u> 0,3854	<u>-44,13</u> -0,15
11	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	-0,238954	<u>10197,84</u> 6830,65	<u>-</u> -	-2437	-1632	<u>-</u> -	<u>60,5500</u> -	<u>-14,47</u> -
12	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	-0,147956 8	<u>15354,38</u> 11987,19	<u>-</u> -	-2272	-1774	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> -	<u>-15,72</u> -
13	С121-777 варіант 3	Деталі кріплення трубопроводів, не більше 50 кг	т	-1,046	<u>99721,66</u> -	<u>-</u> -	-104309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	-48	<u>261,56</u> 231,68	<u>-</u> -	-12555	-11121	<u>-</u> -	<u>1,8000</u> -	<u>-86,40</u> -
15	С1630-1936 варіант 2	Лічильники газу Самгаз G4	шт	-48	<u>1626,42</u> -	<u>-</u> -	-78068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	-5,23	<u>7972,16</u> 7694,35	<u>-</u> -	-41694	-40241	<u>-</u> -	<u>54,9400</u> -	<u>-287,34</u> -
17	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	-192	<u>340,10</u> 281,56	<u>28,76</u> 1,18	-65299	-54060	<u>-5522</u> -227	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>-462,72</u> -1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C130-465 варіант 2	Крани газові, діаметр 15 мм	шт	-96	<u>200.75</u>	-	-19272	-	-	-	-
19	C130-466 варіант 2	Крани газові, діаметр 20 мм	шт	-48	<u>241.96</u>	-	-11614	-	-	-	-
20	C130-467 варіант 2	Крани газові, діаметр 25 мм	шт	-48	<u>358.56</u>	-	-17211	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					-579751	-175635	<u>-42698</u> -529		<u>-1431.69</u> -4,42
		Разом будівельні роботи, грн.					-579751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-361418				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					-0,08				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					-11				
		всього заробітна плата, грн.					-176175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-87595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-150,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-27910				
		Всього будівельні роботи, грн.					-667346				

		Всього по кошторису					-667346				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-1586,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-204085				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -3,007 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішнє опорядження									
1	C111-1844-1 варіант 6	Кутик з склосіткою кількість: -750+523,76	м	-226,24	13,29	-	-3007	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					-3007	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					-3007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-3007				
		Всього будівельні роботи, грн.					-3007				

		Всього по розділу 1					-3007				
		Разом прямі витрати по кошторису					-3007	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-3007 -3007 -3007				
		-----					-				
		Всього по кошторису					-3007				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на зовнішній водопровід В1
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -38,926 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість -0,16768 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата -22,465 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопровід									
1	КБ22-46-10	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 30 м труб діаметром 200 мм	100м	-0,3	<u>96246.00</u> 44865,74	<u>42680.60</u> 18731,46	-28874	-13460	<u>-12804</u> -5619	<u>369.6000</u> 120,1714	<u>-110.88</u> -36,05
		Герметизація вводу водопроводу									
2	КБ23-2-4	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 400 мм	1000м	-0,00045	<u>765956.01</u> 124831,03	<u>41384.40</u> -	-345	-56	<u>-19</u> -	<u>1106.5600</u> -	<u>-0.50</u> -
		кількість: -0,45*1									
3	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм	1сальник	-1	<u>725.58</u> 658,81	<u>-</u> -	-726	-659	<u>-</u> -	<u>5.8400</u> -	<u>-5.84</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					-29945	-14175	<u>-12823</u> -5619		<u>-117.22</u> -36,05
		Разом будівельні роботи, грн.					-29945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					-2947 -19794 -8981 -14,41 -2671 -38926 -38926				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					-29945 -29945 -2947 -19794 -8981 -14,41 -2671 -38926 -38926	-14175	<u>-12823</u> -5619		<u>-117,22</u> -36,05
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					-167,68 -22465				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на очисні споруди дощових вод (поз. 15)
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -241,158 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість -0,31102 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата -37,819 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ /при площі котлована до 100 м2/ /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	-0,015	143129.62 6007,87	137121.75 -	-2147	-90	-2057 -	62.2771 -	-0.93 -
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: -15*1,6	т	-24	69.54 -	69.54 13,10	-1669	-	-1669 -314	- 0,0990	- -2,38

Розділ 2. Трубопроводи технологічні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	-0,01565	<u>70146.22</u> 50631,77	<u>15189.55</u> 239,20	-1098	-792	<u>-238</u> -4	<u>417.1000</u> 2,0000	<u>-6.53</u> -0,03
9	С113-161 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	-15,65	<u>344.79</u> -	<u>-</u> -	-5396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	1 т	-0,0114	<u>90567.66</u> 48728,87	<u>35785.17</u> 616,90	-1032	-556	<u>-408</u> -7	<u>353.8000</u> 5,1580	<u>-4.03</u> -0,06
11	С113-2250 варіант 2	Трійник сталевий діам. 108х4 мм	шт	-3	<u>239.04</u> -	<u>-</u> -	-717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1534-368 варіант 2	Заглушка сталева діам.108х4 мм	шт	-3	<u>49.93</u> -	<u>-</u> -	-150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ18-20-7	Установлення насосів ручних	1 вузол	-1	<u>1241.49</u> 1108,10	<u>-</u> -	-1241	-1108	<u>-</u> -	<u>10.0700</u> -	<u>-10.07</u> -
14	& С1630-1162-21-Н варіант 4	Насос ручний БКФ-4	шт	-1	<u>5337.69</u> -	<u>-</u> -	-5338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					-14972	-2456	<u>-646</u> -11		<u>-20.63</u> -0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-14972 -11870 -2467 -1208 -2,06 -381 -16180				

		Всього по розділу 2					-16180				
		Розділ 3. Будівельні конструкції очисних споруд дощових вод									
15	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (ФП-1)	100м3	-0,0256	<u>243310.85</u> 27445,08	<u>16728.98</u> 160,91	-6229	-703	<u>-428</u> -4	<u>249.4100</u> 1,4545	<u>-6.38</u> -0,04
16	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: -0,098-0,0206	т	-0,1186	<u>30087.80</u> -	<u>-</u> -	-3568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	-0,098	<u>64271,48</u> 22742,50	<u>30204,14</u> -	-6299	-2229	<u>-2960</u> -	<u>201.6000</u> -	<u>-19,76</u> -
18	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	-1	<u>1134,46</u> -	<u>-</u> -	-1134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	-3	<u>1717,41</u> -	<u>-</u> -	-5152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	-1	<u>1465,71</u> -	<u>-</u> -	-1466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С111-1789 варіант 1	Скоби ходові	кг	-9,02	<u>45,97</u> -	<u>-</u> -	-415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	-0,293	<u>45291,34</u> 16605,63	<u>15105,26</u> -	-13270	-4865	<u>-4426</u> -	<u>147.2000</u> -	<u>-43,13</u> -
23	К585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	-2	<u>1824,92</u> -	<u>-</u> -	-3650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	-6	<u>2450,72</u> -	<u>-</u> -	-14704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	-1	<u>4185,78</u> -	<u>-</u> -	-4186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С111-1789 варіант 1	Скоби ходові	кг	-18,04	<u>45,97</u> -	<u>-</u> -	-829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення	1 м3	-0,31	<u>3508,98</u> 591,09	<u>8,42</u> -	-1088	-183	<u>-3</u> -	<u>5.5800</u> -	<u>-1,73</u> -
28	С113-189 варіант 2	Труби-футляр діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм кількість: -0,4-1,3-0,2	м	-1,9	<u>992,21</u> -	<u>-</u> -	-1885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг кількість: -0,02826*4	1 т	-0,11304	<u>109937,10</u> 7941,82	<u>2379,60</u> -	-12427	-898	<u>-269</u> -	<u>70.4000</u> -	<u>-7,96</u> -
30	С111-1804 варіант 3	Сталь листова т. 6 мм	т	-0,03364	<u>37463,46</u> -	<u>-</u> -	-1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонної перегородки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	-0,002	<u>427275,52</u> 118517,48	<u>48245,63</u> 222,96	-855	-237	<u>-96</u> -	<u>1077.0400</u> 1,9614	<u>-2,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C124-20 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	-0,01185	<u>30595,76</u> -	<u>-</u> -	-363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ9-75-2	Виготовлення драбин	1т	-0,042	<u>70728,18</u> 20562,08	<u>6487,63</u> 222,07	-2971	-864	<u>-272</u> -9	<u>176.0000</u> 1,8720	<u>-7.39</u> -0,08
34	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	-0,016	<u>15527,27</u> 11987,19	<u>-</u> -	-248	-192	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> -	<u>-1.70</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					-81999	-10171	<u>-8454</u> -13		<u>-90.20</u> -0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					-81999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-63374				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					-2,35				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					-310				
		всього заробітна плата, грн.					-10494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-5249				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-9,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-1736				
		Всього будівельні роботи, грн.					-87248				

		Всього по розділу 3					-87248				
		Розділ 4. Блок тонкошарового відстоювання									
35	КБ9-75-2	Виготовлення відстійника кількість: -0,13048-0,2496	1т	-0,38008	<u>28390,34</u> 20562,08	<u>6487,63</u> 222,07	-10791	-7815	<u>-2466</u> -84	<u>176.0000</u> 1,8720	<u>-66.89</u> -0,71
36	C111-1814 варіант 3	Металопрокат	т	-0,138	<u>39941,36</u> -	<u>-</u> -	-5512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C111-849 варіант 4	Лист вініпластовий кількість: -12,8*1,3*0,5*30	кг	-249,6	<u>316,11</u> -	<u>-</u> -	-78901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ13-21-10	Фарбування поверхонь емаллю ЕП-773	100м2	-0,046	<u>2125,88</u> 419,64	<u>106,37</u> 2,62	-98	-19	<u>-5</u> -	<u>3.1300</u> 0,0224	<u>-0.14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					-95302	-7834	<u>-2471</u> -84		<u>-67.03</u> -0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					-95302				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-84997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-7918 -4211 -8,12 -1506 -99513				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					-99513				
39	КБ9-75-1	Розділ 5. Шибер <i>Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т</i> кількість: -0,00328-0,00095-0,0024-0,0024	1m	-0,00903	<u>82211,13</u> 30095,41	<u>9042,03</u> 292,19	-742	-272	<u>-82</u> -3	<u>257,6000</u> 2,4400	<u>-2,33</u> -0,02
40	С111-1751 варіант 2	Гума пориста кількість: -0,5*4	кг	-2	<u>154,24</u> -	<u>-</u> -	-308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					-1050	-272	<u>-82</u> -3		<u>-2,33</u> -0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-1050 -696 -275 -147 -0,28 -52 -1197				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					-1197				
41	КБ9-75-1	Розділ 6. Щити (2 шт.) <i>Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т</i> кількість: -0,14*2	1m	-0,28	<u>42278,40</u> 30095,41	<u>9042,03</u> 292,19	-11838	-8427	<u>-2532</u> -82	<u>257,6000</u> 2,4400	<u>-72,13</u> -0,68
42	С111-1804 варіант 2	Сталь листова кількість: -0,126*1,06*2	т	-0,26712	<u>37530,76</u> -	<u>-</u> -	-10025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С124-6 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	-0,0044	<u>29935,41</u> -	<u>-</u> -	-132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	-0,093	<u>1468,08</u>	<u>106,37</u>	-137	-59	<u>-10</u>	<u>4.7800</u>	<u>-0.44</u>
					632,30	2,62			-	0,0224	-
45	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	-0,093	<u>2418,31</u>	<u>61,73</u>	-225	-44	<u>-6</u>	<u>3.6200</u>	<u>-0.34</u>
					472,41	1,52			-	0,0130	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					-22357	-8530	<u>-2548</u>		<u>-72,91</u>
									-82		-0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					-22357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-11279				
		всього заробітна плата, грн.					-8612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-4572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-8,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-1631				
		Всього будівельні роботи, грн.					-26929				

		Всього по розділу 6					-26929				
		Разом прямі витрати по кошторису					-224460	-31193	<u>-21051</u>		<u>-273,32</u>
									-507		-4,00
		Разом будівельні роботи, грн.					-224460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-172216				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					-2,35				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					-310				
		всього заробітна плата, грн.					-32010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-16698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-31,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-5809				
		Всього будівельні роботи, грн.					-241158				

		Всього по кошторису					-241158				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-311,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-37819				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на очисні споруди дощових вод (поз. 16)
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -249,789 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість -0,33137 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата -40,043 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ /при площі котлована до 100 м2/ /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	-0,015	143129.62 6007,87	137121.75 -	-2147	-90	-2057 -	62.2771 -	-0.93 -
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: -15*1,6	т	-24	69.54 -	69.54 13,10	-1669	-	-1669 -314	- 0,0990	- -2,38

Розділ 2. Трубопроводи технологічні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	-0,01565	<u>68832.27</u> 50631,77	<u>13875.60</u> 239,20	-1077	-792	<u>-217</u> -4	<u>417.1000</u> 2,0000	<u>-6.53</u> -0,03
9	С113-161 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	-15,65	<u>344.79</u> -	<u>-</u> -	-5396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	1 т	-0,0114	<u>90567.66</u> 48728,87	<u>35785.17</u> 616,90	-1032	-556	<u>-408</u> -7	<u>353.8000</u> 5,1580	<u>-4.03</u> -0,06
11	С113-2250 варіант 2	Трійник сталевий діам. 108х4 мм	шт	-3	<u>239.04</u> -	<u>-</u> -	-717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1534-368 варіант 2	Заглушка сталева діам.108х4 мм	шт	-3	<u>49.93</u> -	<u>-</u> -	-150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ18-20-7	Установлення насосів ручних	1 вузол	-1	<u>1241.49</u> 1108,10	<u>-</u> -	-1241	-1108	<u>-</u> -	<u>10.0700</u> -	<u>-10.07</u> -
14	& С1630-1162-21-Н варіант 4	Насос ручний БКФ-4	шт	-1	<u>5337.69</u> -	<u>-</u> -	-5338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					-14951	-2456	<u>-625</u> -11		<u>-20.63</u> -0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-14951 -11870 -2467 -1208 -2,06 -381 -16159				

		Всього по розділу 2					-16159				
		Розділ 3. Будівельні конструкції очисних споруд дощових вод									
15	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (ФП-1)	100м3	-0,0256	<u>243310.85</u> 27445,08	<u>16728.98</u> 160,91	-6229	-703	<u>-428</u> -4	<u>249.4100</u> 1,4545	<u>-6.38</u> -0,04
16	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: -0,098-0,0206	т	-0,1186	<u>30087.80</u> -	<u>-</u> -	-3568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	-0,098	<u>64271,48</u> 22742,50	<u>30204,14</u> -	-6299	-2229	<u>-2960</u> -	<u>201.6000</u> -	<u>-19,76</u> -
18	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	-1	<u>1134,46</u> -	<u>-</u> -	-1134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	-3	<u>1717,41</u> -	<u>-</u> -	-5152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	-1	<u>1465,71</u> -	<u>-</u> -	-1466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С111-1789 варіант 1	Скоби ходові	кг	-9,02	<u>45,97</u> -	<u>-</u> -	-415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	-0,293	<u>45291,34</u> 16605,63	<u>15105,26</u> -	-13270	-4865	<u>-4426</u> -	<u>147.2000</u> -	<u>-43,13</u> -
23	К585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	-2	<u>1824,92</u> -	<u>-</u> -	-3650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	-6	<u>2450,72</u> -	<u>-</u> -	-14704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	-1	<u>4185,78</u> -	<u>-</u> -	-4186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С111-1789 варіант 1	Скоби ходові	кг	-18,04	<u>45,97</u> -	<u>-</u> -	-829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення	1 м3	-0,31	<u>3508,98</u> 591,09	<u>8,42</u> -	-1088	-183	<u>-3</u> -	<u>5.5800</u> -	<u>-1,73</u> -
28	С113-189 варіант 2	Труби-футляр діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм кількість: -0,4-1,3-0,2	м	-1,9	<u>992,21</u> -	<u>-</u> -	-1885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг кількість: -0,02826*4	1 т	-0,11304	<u>107557,50</u> 7941,82	<u>-</u> -	-12158	-898	<u>-</u> -	<u>70.4000</u> -	<u>-7,96</u> -
30	С111-1804 варіант 3	Сталь листова т. 6 мм	т	-0,03364	<u>37463,46</u> -	<u>-</u> -	-1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонної перегородки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	-0,002	<u>427275,52</u> 118517,48	<u>48245,63</u> 222,96	-855	-237	<u>-96</u> -	<u>1077.0400</u> 1,9614	<u>-2,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C124-20 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	-0,01185	<u>30595,76</u> -	<u>-</u> -	-363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ9-75-2	Виготовлення драбин	1т	-0,042	<u>70728,18</u> 20562,08	<u>6487,63</u> 222,07	-2971	-864	<u>-272</u> -9	<u>176.0000</u> 1,8720	<u>-7.39</u> -0,08
34	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	-0,016	<u>15527,27</u> 11987,19	<u>-</u> -	-248	-192	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> -	<u>-1,70</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					-81730	-10171	<u>-8185</u> -13		<u>-90,20</u> -0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					-81730				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-63374				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					-2,35				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					-310				
		всього заробітна плата, грн.					-10494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-5249				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-9,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-1736				
		Всього будівельні роботи, грн.					-86979				

		Всього по розділу 3					-86979				
		Розділ 4. Блок тонкошарового відстоювання									
35	КБ9-75-2	Виготовлення відстійника кількість: -0,13048-0,2496	1т	-0,38008	<u>28390,34</u> 20562,08	<u>6487,63</u> 222,07	-10791	-7815	<u>-2466</u> -84	<u>176.0000</u> 1,8720	<u>-66.89</u> -0,71
36	C111-1814 варіант 3	Металопродукт	т	-0,138	<u>39941,36</u> -	<u>-</u> -	-5512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C111-849 варіант 4	Лист вініпластовий кількість: -12,8*1,3*0,5*30	кг	-249,6	<u>316,11</u> -	<u>-</u> -	-78901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ13-21-10	Фарбування поверхонь емаллю ЕП-773	100м2	-0,046	<u>2125,88</u> 419,64	<u>106,37</u> 2,62	-98	-19	<u>-5</u> -	<u>3.1300</u> 0,0224	<u>-0,14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					-95302	-7834	<u>-2471</u> -84		<u>-67,03</u> -0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					-95302				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-84997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-7918 -4211 -8,12 -1506 -99513				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					-99513				
39	КБ9-75-1	Розділ 5. Шибер <i>Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т</i> кількість: -0,00328-0,00095-0,0024-0,0024	1m	-0,00903	<u>82211,13</u> 30095,41	<u>9042,03</u> 292,19	-742	-272	<u>-82</u> -3	<u>257,6000</u> 2,4400	<u>-2,33</u> -0,02
40	С111-1751 варіант 2	Гума пориста кількість: -0,5*4	кг	-2	<u>154,24</u> -	<u>-</u> -	-308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					-1050	-272	<u>-82</u> -3		<u>-2,33</u> -0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-1050 -696 -275 -147 -0,28 -52 -1197				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					-1197				
41	КБ9-75-1	Розділ 6. Щити (2 шт.) <i>Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т</i> кількість: -0,14*2	1m	-0,28	<u>42278,40</u> 30095,41	<u>9042,03</u> 292,19	-11838	-8427	<u>-2532</u> -82	<u>257,6000</u> 2,4400	<u>-72,13</u> -0,68
42	С111-1804 варіант 2	Сталь листова кількість: -0,126*1,06*2	т	-0,26712	<u>37530,76</u> -	<u>-</u> -	-10025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С124-6 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	-0,0044	<u>29935,41</u> -	<u>-</u> -	-132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	-0,093	<u>1468,08</u>	<u>106,37</u>	-137	-59	<u>-10</u>	<u>4.7800</u>	<u>-0.44</u>
					632,30	2,62			-	0,0224	-
45	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	-0,093	<u>2418,31</u>	<u>61,73</u>	-225	-44	<u>-6</u>	<u>3.6200</u>	<u>-0.34</u>
					472,41	1,52			-	0,0130	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					-22357	-8530	<u>-2548</u>		<u>-72,91</u>
									-82		-0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					-22357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-11279				
		всього заробітна плата, грн.					-8612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-4572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-8,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-1631				
		Всього будівельні роботи, грн.					-26929				

		Всього по розділу 6					-26929				
		Разом прямі витрати по кошторису					-232033	-33012	<u>-26805</u>		<u>-291,49</u>
									-507		-4,00
		Разом будівельні роботи, грн.					-232033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-172216				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					-2,35				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					-310				
		всього заробітна плата, грн.					-33829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-17756				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-33,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-6214				
		Всього будівельні роботи, грн.					-249789				

		Всього по кошторису					-249789				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-331,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-40043				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на Тимчасові будівлі та споруди
Житловий будинок (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -505,550 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість -1,69622 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата -199,101 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-2	Розділ 1. Тимчасове огороження будівельного майданчика (паркан) Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	-0,19152	<u>45919,72</u> 45919,72	<u>-</u> -	-8795	-8795	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>-91.16</u> -
2	КБ10-44-1	кількість: -(0,4*0,4*0,7)*239+7,616 Улаштування огорожі глухої з установленням стовпів кількість: -954+410	100м2	-5,44	<u>74504,30</u> 28790,87	<u>7635,42</u> -	-405303	-156622	<u>-41537</u> -	<u>261.6400</u> -	<u>-1423.32</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					-414098	-165417	<u>-41537</u> -		<u>-1514,48</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					-414098				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-207144				
		всього заробітна плата, грн.					-165417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-91452 -181,74 -33684 -505550				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-505550				
		Разом прямі витрати по кошторису					-414098	-165417	<u>-41537</u>		<u>-1514,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-414098 -207144 -165417 -91452 -181,74 -33684 -505550		-		-
		-----					-				
		Всього по кошторису					-505550				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					-1696,22 -199101				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-04-01
на зовнішнє освітлення
Зовнішнє освітлення (1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 74,110 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03231 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,082 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Освітлювальна установка СОКАР-1 + Ф-210 (закладна) - 5 шт.									
1	КБ33-259-1	Установлення опор металевих вагою до 0,1 т	шт	5	<u>522.80</u> 153,42	<u>369.38</u> 97,20	2614	767	<u>1847</u> 486	<u>1.3600</u> 0,7168	<u>6.80</u> 3,58
2	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,5*0,5*5	м3	1,25	<u>2990.79</u> -	<u>-</u> -	3738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	1507-4028 варіант 1	Опора освітлення металева висотою 5 м з вбудованим світлодіодним джерелом світла 30 Вт Сокар-1 + Ф-210 (закладна деталь) + ТВ-12 (щиток вводу на два кабеля)	шт	5	<u>10207.48</u> -	<u>-</u> -	51037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	<u>8267.22</u> 1308,50	<u>3970.75</u> 790,58	4134	654	<u>1985</u> 395	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>5.60</u> 3,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 кількість: 1,5*5	100 м	0,075	<u>6833.66</u> 2990,85	<u>476.98</u> 89,38	513	224	<u>36</u> 7	<u>25.6000</u> 0,6639	<u>1.92</u> 0,05
6	КМ8-599-2	Монтаж шафи керування вуличним освітленням	шт	1	<u>1041.92</u> 591,65	<u>31.91</u> 11,29	1042	592	<u>32</u> 11	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.80</u> 0,08
7	1503-1270 варіант 1	Шафа керування зовнішнім освітленням	шт	1	<u>8050.00</u> -	<u>-</u> -	8050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>457.62</u> 191,36	<u>24.78</u> 5,44	458	191	<u>25</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.60</u> 0,04
9	& 1504-1065-11Н варіант 1	Вимикач автоматичний 1Р, І _н =25А х-ка С е. mcb.pro.60.1C25	шт	1	<u>53.55</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,02	<u>7115.32</u> 4540,74	<u>1115.70</u> 458,32	142	91	<u>22</u> 9	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>0.85</u> 0,08
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 кількість: 2+6	100м	0,08	<u>1173.01</u> 922,52	<u>105.36</u> 69,09	94	74	<u>8</u> 6	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>0.69</u> 0,05
12	& С1530-144-3Д варіант 1	Рукав пластмасовий діам. 20 мм	м	2	<u>15.51</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	15095-1064 варіант 1	Провід перерізом 4мм2 ПВ3	1000м	0,006	<u>23634.74</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					72049	2593	<u>3955</u> 919		<u>22.26</u> 6,98
		Разом устаткування, грн.					8104				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					318				
		Всього устаткування, грн.					8422				
		Разом будівельні роботи, грн.					63945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57397				
		всього заробітна плата, грн.					3512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					65688				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					74110				
		Розділ 2. Кабельна лінія									
		Матеріали не враховані ціником									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		-----					-				
		Всього по розділу 2					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					72049	2593	<u>3955</u>		<u>22,26</u>
									919		6,98
		Разом устаткування, грн.					8104				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					318				
		Всього устаткування, грн.					8422				
		Разом будівельні роботи, грн.					63945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57397				
		всього заробітна плата, грн.					3512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1743				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					570				
		Всього будівельні роботи, грн.					65688				
		-----					-				
		Всього по кошторису					74110				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					32,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4082				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішній водопровід В1
Зовнішні мережі водопроводу (1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 94,718 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24636 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,626 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-				
1	КБ22-11-3	Розділ 2. Трубопровід Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням кількість: 47-21,5	1000м	0,0255	<u>50206,17</u> 35848,10	<u>14143,61</u> 5336,79	1280	914	<u>361</u> 136	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>7,92</u> 1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	C113-1360 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11, зовнішній діаметр 110x4,2 мм кількість: 47,47-21,5	м	25,97	<u>349.20</u> -	<u>-</u> -	9069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ22-46-10	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 30 м труб діаметром 200 мм	100м	0,3	<u>138954.74</u> 44865,74	<u>84427.28</u> 36394,59	41686	13460	<u>25328</u> 10918	<u>369.6000</u> 250,7874	<u>110.88</u> 75,24
4	C113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм кількість: 30-21	м	9	<u>1586.14</u> -	<u>-</u> -	14275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ22-13-6	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм кількість: 30-21	1000м	0,009	<u>214672.53</u> 28039,20	<u>14122.86</u> 4319,86	1932	252	<u>127</u> 39	<u>240.0000</u> 31,1839	<u>2.16</u> 0,28
6	КБ22-47-3	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 200мм кількість: 30-29	100м	0,01	<u>29631.51</u> 10514,70	<u>54.62</u> 20,68	296	105	<u>1</u> -	<u>90.0000</u> 0,1729	<u>0.90</u> -
7	КБ22-31-2	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм	1000м	0,048	<u>8673.45</u> 8647,88	<u>-</u> -	416	415	<u>-</u> -	<u>82.4000</u> -	<u>3.96</u> -
8	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,047	<u>8693.07</u> 8647,88	<u>-</u> -	409	406	<u>-</u> -	<u>82.4000</u> -	<u>3.87</u> -
9	C113-2304 варіант 1	Ущільнювач гумовий для напірних ПВХ труб діам. 110 мм кількість: 6-2	шт	4	<u>39.45</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C113-2303 варіант 1	Ущільнювач гумовий для напірних ПВХ труб діам. 75 мм Герметизація вводу водопроводу	шт	6	<u>25.92</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ23-2-4	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 400 мм кількість: 0,45*1	1000м	0,00045	<u>870645.96</u> 124831,03	<u>28087.60</u> 9223,20	392	56	<u>13</u> 4	<u>1106.5600</u> 60,0000	<u>0.50</u> 0,03
12	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 кількість: 0,02*1	1 м3	0,02	<u>19392.98</u> 12438,30	<u>294.13</u> 111,35	388	249	<u>6</u> 2	<u>124.1100</u> 0,9310	<u>2.48</u> 0,02
13	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм	1сальник	1	<u>1356.78</u> 658,81	<u>8.40</u> 3,18	1357	659	<u>8</u> 3	<u>5.8400</u> 0,0266	<u>5.84</u> 0,03
14	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки із дротом в траншею при прокладанні поліетиленових труб	100 м	0,96	<u>432.12</u> 397,22	<u>34.90</u> 12,55	415	381	<u>34</u> 12	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>3.26</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна із дротом	м	96	<u>11.04</u> -	<u>-</u> -	1060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					73289	16897	<u>25878</u> 11114		<u>141.77</u> 76,87
		Разом будівельні роботи, грн.					73289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30514				
		всього заробітна плата, грн.					28011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12760				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3809				
		Всього будівельні роботи, грн.					86049				

		Всього по розділу 2					86049				
16	КБ8-2-1	Розділ 3. Колодязі водопровідні (2 шт.) <i>Улаштування основи під фундаменти піщаної</i>	1 м3	1,14	<u>1237.19</u> 232,76	<u>110.71</u> 41,06	1410	265	<u>126</u> 47	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>2.62</u> 0,39
17	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	2	<u>555.96</u> -	<u>-</u> -	1112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) кількість: 2-1	шт	1	<u>2001.00</u> -	<u>-</u> -	2001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>472.53</u> -	<u>-</u> -	945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ11-2-9	<i>Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів</i>	1 м3	0,62	<u>4579.69</u> 591,09	<u>5.71</u> 1,66	2839	366	<u>4</u> 1	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>3.46</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					8307	631	<u>130</u> 48		<u>6.08</u> 0,40
		Разом будівельні роботи, грн.					8307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7546				
		всього заробітна плата, грн.					679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					362 0,69 127 8669				
		-----					---				
		Всього по розділу 3					8669				
		Разом прямі витрати по кошторису					81596	17528	<u>26008</u>		<u>147,85</u>
									11162		<u>77,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					81596 38060 28690 13122 21,24 3936 94718				
		-----					---				
		Всього по кошторису					94718				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					246,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32626				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішню господарсько-побутову каналізацію К1
Зовнішні мережі каналізації (1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 264,850 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4319 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,184 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 кількість: 310,5-9,3	1000м3	0,3012	<u>43005.16</u> 1787,59	<u>41217.57</u> 13957,89	12953	538	<u>12415</u> 4204	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>5.58</u> 33,15
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,093	<u>29631.57</u> 29631,57	<u>-</u> -	2756	2756	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>29.22</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 310,5-8,48	1000м3	0,30202	<u>8637.58</u> -	<u>8637.58</u> 2337,77	2609	-	<u>2609</u> 706	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 5,34
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 310,5-8,48	100м3	3,0202	<u>3573.66</u> 1944,87	<u>1628.79</u> 597,86	10793	5874	<u>4919</u> 1806	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>55.45</u> 15,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					29111	9168	<u>19943</u> 6716		<u>90.25</u> 53,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29111 15884 8739 17,31 3207 37850				

		Всього по розділу 1					37850				
		Розділ 2. Трубопровід									
5	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,114	<u>75009.24</u> 74560,34	<u>-</u> -	8551	8500	<u>-</u> -	<u>645.6000</u> -	<u>73.60</u> -
6	С113-1453 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПБХ SN4 SDR 41 діам.160 мм	м	113,772	<u>261.83</u> -	<u>-</u> -	29789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ23-2-2 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 200 мм	1000м	0,024	<u>80127.01</u> 79514,87	<u>-</u> -	1923	1908	<u>-</u> -	<u>688.5000</u> -	<u>16.52</u> -
8	С113-1454 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПБХ SN4 SDR 41 діам. 200 мм	м	23,952	<u>535.40</u> -	<u>-</u> -	12824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ23-2-4	Герметизація випусків каналізації Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 400 мм кількість: 0,45*1	1000м	0,00045	<u>870645.96</u> 124831,03	<u>28087.60</u> 9223,20	392	56	<u>13</u> 4	<u>1106.5600</u> 60,0000	<u>0.50</u> 0,03
10	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 кількість: 0,02*1	1 м3	0,02	<u>19392.98</u> 12438,30	<u>294.13</u> 111,35	388	249	<u>6</u> 2	<u>124.1100</u> 0,9310	<u>2.48</u> 0,02
11	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм	1сальник	1	<u>1356.78</u> 658,81	<u>8.40</u> 3,18	1357	659	<u>8</u> 3	<u>5.8400</u> 0,0266	<u>5.84</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					55224	11372	<u>27</u> 9		<u>98.94</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					55224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43825 11381 5474 9,31 1725 60698				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					60698				
		Розділ 3. Каналізаційні колодязі К1 (9 шт.)									
12	КБ46-30-3 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання отвору в існуючому колодязі р. 250х250 мм (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	100шт	0,01	<u>33659.48</u> 20472,93	<u>13186.55</u> 4891,08	337	205	<u>132</u> 49	<u>173.1180</u> 42,0596	<u>1.73</u> 0,42
13	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,462	<u>58999.82</u> 22742,50	<u>20449.59</u> 6786,37	27258	10507	<u>9448</u> 3135	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>93.14</u> 20,86
14	К585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	6	<u>1244.27</u> -	<u>-</u> -	7466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	К585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	4	<u>1883.80</u> -	<u>-</u> -	7535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	К585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	9	<u>1346.77</u> -	<u>-</u> -	12121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	К585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	9	<u>2424.17</u> -	<u>-</u> -	21818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	9	<u>472.53</u> -	<u>-</u> -	4253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С111-1789	Скоби ходові	кг	19,68	<u>50.85</u> -	<u>-</u> -	1001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,1533	<u>122750.10</u> -	<u>-</u> -	18818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,08	<u>16624,14</u> 11987,19	<u>1,55</u> 1,37	1330	959	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>8,50</u> -
22	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	9	<u>4628,97</u> -	<u>-</u> -	41661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	1 м3	2,79	<u>4579,69</u> 591,09	<u>5,71</u> 1,66	12777	1649	<u>16</u> 5	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>15,57</u> 0,04
24	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	1сальник	2	<u>805,37</u> 436,57	<u>-</u> -	1611	873	<u>-</u> -	<u>3.8700</u> -	<u>7,74</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					157986	14193	<u>9596</u> 3189		<u>126,68</u> 21,32
		Разом будівельні роботи, грн.					157986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134197				
		всього заробітна плата, грн.					17382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8315				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2605				
		Всього будівельні роботи, грн.					166301				

		Всього по розділу 3					166301				
		Разом прямі витрати по кошторису					242321	34733	<u>29566</u> 9914		<u>315,87</u> 75,35
		Разом будівельні роботи, грн.					242321				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178022				
		всього заробітна плата, грн.					44647				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22529				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7537				
		Всього будівельні роботи, грн.					264850				

		Всього по кошторису					264850				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					431,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52184				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02
на каналізацію дощову К2
Зовнішні мережі каналізації (1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 322,750 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37676 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,338 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: 6,8-4,6	100м3	0,022	<u>29631,57</u> 29631,57	<u>-</u> -	652	652	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>6.91</u> -
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,25	<u>3573,66</u> 1944,87	<u>1628,79</u> 597,86	8041	4376	<u>3665</u> 1345	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>41.31</u> 11,51
		Разом прямі витрати по розділу 1					8693	5028	<u>3665</u> 1345		<u>48.22</u> 11,51
		Разом будівельні роботи, грн.					8693				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12265				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					12265				
		Розділ 2. Трубопровід дощової каналізації (K2)									
3	КБ23-2-2 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 200 мм кількість: 256-107,4	1000м	0,1486	<u>80127.01</u> 79514,87	<u>-</u> -	11907	11816	<u>-</u> -	<u>688.5000</u> -	<u>102.31</u> -
4	С113-1454 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN4 SDR 41 діам. 200 мм кількість: 256*1,008-108,2592	м	149,7888	<u>535.40</u> -	<u>-</u> -	80197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					92104	11816	<u>-</u> -		<u>102.31</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					92104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80288				
		всього заробітна плата, грн.					11816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1782				
		Всього будівельні роботи, грн.					97773				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					97773				
		Розділ 3. Колодязі каналізаційні K2 (11 шт.)									
5	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах кількість: 5,14-3,74	10м3	0,14	<u>58999.82</u> 22742,50	<u>20449.59</u> 6786,37	8260	3184	<u>2863</u> 950	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>28.22</u> 6,32
6	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53) кількість: 10-9	шт	1	<u>1244.27</u> -	<u>-</u> -	1244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) кількість: 11-10	шт	1	<u>1346,77</u> -	- -	1347	-	- -	- -	- -
8	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) кількість: 11-8	шт	3	<u>2424,17</u> -	- -	7273	-	- -	- -	- -
9	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	11	<u>472,53</u> -	- -	5198	-	- -	- -	- -
10	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий кількість: 11-10	шт	1	<u>4628,97</u> -	- -	4629	-	- -	- -	- -
11	С111-1789	Скоби ходові	кг	18,86	<u>50,85</u> -	- -	959	-	- -	- -	- -
12	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0726	<u>122750,10</u> -	- -	8912	-	- -	- -	- -
13	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,037752	<u>16624,14</u> 11987,19	<u>1,55</u> 1,37	628	453	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>4,01</u> -
14	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	1 м3	3,41	<u>4579,69</u> 591,09	<u>5,71</u> 1,66	15617	2016	<u>19</u> 6	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>19,03</u> 0,05
Разом прямі витрати по розділу 3							54067	5653	<u>2882</u> 956		<u>51,26</u> 6,37
Разом будівельні роботи, грн.							54067				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45532				
всього заробітна плата, грн.							6609				
Загальновиробничі витрати, грн.							3181				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1004				
Всього будівельні роботи, грн.							57248				

Всього по розділу 3							57248				
Розділ 4. Дощоприймальна система											
15	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під лотки кількість: 0,3*0,4*88	10м3	1,056	<u>10588,75</u> 1651,58	- -	11182	1744	- -	<u>16.3200</u> -	<u>17,23</u> -
16	КБ27-66-1	Установлення водовідвідних полімербетонних лотків	100 м	0,88	<u>13587,58</u> 7855,77	<u>681,12</u> 223,66	11957	6913	<u>599</u> 197	<u>74.1600</u> 1,4550	<u>65,26</u> 1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С113-1453-3 варіант 1	Лоток водовідвідний ЛВ-10.14.10-П полімербетонний шир. 141 мм, h=123 мм	м	88	<u>509.21</u> -	<u>-</u> -	44810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С130-605-12М варіант 1	Решітка водоприймальна 10.13.6.50-ВЧ-50 кл. С (чарункова)	шт	88	<u>566.85</u> -	<u>-</u> -	49883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ23-24-1	Установлення дощоприймачів	1 шт	6	<u>251.57</u> 225,27	<u>26.30</u> 15,63	1509	1352	<u>157</u> 94	<u>2.1000</u> 0,1340	<u>12.60</u> 0,80
20	& С1630-1162-21-Н варіант 1	Дощоприймач круглий магістральний діам. 785 мм	шт	6	<u>926.69</u> -	<u>-</u> -	5560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ23-24-1	Установлення пісковловлювачів	1 шт	6	<u>273.48</u> 225,27	<u>26.30</u> 15,63	1641	1352	<u>158</u> 94	<u>2.1000</u> 0,1340	<u>12.60</u> 0,80
22	& С130-605-В варіант 1	Пісковловлювач полімербетонний ПУ-10.14.39-П	шт	6	<u>2206.09</u> -	<u>-</u> -	13237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	1 м3	1,86	<u>4579.69</u> 591,09	<u>5.71</u> 1,66	8518	1099	<u>11</u> 3	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>10.38</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					148297	12460	<u>925</u> 388		<u>118.07</u> 2,91
		Разом будівельні роботи, грн.					148297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134912				
		всього заробітна плата, грн.					12848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,90				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2577				
		Всього будівельні роботи, грн.					155462				

		Всього по розділу 4					155462				
		Разом прямі витрати по кошторису					303161	34957	<u>7472</u> 2689		<u>319.86</u> 20,79
		Разом будівельні роботи, грн.					303161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					260732				
		всього заробітна плата, грн.					37646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					322750				
		-----					---				
		Всього по кошторису					322750				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					376,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44338				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-03
на очисні споруди дощових вод (поз. 15)
Зовнішні мережі каналізації (1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 263,322 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33882 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,898 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ /при площі котлована до 100 м2/ /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,015	<u>98254.20</u> 6007,87	<u>92246.33</u> 29702,01	1474	90	<u>1384</u> 446	<u>62.2771</u> 232,2114	<u>0.93</u> 3,48
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 15*1,6	т	24	<u>69.54</u> -	<u>69.54</u> 13,10	1669	-	<u>1669</u> 314	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 2,38

Розділ 2. Трубопроводи технологічні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,01565	<u>70946.43</u> 50631,77	<u>15303.21</u> 614,30	1110	792	<u>239</u> 10	<u>417.1000</u> 4,5609	<u>6.53</u> 0,07
9	С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	15,65	<u>381.31</u> -	<u>-</u> -	5968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	1 т	0,0114	<u>92416.06</u> 48728,87	<u>36705.39</u> 965,26	1054	556	<u>418</u> 11	<u>353.8000</u> 8,0707	<u>4.03</u> 0,09
11	С113-2250 варіант 1	Трійник сталевий діам. 108х4 мм	шт	3	<u>264.59</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1534-368 варіант 1	Заглушка сталева діам.108х4 мм	шт	3	<u>55.21</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ18-20-7	Установлення насосів ручних	1 вузол	1	<u>1327.30</u> 1108,10	<u>46.22</u> 17,50	1327	1108	<u>46</u> 18	<u>10.0700</u> 0,1463	<u>10.07</u> 0,15
14	& С1630-1162-21-Н варіант 2	Насос ручний БКФ-4	шт	1	<u>5908.00</u> -	<u>-</u> -	5908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							16327	2456	<u>703</u> 39		<u>20.63</u> 0,31
Разом будівельні роботи, грн.							16327				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13168				
всього заробітна плата, грн.							2495				
Загальновиробничі витрати, грн.							1221				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							386				
Всього будівельні роботи, грн.							17548				

Всього по розділу 2							17548				
Розділ 3. Будівельні конструкції очисних споруд дощових вод											
15	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (ФП-1)	100м3	0,0256	<u>340450.75</u> 27445,08	<u>11612.62</u> 4352,60	8716	703	<u>297</u> 111	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>6.38</u> 0,84
16	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,098+0,0206	т	0,1186	<u>33270.66</u> -	<u>-</u> -	3946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,098	<u>58999.82</u> 22742,50	<u>20449.59</u> 6786,37	5782	2229	<u>2004</u> 665	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>19.76</u> 4,42
18	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1244.27</u> -	<u>-</u> -	1244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1883.80</u> -	<u>-</u> -	5651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1615.25</u> -	<u>-</u> -	1615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С111-1789	Скоби ходові	кг	9,02	<u>50.85</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,293	<u>45920.45</u> 16605,63	<u>10218.54</u> 3403,15	13455	4865	<u>2994</u> 997	<u>147.2000</u> 22,8058	<u>43.13</u> 6,68
23	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2001.00</u> -	<u>-</u> -	4002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	6	<u>2684.02</u> -	<u>-</u> -	16104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>4628.97</u> -	<u>-</u> -	4629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С111-1789	Скоби ходові	кг	18,04	<u>50.85</u> -	<u>-</u> -	917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення	1 м3	0,31	<u>4579.69</u> 591,09	<u>5.71</u> 1,66	1420	183	<u>2</u> 1	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>1.73</u> -
28	С113-189 варіант 1	Труби-футляр діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм кількість: 0,4+1,3+0,2	м	1,9	<u>1097.40</u> -	<u>-</u> -	2085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг кількість: 0,02826*4	1 т	0,11304	<u>123663.72</u> 7941,82	<u>1615.04</u> 530,33	13979	898	<u>183</u> 60	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>7.96</u> 0,39
30	С111-1804 варіант 1	Сталь листова т. 6 мм	т	0,03364	<u>41435.40</u> -	<u>-</u> -	1394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонної перегородки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,002	<u>500575.45</u> 118517,48	<u>32536.62</u> 13074,44	1001	237	<u>65</u> 26	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>2.15</u> 0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01185	<u>33832.93</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ9-75-2	Виготовлення драбин	1т	0,042	<u>76213.59</u> 20562,08	<u>7491.68</u> 553,55	3201	864	<u>315</u> 23	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>7.39</u> 0,18
34	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,016	<u>16624.14</u> 11987,19	<u>1.55</u> 1,37	266	192	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>1.70</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					90267	10171	<u>5860</u> 1883		<u>90.20</u> 12,71
		Разом будівельні роботи, грн.					90267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74236				
		всього заробітна плата, грн.					12054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5906				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1916				
		Всього будівельні роботи, грн.					96173				

		Всього по розділу 3					96173				
		Розділ 4. Блок тонкошарового відстоювання									
35	КБ9-75-2	Виготовлення відстійника кількість: 0,13048+0,2496	1т	0,38008	<u>29384.64</u> 20562,08	<u>7491.68</u> 553,55	11169	7815	<u>2847</u> 210	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>66.89</u> 1,59
36	C111-1814 варіант 1	Металопрокат	т	0,138	<u>44178.25</u> -	<u>-</u> -	6097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C111-849 варіант 1	Лист вініпластовий кількість: 12,8*1,3*0,5*30	кг	249,6	<u>349.86</u> -	<u>-</u> -	87325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ13-21-10	Фарбування поверхонь емаллю ЕП-773	100м2	0,046	<u>2391.82</u> 419,64	<u>104.52</u> 11,82	110	19	<u>5</u> 1	<u>3.1300</u> 0,0992	<u>0.14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					104701	7834	<u>2852</u> 211		<u>67.03</u> 1,59
		Разом будівельні роботи, грн.					104701				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94015				
		всього заробітна плата, грн.					8045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4271 8,23 1525 108972				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					108972				
39	КБ9-75-1	Розділ 5. Шибер Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т кількість: 0,00328+0,00095+0,0024+0,0024	1т	0,00903	93413.96 30095,41	16044.52 2717,61	844	272	145 25	257.6000 18,2900	2.33 0,17
40	С111-1751 варіант 1	Гума пориста кількість: 0,5*4	кг	2	170.67 -	- -	341	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1185	272	145 25		2.33 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1185 768 297 156 0,30 55 1341				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					1341				
41	КБ9-75-1	Розділ 6. Щити (2 шт.) Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т кількість: 0,14*2	1т	0,28	49247.42 30095,41	16044.52 2717,61	13789	8427	4492 761	257.6000 18,2900	72.13 5,12
42	С111-1804	Сталь листова кількість: 0,126*1,06*2	т	0,26712	41509.90 -	- -	11088	-	- -	- -	- -
43	С124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,0044	33101.98 -	- -	146	-	- -	- -	- -
44	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,093	1782.80 632,30	94.62 8,56	166	59	9 1	4.7800 0,0720	0.44 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,093	<u>2627,53</u> 472,41	<u>68,98</u> 9,59	244	44	<u>6</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0,34</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					25433	8530	<u>4507</u> 763		<u>72,91</u> 5,14
		Разом будівельні роботи, грн.					25433				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12396				
		всього заробітна плата, грн.					9293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4885				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1731				
		Всього будівельні роботи, грн.					30318				

		Всього по розділу 6					30318				
		Разом прямі витрати по кошторису					244983	31193	<u>19207</u> 4387		<u>273,32</u> 31,41
		Разом будівельні роботи, грн.					244983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194583				
		всього заробітна плата, грн.					35580				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18339				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6318				
		Всього будівельні роботи, грн.					263322				

		Всього по кошторису					263322				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					338,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41898				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-04
на очисні споруди дощових вод (поз. 16)
Зовнішні мережі каналізації (1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 270,932 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37143 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,728 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ /при площі котлована до 100 м2/ /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,015	<u>98254.20</u> 6007,87	<u>92246.33</u> 29702,01	1474	90	<u>1384</u> 446	<u>62.2771</u> 232,2114	<u>0.93</u> 3,48
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 15*1,6	т	24	<u>69.54</u> -	<u>69.54</u> 13,10	1669	-	<u>1669</u> 314	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 2,38

Розділ 2. Трубопроводи технологічні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,01565	<u>70946.43</u> 50631,77	<u>15303.21</u> 614,30	1110	792	<u>239</u> 10	<u>417.1000</u> 4,5609	<u>6.53</u> 0,07
9	С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	15,65	<u>381.31</u> -	<u>-</u> -	5968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	1 т	0,0114	<u>92416.06</u> 48728,87	<u>36705.39</u> 965,26	1054	556	<u>418</u> 11	<u>353.8000</u> 8,0707	<u>4.03</u> 0,09
11	С113-2250 варіант 1	Трійник сталевий діам. 108х4 мм	шт	3	<u>264.59</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1534-368 варіант 1	Заглушка сталева діам.108х4 мм	шт	3	<u>55.21</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ18-20-7	Установлення насосів ручних	1 вузол	1	<u>1327.30</u> 1108,10	<u>46.22</u> 17,50	1327	1108	<u>46</u> 18	<u>10.0700</u> 0,1463	<u>10.07</u> 0,15
14	& С1630-1162-21-Н варіант 2	Насос ручний БКФ-4	шт	1	<u>5908.00</u> -	<u>-</u> -	5908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							16327	2456	<u>703</u> 39		<u>20.63</u> 0,31
Разом будівельні роботи, грн.							16327				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13168				
всього заробітна плата, грн.							2495				
Загальновиробничі витрати, грн.							1221				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							386				
Всього будівельні роботи, грн.							17548				

Всього по розділу 2							17548				
Розділ 3. Будівельні конструкції очисних споруд дощових вод											
15	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (ФП-1)	100м3	0,0256	<u>340450.75</u> 27445,08	<u>11612.62</u> 4352,60	8716	703	<u>297</u> 111	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>6.38</u> 0,84
16	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,098+0,0206	т	0,1186	<u>33270.66</u> -	<u>-</u> -	3946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,098	<u>58999.82</u> 22742,50	<u>20449.59</u> 6786,37	5782	2229	<u>2004</u> 665	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>19.76</u> 4,42
18	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1244.27</u> -	<u>-</u> -	1244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1883.80</u> -	<u>-</u> -	5651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1615.25</u> -	<u>-</u> -	1615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С111-1789	Скоби ходові	кг	9,02	<u>50.85</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,293	<u>45920.45</u> 16605,63	<u>10218.54</u> 3403,15	13455	4865	<u>2994</u> 997	<u>147.2000</u> 22,8058	<u>43.13</u> 6,68
23	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2001.00</u> -	<u>-</u> -	4002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	6	<u>2684.02</u> -	<u>-</u> -	16104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>4628.97</u> -	<u>-</u> -	4629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С111-1789	Скоби ходові	кг	18,04	<u>50.85</u> -	<u>-</u> -	917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення	1 м3	0,31	<u>4579.69</u> 591,09	<u>5.71</u> 1,66	1420	183	<u>2</u> 1	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>1.73</u> -
28	С113-189 варіант 1	Труби-футляр діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм кількість: 0,4+1,3+0,2	м	1,9	<u>1097.40</u> -	<u>-</u> -	2085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг кількість: 0,02826*4	1 т	0,11304	<u>123663.72</u> 7941,82	<u>1615.04</u> 530,33	13979	898	<u>183</u> 60	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>7.96</u> 0,39
30	С111-1804 варіант 1	Сталь листова т. 6 мм	т	0,03364	<u>41435.40</u> -	<u>-</u> -	1394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонної перегородки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,002	<u>500575.45</u> 118517,48	<u>32536.62</u> 13074,44	1001	237	<u>65</u> 26	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>2.15</u> 0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01185	<u>33832.93</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ9-75-2	Виготовлення драбин	1т	0,042	<u>76213.59</u> 20562,08	<u>7491.68</u> 553,55	3201	864	<u>315</u> 23	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>7.39</u> 0,18
34	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,016	<u>16624.14</u> 11987,19	<u>1.55</u> 1,37	266	192	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>1.70</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							90267	10171	<u>5860</u> 1883		<u>90.20</u> 12,71
Разом будівельні роботи, грн.							90267				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							74236				
всього заробітна плата, грн.							12054				
Загальновиробничі витрати, грн.							5906				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1916				
Всього будівельні роботи, грн.							96173				

Всього по розділу 3							96173				
Розділ 4. Блок тонкошарового відстоювання											
35	КБ9-75-2	Виготовлення відстійника кількість: 0,13048+0,2496	1т	0,38008	<u>29384.64</u> 20562,08	<u>7491.68</u> 553,55	11169	7815	<u>2847</u> 210	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>66.89</u> 1,59
36	C111-1814 варіант 1	Металопрокат	т	0,138	<u>44178.25</u> -	<u>-</u> -	6097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C111-849 варіант 1	Лист вініпластовий кількість: 12,8*1,3*0,5*30	кг	249,6	<u>349.86</u> -	<u>-</u> -	87325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ13-21-10	Фарбування поверхонь емаллю ЕП-773	100м2	0,046	<u>2391.82</u> 419,64	<u>104.52</u> 11,82	110	19	<u>5</u> 1	<u>3.1300</u> 0,0992	<u>0.14</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							104701	7834	<u>2852</u> 211		<u>67.03</u> 1,59
Разом будівельні роботи, грн.							104701				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							94015				
всього заробітна плата, грн.							8045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4271 8,23 1525 108972				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					108972				
39	КБ9-75-1	Розділ 5. Шибер Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т кількість: 0,00328+0,00095+0,0024+0,0024	1т	0,00903	<u>93413.96</u> 30095,41	<u>16044.52</u> 2717,61	844	272	<u>145</u> 25	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>2.33</u> 0,17
40	С111-1751 варіант 1	Гума пориста кількість: 0,5*4	кг	2	<u>170.67</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1185	272	<u>145</u> 25		<u>2.33</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1185 768 297 156 0,30 55 1341				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					1341				
41	КБ9-75-1	Розділ 6. Щити (2 шт.) Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т кількість: 0,14*2	1т	0,28	<u>49247.42</u> 30095,41	<u>16044.52</u> 2717,61	13789	8427	<u>4492</u> 761	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>72.13</u> 5,12
42	С111-1804	Сталь листова кількість: 0,126*1,06*2	т	0,26712	<u>41509.90</u> -	<u>-</u> -	11088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,0044	<u>33101.98</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,093	<u>1782.80</u> 632,30	<u>94.62</u> 8,56	166	59	<u>9</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.44</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,093	<u>2627,53</u> 472,41	<u>68,98</u> 9,59	244	44	<u>6</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0,34</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					25433	8530	<u>4507</u> 763		<u>72,91</u> 5,14
		Разом будівельні роботи, грн.					25433				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12396				
		всього заробітна плата, грн.					9293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4885				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1731				
		Всього будівельні роботи, грн.					30318				

		Всього по розділу 6					30318				
		Разом прямі витрати по кошторису					250836	33012	<u>23241</u> 5751		<u>291,49</u> 42,34
		Разом будівельні роботи, грн.					250836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194583				
		всього заробітна плата, грн.					38763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20096				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,60				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6965				
		Всього будівельні роботи, грн.					270932				

		Всього по кошторису					270932				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					371,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45728				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01
на газопровід низького тиску
Зовнішні мережі газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 386,576 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35053 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,395 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3. 37 к(труд)=1, 2 к(ЕММ)=1, 2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2[/при розробці траншей/ кількість: (73+39)*0,8*1,4 H2=1,2 H3=1,2 H5=1,2	1000м3	0,12544	40418,88 2145,11	38273,77 -	5070	269	4801 -	22.2360 -	2.79 -
2	& КБМ201-65-1	Евакуаторна платформа	маш.год	2	444,14 -	444,14 -	888	-	888 -	- -	- -
3	& КБМ201-11-1	ГАЗ-66	маш.год	2	412,84 -	412,84 -	826	-	826 -	- -	- -
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] кількість: 125,44*0,05	100м3	0,06272	29631,57 29631,57	- -	1858	1858	- -	314.1600 -	19.70 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,2 H3=1,2									
5	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: (73+39)*0,1*0,8	100м3	0,0896	<u>13975.30</u> 13975,30	<u>-</u> -	1252	1252	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>13.48</u> -
6	KB1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (зворотня засипка) кількість: 125,44+6,272-8,96-11,2	1000м3	0,111552	<u>26171.99</u> 1386,27	<u>24785.72</u> -	2920	155	<u>2765</u> -	<u>14.3700</u> -	<u>1.60</u> -
7	KB23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: (73+39)*0,2*0,5	10м3	1,12	<u>14333.26</u> 1651,58	<u>-</u> -	16053	1850	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>18.28</u> -
8	KM8-143-5	Покривання сигнальною стрічкою	100 м	0,8	<u>447.97</u> 397,22	<u>50.75</u> 5,68	358	318	<u>40</u> 5	<u>3.4000</u> 0,0468	<u>2.72</u> 0,04
9	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" кількість: 80*1,01	м	80,8	<u>1.98</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KM8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	<u>2056.21</u> 2056,21	<u>-</u> -	1645	1645	<u>-</u> -	<u>17.6000</u> -	<u>14.08</u> -
11	& C157-296-1 варіант 2	Провід мідний ВВГ 2х2,5 мм2 кількість: 80*1,01	м	80,8	<u>40.82</u> -	<u>-</u> -	3298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KB22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,073	<u>98471.21</u> 56802,75	<u>41668.46</u> 15358,05	7188	4147	<u>3041</u> 1121	<u>486.2000</u> 132,3365	<u>35.49</u> 9,66
13	C113-970	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 140х8 мм	м	73	<u>890.35</u> -	<u>-</u> -	64996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-968	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 125х7,1 мм	м	0,5	<u>709.26</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,039	<u>80518.79</u> 46989,03	<u>33529.76</u> 12349,86	3140	1833	<u>1307</u> 482	<u>402.2000</u> 106,3570	<u>15.69</u> 4,15
16	C113-966	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 110х6,3 мм	м	39	<u>577.63</u> -	<u>-</u> -	22528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,3	<u>8544,54</u> 4030,15	<u>4514,39</u> 1704,29	2563	1209	<u>1354</u> 511	<u>33.2000</u> 14,8766	<u>9.96</u> 4,46
18	& С113-1220-11А1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 140/125 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>5241,73</u> -	<u>-</u> -	5242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С113-998-1-Б	Коліна з поліетилену діам. 140 мм 90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>5550,88</u> -	<u>-</u> -	11102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,5	<u>6466,51</u> 2986,19	<u>3480,32</u> 1312,79	3233	1493	<u>1740</u> 656	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>12.30</u> 5,73
21	С113-996	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕТруб	шт	3	<u>6597,58</u> -	<u>-</u> -	19793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>2156,11</u> -	<u>-</u> -	2156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С113-1220-1	Перехідники редукційні з поліетилену 125/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>4145,85</u> -	<u>-</u> -	4146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 шт	0,1	<u>12610,45</u> 5838,86	<u>6771,59</u> 2556,44	1261	584	<u>677</u> 256	<u>48.1000</u> 22,3149	<u>4.81</u> 2,23
25	& С113-1103-1А	Трійники з поліетилену діам. 140/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>7786,41</u> -	<u>-</u> -	7786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ24-114-2	Улаштування контрольного пункту	1 шт	3	<u>1103,10</u> 430,26	<u>-</u> -	3309	1291	<u>-</u> -	<u>3.9100</u> -	<u>11.73</u> -
27	& С111-960-1	КВП	шт	3	<u>5511,16</u> -	<u>-</u> -	16533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С157-296-1 варіант 1	Провід мідний ВВГ 2х2,5 мм2 кількість: 4*3	м	12	<u>40,82</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7,5 кількість: 0,2*0,2*0,6*3	100 м3	0,00072	<u>386720,91</u> 29125,26	<u>4974,22</u> 3638,54	278	21	<u>4</u> 3	<u>301.9100</u> 34,3470	<u>0.22</u> 0,02
30	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,00072	<u>51106,98</u> 51106,98	<u>-</u> -	37	37	<u>-</u> -	<u>464.4400</u> -	<u>0.33</u> -
31	КБ27-51-1	Установлення напрямних стовпчиків	10стовп.	0,3	<u>25010,27</u> 1323,07	<u>-</u> -	7503	397	<u>-</u> -	<u>12.4900</u> -	<u>3.75</u> -
32	КБ9-72-1	Гребінка Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: R2(29,79*2,4/1000+0,00628)*1,032	1т	0,08256	<u>37554,80</u> 17413,76	<u>11857,71</u> 221,87	3101	1438	<u>979</u> 18	<u>145.6000</u> 1,8662	<u>12.02</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C113-180	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 8 мм кількість: 2,4*1,01	м	2,424	<u>1476.05</u> -	<u>-</u> -	3578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C111-1804-9	Сталь листова т. 4 мм кількість: 0,4*0,4*7,85*4/1000+0,2*0,2*7,85*4/1000	т	0,00628	<u>29534.90</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т . кількість: R3(0,077776)	1т	0,078	<u>15214.61</u> 13284,51	<u>-</u> -	1187	1036	<u>-</u> -	<u>117.7600</u> -	<u>9.19</u> -
36	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7,5 кількість: 0.3*0.3*1*1,02	100 м3	0,000918	<u>396163.94</u> 29125,26	<u>9249.45</u> 4811,22	364	27	<u>8</u> 4	<u>301.9100</u> 45,4170	<u>0.28</u> 0,04
37	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 кількість: 0,3*0,3*1	100м3	0,0009	<u>51106.98</u> 51106,98	<u>-</u> -	46	46	<u>-</u> -	<u>464.4400</u> -	<u>0.42</u> -
38	КБ22-9-8	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,0005	<u>285164.18</u> 106958,01	<u>139852.23</u> 12281,33	143	53	<u>70</u> 6	<u>831.0000</u> 102,2982	<u>0.42</u> 0,05
39	C113-204	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	0,5	<u>4960.05</u> -	<u>-</u> -	2480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ22-9-10	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0013	<u>307383.81</u> 131708,94	<u>135464.40</u> 14533,64	400	171	<u>176</u> 19	<u>1023.3000</u> 120,6752	<u>1.33</u> 0,16
41	C113-220	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 9 мм кількість: 1,3*1,004	м	1,3052	<u>5255.76</u> -	<u>-</u> -	6860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ22-9-4	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 125 мм кількість: 1.5	1000м	0,0015	<u>126980.21</u> 67682,07	<u>44200.68</u> 8629,90	190	102	<u>66</u> 13	<u>549.1000</u> 73,0086	<u>0.82</u> 0,11
43	& C113-168-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4,0 мм кількість: 1,5*1,004	м	1,506	<u>660.95</u> -	<u>-</u> -	995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ22-33-6	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 300-500 мм кількість: R1(47,65+1,9)/1000	1 т	0,0496	<u>223615.92</u> 21224,19	<u>43271.95</u> 4704,47	11091	1053	<u>2146</u> 233	<u>154.1000</u> 32,7179	<u>7.64</u> 1,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C113-221-1	Трійник сталевий 400х300	шт	1	<u>6747.05</u>	<u>-</u>	6747	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
46	C1534-382	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 400 мм, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8, 0 мм	шт	2	<u>1055.37</u>	<u>-</u>	2111	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
47	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм кількість: 4,3/1000	1 т	0,0043	<u>96577.18</u>	<u>35785.17</u>	415	210	<u>154</u>	<u>353.8000</u>	<u>1.52</u>
					48728,87	616,90			3	5,1580	0,02
48	& C1534-23-1	Відвід, діаметр 133 мм	шт	1	<u>525.06</u>	<u>-</u>	525	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
49	КБ22-40-8	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 300 мм	1фланець	1	<u>1411.23</u>	<u>689.04</u>	1411	540	<u>689</u>	<u>3.9200</u>	<u>3.92</u>
					539,90	16,43			16	0,1374	0,14
50	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1	<u>255.46</u>	<u>-</u>	255	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	C130-957	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 300 мм	шт	1	<u>1830.44</u>	<u>-</u>	1830	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
52	КБ22-40-4	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 125 мм	1фланець	2	<u>425.93</u>	<u>222.01</u>	852	314	<u>444</u>	<u>1.1400</u>	<u>2.28</u>
					157,01	3,83			8	0,0320	0,06
53	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	2	<u>255.46</u>	<u>-</u>	511	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	C130-953	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	2	<u>1005.27</u>	<u>-</u>	2011	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Газовий стояк 1				-	-			-	-	-
55	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,1	<u>8544.54</u>	<u>4514.39</u>	854	403	<u>451</u>	<u>33.2000</u>	<u>3.32</u>
					4030,15	1704,29			170	14,8766	1,49
56	& C113-998-1-Б	Коліна з поліетилену діам. 140 мм 90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>5550.88</u>	<u>-</u>	5551	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
57	C113-1293-11Б	Муфти з поліетилену діам. 140 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>1842.94</u>	<u>-</u>	1843	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
58	& C113-1341-1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-10 de/DN 140/125 мм	шт	1	<u>5344.66</u>	<u>-</u>	5345	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
59	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,0008	<u>98471.21</u>	<u>41668.46</u>	79	45	<u>34</u>	<u>486.2000</u>	<u>0.39</u>
					56802,75	15358,05			12	132,3365	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C113-970	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 140x8 мм кількість: 0,8*1,01	м	0,808	<u>890.35</u> -	- -	719	-	- -	- -	- -
61	КБ22-47-3	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 133 мм	100м	0,018	<u>29631.51</u> 10514,70	<u>54.62</u> 20,68	533	189	1	<u>90.0000</u> 0,1729	<u>1.62</u> -
62	КБ22-48-1 n=0,175	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм H1=0,175	1 футляр	1	<u>648.33</u> 249,10	- -	648	249	- -	<u>2.2365</u> -	<u>2.24</u> -
63	C113-196 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм в бітумно-полімерній ізоляції	м	1,8	<u>3879.78</u> -	- -	6984	-	- -	- -	- -
64	КБ9-72-1 κ=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (без застосування крана - вручну) кількість: R2(0,48*1,12*2+ 0,84)/1000 H2=1,45	1m	0,00192	<u>32523.43</u> 25249,95	<u>4046.68</u> 130,77	62	48	8	<u>211.1200</u> 1,0920	<u>0.41</u> -
65	C111-1801 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм кількість: 7,85*1*0,1*1,064/1000	т	0,000835 24	<u>31902.53</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
66	& C113-2083-2-6Г варіант 1	Техпластина ТМКЩ 3 мм	шт	2	<u>10.29</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
67	& C1545-1118-3 варіант 1	Болт М6х30	шт	2	<u>25.54</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
68	C111-121 варіант 1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм кількість: 0,000017*2	т	0,000034	<u>111342.82</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
69	C111-1870 варіант 1	Шайби кількість: 0,00001*4	т	0,00004	<u>176867.62</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
70	C1530-176 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 25x25x3 мм	10шт	0,2	<u>365.24</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -
71	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т . кількість: R3(0,00192)	1m	0,002	<u>15214.61</u> 13284,51	- -	30	27	- -	<u>117.7600</u> -	<u>0.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ24-114-1	Улаштування контрольної трубки	1 шт	1	<u>570.27</u> 550,16	- -	570	550	- -	<u>4.6000</u> -	<u>4.60</u> -
73	& С1-ПР1-208 варіант 1	Труба сталеве водогазопровідна DN25x3,2 мм кількість: 1,8*1,004	м	1,8072	<u>143.37</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
74	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 кількість: 1,02*0,27	100 м3	0,002754	<u>428987.63</u> 29125,26	<u>4974.22</u> 3638,54	1181	80	<u>14</u> 10	<u>301.9100</u> 34,3470	<u>0.83</u> 0,09
75	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 Газовий стояк 2,3	100м3	0,0027	<u>51106.98</u> 51106,98	- -	138	138	- -	<u>464.4400</u> -	<u>1.25</u> -
76	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,002	<u>106486.80</u> 61605,35	<u>37826.09</u> 7688,45	213	123	<u>76</u> 15	<u>499.8000</u> 65,1129	<u>1.00</u> 0,13
77	С113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	<u>526.48</u> -	- -	1053	-	- -	- -	- -
78	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	4	<u>372.29</u> 132,22	<u>201.20</u> 3,47	1489	529	<u>805</u> 14	<u>0.9600</u> 0,0290	<u>3.84</u> 0,12
79	С130-952	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>747.81</u> -	- -	2991	-	- -	- -	- -
80	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	2	<u>534.79</u> 313,91	<u>33.62</u> 12,73	1070	628	<u>67</u> 25	<u>2.7500</u> 0,1064	<u>5.50</u> 0,21
81	& С1630-1565-1	Засувки фланцеві для нафти та масла, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>6750.82</u> -	- -	13502	-	- -	- -	- -
82	КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням кількість: 0.8*2	1000м	0,0016	<u>80518.79</u> 46989,03	<u>33529.76</u> 12349,86	129	75	<u>54</u> 20	<u>402.2000</u> 106,3570	<u>0.64</u> 0,17
83	С113-966	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 110x6,3 мм кількість: 0.8*1.01*2	м	1,616	<u>577.63</u> -	- -	933	-	- -	- -	- -
84	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	<u>6466.74</u> 2986,19	<u>3480.55</u> 1312,79	3880	1792	<u>2088</u> 788	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>14.76</u> 6,87
85	С113-996	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕТруб кількість: 1*2	шт	2	<u>6597.58</u> -	- -	13195	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	C113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб кількість: 1*2	шт	2	<u>2156.11</u> -	<u>-</u> -	4312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C113-1339	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-08 de/DN 110/100 мм кількість: 1*2	шт	2	<u>6967.92</u> -	<u>-</u> -	13936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ22-47-3	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 108 мм кількість: 2,5*2	100м	0,05	<u>29631.51</u> 10514,70	<u>54.62</u> 20,68	1482	526	<u>3</u> 1	<u>90,0000</u> 0,1729	<u>4.50</u> 0,01
89	КБ22-48-1 H=0,135	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм H1=0,135	1 футляр	2	<u>704.85</u> 192,16	<u>89.73</u> 10,16	1410	384	<u>179</u> 20	<u>1.7253</u> 0,0791	<u>3.45</u> 0,16
90	C113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм кількість: 1,8*2	м	3,6	<u>1613.42</u> -	<u>-</u> -	5808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ9-72-1 K=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (без застосування крана - вручну) кількість: R2(0,48*1,12*2+ 0,84)/1000*2 H2=1,45	1m	0,00384	<u>45390.99</u> 25249,95	<u>11857.71</u> 221,87	174	97	<u>46</u> 1	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>0.81</u> 0,01
92	C111-1801 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм кількість: 7,85*1*0,1*1,064/1000*2	т	0,001670 48	<u>31902.53</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C113-2083-2-6Г варіант 1	Техпластина ТМКЩ 3 мм кількість: 2*2	шт	4	<u>10.29</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1545-1118-3 варіант 1	Болт М6х30 кількість: 2*2	шт	4	<u>25.54</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C111-121 варіант 1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм кількість: 0,000017*2*2	т	0,000068	<u>111342.82</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C111-1870 варіант 1	Шайби кількість: 0,00001*4*2	т	0,00008	<u>176867.62</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,6	<u>526.48</u> -	<u>-</u> -	2422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C1530-176 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 25х25х3 мм кількість: 2*2	10шт	0,4	<u>365.24</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 кількість: 1,02*0,27*2	100 м3	0,005508	<u>433262.86</u> 29125,26	<u>9249.45</u> 4811,22	2386	160	<u>51</u> 27	<u>301.9100</u> 45,4170	<u>1.66</u> 0,25
100	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 кількість: 0,27*2	100м3	0,0054	<u>83653.78</u> 51106,98	<u>85.61</u> 24,94	452	276	<u>-</u> -	<u>464.4400</u> 0,2085	<u>2.51</u> -
101	КБ24-114-1	Улаштування контрольної трубки	1 шт	2	<u>1572.91</u> 550,16	<u>880.43</u> 150,30	3146	1100	<u>1761</u> 301	<u>4.6000</u> 1,2567	<u>9.20</u> 2,51
102	& C1-ПР1- 208 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна DN25х3,2 мм кількість: 1,8*2	м	3,6	<u>143.37</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C111- 1638-1 варіант 1	Круг відрізний, діаметр 180х3 мм	шт	20	<u>81.86</u> -	<u>-</u> -	1637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази кількість: R2(1,3*3,14*0,426+0,325*3,14*0, 5+0,133*3,14*1,5+0,108*3,14*(2+4,6)+0,159*3, 14*2,4+0,2*2)	100м2	0,0671	<u>13383.71</u> 6830,65	<u>1.55</u> 1,37	898	458	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>4.06</u> -
105	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази кількість: R2(1,3*3,14*0,426+0,325*3,14*0, 5+0,133*3,14*1,5+0,108*3,14*(2+4,6)+0,159*3, 14*2,4+0,2*2)	100м2	0,0671	<u>12120.68</u> 6830,65	<u>1.55</u> 1,37	813	458	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>4.06</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							368445	31684	<u>27813</u> 4758		<u>277.66</u> 40,77
Разом будівельні роботи, грн.							368445				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							308948				
всього заробітна плата, грн.							36442				
Загальновиробничі витрати, грн.							18131				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,10				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5953				
Всього будівельні роботи, грн.							386576				

Всього по кошторису							386576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					350,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42395				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-02
на встановлення лічильників
Зовнішні мережі газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 954,704 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27891 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,683 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-6-2	Встановлення ВОГ Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм кількість: 0,5*96	100м	0,48	<u>6768.87</u> 5760,44	<u>720.75</u> 204,79	3249	2765	<u>346</u> 98	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>23.38</u> 0,79
2	& С113-2-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм кількість: (96*0,5)*1,02	м	48,96	<u>86.17</u> -	<u>-</u> -	4219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С113-1509-3 варіант 1	Відвід сталевий Ду 20	шт	96	<u>18.14</u> -	<u>-</u> -	1741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ16-20-2	Установлення кранів без зварювання	1 кран	96	<u>59.89</u> 59,48	<u>-</u> -	5749	5710	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>47.04</u> -
5	& С130-1181-2 варіант 1	Крани кульові для газу, діаметр 20 мм	шт	96	<u>316.63</u> -	<u>-</u> -	30396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-1835-80 варіант 1	Різьба Ду 20 сталеві	шт	96	<u>9.29</u> -	-	892	-	-	-	-
7	& C113-100-1-A варіант 1	Муфта д 20 мм	шт	96	<u>15.40</u> -	-	1478	-	-	-	-
8	& C113-1720-1-2 варіант 1	Згін Ду 20 сталевий	шт	96	<u>13.83</u> -	-	1328	-	-	-	-
9	& C113-1835-83-1 варіант 1	Контргайка Ду 20 сталеві	шт	96	<u>7.74</u> -	-	743	-	-	-	-
10	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення з GPRS	прилад	96	<u>245.80</u> 231,68	-	23597	22241	-	<u>1.8000</u>	<u>172.80</u>
11	& C1630-976-16-Ж варіант 1	Smart лічильник газу G4	шт	96	<u>8850.76</u> -	-	849673	-	-	-	-
12	& C1-ПР7-122-1	Комплект монтажних частин 3/4"	шт	96	<u>110.73</u> -	-	10630	-	-	-	-
13	& C1545-159-1-6В	Нитка Локтай	шт	7	<u>573.32</u> -	-	4013	-	-	-	-
14	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази кількість: R1(0,5*96*0,026*3,14)	100м2	0,039	<u>16301.02</u> 11987,19	-	636	468	-	<u>106.2600</u>	<u>4.14</u>
15	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази кількість: R1(0,026*0,5*96*3,14)	100м2	0,039	<u>17583.38</u> 11987,19	<u>1.55</u> 1,37	686	468	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>4.14</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					939030	31652	<u>346</u> 98		<u>251.50</u> 0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					939030				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					907032				
		всього заробітна плата, грн.					31750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4933				
		Всього будівельні роботи, грн.					954704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					954704				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					278,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36683				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на проїзди, тротуари, покриття майданчиків
Благоустрій (1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1319,948 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,75493 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 222,231 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,78	<u>12325,88</u> -	<u>12325,88</u> 3336,01	9614	-	<u>9614</u> 2602	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 19,67
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 + зайвий родючий ґрунт	1000м3	0,78	<u>52254,03</u> 2935,58	<u>49318,45</u> 16537,54	40758	2290	<u>38468</u> 12899	<u>30.4300</u> 122,4136	<u>23.74</u> 95,48
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 780*1,2	т	936	<u>69,54</u> -	<u>69,54</u> 13,10	65089	-	<u>65089</u> 12262	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 92,66
4	КБ27-69-2	Розділ 1. Проїзди (Тип 1) - 638,69 м2 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,63869	<u>51109,34</u> 1408,46	<u>47466,59</u> 10166,84	32643	900	<u>30316</u> 6493	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>9.32</u> 42,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщ. 15 см кількість: 638,69*0,15	100м3	0,958035	<u>99352,48</u> 1523,52	<u>8457,26</u> 1462,17	95183	1460	<u>8102</u> 1401	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>14,16</u> 8,97
6	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,63869	<u>213009,53</u> 2916,13	<u>13102,48</u> 3119,86	136047	1863	<u>8368</u> 1993	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>18,07</u> 13,62
7	КБ27-13-4 коэф. до об'єму -2	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (виключити) до товщини основи 13 см кількість: -638,69*2	1000м2	-1,27738	<u>13505,61</u> -	<u>372,88</u> 72,05	-17252	-	<u>-476</u> -92	<u>-</u> 0,5408	<u>-</u> -0,69
8	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см кількість: 638,69-258	1000м2	0,38069	<u>233197,44</u> 3301,65	<u>18510,63</u> 4329,93	88776	1257	<u>7047</u> 1648	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>12,19</u> 11,25
9	КБ27-13-4 коэф. до об'єму -10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (вилучити) до товщини основи 5 см кількість: -638,69*10*(-2580)	1000м2	-3,8069	<u>14465,22</u> -	<u>372,88</u> 72,05	-55068	-	<u>-1420</u> -274	<u>-</u> 0,5408	<u>-</u> -2,06
10	КР18-49-1 к=0,87	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] - 60 мм кількість: 638,69-258 H2=0,87	100м2	3,8069	<u>59326,22</u> 12178,76	<u>235,63</u> 86,03	225849	46363	<u>897</u> 328	<u>104.2434</u> 0,6603	<u>396,84</u> 2,51
11	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,52	<u>27798,06</u> 9744,61	<u>990,09</u> 325,12	42253	14812	<u>1505</u> 494	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>141,13</u> 3,21
12	К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	152	<u>293,30</u> -	<u>-</u> -	44582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					593013	66655	<u>54339</u> 11991		<u>591,71</u> 79,52
		Разом будівельні роботи, грн.					593013				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					472019				
		всього заробітна плата, грн.					78646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42985				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15534				
		Всього будівельні роботи, грн.					635998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					635998				
13	КБ27-69-2	Розділ 2. Тротуари (Тип 2) - 746,82 м2 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм кількість: 746,82-458,3	1000 м2	0,28852	<u>51109,34</u> 1408,46	<u>47466,59</u> 10166,84	14746	406	<u>13695</u> 2933	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>4,21</u> 19,29
14	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщ. 10 см кількість: 746,82*0,1-31,404	100м3	0,43278	<u>99352,48</u> 1523,52	<u>8457,26</u> 1462,17	42998	659	<u>3660</u> 633	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>6,40</u> 4,05
15	КР18-49-1 к=0,87	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] - 45 мм кількість: 746,82-376 Н2=0,87	100м2	3,7082	<u>57812,23</u> 12178,76	<u>235,63</u> 86,03	214379	45161	<u>874</u> 319	<u>104,2434</u> 0,6603	<u>386,56</u> 2,45
16	К589921- А003 варіант 1	Поребрики БР100.20.8	шт	253	<u>146,16</u> -	<u>-</u> -	36978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					309101	46226	<u>18229</u> 3885		<u>397,17</u> 25,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					309101 244646 50111 26605 51,16 9483 335706				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					335706				
17	КБ27-69-1	Розділ 3. Майданчики (Тип 3) - 167,90 м2 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм кількість: 167,9-20,3	1000 м2	0,1476	<u>28607,48</u> 1408,46	<u>24964,73</u> 5346,97	4222	208	<u>3685</u> 789	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>2,15</u> 5,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см кількість: 167,9-20,3	1000м2	0,1476	<u>263966.19</u> 2644,00	<u>10676.06</u> 2598,57	38961	390	<u>1576</u> 384	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>3.79</u> 2,56
19	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 кількість: 167,9-20,3	1000м2	0,1476	<u>16924.10</u> -	<u>214.36</u> 43,20	2498	-	<u>32</u> 6	<u>-</u> 0,3068	<u>-</u> 0,05
20	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,679	<u>12250.98</u> 5958,56	<u>143.89</u> 127,24	20569	10004	<u>242</u> 214	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>94.44</u> 1,73
21	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщ. 50 мм кількість: 167,9*6	100м2	10,074	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	17810	2006	<u>374</u> 331	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>18.94</u> 2,68
22	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток гумових на поліуретановому клеї	100м2	1,679	<u>63282.69</u> 7720,03	<u>-</u> -	106252	12962	<u>-</u> -	<u>59.9800</u> -	<u>100.71</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							190312	25570	<u>5909</u> 1724		<u>220.03</u> 12,21
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							190312				
							158833				
							27294				
							14534				
							28,03				
							5196				
							204846				

Всього по розділу 3							204846				
Розділ 4. Покриття тактильною плиткою - 47 шт. (5,12 м2)											
23	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщ. 10 см кількість: 5,12*0,1	100м3	0,00512	<u>99352.48</u> 1523,52	<u>8457.26</u> 1462,17	509	8	<u>43</u> 7	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.08</u> 0,05
24	КР18-49-1 κ=0,87	Улаштування покриттів з тактильної попереджувальної плитки	100м2	0,0512	<u>19462.53</u> 12178,76	<u>235.63</u> 86,03	996	624	<u>12</u> 4	<u>104.2434</u> 0,6603	<u>5.34</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1555-170 варіант 1	H2=0,87 Плитка попереджувальна тактильна 330x300 (конус)	шт	47	<u>233.97</u> -	- -	10997	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					12502	632	<u>55</u> 11		<u>5.42</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					12502				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11815				
		всього заробітна плата, грн.					643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					342				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122				
		Всього будівельні роботи, грн.					12844				

		Всього по розділу 4					12844				
		Разом прямі витрати по кошторису					1220389	141373	<u>191703</u> 45374		<u>1238.07</u> 325,41
		Разом будівельні роботи, грн.					1220389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					887313				
		всього заробітна плата, грн.					186747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99559				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					191,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35484				
		Всього будівельні роботи, грн.					1319948				

		Всього по кошторису					1319948				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1754,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					222231				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на озеленення
Благоустрій (1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 147,604 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40262 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,889 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-6-3	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	10 ям	0,5	2085,82 1225,17	- -	1043	613	- -	12.7000 -	6.35 -
2	КБ47-9-1	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м	10шт	0,5	718,50 718,50	- -	359	359	- -	6.1500 -	3.08 -
3	С1429-82 варіант 1	Саджанці спіреї японської	шт	5	150,29 -	- -	751	-	- -	- -	- -
4	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	7,1574	15974,48 4134,21	46,82 14,05	114336	29590	335 101	42.0400 0,1048	300.90 0,75
5	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маєрітанських та звичайних вручну	100м2	7,1574	1744,77 864,79	- -	12488	6190	- -	8.2400 -	58.98 -
		Разом прямі витрати по кошторису					128977	36752	335 101		369.31 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					128977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91890				
		всього заробітна плата, грн.					36853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18627				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6036				
		Всього будівельні роботи, грн.					147604				

		Всього по кошторису					147604				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					402,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42889				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на зовнішній водопровід В1
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 121,003 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22346 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,647 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,045	<u>63466.63</u> 1787,59	<u>61679.04</u> -	2856	80	<u>2776</u> -	<u>18.5300</u> -	<u>0.83</u> -
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04	<u>29631.57</u> 29631,57	<u>-</u> -	1185	1185	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>12.57</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,012	<u>12574.55</u> -	<u>12574.55</u> -	151	-	<u>151</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4192	1265	<u>2927</u> -		<u>13.40</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4192				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					764 1,61 298 4956				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					4956				
		Розділ 2. Трубопровід									
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,68	<u>10947.90</u> 1651,58	- -	29340	4426	- -	<u>16.3200</u> -	<u>43.74</u> -
5	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,03282	<u>29920.22</u> 28375,89	<u>1329.87</u> 113,64	982	931	<u>44</u> 4	<u>245.7000</u> 0,9600	<u>8.06</u> 0,03
6	С113-1378 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR-17, зовнішній діаметр 75х3, 5 мм	м	32,82	<u>157.36</u> -	- -	5165	-	- -	- -	- -
7	КБ22-34-13	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм	10 шт	0,5	<u>15854.06</u> 7550,46	<u>8303.60</u> 3132,00	7927	3775	<u>4152</u> 1566	<u>62.2000</u> 27,3600	<u>31.10</u> 13,68
8	& С113- 1289-3 варіант 1	Буртова втулка під фланець ПЕ100 діам. 225 мм	шт	3	<u>960.93</u> -	- -	2883	-	- -	- -	- -
9	& С113- 1289-4-Б3 варіант 2	Буртова втулка під фланець ПЕ-100 діам. 75 мм	шт	2	<u>239.83</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
10	& С130-969- 1 варіант 2	Фланець під буртову втулку ПЕ-100 діам. 225 мм	шт	3	<u>1099.53</u> -	- -	3299	-	- -	- -	- -
11	& С130-968- 1 варіант 2	Фланець під буртову втулку ПЕ-100 діам. 75 мм	шт	2	<u>463.48</u> -	- -	927	-	- -	- -	- -
12	КБ22-35-10	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	1 шт	2	<u>1738.16</u> 1479,38	- -	3476	2959	- -	<u>12.9600</u> -	<u>25.92</u> -
13	С1630-65 варіант 2	Засувка чавунна фланцеві з гумованим клином, діаметр 200 мм	шт	2	<u>13125.43</u> -	- -	26251	-	- -	- -	- -
14	& С111- 4345-33-2-7 варіант 1	Болт М18*120 DIN 933 км 5.8 цинк	шт	40	<u>29.68</u> -	- -	1187	-	- -	- -	- -
15	& С111- 4345-33-2-6	Болт DIN 933 М16*80 км 5.8 цинк	шт	50	<u>14.51</u> -	- -	726	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C111-99-2-2-3	Гайка DIN 934 M16 км 6.0 цинк	шт	50	<u>4.08</u>	-	204	-	-	-	-
17	& C111-99-2-1-3	Гайка DIN 934 M18 км 6,0 цинк	шт	40	<u>6.16</u>	-	246	-	-	-	-
18	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,3378	<u>10444.35</u> 3961,71	-	3528	1338	-	<u>33.5000</u>	<u>11.32</u>
19	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 160 мм	1000м	0,008	<u>698115.58</u> 60986,89	<u>43945.21</u> 4713,80	5585	488	<u>352</u> 38	<u>487.7000</u> 32,5170	<u>3.90</u> 0,26
20	КБ22-8-7	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 219 мм	1000м	0,021	<u>218764.21</u> 85849,57	<u>112492.71</u> 11547,36	4594	1803	<u>2362</u> 242	<u>667.0000</u> 95,6726	<u>14.01</u> 2,01
21	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,06	<u>5061.11</u> 2552,05	<u>2509.06</u> 27,98	304	153	<u>151</u> 2	<u>21.5800</u> 0,2640	<u>1.29</u> 0,02
22	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	6	<u>423.49</u> 332,79	-	2541	1997	-	<u>2.9500</u>	<u>17.70</u>
23	КБ22-13-6	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,029	<u>128283.25</u> 28039,20	<u>6876.89</u> 278,80	3720	813	<u>199</u> 8	<u>240.0000</u> 2,3552	<u>6.96</u> 0,07
24	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб 250 мм	1сальник	2	<u>1011.88</u> 557,28	-	2024	1115	-	<u>4.9400</u>	<u>9.88</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							105389	19798	<u>7260</u> 1860		<u>173.88</u> 16,07
Разом будівельні роботи, грн.							105389				
в тому числі:							78331				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21658				
всього заробітна плата, грн.							10658				
Загальновиробничі витрати, грн.							18,50				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3426				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							116047				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							116047				
Разом прямі витрати по кошторису							109581	21063	<u>10187</u> 1860		<u>187.28</u> 16,07
Разом будівельні роботи, грн.							109581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78331				
		всього заробітна плата, грн.					22923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11422				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3724				
		Всього будівельні роботи, грн.					121003				
		-----					-				
		Всього по кошторису					121003				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					223,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26647				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02
на каналізацію дощову К2
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 349,753 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4504 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,646 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ8-3-7	Розділ 1. Каналізаційні колодязі К1 (9 шт) Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,9279	10444.35 3961,71	- -	9691	3676	- -	33.5000 -	31.08 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9691	3676	- -		31.08 -
		Разом будівельні роботи, грн.					9691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6015				
		всього заробітна плата, грн.					3676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1942				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11633				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					11633				
		Розділ 2. Земляні роботи									
2	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,22154	<u>63466.63</u> 1787,59	<u>61679.04</u> -	14060	396	<u>13664</u> -	<u>18.5300</u> -	<u>4.11</u> -
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,101	<u>29631.57</u> 29631,57	<u>-</u> -	2993	2993	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>31.73</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,17354	<u>12574.55</u> -	<u>12574.55</u> -	2182	-	<u>2182</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					19235	3389	<u>15846</u> -		<u>35.84</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					19235				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2042				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					797				
		Всього будівельні роботи, грн.					21277				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					21277				
		Розділ 3. Трубопровід дощової каналізації (К2)									
5	КБ23-2-2 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 200 мм	1000м	0,084	<u>80067.98</u> 79514,87	<u>-</u> -	6726	6679	<u>-</u> -	<u>688.5000</u> -	<u>57.83</u> -
6	С113-1454 варіант 2	Дренажна труба SDR41 SN4 діам. 200 мм кількість: 84*1,008	м	84,672	<u>624.10</u> -	<u>-</u> -	52844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					59570	6679	<u>-</u> -		<u>57.83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					59570 52891 6679 3205 5,44 1008 62775 62775				
		Розділ 4. Колодязі каналізаційні К2 (11 шт.)									
7	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах кількість: 0,59*8+0,24*3	10м3	0,544	<u>64406.94</u> 22742,50	<u>30204.14</u> -	35037	12372	<u>16431</u> -	<u>201.6000</u> -	<u>109.67</u> -
8	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>4084.47</u> -	<u>-</u> -	32676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1636.48</u> -	<u>-</u> -	4909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	К585521-Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>3984.94</u> -	<u>-</u> -	15940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	К585521-Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1757.48</u> -	<u>-</u> -	5272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	К585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2201.69</u> -	<u>-</u> -	2202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	<u>3998.95</u> -	<u>-</u> -	11997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,06	<u>5061.11</u> 2552,05	<u>2509.06</u> 27,98	304	153	<u>151</u> 2	<u>21.5800</u> 0,2640	<u>1.29</u> 0,02
15	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,8248	<u>10444.35</u> 3961,71	<u>-</u> -	8614	3268	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>27.63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ26-21-12	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм рулонними матеріалами	10 м	8,4	<u>1645.22</u> 409,77	<u>224.31</u> -	13820	3442	<u>1884</u> -	<u>3.8200</u> -	<u>32.09</u> -
17	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні(влаштування фільтруючої основи з геотекстиля в 1 шар перед влаштуванням дренажної щебеневної засипки)	1000м2	0,222	<u>68905.18</u> 4276,81	<u>5931.21</u> 1247,80	15297	949	<u>1317</u> 277	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>9.65</u> 1,80
18	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб 323 мм	1сальник	2	<u>1011.88</u> 557,28	<u>-</u> -	2024	1115	<u>-</u> -	<u>4.9400</u> -	<u>9.88</u> -
19	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм (Футляр)	1000м	0,008	<u>1864082.8</u> 5 93649,40	<u>128998.82</u> 12563,69	14913	749	<u>1032</u> 101	<u>727.6000</u> 102,9276	<u>5.82</u> 0,82
20	КБ22-13-8	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм	1000м	0,0079	<u>193955.80</u> 36824,82	<u>20907.72</u> 4284,87	1532	291	<u>165</u> 34	<u>315.2000</u> 29,2480	<u>2.49</u> 0,23
21	КБ23-1-2	Улаштування щебеневної основи під трубопроводи	10м3	4,9	<u>14968.83</u> 1651,58	<u>-</u> -	73347	8093	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>79.97</u> -
22	С311-1 варіант 1	Перевезення щебня до 1 км кількість: 24,5*1,32	т	32,34	<u>14.14</u> -	<u>14.14</u> 6,35	457	-	<u>457</u> 205	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 1,55
		Разом прямі витрати по розділу 4					238341	30432	<u>21437</u> 619		<u>278.49</u> 4,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					238341 186472 1,27 168 31219 15726 28,00 5187 254067				

		Всього по розділу 4					254067				
		Разом прямі витрати по кошторису					326837	44176	<u>37283</u> 619		<u>403.24</u> 4,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					326837				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245378				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1,27				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					168				
		всього заробітна плата, грн.					44963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22916				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7683				
		Всього будівельні роботи, грн.					349753				

		Всього по кошторису					349753				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					450,40				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52646				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-03
на очисні споруди дощових вод
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 58,469 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03479 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,079 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при площі котлована до 100 м2/ /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,00538	<u>85220,77</u> 2395,48	<u>82825,29</u> -	458	13	<u>445</u> -	<u>24.8314</u> -	<u>0.13</u> -
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,005	<u>22704,71</u> 22704,71	<u>-</u> -	114	114	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>1.20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	1	<u>4990,20</u> 2248,76	<u>766,44</u> 221,66	4990	2249	<u>766</u> 222	<u>19.7000</u> 1,6042	<u>19,70</u> 1,60
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи	10м3	0,39	<u>10947,90</u> 1651,58	<u>-</u> -	4270	644	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>6,36</u> -
5	& 1914-1466-1	Нафтовловлювач НЦП-4	шт	1	<u>44820,00</u> -	<u>-</u> -	44820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ38-12-11	Гідравлічне випробування посудин або апаратів горизонтальних і вертикальних, що працюють без тиску, місткість 2 м3	шт	1	<u>401,68</u> 336,97	<u>4,63</u> 0,98	402	337	<u>5</u> 1	<u>3.1000</u> 0,0086	<u>3,10</u> 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					55054	3357	<u>1216</u> 223		<u>30,49</u> 1,61
		Разом устаткування, грн.					44820				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1760				
		Всього устаткування, грн.					46580				
		Разом будівельні роботи, грн.					10234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5661				
		всього заробітна плата, грн.					3580				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					499				
		Всього будівельні роботи, грн.					11889				

		Всього по кошторису					58469				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					34,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4079				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)
15/2020-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-02-01

на Тимчасові будівлі та споруди

Тимчасові будівлі та споруди (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 661,615 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,79993 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 210,936 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування тимчасової дороги (доїзд до будівельного майданчику)									
1	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр.20-40 автогрейдером кількість: 265*0,07	100м3	0,1855	<u>143635,42</u> 1929,16	<u>5666,58</u> -	26644	358	<u>1051</u> -	<u>18.8800</u> -	<u>3,50</u> -
2	КБ27-12-2	Улаштування вирівнюючих шарів основи зі бою бетонного автогрейдером кількість: 265*0,25	100м3	0,6625	<u>104797,34</u> 1270,10	<u>10001,10</u> -	69428	841	<u>6626</u> -	<u>12.4300</u> -	<u>8,23</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					96072	1199	<u>7677</u> -		<u>11,73</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					96072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87196				
		всього заробітна плата, грн.					1199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					743 1,55 287 96815				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					96815				
3	КБ1-90-2	Розділ 2. Тимчасове огороження будівельного майданчика (паркан) Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2 кількість: 477*1-108,813	1000м2	0,368187	<u>23230.45</u> 23230,45	<u>-</u> -	8553	8553	<u>-</u> -	<u>219,3000</u> -	<u>80,74</u> -
4	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 кількість: (0,4*0,4*0,7)*239-7,616	100м3	0,19152	<u>45919.72</u> 45919,72	<u>-</u> -	8795	8795	<u>-</u> -	<u>476,0000</u> -	<u>91,16</u> -
5	КБ10-44-1	Улаштування огорожі глухої з установленням стовпів кількість: 477*2-410	100м2	5,44	<u>82938.84</u> 28790,87	<u>7635,42</u> -	451187	156622	<u>41537</u> -	<u>261,6400</u> -	<u>1423,32</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					468535	173970	<u>41537</u>		<u>1595,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					468535 253028 173970 96266 191,43 35480 564801		-		-
		-----					-				
		Всього по розділу 2					564801				
		Розділ 3. Підкранові шляхи									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					564607	175169	<u>49214</u>		<u>1606.95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					564607		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					340224				
		всього заробітна плата, грн.					175169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97008				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					192,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35767				
		Всього будівельні роботи, грн.					661615				
		-----					-				
		Всього по кошторису					661615				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1799,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					210936				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул.
Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області"
(коригування) (черга 1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
придбання устаткування
Житловий будинок (I черга)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул.
Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області"
(коригування) (черга 1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-03
придбання устаткування
Благоустрій (1 черга)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовлення території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта - тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	Додаткові роботи на Тимчасові дороги (Акт №1 на додаткові роботи від "___" _____ 2023 р.	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	Додаткові роботи Тимчасові дороги (Акт №1 на додаткові роботи від "___" _____ 2023 р.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом по розділу:	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Склав _____ Клубук С.О.

Перевірів _____ Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Житловий будинок (I черга)

Кошторисна вартість об'єкта 25039,357 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 52,46189 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 6572,687 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	11075,207	-	11075,207	23,98706	3039,174	-
2	02-01-02	на водопостачання і водовідведення	1308,992	-	1308,992	1,14641	143,558	-
3	02-01-03	на опалення і вентиляцію	1401,098	-	1401,098	1,48067	183,11	-
4	02-01-04	на електротехнічні роботи	449,073	381,496	830,569	0,89301	108,245	-
5	02-01-05	на блискавкозахист	-	-	-	-	-	-
6	02-01-06	на внутрішньобудинкові мережі газопостачання	702,441	-	702,441	1,62364	208,667	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування	-	-	-	-	-	-
		Додаткові роботи						
8	02-01-08	на загальнобудівельні роботи (Акт №1 на додаткові роботи від "___" _____ 2023 р.	-591,328	-	-591,328	-0,76927	-93,951	-
9	02-01-09	на загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	2167,966	-	2167,966	6,93053	860,959	-
10	02-01-010	на загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №___ від "___" _____ 2025 р.)	3586,121	-	3586,121	9,47015	1175,22	-
11	02-01-011	на водопостачання і водовідведення (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	-	-	-	-	-	-
12	02-01-012	на опалення і вентиляцію (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	293,839	-	293,839	1,31165	160,451	-
13	02-01-013	на ущільнення водопровідних та каналізаційних труб і вводів (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	72,712	-	72,712	0,31788	38,256	-
14	02-01-014	на електротехнічні роботи (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	88,815	-	88,815	0,26829	31,331	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на додаткові роботи (1 черга)	7116,985	-	7116,985	18,99043	2311,839	-
16	02-01-016	на внутрішні мережі газопостачання (1 черга)	714,751	662,472	1377,223	1,92764	250,278	-
17	02-01-017	на підпірна стінка	525,192	-	525,192	0,72443	86,841	-
--								
-		- Разом по розділу: Роботи, що віднімаються	-- 13975,053	- 662,472	- 14637,525	- 39,17200	- 4821,224	- -
18	02-01-018	на загальнобудівельні роботи	-2955,211	-	-2955,211	-11,57253	-1405,75	-
19	02-01-019	на водопостачання і водовідведення	-17,635	-	-17,635	-	-	-
20	02-01-020	на опалення і вентиляцію	-237,853	-	-237,853	-0,17503	-22,028	-
21	02-01-021	на внутрішньобудинкові мережі газопостачання	-667,346	-	-667,346	-1,58678	-204,085	-
22	02-01-022	на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	-3,007	-	-3,007	-	-	-
23	02-01-023	на зовнішній водопровід В1	-38,926	-	-38,926	-0,16768	-22,465	-
24	02-01-024	на очисні споруди дощових вод (поз. 15)	-241,158	-	-241,158	-0,31102	-37,819	-
25	02-01-025	на очисні споруди дощових вод (поз. 16)	-249,789	-	-249,789	-0,33137	-40,043	-
26	02-01-026	на Тимчасові будівлі та споруди	-505,55	-	-505,55	-1,69622	-199,101	-
--								
-		- Разом по розділу:	-- -4916,475	- -	- -4916,475	- -15,84100	- -1931,291	- -
--								
-		Всього:	23995,389	1043,968	25039,357	52,46200	6572,687	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>23.05604</u>	<u>-1.2864</u>	<u>-0.40612</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21.36352</u>	<u>2.62354</u>	<u>23.98706</u>
		2759,176	-145,119	-61,125	-	-	2552,932	486,242	3039,174
02-01-02	водопостачання і водовідведення	<u>0.98212</u>	<u>0.008</u>	<u>0.04754</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.03766</u>	<u>0.10875</u>	<u>1.14641</u>
		116,706	0,957	5,739	-	-	123,402	20,156	143,558
02-01-03	опалення і вентиляцію	<u>1.28564</u>	<u>0.0128</u>	<u>0.0416</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.34004</u>	<u>0.14063</u>	<u>1.48067</u>
		150,4	1,578	5,065	-	-	157,043	26,067	183,11
02-01-04	електротехнічні роботи	<u>0.06408</u>	<u>0.72681</u>	<u>0.02154</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.81243</u>	<u>0.08058</u>	<u>0.89301</u>
		7,314	83,385	2,61	-	-	93,309	14,936	108,245
02-01-05	блискавкозахист	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	внутрішньобудинкові мережі газопостачання	<u>1.43169</u>	<u>-</u>	<u>0.03763</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.46932</u>	<u>0.15432</u>	<u>1.62364</u>
		175,635	-	4,431	-	-	180,066	28,601	208,667
02-01-07	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Додаткові роботи								
02-01-08	загальнобудівельні роботи (Акт №1 на додаткові роботи від "____" _____ 2023 р.	<u>-0.57212</u>	<u>-</u>	<u>-0.11473</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-0.68685</u>	<u>-0.08242</u>	<u>-0.76927</u>
		-63,306	-	-15,37	-	-	-78,676	-15,275	-93,951
02-01-09	загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №1 від "____" _____ 2024 р.	<u>6.18309</u>	<u>-</u>	<u>0.00488</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.18797</u>	<u>0.74256</u>	<u>6.93053</u>
		722,733	-	0,601	-	-	723,334	137,625	860,959
02-01-10	загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №____ від "____" _____ 2025 р.)	<u>8.2328</u>	<u>-</u>	<u>0.00246</u>	<u>0.24151</u>	<u>-</u>	<u>8.47677</u>	<u>0.99338</u>	<u>9.47015</u>
		958,827	-	0,327	31,958	-	991,112	184,108	1175,22
02-01-11	водопостачання і водовідведення (Дефектний акт №1 від "____" _____ 2024 р.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	опалення і вентиляцію (Дефектний акт №1 від "_____" 2024 р.	<u>1.107</u> 129,331	<u>-</u> -	<u>0.10862</u> 13,321	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.21562</u> 142,652	<u>0.09603</u> 17,799	<u>1.31165</u> 160,451
02-01-013	ущільнення водопровідних та каналізаційних труб і вводів (Дефектний акт №1 від "_____" 2024 р.	<u>0.26577</u> 29,549	<u>-</u> -	<u>0.01389</u> 1,623	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.27966</u> 31,172	<u>0.03822</u> 7,084	<u>0.31788</u> 38,256
02-01-014	електротехнічні роботи (Дефектний акт №1 від "_____" 2024 р.	<u>-</u> -	<u>0.24378</u> 26,826	<u>0.00079</u> 0,108	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.24457</u> 26,934	<u>0.02372</u> 4,397	<u>0.26829</u> 31,331
02-01-015	додаткові роботи (1 черга)	<u>16.88271</u> 1926,573	<u>0.00412</u> 0,442	<u>0.07606</u> 9,045	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>16.96289</u> 1936,06	<u>2.02754</u> 375,779	<u>18.99043</u> 2311,839
02-01-016	внутрішні мережі газопостачання (1 черга)	<u>1.57975</u> 194,342	<u>0.08618</u> 11,778	<u>0.07206</u> 9,01	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.73799</u> 215,13	<u>0.18965</u> 35,148	<u>1.92764</u> 250,278
02-01-017	підпірна стінка	<u>0.59004</u> 64,927	<u>-</u> -	<u>0.05711</u> 7,591	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.64715</u> 72,518	<u>0.07728</u> 14,323	<u>0.72443</u> 86,841
-	Разом по розділу:	<u>34.26904</u> 3962,976	<u>0.334</u> 39,046	<u>0.22114</u> 26,256	<u>0.242</u> 31,958	<u>-</u> -	<u>35.066</u> 4060,236	<u>4.10596</u> 760,988	<u>39.172</u> 4821,224
	Роботи, що віднімаються								
02-01-018	загальнобудівельні роботи	<u>-10.26969</u> -1168,667	<u>-</u> -	<u>-0.06289</u> -7,279	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-10.33258</u> -1175,946	<u>-1.23995</u> -229,804	<u>-11.57253</u> -1405,75
02-01-019	водопостачання і водовідведення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-020	опалення і вентиляцію	<u>-0.1584</u> -18,945	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-0.1584</u> -18,945	<u>-0.01663</u> -3,083	<u>-0.17503</u> -22,028
02-01-021	внутрішньобудинкові мережі газопостачання	<u>-1.43169</u> -175,635	<u>-</u> -	<u>-0.0045</u> -0,54	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-1.43619</u> -176,175	<u>-0.15059</u> -27,91	<u>-1.58678</u> -204,085
02-01-022	загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-023	зовнішній водопровід В1	<u>-0.11722</u> -14,175	<u>-</u> -	<u>-0.03605</u> -5,619	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-0.15327</u> -19,794	<u>-0.01441</u> -2,671	<u>-0.16768</u> -22,465
02-01-024	очисні споруди дощових вод (поз. 15)	<u>-0.27332</u> -31,193	<u>-</u> -	<u>-0.00397</u> -0,503	<u>-0.00238</u> -0,314	<u>-</u> -	<u>-0.27967</u> -32,01	<u>-0.03135</u> -5,809	<u>-0.31102</u> -37,819
02-01-025	очисні споруди дощових вод (поз. 16)	<u>-0.29149</u> -33,012	<u>-</u> -	<u>-0.00397</u> -0,503	<u>-0.00238</u> -0,314	<u>-</u> -	<u>-0.29784</u> -33,829	<u>-0.03353</u> -6,214	<u>-0.33137</u> -40,043
02-01-026	Тимчасові будівлі та споруди	<u>-1.51448</u> -165,417	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-1.51448</u> -165,417	<u>-0.18174</u> -33,684	<u>-1.69622</u> -199,101

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом по розділу:	<u>-14,05629</u> -1607,044	<u>-</u> -	<u>-0,11138</u> -14,444	<u>-0,005</u> -0,628	<u>-</u> -	<u>-14,172</u> -1622,116	<u>-1,6682</u> -309,175	<u>-15,841</u> -1931,291
-	Разом :	<u>47,03232</u> 5565,163	<u>-0,205</u> -20,153	<u>-0,14805</u> -31,468	<u>0,237</u> 31,33	<u>-</u> -	<u>46,916</u> 5544,872	<u>5,54558</u> 1027,815	<u>52,462</u> 6572,687

Склав _____ Клубук С.О.

Перевірив _____ Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-04

на будівництво : Зовнішнє освітлення (1 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	74,110 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03231 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,082 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-04-01	на зовнішнє освітлення	65,688	8,422	74,11	0,03231	4,082	-
-		Всього:	65,688	8,422	74,11	0,03200	4,082	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовіткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-04-01	зовнішнє освітлення	<u>0.0068</u> 0,767	<u>0.01546</u> 1,826	<u>0.00698</u> 0,919	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02924</u> 3,512	<u>0.00307</u> 0,57	<u>0.03231</u> 4,082
-	Разом :	<u>0.0068</u> 0,767	<u>0.015</u> 1,826	<u>0.00698</u> 0,919	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.029</u> 3,512	<u>0.00307</u> 0,57	<u>0.032</u> 4,082

Склав _____ Клубук С.О.

Перевірив _____ Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу (1 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	94,718 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,24636 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,626 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішній водопровід В1	94,718	-	94,718	0,24636	32,626	-
--								
-		Всього:	94,718	-	94,718	0,24600	32,626	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

_____ Бондаренко М.П.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

_____ Клубук С.О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Бондаренко М.П.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішній водопровід В1	<u>0.14785</u> 17,528	<u>-</u> -	<u>0.07727</u> 11,162	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.22512</u> 28,69	<u>0.02124</u> 3,936	<u>0.24636</u> 32,626
-	Разом :	<u>0.14785</u> 17,528	<u>-</u> -	<u>0.07727</u> 11,162	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.225</u> 28,69	<u>0.02124</u> 3,936	<u>0.246</u> 32,626

Склав _____ Клубук С.О.

Перевірів _____ Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації (1 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	1121,854 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,51891 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	184,148 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішню господарсько-побутову каналізацію К1	264,85	-	264,85	0,43190	52,184	-
2	06-02-02	на каналізацію дощову К2	322,75	-	322,75	0,37676	44,338	-
3	06-02-03	на очисні споруди дощових вод (поз. 15)	263,322	-	263,322	0,33882	41,898	-
4	06-02-04	на очисні споруди дощових вод (поз. 16)	270,932	-	270,932	0,37143	45,728	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	1121,854	-	1121,854	1,51900	184,148	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)] Бондаренко М.П.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)] Клубук С.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] Бондаренко М.П.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішню господарсько-побутову каналізацію К1	<u>0.31587</u> 34,733	<u>-</u> -	<u>0.07535</u> 9,914	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.39122</u> 44,647	<u>0.04068</u> 7,537	<u>0.4319</u> 52,184
06-02-02	каналізацію дощову К2	<u>0.31986</u> 34,957	<u>-</u> -	<u>0.02079</u> 2,689	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.34065</u> 37,646	<u>0.03611</u> 6,692	<u>0.37676</u> 44,338
06-02-03	очисні споруди дощових вод (поз. 15)	<u>0.27332</u> 31,193	<u>-</u> -	<u>0.02903</u> 4,073	<u>0.00238</u> 0,314	<u>-</u> -	<u>0.30473</u> 35,58	<u>0.03409</u> 6,318	<u>0.33882</u> 41,898
06-02-04	очисні споруди дощових вод (поз. 16)	<u>0.29149</u> 33,012	<u>-</u> -	<u>0.03996</u> 5,437	<u>0.00238</u> 0,314	<u>-</u> -	<u>0.33383</u> 38,763	<u>0.0376</u> 6,965	<u>0.37143</u> 45,728
-	Разом :	<u>1.20054</u> 133,895	<u>-</u> -	<u>0.16513</u> 22,113	<u>0.005</u> 0,628	<u>-</u> -	<u>1.37</u> 156,636	<u>0.14848</u> 27,512	<u>1.519</u> 184,148

Склав _____ Клубук С.О.

Перевірів _____ Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Зовнішні мережі газопостачання

Кошторисна вартість об'єкта	1341,280 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,62944 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	79,078 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-04-01	на газопровід низького тиску	386,576	-	386,576	0,35053	42,395	-
2	06-04-02	на встановлення лічильників	954,704	-	954,704	0,27891	36,683	-
-		Всього:	1341,28	-	1341,28	0,62900	79,078	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	газопровід низького тиску	<u>0.26086</u> 29,721	<u>0.0168</u> 1,963	<u>0.04077</u> 4,758	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.31843</u> 36,442	<u>0.0321</u> 5,953	<u>0.35053</u> 42,395
06-04-02	встановлення лічильників	<u>0.2515</u> 31,652	<u>-</u> -	<u>0.00079</u> 0,098	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.25229</u> 31,75	<u>0.02662</u> 4,933	<u>0.27891</u> 36,683
-	Разом :	<u>0.51236</u> 61,373	<u>0.017</u> 1,963	<u>0.04156</u> 4,856	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.571</u> 68,192	<u>0.05872</u> 10,886	<u>0.629</u> 79,078

Склав _____ Клубук С.О.

Перевірів _____ Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій (1 черга)

Кошторисна вартість об'єкта 1467,552 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,15755 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 265,120 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на проїзди, тротуари, покриття майданчиків	1319,948	-	1319,948	1,75493	222,231	-
2	07-01-02	на озеленення	147,604	-	147,604	0,40262	42,889	-
3	07-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	1467,552	-	1467,552	2,15800	265,12	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

_____ Бондаренко М.П.
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

_____ Клубук С.О.
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Бондаренко М.П.
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	проїзди, тротуари, покриття майданчиків	<u>1.23807</u> 141,373	<u>-</u> -	<u>0.23275</u> 33,112	<u>0.09266</u> 12,262	<u>-</u> -	<u>1.56348</u> 186,747	<u>0.19145</u> 35,484	<u>1.75493</u> 222,231
07-01-02	озеленення	<u>0.36931</u> 36,752	<u>-</u> -	<u>0.00075</u> 0,101	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.37006</u> 36,853	<u>0.03256</u> 6,036	<u>0.40262</u> 42,889
07-01-03	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>1.60738</u> 178,125	<u>-</u> -	<u>0.2335</u> 33,213	<u>0.093</u> 12,262	<u>-</u> -	<u>1.934</u> 223,6	<u>0.22401</u> 41,52	<u>2.158</u> 265,12

Склав _____ Клубук С.О.

Перевірів _____ Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об'єкта	529,225 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,70865 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	83,372 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-01-01	на зовнішній водопровід В1	121,003	-	121,003	0,22346	26,647	-
2	08-01-02	на каналізацію дощову К2	349,753	-	349,753	0,45040	52,646	-
3	08-01-03	на очисні споруди дощових вод	11,889	46,58	58,469	0,03479	4,079	-
-	-	Всього:	482,645	46,58	529,225	0,70900	83,372	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

_____ Бондаренко М.П.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

_____ Клубук С.О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Бондаренко М.П.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	зовнішній водопровід В1	<u>0.18728</u> 21,063	<u>-</u> -	<u>0.01607</u> 1,86	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.20335</u> 22,923	<u>0.02011</u> 3,724	<u>0.22346</u> 26,647
08-01-02	каналізацію дощову К2	<u>0.40324</u> 44,176	<u>-</u> -	<u>0.00414</u> 0,582	<u>0.00155</u> 0,205	<u>-</u> -	<u>0.40893</u> 44,963	<u>0.04147</u> 7,683	<u>0.4504</u> 52,646
08-01-03	очисні споруди дощових вод	<u>0.00769</u> 0,771	<u>0.0228</u> 2,586	<u>0.00161</u> 0,223	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.0321</u> 3,58	<u>0.00269</u> 0,499	<u>0.03479</u> 4,079
-	Разом :	<u>0.59821</u> 66,01	<u>0.023</u> 2,586	<u>0.02182</u> 2,665	<u>0.002</u> 0,205	<u>-</u> -	<u>0.644</u> 71,466	<u>0.06427</u> 11,906	<u>0.709</u> 83,372

Склав _____ Клубук С.О.

Перевірів _____ Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-02

на будівництво : Тимчасові будівлі та споруди (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об'єкта 661,615 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,79993 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 210,936 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-02-01	на Тимчасові будівлі та споруди	661,615	-	661,615	1,79993	210,936	-
-	-	Всього:	661,615	-	661,615	1,80000	210,936	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

_____ Бондаренко М.П.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

_____ Клубук С.О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Бондаренко М.П.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-02-01	Тимчасові будівлі та споруди	<u>1.60695</u> 175,169	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.60695</u> 175,169	<u>0.19298</u> 35,767	<u>1.79993</u> 210,936
-	Разом :	<u>1.60695</u> 175,169	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.607</u> 175,169	<u>0.19298</u> 35,767	<u>1.8</u> 210,936

Склав _____ Клубук С.О.

Перевірів _____ Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3879,491 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,75943 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 958,387 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>А. Підземна частина</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 + зайвий ґрунт	1000м3	-0,0416	52254,03 2935,58	49318,45 16537,54	-2174	-122	-2052 -688	30.4300 122,4136	-1,27 -5,09
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 3158,4*1,75-4080	т	1447,2	69,54 -	69,54 13,10	100638	-	100638 18958	- 0,0990	- 143,27
		Разом прямі витрати по розділу 1					98464	-122	98586 18270		-1,27 138,18
		Разом будівельні роботи, грн.					98464				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9014 16,43 3043 107478				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					107478				
		Розділ 2. Фундаменти									
3	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	-0,3855	<u>32933,29</u> -	<u>-</u> -	-12696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	-0,07	<u>30054,34</u> -	<u>-</u> -	-2104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	-0,2547	<u>33664,25</u> -	<u>-</u> -	-8574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	-0,0118	<u>33832,93</u> -	<u>-</u> -	-399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	-0,3303	<u>30054,34</u> -	<u>-</u> -	-9927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	-0,08	<u>29315,56</u> 6087,20	<u>18856,40</u> 7744,85	-2345	-487	<u>-1509</u> -620	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>-4,48</u> -4,43
9	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	-0,23	<u>29315,56</u> 6087,20	<u>18856,40</u> 7744,85	-6743	-1400	<u>-4337</u> -1781	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>-12,88</u> -12,74
10	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	-0,03	<u>65137,64</u> 13195,19	<u>42619,02</u> 17351,44	-1954	-396	<u>-1279</u> -521	<u>118,4700</u> 126,2388	<u>-3,55</u> -3,79
11	K581121- A015 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБВ 9. 4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	-8	<u>665,32</u> -	<u>-</u> -	-5323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	K581121- A018 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	-8	<u>1456,97</u> -	<u>-</u> -	-11656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ8-11-1	Армування кладки фундаментних блоків в місцях примикання кількість: 0,702-0,585	1 т	0,117	<u>7366,67</u> 7189,38	<u>177,29</u> 83,87	862	841	<u>21</u> 10	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>7,46</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,702-0,585	т	0,117	<u>33832.93</u> -	<u>-</u> -	3958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм кількість: 0,702-0,585	т	0,117	<u>12482.55</u> -	<u>-</u> -	1460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KB11-2-4	ВІДМОСТКА Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів т. 80 мм кількість: 194,56*0,08-8,05	1 м3	7,5148	<u>2705.34</u> 506,35	<u>473.27</u> 152,27	20330	3805	<u>3557</u> 1144	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>35.92</u> 9,78
17	KB11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів т. 100 мм кількість: 194,56*0,1-10	1 м3	9,456	<u>3778.59</u> 591,09	<u>5.71</u> 1,66	35730	5589	<u>54</u> 16	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>52.76</u> 0,13
Разом прямі витрати по розділу 2							619	7952	<u>-3493</u> -1752		<u>75.23</u> -10,98
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							619				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							-3840				
всього заробітна плата, грн.							6200				
Загальновиробничі витрати, грн.							3689				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1428				
Всього будівельні роботи, грн.							4308				

Всього по розділу 2							4308				
Розділ 3. Гідроізоляція стін фундаментів і утеплення нижче рівня землі											
18	KB8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари (цоколь + 1 м нижче рівня землі) кількість: 154,52-4-2	100м2	1,4852	<u>31112.07</u> 5888,17	<u>-</u> -	46208	8745	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>73.95</u> -
19	KB8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари (цоколь + 1 м нижче рівня землі)	100м2	-1,4852	<u>31112.07</u> 5888,17	<u>-</u> -	-46208	-8745	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>-73.95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C111-2000-9 варіант 2	Мастика ТЕХНОНІКОЛЬ №27 (1 кг/м2) кількість: 148,52-136,6	кг	11,92	<u>59.82</u> -	<u>-</u> -	713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111-2000-9 варіант 2	Мастика ТЕХНОНІКОЛЬ №27 (1 кг/м2)	кг	-11,92	<u>59.82</u> -	<u>-</u> -	-713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Монолітний пояс на відм. -0, 670									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Монолітна балконна плита МБП-1 (10 шт.)									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Всього по розділу 5					-				
		Розділ 6. Монолітна балконна плита МБП-2 (2 шт.)									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Всього по розділу 6					-				
22	КБ8-20-1	Розділ 7. Перегородки підвалу Мурування перегородок із газобетонних блоків товщ. 120 мм при висоті поверху до 4 м	1 м3	-44,05	<u>4356.20</u> 639,16	<u>-</u> -	-191891	-28155	<u>-</u> -	<u>5.8800</u> -	<u>-259.01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					-191891	-28155	-		-259,01
		Разом будівельні роботи, грн.					-191891		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-163736				
		всього заробітна плата, грн.					-28155				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-15610				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-31,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-5761				
		Всього будівельні роботи, грн.					-207501				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					-207501				
23	КБ10-20-1	Розділ 8. Вікна підвалу									
		Заповнення віконних прорізів готовими	100м2	0,000504	<u>50732,56</u>	<u>1452,23</u>	26	12	<u>1</u>	<u>191.3300</u>	<u>0,10</u>
		блоками площею до 1 м2 з			23225,55	1028,18			1	8,1070	-
		металопластику в кам'яних стінах									
		житлових і громадських будівель									
		кількість: 3,9904-3,94									
24	& С123-1Б	Блоки віконні металопластикові	м2	0,0504	<u>4619,36</u>	-	233	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 3,9904-3,94			-	-			-	-	-
25	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів шир. 200 мм	100м	0,0344	<u>19201,40</u>	<u>130,05</u>	661	102	<u>4</u>	<u>27.3000</u>	<u>0,94</u>
		кількість: 0,86*4			2967,51	92,08			3	0,7260	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 8					920	114	<u>5</u>		<u>1,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					920		4		0,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					801				
		всього заробітна плата, грн.					118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23				
		Всього будівельні роботи, грн.					985				
		-----					-				
		Всього по розділу 8					985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ10-96-2	Розділ 9. Двері підвалу <i>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Д-1*, Д-1п*, Д-2*, Д-2п*)</i> <i>кількість: 1,89*8</i>	100м2	0,1512	<u>37374,73</u> 29017,87	<u>1643,12</u> 539,56	5651	4388	<u>248</u> 82	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>35,60</u> 0,53
27	& К536112-108-7 варіант 2	Блоки дверні металеві протипожежні зовнішні	шт	8	<u>11333,65</u> -	<u>-</u> -	90669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					96320	4388	<u>248</u> 82		<u>35,60</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					96320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91684				
		всього заробітна плата, грн.					4470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					803				
		Всього будівельні роботи, грн.					98624				

		Всього по розділу 9					98624				
28	КБ7-53-11	Розділ 10. Входи в підвал (2 шт.) <i>Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т</i> <i>кількість: 11*2</i>	100шт	0,22	<u>28303,84</u> 16848,17	<u>2418,19</u> 966,07	6227	3707	<u>532</u> 213	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>32,86</u> 1,73
29	К589111-22 варіант 1	Східці з/б марки СС11.17 кількість: 11*2	шт	22	<u>556,77</u> -	<u>-</u> -	12249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ7-53-11	<i>Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т</i>	100шт	-0,22	<u>28303,84</u> 16848,17	<u>2418,19</u> 966,07	-6227	-3707	<u>-532</u> -213	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>-32,86</u> -1,73
31	К589111-22 варіант 1	Східці з/б марки СС11.17	шт	-22	<u>556,77</u> -	<u>-</u> -	-12249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ9-75-2	<i>Виготовлення металевого каркасу для накриття входів в підвал</i> <i>кількість: 0,1664*2-0,2743</i>	1т	0,0585	<u>76222,30</u> 20562,08	<u>7491,68</u> 553,55	4459	1203	<u>438</u> 32	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>10,30</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,3328-0,2743 H2=0,87	1т	0,0585	<u>15524,85</u> 10347,21	<u>4275,84</u> 808,92	908	605	<u>250</u> 47	<u>77,1777</u> 5,3174	<u>4,51</u> 0,31
34	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв кількість: 0,196*2	1 м3	0,392	<u>14358,40</u> 3453,18	<u>119,37</u> 39,20	5628	1354	<u>47</u> 15	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>13,13</u> 0,10
35	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі кількість: 11,3*2	100м2	0,226	<u>3545,79</u> 3190,33	<u>63,44</u> 57,94	801	721	<u>14</u> 13	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>6,99</u> 0,12
36	С112-26 варіант 1	Лати	м3	0,1356	<u>8712,23</u> -	<u>-</u> -	1181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ10-14-1	Улаштування вітрової дошки кількість: 0,11*6,92*2	100м2	0,015224	<u>9125,73</u> 8878,74	<u>91,28</u> 29,98	139	135	<u>1</u> -	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>1,26</u> -
38	С123-371 варіант 1	Вітрова дошка кількість: 0,023*2	м3	0,046	<u>9992,13</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів + ДСА-1 кількість: 1,386*2	10м3	0,2772	<u>10061,87</u> 1339,18	<u>28,13</u> 6,44	2789	371	<u>8</u> 2	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>3,42</u> 0,02
40	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з металопрофілю кількість: 11,3*2	100м2	0,226	<u>6262,02</u> 5513,26	<u>592,47</u> 224,29	1415	1246	<u>134</u> 51	<u>50,7200</u> 1,8753	<u>11,46</u> 0,42
41	& С111-1067-118 варіант 1	Металопрофіль	м2	22,6	<u>408,96</u> -	<u>-</u> -	9242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С111-959-1-Б варіант 2	Планки зашивки універсальна кількість: 6,92*2*2	м	27,68	<u>107,12</u> -	<u>-</u> -	2965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					29987	5635	<u>892</u> 160		<u>51,07</u> 1,21
		Разом будівельні роботи, грн.					29987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23460				
		всього заробітна плата, грн.					5795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3179				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1161				
		Всього будівельні роботи, грн.					33166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					33166				
		Розділ 11. Світлові приямки (2 шт.)									
43	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну кількість: 5,57+11,41	100м2	0,1698	<u>18917,13</u> 12840,27	<u>196,47</u> 158,46	3212	2180	<u>33</u> 27	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>17,19</u> 0,26
44	КБ15-155-2	Силікатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,1698	<u>17084,68</u> 3032,33	<u>9,28</u> 8,21	2901	515	<u>2</u> 1	<u>26.8800</u> 0,0666	<u>4,56</u> 0,01
45	КБ9-75-2	Виготовлення драбин кількість: 0,0356*2	1м	0,0712	<u>76222,30</u> 20562,08	<u>7491,68</u> 553,55	5427	1464	<u>533</u> 39	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>12,53</u> 0,30
46	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,023	<u>16376,35</u> 11987,19	<u>1,55</u> 1,37	377	276	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>2,44</u> -
47	КБ6-11-7	Накриття Установлення кронштейнів	1 м	0,004	<u>26138,52</u> 26059,11	<u>-</u> -	105	104	<u>-</u> -	<u>231.0000</u> -	<u>0,92</u> -
48	С121-792 варіант 1	Кронштейни К-1	кг	4	<u>65,27</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ9-72-1	Виготовлення накриття Н-1 кількість: 0,0422*2	1м	0,0844	<u>73313,90</u> 17413,76	<u>8688,33</u> 1596,11	6188	1470	<u>733</u> 135	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>12,29</u> 0,91
50	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,0422*2	1м	0,0844	<u>15524,85</u> 10347,21	<u>4275,84</u> 808,92	1310	873	<u>361</u> 68	<u>77.1777</u> 5,3174	<u>6,51</u> 0,45
		Н2=0,87									
51	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (2 шари) кількість: 2,8*2	100м2	0,056	<u>1782,80</u> 632,30	<u>94,62</u> 8,56	100	35	<u>5</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0,27</u> -
52	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	100м2	0,056	<u>2627,53</u> 472,41	<u>68,98</u> 9,59	147	26	<u>4</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0,20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					20028	6943	<u>1671</u> 271		<u>56,91</u> 1,93
		Разом будівельні роботи, грн.					20028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11414				
		всього заробітна плата, грн.					7214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					3734 7,04 1306 23762 23762				
		Разом прямі витрати по підземній частині Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по підземній частині					54447 54447 -40217 13790 6376 10,84 2003 60823 60823	-3245	<u>97909</u> 17035		<u>-40,43</u> 130,89
		<u>Б. Надземна частина</u> Розділ 1. Стіни, перегородки									
53	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	-55,05	<u>5316,57</u> 913,32	<u>173,44</u> 82,05	-292677	-50278	<u>-9548</u> -4517	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>-451,41</u> -33,69
54	КБ8-42-1	Мурування димових цегляних вентканалів	1 м3	-504,97	<u>8098,35</u> 2419,75	<u>351,10</u> 115,29	-4089424	-1221901	<u>-177295</u> -58218	<u>18.8000</u> 0,7500	<u>-9493,44</u> -378,73
55	КБ8-20-1	Мурування перегородок із газобетонних блоків товщ. 120 мм при висоті поверху до 4 м	1 м3	-377,968	<u>4356,20</u> 639,16	<u>-</u> -	-1646504	-241582	<u>-</u> -	<u>5.8800</u> -	<u>-2222,45</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					-6028605 -6028605 -4328001 -1576496	-1513761	<u>-186843</u> -62735		<u>-12167,30</u> -412,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					-806869 -1509,56 -279786 -6835474 ----- -6835474				
56	КРЗ-45-1	Розділ 2. Перемички <i>Улаштування перемичок із арматури</i> кількість: (0,119+0,4)-0,454-0,0068	1 m	0,0582	22429,32	1010,39	1305	1158	59	196,6300	11,44
					19898,96	372,24			22	3,1488	0,18
57	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: (0,119+0,4)-0,454-0,0068	т	0,0582	33270,66	-	1936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3241	1158	59		11,44
									22		0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					3241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2024				
		всього заробітна плата, грн.					1180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					680				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,40				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					259				
		Всього будівельні роботи, грн.					3921				
		----- Всього по розділу 2					3921				
		Розділ 3. Перекриття									
58	КБ6-22-9	Монолітні ділянки М Д - 1 (2 шт.) <i>Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм</i>	100м3	-0,053	540582,83	21031,17	-28651	-5538	-1115	938,1600	-49,72
					104492,26	8093,80			-429	60,6978	-3,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					-28651	-5538	-1115		-49,72
		Разом будівельні роботи, грн.					-28651		-429		-3,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-21998				
		всього заробітна плата, грн.					-5967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-3240				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-6,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-1177				
		Всього будівельні роботи, грн.					-31891				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					-31891				
		Розділ 4. Балконні плити (36 шт.)									
59	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі балконів (48 шт.)	1m	5,5776	<u>76222,30</u>	<u>7491,68</u>	425138	114687	<u>41786</u>	<u>176.0000</u>	<u>981,66</u>
		кількість: 0,1162*48			20562,08	553,55			3087	4,1760	23,29
60	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі балконів (48 шт.)	1m	-5,5776	<u>76222,30</u>	<u>7491,68</u>	-425138	-114687	<u>-41786</u>	<u>176.0000</u>	<u>-981,66</u>
					20562,08	553,55			-3087	4,1760	-23,29
61	КБ9-35-1	Монтаж огорожі	1m	2,414	<u>16910,71</u>	<u>426,24</u>	40822	36764	<u>1029</u>	<u>138.4000</u>	<u>334,10</u>
		кількість: 5,5776-3,1636			15229,54	153,76			371	1,2712	3,07
62	КБ9-35-1	Монтаж огорожі	1m	-2,414	<u>16910,71</u>	<u>426,24</u>	-40822	-36764	<u>-1029</u>	<u>138.4000</u>	<u>-334,10</u>
					15229,54	153,76			-371	1,2712	-3,07
63	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)	100м2	3,68	<u>1782,80</u>	<u>94,62</u>	6561	2327	<u>348</u>	<u>4.7800</u>	<u>17,59</u>
		кількість: 184*2			632,30	8,56			32	0,0720	0,26
64	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)	100м2	-3,68	<u>1782,80</u>	<u>94,62</u>	-6561	-2327	<u>-348</u>	<u>4.7800</u>	<u>-17,59</u>
					632,30	8,56			-32	0,0720	-0,26
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-
		-----					-				
		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Сходові клітки (2 шт.)									
65	КБ9-75-2	Виготовлення драбин	1m	0,1054	<u>76222,30</u>	<u>7491,68</u>	8034	2167	<u>790</u>	<u>176.0000</u>	<u>18,55</u>
		кількість: 0,0527*2			20562,08	553,55			58	4,1760	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,04	<u>16376.35</u> 11987,19	<u>1.55</u> 1,37	655	479	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>4.25</u> -
67	КБ9-29-1	Монтаж драбин	1m	0,1054	<u>12247.59</u> 5402,22	<u>6284.90</u> 2353,73	1291	569	<u>662</u> 248	<u>46.2400</u> 15,8689	<u>4.87</u> 1,67
68	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі сходових кліток кількість: 0,6398*2	1m	1,2796	<u>76222.30</u> 20562,08	<u>7491.68</u> 553,55	97534	26311	<u>9586</u> 708	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>225.21</u> 5,34
69	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж огорожі сходових кліток H2=0,87	1m	1,2796	<u>15524.85</u> 10347,21	<u>4275.84</u> 808,92	19866	13240	<u>5471</u> 1035	<u>77.1777</u> 5,3174	<u>98.76</u> 6,80
70	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,43	<u>16376.35</u> 11987,19	<u>1.55</u> 1,37	7042	5154	<u>1</u> 1	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>45.69</u> -
71	КБ8-11-1	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок	1 m	0,01	<u>7366.67</u> 7189,38	<u>177.29</u> 83,87	74	72	<u>2</u> 1	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.64</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					134496	47992	<u>16512</u> 2051		<u>397.97</u> 14,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					134496 69992 50043 26064 49,48 9169 160560				
		Всього по розділу 5					160560				
		Розділ 6. Покрівля									
72	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	8,62	<u>12250.98</u> 5958,56	<u>143.89</u> 127,24	105603	51363	<u>1240</u> 1097	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>484.88</u> 8,90
73	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	-8,88	<u>12250.98</u> 5958,56	<u>143.89</u> 127,24	-108789	-52912	<u>-1278</u> -1130	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>-499.50</u> -9,17
74	КБ11-11-2 κ=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 30 мм) кількість: 862*2	100м2	17,24	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	30479	3433	<u>640</u> 566	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>32.41</u> 4,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 30 мм)	100м2	-17,76	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	-31398	-3537	<u>-659</u> -583	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>-33.39</u> -4,73
76	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	-0,155	<u>5834.91</u> 1237,53	<u>141.63</u> 53,71	-904	-192	<u>-22</u> -8	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>-1.70</u> -0,06
77	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо (пенополістирол 250 мм)	100м2	-0,155	<u>54129.97</u> 4843,33	<u>1939.60</u> 760,71	-8390	-751	<u>-301</u> -118	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>-7.35</u> -0,87
78	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	-0,155	<u>12250.98</u> 5958,56	<u>143.89</u> 127,24	-1899	-924	<u>-22</u> -20	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>-8.72</u> -0,16
79	КБ11-11-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 50- 170 мм) кількість: 862*18-8620	100м2	68,96	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	121916	13733	<u>2560</u> 2265	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>129.64</u> 18,37
80	КБ11-11-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 50- 170 мм)	100м2	-0,155	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	-274	-31	<u>-6</u> -5	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>-0.29</u> -0,04
81	T_KM1-2-1	Улаштування покрівель із ПВХ мембран по підготовленій рулонній або цементобетонній основі	100 м2	-0,1155	<u>3032.96</u> 2954,29	<u>54.86</u> 8,91	-350	-341	<u>-6</u> -1	<u>42.0300</u> 0,1300	<u>-4.85</u> -0,02
82	& C1632-802 варіант 1	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм	м2	-17,157	<u>426.26</u> -	<u>-</u> -	-7313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C111- 1719-8 варіант 1	Геотекстиль	м2	-17,305	<u>45.51</u> -	<u>-</u> -	-788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C111- 1849-28 варіант 1	Самонаріз з шайбою	шт	-60	<u>2.08</u> -	<u>-</u> -	-125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C111-Д- 17-6 варіант 2	Дюбель	шт	-60	<u>3.68</u> -	<u>-</u> -	-221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	T_KM1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін парапетів і корінників висота примикань до 400 мм	100 м	-2,1094	<u>6973.21</u> 6828,14	<u>-</u> -	-14709	-14403	<u>-</u> -	<u>92.6100</u> -	<u>-195.35</u> -
87	КБ12-15-1	Улаштування із листової оцинкованої сталі парапетів кількість: 155*0,8-91,2	100м2	0,328	<u>55620.20</u> 14067,50	<u>227.41</u> 76,57	18243	4614	<u>75</u> 25	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>43.56</u> 0,17
88	КМ3-3-1	Улаштування примикання геомембрани на основі поліетилену високої щільності до лійок діаметром до 400 мм	шт	4	<u>75090.60</u> 36279,70	<u>32482.10</u> 10297,07	300362	145119	<u>129928</u> 41188	<u>321.6000</u> 67,0720	<u>1286.40</u> 268,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КМ3-3-1	Улаштування примикання геомембрани на основі поліетилену високої щільності до лійок діаметром до 400 мм	шт	-4	<u>75090.60</u> 36279,70	<u>32482.10</u> 10297,07	-300362	-145119	<u>-129928</u> -41188	<u>321.6000</u> 67,0720	<u>-1286.40</u> -268,29
90	& С1632-80-1-Н варіант 1	Геомембрана АГРУ на основі поліетилену високої щільності кількість: 4*2	м2	8	<u>498.77</u> -	<u>-</u> -	3990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& С1632-80-1-Н варіант 1	Геомембрана АГРУ на основі поліетилену високої щільності	м2	-8	<u>498.77</u> -	<u>-</u> -	-3990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С111-1740 варіант 2	Дріт зварювальний поліетиленовий, діаметр 4 мм кількість: 0,84*4	кг	3,36	<u>434.59</u> -	<u>-</u> -	1460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С111-1740 варіант 2	Дріт зварювальний поліетиленовий, діаметр 4 мм	кг	-3,36	<u>434.59</u> -	<u>-</u> -	-1460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							101081	52	<u>2221</u> 2088		<u>-60.66</u> 16,98
Разом будівельні роботи, грн.							101081				
в тому числі:							98808				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2140				
всього заробітна плата, грн.							-1026				
Загальновиробничі витрати, грн.							-5,24				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-971				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							100055				

Всього по розділу 6							100055				
Розділ 7. Вікна											
94	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	-0,0956	<u>24453.79</u> 13971,52	<u>966.71</u> 684,43	-2338	-1336	<u>-92</u> -65	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>-10.84</u> -0,52
95	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: (24,7+212,29+57,74)-285,17	100м2	0,0956	<u>22218.43</u> 10682,94	<u>756.46</u> 535,58	2124	1021	<u>72</u> 51	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>8.29</u> 0,40
96	& С126-27-3 варіант 1	Вікна металопластикові кількість: (210,04+24,7)-227,9	м2	6,84	<u>5107.02</u> -	<u>-</u> -	34932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& С126-27-3 варіант 1	Вікна металопластикові	м2	-6,84	<u>5107.02</u>	-	-34932	-	-	-	-
98	& С126-27-2 варіант 2	Вітражі металопластикові з дверима кількість: (212,29+57,74)-267,31	м2	2,72	<u>5547.20</u>	-	15088	-	-	-	-
99	& С126-27-2 варіант 2	Вітражі металопластикові з дверима	м2	-2,72	<u>5547.20</u>	-	-15088	-	-	-	-
100	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,5216	<u>45491.84</u> 3426,22	<u>173.40</u> 122,77	69220	5213	<u>264</u> 187	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>47.96</u> 1,47
101	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів шир. 300 мм кількість: (152,16)-150	100м	0,0216	<u>19883.71</u> 2967,51	<u>130.05</u> 92,08	429	64	<u>3</u> 2	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>0.59</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 7							69435	4962	<u>247</u> 175		<u>46.00</u> 1,37
Разом будівельні роботи, грн.							69435				
в тому числі:							64226				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5137				
всього заробітна плата, грн.							2852				
Загальновиробничі витрати, грн.							5,68				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1053				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							72287				

Всього по розділу 7							72287				
Розділ 8. Двері											
102	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику (Д-3, Д-3п, Д-4, Д-4п) кількість: 7,36+11,71	100м2	0,1907	<u>17986.43</u> 6995,78	<u>4788.94</u> 1572,56	3430	1334	<u>913</u> 300	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>11.42</u> 1,95
103	& С123-199- 22 варіант 1	Блоки дверні металопластикові зовнішні (Д- 3, Д-3п)	м2	7,36	<u>8207.35</u> -	-	60406	-	-	-	-
104	& С123-4445 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні (Д- 4, Д-4п)	м2	11,71	<u>6172.63</u> -	-	72281	-	-	-	-
105	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику (Д-5п*)	100м2	0,4252	<u>27864.17</u> 11462,19	<u>6951.68</u> 2282,74	11848	4874	<u>2956</u> 971	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>41.72</u> 6,31
106	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику (Д-5п*)	100м2	-0,4252	<u>27864.17</u> 11462,19	<u>6951.68</u> 2282,74	-11848	-4874	<u>-2956</u> -971	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>-41.72</u> -6,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками глухими із застосуванням анкерів і монтажною піни (860х2060h), (Д-6, Д-6п) - 255,11 м2 кількість: 72+72	1 блок	144	<u>1203.42</u> 588,87	<u>-</u> -	173292	84797	<u>-</u> -	<u>5.2200</u> -	<u>751.68</u> -
108	К536111-301 варіант 1	Блоки дверні ламіновані глухі 860х2060h	шт	144	<u>8712.14</u> -	<u>-</u> -	1254548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками глухими із застосуванням анкерів і монтажною піни (760х2060h), (Д-7, Д-7п) -162,82 м2 кількість: 52+52	1 блок	104	<u>1163.10</u> 570,82	<u>-</u> -	120962	59365	<u>-</u> -	<u>5.0600</u> -	<u>526.24</u> -
110	К536111-201 варіант 1	Блоки дверні ламіновані глухі 760х2060h (Д-7, Д-7п)	шт	104	<u>8782.67</u> -	<u>-</u> -	913398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-8, Д-8п)	100м2	0,0548	<u>22105.40</u> 9262,28	<u>5175.14</u> 1699,37	1211	508	<u>284</u> 93	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>4.34</u> 0,61
112	& С123-4445 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні (Д-8, Д-8п)	м2	5,48	<u>6065.53</u> -	<u>-</u> -	33239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							2632767	146004	<u>1197</u> 393		<u>1293.68</u> 2,56
Разом будівельні роботи, грн.							2632767				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2485566				
всього заробітна плата, грн.							146397				
Загальновиробничі витрати, грн.							79400				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							155,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28829				
Всього будівельні роботи, грн.							2712167				

Всього по розділу 8							2712167				
Розділ 9. Підлоги											
1 ПОВЕРХ											
Т и п 2 - 310,02 м2											
113	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,1002	<u>75703.71</u> 19050,08	<u>55.70</u> 49,26	234697	59059	<u>173</u> 153	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>511.38</u> 1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 3 - 61,58 м2	1 м2	17,1	<u>2023.34</u> 997,83	<u>1.55</u> 1,37	34599	17063	<u>27</u> 23	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>147.74</u> 0,19
115	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,6158	<u>12251.46</u> 3791,32	<u>10.83</u> 9,58	7544	2335	<u>7</u> 6	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>19.52</u> 0,05
116	& С111-1896-10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2) кількість: 61,58*3	кг	184,74	<u>28.99</u> -	<u>-</u> -	5356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,6158	<u>75703.71</u> 19050,08	<u>55.70</u> 49,26	46618	11731	<u>34</u> 30	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>101.58</u> 0,25
118	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 4 - 388,24 м2	1 м2	3,4	<u>2023.34</u> 997,83	<u>1.55</u> 1,37	6879	3393	<u>5</u> 5	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>29.38</u> 0,04
119	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	3,8824	<u>73492.78</u> 9269,34	<u>89.74</u> 79,36	285328	35987	<u>348</u> 308	<u>76.3600</u> 0,6438	<u>296.46</u> 2,50
120	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах кількість: 388,24*1,1 Т и п 5 - 56,50 м2	100м	4,27064	<u>9774.26</u> 1475,86	<u>3.09</u> 2,74	41742	6303	<u>13</u> 12	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>52.70</u> 0,09
121	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,565	<u>12250.98</u> 5958,56	<u>143.89</u> 127,24	6922	3367	<u>81</u> 72	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>31.78</u> 0,58
122	КБ11-11-2 к=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 85 мм) кількість: 56,5*13	100м2	7,345	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	12985	1463	<u>273</u> 241	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>13.81</u> 1,96
123	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,565	<u>12251.46</u> 3791,32	<u>10.83</u> 9,58	6922	2142	<u>6</u> 5	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>17.91</u> 0,04
124	& С111-1896-10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2) кількість: 56,5*3	кг	169,5	<u>28.99</u> -	<u>-</u> -	4914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 2, 3, 4 ПОВЕРХИ Т и п 6 - 285,56 м2 x 3 = 856,68 м2	100м2	0,565	<u>75703.71</u> 19050,08	<u>55.70</u> 49,26	42773	10763	<u>31</u> 28	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>93.20</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 285,56-136,68	100м2	4,4664	<u>75703.71</u> 19050,08	<u>55.70</u> 49,26	338123	85085	<u>249</u> 220	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>736.73</u> 1,78
127	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 7 - 61,58 м2 х 3 = 184,74 м2	1 м2	51,3	<u>2023.34</u> 997,83	<u>1.55</u> 1,37	103797	51189	<u>80</u> 70	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>443.23</u> 0,57
128	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм кількість: 61,58-22,32	100м2	1,1778	<u>12251.46</u> 3791,32	<u>10.83</u> 9,58	14430	4465	<u>13</u> 11	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>37.34</u> 0,09
129	& С111-1896-10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2) кількість: 61,58*3-66,96	кг	353,34	<u>28.99</u> -	<u>-</u> -	10243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 61,58-22,32	100м2	1,1778	<u>75703.71</u> 19050,08	<u>55.70</u> 49,26	89164	22437	<u>66</u> 58	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>194.28</u> 0,47
131	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 8 - 388,24 м2 х 3 = 1164,72 м2	1 м2	10,2	<u>2023.34</u> 997,83	<u>1.55</u> 1,37	20638	10178	<u>16</u> 14	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>88.13</u> 0,11
132	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	11,6472	<u>73492.78</u> 9269,34	<u>89.74</u> 79,36	855985	107962	<u>1045</u> 924	<u>76.3600</u> 0,6438	<u>889.38</u> 7,50
133	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах кількість: 388,24*1,1 Т и п 9 - 56,50 м2 х 3 = 169,50 м2	100м	12,81192	<u>9774.26</u> 1475,86	<u>3.09</u> 2,74	125227	18909	<u>40</u> 35	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>158.10</u> 0,28
134	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,695	<u>12250.98</u> 5958,56	<u>143.89</u> 127,24	20765	10100	<u>244</u> 216	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>95.34</u> 1,75
135	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 55-65 мм) кількість: 56,5*8	100м2	13,56	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	23973	2700	<u>503</u> 445	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>25.49</u> 3,61
136	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,695	<u>12251.46</u> 3791,32	<u>10.83</u> 9,58	20766	6426	<u>18</u> 16	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>53.73</u> 0,13
137	& С111-1896-10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2) кількість: 56,5*3	кг	508,5	<u>28.99</u> -	<u>-</u> -	14741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,695	<u>75703,71</u> 19050,08	<u>55,70</u> 49,26	128318	32290	<u>94</u> 83	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>279,59</u> 0,68
		Разом прямі витрати по розділу 9					2503449	505347	<u>3366</u> 2975		<u>4316,80</u> 24,14
		Разом будівельні роботи, грн.					2503449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1994736				
		всього заробітна плата, грн.					508322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					270108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					520,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96545				
		Всього будівельні роботи, грн.					2773557				

		Всього по розділу 9					2773557				
		Розділ 10. Внутрішнє опорядження									
		С т е л і									
139	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм кількість: 625,42+369,64+625,42+369,64+625,42+369,64+625,42+369,64	100м2	39,8024	<u>8488,15</u> 5901,45	<u>120,42</u> 103,80	337849	234892	<u>4793</u> 4131	<u>53.6300</u> 0,9955	<u>2134,60</u> 39,62
140	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Ceresit" кількість: 995,06*4	100м2	39,8024	<u>14965,10</u> 11328,38	<u>6,19</u> 5,47	595647	450897	<u>246</u> 218	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>3996,96</u> 1,77
141	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 кількість: 3980,24*2	100м2	79,6048	<u>5246,65</u> 2569,01	<u>4,64</u> 4,10	417659	204506	<u>369</u> 326	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>1709,91</u> 2,65
142	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	39,8024	<u>15545,07</u> 4839,55	<u>1,55</u> 1,37	618731	192626	<u>62</u> 55	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>1707,52</u> 0,44
		С т і н и									
143	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	-16,0446	<u>20141,02</u> 13445,43	<u>317,86</u> 273,90	-323155	-215727	<u>-5100</u> -4395	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>-1803,73</u> -42,23
144	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	-16,0446	<u>12302,78</u> 8666,06	<u>6,19</u> 5,47	-197393	-139043	<u>-99</u> -88	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>-1232,55</u> -0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 кількість: 4146,25*2	100м2	82,925	<u>5246.65</u> 2569,01	<u>4.64</u> 4,10	435078	213035	<u>385</u> 340	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>1781.23</u> 2,76
146	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	-32,1192	<u>5246.65</u> 2569,01	<u>4.64</u> 4,10	-168518	-82515	<u>-149</u> -132	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>-689.92</u> -1,07
147	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	41,4625	<u>14074.21</u> 4299,19	<u>1.55</u> 1,37	583552	178255	<u>64</u> 57	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>1580.14</u> 0,46
148	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	-16,0446	<u>14074.21</u> 4299,19	<u>1.55</u> 1,37	-225815	-68979	<u>-25</u> -22	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>-611.46</u> -0,18
149	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну (вирівнювання стін під лицювання плиткою) кількість: (469,72+469,72+469,72+469,72)-1487,66-18,74	100м2	3,7248	<u>14291.46</u> 9038,25	<u>257.13</u> 221,57	53233	33666	<u>958</u> 825	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>291.50</u> 7,93
150	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: (469,72+469,72+469,72+469,72)-474	100м2	14,0488	<u>89306.06</u> 29527,33	<u>52.60</u> 46,52	1254643	414824	<u>739</u> 654	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>3591.86</u> 5,30
151	КБ15-182-1	В і д к о с и Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	2,45	<u>12302.78</u> 8666,06	<u>6.19</u> 5,47	30142	21232	<u>15</u> 13	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>188.21</u> 0,11
152	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 кількість: 245*2	100м2	4,9	<u>5246.65</u> 2569,01	<u>4.64</u> 4,10	25709	12588	<u>23</u> 20	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>105.25</u> 0,16
153	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,45	<u>14074.21</u> 4299,19	<u>1.55</u> 1,37	34482	10533	<u>4</u> 3	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>93.37</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 10					3471844	1460790	2285 2005		<u>12842.89</u> 17,04
		Разом будівельні роботи, грн.					3471844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2008769				
		всього заробітна плата, грн.					1462795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					790127 1543,20 286016 4261971				
		-----					-				
		Всього по розділу 10					4261971				
		Розділ 11. Зовнішнє опорядження									
154	КБ15-78-1	Утеплення фасадів пінопістерольними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Сарагол". Стіни гладкі кількість: 1206,89-1090,43	100 м2	1,1646	<u>144057.67</u> 53782,76	- -	167770	62635	- -	<u>417,8600</u> -	<u>486.64</u> -
155	КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Сарагол". Стіни гладкі (обрамлення прорізів і протипожежний пояс) кількість: 423,13-366,03	100 м2	0,571	<u>202434.08</u> 53782,76	- -	115590	30710	- -	<u>417,8600</u> -	<u>238.60</u> -
156	КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Сарагол". Стіни гладкі (обрамлення прорізів і протипожежний пояс)	100 м2	-0,6868	<u>202434.08</u> 53782,76	- -	-139032	-36938	- -	<u>417,8600</u> -	<u>-286.99</u> -
157	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сарагол". Укоси, ширина до 300 мм. кількість: 216,24-157,07 Н5=1,15	100 м2	0,5917	<u>143791.83</u> 61894,06	- -	85082	36623	- -	<u>480.8800</u> -	<u>284.54</u> -
158	КБ15-78-1	Утеплення фасадів екструдованими пінопістерольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Сарагол". Стіни гладкі (цоколь + входи в підвал) кількість: (140,8+12,32)-150,2	100 м2	0,0292	<u>145163.36</u> 53782,76	- -	4239	1570	- -	<u>417,8600</u> -	<u>12.20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	C111-1844-1 варіант 2	Н5=1,15 Кутик з склосіткою	м	-226,24	15.31	-	-3464	-	-	-	-
160	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	-0,562	12987.51 7777,08	-	-7299	-4371	-	72.5000	-40.75
Разом прямі витрати по розділу 11							222886	90229	-		694.24
Разом будівельні роботи, грн.							222886				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							132657				
всього заробітна плата, грн.							90229				
Загальновиробничі витрати, грн.							45281				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							83,30				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15440				
Всього будівельні роботи, грн.							268167				

Всього по розділу 11							268167				
Розділ 12. Ганки з пандусами (2 шт.)											
161	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6028	84536.61 17970,24	-	50959	10832	-	155.6000	93.80
кількість: 30,14*2											
162	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиців і підсходиців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	14,5	1255.80 613,25	-	18209	8892	-	5.3100	77.00
кількість: 7,25*2											
163	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі ганків і пандусів	1м	0,7754	76222.30 20562,08	7491.68 553,55	59103	15944	5809 429	176.0000 4,1760	136.47 3,24
кількість: 0,3877*2											
164	КБ9-35-1	Монтаж огорожі	1м	0,7754	16910.71 15229,54	426.24 153,76	13113	11809	331 119	138.4000 1,2712	107.32 0,99
кількість: 0,3877*2											
165	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)	100м2	0,5	1782.80 632,30	94.62 8,56	891	316	47 4	4.7800 0,0720	2.39 0,04
кількість: 25*2											
ТАМБУРИ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 0,0037*2+0,0598*2	1 т	0,127	<u>98722.32</u> 26059,11	<u>287.90</u> 94,54	12538	3310	<u>37</u> 12	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>29.34</u> 0,08
167	КБ6-11-7	Установлення металевих перемичок кількість: 0,0038*2	1 т	0,0076	<u>70237.36</u> 26059,11	<u>-</u> -	534	198	<u>-</u> -	<u>231.0000</u> -	<u>1.76</u> -
168	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: 0,1995*2	1т	0,399	<u>73313.90</u> 17413,76	<u>8688.33</u> 1596,11	29252	6948	<u>3467</u> 637	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>58.09</u> 4,31
169	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т H2=0,87	1т	0,399	<u>15524.85</u> 10347,21	<u>4275.84</u> 808,92	6194	4129	<u>1706</u> 323	<u>77.1777</u> 5,3174	<u>30.79</u> 2,12
170	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж профільної труби кількість: 0,0928*2 H2=0,87	1т	0,1856	<u>64876.57</u> 10347,21	<u>4275.84</u> 808,92	12041	1920	<u>794</u> 150	<u>77.1777</u> 5,3174	<u>14.32</u> 0,99
171	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,193	<u>1782.80</u> 632,30	<u>94.62</u> 8,56	344	122	<u>18</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.92</u> 0,01
172	КБ12-12-1	Улаштування покрівель односхилих із металопрофілю кількість: 5,9*2	100м2	0,118	<u>55294.03</u> 13207,35	<u>603.13</u> 201,45	6525	1558	<u>71</u> 24	<u>124.6800</u> 1,4775	<u>14.71</u> 0,17
173	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,118	<u>6391.40</u> 1237,53	<u>54.62</u> 20,68	754	146	<u>6</u> 2	<u>10.9700</u> 0,1729	<u>1.29</u> 0,02
174	С112-85 варіант 1	Лати кількість: 0,072*2	м3	0,144	<u>8301.68</u> -	<u>-</u> -	1195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	С112-86 варіант 1	Контлати кількість: 0,013*2	м3	0,026	<u>8301.68</u> -	<u>-</u> -	216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ10-14-1	Підшивання стелі дошками обшивки кількість: 1,5*2,52*2	100м2	0,0756	<u>29340.78</u> 8878,74	<u>91.28</u> 29,98	2218	671	<u>7</u> 2	<u>82.7700</u> 0,1950	<u>6.26</u> 0,01
177	КБ15-165-2	Поліпшене фарбування стель колером олійним по дереву	100м2	0,0756	<u>18850.01</u> 11993,96	<u>1.55</u> 1,37	1425	907	<u>-</u> -	<u>106.3200</u> 0,0111	<u>8.04</u> -
178	КБ9-47-1	Облицювання дашків металопрофілем з боків + карнизи кількість: 4,8*2	100м2	0,096	<u>54319.55</u> 5264,31	<u>360.37</u> 126,45	5215	505	<u>35</u> 12	<u>47.8400</u> 1,0649	<u>4.59</u> 0,10
179	& С1545-172-П варіант 1	Планка примикання кількість: 3,62*2	м/п	7,24	<u>103.02</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& С126-952-3 варіант 1	Планка універсальна кількість: 3,62*2	мп	7,24	<u>114.14</u> -	<u>-</u> -	826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних кількість: 3,62*2	100м	0,0724	<u>36880.89</u> 4652,45	<u>162.68</u> 64,24	2670	337	<u>12</u> 5	<u>43.9200</u> 0,4723	<u>3.18</u> 0,03
182	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів кількість: 3,25*2	100м	0,065	<u>53165.13</u> 6467,71	<u>-</u> -	3456	420	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>3.60</u> -
Разом прямі витрати по розділу 12							228424	68964	<u>12340</u> 1721		<u>593.87</u> 12,11
Разом будівельні роботи, грн.							228424				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							147120				
всього заробітна плата, грн.							70685				
Загальновиробничі витрати, грн.							37614				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							72,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13455				
Всього будівельні роботи, грн.							266038				

Всього по розділу 12							266038				
Розділ 13. Вентиляційно-димові канали											
183	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з рейок кількість: 0,12+0,12+0,32+0,12+0,2+0,08	1 м3	0,96	<u>5173.42</u> 3699,33	<u>-</u> -	4966	3551	<u>-</u> -	<u>35.5500</u> -	<u>34.13</u> -
184	С112-28 варіант 1	Рейка 50х40 мм кількість: 0,12+0,12+0,32+0,12+0,2+0,08	м3	0,96	<u>8390.93</u> -	<u>-</u> -	8055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з рейок	1 м3	-0,96	<u>5173.42</u> 3699,33	<u>-</u> -	-4966	-3551	<u>-</u> -	<u>35.5500</u> -	<u>-34.13</u> -
186	С112-28 варіант 1	Рейка 50х40 мм	м3	-0,96	<u>8390.93</u> -	<u>-</u> -	-8055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ34-57-1	Заповнення каркасів мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм кількість: 15,6+16+43,2+16+27,6+10,8	100м2	1,292	<u>3793.26</u> 3700,82	<u>92.44</u> 35,00	4901	4781	<u>120</u> 45	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>44.57</u> 0,38
188	& С114-96- 46 варіант 1	Мінераловатні плити, товщина 50 мм кількість: 15,6+16+43,2+16+27,6+10,8	м2	129,2	<u>217.80</u> -	<u>-</u> -	28140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ34-57-1	Заповнення каркасів мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-1,292	<u>3793.26</u> 3700,82	<u>92.44</u> 35,00	-4901	-4781	<u>-120</u> -45	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>-44.57</u> -0,38
190	& С114-96- 46 варіант 1	Мінераловатні плити, товщина 50 мм	м2	-129,2	<u>217.80</u> -	<u>-</u> -	-28140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	КБ10-32-2	Оббивання вентшахт покрівельною сталлю по утеплювачу з однієї сторони кількість: 15,6+16+43,2+16+27,6+10,8	100м2	1,292	<u>120919.69</u> 15498,66	<u>-</u> -	156228	20024	<u>-</u> -	<u>151.6800</u> -	<u>195.97</u> -
192	КБ10-32-2	Оббивання вентшахт покрівельною сталлю по утеплювачу з однієї сторони	100м2	-1,292	<u>120919.69</u> 15498,66	<u>-</u> -	-156228	-20024	<u>-</u> -	<u>151.6800</u> -	<u>-195.97</u> -
193	КБ9-75-2	Виготовлення каркасів дашків над вентканалами кількість: 0,88416-0,1602	1т	0,72396	<u>76222.30</u> 20562,08	<u>7491.68</u> 553,55	55182	14886	<u>5424</u> 401	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>127.42</u> 3,02
194	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 29-0,2880	100м2	0,28712	<u>1782.80</u> 632,30	<u>94.62</u> 8,56	512	182	<u>27</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.37</u> 0,02
195	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,29	<u>2627.53</u> 472,41	<u>68.98</u> 9,59	762	137	<u>20</u> 3	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>1.05</u> 0,02
196	КБ15-171-1	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за один раз	100м2	0,3992	<u>5649.57</u> 1559,03	<u>1.55</u> 1,37	2255	622	<u>1</u> 1	<u>13.8200</u> 0,0111	<u>5.52</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					58711	15827	<u>5472</u> 407		<u>135.36</u> 3,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58711				

		Всього по розділу 13					67309				
		Разом прямі витрати по надземній частині					3369078	822026	<u>-144259</u> -51327		<u>8054.57</u> -323,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3369078				
							2691311				
							770699				
							449589				
							927,50				
							171895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3818667				
		-----					-				
		Всього по надземній частині					3818667				
		Разом прямі витрати по кошторису					3423525	818781	<u>-46350</u>		<u>8014.14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3423525		<u>-34292</u>		<u>-193,05</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2651094				
		всього заробітна плата, грн.					784489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					455966				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					938,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					173898				
		Всього будівельні роботи, грн.					3879491				
		-----					-				
		Всього по кошторису					3879491				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8759,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					958387				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на водопостачання і водовідведення
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1284,027 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,10138 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 138,579 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання									
1	& С113-1673-283 варіант 1	Трійник 25х20х25 Кан-Therm pp кількість: 280-260	шт	20	<u>18.98</u> -	<u>-</u> -	380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм кількість: 220-50	шт	170	<u>2.62</u> -	<u>-</u> -	445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	1	<u>3823.23</u> 59,48	<u>-</u> -	3823	59	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>0.49</u> -
4	С1630-1433 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 1" кількість: 100-4	шт	96	<u>413.02</u> -	<u>-</u> -	39650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С113-1284 варіант 1	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 20х1/2"	шт	230	<u>56.68</u> -	<u>-</u> -	13036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм кількість: 48-30	10 шт	1,8	<u>2325.04</u> 1437,01	<u>844.76</u> 241,70	4185	2587	<u>1521</u> 435	<u>12.3000</u> 2,0206	<u>22.14</u> 3,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 25 мм кількість: 48-30	шт	18	<u>427.35</u> -	<u>-</u> -	7692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KB18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	1 бак	1	<u>807.03</u> 687,17	<u>92.84</u> 35,53	807	687	<u>93</u> 36	<u>5.9500</u> 0,2836	<u>5.95</u> 0,28
9	C130-13 варіант 1	Баки розширювальні круглі, місткість 0,25 м3, Zimet Hydro-Pro 250	шт	1	<u>14678.92</u> -	<u>-</u> -	14679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C113-1-50 варіант 1	Кран кульовий, діаметром 2 1/2" (Волинсьантехкомплект) Водомірний вузол квартирний з лічильником B-Meiers 12 XB 30с 110 мм (48 шт.)	шт	2	<u>1383.96</u> -	<u>-</u> -	2768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-2181 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=289 мм	шт	48	<u>32.37</u> -	<u>-</u> -	1554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-2182 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=300 мм кількість: 2*48	шт	96	<u>38.67</u> -	<u>-</u> -	3712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-2183 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=200 мм	шт	48	<u>29.22</u> -	<u>-</u> -	1403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-2184 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=100 мм	шт	48	<u>16.64</u> -	<u>-</u> -	799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB16-15-3	Загальнобудинковий водомірний вузол Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	1 шт	2	<u>796.42</u> 491,99	<u>162.93</u> 43,33	1593	984	<u>326</u> 87	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>8.52</u> 0,71
16	C1630-162 варіант 1	Засувка фланцева GV-16F, діаметр 80 мм	шт	2	<u>2404.86</u> -	<u>-</u> -	4810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KM12-802-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>13386.35</u> 9568,00	<u>576.26</u> 196,70	1339	957	<u>58</u> 20	<u>80.0000</u> 1,4390	<u>8.00</u> 0,14
18	C1630-160 варіант 1	Електрозасувка фланцева з електроприводом RBV-16-20-EO, діаметр 60 мм	шт	1	<u>9918.93</u> -	<u>-</u> -	9919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	<u>460.45</u> -	<u>-</u> -	2763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C130-981	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	<u>293.56</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10 шт	0,1	<u>2357.35</u> 1437,01	<u>870.89</u> 238,51	236	144	<u>87</u> 24	<u>12.3000</u> 1,9939	<u>1.23</u> 0,20
22	C1630-104 варіант 1	Фільтр фланцевий діаметром 32 мм (ФОФ)	шт	1	<u>667.77</u> -	-	668	-	-	-	-
23	C113-2188 варіант 1	Патрубок сталевий оцинкований L=390 мм, діам. 63 мм	шт	2	<u>106.37</u> -	-	213	-	-	-	-
24	C113-2188 варіант 2	Патрубок сталевий оцинкований L=1335 мм, діам. 63 мм	шт	1	<u>363.00</u> -	-	363	-	-	-	-
25	& C113-1762-1 варіант 1	Трійник діам. 63 мм	шт	2	<u>251.99</u> -	-	504	-	-	-	-
26	& C113-993-2-4 варіант 1	Коліно діам. 63 мм	шт	2	<u>286.46</u> -	-	573	-	-	-	-
27	C113-1785 варіант 1	Перехід діам. 63x32 мм	шт	2	<u>86.85</u> -	-	174	-	-	-	-
28	C1541-67-2 варіант 1	Прокладка гумова товщ. 2,5, діаметр 106 мм	1000шт	0,006	<u>18824.96</u> -	-	113	-	-	-	-
29	& C1630-670-4 варіант 1	Кран кульовий діам. 40 мм для спуску води, арт. 2050	шт	1	<u>503.88</u> -	-	504	-	-	-	-
30	& C111-155-9 варіант 2	Анкерний болт	шт	24	<u>7.82</u> -	-	188	-	-	-	-
31	& C111-1848-36 варіант 2	Гайка M16	шт	24	<u>12.63</u> -	-	303	-	-	-	-
32	КБ16-26-1	Типова вставка Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>93.44</u> 78,28	<u>8.40</u> 3,18	93	78	<u>8</u> 3	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
33	& C1630-1450-6-Б5 варіант 1	Лічильник холодної води JS-NK-10 (ХВ)	шт	1	<u>8528.81</u> -	-	8529	-	-	-	-
34	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>65.29</u> 44,37	-	65	44	-	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
35	C1630-1159 варіант 1	Манометр загального призначення МТП	комплект	1	<u>512.78</u> -	-	513	-	-	-	-
36	C130-471 варіант 1	Кран регульовальний триходовий	шт	1	<u>135.59</u> -	-	136	-	-	-	-
37	C113-2186 варіант 1	Патрубок сталевий труби L=242 мм, діам. 32 мм	шт	1	<u>46.54</u> -	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C113-2186 варіант 2	Патрубоксталевої труби L=155 мм, діам. 32 мм	шт	1	<u>26.08</u>	-	26	-	-	-	-
39	& C113-1673-281 варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм для спуску води, арт. 2050	шт	1	<u>135.49</u>	-	135	-	-	-	-
40	КБ16-26-1	Водомірний вузол на полив Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>93.44</u> 78,28	<u>8.40</u> 3,18	93	78	<u>8</u> 3	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
41	& C1630-981-1-1H варіант 1	Лічильники води B-Meters 1/2 XB 30C 110мм	шт	1	<u>738.58</u>	-	739	-	-	-	-
42	КР15-22-1 κ=0,87	Установлення муфтових кульових кранів H2=0,87	100 шт	0,01	<u>5272.40</u> 5150,57	-	53	52	-	<u>43.0650</u>	<u>0.43</u>
43	& C1630-87-3-1Ц варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний латунний діам. 20 мм	шт	1	<u>135.56</u>	-	136	-	-	-	-
44	C113-2181 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=289 мм	шт	1	<u>32.37</u>	-	32	-	-	-	-
45	C113-2182 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=300 мм	шт	2	<u>38.67</u>	-	77	-	-	-	-
46	C113-2183 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=200 мм	шт	1	<u>29.22</u>	-	29	-	-	-	-
47	C113-2184 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=100 мм	шт	1	<u>16.64</u>	-	17	-	-	-	-
48	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 20 мм	10 шт	0,1	<u>2325.04</u> 1437,01	<u>844.76</u> 241,70	233	144	<u>84</u> 24	<u>12.3000</u> 2,0206	<u>1.23</u> 0,20
49	C1630-103 варіант 2	Фільтри сітчастий для очищення води в трубопроводах діаметром 20 мм	шт	1	<u>427.35</u>	-	427	-	-	-	-
50	& C1630-540-2 варіант 1	Клапан зворотній діам.20 мм	шт	1	<u>181.38</u>	-	181	-	-	-	-
51	& C113-169-5 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	1	<u>8.21</u>	-	8	-	-	-	-
52	& C111-1848-36 варіант 1	Контргайка діам. 20 мм	шт	1	<u>14.20</u>	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					131366	5814	2185 632		49,69 5,23
		Разом будівельні роботи, грн.					131366				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123367				
		всього заробітна плата, грн.					6446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3230				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1031				
		Всього будівельні роботи, грн.					134596				
		- - - - -					-				
		Всього по розділу 1					134596				
		Розділ 2. Обладнання (водопостачання)									
53	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	8	4399,96 3824,81	239,51 90,67	35200	30598	1916 725	31,9800 0,7581	255,84 6,06
54	& С130-644- 1 варіант 1	Умивальник керамічний	к-т	80	1470,85 -	- -	117668	-	- -	- -	- -
55	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	4,8	4106,97 3059,37	180,68 68,40	19713	14685	867 328	25,5800 0,5719	122,78 2,75
56	C130-487 варіант 1	Мийка кухонна з зливним гарнітуром	шт	48	3375,86 -	- -	162041	-	- -	- -	- -
57	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних кількість: 48-28	10компл.	2	5425,04 3650,52	1207,69 457,38	10850	7301	2415 915	31,9800 3,7294	63,96 7,46
58	C130-43 варіант 1	Ванна кількість: 48-28	комплект	20	9472,77 -	- -	189455	-	- -	- -	- -
59	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднанім	10компл.	4,8	6297,89 4305,85	473,45 185,06	30230	20668	2273 888	36,4100 1,5210	174,77 7,30
60	& C1221-103 варіант 1	Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою	шт	48	3937,57 -	- -	189003	-	- -	- -	- -
61	КБ17-2-3	Установлення змішувачів кількість: 80+48+48	10шт	17,6	1509,09 1393,56	- -	26560	24527	- -	11,4800 -	202,05 -
62	& C130-628- 1А варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	80	863,34 -	- -	69067	-	- -	- -	- -
63	S130-628 варіант 1	Змішувач для кухонної мийки	комплект	48	1078,99 -	- -	51792	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C130-617 варіант 1	Змішувач для ванни з душовою сіткою	комплект	48	<u>2835.72</u>	-	136115	-	-	-	-
65	& C113- 1673-281 варіант 2	Кран кульовий 1/2" з шлангом	шт	48	<u>211.81</u>	-	10167	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1047861	97779	<u>7471</u> 2856		<u>819.40</u> 23,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1047861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					942611				
		всього заробітна плата, грн.					100635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51039				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16405				
		Всього будівельні роботи, грн.					1098900				

		Всього по розділу 2					1098900				
		Розділ 3. Водовідведення									
66	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм кількість: 280-137-60	100м	0,83	<u>12022.68</u> 11805,84	<u>88.98</u> 33,71	9979	9799	<u>74</u> 28	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>79.50</u> 0,22
67	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм кількість: 280-137,5-61	м	81,5	<u>56.81</u> -	- -	4630	-	- -	- -	- -
68	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм кількість: 320-261-44	100м	0,15	<u>11772.70</u> 11320,20	<u>183.20</u> 70,12	1766	1698	<u>27</u> 11	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>13.78</u> 0,08
69	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм кількість: 320-261,5-45	м	13,5	<u>221.49</u> -	- -	2990	-	- -	- -	- -
70	C113-1478 варіант 1	Ревізія діам. 110 мм кількість: 36-24	шт	12	<u>118.25</u> -	- -	1419	-	- -	- -	- -
71	C113-2290 варіант 1	Прочистка діам. 50 мм	шт	48	<u>160.68</u> -	- -	7713	-	- -	- -	- -
72	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 110 мм (дощових трапів)	1воронка	4	<u>172.57</u> 149,65	- -	690	599	- -	<u>1.3600</u> -	<u>5.44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C130-1156 варіант 1	Трап зливний дощовий діам. 110 мм з кріпильними деталями	шт	4	<u>2662.07</u>	-	10648	-	-	-	-
74	C113-1885 варіант 1	Хомут з дюбелем для труби діам. 110 мм кількість: 290-200	шт	90	<u>51.42</u>	-	4628	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					44463	12096	<u>101</u> 39		<u>98.72</u> 0,30
		Разом будівельні роботи, грн.					44463				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32266				
		всього заробітна плата, грн.					12135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6069				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,40				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1927				
		Всього будівельні роботи, грн.					50532				

		Всього по розділу 3					50532				
		Разом прямі витрати по кошторису					1223690	115689	<u>9757</u> 3527		<u>967.81</u> 29,10
		Разом будівельні роботи, грн.					1223690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1098244				
		всього заробітна плата, грн.					119216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60337				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19363				
		Всього будівельні роботи, грн.					1284027				

		Всього по кошторису					1284027				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1101,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					138579				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на опалення і вентиляцію
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1874,239 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,56444 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 194,023 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	C113-1794 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм кількість: 100-37-37	шт	26	<u>7.37</u>	-	192	-	-	-	-
2	KB17-2-2	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10шт	4,8	<u>4982.96</u>	<u>67.23</u>	23918	22022	<u>323</u>	<u>40.6700</u>	<u>195.22</u>
					4587,98	25,45			122	0,2128	1,02
3	C1630-1195 варіант 1	Висушувачі для рушників	шт	48	<u>1687.87</u>	-	81018	-	-	-	-
4	KM8-602-2	Монтаж електрорадіаторів	шт	4	<u>468.35</u>	<u>21.48</u>	1873	1578	<u>86</u>	<u>3.2000</u>	<u>12.80</u>
					394,43	7,56			30	0,0553	0,22
5	& C130-8-1 варіант 1	Електрорадіатор ТЕПЛОТЕРМ	шт	4	<u>4729.27</u>	-	18917	-	-	-	-
6	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих кількість: (10,7+64,204+58,856+7,644+48, 16+61,16+61,208)-38,786-156,87	100кВт	1,16276	<u>18501.81</u>	<u>2360.11</u>	21513	12552	<u>2744</u>	<u>96.9200</u>	<u>112.69</u>
					10794,95	911,10			1059	7,4618	8,68

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	48	<u>259.85</u> 202,71	<u>34.08</u> 8,85	12473	9730	<u>1636</u> 425	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>87.36</u> 3,58
17	& С111-1756-2-3Ф варіант 1	Ґрати вентиляційні Р 250х200h	шт	48	<u>88.85</u> -	<u>-</u> -	4265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	1 шт	88	<u>788.65</u> 742,72	<u>43.46</u> 15,75	69401	65359	<u>3824</u> 1386	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>546.48</u> 10,83
19	& С130-130-5Б варіант 1	Вентилятор ВЕНТС КВ 100, N=0,0075 кВт	шт	88	<u>2079.66</u> -	<u>-</u> -	183010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					269149	75089	<u>5460</u> 1811		<u>633.84</u> 14,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					269149 188600 76900 39136 68,07 12616 308285				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					308285				
20	& С113-1673-282 варіант 1	Розділ 3. Колективна димоходна система Трійник вирівнювання тиску з стабілізатором тяги діам. 200/260 мм	шт	12	<u>4408.33</u> -	<u>-</u> -	52900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					52900	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52900 52900 52900				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					52900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1789092	161342	<u>14974</u>		<u>1373.91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1789092		5038		41,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1612776				
		всього заробітна плата, грн.					166380				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85147				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27643				
		Всього будівельні роботи, грн.					1874239				

		Всього по кошторису					1874239				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1564,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					194023				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на електротехнічні роботи
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1341,365 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,60102 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 194,857 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силове електрообладнання									
1	КМ39-3-6	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРУ1-28-10	пристрій	1	<u>8544.76</u> 3368,04	<u>347.92</u> 110,83	8545	3368	<u>348</u> 111	<u>28.4800</u> 0,9491	<u>28.48</u> 0,95
2	& 1504-3181-3-3 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРУ-1-28-10 в складі: лічильників електроенергії NIK2303 АПЗ, NIK2303 АП2, перехідних рубильників ВР32-32 250А (2 шт.), запобіжників ПН-2 125А 3 (3 шт.), ПН2- 16А (3 шт.), розрядників РВН-0,5МУ1 (6 шт.), вимикача автоматичного ВА88-35 3Р, вимикачів автоматичних іС60N (15 шт.), диференційного автоматичного вимикача DPN N Vigі AC	шт	1	<u>26983.60</u> -	<u>-</u> -	26984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-599-1	Щит, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>817.78</u> 394,43	<u>10.64</u> 3,76	818	394	<u>11</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0275	<u>3.20</u> 0,03
4	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>553.60</u> 222,46	<u>23.65</u> 12,79	554	222	<u>24</u> 13	<u>1.8600</u> 0,1058	<u>1.86</u> 0,11
5	КМ8-599-9	Щит автоматичного ввімкнення резерву АВР 10А	шт	1	<u>1556.24</u> 591,65	<u>10.64</u> 3,76	1556	592	<u>11</u> 4	<u>4.8000</u> 0,0275	<u>4.80</u> 0,03
6	КМ8-600-1	Щит обліково-розподільчий на 6 квартир (8 шт.) Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі кількість: 6*8	шт	48	<u>119.86</u> 98,61	<u>10.64</u> 3,76	5753	4733	<u>511</u> 180	<u>0.8000</u> 0,0275	<u>38.40</u> 1,32
7	КМ8-526-6	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 25 А (Щит ввідно-розподільчий на 6 квартир) кількість: 6*8 Щит розподільчий квартири (48 шт.)	шт	48	<u>708.98</u> 191,36	<u>19.66</u> 4,23	34031	9185	<u>944</u> 203	<u>1.6000</u> 0,0315	<u>76.80</u> 1,51
8	КМ8-526-6	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 25 А (Щит розподільчий квартири) кількість: 8*48-192 М а т е р і а л и н е в р а х о в а н і ц і н н и к о м	шт	192	<u>708.98</u> 191,36	<u>19.66</u> 4,23	136124	36741	<u>3775</u> 812	<u>1.6000</u> 0,0315	<u>307.20</u> 6,05
9 & 1517-2039-203	Щит АВР (автоматичного ввімкнення резерву) на два ввод І _н =16А, 380 В, 50 Гц, АВР 10А	шт	1	<u>5512.76</u> -	-	5513	-	-	-	-	-
10 1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25 220/12	шт	1	<u>1019.16</u> -	-	1019	-	-	-	-	-
11 1701-8023	Щит обліково-розподільчий на 6 квартир (8 шт.) Лічильник електроенергії NIK 2104 AP2T 1802.M.11 кількість: 6*8	шт	48	<u>2240.00</u> -	-	107520	-	-	-	-	-
12 1503-2001	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, І _p =25А іС60N кількість: 6*8 Щит розподільчий квартири (48 шт.)	шт	48	<u>514.12</u> -	-	24678	-	-	-	-	-
13 1503-2001	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, І _p =25А іС60N кількість: 1*48	шт	48	<u>514.12</u> -	-	24678	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1503-2002 варіант 1	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, Ір=10А іС60N 1Р кількість: 3*48	шт	144	<u>178,50</u> -	<u>-</u> -	25704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	1503-2007 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний Ір=16А, Івित.=0,03А DPN N Vigi кількість: 4*48	шт	192	<u>1380,40</u> -	<u>-</u> -	265037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-17-18	ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВІ ПРИМІЩЕННЯ Монтаж світильників із світлодіодними лампами місцевого освітлення кількість: 2+116+50	100шт	1,68	<u>14237,10</u> 12652,77	<u>255,84</u> 42,43	23918	21257	<u>430</u> 71	<u>113.6000</u> 0,3616	<u>190,85</u> 0,61
17	КБ21-17-12	Монтаж аварійних світильників з надписом "вихід", "вихід"	100шт	0,26	<u>17308,41</u> 16171,71	<u>738,12</u> 250,00	4500	4205	<u>192</u> 65	<u>131.2000</u> 2,1382	<u>34,11</u> 0,56
18	КБ21-17-16	Монтаж патронів настінних або стельових	100шт	3,84	<u>9905,55</u> 9159,47	<u>380,71</u> 88,51	38037	35172	<u>1462</u> 340	<u>78.4000</u> 0,6652	<u>301,06</u> 2,55
19	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,56	<u>3008,27</u> 2681,09	<u>-</u> -	1685	1501	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>14,17</u> -
20	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	2,96	<u>8067,67</u> 2932,14	<u>-</u> -	23880	8679	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>81,93</u> -
21	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,96	<u>8239,28</u> 3103,75	<u>-</u> -	7910	2980	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>28,13</u> -
22	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>8082,50</u> 2946,97	<u>-</u> -	81	29	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>0,28</u> -
23	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	1,3	<u>11983,94</u> 7670,88	<u>4313,06</u> 1599,75	15579	9972	<u>5607</u> 2080	<u>67.2000</u> 13,7565	<u>87,36</u> 17,88
24	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 80 мм кількість: 130-24	100м	1,06	<u>4663,29</u> 2895,77	<u>109,45</u> 47,11	4943	3070	<u>116</u> 50	<u>26.6400</u> 0,4032	<u>28,24</u> 0,43
25	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	2,7	<u>3980,27</u> 2538,70	<u>1441,57</u> 534,70	10747	6854	<u>3893</u> 1444	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>60,05</u> 12,41
26	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	2,7	<u>4183,00</u> 2767,50	<u>71,83</u> 30,91	11294	7472	<u>194</u> 83	<u>25.4600</u> 0,2646	<u>68,74</u> 0,71
27	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: (615+270+2690+565+3120-130- 270)-6645	100м	2,15	<u>3161,38</u> 2806,02	<u>10,26</u> 4,42	6797	6033	<u>22</u> 10	<u>25.5000</u> 0,0378	<u>54,83</u> 0,08
28	& С1547-723 варіант 1	Матеріали не враховані цінни ком Світильник світлодіодний герметичний з акумуляторною батареєю (аварійне освітлення електрощитової) CD LED EM 18	шт	2	<u>3386,55</u> -	<u>-</u> -	6773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1547-724 варіант 1	Світильник герметичний світлодіодний CD LED 18	шт	116	<u>1525,42</u> -	<u>-</u> -	176949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C1547-7245 варіант 1	Світильник світлодіодний з датчиком руху RKL LED 18	шт	50	<u>855.19</u> -	- -	42760	-	- -	- -	- -
31	& C1547-7246 варіант 1	Світильник аварійного освітлення з акумулятором ДБО-01 ВСП 1x6	шт	26	<u>2437.05</u> -	- -	63363	-	- -	- -	- -
32	C1547-9 варіант 1	Патрон для лампи	шт	384	<u>13.20</u> -	- -	5069	-	- -	- -	- -
33	& 1515-1023-5 варіант 1	Лампа LED 10Вт	шт	384	<u>42.75</u> -	- -	16416	-	- -	- -	- -
34	& 290902-256-22 варіант 1	Вимикач одноклавішний зовнішнього встановлення 6А, IP54	шт	56	<u>67.77</u> -	- -	3795	-	- -	- -	- -
35	& 290902-256-18 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутрішнього встановлення 6А, IP20	шт	296	<u>59.89</u> -	- -	17727	-	- -	- -	- -
36	& 290902-256-18 варіант 1	Вимикач двоклавішний внутрішнього встановлення 6А, IP20	шт	96	<u>75.64</u> -	- -	7261	-	- -	- -	- -
37	& 290902-224-7-Я варіант 1	Розетка однофазна внутрішнього встановлення IP20	шт	864	<u>70.87</u> -	- -	61232	-	- -	- -	- -
38	& C1530-144-2А варіант 1	Труба пластикова гладка діам. 80 мм кількість: 130-24	м	106	<u>88.30</u> -	- -	9360	-	- -	- -	- -
39	& C1530-144-2Д варіант 1	Труба пластикова гладка діам. 32 мм	м	270	<u>28.90</u> -	- -	7803	-	- -	- -	- -
40	& 17141-1012-6 варіант 1	Сигналізатор газу СГБ-1	шт	1	<u>2834.69</u> -	- -	2835	-	- -	- -	- -
КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ											
		Разом прямі витрати по розділу 1					1239228	162459	<u>17540</u> 5470		<u>1410.49</u> 45,23
		Разом устаткування, грн.					474601				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18637				
		Всього устаткування, грн.					493238				
		Разом будівельні роботи, грн.					764627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					584628				
		всього заробітна плата, грн.					167929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					83500 145,30 26928 848127				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					1341365				
		Разом прямі витрати по кошторису					1239228	162459	<u>17540</u>		<u>1410,49</u>
									5470		45,23
		Разом устаткування, грн.					474601				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18637				
		Всього устаткування, грн.					493238				
		Разом будівельні роботи, грн.					764627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					584628				
		всього заробітна плата, грн.					167929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83500				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26928				
		Всього будівельні роботи, грн.					848127				
		-----					-				
		Всього по кошторису					1341365				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1601,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					194857				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на блискавкозахист
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11,635 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00287 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,333 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& C1545-92-1Г варіант 1	Тримач пластиковий для плоского даху, заповнений бетоном з кришкою Н-303 кількість: 270-150	шт	120	<u>54,37</u> -	<u>-</u> -	6524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	& C1545-92-3Е варіант 4	Затискач для полоси хрестовидний оцинкований С-022	шт	2	<u>56,30</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& C1545-92-3Е варіант 2	Затискач для дроту універсальний С-011 кількість: 20-15	шт	5	<u>35,68</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& C1545-92-3Е варіант 5	Тримач дроту металевий з дюбелем, Н=185 мм кількість: 162-120	шт	42	<u>64,80</u> -	<u>-</u> -	2722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-898-14	Захист кабеля термостійкою трубою по стіні дерев'яній або цегляній кількість: 30-24	м	6	<u>111,83</u> 36,02	<u>55,74</u> 12,41	671	216	<u>334</u> 74	<u>0,3400</u> 0,0992	<u>2,04</u> 0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-1673-270 варіант 1	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12 К-201 кількість: 30-24	м	6	<u>48.90</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1545-92-1Г варіант 2	Затискач для труби 20/12 К-203	шт	90	<u>11.06</u> -	<u>-</u> -	995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
		Разом прямі витрати по кошторису					11496	216	<u>334</u> 74		<u>2.04</u> 0,60
		Разом будівельні роботи, грн.					11496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10946				
		всього заробітна плата, грн.					290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43				
		Всього будівельні роботи, грн.					11635				

		Всього по кошторису					11635				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					333				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на внутрішньобудинкові мережі газопостачання
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 702,374 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,62364 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 208,667 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,48	33743,38	15449,70	16197	8781	7416	160,2600	76,92
					18293,68	5670,91			2722	48,5415	23,30
2	КБ24-101-1 κ=0,25	Улаштування вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	1 ввід	48	1068,83	390,21	51304	19504	18730	3,3975	163,08
					406,34	26,88			1290	0,2310	11,09
		H1=0,25									
3	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,2	18052,35	242,80	21663	7932	291	55,2700	66,32
					6610,29	30,11			36	0,2088	0,25
4	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,72	20164,35	242,80	14518	4759	175	55,2700	39,79
					6610,29	30,11			22	0,2088	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,96	<u>24043.36</u> 6610,29	<u>242.80</u> 30,11	23082	6346	<u>233</u> 29	<u>55.2700</u> 0,2088	<u>53.06</u> 0,20
6	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,11	<u>27589.56</u> 6610,29	<u>242.80</u> 30,11	30624	7337	<u>270</u> 33	<u>55.2700</u> 0,2088	<u>61.35</u> 0,23
7	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,29	<u>33236.76</u> 6610,29	<u>242.80</u> 30,11	9639	1917	<u>70</u> 9	<u>55.2700</u> 0,2088	<u>16.03</u> 0,06
8	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,33	<u>41466.10</u> 8492,80	<u>677.76</u> 47,90	13684	2803	<u>224</u> 16	<u>71.0100</u> 0,3570	<u>23.43</u> 0,12
9	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,23	<u>64767.41</u> 10389,93	<u>1054.60</u> 65,32	14897	2390	<u>243</u> 15	<u>91.0200</u> 0,4980	<u>20.93</u> 0,11
10	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	0,39	<u>88126.59</u> 12917,21	<u>1236.48</u> 80,84	34369	5038	<u>482</u> 32	<u>113.1600</u> 0,6104	<u>44.13</u> 0,24
11	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,238954	<u>11218.26</u> 6830,65	- -	2681	1632	- -	<u>60.5500</u> -	<u>14.47</u> -
12	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,147956 8	<u>16374.80</u> 11987,19	- -	2423	1774	- -	<u>106.2600</u> -	<u>15.72</u> -
13	С121-777 варіант 1	Деталі кріплення трубопроводів, не більше 50 кг	т	1,046	<u>110340.11</u> -	- -	115416	-	- -	- -	- -
14	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	48	<u>268.50</u> 231,68	- -	12888	11121	- -	<u>1.8000</u> -	<u>86.40</u> -
15	С1630-1936 варіант 1	Лічильники газу Самгаз G4	шт	48	<u>1816.22</u> -	- -	87179	-	- -	- -	- -
16	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	5,23	<u>8327.70</u> 7694,35	- -	43554	40241	- -	<u>54.9400</u> -	<u>287.34</u> -
17	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	192	<u>340.73</u> 281,56	<u>28.76</u> 1,18	65420	54060	<u>5522</u> 227	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>462.72</u> 1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C130-465 варіант 1	Крани газові, діаметр 15 мм	шт	96	<u>222.20</u>	-	21331	-	-	-	-
19	C130-466 варіант 1	Крани газові, діаметр 20 мм	шт	48	<u>267.82</u>	-	12855	-	-	-	-
20	C130-467 варіант 1	Крани газові, діаметр 25 мм	шт	48	<u>396.88</u>	-	19050	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					612774	175635	<u>33656</u> 4431		<u>1431.69</u> 37,63
		Разом будівельні роботи, грн.					612774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					403483				
		всього заробітна плата, грн.					180066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89600				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28601				
		Всього будівельні роботи, грн.					702374				

		Всього по кошторису					702374				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1623,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					208667				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2626,754 тис. грн.
9,12269 тис.люд.год.
1136,691 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>А. Підземна частина</u>									
		Розділ 1. Фундаменти									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Гідроізоляція стін фундаментів і утеплення нижче рівня землі									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					-				
		Разом прямі витрати по підземній частині					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		-----					-				
		Всього по підземній частині					-				
		<u>Б. Надземна частина</u>									
		Розділ 1. Стіни, перегородки									
1	КБ8-20-1	Мурування перегородок із газобетонних блоків товщ. 120 мм при висоті поверху до 4 м кількість: 82,672-74,672	1 м3	8	<u>4464.12</u> 639,16	<u>107.92</u> 51,05	35713	5113	<u>863</u> 408	<u>5.8800</u> 0,3808	<u>47.04</u> 3,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					35713	5113	<u>863</u> 408		<u>47.04</u> 3,05
		Разом будівельні роботи, грн.					35713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29737				
		всього заробітна плата, грн.					5521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3036				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1114				
		Всього будівельні роботи, грн.					38749				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					38749				
		Розділ 2. Перемишки									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		-----					-				
		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Покрівля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,26	<u>12251.05</u> 5958,56	<u>143.89</u> 127,24	3185	1549	<u>37</u> 33	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>14.63</u> 0,27
3	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 30 мм)	100м2	0,52	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	919	104	<u>19</u> 17	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>0.98</u> 0,14
4	КБ11-11-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 50-170 мм) кількість: 468-260	100м2	2,08	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	3677	414	<u>77</u> 68	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>3.91</u> 0,55
Разом прямі витрати по розділу 3							7781	2067	<u>133</u> 118		<u>19.52</u> 0,96
Разом будівельні роботи, грн.							7781				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5581				
всього заробітна плата, грн.							2185				
Загальновиробничі витрати, грн.							1226				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							455				
Всього будівельні роботи, грн.							9007				

Всього по розділу 3							9007				
Розділ 4. Вікна											
5	C1545-206 варіант 1	Профіль VS Thermo 50x30	100шт	-0,24	<u>15991.30</u> -	<u>-</u> -	-3838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C111-1678 варіант 1	Стрічка віконна внутрішня, ширина 75 мм кількість: 425-400	1000м	0,025	<u>15692.81</u> -	<u>-</u> -	392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C111-1678 варіант 1	Стрічка віконна внутрішня, ширина 75 мм	1000м	-0,0365	<u>15692.81</u> -	<u>-</u> -	-573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C111-1678 варіант 3	Стрічка віконна зовнішня, ширина 75 мм кількість: 425-400	1000м	0,025	<u>16727.40</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C111-1678 варіант 3	Стрічка віконна зовнішня, ширина 75 мм	1000м	-0,0365	<u>16727.40</u> -	<u>-</u> -	-611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							-4212	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							-4212				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							-4212				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							-0,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					-2				
		всього заробітна плата, грн.					-2				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-1				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					-4213				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					-4213				
		Розділ 5. Внутрішнє опорядження									
		Стіни									
10	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	16,0446	<u>20055.32</u>	<u>317.86</u>	321780	215727	<u>5100</u>	<u>112.4200</u>	<u>1803.73</u>
		кількість: 5363,75-3759,29			13445,43	273,90			4395	2,6322	42,23
11	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	16,0446	<u>12302.78</u>	<u>6.19</u>	197393	139043	<u>99</u>	<u>76.8200</u>	<u>1232.55</u>
		кількість: 5363,75-3759,29			8666,06	5,47			88	0,0444	0,71
12	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	107,275	<u>5246.65</u>	<u>4.64</u>	562834	275591	<u>498</u>	<u>21.4800</u>	<u>2304.27</u>
	к=2				2569,01	4,10			440	0,0333	3,57
13	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін	100м2	53,6375	<u>14074.21</u>	<u>1.55</u>	754905	230598	<u>83</u>	<u>38.1100</u>	<u>2044.13</u>
		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			4299,19	1,37			73	0,0111	0,60
		Разом прямі витрати по розділу 5					1836912	860959	<u>5780</u>		<u>7384.68</u>
									4996		47,11
		Разом будівельні роботи, грн.					1836912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					970173				
		всього заробітна плата, грн.					865955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					461422				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					891,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					165289				
		Всього будівельні роботи, грн.					2298334				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					2298334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ15-78-1	Розділ 6. Зовнішнє опорядження <i>Утеплення фасадів екструдованими пінополістерольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Saraol". Стіни гладкі (цоколь + входи в підвал)</i> Н5=1,15	100 м2	1,441	<u>145163.36</u> 53782,76	<u>-</u> -	209180	77501	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>602.14</u> -
15	& С126-1301-6 варіант 1	Стартовий профіль	м	145	<u>123.94</u> -	<u>-</u> -	17971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С111-1844-1 варіант 2	Кутик з склосіткою кількість: 750-210	м	540	<u>15.31</u> -	<u>-</u> -	8267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м кількість: 275-218,76	100м2	0,5624	<u>14082.52</u> 7777,08	<u>-</u> -	7920	4374	<u>-</u> -	<u>72.5000</u> -	<u>40.77</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					243338	81875	<u>-</u> -		<u>642.91</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					243338 161463 81875 41541 77,15 14299 284879				

		Всього по розділу 6					284879				
		Разом прямі витрати по надземній частині					2119532	950014	<u>6776</u> 5522		<u>8094.15</u> 51,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					2119532 1162742 -0,02 -2 955534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					507222 977,44 181157 2626754				
		-----					-				
		Всього по надземній частині					2626754				
		Разом прямі витрати по кошторису					2119532	950014	<u>6776</u>		<u>8094,15</u>
									5522		51,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2119532 1162742 -0,02 -2 955534 507222 977,44 181157 2626754				
		-----					-				
		Всього по кошторису					2626754				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9122,69 1136691				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №__ від " __ " _____ 2025 р.)
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9666,565 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 19,28701 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2370,476 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С311-5	Розділ 1. Земляні роботи Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 5740,56-5527,2	т	213,36	<u>69,54</u> -	<u>69,54</u> 13,10	14837	-	<u>14837</u> 2795	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 21,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					14837	-	<u>14837</u> 2795		<u>-</u> 21,12
		Разом будівельні роботи, грн.					14837				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					469				
		Всього будівельні роботи, грн.					16226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					16226				
		Розділ 2. Фундаменти									
2	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику	1 m	0,109	<u>6635.82</u> 4269,72	<u>2122.14</u> 6,67	723	465	<u>231</u> 1	<u>35.7000</u> 0,0556	<u>3.89</u> 0,01
3	С124-26 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	1,151	<u>39897.34</u> -	<u>-</u> -	45922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0095	<u>39145.09</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 m	100шт	0,28	<u>54869.79</u> 8385,12	<u>41755.43</u> -	15364	2348	<u>11692</u> -	<u>77.1400</u> -	<u>21.60</u> -
6	К581121- А007 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	4	<u>1324.78</u> -	<u>-</u> -	5299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	К581121- А014 варіант 5	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	1	<u>1287.59</u> -	<u>-</u> -	1288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	К581121- А020 варіант 5	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	5	<u>2847.70</u> -	<u>-</u> -	14239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					83207	2813	<u>11923</u> 1		<u>25.49</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					83207				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68471				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					43				
		всього заробітна плата, грн.					2857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,10				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					575				
		Всього будівельні роботи, грн.					84775				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					84775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ8-3-7	Розділ 3. Гідроізоляція стін фундаментів і утеплення нижче рівня землі <i>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна мастикою в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону</i>	100м2	0,0899	<u>14815.71</u> 3961,71	<u>-</u> -	1332	356	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>3.01</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1332	356	<u>-</u> -		<u>3.01</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1332 976 356 189 0,36 67 1521				

		Всього по розділу 3					1521				
10	КБ6-56-1	Розділ 4. Монолітний пояс на відм. -0, 670 <i>Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику</i>	1 т	0,277	<u>6635.82</u> 4269,72	<u>2122.14</u> 6,67	1838	1183	<u>588</u> 2	<u>35.7000</u> 0,0556	<u>9.89</u> 0,02
11	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,271	<u>39145.09</u> -	<u>-</u> -	10608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С124-1 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,006	<u>36796.54</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					12667	1183	<u>588</u> 2		<u>9.89</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12667 10896 1185 621 1,19 220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					13288				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					13288				
13	КБ6-22-1	Розділ 5. Монолітна балконна плита МБП-1 (10 шт.) <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм</i>	100м3	0,0016	<u>509032.95</u> 107456,08	<u>-</u> -	814	172	<u>-</u> -	<u>964.7700</u> -	<u>1.54</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					814	172	<u>-</u> -		<u>1.54</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					814				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					642				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,07				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					9				
		всього заробітна плата, грн.					181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					913				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					913				
14	КБ8-25-1	Розділ 6. Перегородки підвалу <i>Улаштування перегородок з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м</i>	100м2	3,4675	<u>78463.95</u> 15397,11	<u>841.83</u> -	272074	53389	<u>2919</u> -	<u>126.8400</u> -	<u>439.82</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					272074	53389	<u>2919</u> -		<u>439.82</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					272074				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					215766				
		всього заробітна плата, грн.					53389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27806 52,78 9782 299880				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					299880				
15	КБ6-22-5	Розділ 7. Входи в підвал (2 шт) <i>Улаштування площадок і сходових маршів при збірному залізобетонному покритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм</i>	100м3	0,038	<u>827607.62</u> 168797,50	<u>29724.19</u> 10554,67	31449	6414	<u>1130</u> 401	<u>1515.5100</u> 79,4730	<u>57.59</u> 3,02
16	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,0462*2	т	0,0924	<u>29105.74</u> -	<u>-</u> -	2689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: (0,0134+0,0278)*2	т	0,0824	<u>29498.44</u> -	<u>-</u> -	2431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	569,02	<u>6283.05</u> 952,95	<u>173.82</u> 77,97	3575181	542248	<u>98907</u> 44366	<u>8.6600</u> 0,5815	<u>4927.71</u> 330,90
19	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	-32,963	<u>7217.24</u> -	<u>-</u> -	-237902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1425-11688 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	-20,02	<u>1789.42</u> -	<u>-</u> -	-35824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м кількість: 875,2+2460,8	100м2	33,36	<u>70572.73</u> 15397,11	<u>841.83</u> -	2354306	513648	<u>28083</u> -	<u>126.8400</u> -	<u>4231.38</u> -
22	КБ46-33-2	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	1 м3	18,5	<u>14738.52</u> 7385,21	<u>326.85</u> -	272663	136626	<u>6047</u> -	<u>73.6900</u> -	<u>1363.27</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					5964993	1198936	<u>134167</u> 44767		<u>10579.95</u> 333,92
		Разом будівельні роботи, грн.					5964993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4631890 -14,09 -1864 1241839 670162 1307,97 242419 6635155				

		Всього по розділу 7					6635155				
		Розділ 8. Покрівля									
23	КБ12-15-1	Улаштування із листової оцинкованої сталі парпетів	100м2	0,2432	<u>72075.06</u> 14067,50	<u>279.34</u> -	17529	3421	<u>68</u> -	<u>132.8000</u> -	<u>32.30</u> -
24	& С1632-802 варіант 3	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм кількість: 51,35*0,6	м2	30,81	<u>497.39</u> -	<u>-</u> -	15325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111- 1719-8 варіант 3	Геотекстиль кількість: 51,35*0,46	м2	23,621	<u>64.63</u> -	<u>-</u> -	1527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів (товщ. 60 мм) кількість: 875*0,06	1 м3	52,5	<u>1595.24</u> 421,60	<u>221.46</u> -	83750	22134	<u>11627</u> -	<u>3.9800</u> -	<u>208.95</u> -
27	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	2,6229	<u>11045.95</u> 10819,63	<u>-</u> -	28972	28379	<u>-</u> -	<u>92.6100</u> -	<u>242.91</u> -
28	РС1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати кількість: 414-262	100 м	1,52	<u>5133.75</u> 5031,87	<u>-</u> -	7803	7648	<u>-</u> -	<u>43.0700</u> -	<u>65.47</u> -
29	РС1-4-3 κ=5	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 800 мм додавати	100 м	1,52	<u>1221.57</u> 1217,44	<u>-</u> -	1857	1851	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>17.02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=5									
30	PC1-3-1	Встановлення воронки	1л-ка	4	435.38 333,49	- -	1742	1334	- -	2.8200 -	11.28 -
31	& C1115-931-11 варіант 1	Воронка вертикальна ПВХ діам.110	шт	4	5551.67 -	- -	22207	-	- -	- -	- -
32	PC1-3-1	Встановлення аераторів	1л-ка	18	418.68 333,49	- -	7536	6003	- -	2.8200 -	50.76 -
33	& C130-262-1-1Л	Дефлектор (аератор ПВХ)	шт	18	1652.85 -	- -	29751	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					217999	70770	11695 -		628.69 -
		Разом будівельні роботи, грн.					217999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135534				
		всього заробітна плата, грн.					70770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38454				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13982				
		Всього будівельні роботи, грн.					256453				

		Всього по розділу 8					256453				
		Розділ 9. Вікна									
		Разом прямі витрати по розділу 9					-	-	- -		- -

		Всього по розділу 9					-				
		Розділ 10. Двері									
		Разом прямі витрати по розділу 10					-	-	- -		- -

		Всього по розділу 10					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Підлоги									
34	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиць з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 28,8*3-16,35	1 м2	70,05	<u>1578.31</u> 613,25	- -	110561	42958	- -	<u>5.3100</u> -	<u>371.97</u> -
35	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 130,67*3-1,62	1 м2	390,39	<u>2483.97</u> 997,83	- -	969717	389543	- -	<u>8.6400</u> -	<u>3372.97</u> -
36	ХБ4-7-1	Улаштування галтели шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій для хімічностійкої гідроізоляції кількість: 105,67*3-51,18	100 п.м.	2,6583	<u>173445.62</u> 2827,94	- -	461070	7518	- -	<u>25.3900</u> -	<u>67.49</u> -
37	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм (вертикальні поверхні) кількість: 21,15*3-29,22	100м2	0,3423	<u>12077.45</u> 3791,32	- -	4134	1298	- -	<u>31.7000</u> -	<u>10.85</u> -
38	& С111-1896-10-7Н варіант 3	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2) кількість: 63,45*3-87,66	кг	102,69	<u>38.27</u> -	- -	3930	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					1549412	441317	- -		<u>3823.28</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1549412				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1108095				
		всього заробітна плата, грн.					441317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236406				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					458,80				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					85032				
		Всього будівельні роботи, грн.					1785818				

		Всього по розділу 11					1785818				
		Розділ 12. Внутрішнє опорядження									
39	КБ13-13-1	Грунтування поверхонь з газобетонних блоків	100м2	66,72	<u>2263.01</u> 873,05	- -	150988	58250	- -	<u>6.6900</u> -	<u>446.36</u> -
40	КБ13-13-11	Грунтування цегляних поверхонь	100м2	27,212	<u>1629.17</u> 638,97	- -	44333	17388	- -	<u>4.7000</u> -	<u>127.90</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ15-185-2	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень Відкоси	100м2	6,7573	<u>8361.51</u> 2743,59	<u>-</u> -	56501	18539	<u>-</u> -	<u>25.9000</u> -	<u>175.01</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					251822	94177	<u>-</u> -		<u>749.27</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					251822				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157645				
		всього заробітна плата, грн.					94177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13151				
		Всього будівельні роботи, грн.					295240				

		Всього по розділу 12					295240				
42	КБ15-78-1	Розділ 13. Зовнішнє опорядження Утеплення фасадів екструдованими пінополістерольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Сарагол". Стіни гладкі (цоколь + входи в підвал) Н5=1,15	100 м2	0,0401	<u>151079.79</u> 53782,76	<u>-</u> -	6058	2157	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>16.76</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					6058	2157	<u>-</u> -		<u>16.76</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3901				
		всього заробітна плата, грн.					2157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1087				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					7145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 13					7145				
43	КБ15-78-1	Розділ 14. Вентиляційно-димові канали <i>Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (вентиляційно - димові канали)</i>	100 м2	1,4799	<u>155413.98</u> 53782,76	- -	229997	79593	- -	<u>417.8600</u> -	<u>618.39</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					229997	79593	- -		<u>618.39</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					229997				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150404				
		всього заробітна плата, грн.					79593				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13754				
		Всього будівельні роботи, грн.					270149				
		-----					-				
		Всього по розділу 14					270149				
		Розділ 15. Силове електрообладнання Матеріали не враховані цінни к о м									
		Разом прямі витрати по розділу 15					-	-	- -		- -
		-----					-				
		Всього по розділу 15					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					8605212	1944863	<u>176129</u> 47565		<u>16896.09</u> 355,07
		Разом будівельні роботи, грн.					8605212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6484220				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					-13,69				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					-1812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1990616				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1061353				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2049,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					379860				
		Всього будівельні роботи, грн.					9666565				
		-----					---				
		Всього по кошторису					9666565				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					19287,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2370476				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на водопостачання і водовідведення (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.

Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

- тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Водопостачання									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-
		-----					-				
		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на опалення і вентиляцію (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

489,733 тис. грн.
2,1861 тис.люд.год.
267,418 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-2-6	Розділ 1. Опалення <i>Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] кількість: 48-18</i>	1 шт	30	<u>12833.59</u> 7185,05	<u>2072.96</u> 740,04	385008	215552	<u>62189</u> 22201	<u>61.5000</u> 6,0347	<u>1845.00</u> 181,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					385008	215552	<u>62189</u> 22201		<u>1845.00</u> 181,04
		Разом будівельні роботи, грн.					385008				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107267				
		всього заробітна плата, грн.					237753				
		Загальновиборні витрати, грн.					104725				
		трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год.					160,06				
		заробітна плата в загальновиборні витратах, грн.					29665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					489733				
		-----					---				
		Всього по розділу 1					489733				
		Разом прямі витрати по кошторису					385008	215552	<u>62189</u>		<u>1845.00</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					385008		<u>22201</u>		<u>181,04</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107267				
		всього заробітна плата, грн.					237753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					160,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29665				
		Всього будівельні роботи, грн.					489733				
		-----					---				
		Всього по кошторису					489733				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2186,10				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					267418				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-K

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на ущільнення водопровідних та каналізаційних труб і вводів (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість100,453 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,35684 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата42,462 тис. грн.
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ущільнення каналізаційних труб у штрабах - 100 шт									
1	KB29-176-1	Установлення протипожежних гільз діаметром до 110 мм кількість: 100-50	10шт	5	<u>1383.00</u> 1382,71	<u>-</u> -	6915	6914	<u>-</u> -	<u>12.8900</u> -	<u>64.45</u> -
2	& C113-1792-1-1 варіант 2	Протипожежна муфта ППМ-110 кількість: 100-50	шт	50	<u>432.74</u> -	<u>-</u> -	21637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KB46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 кількість: 0,7-0,35	1 м3	0,35	<u>14009.46</u> 9121,02	<u>214.30</u> 81,13	4903	3192	<u>75</u> 28	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>31.85</u> 0,24
4	KB9-72-1	Деталь №1 (2_100=200 шт) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: 0,0271-0,01355	1m	0,01355	<u>27721.95</u> 17413,76	<u>8688.33</u> 1596,11	376	236	<u>118</u> 22	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>1.97</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 0,0271-0,01355	т	0,01355	<u>36165,10</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 0,0271-0,01355	1 т	0,01355	<u>26924,52</u> 26059,11	<u>287,90</u> 94,54	365	353	<u>4</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>3,13</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					34686	10695	<u>197</u> 51		<u>101,40</u> 0,40
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34686 23794 10746 8554 19,69 3650 43240				

		Всього по розділу 1					43240				
		Розділ 2. Ущільнення вводу водопроводу (каналізації) - 10 шт									
7	КБ29-176-3	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 300 мм кількість: 10-4	10шт	0,6	<u>1516,00</u> 1514,25	<u>-</u> -	910	909	<u>-</u> -	<u>14,6900</u> -	<u>8,81</u> -
8	C113-482 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 299 мм, товщина стінки 10 мм кількість: 4-1,84	м	2,16	<u>3724,12</u> -	<u>-</u> -	8044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм кількість: 10-4	1сальник	6	<u>1089,18</u> 557,28	<u>-</u> -	6535	3344	<u>-</u> -	<u>4,9400</u> -	<u>29,64</u> -
10	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,05	<u>19453,23</u> 12498,44	<u>294,13</u> 111,35	973	625	<u>15</u> 6	<u>124,7100</u> 0,9310	<u>6,24</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 2					16462	4878	<u>15</u> 6		<u>44,69</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					16462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11569 4884 2976 5,94 1103 19438				
		Всього по розділу 2					19438				
11	КБ16-30-1	Розділ 3. Ущільнення водопроводу в несучих стінах - 48 шт Зароблення сальників при проходженні труб через стіни, діаметр труб до 100 мм	1сальник	48	<u>442.33</u> 332,79	<u>-</u> -	21232	15974	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>141.60</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					21232	15974	<u>-</u> -		<u>141.60</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					21232 5258 15974 8356 14,87 2756 29588				
		Всього по розділу 3					29588				
12	КБ46-27-2	Розділ 4. Ущільнення у місцях проходження електромереж - 3 шт Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	0,075	<u>7936.08</u> 4373,89	<u>3562.19</u> 1321,27	595	328	<u>267</u> 99	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>2.95</u> 0,85
13	КБ29-176-3	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 250 мм	10шт	0,3	<u>1516.00</u> 1514,25	<u>-</u> -	455	454	<u>-</u> -	<u>14.6900</u> -	<u>4.41</u> -
14	& С113-1792-1-1 варіант 1	Сальник набивний ТМ 91.00 / ТМ 91.04	шт	3	<u>643.13</u> -	<u>-</u> -	1929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	1сальник	3	<u>1089,18</u> 557,28	<u>-</u> -	3268	1672	<u>-</u> -	<u>4,9400</u> -	<u>14,82</u> -
16	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,015	<u>19453,23</u> 12498,44	<u>294,13</u> 111,35	292	187	<u>4</u> 2	<u>124,7100</u> 0,9310	<u>1,87</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					6539	2641	<u>271</u> 101		<u>24,05</u> 0,86
		Разом будівельні роботи, грн.					6539				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3627				
		всього заробітна плата, грн.					2742				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1648				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					607				
		Всього будівельні роботи, грн.					8187				

		Всього по розділу 4					8187				
		Разом прямі витрати по кошторису					78919	34188	<u>483</u> 158		<u>311,74</u> 1,31
		Разом будівельні роботи, грн.					78919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44248				
		всього заробітна плата, грн.					34346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21534				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8116				
		Всього будівельні роботи, грн.					100453				

		Всього по кошторису					100453				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					356,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42462				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на електротехнічні роботи (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

- тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силове електрообладнання									
		Матеріали не враховані цінни к о м									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-
		-----					-				
		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на додаткові роботи (2 черга)
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7653,314 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 20,42141 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2476,764 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Входи в підвал (2 шт.)									
1	КБ9-75-2	Виготовлення металевого каркасу для накриття входів в підвал кількість: 0,24665*2	1т	0,4933	<u>76213.59</u> 20562,08	<u>7491.68</u> 553,55	37596	10143	<u>3696</u> 273	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>86.82</u> 2,06
2	КР20-12-1 к=0,87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,24665*2 H2=0,87	1т	0,4933	<u>15687.03</u> 10347,21	<u>4275.84</u> 808,92	7738	5104	<u>2109</u> 399	<u>77.1777</u> 5,3174	<u>38.07</u> 2,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					45334	15247	<u>5805</u> 672		<u>124.89</u> 4,68
		Разом будівельні роботи, грн.					45334				
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15919 8236 15,55 2882 53570				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					53570				
		Розділ 2. Двері									
3	КБ10-28-2	Двері підвалу Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,04156	<u>19463.35</u> 9262,28	<u>5175.14</u> 1699,37	809	385	<u>215</u> 71	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>3.29</u> 0,46
4	& С123-4445	Блоки дверні металопластикові	м2	4,156	<u>8643.67</u> -	<u>-</u> -	35923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ10-96-2	Вхід в будинок Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Д-8, Д-8п, Д-3, Д-3п) кількість: (1,2*2,1)*2+(1,56*2,06)*2	100м2	0,114672	<u>31978.13</u> 29017,87	<u>1643.12</u> 539,56	3667	3328	<u>188</u> 62	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>27.00</u> 0,40
6	С123-217 варіант 1	Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні щитової конструкції однопольні кількість: (1,2*2,1)*2	м2	5,04	<u>13508.35</u> -	<u>-</u> -	68082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С123-220 варіант 1	Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні щитової конструкції двопольні кількість: (1,56*2,06)*2	м2	6,4272	<u>13508.97</u> -	<u>-</u> -	86825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					195306	3713	<u>403</u> 133		<u>30.29</u> 0,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					195306 191190 3846 1984 3,74 692 197290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					197290				
		Розділ 3. Стеля									
8	КБ15-67-1	Зароблення швів між плитами	100м шва	19,9	<u>2222.52</u>	<u>3.09</u>	44228	21102	<u>61</u>	<u>9.4000</u>	<u>187.06</u>
					1060,41	2,74			55	0,0222	0,44
9	КБ9-38-1	Монтаж натяжних стель	100м2	27,4	<u>90444.72</u>	<u>152.45</u>	2478185	1236398	<u>4177</u>	<u>400.0000</u>	<u>10960.00</u>
					45124,00	24,08			660	0,2272	6,23
		Разом прямі витрати по розділу 3					2522413	1257500	<u>4238</u>		<u>11147.06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2522413		715		6,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1260675				
		всього заробітна плата, грн.					1258215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					682846				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1338,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					248068				
		Всього будівельні роботи, грн.					3205259				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					3205259				
		Розділ 4. Стіни									
10	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,7	<u>20141.02</u>	<u>317.86</u>	34240	22857	<u>540</u>	<u>112.4200</u>	<u>191.11</u>
					13445,43	273,90			466	2,6322	4,47
11	КБ13-13-11	Грунтування цегляних поверхонь	100м2	1,7	<u>1682.57</u>	-	2860	1086	-	<u>4.7000</u>	<u>7.99</u>
					638,97	-			-	-	-
12	КБ15-185-2	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	100м2	73,9981	<u>7333.35</u>	-	542654	203020	-	<u>25.9000</u>	<u>1916.55</u>
		кількість: 7229,81+170			2743,59	-			-	-	-
13	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	1,7	<u>12216.15</u>	<u>6.19</u>	20767	14732	<u>11</u>	<u>76.8200</u>	<u>130.59</u>
					8666,06	5,47			9	0,0444	0,08
14	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,4	<u>5246.65</u>	<u>4.64</u>	17839	8735	<u>16</u>	<u>21.4800</u>	<u>73.03</u>
	к=2	кількість: 170*2			2569,01	4,10			14	0,0333	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,7	<u>14138,68</u> 4299,19	<u>1,55</u> 1,37	24036	7309	<u>3</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>64,79</u> 0,02
16	КБ46-66-1	Розширення дверних проїомів при глибині різання до 500 мм кількість: 4,12*48	1 м різ.	197,76	<u>595,21</u> 360,99	<u>175,07</u> 6,61	117709	71389	<u>34622</u> 1307	<u>3.2000</u> 0,0480	<u>632,83</u> 9,49
17	КБ8-13-3 тех. ч. п.1.3.8 к(труд)=1,1	Мурування неармованих перегородок з каменів керамічних товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м /мурування стін криволінійного окреслення/	100м2	0,7056	<u>55378,51</u> 22816,10	<u>-</u> -	39075	16099	<u>-</u> -	<u>187.9570</u> -	<u>132,62</u> -
18	КБ46-25-16	Свердління отворів у фундаментних блоках діаметром 160 мм	100шт	0,42	<u>81738,67</u> 12703,29	<u>7513,19</u> 6413,72	34330	5335	<u>3156</u> 2694	<u>100.1600</u> 56,8524	<u>42,07</u> 23,88
19	КБ20-28-7	Установлення ревізійних дверцят кількість: 36+48+16	1 шт	100	<u>271,42</u> 271,42	<u>-</u> -	27142	27142	<u>-</u> -	<u>2.1400</u> -	<u>214,00</u> -
20	& С111- 1756-2-3Ф варіант 5	Дверцята ревізійні металеві 900*1200мм	шт	16	<u>3050,48</u> -	<u>-</u> -	48808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С111- 1756-2-3Ф варіант 3	Дверцята ревізійні 200*200мм	шт	36	<u>241,96</u> -	<u>-</u> -	8711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111- 1756-2-3Ф варіант 2	Дверцята ревізійні 300*200мм (під ванни)	шт	48	<u>335,09</u> -	<u>-</u> -	16084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ10-9-1	Улаштування коробів гіпсокартонними плитам В і д к о с и	100м2	0,24	<u>48917,76</u> 22127,88	<u>-</u> -	11740	5311	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>45,98</u> -
24	КБ26-24-2	Утеплення відкосів зсередини екструдованим пінополістиролом із влаштуванням армуючого шару	10 м2	21,29	<u>6781,24</u> 934,31	<u>-</u> -	144373	19891	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>172,24</u> -
25	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	7,6	<u>3593,53</u> 2460,58	<u>-</u> -	27311	18700	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>154,05</u> -
26	КБ15-182-1	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою "Ceresit" кількість: 326,65-312,9	100м2	0,1375	<u>12209,96</u> 8666,06	<u>-</u> -	1679	1192	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>10,56</u> -
27	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 кількість: 13,75*2	100м2	0,275	<u>5242,01</u> 2569,01	<u>-</u> -	1442	706	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>5,91</u> -
28	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1375	<u>14137,13</u> 4299,19	<u>-</u> -	1944	591	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> -	<u>5,24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ6-11-11	Укріплення ділянки стіни (вузол відновлення штраб) Армування стін кількість: 0,0036*32,64	1 т	0,117504	<u>1897,21</u> 1488,84	<u>287,90</u> 94,54	223	175	<u>34</u> 11	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>1,59</u> 0,07
30	С111-875 варіант 2	Сітка дротяна 4Вр1-50/4Вр1-50	м2	32,64	<u>73.50</u> -	<u>-</u> -	2399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-62-41-11	Анкер однорозпірний М10 12*80 кількість: 12*48	шт	576	<u>10.84</u> -	<u>-</u> -	6244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1545-283-12	Шайба М10*30 кількість: 12*48	шт	576	<u>1.02</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ15-51-3	Штукатурення окремих місць (вузол відновлення штраб)	100м2	0,3264	<u>61434,92</u> 59995,19	<u>242,91</u> 214,81	20052	19582	<u>79</u> 70	<u>435.6000</u> 1,7427	<u>142,18</u> 0,57
34	& С111-2012-16-1	Суміш для сухого торкретування Unikrit Torkret Dry кількість: 32,64*(20*1*6)	кг	3916,8	<u>16.51</u> -	<u>-</u> -	64666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1216916	443852	<u>38461</u> 4573		<u>3943.33</u> 38,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1216916 734603 448425 241910 469,57 87028 1458826				
		Всього по розділу 4					1458826				
		Розділ 5. Підлоги									
35	КБ11-43-2	Улаштування галтели шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій для хімічностійкої гідроізоляції кількість: 723,2-317,01	100м	4,0619	<u>1561,74</u> 1558,65	<u>3,09</u> 2,74	6344	6331	<u>13</u> 11	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>52,15</u> 0,09
36	С1550-59 варіант 1	Двокомпонентна епоксидна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 72 кількість: 406,19*0,78	кг	316,8282	<u>1175.32</u> -	<u>-</u> -	372375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С1550-60 варіант 1	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82 кількість: 406,19*1,01	м.п.	410,2519	<u>155.12</u> -	<u>-</u> -	63638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм (вертикальні поверхні) кількість: 329,13-63,45	100м2	2,6568	<u>12225.82</u> 3791,32	- -	32482	10073	- -	<u>31.7000</u> -	<u>84.22</u> -
39	& С111-1896-10-7Н варіант 4	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2) кількість: 329,13*3-190,35 Балкони	кг	797,04	<u>23.41</u> -	- -	18659	-	- -	- -	- -
40	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 100 мм	100м2	0,565	<u>47872.05</u> 3607,11	- -	27048	2038	- -	<u>32.7800</u> -	<u>18.52</u> -
41	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістиролу екструдованого товщ. 50 мм	100м2	1,695	<u>25475.91</u> 3607,11	- -	43182	6114	- -	<u>32.7800</u> -	<u>55.56</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							563728	24556	<u>13</u> 11		<u>210.45</u> 0,09
Разом будівельні роботи, грн.							563728				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							539159				
всього заробітна плата, грн.							24567				
Загальновиробничі витрати, грн.							13079				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4683				
Всього будівельні роботи, грн.							576807				

Всього по розділу 5							576807				
Розділ 6. Вікна											
42	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1274	<u>41838.75</u> 3426,22	<u>165.79</u> 146,61	5330	437	<u>21</u> 19	<u>31.5200</u> 1,1894	<u>4.02</u> 0,15
Разом прямі витрати по розділу 6							5330	437	<u>21</u> 19		<u>4.02</u> 0,15
Разом будівельні роботи, грн.							5330				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4872				
всього заробітна плата, грн.							456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					251 0,50 93 5581				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					5581				
		Розділ 7. Покрівля									
43	КР20-27-1	улаштування парапетів Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини кількість: 116*4	100шт	4,64	<u>966,74</u> 939,60	- -	4486	4360	- -	<u>8.8700</u> -	<u>41,16</u> -
44	КБ34-56-2	Улаштування дерев'яних каркасів під парапет	100м2	1,1552	<u>41884,91</u> 23438,52	- -	48385	27076	- -	<u>213.0000</u> -	<u>246,06</u> -
45	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм (до димарів)	100 м	1,2	<u>40251,70</u> 10819,63	- -	48302	12984	- -	<u>92.6100</u> -	<u>111,13</u> -
46	РС1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати (до 500 мм)	100 м	1,2	<u>5133,75</u> 5031,87	- -	6161	6038	- -	<u>43.0700</u> -	<u>51,68</u> -
47	& С1632-802 варіант 4	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм кількість: 120*0,6	м2	72	<u>273,87</u> -	- -	19719	-	- -	- -	- -
48	& С111- 1719-8 варіант 5	Геотекстиль кількість: 120*0,46	м2	55,2	<u>35,72</u> -	- -	1972	-	- -	- -	- -
49	& С111-Д- 17-6 варіант 3	Дюбель	шт	240	<u>3,48</u> -	- -	835	-	- -	- -	- -
50	& С126- 1300-281 варіант 2	Прижимна планка	м	120	<u>81,15</u> -	- -	9738	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					139598	50458	- -		<u>450,03</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139598 89140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50458 27480 54,01 10009 167078				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					167078				
51	C121-393	Розділ 8. Сходові клітки (2 шт.) Огорожі сходів маршевих, погрунтовані та пофарбовані	пм	58,67	<u>1493.96</u>	-	87651	-	-	-	-
52	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (пандус)	100м2	0,6027	<u>83381.36</u> 19050,08	-	50254	11481	-	<u>164.9500</u>	<u>99.42</u>
53	KB15-26-1	Улаштування покриттів сходиць з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші (сходова у під'їзді +сходи в підвал+вхідна група) кількість: 9,5+14,04+14,83	1 м2	38,37	<u>1258.31</u> 613,25	-	48281	23530	-	<u>5.3100</u>	<u>203.74</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					186186	35011	-		<u>303.16</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					186186 151175 35011 18750 36,38 6742 204936				-
		-----					-				
		Всього по розділу 8					204936				
54	KB15-183-1	Розділ 9. Зовнішнє опорядження Декоративне штукатурення фасадів (цоколь+входи в підвал)	100м2	1,66	<u>87456.87</u> 30191,18	-	145178	50117	-	<u>231.3500</u>	<u>384.04</u>
							-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення низу балконних плит	100м2	1,695	<u>87636.41</u> 30191,18	<u>-</u> -	148544	51174	<u>-</u> -	<u>231.3500</u> -	<u>392.14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					293722	101291	<u>-</u> -		<u>776.18</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					293722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192431				
		всього заробітна плата, грн.					101291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50722				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17262				
		Всього будівельні роботи, грн.					344444				

		Всього по розділу 9					344444				
		Розділ 10. Колективна димоходна система									
56	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини	100шт	0,86	<u>966.74</u> 939,60	<u>-</u> -	831	808	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>7.63</u> -
57	КБ20-2-1	Прокладання димової труби діаметром до 200 мм кількість: 3,14*0,2*84	100м2	0,52752	<u>41168.42</u> 28457,66	<u>153.79</u> 6,29	21717	15012	<u>81</u> 3	<u>261.8000</u> 0,0524	<u>138.10</u> 0,03
58	С113-48 варіант 2	Труба нерж. /оц. діам. 180/280	м	84	<u>893.97</u> -	<u>-</u> -	75093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ20-5-1	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм кількість: 48*0,1*0,25*3,14	100м2	0,03768	<u>33956.01</u> 31229,51	<u>153.79</u> 6,29	1279	1177	<u>6</u> -	<u>287.3000</u> 0,0524	<u>10.83</u> -
60	С113-1567 варіант 1	Комплект відводу (від котла)	шт	48	<u>2038.28</u> -	<u>-</u> -	97837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КР15-22-1	Установлення кранів кульових з накидною гайкою G3/4	100 шт	1,92	<u>5926.28</u> 5920,20	<u>-</u> -	11378	11367	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>95.04</u> -
62	С113-2156 варіант 1	Кульові крани G 3/4 Herz	шт	192	<u>918.67</u> -	<u>-</u> -	176385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					384520	28364	<u>87</u> 3		<u>251.60</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					384520				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					356069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					28367 14862 26,54 4919 399382 399382				
		Розділ 11. Ганки з пандусами (2 шт.) ТАМБУРИ									
63	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: 0,0124*2	1m	0,0248	<u>73334.32</u> 17413,76	<u>8688.33</u> 1596,11	1819	432	<u>215</u> 40	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>3.61</u> 0,27
64	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т H2=0,87	1m	0,0248	<u>15687.03</u> 10347,21	<u>4275.84</u> 808,92	389	257	<u>106</u> 20	<u>77.1777</u> 5,3174	<u>1.91</u> 0,13
65	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит OSB-3 кількість: 5,9*2	100м2	0,118	<u>5880.46</u> 5825,83	<u>18.57</u> 16,42	694	687	<u>2</u> 2	<u>54.3100</u> 0,1332	<u>6.41</u> 0,02
66	& С111-649- 1 варіант 1	Плити OSB-3 кількість: 5,9*1,02*2	м2	12,036	<u>192.19</u> -	<u>-</u> -	2313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо кількість: 5,9*2	100м2	0,118	<u>6782.93</u> 4843,33	<u>1939.60</u> 760,71	800	572	<u>228</u> 90	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>5.59</u> 0,66
68	& С114-252- 62 варіант 1	Плити мінераловатні, товщина 50 мм, не менше 0,04 мПа кількість: 5,9*1,03*2	м2	12,154	<u>161.68</u> -	<u>-</u> -	1965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю кількість: 5,9*2	10 м2	1,18	<u>156.53</u> 156,53	<u>-</u> -	185	185	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>1.70</u> -
70	С111-1720 варіант 1	Геотекстиль термофіксований, не менше 150 г/м2 кількість: 5,9*1,15*2	м2	13,57	<u>46.13</u> -	<u>-</u> -	626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з полівінілхлоридної мембрани кількість: 5,9*2	100м2	0,118	<u>6551.15</u> 6010,10	<u>12.38</u> 10,95	773	709	<u>1</u> 1	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>6.14</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм кількість: 5,9*1,08*2	м2	12,744	<u>330.97</u> -	- -	4218	-	- -	- -	- -
73	& C1-1-5 варіант 1	Кріплення для ПВХ-мембрани (в комплекті дюбель, саморіз, шайба тарільчаста) кількість: R0(5,9*4)*2	шт	48	<u>16.36</u> -	- -	785	-	- -	- -	- -
74	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів кількість: 0,5*2	л	1	<u>647.92</u> -	- -	648	-	- -	- -	- -
75	КБ34-56-7	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих кількість: 5,9*2	100м2	0,118	<u>153292.31</u> 18986,79	<u>6887.88</u> 2907,83	18088	2240	<u>813</u> 343	<u>177.0000</u> 26,6002	<u>20.89</u> 3,14
76	КБ10-14-6	Підшивання стелі металосайдингом кількість: 5,9*2	100м2	0,118	<u>3981.21</u> 3981,21	- -	470	470	- -	<u>39.3400</u> -	<u>4.64</u> -
77	& C111-1713-1-Л варіант 1	Металосайдинг (в комплекті) кількість: 5,9*1,15*2	м2	13,57	<u>398.03</u> -	- -	5401	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 11							39174	5552	<u>1365</u> 496		<u>50.89</u> 4,23
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							39174				
							32257				
							6048				
							3323				
							6,58				
							1217				
							42497				

Всього по розділу 11							42497				
78	КБ9-75-1 κ=1,45	Розділ 12. Вентиляційно-димові канали Виготовлення зонтів з листової покрівельної сталі H2=1,45	1m	0,2357	<u>95692.30</u> 43638,34	<u>9042.03</u> 292,19	22555	10286	<u>2131</u> 69	<u>373.5200</u> 2,4400	<u>88.04</u> 0,58
Разом прямі витрати по розділу 12							22555	10286	<u>2131</u> 69		<u>88.04</u> 0,58
Разом будівельні роботи, грн.							22555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10138 10355 5508 10,63 1971 28063				
		-----					-				
		Всього по розділу 12					28063				
		Розділ 13. Інше									
79	КБ12-15-1	Улаштування обрамлення балконів із листової оцинкованої сталі	100м2	1,0368	<u>55582.38</u> 14067,50	<u>189.59</u> 62,26	57628	14585	<u>197</u> 65	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>137.69</u> 0,42
80	КР20-27-1	Свердління отворів в цегляних стінах, діаметр отвору до 20 мм	100шт	3,84	<u>966.74</u> 939,60	<u>-</u> -	3712	3608	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>34.06</u> -
81	КБ9-49-1	Кріплення анкерами балконних огорожень	100шт	3,84	<u>12602.34</u> 2147,90	<u>1551.92</u> 569,64	48393	8248	<u>5959</u> 2187	<u>19.0400</u> 4,8760	<u>73.11</u> 18,72
82	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю (входи в підвал) кількість: 11*2	100м2	0,22	<u>2548.53</u> 315,06	<u>84.71</u> 5,31	561	69	<u>19</u> 1	<u>2.3500</u> 0,0448	<u>0.52</u> 0,01
83	КБ7-57-9	Герметизація швів (ванна, раковини, вікна)	100м шва	18,69	<u>3009.77</u> 3009,77	<u>-</u> -	56253	56253	<u>-</u> -	<u>26.6800</u> -	<u>498.65</u> -
84	& С111-1613-1 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: 0,28/10*1869	л	52,332	<u>602.48</u> -	<u>-</u> -	31529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,11	<u>529.86</u> 397,97	<u>21.65</u> 6,87	588	442	<u>24</u> 8	<u>3.7100</u> 0,0447	<u>4.12</u> 0,05
86	15093-35013 варіант 2	Трижильний кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг-Іs-1.0	1000м	0,111	<u>36762.48</u> -	<u>-</u> -	4081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С1530-144-2А-1	Труби гофровані пластикові діам. 20 мм	м	111	<u>10.80</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					203944	83205	<u>6199</u> 2261		<u>748.15</u> 19,20
		Разом будівельні роботи, грн.					203944				
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85466 46697 91,97 17046 250641				
		-----					-				
		Всього по розділу 13					250641				
		Розділ 14. Опалення									
88	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих кількість: (0,27*2)+(0,472*2)+(1,271*3)+1,618	100кВт	0,06915	<u>13350.70</u>	-	923	746	-	<u>96.9200</u>	<u>6.70</u>
89	& С130-556-46 варіант 3	Радіатор 11 VK 500x700 Purmo	шт	2	<u>10794,95</u> <u>2705.44</u>	-	5411	-	-	-	-
90	& С130-556-46 варіант 4	Радіатор 11 VK 500x400 Purmo	шт	2	<u>-</u> <u>2023.09</u>	-	4046	-	-	-	-
91	& С130-556-46 варіант 5	Радіатор 22 VK 500x1000 Purmo	шт	3	<u>-</u> <u>5437.70</u>	-	16313	-	-	-	-
92	& С130-556-46 варіант 6	Радіатор 22 VK 500x1400 Purmo	шт	1	<u>-</u> <u>6920.74</u>	-	6921	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					33614	746	-		<u>6.70</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33614 32868 746 394 0,70 130 34008				-
		-----					-				
		Всього по розділу 14					34008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 15. Обладнання (водопостачання)									
93	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,8	<u>3924.84</u> 3824,81	-	3140	3060	-	<u>31.9800</u>	<u>25.58</u>
94	& С130-644-1	Умивальник керамічний	к-т	8	<u>1253.77</u> -	-	10030	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
95	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,8	<u>1399.95</u> 1393,56	-	1120	1115	-	<u>11.4800</u>	<u>9.18</u>
					-	-			-	-	-
96	& С130-628-1А	Змішувач для умивальника	комплект	8	<u>887.24</u> -	-	7098	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
97	& С113-1673-281	Кран кульовий 1/2" з шлангом	шт	8	<u>191.37</u> -	-	1531	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
98	& С121-586-12	Тумба під умивальник (раковину) в туалет кількість: 88-48	шт	40	<u>3849.91</u> -	-	153996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& С121-586-11	Тумба під умивальник (раковину)	шт	48	<u>10539.71</u> -	-	505906	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					682821	4175	-		<u>34.76</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					682821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					678646				
		всього заробітна плата, грн.					4175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2110				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					677				
		Всього будівельні роботи, грн.					684931				

		Всього по розділу 15					684931				
		Разом прямі витрати по кошторису					6535161	2064393	<u>58723</u> 8952		<u>18169.55</u> 75,18
		Разом будівельні роботи, грн.					6535161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4412045				
		всього заробітна плата, грн.					2073345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1118153 2176,68 403419 7653314				
		-----					---				
		Всього по кошторису					7653314				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					20421,41 2476764				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на внутрішні мережі газопостачання (2 черга)
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1378,304 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,92764 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 250,278 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,36	<u>41676.58</u> 8328,93	<u>4966.69</u> 4239,87	15004	2998	<u>1788</u> 1526	<u>65.6700</u> 37,5830	<u>23.64</u> 13,53
2	КБ24-101-1	Улаштування вводу газопроводу в будівлі. Н1=0,25	1 ввід	12	<u>797.41</u> 406,34	<u>390.21</u> 26,88	9569	4876	<u>4683</u> 323	<u>3.3975</u> 0,2310	<u>40.77</u> 2,77
3	КБ16-9-15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>19115.62</u> 14433,27	<u>3489.39</u> 612,14	191	144	<u>35</u> 6	<u>118.9000</u> 5,2238	<u>1.19</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-9-14 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,48	<u>20270.28</u> 15587,93	<u>3489.39</u> 612,14	9730	7482	<u>1675</u> 294	<u>128.4120</u> 5,2238	<u>61.64</u> 2,51
5	КБ16-9-13 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,6	<u>18286.78</u> 14082,89	<u>3383.73</u> 607,82	10972	8450	<u>2030</u> 365	<u>116.0136</u> 5,1878	<u>69.61</u> 3,11
6	КБ16-8-5 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,4	<u>8722.55</u> 6134,21	<u>1974.93</u> 550,22	3489	2454	<u>790</u> 220	<u>49.7664</u> 4,7078	<u>19.91</u> 1,88
7	КБ16-8-4 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,85	<u>8304.43</u> 6134,21	<u>1556.81</u> 414,70	7059	5214	<u>1323</u> 352	<u>49.7664</u> 3,5478	<u>42.30</u> 3,02
8	КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,82	<u>7850.04</u> 5679,82	<u>1556.81</u> 414,70	6437	4657	<u>1277</u> 340	<u>46.0800</u> 3,5478	<u>37.79</u> 2,91
9	КБ16-8-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	3,75	<u>7347.89</u> 5679,82	<u>1138.69</u> 279,18	27555	21299	<u>4270</u> 1047	<u>46.0800</u> 2,3878	<u>172.80</u> 8,95
10	КБ16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,37	<u>7431.92</u> 5679,82	<u>1138.69</u> 279,18	2750	2102	<u>421</u> 103	<u>46.0800</u> 2,3878	<u>17.05</u> 0,88
11	& C113-1-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 108 мм, товщина стілки 4,0 мм	м	1	<u>354.67</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C113-1-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стілки 3,0 мм	м	48	<u>186.88</u> -	<u>-</u> -	8970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C113-1-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 57 мм, товщина стілки 3,0 мм	м	60	<u>138.50</u> -	<u>-</u> -	8310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C113-1-5-5Ю	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	40	<u>115.36</u> -	- -	4615	-	- -	- -	- -
15	& C1534-7-5	Відвід сталевий д. 40мм	шт	4	<u>48.46</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
16	C1534-359	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	2	<u>40.27</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
17	& C113-1-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	85	<u>94.64</u> -	- -	8044	-	- -	- -	- -
18	& C1534-8-3	Відвід сталевий д. 32 мм	шт	55	<u>38.18</u> -	- -	2100	-	- -	- -	- -
19	& C1534-256-1-Н	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 32х25 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 32х3-25х2,5 мм	шт	12	<u>30.30</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -
20	& C113-1-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	82	<u>74.27</u> -	- -	6090	-	- -	- -	- -
21	& C113-1-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	375	<u>58.45</u> -	- -	21917	-	- -	- -	- -
22	& C1534-7-3	Відводи сталеві д. 20 мм	шт	204	<u>17.90</u> -	- -	3652	-	- -	- -	- -
23	& C1534-256-3	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 25х20 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 28х4-25х2,5 мм	шт	12	<u>21.89</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
24	& C113-1-1-5Щ	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	37	<u>47.91</u> -	- -	1773	-	- -	- -	- -
25	& C113-1884-19	Хомут для кріплення труби 1" з гумовою вкладкою	шт	30	<u>24.47</u> -	- -	734	-	- -	- -	- -
26	& C113-1884-15	Хомут для кріплення труби 3/4" з гумовою вкладкою	шт	150	<u>24.13</u> -	- -	3620	-	- -	- -	- -
27	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм кількість: 12+12+24	10шт	4,8	<u>1383.06</u> 1382,71	- -	6639	6637	- -	<u>12.8900</u> -	<u>61.87</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм кількість: 24*0,6	м	14,4	<u>217.97</u> -	<u>-</u> -	3139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм кількість: 0,6*24	м	14,4	<u>295.63</u> -	<u>-</u> -	4257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни кількість: 12+12+24 Кронштейн для газопроводу д.108-5шт, д.89-2шт, д.76-8шт, д. 57-12шт	1сальник	48	<u>523.63</u> 332,79	<u>-</u> -	25134	15974	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>141.60</u> -
31	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: R3(0,027+0,002)	1т	0,029	<u>30652.50</u> 20562,08	<u>7529.58</u> 211,06	889	596	<u>218</u> 6	<u>176.0000</u> 1,7680	<u>5.10</u> 0,05
32	& C1110-172-2	Сталь кутова 45x45x4 мм кількість: R3(0,00273*0,45*22)	т	0,027	<u>37947.97</u> -	<u>-</u> -	1025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C111-1809-3	Сталь кругла д. 8мм кількість: R3(0,000395*0,2*22)	т	0,002	<u>33673.25</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,029	<u>16872.36</u> 13284,51	<u>1530.90</u> 62,59	489	385	<u>44</u> 2	<u>117.7600</u> 0,5216	<u>3.42</u> 0,02
35	& C1545-1118-3	Болт анкерний М8/10х125 кількість: 2*22	шт	44	<u>21.18</u> -	<u>-</u> -	932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C111-121	Гайки шестигранні, діаметр різьби 8 мм кількість: 0,000022*(22)	т	0,000484	<u>93872.26</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C111-1870	Шайби кількість: 0,000024*(22)	т	0,000528	<u>84993.12</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C111-1746-5	Техпластина ТМКЦ т. 3мм 85х30мм	шт	22	<u>4.07</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C111-1746-4	Техпластина ТМКЦ т. 3мм 50х40мм	шт	22	<u>2.99</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-1679-2	Термоусадкова стрічка кількість: 0,5*22	м	11	<u>75.19</u> -	<u>-</u> -	827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C113-1884-18	Хомут для кріплення труби 1 1/2" з гумовою вкладкою	шт	10	<u>25.92</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C113-1884-20	Хомут для кріплення труби 1 1/4" з гумовою вкладкою	шт	25	<u>26.51</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C111-1638-2	Круг відрізний, діаметр 230 мм	шт	50	<u>45.87</u> -	<u>-</u> -	2294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин кількість: $0,0008+0,001*9+0,00031*2+0,00047*2+0,0009$	1 т	0,01226	<u>96529,08</u> 48728,87	<u>35785,17</u> 616,90	1183	597	<u>439</u> 8	<u>353.8000</u> 5,1580	<u>4,34</u> 0,06
45	& С1534-141-1	Трійник сталевий, діаметр 65 мм	шт	1	<u>300.83</u> -	-	301	-	-	-	-
46	& С1534-12-2	Відвід, діаметр 65 мм	шт	9	<u>173.18</u> -	-	1559	-	-	-	-
47	С1534-274	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-76х3,5 мм	шт	1	<u>175.26</u> -	-	175	-	-	-	-
48	С1534-258	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	2	<u>66.64</u> -	-	133	-	-	-	-
49	С1534-256	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4-45х2,5 мм	шт	2	<u>42.39</u> -	-	85	-	-	-	-
50	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	2	<u>774.87</u> 491,99	<u>72.94</u> 2,14	1550	984	<u>146</u> 4	<u>4.2600</u> 0,0178	<u>8.52</u> 0,04
51	& С1630-87-1-2-4	Кран кульовий фланцевий Ду-65мм	шт	2	<u>4485.63</u> -	-	8971	-	-	-	-
52	& С130-933-1	Фланці плоскі приварні, діаметр 65 мм	шт	4	<u>394.75</u> -	-	1579	-	-	-	-
53	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	12	<u>470.30</u> 281,56	<u>72.94</u> 2,14	5644	3379	<u>875</u> 26	<u>2.4100</u> 0,0178	<u>28.92</u> 0,21
54	& С1630-65-5	Кран кульовий зварювання-фланець ф32	шт	12	<u>1948.07</u> -	-	23377	-	-	-	-
55	& С130-930-2	Фланці плоскі, діаметр 32 мм	шт	12	<u>209.61</u> -	-	2515	-	-	-	-
56	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1 фланець	1	<u>372.14</u> 132,22	<u>201.20</u> 3,47	372	132	<u>201</u> 3	<u>0.9600</u> 0,0290	<u>0.96</u> 0,03
57	& С130-935-2-6Б	Фланці плоскі, діаметр 100 мм	шт	1	<u>458.04</u> -	-	458	-	-	-	-
58	КБ16-20-2	Установлення кранів без зварювання кількість: 96+48	1 кран	144	<u>59.87</u> 59,48	-	8621	8565	-	<u>0.4900</u> -	<u>70.56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C130-1181-1	Крани кульові для газу, діаметр 15 мм	шт	48	<u>189.39</u>	-	9091	-	-	-	-
60	& C113-1835-81	Різьба Ду 15 сталев	шт	96	<u>6.79</u>	-	652	-	-	-	-
61	& C113-100-1-Н	Муфта д 15 мм	шт	48	<u>12.55</u>	-	602	-	-	-	-
62	& C113-1720-1-4	Згін Ду 15 сталевий	шт	48	<u>12.33</u>	-	592	-	-	-	-
63	& C113-938-2	Контргайка сталев д-15	шт	48	<u>14.06</u>	-	675	-	-	-	-
64	& C130-1181-2	Крани кульові для газу, діаметр 20 мм	шт	96	<u>245.77</u>	-	23594	-	-	-	-
65	& C113-1835-80	Різьба Ду 20 сталев	шт	192	<u>8.32</u>	-	1597	-	-	-	-
66	& C113-100-1-А	Муфта д 20 мм	шт	96	<u>15.34</u>	-	1473	-	-	-	-
67	& C113-1720-1-2	Згін Ду 20 сталевий	шт	96	<u>17.58</u>	-	1688	-	-	-	-
68	& C113-1835-83-1	Контргайка Ду 20 сталев	шт	96	<u>17.58</u>	-	1688	-	-	-	-
69	КБ18-21-1	Установлення фільтрів у трубопроводах	10 шт	4,8	<u>1761.74</u> 1437,01	<u>231.28</u> 9,46	8456	6898	<u>1110</u> 45	<u>12.3000</u> 0,0788	<u>59.04</u> 0,38
70	& C1630-1966-2	Фільтр газовий	шт	48	<u>279.15</u>	-	13399	-	-	-	-
71	& C1630-976-20-5-8	Сигналізатор газу	шт	48	<u>1170.79</u>	-	56198	-	-	-	-
72	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	79,952	<u>26.48</u> 26,48	-	2117	2117	-	<u>0.2500</u>	<u>19.99</u>
73	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,13*375+0,11*37+0,16*82+89 Н1=2	100м2	1,5494	<u>3377.13</u> 1264,60	-	5233	1959	-	<u>9.5600</u>	<u>14.81</u>
74	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази кількість: 65,94+89	100м2	1,5494	<u>17996.28</u> 11987,19	<u>2.79</u> -	27883	18573	<u>4</u> -	<u>106.2600</u> -	<u>164.64</u> -
75	КМ11-60-1	Установлення сигналізатора	комплект	2	<u>776.90</u> 776,90	-	1554	1554	-	<u>6.4000</u>	<u>12.80</u>
76	& C1630-976-20-5-5	Сигналізатор газу СТРАЖ S51A3K	шт	2	<u>1519.59</u>	-	3039	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КМ8-83-1	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	2	<u>382,72</u> 382,72	-	765	765	-	<u>3.2000</u>	<u>6.40</u>
78	& С1512-1-4-5	Світло-звуковий сигнальний пристрій	шт	2	<u>654,35</u> -	-	1309	-	-	-	-
79	КБ19-1-2	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	1 прилад	48	<u>214,34</u> 214,34	-	10288	10288	-	<u>1.9000</u>	<u>91.20</u>
80	& С1545-318-2-5Ш	Гнучкий металорукав, діаметр 15 мм	шт	48	<u>575,95</u> -	-	27646	-	-	-	-
81	КБ19-3-1	Приєднання газопальникових пристроїв до газопроводу	1пристр.	48	<u>1199,63</u> 1199,63	-	57582	57582	-	<u>8.7100</u>	<u>418.08</u>
82	& С1545-318-1-5Ц	Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм	шт	48	<u>819,77</u> -	-	39349	-	-	-	-
83	2417-109	Плита газова ПГ4	шт	48	<u>13280,00</u> -	-	637440	-	-	-	-
84	КМ37-66-1	Виготовлення зразків для випробовування зварних з'єднань на розрив, товщина стінки до 6 мм	зразок	8	<u>362,45</u> 198,54	<u>163,91</u> 105,62	2900	1588	<u>1312</u> 845	<u>1.6600</u> 0,8701	<u>13.28</u> 6,96
85	КМ37-54-1	Механічне випробовування зразків на розтяг зварних з'єднань сталей аустенитного класу, товщина металу до 12 мм	зразок	8	<u>439,18</u> 378,41	<u>60,77</u> 53,53	3513	3027	<u>486</u> 428	<u>2.9400</u> 0,4343	<u>23.52</u> 3,47
86	КМ37-41-3	Рентгенографічний контроль зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки, який виконується на монтажі, діаметр труб до 114 мм, товщина стінки до 5 мм	стик	2	<u>5007,65</u> 688,59	<u>3392,32</u> 401,07	10015	1377	<u>6785</u> 802	<u>4.2900</u> 2,7770	<u>8.58</u> 5,55
87	КМ37-41-1	Рентгенографічний контроль зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм, товщина стінки до 5 мм	стик	6	<u>4512,49</u> 577,84	<u>3193,26</u> 377,54	27075	3467	<u>19160</u> 2265	<u>3.6000</u> 2,6139	<u>21.60</u> 15,68
		Разом прямі витрати по кошторису					1244634	206120	<u>49072</u> 9010		<u>1665,93</u> 72,06
		Разом устаткування, грн.					637440				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					25032				
		Всього устаткування, грн.					662472				
		Разом будівельні роботи, грн.					607194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					352002				
		всього заробітна плата, грн.					215130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					108638				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					189,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35148				
		Всього будівельні роботи, грн.					715832				
		-----					---				
		Всього по кошторису					1378304				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1927,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					250278				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на загальнобудівельні роботи
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -2959,403 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість -11,57666 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата -1406,244 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері підвалу									
1	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Д-1*, Д-1п*, Д-2*, Д-2п*) кількість: -1,89*8+7,25	100м2	-0,0787	<u>37819.20</u> 29017,87	<u>2420.99</u> -	-2976	-2284	<u>-191</u> -	<u>235.4200</u> -	<u>-18.53</u> -
2	& К536112-108-7 варіант 4	Блоки дверні металеві протипожежні зовнішні кількість: -8+4	шт	-4	<u>12098.04</u> -	<u>-</u> -	-48392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					-51368	-2284	<u>-191</u> -		<u>-18.53</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					-51368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-48893				
		всього заробітна плата, грн.					-2284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-1180 -2,22 -412 -52548				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-52548				
		Розділ 2. Входи в підвал (2 шт.)									
3	КБ10-16-1	Виготовлення та установа кроків кількість: -0,196*2	1 м3	-0,392	<u>16805,59</u> 3453,18	<u>175,88</u> -	-6588 -	-1354	<u>-69</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>-13,13</u> -
4	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі кількість: -11,3*2	100м2	-0,226	<u>3507,96</u> 3190,33	<u>-</u> -	-793 -	-721	<u>-</u> -	<u>30,9500</u> -	<u>-6,99</u> -
5	С112-26 варіант 3	Лати	м3	-0,1356	<u>9755,18</u> -	<u>-</u> -	-1323 -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ10-14-1	Улаштування вітрової дошки кількість: -0,11*6,92*2	100м2	-0,015224	<u>9192,36</u> 8878,74	<u>-</u> -	-140 -	-135	<u>-</u> -	<u>82,7700</u> -	<u>-1,26</u> -
7	С123-371 варіант 5	Вітрова дошка кількість: -0,023*2	м3	-0,046	<u>10852,37</u> -	<u>-</u> -	-499 -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, кроків, мауерлатів + ДСА-1 кількість: -1,386*2	10м3	-0,2772	<u>10797,16</u> 1339,18	<u>-</u> -	-2993 -	-371	<u>-</u> -	<u>12,3200</u> -	<u>-3,42</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					-12336	-2581	<u>-69</u> -		<u>-24,80</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-12336 -9686 -2581 -1467 -2,98 -552 -13803				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					-13803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Сходові клітки (2 шт.)									
9	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі сходових кліток кількість: -0,6398*2	1m	-1,2796	<u>71902.62</u> 20562,08	<u>7662.07</u> 222,07	-92007	-26311	<u>-9804</u> -284	<u>176.0000</u> 1,8720	<u>-225.21</u> -2,40
10	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж огорожі сходових кліток кількість: -1,2796+0,55678 H2=0,87	1m	-0,72282	<u>16757.18</u> 10347,21	<u>5343.18</u> 29,66	-12112	-7479	<u>-3862</u> -21	<u>77.1777</u> 0,2480	<u>-55.79</u> -0,18
		Разом прямі витрати по розділу 3					-104119	-33790	<u>-13666</u> -305		<u>-281.00</u> -2,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-104119 -56663 -34095 -17851 -34,03 -6307 -121970				

		Всього по розділу 3					-121970				
		Розділ 4. Двері									
11	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику (Д-3, Д-3п, Д-4, Д-4п)	100м2	-0,0736	<u>20173.45</u> 6995,78	<u>7056.04</u> -	-1485	-515	<u>-519</u> -	<u>59.8800</u> -	<u>-4.41</u> -
12	& С123-199- 22 варіант 3	Блоки дверні металопластикові зовнішні (Д- 3, Д-3п)	м2	-7,36	<u>8931.34</u> -	<u>-</u> -	-65735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-8, Д-8п)	100м2	-0,0548	<u>24510.93</u> 9262,28	<u>7625.08</u> -	-1343	-508	<u>-418</u> -	<u>79.2800</u> -	<u>-4.34</u> -
14	& С123-4445 варіант 6	Блоки дверні металопластикові внутрішні (Д- 8, Д-8п)	м2	-5,48	<u>6717.62</u> -	<u>-</u> -	-36813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					-105376	-1023	<u>-937</u> -		<u>-8.75</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					-105376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					-103416 -1023 -545 -1,05 -195 -105921 -----				
		Всього по розділу 4					-105921				
		Розділ 5. Підлоги									
15	КБ15-26-2	1 ПОВЕРХ Т и п 3 - 61,58 м2 <i>Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші</i>	1 м2	-3,4	<u>1680,83</u> 997,83	-	-5715	-3393	-	<u>8.6400</u>	<u>-29.38</u>
16	КБ11-11-2 к=13	Т и п 5 - 56,50 м2 <i>Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 85 мм)</i> <i>кількість: -56,5*13</i>	100м2	-7,345	<u>1364,08</u> 199,15	-	-10019	-1463	-	<u>1.8800</u>	<u>-13.81</u>
17	КБ15-26-2	2, 3, 4 ПОВЕРХИ Т и п 7 - 61,58 м2 х 3 = 184,74 м2 <i>Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші</i>	1 м2	-10,2	<u>1680,83</u> 997,83	-	-17144	-10178	-	<u>8.6400</u>	<u>-88.13</u>
18	КБ11-11-2 к=8	Т и п 9 - 56,50 м2 х 3 = 169,50 м2 <i>Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 55-65 мм)</i> <i>кількість: -56,5*8</i>	100м2	-13,56	<u>1364,08</u> 199,15	-	-18497	-2700	-	<u>1.8800</u>	<u>-25.49</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					-51375	-17734	-		<u>-156.81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					-51375				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-33641				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					-7,51				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					-993				
		всього заробітна плата, грн.					-18727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					-10105 -19,72 -3654 -61480 -61480				
		Розділ 6. Внутрішнє опорядження									
		Стелі									
19	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм кількість: -3980,24+370	100м2	-36,1024	<u>7387,45</u> 5901,45	<u>118,87</u> 102,43	-266705	-213057	<u>-4291</u> -3698	<u>53.6300</u> 0,9844	<u>-1936.17</u> -35,54
20	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Ceresit" кількість: -995,06*4+370	100м2	-36,1024	<u>14415,38</u> 11328,38	<u>-</u> -	-520430	-408982	<u>-</u> -	<u>100.4200</u> -	<u>-3625.40</u> -
21	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 кількість: -3980,24*2+370*2	100м2	-72,2048	<u>4963,01</u> 2569,01	<u>-</u> -	-358353	-185495	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>-1550.96</u> -
22	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: -3980,24+370	100м2	-36,1024	<u>14665,91</u> 4839,55	<u>-</u> -	-529475	-174719	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> -	<u>-1548.79</u> -
		Стіни									
23	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	-4,3	<u>72795,98</u> 29527,33	<u>-</u> -	-313023	-126968	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> -	<u>-1099.38</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					-1987986	-1109221	<u>-4291</u> -3698		<u>-9760.70</u> -35,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємкість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					-1987986 -874474 -17,79 -2353 -1115272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-602737 -1177,70 -218271 -2590723				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					-2590723				
		Розділ 7. Ганки з пандусами (2 шт.) ТАМБУРИ									
24	КБ12-12-1	Улаштування покрівель односкілих із металопрофілю кількість: -5,9*2	100м2	-0,118	<u>58709,73</u> 13207,35	<u>559,24</u> 6,63	-6928	-1558	<u>-66</u> -1	<u>124.6800</u> 0,0625	<u>-14,71</u> -0,01
25	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	-0,118	<u>6613,49</u> 1237,53	<u>-</u> -	-780	-146	<u>-</u> -	<u>10.9700</u> -	<u>-1,29</u> -
26	С112-85 варіант 3	Лати кількість: -0,072*2	м3	-0,144	<u>9774,15</u> -	<u>-</u> -	-1407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С112-86 варіант 3	Контлати кількість: -0,013*2	м3	-0,026	<u>9776,05</u> -	<u>-</u> -	-254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ10-14-1	Підшивання стелі дошками обшивки кількість: -1,5*2,52*2	100м2	-0,0756	<u>29853,77</u> 8878,74	<u>134,50</u> -	-2257	-671	<u>-10</u> -	<u>82.7700</u> -	<u>-6,26</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					-11626	-2375	<u>-76</u> -1		<u>-22,26</u> -0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-11626 -9175 -2376 -1332 -2,68 -495 -12958				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					-12958				
		Разом прямі витрати по кошторису					-2324186	-1169008	<u>-19230</u> -4004		<u>-10272,85</u> -38,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					-2324186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-1135948				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					-25,30				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					-3346				
		всього заробітна плата, грн.					-1176358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-635217				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-1240,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-229886				
		Всього будівельні роботи, грн.					-2959403				
		-----					-				
		Всього по кошторису					-2959403				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-11576,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-1406244				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на водопостачання і водовідведення
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -26,304 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання									
1	& C113-1673-283 варіант 5	Трійник 25х20х25 Kan-Therm pp кількість: -280+260	шт	-20	<u>17.16</u> -	<u>-</u> -	-343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	C113-1792 варіант 5	Муфта діам. 20 мм кількість: -220+50	шт	-170	<u>2.38</u> -	<u>-</u> -	-405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C113-1284 варіант 3	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 20х1/2"	шт	-230	<u>51.39</u> -	<u>-</u> -	-11820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Водомірний вузол квартирний з лічильником B-Meiers 12 XB 30с 110 мм (48 шт.)									
4	C113-2181 варіант 3	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=289 мм	шт	-48	<u>29.34</u> -	<u>-</u> -	-1408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C113-2182 варіант 3	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=300 мм кількість: -2*48	шт	-96	<u>35.03</u> -	<u>-</u> -	-3363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-2183 варіант 3	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=200 мм	шт	-48	<u>26.49</u>	-	-1272	-	-	-	-
7	C113-2184 варіант 3	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=100 мм	шт	-48	<u>15.11</u>	-	-725	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					-19336	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					-19336				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-19336				
		Всього будівельні роботи, грн.					-19336				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-19336				
8	C113-2290 варіант 3	Розділ 2. Водовідведення Прочистка діам. 50 мм	шт	-48	<u>145.17</u>	-	-6968	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					-6968	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					-6968				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-6968				
		Всього будівельні роботи, грн.					-6968				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					-6968				
		Разом прямі витрати по кошторису					-26304	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					-26304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-26304				
		Всього будівельні роботи, грн.					-26304				
		-----					-				
		Всього по кошторису					-26304				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на опалення і вентиляцію
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -47,790 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Колективна димоходна система									
1	& C113-1673-282 варіант 3	Трійник вирівнювання тиску з стабілізатором тяги діам. 200/260 мм	шт	-12	3982.50	-	-47790	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	-47790	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					-47790				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-47790				
		Всього будівельні роботи, грн.					-47790				

		Всього по розділу 1					-47790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-47790	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					-47790		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-47790				
		Всього будівельні роботи, грн.					-47790				
		-----					-				
		Всього по кошторису					-47790				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на внутрішньобудинкові мережі газопостачання
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -667,083 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість -1,58678 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата -204,085 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	-0,48	41800,43	23506,75	-20064	-8781	-11283	160,2600	-76,92
					18293,68	-			-	-	-
2	КБ24-101-1 κ=0,25	Улаштування вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	1 ввід	-48	1134,08	494,26	-54436	-19504	-23724	3,3975	-163,08
					406,34	4,93			-237	0,0413	-1,98
		H1=0,25									
3	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	-1,2	16891,13	172,58	-20269	-7932	-207	55,2700	-66,32
					6610,29	7,06			-8	0,0588	-0,07
4	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	-0,72	18801,13	172,58	-13537	-4759	-124	55,2700	-39,79
					6610,29	7,06			-5	0,0588	-0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	-0,96	<u>22307,13</u> 6610,29	<u>172,58</u> 7,06	-21415	-6346	<u>-166</u> -7	<u>55.2700</u> 0,0588	<u>-53,06</u> -0,06
6	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	-1,11	<u>25512,26</u> 6610,29	<u>172,58</u> 7,06	-28319	-7337	<u>-192</u> -8	<u>55.2700</u> 0,0588	<u>-61,35</u> -0,07
7	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	-0,29	<u>30617,38</u> 6610,29	<u>172,58</u> 7,06	-8879	-1917	<u>-50</u> -2	<u>55.2700</u> 0,0588	<u>-16,03</u> -0,02
8	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	-0,33	<u>38309,72</u> 8492,80	<u>607,55</u> 24,84	-12642	-2803	<u>-200</u> -8	<u>71.0100</u> 0,2070	<u>-23,43</u> -0,07
9	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	-0,23	<u>59424,51</u> 10389,93	<u>977,36</u> 39,96	-13668	-2390	<u>-225</u> -9	<u>91.0200</u> 0,3330	<u>-20,93</u> -0,08
10	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	-0,39	<u>80711,91</u> 12917,21	<u>1131,15</u> 46,25	-31478	-5038	<u>-441</u> -18	<u>113.1600</u> 0,3854	<u>-44,13</u> -0,15
11	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	-0,238954	<u>10197,84</u> 6830,65	<u>-</u> -	-2437	-1632	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> -	<u>-14,47</u> -
12	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	-0,147956 8	<u>15354,38</u> 11987,19	<u>-</u> -	-2272	-1774	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> -	<u>-15,72</u> -
13	С121-777 варіант 4	Деталі кріплення трубопроводів, не більше 50 кг	т	-1,046	<u>99721,66</u> -	<u>-</u> -	-104309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	-48	<u>262,61</u> 231,68	<u>-</u> -	-12605	-11121	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>-86,40</u> -
15	С1630-1936 варіант 2	Лічильники газу Самгаз G4	шт	-48	<u>1626,42</u> -	<u>-</u> -	-78068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	-5,23	<u>7972,16</u> 7694,35	<u>-</u> -	-41694	-40241	<u>-</u> -	<u>54.9400</u> -	<u>-287,34</u> -
17	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	-192	<u>340,10</u> 281,56	<u>28,76</u> 1,18	-65299	-54060	<u>-5522</u> -227	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>-462,72</u> -1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C130-465 варіант 3	Крани газові, діаметр 15 мм	шт	-96	<u>200.75</u>	-	-19272	-	-	-	-
19	C130-466 варіант 3	Крани газові, діаметр 20 мм	шт	-48	<u>241.96</u>	-	-11614	-	-	-	-
20	C130-467 варіант 3	Крани газові, діаметр 25 мм	шт	-48	<u>358.56</u>	-	-17211	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					-579488	-175635	<u>-42134</u> -529		<u>-1431.69</u> -4,42
		Разом будівельні роботи, грн.					-579488				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-361719				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					-0,08				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					-11				
		всього заробітна плата, грн.					-176175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-87595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-150,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-27910				
		Всього будівельні роботи, грн.					-667083				

		Всього по кошторису					-667083				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-1586,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-204085				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -250,191 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість -0,6744 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата -90,893 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішнє опорядження									
1	КБ15-78-1	Утеплення фасадів екструдованими пінополістерольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Сарагої". Стіни гладкі (цоколь + входи в підвал)	100 м2	-1,441	<u>132351.93</u> 53782,76	<u>-</u> -	-190719	-77501	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>-602.14</u> -
		H5=1,15									
2	& Т_С126-1301-6 варіант 2	Стартовий профіль	м	-145	<u>111.76</u> -	<u>-</u> -	-16205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С111-1844-1 варіант 6	Кутик з склосіткою	м	-313,76	<u>13.29</u> -	<u>-</u> -	-4170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					-211094	-77501	<u>-</u> -		<u>-602.14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-211094 -133593 -77501 -39097 -72,26 -13392 -250191				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					-250191				
		Разом прямі витрати по кошторису					-211094	-77501	-		-602,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-211094 -133593 -77501 -39097 -72,26 -13392 -250191		-		-
		-----					-				
		Всього по кошторису					-250191				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					-674,40				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-90893				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на зовнішнє освітлення
Зовнішнє освітлення (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 145,466 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36004 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,539 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Освітлювальна установка СОКАР-1 + Ф-210 (закладна) - 7 шт.									
1	КБ33-259-1	Установлення опор металевих вагою до 0,1 т	шт	7	<u>522.80</u>	<u>369.38</u>	3660	1074	<u>2586</u>	<u>1.3600</u>	<u>9.52</u>
					153,42	97,20			680	0,7168	5,02
2	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,5*0,5*7	м3	1,75	<u>2990.79</u>	-	5234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	1507-4028 варіант 1	Опора освітлення металева висотою 5 м з вбудованим світлодіодним джерелом світла 30 Вт Сокар-1 + Ф-210 (закладна деталь) + ТВ-12 (щиток вводу на два кабеля)	шт	7	<u>10207.48</u>	-	71452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,7	<u>8267.22</u>	<u>3970.75</u>	5787	916	<u>2780</u>	<u>11.2000</u>	<u>7.84</u>
					1308,50	790,58			553	6,1915	4,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 кількість: 1,5*7	100 м	0,105	<u>6833.66</u> 2990,85	<u>476.98</u> 89,38	718	314	<u>50</u> 9	<u>25.6000</u> 0,6639	<u>2.69</u> 0,07
6	КМ8-599-2	Монтаж шафи керування вуличним освітленням	шт	1	<u>1041.92</u> 591,65	<u>31.91</u> 11,29	1042	592	<u>32</u> 11	<u>4.8000</u> 0,0825	<u>4.80</u> 0,08
7	1503-1270 варіант 1	Шафа керування зовнішнім освітленням	шт	1	<u>8050.00</u> -	<u>-</u> -	8050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>457.62</u> 191,36	<u>24.78</u> 5,44	458	191	<u>25</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.60</u> 0,04
9	& 1504-1065-11Н варіант 1	Вимикач автоматичний 1Р, І _н =25А х-ка С е. mcb.pro.60.1C25	шт	1	<u>53.55</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,02	<u>7111.04</u> 4540,74	<u>1115.70</u> 458,32	142	91	<u>22</u> 9	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>0.85</u> 0,08
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 кількість: 2+6	100м	0,08	<u>1156.69</u> 922,52	<u>105.36</u> 69,09	93	74	<u>8</u> 6	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>0.69</u> 0,05
12	& С1530-144-3Д варіант 1	Рукав пластмасовий діам. 20 мм	м	2	<u>15.51</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	15095-1064 варіант 1	Провід перерізом 4мм2 ПВ3	1000м	0,006	<u>23634.74</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					96863	3252	<u>5503</u> 1273		<u>27.99</u> 9,67
		Разом устаткування, грн.					8104				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					318				
		Всього устаткування, грн.					8422				
		Разом будівельні роботи, грн.					88759				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80004				
		всього заробітна плата, грн.					4525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					91012				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					99434				
		Розділ 2. Кабельна лінія									
14	КБ1-162-3	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 3 кількість: 190*0,6*0,9-60,96	100м3	0,4164	<u>49599,37</u> 49599,37	<u>-</u> -	20653	20653	<u>-</u> -	<u>472.6000</u> -	<u>196.79</u> -
15	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг кількість: 215-195,5	100 м	0,195	<u>5360,11</u> 3551,63	<u>1808.48</u> 639,63	1045	693	<u>352</u> 125	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>5.93</u> 0,91
16	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 кількість: 102,6-53,7	100м3	0,489	<u>15349,14</u> 15349,14	<u>-</u> -	7506	7506	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>80.80</u> -
17	15093-37113 варіант 1	Матеріали не враховані ціником Двожильний кабель напругою перерізом 2х6 мм2 АВВГ кількість: 215-205	1000м	0,01	<u>17461,06</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					29379	28852	<u>352</u> 125		<u>283.52</u> 0,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29379 175 28977 16653 33,97 6297 46032				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					46032				
		Разом прямі витрати по кошторису					126242	32104	<u>5855</u> 1398		<u>311.51</u> 10,58
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					8104 318 8422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					118138				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80179				
		всього заробітна плата, грн.					33502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18906				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7037				
		Всього будівельні роботи, грн.					137044				

		Всього по кошторису					145466				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					360,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40539				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на проїзди, тротуари, покриття майданчиків
Благоустрій (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2489,767 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,46705 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 430,378 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,143	<u>12325.88</u> -	<u>12325.88</u> 3336,01	1763	-	<u>1763</u> 477	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 3,61
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 + зайвий родючий ґрунт	1000м3	0,143	<u>52254.03</u> 2935,58	<u>49318.45</u> 16537,54	7472	420	<u>7052</u> 2365	<u>30.4300</u> 122,4136	<u>4.35</u> 17,51
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 143*1,2	т	171,6	<u>69.54</u> -	<u>69.54</u> 13,10	11933	-	<u>11933</u> 2248	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 16,99
4	КБ27-69-2	Розділ 1. Проїзди (Тип 1) - 1999,23 м2 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм кількість: 1999,23-1226,21	1000 м2	0,77302	<u>51109.34</u> 1408,46	<u>47466.59</u> 10166,84	39509	1089	<u>36693</u> 7859	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>11.29</u> 51,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщ. 15 см кількість: 1999,23*0,15-120	100м3	1,798845	<u>99352,48</u> 1523,52	<u>8457,26</u> 1462,17	178720	2741	<u>15213</u> 2630	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>26,59</u> 16,85
6	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см кількість: 1999,23-800	1000м2	1,19923	<u>213009,53</u> 2916,13	<u>13102,48</u> 3119,86	255447	3497	<u>15713</u> 3741	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>33,93</u> 25,58
7	КБ27-13-4 коэф. до об'єму -2	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (виключити) до товщини основи 13 см кількість: -1999,23*2-(-1600)	1000м2	-2,39846	<u>13505,61</u> -	<u>372,88</u> 72,05	-32393	-	<u>-894</u> -173	<u>-</u> 0,5408	<u>-</u> -1,30
8	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см кількість: 1999,23-258	1000м2	1,74123	<u>233197,44</u> 3301,65	<u>18510,63</u> 4329,93	406050	5749	<u>32231</u> 7539	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>55,77</u> 51,47
9	КБ27-13-4 коэф. до об'єму -10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (вилучити) до товщини основи 5 см кількість: -1999,23*10-(-258*10)	1000м2	-17,4123	<u>14465,22</u> -	<u>372,88</u> 72,05	-251873	-	<u>-6493</u> -1255	<u>-</u> 0,5408	<u>-</u> -9,42
10	КР18-49-1 к=0,87	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] - 60 мм кількість: 1999,23-258 H2=0,87	100м2	17,4123	<u>59683,22</u> 12178,76	<u>235,63</u> 86,03	1039222	212060	<u>4103</u> 1498	<u>104.2434</u> 0,6603	<u>1815,12</u> 11,50
11	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм кількість: 496-18	100 м	4,78	<u>27798,06</u> 9744,61	<u>990,09</u> 325,12	132875	46579	<u>4733</u> 1554	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>443,82</u> 10,11
12	К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.15 кількість: 496-18	шт	478	<u>293,30</u> -	<u>-</u> -	140197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1907754	271715	<u>101299</u> 23393		<u>2386,52</u> 156,48
		Разом будівельні роботи, грн.					1907754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1534740				
		всього заробітна плата, грн.					295108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					313,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2068545				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					2068545				
13	КБ27-69-2	Розділ 2. Тротуари (Тип 2) - 692,96 м2 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм кількість: 692,96-394	1000 м2	0,29896	<u>51109,34</u> 1408,46	<u>47466,59</u> 10166,84	15280	421	<u>14191</u> 3039	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>4,36</u> 19,99
14	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщ. 10 см кількість: 692,96*0,1-59,1	100м3	0,10196	<u>99352,48</u> 1523,52	<u>8457,26</u> 1462,17	10130	155	<u>862</u> 149	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>1,51</u> 0,95
15	КР18-49-1 к=0,87	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] - 45 мм кількість: 692,96-394 H2=0,87	100м2	2,9896	<u>58169,23</u> 12178,76	<u>235,63</u> 86,03	173903	36410	<u>704</u> 257	<u>104.2434</u> 0,6603	<u>311,65</u> 1,97
16	К589921- А003 варіант 2	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	188	<u>146,16</u> -	<u>-</u> -	27478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					226791	36986	<u>15757</u> 3445		<u>317,52</u> 22,91
		Разом будівельні роботи, грн.					226791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174048				
		всього заробітна плата, грн.					40431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7631				
		Всього будівельні роботи, грн.					248225				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					248225				
		Розділ 3. Майданчики (Тип 3) - 113,34 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм кількість: 113,34-20,3	1000 м2	0,09304	<u>28607.48</u> 1408,46	<u>24964.73</u> 5346,97	2662	131	<u>2323</u> 497	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>1.36</u> 3,27
18	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см кількість: 113,34-20,3	1000м2	0,09304	<u>263966.19</u> 2644,00	<u>10676.06</u> 2598,57	24559	246	<u>993</u> 242	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>2.39</u> 1,61
19	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 кількість: 113,34-20,3	1000м2	0,09304	<u>16924.10</u> -	<u>214.36</u> 43,20	1575	-	<u>20</u> 4	<u>-</u> 0,3068	<u>-</u> 0,03
20	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,1334	<u>12250.98</u> 5958,56	<u>143.89</u> 127,24	13885	6753	<u>163</u> 144	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>63.75</u> 1,17
21	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщ. 50 мм кількість: 113,34*6	100м2	6,8004	<u>1767.92</u> 199,15	<u>37.13</u> 32,84	12023	1354	<u>252</u> 223	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>12.78</u> 1,81
22	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток гумових на поліуретановому клеї	100м2	1,1334	<u>63282.69</u> 7720,03	<u>-</u> -	71725	8750	<u>-</u> -	<u>59.9800</u> -	<u>67.98</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							126429	17234	<u>3751</u> 1110		<u>148.26</u> 7,89
Разом будівельні роботи, грн.							126429				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							105444				
всього заробітна плата, грн.							18344				
Загальновиробничі витрати, грн.							9768				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3493				
Всього будівельні роботи, грн.							136197				
-----							-				
Всього по розділу 3							136197				
Розділ 4. Покриття тактильною плиткою - 47 шт. (5,12 м2)											
23	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщ. 10 см кількість: 5,12*0,1	100м3	0,00512	<u>99352.48</u> 1523,52	<u>8457.26</u> 1462,17	509	8	<u>43</u> 7	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.08</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР18-49-1 к=0,87	Улаштування покриттів з тактильної попереджувальної плитки Н2=0,87	100м2	0,0512	<u>19819,53</u> 12178,76	<u>235,63</u> 86,03	1015	624	<u>12</u> 4	<u>104,2434</u> 0,6603	<u>5,34</u> 0,03
25	С1555-170 варіант 1	Плитка попереджувальна тактильна 330х300 (конус)	шт	47	<u>233,97</u> -	<u>-</u> -	10997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					12521	632	<u>55</u> 11		<u>5,42</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					12521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11834				
		всього заробітна плата, грн.					643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122				
		Всього будівельні роботи, грн.					12863				

		Всього по розділу 4					12863				
		Разом прямі витрати по кошторису					2294663	326987	<u>141610</u> 33049		<u>2862,07</u> 225,47
		Разом будівельні роботи, грн.					2294663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1826066				
		всього заробітна плата, грн.					360036				
		Загальновиробничі витрати, грн.					195104				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					379,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70342				
		Всього будівельні роботи, грн.					2489767				

		Всього по кошторису					2489767				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3467,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					430378				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на озеленення
Благоустрій (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 163,283 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,44193 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,037 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	8,0616	<u>15974.48</u> 4134,21	<u>46.82</u> 14,05	128780	33328	<u>377</u> 113	<u>42.0400</u> 0,1048	<u>338.91</u> 0,84
2	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маєрітанських та звичайних вручну	100м2	8,0616	<u>1744.77</u> 864,79	<u>-</u> -	14066	6972	<u>-</u> -	<u>8.2400</u> -	<u>66.43</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					142846	40300	<u>377</u> 113		<u>405.34</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					142846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102169				
		всього заробітна плата, грн.					40413				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					20437				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					35,75				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					6624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					163283				
		-----					---				
		Всього по кошторису					163283				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					441,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47037				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ27-69-2	Розділ 1. Проїзди (Тип 1) - 2416,1 м2 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	2,4161	51109.34 1408,46	47466.59 10166,84	123485	3403	114684 24564	14.6000 66,8696	35.28 161,56		
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщ. 20 см кількість: 2416,1*0,20	100м3	4,8322	99352.48 1523,52	8457.26 1462,17	480091	7362	40867 7065	14.7800 9,3659	71.42 45,26		
3	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двшарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	2,4161	213009.53 2916,13	13102.48 3119,86	514652	7046	31657 7538	28.2900 21,3270	68.35 51,53		
4	КБ27-13-4 коєф. до об'єму -2	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (виключити) до товщини основи 13 см Н1=2	1000м2	-2,4161	27011.22 -	745.76 144,09	-65262	-	-1802 -348	- 1,0816	- -2,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	2,4161	<u>233197.44</u> 3301,65	<u>18510.63</u> 4329,93	563428	7977	<u>44724</u> 10462	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>77.39</u> 71,42
6	КБ27-13-4 коэф. до об'єму -10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (вилучити) до товщини основи 5 см Н1=5	1000м2	-2,4161	<u>72326.12</u> -	<u>1864.40</u> 360,23	-174747	-	<u>-4505</u> -870	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -6,53
7	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м (товщ. 60 мм)	1000 м2	2,4161	<u>578094.31</u> 81922,83	<u>14401.65</u> 5881,44	1396734	197934	<u>34796</u> 14210	<u>709.3500</u> 52,9209	<u>1713.86</u> 127,86
8	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	5,85	<u>27798.06</u> 9744,61	<u>990.09</u> 325,12	162619	57006	<u>5792</u> 1902	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>543.17</u> 12,37
9	К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	585	<u>293.30</u> -	<u>-</u> -	171581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							3172581	280728	<u>266213</u> 64523		<u>2509.47</u> 460,86
Разом будівельні роботи, грн.							3172581				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2625640				
всього заробітна плата, грн.							345251				
Загальновиробничі витрати, грн.							197419				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							392,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							72670				
Всього будівельні роботи, грн.							3370000				
-----							-				
Всього по розділу 1							3370000				
10	КБ27-69-2	Розділ 2. Пішохідні доріжки (Тип 2) - 1763, 3 м2 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,7633	<u>51109.34</u> 1408,46	<u>47466.59</u> 10166,84	90121	2484	<u>83698</u> 17927	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>25.74</u> 117,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщ. 15 см кількість: 1763,3*0,15	100м3	2,64495	<u>99352,48</u> 1523,52	<u>8457,26</u> 1462,17	262782	4030	<u>22369</u> 3867	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>39,09</u> 24,77
12	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,7633	<u>262958,78</u> 3301,65	<u>19032,17</u> 4504,60	463675	5822	<u>33559</u> 7943	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>56,48</u> 54,29
13	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	1,7633	<u>628381,26</u> 122866,35	<u>17710,48</u> 6365,02	1108025	216650	<u>31229</u> 11223	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>1875,92</u> 99,83
14	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	4,77	<u>24257,73</u> 8606,81	<u>681,12</u> 223,66	115709	41054	<u>3249</u> 1067	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>387,56</u> 6,94
15	К589921- А003 варіант 3	Поребрики БР100.20.8	шт	477	<u>146,16</u> -	<u>-</u> -	69718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							2110030	270040	<u>174104</u> 42027		<u>2384,79</u> 303,74
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2110030				

Всього по розділу 2							2288619				
Розділ 3. Ігрові майданчики (Тип 3) - 232, 6 м2											
16	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,2326	<u>28607,48</u> 1408,46	<u>24964,73</u> 5346,97	6654	328	<u>5807</u> 1244	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>3,40</u> 8,18
17	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером кількість: 232,6*0,1	100м3	0,2326	<u>99352,58</u> 1523,52	<u>8457,26</u> 1462,17	23109	354	<u>1967</u> 340	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>3,44</u> 2,18
18	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,2326	<u>97665,52</u> 4276,81	<u>5931,21</u> 1247,80	22717	995	<u>1380</u> 290	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>10,12</u> 1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,2326	<u>320792,78</u> 3301,65	<u>19032,17</u> 4504,60	74616	768	<u>4427</u> 1048	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>7,45</u> 7,16
20	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 10 см) Н1=5	1000м2	-0,2326	<u>91604,32</u> -	<u>1864,40</u> 360,23	-21307	-	<u>-434</u> -84	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,63
21	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	2,326	<u>12173,43</u> 6125,93	<u>143,89</u> 127,24	28315	14249	<u>335</u> 296	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>134,51</u> 2,40
22	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок Н1=2,4	100м2	-2,326	<u>4060,02</u> 444,91	<u>89,12</u> 78,81	-9444	-1035	<u>-207</u> -183	<u>4,2000</u> 0,6394	<u>-9,77</u> -1,49
23	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток гумових на поліуретановому клеї	100м2	2,326	<u>102539,47</u> 7720,03	<u>-</u> -	238507	17957	<u>-</u> -	<u>59,9800</u> -	<u>139,51</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					363167	33616	<u>13275</u> 2951		<u>288,66</u> 19,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					363167 316276 36567 19485 37,52 6954 382652				
		Всього по розділу 3					382652				
24	КБ11-41-2	Розділ 4. Покриття тактильною плиткою Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї (тактильні плитки) кількість: 0,3*0,3*146+0,3*0,3*56	100м2	0,1818	<u>7749,65</u> 7720,03	<u>-</u> -	1409	1404	<u>-</u> -	<u>59,9800</u> -	<u>10,90</u> -
25	& С111-631-24 варіант 1	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна 300х300х8	шт	146	<u>191,43</u> -	<u>-</u> -	27949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C111-631-24 варіант 2	Тактильна плитка поліуретанова направляюча 300x300x8	шт	56	<u>191.43</u> -	<u>-</u> -	10720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					40078	1404	<u>-</u> -		<u>10.90</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					40078				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38674				
		всього заробітна плата, грн.					1404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					708				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					243				
		Всього будівельні роботи, грн.					40786				

		Всього по розділу 4					40786				
		Разом прямі витрати по кошторису					5685856	585788	<u>453592</u> 109501		<u>5193.82</u> 784,28
		Разом будівельні роботи, грн.					5685856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4646476				
		всього заробітна плата, грн.					695289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					396200				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					785,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145642				
		Всього будівельні роботи, грн.					6082056				

		Всього по кошторису					6082056				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6763,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					840931				

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05
на озеленення
Благоустрій (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 232,756 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,70333 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 75,015 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	15,467	<u>15974.48</u> 4134,21	<u>46.82</u> 14,05	247077	63944	<u>724</u> 217	<u>42.0400</u> 0,1048	<u>650.23</u> 1,62
2	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 (до товщини 10 см)	100м2	-15,467	<u>4775.89</u> 844,74	<u>-</u> -	-73869	-13066	<u>-</u> -	<u>8.5900</u> -	<u>-132.86</u> -
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	15,467	<u>1744.97</u> 864,79	<u>-</u> -	26989	13376	<u>-</u> -	<u>8.2400</u> -	<u>127.45</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					200197	64254	<u>724</u> 217		<u>644.82</u> 1,62
		Разом будівельні роботи, грн.					200197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135219				
		всього заробітна плата, грн.					64471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					32559				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10544				
		Всього будівельні роботи, грн.					232756				
		-----					---				
		Всього по кошторису					232756				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					703,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					75015				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-06
на огороження
Благоустрій (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 632,769 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,1839 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 152,835 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування огорожі Техна Спорт на майданчику									
1	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 кількість: 0,5*0,3*0,3*148	100 м3	0,0666	<u>369913.40</u> 29125,26	<u>9249.45</u> 4811,22	24636	1940	<u>616</u> 320	<u>301.9100</u> 45,4170	<u>20.11</u> 3,02
2	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	3,55	<u>50665.99</u> 25550,07	<u>23724.41</u> 7723,98	179864	90703	<u>84222</u> 27420	<u>216.0500</u> 51,7347	<u>766.98</u> 183,66
3	КБ7-25-9	Улаштування хвртток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,02	<u>14575.02</u> 10905,49	<u>2178.95</u> 537,46	292	218	<u>44</u> 11	<u>102.9500</u> 4,4928	<u>2.06</u> 0,09
4	& С121-650-23 варіант 1	Металева секція огорожі Ом-1 2500x1500 мм	шт	139	<u>1184.12</u> -	<u>-</u> -	164593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С121-650-23 варіант 2	Металева секція огорожі Ом-2 2500х1500 мм	шт	3	<u>1184.12</u> -	<u>-</u> -	3552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С1633-89ВД-11 варіант 1	Стовп 2000х60х40	шт	148	<u>393.61</u> -	<u>-</u> -	58254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С121-650-26 варіант 1	Хвіртка металева Хм-1 2,0х1,0 м з фурнітурою	шт	2	<u>10821.16</u> -	<u>-</u> -	21642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С1111-79 варіант 1	Кріплення в комплекті кількість: 3*148	шт	444	<u>29.39</u> -	<u>-</u> -	13049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ10-46-7	Улаштування воріт відкатних висотою до 1,6 м при установлених стовпах кількість: 4*1,5*3	100м2	0,18	<u>42930.99</u> <u>42503,70</u>	<u>330.99</u> <u>105,80</u>	7728	7651	<u>60</u> <u>19</u>	<u>404.9900</u> <u>0,7018</u>	<u>72.90</u> <u>0,13</u>
10	КБ39-2-9	Установлення закладних частин механічного обладнання і металевих конструкцій у штрабах для відкатних воріт	1 м	0,09	<u>60009.55</u> <u>12088,22</u>	<u>-</u> -	5401	1088	<u>-</u> -	<u>92.6300</u> -	<u>8.34</u> -
11	& С121-588-1-3 варіант 1	Ворота металеві відкатні Вм-1 4,0х1,5(h) (комплектно)	шт	3	<u>28913.01</u> -	<u>-</u> -	86739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					565750	101600	<u>84942</u> <u>27770</u>		<u>870.39</u> <u>186,90</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					565750 379208 129370 67019 126,61 23465 632769				

		Всього по розділу 1					632769				
		Разом прямі витрати по кошторису					565750	101600	<u>84942</u> <u>27770</u>		<u>870.39</u> <u>186,90</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					565750 379208 129370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					67019				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23465				
		Всього будівельні роботи, грн.					632769				
		-----					---				
		Всього по кошторису					632769				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1183,90				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					152835				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-07
на навіс для сміттєзбірників
Благоустрій (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 73,161 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16546 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,339 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0286	<u>24692,98</u> 24692,98	<u>-</u> -	706	706	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>7.49</u> -
2	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0286	<u>353426,14</u> 15477,13	<u>7380,29</u> 3330,92	10108	443	<u>211</u> 95	<u>140.6500</u> 24,8458	<u>4.02</u> 0,71
		Разом прямі витрати по розділу 1					10814	1149	<u>211</u> 95		<u>11.51</u> 0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					10814				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9454				
		всього заробітна плата, грн.					1244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					718 1,47 272 11532				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					11532				
		Розділ 2. Конструкції навісу									
3	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: 0,1705+0,1544+0,0042+0,0256+0,0113	1m	0,366	<u>27721.95</u> 17413,76	<u>8688.33</u> 1596,11	10146	6373	<u>3180</u> 584	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>53.29</u> 3,96
4	& С111-1867-3 варіант 2	Труба профільна 50х50х5 кількість: 61,6+54,1+54,8	кг	170,5	<u>47.96</u> -	<u>-</u> -	8177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С111-1867-3 варіант 1	Труба профільна 50х50х3 кількість: 66,3+37,6+50,2	кг	154,1	<u>47.96</u> -	<u>-</u> -	7391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С111-1867-3 варіант 5	Кутник 50х50х3	кг	4,2	<u>47.96</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С111-1867-3 варіант 3	Металева пластина 200х10	кг	25,6	<u>47.96</u> -	<u>-</u> -	1228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С111-1867-3 варіант 4	Металева пластина 100х6	кг	11,3	<u>47.96</u> -	<u>-</u> -	542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ8-11-3	Установлення ґратчастих конструкцій	1 m	0,366	<u>5211.49</u> 5211,49	<u>-</u> -	1907	1907	<u>-</u> -	<u>47.3600</u> -	<u>17.33</u> -
10	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 Н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (2 шари) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,141	<u>3922.15</u> 1391,06	<u>208.15</u> 18,84	553	196	<u>29</u> 3	<u>10.5160</u> 0,1584	<u>1.48</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / Н1=2	100м2	0,141	<u>5780.56</u> 1039,30	<u>151.75</u> 21,09	815	147	<u>21</u> 3	<u>7.9640</u> 0,1769	<u>1.12</u> 0,02
12	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,141	<u>10706.40</u> 5513,26	<u>3621.53</u> 1340,55	1510	777	<u>511</u> 189	<u>50.7200</u> 9,2495	<u>7.15</u> 1,30
13	& С114- 25644-2 варіант 1	Металопрофіль ТП-45 кількість: 14,1*1,15	м2	16,215	<u>327.05</u> -	<u>-</u> -	5303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ10-44-5	Улаштування огорожі навісу з металопрофілю при установлених стовпах кількість: 38-14,1	100м2	0,239	<u>27046.87</u> 22340,60	<u>3883.11</u> 1275,11	6464	5339	<u>928</u> 305	<u>200.5800</u> 8,2950	<u>47.94</u> 1,98
15	& С114- 25644-2 варіант 1	Металопрофіль ТП-45 кількість: 23,9*1,15	м2	27,485	<u>327.05</u> -	<u>-</u> -	8989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					53226	14739	<u>4669</u> 1084		<u>128.31</u> 7,28
		Разом будівельні роботи, грн.					53226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33818				
		всього заробітна плата, грн.					15823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3000				
		Всього будівельні роботи, грн.					61629				

		Всього по розділу 2					61629				
		Разом прямі витрати по кошторису					64040	15888	<u>4880</u> 1179		<u>139.82</u> 7,99
		Разом будівельні роботи, грн.					64040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					17067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3272				
		Всього будівельні роботи, грн.					73161				
		-----					---				
		Всього по кошторису					73161				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					165,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20339				

Склав _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул.
Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області"
(коригування) (черга 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
придбання устаткування
Житловий будинок (2 черга)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул.
Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області"
(коригування) (черга 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-03
придбання устаткування
Благоустрій (2 черга)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Житловий будинок (2 черга)

Кошторисна вартість об'єкта 27057,483 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 54,11663 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 6537,713 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	3879,491	-	3879,491	8,75943	958,387	-
2	02-01-02	на водопостачання і водовідведення	1284,027	-	1284,027	1,10138	138,579	-
3	02-01-03	на опалення і вентиляцію	1874,239	-	1874,239	1,56444	194,023	-
4	02-01-04	на електротехнічні роботи	848,127	493,238	1341,365	1,60102	194,857	-
5	02-01-05	на блискавкозахист	11,635	-	11,635	0,00287	0,333	-
6	02-01-06	на внутрішньобудинкові мережі газопостачання	702,374	-	702,374	1,62364	208,667	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування	-	-	-	-	-	-
		Додаткові роботи						
8	02-01-08	на загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №1 від "___"_____ 2024 р.	2626,754	-	2626,754	9,12269	1136,691	-
9	02-01-09	на загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №___ від "___"_____ 2025 р.)	9666,565	-	9666,565	19,28701	2370,476	-
10	02-01-010	на водопостачання і водовідведення (Дефектний акт №1 від "___"_____ 2024 р.	-	-	-	-	-	-
11	02-01-011	на опалення і вентиляцію (Дефектний акт №1 від "___"_____ 2024 р.	489,733	-	489,733	2,18610	267,418	-
12	02-01-012	на ущільнення водопровідних та каналізаційних труб і вводів (Дефектний акт №1 від "___"_____ 2024 р.	100,453	-	100,453	0,35684	42,462	-
13	02-01-013	на електротехнічні роботи (Дефектний акт №1 від "___"_____ 2024 р.	-	-	-	-	-	-
14	02-01-014	на додаткові роботи (2 черга)	7653,314	-	7653,314	20,42141	2476,764	-
15	02-01-015	на внутрішні мережі газопостачання (2 черга)	715,832	662,472	1378,304	1,92764	250,278	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
--			--					
-		- Разом по розділу: <u>Роботи, що віднімаються</u>	21252,651	662,472	21915,123	53,30200	6544,089	-
16	02-01-016	на загальнобудівельні роботи	-2959,403	-	-2959,403	-11,57666	-1406,244	-
17	02-01-017	на водопостачання і водовідведення	-26,304	-	-26,304	-	-	-
18	02-01-018	на опалення і вентиляцію	-47,79	-	-47,79	-	-	-
19	02-01-019	на внутрішньобудинкові мережі газопостачання	-667,083	-	-667,083	-1,58678	-204,085	-
20	02-01-020	на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	-250,191	-	-250,191	-0,67440	-90,893	-
--			--					
-		- Разом по розділу:	-3950,771	-	-3950,771	-13,83800	-1701,222	-
--			--					
-		Всього:	25901,773	1155,71	27057,483	54,11700	6537,713	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)] Бондаренко М.П.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)] Клубук С.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] Бондаренко М.П.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>8,01414</u>	<u>-</u>	<u>-0,33632</u>	<u>0,14327</u>	<u>-</u>	<u>7,82109</u>	<u>0,93834</u>	<u>8,75943</u>
		818,781	-	-53,25	18,958	-	784,489	173,898	958,387
02-01-02	водопостачання і водовідведення	<u>0,95981</u>	<u>0,008</u>	<u>0,0291</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,99691</u>	<u>0,10447</u>	<u>1,10138</u>
		114,732	0,957	3,527	-	-	119,216	19,363	138,579
02-01-03	опалення і вентиляцію	<u>1,36111</u>	<u>0,0128</u>	<u>0,04139</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,4153</u>	<u>0,14914</u>	<u>1,56444</u>
		159,764	1,578	5,038	-	-	166,38	27,643	194,023
02-01-04	електротехнічні роботи	<u>0,14741</u>	<u>1,26308</u>	<u>0,04523</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,45572</u>	<u>0,1453</u>	<u>1,60102</u>
		16,826	145,633	5,47	-	-	167,929	26,928	194,857
02-01-05	блискавкозахист	<u>-</u>	<u>0,00204</u>	<u>0,0006</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,00264</u>	<u>0,00023</u>	<u>0,00287</u>
		-	0,216	0,074	-	-	0,29	0,043	0,333
02-01-06	внутрішньобудинкові мережі газопостачання	<u>1,43169</u>	<u>-</u>	<u>0,03763</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,46932</u>	<u>0,15432</u>	<u>1,62364</u>
		175,635	-	4,431	-	-	180,066	28,601	208,667
02-01-07	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Додаткові роботи								
02-01-08	загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	<u>8,09415</u>	<u>-</u>	<u>0,0511</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,14525</u>	<u>0,97744</u>	<u>9,12269</u>
		950,014	-	5,52	-	-	955,534	181,157	1136,691
02-01-09	загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №___ від "___" _____ 2025 р.)	<u>16,89609</u>	<u>-</u>	<u>0,32026</u>	<u>0,02112</u>	<u>-</u>	<u>17,23747</u>	<u>2,04954</u>	<u>19,28701</u>
		1944,863	-	42,958	2,795	-	1990,616	379,86	2370,476
02-01-10	водопостачання і водовідведення (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-11	опалення і вентиляцію (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	<u>1,845</u>	<u>-</u>	<u>0,18104</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,02604</u>	<u>0,16006</u>	<u>2,1861</u>
		215,552	-	22,201	-	-	237,753	29,665	267,418

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	ущільнення водопровідних та каналізаційних труб і вводів (Дефектний акт №1 від "_____" 2024 р.	<u>0.31174</u> 34,188	<u>-</u> -	<u>0.00131</u> 0,158	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.31305</u> 34,346	<u>0.04379</u> 8,116	<u>0.35684</u> 42,462
02-01-013	електротехнічні роботи (Дефектний акт №1 від "_____" 2024 р.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-014	додаткові роботи (2 черга)	<u>18.16543</u> 2063,951	<u>0.00412</u> 0,442	<u>0.07518</u> 8,952	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>18.24473</u> 2073,345	<u>2.17668</u> 403,419	<u>20.42141</u> 2476,764
02-01-015	внутрішні мережі газопостачання (2 черга)	<u>1.57975</u> 194,342	<u>0.08618</u> 11,778	<u>0.07206</u> 9,01	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.73799</u> 215,13	<u>0.18965</u> 35,148	<u>1.92764</u> 250,278
-	Разом по розділу:	<u>46.89216</u> 5402,91	<u>0.09</u> 12,22	<u>0.70095</u> 88,799	<u>0.021</u> 2,795	<u>-</u> -	<u>47.705</u> 5506,724	<u>5.59716</u> 1037,365	<u>53.302</u> 6544,089
	Роботи, що віднімаються								
02-01-016	загальнобудівельні роботи	<u>-10.27285</u> -1169,008	<u>-</u> -	<u>-0.06343</u> -7,35	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-10.33628</u> -1176,358	<u>-1.24038</u> -229,886	<u>-11.57666</u> -1406,244
02-01-017	водопостачання і водовідведення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-018	опалення і вентиляцію	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-019	внутрішньобудинкові мережі газопостачання	<u>-1.43169</u> -175,635	<u>-</u> -	<u>-0.0045</u> -0,54	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-1.43619</u> -176,175	<u>-0.15059</u> -27,91	<u>-1.58678</u> -204,085
02-01-020	загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	<u>-0.60214</u> -77,501	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-0.60214</u> -77,501	<u>-0.07226</u> -13,392	<u>-0.6744</u> -90,893
-	Разом по розділу:	<u>-12.30668</u> -1422,144	<u>-</u> -	<u>-0.06793</u> -7,89	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-12.375</u> -1430,034	<u>-1.46323</u> -271,188	<u>-13.838</u> -1701,222
-	Разом :	<u>46.49964</u> 5266,504	<u>1.376</u> 160,604	<u>0.45065</u> 46,199	<u>0.164</u> 21,753	<u>-</u> -	<u>48.491</u> 5495,06	<u>5.62573</u> 1042,653	<u>54.117</u> 6537,713

Склад _____ Клубук С.О.

Перевірів _____ Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє освітлення (2 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	145,466 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36004 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,539 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на зовнішнє освітлення	137,044	8,422	145,466	0,36004	40,539	-
--								
-		Всього:	137,044	8,422	145,466	0,36000	40,539	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

_____ Бондаренко М.П.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

_____ Клубук С.О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Бондаренко М.П.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	зовнішнє освітлення	<u>0.28711</u> 29,233	<u>0.0244</u> 2,871	<u>0.01058</u> 1,398	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.32209</u> 33,502	<u>0.03795</u> 7,037	<u>0.36004</u> 40,539
-	Разом :	<u>0.28711</u> 29,233	<u>0.024</u> 2,871	<u>0.01058</u> 1,398	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.322</u> 33,502	<u>0.03795</u> 7,037	<u>0.36</u> 40,539

Склав _____ Клубук С.О.

Перевірів _____ Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій (2 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	9673,792 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,72556 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1566,535 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на проїзди, тротуари, покриття майданчиків	2489,767	-	2489,767	3,46705	430,378	-
2	07-01-02	на озеленення	163,283	-	163,283	0,44193	47,037	-
3	07-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування	-	-	-	-	-	-
		Додаткові роботи						
4	07-01-04	на проїзди, тротуари, покриття майданчиків	6082,056	-	6082,056	6,76389	840,931	-
5	07-01-05	на озеленення	232,756	-	232,756	0,70333	75,015	-
6	07-01-06	на огороження	632,769	-	632,769	1,18390	152,835	-
7	07-01-07	на навіс для сміттєзбірників	73,161	-	73,161	0,16546	20,339	-
--			--					
-		Разом по розділу:	7020,742	-	7020,742	8,81700	1089,12	-
--								
-		Всього:	9673,792	-	9673,792	12,72600	1566,535	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	проїзди, тротуари, покриття майданчиків	<u>2.86207</u> 326,987	<u>-</u> -	<u>0.20848</u> 30,801	<u>0.01699</u> 2,248	<u>-</u> -	<u>3.08754</u> 360,036	<u>0.37951</u> 70,342	<u>3.46705</u> 430,378
07-01-02	озеленення	<u>0.40534</u> 40,3	<u>-</u> -	<u>0.00084</u> 0,113	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.40618</u> 40,413	<u>0.03575</u> 6,624	<u>0.44193</u> 47,037
07-01-03	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Додаткові роботи								
07-01-04	проїзди, тротуари, покриття майданчиків	<u>5.19382</u> 585,788	<u>-</u> -	<u>0.78428</u> 109,501	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.9781</u> 695,289	<u>0.78579</u> 145,642	<u>6.76389</u> 840,931
07-01-05	озеленення	<u>0.64482</u> 64,254	<u>-</u> -	<u>0.00162</u> 0,217	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.64644</u> 64,471	<u>0.05689</u> 10,544	<u>0.70333</u> 75,015
07-01-06	огороження	<u>0.87039</u> 101,6	<u>-</u> -	<u>0.1869</u> 27,77	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.05729</u> 129,37	<u>0.12661</u> 23,465	<u>1.1839</u> 152,835
07-01-07	навіс для сміттєзбірників	<u>0.13982</u> 15,888	<u>-</u> -	<u>0.00799</u> 1,179	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.14781</u> 17,067	<u>0.01765</u> 3,272	<u>0.16546</u> 20,339
-	Разом по розділу:	<u>6.84885</u> 767,53	<u>-</u> -	<u>0.98079</u> 138,667	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.83</u> 906,197	<u>0.98694</u> 182,923	<u>8.817</u> 1089,12
-	Разом :	<u>10.11626</u> 1134,817	<u>-</u> -	<u>1.19011</u> 169,581	<u>0.017</u> 2,248	<u>-</u> -	<u>11.323</u> 1306,646	<u>1.4022</u> 259,889	<u>12.726</u> 1566,535

Склад _____ Клубук С.О.

Перевірив _____ Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 1)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	50507,25 3,7	117,94				
2									
3	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год розряд	-172,45 3,6	94,88				
4									
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	376,39	108,35				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	334,17	132,32				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	6258,35	185,34				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	57303,71					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,46075	342,04				
					1525,75				
11	&КБМ201-11-1	ГАЗ-66	маш. год	2	412,84				
					825,68				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	70,79347	420,19				
					29746,71				
13	+КБМ201-12 варіант 3	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,0846	640,89				Оренда
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		1976,89				
					640,89				
					1976,89				
14	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,21481	441,61				
					1419,69				
15	&КБМ201-65-1	Евакуаторна платформа	маш. год	2	444,14				
					888,28				
16	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,02647	691,01				
					1400,31				
17	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,57259	585,21				
					335,09				
18	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,3552	1513,54				
					537,61				
19	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	-40,75657	385,42				
					-15708,40				
20	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	34,83062	454,38				
					15826,34				
21	+КБМ202-129 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	-1,29423	704,66				Оренда
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		-911,99				
					704,66				
					-911,99				
22	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,11526	124,4				
					14,34				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	-163,71534	<u>721,77</u> -118164,82				
24	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,5424	<u>1250</u> 678,00				
25	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,0144	<u>916,55</u> 13,20				
26	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	9,01496	<u>715,76</u> 6452,55				
27	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	-23,8707	<u>702,19</u> -16761,77				
28	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,15716	<u>1251,02</u> 196,61				
29	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,012	<u>1262,51</u> 15,15				
30	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	-19,0431	<u>1034,61</u> -19702,18				Оренда
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>1034,61</u> -19702,18				
31	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,765277	<u>1034,61</u> 15276,30				Оренда
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>1034,61</u> 15276,30				
32	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	-25,20713	<u>648,82</u> -16354,89				
33	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,88437	<u>521,37</u> 461,08				
34	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,12889	<u>570,75</u> 1215,06				
35	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,085664	<u>842,33</u> 1756,82				Оренда
	варіант 2	у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>842,33</u> 1756,82				
36	КБМ203-850	Навантажувачі однокеровані, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,44301	<u>423,01</u> 1879,44				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,4388	<u>173,92</u> 76,32				
38	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	17,19736	<u>154,72</u> 2660,78				
39	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,28125	<u>216,75</u> 60,96				
40	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,9422	<u>90,13</u> 175,05				
41	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	36,80184	<u>161,03</u> 5926,20				
42	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	1,9943	<u>153,2</u> 305,53				
43	КБМ204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш. год	30,48	<u>551,13</u> 16798,44				
44	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	-10,42399	<u>346,89</u> -3615,98				
45	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	49,5	<u>291,79</u> 14443,61				
46	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	261,63298	<u>58,7</u> 15357,86				
47	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	5,304	<u>13,99</u> 74,20				
48	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	127,70553	<u>148,23</u> 18929,79				
49	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,032	<u>153,33</u> 4,91				
50	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,06535	<u>78,52</u> 5,13				
51	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,89013	<u>5,13</u> 4,57				
52	КБМ204-1601	Апарати рентгенівські для просвічування металу товщиною 30 мм	маш. год	9,88	<u>9,24</u> 91,29				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	10,8	<u>22,29</u> 240,73				
54	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	87,75632	<u>366,02</u> 32120,57				
55	+КБМ205-101 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год	-23,62388	<u>556,9</u> -13156,14				Оренда
			грн.		<u>556,90</u> -13156,14				
56	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	39,6648	<u>418,12</u> 16584,65				
57	+КБМ205-102 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год	15,7131	<u>625,88</u> 9834,52				Оренда
			грн.		<u>625,88</u> 9834,52				
58	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	1,49828	<u>57,84</u> 86,66				
59	+КБМ205-401 варіант 1	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год	-0,43226	<u>77,18</u> -33,36				Оренда
			грн.		<u>77,18</u> -33,36				
60	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	51,5814	<u>535,08</u> 27600,18				
61	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	10,83411	<u>828,96</u> 8981,04				
62	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	45,66243	<u>486,86</u> 22231,21				
63	+КБМ206-337 варіант 2	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	20,08271	<u>376,74</u> 7565,96				
64	+КБМ206-337 варіант 3	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³ у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год	1,86061	<u>728,55</u> 1355,55				Оренда
			грн.		<u>728,55</u> 1355,55				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	+КБМ206-337 варіант 4	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	3,8097	<u>728,55</u> 2775,56 <u>728,55</u> 2775,56				Оренда
66	+КБМ206-337 варіант 6	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	0,61163	<u>728,55</u> 445,60 <u>728,55</u> 445,60				Оренда
67	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	38,72726	<u>630,48</u> 24416,76				
68	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	2,95716	<u>917,85</u> 2714,23 <u>917,85</u> 2714,23				Оренда
69	+КБМ207-148 варіант 3	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	0,274916	<u>917,85</u> 252,33 <u>917,85</u> 252,33				Оренда
70	+КБМ207-148 варіант 4	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	0,1644	<u>917,85</u> 150,89 <u>917,85</u> 150,89				Оренда
71	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,87912	<u>826,92</u> 726,96				
72	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,93081	<u>971,53</u> 904,31				
73	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	1,88485	<u>631,1</u> 1189,53				
74	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	-31,883716	<u>129,21</u> -4119,69				
75	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,23942	<u>139,34</u> 33,36				
76	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,31779	<u>154,96</u> 49,24				
77	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	1,2	<u>122,57</u> 147,08				
78	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	36,61141	<u>1087,77</u> 39824,79				
79	+КБМ212-202 варіант 1	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,06477	<u>1530,96</u> 1630,12				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>1530,96</u>				
					1630,12				
80	КБМ212-203	Автогрейдері середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	2,394842	<u>1380,11</u>				
					3305,15				
81	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	1,75194	<u>66,66</u>				
					116,78				
82	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,3552	<u>146,84</u>				
					52,16				
83	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,53064	<u>507,86</u>				
					1285,21				
84	+КБМ212-906 варіант 1	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,25785	<u>752,15</u>				Оренда
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>193,94</u>				
					752,15				
85	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	10,83161	<u>628,65</u>				
					6809,29				
86	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,769	<u>676,53</u>				
					520,25				
87	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,50761	<u>1044,66</u>				
					1574,94				
88	+КБМ212-910 варіант 1	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	2,13988	<u>1466,72</u>				Оренда
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>3138,60</u>				
					1466,72				
					3138,60				
89	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	4,52283	<u>1309,67</u>				
					5923,41				
90	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	1,05928	<u>81,65</u>				
					86,49				
91	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,17252	<u>880,65</u>				
					2793,88				
92	КБМ213-2601	Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т	маш. год	-32	<u>18,35</u>				
					-587,20				
93	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	1,015	<u>939,75</u>				
					953,85				
94	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	1,03839	<u>693,81</u>				
					720,45				
95	+КБМ215-701 варіант 1	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,0124	<u>1250</u>				
					15,50				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,800048	<u>1229,83</u> 983,92				
97	КБМ215-802	Лабораторії для контролю зварних з'єднань високопрохідні, пересувні	маш. год	14,38	<u>1797,84</u> 25852,94				
98	КБМ215-2800	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв	маш. год	8,25	<u>1087,16</u> 8969,07				
99	+КБМ215-2800 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	-6,6	<u>1513,26</u> -9987,52 <u>1513,26</u> -9987,52				Оренда
100	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,35	<u>843,31</u> 2825,09				
101	+КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,2	<u>590,59</u> 708,71				
102	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,32	<u>13,86</u> 4,44				
103	КБМ225-3502	Установки гідравлічні для труб, довжина продавлювання більше 20 м	маш. год	-30,48	<u>359,76</u> -10965,48				
104	КБМ225-3502	Установки гідравлічні для труб, довжина продавлювання більше 20 м (працює від пересувної електростанції)	маш. год	30,48	<u>242,51</u> 7391,70				
105	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	36,80184	<u>183,66</u> 6759,03				
106	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	664,7252	<u>6,71</u> 4460,31				
107	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	-1,39154	<u>22,55</u> -31,38				
108	КБМ233-290	Верстат токарно-гвинторізний	маш. год	6,16	<u>212,87</u> 1311,28				
109	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	31,7016	<u>155,94</u> 4943,55				
110	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	7,11	<u>5,38</u> 38,25				
111	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	2,6668	<u>114,15</u> 304,42				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	1,73418	<u>282,61</u> 490,10				
113	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,73472	<u>120,16</u> 448,76				
114	КБМ233-360	Машина випробувальна універсальна	маш. год	3,44	<u>141,33</u> 486,18				
115	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,80928	<u>70,16</u> 56,78				
116	КБМ233-602 варіант 1	Настінна пилка	маш. год	316,416	<u>109,42</u> 34622,24				
117	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	37,2017	<u>6,67</u> 248,14				
118	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	5,41634	<u>7,34</u> 39,76				
119	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,7623	<u>10,23</u> 7,80				
120	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,1778	<u>17,79</u> 20,95				
121	С311-1 варіант 1	Перевезення щебня до 1 км	т	32,34	<u>14,14</u> 457,29				
122	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	3375,5165	<u>69,54</u> 234733,42				
123		Машини, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>-487,00</u> -487,00				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		492283,60				
		Бензин	кг	717,5					
		Дизельне паливо	кг	2480,332					
		Електроенергія	кВт-год	5974,969					
		Стиснене повітря	м3	2578,078					
		Мастильні матеріали	кг	201,986					
		Гідравлічна рідина	кг	16,953					
		Усього вартість, що неоподаткована ПДВ	грн.		-2289,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
124	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	-7,7011					
125	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	16,2816					
126	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	12,99832					
127	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	26,647					
128	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,145452					
129	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	140,37432					
130	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	429,3012937					
131	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	8,34732					
132	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	299,82841					
133	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	-447,966784					
134	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	134,763786					
135	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	1,13044					
136	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,1416174					
137	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	37,05084096					
138	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	4,509606					
139	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,73672					
140	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,03225					
141	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,49497					
142	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	76,65846					
143	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,728205					
144	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	247,532969					
145	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	68,1910982					
146	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	5,35926					
147	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	588,7459567					
				5					
148	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	-42,2137277					
149	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	29,7371024					
150	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	145,8709114					
				8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
151	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	388,07285					
152	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Tгіас S, потужність 1,6 кВт	маш. год	121,193776					
153	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	582,025198					
154	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	23,128428					
155	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	920,1383394					
				6					
156	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,0376					
157	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	31,090124					
158	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	3181,925944					
159	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,57384					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
160	&C1-1-5 варіант 1	Кріплення для ПВХ-мембрани (в комплекті дюбель, саморіз, шайба тарільчаста)	шт	48	<u>16,36</u> 785,28	<u>16,00</u> 768,00	<u>0,04</u> 1,92	<u>0,32</u> 15,36	30 км.
161	&C1-ПР1-208 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна DN25x3,2 мм	м	5,4072	<u>143,37</u> 775,23	<u>140,00</u> 757,01	<u>0,56</u> 3,03	<u>2,81</u> 15,19	30 км.
162	&C1-ПР7-122-1	Комплект монтажних частин 3/4"	шт	96	<u>110,73</u> 10630,08	<u>108,00</u> 10368,00	<u>0,56</u> 53,76	<u>2,17</u> 208,32	30 км.
163	&C1-172П варіант 1	Гермобутил	кг	1,01033	<u>96,11</u> 97,10	<u>94,15</u> 95,12	<u>0,08</u> 0,08	<u>1,88</u> 1,90	30 км.
164	&C11-4-10-220	Піна монтажна	л	0,62434	<u>322,46</u> 201,32	<u>303,00</u> 189,18	<u>13,14</u> 8,20	<u>6,32</u> 3,94	30 км.
165	&C111-1-39-4-В1	Піна монтажна	л	143,61105	<u>269,83</u> 38750,57	<u>264,00</u> 37913,32	<u>0,54</u> 77,55	<u>5,29</u> 759,70	30 км.
166	&C111-1-39-4-В1 варіант 2	Піна монтажна	л	0,27565	<u>269,83</u> 74,38	<u>264,00</u> 72,77	<u>0,54</u> 0,15	<u>5,29</u> 1,46	30 км.
		у т.ч. вартість, що неоподатковується ПДВ	грн.		<u>5,83</u> 1,61	- -	<u>0,54</u> 0,15	<u>5,29</u> 1,46	
167	&C111-1-39-4-В1 варіант 4	Піна монтажна	л	-3,36243	<u>247,26</u> -831,39	<u>241,87</u> -813,27	<u>0,54</u> -1,82	<u>4,85</u> -16,30	30 км.
168	&C111-Д-17-6 варіант 1	Дюбель	шт	-60	<u>3,68</u> -220,80	<u>3,59</u> -215,40	<u>0,02</u> -1,20	<u>0,07</u> -4,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	&C111-Д-17-6 варіант 3	Дюбель	шт	240	3,48	3,39	0,02	0,07	30 км.
170	+C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,000412	835,20 10563,9	813,60 9815,96	4,80 540,8	16,80 207,14	30 км.
171	+C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,0486	4,35 77566,46	4,04 75153,71	0,22 891,84	0,09 1520,91	30 км.
172	&C111-62-41- 11	Анкер однорозпірний М10 12*80	шт	576	3769,73 10,84	3652,47 10,62	43,34 0,01	73,92 0,21	30 км.
173	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,002293	6243,84 135183,41	6117,12 122626,92	5,76 9905,83	120,96 2650,66	30 км.
174	+C111-63 варіант 1	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0011761	309,98 1063650,61	281,18 1032888,88	22,71 9905,83	6,09 20855,89	30 км.
175	+C111-63 варіант 2	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	-0,0022188	1250,96 -	8 1214,78	11,65 -	24,53 -	
176	+C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00072	-	-	-	-	
177	+C111-69 варіант 1	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00232	41217,96 29,68	39804,70 28,66	605,06 0,44	808,2 0,58	30 км.
178	+C111-70	Бензин автомобільний АІ-98, АІ-95, "Екстра", АІ-93	т	0,00192	22449,79 52,08	21404,54 49,66	605,06 1,40	440,19 1,02	30 км.
179	+C111-72 варіант 1	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3, БНИ-ІV, БНИ-V	т	0,033025	66863,67 128,38	64947,56 124,70	605,06 1,16	1311,05 2,52	30 км.
180	+C111-72 варіант 2	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3, БНИ-ІV, БНИ-V	т	0,00798	91252,47 3013,61	88830,00 2933,61	633,21 20,91	1789,26 59,09	30 км.
181	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,012243	16705,46 133,31	15744,69 125,64	633,21 5,05	327,56 2,62	30 км.
182	+C111-73 варіант 1	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,012243	29815,63 365,03	28597,80 350,12	633,21 7,75	584,62 7,16	30 км.
183	+C111-73 варіант 2	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,001083	16331,59 17,69	15378,15 16,65	633,21 0,69	320,23 0,35	30 км.
184	C111-88	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	-0,012	26997,87 -323,97	25835,29 -310,02	633,21 -7,60	529,37 -6,35	30 км.
185	+C111-88 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,050592	82774,47 4187,73	80751,81 4085,40	399,63 20,22	1623,03 82,11	30 км.
186	&C111-89-1-6	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	-0,050592	43325,44 -2191,92	42076,29 -2128,72	399,63 -20,22	849,52 -42,98	30 км.
187	&C111-89-1-6 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	18214,0998	0,13	0,12	0,01	-	30 км.
188	+C111-91	Хрестики для плитки	шт	-1864,9767	2367,83 0,11	2185,69 0,10	182,14 0,01	-	30 км.
		Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0041	-205,15 61717,09	-186,50 60107,32	-18,65 399,63	-	30 км.
					253,04	246,44	1,64	4,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
189	+С111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0018	<u>33376,1</u> 60,08	<u>32322,04</u> 58,18	<u>399,63</u> 0,72	<u>654,43</u> 1,18	30 км.
190	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0042559	<u>87884,7</u> 374,03	<u>85761,84</u> 364,99	<u>399,63</u> 1,70	<u>1723,23</u> 7,34	30 км.
191	&С111-99-2-1-3	Гайка DIN 934 M18 км 6,0 цинк	шт	40	<u>6,16</u> 246,40	<u>6,00</u> 240,00	<u>0,04</u> 1,60	<u>0,12</u> 4,80	30 км.
192	&С111-99-2-2-3	Гайка DIN 934 M16 км 6.0 цинк	шт	50	<u>4,08</u> 204,00	<u>3,96</u> 198,00	<u>0,04</u> 2,00	<u>0,08</u> 4,00	30 км.
193	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,003438	<u>57160,78</u> 196,52	<u>55640,35</u> 191,29	<u>399,63</u> 1,37	<u>1120,8</u> 3,86	30 км.
194	+С111-121 варіант 1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,000102	<u>111342,82</u> 11,36	<u>108760,00</u> 11,09	<u>399,63</u> 0,04	<u>2183,19</u> 0,23	30 км.
195	+С111-121 варіант 2	Гайки шестигранні, діаметр різьби 8 мм	т	0,000484	<u>93872,26</u> 45,43	<u>91632,00</u> 44,35	<u>399,63</u> 0,19	<u>1840,63</u> 0,89	30 км.
196	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,037396	<u>76273,69</u> 2852,33	<u>74378,50</u> 2781,46	<u>399,63</u> 14,94	<u>1495,56</u> 55,93	30 км.
197	+С111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0002	<u>69490,18</u> 13,90	<u>67728,00</u> 13,55	<u>399,63</u> 0,08	<u>1362,55</u> 0,27	30 км.
198	&С111-136-12-А варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	183,6615	<u>3,79</u> 696,08	<u>3,72</u> 683,22	- -	<u>0,07</u> 12,86	
199	&С111-136-12-А варіант 3	Дюбелі монтажні	шт	16,91243	<u>3,47</u> 58,69	<u>3,40</u> 57,50	- -	<u>0,07</u> 1,19	
200	&С111-136-16-Р	Дюбель-шурури	шт	1984	<u>3,16</u> 6269,44	<u>3,09</u> 6130,56	<u>0,01</u> 19,84	<u>0,06</u> 119,04	30 км.
201	&С111-136-23 варіант 1	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)	шт	70,5638	<u>9,52</u> 671,77	<u>9,26</u> 653,42	<u>0,07</u> 4,94	<u>0,19</u> 13,41	30 км.
202	&С111-136-23 варіант 2	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)	шт	-39,4152	<u>10,35</u> -407,95	<u>10,08</u> -397,31	<u>0,07</u> -2,76	<u>0,2</u> -7,88	30 км.
203	&С111-138-4	Дюбелі монтажні	шт	73,68	<u>2,48</u> 182,73	<u>2,32</u> 170,94	<u>0,11</u> 8,10	<u>0,05</u> 3,69	30 км.
204	&С111-140-11А варіант 1	Дюбелі фасадні з пластмасовою пробкою довжиною 200 мм	шт	10626,816	<u>4,22</u> 44845,16	<u>4,14</u> 43995,02	- -	<u>0,08</u> 850,14	
205	&С111-140-11А варіант 2	Дюбелі фасадні з пластмасовою пробкою довжиною 200 мм	шт	8,8072	<u>4,59</u> 40,43	<u>4,50</u> 39,63	- -	<u>0,09</u> 0,80	
206	&С111-141-1-1 варіант 1	Дюбелі фасадні металеві довжиною 220 мм	шт	2863,956	<u>10,55</u> 30214,74	<u>10,30</u> 29498,75	<u>0,04</u> 114,56	<u>0,21</u> 601,43	30 км.
207	&С111-141-1-1 варіант 2	Дюбелі фасадні металеві довжиною 220 мм	шт	1210,92769	<u>11,48</u> 13901,45	<u>11,21</u> 13574,50	<u>0,04</u> 48,44	<u>0,23</u> 278,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
208	&C111-155-9 варіант 1	Болт М16	шт	24	29,92 718,08	29,33 703,92	- -	0,59 14,16	
209	+C111-167	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х100 мм	т	-0,06024	52700,67 -3174,69	51267,69 -3088,37	399,63 -24,07	1033,35 -62,25	30 км.
210	+C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,0002751	46919,52 12,91	45599,90 12,54	399,63 0,11	919,99 0,26	30 км.
211	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0476356	48958,61 2332,17	47599,01 2267,41	399,63 19,04	959,97 45,72	30 км.
212	+C111-175 варіант 3	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	-0,00038304	44268,65 -16,96	43001,01 -16,47	399,63 -0,15	868,01 -0,34	30 км.
213	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,001356	48669,63 66,00	47315,69 64,16	399,63 0,54	954,31 1,30	30 км.
214	+C111-176 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	-0,001356	52937,68 -71,78	51500,06 -69,83	399,63 -0,54	1037,99 -1,41	30 км.
215	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	-0,0016803	48234,86 -81,05	46889,45 -78,79	399,63 -0,67	945,78 -1,59	30 км.
216	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0116974	29815,31 348,76	28831,07 337,25	399,63 4,67	584,61 6,84	30 км.
217	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0770304	59894,02 4613,66	58320,00 4492,41	399,63 30,78	1174,39 90,47	30 км.
218	+C111-181 варіант 3	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	-0,080425	49781,33 -4003,66	48405,60 -3893,02	399,63 -32,14	976,1 -78,50	30 км.
219	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00152	47443,46 72,11	46113,57 70,09	399,63 0,61	930,26 1,41	30 км.
220	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,003808	52552,32 200,12	51122,25 194,67	399,63 1,52	1030,44 3,93	30 км.
221	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,1938552	12028,65 2331,82	11251,99 2181,26	540,8 104,84	235,86 45,72	30 км.
222	+C111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	-0,2527168	10919,99 -2759,66	10165,07 -2568,88	540,8 -136,67	214,12 -54,11	30 км.
223	+C111-240	Заклепки з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 10 мм	т	-0,03012	68015,26 -2048,62	66282,00 -1996,41	399,63 -12,04	1333,63 -40,17	30 км.
224	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,011892	7158,51 85,13	6482,70 77,09	535,45 6,37	140,36 1,67	30 км.
225	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	-0,06024	6162,86 -371,25	5880,00 -354,21	194,96 -11,74	87,9 -5,30	
226	+C111-253 варіант 3	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	-0,000808	6519,77 -5,27	5856,48 -4,73	535,45 -0,43	127,84 -0,11	30 км.
227	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000352	19229,1 6,77	18295,19 6,44	556,87 0,20	377,04 0,13	30 км.
228	+C111-254 варіант 1	Вапно хлорне, марка А	т	-0,000178	12609,77 -2,24	11805,65 -2,10	556,87 -0,10	247,25 -0,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
229	&C111-256-3 варіант 1	Плитки керамічні для підлоги	м2	1048,0478	<u>439,11</u> 460208,27	<u>422,49</u> 442789,72	<u>8,01</u> 8394,86	<u>8,61</u> 9023,69	30 км.
230	&C111-256-3 варіант 2	Плитки з шорсткою поверхнею морозостійкі	м2	61,4856	<u>528,37</u> 32487,15	<u>510,00</u> 31357,66	<u>8,01</u> 492,50	<u>10,36</u> 636,99	30 км.
231	&C111-256-3 варіант 3	Плитки керамічні з шорсткою поверхнею морозостійкі	м2	14,79	<u>515,01</u> 7617,00	<u>496,90</u> 7349,15	<u>8,01</u> 118,47	<u>10,1</u> 149,38	30 км.
232	&C111-256-3 варіант 4	Плитки керамічні для підлоги	м2	495,8184	<u>399,85</u> 198252,99	<u>384,00</u> 190394,27	<u>8,01</u> 3971,51	<u>7,84</u> 3887,21	30 км.
233	&C111-256-3 варіант 5	Плитки керамічні для підлоги	м2	100,6128	<u>465,8</u> 46865,44	<u>448,66</u> 45140,94	<u>8,01</u> 805,91	<u>9,13</u> 918,59	30 км.
234	&C111-256-3 варіант 6	Плитки керамічні для підлоги	м2	-14,144	<u>333,26</u> -4713,63	<u>318,72</u> -4507,98	<u>8,01</u> -113,29	<u>6,53</u> -92,36	30 км.
235	&C111-256-11 варіант 1	Плитки для облицювання стін	м2	1298,7388	<u>476,99</u> 619485,42	<u>459,63</u> 596939,31	<u>8,01</u> 10402,90	<u>9,35</u> 12143,21	30 км.
236	&C111-256-11 варіант 2	Плитки для облицювання стін	м2	-434,3	<u>343,42</u> -149147,31	<u>328,68</u> -142745,72	<u>8,01</u> -3478,74	<u>6,73</u> -2922,85	30 км.
237	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,30144	<u>217,28</u> 65,50	<u>212,57</u> 64,08	<u>0,45</u> 0,14	<u>4,26</u> 1,28	30 км.
238	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0003999	<u>241215,75</u> 96,46	<u>236125,65</u> 94,43	<u>360,38</u> 0,14	<u>4729,72</u> 1,89	30 км.
239	+C111-311	Каболка	т	0,0137752	<u>164840,81</u> 2270,72	<u>161073,19</u> 2218,82	<u>535,45</u> 7,38	<u>3232,17</u> 44,52	30 км.
240	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	20,54456	<u>27,4</u> 562,92	<u>20,22</u> 415,41	<u>6,64</u> 136,42	<u>0,54</u> 11,09	30 км.
241	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,36451	<u>129,17</u> 47,08	<u>120,00</u> 43,74	<u>6,64</u> 2,42	<u>2,53</u> 0,92	30 км.
242	+C111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	-5,85435	<u>12,66</u> -74,12	<u>5,77</u> -33,78	<u>6,64</u> -38,87	<u>0,25</u> -1,47	30 км.
243	+C111-324 варіант 4	Кисень технічний газоподібний	м3	1,21455	<u>15,71</u> 19,08	<u>8,76</u> 10,64	<u>6,64</u> 8,06	<u>0,31</u> 0,38	30 км.
244	+C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00012	<u>137867,14</u> 16,54	<u>134569,51</u> 16,15	<u>594,35</u> 0,07	<u>2703,28</u> 0,32	30 км.
245	+C111-383 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	-0,00012	<u>124607,91</u> -14,95	<u>121570,27</u> -14,59	<u>594,35</u> -0,07	<u>2443,29</u> -0,29	30 км.
246	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,017026	<u>138689,47</u> 2361,33	<u>135375,72</u> 2304,91	<u>594,35</u> 10,12	<u>2719,4</u> 46,30	30 км.
247	+C111-384 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	-0,000484	<u>125350,82</u> -60,67	<u>122298,61</u> -59,19	<u>594,35</u> -0,29	<u>2457,86</u> -1,19	30 км.
248	+C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,029853	<u>138689,56</u> 4140,30	<u>135375,81</u> 4041,37	<u>594,35</u> 17,74	<u>2719,4</u> 81,19	30 км.
249	+C111-384-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 жовтий	т	0,0010647	<u>204606,24</u> 217,84	<u>200000,00</u> 212,94	<u>594,35</u> 0,63	<u>4011,89</u> 4,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
250	+С111-384-1 варіант 2	Емаль ПФ-115 жовтий	т	0,0018318	<u>204606,24</u> 374,80	<u>200000,00</u> 366,36	<u>594,35</u> 1,09	<u>4011,89</u> 7,35	30 км.
251	+С111-384-1 варіант 3	Білило густотерте цинкове	т	-0,0094406	<u>125350,9</u> -1183,39	<u>122298,69</u> -1154,57	<u>594,35</u> -5,61	<u>2457,86</u> -23,21	30 км.
252	С111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,003304	<u>176660,64</u> 583,69	<u>172602,36</u> 570,28	<u>594,35</u> 1,96	<u>3463,93</u> 11,45	30 км.
253	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,003363	<u>65277,26</u> 219,53	<u>63402,96</u> 213,22	<u>594,35</u> 2,00	<u>1279,95</u> 4,31	30 км.
254	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0050125	<u>144693,61</u> 725,28	<u>141262,13</u> 708,08	<u>594,35</u> 2,98	<u>2837,13</u> 14,22	30 км.
255	+С111-388-1 варіант 1	Грунт ГФ-021	т	0,0029708	<u>154065,24</u> 457,70	<u>150450,00</u> 446,96	<u>594,35</u> 1,77	<u>3020,89</u> 8,97	30 км.
256	+С111-388-1 варіант 2	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	-0,001847	<u>128743,11</u> -237,79	<u>125624,39</u> -232,03	<u>594,35</u> -1,10	<u>2524,37</u> -4,66	30 км.
257	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,0032406	<u>135772,81</u> 439,99	<u>132516,25</u> 429,43	<u>594,35</u> 1,93	<u>2662,21</u> 8,63	30 км.
258	+С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0108	<u>135979,54</u> 1468,58	<u>132718,92</u> 1433,36	<u>594,35</u> 6,42	<u>2666,27</u> 28,80	30 км.
259	+С111-430 варіант 1	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	-0,0108	<u>122902,66</u> -1327,35	<u>119898,45</u> -1294,90	<u>594,35</u> -6,42	<u>2409,86</u> -26,03	30 км.
260	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0022529	<u>135638,47</u> 305,58	<u>132384,54</u> 298,25	<u>594,35</u> 1,34	<u>2659,58</u> 5,99	30 км.
261	+С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0294	<u>37118,75</u> 1091,29	<u>36034,12</u> 1059,40	<u>356,81</u> 10,49	<u>727,82</u> 21,40	30 км.
262	+С111-567-К	Плитки полівінілхлоридні пресовані, товщина 5 мм	м2	171,258	<u>399,23</u> 68371,33	<u>389,75</u> 66747,81	<u>1,65</u> 282,58	<u>7,83</u> 1340,94	30 км.
263	+С111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,002228	<u>26132,71</u> 58,22	<u>24871,27</u> 55,41	<u>749,03</u> 1,67	<u>512,41</u> 1,14	30 км.
264	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	-0,7001	<u>29493,18</u> -20648,18	<u>28374,08</u> -19864,69	<u>540,8</u> -378,61	<u>578,3</u> -404,88	30 км.
265	+С111-594 варіант 2	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	-0,0059	<u>32052,62</u> -189,11	<u>30883,34</u> -182,21	<u>540,8</u> -3,19	<u>628,48</u> -3,71	30 км.
266	+С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,078472	<u>29014,14</u> 2276,80	<u>27904,44</u> 2189,72	<u>540,8</u> 42,44	<u>568,9</u> 44,64	30 км.
267	+С111-595 варіант 1	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	-0,00124	<u>26264,7</u> -32,57	<u>25208,91</u> -31,26	<u>540,8</u> -0,67	<u>514,99</u> -0,64	30 км.
268	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,0306	<u>28544,77</u> 873,47	<u>27380,01</u> 837,83	<u>605,06</u> 18,51	<u>559,7</u> 17,13	30 км.
269	+С111-596-1 варіант 1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,0054	<u>16262,33</u> 87,82	<u>15338,40</u> 82,83	<u>605,06</u> 3,27	<u>318,87</u> 1,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
270	+С111-596-1 варіант 2	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,02352	<u>87813,57</u> 2065,38	<u>85486,68</u> 2010,65	<u>605,06</u> 14,23	<u>1721,83</u> 40,50	30 км.
271	&С111-600-1 варіант 1	Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №24 МГТН	кг	89,46	<u>60,01</u> 5368,49	<u>58,22</u> 5208,36	<u>0,61</u> 54,57	<u>1,18</u> 105,56	30 км.
272	+С111-609 варіант 1	Клей поліуретановий	кг	92,345	<u>269,84</u> 24918,37	<u>263,94</u> 24373,54	<u>0,61</u> 56,33	<u>5,29</u> 488,50	30 км.
273	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,58488	<u>27011,02</u> 15798,21	<u>25876,33</u> 15134,55	<u>605,06</u> 353,89	<u>529,63</u> 309,77	30 км.
274	+С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	2,615	<u>30,25</u> 79,10	<u>29,45</u> 77,01	<u>0,21</u> 0,55	<u>0,59</u> 1,54	30 км.
275	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,001534	<u>181203,63</u> 277,97	<u>177034,85</u> 271,57	<u>615,77</u> 0,94	<u>3553,01</u> 5,46	30 км.
276	+С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,0036	<u>198772,86</u> 715,58	<u>194259,58</u> 699,33	<u>615,77</u> 2,22	<u>3897,51</u> 14,03	30 км.
277	+С111-628 варіант 1	Оліфа комбінована К-3	т	-0,0036	<u>179632,33</u> -646,68	<u>175494,36</u> -631,78	<u>615,77</u> -2,22	<u>3522,2</u> -12,68	30 км.
278	&С111-649-1 варіант 1	Плити OSB-3	м2	12,036	<u>192,19</u> 2313,20	<u>185,00</u> 2226,66	<u>3,42</u> 41,16	<u>3,77</u> 45,38	30 км.
279	&С111-741-2	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5мм	м2	25,2	<u>117,33</u> 2956,72	<u>110,68</u> 2789,14	<u>4,35</u> 109,62	<u>2,3</u> 57,96	30 км.
280	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0726062	<u>49932,95</u> 3625,44	<u>48554,24</u> 3525,34	<u>399,63</u> 29,02	<u>979,08</u> 71,08	30 км.
281	+С111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0152	<u>27039,31</u> 411,00	<u>26109,50</u> 396,86	<u>399,63</u> 6,07	<u>530,18</u> 8,07	30 км.
282	+С111-782 варіант 3	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	-0,014896	<u>54312,73</u> -809,04	<u>52848,14</u> -787,23	<u>399,63</u> -5,95	<u>1064,96</u> -15,86	30 км.
283	+С111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,0122356	<u>50376,61</u> 616,39	<u>48989,20</u> 599,41	<u>399,63</u> 4,89	<u>987,78</u> 12,09	30 км.
284	+С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,011424	<u>67314,67</u> 769,00	<u>65679,73</u> 750,33	<u>315,04</u> 3,60	<u>1319,9</u> 15,07	30 км.
285	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00185959	<u>40355,47</u> 75,04	<u>39249,15</u> 72,99	<u>315,04</u> 0,59	<u>791,28</u> 1,46	30 км.
286	+С111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	-0,001717	<u>43895,9</u> -75,37	<u>42720,16</u> -73,35	<u>315,04</u> -0,54	<u>860,7</u> -1,48	30 км.
287	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0027535	<u>55679,69</u> 153,31	<u>54272,89</u> 149,44	<u>315,04</u> 0,87	<u>1091,76</u> 3,00	30 км.
288	+С111-807 варіант 2	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00619	<u>56272,33</u> 348,33	<u>54853,91</u> 339,55	<u>315,04</u> 1,95	<u>1103,38</u> 6,83	30 км.
289	+С111-807 варіант 3	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	-0,0025615	<u>47866,4</u> -122,61	<u>46612,80</u> -119,40	<u>315,04</u> -0,81	<u>938,56</u> -2,40	30 км.
290	+С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	-0,0003492	<u>38462,71</u> -13,43	<u>37393,50</u> -13,06	<u>315,04</u> -0,11	<u>754,17</u> -0,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
291	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0211688	<u>40157,08</u> 850,08	<u>39054,65</u> 826,74	<u>315,04</u> 6,67	<u>787,39</u> 16,67	30 км.
292	+C111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	-0,0014592	<u>36308,99</u> -52,98	<u>35282,01</u> -51,48	<u>315,04</u> -0,46	<u>711,94</u> -1,04	30 км.
293	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	-0,0005843	<u>39926,46</u> -23,33	<u>38828,55</u> -22,69	<u>315,04</u> -0,18	<u>782,87</u> -0,46	30 км.
294	+C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	-0,0088136	<u>37826,69</u> -333,39	<u>36769,95</u> -324,08	<u>315,04</u> -2,78	<u>741,7</u> -6,53	30 км.
295	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0060036	<u>40696,19</u> 244,32	<u>39583,19</u> 237,64	<u>315,04</u> 1,89	<u>797,96</u> 4,79	30 км.
296	&C111-829-1-1Л варіант 1	Металопрофіль (обшивка вент каналів)	м2	11,04	<u>420,13</u> 4638,24	<u>411,89</u> 4547,27	<u>-</u> -	<u>8,24</u> 90,97	
297	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	4,17	<u>418,64</u> 1745,73	<u>409,98</u> 1709,62	<u>0,45</u> 1,88	<u>8,21</u> 34,23	30 км.
298	+C111-849 варіант 1	Лист вініпластовий	кг	499,2	<u>349,86</u> 174650,11	<u>342,55</u> 171000,96	<u>0,45</u> 224,64	<u>6,86</u> 3424,51	30 км.
299	+C111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1	<u>197,74</u> 197,74	<u>193,41</u> 193,41	<u>0,45</u> 0,45	<u>3,88</u> 3,88	30 км.
300	+C111-849 варіант 4	Лист вініпластовий	кг	-499,2	<u>316,11</u> -157802,11	<u>309,46</u> -154482,43	<u>0,45</u> -224,64	<u>6,2</u> -3095,04	30 км.
301	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	3,1356	<u>374,35</u> 1173,81	<u>366,56</u> 1149,39	<u>0,45</u> 1,41	<u>7,34</u> 23,01	30 км.
302	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	25,60925	<u>73,16</u> 1873,57	<u>71,38</u> 1827,99	<u>0,35</u> 8,96	<u>1,43</u> 36,62	30 км.
303	+C111-874 варіант 5	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	-95,31034	<u>73,5</u> -7005,31	<u>71,71</u> -6834,70	<u>0,35</u> -33,36	<u>1,44</u> -137,25	30 км.
304	+C111-875 варіант 2	Сітка дротяна 4Вр1-50/4Вр1-50	м2	32,64	<u>73,5</u> 2399,04	<u>71,71</u> 2340,61	<u>0,35</u> 11,42	<u>1,44</u> 47,01	30 км.
305	&C111-959-1-Б варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	122,99443	<u>59,88</u> 7364,91	<u>58,65</u> 7213,62	<u>0,06</u> 7,38	<u>1,17</u> 143,91	30 км.
306	&C111-959-1-Б варіант 2	Планки зашивки універсальна	м	27,68	<u>107,12</u> 2965,08	<u>104,96</u> 2905,29	<u>0,06</u> 1,66	<u>2,1</u> 58,13	30 км.
307	&C111-960-1	КВП	шт	3	<u>5511,16</u> 16533,48	<u>5400,00</u> 16200,00	<u>3,1</u> 9,30	<u>108,06</u> 324,18	30 км.
308	&C111-960-2 варіант 1	Орієнтирний стовпчик	шт	3	<u>2368,72</u> 7106,16	<u>2319,17</u> 6957,51	<u>3,1</u> 9,30	<u>46,45</u> 139,35	30 км.
309	+C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0004602	<u>32506,28</u> 14,96	<u>31183,52</u> 14,35	<u>685,38</u> 0,32	<u>637,38</u> 0,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
310	&C111-964-30-1	Профіль направляючий	м	20,88	<u>28,11</u> 586,94	<u>26,85</u> 560,63	<u>0,71</u> 14,82	<u>0,55</u> 11,49	30 км.
311	&C111-964-30-2	Профіль стійковий	м	43,2	<u>53,51</u> 2311,63	<u>51,75</u> 2235,60	<u>0,71</u> 30,67	<u>1,05</u> 45,36	30 км.
312	+C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	-0,4016	<u>46015,96</u> -18480,01	<u>45801,00</u> -18393,68	<u>114,35</u> -45,92	<u>100,61</u> -40,41	
313	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,007758	<u>47004,15</u> 364,66	<u>46339,20</u> 359,50	<u>315,04</u> 2,44	<u>349,91</u> 2,72	30 км.
314	&C111-1067-118 варіант 1	Металопрофіль	м2	22,6	<u>408,96</u> 9242,50	<u>395,58</u> 8940,11	<u>5,36</u> 121,14	<u>8,02</u> 181,25	30 км.
315	+C111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм	т	-0,6024	<u>38419,32</u> -23143,80	<u>37818,28</u> -22781,73	<u>315,04</u> -189,78	<u>286</u> -172,29	30 км.
316	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02064	<u>36150,57</u> 746,15	<u>35566,42</u> 734,09	<u>315,04</u> 6,50	<u>269,11</u> 5,56	30 км.
317	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000745	<u>5196,1</u> 3,87	<u>4371,36</u> 3,26	<u>722,86</u> 0,54	<u>101,88</u> 0,07	30 км.
318	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	-0,00026	<u>3614,51</u> -0,94	<u>2820,78</u> -0,73	<u>722,86</u> -0,19	<u>70,87</u> -0,02	30 км.
319	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	5,316955	<u>3650,26</u> 19408,27	<u>3138,50</u> 16687,26	<u>440,19</u> 2340,47	<u>71,57</u> 380,54	30 км.
320	+C111-1305 варіант 2	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	-0,00048	<u>5934,96</u> -2,85	<u>5378,40</u> -2,58	<u>440,19</u> -0,21	<u>116,37</u> -0,06	30 км.
321	+C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,035053	<u>6670,99</u> 233,84	<u>6100,00</u> 213,82	<u>440,19</u> 15,43	<u>130,8</u> 4,59	30 км.
322	+C111-1324 варіант 1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,236293	<u>6670,99</u> 1576,31	<u>6100,00</u> 1441,39	<u>440,19</u> 104,01	<u>130,8</u> 30,91	30 км.
323	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,06528	<u>16108,15</u> 1051,54	<u>15352,11</u> 1002,19	<u>440,19</u> 28,74	<u>315,85</u> 20,61	30 км.
324	+C111-1355 варіант 1	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01084	<u>10553,63</u> 114,40	<u>9906,51</u> 107,39	<u>440,19</u> 4,77	<u>206,93</u> 2,24	30 км.
325	+C111-1355 варіант 2	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,03072	<u>17796,64</u> 546,71	<u>17007,50</u> 522,47	<u>440,19</u> 13,52	<u>348,95</u> 10,72	30 км.
326	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00049	<u>54031,23</u> 26,48	<u>52568,59</u> 25,76	<u>403,2</u> 0,20	<u>1059,44</u> 0,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
327	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00731	<u>79173,58</u> 578,76	<u>77221,53</u> 564,49	<u>399,63</u> 2,92	<u>1552,42</u> 11,35	30 км.
328	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,047696	<u>76508,08</u> 3649,13	<u>74608,29</u> 3558,52	<u>399,63</u> 19,06	<u>1500,16</u> 71,55	30 км.
329	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0266427	<u>63894,84</u> 1702,33	<u>62242,37</u> 1658,30	<u>399,63</u> 10,65	<u>1252,84</u> 33,38	30 км.
330	+C111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0000923	<u>57762,06</u> 5,33	<u>56229,84</u> 5,19	<u>399,63</u> 0,04	<u>1132,59</u> 0,10	30 км.
331	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0011964	<u>75116,52</u> 89,87	<u>73867,50</u> 88,38	<u>146,1</u> 0,17	<u>1102,92</u> 1,32	30 км.
332	+C111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	-0,0003474	<u>82415,62</u> -28,63	<u>80400,00</u> -27,93	<u>399,63</u> -0,14	<u>1615,99</u> -0,56	30 км.
333	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка E42	т	0,00450914	<u>77351,08</u> 348,79	<u>75427,63</u> 340,11	<u>406,76</u> 1,83	<u>1516,69</u> 6,85	30 км.
334	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,0484178	<u>77575,57</u> 3756,04	<u>75647,72</u> 3662,70	<u>406,76</u> 19,69	<u>1521,09</u> 73,65	30 км.
335	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	-0,0026345	<u>66891,68</u> -176,23	<u>65800,00</u> -173,35	<u>148,71</u> -0,39	<u>942,97</u> -2,49	30 км.
336	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,00861	<u>134034,9</u> 1154,04	<u>131000,00</u> 1127,91	<u>406,76</u> 3,50	<u>2628,14</u> 22,63	30 км.
337	+C111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	-0,00829487	<u>67262,43</u> -557,93	<u>65536,80</u> -543,62	<u>406,76</u> -3,37	<u>1318,87</u> -10,94	30 км.
338	+C111-1513 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,001811	<u>133500,42</u> 241,77	<u>130476,00</u> 236,29	<u>406,76</u> 0,74	<u>2617,66</u> 4,74	30 км.
339	+C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42A	т	0,00036	<u>61367,07</u> 22,09	<u>59757,03</u> 21,51	<u>406,76</u> 0,15	<u>1203,28</u> 0,43	30 км.
340	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка E46	т	0,0004216	<u>68574,46</u> 28,91	<u>66823,10</u> 28,17	<u>406,76</u> 0,17	<u>1344,6</u> 0,57	30 км.
341	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка E46	т	0,001152	<u>134034,9</u> 154,41	<u>131000,00</u> 150,91	<u>406,76</u> 0,47	<u>2628,14</u> 3,03	30 км.
342	+C111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка E55	т	0,0035	<u>36798,73</u> 128,80	<u>35670,43</u> 124,85	<u>406,76</u> 1,42	<u>721,54</u> 2,53	30 км.
343	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,13404882	<u>65958,85</u> 8841,71	<u>64258,78</u> 8613,81	<u>406,76</u> 54,53	<u>1293,31</u> 173,37	30 км.
344	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,00177504	<u>134034,9</u> 237,92	<u>131000,00</u> 232,53	<u>406,76</u> 0,72	<u>2628,14</u> 4,67	30 км.
345	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,00012384	<u>134034,9</u> 16,60	<u>131000,00</u> 16,22	<u>406,76</u> 0,05	<u>2628,14</u> 0,33	30 км.
346	+C111-1521 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	-0,0656705	<u>67262,43</u> -4417,16	<u>65536,80</u> -4303,83	<u>406,76</u> -26,71	<u>1318,87</u> -86,62	30 км.
347	+C111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,016931	<u>133500,42</u> 2260,30	<u>130476,00</u> 2209,09	<u>406,76</u> 6,89	<u>2617,66</u> 44,32	30 км.

363 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
348	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,1252962	<u>61816,09</u> 7745,32	<u>60197,25</u> 7542,49	<u>406,76</u> 50,97	<u>1212,08</u> 151,86	30 км.
349	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,0109448	<u>177523,62</u> 1942,96	<u>173636,00</u> 1900,41	<u>406,76</u> 4,45	<u>3480,86</u> 38,10	30 км.
350	+C111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	-0,085262	<u>67262,43</u> -5734,93	<u>65536,80</u> -5587,80	<u>406,76</u> -34,68	<u>1318,87</u> -112,45	30 км.
351	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42	т	0,013334	<u>74529,01</u> 993,77	<u>72660,90</u> 968,86	<u>406,76</u> 5,42	<u>1461,35</u> 19,49	30 км.
352	+C111-1564	Гідроізол	м2	7,83	<u>73,26</u> 573,63	<u>71,39</u> 558,98	<u>0,43</u> 3,37	<u>1,44</u> 11,28	30 км.
353	+C111-1564 варіант 1	Гідроізол	м2	35,5	<u>39,6</u> 1405,80	<u>38,39</u> 1362,85	<u>0,43</u> 15,27	<u>0,78</u> 27,68	30 км.
354	+C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,729	<u>127,94</u> 93,27	<u>121,55</u> 88,61	<u>3,88</u> 2,83	<u>2,51</u> 1,83	30 км.
355	+C111-1593 варіант 1	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	3,297	<u>70,62</u> 232,83	<u>65,36</u> 215,49	<u>3,88</u> 12,79	<u>1,38</u> 4,55	30 км.
356	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,015	<u>129,4</u> 1,94	<u>116,69</u> 1,75	<u>10,17</u> 0,15	<u>2,54</u> 0,04	30 км.
357	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,373618	<u>30826,36</u> 11517,28	<u>29616,86</u> 11065,39	<u>605,06</u> 226,06	<u>604,44</u> 225,83	30 км.
358	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	290,18322	<u>237,2</u> 68831,46	<u>232,49</u> 67464,70	<u>0,06</u> 17,41	<u>4,65</u> 1349,35	30 км.
359	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	13,88004	<u>147,43</u> 2046,33	<u>144,48</u> 2005,39	<u>0,06</u> 0,83	<u>2,89</u> 40,11	30 км.
360	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	-40,79571	<u>122,38</u> -4992,58	<u>119,92</u> -4892,22	<u>0,06</u> -2,45	<u>2,4</u> -97,91	30 км.
361	+C111-1605	Крафт-папір	м2	3,6	<u>13,59</u> 48,92	<u>13,21</u> 47,56	<u>0,11</u> 0,40	<u>0,27</u> 0,96	30 км.
362	+C111-1605 варіант 1	Крафт-папір	м2	-3,6	<u>12,29</u> -44,24	<u>11,94</u> -42,98	<u>0,11</u> -0,40	<u>0,24</u> -0,86	30 км.
363	+C111-1608	Дрантя	кг	84,9728	<u>29,62</u> 2516,89	<u>28,16</u> 2392,83	<u>0,88</u> 74,78	<u>0,58</u> 49,28	30 км.
364	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	-29,2011272 4	- -	- -	- -	- -	
365	&C111-1613-1	Герметик силіконовий	л	0,65583	<u>325,44</u> 213,43	<u>318,52</u> 208,89	<u>0,54</u> 0,35	<u>6,38</u> 4,19	30 км.
366	&C111-1613-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,27565	<u>354,16</u> 97,62	<u>346,68</u> 95,56	<u>0,54</u> 0,15	<u>6,94</u> 1,91	30 км.
367	&C111-1613-1 варіант 2	Герметик силіконовий	л	52,332	<u>602,48</u> 31528,98	<u>590,13</u> 30882,68	<u>0,54</u> 28,26	<u>11,81</u> 618,04	30 км.
368	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1239,6788	<u>52,18</u> 64686,44	<u>50,30</u> 62355,84	<u>0,86</u> 1066,12	<u>1,02</u> 1264,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
369	+С111-1624-2 варіант 1	Силікатна ґрунтовка Capatect Standard Silikat Grund	л	274,0125	<u>65,12</u> 17843,69	<u>62,98</u> 17257,31	<u>0,86</u> 235,65	<u>1,28</u> 350,73	30 км.
370	+С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	639,922	<u>49,51</u> 31682,54	<u>47,68</u> 30511,48	<u>0,86</u> 550,33	<u>0,97</u> 620,73	30 км.
371	+С111-1624-2 варіант 5	Силікатна ґрунтовка	л	0,1635	<u>70,79</u> 11,57	<u>68,54</u> 11,21	<u>0,86</u> 0,14	<u>1,39</u> 0,22	30 км.
372	+С111-1624-2 варіант 6	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	-609,67763	<u>41,24</u> -25143,11	<u>39,57</u> -24124,94	<u>0,86</u> -524,32	<u>0,81</u> -493,85	30 км.
373	&С111-1624-2- 10 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Бетоноконтант	кг	1100,88	<u>84,24</u> 92738,13	<u>82,00</u> 90272,16	<u>0,59</u> 649,52	<u>1,65</u> 1816,45	30 км.
374	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	7997,5983	<u>161,84</u> 1294331,31	<u>158,00</u> 1263620,53	<u>0,67</u> 5358,39	<u>3,17</u> 25352,39	30 км.
375	+С111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	-2491,0656	<u>141,15</u> -351613,91	<u>137,71</u> -343044,64	<u>0,67</u> -1669,01	<u>2,77</u> -6900,26	30 км.
376	+С111-1631	Замазка захисна	кг	28,8	<u>178,73</u> 5147,42	<u>174,56</u> 5027,33	<u>0,67</u> 19,30	<u>3,5</u> 100,79	30 км.
377	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	18,36771	<u>217,1</u> 3987,63	<u>212,69</u> 3906,63	<u>0,15</u> 2,76	<u>4,26</u> 78,24	30 км.
378	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	38,08431	<u>236,27</u> 8998,18	<u>231,49</u> 8816,14	<u>0,15</u> 5,71	<u>4,63</u> 176,33	30 км.
379	+С111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	-0,34696	<u>196,14</u> -68,05	<u>192,14</u> -66,66	<u>0,15</u> -0,05	<u>3,85</u> -1,34	30 км.
380	&С111-1638-1 варіант 1	Круг відрізний, діаметр 180х3 мм	шт	20	<u>81,86</u> 1637,20	<u>80,10</u> 1602,00	<u>0,15</u> 3,00	<u>1,61</u> 32,20	30 км.
381	&С111-1638-2	Круг відрізний, діаметр 230 мм	шт	50	<u>45,87</u> 2293,50	<u>44,82</u> 2241,00	<u>0,15</u> 7,50	<u>0,9</u> 45,00	30 км.
382	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,74791	<u>382,52</u> 286,09	<u>374,72</u> 280,26	<u>0,3</u> 0,22	<u>7,5</u> 5,61	30 км.
383	+С111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,682	<u>345,61</u> 235,71	<u>338,53</u> 230,88	<u>0,3</u> 0,20	<u>6,78</u> 4,63	30 км.
384	&С111-1641- 1Д варіант 1	Клей для кріплення утеплювача до стіни (175)	кг	8548,8	<u>12,76</u> 109082,69	<u>11,97</u> 102329,14	<u>0,54</u> 4616,35	<u>0,25</u> 2137,20	30 км.
385	&С111-1641- 1Д варіант 2	Клей для кріплення мінвати до стіни (175)	кг	3010,875	<u>12,2</u> 36732,68	<u>11,42</u> 34384,19	<u>0,54</u> 1625,87	<u>0,24</u> 722,62	30 км.
386	&С111-1641- 1Д варіант 3	Клей для кріплення утеплювача до стіни (175)	кг	651,95	<u>13,23</u> 8625,30	<u>12,43</u> 8103,74	<u>0,54</u> 352,05	<u>0,26</u> 169,51	30 км.

363 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
387	&C111-1641-1Д варіант 5	Клей для кріплення утеплювача до стіни ФЕРОЗІТ	кг	7,085	<u>12,99</u> 92,04	<u>12,479351</u> 88,42	<u>0,26</u> 1,84	<u>0,25</u> 1,78	
388	&C111-1641-1Д варіант 6	Клей для кріплення утеплювача до стіни ФЕРОЗІТ	кг	973,57	<u>13,56</u> 13201,61	<u>12,75</u> 12413,02	<u>0,54</u> 525,73	<u>0,27</u> 262,86	30 км.
389	&C111-1650-19 варіант 1	Клей для газоблоків	кг	-2613,488	<u>7,61</u> -19888,64	<u>6,90</u> -18033,07	<u>0,56</u> -1463,55	<u>0,15</u> -392,02	30 км.
390	&C111-1650-19 варіант 3	Клей для газоблоків	кг	1306,8276	<u>6,58</u> 8598,93	<u>5,89</u> 7697,21	<u>0,56</u> 731,82	<u>0,13</u> 169,90	30 км.
		у т.ч. вартість, що неоподатковується ПДВ	грн.		<u>0,69</u> 901,71	<u>-</u> -	<u>0,56</u> 731,82	<u>0,13</u> 169,89	
391	+C111-1656-2	Фарби силікатні для зовнішніх робіт	т	0,0125482	<u>181970,9</u> 2283,41	<u>177808,49</u> 2231,18	<u>594,35</u> 7,46	<u>3568,06</u> 44,77	30 км.
392	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00115	<u>54778,66</u> 63,00	<u>53029,90</u> 60,98	<u>674,67</u> 0,78	<u>1074,09</u> 1,24	30 км.
393	+C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,000756	<u>213675,75</u> 161,54	<u>208870,26</u> 157,91	<u>615,77</u> 0,47	<u>4189,72</u> 3,16	30 км.
394	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	21,46127	<u>357,69</u> 7676,48	<u>350,06</u> 7512,73	<u>0,62</u> 13,31	<u>7,01</u> 150,44	30 км.
395	+C111-1668 варіант 2	Оліфа натуральна	кг	-6,68166	<u>104,77</u> -700,04	<u>102,10</u> -682,20	<u>0,62</u> -4,14	<u>2,05</u> -13,70	30 км.
396	+C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00005	<u>124541,81</u> 6,23	<u>121425,14</u> 6,07	<u>674,67</u> 0,03	<u>2442</u> 0,13	30 км.
397	&C111-1679-2	Термоусадкова стрічка	м	11	<u>75,19</u> 827,09	<u>73,70</u> 810,70	<u>0,02</u> 0,22	<u>1,47</u> 16,17	30 км.
398	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,1732	<u>587,8</u> 1277,41	<u>575,39</u> 1250,44	<u>0,88</u> 1,91	<u>11,53</u> 25,06	30 км.
399	+C111-1686 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	1584,0192	<u>69,36</u> 109867,57	<u>66,37</u> 105131,35	<u>1,63</u> 2581,95	<u>1,36</u> 2154,27	30 км.
400	+C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,02628	<u>30315,73</u> 796,70	<u>29116,24</u> 765,17	<u>605,06</u> 15,90	<u>594,43</u> 15,63	30 км.
401	+C111-1693 варіант 1	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,119361	<u>16587,24</u> 1979,87	<u>15656,94</u> 1868,83	<u>605,06</u> 72,22	<u>325,24</u> 38,82	30 км.
402	+C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,024	<u>30058,73</u> 721,41	<u>28864,28</u> 692,74	<u>605,06</u> 14,52	<u>589,39</u> 14,15	30 км.
403	+C111-1694 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна	т	-0,024	<u>17055,51</u> -409,33	<u>16116,03</u> -386,78	<u>605,06</u> -14,52	<u>334,42</u> -8,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
404	+С111-1708	Ключья просочене	кг	205,228	<u>47,36</u> 9719,60	<u>45,82</u> 9403,55	<u>0,61</u> 125,19	<u>0,93</u> 190,86	30 км.
405	+С111-1708 варіант 1	Ключья просочене	кг	49,6	<u>42,21</u> 2093,62	<u>40,77</u> 2022,19	<u>0,61</u> 30,26	<u>0,83</u> 41,17	30 км.
406	+С111-1708 варіант 2	Ключья просочене	кг	86,4	<u>75,79</u> 6548,26	<u>73,69</u> 6366,82	<u>0,61</u> 52,70	<u>1,49</u> 128,74	30 км.
407	&С111-1713-1- Л варіант 1	Металосайдинг (в комплекті)	м2	13,57	<u>398,03</u> 5401,27	<u>380,00</u> 5156,60	<u>10,23</u> 138,82	<u>7,8</u> 105,85	
408	&С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль	м2	-17,3075	<u>45,51</u> -787,66	<u>44,46</u> -769,49	<u>0,16</u> -2,77	<u>0,89</u> -15,40	30 км.
409	&С111-1719-8 варіант 4	Геотекстиль	м2	65,4062	<u>62,38</u> 4080,04	<u>61,00</u> 3989,78	<u>0,16</u> 10,46	<u>1,22</u> 79,80	30 км.
410	&С111-1719-8 варіант 5	Геотекстиль	м2	308,124	<u>58,58</u> 18049,90	<u>57,27</u> 17646,26	<u>0,16</u> 49,30	<u>1,15</u> 354,34	30 км.
411	&С111-1719-8 варіант 6	Геотекстиль	м2	55,2	<u>35,72</u> 1971,74	<u>34,86</u> 1924,27	<u>0,16</u> 8,83	<u>0,7</u> 38,64	30 км.
412	+С111-1720 варіант 1	Геотекстиль термофіксований, не менше 150 г/м2	м2	13,57	<u>46,13</u> 625,98	<u>45,00</u> 610,65	<u>0,23</u> 3,12	<u>0,9</u> 12,21	30 км.
413	&С111-1720- 15-7М варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	12,98	<u>32,05</u> 416,01	<u>31,40</u> 407,57	<u>0,02</u> 0,26	<u>0,63</u> 8,18	30 км.
414	&С111-1720- 15-7М варіант 2	Плівка гідроізоляційна	м2	-12,98	<u>8,98</u> -116,56	<u>8,78</u> -113,96	<u>0,02</u> -0,26	<u>0,18</u> -2,34	30 км.
415	&С111-1720- 18	Полотно натяжної стелі	м2	2740	<u>351,36</u> 962726,40	<u>344,45</u> 943793,00	<u>0,02</u> 54,80	<u>6,89</u> 18878,60	30 км.
416	+С111-1721- 11А варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	80,8	<u>1,98</u> 159,98	<u>1,90</u> 153,52	<u>0,04</u> 3,23	<u>0,04</u> 3,23	30 км.
417	+С111-1721- 11Б варіант 1	Стрічка сигнальна із дротом	м	96	<u>11,04</u> 1059,84	<u>10,80</u> 1036,80	<u>0,02</u> 1,92	<u>0,22</u> 21,12	30 км.
418	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластику в комплекті з шурупами, пластмасовими дюбелями, внутрішніми і зовнішніми кутами, заглушками	м	1725,33856	<u>82,03</u> 141529,52	<u>79,60</u> 137336,95	<u>0,82</u> 1414,78	<u>1,61</u> 2777,79	30 км.
419	&С111-1736-6 варіант 1	Адгезійна ґрунтовка	кг	548,025	<u>71,27</u> 39057,74	<u>69,46</u> 38065,82	<u>0,41</u> 224,69	<u>1,4</u> 767,23	30 км.
420	&С111-1736-6 варіант 4	Кварцова ґрунтовка KREISEL	кг	45,261	<u>77,53</u> 3509,09	<u>75,60</u> 3421,73	<u>0,41</u> 18,56	<u>1,52</u> 68,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
421	+С111-1740 варіант 1	Дріт зварювальний поліетиленовий, діаметр 4 мм	кг	-3,36	<u>385,89</u> -1296,59	<u>378,00</u> -1270,08	<u>0,32</u> -1,08	<u>7,57</u> -25,43	30 км.
422	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	8,436	<u>109,01</u> 919,61	<u>106,42</u> 897,76	<u>0,45</u> 3,80	<u>2,14</u> 18,05	30 км.
423	+С111-1746 варіант 1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	3	<u>255,46</u> 766,38	<u>250,00</u> 750,00	<u>0,45</u> 1,35	<u>5,01</u> 15,03	30 км.
424	&С111-1746-4	Техпластина ТМКЩ т. 3мм 50х40мм	шт	22	<u>2,99</u> 65,78	<u>2,92</u> 64,24	<u>0,01</u> 0,22	<u>0,06</u> 1,32	30 км.
425	&С111-1746-5	Техпластина ТМКЩ т. 3мм 85х30мм	шт	22	<u>4,07</u> 89,54	<u>3,98</u> 87,56	<u>0,01</u> 0,22	<u>0,08</u> 1,76	30 км.
426	+С111-1748	Жмут смоляний	кг	2,646	<u>77,7</u> 205,59	<u>75,82</u> 200,62	<u>0,36</u> 0,95	<u>1,52</u> 4,02	30 км.
427	+С111-1751 варіант 1	Гума пориста	кг	4	<u>170,67</u> 682,68	<u>166,70</u> 666,80	<u>0,62</u> 2,48	<u>3,35</u> 13,40	30 км.
428	+С111-1751 варіант 2	Гума пориста	кг	-4	<u>154,24</u> -616,96	<u>150,60</u> -602,40	<u>0,62</u> -2,48	<u>3,02</u> -12,08	30 км.
429	&С111-1756-2-3Ф варіант 1	Грати вентиляційні Р 250х200h	шт	48	<u>88,85</u> 4264,80	<u>86,44</u> 4149,12	<u>0,67</u> 32,16	<u>1,74</u> 83,52	30 км.
430	&С111-1756-2-3Ф варіант 2	Дверцята ревізійні 300*200мм (під ванни)	шт	48	<u>335,09</u> 16084,32	<u>327,85</u> 15736,80	<u>0,67</u> 32,16	<u>6,57</u> 315,36	30 км.
431	&С111-1756-2-3Ф варіант 3	Дверцята ревізійні 200*200мм	шт	36	<u>241,96</u> 8710,56	<u>236,55</u> 8515,80	<u>0,67</u> 24,12	<u>4,74</u> 170,64	30 км.
432	&С111-1756-2-3Ф варіант 5	Дверцята ревізійні металеві 900*1200мм	шт	16	<u>3050,48</u> 48807,68	<u>2990,00</u> 47840,00	<u>0,67</u> 10,72	<u>59,81</u> 956,96	30 км.
433	+С111-1757	Рядно	м2	17,44224	<u>48,49</u> 845,77	<u>47,38</u> 826,41	<u>0,16</u> 2,79	<u>0,95</u> 16,57	30 км.
434	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	1,32496	<u>60,26</u> 79,84	<u>58,70</u> 77,78	<u>0,38</u> 0,50	<u>1,18</u> 1,56	30 км.
435	+С111-1762 варіант 1	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	-1,32496	<u>46,94</u> -62,19	<u>45,64</u> -60,47	<u>0,38</u> -0,50	<u>0,92</u> -1,22	30 км.
436	+С111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	0,7488	<u>13644,69</u> 10217,14	<u>13376,91</u> 10016,63	<u>0,24</u> 0,18	<u>267,54</u> 200,33	30 км.
437	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,674	<u>25604,99</u> 17257,76	<u>25102,53</u> 16919,11	<u>0,4</u> 0,27	<u>502,06</u> 338,38	30 км.
438	+С111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	0,8484	<u>30456,53</u> 25839,32	<u>29858,24</u> 25331,73	<u>1,1</u> 0,93	<u>597,19</u> 506,66	30 км.
439	&С111-1784-4	Скловітка	м2	4567,9648	<u>40,98</u> 187195,20	<u>40,00</u> 182718,59	<u>0,18</u> 822,23	<u>0,8</u> 3654,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
440	&C111-1784-4 варіант 1	Скловітка	м2	5600	<u>50,16</u> 280896,00	<u>49,00</u> 274400,00	<u>0,18</u> 1008,00	<u>0,98</u> 5488,00	30 км.
441	&C111-1784-44 варіант 1	Скловітка фасадна	м2	2100,7625	<u>45,34</u> 95248,57	<u>44,27</u> 93000,76	<u>0,18</u> 378,14	<u>0,89</u> 1869,67	30 км.
442	&C111-1784-44 варіант 2	Скловітка фасадна	м2	173,5005	<u>46,7</u> 8102,47	<u>45,60</u> 7911,62	<u>0,18</u> 31,23	<u>0,92</u> 159,62	30 км.
443	+C111-1789	Скоби ходові	кг	92,66	<u>50,85</u> 4711,76	<u>49,46</u> 4582,96	<u>0,39</u> 36,14	<u>1</u> 92,66	30 км.
444	+C111-1789 варіант 1	Скоби ходові	кг	-54,12	<u>45,97</u> -2487,90	<u>44,68</u> -2418,08	<u>0,39</u> -21,11	<u>0,9</u> -48,71	30 км.
445	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,566532	<u>73852,25</u> 41839,66	<u>72987,44</u> 41349,72	<u>315,04</u> 178,48	<u>549,77</u> 311,46	30 км.
446	&C111-1798-1K-1Y варіант 1	Металопрофіль	м2	12,272	<u>392,48</u> 4816,51	<u>389,18</u> 4776,02	<u>0,38</u> 4,66	<u>2,92</u> 35,83	30 км.
447	&C111-1798-1K-1Y варіант 2	Металопрофіль	м2	-12,272	<u>427,16</u> -5242,11	<u>423,60</u> -5198,42	<u>0,38</u> -4,66	<u>3,18</u> -39,03	30 км.
448	C111-1800	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,6	<u>111,33</u> 66,80	<u>110,18</u> 66,11	<u>0,32</u> 0,19	<u>0,83</u> 0,50	30 км.
449	+C111-1801 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм	т	0,0025057	<u>31902,53</u> 79,94	<u>31350,00</u> 78,55	<u>315,04</u> 0,79	<u>237,49</u> 0,60	30 км.
450	+C111-1804	Сталь листова	т	0,8042406	<u>41509,9</u> 33383,95	<u>40885,85</u> 32882,06	<u>315,04</u> 253,37	<u>309,01</u> 248,52	30 км.
451	+C111-1804 варіант 1	Сталь листова т. 6 мм	т	0,06728	<u>41435,4</u> 2787,77	<u>40811,91</u> 2745,83	<u>315,04</u> 21,20	<u>308,45</u> 20,74	30 км.
452	+C111-1804 варіант 2	Сталь листова	т	-0,553456	<u>37530,76</u> -20771,62	<u>36936,33</u> -20442,63	<u>315,04</u> -174,36	<u>279,39</u> -154,63	30 км.
453	+C111-1804 варіант 3	Сталь листова т. 6 мм	т	-0,06728	<u>37463,46</u> -2520,54	<u>36869,54</u> -2480,58	<u>315,04</u> -21,20	<u>278,88</u> -18,76	30 км.
454	&C111-1804-9	Сталь листова т. 4 мм	т	0,00628	<u>29534,9</u> 185,48	<u>29000,00</u> 182,12	<u>315,04</u> 1,98	<u>219,86</u> 1,38	30 км.
455	&C111-1804-60 варіант 1	Труба профільна 30x20x3	т	0,1856	<u>49351,72</u> 9159,68	<u>48069,00</u> 8921,61	<u>315,04</u> 58,47	<u>967,68</u> 179,60	30 км.
456	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,0474	<u>34940,74</u> 1656,19	<u>34365,60</u> 1628,93	<u>315,04</u> 14,93	<u>260,1</u> 12,33	30 км.
457	&C111-1809-3	Сталь кругла д. 8мм	т	0,002	<u>33673,25</u> 67,35	<u>33107,54</u> 66,22	<u>315,04</u> 0,63	<u>250,67</u> 0,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
458	+С111-1814 варіант 1	Металопрокат	т	4,614957	<u>44178,25</u> 203880,72	<u>43534,34</u> 200909,11	<u>315,04</u> 1453,90	<u>328,87</u> 1517,71	30 км.
459	+С111-1814 варіант 2	Металеve огороження балконів	т	3,1636	<u>44178,25</u> 139762,31	<u>43534,34</u> 137725,24	<u>315,04</u> 996,66	<u>328,87</u> 1040,41	30 км.
460	+С111-1814 варіант 3	Металопрокат	т	-1,721416	<u>39941,36</u> -68755,70	<u>39328,99</u> -67701,55	<u>315,04</u> -542,31	<u>297,33</u> -511,84	30 км.
461	&С111-1834- 21	Профіль пристінний	м	3288	<u>62,85</u> 206650,80	<u>62,25</u> 204678,00	<u>0,13</u> 427,44	<u>0,47</u> 1545,36	30 км.
462	+С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,591768	<u>139575,47</u> 82596,30	<u>138165,08</u> 81761,67	<u>371,37</u> 219,76	<u>1039,02</u> 614,87	30 км.
463	+С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	916,65	<u>10,79</u> 9890,65	<u>10,50</u> 9624,83	<u>0,08</u> 73,33	<u>0,21</u> 192,49	30 км.
464	+С111-1844-1 варіант 2	Кутик з склосіткою	м	750	<u>15,31</u> 11482,50	<u>14,93</u> 11197,50	<u>0,08</u> 60,00	<u>0,3</u> 225,00	30 км.
465	+С111-1844-1 варіант 6	Кутик з склосіткою	м	-226,24	<u>13,29</u> -3006,73	<u>12,95</u> -2929,81	<u>0,08</u> -18,10	<u>0,26</u> -58,82	30 км.
466	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,2098555	<u>65831,12</u> 13815,02	<u>64171,06</u> 13466,65	<u>369,25</u> 77,49	<u>1290,81</u> 270,88	30 км.
467	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00528	<u>82384,64</u> 434,99	<u>80400,00</u> 424,51	<u>369,25</u> 1,95	<u>1615,39</u> 8,53	30 км.
468	+С111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	-0,0101835	<u>68443,28</u> -696,99	<u>66732,00</u> -679,57	<u>369,25</u> -3,76	<u>1342,03</u> -13,66	30 км.
469	&С111-1848- 36 варіант 1	Контргайка діам. 20 мм	шт	1	<u>14,2</u> 14,20	<u>13,89</u> 13,89	<u>0,03</u> 0,03	<u>0,28</u> 0,28	30 км.
470	&С111-1848- 36 варіант 2	Гайка М16	шт	24	<u>12,63</u> 303,12	<u>12,35</u> 296,40	<u>0,03</u> 0,72	<u>0,25</u> 6,00	30 км.
471	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00090396	<u>283585,3</u> 256,35	<u>277658,84</u> 250,99	<u>365,96</u> 0,33	<u>5560,5</u> 5,03	30 км.
472	+С111-1849 варіант 1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	-0,00026248	<u>308631,25</u> -81,01	<u>302213,70</u> -79,33	<u>365,96</u> -0,10	<u>6051,59</u> -1,58	30 км.
473	&С111-1849- 28 варіант 1	Самонаріз з шайбою	шт	-60	<u>1,98</u> -118,80	<u>1,92</u> -115,20	<u>0,02</u> -1,20	<u>0,04</u> -2,40	30 км.
474	+С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,2192288	<u>284237,35</u> 62313,01	<u>278298,11</u> 61010,96	<u>365,96</u> 80,23	<u>5573,28</u> 1221,82	30 км.
475	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0006195	<u>46327,73</u> 28,70	<u>45053,38</u> 27,91	<u>365,96</u> 0,23	<u>908,39</u> 0,56	30 км.
476	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,033629	<u>39703,84</u> 1335,20	<u>38556,08</u> 1296,60	<u>369,25</u> 12,42	<u>778,51</u> 26,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
477	+С111-1853-3 варіант 2	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	-0,0003843	<u>35904,88</u> -13,80	<u>34831,61</u> -13,39	<u>369,25</u> -0,14	<u>704,02</u> -0,27	30 км.
478	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,00488946	<u>37831,12</u> 184,97	<u>36720,08</u> 179,54	<u>369,25</u> 1,81	<u>741,79</u> 3,62	30 км.
479	+С111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0000288	<u>982175,05</u> 28,29	<u>962550,76</u> 27,72	<u>365,96</u> 0,01	<u>19258,33</u> 0,56	30 км.
480	+С111-1870 варіант 1	Шайби	т	0,00012	<u>176867,62</u> 21,22	<u>173000,00</u> 20,76	<u>399,63</u> 0,05	<u>3467,99</u> 0,41	30 км.
481	+С111-1870 варіант 2	Шайби	т	0,000528	<u>84993,12</u> 44,88	<u>82926,96</u> 43,79	<u>399,63</u> 0,21	<u>1666,53</u> 0,88	30 км.
482	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000648	<u>18715,48</u> 12,13	<u>17807,71</u> 11,54	<u>540,8</u> 0,35	<u>366,97</u> 0,24	30 км.
483	+С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,16581	<u>1043,27</u> 172,98	<u>1019,71</u> 169,08	<u>3,1</u> 0,51	<u>20,46</u> 3,39	30 км.
484	+С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,02	<u>186,92</u> 3,74	<u>182,89</u> 3,66	<u>0,36</u> 0,01	<u>3,67</u> 0,07	30 км.
485	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,62959	<u>9314,43</u> 5864,27	<u>8489,25</u> 5344,75	<u>642,54</u> 404,54	<u>182,64</u> 114,98	30 км.
486	+С111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,0091875	<u>29429,23</u> 270,38	<u>28209,65</u> 259,18	<u>642,54</u> 5,90	<u>577,04</u> 5,30	30 км.
487	+С111-1895 варіант 3	Шпаклівка клейова	т	-0,198563	<u>8477,97</u> -1683,41	<u>7669,20</u> -1522,82	<u>642,54</u> -127,58	<u>166,23</u> -33,01	30 км.
488	&С111-1896- 10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2)	кг	1169,37	<u>28,99</u> 33900,04	<u>27,78</u> 32485,10	<u>0,64</u> 748,40	<u>0,57</u> 666,54	30 км.
489	&С111-1896- 10-7Н варіант 4	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2)	кг	797,04	<u>23,41</u> 18658,71	<u>22,31</u> 17781,96	<u>0,64</u> 510,11	<u>0,46</u> 366,64	30 км.
490	&С111-1896- 2Б варіант 1	Суміш клеюча для армувального шару (176)	кг	10047,125	<u>13,14</u> 132019,22	<u>12,24</u> 122976,81	<u>0,64</u> 6430,16	<u>0,26</u> 2612,25	30 км.
491	&С111-1896- 2Б варіант 2	Суміш клеюча для армувального шару (176)	кг	829,785	<u>13,63</u> 11309,97	<u>12,72</u> 10554,87	<u>0,64</u> 531,06	<u>0,27</u> 224,04	30 км.
492	+С111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,25313	<u>458,53</u> 116,07	<u>449,51</u> 113,78	<u>0,03</u> 0,01	<u>8,99</u> 2,28	30 км.
493	+С111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	6,94138	<u>1660,96</u> 11529,35	<u>1618,50</u> 11234,62	<u>9,89</u> 68,65	<u>32,57</u> 226,08	30 км.
494	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	12488,424	<u>10,91</u> 136248,71	<u>10,14</u> 126632,62	<u>0,56</u> 6993,52	<u>0,21</u> 2622,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
495	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2487,732	<u>11.83</u> 29429,87	<u>11.04</u> 27464,56	<u>0.56</u> 1393,13	<u>0.23</u> 572,18	30 км.
496	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	512,928	<u>17.5</u> 8976,24	<u>16.60</u> 8514,60	<u>0.56</u> 287,24	<u>0.34</u> 174,40	30 км.
497	+C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	-2306,72	<u>9.91</u> -22859,60	<u>9.16</u> -21129,56	<u>0.56</u> -1291,76	<u>0.19</u> -438,28	30 км.
498	&C111-2000-4- М	Суміш для мурування газобетону 25 кг	кг	160,8768	<u>6.99</u> 1124,53	<u>6.31</u> 1015,13	<u>0.54</u> 86,87	<u>0.14</u> 22,53	30 км.
499	&C111-2000-9 варіант 1	Мастика (1 кг/м2)	кг	77,6	<u>131.02</u> 10167,15	<u>127.89</u> 9924,26	<u>0.56</u> 43,46	<u>2.57</u> 199,43	30 км.
500	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1455,43378	<u>103.62</u> 150812,05	<u>101.03</u> 147042,47	<u>0.56</u> 815,04	<u>2.03</u> 2954,54	30 км.
501	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1787,5656	<u>66.25</u> 118426,22	<u>64.39</u> 115101,35	<u>0.56</u> 1001,04	<u>1.3</u> 2323,83	30 км.
502	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	44,8593	<u>144.49</u> 6481,72	<u>141.10</u> 6329,65	<u>0.56</u> 25,12	<u>2.83</u> 126,95	30 км.
503	+C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	-256,806	<u>55.08</u> -14144,87	<u>53.44</u> -13723,71	<u>0.56</u> -143,81	<u>1.08</u> -277,35	30 км.
504	+C111-2003-9 варіант 1	Грунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали	кг	196,641	<u>222.58</u> 43768,35	<u>217.63</u> 42794,98	<u>0.59</u> 116,02	<u>4.36</u> 857,35	30 км.
505	+C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	252,66659	<u>144.57</u> 36528,01	<u>141.15</u> 35663,89	<u>0.59</u> 149,07	<u>2.83</u> 715,05	30 км.
506	&C111-2010-4 варіант 1	Штукатурка мозаїчна з наповнювачем з кольорових каменців (для цоколя)	кг	634,04	<u>99.53</u> 63106,00	<u>97.02</u> 61514,56	<u>0.56</u> 355,06	<u>1.95</u> 1236,38	30 км.
507	&C111-2010-4 варіант 2	Штукатурка мозаїчна з наповнювачем з кольорових каменців (для цоколя)	кг	4,796	<u>108.28</u> 519,31	<u>105.60</u> 506,46	<u>0.56</u> 2,69	<u>2.12</u> 10,16	30 км.
508	+C111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна (камінцева) зерно 1,5 мм	кг	4711,42	<u>95.64</u> 450600,21	<u>93.17</u> 438963,00	<u>0.59</u> 2779,74	<u>1.88</u> 8857,47	30 км.
509	+C111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна "Баранець" KREISEL	кг	419,384	<u>101.7</u> 42651,35	<u>99.12</u> 41569,34	<u>0.59</u> 247,44	<u>1.99</u> 834,57	30 км.
510	&C111-2012- 16-1	Суміш для сухого торкретування Unikrit Torkret Dry	кг	3916,8	<u>16.51</u> 64666,37	<u>15.60</u> 61102,08	<u>0.59</u> 2310,91	<u>0.32</u> 1253,38	30 км.
511	+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Ceresit CT 29	кг	52095,06	<u>14.85</u> 773611,64	<u>13.97</u> 727767,99	<u>0.59</u> 30736,09	<u>0.29</u> 15107,56	30 км.
512	+C111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка Ceresit CT 29	кг	-19495,296	<u>13.3</u> -259287,44	<u>12.45</u> -242716,44	<u>0.59</u> -11502,22	<u>0.26</u> -5068,78	30 км.
513	&C111-4345- 33-2-6	Болт DIN 933 M16*80 км 5.8 цинк	шт	50	<u>14.51</u> 725,50	<u>14.23</u> 711,50	- -	<u>0.28</u> 14,00	
514	&C111-4345- 33-2-7 варіант 1	Болт M18*120 DIN 933 км 5.8 цинк	шт	40	<u>29.68</u> 1187,20	<u>29.10</u> 1164,00	- -	<u>0.58</u> 23,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
515	&C111-14771-1-И варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	420,1432	<u>0,87</u> 365,52	<u>0,85</u> 357,12	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 8,40	
516	&C111-17202 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	-1655,5	<u>26,2</u> -43374,10	<u>25,40</u> -42049,70	<u>0,29</u> -480,10	<u>0,51</u> -844,30	30 км.
517	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	-0,514618	<u>8971,7</u> -4617,00	<u>8488,61</u> -4368,39	<u>307,17</u> -158,08	<u>175,92</u> -90,53	30 км.
518	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,004119	<u>8390,93</u> 34,56	<u>7962,50</u> 32,80	<u>263,9</u> 1,09	<u>164,53</u> 0,67	30 км.
519	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	5,55712	<u>8390,93</u> 46629,40	<u>7962,50</u> 44248,57	<u>263,9</u> 1466,52	<u>164,53</u> 914,31	30 км.
520	+C112-24 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	-0,06272	<u>9530,17</u> -597,73	<u>9079,40</u> -569,46	<u>263,9</u> -16,55	<u>186,87</u> -11,72	30 км.
521	+C112-24 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	-5,4944	<u>6590,02</u> -36208,21	<u>6196,90</u> -34048,25	<u>263,9</u> -1449,97	<u>129,22</u> -709,99	30 км.
522	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,586809	<u>9410,93</u> 14933,35	<u>8962,50</u> 14221,78	<u>263,9</u> 418,76	<u>184,53</u> 292,81	30 км.
523	+C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00785	<u>10767,02</u> 84,52	<u>10292,00</u> 80,79	<u>263,9</u> 2,07	<u>211,12</u> 1,66	30 км.
524	+C112-25 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	-0,006074	<u>7888,58</u> -47,92	<u>7470,00</u> -45,37	<u>263,9</u> -1,60	<u>154,68</u> -0,95	30 км.
525	+C112-26 варіант 1	Лати	м3	0,1356	<u>8712,23</u> 1181,38	<u>8277,50</u> 1122,43	<u>263,9</u> 35,78	<u>170,83</u> 23,17	30 км.
526	+C112-26 варіант 2	Лати	м3	-0,1356	<u>11285,18</u> -1530,27	<u>10800,00</u> -1464,48	<u>263,9</u> -35,78	<u>221,28</u> -30,01	30 км.
527	+C112-28	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,02352	<u>8390,93</u> 197,35	<u>7962,50</u> 187,28	<u>263,9</u> 6,21	<u>164,53</u> 3,86	30 км.
528	+C112-28 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	-0,02352	<u>9716,99</u> -228,54	<u>9262,56</u> -217,86	<u>263,9</u> -6,21	<u>190,53</u> -4,47	30 км.
529	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,122384	<u>8301,68</u> 1015,99	<u>7875,00</u> 963,77	<u>263,9</u> 32,30	<u>162,78</u> 19,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
530	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,023494	<u>8301,68</u> 195,04	<u>7875,00</u> 185,02	<u>263,9</u> 6,20	<u>162,78</u> 3,82	30 км.
531	+С112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	4,352	<u>9537,93</u> 41509,07	<u>9087,01</u> 39546,67	<u>263,9</u> 1148,49	<u>187,02</u> 813,91	30 км.
532	+С112-57 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	-4,355808	<u>7962,24</u> -34681,99	<u>7542,22</u> -32852,46	<u>263,9</u> -1149,50	<u>156,12</u> -680,03	30 км.
533	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0912	<u>8301,68</u> 757,11	<u>7875,00</u> 718,20	<u>263,9</u> 24,07	<u>162,78</u> 14,84	30 км.
534	+С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,32536	<u>8301,68</u> 2701,03	<u>7875,00</u> 2562,21	<u>263,9</u> 85,86	<u>162,78</u> 52,96	30 км.
535	+С112-59 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	-0,32536	<u>9304,52</u> -3027,32	<u>8858,18</u> -2882,10	<u>263,9</u> -85,86	<u>182,44</u> -59,36	30 км.
536	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,14107	<u>8301,68</u> 1171,12	<u>7875,00</u> 1110,93	<u>263,9</u> 37,23	<u>162,78</u> 22,96	30 км.
537	+С112-61 варіант 4	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	-0,006888	<u>7698,66</u> -53,03	<u>7283,81</u> -50,17	<u>263,9</u> -1,82	<u>150,95</u> -1,04	30 км.
538	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,022872	<u>8301,68</u> 189,88	<u>7875,00</u> 180,12	<u>263,9</u> 6,04	<u>162,78</u> 3,72	30 км.
539	+С112-70 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	-0,011756	<u>7695,51</u> -90,47	<u>7280,72</u> -85,59	<u>263,9</u> -3,10	<u>150,89</u> -1,78	30 км.
540	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0189	<u>8301,68</u> 156,90	<u>7875,00</u> 148,84	<u>263,9</u> 4,99	<u>162,78</u> 3,07	30 км.
541	+С112-85 варіант 1	Лати	м3	0,144	<u>8301,68</u> 1195,44	<u>7875,00</u> 1134,00	<u>263,9</u> 38,00	<u>162,78</u> 23,44	30 км.
542	+С112-85 варіант 2	Лати	м3	-0,144	<u>9487,98</u> -1366,27	<u>9038,04</u> -1301,48	<u>263,9</u> -38,00	<u>186,04</u> -26,79	30 км.
543	+С112-86 варіант 1	Контлати	м3	0,026	<u>8301,68</u> 215,84	<u>7875,00</u> 204,75	<u>263,9</u> 6,86	<u>162,78</u> 4,23	30 км.
544	+С112-86 варіант 2	Контлати	м3	-0,026	<u>9490,63</u> -246,76	<u>9040,64</u> -235,06	<u>263,9</u> -6,86	<u>186,09</u> -4,84	30 км.
545	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,039236	<u>8301,68</u> 325,72	<u>7875,00</u> 308,98	<u>263,9</u> 10,35	<u>162,78</u> 6,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
546	+C112-138 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	-0,00062	<u>7786,99</u> -4,83	<u>7370,40</u> -4,57	<u>263,9</u> -0,16	<u>152,69</u> -0,10	30 км.
547	&C112-256-1 варіант 1	Ламінат	м2	1584,0192	<u>531,29</u> 841573,56	<u>513,03</u> 812649,37	<u>7,84</u> 12418,71	<u>10,42</u> 16505,48	30 км.
548	&C113-1-1-5Щ	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	37	<u>47,91</u> 1772,52	<u>47,176</u> 1745,51	<u>0,37</u> 13,69	<u>0,36</u> 13,32	30 км.
549	&C113-1-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	375	<u>58,45</u> 21916,91	<u>57,6351</u> 21613,16	<u>0,37</u> 138,75	<u>0,44</u> 165,00	30 км.
550	&C113-1-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	82	<u>74,27</u> 6089,90	<u>73,34709</u> 6014,46	<u>0,37</u> 30,34	<u>0,55</u> 45,10	30 км.
551	&C113-1-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	85	<u>94,64</u> 8044,40	<u>93,57</u> 7953,45	<u>0,37</u> 31,45	<u>0,7</u> 59,50	30 км.
552	&C113-1-5-5Ю	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	40	<u>115,36</u> 4614,53	<u>114,1332</u> 4565,33	<u>0,37</u> 14,80	<u>0,86</u> 34,40	30 км.
553	&C113-1-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 57 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	60	<u>138,5</u> 8310,00	<u>137,10</u> 8226,00	<u>0,37</u> 22,20	<u>1,03</u> 61,80	30 км.
554	&C113-1-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	48	<u>186,88</u> 8970,00	<u>185,115</u> 8885,52	<u>0,37</u> 17,76	<u>1,39</u> 66,72	30 км.
555	&C113-1-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 108 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	1	<u>354,67</u> 354,67	<u>351,663</u> 351,66	<u>0,37</u> 0,37	<u>2,64</u> 2,64	30 км.
556	&C113-1-50 варіант 1	Кран кульовий, діаметром 2 1/2" (Волинсьантехкомплект)	шт	2	<u>1383,96</u> 2767,92	<u>1356,74</u> 2713,48	<u>0,08</u> 0,16	<u>27,14</u> 54,28	30 км.
557	&C113-2-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм	м	48,96	<u>86,17</u> 4218,88	<u>85,06</u> 4164,54	<u>0,47</u> 23,01	<u>0,64</u> 31,33	30 км.
558	&C113-2-644 варіант 1	Фарба фасадна	кг	844,6903	<u>149,51</u> 126289,65	<u>146,11</u> 123417,70	<u>0,47</u> 397,00	<u>2,93</u> 2474,95	30 км.
559	&C113-2-644 варіант 3	Фарба фасадна (пігмент до декоративної штукатурки) KREISEL	кг	75,18956	<u>145,83</u> 10964,89	<u>142,50</u> 10714,51	<u>0,47</u> 35,34	<u>2,86</u> 215,04	30 км.
560	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,0312	<u>117,3</u> 3,66	<u>115,76</u> 3,61	<u>0,67</u> 0,02	<u>0,87</u> 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
561	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	8,64	<u>152,06</u> 1313,80	<u>150,07</u> 1296,60	<u>0,86</u> 7,43	<u>1,13</u> 9,77	30 км.
562	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,192	<u>225,8</u> 43,35	<u>222,79</u> 42,78	<u>1,33</u> 0,26	<u>1,68</u> 0,31	30 км.
563	+C113-12 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 160 мм	м	8,032	<u>577,03</u> 4634,70	<u>567,72</u> 4559,93	<u>5,01</u> 40,24	<u>4,3</u> 34,53	30 км.
564	+C113-19 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 60 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	4,32	<u>137,81</u> 595,34	<u>137,81</u> 595,34	- -	- -	
565	+C113-24 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	8,032	<u>1614,34</u> 12966,38	<u>1596,71</u> 12824,77	<u>5,61</u> 45,06	<u>12,02</u> 96,55	30 км.
566	+C113-48 варіант 2	Труба нерж. /оц. діам. 180/280	м	84	<u>893,97</u> 75093,48	<u>882,15</u> 74100,60	<u>5,17</u> 434,28	<u>6,65</u> 558,60	30 км.
567	&C113-100-1- А варіант 1	Муфта д 20 мм	шт	96	<u>15,4</u> 1478,40	<u>14,80</u> 1420,80	<u>0,3</u> 28,80	<u>0,3</u> 28,80	30 км.
568	&C113-100-1- А варіант 2	Муфта д 20 мм	шт	96	<u>15,34</u> 1472,64	<u>14,74</u> 1415,04	<u>0,3</u> 28,80	<u>0,3</u> 28,80	30 км.
569	&C113-100-1- Н	Муфта д 15 мм	шт	48	<u>12,55</u> 602,40	<u>12,00</u> 576,00	<u>0,3</u> 14,40	<u>0,25</u> 12,00	30 км.
570	+C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	14,4	<u>217,97</u> 3138,77	<u>215,09</u> 3097,30	<u>1,26</u> 18,14	<u>1,62</u> 23,33	30 км.
571	+C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	14,4	<u>295,63</u> 4257,07	<u>291,73</u> 4200,91	<u>1,7</u> 24,48	<u>2,2</u> 31,68	30 км.
572	+C113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	31,3	<u>381,31</u> 11935,00	<u>375,23</u> 11744,70	<u>3,24</u> 101,41	<u>2,84</u> 88,89	30 км.
573	+C113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,6	<u>526,48</u> 3474,77	<u>519,32</u> 3427,51	<u>3,24</u> 21,38	<u>3,92</u> 25,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
574	+C113-161 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	-31,3	<u>344,79</u> -10791,93	<u>338,98</u> -10610,07	<u>3,24</u> -101,41	<u>2,57</u> -80,45	30 км.
575	&C113-168-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	1,506	<u>660,95</u> 995,39	<u>652,19</u> 982,20	<u>3,84</u> 5,78	<u>4,92</u> 7,41	30 км.
576	&C113-169-5 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	1	<u>8,21</u> 8,21	<u>8,02</u> 8,02	<u>0,03</u> 0,03	<u>0,16</u> 0,16	30 км.
577	C113-180	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 8 мм	м	2,424	<u>1476,05</u> 3577,95	<u>1455,67</u> 3528,54	<u>9,39</u> 22,76	<u>10,99</u> 26,65	30 км.
578	+C113-189 варіант 1	Труби-футляр діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	3,8	<u>1097,4</u> 4170,12	<u>1080,91</u> 4107,46	<u>8,32</u> 31,62	<u>8,17</u> 31,04	30 км.
579	+C113-189 варіант 2	Труби-футляр діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	-3,8	<u>992,21</u> -3770,40	<u>976,50</u> -3710,70	<u>8,32</u> -31,62	<u>7,39</u> -28,08	30 км.
580	+C113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	9	<u>1586,14</u> 14275,26	<u>1564,41</u> 14079,69	<u>9,92</u> 89,28	<u>11,81</u> 106,29	30 км.
581	+C113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	3,6	<u>1613,42</u> 5808,31	<u>1591,49</u> 5729,36	<u>9,92</u> 35,71	<u>12,01</u> 43,24	30 км.
582	+C113-196 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм в бітумно-полімерній ізоляції	м	1,8	<u>3879,78</u> 6983,60	<u>3838,46</u> 6909,23	<u>12,44</u> 22,39	<u>28,88</u> 51,98	30 км.
583	+C113-204	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	0,5	<u>4960,05</u> 2480,03	<u>4903,44</u> 2451,72	<u>19,69</u> 9,85	<u>36,92</u> 18,46	30 км.
584	C113-220	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 9 мм	м	1,3052	<u>5255,76</u> 6859,82	<u>5187,47</u> 6770,69	<u>29,17</u> 38,07	<u>39,12</u> 51,06	30 км.
585	&C113-221-1 варіант 1	Трійник сталевий 400x300	шт	1	<u>6747,05</u> 6747,05	<u>6674,77</u> 6674,77	<u>22,05</u> 22,05	<u>50,23</u> 50,23	30 км.
586	+C113-482 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 299 мм, товщина стінки 10 мм	м	2,16	<u>3724,12</u> 8044,10	<u>3724,12</u> 8044,10	- -	- -	
587	+C113-701	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 400 мм	м	0,9072	<u>640,67</u> 581,22	<u>623,19</u> 565,36	<u>9,22</u> 8,36	<u>8,26</u> 7,50	
588	+C113-701 варіант 1	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 400 мм	м	-0,4536	<u>580,47</u> -263,30	<u>562,99</u> -255,37	<u>9,22</u> -4,18	<u>8,26</u> -3,75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
589	+C113-732	Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 400 мм, зовнішній діаметр муфт 477 мм	шт	0,2268	<u>36,22</u> 8,21	<u>34,42</u> 7,81	<u>1,33</u> 0,30	<u>0,47</u> 0,10	
590	+C113-732 варіант 1	Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 400 мм, зовнішній діаметр муфт 477 мм	шт	-0,1134	<u>32,89</u> -3,73	<u>31,09</u> -3,53	<u>1,33</u> -0,15	<u>0,47</u> -0,05	
591	+C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	<u>3998,95</u> 11996,85	<u>3894,36</u> 11683,08	<u>26,18</u> 78,54	<u>78,41</u> 235,23	30 км.
592	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	12	<u>4628,97</u> 55547,64	<u>4497,93</u> 53975,16	<u>40,28</u> 483,36	<u>90,76</u> 1089,12	30 км.
593	+C113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	-2	<u>4185,78</u> -8371,56	<u>4063,43</u> -8126,86	<u>40,28</u> -80,56	<u>82,07</u> -164,14	30 км.
594	&C113-938-2	Контргайка сталеві д-15	шт	48	<u>14,06</u> 674,88	<u>13,73</u> 659,04	<u>0,05</u> 2,40	<u>0,28</u> 13,44	30 км.
595	+C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,0676	<u>151077,69</u> 10212,85	<u>147758,57</u> 9988,48	<u>356,81</u> 24,12	<u>2962,31</u> 200,25	30 км.
596	+C113-944 варіант 1	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	-0,018	<u>136518,95</u> -2457,34	<u>133485,30</u> -2402,74	<u>356,81</u> -6,42	<u>2676,84</u> -48,18	30 км.
597	C113-966	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 110x6,3 мм	м	40,616	<u>577,63</u> 23461,02	<u>566,12</u> 22993,53	<u>0,18</u> 7,31	<u>11,33</u> 460,18	30 км.
598	C113-968	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 125x7,1 мм	м	0,5	<u>709,26</u> 354,63	<u>695,12</u> 347,56	<u>0,23</u> 0,12	<u>13,91</u> 6,95	30 км.
599	C113-970	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 140x8 мм	м	73,808	<u>890,35</u> 65714,95	<u>869,96</u> 64210,01	<u>2,93</u> 216,26	<u>17,46</u> 1288,68	30 км.
600	&C113-993-2-4 варіант 1	Коліно діам. 63 мм	шт	2	<u>286,46</u> 572,92	<u>275,63</u> 551,26	<u>5,21</u> 10,42	<u>5,62</u> 11,24	30 км.
601	C113-996	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕТруб	шт	5	<u>6597,58</u> 32987,90	<u>6467,00</u> 32335,00	<u>1,22</u> 6,10	<u>129,36</u> 646,80	30 км.
602	&C113-998-1-Б	Коліна з поліетилену діам. 140 мм 90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	<u>5550,88</u> 16652,64	<u>5439,00</u> 16317,00	<u>3,04</u> 9,12	<u>108,84</u> 326,52	30 км.
603	&C113-1103-1А	Трійники з поліетилену діам. 140/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>7786,41</u> 7786,41	<u>7632,00</u> 7632,00	<u>1,74</u> 1,74	<u>152,67</u> 152,67	30 км.
604	&C113-1220-1	Перехідники редукційні з поліетилену 125/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>4145,85</u> 4145,85	<u>4061,61</u> 4061,61	<u>2,95</u> 2,95	<u>81,29</u> 81,29	30 км.
605	&C113-1220-11А1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 140/125 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>5241,73</u> 5241,73	<u>5136,00</u> 5136,00	<u>2,95</u> 2,95	<u>102,78</u> 102,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	+C113-1283 варіант 1	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 25x1"	шт	40	<u>116,22</u> 4648,80	<u>113,07</u> 4522,80	<u>0,87</u> 34,80	<u>2,28</u> 91,20	30 км.
607	+C113-1283 варіант 2	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 25x1"	шт	-40	<u>105,08</u> -4203,20	<u>102,15</u> -4086,00	<u>0,87</u> -34,80	<u>2,06</u> -82,40	30 км.
608	+C113-1284 варіант 1	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 20x1/2"	шт	40	<u>56,68</u> 2267,20	<u>53,83</u> 2153,20	<u>1,74</u> 69,60	<u>1,11</u> 44,40	30 км.
609	+C113-1284 варіант 2	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 20x1/2"	шт	-40	<u>51,39</u> -2055,60	<u>48,64</u> -1945,60	<u>1,74</u> -69,60	<u>1,01</u> -40,40	30 км.
610	&C113-1289-3 варіант 1	Буртова втулка під фланець ПЕ100 діам. 225 мм	шт	3	<u>960,93</u> 2882,79	<u>941,22</u> 2823,66	<u>0,87</u> 2,61	<u>18,84</u> 56,52	30 км.
611	&C113-1289-4- БЗ варіант 2	Буртова втулка під фланець ПЕ-100 діам. 75 мм	шт	2	<u>239,83</u> 479,66	<u>234,26</u> 468,52	<u>0,87</u> 1,74	<u>4,7</u> 9,40	30 км.
612	C113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	<u>2156,11</u> 6468,33	<u>2111,22</u> 6333,66	<u>2,61</u> 7,83	<u>42,28</u> 126,84	30 км.
613	C113-1293- 11Б	Муфти з поліетилену діам. 140 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>1842,94</u> 1842,94	<u>1804,19</u> 1804,19	<u>2,61</u> 2,61	<u>36,14</u> 36,14	30 км.
614	C113-1339	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС- 08 de/DN 110/100 мм	шт	2	<u>6967,92</u> 13935,84	<u>6830,42</u> 13660,84	<u>0,87</u> 1,74	<u>136,63</u> 273,26	30 км.
615	&C113-1341-1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС- 10 de/DN 140/125 мм	шт	1	<u>5344,66</u> 5344,66	<u>5304,00</u> 5304,00	<u>0,87</u> 0,87	<u>39,79</u> 39,79	30 км.
616	+C113-1360 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11, зовнішній діаметр 110x4,2 мм	м	25,97	<u>349,2</u> 9068,72	<u>339,57</u> 8818,63	<u>2,78</u> 72,20	<u>6,85</u> 177,89	30 км.
617	+C113-1378 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR-17, зовнішній діаметр 75x3, 5 мм	м	32,82	<u>157,36</u> 5164,56	<u>153,38</u> 5033,93	<u>0,89</u> 29,21	<u>3,09</u> 101,42	30 км.
618	+C113-1453 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації PBX SN4 SDR 41 діам. 160 мм	м	113,772	<u>261,83</u> 29788,92	<u>253,40</u> 28829,82	<u>3,3</u> 375,45	<u>5,13</u> 583,65	30 км.
619	&C113-1453-3 варіант 1	Лоток водовідвідний ЛВ-10.14.10-П полімербетонний шир. 141 мм, h=123 мм	м	88	<u>509,21</u> 44810,48	<u>495,93</u> 43641,84	<u>3,3</u> 290,40	<u>9,98</u> 878,24	30 км.
620	+C113-1454 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації PBX SN4 SDR 41 діам. 200 мм	м	173,7408	<u>535,4</u> 93020,82	<u>521,43</u> 90593,67	<u>3,47</u> 602,88	<u>10,5</u> 1824,27	30 км.
621	+C113-1454 варіант 2	Дренажна труба SDR41 SN4 діам. 200 мм	м	84,672	<u>624,1</u> 52843,80	<u>608,39</u> 51513,60	<u>3,47</u> 293,81	<u>12,24</u> 1036,39	30 км.
622	&C113-1509-3 варіант 1	Відвід сталевий Ду 20	шт	96	<u>18,14</u> 1741,44	<u>15,00</u> 1440,00	<u>2,78</u> 266,88	<u>0,36</u> 34,56	30 км.
623	+C113-1567 варіант 1	Комплект відводу (від котла)	шт	48	<u>2038,28</u> 97837,44	<u>2036,07</u> 97731,36	<u>0,17</u> 8,16	<u>2,04</u> 97,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
624	&C113-1673-281 варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм для спуску води, арт. 2050	шт	1	<u>135,49</u> 135,49	<u>132,74</u> 132,74	<u>0,09</u> 0,09	<u>2,66</u> 2,66	30 км.
625	&C113-1673-281 варіант 2	Кран кульовий 1/2" з шлангом	шт	48	<u>211,81</u> 10166,88	<u>207,57</u> 9963,36	<u>0,09</u> 4,32	<u>4,15</u> 199,20	30 км.
626	&C113-1673-281 варіант 3	Кран кульовий 1/2" з шлангом	шт	12	<u>191,37</u> 2296,44	<u>187,53</u> 2250,36	<u>0,09</u> 1,08	<u>3,75</u> 45,00	30 км.
627	&C113-1673-282 варіант 1	Трійник вирівнювання тиску з стабілізатором тяги діам. 200/260 мм	шт	12	<u>4408,33</u> 52899,96	<u>4321,80</u> 51861,60	<u>0,09</u> 1,08	<u>86,44</u> 1037,28	30 км.
628	&C113-1673-282 варіант 2	Трійник вирівнювання тиску з стабілізатором тяги діам. 200/260 мм	шт	-12	<u>3982,5</u> -47790,00	<u>3904,32</u> -46851,84	<u>0,09</u> -1,08	<u>78,09</u> -937,08	30 км.
629	&C113-1673-326 варіант 1	Трійник 20x20x20 Kan-Therm pp	шт	33	<u>17,41</u> 574,53	<u>16,98</u> 560,34	<u>0,09</u> 2,97	<u>0,34</u> 11,22	30 км.
630	&C113-1673-326 варіант 2	Трійник 20x20x20 Kan-Therm pp	шт	-33	<u>15,74</u> -519,42	<u>15,34</u> -506,22	<u>0,09</u> -2,97	<u>0,31</u> -10,23	30 км.
631	&C113-1673-339 варіант 1	Термостат радіаторний	шт	128	<u>513,34</u> 65707,52	<u>503,18</u> 64407,04	<u>0,09</u> 11,52	<u>10,07</u> 1288,96	30 км.
632	&C113-1673-339 варіант 2	Термостат радіаторний	шт	-128	<u>463,75</u> -59360,00	<u>454,57</u> -58184,96	<u>0,09</u> -11,52	<u>9,09</u> -1163,52	30 км.
633	&C113-1720-1-2 варіант 1	Згін Ду 20 сталевий	шт	96	<u>13,83</u> 1327,68	<u>13,47</u> 1293,12	<u>0,09</u> 8,64	<u>0,27</u> 25,92	30 км.
634	&C113-1720-1-2 варіант 2	Згін Ду 20 сталевий	шт	96	<u>17,58</u> 1687,68	<u>17,15</u> 1646,40	<u>0,09</u> 8,64	<u>0,34</u> 32,64	30 км.
635	&C113-1720-1-4	Згін Ду 15 сталевий	шт	48	<u>12,33</u> 591,84	<u>12,00</u> 576,00	<u>0,09</u> 4,32	<u>0,24</u> 11,52	30 км.
636	+C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	50	<u>13,56</u> 678,00	<u>13,20</u> 660,00	<u>0,09</u> 4,50	<u>0,27</u> 13,50	30 км.
637	+C113-1746 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	-50	<u>12,25</u> -612,50	<u>11,92</u> -596,00	<u>0,09</u> -4,50	<u>0,24</u> -12,00	30 км.
638	+C113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25x32 мм	шт	38	<u>13,56</u> 515,28	<u>13,20</u> 501,60	<u>0,09</u> 3,42	<u>0,27</u> 10,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
639	+С113-1748 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25х32 мм	шт	-38	<u>12,25</u> -465,50	<u>11,92</u> -452,96	<u>0,09</u> -3,42	<u>0,24</u> -9,12	30 км.
640	&С113-1762-1 варіант 1	Трійник діам. 63 мм	шт	2	<u>251,99</u> 503,98	<u>246,96</u> 493,92	<u>0,09</u> 0,18	<u>4,94</u> 9,88	30 км.
641	+С113-1785 варіант 1	Перехід діам. 63х32 мм	шт	2	<u>86,85</u> 173,70	<u>84,89</u> 169,78	<u>0,26</u> 0,52	<u>1,7</u> 3,40	30 км.
642	+С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	109	<u>2,62</u> 285,58	<u>2,48</u> 270,32	<u>0,09</u> 9,81	<u>0,05</u> 5,45	30 км.
643	+С113-1792 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 20 мм	шт	470	<u>2,62</u> 1231,40	<u>2,48</u> 1165,60	<u>0,09</u> 42,30	<u>0,05</u> 23,50	30 км.
644	+С113-1792 варіант 3	Муфта діам. 20 мм	шт	-109	<u>2,38</u> -259,42	<u>2,24</u> -244,16	<u>0,09</u> -9,81	<u>0,05</u> -5,45	30 км.
645	+С113-1792 варіант 4	Муфта із поліпропілену діам. 20 мм	шт	-470	<u>2,38</u> -1118,60	<u>2,24</u> -1052,80	<u>0,09</u> -42,30	<u>0,05</u> -23,50	30 км.
646	&С113-1792-1- 1 варіант 1	Сальник набивний ТМ 91.00 / ТМ 91.04	шт	3	<u>643,13</u> 1929,39	<u>643,13</u> 1929,39	- -	- -	
647	+С113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	10	<u>3,56</u> 35,60	<u>3,40</u> 34,00	<u>0,09</u> 0,90	<u>0,07</u> 0,70	30 км.
648	+С113-1793 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 25 мм	шт	420	<u>3,56</u> 1495,20	<u>3,40</u> 1428,00	<u>0,09</u> 37,80	<u>0,07</u> 29,40	30 км.
649	+С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	-10	<u>3,23</u> -32,30	<u>3,08</u> -30,80	<u>0,09</u> -0,90	<u>0,06</u> -0,60	30 км.
650	+С113-1793 варіант 4	Муфта із поліпропілену діам. 25 мм	шт	-420	<u>3,23</u> -1356,60	<u>3,08</u> -1293,60	<u>0,09</u> -37,80	<u>0,06</u> -25,20	30 км.
651	+С113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм	шт	32	<u>7,37</u> 235,84	<u>7,14</u> 228,48	<u>0,09</u> 2,88	<u>0,14</u> 4,48	30 км.
652	+С113-1794 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм	шт	85	<u>7,37</u> 626,45	<u>7,14</u> 606,90	<u>0,09</u> 7,65	<u>0,14</u> 11,90	30 км.
653	+С113-1794 варіант 3	Муфта діам. 32 мм	шт	-32	<u>6,68</u> -213,76	<u>6,46</u> -206,72	<u>0,09</u> -2,88	<u>0,13</u> -4,16	30 км.
654	+С113-1794 варіант 4	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм	шт	-85	<u>6,68</u> -567,80	<u>6,46</u> -549,10	<u>0,09</u> -7,65	<u>0,13</u> -11,05	30 км.
655	+С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	266	<u>29,68</u> 7894,88	<u>29,01</u> 7716,66	<u>0,09</u> 23,94	<u>0,58</u> 154,28	30 км.
656	+С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	-266	<u>26,82</u> -7134,12	<u>26,20</u> -6969,20	<u>0,09</u> -23,94	<u>0,53</u> -140,98	30 км.
657	+С113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	96	<u>109,66</u> 10527,36	<u>107,42</u> 10312,32	<u>0,09</u> 8,64	<u>2,15</u> 206,40	30 км.
658	+С113-1813 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	-96	<u>99,07</u> -9510,72	<u>97,04</u> -9315,84	<u>0,09</u> -8,64	<u>1,94</u> -186,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
659	&C113-1835-80 варіант 1	Різьба Ду 20 сталев	шт	96	<u>9,29</u> 891,84	<u>9,02</u> 865,92	<u>0,09</u> 8,64	<u>0,18</u> 17,28	30 км.
660	&C113-1835-80 варіант 2	Різьба Ду 20 сталев	шт	192	<u>8,32</u> 1597,44	<u>8,07</u> 1549,44	<u>0,09</u> 17,28	<u>0,16</u> 30,72	30 км.
661	&C113-1835-81	Різьба Ду 15 сталев	шт	96	<u>6,79</u> 651,84	<u>6,57</u> 630,72	<u>0,09</u> 8,64	<u>0,13</u> 12,48	30 км.
662	&C113-1835-83-1 варіант 1	Контргайка Ду 20 сталев	шт	96	<u>7,74</u> 743,04	<u>7,50</u> 720,00	<u>0,09</u> 8,64	<u>0,15</u> 14,40	30 км.
663	&C113-1835-83-1 варіант 2	Контргайка Ду 20 сталев	шт	96	<u>17,58</u> 1687,68	<u>17,15</u> 1646,40	<u>0,09</u> 8,64	<u>0,34</u> 32,64	30 км.
664	&C113-1884-15 варіант 2	Хомут для кріплення труби 3/4" з гумовою вкладкою	шт	150	<u>24,13</u> 3619,50	<u>23,57</u> 3535,50	<u>0,09</u> 13,50	<u>0,47</u> 70,50	30 км.
665	&C113-1884-18	Хомут для кріплення труби 1 1/2" з гумовою вкладкою	шт	10	<u>25,92</u> 259,20	<u>25,32</u> 253,20	<u>0,09</u> 0,90	<u>0,51</u> 5,10	30 км.
666	&C113-1884-19	Хомут для кріплення труби 1" з гумовою вкладкою	шт	30	<u>24,47</u> 734,10	<u>23,90</u> 717,00	<u>0,09</u> 2,70	<u>0,48</u> 14,40	30 км.
667	&C113-1884-20	Хомут для кріплення труби 1 1/4" з гумовою вкладкою	шт	25	<u>26,51</u> 662,75	<u>25,90</u> 647,50	<u>0,09</u> 2,25	<u>0,52</u> 13,00	30 км.
668	&C113-2083-2-6Г варіант 1	Техпластина ТМКЩ 3 мм	шт	6	<u>10,29</u> 61,74	<u>10,00</u> 60,00	<u>0,09</u> 0,54	<u>0,2</u> 1,20	30 км.
669	+C113-2147 варіант 2	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 20 мм	м	132	<u>52,32</u> 6906,24	<u>51,24</u> 6763,68	<u>0,05</u> 6,60	<u>1,03</u> 135,96	30 км.
670	+C113-2149 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 32 мм	м	20	<u>59,6</u> 1192,00	<u>58,38</u> 1167,60	<u>0,05</u> 1,00	<u>1,17</u> 23,40	30 км.
671	+C113-2156 варіант 1	Кульові крани G 3/4 Herz	шт	192	<u>918,67</u> 176384,64	<u>900,58</u> 172911,36	<u>0,08</u> 15,36	<u>18,01</u> 3457,92	30 км.
672	+C113-2181 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=289 мм	шт	49	<u>32,37</u> 1586,13	<u>30,87</u> 1512,63	<u>0,87</u> 42,63	<u>0,63</u> 30,87	30 км.
673	+C113-2181 варіант 2	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=289 мм	шт	-24	<u>29,34</u> -704,16	<u>27,89</u> -669,36	<u>0,87</u> -20,88	<u>0,58</u> -13,92	30 км.
674	+C113-2182 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=300 мм	шт	2	<u>38,67</u> 77,34	<u>37,04</u> 74,08	<u>0,87</u> 1,74	<u>0,76</u> 1,52	30 км.
675	+C113-2182 варіант 2	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=300 мм	шт	-48	<u>35,03</u> -1681,44	<u>33,47</u> -1606,56	<u>0,87</u> -41,76	<u>0,69</u> -33,12	30 км.
676	+C113-2183 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=200 мм	шт	25	<u>29,22</u> 730,50	<u>27,78</u> 694,50	<u>0,87</u> 21,75	<u>0,57</u> 14,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
677	+C113-2183 варіант 2	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=200 мм	шт	-24	<u>26,49</u> -635,76	<u>25,10</u> -602,40	<u>0,87</u> -20,88	<u>0,52</u> -12,48	30 км.
678	+C113-2184 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=100 мм	шт	25	<u>16,64</u> 416,00	<u>15,44</u> 386,00	<u>0,87</u> 21,75	<u>0,33</u> 8,25	30 км.
679	+C113-2184 варіант 2	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=100 мм	шт	-24	<u>15,11</u> -362,64	<u>13,94</u> -334,56	<u>0,87</u> -20,88	<u>0,3</u> -7,20	30 км.
680	+C113-2186 варіант 1	Патрубоксталевої труби L=242 мм, діам. 32 мм	шт	1	<u>46,54</u> 46,54	<u>44,76</u> 44,76	<u>0,87</u> 0,87	<u>0,91</u> 0,91	30 км.
681	+C113-2186 варіант 2	Патрубоксталевої труби L=155 мм, діам. 32 мм	шт	1	<u>26,08</u> 26,08	<u>24,70</u> 24,70	<u>0,87</u> 0,87	<u>0,51</u> 0,51	30 км.
682	+C113-2188 варіант 1	Патрубок сталевий оцинкований L=390 мм, діам. 63 мм	шт	2	<u>106,37</u> 212,74	<u>103,41</u> 206,82	<u>0,87</u> 1,74	<u>2,09</u> 4,18	30 км.
683	+C113-2188 варіант 2	Патрубок сталевий оцинкований L=1335 мм, діам. 63 мм	шт	1	<u>363</u> 363,00	<u>355,01</u> 355,01	<u>0,87</u> 0,87	<u>7,12</u> 7,12	30 км.
684	+C113-2250 варіант 1	Трійник сталевий діам. 108x4 мм	шт	6	<u>264,59</u> 1587,54	<u>259,31</u> 1555,86	<u>0,09</u> 0,54	<u>5,19</u> 31,14	30 км.
685	+C113-2250 варіант 2	Трійник сталевий діам. 108x4 мм	шт	-6	<u>239,04</u> -1434,24	<u>234,26</u> -1405,56	<u>0,09</u> -0,54	<u>4,69</u> -28,14	30 км.
686	+C113-2290 варіант 1	Прочистка діам. 50 мм	шт	48	<u>160,68</u> 7712,64	<u>157,44</u> 7557,12	<u>0,09</u> 4,32	<u>3,15</u> 151,20	30 км.
687	+C113-2290 варіант 2	Прочистка діам. 50 мм	шт	-48	<u>145,17</u> -6968,16	<u>142,23</u> -6827,04	<u>0,09</u> -4,32	<u>2,85</u> -136,80	30 км.
688	+C113-2303 варіант 1	Ущільнювач гумовий для напірних ПВХ труб діам. 75 мм	шт	6	<u>25,92</u> 155,52	<u>25,32</u> 151,92	<u>0,09</u> 0,54	<u>0,51</u> 3,06	30 км.
689	+C113-2304 варіант 1	Ущільнювач гумовий для напірних ПВХ труб діам. 110 мм	шт	4	<u>39,45</u> 157,80	<u>38,59</u> 154,36	<u>0,09</u> 0,36	<u>0,77</u> 3,08	30 км.
690	&C114-6-Y-A2 варіант 1	Плити мінераловатні Izovat 125 товщ. 50 мм для утеплення відкосів	м2	168,097	<u>221,38</u> 37213,31	<u>213,00</u> 35804,66	<u>4,04</u> 679,11	<u>4,34</u> 729,54	30 км.
691	&C114-25-Y-3 варіант 1	Плити мінераловатні фасадні Izovat 125, товщина 150 мм	м2	379,2615	<u>746,78</u> 283224,90	<u>724,56</u> 274797,71	<u>7,58</u> 2874,80	<u>14,64</u> 5552,39	30 км.
692	&C114-96-46 варіант 2	Мінераловатні плити, товщина 50 мм	м2	160,2646	<u>237,02</u> 37985,92	<u>231,84</u> 37155,74	<u>0,53</u> 84,94	<u>4,65</u> 745,24	30 км.
693	&C114-97-2-1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	172,89	<u>214,4</u> 37067,62	<u>196,56</u> 33983,26	<u>13,64</u> 2358,22	<u>4,2</u> 726,14	30 км.
694	&C114-97-2-2	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу товщ. 100 мм	м2	57,63	<u>433,97</u> 25009,69	<u>393,12</u> 22655,51	<u>32,34</u> 1863,75	<u>8,51</u> 490,43	30 км.
695	&C114-97-2-70 варіант 2	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	6,26688	<u>4495,6</u> 28173,39	<u>4393,81</u> 27535,48	<u>13,64</u> 85,48	<u>88,15</u> 552,43	30 км.
		у т.ч. вартість, що неоподатковується ПДВ	грн.		<u>101,79</u> 637,91	- -	<u>13,64</u> 85,48	<u>88,15</u> 552,43	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
696	&C114-97-92 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого - 20 мм	м2	100,8015	<u>157,14</u> 15839,95	<u>152,70</u> 15392,39	<u>1,36</u> 137,09	<u>3,08</u> 310,47	30 км.
697	&C114-97-107 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого - 70 мм	м2	1,8768	<u>213,92</u> 401,49	<u>208,37</u> 391,07	<u>1,36</u> 2,55	<u>4,19</u> 7,87	30 км.
698	&C114-97-153 варіант 1	Плити теплоізоляційні пінополістерольні товщ. 150 мм	м2	1253,077	<u>245,48</u> 307605,34	<u>227,03</u> 284486,07	<u>13,64</u> 17091,97	<u>4,81</u> 6027,30	30 км.
699	&C114-97-153 варіант 2	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу товщ. 250 мм	м2	-1550,15	<u>407,51</u> -631701,63	<u>396,40</u> -614479,46	<u>4,89</u> -7580,23	<u>6,22</u> -9641,94	
700	&C114-97-154- О варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	248,6642	<u>166,63</u> 41434,92	<u>149,72</u> 37230,00	<u>13,64</u> 3391,78	<u>3,27</u> 813,14	30 км.
701	&C114-97-154- О варіант 2	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	1,1663	<u>180,13</u> 210,09	<u>162,96</u> 190,06	<u>13,64</u> 15,91	<u>3,53</u> 4,12	30 км.
702	+C114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	5,04	<u>79,37</u> 400,02	<u>77,75</u> 391,86	<u>0,06</u> 0,30	<u>1,56</u> 7,86	30 км.
703	+C114-104 варіант 1	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	-5,04	<u>71,7</u> -361,37	<u>70,23</u> -353,96	<u>0,06</u> -0,30	<u>1,41</u> -7,11	30 км.
704	&C114-252-62 варіант 1	Плити мінераловатні, товщина 50 мм, не менше 0,04 МПа	м2	12,154	<u>161,68</u> 1965,06	<u>158,00</u> 1920,33	<u>0,51</u> 6,20	<u>3,17</u> 38,53	30 км.
705	+C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2	<u>547,66</u> 1095,32	<u>504,91</u> 1009,82	<u>32,01</u> 64,02	<u>10,74</u> 21,48	30 км.
706	+C115-115	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип ІІ	шт	-11,4	<u>1204,44</u> -13730,62	<u>1145,78</u> -13061,89	<u>35,04</u> -399,46	<u>23,62</u> -269,27	30 км.
707	&C121-330-1 варіант 1	Люк протипожежний	шт	2	<u>8328,51</u> 16657,02	<u>8231,99</u> 16463,98	<u>34,52</u> 69,04	<u>62</u> 124,00	30 км.
708	+C121-393 варіант 1	Огорожі сходів маршевих, погрунтовані та пофарбовані	пм	58,67	<u>1493,96</u> 87650,63	<u>1480,00</u> 86831,60	<u>2,84</u> 166,62	<u>11,12</u> 652,41	30 км.
709	&C121-586-11	Тумба під умивальник (раковину)	шт	48	<u>10539,71</u> 505906,08	<u>10458,00</u> 501984,00	<u>3,25</u> 156,00	<u>78,46</u> 3766,08	30 км.
710	&C121-586-12	Тумба під умивальник (раковину) в туалет	шт	40	<u>3849,91</u> 153996,40	<u>3818,00</u> 152720,00	<u>3,25</u> 130,00	<u>28,66</u> 1146,40	30 км.
711	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0001054	<u>97885,51</u> 10,32	<u>96743,25</u> 10,20	<u>413,58</u> 0,04	<u>728,68</u> 0,08	30 км.
712	+C121-777 варіант 1	Деталі кріплення трубопроводів, не більше 50 кг	т	1,046	<u>110340,11</u> 115415,76	<u>109105,14</u> 114123,98	<u>413,58</u> 432,60	<u>821,39</u> 859,18	30 км.
713	+C121-777 варіант 3	Деталі кріплення трубопроводів, не більше 50 кг	т	-1,046	<u>99721,66</u> -104308,86	<u>98565,74</u> -103099,76	<u>413,58</u> -432,60	<u>742,34</u> -776,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
714	+C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,2259	<u>122750,1</u>	<u>121422,75</u>	<u>413,58</u>	<u>913,77</u>	30 км.
					27729,25	27429,40	93,43	206,42	
715	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,000124	<u>86592,86</u>	<u>85534,67</u>	<u>413,58</u>	<u>644,61</u>	30 км.
					10,74	10,61	0,05	0,08	
716	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,2378	<u>94669,94</u>	<u>93551,62</u>	<u>413,58</u>	<u>704,74</u>	30 км.
					22512,51	22246,58	98,35	167,58	
717	+C121-792	Кронштейни К-1	кг	4	<u>65,27</u>	<u>64,37</u>	<u>0,41</u>	<u>0,49</u>	30 км.
	варіант 1				261,08	257,48	1,64	1,96	
718	&C123-1Б	Блоки віконні металопластикові	м2	3,9904	<u>4109,36</u>	<u>4013,10</u>	<u>15,68</u>	<u>80,58</u>	30 км.
	варіант 1				16397,99	16013,87	62,57	321,55	
719	+C123-199-22	Блоки дверні металопластикові зовнішні (Д-3, Д-3п)	м2	7,36	<u>8207,35</u>	<u>8026,20</u>	<u>20,22</u>	<u>160,93</u>	30 км.
	варіант 1				60406,10	59072,83	148,82	1184,45	
720	&C123-199-22	Блоки дверні металопластикові зовнішні (Д-3, Д-3п)	м2	-7,36	<u>8931,34</u>	<u>8736,00</u>	<u>20,22</u>	<u>175,12</u>	30 км.
	варіант 2				-65734,66	-64296,96	-148,82	-1288,88	
721	+C123-217	Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні щитової конструкції одноповерхові	м2	5,04	<u>13508,35</u>	<u>13227,80</u>	<u>15,68</u>	<u>264,87</u>	30 км.
	варіант 1				68082,08	66668,11	79,03	1334,94	
722	+C123-220	Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні щитової конструкції двоповерхові	м2	6,4272	<u>13508,97</u>	<u>13228,00</u>	<u>16,09</u>	<u>264,88</u>	30 км.
	варіант 1				86824,85	85019,00	103,41	1702,44	
723	+C123-360	Наличники	м	2587,2	<u>39,09</u>	<u>37,97</u>	<u>0,35</u>	<u>0,77</u>	30 км.
	варіант 1				101133,65	98235,98	905,52	1992,15	
724	+C123-371	Вітрова дошка	м3	0,046	<u>9992,13</u>	<u>9536,63</u>	<u>259,58</u>	<u>195,92</u>	30 км.
	варіант 1				459,64	438,68	11,94	9,02	
725	+C123-371	Дошки підшивки	м3	0,140616	<u>10868,31</u>	<u>10395,63</u>	<u>259,58</u>	<u>213,1</u>	30 км.
	варіант 2				1528,26	1461,79	36,50	29,97	
726	+C123-371	Вітрова дошка	м3	-0,046	<u>6519,41</u>	<u>6132,00</u>	<u>259,58</u>	<u>127,83</u>	30 км.
	варіант 3				-299,89	-282,07	-11,94	-5,88	
727	+C123-371	Дошки підшивки	м3	-0,140616	<u>11806,04</u>	<u>11314,97</u>	<u>259,58</u>	<u>231,49</u>	30 км.
	варіант 4				-1660,12	-1591,07	-36,50	-32,55	
728	&C123-392-4	Підвіконники пластикові	м	0,1632	<u>373,99</u>	<u>362,72</u>	<u>3,94</u>	<u>7,33</u>	30 км.
	варіант 1				61,04	59,20	0,64	1,20	
729	&C123-392-4	Підвіконники пластикові	м	12,9948	<u>338,25</u>	<u>327,68</u>	<u>3,94</u>	<u>6,63</u>	30 км.
	варіант 2				4395,49	4258,14	51,20	86,15	
730	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	14,44954	<u>420,03</u>	<u>405,73</u>	<u>6,06</u>	<u>8,24</u>	30 км.
					6069,24	5862,61	87,56	119,07	
731	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	-0,2116	<u>380,05</u>	<u>366,54</u>	<u>6,06</u>	<u>7,45</u>	30 км.
	варіант 2				-80,42	-77,56	-1,28	-1,58	
732	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,18432	<u>476,79</u>	<u>458,79</u>	<u>8,65</u>	<u>9,35</u>	30 км.
					87,88	84,56	1,59	1,73	
733	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	-0,18432	<u>431,58</u>	<u>414,47</u>	<u>8,65</u>	<u>8,46</u>	30 км.
	варіант 1				-79,55	-76,40	-1,59	-1,56	
734	+C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	138	<u>993,01</u>	<u>935,88</u>	<u>37,66</u>	<u>19,47</u>	170 км.
					137035,38	129151,44	5197,08	2686,86	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
735	+C123-521	Дерев'яні деталі рштувань	м3	0,123285	<u>14174,23</u>	<u>13596,81</u>	<u>299,49</u>	<u>277,93</u>	30 км.
					1747,47	1676,28	36,92	34,27	
736	&C123-4445	Блоки дверні металопластикові	м2	4,086	<u>8949,67</u>	<u>8764,29</u>	<u>9,9</u>	<u>175,48</u>	30 км.
					36568,35	35810,89	40,45	717,01	
737	&C123-4445	Блоки дверні металопластикові внутрішні (Д-4, Д-4п)	м2	11,71	<u>6172,63</u>	<u>6041,70</u>	<u>9,9</u>	<u>121,03</u>	30 км.
	варіант 1				72281,50	70748,31	115,93	1417,26	
738	&C123-4445	Блоки дверні металопластикові внутрішні (Д-8, Д-8п)	м2	5,48	<u>6065,53</u>	<u>5936,70</u>	<u>9,9</u>	<u>118,93</u>	30 км.
	варіант 2				33239,10	32533,12	54,25	651,73	
739	&C123-4445	Блоки дверні металопластикові внутрішні (Д-8, Д-8п)	м2	-5,48	<u>6717,62</u>	<u>6576,00</u>	<u>9,9</u>	<u>131,72</u>	30 км.
	варіант 4				-36812,56	-36036,48	-54,25	-721,83	
740	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	-0,026	<u>36165,1</u>	<u>35140,94</u>	<u>315,04</u>	<u>709,12</u>	30 км.
					-940,29	-913,66	-8,19	-18,44	
741	+C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,0088	<u>33101,98</u>	<u>32137,88</u>	<u>315,04</u>	<u>649,06</u>	30 км.
	варіант 1				291,30	282,81	2,77	5,72	
742	+C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	-0,0088	<u>29935,41</u>	<u>29033,40</u>	<u>315,04</u>	<u>586,97</u>	30 км.
	варіант 2				-263,43	-255,49	-2,77	-5,17	
743	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	-0,0833	<u>33832,93</u>	<u>32854,50</u>	<u>315,04</u>	<u>663,39</u>	30 км.
					-2818,28	-2736,78	-26,24	-55,26	
744	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0824	<u>39698,44</u>	<u>38605,00</u>	<u>315,04</u>	<u>778,4</u>	30 км.
	варіант 3				3271,15	3181,05	25,96	64,14	
745	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	-0,0237	<u>30595,76</u>	<u>29680,80</u>	<u>315,04</u>	<u>599,92</u>	30 км.
	варіант 4				-725,12	-703,43	-7,47	-14,22	
746	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,6118	<u>33664,25</u>	<u>32689,13</u>	<u>315,04</u>	<u>660,08</u>	30 км.
					54260,04	52688,34	507,78	1063,92	
747	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	-0,092	<u>33270,66</u>	<u>32303,25</u>	<u>315,04</u>	<u>652,37</u>	30 км.
					-3060,90	-2971,90	-28,98	-60,02	
748	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0924	<u>39305,74</u>	<u>38220,00</u>	<u>315,04</u>	<u>770,7</u>	30 км.
	варіант 2				3631,85	3531,53	29,11	71,21	
749	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	-0,2372	<u>30087,8</u>	<u>29182,80</u>	<u>315,04</u>	<u>589,96</u>	30 км.
	варіант 3				-7136,83	-6922,16	-74,73	-139,94	
750	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	-1,161	<u>30870,34</u>	<u>29950,00</u>	<u>315,04</u>	<u>605,3</u>	30 км.
					-35840,46	-34771,95	-365,76	-702,75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
751	+C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	-0,066	<u>30084,94</u> -1985,61	<u>29180,00</u> -1925,88	<u>315,04</u> -20,79	<u>589,9</u> -38,94	30 км.
752	+C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	-0,569	<u>29901,34</u> -17013,86	<u>29000,00</u> -16501,00	<u>315,04</u> -179,26	<u>586,3</u> -333,60	30 км.
753	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,44048	<u>71797,8</u> 31625,49	<u>70074,96</u> 30866,62	<u>315,04</u> 138,77	<u>1407,8</u> 620,10	30 км.
754	+C124-64 варіант 4	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	-0,22608	<u>64893,28</u> -14671,07	<u>63305,82</u> -14312,18	<u>315,04</u> -71,22	<u>1272,42</u> -287,67	30 км.
755	&C126-27-2 варіант 2	Вітражі металопластикові з дверима	м2	2,2	<u>6009,21</u> 13220,26	<u>5880,00</u> 12936,00	<u>11,38</u> 25,04	<u>117,83</u> 259,22	30 км.
756	&C126-933-2- Х варіант 1	Зливи віконні шириною 200 мм	м	3,56728	<u>124,98</u> 445,84	<u>123,48</u> 440,49	<u>0,57</u> 2,03	<u>0,93</u> 3,32	30 км.
757	&C126-952-3 варіант 1	Планка універсальна	мп	7,24	<u>114,14</u> 826,37	<u>112,68</u> 815,80	<u>0,61</u> 4,42	<u>0,85</u> 6,15	30 км.
758	&C126-1288-2	Металопрофіль ТП20	м2	544	<u>287,46</u> 156378,24	<u>285,00</u> 155040,00	<u>2,46</u> 1338,24	<u>-</u> -	30 км.
759	&C126-1288-2 варіант 1	Металопрофіль ТП20	м2	-544	<u>239,01</u> -130021,44	<u>236,55</u> -128683,20	<u>2,46</u> -1338,24	<u>-</u> -	30 км.
760	&C126-1300- 281 варіант 2	Прижимна планка	м	120	<u>81,15</u> 9738,00	<u>79,68</u> 9561,60	<u>0,87</u> 104,40	<u>0,6</u> 72,00	30 км.
761	&C126-1301-6 варіант 1	Стартовий профіль	м	145	<u>123,94</u> 17971,30	<u>121,94</u> 17681,30	<u>1,08</u> 156,60	<u>0,92</u> 133,40	30 км.
762	&C126-1302-2- 1М варіант 1	Ланки водостічних труб (комплект)	м	6,76	<u>421,92</u> 2852,18	<u>417,63</u> 2823,18	<u>1,15</u> 7,77	<u>3,14</u> 21,23	30 км.
763	&C130-5-2 варіант 1	Крани радіаторні	шт	192	<u>469,23</u> 90092,16	<u>459,96</u> 88312,32	<u>0,07</u> 13,44	<u>9,2</u> 1766,40	30 км.
764	&C130-5-2 варіант 2	Крани радіаторні	шт	-192	<u>423,91</u> -81390,72	<u>415,53</u> -79781,76	<u>0,07</u> -13,44	<u>8,31</u> -1595,52	30 км.
765	&C130-8-1 варіант 1	Електрорадіатор ТЕПЛОТЕРМ	шт	4	<u>4729,27</u> 18917,08	<u>4630,50</u> 18522,00	<u>6,04</u> 24,16	<u>92,73</u> 370,92	30 км.
766	+C130-13 варіант 1	Баки розширювальні круглі, місткість 0,25 м3, Zimet Hydro-Pro 250	шт	1	<u>14678,92</u> 14678,92	<u>14360,49</u> 14360,49	<u>30,61</u> 30,61	<u>287,82</u> 287,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
767	+С130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,01872	<u>77979,55</u> 1459,78	<u>75999,46</u> 1422,71	<u>451,08</u> 8,44	<u>1529,01</u> 28,63	30 км.
768	+С130-37 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	-0,00624	<u>69542,66</u> -433,95	<u>67728,00</u> -422,62	<u>451,08</u> -2,81	<u>1363,58</u> -8,52	30 км.
769	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00472	<u>59583,67</u> 281,23	<u>57964,28</u> 273,59	<u>451,08</u> 2,13	<u>1168,31</u> 5,51	30 км.
770	+С130-39 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	-0,00456	<u>53872,41</u> -245,66	<u>52365,01</u> -238,78	<u>451,08</u> -2,06	<u>1056,32</u> -4,82	30 км.
771	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,1485	<u>52231,42</u> 7756,37	<u>50756,19</u> 7537,29	<u>451,08</u> 66,99	<u>1024,15</u> 152,09	30 км.
772	+С130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,003	<u>102511,1</u> 307,53	<u>100050,00</u> 300,15	<u>451,08</u> 1,35	<u>2010,02</u> 6,03	30 км.
773	+С130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01734	<u>52785,66</u> 915,30	<u>51299,57</u> 889,53	<u>451,08</u> 7,82	<u>1035,01</u> 17,95	30 км.
774	+С130-42 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 24 мм	т	0,0124	<u>25791,16</u> 319,81	<u>24834,37</u> 307,95	<u>451,08</u> 5,59	<u>505,71</u> 6,27	30 км.
775	+С130-43 варіант 1	Ванна	комплект	28	<u>9472,77</u> 265237,56	<u>9266,25</u> 259455,00	<u>20,78</u> 581,84	<u>185,74</u> 5200,72	30 км.
776	&С130-130-5Б варіант 1	Вентилятор ВЕНТС КВ 100, N=0,0075 кВт	шт	88	<u>2079,66</u> 183010,08	<u>2037,42</u> 179292,96	<u>1,46</u> 128,48	<u>40,78</u> 3588,64	30 км.
777	&С130-262-1- 1Л	Дефлектор (аератор ПВХ)	шт	18	<u>1652,85</u> 29751,30	<u>1620,00</u> 29160,00	<u>0,44</u> 7,92	<u>32,41</u> 583,38	30 км.
778	+С130-465 варіант 1	Крани газові, діаметр 15 мм	шт	96	<u>222,2</u> 21331,20	<u>217,70</u> 20899,20	<u>0,14</u> 13,44	<u>4,36</u> 418,56	30 км.
779	+С130-465 варіант 2	Крани газові, діаметр 15 мм	шт	-96	<u>200,75</u> -19272,00	<u>196,67</u> -18880,32	<u>0,14</u> -13,44	<u>3,94</u> -378,24	30 км.
780	+С130-466 варіант 1	Крани газові, діаметр 20 мм	шт	48	<u>267,82</u> 12855,36	<u>262,40</u> 12595,20	<u>0,17</u> 8,16	<u>5,25</u> 252,00	30 км.
781	+С130-466 варіант 2	Крани газові, діаметр 20 мм	шт	-48	<u>241,96</u> -11614,08	<u>237,05</u> -11378,40	<u>0,17</u> -8,16	<u>4,74</u> -227,52	30 км.
782	+С130-467 варіант 1	Крани газові, діаметр 25 мм	шт	48	<u>396,88</u> 19050,24	<u>388,96</u> 18670,08	<u>0,14</u> 6,72	<u>7,78</u> 373,44	30 км.
783	+С130-467 варіант 2	Крани газові, діаметр 25 мм	шт	-48	<u>358,56</u> -17210,88	<u>351,39</u> -16866,72	<u>0,14</u> -6,72	<u>7,03</u> -337,44	30 км.
784	+С130-471 варіант 1	Кран регульовальний триходовий	шт	1	<u>135,59</u> 135,59	<u>132,74</u> 132,74	<u>0,19</u> 0,19	<u>2,66</u> 2,66	30 км.
785	+С130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0003	<u>16954</u> 5,09	<u>16170,49</u> 4,85	<u>451,08</u> 0,14	<u>332,43</u> 0,10	30 км.
786	+С130-478 варіант 1	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	-0,0003	<u>11103,39</u> -3,33	<u>10434,60</u> -3,13	<u>451,08</u> -0,14	<u>217,71</u> -0,06	30 км.
787	+С130-487 варіант 1	Мийка кухонна з зливним гарнітуром	шт	48	<u>3375,86</u> 162041,28	<u>3307,50</u> 158760,00	<u>2,17</u> 104,16	<u>66,19</u> 3177,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
788	&C130-556-46 варіант 2	Радіатор 22 VK 500x900 Purmo	шт	1	<u>4990,14</u> 4990,14	<u>4870,54</u> 4870,54	<u>21,75</u> 21,75	<u>97,85</u> 97,85	30 км.
789	&C130-556-46 варіант 3	Радіатор 11 VK 500x700 Purmo	шт	1	<u>2705,44</u> 2705,44	<u>2630,64</u> 2630,64	<u>21,75</u> 21,75	<u>53,05</u> 53,05	30 км.
790	&C130-556-46 варіант 4	Радіатор 11 VK 500x400 Purmo	шт	2	<u>2023,09</u> 4046,18	<u>1961,67</u> 3923,34	<u>21,75</u> 43,50	<u>39,67</u> 79,34	30 км.
791	&C130-605-B варіант 1	Пісковловлювач полімербетонний ПУ-10.14. 39-П	шт	6	<u>2206,09</u> 13236,54	<u>2160,90</u> 12965,40	<u>1,93</u> 11,58	<u>43,26</u> 259,56	30 км.
792	&C130-605- 12M варіант 1	Решітка водоприймальна 10.13.6.50-ВЧ-50 кл. С (чарункова)	шт	88	<u>566,85</u> 49882,80	<u>555,66</u> 48898,08	<u>0,08</u> 7,04	<u>11,11</u> 977,68	30 км.
793	&C130-615-7 варіант 1	Кран Маєвського	шт	208	<u>31,96</u> 6647,68	<u>29,79</u> 6196,32	<u>1,54</u> 320,32	<u>0,63</u> 131,04	30 км.
794	+C130-617 варіант 1	Змішувач для ванни з душовою сіткою	комплект	48	<u>2835,72</u> 136114,56	<u>2778,83</u> 133383,84	<u>1,29</u> 61,92	<u>55,6</u> 2668,80	30 км.
795	+C130-628 варіант 1	Змішувач для кухонної мийки	комплект	48	<u>1078,99</u> 51791,52	<u>1057,30</u> 50750,40	<u>0,53</u> 25,44	<u>21,16</u> 1015,68	30 км.
796	&C130-628-1A варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	80	<u>863,34</u> 69067,20	<u>845,88</u> 67670,40	<u>0,53</u> 42,40	<u>16,93</u> 1354,40	30 км.
797	&C130-628-1A варіант 2	Змішувач для умивальника	комплект	8	<u>887,24</u> 7097,92	<u>869,31</u> 6954,48	<u>0,53</u> 4,24	<u>17,4</u> 139,20	30 км.
798	&C130-644-1 варіант 1	Умивальник керамічний	к-т	80	<u>1470,85</u> 117668,00	<u>1434,12</u> 114729,60	<u>7,89</u> 631,20	<u>28,84</u> 2307,20	30 км.
799	&C130-644-1 варіант 2	Умивальник керамічний	к-т	8	<u>1253,77</u> 10030,16	<u>1221,30</u> 9770,40	<u>7,89</u> 63,12	<u>24,58</u> 196,64	30 км.
800	+C130-887	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 15 мм	м	120	<u>109,94</u> 13192,80	<u>107,34</u> 12880,80	<u>0,44</u> 52,80	<u>2,16</u> 259,20	30 км.
801	+C130-887 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 15 мм	м	-120	<u>99,36</u> -11923,20	<u>96,97</u> -11636,40	<u>0,44</u> -52,80	<u>1,95</u> -234,00	30 км.
802	+C130-888	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	72	<u>131,06</u> 9436,32	<u>127,92</u> 9210,24	<u>0,57</u> 41,04	<u>2,57</u> 185,04	30 км.
803	+C130-888 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	-72	<u>118,46</u> -8529,12	<u>115,57</u> -8321,04	<u>0,57</u> -41,04	<u>2,32</u> -167,04	30 км.
804	+C130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	96	<u>169,85</u> 16305,60	<u>165,76</u> 15912,96	<u>0,76</u> 72,96	<u>3,33</u> 319,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
805	+С130-889 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	-96	<u>153,52</u> -14737,92	<u>149,75</u> -14376,00	<u>0,76</u> -72,96	<u>3,01</u> -288,96	30 км.
806	+С130-890	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	111	<u>205,31</u> 22789,41	<u>200,24</u> 22226,64	<u>1,04</u> 115,44	<u>4,03</u> 447,33	30 км.
807	+С130-890 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	-111	<u>185,57</u> -20598,27	<u>180,89</u> -20078,79	<u>1,04</u> -115,44	<u>3,64</u> -404,04	30 км.
808	+С130-891	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	29	<u>261,78</u> 7591,62	<u>255,30</u> 7403,70	<u>1,35</u> 39,15	<u>5,13</u> 148,77	30 км.
809	+С130-891 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	-29	<u>236,62</u> -6861,98	<u>230,63</u> -6688,27	<u>1,35</u> -39,15	<u>4,64</u> -134,56	30 км.
810	+С130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	33	<u>318,28</u> 10503,24	<u>310,40</u> 10243,20	<u>1,64</u> 54,12	<u>6,24</u> 205,92	30 км.
811	+С130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	-33	<u>287,7</u> -9494,10	<u>280,42</u> -9253,86	<u>1,64</u> -54,12	<u>5,64</u> -186,12	30 км.
812	+С130-894	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 80 мм	м	23	<u>526,42</u> 12107,66	<u>513,49</u> 11810,27	<u>2,61</u> 60,03	<u>10,32</u> 237,36	30 км.
813	+С130-894 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 80 мм	м	-23	<u>475,83</u> -10944,09	<u>463,89</u> -10669,47	<u>2,61</u> -60,03	<u>9,33</u> -214,59	30 км.
814	+С130-895	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 100 мм	м	39	<u>731,29</u> 28520,31	<u>713,14</u> 27812,46	<u>3,81</u> 148,59	<u>14,34</u> 559,26	30 км.
815	+С130-895 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 100 мм	м	-39	<u>661,02</u> -25779,78	<u>644,25</u> -25125,75	<u>3,81</u> -148,59	<u>12,96</u> -505,44	30 км.
816	&С130-930-2	Фланці плоскі, діаметр 32 мм	шт	12	<u>209,61</u> 2515,32	<u>205,18</u> 2462,16	<u>0,32</u> 3,84	<u>4,11</u> 49,32	30 км.
817	&С130-933-1	Фланці плоскі приварні, діаметр 65 мм	шт	4	<u>394,75</u> 1579,00	<u>386,45</u> 1545,80	<u>0,56</u> 2,24	<u>7,74</u> 30,96	30 км.
818	&С130-935-2- 6Б	Фланці плоскі, діаметр 100 мм	шт	1	<u>458,04</u> 458,04	<u>448,20</u> 448,20	<u>0,86</u> 0,86	<u>8,98</u> 8,98	30 км.
819	+С130-952	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>747,81</u> 2991,24	<u>732,00</u> 2928,00	<u>1,15</u> 4,60	<u>14,66</u> 58,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
820	+C130-953	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 125 мм	шт	2	<u>1005,27</u> 2010,54	<u>984,00</u> 1968,00	<u>1,56</u> 3,12	<u>19,71</u> 39,42	30 км.
821	+C130-957	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 300 мм	шт	1	<u>1830,44</u> 1830,44	<u>1790,40</u> 1790,40	<u>4,15</u> 4,15	<u>35,89</u> 35,89	30 км.
822	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	18	<u>315,5</u> 5679,00	<u>308,48</u> 5552,64	<u>0,83</u> 14,94	<u>6,19</u> 111,42	30 км.
823	+C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	18	<u>381,53</u> 6867,54	<u>372,92</u> 6712,56	<u>1,13</u> 20,34	<u>7,48</u> 134,64	30 км.
824	+C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	18	<u>421,05</u> 7578,90	<u>411,51</u> 7407,18	<u>1,28</u> 23,04	<u>8,26</u> 148,68	30 км.
825	&C130-968-1 варіант 2	Фланець під буртову втулку ПЄ-100 діам. 75 мм	шт	2	<u>463,48</u> 926,96	<u>453,18</u> 906,36	<u>1,21</u> 2,42	<u>9,09</u> 18,18	30 км.
826	+C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	54	<u>548,09</u> 29596,86	<u>535,75</u> 28930,50	<u>1,59</u> 85,86	<u>10,75</u> 580,50	30 км.
827	&C130-969-1 варіант 2	Фланець під буртову втулку ПЄ-100 діам. 225 мм	шт	3	<u>1099,53</u> 3298,59	<u>1076,52</u> 3229,56	<u>1,45</u> 4,35	<u>21,56</u> 64,68	30 км.
828	+C130-981	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	2	<u>293,56</u> 587,12	<u>287,16</u> 574,32	<u>0,64</u> 1,28	<u>5,76</u> 11,52	30 км.
829	+C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	6	<u>460,45</u> 2762,70	<u>450,04</u> 2700,24	<u>1,38</u> 8,28	<u>9,03</u> 54,18	30 км.
830	+C130-1177	Ключі накидні	шт	48	<u>19,81</u> 950,88	<u>19,38</u> 930,24	<u>0,04</u> 1,92	<u>0,39</u> 18,72	30 км.
831	+C130-1177 варіант 1	Ключі накидні	шт	-48	<u>17,9</u> -859,20	<u>17,51</u> -840,48	<u>0,04</u> -1,92	<u>0,35</u> -16,80	30 км.
832	&C130-1181-1	Крани кульові для газу, діаметр 15 мм	шт	48	<u>189,39</u> 9090,72	<u>185,26</u> 8892,48	<u>0,42</u> 20,16	<u>3,71</u> 178,08	30 км.
833	&C130-1181-2 варіант 1	Крани кульові для газу, діаметр 20 мм	шт	96	<u>316,63</u> 30396,48	<u>310,00</u> 29760,00	<u>0,42</u> 40,32	<u>6,21</u> 596,16	30 км.
834	&C130-1181-2 варіант 2	Крани кульові для газу, діаметр 20 мм	шт	96	<u>245,77</u> 23593,92	<u>240,53</u> 23090,88	<u>0,42</u> 40,32	<u>4,82</u> 462,72	30 км.
835	+C142-10-1	Глина звичайна	м3	-12,048	<u>812,52</u> -9789,24	<u>342,21</u> -4122,95	<u>454,38</u> -5474,37	<u>15,93</u> -191,92	30 км.
836	+C142-10-2	Вода	м3	40,56205105 1	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
837	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	13,4676525	-	-	-	-	
838	+C142-10-3	Вода технічна	т	0,00204	<u>78,67</u>	<u>78,67</u>	-	-	
					0,16	0,16	-	-	
839	&C157-296-1 варіант 1	Провід мідний ВВГ 2х2,5 мм2	м	12	<u>40,82</u>	<u>40,00</u>	<u>0,02</u>	<u>0,8</u>	30 км.
840	&C157-296-1 варіант 2	Провід мідний ВВГ 2х2,5 мм2	м	80,8	<u>40,82</u>	<u>40,00</u>	<u>0,02</u>	<u>0,8</u>	30 км.
841	+C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00014916	<u>125666,12</u>	<u>122751,00</u>	<u>451,08</u>	<u>2464,04</u>	30 км.
842	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,01916	<u>41420,11</u>	<u>40292,91</u>	<u>315,04</u>	<u>812,16</u>	30 км.
843	&C1110-172-2	Сталь кутова 45х45х4 мм	т	0,027	<u>37947,97</u>	<u>36888,85</u>	<u>315,04</u>	<u>744,08</u>	30 км.
844	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,52108	<u>41809,88</u>	<u>40675,04</u>	<u>315,04</u>	<u>819,8</u>	30 км.
845	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50 мм	т	-0,22608	<u>34261,2</u>	<u>33274,37</u>	<u>315,04</u>	<u>671,79</u>	30 км.
846	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	21,26	<u>25,69</u>	<u>25,15</u>	<u>0,04</u>	<u>0,5</u>	30 км.
847	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0098116	<u>111794,24</u>	<u>108927,53</u>	<u>674,67</u>	<u>2192,04</u>	30 км.
848	+C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0278892	<u>117362,78</u>	<u>114386,88</u>	<u>674,67</u>	<u>2301,23</u>	30 км.
849	+C1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	-0,001674	<u>77463,03</u>	<u>75269,48</u>	<u>674,67</u>	<u>1518,88</u>	30 км.
850	&C1113-21-1-1	Фарба емаль ПФ-115 жовта	кг	46,482	<u>200,21</u>	<u>195,66</u>	<u>0,62</u>	<u>3,93</u>	30 км.
851	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, I сорт	т	0,00384	<u>163477,78</u>	<u>159549,47</u>	<u>722,86</u>	<u>3205,45</u>	30 км.
852	+C1113-74 варіант 1	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, I сорт	т	0,00032	<u>105751,58</u>	<u>102955,16</u>	<u>722,86</u>	<u>2073,56</u>	30 км.
853	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0014055	<u>33008,11</u>	<u>31820,09</u>	<u>540,8</u>	<u>647,22</u>	30 км.
854	+C1113-77 варіант 1	Ксилол нафтовий, марка А	т	-0,000279	<u>21495,36</u>	<u>20533,08</u>	<u>540,8</u>	<u>421,48</u>	30 км.
855	+C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,002962	<u>26172,42</u>	<u>24984,57</u>	<u>674,67</u>	<u>513,18</u>	30 км.
856	+C1113-110 варіант 1	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	-0,002962	<u>20501</u>	<u>19424,35</u>	<u>674,67</u>	<u>401,98</u>	30 км.
857	+C1113-122	Потверджувач N1	т	0,0000368	<u>450886,21</u>	<u>441370,63</u>	<u>674,67</u>	<u>8840,91</u>	30 км.
					16,59	16,24	0,02	0,33	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
858	+C1113-122 варіант 2	Потверджувач N1	т	-0,0000368	<u>291194,97</u> -10,72	<u>284810,59</u> -10,48	<u>674,67</u> -0,02	<u>5709,71</u> -0,22	30 км.
859	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000266604	<u>73048,95</u> 19,48	<u>70941,95</u> 18,91	<u>674,67</u> 0,18	<u>1432,33</u> 0,39	30 км.
860	+C1113-158	Розчинник, марка N646	т	0,000184	<u>81111,62</u> 14,92	<u>78846,53</u> 14,51	<u>674,67</u> 0,12	<u>1590,42</u> 0,29	30 км.
861	+C1113-158 варіант 1	Розчинник, марка N646	т	-0,000184	<u>52584,35</u> -9,68	<u>50878,61</u> -9,36	<u>674,67</u> -0,12	<u>1031,07</u> -0,20	30 км.
862	+C1113-210 варіант 1	Емаль ЕП-773	т	0,00092	<u>152485,77</u> 140,29	<u>148821,18</u> 136,92	<u>674,67</u> 0,62	<u>2989,92</u> 2,75	30 км.
863	+C1113-210 варіант 2	Емаль ЕП-773	т	-0,00092	<u>137822,33</u> -126,80	<u>134445,26</u> -123,69	<u>674,67</u> -0,62	<u>2702,4</u> -2,49	30 км.
864	+C1113-211	Емаль ЕП-140 захисна	т	0,0012974	<u>159513,63</u> 206,95	<u>155711,24</u> 202,02	<u>674,67</u> 0,88	<u>3127,72</u> 4,05	30 км.
865	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,010108	<u>109402,3</u> 1105,84	<u>106582,49</u> 1077,34	<u>674,67</u> 6,82	<u>2145,14</u> 21,68	30 км.
866	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	-0,003534	<u>98900,66</u> -349,51	<u>96286,76</u> -340,28	<u>674,67</u> -2,38	<u>1939,23</u> -6,85	30 км.
867	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,798452	<u>4165,68</u> 3326,10	<u>3441,46</u> 2747,84	<u>642,54</u> 513,04	<u>81,68</u> 65,22	30 км.
868	+C1113-266 варіант 1	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,013748	<u>2920,53</u> 40,15	<u>2220,72</u> 30,53	<u>642,54</u> 8,83	<u>57,27</u> 0,79	30 км.
869	+C1113-279	Фарба вогнезахисна	т	0,08664	<u>79657,41</u> 6901,52	<u>77501,15</u> 6714,70	<u>594,35</u> 51,49	<u>1561,91</u> 135,33	30 км.
870	+C1113-292	Паста антисептична	т	0,0007683	<u>187720,18</u> 144,23	<u>183445,04</u> 140,94	<u>594,35</u> 0,46	<u>3680,79</u> 2,83	30 км.
871	+C1113-292 варіант 1	Паста антисептична	т	-0,00076832	<u>146078,69</u> -112,24	<u>142620,05</u> -109,58	<u>594,35</u> -0,46	<u>2864,29</u> -2,20	30 км.
872	&C1113-292-1- у	Вогнезахист ДСА -1	кг	27,1656	<u>88,72</u> 2410,13	<u>86,44</u> 2348,19	<u>0,54</u> 14,67	<u>1,74</u> 47,27	30 км.
873	&C1113-292-1- у варіант 1	Вогнезахист ДСА -1	кг	-27,1656	<u>96,51</u> -2621,75	<u>94,08</u> -2555,74	<u>0,54</u> -14,67	<u>1,89</u> -51,34	30 км.
874	+C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,0046355	<u>11485,79</u> 53,24	<u>10660,88</u> 49,42	<u>599,7</u> 2,78	<u>225,21</u> 1,04	30 км.
875	&C1115-931- 11 варіант 1	Воронка вертикальна ПВХ діам.110	шт	4	<u>8051,67</u> 32206,68	<u>8040,00</u> 32160,00	<u>0,86</u> 3,44	<u>10,81</u> 43,24	30 км.
876	&C1221-103 варіант 1	Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою	шт	48	<u>3937,57</u> 189003,36	<u>3858,75</u> 185220,00	<u>1,61</u> 77,28	<u>77,21</u> 3706,08	30 км.
877	&C1221-103 варіант 2	Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою	шт	4	<u>2602,64</u> 10410,56	<u>2550,00</u> 10200,00	<u>1,61</u> 6,44	<u>51,03</u> 204,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
878	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	23,98347	<u>1118,44</u> 26824,07	<u>351,34</u> 8426,35	<u>745,17</u> 17871,76	<u>21,93</u> 525,96	30 км.
879	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	23,373	<u>1079,68</u> 25235,36	<u>313,34</u> 7323,70	<u>745,17</u> 17416,86	<u>21,17</u> 494,80	30 км.
880	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	104,617422	<u>1042,28</u> 109040,65	<u>461,25</u> 48254,79	<u>560,59</u> 58647,48	<u>20,44</u> 2138,38	20 км.
881	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	3,6608	<u>1197,65</u> 4384,36	<u>429,00</u> 1570,48	<u>745,17</u> 2727,92	<u>23,48</u> 85,96	30 км.
882	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,07344	<u>1787,44</u> 131,27	<u>1053,79</u> 77,39	<u>698,6</u> 51,31	<u>35,05</u> 2,57	30 км.
883	+C1421-9470 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,0576	<u>1787,44</u> 102,96	<u>1053,79</u> 60,70	<u>698,6</u> 40,24	<u>35,05</u> 2,02	30 км.
884	+C1421-9470 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,66096	<u>1787,44</u> 1181,43	<u>1053,79</u> 696,51	<u>698,6</u> 461,75	<u>35,05</u> 23,17	30 км.
885	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	5,625	<u>1256,2</u> 7066,13	<u>532,97</u> 2997,96	<u>698,6</u> 3929,63	<u>24,63</u> 138,54	30 км.
886	+C1421-9471 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	61,25	<u>1065,38</u> 65254,53	<u>345,89</u> 21185,76	<u>698,6</u> 42789,25	<u>20,89</u> 1279,52	30 км.
887	+C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	2,80166	<u>1103,41</u> 3091,38	<u>429,75</u> 1204,01	<u>652,02</u> 1826,74	<u>21,64</u> 60,63	30 км.
888	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1,40083	<u>1320,15</u> 1849,31	<u>642,24</u> 899,67	<u>652,02</u> 913,37	<u>25,89</u> 36,27	30 км.
889	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	15,5648	<u>1114,24</u> 17342,92	<u>440,37</u> 6854,27	<u>652,02</u> 10148,56	<u>21,85</u> 340,09	30 км.
890	+C1421-9479- 1	Клинець, марка 300	м3	1,431962	<u>1265,89</u> 1812,71	<u>495,90</u> 710,11	<u>745,17</u> 1067,06	<u>24,82</u> 35,54	30 км.
891	+C1421-9479- 2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	2,86392	<u>965,16</u> 2764,14	<u>385,65</u> 1104,47	<u>560,59</u> 1605,48	<u>18,92</u> 54,19	20 км.
892	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,053244	<u>1241,98</u> 66,13	<u>692,36</u> 36,86	<u>525,27</u> 27,97	<u>24,35</u> 1,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
893	+С1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	0,04176	<u>1152,88</u> 48,14	<u>605,00</u> 25,26	<u>525,27</u> 21,94	<u>22,61</u> 0,94	30 км.
894	+С1421-9552 варіант 2	Пісок природний, збагачений	м3	0,43789	<u>1152,88</u> 504,83	<u>605,00</u> 264,92	<u>525,27</u> 230,01	<u>22,61</u> 9,90	30 км.
895	+С1421-9634 варіант 1	Суміш щебенево-піщана	м3	29,75616	<u>1326,17</u> 39461,73	<u>555,00</u> 16514,67	<u>745,17</u> 22173,40	<u>26</u> 773,66	30 км.
896	+С1421-9699- 4 варіант 2	Бій бетонний	м3	104,41	<u>593,44</u> 61961,07	<u>-</u> -	<u>593,44</u> 61961,07	<u>-</u> -	30 км.
897	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	244,527877	<u>812,47</u> 198671,56	<u>236,25</u> 57769,71	<u>560,29</u> 137006,52	<u>15,93</u> 3895,33	30 км.
898	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	-8,032	<u>754,67</u> -6061,51	<u>186,00</u> -1493,95	<u>560,29</u> -4500,25	<u>8,38</u> -67,31	30 км.
899	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	58,66224	<u>850,16</u> 49872,29	<u>273,20</u> 16026,52	<u>560,29</u> 32867,87	<u>16,67</u> 977,90	30 км.
900	+С1421-10634 варіант 5	Пісок природний, рядовий	м3	12,32	<u>1152,88</u> 14203,48	<u>605,00</u> 7453,60	<u>525,27</u> 6471,33	<u>22,61</u> 278,55	30 км.
901	+С1421-10634 варіант 6	Пісок природний, рядовий	м3	34,6404	<u>845,12</u> 29275,29	<u>268,26</u> 9292,63	<u>560,29</u> 19408,67	<u>16,57</u> 573,99	30 км.
902	+С1421-10634 варіант 7	Пісок природний, рядовий	м3	-1,3555	<u>760,46</u> -1030,80	<u>185,26</u> -251,12	<u>560,29</u> -759,47	<u>14,91</u> -20,21	30 км.
903	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	-70,38926	<u>9341,39</u> -657533,53	<u>7962,50</u> -560474,48	<u>1195,73</u> -84166,55	<u>183,16</u> -12892,50	30 км.
904	+С1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 у т.ч. вартість, що неоподатковується ПДВ	1000шт грн.	-1,318	<u>7129,52</u> -9396,71 <u>1335,52</u> -1760,22	<u>5794,00</u> -7636,49 <u>-</u> -	<u>1195,73</u> -1575,97 <u>1195,73</u> -1575,97	<u>139,79</u> -184,25 <u>139,79</u> -184,24	30 км.
905	+С1423-11227	Гравій баритовий	м3	0,1	<u>2204,17</u> 220,42	<u>677,34</u> 67,73	<u>1483,61</u> 148,36	<u>43,22</u> 4,33	30 км.
906	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	32,844	<u>2803,37</u> 92073,88	<u>2082,50</u> 68397,63	<u>665,9</u> 21870,82	<u>54,97</u> 1805,43	20 км.
907	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	14,679	<u>2990,79</u> 43901,81	<u>2266,25</u> 33266,28	<u>665,9</u> 9774,75	<u>58,64</u> 860,78	20 км.
908	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	-1,6204	<u>2078,17</u> -3367,47	<u>1890,56</u> -3063,46	<u>187,61</u> -304,01	<u>-</u> -	15 км.
909	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,95432	<u>2803,37</u> 55939,34	<u>2082,50</u> 41554,87	<u>665,9</u> 13287,58	<u>54,97</u> 1096,89	20 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
910	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,3456	<u>2990,79</u> 36923,10	<u>2266,25</u> 27978,22	<u>665,9</u> 8220,94	<u>58,64</u> 723,94	20 км.
911	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12, 5	м3	5,1968	<u>2910,47</u> 15125,13	<u>2187,50</u> 11368,00	<u>665,9</u> 3460,55	<u>57,07</u> 296,58	20 км.
912	+C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	-0,406	<u>2156,92</u> -875,71	<u>1969,31</u> -799,54	<u>187,61</u> -76,17	<u>-</u> -	15 км.
913	+C1424-11612 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12, 5	м3	-5,1968	<u>1922,31</u> -9989,86	<u>1734,70</u> -9014,89	<u>187,61</u> -974,97	<u>-</u> -	15 км.
914	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,486	<u>3588,76</u> 34042,98	<u>2852,49</u> 27058,72	<u>665,9</u> 6316,73	<u>70,37</u> 667,53	20 км.
915	+C1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	-0,6324	<u>2558,09</u> -1617,74	<u>2370,48</u> -1499,09	<u>187,61</u> -118,65	<u>-</u> -	15 км.
916	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	-0,4332	<u>2647,82</u> -1147,04	<u>1930,00</u> -836,08	<u>665,9</u> -288,47	<u>51,92</u> -22,49	20 км.
917	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	56,9876216	<u>3703,64</u> 211061,63	<u>2690,84</u> 153344,57	<u>940,18</u> 53578,62	<u>72,62</u> 4138,44	30 км.
918	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	-5,38965	<u>3297,21</u> -17770,81	<u>2566,66</u> -13833,40	<u>665,9</u> -3588,97	<u>64,65</u> -348,44	20 км.
919	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,09598	<u>2411,19</u> 2642,62	<u>1502,08</u> 1646,25	<u>861,83</u> 944,55	<u>47,28</u> 51,82	30 км.
920	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	-0,21356	<u>1673,78</u> -357,45	<u>1356,98</u> -289,80	<u>316,8</u> -67,65	<u>-</u> -	30 км.
921	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	-2,6586	<u>2738,63</u> -7280,92	<u>1823,10</u> -4846,89	<u>861,83</u> -2291,26	<u>53,7</u> -142,77	30 км.
922	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	-0,12	<u>1584,37</u> -190,12	<u>1267,57</u> -152,11	<u>316,8</u> -38,01	<u>-</u> -	30 км.
923	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	-35,84343	<u>3003,22</u> -107645,71	<u>2082,50</u> -74643,94	<u>861,83</u> -30890,94	<u>58,89</u> -2110,83	30 км.
924	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	-9,90073	<u>2284,18</u> -22615,05	<u>1967,38</u> -19478,50	<u>316,8</u> -3136,55	<u>-</u> -	30 км.
925	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	-12,9096	<u>2288,75</u> -29546,85	<u>1382,04</u> -17841,58	<u>861,83</u> -11125,88	<u>44,88</u> -579,39	30 км.
926	+C1425-11687 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	-4,016	<u>2170,39</u> -8716,29	<u>1266,00</u> -5084,26	<u>861,83</u> -3461,11	<u>42,56</u> -170,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
927	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	-0,03143	<u>2295,38</u> -72,14	<u>1388,54</u> -43,64	<u>861,83</u> -27,09	<u>45,01</u> -1,41	30 км.
928	+C1425-11688 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 у т.ч. вартість, що неоподатковується ПДВ	м3 грн.	-0,8	<u>2416,8</u> -1933,44 <u>316,80</u> -253,44	<u>2100,00</u> -1680,00 - -	<u>316,8</u> -253,44 <u>316,80</u> -253,44	<u>-</u> - - -	30 км.
929	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,16608	<u>2134,1</u> 354,43	<u>1230,42</u> 204,35	<u>861,83</u> 143,13	<u>41,85</u> 6,95	30 км.
930	+C1425-11696-2 варіант 1	Розчин азбоцементний	м3	-0,02856	<u>1428,37</u> -40,79	<u>1111,57</u> -31,75	<u>316,8</u> -9,04	<u>-</u> -	30 км.
931	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,51404	<u>3111,32</u> 4710,66	<u>2188,48</u> 3313,45	<u>861,83</u> 1304,85	<u>61,01</u> 92,36	30 км.
932	+C1425-11702 варіант 3	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	-25,27168	<u>1566,64</u> -39591,62	<u>1249,84</u> -31585,56	<u>316,8</u> -8006,06	<u>-</u> -	30 км.
933	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	6,26295	<u>2283,26</u> 14299,94	<u>1376,66</u> 8621,95	<u>861,83</u> 5397,60	<u>44,77</u> 280,39	30 км.
934	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	374,5282	<u>379,7</u> 142208,36	<u>311,59</u> 116699,24	<u>60,66</u> 22718,88	<u>7,45</u> 2790,24	30 км.
935	&C1426-11789-17 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	384,4969	<u>394,69</u> 151757,08	<u>326,29</u> 125457,49	<u>60,66</u> 23323,58	<u>7,74</u> 2976,01	30 км.
936	+C1427-11803-1 варіант 1	Газобетонні блоки	м3	-63,27392	<u>3725,93</u> -235754,20	<u>3527,99</u> -223229,76	<u>124,88</u> -7901,65	<u>73,06</u> -4622,79	30 км.
937	+C1427-11803-1 варіант 4	Газобетонні блоки у т.ч. вартість, що неоподатковується ПДВ	м3 грн.	68,784	<u>4112,74</u> 282890,71 <u>205,52</u> 14136,49	<u>3907,22</u> 268754,22 - -	<u>124,88</u> 8589,75 <u>124,88</u> 8589,75	<u>80,64</u> 5546,74 <u>80,64</u> 5546,74	30 км.
938	&C1427-11804-1-6	Блоки газобетонні D600 B3,5 F25 (600x300x100)	м3	6,98544	<u>3128,15</u> 21851,50	<u>2888,40</u> 20176,74	<u>178,41</u> 1246,27	<u>61,34</u> 428,49	30 км.
939	+C1429-82 варіант 1	Саджанці спіреї японської	шт	5	<u>150,29</u> 751,45	<u>146,63</u> 733,15	<u>0,71</u> 3,55	<u>2,95</u> 14,75	30 км.
940	+C1429-110	Земля рослинна	м3	107,816	<u>786,23</u> 84768,17	<u>316,43</u> 34116,22	<u>454,38</u> 48989,43	<u>15,42</u> 1662,52	30 км.
941	+C1429-111	Перегній	м3	0,15	<u>483,94</u> 72,59	<u>201,82</u> 30,27	<u>272,63</u> 40,89	<u>9,49</u> 1,43	30 км.
942	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,143148	<u>43998,87</u> 6298,35	<u>43100,47</u> 6169,75	<u>35,68</u> 5,11	<u>862,72</u> 123,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
943	&C1512-1-4-5	Світло-звуковий сигнальний пристрій	шт	2	<u>654,35</u> 1308,70	<u>641,42</u> 1282,84	<u>0,1</u> 0,20	<u>12,83</u> 25,66	30 км.
944	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00003	<u>1200447,47</u> 36,01	<u>1176594,24</u> 35,30	<u>315,04</u> 0,01	<u>23538,19</u> 0,70	30 км.
945	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,5764	<u>177,48</u> 279,78	<u>172,70</u> 272,24	<u>1,3</u> 2,05	<u>3,48</u> 5,49	30 км.
946	+C1530-41 варіант 2	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	-0,0428	<u>160,47</u> -6,87	<u>156,02</u> -6,68	<u>1,3</u> -0,06	<u>3,15</u> -0,13	30 км.
947	+C1530-83	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 50 мм	10м	18,18	<u>196,54</u> 3573,10	<u>189,56</u> 3446,20	<u>3,13</u> 56,90	<u>3,85</u> 70,00	30 км.
948	&C1530-144-2A-1	Труби гофровані пластикові діам. 20 мм	м	111	<u>10,8</u> 1198,80	<u>10,46</u> 1161,06	<u>0,13</u> 14,43	<u>0,21</u> 23,31	30 км.
949	&C1530-144-3Д варіант 1	Рукав пластмасовий діам. 20 мм	м	2	<u>15,51</u> 31,02	<u>15,08</u> 30,16	<u>0,13</u> 0,26	<u>0,3</u> 0,60	30 км.
950	+C1530-176 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 25x25x3 мм	10шт	0,6	<u>365,24</u> 219,14	<u>358,00</u> 214,80	<u>0,08</u> 0,05	<u>7,16</u> 4,29	30 км.
951	&C1534-7-3	Відводи сталеві д. 20 мм	шт	204	<u>17,9</u> 3651,60	<u>17,43</u> 3555,72	<u>0,12</u> 24,48	<u>0,35</u> 71,40	30 км.
952	&C1534-7-5	Відвід сталевий д. 40мм	шт	4	<u>48,46</u> 193,84	<u>47,39</u> 189,56	<u>0,12</u> 0,48	<u>0,95</u> 3,80	30 км.
953	&C1534-8-3	Відвід сталевий д. 32 мм	шт	55	<u>38,18</u> 2099,90	<u>37,35</u> 2054,25	<u>0,08</u> 4,40	<u>0,75</u> 41,25	30 км.
954	&C1534-12-2	Відвід, діаметр 65 мм	шт	9	<u>173,18</u> 1558,62	<u>169,37</u> 1524,33	<u>0,41</u> 3,69	<u>3,4</u> 30,60	30 км.
955	&C1534-23-1	Відвід, діаметр 133 мм	шт	1	<u>525,06</u> 525,06	<u>513,36</u> 513,36	<u>1,4</u> 1,40	<u>10,3</u> 10,30	30 км.
956	&C1534-141-1	Трійник сталевий, діаметр 65 мм	шт	1	<u>300,83</u> 300,83	<u>294,31</u> 294,31	<u>0,62</u> 0,62	<u>5,9</u> 5,90	30 км.
957	+C1534-256	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50x40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57x4-45x2,5 мм	шт	2	<u>42,39</u> 84,78	<u>41,48</u> 82,96	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,83</u> 1,66	30 км.
958	&C1534-256-1-Н	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 32x25 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 32x3-25x2,5 мм	шт	12	<u>30,3</u> 363,60	<u>29,63</u> 355,56	<u>0,08</u> 0,96	<u>0,59</u> 7,08	30 км.
959	&C1534-256-3	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 25x20 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 28x4-25x2,5 мм	шт	12	<u>21,89</u> 262,68	<u>21,33</u> 255,96	<u>0,13</u> 1,56	<u>0,43</u> 5,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
960	+C1534-258	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	2	<u>66,64</u> 133,28	<u>65,16</u> 130,32	<u>0,17</u> 0,34	<u>1,31</u> 2,62	30 км.
961	+C1534-274	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-76х3,5 мм	шт	1	<u>175,26</u> 175,26	<u>171,45</u> 171,45	<u>0,37</u> 0,37	<u>3,44</u> 3,44	30 км.
962	+C1534-359	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	2	<u>40,27</u> 80,54	<u>39,44</u> 78,88	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,79</u> 1,58	30 км.
963	+C1534-368 варіант 1	Заглушка сталевая діам.108х4 мм	шт	6	<u>55,21</u> 331,26	<u>53,59</u> 321,54	<u>0,54</u> 3,24	<u>1,08</u> 6,48	30 км.
964	+C1534-368 варіант 2	Заглушка сталевая діам.108х4 мм	шт	-6	<u>49,93</u> -299,58	<u>48,41</u> -290,46	<u>0,54</u> -3,24	<u>0,98</u> -5,88	30 км.
965	C1534-382	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 400 мм, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8, 0 мм	шт	2	<u>1055,37</u> 2110,74	<u>1028,35</u> 2056,70	<u>6,33</u> 12,66	<u>20,69</u> 41,38	30 км.
966	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,07675	<u>676,29</u> 51,91	<u>652,94</u> 50,11	<u>10,09</u> 0,77	<u>13,26</u> 1,03	30 км.
967	+C1537-214	Канат подвійного звивання, тип ТЛК-0, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 19,5 мм	10м	-0,468	<u>2662,64</u> -1246,12	<u>2528,36</u> -1183,27	<u>82,07</u> -38,41	<u>52,21</u> -24,44	30 км.
968	+C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000264	<u>548634,43</u> 144,84	<u>537421,78</u> 141,88	<u>455,11</u> 0,12	<u>10757,54</u> 2,84	30 км.
969	+C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,108	<u>3320,32</u> 358,59	<u>3245,22</u> 350,48	<u>10</u> 1,08	<u>65,1</u> 7,03	30 км.
970	+C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,073	<u>6015,25</u> 439,11	<u>5881,21</u> 429,33	<u>16,09</u> 1,17	<u>117,95</u> 8,61	30 км.
971	+C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,384	<u>3766,65</u> 1446,39	<u>3652,51</u> 1402,56	<u>40,28</u> 15,47	<u>73,86</u> 28,36	30 км.
972	+C1541-67-1 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,024	<u>4168,36</u> 100,04	<u>4046,35</u> 97,11	<u>40,28</u> 0,97	<u>81,73</u> 1,96	30 км.
973	+C1541-67-1 варіант 2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	-0,384	<u>2445,14</u> -938,93	<u>2356,92</u> -905,06	<u>40,28</u> -15,47	<u>47,94</u> -18,40	30 км.
974	+C1541-67-2 варіант 1	Прокладка гумова товщ. 2,5, діаметр 106 мм	1000шт	0,006	<u>18824,96</u> 112,95	<u>18375,29</u> 110,25	<u>80,55</u> 0,48	<u>369,12</u> 2,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
975	+С1541-67-2 варіант 2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	<u>14293,96</u> 57,18	<u>13933,14</u> 55,73	<u>80,55</u> 0,32	<u>280,27</u> 1,13	30 км.
976	+С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	10,39194	<u>791,03</u> 8220,34	<u>774,62</u> 8049,80	<u>0,9</u> 9,35	<u>15,51</u> 161,19	30 км.
977	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,0388	<u>193,27</u> 394,04	<u>189,35</u> 386,05	<u>0,13</u> 0,27	<u>3,79</u> 7,72	30 км.
978	+С1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,59	<u>43,94</u> 25,92	<u>43,05</u> 25,40	<u>0,03</u> 0,02	<u>0,86</u> 0,50	30 км.
979	+С1545-9	Брезент	10м2	0,00108	<u>3998,41</u> 4,32	<u>3915,98</u> 4,23	<u>4,03</u> -	<u>78,4</u> 0,09	30 км.
980	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,1159	<u>638,13</u> 712,09	<u>625,26</u> 697,73	<u>0,36</u> 0,40	<u>12,51</u> 13,96	30 км.
981	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0132	<u>1439,71</u> 19,00	<u>1411,12</u> 18,63	<u>0,36</u> -	<u>28,23</u> 0,37	30 км.
982	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,54	<u>24</u> 36,96	<u>23,31</u> 35,90	<u>0,22</u> 0,34	<u>0,47</u> 0,72	30 км.
983	+С1545-87	Конструкція опорна	т	0,00348	<u>96937,74</u> 337,34	<u>94634,25</u> 329,33	<u>402,75</u> 1,40	<u>1900,74</u> 6,61	30 км.
984	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,07	<u>702,08</u> 49,15	<u>687,81</u> 48,15	<u>0,5</u> 0,04	<u>13,77</u> 0,96	30 км.
985	+С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	44,16	<u>31,32</u> 1383,09	<u>30,48</u> 1346,00	<u>0,23</u> 10,16	<u>0,61</u> 26,93	30 км.
986	+С1545-153	Наконечники кабельні	шт	59,16	<u>25,8</u> 1526,33	<u>25,27</u> 1494,97	<u>0,02</u> 1,18	<u>0,51</u> 30,18	30 км.
987	+С1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	<u>455,84</u> 4,56	<u>446,46</u> 4,46	<u>0,44</u> -	<u>8,94</u> 0,10	30 км.
988	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	2,9376	<u>20,57</u> 60,43	<u>20,13</u> 59,13	<u>0,04</u> 0,12	<u>0,4</u> 1,18	30 км.
989	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,0130464	<u>40526,22</u> 528,72	<u>39264,40</u> 512,26	<u>467,19</u> 6,10	<u>794,63</u> 10,36	30 км.
990	+С1545-159 варіант 2	Очіс льняний	т	0,0015525	<u>39398,62</u> 61,17	<u>38158,91</u> 59,24	<u>467,19</u> 0,73	<u>772,52</u> 1,20	30 км.
991	+С1545-159 варіант 3	Очіс льняний	т	-0,003154	<u>36657,47</u> -115,62	<u>35471,51</u> -111,88	<u>467,19</u> -1,47	<u>718,77</u> -2,27	30 км.
992	&С1545-159-1-6В	Нитка Локтай	шт	7	<u>573,32</u> 4013,24	<u>561,88</u> 3933,16	<u>0,2</u> 1,40	<u>11,24</u> 78,68	30 км.
993	+С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0132	<u>123,7</u> 1,63	<u>119,94</u> 1,58	<u>1,33</u> 0,02	<u>2,43</u> 0,03	30 км.
994	+С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	58	<u>49,58</u> 2875,64	<u>48,34</u> 2803,72	<u>0,27</u> 15,66	<u>0,97</u> 56,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
995	&C1545-172-П варіант 1	Планка примикання	м/п	7,24	<u>103,02</u> 745,86	<u>98,78</u> 715,17	<u>2,22</u> 16,07	<u>2,02</u> 14,62	30 км.
996	+C1545-213	Рентгенівська плівка, тип РТ-5	дм2	20,4	<u>302,24</u> 6165,70	<u>296,30</u> 6044,52	<u>0,01</u> 0,20	<u>5,93</u> 120,98	30 км.
997	+C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,1224	<u>6489,04</u> 794,26	<u>6350,80</u> 777,34	<u>11</u> 1,35	<u>127,24</u> 15,57	30 км.
998	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	<u>24,01</u> 48,02	<u>23,10</u> 46,20	<u>0,44</u> 0,88	<u>0,47</u> 0,94	30 км.
999	+C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	1,64	<u>101,17</u> 165,92	<u>98,75</u> 161,95	<u>0,44</u> 0,72	<u>1,98</u> 3,25	30 км.
1000	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0083148	<u>234020,22</u> 1945,83	<u>228988,56</u> 1903,99	<u>443,03</u> 3,68	<u>4588,63</u> 38,16	30 км.
1001	&C1545-283- 12	Шайба М10*30	шт	576	<u>1,02</u> 587,52	<u>1,00</u> 576,00	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 11,52	30 км.
1002	&C1545-318-1- 5Ц	Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм	шт	48	<u>819,77</u> 39348,96	<u>582,66</u> 27967,68	<u>221,04</u> 10609,92	<u>16,07</u> 771,36	30 км.
1003	&C1545-318-2- 5Ш	Гнучкий металорукав, діаметр 15 мм	шт	48	<u>575,95</u> 27645,60	<u>343,62</u> 16493,76	<u>221,04</u> 10609,92	<u>11,29</u> 541,92	30 км.
1004	&C1545-1118- 3	Болт М6х30	шт	6	<u>25,54</u> 153,24	<u>25,00</u> 150,00	<u>0,04</u> 0,24	<u>0,5</u> 3,00	30 км.
1005	&C1545-1118- 3	Болт анкерний М8/10х125	шт	44	<u>21,18</u> 931,92	<u>20,72</u> 911,68	<u>0,04</u> 1,76	<u>0,42</u> 18,48	30 км.
1006	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00057	<u>179240,52</u> 102,17	<u>175110,23</u> 99,81	<u>615,77</u> 0,35	<u>3514,52</u> 2,01	30 км.
1007	+C1546-20	Клей БМК5	кг	1,113	<u>522,86</u> 581,94	<u>512,05</u> 569,91	<u>0,56</u> 0,62	<u>10,25</u> 11,41	30 км.
1008	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00058	<u>329802,45</u> 191,29	<u>322661,07</u> 187,14	<u>674,67</u> 0,39	<u>6466,71</u> 3,76	30 км.
1009	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,6157	<u>78,31</u> 283,15	<u>66,83</u> 241,64	<u>9,94</u> 35,94	<u>1,54</u> 5,57	30 км.
1010	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,0221184	<u>19276,8</u> 426,37	<u>18888,88</u> 417,79	<u>9,94</u> 0,22	<u>377,98</u> 8,36	30 км.
1011	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	-0,62728	<u>54,13</u> -33,95	<u>43,13</u> -27,05	<u>9,94</u> -6,24	<u>1,06</u> -0,66	30 км.
1012	+C1546-66 варіант 3	Пропан-бутан технічний	м3	0,07711	<u>76,99</u> 5,94	<u>65,54</u> 5,05	<u>9,94</u> 0,77	<u>1,51</u> 0,12	30 км.
1013	+C1546-68	Проявник	л	0,204	<u>446,1</u> 91,00	<u>436,68</u> 89,08	<u>0,67</u> 0,14	<u>8,75</u> 1,78	30 км.
1014	+C1546-82	Сурик свинцевий	т	0,004707	<u>269221,99</u> 1267,23	<u>263354,13</u> 1239,61	<u>589</u> 2,77	<u>5278,86</u> 24,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1015	+C1546-82 варіант 1	Сурик свинцевий	т	-0,004707	<u>173938,47</u>	<u>169938,91</u>	<u>589</u>	<u>3410,56</u>	30 км.
1016	+C1546-92	Фіксаж	л	0,204	<u>-818,73</u> <u>220,48</u>	<u>-799,90</u> <u>215,49</u>	<u>-2,77</u> <u>0,67</u>	<u>-16,06</u> <u>4,32</u>	30 км.
1017	+C1547-9 варіант 1	Патрон для лампи	шт	384	<u>44,98</u> <u>13,2</u>	<u>43,96</u> <u>12,88</u>	<u>0,14</u> <u>0,06</u>	<u>0,88</u> <u>0,26</u>	30 км.
1018	&C1547-724 варіант 1	Світильник герметичний світлодіодний CD LED 18	шт	8	<u>5068,80</u> <u>1525,42</u>	<u>4945,92</u> <u>1494,99</u>	<u>23,04</u> <u>0,52</u>	<u>99,84</u> <u>29,91</u>	30 км.
1019	&C1547-7245 варіант 1	Світильник світлодіодний з датчиком руху RKL LED 18	шт	50	<u>12203,36</u> <u>855,19</u>	<u>11959,92</u> <u>837,90</u>	<u>4,16</u> <u>0,52</u>	<u>239,28</u> <u>16,77</u>	30 км.
1020	&C1547-7246 варіант 1	Світильник аварійного освітлення з акумулятором ДБО-01 ВСП 1х6	шт	14	<u>42759,50</u> <u>2437,05</u>	<u>41895,00</u> <u>2388,74</u>	<u>26,00</u> <u>0,52</u>	<u>838,50</u> <u>47,79</u>	30 км.
1021	+C1550-59	Двокомпонентна епоксидна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 72	кг	206,5518	<u>34118,70</u> <u>1684,48</u>	<u>33442,36</u> <u>1650,90</u>	<u>7,28</u> <u>0,55</u>	<u>669,06</u> <u>33,03</u>	30 км.
1022	+C1550-59 варіант 1	Двокомпонентна епоксидна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 72	кг	316,8282	<u>347932,38</u> <u>1175,32</u>	<u>340996,37</u> <u>1151,72</u>	<u>113,60</u> <u>0,55</u>	<u>6822,41</u> <u>23,05</u>	30 км.
1023	+C1550-60	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	267,4581	<u>372374,52</u> <u>350,75</u>	<u>364897,37</u> <u>343,85</u>	<u>174,26</u> <u>0,02</u>	<u>7302,89</u> <u>6,88</u>	30 км.
1024	+C1550-60 варіант 1	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	410,2519	<u>93810,93</u> <u>155,12</u>	<u>91965,47</u> <u>152,06</u>	<u>5,35</u> <u>0,02</u>	<u>1840,11</u> <u>3,04</u>	30 км.
1025	+C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	52,8	<u>63638,27</u> <u>38,61</u>	<u>62382,90</u> <u>37,71</u>	<u>8,21</u> <u>0,14</u>	<u>1247,16</u> <u>0,76</u>	30 км.
1026	+C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	90,504	<u>2038,61</u> <u>330,97</u>	<u>1991,09</u> <u>323,46</u>	<u>7,39</u> <u>1,02</u>	<u>40,13</u> <u>6,49</u>	30 км.
1027	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	10,4	<u>29954,11</u> <u>647,92</u>	<u>29274,42</u> <u>634,47</u>	<u>92,31</u> <u>0,75</u>	<u>587,38</u> <u>12,7</u>	30 км.
1028	+C1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	121,2	<u>6738,37</u> <u>39,49</u>	<u>6598,49</u> <u>38,60</u>	<u>7,80</u> <u>0,12</u>	<u>132,08</u> <u>0,77</u>	30 км.
1029	+C1555-170 варіант 1	Плитка попереджувальна тактильна 330х300 (конус)	шт	47	<u>4786,19</u> <u>233,97</u>	<u>4678,32</u> <u>229,32</u>	<u>14,54</u> <u>0,06</u>	<u>93,33</u> <u>4,59</u>	30 км.
1030	+C1600-27	KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий	кг	671	<u>10996,59</u> <u>118,4</u>	<u>10778,04</u> <u>115,54</u>	<u>2,82</u> <u>0,54</u>	<u>215,73</u> <u>2,32</u>	30 км.
1031	+C1600-39	KREISEL 031 Штукатурка фасадна силіконова «Баранець»	кг	1073,6	<u>79446,40</u> <u>97,91</u>	<u>77527,34</u> <u>95,45</u>	<u>362,34</u> <u>0,54</u>	<u>1556,72</u> <u>1,92</u>	30 км.
1032	+C1600-192	KREISEL 662 Шпаклівка моделююча, цементно-вапняна 1-5 мм	кг	790,03	<u>105116,18</u> <u>15,79</u>	<u>102475,12</u> <u>14,94</u>	<u>579,74</u> <u>0,54</u>	<u>2061,32</u> <u>0,31</u>	30 км.
1033	+C1600-277	Геотекстиль, щільність 400 г/м2	м2	102,3	<u>12474,57</u> <u>50,27</u>	<u>11803,05</u> <u>48,97</u>	<u>426,62</u> <u>0,31</u>	<u>244,90</u> <u>0,99</u>	30 км.
1034	+C1630-65 варіант 2	Засувка чавунна фланців з гумованим клином, діаметр 200 мм	шт	2	<u>5142,62</u> <u>13125,43</u>	<u>5009,63</u> <u>12859,61</u>	<u>31,71</u> <u>8,46</u>	<u>101,28</u> <u>257,36</u>	30 км.
1035	&C1630-65-5	Кран кульовий зварювання-фланець ф32	шт	12	<u>26250,86</u> <u>1948,07</u>	<u>25719,22</u> <u>1897,38</u>	<u>16,92</u> <u>12,49</u>	<u>514,72</u> <u>38,2</u>	30 км.
					<u>23376,84</u>	<u>22768,56</u>	<u>149,88</u>	<u>458,40</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1036	&C1630-87-1-2-4	Кран кульовий фланцевий Ду-65мм	шт	2	<u>4485,63</u> 8971,26	<u>4392,36</u> 8784,72	<u>5,32</u> 10,64	<u>87,95</u> 175,90	30 км.
1037	&C1630-87-3-1Ц варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний латунний діам. 20 мм	шт	1	<u>135,56</u> 135,56	<u>132,74</u> 132,74	<u>0,16</u> 0,16	<u>2,66</u> 2,66	30 км.
1038	+C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 25 мм	шт	48	<u>427,35</u> 20512,80	<u>416,75</u> 20004,00	<u>2,22</u> 106,56	<u>8,38</u> 402,24	30 км.
1039	+C1630-103 варіант 2	Фільтри сітчастий для очищення води в трубопроводах діаметром 20 мм	шт	1	<u>427,35</u> 427,35	<u>416,75</u> 416,75	<u>2,22</u> 2,22	<u>8,38</u> 8,38	30 км.
1040	+C1630-103 варіант 3	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	48	<u>427,35</u> 20512,80	<u>416,75</u> 20004,00	<u>2,22</u> 106,56	<u>8,38</u> 402,24	30 км.
1041	+C1630-104 варіант 1	Фільтр фланцевий діаметром 32 мм (ФОФ)	шт	1	<u>667,77</u> 667,77	<u>645,18</u> 645,18	<u>9,5</u> 9,50	<u>13,09</u> 13,09	30 км.
1042	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	52,67402	<u>51,29</u> 2701,65	<u>49,92</u> 2629,49	<u>0,36</u> 18,96	<u>1,01</u> 53,20	30 км.
1043	+C1630-115 варіант 1	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	0,90698	<u>46,37</u> 42,06	<u>45,10</u> 40,90	<u>0,36</u> 0,33	<u>0,91</u> 0,83	30 км.
1044	+C1630-144	Вузли укрупнені монтажні із сталевих безшовних гарячедеформованих труб для опалення та газопостачання, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	24,36	<u>315,14</u> 7676,81	<u>307,51</u> 7490,94	<u>1,45</u> 35,32	<u>6,18</u> 150,55	30 км.
1045	+C1630-144 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих безшовних гарячедеформованих труб для опалення та газопостачання, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	-24,36	<u>284,84</u> -6938,70	<u>277,80</u> -6767,21	<u>1,45</u> -35,32	<u>5,59</u> -136,17	30 км.
1046	+C1630-160 варіант 1	Електрозасувка фланцева з електроприводом RBV-16-20-EO, діаметр 60 мм	шт	1	<u>9918,93</u> 9918,93	<u>9709,22</u> 9709,22	<u>15,22</u> 15,22	<u>194,49</u> 194,49	30 км.
1047	+C1630-162 варіант 1	Засувка фланцева GV-16F, діаметр 80 мм	шт	2	<u>2404,86</u> 4809,72	<u>2339,95</u> 4679,90	<u>17,76</u> 35,52	<u>47,15</u> 94,30	30 км.
1048	&C1630-540-2 варіант 1	Клапан зворотній діам.20 мм	шт	1	<u>181,38</u> 181,38	<u>177,50</u> 177,50	<u>0,32</u> 0,32	<u>3,56</u> 3,56	30 км.
1049	&C1630-670-4 варіант 1	Кран кульовий діам. 40 мм для спуску води, арт. 2050	шт	1	<u>503,88</u> 503,88	<u>493,92</u> 493,92	<u>0,08</u> 0,08	<u>9,88</u> 9,88	30 км.
1050	&C1630-976-16-Ж варіант 1	Smart лічильник газу G4	шт	96	<u>8850,76</u> 849672,96	<u>8661,15</u> 831470,40	<u>16,07</u> 1542,72	<u>173,54</u> 16659,84	30 км.
1051	&C1630-976-20-5-5	Сигналізатор газу СТРАЖ S51A3K	шт	2	<u>1519,59</u> 3039,18	<u>1489,02</u> 2978,04	<u>0,77</u> 1,54	<u>29,8</u> 59,60	30 км.
1052	&C1630-976-20-5-8	Сигналізатор газу	шт	48	<u>1170,79</u> 56197,92	<u>1147,06</u> 55058,88	<u>0,77</u> 36,96	<u>22,96</u> 1102,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1053	&C1630-981-1-1Н варіант 1	Лічильники води В-Meters 1/2 ХВ 30С 110мм	шт	1	<u>738,58</u> 738,58	<u>723,90</u> 723,90	<u>0,2</u> 0,20	<u>14,48</u> 14,48	30 км.
1054	+C1630-1159 варіант 1	Манометр загального призначення МТП	комплект	1	<u>512,78</u> 512,78	<u>501,64</u> 501,64	<u>1,09</u> 1,09	<u>10,05</u> 10,05	30 км.
1055	&C1630-1162-21-Н варіант 1	Дощоприймач круглий магістральний діам. 785 мм	шт	6	<u>926,69</u> 5560,14	<u>904,49</u> 5426,94	<u>4,03</u> 24,18	<u>18,17</u> 109,02	30 км.
1056	&C1630-1162-21-Н варіант 2	Насос ручний БКФ-4	шт	2	<u>5908</u> 11816,00	<u>5788,13</u> 11576,26	<u>4,03</u> 8,06	<u>115,84</u> 231,68	30 км.
1057	&C1630-1162-21-Н варіант 4	Насос ручний БКФ-4	шт	-2	<u>5337,69</u> -10675,38	<u>5229,00</u> -10458,00	<u>4,03</u> -8,06	<u>104,66</u> -209,32	30 км.
1058	+C1630-1195 варіант 1	Висушувачі для рушників	шт	48	<u>1687,87</u> 81017,76	<u>1651,55</u> 79274,40	<u>3,22</u> 154,56	<u>33,1</u> 1588,80	30 км.
1059	&C1630-1428-19-13 варіант 1	Котел опалювальний газовий двоконтурний 19,7 кВт Ariston CARES X CF NG	к-т	18	<u>30593,72</u> 550686,96	<u>29975,75</u> 539563,50	<u>18,09</u> 325,62	<u>599,88</u> 10797,84	30 км.
1060	+C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 1"	шт	96	<u>413,02</u> 39649,92	<u>404,40</u> 38822,40	<u>0,52</u> 49,92	<u>8,1</u> 777,60	30 км.
1061	&C1630-1450-6-Б5 варіант 1	Лічильник холодної води JS-NK-10 (XB)	шт	1	<u>8528,81</u> 8528,81	<u>8360,65</u> 8360,65	<u>0,93</u> 0,93	<u>167,23</u> 167,23	30 км.
1062	&C1630-1565-1	Засувки фланцеві для нафти та масла, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>6750,82</u> 13501,64	<u>6600,00</u> 13200,00	<u>18,45</u> 36,90	<u>132,37</u> 264,74	30 км.
1063	+C1630-1936 варіант 1	Лічильники газу Самгаз G4	шт	48	<u>1816,22</u> 87178,56	<u>1779,68</u> 85424,64	<u>0,93</u> 44,64	<u>35,61</u> 1709,28	30 км.
1064	+C1630-1936 варіант 2	Лічильники газу Самгаз G4	шт	-48	<u>1626,42</u> -78068,16	<u>1593,60</u> -76492,80	<u>0,93</u> -44,64	<u>31,89</u> -1530,72	30 км.
1065	&C1630-1966-2	Фільтр газовий	шт	48	<u>279,15</u> 13399,20	<u>269,17</u> 12920,16	<u>4,51</u> 216,48	<u>5,47</u> 262,56	30 км.
1066	&C1632-80-1-Н варіант 1	Геомембрана АГРУ на основі поліетилену високої щільності	м2	-8	<u>475,08</u> -3800,64	<u>464,52</u> -3716,16	<u>1,24</u> -9,92	<u>9,32</u> -74,56	30 км.
1067	+C1632-102	Силікон	л	0,3843	<u>408,09</u> 156,83	<u>399,42</u> 153,50	<u>0,67</u> 0,26	<u>8</u> 3,07	30 км.
1068	+C1632-102 варіант 1	Силікон	л	0,126	<u>368,74</u> 46,46	<u>360,84</u> 45,47	<u>0,67</u> 0,08	<u>7,23</u> 0,91	30 км.
1069	&C1632-802 варіант 1	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм	м2	-17,157	<u>426,26</u> -7313,34	<u>416,66</u> -7148,64	<u>1,24</u> -21,27	<u>8,36</u> -143,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1070	&C1632-802 варіант 4	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм	м2	64,182	<u>498</u> 31962,64	<u>487,00</u> 31256,63	<u>1,24</u> 79,59	<u>9,76</u> 626,42	30 км.
1071	&C1632-802 варіант 5	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм	м2	72	<u>273,87</u> 19718,64	<u>267,26</u> 19242,72	<u>1,24</u> 89,28	<u>5,37</u> 386,64	30 км.
1072	&C188888-4-1	Турбошуруп	шт	32,60063	<u>6,29</u> 205,06	<u>6,17</u> 201,15	<u>-</u> -	<u>0,12</u> 3,91	
1073	&C188888-4-1 варіант 1	Турбошуруп	шт	9,1026	<u>19,09</u> 173,77	<u>18,72</u> 170,40	<u>-</u> -	<u>0,37</u> 3,37	
		у т.ч. вартість, що неоподатковується ПДВ	грн.		<u>0,37</u> 3,37	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,37</u> 3,37	
1074	+C188888-17	Анкер	шт	384	<u>88,89</u> 34133,76	<u>87,15</u> 33465,60	<u>-</u> -	<u>1,74</u> 668,16	
1075	+K536111-201 варіант 1	Блоки дверні ламіновані глухі 760x2060h (Д-7, Д-7п)	шт	104	<u>8782,67</u> 913397,68	<u>8577,45</u> 892054,80	<u>33,01</u> 3433,04	<u>172,21</u> 17909,84	30 км.
1076	+K536111-301 варіант 1	Блоки дверні ламіновані глухі 860x2060h	шт	144	<u>8712,14</u> 1254548,16	<u>8505,00</u> 1224720,00	<u>36,31</u> 5228,64	<u>170,83</u> 24599,52	30 км.
1077	&K536112-108-7 варіант 2	Блоки дверні металеві протипожежні зовнішні	шт	8	<u>11333,65</u> 90669,20	<u>11058,60</u> 88468,80	<u>52,82</u> 422,56	<u>222,23</u> 1777,84	30 км.
1078	&K536112-108-7 варіант 4	Блоки дверні металеві протипожежні зовнішні	шт	-4	<u>12098,04</u> -48392,16	<u>11808,00</u> -47232,00	<u>52,82</u> -211,28	<u>237,22</u> -948,88	30 км.
1079	+K581121-A014 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	-8	<u>855,46</u> -6843,68	<u>653,34</u> -5226,72	<u>185,35</u> -1482,80	<u>16,77</u> -134,16	30 км.
1080	+K581121-A015 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБВ 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	-18	<u>627,88</u> -11301,84	<u>513,80</u> -9248,40	<u>101,77</u> -1831,86	<u>12,31</u> -221,58	30 км.
1081	+K581121-A020 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	-46	<u>1947,04</u> -89563,84	<u>1540,00</u> -70840,00	<u>368,86</u> -16967,56	<u>38,18</u> -1756,28	30 км.
1082	+K585521-L001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	2	<u>555,96</u> 1111,92	<u>512,10</u> 1024,20	<u>32,96</u> 65,92	<u>10,9</u> 21,80	30 км.
1083	+K585521-L004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	9	<u>1244,27</u> 11198,43	<u>1114,41</u> 10029,69	<u>105,46</u> 949,14	<u>24,4</u> 219,60	30 км.
1084	+K585521-L004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	-2	<u>1134,46</u> -2268,92	<u>1006,76</u> -2013,52	<u>105,46</u> -210,92	<u>22,24</u> -44,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1085	+K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	10	<u>1883,8</u> 18838,00	<u>1688,66</u> 16886,60	<u>158,2</u> 1582,00	<u>36,94</u> 369,40	30 км.
1086	+K585521- Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1636,48</u> 4909,44	<u>1446,19</u> 4338,57	<u>158,2</u> 474,60	<u>32,09</u> 96,27	30 км.
1087	+K585521- Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	-6	<u>1717,41</u> -10304,46	<u>1525,54</u> -9153,24	<u>158,2</u> -949,20	<u>33,67</u> -202,02	30 км.
1088	+K585521- Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	5	<u>2001</u> 10005,00	<u>1786,95</u> 8934,75	<u>174,81</u> 874,05	<u>39,24</u> 196,20	30 км.
1089	+K585521- Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	-4	<u>1824,92</u> -7299,68	<u>1614,33</u> -6457,32	<u>174,81</u> -699,24	<u>35,78</u> -143,12	30 км.
1090	+K585521- Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	12	<u>2684,02</u> 32208,24	<u>2367,73</u> 28412,76	<u>263,66</u> 3163,92	<u>52,63</u> 631,56	30 км.
1091	+K585521- Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	-12	<u>2450,72</u> -29408,64	<u>2139,01</u> -25668,12	<u>263,66</u> -3163,92	<u>48,05</u> -576,60	30 км.
1092	+K585521- Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>4084,47</u> 32675,76	<u>3615,48</u> 28923,84	<u>388,9</u> 3111,20	<u>80,09</u> 640,72	30 км.
1093	+K585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	10	<u>1346,77</u> 13467,70	<u>1254,44</u> 12544,40	<u>65,92</u> 659,20	<u>26,41</u> 264,10	30 км.
1094	+K585521- Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1757,48</u> 5272,44	<u>1657,10</u> 4971,30	<u>65,92</u> 197,76	<u>34,46</u> 103,38	30 км.
1095	+K585521- Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1615,25</u> 3230,50	<u>1517,66</u> 3035,32	<u>65,92</u> 131,84	<u>31,67</u> 63,34	30 км.
1096	+K585521- Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	-2	<u>1465,71</u> -2931,42	<u>1371,05</u> -2742,10	<u>65,92</u> -131,84	<u>28,74</u> -57,48	30 км.
1097	+K585521- Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>3984,94</u> 15939,76	<u>3544,27</u> 14177,08	<u>362,53</u> 1450,12	<u>78,14</u> 312,56	30 км.
1098	+K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	12	<u>2424,17</u> 29090,04	<u>2257,99</u> 27095,88	<u>118,65</u> 1423,80	<u>47,53</u> 570,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1099	+K585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2201,69</u> 2201,69	<u>2039,87</u> 2039,87	<u>118,65</u> 118,65	<u>43,17</u> 43,17	30 км.
1100	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	22	<u>472,53</u> 10395,66	<u>450,08</u> 9901,76	<u>13,18</u> 289,96	<u>9,27</u> 203,94	30 км.
1101	+K589111-22 варіант 1	Східці з/б марки СС11.17	шт	-22	<u>531,73</u> -11698,06	<u>490,98</u> -10801,56	<u>30,32</u> -667,04	<u>10,43</u> -229,46	30 км.
1102	+K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	152	<u>293,3</u> 44581,60	<u>257,76</u> 39179,52	<u>29,79</u> 4528,08	<u>5,75</u> 874,00	30 км.
1103	+K589921-A003 варіант 1	Порєбрики БР100.20.8	шт	253	<u>146,16</u> 36978,48	<u>132,74</u> 33583,22	<u>10,55</u> 2669,15	<u>2,87</u> 726,11	30 км.
1104	+1507-4028 варіант 1	Опора освітлення металева висотою 5 м з вбудованим світлодіодним джерелом світла 30 Вт Сокар-1 + Ф-210 (закладна деталь) + ТВ-12 (щиток вводу на два кабеля)	шт	5	<u>10207,48</u> 51037,40	<u>10002,30</u> 50011,50	<u>5,03</u> 25,15	<u>200,15</u> 1000,75	30 км.
1105	&1515-1023-5 варіант 1	Лампа LED 10Вт	шт	384	<u>42,75</u> 16416,00	<u>41,90</u> 16089,60	<u>0,01</u> 3,84	<u>0,84</u> 322,56	30 км.
1106	&1517-2039-20Е варіант 1	Металоконструкція ЩРв-18з-1 36УХЛ3	шт	48	<u>670,7</u> 32193,60	<u>651,51</u> 31272,48	<u>6,04</u> 289,92	<u>13,15</u> 631,20	30 км.
1107	&1517-2039-203 варіант 1	Щит АВР (автоматичного ввімкнення резерву) на два ввод Ін=16А, 380 В, 50 Гц, АВР 10А	шт	1	<u>5512,76</u> 5512,76	<u>5402,25</u> 5402,25	<u>2,42</u> 2,42	<u>108,09</u> 108,09	30 км.
1108	+1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25 220/12	шт	1	<u>1019,16</u> 1019,16	<u>995,56</u> 995,56	<u>3,62</u> 3,62	<u>19,98</u> 19,98	30 км.
1109	&2405-1364-24А варіант 1	Коробка установочна 71x43,5 мм КУ 68-1903	шт	1256	<u>8,81</u> 11065,36	<u>8,64</u> 10851,84	<u>-</u> -	<u>0,17</u> 213,52	30 км.
1110	+15093-34013 варіант 1	Двожильний кабель перерізом 2x1,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	-0,005	<u>26229,53</u> -131,15	<u>25688,25</u> -128,44	<u>26,98</u> -0,13	<u>514,3</u> -2,58	30 км.
1111	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3x1,5мм2 ВВГнг-Іs-1.0	1000м	0,434	<u>39171,32</u> 17000,35	<u>38367,00</u> 16651,28	<u>36,25</u> 15,73	<u>768,07</u> 333,34	30 км.
1112	+15093-35013 варіант 2	Трижильний кабель перерізом 3x1,5мм2 ВВГнг-Іs-1.0	1000м	0,111	<u>36762,48</u> 4080,64	<u>36005,40</u> 3996,60	<u>36,25</u> 4,02	<u>720,83</u> 80,02	30 км.
1113	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3x2,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,452	<u>61008,13</u> 27575,67	<u>59755,50</u> 27009,49	<u>56,39</u> 25,49	<u>1196,24</u> 540,69	30 км.
1114	+15095-1064 варіант 1	Провід перерізом 4мм2 ПВ3	1000м	0,006	<u>23634,74</u> 141,81	<u>23152,50</u> 138,92	<u>18,81</u> 0,11	<u>463,43</u> 2,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1115	&17141-1012-6 варіант 1	Сигналізатор газу СГБ-1	шт	1	<u>2834,69</u> 2834,69	<u>2778,30</u> 2778,30	<u>0,81</u> 0,81	<u>55,58</u> 55,58	30 км.
1116	&290902-224-7-Я варіант 1	Розетка однофазна внутрішнього встановлення IP20	шт	864	<u>70,87</u> 61231,68	<u>69,46</u> 60013,44	<u>0,02</u> 17,28	<u>1,39</u> 1200,96	30 км.
1117	&290902-256-18 варіант 1	Вимикач двоклавішний внутрішнього встановлення 6А, IP20	шт	96	<u>75,64</u> 7261,44	<u>74,09</u> 7112,64	<u>0,07</u> 6,72	<u>1,48</u> 142,08	30 км.
1118	&290902-256-18 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутрішнього встановлення 6А, IP20	шт	296	<u>59,89</u> 17727,44	<u>58,65</u> 17360,40	<u>0,07</u> 20,72	<u>1,17</u> 346,32	30 км.
1119	C1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Бензин	кг	0,9948	<u>62,71</u> 62,38	<u>62,71</u> 62,38			
1120	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1377,5	<u>8,4246</u> 11604,89	<u>8,4246</u> 11604,89			
1121	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,2323	<u>159,41</u> 515,25	<u>159,41</u> 515,25			
1122	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1048	<u>142,97</u> 14,98	<u>142,97</u> 14,98			
1123	C1999-9009	Дрова	м3	0,7523	<u>119,13</u> 89,63	<u>119,13</u> 89,63			
1124		Разом Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн. грн.	1	12287,13 <u>-608,00</u> -608,00	12287,13 <u>-608,00</u> -608,00			
		Разом по розділу III	грн.		19255431,93	18228392,83	669964,95	357074,15	
		Усього вартість, що неоподаткована ПДВ	грн.		13667,43	-	7577,79	6089,65	
		<u>Машини для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом</u>							
1125	C401-3	Код А1.Самоскиди КамАЗ-5511	маш. год	21,101	<u>615,35</u> 12984,42				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Витрати енергоносіїв машин для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом							
		Моторна олія	л	5,081					
		Пластичні мастила	кг	0,634					
		Трансмійна олія	л	0,726					
		Спеціальна олія	л	0,271					
		Дизельне паливо	л	181,446					
		IV. Устаткування							
1126	+1503-1270 варіант 1	Шафа керування зовнішнім освітленням	шт	1	<u>8366,12</u>	<u>8050,00</u>	<u>241,50</u>	<u>74,62</u>	3%
					8366,12	8050,00	241,50	74,62	
1127	+1503-2001 варіант 1	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, Ір=25А іС60N	шт	96	<u>534,31</u>	<u>514,12</u>	<u>15,42</u>	<u>4,77</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	96	<u>534,31</u>	<u>514,12</u>	<u>15,42</u>	<u>4,77</u>	
					51293,76	49355,52	1480,32	457,92	
1128	+1503-2002 варіант 1	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, Ір=10А іС60N 1Р	шт	144	<u>185,51</u>	<u>178,50</u>	<u>5,36</u>	<u>1,65</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	144	<u>185,51</u>	<u>178,50</u>	<u>5,36</u>	<u>1,65</u>	
					26713,44	25704,00	771,84	237,60	
1129	+1503-2007 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний Ір=16А, Івит.=0,03А DPN N Vigi	шт	192	<u>1434,61</u>	<u>1380,40</u>	<u>41,41</u>	<u>12,80</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	192	<u>1434,61</u>	<u>1380,40</u>	<u>41,41</u>	<u>12,80</u>	
					275445,12	265036,80	7950,72	2457,60	
1130	&1504-1065-11Н варіант 1	Вимикач автоматичний 1Р, Ін=25А х-ка С е. mcb.pro.60.1C25	шт	1	<u>55,66</u>	<u>53,55</u>	<u>1,61</u>	<u>0,50</u>	3%
					55,66	53,55	1,61	0,50	
1131	&1504-3181-3-3 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРУ-1-28-10 в складі: лічильників електроенергії NIK2303 АПЗ, NIK2303 АП2, перехідних рубильників ВР32-32 250А (2 шт.), запобіжників ПН-2 125А 3 (3 шт.), ПН2- 16А (3 шт.), розрядників РВН-0,5МУ1 (6 шт.), вимикача автоматичного ВА88-35 3Р, вимикачів автоматичних іС60N (15 шт.), диференційного автоматичного вимикача DPN N Vigi AC	шт	1	<u>28043,25</u>	<u>26983,60</u>	<u>809,51</u>	<u>250,14</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28043,25</u>	<u>26983,60</u>	<u>809,51</u>	<u>250,14</u>	
					28043,25	26983,60	809,51	250,14	
1132	&1914-1466-1	Нафтовловлювач НЦП-4	шт	1	<u>46580,08</u>	<u>44820,00</u>	<u>1344,60</u>	<u>415,48</u>	3%
					46580,08	44820,00	1344,60	415,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1133	+2417-109	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	46580,08	44820,00	1344,60	415,48	3%
		Плита газова ПГ4	шт	48	46580,08	44820,00	1344,60	415,48	
					13801,51	13280,00	398,40	123,11	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	48	662472,48	637440,00	19123,20	5909,28	
					13801,51	13280,00	398,40	123,11	
					662472,48	637440,00	19123,20	5909,28	
		Разом по розділу IV	грн.		1098969,91	1057443,47	31723,30	9803,14	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		1090548,13	1049339,92	31480,19	9728,02	
		Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ (розділи II, IV, V)	грн.		11377,59	-	7577,79	6089,65	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	7352,469					
		Стиснене повітря	м3	2578,078					
		Мастильні матеріали	кг	205,218					
		Гідравлічна рідина	кг	17,058					
		Дрова	м3	0,752					
		Моторна олія	л	5,081					
		Пластичні мастила	кг	0,634					
		Трансмійна олія	л	0,726					
		Спеціальна олія	л	0,271					
		Бензин	л	970,939					
		Дизельне паливо	л	3099,483					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 грудня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав Інженер-проектувальник Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Погоджено
Заступник начальника

УСБУ у Волинській області
Дор Шовишук

Погоджено

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування)
(черга 2)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	56903,01 3,7	113,01				
2									
3	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год розряд	1400,62 3,6	116,72				
4									
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1651,34	131,51				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	181,38	132,32				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	7065,88	185,34				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-1, 0623485024 613E25					
		коштів на виконання будівельних робіт:							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.3		у зимовий період	люд.год	-1, 0623485024 613E25					
9.4		у літній період	люд.год	-1, 0623485024 613E25					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-3, 1870455073 8391E25					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
10	КБМ201-11	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	6,79025	342,04 2322,54				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	174,29762	420,19 73238,12				
12	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	6,314	640,89 4046,58 640,89 4046,58				Оренда
13	+КБМ201-12 варіант 3	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	9,435	640,89 6046,80 640,89 6046,80				Оренда
14	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,6944	441,61 306,65				
15	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	10,94645	691,01 7564,11				
16	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,88229	585,21 1101,53				
17	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,37216	1513,54 563,28				
18	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	-4,49011	385,42 -1730,58				
19	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,28158	454,38 127,94				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+КБМ202-129 варіант 2	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	0,30302	<u>704,66</u> 213,53 <u>704,66</u> 213,53				Оренда
21	+КБМ202-129 варіант 3	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	0,77006	<u>704,66</u> 542,63 <u>704,66</u> 542,63				Оренда
22	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	205,53002	<u>481,24</u> 98909,27				
23	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,11526	<u>124,4</u> 14,34				
24	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,48525	<u>721,77</u> 9733,25				
25	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	9,01496	<u>715,76</u> 6452,55				
26	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	-114,34499	<u>702,19</u> -80291,91				
27	+КБМ202- 1141 варіант 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	3,22022	<u>1034,61</u> 3331,67 <u>1034,61</u> 3331,67				Оренда
28	+КБМ202- 1141 варіант 3	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	2,8214	<u>1034,61</u> 2919,05 <u>1034,61</u> 2919,05				Оренда
29	+КБМ202- 1141 варіант 4	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	27,144031	<u>1034,61</u> 28083,49 <u>1034,61</u> 28083,49				Оренда
30	+КБМ202- 1141 варіант 6	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	0,065664	<u>1034,61</u> 67,94 <u>1034,61</u> 67,94				Оренда
31	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	-6,32043	<u>648,82</u> -4100,82				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,47658	<u>890,96</u> 424,61				
33	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,70778	<u>521,37</u> 369,02				
34	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,60076	<u>570,75</u> 342,88				
35	+КБМ203-101 варіант 3	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	2,1	<u>842,33</u> 1768,89 <u>842,33</u> 1768,89				Оренда
36	КБМ203-850	Навантажувачі однокровшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	10,85528	<u>423,01</u> 4591,89				
37	КБМ203-853	Навантажувачі однокровшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	9,47298	<u>1027,26</u> 9731,21				
38	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,0788	<u>173,92</u> 13,70				
39	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	59,30228	<u>154,72</u> 9175,25				
40	+КБМ203- 1080 варіант 2	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,01549	<u>278,96</u> 4,32				Оренда
41	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,16152	<u>216,75</u> 251,76				
42	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	203,25484	<u>90,13</u> 18319,36				
43	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	-28,81545	<u>346,89</u> -9995,79				
44	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	49,5	<u>291,79</u> 14443,61				
45	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	307,31738	<u>58,7</u> 18039,53				
46	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	135,65396	<u>148,23</u> 20107,99				
47	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,032	<u>153,33</u> 4,91				
48	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,06958	<u>78,52</u> 5,46				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	КБМ204-1601	Апарати рентгенівські для просвічування металу товщиною 30 мм	маш. год	9,88	<u>9,24</u> 91,29				
50	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	18	<u>22,29</u> 401,22				
51	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	68,51082	<u>366,02</u> 25076,33				
52	+КБМ205-101 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год	-20,2608	<u>556,9</u> -11283,24				Оренда
			грн.		<u>556,90</u> -11283,24				
53	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	27,10054	<u>418,12</u> 11331,28				
54	+КБМ205-102 варіант 2	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год	15,75	<u>625,88</u> 9857,61				Оренда
			грн.		<u>625,88</u> 9857,61				
55	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	2,18081	<u>57,84</u> 126,14				
56	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	6,70558	<u>535,08</u> 3588,02				
57	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	58,49249	<u>828,96</u> 48487,93				
58	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,03659	<u>630,48</u> 3175,47				
59	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,921096	<u>826,92</u> 761,67				
60	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	6,495395	<u>971,53</u> 6310,47				
61	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м ³	маш. год	10,18521	<u>631,1</u> 6427,89				
62	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м ³ /год	маш. год	14,99835	<u>129,21</u> 1937,94				
63	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м ³ /год	маш. год	0,23942	<u>139,34</u> 33,36				
64	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	2,13786	<u>154,96</u> 331,28				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	160,86511	<u>117,32</u> 18872,69				
66	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	200,67189	<u>1087,77</u> 218284,86				
67	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	26,0542	<u>1380,11</u> 35957,66				
68	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	9,09054	<u>66,66</u> 605,98				
69	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	0,37216	<u>146,84</u> 54,65				
70	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	20,57726	<u>507,86</u> 10450,37				
71	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	116,84943	<u>628,65</u> 73457,39				
72	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,48474	<u>676,53</u> 327,94				
73	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	10,38493	<u>1044,66</u> 10848,72				
74	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	31,15479	<u>1309,67</u> 40802,49				
75	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	2,86343	<u>81,65</u> 233,80				
76	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	11,74411	<u>81,38</u> 955,74				
77	КБМ212-1601	Машинаи поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	50,79186	<u>880,65</u> 44729,85				
78	КБМ215-802	Лабораторії для контролю зварних з'єднань високопрохідні, пересувні	маш. год	14,38	<u>1797,84</u> 25852,94				
79	КБМ215-2800	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв	маш. год	8,25	<u>1087,16</u> 8969,07				
80	+КБМ215-2800 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв у тому числі неоподаткована ПДВ	маш. год грн.	-6,6	<u>1513,26</u> -9987,52 <u>1513,26</u> -9987,52				Оренда
81	КБМ216-402	Машинаи бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	4,69	<u>843,31</u> 3955,12				
82	+КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,68	<u>590,59</u> 992,19				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	0,48	<u>696,77</u> 334,45				
84	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,32	<u>13,86</u> 4,44				
85	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	676,88242	<u>6,71</u> 4541,88				
86	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,09369	<u>22,55</u> 2,11				
87	КБМ233-290	Верстат токарно-гвинторізний	маш. год	6,16	<u>212,87</u> 1311,28				
88	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	31,7016	<u>155,94</u> 4943,55				
89	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	6,25	<u>5,38</u> 33,63				
90	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	2,6668	<u>114,15</u> 304,42				
91	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,68376	<u>120,16</u> 322,48				
92	КБМ233-360	Машина випробувальна універсальна	маш. год	3,44	<u>141,33</u> 486,18				
93	КБМ233-602	Настінна пилка	маш. год	316,416	<u>109,42</u> 34622,24				
94	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	63,5985	<u>6,67</u> 424,20				
95	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	5,41622	<u>7,34</u> 39,76				
96	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	1,2735	<u>10,23</u> 13,03				
97	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,18081	<u>17,79</u> 38,80				
98	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1832,16	<u>69,54</u> 127408,41				
99		Машини, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>-6,00</u> -6,00				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1013904,02				
		Бензин	кг	1649,329					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	кг	5681,111					
		Електроенергія	кВт-год	7994,552					
		Стиснене повітря	м3	4407,376					
		Масильні матеріали	кг	440,765					
		Гідравлічна рідина	кг	87,336					
		Усього вартість, що неоподаткована ПДВ	грн.		35607,43				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
100	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	-0,02035					
101	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	16,2816					
102	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	12,99832					
103	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	20,1602					
104	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,145452					
105	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	136,4					
106	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	92,5374249					
107	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	277,461758					
108	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0444504					
109	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	138,729291					
110	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	1,13044					
111	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,7612444					
112	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	2,485					
113	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,221392					
114	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,949939					
115	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,04515					
116	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,49497					
117	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	23,64054					
118	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	324,547065					
119	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	387,615774					
120	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	55,3366432					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	469,5928658					
				5					
122	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	28,405412					
123	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,28314					
124	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	144,9025984					
				8					
125	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	1,31567					
126	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	388,07285					
127	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	121,193776					
128	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	581,958998					
129	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,793172					
130	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	790,5101466					
				1					
131	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	30,510124					
132	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	3184,274144					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
133	&C1-1-5 варіант 1	Кріплення для ПВХ-мембрани (в комплекті дюбель, саморіз, шайба тарільчаста)	шт	48	<u>16,36</u> 785,28	<u>16,00</u> 768,00	<u>0,04</u> 1,92	<u>0,32</u> 15,36	30 км.
134	&C1-172П варіант 1	Гермобутил	кг	1,01033	<u>96,11</u> 97,10	<u>94,15</u> 95,12	<u>0,08</u> 0,08	<u>1,88</u> 1,90	30 км.
135	&C11-4-10-220	Піна монтажна	л	0,63504	<u>322,46</u> 204,77	<u>303,00</u> 192,42	<u>13,14</u> 8,34	<u>6,32</u> 4,01	30 км.
136	&C111-1-39-4-В1	Піна монтажна	л	163,47305	<u>269,83</u> 44109,93	<u>264,00</u> 43156,89	<u>0,54</u> 88,28	<u>5,29</u> 864,76	30 км.
137	&C111-1-39-4-В1 варіант 3	Піна монтажна	л	-3,39243	<u>247,26</u> -838,81	<u>241,87</u> -820,53	<u>0,54</u> -1,83	<u>4,85</u> -16,45	30 км.
138	+C111-2	Азбест-наповнювач	т	0,0016	<u>7839,22</u> 12,54	<u>7144,71</u> 11,43	<u>540,8</u> 0,87	<u>153,71</u> 0,24	30 км.
139	&C111-Д-17-6 варіант 2	Дюбель	шт	-60	<u>3,68</u> -220,80	<u>3,59</u> -215,40	<u>0,02</u> -1,20	<u>0,07</u> -4,20	30 км.
140	&C111-Д-17-6 варіант 3	Дюбель	шт	240	<u>3,48</u> 835,20	<u>3,39</u> 813,60	<u>0,02</u> 4,80	<u>0,07</u> 16,80	30 км.
141	+C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,081	<u>77566,46</u> 6282,88	<u>75153,71</u> 6087,45	<u>891,84</u> 72,24	<u>1520,91</u> 123,19	30 км.
142	&C111-62-41-11	Анкер однорозпірний М10 12*80	шт	576	<u>10,84</u> 6243,84	<u>10,62</u> 6117,12	<u>0,01</u> 5,76	<u>0,21</u> 120,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0022306	<u>135183,41</u>	<u>122626,92</u>	<u>9905,83</u>	<u>2650,66</u>	30 км.
					301,54	273,53	22,10	5,91	
144	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0011761	<u>1063650,61</u>	<u>1032888,88</u>	<u>9905,83</u>	<u>20855,89</u>	30 км.
	варіант 1				1250,96	8	11,65	24,53	
						1214,78			
145	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	-0,0022188	-	-	-	-	
	варіант 2				-	-	-	-	
146	+C111-70	Бензин автомобільний АІ-98, АІ-95, "Екстра", АІ-93	т	0,00192	<u>66863,67</u>	<u>64947,56</u>	<u>605,06</u>	<u>1311,05</u>	30 км.
					128,38	124,70	1,16	2,52	
147	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,012	<u>29815,63</u>	<u>28597,80</u>	<u>633,21</u>	<u>584,62</u>	30 км.
					357,79	343,17	7,60	7,02	
148	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	-0,012	<u>26997,87</u>	<u>25835,29</u>	<u>633,21</u>	<u>529,37</u>	30 км.
	варіант 1				-323,97	-310,02	-7,60	-6,35	
149	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0022227	<u>82774,47</u>	<u>80751,81</u>	<u>399,63</u>	<u>1623,03</u>	30 км.
					183,98	179,49	0,89	3,60	
150	&C111-89-1-6	Хрестики для плитки	шт	20304,674	<u>0,13</u>	<u>0,12</u>	<u>0,01</u>	-	30 км.
					2639,61	2436,56	203,05	-	
151	&C111-89-1-6	Хрестики для плитки	шт	-1864,9767	<u>0,11</u>	<u>0,10</u>	<u>0,01</u>	-	30 км.
	варіант 1				-205,15	-186,50	-18,65	-	
152	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0041	<u>61717,09</u>	<u>60107,32</u>	<u>399,63</u>	<u>1210,14</u>	30 км.
					253,04	246,44	1,64	4,96	
153	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0124376	<u>87884,7</u>	<u>85761,84</u>	<u>399,63</u>	<u>1723,23</u>	30 км.
					1093,07	1066,67	4,97	21,43	
154	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,006848	<u>57160,78</u>	<u>55640,35</u>	<u>399,63</u>	<u>1120,8</u>	30 км.
					391,44	381,03	2,74	7,67	
155	+C111-121	Гайки шестигранні, діаметр різьби 8 мм	т	0,000484	<u>93872,26</u>	<u>91632,00</u>	<u>399,63</u>	<u>1840,63</u>	30 км.
					45,43	44,35	0,19	0,89	
156	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,029245	<u>69133,69</u>	<u>67378,50</u>	<u>399,63</u>	<u>1355,56</u>	30 км.
					2021,81	1970,48	11,69	39,64	
157	&C111-136-12-А	Дюбелі монтажні	шт	27,709	<u>3,79</u>	<u>3,72</u>	-	<u>0,07</u>	
	варіант 1				105,02	103,08	-	1,94	
158	&C111-136-12-А	Дюбелі монтажні	шт	0,4411	<u>4,12</u>	<u>4,04</u>	-	<u>0,08</u>	
	варіант 2				1,82	1,78	-	0,04	
159	&C111-136-12-А	Дюбелі монтажні	шт	16,59184	<u>3,47</u>	<u>3,40</u>	-	<u>0,07</u>	
	варіант 3				57,57	56,41	-	1,16	
160	&C111-136-12-А	Дюбелі монтажні	шт	-15,851	<u>3,28</u>	<u>3,22</u>	-	<u>0,06</u>	
	варіант 4				-51,99	-51,04	-	-0,95	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
161	&C111-136-16-Р	Дюбель-шурури	шт	1984	<u>3,16</u> 6269,44	<u>3,09</u> 6130,56	<u>0,01</u> 19,84	<u>0,06</u> 119,04	30 км.
162	&C111-136-23 варіант 1	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)	шт	70,5638	<u>9,52</u> 671,77	<u>9,26</u> 653,42	<u>0,07</u> 4,94	<u>0,19</u> 13,41	30 км.
163	&C111-136-23 варіант 2	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)	шт	-39,4152	<u>10,35</u> -407,95	<u>10,08</u> -397,31	<u>0,07</u> -2,76	<u>0,2</u> -7,88	30 км.
164	&C111-138-4	Дюбелі монтажні	шт	73,68	<u>2,48</u> 182,73	<u>2,32</u> 170,94	<u>0,11</u> 8,10	<u>0,05</u> 3,69	30 км.
165	&C111-140-11A варіант 1	Дюбелі фасадні з пластмасовою пробкою довжиною 200 мм	шт	2128,9184	<u>4,22</u> 8984,04	<u>4,14</u> 8813,72	<u>-</u> -	<u>0,08</u> 170,32	
166	&C111-140-11A варіант 3	Дюбелі фасадні з пластмасовою пробкою довжиною 200 мм	шт	32,4008	<u>4,69</u> 151,96	<u>4,60</u> 149,04	<u>-</u> -	<u>0,09</u> 2,92	
167	&C111-140-11A варіант 5	Дюбелі фасадні з пластмасовою пробкою довжиною 200 мм	шт	-1164,328	<u>3,66</u> -4261,44	<u>3,59</u> -4179,94	<u>-</u> -	<u>0,07</u> -81,50	
168	&C111-141-1-1 варіант 1	Дюбелі фасадні металеві довжиною 220 мм	шт	-93,5664	<u>10,55</u> -987,13	<u>10,30</u> -963,73	<u>0,04</u> -3,74	<u>0,21</u> -19,66	30 км.
169	&C111-141-1-1 варіант 2	Дюбелі фасадні металеві довжиною 220 мм	шт	1196,45606	<u>11,48</u> 13735,32	<u>11,21</u> 13412,27	<u>0,04</u> 47,86	<u>0,23</u> 275,19	30 км.
170	+C111-152 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00042	<u>109938,79</u> 46,17	<u>107383,50</u> 45,10	<u>399,63</u> 0,17	<u>2155,66</u> 0,90	30 км.
171	&C111-155-9 варіант 2	Анкерний болт	шт	24	<u>7,82</u> 187,68	<u>7,67</u> 184,08	<u>-</u> -	<u>0,15</u> 3,60	
172	+C111-167	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6x100 мм	т	-0,302982	<u>55315,31</u> -16759,54	<u>53831,07</u> -16309,85	<u>399,63</u> -121,08	<u>1084,61</u> -328,61	30 км.
173	+C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм	т	0,0002751	<u>46919,52</u> 12,91	<u>45599,90</u> 12,54	<u>399,63</u> 0,11	<u>919,99</u> 0,26	30 км.
174	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	-0,0010644	<u>48958,61</u> -52,11	<u>47599,01</u> -50,66	<u>399,63</u> -0,43	<u>959,97</u> -1,02	30 км.
175	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	0,001356	<u>48669,63</u> 66,00	<u>47315,69</u> 64,16	<u>399,63</u> 0,54	<u>954,31</u> 1,30	30 км.
176	+C111-176 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	-0,001356	<u>52937,68</u> -71,78	<u>51500,06</u> -69,83	<u>399,63</u> -0,54	<u>1037,99</u> -1,41	30 км.
177	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0004735	<u>48234,86</u> 22,84	<u>46889,45</u> 22,20	<u>399,63</u> 0,19	<u>945,78</u> 0,45	30 км.
178	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0081383	<u>24715,31</u> 201,14	<u>23831,07</u> 193,94	<u>399,63</u> 3,25	<u>484,61</u> 3,95	30 км.
179	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,003562	<u>23886,48</u> 85,08	<u>23018,49</u> 81,99	<u>399,63</u> 1,42	<u>468,36</u> 1,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
180	+С111-181 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	-0,0033946	<u>49781,33</u> -168,99	<u>48405,60</u> -164,32	<u>399,63</u> -1,36	<u>976,1</u> -3,31	30 км.
181	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0154	<u>47443,46</u> 730,63	<u>46113,57</u> 710,15	<u>399,63</u> 6,15	<u>930,26</u> 14,33	30 км.
182	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0054592	<u>55159,55</u> 301,13	<u>53678,36</u> 293,04	<u>399,63</u> 2,18	<u>1081,56</u> 5,91	30 км.
183	+С111-191 варіант 2	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0009728	<u>59562,52</u> 57,94	<u>57995,00</u> 56,42	<u>399,63</u> 0,39	<u>1167,89</u> 1,13	30 км.
184	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,315962	<u>5908,65</u> 1866,91	<u>5251,99</u> 1659,43	<u>540,8</u> 170,87	<u>115,86</u> 36,61	30 км.
185	+С111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	-0,2527168	<u>10919,99</u> -2759,66	<u>10165,07</u> -2568,88	<u>540,8</u> -136,67	<u>214,12</u> -54,11	30 км.
186	+С111-240	Заклепки з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 10 мм	т	-0,151491	<u>71395,64</u> -10815,80	<u>69596,10</u> -10543,18	<u>399,63</u> -60,54	<u>1399,91</u> -212,08	30 км.
187	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	-0,300074	<u>7158,51</u> -2148,08	<u>6482,70</u> -1945,29	<u>535,45</u> -160,67	<u>140,36</u> -42,12	30 км.
188	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000178	<u>19229,1</u> 3,42	<u>18295,19</u> 3,26	<u>556,87</u> 0,10	<u>377,04</u> 0,06	30 км.
189	+С111-254 варіант 1	Вапно хлорне, марка А	т	-0,000178	<u>12609,77</u> -2,24	<u>11805,65</u> -2,10	<u>556,87</u> -0,10	<u>247,25</u> -0,04	30 км.
190	&С111-256-3 варіант 1	Плитки керамічні для підлоги	м2	1270,5404	<u>439,11</u> 557907,00	<u>422,49</u> 536790,61	<u>8,01</u> 10177,03	<u>8,61</u> 10939,36	30 км.
191	&С111-256-3 варіант 3	Плитки керамічні з шорсткою поверхнею морозостійкі	м2	14,79	<u>515,01</u> 7617,00	<u>496,90</u> 7349,15	<u>8,01</u> 118,47	<u>10,1</u> 149,38	30 км.
192	&С111-256-3 варіант 4	Плитки з шорсткою поверхнею морозостійкі	м2	61,4856	<u>528,37</u> 32487,15	<u>510,00</u> 31357,66	<u>8,01</u> 492,50	<u>10,36</u> 636,99	30 км.
193	&С111-256-3 варіант 6	Плитки керамічні для підлоги	м2	477,4566	<u>807,85</u> 385713,31	<u>784,00</u> 374325,97	<u>8,01</u> 3824,43	<u>15,84</u> 7562,91	30 км.
194	&С111-256-3 варіант 7	Плитки керамічні для підлоги	м2	100,6128	<u>465,8</u> 46865,44	<u>448,66</u> 45140,94	<u>8,01</u> 805,91	<u>9,13</u> 918,59	30 км.
195	&С111-256-3 варіант 8	Плитки керамічні для підлоги	м2	-14,144	<u>333,26</u> -4713,63	<u>318,72</u> -4507,98	<u>8,01</u> -113,29	<u>6,53</u> -92,36	30 км.
196	&С111-256-11 варіант 1	Плитки для облицювання стін	м2	1418,9288	<u>476,99</u> 676814,85	<u>459,63</u> 652182,24	<u>8,01</u> 11365,62	<u>9,35</u> 13266,99	30 км.
197	&С111-256-11 варіант 2	Плитки для облицювання стін	м2	-434,3	<u>343,42</u> -149147,31	<u>328,68</u> -142745,72	<u>8,01</u> -3478,74	<u>6,73</u> -2922,85	30 км.
198	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,64044	<u>217,28</u> 139,15	<u>212,57</u> 136,14	<u>0,45</u> 0,29	<u>4,26</u> 2,72	30 км.
199	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000987	<u>241215,75</u> 23,81	<u>236125,65</u> 23,31	<u>360,38</u> 0,04	<u>4729,72</u> 0,46	30 км.
200	+С111-311	Каболка	т	0,0134	<u>164840,81</u> 2208,87	<u>161073,19</u> 2158,38	<u>535,45</u> 7,18	<u>3232,17</u> 43,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
201	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	13,42858	<u>13,12</u> 176,18	<u>6,22</u> 83,53	<u>6,64</u> 89,17	<u>0,26</u> 3,48	30 км.
202	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	-6,01598	<u>12,66</u> -76,16	<u>5,77</u> -34,71	<u>6,64</u> -39,95	<u>0,25</u> -1,50	30 км.
203	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	1,21455	<u>15,71</u> 19,08	<u>8,76</u> 10,64	<u>6,64</u> 8,06	<u>0,31</u> 0,38	30 км.
204	+C111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	1,02938	<u>27,4</u> 28,21	<u>20,22</u> 20,81	<u>6,64</u> 6,84	<u>0,54</u> 0,56	30 км.
205	+C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00012	<u>137867,14</u> 16,54	<u>134569,51</u> 16,15	<u>594,35</u> 0,07	<u>2703,28</u> 0,32	30 км.
206	+C111-383 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	-0,00012	<u>124607,91</u> -14,95	<u>121570,27</u> -14,59	<u>594,35</u> -0,07	<u>2443,29</u> -0,29	30 км.
207	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,016766	<u>138689,47</u> 2325,27	<u>135375,72</u> 2269,71	<u>594,35</u> 9,96	<u>2719,4</u> 45,60	30 км.
208	+C111-384 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	-0,000484	<u>125350,82</u> -60,67	<u>122298,61</u> -59,19	<u>594,35</u> -0,29	<u>2457,86</u> -1,19	30 км.
209	+C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,029853	<u>138689,56</u> 4140,30	<u>135375,81</u> 4041,37	<u>594,35</u> 17,74	<u>2719,4</u> 81,19	30 км.
210	+C111-384-1 варіант 1	Білило густотерте цинкове	т	-0,0094406	<u>125350,9</u> -1183,39	<u>122298,69</u> -1154,57	<u>594,35</u> -5,61	<u>2457,86</u> -23,21	30 км.
211	C111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,003304	<u>176660,64</u> 583,69	<u>172602,36</u> 570,28	<u>594,35</u> 1,96	<u>3463,93</u> 11,45	30 км.
212	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,003363	<u>65277,26</u> 219,53	<u>63402,96</u> 213,22	<u>594,35</u> 2,00	<u>1279,95</u> 4,31	30 км.
213	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0012238	<u>144693,61</u> 177,08	<u>141262,13</u> 172,88	<u>594,35</u> 0,73	<u>2837,13</u> 3,47	30 км.
214	+C111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	-0,0010374	<u>128743,11</u> -133,56	<u>125624,39</u> -130,32	<u>594,35</u> -0,62	<u>2524,37</u> -2,62	30 км.
215	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,0128406	<u>135772,81</u> 1743,40	<u>132516,25</u> 1701,59	<u>594,35</u> 7,63	<u>2662,21</u> 34,18	30 км.
216	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0108	<u>135979,54</u> 1468,58	<u>132718,92</u> 1433,36	<u>594,35</u> 6,42	<u>2666,27</u> 28,80	30 км.
217	+C111-430 варіант 1	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	-0,0108	<u>122902,66</u> -1327,35	<u>119898,45</u> -1294,90	<u>594,35</u> -6,42	<u>2409,86</u> -26,03	30 км.
218	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0022529	<u>135638,47</u> 305,58	<u>132384,54</u> 298,25	<u>594,35</u> 1,34	<u>2659,58</u> 5,99	30 км.
219	+C111-567-K	Плитки полівінілхлоридні пресовані, товщина 5 мм	м2	115,6068	<u>399,23</u> 46153,70	<u>389,75</u> 45057,75	<u>1,65</u> 190,75	<u>7,83</u> 905,20	30 км.
220	+C111-567-K варіант 1	Гумове покриття 500x500 мм по типу "Reziplit"	м2	237,252	<u>783,81</u> 185960,49	<u>766,79</u> 181922,46	<u>1,65</u> 391,47	<u>15,37</u> 3646,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
221	+C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,002828	<u>26132,71</u> 73,90	<u>24871,27</u> 70,34	<u>749,03</u> 2,12	<u>512,41</u> 1,44	30 км.
222	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	-0,00185	<u>29493,18</u> -54,56	<u>28374,08</u> -52,49	<u>540,8</u> -1,00	<u>578,3</u> -1,07	30 км.
223	+C111-594 варіант 2	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	-0,0059	<u>31531,24</u> -186,03	<u>30372,18</u> -179,20	<u>540,8</u> -3,19	<u>618,26</u> -3,64	30 км.
224	+C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,018912	<u>29014,14</u> 548,72	<u>27904,44</u> 527,73	<u>540,8</u> 10,23	<u>568,9</u> 10,76	30 км.
225	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,03216	<u>28544,77</u> 918,00	<u>27380,01</u> 880,54	<u>605,06</u> 19,46	<u>559,7</u> 18,00	30 км.
226	+C111-596-1 варіант 2	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,02352	<u>87813,57</u> 2065,38	<u>85486,68</u> 2010,65	<u>605,06</u> 14,23	<u>1721,83</u> 40,50	30 км.
227	&C111-600-1 варіант 3	Мастика бітумно-каучукова	кг	17,98	<u>54,27</u> 975,77	<u>52,92</u> 951,50	<u>0,29</u> 5,21	<u>1,06</u> 19,06	
228	+C111-609 варіант 1	Клей поліуретановий	кг	190,267	<u>269,84</u> 51341,65	<u>263,94</u> 50219,07	<u>0,61</u> 116,06	<u>5,29</u> 1006,52	30 км.
229	+C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	2,615	<u>30,25</u> 79,10	<u>29,45</u> 77,01	<u>0,21</u> 0,55	<u>0,59</u> 1,54	30 км.
230	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,001534	<u>181203,63</u> 277,97	<u>177034,85</u> 271,57	<u>615,77</u> 0,94	<u>3553,01</u> 5,46	30 км.
231	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,0036	<u>198772,86</u> 715,58	<u>194259,58</u> 699,33	<u>615,77</u> 2,22	<u>3897,51</u> 14,03	30 км.
232	+C111-628 варіант 1	Оліфа комбінована К-3	т	-0,0036	<u>179632,33</u> -646,68	<u>175494,36</u> -631,78	<u>615,77</u> -2,22	<u>3522,2</u> -12,68	30 км.
233	&C111-631-24 варіант 1	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна 300х300х8	шт	146	<u>191,43</u> 27948,78	<u>185,00</u> 27010,00	<u>2,68</u> 391,28	<u>3,75</u> 547,50	30 км.
234	&C111-631-24 варіант 2	Тактильна плитка поліуретанова направляюча 300х300х8	шт	56	<u>191,43</u> 10720,08	<u>185,00</u> 10360,00	<u>2,68</u> 150,08	<u>3,75</u> 210,00	30 км.
235	&C111-649-1 варіант 1	Плити OSB-3	м2	12,036	<u>192,19</u> 2313,20	<u>185,00</u> 2226,66	<u>3,42</u> 41,16	<u>3,77</u> 45,38	30 км.
236	&C111-741-2	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5мм	м2	25,2	<u>117,33</u> 2956,72	<u>110,68</u> 2789,14	<u>4,35</u> 109,62	<u>2,3</u> 57,96	30 км.
237	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,063845	<u>29532,95</u> 1885,53	<u>28554,24</u> 1823,05	<u>399,63</u> 25,51	<u>579,08</u> 36,97	30 км.
238	+C111-782 варіант 3	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	-0,014896	<u>54312,73</u> -809,04	<u>52848,14</u> -787,23	<u>399,63</u> -5,95	<u>1064,96</u> -15,86	30 км.
239	+C111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,0122356	<u>50376,61</u> 616,39	<u>48989,20</u> 599,41	<u>399,63</u> 4,89	<u>987,78</u> 12,09	30 км.
240	+C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00048	<u>481,74</u> 0,23	<u>467,54</u> 0,22	<u>4,75</u> -	<u>9,45</u> 0,01	30 км.
241	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0163776	<u>60974,34</u> 998,61	<u>59463,72</u> 973,87	<u>315,04</u> 5,16	<u>1195,58</u> 19,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
242	+С111-795 варіант 1	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0029184	<u>88449,34</u> 258,13	<u>86400,00</u> 252,15	<u>315,04</u> 0,92	<u>1734,3</u> 5,06	30 км.
243	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0017685	<u>40355,47</u> 71,37	<u>39249,15</u> 69,41	<u>315,04</u> 0,56	<u>791,28</u> 1,40	30 км.
244	+С111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	-0,001717	<u>43895,9</u> -75,37	<u>42720,16</u> -73,35	<u>315,04</u> -0,54	<u>860,7</u> -1,48	30 км.
245	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0025615	<u>55679,69</u> 142,62	<u>54272,89</u> 139,02	<u>315,04</u> 0,81	<u>1091,76</u> 2,79	30 км.
246	+С111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00619	<u>56272,33</u> 348,33	<u>54853,91</u> 339,55	<u>315,04</u> 1,95	<u>1103,38</u> 6,83	30 км.
247	+С111-807 варіант 2	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	-0,0025615	<u>47866,4</u> -122,61	<u>46612,80</u> -119,40	<u>315,04</u> -0,81	<u>938,56</u> -2,40	30 км.
248	+С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0003492	<u>40369,78</u> 14,10	<u>39263,18</u> 13,71	<u>315,04</u> 0,11	<u>791,56</u> 0,28	30 км.
249	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0080035	<u>40157,08</u> 321,40	<u>39054,65</u> 312,57	<u>315,04</u> 2,52	<u>787,39</u> 6,31	30 км.
250	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	-0,0043044	<u>39926,46</u> -171,86	<u>38828,55</u> -167,13	<u>315,04</u> -1,36	<u>782,87</u> -3,37	30 км.
251	+С111-821-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0014205	<u>42096,46</u> 59,80	<u>40956,00</u> 58,18	<u>315,04</u> 0,45	<u>825,42</u> 1,17	30 км.
252	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0081636	<u>40696,19</u> 332,23	<u>39583,19</u> 323,14	<u>315,04</u> 2,57	<u>797,96</u> 6,52	30 км.
253	+С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00805	<u>43876,09</u> 353,20	<u>42700,73</u> 343,74	<u>315,04</u> 2,54	<u>860,32</u> 6,92	30 км.
254	+С111-823 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,4255	<u>51117,34</u> 21750,43	<u>49800,00</u> 21189,90	<u>315,04</u> 134,05	<u>1002,3</u> 426,48	30 км.
255	&С111-829-1-1Л варіант 1	Металопрофіль (обшивка вент каналів)	м2	11,04	<u>420,13</u> 4638,24	<u>411,89</u> 4547,27	<u>-</u> -	<u>8,24</u> 90,97	
256	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	4,01	<u>418,64</u> 1678,75	<u>409,98</u> 1644,02	<u>0,45</u> 1,80	<u>8,21</u> 32,93	30 км.
257	+С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	35,92695	<u>93,56</u> 3361,33	<u>91,38</u> 3283,00	<u>0,35</u> 12,57	<u>1,83</u> 65,76	30 км.
258	+С111-874 варіант 3	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	88,88708	<u>78,09</u> 6941,19	<u>76,21</u> 6774,08	<u>0,35</u> 31,11	<u>1,53</u> 136,00	30 км.
259	+С111-874 варіант 5	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	-95,31034	<u>73,5</u> -7005,31	<u>71,71</u> -6834,70	<u>0,35</u> -33,36	<u>1,44</u> -137,25	30 км.
260	+С111-875 варіант 2	Сітка дротяна 4Вр1-50/4Вр1-50	м2	32,64	<u>73,5</u> 2399,04	<u>71,71</u> 2340,61	<u>0,35</u> 11,42	<u>1,44</u> 47,01	30 км.
261	&С111-959-1-Б варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	122,99443	<u>59,88</u> 7364,91	<u>58,65</u> 7213,62	<u>0,06</u> 7,38	<u>1,17</u> 143,91	30 км.

364 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
262	&C111-959-1-Б варіант 2	Планки зашивки універсальна	м	27,68	<u>107,12</u> 2965,08	<u>104,96</u> 2905,29	<u>0,06</u> 1,66	<u>2,1</u> 58,13	30 км.
263	&C111-964-30-1	Профіль направляючий	м	20,88	<u>28,11</u> 586,94	<u>26,85</u> 560,63	<u>0,71</u> 14,82	<u>0,55</u> 11,49	30 км.
264	&C111-964-30-2	Профіль стійковий	м	43,2	<u>53,51</u> 2311,63	<u>51,75</u> 2235,60	<u>0,71</u> 30,67	<u>1,05</u> 45,36	30 км.
265	+C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	-2,01988	<u>48306,01</u> -97572,34	<u>48091,05</u> -97138,15	<u>114,35</u> -230,97	<u>100,61</u> -203,22	
266	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,001923	<u>47004,15</u> 90,39	<u>46339,20</u> 89,11	<u>315,04</u> 0,61	<u>349,91</u> 0,67	30 км.
267	&C111-1067-118 варіант 1	Металопрофіль	м2	22,6	<u>408,96</u> 9242,50	<u>395,58</u> 8940,11	<u>5,36</u> 121,14	<u>8,02</u> 181,25	30 км.
268	+C111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм	т	-3,02982	<u>40324,41</u> -122175,70	<u>39709,19</u> -120311,70	<u>315,04</u> -954,51	<u>300,18</u> -909,49	30 км.
269	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02064	<u>36150,57</u> 746,15	<u>35566,42</u> 734,09	<u>315,04</u> 6,50	<u>269,11</u> 5,56	30 км.
270	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0009187	<u>5196,1</u> 4,77	<u>4371,36</u> 4,02	<u>722,86</u> 0,66	<u>101,88</u> 0,09	30 км.
271	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	41,735854	<u>4160,26</u> 173632,00	<u>3638,50</u> 151855,90	<u>440,19</u> 18371,71	<u>81,57</u> 3404,39	30 км.
272	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,05992	<u>16108,15</u> 965,20	<u>15352,11</u> 919,90	<u>440,19</u> 26,38	<u>315,85</u> 18,92	30 км.
273	+C111-1355 варіант 2	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,03072	<u>17796,64</u> 546,71	<u>17007,50</u> 522,47	<u>440,19</u> 13,52	<u>348,95</u> 10,72	30 км.
274	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00241	<u>54031,23</u> 130,22	<u>52568,59</u> 126,69	<u>403,2</u> 0,97	<u>1059,44</u> 2,56	30 км.
275	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,008458	<u>79173,58</u> 669,65	<u>77221,53</u> 653,14	<u>399,63</u> 3,38	<u>1552,42</u> 13,13	30 км.
276	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,047696	<u>76508,08</u> 3649,13	<u>74608,29</u> 3558,52	<u>399,63</u> 19,06	<u>1500,16</u> 71,55	30 км.
277	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0274636	<u>63894,84</u> 1754,78	<u>62242,37</u> 1709,40	<u>399,63</u> 10,98	<u>1252,84</u> 34,40	30 км.
278	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0011964	<u>75116,52</u> 89,87	<u>73867,50</u> 88,38	<u>146,1</u> 0,17	<u>1102,92</u> 1,32	
279	+C111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	-0,0003542	<u>82415,62</u> -29,19	<u>80400,00</u> -28,48	<u>399,63</u> -0,14	<u>1615,99</u> -0,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
280	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка E42	т	0,0039157	<u>67151,08</u> 262,94	<u>65427,63</u> 256,19	<u>406,76</u> 1,59	<u>1316,69</u> 5,16	30 км.
281	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,01409276	<u>77575,57</u> 1093,25	<u>75647,72</u> 1066,09	<u>406,76</u> 5,73	<u>1521,09</u> 21,43	30 км.
282	+C111-1513 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,0004246	<u>80954,1</u> 34,37	<u>78960,00</u> 33,53	<u>406,76</u> 0,17	<u>1587,34</u> 0,67	30 км.
283	+C111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	-0,0108997	<u>67262,43</u> -733,14	<u>65536,80</u> -714,33	<u>406,76</u> -4,43	<u>1318,87</u> -14,38	30 км.
284	+C111-1513 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,001811	<u>133500,42</u> 241,77	<u>130476,00</u> 236,29	<u>406,76</u> 0,74	<u>2617,66</u> 4,74	30 км.
285	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка E46	т	0,0004216	<u>68574,46</u> 28,91	<u>66823,10</u> 28,17	<u>406,76</u> 0,17	<u>1344,6</u> 0,57	30 км.
286	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,0909442	<u>66978,85</u> 6091,34	<u>65258,78</u> 5934,91	<u>406,76</u> 36,99	<u>1313,31</u> 119,44	30 км.
287	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	-0,0243124	<u>67262,43</u> -1635,31	<u>65536,80</u> -1593,36	<u>406,76</u> -9,89	<u>1318,87</u> -32,06	30 км.
288	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,016931	<u>133500,42</u> 2260,30	<u>130476,00</u> 2209,09	<u>406,76</u> 6,89	<u>2617,66</u> 44,32	30 км.
289	+C111-1521 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,0099059	<u>65958,85</u> 653,38	<u>64258,78</u> 636,54	<u>406,76</u> 4,03	<u>1293,31</u> 12,81	30 км.
290	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,1500102	<u>61816,09</u> 9273,04	<u>60197,25</u> 9030,20	<u>406,76</u> 61,02	<u>1212,08</u> 181,82	30 км.
291	+C111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,0109448	<u>177523,62</u> 1942,96	<u>173636,00</u> 1900,41	<u>406,76</u> 4,45	<u>3480,86</u> 38,10	30 км.
292	+C111-1522 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	-0,085262	<u>67262,43</u> -5734,93	<u>65536,80</u> -5587,80	<u>406,76</u> -34,68	<u>1318,87</u> -112,45	30 км.
293	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42	т	0,056334	<u>74529,01</u> 4198,52	<u>72660,90</u> 4093,28	<u>406,76</u> 22,91	<u>1461,35</u> 82,33	30 км.
294	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,3824928	<u>30826,36</u> 11790,86	<u>29616,86</u> 11328,24	<u>605,06</u> 231,43	<u>604,44</u> 231,19	30 км.
295	+C111-1600 варіант 1	Бензин розчинник	т	0,0195111	<u>36828,54</u> 718,57	<u>35501,35</u> 692,67	<u>605,06</u> 11,81	<u>722,13</u> 14,09	30 км.
296	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	144,42047	<u>237,2</u> 34256,54	<u>232,49</u> 33576,32	<u>0,06</u> 8,67	<u>4,65</u> 671,55	30 км.
297	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	19,32525	<u>147,43</u> 2849,12	<u>144,48</u> 2792,11	<u>0,06</u> 1,16	<u>2,89</u> 55,85	30 км.
298	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	-40,79571	<u>122,38</u> -4992,58	<u>119,92</u> -4892,22	<u>0,06</u> -2,45	<u>2,4</u> -97,91	30 км.
299	+C111-1604 варіант 3	Папір шліфувальний	м2	-13,2572	<u>117,48</u> -1557,46	<u>115,12</u> -1526,17	<u>0,06</u> -0,80	<u>2,3</u> -30,49	30 км.
300	+C111-1605	Крафт-папір	м2	3,6	<u>13,59</u> 48,92	<u>13,21</u> 47,56	<u>0,11</u> 0,40	<u>0,27</u> 0,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
301	+C111-1605 варіант 1	Крафт-папір	м2	-3,6	<u>12,29</u> -44,24	<u>11,94</u> -42,98	<u>0,11</u> -0,40	<u>0,24</u> -0,86	30 км.
302	+C111-1608	Дрантя	кг	84,98759	<u>29,62</u> 2517,33	<u>28,16</u> 2393,25	<u>0,88</u> 74,79	<u>0,58</u> 49,29	30 км.
303	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	-29,8638472 4	- -	- -	- -	- -	
304	&C111-1613-1	Герметик силіконовий	л	-0,18072	<u>325,44</u> -58,81	<u>318,52</u> -57,56	<u>0,54</u> -0,10	<u>6,38</u> -1,15	30 км.
305	&C111-1613-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	52,332	<u>602,48</u> 31528,98	<u>590,13</u> 30882,68	<u>0,54</u> 28,26	<u>11,81</u> 618,04	30 км.
306	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1301,56871	<u>52,18</u> 67915,86	<u>50,30</u> 65468,91	<u>0,86</u> 1119,35	<u>1,02</u> 1327,60	30 км.
307	+C111-1624-2 варіант 1	Силікатна ґрунтовка Capatect Standard Silikat Grund	л	46,6605	<u>65,12</u> 3038,53	<u>62,98</u> 2938,68	<u>0,86</u> 40,13	<u>1,28</u> 59,72	30 км.
308	+C111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	636,328	<u>49,51</u> 31504,60	<u>47,68</u> 30340,12	<u>0,86</u> 547,24	<u>0,97</u> 617,24	30 км.
309	+C111-1624-2 варіант 3	Силікатна ґрунтовка Capatect Standard Silikat Grund	л	0,6015	<u>70,79</u> 42,58	<u>68,54</u> 41,23	<u>0,86</u> 0,52	<u>1,39</u> 0,83	30 км.
310	+C111-1624-2 варіант 4	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	-589,94963	<u>41,24</u> -24329,52	<u>39,57</u> -23344,31	<u>0,86</u> -507,36	<u>0,81</u> -477,85	30 км.
311	+C111-1624-2 варіант 7	Силікатна ґрунтовка Capatect Standard Silikat Grund	л	-21,615	<u>56,58</u> -1222,98	<u>54,61</u> -1180,40	<u>0,86</u> -18,59	<u>1,11</u> -23,99	30 км.
312	&C111-1624-2- 10 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Бетоноконтакт	кг	1100,88	<u>84,24</u> 92738,13	<u>82,00</u> 90272,16	<u>0,59</u> 649,52	<u>1,65</u> 1816,45	30 км.
313	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	7996,9683	<u>153,12</u> 1224495,79	<u>149,45</u> 1195146,91	<u>0,67</u> 5357,97	<u>3</u> 23990,91	30 км.
314	+C111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	-2491,0656	<u>141,15</u> -351613,91	<u>137,71</u> -343044,64	<u>0,67</u> -1669,01	<u>2,77</u> -6900,26	30 км.
315	+C111-1631	Замазка захисна	кг	28,8	<u>178,73</u> 5147,42	<u>174,56</u> 5027,33	<u>0,67</u> 19,30	<u>3,5</u> 100,79	30 км.
316	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	20,63626	<u>217,1</u> 4480,13	<u>212,69</u> 4389,13	<u>0,15</u> 3,10	<u>4,26</u> 87,90	30 км.
317	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	37,792587	<u>236,27</u> 8929,25	<u>231,49</u> 8748,61	<u>0,15</u> 5,67	<u>4,63</u> 174,97	30 км.
318	+C111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	-0,34696	<u>196,14</u> -68,05	<u>192,14</u> -66,66	<u>0,15</u> -0,05	<u>3,85</u> -1,34	30 км.
319	&C111-1638-2	Круг відрізний, діаметр 230 мм	шт	50	<u>45,87</u> 2293,50	<u>44,82</u> 2241,00	<u>0,15</u> 7,50	<u>0,9</u> 45,00	30 км.
320	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,64063	<u>382,52</u> 245,05	<u>374,72</u> 240,06	<u>0,3</u> 0,19	<u>7,5</u> 4,80	30 км.

364 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
321	+С111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	-0,12796	<u>345,61</u> -44,22	<u>338,53</u> -43,32	<u>0,3</u> -0,04	<u>6,78</u> -0,86	30 км.
322	&С111-1641-1Д варіант 1	Клей для кріплення утеплювача до стіни (175)	кг	1712,62	<u>12,76</u> 21853,03	<u>11,97</u> 20500,06	<u>0,54</u> 924,81	<u>0,25</u> 428,16	30 км.
323	&С111-1641-1Д варіант 2	Клей для кріплення міновати до стіни (175)	кг	190,995	<u>12,2</u> 2330,14	<u>11,42</u> 2181,16	<u>0,54</u> 103,14	<u>0,24</u> 45,84	30 км.
324	&С111-1641-1Д варіант 3	Клей для кріплення утеплювача до стіни (175)	кг	26,065	<u>13,23</u> 344,84	<u>12,43</u> 323,99	<u>0,54</u> 14,08	<u>0,26</u> 6,77	30 км.
325	&С111-1641-1Д варіант 6	Клей для кріплення утеплювача до стіни ФЕРОЗІТ	кг	961,935	<u>13,56</u> 13043,84	<u>12,75</u> 12264,67	<u>0,54</u> 519,44	<u>0,27</u> 259,73	30 км.
326	&С111-1641-1Д варіант 7	Клей для кріплення утеплювача до стіни (175)	кг	1383,85	<u>11,08</u> 15333,06	<u>10,32</u> 14281,33	<u>0,54</u> 747,28	<u>0,22</u> 304,45	30 км.
327	&С111-1641-1Д варіант 10	Клей для кріплення утеплювача до стіни (175)	кг	-936,65	<u>10,56</u> -9891,02	<u>9,90</u> -9272,84	<u>0,45</u> -421,49	<u>0,21</u> -196,69	
328	&С111-1650-19 варіант 1	Клей для газоблоків	кг	-15732,684	<u>7,61</u> -119725,73	<u>6,90</u> -108555,52	<u>0,56</u> -8810,30	<u>0,15</u> -2359,91	30 км.
329	&С111-1650-19 варіант 2	Клей для газоблоків	кг	7606,08	<u>8,03</u> 61076,82	<u>7,60</u> 57806,21	<u>0,27</u> 2053,64	<u>0,16</u> 1216,97	
330	&С111-1650-19 варіант 4	Клей для газоблоків Siltek	кг	790,59	<u>7,01</u> 5542,04	<u>6,31</u> 4988,62	<u>0,56</u> 442,73	<u>0,14</u> 110,69	30 км.
331	+С111-1656-2	Фарби силікатні для зовнішніх робіт	т	0,0125482	<u>181970,9</u> 2283,41	<u>177808,49</u> 2231,18	<u>594,35</u> 7,46	<u>3568,06</u> 44,77	30 км.
332	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00161	<u>54778,66</u> 88,19	<u>53029,90</u> 85,38	<u>674,67</u> 1,09	<u>1074,09</u> 1,72	30 км.
333	+С111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,000756	<u>213675,75</u> 161,54	<u>208870,26</u> 157,91	<u>615,77</u> 0,47	<u>4189,72</u> 3,16	30 км.
334	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	19,6058	<u>357,69</u> 7012,80	<u>350,06</u> 6863,21	<u>0,62</u> 12,16	<u>7,01</u> 137,43	30 км.
335	+С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	-6,97526	<u>104,77</u> -730,80	<u>102,10</u> -712,17	<u>0,62</u> -4,32	<u>2,05</u> -14,31	30 км.
336	+С111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00005	<u>124541,81</u> 6,23	<u>121425,14</u> 6,07	<u>674,67</u> 0,03	<u>2442</u> 0,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
337	+С111-1678 варіант 1	Стрічка віконна внутрішня, ширина 75 мм	1000м	-0,0115	<u>15692,81</u> -180,47	<u>15214,50</u> -174,97	<u>170,61</u> -1,96	<u>307,7</u> -3,54	30 км.
338	+С111-1678 варіант 3	Стрічка віконна зовнішня, ширина 75 мм	1000м	-0,0115	<u>16727,4</u> -192,37	<u>16228,80</u> -186,63	<u>170,61</u> -1,96	<u>327,99</u> -3,78	30 км.
339	&С111-1679-2	Термоусадкова стрічка	м	11	<u>75,19</u> 827,09	<u>73,70</u> 810,70	<u>0,02</u> 0,22	<u>1,47</u> 16,17	30 км.
340	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,0932	<u>587,8</u> 2405,98	<u>575,39</u> 2355,19	<u>0,88</u> 3,60	<u>11,53</u> 47,19	30 км.
341	+С111-1686 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	1584,0192	<u>69,36</u> 109867,57	<u>66,37</u> 105131,35	<u>1,63</u> 2581,95	<u>1,36</u> 2154,27	30 км.
342	+С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,024	<u>30058,73</u> 721,41	<u>28864,28</u> 692,74	<u>605,06</u> 14,52	<u>589,39</u> 14,15	30 км.
343	+С111-1694 варіант 2	Мастика бітумно-полімерна	т	-0,024	<u>27446,88</u> -658,73	<u>26303,65</u> -631,29	<u>605,06</u> -14,52	<u>538,17</u> -12,92	30 км.
344	+С111-1708	Клочья просочене	кг	188,628	<u>47,36</u> 8933,42	<u>45,82</u> 8642,93	<u>0,61</u> 115,06	<u>0,93</u> 175,43	30 км.
345	+С111-1708 варіант 2	Клочья просочене	кг	86,4	<u>75,79</u> 6548,26	<u>73,69</u> 6366,82	<u>0,61</u> 52,70	<u>1,49</u> 128,74	30 км.
346	&С111-1713-1- Л варіант 1	Металосайдинг (в комплекті)	м2	13,57	<u>398,03</u> 5401,27	<u>380,00</u> 5156,60	<u>10,23</u> 138,82	<u>7,8</u> 105,85	
347	&С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль	м2	-17,305	<u>45,51</u> -787,55	<u>44,46</u> -769,38	<u>0,16</u> -2,77	<u>0,89</u> -15,40	30 км.
348	&С111-1719-8 варіант 3	Геотекстиль	м2	23,621	<u>64,63</u> 1526,63	<u>63,20</u> 1492,85	<u>0,16</u> 3,78	<u>1,27</u> 30,00	30 км.
349	&С111-1719-8 варіант 5	Геотекстиль	м2	55,2	<u>35,72</u> 1971,74	<u>34,86</u> 1924,27	<u>0,16</u> 8,83	<u>0,7</u> 38,64	30 км.
350	+С111-1720 варіант 1	Геотекстиль термофіксований, не менше 150 г/м2	м2	13,57	<u>46,13</u> 625,98	<u>45,00</u> 610,65	<u>0,23</u> 3,12	<u>0,9</u> 12,21	30 км.
351	&С111-1720- 15-7М варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	12,98	<u>32,05</u> 416,01	<u>31,40</u> 407,57	<u>0,02</u> 0,26	<u>0,63</u> 8,18	30 км.
352	&С111-1720- 15-7М варіант 3	Плівка гідроізоляційна	м2	-12,98	<u>34,54</u> -448,33	<u>33,84</u> -439,24	<u>0,02</u> -0,26	<u>0,68</u> -8,83	30 км.
353	&С111-1720- 18	Полотно натяжної стелі	м2	2740	<u>351,36</u> 962726,40	<u>344,45</u> 943793,00	<u>0,02</u> 54,80	<u>6,89</u> 18878,60	30 км.
354	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату в комплекті з шурупами, пластмасовими дюбелями, внутрішніми і зовнішніми кутами, заглушками	м	1725,33856	<u>82,03</u> 141529,52	<u>79,60</u> 137336,95	<u>0,82</u> 1414,78	<u>1,61</u> 2777,79	30 км.

364 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
355	&C111-1736-6 варіант 1	Адгезійна ґрунтовка	кг	93,321	<u>71,27</u> 6650,99	<u>69,46</u> 6482,08	<u>0,41</u> 38,26	<u>1,4</u> 130,65	30 км.
356	&C111-1736-6 варіант 3	Адгезійна ґрунтовка	кг	1,203	<u>79,98</u> 96,22	<u>78,00</u> 93,83	<u>0,41</u> 0,49	<u>1,57</u> 1,90	30 км.
357	&C111-1736-6 варіант 4	Кварцова ґрунтовка KREISEL	кг	44,397	<u>77,53</u> 3442,10	<u>75,60</u> 3356,41	<u>0,41</u> 18,20	<u>1,52</u> 67,49	30 км.
358	&C111-1736-6 варіант 6	Адгезійна ґрунтовка	кг	-43,23	<u>64,7</u> -2796,98	<u>63,08</u> -2726,95	<u>0,35</u> -15,13	<u>1,27</u> -54,90	
359	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	11,436	<u>109,01</u> 1246,64	<u>106,42</u> 1217,02	<u>0,45</u> 5,15	<u>2,14</u> 24,47	30 км.
360	&C111-1746-4	Техпластина ТМКЩ т. 3мм 50x40мм	шт	22	<u>2,99</u> 65,78	<u>2,92</u> 64,24	<u>0,01</u> 0,22	<u>0,06</u> 1,32	30 км.
361	&C111-1746-5	Техпластина ТМКЩ т. 3мм 85x30мм	шт	22	<u>4,07</u> 89,54	<u>3,98</u> 87,56	<u>0,01</u> 0,22	<u>0,08</u> 1,76	30 км.
362	&C111-1756-2- 3Ф варіант 1	ґрати вентиляційні Р 250x200h	шт	48	<u>88,85</u> 4264,80	<u>86,44</u> 4149,12	<u>0,67</u> 32,16	<u>1,74</u> 83,52	30 км.
363	&C111-1756-2- 3Ф варіант 2	Дверцята ревізійні 300*200мм (під ванни)	шт	48	<u>335,09</u> 16084,32	<u>327,85</u> 15736,80	<u>0,67</u> 32,16	<u>6,57</u> 315,36	30 км.
364	&C111-1756-2- 3Ф варіант 3	Дверцята ревізійні 200*200мм	шт	36	<u>241,96</u> 8710,56	<u>236,55</u> 8515,80	<u>0,67</u> 24,12	<u>4,74</u> 170,64	30 км.
365	&C111-1756-2- 3Ф варіант 5	Дверцята ревізійні металеві 900*1200мм	шт	16	<u>3050,48</u> 48807,68	<u>2990,00</u> 47840,00	<u>0,67</u> 10,72	<u>59,81</u> 956,96	30 км.
366	+C111-1757	Рядно	м2	0,858	<u>48,49</u> 41,60	<u>47,38</u> 40,65	<u>0,16</u> 0,14	<u>0,95</u> 0,81	30 км.
367	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	1,32496	<u>60,26</u> 79,84	<u>58,70</u> 77,78	<u>0,38</u> 0,50	<u>1,18</u> 1,56	30 км.
368	+C111-1762 варіант 1	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	-1,32496	<u>46,94</u> -62,19	<u>45,64</u> -60,47	<u>0,38</u> -0,50	<u>0,92</u> -1,22	30 км.
369	+C111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	0,7488	<u>13644,69</u> 10217,14	<u>13376,91</u> 10016,63	<u>0,24</u> 0,18	<u>267,54</u> 200,33	30 км.
370	+C111-1769 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,786	<u>25625,23</u> 20141,43	<u>25122,37</u> 19746,18	<u>0,4</u> 0,31	<u>502,46</u> 394,94	30 км.
371	+C111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	0,8484	<u>30456,53</u> 25839,32	<u>29858,24</u> 25331,73	<u>1,1</u> 0,93	<u>597,19</u> 506,66	30 км.

364 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
372	+С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	48,74965	<u>950,08</u> 46316,07	<u>931,37</u> 45403,96	<u>0,08</u> 3,90	<u>18,63</u> 908,21	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.10. 2025р. 30 км.
373	&С111-1784-4	Скловітка	м2	8287,7872	<u>40,98</u> 339633,52	<u>40,00</u> 331511,49	<u>0,18</u> 1491,80	<u>0,8</u> 6630,23	30 км.
374	&С111-1784-4 варіант 1	Скловітка	м2	756,8176	<u>50,16</u> 37961,97	<u>49,00</u> 37084,06	<u>0,18</u> 136,23	<u>0,98</u> 741,68	30 км.
375	&С111-1784-4 варіант 3	Скловітка	м2	2384,48	<u>34,05</u> 81191,54	<u>33,20</u> 79164,74	<u>0,18</u> 429,21	<u>0,67</u> 1597,59	30 км.
376	&С111-1784-44 варіант 1	Скловітка фасадна	м2	357,7305	<u>45,34</u> 16219,50	<u>44,27</u> 15836,73	<u>0,18</u> 64,39	<u>0,89</u> 318,38	30 км.
377	&С111-1784-44 варіант 2	Скловітка фасадна	м2	174,8	<u>46,7</u> 8163,16	<u>45,60</u> 7970,88	<u>0,18</u> 31,46	<u>0,92</u> 160,82	30 км.
378	&С111-1784-44 варіант 3	Скловітка фасадна	м2	-165,715	<u>37,22</u> -6167,91	<u>36,34</u> -6022,08	<u>0,15</u> -24,86	<u>0,73</u> -120,97	
379	+С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,801828	<u>70829,75</u> 56793,28	<u>69987,44</u> 56117,89	<u>315,04</u> 252,61	<u>527,27</u> 422,78	30 км.
380	+С111-1798 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,138624	<u>98997,5</u> 13723,43	<u>97945,51</u> 13577,60	<u>315,04</u> 43,67	<u>736,95</u> 102,16	30 км.
381	&С111-1798-1К-1У варіант 1	Металопрофіль	м2	12,272	<u>392,48</u> 4816,51	<u>389,18</u> 4776,02	<u>0,38</u> 4,66	<u>2,92</u> 35,83	30 км.
382	&С111-1798-1К-1У варіант 2	Металопрофіль	м2	-12,272	<u>427,16</u> -5242,11	<u>423,60</u> -5198,42	<u>0,38</u> -4,66	<u>3,18</u> -39,03	30 км.
383	С111-1800	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,6	<u>111,33</u> 66,80	<u>110,18</u> 66,11	<u>0,32</u> 0,19	<u>0,83</u> 0,50	30 км.
384	+С111-1804	Сталь листова	т	0,2507848	<u>37479,9</u> 9399,39	<u>36885,85</u> 9250,41	<u>315,04</u> 79,01	<u>279,01</u> 69,97	30 км.
385	&С111-1804-60 варіант 1	Труба профільна 30x20x3	т	0,1856	<u>49351,72</u> 9159,68	<u>48069,00</u> 8921,61	<u>315,04</u> 58,47	<u>967,68</u> 179,60	30 км.
386	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,06636	<u>34940,74</u> 2318,67	<u>34365,60</u> 2280,50	<u>315,04</u> 20,91	<u>260,1</u> 17,26	30 км.
387	&С111-1809-3	Сталь кругла д. 8мм	т	0,002	<u>33673,25</u> 67,35	<u>33107,54</u> 66,22	<u>315,04</u> 0,63	<u>250,67</u> 0,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
388	+С111-1814 варіант 1	Металопрокат	т	4,249864	<u>44178,25</u> 187751,55	<u>43534,34</u> 185015,02	<u>315,04</u> 1338,88	<u>328,87</u> 1397,65	30 км.
389	+С111-1814 варіант 3	Металопрокат	т	-1,356376	<u>39941,36</u> -54175,50	<u>39328,99</u> -53344,90	<u>315,04</u> -427,31	<u>297,33</u> -403,29	30 км.
390	&С111-1834- 21	Профіль пристінний	м	3288	<u>62,85</u> 206650,80	<u>62,25</u> 204678,00	<u>0,13</u> 427,44	<u>0,47</u> 1545,36	30 км.
391	+С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,0000144	<u>139575,47</u> 2,01	<u>138165,08</u> 1,99	<u>371,37</u> 0,01	<u>1039,02</u> 0,01	30 км.
392	+С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	798	<u>10,79</u> 8610,42	<u>10,50</u> 8379,00	<u>0,08</u> 63,84	<u>0,21</u> 167,58	30 км.
393	+С111-1844-1 варіант 2	Кутик з склосіткою	м	313,76	<u>15,31</u> 4803,67	<u>14,93</u> 4684,44	<u>0,08</u> 25,10	<u>0,3</u> 94,13	30 км.
394	+С111-1844-1 варіант 6	Кутик з склосіткою	м	-313,76	<u>13,29</u> -4169,87	<u>12,95</u> -4063,19	<u>0,08</u> -25,10	<u>0,26</u> -81,58	30 км.
395	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1417702	<u>55631,12</u> 7886,84	<u>54171,06</u> 7679,84	<u>369,25</u> 52,35	<u>1090,81</u> 154,65	30 км.
396	+С111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00528	<u>82384,64</u> 434,99	<u>80400,00</u> 424,51	<u>369,25</u> 1,95	<u>1615,39</u> 8,53	30 км.
397	+С111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	-0,0101195	<u>68443,28</u> -692,61	<u>66732,00</u> -675,29	<u>369,25</u> -3,74	<u>1342,03</u> -13,58	30 км.
398	+С111-1848 варіант 6	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0072534	<u>65831,12</u> 477,50	<u>64171,06</u> 465,46	<u>369,25</u> 2,68	<u>1290,81</u> 9,36	30 км.
399	&С111-1848- 36 варіант 1	Контргайка діам. 20 мм	шт	1	<u>14,2</u> 14,20	<u>13,89</u> 13,89	<u>0,03</u> 0,03	<u>0,28</u> 0,28	30 км.
400	&С111-1848- 36 варіант 2	Гайка М16	шт	24	<u>12,63</u> 303,12	<u>12,35</u> 296,40	<u>0,03</u> 0,72	<u>0,25</u> 6,00	30 км.
401	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00090396	<u>283585,3</u> 256,35	<u>277658,84</u> 250,99	<u>365,96</u> 0,33	<u>5560,5</u> 5,03	30 км.
402	+С111-1849 варіант 1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	-0,00026758	<u>308631,25</u> -82,58	<u>302213,70</u> -80,87	<u>365,96</u> -0,10	<u>6051,59</u> -1,61	30 км.
403	&С111-1849- 28 варіант 1	Самонаріз з шайбою	шт	-60	<u>2,08</u> -124,80	<u>2,02</u> -121,20	<u>0,02</u> -1,20	<u>0,04</u> -2,40	30 км.
404	+С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,2192288	<u>284237,35</u> 62313,01	<u>278298,11</u> 61010,96	<u>365,96</u> 80,23	<u>5573,28</u> 1221,82	30 км.
405	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0003835	<u>46327,73</u> 17,77	<u>45053,38</u> 17,28	<u>365,96</u> 0,14	<u>908,39</u> 0,35	30 км.
406	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00029	<u>39703,84</u> 11,51	<u>38556,08</u> 11,18	<u>369,25</u> 0,11	<u>778,51</u> 0,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
407	+C111-1853-3 варіант 2	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000168	<u>46903,47</u> 7,88	<u>45614,54</u> 7,66	<u>369,25</u> 0,06	<u>919,68</u> 0,16	30 км.
408	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,004674	<u>39703,84</u> 185,58	<u>38556,08</u> 180,21	<u>369,25</u> 1,73	<u>778,51</u> 3,64	30 км.
409	+C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0000288	<u>982175,05</u> 28,29	<u>962550,76</u> 27,72	<u>365,96</u> 0,01	<u>19258,33</u> 0,56	30 км.
410	&C111-1867-3 варіант 1	Труба профільна 50x50x3	кг	154,1	<u>47,96</u> 7390,64	<u>46,66</u> 7190,31	<u>0,36</u> 55,48	<u>0,94</u> 144,85	30 км.
411	&C111-1867-3 варіант 2	Труба профільна 50x50x5	кг	170,5	<u>47,96</u> 8177,18	<u>46,66</u> 7955,53	<u>0,36</u> 61,38	<u>0,94</u> 160,27	30 км.
412	&C111-1867-3 варіант 3	Металева пластина 200x10	кг	25,6	<u>47,96</u> 1227,78	<u>46,66</u> 1194,50	<u>0,36</u> 9,22	<u>0,94</u> 24,06	30 км.
413	&C111-1867-3 варіант 4	Металева пластина 100x6	кг	11,3	<u>47,96</u> 541,95	<u>46,66</u> 527,26	<u>0,36</u> 4,07	<u>0,94</u> 10,62	30 км.
414	&C111-1867-3 варіант 5	Кутник 50x50x3	кг	4,2	<u>47,96</u> 201,43	<u>46,66</u> 195,97	<u>0,36</u> 1,51	<u>0,94</u> 3,95	30 км.
415	+C111-1870	Шайби	т	0,000528	<u>84993,12</u> 44,88	<u>82926,96</u> 43,79	<u>399,63</u> 0,21	<u>1666,53</u> 0,88	30 км.
416	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000048	<u>18715,48</u> 0,90	<u>17807,71</u> 0,85	<u>540,8</u> 0,03	<u>366,97</u> 0,02	30 км.
417	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,16302	<u>1043,27</u> 170,07	<u>1019,71</u> 166,23	<u>3,1</u> 0,51	<u>20,46</u> 3,33	30 км.
418	+C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,02	<u>186,92</u> 3,74	<u>182,89</u> 3,66	<u>0,36</u> 0,01	<u>3,67</u> 0,07	30 км.
419	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,6295398	<u>9314,43</u> 5863,80	<u>8489,25</u> 5344,32	<u>642,54</u> 404,50	<u>182,64</u> 114,98	30 км.
420	+C111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,0091875	<u>29429,23</u> 270,38	<u>28209,65</u> 259,18	<u>642,54</u> 5,90	<u>577,04</u> 5,30	30 км.
421	+C111-1895 варіант 3	Шпаклівка клейова	т	-0,198563	<u>8477,97</u> -1683,41	<u>7669,20</u> -1522,82	<u>642,54</u> -127,58	<u>166,23</u> -33,01	30 км.
422	&C111-1896- 10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2)	кг	1216,08	<u>28,99</u> 35254,16	<u>27,78</u> 33782,70	<u>0,64</u> 778,29	<u>0,57</u> 693,17	30 км.
423	&C111-1896- 10-7Н варіант 3	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2)	кг	102,69	<u>38,27</u> 3929,95	<u>36,88</u> 3787,21	<u>0,64</u> 65,72	<u>0,75</u> 77,02	30 км.
424	&C111-1896- 10-7Н варіант 4	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2)	кг	797,04	<u>23,41</u> 18658,71	<u>22,31</u> 17781,96	<u>0,64</u> 510,11	<u>0,46</u> 366,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
425	&C111-1896-2Б варіант 1	Суміш клеюча для армувального шару (176)	кг	1710,885	<u>13,14</u> 22481,03	<u>12,24</u> 20941,23	<u>0,64</u> 1094,97	<u>0,26</u> 444,83	30 км.
426	&C111-1896-2Б варіант 2	Суміш клеюча для армувального шару (176)	кг	22,055	<u>13,63</u> 300,61	<u>12,72</u> 280,54	<u>0,64</u> 14,12	<u>0,27</u> 5,95	30 км.
427	&C111-1896-2Б варіант 3	Суміш клеюча для армувального шару (176)	кг	813,945	<u>16,69</u> 13584,74	<u>15,72</u> 12795,22	<u>0,64</u> 520,92	<u>0,33</u> 268,60	30 км.
428	&C111-1896-2Б варіант 4	Суміш клеюча для армувального шару (176)	кг	-792,55	<u>10,66</u> -8448,58	<u>10,14</u> -8036,46	<u>0,31</u> -245,69	<u>0,21</u> -166,43	
429	+C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,25313	<u>458,53</u> 116,07	<u>449,51</u> 113,78	<u>0,03</u> 0,01	<u>8,99</u> 2,28	30 км.
430	+C111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	6,94138	<u>1660,96</u> 11529,35	<u>1618,50</u> 11234,62	<u>9,89</u> 68,65	<u>32,57</u> 226,08	30 км.
431	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	14241,5	<u>10,91</u> 155374,77	<u>10,14</u> 144408,81	<u>0,56</u> 7975,24	<u>0,21</u> 2990,72	30 км.
432	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2394,288	<u>13,87</u> 33208,77	<u>13,04</u> 31221,52	<u>0,56</u> 1340,80	<u>0,27</u> 646,45	30 км.
433	+C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	512,928	<u>17,5</u> 8976,24	<u>16,60</u> 8514,60	<u>0,56</u> 287,24	<u>0,34</u> 174,40	30 км.
434	+C111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	-2306,72	<u>9,91</u> -22859,60	<u>9,16</u> -21129,56	<u>0,56</u> -1291,76	<u>0,19</u> -438,28	30 км.
435	&C111-2000-4-М	Суміш для мурування газобетону 25 кг	кг	160,8768	<u>6,99</u> 1124,53	<u>6,31</u> 1015,13	<u>0,54</u> 86,87	<u>0,14</u> 22,53	30 км.
436	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1568,9734	<u>103,62</u> 162577,02	<u>101,03</u> 158513,38	<u>0,56</u> 878,63	<u>2,03</u> 3185,01	30 км.
437	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1812,1212	<u>117,25</u> 212471,21	<u>114,39</u> 207288,54	<u>0,56</u> 1014,79	<u>2,3</u> 4167,88	30 км.
438	+C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	44,8593	<u>144,49</u> 6481,72	<u>141,10</u> 6329,65	<u>0,56</u> 25,12	<u>2,83</u> 126,95	30 км.
439	+C111-2001-1 варіант 4	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	-256,806	<u>55,08</u> -14144,87	<u>53,44</u> -13723,71	<u>0,56</u> -143,81	<u>1,08</u> -277,35	30 км.
440	+C111-2003-9 варіант 1	Грунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали	кг	201,312	<u>222,58</u> 44808,02	<u>217,63</u> 43811,53	<u>0,59</u> 118,77	<u>4,36</u> 877,72	30 км.
441	+C111-2003-9 варіант 2	Грунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали	кг	10,269	<u>206,23</u> 2117,78	<u>201,60</u> 2070,23	<u>0,59</u> 6,06	<u>4,04</u> 41,49	30 км.
442	+C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	252,66659	<u>144,57</u> 36528,01	<u>141,15</u> 35663,89	<u>0,59</u> 149,07	<u>2,83</u> 715,05	30 км.
443	&C111-2010-4 варіант 1	Штукатурка мозаїчна з наповнювачем з кольорових каменців (для цоколя)	кг	646,888	<u>99,53</u> 64384,76	<u>97,02</u> 62761,07	<u>0,56</u> 362,26	<u>1,95</u> 1261,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
444	&C111-2010-4 варіант 2	Штукатурка мозаїчна з наповнювачем з кольорових каменців (для цоколя)	кг	17,644	<u>108,28</u> 1910,49	<u>105,60</u> 1863,21	<u>0,56</u> 9,88	<u>2,12</u> 37,40	30 км.
445	&C111-2010-4 варіант 3	Штукатурка мозаїчна з наповнювачем з кольорових каменців (для цоколя)	кг	-634,04	<u>86,11</u> -54597,18	<u>84,15</u> -53354,47	<u>0,27</u> -171,19	<u>1,69</u> -1071,52	
446	+C111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна (камінцева) зерно 1,5 мм	кг	459,34	<u>95,64</u> 43931,28	<u>93,17</u> 42796,71	<u>0,59</u> 271,01	<u>1,88</u> 863,56	30 км.
447	+C111-2012-4 варіант 4	Штукатурка декоративна "Баранець" KREISEL	кг	414,372	<u>111,9</u> 46368,23	<u>109,12</u> 45216,27	<u>0,59</u> 244,48	<u>2,19</u> 907,48	30 км.
448	&C111-2012- 16-1	Суміш для сухого торкретування Unikrit Torkret Dry	кг	3916,8	<u>16,51</u> 64666,37	<u>15,60</u> 61102,08	<u>0,59</u> 2310,91	<u>0,32</u> 1253,38	30 км.
449	+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Ceresit СТ 29	кг	52263,09	<u>14,85</u> 776106,89	<u>13,97</u> 730115,37	<u>0,59</u> 30835,22	<u>0,29</u> 15156,30	30 км.
450	+C111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка Ceresit СТ 29	кг	-19495,296	<u>13,3</u> -259287,44	<u>12,45</u> -242716,44	<u>0,59</u> -11502,22	<u>0,26</u> -5068,78	30 км.
451	&C111-8261-1- 4Ц варіант 1	Закладні частини відкатних воріт	т	0,09	<u>47921,33</u> 4312,92	<u>46666,66</u> 4200,00	<u>315,04</u> 28,35	<u>939,63</u> 84,57	30 км.
452	&C111-14771- 1-И варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	427,768	<u>0,87</u> 372,16	<u>0,85</u> 363,60	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 8,56	
453	&C111-17202 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	-17,05	<u>26,2</u> -446,71	<u>25,40</u> -433,07	<u>0,29</u> -4,94	<u>0,51</u> -8,70	30 км.
454	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000799	<u>8390,93</u> 6,70	<u>7962,50</u> 6,36	<u>263,9</u> 0,21	<u>164,53</u> 0,13	30 км.
455	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,06272	<u>8390,93</u> 526,28	<u>7962,50</u> 499,41	<u>263,9</u> 16,55	<u>164,53</u> 10,32	30 км.
456	+C112-24 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	-0,06272	<u>9804,28</u> -614,92	<u>9348,14</u> -586,32	<u>263,9</u> -16,55	<u>192,24</u> -12,05	30 км.
457	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,56165	<u>9410,93</u> 14696,58	<u>8962,50</u> 13996,29	<u>263,9</u> 412,12	<u>184,53</u> 288,17	30 км.
458	+C112-26 варіант 1	Лати	м3	0,1356	<u>8712,23</u> 1181,38	<u>8277,50</u> 1122,43	<u>263,9</u> 35,78	<u>170,83</u> 23,17	30 км.
459	+C112-26 варіант 3	Лати	м3	-0,1356	<u>9755,18</u> -1322,80	<u>9300,00</u> -1261,08	<u>263,9</u> -35,78	<u>191,28</u> -25,94	30 км.
460	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,02352	<u>8390,93</u> 197,35	<u>7962,50</u> 187,28	<u>263,9</u> 6,21	<u>164,53</u> 3,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
461	+С112-28 варіант 2	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	-0,02352	<u>10142,35</u> -238,55	<u>9679,58</u> -227,66	<u>263,9</u> -6,21	<u>198,87</u> -4,68	30 км.
462	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,08288	<u>8301,68</u> 688,04	<u>7875,00</u> 652,68	<u>263,9</u> 21,87	<u>162,78</u> 13,49	30 км.
463	+С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, товщина 25-44мм	м3	0,008448	<u>9216,57</u> 77,86	<u>8771,95</u> 74,11	<u>263,9</u> 2,23	<u>180,72</u> 1,52	30 км.
464	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,924	<u>8301,68</u> 7670,75	<u>7875,00</u> 7276,50	<u>263,9</u> 243,84	<u>162,78</u> 150,41	30 км.
465	+С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,32536	<u>8301,68</u> 2701,03	<u>7875,00</u> 2562,21	<u>263,9</u> 85,86	<u>162,78</u> 52,96	30 км.
466	+С112-59 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	-0,32536	<u>9564,91</u> -3112,04	<u>9113,46</u> -2965,16	<u>263,9</u> -85,86	<u>187,55</u> -61,02	30 км.
467	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	-0,007756	<u>8301,68</u> -64,39	<u>7875,00</u> -61,08	<u>263,9</u> -2,05	<u>162,78</u> -1,26	30 км.
468	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,008433	<u>8301,68</u> 70,01	<u>7875,00</u> 66,41	<u>263,9</u> 2,23	<u>162,78</u> 1,37	30 км.
469	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0432	<u>8301,68</u> 358,63	<u>7875,00</u> 340,20	<u>263,9</u> 11,40	<u>162,78</u> 7,03	30 км.
470	+С112-78 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	1,665	<u>10877,18</u> 18110,50	<u>10400,00</u> 17316,00	<u>263,9</u> 439,39	<u>213,28</u> 355,11	30 км.
471	+С112-85 варіант 1	Лати	м3	0,144	<u>8301,68</u> 1195,44	<u>7875,00</u> 1134,00	<u>263,9</u> 38,00	<u>162,78</u> 23,44	30 км.
472	+С112-85 варіант 3	Лати	м3	-0,144	<u>9774,15</u> -1407,48	<u>9318,60</u> -1341,88	<u>263,9</u> -38,00	<u>191,65</u> -27,60	30 км.
473	+С112-86 варіант 1	Контлати	м3	0,026	<u>8301,68</u> 215,84	<u>7875,00</u> 204,75	<u>263,9</u> 6,86	<u>162,78</u> 4,23	30 км.
474	+С112-86 варіант 3	Контлати	м3	-0,026	<u>9776,05</u> -254,18	<u>9320,46</u> -242,33	<u>263,9</u> -6,86	<u>191,69</u> -4,99	30 км.
475	С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000183	<u>13866,97</u> 2,54	<u>13331,17</u> 2,44	<u>263,9</u> 0,05	<u>271,9</u> 0,05	30 км.
476	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,009456	<u>8301,68</u> 78,50	<u>7875,00</u> 74,47	<u>263,9</u> 2,50	<u>162,78</u> 1,53	30 км.
477	&С112-256-1 варіант 1	Ламінат	м2	1584,0192	<u>531,29</u> 841573,56	<u>513,03</u> 812649,37	<u>7,84</u> 12418,71	<u>10,42</u> 16505,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
478	&C113-1-1-5Щ	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	37	<u>47,91</u> 1772,52	<u>47,176</u> 1745,51	<u>0,37</u> 13,69	<u>0,36</u> 13,32	30 км.
479	&C113-1-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	375	<u>58,45</u> 21916,91	<u>57,6351</u> 21613,16	<u>0,37</u> 138,75	<u>0,44</u> 165,00	30 км.
480	&C113-1-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	82	<u>74,27</u> 6089,90	<u>73,34709</u> 6014,46	<u>0,37</u> 30,34	<u>0,55</u> 45,10	30 км.
481	&C113-1-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	85	<u>94,64</u> 8044,40	<u>93,57</u> 7953,45	<u>0,37</u> 31,45	<u>0,7</u> 59,50	30 км.
482	&C113-1-5-5Ю	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	40	<u>115,36</u> 4614,53	<u>114,1332</u> 4565,33	<u>0,37</u> 14,80	<u>0,86</u> 34,40	30 км.
483	&C113-1-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 57 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	60	<u>138,5</u> 8310,00	<u>137,10</u> 8226,00	<u>0,37</u> 22,20	<u>1,03</u> 61,80	30 км.
484	&C113-1-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	48	<u>186,88</u> 8970,00	<u>185,115</u> 8885,52	<u>0,37</u> 17,76	<u>1,39</u> 66,72	30 км.
485	&C113-1-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 108 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	1	<u>354,67</u> 354,67	<u>351,663</u> 351,66	<u>0,37</u> 0,37	<u>2,64</u> 2,64	30 км.
486	&C113-1-50 варіант 1	Кран кульовий, діаметром 2 1/2" (Волинсьантехкомплект)	шт	2	<u>1383,96</u> 2767,92	<u>1356,74</u> 2713,48	<u>0,08</u> 0,16	<u>27,14</u> 54,28	30 км.
487	&C113-2-644 варіант 1	Фарба фасадна	кг	82,3531	<u>149,51</u> 12312,61	<u>146,11</u> 12032,61	<u>0,47</u> 38,71	<u>2,93</u> 241,29	30 км.
488	&C113-2-644 варіант 4	Фарба фасадна (пігмент до декоративної штукатурки) KREISEL	кг	74,29098	<u>166,23</u> 12349,39	<u>162,50</u> 12072,28	<u>0,47</u> 34,92	<u>3,26</u> 242,19	30 км.
489	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,0312	<u>117,3</u> 3,66	<u>115,76</u> 3,61	<u>0,67</u> 0,02	<u>0,87</u> 0,03	30 км.
490	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	8,64	<u>152,06</u> 1313,80	<u>150,07</u> 1296,60	<u>0,86</u> 7,43	<u>1,13</u> 9,77	30 км.
491	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,392	<u>225,8</u> 765,91	<u>222,79</u> 755,70	<u>1,33</u> 4,51	<u>1,68</u> 5,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
492	+C113-48 варіант 2	Труба нерж. /оц. діам. 180/280	м	84	<u>893,97</u> 75093,48	<u>882,15</u> 74100,60	<u>5,17</u> 434,28	<u>6,65</u> 558,60	30 км.
493	&C113-100-1- А	Муфта д 20 мм	шт	96	<u>15,34</u> 1472,64	<u>14,74</u> 1415,04	<u>0,3</u> 28,80	<u>0,3</u> 28,80	30 км.
494	&C113-100-1- Н	Муфта д 15 мм	шт	48	<u>12,55</u> 602,40	<u>12,00</u> 576,00	<u>0,3</u> 14,40	<u>0,25</u> 12,00	30 км.
495	+C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	14,4	<u>217,97</u> 3138,77	<u>215,09</u> 3097,30	<u>1,26</u> 18,14	<u>1,62</u> 23,33	30 км.
496	+C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	14,4	<u>295,63</u> 4257,07	<u>291,73</u> 4200,91	<u>1,7</u> 24,48	<u>2,2</u> 31,68	30 км.
497	&C113-169-5 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	1	<u>8,21</u> 8,21	<u>8,02</u> 8,02	<u>0,03</u> 0,03	<u>0,16</u> 0,16	30 км.
498	+C113-482 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 299 мм, товщина стінки 10 мм	м	2,16	<u>3724,12</u> 8044,10	<u>3724,12</u> 8044,10	- -	- -	
499	&C113-938-2	Контргайка сталева д-15	шт	48	<u>14,06</u> 674,88	<u>13,73</u> 659,04	<u>0,05</u> 2,40	<u>0,28</u> 13,44	30 км.
500	&C113-993-2-4 варіант 1	Коліно діам. 63 мм	шт	2	<u>286,46</u> 572,92	<u>275,63</u> 551,26	<u>5,21</u> 10,42	<u>5,62</u> 11,24	30 км.
501	+C113-1284 варіант 1	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 20x1/2"	шт	230	<u>56,68</u> 13036,40	<u>53,83</u> 12380,90	<u>1,74</u> 400,20	<u>1,11</u> 255,30	30 км.
502	+C113-1284 варіант 3	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 20x1/2"	шт	-230	<u>51,39</u> -11819,70	<u>48,64</u> -11187,20	<u>1,74</u> -400,20	<u>1,01</u> -232,30	30 км.
503	+C113-1478 варіант 1	Ревізія діам. 110 мм	шт	12	<u>118,25</u> 1419,00	<u>115,76</u> 1389,12	<u>0,17</u> 2,04	<u>2,32</u> 27,84	30 км.
504	+C113-1567 варіант 1	Комплект відводу (від котла)	шт	48	<u>2038,28</u> 97837,44	<u>2036,07</u> 97731,36	<u>0,17</u> 8,16	<u>2,04</u> 97,92	30 км.
505	&C113-1673- 270 варіант 1	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12 К-201	м	6	<u>48,9</u> 293,40	<u>47,85</u> 287,10	<u>0,09</u> 0,54	<u>0,96</u> 5,76	30 км.
506	&C113-1673- 281 варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм для спуску води, арт. 2050	шт	1	<u>135,49</u> 135,49	<u>132,74</u> 132,74	<u>0,09</u> 0,09	<u>2,66</u> 2,66	30 км.
507	&C113-1673- 281 варіант 2	Кран кульовий 1/2" з шлангом	шт	48	<u>211,81</u> 10166,88	<u>207,57</u> 9963,36	<u>0,09</u> 4,32	<u>4,15</u> 199,20	30 км.
508	&C113-1673- 281 варіант 3	Кран кульовий 1/2" з шлангом	шт	8	<u>191,37</u> 1530,96	<u>187,53</u> 1500,24	<u>0,09</u> 0,72	<u>3,75</u> 30,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
509	&C113-1673-282 варіант 1	Трійник вирівнювання тиску з стабілізатором тяги діам. 200/260 мм	шт	12	4408,33 52899,96	4321,80 51861,60	0,09 1,08	86,44 1037,28	30 км.
510	&C113-1673-282 варіант 3	Трійник вирівнювання тиску з стабілізатором тяги діам. 200/260 мм	шт	-12	3982,5 -47790,00	3904,32 -46851,84	0,09 -1,08	78,09 -937,08	30 км.
511	&C113-1673-283 варіант 1	Трійник 25x20x25 Kan-Therm pp	шт	20	18,98 379,60	18,52 370,40	0,09 1,80	0,37 7,40	30 км.
512	&C113-1673-283 варіант 5	Трійник 25x20x25 Kan-Therm pp	шт	-20	17,16 -343,20	16,73 -334,60	0,09 -1,80	0,34 -6,80	30 км.
513	&C113-1673-339 варіант 1	Термостат радіаторний	шт	208	513,34 106774,72	503,18 104661,44	0,09 18,72	10,07 2094,56	30 км.
514	&C113-1720-1-2	Згін Ду 20 сталевий	шт	96	17,58 1687,68	17,15 1646,40	0,09 8,64	0,34 32,64	30 км.
515	&C113-1720-1-4	Згін Ду 15 сталевий	шт	48	12,33 591,84	12,00 576,00	0,09 4,32	0,24 11,52	30 км.
516	&C113-1762-1 варіант 1	Трійник діам. 63 мм	шт	2	251,99 503,98	246,96 493,92	0,09 0,18	4,94 9,88	30 км.
517	+C113-1785 варіант 1	Перехід діам. 63x32 мм	шт	2	86,85 173,70	84,89 169,78	0,26 0,52	1,7 3,40	30 км.
518	+C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	170	2,62 445,40	2,48 421,60	0,09 15,30	0,05 8,50	30 км.
519	+C113-1792 варіант 5	Муфта діам. 20 мм	шт	-170	2,38 -404,60	2,24 -380,80	0,09 -15,30	0,05 -8,50	30 км.
520	&C113-1792-1-1 варіант 1	Сальник набивний ТМ 91.00 / ТМ 91.04	шт	3	643,13 1929,39	643,13 1929,39	- -	- -	
521	&C113-1792-1-1 варіант 2	Протипожежна муфта ППМ-110	шт	50	432,74 21637,00	432,74 21637,00	- -	- -	
522	+C113-1794 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм	шт	26	7,37 191,62	7,14 185,64	0,09 2,34	0,14 3,64	30 км.
523	&C113-1835-80	Різьба Ду 20 сталева	шт	192	8,32 1597,44	8,07 1549,44	0,09 17,28	0,16 30,72	30 км.
524	&C113-1835-81	Різьба Ду 15 сталева	шт	96	6,79 651,84	6,57 630,72	0,09 8,64	0,13 12,48	30 км.
525	&C113-1835-83-1	Контргайка Ду 20 сталева	шт	96	17,58 1687,68	17,15 1646,40	0,09 8,64	0,34 32,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
526	&C113-1884-15	Хомут для кріплення труби 3/4" з гумовою вкладкою	шт	150	<u>24,13</u> 3619,50	<u>23,57</u> 3535,50	<u>0,09</u> 13,50	<u>0,47</u> 70,50	30 км.
527	&C113-1884-18	Хомут для кріплення труби 1 1/2" з гумовою вкладкою	шт	10	<u>25,92</u> 259,20	<u>25,32</u> 253,20	<u>0,09</u> 0,90	<u>0,51</u> 5,10	30 км.
528	&C113-1884-19	Хомут для кріплення труби 1" з гумовою вкладкою	шт	30	<u>24,47</u> 734,10	<u>23,90</u> 717,00	<u>0,09</u> 2,70	<u>0,48</u> 14,40	30 км.
529	&C113-1884-20	Хомут для кріплення труби 1 1/4" з гумовою вкладкою	шт	25	<u>26,51</u> 662,75	<u>25,90</u> 647,50	<u>0,09</u> 2,25	<u>0,52</u> 13,00	30 км.
530	+C113-1885 варіант 1	Хомут з дюбелем для труби діам. 110 мм	шт	90	<u>51,42</u> 4627,80	<u>50,32</u> 4528,80	<u>0,09</u> 8,10	<u>1,01</u> 90,90	30 км.
531	+C113-2156 варіант 1	Кульові крани G 3/4 Herz	шт	192	<u>918,67</u> 176384,64	<u>900,58</u> 172911,36	<u>0,08</u> 15,36	<u>18,01</u> 3457,92	30 км.
532	+C113-2181 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=289 мм	шт	49	<u>32,37</u> 1586,13	<u>30,87</u> 1512,63	<u>0,87</u> 42,63	<u>0,63</u> 30,87	30 км.
533	+C113-2181 варіант 3	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=289 мм	шт	-48	<u>29,34</u> -1408,32	<u>27,89</u> -1338,72	<u>0,87</u> -41,76	<u>0,58</u> -27,84	30 км.
534	+C113-2182 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=300 мм	шт	98	<u>38,67</u> 3789,66	<u>37,04</u> 3629,92	<u>0,87</u> 85,26	<u>0,76</u> 74,48	30 км.
535	+C113-2182 варіант 3	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=300 мм	шт	-96	<u>35,03</u> -3362,88	<u>33,47</u> -3213,12	<u>0,87</u> -83,52	<u>0,69</u> -66,24	30 км.
536	+C113-2183 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=200 мм	шт	49	<u>29,22</u> 1431,78	<u>27,78</u> 1361,22	<u>0,87</u> 42,63	<u>0,57</u> 27,93	30 км.
537	+C113-2183 варіант 3	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=200 мм	шт	-48	<u>26,49</u> -1271,52	<u>25,10</u> -1204,80	<u>0,87</u> -41,76	<u>0,52</u> -24,96	30 км.
538	+C113-2184 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=100 мм	шт	49	<u>16,64</u> 815,36	<u>15,44</u> 756,56	<u>0,87</u> 42,63	<u>0,33</u> 16,17	30 км.
539	+C113-2184 варіант 3	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=100 мм	шт	-48	<u>15,11</u> -725,28	<u>13,94</u> -669,12	<u>0,87</u> -41,76	<u>0,3</u> -14,40	30 км.
540	+C113-2186 варіант 1	Патрубоксталевої труби L=242 мм, діам. 32 мм	шт	1	<u>46,54</u> 46,54	<u>44,76</u> 44,76	<u>0,87</u> 0,87	<u>0,91</u> 0,91	30 км.
541	+C113-2186 варіант 2	Патрубоксталевої труби L=155 мм, діам. 32 мм	шт	1	<u>26,08</u> 26,08	<u>24,70</u> 24,70	<u>0,87</u> 0,87	<u>0,51</u> 0,51	30 км.
542	+C113-2188 варіант 1	Патрубок сталевий оцинкований L=390 мм, діам. 63 мм	шт	2	<u>106,37</u> 212,74	<u>103,41</u> 206,82	<u>0,87</u> 1,74	<u>2,09</u> 4,18	30 км.
543	+C113-2188 варіант 2	Патрубок сталевий оцинкований L=1335 мм, діам. 63 мм	шт	1	<u>363</u> 363,00	<u>355,01</u> 355,01	<u>0,87</u> 0,87	<u>7,12</u> 7,12	30 км.
544	+C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	81,5	<u>56,81</u> 4630,02	<u>55,57</u> 4528,96	<u>0,13</u> 10,60	<u>1,11</u> 90,46	30 км.
545	+C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	13,5	<u>221,49</u> 2990,12	<u>216,98</u> 2929,23	<u>0,17</u> 2,30	<u>4,34</u> 58,59	30 км.
546	+C113-2290 варіант 1	Прочистка діам. 50 мм	шт	48	<u>160,68</u> 7712,64	<u>157,44</u> 7557,12	<u>0,09</u> 4,32	<u>3,15</u> 151,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
547	+C113-2290 варіант 3	Прочистка діам. 50 мм	шт	-48	<u>145,17</u> -6968,16	<u>142,23</u> -6827,04	<u>0,09</u> -4,32	<u>2,85</u> -136,80	30 км.
548	&C114-6-Y-A2 варіант 1	Плити мінераловатні Izovat 125 товщ. 50 мм для утеплення відкосів	м2	63,3119	<u>221,38</u> 14015,99	<u>213,00</u> 13485,43	<u>4,04</u> 255,78	<u>4,34</u> 274,78	30 км.
549	&C114-25-Y-3 варіант 1	Плити мінераловатні фасадні Izovat 125, товщина 150 мм	м2	-12,3906	<u>746,78</u> -9253,05	<u>724,56</u> -8977,73	<u>7,58</u> -93,92	<u>14,64</u> -181,40	30 км.
550	&C114-96-46 варіант 2	Мінераловатні плити, товщина 50 мм	м2	158,3493	<u>237,02</u> 37531,95	<u>231,84</u> 36711,70	<u>0,53</u> 83,93	<u>4,65</u> 736,32	30 км.
551	&C114-97-2-1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	172,89	<u>214,4</u> 37067,62	<u>196,56</u> 33983,26	<u>13,64</u> 2358,22	<u>4,2</u> 726,14	30 км.
552	&C114-97-2-2	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу товщ. 100 мм	м2	57,63	<u>433,97</u> 25009,69	<u>393,12</u> 22655,51	<u>32,34</u> 1863,75	<u>8,51</u> 490,43	30 км.
553	&C114-97-92 варіант 2	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого - 20 мм	м2	213,9645	<u>130,66</u> 27956,60	<u>126,74</u> 27117,86	<u>1,36</u> 290,99	<u>2,56</u> 547,75	30 км.
554	&C114-97-153 варіант 1	Плити теплоізоляційні пінополістерольні товщ. 150 мм	м2	124,6122	<u>245,48</u> 30589,80	<u>227,03</u> 28290,71	<u>13,64</u> 1699,71	<u>4,81</u> 599,38	30 км.
555	&C114-97-153 варіант 3	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу товщ. 250 мм	м2	-15,965	<u>459,68</u> -7338,79	<u>437,03</u> -6977,18	<u>13,64</u> -217,76	<u>9,01</u> -143,85	30 км.
556	&C114-97-154- О варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	157,3114	<u>166,63</u> 26212,80	<u>149,72</u> 23552,66	<u>13,64</u> 2145,73	<u>3,27</u> 514,41	30 км.
557	&C114-97-154- О варіант 2	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	4,2907	<u>180,13</u> 772,88	<u>162,96</u> 699,21	<u>13,64</u> 58,53	<u>3,53</u> 15,14	30 км.
558	&C114-97-154- О варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	-154,187	<u>154,66</u> -23846,56	<u>145,25</u> -22395,66	<u>6,38</u> -983,71	<u>3,03</u> -467,19	
559	+C114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	5,04	<u>79,37</u> 400,02	<u>77,75</u> 391,86	<u>0,06</u> 0,30	<u>1,56</u> 7,86	30 км.
560	+C114-104 варіант 2	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	-5,04	<u>71,7</u> -361,37	<u>70,23</u> -353,96	<u>0,06</u> -0,30	<u>1,41</u> -7,11	30 км.
561	&C114-252-62 варіант 1	Плити мінераловатні, товщина 50 мм, не менше 0,04 мПа	м2	12,154	<u>161,68</u> 1965,06	<u>158,00</u> 1920,33	<u>0,51</u> 6,20	<u>3,17</u> 38,53	30 км.
562	&C114-25644- 2 варіант 1	Металопрофіль ТП-45	м2	43,7	<u>327,05</u> 14292,09	<u>318,00</u> 13896,60	<u>2,64</u> 115,37	<u>6,41</u> 280,12	30 км.
563	+C121-393	Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані	пм	58,67	<u>1493,96</u> 87650,63	<u>1480,00</u> 86831,60	<u>2,84</u> 166,62	<u>11,12</u> 652,41	30 км.
564	&C121-586-11	Тумба під умивальник (раковину)	шт	48	<u>10539,71</u> 505906,08	<u>10458,00</u> 501984,00	<u>3,25</u> 156,00	<u>78,46</u> 3766,08	30 км.
565	&C121-586-12	Тумба під умивальник (раковину) в туалет	шт	40	<u>3849,91</u> 153996,40	<u>3818,00</u> 152720,00	<u>3,25</u> 130,00	<u>28,66</u> 1146,40	30 км.

364 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
566	&C121-588-1-3 варіант 1	Ворота металеві відкатні Вм-1 4,0х1,5(h) (комплектно)	шт	3	<u>28913,01</u> 86739,03	<u>28670,00</u> 86010,00	<u>27,78</u> 83,34	<u>215,23</u> 645,69	30 км.
567	&C121-650-23 варіант 1	Металева секція огорожі Ом-1 2500х1500 мм	шт	139	<u>1184,12</u> 164592,68	<u>1155,00</u> 160545,00	<u>20,31</u> 2823,09	<u>8,81</u> 1224,59	30 км.
568	&C121-650-23 варіант 2	Металева секція огорожі Ом-2 2500х1500 мм	шт	3	<u>1184,12</u> 3552,36	<u>1155,00</u> 3465,00	<u>20,31</u> 60,93	<u>8,81</u> 26,43	30 км.
569	&C121-650-26 варіант 1	Хвіртка металева Хм-1 2,0х1,0 м з фурнітурою	шт	2	<u>10821,16</u> 21642,32	<u>10700,00</u> 21400,00	<u>40,61</u> 81,22	<u>80,55</u> 161,10	30 км.
570	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0016564	<u>97885,51</u> 162,14	<u>96743,25</u> 160,25	<u>413,58</u> 0,69	<u>728,68</u> 1,20	30 км.
571	+C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0071	<u>110340,11</u> 783,41	<u>109105,14</u> 774,65	<u>413,58</u> 2,94	<u>821,39</u> 5,82	30 км.
572	+C121-777 варіант 1	Деталі кріплення трубопроводів, не більше 50 кг	т	1,046	<u>110340,11</u> 115415,76	<u>109105,14</u> 114123,98	<u>413,58</u> 432,60	<u>821,39</u> 859,18	30 км.
573	+C121-777 варіант 4	Деталі кріплення трубопроводів, не більше 50 кг	т	-1,046	<u>99721,66</u> -104308,86	<u>98565,74</u> -103099,76	<u>413,58</u> -432,60	<u>742,34</u> -776,50	30 км.
574	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,000124	<u>86592,86</u> 10,74	<u>85534,67</u> 10,61	<u>413,58</u> 0,05	<u>644,61</u> 0,08	30 км.
575	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1,0634	<u>94669,94</u> 100672,01	<u>93551,62</u> 99482,79	<u>413,58</u> 439,80	<u>704,74</u> 749,42	30 км.
576	+C121-792 варіант 1	Кронштейни К-1	кг	4	<u>65,27</u> 261,08	<u>64,37</u> 257,48	<u>0,41</u> 1,64	<u>0,49</u> 1,96	30 км.
577	&C123-1Б варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	0,0504	<u>4619,36</u> 232,82	<u>4513,10</u> 227,46	<u>15,68</u> 0,79	<u>90,58</u> 4,57	30 км.
578	&C123-199-22 варіант 1	Блоки дверні металопластикові зовнішні (Д- 3, Д-3п)	м2	7,36	<u>8207,35</u> 60406,10	<u>8026,20</u> 59072,83	<u>20,22</u> 148,82	<u>160,93</u> 1184,45	30 км.
579	&C123-199-22 варіант 3	Блоки дверні металопластикові зовнішні (Д- 3, Д-3п)	м2	-7,36	<u>8931,34</u> -65734,66	<u>8736,00</u> -64296,96	<u>20,22</u> -148,82	<u>175,12</u> -1288,88	30 км.
580	+C123-217 варіант 1	Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні щитової конструкції одноповерхові	м2	5,04	<u>13508,35</u> 68082,08	<u>13227,80</u> 66668,11	<u>15,68</u> 79,03	<u>264,87</u> 1334,94	30 км.
581	+C123-220 варіант 1	Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні щитової конструкції двоповерхові	м2	6,4272	<u>13508,97</u> 86824,85	<u>13228,00</u> 85019,00	<u>16,09</u> 103,41	<u>264,88</u> 1702,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
582	+С123-360 варіант 1	Наличники	м	2587,2	39,09 101133,65	37,97 98235,98	0,35 905,52	0,77 1992,15	30 км.
583	+С123-371 варіант 1	Вітрова дошка	м3	0,046	9992,13 459,64	9536,63 438,68	259,58 11,94	195,92 9,02	30 км.
584	+С123-371 варіант 2	Дошки підшивки	м3	0,140616	10868,31 1528,26	10395,63 1461,79	259,58 36,50	213,1 29,97	30 км.
585	+С123-371 варіант 5	Вітрова дошка	м3	-0,046	10852,37 -499,21	10380,00 -477,48	259,58 -11,94	212,79 -9,79	30 км.
586	+С123-371 варіант 6	Дошки підшивки	м3	-0,140616	11035,97 -1551,83	10560,00 -1484,90	259,58 -36,50	216,39 -30,43	30 км.
587	&С123-392-4 варіант 1	Підвіконники пластикові	м	155,2032	373,99 58044,44	362,72 56295,30	3,94 611,50	7,33 1137,64	30 км.
588	&С123-392-4 варіант 3	Підвіконники пластикові	м	12,9948	338,25 4395,49	327,68 4258,14	3,94 51,20	6,63 86,15	30 км.
589	&С123-514-1	Щити настилу	м2	1,29352	476,09 615,83	464,15 600,39	2,6 3,36	9,34 12,08	30 км.
590	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,4304	420,03 600,81	405,73 580,36	6,06 8,67	8,24 11,78	30 км.
591	+С123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,15299	456,62 69,86	441,61 67,56	6,06 0,93	8,95 1,37	30 км.
592	+С123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,10296	476,79 49,09	458,79 47,24	8,65 0,89	9,35 0,96	30 км.
593	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,000003	14174,23 0,04	13596,81 0,04	299,49 -	277,93 -	30 км.
594	&С123-4445	Блоки дверні металопластикові	м2	4,156	8643,67 35923,09	8464,29 35177,59	9,9 41,14	169,48 704,36	30 км.
595	&С123-4445 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні (Д-4, Д-4п)	м2	11,71	6172,63 72281,50	6041,70 70748,31	9,9 115,93	121,03 1417,26	30 км.
596	&С123-4445 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні (Д-8, Д-8п)	м2	5,48	6065,53 33239,10	5936,70 32533,12	9,9 54,25	118,93 651,73	30 км.
597	&С123-4445 варіант 6	Блоки дверні металопластикові внутрішні (Д-8, Д-8п)	м2	-5,48	6717,62 -36812,56	6576,00 -36036,48	9,9 -54,25	131,72 -721,83	30 км.
598	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01355	36165,1 490,04	35140,94 476,16	315,04 4,27	709,12 9,61	30 км.
599	+С124-1 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,006	36796,54 220,78	35760,00 214,56	315,04 1,89	721,5 4,33	30 км.
600	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1052	33832,93 3559,22	32854,50 3456,29	315,04 33,14	663,39 69,79	30 км.
601	+С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0824	29498,44 2430,67	28605,00 2357,05	315,04 25,96	578,4 47,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
602	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	-0,2547	<u>33664,25</u> -8574,28	<u>32689,13</u> -8325,92	<u>315,04</u> -80,24	<u>660,08</u> -168,12	30 км.
603	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0582	<u>33270,66</u> 1936,35	<u>32303,25</u> 1880,05	<u>315,04</u> 18,34	<u>652,37</u> 37,96	30 км.
604	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0924	<u>29105,74</u> 2689,37	<u>28220,00</u> 2607,53	<u>315,04</u> 29,11	<u>570,7</u> 52,73	30 км.
605	+C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2805	<u>39145,09</u> 10980,20	<u>38062,499</u> 10676,53	<u>315,04</u> 88,37	<u>767,55</u> 215,30	30 км.
606	+C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	-0,3855	<u>32933,29</u> -12695,78	<u>31972,50</u> -12325,40	<u>315,04</u> -121,45	<u>645,75</u> -248,93	30 км.
607	+C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	-0,4003	<u>30054,34</u> -12030,75	<u>29150,00</u> -11668,75	<u>315,04</u> -126,11	<u>589,3</u> -235,89	30 км.
608	+C124-26 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	1,151	<u>39897,34</u> 45921,84	<u>38800,00</u> 44658,80	<u>315,04</u> 362,61	<u>782,3</u> 900,43	30 км.
609	+C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,117	<u>12482,55</u> 1460,46	<u>12482,55</u> 1460,46	- -	- -	
610	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,127	<u>71797,8</u> 9118,32	<u>70074,96</u> 8899,52	<u>315,04</u> 40,01	<u>1407,8</u> 178,79	30 км.
611	&C126-932-14 варіант 1	Зливи віконні шириною 300 мм	м2	2,23992	<u>158,78</u> 355,65	<u>157,44</u> 352,65	<u>0,16</u> 0,36	<u>1,18</u> 2,64	30 км.
612	&C126-933-2- Х варіант 1	Зливи віконні шириною 200 мм	м	3,56728	<u>124,98</u> 445,84	<u>123,48</u> 440,49	<u>0,57</u> 2,03	<u>0,93</u> 3,32	30 км.
613	&C126-952-3 варіант 1	Планка універсальна	мп	7,24	<u>114,14</u> 826,37	<u>112,68</u> 815,80	<u>0,61</u> 4,42	<u>0,85</u> 6,15	30 км.
614	&C126-1300- 281 варіант 2	Прижимна планка	м	120	<u>81,15</u> 9738,00	<u>79,68</u> 9561,60	<u>0,87</u> 104,40	<u>0,6</u> 72,00	30 км.
615	&C126-1301-6 варіант 1	Стартовий профіль	м	145	<u>123,94</u> 17971,30	<u>121,94</u> 17681,30	<u>1,08</u> 156,60	<u>0,92</u> 133,40	30 км.

364 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
616	&C126-1302-2-1М варіант 1	Ланки водостічних труб (комплект)	м	6,76	<u>421,92</u> 2852,18	<u>417,63</u> 2823,18	<u>1,15</u> 7,77	<u>3,14</u> 21,23	30 км.
617	&C130-5-2 варіант 1	Крани радіаторні	шт	364	<u>469,23</u> 170799,72	<u>459,96</u> 167425,44	<u>0,07</u> 25,48	<u>9,2</u> 3348,80	30 км.
618	&C130-8-1 варіант 1	Електрорадіатор ТЕПЛОТЕРМ	шт	4	<u>4729,27</u> 18917,08	<u>4630,50</u> 18522,00	<u>6,04</u> 24,16	<u>92,73</u> 370,92	30 км.
619	+C130-13 варіант 1	Баки розширювальні круглі, місткість 0,25 м3, Zimet Hydro-Pro 250	шт	1	<u>14678,92</u> 14678,92	<u>14360,49</u> 14360,49	<u>30,61</u> 30,61	<u>287,82</u> 287,82	30 км.
620	+C130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,00624	<u>77979,55</u> 486,59	<u>75999,46</u> 474,24	<u>451,08</u> 2,81	<u>1529,01</u> 9,54	30 км.
621	+C130-37 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	-0,00624	<u>69542,66</u> -433,95	<u>67728,00</u> -422,62	<u>451,08</u> -2,81	<u>1363,58</u> -8,52	30 км.
622	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00016	<u>59583,67</u> 9,53	<u>57964,28</u> 9,27	<u>451,08</u> 0,07	<u>1168,31</u> 0,19	30 км.
623	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,246135	<u>52231,42</u> 12855,98	<u>50756,19</u> 12492,87	<u>451,08</u> 111,03	<u>1024,15</u> 252,08	30 км.
624	+C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01734	<u>52785,66</u> 915,30	<u>51299,57</u> 889,53	<u>451,08</u> 7,82	<u>1035,01</u> 17,95	30 км.
625	+C130-43 варіант 1	Ванна	комплект	20	<u>9472,77</u> 189455,40	<u>9266,25</u> 185325,00	<u>20,78</u> 415,60	<u>185,74</u> 3714,80	30 км.
626	&C130-130-5Б варіант 1	Вентилятор ВЕНТС КВ 100, N=0,0075 кВт	шт	88	<u>2079,66</u> 183010,08	<u>2037,42</u> 179292,96	<u>1,46</u> 128,48	<u>40,78</u> 3588,64	30 км.
627	&C130-262-1-1Л	Дефлектор (аератор ПВХ)	шт	18	<u>1652,85</u> 29751,30	<u>1620,00</u> 29160,00	<u>0,44</u> 7,92	<u>32,41</u> 583,38	30 км.
628	+C130-465 варіант 1	Крани газові, діаметр 15 мм	шт	96	<u>222,2</u> 21331,20	<u>217,70</u> 20899,20	<u>0,14</u> 13,44	<u>4,36</u> 418,56	30 км.
629	+C130-465 варіант 3	Крани газові, діаметр 15 мм	шт	-96	<u>200,75</u> -19272,00	<u>196,67</u> -18880,32	<u>0,14</u> -13,44	<u>3,94</u> -378,24	30 км.
630	+C130-466 варіант 1	Крани газові, діаметр 20 мм	шт	48	<u>267,82</u> 12855,36	<u>262,40</u> 12595,20	<u>0,17</u> 8,16	<u>5,25</u> 252,00	30 км.
631	+C130-466 варіант 3	Крани газові, діаметр 20 мм	шт	-48	<u>241,96</u> -11614,08	<u>237,05</u> -11378,40	<u>0,17</u> -8,16	<u>4,74</u> -227,52	30 км.
632	+C130-467 варіант 1	Крани газові, діаметр 25 мм	шт	48	<u>396,88</u> 19050,24	<u>388,96</u> 18670,08	<u>0,14</u> 6,72	<u>7,78</u> 373,44	30 км.
633	+C130-467 варіант 3	Крани газові, діаметр 25 мм	шт	-48	<u>358,56</u> -17210,88	<u>351,39</u> -16866,72	<u>0,14</u> -6,72	<u>7,03</u> -337,44	30 км.
634	+C130-471 варіант 1	Кран регулювальний триходовий	шт	1	<u>135,59</u> 135,59	<u>132,74</u> 132,74	<u>0,19</u> 0,19	<u>2,66</u> 2,66	30 км.
635	+C130-487 варіант 1	Мийка кухонна з зливним гарнітуром	шт	48	<u>3375,86</u> 162041,28	<u>3307,50</u> 158760,00	<u>2,17</u> 104,16	<u>66,19</u> 3177,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
636	&C130-556-46 варіант 3	Радіатор 11 VK 500x700 Purmo	шт	2	<u>2705,44</u> 5410,88	<u>2630,64</u> 5261,28	<u>21,75</u> 43,50	<u>53,05</u> 106,10	30 км.
637	&C130-556-46 варіант 4	Радіатор 11 VK 500x400 Purmo	шт	2	<u>2023,09</u> 4046,18	<u>1961,67</u> 3923,34	<u>21,75</u> 43,50	<u>39,67</u> 79,34	30 км.
638	&C130-556-46 варіант 5	Радіатор 22 VK 500x1000 Purmo	шт	3	<u>5437,7</u> 16313,10	<u>5309,33</u> 15927,99	<u>21,75</u> 65,25	<u>106,62</u> 319,86	30 км.
639	&C130-556-46 варіант 6	Радіатор 22 VK 500x1400 Purmo	шт	1	<u>6920,74</u> 6920,74	<u>6763,29</u> 6763,29	<u>21,75</u> 21,75	<u>135,7</u> 135,70	30 км.
640	&C130-615-7 варіант 1	Кран Маєвського	шт	208	<u>31,96</u> 6647,68	<u>29,79</u> 6196,32	<u>1,54</u> 320,32	<u>0,63</u> 131,04	30 км.
641	+C130-617 варіант 1	Змішувач для ванни з душовою сіткою	комплект	48	<u>2835,72</u> 136114,56	<u>2778,83</u> 133383,84	<u>1,29</u> 61,92	<u>55,6</u> 2668,80	30 км.
642	+C130-628 варіант 1	Змішувач для кухонної мийки	комплект	48	<u>1078,99</u> 51791,52	<u>1057,30</u> 50750,40	<u>0,53</u> 25,44	<u>21,16</u> 1015,68	30 км.
643	&C130-628-1A варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	80	<u>863,34</u> 69067,20	<u>845,88</u> 67670,40	<u>0,53</u> 42,40	<u>16,93</u> 1354,40	30 км.
644	&C130-628-1A варіант 2	Змішувач для умивальника	комплект	8	<u>887,24</u> 7097,92	<u>869,31</u> 6954,48	<u>0,53</u> 4,24	<u>17,4</u> 139,20	30 км.
645	&C130-644-1 варіант 1	Умивальник керамічний	к-т	80	<u>1470,85</u> 117668,00	<u>1434,12</u> 114729,60	<u>7,89</u> 631,20	<u>28,84</u> 2307,20	30 км.
646	&C130-644-1 варіант 2	Умивальник керамічний	к-т	8	<u>1253,77</u> 10030,16	<u>1221,30</u> 9770,40	<u>7,89</u> 63,12	<u>24,58</u> 196,64	30 км.
647	+C130-887	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 15 мм	м	120	<u>109,94</u> 13192,80	<u>107,34</u> 12880,80	<u>0,44</u> 52,80	<u>2,16</u> 259,20	30 км.
648	+C130-887 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 15 мм	м	-120	<u>99,36</u> -11923,20	<u>96,97</u> -11636,40	<u>0,44</u> -52,80	<u>1,95</u> -234,00	30 км.
649	+C130-888	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	72	<u>131,06</u> 9436,32	<u>127,92</u> 9210,24	<u>0,57</u> 41,04	<u>2,57</u> 185,04	30 км.
650	+C130-888 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	-72	<u>118,46</u> -8529,12	<u>115,57</u> -8321,04	<u>0,57</u> -41,04	<u>2,32</u> -167,04	30 км.
651	+C130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	96	<u>169,85</u> 16305,60	<u>165,76</u> 15912,96	<u>0,76</u> 72,96	<u>3,33</u> 319,68	30 км.
652	+C130-889 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	-96	<u>153,52</u> -14737,92	<u>149,75</u> -14376,00	<u>0,76</u> -72,96	<u>3,01</u> -288,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
653	+C130-890	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	111	<u>205,31</u> 22789,41	<u>200,24</u> 22226,64	<u>1,04</u> 115,44	<u>4,03</u> 447,33	30 км.
654	+C130-890 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	-111	<u>185,57</u> -20598,27	<u>180,89</u> -20078,79	<u>1,04</u> -115,44	<u>3,64</u> -404,04	30 км.
655	+C130-891	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	29	<u>261,78</u> 7591,62	<u>255,30</u> 7403,70	<u>1,35</u> 39,15	<u>5,13</u> 148,77	30 км.
656	+C130-891 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	-29	<u>236,62</u> -6861,98	<u>230,63</u> -6688,27	<u>1,35</u> -39,15	<u>4,64</u> -134,56	30 км.
657	+C130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	33	<u>318,28</u> 10503,24	<u>310,40</u> 10243,20	<u>1,64</u> 54,12	<u>6,24</u> 205,92	30 км.
658	+C130-892 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	-33	<u>287,7</u> -9494,10	<u>280,42</u> -9253,86	<u>1,64</u> -54,12	<u>5,64</u> -186,12	30 км.
659	+C130-894	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 80 мм	м	23	<u>526,42</u> 12107,66	<u>513,49</u> 11810,27	<u>2,61</u> 60,03	<u>10,32</u> 237,36	30 км.
660	+C130-894 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 80 мм	м	-23	<u>475,83</u> -10944,09	<u>463,89</u> -10669,47	<u>2,61</u> -60,03	<u>9,33</u> -214,59	30 км.
661	+C130-895	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 100 мм	м	39	<u>731,29</u> 28520,31	<u>713,14</u> 27812,46	<u>3,81</u> 148,59	<u>14,34</u> 559,26	30 км.
662	+C130-895 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 100 мм	м	-39	<u>661,02</u> -25779,78	<u>644,25</u> -25125,75	<u>3,81</u> -148,59	<u>12,96</u> -505,44	30 км.
663	&C130-930-2	Фланці плоскі, діаметр 32 мм	шт	12	<u>209,61</u> 2515,32	<u>205,18</u> 2462,16	<u>0,32</u> 3,84	<u>4,11</u> 49,32	30 км.
664	&C130-933-1	Фланці плоскі приварні, діаметр 65 мм	шт	4	<u>394,75</u> 1579,00	<u>386,45</u> 1545,80	<u>0,56</u> 2,24	<u>7,74</u> 30,96	30 км.
665	&C130-935-2- 6Б	Фланці плоскі, діаметр 100 мм	шт	1	<u>458,04</u> 458,04	<u>448,20</u> 448,20	<u>0,86</u> 0,86	<u>8,98</u> 8,98	30 км.
666	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	30	<u>315,5</u> 9465,00	<u>308,48</u> 9254,40	<u>0,83</u> 24,90	<u>6,19</u> 185,70	30 км.
667	+C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	30	<u>381,53</u> 11445,90	<u>372,92</u> 11187,60	<u>1,13</u> 33,90	<u>7,48</u> 224,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
668	+C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	30	<u>421,05</u> 12631,50	<u>411,51</u> 12345,30	<u>1,28</u> 38,40	<u>8,26</u> 247,80	30 км.
669	+C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	90	<u>548,09</u> 49328,10	<u>535,75</u> 48217,50	<u>1,59</u> 143,10	<u>10,75</u> 967,50	30 км.
670	+C130-981	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	<u>293,56</u> 587,12	<u>287,16</u> 574,32	<u>0,64</u> 1,28	<u>5,76</u> 11,52	30 км.
671	+C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	<u>460,45</u> 2762,70	<u>450,04</u> 2700,24	<u>1,38</u> 8,28	<u>9,03</u> 54,18	30 км.
672	+C130-1156	Трап зливний дощовий діам. 110 мм з кріпильними деталями	шт	4	<u>2662,07</u> 10648,28	<u>2597,71</u> 10390,84	<u>12,16</u> 48,64	<u>52,2</u> 208,80	30 км.
673	+C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	2	<u>22,48</u> 44,96	<u>21,97</u> 43,94	<u>0,07</u> 0,14	<u>0,44</u> 0,88	30 км.
674	+C130-1177	Ключі накидні	шт	48	<u>19,81</u> 950,88	<u>19,38</u> 930,24	<u>0,04</u> 1,92	<u>0,39</u> 18,72	30 км.
675	+C130-1177	Ключі накидні	шт	-48	<u>17,9</u> -859,20	<u>17,51</u> -840,48	<u>0,04</u> -1,92	<u>0,35</u> -16,80	30 км.
676	&C130-1181-1	Крани кульові для газу, діаметр 15 мм	шт	48	<u>189,39</u> 9090,72	<u>185,26</u> 8892,48	<u>0,42</u> 20,16	<u>3,71</u> 178,08	30 км.
677	&C130-1181-2	Крани кульові для газу, діаметр 20 мм	шт	96	<u>245,77</u> 23593,92	<u>240,53</u> 23090,88	<u>0,42</u> 40,32	<u>4,82</u> 462,72	30 км.
678	+C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	20	<u>171,78</u> 3435,60	<u>167,81</u> 3356,20	<u>0,6</u> 12,00	<u>3,37</u> 67,40	30 км.
679	+C142-10-1	Глина звичайна	м3	-60,5964	<u>829,97</u> -50293,19	<u>359,32</u> -21773,50	<u>454,38</u> -27533,79	<u>16,27</u> -985,90	30 км.
680	+C142-10-2	Вода	м3	522,868	<u>0,02</u> 10,46	<u>0,02</u> 10,46	- -	- -	-
681	+C142-10-2	Вода	м3	0,8777207	- -	- -	- -	- -	-
682	+C142-10-3	Вода технічна	т	0,00204	<u>78,67</u> 0,16	<u>78,67</u> 0,16	- -	- -	-
683	+C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0002422	<u>125666,12</u> 30,44	<u>122751,00</u> 29,73	<u>451,08</u> 0,11	<u>2464,04</u> 0,60	30 км.
684	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,01916	<u>41420,11</u> 793,61	<u>40292,91</u> 772,01	<u>315,04</u> 6,04	<u>812,16</u> 15,56	30 км.
685	&C1110-172-2	Сталь кутова 45x45x4 мм	т	0,027	<u>37947,97</u> 1024,60	<u>36888,85</u> 996,00	<u>315,04</u> 8,51	<u>744,08</u> 20,09	30 км.
686	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,295	<u>41809,88</u> 12333,91	<u>40675,04</u> 11999,14	<u>315,04</u> 92,94	<u>819,8</u> 241,83	30 км.

364 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
687	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	21,26	<u>25,69</u>	<u>25,15</u>	<u>0,04</u>	<u>0,5</u>	30 км.
					546,17	534,69	0,85	10,63	
688	+C1111-79	Кріплення в комплекті	шт	444	<u>29,39</u>	<u>28,00</u>	<u>0,81</u>	<u>0,58</u>	30 км.
	варіант 1				13049,16	12432,00	359,64	257,52	
689	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,01256242	<u>111794,24</u>	<u>108927,53</u>	<u>674,67</u>	<u>2192,04</u>	30 км.
					1404,41	1368,39	8,48	27,54	
690	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0278892	<u>117362,78</u>	<u>114386,88</u>	<u>674,67</u>	<u>2301,23</u>	30 км.
	варіант 1				3273,15	3190,16	18,82	64,17	
691	&C1113-21-1-1	Фарба емаль ПФ-115 жовта	кг	46,482	<u>200,21</u>	<u>195,66</u>	<u>0,62</u>	<u>3,93</u>	30 км.
					9306,16	9094,67	28,82	182,67	
692	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00384	<u>163477,78</u>	<u>159549,47</u>	<u>722,86</u>	<u>3205,45</u>	30 км.
					627,75	612,67	2,78	12,30	
693	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0020195	<u>33008,11</u>	<u>31820,09</u>	<u>540,8</u>	<u>647,22</u>	30 км.
					66,66	64,26	1,09	1,31	
694	+C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,002962	<u>26172,42</u>	<u>24984,57</u>	<u>674,67</u>	<u>513,18</u>	30 км.
					77,52	74,00	2,00	1,52	
695	+C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	-0,002962	<u>20501</u>	<u>19424,35</u>	<u>674,67</u>	<u>401,98</u>	30 км.
	варіант 1				-60,72	-57,53	-2,00	-1,19	
696	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000859	<u>73048,95</u>	<u>70941,95</u>	<u>674,67</u>	<u>1432,33</u>	30 км.
					6,27	6,09	0,06	0,12	
697	+C1113-157	Розчинник, марка Р-5	т	0,00044	<u>37430,16</u>	<u>36021,57</u>	<u>674,67</u>	<u>733,92</u>	30 км.
					16,47	15,85	0,30	0,32	
698	+C1113-211	Емаль ЕП-140 захисна	т	0,00286	<u>159513,63</u>	<u>155711,24</u>	<u>674,67</u>	<u>3127,72</u>	30 км.
					456,21	445,33	1,93	8,95	
699	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0124678	<u>109402,3</u>	<u>106582,49</u>	<u>674,67</u>	<u>2145,14</u>	30 км.
					1364,01	1328,85	8,41	26,75	
700	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,77905	<u>4165,68</u>	<u>3441,46</u>	<u>642,54</u>	<u>81,68</u>	30 км.
					3245,27	2681,07	500,57	63,63	
701	+C1113-279	Фарба вогнезахисна	т	0,08664	<u>79657,41</u>	<u>77501,15</u>	<u>594,35</u>	<u>1561,91</u>	30 км.
					6901,52	6714,70	51,49	135,33	
702	+C1113-292	Паста антисептична	т	0,0007683	<u>187720,18</u>	<u>183445,04</u>	<u>594,35</u>	<u>3680,79</u>	30 км.
					144,23	140,94	0,46	2,83	
703	+C1113-292	Паста антисептична	т	-0,00076832	<u>146078,69</u>	<u>142620,05</u>	<u>594,35</u>	<u>2864,29</u>	30 км.
	варіант 1				-112,24	-109,58	-0,46	-2,20	
704	&C1113-292-1-1	Вогнезахист ДСА -1	кг	27,1656	<u>88,72</u>	<u>86,44</u>	<u>0,54</u>	<u>1,74</u>	30 км.
	у				2410,13	2348,19	14,67	47,27	
705	&C1113-292-1-1	Вогнезахист ДСА -1	кг	-27,1656	<u>96,51</u>	<u>94,08</u>	<u>0,54</u>	<u>1,89</u>	30 км.
	у				-2621,75	-2555,74	-14,67	-51,34	
	варіант 1								
706	+C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,0046355	<u>11485,79</u>	<u>10660,88</u>	<u>599,7</u>	<u>225,21</u>	30 км.
					53,24	49,42	2,78	1,04	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
707	&C1115-931-11 варіант 1	Воронка вертикальна ПВХ діам.110	шт	4	<u>5551,67</u> 22206,68	<u>5540,00</u> 22160,00	<u>0,86</u> 3,44	<u>10,81</u> 43,24	30 км.
708	&C1221-103 варіант 1	Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою	шт	48	<u>3937,57</u> 189003,36	<u>3858,75</u> 185220,00	<u>1,61</u> 77,28	<u>77,21</u> 3706,08	30 км.
709	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	29,9385	<u>1949,28</u> 58358,52	<u>1165,89</u> 34905,00	<u>745,17</u> 22309,27	<u>38,22</u> 1144,25	30 км.
710	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	747,38979	<u>1118,44</u> 835910,64	<u>351,34</u> 262587,93	<u>745,17</u> 556932,45	<u>21,93</u> 16390,26	30 км.
711	+C1421-9453 варіант 2	Щебінь промитий із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	29,3076	<u>1424,44</u> 41746,92	<u>651,34</u> 19089,21	<u>745,17</u> 21839,14	<u>27,93</u> 818,57	30 км.
712	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	592,19105	<u>1042,28</u> 617228,89	<u>461,25</u> 273148,12	<u>560,59</u> 331976,38	<u>20,44</u> 12104,39	20 км.
713	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	5,328	<u>1676,76</u> 8933,78	<u>945,28</u> 5036,45	<u>698,6</u> 3722,14	<u>32,88</u> 175,19	30 км.
714	+C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	1,35266	<u>1103,41</u> 1492,54	<u>429,75</u> 581,31	<u>652,02</u> 881,96	<u>21,64</u> 29,27	30 км.
715	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,67633	<u>1320,15</u> 892,86	<u>642,24</u> 434,37	<u>652,02</u> 440,98	<u>25,89</u> 17,51	30 км.
716	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	7,5148	<u>1114,24</u> 8373,29	<u>440,37</u> 3309,29	<u>652,02</u> 4899,80	<u>21,85</u> 164,20	30 км.
717	+C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,69136	<u>1265,89</u> 875,19	<u>495,90</u> 342,85	<u>745,17</u> 515,18	<u>24,82</u> 17,16	30 км.
718	+C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	1,38272	<u>965,16</u> 1334,55	<u>385,65</u> 533,25	<u>560,59</u> 775,14	<u>18,92</u> 26,16	20 км.
719	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	16,48594	<u>1479,51</u> 24391,11	<u>925,23</u> 15253,29	<u>525,27</u> 8659,57	<u>29,01</u> 478,25	30 км.
720	+C1421-9634 варіант 1	Суміш щебенево-піщана	м3	18,75686	<u>1326,17</u> 24874,79	<u>555,00</u> 10410,06	<u>745,17</u> 13977,05	<u>26</u> 487,68	30 км.
721	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1380,65716	<u>812,47</u> 1121742,52	<u>236,25</u> 326180,25	<u>560,29</u> 773568,40	<u>15,93</u> 21993,87	30 км.
722	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	58,8	<u>850,16</u> 49989,41	<u>273,20</u> 16064,16	<u>560,29</u> 32945,05	<u>16,67</u> 980,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
723	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	-269,05045	<u>9341,39</u> -2513305,18	<u>7962,50</u> -2142314,21	<u>1195,73</u> -321711,69	<u>183,16</u> -49279,28	30 км.
724	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	-32,963	<u>7217,24</u> -237901,88	<u>5880,00</u> -193822,44	<u>1195,73</u> -39414,85	<u>141,51</u> -4664,59	30 км.
725	+C1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	224,7629	<u>11297,24</u> 2539200,42	<u>9880,00</u> 2220657,45	<u>1195,73</u> 268755,74	<u>221,51</u> 49787,23	30 км.
726	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	81,361	<u>2990,79</u> 243333,67	<u>2266,25</u> 184384,37	<u>665,9</u> 54178,29	<u>58,64</u> 4771,01	20 км.
727	+C1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,9172	<u>3204,68</u> 9348,69	<u>2201,66</u> 6422,68	<u>940,18</u> 2742,69	<u>62,84</u> 183,32	30 км.
728	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,07672	<u>2803,37</u> 28248,77	<u>2082,50</u> 20984,77	<u>665,9</u> 6710,09	<u>54,97</u> 553,91	20 км.
729	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,75	<u>2990,79</u> 5233,88	<u>2266,25</u> 3965,94	<u>665,9</u> 1165,33	<u>58,64</u> 102,61	20 км.
730	+C1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,24	<u>4681,98</u> 90081,30	<u>3650,00</u> 70226,00	<u>940,18</u> 18089,06	<u>91,8</u> 1766,24	30 км.
731	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	-0,1412	<u>2647,82</u> -373,87	<u>1930,00</u> -272,52	<u>665,9</u> -94,03	<u>51,92</u> -7,32	20 км.
732	+C1424-11620 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,1988	<u>2375,57</u> 472,26	<u>2196,00</u> 436,56	<u>179,57</u> 35,70	<u>-</u> -	
733	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,857	<u>4897,36</u> 18889,12	<u>3861,15</u> 14892,46	<u>940,18</u> 3626,27	<u>96,03</u> 370,39	30 км.
734	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	-5,3795	<u>3428,11</u> -18441,52	<u>2694,99</u> -14497,70	<u>665,9</u> -3582,21	<u>67,22</u> -361,61	20 км.
735	+C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,1624	<u>2995,61</u> 486,49	<u>2808,00</u> 456,02	<u>187,61</u> 30,47	<u>-</u> -	15 км.
736	+C1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,898016	<u>2880,71</u> 5467,63	<u>2158,33</u> 4096,54	<u>665,9</u> 1263,89	<u>56,48</u> 107,20	20 км.
737	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1341	<u>2738,63</u> 367,25	<u>1823,10</u> 244,48	<u>861,83</u> 115,57	<u>53,7</u> 7,20	30 км.
738	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,462	<u>1843,99</u> 851,92	<u>1527,19</u> 705,56	<u>316,8</u> 146,36	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у т.ч. вартість, що неоподатковується ПДВ	грн.		<u>316,80</u> 146,36	<u>-</u> -	<u>316,80</u> 146,36	<u>-</u> -	
739	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	-0,12	<u>1584,37</u> -190,12	<u>1267,57</u> -152,11	<u>316,8</u> -38,01	<u>-</u> -	30 км.
740	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	56,88744	<u>3003,22</u> 170845,50	<u>2082,50</u> 118468,09	<u>861,83</u> 49027,30	<u>58,89</u> 3350,11	30 км.
741	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	-10,66155	<u>2284,18</u> -24352,90	<u>1967,38</u> -20975,32	<u>316,8</u> -3377,58	<u>-</u> -	30 км.
742	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	-33,4108	<u>2288,75</u> -76468,97	<u>1382,04</u> -46175,06	<u>861,83</u> -28794,43	<u>44,88</u> -1499,48	30 км.
743	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,031428	<u>2366,2</u> 74,36	<u>1457,97</u> 45,82	<u>861,83</u> 27,09	<u>46,4</u> 1,45	30 км.
744	+C1425-11688 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	-20,02	<u>1789,42</u> -35824,19	<u>1472,62</u> -29481,85	<u>316,8</u> -6342,34	<u>-</u> -	30 км.
745	+C1425-11688 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	136,5648	<u>2891,14</u> 394827,96	<u>1972,62</u> 269390,46	<u>861,83</u> 117695,64	<u>56,69</u> 7741,86	30 км.
746	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	36,99624	<u>3111,32</u> 115107,14	<u>2188,48</u> 80965,53	<u>861,83</u> 31884,47	<u>61,01</u> 2257,14	30 км.
747	+C1425-11702 варіант 4	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	-25,27168	<u>1566,64</u> -39591,62	<u>1249,84</u> -31585,56	<u>316,8</u> -8006,06	<u>-</u> -	30 км.
748	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	2148,1247	<u>379,7</u> 815642,95	<u>311,59</u> 669334,18	<u>60,66</u> 130305,24	<u>7,45</u> 16003,53	30 км.
749	&C1426-11789-17 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	4198,9033	<u>394,69</u> 1657265,14	<u>326,29</u> 1370060,16	<u>60,66</u> 254705,47	<u>7,74</u> 32499,51	30 км.
750	+C1427-11803-1 варіант 1	Газобетонні блоки	м3	-380,89656	<u>3725,93</u> -1419193,9	<u>3527,99</u> -1343799,2	<u>124,88</u> -47566,36	<u>73,06</u> -27828,31	30 км.
751	+C1427-11803-1 варіант 4	Газобетонні блоки	м3	411,01	<u>4768,38</u> 1959851,86	<u>4550,00</u> 1870095,50	<u>124,88</u> 51326,93	<u>93,5</u> 38429,43	30 км.
752	&C1427-11804-1-6	Блоки газобетонні D600 B3,5 F25 (600x300x100)	м3	6,98544	<u>3128,15</u> 21851,50	<u>2888,40</u> 20176,74	<u>178,41</u> 1246,27	<u>61,34</u> 428,49	30 км.
753	+C1429-110	Земля рослинна	м3	275,594	<u>786,23</u> 216680,27	<u>316,43</u> 87206,21	<u>454,38</u> 125224,40	<u>15,42</u> 4249,66	30 км.
754	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,470572	<u>43998,87</u> 20704,64	<u>43100,47</u> 20281,87	<u>35,68</u> 16,79	<u>862,72</u> 405,98	30 км.
755	&C1512-1-4-5	Світло-звуковий сигнальний пристрій	шт	2	<u>654,35</u> 1308,70	<u>641,42</u> 1282,84	<u>0,1</u> 0,20	<u>12,83</u> 25,66	30 км.
756	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00003	<u>1200447,47</u> 36,01	<u>1176594,24</u> 35,30	<u>315,04</u> 0,01	<u>23538,19</u> 0,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
757	&C1530-144-2А варіант 1	Труба пластикова гладка діам. 80 мм	м	106	<u>88,3</u> 9359,80	<u>86,44</u> 9162,64	<u>0,13</u> 13,78	<u>1,73</u> 183,38	30 км.
758	&C1530-144-2А-1	Труби гофровані пластикові діам. 20 мм	м	111	<u>10,8</u> 1198,80	<u>10,46</u> 1161,06	<u>0,13</u> 14,43	<u>0,21</u> 23,31	30 км.
759	&C1530-144-2Д варіант 1	Труба пластикова гладка діам. 32 мм	м	270	<u>28,9</u> 7803,00	<u>28,20</u> 7614,00	<u>0,13</u> 35,10	<u>0,57</u> 153,90	30 км.
760	&C1530-144-3Д варіант 1	Рукав пластмасовий діам. 20 мм	м	2	<u>15,51</u> 31,02	<u>15,08</u> 30,16	<u>0,13</u> 0,26	<u>0,3</u> 0,60	30 км.
761	&C1534-7-3	Відводи сталеві д. 20 мм	шт	204	<u>17,9</u> 3651,60	<u>17,43</u> 3555,72	<u>0,12</u> 24,48	<u>0,35</u> 71,40	30 км.
762	&C1534-7-5	Відвід сталевий д. 40мм	шт	4	<u>48,46</u> 193,84	<u>47,39</u> 189,56	<u>0,12</u> 0,48	<u>0,95</u> 3,80	30 км.
763	&C1534-8-3	Відвід сталевий д. 32 мм	шт	55	<u>38,18</u> 2099,90	<u>37,35</u> 2054,25	<u>0,08</u> 4,40	<u>0,75</u> 41,25	30 км.
764	&C1534-12-2	Відвід, діаметр 65 мм	шт	9	<u>173,18</u> 1558,62	<u>169,37</u> 1524,33	<u>0,41</u> 3,69	<u>3,4</u> 30,60	30 км.
765	&C1534-141-1	Трійник сталевий, діаметр 65 мм	шт	1	<u>300,83</u> 300,83	<u>294,31</u> 294,31	<u>0,62</u> 0,62	<u>5,9</u> 5,90	30 км.
766	+C1534-256	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4-45х2,5 мм	шт	2	<u>42,39</u> 84,78	<u>41,48</u> 82,96	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,83</u> 1,66	30 км.
767	&C1534-256-1-Н	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 32х25 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 32х3-25х2,5 мм	шт	12	<u>30,3</u> 363,60	<u>29,63</u> 355,56	<u>0,08</u> 0,96	<u>0,59</u> 7,08	30 км.
768	&C1534-256-3	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 25х20 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 28х4-25х2,5 мм	шт	12	<u>21,89</u> 262,68	<u>21,33</u> 255,96	<u>0,13</u> 1,56	<u>0,43</u> 5,16	30 км.
769	+C1534-258	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	2	<u>66,64</u> 133,28	<u>65,16</u> 130,32	<u>0,17</u> 0,34	<u>1,31</u> 2,62	30 км.
770	+C1534-274	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-76х3,5 мм	шт	1	<u>175,26</u> 175,26	<u>171,45</u> 171,45	<u>0,37</u> 0,37	<u>3,44</u> 3,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
771	+C1534-359	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	2	<u>40,27</u> 80,54	<u>39,44</u> 78,88	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,79</u> 1,58	30 км.
772	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,002256	<u>674,86</u> 1,52	<u>643,18</u> 1,45	<u>18,45</u> 0,04	<u>13,23</u> 0,03	30 км.
773	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,01647	<u>676,29</u> 11,14	<u>652,94</u> 10,75	<u>10,09</u> 0,17	<u>13,26</u> 0,22	30 км.
774	+C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000264	<u>548634,43</u> 144,84	<u>537421,78</u> 141,88	<u>455,11</u> 0,12	<u>10757,54</u> 2,84	30 км.
775	+C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,18	<u>3320,32</u> 597,66	<u>3245,22</u> 584,14	<u>10</u> 1,80	<u>65,1</u> 11,72	30 км.
776	+C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,121	<u>6015,25</u> 727,85	<u>5881,21</u> 711,63	<u>16,09</u> 1,95	<u>117,95</u> 14,27	30 км.
777	+C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,384	<u>3766,65</u> 1446,39	<u>3652,51</u> 1402,56	<u>40,28</u> 15,47	<u>73,86</u> 28,36	30 км.
778	+C1541-67-1 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,024	<u>4168,36</u> 100,04	<u>4046,35</u> 97,11	<u>40,28</u> 0,97	<u>81,73</u> 1,96	30 км.
779	+C1541-67-1 варіант 2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	-0,384	<u>2445,14</u> -938,93	<u>2356,92</u> -905,06	<u>40,28</u> -15,47	<u>47,94</u> -18,40	30 км.
780	+C1541-67-2 варіант 1	Прокладка гумова товщ. 2,5, діаметр 106 мм	1000шт	0,006	<u>18824,96</u> 112,95	<u>18375,29</u> 110,25	<u>80,55</u> 0,48	<u>369,12</u> 2,22	30 км.
781	+C1541-67-2 варіант 2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	<u>14293,96</u> 57,18	<u>13933,14</u> 55,73	<u>80,55</u> 0,32	<u>280,27</u> 1,13	30 км.
782	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	9,746944	<u>689,03</u> 6715,94	<u>674,62</u> 6575,48	<u>0,9</u> 8,77	<u>13,51</u> 131,69	30 км.
783	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,0388	<u>193,27</u> 394,04	<u>189,35</u> 386,05	<u>0,13</u> 0,27	<u>3,79</u> 7,72	30 км.
784	+C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,59	<u>43,94</u> 25,92	<u>43,05</u> 25,40	<u>0,03</u> 0,02	<u>0,86</u> 0,50	30 км.
785	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	5,0327	<u>638,13</u> 3211,52	<u>625,26</u> 3146,75	<u>0,36</u> 1,81	<u>12,51</u> 62,96	30 км.
786	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0132	<u>1439,71</u> 19,00	<u>1411,12</u> 18,63	<u>0,36</u> -	<u>28,23</u> 0,37	30 км.
787	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,54	<u>24</u> 36,96	<u>23,31</u> 35,90	<u>0,22</u> 0,34	<u>0,47</u> 0,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
788	+C1545-87	Конструкція опорна	т	0,01008	<u>96937,74</u>	<u>94634,25</u>	<u>402,75</u>	<u>1900,74</u>	30 км.
					977,13	953,91	4,06	19,16	
789	&C1545-92-1Г варіант 1	Тримач пластиковий для плоского даху, заповнений бетоном з кришкою Н-303	шт	120	<u>54,37</u>	<u>53,26</u>	<u>0,04</u>	<u>1,07</u>	30 км.
					6524,40	6391,20	4,80	128,40	
790	&C1545-92-1Г варіант 2	Затискач для труби 20/12 К-203	шт	90	<u>11,06</u>	<u>10,80</u>	<u>0,04</u>	<u>0,22</u>	30 км.
					995,40	972,00	3,60	19,80	
791	&C1545-92-3Е варіант 2	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	5	<u>35,68</u>	<u>34,58</u>	<u>0,4</u>	<u>0,7</u>	30 км.
					178,40	172,90	2,00	3,50	
792	&C1545-92-3Е варіант 4	Затискач для полоси хрестовидний оцинкований С-022	шт	2	<u>56,3</u>	<u>54,80</u>	<u>0,4</u>	<u>1,1</u>	30 км.
					112,60	109,60	0,80	2,20	
793	&C1545-92-3Е варіант 5	Тримач дроту металевий з дюбелем, Н=185 мм	шт	42	<u>64,8</u>	<u>63,13</u>	<u>0,4</u>	<u>1,27</u>	30 км.
					2721,60	2651,46	16,80	53,34	
794	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,07	<u>702,08</u>	<u>687,81</u>	<u>0,5</u>	<u>13,77</u>	30 км.
					49,15	48,15	0,04	0,96	
795	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	60,16	<u>31,32</u>	<u>30,48</u>	<u>0,23</u>	<u>0,61</u>	30 км.
					1884,21	1833,68	13,84	36,69	
796	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	59,16	<u>25,8</u>	<u>25,27</u>	<u>0,02</u>	<u>0,51</u>	30 км.
					1526,33	1494,97	1,18	30,18	
797	+C1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	<u>455,84</u>	<u>446,46</u>	<u>0,44</u>	<u>8,94</u>	30 км.
					4,56	4,46	-	0,10	
798	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	14,688	<u>20,57</u>	<u>20,13</u>	<u>0,04</u>	<u>0,4</u>	30 км.
					302,13	295,67	0,59	5,87	
799	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0110076	<u>40526,22</u>	<u>39264,40</u>	<u>467,19</u>	<u>794,63</u>	30 км.
					446,10	432,21	5,14	8,75	
800	+C1545-159 варіант 2	Очіс льняний	т	0,0015525	<u>39398,62</u>	<u>38158,91</u>	<u>467,19</u>	<u>772,52</u>	30 км.
					61,17	59,24	0,73	1,20	
801	+C1545-159 варіант 3	Очіс льняний	т	-0,0030541	<u>36657,47</u>	<u>35471,51</u>	<u>467,19</u>	<u>718,77</u>	30 км.
					-111,96	-108,33	-1,43	-2,20	
802	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0132	<u>123,7</u>	<u>119,94</u>	<u>1,33</u>	<u>2,43</u>	30 км.
					1,63	1,58	0,02	0,03	
803	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	250	<u>49,58</u>	<u>48,34</u>	<u>0,27</u>	<u>0,97</u>	30 км.
					12395,00	12085,00	67,50	242,50	
804	&C1545-172-П варіант 1	Планка примикання	м/п	7,24	<u>103,02</u>	<u>98,78</u>	<u>2,22</u>	<u>2,02</u>	30 км.
					745,86	715,17	16,07	14,62	
805	+C1545-206 варіант 1	Профіль VS Thermo 50x30	100шт	-0,24	<u>15991,3</u>	<u>15876,00</u>	<u>35,74</u>	<u>79,56</u>	30 км.
					-3837,91	-3810,24	-8,58	-19,09	
806	+C1545-213	Рентгенівська плівка, тип РТ-5	дм2	20,4	<u>302,24</u>	<u>296,30</u>	<u>0,01</u>	<u>5,93</u>	30 км.
					6165,70	6044,52	0,20	120,98	
807	+C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,1224	<u>6489,04</u>	<u>6350,80</u>	<u>11</u>	<u>127,24</u>	30 км.
					794,26	777,34	1,35	15,57	
808	+C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,18	<u>412,41</u>	<u>401,90</u>	<u>2,42</u>	<u>8,09</u>	30 км.
					74,23	72,34	0,44	1,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
809	+C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	3,84	<u>101,17</u> 388,49	<u>98,75</u> 379,20	<u>0,44</u> 1,69	<u>1,98</u> 7,60	30 км.
810	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0021645	<u>234020,22</u> 506,54	<u>228988,56</u> 495,65	<u>443,03</u> 0,96	<u>4588,63</u> 9,93	30 км.
811	&C1545-283-12	Шайба М10*30	шт	576	<u>1,02</u> 587,52	<u>1,00</u> 576,00	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 11,52	30 км.
812	&C1545-318-1-5Ц	Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм	шт	48	<u>819,77</u> 39348,96	<u>582,66</u> 27967,68	<u>221,04</u> 10609,92	<u>16,07</u> 771,36	30 км.
813	&C1545-318-2-5Ш	Гнучкий металорукав, діаметр 15 мм	шт	48	<u>575,95</u> 27645,60	<u>343,62</u> 16493,76	<u>221,04</u> 10609,92	<u>11,29</u> 541,92	30 км.
814	&C1545-1118-3	Болт анкерний М8/10х125	шт	44	<u>21,18</u> 931,92	<u>20,72</u> 911,68	<u>0,04</u> 1,76	<u>0,42</u> 18,48	30 км.
815	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00249	<u>179240,52</u> 446,31	<u>175110,23</u> 436,02	<u>615,77</u> 1,53	<u>3514,52</u> 8,76	30 км.
816	+C1546-20	Клей БМК5	кг	1,663	<u>522,86</u> 869,52	<u>512,05</u> 851,54	<u>0,56</u> 0,93	<u>10,25</u> 17,05	30 км.
817	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,0025	<u>329802,45</u> 824,51	<u>322661,07</u> 806,65	<u>674,67</u> 1,69	<u>6466,71</u> 16,17	30 км.
818	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,68444	<u>57,91</u> 97,55	<u>46,83</u> 78,88	<u>9,94</u> 16,74	<u>1,14</u> 1,93	30 км.
819	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	-0,45131	<u>54,13</u> -24,43	<u>43,13</u> -19,47	<u>9,94</u> -4,49	<u>1,06</u> -0,47	30 км.
820	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,07711	<u>76,99</u> 5,94	<u>65,54</u> 5,05	<u>9,94</u> 0,77	<u>1,51</u> 0,12	30 км.
821	+C1546-66 варіант 3	Пропан-бутан технічний	м3	0,11415	<u>78,31</u> 8,94	<u>66,83</u> 7,63	<u>9,94</u> 1,13	<u>1,54</u> 0,18	30 км.
822	+C1546-68	Проявник	л	0,204	<u>446,1</u> 91,00	<u>436,68</u> 89,08	<u>0,67</u> 0,14	<u>8,75</u> 1,78	30 км.
823	+C1546-82	Сурик свинцевий	т	0,004707	<u>269221,99</u> 1267,23	<u>263354,13</u> 1239,61	<u>589</u> 2,77	<u>5278,86</u> 24,85	30 км.
824	+C1546-82 варіант 1	Сурик свинцевий	т	-0,004707	<u>173938,47</u> -818,73	<u>169938,91</u> -799,90	<u>589</u> -2,77	<u>3410,56</u> -16,06	30 км.
825	+C1546-92	Фіксаж	л	0,204	<u>220,48</u> 44,98	<u>215,49</u> 43,96	<u>0,67</u> 0,14	<u>4,32</u> 0,88	30 км.
826	+C1547-9 варіант 1	Патрон для лампи	шт	384	<u>13,2</u> 5068,80	<u>12,88</u> 4945,92	<u>0,06</u> 23,04	<u>0,26</u> 99,84	30 км.
827	&C1547-723 варіант 1	Світильник світлодіодний герметичний з аккумуляторною батареєю (аварійне освітлення електрощитової) CD LED EM 18	шт	2	<u>3386,55</u> 6773,10	<u>3319,63</u> 6639,26	<u>0,52</u> 1,04	<u>66,4</u> 132,80	30 км.
828	&C1547-724 варіант 1	Світильник герметичний світлодіодний CD LED 18	шт	116	<u>1525,42</u> 176948,72	<u>1494,99</u> 173418,84	<u>0,52</u> 60,32	<u>29,91</u> 3469,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
829	&C1547-7245 варіант 1	Світильник світлодіодний з датчиком руху RKL LED 18	шт	50	<u>855,19</u> 42759,50	<u>837,90</u> 41895,00	<u>0,52</u> 26,00	<u>16,77</u> 838,50	30 км.
830	&C1547-7246 варіант 1	Світильник аварійного освітлення з акумулятором ДБО-01 ВСП 1х6	шт	26	<u>2437,05</u> 63363,30	<u>2388,74</u> 62107,24	<u>0,52</u> 13,52	<u>47,79</u> 1242,54	30 км.
831	+C1550-59	Двокомпонентна епоксидна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 72	кг	207,3474	<u>1732,99</u> 359330,97	<u>1698,46</u> 352171,27	<u>0,55</u> 114,04	<u>33,98</u> 7045,66	30 км.
832	+C1550-59 варіант 1	Двокомпонентна епоксидна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 72	кг	316,8282	<u>1175,32</u> 372374,52	<u>1151,72</u> 364897,37	<u>0,55</u> 174,26	<u>23,05</u> 7302,89	30 км.
833	+C1550-60	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	268,4883	<u>350,75</u> 94172,27	<u>343,85</u> 92319,70	<u>0,02</u> 5,37	<u>6,88</u> 1847,20	30 км.
834	+C1550-60 варіант 1	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	410,2519	<u>155,12</u> 63638,27	<u>152,06</u> 62382,90	<u>0,02</u> 8,21	<u>3,04</u> 1247,16	30 км.
835	+C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200- 300 г/м2	м2	52,8	<u>38,61</u> 2038,61	<u>37,71</u> 1991,09	<u>0,14</u> 7,39	<u>0,76</u> 40,13	30 км.
836	+C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0- 2,0 мм	м2	90,504	<u>330,97</u> 29954,11	<u>323,46</u> 29274,42	<u>1,02</u> 92,31	<u>6,49</u> 587,38	30 км.
837	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	3,2	<u>647,92</u> 2073,34	<u>634,47</u> 2030,30	<u>0,75</u> 2,40	<u>12,7</u> 40,64	30 км.
838	+C1555-111 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	7,2	<u>345,26</u> 2485,87	<u>337,74</u> 2431,73	<u>0,75</u> 5,40	<u>6,77</u> 48,74	30 км.
839	+C1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	121,2	<u>39,49</u> 4786,19	<u>38,60</u> 4678,32	<u>0,12</u> 14,54	<u>0,77</u> 93,33	30 км.
840	+C1555-170 варіант 1	Плитка попереджувальна тактильна 330х300 (конус)	шт	47	<u>233,97</u> 10996,59	<u>229,32</u> 10778,04	<u>0,06</u> 2,82	<u>4,59</u> 215,73	30 км.
841	C1555-378 варіант 1	Геополотно	м2	267,49	<u>76,05</u> 20342,61	<u>74,29</u> 19871,83	<u>0,27</u> 72,22	<u>1,49</u> 398,56	30 км.
842	+C1600-27	KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий	кг	671	<u>118,4</u> 79446,40	<u>115,54</u> 77527,34	<u>0,54</u> 362,34	<u>2,32</u> 1556,72	30 км.
843	+C1600-39	KREISEL 031 Штукатурка фасадна силіконова «Баранець»	кг	1073,6	<u>97,91</u> 105116,18	<u>95,45</u> 102475,12	<u>0,54</u> 579,74	<u>1,92</u> 2061,32	30 км.
844	+C1600-192	KREISEL 662 Шпаклівка моделююча, цементно-вапняна 1-5 мм	кг	790,03	<u>15,79</u> 12474,57	<u>14,94</u> 11803,05	<u>0,54</u> 426,62	<u>0,31</u> 244,90	30 км.
845	+C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>282,78</u> 282,78	<u>276,56</u> 276,56	<u>0,68</u> 0,68	<u>5,54</u> 5,54	30 км.
846	&C1630-65-5	Кран кульовий зварювання-фланець ф32	шт	12	<u>1948,07</u> 23376,84	<u>1897,38</u> 22768,56	<u>12,49</u> 149,88	<u>38,2</u> 458,40	30 км.
847	&C1630-87-1- 2-4	Кран кульовий фланцевий Ду-65мм	шт	2	<u>4485,63</u> 8971,26	<u>4392,36</u> 8784,72	<u>5,32</u> 10,64	<u>87,95</u> 175,90	30 км.
848	&C1630-87-3- 1Ц варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний латунний діам. 20 мм	шт	1	<u>135,56</u> 135,56	<u>132,74</u> 132,74	<u>0,16</u> 0,16	<u>2,66</u> 2,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
849	+C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 25 мм	шт	18	<u>427,35</u> 7692,30	<u>416,75</u> 7501,50	<u>2,22</u> 39,96	<u>8,38</u> 150,84	30 км.
850	+C1630-103 варіант 2	Фільтри сітчастий для очищення води в трубопроводах діаметром 20 мм	шт	1	<u>427,35</u> 427,35	<u>416,75</u> 416,75	<u>2,22</u> 2,22	<u>8,38</u> 8,38	30 км.
851	+C1630-103 варіант 3	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	48	<u>427,35</u> 20512,80	<u>416,75</u> 20004,00	<u>2,22</u> 106,56	<u>8,38</u> 402,24	30 км.
852	+C1630-104 варіант 1	Фільтр фланцевий діаметром 32 мм (ФОФ)	шт	1	<u>667,77</u> 667,77	<u>645,18</u> 645,18	<u>9,5</u> 9,50	<u>13,09</u> 13,09	30 км.
853	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	54,45042	<u>51,29</u> 2792,76	<u>49,92</u> 2718,16	<u>0,36</u> 19,60	<u>1,01</u> 55,00	30 км.
854	+C1630-144	Вузли укрупнені монтажні із сталевих безшовних гарячедеформованих труб для опалення та газопостачання, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	24,36	<u>315,14</u> 7676,81	<u>307,51</u> 7490,94	<u>1,45</u> 35,32	<u>6,18</u> 150,55	30 км.
855	+C1630-144 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих безшовних гарячедеформованих труб для опалення та газопостачання, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	-24,36	<u>284,84</u> -6938,70	<u>277,80</u> -6767,21	<u>1,45</u> -35,32	<u>5,59</u> -136,17	30 км.
856	+C1630-160 варіант 1	Електрозасувка фланцева з електроприводом RBV-16-20-EO, діаметр 60 мм	шт	1	<u>9918,93</u> 9918,93	<u>9709,22</u> 9709,22	<u>15,22</u> 15,22	<u>194,49</u> 194,49	30 км.
857	+C1630-162 варіант 1	Засувка фланцева GV-16F, діаметр 80 мм	шт	2	<u>2404,86</u> 4809,72	<u>2339,95</u> 4679,90	<u>17,76</u> 35,52	<u>47,15</u> 94,30	30 км.
858	&C1630-540-2 варіант 1	Клапан зворотній діам.20 мм	шт	1	<u>181,38</u> 181,38	<u>177,50</u> 177,50	<u>0,32</u> 0,32	<u>3,56</u> 3,56	30 км.
859	&C1630-670-4 варіант 1	Кран кульовий діам. 40 мм для спуску води, арт. 2050	шт	1	<u>503,88</u> 503,88	<u>493,92</u> 493,92	<u>0,08</u> 0,08	<u>9,88</u> 9,88	30 км.
860	&C1630-976- 20-5-5	Сигналізатор газу СТРАЖ S51A3K	шт	2	<u>1519,59</u> 3039,18	<u>1489,02</u> 2978,04	<u>0,77</u> 1,54	<u>29,8</u> 59,60	30 км.
861	&C1630-976- 20-5-8	Сигналізатор газу	шт	48	<u>1170,79</u> 56197,92	<u>1147,06</u> 55058,88	<u>0,77</u> 36,96	<u>22,96</u> 1102,08	30 км.
862	&C1630-981-1- 1Н варіант 1	Лічильники води В-Meters 1/2 XB 30C 110мм	шт	1	<u>738,58</u> 738,58	<u>723,90</u> 723,90	<u>0,2</u> 0,20	<u>14,48</u> 14,48	30 км.
863	+C1630-1159 варіант 1	Манометр загального призначення МТП	комплект	1	<u>512,78</u> 512,78	<u>501,64</u> 501,64	<u>1,09</u> 1,09	<u>10,05</u> 10,05	30 км.
864	+C1630-1195 варіант 1	Висушувачі для рушників	шт	48	<u>1687,87</u> 81017,76	<u>1651,55</u> 79274,40	<u>3,22</u> 154,56	<u>33,1</u> 1588,80	30 км.
865	&C1630-1428- 19-13 варіант 1	Котел опалювальний газовий двоконтурний 19,7 кВт Ariston CARES X CF NG	к-т	30	<u>30593,72</u> 917811,60	<u>29975,75</u> 899272,50	<u>18,09</u> 542,70	<u>599,88</u> 17996,40	30 км.

364 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
866	+C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 1"	шт	192	<u>413,02</u> 79299,84	<u>404,40</u> 77644,80	<u>0,52</u> 99,84	<u>8,1</u> 1555,20	30 км.
867	&C1630-1450- 6-Б5 варіант 1	Лічильник холодної води JS-NK-10 (XB)	шт	1	<u>8528,81</u> 8528,81	<u>8360,65</u> 8360,65	<u>0,93</u> 0,93	<u>167,23</u> 167,23	30 км.
868	+C1630-1936 варіант 1	Лічильники газу Самгаз G4	шт	48	<u>1816,22</u> 87178,56	<u>1779,68</u> 85424,64	<u>0,93</u> 44,64	<u>35,61</u> 1709,28	30 км.
869	+C1630-1936 варіант 2	Лічильники газу Самгаз G4	шт	-48	<u>1626,42</u> -78068,16	<u>1593,60</u> -76492,80	<u>0,93</u> -44,64	<u>31,89</u> -1530,72	30 км.
870	&C1630-1966- 2	Фільтр газовий	шт	48	<u>279,15</u> 13399,20	<u>269,17</u> 12920,16	<u>4,51</u> 216,48	<u>5,47</u> 262,56	30 км.
871	&C1632-802 варіант 1	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм	м2	-17,157	<u>426,26</u> -7313,34	<u>416,66</u> -7148,64	<u>1,24</u> -21,27	<u>8,36</u> -143,43	30 км.
872	&C1632-802 варіант 3	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм	м2	30,81	<u>497,39</u> 15324,59	<u>486,40</u> 14985,98	<u>1,24</u> 38,20	<u>9,75</u> 300,41	30 км.
873	&C1632-802 варіант 4	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм	м2	72	<u>273,87</u> 19718,64	<u>267,26</u> 19242,72	<u>1,24</u> 89,28	<u>5,37</u> 386,64	30 км.
874	&C1633-89ВД- 11 варіант 1	Стовп 2000х60х40	шт	148	<u>393,61</u> 58254,28	<u>380,00</u> 56240,00	<u>5,89</u> 871,72	<u>7,72</u> 1142,56	30 км.
875	&C188888-4-1	Турбошуруп	шт	-10,19177	<u>6,29</u> -64,11	<u>6,17</u> -62,88	- -	<u>0,12</u> -1,23	
876	+C188888-17	Анкер	шт	384	<u>88,89</u> 34133,76	<u>87,15</u> 33465,60	- -	<u>1,74</u> 668,16	
877	+K536111-201 варіант 1	Блоки дверні ламіновані глухі 760х2060h (Д-7, Д-7п)	шт	104	<u>8782,67</u> 913397,68	<u>8577,45</u> 892054,80	<u>33,01</u> 3433,04	<u>172,21</u> 17909,84	30 км.
878	+K536111-301 варіант 1	Блоки дверні ламіновані глухі 860х2060h	шт	144	<u>8712,14</u> 1254548,16	<u>8505,00</u> 1224720,00	<u>36,31</u> 5228,64	<u>170,83</u> 24599,52	30 км.
879	&K536112- 108-7 варіант 2	Блоки дверні металеві протипожежні зовнішні	шт	8	<u>11333,65</u> 90669,20	<u>11058,60</u> 88468,80	<u>52,82</u> 422,56	<u>222,23</u> 1777,84	30 км.
880	&K536112- 108-7 варіант 4	Блоки дверні металеві протипожежні зовнішні	шт	-4	<u>12098,04</u> -48392,16	<u>11808,00</u> -47232,00	<u>52,82</u> -211,28	<u>237,22</u> -948,88	30 км.
881	+K581121- A007 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	4	<u>1324,78</u> 5299,12	<u>1047,00</u> 4188,00	<u>251,8</u> 1007,20	<u>25,98</u> 103,92	30 км.
882	+K581121- A014 варіант 5	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	1	<u>1287,59</u> 1287,59	<u>1076,99</u> 1076,99	<u>185,35</u> 185,35	<u>25,25</u> 25,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
883	+K581121-A015 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБВ 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	-8	<u>665,32</u> -5322,56	<u>550,50</u> -4404,00	<u>101,77</u> -814,16	<u>13,05</u> -104,40	30 км.
884	+K581121-A018 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	-8	<u>1456,97</u> -11655,76	<u>1150,50</u> -9204,00	<u>277,9</u> -2223,20	<u>28,57</u> -228,56	30 км.
885	+K581121-A020 варіант 5	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	5	<u>2847,7</u> 14238,50	<u>2423,00</u> 12115,00	<u>368,86</u> 1844,30	<u>55,84</u> 279,20	30 км.
886	+K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	1063	<u>293,3</u> 311777,90	<u>257,76</u> 273998,88	<u>29,79</u> 31666,77	<u>5,75</u> 6112,25	30 км.
887	+K589921-A003 варіант 2	Порєбрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	188	<u>146,16</u> 27478,08	<u>132,74</u> 24955,12	<u>10,55</u> 1983,40	<u>2,87</u> 539,56	30 км.
888	+K589921-A003 варіант 3	Порєбрики БР100.20.8	шт	477	<u>146,16</u> 69718,32	<u>132,74</u> 63316,98	<u>10,55</u> 5032,35	<u>2,87</u> 1368,99	30 км.
889	+1507-4028 варіант 1	Опора освітлення металева висотою 5 м з вбудованим світлодіодним джерелом світла 30 Вт Сокар-1 + Ф-210 (закладна деталь) + ТВ-12 (щиток вводу на два кабеля)	шт	7	<u>10207,48</u> 71452,36	<u>10002,30</u> 70016,10	<u>5,03</u> 35,21	<u>200,15</u> 1401,05	30 км.
890	&1515-1023-5 варіант 1	Лампа LED 10Вт	шт	384	<u>42,75</u> 16416,00	<u>41,90</u> 16089,60	<u>0,01</u> 3,84	<u>0,84</u> 322,56	30 км.
891	&1517-2039-203 варіант 1	Щит АВР (автоматичного ввімкнення резерву) на два ввод Ін=16А, 380 В, 50 Гц, АВР 10А	шт	1	<u>5512,76</u> 5512,76	<u>5402,25</u> 5402,25	<u>2,42</u> 2,42	<u>108,09</u> 108,09	30 км.
892	+1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25 220/12	шт	1	<u>1019,16</u> 1019,16	<u>995,56</u> 995,56	<u>3,62</u> 3,62	<u>19,98</u> 19,98	30 км.
893	+15093-35013 варіант 2	Трижильний кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг-Іs-1.0	1000м	0,111	<u>36762,48</u> 4080,64	<u>36005,40</u> 3996,60	<u>36,25</u> 4,02	<u>720,83</u> 80,02	30 км.
894	+15093-37113 варіант 1	Двожильний кабель напругою перерізом 2х6 мм2 АВВГ	1000м	0,01	<u>17461,06</u> 174,61	<u>17064,32</u> 170,64	<u>54,37</u> 0,54	<u>342,37</u> 3,43	30 км.
895	+15095-1064 варіант 1	Провід перерізом 4мм2 ПВ3	1000м	0,006	<u>23634,74</u> 141,81	<u>23152,50</u> 138,92	<u>18,81</u> 0,11	<u>463,43</u> 2,78	30 км.
896	&17141-1012-6 варіант 1	Сигналізатор газу СГБ-1	шт	1	<u>2834,69</u> 2834,69	<u>2778,30</u> 2778,30	<u>0,81</u> 0,81	<u>55,58</u> 55,58	30 км.
897	&290902-224-7-Я варіант 1	Розетка однофазна внутрішнього встановлення IP20	шт	864	<u>70,87</u> 61231,68	<u>69,46</u> 60013,44	<u>0,02</u> 17,28	<u>1,39</u> 1200,96	30 км.

364 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
898	&290902-256-18 варіант 1	Вимикач двоклавішний внутрішнього встановлення 6А, IP20	шт	96	75,64 7261,44	74,09 7112,64	0,07 6,72	1,48 142,08	30 км.
899	&290902-256-18 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутрішнього встановлення 6А, IP20	шт	296	59,89 17727,44	58,65 17360,40	0,07 20,72	1,17 346,32	30 км.
900	&290902-256-22 варіант 1	Вимикач одноклавішний зовнішнього встановлення 6А, IP54	шт	56	67,77 3795,12	66,37 3716,72	0,07 3,92	1,33 74,48	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
901	C1999-9003	Бензин	кг	0,9948	62,71 62,38	62,71 62,38			
902	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1968,3202	7,93709 15622,73	7,93709 15622,73			
903	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,9936	159,41 955,44	159,41 955,44			
904	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0029	142,97 0,42	142,97 0,42			
905		Разом	грн.		16640,97	16640,97			
		Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	-16514,00 -16514,00	-16514,00 -16514,00			
		Разом по розділу III	грн.		24430926,49	21370816,79	2600051,49	460058,20	
		Усього вартість, що неоподаткована ПДВ	грн.		146,36	-	146,36	-	
		<u>Машини для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом</u>							
906	C401-3	Код А1.Самоскиди КамАЗ-5511	маш. год	29,177	614,9 17940,81				
		Витрати енергоносіїв машин для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом							
		Моторна олія	л	7,018					
		Пластичні мастила	кг	0,876					
		Трансмійна олія	л	1,002					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Спеціальна олія	л	0,377					
		Дизельне паливо	л	250,636					
		IV. Устаткування							
907	+1503-1270 варіант 1	Шафа керування зовнішнім освітленням	шт	1	8366,12	8050,00	241,50	74,62	3%
					8366,12	8050,00	241,50	74,62	
908	+1503-2001 варіант 1	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, Ір=25А іС60N	шт	96	534,31	514,12	15,42	4,77	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	96	534,31	514,12	15,42	4,77	
		устаткування, що монтується			51293,76	49355,52	1480,32	457,92	
909	+1503-2002 варіант 1	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, Ір=10А іС60N 1Р	шт	144	185,51	178,50	5,36	1,65	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	144	185,51	178,50	5,36	1,65	
		устаткування, що монтується			26713,44	25704,00	771,84	237,60	
910	+1503-2007 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний Ір=16А, Івит.=0,03А DPN N Vigi	шт	192	1434,61	1380,40	41,41	12,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	192	1434,61	1380,40	41,41	12,80	
		устаткування, що монтується			275445,12	265036,80	7950,72	2457,60	
911	&1504-1065- 11Н варіант 1	Вимикач автоматичний 1Р, Ін=25А х-ка С е. mcb.pro.60.1C25	шт	1	55,66	53,55	1,61	0,50	3%
					55,66	53,55	1,61	0,50	
912	&1504-3181-3- 3 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРУ-1-28-10 в складі: лічильників електроенергії NIK2303 АП3, NIK2303 АП2, перехідних рубильників ВР32-32 250А (2 шт.), запобіжників ПН-2 125А 3 (3 шт.), ПН2- 16А (3 шт.), розрядників РВН-0,5МУ1 (6 шт.), вимикача автоматичного ВА88-35 3Р, вимикачів автоматичних іС60N (15 шт.), диференційного автоматичного вимикача DPN N Vigi AC	шт	1	28043,25	26983,60	809,51	250,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	28043,25	26983,60	809,51	250,14	
913	+1701-8023 варіант 1	Лічильник електроенергії NIK 2104 АР2Т 1802.М.11	шт	48	2327,96	2240,00	67,20	20,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	48	2327,96	2240,00	67,20	20,76	
		устаткування, що монтується			111742,08	107520,00	3225,60	996,48	
914	+2417-109	Плита газова ПГ4	шт	48	13801,51	13280,00	398,40	123,11	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	48	13801,51	13280,00	398,40	123,11	
		устаткування, що монтується			662472,48	637440,00	19123,20	5909,28	
					662472,48	637440,00	19123,20	5909,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн. грн.		1164131,91 1155710,13	1120143,47 1112039,92	33604,30 33361,19	10384,14 10309,02	
		Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ (розділи II, IV, V) Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		35753,79	-	146,36	-	
		Електроенергія	кВт-год	9962,872					
		Стиснене повітря	м3	4407,376					
		Мастильні матеріали	кг	446,759					
		Гідравлічна рідина	кг	87,339					
		Моторна олія	л	7,018					
		Пластичні мастила	кг	0,876					
		Трансмійна олія	л	1,002					
		Спеціальна олія	л	0,377					
		Бензин	л	2230,167					
		Дизельне паливо	л	6934,296					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 грудня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав Інженер-проектувальник _____ Клубук С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП _____ Бондаренко М.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Погоджено

Заступник начальника

УСБХ у Волинській області
Мер Мовишук

[Handwritten signature]