Додаток 7
до Настанови (пункти 3.30, 4.20, 4.38)

Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 874 883,184 тис. грн.

В тому числі зворотних сум _____ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"____" _____20____р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінична лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об`єкти основного призначення				
1	02-001	Будівля головного лікувального корпусу літ.”А-7”	314 399,237	123 089,588		437 488,825
2	02-002	Монтаж систем відеоспостереження, СКС	10 825,307	4 219,768		15 045,075
3	02-003	Спеціальні види робіт	8 882,734	2 598,898		11 481,632
4	02-004	Лікувальне газозабезпечення	6 141,600	47 819,398		53 960,998
5	02-005	Заміна ліфта в/п 320 кг на 8 зупинок. Кількість- 2 ліфта	2 119,278	4 736,196		6 855,474
6	02-006	Заміна ліфта в/п 500 кг. на 8 зупинок. Кількість-2 ліфта	2 273,582	5 253,684		7 527,266
		Разом за главою № 2	344 641,738	187 717,532		532 359,270
		Глава 4. Об`єкти енергетичного господарства				
7	04-001	Силові мережі. Монтажні роботи мереж	11 727,483			11 727,483
8	04-002	Силове обладнання		24 006,319		24 006,319
		Разом за главою № 4	11 727,483	24 006,319		35 733,802
		Разом за главами № 1 - 7	356 369,221	211 723,851		568 093,072
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги				
9	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1 %			5 676,188	5 676,188
10	Додаток 8, Настанова п.47	Кошти на надання послуг інженера-консультанта - 2 %			11 352,377	11 352,377
11		Паспорт БТІ (11грн*12743,6м2)			140,180	140,180
12		Утилізація сміття (1243,06т*375грн)			466,148	466,148

1	2	3	4	5	6	7
13		Сертифікат ДІАМ			15,746	15,746
		Разом за главою № 10			17 650,639	17 650,639
		Разом за главами № 1 - 10	356 369,221	211 723,851	17 650,639	585 743,711
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
14	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проєктних робіт			19 268,371	19 268,371
15	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямами (клас наслідків (відповідальності) СС3, значні наслідки)			731,628	731,628
16	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			2 272,372	2 272,372
		Разом за главою № 12			22 272,371	22 272,371
		Разом за главами № 1 - 12	356 369,221	211 723,851	39 923,010	608 016,082
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошторисний прибуток (П)	48 595,803			48 595,803
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			9 719,161	9 719,161
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	8 552,862	5 081,372	958,152	14 592,386
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами (І)	30 202,292	17 943,596		48 145,888
		Разом	443 720,178	234 748,819	50 600,323	729 069,320
		Податок на додану вартість			145 813,864	145 813,864
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	443 720,178	234 748,819	196 414,187	874 883,184

Директор ПП "ПАЛЛАДА" Лисецький О.В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний архітектор проекту Жемір В.Г.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу Чеботарьов А.М.
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Директор Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації Лялюк І.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

РОЗРАХУНОК № Р1

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
П1	Вартість будівельних робіт по главах 1-12, грн.	608 016 082
П2	будівельні роботи, грн.	297 646 404
П3	монтажні роботи, грн.	54 876 529
П5	пусконалагоджувальні роботи, грн.	3 846 288
П6	інші витрати, грн.	39 923 010
П7	Вартість обладнання, грн.	211 723 851
РИСК.СР	будівельні роботи, грн. П2 * 0,0240%	7 143 514
РИСК.МР	монтажні роботи, грн. П3 * 0,0240%	1 317 037
РИСК.ПНР	пусконалагоджувальні роботи, грн. П5 * 0,0240%	92 311
РИСК.ПР	інші витрати, грн. П6 * 0,0240%	958 152
РИСК.ОБ	Вартість обладнання, грн. П7 * 0,0240%	5 081 372
РИСК	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р), грн.	14 592 386

Склав Чеботарьов А.М.

Перевірив Чеботарьов А.М.

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінична лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами (I)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн.	356 369 221
	у тому числі	
ПР3	- будівельні роботи, грн.	297 646 404
ПР4	- монтажні роботи, грн.	54 876 529
ПР6	- пусконалагоджувальні роботи, грн.	3 846 288
ПР8	Вартість устаткування, грн.	211 723 851
ПН101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,113
ПН201	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	9,0
ПР101	Річний прогнозний рівень інфляції 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,08475
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПН301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,113
ПН401	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	9,0
ПР301	Річний прогнозний рівень інфляції вартості обладнання 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,08475
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. (ПР1 * ПР201)^2 = (356 369 221,0 * 1,0) ^ 2,0	356 369 221,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. РПР101 * (ПР101) - (РПР101)^0 = 356 369 221,0 * (1,08475) - 1,0 * (356 369 221,0) ^ 0,0	30 202 291,47975
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. (ПР8 * ПР401)^2 = (211 723 851,0 * 1,0) ^ 2,0	211 723 851,0
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. РПО101 * (ПР301) - (РПО101)^0 = 211 723 851,0 * (1,08475) - 1,0 * (211 723 851,0) ^ 0,0	17 943 596,37225
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами, грн. (РВ100 + РО100)^0 = (30 202 291,47975 + 17 943 596,37225) ^ 0,0	48 145 888,0
	у тому числі	
ИНФЛ.СР	будівельні роботи, грн. (РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (30 202 291,47975 * 297 646 404,0 / 356 369 221,0) ^ 0,0	25 225 533

1	2	3
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. (РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (30 202 291,47975 * 54 876 529,0 / 356 369 221,0) ^ 0,0	4 650 786
ИНФЛ.ПНР	пусконалагоджувальні роботи, грн. (РВ100 * ПР6 / ПР1)^0 = (30 202 291,47975 * 3 846 288,0 / 356 369 221,0) ^ 0,0	325 973
ИНФЛ.ОБ	устаткування, грн. (РО100)^0 = (17 943 596,37225) ^ 0,0	17 943 596

Склав Чеботарьов А.М.

Перевірив Чеботарьов А.М.

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ."А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об`єкта будівництва)

ЗАМОВНИК: Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

ПІДРЯДНИК:

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

до зведеного кошторисного розрахунку № 23-25-МЗ

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Значення
1	2	3	4
1	**Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком**	тис. грн	**874 883,184**
2	**Всього по зведеному кошторисному розрахунку**	тис. грн	**874 883,184**
3	**Разом за відрахуванням зворотних сум**	тис. грн	**874 883,184**
4	**Вартість будівництва без урахування ПДВ**	тис. грн	**729 069,320**
5	**Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції**	тис. грн	**729 069,320**
6	**Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі)**	тис. грн	**729 069,320**
7	**Зворотні суми**	тис. грн	**-**
8	**Разом за главами 1-12**	тис. грн	**608 016,082**
9	**Будівельні роботи**	тис. грн	**443 720,178**
10	Будівельні роботи по главах 1-7	тис. грн	356 369,221
11	Будівельні роботи по главах 1-8	тис. грн	356 369,221
12	Будівельні роботи по главах 1-9	тис. грн	356 369,221
13	Будівельні роботи по об`єктах глав 1-9	тис. грн	356 369,222
14	Будівельні роботи по главах 1-12	тис. грн	356 369,221
15	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку	тис. грн	443 720,178
16	**в т.ч. пусконалагоджувальні роботи**	тис. грн	**4 264,572**
17	в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-7	тис. грн	3 846,288
18	в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-8	тис. грн	3 846,288
19	в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-9	тис. грн	3 846,288
20	в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по об`єктах глав 1-9	тис. грн	3 846,288
21	в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-12	тис. грн	3 846,288
22	в т.ч. пусконалагоджувальні роботи з урахуванням кошторисного прибутку	тис. грн	4 264,572
23	**Гірничі роботи**	тис. грн	**-**
30	**Вартість устаткування**	тис. грн	**234 748,819**
31	Вартість устаткування по главах 1-9	тис. грн	211 723,851
32	Вартість устаткування по об`єктах глав 1-9	тис. грн	211 723,851
33	Вартість устаткування поставки підрядника	тис. грн	211 723,851
34	**інші витрати**	тис. грн	**196 414,187**
36	інші витрати по главах 1-12	тис. грн	39 923,010

1	2	3	4
37	**Прямі витрати по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)**	тис. грн	**535 695,871**
38	Заробітна плата в прямих витратах по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	86 230,505
39	Вартість експлуатації машин по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	4 362,615
40	Заробітна плата в вартості експлуатації машин по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	1 888,550
41	Вартість матеріалів по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	233 378,900
42	**Прямі витрати по об`єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань)**	тис. грн	**-**
51	**Загальновиробничі витрати - всього**	тис. грн	**32 397,202**
52	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об`єктах глав 1-9	тис. грн	32 397,202
53	в т.ч. загальновиробничі витрати у вартості пусконалагоджувальних робіт по об`єктах глав 1-9	тис. грн	349,663
61	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	тис. грн	32 397,202
63	**Загальна кошторисна заробітна плата**	тис. грн	**88 119,055**
64	**Кошторисна заробітна плата робітників**	тис. грн	**86 230,505**
65	Заробітна плата робітників-будівельників по об`єктах глав 1-9	тис. грн	63 283,985
67	Заробітна плата робітників-монтажників по об`єктах глав 1-9	тис. грн	19 449,895
69	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об`єктах глав 1-9	тис. грн	82 733,880
73	Заробітна плата робітників у пусконалагоджувальних роботах по об`єктах глав 1-9	тис. грн	3 496,625
75	**Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об`єктах глав 1-9**	тис. грн	**1 888,550**
77	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об`єктах глав 1-9	тис. грн	1 888,550
79	**Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об`єктах глав 1-9**	тис. грн	**-**
83	**Заробітна плата в прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об`єктах глав 1-9**	тис. грн	**-**
87	**Заробітна плата в прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об`єктах глав 1-9**	тис. грн	**74,565**
88	**Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд**	тис. грн	**-**
89	**Вартість експлуатації машин**	тис. грн	**4 362,615**
90	Вартість експлуатації машин у будівельних роботах по об`єктах глав 1-9	тис. грн	4 362,615
92	Вартість експлуатації машин - Заробітна плата	тис. грн	1 888,569
93	Вартість експлуатації машин - Витрати труда	тис. грн	9,573
94	Вартість експлуатації машин - Вартість паливо-мастильних матеріалів	тис. грн	1 763,698
95	Вартість експлуатації машин - Амортизаційні відрахування	тис. грн	72,100
96	Вартість експлуатації машин - Вартість матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються	тис. грн	76,064
97	Вартість експлуатації машин - Вартість ремонту і ТО	тис. грн	180,184
98	Вартість експлуатації машин - Вартість перебазування	тис. грн	145,469

1	2	3	4
106	**Вартість матеріалів**	тис. грн	**233 378,900**
107	Вартість матеріалів по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	233 378,900
109	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів	тис. грн	2 638,951
110	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів	тис. грн	4 220,508
112	Вартість матеріалів у будівельних роботах по об`єктах глав 1-9	тис. грн	233 378,900
114	**Прибуток**	тис. грн	**48 595,803**
115	Прибуток - будівельні роботи	тис. грн	48 595,803
118	**Адміністративні витрати**	тис. грн	**9 719,161**
119	**Ризики усіх учасників будівництва**	тис. грн	**14 592,386**
120	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи	тис. грн	8 552,862
121	в т.ч. ризики усіх учасників будівництва - пусконалагоджувальні роботи	тис. грн	92,311
123	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування	тис. грн	5 081,372
124	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати	тис. грн	958,152
125	**Інфляція**	тис. грн	**48 145,888**
126	Інфляція - будівельні роботи	тис. грн	30 202,292
127	в т.ч. інфляція - пусконалагоджувальні роботи	тис. грн	325,973
129	Інфляція - устаткування	тис. грн	17 943,596
131	**Податки, збори, обов`язкові платежі (крім ПДВ)**	тис. грн	**-**
132	**Податок на додану вартість**	тис. грн	**145 813,864**
133	**Загальна кошторисна трудомісткість**	тис. люд.год.	**489,497**
134	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7	тис. люд.год.	489,497
135	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8	тис. люд.год.	489,497
136	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-9	тис. люд.год.	489,497
137	Витрати труда в прямих витратах по главах 1-9	тис. люд.год.	489,497
139	Витрати труда робітників-будівельників по об`єктах глав 1-9	тис. люд.год.	358,165
141	Витрати труда робітників-монтажників по об`єктах глав 1-9	тис. люд.год.	107,701
143	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об`єктах глав 1-9	тис. люд.год.	465,866
147	Витрати труда робітників у пусконалагоджувальних роботах по об`єктах глав 1-9	тис. люд.год.	14,059
149	**Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об`єктах глав 1-9**	тис. люд.год.	**9,573**
151	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об`єктах глав 1-9	тис. люд.год.	9,573
153	**Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об`єктах глав 1-9**	тис. люд.год.	**-**
157	**Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об`єктах глав 8-9**	тис. люд.год.	**-**
160	**Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об`єктах глав 1-9**	тис. люд.год.	**-**
164	**Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об`єктах глав 1-9**	тис. люд.год.	**0,364**
165	**Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд**	тис. люд.год.	**-**
166	**Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період**	тис. люд.год.	**-**

1	2	3	4
167	**Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період**	тис. люд.год.	**-**
168	**Витрати труда робітників-будівельників**	тис. люд.год.	**358,165**
169	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6000
170	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	176,6900
171	**Витрати труда робітників-монтажників**	тис. люд.год.	**107,701**
172	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8000
173	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	180,5900
174	**Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин**	тис. люд.год.	**9,209**
175	- Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4000
176	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	196,9841
177	**Витрати труда пусконалагоджувального персонала**	тис. люд.год.	**14,059**
178	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	248,7154
179	**Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття**	тис. люд.год.	**0,364**
180	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	204,9615
181	**Усереднена вартість людино-години в загальновиробничих витратах**	грн./люд.год.	**-**
182	**Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди**	%	**-**
183	**Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання**	%	**-**
184	**Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризику**	%	**2,4000**

Склав Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 11
до Настанови (пункт 3.40)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

В І Д О М І С Т Ь Р Е С У Р С І В

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	358 164,63	176,69	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,60	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	107 701,08	180,59	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,80	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	9 208,77	196,9841	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,40	-	-	-	-
7	28	Витрати труда пусконалагоджувального персонала	люд.год.	14 058,74	248,7154	-	-	-
8	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	363,80	204,9615	-	-	-
9		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	489 497,02	180,0196	-	-	-
10		Середній розряд робіт	розряд	3,60	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	440,9568625	661,58 291 728	-	-	-
2	КБМ203-1003	Автогідропідіймачі, висота підйому 22 м	маш.год	6,982993865	1 028,85 7 184	-	-	-
3	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт (135 к.с.)	маш.год	0,0060264	1 205,19 7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	КБМ217-1303	Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон	маш.год	44,4935	69,10	-	-	-
					3 075			
5	КБМ217-1303	Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон (працює від пересувної електростанції)	маш.год	12,144	68,68	-	-	-
					834			
6	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш.год	25,907154	649,71	-	-	-
					16 832			
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	291,72088525	422,94	-	-	-
					123 380			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	440,7502346	507,60	-	-	-
					223 725			
9	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	284,9019614	662,11	-	-	-
					188 636			
10	КБМ233-1711	Агрегат електронасосний	маш.год	0,0322092	74,81	-	-	-
					2			
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	799,6165712	350,18	-	-	-
					280 010			
12	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	23,0898978	19,08	-	-	-
					441			
13	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	491,4902016	252,91	-	-	-
					124 303			
14	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	1,30464	249,54	-	-	-
					326			
15	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш.год	1,92488265	724,26	-	-	-
					1 394			
16	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	0,04032	940,04	-	-	-
					38			
17	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш.год	49,261032	236,58	-	-	-
					11 654			
18	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш.год	3,6846	296,88	-	-	-
					1 094			
19	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш.год	5,62925	291,79	-	-	-
					1 643			
20	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	169,349	8,49	-	-	-
					1 438			
21	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш.год	73,462	536,55	-	-	-
					39 416			
22	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	7,727724	641,15	-	-	-
					4 955			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	44,744	577,49	-	-	-
					25 839			
24	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш.год	0,11988	805,11	-	-	-
					97			
25	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	26,5512	79,84	-	-	-
					2 120			
26	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	14,904	95,57	-	-	-
					1 424			
27	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	1,30464	167,16	-	-	-
					218			
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	294,7936524	439,87	-	-	-
					129 671			
29	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	69,3888978	59,16	-	-	-
					4 105			
30	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш.год	0,00648	169,54	-	-	-
					1			
31	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	0,0020304	1 154,24	-	-	-
					2			
32	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	354,845238	186,84	-	-	-
					66 299			
33	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	507,029848	624,01	-	-	-
					316 392			
34	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,91042	485,63	-	-	-
					1 413			
35	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,136016	567,12	-	-	-
					644			
36	КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш.год	0,1725	675,91	-	-	-
					117			
37	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	430,05304425	847,66	-	-	-
					364 539			
38	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	311,049072744	828,91	-	-	-
					257 832			
39	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	444,9182952	835,72	-	-	-
					371 827			
40	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	1,1595312	801,08	-	-	-
					929			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш.год	5,75	822,78	-	-	-
					4 731			
42	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	9,66	935,30	-	-	-
					9 035			
43	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,0025272	968,71	-	-	-
					2			
44	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	978,8048	7,29	-	-	-
					7 135			
45	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	99,55884	8,41	-	-	-
					837			
46	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш.год	203,136	781,97	-	-	-
					158 846			
47	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш.год	35,626362	676,61	-	-	-
					24 105			
48	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	232,4479656	511,21	-	-	-
					118 830			
49	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш.год	22,840392	624,31	-	-	-
					14 259			
50	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	738,0555	150,87	-	-	-
					111 350			
51	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	22,0182795	301,09	-	-	-
					6 629			
52	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	145,3827378	265,64	-	-	-
					38 619			
53	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш.год	0,07038	283,42	-	-	-
					20			
54	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	99,8223	247,54	-	-	-
					24 710			
55	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1 544,18953418	229,90	-	-	-
					355 009			
56	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	11,0239	6,01	-	-	-
					66			
57	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	22,7094	127,74	-	-	-
					2 901			
58	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	98,2595352	183,12	-	-	-
					17 993			
59	КБМ201-82	Спецавтомобіль на базі ГАЗ-2705	маш.год	42,7179	362,97	-	-	-
					15 505			
60	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв	маш.год	1 329,9838941	83,67	-	-	-
					111 280			
61	КБМ225-2303	Тельфери електричні, вантажопідйомність 2 т	маш.год	1,472	31,65	-	-	-
					47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	0,00648	800,84	-	-	-
					5			
63	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш.год	2 002,7160215	60,02	-	-	-
					120 203			
64	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа (1 кгс/см2), високий 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.год	358,5588	22,92	-	-	-
					8 218			
65	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш.год	76,44	229,10	-	-	-
					17 512			
66	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	103,5782	157,88	-	-	-
					16 353			
67	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш.год	8,90445	197,12	-	-	-
					1 755			
68	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	19,2	351,35	-	-	-
					6 746			
69	С311-30	Перевезення грунту до 30 км	т	9,12	336,20	-	-	-
					3 066			
70	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	17,44	150,48	-	-	-
					2 624			
71	С314-30	Перевезення сміття до 30 км	т	850,0	351,35	-	-	-
					298 648			
		Разом:	грн.	-	4 362 627	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	427,362589				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	250,689418				
3	КБМ270-162	Бункер	маш.год	0,365038				
4	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	0,8073				
5	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	126,91308				
6	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш.год	2,094288				
7	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	501,664615				
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	1 801,456906				
9	КБМ204-550	Інверторне джерело зварювального струму ССВА 270	маш.год	82,283522				
10	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	26,733				
11	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,561163				
12	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН (3,2 т)	маш.год	5,75				
13	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т)	маш.год	636,031101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59 т)	маш.год	509,14709				
15	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН (1,5 т)	маш.год	5 512,256807				
16	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	157,7835				
17	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	6,09615				
18	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	0,9936				
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	433,833636				
20	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	356,211317				
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	8 498,632482				
22	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	1 055,095176				
23	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш.год	4,165875				
24	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	341,756402				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	853,995773				
26	КБМ270-163	Прес ручний	маш.год	2,281313				
27	КБМ204-1901	Рефлектометр оптичний	маш.год	19,987				
28	КБМ204-1901	Рефлектометр оптичний (працює від пересувної електростанції)	маш.год	5,842				
29	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	1 007,727612				
30	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	921,691134				
31	КБМ205-910	Термоповітродувка	маш.год	2,76				
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	0,037026				
33	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	255,309154				
34	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	2 542,948744				
35	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш.год	193,01784				
36	КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	5 808,601768				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	113 761	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування	м2	6 955,6	726,98	712,50	0,23	14,25
					5 056 582	4 955 865	1 600	99 117
2	С111-1720	Країна походження: Україна AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування	м2	5 361,2	354,09	346,92	0,23	6,94
					1 898 347	1 859 908	1 233	37 207
3	С1630-950	Країна походження: Україна HEPA фільтри 640х410 SPC	шт	9,0	9 385,90	9 176,74	25,12	184,04
					84 473	82 591	226	1 656

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	С1-1-7-М-2	НРХ стрічка вулканізуюча чорна вулканізуюча стрічка 19мм?10м	шт	6,0	377,12	369,68	0,05	7,39
					2 263	2 218	-	44
5	С111-489-1	IBP 5002A коліно 10 мм 90_ довж.(2муфти) ВВ	шт	406,0	69,44	67,81	0,27	1,36
					28 193	27 531	110	552
6	С111-489-1	IBP 5002A коліно 15 мм 90_ довж.(2муфти) ВВ	шт	49,0	32,41	31,50	0,27	0,64
					1 588	1 544	13	31
7	С111-489-1	IBP 5002A коліно 22 мм 90_ довж.(2муфти) ВВ	шт	132,0	69,44	67,81	0,27	1,36
					9 166	8 951	36	180
8	С111-489-1	IBP 5002A коліно 28 мм 90_ довж.(2муфти) ВВ	шт	60,0	110,95	108,50	0,27	2,18
					6 657	6 510	16	131
9	С111-489-2	IBP 5130 трійник 10 мм	шт	178,0	129,23	126,43	0,27	2,53
					23 003	22 505	48	450
10	С111-489-2	IBP 5130 трійник 15 мм	шт	22,0	44,00	42,87	0,27	0,86
					968	943	6	19
11	С111-489-2	IBP 5130 трійник 22 мм	шт	83,0	140,84	137,81	0,27	2,76
					11 690	11 438	22	229
12	С111-489-2	IBP 5130 трійник 28 мм	шт	39,0	259,10	253,75	0,27	5,08
					10 105	9 896	11	198
13	С111-489-3	IBP 5240 Перехідник ВПхВп 10-15мм	шт	26,0	143,08	140,00	0,27	2,81
					3 720	3 640	7	73
14	С111-489-3	IBP 5240 Перехідник ВПхВп 15-28мм	шт	2,0	281,86	276,06	0,27	5,53
					564	552	1	11
15	С111-489-3	IBP 5240 Перехідник ВПхВп 22-12мм	шт	81,0	289,45	283,50	0,27	5,68
					23 445	22 964	22	460
16	С111-489-3	IBP 5240 Перехідник ВПхВп 22-15мм	шт	3,0	126,56	123,81	0,27	2,48
					380	371	1	7
17	С111-489-3	IBP 5240 Перехідник ВПхВп 22-18мм	шт	9,0	50,61	49,35	0,27	0,99
					455	444	2	9
18	С111-489-3	IBP 5240 Перехідник ВПхВп 22-28мм	шт	22,0	143,08	140,00	0,27	2,81
					3 148	3 080	6	62
19	С111-489-3	IBP 5270 муфта 10 мм	шт	490,0	22,13	21,43	0,27	0,43
					10 844	10 501	132	211
20	С111-489-3	IBP 5270 муфта 15 мм	шт	58,0	17,68	17,06	0,27	0,35
					1 025	989	16	20
21	С111-489-3	IBP 5270 муфта 22 мм	шт	180,0	38,21	37,19	0,27	0,75
					6 878	6 694	49	135
22	С111-489-3	IBP 5270 муфта 28 мм	шт	72,0	83,72	81,81	0,27	1,64
					6 028	5 890	19	118
23	С1547-4	LED панель 1200х600мм, вмонтований в Амстронг з регулюванням світл. потоку,, IP54 ,4000К , 32Вт Quantum IP54 1200x600 Multipower 6000lm 840	шт	383,0	5 892,14	5 775,00	1,61	115,53
					2 256 690	2 211 825	617	44 248
24	С1547-4	LED панель 600х600мм, вмонтований в Амстронг з регулюванням світл. потоку,IP54 ,4000К , 28Вт Quantum IP54 600x600 Multipower 4500lm 840	шт	822,0	5 442,93	5 335,00	1,21	106,72
					4 474 088	4 385 370	995	87 724
25	С111-801-1	Sanco труба мідна тверда 10х1.0 мм	м	1 256,64	252,22	247,19	0,08	4,95
					316 950	310 629	101	6 220

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	С111-801-1	Sanco труба мідна тверда 15х1.0 мм	м	150,96	357,12	350,00	0,12	7,00
					53 911	52 836	18	1 057
27	С111-801-1	Sanco труба мідна тверда 22х1.0 мм	м	461,04	535,68	525,00	0,18	10,50
					246 970	242 046	83	4 841
28	С111-801-1	Sanco труба мідна тверда 28х1.0 мм	м	208,08	691,93	678,12	0,24	13,57
					143 977	141 103	50	2 824
29	С130-1156	Аератор для ПВХ мембран ф 125мм Н 400мм IMPERTEK покрівельний флюгарка	шт	47,0	2 552,05	2 500,00	2,01	50,04
					119 946	117 500	94	2 352
30	С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,000544	91 083,81	88 757,05	540,80	1 785,96
					50	48	-	1
31	С111-20	Азбестовий картон загального призначення (КАОН-1), товщина 2 мм	т	0,82836	128 536,33	125 124,17	891,84	2 520,32
					106 474	103 648	739	2 088
32	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення (ШАОН-1), діаметр 8,0-10,0 мм	т	1,85628225	316 554,37	309 776,40	571,02	6 206,95
					587 614	575 032	1 060	11 522
33	С130-262	Анемостат А 100 ВРФ	шт	466,0	165,21	157,50	4,47	3,24
		Країна походження: Україна			76 988	73 395	2 083	1 510
34	С130-262	Анемостат А 125 ВРФ	шт	54,0	194,11	185,83	4,47	3,81
		Країна походження: Україна			10 482	10 035	241	206
35	С130-262	Анемостат А 200 ВРФ	шт	11,0	337,75	326,66	4,47	6,62
		Країна походження: Україна			3 715	3 593	49	73
36	С113-1774	Анкер 10х90/М8/40 гайка цб	шт	1 534,0	10,46	10,17	0,08	0,21
					16 046	15 601	123	322
37	С111-88-29	Анкер з гайкою однорозпірний М12 / 10 х 300 мм	шт	294,0	72,46	71,00	0,04	1,42
					21 303	20 874	12	417
38	С111-1904	Анкер забивний HKD М8х25	шт	1 304,0	7,30	7,14	0,02	0,14
					9 519	9 311	26	183
39	С111-1846	Анкер М8х30	шт	2 440,0	14,52	14,20	0,04	0,28
					35 429	34 648	98	683
40	С111-88-29	Анкер рамний для дверей 10х112	шт	248,0	10,24	10,00	0,04	0,20
					2 540	2 480	10	50
41	С113-1773	Анкер розпірний латунний Walraven BIS М8х28мм	шт	1 733,0	23,55	23,00	0,09	0,46
					40 812	39 859	156	797
42	С1545-89-208	Анкер розпірний М8	шт	44,0	12,31	12,05	0,02	0,24
					542	530	1	11
43	С111-1682-1	Антикорозійна паста (технічний вазелін) (0,5 кг) К-950 1490 500	шт	1,0	342,80	336,00	0,08	6,72
					343	336	-	7
44	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,02736	939 160,82	910 840,07	9 905,83	18 414,92
					25 695	24 921	271	504
45	С111-1624-2	Бактерицидна ґрунтівка Siltek Blostop або аналог	л	239,88	147,82	144,06	0,86	2,90
					35 459	34 557	206	696
46	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0815888	119 195,45	116 253,22	605,06	2 337,17
					9 725	9 485	49	191
47	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,005577	136 342,78	133 064,33	605,06	2 673,39
					760	742	3	15
48	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	564,0	13,37	13,06	0,05	0,26
					7 541	7 366	28	147
49	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,18716615	147 666,66	144 176,89	594,35	2 895,42
					27 638	26 985	111	542

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	135,328332	191,46	187,58	0,13	3,75
					25 910	25 385	18	507
51	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,010608	37 686,07	36 313,92	633,21	738,94
					400	385	7	8
52	С1545-169-1-1 Ф	Блискавкоприймач 5 м з бетонною основою М-05/50 1505 506 FS Блискавкозахист	комплект	16,0	10 348,83	10 100,00	45,91	202,92
					165 581	161 600	735	3 247
53	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий з вентиляційними гратами. Заповнення : глухе - декоративна сендвіч панель, колір RAl 7035. Замок - відсутній.	м2	41,895	6 371,36	6 300,00	23,93	47,43
					266 928	263 939	1 003	1 987
54	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий з вентиляційними гратами. Заповнення : глухе - декоративна сендвіч панель, колір RAl 7035. Замок - однозапірний.	м2	89,145	6 371,36	6 300,00	23,93	47,43
					567 975	561 613	2 133	4 228
55	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий. Заповнення : глухе - декоративна сендвіч панель, колір RAl 7035. Замок - відсутній.	м2	4,83	6 371,36	6 300,00	23,93	47,43
					30 774	30 429	116	229
56	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий. Заповнення : глухе - декоративна сендвіч-панель, колір RAl 7035. Замок - однозапірний.	м2	75,831	6 371,36	6 300,00	23,93	47,43
					483 147	477 735	1 815	3 597
57	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий. Профіль: аналог Aluplast, SCHUCO, REHAU. Коробка -70 мм. Замок - відсутній,петлі - 3 шт., аналог Roto Заповнення : склопакет однокамерний матовий, Ручка - "скоба". Блок - безпороговий. Колір ущільнювача: сірий. Колір профілю - RAl 7035.	м2	356,79	6 371,36	6 300,00	23,93	47,43
					2 273 238	2 247 777	8 538	16 923

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий. Профіль: аналог Aluplast, SCHUCO, REHAU. Коробка -70 мм. Замок - однозапірний,петлі - 3 шт., аналог Roto Заповнення : склопакет однокамерний матовий, Ручка - "скоба". Блок - безпороговий. Колір ущільнювача: сірий. Колір профілю - RAl 7035.	м2	465,906	6 270,61	6 200,00	23,93	46,68
					2 921 515	2 888 617	11 149	21 748
59	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий.Замок - однозапірний. Заповнення: склопакет двокамерний матовий. Дотягувач	м2	24,39	6 774,36	6 700,00	23,93	50,43
					165 227	163 413	584	1 230
60	С121-298-4	Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30 1,6_1,0	шт.	1,0	17 430,36	17 260,00	40,61	129,75
					17 430	17 260	41	130
61	С121-298-4	Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30 2,1_0,6	шт.	4,0	15 401,26	15 246,00	40,61	114,65
					61 605	60 984	162	459
62	С121-298-4	Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30 2,1_0,7	шт.	8,0	17 828,33	17 655,00	40,61	132,72
					142 627	141 240	325	1 062
63	С121-298-4	Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30 2,1_0,8	шт.	13,0	17 828,33	17 655,00	40,61	132,72
					231 768	229 515	528	1 725
64	С121-298-4	Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30 2,1_0,85	шт.	5,0	18 367,34	18 190,00	40,61	136,73
					91 837	90 950	203	684
65	С121-298-4	Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30 2,1_0,96	шт.	23,0	22 205,91	22 000,00	40,61	165,30
					510 736	506 000	934	3 802
66	С121-298-4	Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30 2,1_1,0	шт.	6,0	22 679,44	22 470,00	40,61	168,83
					136 077	134 820	244	1 013
67	С121-298-4	Блок дверний металевий, двостулковий, рентгенозахисний 2100х1200 2,52 Pb	шт.	1,0	83 273,51	82 613,00	40,61	619,90
					83 274	82 613	41	620

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	С123-1-1-15	Блок дверний металопластиковий двостулковий. Замок - відсутній. Заповнення:склопакет однокамерний матовий, ручка - "скоба". Колір RAl 7035.	м2	157,92	6 774,36	6 700,00	23,93	50,43
					1 069 807	1 058 064	3 779	7 964
69	С123-1-1-15	Блок дверний металопластиковий двостулковий. Замок - однозапірний. Заповнення:склопакет однокамерний матовий, ручка - "скоба". Колір RAl 7035.	м2	63,126	6 774,36	6 700,00	23,93	50,43
					427 638	422 944	1 511	3 183
70	С123-1-1-15	Блок дверний металопластиковий двостулковий. Замок - однозапірний. Заповнення:склопакет однокамерний, ручка - "скоба" та ручка "Антипаніка" .Колір RAl 7035. Дотягувач	м2	56,13	6 774,36	6 700,00	23,93	50,43
					380 245	376 071	1 343	2 831
71	С130-1103	Блочки	шт	110,0	36,57	35,76	0,09	0,72
					4 023	3 934	10	79
72	С113-2122	Болт М6х12	шт	256,0	2,95	2,80	0,09	0,06
					755	717	23	15
73	С111-1848	Болт М8х25	шт	14 630,0	2,03	1,95	0,04	0,04
					29 699	28 528	585	585
74	С111-1848	Болт М8х50	шт	5 052,0	4,80	4,67	0,04	0,09
					24 250	23 593	202	455
75	С111-88-1	Болт швидкого монтажу Walraven BIS RapidRail М8х40мм	шт	60,0	29,46	28,87	0,01	0,58
					1 768	1 732	1	35
76	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	2,11735463	185 137,13	181 137,74	369,25	3 630,14
					392 001	383 533	782	7 686
77	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00025	112 966,10	110 300,00	451,08	2 215,02
					28	28	-	1
78	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,1947	103 496,93	101 016,50	451,08	2 029,35
					20 151	19 668	88	395
79	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,56922	90 683,88	88 454,68	451,08	1 778,12
					51 619	50 350	257	1 012
80	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0518	100 910,14	98 531,88	399,63	1 978,63
					5 227	5 104	21	102
81	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,008568	8 302,12	7 587,82	551,51	162,79
					71	65	5	1
82	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,26	8 157,26	7 733,41	263,90	159,95
					10 278	9 744	333	202
83	С111-112	Бура	т	0,0011016	88 763,09	86 449,71	572,93	1 740,45
					98	95	1	2
84	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,252	981,70	960,71	1,74	19,25
					247	242	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00001	151 938,87	148 343,91	615,77	2 979,19
					2	1	-	-
86	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00081	12 388,25	11 609,89	535,45	242,91
					10	9	-	-
87	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000403	45 584,01	44 133,34	556,87	893,80
					18	18	-	-
88	С130-272	Вентилятор канальний, Вентс 100 Сімпл	шт	1,0	609,22	590,83	6,44	11,95
					609	591	6	12
89	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 100 мм	шт	31,0	6 166,75	6 039,39	6,44	120,92
					191 169	187 221	200	3 749
90	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 125 мм	шт	1,0	6 166,75	6 039,39	6,44	120,92
					6 167	6 039	6	121
91	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 200 мм	шт	9,0	7 474,72	7 321,72	6,44	146,56
					67 272	65 895	58	1 319
92	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 250 мм	шт	4,0	7 601,31	7 445,82	6,44	149,05
					30 405	29 783	26	596
93	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 315 мм	шт	5,0	10 090,69	9 886,39	6,44	197,86
					50 453	49 432	32	989
94	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 315 мм (резерв)	шт	1,0	10 090,69	9 886,39	6,44	197,86
					10 091	9 886	6	198
95	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 100 мм	шт	905,0	210,82	206,66	0,03	4,13
					190 792	187 027	27	3 738
96	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 160 мм	шт	109,0	249,08	244,17	0,03	4,88
					27 150	26 615	3	532
97	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 200 мм	шт	82,0	265,23	260,00	0,03	5,20
					21 749	21 320	2	426
98	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 250 мм	шт	66,0	288,18	282,50	0,03	5,65
					19 020	18 645	2	373
99	С1547-6	Вимикач 1-клавішний, білий, 250В, 10А,для прихованого встановлення , IP20 EPH0100121	шт	562,0	159,46	156,25	0,08	3,13
					89 617	87 813	45	1 759
100	С1547-6	Вимикач 1-клавішний, вологозахисний, білий, 250В, 10А, EPH0100221 для відкритого встановлення , IP44	шт	40,0	369,83	362,50	0,08	7,25
					14 793	14 500	3	290
101	С1547-6	Вимикач 2-клавішний, білий, 250В, 10А, для прихованого встановлення , IP20 ERH030021	шт	207,0	192,62	188,76	0,08	3,78
					39 872	39 073	17	782
102	С1547-13	Вимикач зовн.встан. 1кл (ВЕРА) IP 20 VI-CO	шт	8,0	100,79	98,00	0,81	1,98
					806	784	6	16
103	С1547-13	Вимикач зовн.встан. 1кл прох. (ВЕРА) IP 20 VI-CO	шт	3,0	104,87	102,00	0,81	2,06
					315	306	2	6
104	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	5 976,0	2,86	2,78	0,02	0,06
					17 091	16 613	120	359
105	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2 084,47238	185,92	181,82	0,45	3,65
					387 545	378 999	938	7 608

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	С111-1722-11	Відбійник віниловий кутовий для інвалідного візка, аналог Sanpol (CG 50B), h=1,5м,	м	268,5	791,95	775,60	0,82	15,53
					212 639	208 249	220	4 170
107	С1545-66-10-6	Відвід н/ж 30х2,0	шт	18,0	80,63	78,75	0,30	1,58
					1 451	1 418	5	28
108	С142-10-2	Вода	м3	604,161738	35,94	35,94000	-	-
					21 714	21 714	-	-
109	С111-609	Водно-дисперсійний клей (аналог UK 400)	кг	3 151,72	383,41	375,28	0,61	7,52
					1 208 401	1 182 777	1 923	23 701
110	С1630-1240	Водопідігрівачі =30 л, N=1.5 кВт в компл.з клапаном запобіжним Ariston або аналог	шт	175,0	5 921,55	5 799,00	6,44	116,11
					1 036 271	1 014 825	1 127	20 319
111	С1630-1240	Водопідігрівачі =50 л, N=1.5 кВт в компл.з клапаном запобіжним Ariston або аналог	шт	2,0	10 817,55	10 599,00	6,44	212,11
					21 635	21 198	13	424
112	С1600-463	Воронка водоприймальна HL 62.1/1 ?110	шт	5,0	20 396,83	19 995,46	1,43	399,94
					101 984	99 977	7	2 000
113	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	2,1176	161,48	158,04	0,27	3,17
					342	335	1	7
114	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	9 317,7	33,70	33,00	0,04	0,66
					314 006	307 484	373	6 150
115	С147-29	В'язальний дріт	100кг	2,28921	5 812,86	5 667,38	31,50	113,98
					13 307	12 974	72	261
116	С1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,1869	3 498,17	3 428,65	0,93	68,59
					654	641	-	13
117	С111-121	Гайка М16	шт	102,0	6,80	6,63	0,04	0,13
					694	676	4	13
118	С1-42	Гайка М20 8,8	шт	144,0	14,04	13,65	0,11	0,28
					2 022	1 966	16	40
119	С113-2122	Гайка М6	шт	256,0	0,91	0,80	0,09	0,02
					233	205	23	5
120	С111-121	Гайка М8	шт	22 810,0	1,14	1,08	0,04	0,02
					26 003	24 635	912	456
121	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	3 076,0	6,57	6,40	0,04	0,13
					20 209	19 686	123	400
122	С113-1771	Гайка шестигранна з фланцем цинк DIN6923 М8	шт	1 754,0	3,18	3,03	0,09	0,06
					5 578	5 315	158	105
123	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,0259	140 520,67	137 365,73	399,63	2 755,31
					3 639	3 558	10	71
124	С1545-94	Гак У625	100шт	0,2505	7 087,61	6 945,42	3,22	138,97
					1 775	1 740	1	35
125	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	8 870,0	4,23	4,13	0,02	0,08
					37 520	36 633	177	710
126	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	3 324,0	6,38	6,23	0,02	0,13
					21 207	20 709	66	432
127	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,01628	88 220,45	86 091,01	399,63	1 729,81
					1 436	1 402	7	28
128	С111-1721-1	Геотекстиль	м2	1 679,0	95,86	93,90	0,08	1,88
					160 949	157 658	134	3 157
129	С111-196-4	Герметик даховий (310мл)	шт	8,0	396,95	389,00	0,17	7,78
					3 176	3 112	1	62
130	С111-198	Герметик силіконовий	шт	598,0	141,67	138,13	0,76	2,78
		Країна походження: Україна			84 719	82 602	454	1 662

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	С1632-102-1-Т	Герметик силіконовий Ceresit CS 16	кг	6,5415	982,08	962,50	0,32	19,26
					6 424	6 296	2	126
132	С113-2244	Гідрозатвор на трубу діам. 32 мм	шт	170,0	306,03	300,00	0,03	6,00
					52 025	51 000	5	1 020
133	С113-19	Гільза сталева, діам.40,0х2,0 мм, L=0.2 м	шт	40,0	25,91	25,60	0,12	0,19
					1 036	1 024	5	8
134	С113-19	Гільза сталева, діам.57,0х3,0 мм, L=0.2 м	шт	65,0	65,74	65,00	0,25	0,49
					4 273	4 225	16	32
135	С113-19	Гільза сталева, діам.63,5х3,0 мм, L=0.2 м	шт	95,0	138,31	137,00	0,28	1,03
					13 139	13 015	27	98
136	С1545-1000	Гільзи термоусаджувальні	шт	184,0	4,57	4,48	-	0,09
					841	824	-	17
137	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,595342	7 485,64	6 798,06	540,80	146,78
					4 457	4 047	322	87
138	С1110-14	Глухарі	100шт	4,312	2 147,77	2 100,26	5,40	42,11
					9 261	9 056	23	182
139	С130-248	Глушники шуму 400х200 мм	шт	5,0	6 133,06	5 991,90	20,90	120,26
					30 665	29 959	104	601
140	С130-248	Глушники шуму 500х250 мм	шт	4,0	8 312,25	8 128,36	20,90	162,99
					33 249	32 513	84	652
141	С130-248	Глушники шуму 700х400 мм	шт	2,0	14 423,47	14 119,76	20,90	282,81
					28 847	28 240	42	566
142	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 100 мм	шт	62,0	315,97	307,76	2,01	6,20
					19 590	19 081	125	384
143	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 125 мм	шт	4,0	331,15	322,65	2,01	6,49
					1 325	1 291	8	26
144	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 200 мм	шт	16,0	371,66	362,36	2,01	7,29
					5 947	5 798	32	117
145	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 250 мм	шт	8,0	386,85	377,25	2,01	7,59
					3 095	3 018	16	61
146	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 315 мм	шт	12,0	412,16	402,07	2,01	8,08
					4 946	4 825	24	97
147	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	24,0	18,39	17,96	0,07	0,36
					441	431	2	9
148	С1545-318	Гофра армована для унітазу	компл	55,0	184,93	181,00	0,30	3,63
					10 171	9 955	16	200
149	С111-1722	Г-подібний профіль для плитки 12 мм	м	2 142,0	91,19	88,58	0,82	1,79
					195 329	189 738	1 756	3 834
150	С1423-11194	Гравій керамзитовий фракції 5-10 мм, марка М200	м3	0,118759	2 349,86	2 197,81	105,97	46,08
					279	261	13	5
151	С130-596-1	Грати жалюзійні нерухомі односекційні, марка СТД 302, розмір 150х580 мм	шт	14,0	56,21	54,63	0,48	1,10
					787	765	7	15
152	С111-1-5	Грунтовка Kreisel EXPERT 301 або аналог	кг	8 079,93	51,35	50,00	0,34	1,01
					414 904	403 997	2 747	8 161
153	С111-1-5	Грунтовка глибокопроникна	кг	828,6	61,93	60,38	0,34	1,21
					51 315	50 031	282	1 003
154	С1113-21	Грунтовка ГФ-021	т	0,08906	92 488,16	90 000,00	674,67	1 813,49
					8 237	8 015	60	162
155	С1545-904	Гучномовець корпусний зовнішній ITC T-785W	шт	1,0	3 571,49	3 500,00	1,46	70,03
					3 571	3 500	1	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	С1545-905	Гучномовець стельовий коаксиальний 15Вт, 100В ITC T-208B	шт	39,0	1 441,82	1 412,50	1,05	28,27
					56 231	55 088	41	1 103
157	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	4 694,191365	41,71	40,55	0,34	0,82
					195 795	190 349	1 596	3 849
158	С111-2008-10	Ґрунтовка (аналог Ceresit R766)	кг	1 212,2	418,30	409,51	0,59	8,20
					507 063	496 408	715	9 940
159	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення (аналог Ceresit CT17)	л	5 432,7544	147,82	144,06	0,86	2,90
					803 070	782 643	4 672	15 755
160	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	кг	30,0	158,84	155,06	0,67	3,11
					4 765	4 652	20	93
161	С1547-4	Датчик руху LST-05B	шт	18,0	504,03	493,75	0,40	9,88
					9 073	8 888	7	178
162	С1545-44	ДБМ (дюбель) 6Х40 (грибок)(100шт/уп)	100шт	3,0	163,57	160,00	0,36	3,21
					491	480	1	10
163	С111-1788-1	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель	100 шт	3,54	92,41	90,00	0,60	1,81
					327	319	2	6
164	С111-1019-17	Двутавр №16	т	1,05	41 559,42	40 935,00	315,04	309,38
					43 637	42 982	331	325
165	С111-1019-14	Двутавр №20	т	6,068	41 559,42	40 935,00	315,04	309,38
					252 183	248 394	1 912	1 877
166	С18-32020-14-2	Деталі закладні(лист 5х600х600)	шт	12,0	631,49	618,00	1,11	12,38
					7 578	7 416	13	149
167	С111-1707-10	Дзеркало (60х90см)	шт	35,0	2 131,92	2 090,00	0,12	41,80
					74 617	73 150	4	1 463
168	С130-262	Дифузор 300х300 Країна походження: Україна	шт	35,0	1 135,67	1 108,93	4,47	22,27
					39 748	38 813	156	779
169	С130-262	Дифузор 600х600 Країна походження: Україна	шт	2,0	2 925,99	2 864,15	4,47	57,37
					5 852	5 728	9	115
170	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001068	17 547,98	16 940,00	263,90	344,08
					19	18	-	-
171	С112-54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,0017	17 547,98	16 940,00	263,90	344,08
					30	29	-	1
172	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0756	17 547,98	16 940,00	263,90	344,08
					1 327	1 281	20	26
173	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,056	17 547,98	16 940,00	263,90	344,08
					983	949	15	19
174	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0505344	17 547,98	16 940,00	263,90	344,08
					887	856	13	17
175	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0343	17 547,98	16 940,00	263,90	344,08
					602	581	9	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	С111-1608	Дрантя	кг	180,6072005	31,32	29,83	0,88	0,61
					5 657	5 388	159	110
177	С111-1809-2	Дріт алюмінієвий d8 мм W-08/AL 1108 006 FS Блискавкозахист або аналог	м	1 065,0	46,59	46,20	0,04	0,35
					49 618	49 203	43	373
178	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0041	49 016,64	47 740,49	315,04	961,11
					201	196	1	4
179	С111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0008475	59 957,36	58 466,69	315,04	1 175,63
					51	50	-	1
180	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,013768	427 517,98	418 820,23	315,04	8 382,71
					5 886	5 766	4	115
181	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0011	617 398,20	604 977,31	315,04	12 105,85
					679	665	-	13
182	С111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,126	72,08	70,35	0,32	1,41
					9	9	-	-
183	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0010282	64 853,50	63 266,82	315,04	1 271,64
					67	65	-	1
184	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,002	68 052,70	66 403,29	315,04	1 334,37
					136	133	1	3
185	С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,02832	47 000,02	45 763,41	315,04	921,57
					1 331	1 296	9	26
186	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000765	34 093,45	33 109,91	315,04	668,50
					26	25	-	1
187	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,02268	95 168,93	92 987,83	315,04	1 866,06
					2 158	2 109	7	42
188	С111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,0034	62 745,11	61 199,77	315,04	1 230,30
					213	208	1	4
189	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,89233	54 739,53	53 351,17	315,04	1 073,32
					48 846	47 607	281	958
190	С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0402	46 596,31	45 367,62	315,04	913,65
					1 873	1 824	13	37
191	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0053556	66 175,43	64 475,12	402,75	1 297,56
					354	345	2	7
192	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК Ф125	шт	1,0	543,54	521,20	11,68	10,66
					544	521	12	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х150	шт	24,0	827,08	799,18	11,68	16,22
					19 850	19 180	280	389
194	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х200	шт	74,0	877,71	848,82	11,68	17,21
					64 951	62 813	864	1 274
195	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-200х100	шт	1,0	786,57	759,47	11,68	15,42
					787	759	12	15
196	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-200х150	шт	20,0	877,71	848,82	11,68	17,21
					17 554	16 976	234	344
197	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-200х200	шт	3,0	989,10	958,03	11,68	19,39
					2 967	2 874	35	58
198	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-250х150	шт	4,0	948,60	918,32	11,68	18,60
					3 794	3 673	47	74
199	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-250х200	шт	7,0	1 065,05	1 032,49	11,68	20,88
					7 455	7 227	82	146
200	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-300х300	шт	2,0	1 429,59	1 389,88	11,68	28,03
					2 859	2 780	23	56
201	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-350х200	шт	4,0	1 227,07	1 191,33	11,68	24,06
					4 908	4 765	47	96
202	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-400х150	шт	1,0	1 287,83	1 250,90	11,68	25,25
					1 288	1 251	12	25
203	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-400х200	шт	1,0	1 287,83	1 250,90	11,68	25,25
					1 288	1 251	12	25
204	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-500х400	шт	2,0	3 232,07	3 157,02	11,68	63,37
					6 464	6 314	23	127
205	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-550х150	шт	1,0	1 621,99	1 578,51	11,68	31,80
					1 622	1 579	12	32
206	С111-136-1	Дюбелі 6/40 мм	шт	13 140,8	0,93	0,90	0,01	0,02
					12 221	11 827	131	263
207	С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою (розсипом) 3х68,5 мм	т	0,00158	72 095,11	70 281,85	399,63	1 413,63
					114	111	1	2
208	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою (розсипом) з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,02912	106 367,01	103 881,75	399,63	2 085,63
					3 097	3 025	12	61
209	С111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х58,5 мм	т	0,00085	72 481,55	70 660,71	399,63	1 421,21
					62	60	-	1
210	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	50,2692	377,25	369,37	0,48	7,40
					18 964	18 568	24	372
211	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	89,244	276,57	270,79	0,36	5,42
					24 682	24 166	32	484
212	С113-1774	Дюбель з воротніком 6х60 з уд. шурупом	шт	100,0	1,11	1,01	0,08	0,02
					111	101	8	2
213	С1110-270	Дюбель з шурупом 6*40 д/швидк.монт з/комір.	100 шт	301,02	91,92	90,00	0,12	1,80
					27 670	27 092	36	542
214	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60 Країна походження: Україна	шт	10 464,0	0,99	0,95	0,02	0,02
					10 359	9 941	209	209
215	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х80 Країна походження: Україна	шт	2 080,0	1,02	0,98	0,02	0,02
					2 122	2 038	42	42
216	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60 Країна походження: Україна	шт	5 740,0	2,78	2,71	0,02	0,05
					15 957	15 555	115	287

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	С126-1211-1	Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6х40	шт	32 434,0	0,96	0,90	0,04	0,02
					31 137	29 191	1 297	649
218	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	12,8994	376,67	368,92	0,36	7,39
					4 859	4 759	5	95
219	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	10 992,0	88,19	85,87	0,59	1,73
					969 384	943 883	6 485	19 016
220	С111-1504	Електроди	т	0,0014	153 414,90	150 000,00	406,76	3 008,14
					215	210	1	4
221	С111-1504-Н	Електроди для зварювання корозійно-стійких сталей НЖ-13 д.3 мм	кг	2,0	490,93	481,25	0,05	9,63
					982	963	-	19
222	С1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,02388	181 886,22	177 860,68	459,14	3 566,40
					4 343	4 247	11	85
223	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,098931655	146 410,77	143 133,21	406,76	2 870,80
					14 485	14 160	40	284
224	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,283559535	153 414,90	150 000,00	406,76	3 008,14
					43 502	42 534	115	853
225	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,01688	127 973,20	125 057,16	406,76	2 509,28
					2 160	2 111	7	42
226	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,7871525	124 650,90	121 800,00	406,76	2 444,14
					98 119	95 875	320	1 924
227	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,17434	126 804,66	123 911,53	406,76	2 486,37
					22 107	21 603	71	433
228	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	660,0	8,44	8,43544	-	-
					5 567	5 567	-	-
229	С1113-246	Емаль алкідна	т	0,0025	101 668,16	99 000,00	674,67	1 993,49
					254	248	2	5
230	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,1858061	89 428,16	87 000,00	674,67	1 753,49
					16 616	16 165	125	326
231	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	кг	30,0	177,84	173,68	0,67	3,49
					5 335	5 210	20	105
232	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00407	139 018,98	135 618,45	674,67	2 725,86
					566	552	3	11
233	С1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,0004	184 638,05	180 343,03	674,67	3 620,35
					74	72	-	1
234	С111-489-3	Етикетка маркувальна	шт	2 260,0	1,39	1,09	0,27	0,03
					3 141	2 463	610	68
235	К58-5521-Л004	Єврокільце КС 10.6 ПН	шт	6,0	1 211,90	1 082,68	105,46	23,76
					7 271	6 496	633	143
236	С1630-118	З`єднання на згоні сталеві, прямі "американка" латунна в/з, діаметр 15 мм	шт	260,0	88,78	87,00	0,04	1,74
					23 083	22 620	10	452
237	С1630-119	З`єднання на згоні сталеві, прямі "американка" латунна в/з, діаметр 20 мм	шт	90,0	358,06	351,00	0,04	7,02
					32 225	31 590	4	632
238	С1630-120	З`єднання на згоні сталеві, прямі "американка" латунна в/з, діаметр 25 мм	шт	90,0	609,40	597,38	0,07	11,95
					54 846	53 764	6	1 075
239	С1545-37-4	Забивний гвинт для стержня d16мм G-16/4 1016 042 FS Блискавкозахист або аналог	шт	20,0	1 400,96	1 372,48	1,01	27,47
					28 019	27 450	20	549

1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	С113-1776	Заглушка (зовнішня каналізація) О160 PVC (Ral 8023) REDI s.p.a.	шт	4,0	7,89	7,48	0,26	0,15
					32	30	1	1
241	С111-88-1	Заглушка 22(медь)	шт	1,0	103,54	101,50	0,01	2,03
					104	102	-	2
242	С111-88-1	Заглушка 28(медь)	шт	5,0	191,01	187,25	0,01	3,75
					955	936	-	19
243	С111-489-3	Заглушка LAN 40X40 W0	шт	11,0	82,86	80,97	0,27	1,62
					911	891	3	18
244	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,09078	1 498,51	1 469,02	0,11	29,38
					136	133	-	3
245	С113-2122	Заклепка алюмінієва 4х8	шт	480,0	2,34	2,20	0,09	0,05
					1 123	1 056	43	24
246	С111-1631	Замазка захисна	кг	74,0	219,82	214,84	0,67	4,31
					16 267	15 898	50	319
247	С113-2088	Запобіжник з плавкою вставкою 160А 400В NH-000/gG 160A (4181216) ETI або аналог	шт	12,0	245,60	240,00	0,78	4,82
					2 947	2 880	9	58
248	С111-1626-1-О	Засіб для циркуляційного миття трубопроводів ОКСИГЕН ЛІН 02, 10 кг	л	20,0	583,12	570,94	0,75	11,43
					11 662	11 419	15	229
249	С130-1167	Засувки клинові фланцеві, діаметр 50 мм KAN-therm PP або аналог	шт	9,0	3 448,04	3 376,00	4,43	67,61
					31 032	30 384	40	608
250	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	10 466,0	17,98	17,33	0,30	0,35
		Країна походження: Україна			188 179	181 376	3 140	3 663
251	С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	47,6	37,26	36,30	0,23	0,73
					1 774	1 728	11	35
252	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	32,4	58,85	57,43	0,27	1,15
					1 907	1 861	9	37
253	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	12,6	71,17	69,36	0,41	1,40
					897	874	5	18
254	С1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	3,0	172,65	168,30	0,96	3,39
					518	505	3	10
255	С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	95,2	22,95	22,46	0,04	0,45
					2 185	2 138	4	43
256	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	64,8	25,40	24,86	0,04	0,50
					1 646	1 611	3	32
257	С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	25,2	33,08	32,36	0,07	0,65
					834	815	2	16
258	С1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	5,0	51,72	50,50	0,21	1,01
					259	253	1	5
259	С1545-249	Зкрепи фігурні (скоби)	100шт	51,012	1 154,11	1 128,05	3,43	22,63
					58 873	57 544	175	1 154
260	С1545-37-4	Злучник для стержня d16мм та смуги С-042 1204 021 FS Блискавкозахист або аналог	шт	20,0	116,70	113,40	1,01	2,29
					2 334	2 268	20	46
261	С1545-37-4	Злучник дроту універсальний С-011 1201 011 FS Блискавкозахист або аналог	шт	86,0	145,62	141,75	1,01	2,86
					12 523	12 191	87	246

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262	С1545-37-4	Злучник контрольний С-031 1203 011 FS Блискавкозахист або аналог	шт	20,0	166,65	162,37	1,01	3,27
					3 333	3 247	20	65
263	С130-617	Змішувач для душа	комплект	10,0	2 570,70	2 519,00	1,29	50,41
					25 707	25 190	13	504
264	С130-617	Змішувачі для душ.піддона	комплект	25,0	2 570,70	2 519,00	1,29	50,41
					64 267	62 975	32	1 260
265	С130-617	Змішувачі для мийки	комплект	45,0	2 570,70	2 519,00	1,29	50,41
					115 681	113 355	58	2 268
266	С130-617	Змішувачі для умивальників	комплект	215,0	2 570,70	2 519,00	1,29	50,41
					552 700	541 585	277	10 838
267	С111-1722	Зовнішній Y-подібний профіль для плитки 12 мм,	м	2 428,0	185,61	181,15	0,82	3,64
					450 661	439 832	1 991	8 838
268	С130-311	Зонт на повітропровід 1000х250	шт	1,0	1 689,43	1 640,63	15,67	33,13
					1 689	1 641	16	33
269	С130-296	Зонт на повітропровід, ф150	шт	50,0	354,24	346,17	1,12	6,95
					17 712	17 309	56	348
270	С1999-9012	Зріджений газ (пропан)	л	82,0	14,89	14,89400	-	-
					1 221	1 221	-	-
271	С111-1721-11 Г	Изолента	рулон	570,0	40,02	39,20	0,04	0,78
		Країна походження: Україна			22 811	22 344	23	445
272	С10000-3	Ізоляційна стрічка зелена 20 м CE3 AR19/20-T (REDPOL)	шт	18,0	57,63	56,00	0,50	1,13
					1 037	1 008	9	20
273	15093-38141-1	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x1,5	м	20,0	67,14	65,54	0,28	1,32
					1 343	1 311	6	26
274	15093-37132-1	Країна походження: Україна Кабель (N)HXH-O FE180/E30 2x1,5	м	8 805,0	49,83	48,60	0,25	0,98
					438 753	427 923	2 201	8 629
275	15093-34011-3	Країна походження: Україна Кабель Alay-net F/UTP FR cat 5e 4x2x0,51 (4x2x24 AWG RE)	м	15,0	30,35	29,60	0,15	0,60
					455	444	2	9
276	С154-62	Країна походження: Україна Кабель FTP4x2x0,51	1000м	0,69	27 965,48	27 354,71	62,43	548,34
					19 296	18 875	43	378
277	15093-34011-2	Кабель JB-Y(St)Y (J-Y(St)Y) 1x2x0,8	м	10 320,0	13,98	13,60	0,11	0,27
					144 274	140 352	1 135	2 786
278	15093-35013-3	Країна походження: Україна Кабель JE-H(St)H Bd FE180/30 1x2x0,8	м	1 500,0	21,27	20,60	0,25	0,42
					31 905	30 900	375	630
279	С154-310-1-Т	Країна походження: Україна Кабель U/UTP кат.5е 4x2x0,51 LSZH	м	33 876,0	25,52	24,98	0,04	0,50
					864 516	846 222	1 355	16 938
280	С1512-4613-1-2М	Кабель ВВГ 2х1,5мм2	м	1 200,0	28,97	28,33	0,07	0,57
					34 764	33 996	84	684
281	15093-33023	Кабель ВВГнг-LS-П 2х1,0, який не підтримує горіння	1000м	3,09	19 501,72	19 100,00	19,33	382,39
					60 260	59 019	60	1 182
282	15093-33033	Кабель ВВГнг-LS-П 4х1,0, який не підтримує горіння	1000м	1,236	33 178,88	32 500,00	28,31	650,57
					41 009	40 170	35	804
283	С153-31-1	Кабель вита пара Step4Net FTP CAT5e 2P 0,51мм CCA	м	1 632,0	31,50	30,84	0,04	0,62
					51 408	50 331	65	1 012
284	С1110-444-В-1	Кабель волоконно-оптичний 8 волокон	м	1 364,0	25,56	25,00	0,06	0,50
					34 864	34 100	82	682

1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнг 5х120 мм2	1000м	0,0969	4 186 782,65	4 102 272,37	2 416,50	82 093,78
					405 699	397 510	234	7 955
286	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнг 5х6 мм2	1000м	1,6901	223 309,12	218 874,12	56,39	4 378,61
					377 415	369 919	95	7 400
287	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнг 5х16 мм2	1000м	1,0455	587 081,27	575 094,62	475,25	11 511,40
					613 793	601 261	497	12 035
288	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнг 5х50 мм2	1000м	1,19748	1 775 968,81	1 739 897,36	1 248,53	34 822,92
					2 126 687	2 083 492	1 495	41 700
289	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 5х16 мм2	1000м	0,07446	587 081,27	575 094,62	475,25	11 511,40
					43 714	42 822	35	857
290	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 5х25 мм2	1000м	0,69258	914 749,63	895 887,03	926,33	17 936,27
					633 537	620 473	642	12 422
291	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 5х35 мм2	1000м	0,2958	1 255 563,28	1 230 219,44	724,95	24 618,89
					371 396	363 899	214	7 282
292	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3*4 мм2	1000м	0,18666	89 793,73	87 948,49	84,58	1 760,66
					16 761	16 416	16	329
293	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х1,5 мм2	1000м	17,136	39 146,36	38 338,50	40,28	767,58
					670 812	656 969	690	13 153
294	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2	1000м	23,58982	63 403,83	62 088,12	72,50	1 243,21
					1 495 685	1 464 648	1 710	29 327
295	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 5*4 мм2	1000м	0,16932	147 284,00	144 275,25	120,83	2 887,92
					24 938	24 429	20	489
296	С157-249	Кабель силовий з мідними жилами, з вогнетривкою ізоляцією та оболонкою з безгалогенних речовин 1 кВ, перерізом, ВВГнгдFR 3х1,5 мм2	1000м	2,448	60 760,79	59 529,12	40,28	1 191,39
					148 742	145 727	99	2 917
297	15093-35013	Кабель управління мідний гнучкий екранований в ізоляції ПВХ 2х0,75	м	175,75	167,30	59,30	104,72	3,28
					29 403	10 422	18 405	576

1	2	3	4	5	6	7	8	9
298	15093-35013	Кабель управління мідний гнучкий екранованийв ізоляції ПВХ 2х0,75	м	1 887,0	60,59	59,30	0,10	1,19
					114 333	111 899	189	2 246
299	С1545-89-3	Кабель-канал 20х25	м	100,0	96,91	94,20	0,81	1,90
		Країна походження: Україна			9 691	9 420	81	190
300	С1545-89-5	Кабель-канал 50х40	м	1 500,0	138,17	133,70	1,76	2,71
					207 255	200 550	2 640	4 065
301	С111-311	Каболка	т	0,021237	227 724,29	222 723,66	535,45	4 465,18
					4 836	4 730	11	95
302	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0393771	182 069,17	177 829,88	669,31	3 569,98
					7 169	7 002	26	141
303	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,01254	84 540,53	82 107,36	775,51	1 657,66
					1 060	1 030	10	21
304	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,61275	24 408,99	23 615,34	315,04	478,61
					14 957	14 470	193	293
305	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	224,89332	74,23	66,13	6,64	1,46
					16 694	14 872	1 493	328
306	К58-5521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні	шт	2,0	1 623,06	1 433,04	158,20	31,82
					3 246	2 866	316	64
307	К58-5521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні	шт	2,0	2 470,93	2 158,82	263,66	48,45
					4 942	4 318	527	97
308	К58-5521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні	шт	2,0	852,09	801,10	34,28	16,71
					1 704	1 602	69	33
309	С1630-1771	Клапан вогнезатримуючий, діаметр 250 мм	шт	2,0	16 848,76	16 514,00	4,39	330,37
					33 698	33 028	9	661
310	С130-376	Клапан з ел. приводом 250х250	шт	12,0	8 026,29	7 846,24	22,67	157,38
		Країна походження: Україна			96 315	94 155	272	1 889
311	С1630-482	Клапан з постійною витратою тиску SKC-R 200х100	шт	59,0	15 844,36	15 520,40	13,29	310,67
					934 817	915 704	784	18 330
312	С1630-482	Клапан з постійною витратою тиску SKC-R 300х100	шт	38,0	15 886,55	15 561,76	13,29	311,50
					603 689	591 347	505	11 837
313	С1630-482	Клапан з ручним приводом 250х100	шт	59,0	788,22	759,47	13,29	15,46
					46 505	44 809	784	912
314	С1630-482	Клапан з ручним приводом 600х100	шт	19,0	1 623,64	1 578,51	13,29	31,84
					30 849	29 992	253	605
315	С1630-482	Клапан з ручним приводом 600х300	шт	1,0	5 020,00	4 908,28	13,29	98,43
					5 020	4 908	13	98
316	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 100	шт	587,0	513,43	501,35	2,01	10,07
					301 383	294 292	1 180	5 911
		Країна походження: Україна						
317	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 125	шт	13,0	533,68	521,21	2,01	10,46
					6 938	6 776	26	136
		Країна походження: Україна						
318	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 200	шт	10,0	665,33	650,27	2,01	13,05
					6 653	6 503	20	130
		Країна походження: Україна						
319	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 250	шт	16,0	817,21	799,18	2,01	16,02
					13 075	12 787	32	256
		Країна походження: Україна						
320	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 315	шт	7,0	1 146,33	1 121,84	2,01	22,48
					8 024	7 853	14	157
		Країна походження: Україна						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	С113-2302	Клапан зворотній поворотний різьбовий латун., діаметр 15 мм	шт	177,0	278,64	273,00	0,18	5,46
					49 319	48 321	32	966
322	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 200x200	шт	3,0	21 616,37	21 179,23	13,29	423,85
					64 849	63 538	40	1 272
323	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 250x150	шт	11,0	22 375,83	21 923,80	13,29	438,74
					246 134	241 162	146	4 826
324	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 250x200	шт	4,0	22 375,84	21 923,81	13,29	438,74
					89 503	87 695	53	1 755
325	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 300x200	шт	7,0	23 177,51	22 709,76	13,29	454,46
					162 243	158 968	93	3 181
326	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 300x250	шт	1,0	23 177,50	22 709,75	13,29	454,46
					23 178	22 710	13	454
327	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 400x200	шт	5,0	24 485,49	23 992,09	13,29	480,11
					122 427	119 960	66	2 401
328	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 500x250	шт	4,0	25 751,28	25 233,06	13,29	504,93
					103 005	100 932	53	2 020
329	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря (CAV air volume dampers) SKC-C 100	шт	2,0	5 161,10	5 046,61	13,29	101,20
					10 322	10 093	27	202
330	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря (CAV air volume dampers) SKC-C 160	шт	1,0	5 372,06	5 253,44	13,29	105,33
					5 372	5 253	13	105
331	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря (CAV air volume dampers) SKC-C 200	шт	18,0	5 667,42	5 543,00	13,29	111,13
					102 014	99 774	239	2 000
332	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-C 100	шт	2,0	5 161,10	5 046,61	13,29	101,20
					10 322	10 093	27	202
333	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-C 125	шт	2,0	5 372,06	5 253,44	13,29	105,33
					10 744	10 507	27	211
334	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 200x200	шт	2,0	15 962,51	15 636,23	13,29	312,99
					31 925	31 272	27	626
335	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 250x250	шт	1,0	17 186,10	16 835,83	13,29	336,98
					17 186	16 836	13	337
336	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 300x150	шт	10,0	16 089,08	15 760,32	13,29	315,47
					160 891	157 603	133	3 155
337	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 300x250	шт	1,0	17 059,52	16 711,73	13,29	334,50
					17 060	16 712	13	335
338	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 350x200	шт	5,0	17 017,33	16 670,37	13,29	333,67
					85 087	83 352	66	1 668

1	2	3	4	5	6	7	8	9
339	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 400x200	шт	6,0	17 481,45	17 125,39	13,29	342,77
					104 889	102 752	80	2 057
340	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 400x250	шт	8,0	18 072,16	17 704,51	13,29	354,36
					144 577	141 636	106	2 835
341	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 400x400	шт	1,0	26 552,95	26 019,01	13,29	520,65
					26 553	26 019	13	521
342	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 500x200	шт	1,0	17 861,19	17 497,68	13,29	350,22
					17 861	17 498	13	350
343	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 500x250	шт	4,0	18 325,31	17 952,70	13,29	359,32
					73 301	71 811	53	1 437
344	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 600x250	шт	1,0	18 789,44	18 407,73	13,29	368,42
					18 789	18 408	13	368
345	С130-377	Клапан протипожежний 200x200	шт	10,0	19 513,43	19 094,56	36,25	382,62
					195 134	190 946	363	3 826
346	С130-377	Клапан протипожежний 250x150	шт	2,0	19 427,35	19 010,17	36,25	380,93
					38 855	38 020	73	762
347	С130-377	Клапан протипожежний 300x150	шт	2,0	19 865,32	19 439,55	36,25	389,52
					39 731	38 879	73	779
348	С130-377	Клапан протипожежний 300x200	шт	1,0	20 458,72	20 021,32	36,25	401,15
					20 459	20 021	36	401
349	С130-377	Клапан протипожежний 350x200	шт	8,0	20 931,61	20 484,94	36,25	410,42
					167 453	163 880	290	3 283
350	С130-377	Клапан протипожежний 400x200	шт	7,0	21 375,04	20 948,07	7,85	419,12
					149 625	146 636	55	2 934
351	С130-377	Клапан протипожежний 400x250	шт	5,0	22 038,82	21 598,84	7,85	432,13
					110 194	107 994	39	2 161
352	С130-377	Клапан протипожежний 400x350	шт	1,0	23 365,87	22 899,87	7,85	458,15
					23 366	22 900	8	458
353	С130-377	Клапан протипожежний 400x400	шт	1,0	24 029,15	23 550,14	7,85	471,16
					24 029	23 550	8	471
354	С130-377	Клапан протипожежний 500x200	шт	2,0	22 320,55	21 874,83	8,06	437,66
					44 641	43 750	16	875
355	С130-377	Клапан протипожежний ф100	шт	5,0	18 347,38	17 951,38	36,25	359,75
					91 737	89 757	181	1 799
356	С130-377	Клапан протипожежний ф200	шт	9,0	19 952,91	19 525,43	36,25	391,23
					179 576	175 729	326	3 521
357	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 100 мм	шт	31,0	515,85	501,35	4,39	10,11
					15 991	15 542	136	313
358	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 125 мм	шт	1,0	566,49	550,99	4,39	11,11
					566	551	4	11
359	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 200 мм	шт	9,0	667,75	650,27	4,39	13,09
					6 010	5 852	40	118
360	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 250 мм	шт	4,0	870,27	848,82	4,39	17,06
					3 481	3 395	18	68
361	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 315 мм	шт	6,0	1 128,50	1 101,98	4,39	22,13
					6 771	6 612	26	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
362	С1630-1782	Клапани зворотні, переріз 250х400 мм	шт	1,0	4 389,50	4 297,23	6,20	86,07
					4 390	4 297	6	86
363	С1630-1782	Клапани зворотні, переріз 300х250 мм	шт	2,0	3 915,09	3 832,12	6,20	76,77
					7 830	7 664	12	154
364	С1630-1782	Клапани зворотні, переріз 350х150	шт	27,0	3 312,56	3 241,41	6,20	64,95
					89 439	87 518	167	1 754
365	С1630-1782	Клапани зворотні, переріз 400х150	шт	27,0	4 030,52	3 945,29	6,20	79,03
					108 824	106 523	167	2 134
366	С1546-20	Клей БМК5	кг	18,5125	469,31	459,55	0,56	9,20
					8 688	8 507	10	170
367	С111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,29745	369,26	361,48	0,54	7,24
					110	108	-	2
368	С111-2000-5-5	Клей для гіпсокартону KNAUF Perlfix	кг	1 577,65	13,76	12,95	0,54	0,27
					21 708	20 431	852	426
369	С111-327-1-Р	Клей для ізоляції, аналог K-Flex	л.	16,52	1 122,55	1 100,00	0,54	22,01
					18 545	18 172	9	364
370	С111-1651	Клей для склошпалер (аналог Wellton GW10)	кг	2 956,466	149,59	146,10	0,56	2,93
					442 258	431 940	1 656	8 662
371	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	1 683,8	1 219,45	1 195,00	0,54	23,91
					2 053 310	2 012 141	909	40 260
372	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	33,1	262,96	257,24	0,56	5,16
					8 704	8 515	19	171
373	С1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,00216825	341 260,82	333 846,57	722,86	6 691,39
					740	724	2	15
374	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,0044	327 110,00	319 973,22	722,86	6 413,92
					1 439	1 408	3	28
375	С1110-13	Клема Заземлення	шт	145,0	71,34	69,87	0,07	1,40
					10 344	10 131	10	203
376	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки (аналог Ceresit CM117pro)	кг	51 158,59	33,93	32,70	0,56	0,67
					1 735 811	1 672 886	28 649	34 276
377	С111-1708	Клоччя просочене	кг	3,5659	128,10	124,98	0,61	2,51
					457	446	2	9
378	С1545-70	Кнопка К227	100шт	108,568128	40,20	39,19	0,22	0,79
					4 364	4 255	24	86
379	1504-18004-2	Кнопка керування (колір червоний "Пуск насоса") КА01-Ч Країна походження: Україна	шт	41,0	735,63	720,00	1,21	14,42
					30 161	29 520	50	591
380	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	21,84	65,17	63,83	0,06	1,28
					1 423	1 394	1	28
381	С113-993-11А	Коліна з поліетилену діам. 20 мм /90 град. Kan-therm PP	шт	400,0	16,59	16,00	0,26	0,33
					6 636	6 400	104	132
382	С113-993-11А	Коліна з поліетилену діам. 25 мм /90 град. Kan-therm PP	шт	280,0	26,79	26,00	0,26	0,53
					7 501	7 280	73	148
383	С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. ПВХ діам. 110 мм Ostendorf або аналог	шт	180,0	109,93	107,74	0,03	2,16
					19 787	19 393	5	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9
384	С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. ПВХ діам. 32 KAN-therm PP або аналог	шт	200,0	30,63	30,00	0,03	0,60
					6 126	6 000	6	120
385	С1545-66-10-6	Коліно 30 12х18н10т 45_	шт	6,0	90,70	88,62	0,30	1,78
					544	532	2	11
386	С111-2001-1	Кольоровий шов (аналог заповнювач Ceresit CE 89)	кг	3 824,9	1 006,29	986,00	0,56	19,73
					3 848 959	3 771 351	2 142	75 465
387	С1546-23	Компаунд липкий поліізобутиловий ГИПК [ЕТЗК]	кг	0,72	469,31	459,55	0,56	9,20
					338	331	-	7
388	С1545-37-4	Компенсатор К-220 1422 006 FS Блискавкозахист або аналог	шт	8,0	97,93	95,00	1,01	1,92
					783	760	8	15
389	С1600-463	Компенсаційні патрубки з еластичними манжетами (до воронки)	шт	5,0	154,46	150,00	1,43	3,03
					772	750	7	15
390	С122-20-2	Комплект кріплення	к-т	1,0	9 180,51	9 000,00	0,50	180,01
					9 181	9 000	1	180
391	С1110-13	Країна походження: Україна Комплект Кріплення №1	шт	2 428,0	40,89	40,02	0,07	0,80
					99 281	97 169	170	1 942
392	С1545-7900	Комплект кронштейнів для встановлення в стійку	шт	11,0	4 591,39	4 500,00	1,36	90,03
					50 505	49 500	15	990
393	С1110-571-1-1 Б	Комутаційна патч-панель 24 порта RJ45, кат.5е, 19", 1U, з модулями, неекранована	шт	40,0	2 431,82	2 383,33	0,81	47,68
					97 273	95 333	32	1 907
394	С1110-419-В1 -1Л	Конектор RJ-45	шт	75,0	12,76	12,50	0,01	0,25
					957	938	1	19
395	С113-123	Контргайки (фітинги) з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	1,4952	668,09	654,02	0,97	13,10
					999	978	1	20
396	С111-488-1	Короб ТА-EN 40х40 з плос/осн	шт	424,2	123,98	120,75	0,80	2,43
					52 592	51 222	339	1 031
397	С1514-6	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів	шт	8,0	3 068,10	3 000,00	7,94	60,16
					24 545	24 000	64	481
398	С1512-8-2	Коробка вогнестійка flamebox TFB-105P 6х3.5mm	шт	59,0	779,25	763,00	0,97	15,28
					45 976	45 017	57	902
399	С1512-8-1	Країна походження: Україна Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	195,0	715,56	700,00	1,53	14,03
					139 534	136 500	298	2 736
400	С1545-90	Країна походження: Україна Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682 1468 029 FS Блискавкозахист або аналог	шт	20,0	672,31	657,12	2,01	13,18
					13 446	13 142	40	264
401	С1512-1	Коробка з`єднувальна комутаційна КСК-8	шт	130,0	575,42	564,00	0,14	11,28
					74 805	73 320	18	1 466
402	С1600-21	Коробка розподільча IEK 70х70х40 з 4 герметичними вводами, IP44, с захисною кришкою UKOZ11-070-070	шт	2 600,0	78,05	76,48	0,04	1,53
					202 930	198 848	104	3 978
403	С113-2154-1-О	Кран американка шаровый 3/4" НВ	шт	10,0	758,71	743,75	0,08	14,88
					7 587	7 438	1	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9
404	С16300-20	Кран водопрвіду, Ду25	шт	7,0	612,57	600,36	0,20	12,01
					4 288	4 203	1	84
405	С130-466	Кран запобіжний, діаметр 15 мм	шт	177,0	255,17	250,00	0,17	5,00
					45 165	44 250	30	885
406	С113-2154-1-О	Кран кисневий шаровий для медичних газів О28 (під пайку)	шт	18,0	3 570,08	3 500,00	0,08	70,00
					64 261	63 000	1	1 260
407	С113-2154-1-О	Кран кисневий шаровий для медичних газів О28 (під пайку)	шт	1,0	267,83	262,50	0,08	5,25
					268	263	-	5
408	С113-2154-1-О	Кран кульовий 1/2" ВВ	шт	24,0	236,59	231,87	0,08	4,64
					5 678	5 565	2	111
409	С130-466	Кран кульовий з внутр.-зовн.різб. PN=1.6 МПа, діаметр 15 мм	шт	940,0	112,97	110,58	0,17	2,22
					106 192	103 945	160	2 087
410	С130-466	Кран кульовий з внутр.-зовн.різб. PN=1.6 МПа, діаметр 20 мм	шт	10,0	272,99	267,47	0,17	5,35
					2 730	2 675	2	53
411	С130-466	Кран кульовий з внутр.-зовн.різб. PN=1.6 МПа, діаметр 25 мм	шт	105,0	272,99	267,47	0,17	5,35
					28 664	28 084	18	562
412	С130-466	Кран кульовий з внутр.-зовн.різб. PN=1.6 МПа, діаметр 32 мм	шт	35,0	1 035,47	1 015,00	0,17	20,30
					36 241	35 525	6	711
413	С1630-26	Кран поливальний, діаметр 15 мм	шт	12,0	74,75	72,60	0,68	1,47
					897	871	8	18
414	С113-2154-1-О	Кран шаровый трьохсоставной Ду25 (1") Ру63, н/ж Genebre сталь AISI316	шт	4,0	1 910,03	1 872,50	0,08	37,45
					7 640	7 490	-	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9
415	С1630-23	Кран-комплект пожежний Ду-50 мм з кран-комплектом Ду-25 мм HW-25-52NKV, в т.ч.: - пожежна шафа, (bxhxt) 600x1500x250 мм - 1 шт; - касета (котушка) для плоскоскладиваемого рукава - 1 шт; - муфта сполучна Ду 50 - 1 шт; - вентиль (клапан) пожежний кутовий бронзовий (алюмінієвий) 2" ZN-52 - 1 шт; - головка сполучна муфтова ГМН-50 - 1 шт; - *датчик положення пожежного крана ДППК - 1 шт; - рукав пожежний з двома головками ГР-50 Д-51 - 1 шт; - ствол пожежний перекривний - 1 шт; - головка сполучна цапкова ГЦН-50 - 1 шт; - кран-комплектом Ду-25 мм - 1 шт; (в т.ч.: - котушка для напівжорсткого рукава - 1 шт; - вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду 25 - 1шт; - датчик положення пожежного крана* ДППК - 1 шт; - головка з`єднувальна рукавна Ду 25 - 1 шт; - рукав пожежний напівтвердий, довжиною 20 м Ду 25 - 1 шт; - стовбур перекривний DN-25 / D10 - 1 шт;) - **блок управління пожежним краном (БУПК) - 1 шт; - датчик відкривання дверей (сповіщувач охоронний магнітоконтактний) СОМК1-8 - 1 шт; - вогнегасник ВП-6 - 2 шт	комплект	55,0	19 843,10	19 430,26	23,76	389,08
					1 091 370	1 068 664	1 307	21 399
416	С111-1867	Кріплення для водонагрівача	компл	177,0	102,14	99,95	0,19	2,00
					18 079	17 691	34	354
417	С111-1867	Кріплення для поліпропіленовий трубопроводів, діаметром 20 мм	шт	190,0	17,53	17,00	0,19	0,34
					3 331	3 230	36	65
418	С111-1867	Кріплення для поліпропіленовий трубопроводів, діаметром 25 мм	шт	160,0	20,59	20,00	0,19	0,40
					3 294	3 200	30	64
419	С111-1867	Кріплення для поліпропіленовий трубопроводів, діаметром 32 мм	шт	90,0	23,65	23,00	0,19	0,46
					2 128	2 070	17	41
420	С1545-241-1	Кріплення для світлодіодної стрічки	шт	266,0	21,04	20,63	-	0,41
					5 595	5 486	-	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9
421	С111-1867	Кріплення для умивальника	компл	260,0	102,14	99,95	0,19	2,00
					26 556	25 987	49	520
422	С111-1867	Кріплення для унітазу	компл	55,0	102,14	99,95	0,19	2,00
					5 618	5 497	10	110
423	С1545-92-1	Кронштейн до СОМК 1-9	шт	41,0	55,59	54,00	0,50	1,09
					2 279	2 214	21	45
424	С111-489-4	Кронштейн підвіса	шт	1 722,0	179,57	176,00	0,05	3,52
					309 220	303 072	86	6 061
425	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	1 030,0	221,50	210,97	6,19	4,34
					228 145	217 299	6 376	4 470
426	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	50,2736	144,28	141,30	0,15	2,83
					7 253	7 104	8	142
427	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	10,88924	358,94	351,60	0,30	7,04
					3 909	3 829	3	77
428	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0141795	112 795,25	110 042,78	540,80	2 211,67
					1 599	1 560	8	31
429	С111-488-1	Кут внутр.незмін.(90°) NIA 40х40	шт	66,0	43,21	41,56	0,80	0,85
					2 852	2 743	53	56
430	С111-488-1	Кут зовн.незмін.(90°) NEA 40х40	шт	66,0	29,81	28,43	0,80	0,58
					1 967	1 876	53	38
431	С111-489-3	Кут плоский (90°) NPAN 40х40	шт	108,0	212,24	207,81	0,27	4,16
					22 922	22 443	29	449
432	С1110-172	Кутик 40х40х3	кг	819,84	37,18	35,00	1,45	0,73
		Країна походження: Україна			30 482	28 694	1 189	598
433	С111-1088	Кутик 100х8	м	950,0	434,09	427,00	3,86	3,23
					412 385	405 650	3 667	3 068
434	С1545-270	Кутик 20	м	11 382,0	4,90	4,20	0,60	0,10
		Країна походження: Україна			55 772	47 804	6 829	1 138
435	С1545-270	Кутик 25х25	м	1 408,0	73,14	71,11	0,60	1,43
		Країна походження: Україна			102 981	100 123	845	2 013
436	С1545-270	Кутик 30х30	м	6 072,0	81,31	79,12	0,60	1,59
		Країна походження: Україна			493 714	480 417	3 643	9 654
437	С1545-270	Кутик 40х40	м	4 145,0	135,25	132,00	0,60	2,65
		Країна походження: Україна			560 611	547 140	2 487	10 984
438	С1545-270	Кутик 63х5	м	120,0	180,48	175,00	1,94	3,54
		Країна походження: Україна			21 658	21 000	233	425
439	С126-910-1	Кутик для підвісної стелі	м	11 795,76	53,31	52,50	0,41	0,40
					628 832	619 277	4 836	4 718
440	С111-1615-19	Кутик металевий 63_5	т	1,762	39 226,61	37 916,66	540,80	769,15
					69 117	66 809	953	1 355
441	С111-1615-20	Кутик металевий 75_5	т	0,85	39 226,61	37 916,66	540,80	769,15
					33 343	32 229	460	654
442	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	2 280,0	8,05	7,81	0,08	0,16
					18 354	17 807	182	365
443	С1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,4	427,28	418,85	0,05	8,38
					171	168	-	3
444	С1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,88	471,02	461,70	0,08	9,24
					414	406	-	8
445	С1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	3,36	755,02	740,06	0,16	14,80
					2 537	2 487	1	50
446	С1530-180	Кутник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,5	3 010,15	2 950,20	0,93	59,02
					1 505	1 475	-	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
447	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00051	252 755,40	247 124,74	674,67	4 955,99
					129	126	-	3
448	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0130332	101 392,51	98 729,75	674,67	1 988,09
					1 321	1 287	9	26
449	С1113-79	Лак БТ-577	т	1,406336	87 829,63	85 432,81	674,67	1 722,15
					123 518	120 147	949	2 422
450	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,000015	328 603,21	321 485,34	674,67	6 443,20
					5	5	-	-
451	С1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0275	159 712,86	155 906,57	674,67	3 131,62
					4 392	4 287	19	86
452	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,01316	111 564,66	108 702,45	674,67	2 187,54
					1 468	1 431	9	29
453	С1547-1	Лампа світлодіодна LED LEBRON 10 W	шт	6,0	24,45	23,63	0,34	0,48
					147	142	2	3
454	С111-1626-1	Латексна матова фарба (аналог Ceresit IN53) 2 шари	кг	6 164,032	396,66	388,21	0,67	7,78
					2 445 025	2 392 939	4 130	47 956
455	С111-741-1-О	Листи з гіпсокартону (ГКЛ)	м2	2 666,01	182,94	175,00	4,35	3,59
					487 720	466 552	11 597	9 571
456	С111-741-1-О	Листи з гіпсокартону вологостійкі (ГКЛ)	м2	2 058,84	201,46	193,16	4,35	3,95
					414 774	397 686	8 956	8 132
457	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0532518	178 149,30	174 341,14	315,04	3 493,12
					9 487	9 284	17	186
458	С111-562	Лінолеум гомогенний(аналог Forbo Sphera Orient 4100)	м2	6 182,22	1 749,18	1 713,25	1,63	34,30
					10 813 816	10 591 688	10 077	212 050
459	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 200х50х3000 мм Країна походження: Україна	шт	370,31	801,66	785,30	0,64	15,72
					296 863	290 804	237	5 821
460	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 500х50х3000 мм Країна походження: Україна	шт	462,33	1 886,19	1 848,00	1,21	36,98
					872 042	854 386	559	17 097
461	К58-5521-Л004	Люк ЛЗБ-4	шт	3,0	1 211,90	1 082,68	105,46	23,76
					3 636	3 248	316	71
462	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3,0	5 662,20	5 510,90	40,28	111,02
					16 987	16 533	121	333
463	С1110-255	Майданчик під стяжку	100 шт	292,5	107,10	105,00	-	2,10
					31 327	30 713	-	614
464	С113-2085	Майданчик самоклеючий під хомути	шт	1 360,0	3,70	3,60	0,03	0,07
					5 032	4 896	41	95
465	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,019655	97 418,97	94 759,76	749,03	1 910,18
					1 915	1 863	15	38
466	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	3,2562	49 613,62	48 100,00	540,80	972,82
					161 552	156 623	1 761	3 168
467	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,433474385	59 108,28	57 344,23	605,06	1 158,99
					25 622	24 857	262	502
468	С111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000098	97 799,70	95 277,00	605,06	1 917,64
					10	9	-	-
469	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	240,9685	88,93	86,58	0,61	1,74
					21 429	20 863	147	419
470	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,24804	110 777,16	108 000,00	605,06	2 172,10
					27 477	26 788	150	539

1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	11 103,3044	10,48	10,22	0,05	0,21
					116 363	113 476	555	2 332
472	С111-1721-1	Мембрана ПВХ мапеплан М15 BROOF T1/T3 1.5 мм 2,10 х 20м	м2	2 295,4	581,48	570,00	0,08	11,40
					1 334 729	1 308 378	184	26 168
473	С1545-112	Металеві прокладки	т	0,056	81 621,62	79 590,26	430,94	1 600,42
					4 571	4 457	24	90
474	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	2,053	126 359,55	125 005,33	413,58	940,64
					259 416	256 636	849	1 931
475	С123-1	Металопластикові конструкції вітражів з одинарним склопакетом	м2	66,75	6 363,05	6 300,00	15,68	47,37
					424 734	420 525	1 047	3 162
476	С130-487	Мийка із нерж.сталі	шт	45,0	3 572,21	3 500,00	2,17	70,04
					160 749	157 500	98	3 152
477	С113-1631	Мідний кутник ф15,9	шт	190,0	45,19	43,43	0,87	0,89
		Країна походження: Україна			8 586	8 252	165	169
478	С113-1631	Мідний кутник ф19,1	шт	72,0	94,55	91,83	0,87	1,85
		Країна походження: Україна			6 808	6 612	63	133
479	С113-1631	Мідний кутник ф22,2	шт	18,0	98,35	95,55	0,87	1,93
		Країна походження: Україна			1 770	1 720	16	35
480	С113-1631	Мідний кутник ф28,6	шт	18,0	184,00	179,52	0,87	3,61
		Країна походження: Україна			3 312	3 231	16	65
481	С1110-193-46	Мнемо-схема відділення. Табличка "Брайл".	шт	16,0	5 967,18	5 850,00	0,18	117,00
					95 475	93 600	3	1 872
482	1602-504540-2	Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203A-LC (1G, 3km, LC,Tx 1310nm)	шт	38,0	578,19	566,67	0,18	11,34
					21 971	21 533	7	431
483	1602-504540-1	Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203B-LC (1G, 3km, LC,Tx 1550nm)	шт	38,0	578,19	566,67	0,18	11,34
					21 971	21 533	7	431
484	С1512-20-1-2 М	Монтажна коробка UNV TR-JB03-G-IN	шт	66,0	668,24	655,00	0,14	13,10
					44 104	43 230	9	865
485	С1545-906-1	Монтажна коробка UNV TR-JB05-B-IN	шт	9,0	847,82	831,00	0,20	16,62
					7 630	7 479	2	150
486	С1550-38-1-1	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	264,38	429,05	420,00	0,64	8,41
					113 432	111 040	169	2 223
487	С111-18-1-Э	Монтажна піна SikaBoom-587 750 мм	шт	19,135	382,58	375,00	0,08	7,50
					7 321	7 176	2	144
488	С122-20-1	Монтажний комплект	компл	2,0	15 324,65	15 000,00	24,17	300,48
		Країна походження: Україна			30 649	30 000	48	601
489	С1545-204	Монтажний профіль 41х21	м	294,0	99,07	96,90	0,23	1,94
		Країна походження: Україна			29 127	28 489	68	570
490	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	5 084,0	133,34	130,50	0,23	2,61
					677 901	663 462	1 169	13 269
		Країна походження: Україна						
491	С1545-204	Монтажний профіль Т30 перфорований (траверса)	м	1 658,0	179,24	175,50	0,23	3,51
					297 180	290 979	381	5 820
		Країна походження: Україна						
492	С113-1878	Монтажні скоби (кліпси) для трубної ізоляції	шт	3 540,0	18,03	17,59	0,09	0,35
					63 826	62 269	319	1 239
493	С1545-119-1	Муфта (з'єднувач пластиковий) труба-труба ПВХ, Д=50	шт	7,0	65,99	64,10	0,60	1,29
					462	449	4	9
		Країна походження: Україна						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
494	С1530-149	Муфта з`єднувальна для стержня d=16мм G-16/2 1016 022 FS Блискавкозахист або аналог	шт	80,0	135,74	132,88	0,20	2,66
					10 859	10 630	16	213
495	С1534-256	Муфта перехідна ПЕ-сталь Ду 20 мм	шт	10,0	280,58	275,00	0,08	5,50
					2 806	2 750	1	55
496	С1534-256	Муфта перехідна ПЕ-сталь Ду 25 мм	шт	15,0	436,64	428,00	0,08	8,56
					6 550	6 420	1	128
497	С1534-256	Муфта перехідна ПЕ-сталь Ду 32 мм	шт	35,0	445,82	437,00	0,08	8,74
					15 604	15 295	3	306
498	С113-2276	Муфта протипожежна для труб DN 110	шт	20,0	1 237,40	1 213,05	0,09	24,26
					24 748	24 261	2	485
499	С1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	28,98	448,68	439,85	0,03	8,80
					13 003	12 747	1	255
500	С1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	21,28	691,49	677,88	0,05	13,56
					14 715	14 425	1	289
501	С1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	5,92	785,67	770,18	0,08	15,41
					4 651	4 559	-	91
502	С1530-154	Муфта, діаметр 63 мм	10шт	1,6	2 734,24	2 680,22	0,41	53,61
					4 375	4 288	1	86
503	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	676,0	57,21	55,86	0,23	1,12
					38 674	37 761	155	757
504	С113-105	Муфти прямі короткі (фітинги) з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	1,4952	1 388,22	1 358,80	2,20	27,22
					2 076	2 032	3	41
505	С1530-149	Наконечник для стержня d=16мм G-16/3 1016 032 FS Блискавкозахист або аналог	шт	20,0	77,34	75,62	0,20	1,52
					1 547	1 512	4	30
506	С1545-133	Наконечник кабельний мідний лужений 16 мм2 DT(G)-16	100шт	0,48	7 393,42	7 248,00	0,45	144,97
					3 549	3 479	-	70
507	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	1 480,6	156,70	153,61	0,02	3,07
					232 010	227 435	30	4 545
508	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,102	16 195,74	15 876,57	1,61	317,56
					1 652	1 619	-	32
509	С1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,06	2 977,38	2 918,34	0,66	58,38
					179	175	-	4
510	С1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0,36	2 158,44	2 114,87	1,25	42,32
					777	761	-	15
511	С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	1,1	7 372,45	7 225,27	2,62	144,56
					8 110	7 948	3	159
512	С1110-193-46	Наліпка "Обережно! Скляні двері" у формі круга діам. 240мм, неоновий жовтий	шт	60,0	196,02	192,00	0,18	3,84
					11 761	11 520	11	230
513	С1545-66-10-6	Напівзгін нержавіючий (різьба приварна) Ду 25 (1 дюйм) AISI 304	шт	8,0	71,71	70,00	0,30	1,41
					574	560	2	11
514	1601-2322-2	Настільний конденсаторний мікрофон Т - 621А	шт	9,0	3 255,82	3 191,67	0,31	63,84
					29 302	28 725	3	575
515	С113-1776	Нипель ПхЗР 12 х 1/2"	шт	24,0	7,89	7,48	0,26	0,15
					189	180	6	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
516	С1545-156	Нитки швейні	кг	13,047	349,10	341,81	0,44	6,85
					4 555	4 460	6	89
517	С10000-6	Обрамлення 1100х2000 мм (5,1 м довжина одного комплекта обрамлення)	к-т	16,0	28 130,41	27 920,00	1,00	209,41
					450 087	446 720	16	3 351
518	С10000-6	Обрамлення 650х2000 мм (4,65 м довжина одного комплекта обрамлення)	к-т	16,0	23 173,51	23 000,00	1,00	172,51
					370 776	368 000	16	2 760
519	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0228411	32 039,43	30 795,44	615,77	628,22
					732	703	14	14
520	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,004906	35 446,48	34 135,68	615,77	695,03
					174	167	3	3
521	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	17,261	135,25	131,98	0,62	2,65
					2 335	2 278	11	46
522	С111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,0002759	74 939,43	72 800,72	669,31	1 469,40
					21	20	-	-
523	С111-1837	Опори під повітропроводи. ОП-1 Країна походження: Україна	шт	125,0	12 908,02	12 774,13	37,80	96,09
					1 613 502	1 596 766	4 725	12 011
524	С111-1837	Опори під повітропроводи. ОП-4 Країна походження: Україна	шт	460,0	7 472,87	7 399,91	17,33	55,63
					3 437 520	3 403 959	7 972	25 590
525	С121-755-4	Опорний поручень для раковини	шт	13,0	5 543,34	5 500,00	2,07	41,27
					72 063	71 500	27	537
526	С1533-271	Оптична патч-панель 48 SC в зборі	шт	2,0	4 081,07	4 000,00	1,05	80,02
					8 162	8 000	2	160
527	С10000-3-1-20	Оптичний бокс на 8 волокон	шт	11,0	1 275,71	1 250,00	0,70	25,01
					14 033	13 750	8	275
528	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	88,924	876,80	859,07	0,54	17,19
					77 969	76 392	48	1 529
529	С1545-159	Очіс льняний	т	0,84901	85 470,55	83 327,47	467,19	1 675,89
					72 565	70 746	397	1 423
530	С130-644	П`єдистал для умивальника ТМ "Cersanit" або аналог	комплект	205,0	2 230,63	2 179,00	7,89	43,74
					457 279	446 695	1 617	8 967
531	С111-741-1-О	Панель МДФ (аналог Ulilin ClickWall) - 10мм	м2	6 249,6	3 763,14	3 685,00	4,35	73,79
					23 518 120	23 029 776	27 186	461 158
532	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	537,793865	272,96	267,55	0,06	5,35
					146 796	143 887	32	2 877
533	С111-1721-1	Пароізоляційна плівка Roofok 110 PI	м2	1 679,0	33,41	32,67	0,08	0,66
					56 095	54 853	134	1 108
534	С1546-54	Пароніт	т	0,040268	102 735,99	100 132,56	589,00	2 014,43
					4 137	4 032	24	81
535	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,08	3 278,23	3 201,90	12,05	64,28
					262	256	1	5
536	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	12,5394	352,10	343,87	1,33	6,90
					4 415	4 312	17	87
537	С1545-162	Патрони Д-2 короткі	100шт	21,84	310,21	302,80	1,33	6,08
					6 775	6 613	29	133
538	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,36	171,27	166,58	1,33	3,36
					62	60	-	1
539	С1110-431-1-Ю	Патч-корд U/UTP кат.5е 0,5м	шт	815,0	49,31	48,33	0,01	0,97
					40 188	39 389	8	791
540	С1110-431-1-13	Патч-корд U/UTP кат.5е 3,0м	шт	702,0	153,04	150,00	0,04	3,00
					107 434	105 300	28	2 106

1	2	3	4	5	6	7	8	9
541	С1512-466	Патч-корд ВО SC-LC, 3м	шт	76,0	81,67	80,00	0,07	1,60
					6 207	6 080	5	122
542	С157-262	ПВ-3 1,0 провід	1000м	0,4635	6 826,00	6 686,00	6,16	133,84
					3 164	3 099	3	62
543	С157-268	ПВ-3 4,0 провід	1000м	0,4635	36 455,27	35 720,00	20,46	714,81
					16 897	16 556	9	331
544	С157-291	ПВС 2х0,75 провід	1000м	0,15	21 663,60	21 230,00	8,82	424,78
					3 250	3 184	1	64
545	С157-294	ПВС 4х1,0 провід	1000м	0,172	21 670,95	21 230,00	16,03	424,92
					3 727	3 652	3	73
546	С1547-6	Перемикач прохідний, білий, 250В, 10А, для прихованого встановлення , IP20 ERH0400121	шт	91,0	202,81	198,75	0,08	3,98
					18 456	18 086	7	362
547	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	147,12	189,27	185,29	0,27	3,71
					27 845	27 260	40	546
548	К58-2821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8,0	316,79	296,34	14,24	6,21
					2 534	2 371	114	50
549	С1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	2,72	333,84	327,27	0,02	6,55
					908	890	-	18
550	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	3,24	471,37	462,09	0,04	9,24
					1 527	1 497	-	30
551	С1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	1,68	627,80	615,43	0,06	12,31
					1 055	1 034	-	21
552	С1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,4	2 487,09	2 438,03	0,29	48,77
					995	975	-	20
553	С111-1837	Перехідний майданчик. тип 2 в комплекті: Країна походження: Україна	шт	12,0	96 360,69	95 580,35	63,01	717,33
					1 156 328	1 146 964	756	8 608
554	С111-1837	Перехідний майданчик. тип 3 в комплекті: Країна походження: Україна	шт	5,0	150 503,53	149 320,15	63,01	1 120,37
					752 518	746 601	315	5 602
555	С113-1776	Перехідник під шланг ЗР 8 х1/2"	шт	24,0	7,89	7,48	0,26	0,15
					189	180	6	4
556	С111-1721-11 Г	Перфолента 18мм	м.п.	4 774,0	17,85	17,46	0,04	0,35
					85 216	83 354	191	1 671
557	С111-152	Підвіс Z-подібний Країна походження: Україна	шт	1 178,0	22,99	21,83	0,71	0,45
					27 082	25 716	836	530
558	С126-1211-1	Підвіс в комплекті Країна походження: Польща	шт	8 735,0	26,25	23,70	2,04	0,51
					229 294	207 019	17 819	4 455
559	С111-152	Підвіс для профнастилу з гайкою М8	шт	116,0	28,69	27,42	0,71	0,56
					3 328	3 181	82	65
560	С111-1857	Підвіси з металевим хомутом на трубу Д=25мм Країна походження: Польща	шт	38,0	32,77	32,10	0,03	0,64
					1 245	1 220	1	24
561	С111-1857	Підвіси з металевим хомутом на трубу Д=32мм	шт	14,0	36,65	35,90	0,03	0,72
					513	503	-	10
562	С111-1857	Підвіси з металевим хомутом на трубу Д=65мм	шт	38,0	72,28	70,83	0,03	1,42
					2 747	2 692	1	54
563	С1428-11857-1-2Г	Підвісна стеля (аналог Armstrong BioGuardPlain кромка Tegular) 600х600х15 мм	м2	10 867,71	689,18	662,11	13,56	13,51
					7 489 808	7 195 619	147 366	146 823

1	2	3	4	5	6	7	8	9
564	С130-539	Піддони душові	шт	25,0	7 505,59	7 349,00	9,42	147,17
					187 640	183 725	235	3 679
565	С1550-38	Піна монтажна	балон	230,0	244,58	239,29	0,49	4,80
		Країна походження: Україна			56 253	55 037	113	1 104
566	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	18,8501	933,63	355,03	560,29	18,31
					17 599	6 692	10 562	345
567	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	523,556	58,30	57,09	0,07	1,14
					30 523	29 890	37	597
568	С1545-791-1	Пластиковий тримач комутаційних шнурів перфорований 19" 1U	шт	41,0	658,93	645,83	0,18	12,92
					27 016	26 479	7	530
569	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	4,4	244,10	238,86	0,45	4,79
					1 074	1 051	2	21
570	С1110-13	Пластина для підвісу лотка	шт	6 944,0	59,23	58,00	0,07	1,16
					411 293	402 752	486	8 055
571	С113-1878	Пластина-скоба тримача дроту К-308 1430 082 FS Блискавкозахист або аналог	шт	500,0	14,35	13,98	0,09	0,28
					7 175	6 990	45	140
572	К58-5521-Л049	Плити днищ ПН15-2 залізобетонні	шт	1,0	3 794,93	3 470,04	250,48	74,41
					3 795	3 470	250	74
573	К58-5521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5,0	1 974,60	1 817,23	118,65	38,72
					9 873	9 086	593	194
574	К58-5521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3,0	1 527,52	1 431,65	65,92	29,95
					4 583	4 295	198	90
575	С111-1726	Плитки керамічні для підлог 60смх60см (аналог Atem Selena GRTM) -8мм	м2	4 968,62	687,72	658,66	15,58	13,48
					3 417 019	3 272 631	77 411	66 977
576	С111-1726	Плитки керамічні для стін 300х600	м2	4 052,46	704,39	675,00	15,58	13,81
					2 854 512	2 735 411	63 137	55 964
577	С111-1724	Плитки плінтусні	м	375,72	164,78	160,51	1,04	3,23
					61 911	60 307	391	1 214
578	С111-1721-1	Плівка ПЕ-2,5мм	м2	1 679,0	39,61	38,75	0,08	0,78
					66 505	65 061	134	1 310
579	С111-1722	Плінтус для заведення лінолеуму на стіну Doellken HK 100 або аналог,	м	4 679,0	188,67	184,15	0,82	3,70
					882 787	861 638	3 837	17 312
580	С130-158	Повітропровід гнучкий з утепленням, ф100 мм	м. пог	543,1	73,74	71,11	1,18	1,45
					40 048	38 620	641	787
581	С130-158	Повітропровід гнучкий з утепленням, ф200 мм	м. пог	26,0	123,92	120,31	1,18	2,43
					3 222	3 128	31	63
582	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	4 422,9	977,98	956,67	2,13	19,18
					4 325 508	4 231 256	9 421	84 831
583	С130-1111	Країна походження: Україна Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	9 312,1	1 062,18	1 038,33	3,02	20,83
					9 891 126	9 669 033	28 123	193 971
584	С130-1111	Країна походження: Україна Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,8 мм	м2	822,8	1 097,88	1 073,33	3,02	21,53
					903 336	883 136	2 485	17 715
		Країна походження: Україна						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
585	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,9 мм	м2	539,9	1 169,28	1 143,33	3,02	22,93
					631 294	617 284	1 630	12 380
586	С130-1111	Країна походження: Україна Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=1,0 мм	м2	1 427,0	1 252,58	1 225,00	3,02	24,56
					1 787 432	1 748 075	4 310	35 047
587	С111-782	Країна походження: Україна Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,2527	71 612,69	69 808,89	399,63	1 404,17
					18 097	17 641	101	355
588	С111-1720	Покриття підвішення вогнестійкості, вогнестійкість 0,5 год	м2	2,0	928,37	909,94	0,23	18,20
					1 857	1 820	-	36
589	С1425-11683	Країна походження: Україна Полістіролбетон	м3	201,042	3 443,38	2 514,03	861,83	67,52
					692 264	505 426	173 264	13 574
590	С111-327-В2	Поліуретанова вогнетривка монтажна піна Penosil Fire Rated Gunfoam B1 750 ml	бал	26,0	446,80	437,50	0,54	8,76
					11 617	11 375	14	228
591	С1545-180	Полоски К-404	100шт	91,7968	1 119,16	1 097,01	0,21	21,94
					102 735	100 702	19	2 014
592	С121-755-4	Поручень відкидний	шт	13,0	3 592,82	3 564,00	2,07	26,75
					46 707	46 332	27	348
593	С121-755-4	Поручень відкидний з тримачем паперу	шт	2,0	5 914,10	5 868,00	2,07	44,03
					11 828	11 736	4	88
594	С121-755-4	Поручень прямий Kolo Lehnen Concept 450	шт	15,0	4 028,06	3 996,00	2,07	29,99
					60 421	59 940	31	450
595	С121-755-4	Поручень-відбійник аналог Arfen WG 145, колір 28,	шт	797,0	3 175,71	3 150,00	2,07	23,64
					2 531 041	2 510 550	1 650	18 841
596	С111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,06	132,46	129,45	0,41	2,60
					8	8	-	-
597	С1600-164-2	Припій твердий 5% срібла Cu-Rophos 5 1 кг	кг	21,0	5 898,04	5 897,50	0,54	-
					123 859	123 848	11	-
598	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,003674	713 118,20	698 820,45	315,04	13 982,71
					2 620	2 567	1	51
599	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,12737	955 300,25	936 253,83	315,04	18 731,38
					121 677	119 251	40	2 386
600	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,001683	1 222 878,82	1 198 585,76	315,04	23 978,02
					2 058	2 017	1	40
601	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,23085	455 260,74	446 019,02	315,04	8 926,68
					105 097	102 963	73	2 061
602	С1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00384	879 873,74	862 306,27	315,04	17 252,43
					3 379	3 311	1	66
603	С1546-64-П	Припой мідно-фосфористий	кг	50,0	1 274,05	1 248,53	0,54	24,98
					63 702	62 426	27	1 249
604	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0298925	368 439,13	360 679,38	535,45	7 224,30
					11 014	10 782	16	216

1	2	3	4	5	6	7	8	9
605	С1545-492	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) (Обмежувач перенапруги) ETITEC V T12 280/12,5 3+0 2442905 ETI	шт	4,0	6 647,50	6 517,00	0,16	130,34
					26 590	26 068	1	521
606	С153-1	Провід ПВ3нг 1х16	1000 м	0,024	134 138,63	131 505,00	3,46	2 630,17
					3 219	3 156	-	63
607	С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	1,76	9 549,51	9 345,75	16,51	187,25
					16 807	16 449	29	330
608	15091-1012-1	Провід ПСВВнг 2х0,4	м	123,0	7,10	6,90	0,06	0,14
					873	849	7	17
609	С1630-991	Країна походження: Україна Провітрювач з примусовою подачею повітря без підогріву повітря, ПР-125	шт	1,0	15 869,36	15 547,50	10,70	311,16
					15 869	15 548	11	311
610	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,25723	37 955,26	37 357,67	315,04	282,55
					9 763	9 610	81	73
611	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,040946	47 241,31	46 574,60	315,04	351,67
					1 934	1 907	13	14
612	С111-1746	Прокладки гумові (пластина технічна пресована)	кг	12,54	285,28	279,24	0,45	5,59
					3 577	3 502	6	70
613	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,372	33 727,88	33 026,27	40,28	661,33
					12 547	12 286	15	246
614	С1546-65	Пропан	т	0,0384	43 760,90	42 056,29	846,55	858,06
					1 680	1 615	33	33
615	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	17,328806	77,25	65,80	9,94	1,51
					1 339	1 140	172	26
616	С111-1624-2	Протигрибкова грунтовка Ceresit CT99	л	844,56	267,36	261,26	0,86	5,24
					225 802	220 650	726	4 425
617	С113-1700	Профіль монтажний С-подібний Walraven BIS RapidRail WM0	м	522,0	196,79	192,50	0,43	3,86
					102 724	100 485	224	2 015
618	С126-1300-1	Профіль направляючий Profstal UD 27 0,6мм	м	3 264,732	21,12	20,09	0,87	0,16
					68 951	65 588	2 840	522
619	С126-1300-1	Профіль направляючий KNAUF UW-100	м	384,23	93,19	91,63	0,87	0,69
					35 806	35 207	334	265
620	С126-1300-1	Профіль направляючий KNAUF UW-75	м	5 457,12	78,38	76,93	0,87	0,58
					427 729	419 816	4 748	3 165
621	С126-1300-2	Профіль стієчний KNAUF CW-100	м	707,31	106,81	105,14	0,87	0,80
					75 548	74 367	615	566
622	С126-1300-2	Профіль стієчний KNAUF CW-75	м	11 523,36	83,60	82,11	0,87	0,62
					963 353	946 183	10 025	7 144
623	С126-1300-2	Профіль стієчний Профіль Profstal CD 60 0,6мм	м	2 806,2	34,38	33,25	0,87	0,26
					96 477	93 306	2 441	730
624	С126-910-1	Профіль Т 0,6 м	м	10 375,9	64,27	63,38	0,41	0,48
					666 859	657 625	4 254	4 980
625	С113-2291	Прочистка з заглушкою діам. 110 мм Ostendorf або аналог	шт	75,0	305,07	299,00	0,09	5,98
					22 880	22 425	7	449
626	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	91,7968	57,96	56,66	0,16	1,14
					5 321	5 201	15	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
627	С111-1837	Рама для кріплення зовнішнього блоку VRF системи вагою до 200 кг, в комплекті: Країна походження: Україна	шт	8,0	21 581,17	21 357,51	63,01	160,65
					172 649	170 860	504	1 285
628	С111-1837	Рама для кріплення зовнішнього блоку VRF системи вагою до 200 кг, в комплекті: - болт шестигранний DIN 933 M8x25мм (36 шт); - профіль монтажний 21L 6м (3 шт); - профіль монтажний 41M 6м (6 шт); - гайка монтажна M8 (36 шт); - шайба 8,5/25мм WM0-3 (36 шт); - пластикова заглушка 41x21мм (4 шт); - пластикова заглушка 41x41мм (8 шт); - кутовик з ребром жорстк. 90град. 91x91x6мм BUP (4 шт); - з`єднувач сідловий 41x41 BUP (4 шт); - покрівельна опора 280x280мм (4 шт) Країна походження: Україна	шт	13,0	18 685,12	18 483,01	63,01	139,10
					242 907	240 279	819	1 808
629	С111-1837	Рама для кріплення зовнішнього блоку VRF системи вагою до 200 кг, в комплекті: - гайка шестигранна ISO 4032 M8 (8 шт) - болт шестигранний DIN 933 M8x25мм (44 шт); - профіль монтажний 21L 6м (3 шт); - профіль монтажний 41M 6м (8 шт); - гайка монтажна M8 (44 шт); - шайба 8,5/25мм WM0-3 (48 шт); - пластикова заглушка 41x21мм (4 шт); - пластикова заглушка 41x41мм (8 шт); - кутовик з ребром жорстк. 90град. 91x91x6мм BUP (4 шт); - з`єднувач сідловий 41x41 BUP (4 шт); - покрівельна опора 280x280мм (4 шт) Країна походження: Україна	шт	43,0	21 581,17	21 357,51	63,01	160,65
					927 990	918 373	2 709	6 908
630	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	19,98	324,27	316,41	1,50	6,36
					6 479	6 322	30	127
631	С111-1477-1-Р	Рамний дюбель 8_120	шт	186,0	16,61	16,25	0,03	0,33
					3 089	3 023	6	61
632	С113-2291	Ревізійні дверцята 30x30 см	шт	126,0	475,19	465,00	0,87	9,32
					59 874	58 590	110	1 174
633	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб ПВХ діам. 110 мм Ostendorf або аналог	шт	126,0	305,07	299,00	0,09	5,98
					38 439	37 674	11	753

1	2	3	4	5	6	7	8	9
634	С130-272	Рекуператор РД 150	шт	147,0	21 917,17	21 485,00	2,42	429,75
					3 221 824	3 158 295	356	63 173
635	С130-272	Рекуператор РД 150 S.A.T	шт	27,0	21 917,17	21 485,00	2,42	429,75
					591 764	580 095	65	11 603
636	С111-1375-1-3	Ремонтна суміш Planitop 400 або аналог	кг	32 580,0	124,16	121,30	0,43	2,43
					4 045 133	3 951 954	14 009	79 169
637	С1534-224	Рефнет FQ01A/A	шт	104,0	4 122,76	4 041,76	0,16	80,84
					428 767	420 343	17	8 407
638	С1534-224	Рефнет FQ01B/A	шт	13,0	3 708,64	3 635,76	0,16	72,72
					48 212	47 265	2	945
639	С1534-224	Рефнет FQ02/A	шт	1,0	6 544,53	6 416,05	0,16	128,32
					6 545	6 416	-	128
640	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х100	шт	134,0	1 254,89	1 229,80	0,48	24,61
					168 155	164 793	64	3 298
641	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 300х300	шт	9,0	2 725,31	2 671,39	0,48	53,44
					24 528	24 043	4	481
642	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 600х300	шт	3,0	4 671,25	4 579,18	0,48	91,59
					14 014	13 738	1	275
643	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ 300х300	шт	79,0	2 465,83	2 417,00	0,48	48,35
					194 801	190 943	38	3 820
644	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х150	шт	98,0	1 427,88	1 399,40	0,48	28,00
					139 932	137 141	47	2 744
645	С130-596-1	Решітка вентиляційна Вентс РД 600 Л	шт	135,0	709,39	695,00	0,48	13,91
					95 768	93 825	65	1 878
646	С130-596-1	Решітка вентиляційна МВ 430/2	шт	10,0	240,19	235,00	0,48	4,71
					2 402	2 350	5	47
647	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х200	шт	2,0	1 687,37	1 653,80	0,48	33,09
					3 375	3 308	1	66
648	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 250х150	шт	56,0	1 687,37	1 653,80	0,48	33,09
					94 493	92 613	27	1 853
649	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 300х150	шт	12,0	2 119,84	2 077,79	0,48	41,57
					25 438	24 933	6	499
650	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 300х200	шт	2,0	2 119,84	2 077,79	0,48	41,57
					4 240	4 156	1	83
651	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 400х300	шт	3,0	3 417,28	3 349,79	0,48	67,01
					10 252	10 049	1	201
652	С130-596-1	Решітка вентиляційна DMT+SP 250х200	шт	8,0	1 946,85	1 908,20	0,48	38,17
					15 575	15 266	4	305
653	С130-596-1	Країна походження: Іспанія Решітка вентиляційна DXT A 1200(h) x 900	шт	5,0	27 117,08	26 584,89	0,48	531,71
					135 585	132 924	2	2 659
654	С130-596-1	Країна походження: Іспанія Решітка вентиляційна DXT A 600 x 1000 h	шт	7,0	15 872,64	15 560,93	0,48	311,23
					111 108	108 927	3	2 179
655	С130-596-1	Країна походження: Іспанія Решітка вентиляційна DXT A 600(h) x 300	шт	12,0	6 574,16	6 444,77	0,48	128,91
					78 890	77 337	6	1 547
656	С130-596-1	Країна походження: Іспанія Решітка вентиляційна DXT A 700 x 1200 h	шт	2,0	22 489,35	22 047,90	0,48	440,97
					44 979	44 096	1	882
		Країна походження: Іспанія						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
657	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT A 900(h) x 1200	шт	4,0	27 117,08	26 584,89	0,48	531,71
					108 468	106 340	2	2 127
658	С130-596-1	Країна походження: Іспанія Решітка вентиляційна DXT-CX 400x200	шт	1,0	4 628,22	4 536,99	0,48	90,75
					4 628	4 537	-	91
659	С130-596-1	Країна походження: Іспанія Решітка вентиляційна DXT-CX 500x400	шт	1,0	7 439,53	7 293,18	0,48	145,87
					7 440	7 293	-	146
660	С130-596-1	Країна походження: Іспанія Решітка вентиляційна DXT-CX 500x500м	шт	1,0	8 650,05	8 479,96	0,48	169,61
					8 650	8 480	-	170
661	С130-596-1	Країна походження: Іспанія Решітка вентиляційна DXT-CX 700x500	шт	1,0	11 028,89	10 812,16	0,48	216,25
					11 029	10 812	-	216
662	С130-596-1	Країна походження: Іспанія Решітка вентиляційна DXT-CX 700x600	шт	1,0	12 975,25	12 720,35	0,48	254,42
					12 975	12 720	-	254
663	С130-596-1	Країна походження: Іспанія Решітка вентиляційна DXT-CX 800x600	шт	1,0	12 975,25	12 720,35	0,48	254,42
					12 975	12 720	-	254
664	С130-596-1	Країна походження: Іспанія Решітка вентиляційна DXT-CX 900x700	шт	1,0	17 516,06	17 172,13	0,48	343,45
					17 516	17 172	-	343
665	С130-596-1	Країна походження: Іспанія Решітка вентиляційна TRU-6 200*200	шт	1,0	201,35	196,92	0,48	3,95
					201	197	-	4
666	С111-1109	Країна походження: Іспанія Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	1,393	66 872,79	66 059,94	315,04	497,81
					93 154	92 021	439	693
667	С111-489-4	Рідина для паковки Gebetanche+ GEB (Анаеробна смола для герметизації металевих різьбових з'єднань 75 мл)	шт	3,0	669,43	656,25	0,05	13,13
					2 008	1 969	-	39
668	С1545-17-2	Розбірна труба О160 мм Копос KOPOHALF® 06110/2_BA	шт	164,0	501,10	490,87	0,40	9,83
					82 180	80 503	66	1 612
669	С1545-6250	Розетка 2xRJ45 UTP кат. 5e	шт	351,0	535,58	525,00	0,08	10,50
					187 989	184 275	28	3 686
670	С1110-13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneder Electric Cedar Plus 16A250B IP44 сірий	шт	1 253,0	312,87	306,61	0,13	6,13
					392 026	384 182	163	7 681
671	1504-17055-1	Розетка, колір белий Р-96 (підложка для сповіщувача)	шт	1 456,0	137,91	134,00	1,21	2,70
					200 797	195 104	1 762	3 931
672	С1110-13	Країна походження: Україна Розрізний анкер М8	шт	3 472,0	17,27	16,80	0,13	0,34
					59 961	58 330	451	1 180
673	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,379008	2 948,06	2 028,42	861,83	57,81
					1 117	769	327	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
674	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	336,56556	3 906,43	2 968,00	861,83	76,60
					1 314 770	998 927	290 062	25 781
675	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3,5175	4 260,37	3 315,00	861,83	83,54
					14 986	11 661	3 031	294
676	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	5,855228	3 529,03	2 598,00	861,83	69,20
					20 663	15 212	5 046	405
677	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	25,938	3 529,03	2 598,00	861,83	69,20
					91 536	67 387	22 354	1 795
678	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,3240256	3 529,03	2 598,00	861,83	69,20
					4 673	3 440	1 141	92
679	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,8084	4 585,75	3 634,00	861,83	89,92
					8 293	6 572	1 559	163
680	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	5,28	3 047,37	2 125,79	861,83	59,75
					16 090	11 224	4 550	315
681	С1113-1761	Розчинник для гідрофобного компаунда	кг	5,51	286,06	280,00	0,45	5,61
					1 576	1 543	2	31
682	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00199	110 952,85	108 102,63	674,67	2 175,55
					221	215	1	4
683	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	128,48	32,43	30,85	0,94	0,64
					4 167	3 964	121	82
684	С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	159,82	122,44	119,64	0,40	2,40
					19 568	19 121	64	384
685	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	240,0	114,43	111,59	0,60	2,24
					27 463	26 782	144	538
686	С111-1757	Рядно	м2	4,59	54,09	52,87	0,16	1,06
					248	243	1	5
687	С111-872-В8	Сітка ЗВР1 50х50	м2	63,0	65,17	62,98	0,91	1,28
					4 106	3 968	57	81
688	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	76 368,6	16,48	15,60	0,56	0,32
					1 258 555	1 191 350	42 766	24 438
689	С111-1490-6	Саморіз 3,5_25	1000 шт	21,357	479,22	468,75	1,07	9,40
					10 235	10 011	23	201
690	С111-1490-6	Саморіз 3,5_9,5	1000 шт	120,423	562,60	550,50	1,07	11,03
					67 750	66 293	129	1 328
691	С111-1851	Саморіз 3,8х11 Країна походження: Україна	шт	29 928,0	0,42	0,39	0,02	0,01
					12 570	11 672	599	299
692	С111-1851	Саморіз 4,2х19 Країна походження: Україна	шт	19 588,0	0,97	0,93	0,02	0,02
					19 000	18 217	392	392
693	С111-1779	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 40 мм	шт	0,832	982,56	963,13	0,16	19,27
					817	801	-	16
694	С111-1766	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 55 мм	шт	1,352	1 851,60	1 815,02	0,27	36,31
					2 503	2 454	-	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
695	С111-1767	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм	шт	1,976	1 955,57	1 916,92	0,31	38,34
					3 864	3 788	1	76
696	С1547-4	Світильник з світлодіодним джерелом світла, круглий врізний в стелю, IP54, 4000К, 230В, 14,5Вт START Downlight 175 IP54 1600lm 840	шт	90,0	3 517,61	3 448,00	0,64	68,97
					316 585	310 320	58	6 207
697	С1547-4	Світильник з світлодіодним джерелом світла, круглий настінний, IP54, 4000К, 230В, 14,5Вт START Surface Slim IP54 Round 1500lm 2CCT DIM WH	шт	48,0	3 716,47	3 643,20	0,40	72,87
					178 391	174 874	19	3 498
698	С1547-4	Світильник з світлодіодним джерелом світла, накладний LED-NLR-12/50(G1)	шт	246,0	369,65	362,00	0,40	7,25
					90 934	89 052	98	1 784
699	С1547-7	Світильник НПП 1302-60W E27 IP65 коло білий з решіткою	шт	6,0	230,03	225,00	0,52	4,51
					1 380	1 350	3	27
700	С118-80-1	Світлодіодна стрічка	м.п	134,0	151,40	148,40	0,03	2,97
					20 288	19 886	4	398
701	С1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,17185	543,33	530,17	2,51	10,65
					93	91	-	2
702	С121-755-4	Сидіння для душу відкидне	шт	2,0	5 487,92	5 445,00	2,07	40,85
					10 976	10 890	4	82
703	С1630-973	Сифони для душ.піддона	шт	25,0	358,93	350,00	1,89	7,04
					8 973	8 750	47	176
704	С1630-973	Сифони для мийки	шт	45,0	358,93	350,00	1,89	7,04
					16 152	15 750	85	317
705	С1630-973	Сифони-для умивальника	шт	205,0	358,93	350,00	1,89	7,04
					73 581	71 750	387	1 443
706	С111-1809-2-О	Сітка 4Вр1-50х50	м2	130,0	129,46	125,66	1,26	2,54
					16 830	16 336	164	330
707	С111-874	Сітка 50_25мм	м2	7 491,96	199,26	195,00	0,35	3,91
					1 492 848	1 460 932	2 622	29 294
708	С111-1809-2-О	Сітка Вр-1 д.2,5мм 100х100	м2	11 991,1	59,43	57,00	1,26	1,17
					712 631	683 493	15 109	14 030
709	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	250,04676	181,08	177,18	0,35	3,55
					45 278	44 303	88	888
710	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	1 682,358155	69,45	68,00	0,09	1,36
					116 840	114 400	151	2 288
711	С114-102-1	Скловолокно малярне (аналог Wellton Premium W50)	м2	15 521,4465	28,09	27,48	0,06	0,55
					435 997	426 529	931	8 537
712	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	20,2744	1 120,94	1 098,06	0,90	21,98
					22 726	22 263	18	446
713	С1545-241-1	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) IEK. уп.	уп.	21,0	46,14	45,20	0,04	0,90
					969	949	1	19
714	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	1,6725	3 886,20	3 809,56	0,44	76,20
					6 500	6 371	1	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9
715	С1545-248	Скоби будівельні	кг	110,0	222,17	217,37	0,44	4,36
					24 439	23 911	48	480
716	С1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,2759	15 374,09	15 071,75	0,89	301,45
					4 242	4 158	-	83
717	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	748,4436	447,65	438,68	0,19	8,78
					335 041	328 327	142	6 571
718	С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	13,9638	573,75	562,27	0,23	11,25
					8 012	7 851	3	157
719	С113-2088	Смуга ПВХ мембрани 300х50 мм К-303 FS Блискавкозахист або аналог	шт	131,0	20,99	19,80	0,78	0,41
					2 750	2 594	102	54
720	С1110-171-1	Смуга сталева оцинкована 25х4 мм W-25х4/ST 1125 041 FS Блискавкозахист або аналог	м	90,0	187,34	183,42	0,25	3,67
					16 861	16 508	23	330
721	С111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,371	39 715,53	39 104,84	315,04	295,65
					14 734	14 508	117	110
722	С1630-134	Спецз'єднання сталеві (втулки буртові, гайки накидні, муфтові), діаметр до 15 мм	шт	380,8	110,85	108,52	0,16	2,17
					42 212	41 324	61	826
723	С1630-135	Спецз'єднання сталеві (втулки буртові, гайки накидні, муфтові), діаметр до 20 мм	шт	259,2	131,78	129,00	0,20	2,58
					34 157	33 437	52	669
724	С1630-136	Спецз'єднання сталеві (втулки буртові, гайки накидні, муфтові), діаметр до 25 мм	шт	117,6	194,65	190,46	0,37	3,82
					22 891	22 398	44	449
725	С1630-139	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	18,0	610,78	597,94	0,86	11,98
					10 994	10 763	15	216
726	С111-1792	Спирт бутиловий синтетичний	т	0,00341	237 816,36	232 430,43	722,86	4 663,07
					811	793	2	16
727	С1113-1751	Спирт ізопропіловий	кг	1,259	245,31	240,00	0,50	4,81
					309	302	1	6
728	С111-1809	Сталь кругла	т	2,81637	41 221,90	40 600,00	315,04	306,86
					116 096	114 345	887	864
729	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,223	47 662,43	46 412,83	315,04	934,56
					10 629	10 350	70	208
730	С111-1797-1-К	Сталь листова оцинкована, з полімерним покриттям (фасонний елемент ФЕ-1)	м2	402,0	363,55	355,00	1,42	7,13
					146 147	142 710	571	2 866
731	С111-1797-1-К	Сталь листова оцинкована, з полімерним покриттям 0,45 мм	м2	20,0	858,25	840,00	1,42	16,83
					17 165	16 800	28	337
732	С111-1797-3	Сталь листова товщиною 8мм	т	0,026	38 999,55	37 916,66	318,19	764,70
					1 014	986	8	20
733	С111-1805-10	Сталь листова, 10мм	т	0,902	38 518,44	37 916,66	315,04	286,74
					34 744	34 201	284	259
734	С111-1797-3	Сталь просечка -б=5мм Н 506	т	2,5256	38 999,55	37 916,66	318,19	764,70
					98 497	95 762	804	1 931
735	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,2226	47 662,43	46 412,83	315,04	934,56
					10 610	10 331	70	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9
736	С147-36	Стержень заземлення оцинков. L=1500мм, d=16мм G-16/1 1016 012 FS Блискавкозахист або аналог	шт	100,0	795,48	779,12	0,76	15,60
					79 548	77 912	76	1 560
737	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	27 435,62	21,78	21,03	0,32	0,43
		Країна походження: Україна			597 548	576 971	8 779	11 797
738	С111-1682-1	Стрічка антикорозійна (10 м) G-115 1011 050 FS Блискавкозахист або аналог	м	20,0	55,93	54,75	0,08	1,10
					1 119	1 095	2	22
739	С1545-97-В1	Стрічка армувальна	м	6 543,12	9,84	9,20	0,45	0,19
					64 384	60 197	2 944	1 243
740	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	536,0	297,88	291,72	0,32	5,84
					159 664	156 362	172	3 130
741	С1544-92	Країна походження: Україна Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	197,552	245,72	240,00	0,90	4,82
					48 542	47 412	178	952
742	С1545-98	Стрічка кіперна	100м	1,28	132,77	129,64	0,53	2,60
					170	166	1	3
743	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	25,100379	460,97	451,43	0,50	9,04
					11 571	11 331	13	227
744	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	34,354	315,10	308,04	0,88	6,18
					10 825	10 582	30	212
745	С1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,0008	264 215,30	258 631,86	402,75	5 180,69
					211	207	-	4
746	С1516-601-П	Стрічка тефлонова	шт	168,0	92,13	90,00	0,32	1,81
					15 478	15 120	54	304
747	С1545-96	Країна походження: Україна Стрічка ФУМ	кг	0,0356	809,57	793,25	0,45	15,87
					29	28	-	1
748	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	1 776,0	51,95	50,86	0,07	1,02
					92 263	90 327	124	1 812
749	С111-1682-1	Країна походження: Польща Струмопровідна паста G-101 1010 010 FS Блискавкозахист (150мл) або аналог	шт	1,0	485,15	475,48	0,16	9,51
					485	475	-	10
750	С1545-580	Стяжка кабельна 200х3,6 мм	100 шт	292,5	79,82	78,00	0,25	1,57
					23 347	22 815	73	459
751	С1113-1740	Стяжки для кріплення ВОК	шт	150,0	0,37	0,36	-	0,01
					55	54	-	2
752	С111-1-10	Суміш для консервації поверхневого шару бетону (аналог Lithurin Seal)	литр	1,0	514,47	504,00	0,38	10,09
					514	504	-	10
753	С111-2005-1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	457,6055	6,84	6,15	0,56	0,13
					3 130	2 814	256	59
754	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,95484	4 892,10	3 856,00	940,18	95,92
					43 808	34 530	8 419	859
755	С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,612	4 892,10	3 856,00	940,18	95,92
					2 994	2 360	575	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	222,23556	4 892,10	3 856,00	940,18	95,92
					1 087 199	856 940	208 941	21 317
757	С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 (М100), крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,7472	3 296,10	2 291,29	940,18	64,63
					5 759	4 003	1 643	113
758	С1424-11598	Суміші бетонні С16/20	м3	3,06	4 788,23	3 754,16	940,18	93,89
					14 652	11 488	2 877	287
759	С111-1305	Суха суміш (аналог Herkulit Top 200)	т	10,855	45 532,99	44 200,00	440,19	892,80
					494 261	479 791	4 778	9 691
760	С1546-83	Тавот	кг	466,7548	106,14	103,44	0,62	2,08
					49 541	48 281	289	971
761	С1110-193-46	Тактильні таблички-інформатори з номерами кабінетів, 300х340мм	шт	238,0	1 779,06	1 744,00	0,18	34,88
					423 416	415 072	43	8 301
762	С1110-193-46	Тактильні таблички-інформатори.Напис "ВИХІД".	шт	20,0	1 126,26	1 104,00	0,18	22,08
					22 525	22 080	4	442
763	С1110-193-46	Тактильні таблички-інформатори.Напис "ЛІФТ".	шт	18,0	1 126,26	1 104,00	0,18	22,08
					20 273	19 872	3	397
764	С1110-193-46	Тактильні таблички-інформатори200х250 мм з написом "Санвузол","Санвузол для МГН".	шт	11,0	963,06	944,00	0,18	18,88
					10 594	10 384	2	208
765	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,153547	40 901,18	39 558,40	540,80	801,98
					6 280	6 074	83	123
766	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х10 мм	м. пог	1 694,22	45,34	44,26	0,19	0,89
					76 816	74 986	322	1 508
767	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х12 мм	м. пог	344,76	49,13	47,98	0,19	0,96
					16 938	16 542	66	331
768	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х15 мм	м. пог	847,62	54,19	52,94	0,19	1,06
					45 933	44 873	161	898
769	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х18 мм	м. пог	279,48	57,26	55,95	0,19	1,12
					16 003	15 637	53	313
770	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х22 мм	м. пог	179,52	60,37	59,00	0,19	1,18
					10 838	10 592	34	212
771	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х28 мм	м. пог	157,08	63,43	62,00	0,19	1,24
					9 964	9 739	30	195
772	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х32 мм	м. пог	45,9	84,58	82,73	0,19	1,66
					3 882	3 797	9	76
773	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х6 мм	м. пог	712,98	41,12	40,12	0,19	0,81
					29 318	28 605	135	578
774	С113-2438	Теплоізоляція для труб K-FLEX PE 9 мм для труб 20мм	м	388,36	22,88	22,38	0,05	0,45
					8 886	8 691	19	175
775	С113-2438	Теплоізоляція для труб K-FLEX PE 9 мм для труб 25мм	м	459,9	24,81	24,27	0,05	0,49
					11 410	11 162	23	225

1	2	3	4	5	6	7	8	9
776	С113-2438	Теплоізоляція для труб K-FLEX PE 9 мм для труб 32мм	м	357,7	28,67	28,06	0,05	0,56
					10 255	10 037	18	200
777	С111-489-3	Тканина для очищення пайки швів мідних труб або арматури для припою	шт	50,0	42,67	41,56	0,27	0,84
					2 134	2 078	14	42
778	С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,32	66 127,22	65 319,92	315,04	492,26
					21 161	20 902	101	158
779	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	6,845	38,14	36,05	1,34	0,75
					261	247	9	5
780	С113-1489-1	Торцеві заглушки в колір поручнів	шт	484,0	181,65	178,00	0,09	3,56
					87 919	86 152	44	1 723
781	С126-910-1	Т-профіль поперечні довж. 1,2 м	м	20 751,8	63,28	62,40	0,41	0,47
					1 313 174	1 294 912	8 508	9 753
782	С126-910-1	Т-профіль основний напрямний довж. 3,7 м	м	10 375,9	63,58	62,70	0,41	0,47
					659 700	650 569	4 254	4 877
783	С113-2295	Трап для душу під плитку діам. 50 мм (лінійний)	шт	35,0	2 472,57	2 424,00	0,09	48,48
					86 540	84 840	3	1 697
784	С1110-193-46	Трикутні таблички з номером кабінету	шт	238,0	587,70	576,00	0,18	11,52
					139 873	137 088	43	2 742
785	С1110-15-1-Н	Тримач для милиць	шт	13,0	1 465,21	1 436,36	0,12	28,73
					19 048	18 673	2	373
786	С1545-37-4	Тримач дроту пластиковий для даху з бетоном H-303 1330 039 FS Блискавкозахист або аналог	шт	131,0	66,71	65,00	0,40	1,31
					8 739	8 515	52	172
787	С1545-37-4	Тримач дроту пластиковий з шурупом і підкладкою H-015 1301 059 FS Блискавкозахист або аналог	шт	340,0	21,62	21,00	0,20	0,42
					7 351	7 140	68	143
788	С113-1878	Тримач з фіксатором, d25мм	шт	300,0	16,96	16,54	0,09	0,33
					5 088	4 962	27	99
789	С113-2088	Тримач запобіжника PT 00 M8-M8 1p (4121300) ETI або аналог	шт	12,0	266,00	260,00	0,78	5,22
					3 192	3 120	9	63
790	С111-489-3	Тримач розсувний д.10-20мм	шт	760,0	10,99	10,50	0,27	0,22
					8 352	7 980	205	167
791	С111-489-3	Тримач розсувний д.20-20мм	шт	30,0	10,99	10,50	0,27	0,22
					330	315	8	7
792	С1545-37-4	Тримач смуги металевий FLIP зі шпилькою 120 мм та дюбелем H-037 1303 072 FS Блискавкозахист або аналог	шт	20,0	73,34	70,89	1,01	1,44
					1 467	1 418	20	29
793	С1545-66-10-6	Трійник 30х2 12х18н10т	шт	1,0	152,03	148,75	0,30	2,98
					152	149	-	3
794	С113-1040	Трійник поліпропілен. перехідний ПП-р 90 град. 25х20х25 Kan-therm PP	шт	200,0	27,74	27,00	0,20	0,54
					5 548	5 400	40	108
795	С113-1040	Трійник поліпропілен. ПП-р 90 град. 20х20 Kan-therm PP	шт	200,0	22,64	22,00	0,20	0,44
					4 528	4 400	40	88
796	С113-1040	Трійник поліпропілен. ПП-р 90 град. 25х25 Kan-therm PP	шт	280,0	22,64	22,00	0,20	0,44
					6 339	6 160	56	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
797	С113-1040	Трійник поліпропілен. ПП-р 90 град. 32х25 Kan-therm PP	шт	100,0	48,14	47,00	0,20	0,94
					4 814	4 700	20	94
798	С1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	9,89	268,14	262,82	0,06	5,26
					2 652	2 599	1	52
799	С1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	2,53	438,98	430,27	0,10	8,61
					1 111	1 089	-	22
800	С1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	1,19	747,58	732,73	0,19	14,66
					890	872	-	17
801	С1530-170	Трійник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,8	3 280,39	3 214,93	1,14	64,32
					2 624	2 572	1	51
802	С113-2257	Трійники каналізаційні 90 град. ПВХ діам. 110х110 мм Ostendorf або аналог	шт	200,0	255,09	250,00	0,09	5,00
					51 018	50 000	18	1 000
803	С113-2257	Трійники каналізаційні 90 град. ПВХ діам. 110х50 мм Ostendorf або аналог	шт	110,0	164,31	161,00	0,09	3,22
					18 074	17 710	10	354
804	С111-489-3	Тройник/отвод 40Х40	шт	72,0	187,70	183,75	0,27	3,68
					13 514	13 230	19	265
805	С1545-361-1-5 Ц	Труба гофрована ДКС 16 ПВХ	м	702,0	17,18	16,67	0,17	0,34
					12 060	11 702	119	239
806	С1545-361-1-5 Ц	Труба гофрована ДКС 20 ПВХ (91920)	м	4 242,0	21,75	21,15	0,17	0,43
					92 264	89 718	721	1 824
807	С1530-145-1	Труба гофрована ПНД d16 CTG20-16-K02-100-1	м	8 383,0	78,39	75,98	0,87	1,54
					657 143	636 940	7 293	12 910
808	С1530-145-1	Труба гофрована ПНД d20 CTG20-20-K02-100-1	м	2 400,0	31,27	29,79	0,87	0,61
					75 048	71 496	2 088	1 464
809	С1512-5	Труба жорстка вінілпластова Ф 100 мм	м	89,89	215,79	210,96	0,60	4,23
					19 397	18 963	54	380
810	С1512-5	Труба жорстка вінілпластова Ф 32 мм	м	1 384,71	86,96	84,65	0,60	1,71
					120 414	117 216	831	2 368
811	С1512-5	Труба жорстка вінілпластова Ф 40 мм	м	968,59	143,12	140,11	0,20	2,81
					138 625	135 709	194	2 722
812	С1512-5	Труба жорстка вінілпластова Ф 50 мм	м	1 965,46	146,55	143,28	0,40	2,87
					288 038	281 611	786	5 641
813	С111-801-1	Труба з корозійно-стійкої сталі безшовна 12Х18Н10Т 30х3 ЦТ	м	179,52	331,14	323,75	0,90	6,49
					59 446	58 120	162	1 165
814	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм	м	344,24	258,75	253,57	0,11	5,07
					89 072	87 289	38	1 745
815	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм	м	862,16	358,79	351,60	0,15	7,04
					309 334	303 135	129	6 070
816	С1545-265	Труба мідна 19,1 мм	м	281,84	510,81	500,39	0,40	10,02
					143 967	141 030	113	2 824
817	С1545-265	Труба мідна 22,2 мм	м	197,6	448,86	439,51	0,55	8,80
					88 695	86 847	109	1 739
818	С1545-265	Труба мідна 28,6 мм	м	123,76	591,53	579,35	0,58	11,60
					73 208	71 700	72	1 436
819	С1545-265	Труба мідна 31,8 мм	м	46,8	1 810,96	1 774,50	0,95	35,51
					84 753	83 047	44	1 662
820	С1545-265	Труба мідна 6,35 мм	м	687,44	227,51	223,00	0,05	4,46
					156 399	153 299	34	3 066
821	С1545-265	Труба мідна 6,4 мм	м	31,2	113,76	111,47	0,06	2,23
					3 549	3 478	2	70
822	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм	м	1 723,28	291,29	285,50	0,08	5,71
					501 974	491 996	138	9 840

1	2	3	4	5	6	7	8	9
823	С113-2127	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, Light (220 Н 5/см пог.), з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п.	м	151,5	39,73	38,86	0,09	0,78
					6 019	5 887	14	118
824	С113-1901-1	Труба ПВХ, Д=50мм, L=3м Країна походження: Україна	м	24,0	202,85	197,50	1,37	3,98
					4 868	4 740	33	96
825	С113-1357	Труба поліпропиленова PPR PN20 63х8 мм	м	100,0	442,19	432,61	0,91	8,67
					44 219	43 261	91	867
826	С113-1353	Труба поліпропиленова PPR PN20, 25х4,2 мм	м	60,0	83,60	81,86	0,10	1,64
					5 016	4 912	6	98
827	С113-1354	Труба поліпропиленова PPR PN20, 32х5,4 мм	м	20,0	138,71	135,75	0,24	2,72
					2 774	2 715	5	54
828	С113-1352	Труба поліпропіленова PPR SDR7,4 PN16 Ф20х2,8 мм Kan-therm PP	м	451,5	63,34	62,00	0,10	1,24
					28 598	27 993	45	560
829	С113-1352	Труба поліпропіленова PPR SDR7,4 PN16 Ф25х3,5 мм Kan-therm PP	м	630,0	93,94	92,00	0,10	1,84
					59 182	57 960	63	1 159
830	С113-1352	Труба поліпропіленова PPR SDR7,4 PN16 Ф32х4,4 мм Kan-therm PP	м	920,0	154,12	151,00	0,10	3,02
					141 790	138 920	92	2 778
831	С113-1352	Труба поліпропіленова PPR stabsal SDR6 PN20 Ф20х3.4 мм Kan-therm PP	м	262,5	111,95	109,65	0,10	2,20
					29 387	28 783	26	577
832	С113-1352	Труба поліпропіленова PPR stabsal SDR6 PN20 Ф25х4.2 мм Kan-therm PP	м	157,5	123,64	121,12	0,10	2,42
					19 473	19 076	16	381
833	С111-967	Труба прямокутна 40х40х5 мм	кг	2 930,8	43,04	42,40	0,32	0,32
					126 142	124 266	938	938
834	С130-885	Труба сталева водогазопровідна d-40х2,5 (гільзи)	м	13,0	443,14	433,22	1,23	8,69
					5 761	5 632	16	113
835	С130-882	Труба сталева водогазопровідна в-20х2,0 (гільзи)	м	90,0	354,11	346,60	0,57	6,94
					31 870	31 194	51	625
836	С1530-145	Труби вініпластові	кг	148,4	571,46	559,38	0,87	11,21
					84 805	83 012	129	1 664
837	С113-1451-2	Труби ПВХ DN110 SN8	м	265,0	264,80	257,00	2,61	5,19
					70 172	68 105	692	1 375
838	С113-1451-2	Труби ПВХ DN110 SN8 (випуски)	м	55,0	264,80	257,00	2,61	5,19
					14 564	14 135	144	285
839	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,101791	230 443,64	225 482,11	443,03	4 518,50
					23 457	22 952	45	460
840	С113-1451-2	Труби поліпропіленова HT Safe (PP-H) канлізаційна, діам. 110х2,7 Ostendorf або аналог	м	1 150,0	427,06	416,08	2,61	8,37
					491 119	478 492	3 001	9 625
841	С113-1451-2	Труби поліпропіленова HT Safe (PP-H) канлізаційна, діам. 50х1,8 Ostendorf або аналог	м	400,0	147,50	142,00	2,61	2,89
					59 000	56 800	1 044	1 156
842	С113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 3,5 мм (L=0,2 м 200 шт)	м	40,0	1 096,43	1 081,59	6,68	8,16
					43 857	43 264	267	326

1	2	3	4	5	6	7	8	9
843	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	21,3564	452,74	446,74	2,63	3,37
					9 669	9 541	56	72
844	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	8,25	124,57	122,97	0,67	0,93
					1 028	1 015	6	8
845	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	71,292	161,53	159,47	0,86	1,20
					11 516	11 369	61	86
846	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	116,0124	239,85	236,73	1,33	1,79
					27 826	27 464	154	208
847	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні звичайні, діаметр 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	105,0	124,57	122,97	0,67	0,93
					13 080	12 912	70	98
848	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні звичайні, діаметр 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	210,0	239,85	236,73	1,33	1,79
					50 368	49 713	279	376
849	С113-503	Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 6,4 мм	м	0,06224	3 379,84	3 349,36	5,32	25,16
					210	208	-	2
850	С114-100-1	Трубка K-FLEX 32x028-2 ST	м. пог	61,2	500,21	490,21	0,19	9,81
					30 613	30 001	12	600
851	С114-100-1	Трубка K-FLEX 32x035-2 ST	м. пог	20,4	551,33	540,33	0,19	10,81
					11 247	11 023	4	221
852	С114-100-1	Трубка K-FLEX 32x065-2 ST	м. пог	102,0	791,71	776,00	0,19	15,52
					80 754	79 152	19	1 583
853	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	84,49	414,73	406,16	0,44	8,13
					35 041	34 316	37	687
854	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	2,45	148,70	145,34	0,44	2,92
					364	356	1	7
855	С126-1211-1	Тяга для підвісу	шт	8 735,0	17,38	15,00	2,04	0,34
					151 814	131 025	17 819	2 970
856	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,01726095	78 154,20	75 898,90	722,86	1 532,44
					1 349	1 310	12	26
857	С1545-37-4	Ударна муфта для стержня d16мм G-16/5 1016 052 FS Блискавкозахист або аналог	шт	20,0	1 400,96	1 372,48	1,01	27,47
					28 019	27 450	20	549
858	С1545-37-4	Ударна насадка SDS-MAX G-160 1016 002 FS Блискавкозахист або аналог	шт	1,0	620,68	607,50	1,01	12,17
					621	608	1	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
859	С130-644	Умивальник керамічний для людей з обмеженними можливостямиТМ "Cersanit" або аналог	комплект	10,0	5 321,23	5 209,00	7,89	104,34
					53 212	52 090	79	1 043
860	С130-644	Умивальник керамічний ТМ "Cersanit" або аналог	комплект	195,0	4 739,83	4 639,00	7,89	92,94
					924 267	904 605	1 539	18 123
861	С130-644	Умивальник кутовий керамічний ТМ з пласт.сіфоном "Cersanit" або аналог	комплект	10,0	1 558,45	1 520,00	7,89	30,56
					15 585	15 200	79	306
862	С130-903	Унітаз керамічний в компл.з низькорозташованим бачком та кришкою ТМ "Cersanit" або аналог	шт	45,0	8 154,47	7 986,00	8,58	159,89
					366 951	359 370	386	7 195
863	С130-903	Унітаз керамічний для людей з обмеженними можливостямиТМ "Cersanit" ТМ "Cersanit" або аналог	шт	10,0	8 154,47	7 986,00	8,58	159,89
					81 545	79 860	86	1 599
864	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	12 602,0	2,57	2,48	0,04	0,05
					32 387	31 253	504	630
865	С1600-21	Країна походження: Україна Установочна коробка D65X45 набірна в цеглу/бетон для вимикачів IMT35100	шт	856,0	8,32	8,12	0,04	0,16
					7 122	6 951	34	137
866	С1545-936	Установча коробка Д=67мм	шт	351,0	11,06	10,83	0,01	0,22
					3 882	3 801	4	77
867	С114-74-1-Ш	Утеплювач - мінеральна вата 100мм	м2	1 760,86	612,02	598,00	2,02	12,00
					1 077 682	1 052 994	3 557	21 130
868	С114-74-1-Ш	Утеплювач - мінеральна вата 150мм	м2	1 503,8	903,06	883,33	2,02	17,71
					1 358 022	1 328 352	3 038	26 632
869	С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,0004	64 511,50	62 652,22	594,35	1 264,93
					26	25	-	1
870	С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0223	159 625,62	155 821,04	674,67	3 129,91
					3 560	3 475	15	70
871	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0350863	58 063,08	56 330,24	594,35	1 138,49
					2 037	1 976	21	40
872	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,016143	78 592,74	76 457,36	594,35	1 541,03
					1 269	1 234	10	25
873	С111-1626-1	Фарба латексна Ceresit IN52 Super за 2 рази RAL 7035	кг	1 448,0	292,30	285,90	0,67	5,73
					423 250	413 983	970	8 297
874	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0004717	78 163,27	76 036,31	594,35	1 532,61
					37	36	-	1
875	С111-1626-1	Фарба силікатна лугостійка Ceresit CT54 RAL 7023	кг	2 774,8	403,58	395,00	0,67	7,91
					1 119 854	1 096 046	1 859	21 949
876	С111-1626-1	Фарба фасадна силіконова егаліазаційна Kreisel EXPERT 005 або аналог	кг	539,73	276,08	270,00	0,67	5,41
					149 009	145 727	362	2 920
877	С111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000825	65 203,27	63 335,77	589,00	1 278,50
					54	52	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
878	С111-1124-5	Фасонні елементи з нержавеючої сталі	м2	80,24	1 030,82	1 020,00	3,15	7,67
					82 713	81 845	253	615
879	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа (10 кгс/см2), діаметр 50 мм	шт	547,0	313,23	306,26	0,83	6,14
					171 337	167 524	454	3 359
880	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа (10 кгс/см2), діаметр 65 мм	шт	354,0	378,68	370,12	1,13	7,43
					134 053	131 022	400	2 630
881	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	8,0	653,23	638,83	1,59	12,81
					5 226	5 111	13	102
882	С111-489-3	Флюс для твердого припою BrazeTec 0,1 kg	шт	5,0	294,80	288,75	0,27	5,78
					1 474	1 444	1	29
883	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	140,56	600,81	587,91	1,12	11,78
					84 450	82 637	157	1 656
884	С1-52-1	Країна походження: Україна Хімічний анкер Hilti HIT-RE 100 (500 мл.)	шт	16,09	2 387,09	2 340,00	0,28	46,81
					38 408	37 651	5	753
885	С113-1879-1	Хомут 200х3(100 шт/уп)	100шт	0,18	109,23	107,00	0,09	2,14
					20	19	-	-
886	С111-489-4	Хомут Walraven 2S 10-14 мм, гайка М8, 1/8"-1/4"	шт	1 027,0	29,05	28,43	0,05	0,57
					29 834	29 198	51	585
887	С111-489-4	Хомут Walraven 2S 15-19 мм, гайка М8, 3/8"	шт	123,0	33,97	33,25	0,05	0,67
					4 178	4 090	6	82
888	С111-489-4	Хомут Walraven 2S 20-24 мм, гайка М8, 1/2"	шт	411,0	25,48	24,93	0,05	0,50
					10 472	10 246	21	206
889	С111-489-4	Хомут Walraven 2S 25-30 мм, гайка М8/10, 3/4"	шт	172,0	33,97	33,25	0,05	0,67
					5 843	5 719	9	115
890	С113-1883	Хомут для кріплення труб Ду 50	шт	50,0	38,43	37,59	0,09	0,75
					1 922	1 880	4	38
891	С111-1867	Хомут з гумов. ізоляц. в комплекті анкер, шпилька, гайка BIS 2S M8 для труб діам.110	шт	485,0	137,93	135,04	0,19	2,70
					66 896	65 494	92	1 310
892	2310-36144	Хомут М8 1 " (32-38мм) з гайкою	шт	898,0	23,84	23,33	0,04	0,47
					21 408	20 950	36	422
893	2310-36144	Країна походження: Україна Хомут М8 1 1/4" (42-47мм) з гайкою	шт	664,0	29,45	28,83	0,04	0,58
					19 555	19 143	27	385
894	2310-36144	Країна походження: Україна Хомут М8 1 1/2" (47-53мм) з гайкою	шт	692,0	25,88	25,33	0,04	0,51
					17 909	17 528	28	353
895	2310-36144	Країна походження: Україна Хомут М8 2" (59-66мм)з гайкою	шт	808,0	36,59	35,83	0,04	0,72
					29 565	28 951	32	582
896	С1545-62	Країна походження: Україна Хомут нейлоновий 250х4,7	шт	1 280,0	0,81	0,78	0,01	0,02
					1 037	998	13	26
897	С1545-62	Хомут нейлоновий 450х4,7	шт	1 720,0	1,77	1,73	0,01	0,03
					3 044	2 976	17	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
898	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,08	648,10	633,17	2,22	12,71
					52	51	-	1
899	С111-489-4	Хомут червячний 6-12мм	шт	24,0	12,55	12,25	0,05	0,25
					301	294	1	6
900	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0121	26 480,49	25 510,18	451,08	519,23
					320	309	5	6
901	С1545-19	Хрестики пластмасові для укладання плитки	100шт	517,47	13,42	13,14	0,02	0,26
					6 944	6 800	10	135
902	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,025642	58 438,98	56 923,87	369,25	1 145,86
					1 498	1 460	9	29
903	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,01423	108 935,62	106 400,00	399,63	2 135,99
					1 550	1 514	6	30
904	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,17486428	106 079,62	103 600,00	399,63	2 079,99
					18 550	18 116	70	364
905	С111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0876	231 862,62	226 916,66	399,63	4 546,33
					20 311	19 878	35	398
906	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	14,10509	14 228,72	12 754,00	1 195,73	278,99
					200 697	179 896	16 866	3 935
907	С1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	31,1885	16 707,38	15 200,00	1 179,78	327,60
					521 078	474 065	36 796	10 217
908	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,02328	32 525,19	31 447,25	440,19	637,75
					757	732	10	15
909	С1550-37-2	Цементно-пісчана стяжка з напівсухої суміші марки М150 (аналог Weber.FloorBase)	кг	1 525 300,0	19,28	18,36	0,54	0,38
					29 407 784	28 004 508	823 662	579 614
910	С1546-96	Чорнила незмивні	кг	0,005	1 381,48	1 353,72	0,67	27,09
					7	7	-	-
911	С1-42	Шайба збільшена, оцинкована М20	шт	96,0	10,82	10,50	0,11	0,21
					1 039	1 008	11	20
912	С113-2122	Шайба М6	шт	512,0	0,60	0,50	0,09	0,01
					307	256	46	5
913	15102-10208	Шайба М8	шт	20 030,0	0,94	0,91	0,01	0,02
		Країна походження: Китай			18 828	18 227	200	401
914	С113-1772	Шайба плоска для дерев DIN 9021 б/ц 8_23	шт	1 754,0	123,50	120,99	0,09	2,42
					216 619	212 216	158	4 245
915	С111-1019-1-Ц	Швелер №16П	т	2,125	62 963,75	62 180,00	315,04	468,71
					133 798	132 133	669	996
916	С111-1019-2	Швелер №20	т	1,177	62 963,75	62 180,00	315,04	468,71
					74 108	73 186	371	552
917	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	7 822,0	54,42	53,31	0,04	1,07
		Країна походження: Україна			425 673	416 991	313	8 370
918	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	5 428,0	85,89	84,17	0,04	1,68
		Країна походження: Україна			466 211	456 875	217	9 119
919	С1545-318	Шланг гумовий з обплітккою з нерж.сталі 1/2" х 1/2", L=0,6 м CORSO або аналог	компл	55,0	285,91	280,00	0,30	5,61
					15 725	15 400	16	309
920	С1545-318	Шланг гумовий з обплітккою з нерж.сталі 1/2" х 1/2", L=0.38 м (пара) CORSO або аналог	компл	295,0	214,51	210,00	0,30	4,21
					63 280	61 950	88	1 242
921	С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,005	173,29	169,53	0,36	3,40
					1	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
922	С111-2015-5-2	Шпаклівка для заповнення швів	кг	2 388,858	21,26	20,30	0,54	0,42
					50 787	48 494	1 290	1 003
923	С111-1375-1-3	Шпаклівка (аналог KNAUF HP Start)	кг	42 389,04	11,15	10,50	0,43	0,22
					472 638	445 085	18 227	9 326
924	С111-1375-1-3	Шпаклівка Ceresit CT225 світло-сіра	кг	12 367,0	29,20	28,20	0,43	0,57
					361 116	348 749	5 318	7 049
925	С111-1375-1-3	Шпаклівка Kreisel 662 або аналог	кг	2 451,75	25,76	24,82	0,43	0,51
					63 157	60 852	1 054	1 250
926	С1-1-8-Д	Шпилька М20 8,8	100 шт	0,24	24 231,40	23 756,00	0,27	475,13
					5 816	5 701	-	114
927	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	8 252,8	50,14	49,00	0,16	0,98
					413 795	404 387	1 320	8 088
928	С113-1770	Країна походження: Китай Шпилька різьбова Walraven BIS M8 | 1м	шт	572,0	89,61	87,76	0,09	1,76
					51 257	50 199	51	1 007
929	С1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	1 324,0	56,33	55,00	0,23	1,10
					74 581	72 820	305	1 456
930	С111-2010-3-1	Штукатурка баритова	кг	76 500,0	27,38	26,30	0,54	0,54
					2 094 570	2 011 950	41 310	41 310
931	С111-1891-1К	Штукатурка гіпсова (аналог KNAUF MP 75)	кг	264 481,75	13,99	13,37	0,35	0,27
					3 700 100	3 536 121	92 569	71 410
932	С111-1891-1К	Штукатурка стартова цементно-вапняна Kreisel EXPERT PM51 або аналог	кг	31 183,1	12,60	12,00	0,35	0,25
					392 907	374 197	10 914	7 796
933	С113-1878	Шуруп 4х45 мм з дюбелем розпірним 8х40 мм К-904 1490 042 FS Блискавкозахист або аналог	шт	1 080,0	3,76	3,60	0,09	0,07
					4 061	3 888	97	76
934	С111-1477-1	Шуруп ударний 6х40	шт	5 329,0	0,96	0,90	0,04	0,02
					5 116	4 796	213	107
935	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,004625	59 089,60	57 531,35	399,63	1 158,62
					273	266	2	5
936	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,3001065	50 464,23	49 075,11	399,63	989,49
					15 145	14 728	120	297
937	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,03628875	62 552,70	60 926,55	399,63	1 226,52
					2 270	2 211	15	45
938	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00006	1 592,83	863,00	698,60	31,23
					-	-	-	-
939	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,0206	454,79	439,81	6,06	8,92
					464	449	6	9
		Разом:	грн.	-	233 265 125	226 405 665	2 638 951	4 220 508
V. Устаткування								
1	1503-8099	01ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.1	комплект	1,0	20 717,02	19 934,20	598,03	184,79
					20 717	19 934	598	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1503-8099	01ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.1	комплект	1,0	20 717,02	19 934,20	598,03	184,79
					20 717	19 934	598	185
3	1503-8099	01ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.1	комплект	1,0	20 717,02	19 934,20	598,03	184,79
					20 717	19 934	598	185
4	1503-8099	01ЩОА1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.2	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
5	1503-8099	01ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.2	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
6	1503-8099	01ЩОА3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.2	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
7	1503-8099	1ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.3	комплект	1,0	20 717,02	19 934,20	598,03	184,79
					20 717	19 934	598	185
8	1503-8099	1ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.3	комплект	1,0	23 854,78	22 953,40	688,60	212,78
					23 855	22 953	689	213
9	1503-8099	1ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.3	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
10	1503-8099	1ЩОА3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.4	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	1503-8099	2ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.4	комплект	1,0	23 854,78	22 953,40	688,60	212,78
					23 855	22 953	689	213
12	1503-8099	2ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.4	комплект	1,0	20 717,02	19 934,20	598,03	184,79
					20 717	19 934	598	185
13	1503-8099	2ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.4	комплект	1,0	23 854,78	22 953,40	688,60	212,78
					23 855	22 953	689	213
14	1503-8099	2ЩОА1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.4	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
15	1503-8099	2ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.5	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
16	1503-8099	2ЩОА3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.5	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
17	1503-8099	3ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.5	комплект	1,0	23 854,78	22 953,40	688,60	212,78
					23 855	22 953	689	213
18	1503-8099	3ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.5	комплект	1,0	20 717,02	19 934,20	598,03	184,79
					20 717	19 934	598	185
19	1503-8099	3ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.5	комплект	1,0	23 854,78	22 953,40	688,60	212,78
					23 855	22 953	689	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	1503-8099	3ЩОА1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.6	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
21	1503-8099	3ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.6	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
22	1503-8099	3ЩОА3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.6	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
23	1503-8099	4ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.6	комплект	1,0	23 854,78	22 953,40	688,60	212,78
					23 855	22 953	689	213
24	1503-8099	4ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.6	комплект	1,0	20 717,02	19 934,20	598,03	184,79
					20 717	19 934	598	185
25	1503-8099	4ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.7	комплект	1,0	23 854,58	22 953,20	688,60	212,78
					23 855	22 953	689	213
26	1503-8099	4ЩОА1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.7	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
27	1503-8099	4ЩОА1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.8	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
28	1503-8099	4ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.7	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	1503-8099	4ЩОА3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.7	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
30	1503-8099	5ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.7	комплект	1,0	23 854,78	22 953,40	688,60	212,78
					23 855	22 953	689	213
31	1503-8099	5ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.8	комплект	1,0	20 717,02	19 934,20	598,03	184,79
					20 717	19 934	598	185
32	1503-8099	5ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.8	комплект	1,0	23 854,78	22 953,40	688,60	212,78
					23 855	22 953	689	213
33	1503-8099	5ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.8	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
34	1503-8099	5ЩОА3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.8	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
35	1503-8099	6ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.9	комплект	1,0	23 854,78	22 953,40	688,60	212,78
					23 855	22 953	689	213
36	1503-8099	6ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.9	комплект	1,0	20 717,02	19 934,20	598,03	184,79
					20 717	19 934	598	185
37	1503-8099	6ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.9	комплект	1,0	23 854,78	22 953,40	688,60	212,78
					23 855	22 953	689	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	1503-8099	6ЩОА1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.9	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
39	1503-8099	6ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.9	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
40	1503-8099	6ЩОА3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.10	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
41	1503-8099	7ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.10	комплект	1,0	20 717,02	19 934,20	598,03	184,79
					20 717	19 934	598	185
42	1503-8099	7ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.10	комплект	1,0	17 741,79	17 071,40	512,14	158,25
					17 742	17 071	512	158
43	1503-8099	7ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.10	комплект	1,0	20 717,02	19 934,20	598,03	184,79
					20 717	19 934	598	185
44	1501-11132-3	IP камера UNV IPC354SB-ADNF28K - I0	шт	66,0	7 392,67	7 113,33	213,40	65,94
					487 916	469 480	14 084	4 352
45	1606-345402	IP мережевий мікрофон для повідомлень ITC T-7702A 7" сенсорний екран	шт	1,0	24 509,45	23 583,33	707,50	218,62
					24 509	23 583	708	219
46	1504-18004-2	iTbells Кнопка виклику на витому шнурі	шт	278,0	3 117,81	3 000,00	90,00	27,81
					866 751	834 000	25 020	7 731
47	1517-3026	iTbells Коридорна лампа BY586	шт	114,0	2 702,10	2 600,00	78,00	24,10
					308 039	296 400	8 892	2 747
48	1504-18004-2	iTbells Пульт медсестри BY862	шт	10,0	57,16	55,00	1,65	0,51
					572	550	16	5
49	1602-10235	Апарат телефонний	шт	20,0	1 505,90	1 449,00	43,47	13,43
					30 118	28 980	869	269
50	1602-30001-2	Базовий мережевий інтерфейс CS 102 SK	шт	11,0	14 850,31	14 289,17	428,68	132,46
					163 353	157 181	4 715	1 457

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	1504-15549-1	Блок автоматичного перемекання джерел газу, сигналізація, настінний (11193-2048)	шт	1,0	293 499,38	282 409,17	8 472,28	2 617,93
					293 499	282 409	8 472	2 618
52	1602-30002-1	Блок сполучення адресний БСА Країна походження: Україна	шт	41,0	1 018,48	980,00	29,40	9,08
					41 758	40 180	1 205	372
53	1504-15549-1	Бокс монтажний металевий вуличний зізмінною панеллю IP 54 500/300/200	шт	1,0	3 360,30	3 233,33	97,00	29,97
					3 360	3 233	97	30
54	1501-11132-4	Відеокамера UNV IPC2124LE-ADF28KM-G	шт	9,0	5 583,48	5 372,50	161,18	49,80
					50 251	48 353	1 451	448
55	C130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=1,5 кВт, Qтепл=1,8 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-15VRDC1C Країна походження: Китай	шт	73,0	27 005,45	25 985,02	779,55	240,88
					1 971 398	1 896 906	56 907	17 584
56	C130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,2 кВт, Qтепл=2,5 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-22VRDC1C	шт	41,0	27 783,39	26 733,56	802,01	247,82
					1 139 119	1 096 076	32 882	10 161
57	C130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,8 кВт, Qтепл=3,2 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-28VRDC1C	шт	11,0	30 339,46	29 193,05	875,79	270,62
					333 734	321 124	9 634	2 977
58	C130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,8 кВт, Qтепл=3,2 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-36VRDC1C	шт	3,0	32 339,87	31 117,87	933,54	288,46
					97 020	93 354	2 801	865
59	C130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=5,6 кВт, Qтепл=6,3 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-56VRDC1C	шт	1,0	38 118,81	36 678,45	1 100,35	340,01
					38 119	36 678	1 100	340
60	C130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=7,1 кВт, Qтепл=7,5 кВт, N=0,065 кВт, 220 В AWMI-71VRDC1C	шт	2,0	41 786,22	40 207,28	1 206,22	372,72
					83 572	80 415	2 412	745
61	1503-8099	ГРЩ-1 Головна розподільна шафа (23-25-ЕМ.СО арк.3-5)	комплект	1,0	4 760 945,54	4 581 047,80	137 431,43	42 466,31
					4 760 946	4 581 048	137 431	42 466
62	1503-8099	ГРЩ-2 Головна розподільна шафа (23-25-ЕМ.СО арк.5-6)	комплект	1,0	4 725 435,46	4 546 879,50	136 406,39	42 149,57
					4 725 435	4 546 880	136 406	42 150
63	1503-8099	ГРЩ-3 АВР Головна розподільна шафа (23-25-ЕМ.СО арк.6-7)	комплект	1,0	4 506 426,24	4 336 145,80	130 084,37	40 196,07
					4 506 426	4 336 146	130 084	40 196
64	1601-2355-1	Гучномовець для настінної установки (3Вт) 3АС100ПН-2 Країна походження: Україна	шт	348,0	1 070,45	1 030,00	30,90	9,55
					372 517	358 440	10 753	3 323
65	1601-2354-2	Гучномовець для настінної установки (6Вт) 6АС100ПН-2 Країна походження: Україна	шт	4,0	1 278,30	1 230,00	36,90	11,40
					5 113	4 920	148	46
66	1606-2020	ДБЖ Daker Dk Plus 0,9 кВт/1 кВА 9 хв	шт	11,0	33 388,28	32 126,67	963,80	297,81
					367 271	353 393	10 602	3 276

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	1605-3459-1-2 C	Двохдіапазонна точка доступу серії Ruijie Reyee RG-RAP2200(E)	шт	81,0	5 629,38	5 416,67	162,50	50,21
					455 980	438 750	13 163	4 067
68	C130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=14,0 кВт, Qтепл=16,5 кВт, N=3,95 кВт, 220 В AOU-120VRDC3B	шт	1,0	280 167,70	269 581,24	8 087,44	2 499,02
					280 168	269 581	8 087	2 499
69	C130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=14,0 кВт, Qтепл=16,5 кВт, N=3,95 кВт, 220 В AOU-140VRDC3B	шт	7,0	284 057,37	273 323,94	8 199,72	2 533,71
					1 988 402	1 913 268	57 398	17 736
70	C130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=22,4 кВт, Qтепл=24,0 кВт, N=6,12 кВт, 380 В AOU-226VRDC3B	шт	3,0	346 403,30	333 314,06	9 999,42	3 089,82
					1 039 210	999 942	29 998	9 269
71	C130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=28,0 кВт, Qтепл=30,0 кВт, N=13,02 кВт, 380 В AOU-281VRDC3B	шт	1,0	409 082,62	393 624,97	11 808,75	3 648,90
					409 083	393 625	11 809	3 649
72	C130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=50,4 кВт, Qтепл=56,5 кВт, N=26,3 кВт, 380 В AOU-504VRDC3C	шт	1,0	946 413,37	910 652,07	27 319,56	8 441,74
					946 413	910 652	27 320	8 442
73	1504-13114-1	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС (ВУОС) / Індикатор виносний - ІВ Країна походження: Україна	шт	237,0	170,96	164,50	4,94	1,52
					40 518	38 987	1 171	360
74	2302-8077-1	Зональний клапанний блок настінного монтажуз системою дисплейної сигналізації на 1 газ(кисень)	шт	4,0	124 036,87	119 350,00	3 580,50	1 106,37
					496 147	477 400	14 322	4 425
75	1602-М	Зональний клапанний блок настінного монтажуз системою дисплейної сигналізації на 2 гази(кисень, стисн. повітря)	шт	6,0	150 590,22	144 900,00	4 347,00	1 343,22
					903 541	869 400	26 082	8 059
76	1605-34581	IP мережевий аудіо термінал ITC T-7770	шт	2,0	16 992,92	16 350,83	490,52	151,57
					33 986	32 702	981	303
77	C1630-501	Клапан з ел. приводом 250х250 Країна походження: Україна	шт	2,0	8 154,36	7 846,24	235,39	72,73
					16 309	15 692	471	145
78	1602-30062	Комплект приладів диспетчеризації ліфтового устаткування разом з комплектами для підключення пристроїв диспетчеризації та модулі для забезпечення GSM зв`язку	комплект	2,0	19 746,13	19 000,00	570,00	176,13
					39 492	38 000	1 140	352
79	1602-30062	Комплект приладів диспетчеризації ліфтового устаткування разом з комплектами для підключення пристроїв диспетчеризації та модулі для забезпечення GSM зв`язку	комплект	2,0	58 926,61	56 700,00	1 701,00	525,61
					117 853	113 400	3 402	1 051

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	С130-420-3	Компресорний агрегат AOU-53HRDC1A + KA 8140	шт	2,0	112 911,70	108 645,20	3 259,36	1 007,14
					225 823	217 290	6 519	2 014
81	1605-3463	Комутатор H3C S5024PV3-EI-PWR L2 Ethernet Switch with 24 10/100/1000Base-T PoE+ Ports and 4 1000Base-X Ports,(AC)	шт	38,0	46 550,64	44 791,67	1 343,75	415,22
					1 768 924	1 702 083	51 063	15 778
82	1605-3456	Комутатор Mikrotik CRS326-24G-2Q+RM керовний	шт	1,0	26 656,42	25 649,17	769,48	237,77
					26 656	25 649	769	238
83	15062-6031М	Консоль підвісна горизонтальна з подвійнимплечем (анестезіологічна)Консоль підвісна горизонтальна з подвійнимплечем (анестезіологічна)- довжина плеч 800+800 мм- RJ-45 – 2шт- 2 роз'єми для вирівнювання потенціалів- розетка електрична – 12шт- розетка киснева O2 DIN – 2шт- розетка медичне повітря DIN – 1шт- 2 полиці, одна з шухлядою- рейка технічна – 2 шт- пневматична гальмівна система- тримач монітору пацієнта	к-т	12,0	1 240 669,05	1 238 856,67	1 812,38	-
					14 888 029	14 866 280	21 749	-
84	2403-2019	Контактний резервуар для знезараження очищеної стічної води стічних вод виробництва ТОВ «ЕКОПЛАСТ ШТАНЦЛ Україна»	шт	1,0	200 579,11	193 000,00	5 790,00	1 789,11
					200 579	193 000	5 790	1 789
85	1906-15003-1-Л	Ліфт в.п 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 8 зупинок	шт	2,0	2 308 911,51	2 221 666,66	66 650,00	20 594,85
					4 617 823	4 443 333	133 300	41 190
86	1906-15003-1-Л	Ліфт в.п 630 кг швидкістю 1,0 м/с на 8 зупинок	шт	2,0	2 606 835,58	2 508 333,33	75 250,00	23 252,25
					5 213 671	5 016 667	150 500	46 505
87	1602-504579	Мережевий відеореєстратор UNV NVR301-08S3 з HDD 4Tb	шт	9,0	10 808,41	10 400,00	312,00	96,41
					97 276	93 600	2 808	868
88	1602-50303	Мережевий відеореєстратор UNV NVR504-32B 32 канали з двома HDD 8Tb	шт	2,0	33 603,06	32 333,33	970,00	299,73
					67 206	64 667	1 940	599
89	1517-1651-1	Модуль виклику BM01-A	шт	20,0	3 442,06	3 312,00	99,36	30,70
					68 841	66 240	1 987	614
90	1606-34524	Монітор Dell 27	шт	9,0	10 457,66	10 062,50	301,88	93,28
					94 119	90 563	2 717	840
91	С163003-11	Настінний пульт керування	шт	9,0	1 974,61	1 900,00	57,00	17,61
					17 771	17 100	513	158
92	15062-6031М	Панель приліжкова FLUIDYS (горизонтальна) зверхньою і нижньою підсвітками L=1200мм;розеток O2 DIN – 1 шт; електричних розеток – 6шт	к-т	230,0	102 520,71	100 708,33	1 812,38	-
					23 579 763	23 162 916	416 847	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	15062-6031М	Панель приліжкова FLUIDYS (горизонтальна) зверхньою і нижньою підсвітками L=1200мм;розеток О2 DIN – 1 шт; електричних розеток –10 шт.	к-т	4,0	269 187,38	267 375,00	1 812,38	-
					1 076 750	1 069 500	7 250	-
94	15062-6031М	Панель приліжкова FLUIDYS (горизонтальна) зверхньою і нижньою підсвітками L=1200мм;розеток О2 DIN – 2 шт; стис. пов. DIN – 1 шт;електричних розеток – 10 шт	к-т	15,0	269 187,38	267 375,00	1 812,38	-
					4 037 811	4 010 625	27 186	-
95	1606-345281	Підсилювач потужності з IP мережевим адаптером ITC T-77120B 120 Вт	шт	1,0	28 938,47	27 845,00	835,35	258,12
					28 938	27 845	835	258
96	1606-34510	Підсилювач потужності з IP мережевим адаптером ITC T-7760B 60 Вт	шт	8,0	25 534,01	24 569,17	737,08	227,76
					204 272	196 553	5 897	1 822
97	С130-420-3	Повітрооброблююча установка підвісного виконання виробництва - витрата повітря 700/700 м3/год, вільний тиск 400/400 Па. На базі застосування високоефективного протиточного утилізатора та вентиляторів типу ЕС. ТЕН 3 кВт. В комплекті зі клапанами 220В та гнучкими вставками, блоком керування з сенсорним дисплем MC-0100PEK-CR-SPC	шт	5,0	657 112,36	632 282,62	18 968,48	5 861,26
					3 285 562	3 161 413	94 842	29 306
98	С130-420-3	Повітрооброблююча установка внутрішнього виконання - витрата повітря 6500/6400 м3/год, вільний тиск 900/450 Па. В комплекі з шафою керування, водозмішувальним вузлом, водозмішувальними вузлами, парогенератором heaterSteam TITANIUM UR020HL104 та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 33-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-12-8 SPC	шт	1,0	7 475 051,55	7 192 598,21	215 777,95	66 675,39
					7 475 052	7 192 598	215 778	66 675

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка внутрішнього виконання - витрата повітря 1500/1400 м3/год, вільний тиск 914/450 Па. В комплекі з шафою керування, водозмішувальним вузлом, водозмішувальними вузлами, парогенератором heaterSteam TITANIUM UR006HL104 та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP15 10-inv-1 зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-3 SPC	шт	1,0	3 812 934,29	3 668 858,22	110 065,75	34 010,32
					3 812 934	3 668 858	110 066	34 010
100	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка внутрішнього виконання - витрата повітря 2000/1800 м3/год, вільний тиск 1000/600 Па. В комплекі з шафою керування, водозмішувальним вузлом, парогенератором heaterSteam TITANIUM UR010HL104 та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP15 12-inv-1 зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-3 SPC	шт	1,0	4 380 512,87	4 214 990,20	126 449,71	39 072,96
					4 380 513	4 214 990	126 450	39 073
101	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка внутрішнього виконання - витрата повітря 3300/3000 м3/год, вільний тиск 907/450 Па. В комплекі з шафою керування, водозмішувальним вузлом, парогенератором heaterSteam TITANIUM UR020HL104 та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP15 16-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-5 SPC	шт	1,0	5 159 394,69	4 964 441,09	148 933,23	46 020,37
					5 159 395	4 964 441	148 933	46 020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка внутрішнього виконання - витрата повітря 3750/3650 м3/год, вільний тиск 900/450 Па. В комплекі з шафою керування, водозмішувальним вузлом,парогенератором heaterSteam TITANIUM UR020HL104 та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP15 26-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-5 SPC	шт	1,0	5 654 177,27	5 440 527,75	163 215,83	50 433,69
					5 654 177	5 440 528	163 216	50 434
103	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка внутрішнього виконання - витрата повітря 5200/4700 м3/год, вільний тиск 1050/450 Па. В комплекі з шафою керування, водозмішувальним вузлом, парогенератором heaterSteam TITANIUM UR020HL104 та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 33-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-8-5 SPC	шт	1,0	6 850 794,81	6 591 929,73	197 757,89	61 107,19
					6 850 795	6 591 930	197 758	61 107
104	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка зовнішнього виконання - витрата повітря 4720/4720 м3/год, вільний тиск 800/800 Па. В комплекті з шафою керування, водозмішувальними вузлами та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 45-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-8-5 SPC	шт	1,0	6 342 462,61	6 102 805,44	183 084,16	56 573,01
					6 342 463	6 102 805	183 084	56 573
105	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка зовнішнього виконання - витрата повітря 11000/10200 м3/год, вільний тиск 1150/750 Па. В комплекті з шафою керування, водозмішувальними вузлами та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 78-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-12 SPC	шт	1,0	8 345 769,69	8 030 415,28	240 912,46	74 441,95
					8 345 770	8 030 415	240 912	74 442

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка зовнішнього виконання - витрата повітря 4600/5600 м3/год, вільний тиск 650/1050 Па. В комплекті з шафою керування, водозмішувальними вузлами та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 56-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-8-5 SPC	шт	1,0	7 002 744,19	6 738 137,53	202 144,13	62 462,53
					7 002 744	6 738 138	202 144	62 463
107	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка зовнішнього виконання - витрата повітря 5800/5500 м3/год, вільний тиск 1100/1100 Па. В комплекті з шафою керування, водозмішувальними вузлами та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 45-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-8 SPC	шт	1,0	6 694 309,97	6 441 357,84	193 240,74	59 711,39
					6 694 310	6 441 358	193 241	59 711
108	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка зовнішнього виконання - витрата повітря 9700/9000 м3/год, вільний тиск 1100/750 Па. В комплекті з шафою керування, водозмішувальними вузлами та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 78-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-12 SPC	шт	1,0	8 866 677,36	8 531 639,86	255 949,20	79 088,30
					8 866 677	8 531 640	255 949	79 088
109	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка зовнішнього виконання MC-5 SPC - витрата повітря 4110/4110 м3/год, вільний тиск 800/800 Па. В комплекті з шафою керування, водозмішувальними вузлами та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 33-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-5 SPC	шт	2,0	5 937 745,16	5 713 380,70	171 401,42	52 963,04
					11 875 490	11 426 761	342 803	105 926

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка зовнішього виконання - витрата повітря 4610/4610 м3/год, вільний тиск 800/800 Па. В комплекті з шафою керування та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 33-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-5 SPC	шт	1,0	5 899 487,41	5 676 568,56	170 297,06	52 621,79
					5 899 487	5 676 569	170 297	52 622
111	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка підвісного виконання - витрата повітря 1300 м3/год, вільний тиск 300 Па. В комплекті з повітряним клапаном та гнучкими вставками, водозмішувальними вузлами та блоком керування з сенсорним дисплем. MC-2 PWFK SPC	шт	2,0	660 211,94	635 265,08	19 057,95	5 888,91
					1 320 424	1 270 530	38 116	11 778
112	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка підвісного виконання - витрата повітря 480/580 м3/год м3/год, вільний тиск 450 Па/1000 Па. На базі застосування гліколевого утилізатора та вентиляторів типу EC. В комплекті з витяжним модуль MC2 PG , повітряними клапанами, гнучкими вставками, фільтром класу F7, фільтром класу F9, шумоглушниками, блоком керування з сенсорним дисплем, водозмішувальними вузлами та Парогенератором heaterSteam TITANIUM UR004HD104 MC-2PGWC-T-SPS	шт	1,0	2 650 235,08	2 550 092,93	76 502,79	23 639,36
					2 650 235	2 550 093	76 503	23 639
113	2302-8077-1	Повітряний компресор:- Продуктивність 50 м3/год:- Потужність двигуна: 11 кВт (380В/50Hz/3ф)- Максимальний тиск: 7 барРесивер: 300 л;Осушувач;Комплект фільтрів P, M, S ;Редуктор тиску другої ступені.	шт	2,0	1 178 320,00	1 144 000,00	34 320,00	-
					2 356 640	2 288 000	68 640	-
114	1504-19152-9	Показчик напрямку руху "Стрілка" ОС-6.4 Країна походження: Україна	шт	25,0	914,56	880,00	26,40	8,16
					22 864	22 000	660	204

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	С130-420-3	ППовітрооброблююча установка зовнішього виконання - витрата повітря 5060/5060 м3/год, вільний тиск 800/800 Па. В комплекті з шафою керування, водозмішувальними вузлами та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 45-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-8-5 SPC	шт	1,0	6 410 830,63	6 168 590,10	185 057,70	57 182,83
					6 410 831	6 168 590	185 058	57 183
116	1914-17001-1	Приводна підіймальна платформа для осіб з обмеженими фізичними можливостями	шт	1,0	474 239,69	456 320,00	13 689,60	4 230,09
					474 240	456 320	13 690	4 230
117	1602-30016-2	Прилад приймально-контрольний на 8 шлейфів (з вбудованим блоком живлення і акумулятором) ППКП-П Країна походження: Україна	шт	6,0	89 439,58	86 060,00	2 581,80	797,78
					536 637	516 360	15 491	4 787
118	2308-1001	Припливна установка з нагрівом ПУ-200	шт	1,0	16 158,06	15 547,50	466,43	144,13
					16 158	15 548	466	144
119	2308-1001	Припливна установка з нагрівом П2.1, П2.2, П2.3, ПУ-200	шт	3,0	16 158,06	15 547,50	466,43	144,13
					48 474	46 643	1 399	432
120	2308-1001	Припливна установка з нагрівом П3.1, П3.2, ПУ-200	шт	2,0	16 158,06	15 547,50	466,43	144,13
					32 316	31 095	933	288
121	2308-1001	Припливна установка з нагрівом П4.1, П4.2, ПУ-200	шт	2,0	16 158,06	15 547,50	466,43	144,13
					32 316	31 095	933	288
122	2308-1001	Припливна установка з нагрівом П5.1, П5.2, ПУ-200	шт	2,0	16 158,06	15 547,50	466,43	144,13
					32 316	31 095	933	288
123	1504-15549-1	Регулятор тиску другого рівня, подвійний (8535А-2290)	шт	1,0	55 889,35	53 777,50	1 613,33	498,52
					55 889	53 778	1 613	499
124	1504-15549-1	Редуктор високого тиску (кисневий)	шт	2,0	63 984,39	61 566,67	1 847,00	570,72
					127 969	123 133	3 694	1 141
125	1504-19152-3	Світловий показчик "Вихід" ОС-1 Країна походження: Україна	шт	62,0	914,56	880,00	26,40	8,16
					56 703	54 560	1 637	506
126	2403-13029	Сепаратор жировий, пропускна здатність 0,3 л/с	шт	7,0	27 852,44	26 800,00	804,00	248,44
					194 967	187 600	5 628	1 739
127	1605-34591	Сервер системи оповіщення з ПЗ IP аудіо та інтерком системи ІТС Т-7700R-E	шт	1,0	203 090,68	195 416,67	5 862,50	1 811,51
					203 091	195 417	5 863	1 812
128	1602-30066	Сповіщувач магнітноконтактний ЕСМК-1	шт	4,0	259,82	250,00	7,50	2,32
					1 039	1 000	30	9
129	1602-30065-1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-9 Країна походження: Україна	шт	41,0	270,21	260,00	7,80	2,41
					11 079	10 660	320	99
130	1602-30028-1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА Країна походження: Україна	шт	1 412,0	831,42	800,00	24,00	7,42
					1 173 965	1 129 600	33 888	10 477

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	1602-30028-1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА (резерв згідно п.7.2.22 ДБНВ.2.5-56.2014) Країна походження: Україна	шт	142,0	831,42	800,00	24,00	7,42
					118 062	113 600	3 408	1 054
132	1602-30076-1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	40,0	997,70	960,00	28,80	8,90
					39 908	38 400	1 152	356
133	1602-30076-1	Країна походження: Україна Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА (резерв згідно п.7.2.22 ДБНВ.2.5-56.2014)	шт	4,0	997,70	960,00	28,80	8,90
					3 991	3 840	115	36
134	1602-30073-1	Країна походження: Україна Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА-01	шт	44,0	2 182,47	2 100,00	63,00	19,47
					96 029	92 400	2 772	857
135	1602-30073-1	Країна походження: Україна Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА-01 (резерв згідно п.7.2.22 ДБНВ.2.5-56.2014)	шт	5,0	2 182,47	2 100,00	63,00	19,47
					10 912	10 500	315	97
136	1602-505601	Країна походження: Україна Телекомунікаційна шафа 15U, 19" в зборі	шт	10,0	12 990,88	12 500,00	375,00	115,88
					129 909	125 000	3 750	1 159
137	1602-505602	Телекомунікаційна шафа 18U, 19" в зборі	шт	1,0	16 108,69	15 500,00	465,00	143,69
					16 109	15 500	465	144
138	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 380x380x307 +LAM H14 305x305x068	шт	4,0	69 057,15	66 447,75	1 993,43	615,97
					276 229	265 791	7 974	2 464
139	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 685x990x407 + LAM H14 610x914x068	шт	1,0	139 958,58	134 670,09	4 040,10	1 248,39
					139 959	134 670	4 040	1 248
140	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 685x685x404 + LAM H14 610x610x068	шт	79,0	109 282,99	105 153,61	3 154,61	974,77
					8 633 356	8 307 135	249 214	77 007
141	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TTAR-P/H/S 532x532x344 + LAM H14 457x457x068	шт	3,0	85 178,45	81 959,88	2 458,80	759,77
					255 535	245 880	7 376	2 279
142	1503-8099	Шафа - 01ШСВ1	комплект	1,0	66 016,72	63 522,20	1 905,67	588,85
					66 017	63 522	1 906	589
143	1503-8099	Шафа - 1ТХ	комплект	1,0	156 923,53	150 994,00	4 529,82	1 399,71
					156 924	150 994	4 530	1 400
144	1503-8099	Шафа - 1ШСВ1	комплект	1,0	66 016,72	63 522,20	1 905,67	588,85
					66 017	63 522	1 906	589
145	1503-8099	Шафа - 1ШСВ1.1	комплект	1,0	175 796,05	169 153,40	5 074,60	1 568,05
					175 796	169 153	5 075	1 568
146	1503-8099	Шафа - 1ШСВ2	комплект	1,0	76 221,51	73 341,40	2 200,24	679,87
					76 222	73 341	2 200	680
147	1503-8099	Шафа - 1ШСВ3	комплект	1,0	101 175,22	97 352,20	2 920,57	902,45
					101 175	97 352	2 921	902

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	1503-8099	Шафа - 1ЩС1	комплект	1,0	132 952,15	127 928,40	3 837,85	1 185,90
149	1503-8099	Шафа - 1ЩС1.Wh	комплект	1,0	132 952 91 380,31	127 928 87 927,40	3 838 2 637,82	1 186 815,09
150	1503-8099	Шафа - 1ЩС2	комплект	1,0	91 380 138 959,13	87 927 133 708,40	2 638 4 011,25	815 1 239,48
151	1503-8099	Шафа - 1ЩС2.Wh	комплект	1,0	138 959 91 380,31	133 708 87 927,40	4 011 2 637,82	1 239 815,09
152	1503-8099	Шафа - 1ЩС3	комплект	1,0	91 380 192 707,47	87 927 185 425,80	2 638 5 562,77	815 1 718,90
153	1503-8099	Шафа - 1ЩС3.Wh	комплект	1,0	192 707 91 380,31	185 426 87 927,40	5 563 2 637,82	1 719 815,09
154	1503-8099	Шафа - 2ШСВ1	комплект	1,0	91 380 66 016,72	87 927 63 522,20	2 638 1 905,67	815 588,85
155	1503-8099	Шафа - 2ШСВ2	комплект	1,0	66 017 90 398,00	63 522 86 982,20	1 906 2 609,47	589 806,33
156	1503-8099	Шафа - 2ШСВ3	комплект	1,0	90 398 87 564,11	86 982 84 255,40	2 609 2 527,66	806 781,05
157	1503-8099	Шафа - 2ЩС1	комплект	1,0	87 564 279 624,95	84 255 269 059,00	2 528 8 071,77	781 2 494,18
158	1503-8099	Шафа - 2ЩС1.Wh	комплект	1,0	279 625 91 380,31	269 059 87 927,40	8 072 2 637,82	2 494 815,09
159	1503-8099	Шафа - 2ЩС2	комплект	1,0	91 380 204 721,43	87 927 196 985,80	2 638 5 909,57	815 1 826,06
160	1503-8099	Шафа - 2ЩС2.Wh	комплект	1,0	204 721 91 380,31	196 986 87 927,40	5 910 2 637,82	1 826 815,09
161	1503-8099	Шафа - 2ЩС3	комплект	1,0	91 380 171 509,90	87 927 165 029,20	2 638 4 950,88	815 1 529,82
162	1503-8099	Шафа - 2ЩС3.Wh	комплект	1,0	171 510 91 380,31	165 029 87 927,40	4 951 2 637,82	1 530 815,09
163	1503-8099	Шафа - 3ШСВ1	комплект	1,0	91 380 66 016,72	87 927 63 522,20	2 638 1 905,67	815 588,85
164	1503-8099	Шафа - 3ШСВ2	комплект	1,0	66 017 77 246,23	63 522 74 327,40	1 906 2 229,82	589 689,01
165	1503-8099	Шафа - 3ШСВ3	комплект	1,0	77 246 66 016,72	74 327 63 522,20	2 230 1 905,67	689 588,85
166	1503-8099	Шафа - 3ЩС1	комплект	1,0	66 017 252 494,59	63 522 242 953,80	1 906 7 288,61	589 2 252,18
167	1503-8099	Шафа - 3ЩС1.Wh	комплект	1,0	252 495 91 380,31	242 954 87 927,40	7 289 2 637,82	2 252 815,09
168	1503-8099	Шафа - 3ЩС2	комплект	1,0	91 380 267 264,70	87 927 257 165,80	2 638 7 714,97	815 2 383,93
169	1503-8099	Шафа - 3ЩС2.Wh	комплект	1,0	267 265 91 380,31	257 166 87 927,40	7 715 2 637,82	2 384 815,09
170	1503-8099	Шафа - 3ЩС3	комплект	1,0	91 380 287 055,94	87 927 276 209,20	2 638 8 286,28	815 2 560,46
171	1503-8099	Шафа - 3ЩС3.Wh	комплект	1,0	287 056 91 380,31	276 209 87 927,40	8 286 2 637,82	2 560 815,09
172	1503-8099	Шафа - 4ШСВ1	комплект	1,0	91 380 66 016,72	87 927 63 522,20	2 638 1 905,67	815 588,85
173	1503-8099	Шафа - 4ШСВ2	комплект	1,0	66 017 77 246,23	63 522 74 327,40	1 906 2 229,82	589 689,01
174	1503-8099	Шафа - 4ШСВ3	комплект	1,0	77 246 66 016,72	74 327 63 522,20	2 230 1 905,67	689 588,85
					66 017	63 522	1 906	589

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	1503-8099	Шафа - 4ЩС1	комплект	1,0	279 624,95	269 059,00	8 071,77	2 494,18
176	1503-8099	Шафа - 4ЩС1.Wh	комплект	1,0	279 625 91 380,31	269 059 87 927,40	8 072 2 637,82	2 494 815,09
177	1503-8099	Шафа - 4ЩС2	комплект	1,0	91 380 279 624,95	87 927 269 059,00	2 638 8 071,77	815 2 494,18
178	1503-8099	Шафа - 4ЩС2.Wh	комплект	1,0	279 625 91 380,31	269 059 87 927,40	8 072 2 637,82	2 494 815,09
179	1503-8099	Шафа - 4ЩС3	комплект	1,0	91 380 287 055,94	87 927 276 209,20	2 638 8 286,28	815 2 560,46
180	1503-8099	Шафа - 4ЩС3.Wh	комплект	1,0	287 056 91 380,31	276 209 87 927,40	8 286 2 637,82	2 560 815,09
181	1503-8099	Шафа - 5ШСВ1	комплект	1,0	91 380 66 016,72	87 927 63 522,20	2 638 1 905,67	815 588,85
182	1503-8099	Шафа - 5ШСВ2	комплект	1,0	66 017 77 246,23	63 522 74 327,40	1 906 2 229,82	589 689,01
183	1503-8099	Шафа - 5ШСВ3	комплект	1,0	77 246 66 016,72	74 327 63 522,20	2 230 1 905,67	689 588,85
184	1503-8099	Шафа - 5ЩС1	комплект	1,0	66 017 285 462,31	63 522 274 675,80	1 906 8 240,27	589 2 546,24
185	1503-8099	Шафа - 5ЩС1.Wh	комплект	1,0	285 462 91 380,31	274 676 87 927,40	8 240 2 637,82	2 546 815,09
186	1503-8099	Шафа - 5ЩС2	комплект	1,0	91 380 279 624,95	87 927 269 059,00	2 638 8 071,77	815 2 494,18
187	1503-8099	Шафа - 5ЩС2.Wh	комплект	1,0	279 625 91 380,31	269 059 87 927,40	8 072 2 637,82	2 494 815,09
188	1503-8099	Шафа - 5ЩС3	комплект	1,0	91 380 285 462,31	87 927 274 675,80	2 638 8 240,27	815 2 546,24
189	1503-8099	Шафа - 5ЩС3.Wh	комплект	1,0	285 462 91 380,31	274 676 87 927,40	8 240 2 637,82	2 546 815,09
190	1503-8099	Шафа - 6ШСВ1	комплект	1,0	91 380 66 016,72	87 927 63 522,20	2 638 1 905,67	815 588,85
191	1503-8099	Шафа - 6ШСВ2	комплект	1,0	66 017 77 246,23	63 522 74 327,40	1 906 2 229,82	589 689,01
192	1503-8099	Шафа - 6ШСВ3	комплект	1,0	77 246 66 016,72	74 327 63 522,20	2 230 1 905,67	689 588,85
193	1503-8099	Шафа - 6ЩС1	комплект	1,0	66 017 171 986,93	63 522 165 488,20	1 906 4 964,65	589 1 534,08
194	1503-8099	Шафа - 6ЩС1.Wh	комплект	1,0	171 987 91 380,31	165 488 87 927,40	4 965 2 637,82	1 534 815,09
195	1503-8099	Шафа - 6ЩС2	комплект	1,0	91 380 206 845,08	87 927 199 029,20	2 638 5 970,88	815 1 845,00
196	1503-8099	Шафа - 6ЩС2.Wh	комплект	1,0	206 845 91 380,31	199 029 87 927,40	5 971 2 637,82	1 845 815,09
197	1503-8099	Шафа - 6ЩС3	комплект	1,0	91 380 168 128,32	87 927 161 775,40	2 638 4 853,26	815 1 499,66
198	1503-8099	Шафа - 6ЩС3.Wh	комплект	1,0	168 128 91 380,31	161 775 87 927,40	4 853 2 637,82	1 500 815,09
199	1503-8099	Шафа - 7ШСВ1.1	комплект	1,0	91 380 189 972,53	87 927 182 794,20	2 638 5 483,83	815 1 694,50
200	1503-8099	Шафа - 7ШСВ1.2	комплект	1,0	189 973 175 796,05	182 794 169 153,40	5 484 5 074,60	1 695 1 568,05
201	1503-8099	Шафа - 7ШСВ1.3	комплект	1,0	175 796 171 598,24	169 153 165 114,20	5 075 4 953,43	1 568 1 530,61
					171 598	165 114	4 953	1 531

1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	1503-8099	Шафа - 7ШСВ2.1	комплект	1,0	118 623,73	114 141,40	3 424,24	1 058,09
					118 624	114 141	3 424	1 058
203	1503-8099	Шафа - 7ШСВ2.2	комплект	1,0	200 560,62	192 982,20	5 789,47	1 788,95
					200 561	192 982	5 789	1 789
204	1503-8099	Шафа - 7ШСВ3.1	комплект	1,0	200 467,08	192 892,20	5 786,77	1 788,11
					200 467	192 892	5 787	1 788
205	1503-8099	Шафа - 7ШСВ3.2	комплект	1,0	175 555,78	168 922,20	5 067,67	1 565,91
					175 556	168 922	5 068	1 566
206	1503-8099	Шафа - ШСВ1	комплект	1,0	66 016,72	63 522,20	1 905,67	588,85
					66 017	63 522	1 906	589
207	1503-8099	Шафа - ШСВ1.1	комплект	1,0	182 622,81	175 722,20	5 271,67	1 628,94
					182 623	175 722	5 272	1 629
208	1503-8099	Шафа - ШСВ1.2	комплект	1,0	83 306,22	80 158,40	2 404,75	743,07
					83 306	80 158	2 405	743
209	1503-8099	Шафа - ШСВ2	комплект	1,0	76 221,51	73 341,40	2 200,24	679,87
					76 222	73 341	2 200	680
210	1503-8099	Шафа - ЩС1	комплект	1,0	437 255,18	420 733,00	12 621,99	3 900,19
					437 255	420 733	12 622	3 900
211	1503-8099	Шафа - ЩС1.Wh	комплект	1,0	171 986,93	165 488,20	4 964,65	1 534,08
					171 987	165 488	4 965	1 534
212	1503-8099	Шафа - ЩС2	комплект	1,0	132 952,15	127 928,40	3 837,85	1 185,90
					132 952	127 928	3 838	1 186
213	1503-8099	Шафа - ЩС2.Wh	комплект	1,0	91 380,31	87 927,40	2 637,82	815,09
					91 380	87 927	2 638	815
214	1503-8099	ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ECM-24PT креслення ЕО арк.2	комплект	1,0	24 285,87	23 368,20	701,05	216,62
					24 286	23 368	701	217
215	1503-8099	ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ECM-24PT креслення ЕО арк.2	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
216	1503-8099	ЩОА1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ECM-12PT креслення ЕО арк.3	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
217	1503-8099	ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ECM-12PT креслення ЕО арк.3	комплект	1,0	17 494,45	16 833,40	505,00	156,05
					17 494	16 833	505	156
		Разом:	грн.	-	211 723 876	204 917 828	5 327 288	1 478 760
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	489 497,02	88 119 058	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	4 362 627	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	233 378 886	-	-	-
		Устаткування (V)	грн.	-	211 723 876	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 жовтня 2025 р.

Замовник Директор Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації Лялюк І.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

на будівництво Будівля головного лікувального корпусу літ.”А-7”

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 437 488,825 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 388,75476 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 68 817,537 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Архітектурно-будівельні рішення	206 472,990		206 472,990	264,65699	46 764,102	
2	02-001-002	Устаткування (приводна приймальна платформа)		474,240	474,240	-		
3	02-001-003	Водопровід та каналізація	13 351,872		13 351,872	19,32938	3 569,792	
4	02-001-004	Устаткування для ВК		395,546	395,546	-		
5	02-001-005	Електроосвітлення. Монтажні роботи	13 322,902		13 322,902	16,15466	2 707,565	
6	02-001-006	Устаткування електроосвітлення		934,670	934,670	-		
7	02-001-007	Система виклику персоналу	940,032		940,032	2,79565	494,222	
8	02-001-008	Устаткування системи виклику		1 205,480	1 205,480	-		
9	02-001-009	Опалення, вентиляція та кондиціювання	80 311,442		80 311,442	85,81808	15 281,856	
10	02-001-010	Придбання устаткування		120 079,652	120 079,652	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	314 399,237	123 089,588	437 488,825	388,75476	68 817,537	

Головний архітектор проекту Жемір В.Г.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу Чеботарьов А.М.
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

на Архітектурно-будівельні рішення. Будівля головного лікувального корпусу літ.”А-7”

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	206 472,990	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	264,65699	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	46 764,102	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Демонтаж на відм. -6,4000 (аркуш 2)									
1	КР6-14-1 К8=1,50; К10=1,50	Знімання дверних полотен	100 м2	0,65	8 170,27	-	5 311	5 311	-	53,6160	34,85
					8 170,27	-			-	-	-
2	КР6-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,54	36 729,06	2 005,99	19 834	18 734	1 083	221,2440	119,47
					34 693,27	975,98			527	4,8265	2,61
3	КР7-2-7 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	9,24	18 445,98	164,82	170 441	168 918	1 523	111,3720	1 029,08
					18 281,16	66,34			613	0,3326	3,07
4	КР7-2-5 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	2,0	3 296,09	67,43	6 592	6 457	135	21,6000	43,20
					3 228,66	27,14			54	0,1361	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР7-2-10 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	100м2	6,55	3 781,12	-	24 766	24 766	-	25,2960	165,69
					3 781,12	-			-	-	-
6	КБ10-9-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу (Демонтаж)	100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	3,5	33 227,30	-	116 296	115 933	-	185,0856	647,80
					33 123,84	-			-	-	-
7	КР13-15-5 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	4,4	15 476,96	1 755,24	68 099	60 376	7 723	89,1600	392,30
					13 721,72	849,88			3 739	4,6028	20,25
8	КР11-50-2 К8=1,50; К10=1,50	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	28,4	10 144,31	650,26	288 098	269 631	18 467	63,5160	1 803,85
					9 494,05	316,37			8 985	1,5646	44,43
		Разом прямих витрат по розділу № 1					699 437	670 126	28 931		4 236,24
									13 918		70,63
		Розділ № 2 Демонтаж на відм. -3,300 (аркуш 3)									
9	КР6-14-1 К8=1,50; К10=1,50	Знімання дверних полотен	100 м2	0,65	8 170,27	-	5 311	5 311	-	53,6160	34,85
					8 170,27	-			-	-	-
10	КР6-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,54	36 729,06	2 005,99	19 834	18 734	1 083	221,2440	119,47
					34 693,27	975,98			527	4,8265	2,61
11	КР7-2-7 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	9,24	18 445,98	164,82	170 441	168 918	1 523	111,3720	1 029,08
					18 281,16	66,34			613	0,3326	3,07
12	КР7-2-5 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	2,0	3 296,09	67,43	6 592	6 457	135	21,6000	43,20
					3 228,66	27,14			54	0,1361	0,27
13	КР7-2-10 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	100м2	6,55	3 781,12	-	24 766	24 766	-	25,2960	165,69
					3 781,12	-			-	-	-
14	КБ10-9-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу (Демонтаж)	100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	3,5	33 227,30	-	116 296	115 933	-	185,0856	647,80
					33 123,84	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР13-15-5 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	4,4	15 476,96 13 721,72	1 755,24 849,88	68 099	60 376	7 723 3 739	89,1600 4,6028	392,30 20,25
16	КР11-50-2 К8=1,50; К10=1,50	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	28,4	10 144,31 9 494,05	650,26 316,37	288 098	269 631	18 467 8 985	63,5160 1,5646	1 803,85 44,43
17	КР15-3-1 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,14	12 428,30 12 031,17	397,13 202,29	1 740	1 684	56 28	73,2960 1,0591	10,26 0,15
18	КР15-3-3 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,11	29 719,73 28 925,63	794,10 399,89	3 269	3 182	87 44	176,2200 2,0936	19,38 0,23
19	КР15-3-4 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,08	56 299,70 53 561,17	2 738,53 1 377,88	4 504	4 285	219 110	326,3040 7,2140	26,10 0,58
		Разом прямих витрат по розділу № 2					708 950	679 277	29 293 14 100		4 291,98 71,59
		Розділ № 3 Демонтаж на відм. -0,000 (аркуш 4)									
20	КР5-3-1 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	10,0	1 567,14 1 445,72	121,42 87,92	15 671	14 457	1 214 879	9,6720 0,4525	96,72 4,53
21	КР3-2-1 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,2	29 740,45 19 317,24	10 423,21 4 993,08	5 948	3 863	2 085 999	117,6840 26,6694	23,54 5,33
22	КР20-35-3 К8=1,50; К10=1,50	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан Обсяг = (-380,0 * 2,0) / 100,0	100шт	-7,6	301,34 301,34	- -	-2 290	-2 290	- -	2,0160 -	-15,32 -
23	КР6-14-1 К8=1,50; К10=1,50	Знімання дверних полотен	100 м2	0,91	8 170,27 8 170,27	- -	7 435	7 435	- -	53,6160 -	48,79 -
24	КР6-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,54	36 729,06 34 693,27	2 005,99 975,98	19 834	18 734	1 083 527	221,2440 4,8265	119,47 2,61
25	КР15-3-1 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,09	12 428,30 12 031,17	397,13 202,29	1 119	1 083	36 18	73,2960 1,0591	6,60 0,10
26	КР15-3-3 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	29 719,73 28 925,63	794,10 399,89	297	289	8 4	176,2200 2,0936	1,76 0,02
27	КР15-3-4 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	56 299,70 53 561,17	2 738,53 1 377,88	563	536	27 14	326,3040 7,2140	3,26 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР15-32-10 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40; К8=1,50; К10=1,50	Установлення піддонів душових сталевих (Демонтаж)	10 комплектів	0,1	1 581,77	14,35	158	157	1	8,9664	0,90
					1 567,42	13,23			1	0,0693	0,01
29	КР9-3-1 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними східцями	100м2	0,023	194 899,50	19 529,76	4 483	4 029	449	1 086,5520	24,99
									217		
					175 190,21	9 420,54				48,6448	1,12
30	КР7-2-7 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	7,74	18 445,98	164,82	142 772	141 496	1 276	111,3720	862,02
									513	0,3326	2,57
					18 281,16	66,34					
31	КР7-2-5 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,27	3 296,09	67,43	890	872	18	21,6000	5,83
					3 228,66	27,14			7	0,1361	0,04
32	КР7-2-10 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	100м2	0,46	3 781,12	-	1 739	1 739	-	25,2960	11,64
					3 781,12	-			-	-	-
33	КБ10-9-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу (Демонтаж)	100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	9,47	33 227,30	-	314 663	313 683	-	185,0856	1 752,76
									-	-	-
					33 123,84	-					
34	КР13-15-5 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	10,28	15 476,96	1 755,24	159 103	141 059	18 044	89,1600	916,56
									8 737	4,6028	47,32
					13 721,72	849,88					
35	КР11-50-2 К8=1,50; К10=1,50	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	4,57	10 144,31	650,26	46 359	43 388	2 971	63,5160	290,27
									1 446	1,5646	7,15
					9 494,05	316,37					
		Разом прямих витрат по розділу № 3					718 744	690 530	27 212		4 149,79
									13 362		70,87
		Розділ № 4 Демонтаж на відм. +3,300 (аркуш 5)									
36	КР5-3-1 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	11,5	1 567,14	121,42	18 022	16 626	1 396	9,6720	111,23
					1 445,72	87,92			1 011	0,4525	5,20
37	КР3-2-1 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,47	29 740,45	10 423,21	13 978	9 079	4 899	117,6840	55,31
									2 347	26,6694	12,53
					19 317,24	4 993,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР20-35-3	Очищення та приведення	100шт	-17,86	301,34	-	-5 382	-5 382	-	2,0160	-36,01
	К8=1,50;	цегли після розбирання			301,34	-			-	-	-
	К10=1,50	конструкцій в придатний для повторного застосування стан Обсяг = (-380,0 * 4,7) / 100,0									
39	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	1,48	8 170,27	-	12 092	12 092	-	53,6160	79,35
	К8=1,50;				8 170,27	-			-	-	-
	К10=1,50										
40	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,88	36 729,06	2 005,99	32 322	30 530	1 765	221,2440	194,69
	К8=1,50;								859	4,8265	4,25
	К10=1,50				34 693,27	975,98					
41	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,29	12 428,30	397,13	3 604	3 489	115	73,2960	21,26
	К8=1,50;								59	1,0591	0,31
	К10=1,50				12 031,17	202,29					
42	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,03	29 719,73	794,10	892	868	24	176,2200	5,29
	К8=1,50;								12	2,0936	0,06
	К10=1,50				28 925,63	399,89					
43	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	6,29	18 445,98	164,82	116 025	114 988	1 037	111,3720	700,53
	К8=1,50;								417	0,3326	2,09
	К10=1,50				18 281,16	66,34					
44	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	6,03	3 296,09	67,43	19 875	19 469	406	21,6000	130,25
	К8=1,50;				3 228,66	27,14			164	0,1361	0,82
	К10=1,50										
45	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін	100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	2,44	33 227,30	-	81 075	80 822	-	185,0856	451,61
	Вказ. заст. п. 2.8д ;	гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу (Демонтаж)							-	-	-
	К2=0,70;				33 123,84	-					
	К5=0,70;										
	К6=0,70;										
	К8=1,50;										
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
46	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	9,3	15 476,96	1 755,24	143 936	127 612	16 324	89,1600	829,19
	К8=1,50;								7 904	4,6028	42,81
	К10=1,50				13 721,72	849,88					
47	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	17,75	10 144,31	650,26	180 062	168 519	11 543	63,5160	1 127,41
	К8=1,50;								5 616	1,5646	27,77
	К10=1,50				9 494,05	316,37					
		Разом прямих витрат по розділу № 4					616 501	578 712	37 509		3 670,11
									18 389		95,84
		Розділ № 5 Демонтаж на відм. +6,600									
48	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	20,0	1 567,14	121,42	31 343	28 914	2 429	9,6720	193,44
	К8=1,50;				1 445,72	87,92			1 758	0,4525	9,05
	К10=1,50										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КР3-2-1 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,3	29 740,45	10 423,21	8 922	5 795	3 127	117,6840	35,31
									1 498	26,6694	8,00
					19 317,24	4 993,08					
50	КР20-35-3 К8=1,50; К10=1,50	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан Обсяг = (-380,0 * 3,0) / 100,0	100шт	-11,4	301,34	-	-3 435	-3 435	-	2,0160	-22,98
					301,34	-			-	-	-
51	КР6-14-1 К8=1,50; К10=1,50	Знімання дверних полотен	100 м2	1,47	8 170,27	-	12 010	12 010	-	53,6160	78,82
					8 170,27	-			-	-	-
52	КР6-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,87	36 729,06	2 005,99	31 954	30 183	1 745	221,2440	192,48
									849	4,8265	4,20
					34 693,27	975,98					
53	КР15-3-1 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,2	12 428,30	397,13	2 486	2 406	80	73,2960	14,66
									40	1,0591	0,21
					12 031,17	202,29					
54	КР15-3-3 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,04	29 719,73	794,10	1 189	1 157	32	176,2200	7,05
									16	2,0936	0,08
					28 925,63	399,89					
55	КР15-32-10 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40; К8=1,50; К10=1,50	Установлення піддонів душових сталевих (Демонтаж)	10 комплектів	0,2	1 581,77	14,35	316	313	3	8,9664	1,79
					1 567,42	13,23			3	0,0693	0,01
56	КР7-2-7 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,32	18 445,98	164,82	42 795	42 412	383	111,3720	258,38
									154	0,3326	0,77
					18 281,16	66,34					
57	КР7-2-5 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	9,93	3 296,09	67,43	32 730	32 061	669	21,6000	214,49
					3 228,66	27,14			270	0,1361	1,35
58	КР7-2-10 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	100м2	0,12	3 781,12	-	454	454	-	25,2960	3,04
					3 781,12	-			-	-	-
59	КБ10-9-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу (Демонтаж)	100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	8,36	33 227,30	-	277 780	276 915	-	185,0856	1 547,32
									-	-	-
					33 123,84	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КР13-15-5 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,98	15 476,96 13 721,72	1 755,24 849,88	46 121	40 891	5 230 2 533	89,1600 4,6028	265,70 13,72
61	КР11-50-2 К8=1,50; К10=1,50	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	19,03	10 144,31 9 494,05	650,26 316,37	193 046	180 672	12 374 6 021	63,5160 1,5646	1 208,71 29,77
		Разом прямих витрат по розділу № 5					677 711	650 748	26 072 13 142		3 998,21 67,16
		Розділ № 6 Демонтаж на відм. +9,900									
62	КР5-3-1 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	14,0	1 567,14 1 445,72	121,42 87,92	21 940	20 240	1 700 1 231	9,6720 0,4525	135,41 6,34
63	КР3-2-1 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,35	29 740,45 19 317,24	10 423,21 4 993,08	10 409	6 761	3 648 1 748	117,6840 26,6694	41,19 9,33
64	КР20-35-3 К8=1,50; К10=1,50	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан Обсяг = (-380,0 * 3,5) / 100,0	100шт	-13,3	301,34 301,34	- -	-4 008	-4 008	- -	2,0160 -	-26,81 -
65	КР6-14-1 К8=1,50; К10=1,50	Знімання дверних полотен	100 м2	1,53	8 170,27 8 170,27	- -	12 501	12 501	- -	53,6160 -	82,03 -
66	КР6-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,91	36 729,06 34 693,27	2 005,99 975,98	33 423	31 571	1 825 888	221,2440 4,8265	201,33 4,39
67	КР15-3-1 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,35	12 428,30 12 031,17	397,13 202,29	4 350	4 211	139 71	73,2960 1,0591	25,65 0,37
68	КР15-3-3 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,08	29 719,73 28 925,63	794,10 399,89	2 378	2 314	64 32	176,2200 2,0936	14,10 0,17
69	КР15-32-10 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40; К8=1,50; К10=1,50	Установлення піддонів душових сталевих (Демонтаж)	10 комплектів	0,1	1 581,77 1 567,42	14,35 13,23	158	157	1 1	8,9664 0,0693	0,90 0,01
70	КР15-4-6 К8=1,50; К10=1,50	Знімання трапів чавунних	шт	3,0	140,49 112,90	27,59 25,44	421	339	82 76	0,7200 0,1332	2,16 0,40
71	КР7-2-7 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	11,45	18 445,98 18 281,16	164,82 66,34	211 206	209 319	1 887 760	111,3720 0,3326	1 275,21 3,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КР7-2-5 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,79	3 296,09	67,43	2 604	2 551	53	21,6000	17,06
					3 228,66	27,14			21	0,1361	0,11
73	КР7-2-10 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	100м2	0,18	3 781,12	-	681	681	-	25,2960	4,55
					3 781,12	-			-	-	-
74	КБ10-9-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу (Демонтаж) (зі збереженням каркасу до 60%)	100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	19,65	33 227,30	-	652 916	650 883	-	185,0856	3 636,93
					33 123,84	-			-	-	-
75	КР13-15-5 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	6,35	15 476,96	1 755,24	98 279	87 133	11 146	89,1600	566,17
					13 721,72	849,88			5 397	4,6028	29,23
76	КР11-50-2 К8=1,50; К10=1,50	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	5,22	10 144,31	650,26	52 953	49 559	3 394	63,5160	331,55
					9 494,05	316,37			1 651	1,5646	8,17
		Разом прямих витрат по розділу № 6					1 100 211	1 074 212	23 939 11 876		6 307,43 62,33
		Розділ № 7 Демонтаж на відм. +13,200									
77	КР5-3-1 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	29,0	1 567,14	121,42	45 447	41 926	3 521	9,6720	280,49
					1 445,72	87,92			2 550	0,4525	13,12
78	КР3-2-1 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,1	29 740,45	10 423,21	32 714	21 249	11 465	117,6840	129,45
					19 317,24	4 993,08			5 492	26,6694	29,34
79	КР20-35-3 К8=1,50; К10=1,50	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан Обсяг = (-380,0 * 11,0) / 100,0	100шт	-41,8	301,34	-	-12 596	-12 596	-	2,0160	-84,27
					301,34	-			-	-	-
80	КР6-14-1 К8=1,50; К10=1,50	Знімання дверних полотен	100 м2	1,47	8 170,27	-	12 010	12 010	-	53,6160	78,82
					8 170,27	-			-	-	-
81	КР6-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,98	36 729,06	2 005,99	35 994	33 999	1 966	221,2440	216,82
					34 693,27	975,98			956	4,8265	4,73
82	КР15-3-1 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,5	12 428,30	397,13	6 214	6 016	198	73,2960	36,65
					12 031,17	202,29			101	1,0591	0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КР15-3-3 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,12	29 719,73	794,10	3 566	3 471	95	176,2200	21,15
									48	2,0936	0,25
					28 925,63	399,89					
84	КР15-32-10 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40; К8=1,50; К10=1,50	Установлення піддонів душових сталевих (Демонтаж)	10 комплектів	0,2	1 581,77	14,35	316	313	3	8,9664	1,79
					1 567,42	13,23			3	0,0693	0,01
85	КР15-4-6 К8=1,50; К10=1,50	Знімання трапів чавунних	шт	2,0	140,49	27,59	281	226	55	0,7200	1,44
					112,90	25,44			51	0,1332	0,27
86	КР7-2-7 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	8,04	18 445,98	164,82	148 306	146 981	1 325	111,3720	895,43
									533	0,3326	2,67
					18 281,16	66,34					
87	КР7-2-5 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,07	3 296,09	67,43	13 415	13 141	274	21,6000	87,91
					3 228,66	27,14			110	0,1361	0,55
88	КР7-2-10 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	100м2	0,28	3 781,12	-	1 059	1 059	-	25,2960	7,08
					3 781,12	-			-	-	-
89	КБ10-9-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (зі збереженням каркасу до 60%) (Демонтаж)	100м2	4,15	33 227,30	-	137 893	137 464	-	185,0856	768,11
									-	-	-
					33 123,84	-					
90	КР13-15-5 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,73	15 476,96	1 755,24	57 729	51 182	6 547	89,1600	332,57
									3 170	4,6028	17,17
					13 721,72	849,88					
91	КР11-50-2 К8=1,50; К10=1,50	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	22,08	10 144,31	650,26	223 986	209 629	14 357	63,5160	1 402,43
									6 985	1,5646	34,55
					9 494,05	316,37					
		Разом прямих витрат по розділу № 7					706 334	666 070	39 806		4 175,87
									19 999		103,19
		Розділ № 8 Демонтаж на відм. +16.500,+19.800 та покрівлі (аркуш 7)									
92	КБ46-39-6 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж підвісної стелі	100м2	11,06	19 823,19	499,48	219 244	213 539	5 524	116,1480	1 284,60
									2 682	1,3087	14,47
					19 307,28	242,54					
93	КР3-2-1 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж ділянок цегляних стін під нові прорізи	10 м3	0,05	29 740,45	10 423,21	1 487	966	521	117,6840	5,88
									250	26,6694	1,33
					19 317,24	4 993,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,42	8 170,27	-	3 432	3 432	-	53,6160	22,52
	К8=1,50;				8 170,27	-			-	-	-
	К10=1,50										
95	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,25	36 729,06	2 005,99	9 182	8 673	501	221,2440	55,31
	К8=1,50;								244	4,8265	1,21
	К10=1,50				34 693,27	975,98					
96	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,08	12 428,30	397,13	994	962	32	73,2960	5,86
	К8=1,50;								16	1,0591	0,08
	К10=1,50				12 031,17	202,29					
97	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02	29 719,73	794,10	594	579	15	176,2200	3,52
	К8=1,50;								8	2,0936	0,04
	К10=1,50				28 925,63	399,89					
98	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	2,42	3 296,09	67,43	7 977	7 813	164	21,6000	52,27
	К8=1,50;				3 228,66	27,14			66	0,1361	0,33
	К10=1,50										
99	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	6,48	10 144,31	650,26	65 735	61 521	4 214	63,5160	411,58
	К8=1,50;								2 050	1,5646	10,14
	К10=1,50				9 494,05	316,37					
100	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	14,6	5 006,22	71,75	73 091	72 043	1 048	33,0120	481,98
	К8=1,50;				4 934,47	67,60			987	0,3917	5,72
	К10=1,50										
101	КР8-37-5	Утеплення покриттів	100м2	14,6	6 165,07	218,83	90 010	86 815	3 195	37,9200	553,63
	Вказ. заст. п.	плитами із легких			5 946,24	206,18			3 010	1,1946	17,44
	2.8а ;	(ніздрюватих) бетонів або									
	К2=0,80;	фіброліту насухо									
	К5=0,80;	(Демонтаж)									
	К6=0,80;										
	К8=1,50;										
	К10=1,50										
102	КР7-2-8	Розбирання цементної стяжки	100м2	14,6	12 072,70	2 050,66	176 261	146 322	29 939	61,0560	891,42
	К8=1,50;								14 027	5,2783	77,06
	К10=1,50				10 022,04	960,72					
		Разом прямих витрат по розділу № 8					648 007	602 665	45 153		3 768,57
									23 340		127,82
		Розділ № 9 Демонтаж сходові клітини №1, №2, №3 (аркуш 9)									
103	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	12,4998	10 144,31	650,26	126 802	118 674	8 128	63,5160	793,94
	К8=1,50;								3 955	1,5646	19,56
	К10=1,50				9 494,05	316,37					
104	КР13-15-3	Розбирання облицювання стін з плит вапняка	100м2	0,6831	114 238,09	6 434,22	78 036	73 641	4 395	656,7600	448,63
	К8=1,50;								2 128	16,8728	11,53
	К10=1,50				107 803,87	3 115,54					
105	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,0954	15 476,96	1 755,24	47 907	42 474	5 433	89,1600	275,99
	К8=1,50;								2 631	4,6028	14,25
	К10=1,50				13 721,72	849,88					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КР7-2-7 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,688	18 445,98 18 281,16	164,82 66,34	68 029	67 421	608 245	111,3720 0,3326	410,74 1,23
107	КР20-38-1 К8=1,50; К10=1,50	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	85,8	63,06 50,22	- -	5 411	4 309	- -	0,3360 -	28,83 -
108	КР17-4-3 К9=1,50; К10=1,50	Демонтаж світильників з лампами розжарювання Обсяг = (16,0 * 3,0) / 100,0	100шт	0,48	1 562,99 1 562,99	- -	750	750	- -	9,5220 -	4,57 -
		Разом прямих витрат по розділу № 9					326 935	307 269	18 564 8 959		1 962,70 46,57
		Розділ № 10 Демонтаж частин існуючого фасаду Фс-1									
109	КБ15-79-2 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань (Демонтаж) (фіброцементні плити+вітробар'єр+мінеральні плити+каркас)	100 м2 поверхні опорядження	9,85	54 023,98 52 096,80	1 784,14 1 456,69	532 136	513 153	17 574 14 348	272,7653 8,6356	2 686,74 85,06
		Разом прямих витрат по розділу № 10					532 136	513 153	17 574 14 348		2 686,74 85,06
		Розділ № 11 Перегородки з цегли (на відм. +3,300; +6,600; +9,900; +13,200 аркуш 12,13)									
110	КР5-8-3 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,99169	83 221,42 41 587,89	502,10 463,01	82 530	41 242	498 459	232,3800 2,4242	230,45 2,40
111	КР5-8-4 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування армованих цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,42501	88 150,11 46 516,58	502,10 463,01	37 465	19 770	213 197	259,9200 2,4242	110,47 1,03
112	С111-872-В8	Сітка 3ВР1 50х50	м2	63,0	65,17		4 106				
113	К58-2821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8,0	316,79		2 534				
114	С111-88-29	Анкер з гайкою однорозпірний М12 / 10 х 300 мм	шт	294,0	72,46		21 303				
115	КР3-28-4 К8=1,50; К10=1,50	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,01	849 466,22 182 426,39	14 602,33 13 465,39	8 495	1 824	146 135	1 069,8240 70,5028	10,70 0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ10-94-4 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	1,41	106 757,38 98 924,51	1 184,19 935,27	150 528	139 484	1 670 1 319	552,7590 4,7589	779,39 6,71
117	С126-1300-1	Профіль направляючий KNAUF UW-100	м	117,03	93,19		10 906				
118	С126-1300-2	Профіль стієчний KNAUF CW-100	м	339,81	106,81		36 295				
119	С111-741-1-О	Листи з гіпсокартону (ГКЛ)	м2	592,2	182,94		108 337				
120	С111-1490-6	Саморіз 3,5_9,5	1000 шт	0,856	562,60		482				
121	С111-136-1	Дюбелі 6/40 мм	шт	353,0	0,93		328				
122	С111-2015-5-2	Шпаклівка для заповнення швів	кг	153,69	21,26		3 267				
123	С1545-97-В1	Стрічка армувальна	м	282,0	9,84		2 775				
		Разом прямих витрат по розділу № 11					469 351	202 320	2 527 2 110		1 131,01 10,85
		Розділ № 12 Прорізи									
		Розділ № 12.1 Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий. Заповнення: склопакет однокамерний матовий									
124	КБ10-28-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	2,7846	36 006,54 24 510,65	11 324,57 4 881,43	100 264	68 252	31 534 13 593	135,3918 20,4930	377,01 57,06
125	КБ10-28-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,32888	28 373,16 19 806,39	8 430,51 3 633,96	37 705	26 320	11 203 4 829	109,4064 15,2559	145,39 20,27
126	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий. Профіль: аналог Aluplast, SCHUCO, REHAU. Коробка -70 мм. Замок - однозапірний,петлі - 3 шт., аналог Roto Заповнення : склопакет однокамерний матовий, Ручка - "скоба". Блок - безпороговий. Колір ущільнювача: сірий. Колір профілю - RAl 7035.	м2	232,953	6 270,61		1 460 757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий. Профіль: аналог Aluplast, SCHUCO, REHAU. Коробка -70 мм. Замок - відсутній,петлі - 3 шт., аналог Roto Заповнення : склопакет однокамерний матовий, Ручка - "скоба". Блок - безпороговий. Колір ущільнювача: сірий. Колір профілю - RAl 7035.	м2	178,395	6 371,36		1 136 619				
128	С1550-38-1-1	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	71,14	429,05		30 523				
129	С111-1477-1	Шуруп ударний 6х40	шт	1 731,0	0,96		1 662				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.1					2 767 530	94 572	42 737 18 422		522,40 77,33
		Розділ № 12.2 Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий. Заповнення: склопакет однокамерний матовий									
130	КБ10-28-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	2,7846	36 006,54 24 510,65	11 324,57 4 881,43	100 264	68 252	31 534 13 593	135,3918 20,4930	377,01 57,06
131	КБ10-28-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,32888	28 373,16 19 806,39	8 430,51 3 633,96	37 705	26 320	11 203 4 829	109,4064 15,2559	145,39 20,27
132	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий. Профіль: аналог Aluplast, SCHUCO, REHAU. Коробка -70 мм. Замок - однозапірний,петлі - 3 шт., аналог Roto Заповнення : склопакет однокамерний матовий, Ручка - "скоба". Блок - безпороговий. Колір ущільнювача: сірий. Колір профілю - RAl 7035.	м2	232,953	6 270,61		1 460 757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий. Профіль: аналог Aluplast, SCHUCO, REHAU. Коробка -70 мм. Замок - відсутній,петлі - 3 шт., аналог Roto Заповнення : склопакет однокамерний матовий, Ручка - "скоба". Блок - безпороговий. Колір ущільнювача: сірий. Колір профілю - RAl 7035.	м2	178,395	6 371,36		1 136 619				
134	С1550-38-1-1	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	71,14	429,05		30 523				
135	С111-1477-1	Шуруп ударний 6х40	шт	1 731,0	0,96		1 662				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.2					2 767 530	94 572	42 737		522,40
									18 422		77,33
		Розділ № 12.3 Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий з вентиляційними гратами. Заповнення : глухе - декоративна сендвіч панель, колір RAl 7035									
136	КБ10-28-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,1172	36 006,54	11 324,57	40 227	27 383	12 652	135,3918	151,26
									5 454	20,4930	22,89
					24 510,65	4 881,43					
137	КБ10-28-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1932	28 373,16	8 430,51	5 482	3 827	1 629	109,4064	21,14
									702	15,2559	2,95
					19 806,39	3 633,96					
138	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий з вентиляційними гратами. Заповнення : глухе - декоративна сендвіч панель, колір RAl 7035. Замок - однозапірний.	м2	89,145	6 371,36		567 975				
139	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий з вентиляційними гратами. Заповнення : глухе - декоративна сендвіч панель, колір RAl 7035. Замок - відсутній.	м2	41,895	6 371,36		266 928				
140	С1550-38-1-1	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	23,63	429,05		10 138				
141	С111-1477-1	Шуруп ударний 6х40	шт	578,0	0,96		555				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.3					891 305	31 210	14 281		172,40
									6 156		25,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 12.4 Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий . Заповнення: глухе - декоративна сендвіч панель, колір RAl 7035									
142	КБ10-28-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,78295	36 006,54	11 324,57	28 191	19 191	8 867	135,3918	106,01
									3 822	20,4930	16,04
					24 510,65	4 881,43					
143	КБ10-28-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,02016	28 373,16	8 430,51	572	399	170	109,4064	2,21
									73	15,2559	0,31
					19 806,39	3 633,96					
144	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий. Заповнення : глухе - декоративна сендвіч-панель, колір RAl 7035. Замок - однозапірний.	м2	75,831	6 371,36		483 147				
145	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий. Заповнення : глухе - декоративна сендвіч панель, колір RAl 7035. Замок - відсутній.	м2	4,83	6 371,36		30 774				
146	С1550-38-1-1	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	14,8	429,05		6 350				
147	С111-1477-1	Шуруп ударний 6х40	шт	364,0	0,96		349				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.4					549 383	19 590	9 037		108,22
									3 895		16,35
		Розділ № 12.5 Блок дверний металопластиковий двостулковий. Заповнення: склопакет однокамерний, ручка - "скоба" та ручка "Антипаніка". Колір RAl 7035. Дотягувач									
148	КБ10-28-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,4788	28 373,16	8 430,51	13 585	9 483	4 037	109,4064	52,38
									1 740	15,2559	7,30
					19 806,39	3 633,96					
149	КБ10-28-3 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0825	22 861,22	7 801,37	1 886	1 234	644	82,6344	6,82
									277	14,1174	1,16
					14 959,72	3 362,76					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С123-1-1-15	Блок дверний металопластиковий двостулковий. Замок - однозапірний. Заповнення:склопакет однокамерний, ручка - "скоба" та ручка "Антипаніка" .Колір RAl 7035. Дотягувач	м2	56,13	6 774,36		380 245				
151	С1550-38-1-1	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	8,42	429,05		3 613				
152	С111-1477-1	Шуруп ударний 6х40	шт	195,0	0,96		187				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.5					399 516	10 717	4 681		59,20
									2 017		8,46
		Розділ № 12.6 Блок дверний металопластиковий двостулковий. Заповнення: склопакет однокамерний матовий , ручка - "скоба" Колір RAl 7035.									
153	КБ10-28-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,36225	28 373,16	8 430,51	10 278	7 175	3 054	109,4064	39,63
									1 316	15,2559	5,53
					19 806,39	3 633,96					
154	КБ10-28-3 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,84821	22 861,22	7 801,37	42 252	27 649	14 419	82,6344	152,73
									6 215	14,1174	26,09
					14 959,72	3 362,76					
155	С123-1-1-15	Блок дверний металопластиковий двостулковий. Замок - однозапірний. Заповнення:склопакет однокамерний матовий, ручка - "скоба". Колір RAl 7035.	м2	63,126	6 774,36		427 638				
156	С123-1-1-15	Блок дверний металопластиковий двостулковий. Замок - відсутній. Заповнення:склопакет однокамерний матовий, ручка - "скоба". Колір RAl 7035.	м2	157,92	6 774,36		1 069 807				
157	С1550-38-1-1	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	30,17	429,05		12 944				
158	С111-1477-1	Шуруп ударний 6х40	шт	623,0	0,96		598				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.6					1 563 517	34 824	17 473		192,36
									7 531		31,62
		Розділ № 12.7 Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий. Заповнення: склопакет двокамерний матовий. Дотягувач									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ10-28-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2037	36 006,54 24 510,65	11 324,57 4 881,43	7 335	4 993	2 307 994	135,3918 20,4930	27,58 4,17
160	КБ10-28-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0402	28 373,16 19 806,39	8 430,51 3 633,96	1 141	796	339 146	109,4064 15,2559	4,40 0,61
161	С123-1-1-15	Блок дверний внутрішній металопластиковий одностулковий.Замок - однозапірний. Заповнення: склопакет двокамерний матовий. Дотягувач	м2	24,39	6 774,36		165 227				
162	С1550-38-1-1	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	4,38	429,05		1 879				
163	С111-1477-1	Шуруп ударний 6х40	шт	107,0	0,96		103				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.7					175 685	5 789	2 646 1 140		31,98 4,78
		Розділ № 12.8 Блок дверний металевий, двостулковий, рентгенозахисний. Замок - однозапірний. Петлі - 6 шт.Колір- RAl 7035. Дотягувач									
164	КР20-12-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,75	28 076,91 22 115,40	5 664,50 1 504,20	21 058	16 587	4 248 1 128	106,4520 6,3809	79,84 4,79
165	С121-298-4	Блок дверний металевий, двостулковий, рентгенозахисний 2100х1200 2,52 Pb	шт.	1,0	83 273,51		83 274				
166	КР20-37-1 К8=1,50; К10=1,50	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,066	3 355,23 3 355,23	- -	221	221	- -	19,9200 -	1,31 -
167	С1550-38-1-1	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	0,726	429,05		311				
168	С111-88-29	Анкер рамний для дверей 10х112	шт	4,0	10,24		41				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.8					104 905	16 808	4 248 1 128		81,15 4,79
		Розділ № 12.9 Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30									
169	КР20-12-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	4,27	28 076,91 22 115,40	5 664,50 1 504,20	119 888	94 433	24 187 6 423	106,4520 6,3809	454,55 27,25
170	С121-298-4	Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30 1,6_1,0	шт.	1,0	17 430,36		17 430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С121-298-4	Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30 2,1_0,6	шт.	4,0	15 401,26		61 605				
172	С121-298-4	Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30 2,1_0,7	шт.	8,0	17 828,33		142 627				
173	С121-298-4	Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30 2,1_0,8	шт.	13,0	17 828,33		231 768				
174	С121-298-4	Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30 2,1_0,85	шт.	5,0	18 367,34		91 837				
175	С121-298-4	Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30 2,1_0,96	шт.	20,0	22 205,91		444 118				
176	С121-298-4	Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30 2,1_0,96	шт.	3,0	22 205,91		66 618				
177	С121-298-4	Блок дверний внутрішній, металевий, одностулковий глухий, протипожежний, клас вогнестійкості EI-30 2,1_1,0	шт.	6,0	22 679,44		136 077				
178	КР20-37-1 К8=1,50; К10=1,50	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	3,634	3 355,23	-	12 193	12 193	-	19,9200	72,39
					3 355,23	-			-	-	-
179	С1550-38-1-1	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	39,974	429,05		17 151				
180	С111-88-29	Анкер рамний для дверей 10х112	шт	244,0	10,24		2 499				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.9					1 343 811	106 626	24 187		526,94
									6 423		27,25
		Розділ № 12.10 Вітражі									
181	КБ10-20-4 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,6675	24 376,93	1 450,11	16 272	15 248	968	119,6046	79,84
									764	5,8276	3,89
					22 843,88	1 145,29					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С123-1	Металопластикові конструкції вітражів з одинарним склопакетом	м2	66,75	6 363,05		424 734				
183	С111-18-1-Э	Монтажна піна SikaBoom-587 750 мм	шт	19,135	382,58		7 321				
184	С111-1477-1-Р	Рамний дюбель 8_120	шт	186,0	16,61		3 089				
185	С1632-102-1-Т	Герметик силіконовий Ceresit CS 16	кг	6,5415	982,08		6 424				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.10					457 840	15 248	968		79,84
									764		3,89
		Разом прямих витрат по розділу № 12					11 021 022	429 956	162 995		2 296,89
									65 898		277,64
		Розділ № 13 Підлоги									
		Розділ № 13.1 ___ тип 1-а____									
186	КБ11-11-3 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	22,6	24 931,39	742,39	563 449	546 440	16 778	147,3012	3 329,01
									15 472	3,5844	81,01
					24 178,76	684,59					
187	КБ11-11-4 К0=4,00; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до товщ. 70 мм)	100м2	22,6	4 422,28	304,57	99 944	92 968	6 883	25,0608	566,37
					4 113,61	280,86			6 347	1,4705	33,23
188	С1550-37-2	Цементно-пісчана стяжка з напівсухої суміші марки М150 (аналог Weber.FloorBase) Обсяг = 20,0 * 2 260,0 * 7,0	кг	316 400,0	19,28		6 100 192				
189	КР8-31-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	-22,6	1 365,97	22,42	-30 871	-30 364	-507	8,5680	-193,64
					1 343,55	21,12			-477	0,1224	-2,77
190	КБ11-11-18 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	22,66	3 789,51	161,80	85 870	79 438	3 666	22,3560	506,59
					3 505,64	149,21			3 381	0,7812	17,70
191	С111-1809-2-О	Сітка Вр-1 д.2,5мм 100х100 Обсяг = 1,1 * 2 266,0	м2	2 492,6	59,43		148 135				
192	КБ11-29-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів підлог з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	22,6	41 095,74	114,21	928 764	920 678	2 581	227,6310	5 144,46
					40 737,98	105,32			2 380	0,5514	12,46
193	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення (аналог Ceresit CT17) Обсяг = 0,2 * 2 260,0	л	452,0	147,82		66 815				
194	С111-1726	Плитки керамічні для підлог 60смх60см (аналог Atem Selena GRTM) -8мм Обсяг = 1,02 * 2 260,0	м2	2 305,2	687,72		1 585 332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки (аналог Ceresit CM117pro) Обсяг = 5,2 * 2 260,0	кг	11 752,0	33,93		398 745				
196	С111-2001-1	Кольоровий шов (аналог заповнювач Ceresit CE 89)	кг	1 026,04	1 006,29		1 032 494				
197	С1545-19	Хрестики пластмасові для укладання плитки	100шт	163,17	13,42		2 190				
		Разом прямих витрат по розділу № 13.1					10 981 059	1 609 160	29 401 27 103		9 352,79 141,63
		Розділ № 13.2 ___ тип 1-б____									
198	КБ11-11-3 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	3,79	24 931,39 24 178,76	742,39 684,59	94 490	91 638	2 814 2 595	147,3012 3,5844	558,27 13,58
199	КБ11-11-4 К0=4,00; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до товщ. 70 мм)	100м2	3,79	4 422,28 4 113,61	304,57 280,86	16 760	15 591	1 154 1 064	25,0608 1,4705	94,98 5,57
200	С1550-37-2	Цементно-пісчана стяжка з напівсухої суміші марки М150 (аналог Weber.FloorBase) Обсяг = 20,0 * 379,0 * 7,0	кг	53 060,0	19,28		1 022 997				
201	КР8-31-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	-3,79	1 365,97 1 343,55	22,42 21,12	-5 177	-5 092	-85 -80	8,5680 0,1224	-32,47 -0,46
202	КБ11-11-18 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,79	3 789,51 3 505,64	161,80 149,21	14 362	13 286	613 566	22,3560 0,7812	84,73 2,96
203	С111-1809-2-О	Сітка Вр-1 д.2,5мм 100х100 Обсяг = 1,1 * 379,0	м2	416,9	59,43		24 776				
204	КР7-18-3 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	3,79	7 447,67 7 425,60	22,07 20,35	28 227	28 143	84 77	40,0680 0,1066	151,86 0,40
205	КР7-18-4 К8=1,50; К10=1,50	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	3,79	2 287,24 2 281,72	5,52 5,09	8 669	8 648	21 19	12,3120 0,0266	46,66 0,10
206	КР18-57-1 К8=1,50; К10=1,50	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-1,6297	2 421,77 2 421,77	- -	-3 947	-3 947	- -	15,4440 -	-25,17 -
207	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 Обсяг = 4,0 * 379,0	кг	1 516,0	88,19		133 696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	КБ11-29-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів підлог з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,79	41 095,74 40 737,98	114,21 105,32	155 753	154 397	433 399	227,6310 0,5514	862,72 2,09
209	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення (аналог Ceresit CT17)	л	75,8	147,82		11 205				
210	С111-1726	Плитки керамічні для підлог 60смх60см (аналог Atem Selena GRTM) -8мм Обсяг = 1,02 * 379,0	м2	386,58	687,72		265 859				
211	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки (аналог Ceresit CM117pro) Обсяг = 5,2 * 379,0	кг	1 970,8	33,93		66 869				
212	С111-2001-1	Кольоровий шов (аналог заповнювач Ceresit CE 89)	кг	172,07	1 006,29		173 152				
213	С1545-19	Хрестики пластмасові для укладання плитки	100шт	27,36	13,42		367				
		Разом прямих витрат по розділу № 13.2					2 008 058	302 664	5 034 4 640		1 741,58 24,24
		Розділ № 13.3 ___ тип 1-в____									
214	КР12-65-15 К8=1,50; К10=1,50	Очищення поверхня існуючих сходів та площадок з мозаїчного бетону	100м2	3,69	7 607,08 7 607,08	- -	28 070	28 070	- -	50,8920 -	187,79 -
215	КБ11-11-3 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	3,69	24 931,39 24 178,76	742,39 684,59	91 997	89 220	2 739 2 526	147,3012 3,5844	543,54 13,23
216	КБ11-11-4 К0=4,00; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до товщ. 70 мм)	100м2	3,69	4 422,28 4 113,61	304,57 280,86	16 318	15 179	1 124 1 036	25,0608 1,4705	92,47 5,43
217	С1550-37-2	Цементно-пісчана стяжка з напівсухої суміші марки М150 (аналог Weber.FloorBase) Обсяг = 20,0 * 369,0 * 7,0	кг	51 660,0	19,28		996 005				
218	КР8-31-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	-3,69	1 365,97 1 343,55	22,42 21,12	-5 040	-4 958	-82 -78	8,5680 0,1224	-31,62 -0,45
219	КБ11-11-18 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,69	3 789,51 3 505,64	161,80 149,21	13 983	12 936	597 551	22,3560 0,7812	82,49 2,88
220	С111-1809-2-О	Сітка Вр-1 д.2,5мм 100х100 Обсяг = 1,1 * 369,0	м2	405,9	59,43		24 123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	КБ11-29-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів підлог з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,69	41 095,74 40 737,98	114,21 105,32	151 643	150 323	421 389	227,6310 0,5514	839,96 2,03
222	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення (аналог Ceresit CT17)	л	73,8	147,82		10 909				
223	С111-1726	Обсяг = 0,2 * 369,0 Плитки керамічні для підлог 60смх60см (аналог Atem Selena GRTM) -8мм	м2	376,38	687,72		258 844				
224	С111-2000-1	Обсяг = 1,02 * 369,0 Клеюча суміш для керамічної плитки (аналог Ceresit CM117pro)	кг	1 918,8	33,93		65 105				
225	С111-2001-1	Обсяг = 5,2 * 369,0 Кольоровий шов (аналог заповнювач Ceresit CE 89)	кг	167,53	1 006,29		168 584				
226	С1545-19	Хрестики пластмасові для укладання плитки	100шт	26,64	13,42		358				
		Разом прямих витрат по розділу № 13.3					1 820 899	290 770	4 799 4 424		1 714,63 23,12
		Розділ № 13.4 ___ тип 2-а____									
227	КБ11-11-3 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	60,61	24 931,39 24 178,76	742,39 684,59	1 511 092	1 465 475	44 996 41 493	147,3012 3,5844	8 927,93 217,25
228	КБ11-11-4 К0=4,00; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до товщ. 70 мм)	100м2	60,61	4 422,28 4 113,61	304,57 280,86	268 034	249 326	18 460 17 023	25,0608 1,4705	1 518,94 89,13
229	С1550-37-2	Цементно-пісчана стяжка з напівсухої суміші марки М150 (аналог Weber.FloorBase)	кг	848 540,0	19,28		16 359 851				
230	КБ11-11-18 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Обсяг = 20,0 * 6 061,0 * 7,0 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	60,61	3 789,51 3 505,64	161,80 149,21	229 682	212 477	9 807 9 044	22,3560 0,7812	1 355,00 47,35
231	С111-1809-2-О	Сітка Вр-1 д.2,5мм 100х100	м2	6 667,1	59,43		396 226				
232	КБ11-11-13 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Обсяг = 1,1 * 6 061,0 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	60,61	14 549,05 14 429,33	63,45 58,51	881 818	874 562	3 846 3 546	87,9060 0,3064	5 327,98 18,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	КБ11-11-14 К0=2,00; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	100м2	60,61	2 438,50 2 405,64	25,38 23,40	147 797	145 806	1 538 1 418	14,6556 0,1225	888,28 7,42
234	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	76 368,6	16,48		1 258 555				
235	С111-2005-1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	457,6055	6,84		3 130				
236	С111-2008-10	Ґрунтовка (аналог Ceresit R766) Обсяг = 0,2 * 6 061,0	кг	1 212,2	418,30		507 063				
237	КР7-26-2 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	60,61	12 276,49 12 236,00	24,83 22,90	744 078	741 624	1 505 1 388	69,9960 0,1199	4 242,46 7,27
238	С111-562	Лінолеум гомогенний(аналог Forbo Sphera Orient 4100) Обсяг = 1,02 * 6 061,0	м2	6 182,22	1 749,18		10 813 816				
239	С111-609	Водно-дисперсійний клей (аналог UK 400) Обсяг = 0,52 * 6 061,0	кг	3 151,72	383,41		1 208 401				
		Разом прямих витрат по розділу № 13.4					34 329 543	3 689 270	80 152 73 912		22 260,59 386,99
		Розділ № 13.5 ___ тип 3-а____									
240	КР7-17-6 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	21,71	12 875,25 12 539,36	295,19 272,21	279 522	272 230	6 409 5 910	76,3920 1,4252	1 658,47 30,94
241	КР7-17-10 К0=16,00; К8=1,50; К10=1,50	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	21,71	7 570,62 6 334,68	1 235,94 1 139,71	164 358	137 526	26 832 24 743	38,5920 5,9674	837,83 129,55
242	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	221,442	4 892,10		1 083 316				
243	КР7-34-1 К8=1,50; К10=1,50	Затирання бетонних поверхонь сухою сумішшю (аналог Herkulit Top 200)	м2	2 171,0	51,15 51,15	- -	111 047	111 047	- -	0,2760 -	599,20 -
244	С111-1305	Суха суміш (аналог Herkulit Top 200) Обсяг = 0,005 * 2 171,0	т	10,855	45 532,99		494 261				
245	КР12-66-1 К8=1,50; К10=1,50	Обробка поверхні сумішшю для консервації поверхневого шару бетону (аналог Lithurin Seal)	100м2	21,71	1 451,10 1 451,10	- -	31 503	31 503	- -	9,7080 -	210,76 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	С111-1-10	Суміш для консервації поверхневого шару бетону (аналог Lithurin Seal)	литр	1,0	514,47		514				
		Разом прямих витрат по розділу № 13.5					2 164 521	552 306	33 241 30 653		3 306,26 160,49
		Розділ № 13.6 ___ тип 4-а____									
247	КБ11-11-3 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	18,26	24 931,39 24 178,76	742,39 684,59	455 247	441 504	13 556 12 501	147,3012 3,5844	2 689,72 65,45
248	КБ11-11-4 К0=4,00; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до товщ. 70 мм)	100м2	18,26	4 422,28 4 113,61	304,57 280,86	80 751	75 115	5 561 5 129	25,0608 1,4705	457,61 26,85
249	С1550-37-2	Цементно-пісчана стяжка з напівсухої суміші марки М150 (аналог Weber.FloorBase) Обсяг = 20,0 * 1 826,0 * 7,0	кг	255 640,0	19,28		4 928 739				
250	КР8-31-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	-18,26	1 365,97 1 343,55	22,42 21,12	-24 943	-24 533	-410 -386	8,5680 0,1224	-156,45 -2,24
251	КБ11-11-18 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	18,26	3 789,51 3 505,64	161,80 149,21	69 196	64 013	2 954 2 725	22,3560 0,7812	408,22 14,26
252	С111-1809-2-О	Сітка Вр-1 д.2,5мм 100х100 Обсяг = 1,1 * 1 826,0	м2	2 008,6	59,43		119 371				
253	КР7-18-3 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	18,26	7 447,67 7 425,60	22,07 20,35	135 994	135 591	403 372	40,0680 0,1066	731,64 1,95
254	КР7-18-4 К8=1,50; К10=1,50	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	18,26	2 287,24 2 281,72	5,52 5,09	41 765	41 664	101 93	12,3120 0,0266	224,82 0,49
255	КР18-57-1 К8=1,50; К10=1,50	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-7,8518	2 421,77 2 421,77	- -	-19 015	-19 015	- -	15,4440 -	-121,26 -
256	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 Обсяг = 4,0 * 1 826,0	кг	7 304,0	88,19		644 140				
257	КБ11-29-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів підлог з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	18,26	41 095,74 40 737,98	114,21 105,32	750 408	743 876	2 085 1 923	227,6310 0,5514	4 156,54 10,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення (аналог Ceresit CT17) Обсяг = 0,2 * 1 826,0	л	365,2	147,82		53 984				
259	С111-1726	Плитки керамічні для підлог 60смх60см (аналог Atem Selena GRTM) -8мм Обсяг = 1,02 * 1 826,0	м2	1 862,52	687,72		1 280 892				
260	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки (аналог Ceresit CM117pro) Обсяг = 5,2 * 1 826,0	кг	9 495,2	33,93		322 172				
261	С111-2001-1	Кольоровий шов (аналог заповнювач Ceresit CE 89)	кг	829,0	1 006,29		834 214				
262	С1545-19	Хрестики пластмасові для укладання плитки	100шт	131,84	13,42		1 769				
		Разом прямих витрат по розділу № 13.6					9 674 684	1 458 215	24 250 22 357		8 390,84 116,83
		Розділ № 13.7 ____ Плінтус на сходових маршах ____									
263	КР7-31-4 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	3,72	24 228,01 7 549,37	35,86 33,07	90 128	28 084	133 123	41,1960 0,1732	153,25 0,64
264	КР18-49-2 К8=1,50; К10=1,50	Різання плиток з кафелю	1м різу	372,0	130,39 128,17	- -	48 505	47 679	- -	0,7080 -	263,38 -
265	С111-1726	Плитки керамічні для підлог 60смх60см (аналог Atem Selena GRTM) -8мм	м2	37,94	687,72		26 092				
266	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки (аналог Ceresit CM117pro) Обсяг = (5,2 * 37,94) ^ 2,0	кг	197,29	33,93		6 694				
267	С111-2001-1	Кольоровий шов (аналог заповнювач Ceresit CE 89)	кг	17,22	1 006,29		17 328				
		Разом прямих витрат по розділу № 13.7					188 747	75 763	133 123		416,63 0,64
		Розділ № 13.8 ____ Інші роботи____									
268	КБ9-40-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Монтаж Г-подібний профіль для плитки 12 мм, м.п.	100м	21,42	5 195,95 5 057,98	91,06 44,22	111 297	108 342	1 951 947	28,2624 0,2386	605,38 5,11
269	С111-1722	Г-подібний профіль для плитки 12 мм	м	2 142,0	91,19		195 329				
270	КР7-31-5 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	46,79	3 797,13 3 333,62	5,52 5,09	177 668	155 980	258 238	17,7240 0,0266	829,31 1,24
271	С111-1722	Плінтус для заведення лінолеуму на стіну Doellken HK 100 або аналог,	м	4 679,0	188,67		882 787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	КБ9-40-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Монтаж зовнішнього Y-подібного профілю для плитки 12 мм	100м	24,28	5 195,95 5 057,98	91,06 44,22	126 158	122 808	2 211 1 074	28,2624 0,2386	686,21 5,79
273	С111-1722	Зовнішній Y-подібний профіль для плитки 12 мм,	м	2 428,0	185,61		450 661				
		Разом прямих витрат по розділу № 13.8					1 943 900	387 130	4 420 2 259		2 120,90 12,14
		Разом прямих витрат по розділу № 13					63 111 411	8 365 278	181 430 165 471		49 304,22 866,08
		Розділ № 14 Внутрішнє оздоблення									
		Розділ № 14.1 Приміщення 101, 102, 103, 122, 147, 201,202, 234, 267, 268, 301,302,303, 314, 369, 401, 405,406, 412, 440, 501, 502,503, 504, А01,А02, А09									
		_____ СТІНИ_____									
274	КБ10-9-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін панелями з МДФ по металевому каркасу	100м2	43,93	47 596,19 47 319,78	- -	2 090 901	2 078 758	- -	264,4080 -	11 615,44 -
275	КБ34-57-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-43,93	8 068,32 7 914,21	154,11 74,83	-354 441	-347 671	-6 770 -3 287	47,6100 0,4038	-2 091,51 -17,74
276	С126-1300-1	Профіль направляючий KNAUF UW-75	м	3 821,91	78,38		299 561				
277	С126-1300-2	Профіль стієчний KNAUF CW-75	м	7 907,4	83,60		661 059				
278	С111-741-1-О	Панель МДФ (аналог Ulilin ClickWall) - 10мм	м2	4 612,65	3 763,14		17 358 048				
279	С111-1490-6	Саморіз 3,5_9,5	1000 шт	74,681	562,60		42 016				
280	С111-136-1	Дюбелі 6/40 мм	шт	135,0	0,93		126				
281	С111-2015-5-2	Шпаклівка для заповнення швів	кг	1 379,402	21,26		29 326				
282	С1545-97-В1	Стрічка армувальна	м	3 777,98	9,84		37 175				
		_____ СТЕЛЯ_____									
283	КБ15-76-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	21,69	33 826,28 33 761,23	- -	733 692	732 281	- -	193,1310 -	4 189,01 -
284	С126-1211-1	Підвіс в комплекті	шт	1 735,0	26,25		45 544				
285	С126-1211-1	Тяга для підвісу	шт	1 735,0	17,38		30 154				
286	С126-1211-1	Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6х40	шт	6 441,0	0,96		6 183				
287	С126-910-1	Т-профіль основний напрямний довж. 3,7 м	м	2 060,55	63,58		131 010				
288	С126-910-1	Т-профіль поперечні довж. 1,2 м	м	4 121,1	63,28		260 783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	С126-910-1	Профіль Т 0,6 м	м	2 060,55	64,27		132 432				
290	С126-910-1	Кутик для підвісної стелі	м	2 342,52	53,31		124 880				
291	КБ15-76-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі Обсяг = (2 169,0 - 78,0 * (0,6 * 0,6) - 30,0 * (1,2 * 0,6) - 104,0 * (0,6 * 0,6)) / 100,0	100м2	20,8188	4 047,97 4 047,97	- -	84 274	84 274	- -	23,1564 -	482,09 -
292	С1428-11857-1-2Г	Підвісна стеля (аналог Armstrong BioGuardPlain кромка Tegular) 600х600х15 мм Обсяг = (2 081,88 * 1,05) ^ 2,0	м2	2 185,97	689,18		1 506 527				
		Разом прямих витрат по розділу № 14.1					23 219 250	2 547 642	-6 770 -3 287		14 195,03 -17,74
		Розділ № 14.2 Приміщення 001, 005, 012, 013, 014, 015,016, 017, 018, 019, 020, 021,022, 023, 024, 025, 026,027, 028, 030, 031, 032, 033,034, 035, 036, 037, 038,039, 104, 105, 106, 107, 108,109, 112, 113, 123, 125, 126,127, 128, 129, 130, 131, 132,133, 134, 135, 136, 137, 138,139, 140, 141, 142, 143, 144,145, 146, 147, 148, 149, 150,151, 152, 155, 156, 203, 205,207, 215, 217, 221, 230, 231,232, 233, 235, 236, 237,238, 239, 240, 241, 243,244, 245, 246, 247, 248,255, 259, 262, 263, 269,304, 308, 309, 310, 311, 312,313, 319, 320, 321, 322, 323,324, 325, 326, 327, 328,332, 333, 335, 338, 340,341, 353, 354, 355, 362,367, 368, 402, 403, 404,414, 423, 424, 427, 435,437, 438, 441, 442, 452,453, 459, 460, 461, 462,474, 475, 505, 508, 509,513, 518, 519, 521, 522, 535,537, 538, 539, 540, 541,542, 543, 544, 553, 555,577, 578, 579, 580, 581, 585,586, 589, 656, 657, 658,659, 660, 661, 662, 663, 666,А04, А07, А10, А14, А15,А19, А20, А24, А25, А29,А30, А34, А35, А39, А40,А44, А45, А49, А55, А56,А57, А58, А59, А60, А61,А62, А64									
		_____ СТІНИ _____									
293	КБ15-47-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	78,57	28 028,42 25 200,22	972,12 298,19	2 202 193	1 979 981	76 379 23 429	131,9418 1,5768	10 366,67 123,89
294	С111-1891-1К	Штукатурка гіпсова (аналог KNAUF MP 75)	кг	160 204,23	13,99		2 241 257				
295	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	275,7807	41,71		11 503				
296	КР11-59-3 К8=1,50; К10=1,50	Безпіщане накриття стін	100м2	78,57	11 375,18 11 152,86	- -	893 748	876 280	- -	60,1800 -	4 728,34 -
297	С111-1375-1-3	Шпаклівка (аналог KNAUF HP Start)	кг	7 857,0	11,15		87 606				
298	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	1 178,55	41,71		49 157				
299	КР12-46-4 К8=1,50; К10=1,50	Оклеювання стін тканинами	100м2	78,57	7 629,34 7 629,34	- -	599 437	599 437	- -	35,7480 -	2 808,72 -
300	С111-1651	Клей для склошпалер (аналог Wellton GW10)	кг	1 571,4	149,59		235 066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	С114-102-1	Скловолокно малярне (аналог Wellton Premium W50)	м2	8 249,85	28,09		231 738				
302	КР11-59-3 К0=2,00; К8=1,50; К10=1,50	Безпіщане накриття стін у 2 шари	100м2	78,57	22 750,36	-	1 787 496	1 752 560	-	120,3600	9 456,69
									-	-	-
					22 305,72	-					
303	С111-1375-1-3	Шпаклівка (аналог KNAUF HP Start)	кг	15 714,0	11,15		175 211				
304	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	1 178,55	41,71		49 157				
305	КР12-49-5 К8=1,50; К10=1,50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	78,57	9 288,67	2,76	729 811	722 397	217	52,5960	4 132,47
					9 194,31	2,54			200	0,0133	1,04
306	С111-1626-1	Латексна матова фарба (аналог Ceresit IN53) 2 шари	кг	3 142,8	396,66		1 246 623				
307	КБ10-94-4 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	3,36	106 757,38	1 184,19	358 705	332 386	3 979	552,7590	1 857,27
									3 143	4,7589	15,99
					98 924,51	935,27					
308	С126-1300-1	Профіль направляючий KNAUF UW-75	м	278,88	78,38		21 859				
309	С126-1300-2	Профіль стієчний KNAUF CW-75	м	809,76	83,60		67 696				
310	С111-741-1-О	Листи з гіпсокартону (ГКЛ)	м2	1 411,2	182,94		258 165				
311	С111-1490-6	Саморіз 3,5_9,5	1000 шт	2,04	562,60		1 148				
312	С111-136-1	Дюбелі 6/40 мм	шт	840,0	0,93		781				
313	С111-2015-5-2	Шпаклівка для заповнення швів	кг	366,24	21,26		7 786				
314	С1545-97-В1	Стрічка армувальна	м	1 142,4	9,84		11 241				
315	КР11-59-3 К8=1,50; К10=1,50	Безпіщане накриття стін	100м2	6,73	11 375,18	-	76 555	75 059	-	60,1800	405,01
									-	-	-
					11 152,86	-					
316	С111-1375-1-3	Шпаклівка (аналог KNAUF HP Start)	кг	673,0	11,15		7 504				
317	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	100,95	41,71		4 211				
318	КР12-46-4 К8=1,50; К10=1,50	Оклеювання стін тканинами	100м2	6,73	7 629,34	-	51 345	51 345	-	35,7480	240,58
					7 629,34	-			-	-	-
319	С111-1651	Клей для склошпалер (аналог Wellton GW10)	кг	134,6	149,59		20 135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	С114-102-1	Скловолокно малярне (аналог Wellton Premium W50)	м2	706,65	28,09		19 850				
321	КР11-59-3	Безпіщане накриття стін у 2 шари	100м2	6,73	22 750,36	-	153 110	150 117	-	120,3600	810,02
	К0=2,00;								-	-	-
	К8=1,50;				22 305,72	-					
	К10=1,50										
322	С111-1375-1-3	Шпаклівка (аналог KNAUF HP Start)	кг	1 346,0	11,15		15 008				
323	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	100,95	41,71		4 211				
324	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,73	9 288,67	2,76	62 513	61 878	19	52,5960	353,97
	К8=1,50;				9 194,31	2,54			17	0,0133	0,09
	К10=1,50										
325	С111-1626-1	Латексна матова фарба (аналог Ceresit IN53) 2 шари	кг	269,2	396,66		106 781				
		_____ СТЕЛЯ_____									
326	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	29,04	33 826,28	-	982 315	980 426	-	193,1310	5 608,52
	К8=1,50;								-	-	-
	К10=1,50;				33 761,23	-					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
327	С126-1211-1	Підвіс в комплекті	шт	2 323,0	26,25		60 979				
328	С126-1211-1	Тяга для підвісу	шт	2 323,0	17,38		40 374				
329	С126-1211-1	Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6х40	шт	8 624,0	0,96		8 279				
330	С126-910-1	Т-профіль основний напрямний довж. 3,7 м	м	2 758,8	63,58		175 405				
331	С126-910-1	Т-профіль поперечні довж. 1,2 м	м	5 517,6	63,28		349 154				
332	С126-910-1	Профіль Т 0,6 м	м	2 758,8	64,27		177 308				
333	С126-910-1	Кутик для підвісної стелі	м	3 136,32	53,31		167 197				
334	КБ15-76-2	Укладання плит стельових	100м2	27,1392	4 047,97	-	109 859	109 859	-	23,1564	628,45
	К8=1,50;	в каркас стелі			4 047,97	-			-	-	-
	К10=1,50;	Обсяг = (2 904,0 - 135,0 * (									
	К149=1,15;	1,2 * 0,6) - 258,0 * (0,6 *									
	К150=1,15	0,6)) / 100,0									
335	С1428-11857-1-2Г	Підвісна стеля (аналог Armstrong BioGuardPlain кромка Tegular) 600х600х15 мм Обсяг = (2 713,92 * 1,05) ^ 2,0	м2	2 849,62	689,18		1 963 901				
		Разом прямих витрат по розділу № 14.2					15 823 378	7 691 725	80 594 26 789		41 396,71 141,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 14.3 Приміщення 010, 011, 111, 114, 115, 116,117, 118, 119, 120, 121, 124,204, 206, 208, 209, 210, 211,212, 213, 216, 219, 223, 229,242, 249, 250, 251, 252,253, 254, 305, 306, 307, 316,317, 318, 330, 331, 334, 337,339, 350, 351, 352, 364, 365,366, 407, 408, 409, 410,413, 415, 416, 417, 418, 420,421, 425, 436, 439, 443,444, 445, 447, 450, 454,455, 456, 457, 458, 472,473, 506, 507, 514, 515, 516,536, 546, 547, 554, 556,557, 558, 559, 562, 563,582, 583, 584, 587, 588,664, 665, A03, A06, A08,A12, A17, A22, A27, A32,A33, A37, A38, A42, A43,A47, A48, A51, A52, A53,A54, A63, A65									
		_____ СТІНИ _____									
336	КБ15-25-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	38,36	58 107,80 57 932,15	107,87 99,47	2 229 015	2 222 277	4 138 3 816	323,7066 0,5208	12 417,39 19,98
337	С111-1-5	Грунтовка глибокопроникна	кг	767,2	61,93		47 513				
338	С111-1726	Плитки керамічні для стін 300х600	м2	3 912,72	704,39		2 756 081				
339	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки (аналог Ceresit CM117pro)	кг	24 934,0	33,93		846 011				
340	С111-2001-1	Кольоровий шов (аналог заповнювач Ceresit CE 89)	кг	1 557,42	1 006,29		1 567 216				
341	С1545-19	Хрестики пластмасові для укладання плитки	100шт	162,65	13,42		2 183				
342	КР2-6-7 К8=1,50; К10=1,50	Обмазувальна гідроізоляція (аналог Ceresit CR66) на висоту 3м (в зонах сантехприборів)	100 м2	5,43	10 683,03 10 683,03	- -	58 009	58 009	- -	58,2960 -	316,55 -
343	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	2 172,0	88,19		191 549				
		_____ СТЕЛЯ_____									
344	КБ15-76-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9,27	33 826,28 33 761,23	- -	313 570	312 967	- -	193,1310 -	1 790,32 -
345	С126-1211-1	Підвіс в комплекті	шт	741,0	26,25		19 451				
346	С126-1211-1	Тяга для підвісу	шт	741,0	17,38		12 879				
347	С126-1211-1	Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6х40	шт	2 753,0	0,96		2 643				
348	С126-910-1	Т-профіль основний напрямний довж. 3,7 м	м	880,65	63,58		55 992				
349	С126-910-1	Т-профіль поперечні довж. 1,2 м	м	1 761,3	63,28		111 455				
350	С126-910-1	Профіль Т 0,6 м	м	880,65	64,27		56 599				
351	С126-910-1	Кутик для підвісної стелі	м	1 001,16	53,31		53 372				
352	КБ15-76-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі Обсяг = (927,0 - 180,0 * (1,2 * 0,6) - 202,0 * (0,6 * 0,6)) / 100,0	100м2	7,2468	4 047,97 4 047,97	- -	29 335	29 335	- -	23,1564 -	167,81 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	С1428-11857-1-2Г	Підвісна стеля (аналог Armstrong BioGuardPlain кромка Tegular) 600х600х15 мм Обсяг = (724,68 * 1,05) ^ 2,0	м2	760,91	689,18		524 404				
		Разом прямих витрат по розділу № 14.3					8 877 277	2 622 588	4 138 3 816		14 692,07 19,98
		Розділ № 14.4 Сходова клітина №1, №2, №3									
		_____ СТІНИ _____									
354	КР12-66-1 К8=1,50; К10=1,50	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	6,5265	1 451,10	-	9 471	9 471	-	9,7080	63,36
					1 451,10	-			-	-	-
355	С111-1624-2	Бактерицидна ґрунтівка Siltek Blostop або аналог	л	130,53	147,82		19 295				
356	КР11-26-3 К8=1,50; К10=1,50	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	6,5265	30 027,67	273,12	195 976	187 563	1 783	152,7960	997,22
									1 644	1,3187	8,61
					28 738,64	251,86					
357	С111-1891-1К	Штукатурка стартова цементно-вапняна Kreisel EXPERT PM51 або аналог	кг	16 967,6	12,60		213 792				
358	КР11-59-3 К8=1,50; К10=1,50	Безпіщане накриття стін	100м2	6,5265	11 375,18	-	74 240	72 789	-	60,1800	392,76
									-	-	-
					11 152,86	-					
359	С111-1375-1-3	Шпаклівка Kreisel 662 або аналог	кг	815,8125	25,76		21 015				
360	С111-1-5	Грунтовка Kreisel EXPERT 301 або аналог	кг	97,8975	51,35		5 027				
361	КР12-46-4 К8=1,50; К10=1,50	Оклеювання стін тканинами	100м2	6,5265	7 629,34	-	49 793	49 793	-	35,7480	233,31
					7 629,34	-			-	-	-
362	С111-1651	Клей для склошпалер (аналог Wellton GW10)	кг	130,53	149,59		19 526				
363	С114-102-1	Скловолокно малярне (аналог Wellton Premium W50)	м2	685,2825	28,09		19 250				
364	КР11-59-3 К8=1,50; К10=1,50	Безпіщане накриття стін	100м2	6,5265	11 375,18	-	74 240	72 789	-	60,1800	392,76
									-	-	-
					11 152,86	-					
365	С111-1375-1-3	Шпаклівка Kreisel 662 або аналог	кг	815,8125	25,76		21 015				
366	С111-1-5	Грунтовка Kreisel EXPERT 301 або аналог	кг	97,8975	51,35		5 027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	КР12-49-5 К8=1,50; К10=1,50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,5265	9 288,67	2,76	60 623	60 007	18	52,5960	343,27
					9 194,31	2,54			17	0,0133	0,09
368	С111-1626-1	Фарба фасадна силіконова егаліазаційна Kreisel EXPERT 005 або аналог	кг	293,6925	276,08		81 083				
		_____ СТЕЛЯ_____									
369	КР12-66-1 К8=1,50; К10=1,50	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	5,4675	1 451,10	-	7 934	7 934	-	9,7080	53,08
					1 451,10	-			-	-	-
370	С111-1624-2	Бактерицидна ґрунтівка Siltek Blostop або аналог	л	109,35	147,82		16 164				
371	КР11-26-4 К8=1,50; К10=1,50	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	5,4675	33 414,20	278,64	182 692	175 614	1 523	170,7720	933,70
									1 405	1,3453	7,36
					32 119,65	256,94					
372	С111-1891-1К	Штукатурка стартова цементно-вапняна Kreisel EXPERT PM51 або аналог	кг	14 215,5	12,60		179 115				
373	КБ15-56-5 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	5,4675	16 465,88	15,86	90 027	88 093	87	86,9400	475,34
									80	0,0766	0,42
					16 112,16	14,63					
374	С111-1375-1-3	Шпаклівка Kreisel 662 або аналог	кг	820,125	25,76		21 126				
375	С111-1-5	Грунтовка Kreisel EXPERT 301 або аналог	кг	7 884,135	51,35		404 850				
376	КР12-49-6 К8=1,50; К10=1,50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,4675	10 452,70	2,76	57 150	56 589	15	59,2080	323,72
									14	0,0133	0,07
					10 350,15	2,54					
377	С111-1626-1	Фарба фасадна силіконова егаліазаційна Kreisel EXPERT 005 або аналог	кг	246,0375	276,08		67 926				
		Разом прямих витрат по розділу № 14.4					1 896 357	780 642	3 426		4 208,52
									3 160		16,55
		Розділ № 14.5 Приміщення А05, А11, А16, А21, А26,А31, А36, А41, А46, 214,218, 222, 224, 225, 226,227, 228, 329, 336, 361,360, 358, 357, 356, 347,348, 349, 346, 345, 344,343, 342, 419, 422, 446,448, 434, 433, 432, 431,430, 429, 428, 426, 449,471, 470, 469, 468, 467,466, 465, 464, 463, 510,511, 512, 517, 545, 548,549, 550, 551, 552, 520,523, 524, 525, 526, 527,528, 529, 530, 531, 532,533, 534, 560, 561, 564,565, 566, 567, 568, 569,570, 571, 572, 573, 574,575, 576										
		_____ СТІНИ _____ S=1559м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	КБ10-9-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	15,59	47 596,19	-	742 025	737 715	-	264,4080	4 122,12
									-	-	-
					47 319,78	-					
379	КБ34-57-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-15,59	8 068,32	154,11	-125 785	-123 383	-2 402	47,6100	-742,24
					7 914,21	74,83			-1 167	0,4038	-6,30
380	С126-1300-1	Профіль направляючий KNAUF UW-75	м	1 356,33	78,38		106 309				
381	С126-1300-2	Профіль стієчний KNAUF CW-75	м	2 806,2	83,60		234 598				
382	С111-741-1-О	Панель МДФ (аналог Ulilin ClickWall) - 10мм	м2	1 636,95	3 763,14		6 160 072				
383	С111-1490-6	Саморіз 3,5_9,5	1000 шт	26,503	562,60		14 911				
384	С111-136-1	Дюбелі 6/40 мм	шт	48,0	0,93		45				
385	С111-2015-5-2	Шпаклівка для заповнення швів	кг	489,526	21,26		10 407				
386	С1545-97-В1	Стрічка армувальна S=3820 м2	м	1 340,74	9,84		13 193				
387	КБ15-47-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	38,2	28 028,42	972,12	1 070 686	962 648	37 135	131,9418	5 040,18
									11 391	1,5768	60,23
					25 200,22	298,19					
388	С111-1891-1К	Штукатурка гіпсова (аналог KNAUF MP 75)	кг	77 889,8	13,99		1 089 678				
389	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	134,082	41,71		5 593				
390	КР11-59-3 К8=1,50; К10=1,50	Безпіщане накриття стін	100м2	38,2	11 375,18	-	434 532	426 039	-	60,1800	2 298,88
									-	-	-
					11 152,86	-					
391	С111-1375-1-3	Шпаклівка (аналог KNAUF HP Start)	кг	3 820,0	11,15		42 593				
392	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	573,0	41,71		23 900				
393	КР12-46-4 К8=1,50; К10=1,50	Оклеювання стін тканинами	100м2	38,2	7 629,34	-	291 441	291 441	-	35,7480	1 365,57
					7 629,34	-			-	-	-
394	С111-1651	Клей для склошпалер (аналог Wellton GW10)	кг	764,0	149,59		114 287				
395	С114-102-1	Скловолокно малярне (аналог Wellton Premium W50)	м2	4 011,0	28,09		112 669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	КР11-59-3 К0=2,00; К8=1,50; К10=1,50	Безпіщане накриття стін у 2 шари	100м2	38,2	22 750,36	-	869 064	852 079	-	120,3600	4 597,75
									-	-	-
					22 305,72	-					
397	С111-1375-1-3	Шпаклівка (аналог KNAUF HP Start)	кг	7 640,0	11,15		85 186				
398	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	573,0	41,71		23 900				
399	КР12-49-5 К8=1,50; К10=1,50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	38,2	9 288,67	2,76	354 827	351 223	105	52,5960	2 009,17
					9 194,31	2,54			97	0,0133	0,51
400	С111-1626-1	Латексна матова фарба (аналог Ceresit IN53) 2 шари _____ фартуки у зоні умивальника _____	кг	1 528,0	396,66		606 096				
401	КР11-2-3 К8=1,50; К10=1,50	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,548	61 341,44	970,28	33 615	27 508	532	283,7880	155,52
									335	3,1097	1,70
					50 196,42	611,48					
402	КР11-2-4 К8=1,50; К10=1,50	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 5 м2	100м2	0,548	19 328,23	485,14	10 592	7 562	266	78,0120	42,75
									168	1,5548	0,85
					13 798,76	305,74					
403	КБ15-25-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,37	58 107,80	107,87	79 608	79 367	148	323,7066	443,48
									136	0,5208	0,71
					57 932,15	99,47					
404	С111-1-5	Грунтовка глибокопроникна	кг	27,4	61,93		1 697				
405	С111-1726	Плитки керамічні для стін 300х600	м2	139,74	704,39		98 431				
406	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки (аналог Ceresit CM117pro)	кг	890,5	33,93		30 215				
407	С111-2001-1	Кольоровий шов (аналог заповнювач Ceresit CE 89)	кг	55,62	1 006,29		55 970				
408	С1545-19	Хрестики пластмасові для укладання плитки _____ СТЕЛЯ_____	100шт	5,81	13,42		78				
409	КБ15-76-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	19,08	33 826,28	-	645 405	644 164	-	193,1310	3 684,94
									-	-	-
					33 761,23	-					
410	С126-1211-1	Підвіс в комплекті	шт	1 526,0	26,25		40 058				
411	С126-1211-1	Тяга для підвісу	шт	1 526,0	17,38		26 522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	С126-1211-1	Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6х40	шт	5 666,0	0,96		5 439				
413	С126-910-1	Т-профіль основний напрямний довж. 3,7 м	м	1 812,6	63,58		115 245				
414	С126-910-1	Т-профіль поперечні довж. 1,2 м	м	3 625,2	63,28		229 403				
415	С126-910-1	Профіль Т 0,6 м	м	1 812,6	64,27		116 496				
416	С126-910-1	Кутик для підвісної стелі	м	2 060,64	53,31		109 853				
417	КБ15-76-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	19,08	4 047,97 4 047,97	- -	77 235	77 235	- -	23,1564 -	441,82 -
418	С1428-11857-1-2Г	Підвісна стеля (аналог Armstrong BioGuardPlain кромка Tegular) 600х600х15 мм	м2	2 003,4	689,18		1 380 703				
		Разом прямих витрат по розділу № 14.5					15 336 792	4 333 598	35 784 10 960		23 459,94 57,70
		Розділ № 14.6 Приміщення 256, 257, 258									
		____ СТІНИ ____									
419	КР11-38-1 К8=1,50; К10=1,50	Штукатурення рентгенозахисним розчином стін по бетону, цеглі або каменю, товщина шару 30 мм	100м2	1,7	127 126,46 92 386,91	6 117,31 5 693,67	216 115	157 058	10 399 9 679	504,1440 33,9533	857,04 57,72
420	С111-2010-3-1	Штукатурка баритова	кг	76 500,0	27,38		2 094 570				
421	С111-1-5	Грунтовка глибокопроникна	кг	34,0	61,93		2 106				
422	КР11-59-3 К8=1,50; К10=1,50	Безпіщане накриття стін	100м2	1,7	11 375,18 11 152,86	- -	19 338	18 960	- -	60,1800 -	102,31 -
423	С111-1375-1-3	Шпаклівка (аналог KNAUF HP Start)	кг	170,0	11,15		1 896				
424	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	25,5	41,71		1 064				
425	КР12-46-4 К8=1,50; К10=1,50	Оклеювання стін тканинами	100м2	1,7	7 629,34 7 629,34	- -	12 970	12 970	- -	35,7480 -	60,77 -
426	С111-1651	Клей для склошпалер (аналог Wellton GW10)	кг	34,0	149,59		5 086				
427	С114-102-1	Скловолокно малярне (аналог Wellton Premium W50)	м2	178,5	28,09		5 014				
428	КР11-59-3 К0=2,00; К8=1,50; К10=1,50	Безпіщане накриття стін у 2 шари	100м2	1,7	22 750,36 22 305,72	- -	38 676	37 920	- -	120,3600 -	204,61 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	С111-1375-1-3	Шпаклівка (аналог KNAUF HP Start)	кг	340,0	11,15		3 791				
430	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	25,5	41,71		1 064				
431	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,7	9 288,67	2,76	15 791	15 630	5	52,5960	89,41
	К8=1,50; К10=1,50				9 194,31	2,54			4	0,0133	0,02
432	С111-1626-1	Латексна матова фарба (аналог Ceresit IN53) 2 шари	кг	68,0	396,66		26 973				
		_____ СТЕЛЯ_____									
433	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	19,08	33 826,28	-	645 405	644 164	-	193,1310	3 684,94
	К8=1,50;								-	-	-
	К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				33 761,23	-					
434	С126-1211-1	Підвіс в комплекті	шт	1 526,0	26,25		40 058				
435	С126-1211-1	Тяга для підвісу	шт	1 526,0	17,38		26 522				
436	С126-1211-1	Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6х40	шт	5 666,0	0,96		5 439				
437	С126-910-1	Т-профіль основний напрямний довж. 3,7 м	м	1 812,6	63,58		115 245				
438	С126-910-1	Т-профіль поперечні довж. 1,2 м	м	3 625,2	63,28		229 403				
439	С126-910-1	Профіль Т 0,6 м	м	1 812,6	64,27		116 496				
440	С126-910-1	Кутик для підвісної стелі	м	2 060,64	53,31		109 853				
441	КБ15-76-2	Укладання плит стельових	100м2	19,05	4 047,97	-	77 114	77 114	-	23,1564	441,13
	К8=1,50;	в каркас стелі			4 047,97	-			-	-	-
	К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Обсяг = ((1 908,0 - 8,0 * (0,6 * 0,6)) / 100,0) ^ 2,0									
442	С1428-11857-1-2Г	Підвісна стеля (аналог Armstrong BioGuardPlain кромка Tegular) 600х600х15 мм	м2	2 000,25	689,18		1 378 532				
		Обсяг = 1 905,0 * 1,05									
		Разом прямих витрат по розділу № 14.6					5 188 521	963 816	10 404		5 440,21
									9 683		57,74
		Розділ № 14.7 Техпідпілля									
		____ Стіни ____									
443	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	30,94	1 451,10	-	44 897	44 897	-	9,7080	300,37
	К8=1,50; К10=1,50				1 451,10	-			-	-	-
444	С111-1624-2	Протигрибкова грунтовка Ceresit CT99	л	247,52	267,36		66 177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	30,94	1 451,10	-	44 897	44 897	-	9,7080	300,37
	К8=1,50;				1 451,10	-			-	-	-
	К10=1,50										
446	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення (аналог Ceresit CT17)	л	618,8	147,82		91 471				
447	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	30,94	37 119,51	457,96	1 148 478	1 094 358	14 169	199,9680	6 187,01
	К8=1,50;								13 066	2,2111	68,41
	К10=1,50				35 370,34	422,30					
448	С111-874	Сітка 50_25мм	м2	3 341,52	199,26		665 831				
449	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	95,914	3 906,43		374 681				
450	КР11-59-3	Безпіщане накриття стін	100м2	30,94	11 375,18	-	351 948	345 069	-	60,1800	1 861,97
	К8=1,50;								-	-	-
	К10=1,50				11 152,86	-					
451	С111-1375-1-3	Шпаклівка Ceresit CT225 світло-сіра	кг	3 094,0	29,20		90 345				
452	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення (аналог Ceresit CT17)	л	464,1	147,82		68 603				
453	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	30,94	9 288,67	2,76	287 391	284 472	85	52,5960	1 627,32
	К8=1,50;				9 194,31	2,54			79	0,0133	0,41
	К10=1,50										
454	С111-1626-1	Фарба силікатна лугостійка Ceresit CT54 RAL 7023	кг	1 237,6	403,58		499 471				
		____ СТЕЛЯ ____									
455	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	18,7	1 451,10	-	27 136	27 136	-	9,7080	181,54
	К8=1,50;				1 451,10	-			-	-	-
	К10=1,50										
456	С111-1624-2	Протигрибкова грунтовка Ceresit CT99	л	149,6	267,36		39 997				
457	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	18,7	1 451,10	-	27 136	27 136	-	9,7080	181,54
	К8=1,50;				1 451,10	-			-	-	-
	К10=1,50										
458	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення (аналог Ceresit CT17)	л	374,0	147,82		55 285				
459	КР11-1-5	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	18,7	13 053,57	82,76	244 102	242 319	1 548	73,2600	1 369,96
	К8=1,50;								1 427	0,3996	7,47
	К10=1,50				12 958,23	76,32					
460	С111-1375-1-3	Ремонтна суміш Planitop 400 або аналог	кг	16 830,0	124,16		2 089 613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	КБ15-56-5 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	18,7	16 465,88 16 112,16	15,86 14,63	307 912	301 297	297 274	86,9400 0,0766	1 625,78 1,43
462	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення (аналог Ceresit CT17)	л	269,654	147,82		39 860				
463	С111-1375-1-3	Шпаклівка Ceresit CT225 світло-сіра	кг	2 805,0	29,20		81 906				
464	КР12-49-6 К8=1,50; К10=1,50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	18,7	10 452,70 10 350,15	2,76 2,54	195 465	193 548	52 47	59,2080 0,0133	1 107,19 0,25
465	С111-1626-1	Фарба латексна Ceresit IN52 Super за 2 рази RAL 7035	кг	748,0	292,30		218 640				
466	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення (аналог Ceresit CT17)	л	374,0	147,82		55 285				
		Разом прямих витрат по розділу № 14.7					7 116 527	2 605 129	16 151 14 893		14 743,05 77,97
		Розділ № 14.8 Технічний поверх									
		____ Стіни ____									
467	КР12-66-1 К8=1,50; К10=1,50	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	38,43	1 451,10 1 451,10	- -	55 766	55 766	- -	9,7080 -	373,08 -
468	С111-1624-2	Протигрибкова грунтовка Ceresit CT99	л	307,44	267,36		82 197				
469	КР12-66-1 К8=1,50; К10=1,50	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	38,43	1 451,10 1 451,10	- -	55 766	55 766	- -	9,7080 -	373,08 -
470	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення (аналог Ceresit CT17)	л	768,6	147,82		113 614				
471	КР11-35-1 К8=1,50; К10=1,50	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	38,43	37 119,51 35 370,34	457,96 422,30	1 426 503	1 359 282	17 599 16 229	199,9680 2,2111	7 684,77 84,97
472	С111-874	Сітка 50_25мм	м2	4 150,44	199,26		827 017				
473	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	119,133	3 906,43		465 385				
474	КР11-59-3 К8=1,50; К10=1,50	Безпіщане накриття стін	100м2	38,43	11 375,18 11 152,86	- -	437 148	428 604	- -	60,1800 -	2 312,72 -
475	С111-1375-1-3	Шпаклівка Ceresit CT225 світло-сіра	кг	3 843,0	29,20		112 216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення (аналог Ceresit CT17)	л	576,45	147,82		85 211				
477	КР12-49-5 К8=1,50; К10=1,50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	38,43	9 288,67	2,76	356 964	353 337	106	52,5960	2 021,26
					9 194,31	2,54			98	0,0133	0,51
478	С111-1626-1	Фарба силікатна лугостійка Ceresit CT54 RAL 7023	кг	1 537,2	403,58		620 383				
		____ СТЕЛЯ ____									
479	КР12-66-1 К8=1,50; К10=1,50	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	17,5	1 451,10	-	25 394	25 394	-	9,7080	169,89
					1 451,10	-			-	-	-
480	С111-1624-2	Протигрибкова грунтовка Ceresit CT99	л	140,0	267,36		37 430				
481	КР12-66-1 К8=1,50; К10=1,50	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	17,5	1 451,10	-	25 394	25 394	-	9,7080	169,89
					1 451,10	-			-	-	-
482	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення (аналог Ceresit CT17)	л	350,0	147,82		51 737				
483	КР11-1-5 К8=1,50; К10=1,50	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	17,5	13 053,57	82,76	228 437	226 769	1 448	73,2600	1 282,05
									1 336	0,3996	6,99
					12 958,23	76,32					
484	С111-1375-1-3	Ремонтна суміш Planitop 400 або аналог	кг	15 750,0	124,16		1 955 520				
485	КБ15-56-5 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	17,5	16 465,88	15,86	288 153	281 963	278	86,9400	1 521,45
									256	0,0766	1,34
					16 112,16	14,63					
486	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення (аналог Ceresit CT17)	л	252,35	147,82		37 302				
487	С111-1375-1-3	Шпаклівка Ceresit CT225 світло-сіра	кг	2 625,0	29,20		76 650				
488	КР12-49-6 К8=1,50; К10=1,50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	17,5	10 452,70	2,76	182 922	181 128	48	59,2080	1 036,14
									44	0,0133	0,23
					10 350,15	2,54					
489	С111-1626-1	Фарба латексна Ceresit IN52 Super за 2 рази RAL 7035	кг	700,0	292,30		204 610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення (аналог Ceresit CT17)	л	350,0	147,82		51 737				
		Разом прямих витрат по розділу № 14.8					7 803 456	2 993 403	19 479 17 963		16 944,33 94,04
		Розділ № 14.9 6й поверх (хірургічне відділення)									
		_____ СТЕЛЯ_____									
491	КБ15-76-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	11,06	33 826,28 33 761,23	- -	374 119	373 399	- -	193,1310 -	2 136,03 -
492	С126-1211-1	Підвіс в комплекті	шт	884,0	26,25		23 205				
493	С126-1211-1	Тяга для підвісу	шт	884,0	17,38		15 364				
494	С126-1211-1	Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6х40	шт	3 284,0	0,96		3 153				
495	С126-910-1	Т-профіль основний напрямний довж. 3,7 м	м	1 050,7	63,58		66 804				
496	С126-910-1	Т-профіль поперечні довж. 1,2 м	м	2 101,4	63,28		132 977				
497	С126-910-1	Профіль Т 0,6 м	м	1 050,7	64,27		67 528				
498	С126-910-1	Кутик для підвісної стелі	м	1 194,48	53,31		63 678				
499	КБ15-76-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі Обсяг = (1 106,0 - 38,0 * (1,2 * 0,6) - 172,0 * (0,6 * 0,6)) / 100,0	100м2	10,1672	4 047,97 4 047,97	- -	41 157	41 157	- -	23,1564 -	235,44 -
500	С1428-11857-1-2Г	Підвісна стеля (аналог Armstrong BioGuardPlain кромка Tegular) 600х600х15 мм Обсяг = (1 016,72 * 1,05) ^ 2,0	м2	1 067,56	689,18		735 741				
		Разом прямих витрат по розділу № 14.9					1 523 726	414 556			2 371,47 -
		Розділ № 14.10 Укоси									
		_____ Дверні внутрішні укосив перегородках 120 мм ___									
501	КБ15-47-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Високоякісне штукатурення укосів по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	12,9415	28 028,42 25 200,22	972,12 298,19	362 730	326 129	12 581 3 859	131,9418 1,5768	1 707,52 20,41
502	С111-1891-1К	Штукатурка гіпсова (аналог KNAUF MP 75)	кг	26 387,72	13,99		369 164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	45,424665	41,71		1 895				
504	КР11-59-3 К8=1,50; К10=1,50	Безпіщане накриття стін	100м2	12,9415	11 375,18	-	147 212	144 335	-	60,1800	778,82
									-	-	-
					11 152,86	-					
505	С111-1375-1-3	Шпаклівка (аналог KNAUF HP Start)	кг	1 294,15	11,15		14 430				
506	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	194,1225	41,71		8 097				
507	КР12-46-4 К8=1,50; К10=1,50	Оклеювання стін тканинами	100м2	12,9415	7 629,34	-	98 735	98 735	-	35,7480	462,63
					7 629,34	-			-	-	-
508	С111-1651	Клей для склошпалер (аналог Wellton GW10)	кг	258,83	149,59		38 718				
509	С114-102-1	Скловолокно малярне (аналог Wellton Premium W50)	м2	1 358,8575	28,09		38 170				
510	КР11-59-3 К0=2,00; К8=1,50; К10=1,50	Безпіщане накриття стін у 2 шари	100м2	12,9415	22 750,36	-	294 424	288 669	-	120,3600	1 557,64
									-	-	-
					22 305,72	-					
511	С111-1375-1-3	Шпаклівка (аналог KNAUF HP Start)	кг	2 588,3	11,15		28 860				
512	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	194,1225	41,71		8 097				
513	КР12-49-5 К8=1,50; К10=1,50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,9415	9 288,67	2,76	120 209	118 988	36	52,5960	680,67
					9 194,31	2,54			33	0,0133	0,17
514	С111-1626-1	Латексна матова фарба (аналог Ceresit IN53) 2 шари _____ Дверні внутрішні укосив ____	кг	637,66	396,66		252 934				
515	КБ15-63-2 К2=2; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100 м2 поверхні опорядження	3,1553	114 835,01	809,10	362 339	359 786	2 553	676,9728	2 136,05
									2 377	4,5087	14,23
					114 025,91	753,28					
516	С111-741-1-О	Листи з гіпсокартону (ГКЛ) Обсяг = (315,53 * 2,0 * 1,05) ^ 2,0	м2	662,61	182,94		121 218				
517	С111-2000-5-5	Клей для гіпсокартону KNAUF Perlfix	кг	1 577,65	13,76		21 708				
518	КР11-59-3 К8=1,50; К10=1,50	Безпіщане накриття стін	100м2	3,1553	11 375,18	-	35 892	35 191	-	60,1800	189,89
									-	-	-
					11 152,86	-					
519	С111-1375-1-3	Шпаклівка (аналог KNAUF HP Start)	кг	315,53	11,15		3 518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	47,3295	41,71		1 974				
521	КР12-46-4 К8=1,50; К10=1,50	Оклеювання стін тканинами	100м2	3,1553	7 629,34	-	24 073	24 073	-	35,7480	112,80
					7 629,34	-			-	-	-
522	С111-1651	Клей для склошпалер (аналог Wellton GW10)	кг	63,106	149,59		9 440				
523	С114-102-1	Скловолокно малярне (аналог Wellton Premium W50)	м2	331,3065	28,09		9 306				
524	КР11-59-3 К0=2,00; К8=1,50; К10=1,50	Безпіщане накриття стін у 2 шари	100м2	3,1553	22 750,36	-	71 784	70 381	-	120,3600	379,77
									-	-	-
					22 305,72	-					
525	С111-1375-1-3	Шпаклівка (аналог KNAUF HP Start)	кг	631,06	11,15		7 036				
526	С111-1-5	Ґрунтівка (аналог Knauf Tiefengrund)	кг	47,3295	41,71		1 974				
527	КР12-49-5 К8=1,50; К10=1,50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,1553	9 288,67	2,76	29 309	29 011	9	52,5960	165,96
					9 194,31	2,54			8	0,0133	0,04
528	С111-1626-1	Латексна матова фарба (аналог Ceresit IN53) 2 шари _____ Віконні внутрішні укоси____	кг	126,212	396,66		50 063				
529	КБ15-63-4 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	9,804	101 932,40	95,18	999 345	989 430	933	536,5716	5 260,55
									860	0,4595	4,50
					100 921,07	87,77					
530	КБ15-63-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (2й шар)	100 м2 поверхні опорядження	9,804	57 822,06	809,10	566 887	558 955	7 932	338,4864	3 318,52
									7 385	4,5087	44,20
					57 012,96	753,28					
531	С111-741-1-О	Листи з гіпсокартону вологостійкі (ГКЛ)	м2	2 058,84	201,46		414 774				
532	С126-1300-1	Профіль направляючий Profstal UD 27 0,6мм	м	3 264,732	21,12		68 951				
533	С126-1300-2	Профіль стієчний Профіль Profstal CD 60 0,6мм	м	2 806,2	34,38		96 477				
534	С111-1490-6	Саморіз 3,5_9,5	1000 шт	16,343	562,60		9 195				
535	С111-1490-6	Саморіз 3,5_25	1000 шт	16,343	479,22		7 832				
536	С111-136-1	Дюбелі 6/40 мм	шт	11 764,8	0,93		10 941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	2 280,0	8,05		18 354				
538	КР12-49-5 К8=1,50; К10=1,50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,804	9 288,67	2,76	91 066	90 141	27	52,5960	515,65
					9 194,31	2,54			25	0,0133	0,13
539	С111-1626-1	Латексна матова фарба (аналог Ceresit IN53) 2 шари	кг	392,16	396,66		155 554				
		Покрівля									
540	КР8-31-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування пароізоляційної плівки	100м2	14,6	1 365,97	22,42	19 943	19 616	327	8,5680	125,09
					1 343,55	21,12			308	0,1224	1,79
541	С111-1721-1	Пароізоляційна плівка Roofок 110 PI	м2	1 679,0	33,41		56 095				
542	КР8-37-5 К8=1,50; К10=1,50	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	14,6	7 706,32	273,53	112 512	108 519	3 993	47,4000	692,04
					7 432,79	257,72			3 763	1,4933	21,80
543	С114-74-1-Ш	Утеплювач - мінеральна вата 150мм	м2	1 503,8	903,06		1 358 022				
544	КР8-37-5 К8=1,50; К10=1,50	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	14,6	7 706,32	273,53	112 512	108 519	3 993	47,4000	692,04
					7 432,79	257,72			3 763	1,4933	21,80
545	С114-74-1-Ш	Утеплювач - мінеральна вата 100мм	м2	1 503,8	612,02		920 356				
546	КР8-31-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування розділового шару з плівки ПЕ - 2,5 мм	100м2	14,6	2 061,56	22,42	30 099	19 616	327	8,5680	125,09
					1 343,55	21,12			308	0,1224	1,79
547	С111-1721-1	Плівка ПЕ-2,5мм	м2	1 679,0	39,61		66 505				
548	КР8-35-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки з з полістіролбетону 135мм	100м2	14,6	25 108,43	439,45	366 583	204 090	6 416	82,9920	1 211,68
									6 045	2,3990	35,03
					13 978,76	414,05					
549	КР8-35-3 К0=21,00; К8=1,50; К10=1,50	На кожні 5 мм зміни товщини шару вирівнювальної стяжки з полістіролбетону додавати до 135мм	100м2	14,6	46 025,42	1 553,76	671 971	110 308	22 685	44,8560	654,90
									21 374	8,4823	123,84
					7 555,32	1 463,95					
550	КР8-35-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 80мм	100м2	14,6	26 525,36	439,45	387 270	204 090	6 416	82,9920	1 211,68
									6 045	2,3990	35,03
					13 978,76	414,05					
551	КР8-35-3 К0=10,00; К8=1,50; К10=1,50	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	14,6	24 278,42	739,89	354 465	52 527	10 802	21,3600	311,86
									10 178	4,0392	58,97
					3 597,77	697,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	КР8-31-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування покриття з геотекстилю	100м2	14,6	2 061,56	22,42	30 099	19 616	327	8,5680	125,09
					1 343,55	21,12			308	0,1224	1,79
553	С111-1721-1	Геотекстиль	м2	1 679,0	95,86		160 949				
554	КБ11-39-3 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування мембрани ПВХ 1,8мм	100м2	14,6	20 158,48	25,38	294 314	252 585	371	96,6690	1 411,37
					17 300,37	23,40			342	0,1225	1,79
555	С111-1721-1	Мембрана ПВХ мапеплан М15 BROOF T1/T3 1.5 мм 2,10 х 20м	м2	1 679,0	581,48		976 305				
556	КР3-33-1 К8=1,50; К10=1,50	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м (парапет)	1 м3	82,075	9 052,21	146,22	742 960	140 237	12 001	9,9000	812,54
					1 708,64	134,83			11 066	0,7060	57,94
557	КР8-40-5 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування з листової сталі парапетів	100м	3,35	16 423,69	49,33	55 019	51 521	165	91,3080	305,88
					15 379,46	46,47			156	0,2693	0,90
558	С111-1797-1-К	Сталь листова оцинкована, з полімерним покриттям (фасонний елемент ФЕ-1)	м2	402,0	363,55		146 147				
559	КР8-37-5 К8=1,50; К10=1,50	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо (стін парапетів)	100м2	2,49575	7 706,32	273,53	19 233	18 550	683	47,4000	118,30
					7 432,79	257,72			643	1,4933	3,73
560	С114-74-1-Ш	Утеплювач - мінеральна вата 100мм	м2	257,06	612,02		157 326				
561	КР8-44-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	100 м	3,35	43 162,02	403,57	144 593	70 414	1 352	120,2400	402,80
					21 019,15	380,25			1 274	2,2032	7,38
562	КР8-44-3 К0=12,00; К8=1,50; К10=1,50	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]	100 м	3,35	37 527,16	80,71	125 716	16 697	270	28,5120	95,52
					4 984,18	76,05			255	0,4406	1,48
563	С111-1721-1	Мембрана ПВХ мапеплан М15 BROOF T1/T3 1.5 мм 2,10 х 20м	м2	616,4	581,48		358 424				
564	КР15-24-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення аератора покрівельного	шт	47,0	252,09	-	11 848	11 060	-	1,3800	64,86
					235,32	-			-	-	-
565	С130-1156	Аератор для ПВХ мембран ф 125мм Н 400мм IMPERTEK покрівельний флюгарка	шт	47,0	2 552,05		119 946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	КР8-38-2 К8=1,50; К10=1,50	Засипання керамзиту в аератор покрівельний (розріз а-а аркуш 22)	м3	0,1153	3 688,79 976,96	291,47 274,62	425	113	34 32	6,3480 1,5912	0,73 0,18
567	КР8-40-8 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування з листової сталі примикань до аераторів	100м	0,2	4 901,07 4 719,55	24,66 23,24	980	944	5 5	28,0200 0,1346	5,60 0,03
568	С111-1797-1-К	Сталь листова оцинкована, з полімерним покриттям 0,45 мм	м2	20,0	858,25		17 165				
569	С111-196-4	Герметик даховий (310мл)	шт	8,0	396,95		3 176				
		Разом прямих витрат по розділу № 14.10					12 793 643	4 542 846	94 238 80 412		25 633,54 458,95
		Разом прямих витрат по розділу № 14					99 578 927	29 495 945	257 444 164 389		163 084,87 906,20
		Розділ № 15 Обладнання санвузлів									
570	КР15-33-4 К8=1,50; К10=1,50	Установлення поручнів	10шт	4,5	1 178,47 1 174,22	- -	5 303	5 284	- -	6,3360 -	28,51 -
571	С121-755-4	Опорний поручень для раковини	шт	13,0	5 543,34		72 063				
572	С121-755-4	Поручень прямий Kolo Lehnen Concept 450	шт	15,0	4 028,06		60 421				
573	С121-755-4	Поручень відкидний	шт	13,0	3 592,82		46 707				
574	С121-755-4	Поручень відкидний з тримачем паперу	шт	2,0	5 914,10		11 828				
575	С121-755-4	Сидіння для душу відкидне	шт	2,0	5 487,92		10 976				
576	КР15-33-5 К8=1,50; К10=1,50	Установлення дзеркал	10шт	3,5	2 646,24 2 641,99	- -	9 262	9 247	- -	14,2560 -	49,90 -
577	С111-1707-10	Дзеркало (60х90см)	шт	35,0	2 131,92		74 617				
578	КР15-33-4 К8=1,50; К10=1,50	Установлення тримачів для милиць	10шт	1,3	1 178,47 1 174,22	- -	1 532	1 526	- -	6,3360 -	8,24 -
579	С1110-15-1-Н	Тримач для милиць	шт	13,0	1 465,21		19 048				
580	КР9-20-4 К8=1,50; К10=1,50	Установлення поручня відбійника	100м	7,97	15 636,00 15 035,32	600,68 37,23	124 619	119 832	4 787 297	83,0520 0,2002	661,92 1,60
581	С121-755-4	Поручень-відбійник аналог Arfen WG 145, колір 28,	шт	797,0	3 175,71		2 531 041				
582	С113-1489-1	Торцеві заглушки в колір поручнів	шт	484,0	181,65		87 919				
		Разом прямих витрат по розділу № 15					3 055 336	135 889	4 787 297		748,57 1,60
		Розділ № 16 Обладнання ІДЗ									
583	КР13-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою (Мнемо-схема відділення. Табличка "Брайл".)	100м2	0,01632	19 795,08 16 382,79	2,76 2,54	323	267	- -	85,7760 0,0133	1,40 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
584	С1110-193-46	Мнемо-схема відділення. Табличка "Брайл".	шт	16,0	5 967,18		95 475				
585	КБ9-40-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю	100м	2,685	5 195,95	91,06	13 951	13 581	244	28,2624	75,88
					5 057,98	44,22			119	0,2386	0,64
586	С111-1722-11	Відбійник вініловий кутовий для інвалідного візка, аналог Sanpol (CG 50B), h=1,5м,	м	268,5	791,95		212 639				
587	КР13-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Наклеювання наліпок "Обережно! Скляні двері" у формікруга діам. 240мм, неоновий жовтий	100м2	0,02713	19 795,08	2,76	537	444	-	85,7760	2,33
					16 382,79	2,54			-	0,0133	-
588	С1110-193-46	Наліпка "Обережно! Скляні двері" у формі круга діам. 240мм, неоновий жовтий	шт	60,0	196,02		11 761				
589	КР13-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Наклеювання таблички-інформатори 200х250мм з написом "Санвузол","Санвузол для МГН".	100м2	0,0055	19 795,08	2,76	109	90	-	85,7760	0,47
					16 382,79	2,54			-	0,0133	-
590	С1110-193-46	Тактильні таблички-інформатори200х250мм з написом "Санвузол","Санвузол для МГН".	шт	11,0	963,06		10 594				
591	КР13-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Наклеювання таблички-інформатори з номерами кабінетів, 300х340мм	100м2	0,2428	19 795,08	2,76	4 806	3 978	1	85,7760	20,83
					16 382,79	2,54			1	0,0133	-
592	С1110-193-46	Тактильні таблички-інформатори з номерами кабінетів, 300х340мм	шт	238,0	1 779,06		423 416				
593	С1110-193-46	Трикутні таблички з номером кабінету	шт	238,0	587,70		139 873				
594	КР13-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Наклеювання таблички-інформатори з написом "ВИХІД".	100м2	0,009	19 795,08	2,76	178	147	-	85,7760	0,77
					16 382,79	2,54			-	0,0133	-
595	С1110-193-46	Тактильні таблички-інформатори.Напис "ВИХІД".	шт	20,0	1 126,26		22 525				
596	КР13-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Наклеювання таблички-інформатори з написом "ЛІФТ".	100м2	0,009	19 795,08	2,76	178	147	-	85,7760	0,77
					16 382,79	2,54			-	0,0133	-
597	С1110-193-46	Тактильні таблички-інформатори.Напис "ЛІФТ".	шт	18,0	1 126,26		20 273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
598	КБ15-63-4 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки порталів лифтової шахти фасонними елементами ФЕ-1, ФЕ-2 із нержавеючої сталі	100м2	0,8024	101 797,66	95,18	81 682	80 979	76	536,5716	430,55
									70	0,4595	0,37
					100 921,07	87,77					
599	С111-1124-5	Фасонні елементи з нержавеючої сталі	м2	80,24	1 030,82		82 713				
600	С126-1300-1	Профіль направляючий KNAUF UW-100	м	267,2	93,19		24 900				
601	С126-1300-2	Профіль стієчний KNAUF CW-100	м	367,5	106,81		39 253				
602	С111-1490-6	Саморіз 3,5_25	1000 шт	5,014	479,22		2 403				
		Разом прямих витрат по розділу № 16					1 187 589	99 633	321		533,00
									190		1,01
		Розділ № 17 Рами під ОВ на покрівлі головного лікувального корпусу									
603	КБ9-72-1 К8=1,50; К10=1,50; К16=1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	13,528	39 565,70	9 565,81	535 245	365 030	129 406	145,6000	1 969,68
									33 463	10,8062	146,19
					26 983,32	2 473,59					
604	С111-1019-14	Двутавр №20	т	6,068	41 559,42		252 183				
605	С111-1019-17	Двутавр №16	т	1,05	41 559,42		43 637				
606	С111-1019-1-Ц	Швелер №16П	т	2,125	62 963,75		133 798				
607	С111-1019-2	Швелер №20	т	1,177	62 963,75		74 108				
608	С111-1615-20	Кутик металевий 75_5	т	0,85	39 226,61		33 343				
609	С111-1615-19	Кутик металевий 63_5	т	1,762	39 226,61		69 117				
610	С111-1805-10	Сталь листова, 10мм	т	0,902	38 518,44		34 744				
611	С111-1797-3	Сталь листова товщиною 8мм	т	0,026	38 999,55		1 014				
612	КР20-12-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	13,528	30 668,83	5 664,50	414 888	299 177	76 629	106,4520	1 440,08
									20 349	6,3809	86,32
					22 115,40	1 504,20					
613	КР20-12-1 К8=1,50; К10=1,50	Влаштування просечної сталі	1т	2,5256	30 668,83	5 664,50	77 457	55 855	14 306	106,4520	268,86
									3 799	6,3809	16,12
					22 115,40	1 504,20					
614	С111-1797-3	Сталь просечка -б=5мм Н 506	т	2,5256	38 999,55		98 497				
615	КР20-27-7 К8=1,50; К10=1,50	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,92	27 769,91	490,76	53 318	52 376	942	138,8040	266,50
									212	0,6732	1,29
					27 279,15	110,40					
616	КР20-27-9 К8=1,50; К10=1,50	На кожні 40 мм діаметру отворів виключати	100шт	-1,92	8 359,31	152,22	-16 050	-15 758	-292	41,7600	-80,18
					8 207,09	34,24			-66	0,2088	-0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	КБ6-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення в готові гнізда арматури д.16мм довжиною 200мм	1 т	0,06067	80 873,56	469,00	4 907	4 878	29	459,9540	27,91
									12	0,8487	0,05
					80 404,56	202,16					
618	С1-52-1	Хімічний анкер Hilti HIT-RE 100 (500 мл.)	шт	16,09	2 387,09		38 408				
619	КБ6-9-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підливки з бетону товщиною 20 мм	100м2	0,2	28 233,42	587,50	5 647	2 347	118	68,0064	13,60
									48	1,1505	0,23
					11 737,22	240,58					
620	КБ6-9-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати або виключати до норми 6-9-1	100м2	0,2	9 678,04	203,53	1 936	681	41	19,7340	3,95
					3 405,89	85,43			17	0,3842	0,08
621	КР3-33-1 К8=1,50; К10=1,50	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	26,0	8 110,32	146,22	210 868	44 425	3 802	9,9000	257,40
					1 708,64	134,83			3 506	0,7060	18,36
622	КР3-32-1 К8=1,50; К10=1,50	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,39	22 901,44	1 404,01	8 932	8 384	548	122,9760	47,96
									222	2,3856	0,93
					21 497,43	568,24					
623	С111-1809-2-О	Сітка 4Вр1-50х50	м2	130,0	129,46		16 830				
624	КР12-54-2 К8=1,50; К10=1,50	Фарбування нових металевих поверхонь білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	6,9065	8 877,33	2,76	61 311	32 844	19	27,2040	187,88
					4 755,53	2,54			18	0,0133	0,09
		Разом прямих витрат по розділу № 17					2 154 138	850 239	225 548		4 403,64
									61 580		269,26
		Розділ № 18 Влаштування привідної підіймальної платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями									
625	КМ3-575-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг [0,75]	шт	1,0	20 707,28	13 490,87	20 707	7 216	13 491	42,3200	42,32
									5 677	23,9991	24,00
					7 216,41	5 677,02					
		Разом прямих витрат по розділу № 18					20 707	7 216	13 491		42,32
									5 677		24,00
		Розділ № 19 Погрузка і перевезення сміття									
626	КР20-40-1 К8=1,50; К10=1,50; К16=1	Навантаження сміття вручну	1 т	170,0	243,64	-	41 419	41 419	-	1,6300	277,10
					243,64	-			-	-	-
627	КР20-41-1 К8=1,50; К10=1,50; К16=1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	6,8	4 294,64	3 799,88	29 204	3 364	25 840	3,3100	22,51
					494,76	1 681,19			11 432	8,5540	58,17
628	С314-30 К10=1,50	Перевезення сміття до 30 км	т	850,0	351,35	351,35	298 648	-	298 648	-	-
					-	84,24			71 604	0,4110	349,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 19					369 271	44 783	324 488		299,61
									83 036		407,52
		Разом прямих витрат по кошторису					187 702 718	46 064 021	1 467 084		261 091,77
									700 081		3 565,22
		Разом прямі витрати				грн.	187 702 718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	140 171 613				
		вартість ЕММ				грн.	1 467 084				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		700 081			
		заробітна плата робітників				грн.		46 064 021			
		всього заробітна плата				грн.		46 764 102			
		Загальновиробничі витрати				грн.	18 770 272				
		Всього по кошторису				грн.	206 472 990				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					264 656,99
		Кошторисна заробітна плата				грн.		46 764 102			

Склав Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-002

Устаткування (приводна приймальна платформа). Будівля головного лікувального корпусу літ.”А-7”

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 474,240 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1914-17001-1	Приводна підіймальна платформа для осіб з обмеженими фізичними можливостями	шт	1,0	456 320,00	456 320
		Разом				456 320
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17 920
		Всього по кошторису				474 240

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

на Водопровід та каналізація. Будівля головного лікувального корпусу літ.”А-7”

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	13 351,872	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	19,32938	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	3 569,792	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Демонтаж									
		Розділ № 1.1 Обладнання									
1	КР15-3-1 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж раковин (умивальників)	100 комплектів	2,05	12 428,30	397,13	25 478	24 664	814	73,2960	150,26
					12 031,17	202,29			415	1,0591	2,17
2	КР15-4-4 К8=1,50; К10=1,50	Знімання сифонів	1 шт	205,0	126,69	13,79	25 971	23 145	2 826	0,7200	147,60
					112,90	12,72			2 608	0,0666	13,65
3	КР15-2-1 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж змішувачів	100шт	2,05	7 417,76	70,63	15 206	15 062	144	44,7600	91,76
					7 347,13	33,26			68	0,1741	0,36
4	КР15-3-3 К8=1,50; К10=1,50	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100 комплектів	0,55	29 719,73	794,10	16 346	15 909	437	176,2200	96,92
					28 925,63	399,89			220	2,0936	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-5-5 К8=1,50; К10=1,50	Знімання пожежних гідрантів	1 шт	24,0	847,15	-	20 332	20 332	-	5,3040	127,30
					847,15	-			-	-	-
6	КР15-36-1 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40; К8=1,50; К10=1,50	Установлення мийок на одне відділення (Демонтаж)	10 комплектів	4,5	2 629,32	8,83	11 832	11 777	40	14,1216	63,55
					2 617,09	8,14			37	0,0426	0,19
7	КР15-4-4 К8=1,50; К10=1,50	Знімання сифонів	1 шт	45,0	126,69	13,79	5 701	5 081	620	0,7200	32,40
					112,90	12,72			572	0,0666	3,00
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					120 866	115 970	4 881		709,79
									3 920		20,52
		Розділ № 1.2 Існуюча мережа холодного водопостачання (В1)									
8	КБ16-14-1 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням (Демонтаж)	100 м трубопроводу	2,0	31 686,87	3 762,66	63 374	55 848	7 526	148,4659	296,93
									4 887	13,6661	27,33
					27 924,21	2 443,39					
9	КБ16-14-2 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням (Демонтаж)	100 м трубопроводу	7,0	24 338,23	2 373,45	170 368	153 753	16 615	116,7811	817,47
									10 580	8,4427	59,10
					21 964,78	1 511,45					
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2					233 742	209 601	24 141		1 114,40
									15 467		86,43
		Розділ № 1.3 Існуюча мережа холодного водопостачання (В1) (техпідпілля на відм. -3,300 та -6,480)									
10	КБ16-14-9 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40; К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням (Демонтаж)	100 м трубопроводу	4,0	22 608,59	4 194,01	90 434	73 658	16 776	100,4861	401,94
									10 763	15,0138	60,06
					18 414,58	2 690,63					
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3					90 434	73 658	16 776		401,94
									10 763		60,06
		Розділ № 1.4 Існуюча мережа господарчо-побутової каналізації (К1)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КР15-18-2 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40; К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	7,0	5 803,04 5 793,11	9,93 9,16	40 621	40 552	69 64	30,3312 0,0480	212,32 0,34
12	КР15-18-1 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40; К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	2,0	6 039,74 6 034,22	5,52 5,09	12 079	12 068	11 10	31,5936 0,0266	63,19 0,05
		Разом прямих витрат по розділу № 1.4					52 700	52 620	80 74		275,51 0,39
		Розділ № 1.5 Існуюча мережа господарчо-побутової каналізації (К1) (техпідпілля на відм. -3,300 та -6,480)									
13	КР15-18-2 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40; К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм (Демонтаж) Обсяг = (170,0 + 55,0) / 100,0	100м трубопроводу	2,25	5 803,04 5 793,11	9,93 9,16	13 057	13 034	23 21	30,3312 0,0480	68,25 0,11
14	КР16-46-3 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К8=1,50; К10=1,50	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах (Демонтаж) Обсяг = (0,18 * 1,0 + 0,24 * 1,0 + 0,052 * 1,0)	1 м3 конструкцій колодязя	0,472	6 583,20 3 890,01	2 693,19 1 105,38	3 107	1 836	1 271 522	22,2528 4,7511	10,50 2,24
		Разом прямих витрат по розділу № 1.5					16 164	14 870	1 294 543		78,75 2,35
		Розділ № 1.6 Існуюча мережа дощової каналізації (К2)									
15	КР15-18-2 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40; К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм (Демонтаж) (Труби ПВХ DN110 SN8)	100м трубопроводу	2,5	5 803,04 5 793,11	9,93 9,16	14 508	14 483	25 23	30,3312 0,0480	75,83 0,12
16	КР16-8-3 Вказ. заст. п. 2.8г ; К2=0,60; К5=0,60; К6=0,60; К8=1,50; К10=1,50	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 110 мм (Демонтаж) (Труби ПВХ DN110 SN8 в землі)	100м трубопроводу	0,15	5 998,92 4 600,12	1 381,04 670,21	900	690	207 101	25,7040 3,7757	3,86 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР16-46-3 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К8=1,50; К10=1,50	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах (Демонтаж) Обсяг = (0,18 * 1,0 + 0,24 * 1,0 + 0,052 * 1,0)	1 м3 конструкцій колодязя	0,472	6 583,20 3 890,01	2 693,19 1 105,38	3 107	1 836	1 271 522	22,2528 4,7511	10,50 2,24
		Разом прямих витрат по розділу № 1.6					18 515	17 009	1 503 646		90,19 2,93
		Разом прямих витрат по розділу № 1					532 421	483 728	48 675 31 413		2 670,58 172,68
		Розділ № 2 Санітарно-технічне обладнання									
18	КР15-32-6 К8=1,50; К10=1,50	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплектів	19,5	8 717,55 8 179,50	24,83 22,90	169 992	159 500	484 447	44,1360 0,1199	860,65 2,34
19	С130-644	Умивальник керамічний ТМ "Cersanit" або аналог	комплект	195,0	4 739,83		924 267				
20	С130-644	П`єдистал для умивальника ТМ "Cersanit" або аналог	комплект	195,0	2 230,63		434 973				
21	С1630-973	Сифони-для умивальника	шт	195,0	358,93		69 991				
22	КР15-33-3 К8=1,50; К10=1,50	Установлення змішувачів	10шт	19,5	3 030,83 2 979,27	- -	59 101	58 096	- -	15,8400 -	308,88 -
23	С130-617	Змішувачі для умивальників	комплект	195,0	2 570,70		501 286				
24	С1545-318	Шланг гумовий з обпліткою з нерж.сталі 1/2" х 1/2", L=0.38 м (пара) CORSO або аналог	компл	195,0	214,51		41 829				
25	С111-1867	Кріплення для умивальника ==========	компл	195,0	102,14		19 917				
26	КР15-34-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10 комплектів	4,5	15 343,82 9 207,46	49,66 45,79	69 047	41 434	223 206	50,2440 0,2398	226,10 1,08
27	С130-903	Унітаз керамічний в компл.з низькорозташованим бачком та кришкою ТМ "Cersanit" або аналог	шт	45,0	8 154,47		366 951				
28	С1545-318	Гофра армована для унітазу	компл	45,0	184,93		8 322				
29	С111-1867	Кріплення для унітазу	компл	45,0	102,14		4 596				
30	С1545-318	Шланг гумовий з обпліткою з нерж.сталі 1/2" х 1/2", L=0,6 м CORSO або аналог ==========	компл	45,0	285,91		12 866				
31	КР15-32-10 К8=1,50; К10=1,50	Установлення піддонів душових	10 комплектів	2,5	4 429,95 3 918,54	35,86 33,07	11 075	9 796	90 83	22,4160 0,1732	56,04 0,43
32	С130-539	Піддони душові	шт	25,0	7 505,59		187 640				
33	С1630-973	Сифони для душ.піддона	шт	25,0	358,93		8 973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	2,5	3 030,83	-	7 577	7 448	-	15,8400	39,60
	К8=1,50;				2 979,27	-			-	-	-
	К10=1,50										
35	С130-617	Змішувачі для душ.піддона	комплект	25,0	2 570,70		64 268				
36	С1545-318	Шланг гумовий з обпліткою з нерж.сталі 1/2" х 1/2", L=0.38 м (пара) CORSO або аналог	компл	25,0	214,51		5 363				
		==========									
37	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,0	3 030,83	-	3 031	2 979	-	15,8400	15,84
	К8=1,50;				2 979,27	-			-	-	-
	К10=1,50										
38	С130-617	Змішувач для душа	комплект	10,0	2 570,70		25 707				
39	С1545-318	Шланг гумовий з обпліткою з нерж.сталі 1/2" х 1/2", L=0.38 м (пара) CORSO або аналог	компл	10,0	214,51		2 145				
		==========									
40	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10 комплектів	4,5	7 649,10	22,07	34 421	29 442	99	35,3040	158,87
	К8=1,50;				6 542,71	20,35			92	0,1066	0,48
	К10=1,50										
41	С130-487	Мийка із нерж.сталі	шт	45,0	3 572,21		160 749				
42	С1630-973	Сифони для мийки	шт	45,0	358,93		16 152				
43	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	4,5	3 030,83	-	13 639	13 407	-	15,8400	71,28
	К8=1,50;				2 979,27	-			-	-	-
	К10=1,50										
44	С130-617	Змішувачі для мийки	комплект	45,0	2 570,70		115 682				
45	С1545-318	Шланг гумовий з обпліткою з нерж.сталі 1/2" х 1/2", L=0.38 м (пара) CORSO або аналог	компл	45,0	214,51		9 653				
46	С111-1867	Кріплення для умивальника	компл	45,0	102,14		4 596				
		==========									
47	КР15-32-6	Установлення умивальників керамічних для людей з обмеженними можливостями	10 комплектів	1,0	8 717,55	24,83	8 718	8 180	25	44,1360	44,14
	К8=1,50;				8 179,50	22,90			23	0,1199	0,12
	К10=1,50										
48	С130-644	Умивальник керамічний для людей з обмеженними можливостямиТМ "Cersanit" або аналог	комплект	10,0	5 321,23		53 212				
49	С1630-973	Сифони-для умивальника	шт	10,0	358,93		3 589				
50	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,0	3 030,83	-	3 031	2 979	-	15,8400	15,84
	К8=1,50;				2 979,27	-			-	-	-
	К10=1,50										
51	С130-617	Змішувачі для умивальників	комплект	10,0	2 570,70		25 707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1545-318	Шланг гумовий з обпліткою з нерж.сталі 1/2" х 1/2", L=0.38 м (пара) CORSO або аналог	компл	10,0	214,51		2 145				
53	С111-1867	Кріплення для умивальника	компл	10,0	102,14		1 021				
		==========									
54	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10 комплектів	1,0	15 343,82	49,66	15 344	9 207	50	50,2440	50,24
	К8=1,50;								46	0,2398	0,24
	К10=1,50				9 207,46	45,79					
55	С130-903	Унітаз керамічний для людей з обмеженними можливостямиТМ "Cersanit" ТМ "Cersanit" або аналог	шт	10,0	8 154,47		81 545				
56	С1545-318	Гофра армована для унітазу	компл	10,0	184,93		1 849				
57	С111-1867	Кріплення для унітазу	компл	10,0	102,14		1 021				
58	С1545-318	Шланг гумовий з обпліткою з нерж.сталі 1/2" х 1/2", L=0,6 м CORSO або аналог	компл	10,0	285,91		2 859				
		==========									
59	КР15-82-1	Установлення	1 водопідігрівач	177,0	6 822,87	361,17	1 207 648	653 912	63 927	20,1600	3 568,32
	К8=1,50;	водопідігрівачів ємкісних			3 694,42	105,04			18 592	0,4502	79,69
	К10=1,50	місткістю до 1 м3									
		Обсяг = 2,0 + 175,0									
60	С1630-1240	Водопідігрівачі =50 л, N=1.5 кВт в компл.з клапаном запобіжним Ariston або аналог	шт	2,0	10 817,55		21 635				
61	С1630-1240	Водопідігрівачі =30 л, N=1.5 кВт в компл.з клапаном запобіжним Ariston або аналог	шт	175,0	5 921,55		1 036 271				
62	С111-1867	Кріплення для водонагрівача	компл	177,0	102,14		18 079				
		==========									
63	КР15-32-6	Установлення умивальників кутових	10 комплектів	1,0	8 717,55	24,83	8 718	8 180	25	44,1360	44,14
	К8=1,50;				8 179,50	22,90			23	0,1199	0,12
	К10=1,50										
64	С130-644	Умивальник кутовий керамічний ТМ з пласт.сіфоном "Cersanit" або аналог	комплект	10,0	1 558,45		15 585				
65	С130-644	П`єдистал для умивальника ТМ "Cersanit" або аналог	комплект	10,0	2 230,63		22 306				
66	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,0	3 030,83	-	3 031	2 979	-	15,8400	15,84
	К8=1,50;				2 979,27	-			-	-	-
	К10=1,50										
67	С130-617	Змішувачі для умивальників	комплект	10,0	2 570,70		25 707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1545-318	Шланг гумовий з обпліткою з нерж.сталі 1/2" х 1/2", L=0.38 м (пара) CORSO або аналог	компл	10,0	214,51		2 145				
69	С111-1867	Кріплення для умивальника	компл	10,0	102,14		1 021				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					5 915 996	1 007 539	64 923 19 512		5 475,78 84,50
		Розділ № 3 Проєктована мережа господарчо-питного протипожежного водопроводу (В1)									
70	КБ16-14-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	3,8	88 838,44 69 810,53	9 406,66 6 108,47	337 586	265 280	35 745 23 212	371,1648 34,1652	1 410,43 129,83
71	С113-1352	Труба поліпропіленова PPR SDR7,4 PN16 Ф20х2,8 мм Kan-therm PP Обсяг = 1,05 * 380,0	м	399,0	63,34		25 273				
72	С113-993-11А	Коліна з поліетилену діам. 20 мм /90 град. Kan-therm PP	шт	200,0	16,59		3 318				
73	С130-466	Кран кульовий з внутр.-зовн.різб. PN=1.6 МПа, діаметр 15 мм	шт	470,0	112,97		53 096				
74	С111-1867	Кріплення для поліпропіленовий трубопроводів, діаметром 20 мм	шт	40,0	17,53		701				
75	КР19-21-1 К8=1,50; К10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м трубопроводу	3,8	8 265,02 8 265,02	- -	31 407	31 407	- -	47,2800 -	179,66 -
76	С113-2438	Теплоізоляція для труб K-FLEX PE 9 мм для труб 20мм Обсяг = 1,022 * 380,0	м	388,36	22,88		8 886				
77	С111-327-1-Р	Клей для ізоляції, аналог K-Flex Обсяг = 0,014 * 380,0	л.	5,32	1 122,55		5 972				
78	С113-1878	Монтажні скоби (кліпси) для трубної ізоляції Обсяг = 3,0 * 380,0 ==========	шт	1 140,0	18,03		20 554				
79	КБ16-14-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	5,5	67 652,89 54 911,94	5 933,62 3 778,62	372 091	302 016	32 635 20 782	291,9528 21,1067	1 605,74 116,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С113-1352	Труба поліпропіленова PPR SDR7,4 PN16 Ф25х3,5 мм Kan-therm PP Обсяг = 1,05 * 550,0	м	577,5	93,94		54 250				
81	С113-993-11А	Коліна з поліетилену діам. 25 мм /90 град. Kan-therm PP	шт	200,0	26,79		5 358				
82	С113-1040	Трійник поліпропілен. перехідний ПП-р 90 град. 25х20х25 Kan-therm PP	шт	200,0	27,74		5 548				
83	С113-1040	Трійник поліпропілен. ПП-р 90 град. 25х25 Kan-therm PP	шт	200,0	22,64		4 528				
84	С130-466	Кран кульовий з внутр.-зовн.різб. PN=1.6 МПа, діаметр 25 мм	шт	90,0	272,99		24 569				
85	С111-1867	Кріплення для поліпропіленовий трубопроводів, діаметром 25 мм	шт	60,0	20,59		1 235				
86	КР19-21-1 К8=1,50; К10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м трубопроводу	4,5	8 265,02	-	37 193	37 193	-	47,2800	212,76
					8 265,02	-			-	-	-
87	С113-2438	Теплоізоляція для труб K-FLEX PE 9 мм для труб 25мм Обсяг = 1,022 * 450,0	м	459,9	24,81		11 410				
88	С111-327-1-Р	Клей для ізоляції, аналог K-Flex Обсяг = 0,014 * 450,0	л.	6,3	1 122,55		7 072				
89	С113-1878	Монтажні скоби (кліпси) для трубної ізоляції Обсяг = 3,0 * 450,0 ==========	шт	1 350,0	18,03		24 341				
90	КБ16-14-3 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	3,5	56 412,67	3 698,10	197 444	156 435	12 943	237,6360	831,73
					44 695,77	2 265,88			7 931	12,6194	44,17
91	С113-1352	Труба поліпропіленова PPR SDR7,4 PN16 Ф32х4,4 мм Kan-therm PP Обсяг = 1,05 * 350,0	м	367,5	154,12		56 639				
92	С113-1040	Трійник поліпропілен. ПП-р 90 град. 32х25 Kan-therm PP	шт	100,0	48,14		4 814				
93	С111-1867	Кріплення для поліпропіленовий трубопроводів, діаметром 32 мм	шт	90,0	23,65		2 129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КР19-21-1 К8=1,50; К10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м трубопроводу	3,5	8 265,02 8 265,02	- -	28 928	28 928	- -	47,2800 -	165,48 -
95	С113-2438	Теплоізоляція для труб K-FLEX PE 9 мм для труб 32мм Обсяг = 1,022 * 350,0	м	357,7	28,67		10 255				
96	С111-327-1-Р	Клей для ізоляції, аналог K-Flex Обсяг = 0,014 * 350,0	л.	4,9	1 122,55		5 500				
97	С113-1878	Монтажні скоби (кліпси) для трубної ізоляції Обсяг = 3,0 * 350,0 ==========	шт	1 050,0	18,03		18 932				
98	КБ16-15-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	177,0	947,95 602,09	117,64 39,93	167 787	106 570	20 822 7 068	3,3258 0,2154	588,67 38,13
99	С113-2302	Клапан зворотній поворотний різьбовий латун., діаметр 15 мм	шт	177,0	278,64		49 319				
100	КР15-23-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення поливальних кранів діаметром до 25 мм	1 шт	12,0	2 454,56 126,39	- -	29 455	1 517	- -	0,6720 -	8,06 -
101	С1630-26	Кран поливальний, діаметр 15 мм	шт	12,0	74,75		897				
102	С1630-118	З`єднання на згоні сталеві, прямі "американка" латунна в/з, діаметр 15 мм	шт	260,0	88,78		23 083				
103	С1630-119	З`єднання на згоні сталеві, прямі "американка" латунна в/з, діаметр 20 мм	шт	90,0	358,06		32 225				
104	С1630-120	З`єднання на згоні сталеві, прямі "американка" латунна в/з, діаметр 25 мм	шт	90,0	609,40		54 846				
105	КБ46-25-4 К8=1,50; К10=1,50	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм	100 шт отворів	0,4	26 372,32 15 487,35	8 798,84 7 904,73	10 549	6 195	3 520 3 162	78,8040 45,2113	31,52 18,08
106	С113-19	Гільза сталева, діам.40,0х2,0 мм, L=0.2 м	шт	40,0	25,91		1 036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ46-25-7 К8=1,50; К10=1,50	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	100 шт отворів	0,65	28 196,46	8 798,84	18 328	10 067	5 719	78,8040	51,22
									5 138	45,2113	29,39
					15 487,35	7 904,73					
108	С113-19	Гільза сталева, діам.57,0х3,0 мм, L=0.2 м	шт	65,0	65,74		4 273				
109	КБ46-25-8 К8=1,50; К10=1,50	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	100 шт отворів	0,95	28 417,75	8 798,84	26 997	14 713	8 359	78,8040	74,86
									7 509	45,2113	42,95
					15 487,35	7 904,73					
110	С113-19	Гільза сталева, діам.63,5х3,0 мм, L=0.2 м	шт	95,0	138,31		13 139				
111	КР20-31-3 К8=1,50; К10=1,50	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях Обсяг = (40,0 + 65,0 + 95,0) / 100,0	100 шт отворів	2,0	33 980,24	88,28	67 960	57 786	177	159,6000	319,20
									163	0,4262	0,85
					28 893,19	81,41					
112	КР15-23-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення пожежних кранів діаметром до 50 мм	1 шт	55,0	377,48	-	20 761	20 561	-	2,0400	112,20
					373,84	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С1630-23	Кран-комплект пожежний Ду-50 мм з кран-комплектом Ду-25 мм HW-25-52NKV, в т.ч.: - пожежна шафа, (bxhxt) 600x1500x250 мм - 1 шт; - касета (котушка) для плоскоскладиваемого рукава - 1 шт; - муфта сполучна Ду 50 - 1 шт; - вентиль (клапан) пожежний кутовий бронзовий (алюмінієвий) 2" ZN-52 - 1 шт; - головка сполучна муфтова ГМН-50 - 1 шт; - *датчик положення пожежного крана ДППК - 1 шт; - рукав пожежний з двома головками ГР-50 Д-51 - 1 шт; - ствол пожежний перекривний - 1 шт; - головка сполучна цапкова ГЦН-50 - 1 шт; - кран-комплектом Ду-25 мм - 1 шт; (в т.ч.: - котушка для напівжорсткого рукава - 1 шт; - вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду 25 - 1шт; - датчик положення пожежного крана* ДППК - 1 шт; - головка з`єднувальна рукавна Ду 25 - 1 шт; - рукав пожежний напівтвердий, довжиною 20 м Ду 25 - 1 шт; - стовбур перекривний DN-25 / D10 - 1 шт;) - **блок управління пожежним краном (БУПК) - 1 шт; - датчик відкривання дверей (сповіщувач охоронний магнітоконтактний) СОМК1-8 - 1 шт; - вогнегасник ВП-6 - 2 шт	комплект	55,0	19 843,10		1 091 371				
114	КР15-15-3 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м трубопроводу	1,0	14 427,56	66,21	14 428	13 688	66	73,8600	73,86
									61	0,3197	0,32
					13 688,10	61,06					
115	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні звичайні, діаметр 25 мм, товщина стінки 3,2 мм Обсяг = 1,05 * 100,0	м	105,0	124,57		13 080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КР15-15-6 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м трубопроводу	2,0	19 341,24 18 160,37	96,56 89,04	38 682	36 321	193 178	97,9920 0,4662	195,98 0,93
117	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні звичайні, діаметр 50 мм, товщина стінки 3,5 мм Обсяг = 1,05 * 200,0	м	210,0	239,85		50 369				
118	С113-1883	Хомут для кріплення труб Ду 50	шт	50,0	38,43		1 922				
119	КР12-54-3 К8=1,50; К10=1,50	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,1	14 618,58 14 606,42	2,76 2,54	1 462	1 461	- -	83,5560 0,0133	8,36 -
120	С1113-21	Грунтовка ГФ-021	т	0,0003	92 488,16		28				
121	С1113-246	Емаль алкідна	т	0,0025	101 668,16		254				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					3 091 280	1 090 138	120 179 75 204		5 869,73 420,74
		Розділ № 4 Проєктована мережа господарчо-питного протипожежного водопроводу (В1) (техпідпілля на відм. -3,300 та -6,480)									
122	КБ16-14-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,5	87 116,34 69 810,53	9 406,66 6 108,47	43 558	34 905	4 703 3 054	371,1648 34,1652	185,58 17,08
123	С113-1352	Труба поліпропіленова PPR SDR7,4 PN16 Ф20х2,8 мм Kan-therm PP Обсяг = 1,05 * 50,0	м	52,5	63,34		3 325				
124	С1534-256	Муфта перехідна ПЕ-сталь Ду 20 мм	шт	10,0	280,58		2 806				
125	С130-466	Кран кульовий з внутр.-зовн.різб. PN=1.6 МПа, діаметр 20 мм ==========	шт	10,0	272,99		2 730				
126	КБ16-14-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,5	67 103,19 54 911,94	5 933,62 3 778,62	33 552	27 456	2 967 1 889	291,9528 21,1067	145,98 10,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С113-1352	Труба поліпропіленова PPR SDR7,4 PN16 Ф25х3,5 мм Kan-therm PP Обсяг = 1,05 * 50,0	м	52,5	93,94		4 932				
128	С130-466	Кран кульовий з внутр.-зовн.різб. PN=1.6 МПа, діаметр 25 мм	шт	15,0	272,99		4 095				
129	С1534-256	Муфта перехідна ПЕ-сталь Ду 25 мм	шт	15,0	436,64		6 550				
		==========									
130	КБ16-14-3 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,5	56 426,48	3 698,10	28 213	22 348	1 849	237,6360	118,82
									1 133	12,6194	6,31
					44 695,77	2 265,88					
131	С113-1352	Труба поліпропіленова PPR SDR7,4 PN16 Ф32х4,4 мм Kan-therm PP Обсяг = 1,05 * 50,0	м	52,5	154,12		8 091				
132	С130-466	Кран кульовий з внутр.-зовн.різб. PN=1.6 МПа, діаметр 32 мм	шт	35,0	1 035,47		36 241				
133	С1534-256	Муфта перехідна ПЕ-сталь Ду 32 мм	шт	35,0	445,82		15 604				
134	КБ16-15-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	9,0	982,26	166,04	8 840	5 419	1 494	3,3258	29,93
					602,09	49,44			445	0,2503	2,25
135	С130-1167	Засувки клинові фланцеві, діаметр 50 мм KAN-therm PP або аналог	шт	9,0	3 448,04		31 032				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					229 569	90 128	11 013		480,31
									6 521		36,19
		Розділ № 5 Проєктована мережа гарячого водопроводу (Т3)									
136	КБ16-14-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	2,5	88 221,72	9 406,66	220 554	174 526	23 517	371,1648	927,91
									15 271	34,1652	85,41
					69 810,53	6 108,47					
137	С113-1352	Труба поліпропіленова PPR stabsal SDR6 PN20 Ф20х3.4 мм Kan-therm PP Обсяг = 1,05 * 250,0	м	262,5	111,95		29 387				
138	С130-466	Кран кульовий з внутр.-зовн.різб. PN=1.6 МПа, діаметр 15 мм	шт	470,0	112,97		53 096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С130-466	Кран запобіжний, діаметр 15 мм	шт	177,0	255,17		45 165				
140	С113-993-11А	Коліна з поліетилену діам. 20 мм /90 град. Kan-therm PP	шт	200,0	16,59		3 318				
141	С113-1040	Трійник поліпропілен. ПП-р 90 град. 20х20 Kan-therm PP	шт	200,0	22,64		4 528				
142	С111-1867	Кріплення для поліпропіленовий трубопроводів, діаметром 20 мм	шт	150,0	17,53		2 630				
		==========									
143	КБ16-14-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	1,5	67 652,89 54 911,94	5 933,62 3 778,62	101 479	82 368	8 900 5 668	291,9528 21,1067	437,93 31,66
144	С113-1352	Труба поліпропіленова PPR stabsal SDR6 PN20 Ф25х4.2 мм Kan-therm PP Обсяг = 1,05 * 150,0	м	157,5	123,64		19 473				
145	С113-993-11А	Коліна з поліетилену діам. 25 мм /90 град. Kan-therm PP	шт	80,0	26,79		2 143				
146	С113-1040	Трійник поліпропілен. ПП-р 90 град. 25х25 Kan-therm PP	шт	80,0	22,64		1 811				
147	С111-1867	Кріплення для поліпропіленовий трубопроводів, діаметром 25 мм	шт	100,0	20,59		2 059				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					485 643	256 894	32 417 20 939		1 365,84 117,07
		Розділ № 6 Проєктована мережа господарчо-побутової каналізації (К1)									
148	КР15-18-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопроводу	10,0	14 564,03 14 482,77	24,83 22,90	145 640	144 828	248 229	75,8280 0,1199	758,28 1,20
149	С113-1451-2	Труби поліпропіленова HT Safe (PP-H) канлізаційна, діам. 110х2,7 Ostendorf або аналог	м	1 000,0	427,06		427 060				
150	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб ПВХ діам. 110 мм Ostendorf або аналог	шт	120,0	305,07		36 608				
151	С113-2291	Прочистка з заглушкою діам. 110 мм Ostendorf або аналог	шт	50,0	305,07		15 254				
152	С113-2291	Ревізійні дверцята 30х30 см	шт	120,0	475,19		57 023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. ПВХ діам. 110 мм Ostendorf або аналог	шт	150,0	109,93		16 490				
154	С113-2257	Трійники каналізаційні 90 град. ПВХ діам. 110х110 мм Ostendorf або аналог	шт	150,0	255,09		38 264				
155	С113-2257	Трійники каналізаційні 90 град. ПВХ діам. 110х50 мм Ostendorf або аналог	шт	100,0	164,31		16 431				
156	С111-1867	Хомут з гумов. ізоляц. в комплекті анкер, шпилька, гайка BIS 2S M8 для труб діам.110	шт	300,0	137,93		41 379				
157	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100 шт отворів	2,0	33 980,24	88,28	67 960	57 786	177	159,6000	319,20
	К8=1,50;								163	0,4262	0,85
	К10=1,50				28 893,19	81,41					
158	С113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 3,5 мм (L=0,2 м 200 шт) Обсяг = 0,2 * 200,0 ==========	м	40,0	1 096,43		43 857				
159	КР15-18-1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м трубопроводу	4,0	15 113,36	13,79	60 453	60 342	55	78,9840	315,94
	К8=1,50;								51	0,0666	0,27
	К10=1,50				15 085,55	12,72					
160	С113-1451-2	Труби поліпропіленова HT Safe (PP-H) канлізаційна, діам. 50х1,8 Ostendorf або аналог	м	400,0	147,50		59 000				
161	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10 комплектів	3,5	2 137,51	5,52	7 481	6 673	19	10,4040	36,41
	К8=1,50;				1 906,59	5,09			18	0,0266	0,09
	К10=1,50										
162	С113-2295	Трап для душу під плитку діам. 50 мм (лінійний) ==========	шт	35,0	2 472,57		86 540				
163	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних діаметром до 250 мм	шт	12,0	524,75	14,01	6 297	5 145	168	2,4840	29,81
	К8=1,50;				428,71	6,80			82	0,0367	0,44
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
164	С113-2302	Клапан повітряний діам. 110 мм Ostendorf або аналог ==========	шт	0,0	276,86		-				
165	КМ28-331-2	Монтаж сепаратору жиру, пропускна здатність 0,3 л/с	шт	7,0	8 859,63	1 081,28	62 017	49 841	7 569	44,1600	309,12
	К9=1,50;				7 120,14	496,17			3 473	2,3403	16,38
	К10=1,50										
		Разом прямих витрат по розділу № 6					1 187 754	324 615	8 236		1 768,76
									4 016		19,23
		Розділ № 7 Проєктована мережа дренажної каналізації (К13)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КР15-18-1 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром до 50 мм	100м трубопроводу	5,0	15 113,36 15 085,55	13,79 12,72	75 567	75 428	69 64	78,9840 0,0666	394,92 0,33
167	С113-1352	Труба поліпропіленова PPR SDR7,4 PN16 Ф32х4,4 мм Kan-therm PP	м	500,0	154,12		77 060				
168	С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. ПВХ діам. 32 KAN-therm PP або аналог	шт	200,0	30,63		6 126				
169	С113-2244	Гідрозатвор на трубу діам. 32 мм	шт	170,0	306,03		52 025				
		Разом прямих витрат по розділу № 7					210 778	75 428	69 64		394,92 0,33
		Розділ № 8 Проєктована мережа господарчо-побутової каналізації (К1) (техпідпілля на відм. -3,300 та -6,480)									
170	КР15-18-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм Обсяг = (150,0 + 55,0) / 100,0	100м трубопроводу	2,05	14 564,03 14 482,77	24,83 22,90	29 856	29 690	51 47	75,8280 0,1199	155,45 0,25
171	С113-1451-2	Труби поліпропіленова HT Safe (PP-H) канлізаційна, діам. 110х2,7 Ostendorf або аналог	м	150,0	427,06		64 059				
172	С113-1451-2	Труби ПВХ DN110 SN8 (випуски)	м	55,0	264,80		14 564				
173	С113-2291	Прочистка з заглушкою діам. 110 мм Ostendorf або аналог	шт	10,0	305,07		3 051				
174	С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. ПВХ діам. 110 мм Ostendorf або аналог	шт	30,0	109,93		3 298				
175	С113-2257	Трійники каналізаційні 90 град. ПВХ діам. 110х110 мм Ostendorf або аналог	шт	50,0	255,09		12 755				
176	С113-2257	Трійники каналізаційні 90 град. ПВХ діам. 110х50 мм Ostendorf або аналог	шт	10,0	164,31		1 643				
177	С111-1867	Хомут з гумов. ізоляц. в комплекті анкер, шпилька, гайка BIS 2S M8 для труб діам.110	шт	75,0	137,93		10 345				
		Разом прямих витрат по розділу № 8					139 571	29 690	51 47		155,45 0,25
		Розділ № 9 Зовнішні мережі каналізації (К1)									
178	КР1-9-2 К8=1,50; К10=1,50	Розробка грунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група грунту 2	100 м3 грунту	0,015	9 433,94 466,30	8 961,27 3 312,32	142	7	134 50	3,0600 14,3374	0,05 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КР1-14-1 К8=1,50; К10=1,50	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунту 1-2 Обсяг = (1,5 * 0,1) / 100,0	100 м3 ущільненого грунту	0,0015	15 009,96 4 152,21	10 857,75 5 139,21	23	6	17 8	25,2960 28,3866	0,04 0,04
180	КР18-20-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску Обсяг = (((3,14 * 0,75 * 0,75 * 0,1)) / 100,0) ^ 4,0	100 м3 матеріалу основи	0,0018	15 171,78 4 801,68	10 190,40 3 150,93	27	9	18 6	31,2000 13,6652	0,06 0,02
181	С1421-10634	Пісок природний, рядовий Обсяг = 0,18 * 1,1 ==========	м3	0,198	933,63		185				
182	КР16-46-5 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих грунтах Обсяг = (0,4 * 2,0 + 0,38 * 1,0)	1 м3 конструкцій колодязя	1,18	8 264,16 3 549,34	1 682,72 693,85	9 752	4 188	1 986 819	20,3040 3,0050	23,96 3,55
183	К58-5521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні	шт	2,0	2 470,93		4 942				
184	К58-5521-Л049	Плити днищ ПН15-2 залізобетонні	шт	1,0	3 794,93		3 795				
185	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий ==========	шт	1,0	5 662,20		5 662				
186	КР16-46-3 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах Обсяг = (0,18 * 1,0 + 0,24 * 1,0 + 0,052 * 1,0)	1 м3 конструкцій колодязя	0,472	10 719,33 4 862,51	3 366,49 1 381,72	5 060	2 295	1 589 652	27,8160 5,9389	13,13 2,80
187	К58-5521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	1 974,60		1 975				
188	К58-5521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні	шт	1,0	1 623,06		1 623				
189	К58-5521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні	шт	1,0	852,09		852				
190	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий ==========	шт	1,0	5 662,20		5 662				
191	КМ38-2-3 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т ==========	шт	1,0	7 152,33 4 515,75	643,71 238,00	7 152	4 516	644 238	25,5300 1,1892	25,53 1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	КБ5-9-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення бетоном проміжку Обсяг = ((3,14 * 0,75 * 0,75 * 1,78) - 1,0 * (3,14 * 0,7 * 0,7 * 1,505 + 3,14 * 0,214 * 0,214 * 0,35)) ^ 4,0	1м3 бетона порожнини палі	0,778	7 102,81 640,06	1 197,03 640,27	5 526	498	931 498	3,7536 2,7299	2,92 2,12
		Разом прямих витрат по розділу № 9					52 378	11 519	5 319 2 271		65,69 9,94
		Розділ № 10 Проєктована мережа дощової каналізації (К2)									
193	КР8-41-2 К8=1,50; К10=1,50	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	2,5	18 837,05 12 026,52	- -	47 093	30 066	- -	66,4320 -	166,08 -
194	С113-1451-2	Труби ПВХ DN110 SN8	м	250,0	264,80		66 200				
195	С1600-463	Воронка водоприймальна HL 62.1/1 ?110	шт	5,0	20 396,83		101 984				
196	С1600-463	Компенсаційні патрубки з еластичними манжетами (до воронки)	шт	5,0	154,46		772				
197	КР16-8-3 К8=1,50; К10=1,50	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 110 мм (Труби ПВХ DN110 SN8 в землі)	100м трубопроводу	0,15	10 062,88 7 666,86	2 301,73 1 117,01	1 509	1 150	345 168	42,8400 6,2928	6,43 0,94
198	С113-1451-2	Труби ПВХ DN110 SN8	м	15,0	264,80		3 972				
199	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб ПВХ діам. 110 мм Ostendorf або аналог	шт	6,0	305,07		1 830				
200	С113-2291	Ревізійні дверцята 30х30 см	шт	6,0	475,19		2 851				
201	С113-2291	Прочистка з заглушкою діам. 110 мм Ostendorf або аналог	шт	15,0	305,07		4 576				
202	С111-1867	Хомут з гумов. ізоляц. в комплекті анкер, шпилька, гайка BIS 2S M8 для труб діам.110	шт	110,0	137,93		15 172				
203	КР20-31-3 К8=1,50; К10=1,50	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100 шт отворів	0,2	33 980,24 28 893,19	88,28 81,41	6 796	5 779	18 16	159,6000 0,4262	31,92 0,09
204	С113-2276	Муфта протипожежна для труб DN 110	шт	20,0	1 237,40		24 748				
		Разом прямих витрат по розділу № 10					277 503	36 995	363 184		204,43 1,03
		Розділ № 11 Зовнішні мережі каналізації (К2)									
205	КР16-46-3 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах Обсяг = (0,18 * 1,0 + 0,24 * 1,0 + 0,052 * 1,0)	1 м3 конструкцій колодязя	0,472	10 719,33 4 862,51	3 366,49 1 381,72	5 060	2 295	1 589 652	27,8160 5,9389	13,13 2,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	К58-5521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	1 974,60		1 975				
207	К58-5521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні	шт	1,0	1 623,06		1 623				
208	К58-5521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні	шт	1,0	852,09		852				
209	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1,0	5 662,20		5 662				
		Разом прямих витрат по розділу № 11					15 172	2 295	1 589 652		13,13 2,80
		Разом прямих витрат по кошторису					12 138 065	3 408 969	292 834 160 823		18 464,62 864,76
		Разом прямі витрати				грн.	12 138 065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	8 436 262				
		вартість ЕММ				грн.	292 834				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		160 823			
		заробітна плата робітників				грн.		3 408 969			
		всього заробітна плата				грн.		3 569 792			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 213 807				
		Всього по кошторису				грн.	13 351 872				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					19 329,38
		Кошторисна заробітна плата				грн.		3 569 792			

Склав Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-004

Устаткування для ВК. Будівля головного лікувального корпусу літ.”А-7”

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 395,546 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2403-13029	Сепаратор жировий, пропускна здатність 0,3 л/с	шт	7,0	26 800,00	187 600
2	2403-2019	Контактний резервуар для знезараження очищеної стічної води стічних вод виробництва ТОВ «ЕКОПЛАСТ ШТАНЦЛ Україна»	шт	1,0	193 000,00	193 000
		Разом				380 600
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14 946
		Всього по кошторису				395 546

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

на Електроосвітлення. Монтажні роботи. Будівля головного лікувального корпусу літ.”А-7”

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№ 30-25-ЄО

Кошторисна вартість	13 322,902	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	16,15466	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	2 707,565	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Електроосвітлення									
1	КР17-14-1 К9=1,50; К10=1,50	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	28,0	992,54	33,34	27 791	17 313	934	3,4155	95,63
					618,33	24,81			695	0,1300	3,64
2	КР17-14-2 К9=1,50; К10=1,50	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	19,0	1 163,48	33,34	22 106	14 003	633	4,0710	77,35
					736,99	24,81			471	0,1300	2,47
3	КР17-10-4 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання Обсяг = (246,0 + 48,0) / 100,0	100шт	2,94	24 126,97	105,75	70 933	70 329	311	125,2465	368,22
					23 921,46	97,52			287	0,5106	1,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1547-4	Світильник з світлодіодним джерелом світла, накладний LED-NLR-12/50(G1)	шт	246,0	369,65		90 934				
5	С1547-4	Світильник з світлодіодним джерелом світла, круглий настінний, IP54, 4000K, 230В, 14,5Вт START Surface Slim IP54 Round 1500lm 2CCT DIM WH	шт	48,0	3 716,47		178 391				
6	КР17-11-9 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,9	37 881,48	489,11	34 093	32 912	440	214,4520	193,01
									406	2,3615	2,13
					36 568,36	451,03					
7	С1547-4	Світильник з світлодіодним джерелом світла, круглий врізний в стелю, IP54, 4000K, 230В, 14,5Вт START Downlight 175 IP54 1600lm 840	шт	90,0	3 517,61		316 585				
8	КР17-11-11 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт Обсяг = (383,0 + 822,0) / 100,0	100шт	12,05	78 055,66	700,62	940 571	921 681	8 442	448,5575	5 405,12
									7 785	3,3827	40,76
					76 488,02	646,07					
9	С1547-4	LED панель 1200х600мм, вмонтований в Амстронг з регулюванням світл. потоку,, IP54 ,4000K , 32Вт Quantum IP54 1200x600 Multipower 6000lm 840	шт	383,0	5 892,14		2 256 690				
10	С1547-4	LED панель 600х600мм, вмонтований в Амстронг з регулюванням світл. потоку,IP54 ,4000K , 28Вт Quantum IP54 600x600 Multipower 4500lm 840	шт	822,0	5 442,93		4 474 088				
11	КБ21-28-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення фотодатчика	1 шт	18,0	50,28	-	905	703	-	0,2381	4,29
					39,07	-			-	-	-
12	С1547-4	Датчик руху LST-05B	шт	18,0	504,03		9 073				
13	КР17-12-2 К9=1,50; К10=1,50	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	5,62	6 723,26	-	37 785	37 406	-	40,5490	227,89
					6 655,92	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1547-6	Вимикач 1-клавішний, білий, 250В, 10А,для прихованого встановлення , IP20 EPH0100121	шт	562,0	159,46		89 617				
15	КР17-12-4 К9=1,50; К10=1,50	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,4	9 895,89	-	3 958	3 954	-	60,2140	24,09
					9 883,83	-			-	-	-
16	С1547-6	Вимикач 1-клавішний, вологозахисний, білий, 250В, 10А, EPH0100221 для відкритого встановлення , IP44	шт	40,0	369,83		14 793				
17	КР17-12-3 К9=1,50; К10=1,50	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних Обсяг = (207,0 + 91,0) / 100,0	100шт	2,98	7 147,98	-	21 301	21 100	-	43,1365	128,55
					7 080,64	-			-	-	-
18	С1547-6	Вимикач 2-клавішний, білий, 250В, 10А, для прихованого встановлення , IP20 ERH030021	шт	207,0	192,62		39 872				
19	С1547-6	Перемикач прохідний, білий, 250В, 10А, для прихованого встановлення , IP20 ERH0400121	шт	91,0	202,81		18 456				
20	С1600-21	Коробка розподільча IEK 70х70х40 з 4 герметичними вводами, IP44, с захисною кришкою UKOZ11-070-070	шт	2 600,0	78,05		202 930				
21	С1600-21	Установочна коробка D65X45 набірна в цеглу/бетон для вимикачів IMT35100	шт	856,0	8,32		7 122				
22	КР17-8-2 К9=1,50; К10=1,50	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	100м проводу	168,0	2 078,60	21,15	349 205	309 595	3 553	11,0860	1 862,45
					1 842,83	19,50			3 276	0,1021	17,15
23	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х1,5 мм2 Обсяг = (1,02 * 16 800,0) / 1 000,0	1000м	17,136	39 146,36		670 812				
24	КБ21-15-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (лотки замовлені в "ЕМ")	100м дроту	45,0	935,88	33,61	42 115	23 487	1 512	2,8831	129,74
					521,93	15,42			694	0,0727	3,27
25	КР20-29-1 К8=1,50; К10=1,50	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10 м борозни	400,0	640,37	-	256 148	252 152	-	4,0200	1 608,00
					630,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР20-33-1 К8=1,50; К10=1,50	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100 м борозни	40,0	6 687,71	27,59	267 508	252 996	1 104	39,6000	1 584,00
					6 324,91	25,44			1 018	0,1332	5,33
27	КР17-7-12 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м труб	4,0	6 556,43	-	26 226	21 369	-	31,7170	126,87
					5 342,25	-			-	-	-
28	КР17-5-2 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м проводу	83,0	5 770,75	-	478 972	460 289	-	32,5220	2 699,33
					5 545,65	-			-	-	-
29	С1530-145-1	Труба гофрована ПНД d16 CTG20-16-K02-100-1 Обсяг = 8 300,0 * 1,01	м	8 383,0	78,39		657 143				
30	КР17-8-2 К9=1,50; К10=1,50	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	100м проводу	24,0	2 078,60	21,15	49 886	44 228	508	11,0860	266,06
					1 842,83	19,50			468	0,1021	2,45
31	С157-249	Кабель силовий з мідними жилами, з вогнетривкою ізоляцією та оболонкою з безгалогенних речовин 1 кВ, перерізом, ВВГнгдFR 3х1,5 мм2 Обсяг = (1,02 * 2 400,0) / 1 000,0	1000м	2,448	60 760,79		148 742				
32	КБ21-15-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (лотки замовлені в "ЕМ")	100м дроту	6,0	935,88	33,61	5 615	3 132	202	2,8831	17,30
					521,93	15,42			93	0,0727	0,44
33	КР20-29-1 К8=1,50; К10=1,50	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10 м борозни	80,0	640,37	-	51 230	50 430	-	4,0200	321,60
					630,38	-			-	-	-
34	КР20-33-1 К8=1,50; К10=1,50	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100 м борозни	8,0	6 687,71	27,59	53 502	50 599	221	39,6000	316,80
					6 324,91	25,44			204	0,1332	1,07
35	КР17-7-12 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м труб	8,0	6 556,43	-	52 451	42 738	-	31,7170	253,74
					5 342,25	-			-	-	-
36	КР17-5-2 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м проводу	10,0	5 770,75	-	57 708	55 457	-	32,5220	325,22
					5 545,65	-			-	-	-
37	С1530-145-1	Труба гофрована ПНД d20 CTG20-20-K02-100-1	м	2 400,0	31,27		75 048				
38	КР20-40-1 К8=1,50; К10=1,50; К16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	19,2	243,64	-	4 678	4 678	-	1,6300	31,30
					243,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С314-30-1 К10=1,50	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	19,2	351,35 -	351,35 84,24	6 746	-	6 746 1 617	- 0,4110	- 7,89
		Разом прямих витрат по розділу № 1					12 111 729	2 690 551	24 606 17 014		16 066,56 88,10
		Разом прямих витрат по кошторису					12 111 729	2 690 551	24 606 17 014		16 066,56 88,10
		Разом прямі витрати				грн.	12 111 729				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	9 396 572				
		вартість ЕММ				грн.	24 606				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		17 014			
		заробітна плата робітників				грн.		2 690 551			
		всього заробітна плата				грн.		2 707 565			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 211 173				
		Всього по кошторису				грн.	13 322 902				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					16 154,66
		Кошторисна заробітна плата				грн.		2 707 565			

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-006

Устаткування електроосвітлення. Будівля головного лікувального корпусу літ.”А-7”

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № 30-25-ЄО, відомості тощо

Кошторисна вартість 934,670 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-8099	01ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.1	комплект	1,0	19 934,20	19 934
2	1503-8099	01ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.1	комплект	1,0	19 934,20	19 934
3	1503-8099	01ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.1	комплект	1,0	19 934,20	19 934
4	1503-8099	01ЩОА1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.2	комплект	1,0	16 833,40	16 833
5	1503-8099	01ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.2	комплект	1,0	16 833,40	16 833
6	1503-8099	01ЩОА3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.2	комплект	1,0	16 833,40	16 833
7	1503-8099	ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.2	комплект	1,0	23 368,20	23 368
8	1503-8099	ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.2	комплект	1,0	16 833,40	16 833

1	2	3	4	5	6	7
9	1503-8099	ЩОА1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.3	комплект	1,0	16 833,40	16 833
10	1503-8099	ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.3	комплект	1,0	16 833,40	16 833
11	1503-8099	1ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.3	комплект	1,0	19 934,20	19 934
12	1503-8099	1ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.3	комплект	1,0	22 953,40	22 953
13	1503-8099	1ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.3	комплект	1,0	16 833,40	16 833
14	1503-8099	1ЩОА3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.4	комплект	1,0	16 833,40	16 833
15	1503-8099	2ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.4	комплект	1,0	22 953,40	22 953
16	1503-8099	2ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.4	комплект	1,0	19 934,20	19 934
17	1503-8099	2ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.4	комплект	1,0	22 953,40	22 953
18	1503-8099	2ЩОА1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.4	комплект	1,0	16 833,40	16 833
19	1503-8099	2ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.5	комплект	1,0	16 833,40	16 833
20	1503-8099	2ЩОА3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.5	комплект	1,0	16 833,40	16 833
21	1503-8099	3ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.5	комплект	1,0	22 953,40	22 953

1	2	3	4	5	6	7
22	1503-8099	3ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.5	комплект	1,0	19 934,20	19 934
23	1503-8099	3ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.5	комплект	1,0	22 953,40	22 953
24	1503-8099	3ЩОА1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.6	комплект	1,0	16 833,40	16 833
25	1503-8099	3ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.6	комплект	1,0	16 833,40	16 833
26	1503-8099	3ЩОА3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.6	комплект	1,0	16 833,40	16 833
27	1503-8099	4ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.6	комплект	1,0	22 953,40	22 953
28	1503-8099	4ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.6	комплект	1,0	19 934,20	19 934
29	1503-8099	4ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.7	комплект	1,0	22 953,20	22 953
30	1503-8099	4ЩОА1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.7	комплект	1,0	16 833,40	16 833
31	1503-8099	4ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.7	комплект	1,0	16 833,40	16 833
32	1503-8099	4ЩОА3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.7	комплект	1,0	16 833,40	16 833
33	1503-8099	5ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.7	комплект	1,0	22 953,40	22 953
34	1503-8099	5ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.8	комплект	1,0	19 934,20	19 934

1	2	3	4	5	6	7
35	1503-8099	5ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.8	комплект	1,0	22 953,40	22 953
36	1503-8099	4ЩОА1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.8	комплект	1,0	16 833,40	16 833
37	1503-8099	5ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.8	комплект	1,0	16 833,40	16 833
38	1503-8099	5ЩОА3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.8	комплект	1,0	16 833,40	16 833
39	1503-8099	6ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.9	комплект	1,0	22 953,40	22 953
40	1503-8099	6ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.9	комплект	1,0	19 934,20	19 934
41	1503-8099	6ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 24 модуля,ЕСМ-24РТ креслення ЕО арк.9	комплект	1,0	22 953,40	22 953
42	1503-8099	6ЩОА1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.9	комплект	1,0	16 833,40	16 833
43	1503-8099	6ЩОА2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.9	комплект	1,0	16 833,40	16 833
44	1503-8099	6ЩОА3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.10	комплект	1,0	16 833,40	16 833
45	1503-8099	7ЩО1.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.10	комплект	1,0	19 934,20	19 934
46	1503-8099	7ЩО2.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.10	комплект	1,0	17 071,40	17 071
47	1503-8099	7ЩО3.Щиток розподільчий, прихованого монтажу з прозорими дверцятам з пластиковим корпусом , IP40, на 12 модулів,ЕСМ-12РТ креслення ЕО арк.10	комплект	1,0	19 934,20	19 934
		Разом				899 355
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				35 315

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				934 670

Склав Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ."А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-007

на Система виклику персоналу. Будівля головного лікувального корпусу літ."А-7"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	940,032	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,79565	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	494,222	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)										
		Розділ № 1 Обладнання									
1	КМ10-309-3 К9=1,50; К10=1,50	Кнопка, установлювана на пультах і панелях Обсяг = 232,0 + 46,0 + 10,0	шт	288,0	357,21 341,00	- -	102 876	98 208	- -	1,8400 -	529,92 -
2	КМ10-668-2 К9=1,50; К10=1,50	Сповіщувач світловий у нормальному виконанні	шт	114,0	658,15 604,05	2,18 0,49	75 029	68 862	249 56	3,6800 0,0030	419,52 0,34
3	КМ10-385-4 К9=1,50; К10=1,50	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	20,0	2 401,60 2 386,99	- -	48 032	47 740	- -	12,8800 -	257,60 -
		Разом прямих витрат по розділу № 1					225 937	214 810	249 56		1 207,04 0,34
		Розділ № 2 Кабельна каналізація									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ21-2-4 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	42,0	2 974,83	669,82	124 943	87 043	28 132	12,1538	510,46
					2 072,46	212,20			8 912	1,0530	44,23
5	С1545-361-1-5 Ц	Труба гофрована ДКС 20 ПВХ (91920) Обсяг = 1,01 * 4 200,0	м	4 242,0	21,75		92 264				
6	КР17-8-2 К9=1,50; К10=1,50	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби Обсяг = (3 000,0 + 1 200,0) / 100,0	100м	42,0	2 078,60	21,15	87 301	77 399	888	11,0860	465,61
					1 842,83	19,50			819	0,1021	4,29
7	15093-33023	Кабель ВВГнг-LS-П 2х1,0, який не підтримує горіння Обсяг = (1,03 * 3 000,0) / 1 000,0	1000м	3,09	19 501,72		60 260				
8	15093-33033	Кабель ВВГнг-LS-П 4х1,0, який не підтримує горіння Обсяг = (1,03 * 1 200,0) / 1 000,0	1000м	1,236	33 178,88		41 009				
9	КМ10-898-12 К9=1,50; К10=1,50	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	130,0	1 138,89	413,66	148 056	88 660	53 776	3,6800	478,40
					682,00	127,10			16 523	0,6560	85,28
10	С1512-1	Коробка з`єднувальна комутаційна КСК-8	шт	130,0	575,42		74 805				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					628 638	253 102	82 796		1 454,47
									26 254		133,80
		Разом прямих витрат по кошторису					854 575	467 912	83 045		2 661,51
									26 310		134,14
		Разом прямі витрати				грн.	854 575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	303 618				
		вартість ЕММ				грн.	83 045				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		26 310			
		заробітна плата робітників				грн.		467 912			
		всього заробітна плата				грн.		494 222			
		Загальновиробничі витрати				грн.	85 458				
		Всього по кошторису				грн.	940 033				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					2 795,65
		Кошторисна заробітна плата				грн.		494 222			

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-008

Устаткування системи виклику. Будівля головного лікувального корпусу літ.”А-7”

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 1 205,480 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-18004-2	iTbells Кнопка виклику на витому шнурі	шт	278,0	3 000,00	834 000
2	1504-18004-2	iTbells Пульт медсестри BY862	шт	10,0	55,00	550
3	1517-3026	iTbells Коридорна лампа BY586	шт	114,0	2 600,00	296 400
4	1602-10235	Апарат телефонний	шт	20,0	1 449,00	28 980
		Разом				1 159 930
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				45 550
		Всього по кошторису				1 205 480

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-009

на Опалення, вентиляція та кондиціювання. Будівля головного лікувального корпусу літ.”А-7”

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	80 311,442	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	85,81808	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	15 281,856	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Головной корпус покрівля відм. 0,000									
1	КБ20-11-3 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 грата	1,0	926,22	105,18	926	672	105	3,8916	3,89
					671,65	43,27			43	0,2346	0,23
2	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT A 900(h) x 1200	шт	1,0	27 117,08		27 117				
3	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,254	69 440,76	1 144,12	17 638	15 457	291	361,2840	91,77
					60 852,87	533,95			136	2,8809	0,73
4	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	25,4	977,98		24 841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,867	32 754,51	784,67	28 398	21 378	680	146,3904	126,92
					24 657,27	297,75			258	1,6065	1,39
6	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	86,7	1 062,18		92 091				
7	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм	100 м2 поверхні повітроводів	1,98	32 754,51	784,67	64 854	48 821	1 554	146,3904	289,85
					24 657,27	297,75			590	1,6065	3,18
8	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,8 мм	м2	198,0	1 097,88		217 380				
9	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм	100 м2 поверхні повітроводів	3,897	32 754,51	784,67	127 644	96 089	3 058	146,3904	570,48
					24 657,27	297,75			1 160	1,6065	6,26
10	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=1,0 мм	м2	389,7	1 252,58		488 130				
11	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (109,0 + 700,0) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюються	80,9	1 609,06	-	130 173	130 173	-	9,2046	744,65
					1 609,06	-			-	-	-
12	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (109,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	111,4	354,09		39 446				
13	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (700,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	715,4	726,98		520 081				
14	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	159,0	1 219,45		193 893				
15	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	5,01	876,80		4 393				
16	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	2 067,0	21,78		45 019				
17	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 100 мм	шт	20,0	210,82		4 216				
18	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 200 мм	шт	10,0	265,23		2 652				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
19	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	18,0	13,37		241				
20	С111-1848	Болт М8х25	шт	540,0	2,03		1 096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С111-1848	Болт М8х50	шт	270,0	4,80		1 296				
22	С111-121	Гайка М8	шт	780,0	1,14		889				
23	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	120,0	6,57		788				
24	С111-198	Герметик силіконовий	шт	48,0	141,67		6 800				
25	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	680,0	17,98		12 226				
26	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	54,0	221,50		11 961				
27	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	28,0	297,88		8 341				
28	С1550-38	Піна монтажна	балон	4,0	244,58		978				
29	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	44,0	17,85		785				
30	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	3 120,0	0,42		1 310				
31	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	1 240,0	0,97		1 203				
32	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	140,0	51,95		7 273				
33	С111-967	Труба прямокутна 40х40х5 мм Обсяг = (380,0 * 4,31) ^ 3,0	кг	1 637,8	43,04		70 491				
34	С1545-270	Кутик 20	м	420,0	4,90		2 058				
35	С1545-270	Кутик 30х30	м	880,0	81,31		71 553				
36	С1110-172	Кутик 40х40х3 Обсяг = 22,0 * 3,36	кг	73,92	37,18		2 748				
37	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	480,0	2,57		1 234				
38	15102-10208	Шайба М8	шт	860,0	0,94		808				
39	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	32,0	50,14		1 604				
40	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	220,0	54,42		11 972				
41	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	480,0	85,89		41 227				
42	КБ13-16-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	2,2	2 491,06 1 352,10	137,07 18,32	5 480	2 975	302 40	6,5964 0,0994	14,51 0,22
43	КБ13-26-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	2,2	2 921,52 1 010,19	102,47 20,51	6 427	2 222	225 45	4,9956 0,1110	10,99 0,24
		Разом прямих витрат по розділу № 1					2 299 681	317 787	6 215 2 272		1 853,06 12,25
		Розділ № 2 Головной корпус покрівля відм. 0,000. Опори під повітропроводи. ОП-1									
44	КР20-12-2 тех.част. п.2.4 ; К2=1,50; К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т Обсяг = 23,0 * 0,15	1т	3,45	32 541,36 25 873,60	4 246,11 1 166,97	112 268	89 264	14 649 4 026	124,5420 4,9453	429,67 17,06
45	С111-1837	Опори під повітропроводи. ОП-1	шт	23,0	12 908,02		296 884				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					409 152	89 264	14 649 4 026		429,67 17,06
		Розділ № 3 Головной корпус покрівля відм. 0,000. Розкіс у составі комплекту ОП-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КР20-12-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	30 668,83 22 115,40	5 664,50 1 504,20	307	221	57 15	106,4520 6,3809	1,06 0,06
47	С111-1837	Опори під повітропроводи. ОП-1	шт	1,0	12 908,02		12 908				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					13 215	221	57 15		1,06 0,06
		Розділ № 4 Головной корпус покрівля відм. 0,000. Опори під повітропроводи. ОП-4									
48	КР20-12-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т Обсяг = 50,0 * 0,055	1т	2,75	30 668,83 22 115,40	5 664,50 1 504,20	84 339	60 817	15 577 4 137	106,4520 6,3809	292,74 17,55
49	С111-1837	Опори під повітропроводи. ОП-4	шт	50,0	7 472,87		373 644				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					457 983	60 817	15 577 4 137		292,74 17,55
		Розділ № 5 Головной корпус покрівля відм. 0,000. Опори під ККБ									
50	КР20-12-2 тех.част. п.2.4 ; К2=1,50; К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т Обсяг = 8,0 * 0,2	1т	1,6	32 541,36 25 873,60	4 246,11 1 166,97	52 066	41 398	6 794 1 867	124,5420 4,9453	199,27 7,91
51	С111-1837	Рама для кріплення зовнішнього блоку VRF системи вагою до 200 кг, в комплекті:	шт	8,0	21 581,17		172 649				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					224 715	41 398	6 794 1 867		199,27 7,91
		Розділ № 6 Головной корпус покрівля відм. 0,000. Перехідний майданчик. тип 2									
52	КР20-12-2 тех.част. п.2.4 ; К2=1,50; К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т Обсяг = 4,0 * 0,4	1т	1,6	32 541,36 25 873,60	4 246,11 1 166,97	52 066	41 398	6 794 1 867	124,5420 4,9453	199,27 7,91
53	С111-1837	Перехідний майданчик. тип 2 в комплекті:	шт	4,0	96 360,69		385 443				
		Разом прямих витрат по розділу № 6					437 509	41 398	6 794 1 867		199,27 7,91
		Розділ № 7 Головной корпус покрівля відм. 0,000. Рама під зовнішні блоки									
54	КБ6-1-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об`єм до 3 м3	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,03	172 580,02 116 482,21	21 557,48 12 068,84	5 177	3 494	647 362	683,1000 58,1095	20,49 1,74
55	С1424-11598	Суміші бетонні С16/20 Обсяг = (0,03) * 102,0	м3	3,06	4 788,23		14 652				
56	КБ9-72-1 К8=1,50; К10=1,50; К16=1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т конструкцій	0,612	39 565,70 26 983,32	9 565,81 2 473,59	24 214	16 514	5 854 1 514	145,6000 10,8062	89,11 6,61
57	С111-1088	Кутик 100х8	м	50,0	434,09		21 705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КР20-12-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,612	30 668,83	5 664,50	18 769	13 535	3 467	106,4520	65,15
									921	6,3809	3,91
					22 115,40	1 504,20					
59	КБ13-16-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,033	1 658,67	137,07	55	45	5	6,5964	0,22
					1 352,10	18,32			1	0,0994	-
60	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	кг	30,0	158,84		4 765				
61	КБ13-26-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,033	1 222,38	102,47	40	33	3	4,9956	0,16
					1 010,19	20,51			1	0,1110	-
62	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	кг	30,0	177,84		5 335				
63	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	12,0	13,37		160				
64	С111-1848	Болт М8х50	шт	180,0	4,80		864				
65	С111-121	Гайка М8	шт	180,0	1,14		205				
66	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	32,0	6,57		210				
67	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	26,0	221,50		5 759				
68	15102-10208	Шайба М8	шт	360,0	0,94		338				
		Разом прямих витрат по розділу № 7					102 248	33 621	9 976		175,13
									2 799		12,26
		Розділ № 8 Головной корпус покрівля відм. +22,500									
69	КБ20-11-3 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 грата	17,0	926,22	105,18	15 746	11 418	1 788	3,8916	66,16
					671,65	43,27			736	0,2346	3,99
70	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT A 600 x 1000 h	шт	7,0	15 872,64		111 108				
71	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT A 700 x 1200 h	шт	2,0	22 489,35		44 979				
72	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT A 900(h) x 1200	шт	3,0	27 117,08		81 351				
73	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT A 1200(h) x 900	шт	5,0	27 117,08		135 585				
74	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	6,189	69 440,76	1 144,12	429 769	376 618	7 081	361,2840	2 235,99
									3 305	2,8809	17,83
					60 852,87	533,95					
75	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	618,9	977,98		605 272				
76	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	23,897	32 754,51	784,67	782 735	589 235	18 751	146,3904	3 498,29
									7 115	1,6065	38,39
					24 657,27	297,75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	2 389,7	1 062,18		2 538 292				
78	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм	100 м2 поверхні повітровод ів	5,291	32 754,51	784,67	173 304	130 462	4 152	146,3904	774,55
									1 575	1,6065	8,50
					24 657,27	297,75					
79	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,8 мм	м2	529,1	1 097,88		580 888				
80	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм	100 м2 поверхні повітровод ів	5,285	32 754,51	784,67	173 108	130 314	4 147	146,3904	773,67
									1 574	1,6065	8,49
					24 657,27	297,75					
81	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,9 мм	м2	528,5	1 169,28		617 964				
82	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм	100 м2 поверхні повітровод ів	10,076	32 754,51	784,67	330 034	248 447	7 906	146,3904	1 475,03
									3 000	1,6065	16,19
					24 657,27	297,75					
83	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=1,0 мм	м2	1 007,6	1 252,58		1 262 100				
84	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюються	411,0	1 609,06	-	661 324	661 324	-	9,2046	3 783,09
					1 609,06	-			-	-	-
85	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (4 110,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	4 200,4	726,98		3 053 607				
86	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	811,0	1 219,45		988 974				
87	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	25,48	876,80		22 341				
88	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	4 120,0	21,78		89 734				
89	КБ20-18-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 150 мм	зонт	50,0	174,16	19,81	8 708	7 445	991	0,8418	42,09
					148,90	7,16			358	0,0386	1,93
90	С130-296	Зонт на повітропровід, ф150	шт	50,0	354,24		17 712				
91	КБ20-19-5 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2500 мм	зонт	1,0	901,26	89,93	901	692	90	4,0572	4,06
					691,83	35,25			35	0,1902	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С130-311	Зонт на повітропровід 1000х250 Обсяг = (1,0) * 1,0	шт	1,0	1 689,43		1 689				
93	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 100 мм	шт	350,0	210,82		73 787				
94	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 160 мм	шт	45,0	249,08		11 209				
95	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 200 мм	шт	16,0	265,23		4 244				
96	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 250 мм	шт	22,0	288,18		6 340				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
97	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	32,0	13,37		428				
98	С111-1848	Болт М8х25	шт	3 780,0	2,03		7 673				
99	С111-1848	Болт М8х50	шт	1 890,0	4,80		9 072				
100	С111-121	Гайка М8	шт	5 460,0	1,14		6 224				
101	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	840,0	6,57		5 519				
102	С111-198	Герметик силіконовий	шт	36,0	141,67		5 100				
103	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	3 920,0	17,98		70 482				
104	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	75,0	221,50		16 613				
105	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	32,0	297,88		9 532				
106	С1550-38	Піна монтажна	балон	4,0	244,58		978				
107	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	68,0	17,85		1 214				
108	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	8 840,0	0,42		3 713				
109	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	3 680,0	0,97		3 570				
110	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	322,0	51,95		16 728				
111	КБ9-72-1 К8=1,50; К10=1,50; К16=1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] Обсяг = (1,293 + 0,00481 * 120,0 + 0,01225 * 900,0) ^ 3,0	1т конструкцій	12,895	39 565,70 26 983,32	9 565,81 2 473,59	510 200	347 950	123 351 31 897	145,6000 10,8062	1 877,51 139,35
112	С111-967	Труба прямокутна 40х40х5 мм Обсяг = (300,0 * 4,31) ^ 3,0	кг	1 293,0	43,04		55 651				
113	С1545-270	Кутик 63х5	м	120,0	180,48		21 658				
114	С111-1088	Кутик 100х8	м	900,0	434,09		390 681				
115	КР20-12-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	12,895	30 668,83 22 115,40	5 664,50 1 504,20	395 475	285 178	73 044 19 397	106,4520 6,3809	1 372,70 82,28
116	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	3 510,0	2,57		9 021				
117	15102-10208	Шайба М8	шт	6 020,0	0,94		5 659				
118	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	224,0	50,14		11 231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	1 840,0	54,42		100 133				
120	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	1 670,0	85,89		143 436				
121	КБ13-16-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	7,22	2 491,06 1 352,10	137,07 18,32	17 985	9 762	990 132	6,5964 0,0994	47,63 0,72
122	КБ13-26-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	7,22	2 921,52 1 010,19	102,47 20,51	21 093	7 294	740 148	4,9956 0,1110	36,07 0,80
		Разом прямих витрат по розділу № 8					14 661 874	2 806 139	243 031 69 272		15 986,84 318,66
		Розділ № 9 Головной корпус покрівля відм. +22,500. Опори під повітропроводи. ОП-1									
123	КР20-12-2 тех.част. п.2.4 ; К2=1,50; К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т Обсяг = 100,0 * 0,15	1т	15,0	32 541,36 25 873,60	4 246,11 1 166,97	488 120	388 104	63 692 17 505	124,5420 4,9453	1 868,13 74,18
124	С111-1837	Опори під повітропроводи. ОП-1	шт	100,0	12 908,02		1 290 802				
		Разом прямих витрат по розділу № 9					1 778 922	388 104	63 692 17 505		1 868,13 74,18
		Розділ № 10 Головной корпус покрівля відм. +22,500. Розкіс у составі комплекту ОП-1									
125	КР20-12-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	30 668,83 22 115,40	5 664,50 1 504,20	307	221	57 15	106,4520 6,3809	1,06 0,06
126	С111-1837	Опори під повітропроводи. ОП-1	шт	1,0	12 908,02		12 908				
		Разом прямих витрат по розділу № 10					13 215	221	57 15		1,06 0,06
		Розділ № 11 Головной корпус покрівля відм. 22,500. Опори під повітропроводи. ОП-4									
127	КР20-12-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т Обсяг = 410,0 * 0,055	1т	22,55	30 668,83 22 115,40	5 664,50 1 504,20	691 582	498 702	127 734 33 920	106,4520 6,3809	2 400,49 143,89
128	С111-1837	Опори під повітропроводи. ОП-4	шт	410,0	7 472,87		3 063 877				
		Разом прямих витрат по розділу № 11					3 755 459	498 702	127 734 33 920		2 400,49 143,89
		Розділ № 12 Головной корпус покрівля відм. 19,800. Опори під ККБ									
129	КР20-12-2 тех.част. п.2.4 ; К2=1,50; К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т Обсяг = 42,0 * 0,2	1т	8,4	32 541,36 25 873,60	4 246,11 1 166,97	273 347	217 338	35 667 9 803	124,5420 4,9453	1 046,15 41,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С111-1837	Рама для кріплення зовнішнього блоку VRF системи вагою до 200 кг, в комплекті: - гайка шестигранна ISO 4032 M8 (8 шт) - болт шестигранний DIN 933 M8x25мм (44 шт); - профіль монтажний 21L 6м (3 шт); - профіль монтажний 41M 6м (8 шт); - гайка монтажна M8 (44 шт); - шайба 8,5/25мм WM0-3 (48 шт); - пластикова заглушка 41x21мм (4 шт); - пластикова заглушка 41x41мм (8 шт); - кутовик з ребром жорстк. 90град. 91x91x6мм BUP (4 шт); - з`єднувач сідловий 41x41 BUP (4 шт); - покрівельна опора 280x280мм (4 шт)	шт	42,0	21 581,171		906 409				
		Разом прямих витрат по розділу № 12					1 179 756	217 338	35 667 9 803		1 046,15 41,54
		Розділ № 13 Головной корпус покрівля відм. 22,500. Перехідний майданчик.									
131	КР20-12-2 тех.част. п.2.4 ; К2=1,50; К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т Обсяг = 5,0 * 0,4	1т	2,0	32 541,36 25 873,60	4 246,11 1 166,97	65 083	51 747	8 492 2 334	124,5420 4,9453	249,08 9,89
132	С111-1837	Перехідний майданчик. тип 3 в комплекті:	шт	5,0	150 503,53		752 518				
		Разом прямих витрат по розділу № 13					817 601	51 747	8 492 2 334		249,08 9,89
		Розділ № 14 Головной корпус покрівля відм. 22,500. Перехідний майданчик. тип 2									
133	КР20-12-2 тех.част. п.2.4 ; К2=1,50; К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т Обсяг = 8,0 * 0,4	1т	3,2	32 541,36 25 873,60	4 246,11 1 166,97	104 132	82 796	13 588 3 734	124,5420 4,9453	398,53 15,82
134	С111-1837	Перехідний майданчик. тип 2 в комплекті:	шт	8,0	96 360,69		770 886				
		Разом прямих витрат по розділу № 14					875 018	82 796	13 588 3 734		398,53 15,82
		Розділ № 15 Система ПВ3.2									
135	Е20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-8-5 SPC)	камера	1,0	17 933,48 16 445,18	797,88 295,16	17 933	16 445	798 295	94,0746 1,5393	94,07 1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ20-14-4 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм (Клапан з постійною витратою тиску)	шт	20,0	1 125,94 866,95	49,03 23,81	22 519	17 339	981 476	5,0232 0,1285	100,46 2,57
137	С1630-482	Клапан з постійною витратою тиску SKC-R 200x100	шт	8,0	15 844,36		126 755				
138	С1630-482	Клапан з постійною витратою тиску SKC-R 300x100	шт	12,0	15 886,55		190 639				
139	КБ20-14-4 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	8,0	1 125,94 866,95	49,03 23,81	9 008	6 936	392 190	5,0232 0,1285	40,19 1,03
140	С1630-482	Клапан з ручним приводом 250x100	шт	8,0	788,22		6 306				
141	КБ20-14-7 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	6,0	609,03 478,73	14,01 6,80	3 654	2 872	84 41	2,7738 0,0367	16,64 0,22
142	С1630-482	Клапан з ручним приводом 600x100	шт	6,0	1 623,64		9 742				
143	КБ20-14-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	92,0	506,24 428,71	14,01 6,80	46 574	39 441	1 289 626	2,4840 0,0367	228,53 3,38
144	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 100	шт	92,0	513,43		47 236				
145	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	14,0	576,25 433,48	53,73 18,92	8 068	6 069	752 265	2,5116 0,1028	35,16 1,44
146	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ 300x300	шт	14,0	2 465,83		34 522				
147	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (анемостатів)	1 розподільник повітря	92,0	656,58 517,14	67,83 29,49	60 405	47 577	6 240 2 713	2,8566 0,1591	262,81 14,64
148	С130-262	Анемостат А 100 ВРФ	шт	92,0	165,21		15 199				
149	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,656	66 718,21 60 852,87	1 144,12 533,95	43 767	39 919	751 350	361,2840 2,8809	237,00 1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	65,6	977,98		64 155				
151	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	5,016	30 975,30	784,67	155 372	123 681	3 936	146,3904	734,29
									1 494	1,6065	8,06
					24 657,27	297,75					
152	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	501,6	1 062,18		532 789				
153	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,72	30 975,30	784,67	22 302	17 753	565	146,3904	105,40
									214	1,6065	1,16
					24 657,27	297,75					
154	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,8 мм	м2	72,0	1 097,88		79 047				
155	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм (гнучких)	100 м2 поверхні повітроводів	0,503	66 718,21	1 144,12	33 559	30 609	575	361,2840	181,73
									269	2,8809	1,45
					60 852,87	533,95					
156	С130-158	Повітропровід гнучкий з утепленням, ф100 мм	м. пог	126,0	73,74		9 291				
157	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (424,9 + 134,2) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюється	55,91	1 609,06	-	89 963	89 963	-	9,2046	514,63
					1 609,06	-			-	-	-
158	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (424,9 * 1,022) ^ 1,0	м2	434,2	354,09		153 746				
159	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (134,2 * 1,022) ^ 1,0	м2	137,2	726,98		99 742				
160	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	10,0	1 219,45		12 195				
161	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	3,46	876,80		3 034				
162	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	1 428,5	21,78		31 113				
163	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,76	29 484,90	1 589,79	22 409	20 733	1 208	147,2000	111,87
									584	4,4850	3,41
					27 279,84	768,88					
164	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм Обсяг = 38,0 * 1,04	м	39,52	358,79		14 179				
165	С1545-265	Труба мідна 28,6 мм Обсяг = 38,0 * 1,04	м	39,52	591,53		23 377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	7,6	849,16 849,16	- -	6 454	6 454	- -	4,8576 -	36,92 -
167	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x15 мм Обсяг = 38,0 * 1,02	м. пог	38,76	54,19		2 100				
168	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x28 мм Обсяг = 38,0 * 1,02	м. пог	38,76	63,43		2 459				
169	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	1,2	1 219,45		1 463				
170	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,24	876,80		210				
171	КБ21-15-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м дроту	0,38	935,88 521,93	33,61 15,42	356	198	13 6	2,8831 0,0727	1,10 0,03
172	15093-35013	Кабель управління мідний гнучкий екранований в ізоляції ПВХ 2x0,75 Обсяг = (38,0 * 1,02) ^ 2,0	м	38,76	167,30		6 485				
173	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи) -------- Витратні і кріпильні матеріали --------	л	8,33	600,81		5 005				
174	С111-1846	Анкер М8х30	шт	98,0	14,52		1 423				
175	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	18,0	13,37		241				
176	С111-1848	Болт М8х25	шт	332,0	2,03		674				
177	С111-1848	Болт М8х50	шт	162,0	4,80		778				
178	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	216,0	4,23		914				
179	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	124,0	6,38		791				
180	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	188,0	2,86		538				
181	С111-121	Гайка М8	шт	472,0	1,14		538				
182	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	76,0	6,57		499				
183	С111-198	Герметик силіконовий	шт	24,0	141,67		3 400				
184	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	284,0	0,99		281				
185	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
186	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
187	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	240,0	17,98		4 315				
188	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	38,0	221,50		8 417				
189	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	18,0	297,88		5 362				
190	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	294,0	133,34		39 202				
191	С1550-38	Піна монтажна	балон	8,0	244,58		1 957				
192	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	216,0	17,85		3 856				
193	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	48,0	22,99		1 104				
194	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	1 050,0	0,42		441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	526,0	0,97		510				
196	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	58,0	51,95		3 013				
197	С1545-270	Кутик 20	м	658,0	4,90		3 224				
198	С1545-270	Кутик 30х30	м	322,0	81,31		26 182				
199	С1110-172	Кутик 40х40х3 Обсяг = 26,0 * 3,36	кг	87,36	37,18		3 248				
200	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	308,0	2,57		792				
201	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
202	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	412,0	50,14		20 658				
203	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	300,0	54,42		16 326				
204	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	300,0	85,89		25 767				
		Разом прямих витрат по розділу № 15					2 188 920	465 989	17 584 7 523		2 700,80 40,82
		Розділ № 16 Система ПВ4.1									
205	Е20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-8-5 SPC)	камера	1,0	18 849,91 16 445,18	797,88 295,16	18 850	16 445	798 295	94,0746 1,5393	94,07 1,54
206	КБ20-14-4 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	17,0	1 218,50 866,95	49,03 23,81	20 715	14 738	834 405	5,0232 0,1285	85,39 2,18
207	С1630-482	(Клапан з постійною витратою тиску) Клапан з постійною витратою тиску SKC-R 200х100	шт	5,0	15 844,36		79 222				
208	С1630-482	Клапан з постійною витратою тиску SKC-R 300х100	шт	12,0	15 886,55		190 639				
209	КБ20-14-4 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	5,0	1 218,50 866,95	49,03 23,81	6 093	4 335	245 119	5,0232 0,1285	25,12 0,64
210	С1630-482	Клапан з ручним приводом 250х100	шт	5,0	788,22		3 941				
211	КБ20-14-7 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	6,0	646,06 478,73	14,01 6,80	3 876	2 872	84 41	2,7738 0,0367	16,64 0,22
212	С1630-482	Клапан з ручним приводом 600х100	шт	6,0	1 623,64		9 742				
213	КБ20-14-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	78,0	524,75 428,71	14,01 6,80	40 931	33 439	1 093 530	2,4840 0,0367	193,75 2,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 100	шт	78,0	513,43		40 048				
215	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	11,0	517,17	53,73	5 689	4 768	591	2,5116	27,63
	К8=1,50;				433,48	18,92			208	0,1028	1,13
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
216	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ 300х300	шт	11,0	2 465,83		27 124				
217	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (анемостатів)	1 розподільник повітря	78,0	669,54	67,83	52 224	40 337	5 291	2,8566	222,81
	К8=1,50;				517,14	29,49			2 300	0,1591	12,41
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
218	С130-262	Анемостат А 100 ВРФ	шт	78,0	165,21		12 886				
219	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,515	69 440,76	1 144,12	35 762	31 339	589	361,2840	186,06
	К8=1,50;								275	2,8809	1,48
	К10=1,50;				60 852,87	533,95					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
220	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	51,5	977,98		50 366				
221	КБ20-1-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	4,832	32 754,51	784,67	158 270	119 144	3 792	146,3904	707,36
	К8=1,50;								1 439	1,6065	7,76
	К10=1,50;				24 657,27	297,75					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
222	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	483,2	1 062,18		513 245				
223	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм (гнучких)	100 м2 поверхні повітроводів	0,26	69 440,76	1 144,12	18 055	15 822	297	361,2840	93,93
	К8=1,50;								139	2,8809	0,75
	К10=1,50;				60 852,87	533,95					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
224	С130-158	Повітропровід гнучкий з утепленням, ф100 мм	м. пог	82,7	73,74		6 098				
225	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (340,6 + 100,8) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюється	44,14	1 609,06	-	71 024	71 024	-	9,2046	406,29
	К8=1,50;				1 609,06	-			-	-	-
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
226	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (340,6 * 1,022) ^ 1,0	м2	348,1	354,09		123 259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (100,8 * 1,022) ^ 1,0	м2	103,0	726,98		74 879				
228	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	10,0	1 219,45		12 195				
229	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	3,46	876,80		3 034				
230	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	230,0	21,78		5 009				
231	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	29 484,90	1 589,79	8 845	8 184	477	147,2000	44,16
	К9=1,50; К10=1,50								231	4,4850	1,35
					27 279,84	768,88					
232	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм Обсяг = 15,0 * 1,04	м	15,6	358,79		5 597				
233	С1545-265	Труба мідна 22,2 мм Обсяг = 15,0 * 1,04	м	15,6	448,86		7 002				
234	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	3,0	849,16	-	2 547	2 547	-	4,8576	14,57
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				849,16	-			-	-	-
235	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х15 мм Обсяг = 15,0 * 1,02	м. пог	15,3	54,19		829				
236	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х28 мм Обсяг = 15,0 * 1,02	м. пог	15,3	63,43		970				
237	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	3,0	1 219,45		3 658				
238	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,1	876,80		88				
239	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м дроту	0,15	935,88	33,61	140	78	5	2,8831	0,43
	К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				521,93	15,42			2	0,0727	0,01
240	15093-35013	Кабель управління мідний гнучкий екранований в ізоляції ПВХ 2х0,75	м	15,3	167,30		2 560				
241	С1546-94	Обсяг = (15,0 * 1,02) ^ 2,0 Фреон R410A (дозаправка системи)	л	8,33	600,81		5 005				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
242	С111-1846	Анкер М8х30	шт	96,0	14,52		1 394				
243	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	16,0	13,37		214				
244	С111-1848	Болт М8х25	шт	330,0	2,03		670				
245	С111-1848	Болт М8х50	шт	160,0	4,80		768				
246	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	214,0	4,23		905				
247	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	122,0	6,38		778				
248	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	186,0	2,86		532				
249	С111-121	Гайка М8	шт	470,0	1,14		536				
250	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	74,0	6,57		486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	С111-198	Герметик силиконовий	шт	22,0	141,67		3 117				
252	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	282,0	0,99		279				
253	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	132,0	2,78		367				
254	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	16,0	40,02		640				
255	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	238,0	17,98		4 279				
256	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	36,0	221,50		7 974				
257	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	16,0	297,88		4 766				
258	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	298,0	133,34		39 735				
259	С1550-38	Піна монтажна	балон	6,0	244,58		1 467				
260	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	214,0	17,85		3 820				
261	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	46,0	22,99		1 058				
262	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	1 048,0	0,42		440				
263	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	524,0	0,97		508				
264	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	56,0	51,95		2 909				
265	С1545-270	Кутик 20	м	656,0	4,90		3 214				
266	С1545-270	Кутик 30х30	м	320,0	81,31		26 019				
267	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	516,0	2,57		1 326				
268	15102-10208	Шайба М8	шт	258,0	0,94		243				
269	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	386,0	50,14		19 354				
270	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	298,0	54,42		16 217				
271	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	218,0	85,89		18 724				
		Разом прямих витрат по розділу № 16					1 783 156	365 072	14 096 5 984		2 118,21 32,33
		Розділ № 17 Система ПВ4.2									
272	Е20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-8-5 SPC)	камера	1,0	17 933,48 16 445,18	797,88 295,16	17 933	16 445	798 295	94,0746 1,5393	94,07 1,54
273	КБ20-14-4 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	19,0	1 125,94 866,95	49,03 23,81	21 393	16 472	932 452	5,0232 0,1285	95,44 2,44
274	С1630-482	(Клапан з постійною витратою тиску) Клапан з постійною витратою тиску SKC-R 200х100	шт	7,0	15 844,36		110 911				
275	С1630-482	Клапан з постійною витратою тиску SKC-R 300х100	шт	12,0	15 886,55		190 639				
276	КБ20-14-4 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	13,0	1 125,94 866,95	49,03 23,81	14 637	11 270	637 310	5,0232 0,1285	65,30 1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	С1630-482	Клапан з ручним приводом 250х100	шт	7,0	788,22		5 518				
278	КБ20-14-7 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	6,0	609,03	14,01	3 654	2 872	84	2,7738	16,64
					478,73	6,80			41	0,0367	0,22
279	С1630-482	Клапан з ручним приводом 600х100	шт	6,0	1 623,64		9 742				
280	КБ20-14-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	88,0	506,24	14,01	44 549	37 726	1 233	2,4840	218,59
					428,71	6,80			598	0,0367	3,23
281	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 100	шт	88,0	513,43		45 182				
282	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	13,0	517,17	53,73	6 723	5 635	698	2,5116	32,65
					433,48	18,92			246	0,1028	1,34
283	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ 300х300	шт	13,0	2 465,83		32 056				
284	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (анемостатів)	1 розподільник повітря	88,0	656,58	67,83	57 779	45 508	5 969	2,8566	251,38
					517,14	29,49			2 595	0,1591	14,00
285	С130-262	Анемостат А 100 ВРФ	шт	88,0	165,21		14 538				
286	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,573	66 663,70	1 144,12	38 198	34 869	656	361,2840	207,02
									306	2,8809	1,65
					60 852,87	533,95					
287	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	57,3	977,98		56 038				
288	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	4,881	30 940,17	784,67	151 019	120 352	3 830	146,3904	714,53
									1 453	1,6065	7,84
					24 657,27	297,75					
289	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	488,1	1 062,18		518 450				
290	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм (гнучких)	100 м2 поверхні повітроводів	0,348	66 663,70	1 144,12	23 199	21 177	398	361,2840	125,73
									186	2,8809	1,00
					60 852,87	533,95					
291	С130-158	Повітропровід гнучкий з утепленням, ф100 мм	м. пог	110,5	73,74		8 148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (363,5 + 88,1) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюється	45,16	1 609,06	-	72 665	72 665	-	9,2046	415,68
					1 609,06	-			-	-	-
293	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (363,5 * 1,022) ^ 1,0	м2	371,5	354,09		131 544				
294	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (88,1 * 1,022) ^ 1,0	м2	90,0	726,98		65 428				
295	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	10,0	1 219,45		12 195				
296	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	3,46	876,80		3 034				
297	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	1 428,5	21,78		31 113				
298	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,5	29 484,90	1 589,79	14 742	13 640	795	147,2000	73,60
									384	4,4850	2,24
					27 279,84	768,88					
299	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм Обсяг = 25,0 * 1,04	м	26,0	258,75		6 728				
300	С1545-265	Труба мідна 22,2 мм Обсяг = 25,0 * 1,04	м	26,0	448,86		11 670				
301	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	5,0	849,16	-	4 246	4 246	-	4,8576	24,29
					849,16	-			-	-	-
302	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x12 мм Обсяг = 25,0 * 1,02	м. пог	25,5	49,13		1 253				
303	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x22 мм Обсяг = 25,0 * 1,02	м. пог	25,5	60,37		1 539				
304	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	1,2	1 219,45		1 463				
305	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,24	876,80		210				
306	КБ21-15-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м дроту	0,25	935,88	33,61	234	130	8	2,8831	0,72
					521,93	15,42			4	0,0727	0,02
307	15093-35013	Кабель управління мідний гнучкий екранований в ізоляції ПВХ 2x0,75 Обсяг = (25,0 * 1,02) ^ 2,0	м	25,5	167,30		4 266				
308	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	8,33	600,81		5 005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
309	С111-1846	Анкер М8х30	шт	100,0	14,52		1 452				
310	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	20,0	13,37		267				
311	С111-1848	Болт М8х25	шт	334,0	2,03		678				
312	С111-1848	Болт М8х50	шт	164,0	4,80		787				
313	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	218,0	4,23		922				
314	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	126,0	6,38		804				
315	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	190,0	2,86		543				
316	С111-121	Гайка М8	шт	474,0	1,14		540				
317	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	78,0	6,57		512				
318	С111-198	Герметик силіконовий	шт	26,0	141,67		3 683				
319	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	286,0	0,99		283				
320	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	136,0	2,78		378				
321	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	20,0	40,02		800				
322	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	242,0	17,98		4 351				
323	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	40,0	221,50		8 860				
324	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	20,0	297,88		5 958				
325	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	316,0	133,34		42 135				
326	С1545-204	Монтажний профіль Т30 перфорований (траверса)	м	198,0	179,24		35 490				
327	С1550-38	Піна монтажна	балон	10,0	244,58		2 446				
328	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	218,0	17,85		3 891				
329	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	50,0	22,99		1 150				
330	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	1 052,0	0,42		442				
331	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	528,0	0,97		512				
332	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	60,0	51,95		3 117				
333	С1545-270	Кутик 20	м	660,0	4,90		3 234				
334	С1545-270	Кутик 30х30	м	324,0	81,31		26 344				
335	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	522,0	2,57		1 342				
336	15102-10208	Шайба М8	шт	262,0	0,94		246				
337	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	384,0	50,14		19 254				
338	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	302,0	54,42		16 435				
339	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	222,0	85,89		19 068				
340	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	7,6	849,16 849,16	- -	6 454	6 454	- -	4,8576 -	36,92 -
		Разом прямих витрат по розділу № 17					1 950 019	409 461	16 038 6 870		2 372,56 37,19
		Розділ № 18 Система ПВ5.1									
341	Е20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-8-5 SPC)	камера	1,0	17 933,48 16 445,18	797,88 295,16	17 933	16 445	798 295	94,0746 1,5393	94,07 1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	КБ20-14-4 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм (Клапан з постійною витратою тиску)	шт	19,0	1 125,94 866,95	49,03 23,81	21 393	16 472	932 452	5,0232 0,1285	95,44 2,44
343	С1630-482	Клапан з постійною витратою тиску SKC-R 200x100	шт	17,0	15 844,36		269 354				
344	С1630-482	Клапан з постійною витратою тиску SKC-R 300x100	шт	2,0	15 886,55		31 773				
345	КБ20-14-4 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	17,0	1 125,94 866,95	49,03 23,81	19 141	14 738	834 405	5,0232 0,1285	85,39 2,18
346	С1630-482	Клапан з ручним приводом 250x100	шт	17,0	788,22		13 400				
347	КБ20-14-7 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1,0	609,03 478,73	14,01 6,80	609	479	14 7	2,7738 0,0367	2,77 0,04
348	С1630-482	Клапан з ручним приводом 600x100	шт	1,0	1 623,64		1 624				
349	КБ20-14-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	82,0	506,24 428,71	14,01 6,80	41 512	35 154	1 149 558	2,4840 0,0367	203,69 3,01
350	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 100	шт	82,0	513,43		42 101				
351	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	19,0	517,17 433,48	53,73 18,92	9 826	8 236	1 021 359	2,5116 0,1028	47,72 1,95
352	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ 300x300	шт	19,0	2 465,83		46 851				
353	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (анемостатів)	1 розподільник повітря	82,0	656,58 517,14	67,83 29,49	53 840	42 405	5 562 2 418	2,8566 0,1591	234,24 13,05
354	С130-262	Анемостат А 100 ВРФ	шт	82,0	165,21		13 547				
355	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,813	66 663,70 60 852,87	1 144,12 533,95	54 198	49 473	930 434	361,2840 2,8809	293,72 2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	81,3	977,98		79 510				
357	КБ20-1-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	4,206	30 940,17	784,67	130 134	103 708	3 300	146,3904	615,72
	К8=1,50;								1 252	1,6065	6,76
	К10=1,50;				24 657,27	297,75					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
358	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	420,6	1 062,18		446 753				
359	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм (гнучких)	100 м2 поверхні повітроводів	0,172	66 663,70	1 144,12	11 466	10 467	197	361,2840	62,14
	К8=1,50;								92	2,8809	0,50
	К10=1,50;				60 852,87	533,95					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
360	С130-158	Повітропровід гнучкий з утепленням, ф100 мм	м. пог	54,9	73,74		4 048				
361	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (339,9 + 77,2) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюється	41,71	1 609,06	-	67 114	67 114	-	9,2046	383,92
	К8=1,50;				1 609,06	-			-	-	-
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
362	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (339,9 * 1,022) ^ 1,0	м2	347,4	354,09		123 011				
363	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (77,2 * 1,022) ^ 1,0	м2	78,9	726,98		57 359				
364	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	8,0	1 219,45		9 756				
365	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	2,5	876,80		2 192				
366	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	1 065,0	21,78		23 196				
367	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	29 484,90	1 589,79	8 845	8 184	477	147,2000	44,16
	К9=1,50;								231	4,4850	1,35
	К10=1,50				27 279,84	768,88					
368	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм Обсяг = 15,0 * 1,04	м	15,6	258,75		4 037				
369	С1545-265	Труба мідна 22,2 мм Обсяг = 15,0 * 1,04	м	15,6	448,86		7 002				
370	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	3,0	849,16	-	2 547	2 547	-	4,8576	14,57
	К8=1,50;				849,16	-			-	-	-
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
371	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x12 мм Обсяг = 15,0 * 1,02	м. пог	15,3	49,13		752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х22 мм Обсяг = 15,0 * 1,02	м. пог	15,3	60,37		924				
373	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	30,0	1 219,45		36 584				
374	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,1	876,80		88				
375	КБ21-15-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м дроту	0,15	935,88	33,61	140	78	5	2,8831	0,43
					521,93	15,42			2	0,0727	0,01
376	15093-35013	Кабель управління мідний гнучкий екранований в ізоляції ПВХ 2х0,75 Обсяг = (15,0 * 1,02) ^ 2,0	м	15,3	167,30		2 560				
377	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи) -------- Витратні і кріпильні матеріали --------	л	8,33	600,81		5 005				
378	С111-1846	Анкер М8х30	шт	96,0	14,52		1 394				
379	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	16,0	13,37		214				
380	С111-1848	Болт М8х25	шт	330,0	2,03		670				
381	С111-1848	Болт М8х50	шт	160,0	4,80		768				
382	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	214,0	4,23		905				
383	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	122,0	6,38		778				
384	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	186,0	2,86		532				
385	С111-121	Гайка М8	шт	470,0	1,14		536				
386	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	74,0	6,57		486				
387	С111-198	Герметик силіконовий	шт	22,0	141,67		3 117				
388	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	282,0	0,99		279				
389	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	132,0	2,78		367				
390	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	16,0	40,02		640				
391	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	238,0	17,98		4 279				
392	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	36,0	221,50		7 974				
393	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	16,0	297,88		4 766				
394	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	298,0	133,34		39 735				
395	С1550-38	Піна монтажна	балон	6,0	244,58		1 467				
396	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	214,0	17,85		3 820				
397	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	46,0	22,99		1 058				
398	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	1 048,0	0,42		440				
399	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	524,0	0,97		508				
400	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	56,0	51,95		2 909				
401	С1545-270	Кутик 20	м	656,0	4,90		3 214				
402	С1545-270	Кутик 30х30	м	320,0	81,31		26 019				
403	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	516,0	2,57		1 326				
404	15102-10208	Шайба М8	шт	258,0	0,94		243				
405	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	386,0	50,14		19 354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	298,0	54,42		16 217				
407	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	218,0	85,89		18 724				
		Разом прямих витрат по розділу № 18					1 822 864	375 500	15 219 6 505		2 177,98 35,17
		Розділ № 19 Система ПВ5.2									
408	Е20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-8-5 SPC)	камера	1,0	17 933,48 16 445,18	797,88 295,16	17 933	16 445	798 295	94,0746 1,5393	94,07 1,54
409	КБ20-14-4 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм (Клапан з постійною витратою тиску)	шт	22,0	1 125,94 866,95	49,03 23,81	24 771	19 073	1 079 524	5,0232 0,1285	110,51 2,83
410	С1630-482	Клапан з постійною витратою тиску SKC-R 200x100	шт	22,0	15 844,36		348 576				
411	КБ20-14-4 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	22,0	1 125,94 866,95	49,03 23,81	24 771	19 073	1 079 524	5,0232 0,1285	110,51 2,83
412	С1630-482	Клапан з ручним приводом 250x100	шт	22,0	788,22		17 341				
413	КБ20-14-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	88,0	506,24 428,71	14,01 6,80	44 549	37 726	1 233 598	2,4840 0,0367	218,59 3,23
414	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 100	шт	88,0	513,43		45 182				
415	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	22,0	517,17 433,48	53,73 18,92	11 378	9 537	1 182 416	2,5116 0,1028	55,26 2,26
416	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ 300x300	шт	22,0	2 465,83		54 248				
417	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (анемостатів)	1 розподільник повітря	88,0	656,58 517,14	67,83 29,49	57 779	45 508	5 969 2 595	2,8566 0,1591	251,38 14,00
418	С130-262	Анемостат А 100 ВРФ	шт	88,0	165,21		14 538				
419	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	2,136	66 663,70 60 852,87	1 144,12 533,95	142 394	129 982	2 444 1 141	361,2840 2,8809	771,70 6,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	213,6	977,98		208 897				
421	КБ20-1-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	3,423	30 940,17	784,67	105 908	84 402	2 686	146,3904	501,09
	К8=1,50;								1 019	1,6065	5,50
	К10=1,50;				24 657,27	297,75					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
422	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	342,3	1 062,18		363 584				
423	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм (гнучких)	100 м2 поверхні повітроводів	0,242	66 663,70	1 144,12	16 133	14 726	277	361,2840	87,43
	К8=1,50;								129	2,8809	0,70
	К10=1,50;				60 852,87	533,95					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
424	С130-158	Повітропровід гнучкий з утепленням, ф100 мм	м. пог	77,0	73,74		5 678				
425	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (383,3 + 54,3) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюється	43,76	1 609,06	-	70 412	70 412	-	9,2046	402,79
	К8=1,50;				1 609,06	-			-	-	-
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
426	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (383,3 * 1,022) ^ 1,0	м2	391,7	354,09		138 697				
427	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (54,3 * 1,022) ^ 1,0	м2	55,5	726,98		40 347				
428	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	6,0	1 219,45		7 317				
429	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	2,7	876,80		2 367				
430	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	1 118,06	21,78		24 351				
431	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,4	29 484,90	1 589,79	11 794	10 912	636	147,2000	58,88
	К9=1,50;								308	4,4850	1,79
	К10=1,50				27 279,84	768,88					
432	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм Обсяг = 20,0 * 1,04	м	20,8	258,75		5 382				
433	С1545-265	Труба мідна 22,2 мм Обсяг = 20,0 * 1,04	м	20,8	448,86		9 336				
434	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	4,0	849,16	-	3 397	3 397	-	4,8576	19,43
	К8=1,50;				849,16	-			-	-	-
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
435	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x12 мм Обсяг = 20,0 * 1,02	м. пог	20,4	49,13		1 002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х22 мм Обсяг = 20,0 * 1,02	м. пог	20,4	60,37		1 232				
437	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	5,0	1 219,45		6 097				
438	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,6	876,80		526				
439	КБ21-15-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м дроту	0,2	935,88	33,61	187	104	7	2,8831	0,58
					521,93	15,42			3	0,0727	0,01
440	15093-35013	Кабель управління мідний гнучкий екранований в ізоляції ПВХ 2х0,75 Обсяг = (20,0 * 1,02) ^ 2,0	м	20,4	167,30		3 413				
441	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	8,33	600,81		5 005				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
442	С111-1846	Анкер М8х30	шт	98,0	14,52		1 423				
443	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	18,0	13,37		241				
444	С111-1848	Болт М8х25	шт	332,0	2,03		674				
445	С111-1848	Болт М8х50	шт	162,0	4,80		778				
446	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	216,0	4,23		914				
447	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	124,0	6,38		791				
448	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	188,0	2,86		538				
449	С111-121	Гайка М8	шт	472,0	1,14		538				
450	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	76,0	6,57		499				
451	С111-198	Герметик силіконовий	шт	24,0	141,67		3 400				
452	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	284,0	0,99		281				
453	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
454	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
455	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	240,0	17,98		4 315				
456	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	38,0	221,50		8 417				
457	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	18,0	297,88		5 362				
458	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	294,0	133,34		39 202				
459	С1550-38	Піна монтажна	балон	8,0	244,58		1 957				
460	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	216,0	17,85		3 856				
461	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	48,0	22,99		1 104				
462	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	1 050,0	0,42		441				
463	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	526,0	0,97		510				
464	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	58,0	51,95		3 013				
465	С1545-270	Кутик 20	м	658,0	4,90		3 224				
466	С1545-270	Кутик 30х30	м	322,0	81,31		26 182				
467	С1110-172	Кутик 40х40х3 Обсяг = 26,0 * 3,36	кг	87,36	37,18		3 248				
468	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	308,0	2,57		792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
470	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	412,0	50,14		20 658				
471	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	300,0	54,42		16 326				
472	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	300,0	85,89		25 767				
		Разом прямих витрат по розділу № 19					2 010 310	461 297	17 390		2 682,22
									7 552		40,84
		Розділ № 20 Кріплення повітроводів (Систем ПВ3.2, ПВ4.1, ПВ4.2, ПВ5.1, ПВ5.2 на 3-5у поверхах)									
473	С1545-204	Монтажний профіль 41х21	м	294,0	99,07		29 127				
474	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	466,8	50,14		23 405				
475	С111-121	Гайка М8	шт	1 304,0	1,14		1 487				
476	15102-10208	Шайба М8	шт	1 304,0	0,94		1 226				
477	С111-1904	Анкер забивний HKD М8х25	шт	1 304,0	7,30		9 519				
478	С1545-270	Кутик 25х25	м	96,0	73,14		7 021				
479	С1545-270	Кутик 30х30	м	78,0	81,31		6 342				
480	С1545-270	Кутик 40х40	м	52,0	135,25		7 033				
481	С111-1848	Болт М8х25	шт	416,0	2,03		844				
		Разом прямих витрат по розділу № 20					86 004				-
											-
		Розділ № 21 Система ПВ0.21 (інфекційне відділення)									
482	Е20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-8-5 SPC)	камера	1,0	17 933,48	797,88	17 933	16 445	798	94,0746	94,07
	К8=1,50;								295	1,5393	1,54
	К10=1,50;				16 445,18	295,16					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
483	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	9,0	4 199,73	57,90	37 798	37 003	521	21,8592	196,73
	К8=1,50;				4 111,39	26,87			242	0,1332	1,20
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
484	С1630-950	HEPA фільтри 640х410 SPC	шт	9,0	9 385,90		84 473				
485	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	9,0	517,17	53,73	4 655	3 901	484	2,5116	22,60
	К8=1,50;				433,48	18,92			170	0,1028	0,93
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
486	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 300х300	шт	9,0	2 725,31		24 528				
487	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (дифузорів)	1 розподільник повітря	20,0	656,58	67,83	13 132	10 343	1 357	2,8566	57,13
	К8=1,50;				517,14	29,49			590	0,1591	3,18
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
488	С130-262	Дифузор 300х300	шт	18,0	1 135,67		20 442				
489	С130-262	Дифузор 600х600	шт	2,0	2 925,99		5 852				
490	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (анемостатів)	1 розподільник повітря	35,0	656,58	67,83	22 980	18 100	2 374	2,8566	99,98
	К8=1,50;				517,14	29,49			1 032	0,1591	5,57
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
491	С130-262	Анемостат А 125 ВРФ	шт	35,0	194,11		6 794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	КБ20-13-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	18,0	599,14 512,99	21,01 10,20	10 785	9 234	378 184	3,0084 0,0551	54,15 0,99
493	С1630-1782	Клапани зворотні, переріз 350х150	шт	9,0	3 312,56		29 813				
494	С1630-1782	Клапани зворотні, переріз 400х150	шт	9,0	4 030,52		36 275				
495	КБ20-14-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	18,0	514,01 428,71	14,01 6,80	9 252	7 717	252 122	2,4840 0,0367	44,71 0,66
496	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 250х150	шт	9,0	22 375,83		201 382				
497	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 300х150	шт	9,0	16 089,08		144 802				
498	С1545-270	Кутик 25х25	м	126,0	73,14		9 216				
499	С1545-270	Кутик 30х30	м	80,0	81,31		6 505				
500	С1545-270	Кутик 40х40	м	480,0	135,25		64 920				
501	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,924	66 663,70 60 852,87	1 144,12 533,95	61 597	56 228	1 057 493	361,2840 2,8809	333,83 2,66
502	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	92,4	977,98		90 365				
503	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	5,486	30 940,17 24 657,27	784,67 297,75	169 738	135 270	4 305 1 633	146,3904 1,6065	803,10 8,81
504	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	548,6	1 062,18		582 712				
505	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,211	30 940,17 24 657,27	784,67 297,75	6 528	5 203	166 63	146,3904 1,6065	30,89 0,34
506	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=1,0 мм	м2	21,1	1 252,58		26 429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (246,0 + 12,0) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюється	25,8	1 609,06	-	41 514	41 514	-	9,2046	237,48
					1 609,06	-			-	-	-
508	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (246,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	251,4	354,09		89 018				
509	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (12,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	12,3	726,98		8 942				
510	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	8,0	1 219,45		9 756				
511	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	1,6	876,80		1 403				
512	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	659,2	21,78		14 357				
513	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	29 484,90	1 589,79	8 845	8 184	477	147,2000	44,16
									231	4,4850	1,35
					27 279,84	768,88					
514	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм Обсяг = 15,0 * 1,04	м	15,6	358,79		5 597				
515	С1545-265	Труба мідна 28,6 мм Обсяг = 15,0 * 1,04	м	15,6	591,53		9 228				
516	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	3,0	849,16	-	2 547	2 547	-	4,8576	14,57
					849,16	-			-	-	-
517	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x15 мм Обсяг = 15,0 * 1,02	м. пог	15,3	54,19		829				
518	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x28 мм Обсяг = 15,0 * 1,02	м. пог	15,3	63,43		970				
519	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	1,2	1 219,45		1 463				
520	С111-327-1-П	Очищувач для клею -------- Витратні і кріпильні матеріали --------	л	0,24	876,80		210				
521	С111-1846	Анкер М8х30	шт	98,0	14,52		1 423				
522	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	18,0	13,37		241				
523	С111-1848	Болт М8х25	шт	332,0	2,03		674				
524	С111-1848	Болт М8х50	шт	162,0	4,80		778				
525	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	216,0	4,23		914				
526	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	124,0	6,38		791				
527	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	188,0	2,86		538				
528	С111-121	Гайка М8	шт	472,0	1,14		538				
529	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	76,0	6,57		499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530	С111-198	Герметик силиконовий	шт	24,0	141,67		3 400				
531	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	284,0	0,99		281				
532	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
533	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
534	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	240,0	17,98		4 315				
535	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	38,0	221,50		8 417				
536	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	18,0	297,88		5 362				
537	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	294,0	133,34		39 202				
538	С1550-38	Піна монтажна	балон	8,0	244,58		1 957				
539	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	216,0	17,85		3 856				
540	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	48,0	22,99		1 104				
541	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	1 050,0	0,42		441				
542	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	526,0	0,97		510				
543	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	58,0	51,95		3 013				
544	С1545-270	Кутик 20	м	658,0	4,90		3 224				
545	С1545-270	Кутик 30х30	м	322,0	81,31		26 182				
546	С1110-172	Кутик 40х40х3 Обсяг = 26,0 * 3,36	кг	87,36	37,18		3 248				
547	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	308,0	2,57		792				
548	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
549	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	412,0	50,14		20 658				
550	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	300,0	54,42		16 326				
551	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	300,0	85,89		25 767				
		Разом прямих витрат по розділу № 21					2 059 373	351 689	12 169 5 055		2 033,40 27,23
		Розділ № 22 Система ПВ1.18 (стерилізаційна)									
552	Е20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-12 SPC)	камера	1,0	17 933,48 16 445,18	797,88 295,16	17 933	16 445	798 295	94,0746 1,5393	94,07 1,54
553	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	22,0	517,17 433,48	53,73 18,92	11 378	9 537	1 182 416	2,5116 0,1028	55,26 2,26
554	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х100	шт	6,0	1 254,89		7 529				
555	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х150	шт	6,0	1 427,88		8 567				
556	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х200	шт	2,0	1 687,37		3 375				
557	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 300х200	шт	2,0	2 119,84		4 240				
558	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 400х300	шт	3,0	3 417,28		10 252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 600х300	шт	3,0	4 671,25		14 014				
560	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год (Фільтр-бокс)	блок	6,0	3 304,96	176,99	19 830	18 736	1 062	16,8498	101,10
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				3 122,69	84,69			508	0,4452	2,67
561	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (дифузорів)	1 розподільник повітря	3,0	656,58	67,83	1 970	1 551	203	2,8566	8,57
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				517,14	29,49			88	0,1591	0,48
562	С130-262	Дифузор 300х300	шт	3,0	1 135,67		3 407				
563	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (анемостатів)	1 розподільник повітря	1,0	656,58	67,83	657	517	68	2,8566	2,86
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				517,14	29,49			29	0,1591	0,16
564	С130-262	Анемостат А 125 ВРФ	шт	1,0	194,11		194				
565	КБ20-14-6	Установлення заслінок	шт	3,0	514,01	14,01	1 542	1 286	42	2,4840	7,45
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан змінного об'єму повітря)			428,71	6,80			20	0,0367	0,11
566	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-C 100	шт	1,0	5 161,10		5 161				
567	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-C 125	шт	1,0	5 372,06		5 372				
568	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 400х200	шт	1,0	17 481,45		17 481				
569	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	18,0	599,14	21,01	10 785	9 234	378	3,0084	54,15
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				512,99	10,20			184	0,0551	0,99
570	С1630-1782	Клапани зворотні, переріз 350х150	шт	9,0	3 312,56		29 813				
571	С1630-1782	Клапани зворотні, переріз 400х150	шт	9,0	4 030,52		36 275				
572	С1545-270	Кутик 25х25	м	120,0	73,14		8 777				
573	С1545-270	Кутик 30х30	м	32,0	81,31		2 602				
574	С1545-270	Кутик 40х40	м	420,0	135,25		56 805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм Обсяг = (72,6 + 22,2) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,948	66 663,70 60 852,87	1 144,12 533,95	63 197	57 689	1 085 506	361,2840 2,8809	342,50 2,73
576	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	94,8	977,98		92 713				
577	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	5,64	30 940,17 24 657,27	784,67 297,75	174 503	139 067	4 426 1 679	146,3904 1,6065	825,64 9,06
578	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	564,0	1 062,18		599 070				
579	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х150	шт	6,0	827,08		4 962				
580	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х200	шт	3,0	877,71		2 633				
581	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-200х200	шт	1,0	989,10		989				
582	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-300х300	шт	2,0	1 429,59		2 859				
583	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-500х400	шт	2,0	3 232,07		6 464				
584	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (162,0 + 273,0) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюються	43,5	1 609,06 1 609,06	- -	69 994	69 994	- -	9,2046 -	400,40 -
585	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (162,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	165,6	354,09		58 637				
586	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (273,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	279,0	726,98		202 827				
587	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	20,0	1 219,45		24 389				
588	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	2,7	876,80		2 367				
589	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	659,2	21,78		14 357				
590	КМ12-70-3 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,3	38 907,04 34 099,80	1 103,41 506,55	11 672	10 230	331 152	184,0000 3,0360	55,20 0,91
591	С1545-265	Труба мідна 19,1 мм Обсяг = 15,0 * 1,04	м	15,6	510,81		7 969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	С1545-265	Труба мідна 31,8 мм Обсяг = 15,0 * 1,04	м	15,6	1 810,96		28 251				
593	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	3,0	849,16	-	2 547	2 547	-	4,8576	14,57
					849,16	-			-	-	-
594	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х18 мм Обсяг = 15,0 * 1,02	м. пог	15,3	57,26		876				
595	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х32 мм Обсяг = 15,0 * 1,02	м. пог	15,3	84,58		1 294				
596	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	32,0	1 219,45		39 022				
597	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,09	876,80		79				
598	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	540,0	21,78		11 761				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
599	С111-1846	Анкер М8х30	шт	96,0	14,52		1 394				
600	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	16,0	13,37		214				
601	С111-1848	Болт М8х25	шт	332,0	2,03		674				
602	С111-1848	Болт М8х50	шт	162,0	4,80		778				
603	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	216,0	4,23		914				
604	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	124,0	6,38		791				
605	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	188,0	2,86		538				
606	С111-121	Гайка М8	шт	472,0	1,14		538				
607	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	76,0	6,57		499				
608	С111-198	Герметик силіконовий	шт	24,0	141,67		3 400				
609	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	284,0	0,99		281				
610	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
611	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
612	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	240,0	17,98		4 315				
613	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	38,0	221,50		8 417				
614	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	18,0	297,88		5 362				
615	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	294,0	133,34		39 202				
616	С1550-38	Піна монтажна	балон	8,0	244,58		1 957				
617	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	216,0	17,85		3 856				
618	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	48,0	22,99		1 104				
619	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	1 050,0	0,42		441				
620	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	526,0	0,97		510				
621	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	58,0	51,95		3 013				
622	С1545-270	Кутик 20	м	658,0	4,90		3 224				
623	С1545-270	Кутик 30х30	м	322,0	81,31		26 182				
624	С1110-172	Кутик 40х40х3 Обсяг = 26,0 * 3,36	кг	87,36	37,18		3 248				
625	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	308,0	2,57		792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
626	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
627	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	412,0	50,14		20 658				
628	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	300,0	54,42		16 326				
629	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	300,0	85,89		25 767				
		Разом прямих витрат по розділу № 22					1 877 123	336 833	9 575		1 961,77
									3 877		20,91
		Розділ № 23 Система ПВ2.1 (палати)									
630	Е20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-12 SPC)	камера	1,0	17 933,48	797,88	17 933	16 445	798	94,0746	94,07
	К8=1,50;								295	1,5393	1,54
	К10=1,50;				16 445,18	295,16					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
631	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год (Фільтр-бокс)	блок	22,0	3 304,96	176,99	72 709	68 699	3 894	16,8498	370,70
	К8=1,50;				3 122,69	84,69			1 863	0,4452	9,79
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
632	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	68,0	517,17	53,73	35 168	29 477	3 654	2,5116	170,79
	К8=1,50;				433,48	18,92			1 287	0,1028	6,99
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
633	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х100	шт	26,0	1 254,89		32 627				
634	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х150	шт	18,0	1 427,88		25 702				
635	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 250х150	шт	16,0	1 687,37		26 998				
636	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 300х150	шт	8,0	2 119,84		16 959				
637	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2,0	599,14	21,01	1 198	1 026	42	3,0084	6,02
	К8=1,50;				512,99	10,20			20	0,0551	0,11
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
638	С1630-1782	Клапани зворотні, переріз 300х250 мм	шт	2,0	3 915,09		7 830				
639	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	18,0	514,01	14,01	9 252	7 717	252	2,4840	44,71
	К8=1,50;				428,71	6,80			122	0,0367	0,66
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
640	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 250х200	шт	2,0	22 375,84		44 752				
641	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 300х250	шт	1,0	23 177,50		23 178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
642	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 400x200	шт	2,0	24 485,49		48 971				
643	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 500x250	шт	2,0	25 751,28		51 503				
644	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря (CAV air volume dampers) SKC-C 100	шт	1,0	5 161,10		5 161				
645	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря (CAV air volume dampers) SKC-C 200	шт	4,0	5 667,42		22 670				
646	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 300x150	шт	1,0	16 089,08		16 089				
647	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 300x250	шт	1,0	17 059,52		17 060				
648	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 400x200	шт	1,0	17 481,45		17 481				
649	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 400x250	шт	2,0	18 072,16		36 144				
650	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 500x250	шт	2,0	18 325,31		36 651				
651	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	2,099	66 663,70 60 852,87	1 144,12 533,95	139 927	127 730	2 402 1 121	361,2840 2,8809	758,34 6,05
652	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	209,9	977,98		205 278				
653	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	8,711	30 940,17 24 657,27	784,67 297,75	269 520	214 789	6 835 2 594	146,3904 1,6065	1 275,21 13,99
654	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	871,1	1 062,18		925 265				
655	С1545-270	Кутик 25х25	м	620,0	73,14		45 347				
656	С1545-270	Кутик 30х30	м	40,0	81,31		3 252				
657	С1545-270	Кутик 40х40	м	870,0	135,25		117 668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
658	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (дифузорів)	1 розподільник повітря	3,0	656,58	67,83	1 970	1 551	203	2,8566	8,57
					517,14	29,49			88	0,1591	0,48
659	С130-262	Дифузор 300х300	шт	3,0	1 135,67		3 407				
660	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (анемостатів)	1 розподільник повітря	1,0	656,58	67,83	657	517	68	2,8566	2,86
					517,14	29,49			29	0,1591	0,16
661	С130-262	Анемостат А 125 ВРФ	шт	1,0	194,11		194				
662	КБ20-14-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	3,0	514,01	14,01	1 542	1 286	42	2,4840	7,45
					428,71	6,80			20	0,0367	0,11
663	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-C 100	шт	1,0	5 161,10		5 161				
664	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-C 125	шт	1,0	5 372,06		5 372				
665	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 400x200	шт	1,0	17 481,45		17 481				
666	КБ20-13-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	18,0	599,14	21,01	10 785	9 234	378	3,0084	54,15
					512,99	10,20			184	0,0551	0,99
667	С1630-1782	Клапани зворотні, переріз 350х150	шт	9,0	3 312,56		29 813				
668	С1630-1782	Клапани зворотні, переріз 400х150	шт	9,0	4 030,52		36 275				
669	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм Обсяг = (72,6 + 22,2) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,948	66 663,70	1 144,12	63 197	57 689	1 085	361,2840	342,50
									506	2,8809	2,73
					60 852,87	533,95					
670	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	94,8	977,98		92 713				
671	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	5,64	30 940,17	784,67	174 503	139 067	4 426	146,3904	825,64
									1 679	1,6065	9,06
					24 657,27	297,75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
672	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	564,0	1 062,18		599 070				
673	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х150	шт	6,0	827,08		4 962				
674	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х200	шт	7,0	877,71		6 144				
675	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-200х200	шт	1,0	989,10		989				
676	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-250х150	шт	4,0	948,60		3 794				
677	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-250х200	шт	3,0	1 065,05		3 195				
678	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-350х200	шт	2,0	1 227,07		2 454				
679	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-400х150	шт	1,0	1 287,83		1 288				
680	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-400х200	шт	1,0	1 287,83		1 288				
681	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-550х150	шт	1,0	1 621,99		1 622				
682	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,6	38 907,04	1 103,41	23 344	20 460	662	184,0000	110,40
	К9=1,50; К10=1,50				34 099,80	506,55			304	3,0360	1,82
683	С1545-265	Труба мідна 19,1 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	510,81		15 937				
684	С1545-265	Труба мідна 31,8 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	1 810,96		56 502				
685	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	6,0	849,16	-	5 095	5 095	-	4,8576	29,15
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				849,16	-			-	-	-
686	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х18 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	57,26		1 752				
687	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х32 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	84,58		2 588				
688	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	36,0	1 219,45		43 900				
689	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,2	876,80		175				
690	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	740,0	21,78		16 117				
691	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (375,0 + 498,0) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюється	87,3	1 609,06	-	140 471	140 471	-	9,2046	803,56
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				1 609,06	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
692	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (375,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	383,3	354,09		135 723				
693	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (498,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	509,0	726,98		370 033				
694	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	20,0	1 219,45		24 389				
695	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	5,41	876,80		4 743				
696	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	659,2	21,78		14 357				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
697	С111-1846	Анкер М8х30	шт	116,0	14,52		1 684				
698	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	24,0	13,37		321				
699	С111-1848	Болт М8х25	шт	530,0	2,03		1 076				
700	С111-1848	Болт М8х50	шт	160,0	4,80		768				
701	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	320,0	4,23		1 354				
702	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	240,0	6,38		1 531				
703	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	220,0	2,86		629				
704	С111-121	Гайка М8	шт	680,0	1,14		775				
705	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	120,0	6,57		788				
706	С111-198	Герметик силіконовий	шт	26,0	141,67		3 683				
707	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	650,0	0,99		644				
708	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	350,0	2,78		973				
709	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	20,0	40,02		800				
710	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	780,0	17,98		14 024				
711	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	36,0	221,50		7 974				
712	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	22,0	297,88		6 553				
713	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	564,0	133,34		75 204				
714	С1545-204	Монтажний профіль Т30 перфорований (траверса)	м	432,0	179,24		77 432				
715	С1550-38	Піна монтажна	балон	6,0	244,58		1 467				
716	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	240,0	17,85		4 284				
717	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	68,0	22,99		1 563				
718	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	2 060,0	0,42		865				
719	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	680,0	0,97		660				
720	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	70,0	51,95		3 637				
721	С1545-270	Кутик 20	м	850,0	4,90		4 165				
722	С1545-270	Кутик 30х30	м	460,0	81,31		37 403				
723	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	1 400,0	2,57		3 598				
724	15102-10208	Шайба М8	шт	258,0	0,94		243				
725	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	448,0	50,14		22 463				
726	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	684,0	54,42		37 223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
727	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	328,0	85,89		28 172				
		Разом прямих витрат по розділу № 23					4 537 251	841 253	24 741		4 904,12
									10 112		54,48
		Розділ № 24 Система ПВ3.1 (палати 3-й поверх)									
728	Е20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-8 SPC)	камера	1,0	17 933,48	797,88	17 933	16 445	798	94,0746	94,07
									295	1,5393	1,54
					16 445,18	295,16					
729	КБ20-56-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год (Фільтр-бокс)	блок	10,0	3 304,96	176,99	33 050	31 227	1 770	16,8498	168,50
					3 122,69	84,69			847	0,4452	4,45
730	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	24,0	517,17	53,73	12 412	10 404	1 290	2,5116	60,28
					433,48	18,92			454	0,1028	2,47
731	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х100	шт	8,0	1 254,89		10 039				
732	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х150	шт	12,0	1 427,88		17 135				
733	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 300х150	шт	4,0	2 119,84		8 479				
734	КБ20-14-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	18,0	514,01	14,01	9 252	7 717	252	2,4840	44,71
					428,71	6,80			122	0,0367	0,66
735	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 500х250	шт	2,0	18 325,31		36 651				
736	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 300х200	шт	1,0	23 177,51		23 178				
737	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 500х250	шт	2,0	25 751,28		51 503				
738	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 400х250	шт	2,0	18 072,16		36 144				
739	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2 поверхні повітроводів	1,487	66 663,70	1 144,12	99 129	90 488	1 701	361,2840	537,23
									794	2,8809	4,28
					60 852,87	533,95					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	148,7	977,98		145 426				
741	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	4,713	30 940,17	784,67	145 821	116 210	3 698	146,3904	689,94
					24 657,27	297,75			1 403	1,6065	7,57
742	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	471,3	1 062,18		500 605				
743	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х150	шт	9,0	827,08		7 444				
744	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х200	шт	3,0	877,71		2 633				
745	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-200х150	шт	3,0	877,71		2 633				
746	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-250х200	шт	2,0	1 065,05		2 130				
747	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-350х200	шт	2,0	1 227,07		2 454				
748	С1545-270	Кутик 25х25	м	78,0	73,14		5 705				
749	С1545-270	Кутик 30х30	м	30,0	81,31		2 439				
750	С1545-270	Кутик 40х40	м	920,0	135,25		124 430				
751	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (дифузорів)	1 розподільник повітря	8,0	656,58	67,83	5 253	4 137	543	2,8566	22,85
					517,14	29,49			236	0,1591	1,27
752	С130-262	Дифузор 300х300	шт	8,0	1 135,67		9 085				
753	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (анемостатів)	1 розподільник повітря	4,0	656,58	67,83	2 626	2 069	271	2,8566	11,43
					517,14	29,49			118	0,1591	0,64
754	С130-262	Анемостат А 125 ВРФ	шт	4,0	194,11		776				
755	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (247,0 + 208,0) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюється	45,5	1 609,06	-	73 212	73 212	-	9,2046	418,81
					1 609,06	-			-	-	-
756	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (247,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	252,4	354,09		89 372				
757	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (208,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	212,6	726,98		154 556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	12,0	1 219,45		14 633				
759	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	2,82	876,80		2 473				
760	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	1 162,5	21,78		25 319				
761	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,6	29 484,90	1 589,79	17 691	16 368	954	147,2000	88,32
									461	4,4850	2,69
					27 279,84	768,88					
762	КБМ201-11 К10=1,50	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	1,2	486,38	486,38	584	-	584	-	-
					-	262,33			315	1,4490	1,74
763	КБМ203-401	Обсяг = (0,6) * 2,0 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59 т)	маш.год	3,0	4,26		13				
764	С1545-265	Обсяг = (0,6) * 5,0 Труба мідна 15,9 мм	м	31,2	358,79		11 194				
765	С1545-265	Обсяг = 30,0 * 1,04 Труба мідна 28,6 мм	м	31,2	591,53		18 456				
766	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Обсяг = 30,0 * 1,04 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	6,0	849,16	-	5 095	5 095	-	4,8576	29,15
					849,16	-			-	-	-
767	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х15 мм	м. пог	30,6	54,19		1 658				
768	С114-100-1	Обсяг = 30,0 * 1,02 Теплова ізоляція K-FLEX 13х28 мм	м. пог	30,6	63,43		1 941				
769	С111-327-1-П	Обсяг = 30,0 * 1,02 Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	8,0	1 219,45		9 756				
770	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,18	876,80		158				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
771	С111-1846	Анкер М8х30	шт	96,0	14,52		1 394				
772	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	16,0	13,37		214				
773	С111-1848	Болт М8х25	шт	330,0	2,03		670				
774	С111-1848	Болт М8х50	шт	160,0	4,80		768				
775	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	214,0	4,23		905				
776	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	122,0	6,38		778				
777	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	186,0	2,86		532				
778	С111-121	Гайка М8	шт	470,0	1,14		536				
779	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	74,0	6,57		486				
780	С111-198	Герметик силіконовий	шт	22,0	141,67		3 117				
781	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	282,0	0,99		279				
782	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	132,0	2,78		367				
783	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	16,0	40,02		640				
784	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	238,0	17,98		4 279				
785	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	36,0	221,50		7 974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
786	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	16,0	297,88		4 766				
787	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	338,0	133,34		45 069				
788	С1545-204	Монтажний профіль Т30 перфорований (траверса)	м	228,0	179,24		40 867				
789	С1550-38	Піна монтажна	балон	6,0	244,58		1 467				
790	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	238,0	17,85		4 248				
791	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	46,0	22,99		1 058				
792	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	1 048,0	0,42		440				
793	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	524,0	0,97		508				
794	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	56,0	51,95		2 909				
795	С1545-270	Кутик 20	м	656,0	4,90		3 214				
796	С1545-270	Кутик 30х30	м	320,0	81,31		26 019				
797	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	546,0	2,57		1 403				
798	15102-10208	Шайба М8	шт	258,0	0,94		243				
799	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	448,0	50,14		22 463				
800	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	318,0	54,42		17 306				
801	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	228,0	85,89		19 583				
		Разом прямих витрат по розділу № 24					1 954 978	373 372	11 861 5 045		2 165,29 27,31
		Розділ № 25 Система ПВ4.3 (операційні)									
802	Е20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-8 SPC)	камера	1,0	17 933,48 16 445,18	797,88 295,16	17 933	16 445	798 295	94,0746 1,5393	94,07 1,54
803	КБ20-56-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год (Фільтр-бокс)	блок	11,0	3 304,96 3 122,69	176,99 84,69	36 355	34 350	1 947 932	16,8498 0,4452	185,35 4,90
804	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	58,0	517,17 433,48	53,73 18,92	29 996	25 142	3 116 1 097	2,5116 0,1028	145,67 5,96
805	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х100	шт	37,0	1 254,89		46 431				
806	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х150	шт	8,0	1 427,88		11 423				
807	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 250х150	шт	13,0	1 687,37		21 936				
808	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	1,0	517,17 433,48	53,73 18,92	517	433	54 19	2,5116 0,1028	2,51 0,10
809	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT-CX 800х600	шт	1,0	12 975,25		12 975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
810	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (анемостатів)	1 розподільник повітря	1,0	656,58 517,14	67,83 29,49	657	517	68 29	2,8566 0,1591	2,86 0,16
811	С130-262	Анемостат А 125 ВРФ	шт	1,0	194,11		194				
812	КБ20-13-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	10,0	1 830,14 1 647,65	21,01 10,20	18 301	16 477	210 102	9,4254 0,0551	94,25 0,55
813	С130-377	Клапан протипожежний 200х200	шт	4,0	19 513,43		78 054				
814	С130-377	Клапан протипожежний 400х200	шт	2,0	21 375,04		42 750				
815	С130-377	Клапан протипожежний 400х250	шт	4,0	22 038,82		88 155				
816	КБ20-14-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	3,0	514,01 428,71	14,01 6,80	1 542	1 286	42 20	2,4840 0,0367	7,45 0,11
817	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 250х200	шт	2,0	22 375,84		44 752				
818	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 250х250	шт	1,0	17 186,10		17 186				
819	КБ20-14-7 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	4,0	609,03 478,73	14,01 6,80	2 436	1 915	56 27	2,7738 0,0367	11,10 0,15
820	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 400х200	шт	1,0	24 485,49		24 485				
821	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 400х200	шт	1,0	17 481,45		17 481				
822	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 400х250	шт	2,0	18 072,16		36 144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
823	КБ20-14-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	4,0	506,24 428,71	14,01 6,80	2 025	1 715	56 27	2,4840 0,0367	9,94 0,15
824	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря (CAV air volume dampers) SKC-C 100	шт	1,0	5 161,10		5 161				
825	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря (CAV air volume dampers) SKC-C 200	шт	3,0	5 667,42		17 002				
826	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	2,874	66 663,70 60 852,87	1 144,12 533,95	191 591	174 891	3 288 1 535	361,2840 2,8809	1 038,33 8,28
827	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	287,4	977,98		281 071				
828	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	4,097	30 940,17 24 657,27	784,67 297,75	126 762	101 021	3 215 1 220	146,3904 1,6065	599,76 6,58
829	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	409,7	1 062,18		435 175				
830	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,057	30 940,17 24 657,27	784,67 297,75	1 764	1 405	45 17	146,3904 1,6065	8,34 0,09
831	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,9 мм	м2	5,7	1 169,28		6 665				
832	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК Ф125	шт	1,0	543,54		544				
833	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х150	шт	2,0	827,08		1 654				
834	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х200	шт	13,0	877,71		11 410				
835	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-200х150	шт	4,0	877,71		3 511				
836	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-250х200	шт	2,0	1 065,05		2 130				
837	С1545-270	Кутик 25х25	м	78,0	73,14		5 705				
838	С1545-270	Кутик 30х30	м	30,0	81,31		2 439				
839	С1545-270	Кутик 40х40	м	820,0	135,25		110 905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
840	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (272,0 + 212,0) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюється	48,4	1 609,06	-	77 879	77 879	-	9,2046	445,50
					1 609,06	-			-	-	-
841	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (272,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	278,0	354,09		98 437				
842	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (212,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	216,7	726,98		157 537				
843	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	45,0	1 219,45		54 875				
844	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	3,0	876,80		2 630				
845	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	1 236,6	21,78		26 933				
846	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	29 484,90	1 589,79	8 845	8 184	477	147,2000	44,16
									231	4,4850	1,35
					27 279,84	768,88					
847	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	258,75		8 073				
848	КМ12-70-2 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,3	36 724,42	1 103,41	11 017	10 230	331	184,0000	55,20
									152	3,0360	0,91
					34 099,80	506,55					
849	С1545-265	Труба мідна 22,2 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	448,86		14 004				
850	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	6,0	849,16	-	5 095	5 095	-	4,8576	29,15
					849,16	-			-	-	-
851	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x12 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	49,13		1 503				
852	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x22 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	60,37		1 847				
853	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	1,0	1 219,45		1 219				
854	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,19	876,80		167				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
855	С111-1846	Анкер М8х30	шт	106,0	14,52		1 539				
856	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	16,0	13,37		214				
857	С111-1848	Болт М8х25	шт	450,0	2,03		914				
858	С111-1848	Болт М8х50	шт	220,0	4,80		1 056				
859	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	320,0	4,23		1 354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
860	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	180,0	6,38		1 148				
861	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	290,0	2,86		829				
862	С111-121	Гайка М8	шт	680,0	1,14		775				
863	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	74,0	6,57		486				
864	С111-198	Герметик силіконовий	шт	26,0	141,67		3 683				
865	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	680,0	0,99		673				
866	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	540,0	2,78		1 501				
867	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	16,0	40,02		640				
868	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	560,0	17,98		10 069				
869	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	36,0	221,50		7 974				
870	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	28,0	297,88		8 341				
871	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	430,0	133,34		57 336				
872	С1545-204	Монтажний профіль Т30 перфорований (траверса)	м	280,0	179,24		50 187				
873	С1550-38	Піна монтажна	балон	8,0	244,58		1 957				
874	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	270,0	17,85		4 820				
875	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	68,0	22,99		1 563				
876	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	1 150,0	0,42		483				
877	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	630,0	0,97		611				
878	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	64,0	51,95		3 325				
879	С1545-270	Кутик 20	м	860,0	4,90		4 214				
880	С1545-270	Кутик 30х30	м	460,0	81,31		37 403				
881	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	680,0	2,57		1 748				
882	15102-10208	Шайба М8	шт	870,0	0,94		818				
883	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	448,0	50,14		22 463				
884	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	420,0	54,42		22 856				
885	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	260,0	85,89		22 331				
		Разом прямих витрат по розділу № 25					2 498 589	476 985	13 703 5 703		2 773,64 30,83
		Розділ № 26 Система ПВ4.4 (операційні)									
886	Е20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-8 SPC)	камера	1,0	17 933,48 16 445,18	797,88 295,16	17 933	16 445	798 295	94,0746 1,5393	94,07 1,54
887	КБ20-56-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год (Фільтр-бокс)	блок	5,0	3 304,96 3 122,69	176,99 84,69	16 525	15 613	885 423	16,8498 0,4452	84,25 2,23
888	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	20,0	517,17 433,48	53,73 18,92	10 343	8 670	1 075 378	2,5116 0,1028	50,23 2,06
889	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х100	шт	10,0	1 254,89		12 549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
890	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х150	шт	2,0	1 427,88		2 856				
891	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 250х150	шт	8,0	1 687,37		13 499				
892	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у	1 грата	1,0	517,17	53,73	517	433	54	2,5116	2,51
	К8=1,50;	просвіті до 0,25 м2			433,48	18,92			19	0,1028	0,10
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
893	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT-CX 500х500м	шт	1,0	8 650,05		8 650				
894	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	6,0	1 830,14	21,01	10 981	9 886	126	9,4254	56,55
	К8=1,50;	периметром до 1600 мм			1 647,65	10,20			61	0,0551	0,33
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
895	С130-377	Клапан протипожежний 200х200	шт	4,0	19 513,43		78 054				
896	С130-377	Клапан протипожежний 400х200	шт	2,0	21 375,04		42 750				
897	КБ20-14-6	Установлення заслінок	шт	2,0	514,01	14,01	1 028	857	28	2,4840	4,97
	К8=1,50;	повітряних і клапанів			428,71	6,80			14	0,0367	0,07
	К10=1,50;	повітряних КВР із ручним									
	К149=1,15;	приводом периметром до									
	К150=1,15	1000 мм									
		(Клапан змінного об'єму повітря)									
898	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 200х200	шт	2,0	15 962,51		31 925				
899	КБ20-14-7	Установлення заслінок	шт	3,0	609,03	14,01	1 827	1 436	42	2,7738	8,32
	К8=1,50;	повітряних і клапанів			478,73	6,80			20	0,0367	0,11
	К10=1,50;	повітряних КВР із ручним									
	К149=1,15;	приводом периметром до									
	К150=1,15	1600 мм									
		(Клапан змінного об'єму повітря)									
900	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 400х200	шт	1,0	24 485,49		24 485				
901	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 400х200	шт	1,0	17 481,45		17 481				
902	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 350х200	шт	1,0	17 017,33		17 017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
903	КБ20-14-1	Установлення заслінок	шт	3,0	506,24	14,01	1 519	1 286	42	2,4840	7,45
	К8=1,50;	повітряних і клапанів			428,71	6,80			20	0,0367	0,11
	К10=1,50;	повітряних КВР із ручним									
	К149=1,15;	приводом діаметром до 250									
	К150=1,15	мм									
		(Клапан змінного об'єму									
		повітря)									
904	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря (CAV air volume dampers) SKC-C 160	шт	1,0	5 372,06		5 372				
905	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря (CAV air volume dampers) SKC-C 200	шт	3,0	5 667,42		17 002				
906	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	1,245	66 663,70	1 144,12	82 996	75 762	1 424	361,2840	449,80
	К8=1,50;								665	2,8809	3,59
	К10=1,50;				60 852,87	533,95					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
907	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	124,5	977,98		121 759				
908	КБ20-1-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	1,671	30 940,17	784,67	51 701	41 202	1 311	146,3904	244,62
	К8=1,50;								498	1,6065	2,68
	К10=1,50;				24 657,27	297,75					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
909	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	167,1	1 062,18		177 490				
910	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х150	шт	1,0	827,08		827				
911	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х200	шт	4,0	877,71		3 511				
912	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-200х200	шт	1,0	989,10		989				
913	С1545-270	Кутик 25х25	м	65,0	73,14		4 754				
914	С1545-270	Кутик 30х30	м	12,0	81,31		976				
915	С1545-270	Кутик 40х40	м	240,0	135,25		32 460				
916	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та	10 м2 поверхні, що ізолюється	20,7	1 609,06	-	33 308	33 308	-	9,2046	190,54
	К8=1,50;	криволінійних поверхонь			1 609,06	-			-	-	-
	К10=1,50;	листами із спіненого									
	К149=1,15;	каучуку, поліетилену									
	К150=1,15	Обсяг = (115,0 + 92,0) / 10,0									
917	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування	м2	117,5	354,09		41 606				
		Обсяг = (115,0 * 1,022) ^ 1,0									
918	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування	м2	94,0	726,98		68 336				
		Обсяг = (92,0 * 1,022) ^ 1,0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
919	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	40,0	1 219,45		48 778				
920	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	1,28	876,80		1 122				
921	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	528,9	21,78		11 519				
922	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,6	29 484,90	1 589,79	17 691	16 368	954	147,2000	88,32
									461	4,4850	2,69
					27 279,84	768,88					
923	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	291,29		9 088				
924	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	358,79		11 194				
925	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	6,0	849,16	-	5 095	5 095	-	4,8576	29,15
					849,16	-			-	-	-
926	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х10 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	45,34		1 387				
927	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х15 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	54,19		1 658				
928	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	1,0	1 219,45		1 219				
929	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,12	876,80		105				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
930	С111-1846	Анкер М8х30	шт	68,0	14,52		987				
931	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	18,0	13,37		241				
932	С111-1848	Болт М8х25	шт	332,0	2,03		674				
933	С111-1848	Болт М8х50	шт	162,0	4,80		778				
934	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	216,0	4,23		914				
935	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	124,0	6,38		791				
936	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	188,0	2,86		538				
937	С111-121	Гайка М8	шт	472,0	1,14		538				
938	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	76,0	6,57		499				
939	С111-198	Герметик силіконовий	шт	24,0	141,67		3 400				
940	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	284,0	0,99		281				
941	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
942	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
943	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	240,0	17,98		4 315				
944	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	38,0	221,50		8 417				
945	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	18,0	297,88		5 362				
946	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	164,0	133,34		21 868				
947	С1545-204	Монтажний профіль Т30 перфорований (траверса)	м	132,0	179,24		23 660				
948	С1550-38	Піна монтажна	балон	8,0	244,58		1 957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
949	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	120,0	17,85		2 142				
950	С111-152	Підвіс для профнастилу з гайкою М8	шт	58,0	28,69		1 664				
951	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	48,0	22,99		1 104				
952	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	332,0	0,42		139				
953	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	304,0	0,97		295				
954	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	58,0	51,95		3 013				
955	С1545-270	Кутик 20	м	478,0	4,90		2 342				
956	С1545-270	Кутик 30х30	м	332,0	81,31		26 995				
957	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	372,0	2,57		956				
958	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
959	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	310,0	50,14		15 543				
960	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	244,0	54,42		13 278				
961	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	128,0	85,89		10 994				
		Разом прямих витрат по розділу № 26					1 216 904	226 361	6 739 2 854		1 310,78 15,51
		Розділ № 27 Система ПВ6.1 (операційні)									
962	Е20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-8 SPC)	камера	1,0	17 933,48 16 445,18	797,88 295,16	17 933	16 445	798 295	94,0746 1,5393	94,07 1,54
963	КБ20-56-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год (Фільтр-бокс)	блок	14,0	3 304,96 3 122,69	176,99 84,69	46 269	43 718	2 478 1 186	16,8498 0,4452	235,90 6,23
964	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	44,0	517,17 433,48	53,73 18,92	22 755	19 073	2 364 832	2,5116 0,1028	110,51 4,52
965	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х100	шт	16,0	1 254,89		20 078				
966	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х150	шт	19,0	1 427,88		27 130				
967	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 250х150	шт	9,0	1 687,37		15 186				
968	КБ20-11-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 грата	1,0	675,21 562,09	83,16 32,84	675	562	83 33	3,2568 0,1782	3,26 0,18
969	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT-CX 900х700	шт	1,0	17 516,06		17 516				
970	КБ20-13-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	10,0	1 830,14 1 647,65	21,01 10,20	18 301	16 477	210 102	9,4254 0,0551	94,25 0,55
971	С130-377	Клапан протипожежний 250х150	шт	2,0	19 427,35		38 855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
972	С130-377	Клапан протипожежний 400х250	шт	1,0	22 038,82		22 039				
973	С130-377	Клапан протипожежний 400х350	шт	1,0	23 365,87		23 366				
974	С130-377	Клапан протипожежний 400х400	шт	1,0	24 029,15		24 029				
975	С130-377	Клапан протипожежний 500х200	шт	2,0	22 320,55		44 641				
976	С130-377	Клапан протипожежний ф200	шт	3,0	19 952,91		59 859				
977	КБ20-14-6	Установлення заслінок	шт	3,0	514,01	14,01	1 542	1 286	42	2,4840	7,45
	К8=1,50;	повітряних і клапанів			428,71	6,80			20	0,0367	0,11
	К10=1,50;	повітряних КВР із ручним									
	К149=1,15;	приводом периметром до									
	К150=1,15	1000 мм									
		(Клапан змінного об'єму повітря)									
978	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 250х150	шт	2,0	22 375,83		44 752				
979	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 300х200	шт	1,0	23 177,51		23 178				
980	КБ20-14-7	Установлення заслінок	шт	5,0	609,03	14,01	3 045	2 394	70	2,7738	13,87
	К8=1,50;	повітряних і клапанів			478,73	6,80			34	0,0367	0,18
	К10=1,50;	повітряних КВР із ручним									
	К149=1,15;	приводом периметром до									
	К150=1,15	1600 мм									
		(Клапан змінного об'єму повітря)									
981	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 600х250	шт	1,0	18 789,44		18 789				
982	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 500х200	шт	1,0	17 861,19		17 861				
983	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 400х400	шт	1,0	26 552,95		26 553				
984	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 400х250	шт	2,0	18 072,16		36 144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
985	КБ20-14-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	3,0	506,24 428,71	14,01 6,80	1 519	1 286	42 20	2,4840 0,0367	7,45 0,11
986	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря (CAV air volume dampers) SKC-C 200	шт	3,0	5 667,42		17 002				
987	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	1,784	66 663,70 60 852,87	1 144,12 533,95	118 928	108 562	2 041 953	361,2840 2,8809	644,53 5,14
988	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	178,4	977,98		174 472				
989	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	3,056	30 940,17 24 657,27	784,67 297,75	94 553	75 353	2 398 910	146,3904 1,6065	447,37 4,91
990	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	305,6	1 062,18		324 602				
991	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,057	30 940,17 24 657,27	784,67 297,75	1 764	1 405	45 17	146,3904 1,6065	8,34 0,09
992	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,9 мм	м2	5,7	1 169,28		6 665				
993	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х200	шт	13,0	877,71		11 410				
994	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-200х150	шт	7,0	877,71		6 144				
995	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-200х100	шт	1,0	786,57		787				
996	С1545-270	Кутик 25х25	м	30,0	73,14		2 194				
997	С1545-270	Кутик 30х30	м	2,0	81,31		163				
998	С1545-270	Кутик 40х40	м	40,0	135,25		5 410				
999	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (348,0 + 12,0) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюється	36,0	1 609,06 1 609,06	- -	57 926	57 926	- -	9,2046 -	331,37 -
1000	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (348,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	355,7	354,09		125 950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1001	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (12,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	12,3	726,98		8 942				
1002	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	70,0	1 219,45		85 362				
1003	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	2,23	876,80		1 955				
1004	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	919,8	21,78		20 033				
1005	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	29 484,90 27 279,84	1 589,79 768,88	8 845	8 184	477 231	147,2000 4,4850	44,16 1,35
1006	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	258,75		8 073				
1007	КМ12-70-2 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,3	36 724,42 34 099,80	1 103,41 506,55	11 017	10 230	331 152	184,0000 3,0360	55,20 0,91
1008	С1545-265	Труба мідна 22,2 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	448,86		14 004				
1009	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	6,0	849,16 849,16	- -	5 095	5 095	- -	4,8576 -	29,15 -
1010	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x12 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	49,13		1 503				
1011	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x22 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	60,37		1 847				
1012	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	1,0	1 219,45		1 219				
1013	С111-327-1-П	Очищувач для клею -------- Витратні і кріпильні матеріали --------	л	0,19	876,80		167				
1014	С111-1846	Анкер М8х30	шт	58,0	14,52		842				
1015	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	22,0	13,37		294				
1016	С111-1848	Болт М8х25	шт	430,0	2,03		873				
1017	С111-1848	Болт М8х50	шт	180,0	4,80		864				
1018	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	240,0	4,23		1 015				
1019	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	160,0	6,38		1 021				
1020	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	280,0	2,86		801				
1021	С111-121	Гайка М8	шт	470,0	1,14		536				
1022	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	64,0	6,57		420				
1023	С111-198	Герметик силіконовий	шт	26,0	141,67		3 683				
1024	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	680,0	0,99		673				
1025	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	460,0	2,78		1 279				
1026	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	16,0	40,02		640				
1027	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	460,0	17,98		8 271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1028	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	36,0	221,50		7 974				
1029	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	20,0	297,88		5 958				
1030	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	228,0	133,34		30 402				
1031	С1545-204	Монтажний профіль Т30 перфорований (траверса)	м	136,0	179,24		24 377				
1032	С1550-38	Піна монтажна	балон	8,0	244,58		1 957				
1033	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	340,0	17,85		6 069				
1034	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	68,0	22,99		1 563				
1035	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	1 130,0	0,42		475				
1036	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	680,0	0,97		660				
1037	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	58,0	51,95		3 013				
1038	С1545-270	Кутик 20	м	640,0	4,90		3 136				
1039	С1545-270	Кутик 30х30	м	280,0	81,31		22 767				
1040	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	354,0	2,57		910				
1041	15102-10208	Шайба М8	шт	670,0	0,94		630				
1042	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	294,0	50,14		14 741				
1043	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	216,0	54,42		11 755				
1044	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	138,0	85,89		11 853				
		Разом прямих витрат по розділу № 27					1 857 499	367 996	11 379 4 785		2 126,88 25,82
		Розділ № 28 Система ПВ6.2 (операційні)									
1045	Е20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-8 SPC)	камера	1,0	17 933,48 16 445,18	797,88 295,16	17 933	16 445	798 295	94,0746 1,5393	94,07 1,54
1046	КБ20-56-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год (Фільтр-бокс)	блок	3,0	3 304,96 3 122,69	176,99 84,69	9 915	9 368	531 254	16,8498 0,4452	50,55 1,34
1047	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	16,0	517,17 433,48	53,73 18,92	8 275	6 936	860 303	2,5116 0,1028	40,19 1,64
1048	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х100	шт	12,0	1 254,89		15 059				
1049	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х150	шт	4,0	1 427,88		5 712				
1050	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	1,0	517,17 433,48	53,73 18,92	517	433	54 19	2,5116 0,1028	2,51 0,10
1051	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT-CX 500х400	шт	1,0	7 439,53		7 440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1052	КБ20-13-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	4,0	1 830,14 1 647,65	21,01 10,20	7 321	6 591	84 41	9,4254 0,0551	37,70 0,22
1053	С130-377	Клапан протипожежний 200х200	шт	1,0	19 513,43		19 513				
1054	С130-377	Клапан протипожежний 350х200	шт	2,0	20 931,61		41 863				
1055	С130-377	Клапан протипожежний ф200	шт	1,0	19 952,91		19 953				
1056	КБ20-26-5 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х250 мм	шт	4,0	837,62 727,13	35,02 17,01	3 350	2 909	140 68	4,2642 0,0918	17,06 0,37
1057	С130-248	Глушники шуму 500х250 мм	шт	4,0	8 312,25		33 249				
1058	КБ20-14-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	3,0	514,01 428,71	14,01 6,80	1 542	1 286	42 20	2,4840 0,0367	7,45 0,11
1059	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 200х200	шт	2,0	21 616,37		43 233				
1060	КБ20-14-7 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	1,0	609,03 478,73	14,01 6,80	609	479	14 7	2,7738 0,0367	2,77 0,04
1061	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 350х200	шт	1,0	17 017,33		17 017				
1062	КБ20-14-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	1,0	506,24 428,71	14,01 6,80	506	429	14 7	2,4840 0,0367	2,48 0,04
1063	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря (CAV air volume dampers) SKC-C 200	шт	1,0	5 667,42		5 667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1064	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,711	66 663,70	1 144,12	47 398	43 266	813	361,2840	256,87
									380	2,8809	2,05
					60 852,87	533,95					
1065	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	71,1	977,98		69 534				
1066	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	1,086	30 940,17	784,67	33 601	26 778	852	146,3904	158,98
									323	1,6065	1,74
					24 657,27	297,75					
1067	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	108,6	1 062,18		115 353				
1068	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х200	шт	6,0	877,71		5 266				
1069	С1545-270	Кутик 25х25	м	30,0	73,14		2 194				
1070	С1545-270	Кутик 30х30	м	2,0	81,31		163				
1071	С1545-270	Кутик 40х40	м	40,0	135,25		5 410				
1072	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (112,0 + 8,0) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюється	12,0	1 609,06	-	19 309	19 309	-	9,2046	110,46
					1 609,06	-			-	-	-
1073	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (112,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	114,5	354,09		40 543				
1074	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (8,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	8,2	726,98		5 961				
1075	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	22,0	1 219,45		26 828				
1076	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,74	876,80		649				
1077	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	306,6	21,78		6 678				
1078	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,6	29 484,90	1 589,79	17 691	16 368	954	147,2000	88,32
									461	4,4850	2,69
					27 279,84	768,88					
1079	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	291,29		9 088				
1080	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	358,79		11 194				
1081	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	6,0	849,16	-	5 095	5 095	-	4,8576	29,15
					849,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1082	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x10 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	45,34		1 387				
1083	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x15 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	54,19		1 658				
1084	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	1,0	1 219,45		1 219				
1085	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,12	876,80		105				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
1086	С111-1846	Анкер М8х30	шт	48,0	14,52		697				
1087	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	12,0	13,37		160				
1088	С111-1848	Болт М8х25	шт	332,0	2,03		674				
1089	С111-1848	Болт М8х50	шт	162,0	4,80		778				
1090	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	216,0	4,23		914				
1091	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	124,0	6,38		791				
1092	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	188,0	2,86		538				
1093	С111-121	Гайка М8	шт	472,0	1,14		538				
1094	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	76,0	6,57		499				
1095	С111-198	Герметик силіконовий	шт	6,0	141,67		850				
1096	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	284,0	0,99		281				
1097	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
1098	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	6,0	40,02		240				
1099	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	214,0	17,98		3 848				
1100	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	22,0	221,50		4 873				
1101	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	12,0	297,88		3 575				
1102	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	76,0	133,34		10 134				
1103	С1545-204	Монтажний профіль Т30 перфорований (траверса)	м	38,0	179,24		6 811				
1104	С1550-38	Піна монтажна	балон	2,0	244,58		489				
1105	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	24,0	17,85		428				
1106	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	32,0	22,99		736				
1107	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	330,0	0,42		139				
1108	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	204,0	0,97		198				
1109	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	32,0	51,95		1 662				
1110	С1545-270	Кутик 20	м	234,0	4,90		1 147				
1111	С1545-270	Кутик 30х30	м	148,0	81,31		12 034				
1112	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	298,0	2,57		766				
1113	15102-10208	Шайба М8	шт	460,0	0,94		432				
1114	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	310,0	50,14		15 543				
1115	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	186,0	54,42		10 122				
1116	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	112,0	85,89		9 620				
		Разом прямих витрат по розділу № 28					774 888	155 692	5 156		898,56
									2 178		11,88
		Розділ № 29 Система ПВ6.3 (операційні)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1117	Е20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-8 SPC)	камера	1,0	17 933,48	797,88	17 933	16 445	798	94,0746	94,07
									295	1,5393	1,54
					16 445,18	295,16					
1118	КБ20-56-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год (Фільтр-бокс)	блок	7,0	3 304,96	176,99	23 135	21 859	1 239	16,8498	117,95
					3 122,69	84,69			593	0,4452	3,12
1119	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	28,0	517,17	53,73	14 481	12 137	1 504	2,5116	70,32
					433,48	18,92			530	0,1028	2,88
1120	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х100	шт	14,0	1 254,89		17 568				
1121	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х150	шт	14,0	1 427,88		19 990				
1122	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	1,0	517,17	53,73	517	433	54	2,5116	2,51
					433,48	18,92			19	0,1028	0,10
1123	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT-CX 700х500	шт	1,0	11 028,89		11 029				
1124	КБ20-13-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	8,0	1 830,14	21,01	14 641	13 181	168	9,4254	75,40
					1 647,65	10,20			82	0,0551	0,44
1125	С130-377	Клапан протипожежний 200х200	шт	1,0	19 513,43		19 513				
1126	С130-377	Клапан протипожежний 300х200	шт	1,0	20 458,72		20 459				
1127	С130-377	Клапан протипожежний 350х200	шт	5,0	20 931,61		104 658				
1128	С130-377	Клапан протипожежний ф200	шт	1,0	19 952,91		19 953				
1129	КБ20-26-5 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 700х400 мм	шт	2,0	837,62	35,02	1 675	1 454	70	4,2642	8,53
					727,13	17,01			34	0,0918	0,18
1130	С130-248	Глушники шуму 700х400 мм	шт	2,0	14 423,47		28 847				
1131	КБ20-14-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	4,0	514,01	14,01	2 056	1 715	56	2,4840	9,94
					428,71	6,80			27	0,0367	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1132	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 200x200	шт	1,0	21 616,37		21 616				
1133	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 300x200	шт	3,0	23 177,51		69 533				
1134	КБ20-14-7	Установлення заслінок	шт	3,0	609,03	14,01	1 827	1 436	42	2,7738	8,32
	К8=1,50;	повітряних і клапанів			478,73	6,80			20	0,0367	0,11
	К10=1,50;	повітряних КВР із ручним									
	К149=1,15;	приводом периметром до									
	К150=1,15	1600 мм									
		(Клапан змінного об'єму повітря)									
1135	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 350x200	шт	3,0	17 017,33		51 052				
1136	КБ20-14-1	Установлення заслінок	шт	1,0	506,24	14,01	506	429	14	2,4840	2,48
	К8=1,50;	повітряних і клапанів			428,71	6,80			7	0,0367	0,04
	К10=1,50;	повітряних КВР із ручним									
	К149=1,15;	приводом діаметром до 250									
	К150=1,15	мм									
		(Клапан змінного об'єму повітря)									
1137	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря (CAV air volume dampers) SKC-C 200	шт	1,0	5 667,42		5 667				
1138	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	1,08	66 663,70	1 144,12	71 997	65 721	1 236	361,2840	390,19
	К8=1,50;								577	2,8809	3,11
	К10=1,50;				60 852,87	533,95					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1139	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	108,0	977,98		105 622				
1140	КБ20-1-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	1,827	30 940,17	784,67	56 528	45 049	1 434	146,3904	267,46
	К8=1,50;								544	1,6065	2,94
	К10=1,50;				24 657,27	297,75					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1141	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	182,7	1 062,18		194 060				
1142	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150x200	шт	14,0	877,71		12 288				
1143	С1545-270	Кутик 25x25	м	60,0	73,14		4 388				
1144	С1545-270	Кутик 30x30	м	6,0	81,31		488				
1145	С1545-270	Кутик 40x40	м	80,0	135,25		10 820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1146	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (192,3 + 8,6) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюється	20,09	1 609,06 1 609,06	- -	32 326	32 326	- -	9,2046 -	184,92 -
1147	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (192,3 * 1,022) ^ 1,0	м2	196,5	354,09		69 579				
1148	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (182,7 * 1,022) ^ 1,0	м2	186,7	726,98		135 727				
1149	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	39,0	1 219,45		47 559				
1150	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	1,24	876,80		1 087				
1151	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	513,3	21,78		11 180				
1152	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,6	29 484,90 27 279,84	1 589,79 768,88	17 691	16 368	954 461	147,2000 4,4850	88,32 2,69
1153	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	291,29		9 088				
1154	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	358,79		11 194				
1155	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	6,0	849,16 849,16	- -	5 095	5 095	- -	4,8576 -	29,15 -
1156	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x10 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	45,34		1 387				
1157	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x15 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	54,19		1 658				
1158	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	1,0	1 219,45		1 219				
1159	С111-327-1-П	Очищувач для клею -------- Витратні і кріпильні матеріали --------	л	0,12	876,80		105				
1160	С111-1846	Анкер М8х30	шт	68,0	14,52		987				
1161	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	18,0	13,37		241				
1162	С111-1848	Болт М8х25	шт	332,0	2,03		674				
1163	С111-1848	Болт М8х50	шт	162,0	4,80		778				
1164	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	216,0	4,23		914				
1165	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	124,0	6,38		791				
1166	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	188,0	2,86		538				
1167	С111-121	Гайка М8	шт	472,0	1,14		538				
1168	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	76,0	6,57		499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1169	С111-198	Герметик силиконовий	шт	14,0	141,67		1 983				
1170	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	284,0	0,99		281				
1171	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
1172	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	6,0	40,02		240				
1173	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	214,0	17,98		3 848				
1174	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	18,0	221,50		3 987				
1175	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	18,0	297,88		5 362				
1176	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	116,0	133,34		15 467				
1177	С1545-204	Монтажний профіль Т30 перфорований (траверса)	м	98,0	179,24		17 566				
1178	С1550-38	Піна монтажна	балон	8,0	244,58		1 957				
1179	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	280,0	17,85		4 998				
1180	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	32,0	22,99		736				
1181	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	580,0	0,42		244				
1182	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	304,0	0,97		295				
1183	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	58,0	51,95		3 013				
1184	С1545-270	Кутик 20	м	340,0	4,90		1 666				
1185	С1545-270	Кутик 30х30	м	264,0	81,31		21 466				
1186	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	272,0	2,57		699				
1187	15102-10208	Шайба М8	шт	430,0	0,94		404				
1188	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	186,0	50,14		9 326				
1189	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	174,0	54,42		9 469				
1190	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	98,0	85,89		8 417				
		Разом прямих витрат по розділу № 29					1 385 499	233 648	7 569		1 349,56
									3 189		17,30
		Розділ № 30 Система ПВ6.4 (операційні)									
1191	Е20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-8 SPC)	камера	1,0	17 933,48	797,88	17 933	16 445	798	94,0746	94,07
					16 445,18	295,16			295	1,5393	1,54
1192	КБ20-56-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год (Фільтр-бокс)	блок	8,0	3 304,96	176,99	26 440	24 982	1 416	16,8498	134,80
					3 122,69	84,69			678	0,4452	3,56
1193	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	22,0	517,17	53,73	11 378	9 537	1 182	2,5116	55,26
					433,48	18,92			416	0,1028	2,26
1194	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х100	шт	1,0	1 254,89		1 255				
1195	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х150	шт	11,0	1 427,88		15 707				
1196	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 250х150	шт	10,0	1 687,37		16 874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1197	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	1,0	517,17 433,48	53,73 18,92	517	433	54 19	2,5116 0,1028	2,51 0,10
1198	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT-CX 700x600	шт	1,0	12 975,25		12 975				
1199	КБ20-13-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	8,0	1 830,14 1 647,65	21,01 10,20	14 641	13 181	168 82	9,4254 0,0551	75,40 0,44
1200	С130-377	Клапан протипожежний 300x150	шт	1,0	19 865,32		19 865				
1201	С130-377	Клапан протипожежний 350x200	шт	1,0	20 931,61		20 932				
1202	С130-377	Клапан протипожежний 400x200	шт	3,0	21 375,04		64 125				
1203	С130-377	Клапан протипожежний ф200	шт	3,0	19 952,91		59 859				
1204	КБ20-14-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	2,0	514,01 428,71	14,01 6,80	1 028	857	28 14	2,4840 0,0367	4,97 0,07
1205	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 300x200	шт	2,0	23 177,51		46 355				
1206	КБ20-14-7 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	2,0	609,03 478,73	14,01 6,80	1 218	957	28 14	2,7738 0,0367	5,55 0,07
1207	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря, прямокутний (CAV dampers) SKC-R 400x200	шт	1,0	17 481,45		17 481				
1208	С1630-482	Клапан змінного об`єму повітря, прямокутний (VAV dampers) SVA-R 400x200	шт	1,0	24 485,49		24 485				
1209	КБ20-14-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	2,0	506,24 428,71	14,01 6,80	1 012	857	28 14	2,4840 0,0367	4,97 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1210	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря (CAV air volume dampers) SKC-C 200	шт	2,0	5 667,42		11 335				
1211	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітровод ів	1,145	66 663,70	1 144,12	76 330	69 677	1 310	361,2840	413,67
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				60 852,87	533,95			611	2,8809	3,30
1212	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	114,5	977,98		111 979				
1213	КБ20-1-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітровод ів	2,633	30 940,17	784,67	81 465	64 923	2 066	146,3904	385,45
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				24 657,27	297,75			784	1,6065	4,23
1214	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	263,3	1 062,18		279 672				
1215	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х200	шт	7,0	877,71		6 144				
1216	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-200х150	шт	6,0	877,71		5 266				
1217	С1545-270	Кутик 25х25	м	45,0	73,14		3 291				
1218	С1545-270	Кутик 30х30	м	32,0	81,31		2 602				
1219	С1545-270	Кутик 40х40	м	118,0	135,25		15 960				
1220	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (248,0 + 7,2) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюється	25,52	1 609,06	-	41 063	41 063	-	9,2046	234,90
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				1 609,06	-			-	-	-
1221	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (248,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	253,5	354,09		89 762				
1222	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (7,2 * 1,022) ^ 1,0	м2	7,4	726,98		5 380				
1223	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	40,0	1 219,45		48 778				
1224	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	1,58	876,80		1 385				
1225	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	652,03	21,78		14 201				
1226	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,6	29 484,90	1 589,79	17 691	16 368	954	147,2000	88,32
	К9=1,50; К10=1,50				27 279,84	768,88			461	4,4850	2,69
1227	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	291,29		9 088				
1228	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	358,79		11 194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1229	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	6,0	849,16 849,16	- -	5 095	5 095	- -	4,8576 -	29,15 -
1230	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x10 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	45,34		1 387				
1231	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x15 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	54,19		1 658				
1232	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	1,0	1 219,45		1 219				
1233	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,12	876,80		105				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
1234	С111-1846	Анкер М8х30	шт	68,0	14,52		987				
1235	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	18,0	13,37		241				
1236	С111-1848	Болт М8х25	шт	332,0	2,03		674				
1237	С111-1848	Болт М8х50	шт	162,0	4,80		778				
1238	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	216,0	4,23		914				
1239	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	124,0	6,38		791				
1240	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	188,0	2,86		538				
1241	С111-121	Гайка М8	шт	472,0	1,14		538				
1242	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	76,0	6,57		499				
1243	С111-198	Герметик силіконовий	шт	24,0	141,67		3 400				
1244	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	284,0	0,99		281				
1245	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
1246	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
1247	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	240,0	17,98		4 315				
1248	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	38,0	221,50		8 417				
1249	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	22,0	297,88		6 553				
1250	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	148,0	133,34		19 734				
1251	С1545-204	Монтажний профіль Т30 перфорований (траверса)	м	116,0	179,24		20 792				
1252	С1550-38	Піна монтажна	балон	8,0	244,58		1 957				
1253	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	265,0	17,85		4 730				
1254	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	48,0	22,99		1 104				
1255	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	332,0	0,42		139				
1256	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	304,0	0,97		295				
1257	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	58,0	51,95		3 013				
1258	С1545-270	Кутик 20	м	478,0	4,90		2 342				
1259	С1545-270	Кутик 30х30	м	322,0	81,31		26 182				
1260	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	374,0	2,57		961				
1261	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
1262	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	320,0	50,14		16 045				
1263	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	246,0	54,42		13 387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1264	С1545-203	Шинорейка 30	м.п.	128,0	85,89		10 994				
		Разом прямих витрат по розділу № 30					1 368 068	264 375	8 032		1 529,02
									3 388		18,33
		Розділ № 31 Система ПВ6.5 (бронхоскопія)									
1265	Е20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (MC-2PGWC-T-SPS)	камера	1,0	17 933,48	797,88	17 933	16 445	798	94,0746	94,07
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				16 445,18	295,16			295	1,5393	1,54
1266	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год /Компресорний агрегат/	1 агрегат	1,0	4 833,59	127,95	4 834	4 696	128	25,3368	25,34
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				4 695,54	60,88			61	0,3167	0,32
1267	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год (Фільтр-бокс)	блок	1,0	3 304,96	176,99	3 305	3 123	177	16,8498	16,85
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				3 122,69	84,69			85	0,4452	0,45
1268	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	8,0	517,17	53,73	4 137	3 468	430	2,5116	20,09
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				433,48	18,92			151	0,1028	0,82
1269	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х100	шт	4,0	1 254,89		5 020				
1270	С130-596-1	Решітка вентиляційна СТМ+СМ 200х150	шт	4,0	1 427,88		5 712				
1271	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	1,0	517,17	53,73	517	433	54	2,5116	2,51
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				433,48	18,92			19	0,1028	0,10
1272	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT-CX 400х200	шт	1,0	4 628,22		4 628				
1273	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2,0	1 830,14	21,01	3 660	3 295	42	9,4254	18,85
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				1 647,65	10,20			20	0,0551	0,11
1274	С130-377	Клапан протипожежний 300х150	шт	1,0	19 865,32		19 865				
1275	С130-377	Клапан протипожежний ф200	шт	1,0	19 952,91		19 953				
1276	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм (Клапан змінного об'єму повітря)	шт	1,0	506,24	14,01	506	429	14	2,4840	2,48
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				428,71	6,80			7	0,0367	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1277	С1630-482	Клапан постійної витрати повітря (CAV air volume dampers) SKC-C 200	шт	1,0	5 667,42		5 667				
1278	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х200 мм	шт	5,0	837,62	35,02	4 188	3 636	175	4,2642	21,32
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				727,13	17,01			85	0,0918	0,46
1279	С130-248	Глушники шуму 400х200 мм	шт	5,0	6 133,06		30 665				
1280	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,431	66 663,70	1 144,12	28 732	26 228	493	361,2840	155,71
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				60 852,87	533,95			230	2,8809	1,24
1281	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	43,1	977,98		42 151				
1282	КБ20-1-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,459	30 940,17	784,67	14 202	11 318	360	146,3904	67,19
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				24 657,27	297,75			137	1,6065	0,74
1283	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	45,9	1 062,18		48 754				
1284	КБ20-1-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,086	30 940,17	784,67	2 661	2 121	67	146,3904	12,59
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				24 657,27	297,75			26	1,6065	0,14
1285	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=1,0 мм	м2	8,6	1 252,58		10 772				
1286	С1630-467	Дросель-клапан повітряний ДК-150х200	шт	4,0	877,71		3 511				
1287	С1545-270	Кутик 25х25	м	20,0	73,14		1 463				
1288	С1545-270	Кутик 30х30	м	4,0	81,31		325				
1289	С1545-270	Кутик 40х40	м	20,0	135,25		2 705				
1290	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюється	4,78	1 609,06	-	7 691	7 691	-	9,2046	44,00
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				1 609,06	-			-	-	-
1291	С111-1720	Обсяг = (40,0 + 7,8) / 10,0 AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування	м2	40,9	354,09		14 482				
1292	С111-1720	Обсяг = (40,0 * 1,022) ^ 1,0 AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування	м2	8,0	726,98		5 816				
		Обсяг = (7,8 * 1,022) ^ 1,0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1293	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	10,0	1 219,45		12 195				
1294	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,29	876,80		254				
1295	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	122,13	21,78		2 660				
1296	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,6	29 484,90	1 589,79	17 691	16 368	954	147,2000	88,32
									461	4,4850	2,69
					27 279,84	768,88					
1297	С1545-265	Труба мідна 6,35 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	227,51		7 098				
1298	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	258,75		8 073				
1299	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	6,0	849,16	-	5 095	5 095	-	4,8576	29,15
					849,16	-			-	-	-
1300	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х6 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	41,12		1 258				
1301	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х12 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	49,13		1 503				
1302	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	1,0	1 219,45		1 219				
1303	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,12	876,80		105				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
1304	С111-1846	Анкер М8х30	шт	28,0	14,52		407				
1305	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	6,0	13,37		80				
1306	С111-1848	Болт М8х25	шт	194,0	2,03		394				
1307	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	190,0	4,23		804				
1308	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	68,0	6,38		434				
1309	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	132,0	2,86		378				
1310	С111-121	Гайка М8	шт	322,0	1,14		367				
1311	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	32,0	6,57		210				
1312	С111-198	Герметик силіконовий	шт	8,0	141,67		1 133				
1313	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	284,0	0,99		281				
1314	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
1315	С111-1721-11Г	Ізолента	рулон	6,0	40,02		240				
1316	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	160,0	17,98		2 877				
1317	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	12,0	221,50		2 658				
1318	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	8,0	297,88		2 383				
1319	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	68,0	133,34		9 067				
1320	С1550-38	Піна монтажна	балон	2,0	244,58		489				
1321	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	125,0	17,85		2 231				
1322	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	22,0	22,99		506				
1323	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	332,0	0,42		139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1324	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	304,0	0,97		295				
1325	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	24,0	51,95		1 247				
1326	С1545-270	Кутик 20	м	478,0	4,90		2 342				
1327	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	146,0	2,57		375				
1328	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
1329	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	98,0	50,14		4 914				
1330	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	146,0	54,42		7 945				
		Разом прямих витрат по розділу № 31					413 819	104 346	3 692		598,47
									1 577		8,65
		Розділ № 32 Система В1.3 (стерилізаційна)									
1331	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (дифузорів)	1 розподільник повітря	3,0	656,58	67,83	1 970	1 551	203	2,8566	8,57
					517,14	29,49			88	0,1591	0,48
1332	С130-262	Дифузор 300х300	шт	3,0	1 135,67		3 407				
1333	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,381	66 663,70	1 144,12	25 399	23 185	436	361,2840	137,65
									203	2,8809	1,10
					60 852,87	533,95					
1334	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	38,1	977,98		37 261				
1335	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,32	30 940,17	784,67	9 901	7 890	251	146,3904	46,84
									95	1,6065	0,51
					24 657,27	297,75					
1336	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	32,0	1 062,18		33 990				
1337	С1545-270	Кутик 25х25	м	40,0	73,14		2 926				
1338	С1545-270	Кутик 30х30	м	6,0	81,31		488				
1339	С1545-270	Кутик 40х40	м	45,0	135,25		6 086				
1340	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (14,2 + 28,4) / 10,0	10 м2 поверхні, що ізолюється	4,26	1 609,06	-	6 855	6 855	-	9,2046	39,21
					1 609,06	-			-	-	-
1341	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (14,2 * 1,022) ^ 1,0	м2	14,5	354,09		5 134				
1342	С111-1720	AD K-FLEX 25 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (28,4 * 1,022) ^ 1,0	м2	29,0	726,98		21 082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1343	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	8,0	1 219,45		9 756				
1344	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,26	876,80		228				
1345	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	108,8	21,78		2 370				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
1346	С111-1846	Анкер М8х30	шт	24,0	14,52		348				
1347	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	8,0	13,37		107				
1348	С111-1848	Болт М8х25	шт	280,0	2,03		568				
1349	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	198,0	4,23		838				
1350	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	102,0	6,38		651				
1351	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	132,0	2,86		378				
1352	С111-121	Гайка М8	шт	380,0	1,14		433				
1353	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	34,0	6,57		223				
1354	С111-198	Герметик силіконовий	шт	4,0	141,67		567				
1355	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	284,0	0,99		281				
1356	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
1357	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	2,0	40,02		80				
1358	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	64,0	17,98		1 151				
1359	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	4,0	221,50		886				
1360	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	2,0	297,88		596				
1361	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	36,0	133,34		4 800				
1362	С1550-38	Піна монтажна	балон	1,0	244,58		245				
1363	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	150,0	17,85		2 678				
1364	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	12,0	22,99		276				
1365	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	332,0	0,42		139				
1366	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	304,0	0,97		295				
1367	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	12,0	51,95		623				
1368	С1545-270	Кутик 20	м	68,0	4,90		333				
1369	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	32,0	2,57		82				
1370	15102-10208	Шайба М8	шт	164,0	0,94		154				
1371	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	48,0	50,14		2 407				
1372	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	32,0	54,42		1 741				
		Разом прямих витрат по розділу № 32					188 106	39 481	890		232,27
									386		2,09
		Розділ № 33 П6.1, рекуператор, В6.1, В6.2, В6.3, В6.4, В6.5, В6.6, В6.7, В6.8, В6.9, (6-й поверх)									
1373	КБ20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (ПУ-200)	камера	1,0	17 933,48	797,88	17 933	16 445	798	94,0746	94,07
					16 445,18	295,16			295	1,5393	1,54
1374	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення рекуператора	1 розподільник повітря	40,0	656,58	67,83	26 263	20 686	2 713	2,8566	114,26
					517,14	29,49			1 180	0,1591	6,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1375	С130-272	Рекуператор РД 150	шт	40,0	21 917,17		876 687				
1376	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	41,0	2 705,25	112,12	110 915	69 124	4 597	9,2000	377,20
	К9=1,50; К10=1,50				1 685,95	41,76			1 712	0,1996	8,18
1377	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 вентилятор	9,0	1 610,89	20,06	14 498	14 291	181	8,5680	77,11
	К8=1,50; К10=1,50				1 587,86	8,12			73	0,0341	0,31
1378	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 100 мм	шт	9,0	6 166,75		55 501				
1379	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,12	2 292,82	14,01	2 568	2 546	16	13,4964	15,12
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				2 273,27	6,80			8	0,0367	0,04
1380	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 100 мм	шт	18,0	315,97		5 687				
1381	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	9,0	472,52	14,01	4 253	3 706	126	2,4150	21,74
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				411,81	6,80			61	0,0367	0,33
1382	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 100 мм	шт	9,0	515,85		4 643				
1383	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	13,0	506,24	14,01	6 581	5 573	182	2,4840	32,29
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				428,71	6,80			88	0,0367	0,48
1384	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 100	шт	13,0	513,43		6 675				
1385	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	40,0	517,17	53,73	20 687	17 339	2 149	2,5116	100,46
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				433,48	18,92			757	0,1028	4,11
1386	С130-596-1	Решітка вентиляційна Вентс РД 600 Л	шт	40,0	709,39		28 376				
1387	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	5,0	1 830,14	21,01	9 151	8 238	105	9,4254	47,13
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				1 647,65	10,20			51	0,0551	0,28
1388	С130-377	Клапан протипожежний ф100	шт	5,0	18 347,38		91 737				
1389	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	1,554	66 663,70	1 144,12	103 595	94 565	1 778	361,2840	561,44
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				60 852,87	533,95			830	2,8809	4,48
1390	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	155,4	977,98		151 978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1391	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (стос.) /покриття повищеної вогнестійкості/	10 м2 поверхні, що ізолюється	0,2	1 609,06 1 609,06	- -	322	322	- -	9,2046 -	1,84 -
1392	С111-1720	Покриття підвішення вогнестійкості, вогнестійкість 0,5 год Обсяг = (2,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	2,0	928,37		1 857				
1393	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюється	10,9	1 609,06 1 609,06	- -	17 539	17 539	- -	9,2046 -	100,33 -
1394	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (109,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	111,4	354,09		39 446				
1395	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	21,0	1 219,45		25 608				
1396	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,68	876,80		596				
1397	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	278,5	21,78		6 066				
1398	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 100 мм -------- Витратні і кріпильні матеріали --------	шт	100,0	210,82		21 082				
1399	С111-1846	Анкер М8х30	шт	32,0	14,52		465				
1400	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	12,0	13,37		160				
1401	С111-1848	Болт М8х25	шт	196,0	2,03		398				
1402	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	132,0	4,23		558				
1403	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	64,0	6,38		408				
1404	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	112,0	2,86		320				
1405	С111-121	Гайка М8	шт	224,0	1,14		255				
1406	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	28,0	6,57		184				
1407	С111-198	Герметик силіконовий	шт	6,0	141,67		850				
1408	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	194,0	0,99		192				
1409	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	116,0	2,78		322				
1410	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	4,0	40,02		160				
1411	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	128,0	17,98		2 301				
1412	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	14,0	221,50		3 101				
1413	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	10,0	297,88		2 979				
1414	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	132,0	133,34		17 601				
1415	С1550-38	Піна монтажна	балон	2,0	244,58		489				
1416	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	144,0	17,85		2 570				
1417	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	32,0	22,99		736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1418	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	332,0	0,42		139				
1419	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	198,0	0,97		192				
1420	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	32,0	51,95		1 662				
1421	С1545-270	Кутик 20	м	122,0	4,90		598				
1422	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	98,0	2,57		252				
1423	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
1424	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	114,0	50,14		5 716				
1425	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	98,0	54,42		5 333				
		Разом прямих витрат по розділу № 33					1 698 429	270 374	12 645 5 055		1 542,99 26,11
		Розділ № 34 Трубопроводи парогенераторів. Системи ПВ4.3, ПВ4.4, ПВ6.1,ПВ6.2, ПВ6.3, ПВ6.4, ПВ6.5									
1426	КБ16-14-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,6	69 039,36 54 911,94	5 933,62 3 778,62	41 424	32 947	3 560 2 267	291,9528 21,1067	175,17 12,66
1427	С113-1353	Труба поліпропиленова PPR PN20, 25х4,2 мм	м	60,0	83,60		5 016				
1428	С16300-20	Кран водопрвіду, Ду25	шт	7,0	612,57		4 288				
1429	КБ16-14-3 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,2	57 683,55 44 695,77	3 698,10 2 265,88	11 537	8 939	740 453	237,6360 12,6194	47,53 2,52
1430	С113-1354	Труба поліпропиленова PPR PN20, 32х5,4 мм	м	20,0	138,71		2 774				
1431	КБ16-14-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	1,0	81 502,66 51 170,16	8 892,33 5 853,61	81 503	51 170	8 892 5 854	276,1104 32,7658	276,11 32,77
1432	С113-1357	Труба поліпропиленова PPR PN20 63х8 мм	м	100,0	442,19		44 219				
1433	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	18,0	849,16 849,16	- -	15 285	15 285	- -	4,8576 -	87,44 -
1434	С114-100-1	Трубка K-FLEX 32х028-2 ST Обсяг = 60,0 * 1,02	м. пог	61,2	500,21		30 613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1435	С114-100-1	Трубка K-FLEX 32x035-2 ST Обсяг = 20,0 * 1,02	м. пог	20,4	551,33		11 247				
1436	С114-100-1	Трубка K-FLEX 32x065-2 ST Обсяг = 100,0 * 1,02	м. пог	102,0	791,71		80 754				
1437	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	3,0	1 219,45		3 658				
1438	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,56	876,80		491				
1439	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	248,65	21,78		5 416				
1440	С111-1857	Підвіси з металевим хомутом на трубу Д=25мм	шт	38,0	32,77		1 245				
1441	С111-1857	Підвіси з металевим хомутом на трубу Д=32мм	шт	14,0	36,65		513				
1442	С111-1857	Підвіси з металевим хомутом на трубу Д=65мм	шт	38,0	72,28		2 747				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
1443	С111-1846	Анкер М8х30	шт	180,0	14,52		2 614				
1444	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	90,0	4,23		381				
1445	С111-121	Гайка М8	шт	82,0	1,14		93				
1446	С111-198	Герметик силіконовий	шт	2,0	141,67		283				
1447	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	4,0	221,50		886				
1448	15102-10208	Шайба М8	шт	164,0	0,94		154				
1449	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	20,0	50,14		1 003				
		Разом прямих витрат по розділу № 34					348 144	108 341	13 192 8 574		586,25 47,95
		Розділ № 35 Сигнальний кабель ПВ									
1450	КМ10-55-3 К9=1,50; К10=1,50	Кабель або провід по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	16,0	16 945,54 10 614,46	1 705,60 663,60	271 129	169 831	27 290 10 618	60,7200 3,5806	971,52 57,29
1451	С153-31-1	Кабель вита пара Step4Net FTP CAT5e 2P 0,51мм ССА Обсяг = 1 600,0 * 1,02	м	1 632,0	31,50		51 408				
1452	С111-1721-11Г	Ізолента	рулон	14,0	40,02		560				
1453	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х80	шт	1 040,0	1,02		1 061				
1454	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	1 040,0	4,23		4 399				
1455	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	840,0	0,97		815				
1456	С113-2085	Майданчик самоклеючий під хомути	шт	680,0	3,70		2 516				
1457	С1545-62	Хомут нейлоновий 450х4,7	шт	860,0	1,77		1 522				
1458	С1545-62	Хомут нейлоновий 250х4,7	шт	640,0	0,81		518				
		Разом прямих витрат по розділу № 35					333 928	169 831	27 290 10 618		971,52 57,29
		Розділ № 36 П0.3, рекуператор ПВ, В0.13, В0.14, В0.15, В0.16, В0.17, В0.18 (цоколь)									
1459	Е20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-2 PWFK SPC)	камера	2,0	17 933,48 16 445,18	797,88 295,16	35 867	32 890	1 596 590	94,0746 1,5393	188,15 3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1460	КБ20-55-1	Установлення агрегатів	1 агрегат	1,0	4 833,59	127,95	4 834	4 696	128	25,3368	25,34
	К8=1,50;	вентиляторних			4 695,54	60,88			61	0,3167	0,32
	К10=1,50;	продуктивністю до 10									
	К149=1,15;	тис.м3/год									
	К150=1,15	/Компресорний агрегат/									
1461	КБ20-53-1	Установлення блоків	10 блоків	0,8	81 468,04	4 319,61	65 174	50 791	3 456	358,9380	287,15
	К8=1,50;	тепломасообміну							1 476	9,6538	7,72
	К10=1,50;	продуктивністю до 10			63 488,95	1 845,01					
	К149=1,15;	тис.м3/год									
	К150=1,15	/Рекуператор/									
1462	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	8,0	2 705,25	112,12	21 642	13 488	897	9,2000	73,60
	К9=1,50;				1 685,95	41,76			334	0,1996	1,60
	К10=1,50										
1463	КР15-129-1	Установлення вентиляторів	1 вентилятор	7,0	1 610,89	20,06	11 276	11 115	140	8,5680	59,98
	К8=1,50;	осьових масою до 0,025 т			1 587,86	8,12			57	0,0341	0,24
	К10=1,50	Обсяг = 3,0 + 2,0 + 2,0									
1464	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 100 мм	шт	3,0	6 166,75		18 500				
1465	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 200 мм	шт	2,0	7 474,72		14 949				
1466	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 250 мм	шт	2,0	7 601,31		15 203				
1467	КБ20-15-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	2,0	672,99	21,01	1 346	1 148	42	3,3258	6,65
	К8=1,50;				574,00	10,20			20	0,0551	0,11
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1468	С130-376	Клапан з ел. приводом 250х250	шт	2,0	8 026,29		16 053				
1469	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1,0	819,84	21,01	820	595	21	3,4500	3,45
	К8=1,50;				595,44	10,20			10	0,0551	0,06
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1470	С1630-482	Клапан з ручним приводом 600х300	шт	1,0	5 020,00		5 020				
1471	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	27,0	506,24	14,01	13 668	11 575	378	2,4840	67,07
	К8=1,50;				428,71	6,80			184	0,0367	0,99
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1472	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 100	шт	14,0	513,43		7 188				
1473	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 200	шт	4,0	665,33		2 661				
1474	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 250	шт	1,0	817,21		817				
1475	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 125	шт	8,0	533,68		4 269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1476	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	7,0	472,52	14,01	3 308	2 883	98	2,4150	16,91
	К8=1,50;				411,81	6,80			48	0,0367	0,26
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1477	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 100 мм	шт	3,0	515,85		1 548				
1478	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 200 мм	шт	2,0	667,75		1 336				
1479	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 250 мм	шт	2,0	870,27		1 741				
1480	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2,24	2 292,82	14,01	5 136	5 092	31	13,4964	30,23
	К8=1,50;				2 273,27	6,80			15	0,0367	0,08
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1481	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 100 мм	шт	6,0	315,97		1 896				
1482	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 200 мм	шт	4,0	371,66		1 487				
1483	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 250 мм	шт	4,0	386,85		1 547				
1484	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	11,0	517,17	53,73	5 689	4 768	591	2,5116	27,63
	К8=1,50;				433,48	18,92			208	0,1028	1,13
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1485	С130-596-1	Решітка вентиляційна Вентс РД 600 Л	шт	5,0	709,39		3 547				
1486	С130-596-1	Решітка вентиляційна МВ 430/2	шт	5,0	240,19		1 201				
1487	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT A 600(h) x 300	шт	1,0	6 574,16		6 574				
1488	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 розподільник повітря	16,0	656,58	67,83	10 505	8 274	1 085	2,8566	45,71
	К8=1,50;				517,14	29,49			472	0,1591	2,55
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1489	С130-262	Анемостат А 100 ВРФ	шт	8,0	165,21		1 322				
1490	С130-262	Анемостат А 200 ВРФ	шт	8,0	337,75		2 702				
1491	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2 поверхні повітроводів	2,22	66 663,70	1 144,12	147 993	135 093	2 540	361,2840	802,05
	К8=1,50;								1 185	2,8809	6,40
	К10=1,50;				60 852,87	533,95					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1492	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	222,0	977,98		217 112				
1493	КБ20-1-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,156	30 940,17	784,67	4 827	3 847	122	146,3904	22,84
	К8=1,50;								46	1,6065	0,25
	К10=1,50;				24 657,27	297,75					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1494	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	15,6	1 062,18		16 570				
1495	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з	100 м2 поверхні повітроводів	0,1131	66 663,70	1 144,12	7 540	6 882	129	361,2840	40,86
	К8=1,50;	оцинкованої сталі класу Н							60	2,8809	0,33
	К10=1,50;	(нормальні) товщиною 0,5			60 852,87	533,95					
	К149=1,15;	мм, діаметром до 200 мм									
	К150=1,15	Обсяг = (3,77 + 7,54) / 100,0									
1496	С130-158	Повітропровід гнучкий з утепленням, ф100 мм	м. пог	12,0	73,74		885				
1497	С130-158	Повітропровід гнучкий з утепленням, ф200 мм	м. пог	12,0	123,92		1 487				
1498	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюється	16,0	1 609,06	-	25 745	25 745	-	9,2046	147,27
	К8=1,50;				1 609,06	-			-	-	-
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1499	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування	м2	163,5	354,09		57 894				
		Обсяг = (160,0 * 1,022) ^ 1,0									
1500	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	3,0	1 219,45		3 658				
1501	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,99	876,80		868				
1502	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	408,8	21,78		8 904				
1503	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних	100 м	0,6	29 484,90	1 589,79	17 691	16 368	954	147,2000	88,32
	К9=1,50;	труб на умовний тиск до							461	4,4850	2,69
	К10=1,50	2,5 МПа [25 кгс/см2],			27 279,84	768,88					
		діаметр зовнішній 18 мм									
		Обсяг = (30,0 + 30,0) / 100,0									
1504	С1545-265	Труба мідна 6,4 мм	м	31,2	113,76		3 549				
		Обсяг = 30,0 * 1,04									
1505	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм	м	31,2	258,75		8 073				
		Обсяг = 30,0 * 1,04									
1506	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	6,0	849,16	-	5 095	5 095	-	4,8576	29,15
	К8=1,50;				849,16	-			-	-	-
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1507	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х6 мм	м. пог	30,6	41,12		1 258				
		Обсяг = 30,0 * 1,02									
1508	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х12 мм	м. пог	30,6	49,13		1 503				
		Обсяг = 30,0 * 1,02									
1509	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	1,0	1 219,45		1 219				
1510	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,19	876,80		167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1511	КБ21-15-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м дроту	0,3	935,88	33,61	281	157	10	2,8831	0,86
					521,93	15,42			5	0,0727	0,02
1512	15093-35013	Кабель управління мідний гнучкий екранований в ізоляції ПВХ 2х0,75	м	60,49	167,30		10 120				
1513	С1546-94	Обсяг = (59,3 * 1,02) ^ 2,0 Фреон R410A (дозаправка системи)	л	8,33	600,81		5 005				
1514	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 100 мм	шт	50,0	210,82		10 541				
1515	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 160 мм	шт	31,0	249,08		7 721				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
1516	С111-1846	Анкер М8х30	шт	48,0	14,52		697				
1517	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	12,0	13,37		160				
1518	С111-1848	Болт М8х25	шт	426,0	2,03		865				
1519	С111-1848	Болт М8х50	шт	58,0	4,80		278				
1520	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	216,0	4,23		914				
1521	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	124,0	6,38		791				
1522	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	188,0	2,86		538				
1523	С111-121	Гайка М8	шт	524,0	1,14		597				
1524	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	76,0	6,57		499				
1525	С111-198	Герметик силіконовий	шт	16,0	141,67		2 267				
1526	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	328,0	0,99		325				
1527	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
1528	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	8,0	40,02		320				
1529	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	312,0	17,98		5 610				
1530	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	15,0	221,50		3 323				
1531	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	6,0	297,88		1 787				
1532	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	138,0	133,34		18 401				
1533	С1550-38	Піна монтажна	балон	4,0	244,58		978				
1534	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	216,0	17,85		3 856				
1535	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	48,0	22,99		1 104				
1536	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	650,0	0,42		273				
1537	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	242,0	0,97		235				
1538	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	46,0	51,95		2 390				
1539	С1545-270	Кутик 20	м	478,0	4,90		2 342				
1540	С1110-172	Кутик 40х40х3	кг	87,36	37,18		3 248				
1541	С1545-203	Обсяг = 26,0 * 3,36 Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	308,0	2,57		792				
1542	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1543	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	178,0	50,14		8 925				
1544	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	308,0	54,42		16 761				
		Разом прямих витрат по розділу № 36					933 425	340 502	12 218		1 963,22
									5 232		27,83
		Розділ № 37 Система В0.19									
1545	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 вентилятор	2,0	1 610,89	20,06	3 222	3 176	40	8,5680	17,14
	К8=1,50; К10=1,50				1 587,86	8,12			16	0,0341	0,07
1546	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 250 мм	шт	2,0	7 601,31		15 203				
1547	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2,0	472,52	14,01	945	824	28	2,4150	4,83
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				411,81	6,80			14	0,0367	0,07
1548	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 250 мм	шт	2,0	870,27		1 741				
1549	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,64	2 292,82	14,01	1 467	1 455	9	13,4964	8,64
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				2 273,27	6,80			4	0,0367	0,02
1550	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 250 мм	шт	4,0	386,85		1 547				
1551	КБ20-14-1	Установлення заслінок	шт	8,0	506,24	14,01	4 050	3 430	112	2,4840	19,87
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм			428,71	6,80			54	0,0367	0,29
		Обсяг = 4,0 + 4,0									
1552	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 250	шт	4,0	817,21		3 269				
1553	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 125	шт	4,0	533,68		2 135				
1554	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2,0	1 830,14	21,01	3 660	3 295	42	9,4254	18,85
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				1 647,65	10,20			20	0,0551	0,11
1555	С1630-1771	Клапан вогнезатримуючий, діаметр 250 мм	шт	2,0	16 848,76		33 698				
1556	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	8,0	517,17	53,73	4 137	3 468	430	2,5116	20,09
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				433,48	18,92			151	0,1028	0,82
1557	С130-596-1	Решітка вентиляційна Вентс РД 600 Л	шт	1,0	709,39		709				
1558	С130-596-1	Решітка вентиляційна МВ 430/2	шт	5,0	240,19		1 201				
1559	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT A 600(h) x 300	шт	2,0	6 574,16		13 148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1560	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 розподільник повітря	3,0	656,58	67,83	1 970	1 551	203	2,8566	8,57
					517,14	29,49			88	0,1591	0,48
1561	С130-262	Анемостат А 200 ВРФ	шт	3,0	337,75		1 013				
1562	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,6	66 663,70	1 144,12	39 998	36 512	686	361,2840	216,77
									320	2,8809	1,73
					60 852,87	533,95					
1563	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	60,0	977,98		58 679				
1564	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,0251	66 663,70	1 144,12	1 673	1 527	29	361,2840	9,07
									13	2,8809	0,07
					60 852,87	533,95					
1565	С130-158	Повітропровід гнучкий з утепленням, ф200 мм	м. пог	4,0	123,92		496				
1566	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюється	4,6	1 609,06	-	7 402	7 402	-	9,2046	42,34
					1 609,06	-			-	-	-
1567	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (46,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	47,0	354,09		16 642				
1568	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	9,0	1 219,45		10 975				
1569	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,3	876,80		263				
1570	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	117,5	21,78		2 559				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
1571	С111-1846	Анкер М8х30	шт	48,0	14,52		697				
1572	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	8,0	13,37		107				
1573	С111-1848	Болт М8х25	шт	134,0	2,03		272				
1574	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	188,0	4,23		795				
1575	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	196,0	6,38		1 250				
1576	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	152,0	2,86		435				
1577	С111-121	Гайка М8	шт	256,0	1,14		292				
1578	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	32,0	6,57		210				
1579	С111-198	Герметик силіконовий	шт	8,0	141,67		1 133				
1580	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	284,0	0,99		281				
1581	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
1582	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	4,0	40,02		160				
1583	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	14,0	221,50		3 101				
1584	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	6,0	297,88		1 787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1585	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	32,0	133,34		4 267				
1586	С1550-38	Піна монтажна	балон	2,0	244,58		489				
1587	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	68,0	17,85		1 214				
1588	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	48,0	22,99		1 104				
1589	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	304,0	0,97		295				
1590	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	26,0	51,95		1 351				
1591	С1110-172	Кутик 40х40х3 Обсяг = 8,0 * 3,36	кг	26,88	37,18		999				
1592	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	126,0	2,57		324				
1593	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
1594	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	98,0	50,14		4 914				
		Разом прямих витрат по розділу № 37					257 896	62 640	1 579		366,17
									680		3,66
		Розділ № 38 ПВ1.19, ПВ1.20, рекуператор ПВ, В1.3, В1.4, В1.5 (1-й поверх)									
1595	КБ20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-0100РЕК-CR-SPC)	камера	2,0	17 933,48	797,88	35 867	32 890	1 596	94,0746	188,15
									590	1,5393	3,08
					16 445,18	295,16					
1596	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення рекуператора	1 розподільник повітря	1,0	656,58	67,83	657	517	68	2,8566	2,86
					517,14	29,49			29	0,1591	0,16
1597	С130-272	Рекуператор РД 150	шт	1,0	21 917,17		21 917				
1598	КМ11-168-1 К9=1,50; К10=1,50	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2,0	2 705,25	112,12	5 411	3 372	224	9,2000	18,40
					1 685,95	41,76			84	0,1996	0,40
1599	КР15-129-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 вентилятор	3,0	1 610,89	20,06	4 833	4 764	60	8,5680	25,70
					1 587,86	8,12			24	0,0341	0,10
1600	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 100 мм	шт	1,0	6 166,75		6 167				
1601	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 200 мм	шт	1,0	7 474,72		7 475				
1602	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 315 мм	шт	1,0	10 090,69		10 091				
1603	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 315 мм (резерв)	шт	1,0	10 090,69		10 091				
1604	КБ20-29-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2,56	2 292,82	14,01	5 870	5 820	36	13,4964	34,55
					2 273,27	6,80			17	0,0367	0,09
1605	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 100 мм	шт	2,0	315,97		632				
1606	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 200 мм	шт	2,0	371,66		743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1607	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 315 мм	шт	4,0	412,16		1 649				
1608	КБ20-13-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4,0	472,52	14,01	1 890	1 647	56	2,4150	9,66
					411,81	6,80			27	0,0367	0,15
1609	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 100 мм	шт	1,0	515,85		516				
1610	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 200 мм	шт	1,0	667,75		668				
1611	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 315 мм	шт	2,0	1 128,50		2 257				
1612	КБ20-15-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	4,0	672,99	21,01	2 692	2 296	84	3,3258	13,30
					574,00	10,20			41	0,0551	0,22
1613	С130-376	Клапан з ел. приводом 250х250	шт	4,0	8 026,29		32 105				
1614	КБ20-14-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	25,0	506,24	14,01	12 656	10 718	350	2,4840	62,10
					428,71	6,80			170	0,0367	0,92
1615	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 100	шт	19,0	513,43		9 755				
1616	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 125	шт	1,0	533,68		534				
1617	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 200	шт	1,0	665,33		665				
1618	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 250	шт	2,0	817,21		1 634				
1619	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 315	шт	2,0	1 146,33		2 293				
1620	КБ20-13-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1,0	599,14	21,01	599	513	21	3,0084	3,01
					512,99	10,20			10	0,0551	0,06
1621	С1630-1782	Клапани зворотні, переріз 250х400 мм	шт	1,0	4 389,50		4 390				
1622	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	16,0	517,17	53,73	8 275	6 936	860	2,5116	40,19
					433,48	18,92			303	0,1028	1,64
1623	С130-596-1	Решітка вентиляційна Вентс РД 600 Л	шт	12,0	709,39		8 513				
1624	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT A 600(h) x 300	шт	4,0	6 574,16		26 297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1625	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 розподільник повітря	12,0	656,58	67,83	7 879	6 206	814	2,8566	34,28
					517,14	29,49			354	0,1591	1,91
1626	С130-262	Анемостат А 125 ВРФ	шт	12,0	194,11		2 329				
1627	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2 поверхні повітроводів	1,775	66 663,70	1 144,12	118 328	108 014	2 031	361,2840	641,28
									948	2,8809	5,11
					60 852,87	533,95					
1628	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	177,5	977,98		173 591				
1629	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,075	30 940,17	784,67	2 321	1 849	59	146,3904	10,98
									22	1,6065	0,12
					24 657,27	297,75					
1630	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,8 мм	м2	7,5	1 097,88		8 234				
1631	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,0863	66 663,70	1 144,12	5 753	5 252	99	361,2840	31,18
									46	2,8809	0,25
					60 852,87	533,95					
1632	С130-158	Повітропровід гнучкий з утепленням, ф100 мм	м. пог	15,0	73,74		1 106				
1633	С130-158	Повітропровід гнучкий з утепленням, ф200 мм	м. пог	10,0	123,92		1 239				
1634	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюється	13,0	1 609,06	-	20 918	20 918	-	9,2046	119,66
					1 609,06	-			-	-	-
1635	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (130,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	132,9	354,09		47 059				
1636	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	25,0	1 219,45		30 486				
1637	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,81	876,80		710				
1638	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	332,2	21,78		7 235				
1639	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 100 мм -------- Витратні і кріпильні матеріали --------	шт	30,0	210,82		6 325				
1640	С111-1846	Анкер М8х30	шт	52,0	14,52		755				
1641	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	14,0	13,37		187				
1642	С111-1848	Болт М8х25	шт	366,0	2,03		743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1643	С111-1848	Болт М8х50	шт	42,0	4,80		202				
1644	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	208,0	4,23		880				
1645	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	112,0	6,38		715				
1646	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	148,0	2,86		423				
1647	С111-121	Гайка М8	шт	472,0	1,14		538				
1648	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	76,0	6,57		499				
1649	С111-198	Герметик силіконовий	шт	14,0	141,67		1 983				
1650	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	256,0	0,99		253				
1651	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
1652	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	12,0	40,02		480				
1653	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	214,0	17,98		3 848				
1654	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	26,0	221,50		5 759				
1655	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	12,0	297,88		3 575				
1656	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	94,0	133,34		12 534				
1657	С1550-38	Піна монтажна	балон	8,0	244,58		1 957				
1658	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	224,0	17,85		3 998				
1659	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	46,0	22,99		1 058				
1660	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	512,0	0,42		215				
1661	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	304,0	0,97		295				
1662	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	54,0	51,95		2 805				
1663	С1545-270	Кутик 20	м	462,0	4,90		2 264				
1664	С1110-172	Кутик 40х40х3	кг	47,04	37,18		1 749				
1665	С1545-203	Обсяг = 14,0 * 3,36 Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	214,0	2,57		550				
1666	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
1667	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	148,0	50,14		7 421				
1668	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	214,0	54,42		11 646				
		Разом прямих витрат по розділу № 38					728 604	211 712	6 358		1 235,30
									2 665		14,21
		Розділ № 39 ПВ2.2, ПВ2.3, ПВ 2.4, П2.1, П2.2, П2.3, рекуператор ПВ, В2.1, В2.2, В2.3, В2.4, В2.5 (2-й поверх)									
1669	КБ20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (МС-0100РЕК-CR-SPC)	камера	3,0	17 933,48	797,88	53 800	49 336	2 394	94,0746	282,22
					16 445,18	295,16			885	1,5393	4,62
1670	КБ20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (ПУ-200)	камера	3,0	17 933,48	797,88	53 800	49 336	2 394	94,0746	282,22
					16 445,18	295,16			885	1,5393	4,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1671	КБ20-24-1	Установлення вузлів	10 вузлів	0,1	10 629,98	318,55	1 063	994	32	60,5268	6,05
	К8=1,50;	проходу витяжних							21	1,1495	0,11
	К10=1,50;	вентиляційних шахт			9 935,17	213,03					
	К149=1,15;	діаметром патрубка до 250									
	К150=1,15	мм									
		(ПР-125)									
1672	С1630-991	Провітрювач з примусовою подачею повітря без підогріву повітря, ПР-125	шт	1,0	15 869,36		15 869				
1673	КБ20-10-1	Установлення рекуператора	1 розподільник повітря	41,0	656,58	67,83	26 920	21 203	2 781	2,8566	117,12
	К8=1,50;				517,14	29,49			1 209	0,1591	6,52
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1674	С130-272	Рекуператор РД 150	шт	41,0	21 917,17		898 604				
1675	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	45,0	2 705,25	112,12	121 736	75 868	5 045	9,2000	414,00
	К9=1,50;				1 685,95	41,76			1 879	0,1996	8,98
	К10=1,50										
1676	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 вентилятор	6,0	1 610,89	20,06	9 665	9 527	120	8,5680	51,41
	К8=1,50;				1 587,86	8,12			49	0,0341	0,20
	К10=1,50										
1677	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 100 мм	шт	2,0	6 166,75		12 334				
1678	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 125 мм	шт	1,0	6 166,75		6 167				
1679	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 200 мм	шт	2,0	7 474,72		14 949				
1680	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 315 мм	шт	1,0	10 090,69		10 091				
1681	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	4,56	2 292,82	14,01	10 455	10 366	64	13,4964	61,54
	К8=1,50;				2 273,27	6,80			31	0,0367	0,17
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1682	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 100 мм	шт	4,0	315,97		1 264				
1683	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 125 мм	шт	2,0	331,15		662				
1684	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 200 мм	шт	4,0	371,66		1 487				
1685	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 315 мм	шт	2,0	412,16		824				
1686	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	6,0	472,52	14,01	2 835	2 471	84	2,4150	14,49
	К8=1,50;				411,81	6,80			41	0,0367	0,22
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1687	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 100 мм	шт	2,0	515,85		1 032				
1688	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 125 мм	шт	1,0	566,49		566				
1689	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 200 мм	шт	2,0	667,75		1 336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1690	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 315 мм	шт	1,0	1 128,50		1 129				
1691	КБ20-15-6 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	6,0	672,99	21,01	4 038	3 444	126	3,3258	19,95
					574,00	10,20			61	0,0551	0,33
1692	С130-376	Клапан з ел. приводом 250х250	шт	6,0	8 026,29		48 158				
1693	КБ20-14-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	68,0	506,24	14,01	34 424	29 152	953	2,4840	168,91
					428,71	6,80			462	0,0367	2,50
1694	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 100	шт	57,0	513,43		29 266				
1695	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 200	шт	2,0	665,33		1 331				
1696	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 250	шт	9,0	817,21		7 355				
1697	КБ20-14-2 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1,0	574,42	14,01	574	479	14	2,7738	2,77
					478,73	6,80			7	0,0367	0,04
1698	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 315	шт	1,0	1 146,33		1 146				
1699	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	35,0	517,17	53,73	18 101	15 172	1 881	2,5116	87,91
					433,48	18,92			662	0,1028	3,60
1700	С130-596-1	Решітка вентиляційна Вентс РД 600 Л	шт	22,0	709,39		15 607				
1701	С130-596-1	Решітка вентиляційна DXT A 600(h) x 300	шт	5,0	6 574,16		32 871				
1702	С130-596-1	Решітка вентиляційна DMT+SP 250x200	шт	8,0	1 946,85		15 575				
1703	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (анемостатів)	1 розподільник повітря	30,0	656,58	67,83	19 697	15 514	2 035	2,8566	85,70
					517,14	29,49			885	0,1591	4,77
1704	С130-262	Анемостат А 100 ВРФ	шт	30,0	165,21		4 956				
1705	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм	100 м2 поверхні повітроводів	3,905	66 663,70	1 144,12	260 322	237 630	4 468	361,2840	1 410,81
					60 852,87	533,95			2 085	2,8809	11,25
1706	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	390,5	977,98		381 901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1707	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100 м2 поверхні повітровод ів	0,294	30 940,17	784,67	9 096	7 249	231	146,3904	43,04
									88	1,6065	0,47
					24 657,27	297,75					
1708	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	29,4	1 062,18		31 228				
1709	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм	100 м2 поверхні повітровод ів	0,162	30 940,17	784,67	5 012	3 994	127	146,3904	23,72
									48	1,6065	0,26
					24 657,27	297,75					
1710	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,8 мм	м2	16,2	1 097,88		17 786				
1711	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм (гнучких)	100 м2 поверхні повітровод ів	0,204	66 663,70	1 144,12	13 599	12 414	233	361,2840	73,70
									109	2,8809	0,59
					60 852,87	533,95					
1712	С130-158	Повітропровід гнучкий з утепленням, ф100 мм	м. пог	65,0	73,74		4 793				
1713	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюється	17,0	1 609,06	-	27 354	27 354	-	9,2046	156,48
					1 609,06	-			-	-	-
1714	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (170,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	173,7	354,09		61 505				
1715	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	33,0	1 219,45		40 242				
1716	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	1,054	876,80		924				
1717	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	434,3	21,78		9 459				
1718	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 100 мм	шт	85,0	210,82		17 920				
1719	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 200 мм	шт	31,0	265,23		8 222				
1720	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 250 мм -------- Витратні і кріпильні матеріали --------	шт	44,0	288,18		12 680				
1721	С111-1846	Анкер М8х30	шт	78,0	14,52		1 133				
1722	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	12,0	13,37		160				
1723	С111-1848	Болт М8х25	шт	426,0	2,03		865				
1724	С111-1848	Болт М8х50	шт	112,0	4,80		538				
1725	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	316,0	4,23		1 337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1726	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	224,0	6,38		1 429				
1727	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	288,0	2,86		824				
1728	С111-121	Гайка М8	шт	472,0	1,14		538				
1729	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	116,0	6,57		762				
1730	С111-198	Герметик силіконовий	шт	24,0	141,67		3 400				
1731	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	384,0	0,99		380				
1732	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	234,0	2,78		651				
1733	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
1734	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	124,0	17,98		2 230				
1735	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	32,0	221,50		7 088				
1736	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	18,0	297,88		5 362				
1737	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	158,0	133,34		21 068				
1738	С1550-38	Піна монтажна	балон	18,0	244,58		4 402				
1739	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	316,0	17,85		5 641				
1740	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	126,0	22,99		2 897				
1741	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	516,0	0,42		217				
1742	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	612,0	0,97		594				
1743	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	148,0	51,95		7 689				
1744	С1545-270	Кутик 20	м	214,0	4,90		1 049				
1745	С1110-172	Кутик 40х40х3 Обсяг = 22,0 * 3,36	кг	73,92	37,18		2 748				
1746	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	126,0	2,57		324				
1747	15102-10208	Шайба М8	шт	656,0	0,94		617				
1748	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	238,0	50,14		11 933				
1749	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	126,0	54,42		6 857				
		Разом прямих витрат по розділу № 39					2 475 183	571 503	22 982 9 407		3 302,04 49,25
		Розділ № 40 П3.1, П3.2, рекуператор ПВ, В3.1, В3.2, В3.3, В3.4, В3.5, В3.6, (3-й поверх)									
1750	КБ20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (ПУ-200)	камера	2,0	17 933,48 16 445,18	797,88 295,16	35 867	32 890	1 596 590	94,0746 1,5393	188,15 3,08
1751	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення рекуператора	1 розподільник повітря	35,0	656,58 517,14	67,83 29,49	22 980	18 100	2 374 1 032	2,8566 0,1591	99,98 5,57
1752	С130-272	Рекуператор РД 150	шт	35,0	21 917,17		767 101				
1753	КМ11-168-1 К9=1,50; К10=1,50	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	37,0	2 705,25 1 685,95	112,12 41,76	100 094	62 380	4 148 1 545	9,2000 0,1996	340,40 7,39
1754	КР15-129-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 вентилятор	7,0	1 610,89 1 587,86	20,06 8,12	11 276	11 115	140 57	8,5680 0,0341	59,98 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1755	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 100 мм	шт	4,0	6 166,75		24 667				
1756	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 200 мм	шт	1,0	7 474,72		7 475				
1757	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 315 мм	шт	1,0	10 090,69		10 091				
1758	С130-272	Вентилятор канальний, Вентс 100 Сімпл	шт	1,0	609,22		609				
1759	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	3,89	2 292,82	14,01	8 919	8 843	54	13,4964	52,50
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				2 273,27	6,80			26	0,0367	0,14
1760	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 100 мм	шт	8,0	315,97		2 528				
1761	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 125 мм	шт	2,0	331,15		662				
1762	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 315 мм	шт	2,0	412,16		824				
1763	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	6,0	472,52	14,01	2 835	2 471	84	2,4150	14,49
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				411,81	6,80			41	0,0367	0,22
1764	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 100 мм	шт	4,0	515,85		2 063				
1765	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 200 мм	шт	1,0	667,75		668				
1766	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 315 мм	шт	1,0	1 128,50		1 129				
1767	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	17,0	506,24	14,01	8 606	7 288	238	2,4840	42,23
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				428,71	6,80			116	0,0367	0,62
1768	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 100	шт	16,0	513,43		8 215				
1769	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 200	шт	1,0	665,33		665				
1770	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1,0	574,42	14,01	574	479	14	2,7738	2,77
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				478,73	6,80			7	0,0367	0,04
1771	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 315	шт	1,0	1 146,33		1 146				
1772	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	16,0	517,17	53,73	8 275	6 936	860	2,5116	40,19
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				433,48	18,92			303	0,1028	1,64
1773	С130-596-1	Решітка вентиляційна Вентс РД 600 Л	шт	15,0	709,39		10 641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1774	С130-596-1	Решітка вентиляційна TRU-6 200*200	шт	1,0	201,35		201				
1775	КБ20-3-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2 поверхні повітроводів	1,193	66 663,70	1 144,12	79 530	72 597	1 365	361,2840	431,01
									637	2,8809	3,44
					60 852,87	533,95					
1776	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	119,3	977,98		116 673				
1777	КБ20-1-15 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,09	30 940,17	784,67	2 785	2 219	71	146,3904	13,18
									27	1,6065	0,14
					24 657,27	297,75					
1778	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	9,0	1 062,18		9 560				
1779	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюється	8,0	1 609,06	-	12 872	12 872	-	9,2046	73,64
					1 609,06	-			-	-	-
1780	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (80,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	81,8	354,09		28 965				
1781	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	15,0	1 219,45		18 292				
1782	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,5	876,80		438				
1783	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	204,4	21,78		4 452				
1784	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 100 мм	шт	70,0	210,82		14 757				
1785	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 160 мм	шт	15,0	249,08		3 736				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
1786	С111-1846	Анкер М8х30	шт	68,0	14,52		987				
1787	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	18,0	13,37		241				
1788	С111-1848	Болт М8х25	шт	332,0	2,03		674				
1789	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	216,0	4,23		914				
1790	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	124,0	6,38		791				
1791	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	188,0	2,86		538				
1792	С111-121	Гайка М8	шт	472,0	1,14		538				
1793	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	54,0	6,57		355				
1794	С111-198	Герметик силіконовий	шт	12,0	141,67		1 700				
1795	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	284,0	0,99		281				
1796	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
1797	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	8,0	40,02		320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1798	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	18,0	221,50		3 987				
1799	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	8,0	297,88		2 383				
1800	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	18,0	133,34		2 400				
1801	С1550-38	Піна монтажна	балон	16,0	244,58		3 913				
1802	С111-1721-11Г	Перфолента 18мм	м.п.	132,0	17,85		2 356				
1803	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	26,0	22,99		598				
1804	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	326,0	0,42		137				
1805	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	298,0	0,97		289				
1806	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	32,0	51,95		1 662				
1807	С1110-172	Кутик 40х40х3 Обсяг = 6,0 * 3,36	кг	20,16	37,18		750				
1808	15102-10208	Шайба М8	шт	248,0	0,94		233				
1809	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	98,0	50,14		4 914				
1810	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	126,0	54,42		6 857				
		Разом прямих витрат по розділу № 40					1 368 362	238 190	10 944 4 381		1 358,52 22,52
		Розділ № 41 П4.1, П4.2, рекуператор ПВ, В4.1, В4.2, В4.3, В4.4, В4.5, В4.6, В4.7, В4.8 (4-й поверх)									
1811	КБ20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (ПУ-200)	камера	2,0	17 933,48	797,88	35 867	32 890	1 596	94,0746	188,15
					16 445,18	295,16			590	1,5393	3,08
1812	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення рекуператора	1 розподільник повітря	30,0	656,58	67,83	19 697	15 514	2 035	2,8566	85,70
					517,14	29,49			885	0,1591	4,77
1813	С130-272	Рекуператор РД 150	шт	30,0	21 917,17		657 515				
1814	КМ11-168-1 К9=1,50; К10=1,50	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	37,0	2 705,25	112,12	100 094	62 380	4 148	9,2000	340,40
					1 685,95	41,76			1 545	0,1996	7,39
1815	КР15-129-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 вентилятор	7,0	1 610,89	20,06	11 276	11 115	140	8,5680	59,98
					1 587,86	8,12			57	0,0341	0,24
1816	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 100 мм	шт	5,0	6 166,75		30 834				
1817	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 200 мм	шт	1,0	7 474,72		7 475				
1818	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 315 мм	шт	1,0	10 090,69		10 091				
1819	КБ20-29-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,82	2 292,82	14,01	4 173	4 137	25	13,4964	24,56
					2 273,27	6,80			12	0,0367	0,07
1820	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 100 мм	шт	10,0	315,97		3 160				
1821	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 200 мм	шт	2,0	371,66		743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1822	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 315 мм	шт	2,0	412,16		824				
1823	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	7,0	472,52	14,01	3 308	2 883	98	2,4150	16,91
	К8=1,50;				411,81	6,80			48	0,0367	0,26
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1824	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 100 мм	шт	5,0	515,85		2 579				
1825	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 200 мм	шт	1,0	667,75		668				
1826	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 315 мм	шт	1,0	1 128,50		1 129				
1827	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	23,0	506,24	14,01	11 644	9 860	322	2,4840	57,13
	К8=1,50;				428,71	6,80			156	0,0367	0,84
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1828	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 100	шт	22,0	513,43		11 295				
1829	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 200	шт	1,0	665,33		665				
1830	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	2,0	574,42	14,01	1 149	957	28	2,7738	5,55
	К8=1,50;				478,73	6,80			14	0,0367	0,07
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1831	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 315	шт	2,0	1 146,33		2 293				
1832	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	19,0	517,17	53,73	9 826	8 236	1 021	2,5116	47,72
	К8=1,50;				433,48	18,92			359	0,1028	1,95
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1833	С130-596-1	Решітка вентиляційна Вентс РД 600 Л	шт	19,0	709,39		13 478				
1834	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2 поверхні повітроводів	4,382	66 663,70	1 144,12	292 120	266 657	5 014	361,2840	1 583,15
	К8=1,50;								2 340	2,8809	12,62
	К10=1,50;				60 852,87	533,95					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1835	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	438,2	977,98		428 551				
1836	КБ20-1-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,06	30 940,17	784,67	1 856	1 479	47	146,3904	8,78
	К8=1,50;								18	1,6065	0,10
	К10=1,50;				24 657,27	297,75					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1837	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	6,0	1 062,18		6 373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1838	КБ26-27-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюється	10,9	1 609,06	-	17 539	17 539	-	9,2046	100,33
					1 609,06	-			-	-	-
1839	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (109,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	111,4	354,09		39 446				
1840	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	21,0	1 219,45		25 608				
1841	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,68	876,80		596				
1842	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	278,5	21,78		6 066				
1843	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 100 мм	шт	70,0	210,82		14 757				
1844	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 200 мм -------- Витратні і кріпильні матеріали --------	шт	10,0	265,23		2 652				
1845	С111-1846	Анкер М8х30	шт	68,0	14,52		987				
1846	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	18,0	13,37		241				
1847	С111-1848	Болт М8х25	шт	332,0	2,03		674				
1848	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	216,0	4,23		914				
1849	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	124,0	6,38		791				
1850	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	188,0	2,86		538				
1851	С111-121	Гайка М8	шт	472,0	1,14		538				
1852	С111-121	Гайка М16	шт	102,0	6,80		694				
1853	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	76,0	6,57		499				
1854	С111-198	Герметик силіконовий	шт	24,0	141,67		3 400				
1855	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	284,0	0,99		281				
1856	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
1857	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
1858	С1545-406	Затискач з болтом KLQ-25-2,5	шт	240,0	17,98		4 315				
1859	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	38,0	221,50		8 417				
1860	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	18,0	297,88		5 362				
1861	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	238,0	133,34		31 735				
1862	С1550-38	Піна монтажна	балон	24,0	244,58		5 870				
1863	С111-152	Підвіс для профнастилу з гайкою М8	шт	58,0	28,69		1 664				
1864	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	48,0	22,99		1 104				
1865	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	332,0	0,42		139				
1866	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	304,0	0,97		295				
1867	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	58,0	51,95		3 013				
1868	С1110-172	Кутик 40х40х3 Обсяг = 36,0 * 3,36	кг	120,96	37,18		4 497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1869	С1545-203	Уплотнитель шинорейки 5х10мм	м.п.	480,0	2,57		1 234				
1870	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
1871	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	328,0	50,14		16 446				
1872	С1545-203	Шинорейка 20	м.п.	126,0	54,42		6 857				
		Разом прямих витрат по розділу № 41					1 877 189	433 647	14 474		2 518,36
									6 024		31,39
		Розділ № 42 П5.1, П5.2, рекуператор ПВ, В5.1, В5.2, В5.3, В5.4, В5.5, В5.6, В5.7, В5.8, В5.9, В5.10 (5-й поверх)									
1873	КБ20-42-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (ПУ-200)	камера	2,0	17 933,48	797,88	35 867	32 890	1 596	94,0746	188,15
					16 445,18	295,16			590	1,5393	3,08
1874	КБ20-10-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення рекуператора	1 розподільник повітря	27,0	656,58	67,83	17 728	13 963	1 831	2,8566	77,13
					517,14	29,49			796	0,1591	4,30
1875	С130-272	Рекуператор РД 150 S.A.T	шт	27,0	21 917,17		591 764				
1876	КМ11-168-1 К9=1,50; К10=1,50	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	29,0	2 705,25	112,12	78 452	48 893	3 251	9,2000	266,80
					1 685,95	41,76			1 211	0,1996	5,79
1877	КР15-129-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 вентилятор	10,0	1 610,89	20,06	16 109	15 879	201	8,5680	85,68
					1 587,86	8,12			81	0,0341	0,34
1878	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 100 мм	шт	7,0	6 166,75		43 167				
1879	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 200 мм	шт	2,0	7 474,72		14 949				
1880	С130-272	Вентилятор канальний, Ду 315 мм	шт	1,0	10 090,69		10 091				
1881	КБ20-29-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	3,0	2 292,82	14,01	6 878	6 820	42	13,4964	40,49
					2 273,27	6,80			20	0,0367	0,11
1882	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 100 мм	шт	14,0	315,97		4 424				
1883	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 200 мм	шт	4,0	371,66		1 487				
1884	С130-231-1	Гнучна канальна вставка, діаметр 315 мм	шт	2,0	412,16		824				
1885	КБ20-13-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	10,0	472,52	14,01	4 725	4 118	140	2,4150	24,15
					411,81	6,80			68	0,0367	0,37
1886	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 100 мм	шт	7,0	515,85		3 611				
1887	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 200 мм	шт	2,0	667,75		1 336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1888	С1630-1771	Клапани зворотні , діаметр 315 мм	шт	1,0	1 128,50		1 129				
1889	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	19,0	506,24	14,01	9 619	8 145	266	2,4840	47,20
	К8=1,50;				428,71	6,80			129	0,0367	0,70
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1890	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 100	шт	18,0	513,43		9 242				
1891	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 200	шт	1,0	665,33		665				
1892	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1,0	574,42	14,01	574	479	14	2,7738	2,77
	К8=1,50;				478,73	6,80			7	0,0367	0,04
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1893	С1630-471	Клапан з ручним приводом ДК 315	шт	1,0	1 146,33		1 146				
1894	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	21,0	517,17	53,73	10 861	9 103	1 128	2,5116	52,74
	К8=1,50;				433,48	18,92			397	0,1028	2,16
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1895	С130-596-1	Решітка вентиляційна Вентс РД 600 Л	шт	21,0	709,39		14 897				
1896	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2 поверхні повітроводів	1,407	66 663,70	1 144,12	93 796	85 620	1 610	361,2840	508,33
	К8=1,50;								751	2,8809	4,05
	К10=1,50;				60 852,87	533,95					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1897	С130-1108	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,55мм	м2	140,7	977,98		137 602				
1898	КБ20-1-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,06	30 940,17	784,67	1 856	1 479	47	146,3904	8,78
	К8=1,50;								18	1,6065	0,10
	К10=1,50;				24 657,27	297,75					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1899	С130-1111	Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі б=0,7мм	м2	6,0	1 062,18		6 373				
1900	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюється	10,9	1 609,06	-	17 539	17 539	-	9,2046	100,33
	К8=1,50;				1 609,06	-			-	-	-
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1901	С111-1720	AD K-FLEX 6 мм, без покриття для внутрішнього застосування Обсяг = (109,0 * 1,022) ^ 1,0	м2	111,4	354,09		39 446				
1902	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	21,0	1 219,45		25 608				
1903	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,68	876,80		596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1904	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	278,5	21,78		6 066				
1905	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 100 мм	шт	130,0	210,82		27 407				
1906	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 160 мм	шт	18,0	249,08		4 483				
1907	С111-1857	Вентиляційний хомут з гумовим вкладишем та гайкою, діам 200 мм	шт	15,0	265,23		3 978				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
1908	С111-1846	Анкер М8х30	шт	54,0	14,52		784				
1909	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	14,0	13,37		187				
1910	С111-1848	Болт М8х25	шт	312,0	2,03		633				
1911	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	194,0	4,23		821				
1912	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х120	шт	122,0	6,38		778				
1913	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	166,0	2,86		475				
1914	С111-121	Гайка М8	шт	432,0	1,14		492				
1915	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	54,0	6,57		355				
1916	С111-198	Герметик силіконовий	шт	12,0	141,67		1 700				
1917	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	284,0	0,99		281				
1918	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	134,0	2,78		373				
1919	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	8,0	40,02		320				
1920	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	18,0	221,50		3 987				
1921	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	8,0	297,88		2 383				
1922	С1545-204	Монтажний профіль Т20 перфорований (траверса)	м	18,0	133,34		2 400				
1923	С1550-38	Піна монтажна	балон	12,0	244,58		2 935				
1924	С111-152	Підвіс Z-подібний	шт	26,0	22,99		598				
1925	С111-1851	Саморіз 3,8х11	шт	326,0	0,42		137				
1926	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	298,0	0,97		289				
1927	290220-2353	Струбцина монтажна М8	шт	24,0	51,95		1 247				
1928	С1110-172	Кутик 40х40х3 Обсяг = 6,0 * 3,36	кг	20,16	37,18		750				
1929	15102-10208	Шайба М8	шт	248,0	0,94		233				
1930	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	98,0	50,14		4 914				
		Разом прямих витрат по розділу № 42					1 271 367	244 928	10 126 4 068		1 402,55 21,04
		Розділ № 43 Кондиціонування К6									
1931	КБ20-55-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год /зовнішні блоки/	1 агрегат	1,0	4 833,59 4 695,54	127,95 60,88	4 834	4 696	128 61	25,3368 0,3167	25,34 0,32
1932	КБ20-40-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установка кондиціонерів доводчиків ежекційних /внутрішні блоки/	10 доводчиков	0,8	8 879,07 8 513,41	357,25 173,47	7 103	6 811	286 139	44,5740 0,9361	35,66 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1933	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування	шт	0,0	1 329,80	213,76	-	-	-	3,6800	-
	К9=1,50;	навісна, висота, ширина і			702,86	71,24			-	0,3388	-
	К10=1,50	глибина до 600х600х350 мм /провідний пульт керування/									
1934	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,06	29 484,90	1 589,79	90 224	83 476	4 865	147,2000	450,43
	К9=1,50;								2 353	4,4850	13,72
	К10=1,50				27 279,84	768,88					
1935	С1545-265	Труба мідна 6,35 мм Обсяг = 34,0 * 1,04	м	35,36	227,51		8 045				
1936	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм Обсяг = 166,0 * 1,04	м	172,64	291,29		50 288				
1937	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм Обсяг = 5,0 * 1,04	м	5,2	258,75		1 346				
1938	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм Обсяг = 77,0 * 1,04	м	80,08	358,79		28 732				
1939	С113-1631	Мідний кутник ф15,9	шт	24,0	45,19		1 085				
1940	С1534-224	Рефнет FQ01A/A	шт	7,0	4 122,76		28 859				
1941	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	8,33	600,81		5 005				
1942	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	28,2	849,16	-	23 946	23 946	-	4,8576	136,98
	К8=1,50;				849,16	-			-	-	-
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
1943	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х6 мм Обсяг = 34,0 * 1,02	м. пог	34,68	41,12		1 426				
1944	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х10 мм Обсяг = 166,0 * 1,02	м. пог	169,32	45,34		7 677				
1945	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х12 мм Обсяг = 6,0 * 1,02	м. пог	6,12	49,13		301				
1946	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х15 мм Обсяг = 76,0 * 1,02	м. пог	77,52	54,19		4 201				
1947	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	389,55	21,78		8 484				
1948	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	5,0	1 219,45		6 097				
1949	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,87	876,80		763				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
1950	С111-1846	Анкер М8х30	шт	34,0	14,52		494				
1951	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	10,0	13,37		134				
1952	С111-1848	Болт М8х25	шт	126,0	2,03		256				
1953	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	86,0	4,23		364				
1954	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	94,0	2,86		269				
1955	С111-121	Гайка М8	шт	312,0	1,14		356				
1956	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	48,0	6,57		315				
1957	С111-198	Герметик силіконовий	шт	4,0	141,67		567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1958	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	184,0	0,99		182				
1959	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	112,0	2,78		311				
1960	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
1961	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	8,0	221,50		1 772				
1962	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	8,0	297,88		2 383				
1963	С1550-38	Піна монтажна	балон	2,0	244,58		489				
1964	С1546-64-П	Припой мідно-фосфористий	кг	4,0	1 274,05		5 096				
1965	С1516-601-П	Стрічка тефлонова	шт	12,0	92,13		1 106				
1966	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	196,0	0,97		190				
1967	2310-36144	Хомут М8 2" (59-66мм)з гайкою	шт	62,0	36,59		2 269				
1968	2310-36144	Хомут М8 1 1/4" (42-47мм) з гайкою	шт	52,0	29,45		1 531				
1969	2310-36144	Хомут М8 1 1/2" (47-53мм) з гайкою	шт	58,0	25,88		1 501				
1970	2310-36144	Хомут М8 1 " (32-38мм) з гайкою	шт	74,0	23,84		1 764				
1971	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
1972	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	54,0	50,14		2 708				
		Разом прямих витрат по розділу № 43					303 437	118 929	5 279		648,41
									2 553		14,79
		Розділ № 44 Кондиціонування К7									
1973	КБ20-55-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год /зовнішні блоки/	1 агрегат	1,0	4 833,59	127,95	4 834	4 696	128	25,3368	25,34
					4 695,54	60,88			61	0,3167	0,32
1974	КБ20-40-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установка кондиціонерів доводчиків ежекційних /внутрішні блоки/	10 доводчиків	2,3	8 879,07	357,25	20 422	19 581	822	44,5740	102,52
					8 513,41	173,47			399	0,9361	2,15
1975	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,5	29 484,90	1 589,79	103 197	95 479	5 564	147,2000	515,20
					27 279,84	768,88			2 691	4,4850	15,70
1976	С1545-265	Труба мідна 6,35 мм Обсяг = 103,0 * 1,04	м	107,12	227,51		24 371				
1977	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм Обсяг = 146,0 * 1,04	м	151,84	291,29		44 229				
1978	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм Обсяг = 15,0 * 1,04	м	15,6	258,75		4 037				
1979	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм Обсяг = 86,0 * 1,04	м	89,44	358,79		32 090				
1980	С113-1631	Мідний кутник ф15,9	шт	26,0	45,19		1 175				
1981	С1534-224	Рефнет FQ01A/A	шт	14,0	4 122,76		57 719				
1982	КМ12-70-2 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,82	36 633,25	1 103,41	30 039	27 962	905	184,0000	150,88
					34 099,80	506,55			415	3,0360	2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1983	С1545-265	Труба мідна 19,1 мм Обсяг = 25,0 * 1,04	м	26,0	510,81		13 281				
1984	С113-1631	Мідний кутник ф19,1	шт	8,0	94,55		756				
1985	С1545-265	Труба мідна 22,2 мм Обсяг = 2,0 * 1,04	м	2,08	448,86		934				
1986	С113-1631	Мідний кутник ф22,2	шт	2,0	98,35		197				
1987	С1545-265	Труба мідна 28,6 мм Обсяг = 36,0 * 1,04	м	37,44	591,53		22 147				
1988	С113-1631	Мідний кутник ф28,6	шт	18,0	184,00		3 312				
1989	С1534-224	Рефнет FQ02/A	шт	1,0	6 544,53		6 545				
1990	С1534-224	Рефнет FQ01B/A	шт	7,0	3 708,64		25 960				
1991	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	18,75	600,81		11 265				
1992	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	43,6	849,16 849,16	- -	37 023	37 023	- -	4,8576 -	211,79 -
1993	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x6 мм Обсяг = 104,0 * 1,02	м. пог	106,08	41,12		4 362				
1994	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x10 мм Обсяг = 146,0 * 1,02	м. пог	148,92	45,34		6 752				
1995	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x12 мм Обсяг = 16,0 * 1,02	м. пог	16,32	49,13		802				
1996	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x15 мм Обсяг = 86,0 * 1,02	м. пог	87,72	54,19		4 754				
1997	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x18 мм Обсяг = 26,0 * 1,02	м. пог	26,52	57,26		1 519				
1998	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x22 мм Обсяг = 2,0 * 1,02	м. пог	2,04	60,37		123				
1999	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x28 мм Обсяг = 56,0 * 1,02	м. пог	57,12	63,43		3 623				
2000	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	602,3	21,78		13 118				
2001	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	8,0	1 219,45		9 756				
2002	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	1,35	876,80		1 184				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
2003	С111-1846	Анкер М8х30	шт	68,0	14,52		987				
2004	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	12,0	13,37		160				
2005	С111-1848	Болт М8х25	шт	138,0	2,03		280				
2006	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	216,0	4,23		914				
2007	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	208,0	2,86		595				
2008	С111-121	Гайка М8	шт	328,0	1,14		374				
2009	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	36,0	6,57		237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	С111-198	Герметик силиконовий	шт	6,0	141,67		850				
2011	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	204,0	0,99		202				
2012	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	138,0	2,78		384				
2013	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	24,0	40,02		960				
2014	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	12,0	221,50		2 658				
2015	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	14,0	297,88		4 170				
2016	С1550-38	Піна монтажна	балон	4,0	244,58		978				
2017	С1546-64-П	Припой мідно-фосфористий	кг	6,0	1 274,05		7 644				
2018	С1516-601-П	Стрічка тефлонова	шт	18,0	92,13		1 658				
2019	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	432,0	0,97		419				
2020	2310-36144	Хомут М8 2" (59-66мм)з гайкою	шт	112,0	36,59		4 098				
2021	2310-36144	Хомут М8 1 1/4" (42-47мм) з гайкою	шт	86,0	29,45		2 533				
2022	2310-36144	Хомут М8 1 1/2" (47-53мм) з гайкою	шт	72,0	25,88		1 863				
2023	2310-36144	Хомут М8 1 " (32-38мм) з гайкою	шт	94,0	23,84		2 241				
2024	15102-10208	Шайба М8	шт	384,0	0,94		361				
2025	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	36,0	50,14		1 805				
		Разом прямих витрат по розділу № 44					525 897	184 741	7 419		1 005,73
									3 566		20,66
		Розділ № 45 Кондиціонування К8									
2026	КБ20-55-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год /зовнішні блоки/	1 агрегат	1,0	4 833,59	127,95	4 834	4 696	128	25,3368	25,34
					4 695,54	60,88			61	0,3167	0,32
2027	КБ20-40-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установка кондиціонерів доводчиків ежекційних /внутрішні блоки/	10 доводчиков	1,3	8 879,07	357,25	11 543	11 067	464	44,5740	57,95
					8 513,41	173,47			226	0,9361	1,22
2028	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,33	29 484,90	1 589,79	68 700	63 562	3 704	147,2000	342,98
									1 791	4,4850	10,45
					27 279,84	768,88					
2029	С1545-265	Труба мідна 6,35 мм Обсяг = 56,0 * 1,04	м	58,24	227,51		13 250				
2030	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм Обсяг = 135,0 * 1,04	м	140,4	291,29		40 897				
2031	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм Обсяг = 16,0 * 1,04	м	16,64	258,75		4 306				
2032	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм Обсяг = 26,0 * 1,04	м	27,04	358,79		9 702				
2033	С113-1631	Мідний кутник ф15,9	шт	8,0	45,19		362				
2034	С1534-224	Рефнет FQ01A/A	шт	11,0	4 122,76		45 350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2035	КМ12-70-2 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,33	36 633,25 34 099,80	1 103,41 506,55	12 089	11 253	364 167	184,0000 3,0360	60,72 1,00
2036	С1545-265	Труба мідна 19,1 мм Обсяг = 33,0 * 1,04	м	34,32	510,81		17 531				
2037	С113-1631	Мідний кутник ф19,1	шт	10,0	94,55		946				
2038	С1534-224	Рефнет FQ01B/A	шт	1,0	3 708,64		3 709				
2039	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	5,39	600,81		3 238				
2040	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	26,8	849,16 849,16	-	22 757	22 757	-	4,8576	130,18
2041	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х6 мм Обсяг = 56,0 * 1,02	м. пог	57,12	41,12		2 349				
2042	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х10 мм Обсяг = 136,0 * 1,02	м. пог	138,72	45,34		6 290				
2043	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х12 мм Обсяг = 16,0 * 1,02	м. пог	16,32	49,13		802				
2044	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х15 мм Обсяг = 26,0 * 1,02	м. пог	26,52	54,19		1 437				
2045	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х18 мм Обсяг = 34,0 * 1,02	м. пог	34,68	57,26		1 986				
2046	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	370,22	21,78		8 063				
2047	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	5,0	1 219,45		6 097				
2048	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,83	876,80		728				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
2049	С111-1846	Анкер М8х30	шт	34,0	14,52		494				
2050	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	10,0	13,37		134				
2051	С111-1848	Болт М8х25	шт	126,0	2,03		256				
2052	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	86,0	4,23		364				
2053	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	94,0	2,86		269				
2054	С111-121	Гайка М8	шт	312,0	1,14		356				
2055	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	24,0	6,57		158				
2056	С111-198	Герметик силіконовий	шт	4,0	141,67		567				
2057	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	184,0	0,99		182				
2058	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	112,0	2,78		311				
2059	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
2060	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	8,0	221,50		1 772				
2061	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	8,0	297,88		2 383				
2062	С1550-38	Піна монтажна	балон	2,0	244,58		489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2063	С1546-64-П	Припой мідно-фосфористий	кг	4,0	1 274,05		5 096				
2064	С1516-601-П	Стрічка тефлонова	шт	12,0	92,13		1 106				
2065	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	196,0	0,97		190				
2066	2310-36144	Хомут М8 2" (59-66мм)з гайкою	шт	62,0	36,59		2 269				
2067	2310-36144	Хомут М8 1 1/4" (42-47мм) з гайкою	шт	52,0	29,45		1 531				
2068	2310-36144	Хомут М8 1 1/2" (47-53мм) з гайкою	шт	58,0	25,88		1 501				
2069	2310-36144	Хомут М8 1 " (32-38мм) з гайкою	шт	74,0	23,84		1 764				
2070	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
2071	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	54,0	50,14		2 708				
		Разом прямих витрат по розділу № 45					311 830	113 335	4 660		617,17
									2 245		12,99
		Розділ № 46 Кондиціонування К9									
2072	КБ20-55-1	Установлення агрегатів	1 агрегат	1,0	4 833,59	127,95	4 834	4 696	128	25,3368	25,34
	К8=1,50;	вентиляторних			4 695,54	60,88			61	0,3167	0,32
	К10=1,50;	продуктивністю до 10									
	К149=1,15;	тис.м3/год									
	К150=1,15	/зовнішні блоки/									
2073	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів	10 доводчиков	1,1	8 879,07	357,25	9 767	9 365	393	44,5740	49,03
	К8=1,50;	доводчиків ежекційних			8 513,41	173,47			191	0,9361	1,03
	К10=1,50;	/внутрішні блоки/									
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
2074	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,25	29 484,90	1 589,79	66 341	61 380	3 577	147,2000	331,20
	К9=1,50;								1 730	4,4850	10,09
	К10=1,50				27 279,84	768,88					
2075	С1545-265	Труба мідна 6,35 мм	м	53,04	227,51		12 067				
		Обсяг = 51,0 * 1,04									
2076	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм	м	127,92	291,29		37 262				
		Обсяг = 123,0 * 1,04									
2077	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм	м	19,76	258,75		5 113				
		Обсяг = 19,0 * 1,04									
2078	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм	м	33,28	358,79		11 941				
		Обсяг = 32,0 * 1,04									
2079	С113-1631	Мідний кутник ф15,9	шт	10,0	45,19		452				
2080	С1534-224	Рефнет FQ01A/A	шт	9,0	4 122,76		37 105				
2081	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,31	36 633,25	1 103,41	11 356	10 571	342	184,0000	57,04
	К9=1,50;								157	3,0360	0,94
	К10=1,50				34 099,80	506,55					
2082	С1545-265	Труба мідна 19,1 мм	м	32,24	510,81		16 469				
		Обсяг = 31,0 * 1,04									
2083	С113-1631	Мідний кутник ф19,1	шт	10,0	94,55		946				
2084	С1534-224	Рефнет FQ01B/A	шт	1,0	3 708,64		3 709				
2085	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	5,29	600,81		3 178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2086	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	26,0	849,16 849,16	- -	22 078	22 078	- -	4,8576 -	126,30 -
2087	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х6 мм Обсяг = 52,0 * 1,02	м. пог	53,04	41,12		2 181				
2088	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х10 мм Обсяг = 124,0 * 1,02	м. пог	126,48	45,34		5 735				
2089	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х12 мм Обсяг = 20,0 * 1,02	м. пог	20,4	49,13		1 002				
2090	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х15 мм Обсяг = 32,0 * 1,02	м. пог	32,64	54,19		1 769				
2091	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х18 мм Обсяг = 32,0 * 1,02	м. пог	32,64	57,26		1 869				
2092	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	359,16	21,78		7 823				
2093	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	4,6	1 219,45		5 609				
2094	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,81	876,80		710				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
2095	С111-1846	Анкер М8х30	шт	34,0	14,52		494				
2096	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	10,0	13,37		134				
2097	С111-1848	Болт М8х25	шт	126,0	2,03		256				
2098	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	86,0	4,23		364				
2099	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	94,0	2,86		269				
2100	С111-121	Гайка М8	шт	312,0	1,14		356				
2101	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	24,0	6,57		158				
2102	С111-198	Герметик силіконовий	шт	4,0	141,67		567				
2103	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	184,0	0,99		182				
2104	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	112,0	2,78		311				
2105	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
2106	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	8,0	221,50		1 772				
2107	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	8,0	297,88		2 383				
2108	С1550-38	Піна монтажна	балон	2,0	244,58		489				
2109	С1546-64-П	Припой мідно-фосфористий	кг	4,0	1 274,05		5 096				
2110	С1516-601-П	Стрічка тефлонова	шт	12,0	92,13		1 106				
2111	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	196,0	0,97		190				
2112	2310-36144	Хомут М8 2" (59-66мм)з гайкою	шт	62,0	36,59		2 269				
2113	2310-36144	Хомут М8 1 1/4" (42-47мм) з гайкою	шт	52,0	29,45		1 531				
2114	2310-36144	Хомут М8 1 1/2" (47-53мм) з гайкою	шт	58,0	25,88		1 501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2115	2310-36144	Хомут М8 1 " (32-38мм) з гайкою	шт	74,0	23,84		1 764				
2116	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
2117	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	38,0	50,14		1 905				
		Разом прямих витрат по розділу № 46					293 377	108 090	4 440		588,91
									2 139		12,38
		Розділ № 47 Кондиціонування К10									
2118	КБ20-55-1	Установлення агрегатів	1 агрегат	1,0	4 833,59	127,95	4 834	4 696	128	25,3368	25,34
	К8=1,50;	вентиляторних			4 695,54	60,88			61	0,3167	0,32
	К10=1,50;	продуктивністю до 10									
	К149=1,15;	тис.м3/год									
	К150=1,15	/зовнішні блоки/									
2119	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів	10 доводчиків	1,0	8 879,07	357,25	8 879	8 513	357	44,5740	44,57
	К8=1,50;	доводчиків ежекційних			8 513,41	173,47			173	0,9361	0,94
	К10=1,50;	/внутрішні блоки/									
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
2120	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,44	29 484,90	1 589,79	71 943	66 563	3 879	147,2000	359,17
	К9=1,50;								1 876	4,4850	10,94
	К10=1,50				27 279,84	768,88					
2121	С1545-265	Труба мідна 6,35 мм	м	49,92	227,51		11 357				
		Обсяг = 48,0 * 1,04									
2122	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм	м	143,52	291,29		41 806				
		Обсяг = 138,0 * 1,04									
2123	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм	м	4,16	258,75		1 076				
		Обсяг = 4,0 * 1,04									
2124	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм	м	56,16	358,79		20 150				
		Обсяг = 54,0 * 1,04									
2125	С113-1631	Мідний кутник ф15,9	шт	16,0	45,19		723				
2126	С1534-224	Рефнет FQ01A/A	шт	9,0	4 122,76		37 105				
2127	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,4	36 633,25	1 103,41	14 653	13 640	441	184,0000	73,60
	К9=1,50;								203	3,0360	1,21
	К10=1,50				34 099,80	506,55					
2128	С1545-265	Труба мідна 19,1 мм	м	41,6	510,81		21 250				
		Обсяг = 40,0 * 1,04									
2129	С113-1631	Мідний кутник ф19,1	шт	12,0	94,55		1 135				
2130	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	6,13	600,81		3 683				
2131	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	28,4	849,16	-	24 116	24 116	-	4,8576	137,96
	К8=1,50;				849,16	-			-	-	-
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
2132	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x6 мм	м. пог	48,96	41,12		2 013				
		Обсяг = 48,0 * 1,02									
2133	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x10 мм	м. пог	140,76	45,34		6 382				
		Обсяг = 138,0 * 1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2134	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x12 мм Обсяг = 4,0 * 1,02	м. пог	4,08	49,13		200				
2135	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x15 мм Обсяг = 54,0 * 1,02	м. пог	55,08	54,19		2 985				
2136	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x18 мм Обсяг = 40,0 * 1,02	м. пог	40,8	57,26		2 336				
2137	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	392,32	21,78		8 545				
2138	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	5,8	1 219,45		7 073				
2139	С111-327-1-П	Очищувач для клею -------- Витратні і кріпильні матеріали --------	л	0,88	876,80		772				
2140	С111-1846	Анкер М8х30	шт	34,0	14,52		494				
2141	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	10,0	13,37		134				
2142	С111-1848	Болт М8х25	шт	126,0	2,03		256				
2143	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	86,0	4,23		364				
2144	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	94,0	2,86		269				
2145	С111-121	Гайка М8	шт	312,0	1,14		356				
2146	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	24,0	6,57		158				
2147	С111-198	Герметик силіконовий	шт	4,0	141,67		567				
2148	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	184,0	0,99		182				
2149	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	112,0	2,78		311				
2150	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
2151	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	8,0	221,50		1 772				
2152	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	8,0	297,88		2 383				
2153	С1550-38	Піна монтажна	балон	2,0	244,58		489				
2154	С1546-64-П	Припой мідно-фосфористий	кг	4,0	1 274,05		5 096				
2155	С1516-601-П	Стрічка тефлонова	шт	12,0	92,13		1 106				
2156	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	196,0	0,97		190				
2157	2310-36144	Хомут М8 2" (59-66мм)з гайкою	шт	62,0	36,59		2 269				
2158	2310-36144	Хомут М8 1 1/4" (42-47мм) з гайкою	шт	52,0	29,45		1 531				
2159	2310-36144	Хомут М8 1 1/2" (47-53мм) з гайкою	шт	58,0	25,88		1 501				
2160	2310-36144	Хомут М8 1 " (32-38мм) з гайкою	шт	74,0	23,84		1 764				
2161	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
2162	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	38,0	50,14		1 905				
		Разом прямих витрат по розділу № 47					317 077	117 528	4 805		640,64
									2 313		13,41
		Розділ № 48 Кондиціонування К11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2163	КБ20-55-1	Установлення агрегатів	1 агрегат	1,0	4 833,59	127,95	4 834	4 696	128	25,3368	25,34
	К8=1,50;	вентиляторних			4 695,54	60,88			61	0,3167	0,32
	К10=1,50;	продуктивністю до 10									
	К149=1,15;	тис.м3/год									
	К150=1,15	/зовнішні блоки/									
2164	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів	10 доводчиків	0,8	8 879,07	357,25	7 103	6 811	286	44,5740	35,66
	К8=1,50;	доводчиків ежекційних			8 513,41	173,47			139	0,9361	0,75
	К10=1,50;	/внутрішні блоки/									
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
2165	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,72	29 484,90	1 589,79	80 199	74 201	4 324	147,2000	400,38
	К9=1,50;								2 091	4,4850	12,20
	К10=1,50				27 279,84	768,88					
2166	С1545-265	Труба мідна 6,35 мм	м	36,4	227,51		8 281				
		Обсяг = 35,0 * 1,04									
2167	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм	м	151,84	291,29		44 229				
		Обсяг = 146,0 * 1,04									
2168	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм	м	13,52	258,75		3 498				
		Обсяг = 13,0 * 1,04									
2169	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм	м	81,12	358,79		29 105				
		Обсяг = 78,0 * 1,04									
2170	С113-1631	Мідний кутник ф15,9	шт	24,0	45,19		1 085				
2171	С1534-224	Рефнет FQ01A/A	шт	7,0	4 122,76		28 859				
2172	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	8,02	600,81		4 818				
2173	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	27,4	849,16	-	23 267	23 267	-	4,8576	133,10
	К8=1,50;				849,16	-			-	-	-
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
2174	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x6 мм	м. пог	36,72	41,12		1 510				
		Обсяг = 36,0 * 1,02									
2175	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x10 мм	м. пог	148,92	45,34		6 752				
		Обсяг = 146,0 * 1,02									
2176	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x12 мм	м. пог	14,28	49,13		702				
		Обсяг = 14,0 * 1,02									
2177	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x15 мм	м. пог	79,56	54,19		4 311				
		Обсяг = 78,0 * 1,02									
2178	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	378,5	21,78		8 244				
2179	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	3,9	1 219,45		4 756				
2180	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,85	876,80		745				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
2181	С111-1846	Анкер М8х30	шт	34,0	14,52		494				
2182	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	10,0	13,37		134				
2183	С111-1848	Болт М8х25	шт	126,0	2,03		256				
2184	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	86,0	4,23		364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2185	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	94,0	2,86		269				
2186	С111-121	Гайка М8	шт	312,0	1,14		356				
2187	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	24,0	6,57		158				
2188	С111-198	Герметик силіконовий	шт	4,0	141,67		567				
2189	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	184,0	0,99		182				
2190	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	112,0	2,78		311				
2191	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
2192	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	8,0	221,50		1 772				
2193	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	8,0	297,88		2 383				
2194	С1550-38	Піна монтажна	балон	2,0	244,58		489				
2195	С1546-64-П	Припой мідно-фосфористий	кг	4,0	1 274,05		5 096				
2196	С1516-601-П	Стрічка тефлонова	шт	12,0	92,13		1 106				
2197	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	196,0	0,97		190				
2198	2310-36144	Хомут М8 2" (59-66мм)з гайкою	шт	62,0	36,59		2 269				
2199	2310-36144	Хомут М8 1 1/4" (42-47мм) з гайкою	шт	52,0	29,45		1 531				
2200	2310-36144	Хомут М8 1 1/2" (47-53мм) з гайкою	шт	58,0	25,88		1 501				
2201	2310-36144	Хомут М8 1 " (32-38мм) з гайкою	шт	74,0	23,84		1 764				
2202	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
2203	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	36,0	50,14		1 805				
		Разом прямих витрат по розділу № 48					286 259	108 975	4 738		594,48
									2 291		13,27
		Розділ № 49 Кондиціонування К12									
2204	КБ20-55-1	Установлення агрегатів	1 агрегат	1,0	4 833,59	127,95	4 834	4 696	128	25,3368	25,34
	К8=1,50;	вентиляторних			4 695,54	60,88			61	0,3167	0,32
	К10=1,50;	продуктивністю до 10									
	К149=1,15;	тис.м3/год									
	К150=1,15	/зовнішні блоки/									
2205	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів	10 доводчиков	1,0	8 879,07	357,25	8 879	8 513	357	44,5740	44,57
	К8=1,50;	доводчиків ежекційних			8 513,41	173,47			173	0,9361	0,94
	К10=1,50;	/внутрішні блоки/									
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
2206	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,34	29 484,90	1 589,79	68 995	63 835	3 720	147,2000	344,45
	К9=1,50;								1 799	4,4850	10,49
	К10=1,50				27 279,84	768,88					
2207	С1545-265	Труба мідна 6,35 мм Обсяг = 59,0 * 1,04	м	61,36	227,51		13 960				
2208	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм Обсяг = 127,0 * 1,04	м	132,08	291,29		38 474				
2209	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм Обсяг = 19,0 * 1,04	м	19,76	258,75		5 113				
2210	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм Обсяг = 29,0 * 1,04	м	30,16	358,79		10 821				
2211	С113-1631	Мідний кутник ф15,9	шт	10,0	45,19		452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2212	С1534-224	Рефнет FQ01A/A	шт	9,0	4 122,76		37 105				
2213	КМ12-70-2 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,3	36 633,25	1 103,41	10 990	10 230	331	184,0000	55,20
									152	3,0360	0,91
					34 099,80	506,55					
2214	С1545-265	Труба мідна 19,1 мм Обсяг = 30,0 * 1,04	м	31,2	510,81		15 937				
2215	С113-1631	Мідний кутник ф19,1	шт	10,0	94,55		946				
2216	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	5,24	600,81		3 148				
2217	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	26,8	849,16	-	22 757	22 757	-	4,8576	130,18
					849,16	-			-	-	-
2218	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х6 мм Обсяг = 60,0 * 1,02	м. пог	61,2	41,12		2 517				
2219	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х10 мм Обсяг = 128,0 * 1,02	м. пог	130,56	45,34		5 920				
2220	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х12 мм Обсяг = 20,0 * 1,02	м. пог	20,4	49,13		1 002				
2221	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х15 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	54,19		1 658				
2222	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х18 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	57,26		1 752				
2223	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	370,2	21,78		8 063				
2224	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	4,8	1 219,45		5 853				
2225	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,83	876,80		728				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
2226	С111-1846	Анкер М8х30	шт	34,0	14,52		494				
2227	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	10,0	13,37		134				
2228	С111-1848	Болт М8х25	шт	126,0	2,03		256				
2229	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	86,0	4,23		364				
2230	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	94,0	2,86		269				
2231	С111-121	Гайка М8	шт	312,0	1,14		356				
2232	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	24,0	6,57		158				
2233	С111-198	Герметик силіконовий	шт	4,0	141,67		567				
2234	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	184,0	0,99		182				
2235	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	112,0	2,78		311				
2236	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
2237	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	8,0	221,50		1 772				
2238	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	8,0	297,88		2 383				
2239	С1550-38	Піна монтажна	балон	2,0	244,58		489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	С1546-64-П	Припой мідно-фосфористий	кг	4,0	1 274,05		5 096				
2241	С1516-601-П	Стрічка тефлонова	шт	12,0	92,13		1 106				
2242	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	196,0	0,97		190				
2243	2310-36144	Хомут М8 2" (59-66мм)з гайкою	шт	62,0	36,59		2 269				
2244	2310-36144	Хомут М8 1 1/4" (42-47мм) з гайкою	шт	52,0	29,45		1 531				
2245	2310-36144	Хомут М8 1 1/2" (47-53мм) з гайкою	шт	58,0	25,88		1 501				
2246	2310-36144	Хомут М8 1 " (32-38мм) з гайкою	шт	74,0	23,84		1 764				
2247	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
2248	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	28,0	50,14		1 404				
		Разом прямих витрат по розділу № 49					293 464	110 031	4 536		599,74
									2 185		12,66
		Розділ № 50 Кондиціонування К13									
2249	КБ20-55-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год /зовнішні блоки/	1 агрегат	1,0	4 833,59	127,95	4 834	4 696	128	25,3368	25,34
					4 695,54	60,88			61	0,3167	0,32
2250	КБ20-40-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установка кондиціонерів доводчиків ежекційних /внутрішні блоки/	10 доводчиков	0,9	8 879,07	357,25	7 991	7 662	322	44,5740	40,12
					8 513,41	173,47			156	0,9361	0,84
2251	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,37	29 484,90	1 589,79	69 879	64 653	3 768	147,2000	348,86
					27 279,84	768,88			1 822	4,4850	10,63
2252	С1545-265	Труба мідна 6,35 мм Обсяг = 45,0 * 1,04	м	46,8	227,51		10 647				
2253	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм Обсяг = 139,0 * 1,04	м	144,56	291,29		42 109				
2254	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм Обсяг = 8,0 * 1,04	м	8,32	258,75		2 153				
2255	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм Обсяг = 45,0 * 1,04	м	46,8	358,79		16 791				
2256	С113-1631	Мідний кутник ф15,9	шт	14,0	45,19		633				
2257	С1534-224	Рефнет FQ01A/A	шт	8,0	4 122,76		32 982				
2258	КМ12-70-2 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,35	36 633,25	1 103,41	12 822	11 935	386	184,0000	64,40
					34 099,80	506,55			177	3,0360	1,06
2259	С1545-265	Труба мідна 19,1 мм Обсяг = 35,0 * 1,04	м	36,4	510,81		18 593				
2260	С113-1631	Мідний кутник ф19,1	шт	12,0	94,55		1 135				
2261	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	8,0	600,81		4 806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2262	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	27,2	849,16 849,16	- -	23 097	23 097	- -	4,8576 -	132,13 -
2263	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х6 мм Обсяг = 45,0 * 1,02	м. пог	45,9	41,12		1 887				
2264	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х10 мм Обсяг = 139,0 * 1,02	м. пог	141,78	45,34		6 428				
2265	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х12 мм Обсяг = 8,0 * 1,02	м. пог	8,16	49,13		401				
2266	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х15 мм Обсяг = 45,0 * 1,02	м. пог	45,9	54,19		2 487				
2267	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х18 мм Обсяг = 35,0 * 1,02	м. пог	35,7	57,26		2 044				
2268	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	375,7	21,78		8 183				
2269	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	4,8	1 219,45		5 853				
2270	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,84	876,80		737				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
2271	С111-1846	Анкер М8х30	шт	34,0	14,52		494				
2272	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	10,0	13,37		134				
2273	С111-1848	Болт М8х25	шт	126,0	2,03		256				
2274	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	86,0	4,23		364				
2275	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	94,0	2,86		269				
2276	С111-121	Гайка М8	шт	312,0	1,14		356				
2277	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	24,0	6,57		158				
2278	С111-198	Герметик силіконовий	шт	4,0	141,67		567				
2279	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	184,0	0,99		182				
2280	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	112,0	2,78		311				
2281	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
2282	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	8,0	221,50		1 772				
2283	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	8,0	297,88		2 383				
2284	С1550-38	Піна монтажна	балон	2,0	244,58		489				
2285	С1546-64-П	Припой мідно-фосфористий	кг	4,0	1 274,05		5 096				
2286	С1516-601-П	Стрічка тефлонова	шт	12,0	92,13		1 106				
2287	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	196,0	0,97		190				
2288	2310-36144	Хомут М8 2" (59-66мм)з гайкою	шт	62,0	36,59		2 269				
2289	2310-36144	Хомут М8 1 1/4" (42-47мм) з гайкою	шт	52,0	29,45		1 531				
2290	2310-36144	Хомут М8 1 1/2" (47-53мм) з гайкою	шт	58,0	25,88		1 501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2291	2310-36144	Хомут М8 1 " (32-38мм) з гайкою	шт	74,0	23,84		1 764				
2292	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
2293	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	36,0	50,14		1 805				
		Разом прямих витрат по розділу № 50					300 453	112 043	4 604		610,85
									2 216		12,85
		Розділ № 51 Кондиціонування К14									
2294	КБ20-55-1	Установлення агрегатів	1 агрегат	1,0	4 833,59	127,95	4 834	4 696	128	25,3368	25,34
	К8=1,50;	вентиляторних			4 695,54	60,88			61	0,3167	0,32
	К10=1,50;	продуктивністю до 10									
	К149=1,15;	тис.м3/год									
	К150=1,15	/зовнішні блоки/									
2295	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів	10 доводчиків	1,3	8 879,07	357,25	11 543	11 067	464	44,5740	57,95
	К8=1,50;	доводчиків ежекційних			8 513,41	173,47			226	0,9361	1,22
	К10=1,50;	/внутрішні блоки/									
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
2296	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,85	29 484,90	1 589,79	84 032	77 748	4 531	147,2000	419,52
	К9=1,50;								2 191	4,4850	12,78
	К10=1,50				27 279,84	768,88					
2297	С1545-265	Труба мідна 6,35 мм	м	80,08	227,51		18 219				
		Обсяг = 77,0 * 1,04									
2298	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм	м	172,64	291,29		50 288				
		Обсяг = 166,0 * 1,04									
2299	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм	м	8,32	258,75		2 153				
		Обсяг = 8,0 * 1,04									
2300	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм	м	35,36	358,79		12 687				
		Обсяг = 34,0 * 1,04									
2301	С113-1631	Мідний кутник ф15,9	шт	10,0	45,19		452				
2302	С1534-224	Рефнет FQ01A/A	шт	11,0	4 122,76		45 350				
2303	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,63	36 633,25	1 103,41	23 079	21 483	695	184,0000	115,92
	К9=1,50;								319	3,0360	1,91
	К10=1,50				34 099,80	506,55					
2304	С1545-265	Труба мідна 19,1 мм	м	18,72	510,81		9 562				
		Обсяг = 18,0 * 1,04									
2305	С113-1631	Мідний кутник ф19,1	шт	6,0	94,55		567				
2306	С1545-265	Труба мідна 22,2 мм	м	46,8	448,86		21 007				
		Обсяг = 45,0 * 1,04									
2307	С113-1631	Мідний кутник ф22,2	шт	14,0	98,35		1 377				
2308	С1534-224	Рефнет FQ01B/A	шт	1,0	3 708,64		3 709				
2309	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	8,39	600,81		5 041				
2310	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	35,0	849,16	-	29 721	29 721	-	4,8576	170,02
	К8=1,50;				849,16	-			-	-	-
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
2311	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x6 мм	м. пог	79,56	41,12		3 272				
		Обсяг = 78,0 * 1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2312	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x10 мм Обсяг = 166,0 * 1,02	м. пог	169,32	45,34		7 677				
2313	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x12 мм Обсяг = 8,0 * 1,02	м. пог	8,16	49,13		401				
2314	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x15 мм Обсяг = 34,0 * 1,02	м. пог	34,68	54,19		1 879				
2315	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x18 мм Обсяг = 18,0 * 1,02	м. пог	18,36	57,26		1 051				
2316	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x22 мм Обсяг = 46,0 * 1,02	м. пог	46,92	60,37		2 833				
2317	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	483,5	21,78		10 531				
2318	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	6,2	1 219,45		7 561				
2319	С111-327-1-П	Очищувач для клею -------- Витратні і кріпильні матеріали --------	л	1,09	876,80		956				
2320	С111-1846	Анкер М8х30	шт	46,0	14,52		668				
2321	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	10,0	13,37		134				
2322	С111-1848	Болт М8х25	шт	138,0	2,03		280				
2323	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	116,0	4,23		491				
2324	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	124,0	2,86		355				
2325	С111-121	Гайка М8	шт	328,0	1,14		374				
2326	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	32,0	6,57		210				
2327	С111-198	Герметик силіконовий	шт	6,0	141,67		850				
2328	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	214,0	0,99		212				
2329	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	138,0	2,78		384				
2330	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	22,0	40,02		880				
2331	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	12,0	221,50		2 658				
2332	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	10,0	297,88		2 979				
2333	С1550-38	Піна монтажна	балон	2,0	244,58		489				
2334	С1546-64-П	Припой мідно-фосфористий	кг	6,0	1 274,05		7 644				
2335	С1516-601-П	Стрічка тефлонова	шт	16,0	92,13		1 474				
2336	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	216,0	0,97		210				
2337	2310-36144	Хомут М8 2" (59-66мм)з гайкою	шт	92,0	36,59		3 366				
2338	2310-36144	Хомут М8 1 1/4" (42-47мм) з гайкою	шт	78,0	29,45		2 297				
2339	2310-36144	Хомут М8 1 1/2" (47-53мм) з гайкою	шт	66,0	25,88		1 708				
2340	2310-36144	Хомут М8 1 " (32-38мм) з гайкою	шт	94,0	23,84		2 241				
2341	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
2342	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	54,0	50,14		2 708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 51					392 638	144 715	5 818		788,75
									2 797		16,23
		Розділ № 52 Кондиціонування К15									
2343	КБ20-55-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год /зовнішні блоки/	1 агрегат	1,0	4 833,59	127,95	4 834	4 696	128	25,3368	25,34
					4 695,54	60,88			61	0,3167	0,32
2344	КБ20-40-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установка кондиціонерів доводчиків ежекційних /внутрішні блоки/	10 доводчиків	0,5	8 879,07	357,25	4 440	4 257	179	44,5740	22,29
					8 513,41	173,47			87	0,9361	0,47
2345	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,0	29 484,90	1 589,79	29 485	27 280	1 590	147,2000	147,20
									769	4,4850	4,49
					27 279,84	768,88					
2346	С1545-265	Труба мідна 6,35 мм Обсяг = 21,0 * 1,04	м	21,84	227,51		4 969				
2347	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм Обсяг = 44,0 * 1,04	м	45,76	291,29		13 329				
2348	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм Обсяг = 6,0 * 1,04	м	6,24	258,75		1 615				
2349	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм Обсяг = 29,0 * 1,04	м	30,16	358,79		10 821				
2350	С113-1631	Мідний кутник ф15,9	шт	10,0	45,19		452				
2351	С1534-224	Рефнет FQ01A/A	шт	4,0	4 122,76		16 491				
2352	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	2,93	600,81		1 760				
2353	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	13,2	849,16	-	11 209	11 209	-	4,8576	64,12
					849,16	-			-	-	-
2354	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x6 мм Обсяг = 22,0 * 1,02	м. пог	22,44	41,12		923				
2355	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x10 мм Обсяг = 44,0 * 1,02	м. пог	44,88	45,34		2 035				
2356	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x12 мм Обсяг = 6,0 * 1,02	м. пог	6,12	49,13		301				
2357	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x15 мм Обсяг = 30,0 * 1,02	м. пог	30,6	54,19		1 658				
2358	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	182,3	21,78		3 970				
2359	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	2,3	1 219,45		2 805				
2360	С111-327-1-П	Очищувач для клею -------- Витратні і кріпильні матеріали --------	л	0,41	876,80		359				
2361	С111-1846	Анкер М8х30	шт	20,0	14,52		290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2362	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	4,0	13,37		53				
2363	С111-1848	Болт М8х25	шт	74,0	2,03		150				
2364	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	46,0	4,23		195				
2365	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	52,0	2,86		149				
2366	С111-121	Гайка М8	шт	112,0	1,14		128				
2367	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	16,0	6,57		105				
2368	С111-198	Герметик силіконовий	шт	2,0	141,67		283				
2369	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	98,0	0,99		97				
2370	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	64,0	2,78		178				
2371	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	8,0	40,02		320				
2372	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	4,0	221,50		886				
2373	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	4,0	297,88		1 192				
2374	С1550-38	Піна монтажна	балон	1,0	244,58		245				
2375	С1546-64-П	Припой мідно-фосфористий	кг	2,0	1 274,05		2 548				
2376	С1516-601-П	Стрічка тефлонова	шт	6,0	92,13		553				
2377	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	98,0	0,97		95				
2378	2310-36144	Хомут М8 2" (59-66мм)з гайкою	шт	32,0	36,59		1 171				
2379	2310-36144	Хомут М8 1 1/4" (42-47мм) з гайкою	шт	26,0	29,45		766				
2380	2310-36144	Хомут М8 1 1/2" (47-53мм) з гайкою	шт	28,0	25,88		725				
2381	2310-36144	Хомут М8 1 " (32-38мм) з гайкою	шт	38,0	23,84		906				
2382	15102-10208	Шайба М8	шт	146,0	0,94		137				
2383	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	18,0	50,14		903				
		Разом прямих витрат по розділу № 52					123 531	47 442	1 897		258,95
									917		5,28
		Розділ № 53 Кондиціонування К16									
2384	КБ20-55-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год /зовнішні блоки/	1 агрегат	1,0	4 833,59	127,95	4 834	4 696	128	25,3368	25,34
					4 695,54	60,88			61	0,3167	0,32
2385	КБ20-40-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установка кондиціонерів доводчиків ежекційних /внутрішні блоки/	10 доводчиков	0,9	8 879,07	357,25	7 991	7 662	322	44,5740	40,12
					8 513,41	173,47			156	0,9361	0,84
2386	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,04	29 484,90	1 589,79	30 664	28 371	1 653	147,2000	153,09
					27 279,84	768,88			800	4,4850	4,66
2387	С1545-265	Труба мідна 6,35 мм Обсяг = 32,0 * 1,04	м	33,28	227,51		7 572				
2388	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм Обсяг = 51,0 * 1,04	м	53,04	291,29		15 450				
2389	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм Обсяг = 12,0 * 1,04	м	12,48	258,75		3 229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2390	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм Обсяг = 9,0 * 1,04	м	9,36	358,79		3 358				
2391	С113-1631	Мідний кутник ф15,9	шт	4,0	45,19		181				
2392	С1534-224	Рефнет FQ01A/A	шт	5,0	4 122,76		20 614				
2393	КМ12-70-2 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,22	36 633,25	1 103,41	8 059	7 502	243	184,0000	40,48
									111	3,0360	0,67
					34 099,80	506,55					
2394	С1545-265	Труба мідна 19,1 мм Обсяг = 14,0 * 1,04	м	14,56	510,81		7 437				
2395	С113-1631	Мідний кутник ф19,1	шт	4,0	94,55		378				
2396	С1545-265	Труба мідна 22,2 мм Обсяг = 8,0 * 1,04	м	8,32	448,86		3 735				
2397	С113-1631	Мідний кутник ф22,2	шт	2,0	98,35		197				
2398	С1534-224	Рефнет FQ01B/A	шт	3,0	3 708,64		11 126				
2399	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	2,38	600,81		1 430				
2400	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	12,8	849,16	-	10 869	10 869	-	4,8576	62,18
					849,16	-			-	-	-
2401	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x6 мм Обсяг = 32,0 * 1,02	м. пог	32,64	41,12		1 342				
2402	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x10 мм Обсяг = 52,0 * 1,02	м. пог	53,04	45,34		2 405				
2403	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x12 мм Обсяг = 12,0 * 1,02	м. пог	12,24	49,13		601				
2404	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x15 мм Обсяг = 10,0 * 1,02	м. пог	10,2	54,19		553				
2405	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x18 мм Обсяг = 14,0 * 1,02	м. пог	14,28	57,26		818				
2406	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x22 мм Обсяг = 8,0 * 1,02	м. пог	8,16	60,37		493				
2407	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	176,8	21,78		3 851				
2408	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	2,3	1 219,45		2 805				
2409	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,39	876,80		342				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
2410	С111-1846	Анкер М8х30	шт	24,0	14,52		348				
2411	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	4,0	13,37		53				
2412	С111-1848	Болт М8х25	шт	74,0	2,03		150				
2413	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	46,0	4,23		195				
2414	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	52,0	2,86		149				
2415	С111-121	Гайка М8	шт	112,0	1,14		128				
2416	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	24,0	6,57		158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2417	С111-198	Герметик силиконовий	шт	2,0	141,67		283				
2418	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	98,0	0,99		97				
2419	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	64,0	2,78		178				
2420	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	8,0	40,02		320				
2421	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	4,0	221,50		886				
2422	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	4,0	297,88		1 192				
2423	С1550-38	Піна монтажна	балон	1,0	244,58		245				
2424	С1546-64-П	Припой мідно-фосфористий	кг	2,0	1 274,05		2 548				
2425	С1516-601-П	Стрічка тефлонова	шт	16,0	92,13		1 474				
2426	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	98,0	0,97		95				
2427	2310-36144	Хомут М8 2" (59-66мм)з гайкою	шт	44,0	36,59		1 610				
2428	2310-36144	Хомут М8 1 1/4" (42-47мм) з гайкою	шт	32,0	29,45		942				
2429	2310-36144	Хомут М8 1 1/2" (47-53мм) з гайкою	шт	34,0	25,88		880				
2430	2310-36144	Хомут М8 1 " (32-38мм) з гайкою	шт	42,0	23,84		1 001				
2431	15102-10208	Шайба М8	шт	146,0	0,94		137				
2432	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	34,0	50,14		1 705				
		Разом прямих витрат по розділу № 53					165 108	59 100	2 346		321,21
									1 128		6,49
		Розділ № 54 Кондиціонування К17									
2433	КБ20-55-1	Установлення агрегатів	1 агрегат	1,0	4 833,59	127,95	4 834	4 696	128	25,3368	25,34
	К8=1,50;	вентиляторних			4 695,54	60,88			61	0,3167	0,32
	К10=1,50;	продуктивністю до 10									
	К149=1,15;	тис.м3/год									
	К150=1,15	/зовнішні блоки/									
2434	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів	10 доводчиков	0,6	8 879,07	357,25	5 327	5 108	214	44,5740	26,74
	К8=1,50;	доводчиків ежекційних			8 513,41	173,47			104	0,9361	0,56
	К10=1,50;	/внутрішні блоки/									
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
2435	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,06	29 484,90	1 589,79	31 254	28 917	1 685	147,2000	156,03
	К9=1,50;								815	4,4850	4,75
	К10=1,50				27 279,84	768,88					
2436	С1545-265	Труба мідна 6,35 мм Обсяг = 25,0 * 1,04	м	26,0	227,51		5 915				
2437	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм Обсяг = 46,0 * 1,04	м	47,84	291,29		13 935				
2438	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм Обсяг = 7,0 * 1,04	м	7,28	258,75		1 884				
2439	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм Обсяг = 28,0 * 1,04	м	29,12	358,79		10 448				
2440	С113-1631	Мідний кутник ф15,9	шт	8,0	45,19		362				
2441	С1534-224	Рефнет FQ01A/A	шт	5,0	4 122,76		20 614				
2442	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	5,0	600,81		3 004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2443	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	10,8	849,16 849,16	- -	9 171	9 171	- -	4,8576 -	52,46 -
2444	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х6 мм Обсяг = 26,0 * 1,02	м. пог	26,52	41,12		1 091				
2445	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х10 мм Обсяг = 46,0 * 1,02	м. пог	46,92	45,34		2 127				
2446	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х12 мм Обсяг = 8,0 * 1,02	м. пог	8,16	49,13		401				
2447	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13х15 мм Обсяг = 28,0 * 1,02	м. пог	28,56	54,19		1 548				
2448	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	149,2	21,78		3 250				
2449	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	1,9	1 219,45		2 317				
2450	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,33	876,80		289				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									
2451	С111-1846	Анкер М8х30	шт	20,0	14,52		290				
2452	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	4,0	13,37		53				
2453	С111-1848	Болт М8х25	шт	74,0	2,03		150				
2454	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	46,0	4,23		195				
2455	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	52,0	2,86		149				
2456	С111-121	Гайка М8	шт	112,0	1,14		128				
2457	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	16,0	6,57		105				
2458	С111-198	Герметик силіконовий	шт	2,0	141,67		283				
2459	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	98,0	0,99		97				
2460	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	64,0	2,78		178				
2461	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	8,0	40,02		320				
2462	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	4,0	221,50		886				
2463	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	4,0	297,88		1 192				
2464	С1550-38	Піна монтажна	балон	1,0	244,58		245				
2465	С1546-64-П	Припой мідно-фосфористий	кг	2,0	1 274,05		2 548				
2466	С1516-601-П	Стрічка тефлонова	шт	16,0	92,13		1 474				
2467	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	98,0	0,97		95				
2468	2310-36144	Хомут М8 2" (59-66мм)з гайкою	шт	32,0	36,59		1 171				
2469	2310-36144	Хомут М8 1 1/4" (42-47мм) з гайкою	шт	26,0	29,45		766				
2470	2310-36144	Хомут М8 1 1/2" (47-53мм) з гайкою	шт	28,0	25,88		725				
2471	2310-36144	Хомут М8 1 " (32-38мм) з гайкою	шт	38,0	23,84		906				
2472	15102-10208	Шайба М8	шт	146,0	0,94		137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2473	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	28,0	50,14		1 404				
		Разом прямих витрат по розділу № 54					131 268	47 892	2 027		260,57
									980		5,63
		Розділ № 55 Кондиціонування К18									
2474	КБ20-55-1	Установлення агрегатів	1 агрегат	1,0	4 833,59	127,95	4 834	4 696	128	25,3368	25,34
	К8=1,50;	вентиляторних			4 695,54	60,88			61	0,3167	0,32
	К10=1,50;	продуктивністю до 10									
	К149=1,15;	тис.м3/год									
	К150=1,15	/зовнішні блоки/									
2475	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів	10 доводчиків	0,6	8 879,07	357,25	5 327	5 108	214	44,5740	26,74
	К8=1,50;	доводчиків ежекційних			8 513,41	173,47			104	0,9361	0,56
	К10=1,50;	/внутрішні блоки/									
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
2476	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,58	29 484,90	1 589,79	76 071	70 382	4 102	147,2000	379,78
	К9=1,50;								1 984	4,4850	11,57
	К10=1,50				27 279,84	768,88					
2477	С1545-265	Труба мідна 6,35 мм	м	46,8	227,51		10 647				
		Обсяг = 45,0 * 1,04									
2478	С1545-265	Труба мідна 9,52 мм	м	114,4	291,29		33 324				
		Обсяг = 110,0 * 1,04									
2479	С1545-265	Труба мідна 12,7 мм	м	19,76	258,75		5 113				
		Обсяг = 19,0 * 1,04									
2480	С1545-265	Труба мідна 15,9 мм	м	87,36	358,79		31 344				
		Обсяг = 84,0 * 1,04									
2481	С113-1631	Мідний кутник ф15,9	шт	26,0	45,19		1 175				
2482	С1534-224	Рефнет FQ01A/A	шт	5,0	4 122,76		20 614				
2483	С1546-94	Фреон R410A (дозаправка системи)	л	6,73	600,81		4 043				
2484	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	26,0	849,16	-	22 078	22 078	-	4,8576	126,30
	К8=1,50;				849,16	-			-	-	-
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
2485	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x6 мм	м. пог	46,92	41,12		1 929				
		Обсяг = 46,0 * 1,02									
2486	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x10 мм	м. пог	112,2	45,34		5 087				
		Обсяг = 110,0 * 1,02									
2487	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x12 мм	м. пог	20,4	49,13		1 002				
		Обсяг = 20,0 * 1,02									
2488	С114-100-1	Теплова ізоляція K-FLEX 13x15 мм	м. пог	85,68	54,19		4 643				
		Обсяг = 84,0 * 1,02									
2489	С1516-601-П	Стрічка ALU K-FLEX	м	359,2	21,78		7 823				
2490	С111-327-1-П	Клей для теплоізоляції, 0,8 л K-FLEX	шт	4,6	1 219,45		5 609				
2491	С111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,81	876,80		710				
		-------- Витратні і кріпильні матеріали --------									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2492	С111-1846	Анкер М8х30	шт	34,0	14,52		494				
2493	С111-1776	Бита РН2х50мм	шт	10,0	13,37		134				
2494	С111-1848	Болт М8х25	шт	126,0	2,03		256				
2495	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	86,0	4,23		364				
2496	С111-1851	Винт/шуруп комб.8х80	шт	94,0	2,86		269				
2497	С111-121	Гайка М8	шт	312,0	1,14		356				
2498	С111-121	Гайка М8х24 подовжена	шт	24,0	6,57		158				
2499	С111-198	Герметик силіконовий	шт	4,0	141,67		567				
2500	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х60	шт	184,0	0,99		182				
2501	С111-1904	Дюбель с уд.шур. полипроп. 6х60	шт	112,0	2,78		311				
2502	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	18,0	40,02		720				
2503	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	8,0	221,50		1 772				
2504	С1516-601-П	Стрічка армувальна одностороння, 50 м	шт	8,0	297,88		2 383				
2505	С1550-38	Піна монтажна	балон	2,0	244,58		489				
2506	С1546-64-П	Припой мідно-фосфористий	кг	4,0	1 274,05		5 096				
2507	С1516-601-П	Стрічка тефлонова	шт	12,0	92,13		1 106				
2508	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	196,0	0,97		190				
2509	2310-36144	Хомут М8 2" (59-66мм)з гайкою	шт	62,0	36,59		2 269				
2510	2310-36144	Хомут М8 1 1/4" (42-47мм) з гайкою	шт	52,0	29,45		1 531				
2511	2310-36144	Хомут М8 1 1/2" (47-53мм) з гайкою	шт	58,0	25,88		1 501				
2512	2310-36144	Хомут М8 1 " (32-38мм) з гайкою	шт	74,0	23,84		1 764				
2513	15102-10208	Шайба М8	шт	260,0	0,94		244				
2514	С1545-291	Шпилька різьбова М8	м.п.	42,0	50,14		2 106				
		Разом прямих витрат по розділу № 55					265 635	102 264	4 444		558,16
									2 149		12,45
		Розділ № 56 З'єднувальний кабель для блоків. Системи К6-К18									
2515	КБ21-11-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м кабелю	18,5	28 478,57	7 801,45	526 854	316 603	144 327	94,5323	1 748,85
									63 552	18,5992	344,09
					17 113,65	3 435,24					
2516	15093-35013	Кабель управління мідний гнучкий екранованийв ізоляції ПВХ 2х0,75 Обсяг = (1 850,0 * 1,02) ^ 4,0	м	1 887,0	60,59		114 333				
2517	С111-1721-11Г	Изолента	рулон	14,0	40,02		560				
2518	С111-1904	Дюбель полипроп. 12х80	шт	1 040,0	1,02		1 061				
2519	С111-1851	Гвинт/шуруп комб.8х100	шт	1 040,0	4,23		4 399				
2520	С111-1851	Саморіз 4,2х19	шт	840,0	0,97		815				
2521	С113-2085	Майданчик самоклеючий під хомути	шт	680,0	3,70		2 516				
2522	С1545-62	Хомут нейлоновий 450х4,7	шт	860,0	1,77		1 522				
2523	С1545-62	Хомут нейлоновий 250х4,7	шт	640,0	0,81		518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 56					652 578	316 603	144 327		1 748,85
									63 552		344,09
		Розділ № 57 Кріплення К6, К8-К18									
2524	КР20-12-2 тех.част. п.2.4 ; К2=1,50; К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т Обсяг = 13,0 * 0,2	1т	2,6	32 541,36	4 246,11	84 608	67 271	11 040	124,5420	323,81
					25 873,60	1 166,97			3 034	4,9453	12,86
2525	С111-1837	Рама для кріплення зовнішнього блоку VRF системи вагою до 200 кг, в комплекті: - болт шестигранний DIN 933 M8x25мм (36 шт); - профіль монтажний 21L 6м (3 шт); - профіль монтажний 41M 6м (6 шт); - гайка монтажна M8 (36 шт); - шайба 8,5/25мм WM0-3 (36 шт); - пластикова заглушка 41x21мм (4 шт); - пластикова заглушка 41x41мм (8 шт); - кутовик з ребром жорстк. 90град. 91x91x6мм BUP (4 шт); - з`єднувач сідловий 41x41 BUP (4 шт); - покрівельна опора 280x280мм (4 шт)	шт	13,0	18 685,12		242 907				
		Разом прямих витрат по розділу № 57					327 515	67 271	11 040		323,81
									3 034		12,86
		Розділ № 58 Кріплення К7									
2526	КР20-12-2 тех.част. п.2.4 ; К2=1,50; К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,2	32 541,36	4 246,11	6 508	5 175	849	124,5420	24,91
					25 873,60	1 166,97			233	4,9453	0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2527	С111-1837	Рама для кріплення зовнішнього блоку VRF системи вагою до 200 кг, в комплекті: - гайка шестигранна ISO 4032 M8 (8 шт) - болт шестигранний DIN 933 M8х25мм (44 шт); - профіль монтажний 21L 6м (3 шт); - профіль монтажний 41M 6м (8 шт); - гайка монтажна M8 (44 шт); - шайба 8,5/25мм WM0-3 (48 шт); - пластикова заглушка 41х21мм (4 шт); - пластикова заглушка 41х41мм (8 шт); - кутовик з ребром жорстк. 90град. 91х91х6мм BUP (4 шт); - з`єднувач сідловий 41х41 BUP (4 шт); - покрівельна опора 280х280мм (4 шт)	шт	1,0	21 581,171		21 581				
		Разом прямих витрат по розділу № 58					28 089	5 175	849		24,91
									233		0,99
		Разом прямих витрат по кошторису					73 010 401	14 894 705	1 093 193		83 874,07
									387 151		1 944,01
		Разом прямі витрати				грн.	73 010 401				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	57 022 503				
		вартість ЕММ				грн.	1 093 193				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		387 151			
		заробітна плата робітників				грн.		14 894 705			
		всього заробітна плата				грн.		15 281 856			
		Загальновиробничі витрати				грн.	7 301 040				
		Всього по кошторису				грн.	80 311 441				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					85 818,08
		Кошторисна заробітна плата				грн.		15 281 856			

Склав Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-010

Придбання устаткування. Будівля головного лікувального корпусу літ.”А-7”

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 120 079,652 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ № 1 Система ПВ3.2				
1	С130-420-3	Повітрообробляюча установка зовнішнього виконання - витрата повітря 4720/4720 м3/год, вільний тиск 800/800 Па. В комплекті з шафою керування, водозмішувальними вузлами та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 45-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-8-5 SPC	шт	1,0	6 102 805,44	6 102 805
		Розділ № 2 Система ПВ4.1				
2	С130-420-3	Повітрообробляюча установка зовнішнього виконання MC-5 SPC - витрата повітря 4110/4110 м3/год, вільний тиск 800/800 Па. В комплекті з шафою керування, водозмішувальними вузлами та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 33-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-5 SPC	шт	1,0	5 713 380,70	5 713 381
		Розділ № 3 Система ПВ4.2				
3	С130-420-3	Повітрообробляюча установка зовнішнього виконання MC-5 SPC - витрата повітря 4110/4110 м3/год, вільний тиск 800/800 Па. В комплекті з шафою керування, водозмішувальними вузлами та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 33-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-5 SPC	шт	1,0	5 713 380,70	5 713 381
		Розділ № 4 Система ПВ5.1				

1	2	3	4	5	6	7
4	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка зовнішього виконання - витрата повітря 4610/4610 м3/год, вільний тиск 800/800 Па. В комплекті з шафою керування та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 33-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-5 SPC	шт	1,0	5 676 568,56	5 676 569
		Розділ № 5 Система ПВ5.2				
5	С130-420-3	ППовітрообробльоюча установка зовнішього виконання - витрата повітря 5060/5060 м3/год, вільний тиск 800/800 Па. В комплекті з шафою керування, водозмішувальними вузлами та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 45-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-8-5 SPC	шт	1,0	6 168 590,10	6 168 590
		Розділ № 6 Система ПВ0.21 (інфекційне відділення)				
6	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка зовнішнього виконання - витрата повітря 4600/5600 м3/год, вільний тиск 650/1050 Па. В комплекті з шафою керування, водозмішувальними вузлами та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 56-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-8-5 SPC	шт	1,0	6 738 137,53	6 738 138
		Розділ № 7 Система ПВ1.18 (стерилізаційна)				
7	С130-420-3	Повітрообробльоюча установка зовнішнього виконання - витрата повітря 11000/10200 м3/год, вільний тиск 1150/750 Па. В комплекті з шафою керування, водозмішувальними вузлами та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 78-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-12 SPC	шт	1,0	8 030 415,28	8 030 415
8	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 380x380x307 +LAM H14 305x305x068	шт	1,0	66 447,75	66 448
9	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 685x685x404 + LAM H14 610x610x068	шт	4,0	105 153,61	420 614
10	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 685x990x407 + LAM H14 610x914x068	шт	1,0	134 670,09	134 670
		Розділ № 8 Система ПВ2.1 (палати)				

1	2	3	4	5	6	7
11	С130-420-3	Повітрооброблююча установка зовнішнього виконання - витрата повітря 9700/9000 м3/год, вільний тиск 1100/750 Па. В комплекті з шафою керування, водозмішувальними вузлами та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 78-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-12 SPC	шт	1,0	8 531 639,859999999	8 531 640
12	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 380x380x307 +LAM H14 305x305x068	шт	1,0	66 447,75	66 448
13	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 685x685x404 + LAM H14 610x610x068	шт	1,0	105 153,61	105 154
14	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 685x685x404 + LAM H14 610x610x068	шт	20,0	105 153,61	2 103 072
		Розділ № 9 Система ПВ3.1 (палати 3-й поверх)				
15	С130-420-3	Повітрооброблююча установка зовнішнього виконання - витрата повітря 5800/5500 м3/год, вільний тиск 1100/1100 Па. В комплекті з шафою керування, водозмішувальними вузлами та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 45-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-8 SPC	шт	1,0	6 441 357,84	6 441 358
16	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 685x685x404 + LAM H14 610x610x068	шт	10,0	105 153,61	1 051 536
		Розділ № 10 Система ПВ4.3 (операційні)				
17	С130-420-3	Повітрооброблююча установка внутрішнього виконання - витрата повітря 5200/4700 м3/год, вільний тиск 1050/450 Па. В комплекі з шафою керування, водозмішувальним вузлом, парогенератором heaterSteam TITANIUM UR020HL104 та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 33-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-8-5 SPC	шт	1,0	6 591 929,73	6 591 930
18	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 380x380x307 +LAM H14 305x305x068	шт	1,0	66 447,75	66 448
19	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 685x685x404 + LAM H14 610x610x068	шт	10,0	105 153,61	1 051 536
		Розділ № 11 Система ПВ4.4 (операційні)				

1	2	3	4	5	6	7
20	С130-420-3	Повітрооброблююча установка внутрішнього виконання - витрата повітря 2000/1800 м3/год, вільний тиск 1000/600 Па. В комплекі з шафою керування, водозмішувальним вузлом, парогенератором heaterSteam TITANIUM UR010HL104 та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP15 12-inv-1 зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-3 SPC	шт	1,0	4 214 990,20	4 214 990
21	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 380x380x307 +LAM H14 305x305x068	шт	1,0	66 447,75	66 448
22	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 685x685x404 + LAM H14 610x610x068	шт	4,0	105 153,61	420 614
		Розділ № 12 Система ПВ6.1 (операційні)				
23	С130-420-3	Повітрооброблююча установка внутрішнього виконання - витрата повітря 6500/6400 м3/год, вільний тиск 900/450 Па. В комплекі з шафою керування, водозмішувальним вузлом, водозмішувальними вузлами, парогенератором heaterSteam TITANIUM UR020HL104 та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP30 33-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-12-8 SPC	шт	1,0	7 192 598,21	7 192 598
24	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TTAR-P/H/S 532x532x344 + LAM H14 457x457x068	шт	2,0	81 959,88	163 920
25	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 685x685x404 + LAM H14 610x610x068	шт	12,0	105 153,61	1 261 843
		Розділ № 13 Система ПВ6.2 (операційні)				
26	С130-420-3	Повітрооброблююча установка внутрішнього виконання - витрата повітря 1500/1400 м3/год, вільний тиск 914/450 Па. В комплекі з шафою керування, водозмішувальним вузлом, водозмішувальними вузлами, парогенератором heaterSteam TITANIUM UR006HL104 та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP15 10-inv-1 зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-3 SPC	шт	1,0	3 668 858,22	3 668 858
27	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 685x685x404 + LAM H14 610x610x068	шт	3,0	105 153,61	315 461
		Розділ № 14 Система ПВ6.3 (операційні)				

1	2	3	4	5	6	7
28	С130-420-3	Повітрооброблююча установка внутрішнього виконання - витрата повітря 3300/3000 м3/год, вільний тиск 907/450 Па. В комплекі з шафою керування, водозмішувальним вузлом, парогенератором heaterSteam TITANIUM UR020HL104 та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP15 16-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-5 SPC	шт	1,0	4 964 441,09	4 964 441
29	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 685x685x404 + LAM H14 610x610x068	шт	7,0	105 153,61	736 075
		Розділ № 15 Система ПВ6.4 (операційні)				
30	С130-420-3	Повітрооброблююча установка внутрішнього виконання - витрата повітря 3750/3650 м3/год, вільний тиск 900/450 Па. В комплекі з шафою керування, водозмішувальним вузлом,парогенератором heaterSteam TITANIUM UR020HL104 та компресорно-конденсаторним блоком PERSEUS WP15 26-inv зовнішнього виконання оснащеним інверторним компресором MC-5 SPC	шт	1,0	5 440 527,75	5 440 528
31	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TTAR-P/H/S 532x532x344 + LAM H14 457x457x068	шт	1,0	81 959,88	81 960
32	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 685x685x404 + LAM H14 610x610x068	шт	7,0	105 153,61	736 075
		Розділ № 16 Система ПВ6.5 (бронхоскопія)				
33	С130-420-3	Повітрооброблююча установка підвісного виконання - витрата повітря 480/580 м3/год м3/год, вільний тиск 450 Па/1000 Па. На базі застосування гліколевого утилізатора та вентиляторів типу EC. В комплекті з витяжним модуль MC2 PG , повітряними клапанами, гнучкими вставками, фільтром класу F7, фільтром класу F9, шумоглушниками, блоком керування з сенсорним дисплем, водозмішувальними вузлами та Парогенератором heaterSteam TITANIUM UR004HD104 MC-2PGWC-T-SPS	шт	1,0	2 550 092,93	2 550 093
34	С130-420-3	Компресорний агрегат AOU-53HRDC1A + KA 8140	шт	1,0	108 645,20	108 645
35	2308-4001-6	Фільтр-бокс для фільтрів М5 та HEPA, в комплекті з фільтром TAR-P/H/S 685x685x404 + LAM H14 610x610x068	шт	1,0	105 153,61	105 154
		Розділ № 17 П6.1, рекуператор, В6.1, В6.2, В6.3, В6.4, В6.5, В6.6, В6.7, В6.8, В6.9, (6-й поверх)				
36	2308-1001	Припливна установка з нагрівом ПУ-200	шт	1,0	15 547,50	15 548
		Розділ № 18 П0.3, рекуператор ПВ, В0.13, В0.14, В0.15, В0.16, В0.17, В0.18 (цоколь)				

1	2	3	4	5	6	7
37	С130-420-3	Повітрообробляюча установка підвісного виконання - витрата повітря 1300 м3/год, вільний тиск 300 Па. В комплекті з повітряним клапаном та гнучкими вставками, водозмішувальними вузлами та блоком керування з сенсорним дисплем. MC-2 PWFK SPC	шт	2,0	635 265,08	1 270 530
38	С130-420-3	Компресорний агрегат AOU-53HRDC1A + KA 8140	шт	1,0	108 645,20	108 645
39	С163003-11	Настінний пульт керування	шт	8,0	1 900,00	15 200
40	С1630-501	Клапан з ел. приводом 250х250	шт	2,0	7 846,24	15 692
		Розділ № 19 ПВ1.19, ПВ1.20, рекуператор ПВ, В1.3, В1.4, В1.5 (1-й поверх)				
41	С130-420-3	Повітрообробляюча установка підвісного виконання виробництва - витрата повітря 700/700 м3/год, вільний тиск 400/400 Па. На базі застосування високоефективного протиточного утилізатора та вентиляторів типу ЕС. ТЕН 3 кВт. В комплекті зі клапанами 220В та гнучкими вставками, блоком керування з сенсорним дисплем MC-0100PEK-CR-SPC	шт	2,0	632 282,62	1 264 565
42	С163003-11	Настінний пульт керування	шт	1,0	1 900,00	1 900
		Розділ № 20 ПВ2.2, ПВ2.3, ПВ 2.4, П2.1, П2.2, П2.3, рекуператор ПВ, В2.1, В2.2, В2.3, В2.4, В2.5 (2-й поверх)				
43	С130-420-3	Повітрообробляюча установка підвісного виконання виробництва - витрата повітря 700/700 м3/год, вільний тиск 400/400 Па. На базі застосування високоефективного протиточного утилізатора та вентиляторів типу ЕС. ТЕН 3 кВт. В комплекті зі клапанами 220В та гнучкими вставками, блоком керування з сенсорним дисплем MC-0100PEK-CR-SPC	шт	3,0	632 282,62	1 896 848
44	2308-1001	Припливна установка з нагрівом П2.1, П2.2, П2.3, ПУ-200	шт	3,0	15 547,50	46 643
		Розділ № 21 П3.1, П3.2, рекуператор ПВ, В3.1, В3.2, В3.3, В3.4, В3.5, В3.6, (3-й поверх)				
45	2308-1001	Припливна установка з нагрівом П3.1, П3.2, ПУ-200	шт	2,0	15 547,50	31 095
		Розділ № 22 П4.1, П4.2, рекуператор ПВ, В4.1, В4.2, В4.3, В4.4, В4.5, В4.6, В4.7, В4.8 (4-й поверх)				
46	2308-1001	Припливна установка з нагрівом П4.1, П4.2, ПУ-200	шт	2,0	15 547,50	31 095
		Розділ № 23 П5.1, П5.2, рекуператор ПВ, В5.1, В5.2, В5.3, В5.4, В5.5, В5.6, В5.7, В5.8, В5.9, В5.10 (5-й поверх)				
47	2308-1001	Припливна установка з нагрівом П5.1, П5.2, ПУ-200	шт	2,0	15 547,50	31 095
		Розділ № 24 Кондиціонування К6				
48	С130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=14,0 кВт, Qтепл=16,5 кВт, N=3,95 кВт, 220 В AOU-140VRDC3B	шт	1,0	273 323,94	273 324
49	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=1,5 кВт, Qтепл=1,8 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-15VRDC1C	шт	7,0	25 985,02	181 895

1	2	3	4	5	6	7
50	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,8 кВт, Qтепл=3,2 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-28VRDC1C	шт	1,0	29 193,05	29 193
		Розділ № 25 Кондиціонування К7				
51	С130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=50,4 кВт, Qтепл=56,5 кВт, N=26,3 кВт, 380 В AOU-504VRDC3C	шт	1,0	910 652,07	910 652
52	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=1,5 кВт, Qтепл=1,8 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-15VRDC1C	шт	14,0	25 985,02	363 790
53	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,2 кВт, Qтепл=2,5 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-22VRDC1C	шт	5,0	26 733,56	133 668
54	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,8 кВт, Qтепл=3,2 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-28VRDC1C	шт	2,0	29 193,05	58 386
55	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=7,1 кВт, Qтепл=7,5 кВт, N=0,065 кВт, 220 В AWMI-71VRDC1C	шт	2,0	40 207,28	80 415
		Розділ № 26 Кондиціонування К8				
56	С130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=22,4 кВт, Qтепл=24,0 кВт, N=6,12 кВт, 380 В AOU-226VRDC3B	шт	1,0	333 314,06	333 314
57	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=1,5 кВт, Qтепл=1,8 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-15VRDC1C	шт	9,0	25 985,02	233 865
58	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,2 кВт, Qтепл=2,5 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-22VRDC1C	шт	4,0	26 733,56	106 934
		Розділ № 27 Кондиціонування К9				
59	С130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=22,4 кВт, Qтепл=24,0 кВт, N=6,12 кВт, 380 В AOU-226VRDC3B	шт	1,0	333 314,06	333 314
60	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=1,5 кВт, Qтепл=1,8 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-15VRDC1C	шт	5,0	25 985,02	129 925
61	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,2 кВт, Qтепл=2,5 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-22VRDC1C	шт	6,0	26 733,56	160 401
		Розділ № 28 Кондиціонування К10				
62	С130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=22,4 кВт, Qтепл=24,0 кВт, N=6,12 кВт, 380 В AOU-226VRDC3B	шт	1,0	333 314,06	333 314
63	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=1,5 кВт, Qтепл=1,8 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-15VRDC1C	шт	7,0	25 985,02	181 895
64	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,2 кВт, Qтепл=2,5 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-22VRDC1C	шт	3,0	26 733,56	80 201
		Розділ № 29 Кондиціонування К11				
65	С130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=14,0 кВт, Qтепл=16,5 кВт, N=3,95 кВт, 220 В AOU-140VRDC3B	шт	1,0	273 323,94	273 324

1	2	3	4	5	6	7
66	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=1,5 кВт, Qтепл=1,8 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-15VRDC1C	шт	4,0	25 985,02	103 940
67	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,2 кВт, Qтепл=2,5 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-22VRDC1C	шт	4,0	26 733,56	106 934
		Розділ № 30 Кондиціонування К12				
68	С130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=14,0 кВт, Qтепл=16,5 кВт, N=3,95 кВт, 220 В AOU-140VRDC3B	шт	1,0	273 323,94	273 324
69	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=1,5 кВт, Qтепл=1,8 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-15VRDC1C	шт	7,0	25 985,02	181 895
70	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,2 кВт, Qтепл=2,5 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-22VRDC1C	шт	3,0	26 733,56	80 201
		Розділ № 31 Кондиціонування К13				
71	С130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=14,0 кВт, Qтепл=16,5 кВт, N=3,95 кВт, 220 В AOU-140VRDC3B	шт	1,0	273 323,94	273 324
72	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=1,5 кВт, Qтепл=1,8 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-15VRDC1C	шт	6,0	25 985,02	155 910
73	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,2 кВт, Qтепл=2,5 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-22VRDC1C	шт	3,0	26 733,56	80 201
		Розділ № 32 Кондиціонування К14				
74	С130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=14,0 кВт, Qтепл=16,5 кВт, N=3,95 кВт, 220 В AOU-140VRDC3B	шт	1,0	273 323,94	273 324
75	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=1,5 кВт, Qтепл=1,8 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-15VRDC1C	шт	7,0	25 985,02	181 895
76	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,8 кВт, Qтепл=3,2 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-28VRDC1C	шт	6,0	29 193,05	175 158
		Розділ № 33 Кондиціонування К15				
77	С130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=14,0 кВт, Qтепл=16,5 кВт, N=3,95 кВт, 220 В AOU-140VRDC3B	шт	1,0	273 323,94	273 324
78	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=1,5 кВт, Qтепл=1,8 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-15VRDC1C	шт	3,0	25 985,02	77 955
79	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,2 кВт, Qтепл=2,5 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-22VRDC1C	шт	2,0	26 733,56	53 467
		Розділ № 34 Кондиціонування К16				
80	С130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=28,0 кВт, Qтепл=30,0 кВт, N=13,02 кВт, 380 В AOU-281VRDC3B	шт	1,0	393 624,97	393 625
81	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=1,5 кВт, Qтепл=1,8 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-15VRDC1C	шт	2,0	25 985,02	51 970

1	2	3	4	5	6	7
82	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,2 кВт, Qтепл=2,5 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-22VRDC1C	шт	3,0	26 733,56	80 201
83	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,8 кВт, Qтепл=3,2 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-36VRDC1C	шт	3,0	31 117,87	93 354
84	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=5,6 кВт, Qтепл=6,3 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-56VRDC1C	шт	1,0	36 678,45	36 678
		Розділ № 35 Кондиціонування К17				
85	С130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=14,0 кВт, Qтепл=16,5 кВт, N=3,95 кВт, 220 В AOU-120VRDC3B	шт	1,0	269 581,24	269 581
86	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=1,5 кВт, Qтепл=1,8 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-15VRDC1C	шт	1,0	25 985,02	25 985
87	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,2 кВт, Qтепл=2,5 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-22VRDC1C	шт	5,0	26 733,56	133 668
		Розділ № 36 Кондиціонування К18				
88	С130-426	Зовнішній блок VRF системи Qхол=14,0 кВт, Qтепл=16,5 кВт, N=3,95 кВт, 220 В AOU-140VRDC3B	шт	1,0	273 323,94	273 324
89	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=1,5 кВт, Qтепл=1,8 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-15VRDC1C	шт	1,0	25 985,02	25 985
90	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,2 кВт, Qтепл=2,5 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-22VRDC1C	шт	3,0	26 733,56	80 201
91	С130-428	Внутрішній блок настінний VRF системи Qхол=2,8 кВт, Qтепл=3,2 кВт, N=0,05 кВт, 220 В AWMI-28VRDC1C	шт	2,0	29 193,05	58 386
		Разом				115 542 312
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4 537 340
		Всього по кошторису				120 079 652

Склав Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ."А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-002

на будівництво Монтаж систем відеоспостереження, СКС

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 15 045,075 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 37,66044 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 7 166,517 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-002-001	Структуровані кабельні системи (СКС), системи відеоспостереження, звукового оповіщення.	10 057,076		10 057,076	34,85244	6 468,125	
2	02-002-002	Пуско-налагоджувальні роботи СКС та систем відеоспостереження	768,231		768,231	2,80800	698,392	
3	02-002-003	Устаткування СКС та систем відеоспостереження		4 219,768	4 219,768	-		
		Всього по кошторису	10 825,307	4 219,768	15 045,075	37,66044	7 166,517	

Головний архітектор проекту Жемір В.Г.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу Чеботарьов А.М.
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ."А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-002-001

на Структуровані кабельні системи (СКС), системи відеоспостереження, звукового оповіщення. Монтаж систем відеоспостереження, СКС

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	10 057,076	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	34,85244	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	6 468,125	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Монтаж СКС									
1	КМ10-349-3 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж щита розподільного (Телекомунікаційна шафа 18U, 19" в зборі; Телекомунікаційна шафа 15U, 19" в зборі)	шт	11,0	11 816,90	-	129 986	127 155	-	57,9600	637,56
					11 559,54	-			-	-	-
2	С1545-89-208	Анкер розпірний М8	шт	44,0	12,31		542				
3	КМ10-398-2 К9=1,50; К10=1,50	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100 [0,004]	шт	38,0	10 736,89	-	408 002	349 864	-	49,6800	1 887,84
					9 206,95	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1110-571-1-1Б	Комутаційна патч-панель 24 порта RJ45, кат.5е, 19", 1U, з модулями, неекранована	шт	38,0	2 431,82		92 409				
5	С1545-791-1	Пластиковий тримач комутаційних шнурів перфорований 19" 1U	шт	39,0	658,93		25 698				
6	КМ10-184-5 К9=1,50; К10=1,50	Комутатор (H3C S5024PV3-EI-PWR L2; Комутатор MikroTik CRS326-24S+2Q+RM керований)	шт	39,0	2 434,73	304,57	94 954	79 794	11 878	11,0400	430,56
					2 045,99	118,50			4 622	0,6394	24,94
7	КМ10-184-5 К9=1,50; К10=1,50	Комутатор (Двохдіапазонна точка доступу)	шт	81,0	2 434,73	304,57	197 213	165 725	24 670	11,0400	894,24
					2 045,99	118,50			9 599	0,6394	51,79
8	КМ11-96-1 К9=1,50; К10=1,50	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [0,005]	шт	76,0	334,16	4,86	25 396	25 027	369	1,8400	139,84
					329,30	2,62			199	0,0145	1,10
9	1602-504540-1	Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203B-LC (1G, 3km, LC,Tx 1550nm)	шт	38,0	578,19		21 971				
10	1602-504540-2	Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203A-LC (1G, 3km, LC,Tx 1310nm)	шт	38,0	578,19		21 971				
11	КМ10-99-6 К9=1,50; К10=1,50	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (ДБЖ Daker Dk Plus 0,9 кВт/1 кВА 9 хв)	шт	11,0	4 996,63	487,31	54 963	38 877	5 360	16,5600	182,16
					3 534,24	189,60			2 086	1,0230	11,25
12	С1545-7900	Комплект кронштейнів для встановлення в стійку	шт	11,0	4 591,39		50 505				
13	КМ11-96-1 К9=1,50; К10=1,50	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [0,005] (Базовий мережевий інтерфейс)	шт	11,0	334,16	4,86	3 676	3 622	54	1,8400	20,24
					329,30	2,62			29	0,0145	0,16
14	КБ21-2-4 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	6,95	2 974,83	669,82	20 675	14 404	4 655	12,1538	84,47
					2 072,46	212,20			1 475	1,0530	7,32
15	С1545-361-1-5 Ц	Труба гофрована ДКС 16 ПВХ	м	702,0	17,18		12 060				
16	С1545-580	Стяжка кабельна 200х3,6 мм	100 шт	14,0	79,82		1 117				
17	С1110-255	Майданчик під стяжку	100 шт	14,0	107,10		1 499				
18	С1110-270	Дюбель з шурупом 6*40 д/швидк.монт з/комір.	100 шт	14,0	91,92		1 287				
19	КР17-8-2 К9=1,50; К10=1,50	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	6,95	2 078,60	21,15	14 446	12 808	147	11,0860	77,05
					1 842,83	19,50			136	0,1021	0,71
20	С154-310-1-Т	Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 LSZH	м	702,0	25,52		17 915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	6,95	1 143,01	21,15	7 944	6 364	147	5,5085	38,28
	К9=1,50; К10=1,50				915,68	19,50			136	0,1021	0,71
22	С154-310-1-Т	Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 LSZH	м	702,0	25,52		17 915				
23	КМ10-924-2 п.2.12.5.1.2 К3=1,23; К9=1,50; К10=1,50	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 8 [при вимірюванні на двох довжинах хвилі]	1 барабан	1,0	2 941,79	1 630,92	2 942	1 217	1 631	4,8942	4,89
					1 217,25	988,57			989	5,6445	5,64
24	КР17-9-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	302,52	16 676,59	118,97	5 045 002	4 332 086	35 991	78,1425	23 639,67
									33 189		
					14 320,00	109,71				0,5744	173,77
25	С154-310-1-Т	Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 LSZH	м	29 796,0	25,52		760 394				
26	С1110-444-В-1	Кабель волоконно-оптичний 8 волокон	м	1 364,0	25,56		34 864				
27	С1545-936	Установча коробка Д=67мм	шт	351,0	11,06		3 882				
28	С1545-580	Стяжка кабельна 200х3,6 мм	100 шт	250,0	79,82		19 955				
29	С1110-255	Майданчик під стяжку	100 шт	250,0	107,10		26 775				
30	С1110-270	Дюбель з шурупом 6*40 д/швидк.монт з/комір.	100 шт	250,0	91,92		22 980				
31	КР17-12-10 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	3,51	5 029,48	-	17 653	17 611	-	30,5670	107,29
					5 017,42	-			-	-	-
32	С1545-6250	Розетка 2xRJ45 UTP кат. 5е	шт	351,0	535,58		187 989				
33	С1110-270	Дюбель з шурупом 6*40 д/швидк.монт з/комір.	100 шт	7,02	91,92		645				
34	КМ10-52-11 К9=1,50; К10=1,50	Кросування паралельне у кросі або в шафі	10 шт	151,6	1 583,00	-	239 983	238 129	-	7,3600	1 115,78
					1 570,77	-			-	-	-
35	С1110-431-1-Ю	Патч-корд U/UTP кат.5е 0,5м	шт	738,0	49,31		36 391				
36	С1110-431-1-13	Патч-корд U/UTP кат.5е 3,0м	шт	702,0	153,04		107 434				
37	С1512-466	Патч-корд ВО SC-LC, 3м	шт	76,0	81,67		6 207				
38	КМ10-896-1 К9=1,50; К10=1,50	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	28,08	4 511,54	-	126 684	124 478	-	23,9200	671,67
					4 432,97	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КМ10-925-2 п.2.12.5.1.2 К3=1,23; К9=1,50; К10=1,50	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 8 [при вимірюванні на двох довжинах хвилі]	1 будівельна довжина	11,0	2 766,94 1 206,70	1 466,62 878,59	30 436	13 274	16 133 9 664	4,8517 5,0153	53,37 55,17
40	КМ10-929-2 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	11,0	1 225,42 943,87	140,65 9,14	13 480	10 383	1 547 101	3,7950 0,0407	41,75 0,45
41	С10000-3-1-20	Оптичний бокс на 8 волокон	шт	11,0	1 275,71		14 033				
42	КМ10-929-8 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 48	1 пристрій	2,0	5 451,00 4 316,08	763,66 49,62	10 902	8 632	1 527 99	17,3535 0,2210	34,71 0,44
43	С1533-271	Оптична патч-панель 48 SC в зборі	шт	2,0	4 081,07		8 162				
44	КМ10-928-2 К3=1,23; К9=1,50; К10=1,50	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 8 [при вимірюванні на двох довжинах хвиль]	ділянка	11,0	614,05 605,11	- -	6 755	6 656	- -	2,4329 -	26,76 -
		Разом прямих витрат по розділу № 1					7 945 692	5 576 106	104 109 62 324		30 088,13 333,45
		Розділ № 2 Монтаж системи відеоспостереження									
45	КМ10-398-2 К9=1,50; К10=1,50	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100 [0,004]	шт	2,0	10 736,89 9 206,95	- -	21 474	18 414	- -	49,6800 -	99,36 -
46	С1110-571-1-1Б	Комутаційна патч-панель 24 порта RJ45, кат.5е, 19", 1U, з модулями, неекранована	шт	2,0	2 431,82		4 864				
47	С1545-791-1	Пластиковий тримач комутаційних шнурів перфорований 19" 1U	шт	2,0	658,93		1 318				
48	КМ10-730-2 К9=1,50; К10=1,50	Апаратура телевізійна з однією малогабаритною безтрубковою камерою (Відеореєстратори)	комплект	11,0	5 425,19 5 114,97	- -	59 677	56 265	- -	27,6000 -	303,60 -
49	КМ11-91-1 К9=1,50; К10=1,50	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (монітор)	шт	9,0	421,13 325,46	43,84 20,11	3 790	2 929	395 181	1,8400 0,0949	16,56 0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КМ10-350-23 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (Стосовно відеокамер)	шт	75,0	800,62	15,23	60 047	58 904	1 143	3,6800	276,00
					785,39	5,93			445	0,0320	2,40
51	КБ21-31-3 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,75	11 054,12	-	8 291	6 381	-	48,6680	36,50
					8 507,65	-			-	-	-
52	С1512-20-1-2М	Монтажна коробка UNV TR-JB03-G-IN	шт	66,0	668,24		44 104				
53	С1545-906-1	Монтажна коробка UNV TR-JB05-B-IN	шт	9,0	847,82		7 630				
54	С1110-270	Дюбель з шурупом 6*40 д/швидк.монт з/комір.	100 шт	1,5	91,92		138				
55	КМ10-52-11 К9=1,50; К10=1,50	Кросування паралельне у кросі або в шафі	10 шт	7,7	1 583,00	-	12 189	12 095	-	7,3600	56,67
					1 570,77	-			-	-	-
56	С1110-431-1-Ю	Патч-корд U/UTP кат.5е 0,5м	шт	77,0	49,31		3 797				
57	КР17-9-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	25,98	16 676,59	118,97	433 258	372 034	3 091	78,1425	2 030,14
					14 320,00	109,71			2 850	0,5744	14,92
58	С154-310-1-Т	Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 LSZH	м	2 676,0	25,52		68 292				
59	С1545-580	Стяжка кабельна 200х3,6 мм	100 шт	19,0	79,82		1 517				
60	С1110-255	Майданчик під стяжку	100 шт	19,0	107,10		2 035				
61	С1110-270	Дюбель з шурупом 6*40 д/швидк.монт з/комір.	100 шт	19,0	91,92		1 746				
62	КМ10-51-15 К0=0,80; К9=1,50; К10=1,50	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 (К1=0,8 для 4-х пар)	10кінців	7,5	1 369,97	-	10 275	10 230	-	7,3600	55,20
					1 363,99	-			-	-	-
63	С1110-419-В1-1Л	Конектор RJ-45	шт	75,0	12,76		957				
64	КМ10-896-1 К9=1,50; К10=1,50	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	3,0	4 511,54	-	13 535	13 299	-	23,9200	71,76
					4 432,97	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2					758 934	550 551	4 629		2 945,79
									3 476		18,17
		Розділ № 3 Монтаж системи звукового оповіщення									
65	КМ10-99-7 К9=1,50; К10=1,50	Підсилювач дуплексний або абонентський, що установлюється окремо (Підсилювач)	шт	9,0	5 367,62	609,14	48 309	42 411	5 482	22,0800	198,72
					4 712,31	237,00			2 133	1,2788	11,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КМ10-25-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж устаткування (Сервер системи оповіщення з ПЗ IP аудіо та інтерком системи ITC T-7700R-E)	станція	1,0	7 832,06	974,63	7 832	6 820	975	36,8000	36,80
					6 819,96	379,20			379	2,0461	2,05
67	КМ10-26-1 К9=1,50; К10=1,50	Електрична перевірка устаткування Сервера	станція	1,0	21 616,78	4 730,99	21 617	16 886	4 731	79,1200	79,12
									1 406	7,3600	7,36
					16 885,79	1 405,70					
68	КМ10-372-14 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж пристрою цифрової реєстрації (IP мережевий аудіо термінал ITC T-7770;IP мережевий мікрофон для повідомлень ITC T-7702A 7" сенсорний екран)	пристрій	3,0	2 643,71	-	7 931	7 720	-	14,7200	44,16
					2 573,20	-			-	-	-
69	КМ10-386-7 К9=1,50; К10=1,50	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	39,0	673,23	-	26 256	25 089	-	3,6800	143,52
					643,30	-			-	-	-
70	С1545-905	Гучномовець стельовий коаксиальний 15Вт, 100В ITC T-208B	шт	39,0	1 441,82		56 231				
71	КМ10-386-9 К9=1,50; К10=1,50	Гучномовець або звукова колонка на стовпі або покрівлі	шт	1,0	1 638,18	-	1 638	1 608	-	9,2000	9,20
					1 608,25	-			-	-	-
72	С1545-904	Гучномовець корпусний зовнішній ITC T-785W	шт	1,0	3 571,49		3 571				
73	КМ11-91-1 К9=1,50; К10=1,50	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т [0,015]	шт	9,0	421,13	43,84	3 790	2 929	395	1,8400	16,56
					325,46	20,11			181	0,0949	0,85
74	1601-2322-2	Настільний конденсаторний мікрофон T - 621A	шт	9,0	3 255,82		29 302				
75	КР17-9-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	11,65	16 676,59	118,97	194 282	166 828	1 386	78,1425	910,36
									1 278	0,5744	6,69
					14 320,00	109,71					
76	С1512-4613-1-2М	Кабель ВВГ 2х1,5мм2	м	1 200,0	28,97		34 764				
77	С1545-580	Стяжка кабельна 200х3,6 мм	100 шт	9,5	79,82		758				
78	С1110-255	Майданчик під стяжку	100 шт	9,5	107,10		1 017				
79	С1110-270	Дюбель з шурупом 6*40 д/швидк.монт з/комір.	100 шт	9,5	91,92		873				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					438 171	270 291	12 969		1 438,44
									5 377		28,46
		Разом прямих витрат по кошторису					9 142 797	6 396 948	121 707		34 472,36
									71 177		
											380,08
		Разом прямі витрати				грн.	9 142 797				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 624 142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість ЕММ				грн.	121 707				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		71 177			
		заробітна плата робітників				грн.		6 396 948			
		всього заробітна плата				грн.		6 468 125			
		Загальновиробничі витрати				грн.	914 280				
		Всього по кошторису				грн.	10 057 077				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					34 852,44
		Кошторисна заробітна плата				грн.		6 468 125			

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Настанови (пункти 3.11, 7.1)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінична лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-002-002

на Пуско-налагоджувальні роботи СКС та систем відеоспостереження. Монтаж систем відеоспостереження, СКС

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	768,231	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,80800	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	698,392	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обгрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагод-жувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ № 1 Пуско-налагоджувальні роботи СКС						
1	КП2-13-6 К10=1,50; К11=1,50	Прилад контролю і налагодження (Комутатори)	шт	39,0	15 917,76	620 793	64,0000	2 496,00
2	КП2-16-3 К10=1,50; К11=1,50	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал (точка доступу)	система	81,0	497,43	40 292	2,0000	162,00
	Разом прямих витрат по розділу № 1					661 085		2 658,00
		Розділ № 2 Пуско-налагоджувальні роботи системи відеоспостереження						
3	КП2-16-3 К10=1,50; К11=1,50	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал (Відеокамери)	система	75,0	497,43	37 307	2,0000	150,00
	Разом прямих витрат по розділу № 2					37 307		150,00
	Разом прямих витрат по кошторису					698 392		2 808,00
	Разом прямі витрати		грн.			698 392		
	в тому числі:							
	заробітна плата робітників		грн.			698 392		
	Загальновиробничі витрати		грн.			69 839		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всього по кошторису		грн.			768 231		
	Кошторисна трудомісткість		люд-г					2 808,00
	Кошторисна заробітна плата		грн.			698 392		

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-002-003

Устаткування СКС та систем відеоспостереження. Монтаж систем відеоспостереження, СКС

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 4 219,768 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ № 1 Обладнання СКС				
1	1602-505602	Телекомунікаційна шафа 18U, 19" в зборі	шт	1,0	15 500,00	15 500
2	1602-505601	Телекомунікаційна шафа 15U, 19" в зборі	шт	10,0	12 500,00	125 000
3	1605-3463	Комутатор H3C S5024PV3-EI-PWR L2 Ethernet Switch with 24 10/100/1000Base-T PoE+ Ports and 4 1000Base-X Ports,(AC)	шт	38,0	44 791,67	1 702 083
4	1605-3456	Комутатор Mikrotik CRS326-24G-2Q+RM керовний	шт	1,0	25 649,17	25 649
5	1606-2020	ДБЖ Daker Dk Plus 0,9 кВт/1 кВА 9 хв	шт	11,0	32 126,67	353 393
6	1602-30001-2	Базовий мережевий інтерфейс CS 102 SK	шт	11,0	14 289,17	157 181
7	1605-3459-1-2C	Двохдіапазонна точка доступу серії Ruijie Reyee RG-RAP2200(E)	шт	81,0	5 416,67	438 750
		Розділ № 2 Обладнання системи відеоспостереження				
8	1602-50303	Мережевий відеореєстратор UNV NVR504-32B 32 канали з двома HDD 8Tb	шт	2,0	32 333,33	64 667
9	1602-504579	Мережевий відеореєстратор UNV NVR301-08S3 з HDD 4Tb	шт	9,0	10 400,00	93 600
10	1606-34524	Монітор Dell 27	шт	9,0	10 062,50	90 563
11	1501-11132-3	IP камера UNV IPC354SB-ADNF28K - I0	шт	66,0	7 113,33	469 480
12	1501-11132-4	Відеокамера UNV IPC2124LE-ADF28KM-G	шт	9,0	5 372,50	48 353
		Розділ № 3 Обладнання системи звукового оповіщування				
13	1606-34510	Підсилювач потужності з IP мережевим адаптером ITC T-7760B 60 Вт	шт	8,0	24 569,17	196 553
14	1606-345281	Підсилювач потужності з IP мережевим адаптером ITC T-77120B 120 Вт	шт	1,0	27 845,00	27 845
15	1605-34591	Сервер системи оповіщення з ПЗ IP аудіо та інтерком системи ITC T-7700R-E	шт	1,0	195 416,67	195 417
16	1606-345402	IP мережевий мікрофон для повідомлень ITC T-7702A 7" сенсорний екран	шт	1,0	23 583,33	23 583
17	1605-34581	IP мережевий аудіо термінал ITC T-7770	шт	2,0	16 350,83	32 702
		Разом				4 060 319

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				159 449
		Всього по кошторису				4 219 768

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ."А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-003

на будівництво Спеціальні види робіт

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 11 481,632 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 26,69489 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 5 090,469 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-003-001	Автоматизація внутрішнього протипожежного водопроводу	671,035		671,035	2,18526	415,367	
2	02-003-002	Устаткування для автоматизації внутр.протипожежного водопроводу		142,277	142,277	-		
3	02-003-003	Система керування евакуюванням	3 131,086		3 131,086	10,33592	1 941,654	
4	02-003-004	Устаткування для системи керуванням евакуюванням		526,038	526,038	-		
5	02-003-005	Система пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень	4 312,165		4 312,165	13,48544	2 608,570	
6	02-003-006	Устаткування для системи пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень		1 930,583	1 930,583	-		
7	02-003-007	Блискавкозахист	768,449		768,449	0,68827	124,878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	8 882,734	2 598,898	11 481,632	26,69489	5 090,469	

Головний архітектор проекту Жемір В.Г.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу Чеботарьов А.М.
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Настанови (пункти 3.11, 7.1)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінична лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-003-001

на Автоматизація внутрішнього протипожежного водопроводу. Спеціальні види робіт

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	671,035	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,18526	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	415,367	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обгрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)						
		Розділ № 1 Монтажні роботи						
1	КМ10-667-1 К9=1,50 ; К10=1,5	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1,0	7 549,02	7 549	42,3200	42,32
2	КМ10-398-1 К9=1,50 ; К10=1,5	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	41,0	2 550,97	104 590	9,2000	377,20
3	КМ10-668-4 К9=1,50 ; К10=1,5	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	41,0	333,07	13 656	1,8400	75,44
4	С1545-92-1	Кронштейн до СОМК 1-9	шт	41,0	55,59	2 279		
5	КМ10-309-3 К9=1,50 ; К10=1,5	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	41,0	357,21	14 646	1,8400	75,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	1504-18 004-2	Кнопка керування (колір червоний "Пуск насоса") КА01-Ч	шт	41,0	735,63	30 161		
7	КР17-9-1 К9=1,50 ; К10=1,5	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	15,0	16 676,59	250 149	78,1425	1 172,14
8	15093-35013-3	Кабель JE-H(St)H Bd FE180/30 1x2x0,8	м	1 500,0	21,27	31 905		
9	КМ10-53-1 К9=1,50 ; К10=1,5	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм2	100 м	1,23	7 474,51	9 194	20,2400	24,90
10	15091-1012-1	Провід ПСВВнг 2х0,4	м	123,0	7,10	873		
11	КМ10-898-12 К9=1,50 ; К10=1,5	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	41,0	1 138,89	46 694	3,6800	150,88
12	С1512-8-2	Коробка вогнестійка flamebox TFB-105P 6x3.5mm	шт	41,0	779,25	31 949		
13	С122-20-2	Комплект кріплення	к-т	1,0	9 180,51	9 181		
	Разом прямих витрат по розділу № 1					552 826		1 918,32
		Розділ № 2 Пусконалагоджувальні роботи						
14	КП2-13-7 К10=1,50; К11=1,50	Прилад введення програм	шт	1,0	6 217,88	6 218	25,0000	25,00
15	КП2-9-10 К10=1,50; К11=1,50	Блок сигналізації, обмеження	шт	41,0	1 243,58	50 987	5,0000	205,00
	Разом прямих витрат по розділу № 2					57 205		230,00
	Разом прямих витрат по кошторису					610 031		2 148,32
	Разом прямі витрати		грн.			610 031		
	в тому числі:							
	вартість ЕММ		грн.			19 421		
	в т.ч. заробітна плата в ЕММ		грн.			7 119		
	заробітна плата робітників		грн.			408 248		
	Загальновиробничі витрати		грн.			61 003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всього по кошторису		грн.			671 034		
	Кошторисна трудомісткість		люд-г					2 185,26
	Кошторисна заробітна плата		грн.			415 367		

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-003-002

Устаткування для автоматизації внутр.протипожежного водопроводу. Спеціальні види робіт

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 142,277 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30016-2	Прилад приймально-контрольний на 8 шлейфів (з вбудованим блоком живлення і акумулятором) ППКП-П	шт	1,0	86 060,00	86 060
2	1602-30002-1	Блок сполучення адресний БСА	шт	41,0	980,00	40 180
3	1602-30065-1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-9	шт	41,0	260,00	10 660
		Разом				136 900
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5 377
		Всього по кошторису				142 277

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Настанови (пункти 3.11, 7.1)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінична лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-003-003

на Система керування евакуюванням. Спеціальні види робіт

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 3 131,086 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,33592 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 1 941,654 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обгрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагод-жувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)						
		Розділ № 1 Монтажні роботи						
1	КМ10-386-7 К9=1,50 ; К10=1,5	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	352,0	720,98	253 785	3,6800	1 295,36
2	КМ10-386-15 К9=1,50 ; К10=1,5	Монтаж транспаранта світлового (табло)	шт	87,0	697,86	60 714	3,6800	320,16
3	КМ10-309-1 К9=1,50 ; К10=1,5	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	20,0	358,10	7 162	1,8400	36,80
4	КР17-9-1 К9=1,50 ; К10=1,5	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	88,05	16 676,59	1 468 374	78,1425	6 880,45
5	15093-37132-1	Кабель (N)НХН-О FE180/E30 2х1,5	м	8 805,0	49,83	438 753		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КМ10-898-12 К9=1,50 ; К10=1,5	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	213,0	1 138,89	242 584	3,6800	783,84
7	С1512-8-2	Коробка вогнестійка flamebox TFB-105P 6x3.5mm	шт	18,0	779,25	14 027		
8	С1512-8-1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	195,0	715,56	139 534		
9	С122-20-1	Монтажний комплект	компл	1,0	15 324,65	15 325		
	Разом прямих витрат по розділу № 1					2 640 258		9 316,61
		Розділ № 2 Пусконалагоджувальні роботи						
10	КП1-77-3 К10=1,50; К11=1,50	Системи централізованого (диспетчерського) управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 20 шт	Комплекс	1,0	59 940,32	59 940	241,0000	241,00
11	КП1-58-2 К10=1,50; К11=1,50	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	21,0	6 964,02	146 244	28,0000	588,00
	Разом прямих витрат по розділу № 2					206 184		829,00
	Разом прямих витрат по кошторису					2 846 442		10 145,61
	Разом прямі витрати		грн.			2 846 442		
	в тому числі:							
	вартість ЕММ		грн.			98 585		
	в т.ч. заробітна плата в ЕММ		грн.			36 732		
	заробітна плата робітників		грн.			1 904 922		
	Загальновиробничі витрати		грн.			284 644		
	Всього по кошторису		грн.			3 131 086		
	Кошторисна трудомісткість		люд-г					10 335,92
	Кошторисна заробітна плата		грн.			1 941 654		

Склав Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-003-004

Устаткування для системи керуванням евакуюванням. Спеціальні види робіт

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 526,038 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1601-2355-1	Гучномовець для настінної установки (3Вт) 3АС100ПН-2	шт	348,0	1 030,00	358 440
2	1601-2354-2	Гучномовець для настінної установки (6Вт) 6АС100ПН-2	шт	4,0	1 230,00	4 920
3	1504-19152-3	Світловий показчик "Вихід" ОС-1	шт	62,0	880,00	54 560
4	1504-19152-9	Показчик напрямку руху "Стрілка" ОС-6.4	шт	25,0	880,00	22 000
5	1517-1651-1	Модуль виклику ВМ01-А	шт	20,0	3 312,00	66 240
		Разом				506 160
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19 878
		Всього по кошторису				526 038

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Настанови (пункти 3.11, 7.1)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінична лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-003-005

на Система пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень. Спеціальні види робіт

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	4 312,165	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,48544	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	2 608,570	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)						
		Розділ № 1 Монтажні роботи						
1	КМ10-667-1 К9=1,50 ; К10=1,5	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	5,0	7 549,02	37 745	42,3200	211,60
2	КМ10-668-2 К9=1,50 ; К10=1,5	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1 412,0	658,15	929 308	3,6800	5 196,16
3	КМ10-668-1 К9=1,50 ; К10=1,5	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	44,0	355,24	15 631	1,8400	80,96
4	КМ10-668-5 К9=1,50 ; К10=1,5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	40,0	336,47	13 459	1,8400	73,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КМ10-668-6 К9=1,50 ; К10=1,5	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	1 456,0	309,56	450 719	0,6440	937,66
6	1504-17055-1	Розетка, колір белий Р-96 (підложка для сповіщувача)	шт	1 456,0	137,91	200 797		
7	КМ10-698-2 К9=1,50 ; К10=1,5	Реле трансляції хвилинних імпульсів на стіні	шт	237,0	167,32	39 655	0,9200	218,04
8	КМ10-53-1 К9=1,50 ; К10=1,5	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм2	100 м	72,8	7 474,51	544 144	20,2400	1 473,47
9	КМ8-399-1 К9=1,50 ; К10=1,5	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	30,0	3 035,55	91 067	5,5200	165,60
10	КР17-8-1 К9=1,50 ; К10=1,5	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м проводу	0,4	1 699,04	680	8,9010	3,56
11	15093-34011-2	Кабель JB-Y(St)Y (J-Y(St)Y) 1х2х0,8	м	10 320,0	13,98	144 274		
12	КМ10-55-5 К9=1,50 ; К10=1,5	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,35	17 893,59	6 263	69,9200	24,47
13	15093-34011-3	Кабель Alay-net F/UTP FR cat 5e 4х2х0,51 (4х2х24 AWG RE)	м	15,0	30,35	455		
14	15093-38141-1	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3х1,5	м	20,0	67,14	1 343		
15	КБ21-12-2 К9=1,50 ; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,	Прокладання коробів пластикових	100м короба	16,0	12 228,45	195 655	43,3780	694,05
16	С1545-89-3	Кабель-канал 20х25	м	100,0	96,91	9 691		
17	С1545-89-5	Кабель-канал 50х40	м	1 500,0	138,17	207 255		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	КБ21-2-9 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м труб	0,24	11 459,47	2 750	65,5696	15,74
19	С113-19 01-1	Труба ПВХ, Д=50мм, L=3м	м	24,0	202,85	4 868		
20	С1545-1 19-1	Муфта (з'єднувач пластиковий) труба-труба ПВХ, Д=50	шт	7,0	65,99	462		
21	С122-20 -1	Монтажний комплект	компл	1,0	15 324,65	15 325		
	Разом прямих витрат по розділу № 1					2 911 546		9 094,91
		Розділ № 2 Пусконалагоджувальні роботи						
22	КП1-77-4 К10=1,50; К11=1,50	Системи централізованого (диспетчерського) управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 30 шт	Комплекс	1,0	79 837,52	79 838	321,0000	321,00
23	КП2-13-7 К10=1,50; К11=1,50	Прилад введення програм	шт	5,0	6 217,88	31 089	25,0000	125,00
24	ПЖ5-52 К10=1,50; К11=1,50	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий адресний	шт	1 412,0	447,69	632 138	1,8000	2 541,60
25	ПЖ5-55 К10=1,50; К11=1,50	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий, ручний контактний адресний	шт	84,0	176,59	14 834	0,7100	59,64
26	КП1-58-2 К10=1,50; К11=1,50	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	36,0	6 964,02	250 705	28,0000	1 008,00
	Разом прямих витрат по розділу № 2					1 008 604		4 055,24
	Разом прямих витрат по кошторису					3 920 150		13 150,15
	Разом прямі витрати		грн.			3 920 150		
	в тому числі:							
	вартість ЕММ		грн.			257 190		
	в т.ч. заробітна плата в ЕММ		грн.			61 718		
	заробітна плата робітників		грн.			2 546 852		
	Загальновиробничі витрати		грн.			392 015		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всього по кошторису		грн.			4 312 165		
	Кошторисна трудомісткість		люд-г					13 485,44
	Кошторисна заробітна плата		грн.			2 608 570		

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-003-006

Устаткування для системи пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень. Спеціальні види робіт

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 1 930,583 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30016-2	Прилад приймально-контрольний на 8 шлейфів (з вбудованим блоком живлення і акумулятором) ППКП-П	шт	5,0	86 060,00	430 300
2	1602-30028-1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА	шт	1 412,0	800,00	1 129 600
3	1602-30028-1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА (резерв згідно п.7.2.22 ДБНВ.2.5-56.2014)	шт	142,0	800,00	113 600
4	1602-30073-1	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА-01	шт	44,0	2 100,00	92 400
5	1602-30073-1	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА-01 (резерв згідно п.7.2.22 ДБНВ.2.5-56.2014)	шт	5,0	2 100,00	10 500
6	1602-30076-1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	40,0	960,00	38 400
7	1602-30076-1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА (резерв згідно п.7.2.22 ДБНВ.2.5-56.2014)	шт	4,0	960,00	3 840
8	1504-13114-1	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС (ВУОС) / Індикатор виносний - ІВ	шт	237,0	164,50	38 987
		Разом				1 857 627
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				72 956
		Всього по кошторису				1 930 583

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ."А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-007

на Блискавкозахист. Спеціальні види робіт

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	768,449	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,68827	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	124,878	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Блискавкоприймальна сітка та блискавкоприймачі									
1	КМ8-472-8 К9=1,50; К10=1,50	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	5,45	8 352,35	554,06	45 520	30 862	3 020	31,2800	170,48
					5 662,77	127,13			693	0,6127	3,34
2	С111-1809-2	Дріт алюмінієвий d8 мм W-08/AL 1108 006 FS Блискавкозахист або аналог	м	545,0	46,59		25 392				
3	С1545-37-4	Тримач дроту пластиковий для даху з бетоном Н-303 1330 039 FS Блискавкозахист або аналог	шт	131,0	66,71		8 739				
4	С113-2088	Смуга ПВХ мембрани 300х50 мм К-303 FS Блискавкозахист або аналог	шт	131,0	20,99		2 750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1545-37-4	Тримач дроту пластиковий з шурупом і підкладкою Н-015 1301 059 FS Блискавкозахист або аналог	шт	340,0	21,62		7 351				
6	С1545-37-4	Злучник дроту універсальний С-011 1201 011 FS Блискавкозахист або аналог	шт	86,0	145,62		12 523				
7	С1545-37-4	Компенсатор К-220 1422 006 FS Блискавкозахист або аналог	шт	8,0	97,93		783				
8	С111-1682-1	Антикорозійна паста (технічний вазелін) (0,5 кг) К-950 1490 500	шт	1,0	342,80		343				
9	КБ34-130-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	1 блискавковідвод	16,0	330,66 247,47	- -	5 291	3 960	- -	1,5077 -	24,12 -
10	С1545-169-1-1 Ф	Блискавкоприймач 5 м з бетонною основою М-05/50 1505 506 FS Блискавкозахист	комплект	16,0	10 348,83		165 581				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					274 273	34 822	3 020 693		194,60 3,34
		Розділ № 2 Доземні провідники (спуски)									
11	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 К3=1,25; К9=1,50; К10=1,50	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	5,2	9 768,05 7 078,47	554,06 127,13	50 794	36 808	2 881 661	39,1000 0,6127	203,32 3,19
12	С111-1809-2	Дріт алюмінієвий d8 мм W-08/AL 1108 006 FS Блискавкозахист або аналог	м	520,0	46,59		24 227				
13	С113-1878	Пластина-скоба тримача дроту К-308 1430 082 FS Блискавкозахист або аналог	шт	500,0	14,35		7 175				
14	С113-1878	Шуруп 4х45 мм з дюбелем розпірним 8х40 мм К-904 1490 042 FS Блискавкозахист або аналог	шт	1 000,0	3,76		3 760				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					85 956	36 808	2 881 661		203,32 3,19
		Розділ № 3 Контрольне з'єднання спусків та смуги заземлення									
15	КМ10-698-1 К9=1,50; К10=1,50	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	20,0	152,23 151,01	- -	3 045	3 020	- -	0,9200 -	18,40 -
16	С1545-90	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682 1468 029 FS Блискавкозахист або аналог	шт	20,0	672,31		13 446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1545-37-4	Злучник контрольний С-031 1203 011 FS Блискавкозахист або аналог	шт	20,0	166,65		3 333				
18	С1545-37-4	Тримач смуги металевий FLIP зі шпилькою 120 мм та дюбелем Н-037 1303 072 FS Блискавкозахист або аналог	шт	20,0	73,34		1 467				
19	С113-1878	Шуруп 4х45 мм з дюбелем розпірним 8х40 мм К-904 1490 042 FS Блискавкозахист або аналог	шт	80,0	3,76		301				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					21 592	3 020			18,40
											-
		Розділ № 4 Заземлюючий пристрій									
20	КР1-18-2 К8=1,50; К10=1,50	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2	100 м3 грунту	0,084	53 972,43	-	4 534	4 534	-	361,0800	30,33
									-	-	-
					53 972,43	-					
21	КМ8-472-2 К9=1,50; К10=1,50	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,4	5 961,46	765,76	2 385	1 865	306	25,7600	10,30
					4 663,46	233,04			93	1,1114	0,44
22	С1110-171-1	Смуга сталева оцинкована 25х4 мм W-25x4/ST 1125 041 FS Блискавкозахист або аналог	м	40,0	187,34		7 494				
23	КМ8-472-6 К9=1,50; К10=1,50	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,5	8 135,60	714,79	4 068	2 665	357	29,4400	14,72
					5 329,67	200,88			100	0,9606	0,48
24	С1110-171-1	Смуга сталева оцинкована 25х4 мм W-25x4/ST 1125 041 FS Блискавкозахист або аналог	м	50,0	187,34		9 367				
25	КМ8-471-4 К9=1,50; К10=1,50	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2,0	7 719,70	5 065,93	15 439	4 663	10 132	12,8800	25,76
					2 331,73	1 408,73			2 817	7,1202	14,24
26	С147-36	Стержень заземлення оцинков. L=1500мм, d=16мм G-16/1 1016 012 FS Блискавкозахист або аналог	шт	100,0	795,48		79 548				
27	С1530-149	Муфта з`єднувальна для стержня d=16мм G-16/2 1016 022 FS Блискавкозахист або аналог	шт	80,0	135,74		10 859				
28	С1530-149	Наконечник для стержня d=16мм G-16/3 1016 032 FS Блискавкозахист або аналог	шт	20,0	77,34		1 547				
29	С1545-37-4	Забивний гвинт для стержня d16мм G-16/4 1016 042 FS Блискавкозахист або аналог	шт	20,0	1 400,96		28 019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1545-37-4	Ударна муфта для стержня d16мм G-16/5 1016 052 FS Блискавкозахист або аналог	шт	20,0	1 400,96		28 019				
31	С1545-37-4	Злучник для стержня d16мм та смуги С-042 1204 021 FS Блискавкозахист або аналог	шт	20,0	116,70		2 334				
32	С1545-37-4	Ударна насадка SDS-MAX G-160 1016 002 FS Блискавкозахист або аналог	шт	1,0	620,68		621				
33	С111-1682-1	Стрічка антикорозійна (10 м) G-115 1011 050 FS Блискавкозахист або аналог	м	20,0	55,93		1 119				
34	С111-1682-1	Струмопровідна паста G-101 1010 010 FS Блискавкозахист (150мл) або аналог	шт	1,0	485,15		485				
35	КР1-20-1 К8=1,50; К10=1,50	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунту 1	100 м3 грунту	0,084	31 102,76	-	2 613	2 613	- -	208,0800 -	17,48 -
					31 102,76	-					
		Разом прямих витрат по розділу № 4					198 451	16 340	10 795 3 010		98,59 15,16
		Розділ № 5 Внутрішній захист від імпульсних перенапруг									
36	КМ8-15-10 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж обмежувача перенапруги (комплект - 3 фази), напруга до 220 кВ	комплект	4,0	18 814,06	6 380,31	75 256	16 368	25 521 10 030	22,0800 11,5221	88,32 46,09
					4 091,98	2 507,48					
37	С1545-492	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) (Обмежувач перенапруги) ETITEC V T12 280/12,5 3+0 2442905 ETI	шт	4,0	6 647,50		26 590				
38	С113-2088	Запобіжник з плавкою вставкою 160А 400В NH-000/gG 160A (4181216) ETI або аналог	шт	12,0	245,60		2 947				
39	С113-2088	Тримач запобіжника РТ 00 М8-М8 1р (4121300) ETI або аналог	шт	12,0	266,00		3 192				
40	КМ8-472-10 К9=1,50; К10=1,50	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,24	14 855,57	73,06	3 565	3 118	18 8	71,7600 0,1581	17,22 0,04
					12 991,07	33,52					
41	С153-1	Провід ПВ3нг 1х16	1000 м	0,024	134 138,63		3 219				
42	С1545-133	Наконечник кабельний мідний лужений 16 мм2 DT(G)-16	100шт	0,48	7 393,42		3 549				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					118 318	19 486	25 539 10 038		105,54 46,13
		Разом прямих витрат по кошторису					698 590	110 476	42 235 14 402		620,45 67,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати				грн.	698 590				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	545 879				
		вартість ЕММ				грн.	42 235				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		14 402			
		заробітна плата робітників				грн.		110 476			
		всього заробітна плата				грн.		124 878			
		Загальновиробничі витрати				грн.	69 859				
		Всього по кошторису				грн.	768 449				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					688,27
		Кошторисна заробітна плата				грн.		124 878			

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ."А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-004

на будівництво Лікувальне газозабезпечення

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 53 960,998 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 15,09942 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 2 895,093 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-004-001	Мережі киснепостачання (монтажні роботи)	4 226,525		4 226,525	7,32815	1 345,502	
2	02-004-002	Придбання устаткування		47 819,398	47 819,398	-		
3	02-004-003	Монтаж обладнання	1 396,218		1 396,218	5,87477	1 077,903	
4	02-004-004	Пусконалагоджувальні роботи	518,857		518,857	1,89650	471,688	
		Всього по кошторису	6 141,600	47 819,398	53 960,998	15,09942	2 895,093	

Головний архітектор проекту Жемір В.Г.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу Чеботарьов А.М.
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ."А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-004-001

на Мережі киснепостачання (монтажні роботи). Лікувальне газозабезпечення

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	4 226,525	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,32815	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	1 345,502	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Трубопроводи мідні									
1	КМ12-70-1 К9=1,50; К10=1,50	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	15,56	29 013,54 27 279,84	1 589,79 768,88	451 451	424 474	24 737 11 964	147,2000 4,4850	2 290,43 69,79
2	С111-801-1	Sanco труба мідна тверда 10х1.0 мм	м	1 256,64	252,22		316 950				
3	С111-801-1	Sanco труба мідна тверда 15х1.0 мм	м	150,96	357,12		53 911				
4	С111-801-1	Труба з корозійно-стійкої сталі безшовна 12Х18Н10Т 30х3 ЦТ	м	179,52	331,14		59 446				
5	С1545-66-10-6	Трійник 30х2 12х18н10т	шт	1,0	152,03		152				
6	С1545-66-10-6	Відвід н/ж 30х2,0	шт	18,0	80,63		1 451				
7	С1545-66-10-6	Коліно 30 12х18н10т 45_	шт	6,0	90,70		544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1545-66-10-6	Напівзгін нержавіючий (різьба приварна) Ду 25 (1 дюйм) AISI 304	шт	8,0	71,71		574				
9	С130-885	Труба сталева водогазопровідна d-40х2,5 (гільзи)	м	13,0	443,14		5 761				
10	С130-882	Труба сталева водогазопровідна в-20х2,0 (гільзи)	м	90,0	354,11		31 870				
11	КМ12-70-2 К9=1,50; К10=1,50	(Монтаж) Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	6,56	34 934,31 34 099,80	617,03 244,23	229 169	223 695	4 048 1 602	184,0000 1,5870	1 207,04 10,41
12	С111-801-1	Sanco труба мідна тверда 22х1.0 мм	м	461,04	535,68		246 970				
13	С111-801-1	Sanco труба мідна тверда 28х1.0 мм	м	208,08	691,93		143 977				
14	С111-489-1	IBP 5002A коліно 10 мм 90_ довж.(2муфти) ВВ	шт	406,0	69,44		28 193				
15	С111-489-1	IBP 5002A коліно 15 мм 90_ довж.(2муфти) ВВ	шт	49,0	32,41		1 588				
16	С111-489-1	IBP 5002A коліно 22 мм 90_ довж.(2муфти) ВВ	шт	132,0	69,44		9 166				
17	С111-489-1	IBP 5002A коліно 28 мм 90_ довж.(2муфти) ВВ	шт	60,0	110,95		6 657				
18	С111-489-2	IBP 5130 трійник 10 мм	шт	178,0	129,23		23 003				
19	С111-489-2	IBP 5130 трійник 15 мм	шт	22,0	44,00		968				
20	С111-489-2	IBP 5130 трійник 22 мм	шт	83,0	140,84		11 690				
21	С111-489-2	IBP 5130 трійник 28 мм	шт	39,0	259,10		10 105				
22	С111-489-3	Етикетка маркувальна	шт	2 260,0	1,39		3 141				
23	С111-489-3	IBP 5270 муфта 10 мм	шт	490,0	22,13		10 844				
24	С111-489-3	IBP 5270 муфта 15 мм	шт	58,0	17,68		1 025				
25	С111-489-3	IBP 5270 муфта 22 мм	шт	180,0	38,21		6 878				
26	С111-489-3	IBP 5270 муфта 28 мм	шт	72,0	83,72		6 028				
27	С111-489-3	IBP 5240 Перехідник ВПхВп 10-15мм	шт	26,0	143,08		3 720				
28	С111-489-3	IBP 5240 Перехідник ВПхВп 22-12мм	шт	81,0	289,45		23 445				
29	С111-489-3	IBP 5240 Перехідник ВПхВп 22-15мм	шт	3,0	126,56		380				
30	С111-489-3	IBP 5240 Перехідник ВПхВп 15-28мм	шт	2,0	281,86		564				
31	С111-489-3	IBP 5240 Перехідник ВПхВп 22-28мм	шт	22,0	143,08		3 148				
32	С111-489-3	IBP 5240 Перехідник ВПхВп 22-18мм	шт	9,0	50,61		455				
33	С111-88-1	Заглушка 28(медь)	шт	5,0	191,01		955				
34	С111-88-1	Заглушка 22(медь)	шт	1,0	103,54		104				
35	С111-489-4	Хомут Walraven 2S 10-14 мм, гайка М8, 1/8"-1/4"	шт	1 027,0	29,05		29 834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С111-489-4	Хомут Walraven 2S 15-19 мм, гайка М8, 3/8"	шт	123,0	33,97		4 178				
37	С111-489-4	Хомут Walraven 2S 20-24 мм, гайка М8, 1/2"	шт	411,0	25,48		10 472				
38	С111-489-4	Хомут Walraven 2S 25-30 мм, гайка М8/10, 3/4"	шт	172,0	33,97		5 843				
39	С111-88-1	Болт швидкого монтажу Walraven BIS RapidRail M8x40мм	шт	60,0	29,46		1 768				
40	С111-489-3	Тримач розсувний д.10-20мм	шт	760,0	10,99		8 352				
41	С111-489-3	Тримач розсувний д.20-20мм	шт	30,0	10,99		330				
42	С1999-9012	Зріджений газ (пропан)	л	82,0	14,894		1 221				
43	С111-489-3	Флюс для твердого припою BrazeTec 0,1 kg	шт	5,0	294,80		1 474				
44	С111-489-3	Тканина для очищення пайки швів мідних труб або арматури для припою	шт	50,0	42,67		2 134				
45	С1600-164-2	Припій твердий 5% срібла Cu-Rophos 5 1 кг	кг	21,0	5 898,04		123 859				
46	КБ21-12-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання коробів металевих	100м	4,2	15 131,67	3 216,71	63 553	48 800	13 510	64,1809	269,56
									5 137	5,1601	21,67
					11 618,99	1 223,15					
47	С111-488-1	Короб ТА-EN 40x40 з плос/осн	шт	424,2	123,98		52 592				
48	С111-488-1	Кут внутр.незмін.(90°) NIA 40x40	шт	66,0	43,21		2 852				
49	С111-488-1	Кут зовн.незмін.(90°) NEA 40x40	шт	66,0	29,81		1 967				
50	С111-489-3	Кут плоский (90°) NPAN 40x40	шт	108,0	212,24		22 922				
51	С111-489-3	Заглушка LAN 40X40 W0	шт	11,0	82,86		911				
52	С111-489-3	Трійник/отвод 40X40	шт	72,0	187,70		13 514				
53	С113-1700	Профіль монтажний С-подібний Walraven BIS RapidRail WM0	м	522,0	196,79		102 724				
54	С113-1770	Шпилька різьбова Walraven BIS M8 | 1м	шт	572,0	89,61		51 257				
55	С113-1771	Гайка шестигранна з фланцем цинк DIN6923 M8	шт	1 754,0	3,18		5 578				
56	С113-1772	Шайба плоска для дерев DIN 9021 б/ц 8_23	шт	1 754,0	123,50		216 619				
57	С113-1773	Анкер розпірний латунний Walraven BIS M8x28мм	шт	1 733,0	23,55		40 812				
58	С113-1774	Дюбель з воротніком 6x60 з уд. шурупом	шт	100,0	1,11		111				
59	С113-1774	Анкер 10x90/M8/40 гайка цб	шт	1 534,0	10,46		16 046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ46-29-3 К8=1,50; К10=1,50	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	2,32	27 489,06	11 459,49	63 775	37 189	26 586	90,6240	210,25
									12 584	29,9598	69,51
					16 029,57	5 424,03					
61	КМ37-27-1 К9=1,50; К10=1,50	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 28 мм	стик	2 013,0	31,91	-	64 235	64 235	-	0,1495	300,94
					31,91	-			-	-	-
62	КР15-22-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,57	11 008,31	-	6 275	6 275	-	59,4000	33,86
									-	-	-
					11 008,31	-					
63	С113-2154-1-О	Кран американка шаровый 3/4" НВ	шт	10,0	758,71		7 587				
64	С113-2154-1-О	Кран кульовий 1/2" ВВ	шт	24,0	236,59		5 678				
65	С113-2154-1-О	Кран шаровый трьохсоставной Ду25 (1") Ру63, н/ж Genebre сталь AISI316	шт	4,0	1 910,03		7 640				
66	С113-2154-1-О	Кран кисневий шаровий для медичних газів О28 (під пайку)	шт	18,0	3 570,08		64 261				
67	С113-2154-1-О	Кран кисневий шаровий для медичних газів О28 (під пайку)	шт	1,0	267,83		268				
68	С113-1776	Нипель ПхЗР 12 х 1/2"	шт	24,0	7,89		189				
69	С113-1776	Перехідник під шланг ЗР 8 х1/2"	шт	24,0	7,89		189				
70	С111-489-4	Хомут червячний 6-12мм	шт	24,0	12,55		301				
71	С111-489-4	Рідина для паковки Gebetanche+ GEB (Анаеробна смола для герметизації металевих різьбових з'єднань 75 мл)	шт	3,0	669,43		2 008				
72	С113-1776	Заглушка (зовнішня каналізація) О160 PVC (Ral 8023) REDI s.p.a.	шт	4,0	7,89		32				
73	С111-327-В2	Поліуретанова вогнетривка монтажна піна Penosil Fire Rated Gunfoam B1 750 ml	бал	26,0	446,80		11 617				
74	С111-1640	Круг відрізний d-125	шт	56,0	221,50		12 404				
75	С111-1504-Н	Електроди для зварювання корозійно-стійких сталей НЖ-13 д.3 мм	кг	2,0	490,93		982				
76	С1-1-7-М-2	НРХ стрічка вулканізуюча чорна вулканізуюча стрічка 19мм?10м	шт	6,0	377,12		2 263				
77	С111-1626-1-О	Засіб для циркуляційного миття трубопроводів ОКСИГЕН ЛН 02, 10 кг	л	20,0	583,12		11 662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	20,13	6 956,03	136,07	140 025	137 286	2 739	36,8000	740,78
	К9=1,50; К10=1,50				6 819,96	8,56			172	0,0460	0,93
79	С111-489-4	Кронштейн підвіса	шт	1 722,0	179,57		309 220				
80	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,169	55 725,93	-	9 418	9 418	-	318,7800	53,87
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15								-	-	-
					55 725,93	-					
81	С18-32020-14-2	Деталі закладні(лист 5х600х600)	шт	12,0	631,49		7 578				
82	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,24	7 185,59	2 573,77	1 725	1 102	618	26,2752	6,31
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15				4 593,17	1 218,22			292	6,7289	1,61
83	С1-1-8-Д	Шпилька М20 8,8	100 шт	0,24	24 231,40		5 816				
84	С1-42	Гайка М20 8,8	шт	144,0	14,04		2 022				
85	С1-42	Шайба збільшена, оцинкована М20	шт	96,0	10,82		1 039				
86	КБ1-13-1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,1198	38 668,83	36 700,96	4 633	236	4 397	13,1652	1,58
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15								2 051	81,2842	9,74
					1 967,87	17 122,35					
87	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,109	13 801,54	-	15 306	3 917	-	22,5216	24,98
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15								-	-	-
					3 531,61	-					
88	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,164	175 827,70	54 361,18	28 836	19 921	8 915	670,9560	110,04
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15								5 040	171,5671	28,14
					121 466,52	30 730,48					
89	С1545-17-2	Розбірна труба О160 мм Копос KOPOHALF® 06110/2_BA	шт	164,0	501,10		82 180				
90	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,10928	11 743,88	11 743,88	1 283	-	1 283	-	-
	К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15								469	20,9174	2,29
					-	4 287,57					
91	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	17,44	150,48	150,48	2 624	-	2 624	-	-
	К10=1,50				-	33,00			576	0,1610	2,81
92	КБ1-13-1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0152	38 668,83	36 700,96	588	30	558	13,1652	0,20
	К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15								260	81,2842	1,24
					1 967,87	17 122,35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,086	13 801,54	-	1 187	304	-	22,5216	1,94
	К8=1,50;								-	-	-
	К10=1,50;				3 531,61	-					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
94	КБ23-13-1	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах	10м3	2,946	158 440,29	44 505,61	466 765	269 963	131 114	544,0512	1 602,77
	К8=1,50;								57 344	84,7165	249,57
	К10=1,50;				91 637,26	19 465,19					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
95	К58-5521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3,0	1 974,60		5 924				
96	К58-5521-Л004	Єврокільце КС 10.6 ПН	шт	6,0	1 211,90		7 271				
97	К58-5521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3,0	1 527,52		4 583				
98	К58-5521-Л004	Люк ЛЗБ-4	шт	3,0	1 211,90		3 636				
99	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00943	11 743,88	11 743,88	111	-	111	-	-
	К10=1,50;								40	20,9174	0,20
	К149=1,15;				-	4 287,57					
	К150=1,15										
100	С311-30	Перевезення грунту до 30 км	т	9,12	336,20	336,20	3 066	-	3 066	-	-
	К10=1,50				-	84,24			768	0,4110	3,75
101	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,068	6 528,99	6,35	444	179	-	14,2278	0,97
	К8=1,50;				2 636,77	5,85			-	0,0306	-
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
102	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм(за 2 раза)	100м2	0,068	6 528,99	6,35	444	179	-	14,2278	0,97
	К8=1,50;				2 636,77	5,85			-	0,0306	-
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
		Разом прямих витрат по розділу № 1					3 842 296	1 247 203	224 306		6 856,49
									98 299		471,66
		Разом прямих витрат по кошторису					3 842 296	1 247 203	224 306		6 856,49
									98 299		471,66
		Разом прямі витрати				грн.	3 842 296				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 370 787				
		вартість ЕММ				грн.	224 306				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		98 299			
		заробітна плата робітників				грн.		1 247 203			
		всього заробітна плата				грн.		1 345 502			
		Загальновиробничі витрати				грн.	384 230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	4 226 526				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					7 328,15
		Кошторисна заробітна плата				грн.		1 345 502			

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-004-002

Придбання устаткування. Лікувальне газозабезпечення

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 47 819,398 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2302-8077-1	Повітряний компресор:- Продуктивність 50 м3/год:- Потужність двигуна: 11 кВт (380В/50Hz/3ф)- Максимальний тиск: 7 барРесивер: 300 л;Осушувач;Комплект фільтрів P, M, S ;Редуктор тиску другої ступені.	шт	2,0	1 144 000,00	2 288 000
2	2302-8077-1	Зональний клапанний блок настінного монтажуз системою дисплейної сигналізації на 1 газ(кисень)	шт	4,0	119 350,00	477 400
3	1602-М	Зональний клапанний блок настінного монтажуз системою дисплейної сигналізації на 2 гази(кисень, стисн. повітря)	шт	6,0	144 900,00	869 400
4	15062-6031М	Панель приліжкова FLUIDYS (горизонтальна) зверхньою і нижньою підсвітками L=1200мм;розеток O2 DIN – 1 шт; електричних розеток – 6шт	к-т	230,0	100 708,33	23 162 916
5	15062-6031М	Панель приліжкова FLUIDYS (горизонтальна) зверхньою і нижньою підсвітками L=1200мм;розеток O2 DIN – 1 шт; електричних розеток –10 шт.	к-т	4,0	267 375,00	1 069 500
6	15062-6031М	Панель приліжкова FLUIDYS (горизонтальна) зверхньою і нижньою підсвітками L=1200мм;розеток O2 DIN – 2 шт; стис. пов. DIN – 1 шт;електричних розеток – 10 шт	к-т	15,0	267 375,00	4 010 625

1	2	3	4	5	6	7
7	15062-6031М	Консоль підвісна горизонтальна з подвійнимплечем (анестезіологічна)Консоль підвісна горизонтальна з подвійнимплечем (анестезіологічна)- довжина плеч 800+800 мм- RJ-45 – 2шт- 2 роз'єми для вирівнювання потенціалів- розетка електрична – 12шт- розетка киснева O2 DIN – 2шт- розетка медичне повітря DIN – 1шт- 2 полиці, одна з шухлядою- рейка технічна – 2 шт- пневматична гальмівна система- тримач монітору пацієнта	к-т	12,0	1 238 856,67	14 866 280
8	1504-15549-1	Редуктор високого тиску (кисневий)	шт	2,0	61 566,67	123 133
9	1504-15549-1	Регулятор тиску другого рівня, подвійний (8535А-2290)	шт	1,0	53 777,50	53 778
10	1504-15549-1	Блок автоматичного перемекання джерел газу, сигналізація, настінний (11193-2048)	шт	1,0	282 409,17	282 409
11	1504-15549-1	Бокс монтажний металевий вуличний зізмінною панеллю IP 54 500/300/200	шт	1,0	3 233,33	3 233
		Разом				47 206 674
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				612 724
		Всього по кошторису				47 819 398

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-004-003

на Монтаж обладнання. Лікувальне газозабезпечення

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	1 396,218	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,87477	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	1 077,903	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Кардіологічний корпус									
		Повітряний компресор:									
1	КМ34-207-18 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж установки компресорної масою до 2 т	шт	2,0	14 574,97	3 763,81	29 150	16 055	7 528	38,6400	77,28
									3 326	7,7979	15,60
					8 027,46	1 662,96					
2	КМ34-207-7 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж фільтра патронного із механічним зніманням осаду [0,6]	шт	6,0	6 498,42	-	38 991	38 991	-	31,2800	187,68
					6 498,42	-			-	-	-
3	КМ18-394-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж установки осушування повітря	шт	2,0	43 888,17	27,30	87 776	87 722	54	236,6700	473,34
									16	0,0454	0,09
					43 860,87	8,04					
4	КМ18-557-4 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж балона-ресивера [0,05]	шт	2,0	2 253,06	1,51	4 506	4 503	3	12,8800	25,76
					2 251,55	0,34			1	0,0021	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ34-133-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж комплекту устаткування для централізованого подавання кисню, закису азоту і вакууму, у тому числі норми з 34-133-2 по 34-133-11(блок настінного монтажуз системою дисплейної сигналізації на 1 газ(кисень)	комплект	4,0	43 796,31	-	175 185	175 185	-	244,7200	978,88
									-	-	-
					43 796,31	-					
6	КМ34-133-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж комплекту устаткування для централізованого подавання кисню, закису азоту і вакууму, у тому числі норми з 34-133-2 по 34-133-11блок настінного монтажуз системою дисплейної сигналізації на 2 гази(кисень, стисн. повітря)	комплект	6,0	43 796,31	-	262 778	262 778	-	244,7200	1 468,32
									-	-	-
					43 796,31	-					
7	КМ10-398-1 К9=1,50; К10=1,50	Шафа або панель (панель медична)	шт	249,0	2 429,85	-	605 033	424 543	-	9,2000	2 290,80
					1 704,99	-			-	-	-
8	КМ34-41-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж консолі двоплечової, стельового кріплення з вертикальним боксом та електромагнітними гальмами Techcare mono 750+750 SURGEON	комплект	12,0	4 996,57	-	59 959	59 959	-	27,6000	331,20
					4 996,57	-			-	-	-
9	КМ11-350-1 К9=1,50; К10=1,50	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм(редуктор)	шт	2,0	333,10	-	666	666	-	1,8400	3,68
					333,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КМ11-350-1 К9=1,50; К10=1,50	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм(регулятор тиску)	шт	1,0	391,66	-	392	333	-	1,8400	1,84
					333,10	-			-	-	-
11	КМ10-398-1 К9=1,50; К10=1,50	Перемикач (Блок автоматичного перемекання джерел газу)	шт	1,0	2 429,85	-	2 430	1 705	-	9,2000	9,20
					1 704,99	-			-	-	-
12	КМ8-571-3 К9=1,50; К10=1,50	Щит (Бокс монтажний металевий)	м ширини	1,0	2 422,99	184,29	2 423	2 109	184	11,0400	11,04
					2 108,58	11,42			11	0,0614	0,06
		Разом прямих витрат по розділу № 1					1 269 289	1 074 549	7 769 3 354		5 859,02 15,75
		Разом прямих витрат по кошторису					1 269 289	1 074 549	7 769 3 354		5 859,02 15,75
		Разом прямі витрати				грн.	1 269 289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	186 971				
		вартість ЕММ				грн.	7 769				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		3 354			
		заробітна плата робітників				грн.		1 074 549			
		всього заробітна плата				грн.		1 077 903			
		Загальновиробничі витрати				грн.	126 929				
		Всього по кошторису				грн.	1 396 218				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					5 874,77
		Кошторисна заробітна плата				грн.		1 077 903			

Склав Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Настанови (пункти 3.11, 7.1)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінична лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-004-004

на Пусконалагоджувальні роботи. Лікувальне газозабезпечення

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	518,857	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,89650	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	471,688	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП3-11-4 К10=1,50; К11=1,50	Регулювально-запірні пристрої. Клапан надлишкового тиску	пристр.	5,0	1 019,73	5 099	4,1000	20,50
2	КП2-16-7 К10=1,50; К11=1,50	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління (Активізація панелі сигналізації контролю тиску лікувальних газів)	система	10,0	18 653,63	186 536	75,0000	750,00
3	КП6-14-1 К10=1,50; К11=1,50	Компресорна установка з поршневим компресором, потужність електропривода до 40 кВт, продуктивність установки до 240 м3/год, тиск до 0.5 МПа	установ.	2,0	127 342,08	254 684	512,0000	1 024,00
4	КП6-5-1 К10=1,50; К11=1,50	Холодильна установка з безсальниковими компресорами, що працюють на спеціальні холодильні камери, холодопродуктивність до 6.98 кВт [6.0 тис. ккал/год](осушувач повітря)	установ.	2,0	12 684,47	25 369	51,0000	102,00
	Разом прямих витрат по кошторису					471 688		1 896,50
	Разом прямі витрати		грн.			471 688		
	в тому числі:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		заробітна плата робітників	грн.			471 688		
		Загальновиробничі витрати	грн.			47 169		
		Всього по кошторису	грн.			518 857		
		Кошторисна трудомісткість	люд-г					1 896,50
		Кошторисна заробітна плата	грн.			471 688		

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ."А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-005

на будівництво Заміна ліфта в/п 320 кг на 8 зупинок. Кількість- 2 ліфта

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 6 855,474 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 6,84891 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 1 393,081 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-005-001	Демонтажні та монтажні роботи	1 030,964		1 030,964	4,54839	835,347	
2	02-005-002	Пусконалагоджувальні роботи	580,004		580,004	2,12000	527,276	
3	02-005-003	Ліфтове обладнання		4 736,196	4 736,196	-		
4	02-005-004	Ремонтно-будівельні роботи	508,310		508,310	0,18052	30,458	
		Всього по кошторису	2 119,278	4 736,196	6 855,474	6,84891	1 393,081	

Головний архітектор проекту Жемір В.Г.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу Чеботарьов А.М.
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-005-001

на Демонтажні та монтажні роботи. Заміна ліфта в/п 320 кг на 8 зупинок. Кількість- 2 ліфта

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	1 030,964	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,54839	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	835,347	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Демонтажні роботи. Ліфт в/п 320 кг на 8 зупинок -2 ліфта									
1	КМ3-560-1 Вказ. заст. п. 6.1 ; К3=0,30; К5=0,30; К6=0,30; К9=1,50; К10=1,50	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м (Демонтаж)	ліфт	2,0	109 627,74 88 539,15	20 529,36 10 893,85	219 255	177 078	41 059 21 788	489,0720 52,2560	978,14 104,51
2	КМ3-560-4 Вказ. заст. п. 6.1 ; К3=0,30; К5=0,30; К6=0,30; К9=1,50; К10=1,50	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг (Демонтаж) Обсяг = (8,0 - 9,0) * 2,0	зупинка	-2,0	5 806,60 4 600,59	1 179,29 622,20	-11 613	-9 201	-2 359 -1 244	25,4127 2,9782	-50,83 -5,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ3-560-6 Вказ. заст. п. 6.1 ; К3=0,30; К5=0,30; К6=0,30; К9=1,50; К10=1,50	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг (Демонтаж) Обсяг = (30,93 - 29,0) * 2,0	м	3,86	1 219,47 1 029,29	186,00 98,06	4 707	3 973	718 379	5,6856 0,4693	21,95 1,81
		Разом прямих витрат по розділу № 1					212 349	171 850	39 418 20 923		949,26 100,36
		Розділ № 2 Монтажні роботи. Ліфт в/п 400 кг, 1,0 м/с, на 8 зупинок-2 ліфта									
4	КМ3-560-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	2,0	373 897,25 295 130,50	68 431,19 36 312,84	747 795	590 261	136 862 72 626	1 630,2400 174,1868	3 260,48 348,37
5	КМ3-560-4 К9=1,50; К10=1,50	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг Обсяг = (8,0 - 9,0) * 2,0	зупинка	-2,0	19 565,00 15 335,29	3 930,97 2 074,00	-39 130	-30 671	-7 862 -4 148	84,7090 9,9273	-169,42 -19,85
6	КМ3-560-6 К9=1,50; К10=1,50	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг Обсяг = (30,93 - 29,0) * 2,0	м	3,86	4 203,72 3 430,98	620,00 326,85	16 226	13 244	2 393 1 262	18,9520 1,5642	73,15 6,04
		Разом прямих витрат по розділу № 2					724 891	572 834	131 393 69 740		3 164,21 334,56
		Разом прямих витрат по кошторису					937 240	744 684	170 811 90 663		4 113,47 434,92
		Разом прямі витрати				грн.	937 240				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	21 745				
		вартість ЕММ				грн.	170 811				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		90 663			
		заробітна плата робітників				грн.		744 684			
		всього заробітна плата				грн.		835 347			
		Загальновиробничі витрати				грн.	93 724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	1 030 964				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					4 548,39
		Кошторисна заробітна плата				грн.		835 347			

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Настанови (пункти 3.11, 7.1)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінична лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-005-002

на Пусконалагоджувальні роботи. Заміна ліфта в/п 320 кг на 8 зупинок. Кількість- 2 ліфта

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	580,004	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,12000	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	527,276	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обгрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-80-1 К10=1,50; К11=1,50	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	2,0	278 560,80	557 122	1 120,0000	2 240,00
2	КП1-80-2 К10=1,50; К11=1,50	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-4,0	7 461,45	-29 846	30,0000	-120,00
	Разом прямих витрат по кошторису					527 276		2 120,00
	Разом прямі витрати		грн.			527 276		
	в тому числі:							
	заробітна плата робітників		грн.			527 276		
	Загальновиробничі витрати		грн.			52 728		
	Всього по кошторису		грн.			580 004		
	Кошторисна трудомісткість		люд-г					2 120,00
	Кошторисна заробітна плата		грн.			527 276		

Склав Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-005-003

Ліфтове обладнання. Заміна ліфта в/п 320 кг на 8 зупинок. Кількість- 2 ліфта

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 4 736,196 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15003-1-Л	Ліфт в.п 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 8 зупинок	шт	2,0	2 221 666,66	4 443 333
2	1602-30062	Комплект приладів диспетчеризації ліфтового устаткування разом з комплектами для підключення пристроїв диспетчеризації та модулі для забезпечення GSM зв`язку	комплект	2,0	56 700,00	113 400
3	1602-30066	Сповіщувач магнітноконтактний ЕСМК-1	шт	2,0	250,00	500
		Разом				4 557 233
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				178 963
		Всього по кошторису				4 736 196

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ."А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-005-004

на Ремонтно-будівельні роботи. Заміна ліфта в/п 320 кг на 8 зупинок. Кількість- 2 ліфта

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	508,310	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18052	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	30,458	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Монтаж диспетчеризації пасажирського ліфту. Кількість - 2 ліфта									
1	КР17-7-15 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм Обсяг = (37,0 * 2,0) / 100,0	100м труб	0,74	4 885,13 3 670,95	- -	3 615	2 717	- -	21,5280 -	15,93 -
2	С113-2127	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, Light (220 Н 5/см пог.), з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п.	м	74,74	39,73		2 969				
3	С113-1878	Обсяг = 37,0 * 2,0 * 1,01 Тримач з фіксатором, d25мм Обсяг = 74,0 * 2,0	шт	148,0	16,96		2 510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР17-8-1 К9=1,50; К10=1,50	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби Обсяг = (37,0 * 2,0) / 100,0	100м проводу	0,74	1 699,04 1 479,61	13,22 12,19	1 257	1 095	10 9	8,9010 0,0638	6,59 0,05
5	КР17-8-6 К9=1,50; К10=1,50	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби Обсяг = (74,0 * 2,0) / 100,0	100м проводу	1,48	957,99 745,54	13,22 12,19	1 418	1 103	20 18	4,4850 0,0638	6,64 0,09
6	С157-262	ПВ-3 1,0 провід Обсяг = (111,0 * 2,0 * 1,03) / 1 000,0	1000м	0,22866	6 826,00		1 561				
7	КР17-8-2 К9=1,50; К10=1,50	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби Обсяг = (37,0 * 2,0) / 100,0	100м проводу	0,74	2 078,60 1 842,83	21,15 19,50	1 538	1 364	16 14	11,0860 0,1021	8,20 0,08
8	КР17-8-7 К9=1,50; К10=1,50	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби Обсяг = (74,0 * 2,0) / 100,0	100м проводу	1,48	1 143,01 915,68	21,15 19,50	1 692	1 355	31 29	5,5085 0,1021	8,15 0,15
9	С157-268	ПВ-3 4,0 провід Обсяг = (111,0 * 2,0 * 1,03) / 1 000,0	1000м	0,22866	36 455,27		8 336				
10	КР17-5-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок Обсяг = (37,0 * 2,0) / 100,0	100м проводу	0,74	4 119,71 3 897,84	- -	3 049	2 884	- -	23,4485 -	17,35 -
11	С157-291	ПВС 2х0,75 провід Обсяг = (37,0 * 2,0) / 1 000,0	1000м	0,074	21 663,60		1 603				
12	С1545-44	ДБМ (дюбель) 6Х40 (грибок)(100шт/уп) Обсяг = (74,0 * 2,0) / 100,0	100шт	1,48	163,57		242				
13	КР17-5-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок Обсяг = (172,0 * 2,0) / 100,0	100м проводу	3,44	4 119,71 3 897,84	- -	14 172	13 409	- -	23,4485 -	80,66 -
14	С154-62	Кабель FTP4x2x0,51 Обсяг = (172,0 * 2,0) / 1 000,0	1000м	0,344	27 965,48		9 620				
15	С113-1879-1	Хомут 200х3(100 шт/уп) Обсяг = (4,0 * 2,0) / 100,0	100шт	0,08	109,23		9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ11-31-1 К9=1,50; К10=1,50	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (0,005) Обсяг = 2,0 * 2,0	шт	4,0	231,19 175,72	- -	925	703	- -	0,9200 -	3,68 -
17	С1514-6	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів Обсяг = 2,0 * 2,0	шт	4,0	3 068,10		12 272				
18	КМ10-668-4 К9=1,50; К10=1,50	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей Обсяг = 1,0 * 2,0	шт	2,0	333,07 302,03	- -	666	604	- -	1,8400 -	3,68 -
		Разом прямих витрат по розділу № 1					67 454	25 234	77 70		150,88 0,37
		Розділ № 2 Освітлення шахти ліфта. Кількість - 2 ліфта (матеріали, не враховані нормами на монтаж ліфтів)									
19	С157-294	ПВС 4х1,0 провід Обсяг = (35,0 * 2,0) / 1 000,0	1000м	0,07	21 670,95		1 517				
20	С1545-241-1	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп. Обсяг = 4,0 * 2,0	уп.	8,0	46,14		369				
21	С1545-241-1	Кріплення для світлодіодної стрічки Обсяг = 66,0 * 2,0	шт	132,0	21,035		2 777				
22	С118-80-1	Світлодіодна стрічка Обсяг = 33,0 * 2,0	м.п	66,0	151,40		9 992				
23	С1547-13	Вимикач зовн.встан. 1кл (ВЕРА) IP 20 VI-CO Обсяг = 2,0 * 2,0	шт	4,0	100,79		403				
24	С111-1788-1	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель Обсяг = (8,0 * 2,0) / 100,0	100 шт	0,16	92,41		15				
25	С10000-3	Ізоляційна стрічка зелена 20 м СЕЗ AR19/20-T (REDPOL) Обсяг = 4,0 * 2,0	шт	8,0	57,63		461				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					15 534				- -
		Розділ № 3 Освітлення машинного приміщення. Кількість-2 ліфта									
26	КР17-5-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок Обсяг = (10,0 * 2,0) / 100,0	100м проводу	0,2	4 119,71 3 897,84	- -	824	780	- -	23,4485 -	4,69 -
27	С157-294	ПВС 4х1,0 провід Обсяг = (10,0 * 2,0) / 1 000,0	1000м	0,02	21 670,95		433				
28	С1545-241-1	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп. Обсяг = 1,0 * 2,0	уп.	2,0	46,14		92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КР17-10-4 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж 1-лампового бра для лед-ламп Обсяг = (2,0 * 2,0) / 100,0	100шт	0,04	24 126,97 23 921,46	105,75 97,52	965	957	4 4	125,2465 0,5106	5,01 0,02
30	С1547-7	Світильник НПП 1302-60W Е27 IP65 коло білий з решіткою Обсяг = 2,0 * 2,0	шт	4,0	230,03		920				
31	С1547-1	Лампа світлодіодна LED LEBRON 10 W Обсяг = 2,0 * 2,0	шт	4,0	24,45		98				
32	КР17-12-1 К9=1,50; К10=1,50	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці Обсяг = (1,0 * 2,0) / 100,0	100шт	0,02	5 029,48 5 017,42	- -	101	100	- -	30,5670 -	0,61 -
33	С1547-13	Вимикач зовн.встан. 1кл прох. (ВЕРА) IP 20 VI-CO Обсяг = 1,0 * 2,0	шт	2,0	104,87		210				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					3 643	1 837	4 4		10,31 0,02
		Розділ № 4 Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта. Кількість - 2 ліфта									
34	КБ10-95-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = (((2,0 + 2,0 + 0,65) * 8,0) * 2,0) / 100,0	100 м оброблення прорізів	0,744	4 481,89 4 446,01	8,31 6,56	3 335	3 308	6 5	25,4334 0,0334	18,92 0,02
35	С10000-6	Обрамлення 650х2000 мм (4,65 м довжина одного комплекта обрамлення) Обсяг = 8,0 * 2,0	к-т	16,0	23 173,51		370 776				
36	С113-2122	Болт М6х12 Обсяг = (8,0 * 8,0) * 2,0	шт	128,0	2,95		378				
37	С113-2122	Гайка М6 Обсяг = (8,0 * 8,0) * 2,0	шт	128,0	0,91		116				
38	С113-2122	Шайба М6 Обсяг = (16,0 * 8,0) * 2,0	шт	256,0	0,60		154				
39	С111-1788-1	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель Обсяг = ((10,0 * 8,0) * 2,0) / 100,0	100 шт	1,6	92,41		148				
40	С113-2122	Заклепка алюмінієва 4х8 Обсяг = (15,0 * 8,0) * 2,0	шт	240,0	2,34		562				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					375 469	3 308	6 5		18,92 0,02
		Разом прямих витрат по кошторису					462 100	30 379	87 79		180,11 0,41
		Разом прямі витрати				грн.	462 100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	431 634				
		вартість ЕММ				грн.	87				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		79			
		заробітна плата робітників				грн.		30 379			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата				грн.		30 458			
		Загальновиробничі витрати				грн.	46 210				
		Всього по кошторису				грн.	508 310				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					180,52
		Кошторисна заробітна плата				грн.		30 458			

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ."А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-006

на будівництво Заміна ліфта в/п 500 кг. на 8 зупинок. Кількість-2 ліфта

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 7 527,266 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 7,13283 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 1 445,543 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-006-001	Демонтажні та монтажні роботи	1 097,979		1 097,979	4,83345	888,044	
2	02-006-002	Пусконалагоджувальні роботи	580,004		580,004	2,12000	527,276	
3	02-006-003	Ліфтове обладнання		5 253,684	5 253,684	-		
4	02-006-004	Ремонтно-будівельні роботи	595,599		595,599	0,17938	30,223	
		Всього по кошторису	2 273,582	5 253,684	7 527,266	7,13283	1 445,543	

Головний архітектор проекту Жемір В.Г.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу Чеботарьов А.М.
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінична лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-006-001

на Демонтажні та монтажні роботи. Заміна ліфта в/п 500 кг. на 8 зупинок. Кількість-2 ліфта

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	1 097,979	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,83345	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	888,044	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Демонтажні роботи. Ліфт в/п 500 кг. на 8 зупинок. Кількість-2 ліфта									
1	КМ3-560-2 Вказ. заст. п. 6.1 ; К3=0,30; К5=0,30; К6=0,30; К9=1,50; К10=1,50	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю до 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м (Демонтаж)	ліфт	2,0	144 994,62	27 541,23	289 989	233 440	55 082	644,7360	1 289,47
									29 104	69,7420	139,48
					116 719,78	14 551,98					
2	КМ3-560-4 Вказ. заст. п. 6.1 ; К3=0,30; К5=0,30; К6=0,30; К9=1,50; К10=1,50	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг (Демонтаж) Обсяг = (8,0 - 12,0) * 2,0	зупинка	-8,0	5 806,60	1 179,29	-46 453	-36 805	-9 434	25,4127	-203,30
					4 600,59	622,20			-4 978	2,9782	-23,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ3-560-6 Вказ. заст. п. 6.1 ; К3=0,30; К5=0,30; К6=0,30; К9=1,50; К10=1,50	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг (Демонтаж) Обсяг = (30,98 - 38,0) * 2,0	м	-14,04	1 219,47 1 029,29	186,00 98,06	-17 121	-14 451	-2 611 -1 377	5,6856 0,4693	-79,83 -6,59
		Разом прямих витрат по розділу № 1					226 415	182 184	43 037 22 749		1 006,34 109,06
		Розділ № 2 Монтажні роботи. Ліфт в/п 630 кг, 1,0 м/с, на 8 зупинок. Кількість-2 ліфта									
4	КМ3-560-2 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю до 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	2,0	493 644,10 389 065,94	91 804,11 48 506,59	987 288	778 132	183 608 97 013	2 149,1200 232,4733	4 298,24 464,95
5	КМ3-560-4 К9=1,50; К10=1,50	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг Обсяг = (8,0 - 12,0) * 2,0	зупинка	-8,0	19 565,00 15 335,29	3 930,97 2 074,00	-156 520	-122 682	-31 448 -16 592	84,7090 9,9273	-677,67 -79,42
6	КМ3-560-6 К9=1,50; К10=1,50	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг Обсяг = (30,98 - 38,0) * 2,0	м	-14,04	4 203,72 3 430,98	620,00 326,85	-59 020	-48 171	-8 705 -4 589	18,9520 1,5642	-266,09 -21,96
		Разом прямих витрат по розділу № 2					771 748	607 279	143 455 75 832		3 354,48 363,57
		Разом прямих витрат по кошторису					998 163	789 463	186 492 98 581		4 360,82 472,63
		Разом прямі витрати				грн.	998 163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	22 208				
		вартість ЕММ				грн.	186 492				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		98 581			
		заробітна плата робітників				грн.		789 463			
		всього заробітна плата				грн.		888 044			
		Загальновиробничі витрати				грн.	99 816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	1 097 979				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					4 833,45
		Кошторисна заробітна плата				грн.		888 044			

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Настанови (пункти 3.11, 7.1)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ."А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінична лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-006-002

на Пусконалагоджувальні роботи. Заміна ліфта в/п 500 кг. на 8 зупинок. Кількість-2 ліфта

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	580,004	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,12000	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	527,276	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-80-1 К10=1,50; К11=1,50	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	2,0	278 560,80	557 122	1 120,0000	2 240,00
2	КП1-80-2 К10=1,50; К11=1,50	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-4,0	7 461,45	-29 846	30,0000	-120,00
	Разом прямих витрат по кошторису					527 276		2 120,00
	Разом прямі витрати		грн.			527 276		
	в тому числі:							
	заробітна плата робітників		грн.			527 276		
	Загальновиробничі витрати		грн.			52 728		
	Всього по кошторису		грн.			580 004		
	Кошторисна трудомісткість		люд-г					2 120,00
	Кошторисна заробітна плата		грн.			527 276		

Склав Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінична лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-006-003

Ліфтове обладнання. Заміна ліфта в/п 500 кг. на 8 зупинок. Кількість-2 ліфта

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 5 253,684 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15003-1-Л	Ліфт в.п 630 кг швидкістю 1,0 м/с на 8 зупинок	шт	2,0	2 508 333,33	5 016 667
2	1602-30062	Комплект приладів диспетчеризації ліфтового устаткування разом з комплектами для підключення пристроїв диспетчеризації та модулі для забезпечення GSM зв`язку	комплект	2,0	19 000,00	38 000
3	1602-30066	Сповіщувач магнітноконтактний ЕСМК-1	шт	2,0	250,00	500
		Разом				5 055 167
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				198 517
		Всього по кошторису				5 253 684

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ."А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-006-004

на Ремонтно-будівельні роботи. Заміна ліфта в/п 500 кг. на 8 зупинок. Кількість-2 ліфта

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	595,599	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17938	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	30,223	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Монтаж диспетчеризації пасажирського ліфту. Кількість - 2 ліфта									
1	КР17-7-15 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм Обсяг = (38,0 * 2,0) / 100,0	100м труб	0,76	4 885,13 3 670,95	- -	3 713	2 790	- -	21,5280 -	16,36 -
2	С113-2127	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, Light (220 Н 5/см пог.), з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п. Обсяг = 38,0 * 2,0 * 1,01	м	76,76	39,73		3 050				
3	С113-1878	Тримач з фіксатором, d25мм Обсяг = 76,0 * 2,0	шт	152,0	16,96		2 578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР17-8-1 К9=1,50; К10=1,50	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби Обсяг = (38,0 * 2,0) / 100,0	100м проводу	0,76	1 699,04 1 479,61	13,22 12,19	1 291	1 125	10 9	8,9010 0,0638	6,76 0,05
5	КР17-8-6 К9=1,50; К10=1,50	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби Обсяг = (76,0 * 2,0) / 100,0	100м проводу	1,52	957,99 745,54	13,22 12,19	1 456	1 133	20 19	4,4850 0,0638	6,82 0,10
6	С157-262	ПВ-3 1,0 провід Обсяг = (114,0 * 2,0 * 1,03) / 1 000,0	1000м	0,23484	6 826,00		1 603				
7	КР17-8-2 К9=1,50; К10=1,50	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби Обсяг = (38,0 * 2,0) / 100,0	100м проводу	0,76	2 078,60 1 842,83	21,15 19,50	1 580	1 401	16 15	11,0860 0,1021	8,43 0,08
8	КР17-8-7 К9=1,50; К10=1,50	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби Обсяг = (76,0 * 2,0) / 100,0	100м проводу	1,52	1 143,01 915,68	21,15 19,50	1 737	1 392	32 30	5,5085 0,1021	8,37 0,16
9	С157-268	ПВ-3 4,0 провід Обсяг = (114,0 * 2,0 * 1,03) / 1 000,0	1000м	0,23484	36 455,27		8 561				
10	КР17-5-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок Обсяг = (38,0 * 2,0) / 100,0	100м проводу	0,76	4 119,71 3 897,84	- -	3 131	2 962	- -	23,4485 -	17,82 -
11	С157-291	ПВС 2х0,75 провід Обсяг = (38,0 * 2,0) / 1 000,0	1000м	0,076	21 663,60		1 646				
12	С1545-44	ДБМ (дюбель) 6Х40 (грибок)(100шт/уп) Обсяг = (76,0 * 2,0) / 100,0	100шт	1,52	163,57		249				
13	КР17-5-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок Обсяг = (173,0 * 2,0) / 100,0	100м проводу	3,46	4 119,71 3 897,84	- -	14 254	13 487	- -	23,4485 -	81,13 -
14	С154-62	Кабель FTP4x2x0,51 Обсяг = (173,0 * 2,0) / 1 000,0	1000м	0,346	27 965,48		9 676				
15	С113-1879-1	Хомут 200х3(100 шт/уп) Обсяг = (5,0 * 2,0) / 100,0	100шт	0,1	109,23		11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ11-31-1 К9=1,50; К10=1,50	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (0,005) Обсяг = 2,0 * 2,0	шт	4,0	231,19 175,72	- -	925	703	- -	0,9200 -	3,68 -
17	С1514-6	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів Обсяг = 2,0 * 2,0	шт	4,0	3 068,10		12 272				
18	КМ10-668-4 К9=1,50; К10=1,50	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей Обсяг = 1,0 * 2,0	шт	2,0	333,07 302,03	- -	666	604	- -	1,8400 -	3,68 -
		Разом прямих витрат по розділу № 1					68 399	25 597	78 73		153,05 0,39
		Розділ № 2 Освітлення шахти ліфта. Кількість - 2 ліфта (матеріали, не враховані нормами на монтаж ліфтів)									
19	С157-294	ПВС 4х1,0 провід Обсяг = (36,0 * 2,0) / 1 000,0	1000м	0,072	21 670,95		1 560				
20	С1545-241-1	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп. Обсяг = 5,0 * 2,0	уп.	10,0	46,14		461				
21	С1545-241-1	Кріплення для світлодіодної стрічки Обсяг = 67,0 * 2,0	шт	134,0	21,035		2 819				
22	С118-80-1	Світлодіодна стрічка Обсяг = 34,0 * 2,0	м.п	68,0	151,40		10 295				
23	С1547-13	Вимикач зовн.встан. 1кл (ВЕРА) IP 20 VI-CO Обсяг = 2,0 * 2,0	шт	4,0	100,79		403				
24	С111-1788-1	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель Обсяг = (9,0 * 2,0) / 100,0	100 шт	0,18	92,41		17				
25	С10000-3	Ізоляційна стрічка зелена 20 м CEЗ AR19/20-T (REDPOL) Обсяг = 5,0 * 2,0	шт	10,0	57,63		576				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					16 131				- -
		Розділ № 3 Освітлення машинного приміщення.									
26	КР17-5-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м проводу	0,1	4 119,71 3 897,84	- -	412	390	- -	23,4485 -	2,34 -
27	С157-294	ПВС 4х1,0 провід	1000м	0,01	21 670,95		217				
28	С1545-241-1	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	уп.	1,0	46,14		46				
29	КР17-10-4 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж 1-лампового бра для лед-ламп	100шт	0,02	24 126,97 23 921,46	105,75 97,52	483	478	2 2	125,2465 0,5106	2,50 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1547-7	Світильник НПП 1302-60W Е27 IP65 коло білий з решіткою	шт	2,0	230,03		460				
31	С1547-1	Лампа світлодіодна LED LEBRON 10 W	шт	2,0	24,45		49				
32	КР17-12-1 К9=1,50; К10=1,50	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	5 029,48 5 017,42	- -	50	50	- -	30,5670 -	0,31 -
33	С1547-13	Вимикач зовн.встан. 1кл прох. (ВЕРА) IP 20 VI-CO	шт	1,0	104,87		105				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					1 822	918	2 2		5,15 0,01
		Розділ № 4 Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта. Кількість - 2 ліфта									
34	КБ10-95-1 К8=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = (((2,0 + 2,0 + 1,1) * 8,0) * 2,0) / 100,0	100 м оброблення прорізів	0,816	4 481,89 4 446,01	8,31 6,56	3 657	3 628	7 5	25,4334 0,0334	20,75 0,03
35	С10000-6	Обрамлення 1100х2000 мм (5,1 м довжина одного комплекта обрамлення) Обсяг = 8,0 * 2,0	к-т	16,0	28 130,41		450 087				
36	С113-2122	Болт М6х12 Обсяг = (8,0 * 8,0) * 2,0	шт	128,0	2,95		378				
37	С113-2122	Гайка М6 Обсяг = (8,0 * 8,0) * 2,0	шт	128,0	0,91		116				
38	С113-2122	Шайба М6 Обсяг = (16,0 * 8,0) * 2,0	шт	256,0	0,60		154				
39	С111-1788-1	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель Обсяг = ((10,0 * 8,0) * 2,0) / 100,0	100 шт	1,6	92,41		148				
40	С113-2122	Заклепка алюмінієва 4х8 Обсяг = (15,0 * 8,0) * 2,0	шт	240,0	2,34		562				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					455 102	3 628	7 5		20,75 0,03
		Разом прямих витрат по кошторису					541 454	30 143	87 80		178,95 0,43
		Разом прямі витрати				грн.	541 454				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	511 224				
		вартість ЕММ				грн.	87				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		80			
		заробітна плата робітників				грн.		30 143			
		всього заробітна плата				грн.		30 223			
		Загальновиробничі витрати				грн.	54 145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	595 599				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					179,38
		Кошторисна заробітна плата				грн.		30 223			

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-001

на Силові мережі. Монтажні роботи мереж

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	11 727,483	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,30577	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	1 310,815	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Монтаж обладнання									
		Розділ № 1.1 Силове обладнання									
1	КР17-13-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж увідно-розподільних пристроїв Обсяг = 7,0 * 3,0	1 шафа	21,0	3 196,56 2 609,37	257,46 15,96	67 128	54 797	5 407 335	13,6620 0,0858	286,90 1,80
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					67 128	54 797	5 407 335		286,90 1,80
		Розділ № 1.2 Розподільні шафи технологічного навантаження									
2	КР17-13-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2,0	3 196,56 2 609,37	257,46 15,96	6 393	5 219	515 32	13,6620 0,0858	27,32 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР17-14-2 К9=1,50; К10=1,50	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	3,0	1 163,48	33,34	3 490	2 211	100	4,0710	12,21
					736,99	24,81			74	0,1300	0,39
4	КР17-14-3 К9=1,50; К10=1,50	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні Обсяг = 5,0 + 1,0	1 шт	6,0	1 371,51	33,34	8 229	5 246	200	4,8300	28,98
					874,40	24,81			149	0,1300	0,78
5	КР17-14-4 К9=1,50; К10=1,50	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	10,0	1 655,59	46,56	16 556	11 430	466	6,3135	63,14
					1 142,96	37,00			370	0,1938	1,94
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2					34 668	24 106	1 281		131,65
									625		3,28
		Розділ № 1.3 Розподільні шафи. Водонагрівачі									
6	КР17-14-2 К9=1,50; К10=1,50	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	1,0	1 163,48	33,34	1 163	737	33	4,0710	4,07
					736,99	24,81			25	0,1300	0,13
7	КР17-14-3 К9=1,50; К10=1,50	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	19,0	1 371,51	33,34	26 059	16 614	633	4,8300	91,77
					874,40	24,81			471	0,1300	2,47
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3					27 222	17 351	666		95,84
									496		2,60
		Розділ № 1.4 Розподільні шафи. Системи вентиляції									
8	КР17-13-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж увідно-розподільних пристроїв Обсяг = 2,0 + 7,0	1 шафа	9,0	3 196,56	257,46	28 769	23 484	2 317	13,6620	122,96
					2 609,37	15,96			144	0,0858	0,77
9	КР17-14-2 К9=1,50; К10=1,50	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	22,0	1 163,48	33,34	25 597	16 214	733	4,0710	89,56
					736,99	24,81			546	0,1300	2,86
		Разом прямих витрат по розділу № 1.4					54 366	39 698	3 050		212,52
									690		3,63
		Разом прямих витрат по розділу № 1					183 384	135 952	10 404		726,91
									2 146		11,31
		Розділ № 2 Лоткові системи									
		Підвал									
10	КБ21-14-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання лотків Обсяг = (33,0 + 372,0) / 100,0	100м лотку	4,05	12 994,63	512,70	52 628	45 777	2 076	62,4352	252,86
					11 302,96	155,19			629	0,7674	3,11
11	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 200х50х3000 мм	шт	11,0	801,66		8 818				
12	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 500х50х3000 мм	шт	124,0	1 886,19		233 888				
13	С1110-13	Комплект Кріплення №1	шт	393,0	40,89		16 070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1110-13	Клема Заземлення	шт	25,0	71,34		1 784				
15	С1110-13	Пластина для підвісу лотка	шт	786,0	59,23		46 555				
16	С1110-13	Розрізний анкер М8	шт	393,0	17,27		6 787				
		Цокольний поверх									
17	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м лотку	2,98	12 994,63	512,70	38 724	33 683	1 528	62,4352	186,06
	К9=1,50;	Обсяг = (166,0 + 132,0) /							462	0,7674	2,29
	К10=1,50;	100,0			11 302,96	155,19					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
18	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 200х50х3000 мм	шт	55,33	801,66		44 356				
19	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 500х50х3000 мм	шт	44,0	1 886,19		82 992				
20	С1110-13	Комплект Кріплення №1	шт	264,0	40,89		10 795				
21	С1110-13	Клема Заземлення	шт	15,0	71,34		1 070				
22	С1110-13	Пластина для підвісу лотка	шт	852,0	59,23		50 464				
23	С1110-13	Розрізний анкер М8	шт	426,0	17,27		7 357				
		1-й поверх									
24	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м лотку	0,8433	12 994,63	512,70	10 958	9 532	432	62,4352	52,65
	К9=1,50;	Обсяг = (42,33 + 42,0) /							131	0,7674	0,65
	К10=1,50;	100,0			11 302,96	155,19					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
25	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 200х50х3000 мм	шт	42,33	801,66		33 934				
26	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 500х50х3000 мм	шт	42,0	1 886,19		79 220				
27	С1110-13	Комплект Кріплення №1	шт	253,0	40,89		10 345				
28	С1110-13	Клема Заземлення	шт	15,0	71,34		1 070				
29	С1110-13	Пластина для підвісу лотка	шт	758,0	59,23		44 896				
30	С1110-13	Розрізний анкер М8	шт	379,0	17,27		6 545				
		2-й поверх									
31	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м лотку	0,8433	12 994,63	512,70	10 958	9 532	432	62,4352	52,65
	К9=1,50;	Обсяг = (42,33 + 42,0) /							131	0,7674	0,65
	К10=1,50;	100,0			11 302,96	155,19					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
32	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 200х50х3000 мм	шт	42,33	801,66		33 934				
33	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 500х50х3000 мм	шт	42,0	1 886,19		79 220				
34	С1110-13	Комплект Кріплення №1	шт	253,0	40,89		10 345				
35	С1110-13	Клема Заземлення	шт	15,0	71,34		1 070				
36	С1110-13	Пластина для підвісу лотка	шт	758,0	59,23		44 896				
37	С1110-13	Розрізний анкер М8	шт	379,0	17,27		6 545				
		3-й поверх									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ21-14-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання лотків Обсяг = (42,33 + 42,0) / 100,0	100м лотку	0,8433	12 994,63 11 302,96	512,70 155,19	10 958	9 532	432 131	62,4352 0,7674	52,65 0,65
39	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 200х50х3000 мм	шт	42,33	801,66		33 934				
40	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 500х50х3000 мм	шт	42,0	1 886,19		79 220				
41	С1110-13	Комплект Кріплення №1	шт	253,0	40,89		10 345				
42	С1110-13	Клема Заземлення	шт	15,0	71,34		1 070				
43	С1110-13	Пластина для підвісу лотка	шт	758,0	59,23		44 896				
44	С1110-13	Розрізний анкер М8	шт	379,0	17,27		6 545				
		4-й поверх									
45	КБ21-14-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання лотків Обсяг = (42,33 + 42,0) / 100,0	100м лотку	0,8433	12 994,63 11 302,96	512,70 155,19	10 958	9 532	432 131	62,4352 0,7674	52,65 0,65
46	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 200х50х3000 мм	шт	42,33	801,66		33 934				
47	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 500х50х3000 мм	шт	42,0	1 886,19		79 220				
48	С1110-13	Комплект Кріплення №1	шт	253,0	40,89		10 345				
49	С1110-13	Клема Заземлення	шт	15,0	71,34		1 070				
50	С1110-13	Пластина для підвісу лотка	шт	758,0	59,23		44 896				
51	С1110-13	Розрізний анкер М8	шт	379,0	17,27		6 545				
		5-й поверх									
52	КБ21-14-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання лотків Обсяг = (42,33 + 42,0) / 100,0	100м лотку	0,8433	12 994,63 11 302,96	512,70 155,19	10 958	9 532	432 131	62,4352 0,7674	52,65 0,65
53	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 200х50х3000 мм	шт	42,33	801,66		33 934				
54	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 500х50х3000 мм	шт	42,0	1 886,19		79 220				
55	С1110-13	Комплект Кріплення №1	шт	253,0	40,89		10 345				
56	С1110-13	Клема Заземлення	шт	15,0	71,34		1 070				
57	С1110-13	Пластина для підвісу лотка	шт	758,0	59,23		44 896				
58	С1110-13	Розрізний анкер М8	шт	379,0	17,27		6 545				
		6-й поверх									
59	КБ21-14-1 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання лотків Обсяг = (42,33 + 42,0) / 100,0	100м лотку	0,8433	12 994,63 11 302,96	512,70 155,19	10 958	9 532	432 131	62,4352 0,7674	52,65 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 200х50х3000 мм	шт	42,33	801,66		33 934				
61	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 500х50х3000 мм	шт	42,0	1 886,19		79 220				
62	С1110-13	Комплект Кріплення №1	шт	253,0	40,89		10 345				
63	С1110-13	Клема Заземлення	шт	15,0	71,34		1 070				
64	С1110-13	Пластина для підвісу лотка	шт	758,0	59,23		44 896				
65	С1110-13	Розрізний анкер М8	шт	379,0	17,27		6 545				
		7-й поверх									
66	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м лотку	1,9233	12 994,63	512,70	24 993	21 739	986	62,4352	120,08
	К9=1,50;	Обсяг = (42,33 + 150,0) /							298	0,7674	1,48
	К10=1,50;	100,0			11 302,96	155,19					
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
67	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 200х50х3000 мм	шт	50,0	801,66		40 083				
68	2405-11338-15-1	Лоток кабельний перфорований 500х50х3000 мм	шт	42,33	1 886,19		79 842				
69	С1110-13	Комплект Кріплення №1	шт	253,0	40,89		10 345				
70	С1110-13	Клема Заземлення	шт	15,0	71,34		1 070				
71	С1110-13	Пластина для підвісу лотка	шт	758,0	59,23		44 896				
72	С1110-13	Розрізний анкер М8	шт	379,0	17,27		6 545				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					1 931 870	158 391	7 182		874,90
									2 175		10,78
		Розділ № 3 Кабельно-провідникова продукція силових магістралей									
73	КБ21-2-11	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м труб	13,71	4 522,56	897,79	62 004	32 219	12 309	13,9524	191,29
	К9=1,50;				2 350,07	454,22			6 227	2,1861	29,97
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15										
74	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м труб	28,75	8 910,03	537,72	256 163	170 608	15 459	35,2314	1 012,90
	К9=1,50;				5 934,20	246,74			7 094	1,1638	33,46
	К10=1,50;										
	К149=1,15;										
	К150=1,15	Обсяг = (1 916,0 + 959,0) / 100,0									
75	КМ8-407-5	Труба вінвлпластова по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм	100 м	0,89	109 055,98	70 949,93	97 060	23 124	63 145	143,5200	127,73
	К9=1,50;								25 103	151,5768	134,90
	К10=1,50				25 982,14	28 205,27					
76	С1512-5	Труба жорстка вініпластова Ф 100 мм	м	89,89	215,79		19 397				
		Обсяг = 89,0 * 1,01									
77	С1512-5	Труба жорстка вініпластова Ф 50 мм	м	1 965,46	146,55		288 038				
		Обсяг = 1 946,0 * 1,01									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1512-5	Труба жорстка вінілпластова Ф 40 мм Обсяг = 959,0 * 1,01	м	968,59	143,12		138 625				
79	С1512-5	Труба жорстка вінілпластова Ф 32 мм Обсяг = 1 371,0 * 1,01	м	1 384,71	86,96		120 414				
80	КМ8-148-1 К9=1,50; К10=1,50	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	13,71	5 496,70	818,27	75 360	45 669	11 218	18,4000	252,26
					3 331,04	375,48			5 148	1,7710	24,28
81	КМ8-147-10 К9=1,50; К10=1,50	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг Обсяг = (1 657,0 - 1 371,0) / 100,0	100 м	2,86	10 376,75	2 402,62	29 678	14 290	6 871	27,6000	78,94
					4 996,57	915,46			2 618	4,8431	13,85
82	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнг 5х6 мм2 Обсяг = ((1,02 * 1 657,0) / 1 000,0) ^ 4,0	1000м	1,6901	223 309,12		377 415				
83	КМ8-148-2 К9=1,50; К10=1,50	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	9,59	7 592,00	1 198,18	72 807	47 917	11 491	27,6000	264,68
					4 996,57	549,81			5 273	2,5933	24,87
84	КМ8-147-11 К9=1,50; К10=1,50	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг Обсяг = (1 025,0 - 959,0) / 100,0	100 м	0,66	12 070,45	3 058,55	7 966	3 957	2 019	33,1200	21,86
					5 995,88	1 184,55			782	6,1852	4,08
85	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнг 5х16 мм2 Обсяг = (1,02 * 1 025,0) / 1 000,0	1000м	1,0455	587 081,27		613 793				
86	КМ8-148-3 К9=1,50; К10=1,50	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг Обсяг = (959,0 + 1 916,0) / 100,0	100 м	28,75	10 353,06	2 484,02	297 650	181 958	71 416	34,9600	1 005,10
					6 328,98	1 139,84			32 770	5,3763	154,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КМ8-147-12 К9=1,50; К10=1,50	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг Обсяг = (1 916,0 + 959,0 - 599,0 - 290,0 - 1 151,0) / 100,0	100 м	8,35	14 262,90 7 328,30	3 874,61 1 512,77	119 095	61 191	32 353 12 632	40,4800 7,8481	338,01 65,53
88	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 5х25 мм2 Обсяг = (1,02 * 599,0) / 1 000,0	1000м	0,61098	914 749,63		558 894				
89	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 5х35 мм2 Обсяг = (290,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,2958	1 255 563,28		371 396				
90	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнг 5х50 мм2 Обсяг = (1 151,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	1,17402	1 775 968,81		2 085 023				
91	КМ8-147-13 К9=1,50; К10=1,50	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,06	19 516,08 10 326,24	6 062,05 2 422,55	1 171	620	364 145	57,0400 12,3365	3,42 0,74
92	КМ8-148-4 К9=1,50; К10=1,50	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,89	13 062,23 7 994,51	3 477,63 1 595,78	11 625	7 115	3 095 1 420	44,1600 7,5268	39,30 6,70
93	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнг 5х120 мм2 Обсяг = (95,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,0969	4 186 782,65		405 699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КМ8-574-2 К9=1,50; К10=1,50	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм2 (аркуш 10)	100 жил	0,1	24 674,45 7 395,39	131,14 41,02	2 467	740	13 4	39,9050 0,2255	3,99 0,02
		Разом прямих витрат по розділу № 3					6 011 740	589 408	229 753 99 216		3 339,48 492,97
		Розділ № 4 Кабельно-провідникова продукція. Технологічне навантаження лікарні									
		Розділ № 4.1 Цокольний поверх.									
95	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	26,37	1 265,52 751,77	84,02 38,55	33 372	19 824	2 216 1 017	4,1527 0,1818	109,51 4,79
96	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (2 637,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	2,68974	63 403,83		170 540				
		Разом прямих витрат по розділу № 4.1					203 912	19 824	2 216 1 017		109,51 4,79
		Розділ № 4.2 1-й поверх									
97	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	16,46	1 265,52 751,77	84,02 38,55	20 830	12 374	1 383 635	4,1527 0,1818	68,35 2,99
98	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (1 646,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	1,67892	63 403,83		106 450				
		Разом прямих витрат по розділу № 4.2					127 280	12 374	1 383 635		68,35 2,99
		Розділ № 4.3 2-й поверх									
99	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	19,37	1 265,52 751,77	84,02 38,55	24 513	14 562	1 627 747	4,1527 0,1818	80,44 3,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (1 937,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	1,97574	63 403,83		125 269				
		Разом прямих витрат по розділу № 4.3					149 782	14 562	1 627 747		80,44 3,52
		Розділ № 4.4 3-й поверх									
101	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	24,8	1 265,52 751,77	84,02 38,55	31 385	18 644	2 084 956	4,1527 0,1818	102,99 4,51
102	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (2 480,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	2,5296	63 403,83		160 386				
		Разом прямих витрат по розділу № 4.4					191 771	18 644	2 084 956		102,99 4,51
		Розділ № 4.5 4-й поверх									
103	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (2 705,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	2,7591	63 403,83		174 938				
104	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3*4 мм2 Обсяг = ((39,0) * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,03978	89 793,73		3 572				
105	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках Обсяг = (39,0 + 2 705,0) / 100,0	100м дроту	27,44	1 265,52 751,77	84,02 38,55	34 726	20 629	2 306 1 058	4,1527 0,1818	113,95 4,99
		Разом прямих витрат по розділу № 4.5					213 236	20 629	2 306 1 058		113,95 4,99
		Розділ № 4.6 5-й поверх									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	27,94	1 265,52	84,02	35 359	21 004	2 348	4,1527	116,03
					751,77	38,55			1 077	0,1818	5,08
107	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (2 794,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	2,84988	63 403,83		180 693				
		Разом прямих витрат по розділу № 4.6					216 052	21 004	2 348		116,03
									1 077		5,08
		Розділ № 4.7 6-й поверх									
108	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (1 391,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	1,41882	63 403,83		89 959				
109	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3*4 мм2 Обсяг = (144,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,14688	89 793,73		13 189				
110	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках Обсяг = (1 391,0 + 144,0) / 100,0	100м дроту	15,35	1 265,52	84,02	19 426	11 540	1 290	4,1527	63,74
					751,77	38,55			592	0,1818	2,79
		Разом прямих витрат по розділу № 4.7					122 574	11 540	1 290		63,74
									592		2,79
		Разом прямих витрат по розділу № 4					1 224 607	118 577	13 254		655,01
									6 082		28,67
		Розділ № 5 Розеткова арматура. Технологічне навантаження лікарні									
		Розділ № 5.1 Цокольний поверх									
111	КР17-12-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,13	9 936,16	-	11 228	11 169	-	60,2140	68,04
					9 883,83	-			-	-	-
112	С1110-13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneder Electric Cedar Plus 16A250B IP44 сірий	шт	113,0	312,87		35 354				
		Разом прямих витрат по розділу № 5.1					46 582	11 169			68,04
											-
		Розділ № 5.2 1-й поверх									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КР17-12-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	2,23	9 936,16	-	22 158	22 041	-	60,2140	134,28
					9 883,83	-			-	-	-
114	С1110-13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneder Electric Cedar Plus 16A250B IP44 сірий	шт	223,0	312,87		69 770				
		Разом прямих витрат по розділу № 5.2					91 928	22 041			134,28
											-
		Розділ № 5.3 2-й поверх									
115	КР17-12-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,54	9 936,16	-	15 302	15 221	-	60,2140	92,73
					9 883,83	-			-	-	-
116	С1110-13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneder Electric Cedar Plus 16A250B IP44 сірий	шт	154,0	312,87		48 182				
		Разом прямих витрат по розділу № 5.3					63 484	15 221			92,73
											-
		Розділ № 5.4 3-й поверх									
117	КР17-12-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,65	9 936,16	-	16 395	16 308	-	60,2140	99,35
					9 883,83	-			-	-	-
118	С1110-13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneder Electric Cedar Plus 16A250B IP44 сірий	шт	165,0	312,87		51 624				
		Разом прямих витрат по розділу № 5.4					68 019	16 308			99,35
											-
		Розділ № 5.5 4-й поверх									
119	КР17-12-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,43	9 936,16	-	14 209	14 134	-	60,2140	86,11
					9 883,83	-			-	-	-
120	С1110-13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneder Electric Cedar Plus 16A250B IP44 сірий	шт	143,0	312,87		44 740				
		Разом прямих витрат по розділу № 5.5					58 949	14 134			86,11
											-
		Розділ № 5.6 5-й поверх									
121	КР17-12-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,07	9 936,16	-	10 632	10 576	-	60,2140	64,43
					9 883,83	-			-	-	-
122	С1110-13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneder Electric Cedar Plus 16A250B IP44 сірий	шт	107,0	312,87		33 477				
		Разом прямих витрат по розділу № 5.6					44 109	10 576			64,43
											-
		Розділ № 5.7 6-й поверх									
123	КР17-12-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,71	9 936,16	-	16 991	16 901	-	60,2140	102,97
					9 883,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С1110-13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneder Electric Cedar Plus 16A250B IP44 сірий	шт	171,0	312,87		53 501				
		Разом прямих витрат по розділу № 5.7					70 492	16 901			102,97
											-
		Разом прямих витрат по розділу № 5					443 563	106 350			647,91
											-
		Розділ № 6 Кабельно-провідникова продукція. Водонагрівачі									
		Розділ № 6.1 Цокольний поверх.									
125	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	5,31	1 265,52 751,77	84,02 38,55	6 720	3 992	446 205	4,1527 0,1818	22,05 0,97
126	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (531,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,54162	63 403,83		34 341				
		Разом прямих витрат по розділу № 6.1					41 061	3 992	446 205		22,05 0,97
		Розділ № 6.2 1-й поверх									
127	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	2,24	1 265,52 751,77	84,02 38,55	2 835	1 684	188 86	4,1527 0,1818	9,30 0,41
128	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (224,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,22848	63 403,83		14 487				
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2					17 322	1 684	188 86		9,30 0,41
		Розділ № 6.3 2-й поверх									
129	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	3,66	1 265,52 751,77	84,02 38,55	4 632	2 751	308 141	4,1527 0,1818	15,20 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (366,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,37332	63 403,83		23 670				
		Разом прямих витрат по розділу № 6.3					28 302	2 751	308 141		15,20 0,67
		Розділ № 6.4 3-й поверх									
131	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	4,51	1 265,52 751,77	84,02 38,55	5 707	3 390	379 174	4,1527 0,1818	18,73 0,82
132	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (451,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,46002	63 403,83		29 167				
		Разом прямих витрат по розділу № 6.4					34 874	3 390	379 174		18,73 0,82
		Розділ № 6.5 4-й поверх									
133	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	4,57	1 265,52 751,77	84,02 38,55	5 783	3 436	384 176	4,1527 0,1818	18,98 0,83
134	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (457,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,46614	63 403,83		29 555				
		Разом прямих витрат по розділу № 6.5					35 338	3 436	384 176		18,98 0,83
		Розділ № 6.6 5-й поверх									
135	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	6,12	1 265,52 751,77	84,02 38,55	7 745	4 601	514 236	4,1527 0,1818	25,41 1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (612,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,62424	63 403,83		39 579				
		Разом прямих витрат по розділу № 6.6					47 324	4 601	514 236		25,41 1,11
		Розділ № 6.7 6-й поверх									
137	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (367,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,37434	63 403,83		23 735				
138	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	3,67	1 265,52 751,77	84,02 38,55	4 644	2 759	308 141	4,1527 0,1818	15,24 0,67
		Разом прямих витрат по розділу № 6.7					28 379	2 759	308 141		15,24 0,67
		Разом прямих витрат по розділу № 6					232 600	22 613	2 527 1 159		124,91 5,48
		Розділ № 7 Розеткова арматура. Водонагрівачі									
		Розділ № 7.1 Цокольний поверх									
139	КР17-12-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,24	9 936,16 9 883,83	- -	2 385	2 372	- -	60,2140 -	14,45 -
140	С1110-13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneder Electric Cedar Plus 16A250B IP44 сірий	шт	24,0	312,87		7 509				
		Разом прямих витрат по розділу № 7.1					9 894	2 372			14,45 -
		Розділ № 7.2 1-й поверх									
141	КР17-12-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,14	9 936,16 9 883,83	- -	1 391	1 384	- -	60,2140 -	8,43 -
142	С1110-13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneder Electric Cedar Plus 16A250B IP44 сірий	шт	14,0	312,87		4 380				
		Разом прямих витрат по розділу № 7.2					5 771	1 384			8,43 -
		Розділ № 7.3 2-й поверх									
143	КР17-12-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,23	9 936,16 9 883,83	- -	2 285	2 273	- -	60,2140 -	13,85 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	С1110-13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneder Electric Cedar Plus 16A250B IP44 сірий	шт	23,0	312,87		7 196				
		Разом прямих витрат по розділу № 7.3					9 481	2 273			13,85
											-
		Розділ № 7.4 3-й поверх									
145	КР17-12-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,26	9 936,16	-	2 583	2 570	-	60,2140	15,66
					9 883,83	-			-	-	-
146	С1110-13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneder Electric Cedar Plus 16A250B IP44 сірий	шт	26,0	312,87		8 135				
		Разом прямих витрат по розділу № 7.4					10 718	2 570			15,66
											-
		Розділ № 7.5 4-й поверх									
147	КР17-12-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,32	9 936,16	-	3 180	3 163	-	60,2140	19,27
					9 883,83	-			-	-	-
148	С1110-13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneder Electric Cedar Plus 16A250B IP44 сірий	шт	32,0	312,87		10 012				
		Разом прямих витрат по розділу № 7.5					13 192	3 163			19,27
											-
		Розділ № 7.6 5-й поверх									
149	КР17-12-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,34	9 936,16	-	3 378	3 361	-	60,2140	20,47
					9 883,83	-			-	-	-
150	С1110-13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneder Electric Cedar Plus 16A250B IP44 сірий	шт	34,0	312,87		10 638				
		Разом прямих витрат по розділу № 7.6					14 016	3 361			20,47
											-
		Розділ № 7.7 6-й поверх									
151	КР17-12-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,24	9 936,16	-	2 385	2 372	-	60,2140	14,45
					9 883,83	-			-	-	-
152	С1110-13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneder Electric Cedar Plus 16A250B IP44 сірий	шт	24,0	312,87		7 509				
		Разом прямих витрат по розділу № 7.7					9 894	2 372			14,45
											-
		Разом прямих витрат по розділу № 7					72 966	17 495			106,58
											-
		Розділ № 8 Кабельно-провідникова продукція. Системи вентиляції									
		Розділ № 8.1 Підвальний поверх.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	6,47	1 265,52	84,02	8 188	4 864	544	4,1527	26,87
					751,77	38,55			249	0,1818	1,18
154	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (647,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,65994	63 403,83		41 843				
		Разом прямих витрат по розділу № 8.1					50 031	4 864	544		26,87
									249		1,18
		Розділ № 8.2 Цокольний поверх									
155	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	7,38	1 265,52	84,02	9 340	5 548	620	4,1527	30,65
					751,77	38,55			284	0,1818	1,34
156	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (738,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,75276	63 403,83		47 728				
		Разом прямих витрат по розділу № 8.2					57 068	5 548	620		30,65
									284		1,34
		Розділ № 8.3 1 -й поверх									
157	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	2,51	1 265,52	84,02	3 176	1 887	211	4,1527	10,42
					751,77	38,55			97	0,1818	0,46
158	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (251,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,25602	63 403,83		16 233				
		Разом прямих витрат по розділу № 8.3					19 409	1 887	211		10,42
									97		0,46
		Розділ № 8.4 2 -й поверх									
159	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	8,25	1 265,52	84,02	10 441	6 202	693	4,1527	34,26
					751,77	38,55			318	0,1818	1,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2	1000м	0,825	63 403,83		52 308				
		Разом прямих витрат по розділу № 8.4					62 749	6 202	693		34,26
									318		1,50
		Розділ № 8.5 3-й поверх									
161	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	6,4	1 265,52	84,02	8 099	4 811	538	4,1527	26,58
					751,77	38,55			247	0,1818	1,16
162	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2	1000м	0,64	63 403,83		40 578				
		Разом прямих витрат по розділу № 8.5					48 677	4 811	538		26,58
									247		1,16
		Розділ № 8.6 4-й поверх									
163	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	5,74	1 265,52	84,02	7 264	4 315	482	4,1527	23,84
					751,77	38,55			221	0,1818	1,04
164	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (574,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,58548	63 403,83		37 122				
		Разом прямих витрат по розділу № 8.6					44 386	4 315	482		23,84
									221		1,04
		Розділ № 8.7 5-й поверх									
165	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	2,03	1 265,52	84,02	2 569	1 526	171	4,1527	8,43
					751,77	38,55			78	0,1818	0,37
166	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (203,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,20706	63 403,83		13 128				
		Разом прямих витрат по розділу № 8.7					15 697	1 526	171		8,43
									78		0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 8.8 6-й поверх									
167	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	6,8	1 265,52 751,77	84,02 38,55	8 606	5 112	571 262	4,1527 0,1818	28,24 1,24
168	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2 Обсяг = (680,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,6936	63 403,83		43 977				
		Разом прямих витрат по розділу № 8.8					52 583	5 112	571 262		28,24 1,24
		Розділ № 8.9 7-й поверх									
169	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 5*4 мм2 Обсяг = (166,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,16932	147 284,00		24 938				
170	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50; К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	1,66	1 265,52 751,77	84,02 38,55	2 101	1 248	139 64	4,1527 0,1818	6,89 0,30
171	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 5х16 мм2 Обсяг = (1,02 * 73,0) / 1 000,0	1000м	0,07446	587 081,27		43 714				
172	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнгд 5х25 мм2 Обсяг = (1,02 * 80,0) / 1 000,0	1000м	0,0816	914 749,63		74 644				
173	КМ8-147-11 К9=1,50; К10=1,50	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг Обсяг = (73,0 + 80,0) / 100,0	100 м	1,53	12 070,45 5 995,88	3 058,55 1 184,55	18 468	9 174	4 680 1 812	33,1200 6,1852	50,67 9,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	С157-249	Кабель з мідними жилами в оболонці з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, перерізом, ВВГнг 5х50 мм2 Обсяг = (23,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,02346	1 775 968,81		41 664				
175	КМ8-147-13 К9=1,50; К10=1,50	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,23	19 516,08	6 062,05	4 489	2 375	1 394	57,0400	13,12
					10 326,24	2 422,55			557	12,3365	2,84
		Разом прямих витрат по розділу № 8.9					210 018	12 797	6 213		70,68
									2 433		12,60
		Разом прямих витрат по розділу № 8					560 618	47 062	10 043		259,97
									4 189		20,89
		Разом прямих витрат по кошторису					10 661 348	1 195 848	273 163		6 735,67
									114 967		570,10
		Разом прямі витрати				грн.	10 661 348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	9 192 337				
		вартість ЕММ				грн.	273 163				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		114 967			
		заробітна плата робітників				грн.		1 195 848			
		всього заробітна плата				грн.		1 310 815			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 066 135				
		Всього по кошторису				грн.	11 727 483				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					7 305,77
		Кошторисна заробітна плата				грн.		1 310 815			

Склав Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ.”А-7”, із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня”, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-002

Силове обладнання

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 24 006,319 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ № 1 Силове обладнання та комплектуючі до них				
1	1503-8099	ГРЩ-1 Головна розподільна шафа (23-25-ЕМ.СО арк.3-5)	комплект	1,0	4 581 047,80	4 581 048
2	1503-8099	ГРЩ-2 Головна розподільна шафа (23-25-ЕМ.СО арк.5-6)	комплект	1,0	4 546 879,50	4 546 880
3	1503-8099	ГРЩ-3 АВР Головна розподільна шафа (23-25-ЕМ.СО арк.6-7)	комплект	1,0	4 336 145,80	4 336 146
		Розділ № 2 Розподільні шафи технологічного навантаження				
4	1503-8099	Шафа - ЩС1	комплект	1,0	420 733,00	420 733
5	1503-8099	Шафа - ЩС2	комплект	1,0	127 928,40	127 928
6	1503-8099	Шафа - 1ЩС1	комплект	1,0	127 928,40	127 928
7	1503-8099	Шафа - 1ЩС2	комплект	1,0	133 708,40	133 708
8	1503-8099	Шафа - 1ЩС3	комплект	1,0	185 425,80	185 426
9	1503-8099	Шафа - 1ТХ	комплект	1,0	150 994,00	150 994
10	1503-8099	Шафа - 2ЩС1	комплект	1,0	269 059,00	269 059
11	1503-8099	Шафа - 2ЩС2	комплект	1,0	196 985,80	196 986
12	1503-8099	Шафа - 2ЩС3	комплект	1,0	165 029,20	165 029
13	1503-8099	Шафа - 3ЩС1	комплект	1,0	242 953,80	242 954
14	1503-8099	Шафа - 3ЩС2	комплект	1,0	257 165,80	257 166
15	1503-8099	Шафа - 3ЩС3	комплект	1,0	276 209,20	276 209
16	1503-8099	Шафа - 4ЩС1	комплект	1,0	269 059,00	269 059
17	1503-8099	Шафа - 4ЩС2	комплект	1,0	269 059,00	269 059
18	1503-8099	Шафа - 4ЩС3	комплект	1,0	276 209,20	276 209
19	1503-8099	Шафа - 5ЩС1	комплект	1,0	274 675,80	274 676
20	1503-8099	Шафа - 5ЩС2	комплект	1,0	269 059,00	269 059
21	1503-8099	Шафа - 5ЩС3	комплект	1,0	274 675,80	274 676
22	1503-8099	Шафа - 6ЩС1	комплект	1,0	165 488,20	165 488
23	1503-8099	Шафа - 6ЩС2	комплект	1,0	199 029,20	199 029
24	1503-8099	Шафа - 6ЩС3	комплект	1,0	161 775,40	161 775
		Розділ № 3 Розподільні шафи. Водонагрівачі				

1	2	3	4	5	6	7
25	1503-8099	Шафа - ЩС1.Wh	комплект	1,0	165 488,20	165 488
26	1503-8099	Шафа - 1ЩС1.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
27	1503-8099	Шафа - 2ЩС1.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
28	1503-8099	Шафа - 3ЩС1.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
29	1503-8099	Шафа - 4ЩС1.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
30	1503-8099	Шафа - 5ЩС1.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
31	1503-8099	Шафа - 6ЩС1.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
32	1503-8099	Шафа - ЩС2.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
33	1503-8099	Шафа - 1ЩС2.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
34	1503-8099	Шафа - 2ЩС2.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
35	1503-8099	Шафа - 3ЩС2.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
36	1503-8099	Шафа - 4ЩС2.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
37	1503-8099	Шафа - 5ЩС2.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
38	1503-8099	Шафа - 6ЩС2.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
39	1503-8099	Шафа - 1ЩС3.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
40	1503-8099	Шафа - 2ЩС3.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
41	1503-8099	Шафа - 3ЩС3.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
42	1503-8099	Шафа - 4ЩС3.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
43	1503-8099	Шафа - 5ЩС3.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
44	1503-8099	Шафа - 6ЩС3.Wh	комплект	1,0	87 927,40	87 927
		Розділ № 4 Розподільні шафи. Системи вентиляції				
45	1503-8099	Шафа - ШСВ1.1	комплект	1,0	175 722,20	175 722
46	1503-8099	Шафа - ШСВ1.2	комплект	1,0	80 158,40	80 158
47	1503-8099	Шафа - 01ШСВ1	комплект	1,0	63 522,20	63 522
48	1503-8099	Шафа - ШСВ1	комплект	1,0	63 522,20	63 522
49	1503-8099	Шафа - 1ШСВ1.1	комплект	1,0	169 153,40	169 153
50	1503-8099	Шафа - 1ШСВ1	комплект	1,0	63 522,20	63 522
51	1503-8099	Шафа - 2ШСВ1	комплект	1,0	63 522,20	63 522
52	1503-8099	Шафа - 3ШСВ1	комплект	1,0	63 522,20	63 522
53	1503-8099	Шафа - 4ШСВ1	комплект	1,0	63 522,20	63 522
54	1503-8099	Шафа - 5ШСВ1	комплект	1,0	63 522,20	63 522
55	1503-8099	Шафа - 6ШСВ1	комплект	1,0	63 522,20	63 522
56	1503-8099	Шафа - ШСВ2	комплект	1,0	73 341,40	73 341
57	1503-8099	Шафа - 1ШСВ2	комплект	1,0	73 341,40	73 341
58	1503-8099	Шафа - 2ШСВ2	комплект	1,0	86 982,20	86 982
59	1503-8099	Шафа - 3ШСВ2	комплект	1,0	74 327,40	74 327
60	1503-8099	Шафа - 4ШСВ2	комплект	1,0	74 327,40	74 327
61	1503-8099	Шафа - 5ШСВ2	комплект	1,0	74 327,40	74 327
62	1503-8099	Шафа - 6ШСВ2	комплект	1,0	74 327,40	74 327
63	1503-8099	Шафа - 1ШСВ3	комплект	1,0	97 352,20	97 352
64	1503-8099	Шафа - 2ШСВ3	комплект	1,0	84 255,40	84 255
65	1503-8099	Шафа - 3ШСВ3	комплект	1,0	63 522,20	63 522
66	1503-8099	Шафа - 4ШСВ3	комплект	1,0	63 522,20	63 522
67	1503-8099	Шафа - 5ШСВ3	комплект	1,0	63 522,20	63 522
68	1503-8099	Шафа - 6ШСВ3	комплект	1,0	63 522,20	63 522
69	1503-8099	Шафа - 7ШСВ1.1	комплект	1,0	182 794,20	182 794
70	1503-8099	Шафа - 7ШСВ1.2	комплект	1,0	169 153,40	169 153
71	1503-8099	Шафа - 7ШСВ1.3	комплект	1,0	165 114,20	165 114
72	1503-8099	Шафа - 7ШСВ2.1	комплект	1,0	114 141,40	114 141
73	1503-8099	Шафа - 7ШСВ2.2	комплект	1,0	192 982,20	192 982

1	2	3	4	5	6	7
74	1503-8099	Шафа - 7ШСВ3.1	комплект	1,0	192 892,20	192 892
75	1503-8099	Шафа - 7ШСВ3.2	комплект	1,0	168 922,20	168 922
		Разом				23 099 199
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				907 120
		Всього по кошторису				24 006 319

Склав _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]