


ПОГОДЖУЮ  
ДИРЕКТОР  
ТОВ «КОТАМИШ-БУД»



НОВКОВА М. М.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Тимчасово виконуючий обов'язки Директора  
Департаменту капітального будівництва та  
дорожнього господарства Одеської обласної  
державної адміністрації



ЖИРНИЙ С. Л.

### ЗАВДАННЯ НА КОРИГУВАННЯ

проектної документації (робочий проект)

по об'єкту: «Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування»

(назва за код ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

1. Назва та місцезнаходження об'єкта	«Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування»
2. Підстава для проектування	Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 09.08.2023 № 568/А – 2023
3. Вид будівництва	Реконструкція
4. Дані про замовника	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації
5. Джерело фінансування	Обласний бюджет
6. Дані про генерального проектувальника	ТОВ «КОТАМИШ-БУД» 65490, м. Теплодар. Промзона. 5
7. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії	Робочий проект
8. Інженерні вишукування	Інженерно-геологічні та інженерно-топографічні вишукування виконує Генпроектувальник
9. Дані про особливі умови будівництва	Сейсмічність згідно з ДБН В.1.1-12:2014
10. Проектні рішення	Виконати коригування робочого проекту в частині розділу кошторисної документації. Заміна дюкеру d 1200 мм, довжиною 200 м; Усунення просадки на МК Ізмаїльської ЗС ПК 16+50-ПК 14+00
11. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	Одна черга
12. Визначення (наслідків) відповідальності та устанавленого строку експлуатації	Клас наслідків відповідальності визначеного згідно з ДСТУ 8855:2019, об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1. Уточнюється Генпроектувальником.
13. Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»	Не потрібно
14. Вимоги щодо необхідності отримання погоджень	Обсяг, зміст і формат окремих розділів проектно-кошторисної документації, при необхідності, визначатимуться доповненнями до цього Завдання, зміни, доповнення та уточнення до даного Завдання на проектування оформлюються відповідними додатками. Обов'язок погодження проектно - кошторисної документації з відповідними органами/організаціями покладається на генерального проектувальника.
15. Вимоги до кошторисної документації, що розроблятиметься	Кошторисну вартість будівництва визначити у відповідності до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 та врахувати: - кошти на покриття ризику та додаткових витрат, пов'язаних

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- з інфляційними процесами згідно ДСТУ;</li> <li>- включаючи витрати на авторський нагляд;</li> <li>- включаючи витрати на технічний нагляд до 1,5 %;</li> <li>- включити витрати на утримання служби замовника 1%;</li> <li>- додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період;</li> <li>- додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період;</li> <li>- кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва;</li> <li>- кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.</li> </ul>
<p>16. Кількість примірників проектної документації</p>	<p>Проектно-кошторисна документація видається Замовнику у примірнику та на електронному носіїві в форматі pdf, ims (ABK-5) на ознайомлення перед проходженням експертизи. Генеральний проектувальник проходить експертизу та отримує позитивний висновок експертного звіту. Генеральний проектувальник вносить всі розділи та складові ПКД до порталу державної електронної системи у сфері будівництва. Генеральний проектувальник актом передає Замовнику проектно-кошторисну документацію в 4-х примірниках у паперовому вигляді та на електронному носіїві в форматі doc, pdf, ims (ABK-5).</p>

ГШ



КАРТАШЕВ Б. В.