

Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою вул. Промислова, 28,  
селище Східниця, Дрогобицького району, Львівської області.  
П28/2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**  
**на Загальнобудівельні роботи Каналізація та водопостачання**  
**Загальнобудівельні роботи**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 378,536 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,94335 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 100,784 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Господарська-побутова каналізація</b>											
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,036	<u>59630,18</u> 1654,17	<u>57976,01</u> 17129,26	2147	60	<u>2087</u> 617	<u>18.5300</u> 124,4502	<u>0,67</u> 4,48
2	КБ1-164-2 к=1,2	Доробка ґрунту вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в траншеях розроблених механізованим способом.	100м3	0,216	<u>27423,03</u> 27423,03	- -	5923	5923	- -	<u>314,1600</u> -	<u>67,86</u> -
3	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	13,5	<u>2271,47</u> 155,46	<u>239,68</u> 70,82	30665	2099	<u>3236</u> 956	<u>1,6600</u> 0,5145	<u>22,41</u> 6,95
4	КБ1-27-2	Засипка траншей, група ґрунтів 2	1000м3	0,026	<u>9381,90</u> -	<u>9381,90</u> 2771,92	244	-	<u>244</u> 72	<u>-</u> 20,1390	<u>-</u> 0,52
5	КР16-44-5	Укладання труб каналізаційних азбестоцементних діаметром 110 мм в траншеї без розпорів	100м	0,5	<u>8113,20</u> 5524,06	<u>65,63</u> 23,85	4057	2762	<u>33</u> 12	<u>53,5900</u> 0,2128	<u>26,8</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-1303 варіант 3	Труби поліетиленові каналізаційні, діаметр 110 мм	1000м	0,05	<u>306283.49</u>	-	15314	-	-	-	-
7	KB23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,288	<u>64148.67</u> 21047,04	<u>20023.99</u> 6360,78	18475	6062	<u>5767</u> 1832	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>58.06</u> 13
8	K585521- Л032 варіант 1	Плити днища ПН 10 залізобетонні	шт	2	<u>4045.24</u>	-	8090	-	-	-	-
9	K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні	шт	4	<u>2711.36</u>	-	10845	-	-	-	-
10	C113-751 варіант 1	Люк каналізаційний ЛКЗ-1000х1000	шт	2	<u>12660.72</u>	-	25321	-	-	-	-
11	KB46-30-3	Пробивання отворів в бетонних кільцях, товщиною 100 мм.	100шт	0,04	<u>28524.15</u> 17223,67	<u>11300.48</u> 3979,70	1141	689	<u>452</u> 159	<u>157.3800</u> 36,3400	<u>6.3</u> 1,45
12	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,22	<u>7542.33</u> 7508,09	<u>34.24</u> 10,12	1659	1652	<u>7</u> 2	<u>65.8200</u> 0,0735	<u>14.48</u> 0,02
13	C111-1303 варіант 3	Труби поліетиленові каналізаційні, діаметр 110 мм	1000м	0,022	<u>306283.49</u>	-	6738	-	-	-	-
14	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	6	<u>158.19</u>	-	949	-	-	-	-
15	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	<u>188.79</u>	-	755	-	-	-	-
16	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	4	<u>192.87</u>	-	771	-	-	-	-
17	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	25	<u>295.83</u>	-	7396	-	-	-	-
18	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	50	<u>295.83</u>	-	14792	-	-	-	-
19	C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>362.19</u>	-	362	-	-	-	-
20	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>484.59</u>	-	485	-	-	-	-
21	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,1	<u>13577.34</u> 13577,34	-	1358	1358	-	<u>115.6700</u>	<u>11.57</u>
22	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,06	<u>4084.82</u> 4084,82	-	245	245	-	<u>34.8000</u>	<u>2.09</u>
23	KB23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	2	<u>2869.97</u> 2812,54	<u>57.43</u> 20,87	5740	5625	<u>115</u> 42	<u>26.9400</u> 0,1862	<u>53.88</u> 0,37
24	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,024	<u>12934.19</u> 12934,19	-	310	310	-	<u>150.4500</u>	<u>3.61</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0096	<u>16389,97</u>	<u>-</u>	157	157	<u>-</u>	<u>183,6000</u>	<u>1,76</u>
26	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	6,1	<u>16389,97</u>	<u>-</u>	838	-	<u>838</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>137,44</u>	<u>137,44</u>			<u>122</u>	<u>0,1610</u>	<u>0,98</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					164777	26942	<u>12779</u>		<u>269,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					164777		<u>3814</u>		<u>27,88</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125056				
		всього заробітна плата, грн.					30756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15832				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5273				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>180609</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>180609</b>				
		<b>Розділ 2. Водопостачання</b>									
27	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,07	<u>27271,99</u>	<u>-</u>	1909	1909	<u>-</u>	<u>305,5000</u>	<u>21,39</u>
28	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,072	<u>59630,18</u>	<u>57976,01</u>	4293	119	<u>4174</u>	<u>18,5300</u>	<u>1,33</u>
					<u>1654,17</u>	<u>17129,26</u>			<u>1233</u>	<u>124,4502</u>	<u>8,96</u>
29	КБ1-164-2 к=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях глибиною розроблених механізованим способом, група ґрунтів 2	100м3	0,72	<u>27423,03</u>	<u>-</u>	19745	19745	<u>-</u>	<u>314,1600</u>	<u>226,2</u>
					<u>27423,03</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,042	<u>9381,90</u>	<u>9381,90</u>	394	-	<u>394</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>2771,92</u>			<u>116</u>	<u>20,1390</u>	<u>0,85</u>
31	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	25	<u>2435,28</u>	<u>134,68</u>	60882	9754	<u>3367</u>	<u>3,9800</u>	<u>99,5</u>
					<u>390,16</u>	<u>45,88</u>			<u>1147</u>	<u>0,4038</u>	<u>10,1</u>
32	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1	<u>44011,47</u>	<u>19745,17</u>	4401	1426	<u>1975</u>	<u>141,7600</u>	<u>14,18</u>
					<u>14261,06</u>	<u>6418,46</u>			<u>642</u>	<u>47,6714</u>	<u>4,77</u>
33	К585521-Л032 варіант 1	Плити днища ПН 10 залізобетонні	шт	1	<u>4045,24</u>	<u>-</u>	4045	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні	шт	1	<u>2711,36</u> -	<u>-</u> -	2711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-751 варіант 1	Люк каналізаційний ЛКЗ-1000x1000	шт	1	<u>12660,72</u> -	<u>-</u> -	12661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KB46-30-3	Пробивання отворів в бетонних кільцях	100шт	0,02	<u>28524,15</u> 17223,67	<u>11300,48</u> 3979,70	570	344	<u>226</u> 80	<u>157.3800</u> 36,3400	<u>3,15</u> 0,73
37	KP1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі	100 м3	0,04725	<u>100266,01</u> 75081,47	<u>-</u> -	4738	3548	<u>-</u> -	<u>787.1000</u> -	<u>37,19</u> -
38	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1	<u>6690,69</u> 6634,21	<u>-</u> -	6691	6634	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>59,06</u> -
39	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25 для гарячої та холодної води	м	100	<u>125,17</u> -	<u>-</u> -	12517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1	<u>6411,80</u> 6356,75	<u>-</u> -	6412	6357	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>56,59</u> -
41	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і холодної води	м	100	<u>116,99</u> -	<u>-</u> -	11699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,06	<u>5535,50</u> 5478,66	<u>-</u> -	332	329	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>2,97</u> -
43	C113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	<u>321,65</u> -	<u>-</u> -	1930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	7	<u>71,49</u> -	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>51,09</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	50	<u>86,79</u> -	<u>-</u> -	4340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	<u>96,99</u> -	<u>-</u> -	3880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	20	<u>51,09</u> -	<u>-</u> -	1022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	16	<u>56,19</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					167082	50165	<u>10136</u> 3218		<u>521,56</u> 25,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					167082				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					53383 30081 63,35 10867 <b>197163</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>197163</b>				
		<b>Розділ 3. Пробивання отворів для водопостачання та каналізації</b>									
50	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	<u>869.53</u> 869,53	<u>-</u> -	26	26	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>0,27</u> -
51	KP20-27-3 к=5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,03	<u>2646.81</u> 2646,81	<u>-</u> -	79	79	<u>-</u> -	<u>27,0000</u> -	<u>0,81</u> -
52	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,03	<u>13920.80</u> 10306,18	<u>109.57</u> 32,37	418	309	<u>3</u> 1	<u>110,0500</u> 0,2352	<u>3,3</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					523	414	<u>3</u> 1		<u>4,38</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					523 106 415 241 0,53 90 <b>764</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>764</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					332382	77521	<u>22918</u> 7033		<u>795,43</u> 53,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					332382 231943 84554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					46154 94,62 16230 <b>378536</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>378536</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>943,35</b> <b>100784</b>				

Склав

\_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*