

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

02-06/11-24

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Архітектурні рішення

Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 30221.194 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 29.54628 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 4316.410 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3.5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Розділ 1. Огорожа парпетів</b>												
1	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0.168	<u>11256.76</u>	<u>1166.71</u>	1891	1521	<u>196</u>	<u>60.1800</u>	<u>10.11</u>	
					9054.08	345.96			58	2.2464	0.38	
2	С121-394 варіант 1	Огорожа з нержавіючої сталі, h=1,2 м	пм	16.8	<u>3344.57</u>	-	56189	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
Разом прями витрати по розділу 1							58080	1521	<u>196</u>		<u>10.11</u>	
									58		0.38	
Разом будівельні роботи, грн.							58080					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							56363					
всього заробітна плата, грн.							1579					
Загальновиробничі витрати, грн.							5808					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>63888</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>63888</b>				
		<b>Розділ 2. Підлоги</b>									
3	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	16.1161	<u>14051.67</u> 13141.12	<u>356.55</u> 136.13	226458	211784	<u>5746</u> 2194	<u>90.4600</u> 0.9048	<u>1457.86</u> 14.58
4	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1.7686	<u>4891.33</u> 4882.12	- -	8651	8635	- -	<u>31.7000</u> -	<u>56.06</u> -
5	КБ11-4-6 к=3	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (до 5 мм)	100м2	1.7686	<u>4763.53</u> 4763.53	- -	8425	8425	- -	<u>30.9300</u> -	<u>54.70</u> -
6	& С111-1891-9Р варіант 1	Суміш гідроізоляційна CERESIT CR 65 (або аналог)	кг	1414.88	<u>26.53</u> -	- -	37537	-	- -	- -	- -
7	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону	100м2	16.1161	<u>986.86</u> 986.86	- -	15904	15904	- -	<u>7.0500</u> -	<u>113.62</u> -
8	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	322.322	<u>50.15</u> -	- -	16164	-	- -	- -	- -
9	КБ11-21-1	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних Peran STB товщиною 5 мм	100м2	15.9725	<u>15063.20</u> 13433.16	<u>1563.13</u> 1316.28	240597	214561	<u>24967</u> 21024	<u>94.8000</u> 9.6495	<u>1514.19</u> 154.13
10	& С111-220-1-Ф варіант 3	Матове полімерне покриття Peran STB Comprac	кг	1629.2	<u>1367.15</u> -	- -	2227361	-	- -	- -	- -
11	КБ11-23-5	Улаштування покриттів епоксидних Flowcoat SF41 товщиною 3 мм	100м2	0.1436	<u>22986.73</u> 20508.41	<u>2019.39</u> 1857.08	3301	2945	<u>290</u> 267	<u>110.1300</u> 13.6136	<u>15.81</u> 1.95
12	& С111-220-1-Ф варіант 4	Епоксидне покриття Flowcoat SF41	кг	14.65	<u>822.00</u> -	- -	12042	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2796440	462254	<u>31003</u> 23485		<u>3212.24</u> 170.66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2796440				2303183 485739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					279648 - - <b>3076088</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>3076088</b>				
		<b>Розділ 3. Інклюзивні заходи</b>									
13	КБ11-43-1	Улаштування тактильної смуги	100м	2.179	<u>2007.02</u> 2007.02	- -	4373 -	4373	- -	12.8400 -	27.98 -
14	& С111-МП-61-7 варіант 1	Тактильна направляюча смуга (50x5 мм)	м	215	<u>151.01</u> -	- -	32467 -	-	- -	- -	- -
15	& С1-1-9-И варіант 2	Попереджувальна тактильна смуга (600x1450 мм)	шт	2	<u>1156.02</u> -	- -	2312 -	-	- -	- -	- -
16	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	75	<u>133.68</u> 133.68	- -	10026 -	10026	- -	0.9800 -	73.50 -
17	С1110-193 варіант 1	Тактильні інформаційні таблички	шт	75	<u>505.89</u> -	- -	37942 -	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 3					87120	14399	- -		101.48 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					87120 72721 14399 8712 - - <b>95832</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>95832</b>				
		<b>Розділ 4. Стіни та перегородки</b>									
18	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	228.55	<u>5928.06</u> 1227.12	<u>197.05</u> 105.66	1354858 -	280458	<u>45036</u> 24149	<u>8.6600</u> 0.6120	<u>1979.24</u> 139.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2.023	<u>84796.18</u> 28432.29	<u>1847.90</u> 990.86	171543	57519	<u>3738</u> 2005	<u>191.1800</u> 5.7392	<u>386.76</u> 11.61
20	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільтрчастих у санвузлах	100м2	0.5718	<u>30802.99</u> 19661.59	- -	17613	11242	- -	140.4600	80.32 -
21	С111-1497 варіант 2	Сантехнічна перегородка, h=1,8 м (16 дверей)	м2	57.18	<u>2104.95</u> -	- -	120361	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 4							1664375	349219	<u>48774</u> 26154		<u>2446.32</u> 151.48
Разом будівельні роботи, грн.							1664375				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1266382				
всього заробітна плата, грн.							375373				
Загальновиробничі витрати, грн.							166438				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>1830813</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>1830813</b>				
<b>Розділ 5. Дверні прорізи</b>											
22	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1.2165	<u>41631.42</u> 37368.22	<u>1798.36</u> 694.79	50645	45458	<u>2188</u> 845	<u>235.4200</u> 3.5100	<u>286.39</u> 4.27
23	С123-201 варіант 2	Д-1 Двері металеві, однополотні, поворотні, глухі, з порогом 20 мм, правого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI60. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	м2	5.04	<u>20211.99</u> -	- -	101868	-	- -	- -	- -
24	С123-201 варіант 18	Д-2 Двері металеві, однополотні, поворотні, глухі, з порогом 20 мм, лівого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI60. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	м2	2.52	<u>20207.58</u> -	- -	50923	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C123-201 варіант 19	Д-3 Двері захисно-герметичні ДУ III металеві (440 кПа), однополотні, поворотні, глухі, з порогом 100 мм, правого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI60	m2	2.4	<u>47526.57</u> -	- -	114064	-	- -	- -	- -
26	C123-201 варіант 20	Д-4 Двері захисно-герметичні ДУ III металеві (440 кПа), однополотні, поворотні, глухі, з порогом 100 мм, лівого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI60	m2	2.4	<u>47526.57</u> -	- -	114064	-	- -	- -	- -
27	C123-201 варіант 21	Д-5 Двері металеві, однополотні, поворотні, з армованим склом, лівого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI30. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	m2	2.52	<u>12863.58</u> -	- -	32416	-	- -	- -	- -
28	C123-201 варіант 22	Д-6 Двері металеві, однополотні, поворотні, з армованим склом, правого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI30. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	m2	2.52	<u>12863.58</u> -	- -	32416	-	- -	- -	- -
29	C123-201 варіант 23	Д-7 Двері герметичні ДУ VI металеві (20 та 100 кПа), однополотні, поворотні, глухі, з порогом 100 мм, лівого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI60	m2	2.4	<u>31206.57</u> -	- -	74896	-	- -	- -	- -
30	C123-201 варіант 24	Д-8 Двері герметичні ДУ VI металеві (20 та 100 кПа), однополотні, поворотні, глухі, з порогом 100 мм, правого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI60	m2	2.4	<u>31206.57</u> -	- -	74896	-	- -	- -	- -
31	C123-201 варіант 25	Д-9 Двері металеві, глухі, поворотні, однополотні, правого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI60. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	m2	5.04	<u>20207.58</u> -	- -	101846	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C123-201 варіант 32	Д-10 Двері металеві, глухі, поворотні, однополютні, лівого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI60. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	m2	5.04	<u>16841.58</u> -	- -	84882	-	- -	- -	- -
33	C123-201 варіант 26	Д-11 Двері металеві, глухі, поворотні, двополютні, права стулка 1200мм, RAL 9007, з доводчиком, герметичні, протипожежні з класом вогнестійкості EI60. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	m2	6.72	<u>20819.58</u> -	- -	139908	-	- -	- -	- -
34	C123-201 варіант 27	Д-12 Двері металеві, глухі, поворотні, однополютні, правого виконання, RAL 9010, з доводчиком. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	m2	21	<u>11027.58</u> -	- -	231579	-	- -	- -	- -
35	C123-201 варіант 28	Д-13 Двері металеві, глухі, поворотні, однополютні, лівого виконання, RAL 9010, з доводчиком. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	m2	33.6	<u>11027.58</u> -	- -	370527	-	- -	- -	- -
36	C123-201 варіант 29	Д-14 Двері металеві, глухі, поворотні, однополютні, правого виконання, RAL 9010, з доводчиком. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	m2	2.31	<u>11027.58</u> -	- -	25474	-	- -	- -	- -
37	C123-201 варіант 33	Д-15 Двері металеві, глухі, поворотні, однополютні, лівого виконання, RAL 9010, з доводчиком. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	m2	4.62	<u>11027.58</u> -	- -	50947	-	- -	- -	- -
38	C123-201 варіант 30	Д-16 Двері металеві, глухі, поворотні, однополютні, лівого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI 30. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	m2	14.7	<u>10211.58</u> -	- -	150110	-	- -	- -	- -
39	C123-201 варіант 31	Д-17 Двері металеві, глухі, поворотні, однополютні, правого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI 30. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	m2	6.3	<u>10211.58</u> -	- -	64333	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 5					1865794	45458	<u>2188</u> 845		<u>286.39</u> 4.27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1865794 1818148 46303 186580 - - <b>2052374</b>				
		----- <b>Всього по розділу 5</b>					<b>2052374</b>				
		<b>Розділ 6. Влаштування перемичок</b>									
40	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0.76	<u>6420.39</u> 3003.97	<u>2614.20</u> 1401.76	4879	2283	<u>1987</u> 1065	<u>21.4600</u> 8.1192	<u>16.31</u> 6.17
41	К582821-576 варіант 1	Перемички з/б ЗПБ16-37	шт	4	<u>527.50</u> -	- -	2110	-	- -	- -	- -
42	К582821-576 варіант 2	Перемички з/б ЗПБ18-37	шт	2	<u>547.90</u> -	- -	1096	-	- -	- -	- -
43	К582821-576 варіант 3	Перемички з/б ЗПБ13-37	шт	70	<u>415.30</u> -	- -	29071	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 6					37156	2283	<u>1987</u> 1065		<u>16.31</u> 6.17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					37156 32886 3348 3716 - - <b>40872</b>				
		----- <b>Всього по розділу 6</b>					<b>40872</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 7. Опорядження стін та перегородок</b>									
		ТИП Оз-1									
44	КБ11-15-7	Шліфування бетонних поверхонь	100м2	10.9784	<u>14051.67</u> 13141.12	<u>356.55</u> 136.13	154265	144268	<u>3914</u> 1494	<u>90.4600</u> 0.9048	<u>993.11</u> 9.93
45	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	10.9784	<u>1219.02</u> 1132.59	<u>86.21</u> 6.81	13383	12434	<u>946</u> 75	<u>6.7400</u> 0.0448	<u>73.99</u> 0.49
46	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	2195.68	<u>165.28</u> -	<u>-</u> -	362902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	10.9784	<u>4875.46</u> 4874.58	<u>-</u> -	53525	53515	<u>-</u> -	<u>32.4000</u> -	<u>355.70</u> -
48	& С1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	3732.66	<u>122.91</u> -	<u>-</u> -	458781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	10.9784	<u>1219.02</u> 1132.59	<u>86.21</u> 6.81	13383	12434	<u>946</u> 75	<u>6.7400</u> 0.0448	<u>73.99</u> 0.49
50	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	2195.68	<u>165.28</u> -	<u>-</u> -	362902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	10.9784	<u>4875.46</u> 4874.58	<u>-</u> -	53525	53515	<u>-</u> -	<u>32.4000</u> -	<u>355.70</u> -
52	& С1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	3732.656	<u>122.91</u> -	<u>-</u> -	458781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	10.9784	<u>1219.02</u> 1132.59	<u>86.21</u> 6.81	13383	12434	<u>946</u> 75	<u>6.7400</u> 0.0448	<u>73.99</u> 0.49
54	& С1113-163-2	Грунтовка Silox 856	кг	164.68	<u>1518.68</u> -	<u>-</u> -	250096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ13-23-1	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	100м2	10.9784	<u>1446.63</u> 1320.95	<u>125.46</u> 9.91	15882	14502	<u>1377</u> 109	<u>7.9700</u> 0.0652	<u>87.50</u> 0.72
56	& С111-1662-1	Форба Silox EPW 857	кг	329.352	<u>848.24</u> -	<u>-</u> -	279370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ТИП Оз-2									
57	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь СТ17	100м2	17.6636	<u>930.47</u> 844.04	<u>86.21</u> 6.81	16435	14909	<u>1523</u> 120	<u>4.6800</u> 0.0448	<u>82.67</u> 0.79
58	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	353.272	<u>50.15</u> -	<u>-</u> -	17717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	17.6636	<u>35699.72</u> 21535.50	<u>557.93</u> 496.09	630586	380394	<u>9855</u> 8763	<u>146.5000</u> 3.7022	<u>2587.72</u> 65.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	17.6636	<u>1219.02</u> 1132.59	<u>86.21</u> 6.81	21532	20006	<u>1523</u> 120	<u>6.7400</u> 0.0448	<u>119.05</u> 0.79
61	& С1113-163-2	Грунтовка Silox 856	кг	264.95	<u>1518.68</u> -	- -	402374	-	- -	- -	- -
62	КБ13-23-1	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолеєвим	100м2	17.6636	<u>1446.63</u> 1320.95	<u>125.46</u> 9.91	25553	23333	<u>2216</u> 175	<u>7.9700</u> 0.0652	<u>140.78</u> 1.15
63	& С111-1662-1	Форба Silox EPW 857	кг	529.908	<u>848.24</u> -	- -	449489	-	- -	- -	- -
64	КБ26-35-1	ТИП Оз-3 Теплоізоляція виробами з пінопласту на клеї стін і колон прямокутних	1 м3	13.402	<u>4549.05</u> 4543.93	- -	60966	60898	- -	29.0700 -	389.60 -
65	С114-97 варіант 1	Утеплювач плити пінополістирольні XPS 100мм	м3	13.13	<u>5404.52</u> -	- -	70961	-	- -	- -	- -
66	& С111-330-8 варіант 1	Клей Souda bound EASY Gun Winter	л	10.05	<u>401.59</u> -	- -	4036	-	- -	- -	- -
67	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь СТ17	100м2	1.3402	<u>930.47</u> 844.04	<u>86.21</u> 6.81	1247	1131	<u>116</u> 9	<u>4.6800</u> 0.0448	<u>6.27</u> 0.06
68	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	26.804	<u>50.15</u> -	- -	1344	-	- -	- -	- -
69	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1.3402	<u>35699.72</u> 21535.50	<u>557.93</u> 496.09	47845	28862	<u>748</u> 665	<u>146.5000</u> 3.7022	<u>196.34</u> 4.96
70	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	1.3402	<u>1219.02</u> 1132.59	<u>86.21</u> 6.81	1634	1518	<u>116</u> 9	<u>6.7400</u> 0.0448	<u>9.03</u> 0.06
71	& С1113-163-2	Грунтовка Silox 856	кг	20.1	<u>1518.68</u> -	- -	30525	-	- -	- -	- -
72	КБ13-23-1	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолеєвим	100м2	1.3402	<u>1446.63</u> 1320.95	<u>125.46</u> 9.91	1939	1770	<u>168</u> 13	<u>7.9700</u> 0.0652	<u>10.68</u> 0.09
73	& С111-1662-1	Форба Silox EPW 857	кг	40.206	<u>848.24</u> -	- -	34104	-	- -	- -	- -
74	КБ11-15-7	ТИП Оз-4 Шліфування бетонних поверхонь	100м2	1.4875	<u>14051.67</u> 13141.12	<u>356.55</u> 136.13	20902	19547	<u>530</u> 202	<u>90.4600</u> 0.9048	<u>134.56</u> 1.35
75	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	1.4875	<u>5103.56</u> 5101.72	- -	7592	7589	- -	33.5000 -	49.83 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C111-1891-9P варіант 1	Суміш гідроізоляційна CERESIT CR 65 (або аналог)	кг	892.5	<u>26.53</u> -	- -	23678	-	- -	- -	- -
77	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	1.4875	<u>1219.02</u> 1132.59	<u>86.21</u> 6.81	1813	1685	<u>128</u> 10	<u>6.7400</u> 0.0448	<u>10.03</u> 0.07
78	& C1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	297.5	<u>165.28</u> -	- -	49171	-	- -	- -	- -
79	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	1.4875	<u>4875.46</u> 4874.58	- -	7252	7251	- -	32.4000 -	48.20 -
80	& C1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	505.75	<u>122.91</u> -	- -	62162	-	- -	- -	- -
81	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	1.4875	<u>1219.02</u> 1132.59	<u>86.21</u> 6.81	1813	1685	<u>128</u> 10	<u>6.7400</u> 0.0448	<u>10.03</u> 0.07
82	& C1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	297.5	<u>165.28</u> -	- -	49171	-	- -	- -	- -
83	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	1.4875	<u>4875.46</u> 4874.58	- -	7252	7251	- -	32.4000 -	48.20 -
84	& C1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	505.75	<u>122.91</u> -	- -	62162	-	- -	- -	- -
85	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	1.4875	<u>1219.02</u> 1132.59	<u>86.21</u> 6.81	1813	1685	<u>128</u> 10	<u>6.7400</u> 0.0448	<u>10.03</u> 0.07
86	& C1113-163-2	Грунтовка Silox 856	кг	22.31	<u>1518.68</u> -	- -	33882	-	- -	- -	- -
87	КБ13-23-1	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	100м2	1.4875	<u>1446.63</u> 1320.95	<u>125.46</u> 9.91	2152	1965	<u>187</u> 15	<u>7.9700</u> 0.0652	<u>11.86</u> 0.10
88	& C111-1662-1	Форба Silox EPW 857	кг	44.625	<u>848.24</u> -	- -	37853	-	- -	- -	- -
89	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь СТ17	100м2	3.9717	<u>930.47</u> 844.04	<u>86.21</u> 6.81	3696	3352	<u>342</u> 27	<u>4.6800</u> 0.0448	<u>18.59</u> 0.18
90	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	79.434	<u>50.15</u> -	- -	3984	-	- -	- -	- -
91	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	3.9717	<u>35699.72</u> 21535.50	<u>557.93</u> 496.09	141789	85533	<u>2216</u> 1970	<u>146.5000</u> 3.7022	<u>581.85</u> 14.70
92	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3.9717	<u>5103.56</u> 5101.72	- -	20270	20263	- -	33.5000 -	133.05 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
93	& С111-1891-9Р варіант 1	Суміш гідроізоляційна CERESIT CR 65 (або аналог)	кг	2383.02	<u>26.53</u> -	- -	63222	-	- -	- -	- -		
94	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	3.9717	<u>1219.02</u> 1132.59	<u>86.21</u> 6.81	4842	4498	<u>342</u> 27	<u>6.7400</u> 0.0448	<u>26.77</u> 0.18		
95	& С1113-163-2	Грунтовка Silox 856	кг	59.58	<u>1518.68</u> -	- -	90483	-	- -	- -	- -		
96	КБ13-23-1	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевім	100м2	3.9717	<u>1446.63</u> 1320.95	<u>125.46</u> 9.91	5746	5246	<u>498</u> 39	<u>7.9700</u> 0.0652	<u>31.65</u> 0.26		
97	& С111-1662-1	Форба Silox EPW 857	кг	119.151	<u>848.24</u> -	- -	101069	-	- -	- -	- -		
98	КБ11-21-1	ТИП Пл-1 Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних товщиною 4 мм	100м2	1.5207	<u>15063.20</u> 13433.16	<u>1563.13</u> 1316.28	22907	20428	<u>2377</u> 2002	<u>94.8000</u> 9.6495	<u>144.16</u> 14.67		
99	& С111-220-1-Ф варіант 3	Матове полімерне покриття Peran STB Compact	кг	155.11	<u>1367.15</u> -	- -	212059	-	- -	- -	- -		
Разом прямі витрати по розділу 7							5347200	1023901	<u>31270</u> 16014		<u>6814.93</u> 117.06		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							5347200	4292029	1039915	534713	-	-	<b>5881913</b>
-----													
<b>Всього по розділу 7</b>							<b>5881913</b>						
<b>Розділ 8. Опорядження стелі</b>													
100	КБ11-15-7	Ст-1 Шліфування бетонних поверхонь	100м2	13.6179	<u>14051.67</u> 13141.12	<u>356.55</u> 136.13	191354	178954	<u>4855</u> 1854	<u>90.4600</u> 0.9048	<u>1231.88</u> 12.32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ13-15-1 тех.ч. п.1.3.7 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	13.6179	<u>1340.92</u> 1245.85	<u>94.83</u> 7.49	18261	16966	<u>1291</u> 102	<u>7.4140</u> 0.0493	<u>100.96</u> 0.67
102	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	2723.58	<u>165.28</u> -	- -	450153	-	- -	- -	- -
103	КБ13-31-9 тех.ч. п.1.3.7 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	13.6179	<u>5363.01</u> 5362.04	- -	73033	73020	- -	35.6400 -	485.34 -
104	& С1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	4630.086	<u>122.91</u> -	- -	569084	-	- -	- -	- -
105	КБ13-23-1 тех.ч. п.1.3.7 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевім /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	13.6179	<u>1591.29</u> 1453.04	<u>138.01</u> 10.90	21670	19787	<u>1879</u> 148	<u>8.7670</u> 0.0717	<u>119.39</u> 0.98
106	& С111-1662-1	Форба Silox EPW 857	кг	408.537	<u>848.24</u> -	- -	346537	-	- -	- -	- -
107	КБ11-15-7	Ст-2 Шліфування бетонних поверхонь	100м2	1.6221	<u>14051.67</u> 13141.12	<u>356.55</u> 136.13	22793	21316	<u>578</u> 221	<u>90.4600</u> 0.9048	<u>146.74</u> 1.47
108	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	1.6221	<u>5103.56</u> 5101.72	- -	8278	8276	- -	33.5000 -	54.34 -
109	& С111-1891-9Р варіант 1	Суміш гідроізоляційна CERESIT CR 65 (або аналог)	кг	973.26	<u>26.53</u> -	- -	25821	-	- -	- -	- -
110	КБ13-15-1 тех.ч. п.1.3.7 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	1.6221	<u>1340.92</u> 1245.85	<u>94.83</u> 7.49	2175	2021	<u>154</u> 12	<u>7.4140</u> 0.0493	<u>12.03</u> 0.08
111	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	324.42	<u>165.28</u> -	- -	53620	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
112	КБ13-31-9 тех.ч. п.1.3.7 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	1.6221	<u>5363.01</u> 5362.04	- -	8699	8698	- -	35.6400	57.81		
113	& С1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	551.514	<u>122.91</u> -	- -	67787	-	- -	- -	- -		
114	КБ13-23-1 тех.ч. п.1.3.7 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	1.6221	<u>1591.29</u> 1453.04	<u>138.01</u> 10.90	2581	2357	<u>224</u> 18	<u>8.7670</u> 0.0717	<u>14.22</u> 0.12		
115	& С111-1662-1	Форба Silox EPW 857	кг	48.663	<u>848.24</u> -	- -	41278	-	- -	- -	- -		
Разом прями витрати по розділу 8							1903124	331395	<u>8981</u> 2355		<u>2222.71</u> 15.64		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							1903124	1562748	333750	190309	-	-	<b>2093433</b>
-----													
<b>Всього по розділу 8</b>							<b>2093433</b>						
<b>Розділ 9. Огородження Ог-1 та Ог-2</b>													
116	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0.21418	<u>32741.73</u> 22423.86	<u>8914.37</u> 1952.71	7013	4803	<u>1909</u> 418	<u>145.6000</u> 10.1412	<u>31.18</u> 2.17		
117	& С113-131-1 варіант 3	Труба сталевая ДСТУ 8940:2019 ф30мм	т	0.11346	<u>42748.87</u> -	- -	4850	-	- -	- -	- -		
118	& С113-131-1 варіант 4	Труба сталевая ДСТУ 8940:2019 ф15мм	т	0.10758	<u>41643.87</u> -	- -	4480	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ9-29-1	Монтаж огорож	1m	0.21418	<u>14223.99</u> 6956.81	<u>6613.45</u> 2854.43	3046	1490	<u>1416</u> 611	<u>46.2400</u> 14.6989	<u>9.90</u> 3.15
120	& С111-797-20 варіант 1	Пластина для кріплення 60х60х5 мм	шт	17	<u>122.42</u> -	<u>-</u> -	2081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0.119807	<u>1690.23</u> 895.65	<u>94.83</u> 7.49	203	107	<u>11</u> 1	<u>5.2580</u> 0.0493	<u>0.63</u> 0.01
122	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 1Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази	100м2	0.119807	<u>7613.94</u> 1338.27	<u>110.07</u> 8.69	912	160	<u>13</u> 1	<u>7.9640</u> 0.0572	<u>0.95</u> 0.01
Разом прями витрати по розділу 9							22585	6560	<u>3349</u> 1031		<u>42.66</u> 5.34
Разом будівельні роботи, грн.							22585				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12676				
всього заробітна плата, грн.							7591				
Загальновиробничі витрати, грн.							2258				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>24843</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 9</b>							<b>24843</b>				
<b>Розділ 10. Огородження Ог-6</b>											
123	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0.18318	<u>32741.73</u> 22423.86	<u>8914.37</u> 1952.71	5998	4108	<u>1633</u> 358	<u>145.6000</u> 10.1412	<u>26.67</u> 1.86
124	& С113-131-1 варіант 3	Труба сталева ДСТУ 8940:2019 ф30мм	т	0.09842	<u>42748.87</u> -	<u>-</u> -	4207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& С113-131-1 варіант 4	Труба сталева ДСТУ 8940:2019 ф15мм	т	0.09062	<u>41643.87</u> -	- -	3774	-	- -	- -	- -
126	КБ9-29-1	Монтаж огорож	1т	0.18318	<u>14223.99</u> 6956.81	<u>6613.45</u> 2854.43	2606	1274	<u>1211</u> 523	<u>46.2400</u> 14.6989	<u>8.47</u> 2.69
127	& С111-797-20 варіант 1	Пластина для кріплення 60х60х5 мм	шт	15	<u>122.42</u> -	- -	1836	-	- -	- -	- -
128	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0.10248	<u>1690.23</u> 895.65	<u>94.83</u> 7.49	173	92	<u>10</u> 1	<u>5.2580</u> 0.0493	<u>0.54</u> 0.01
129	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 1Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази	100м2	0.10248	<u>7613.94</u> 1338.27	<u>110.07</u> 8.69	780	137	<u>11</u> 1	<u>7.9640</u> 0.0572	<u>0.82</u> 0.01
Разом прями витрати по розділу 10							19374	5611	<u>2865</u> 883		<u>36.50</u> 4.57
Разом будівельні роботи, грн.							19374				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10898				
всього заробітна плата, грн.							6494				
Загальновиробничі витрати, грн.							1938				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>21312</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 10</b>							<b>21312</b>				
<b>Розділ 11. Огородження Ог-3, Ог-4, Ог-5, Ог-7, Ог-8 та Ог-9</b>											
130	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0.08303	<u>32741.73</u> 22423.86	<u>8914.37</u> 1952.71	2719	1862	<u>740</u> 162	<u>145.6000</u> 10.1412	<u>12.09</u> 0.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& С113-131-1 варіант 3	Труба сталева ДСТУ 8940:2019 ф30мм	т	0.08569	<u>42748.87</u>	-	3663	-	-	-	-
132	КБ9-29-1	Монтаж огорож	1m	0.08303	<u>14223.99</u> 6956.81	<u>6613.45</u> 2854.43	1181	578	<u>549</u> 237	<u>46.2400</u> 14.6989	<u>3.84</u> 1.22
133	& С111-797-20 варіант 2	Кріплення поручня до стіни (пряме)	шт	62	<u>273.71</u>	-	16970	-	-	-	-
134	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0.046554	<u>1690.23</u> 895.65	<u>94.83</u> 7.49	79	42	<u>4</u> -	<u>5.2580</u> 0.0493	<u>0.24</u> -
135	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази	100м2	0.046554	<u>7613.94</u> 1338.27	<u>110.07</u> 8.69	354	62	<u>5</u> -	<u>7.9640</u> 0.0572	<u>0.37</u> -
Разом прями витрати по розділу 11							24966	2544	<u>1298</u> 399		<u>16.54</u> 2.06
Разом будівельні роботи, грн.							24966				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21124				
всього заробітна плата, грн.							2943				
Загальновиробничі витрати, грн.							2496				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>27462</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 11</b>							<b>27462</b>				
<b>Розділ 12. Горизонтальна гідроізоляція</b>											
136	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (бетон С8/10)	100м3	1.87516	<u>309868.73</u> 19639.22	<u>3578.40</u> 1841.13	581053	36827	<u>6710</u> 3452	<u>150.7000</u> 10.6641	<u>282.59</u> 20.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	1000м2	9.25876	<u>8272.57</u> 8272.57	- -	76594	76594	- -	64.6800	598.86
138	С1632-80 варіант 3	Геотекстиль Тірптех BS 25 з монтажною стрічкою	м2	10184.636	<u>106.38</u> -	- -	1083442	-	- -	- -	- -
139	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	1000м2	3.60902	<u>8272.57</u> 8272.57	- -	29856	29856	- -	64.6800	233.43
140	С1632-80 варіант 2	Профільована мембрана Ізоліт Профі 0.5	м2	3969.922	<u>82.40</u> -	- -	327122	-	- -	- -	- -
141	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (бетон С8/10)	100м3	0.926725	<u>309868.73</u> 19639.22	<u>3578.40</u> 1841.13	287163	18200	<u>3316</u> 1706	<u>150.7000</u> 10.6641	<u>139.66</u> 9.88
142	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	1000м2	3.6918	<u>8272.57</u> 8272.57	- -	30541	30541	- -	64.6800	238.79
143	С1632-80 варіант 4	Мембрана Sikaplan WP 1100-20HL	м2	4060.98	<u>969.08</u> -	- -	3935414	-	- -	- -	- -
144	& С111-14-2 варіант 1	Шайба/винт 7.5x80мм	шт	14767	<u>11.91</u> -	- -	175875	-	- -	- -	- -
145	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	36.7718	<u>14051.67</u> 13141.12	<u>356.55</u> 136.13	516705	483223	<u>13111</u> 5006	<u>90.4600</u> 0.9048	<u>3326.38</u> 33.27
146	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею покриттів і перекриттів	1 м3	183.859	<u>2236.36</u> 2231.17	- -	411175	410221	- -	14.8300	2726.63
147	С114-97 варіант 2	Утеплювач плити пінополістирольні XPS	м3	182.02041	<u>5404.52</u> -	- -	983733	-	- -	- -	- -
148	& С111-330-8 варіант 1	Клей Souda bound EASY Gun Winter	л	275.79	<u>401.59</u> -	- -	110755	-	- -	- -	- -
149	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	35.8892	<u>17651.87</u> 7888.59	- -	633511	283115	- -	57.8300	2075.47
150	КБ11-11-6 Н1=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 50мм)	100м2	35.8892	<u>15614.80</u> 1432.31	- -	560403	51404	- -	10.5000	376.84
151	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	35.8892	<u>2303.64</u> 2111.18	- -	82676	75769	- -	16.2000	581.41
152	& С111-870-5-9 варіант 1	Сітка Вр-І ф5 з чарунком 100х100мм	м2	3588.92	<u>145.75</u> -	- -	523085	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 12							10349103	1495750	<u>23137</u> 10164		<u>10580.06</u> 63.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					10349103 8830216 1505914 1034942 - - <b>11384045</b>				
		<b>Всього по розділу 12</b>					<b>11384045</b>				
		<b>Розділ 13. Вертикальна гідроізоляція</b>									
153	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	1000м2	1.16783	<u>8272.57</u> 8272.57	- -	9661	9661	- -	64.6800 -	75.54 -
154	С1632-80 варіант 2	Профільована мембрана Ізоліт Profi 0.5	м2	1284.613	<u>82.40</u> -	- -	105852	-	- -	- -	- -
155	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	1000м2	1.16388	<u>8272.57</u> 8272.57	- -	9628	9628	- -	64.6800 -	75.28 -
156	С1632-80 варіант 4	Мембрана Sikarplan WP 1100-20HL	м2	1280.268	<u>969.08</u> -	- -	1240682	-	- -	- -	- -
157	& С111-14-2 варіант 1	Шайба/винт 7.5x80мм	шт	4656	<u>11.91</u> -	- -	55453	-	- -	- -	- -
158	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	1000м2	3.49619	<u>8272.57</u> 8272.57	- -	28922	28922	- -	64.6800 -	226.13 -
159	С1632-80 варіант 3	Геотекстиль Тірртех BS 25 з монтажною стрічкою	м2	3845.809	<u>106.38</u> -	- -	409117	-	- -	- -	- -
160	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	11.5755	<u>14051.67</u> 13141.12	<u>356.55</u> 136.13	162655	152115	<u>4127</u> 1576	<u>90.4600</u> 0.9048	<u>1047.12</u> 10.47
161	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею покриттів і перекриттів	1 м3	73.4865	<u>2236.36</u> 2231.17	- -	164342	163961	- -	14.8300 -	1089.80 -
162	С114-97 варіант 1	Утеплювач плити пінополістирольні XPS 100мм	м3	30.90582	<u>5404.52</u> -	- -	167031	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
163	C114-97 варіант 2	Утеплювач плити пінополістирольні XPS	м3	83.69163	<u>5404.52</u>	-	452313	-	-	-	-		
164	& C111-330-8 варіант 1	Клей Souda bound EASY Gun Winter	л	86.82	<u>401.59</u>	-	34866	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 13							2840522	364287	<u>4127</u> 1576		<u>2513.87</u> 10.47		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							2840522	2472108	365863	284059	-	-	<b>3124581</b>
<b>Всього по розділу 13</b>							<b>3124581</b>						
<b>Розділ 14. Елементи засипки</b>													
165	КБ1-12-14	Зворотна засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	4.63	<u>34747.20</u> 2428.50	<u>32318.70</u> 11813.30	160880	11244	<u>149636</u> 54696	<u>19.5500</u> 62.4750	<u>90.52</u> 289.26		
166	КБ1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	4.63	<u>31206.36</u> -	<u>31206.36</u> 9559.84	144485	-	<u>144485</u> 44262	<u>-</u> 47.9874	<u>-</u> 222.18		
167	КБ1-131-6 к=2	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	4.63	<u>9297.49</u> -	<u>9297.49</u> 3230.78	43047	-	<u>43047</u> 14959	<u>-</u> 16.8540	<u>-</u> 78.03		
168	КБ27-29-2	Армування шарів асфальтобетонного покриття георгатами	1000 м2	0.63	<u>3285.11</u> 3185.17	<u>99.94</u> 49.29	2070	2007	<u>63</u> 31	<u>23.3500</u> 0.3276	<u>14.71</u> 0.21		
169	C111-870 варіант 2	Георешітка пластикова Н150 чарунка 220х220	м2	630	<u>170.57</u> -	<u>-</u> -	107459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
Разом прямі витрати по розділу 14							457941	13251	<u>337231</u> 113948		<u>105.23</u> 589.68		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							457941	107459	127199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					45797 - - <b>503738</b>				
		----- <b>Всього по розділу 14</b>					<b>503738</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					27473780 27473780 22858941 4316410 2747414 - - <b>30221194</b>	4118433	<u>496406</u> 197977		<u>28405.35</u> 1140.93
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>30221194</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					29546.28 4316410				

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]