

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1
589-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01
на Будівельні роботи
Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. 27-Школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 681,858 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,63756 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 126,426 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Зуп.											
1	КР18-35-2	Різання асфальтобетону (вирізання майданчика)	100м шва	0,105	<u>6357.11</u>	<u>3631.39</u>	667	281	<u>381</u>	<u>15.3900</u>	<u>1.62</u>
					2678,32	1311,31			138	5,6388	0,59
2	КР18-53-4	(Демонтаж) Демонтаж огорожувальних металевих стовбчиків вагою 5 кг	100шт	0,08	<u>29077.49</u>	<u>14744.67</u>	2326	1147	<u>1179</u>	<u>80.8850</u>	<u>6.47</u>
					14332,82	6269,21			502	24,9009	1,99
3	С1545-104	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 5/1000*8	т	0,04	<u>7703.08</u>	<u>-</u>	308	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,1	<u>4233.18</u>	<u>2677.10</u>	423	156	<u>267</u>	<u>8.7000</u>	<u>0.87</u>
					1556,08	1292,72			129	6,5276	0,65
5	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 117,08*0,1	100м3	0,11708	<u>49756.79</u>	<u>-</u>	5826	5826	<u>-</u>	<u>305.5000</u>	<u>35.77</u>
					49756,79	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР18-1-3	Розбирання щебеневиx покриттів та основ кількість: 117,08*0,12	100м3	0,140496	<u>11252,98</u> 4221,59	<u>7031,39</u> 2154,72	1581	593	<u>988</u> 303	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>3,64</u> 1,21
7	С331-4-2	Перевезення металокопункцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156,37</u> -	<u>156,37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см) Н14=1	100 м3	0,3395	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	16638	16638	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>102,16</u> -
9	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди кількість: 1,15*33,95	100 м3	0,390425	<u>29902,93</u> 29902,93	<u>-</u> -	11675	11675	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>71,68</u> -
10	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*33,95	т	59,4125	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	13867	-	<u>13867</u> 3808	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 17,05
11	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,435596	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	2007	235	<u>1772</u> 798	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>1,44</u> 3,73
12	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	43,5596	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	10651	-	<u>10651</u> 2792	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 12,50
13	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,32397	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	4371	1221	<u>3150</u> 1512	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>6,83</u> 7,66
14	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,075593	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	8915	330	<u>685</u> 216	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>1,97</u> 0,86
15	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	1,0799	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	11093	8395	<u>2576</u> 973	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>47,38</u> 4,16
16	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	18,79026	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	34548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,10799	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	49	49	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0,28</u> -
18	& С111- 1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	111,6616 6	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	1718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,0799	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	26004	25524	<u>328</u> 157	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>129.39</u> 0,71
20	& С111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	109,0699	<u>657.14</u> -	<u>-</u> -	71674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	5,971847	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	8295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,507972 36	<u>5344.44</u> -	<u>-</u> -	8059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02727	<u>13491.13</u> 3770,37	<u>9720.76</u> 4666,30	368	103	<u>265</u> 127	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>0.57</u> 0,65
24	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,006363	<u>117936.16</u> 4360,20	<u>9058.76</u> 2861,11	750	28	<u>58</u> 18	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>0.17</u> 0,07
25	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0909	<u>10271.84</u> 7773,76	<u>2385.60</u> 901,28	934	707	<u>217</u> 82	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>3.99</u> 0,35
26	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,58166	<u>1838.61</u> -	<u>-</u> -	2908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,00909	<u>456.63</u> 456,63	<u>-</u> -	4	4	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0.02</u> -
28	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	9,39906	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0909	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	2189	2148	<u>28</u> 13	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>10.89</u> 0,06
30	& С111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3)) Н14=1	шт	74	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	15738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300х300 мм кількість: R0(1,01*2,52/(0,3*0,3))	шт	28	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	5955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		H14=1										
32	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	0,502677	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
33	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,126932 76	<u>5344.44</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
34	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	32,8	<u>458.25</u> 231,91	<u>-</u> -	15031	7607	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>43.30</u> -	
35	& C1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	м	32,8	<u>236.00</u> -	<u>-</u> -	7741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
36	KP1-19-2	==== Автопавільйон "Типу В", 6 м ==== Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00512	<u>89155.04</u> 89155,04	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>547.4000</u> -	<u>2.80</u> -	
37	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів	100м3	0,00512	<u>426761.57</u> 29612,63	<u>4837.67</u> 2776,09	2185	152	<u>25</u> 14	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.89</u> 0,06	
38	КБ6-11-4	H2=1,15 H5=1,15 Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 м	0,020845	<u>9361.39</u> 8476,65	<u>628.48</u> 197,03	195	177	<u>13</u> 4	<u>43.4700</u> 0,7740	<u>0.91</u> 0,02	
39	& C111-1904-18	H2=1,15 H5=1,15 Фундаментні болти М18, довжиною 750 мм	шт	14	<u>370.27</u> -	<u>-</u> -	5184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
40	KP20-12-5	Монтаж готового автопавільйону кількість: 0.8	1т	0,8	<u>18198.23</u> 10865,76	<u>4516.58</u> 1381,26	14559	8693	<u>3613</u> 1105	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>38.40</u> 4,29	
41	C121-255 варіант 7	Автопавільйон "Типу В", 6 м	шт	1	<u>305056.18</u> -	<u>-</u> -	305056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 1					621286	92145	<u>40188</u> 12691		<u>511.44</u> 56,61	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					621286	488953	104836	55017	68,16	21332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					676303				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					308				
		Всього по розділу 1					676303				
		Розділ 2. Урни									
42	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: R3(0,15/7) H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,00021	<u>68859.06</u> 29612,63	- -	14	6	- -	<u>173.3050</u> -	<u>0.04</u> -
43	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857.35</u> 70271,89	<u>6915.75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.09</u> 0,01
44	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181.57</u> 19132,65	- -	222	191	- -	<u>106.9700</u> -	<u>1.07</u> -
45	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>5104.87</u> -	- -	5105	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5441	212	<u>2</u> 1		<u>1.20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5441				
		Всього будівельні роботи, грн.					5555				
		----- Всього по розділу 2					5555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					626727	92357	40190		512,64
		Разом будівельні роботи, грн.					626727		12692		56,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					494180				
		всього заробітна плата, грн.					105049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55131				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21377				
		Всього будівельні роботи, грн.					681858				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					308				

		Всього по кошторису					681858				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					637,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					126426				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]