

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-03

на будівництво : Тимчасові будівлі та споруди (коригування 2)

Кошторисна вартість об'єкта	24,900 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09315 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,517 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-03-01	на тимчасове енергопостачання	24,9	-	24,9	0,09315	13,517	-
-		Всього:	24,9	-	24,9	0,09300	13,517	-
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	73,585	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МАРІНЧУК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-03-01	тимчасове енергопостачання	<u>0.01764</u> 2,241	<u>0.04609</u> 6,149	<u>0.02058</u> 3,26	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08431</u> 11,65	<u>0.00884</u> 1,867	<u>0.09315</u> 13,517
-	Разом :	<u>0.01764</u> 2,241	<u>0.046</u> 6,149	<u>0.02058</u> 3,26	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.084</u> 11,65	<u>0.00884</u> 1,867	<u>0.093</u> 13,517

Склад _____ Юлія ХАЛЕП

Перевірив _____ Юлія ХАЛЕП

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01_АР
на архітектурні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 751,042 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31202 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,704 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Огорожі, поручні щити									
		арк. 12									
1	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,14	<u>11556.61</u>	<u>1239.78</u>	1618	1235	<u>174</u>	<u>66.1980</u>	<u>9.27</u>
					8819,56	336,97			47	2,4710	0,35
2	& С121-394-30	Огородження ОГ-1 (нержавіюча сталь)	м	14	<u>5879.30</u>	<u>-</u>	82310	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					83928	1235	<u>174</u> 47		<u>9.27</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					83928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82519				
		всього заробітна плата, грн.					1282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					672				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					244				
		Всього будівельні роботи, грн.					84600				

		Всього по розділу 1					84600				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		Розділ 2. Стіни та перегородки									
		арк. 12									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Сантехнічні перегородки									
		арк. 13									
3	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,5376	<u>27472.46</u> 17411,42	<u>-</u> -	14769	9360	<u>-</u> -	<u>140.4600</u> -	<u>75.51</u> -
4	С126-1133	Сантехнічна межова перегородка з HPL-панелей глуха 1,2х1,6	шт	16	<u>17987.80</u> -	<u>-</u> -	287805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С126-1133	Сантехнічна пердня перегородка з HPL-панелей глуха 0,15х1,6	шт	8	<u>2259.01</u> -	<u>-</u> -	18072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	1,02	<u>3802.20</u> 3784,11	- -	3878	3860	- -	<u>29.4140</u> -	<u>30.00</u> -
14	& С111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	10,2	<u>26.39</u> -	- -	269	-	- -	- -	- -
15	& С111- СИТ-2021-7	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	459	<u>22.40</u> -	- -	10282	-	- -	- -	- -
		=====									
16	КБ11-15-7	Тип 3 (130 м2) Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,982	<u>13746.69</u> 12801,45	<u>375.07</u> 132,60	13499	12571	<u>368</u> 130	<u>99.5060</u> 0,9953	<u>97.71</u> 0,98
		Разом прямі витрати по розділу 4					88841	24178	<u>379</u> 140		<u>180.49</u> 1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					88841				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64284				
		всього заробітна плата, грн.					24318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12709				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4604				
		Всього будівельні роботи, грн.					101550				

		Всього по розділу 4					101550				
		Разом прямі витрати по кошторису					731698	36451	<u>553</u> 187		<u>277.20</u> 1,40
		Разом будівельні роботи, грн.					731698				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					694694				
		всього заробітна плата, грн.					36638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7066				
		Всього будівельні роботи, грн.					751042				

		Всього по кошторису					751042				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					312,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43704				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04_ЗДІ

на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,489 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01516 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,217 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тактильні ементи									
1	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій	100м2	0,0369	<u>8199.27</u>	<u>15.65</u>	303	292	<u>1</u>	<u>54.6900</u>	<u>2.02</u>
					7910,36	14,04			1	0,0999	-
2	& С1426-11789-15	Тактильна плитка попереджувальна поліуретанова 300х300	м2	3,7638	<u>1421.77</u>	-	5351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій	100м2	0,0192	<u>8199.27</u>	<u>15.65</u>	157	152	-	<u>54.6900</u>	<u>1.05</u>
					7910,36	14,04			-	0,0999	-
4	& С111-283-16	Тактильний показчик плитка поліуретанова самоклейна жовта 40х400х3мм	м2	1,92	<u>985.12</u>	-	1891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,015	<u>17886.97</u>	<u>218.27</u>	268	203	<u>3</u>	<u>107.6200</u>	<u>1.61</u>
					13505,23	175,21			3	1,2489	0,02
6	& С111-1726-29	Тактильна плитка керамічна з конгусоподібним рифленням 500х500х55	м2	1,5	<u>831.89</u>	-	1248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,024	<u>8793.09</u> 8737,83	<u>1,74</u> 1,56	211	210	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>1.49</u> -
8	& С126-130-23	Тактильний покажчик для поручня	шт	4	<u>37.35</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С126-130-24	Тактильний покажчик для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча)	шт	20	<u>36.48</u> -	<u>-</u> -	730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,5	<u>1780.92</u> 1777,44	<u>3.48</u> 3,12	890	889	<u>1</u> 2	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>6.42</u> 0,01
11	& С111-1726-30	Стрічка самоклеюча тактильна 30х5мм	м.п.	50,5	<u>38.27</u> -	<u>-</u> -	1933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13131	1746	<u>5</u> 6		<u>12.59</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13131 11380 1752 898 1,52 320 14029				
		Всього по розділу 1					14029				
		Розділ 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін									
12	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	<u>658.26</u> 626,03	<u>-</u> -	132	125	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>0.92</u> -
13	& С126-1237-230	Поручень прямий з нержавіючої сталі з утримувачем для душу, ПН1-300/32 (100х600, 32) ТМ "InoxMetal"	шт	2	<u>633.47</u> -	<u>-</u> -	1267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1399	125	<u>-</u> -		<u>0.92</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1399 1274 125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62 0,10 20 1461				

		Всього по розділу 2					1461				
		Разом прямі витрати по кошторису					14530	1871	5		13.51
		Разом будівельні роботи, грн.					14530		6		0,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12654				
		всього заробітна плата, грн.					1877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					959				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				
		Всього будівельні роботи, грн.					15489				

		Всього по кошторису					15489				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					15,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2217				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05_ТХ
на технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,510 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00792 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,084 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	4627.45	219.06	463	349	22	25.5800	2.56
					3488,86	92,56			9	0,6671	0,07
2	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,04	14600.97	-	584	574	-	114.2600	4.57
					14338,49	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1047	923	22		7.13
									9		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					1047				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102				
		всього заробітна плата, грн.					932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					463				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					152				
		Всього будівельні роботи, грн.					1510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					—				
		Всього по кошторису					1510				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1084				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010_ОВ
на опалення та вентиляція

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 288,898 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04512 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,005 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ21-30-1	Установлення конієкторов	100шт	0,36	14600.97	-	5256	5162	-	114.2600	41.13
					14338,49	-			-	-	-
2	& С130-420-18	Електричний конвектор PL-T350-700/220 Stinex	шт	5	5612.05	-	28060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-420-19	Електричний конвектор PL-T500-1000/220 Stinex	шт	3	8162.05	-	24486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С130-420-20	Електричний конвектор PL-T700-1400/220 Stinex	шт	28	8162.05	-	228537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					286339	5162	-		41.13
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					286339				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2559				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					843				
		Всього будівельні роботи, грн.					288898				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					288898				
		Розділ 2. Вентиляція									
		ПВ 1									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-
		-----					-				
		Всього по розділу 2					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					286339	5162	-		41,13
		Разом будівельні роботи, грн.					286339		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281177				
		всього заробітна плата, грн.					5162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2559				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					843				
		Всього будівельні роботи, грн.					288898				
		-----					-				
		Всього по кошторису					288898				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					45,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6005				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025_АР
на архітектурні рішення. прив'язка

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,423 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	& C111-180721	Хомут круглий (цегляна стіна) Ruukki 100 мм (R2OD100BR)	шт	3	140.86	-	423	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					423	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					423				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					423				
		Всього будівельні роботи, грн.					423				

		Всього по розділу 1					423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					423	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					423		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					423				
		Всього будівельні роботи, грн.					423				
		-----					-				
		Всього по кошторису					423				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026_ЕО

на електроосвітлення. прив'язка

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 58,579 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08362 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,011 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електроосвітлотехнічна продукція									
1	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,07	<u>24123.44</u> 17768,05	<u>1795.97</u> 792,48	1689	1244	<u>126</u> 55	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>8.85</u> 0,37
2	& С1547-4-Б-16	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 О L1200 IP66 Люмен	шт	5	<u>1332.61</u> -	<u>-</u> -	6663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С1547-4-Б-15	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен	шт	1	<u>792.71</u> -	<u>-</u> -	793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С1547-4-Б-19	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 О D220 WH 33 IP65 Люмен	шт	1	<u>563.21</u> -	<u>-</u> -	563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					9708	1244	<u>126</u> 55		<u>8.85</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					9708				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8338				
		всього заробітна плата, грн.					1299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					608				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					189				
		Всього будівельні роботи, грн.					10316				

		Всього по розділу 1					10316				
		Розділ 2. Електроустановочні вироби									
5	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3403.36</u> 3057,70	-	34	31	-	<u>25.3100</u>	<u>0.25</u>
6	& С1512-14-50	Перемикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, сірий, Praktik ABB, 2CHS530629C4517	шт	1	<u>206.98</u> -	-	207	-	-	-	-
7	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	1 шт	6	<u>34.11</u> 21,75	-	205	131	-	<u>0.1800</u>	<u>1.08</u>
8	& С1547-6-A-91	Датчик руху з сутінковим вимикачем накладний 180 град радіус 6м, IP54 EE830	шт	6	<u>1020.19</u> -	-	6121	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					6567	162	-		<u>1.33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6567				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6405				
		всього заробітна плата, грн.					162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27				
		Всього будівельні роботи, грн.					6648				

		Всього по розділу 2					6648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
9	КБ21-4-2	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм²</i>	100м	1,3	<u>1316.61</u> 1052,04	<u>45.67</u> 23,79	1712	1368	<u>59</u> 31	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>11.18</u> 0,21
10	& С1545-66-ВВГ-НГД-31	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5	м	86,7	<u>21.55</u> -	<u>-</u> -	1868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С157-249-Г-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм ²	м	45,9	<u>46.37</u> -	<u>-</u> -	2128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5708	1368	<u>59</u> 31		<u>11.18</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					5708				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4281				
		всього заробітна плата, грн.					1399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					702				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,10				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					233				
		Всього будівельні роботи, грн.					6410				

		Всього по розділу 3					6410				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби									
12	КБ21-2-7	<i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	1,3	<u>5693.70</u> 4953,21	<u>230.84</u> 115,46	7402	6439	<u>300</u> 150	<u>41.0000</u> 0,7730	<u>53.30</u> 1,00
13	& С113-953-К-1	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОПОС	м	131,3	<u>22.03</u> -	<u>-</u> -	2893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1110-15-64-1Г	Тримач вогнетривкий 19-21мм 733 21 G clip 733 Bettermann	шт	250	<u>26.05</u> -	<u>-</u> -	6513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С113-953-КФ-4	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB КОПОС	шт	40	<u>10.27</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C113-953-КФ-5	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS	шт	60	<u>6.01</u>	-	361	-	-	-	-
17	& C1110-15-127	Дюбель вогнестійкий М6х40 гальван. уп.100 шт. 910 SD-Q 6х40 Bettermann	шт	300	<u>5.88</u>	-	1764	-	-	-	-
18	& C113-953-КФ-13	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 132х132х72, світло-сіра КО 125 КА KOPOS	шт	6	<u>67.24</u>	-	403	-	-	-	-
19	& C1512-6-30	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E30мин T100 E 4-5 7205 51 0 Bettermann	шт	10	<u>1198.26</u>	-	11983	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					31730	6439	<u>300</u> 150		<u>53.30</u> 1,00
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31730 24991 6589 3326 5,27 1113 35056				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					35056				
20	C113-2	Розділ 5. Матеріали Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,6	<u>93.80</u> -	- -	150	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					150	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					150 150 150				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					53863	9213	<u>485</u>		<u>74,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					53863		236		1,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44165				
		всього заробітна плата, грн.					9449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4716				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1562				
		Всього будівельні роботи, грн.					58579				

		Всього по кошторису					58579				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					83,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11011				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01_АР
на архітектурні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (коригування) (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1300,237 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,26362 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 161,724 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Перемички									
		арк. 4									
1	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>11013.50</u> 2926,20	<u>7211.54</u> 3215,21	220	59	<u>144</u> 64	<u>23.6060</u> 22,4931	<u>0.47</u> 0,45
2	К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	2	<u>332.20</u> -	<u>-</u> -	664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					884	59	<u>144</u>		<u>0,47</u>
									64		0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					681				
		всього заробітна плата, грн.					123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23				
		Всього будівельні роботи, грн.					948				

		Всього по розділу 1					948				
		Розділ 2. Опорядження зовнішнє									
		арк. 10									
		=====									
		Тип 1 (93,0 м2)									
3	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,3	<u>8900.36</u> 8011,31	<u>860.41</u> 754,26	2670	2403	<u>258</u> 226	<u>60.8300</u> 6,3558	<u>18.25</u> 1,91
4	& С111-СІТ-2021-Т варіант 1	Штукатурка цементна стартова Siltek P-11	кг	390	<u>5.78</u> -	<u>-</u> -	2254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С111-СІТ-1883-1 варіант 1	Гідроізоляція - інтегрована ТПО мембрана SilkaProof A+ 12	100м2	0,3	<u>1362.42</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5333	2403	<u>258</u> 226		<u>18.25</u> 1,91
		Разом будівельні роботи, грн.					5333				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2672				
		всього заробітна плата, грн.					2629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1394				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					511				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6727				

		Всього по розділу 2					6727				
		Розділ 3. Покрівля									
		=====									
		Тип 2 (1390,0 м2)									
6	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	13,9	<u>1056.48</u>	<u>15.44</u>	14685	12599	<u>215</u>	<u>7.8540</u>	<u>109.17</u>
					906,43	14,25			198	0,1122	1,56
7	& С111-1683-15	Скотч, шт	шт	2	<u>48.41</u>	<u>-</u>	97	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
8	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1598,5	<u>20.05</u>	<u>-</u>	32042	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
9	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	13,9	<u>1056.48</u>	<u>15.44</u>	14685	12599	<u>215</u>	<u>7.8540</u>	<u>109.17</u>
					906,43	14,25			198	0,1122	1,56
10	С1555-378	Геотекстиль поліпропіленовий, щільність 500 г/м2	м2	1598,5	<u>381.11</u>	<u>-</u>	609198	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	& С111-1683-15	Скотч, шт	шт	2	<u>48.41</u>	<u>-</u>	97	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
12	КБ8-2-1	Улаштування дренажного шару	1 м3	305	<u>1798.16</u>	<u>128.12</u>	548439	89057	<u>39077</u>	<u>2.5300</u>	<u>771.65</u>
					291,99	51,50			15708	0,3739	114,04
		Разом прямі витрати по розділу 3					1219243	114255	<u>39507</u>		<u>989.99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1219243		16104		117,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1065481				
		всього заробітна плата, грн.					130359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28079				
		Всього будівельні роботи, грн.					1292561				

		Всього по розділу 3					1292561				
		Разом прямі витрати по кошторису					1225460	116717	<u>39909</u>		<u>1008.71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1225460		16394		119,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1068834 133111 74777 135,39 28613 1300237 1300237				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1263,62 161724				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02_АР
на ліфти та підйомники

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (коригування) (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 173,782 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78013 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 119,995 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-563-1	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	<u>166227.12</u> 123211,10	<u>31466.25</u> 14131,09	166227	123211	<u>31466</u> 14131	<u>924.8000</u> 92,2005	<u>924.80</u> 92,20
2	КМ3-563-6	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-4	<u>8917.08</u> 8100,38	<u>580.65</u> 223,12	-35668	-32402	<u>-2323</u> -892	<u>60.8000</u> 1,4300	<u>-243.20</u> -5,72
3	КМ3-563-11	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг	м	-17,1	<u>2438.76</u> 2110,36	<u>44.67</u> 17,16	-41703	-36087	<u>-764</u> -293	<u>15.8400</u> 0,1100	<u>-270.86</u> -1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	<u>69559.72</u> 69559,72	<u>-</u> -	69560	69560	<u>-</u> -	<u>394.0000</u> -	<u>394.00</u> -
5	КП1-79-2 к=8	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати до 2 зупинок	ліфт	-1	<u>29659.98</u> 29659,98	<u>-</u> -	-29660	-29660	<u>-</u> -	<u>168.0000</u> -	<u>-168.00</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					128756	94622	<u>28379</u> 12946		<u>636.74</u> 84,60
		Разом будівельні роботи, грн.					128756				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5755				
		всього заробітна плата, грн.					107568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45026				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12427				
		Всього будівельні роботи, грн.					173782				

		Всього по кошторису					173782				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					780,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					119995				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04_КБ 1

на конструкції залізобетонні. нульовий цикл

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (коригування) (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2896,581 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,09126 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 287,453 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,596	<u>65738.65</u> 4361,24	<u>61377.41</u> 21563,31	39180	2599	<u>36581</u> 12852	<u>39.6440</u> 147,8198	<u>23.63</u> 88,10
2	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	715,2	<u>43.21</u> -	<u>43.21</u> 11,16	30904	-	<u>30904</u> 7982	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 52,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	3,302	<u>31058.53</u> 4141,64	<u>24504.89</u> 6335,51	102555	13676	<u>80915</u> 20920	<u>35.2330</u> 37,7717	<u>116.34</u> 124,72
4	КБ27-13-4 К=17	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	3,302	<u>9895.63</u> -	<u>7162.03</u> 1536,40	32675	-	<u>23649</u> 5073	<u>-</u> 10,1130	<u>-</u> 33,39
5	С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	1090	<u>1491.86</u> -	<u>-</u> -	1626127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1831441	16275	<u>172049</u> 46827		<u>139.97</u> 299,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1831441 1643117 63102 33065 55,99 11837 1864506				

		Всього по розділу 1					1864506				
		Розділ 2. Відсипка щебеню з ущільненням для виконання бетонних робіт									
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	378,3	<u>512.17</u> 304,68	<u>187.39</u> 75,10	193754	115260	<u>70890</u> 28410	<u>2.6400</u> 0,5510	<u>998.71</u> 208,44
7	С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм Робота на відвалі	м3	435,045	<u>1491.86</u> -	<u>-</u> -	649026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	14,1923	<u>6547.13</u> 682,50	<u>5864.63</u> 1621,54	92919	9686	<u>83233</u> 23013	<u>6.2040</u> 9,1565	<u>88.05</u> 129,95
		Разом прямі витрати по розділу 2					935699	124946	<u>154123</u> 51423		<u>1086.76</u> 338,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					935699 656630 176369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					96378 171,02 36145 1032077				
		Всього по розділу 2					1032077				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2767140 2767140 2299747 239471 129441 227,01 47982 2896581	141221	<u>326172</u> 98250		<u>1226.73</u> 637,52
		Всього по кошторису					2896581				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2091,26 287453				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C123-343 варіант 1	Дерев'яна дошка 30x100	м3	0,05	<u>27152.20</u>	<u>-</u>	1358	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	C1113-286 варіант 1	Тутан Деревозахистний засіб 4F	кг	0,8	<u>166.20</u>	<u>-</u>	133	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	& C111- 1594-2 варіант 1	вогнебіозахист червоний Геотекстиль Турар SF-40	м2	40	<u>52.61</u>	<u>-</u>	2104	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		===== Карнизний вузол 2									
12	C123-343 варіант 1	Дерев'яна дошка 30x100	м3	0,02	<u>27152.20</u>	<u>-</u>	543	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13	C1113-286 варіант 1	Тутан Деревозахистний засіб 4F	кг	0,35	<u>166.20</u>	<u>-</u>	58	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		вогнебіозахист червоний ===== Вузол 3									
14	& C111- 1594-2 варіант 1	Геотекстиль Турар SF-40	м2	2,5	<u>52.61</u>	<u>-</u>	132	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		===== Парапет									
15	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,3	<u>5952.78</u>	<u>184.96</u>	1786	312	<u>55</u>	<u>8.2000</u>	<u>2.46</u>
		===== Водостічна система			<u>1041,56</u>	<u>93,57</u>			<u>28</u>	<u>0,6120</u>	<u>0,18</u>
16	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,005	<u>12281.32</u>	<u>-</u>	61	37	<u>-</u>	<u>55.3600</u>	<u>0.28</u>
		Водостічна труба кругла Ruukki 100 мм (R4OD1002500)	м	0,5	<u>7375,61</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	& C111- 180722	Водостічна труба кругла Ruukki 100 мм (R4OD1002500)	м	0,5	<u>194.30</u>	<u>-</u>	97	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	& C111- 180724	Коліно кругле Ruukki 100 мм (R1OD100N)	шт	1	<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
19	C113-1472 варіант 1	Муфта ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>111.50</u>	<u>-</u>	112	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		арк. 11 ===== Тип 2 (1390,0 м2)			<u>267.41</u>	<u>-</u>	535	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	13,9	<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>2142.23</u>	<u>88.70</u>	29777	25988	<u>1233</u>	<u>16.2000</u>	<u>225.18</u>
					<u>1869,64</u>	<u>79,58</u>			<u>1106</u>	<u>0,5661</u>	<u>7,87</u>
21	& C111-870- 4 варіант 1	Сітка зварна стальна 4вр1 100x100	м2	1538,9	<u>171.80</u>	<u>-</u>	264383	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
22	C1555-387 варіант 2	Фіксатори пластмасові	шт	6255	<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		===== Тип 3 (15 ,0 м2)			<u>1.79</u>	<u>-</u>	11196	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,15	<u>2142,23</u> 1869,64	<u>88,70</u> 79,58	321	280	<u>13</u> 12	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>2,43</u> 0,08
24	& С111-870-4 варіант 1	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	16,5	<u>171,80</u> -	<u>-</u> -	2835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С1555-387 варіант 2	Фіксатори пластмасові	шт	68	<u>1,79</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-1594-2 варіант 1	Геотекстиль Турар SF-40	м2	16	<u>52,61</u> -	<u>-</u> -	842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
===== Тип 4 (13 ,0 м2)											
27	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,13	<u>2142,23</u> 1869,64	<u>88,70</u> 79,58	278	243	<u>12</u> 10	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>2,11</u> 0,07
28	& С111-870-4 варіант 1	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	14,3	<u>171,80</u> -	<u>-</u> -	2457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С1555-387 варіант 2	Фіксатори пластмасові	шт	59	<u>1,79</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-1594-2 варіант 1	Геотекстиль Турар SF-40	м2	16	<u>52,61</u> -	<u>-</u> -	842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							320078	26860	<u>1313</u> 1156		<u>232,46</u> 8,20
Разом будівельні роботи, грн.							320078				
в тому числі:							291905				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28016				
всього заробітна плата, грн.							15863				
Загальновиробничі витрати, грн.							28,88				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6104				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							335941				
Всього будівельні роботи, грн.							335941				

Всього по розділу 2							335941				
Розділ 3. Огорожі, поручні щити											
арк. 12											
31	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,037	<u>10642,13</u> 8017,78	<u>1127,08</u> 306,33	394	297	<u>42</u> 11	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>2,23</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С121-394-30-2Х варіант 2	Огородження ОГ-1 (нержавіюча сталь)	м	2	<u>5859.70</u> -	<u>-</u> -	11719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С121-394-30-2Х варіант 4	Огородження ОГ-2 (нержавіюча сталь)	м	1,7	<u>5908.71</u> -	<u>-</u> -	10045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,301	<u>10642.13</u> 8017,78	<u>1127.08</u> 306,33	3203	2413	<u>339</u> 92	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>18.11</u> 0,68
35	& С121-394-30-2Х варіант 1	Поручень пристінний з нержавіючої сталі	м	30,1	<u>2467.24</u> -	<u>-</u> -	74264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							99625	2710	<u>381</u> 103		<u>20.34</u> 0,76
Разом будівельні роботи, грн.							99625				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							96534				
всього заробітна плата, грн.							2813				
Загальновиробничі витрати, грн.							1475				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							536				
Всього будівельні роботи, грн.							101100				

Всього по розділу 3							101100				
Розділ 4. Стіни та перегородки											
арк. 2											
36	КР20-37-2	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2(Улаштування примикань піною кл. В1 між стелею та цегляною стіною)	100м	0,9555	<u>2263.51</u> 2263,51	<u>-</u> -	2163	2163	<u>-</u> -	<u>18,2600</u> -	<u>17.45</u> -
арк. 12											
37	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,15	<u>6290.26</u> 1086,74	<u>184.96</u> 93,57	7234	1250	<u>213</u> 108	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>9.96</u> 0,70
Кімнати №7, 8, 9, 10											
38	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін з HPL-панелей [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,288	<u>25233.72</u> 25233,72	<u>-</u> -	7267	7267	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>55.18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,288	<u>4317.74</u> 4220,39	<u>97.35</u> 39,91	-1244	-1215	<u>-29</u> -11	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>-9.94</u> -0,08
40	& С126-910-3А-17	Основний профіль UW50 товщ.0.5	м	51,84	<u>42.58</u> -	<u>-</u> -	2207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С126-910-3А-16	Основний профіль CW50 товщ.0.5	м	25,056	<u>55.45</u> -	<u>-</u> -	1389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С111-1849-1-Ц варіант 2	Саморізи 3,5х25м	шт	490	<u>0.41</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С111-136-20 варіант 1	Дюбели 6х40 мм	шт	88	<u>0.36</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С111-55-12В	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	30,24	<u>149.55</u> -	<u>-</u> -	4522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ10-9-1	Обшивка труби по вузлу г Улаштування обшивки труби [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0886	<u>25233.72</u> 25233,72	<u>-</u> -	2236	2236	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>16.98</u> -
46	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0886	<u>4317.74</u> 4220,39	<u>97.35</u> 39,91	-383	-374	<u>-9</u> -4	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>-3.06</u> -0,03
47	& С126-910-3А-17	Основний профіль UW50 товщ.0.5	м	15,948	<u>42.58</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С126-910-3А-16	Основний профіль CW50 товщ.0.5	м	7,7082	<u>55.45</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С111-1849-1-Ц варіант 2	Саморізи 3,5х25м	шт	150	<u>0.41</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С111-136-20 варіант 1	Дюбели 6х40 мм	шт	27	<u>0.36</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С111-55-12В	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	9,303	<u>149.55</u> -	<u>-</u> -	1391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ9-36-2	Монтаж перегородок звукоізоляційних	100м2	3,0182	<u>51770.15</u> 49282,56	<u>2043.07</u> 883,18	156253	148745	<u>6166</u> 2666	<u>345.6000</u> 6,0684	<u>1043.09</u> 18,32
53	С126-1133 варіант 40	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х6	шт	5	<u>100761.53</u> -	<u>-</u> -	503808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С126-1133 варіант 37	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,9	шт	1	<u>82290.78</u> -	<u>-</u> -	82291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С126-1133 варіант 43	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,7	шт	1	<u>78932.17</u> -	<u>-</u> -	78932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C126-1133 варіант 38	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,95	шт	1	<u>83130.36</u>	-	83130	-	-	-	-
57	C126-1133 варіант 34	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,6	шт	1	<u>60461.73</u>	-	60462	-	-	-	-
58	C126-1133 варіант 42	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х6,2	шт	1	<u>104119.84</u>	-	104120	-	-	-	-
59	C126-1133 варіант 44	Стіна з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х7,15	шт	1	<u>120071.84</u>	-	120072	-	-	-	-
60	C126-1133 варіант 31	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х2,45	шт	1	<u>41151.41</u>	-	41151	-	-	-	-
61	C126-1133 варіант 32	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,0	шт	2	<u>50386.78</u>	-	100774	-	-	-	-
62	C126-1133 варіант 35	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,85	шт	1	<u>64659.62</u>	-	64660	-	-	-	-
63	C126-1133 варіант 33	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,55	шт	4	<u>59622.15</u>	-	238489	-	-	-	-
64	C126-1133 варіант 26	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х0,4	шт	1	<u>6728.66</u>	-	6729	-	-	-	-
65	C126-1133 варіант 39	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х5,55	шт	1	<u>93205.31</u>	-	93205	-	-	-	-
66	C126-1133 варіант 36	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,35	шт	3	<u>73055.41</u>	-	219166	-	-	-	-
67	C126-1133 варіант 29	Стіна з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х1,5	шт	1	<u>25199.40</u>	-	25199	-	-	-	-
68	C126-1133 варіант 28	Стіна з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х1,485	шт	1	<u>24947.53</u>	-	24948	-	-	-	-
69	C126-1133 варіант 30	Стіна з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х1,8	шт	1	<u>30236.88</u>	-	30237	-	-	-	-
70	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін з HPL-панелей [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,502	<u>25233.72</u>	-	12667	12667	-	<u>191.6000</u>	<u>96.18</u>
71	КБ34-57-2	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	-0,502	<u>8618.82</u>	<u>190.28</u>	-4327	-4231	<u>-96</u>	<u>68.9000</u>	<u>-34.59</u>
					8428,54	78,00			-39	0,5719	-0,29
72	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	-0,502	<u>614.59</u>	<u>4.43</u>	-309	-306	<u>-3</u>	<u>4.1000</u>	<u>-2.06</u>
					610,16	1,81			-1	0,0133	-0,01
73	& C126-910- 3A-17 варіант 1	Основний профіль UW50 товщ.0.5	м	90,36	<u>42.58</u>	-	3848	-	-	-	-
74	& C126-910- 3A-16	Основний профіль CW50 товщ.0.5	м	43,67	<u>55.45</u>	-	2422	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C111-1849-1-Ц варіант 2	Саморізи 3,5х25м	шт	353	<u>0.41</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C111-136-20 варіант 1	Дюбели 6х40 мм	шт	154	<u>0.36</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C111-1849-1-Ц варіант 3	Саморізи 3,5х9,5мм	шт	500	<u>0.38</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C111-55-12В	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	52,71	<u>149.55</u> -	<u>-</u> -	7883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							2084393	168202	<u>6242</u> 2719		<u>1189,19</u> 18,61
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2084393 1909949 170921 86701 145,01 30650 2171094				

Всього по розділу 4							2171094				
Розділ 5. Дверні прорізи											
арк. 14											
===== Дверні блоки											
внутрішні металеві протипожежні EI 30, глухі,											
з порошкоим фабруванням, з ущільненням											
в притулах, з пристроями для											
самозачинення,с замком "ключ-барашек",											
79	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1176	<u>36879.24</u> 33092,99	<u>3527.15</u> 1013,20	4337	3892	<u>415</u> 119	<u>235.4200</u> 5,7798	<u>27.69</u> 0,68
80	& C123-199-1-27 варіант 3	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек",	м2	11,76	<u>8246.55</u> -	<u>-</u> -	96979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===== Дверні блоки зовнішні металеві, порошковим фабруванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком									
81	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0936	<u>36879.24</u> 33092,99	<u>3527.15</u> 1013,20	3452	3098	<u>330</u> 95	<u>235.4200</u> 5,7798	<u>22.04</u> 0,54
82	К536111-12 варіант 1	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗМ-1, порошковим фабуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком	шт	1	<u>13844.21</u> -	<u>-</u> -	13844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	К536111-12 варіант 2	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗМ-2, порошковим фабуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком	шт	2	<u>15045.77</u> -	<u>-</u> -	30092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	К536111-12 варіант 3	Дверні блоки зовнішні металеві ДМЗ-3, порошковим фабуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком	шт	1	<u>15045.77</u> -	<u>-</u> -	15046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===== Дверні блоки внутрішні, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні									
85	КБ20-28-5	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм	1 шт	3	<u>1262.01</u> 491,78	<u>246.36</u> 70,93	3786	1475	<u>739</u> 213	<u>3.4000</u> 0,5201	<u>10.20</u> 1,56
86	К536111-2 варіант 1	Дверні блоки внутрішні ДФ-1, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні ДУС	шт	1	<u>16609.12</u> -	<u>-</u> -	16609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	К536111-2 варіант 2	Дверні блоки внутрішні ДФ-2, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні ДУС	шт	2	<u>16609.12</u> -	<u>-</u> -	33218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					217363	8465	<u>1484</u> 427		<u>59.93</u> 2,78
		Разом будівельні роботи, грн.					217363				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207414				
		всього заробітна плата, грн.					8892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4472				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1553				
		Всього будівельні роботи, грн.					221835				

		Всього по розділу 5					221835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Підлоги									
		арк. 15									
		===== Тип1 (912,1+61,9=974 м2)									
88	C1555-387 варіант 1	Фіксатори арматури 25х30	шт	4383	<u>1,79</u>	-	7846	-	-	-	-
89	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	9,74	<u>12301,14</u> 11637,68	<u>340,98</u> 120,55	119813	113351	<u>3321</u> 1174	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>881,08</u> 8,81
90	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	1 м2	974	<u>26,89</u> 21,07	<u>5,82</u> 0,27	26191	20522	<u>5669</u> 263	<u>0.1700</u> 0,0020	<u>165,58</u> 1,95
91	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	9,74	<u>838,07</u> 824,03	<u>14,04</u> 12,96	8163	8026	<u>137</u> 126	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>69,54</u> 0,99
92	C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	1120,1	<u>14,40</u>	-	16129	-	-	-	-
93	КБ7-19-3	Герметизація швів примикання	100м шва	6,846	<u>2984,37</u> 2966,67	<u>17,70</u> 7,26	20431	20310	<u>121</u> 50	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>157,87</u> 0,36
94	& C111-СК-4 варіант 1	Герметик Baulux 35 600 мл	шт	59	<u>536,69</u>	-	31665	-	-	-	-
95	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	6,846	<u>1311,81</u> 1214,46	<u>97,35</u> 39,91	8981	8314	<u>667</u> 273	<u>9.4400</u> 0,2926	<u>64,63</u> 2,00
96	& C111-859- 1-14 варіант 1	Пінофол 10 мм	м2	119,8	<u>91,02</u>	-	10904	-	-	-	-
97	C111-1683-1 варіант 2	Демпферна стрічка 150х7 мм	м	684,6	<u>10,98</u>	-	7517	-	-	-	-
98	КБ27-31-1 прист.,	Нарізування швів у затверділому цементобетоні	100 м	4,793	<u>2044,69</u> 266,51	<u>1512,06</u> 516,06	9800	1277	<u>7247</u> 2473	<u>2.1500</u> 3,5659	<u>10,30</u> 17,09
99	C111-1907 варіант 2	Диск алмазний відрізний Expert Turbo 230х22,2 граніт, цегла, камінь, бетон	шт	2	<u>673,09</u>	-	1346	-	-	-	-
100	C111-1630 варіант 2	Джгут для швів d=6мм	м	494	<u>3,40</u>	-	1680	-	-	-	-
101	КБ7-19-3	Герметизація швів деф. швів	100м шва	4,793	<u>2984,37</u> 2966,67	<u>17,70</u> 7,26	14304	14219	<u>85</u> 35	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>110,53</u> 0,25
102	& C111-СК-4 варіант 1	Герметик Baulux 35 600 мл	шт	41	<u>536,69</u>	-	22004	-	-	-	-
103	КБ13-52-1	Грунтування швів	100м2	0,49296	<u>620,11</u> 610,16	<u>9,95</u> 6,84	306	301	<u>5</u> 3	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>2,02</u> 0,03
104	& C111- СИТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	9,8592	<u>26,58</u>	-	262	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	9,74	<u>9716.35</u> 9225,59	<u>13.91</u> 12,48	94637	89857	<u>135</u> 122	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>682.29</u> 0,86
106	С111-1641 варіант 1	Клей UZIN RE 16	т	0,41395	<u>232934.56</u> -	<u>-</u> -	96423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка UZIN PE 355	кг	194,8	<u>314.72</u> -	<u>-</u> -	61307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	С111-542 варіант 1	Покриття ПВХ PRIMO PREMIUM 651 Light Pure	м2	930,342	<u>673.43</u> -	<u>-</u> -	626520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	С111-543 варіант 1	Лінолеум спортивний світло-сірий з жовтим	м2	63,138	<u>856.42</u> -	<u>-</u> -	54073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& С111-1714-19-2Л варіант 3	Зварювальний шнур ПВХ	м	750	<u>33.67</u> -	<u>-</u> -	25253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& С111-1714-19-2Л варіант 1	Зварювальний шнур 1360 CN 4,5мм	м	68	<u>29.79</u> -	<u>-</u> -	2026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів	100м	6,7	<u>1696.81</u> 1683,05	<u>3.48</u> 3,12	11369	11276	<u>23</u> 21	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>82.68</u> 0,15
113	С111-1722 варіант 2	Плінтус алюмінієвий Р-41	м	676,7	<u>145.33</u> -	<u>-</u> -	98345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм ===== Тип2 (33,95+30,4+25,7+25,7=115,75 м2)	т	0,005025	<u>65927.43</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	2,75	<u>1096.13</u> 674,12	<u>5.94</u> 1,90	3014	1854	<u>16</u> 5	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>15.35</u> 0,04
116	& С1424-11677-7	Полістиролбетон (350 кг/м3)	м3	2,805	<u>4219.85</u> -	<u>-</u> -	11837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,3395	<u>838.07</u> 824,03	<u>14.04</u> 12,96	285	280	<u>5</u> 4	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>2.42</u> 0,03
118	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	39,0425	<u>14.40</u> -	<u>-</u> -	562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1375	<u>16753.89</u> 6795,56	<u>161.75</u> 145,11	2304	934	<u>22</u> 20	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>7.73</u> 0,14
120	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)	100м2	0,1375	<u>31755.14</u> 2725,47	<u>500.92</u> 449,37	4366	375	<u>69</u> 62	<u>22.5600</u> 3,1968	<u>3.10</u> 0,44
121	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,1375	<u>1958.34</u> 1869,64	<u>88.70</u> 79,58	269	257	<u>12</u> 11	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>2.23</u> 0,08
122	С1555-387 варіант 1	Фіксатори арматури 25х30	шт	521	<u>1.79</u> -	<u>-</u> -	933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& C111-870-4 варіант 1	Сітка зварна стальна 4вр1 100x100	м2	15,125	<u>171,80</u> -	- -	2598	-	- -	- -	- -
124	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,1375	<u>3458,19</u> 3440,10	- -	476	473	- -	<u>26.7400</u> -	<u>3.68</u> -
125	& C111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	2,75	<u>26,39</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -
126	& C111- СИТ-2021-7	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	61,875	<u>22,40</u> -	- -	1386	-	- -	- -	- -
127	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,1575	<u>20868,15</u> 20492,52	<u>62,61</u> 56,17	24155	23720	<u>72</u> 65	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>180,11</u> 0,46
128	& C111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	23,15	<u>26,39</u> -	- -	611	-	- -	- -	- -
129	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	46,9945	<u>173,38</u> -	- -	8148	-	- -	- -	- -
130	& C111- СИТ-2021-8	Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803	кг	767,4225	<u>9,55</u> -	- -	7329	-	- -	- -	- -
131	& C111-258- 3-2E варіант 3	Керамогранітна плитка Opoczno Sandbank CREAM MATTRECT 598x598	м2	31,008	<u>684,15</u> -	- -	21214	-	- -	- -	- -
132	& C111-258- 3-2E варіант 1	Керамогранітна плитка Cersanit Milton Grey	м2	34,629	<u>571,72</u> -	- -	19798	-	- -	- -	- -
133	& C111-258- 3-2E варіант 8	Керамогранітна плитка Грес Dorian Antracita Azulindus y Marti 250x250 мм (або ЕС. ZEBRA Forest)	м2	52,428	<u>1037,69</u> -	- -	54404	-	- -	- -	- -
134	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 250 мм з керамічних плиток розміром 25x25 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,9	<u>1161,28</u> 1137,89	- -	2206	2162	- -	<u>8.6400</u> -	<u>16,42</u> -
135	& C111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	0,38	<u>26,39</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
136	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,8664	<u>173,38</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
137	& C111-258- 3-2E варіант 5	Керамогранітна плитка Грес Dorian Antracita Azulindus y Marti 250x250 мм (або ЕС. ZEBRA Forest)	м2	0,988	<u>637,85</u> -	- -	630	-	- -	- -	- -
138	& C111-258- 3-2E варіант 6	Керамогранітна плитка Грес Dorian Circle Antracita Azulindus y Marti 250x250 мм (або Almera Ceramica Pre. Circle 450x450мм)	м2	0,988	<u>1102,97</u> -	- -	1090	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6,12	<u>704,15</u> 699,33	<u>1,74</u> 1,56	4309	4280	<u>11</u> 10	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>32,50</u> 0,07
140	& С111-СИТ-2021-8	Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803	кг	31,824	<u>9.55</u> -	-	304	-	-	-	-
141	& С111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	0,918	<u>26.39</u> -	-	24	-	-	-	-
142	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	2,79072	<u>173.38</u> -	-	484	-	-	-	-
143	& С111-258-3-2Е варіант 1	Керамогранітна плитка Cersanit Milton Grey	м2	6,2424	<u>571.72</u> -	-	3569	-	-	-	-
===== Покриття сходових маршів (Тип 3 83,18 М2)											
144	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,8318	<u>7740.52</u> 7695,60	<u>34.79</u> 31,21	6439	6401	<u>29</u> 26	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>52.99</u> 0,18
145	КБ11-11-14	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 7 мм	100м2	0,8318	<u>652.54</u> 641,50	<u>6.96</u> 6,24	543	534	<u>6</u> 5	<u>5.3100</u> 0,0444	<u>4.42</u> 0,04
146	С1600-171 варіант 1	KREISEL 342 Високоміцна самовирівнювальна суміш для підлог	кг	873,39	<u>12.79</u> -	-	11171	-	-	-	-
147	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,636	<u>60.59</u> -	-	1008	-	-	-	-
148	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	0,8318	<u>37395.53</u> 26936,78	<u>34.79</u> 31,21	31106	22406	<u>29</u> 26	<u>168.6500</u> 0,2220	<u>140.28</u> 0,18
149	С1555-330 варіант 3	Шпаклівка двокомпонентна епоксидна Vimeroh Primer-W Compron A/B	кг	33,69	<u>1252.13</u> -	-	42184	-	-	-	-
150	С1555-365 варіант 3	Двокомпонентна епоксидна фарба Vimatec Vimeroh Top-Coat A RAL 7040 Component A/B	кг	49,13	<u>921.74</u> -	-	45285	-	-	-	-
151	С1550-58 варіант 2	Кольорові чіпси мікс (FS) Crushed Slate Size 5	кг	34,9356	<u>510.56</u> -	-	17837	-	-	-	-
152	С1113-162 варіант 3	Двокомпонентна епоксидна прозора суміш Vimatec Vimeroh Top-Coat TR Component A/B	т	0,01664	<u>117099.97</u> -	-	1949	-	-	-	-
153	С1113-162 варіант 4	Двокомпонентний поліурітановий лак Vimatec Vimepur Varnish W Component A/B	т	0,08401	<u>2067849.9</u> I -	-	173720	-	-	-	-
===== Тип 4 (98,2 м2)											
154	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,982	<u>12301.14</u> 11637,68	<u>340.98</u> 120,55	12080	11428	<u>335</u> 118	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>88.83</u> 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	1 м2	98,2	<u>26.89</u> 21,07	<u>5.82</u> 0,27	2641	2069	<u>572</u> 27	<u>0.1700</u> 0,0020	<u>16.69</u> 0,20
156	КБ13-21-3	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю (3 ШАРИ)	100м2	0,982	<u>2627.32</u> 2308,20	<u>318.46</u> 40,34	2580	2267	<u>313</u> 40	<u>15.5100</u> 0,2976	<u>15.23</u> 0,29
157	& С111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	14,73	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& С111-СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA	л	23,568	<u>215.28</u> -	<u>-</u> -	5074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ13-21-3	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари) плинтус 100мм	100м2	0,113	<u>2627.32</u> 2308,20	<u>318.46</u> 40,34	297	261	<u>36</u> 5	<u>15.5100</u> 0,2976	<u>1.75</u> 0,03
160	& С111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	1,695	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& С111-СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA	л	2,712	<u>215.28</u> -	<u>-</u> -	584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							1909096	367154	<u>18937</u> 4964		<u>2810.25</u> 35,56
Разом будівельні роботи, грн.							1909096				
в тому числі:							1523005				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							372118				
всього заробітна плата, грн.							195340				
Загальновиробничі витрати, грн.							335,13				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							70825				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2104436				

Всього по розділу 6							2104436				
Розділ 7. Опорядження внутрішнє СТЕЛЯ											
162	КРЗ-11-5 к=0,5	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	10 м2	137,845	<u>2716.15</u> 2695,22	<u>17.71</u> 9,39	374408	371523	<u>2441</u> 1294	<u>20.9500</u> 0,0647	<u>2887.85</u> 8,91
163	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,0617	<u>13220.38</u> 12919,03	<u>6.96</u> 6,24	14036	13716	<u>7</u> 7	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>106.62</u> 0,05
164	& С111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	15,9255	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	& C111-СИТ-2021-2И варіант 2	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11	кг	297,276	<u>7.13</u> -	<u>-</u> -	2120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,0617	<u>2938.35</u> 2929,66	<u>5.22</u> 4,68	3120	3110	<u>6</u> 5	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>22.81</u> 0,04
167	& C111-СИТ-2021-2И варіант 3	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12	кг	180,489	<u>18.98</u> -	<u>-</u> -	3426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	13,7465	<u>5642.74</u> 5519,09	<u>1.74</u> 1,56	77568	75868	<u>24</u> 21	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>589.72</u> 0,15
169	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	206,1975	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	5442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C111-СИТ-2021-9 варіант 1	Фарба латексна Siltek Interior Prestige 5	л	549,86	<u>197.30</u> -	<u>-</u> -	108487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь	100м2	0,038	<u>620.11</u> 610,16	<u>9.95</u> 6,84	24	23	<u>1</u> -	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.16</u> -
172	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	0,57	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,282	<u>14189.13</u> 14189,13	<u>-</u> -	4001	4001	<u>-</u> -	<u>117.4500</u> -	<u>33.12</u> -
174	& C121-772-1-2Ц варіант 3	Анкер спіральний Rockfon Rockwool	шт	940	<u>61.65</u> -	<u>-</u> -	57951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& C121-772-1-2Ц варіант 2	Класична серія, комплект без анкеру: кріплення, трос, карабін	шт	940	<u>348.01</u> -	<u>-</u> -	327129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ34-60-15 ПРИС.	Облицювання стель плитами акустичними	100м2	3,106	<u>13454.88</u> 12891,84	<u>371.72</u> 152,38	41791	40042	<u>1155</u> 473	<u>104.0000</u> 1,1172	<u>323.02</u> 3,47
177	& C126-1113-2-2Ш варіант 4	Rockfon Eclipse квадрат 1160x1160 біла матова з антистатиком акустична плита Rockwool	компл.	226	<u>4933.39</u> -	<u>-</u> -	1114946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C126-1113-2-2Ш варіант 3	Rockfon Eclipse квадрат 1160x800 біла матова з антистатиком акустична плита Rockwool	компл.	1	<u>4321.39</u> -	<u>-</u> -	4321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& C126-1113-2-2Ш варіант 5	Rockfon Eclipse біла матова з антистатиком акустична плита Rockwool	компл.	8	<u>3801.89</u> -	<u>-</u> -	30415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	КРЗ-11-5 к=0,5	СТІНИ Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм ===== Тип 1	10 м2	195,55	<u>2716.15</u> 2695,22	<u>17.71</u> 9,39	531143	527050	<u>3463</u> 1836	<u>20.9500</u> 0,0647	<u>4096.77</u> 12,64
181	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,811	<u>5015.94</u> 4902,85	<u>1.74</u> 1,56	64259	62810	<u>22</u> 20	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>488.23</u> 0,14
182	& С111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	192,165	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	5071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& С111- СИТ-2021-9 варіант 1	Фарба латексна Siltek Interior Prestige 5	л	512,44	<u>197.30</u> -	<u>-</u> -	101104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ15-251-1	Обклеювання стін фотошпалерами	100м2	3,03075	<u>5566.40</u> 4699,06	<u>1.74</u> 1,56	16870	14242	<u>5</u> 5	<u>35.6800</u> 0,0111	<u>108.14</u> 0,03
185	С111-1705 варіант 2	Фотошпалери ===== Тип 2	100м2	3,4247	<u>105882.32</u> -	<u>-</u> -	362615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КБ13-52-1	Грунтування поверхонь	100м2	2,835	<u>620.11</u> 610,16	<u>9.95</u> 6,84	1758	1730	<u>28</u> 19	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>11.62</u> 0,16
187	& С111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	42,525	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	1122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	2,835	<u>12633.97</u> 11778,64	<u>824.20</u> 722,52	35817	33392	<u>2337</u> 2048	<u>86.3600</u> 6,0883	<u>244.83</u> 17,26
189	С111-1650 варіант 3	Штукатурка Siltek P-11	кг	8283,5	<u>6.66</u> -	<u>-</u> -	55168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,835	<u>10184.24</u> 9882,89	<u>6.96</u> 6,24	28872	28018	<u>20</u> 18	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>217.78</u> 0,13
191	& С111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	42,525	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	1122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& С111- СИТ-2021-2И варіант 2	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11	кг	793,8	<u>7.13</u> -	<u>-</u> -	5660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,835	<u>2938.35</u> 2929,66	<u>5.22</u> 4,68	8330	8306	<u>15</u> 13	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>60.90</u> 0,09
194	& С111- СИТ-2021-2И варіант 3	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12	кг	481,95	<u>18.98</u> -	<u>-</u> -	9147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (в два шари)	100м2	2,835	<u>8583.61</u> 8278,63	<u>3.48</u> 3,12	24335	23470	<u>10</u> 9	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>182.43</u> 0,06
196	& С111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	42,525	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	1122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& С111- СИТ-2021-9 варіант 1	Фарба латексна Siltek Interior Prestige 5	л	113,4	<u>197.30</u> -	<u>-</u> -	22374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ11-29-1	===== Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6712	<u>20868.15</u> 20492,52	<u>62.61</u> 56,17	14007	13755	<u>42</u> 38	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>104.44</u> 0,27
199	& С111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	10,068	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	27,25072	<u>173.38</u> -	<u>-</u> -	4725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	& С111-258- 3-2Е варіант 7	Керамогранітна плитка товщ.8 мм СВП	м2	68,4624	<u>640.57</u> -	<u>-</u> -	43855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& С111- СИТ-2021-8	Клей для плитки ГРЕС Siltek Т-803	кг	445,0056	<u>9.55</u> -	<u>-</u> -	4250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КБ15-182-1	===== Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1536	<u>10184.24</u> 9882,89	<u>6.96</u> 6,24	1564	1518	<u>1</u> 1	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>11.80</u> 0,01
204	& С111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	2,304	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& С111- СИТ-2021- 13 варіант 1	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11	кг	43,008	<u>7.13</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1536	<u>2938.35</u> 2929,66	<u>5.22</u> 4,68	451	450	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>3.30</u> 0,01
207	& С111- СИТ-2021- 2И варіант 3	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12	кг	26,112	<u>18.98</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (в два шари)	100м2	0,1536	<u>8583.61</u> 8278,63	<u>3.48</u> 3,12	1318	1272	<u>1</u> -	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>9.88</u> -
209	& С111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	2,304	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	& C111-СИТ-2021-9 варіант 1	Фарба латексна Siltek Interior Prestige 5	л	6,144	<u>197.30</u> -	<u>-</u> -	1212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===== Тип 7									
211	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0625	<u>10184.24</u> 9882,89	<u>6.96</u> 6,24	637	618	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>4.80</u> -
212	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	0,9375	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	& C111-СИТ-2021-13 варіант 1	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11	кг	17,5	<u>7.13</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0625	<u>2938.35</u> 2929,66	<u>5.22</u> 4,68	184	183	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>1.34</u> -
215	& C111-СИТ-2021-2И варіант 3	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12	кг	10,625	<u>18.98</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін плитками на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,0625	<u>31008.23</u> 30892,87	<u>59.14</u> 53,05	1938	1931	<u>4</u> 3	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>14.66</u> 0,02
217	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	0,9375	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& C111-СИТ-2021-8	Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803	кг	41,4375	<u>9.55</u> -	<u>-</u> -	396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	C111-567-К варіант 1	Панель гіпсова 3Д квіти 500х500 мм	м2	6,3125	<u>350.60</u> -	<u>-</u> -	2213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0625	<u>5015.94</u> 4902,85	<u>1.74</u> 1,56	313	306	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>2.38</u> -
221	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	0,9375	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& C111-СИТ-2021-9 варіант 1	Фарба латексна Siltek Interior Prestige 5	л	2,5	<u>197.30</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===== Тип 8									
223	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,88	<u>5015.94</u> 4902,85	<u>1.74</u> 1,56	4414	4315	<u>2</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>33.54</u> 0,01
224	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	13,2	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	& C111-СИТ-2021-9 варіант 1	Фарба латексна Siltek Interior Prestige 5	л	35,2	<u>197.30</u> -	<u>-</u> -	6945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===== Тип 9									
226	КБ13-52-1	Грунтування поверхонь	100м2	0,9197	<u>620.11</u> 610,16	<u>9.95</u> 6,84	570	561	<u>9</u> 6	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>3.77</u> 0,05
227	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	13,7955	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===== Тип 10									
228	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,286	<u>10184.24</u> 9882,89	<u>6.96</u> 6,24	23281	22592	<u>16</u> 14	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>175.61</u> 0,10
229	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	34,29	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	& C111-СИТ-2021-2И варіант 2	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11	кг	640,08	<u>7.13</u> -	<u>-</u> -	4564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,286	<u>2938.35</u> 2929,66	<u>5.22</u> 4,68	6717	6697	<u>12</u> 11	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>49.10</u> 0,08
232	& C111-СИТ-2021-2И варіант 3	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12	кг	388,62	<u>18.98</u> -	<u>-</u> -	7376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,286	<u>5015.94</u> 4902,85	<u>1.74</u> 1,56	11466	11208	<u>4</u> 4	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>87.12</u> 0,03
234	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	34,29	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	& C111-СИТ-2021-9 варіант 1	Фарба латексна Siltek Interior Prestige 5	л	91,44	<u>197.30</u> -	<u>-</u> -	18041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		УКОСИ									
236	КБ13-52-1	Грунтування поверхонь	100м2	0,108	<u>620.11</u> 610,16	<u>9.95</u> 6,84	67	66	<u>1</u> 1	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.44</u> 0,01
237	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	1,62	<u>26.39</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,108	<u>38054.90</u> 37719,22	<u>335.68</u> 301,14	4110	4074	<u>36</u> 33	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>28.16</u> 0,23
239	C111-1650 варіант 3	Штукатурка Siltek P-11	кг	48,6	<u>6.66</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4293	<u>10184,24</u> 9882,89	<u>6,96</u> 6,24	4372	4243	<u>3</u> 3	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>32,98</u> 0,02
241	& С111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	6,4395	<u>26,39</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	& С111-СИТ-2021-2И варіант 2	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11	кг	120,204	<u>7,13</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,486	<u>2938,35</u> 2929,66	<u>5,22</u> 4,68	1428	1424	<u>3</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>10,44</u> 0,02
244	& С111-СИТ-2021-2И варіант 3	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12	кг	82,62	<u>18,98</u> -	<u>-</u> -	1568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,486	<u>5015,94</u> 4902,85	<u>1,74</u> 1,56	2438	2383	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>18,52</u> 0,01
246	& С111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	7,29	<u>26,39</u> -	<u>-</u> -	192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	& С111-СИТ-2021-9 варіант 1	Фарба латексна Siltek Interior Prestige 5	л	19,44	<u>197,30</u> -	<u>-</u> -	3836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					3629959	1284897	<u>9670</u> 5887		<u>9966,28</u> 44,00
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3629959 2335392 1290784 688922 1200,70 253779 4318881				

		Всього по розділу 7					4318881				
		Разом прямі витрати по кошторису					8303721	1869769	<u>38027</u> 15256		<u>14357,83</u> 109,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					8303721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6395925				
		всього заробітна плата, грн.					1885025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					998528				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1729,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					365460				
		Всього будівельні роботи, грн.					9302249				

		Всього по кошторису					9302249				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					16196,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2250485				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02_ЗДІ

на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 70,910 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07657 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,165 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тактильні елементи									
1	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	48	<u>118.39</u>	-	5683	5683	-	<u>0.9800</u>	<u>47.04</u>
					118,39	-			-	-	-
2	& С1110-193-53	Навігаційні показчики (акрилові таблички 130x300мм)	шт	14	<u>339.33</u>	-	4751	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
3	& С1110-193-51-3Б	Навігаційні показчики(акрилові таблички 200_100мм)	шт	29	<u>310.26</u>	-	8998	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
4	& С1110-193-52-3В	Інформаційні показчики (акрилові таблички ПВХ)	шт	4	<u>399.26</u>	-	1597	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С1110-193-46-3А	Інформаційні показчики (акриловий логотип)	шт	1	<u>6160.98</u>	-	6161	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізовій	100м2	0,0256	<u>7944.42</u> 7910,36	<u>15.65</u> 14,04	203	203	<u>-</u> -	<u>54.6900</u> 0,0999	<u>1.40</u> -
7	& С1426-11789-15 варіант 1	Тактильний показник "Увага! Перешкода!", плитка поліуретанова 400х400	м2	2,6112	<u>1421,77</u> -	<u>-</u> -	3713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ11-30-3	Улаштування покриття з плиток бетонних	100м2	0,0275	<u>24965.17</u> 24767,03	<u>126.09</u> 92,51	687	681	<u>3</u> 3	<u>176.1900</u> 0,6606	<u>4.85</u> 0,02
9	& С1426-11789-15 варіант 2	Тактильний показник "Увага! Перешкода!", плитка бетонна тротуарна 500х500х55мм	м2	2,805	<u>2441,77</u> -	<u>-</u> -	6849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,0125	<u>8793.09</u> 8737,83	<u>1.74</u> 1,56	110	109	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.78</u> -
11	& С111-1722-35-2М варіант 1	Стрічка тактильна самоклеюча 50_5 мм жовта	м.п.	25	<u>151.93</u> -	<u>-</u> -	3798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,12	<u>1780.92</u> 1777,44	<u>3.48</u> 3,12	214	213	<u>1</u> -	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>1.54</u> -
13	& С111-1726-30 варіант 2	Стрічка самоклеюча тактильна гумова 50х5мм	м.п.	12,12	<u>160.67</u> -	<u>-</u> -	1947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1110-193-53 варіант 4	Дверний пандус гумовий ДПР 64	шт	3	<u>3672.18</u> -	<u>-</u> -	11017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	13	<u>118.39</u> 118,39	<u>-</u> -	1539	1539	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>12.74</u> -
16	& С1110-193-51-3Б варіант 3	Табличка № аудиторії	шт	12	<u>310.26</u> -	<u>-</u> -	3723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1110-193-51-3Б варіант 5	Табличка "Безпечна школа"	шт	1	<u>5304.18</u> -	<u>-</u> -	5304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66294	8428	<u>4</u> 3		<u>68.35</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					66294				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57862				
		всього заробітна плата, грн.					8431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					70910				

		Всього по розділу 1					70910				
		Разом прямі витрати по кошторису					66294	8428	<u>4</u>		<u>68.35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					66294		<u>3</u>		<u>0,02</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57862				
		всього заробітна плата, грн.					8431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1734				
		Всього будівельні роботи, грн.					70910				

		Всього по кошторису					70910				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					76,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10165				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03_ТХ
на технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,076 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00542 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,750 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	4627.45	219.06	463	349	22	25.5800	2.56
					3488,86	92,56			9	0,6671	0,07
2	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	14600.97	-	292	287	-	114.2600	2.29
					14338,49	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					755	636	22		4.85
									9		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97				
		всього заробітна плата, грн.					645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					321				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,50				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					105				
		Всього будівельні роботи, грн.					1076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1076				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					750				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04_ВК
на водопровід та каналізація**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 452,159 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24346 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 34,843 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід госп-питний В1, В1.1									
1	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,025	<u>18778.35</u> 15947,14	<u>2679.00</u> 1472,53	469	399	<u>67</u> 37	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>2.88</u> 0,28
2	& С113-ЕКО-51	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 40/ STRS040RCT Ekoplastik	м	2,5	<u>208.03</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,249	<u>17031.97</u> 14687,42	<u>2246.20</u> 1208,37	4241	3657	<u>559</u> 301	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>26.42</u> 2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C113-ЕКО-50	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik	м	24,9	<u>145.35</u>	-	3619	-	-	-	-
5	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,009	<u>16427.78</u> 12790,93	<u>3576.71</u> 2015,12	148	115	<u>32</u> 18	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>0.83</u> 0,14
6	& C113-ЕКО-49	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 25/ STRS025RCT Ekoplastik	м	0,9	<u>95.58</u>	-	86	-	-	-	-
7	C113-1709 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	<u>49.39</u>	-	395	-	-	-	-
8	C113-1717 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>38.29</u>	-	153	-	-	-	-
9	C113-1715 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	<u>9.42</u>	-	57	-	-	-	-
10	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	12	<u>8.56</u>	-	103	-	-	-	-
11	C113-1714 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>9.71</u>	-	78	-	-	-	-
12	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	22	<u>6.01</u>	-	132	-	-	-	-
13	C113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	<u>5.53</u>	-	166	-	-	-	-
14	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	132	<u>3.05</u>	-	403	-	-	-	-
15	C113-1100 варіант 1	Трійники з поліетилену діам. 50/32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	8	<u>49.40</u>	-	395	-	-	-	-
16	C113-1043 варіант 1	Трійники рівносторонні з поліетилену діам. 50 мм	шт	3	<u>40.36</u>	-	121	-	-	-	-
17	C113-1050 варіант 1	Трійники різносторонні з поліетилену діам. 32/25 мм	шт	1	<u>15.11</u>	-	15	-	-	-	-
18	C113-1041 варіант 1	Трійники рівносторонні з поліетилену діам. 32 мм	шт	5	<u>16.08</u>	-	80	-	-	-	-
19	C113-1040 варіант 1	Трійники рівносторонні з поліетилену діам. 25 мм	шт	2	<u>5.30</u>	-	11	-	-	-	-
20	C113-1049 варіант 1	Трійники різносторонні з поліетилену діам. 32/20 мм	шт	16	<u>15.11</u>	-	242	-	-	-	-
21	C113-1098 варіант 1	Трійники з поліетилену діам. 40/32 мм	шт	1	<u>22.17</u>	-	22	-	-	-	-
22	C113-1048 варіант 1	Трійники різносторонні з поліетилену діам. 25/20 мм	шт	16	<u>7.82</u>	-	125	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-1094-113 варіант 1	Трійники з поліетилену діам. 20 мм	шт	11	<u>4.73</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
24	C113-1806 варіант 2	Муфта діам. 50x40 мм	шт	2	<u>14.12</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
25	C113-1806 варіант 1	Муфта діам. 50x32 мм	шт	4	<u>13.66</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
26	C113-1796 варіант 1	Муфта діам. 50 мм	шт	10	<u>17.91</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
27	C113-1805 варіант 1	Муфта діам. 40x32 мм	шт	1	<u>9.42</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
28	C113-1795 варіант 1	Муфта діам. 40 мм	шт	2	<u>11.57</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
29	C113-1804 варіант 1	Муфта діам. 32x25 мм	шт	6	<u>5.19</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
30	C113-1802 варіант 1	Муфта діам. 25x20 мм	шт	6	<u>3.05</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
31	C113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм	шт	10	<u>7.30</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -
32	C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	20	<u>3.06</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
33	C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	20	<u>2.64</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
34	C111-1897 варіант 1	Штуцери різьбовий ДУ 25мм (дворізьбовий) для ємностей	комплект	4	<u>123.47</u> -	- -	494	-	- -	- -	- -
35	C113-1771 варіант 1	Трійник латунний діам. 25x15 мм	шт	4	<u>116.68</u> -	- -	467	-	- -	- -	- -
36	C113-1841 варіант 1	Різьбове з'єднання "американка" пряме латунне Ду 25	шт	8	<u>113.72</u> -	- -	910	-	- -	- -	- -
37	C113-1210 варіант 1	Перехід ППР Ду 32x3/4"	шт	11	<u>78.17</u> -	- -	860	-	- -	- -	- -
38	C113-1210 варіант 2	Перехід ППР Ду 32x1" BP Georg Fischer	шт	5	<u>118.21</u> -	- -	591	-	- -	- -	- -
39	C113-1212 варіант 3	Перехід ППР Ду 25x 3/4" 3P Georg Fischer (40/200)	шт	8	<u>115.62</u> -	- -	925	-	- -	- -	- -
40	C113-1212 варіант 4	Американка ППР Ду 25x 3/4" 3P Georg Fischer (50/150)	шт	2	<u>306.36</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
41	C113-1839 варіант 1	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	32	<u>39.57</u> -	- -	1266	-	- -	- -	- -
42	C113-2071 варіант 1	Різьбове з'єднання "американка" пряме латунне Ду 15	шт	8	<u>44.31</u> -	- -	354	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1849 варіант 1	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	8	<u>30.23</u> -	-	242	-	-	-	-
44	C113-1727 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 20x1/2" мм	шт	18	<u>39.11</u> -	-	704	-	-	-	-
45	C113-110 варіант 2	Ніпель латунний 40x40 посиленний	10шт	0,2	<u>194.31</u> -	-	39	-	-	-	-
46	C113-2071 варіант 3	Різьбове з'єднання "американка" пряме латунне Ду 40	шт	1	<u>270.39</u> -	-	270	-	-	-	-
47	C113-1855 варіант 1	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	<u>268.71</u> -	-	269	-	-	-	-
48	C113-1845 варіант 2	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	<u>348.47</u> -	-	348	-	-	-	-
49	C1545-274 варіант 1	Футорка латунна 40x25 посилен.	шт	2	<u>112.78</u> -	-	226	-	-	-	-
50	& C1630- 114-1-3M варіант 1	Кріплення для трубопроводів Ду 40	шт	40	<u>15.13</u> -	-	605	-	-	-	-
51	& C1630- 114-2-3H варіант 1	Кріплення для трубопроводів Ду 32	шт	100	<u>14.87</u> -	-	1487	-	-	-	-
52	& C1630- 114-3 варіант 1	Кріплення для трубопроводів Ду 25	шт	45	<u>12.43</u> -	-	559	-	-	-	-
53	& C1630- 114-4-1X варіант 1	Кріплення для трубопроводів Ду 20	шт	110	<u>11.73</u> -	-	1290	-	-	-	-
54	& C1630- 114-5-1Ц варіант 1	Кріплення для трубопроводів Ду 15	шт	60	<u>11.06</u> -	-	664	-	-	-	-
55	C113-1212 варіант 1	Перехід ППР Ду 40x1 1/4" 3Р п./ключ Georg Fischer (10/50)	шт	1	<u>289.73</u> -	-	290	-	-	-	-
56	C113-1727 варіант 2	Коліно ППР д.32x90 град.(25/125)	шт	22	<u>12.33</u> -	-	271	-	-	-	-
57	C113-2071 варіант 2	Різьбове з'єднання "американка" пряме латунне Ду 20	шт	18	<u>58.19</u> -	-	1047	-	-	-	-
58	C113-110 варіант 1	Ніпель 1/2"3 нікел	10шт	0,2	<u>34.51</u> -	-	7	-	-	-	-
59	C113-1097 варіант 1	Трійник нікелірований 1 1/2 в д/труб	шт	1	<u>472.69</u> -	-	473	-	-	-	-
60	C1545-274 варіант 2	Футорка 1/2x3/4 никель	шт	2	<u>163.27</u> -	-	327	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C1545-274 варіант 3	Футорка SD Forte латун діам 1/2зовн х3/4 внутр. Різ.	шт	2	<u>168.37</u>	-	337	-	-	-	-
62	C113-2071 варіант 4	Різьбове з'єднання "американка" пряме латунне Ду 25	шт	2	<u>69.45</u>	-	139	-	-	-	-
63	C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий в-з Ду 15 мет. DK Kraft (18/180) Ру=25, Т= -20..+150 С вода, пар, повітря	шт	1	<u>104.17</u>	-	104	-	-	-	-
64	C1630-670 варіант 1	Кран кульовий в-в Ду 25 мет. DK Kraft (8/80) Ру=25, Т= -20..+150 С вода, пар, повітря	шт	1	<u>228.90</u>	-	229	-	-	-	-
65	C113-1210 варіант 4	Перехід ППР Ду 32x1" BP Georg Fischer	шт	1	<u>171.45</u>	-	171	-	-	-	-
66	C113-1210 варіант 3	Перехід ППР Ду 32x1" 3P Georg Fischer	шт	1	<u>147.63</u>	-	148	-	-	-	-
67	C113-1841 варіант 2	З'єднання-згін американка прямий нікел 1 1/2 SD forte	шт	1	<u>481.39</u>	-	481	-	-	-	-
68	C1630-672 варіант 1	Кран кульовий прямий важіль 1 1/2 B3 SF605W40 SD Forte нікель	шт	1	<u>837.20</u>	-	837	-	-	-	-
69	C113-109 варіант 1	Нипель 1/2 unidelta SF 35840 SD Forte	10шт	0,2	<u>166.94</u>	-	33	-	-	-	-
70	C113-82 варіант 2	Тройник нікелірований 1/2 в д/труб SD36140 SD Forte	10шт	0,1	<u>550.58</u>	-	55	-	-	-	-
71	C113-1823 варіант 1	Гайка накидна 3/4	шт	2	<u>73.49</u>	-	147	-	-	-	-
72	C113-82 варіант 3	Тройник нікелірований 1/2 в д/труб SF 36115 SD Forte	10шт	0,8	<u>833.66</u>	-	667	-	-	-	-
73	C113-1801 варіант 1	Муфта 1"В нікельSF 5625 SD Forte	шт	4	<u>108.90</u>	-	436	-	-	-	-
74	C113-1892 варіант 1	Кут 1"В нікель SF 35625 SD Forte	шт	4	<u>165.84</u>	-	663	-	-	-	-
75	C1630-1432 варіант 3	Кран американка пряма 1/2SF SD Forte	шт	1	<u>360.83</u>	-	361	-	-	-	-
76	C1630-670 варіант 2	Кран кульовий в-з Ду 25 руч. DK Kraft (6/60) Ру=25, Т= -20..+150 С вода, пар, повітря	шт	2	<u>256.64</u>	-	513	-	-	-	-
77	C113-1823 варіант 2	Пробка з поліпропілену 1/2	шт	20	<u>13.35</u>	-	267	-	-	-	-
78	C113-1839 варіант 2	Перехідник лат.2 вн різ _3/4 зовн.різ. д/водопр. Труб	шт	1	<u>210.90</u>	-	211	-	-	-	-
79	& C130-954- ЗВК варіант 1	Льон волокно 100 г "Unigarn" (косичка)	шт	4	<u>79.48</u>	-	318	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C130-954-3BK варіант 2	Силіконовий герметик	шт	3	<u>360.08</u> -	- -	1080	-	- -	- -	- -
81	C113-1878 варіант 1	S-Хомут 1_1/2" (48-53мм) гайка M8/M10	шт	10	<u>23.91</u> -	- -	239	-	- -	- -	- -
82	C188888-4 варіант 1	Дюбель 12x60 нейлон	шт	10	<u>2.49</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
83	& C111-1481-BK варіант 1	Шуруп 3,5x40 д/гк/дер пот РН фосф	шт	250	<u>0.31</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
84	& C111-1480-BK варіант 1	Шуруп 3,5x35 д/гк/дер пот РН фосф	шт	50	<u>0.26</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
85	C113-109 варіант 2	Нипель SD Forte лат. діам.1 1/2*1	10шт	0,2	<u>229.85</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
86	C113-1892 варіант 2	Кут з поліпроп. (90)20*1,2 зв. наст.	шт	24	<u>35.79</u> -	- -	859	-	- -	- -	- -
87	C113-1806 варіант 3	Муфта з поліпр.50*1 1/2	шт	2	<u>117.39</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
88	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,84	<u>452.85</u> 452,85	- -	380	380	- -	<u>3.5200</u> -	<u>2.96</u> -
89	& C113-439-Б-9	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-54, т=9 мм	м	1,734	<u>43.59</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
90	& C113-439-Б-7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-42, т=9 мм	м	0,51	<u>27.18</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
91	& C113-439-Б-6	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-35, т=9 мм	м	0,918	<u>21.51</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
92	& C113-439-Б-5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-28, т=9 мм	м	2,958	<u>18.99</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
93	& C113-439-Б-4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-22, т=9 мм	м	2,448	<u>17.09</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
94	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,8	<u>227.92</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					37223	4551	658 356		33.09 2,70
		Разом будівельні роботи, грн.					37223				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32014				
		всього заробітна плата, грн.					4907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2420 3,71 786 39643 39643				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ									
95	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,017	<u>18130.92</u> 12444,86	<u>5647.63</u> 3257,64	308	212	<u>96</u> 55	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>1.53</u> 0,42
96	& С113-ЕКО-48	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik	м	1,5283	<u>65.87</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	С113-1727 варіант 3	Коліно ППР Ду20х90 (50/400)	шт	24	<u>8.86</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	С113-1854 варіант 2	Різьбове з'єднання "американка" пряме латунне Ду 15	шт	8	<u>73.53</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	С113-1212 варіант 5	Перехід ППР Ду 20х 1/2" BP Georg Fischer (25/325)	шт	8	<u>41.16</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,17	<u>452.85</u> 452,85	<u>-</u> -	77	77	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>0.60</u> -
101	& С113-439-В-4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-22 , т=13 мм	м	1,734	<u>53.44</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С113-243-2	Клей Thermaflex K-414	л	0,02414	<u>788.23</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2	<u>1606.23</u> 1589,18	<u>-</u> -	3212	3178	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>22.96</u> -
104	& С130-630-37-2Э варіант 2	Змішувач сенсорний для умивальника Aqua-World SN 157	комплект	10	<u>3953.09</u> -	<u>-</u> -	39531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& С130-630-33	Одноразовий кухонний змішувач BauLoop Grohe	комплект	2	<u>3228.89</u> -	<u>-</u> -	6458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& С130-630-37-2Э варіант 3	Змішувач-термостат бойлера KVANT 15 Mixer Boiler Series 1/2" (KV00BS15M)	комплект	6	<u>1342.91</u> -	<u>-</u> -	8057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& C130-615-ВК варіант 1	Настінний комплект для змішувача ППР Дп 20х1/2" Georg Fischer	комплект	2	<u>114.43</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C130-954-4ВК варіант 1	Випуск із пробкою (модель 5121К) Viega	шт	10	<u>136.65</u> -	<u>-</u> -	1367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C130-630-62-1УЦ	Змішувач одноважільний для душу Euroeco Special Grohe	комплект	2	<u>4820.22</u> -	<u>-</u> -	9640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C130-630-39	Гігієнічний душ Tempesta-F Trigger Spray 30 Grohe	комплект	2	<u>995.09</u> -	<u>-</u> -	1990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							72212	3467	<u>96</u> 55		<u>25.09</u> 0,42
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							72212				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							68649				
всього заробітна плата, грн.							3522				
Загальновиробничі витрати, грн.							1738				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							565				
Всього будівельні роботи, грн.							73950				

Всього по розділу 2							73950				
Розділ 3. Побутова каналізація К1, К1н											
111	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>3603.22</u> 3488,86	<u>-</u> -	360	349	<u>-</u> -	<u>25.5800</u> -	<u>2.56</u> -
112	& C130-493-16	Мийка для кухні з нержавіючої сталі з бутылочним пластмасовим сифоном K-SERIES Grohe	шт	1	<u>4708.62</u> -	<u>-</u> -	4709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ17-1-4	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10компл.	0,2	<u>3312.71</u> 3198,35	<u>-</u> -	663	640	<u>-</u> -	<u>23.4500</u> -	<u>4.69</u> -
114	& C111-2165-1-2Р варіант 1	Умивальник керамічний 60см з напів'єдесталом для інвалідів Etiuda 65Cersanit	шт	2	<u>4226.13</u> -	<u>-</u> -	8452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ17-1-4	Установлення умивальників подвійних без підведення води	10компл.	0,4	<u>3312.71</u> 3198,35	<u>-</u> -	1325	1279	<u>-</u> -	<u>23.4500</u> -	<u>9.38</u> -
116	& C111-2166-1-2С варіант 1	Умивальник, керамічний подвійний	шт	4	<u>5851.32</u> -	<u>-</u> -	23405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& C111-1867-2BK варіант 1	Набір кріплень	комплект	2	<u>74.99</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C111-1867-1BK варіант 1	Кріплення умивальників (в блістері 2 шт)	комплект	11	<u>31.20</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	C1630-973 варіант 1	Сифон металевий для раковини Geberit (151.034.21.1)	шт	11	<u>1073.93</u> -	<u>-</u> -	11813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10компл.	1,8	<u>9283.43</u> <u>6171,19</u>	<u>574.66</u> <u>241,88</u>	16710	11108	<u>1034</u> <u>435</u>	<u>45.7600</u> <u>1,7471</u>	<u>82.37</u> <u>3,14</u>
121	& C111-2165-1-2P варіант 2	Комплект інсталяції для унітазу Grohe Rapid SL 4в1	шт	18	<u>4501.81</u> -	<u>-</u> -	81033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& C111-2165-1 варіант 1	Кнопка Grohe Skate Накладна панель з нержавіючої сталі	шт	18	<u>1113.22</u> -	<u>-</u> -	20038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C111-2066-1-2П варіант 1	Унітаз підвісний AM.PM Hit CTA1700SC з сидінням Soft Close	шт	18	<u>3412.22</u> -	<u>-</u> -	61420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C111-1867-2BK варіант 1	Набір кріплень	комплект	6	<u>74.99</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C111-1867-BK варіант 1	Кріплення для унітазу	шт	18	<u>9.63</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	C113-2280 варіант 2	Редукція 110x50 Htplus Magnaplast (20/480)	шт	5	<u>40.94</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	C113-2122 варіант 2	БолтМ 16x100	шт	8	<u>27.30</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	C113-2122 варіант 1	БолтМ 16x70	шт	8	<u>20.49</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C111-1904 варіант 1	Анкер REDIBOLT-N Анкер 12x100/M10/35 гайка цб	шт	3	<u>13.59</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,2	<u>447.14</u> -	<u>-</u> -	537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,207	<u>21600.58</u> <u>16039,46</u>	<u>5323.68</u> <u>3121,72</u>	4471	3320	<u>1102</u> <u>646</u>	<u>117.6000</u> <u>23,7433</u>	<u>24.34</u> <u>4,91</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	19,5822	<u>107.70</u> -	<u>-</u> -	2109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,048	<u>26659.76</u> 19649,10	<u>6241.73</u> 3568,05	1280	943	<u>300</u> 171	<u>145.7000</u> 27,0649	<u>6.99</u> 1,30
134	C113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	4,6752	<u>384.30</u> -	<u>-</u> -	1797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,0021	<u>13508.78</u> 12909,95	<u>193.04</u> 79,96	28	27	<u>-</u> -	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>0.19</u> -
136	C1630-1 варіант 1	Труба ПП 110х2,7	м	0,21	<u>126.44</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	C113-1457 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 110х110/90	шт	30	<u>47.01</u> -	<u>-</u> -	1410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	C113-1457-1 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 110х110/45	шт	1	<u>41.63</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	C113-2265 варіант 3	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	5	<u>26.18</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	C113-2265 варіант 1	Відвід ППР 110- 90° внутр.	шт	2	<u>22.23</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	C113-2265 варіант 2	Відвід ППР 110- 45° внутр.	шт	5	<u>22.25</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	C113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	7	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	C113-1489 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	6	<u>17.10</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм	100м	0,004	<u>13508.78</u> 12909,95	<u>193.04</u> 79,96	54	52	<u>1</u> -	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>0.37</u> -
145	& C1630-1- 75-3Л варіант 1	Труба 75х1,9 Htplus Magnaplast	м	0,4	<u>93.31</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	C113-1711 варіант 1	Коліно 75/87 Htplus Magnaplast	шт	8	<u>36.10</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,1414	<u>13721.63</u> 13463,79	<u>93.71</u> 38,44	1940	1904	<u>13</u> 5	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>13.54</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	C130-1199 варіант 1	Труба ПП 50x1,8 3-х шарова	м	14,14	<u>289.13</u>	-	4088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	C113-1709 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	26	<u>49.39</u>	-	1284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	13	<u>13.50</u>	-	176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C113-2254 варіант 4	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1	<u>23.83</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	C113-2254 варіант 2	Відвід ППР 50-90° внутр.	шт	7	<u>7.64</u>	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	C113-2254 варіант 1	Відвід ППР 50-45° внутр.	шт	2	<u>7.64</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	C113-2254 варіант 3	Відвід ППР 50-30° внутр.	шт	4	<u>8.86</u>	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	C113-1212 варіант 2	Перехід терморез. ПЕ/метал 3Р 40x1 1/4	шт	8	<u>558.30</u>	-	4466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C113-1218 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>285.21</u>	-	285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	C113-1288 варіант 1	Муфта терморез. ПЕ Ду 40	шт	4	<u>87.77</u>	-	351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	C113-993-113 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /45 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	24	<u>382.77</u>	-	9186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	C113-993-11Д варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	8	<u>304.38</u>	-	2435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	C113-1215 варіант 1	Перехід терморез. ПЕ Ду 50x40	шт	5	<u>230.03</u>	-	1150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	C113-1215 варіант 2	Перехід терморез. ПЕ/метал 3Р 40x1 1/4	шт	1	<u>525.83</u>	-	526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	C113-1099 варіант 2	Трійник терморез. ПЕ Ду 50	шт	4	<u>344.98</u>	-	1380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	C113-993-11Д варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>304.38</u>	-	609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	C113-2278 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	1	<u>11.01</u>	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	C113-1845 варіант 3	Перехід терморез. ПЕ/ метал 3Р 50x1 1/2" мм	шт	7	<u>805.89</u>	-	5641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	C113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 50 мм	шт	2	<u>8.59</u>	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	C113-1837 варіант 1	Різьба сталева Ду50	шт	1	<u>40.89</u>	-	41	-	-	-	-
168	C113-995 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 90 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>572.94</u>	-	573	-	-	-	-
169	C113-1102 варіант 2	Втулка ПЕ під фланець Ду 90 SDR17	шт	2	<u>135.35</u>	-	271	-	-	-	-
170	C113-1102 варіант 1	Трійники з поліетилену діам. 90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>634.80</u>	-	635	-	-	-	-
171	C113-1219 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 90/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>651.73</u>	-	652	-	-	-	-
172	C113-1559 варіант 1	Муфта терморез. ПЕ Ду 90	шт	3	<u>232.48</u>	-	697	-	-	-	-
173	C113-1292 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	17	<u>138.00</u>	-	2346	-	-	-	-
174	& C130-954- 1BK варіант 1	Втулка ПЕ під фланець Ду 90	шт	1	<u>138.08</u>	-	138	-	-	-	-
175	& C130-954- BK варіант 1	Фланець вільний до втулки ПЕ Ду 90 (фл. Ду80)	шт	3	<u>174.59</u>	-	524	-	-	-	-
176	C1630-551 варіант 1	Клапан зворотній фланц Ду80	шт	1	<u>3992.26</u>	-	3992	-	-	-	-
177	C1630-545 варіант 1	Зворотній клапан 1 1/2	шт	1	<u>747.95</u>	-	748	-	-	-	-
178	C1630-546 варіант 1	Зворотній клапан Ду50	шт	4	<u>1009.30</u>	-	4037	-	-	-	-
179	C113-1796 варіант 2	ПЕ Муфта з зовн. різьбою Ду 50x1 1/4 Unidelta Італія (45)	шт	1	<u>122.95</u>	-	123	-	-	-	-
180	C113-1796 варіант 3	ПЕ Муфта редукц. Ду 90x75 Unidelta Італія (45)	шт	10	<u>561.09</u>	-	5611	-	-	-	-
181	C111-1851 варіант 1	Гвинт/шуруп М8/7,3x120 комбін цб S6/TX25	шт	10	<u>3.30</u>	-	33	-	-	-	-
182	& C1630- 114-6 варіант 1	Кріплення д/труб Ду 65	шт	38	<u>22.80</u>	-	866	-	-	-	-
183	& C1630- 114-6 варіант 2	Кріплення д/труб Ду 100 (109-119)M8	шт	30	<u>43.25</u>	-	1298	-	-	-	-
184	& C1630- 114-7 варіант 2	Кріплення д/труб Ду 80(87-96)M8	шт	5	<u>26.58</u>	-	133	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	C111-121 варіант 1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 8x24 мм	т	0,00228	<u>60086.57</u>	-	137	-	-	-	-
186	C113-1878 варіант 2	Хомут Forte для кріплення труб метал. шпилька діам. 11/2	шт	20	<u>38.34</u>	-	767	-	-	-	-
187	C113-1878 варіант 3	Хомут Forte 4, з метал.шпилька діам. 110/120мм	шт	10	<u>74.04</u>	-	740	-	-	-	-
188	C113-1886 варіант 1	Пробка з поліпроп.1/2 з синя/красна Thermo Alliance	шт	10	<u>20.49</u>	-	205	-	-	-	-
189	КБ10-39-1	Установлення нержавіючої основи для умивальника	100шт	0,04	<u>33510.23</u>	-	1340	517	-	<u>106.9700</u>	<u>4.28</u>
190	C130-554 варіант 1	Нержавіюча основа для умивальника	шт	4	<u>5109.00</u>	-	20436	-	-	-	-
191	КБ17-2-4	Установлення кутового поручня для душа	10шт	0,2	<u>657.46</u>	-	131	125	-	<u>4.5900</u>	<u>0.92</u>
192	C123-361 варіант 1	Поручень для душа кутовий	м	2	<u>1700.49</u>	-	3401	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					327797	20264	<u>2450</u> 1257		<u>149.63</u> 9,39
		Разом будівельні роботи, грн.					327797				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					305083				
		всього заробітна плата, грн.					21521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3542				
		Всього будівельні роботи, грн.					338565				

		Всього по розділу 3					338565				
		Разом прямі витрати по кошторису					437232	28282	<u>3204</u> 1668		<u>207.81</u> 12,51
		Разом будівельні роботи, грн.					437232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					405746				
		всього заробітна плата, грн.					29950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14927				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					452159				

		Всього по кошторису					452159				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					243,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34843				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05_ЕМ

на силове електрообладнання

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,117 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00611 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,787 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електромонтажні вироби									
1	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,22	<u>3221.09</u> 3057,70	- -	709	673	- -	<u>25.3100</u> -	<u>5.57</u> -
2	& С1547-6-А-3И варіант 2	Розетка з замкненням з захисними шторками біла "ASFORA"	шт	22	<u>201.49</u> -	- -	4433	-	- -	- -	- -
3	& С1547-6-А-3И варіант 1	Коробка для зовнішнього монтажу "ASFORA" біла	шт	171	<u>91.43</u> -	- -	15635	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					20777	673	- -		<u>5.57</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					20777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					340				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					114				
		Всього будівельні роботи, грн.					21117				

		Всього по розділу 1					21117				
		Разом прямі витрати по кошторису					20777	673	-		<u>5.57</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					20777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20104				
		всього заробітна плата, грн.					673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					340				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					114				
		Всього будівельні роботи, грн.					21117				

		Всього по кошторису					21117				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					787				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-06_ЕО
на електроосвітлення**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 70,909 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07904 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,607 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електросвітлотехнічна продукція									
1	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,53	<u>24808.29</u> 17768,05	<u>2486.06</u> 767,31	13148	9417	<u>1318</u> 407	<u>126.4000</u> 4,7743	<u>66.99</u> 2,53
2	& С1547-4-Б-15	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен	шт	29	<u>792.71</u> -	<u>-</u> -	22989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С1547-4-Б-3Е варіант 4	Люстра підвісна Hat P200 Black Чорна (1584)	шт	16	<u>585.11</u> -	<u>-</u> -	9362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С1547-4-Б-3Е варіант 2	Лампа філаментна 1-EFP-169 7W 2500K G125 E27 позолочене скло TM ETRON	шт	16	<u>201.85</u> -	<u>-</u> -	3230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1547-4-Б-3Е варіант 1	Світильник VIDEX під лампу GU10 накладний поворотний чорний VL-SPF05B-BFB	шт	8	<u>161.30</u> -	<u>-</u> -	1290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					50019	9417	<u>1318</u> 407		<u>66.99</u> 2,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50019 39284 9824 4582 6,74 1425 54601				

		Всього по розділу 1					54601				
6	КБ21-22-1	Розділ 2. Електроустановочні вироби <i>Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці</i>	100шт	0,1	<u>3403.36</u> 3057,70	<u>-</u> -	340	306	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>2.53</u> -
7	& C1512-14-43	Вимикач одноклавішний однополюсний для зовнішнього встановлення, 10 А, 230 В, IP44 Praktik 2CHS530129C4517	шт	10	<u>197.32</u> -	<u>-</u> -	1973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1512-14-43-3Д варіант 1	Коробка для зовн. монтажу "ASFORA" біла	шт	80	<u>91.43</u> -	<u>-</u> -	7314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9627	306	<u>-</u> -		<u>2.53</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9627 9321 306 155 0,25 52 9782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					9782				
9	& С113-953-КФ-2Ф варіант 1	Розділ 3. Електромонтажні вироби Коробка розподільна герметична зовнішня квадратна 85х85х40 мм	шт	184	<u>29.85</u> -	<u>-</u> -	5492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5492	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5492				
		в тому числі:					5492				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5492				
		Всього будівельні роботи, грн.					5492				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					5492				
10	& С1547-4-Б-20 варіант 1	Розділ 4. Матеріали Світлодіодна стрічка BIOM Professional BPS- G3-20-220-2835-120-NW-44	м	2,5	<u>143.96</u> -	<u>-</u> -	360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1547-4-Б-21 варіант 1	Профіль алюмінієвий BIOM LDP-141	м	2,5	<u>234.49</u> -	<u>-</u> -	586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1547-4-Б-3Ж варіант 1	Розсіювач матовий BIOM LM-10/14	м	2,5	<u>35.33</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1034	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1034				
		в тому числі:					1034				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1034				
		Всього будівельні роботи, грн.					1034				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					1034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					66172	9723	<u>1318</u>		<u>69.52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					66172		407		2,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55131				
		всього заробітна плата, грн.					10130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4737				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1477				
		Всього будівельні роботи, грн.					70909				

		Всього по кошторису					70909				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					79,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11607				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07_СПТЗ

на Монтаж системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (системи оповіщення про пожежу і покажчики напрямку руху), системи передачі тривожних сповіщень?

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 399,048 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,97118 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 131,953 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи. Пожежна сигналізації									
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4953.59</u>	<u>1.78</u>	4954	4734	<u>2</u>	<u>36.8000</u>	<u>36.80</u>
					4734,32	0,31			-	0,0026	-
2	& 1296-282-1-4Я	Прилад пожежений ППКП "Тірас-8 П"	шт	1	<u>7750.00</u>	<u>-</u>	7750	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& 1296-283-1-5А	Виносна антена GSM SMA 25м GSM	шт	1	<u>1500.00</u>	<u>-</u>	1500	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг [0,005]	шт	2	<u>214.35</u>	<u>3.63</u>	429	421	<u>8</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.20</u>
					210,72	1,68			3	0,0126	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1296-283-1-5A варіант 3	Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	<u>3640.00</u> -	<u>-</u> -	3640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 1-12311	Модуль цифрового GSM-автодозвону МЦА вир-во НПКФ "Тирас"	шт	1	<u>4060.00</u> -	<u>-</u> -	4060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KM8-593-6	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,01	<u>24103.16</u> 15743,84	<u>2475.62</u> 900,89	241	157	<u>25</u> 9	<u>112.0000</u> 5,8533	<u>1.12</u> 0,06
8	& 1196-2742-1-4Ю	Світильник аварійного освітлення Feron EL18 (80 LED)	шт	1	<u>820.00</u> -	<u>-</u> -	820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KM8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	<u>130.77</u> 82,34	<u>7.25</u> 3,36	131	82	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
10	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>115.07</u> 82,34	<u>7.25</u> 3,36	115	82	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
11	& 2-1-112-4Ф варіант 1	Акумулятор 12\18,0 Ah	шт	1	<u>1800.00</u> -	<u>-</u> -	1800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 2-1-112-4Ф варіант 1	Акумулятор 12\18,0 Ah	шт	1	<u>1800.00</u> -	<u>-</u> -	1800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1994.04</u> 1091,12	<u>1.44</u> 0,25	1994	1091	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8.00</u> -
14	& 1-31449-1-М	Блок БЖ 1230 блок живлення 12В 3А, під АКБ, захист від глибокого розряду аккумулятора	шт	1	<u>5470.00</u> -	<u>-</u> -	5470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 1517-1556-1-1Щ	Резистор МЛТ 3,0 кОм	шт	66	<u>48.96</u> -	<u>-</u> -	3231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	<u>98.62</u> 96,65	<u>-</u> -	197	193	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.60</u> -
17	& 12-14868 варіант 1	Розподільча коробка вогнестійка КВР 01/30	шт	2	<u>489.83</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	52	<u>481.86</u> 386,59	<u>1.78</u> 0,31	25057	20103	<u>93</u> 16	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>166.40</u> 0,14
19	& 1-2415-5322-О	Сповіщувач пожежений димовий точковий оптичний СПД-3	шт	57	<u>260.00</u> -	<u>-</u> -	14820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>262.11</u> 193,30	<u>6.93</u> 1,22	524	387	<u>14</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>3.20</u> 0,02
21	& 1-2415-5324-4И	Сповіщувач пожежений тепловий точковий максимальний ТПТ-3	шт	3	<u>110.00</u> -	<u>-</u> -	330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	4	<u>228.28</u> 193,30	<u>-</u> -	913	773	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>6.40</u> -
23	& 1-2415-5328-4М	Сповіслювач пожежений ручний SPR-1	шт	5	<u>186.00</u> -	<u>-</u> -	930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>696.79</u> 447,78	<u>46.84</u> 23,03	697	448	<u>47</u> 23	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.40</u> 0,16
25	& 1-2415-5142 варіант 1	Щит навісний ЩРН-П-8 модулів 200x184x95 ІР41, ІЕК ІЕК ЩРН-П-8	шт	1	<u>499.84</u> -	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	16	<u>230.74</u> 224,91	<u>3.63</u> 1,68	3692	3599	<u>58</u> 27	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>25.60</u> 0,20
27	& 1296-295-1-5Б варіант 1	Автоматичний вимикач хар-ка С; EZ9F34110 Easy9, 1р, 10А	шт	1	<u>370.00</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 1296-295-1-5Б варіант 2	Автоматичний вимикач хар-ка С; EZ9F34103 Easy 9, 1р, 3А	шт	6	<u>220.00</u> -	<u>-</u> -	1320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С154-103-2022-2Ю варіант 2	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС =====Система оповіщення=====	шт	9	<u>81.64</u> -	<u>-</u> -	735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>8135.28</u> 7821,92	<u>1.78</u> 0,31	8135	7822	<u>2</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60.80</u> -
31	& 1-2415-5327	Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-200 Вихідна потужність 200 Вт, вмонтований мікрофон, 12 зон оповіщування	шт	1	<u>35830.00</u> -	<u>-</u> -	35830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ10-667-11	Пристрій проміжний на 10 променів	шт	1	<u>2862.67</u> 2706,14	<u>1.44</u> 0,25	2863	2706	<u>1</u> -	<u>22.4000</u> 0,0021	<u>22.40</u> -
33	& 1-2415-5325	БКИ-02М Блоки керування інформацією	шт	1	<u>12160.00</u> -	<u>-</u> -	12160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>21041.21</u> 18442,78	<u>2017.14</u> 716,02	2735	2398	<u>262</u> 93	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>17.06</u> 0,60
35	& 1-314490-1-4У	Оповіслювач світловий ОС-1 тип «Вихід», напрямок евакуації (5 од.)	шт	13	<u>690.00</u> -	<u>-</u> -	8970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>481.86</u> 386,59	<u>1.78</u> 0,31	482	387	<u>2</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>3.20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& 1-315445	Оповещатель свет-звуковой наружной установки "Шмель"	шт	1	<u>1080.00</u>	-	1080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	18	<u>463.35</u>	-	8340	7410	-	<u>3.2000</u>	<u>57.60</u>
					411,68	-			-	-	-
39	& 1-2416-5350	Акустична система 6АС100ПН-2 (6 Вт) НПП "Електроприлад"	шт	12	<u>660.00</u>	-	7920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& 1-2416-5351	Акустична система 3АС100ПН-2 (3 Вт, 1 Вт) НПП "Електроприлад"	шт	5	<u>585.00</u>	-	2925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& 1-2416-5351	Гуномовець рупорний 30ГР002	шт	1	<u>2105.00</u>	-	2105	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		=====КАБЕЛЬ=====									
		=====									
42	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	7	<u>6340.88</u>	<u>395.59</u>	44386	29889	<u>2769</u>	<u>32.8000</u>	<u>229.60</u>
					4269,90	171,63			1201	1,1242	7,87
43	& 15101-22001-3-5И	Короб декор. ККПС 60_40 мм	м	60,6	<u>163.23</u>	-	9892	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
44	& 15101-22001-3-5И	Короб декор. ККПС 40_25 мм	м	40,4	<u>62.25</u>	-	2515	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
45	& 15101-22001-3-5И	Короб декор. ККПС 25_16 мм	м	606	<u>24.51</u>	-	14853	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
46	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	15,2	<u>1019.13</u>	<u>34.51</u>	15491	12677	<u>525</u>	<u>6.2600</u>	<u>95.15</u>
					834,02	19,50			296	0,1327	2,02
47	& 6-2-1111-4Ц	Кабель «кручена пара» вогнестійкий J-NX(St)-PF FE180/E30 2x2x0,5 мм	100 м	2,04	<u>2347.23</u>	-	4788	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
48	& 6-2-1111-4Ц	Кабель пож.сигнализации безгалогенный, огнестойкий JE-H(St)H...BD FE180/E30 1_2_0,8	100 м	0,51	<u>2296.23</u>	-	1171	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
49	& 6-2-1111-4Ц	Кабель пож.сигнализации безгалогенный, огнестойкий JE-H(St)H...BD FE180/E30 1_2_0,4	100 м	12,75	<u>1582.23</u>	-	20173	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
50	& 12-14863-1-4Щ	Кабель силовой огнестойкий 3x1,5 мм NHHX FE 180/E30	м	20,4	<u>53.38</u>	-	1089	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		=====									
51	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,3	<u>6340.88</u>	<u>395.59</u>	20925	14091	<u>1305</u>	<u>32.8000</u>	<u>108.24</u>
					4269,90	171,63			566	1,1242	3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& 15101-22001-3-5И варіант 3	Короб декор. ККПС 40_25 мм	м	30,3	<u>62,25</u> -	<u>-</u> -	1886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& 15101-22001-3-5И варіант 1	Короб декор. ККПС 25_16 мм	м	303	<u>24,51</u> -	<u>-</u> -	7427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	4	<u>1019,13</u> <u>834,02</u>	<u>34,51</u> <u>19,50</u>	4077	3336	<u>138</u> <u>78</u>	<u>6,2600</u> <u>0,1327</u>	<u>25,04</u> <u>0,53</u>
55	& 6-2-1111-4Ц варіант 3	Кабель пож.сигнализации безгалогенный, огнестойкий JE-H(St)H...BD FE180/E30 1 2 0,8	100 м	4,08	<u>2296,23</u> -	<u>-</u> -	9369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					340587	112786	<u>5266</u> 2320		<u>876,09</u> 15,40
		Разом устаткування, грн.					115600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4541				
		Всього устаткування, грн.					120141				
		Разом будівельні роботи, грн.					224987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106935				
		всього заробітна плата, грн.					115106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53920				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16847				
		Всього будівельні роботи, грн.					278907				

		Всього по розділу 1					399048				
		Разом прямі витрати по кошторису					340587	112786	<u>5266</u> 2320		<u>876,09</u> 15,40
		Разом устаткування, грн.					115600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4541				
		Всього устаткування, грн.					120141				
		Разом будівельні роботи, грн.					224987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106935				
		всього заробітна плата, грн.					115106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53920				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					278907				

		Всього по кошторису					399048				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					971,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					131953				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-08_АСПЗ

на Автоматизація систем протипожежного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 346,598 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,5417 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 73,504 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи. Пожежна сигналізації									
1	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	8135,28	1,78	8135	7822	2	60.8000	60.80
					7821,92	0,31			-	0,0026	-
2	& 1-2415-4997	ПІУ-24. Прилад керування та індикації 24 лінії індикації ПП «РЕЗЕРВ-1»	шт	1	12710,00	-	12710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	2334,12	1,44	2334	2209	1	17.6000	17.60
					2208,62	0,25			-	0,0021	-
4	& 1-2415-5004	ПУ-П. Прилад управління, об'єднаний з джерелом живлення, 4 кільця, вбудований акумулятор	шт	1	46050,00	-	46050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг.	шт	15	257,21	4,35	3858	3793	65	1,9200	28.80
					252,86	2,01			30	0,0151	0,23
6	& 1-2415-5092	БКА-220. Блок комутації адресний	шт	12	815,00	-	9780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1-2415-5003	БСА. Блоки сполучення адресні (на чотири ПІДШЛЕЙФИ)	шт	3	<u>490.00</u>	-	1470	-	-	-	-
8	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях [0,00016]	шт	12	<u>237.10</u>	-	2845	2619	-	<u>1.6000</u>	<u>19.20</u>
9	& 1-2415-5002	КА01-Ж. Кнопки керування протипожежною автоматикою.	шт	6	<u>360.00</u>	-	2160	-	-	-	-
10	& 1-2415-5001	КА01-К. Кнопки керування протипожежною автоматикою.	шт	6	<u>360.00</u>	-	2160	-	-	-	-
11	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	<u>146.06</u>	-	876	675	-	<u>0.8000</u>	<u>4.80</u>
12	& 1-2415-5000	Датчик положення пожежного крану ДППК. Ду 25	шт	6	<u>220.00</u>	-	1320	-	-	-	-
13	KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	6	<u>224.75</u>	-	1349	1160	-	<u>1.6000</u>	<u>9.60</u>
14	& 15175-1352-1 варіант 1	Магніто-контакт СОМК 1-8	шт	6	<u>201.00</u>	-	1206	-	-	-	-
15	& 1-12009-1-4P	Розподільча вогнестійка коробка FLAMEBOX 100P 6x4	шт	6	<u>500.00</u>	-	3000	-	-	-	-
16	KM8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	4	<u>4821.44</u>	<u>1399.85</u>	19286	11348	<u>5599</u>	<u>20.8000</u>	<u>83.20</u>
17	& 1-2415-4999-1Ш варіант 1	Шафа керування СПДЗ (3 кВт , 380 В, 25 А) ШК СПДЗ ПП "НВП "Зеніт"	комплект	3	<u>28003.11</u>	-	84009	-	-	-	-
18	& 1-2415-4998 варіант 1	Шафа керування СПДЗ (2,2 кВт , 380 В, 25 А) ШК СПДЗ ПП "НВП "Зеніт"	комплект	1	<u>22566.51</u>	-	22567	-	-	-	-
19	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>146.06</u>	-	146	112	-	<u>0.8000</u>	<u>0.80</u>
20	& 1-2415-4996 варіант 1	Реле 220В 5А з колодкою МУ-4	шт	1	<u>246.00</u>	-	246	-	-	-	-
=====КАБЕЛЬ=====											
21	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	8	<u>3435.59</u>	<u>178.66</u>	27485	23780	<u>1429</u>	<u>23.9800</u>	<u>191.84</u>
22	& 2-783439-1-4X варіант 1	Труба гофрована з протяжкою дм 20 мм	м	808	<u>15.32</u>	-	12379	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 12-14866-1-4Э варіант 1	Скоба металева d=20 мм CMM-20	упаковка	24	<u>256.25</u> -	<u>-</u> -	6150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 12-14877 варіант 1	Пластиковий дюбель М6х36 (100 шт)	упаковка	30	<u>98.15</u> -	<u>-</u> -	2945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 12-14875 варіант 1	Шуруп під пластиковий дюбель М6х40х3.5	шт	3000	<u>1.47</u> -	<u>-</u> -	4410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 12-14876 варіант 1	Кабельний хомут з вушком під дюбель (пластиковий, чорний)(100шт.) ВАТ" Крос Лтд	упак.	12	<u>163.43</u> -	<u>-</u> -	1961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-4-1	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2</i>	100м	8	<u>1090.61</u> 906,47	<u>83.25</u> 57,60	8725	7252	<u>666</u> 461	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>59.28</u> 3,30
28	& 6-2-1111-4Ц варіант 3	Кабель пож.сигнализации безгалогенный, огнестойкий JE-H(St)H...BD FE180/E30 1_2_0,8	100 м	4,08	<u>2296.23</u> -	<u>-</u> -	9369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 6-2-1112-К варіант 1	Кабель безгалогенный, вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE180 / E30 2x2x0,8	100 м	4,08	<u>3469.23</u> -	<u>-</u> -	14154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					313085	60770	<u>7762</u> 3111		<u>475.92</u> 20,25
		Разом устаткування, грн.					80102				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3146				
		Всього устаткування, грн.					83248				
		Разом будівельні роботи, грн.					232983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164451				
		всього заробітна плата, грн.					63881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30367				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9623				
		Всього будівельні роботи, грн.					263350				

		Всього по розділу 1					346598				
		Разом прямі витрати по кошторису					313085	60770	<u>7762</u> 3111		<u>475.92</u> 20,25
		Разом устаткування, грн.					80102				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					83248				
		Разом будівельні роботи, грн.					232983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164451				
		всього заробітна плата, грн.					63881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30367				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9623				
		Всього будівельні роботи, грн.					263350				

		Всього по кошторису					346598				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					541,70				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73504				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09_СКУД

на Система контролю та управління доступом

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 105,034 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08884 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,501 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	& 1-2415-5141-4Д варіант 1	Ноутбук ASUS X515FA Slate Gray (X515FA-EJ181)	шт	1	<u>13600.00</u> -	<u>-</u> -	13600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>2321.49</u> 449,82	<u>218.89</u> 62,95	2321	450	<u>219</u> 63	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.20</u> 0,41
3	& 1-2415-5140-4Г варіант 1	Контролери доступу серії U-Prox U-Prox IP400	шт	1	<u>9710.00</u> -	<u>-</u> -	9710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [0,005]	шт	1	<u>214.35</u> 210,72	<u>3.63</u> 1,68	214	211	<u>3</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.60</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1296-283-1-5A варіант 4	Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	<u>3640.00</u> -	<u>-</u> -	3640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	2	<u>115.07</u> 82,34	<u>7.25</u> 3,36	230	165	<u>15</u> 7	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.28</u> 0,05
7	& 2-1-112-4Ф варіант 1	Акумулятор 12\18,0 Ah	шт	2	<u>1800.00</u> -	<u>-</u> -	3600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1994.04</u> 1091,12	<u>1.44</u> 0,25	1994	1091	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8.00</u> -
9	& 1-31449-1-M	Блок БЖ 1230 блок живлення 12В 3А, під АКБ, захист від глибокого розряду акумулятора	шт	1	<u>5470.00</u> -	<u>-</u> -	5470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	<u>230.74</u> 224,91	<u>3.63</u> 1,68	692	675	<u>11</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.80</u> 0,04
11	& 1-2415-5139	Настільний зчитувач U-Prox Desktop	шт	1	<u>3540.00</u> -	<u>-</u> -	3540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1-2415-5138	Зчитувач U-Prox SL Steel	шт	2	<u>3225.00</u> -	<u>-</u> -	6450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KM10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>1678.63</u> 1309,34	<u>237.63</u> 75,83	1679	1309	<u>238</u> 76	<u>9.6000</u> 0,5560	<u>9.60</u> 0,56
14	& 1-2415-5137	Комутатор TP-LINK TL-SG1008 8x1GE	шт	1	<u>1660.00</u> -	<u>-</u> -	1660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях [0,00016]	шт	2	<u>237.10</u> 218,22	<u>-</u> -	474	436	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.20</u> -
16	& 1-2415-5136	Кнопка виходу EXIT-805L ATIS	шт	2	<u>480.00</u> -	<u>-</u> -	960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KM10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	2	<u>224.75</u> 193,30	<u>-</u> -	450	387	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.20</u> -
18	& 1504-15404-3-5Г	СОМК-1-16 Датчик охороний магніто-контантний	шт	2	<u>125.00</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,02	<u>16955.54</u> 16955,54	<u>-</u> -	339	339	<u>-</u> -	<u>112.4000</u> -	<u>2.25</u> -
20	& 1-2415-5133	Дотягувач дверей Geze TS-2000-H-o	шт	2	<u>5210.00</u> -	<u>-</u> -	10420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки квартиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,02	<u>2826.95</u> 2826,95	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>23.4000</u> -	<u>0.47</u> -
22	& 1-2415-5135 варіант 1	Електромагнітний замок TML-1200	шт	2	<u>3672.41</u> -	<u>-</u> -	7345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 1-2415-5134 варіант 1	Кронштейн К-200L	шт	2	<u>224.81</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 1-2415-5132 варіант 1	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм EServer™	шт	1	<u>39.17</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>696.79</u> 447,78	<u>46.84</u> 23,03	697	448	<u>47</u> 23	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.40</u> 0,16
26	& 1-2415-5129 варіант 1	Щиток на 6 автоматів зовнішній	шт	1	<u>326.44</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 1-2415-5130 варіант 1	Роз'єм для РЭК78/4 модульний, IEK	шт	1	<u>127.54</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ10-3-6	Релейний блок	10 шт	0,1	<u>411.68</u> 352,27	<u>59.41</u> 18,96	41	35	<u>6</u> 2	<u>2.4000</u> 0,1390	<u>0.24</u> 0,01
29	& 1-2415-5131	Реле з індикацією 3А 12В DC, IEK РЭК78/4(МУ4)	шт	1	<u>165.00</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 1-2415-5128 варіант 1	Безконтактна смарт-картка EM-Marin	шт	20	<u>59.20</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 1-2415-5127 варіант 1	Безконтактний браслет з чіпом EM-Marin	шт	20	<u>59.20</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
=====КАБЕЛЬ=====											
32	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6	<u>6340.88</u> 4269,90	<u>395.59</u> 171,63	3805	2562	<u>237</u> 103	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>19.68</u> 0,67
33	& 15101-22001-3-5И варіант 3	Короб декор. ККПС 40_25 мм	м	60,6	<u>62.25</u> -	<u>-</u> -	3772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	2,9	<u>1019.13</u> 834,02	<u>34.51</u> 19,50	2955	2419	<u>100</u> 57	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>18.15</u> 0,38
35	& 6-2-1111-4Ц варіант 5	Кабель силовий ПВСнг 2х1.5	100 м	0,204	<u>2551.23</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 6-2-1111-4Ц варіант 6	Кабель силовий ПВСнг 3х2.5	100 м	0,612	<u>6967.83</u> -	<u>-</u> -	4264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& 6-2-1111-4Ц варіант 1	Кабель ПСВВнг 4x0,4	100 м	1,53	<u>638.73</u> -	<u>-</u> -	977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 12-14863-1-4Ц варіант 1	Кабель парної скрутки КПпВонг-НФЗ-ВПЭ 4x2x0,51	м	61,2	<u>32.98</u> -	<u>-</u> -	2018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					97620	10584	<u>877</u> 338		<u>79.07</u> 2,29
		Разом устаткування, грн.					59465				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2334				
		Всього устаткування, грн.					61799				
		Разом будівельні роботи, грн.					38155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26694				
		всього заробітна плата, грн.					10922				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5080				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1579				
		Всього будівельні роботи, грн.					43235				

		Всього по розділу 1					105034				
		Разом прямі витрати по кошторису					97620	10584	<u>877</u> 338		<u>79.07</u> 2,29
		Разом устаткування, грн.					59465				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2334				
		Всього устаткування, грн.					61799				
		Разом будівельні роботи, грн.					38155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26694				
		всього заробітна плата, грн.					10922				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5080				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1579				
		Всього будівельні роботи, грн.					43235				

		Всього по кошторису					105034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					88,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12501				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-010_СКаБМ

на Структуровані кабельні мережі

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 276,662 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2637 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,977 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-184-8	Шафа звідна до комутаторів	шт	1	<u>2078.35</u>	<u>285.16</u>	2078	1746	<u>285</u>	<u>12.8000</u>	<u>12.80</u>
					1745,79	91,00			91	0,6672	0,67
2	& 1-2415-5123-4В	Серверна шафа настінна 12U-600, скло, сіра ES-E1260B EServer™	шт	1	<u>5712.83</u>	-	5713	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& 1-2415-5114	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM EServer™	шт	28	<u>8.57</u>	-	240	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	4	<u>214.35</u>	<u>3.63</u>	857	843	<u>14</u>	<u>1.6000</u>	<u>6.40</u>
					210,72	1,68			7	0,0126	0,05
5	& 1-2415-5120	Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08 EServer™	шт	1	<u>1200.00</u>	-	1200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 1-2415-5119-4Б	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™	шт	1	<u>3280.00</u>	-	3280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1-2415-4993	SFP модулі SingleMode MikroTik XS+31LC10D	шт	2	<u>4800.00</u>	-	9600	-	-	-	-
8	& 1-2415-5118	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™	шт	1	<u>390.00</u>	-	390	-	-	-	-
9	& 1-2415-5115	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6A, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR EServer™	шт	20	<u>150.00</u>	-	3000	-	-	-	-
10	KM10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	2	<u>1357.16</u> 502,62	<u>77.23</u> 24,65	2714	1005	<u>154</u> 49	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>6.40</u> 0,36
11	& 1-2415-4995	Комутатор TP-LINK TL-SL1218P	шт	1	<u>5600.00</u>	-	5600	-	-	-	-
12	& 1-2415-4994-39 варіант 1	Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM	шт	1	<u>6350.00</u>	-	6350	-	-	-	-
13	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>3283.45</u> 2261,81	<u>380.21</u> 121,33	3283	2262	<u>380</u> 121	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.40</u> 0,89
14	& 1-2415-4992	Блок безперебійного живлення MRT-2000 IEC Powerscom Macap	шт	1	<u>30000.00</u>	-	30000	-	-	-	-
15	& 1-2415-5116 варіант 1	Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER EServer™	шт	1	<u>734.81</u>	-	735	-	-	-	-
16	& 1-2415-5117-4A варіант 1	Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 1 м UPC-1LCLC(SM)S EServer™	шт	1	<u>104.45</u>	-	104	-	-	-	-
17	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	<u>369.81</u> 190,95	-	740	382	-	<u>1.4000</u>	<u>2.80</u>
18	& 1-2415-5141-4Д варіант 2	WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630	шт	2	<u>5200.00</u>	-	10400	-	-	-	-
19	& 1-2415-5132 варіант 1	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм EServer™	шт	1	<u>39.17</u>	-	39	-	-	-	-
20	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,05	<u>3231.58</u> 3057,70	-	162	153	-	<u>25.3100</u>	<u>1.27</u>
21	& 1-2415-5140-4Г варіант 1	LAN-розетка Cat.6A на 1 модуль	шт	2	<u>255.41</u>	-	511	-	-	-	-
22	& 1296-283-1-5A варіант 1	LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля	шт	3	<u>494.70</u>	-	1484	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 1-2415-5122 варіант 1	Патч-корд S/FTP, 3 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR EServer™	шт	16	<u>296.21</u> -	<u>-</u> -	4739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,1	<u>6340.88</u> 4269,90	<u>395.59</u> 171,63	6975	4697	<u>435</u> 189	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>36.08</u> 1,24
25	& 15101-22001-3-5И варіант 4	Короб декор. ККПС 60_40 мм	м	101	<u>163.23</u> -	<u>-</u> -	16486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 15101-22001-3-5И варіант 1	Короб декор. ККПС 25_16 мм	м	10,1	<u>24.51</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	3,3	<u>985.70</u> 834,02	<u>34.51</u> 19,50	3253	2752	<u>114</u> 64	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>20.66</u> 0,44
28	& 6-2-1111-4Ц варіант 6	Кабель силовий ПВСнг 3х2.5	100 м	0,408	<u>6967.83</u> -	<u>-</u> -	2843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 12-14863-1-4Щ варіант 1	Кабель парної скрутки КППВонг-НФЗ-ВПЭ 4х2х0,51	м	295,8	<u>32.98</u> -	<u>-</u> -	9755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ10-512-2	Антенa приймальна додаткова колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі [0,004]	шт	1	<u>828.85</u> 823,36	<u>-</u> -	829	823	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.40</u> -
31	& 1-2415-5123-4В	Антенa 640-3720 МГц 8-9 dBi50Вт логоперіодична	шт	1	<u>2130.00</u> -	<u>-</u> -	2130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 1-2415-5120 варіант 1	Внутрішня стельова антенa 820-3890 МГц 2/5 дБ, до 100Вт	шт	6	<u>1290.00</u> -	<u>-</u> -	7740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	<u>146.06</u> 112,46	<u>-</u> -	438	337	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>2.40</u> -
34	& 1-2415-995	Реле напруги V-protector 16AS	шт	1	<u>682.00</u> -	<u>-</u> -	682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 1-2415-4994-3Э	Дільник потужності професійний на чотири точки 800-2500 МГц	шт	2	<u>1531.00</u> -	<u>-</u> -	3062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 1-2415-5117-4А варіант 3	Адаптер коаксіального роз'єму N Type F на UHF	шт	16	<u>93.23</u> -	<u>-</u> -	1492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	<u>296.10</u> 208,29	<u>33.50</u> 12,87	296	208	<u>34</u> 13	<u>1.6000</u> 0,0825	<u>1.60</u> 0,08
38	& 1-2415-5115 варіант 1	Підсилювач стільникового зв'язку KW30F-PRO 2G/4G LTE 1800 МГц із захистом мережі з блоком живлення	шт	1	<u>49000.00</u> -	<u>-</u> -	49000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	<u>369.81</u> 190,95	<u>-</u> -	740	382	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>2.80</u> -
40	& 1-2415-5141-4Д варіант 2	WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630	шт	2	<u>5200.00</u> -	<u>-</u> -	10400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	<u>296.10</u> 208,29	<u>33.50</u> 12,87	296	208	<u>34</u> 13	<u>1.6000</u> 0,0825	<u>1.60</u> 0,08
42	& 1-2415-5148-4Е	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1	<u>7000.00</u> -	<u>-</u> -	7000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,5	<u>6325.50</u> 4269,90	<u>395.59</u> 171,63	9488	6405	<u>593</u> 257	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>49.20</u> 1,69
44	& 15101-22001-3-5И варіант 2	Короб декор. ККПС 25_17 мм	м	151,5	<u>24.51</u> -	<u>-</u> -	3713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,2	<u>4647.72</u> 2972,56	<u>178.66</u> 68,65	5577	3567	<u>214</u> 82	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>28.78</u> 0,53
46	& 2-783439-1-4Х варіант 1	Труба гофрована з протяжкою дм 20 мм	м	121,2	<u>15.32</u> -	<u>-</u> -	1857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 12-14866-1-4Э варіант 1	Скоба металева d=20 мм СММ-20	упаковка	2,1	<u>256.25</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 12-14877 варіант 1	Пластиковий дюбель М6х36 (100 шт)	упаковка	4,2	<u>98.15</u> -	<u>-</u> -	412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& 12-14875 варіант 1	Шуруп під пластиковий дюбель М6х40х3.5	шт	420	<u>1.47</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 12-14876 варіант 1	Кабельний хомут з вушком під дюбель (пластиковий, чорний)(100шт.) ВАТ" Крос Лтд	упак.	1,8	<u>163.43</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,5	<u>1019.13</u> 834,02	<u>34.51</u> 19,50	1529	1251	<u>52</u> 29	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>9.39</u> 0,20
52	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,2	<u>1084.53</u> 906,47	<u>83.25</u> 57,60	1301	1088	<u>100</u> 69	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>8.89</u> 0,50
53	& 12-14863-1-4Щ варіант 1	Кабель парної скрутки КПпВонг-НФЭ-ВПЭ 4х2х0,51	м	275,4	<u>32.98</u> -	<u>-</u> -	9083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	<u>4209.92</u> 4209,92	<u>-</u> -	4210	4210	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23.00</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					255503	32319	<u>2409</u> 984		<u>234.87</u> 6,73
		Разом устаткування, грн.					149834				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5883				
		Всього устаткування, грн.					155717				
		Разом будівельні роботи, грн.					105669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70941				
		всього заробітна плата, грн.					33303				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15276				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,10				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4674				
		Всього будівельні роботи, грн.					120945				

		Всього по розділу 1					276662				
		Разом прямі витрати по кошторису					255503	32319	<u>2409</u> 984		<u>234.87</u> 6,73
		Разом устаткування, грн.					149834				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5883				
		Всього устаткування, грн.					155717				
		Разом будівельні роботи, грн.					105669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70941				
		всього заробітна плата, грн.					33303				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15276				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,10				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4674				
		Всього будівельні роботи, грн.					120945				

		Всього по кошторису					276662				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					263,70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37977				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-011_ВС
на Відеоспостереження**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1014,090 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35994 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,050 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	<u>514.50</u>	<u>11.88</u>	515	503	<u>12</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.20</u>
					502,62	3,79			4	0,0278	0,03
2	& 1296-282-1-4Я	16-канальний 4K мережевий відеореєстратор DHI-NVR5216-EI Dahua Technology	шт	1	<u>11800.00</u>	<u>-</u>	11800	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг [0,02]	шт	1	<u>1680.38</u>	<u>-</u>	1680	1528	<u>-</u>	<u>11.2000</u>	<u>11.20</u>
					1527,57	-			-	-	-
4	& 1-2415-5328-О	Жорсткий диск 3.5 16TB SATA / 256MB SkyHawk AI 16TB	шт	1	<u>11210.00</u>	<u>-</u>	11210	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 1-129893-1-4Т	Монітор DELL S2721HN	шт	1	<u>5750.00</u>	<u>-</u>	5750	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1-2415-5106 варіант 1	Кабель HDMI POWERPLANT v1.4 3м Black	шт	1	<u>297.88</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
7	& 1-2415-5113	Комп'ютерна миша LOGITECH M705 Marathon	шт	1	<u>325.00</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
8	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (монтаж відеокамер)	шт	14	<u>514.50</u> 502,62	<u>11.88</u> 3,79	7203	7037	<u>166</u> 53	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>44.80</u> 0,39
9	& 1-2415-5111	4Мп IP Starlight варіофокальна DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2 Dahua Technology	шт	2	<u>6750.00</u> -	- -	13500	-	- -	- -	- -
10	& 1-2415-5112	4Мп IP відеокамера (2.8мм) DH-IPC-HDW2449T-S-IL Dahua Technology	шт	12	<u>3940.00</u> -	- -	47280	-	- -	- -	- -
11	& C1512-150-CKM-11	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	14	<u>6.82</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
12	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	14	<u>98.62</u> 96,65	- -	1381	1353	- -	<u>0.8000</u> -	<u>11.20</u> -
13	& 1296-299	Водонепроникний комутаційний бокс Dahua DH-PFA130-E =====Шафа комутації (ШК СКМ)=====	шт	14	<u>500.00</u> -	- -	7000	-	- -	- -	- -
14	KM10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1357.16</u> 502,62	<u>77.23</u> 24,65	1357	503	<u>77</u> 25	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.20</u> 0,18
15	& 1-2415-5109-3Я варіант 1	16-портовий керований комутатор POE PFS4218-16ET-190	шт	1	<u>10875.00</u> -	- -	10875	-	- -	- -	- -
16	& 1-2415-5118	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™	шт	1	<u>390.00</u> -	- -	390	-	- -	- -	- -
17	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>214.35</u> 210,72	<u>3.63</u> 1,68	214	211	<u>3</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.60</u> 0,01
18	& 1-2415-5110	Патч-панель 24 порти 19" 1U STP Cat6 WT-2084-CAT 6 EServer™	шт	1	<u>1920.00</u> -	- -	1920	-	- -	- -	- -
19	& 1-2415-5115 варіант 1	Підсилювач стільникового зв'язку KW30F-PRO 2G/4G LTE 1800 МГц із захистом мережі з блоком живлення	шт	15	<u>49000.00</u> -	- -	735000	-	- -	- -	- -
20	& 1-2415-5114 варіант 2	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM EServer™	шт	12	<u>10.61</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
21	& 1-2415-5115 варіант 1	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6A, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR EServer™	шт	15	<u>153.41</u> -	- -	2301	-	- -	- -	- -
22	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,92	<u>6340.88</u> 4269,90	<u>395.59</u> 171,63	12174	8198	<u>760</u> 330	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>62.98</u> 2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 15101-22001-3-5И варіант 3	Короб декор. ККПС 40_25 мм	м	193,92	<u>62.25</u> -	<u>-</u> -	12072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	5,36	<u>1019.13</u> 834,02	<u>34.51</u> 19,50	5463	4470	<u>185</u> 105	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>33.55</u> 0,71
25	& 1-2415-5107 варіант 1	Кабель "звита пара" КПпВонг-НФО-ВПЭ 4x2x0,56	м	552,08	<u>25.54</u> -	<u>-</u> -	14100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====ВІДЕО=====									
26	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів	100кг	0,005	<u>1282.93</u> 1110,44	<u>172.49</u> 69,56	6	6	<u>-</u> -	<u>8.5300</u> 0,4972	<u>0.04</u> -
27	& С111-16Л5-1-2К варіант 1	Кронштейн для монітору	шт	1	<u>739.03</u> -	<u>-</u> -	739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ10-350-23	Монтаж монітора відеонагляду на стіну	шт	1	<u>514.50</u> 502,62	<u>11.88</u> 3,79	515	503	<u>12</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>3.20</u> 0,03
29	КМ10-350-23	Монтаж відеокамер	шт	2	<u>514.50</u> 502,62	<u>11.88</u> 3,79	1029	1005	<u>24</u> 8	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>6.40</u> 0,06
30	& 1-2415-5111	4Мп IP Starlight варіофокальна DH-IPC- HDW2431TP-ZS-S2 Dahua Technology	шт	2	<u>6750.00</u> -	<u>-</u> -	13500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 1-2415-5132 варіант 1	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм EServer™	шт	2	<u>39.17</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	<u>98.62</u> 96,65	<u>-</u> -	197	193	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.60</u> -
33	& 1296-299 варіант 2	Водонепроникний комутаційний бокс Dahua DH-PFA130-E	шт	2	<u>510.83</u> -	<u>-</u> -	1022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1357.16</u> 502,62	<u>77.23</u> 24,65	1357	503	<u>77</u> 25	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.20</u> 0,18
35	& 1-2415-5109-3Я варіант 2	4-портовий керований комутатор POE PFS4218-4ET-190	шт	1	<u>1860.00</u> -	<u>-</u> -	1860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02	<u>11194.46</u> 8096,83	<u>116.41</u> 32,14	224	162	<u>2</u> 1	<u>57.6000</u> 0,2258	<u>1.15</u> -
37	С113-2109 варіант 1	Розетка декоративна пластмасова діам. 25x2,5 мм	шт	1	<u>53.86</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	1504-17003 варіант 1	Розетка штепсельна панельна 25А РПС-25- Ч	шт	1	<u>1977.75</u> -	<u>-</u> -	1978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>6325.50</u> 4269,90	<u>395.59</u> 171,63	1265	854	<u>79</u> 34	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>6.56</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& 15101-22001-3-5И варіант 2	Короб декор. ККПС 25_17 мм	м	20,2	<u>24.51</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1	<u>3435.59</u> 2972,56	<u>178.66</u> 68,65	3436	2973	<u>179</u> 69	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>23.98</u> 0,44
42	& 2-783439-1-4Х варіант 1	Труба гофрована з протяжкою дм 20 мм	м	101	<u>15.32</u> -	<u>-</u> -	1547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 12-14866-1-4Э варіант 1	Скоба металева d=20 мм СММ-20	упаковка	3	<u>256.25</u> -	<u>-</u> -	769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 12-14877 варіант 1	Пластиковий дюбель М6х36 (100 шт)	упаковка	4	<u>98.15</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 12-14875 варіант 1	Шуруп під пластиковий дюбель М6х40х3.5	шт	375	<u>1.47</u> -	<u>-</u> -	551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& 12-14876 варіант 1	Кабельний хомут з вушком під дюбель (пластиковий, чорний)(100шт.) ВАТ" Крос ЛТД	упак.	2	<u>163.43</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,55	<u>1019.13</u> 834,02	<u>34.51</u> 19,50	561	459	<u>19</u> 11	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>3.44</u> 0,07
48	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1	<u>1084.53</u> 906,47	<u>83.25</u> 57,60	1085	906	<u>83</u> 58	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>7.41</u> 0,41
49	& 1-2415-5107 варіант 1	Кабель "звита пара" КПпВонг-НFO-ВПЭ 4х2х0,56	м	154,5	<u>25.54</u> -	<u>-</u> -	3946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					940964	31367	<u>1678</u> 729		<u>228.71</u> 4,89
		Разом устаткування, грн.					860410				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					33787				
		Всього устаткування, грн.					894197				
		Разом будівельні роботи, грн.					80554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47509				
		всього заробітна плата, грн.					32096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,90				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					95144				

		Всього по розділу 1					989341				
50	КП2-13-8	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи.									
		Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	<u>17754.88</u>	<u>-</u>	17755	17755	<u>-</u>	<u>97.0000</u>	<u>97.00</u>
					17754.88	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					17755	17755	<u>-</u>		<u>97.00</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					17755				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					17755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6995				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1784				
		Всього будівельні роботи, грн.					24750				

		Всього по розділу 2					24750				
		Разом прямі витрати по кошторису					958719	49122	<u>1678</u>		<u>325.71</u>
									729		4,89
		Разом устаткування, грн.					860410				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					33787				
		Всього устаткування, грн.					894197				
		Разом будівельні роботи, грн.					98309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47509				
		всього заробітна плата, грн.					49851				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21584				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6199				
		Всього будівельні роботи, грн.					119893				

		Всього по кошторису					1014090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					359,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56050				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-012_С3
на Системи зв'язку**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 72,238 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04409 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,199 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1357.16</u>	<u>77.23</u>	1357	503	<u>77</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.20</u>
		IP-міні ATC Grandstream UCM6300A	шт	1	502,62	24,65			25	0,1807	0,18
2	& 1-2415-5105	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	3	<u>15000.00</u>	-	15000	-	-	-	-
3	KM10-111-1	IP телефон Grandstream GRP2601P	шт	3	<u>369.81</u>	-	1109	573	-	<u>1.4000</u>	<u>4.20</u>
4	& 1-2415-5104	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	3	190,95	-	7140	-	-	-	-
5	KM10-667-13	GSM-VoIP шлюз GoIP4	шт	1	<u>2380.00</u>	-	878	773	-	-	-
6	& 1-2415-5103		шт	1	<u>877.70</u>	<u>1.44</u>			<u>1</u>	<u>6.4000</u>	<u>6.40</u>
					773,18	0,25			-	0,0021	-
					<u>13250.00</u>	-	13250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6892				
		всього заробітна плата, грн.					5425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2510				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					774				
		Всього будівельні роботи, грн.					14990				

		Всього по кошторису					72238				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					44,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6199				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-013_СКЗ

на Система контролю загазованості

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 127,065 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23451 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,272 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ВАРТА 1-03.14П)	шт	1	<u>4953.59</u> 4734,32	<u>1.78</u> 0,31	4954	4734	2	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.80</u> -
2	& 1-2415-5100	Прилад приймально-контрольний (газоаналізатор) "ВАРТА-1-03.14" ТОВ "ТЕМІО"	шт	1	<u>11250.00</u> -	<u>-</u> -	11250	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>1994.04</u> 1091,12	<u>1.44</u> 0,25	1994	1091	1	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8.00</u> -
4	& 1-2415-5009	Пристрій безперебійного живлення APC BV500I-GR	шт	1	<u>3100.00</u> -	<u>-</u> -	3100	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>481.86</u> 386,59	<u>1.78</u> 0,31	2409	1933	9 2	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>16.00</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1-2415-5008	Сповіщувач газу метану СН4 ДМ-14 ТОВ "ТЕМІО"	шт	5	<u>4900.00</u>	-	24500	-	-	-	-
7	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>1994.04</u>	<u>1.44</u>	1994	1091	1	<u>8.0000</u>	<u>8.00</u>
					1091,12	0,25			-	0,0021	-
8	& 1-2415-5007	Блок живлення БЖ1230 ТОВ "Зеніт"	шт	1	<u>4200.00</u>	-	4200	-	-	-	-
9	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07	<u>18972.86</u>	-	1328	1291	-	<u>131.2000</u>	<u>9.18</u>
					18442,78	-			-	-	-
10	& 1-2415-5006	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-11 ТОВ "Зеніт"	шт	7	<u>920.00</u>	-	6440	-	-	-	-
11	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>115.07</u>	<u>7.25</u>	115	82	7	<u>0.6400</u>	<u>0.64</u>
					82,34	3,36			3	0,0252	0,03
12	& 2-1-112-4Ф	Акумулятор 12\7,0 Ah	шт	1	<u>860.00</u>	-	860	-	-	-	-
13	& 1-2415-5005	Вилка електрична з заземленням	шт	1	<u>204.41</u>	-	204	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,3	<u>6340.88</u>	<u>395.59</u>	20925	14091	<u>1305</u>	<u>32.8000</u>	<u>108.24</u>
					4269,90	171,63			566	1,1242	3,71
15	& 15101-22001-3-5И	Короб декор. ККПС 25_16 мм	м	202	<u>24.51</u>	-	4951	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	& 15101-22001-3-5И	Короб декор. ККПС 40_25 мм	м	131,3	<u>62.25</u>	-	8173	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
17	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	3,8	<u>923.91</u>	<u>34.51</u>	3511	3169	<u>131</u>	<u>6.2600</u>	<u>23.79</u>
					834,02	19,50			74	0,1327	0,50
18	& 12-14863-1-4Щ	Кабель силовий огнестойкий 3х1,5 мм ННХН FE 180/Е30	м	10,2	<u>53.38</u>	-	544	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
19	& 1-2415-5090	Кабель контрольний екранований КВВГєнг-нд 5х1	м	200	<u>38.29</u>	-	7658	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	& 1-2415-5091	Кабель сигнальний J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	170	<u>16.21</u>	-	2756	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					111866	27482	<u>1456</u>		<u>210.65</u>
		Разом устаткування, грн.					50350		645		4,25
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1978				
		Всього устаткування, грн.					52328				
		Разом будівельні роботи, грн.					61516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					32578 28127 13221 19,61 4145 74737				
		Всього по розділу 1					127065				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					111866 50350 1978 52328 61516 32578 28127 13221 19,61 4145 74737	27482	<u>1456</u> 645		<u>210.65</u> 4,25
		Всього по кошторису					127065				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					234,51 32272				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-014_СПДЗ

на Система протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1262,042 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,27729 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 174,456 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи =====СИСТЕМА Д-1=====									
1	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	1 шт	1	<u>4852.51</u> 2362,01	<u>1804.54</u> 651,95	4853	2362	<u>1805</u> 652	<u>18.3600</u> 3,7958	<u>18.36</u> 3,80
2	& 1-2415-4988-3Щ варіант 1	Вентилятор даховий радіальний KROV91-071-DU400-00300/6F-Y1	шт	1	<u>128115.16</u> -	<u>-</u> -	128115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,88	<u>1521.98</u> 1110,44	<u>252.76</u> 73,26	1339	977	<u>222</u> 64	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>7.51</u> 0,46
4	& 1-2415-4975-3Ц варіант 1	Стікан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-071-N	шт	1	<u>15315.71</u> -	<u>-</u> -	15316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>1041.73</u> 878,68	<u>13.28</u> 5,44	1042	879	<u>13</u> 5	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1-2415-4985-3Ш варіант 1	Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою KPD-4-03-800x400	шт	1	<u>21935.72</u> -	<u>-</u> -	21936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>268.71</u> 231,18	<u>13,19</u> 1,02	269	231	<u>13</u> 1	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>1,82</u> 0,01
8	& 1-2415-4970-3Ф варіант 1	Сітка захисна SET-800x400-40-ZS	шт	1	<u>806.21</u> -	<u>-</u> -	806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,384	<u>125399.94</u> 19345,20	<u>455.78</u> 170,76	48154	7429	<u>175</u> 66	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>59.93</u> 0,48
10	& 1-2415-4962-3Т варіант 6	Відвід 90° 800x400Н	шт	1	<u>2941.07</u> -	<u>-</u> -	2941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1-2415-4962-3Т варіант 4	Відвід 45° 800x400Н	шт	2	<u>1550.81</u> -	<u>-</u> -	3102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	7,6	<u>1634.98</u> 1081,83	<u>553.15</u> 226,75	12426	8222	<u>4204</u> 1723	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>61.71</u> 12,64
13	& 1-2415-4966 варіант 1	Рулон з базальтового волокна з клеєм Брандизол 6мм (45 хв.)	м2	76	<u>347.21</u> -	<u>-</u> -	26388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	8,2	<u>1907.70</u> 1566,96	<u>340.74</u> 139,68	15643	12849	<u>2794</u> 1145	<u>12.1800</u> 1,0241	<u>99.88</u> 8,40
15	& 1-2415-4965 варіант 1	Фольговане покриття	м2	82	<u>46.51</u> -	<u>-</u> -	3814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 1-2415-4964 варіант 1	Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм	м2	82	<u>89.15</u> -	<u>-</u> -	7310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 1-2415-4961 варіант 1	Термостійкий герметик 280мл	шт	9	<u>143.21</u> -	<u>-</u> -	1289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 1-2415-4960 варіант 1	Оцинкований в язальний сталевий дріт ф1,6 мм	м	80	<u>1.52</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 1-2415-4959 варіант 1	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75x50 мм	шт	10	<u>285.64</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1-2415-4957-3С варіант 2	Шпилька різьбова М8 нержавіюча сталь 100 см	шт	100	<u>79.60</u> -	<u>-</u> -	7960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 1-2415-4957-3С варіант 1	Анкер латунний М8_30	шт	120	<u>8.20</u> -	<u>-</u> -	984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	1 шт	1	<u>4852.51</u> 2362,01	<u>1804.54</u> 651,95	4853	2362	<u>1805</u> 652	<u>18.3600</u> 3,7958	<u>18.36</u> 3,80
23	& 1-2415-4988-3Ц варіант 1	Вентилятор даховий радіальний KROV91-071-DU400-00300/6F-Y1	шт	1	<u>128115.16</u> -	<u>-</u> -	128115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,88	<u>1521.98</u> 1110,44	<u>252.76</u> 73,26	1339	977	<u>222</u> 64	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>7.51</u> 0,46
25	& 1-2415-4975-3Ц варіант 1	Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-071-N	шт	1	<u>15315.71</u> -	<u>-</u> -	15316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1059.84</u> 878,68	<u>13.28</u> 5,44	2120	1757	<u>27</u> 11	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
27	& 1-2415-4956-3Р варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з захисною сіткою KPD-4-03-700x350	шт	2	<u>21302.09</u> -	<u>-</u> -	42604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>268.71</u> 231,18	<u>13.19</u> 1,02	537	462	<u>26</u> 2	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>3.64</u> 0,02
29	& 1-2415-4969 варіант 1	Сетка SET-700x350-40-ZS	шт	2	<u>734.81</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,744	<u>118727.66</u> 19345,20	<u>455.78</u> 170,76	88333	14393	<u>339</u> 127	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>116.11</u> 0,93
31	& 1-2415-4955-3П варіант 6	Трійник 800x400Н-700x350Н ст. ч. товщ. 1 мм	шт	1	<u>3182.44</u> -	<u>-</u> -	3182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 1-2415-4955-3П варіант 4	Перехід 800x400Н -700x350Н з оц. сталі товщ. 1мм	шт	1	<u>1528.00</u> -	<u>-</u> -	1528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 1-2415-4962-3Т варіант 6	Відвід 90° 800x400Н	шт	1	<u>2941.07</u> -	<u>-</u> -	2941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	11,2	<u>1641.49</u> 1081,83	<u>553.15</u> 226,75	18385	12116	<u>6195</u> 2540	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>90.94</u> 18,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& 1-2415-4966 варіант 1	Рулон з базальтового волокна з клеєм Брандизол 6мм (45 хв.)	м2	112	<u>347.21</u> -	<u>-</u> -	38888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	12	<u>1907.70</u> 1566,96	<u>340.74</u> 139,68	22892	18804	<u>4088</u> 1676	<u>12.1800</u> 1,0241	<u>146.16</u> 12,29
37	& 1-2415-4965 варіант 1	Фольговане покриття	м2	120	<u>46.51</u> -	<u>-</u> -	5581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 1-2415-4964 варіант 1	Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм	м2	120	<u>89.15</u> -	<u>-</u> -	10698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& 1-2415-4961 варіант 1	Термостійкий герметик 280мл	шт	14	<u>143.21</u> -	<u>-</u> -	2005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 1-2415-4960 варіант 1	Оцинкований в язальний сталевий дріт ф1,6 мм	м	106	<u>1.52</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& 1-2415-4959 варіант 1	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75x50 мм	шт	10	<u>285.64</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 1-2415-4957-3С варіант 2	Шпилька різьбова М8 нержавіюча сталь 100 см	шт	110	<u>79.60</u> -	<u>-</u> -	8756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 1-2415-4957-3С варіант 1	Анкер латунний М8_30	шт	130	<u>8.20</u> -	<u>-</u> -	1066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 1-2415-4962-3Т варіант 4	Відвід 45° 800x400Н	шт	2	<u>1550.81</u> -	<u>-</u> -	3102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ20-32-2	=====СИСТЕМА КП-1 та К-2===== Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	2	<u>1234.20</u> 1149,77	<u>81.07</u> 32,47	2468	2300	<u>162</u> 65	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>16.86</u> 0,46
46	& 1-2415-4987 варіант 1	Вентилятор OZA 501-056-N-00300/2-Y1	шт	1	<u>31427.32</u> -	<u>-</u> -	31427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 1-2415-4986 варіант 1	Вентилятор OZA 501-050-N-00220/2-Y1	шт	1	<u>27173.92</u> -	<u>-</u> -	27174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	2	<u>1491.35</u> 673,21	<u>53.10</u> 21,77	2983	1346	<u>106</u> 44	<u>5.3000</u> 0,1596	<u>10.60</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& 1-2415-4953 варіант 1	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел приводом NER-500x500H-NM220-S-Y2	шт	1	<u>66300.41</u> -	<u>-</u> -	66300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 1-2415-4954 варіант 1	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел приводом NER-600x700-N-M220-S-Y2	шт	1	<u>70584.41</u> -	<u>-</u> -	70584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	1 шт	1	<u>409.50</u> 255,31	<u>8,85</u> 3,63	410	255	<u>9</u> 4	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03
52	& 1-2415-4952 варіант 1	Клапан повітряний з руч приводом GMK-R-300x300H	шт	1	<u>2856.41</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ20-14-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	1 шт	1	<u>543.21</u> 317,55	<u>13,28</u> 5,44	543	318	<u>13</u> 5	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,50</u> 0,04
54	& 1-2415-4951 варіант 1	Клапан повітряний з руч приводом GMK-R-300x500H	шт	1	<u>3672.41</u> -	<u>-</u> -	3672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	4	<u>1247.06</u> 1212,33	<u>8,85</u> 3,63	4988	4849	<u>35</u> 15	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>39,12</u> 0,11
56	& 1-2415-4977 варіант 1	Вставка OZA-COM-100-056-ZS	шт	2	<u>1683.41</u> -	<u>-</u> -	3367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 1-2415-4976 варіант 1	Вставка OZA-COM-100-050-ZS	шт	2	<u>1438.61</u> -	<u>-</u> -	2877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& 1-2415-4974 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOP-056-ZS	шт	2	<u>836.81</u> -	<u>-</u> -	1674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& 1-2415-4973 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOP-050-ZS	шт	2	<u>514.49</u> -	<u>-</u> -	1029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	1	<u>422.00</u> 299,77	<u>53,98</u> 17,51	422	300	<u>54</u> 18	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
61	& 1-2415-4972 варіант 1	Решетка RO50-1200hх650-0	шт	1	<u>2621.81</u> -	<u>-</u> -	2622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	3	<u>1041.73</u> 878,68	<u>13,28</u> 5,44	3125	2636	<u>40</u> 16	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>20,49</u> 0,12
63	& 1-2415-4950 варіант 1	Клапан протипожежний Клапан KPD-4-03-400x400h	шт	2	<u>14280.41</u> -	<u>-</u> -	28561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& 1-2415-4949 варіант 1	Клапан протипожежний Клапан KPD-4-03-300x300h	шт	1	<u>18227.81</u> -	<u>-</u> -	18228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	4	<u>268.71</u> 231,18	<u>13,19</u> 1,02	1075	925	<u>53</u> 4	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>7,28</u> 0,03
66	& 1-2415-4971-3X варіант 1	Сетка SET-400x400-40-ZS	шт	2	<u>572.63</u> -	<u>-</u> -	1145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& 1-2415-4968 варіант 1	Сетка SET-300x300-40-ZS	шт	1	<u>530.81</u> -	<u>-</u> -	531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& 1-2415-4968 варіант 2	Сетка SET-300x500-40-ZS	шт	1	<u>594.05</u> -	<u>-</u> -	594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,3618	<u>125399.94</u> 19345,20	<u>455,78</u> 170,76	45370	6999	<u>165</u> 62	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>56,46</u> 0,45
70	& 1-2415-4962-3Т варіант 5	Відвід 90° 700x600Н	шт	3	<u>2091.41</u> -	<u>-</u> -	6274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& 1-2415-4955-3П варіант 2	Перехід 700x600Н на ф630 з оц. сталі довж. 300 мм	шт	2	<u>928.24</u> -	<u>-</u> -	1856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& 1-2415-4955-3П варіант 5	Трійник 600_700/500_300/600_700	шт	1	<u>1938.04</u> -	<u>-</u> -	1938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& 1-2415-4962-3Т варіант 2	Відвід 90° 500x300Н	шт	1	<u>885.77</u> -	<u>-</u> -	886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& 1-2415-4955-3П варіант 3	Трійник 600_700/300_300/600_700	шт	1	<u>1407.64</u> -	<u>-</u> -	1408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& 1-2415-4962-3Т варіант 1	Відвід 90° 300x300Н	шт	1	<u>668.51</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& 1-2415-4962-3Т варіант 3	Відвід 90° 500x500Н	шт	2	<u>1438.61</u> -	<u>-</u> -	2877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& 1-2415-4955-3П варіант 1	Перехід 500x500Н на ф560 з оц. сталі довж. 300 мм	шт	2	<u>780.34</u> -	<u>-</u> -	1561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	11	<u>1634.98</u> 1081,83	<u>553.15</u> 226,75	17985	11900	<u>6085</u> 2494	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>89.32</u> 18,29
79	& 1-2415-4966 варіант 1	Рулон з базальтового волокна з клеєм Брандизол 6мм (45 хв.)	м2	110	<u>347.21</u> -	<u>-</u> -	38193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	12	<u>1907.70</u> 1566,96	<u>340.74</u> 139,68	22892	18804	<u>4088</u> 1676	<u>12.1800</u> 1,0241	<u>146.16</u> 12,29
81	& 1-2415-4965 варіант 1	Фольговане покриття	м2	120	<u>46.51</u> -	<u>-</u> -	5581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& 1-2415-4964 варіант 1	Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм	м2	120	<u>89.15</u> -	<u>-</u> -	10698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& 1-2415-4961 варіант 1	Термостійкий герметик 280мл	шт	14	<u>143.21</u> -	<u>-</u> -	2005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& 1-2415-4960 варіант 1	Оцинкований в язальний сталевий дріт ф1,6 мм	м	120	<u>1.52</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& 1-2415-4959 варіант 1	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75x50 мм	шт	12	<u>285.64</u> -	<u>-</u> -	3428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С1550-38-6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	9	<u>372.80</u> -	<u>-</u> -	3355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	250	<u>54.03</u> -	<u>-</u> -	13508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (облаштування основи вентиляторів)	100м2	0,18	<u>87177.55</u> 16043,57	<u>238.16</u> 87,32	15692	2888	<u>43</u> 16	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>23.90</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 1					1188406	137340	<u>32781</u> 13147		<u>1069.48</u> 94,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1188406				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1018285				
		всього заробітна плата, грн.					150487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23969				
		Всього будівельні роботи, грн.					1262042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1262042				
		Разом прямі витрати по кошторису					1188406	137340	<u>32781</u>		<u>1069.48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1188406		13147		94,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1018285				
		всього заробітна плата, грн.					150487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73636				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23969				
		Всього будівельні роботи, грн.					1262042				

		Всього по кошторису					1262042				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1277,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					174456				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-015_САОС

на Монтаж системи автоматичної охоронної сигналізації

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 51,979 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06737 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,907 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4815.47 4734,32	1.78 0,31	4815	4734	2	36.8000 0,0026	36.80 -
2	& 1-2415-5328-О варіант 2	Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax Systems	шт	1	8700.00 -	- -	8700	-	- -	- -	- -
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	230.74 224,91	3.63 1,68	231	225	4 2	1.6000 0,0126	1.60 0,01
4	& 1296-283-1-5А варіант 5	Ретранслятор радіосигналу ReX 2 Ajax Systems	шт	1	4500.00 -	- -	4500	-	- -	- -	- -
5	& 1504-19119-1-5Д варіант 1	Брелок керування системою безпеки Ajax SpaceControl Ajax Systems	шт	2	791.70 -	- -	1583	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2067				
		всього заробітна плата, грн.					7861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3515				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1046				
		Всього будівельні роботи, грн.					13447				

		Всього по кошторису					51979				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					67,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8907				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-016_ПР_СПС

на Пусконаладжувальні роботи. Система пожежної сигналізації

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 61,998 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26411 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 48,944 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-38	Наладка систем пожеготушення, дымоудаления и ОПС. Прибор приемно-контрольный с количеством шлейфов от 4 до 9, за первый шлейф (Тирас)	шт	1	<u>4069.64</u> 4069,64	- -	4070	4070	- -	<u>22.2336</u> -	<u>22.23</u> -
2	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф (Веллез)	шт	1	<u>12233.52</u> 12233,52	- -	12234	12234	- -	<u>66.8352</u> -	<u>66.84</u> -
3	ПЖ5-56	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними пьезоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	11	<u>1795.62</u> 1795,62	- -	19752	19752	- -	<u>9.8100</u> -	<u>107.91</u> -
4	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. (МЦА, БКІ)	шт	2	<u>4209.92</u> 4209,92	- -	8420	8420	- -	<u>23.0000</u> -	<u>46.00</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					44476	44476	- -		<u>242.98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					44476				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					44476				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17522				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4468				
		Всього будівельні роботи, грн.					61998				

		Всього по кошторису					61998				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					264,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48944				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-017_ПР_АСПЗ
на Пусконаладжувальні роботи. Автоматизація систем протипожежного захисту
«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 32,383 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13794 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,565 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-38	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Прибор приемно-контрольный с количеством шлейфов от 4 до 9, за первый шлейф (ПУ-П)	шт	1	<u>4069.64</u> 4069,64	<u>-</u> -	4070	4070	<u>-</u> -	<u>22.2336</u> -	<u>22.23</u> -
2	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4239.21</u> 4239,21	<u>-</u> -	4239	4239	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
3	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	<u>1537.54</u> 1537,54	<u>-</u> -	4613	4613	<u>-</u> -	<u>8.4000</u> -	<u>25.20</u> -
4	ПЖ5-27	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Щит сигналізації систем ГПТ, димовиводу	напрямок	4	<u>2320.95</u> 2320,95	<u>-</u> -	9284	9284	<u>-</u> -	<u>12.6800</u> -	<u>50.72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ПЖ5-28	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Пульт [щиток] дистанційного пуску систем ГПТ, ВПТ, порошкового п/т и димовиводу	напрямок	1	<u>1025.02</u> 1025,02	<u>-</u> -	1025	1025	<u>-</u> -	<u>5.6000</u> -	<u>5.60</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					23231	23231	<u>-</u> -		<u>126.91</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					23231				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					23231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9152				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2334				
		Всього будівельні роботи, грн.					32383				

		Всього по кошторису					32383				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					137,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25565				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-018_ПР_СКУД

на Пусконаладжувальні роботи. Система контролю та управління доступом

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	0,316 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00135 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,250 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач біметаличний контактний	шт	2	113,48 113,48	- -	227	227	- -	0,6200 -	1,24 -
		Разом прямі витрати по кошторису					227	227	- -		1,24 -
		Разом будівельні роботи, грн.					227				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					227				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23				
		Всього будівельні роботи, грн.					316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					—				
		Всього по кошторису					316				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					250				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-019_ПР_СКМ

на Пусконаладжувальні роботи. Структуровані кабельні мережі

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,868 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,025 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,633 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настрювання: на кожний наступний параметр настрювання	система	1	4209.92 4209,92	- -	4210	4210	- -	23,0000 -	23.00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					4210	4210	- -		23.00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					4210				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1658				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,00				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					423				
		Всього будівельні роботи, грн.					5868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					5868				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					25,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4633				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-020_ПР_ВС

на Пусконаладжувальні роботи. Відеоспостереження

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	24,750 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10544 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,539 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	17754,88	-	17755	17755	-	97,0000	97,00
					17754,88	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					17755	17755	-		97,00
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					17755				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					17755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1784				
		Всього будівельні роботи, грн.					24750				

		Всього по кошторису					24750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					105,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19539				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-021_ПР_СКЗ

на Пусконаладжувальні роботи. Система контролю загазованості

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,205 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03495 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,478 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	4239.21 4239,21	- -	4239	4239	- -	23.1600 -	23.16 -
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	5	329.47 329,47	- -	1647	1647	- -	1.8000 -	9.00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					5886	5886	- -		32.16 -
		Разом будівельні роботи, грн.					5886				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2319				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8205				

		Всього по кошторису					8205				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					34,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6478				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-022_ПР_ОС

на Пусконаладжувальні роботи. Охоронна сигналізація

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 34,702 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14785 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,395 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	<u>12743.24</u> 12743,24	<u>-</u> -	12743	12743	<u>-</u> -	<u>69.6200</u> -	<u>69.62</u> -
2	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	9	<u>713.42</u> 713,42	<u>-</u> -	6421	6421	<u>-</u> -	<u>3.8976</u> -	<u>35.08</u> -
3	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний	шт	2	<u>474.07</u> 474,07	<u>-</u> -	948	948	<u>-</u> -	<u>2.5900</u> -	<u>5.18</u> -
4	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач біметаличний контактний	шт	9	<u>113.48</u> 113,48	<u>-</u> -	1021	1021	<u>-</u> -	<u>0.6200</u> -	<u>5.58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ПЖ5-46	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач оптикоелектронний [фотоелектричний]	комплект	3	<u>1253.82</u> 1253,82	<u>-</u> -	3761	3761	<u>-</u> -	<u>6.8500</u> -	<u>20.55</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					24894	24894	<u>-</u> -		<u>136.01</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24894 24894 9808 11,84 2501 34702				

		Всього по кошторису					34702				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					147,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27395				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-023_АР

на архітектурні рішення. прив'язка

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 626,535 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,35536 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 190,246 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
		_____ арк. 8									
		===== Парапет вузол									
		1									
1	C112-45	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	0,03315	9093.87	-	301	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
2	C1113-286	Тутан Дерезазахистний засіб 4F	кг	1,07	166.20	-	178	-	-	-	-
	варіант 1	вогнебіозахист червоний			-	-			-	-	-
		===== Карнизний									
		вузол 2									
3	C112-45	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	0,03315	9093.87	-	301	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	C1113-286	Тутан Дерезазахистний засіб 4F	кг	1,07	166.20	-	178	-	-	-	-
	варіант 1	вогнебіозахист червоний			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ8-5-1	===== Парапет Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,35	<u>6236.44</u> 1041,56	<u>184.96</u> 93,57	2183	365	<u>65</u> 33	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>2.87</u> 0,21
		Разом прямі витрати по розділу 1					3141	365	<u>65</u> 33		<u>2.87</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					3141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2711				
		всього заробітна плата, грн.					398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78				
		Всього будівельні роботи, грн.					3354				

		Всього по розділу 1					3354				
6	КБ7-60-4	Розділ 2. Огорожі, поручні щити арк.									
		Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,16	<u>10642.13</u> 8017,78	<u>1127.08</u> 306,33	1703	1283	<u>180</u> 49	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>9.63</u> 0,36
7	С121-394-30-2Х	Огородження ОГ-1 (нержавіюча сталь)	м	16	<u>5859.70</u> -	<u>-</u> -	93755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 2					95458	1283	<u>180</u> 49		<u>9.63</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					95458				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93995				
		всього заробітна плата, грн.					1332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					253				
		Всього будівельні роботи, грн.					96156				

		Всього по розділу 2					96156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Дверні прорізи									
		арк. 3									
		===== Дверні блоки									
		зовнішні металеві, утеплені, з порогами, з									
		ущільненням в притулах, з пристроями для									
		самозачинення, замок-ключ барашек, ручки									
		нажимні									
8	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок	100м2	0,0504	<u>36879.24</u>	<u>3527.15</u>	1859	1668	<u>178</u>	<u>235.4200</u>	<u>11.87</u>
		із навішуванням дверних полотен			33092,99	1013,20			51	5,7798	0,29
9	К536111-12	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗМ-2,	шт	1	<u>15045.77</u>	-	15046	-	-	-	-
	варіант 2	порошковим фабруванням, глухі, з			-	-			-	-	-
		ущільненням в притулах, з замком									
10	К536111-12	Дверні блоки зовнішні металеві ДМЗ-3,	шт	1	<u>15045.77</u>	-	15046	-	-	-	-
	варіант 3	порошковим фабруванням, глухі, з			-	-			-	-	-
		ущільненням в притулах, з замком									
		Разом прямі витрати по розділу 3					31951	1668	<u>178</u>		<u>11.87</u>
									51		0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					31951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30105				
		всього заробітна плата, грн.					1719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					872				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					308				
		Всього будівельні роботи, грн.					32823				

		Всього по розділу 3					32823				
		Розділ 4. Підлоги									
		арк. 11									
		===== Покриття									
		сходових маршів (Тип 3 66,04 М2)									
11	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних	100м2	0,6604	<u>7740.52</u>	<u>34.79</u>	5112	5082	<u>23</u>	<u>63.7000</u>	<u>42.07</u>
		для недеформівних основ товщиною 5 мм			7695,60	31,21			21	0,2220	0,15
12	С1600-171	KREISEL 342 Високоміцна	кг	495,3	<u>12.79</u>	-	6335	-	-	-	-
	варіант 1	самовирівнювальна суміш для підлог			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	13,208	<u>60.59</u>	-	800	-	-	-	-
14	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	0,6604	<u>37395.53</u>	<u>34.79</u>	24696	17789	<u>23</u>	<u>168.6500</u>	<u>111.38</u>
					26936,78	31,21			21	0,2220	0,15
15	C1555-330 варіант 3	Шпаклівка двокомпонентна епоксидна Vimerox Primer-W Compon A/B	кг	19,812	<u>1252.13</u>	-	24807	-	-	-	-
16	C1555-365 варіант 3	Двокомпонентна епоксидна фарба Vimatec Vimerox Top-Coat A RAL 7040 Component A/B	кг	19,812	<u>921.74</u>	-	18262	-	-	-	-
17	C1550-58 варіант 2	Кольорові чіпси мікс (FS) Crushed Slate Size 5	кг	33,02	<u>510.56</u>	-	16859	-	-	-	-
18	C1113-162 варіант 3	Двокомпонентна епоксидна прозора суміш Vimatec Vimerox Top-Coat TR Component A/B	т	0,019812	<u>117099.97</u>	-	2320	-	-	-	-
19	C1113-162 варіант 4	Двокомпонентний поліурітановий лак Vimatec Vimerpur Varnish W Component A/B	т	0,0667	<u>2067849.9</u>	-	137926	-	-	-	-
					7	-			-	-	-
		===== Тип 4 (19 м2)			-						
20	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,19	<u>12140.34</u>	<u>340.98</u>	2307	2211	<u>65</u>	<u>90.4600</u>	<u>17.19</u>
					11637,68	120,55			23	0,9048	0,17
21	КБ15-182-1	Шпаклювання підлог мінеральною шпаклівкою	100м2	0,152	<u>10572.26</u>	<u>6.96</u>	1607	1502	<u>1</u>	<u>76.8200</u>	<u>11.68</u>
					9882,89	6,24			1	0,0444	0,01
22	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,152	<u>2938.35</u>	<u>5.22</u>	447	445	<u>1</u>	<u>21.4800</u>	<u>3.26</u>
					2929,66	4,68			1	0,0333	0,01
23	& C111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	3,8	<u>26.39</u>	-	100	-	-	-	-
24	C111-2000-1 варіант 1	Ceresit CM 11	кг	54,72	<u>12.18</u>	-	666	-	-	-	-
25	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	0,038	<u>4448.89</u>	<u>131.36</u>	169	164	<u>5</u>	<u>32.4000</u>	<u>1.23</u>
					4316,65	52,77			2	0,3869	0,01
26	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0002	<u>73785.46</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C1113-194 варіант 1	Шпаклівка ЕП-00-10	т	0,0046	<u>283023.64</u>	-	1302	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ13-21-3	Фарбування поігрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю (3 ШАРИ)	100м2	0,19	<u>2627.32</u>	<u>318.46</u>	499	439	<u>61</u>	<u>15.5100</u>	<u>2.95</u>
					2308,20	40,34			8	0,2976	0,06
29	& C111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	3,8	<u>26.39</u>	-	100	-	-	-	-
30	& C111- СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA	л	2,66	<u>215.28</u>	-	573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					244902	27632	<u>179</u> 77		<u>189,76</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					244902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217091				
		всього заробітна плата, грн.					27709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4797				
		Всього будівельні роботи, грн.					258703				

		Всього по розділу 4					258703				
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		арк. 11									
		=====									
		Стеля									
31	КР3-11-5 к=0,5	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	10 м2	8,2505	<u>2716,15</u> 2695,22	<u>17,71</u> 9,39	22410	22237	<u>146</u> 77	<u>20.9500</u> 0,0647	<u>172.85</u> 0,53
32	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,6336	<u>13226,74</u> 12925,39	<u>6,96</u> 6,24	8380	8190	<u>4</u> 4	<u>100.4694</u> 0,0444	<u>63.66</u> 0,03
33	& С111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	9,50475	<u>26,39</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С111- СИТ-2021-2И варіант 2	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11	кг	177,408	<u>7,13</u> -	<u>-</u> -	1265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6336	<u>2943,13</u> 2934,44	<u>5,22</u> 4,68	1865	1859	<u>3</u> 3	<u>21.5151</u> 0,0333	<u>13.63</u> 0,02
36	& С111- СИТ-2021-2И варіант 3	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12	кг	107,712	<u>18,98</u> -	<u>-</u> -	2044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,825	<u>5642,74</u> 5519,09	<u>1,74</u> 1,56	4655	4553	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>35.39</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	12,375	<u>26.39</u>	-	327	-	-	-	-
39	& C111-СИТ-2021-9	Фарба латексна Siltek Interior Prestige 5	л	33	<u>197.30</u>	-	6511	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		=====									
40	КРЗ-11-5	Стіни									
	к=0,5	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	10 м2	19	<u>2716.15</u>	<u>17.71</u>	51607	51209	<u>336</u>	<u>20.9500</u>	<u>398.05</u>
					2695,22	9,39			178	0,0647	1,23
41	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,9	<u>10190.60</u>	<u>6.96</u>	19362	18790	<u>13</u>	<u>76.8694</u>	<u>146.05</u>
					9889,25	6,24			12	0,0444	0,08
42	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	28,5	<u>26.39</u>	-	752	-	-	-	-
43	& C111-СИТ-2021-2И	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11	кг	532	<u>7.13</u>	-	3793	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
44	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,9	<u>2938.35</u>	<u>5.22</u>	5583	5566	<u>10</u>	<u>21.4800</u>	<u>40.81</u>
					2929,66	4,68			9	0,0333	0,06
45	& C111-СИТ-2021-2И	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12	кг	323	<u>18.98</u>	-	6131	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
46	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (в два шару)	100м2	1,9	<u>8583.61</u>	<u>3.48</u>	16309	15729	<u>7</u>	<u>64.3500</u>	<u>122.27</u>
					8278,63	3,12			6	0,0222	0,04
47	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	28,5	<u>26.39</u>	-	752	-	-	-	-
48	& C111-СИТ-2021-9	Фарба латексна Siltek Interior Prestige 5	л	76	<u>197.30</u>	-	14995	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					166992	128133	<u>520</u>		<u>992.71</u>
									290		2,00
		Разом будівельні роботи, грн.					166992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38339				
		всього заробітна плата, грн.					128423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68510				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					235502				

		Всього по розділу 5					235502				
		Разом прямі витрати по кошторису					542444	159081	<u>1122</u>		<u>1206.84</u>
									500		3,42
		Разом будівельні роботи, грн.					542444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					382241				
		всього заробітна плата, грн.					159581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84091				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,10				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30665				
		Всього будівельні роботи, грн.					626535				

		Всього по кошторису					626535				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1355,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					190246				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01_ЕП.ДГ
на електропостачання. встановлення дизельного генератора
Електропостачання. встановлення дизельного генератора (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,330 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
 Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Матеріали для заземлення будівлі									
1 & C1545-423-A-9		Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann	шт	10	833.03	-	8330	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	8330	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					8330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8330				

		Всього по розділу 1					8330				
		Разом прямі витрати по кошторису					8330	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8330		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8330				
		Всього будівельні роботи, грн.					8330				

		Всього по кошторису					8330				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на електропостачання. встановлення дизельного генератора
Електропостачання. встановлення дизельного генератора (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	45,179 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07897 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,249 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Конструкція навісу арк. 7											
1	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,097	11245.35	24.70	1091	1084	2	86.9000	8.43		
					11179,69	22,80			2	0,1795	0,02		
2	& C111-1807-1-2Н	Профнастил ПК-20	м2	10,185	309.21	-	3149	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
3	C1528-5	Труби профільні 25х50х2	10м	2,9	726.13	-	2106	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
4	& C111-1481-17	Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25	шт	96	1.38	-	132	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					6478	1084	2		8.43		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6478		2		0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5392 1086 581 1,01 214 7059 7059				
		Розділ 2. Огорожа арк. 8									
5	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,12	<u>58687.11</u> 32050,15	<u>26636.96</u> 9658,89	7042	3846	<u>3196</u> 1159	<u>237.6550</u> 56,6871	<u>28.52</u> 6,80
6	C121-250 варіант 1	Системи огороження ТУ У 25.9-00236010-016:2012 Секція Оригінал Н2.03 L2.5 чар. 200x50x4.0 (3.4)Zn + ТПК6005	шт	5	<u>988.86</u> -	<u>-</u> -	4944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C121-241 варіант 2	Стовп Оригінал/Стандарт Хомут Н2.7 36x56x1.5 Zn+ППл RAL 6005	шт	3	<u>493.66</u> -	<u>-</u> -	1481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C121-241 варіант 1	Системи огороження ТУ У 25.9-00236010-016:2012 Стовп Оригінал/Стандарт Н2.5 36x56x1.5 Zn+ППл RAL6005	шт	3	<u>484.60</u> -	<u>-</u> -	1454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C121-248 варіант 1	Системи огороження ТУ У 25.9-00236010-016:2012 Комплект кріплення Оригінал/Стандарт 38x58 Zn+ППл RAL6005	шт	48	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C121-250 варіант 2	Системи огороження ТУ У 25.9-00236010-016:2012 Хвіртка Оригінал Н2.03 L1.0 чар. 200x50x4.5 Zn+ТПК RAL6005 «F-lock»	шт	1	<u>5876.24</u> -	<u>-</u> -	5876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1555-1 варіант 1	Грунт-емаль швидковисихаюча, біла, ТМ"Maxima"	кг	10	<u>327.41</u> -	<u>-</u> -	3274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					24810	3846	<u>3196</u> 1159		<u>28.52</u> 6,80
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24810 17768 5005 2536 4,24 896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					27346				

		Всього по розділу 2					27346				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
12	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>4366.15</u>	<u>687.84</u>	2620	1407	<u>413</u>	<u>17.6000</u>	<u>10.56</u>
					2344,85	264,31			159	1,6940	1,02
13	& С153-122-А-262	Кабель силовий з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, 4х6 мм2 АВВГнгд-1	м	20	<u>20.68</u>	<u>-</u>	414	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	& С1545-66-А-136	Кабель КВВГнгд 5х2,5 мм2	м	20	<u>68.43</u>	<u>-</u>	1369	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
15	& С1545-66-ВВГ-НГД-33	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х4	м	20	<u>50.61</u>	<u>-</u>	1012	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					5415	1407	<u>413</u>		<u>10.56</u>
									159		<u>1,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5415				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3595				
		всього заробітна плата, грн.					1566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					237				
		Всього будівельні роботи, грн.					6162				

		Всього по розділу 3					6162				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж									
16	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,06	<u>31226.52</u>	<u>-</u>	1874	1754	<u>-</u>	<u>244.2000</u>	<u>14.65</u>
					29228,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1545-479-10	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 ДКС 121950	м	60	<u>26.72</u> -	<u>-</u> -	1603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,2	<u>538.61</u> 498,28	<u>40.33</u> 15,75	108	100	<u>8</u> 3	<u>3,7400</u> 0,1007	<u>0,75</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					3585	1854	<u>8</u> 3		<u>15.40</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					3585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1723				
		всього заробітна плата, грн.					1857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1027				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					388				
		Всього будівельні роботи, грн.					4612				

		Всього по розділу 4					4612				
		Разом прямі витрати по кошторису					40288	8191	<u>3619</u> 1323		<u>62.91</u> 7,86
		Разом будівельні роботи, грн.					40288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28478				
		всього заробітна плата, грн.					9514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4891				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1735				
		Всього будівельні роботи, грн.					45179				

		Всього по кошторису					45179				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					78,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11249				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,07265	<u>36147,87</u> 1135,08	<u>34974,46</u> 11566,62	2626	82	<u>2541</u> 840	<u>10,3180</u> 73,1544	<u>0,75</u> 5,31
2	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	127,137	<u>43,21</u> -	<u>43,21</u> 11,16	5494	-	<u>5494</u> 1419	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 9,41
		Разом прямі витрати по розділу 2					8120	82	<u>8035</u> 2259		<u>0,75</u> 14,72
		Разом будівельні роботи, грн.					8120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					2341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					393				
		Всього будівельні роботи, грн.					9266				

		Всього по розділу 2					9266				
		Разом прямі витрати по кошторису					8120	82	<u>8035</u> 2259		<u>0,75</u> 14,72
		Разом будівельні роботи, грн.					8120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					2341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					393				
		Всього будівельні роботи, грн.					9266				

		Всього по кошторису					9266				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2734				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-02-01
на автомобільні проїзди. прив'язка
Автомобільні проїзди (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1593,442 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23047 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,443 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип-3									
1	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,506	<u>26832,21</u> 1927,02	<u>14411,57</u> 2854,52	40409	2902	<u>21704</u> 4299	<u>15.3560</u> 16,3239	<u>23.13</u> 24,58
2	КБ27-27-5 к=6	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	1,506	<u>24.85</u> 24,85	<u>-</u> -	37	37	<u>-</u> -	<u>0.1980</u> -	<u>0.30</u> -
3	С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	292,47	<u>4894,78</u> -	<u>-</u> -	1431576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1472022	2939	<u>21704</u> 4299		<u>23.43</u> 24,58
		Разом будівельні роботи, грн.					1472022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1447379				
		всього заробітна плата, грн.					7238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1339				
		Всього будівельні роботи, грн.					1475803				

		Всього по розділу 1					1475803				
		Розділ 2. БР 100.30.15									
4	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0088	<u>30975.13</u> 30975,13	<u>-</u> -	273	273	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>2.53</u> -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0024	<u>17530.89</u> 17530,89	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>0.40</u> -
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,14	<u>2227.81</u> 304,68	<u>187.39</u> 75,10	312	43	<u>26</u> 11	<u>2.6400</u> 0,5510	<u>0.37</u> 0,08
7	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	0,08	<u>15326.95</u> 9074,93	<u>5696.51</u> 2039,18	1226	726	<u>456</u> 163	<u>74.1840</u> 11,6325	<u>5.93</u> 0,93
8	С1416-8685 варіант 3	Камені бортові, БР100.30.15	шт	8	<u>489.79</u> -	<u>-</u> -	3918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5771	1084	<u>482</u> 174		<u>9.23</u> 1,01
		Разом будівельні роботи, грн.					5771				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4205				
		всього заробітна плата, грн.					1258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					6495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					6495				
9	KP20-41-1	Розділ 3. Навантаження і перевезення Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,71365	<u>4092,07</u> 400,55	<u>3691,52</u> 1360,96	11104	1087	<u>10017</u> 3693	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>9,88</u> 25,53
10	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	271,365	<u>329,11</u> -	<u>329,11</u> 62,00	89309	-	<u>89309</u> 16825	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 111,53
		Разом прямі витрати по розділу 3					100413	1087	<u>99326</u> 20518		<u>9,88</u> 137,06
		Разом будівельні роботи, грн.					100413				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					21605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10732				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3726				
		Всього будівельні роботи, грн.					111145				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					111145				
		Разом прямі витрати по кошторису					1578206	5110	<u>121512</u> 24991		<u>42,54</u> 162,65
		Разом будівельні роботи, грн.					1578206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1451584				
		всього заробітна плата, грн.					30101				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15236				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5342				
		Всього будівельні роботи, грн.					1593442				
		-----					-				
		Всього по кошторису					1593442				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					230,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35443				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на мережі водопроводу та каналізації
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) № ЗВК

Кошторисна вартість 5,185 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00346 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,460 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Показник для визначення трудовитрат при розрахунку загальновиробничих витрат = 0,094									
		Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат = 6,99									
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1									
1	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	2	204,37	9,74	409	389	20	1,5510	3,10
					194,63	3,99			8	0,0293	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	C1630-65 варіант 1	Засувка фланцева, діаметр 50 мм	шт	2	<u>2291.47</u>	<u>-</u>	4583	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	4992	389	<u>20</u> 8		<u>3.10</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					4992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4583				
		всього заробітна плата, грн.					397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					193				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63				
		Всього будівельні роботи, грн.					5185				

		Всього по розділу 1					5185				
		Разом прямі витрати по кошторису					4992	389	<u>20</u> 8		<u>3.10</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					4992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4583				
		всього заробітна плата, грн.					397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					193				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63				
		Всього будівельні роботи, грн.					5185				

		Всього по кошторису					5185				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					460				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на мережі водопроводу та каналізації
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) № ЗВК

Кошторисна вартість 4,653 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00455 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,669 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1									
1	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,001	337530,96	227677,48	338	100	228	786.8190	0.79
					99941,75	95489,19			95	601,7194	0,60
2	К585521-Л011	Кільця КС7.6 Кільця КС.84/70/59.SXXX.X	шт	1	1124,23	-	1124	-	-	-	-
	варіант 1 (виключається)				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1462	100	228		0.79
									95		0,60
		Разом будівельні роботи, грн.					1462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1134				
		всього заробітна плата, грн.					195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					89 0,13 28 1551				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					1551				
3	КБ7-31-1	Розділ 2. Побутова каналізація К1 Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,002	337530.96	227677.48	675	200	455	786.8190	1,57
					99941,75	95489,19			191	601,7194	1,20
4	К585521- Л011 варіант 1 (виключаєть ся)	Кільця КС7.6 Кільця КС.84/70/59.SXXX.X	шт	2	1124.23	-	2248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2923	200	455		1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					2923		191		1,20
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2268				
		всього заробітна плата, грн.					391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55				
		Всього будівельні роботи, грн.					3102				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					3102				
		Разом прямі витрати по кошторису					4385	300	683		2,36
		Разом будівельні роботи, грн.					4385		286		1,80
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3402				
		всього заробітна плата, грн.					586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					268				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4653				

		Всього по кошторису					4653				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					669				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01_ГП
на покриття. прив'язка
Благоустрій (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2129,583 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,5674 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 718,996 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих споруд	1m	0,75	<u>13823.24</u> 10443,41	<u>3379.83</u> 710,30	10367	7833	<u>2534</u> 533	<u>68.3067</u> 4,0944	<u>51.23</u> 3,07
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,75	<u>6735.37</u> -	<u>-</u> -	5052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	1 м3	1,75	<u>5706.60</u> 3006,49	<u>2700.11</u> 1085,65	9987	5261	<u>4726</u> 1900	<u>23.9580</u> 8,1857	<u>41.93</u> 14,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					20354	13094	<u>7260</u> 2433		<u>93.16</u> 17,39
		Разом будівельні роботи, грн.					20354				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2804				
		Всього будівельні роботи, грн.					28261				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5052				

		Всього по розділу 1					28261				
		Розділ 2. Тип-2									
4	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,51	<u>33448.63</u> 1766,76	<u>28286.99</u> 6707,46	17059	901	<u>14426</u> 3421	<u>16.0600</u> 38,6859	<u>8.19</u> 19,73
5	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,51	<u>327001.10</u> 3316,67	<u>12145.02</u> 3259,78	166771	1692	<u>6194</u> 1662	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>14.39</u> 9,73
6	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до 10 см	1000м2	-0,51	<u>105058.83</u> -	<u>1212.36</u> 270,97	-53580	-	<u>-618</u> -138	<u>-</u> 1,6874	<u>-</u> -0,86
7	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,51	<u>284571.02</u> 154122,85	<u>20464.04</u> 7984,03	145131	78603	<u>10437</u> 4072	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>596.83</u> 31,76
8	С1426-11789-24 варіант 1	Тротуарна плитка - 45 мм	м2	533,97	<u>413.07</u> -	<u>-</u> -	220567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					495948	81196	<u>30439</u> 9017		<u>619.41</u> 60,36
		Разом будівельні роботи, грн.					495948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					384313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					90213 50671 89,73 18965 546619 546619				
		Розділ 3. Тип-3									
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1507	<u>4323.92</u> 2439,88	<u>1884.04</u> 750,01	652	368	<u>284</u> 113	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>3.04</u> 0,85
10	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	25,68	<u>5326.00</u> 741,53	<u>6.53</u> 2,09	136772	19042	<u>168</u> 54	<u>6.1380</u> 0,0153	<u>157.62</u> 0,39
11	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	2,14	<u>10781.33</u> 4755,92	<u>13.39</u> 12,01	23072	10178	<u>29</u> 26	<u>34.8700</u> 0,0855	<u>74.62</u> 0,18
12	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	2,14	<u>3652.55</u> 1546,80	<u>3.83</u> 3,43	7816	3310	<u>8</u> 7	<u>11.3410</u> 0,0244	<u>24.27</u> 0,05
13	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих пісчано-щебеневих шарів	1 м3	14,7	<u>1179.34</u> 635,22	<u>544.12</u> 191,02	17336	9338	<u>7998</u> 2808	<u>5.2580</u> 1,4315	<u>77.29</u> 21,04
14	С1421-9606	Готова пісчано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка M1000	м3	22,7262	<u>1643.89</u> -	<u>-</u> -	37359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	1	<u>26976.52</u> 13572,27	<u>108.08</u> 99,76	26977	13572	<u>108</u> 100	<u>101.8710</u> 0,7854	<u>101.87</u> 0,79
16	РС1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	1	<u>6488.96</u> 6312,04	<u>64.85</u> 59,86	6489	6312	<u>65</u> 60	<u>47.3770</u> 0,4712	<u>47.38</u> 0,47
17	РС1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1400 мм додавати	100 м	1	<u>2951.66</u> 2748,94	<u>194.54</u> 179,57	2952	2749	<u>195</u> 180	<u>22.1760</u> 1,4137	<u>22.18</u> 1,41
18	& С111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	154	<u>540.83</u> -	<u>-</u> -	83288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	1200	<u>8.35</u>	<u>-</u>	10020	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,147	<u>284571.02</u>	<u>20464.04</u>	41832	22656	<u>3008</u>	<u>1170.2570</u>	<u>172.03</u>
					154122,85	7984,03			1174	62,2768	9,15
21	& С1426-11789-24 варіант 1	Тротуарна плитка - 45 мм	м2	153,909	<u>413.07</u>	<u>-</u>	63575	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					458140	87525	<u>11863</u>		<u>680.30</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					458140		4522		34,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					358752				
		всього заробітна плата, грн.					92047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50045				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18586				
		Всього будівельні роботи, грн.					508185				

		Всього по розділу 3					508185				
		Розділ 4. БР 50.20.5									
22	КБ8-2-2	Улаштування основи під поребрик щебеневої	1 м3	3,87	<u>2227.81</u>	<u>187.39</u>	8622	1179	<u>725</u>	<u>2.6400</u>	<u>10.22</u>
					304,68	75,10			291	0,5510	2,13
23	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	5,16	<u>32659.18</u>	<u>783.78</u>	168521	55715	<u>4044</u>	<u>89.3750</u>	<u>461.18</u>
					10797,39	280,57			1448	1,6005	8,26
24	& К589921-A003-4 варіант 1	Камені бортові, БР 50.20.5	шт	1032	<u>86.98</u>	<u>-</u>	89763	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					266906	56894	<u>4769</u>		<u>471.40</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					266906		1739		10,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205243				
		всього заробітна плата, грн.					58633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					34616 63,45 13410 301522 301522				
25	КБ27-65-4	Розділ 5. Попереджувальна плитка (розмір 300х300х60мм) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0027	<u>284571.02</u> 154122,85	<u>20464.04</u> 7984,03	768	416	<u>55</u> 22	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>3.16</u> 0,17
26	& С1426-11789-34	Бетонна тактильна тротуарна плитка 300х300х60	м2	2,83	<u>1014.65</u> -	<u>-</u> -	2871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					3639 3639 3168 438 247 0,44 93 3886 3886	416	<u>55</u> 22		<u>3.16</u> 0,17
27	КБ7-24-9 прис.	Розділ 6. Огорожа Установлення металевої огорожі з сітки по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,32	<u>78330.12</u> 46843,71	<u>24421.69</u> 8679,81	25066	14990	<u>7815</u> 2778	<u>355.6850</u> 51,1473	<u>113.82</u> 16,37
28	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (понад врахованного об'єму в розцінці)	100м3	0,031	<u>31211.27</u> 31211,27	<u>-</u> -	968	968	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>8.93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,4	<u>2227.81</u> 304,68	<u>187.39</u> 75,10	891	122	<u>75</u> 30	<u>2.6400</u> 0,5510	<u>1.06</u> 0,22
30	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3(понад врахованного об'єму в розцінці)	100м3	0,027	<u>129215.06</u> 64110,83	<u>23095.05</u> 10596,65	3489	1731	<u>624</u> 286	<u>510.8840</u> 61,4246	<u>13.79</u> 1,66
31	С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,754	<u>4034.95</u> -	<u>-</u> -	11112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С121-226 варіант 1	Секції огорожі 2000х2000h	шт	16	<u>1018.59</u> -	<u>-</u> -	16297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С113-1553 варіант 1	Опора огорожі 80х80х3	шт	16	<u>832.75</u> -	<u>-</u> -	13324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							71147	17811	<u>8514</u> 3094		<u>137.60</u> 18,25
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							71147 44822 20905 10916 18,69 3952 82063				

Всього по розділу 6							82063				
Розділ 7. Озеленення											
34	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	35,8	<u>7747.32</u> 7747,32	<u>-</u> -	277354	277354	<u>-</u> -	<u>69.0800</u> -	<u>2473.06</u> -
35	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	35,8	<u>3812.15</u> 1084,87	<u>-</u> -	136475	38838	<u>-</u> -	<u>9.0640</u> -	<u>324.49</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							413829	316192	<u>-</u> -		<u>2797.55</u> -
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							413829 97637 316192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,042	<u>2601,71</u> 204,51	<u>2397,20</u> 748,52	109	9	<u>100</u> 31	<u>1,8590</u> 4,4699	<u>0,08</u> 0,19
42	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	4,2	<u>329,11</u> -	<u>329,11</u> 62,00	1382	-	<u>1382</u> 260	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,73
43	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,17048	<u>36147,87</u> 1135,08	<u>34974,46</u> 11566,62	6162	194	<u>5962</u> 1972	<u>10,3180</u> 73,1544	<u>1,76</u> 12,47
44	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	298,34	<u>43,21</u> -	<u>43,21</u> 11,16	12891	-	<u>12891</u> 3329	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 22,08
		Разом прямі витрати по розділу 9					20544	203	<u>20335</u> 5592		<u>1,84</u> 36,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20544 6 5795 2837 4,60 973 23381				

		Всього по розділу 9					23381				
		Разом прямі витрати по кошторису					1811380	580312	<u>83980</u> 26740		<u>4858,11</u> 179,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1811380 1147088 607052 318203 529,64 111944 2129583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5052				
		Всього по кошторису					2129583				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5567,40				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					718996				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на влаштування спортивного майданчика
Благоустрій (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3200,377 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,96599 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 138,458 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Спортивний майданчик на 540 м2									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 200 мм	1000 м2	0,54	<u>30716,48</u> 1606,15	<u>25715,45</u> 6097,69	16587	867	<u>13886</u> 3293	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>7.88</u> 18,99
2	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,54	<u>14900,28</u> 3015,16	<u>11040,92</u> 2963,44	8046	1628	<u>5962</u> 1600	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>13.85</u> 9,36
3	КБ27-15-2 к=15	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додати до норми 27-15-1 до 30 см	1000м2	0,54	<u>4150,64</u> -	<u>3306,44</u> 739,01	2241	-	<u>1785</u> 399	<u>-</u> 4,6020	<u>-</u> 2,49
4	С1421-9606 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	204,12	<u>1561,97</u> -	<u>-</u> -	318829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	1000 м2	0,54	<u>16521.05</u> 1901,17	<u>14619.88</u> 2999,69	8921	1027	<u>7894</u> 1620	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>8.18</u> 9,26
6	КБ27-26-5	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см до до товщ 6 см	1000 м2	-0,54	<u>30.12</u> 30,12	<u>-</u> -	-16	-16	<u>-</u> -	<u>0.2400</u> -	<u>-0.13</u> -
7	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,162	<u>35025.78</u> -	<u>-</u> -	5674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	75,006	<u>4894.78</u> -	<u>-</u> -	367138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ27-70-1	Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором	1 т	0,27	<u>261.57</u> -	<u>261.57</u> 74,51	71	-	<u>71</u> 20	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 0,14
10	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,27	<u>35025.78</u> -	<u>-</u> -	9457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	1000 м2	0,54	<u>14853.27</u> 1751,84	<u>13101.43</u> 2595,02	8021	946	<u>7075</u> 1401	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>7.54</u> 8,01
12	КБ27-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см до товщ 4 см	1000 м2	-0,54	<u>7.53</u> 7,53	<u>-</u> -	-4	-4	<u>-</u> -	<u>0.0600</u> -	<u>-0.03</u> -
13	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,162	<u>35025.78</u> -	<u>-</u> -	5674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	52,596	<u>4894.78</u> -	<u>-</u> -	257446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1	<u>11066.33</u> 9815,81	<u>712.52</u> 255,06	11066	9816	<u>713</u> 255	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>81.25</u> 1,46
16	& С1000-14 варіант 1	Камені бортові БР100.20.8	шт	100	<u>245.81</u> -	<u>-</u> -	24581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,8	<u>4364.75</u> -	<u>-</u> -	20951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1064683	14264	<u>37386</u> 8588		<u>118.54</u> 49,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1064683 1013033 22852 12666 22,21 4694 1077349 1077349				
		Розділ 2. Вимощення на 121,5 м2									
18	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 200 мм	1000 м2	0,1215	<u>30716.48</u> 1606,15	<u>25715.45</u> 6097,69	3732	195	<u>3124</u> 741	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>1.77</u> 4,27
19	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1215	<u>3930.83</u> 2218,07	<u>1712.76</u> 681,83	478	269	<u>209</u> 83	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>2.23</u> 0,62
20	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,1215	<u>17669.97</u> 3015,16	<u>13810.61</u> 3968,71	2147	366	<u>1678</u> 482	<u>25.6500</u> 23,4344	<u>3.12</u> 2,85
21	КБ27-15-2 к=15	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до товщ 30 см	1000м2	0,1215	<u>4150.64</u> -	<u>3306.44</u> 739,01	504	-	<u>402</u> 90	<u>-</u> 4,6020	<u>-</u> 0,56
22	С1421-9606 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	45,927	<u>1561.97</u> -	<u>-</u> -	71737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,215	<u>2693.62</u> 2076,37	<u>-</u> -	3273	2523	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>19.38</u> -
24	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до товщ 5 см	100м2	1,215	<u>1343.34</u> 1343,34	<u>-</u> -	1632	1632	<u>-</u> -	<u>10.2000</u> -	<u>12.39</u> -
25	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,0729	<u>35025.78</u> -	<u>-</u> -	2553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1421-9843 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип А, марка 1	т	14,556	<u>4894.78</u> -	<u>-</u> -	71248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,85	<u>11066.33</u> <u>9815,81</u>	<u>712.52</u> <u>255,06</u>	9406	8343	<u>606</u> <u>217</u>	<u>81.2500</u> <u>1,4550</u>	<u>69.06</u> <u>1,24</u>
28	& C1000-14 варіант 1	Камені бортові БР100.20.8	шт	85	<u>245.81</u> -	<u>-</u> -	20894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1424- 11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,08	<u>4364.75</u> -	<u>-</u> -	17808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							205412	13328	<u>6019</u> <u>1613</u>		<u>107.95</u> <u>9,54</u>
Разом будівельні роботи, грн.							205412				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							186065				
всього заробітна плата, грн.							14941				
Загальновиробничі витрати, грн.							8592				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3271				
Всього будівельні роботи, грн.							214004				

Всього по розділу 2							214004				
Розділ 3. Улаштування поліуретанового покриття											
30	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	5,46	<u>620.11</u> <u>610,16</u>	<u>9.95</u> <u>6,84</u>	3386	3331	<u>55</u> <u>37</u>	<u>4.1000</u> <u>0,0549</u>	<u>22.39</u> <u>0,30</u>
31	ЗБ1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	100 м2	5,46	<u>3937.03</u> <u>3631,78</u>	<u>285.73</u> <u>151,01</u>	21496	19830	<u>1560</u> <u>825</u>	<u>26.9300</u> <u>0,9963</u>	<u>147.04</u> <u>5,44</u>
32	ЗБ1-3-2	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати ДО 13 ММ	100 м2	5,46	<u>733.80</u> <u>643,28</u>	<u>84.66</u> <u>44,74</u>	4007	3512	<u>462</u> <u>244</u>	<u>4.7700</u> <u>0,2952</u>	<u>26.04</u> <u>1,61</u>
33	& C111-220- 111 варіант 1	Грунтовка Polysomr PC 11-01	кг	81,9	<u>339.12</u> -	<u>-</u> -	27774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ7-24-9	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою 3 м	100м	0,96	<u>65516.59</u> 42585,20	<u>22201.54</u> 7890,74	62896	40882	<u>21313</u> 7575	<u>323.3500</u> 46,4975	<u>310.42</u> 44,64
43	& С121-393-130 варіант 1	Секція Моноліт 2000х1000 мм СПОРО	шт	40	<u>6042.16</u> -	- -	241686	-	- -	- -	- -
44	& С121-393-131 варіант 2	Секція Оптима 2000х1000 мм СПОРО	шт	92	<u>3382.90</u> -	- -	311227	-	- -	- -	- -
45	& С121-393-132 варіант 1	Секція Кутова Н-1000 мм СПОРО	шт	12	<u>2522.21</u> -	- -	30267	-	- -	- -	- -
46	& С121-393-120 варіант 1	Стовп 6 м 80х60х3 мм (1 метр в бетон)	шт	20	<u>4975.30</u> -	- -	99506	-	- -	- -	- -
47	& С121-393-1201 варіант 2	Стовп 5 м 100х60х3 мм (1 метр в бетон)	шт	4	<u>4712.07</u> -	- -	18848	-	- -	- -	- -
48	& С121-393-1201 варіант 1	Стовп 4 м 60х60х2 мм (1 метр в бетон)	шт	32	<u>3157.12</u> -	- -	101028	-	- -	- -	- -
49	& С121-393-1210 варіант 1	Кріплення для секції	шт	384	<u>75.40</u> -	- -	28954	-	- -	- -	- -
50	С1424-11619 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100]	м3	8	<u>4034.95</u> -	- -	32280	-	- -	- -	- -
51	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,02	<u>16739.84</u> 12437,39	<u>2254.15</u> 612,66	335	249	<u>45</u> 12	<u>102.9500</u> 4,4928	<u>2.06</u> 0,09
52	& С121-393-1151 варіант 1	Хвіртка 2000х2000 мм	шт	2	<u>17325.19</u> -	- -	34650	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					961677	41131	<u>21358</u> 7587		<u>312.48</u> 44,73
		Разом будівельні роботи, грн.					961677				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					899188				
		всього заробітна плата, грн.					48718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25209				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					986886				

		Всього по розділу 4					986886				
		Розділ 5. Улаштування гасильної сітки футбольного поля									
53	КБ47-341-1	Улаштування огорожі з сітки	100м	0,36	<u>3414.09</u>	-	1229	1229	-	<u>28.2600</u>	<u>10.17</u>
					3414,09	-			-	-	-
54	& С111-1587-10	Сітка капронова 80х80х4,5 мм	м2	72	<u>112.46</u>	-	8097	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	& С1545-176-10	Кріплення для сітки (трос, талреп, затискач)	компл.	1	<u>2428.02</u>	-	2428	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					11754	1229	-		<u>10.17</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10525				
		всього заробітна плата, грн.					1229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,90				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					189				
		Всього будівельні роботи, грн.					12344				

		Всього по розділу 5					12344				
		Розділ 6. Улаштування спортивного обладнання									
56	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,012	<u>488260.15</u>	<u>3367.69</u>	5859	209	<u>40</u>	<u>150.7000</u>	<u>1.81</u>
					17392,29	1630,42			20	10,6641	0,13
57	& 550101-88-31-5М	Футбольні ворота металеві 3х2х1м	шт	2	<u>40541.46</u>	-	81083	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& 550101-88-31-5М варіант 1	Металевий баскетбольний щит з кошиком	шт	2	<u>16420.47</u> -	<u>-</u> -	32841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& 550101-88-31-5М варіант 3	Стійкі універсальні (волейбол, теніс)	шт	1	<u>18900.00</u> -	<u>-</u> -	18900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& 550101-88-31-5М варіант 2	Хрестовина для кріплення баскетбольного щита	шт	2	<u>16836.17</u> -	<u>-</u> -	33672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					172355	209	<u>40</u> 20		<u>1.81</u> 0,13
		Разом устаткування, грн.					166496				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6538				
		Всього устаткування, грн.					173034				
		Разом будівельні роботи, грн.					5859				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5610				
		всього заробітна плата, грн.					229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 173034,5 x 0,007, грн.					1211				
		Всього будівельні роботи, грн.					7198				

		Всього по розділу 6					180232				
		Разом прямі витрати по кошторису					3131118	97231	<u>66881</u> 18915		<u>748.95</u> 111,46
		Разом устаткування, грн.					166496				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6538				
		Всього устаткування, грн.					173034				
		Разом будівельні роботи, грн.					2964622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2800510				
		всього заробітна плата, грн.					116146				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61510				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22312				

Перевірів _____
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на покриття. прив'язка
Благоустрій (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 454,092 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,68333 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 95,422 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожа шахт димовидалення Д-1,Д-2									
1	КБ7-24-9	Установлення металевої огорожі з сітки по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,3	<u>78214.76</u> 46843,71	<u>24421.69</u> 8679,81	23464	14053	<u>7327</u> 2604	<u>355.6850</u> 51,1473	<u>106.71</u> 15,34
2	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (понад врахованного об'єму в розцінці)	100м3	0,031	<u>31211.27</u> 31211,27	<u>-</u> -	968	968	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>8.93</u> -
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,4	<u>2227.81</u> 304,68	<u>187.39</u> 75,10	891	122	<u>75</u> 30	<u>2.6400</u> 0,5510	<u>1.06</u> 0,22
4	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 (понад врахованного об'єму в розцінці)	100м3	0,027	<u>534600.72</u> 68329,31	<u>14642.82</u> 7079,41	14434	1845	<u>395</u> 191	<u>544.5000</u> 46,3191	<u>14.70</u> 1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C121-226 варіант 2	Системи огороження , секція Оригінал Н2. 03 L2.5 чар. 200х5.0 Zn+ППл RAL6005 2000х2000h	шт	12	<u>1342.71</u> -	<u>-</u> -	16113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C113-1553 варіант 2	Системи огороження, стовп Оригінал/Стандарт Н2.5 36х56 Zn+ППл RAL6005	шт	16	<u>445.15</u> -	<u>-</u> -	7122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C111-1867 варіант 1	Системи огороження, комплект кріплення Оригінал/Стандарт 38х58 Zn+ППл RAL6005	шт	96	<u>15.49</u> -	<u>-</u> -	1487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							64479	16988	<u>7797</u> 2825		<u>131.40</u> 16,81
Разом будівельні роботи, грн.							64479				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39694				
всього заробітна плата, грн.							19813				
Загальновиробничі витрати, грн.							10365				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3759				
Всього будівельні роботи, грн.							74844				

Всього по розділу 1							74844				
Розділ 2. Планування ґрунту											
8	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,25	<u>47905.12</u> 2921,21	<u>44983.91</u> 16427,37	11976	730	<u>11246</u> 4107	<u>26.5540</u> 106,6330	<u>6.64</u> 26,66
9	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	350	<u>15.03</u> -	<u>15.03</u> 7,24	5261	-	<u>5261</u> 2534	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 16,80
10	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	5	<u>1513.34</u> -	<u>1513.34</u> 374,96	7567	-	<u>7567</u> 1875	<u>-</u> 2,1083	<u>-</u> 10,54
11	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2.Виправлення профілю основ без додаванням нового матеріалу	1000м2	2,4	<u>1778.28</u> -	<u>1778.28</u> 442,79	4268	-	<u>4268</u> 1063	<u>-</u> 2,4896	<u>-</u> 5,98
Разом прямі витрати по розділу 2							29072	730	<u>28342</u> 9579		<u>6.64</u> 59,98
Разом будівельні роботи, грн.							29072				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							10309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4988 8,00 1691 34060				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					34060				
12	КБ27-69-1	Розділ 3. Тип-2. Тротуарна плитка (дорожки та кармашки для лавок) Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,072	<u>33448.63</u> 1766,76	<u>28286.99</u> 6707,46	2408	127	<u>2037</u> 483	<u>16.0600</u> 38,6859	<u>1.16</u> 2,79
13	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,072	<u>16305.89</u> 3316,67	<u>12145.02</u> 3259,78	1174	239	<u>874</u> 235	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>2.03</u> 1,37
14	С1421-9606 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С7, розмір зерен понад 20 до 40 мм	м3	13,608	<u>1561.97</u> -	<u>-</u> -	21255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,072	<u>264083.79</u> 154122,85	<u>-</u> -	19014	11097	<u>-</u> -	<u>1170.2570</u> -	<u>84.26</u> -
16	& С1426-11789-24-3Г варіант 2	Тротуарна плитка - 45 мм	м2	75,384	<u>537.66</u> -	<u>-</u> -	40531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					84382	11463	<u>2911</u> 718		<u>87.45</u> 4,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					84382 70008 12181 6834 12,09 2556 91216				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					91216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. БР 50.20.5									
17	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,01545	<u>30975.13</u> 30975,13	<u>-</u> -	479	479	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>4.45</u> -
18	КБ8-2-2	Улаштування основи під поребрик	1 м3	0,7725	<u>2308.44</u> 304,68	<u>187.39</u> 75,10	1783	235	<u>145</u> 58	<u>2.6400</u> 0,5510	<u>2.04</u> 0,43
19	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,03	<u>32659.18</u> 10797,39	<u>783.78</u> 280,57	33639	11121	<u>807</u> 289	<u>89.3750</u> 1,6005	<u>92.06</u> 1,65
20	& К589921- А003-4-3О варіант 1	Камені бортові, БР 50.20.5	шт	206	<u>86.98</u> -	<u>-</u> -	17918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00515	<u>17530.89</u> 17530,89	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>0.85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					53909	11925	<u>952</u> 347		<u>99.40</u> 2,08
		Разом будівельні роботи, грн.					53909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41032				
		всього заробітна плата, грн.					12272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7248				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2812				
		Всього будівельні роботи, грн.					61157				

		Всього по розділу 4					61157				
		Розділ 5. БР 100.30.15									
22	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0056	<u>30975.13</u> 30975,13	<u>-</u> -	173	173	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>1.61</u> -
23	КБ8-2-2	Улаштування основи під поребрик	1 м3	0,14	<u>2289.35</u> 304,68	<u>168.30</u> 59,50	321	43	<u>24</u> 8	<u>2.6400</u> 0,4466	<u>0.37</u> 0,06
24	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	0,08	<u>20764.27</u> 9074,93	<u>11689.34</u> 3357,84	1661	726	<u>935</u> 269	<u>74.1840</u> 19,1549	<u>5.93</u> 1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	0,472	<u>4279.17</u> -	<u>-</u> -	2020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1416-8685 варіант 3	Камені бортові, БР100.30.15	шт	8	<u>489.79</u> -	<u>-</u> -	3918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0024	<u>17530.89</u> 17530,89	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>0.40</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							8135	984	<u>959</u> 277		<u>8.31</u> 1,59
Разом будівельні роботи, грн.							8135				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6192				
всього заробітна плата, грн.							1261				
Загальновиробничі витрати, грн.							716				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							270				
Всього будівельні роботи, грн.							8851				

Всього по розділу 5							8851				
Розділ 6. Улаштування лотку											
28	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,178	<u>30975.13</u> 30975,13	<u>-</u> -	5514	5514	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>51.26</u> -
29	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0178	<u>83559.69</u> 5554,40	<u>78005.29</u> 27405,52	1487	99	<u>1388</u> 488	<u>50.4900</u> 187,8696	<u>0.90</u> 3,34
30	C311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	31,15	<u>43.21</u> -	<u>43.21</u> 11,16	1346	-	<u>1346</u> 348	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 2,31
31	КБ27-66-6	Установлення водоскидних споруд з лотків на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	1,45	<u>14771.44</u> 9074,93	<u>5696.51</u> 2039,18	21419	13159	<u>8260</u> 2957	<u>74.1840</u> 11,6325	<u>107.57</u> 16,87
32	C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	11	<u>4279.17</u> -	<u>-</u> -	47071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C1424-11600 варіант 7	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	9	<u>4034.95</u> -	<u>-</u> -	36315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& K585821-Г001-1 варіант 2	Лотки 1000X295X225 ФЕМ ЗАПОРІЖЖЯ	шт	145	<u>388.22</u> -	<u>-</u> -	56292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KB7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,07	<u>12738.14</u> 11494,81	<u>720.42</u> 295,32	892	805	<u>50</u> 21	<u>92.7300</u> 2,1652	<u>6.49</u> 0,15
36	& K582821-K751-1 варіант 1	Плита перекриття лотків дл 1 М	шт	7	<u>35.88</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							170587	19577	<u>11044</u> 3814		<u>166.22</u> 22,67
Разом будівельні роботи, грн.							170587				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							139966				
всього заробітна плата, грн.							23391				
Загальновиробничі витрати, грн.							13378				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5107				
Всього будівельні роботи, грн.							183965				

Всього по розділу 6							183965				
Разом прямі витрати по кошторису							410564	61667	<u>52005</u> 17560		<u>499.42</u> 107,29
Разом будівельні роботи, грн.							410564				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							296892				
всього заробітна плата, грн.							79227				
Загальновиробничі витрати, грн.							43528				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							76,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16195				
Всього будівельні роботи, грн.							454092				

Всього по кошторису							454092				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							683,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95422				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-02-01
на огороження майданчика
Тимчасові будівлі та споруди (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 373,518 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,33162 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 191,266 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Огорожа									
1	КБ10-36-1	Установлення каркаса огорожі з брусів	1 м3	7,5	<u>9420.76</u>	<u>72.72</u>	70656	70110	<u>546</u>	<u>67.5290</u>	<u>506.47</u>
					9348,04	26,03			195	0,1485	1,11
2	С112-27 варіант 4	Брус 100х50 мм	м3	3	<u>8770.84</u>	-	26313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С112-27 варіант 5	Брус 50х50 мм	м3	4,5	<u>8770.84</u>	-	39469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С111-98-9-В3 варіант 1	Саморіз 3,5*55	шт	1120	<u>0.23</u>	-	258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С111-98-9-В3 варіант 2	Саморіз 4,2*90	шт	2530	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	1316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ9-47-1	Облицювання каркасу сталевим профільованим листом	100м2	3,02	<u>7019.73</u> 6603,79	<u>415.94</u> 158,63	21200	19943	<u>1257</u> 479	<u>52.6240</u> 1,1714	<u>158.92</u> 3,54
7	& С111-1831-2 варіант 2	Профнастил ПС20 1,15*6	м2	317,1	<u>187.50</u> -	<u>-</u> -	59456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С111-98-9-В3 варіант 1	Саморіз 3,5*55	шт	1130	<u>0.23</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ10-36-1 К=0,8	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ Установлення каркаса огорожі з брусів (ДЕМОНТАЖ)	1 м3	7,5	<u>7478.43</u> 7478,43	<u>-</u> -	56088	56088	<u>-</u> -	<u>54.0232</u> -	<u>405.17</u> -
10	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання каркасу сталевим профільованим листом	100м2	3,02	<u>4913.81</u> 4622,65	<u>291.16</u> 111,04	14840	13960	<u>880</u> 335	<u>36.8368</u> 0,8200	<u>111.25</u> 2,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					289856	160101	<u>2683</u> 1009		<u>1181.81</u> 7,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					289856 127072 161110 83662 142,68 30156 373518				

		Всього по розділу 1					373518				
		Разом прямі витрати по кошторису					289856	160101	<u>2683</u> 1009		<u>1181.81</u> 7,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					289856 127072 161110 83662 142,68 30156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					373518				

		Всього по кошторису					373518				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1331,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					191266				

Склав кошторисник Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-02-02

на тимчасове енергопостачання

Тимчасові будівлі та споруди (перерахунок залишків)

Основа:
креслення (специфікації) № 91ПП-530/3-01-ПОБ

Кошторисна вартість 205,217 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14426 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,070 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж тимчасових ліній електропостачання									
1	КМ8-524-10	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	<u>1132.10</u> 436,45	<u>43.56</u> 7,00	3396	1309	<u>131</u> 21	<u>3.2000</u> 0,0479	<u>9.60</u> 0,14
2	1517-2328 варіант 2	Ящик розподільний з 3-х фазним рубильником із запобіжниками на струм 100А, ЯРП-100	шт	3	<u>3692.40</u> -	<u>-</u> -	11077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-524-11	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>1470.89</u> 654,67	<u>54.73</u> 11,29	1471	655	<u>55</u> 11	<u>4.8000</u> 0,0754	<u>4.80</u> 0,08
4	1517-2328 варіант 1	Ящик розподільний з 3-х фазним рубильником із запобіжниками на струм 250А, ЯРП-250	шт	1	<u>5862.45</u> -	<u>-</u> -	5862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	1 км	0,604	<u>6215.71</u> 5082,23	<u>955.84</u> 391,82	3754	3070	<u>577</u> 237	<u>39.0400</u> 2,8728	<u>23.58</u> 1,74
6	15093-35153 варіант 1	Провід самонесучий СІП 4х50 (Провід СІП 4 4х50)	1000м	0,265	<u>109899.36</u> -	<u>-</u> -	29123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	15093-35133 варіант 1	Кабель АВВГ 4х25	1000м	0,214	<u>80696.67</u> -	<u>-</u> -	17269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	15093-35133 варіант 2	Кабель АВВГ 4х50	1000м	0,125	<u>6032.67</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-572-6	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	<u>3941.67</u> 674,74	<u>539.76</u> 187,25	3942	675	<u>540</u> 187	<u>4.8000</u> 1,2027	<u>4.80</u> 1,20
10	1517-2230 варіант 1	Щит силовий до 250А з автоматичними вимикачами від 16 до 250А	шт	1	<u>26079.24</u> -	<u>-</u> -	26079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	6	<u>2765.63</u> 622,40	<u>1546.14</u> 476,03	16594	3734	<u>9277</u> 2856	<u>4.9000</u> 3,0222	<u>29.40</u> 18,13
12	2310-38096 варіант 1	Опора СВ 95-5	шт	6	<u>8200.57</u> -	<u>-</u> -	49203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ33-115-1	Установлення світильників з лампами розжарювання	1 шт	12	<u>897.59</u> 280,96	<u>613.68</u> 169,65	10771	3372	<u>7364</u> 2036	<u>2.0600</u> 1,0263	<u>24.72</u> 12,32
14	1507-4050 варіант 1	Прожектор LED 200W	шт	12	<u>1425.80</u> -	<u>-</u> -	17110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					196405	12815	<u>17944</u> 5348		<u>96.90</u> 33,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					196405				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165646				
		всього заробітна плата, грн.					18163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8812				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					205217				

		Всього по розділу 1					205217				
		Разом прямі витрати по кошторису					196405	12815	<u>17944</u>		<u>96.90</u>
									<u>5348</u>		<u>33,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					196405				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165646				
		всього заробітна плата, грн.					18163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8812				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2907				
		Всього будівельні роботи, грн.					205217				

		Всього по кошторису					205217				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					144,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21070				

Склав кошторисник К.В. Шалунова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Є.І. Жеріков
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-03-01
на тимчасове енергопостачання
Тимчасові будівлі та споруди (коригування 2)

Основа:
креслення (специфікації) № 91ПП-530/3-01-ПОБ

Кошторисна вартість 24,900 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09315 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,517 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж тимчасових ліній електропостачання									
1	КМ8-524-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Ящика ЯРП-100	шт	3	<u>192.00</u>	<u>17.42</u>	576	524	<u>52</u>	<u>1.2800</u>	<u>3.84</u>
					174,58	2,80			8	0,0192	0,06
2	1517-2328 варіант 3 (зворотні матеріали)	Ящик розподільний з 3-х фазним рубильником із запобіжниками на струм 100А, ЯРП-100	шт	3	<u>1011.49</u>	<u>-</u>	3034	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	КМ8-524-11 к дем.=0,4	(Демонтаж) Ящика ЯРП-250	шт	1	<u>283.76</u>	<u>21.89</u>	284	262	<u>22</u>	<u>1.9200</u>	<u>1.92</u>
					261,87	4,51			5	0,0302	0,03
4	1517-2328 варіант 2 (зворотні матеріали)	Ящик розподільний з 3-х фазним рубильником із запобіжниками на струм 250А, ЯРП-250	шт	1	<u>2737.25</u>	<u>-</u>	2737	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	КБ33-108-2 к=0,4	Демонтаж проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	1 км	0,604	<u>6038.07</u>	<u>955.84</u>	3647	3070	<u>577</u>	<u>39.0400</u>	<u>23.58</u>
					5082,23	391,82			237	2,8728	1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15093-35153 варіант 1 (зворотні матеріали)	Провід самонесучий СІП4х50	1000м	0,265	<u>53750.00</u> -	<u>-</u> -	14244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	15093-35133 варіант 1 (зворотні матеріали)	Кабель АВВГ 4х25мм2	1000м	0,214	<u>39500.00</u> -	<u>-</u> -	8453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	15093-35133 варіант 2 (зворотні матеріали)	Кабель АВВГ 4х50	1000м	0,125	<u>2900.00</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-572-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Щит силовий, що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	<u>485.79</u> 269,89	<u>215.90</u> 74,90	486	270	<u>216</u> 75	<u>1.9200</u> 0,4811	<u>1.92</u> 0,48
10	1517-2230 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щит силовий до 250А з автоматичними вимикачами від 16 до 250А	шт	1	<u>12781.63</u> -	<u>-</u> -	12782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ33-103-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	6	<u>1301.13</u> 373,44	<u>927.69</u> 285,62	7807	2241	<u>5566</u> 1714	<u>2.9400</u> 1,8133	<u>17.64</u> 10,88
12	2310-38096 варіант 1 (зворотні матеріали)	Опора СВ 95-5	шт	6	<u>3966.67</u> -	<u>-</u> -	23800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ33-115-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення світильників з лампами розжарювання	1 шт	12	<u>536.79</u> 168,58	<u>368.21</u> 101,79	6441	2023	<u>4418</u> 1221	<u>1.2360</u> 0,6158	<u>14.83</u> 7,39
14	1507-4050 варіант 1 (зворотні матеріали)	Прожектор LED 200W	шт	12	<u>681.00</u> -	<u>-</u> -	8172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					19241	8390	<u>10851</u> 3260		<u>63.73</u> 20,58
		Разом будівельні роботи, грн.					19241				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5659				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1867				
		Всього будівельні роботи, грн.					24900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					73585				
		Всього по розділу 1					24900				
		Разом прямі витрати по кошторису					19241	8390	<u>10851</u>		<u>63.73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19241		3260		20,58
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5659				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1867				
		Всього будівельні роботи, грн.					24900				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					73585				
		Всього по кошторису					24900				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					93,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13517				

Склав кошторисник К.В. Шалунова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Є.І. Жеріков
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-03_АР

ліфти та підйомники

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (коригування) (перерахунок залишків)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1420,336 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15005-55 варіант 3	Електрична пасажирська платформа VIMES, в/п 400 кг на 2 зупинки, 0.15 м/с ; (маса=0,53) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1366666,67	1366667 1366667 53669 1420336

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-024_ТХ

технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (коригування 2)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4478,168 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Воєнний час				
1	& 560103-3891-69-5П варіант 4	Парти 1200мм з нахилом та вирізом під учня, сіра опора Ral 7047, стільниця-дуб молочний, заокруглені кути, кругла труба; (маса=0,0056)	шт	60	1962,50	117750
2	& 560103-3891-69-5П варіант 3	Парти 700мм з нахилом та вирізом під учня, сіра опора Ral 7047, стільниця-дуб молочний, заокруглені кути, кругла труба; (маса=0,0056)	шт	7	1400,00	9800
3	& 560110-2023-А-6А варіант 4	Парти 1200мм з нахилом та вирізом під учня, сіра опора Ral 7047, сіра стільниця Ral 7047, заокруглені кути, кругла труба; (маса=0,001)	шт	48	1962,50	94200
4	& 560110-2023-А-6А варіант 3	Парти 1200мм з вирізом під учня, біла опора Ral 9003, сіра стільниця Ral 7047, заокруглені кути, кругла труба; (маса=0,001)	шт	75	1962,50	147188
5	& 560103-3891-69-5П варіант 2	Парти 700мм з вирізом під учня, біла опора Ral 9003, сіра стільниця Ral 7047, заокруглені кути, кругла труба; (маса=0,0056)	шт	14	1400,00	19600
6	& 560103-3891-69-5П варіант 1	Стілець учнівський сіра опора Ral 7047, сіре сидіння Ral 7047, заокруглені кути, кругла труба; (маса=0,0056)	шт	155	742,50	115088
7	& 560110-2023-А-6А варіант 2	Стілець учнівський помаранчева опора Ral 2003, сіре сидіння Ral 7047, заокруглені кути, кругла труба; (маса=0,001)	шт	96	1405,00	134880
8	& 560103-1-803-156 варіант 1	Фліпчарт, крейда/ маркер 650x100 UkrBoards; (маса=0,1)	шт	2	4833,33	9667

1	2	3	4	5	6	7
9	& 560103-1-803-50 варіант 1	Дошка крейдова 90x120 см. поворотна двустороння на колесах під маркер та крейду UkrBoards; (маса=0,1)	шт	15	6666,67	100000
10	& 560110-2023-A-6A варіант 1	Стілець учнівський біла опора Ral 9003, сіре сидіння Ral 7047, заокруглені кути, кругла труба; (маса=0,001)	шт	164	742,50	121770
11	& 560110-4034-151-6И варіант 1	Мат-татамі ластівчин хвіст EVA 100x100x1 см жовтий, блакитний, помаранчевий; (маса=0,05) ----- Столи вчителів -----	шт	30	465,00	13950
12	& 560103-3891-69-5П варіант 7	Стіл офісний 1200д x 600ш x 750в. закритий до підлоги, з висувними ящиками 3-4 шт. (+замок)стілниця та екран-дуб молочний або дуб бардоліно натуральний, бокові-лдсп графіт; (маса=0,0056)	шт	6	4750,00	28500
13	& 560103-3891-69-5П варіант 5	Тумба мобільна окрема розміром 400д x 500ш x 600впід Стіл офісний 1200д x 600ш x 750в; (маса=0,0056)	шт	6	2925,00	17550
14	& 560103-3891-69-5П варіант 6	Крісло для вчителя під темний стіл, темно-сіре; (маса=0,0056)	шт	6	4373,33	26240
15	& 560110-2023-A-5Я варіант 1	Стіл офісний 1200д x 600ш x 750в. закритий до підлоги, з висувними ящиками 3-4 шт. (+замок)увесь дуб молочний або дуб бардоліно натуральний; (маса=0,001)	шт	6	4708,33	28250
16	& 560110-222-473-5Ц варіант 1	Тумба мобільна окрема розміром 400д x 500ш x 600впід Стіл офісний 1200д x 600ш x 750в; (маса=0,04)	шт	6	2925,00	17550
17	& 560110-4034-137-6Б варіант 2	Крісло для вчителя під світлий стіл, світло-сіре; (маса=0,004)	шт	6	4815,00	28890
18	& 560110-222-473-5Ц варіант 2	Шафа №1 під замовлення під БФП А4, 1130x565x2350 дуб молочний або дуб бардоліно натуральний; (маса=0,04)	шт	9	8266,67	74400
19	& 560110-A-120-5P варіант 1	Пенал №1 під замовлення 565x565x2350 увесь дуб молочний або дуб бардоліно натуральний; (маса=0,01)	шт	15	5150,00	77250
20	& 560110-4034-137-6Б варіант 1	Пенал №2 під замовлення 440x330x2350 увесь дуб молочний або дуб бардоліно натуральний; (маса=0,004) ----- Столи у вчительську -----	шт	27	3441,67	92925

1	2	3	4	5	6	7
21	& 560110-4034-137-6Б варіант 4	Стіл білий тумба справа з висувними шухлядами + 1 замок1200д х 600ш х 750в; (маса=0,004)	шт	2	7658,33	15317
22	& 560110-4034-137-6Б варіант 3	Стіл білий тумба зліва з висувними шухлядами + 1 замок1200д х 600ш х 750в; (маса=0,004)	шт	2	7658,33	15317
23	& 56011-1-126-5Л варіант 1	Стіл під дерево, колір, як у перегородок hpl, тумба зліва з висувними шухлядами + 1 замок1200д х 600ш х 750в; (маса=0,01)	шт	1	7683,33	7683
24	& 560110-2023-А-5Я варіант 3	Стіл під дерево, колір, як у перегородок hpl, тумба справа з висувними шухлядами + 1 замок1200д х 600ш х 750в; (маса=0,001)	шт	1	7683,33	7683
25	& 560110-2023-А-5Ю варіант 3	Крісла у вчительську чорні; (маса=0,001)	шт	6	5982,50	35895
26	& 560110-222-473-5Ц варіант 4	Шафа №2 біла глибина 600 мм; (маса=0,04)	шт	1	26083,33	26083
27	& 560110-222-473-5Ц варіант 5	Шафа №3 біла глибина 400 мм; (маса=0,04)	шт	1	27916,67	27917
28	& 560110-222-473-5Ц варіант 3	Шафа №4 біла глибина 600 мм; (маса=0,04) ----- Меблі у медичний кабінет -----	шт	1	10083,33	10083
29	& 560103-1-803-154 варіант 1	Кушетка медична: сірий шкірозамінник/біла опора; (маса=0,01)	шт	1	10583,33	10583
30	& 560110-2023-А-5Я варіант 1	Стіл офісний 1200д х 600ш х 750в. закритий до підлоги, з висувними ящиками 3-4 шт. (+замок)увесь дуб молочний або дуб бардоліно натуральний; (маса=0,001)	шт	1	4708,33	4708
31	& 560110-А-126-1МК варіант 1	Тумба мобільна окрема розміром 400д х 500ш х 600в під Стіл офісний 1200д х 600ш х 750в; (маса=0,036)	шт	1	2925,00	2925
32	& 560110-2023-А-5Ю варіант 2	Крісло для вчителя під світлий стіл, світло-сіре; (маса=0,001)	шт	6	4815,00	28890
33	& 560110-222-476-5Э варіант 1	Столик маніпуляційний СМ-3; (маса=0,05)	шт	1	6545,00	6545

1	2	3	4	5	6	7
34	& 560110-222-475-5Ш варіант 1	Шафа медична MD 1 1650/SG; (маса=0,04)	шт	1	11857,00	11857
35	& 560110-222-474-5Ш варіант 1	Шафа у медкабінет Біла + Дуб Молочний; (маса=0,04)	шт	1	24083,33	24083
36	& 560110-4034-138 варіант 1	Холодильник маленький білий; (маса=0,004)	шт	1	5833,33	5833
37	& 560110-4034-154 варіант 1	Тумба Монако ТН-3 60 з умивальником "Vesta"; (маса=0,004)	шт	1	6016,67	6017
38	& 560110-4034-153 варіант 1	Дзеркало ЮBBIC Light 600; (маса=0,003)	шт	1	1066,67	1067
39	& 560110-4034-156 варіант 1	Змішувач Ferro Alegro поворотний вилив, хром; (маса=0,001)	шт	1	2034,16	2034
40	& 560110-4034-155 варіант 1	Сифон AQUA FACTORY до умивальника з пробкою 5/4Ю зі спаяною гофрою d40/50 з розеткою; (маса=0,001)	шт	1	208,33	208
		----- Меблі у їдальню -----				
41	& 560110-4034-147-6Д варіант 1	Шафа холодильна Тесnodom P-AFD14TN-B-PK; (маса=0,2)	шт	1	117100,00	117100
42	& 560110-4034-148-6Е варіант 1	Візок сервірувальний 3 полиці, 830x510 мм; (маса=0,07)	шт	1	7998,00	7998
43	& 560110-4034-146 варіант 1	Кухня-роздача у їдальню Дуб Молочний, стільниця Гріджио Сірий 28мм, без мийки; (маса=0,004)	шт	1	41916,67	41917
44	& 560110-4034-140-6В варіант 2	Стіл у їдальню окремих 1200x600x750 біла опора Ral 9003 /біла водостійка стільниця з мдф або hpl; (маса=0,004)	шт	4	8916,67	35667
45	& 560110-4034-140-6В варіант 1	Стіл у їдальню 1200x600x750 біла опора Ral 9003 /біла водостійка стільниця з мдф або hpl; (маса=0,004)	шт	2	7166,67	14333
46	& 560110-4034-141 варіант 2	Стілець у їдальню жовтий; (маса=0,004)	шт	15	3123,33	46850

1	2	3	4	5	6	7
47	& 560110-4034-141 варіант 1	Стілець у їдальню білий; (маса=0,004)	шт	5	3123,33	15617
48	& 560110-4034-143 варіант 1	Кондитерська вітрина 120см підлогова; (маса=0,004)	шт	1	70833,33	70833
49	& 560110-4034-158 варіант 1	Кран; (маса=0,002)	шт	1	5000,00	5000
50	& 560110-4034-157 варіант 1	Мийка з нержавіючої сталі зі зливом; (маса=0,002)	шт	1	4070,84	4071
51	& 560110-4034-145-6Г варіант 1	Полички настінні в їдальню, металева рама біла + полички Дуб Молочний; (маса=0,004) ----- Меблі ресепшену -----	шт	4	3583,33	14333
52	& 560110-4035-1 варіант 1	Ресепшн (стійка на посту чергового) з рейками, під замовлення, розмір 2600д х 650г х 1050в; (маса=0,004)	шт	1	27750,00	27750
53	& 560110-2023-А-5Ю варіант 1	Крісло для вчителя під темний стіл, темно-сіре; (маса=0,001)	шт	1	4373,33	4373
54	& 560110-4035-2-6К варіант 1	Настінний годинник TOBIAS безшумний д.41 см; (маса=0,004) ----- Меблі пункту керування -----	шт	1	740,00	740
55	& 560110-2023-А-5Я варіант 2	Стіл офісний 1200д х 600ш х 750в. закритий до підлоги, з висувними ящиками 3-4 шт. (+замок)стілниця та екран-дуб молочний або дуб бардоліно натуральний, бокові-лдсп графіт; (маса=0,001)	шт	1	4750,00	4750
56	& 560110-А-126-1МК варіант 1	Тумба мобільна окрема розміром 400д х 500ш х 600в під Стіл офісний 1200д х 600ш х 750в; (маса=0,036)	шт	1	2925,00	2925
57	& 560110-2023-А-5Ю варіант 1	Крісло для вчителя під темний стіл, темно-сіре; (маса=0,001) Меблі у зону відпочинку, спорту, коридор	шт	1	4373,33	4373

1	2	3	4	5	6	7
58	& 560110-4036-2 варіант 1	Шведська стінка; (маса=0,004)	шт	1	6250,00	6250
59	& 560110-4036-3-6Л варіант 1	Крісло м'яч 80 см; (маса=0,004)	шт	4	1100,00	4400
60	& 560110-4036-20 варіант 1	Столик з шахами та шашками; (маса=0,005)	шт	1	4700,00	4700
61	& 560110-4036-7-6М варіант 8	Модульний диван 120см, використати шкірозамінник помаранчевий під Ral 2003; (маса=0,004)	шт	15	17400,00	261000
62	& 560110-4036-7-6М варіант 10	Модульний диван 120см, використати шкірозамінник червоний під Ral 2001; (маса=0,004)	шт	2	17400,00	34800
63	& 560110-4036-7-6М варіант 7	Модульний диван 120см, використати шкірозамінник жовтий під Ral 1018; (маса=0,004)	шт	2	17400,00	34800
64	& 560110-4036-7-6М варіант 9	Модульний диван 120см, використати шкірозамінник сірий під Ral 7038; (маса=0,004)	шт	1	17400,00	17400
65	& 560110-4036-7-6М варіант 1	Модульний пуф 60см, використати шкірозамінник помаранчевий під Ral 2003; (маса=0,004)	шт	2	9000,00	18000
66	& 560110-4036-7-6М варіант 6	Модульний пуф 60см, використати шкірозамінник червоний під Ral 2001; (маса=0,004)	шт	1	11400,00	11400
67	& 560110-4036-7-6М варіант 3	Модульний кут 72см, використати шкірозамінник помаранчевий під Ral 2003; (маса=0,004)	шт	3	9980,00	29940
68	& 560110-4036-7-6М варіант 2	Модульний кут 72см, використати шкірозамінник жовтий під Ral 1018; (маса=0,004)	шт	2	9980,00	19960
69	& 560110-4036-8 варіант 1	Модульний крісло 60см, використати шкірозамінник помаранчевий під Ral 2003; (маса=0,004)	шт	1	9600,00	9600
70	& 560110-4036-7-6М варіант 4	Модульний диван 120см, використати шкірозамінник помаранчевий під Ral 2003; (маса=0,004)	шт	5	10303,33	51517
71	& 560110-4036-7-6М варіант 5	Модульний диван 120см, використати шкірозамінник світло-помаранчевий під Ral 2003; (маса=0,004)	шт	3	10303,33	30910

1	2	3	4	5	6	7
72	& 560110-4034-152 варіант 1	Шафа господарська Літпол-Україна металева, 500 x500 x 1800 мм; (маса=0,08)	шт	30	416,67	12500
73	& 560110-4034-150-6Ж варіант 1	Тенісний стіл підлітковий Фенікс JUNIOR M16 Синій; (маса=0,05)	шт	1	7700,00	7700
		----- Меблі у гардеробну -----				
74	& 560110-4036-111 варіант 1	панелі на стіну Дуб Молочний з чорними гачками (PETG) 160 шт; (маса=0,004)	комплект	1	22900,00	22900
75	& 560110-4036-11 варіант 1	Стійка в гардеробну 1750мм; (маса=0,004)	шт	4	14750,00	59000
76	& 560110-4036-11 варіант 2	Стійка в гардеробну 2400мм; (маса=0,004)	шт	4	19166,67	76667
		----- Меблі у кухню для персоналу -----				
77	& 560110-4036-19 варіант 1	Кухня для персоналу, кухонні модулі. Корпус - білий, фасади - Дуб молочний, стільниця - Камень Гріджіо Сірий 28мм, ручки - рейлінг хром 128мм без мийки; (маса=0,001)	шт	1	25916,67	25917
78	& 560110-4036-12-6Н варіант 1	Кухня для персоналу, столи 1200x600x750 мм, рама біла, стільниця Гріджіо Сірий 28 мм; (маса=0,004)	шт	2	8916,67	17833
79	& 560110-4034-157 варіант 1	Мийка з нержавіючої сталі зі зливом; (маса=0,002)	шт	1	4070,84	4071
80	& 560110-4034-158 варіант 1	Кран; (маса=0,002)	шт	1	5000,00	5000
81	& 560110-4036-13 варіант 1	Стул; (маса=0,004)	шт	6	3123,33	18740
		----- Обладнання сантехніки -----				
82	& 560110-4036-14 варіант 1	Сушарка для рук; (маса=0,001)	шт	6	3259,00	19554

1	2	3	4	5	6	7
83	& 560110-4036-15 варіант 1	Дозатор для мила; (маса=0,001)	шт	7	333,33	2333
84	& 560110-4036-16-60 варіант 1	Диспенсер для туалетного паперу Rixo Maggio P002W Білий матовий; (маса=0,001)	шт	18	603,00	10854
85	& 560110-4036-17-6П варіант 5	Дзеркало з підсвічуванням кругле 70x70 см; (маса=0,001)	шт	4	2600,00	10400
86	& 560110-4036-17-6П варіант 2	Дзеркала круглі для декору 20x20; (маса=0,001)	шт	4	850,00	3400
87	& 560110-4036-17-6П варіант 3	Дзеркала круглі для декору 40x40; (маса=0,001)	шт	4	900,00	3600
88	& 560110-4036-17-6П варіант 4	Дзеркало квадратне з підсвіткою 650x650 мм; (маса=0,001)	шт	4	2450,00	9800
89	& 560110-4036-17-6П варіант 1	Дзеркала квадратні для декору 23x23; (маса=0,001)	шт	4	430,00	1720
90	& 560110-4036-17-6П варіант 6	Дзеркала в універсальні санвузли 800ш x 900в; (маса=0,001)	шт	4	2690,00	10760
91	& 560110-4036-18-6P варіант 3	Відро для сміття MVM BIN-01 з кришкою та педаллю 30 л Сірий (BIN-01 30L GRAY); (маса=0,001)	шт	3	1528,00	4584
92	& 560110-4036-18-6P варіант 2	Відро з поворотною кришкою з нержавіючої сталі; (маса=0,001)	шт	2	825,00	1650
93	& 560110-4036-18-6P варіант 1	Відро з педаллю Trento SLOWMOTION 37953; (маса=0,001)	шт	18	526,40	9475
94	& 560110-4034-160 варіант 1	Йоржик підлоговий HOTES 16.616 Квадратний Пластик Білий (100x90x420 mm); (маса=0,002)	шт	18	154,58	2782
95	& 560110-4034-159 варіант 1	Мильниця - сітка металл; (маса=0,002)	шт	7	151,67	1062
		----- Декоративні елементи -----				

1	2	3	4	5	6	7
96	& 560110-4037-1-6С варіант 1	Панель гіпсова зД Квіти 500_500; (маса=0,001)	шт	25	141,67	3542
97	& 560110-4037-2 варіант 1	Номери кабінетів та символи 100мм чорні; (маса=0,001)	шт	50	114,00	5700
98	& 560110-4037-3-6Т варіант 10	Штучна рослина Podocarpus on Crazy Trunk / Подокарпус Н160см; (маса=0,001)	шт	1	21051,00	21051
99	& 560110-4037-3-6Т варіант 9	Штучна рослина Longifolia De Luxe Tree / Фікус Лонгифолия Н180см NКоор FW; (маса=0,001)	шт	1	11367,00	11367
100	& 560110-4037-3-6Т варіант 6	Штучна рослина Ficus Lyrata Fiddle / Фікус Лірата Н77см; (маса=0,001)	шт	1	2424,00	2424
101	& 560110-4037-3-6Т варіант 7	Сциндапус/ Штучна рослина Smaragd Zamio / Замиокулькас изумрудный Н65см NКоор FW; (маса=0,001)	шт	1	3208,00	3208
102	& 560110-4037-4-6У варіант 2	Вуличний Бетонний ВазонОсло S; (маса=0,001)	шт	2	1166,67	2333
103	& 560110-4037-4-6У варіант 1	Вуличний Бетонний Вазон Осло М; (маса=0,001)	шт	1	791,67	792
104	& 560110-4037-3-6Т варіант 8	Кашпо великий горщик для квітів керамічний "Гончарний" 25 л чорний мат; (маса=0,001)	шт	1	4156,67	4157
105	& 560110-4037-5 варіант 1	Фітостіна; (маса=0,001)	шт	2	2036,67	4073
106	& 560110-4037-9 варіант 1	Субстрат Поліський для епіфітних орхідей 5 л; (маса=0,005)	шт	2	92,25	185
107	& 560110-4037-3-6Т варіант 2	Травка букет Пряма 7 гілок 32 см; (маса=0,001)	шт	15	60,00	900
108	& 560110-4037-3-6Т варіант 5	Букет травичка драцена на 7 гілок; (маса=0,001)	шт	27	102,00	2754
109	& 560110-4037-3-6Т варіант 4	Букет травичка драцена (салатова); (маса=0,001)	шт	16	82,00	1312

1	2	3	4	5	6	7
110	& 560110-4037-3-6Т варіант 3	Штучна драцена пишна темно зелена; (маса=0,001)	шт	18	77,00	1386
111	& 560110-4037-3-6Т варіант 1	Букет травичка принтований "Тигрик"; (маса=0,001)	шт	24	56,00	1344
112	& 560110-4037-8-6Ф варіант 2	Букет травичка листки з спіралькою; (маса=0,001)	шт	36	67,00	2412
113	& 560110-4037-8-6Ф варіант 5	гілка евкаліпт темно зелена 90 см; (маса=0,001)	шт	2	93,00	186
114	& 560110-4037-8-6Ф варіант 1	гілка евкаліпт темно зелена коротка; (маса=0,001)	шт	36	24,00	864
115	& 560110-4037-8-6Ф варіант 7	гілка екаліпт темно зелений; (маса=0,001)	шт	10	140,00	1400
116	& 560110-4037-8-6Ф варіант 3	штучна драцена пишна темно зелена; (маса=0,001)	шт	7	77,00	539
117	& 560110-4037-8-6Ф варіант 8	Кортадерія бежева; (маса=0,001)	шт	5	199,00	995
118	& 560110-4037-8-6Ф варіант 6	Очерет вибілений; (маса=0,001)	шт	2	119,00	238
119	& 560110-4037-8-6Ф варіант 9	Пампасна трава Fluffy бежева; (маса=0,001)	шт	3	249,00	747
120	& 560110-4037-8-6Ф варіант 10	Букет із сухих квітів у стилі Бохо-шик із пухнастою пампасною травою; (маса=0,001)	шт	1	700,00	700
121	& 560110-4037-8-6Ф варіант 4	Букет драцена штучна світло зелена; (маса=0,001)	шт	16	82,50	1320
		----- Технічні приміщення -----				
122	& 560110-222-256-5Х варіант 1	Килимок New Way на гумовій основі 1005 сірий 0,6х0,9 м; (маса=0,001)	шт	4	420,00	1680

1	2	3	4	5	6	7
		----- Інтерактивне, комп'ютерне обладнання -----				
123	& 1503-8895-94-5В варіант 2	Інтерактивна пересувна панель/дошка; (маса=0,0114)	шт	12	63250,00	759000
124	& 550101-1444-1-5Н варіант 1	Аерохокей PlayGame Davos, код: 1955-ТТ; (маса=0,015)	шт	1	10980,00	10980
125	& 1503-8895-94-5В варіант 1	Телевізор на підставці SAMSUNG 40-55 дюймів, регульована по висоті; (маса=0,0114)	шт	2	35000,00	70000
126	& 560110-4034-137-6Б варіант 6	Ноутбук для вчителів; (маса=0,004)	шт	13	25000,00	325000
127	& 560110-4034-137-6Б варіант 5	Настільний ПК; (маса=0,004)	шт	2	25000,00	50000
128	& 560110-4037-7 варіант 1	БФП кольоровий струйний А4; (маса=0,001)	шт	8	7916,67	63333
129	& 560110-4037-7 варіант 2	БФП кольоровий струйний А3; (маса=0,001)	шт	1	26666,67	26667
130	& 560110-А-123 варіант 1	Мікрохвильова піч (НВЧ), об'єм камери 23 л, 489 x 392 x 275 мм, Samsung MG23F302TAS/UA; (маса=0,013)	шт	1	5665,83	5666
131	& 560110-222-255-5Ф варіант 2	Кип'ятильник-чаєроздатчик електричний, об'єм 36 л, 500 x 420 x 500 мм, 2,75 кВт, 220В, 1Ф, R16 Remta; (маса=0,007)	шт	1	7783,33	7783
132	& 560110-222-255-5Ф варіант 1	Кип'ятильник електричний WB30DW WB30DW підвійна стінка Корпус та кришка з неіржавіючої сталі. Об'єм 25 л. Подвійна стінка.; (маса=0,007)	шт	1	3666,67	3667
133	& 560110-А-122	Електрочайник, 203 x 263 x 180 мм, BRAUN WK 300; (маса=0,0014)	шт	1	1665,83	1666
134	& 560103-4050-7 варіант 1	Візок для професійного прибирання приміщень на два відра 25 л, з віджимом; 900 x 450 x 800 мм СК756S; (маса=0,00056)	шт.	3	2833,33	8500
135	& 2402-3026-3 варіант 3	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2; (маса=0,0088)	шт	3	1408,33	4225

1	2	3	4	5	6	7
136	& 2402-3007-11 варіант 4	Вогнегасник водопінний ВВП-9 (3); (маса=0,013)	шт	15	750,00	11250
137	& 560110-222-255-5У варіант 1	Шафа SMD 52 RAL 7035; (маса=0,0045)	шт	3	4550,00	13650
138	& 560110-A-124-5C варіант 1	Кулер СН-V127C; (маса=0,023)	шт	2	6999,60	13999
139	& 560110-222-254-5Т варіант 1	Бак для сміття з кришкою Prosperplast110 л антрацит; (маса=0,0045)	шт	4	2800,00	11200
		Разом				4285980
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				167389
		Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3542717	0,007	24799
		Всього вартість устаткування				4453369
		Всього вартість будівельних робіт				24799
		Всього по кошторису				4478168

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (перерахунок залишків)

Кошторисна вартість об'єкта	1115,941 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,46384 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	64,021 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01_АР	на архітектурні рішення	751,042	-	751,042	0,31202	43,704	-
2	02-01-04_ЗДІ	на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	15,489	-	15,489	0,01516	2,217	-
3	02-01-05_ТХ	на технологічні рішення	1,51	-	1,51	0,00792	1,084	-
4	02-01-010_ОВ	на опалення та вентиляція	288,898	-	288,898	0,04512	6,005	-
5	02-01-025_АР	на архітектурні рішення. прив'язка	0,423	-	0,423	-	-	-
6	02-01-026_ЕО	на електроосвітлення. прив'язка	58,579	-	58,579	0,08362	11,011	-
-	-	Всього:	1115,941	-	1115,941	0,46400	64,021	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МАРІНЧУК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01_АР	архітектурні рішення	<u>0.2772</u> 36,451	<u>-</u> -	<u>0.0014</u> 0,187	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.2786</u> 36,638	<u>0.03342</u> 7,066	<u>0.31202</u> 43,704
02-01-04_ЗД	заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	<u>0.01351</u> 1,871	<u>-</u> -	<u>0.00003</u> 0,006	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01354</u> 1,877	<u>0.00162</u> 0,34	<u>0.01516</u> 2,217
02-01-05_ТХ	технологічні рішення	<u>0.00256</u> 0,349	<u>0.00457</u> 0,574	<u>0.00007</u> 0,009	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.0072</u> 0,932	<u>0.00072</u> 0,152	<u>0.00792</u> 1,084
02-01-010_ОВ	опалення та вентиляція	<u>-</u> -	<u>0.04113</u> 5,162	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04113</u> 5,162	<u>0.00399</u> 0,843	<u>0.04512</u> 6,005
02-01-025_АР	архітектурні рішення. прив'язка	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-026_ЕО	електроосвітлення. прив'язка	<u>-</u> -	<u>0.07466</u> 9,213	<u>0.00158</u> 0,236	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07624</u> 9,449	<u>0.00738</u> 1,562	<u>0.08362</u> 11,011
-	Разом :	<u>0.29327</u> 38,671	<u>0.12</u> 14,949	<u>0.00308</u> 0,438	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.417</u> 54,058	<u>0.04713</u> 9,963	<u>0.464</u> 64,021

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

Перевірів _____ Юлія ХАЛЕП

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (коригування) (перерахунок залишків)

Кошторисна вартість об'єкта	5790,936 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,13501 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	569,172 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01_АР	на архітектурні рішення	1300,237	-	1300,237	1,26362	161,724	-
2	02-02-02_АР	на ліфти та підйомники	173,782	-	173,782	0,78013	119,995	-
3	02-02-03_АР	на придбання устаткування ліфти та підйомники	-	1420,336	1420,336	-	-	-
4	02-02-04_КБ 1	на конструкції залізобетонні. нульовий цикл	2896,581	-	2896,581	2,09126	287,453	-
--								
-		Всього:	4370,6	1420,336	5790,936	4,13500	569,172	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МАРІНЧУК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01_АР	архітектурні рішення	<u>1,00871</u> 116,717	<u>-</u> -	<u>0,11952</u> 16,394	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,12823</u> 133,111	<u>0,13539</u> 28,613	<u>1,26362</u> 161,724
02-02-02_АР	ліфти та підйомники	<u>-</u> -	<u>0,41074</u> 54,722	<u>0,0846</u> 12,946	<u>-</u> -	<u>0,226</u> 39,9	<u>0,72134</u> 107,568	<u>0,05879</u> 12,427	<u>0,78013</u> 119,995
02-02-03_АР	придбання устаткування ліфти та підйомники	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-04_КБ 1	конструкції залізобетонні. нульовий цикл	<u>1,22673</u> 141,221	<u>-</u> -	<u>0,5846</u> 90,268	<u>0,05292</u> 7,982	<u>-</u> -	<u>1,86425</u> 239,471	<u>0,22701</u> 47,982	<u>2,09126</u> 287,453
-	Разом :	<u>2,23544</u> 257,938	<u>0,411</u> 54,722	<u>0,78872</u> 119,608	<u>0,053</u> 7,982	<u>0,226</u> 39,9	<u>3,714</u> 480,15	<u>0,42119</u> 89,022	<u>4,135</u> 569,172

Склад _____ Юлія ХАЛЕП

Перевірив _____ Юлія ХАЛЕП

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (коригування 2)

Кошторисна вартість об'єкта	18846,101 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	22,52808 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3165,506 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-03-01_АР	на архітектурні рішення	9302,249	-	9302,249	16,19686	2250,485	-
2	02-03-02_ЗДІ	на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	70,91	-	70,91	0,07657	10,165	-
3	02-03-03_ТХ	на технологічні рішення	1,076	-	1,076	0,00542	0,75	-
4	02-03-04_ВК	на водопровід та каналізація	452,159	-	452,159	0,24346	34,843	-
5	02-03-05_ЕМ	на силове електрообладнання	21,117	-	21,117	0,00611	0,787	-
6	02-03-06_ЕО	на електроосвітлення	70,909	-	70,909	0,07904	11,607	-
7	02-03-07_СПТЗ	на Монтаж системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (системи оповіщення про пожежу і показники напрямку руху), системи передачі тривожних сповіщень?	278,907	120,141	399,048	0,97118	131,953	-
8	02-03-08_АСПЗ	на Автоматизація систем протипожежного захисту	263,35	83,248	346,598	0,54170	73,504	-
9	02-03-09_СКУД	на Система контролю та управління доступом	43,235	61,799	105,034	0,08884	12,501	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02-03-010_СКабМ	на Структуровані кабельні мережі	120,945	155,717	276,662	0,26370	37,977	-
11	02-03-011_ВС	на Відеоспостереження	119,893	894,197	1014,09	0,35994	56,05	-
12	02-03-012_СЗ	на Системи зв'язку	14,99	57,248	72,238	0,04409	6,199	-
13	02-03-013_СКЗ	на Система контролю загазованості	74,737	52,328	127,065	0,23451	32,272	-
14	02-03-014_СПДЗ	на Система протидимного захисту	1262,042	-	1262,042	1,27729	174,456	-
15	02-03-015_САОС	на Монтаж системи автоматичної охоронної сигналізації	13,447	38,532	51,979	0,06737	8,907	-
16	02-03-016_ПР_СПС	на Пусконаладжувальні роботи. Система пожежної сигналізації	61,998	-	61,998	0,26411	48,944	-
17	02-03-017_ПР_АСПЗ	на Пусконаладжувальні роботи. Автоматизація систем протипожежного захисту	32,383	-	32,383	0,13794	25,565	-
18	02-03-018_ПР_СКУД	на Пусконаладжувальні роботи. Система контролю та управління доступом	0,316	-	0,316	0,00135	0,25	-
19	02-03-019_ПР_СКМ	на Пусконаладжувальні роботи. Структуровані кабельні мережі	5,868	-	5,868	0,02500	4,633	-
20	02-03-020_ПР_ВС	на Пусконаладжувальні роботи. Відеоспостереження	24,75	-	24,75	0,10544	19,539	-
21	02-03-021_ПР_СКЗ	на Пусконаладжувальні роботи. Система контролю загазованості	8,205	-	8,205	0,03495	6,478	-
22	02-03-022_ПР_ОС	на Пусконаладжувальні роботи. Охоронна сигналізації	34,702	-	34,702	0,14785	27,395	-
23	02-03-023_АР	на архітектурні рішення. прив'язка	626,535	-	626,535	1,35536	190,246	-
24	02-03-024_ТХ	на придбання устаткування технологічні рішення	24,799	4453,369	4478,168	-	-	-
--								
-		Всього:	12929,522	5916,579	18846,101	22,52800	3165,506	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МАРІНЧУК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01_АР	архітектурні рішення	<u>14.35783</u> 1869,769	<u>-</u> -	<u>0.10991</u> 15,256	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>14.46774</u> 1885,025	<u>1.72912</u> 365,46	<u>16.19686</u> 2250,485
02-03-02_ЗД	заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	<u>0.06835</u> 8,428	<u>-</u> -	<u>0.00002</u> 0,003	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06837</u> 8,431	<u>0.0082</u> 1,734	<u>0.07657</u> 10,165
02-03-03_ТХ	технологічні рішення	<u>0.00256</u> 0,349	<u>0.00229</u> 0,287	<u>0.00007</u> 0,009	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00492</u> 0,645	<u>0.0005</u> 0,105	<u>0.00542</u> 0,75
02-03-04_ВК	водопровід та каналізація	<u>0.20781</u> 28,282	<u>-</u> -	<u>0.01251</u> 1,668	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.22032</u> 29,95	<u>0.02314</u> 4,893	<u>0.24346</u> 34,843
02-03-05_ЕМ	силове електрообладнання	<u>-</u> -	<u>0.00557</u> 0,673	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00557</u> 0,673	<u>0.00054</u> 0,114	<u>0.00611</u> 0,787
02-03-06_ЕО	електроосвітлення	<u>-</u> -	<u>0.06952</u> 9,723	<u>0.00253</u> 0,407	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07205</u> 10,13	<u>0.00699</u> 1,477	<u>0.07904</u> 11,607
02-03-07_СПТЗ	Монтаж системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (системи оповіщення про пожежу і показники напрямку руху), системи передачі тривожних сповіщень?	<u>-</u> -	<u>0.87609</u> 112,786	<u>0.0154</u> 2,32	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.89149</u> 115,106	<u>0.07969</u> 16,847	<u>0.97118</u> 131,953
02-03-08_АСПЗ	Автоматизація систем протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>0.47592</u> 60,77	<u>0.02025</u> 3,111	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.49617</u> 63,881	<u>0.04553</u> 9,623	<u>0.5417</u> 73,504
02-03-09_СКУД	Система контролю та управління доступом	<u>0.00272</u> 0,396	<u>0.07635</u> 10,188	<u>0.00229</u> 0,338	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08136</u> 10,922	<u>0.00748</u> 1,579	<u>0.08884</u> 12,501
02-03-010_СКабМ	Структуровані кабельні мережі	<u>-</u> -	<u>0.21187</u> 28,109	<u>0.00673</u> 0,984	<u>-</u> -	<u>0.023</u> 4,21	<u>0.2416</u> 33,303	<u>0.0221</u> 4,674	<u>0.2637</u> 37,977

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-011_В	Відеоспостереження	<u>0.00004</u>	<u>0.22867</u>	<u>0.00489</u>	<u>-</u>	<u>0.097</u>	<u>0.3306</u>	<u>0.02934</u>	<u>0.35994</u>
С		0,006	31,361	0,729	-	17,755	49,851	6,199	56,05
02-03-012_С	Системи зв'язку	<u>-</u>	<u>0.03962</u>	<u>0.00079</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.04041</u>	<u>0.00368</u>	<u>0.04409</u>
З		-	5,308	0,117	-	-	5,425	0,774	6,199
02-03-013_С	Система контролю загазованості	<u>-</u>	<u>0.21065</u>	<u>0.00425</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.2149</u>	<u>0.01961</u>	<u>0.23451</u>
КЗ		-	27,482	0,645	-	-	28,127	4,145	32,272
02-03-014_С	Система протидимного захисту	<u>1.06948</u>	<u>-</u>	<u>0.09439</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.16387</u>	<u>0.11342</u>	<u>1.27729</u>
ПДЗ		137,34	-	13,147	-	-	150,487	23,969	174,456
02-03-015_С	Монтаж системи автоматичної охоронної сигналізації	<u>-</u>	<u>0.0624</u>	<u>0.00001</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.06241</u>	<u>0.00496</u>	<u>0.06737</u>
АОС		-	7,859	0,002	-	-	7,861	1,046	8,907
02-03-016_П	Пусконаладжувальні роботи. Система пожежної сигналізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.24298</u>	<u>0.24298</u>	<u>0.02113</u>	<u>0.26411</u>
Р_СП		-	-	-	-	44,476	44,476	4,468	48,944
С									
02-03-017_П	Пусконаладжувальні роботи. Автоматизація систем протипожежного захисту	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.12691</u>	<u>0.12691</u>	<u>0.01103</u>	<u>0.13794</u>
Р_АС		-	-	-	-	23,231	23,231	2,334	25,565
ПЗ									
02-03-018_П	Пусконаладжувальні роботи. Система контролю та управління доступом	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.00124</u>	<u>0.00124</u>	<u>0.00011</u>	<u>0.00135</u>
Р_СК		-	-	-	-	0,227	0,227	0,023	0,25
УД									
02-03-019_П	Пусконаладжувальні роботи. Структуровані кабельні мережі	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.023</u>	<u>0.023</u>	<u>0.002</u>	<u>0.025</u>
Р_СК		-	-	-	-	4,21	4,21	0,423	4,633
М									
02-03-020_П	Пусконаладжувальні роботи. Відеоспостереження	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.097</u>	<u>0.097</u>	<u>0.00844</u>	<u>0.10544</u>
Р_ВС		-	-	-	-	17,755	17,755	1,784	19,539
02-03-021_П	Пусконаладжувальні роботи. Система контролю загазованості	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.03216</u>	<u>0.03216</u>	<u>0.00279</u>	<u>0.03495</u>
Р_СК		-	-	-	-	5,886	5,886	0,592	6,478
З									
02-03-022_П	Пусконаладжувальні роботи. Охоронна сигналізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.13601</u>	<u>0.13601</u>	<u>0.01184</u>	<u>0.14785</u>
Р_ОС		-	-	-	-	24,894	24,894	2,501	27,395

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-023_А Р	архітектурні рішення. прив'язка	<u>1,20684</u> 159,081	<u>-</u> -	<u>0,00342</u> 0,5	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,21026</u> 159,581	<u>0,1451</u> 30,665	<u>1,35536</u> 190,246
02-03-024_Т Х	придбання устаткування технологічні рішення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>16,91563</u> 2203,651	<u>2,259</u> 294,546	<u>0,27746</u> 39,236	<u>-</u> -	<u>0,7793</u> 142,644	<u>20,231</u> 2680,077	<u>2,29674</u> 485,429	<u>22,528</u> 3165,506

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

Перевірив _____ Юлія ХАЛЕП

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання. встановлення дизельного генератора (перерахунок залишків)

Кошторисна вартість об'єкта 8,330 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01- 01_ЕП.ДГ	на електропостачання. встановлення дизельного генератора	8,33	-	8,33	-	-	-
-	-	Всього:	8,33	-	8,33	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МАРІНЧУК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01_Е П.ДГ	електропостачання. встановлення дизельного генератора	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-	Разом :	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Склад _____ Юлія ХАЛЕП

Перевірів _____ Юлія ХАЛЕП

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Електропостачання. встановлення дизельного генератора (коригування 2)

Кошторисна вартість об'єкта	45,179 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07897 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,249 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на електропостачання. встановлення дизельного генератора	45,179	-	45,179	0,07897	11,249	-
-	-	Всього:	45,179	-	45,179	0,07900	11,249	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МАРІНЧУК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	електропостачання. встановлення дизельного генератора	<u>0.0516</u> 6,684	<u>0.01131</u> 1,507	<u>0.00786</u> 1,323	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07077</u> 9,514	<u>0.0082</u> 1,735	<u>0.07897</u> 11,249
-	Разом :	<u>0.0516</u> 6,684	<u>0.011</u> 1,507	<u>0.00786</u> 1,323	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.071</u> 9,514	<u>0.0082</u> 1,735	<u>0.079</u> 11,249

Склад _____ Юлія ХАЛЕП

Перевірів _____ Юлія ХАЛЕП

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільні проїзди (перерахунок залишків)

Кошторисна вартість об'єкта	9,266 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01733 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,734 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01- 01_ГП	на автомобільні проїзди. прив'язка	9,266	-	9,266	0,01733	2,734	-
-	-	Всього:	9,266	-	9,266	0,01700	2,734	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МАРІНЧУК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01_ГП	автомобільні проїзди. прив'язка	<u>0.00075</u> 0,082	<u>-</u> -	<u>0.00531</u> 0,84	<u>0.00941</u> 1,419	<u>-</u> -	<u>0.01547</u> 2,341	<u>0.00186</u> 0,393	<u>0.01733</u> 2,734
-	Разом :	<u>0.00075</u> 0,082	<u>-</u> -	<u>0.00531</u> 0,84	<u>0.009</u> 1,419	<u>-</u> -	<u>0.015</u> 2,341	<u>0.00186</u> 0,393	<u>0.017</u> 2,734

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

Перевірів _____ Юлія ХАЛЕП

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02

на будівництво : Автомобільні проїзди (коригування 2)

Кошторисна вартість об'єкта	1593,442 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23047 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,443 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-02-01	на автомобільні проїзди. прив'язка	1593,442	-	1593,442	0,23047	35,443	-
--								
-		Всього:	1593,442	-	1593,442	0,23000	35,443	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МАРІНЧУК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-02-01	автомобільні проїзди. прив'язка	<u>0.04254</u> 5,11	<u>-</u> -	<u>0.05112</u> 8,166	<u>0.11153</u> 16,825	<u>-</u> -	<u>0.20519</u> 30,101	<u>0.02528</u> 5,342	<u>0.23047</u> 35,443
-	Разом :	<u>0.04254</u> 5,11	<u>-</u> -	<u>0.05112</u> 8,166	<u>0.112</u> 16,825	<u>-</u> -	<u>0.205</u> 30,101	<u>0.02528</u> 5,342	<u>0.23</u> 35,443

Склад _____ Юлія ХАЛЕП

Перевірів _____ Юлія ХАЛЕП

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (перерахунок залишків)

Кошторисна вартість об'єкта	5,185 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00346 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,460 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на мережі водопроводу та каналізації	5,185	-	5,185	0,00346	0,46	-
--								
-		Всього:	5,185	-	5,185	0,00300	0,46	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МАРІНЧУК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	мережі водопроводу та каналізації	<u>0.0031</u> 0,389	<u>-</u> -	<u>0.00006</u> 0,008	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00316</u> 0,397	<u>0.0003</u> 0,063	<u>0.00346</u> 0,46
-	Разом :	<u>0.0031</u> 0,389	<u>-</u> -	<u>0.00006</u> 0,008	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.003</u> 0,397	<u>0.0003</u> 0,063	<u>0.003</u> 0,46

Склад _____ Юлія ХАЛЕП

Перевірив _____ Юлія ХАЛЕП

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (коригування 2)

Кошторисна вартість об'єкта 4,653 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,00455 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 0,669 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на мережі водопроводу та каналізації	4,653	-	4,653	0,00455	0,669	-
-	-	Всього:	4,653	-	4,653	0,00500	0,669	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МАРІНЧУК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	мережі водопроводу та каналізації	<u>0.00236</u> 0,3	<u>-</u> -	<u>0.0018</u> 0,286	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00416</u> 0,586	<u>0.00039</u> 0,083	<u>0.00455</u> 0,669
-	Разом :	<u>0.00236</u> 0,3	<u>-</u> -	<u>0.0018</u> 0,286	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.004</u> 0,586	<u>0.00039</u> 0,083	<u>0.005</u> 0,669

Склад _____ Юлія ХАЛЕП

Перевірив _____ Юлія ХАЛЕП

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій (перерахунок залишків)

Кошторисна вартість об'єкта	2129,583 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,56740 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	718,996 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01- 01_ГП	на покриття. прив'язка	2129,583	-	2129,583	5,56740	718,996	-
-		Всього:	2129,583	-	2129,583	5,56700	718,996	-
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	5,052	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МАРІНЧУК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01_ГП	покриття. прив'язка	<u>4.85811</u> 580,312	<u>-</u> -	<u>0.15584</u> 23,151	<u>0.02381</u> 3,589	<u>-</u> -	<u>5.03776</u> 607,052	<u>0.52964</u> 111,944	<u>5.5674</u> 718,996
-	Разом :	<u>4.85811</u> 580,312	<u>-</u> -	<u>0.15584</u> 23,151	<u>0.024</u> 3,589	<u>-</u> -	<u>5.038</u> 607,052	<u>0.52964</u> 111,944	<u>5.567</u> 718,996

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

Перевірів _____ Юлія ХАЛЕП

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій (коригування 2)

Кошторисна вартість об'єкта	3654,469 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,64932 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	233,880 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на влаштування спортивного майданчика	3027,343	173,034	3200,377	0,96599	138,458	-
2	07-02-02	на покриття. прив'язка	454,092	-	454,092	0,68333	95,422	-
-	-	Всього:	3481,435	173,034	3654,469	1,64900	233,88	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МАРІНЧУК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	влаштування спортивного майданчика	<u>0.74895</u> 97,231	<u>-</u> -	<u>0.11146</u> 18,915	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.86041</u> 116,146	<u>0.10558</u> 22,312	<u>0.96599</u> 138,458
07-02-02	покриття. прив'язка	<u>0.49942</u> 61,667	<u>-</u> -	<u>0.08818</u> 14,678	<u>0.01911</u> 2,882	<u>-</u> -	<u>0.60671</u> 79,227	<u>0.07662</u> 16,195	<u>0.68333</u> 95,422
-	Разом :	<u>1.24837</u> 158,898	<u>-</u> -	<u>0.19964</u> 33,593	<u>0.019</u> 2,882	<u>-</u> -	<u>1.467</u> 195,373	<u>0.1822</u> 38,507	<u>1.649</u> 233,88

Склад _____ Юлія ХАЛЕП

Перевірів _____ Юлія ХАЛЕП

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-02

на будівництво : Тимчасові будівлі та споруди (перерахунок залишків)

Кошторисна вартість об'єкта	578,735 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,47588 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	212,336 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-02-01	на огороження майданчика	373,518	-	373,518	1,33162	191,266	-
2	08-02-02	на тимчасове енергопостачання	205,217	-	205,217	0,14426	21,07	-
-		Всього:	578,735	-	578,735	1,47600	212,336	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МАРІНЧУК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юлія ХАЛЕП

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-02-01	огороження майданчика	<u>1.18181</u> 160,101	<u>-</u> -	<u>0.00713</u> 1,009	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.18894</u> 161,11	<u>0.14268</u> 30,156	<u>1.33162</u> 191,266
08-02-02	тимчасове енергопостачання	<u>0.0294</u> 3,734	<u>0.0675</u> 9,081	<u>0.03361</u> 5,348	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.13051</u> 18,163	<u>0.01375</u> 2,907	<u>0.14426</u> 21,07
-	Разом :	<u>1.21121</u> 163,835	<u>0.068</u> 9,081	<u>0.04074</u> 6,357	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.319</u> 179,273	<u>0.15643</u> 33,063	<u>1.476</u> 212,336

Склад _____ Юлія ХАЛЕП

Перевірів _____ Юлія ХАЛЕП