

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В  
вхід

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-02  
на електромонтажні роботи**

**Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В**

Кошторисна вартість 57,930 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,11003 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 8,189 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Розділ 1. Освітлювальна та розподільні мережі</b>						
1	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів.	100м	1,44	1116,10	1607	14,6916	21,15
2	& С111-1301-1-М варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91916, ДКС	1м	86,9	8,18	711	-	-
3	& С111-1301-1-М варіант 5	Труба ПВХ гнучка гофр. д.22мм, стандартна з протяжкою, сірий колір ДКС	1м	28,3	13,04	369	-	-
4	& С111-1301-7-Ю варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, 91925, ДКС	м	30,3	14,08	427	-	-
5	& С1110-15-1-2 варіант 2	Тримачі оцинковані, Ф16-20	шт	86	2,71	233	-	-
6	& С111-136-7-ИНБ-1	Дюбель з шурупом М6	шт	172	0,83	143	-	-
7	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	100м	0,86	817,30	703	9,6731	8,32
8	& С157-247-1-1Ш варіант 2	Кабель з мідними жилами вогнестійкий, перерізом 3х1,5 мм.кв (N)НХН FE180/E30	1000м	0,0408	40274,41	1643	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	& С157-249-2-8 варіант 3	Кабелі силові з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією на напругу 1 кВ, з низьким виділенням диму, марка ВВГнгд, переріз 3х1,5 мм <sup>2</sup>	1000м	0,047	22953,84	1079	-	-
10	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup>	100м	0,58	1187,01	688	13,9274	8,08
11	& С157-249-2-8 варіант 1	Кабелі силові з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією на напругу 1 кВ, з низьким виділенням диму, марка ВВГнгд, переріз 3 х 4 мм <sup>2</sup>	1000м	0,031	60400,60	1872	-	-
12	& С157-249-2-8 варіант 2	Кабелі силові з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією на напругу 1 кВ, з низьким виділенням диму, марка ВВГнгд, переріз 3х2,5 мм <sup>2</sup>	1000м	0,029	35153,04	1019	-	-
13	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	22857,61	457	230,0136	4,6
14	& С1545-90-27 варіант 1	Автоматичний вимикач однополюсний 16 А ВА47-29 С 16А ІЕК	шт	1	74,76	75	-	-
15	& С1545-90-25 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА 47-29М 1Р 25А ІЕК (MVA20-1-025-С)	шт	1	76,54	77	-	-
16	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,03	39979,19	1199	473,6334	14,21
17	С1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний, який вбудовується в підвісну стелю LED-36	шт	3	734,60	2204	-	-
18	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	12406,45	372	141,7408	4,25
19	С1547-4 варіант 2	Світильник накладний ДБО-01ВСП-6 з написом "Вихід"	шт	3	536,07	1608	-	-
20	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,04	5281,71	211	29,3408	1,17
21	С1547-6 варіант 1	Перемикач прохідний одноклавішний Schneider Electric Asfoга без підсвітки білий	шт	4	88,62	354	-	-
22	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,04	875,78	35	-	-
23	С1512-1 варіант 1	Коробка розподільна	шт	3	49,90	150	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1						17236		61,78
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						17236		
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						12557		
всього заробітна плата, грн.						4355		
Загальновиробничі витрати, грн.						2349		
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						5,99		
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						697		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>				<b>19585</b>		
		-----						
		<b>Всього по розділу 1, грн.</b>				<b>19585</b>		
		<b>Розділ 2. Тепла підлога</b>						
24	КБ11-39-5	Укладання плівки інфрачервоної	100м2	0,3	2440,44	732	34,4500	10,34
25	С111-1716 варіант 3	Інфрачервона плівка Heat Plus	м2	30	245,00	7350	-	-
26	КБ26-30-1	Улаштування шару із плівки тепловідбивної	10 м2	3	104,19	313	1,5264	4,58
27	С111-1716 варіант 1	Strotex 90Al – тепловідбивна захисна підкладка Heat Plus	м2	30	35,90	1077	-	-
28	КБ26-30-1	Монтаж склосітки	10 м2	3	104,19	313	1,5264	4,58
29	С111-1784-1 варіант 1	Монтажна склосітка SSA-1111	м2	30	151,04	4531	-	-
30	С111-1867 варіант 1	Кліпса-коннектор Heat Plus	шт	30	21,59	648	-	-
31	С111-1721-11Г варіант 1	Стрічка термостійка OPP-скотч (50м) Heat Plus	рулон	3	71,43	214	-	-
32	С119-314 варіант 1	Бутилова стрічка Heat Plus	м	4	112,77	451	-	-
33	КБ21-28-1	Установлення датчика	шт	1	19,80	20	0,1908	0,19
34	С130-593 варіант 1	Терморегулятор з датчиком температури настінний Heat Plus	шт	1	1440,47	1440	-	-
35	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,48	2150,53	1032	27,0774	12,99
36	15095-2102 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 3.2,5мм2 ПВ	1000м	0,048	22456,74	1078	-	-
37	С111-155-1 варіант 1	Дюбель-цвях (гриб)	1000шт	0,12	836,77	100	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2				19299		32,68
		Разом будівельні роботи, грн.				19299		
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				17021		
		всього заробітна плата, грн.				2270		
		Загальновиробничі витрати, грн.				1255		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				3,36		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				391		
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>				<b>20554</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-----						
		<b>Всього по розділу 2, грн.</b>				<b>20554</b>		
38	КБ21-22-12	<b>Розділ 3. Кабель для сніготанення та антизледеніння</b> Установлення терморегулятора	100шт	0,01	22857,61	229	230,0136	2,3
39	С1547-16 варіант 1	Терморегулятор terneo sneg + OSA	шт	1	5493,02	5493	-	-
40	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup>	100м	0,24	2419,79	581	14,0390	3,37
41	& С1545-6-4	Саморегулюючий нагрівальний Кабель Nexans DEFROST PIPE 30 АО	шт	24	469,56	11269	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3				17572		5,67
		Разом будівельні роботи, грн.				17572		
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				16882		
		всього заробітна плата, грн.				412		
		Загальновиробничі витрати, грн.				220		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				0,55		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				64		
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>				<b>17792</b>		
		-----						
		<b>Всього по розділу 3, грн.</b>				<b>17792</b>		
		Разом прямі витрати по кошторису				54107		100,13
		Разом будівельні роботи, грн.				54107		
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				46460		
		всього заробітна плата, грн.				7037		
		Загальновиробничі витрати, грн.				3823		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				9,9		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1152		
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>				<b>57930</b>		
		-----						
		<b>Всього по кошторису, грн.</b>				<b>57930</b>		
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>				<b>110,03</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>				<b>8189</b>		

Склав

Копієвський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП Мартинова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

