

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне підприємство "Рідне місто"Самарівської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт капітальний ремонт автодороги**

Умови виконання робіт «Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Декабристів від вул. Крайня до залізничного переїзду в м. Новомосковськ Дніпропетровської області»

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм (Тип 1)	м2	15020	
2	Перевезення сміття до 1 км (зріз для узбіччя)	т	549,45	
3	Перевезення сміття до 30 км	т	802,35	
4	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 3 /корито в шлаковій основі/ (Тип 2)	м3	42	
5	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	73,5	
6	Перевезення сміття до 30 км	т	73,5	
7	Вирізання порослі кущів м'яколистяних порід кущорізом на базі трактору	м2	820	
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	21,65	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	21,65	
10	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура від 250 мм до 400 мм з використанням бензопилки	дерево	50	
11	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	22	
12	Перевезення сміття до 30 км	т	22	
13	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2, під узбіччя (hсер=0,05 м)	м2	2035	
14	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	167,89	
15	Перевезення ґрунту до 30 км	т	167,89	
16	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2, під узбіччя	м2	6070	
17	(Демонтаж) Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	2	
18	(Демонтаж) При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	шт	2	
19	Розбирання цементнобетонних покриттів (hсер.= 0,15 м)	м3	1,2	

1	2	3	4	5
20	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	2,88	
21	Перевезення сміття до 30 км	т	2,88	
22	Розбирання бортових каменів (БР 100.30.15)	м	49	
23	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	5,39	
24	Перевезення сміття до 30 км	т	5,39	
25	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером /в місцях значної ямковості/	м3	50	
26	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону (hсер.= 0,12 м) ***Додатковий обсяг на призму	т	4325,76	
27	Розливання в'язучих матеріалів	т	6,008	
28	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. ***Додатковий обсяг на призму ****Відновлення****	м2	15020	
29	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,018	
30	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. (відновлення а/б покриття)	м2	45	
31	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см	м2	2035	
32	При зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати до/з 1-26-6 /до 12 см/	м2	2035	
33	Улаштування щебеневої основи фр. 10-20 мм під бортові камені	м3	7	
34	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	267	
35	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	20	
36	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м2	53	
37	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером (hсер.=0,10 м) ***Додатковий обсяг на призму	м3	84	
38	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,336	
39	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. ***Додатковий обсяг на призму	м2	840	
40	Розмітка проїжджої частини емаллю суцільною лінією шириною 0,1 м (Тип 1.1)	км лінії	0,636	
41	Розмітка проїжджої частини емаллю переривчастою лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха та проміжку 1:3 (Тип 1.5)	км лінії	1,311	
42	Розмітка проїжджої частини емаллю переривчастою лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха та проміжку 3:1 (Тип 1.6)	км лінії	0,3465	
43	Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги вручну	км	2,2935	
44	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	25	

1	2	3	4	5
45	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]