



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-52-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Демонтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення к-0,3	шт	33	<u>24.55</u> 24,55	- -	810	810	- -	<u>0.2268</u> -	<u>7.48</u> -
2	КМ8-23-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Демонтаж спуск, петля або перемичка [3 фази] перерізом до 300 мм2, 1 провід в фазі к-0,3	шт	16	<u>243.60</u> 243,60	- -	3898	3898	- -	<u>2.3040</u> -	<u>36.86</u> -
3	КМ8-523-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Демонтаж запобіжника, що встановлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А к-0,3	шт	33	<u>62.34</u> 62,34	- -	2057	2057	- -	<u>0.5760</u> -	<u>19.01</u> -
4	КМ8-68-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Демонтаж шини збірної - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 к-0,3	100 м	0,03	<u>822.89</u> 822,89	- -	25	25	- -	<u>7.6032</u> -	<u>0.23</u> -
5	КР17-12-9 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,08	<u>15501.47</u> 15501,47	- -	1240	1240	- -	<u>136.9872</u> -	<u>10.96</u> -
6	КР17-12-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,06	<u>15045.43</u> 15045,43	- -	903	903	- -	<u>143.9616</u> -	<u>8.64</u> -
7	КР17-12-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>10787.50</u> 10787,50	- -	863	863	- -	<u>104.4288</u> -	<u>8.35</u> -
8	КМ8-522-17	Демонтаж перемикача [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 630 А к-0,3 Щит поверховий	шт	2	<u>467.55</u> 467,55	- -	935	935	- -	<u>4.3200</u> -	<u>8.64</u> -
9	КР17-2-1	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм2	100м	2,95	<u>330.21</u> 330,21	- -	974	974	- -	<u>3.5400</u> -	<u>10.44</u> -
10	КР17-2-3	Демонтаж першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2	100м	11,8	<u>583.19</u> 583,19	- -	6882	6882	- -	<u>6.2520</u> -	<u>73.77</u> -
11	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,32	<u>9041.07</u> 9041,07	- -	2893	2893	- -	<u>74.5164</u> -	<u>23.85</u> -
12	КМ8-574-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Відключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, встановлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	6,4	<u>935.11</u> 935,11	- -	5985	5985	- -	<u>8.6400</u> -	<u>55.3</u> -
13	КР17-12-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	1,6	<u>10787.50</u> 10787,50	- -	17260	17260	- -	<u>104.4288</u> -	<u>167.09</u> -
14	КМ10-309-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Коробка клемна на 20 клем, встановлювана на пультах і панелях	шт	160	<u>62.34</u> 62,34	- -	9974	9974	- -	<u>0.5760</u> -	<u>92.16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,48	<u>952,46</u> 952,46	<u>-</u> -	457	457	<u>-</u> -	<u>9.9360</u> -	<u>4,77</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					55156	55156	<u>-</u> -		<u>527,55</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					55156 55156 26238 49,88 8367 <b>81394</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>81394</b>				
		<b>Розділ 2. Монтажні роботи ГРЩ</b>									
16	КМ8-522-17	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А	шт	2	<u>1881,31</u> 1558,51	<u>-</u> -	3763	3117	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>28,8</u> -
17	1504-2010 варіант 3	Рубильник розрива ВР 32-39 630 А кількість полюсів-3, перекидний	шт	2	<u>9350,96</u> -	<u>-</u> -	18702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-52-2	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення	шт	6	<u>81,82</u> 81,82	<u>-</u> -	491	491	<u>-</u> -	<u>0.7560</u> -	<u>4,54</u> -
19	15102-4002 варіант 1	Ізолятор опорний 630 А	шт	6	<u>509,16</u> -	<u>-</u> -	3055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ8-523-4	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 630 А	шт	6	<u>526,20</u> 493,53	<u>-</u> -	3157	2961	<u>-</u> -	<u>4.5600</u> -	<u>27,36</u> -
21	& 1504-30-7- П варіант 1	Плавка вставка запобіжника ППН-1-2, гГ 630А	шт	6	<u>637,86</u> -	<u>-</u> -	3827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	<u>35537,24</u> 26968,74	<u>-</u> -	5331	4045	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>39,16</u> -
23	1504-1033 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 25	шт	15	<u>204,23</u> -	<u>-</u> -	3063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,24	<u>46990,57</u> 37613,57	<u>-</u> -	11278	9027	<u>-</u> -	<u>359.9040</u> -	<u>86,38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C1547-16-11-30	Вимикач автоматичний 1ф, номінальний струм 100 А	шт	18	<u>850,31</u>	-	15306	-	-	-	-
26	1504-1034 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 63	шт	8	<u>1139,23</u>	-	9114	-	-	-	-
27	1504-1011 варіант 5	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 32А	шт	2	<u>552,95</u>	-	1106	-	-	-	-
28	КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,21	<u>49747,68</u> <u>38753,68</u>	-	10447	8138	-	<u>342,4680</u>	<u>71,92</u>
29	1504-1011 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 125	шт	21	<u>1020,46</u>	-	21430	-	-	-	-
30	КМ8-23-1	Спуск, петля або перемичка [3 фази] перерізом до 300 мм <sup>2</sup> , 1 провід в фазі	шт	18	<u>812,01</u> <u>812,01</u>	-	14616	14616	-	<u>7,6800</u>	<u>138,24</u>
31	КМ8-530-5	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	<u>1075,90</u> <u>623,40</u>	-	3228	1870	-	<u>5,7600</u>	<u>17,28</u>
32	& C1847-16-14 варіант 1	Магнітний пускач 220В 63А 3п	шт	3	<u>1530,31</u>	-	4591	-	-	-	-
33	КМ8-419-1	Шинопровід на установлених конструкціях	100 м	0,02	<u>11773,51</u> <u>10353,08</u>	-	235	207	-	<u>97,9200</u>	<u>1,96</u>
34	& C1545-291-2 варіант 2	1-х фазна рейка 63А	шт	2	<u>544,10</u>	-	1088	-	-	-	-
35	КМ8-574-1	Відключення проводів к-0,3	100 жил	1,96	<u>935,11</u> <u>935,11</u>	-	1833	1833	-	<u>8,6400</u>	<u>16,93</u>
36	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів	100 жил	1,96	<u>3280,38</u> <u>3117,02</u>	-	6430	6109	-	<u>28,8000</u>	<u>56,45</u>
37	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом до 70 мм <sup>2</sup> на скобах	100м	0,23	<u>10379,64</u> <u>9514,93</u>	-	2387	2188	-	<u>88,9080</u>	<u>20,45</u>
38	& 15095-1124-1 варіант 2	Провід перерізом 70 мм <sup>2</sup> ПВ3	1000м	0,01836	<u>225443,83</u>	-	4139	-	-	-	-
39	& 15095-1124-1 варіант 1	Провід перерізом 50мм <sup>2</sup> ПВ3	1000м	0,0051	<u>194665,45</u>	-	993	-	-	-	-
40	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом до 16 мм <sup>2</sup> на скобах	100м	0,16	<u>10379,64</u> <u>9514,93</u>	-	1661	1522	-	<u>88,9080</u>	<u>14,23</u>
41	& 15095-1094-1	Провід перерізом 16мм <sup>2</sup> ПВ3	1000м	0,01632	<u>107161,74</u>	-	1749	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,28	<u>9591.12</u> 8726,41	-	2686	2443	-	<u>81.5400</u>	<u>22.83</u>
43	& С1545-194-8 варіант 2	Провід перерізом 6мм2 ПВЗ	1000м	0,02884	<u>49335.41</u> -	-	1423	-	-	-	-
44	КМ8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2	100 шт	0,06	<u>3704.16</u> 3532,63	-	222	212	-	<u>32.6400</u>	<u>1.96</u>
45	С1545-144 варіант 1	Наконечники кабельні для опресування мідні 25 мм2	100шт	0,06	<u>6631.25</u> -	-	398	-	-	-	-
46	КМ8-144-5	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2	100 шт	0,36	<u>3952.80</u> 3740,43	-	1423	1347	-	<u>34.5600</u>	<u>12.44</u>
47	С1545-146 варіант 2	Наконечники кабельні для опресування мідні 70 мм2 В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15	100шт	0,36	<u>11907.02</u> -	-	4287	-	-	-	-
48	КМ10-698-4	Монтаж реле часу програмне	шт	1	<u>108.06</u> 105,83	-	108	106	-	<u>1.1040</u>	<u>1.1</u>
49	1504-12005 варіант 1	Реле часу програмне	шт	1	<u>2126.24</u> -	-	2126	-	-	-	-
50	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	3	<u>290.59</u> 207,80	-	872	623	-	<u>1.9200</u>	<u>5.76</u>
51	& С1515-25-3 варіант 5	Клемна колодка прохідна 4*95/4*16 мм2	шт	3	<u>163.91</u> -	-	492	-	-	-	-
52	С1545-519 варіант 1	Дінрейка монтажна 1м	шт	4	<u>112.20</u> -	-	449	-	-	-	-
53	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,05	<u>10301.05</u> 9191,31	-	515	460	-	<u>85.8840</u>	<u>4.29</u>
54	& С111-111-133-1Н варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	5,15	<u>66.35</u> -	-	342	-	-	-	-
55	КР17-12-2	Установлення вимикачів накладних при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>19372.03</u> 4056,03	-	194	41	-	<u>42.3120</u>	<u>0.42</u>
56	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>36819.23</u> 19899,23	-	368	199	-	<u>188.2080</u>	<u>1.88</u>
57	& С1547-4-5-7 варіант 1	Світильник LED вологозахисений 20W IP-65	шт	1	<u>1020.57</u> -	-	1021	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	8	31,23 29,33	- -	250	235	- -	0,3360 -	2,69 -
59	КР12-31-3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь щитів площею до 5 м2	100м2	0,08	9800,53 4078,77	- -	784	326	- -	40,4640 -	3,24 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					170980	62116	- -		580,31 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					170980	108864 62116 29618 56,29 9440 <b>200598</b>			
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>200598</b>				
		<b>Розділ 3. Щит поверховий</b>									
60	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,22	25098,19 25098,19	- -	5522	5522	- -	266,5200 -	58,63 -
61	КР17-7-3	Монтаж електротехнічних труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,36	11713,34 10948,13	- -	4217	3941	- -	103,5480 -	37,28 -
62	& С113-7-1 варіант 1	Труба електротехнічна діам. 50 мм	м	36,72	454,96 -	- -	16706	-	- -	- -	- -
63	& С111- 1867-23-1	Кріплення (хомут) до труб	шт	42	46,07 -	- -	1935	-	- -	- -	- -
64	КБ21-2-3 Н2,Н5=1,15	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,18	6001,41 5568,51	- -	1080	1002	- -	57,3600 -	10,32 -
65	& С130-606- 2	Металорукав діам. 50 мм	м	18,18	66,73 -	- -	1213	-	- -	- -	- -
66	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	2,95	2651,60 2310,12	- -	7822	6815	- -	23,7960 -	70,2 -
67	КР17-8-9	Затягування наступного проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	8,85	1147,42 936,63	- -	10155	8289	- -	9,6480 -	85,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& 15095-1094-1	Провід перерізом 16мм2 ПВЗ	1000м	0,8364	107161,74	-	89630	-	-	-	-
69	C157-253 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВЗ, переріз 25 мм2	1000м	0,3672	153037,77	-	56195	-	-	-	-
70	KP17-13-1	Монтаж металевої поверхової шафи	1 шафа	40	1590,26	-	63610	63610	-	14.2560	570,24
71	& C1514-7-5-38	Шафа металева 300*350 мм	шт	40	1028,62	-	41145	-	-	-	-
72	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,84	8971,45	-	7536	7330	-	81.5400	68,49
73	& C1545-194-8 варіант 2	Провід перерізом 6мм2 ПВЗ	1000м	0,08652	49335,41	-	4268	-	-	-	-
74	KM8-144-2	З'єднування жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2	100 шт	1,6	2855,87	-	4569	4322	-	24.9600	39,94
75	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	1,6	46990,57	-	75185	60182	-	359.9040	575,85
76	1504-1011 варіант 6	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 32А	шт	160	297,96	-	47674	-	-	-	-
77	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	160	290,59	-	46494	33248	-	1.9200	307,2
78	& C1515-25-3 варіант 7	Клемна колодка прохідна 4*35/4*10 мм2	шт	160	163,91	-	26226	-	-	-	-
79	& C1515-25-3 варіант 4	Клемна колодка нульова до 25А	шт	160	92,51	-	14802	-	-	-	-
80	KM8-574-3	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2	100 жил	6,4	5683,84	-	36377	33240	-	46.5600	297,98
81	& C1545-519-1 варіант 2	Дін рейка 0,25м	шт	40	35,70	-	1428	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					563789	227501	-		2121,51
		Разом будівельні роботи, грн.					563789				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					336288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					227501 106960 200,98 33710 <b>670749</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>670749</b>				
		<b>Розділ 4. Освітлення місць загального користування</b>									
		<b>ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ</b>									
82	КБ21-2-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,4	<u>4931,28</u> 4931,28	<u>-</u> -	1973	1973	<u>-</u> -	<u>50.7960</u> -	<u>20.32</u> -
83	& С100-1503-56	Труба гофрована діам.20 мм	м	40,4	<u>23.70</u> -	<u>-</u> -	957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С111-1867-23-1	Кріплення (хомут) до труб	шт	60	<u>46.07</u> -	<u>-</u> -	2764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,4	<u>454,33</u> 454,33	<u>-</u> -	182	182	<u>-</u> -	<u>4.6800</u> -	<u>1.87</u> -
86	& С111-111-133-1	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	40,8	<u>35.75</u> -	<u>-</u> -	1459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм <sup>2</sup> на скобах	100м	2,95	<u>10169.15</u> 8726,41	<u>-</u> -	29999	25743	<u>-</u> -	<u>81.5400</u> -	<u>240.54</u> -
88	& С111-111-133-1	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	303,85	<u>35.75</u> -	<u>-</u> -	10863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,52	<u>36819.23</u> 19899,23	<u>-</u> -	19146	10348	<u>-</u> -	<u>188.2080</u> -	<u>97.87</u> -
90	& С1547-4-5-7 варіант 1	Світильник LED вологозахисний 20W IP-65	шт	52	<u>1020.57</u> -	<u>-</u> -	53070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КР17-12-2	Установлення вимикачів накладних при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,03	<u>19372.03</u> 4056,03	<u>-</u> -	581	122	<u>-</u> -	<u>42.3120</u> -	<u>1.27</u> -
92	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,1	<u>1020.33</u> 1020,33	<u>-</u> -	102	102	<u>-</u> -	<u>10.6440</u> -	<u>1.06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,1	<u>769,56</u> 769,56	<u>-</u> -	77	77	<u>-</u> -	<u>8,0280</u> -	<u>0,8</u> -
94	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,1	<u>621,17</u> 621,17	<u>-</u> -	62	62	<u>-</u> -	<u>6,4800</u> -	<u>0,65</u> -
95	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,1	<u>15931,92</u> 15931,92	<u>-</u> -	1593	1593	<u>-</u> -	<u>138,8040</u> -	<u>13,88</u> -
96	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,1	<u>2913,12</u> 2913,12	<u>-</u> -	291	291	<u>-</u> -	<u>25,3800</u> -	<u>2,54</u> -
97	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,1	<u>4793,21</u> 4793,21	<u>-</u> -	-479	-479	<u>-</u> -	<u>41,7600</u> -	<u>-4,18</u> -
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
98	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,56495	<u>142,30</u> 142,30	<u>-</u> -	80	80	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>0,92</u> -
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
99	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,56495	<u>302,03</u> -	<u>302,03</u> 49,20	171	-	<u>171</u> 28	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,23
		Разом прямі витрати по розділу 4					122891	40094	<u>171</u> 28		<u>377,54</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					122891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82626				
		всього заробітна плата, грн.					40122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19291				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6207				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>142182</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 4</b>						<b>142182</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						912816	384867	<u>171</u>		<u>3606.91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						912816		28		0,23
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						527778				
		всього заробітна плата, грн.						384895				
		Загальновиробничі витрати, грн.						182107				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						344,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						57724				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>1094923</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>1094923</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>						<b>3951,3</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>442619</b>				

Склав інженер-проектувальник \_\_\_\_\_ Василь ВОЄВІДКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив директор \_\_\_\_\_ Сергій ТОПЧІЄНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*