Товариство з обмеженою відповідальністю

«Крокус Інжиніринг»

юридична адреса: проспект Михайла Лушпи, буд. 2/2, оф. 10, м. Суми, 40034

код ЄДРПОУ 40413176

e-mail: igcrocus@ukr.net

Сертифікат: серія АА № 004634 від «22» грудня 2020 р.

ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище»

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище» по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

ТОМ 15

Кошторисна документація

2405/222-К

Директор **Богдан ЛАЩ**

Головний архітектор проєкту **Богдан ЛАЩ**

2026

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Будівництво розташоване на території ....Сумської..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
-

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва (К = 0,8)	2,00	%
2	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
3.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт (К = 0,2)	1,113	
4.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку	15,00	%
5.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат	3,00	%

Загальна кошторисна трудомісткість	43,44756	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	43,448	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	10657,625	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8	41976,00	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд. год та розряді робіт 4	42970,13	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	43219,722	тис.грн.
у тому числі:		

будівельні роботи -	31707,448	тис.грн.
вартість устаткування -	2369,575	тис.грн.
інші витрати -	2574,957	тис.грн.
податок на додану вартість -	6567,742	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Тузнік Т.М. Перевірив: Лащ Б.М.

ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 43219,722 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 11,025 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Складений в поточних цінах станом на 24 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області	24362,339	1242,362	-	25604,701
		----------	----------	----------	----------	----------
		-				
		Разом по главі 2:	24362,339	1242,362	-	25604,701

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішнє електропостачання	406,982	1054,984	-	1461,966
		Разом по главі 4:	406,982	1054,984	-	1461,966
		Разом по главах 1-7:	24769,321	2297,346	-	27066,667
		Разом по главах 1-8:	24769,321	2297,346	-	27066,667
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва (К=0,3)	-	-	481,898	481,898
		Разом по главі 9:	-	-	481,898	481,898
		Разом по главах 1-9:	24769,321	2297,346	481,898	27548,565
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%)	-	-	378,768	378,768
		Разом по главі 10:	-	-	378,768	378,768
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	138,599	138,599
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	41,500	41,500
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	99,077	99,077
		Разом по главі 12:	-	-	279,176	279,176
		Разом по главах 1-12:	24769,321	2297,346	1139,842	28206,509
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	3377,632	-	-	3377,632
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	675,526	675,526

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	396,309	36,758	18,237	451,304
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,2)**	329,945	35,471	-	365,416
		Разом	28873,207	2369,575	1833,605	33076,387
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	6567,742	6567,742
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	28873,207	2369,575	8401,347	39644,129
	Лист №350 від 26.05.2026 р. ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище"	**Довідка про вартість використаних коштів**	2834,241	-	741,352	3575,593
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	31707,448	2369,575	9142,699	43219,722
		Зворотні суми	-	-	-	11,025
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	11,025

Директор _____ Лащ Б.М.

Головний архітектор проекту _____ Лащ Б.М.

Інженер проєктувальник _____ Тузнік Т.М.

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Кошторисна вартість об`єкта	25604,701	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	42,64020	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10439,681	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 24 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	17551,152	-	17551,152	35,59658	8690,835	-
2	02-01-02	на опалення	671,118	-	671,118	1,10591	278,268	-
3	02-01-03	на вентиляція	1292,503	-	1292,503	1,31841	313,352	-
4	02-01-04	на придбання устаткування придбання устаткування вентиляції	-	935,206	935,206	-	-	-
5	02-01-05	на пусконалагоджувальні роботи по вентиляції	130,455	-	130,455	0,35320	118,595	-
6	02-01-06	на водопровід господарсько-протипожежний В1	172,037	-	172,037	0,26465	65,703	-
7	02-01-07	на водопровід господарсько-питний (підвал) В1п	132,924	-	132,924	0,17013	42,121	-
8	02-01-08	на водопровід протипожежний В2п	35,672	-	35,672	0,04064	10,211	-
9	02-01-09	на гаряча вода Т3	35,296	-	35,296	0,05098	12,516	-
10	02-01-010	на каналізація побутова К1	111,923	-	111,923	0,25147	59,93	-
11	02-01-011	на дренажна каналізація К13Н	29,705	-	29,705	0,05448	13,702	-
12	02-01-012	на санітарно-технічне обладнання	107,158	-	107,158	0,04839	12,028	-
13	02-01-013	на водосток К2	21,51	-	21,51	0,02936	7,346	-
14	02-01-014	на каналізація (ПРУ) К1, К1Н	173,419	-	173,419	0,21440	49,611	-
15	02-01-015	на сигналізація загазованості приміщень	100,841	37,563	138,404	0,21128	52,267	-
16	02-01-016	на електротехнічні рішення	1048,184	-	1048,184	1,41247	347,687	-
17	02-01-017	на придбання устаткування придбання обладнання електротехнічного	-	53,372	53,372	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-01-018	на пусконалагоджувальні роботи по електротехнічним рішенням	3,213	-	3,213	0,00870	2,922	-
19	02-01-019	на пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу та система керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень	201,712	49,938	251,65	0,47489	114,397	-
20	02-01-020	на вогнезахист металевих конструкцій	2322,583	-	2322,583	0,92543	220,41	-
21	02-01-021	на вогнезахист повітроводів	5,177	-	5,177	0,00297	0,707	-
22	02-01-022	на технологічне обладнання та меблі	215,757	166,283	382,04	0,10586	27,073	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Всього:	24362,339	1242,362	25604,701	42,64020	10439,681	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Лащ Б.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Тузнік Т.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Тузнік Т.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта	1461,966	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,80736	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	217,944	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 24 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на зовнішнє електропостачання	406,982	1054,984	1461,966	0,80736	217,944	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		-						
		Всього:	406,982	1054,984	1461,966	0,80736	217,944	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Лащ Б.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Тузнік Т.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Тузнік Т.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загально-будівельні роботи

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-АБ

Кошторисна вартість	17551,152	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	35,59658	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8690,835	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	0,25	9619,81	-	2405	2405	-	47,6700	11,92
					9619,81	-			-	-	-
2	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,25	2231,91	-	558	558	-	11,0600	2,77
					2231,91	-			-	-	-
3	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,5616	151937,91	-	85328	83686	-	731,0000	410,53
					149014,35	-			-	-	-
4	*КБ11-2-9 Н2,3,5=0,8*	*Демонтаж бетонного вимощення*	*1 м3*	*2*	*998,93*	*6,21*	*1998*	*1978*	*12*	*4,4640*	*8,93*
					989,22	*2,78*			*6*	*0,0111*	*0,02*
5	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,084	33327,19	1745,01	2799	2649	147	150,4000	12,63
					31531,36	961,65			81	3,8437	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,225	11332,10 10681,27	650,83 355,93	25214	23766	1448 792	52,9300 1,3038	117,77 2,90
7	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	5,65	1754,95 1626,51	128,44 98,91	9915	9190	725 559	8,0600 0,3771	45,54 2,13
8	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	1,18	3325,04 2695,64	629,40 338,51	3924	3181	743 399	11,7100 1,3915	13,82 1,64
9	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів (стін) залізобетонних	1 м3	0,99	14513,47 8566,44	5856,11 3149,65	14368	8481	5798 3118	36,3000 12,9470	35,94 12,82
10	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних сходів	1 м3	0,91	4913,93 1927,92	2986,01 1601,62	4472	1754	2718 1457	8,7000 6,5276	7,92 5,94
11	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних під колони	1 м3	5,24	14513,47 8566,44	5856,11 3149,65	76051	44888	30686 16504	36,3000 12,9470	190,21 67,84
12	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	13,93	126,75 126,75	- -	1766	1766	- -	0,6100 -	8,50 -
13	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (стінах)	1 м3	2,63	14289,06 9149,91	5139,15 2764,04	37580	24064	13516 7269	39,2700 11,3619	103,28 29,88
14	КБ46-34-4	Збивання цегляного цоколю	1 м3	1	3325,04 2695,64	629,40 338,51	3325	2696	629 339	11,7100 1,3915	11,71 1,39
15	КБ46-34-3	Збивання виступів з/бетонних фундаментних блоків та цоколю по осі В	1 м3	8,37	14513,47 8566,44	5856,11 3149,65	121478	71701	49016 26363	36,3000 12,9470	303,83 108,37
16	КБ46-34-4	Розбирання приямків із цегли - 5 штук осі 3-4, А-Б	1 м3	6,75	3325,04 2695,64	629,40 338,51	22444	18196	4248 2285	11,7100 1,3915	79,04 9,39
17	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на щебені	1 м3	2,16	3219,16 2617,13	602,03 323,80	6953	5653	1300 699	11,0900 1,3310	23,95 2,87
18	КБ46-34-2	Розбирання бетонних нерівностей (фундаментів) Земляні роботи в підвалі	1 м3	2,1	8379,66 5013,76	3365,90 1810,31	17597	10529	7068 3802	21,7800 7,4415	45,74 15,63
19	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	6,8	665,94 665,94	- -	4528	4528	- -	3,3000 -	22,44 -
20	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	1 м3	6,8	98,88 98,88	- -	672	672	- -	0,4900 -	3,33 -
21	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням в осях 4-7, А-Б, Б-В	100 м3	0,14	151937,91 149014,35	- -	21271	20862	- -	731,0000 -	102,34 -
22	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	100	328,93 328,93	- -	32893	32893	- -	1,6300 -	163,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	100	167,68 -	167,68 44,55	16768	-	16768 4455	- 0,1610	- 16,10
		Разом прямі витрати по розділу 1					514307	376096	134822 68128		1725,14 277,24
		Разом будівельні роботи, грн.					514307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3389				
		всього заробітна плата, грн.					444224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**565738**				
		Всього по розділу 1					**565738**				
		Розділ 2. Фундамент Ф-1 -18 шт.									
24	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0164*	*512998,22* *36688,67*	*5979,48* *3738,62*	*8413*	*602*	*98* *61*	*173,3050* *13,3301*	*2,84* *0,22*
25	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,67317	39596,32 -	- -	26655	-	- -	- -	- -
26	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0986*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*242*	*130*	*11* *2*	*4,7800* *0,0720*	*0,47* *0,01*
27	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0986*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*618*	*195*	*16* *4*	*7,2400* *0,1608*	*0,71* *0,02*
28	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	36	665,94 665,94	- -	23974	23974	- -	3,3000 -	118,80 -
29	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	1 м3	36	98,88 98,88	- -	3560	3560	- -	0,4900 -	17,64 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					63462	28461	125 67		140,46 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					63462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34876				
		всього заробітна плата, грн.					28528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**69808**				
		Всього по розділу 2					**69808**				
		Розділ 3. Фундамент Ф-1-1 -1 шт.									
30	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0048*	*512998,22* *36688,67*	*5979,48* *3738,62*	*2462*	*176*	*29* *18*	*173,3050* *13,3301*	*0,83* *0,06*
31	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1083	39596,32 -	- -	4288	-	- -	- -	- -
32	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0055*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*14*	*7*	*1* -	*4,7800* *0,0720*	*0,03* -
33	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0055*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*34*	*11*	*1* -	*7,2400* *0,1608*	*0,04* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6798	194	31 18		0,90 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					6798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6573				
		всього заробітна плата, грн.					212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7477**				
		Всього по розділу 3					**7477**				
		Розділ 4. Фундамент Ф-2 -1 шт.									
34	КБ46-41-1	Розбирання бетонної основи	1 м3	0,12	4036,94 2997,07	1039,87 559,28	484	360	124 67	12,7000 2,2990	1,52 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	0,36	665,94 665,94	- -	240	240	- -	3,3000 -	1,19 -
36	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	1 м3	0,36	98,88 98,88	- -	36	36	- -	0,4900 -	0,18 -
37	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,288	328,93 328,93	- -	95	95	- -	1,6300 -	0,47 -
38	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,288	167,68 -	167,68 44,55	48	-	48 13	- 0,1610	- 0,05
39	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0096	12408,70 2022,68	725,10 353,96	119	19	7 3	9,2920 1,3816	0,09 0,01
40	*КБ26-30-1*	*Улаштування гідроізоляційного шару з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*0,3*	*376,57* *376,57*	- -	*113*	*113*	- -	*1,6560* -	*0,50* -
41	С111-1720 варіант 4	Плівка поліетиленова 200мкм	м2	3,45	18,66 -	- -	64	-	- -	- -	- -
42	*КБ6-1-5 Н2=1,15; Н5=1,25*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0056*	*742094,21* *154157,57*	*27539,32* *16900,98*	*4156*	*863*	*154* *95*	*669,6680* *60,4209*	*3,75* *0,34*
43	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02084	31959,07 -	- -	666	-	- -	- -	- -
44	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,1	35020,88 19833,42	11572,12 10434,56	3502	1983	1157 1043	74,7500 44,1374	7,48 4,41
45	*КБ6-11-3 Н2=1,15; Н5=1,25*	*Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури*	*1 т*	*0,00448*	*112569,33* *37591,75*	*734,29* *265,33*	*504*	*168*	*3* *1*	*155,5950* *0,8413*	*0,70* -
46	*КР20-37-1*	*Заповнення отворів хімічною сумішшю*	*100м*	*0,02*	*4341,07* *4341,07*	- -	*87*	*87*	- -	*19,0900* -	*0,38* -
47	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	1	1275,31 -	- -	1275	-	- -	- -	- -
48	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0026*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*6*	*3*	- -	*4,7800* *0,0720*	*0,01* -
49	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0026*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*16*	*5*	- -	*7,2400* *0,1608*	*0,02* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					11411	3972	1493 1222		16,29 5,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					11411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5946				
		всього заробітна плата, грн.					5194				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1142				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12553**				
		Всього по розділу 4					**12553**				
		Розділ 5. Фундамент Фсм-1 -1 шт.									
50	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,011*	*512998,22* *36688,67*	*5979,48* *3738,62*	*5643*	*404*	*66* *41*	*173,3050* *13,3301*	*1,91* *0,15*
51	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,023*	*646128,68* *120804,24*	*25568,83* *13654,95*	*14861*	*2778*	*588* *314*	*524,7795* *48,9639*	*12,07* *1,13*
52	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0052	25007,26 -	- -	130	-	- -	- -	- -
53	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04928	31959,07 -	- -	1575	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					22209	3182	654 355		13,98 1,28
		Разом будівельні роботи, грн.					22209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18373				
		всього заробітна плата, грн.					3537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24429**				
		Всього по розділу 5					**24429**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Фундамент Фсм-2 -1 шт.									
54	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,009*	*512998,22* *36688,67*	*5979,48* *3738,62*	*4617*	*330*	*54* *34*	*173,3050* *13,3301*	*1,56* *0,12*
55	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,04*	*646128,68* *120804,24*	*25568,83* *13654,95*	*25845*	*4832*	*1023* *546*	*524,7795* *48,9639*	*20,99* *1,96*
56	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00698	25007,26 -	- -	175	-	- -	- -	- -
57	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04304	31959,07 -	- -	1376	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					32013	5162	1077 580		22,55 2,08
		Разом будівельні роботи, грн.					32013				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25774				
		всього заробітна плата, грн.					5742				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35215**				
		Всього по розділу 6					**35215**				
		Розділ 7. Стіни і перегородки									
58	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*30,3*	*5121,09* *2292,56*	*332,52* *214,55*	*155169*	*69465*	*10075* *6501*	*9,9590* *0,7650*	*301,76* *23,18*
59	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*3,456*	*86100,14* *53117,45*	*3118,26* *2011,99*	*297562*	*183574*	*10777* *6953*	*219,8570* *7,1740*	*759,83* *24,79*
60	*КБ46-22-1*	*Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3*	*1 м3*	*7,5*	*8911,08* *6151,84*	*241,52* *133,10*	*66833*	*46139*	*1811* *998*	*27,7610* *0,5320*	*208,21* *3,99*
		Разом прямі витрати по розділу 7					519564	299178	22663 14452		1269,80 51,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					519564				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197723				
		всього заробітна плата, грн.					313630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**571520**				
		Всього по розділу 7					**571520**				
		Розділ 8. Посилення внутрішніх стін по осі Б в осях 1-3, по осі 3 в осях Б-В									
61	*КБ6-17-10*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,1484*	*881869,59* *235313,69*	*48011,50* *26696,29*	*130869*	*34921*	*7125* *3962*	*1009,9300* *95,7501*	*149,87* *14,21*
62	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03294	25007,26 -	- -	824	-	- -	- -	- -
63	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,59902	31959,07 -	- -	51103	-	- -	- -	- -
64	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,25755	33051,32 -	- -	8512	-	- -	- -	- -
65	*КР11-54-1*	*Улаштування основи під обетонування з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях*	*100м2*	*0,1607*	*31023,41* *29836,22*	*21,34* *20,03*	*4985*	*4795*	*3* *3*	*134,6400* *0,0777*	*21,64* *0,01*
66	С111-874 варіант 4	Сітка металева з ВР1 діам. 4 мм 50х50 мм	м2	16,07	222,72 -	- -	3579	-	- -	- -	- -
67	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,15313	80153,06 32401,07	501,38 247,20	12274	4962	77 38	137,2985 0,7688	21,02 0,12
68	*КБ46-22-1*	*Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3*	*1 м3*	*4,97*	*8911,08* *6151,84*	*241,52* *133,10*	*44288*	*30575*	*1200* *662*	*27,7610* *0,5320*	*137,97* *2,64*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0832*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*205*	*110*	*9* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,40* *0,01*
70	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0832*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*521*	*164*	*14* *3*	*7,2400* *0,1608*	*0,60* *0,01*
71	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,37	34918,09 19833,42	11813,64 10567,66	12920	7338	4371 3910	74,7500 44,6694	27,66 16,53
72	КБ46-26-18 к=10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,37	7673,63 3900,35	2147,68 1977,14	2839	1443	795 732	14,7000 8,3780	5,44 3,10
73	*КР20-37-1*	*Заповнення отворів хімічною сумішшю*	*100м*	*0,111*	*3774,84* *3774,84*	- -	*419*	*419*	- -	*16,6000* -	*1,84* -
74	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1275,31 -	- -	3826	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					277164	84727	13594 9311		366,44 36,63
		Разом будівельні роботи, грн.					277164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178843				
		всього заробітна плата, грн.					94038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27716				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**304880**				
		Всього по розділу 8					**304880**				
		Розділ 9. Влаштування прорізів									
		ПРм-1 - 1 шт.									
75	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,095	33066,44 17927,08	110,06 54,26	3141	1703	10 5	70,5985 0,1688	6,71 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,095	14429,71 14341,66	88,05 43,41	1371	1362	9 4	56,4788 0,1350	5,37 0,01
77	*КБ46-66-1*	*Різання вертикальних бетонних конструкцій при глибині різання 500 мм*	*1 м різ.*	*4,2*	*2972,29* *755,17*	*465,10* *27,65*	*12484*	*3172*	*1953* *116*	*3,2000* *0,0960*	*13,44* *0,40*
78	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200 мм	1 м різ.	1	672,87 328,03	125,64 6,00	673	328	126 6	1,3900 0,0209	1,39 0,02
79	КБ46-68-2 к=30	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій до 500 мм	1 м різ.	1	710,68 276,11	105,76 5,05	711	276	106 5	1,1700 0,0176	1,17 0,02
80	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	1,05	14289,06 9149,91	5139,15 2764,04	15004	9607	5397 2902	39,2700 11,3619	41,23 11,93
81	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,03	13037,80 9754,00	3283,80 1766,16	391	293	98 53	39,9100 7,2600	1,20 0,22
82	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,04	34918,09 19833,42	11813,64 10567,66	1397	793	473 423	74,7500 44,6694	2,99 1,79
83	КБ46-26-18 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,04	23020,89 11701,05	6443,04 5931,41	921	468	258 237	44,1000 25,1340	1,76 1,01
84	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,097*	*47814,32* *41626,57*	*1455,52* *778,71*	*4638*	*4038*	*141* *76*	*196,6300* *3,1488*	*19,07* *0,31*
85	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,06552	34166,26 -	- -	2239	-	- -	- -	- -
86	С111-1804	Сталь листова	т	0,0315536	33989,61 -	- -	1072	-	- -	- -	- -
87	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0031616	41685,23 -	- -	132	-	- -	- -	- -
88	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00062	93176,56 -	- -	58	-	- -	- -	- -
89	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0102*	*48088,34* *39791,97*	*506,13* *475,11*	*491*	*406*	*5* *5*	*166,6400* *1,8426*	*1,70* *0,02*
90	С111-874 варіант 2	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,1016	39,88 -	- -	44	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	8	1,94 -	- -	16	-	- -	- -	- -
92	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,057*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*140*	*75*	*6* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,27* -
93	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,057*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*357*	*113*	*9* *2*	*7,2400* *0,1608*	*0,41* *0,01*
94	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* Обойма посилення прорізу	*100м2*	*0,026*	*38325,86* *32332,91*	*301,85* *283,35*	*996*	*841*	*8* *7*	*127,3300* *1,0989*	*3,31* *0,03*
95	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*1 т*	*0,2802*	*91322,44* *75198,83*	*12204,69* *4676,68*	*25589*	*21071*	*3420* *1310*	*296,1400* *15,3799*	*82,98* *4,31*
96	С111-1804	Сталь листова	т	0,128112	33989,61 -	- -	4354	-	- -	- -	- -
97	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,157692	35414,32 -	- -	5585	-	- -	- -	- -
98	*КБ46-33-5*	*Закладення бетоном в бетонних стінах отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*1 м3*	*0,06*	*36824,81* *26019,66*	*422,67* *232,93*	*2209*	*1561*	*25* *14*	*124,1100* *0,9310*	*7,45* *0,06*
99	*КР20-37-1*	*Заповнення отворів хімічною сумішшю*	*100м*	*0,06*	*3774,84* *3774,84*	- -	*226*	*226*	- -	*16,6000* -	*1,00* -
100	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1275,31 -	- -	3826	-	- -	- -	- -
101	С1545-291 варіант 3	Шпилька діам. 20ммх600	комплект	10	204,02 -	- -	2040	-	- -	- -	- -
102	& С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	20	6,93 -	- -	139	-	- -	- -	- -
103	& С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20 ПРм-2 - 1 шт.	шт	40	8,75 -	- -	350	-	- -	- -	- -
104	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,095	33066,44 17927,08	110,06 54,26	3141	1703	10 5	70,5985 0,1688	6,71 0,02
105	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,095	14429,71 14341,66	88,05 43,41	1371	1362	9 4	56,4788 0,1350	5,37 0,01
106	*КБ46-66-1*	*Різання вертикальних бетонних конструкцій при глибині різання 500 мм*	*1 м різ.*	*4,2*	*2972,29* *755,17*	*465,10* *27,65*	*12484*	*3172*	*1953* *116*	*3,2000* *0,0960*	*13,44* *0,40*
107	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200 мм	1 м різ.	1	672,87 328,03	125,64 6,00	673	328	126 6	1,3900 0,0209	1,39 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ46-68-2 к=30	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій до 500 мм	1 мріз.	1	710,68 276,11	105,76 5,05	711	276	106 5	1,1700 0,0176	1,17 0,02
109	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	1,05	14289,06 9149,91	5139,15 2764,04	15004	9607	5397 2902	39,2700 11,3619	41,23 11,93
110	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0102*	*48088,34* *39791,97*	*506,13* *475,11*	*491*	*406*	*5* *5*	*166,6400* *1,8426*	*1,70* *0,02*
111	С111-874 варіант 2	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,1016	39,88 -	- -	44	-	- -	- -	- -
112	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	8	1,94 -	- -	16	-	- -	- -	- -
113	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,058*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*143*	*77*	*6* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,28* -
114	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,058*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*363*	*115*	*9* *2*	*7,2400* *0,1608*	*0,42* *0,01*
115	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* Обойма посилення прорізу	*100м2*	*0,026*	*38325,86* *32332,91*	*301,85* *283,35*	*996*	*841*	*8* *7*	*127,3300* *1,0989*	*3,31* *0,03*
116	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*1 т*	*0,2802*	*91322,44* *75198,83*	*12204,69* *4676,68*	*25589*	*21071*	*3420* *1310*	*296,1400* *15,3799*	*82,98* *4,31*
117	С111-1804	Сталь листова	т	0,128112	33989,61 -	- -	4354	-	- -	- -	- -
118	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,157692	35414,32 -	- -	5585	-	- -	- -	- -
119	*КБ46-33-5*	*Закладення бетоном в бетонних стінах отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*1 м3*	*0,06*	*36824,81* *26019,66*	*422,67* *232,93*	*2209*	*1561*	*25* *14*	*124,1100* *0,9310*	*7,45* *0,06*
120	*КР20-37-1*	*Заповнення отворів хімічною сумішшю*	*100м*	*0,06*	*3774,84* *3774,84*	- -	*226*	*226*	- -	*16,6000* -	*1,00* -
121	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1275,31 -	- -	3826	-	- -	- -	- -
122	С1545-291 варіант 3	Шпилька діам. 20ммх600	комплект	10	204,02 -	- -	2040	-	- -	- -	- -
123	& С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	20	6,93 -	- -	139	-	- -	- -	- -
124	& С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20	шт	40	8,75 -	- -	350	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прорізи ПРм-3,4,5									
125	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	-3,13	14289,06	5139,15	-44725	-28639	-16086	39,2700	-122,92
					9149,91	2764,04			-8651	11,3619	-35,56
126	*КБ46-66-1*	*Різання вертикальних бетонних конструкцій при глибині різання 500 мм*	*1 м різ.*	*4,2*	*2972,29*	*465,10*	*12484*	*3172*	*1953*	*3,2000*	*13,44*
					755,17	*27,65*			*116*	*0,0960*	*0,40*
127	*КБ46-66-1*	*Різання вертикальних бетонних конструкцій при глибині різання 500 мм*	*1 м різ.*	*8,4*	*2972,29*	*465,10*	*24967*	*6343*	*3907*	*3,2000*	*26,88*
					755,17	*27,65*			*232*	*0,0960*	*0,81*
128	*КБ46-66-3 к=10*	*Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій (до 400 мм)*	*1 м реза*	*-8,4*	*523,67*	*69,77*	*-4399*	*-952*	*-586*	*0,4800*	*-4,03*
					113,28	*4,15*			*-35*	*0,0144*	*-0,12*
129	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200 мм	1 м різ.	6,4	672,87	125,64	4306	2099	804	1,3900	8,90
					328,03	6,00			38	0,0209	0,13
130	КБ46-68-2 к=30	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій до 500 мм	1 м різ.	2	710,68	105,76	1421	552	212	1,1700	2,34
					276,11	5,05			10	0,0176	0,04
131	КБ46-68-2 к=20	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій до 400 мм	1 м різ.	4,4	473,77	70,50	2085	810	310	0,7800	3,43
					184,07	3,37			15	0,0117	0,05
		ПРм-3 - 1 шт.									
132	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,095	33066,44	110,06	3141	1703	10	70,5985	6,71
					17927,08	54,26			5	0,1688	0,02
133	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,095	14429,71	88,05	1371	1362	9	56,4788	5,37
					14341,66	43,41			4	0,1350	0,01
134	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	1,6	14289,06	5139,15	22862	14640	8222	39,2700	62,83
					9149,91	2764,04			4422	11,3619	18,18
135	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0115*	*48088,34*	*506,13*	*553*	*458*	*6*	*166,6400*	*1,92*
					39791,97	*475,11*			*5*	*1,8426*	*0,02*
136	С111-874 варіант 2	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,242	39,88	-	50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	12	1,94	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0124*	*2458,92*	*107,30*	*30*	*16*	*1*	*4,7800*	*0,06*
					1322,72	*17,87*			-	*0,0720*	-
139	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0124*	*6265,04*	*163,75*	*78*	*25*	*2*	*7,2400*	*0,09*
					1976,45	*40,06*			-	*0,1608*	-
140	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону*	*100м2*	*0,028*	*38325,86*	*301,85*	*1073*	*905*	*8*	*127,3300*	*3,57*
					32332,91	*283,35*			*8*	*1,0989*	*0,03*
		Обойма посилення прорізу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*1 т*	*0,25208*	*91322,44*	*12204,69*	*23021*	*18956*	*3077*	*296,1400*	*74,65*
					75198,83	*4676,68*			*1179*	*15,3799*	*3,88*
142	С111-1804	Сталь листова	т	0,125674	33989,61	-	4272	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
143	С1110-175	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,131447	35414,32	-	4655	-	-	-	-
	варіант 1			4	-	-			-	-	-
144	*КБ46-1-2*	*Підсилення стін монолітними залізобетонними обоймами*	*1 м3*	*0,55*	*55342,70*	*1993,40*	*30438*	*16882*	*1096*	*144,9900*	*79,74*
					30694,38	*1055,38*			*580*	*3,8931*	*2,14*
145	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02056	31959,07	-	657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	*КР20-37-1*	*Заповнення отворів хімічною сумішшю*	*100м*	*0,06*	*3774,84*	-	*226*	*226*	-	*16,6000*	*1,00*
					3774,84	-			-	-	-
147	С1110-10	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1275,31	-	3826	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
148	С1545-291	Шпилька діам. 20ммх600	комплект	10	204,02	-	2040	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
149	& С111-125-1	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	20	6,93	-	139	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
150	& С111-125-1	Гайка М 20	шт	40	8,75	-	350	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ПРм-4 - 1 шт.									
151	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,095	33066,44	110,06	3141	1703	10	70,5985	6,71
					17927,08	54,26			5	0,1688	0,02
152	КБ10-36-1	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,095	14429,71	88,05	1371	1362	9	56,4788	5,37
	к=0,8				14341,66	43,41			4	0,1350	0,01
153	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	1,06	14289,06	5139,15	15146	9699	5447	39,2700	41,63
					9149,91	2764,04			2930	11,3619	12,04
154	КБ46-26-18	Додавати або вилучати на кожні 10 мм	100шт	0,04	23020,89	6443,04	921	468	258	44,1000	1,76
	к=30	зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм			11701,05	5931,41			237	25,1340	1,01
155	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0102*	*48088,34*	*506,13*	*491*	*406*	*5*	*166,6400*	*1,70*
					39791,97	*475,11*			*5*	*1,8426*	*0,02*
156	С111-874	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,1016	39,88	-	44	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	8	1,94 -	- -	16	-	- -	- -	- -
158	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,058*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*363*	*115*	*9* *2*	*7,2400* *0,1608*	*0,42* *0,01*
159	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* Обойма посилення прорізу	*100м2*	*0,026*	*38325,86* *32332,91*	*301,85* *283,35*	*996*	*841*	*8* *7*	*127,3300* *1,0989*	*3,31* *0,03*
160	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*1 т*	*0,18581*	*91322,44* *75198,83*	*12204,69* *4676,68*	*16969*	*13973*	*2268* *869*	*296,1400* *15,3799*	*55,03* *2,86*
161	С111-1804	Сталь листова	т	0,049582 2	33989,61 -	- -	1685	-	- -	- -	- -
162	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,139944	35414,32 -	- -	4956	-	- -	- -	- -
163	*КБ46-33-5*	*Закладення бетоном в бетонних стінах отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*1 м3*	*0,06*	*36824,81* *26019,66*	*422,67* *232,93*	*2209*	*1561*	*25* *14*	*124,1100* *0,9310*	*7,45* *0,06*
164	*КР20-37-1*	*Заповнення отворів хімічною сумішшю*	*100м*	*0,06*	*3774,84* *3774,84*	- -	*226*	*226*	- -	*16,6000* -	*1,00* -
165	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1275,31 -	- -	3826	-	- -	- -	- -
166	С1545-291 варіант 3	Шпилька діам. 20ммх600	комплект	10	204,02 -	- -	2040	-	- -	- -	- -
167	& С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	20	6,93 -	- -	139	-	- -	- -	- -
168	& С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20 ПРм-5 - 1 шт.	шт	40	8,75 -	- -	350	-	- -	- -	- -
169	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,095	33066,44 17927,08	110,06 54,26	3141	1703	10 5	70,5985 0,1688	6,71 0,02
170	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,095	14429,71 14341,66	88,05 43,41	1371	1362	9 4	56,4788 0,1350	5,37 0,01
171	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	0,79	14289,06 9149,91	5139,15 2764,04	11288	7228	4060 2184	39,2700 11,3619	31,02 8,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ46-26-18 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,04	23020,89 11701,05	6443,04 5931,41	921	468	258 237	44,1000 25,1340	1,76 1,01
173	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,0348*	*47814,32* *41626,57*	*1455,52* *778,71*	*1664*	*1449*	*51* *27*	*196,6300* *3,1488*	*6,84* *0,11*
174	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,00624	34166,26 -	— -	213	-	- -	- -	- -
175	С111-1804	Сталь листова	т	0,0282152	33989,61 -	- -	959	-	- -	- -	- -
176	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0015808	41685,23 -	- -	66	-	- -	- -	- -
177	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00015	93176,56 -	- -	14	-	- -	- -	- -
178	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0102*	*48088,34* *39791,97*	*506,13* *475,11*	*491*	*406*	*5* *5*	*166,6400* *1,8426*	*1,70* *0,02*
179	С111-874 варіант 2	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,1016	39,88 -	- -	44	-	- -	- -	- -
180	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	8	1,94 -	- -	16	-	- -	- -	- -
181	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,058*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*143*	*77*	*6* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,28* -
182	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,058*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*363*	*115*	*9* *2*	*7,2400* *0,1608*	*0,42* *0,01*
183	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* Обойма посилення прорізу	*100м2*	*0,026*	*38325,86* *32332,91*	*301,85* *283,35*	*996*	*841*	*8* *7*	*127,3300* *1,0989*	*3,31* *0,03*
184	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*1 т*	*0,26899*	*91322,44* *75198,83*	*12204,69* *4676,68*	*24565*	*20228*	*3283* *1258*	*296,1400* *15,3799*	*79,66* *4,14*
185	С111-1804	Сталь листова	т	0,1409232	33989,61 -	- -	4790	-	- -	- -	- -
186	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,1334466	35414,32 -	- -	4726	-	- -	- -	- -
187	*КБ46-33-5*	*Закладення бетоном в бетонних стінах отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*1 м3*	*0,06*	*36824,81* *26019,66*	*422,67* *232,93*	*2209*	*1561*	*25* *14*	*124,1100* *0,9310*	*7,45* *0,06*
188	*КР20-37-1*	*Заповнення отворів хімічною сумішшю*	*100м*	*0,06*	*3774,84* *3774,84*	- -	*226*	*226*	- -	*16,6000* -	*1,00* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1275,31 -	- -	3826	-	- -	- -	- -
190	С1545-291 варіант 3	Шпилька діам. 20ммх600	комплект	10	204,02 -	- -	2040	-	- -	- -	- -
191	& С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	20	6,93 -	- -	139	-	- -	- -	- -
192	& С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20 ПРм-6 - 4 шт.	шт	40	8,75 -	- -	350	-	- -	- -	- -
193	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,38	30706,11 15588,76	88,05 43,41	11668	5924	33 16	61,3900 0,1350	23,33 0,05
194	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,38	12541,45 12471,01	70,44 34,73	4766	4739	27 13	49,1120 0,1080	18,66 0,04
195	*КБ46-66-1*	*Різання вертикальних бетонних конструкцій при глибині різання 500 мм*	*1 м різ.*	*6,4*	*2972,29* *755,17*	*465,10* *27,65*	*19023*	*4833*	*2977* *177*	*3,2000* *0,0960*	*20,48* *0,61*
196	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200 мм	1 м різ.	4,8	672,87 328,03	125,64 6,00	3230	1575	603 29	1,3900 0,0209	6,67 0,10
197	КБ46-68-2 к=30	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій до 500 мм	1 м різ.	4,8	710,68 276,11	105,76 5,05	3411	1325	508 24	1,1700 0,0176	5,62 0,08
198	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	0,8	14289,06 9149,91	5139,15 2764,04	11431	7320	4111 2211	39,2700 11,3619	31,42 9,09
199	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,088	13037,80 9754,00	3283,80 1766,16	1147	858	289 155	39,9100 7,2600	3,51 0,64
200	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,12	34918,09 19833,42	11813,64 10567,66	4190	2380	1418 1268	74,7500 44,6694	8,97 5,36
201	КБ46-26-18 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,12	23020,89 11701,05	6443,04 5931,41	2763	1404	773 712	44,1000 25,1340	5,29 3,02
202	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,18912*	*47814,32* *41626,57*	*1455,52* *778,71*	*9043*	*7872*	*275* *147*	*196,6300* *3,1488*	*37,19* *0,60*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С111-1839 варіант 5	Швелер UPE 140	т	0,13312	34166,26 -	- -	4548	-	- -	- -	- -
204	С111-1804	Сталь листова	т	0,047424	33989,61 -	- -	1612	-	- -	- -	- -
205	С111-1809	Сталь кругла	т	0,014185 6	41685,23 -	- -	591	-	- -	- -	- -
206	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00188	93176,56 -	- -	175	-	- -	- -	- -
207	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0384*	*48088,34* *39791,97*	*506,13* *475,11*	*1847*	*1528*	*19* *18*	*166,6400* *1,8426*	*6,40* *0,07*
208	С111-874 варіант 2	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	4,1472	39,88 -	- -	165	-	- -	- -	- -
209	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	32	1,94 -	- -	62	-	- -	- -	- -
210	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0916*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*225*	*121*	*10* *2*	*4,7800* *0,0720*	*0,44* *0,01*
211	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0916*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*574*	*181*	*15* *4*	*7,2400* *0,1608*	*0,66* *0,01*
212	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* ПРм-7 - 1 шт.	*100м2*	*0,0976*	*38325,86* *32332,91*	*301,85* *283,35*	*3741*	*3156*	*29* *28*	*127,3300* *1,0989*	*12,43* *0,11*
213	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,095	33066,44 17927,08	110,06 54,26	3141	1703	10 5	70,5985 0,1688	6,71 0,02
214	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,095	14429,71 14341,66	88,05 43,41	1371	1362	9 4	56,4788 0,1350	5,37 0,01
215	*КБ46-66-1*	*Різання вертикальних бетонних конструкцій при глибині різання 500 мм*	*1 м різ.*	*4,24*	*2972,29* *755,17*	*465,10* *27,65*	*12603*	*3202*	*1972* *117*	*3,2000* *0,0960*	*13,57* *0,41*
216	*КБ46-66-3 к=10*	*Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій (до 400 мм)*	*1 м реза*	*-4,24*	*523,67* *113,28*	*69,77* *4,15*	*-2220*	*-480*	*-296* *-18*	*0,4800* *0,0144*	*-2,04* *-0,06*
217	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200 мм	1 м різ.	1,05	672,87 328,03	125,64 6,00	707	344	132 6	1,3900 0,0209	1,46 0,02
218	КБ46-68-2 к=20	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій до 400 мм	1 м різ.	1,05	473,77 184,07	70,50 3,37	497	193	74 4	0,7800 0,0117	0,82 0,01
219	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	0,9	14289,06 9149,91	5139,15 2764,04	12860	8235	4625 2488	39,2700 11,3619	35,34 10,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,03	13037,80 9754,00	3283,80 1766,16	391	293	98 53	39,9100 7,2600	1,20 0,22
221	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,04	34918,09 19833,42	11813,64 10567,66	1397	793	473 423	74,7500 44,6694	2,99 1,79
222	КБ46-26-18 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,04	23020,89 11701,05	6443,04 5931,41	921	468	258 237	44,1000 25,1340	1,76 1,01
223	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,10139*	*47814,32* *41626,57*	*1455,52* *778,71*	*4848*	*4221*	*148* *79*	*196,6300* *3,1488*	*19,94* *0,32*
224	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,06552	34166,26 -	- -	2239	-	- -	- -	- -
225	С111-1804	Сталь листова	т	0,0361192	33989,61 -	- -	1228	-	- -	- -	- -
226	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0031616	41685,23 -	- -	132	-	- -	- -	- -
227	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00062	93176,56 -	- -	58	-	- -	- -	- -
228	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0102*	*48088,34* *39791,97*	*506,13* *475,11*	*491*	*406*	*5* *5*	*166,6400* *1,8426*	*1,70* *0,02*
229	С111-874 варіант 2	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,1016	39,88 -	- -	44	-	- -	- -	- -
230	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	8	1,94 -	- -	16	-	- -	- -	- -
231	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,059*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*145*	*78*	*6* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,28* -
232	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,059*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*370*	*117*	*10* *2*	*7,2400* *0,1608*	*0,43* *0,01*
233	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону*	*100м2*	*0,026*	*38325,86* *32332,91*	*301,85* *283,35*	*996*	*841*	*8* *7*	*127,3300* *1,0989*	*3,31* *0,03*
		Обойма посилення прорізу									
234	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*1 т*	*0,27144*	*91322,44* *75198,83*	*12204,69* *4676,68*	*24789*	*20412*	*3313* *1269*	*296,1400* *15,3799*	*80,38* *4,17*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	С111-1804	Сталь листова	т	0,140923	33989,61	-	4790	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
236	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,135945	35414,32	-	4814	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
237	*КБ46-33-5*	*Закладення бетоном в бетонних стінах отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*1 м3*	*0,06*	*36824,81*	*422,67*	*2209*	*1561*	*25*	*124,1100*	*7,45*
					26019,66	*232,93*			*14*	*0,9310*	*0,06*
238	*КР20-37-1*	*Заповнення отворів хімічною сумішшю*	*100м*	*0,06*	*3774,84*	-	*226*	*226*	-	*16,6000*	*1,00*
					3774,84	-			-	-	-
239	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1275,31	-	3826	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
240	С1545-291 варіант 3	Шпилька діам. 20ммх600	комплект	10	204,02	-	2040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
241	& С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	20	6,93	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	& С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20	шт	40	8,75	-	350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Перемички									
243	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,18*	*17887,74*	*11408,03*	*3220*	*1010*	*2053*	*24,6790*	*4,44*
					5612,00	*6702,09*			*1206*	*25,5604*	*4,60*
244	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	282,93	-	566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	14	110,85	-	1552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
246	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	111,54	-	223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Підсилення фундаментних блоків									
		Вузли А,Б,В									
247	*КБ46-4-1*	*Підсилення фундаментів сталевими елементами*	*1 т*	*0,39685*	*66066,89*	*2047,99*	*26219*	*22484*	*813*	*252,4700*	*100,19*
					56656,79	*627,85*			*249*	*2,4649*	*0,98*
248	С111-1814	Сталь кутова	т	0,314874	31575,81	-	9942	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
249	С111-1804	Сталь листова	т	0,076867	33989,61	-	2613	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
250	С111-1809	Сталь кругла	т	0,013045	41685,23	-	544	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
251	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2064	2459,15	107,30	508	273	22	4,7800	0,99
					1322,72	17,87			4	0,0720	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,2064	6265,50 1976,45	163,75 40,06	1293	408	34 8	7,2400 0,1608	1,49 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 9					601053	303020	66705 26255		1261,63 101,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					601053 231328 329275 60108 - - **661161**				
		Всього по розділу 9					**661161**				
		Розділ 10. Металоконструкції Балки БГ-1...БГ-6, БД-1									
253	*КБ9-71-1*	*Виготовлення балок*	*1т*	*36,3161*	*12112,97* *9327,08*	*2476,73* *736,45*	*439896*	*338723*	*89945* *26745*	*37,2800* *2,5290*	*1353,86* *91,84*
254	С111-1839 варіант 4	Двотавр IPE 300	т	33,5467596	39278,99 -	- -	1317683	-	- -	- -	- -
255	С111-1804	Сталь листова	т	3,4956624	33989,61 -	- -	118816	-	- -	- -	- -
256	*КР20-12-2*	*Монтаж балок вагою до 0,5 т*	*1т*	*36,3161*	*24562,12* *19405,03*	*3966,02* *1312,84*	*892000*	*704715*	*144030* *47677*	*69,1900* *4,1211*	*2512,71* *149,66*
257	КВ21-12-1 к=5	Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами відстані (50 м)	1 т	36,3161	3208,62 3208,62	- -	116525	116525	- -	15,9000 -	577,43 -
258	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	18,88438	2459,15 1322,72	107,30 17,87	46440	24979	2026 337	4,7800 0,0720	90,27 1,36
259	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	18,88438	6265,50 1976,45	163,75 40,06	118320	37324	3092 757	7,2400 0,1608	136,72 3,04
260	КБ46-65-1	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 112 мм	1 отвір	1004	2024,30 1597,65	253,64 29,25	2032397	1604041	254655 29367	6,7700 0,1016	6797,08 101,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	КБ46-65-3 к=78	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм (-780 мм)	1 отвір	-436	1094,40 828,32	131,50 15,16	-477158	-361148	-57334 -6610	3,5100 0,0527	-1530,36 -22,96
262	КБ46-65-3 к=75	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм (-750 мм)	1 отвір	-260	1052,31 796,47	126,44 14,58	-273601	-207082	-32874 -3791	3,3750 0,0506	-877,50 -13,16
263	КБ46-65-3 к=60	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм (-600 мм)	1 отвір	-60	841,85 637,17	101,16 11,66	-50511	-38230	-6070 -700	2,7000 0,0405	-162,00 -2,43
264	КБ46-65-3 к=50	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм (-500 мм)	1 отвір	-248	701,55 530,98	84,30 9,72	-173984	-131683	-20906 -2411	2,2500 0,0338	-558,00 -8,37
265	*КБ46-33-5*	*Закладення бетоном в бетонних стінах отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2* Колони К-1...К-9	*1 м3*	*3,6*	*36984,82* *26019,66*	*422,67* *232,93*	*133145*	*93671*	*1522* *839*	*124,1100* *0,9310*	*446,80* *3,35*
266	*КБ9-72-1*	*Виготовлення колон*	*1т*	*8,08903*	*49143,73* *36427,66*	*10810,61* *3338,68*	*397525*	*294664*	*87447* *27007*	*145,6000* *10,8062*	*1177,76* *87,41*
267	С111-1839 варіант 4	Двотавр IPE 300	т	5,07915312	39278,99 -	- -	199504	-	- -	- -	- -
268	С111-1839 варіант 2	Швелер UPE 240	т	0,1327668	37809,38 -	- -	5020	-	- -	- -	- -
269	С111-1804	Сталь листова	т	3,13595904	33989,61 -	- -	106590	-	- -	- -	- -
270	*КБ9-43-1*	*Монтаж колон*	*1т*	*8,08903*	*21551,85* *12177,54*	*8189,92* *3702,63*	*174334*	*98504*	*66249* *29951*	*46,5520* *12,1375*	*376,56* *98,18*
271	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	4,2063	2459,15 1322,72	107,30 17,87	10344	5564	451 75	4,7800 0,0720	20,11 0,30
272	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	4,2063	6265,50 1976,45	163,75 40,06	26355	8314	689 169	7,2400 0,1608	30,45 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,43	34918,09 19833,42	11813,64 10567,66	15015	8528	5080 4544	74,7500 44,6694	32,14 19,21
274	КБ46-26-18 к=5	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 25 мм (+50 мм)	100шт	0,28	3836,82 1950,18	1073,84 988,57	1074	546	301 277	7,3500 4,1890	2,06 1,17
275	КБ46-26-18 к=20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 25 мм (+200 мм)	100шт	0,15	15347,26 7800,70	4295,36 3954,27	2302	1170	644 593	29,4000 16,7560	4,41 2,51
276	*КБ6-11-3*	*Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури*	*1 т*	*0,0132*	*41863,01* *37591,75*	*734,29* *265,33*	*553*	*496*	*10* *4*	*155,5950* *0,8413*	*2,05* *0,01*
277	*КР20-37-1*	*Заповнення отворів хімічною сумішшю*	*100м*	*0,07*	*4341,07* *4341,07*	- -	*304*	*304*	- -	*19,0900* -	*1,34* -
278	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1275,31 -	- -	3826	-	- -	- -	- -
279	С1545-291 варіант 1	Шпилька діам. 20ммх400	комплект	22	29,33 -	- -	645	-	- -	- -	- -
280	& С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	52	6,93 -	- -	360	-	- -	- -	- -
281	& С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20	шт	78	8,75 -	- -	683	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					5184402	2599925	538957 154830		10433,89 513,76
		Разом будівельні роботи, грн.					5184402				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2045520				
		всього заробітна плата, грн.					2754755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					518436				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5702838**				
		Всього по розділу 10					**5702838**				
		Розділ 11. Металеві обойми О-1...О-2, О-5...О-7									
282	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,065*	*646128,68* 120804,24	*25568,83* 13654,95	*41998*	*7852*	*1662* 888	*524,7795* 48,9639	*34,11* 3,18
283	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,101	25007,26 -	- -	2526	-	- -	- -	- -
284	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,222	33357,32 -	- -	7405	-	- -	- -	- -
285	*КБ46-4-2*	*Підсилення стін стальними обоймами*	*1 т*	*5,6054*	*91597,79* 75198,83	*12204,69* 4676,68	*513442*	*421520*	*68412* 26215	*296,1400* 15,3799	*1659,98* 86,21
286	С111-1804	Сталь листова	т	1,7049096	33989,61 -	- -	57949	-	- -	- -	- -
287	С111-1814	Сталь кутова	т	4,012578	31575,81 -	- -	126700	-	- -	- -	- -
288	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,9148	2459,15 1322,72	107,30 17,87	7168	3855	313 52	4,7800 0,0720	13,93 0,21
289	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	2,9148	6265,50 1976,45	163,75 40,06	18263	5761	477 117	7,2400 0,1608	21,10 0,47
		Разом прямі витрати по розділу 11					775451	438988	70864 27272		1729,12 90,07
		Разом будівельні роботи, грн.					775451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					265599				
		всього заробітна плата, грн.					466260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77546				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**852997**				
		Всього по розділу 11					**852997**				
		Розділ 12. Деталь схеми розташування колон та балок на перетині з теплотрасою									
290	*КБ9-71-1*	*Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій будівель*	*1т*	*0,17363*	*12112,97* *9327,08*	*2476,73* *736,45*	*2103*	*1619*	*430* *128*	*37,2800* *2,5290*	*6,47* *0,44*
291	С111-1837 варіант 1	Швелери N12У	т	0,084864	42697,77 -	- -	3624	-	- -	- -	- -
292	С111-1804	Сталь листова	т	0,092238 6	33989,61 -	- -	3135	-	- -	- -	- -
293	*КБ9-25-1*	*Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м*	*1т*	*0,17363*	*10353,95* *5899,67*	*3952,80* *2138,50*	*1798*	*1024*	*686* *371*	*25,9440* *7,0745*	*4,50* *1,23*
294	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0903*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*222*	*119*	*10* *2*	*4,7800* *0,0720*	*0,43* *0,01*
295	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0903*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*566*	*178*	*15* *4*	*7,2400* *0,1608*	*0,65* *0,01*
296	*КБ15-46-4*	*Просте штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стель вручну (зачеканення)*	*100м2*	*0,0096*	*27873,92* *21272,88*	*497,87* *461,18*	*268*	*204*	*5* *4*	*88,0500* *2,1186*	*0,85* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 12					11716	3144	1146 509		12,90 1,71
		Разом будівельні роботи, грн.					11716				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7426				
		всього заробітна плата, грн.					3653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12888**				
		Всього по розділу 12					**12888**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Двері									
297	*КБ10-28-1*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,0945*	*39846,19* *27574,80*	*12106,59* *5969,08*	*3765*	*2606*	*1144* *564*	*112,8265* *18,5625*	*10,66* *1,75*
298	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,11235*	*31426,20* *22282,44*	*9012,68* *4443,65*	*3531*	*2503*	*1013* *499*	*91,1720* *13,8188*	*10,24* *1,55*
299	& С123-198-1-2Г варіант 2	Двері металопластикові глухі	м2	20,685	4140,84 -	- -	85653	-	- -	- -	- -
300	& С111-155-1-ИНБ-2 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	84	5,03 -	- -	423	-	- -	- -	- -
301	& С111-1613-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	3,47	229,06 -	- -	795	-	- -	- -	- -
		Протипожежні та металеві двері									
302	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен металевих*	*100м2*	*0,1659*	*73766,89* *69808,50*	*2861,56* *1410,87*	*12238*	*11581*	*475* *234*	*270,7330* *4,3875*	*44,91* *0,73*
303	& С121-250-4-С варіант 1	Двері металеві протипожежні EI 30 900х2100 мм	шт	6	11871,60 -	- -	71230	-	- -	- -	- -
304	& С121-250-4-С варіант 5	Двері металеві протипожежні EI 30 800х2100 мм	шт	1	11705,54 -	- -	11706	-	- -	- -	- -
305	& С121-250-4-С варіант 6	Двері металеві протипожежні EI 30 700х2100 мм	шт	1	10057,27 -	- -	10057	-	- -	- -	- -
306	& С121-250-4-С варіант 2	Двері металеві протипожежні EI 30 1000х2100 мм	шт	1	13573,44 -	- -	13573	-	- -	- -	- -
307	& С111-1613-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	3,07	229,06 -	- -	703	-	- -	- -	- -
308	& С111-155-1-ИНБ-2 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	76	5,03 -	- -	382	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки дверного прорізу гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*0,0134*	*53368,00* *53234,14*	*-* -	*715*	*713*	*-* -	*220,3400* -	*2,95* -
310	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	1,407	145,34 -	- -	204	-	- -	- -	- -
311	& С111-1896-10-1 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	0,42	15,52 -	- -	7	-	- -	- -	- -
312	& С111-1678-1-2М варіант 1	Стрічка армувальна	м	1,16	2,63 -	- -	3	-	- -	- -	- -
313	& С1545-204-ИНБ варіант 1	Профіль направляючий UD 28/27	м.п.	1,17	17,36 -	- -	20	-	- -	- -	- -
314	& С1545-204-1-ИНБ варіант 1	Профіль CD 60/27	м.п.	2,42	31,64 -	- -	77	-	- -	- -	- -
315	& С111-1483-2-ИНБ варіант 1	Дюбель-шуруп 6х40 мм	шт	5	0,60 -	- -	3	-	- -	- -	- -
316	& С111-117-12-ИНБ варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	23	0,39 -	- -	9	-	- -	- -	- -
317	С114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	0,06901	4115,79 -	- -	284	-	- -	- -	- -
318	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,0134*	*19332,63* *18128,75*	*12,20* *11,45*	*259*	*243*	*-* -	*76,8200* *0,0444*	*1,03* -
319	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова Ceresit	кг	2,412	13,39 -	- -	32	-	- -	- -	- -
320	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0134*	*5384,89* *5374,08*	*9,15* *8,59*	*72*	*72*	*-* -	*21,4800* *0,0333*	*0,29* -
321	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна Ceresit	кг	2,412	9,03 -	- -	22	-	- -	- -	- -
322	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,0134*	*17835,94* *8993,58*	*3,05* *2,86*	*239*	*121*	*-* -	*38,1100* *0,0111*	*0,51* -
323	*КБ9-46-1*	*Монтаж металевих дверей*	*1т*	*1,08*	*52187,35* *19926,88*	*28177,75* *15519,24*	*56362*	*21521*	*30432* *16761*	*76,1760* *43,5345*	*82,27* *47,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	& С121-250-4-С варіант 16	Двері металеві захисно-герметичні ДУ-ІІІ (440 кПа) 900х2000 мм	шт	3	63998,82 -	- -	191996	-	- -	- -	- -
325	& С121-250-4-С варіант 15	Двері металеві захисно-герметичні ДУ-ІІІ (440 кПа) 800х2000 мм	шт	1	60643,84 -	- -	60644	-	- -	- -	- -
326	& С111-146-1 варіант 1	Анкер д. 10 мм	шт	40	10,88 -	- -	435	-	- -	- -	- -
327	& С111-1613-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	1,61	229,06 -	- -	369	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					525808	39360	33064 18058		152,86 51,05
		Разом будівельні роботи, грн.					525808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					453384				
		всього заробітна плата, грн.					57418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52580				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**578388**				
		Всього по розділу 13					**578388**				
		Розділ 14. Підлоги									
		ТИП 1. Приміщення 03,04,05,06,028									
328	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,2871	11999,85 1758,85	580,08 283,16	3445	505	167 81	8,0800 1,1053	2,32 0,32
329	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	1,4355	2547,69 881,97	206,05 98,96	3657	1266	296 142	3,9800 0,4036	5,71 0,58
330	*КБ26-30-1*	*Улаштування гідроізоляційної плівки*	*10 м2*	*2,871*	*554,51* *327,46*	- -	*1592*	*940*	- -	*1,4400* -	*4,13* -
331	С111-1720 варіант 3	Гідроізоляційна плівка 200 мкр	м2	33,0165	32,54 -	- -	1074	-	- -	- -	- -
332	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	2,871	6695,70 1236,53	7,77 3,48	19223	3550	22 10	5,5800 0,0139	16,02 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	*КБ11-11-18*	*Армування підстилаючого шару дротяною сіткою*	*100м2*	*0,2871*	*6455,30* *3429,54*	*155,50* *145,97*	*1853*	*985*	*45* *42*	*16,2000* *0,5661*	*4,65* *0,16*
334	С111-874 варіант 3	Сітка дротяна з квадратними чарунками 200х200 із арматури 8А400	м2	31,581	235,83 -	- -	7448	-	- -	- -	- -
335	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,2871*	*14221,56* *14115,92*	*60,98* *57,24*	*4083*	*4053*	*18* *16*	*63,7000* *0,2220*	*18,29* *0,06*
336	С111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	2,168	47,23 -	- -	102	-	- -	- -	- -
337	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	5,66	168,30 -	- -	953	-	- -	- -	- -
338	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	258,39	17,27 -	- -	4462	-	- -	- -	- -
339	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,2871*	*51492,06* *39851,92*	*109,76* *103,04*	*14783*	*11441*	*32* *30*	*164,9500* *0,3996*	*47,36* *0,11*
340	& С111-287-5 варіант 2	Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300 мм ТИП 2. Приміщення 01,07,013...024,026	м2	29,2842	374,35 -	- -	10963	-	- -	- -	- -
341	*КБ26-30-1*	*Улаштування гідроізоляційної плівки*	*10 м2*	*26,6*	*554,51* *327,46*	- -	*14750*	*8710*	- -	*1,4400* -	*38,30* -
342	С111-1720 варіант 3	Гідроізоляційна плівка 200 мкр	м2	305,9	32,54 -	- -	9954	-	- -	- -	- -
343	*КБ11-11-18*	*Армування підстилаючого шару дротяною сіткою*	*100м2*	*4,0418*	*6455,30* *3429,54*	*155,50* *145,97*	*26091*	*13862*	*628* *590*	*16,2000* *0,5661*	*65,48* *2,29*
344	С111-874 варіант 3	Сітка дротяна з квадратними чарунками 200х200 із арматури 8А400	м2	444,598	235,83 -	- -	104850	-	- -	- -	- -
345	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*4,0418*	*14221,56* *14115,92*	*60,98* *57,24*	*57481*	*57054*	*246* *231*	*63,7000* *0,2220*	*257,46* *0,90*
346	С111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	30,516	47,23 -	- -	1441	-	- -	- -	- -
347	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	79,623	168,30 -	- -	13401	-	- -	- -	- -
348	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	3637,62	17,27 -	- -	62822	-	- -	- -	- -
349	*КБ13-24-2 к=3*	*Фарбування підлоги акриловими фарбами за 3 рази* ТИП 3. Приміщення 02,025,029	*100м2*	*4,0418*	*18713,64* *2777,04*	*245,63* *60,10*	*75637*	*11224*	*993* *243*	*9,1800* *0,2412*	*37,10* *0,97*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,2826	11999,85	580,08	3391	497	164	8,0800	2,28
					1758,85	283,16			80	1,1053	0,31
351	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	1,413	2547,69	206,05	3600	1246	291	3,9800	5,62
					881,97	98,96			140	0,4036	0,57
352	*КБ26-30-1*	*Улаштування гідроізоляційної плівки*	*10 м2*	*2,826*	*554,51*	-	*1567*	*925*	-	*1,4400*	*4,07*
					327,46	-			-	-	-
353	С111-1720 варіант 3	Гідроізоляційна плівка 200 мкр	м2	32,499	32,54	-	1058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
354	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	0,644	6695,70	7,77	4312	796	5	5,5800	3,59
					1236,53	3,48			2	0,0139	0,01
355	*КБ11-11-18*	*Армування підстилаючого шару дротяною сіткою*	*100м2*	*0,2826*	*6455,30*	*155,50*	*1824*	*969*	*44*	*16,2000*	*4,58*
					3429,54	*145,97*			*41*	*0,5661*	*0,16*
356	С111-874 варіант 3	Сітка дротяна з квадратними чарунками 200х200 із арматури 8А400	м2	31,086	235,83	-	7331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Плінтуси (для типів 1,2,3)									
357	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*6,1422*	*3093,36*	-	*19000*	*18963*	-	*12,3400*	*75,79*
					3087,34	-			-	-	-
358	С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з ПВХ	м	620,3622	36,35	-	22550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
359	& С111-1477-2-В варіант 1	Шурупи 60х3,5	шт	916	0,71	-	650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
360	& С1545-44-2 варіант 1	Дюбелі	шт	916	2,30	-	2107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
361	& С111-1490-5	Кут, з'єднання для плінтуса	шт	307	10,61	-	3257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
362	& С111-1490-5 варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	307	9,23	-	2834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					513546	136986	2951		592,75
									1648		6,48
		Разом будівельні роботи, грн.					513546				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					373609				
		всього заробітна плата, грн.					138634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**564908**				
		Всього по розділу 14					**564908**				
		Розділ 15. Опорядження внутрішнє									
		Стеля.									
		Приміщення 01...026									
363	*КБ15-182-5*	*Шпаклювання стель шпаклівкою полімерцементною*	*100м2*	*0,435*	*20036,78*	*6,10*	*8716*	*8598*	*3*	*83,7600*	*36,44*
					19766,52	*5,72*			*2*	*0,0222*	*0,01*
364	*КБ15-182-7*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель*	*100м2*	*0,435*	*14201,22*	*6,10*	*6178*	*6174*	*3*	*56,7300*	*24,68*
					14193,28	*5,72*			*2*	*0,0222*	*0,01*
365	С1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	104,4	235,77	-	24614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
366	С1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	10,875	57,94	-	630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
367	*КБ15-55-3*	*Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування стелі*	*100м2*	*0,633*	*2328,07*	*9,15*	*1474*	*1389*	*6*	*9,9000*	*6,27*
					2193,84	*8,59*			*5*	*0,0333*	*0,02*
368	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель стартовою шпаклівкою*	*100м2*	*5,3032*	*18613,78*	*12,20*	*98713*	*92372*	*65*	*100,4200*	*532,55*
					17418,12	*11,45*			*61*	*0,0444*	*0,24*
369	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова Ceresit	кг	954,576	13,39	-	12782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
370	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	76,525176	63,72	-	4876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
371	*КБ15-182-3*	*Шпаклювання стель фінішною шпаклівкою*	*100м2*	*5,3032*	*5384,89*	*9,15*	*28557*	*28500*	*49*	*21,4800*	*113,91*
					5374,08	*8,59*			*46*	*0,0333*	*0,18*
372	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна Ceresit	кг	954,576	9,03	-	8620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
373	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель латексною фарбою по конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*5,3032*	*15511,61*	*3,05*	*82261*	*53689*	*16*	*42,9000*	*227,51*
					10123,97	*2,86*			*15*	*0,0111*	*0,06*
		Стіни.									
		Приміщення 01...02,07,013...016,018...026, 029									
374	*КР12-66-1*	*Грунтування стін грунтовкою*	*100м2*	*8,123*	*1638,32*	-	*13308*	*13261*	-	*8,0900*	*65,72*
					1632,56	-			-	-	-
375	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	117,21489	63,72	-	7469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*8,123*	*47956,53* *34982,74*	*876,12* *811,63*	*389551*	*284165*	*7117* *6593*	*146,5000* *3,7244*	*1190,02* *30,25*
377	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*8,123*	*19324,41* *18128,75*	*12,20* *11,45*	*156972*	*147260*	*99* *93*	*76,8200* *0,0444*	*624,01* *0,36*
378	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова Ceresit	кг	1462,14	13,39 -	- -	19578	-	- -	- -	- -
379	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*8,123*	*5384,89* *5374,08*	*9,15* *8,59*	*43741*	*43654*	*74* *70*	*21,4800* *0,0333*	*174,48* *0,27*
380	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна Ceresit	кг	1462,14	9,03 -	- -	13203	-	- -	- -	- -
381	*КБ15-53-1*	*Оббивання поверхонь стін склосіткою*	*100м2*	*8,123*	*1085,81* *1049,36*	*3,05* *2,86*	*8820*	*8524*	*25* *23*	*5,2000* *0,0111*	*42,24* *0,09*
382	& С111-23-199 варіант 1	Склосітка лугостійка	м2	844,792	14,16 -	- -	11962	-	- -	- -	- -
383	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	117,21489	63,72 -	- -	7469	-	- -	- -	- -
384	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін інтер'єрними акриловими фарбами по конструкціях, підготовлених під фарбування (за 2 рази)* Приміщення 03,05...06,028	*100м2*	*8,123*	*14559,82* *8993,58*	*3,05* *2,86*	*118269*	*73055*	*25* *23*	*38,1100* *0,0111*	*309,57* *0,09*
385	*КБ15-63-4*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення*	*100м2*	*0,487*	*99239,77* *98733,06*	*91,47* *85,86*	*48330*	*48083*	*45* *42*	*388,8200* *0,3330*	*189,36* *0,16*
386	& С1555-321-78 варіант 3	Профіль монтажний УД 28/27	м	162,2	14,70 -	- -	2384	-	- -	- -	- -
387	& С1555-321-77 варіант 1	Профіль монтажний СД 60/27	м	223,05	26,99 -	- -	6020	-	- -	- -	- -
388	& С111-1895-19 варіант 2	Дюбель-шуруп 6*40	шт	585	1,50 -	- -	878	-	- -	- -	- -
389	& С1545-44-15 варіант 2	Саморіз 3,5*9,5мм	шт	812	0,20 -	- -	162	-	- -	- -	- -
390	& С1545-44-15 варіант 1	Саморіз 3,5*25мм	шт	2232	0,20 -	- -	446	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійки	м2	51,135	130,39 -	- -	6667	-	- -	- -	- -
392	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,487*	*63633,55* *61769,87*	*103,67* *97,31*	*30990*	*30082*	*50* *47*	*255,6700* *0,3774*	*124,51* *0,18*
393	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	49,187	350,97 -	- -	17263	-	- -	- -	- -
394	& С111-1894-4 варіант 2	Суміш клейова СМ11	кг	253,24	11,17 -	- -	2829	-	- -	- -	- -
395	& С111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33 Приміщення 01...02,07,013...016,018...026,029 по фундаментних блоках	кг	22,0611	87,00 -	- -	1919	-	- -	- -	- -
396	*КБ15-63-4*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення*	*100м2*	*10,2045*	*99239,77* *98733,06*	*91,47* *85,86*	*1012692*	*1007522*	*933* *876*	*388,8200* *0,3330*	*3967,71* *3,40*
397	& С1555-321-78 варіант 3	Профіль монтажний УД 28/27	м	3398	14,70 -	- -	49951	-	- -	- -	- -
398	& С1555-321-77 варіант 1	Профіль монтажний СД 60/27	м	4674	26,99 -	- -	126151	-	- -	- -	- -
399	& С111-1895-19 варіант 2	Дюбель-шуруп 6*40	шт	12246	1,50 -	- -	18369	-	- -	- -	- -
400	& С1545-44-15 варіант 2	Саморіз 3,5*9,5мм	шт	17011	0,20 -	- -	3402	-	- -	- -	- -
401	& С1545-44-15 варіант 1	Саморіз 3,5*25мм	шт	46767	0,20 -	- -	9353	-	- -	- -	- -
402	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійки	м2	1071,4725	130,39 -	- -	139709	-	- -	- -	- -
403	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*10,2045*	*19324,41* *18128,75*	*12,20* *11,45*	*197196*	*184995*	*124* *117*	*76,8200* *0,0444*	*783,91* *0,45*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова Ceresit	кг	1836,81	13,39 -	- -	24595	-	- -	- -	- -
405	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*10,2045*	*5384,89* *5374,08*	*9,15* *8,59*	*54950*	*54840*	*93* *88*	*21,4800* *0,0333*	*219,19* *0,34*
406	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна Ceresit	кг	1836,81	9,03 -	- -	16586	-	- -	- -	- -
407	*КБ15-53-1*	*Оббивання поверхонь стін склосіткою*	*100м2*	*10,2045*	*1085,81* *1049,36*	*3,05* *2,86*	*11080*	*10708*	*31* *29*	*5,2000* *0,0111*	*53,06* *0,11*
408	& С111-23-199 варіант 1	Склосітка лугостійка	м2	1061,268	14,16 -	- -	15028	-	- -	- -	- -
409	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	147,250935	63,72 -	- -	9383	-	- -	- -	- -
410	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін інтер'єрними акриловими фарбами по конструкціях, підготовлених під фарбування (за 2 рази)* по металевих колонах	*100м2*	*10,2045*	*14559,82* *8993,58*	*3,05* *2,86*	*148576*	*91775*	*31* *29*	*38,1100* *0,0111*	*388,89* *0,11*
411	*КБ15-63-5*	*Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу*	*100м2*	*1,026*	*94520,31* *93575,74*	*91,47* *85,86*	*96978*	*96009*	*94* *88*	*368,5100* *0,3330*	*378,09* *0,34*
412	& С1555-321-78 варіант 3	Профіль монтажний УД 28/27	м	56,43	14,70 -	- -	830	-	- -	- -	- -
413	& С1555-321-77 варіант 1	Профіль монтажний СД 60/27	м	613,55	26,99 -	- -	16560	-	- -	- -	- -
414	& С111-1895-19 варіант 2	Дюбель-шуруп 6*40	шт	1453	1,50 -	- -	2180	-	- -	- -	- -
415	& С1545-44-15 варіант 2	Саморіз 3,5*9,5мм	шт	5494	0,20 -	- -	1099	-	- -	- -	- -
416	& С1545-44-15 варіант 1	Саморіз 3,5*25мм	шт	3485	0,20 -	- -	697	-	- -	- -	- -
417	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійки	м2	107,73	130,39 -	- -	14047	-	- -	- -	- -
418	& С111-1896-10-1 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	11,65	15,52 -	- -	181	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	& С111-1678-1-2М варіант 1	Стрічка армувальна	м	32,319	2,63 -	- -	85	-	- -	- -	- -
420	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*1,026*	*19324,41* *18128,75*	*12,20* *11,45*	*19827*	*18600*	*13* *12*	*76,8200* *0,0444*	*78,82* *0,05*
421	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова Ceresit	кг	184,68	13,39 -	- -	2473	-	- -	- -	- -
422	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,026*	*5384,89* *5374,08*	*9,15* *8,59*	*5525*	*5514*	*9* *9*	*21,4800* *0,0333*	*22,04* *0,03*
423	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна Ceresit	кг	184,68	9,03 -	- -	1668	-	- -	- -	- -
424	*КБ15-53-1*	*Оббивання поверхонь стін склосіткою*	*100м2*	*1,026*	*1085,81* *1049,36*	*3,05* *2,86*	*1114*	*1077*	*3* *3*	*5,2000* *0,0111*	*5,34* *0,01*
425	& С111-23-199 варіант 1	Склосітка лугостійка	м2	106,704	14,16 -	- -	1511	-	- -	- -	- -
426	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	14,80518	63,72 -	- -	943	-	- -	- -	- -
427	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін інтер'єрними акриловими фарбами по конструкціях, підготовлених під фарбування (за 2 рази)* Приміщення 03,04,05...06,028	*100м2*	*1,026*	*14559,82* *8993,58*	*3,05* *2,86*	*14938*	*9227*	*3* *3*	*38,1100* *0,0111*	*39,10* *0,01*
428	*КР12-66-1*	*Грунтування стін грунтовкою*	*100м2*	*1,259*	*1638,32* *1632,56*	- -	*2063*	*2055*	- -	*8,0900* -	*10,19* -
429	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	18,16737	63,72 -	- -	1158	-	- -	- -	- -
430	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*1,259*	*47956,53* *34982,74*	*876,12* *811,63*	*60377*	*44043*	*1103* *1022*	*146,5000* *3,7244*	*184,44* *4,69*
431	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1,259*	*63633,55* *61769,87*	*103,67* *97,31*	*80115*	*77768*	*131* *123*	*255,6700* *0,3774*	*321,89* *0,48*
432	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	127,159	350,97 -	- -	44629	-	- -	- -	- -
433	& С111-1894-4 варіант 2	Суміш клейова СМ11	кг	654,68	11,17 -	- -	7313	-	- -	- -	- -
434	& С111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33 Приміщення 04,05	кг	57,0327	87,00 -	- -	4962	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		по металевих колонах									
435	*КБ15-63-5*	*Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу*	*100м2*	*0,1026*	*94520,31* *93575,74*	*91,47* *85,86*	*9698*	*9601*	*9* *9*	*368,5100* *0,3330*	*37,81* *0,03*
436	& С1555-321-78 варіант 3	Профіль монтажний УД 28/27	м	5,65	14,70 -	- -	83	-	- -	- -	- -
437	& С1555-321-77 варіант 1	Профіль монтажний СД 60/27	м	61,36	26,99 -	- -	1656	-	- -	- -	- -
438	& С111-1895-19 варіант 2	Дюбель-шуруп 6*40	шт	146	1,50 -	- -	219	-	- -	- -	- -
439	& С1545-44-15 варіант 2	Саморіз 3,5*9,5мм	шт	550	0,20 -	- -	110	-	- -	- -	- -
440	& С1545-44-15 варіант 1	Саморіз 3,5*25мм	шт	349	0,20 -	- -	70	-	- -	- -	- -
441	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійки	м2	10,773	130,39 -	- -	1405	-	- -	- -	- -
442	& С111-1896-10-1 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	1,17	15,52 -	- -	18	-	- -	- -	- -
443	& С111-1678-1-2М варіант 1	Стрічка армувальна	м	3,24	2,63 -	- -	9	-	- -	- -	- -
444	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,1026*	*19324,41* *18128,75*	*12,20* *11,45*	*1983*	*1860*	*1* *1*	*76,8200* *0,0444*	*7,88* -
445	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова Ceresit	кг	18,468	13,39 -	- -	247	-	- -	- -	- -
446	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1026*	*5384,89* *5374,08*	*9,15* *8,59*	*552*	*551*	*1* *1*	*21,4800* *0,0333*	*2,20* -
447	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна Ceresit	кг	18,468	9,03 -	- -	167	-	- -	- -	- -
448	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,1026*	*63633,55* *61769,87*	*103,67* *97,31*	*6529*	*6338*	*11* *10*	*255,6700* *0,3774*	*26,23* *0,04*
449	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	10,3626	350,97 -	- -	3637	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
450	& С111-1894-4 варіант 2	Суміш клейова СМ11	кг	53,352	11,17 -	- -	596	-	- -	- -	- -
451	& С111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	4,64778	87,00 -	- -	404	-	- -	- -	- -
		При опорядженні стін і дверних укосів									
452	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих кутиків*	*100м*	*3,7456*	*5147,16* *5147,16*	- -	*19279*	*19279*	- -	*20,2700* -	*75,92* -
453	С111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні металеві перфоровані	м	393,288	28,64 -	- -	11264	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					3461871	2480568	10167 9442		10263,98 42,01
		Разом будівельні роботи, грн.					3461871				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					971136				
		всього заробітна плата, грн.					2490010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					346194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3808065**				
		Всього по розділу 15					**3808065**				
		Розділ 16. Вимощення									
454	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,722	11999,85 1758,85	580,08 283,16	20664	3029	999 488	8,0800 1,1053	13,91 1,90
455	КБ11-2-9	Улаштування бетонного вимощення бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	19,8	6635,87 1236,53	7,77 3,48	131390	24483	154 69	5,5800 0,0139	110,48 0,28
		Разом прямі витрати по розділу 16					152054	27512	1153 557		124,39 2,18
		Разом будівельні роботи, грн.					152054				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123389				
		всього заробітна плата, грн.					28069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					15205				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**167259**				
		Всього по розділу 16					**167259**				
		Розділ 17. Сходи в осях 4-5									
456	КБ46-41-2	Розбирання основи з бетону на цегляному щебені	1 м3	0,32	3219,16 2617,13	602,03 323,80	1030	837	193 104	11,0900 1,3310	3,55 0,43
457	*КБ6-1-16*	*Улаштування сходів залізобетонних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,0095*	*580650,91* *66026,31*	*20784,09* *11380,78*	*5516*	*627*	*197* *108*	*286,8215* *40,9044*	*2,72* *0,39*
458	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,01379	35839,31 -	- -	494	-	- -	- -	- -
		Металева обойма МО-1									
459	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*1 т*	*0,2818*	*91322,44* *75198,83*	*12204,69* *4676,68*	*25735*	*21191*	*3439* *1318*	*296,1400* *15,3799*	*83,45* *4,33*
460	С111-1804	Сталь листова	т	0,107508	33989,61 -	- -	3654	-	- -	- -	- -
461	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,179928	35414,32 -	- -	6372	-	- -	- -	- -
462	С1545-291 варіант 2	Шпилька діам. 20ммх500	комплект	17	24,68 -	- -	420	-	- -	- -	- -
463	& С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	24	6,93 -	- -	166	-	- -	- -	- -
464	& С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20	шт	24	8,75 -	- -	210	-	- -	- -	- -
		Огорожа									
465	*КБ9-75-2*	*Виготовлення огорожі*	*1т*	*0,0224*	*53117,65* *43014,40*	*8482,20* *1157,56*	*1190*	*964*	*190* *26*	*176,0000* *4,1760*	*3,94* *0,09*
466	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	7,42	121,34 -	- -	900	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	С111-1809	Сталь кругла	т	0,003498	41685,23 -	- -	146	-	- -	- -	- -
468	*КБ9-29-1*	*Монтаж огорожі*	*1т*	*0,0224*	*21466,87* *11301,06*	*9042,99* *4923,44*	*481*	*253*	*203* *110*	*46,2400* *15,8689*	*1,04* *0,36*
469	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,1312*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*323*	*174*	*14* *2*	*4,7800* *0,0720*	*0,63* *0,01*
470	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,1312*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*822*	*259*	*21* *5*	*7,2400* *0,1608*	*0,95* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 17					47459	24305	4257 1673		96,28 5,63
		Разом будівельні роботи, грн.					47459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18897				
		всього заробітна плата, грн.					25978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52204**				
		Всього по розділу 17					**52204**				
		Розділ 18. Посилення колон по осі Б в осях 6-7									
471	*КБ46-4-2*	*Підсилення колон стальними обоймами*	*1 т*	*0,37034*	*91322,44* *75198,83*	*12204,69* *4676,68*	*33820*	*27849*	*4520* *1732*	*296,1400* *15,3799*	*109,67* *5,70*
472	С111-1804	Сталь листова	т	0,0768672	33989,61 -	- -	2613	-	- -	- -	- -
473	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,3008796	35414,32 -	- -	10655	-	- -	- -	- -
474	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,1924*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*473*	*254*	*21* *3*	*4,7800* *0,0720*	*0,92* *0,01*
475	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,1924*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*1205*	*380*	*32* *8*	*7,2400* *0,1608*	*1,39* *0,03*
476	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,11	30706,11 15588,76	88,05 43,41	3378	1715	10 5	61,3900 0,1350	6,75 0,01
477	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,11	12541,45 12471,01	70,44 34,73	1380	1372	8 4	49,1120 0,1080	5,40 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	*КБ15-182-4*	*Шпаклювання стін шпаклівкою полімерцементною*	*100м2*	*0,008*	*15151,79* *14881,53*	*6,10* *5,72*	*121*	*119*	- -	*63,0600* *0,0222*	*0,50* -
479	*КБ15-182-6*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін*	*100м2*	*0,008*	*11280,20* *11236,03*	*42,33* *25,69*	*90*	*90*	- -	*44,9100* *0,1020*	*0,36* -
480	С1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	1,92	235,77 -	- -	453	-	- -	- -	- -
481	С1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	0,2	57,94 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					54200	31779	4591 1752		124,99 5,76
		Разом будівельні роботи, грн.					54200				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17830				
		всього заробітна плата, грн.					33531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59620**				
		Всього по розділу 18					**59620**				
		Розділ 19. Вузол влаштування металевих обойм із кривою поверхнею стін									
482	*КР12-66-1*	*Грунтування стін грунтовкою*	*100м2*	*0,41*	*1632,56* *1632,56*	- -	*669*	*669*	- -	*8,0900* -	*3,32* -
483	С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка Ceresit CT 17 Супер	л	8,2	60,19 -	- -	494	-	- -	- -	- -
484	*КР11-54-1*	*Улаштування основи під обетонування з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях*	*100м2*	*0,41*	*31023,41* *29836,22*	*21,34* *20,03*	*12720*	*12233*	*9* *8*	*134,6400* *0,0777*	*55,20* *0,03*
485	С111-874 варіант 4	Сітка металева з ВР1 діам. 4 мм 50х50 мм	м2	45,1	222,72 -	- -	10045	-	- -	- -	- -
486	*КБ15-50-1*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін бетонною сумішшю, товщина шару 5 мм*	*100м2*	*0,41*	*13907,96* *10665,17*	*201,69* *186,87*	*5702*	*4373*	*83* *77*	*46,3300* *0,8564*	*19,00* *0,35*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	*КБ15-50-2 к=8,5*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін бетонною сумішшю, товщина шару 10 мм (додати ло 90 мм)*	*100м2*	*0,41*	*163627,98* *112021,08*	*3167,78* *2934,66*	*67087*	*45929*	*1299* *1203*	*486,6250* *13,4640*	*199,52* *5,52*
488	*КБ15-50-1*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-піщаним розчином, товщина шару 5 мм*	*100м2*	*0,28*	*13833,25* *10665,17*	*201,69* *186,87*	*3873*	*2986*	*56* *52*	*46,3300* *0,8564*	*12,97* *0,24*
489	*КБ15-50-2*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-піщаним розчином, товщина шару 10 мм*	*100м2*	*0,28*	*18357,57* *13178,95*	*372,68* *345,25*	*5140*	*3690*	*104* *97*	*57,2500* *1,5840*	*16,03* *0,44*
		Разом прямі витрати по розділу 19					105730	69880	1551 1437		306,04 6,58
		Разом будівельні роботи, грн.					105730				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34299				
		всього заробітна плата, грн.					71317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**116302**				
		Всього по розділу 19					**116302**				
		Розділ 20. Універсальна сантехнічна кабіна									
490	*КБ17-2-4*	*Установлення опорних поручнів*	*10шт*	*0,6*	*1172,98* *1148,37*	- -	*704*	*689*	- -	*4,5900* -	*2,75* -
491	& С111-825-2 варіант 1	Стаціонарний опорний поручень довж. 0,8м діам. 40 мм з нержавіючої полірованої сталі	шт	1	1286,06 -	- -	1286	-	- -	- -	- -
492	& С111-825-1 варіант 6	Відкідний настінний поручень з тримачем туалетного паперу довж. 0,8м діам. 40 мм з нержавіючої полірованої сталі	шт	1	7161,44 -	- -	7161	-	- -	- -	- -
493	& С111-825-2 варіант 2	Стаціонарний опорний поручень довж. 0,6м діам. 40 мм з нержавіючої полірованої сталі (горизонтальний або вертикальний)	шт	3	1526,78 -	- -	4580	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	& С111-825-2 варіант 3	Прямокутний поручень для раковини настінного кріплення	шт	1	3417,86 -	- -	3418	-	- -	- -	- -
495	*КБ17-2-5*	*Установлення дзеркала*	*10шт*	*0,1*	*2609,51* *2584,46*	- -	*261*	*258*	- -	*10,3300* -	*1,03* -
496	& С1-37-104-1-ИН-Б1-3 варіант 1	Дюбель розпірний	шт	2	2,60 -	- -	5	-	- -	- -	- -
497	& С100-290902-256-83 варіант 1	Дзеркало 650х 1200 мм	шт.	1	2420,00 -	- -	2420	-	- -	- -	- -
498	& С1630-234-1В варіант 1	Диспансер для рідкого мила	шт	1	67,00 -	- -	67	-	- -	- -	- -
499	& С111-146-55 варіант 1	Кошик д / сміття	шт	1	120,00 -	- -	120	-	- -	- -	- -
500	& С111-146-55 варіант 4	Йоршик для туалету	шт	1	106,08 -	- -	106	-	- -	- -	- -
501	КМ8-602-1	Монтаж електрорушника	шт	1	678,83 412,56	17,88 8,65	679	413	18 9	1,6000 0,0310	1,60 0,03
502	2407-2202 варіант 1	Сушарка для рук	шт	1	2409,32 -	- -	2409	-	- -	- -	- -
503	*КБ17-2-4*	*Установлення інформаційного покажчика*	*10шт*	*0,1*	*1172,98* *1148,37*	- -	*117*	*115*	- -	*4,5900* -	*0,46* -
504	& 560110-22-27 варіант 1	Інформаційний покажчик	шт	1	105,79 -	- -	106	-	- -	- -	- -
505	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води*	*10компл.*	*0,1*	*8710,53* *8001,08*	*391,46* *220,18*	*871*	*800*	*39* *22*	*31,9800* *0,8669*	*3,20* *0,09*
506	С130-644 варіант 1	Умивальник для інвалідів керамічний в комплекті з сифоном та натискним змішувачем	комплект	1	6045,64 -	- -	6046	-	- -	- -	- -
507	С130-616 варіант 1	Змішувачі однорукояткові (для інвалідів)	комплект	1	1210,33 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
508	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів та штанги для душу*	*10шт*	*0,2*	*3012,36* *2915,12*	- -	*602*	*583*	- -	*11,4800* -	*2,30* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	С130-616 варіант 2	Змішувачі однорукояткові для душу (для інвалідів)	комплект	1	3755,03 -	- -	3755	-	- -	- -	- -
510	С130-616 варіант 3	Штанга для душу з регулятором висоти (для інвалідів)	комплект	1	1045,26 -	- -	1045	-	- -	- -	- -
511	*КБ17-1-8*	*Установлення відкідних сидінь для інвалідів*	*10компл.*	*0,1*	*11865,95* *11157,29*	*494,24* *276,26*	*1187*	*1116*	*49* *28*	*45,1000* *1,0927*	*4,51* *0,11*
512	С130-616 варіант 6	Відкідне сидіння для інвалідів	комплект	1	7018,21 -	- -	7018	-	- -	- -	- -
513	*КБ17-2-5*	*Установлення гарнітури туалетної: поличок*	*10шт*	*0,1*	*2609,51* *2584,46*	- -	*261*	*258*	- -	*10,3300* -	*1,03* -
514	С130-616 варіант 4	Полиця для туалетного приладдя	комплект	1	659,94 -	- -	660	-	- -	- -	- -
515	*КБ17-2-4*	*Установлення тримачів для рушників*	*10шт*	*0,1*	*1172,98* *1148,37*	- -	*117*	*115*	- -	*4,5900* -	*0,46* -
516	С130-616 варіант 5	Тримачі для рушників	комплект	1	299,27 -	- -	299	-	- -	- -	- -
517	*КБ15-253-1*	*Улаштування тактильних індикаторів*	*100м2*	*0,0035*	*17698,25* *16027,96*	*3,05* *2,86*	*62*	*56*	- -	*62,1600* *0,0111*	*0,22* -
518	& 560110-22-23 варіант 6	Тактильний індикатор самоклеючий	шт	70	28,27 -	- -	1979	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					48551	4403	106 59		17,56 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					48551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44042				
		всього заробітна плата, грн.					4462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4859				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53410**				
		Всього по розділу 20					**53410**				
		Розділ 21. Аварійний резервуар - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0035*	*512998,22* *36688,67*	*5979,48* *3738,62*	*1795*	*128*	*21* *13*	*173,3050* *13,3301*	*0,61* *0,05*
520	*КБ6-24-1*	*Улаштування стін, днищ, перекриттів резервуара, при товщині стін до 300 мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0126*	*798907,67* *148028,98*	*88685,41* *49822,78*	*10066*	*1865*	*1117* *628*	*635,3175* *158,2521*	*8,01* *1,99*
521	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0624	36077,32 -	- -	2251	-	- -	- -	- -
522	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова +горизонтальна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,06*	*29838,03* *8287,57*	- -	*1790*	*497*	- -	*33,5000* -	*2,01* -
523	КБ46-27-2	Пробивання отворів в конструкціях з бетону	1 м3	0,035	14289,06 9149,91	5139,15 2764,04	500	320	180 97	39,2700 11,3619	1,37 0,40
524	*КБ16-14-20*	*Прокладання манжети на трубу діаметром 110 мм*	*100м*	*0,003*	*51248,96* *41116,22*	*9393,03* *6580,10*	*154*	*123*	*28* *20*	*166,2000* *27,1989*	*0,50* *0,08*
525	С113-1360 варіант 2	Труби поліетиленові, діаметр 110х10 мм	м	0,3	482,27 -	- -	145	-	- -	- -	- -
526	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної епоксидної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,04	79058,35 7314,14	- -	3162	293	- -	30,6300 -	1,23 -
527	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної епоксидної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,035	77108,26 5364,05	- -	2699	188	- -	22,7300 -	0,80 -
		Земляні роботи під аварійний резервуар									
528	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	13,2	665,94 665,94	- -	8790	8790	- -	3,3000 -	43,56 -
529	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	1 м3	13,2	98,88 98,88	- -	1305	1305	- -	0,4900 -	6,47 -
530	*КР1-1-2*	*Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях*	*100 м3*	*0,132*	*139514,16* *130493,22*	- -	*18416*	*17225*	- -	*605,2000* -	*79,89* -
531	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1	29235,44 29235,44	- -	2924	2924	- -	150,4500 -	15,05 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
532	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,032	37050,48 37050,48	- -	1186	1186	- -	183,6000 -	5,88 -
533	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,28	160,37 -	160,37 44,55	847	-	847 235	- 0,1610	- 0,85
534	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0032	8007,60 1138,15	6793,74 2704,00	26	4	22 9	5,6400 8,3241	0,02 0,03
		Сантехнічні перегородки									
535	*КБ10-12-1*	*Улаштування перегородок сантехнічних у санвузлах*	*100м2*	*0,2416*	*40983,23* *31940,60*	- -	*9902*	*7717*	- -	*140,4600* -	*33,94* -
536	& С123-204-2-К варіант 1	Перегородка сантехнічна з дверима	м2	24,16	1595,44 -	- -	38546	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					104504	42565	2215 1002		199,34 3,40
		Разом будівельні роботи, грн.					104504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59724				
		всього заробітна плата, грн.					43567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114955**				
		Всього по розділу 21					**114955**				
		Розділ 22. Приямки Пр-1 - 2 шт., Пр-2 - 1 шт.									
537	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*0,078*	*11911,52* *1758,85*	*491,75* *234,25*	*929*	*137*	*38* *18*	*8,0800* *0,9532*	*0,63* *0,07*
538	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0078*	*363839,54* *36688,67*	*5979,48* *3738,62*	*2838*	*286*	*47* *29*	*173,3050* *13,3301*	*1,35* *0,10*
539	*КБ6-24-1*	*Улаштування стін, днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0367*	*799519,61* *148028,98*	*88685,41* *49822,78*	*29342*	*5433*	*3255* *1828*	*635,3175* *158,2521*	*23,32* *5,81*
540	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,78332	31959,07 -	- -	25034	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,014166	102194,51 54513,69	401,11 197,76	1448	772	6 3	231,0000 0,6150	3,27 0,01
542	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,2709*	*29838,03* *8287,57*	- -	*8083*	*2245*	- -	*33,5000* -	*9,08* -
543	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,078*	*29838,03* *8287,57*	- -	*2327*	*646*	- -	*33,5000* -	*2,61* -
544	*КБ9-71-1*	*Виготовлення конструкцій навісу*	*1т*	*0,2254*	*12112,97* *9327,08*	*2476,73* *736,45*	*2730*	*2102*	*558* *166*	*37,2800* *2,5290*	*8,40* *0,57*
545	С111-1814	Сталь кутова	т	0,001377	31575,81 -	- -	43	-	- -	- -	- -
546	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,228520 8	38958,82 -	- -	8903	-	- -	- -	- -
547	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,0027	93176,56 -	- -	252	-	- -	- -	- -
548	С111-956 варіант 4	Петля приварна	шт	9	23,35 -	- -	210	-	- -	- -	- -
549	*КБ9-25-2*	*Монтаж конструкцій навісу*	*1т*	*0,2254*	*12669,29* *6108,87*	*6088,52* *3625,21*	*2856*	*1377*	*1372* *817*	*26,8640* *11,9164*	*6,06* *2,69*
550	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,0135*	*60323,99* *29428,48*	*318,49* *160,18*	*814*	*397*	*4* *2*	*132,8000* *0,5247*	*1,79* *0,01*
551	*КБ9-42-1*	*Улаштування покрівель із профлиста*	*100м2*	*0,066*	*22596,22* *13263,79*	*6541,62* *3536,66*	*1491*	*875*	*432* *233*	*58,3280* *11,6594*	*3,85* *0,77*
552	& С121-585-2-8 варіант 3	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,6	м2	6,864	390,71 -	- -	2682	-	- -	- -	- -
553	& С111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	41	1,61 -	- -	66	-	- -	- -	- -
554	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	30	0,27 -	- -	8	-	- -	- -	- -
555	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	8	0,68 -	- -	5	-	- -	- -	- -
556	& С126-1300-5-2	Сілікон (герметик)	флакон	0,5	117,04 -	- -	59	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
557	& С126-1300-5-3 варіант 2	Фарба аерозольна	флакон	0,5	126,71 -	- -	63	-	- -	- -	- -
558	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1274	2459,15 1322,72	107,30 17,87	313	169	14 2	4,7800 0,0720	0,61 0,01
559	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1274	6265,50 1976,45	163,75 40,06	798	252	21 5	7,2400 0,1608	0,92 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 22					91294	14691	5747 3103		61,89 10,06
		Разом будівельні роботи, грн.					91294				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70856				
		всього заробітна плата, грн.					17794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9129				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**100423**				
		Всього по розділу 22					**100423**				
		Розділ 23. Деталь влаштування фундаментів та приямку під насос									
560	*КБ6-24-1*	*Улаштування стін та днищ приямків при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0111*	*827483,18* *148028,98*	*88685,41* *49822,78*	*9185*	*1643*	*984* *553*	*635,3175* *158,2521*	*7,05* *1,76*
561	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0541	36077,32 -	- -	1952	-	- -	- -	- -
562	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної епоксидної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,057	79058,35 7314,14	- -	4506	417	- -	30,6300 -	1,75 -
563	КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	1970,40 1951,87	- -	394	390	- -	9,2200 -	1,84 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	КР20-25-29 к=5	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до 150 мм) Земляні роботи під приямок	10шт	0,2	758,91 751,54	- -	152	150	- -	3,5500 -	0,71 -
565	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	4,48	665,94 665,94	- -	2983	2983	- -	3,3000 -	14,78 -
566	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	1 м3	4,48	98,88 98,88	- -	443	443	- -	0,4900 -	2,20 -
567	*КР1-1-2*	*Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях*	*100 м3*	*0,0448*	*139514,16* *130493,22*	- -	*6250*	*5846*	- -	*605,2000* -	*27,11* -
568	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0168	29235,44 29235,44	- -	491	491	- -	150,4500 -	2,53 -
569	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,028	37050,48 37050,48	- -	1037	1037	- -	183,6000 -	5,14 -
570	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,62	160,37 -	160,37 44,55	741	-	741 206	- 0,1610	- 0,74
571	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0028	8007,60 1138,15	6793,74 2704,00	22	3	19 8	5,6400 8,3241	0,02 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 23					28156	13403	1744 767		63,13 2,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					28156 13009 14170 2815 - - **30971**				
		Всього по розділу 23					**30971**				
		Розділ 24. Зовнішнє оздоблення. Нижче рівня землі.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,183096	61706,05 3739,35	57966,70 29201,77	11298	685	10613 5347	18,5300 110,0580	3,39 20,15
573	КБ1-162-8 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,18344	117233,74 117233,74	- -	21505	21505	- -	538,5600 -	98,79 -
574	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	1	53674,62 7539,35	1249,89 688,79	53675	7539	1250 689	34,3400 2,7531	34,34 2,75
575	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,65*	*29838,03* *8287,57*	- -	*19395*	*5387*	- -	*33,5000* -	*21,78* -
576	*КБ15-78-1*	*Утеплення стін нижче рівня землі екструдованим полістиролом (Г1) Y=35 кг/м3 толщ.100мм*	*100 м2*	*1,1745*	*115673,88* *112508,81*	- -	*135859*	*132142*	- -	*417,8600* -	*490,78* -
577	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	23,49	54,17 -	- -	1272	-	- -	- -	- -
578	& С111-23-199 варіант 1	Склосітка лугостійка	м2	270,13	14,16 -	- -	3825	-	- -	- -	- -
579	& С111-1650-103 варіант 1	Клеюча суміш по типу ceresit thermo universal	кг	1409,4	12,29 -	- -	17322	-	- -	- -	- -
580	& С1427-11803-6-1 варіант 1	Екструдований полістирол Y=35 кг/м3 (Г1)	м3	12,5671	3649,26 -	- -	45861	-	- -	- -	- -
581	& С111-140-6-1 варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові д. 160 мм	шт	949	6,32 -	- -	5998	-	- -	- -	- -
582	& С111-140-6-1 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	13	2,62 -	- -	34	-	- -	- -	- -
583	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	317,115	20,88 -	- -	6621	-	- -	- -	- -
584	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*1,2545*	*29838,03* *8287,57*	- -	*37432*	*10397*	- -	*33,5000* -	*42,03* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585	*КБ15-183-1*	*Декоративне штукатурення фасадів*	*100м2*	*-1,1745*	*64171,75*	*-*	*-75370*	*-74177*	*-*	*231,3500*	*-271,72*
					63156,24	-			-	-	-
586	*КБ15-158-3 к=2*	*Фарбування фасадів з риштувань за 2 рази*	*100м2*	*-1,1745*	*4624,61*	*6,10*	*-5432*	*-5424*	*-8*	*18,4600*	*-21,68*
					4618,51	*5,72*			*-7*	*0,0222*	*-0,03*
587	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,723096	6749,53	6749,53	4881	-	4881	-	-
					-	2370,33			1714	7,3712	5,33
588	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,23	6412,75	2344,17	46364	29416	16948	18,3600	132,74
					4068,58	1250,72			9043	5,1175	37,00
		Разом прямі витрати по розділу 24					330540	127470	33684		530,45
									16786		65,20
		Разом будівельні роботи, грн.					330540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169386				
		всього заробітна плата, грн.					144256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33055				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**363595**				
		Всього по розділу 24					**363595**				
		Розділ 25. Зовнішнє оздоблення. Цоколь.									
589	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*1,003*	*29838,03*	*-*	*29928*	*8312*	*-*	*33,5000*	*33,60*
					8287,57	-			-	-	-
590	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів (цоколю) екструдованим полістиролом (Г1) у=35 кг/м3 товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*1,003*	*115667,60*	*-*	*116015*	*112846*	*-*	*417,8600*	*419,11*
					112508,81	-			-	-	-
591	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	20,06	54,17	-	1087	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
592	& С111-1747-55	Профіль цокольний	м	110,2	39,29	-	4330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
593	& С111-136-49 варіант 1	Дюбель фасадний металевий з термоковпачком, 160 мм	шт	811	5,79 -	- -	4696	-	- -	- -	- -
594	& С1-37-104-ИНБ	Дюбель	шт	11	7,33 -	- -	81	-	- -	- -	- -
595	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	270,81	20,88 -	- -	5655	-	- -	- -	- -
596	& С111-1650-103 варіант 1	Клеюча суміш по типу ceresit thermo universal	кг	1203,6	12,29 -	- -	14792	-	- -	- -	- -
597	& С1427-11803-6-1 варіант 1	Екструдований полістирол Y=35 кг/м3 (Г1)	м3	16,09815	3649,26 -	- -	58746	-	- -	- -	- -
598	& С111-23-199 варіант 1	Склосітка лугостійка	м2	234,4735	14,16 -	- -	3320	-	- -	- -	- -
599	С111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	17,051	160,64 -	- -	2739	-	- -	- -	- -
600	С1555-101 варіант 2	Фасадна атмосферостійка фарба по типу Cerezit	кг	50,3506	193,07 -	- -	9721	-	- -	- -	- -
601	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	270,81	145,66 -	- -	39446	-	- -	- -	- -
602	С111-1844-1 варіант 3	Кутики алюмінієві 25х25 мм з перфорованою стінкою	м	129,15	8,55 -	- -	1104	-	- -	- -	- -
603	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,551	58946,97 29428,48	318,49 160,18	32480	16215	175 88	132,8000 0,5247	73,17 0,29
604	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2,835	15119,74 10192,70	- -	42864	28896	- -	45,4200 -	128,77 -
		Разом прямі витрати по розділу 25					367004	166269	175 88		654,65 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					367004				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200560				
		всього заробітна плата, грн.					166357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36705				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**403709**				
		Всього по розділу 25					**403709**				
		Розділ 26. Зовнішнє оздоблення. Вентшахти вище рівня землі.									
605	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів (вентшахт) екструдованим полістиролом (Г1) у=35 кг/м3 товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,634*	*115667,60* *112508,81*	- -	*73333*	*71331*	- -	*417,8600* -	*264,92* -
606	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	12,68	54,17 -	- -	687	-	- -	- -	- -
607	& С111-136-49 варіант 1	Дюбель фасадний металевий з термоковпачком, 160 мм	шт	513	5,79 -	- -	2970	-	- -	- -	- -
608	& С1-37-104-ИНБ	Дюбель	шт	317	7,33 -	- -	2324	-	- -	- -	- -
609	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	171,18	20,88 -	- -	3574	-	- -	- -	- -
610	& С111-1650-103 варіант 1	Клеюча суміш по типу ceresit thermo universal	кг	760,8	12,29 -	- -	9350	-	- -	- -	- -
611	& С1427-11803-6-1 варіант 1	Екструдований полістирол Y=35 кг/м3 (Г1)	м3	3,3919	3649,26 -	- -	12378	-	- -	- -	- -
612	& С111-23-199 варіант 1	Склосітка лугостійка	м2	145,82	14,16 -	- -	2065	-	- -	- -	- -
613	С111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	10,778	160,64 -	- -	1731	-	- -	- -	- -
614	С1555-101 варіант 2	Фасадна атмосферостійка фарба по типу Cerezit	кг	31,8268	193,07 -	- -	6145	-	- -	- -	- -
615	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	171,18	145,66 -	- -	24934	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 26					139491	71331	- -		264,92 -
		Разом будівельні роботи, грн.					139491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68160				
		всього заробітна плата, грн.					71331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13952				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**153443**				
		Всього по розділу 26					**153443**				
		Розділ 27. Аварійний тунель									
616	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0139*	*512998,22* *36688,67*	*5979,48* *3738,62*	*7131*	*510*	*83* *52*	*173,3050* *13,3301*	*2,41* *0,19*
617	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних (під аварійний тунель) бетон В 20 (М 250),W 6, крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0555*	*580782,84* *66026,31*	*20784,09* *11380,78*	*32233*	*3664*	*1154* *632*	*286,8215* *40,9044*	*15,92* *2,27*
618	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00576	25007,26 -	- -	144	-	- -	- -	- -
619	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,04592	41493,52 -	- -	1905	-	- -	- -	- -
620	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,38066	31959,07 -	- -	12166	-	- -	- -	- -
621	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,186*	*31081,16* *9530,70*	- -	*5781*	*1773*	- -	*38,5250* -	*7,17* -
622	*КБ6-24-5*	*Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0804*	*783127,45* *177671,70*	*90613,38* *48772,00*	*62963*	*14285*	*7285* *3921*	*744,0500* *155,5244*	*59,82* *12,50*
623	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01716	25007,26 -	- -	429	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
624	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,59815	31959,07 -	- -	19116	-	- -	- -	- -
625	& С111-870-12-1 варіант 1	Сітка сталева зварна ВР1 25х25х2,5мм	м2	66,26	128,51 -	- -	8515	-	- -	- -	- -
626	КБ12-22-2 к=40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на 40 мм зміни товщини додати	100м2	0,0529	22247,80 1289,93	2173,26 1196,52	1177	68	115 63	6,4400 4,1900	0,34 0,22
627	*КБ9-40-1*	*Монтаж Q- профілю*	*100м*	*0,162*	*5837,55* *5690,16*	*98,12* *54,07*	*946*	*922*	*16* *9*	*23,5520* *0,2161*	*3,82* *0,04*
628	& С126-1317-4-2 варіант 1	Q-профіль 20	м	5,4	39,85 -	- -	215	-	- -	- -	- -
629	& С126-1317-4-2 варіант 2	Q-профіль 30	м	5,4	60,54 -	- -	327	-	- -	- -	- -
630	& С126-1317-4-2 варіант 3	Q-профіль 50	м	5,4	30,42 -	- -	164	-	- -	- -	- -
631	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа*	*100м2*	*0,0759*	*22596,22* *13263,79*	*6541,62* *3536,66*	*1715*	*1007*	*497* *268*	*58,3280* *11,6594*	*4,43* *0,88*
632	& С111-35-37 варіант 1	Профлист Т6*(В)-0,5 по типу Blachy Pruszynski	м2	7,8936	675,79 -	- -	5334	-	- -	- -	- -
633	& С111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	46	1,61 -	- -	74	-	- -	- -	- -
634	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	34	0,27 -	- -	9	-	- -	- -	- -
635	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	9	0,68 -	- -	6	-	- -	- -	- -
636	& С1733-61ВД-ИНБ варіант 1	Сілікон (герметик)	флакон	1	105,35 -	- -	105	-	- -	- -	- -
637	& С126-1300-5-3 варіант 1	Фарба спеціальна аерозольна	флакон	1	231,39 -	- -	231	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,028*	*59556,56* *33842,75*	*398,11* *200,23*	*1668*	*948*	*11* *6*	*152,7200* *0,6559*	*4,28* *0,02*
639	*КБ7-20-3*	*Установлення ходових скоб*	*1т*	*0,02992*	*29833,31* *18893,62*	*7449,61* *3009,07*	*893*	*565*	*223* *90*	*71,2080* *12,0276*	*2,13* *0,36*
640	С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,02992	43395,82 -	- -	1298	-	- -	- -	- -
641	*КБ20-11-2*	*Установлення грат вентиляційних металевих площею у просвіті до 1 м2*	*1 грата*	*3*	*779,76* *632,36*	*87,61* *40,16*	*2339*	*1897*	*263* *120*	*2,7140* *0,1614*	*8,14* *0,48*
642	& С130-605-1-1 варіант 1	Грати вентиляційні металеві РМ(А), розмір 900х900 мм	шт	3	3831,66 -	- -	11495	-	- -	- -	- -
643	С111-956 варіант 1	Петля накладна	шт	6	65,42 -	- -	393	-	- -	- -	- -
644	*КБ7-60-4*	*Установлення металевого поручня*	*100м*	*0,166*	*19561,50* *16914,19*	*1774,79* *702,49*	*3247*	*2808*	*295* *117*	*69,2070* *2,8080*	*11,49* *0,47*
645	С113-18 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 51 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	16,6	181,23 -	- -	3008	-	- -	- -	- -
646	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00775	34632,32 -	- -	268	-	- -	- -	- -
647	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,23592	80153,06 32401,07	501,38 247,20	18910	7644	118 58	137,2985 0,7688	32,39 0,18
648	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,18*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*443*	*238*	*19* *3*	*4,7800* *0,0720*	*0,86* *0,01*
649	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази* Шахта ВШ1...ВШ4	*100м2*	*0,18*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*1128*	*356*	*29* *7*	*7,2400* *0,1608*	*1,30* *0,03*
650	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,324	3348,52 584,29	291,87 156,54	1085	189	95 51	2,7600 0,6261	0,89 0,20
651	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,00648*	*512998,22* *36688,67*	*5979,48* *3738,62*	*3324*	*238*	*39* *24*	*173,3050* *13,3301*	*1,12* *0,09*
652	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,0672*	*31081,16* *9530,70*	- -	*2089*	*640*	- -	*38,5250* -	*2,59* -
653	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних (Пм-1) /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,0244*	*631341,01* *66026,31*	*20784,09* *11380,78*	*15405*	*1611*	*507* *278*	*286,8215* *40,9044*	*7,00* *1,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
654	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01108	34632,32 -	- -	384	-	- -	- -	- -
655	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,26044	31959,07 -	- -	8323	-	- -	- -	- -
656	*КБ6-17-9*	*Улаштування залізобетонних стін висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,1448*	*1008887,56* *322049,11*	*69230,48* *38811,32*	*146087*	*46633*	*10025* *5620*	*1382,1850* *139,1431*	*200,14* *20,15*
657	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,35704	34632,32 -	- -	12365	-	- -	- -	- -
658	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,68643	31959,07 -	- -	21938	-	- -	- -	- -
659	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,10253	56378,22 6298,93	2934,93 1447,05	5780	646	301 148	26,6915 4,5000	2,74 0,46
660	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0531*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*131*	*70*	*6* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,25* -
661	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0531*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*333*	*105*	*9* *2*	*7,2400* *0,1608*	*0,38* *0,01*
662	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм*	*100м3*	*0,0164*	*945884,91* *258510,12*	*38867,84* *23456,92*	*15513*	*4240*	*637* *385*	*1109,4855* *84,1885*	*18,20* *1,38*
663	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2048	31959,07 -	- -	6545	-	- -	- -	- -
664	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,0924	20345,13 8842,94	4178,62 2295,66	1880	817	386 212	44,1485 8,0858	4,08 0,75
665	КБ12-22-2 к=40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на 40 мм зміни товщини додати	100м2	0,0924	22247,80 1289,93	2173,26 1196,52	2056	119	201 111	6,4400 4,1900	0,60 0,39
666	*КБ9-42-1*	*Улаштування покрівель із профлиста*	*100м2*	*0,0924*	*22596,22* *13263,79*	*6541,62* *3536,66*	*2088*	*1226*	*604* *327*	*58,3280* *11,6594*	*5,39* *1,08*
667	& С121-585-2-8 варіант 2	Профлист по типу Blachy Pruszynski T 6	м2	9,6096	422,98 -	- -	4065	-	- -	- -	- -
668	& С111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	60	1,61 -	- -	97	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
669	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	44	0,27 -	- -	12	-	- -	- -	- -
670	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	12	0,68 -	- -	8	-	- -	- -	- -
671	& С1733-61ВД-ИНБ варіант 1	Сілікон (герметик)	флакон	2	105,35 -	- -	211	-	- -	- -	- -
672	& С126-1300-5-3 варіант 1	Фарба спеціальна аерозольна	флакон	2	231,39 -	- -	463	-	- -	- -	- -
673	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,0252*	*64817,88* *33842,75*	*398,11* *200,23*	*1633*	*853*	*10* *5*	*152,7200* *0,6559*	*3,85* *0,02*
674	*КБ9-40-1*	*Монтаж Q- профілю*	*100м*	*0,208*	*5837,55* *5690,16*	*98,12* *54,07*	*1214*	*1184*	*20* *11*	*23,5520* *0,2161*	*4,90* *0,04*
675	& С126-1317-4-2 варіант 1	Q-профіль 20	м	5,2	39,85 -	- -	207	-	- -	- -	- -
676	& С126-1317-4-2 варіант 2	Q-профіль 30	м	5,2	60,54 -	- -	315	-	- -	- -	- -
677	& С126-1317-4-2 варіант 3	Q-профіль 50	м	10,4	30,42 -	- -	316	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 27					459643	95256	22948 12521		406,63 43,22
		Разом будівельні роботи, грн.					459643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					341439				
		всього заробітна плата, грн.					107777				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45965				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**505608**				
		Всього по розділу 27					**505608**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 28. Зона зберігання запасу води									
		Приямок									
678	*КБ6-24-1*	*Улаштування стін та днищ приямків при товщині стін до 300 мм*	*100м3*	*0,0022*	*736667,78*	*88685,41*	*1621*	*326*	*195*	*635,3175*	*1,40*
					148028,98	*49822,78*			*110*	*158,2521*	*0,35*
679	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,0192*	*29838,03*	-	*573*	*159*	-	*33,5000*	*0,64*
					8287,57	-			-	-	-
680	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін	100м2	0,013	34463,88	618,57	448	366	8	112,4200	1,46
					28126,36	572,98			7	2,6322	0,03
681	*КБ15-151-3*	*Фарбування стін приямків вапняне*	*100м2*	*0,013*	*3795,63*	*3,05*	*49*	*46*	-	*14,9100*	*0,19*
					3518,61	*2,86*			-	*0,0111*	-
		Щити Щ2-1 шт.									
682	*КБ34-53-1*	*Улаштування настилу з щитів для підпідлогових каналів*	*10м2*	*0,035*	*16433,70*	*3314,77*	*575*	*402*	*116*	*48,7000*	*1,70*
					11492,71	*1273,27*			*45*	*5,7064*	*0,20*
683	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,00596	51573,84	-	307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
684	С111-1804	Сталь листова	т	0,00142	33989,61	-	48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
685	С111-1814	Сталь кутова	т	0,0043	31575,81	-	136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
686	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0063	2459,15	107,30	15	8	1	4,7800	0,03
					1322,72	17,87			-	0,0720	-
687	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0063	6265,50	163,75	39	12	1	7,2400	0,05
					1976,45	40,06			-	0,1608	-
		Підставка під резервуар - 5 шт.									
688	*КБ9-75-2*	*Виготовлення підставок під резервуар та ін.*	*1т*	*0,172*	*53117,65*	*8482,20*	*9136*	*7398*	*1459*	*176,0000*	*30,27*
					43014,40	*1157,56*			*199*	*4,1760*	*0,72*
689	С111-1804	Сталь листова	т	0,006678	33989,61	-	227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
690	& С111-826-4-5 варіант 2	Труба профільна	т	0,175642	39468,82	-	6932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
691	*КБ9-34-5*	*Монтаж підставок*	*1т*	*0,172*	*18202,93*	*3848,02*	*3131*	*1338*	*662*	*31,8320*	*5,48*
					7779,74	*1963,52*			*338*	*6,5640*	*1,13*
692	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,088	2459,15	107,30	216	116	9	4,7800	0,42
					1322,72	17,87			2	0,0720	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
693	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,088	6265,50 1976,45	163,75 40,06	551	174	14 4	7,2400 0,1608	0,64 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 28					24004	10345	2465 705		42,28 2,45
		Разом будівельні роботи, грн.					24004				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11194				
		всього заробітна плата, грн.					11050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26407**				
		Всього по розділу 28					**26407**				
		Розділ 29. Навіс для генератора - 1 шт.									
		Елементи навісу									
694	*КБ7-24-9*	*Установлення огорожі з сітки по стовпах без цоколя*	*100м*	*0,1192*	*118491,63* *78121,36*	*29507,44* *14474,67*	*14124*	*9312*	*3517* *1725*	*323,3500* *46,4975*	*38,54* *5,54*
695	С113-2296 варіант 1	Огородження панельне решітчасте 2500х2030 (комплект)	шт	4	938,49 -	- -	3754	-	- -	- -	- -
696	С113-2296 варіант 2	Огородження панельне решітчасте 950х2500 (комплект)	шт	4	1310,63 -	- -	5243	-	- -	- -	- -
697	*КБ9-46-1*	*Монтаж металоконструкцій воріт*	*1т*	*0,1123*	*46468,87* *17327,72*	*21279,59* *11640,91*	*5218*	*1946*	*2390* *1307*	*66,2400* *32,7836*	*7,44* *3,68*
698	& С111- 1738-1	Труби профільні	т	0,1123	38958,82 -	- -	4375	-	- -	- -	- -
699	С111-956 варіант 2	Петля точена (приварна) діам. 20	шт	4	44,57 -	- -	178	-	- -	- -	- -
700	С111-953 варіант 1	Ручка сталева	шт	4	104,89 -	- -	420	-	- -	- -	- -
701	С111-956 варіант 3	Петля для навісного замку	шт	4	44,00 -	- -	176	-	- -	- -	- -
702	*КБ9-43-1*	*Монтаж стійок металевих.*	*1т*	*0,20532*	*18042,87* *10589,16*	*6572,54* *2979,23*	*3705*	*2174*	*1349* *612*	*40,4800* *9,7672*	*8,31* *2,01*
703	С111-1804	Сталь листова	т	0,00282	33989,61 -	- -	96	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704	& С111-826-4-5 варіант 1	Труба профільна 80х80х4	т	0,2025	48480,52 -	- -	9817	-	- -	- -	- -
705	& С113-2085-1-2 варіант 1	Фіксатор	шт	100	4,53 -	- -	453	-	- -	- -	- -
706	& С113-2122-1-У варіант 1	Болт М6х30	шт	100	2,40 -	- -	240	-	- -	- -	- -
707	С113-2303 варіант 1	Прокладка гумова 250х50х5 мм	шт	200	7,55 -	- -	1510	-	- -	- -	- -
		Навіс									
708	*КБ9-75-2*	*Виготовлення конструкцій навісу*	*1т*	*0,09869*	*53093,70* *43014,40*	*8458,25* *1146,90*	*5240*	*4245*	*835* *113*	*176,0000* *4,1280*	*17,37* *0,41*
709	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,1046114	38958,82 -	- -	4076	-	- -	- -	- -
710	*КБ9-61-12*	*Монтаж конструкцій навісу*	*1т*	*0,09869*	*34349,01* *27289,07*	*3585,55* *513,36*	*3390*	*2693*	*354* *51*	*104,3200* *2,0526*	*10,30* *0,20*
711	*КБ9-42-1*	*Підшивання навісу із профлиста*	*100м2*	*0,108*	*19554,20* *11533,73*	*5233,30* *2829,33*	*2112*	*1246*	*565* *306*	*50,7200* *9,3275*	*5,48* *1,01*
712	& С121-585-2-8 варіант 1	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,5	м2	11,232	625,49 -	- -	7026	-	- -	- -	- -
713	& С111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	66	1,61 -	- -	106	-	- -	- -	- -
714	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	49	0,27 -	- -	13	-	- -	- -	- -
715	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	12	0,68 -	- -	8	-	- -	- -	- -
716	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,23943	2459,15 1322,72	107,30 17,87	589	317	26 4	4,7800 0,0720	1,14 0,02
717	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,23943	6265,50 1976,45	163,75 40,06	1500	473	39 10	7,2400 0,1608	1,73 0,04
718	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,1056	51655,76 51655,76	- -	5455	5455	- -	261,8000 -	27,65 -
719	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0664	29235,44 29235,44	- -	1941	1941	- -	150,4500 -	9,99 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	*КБ6-1-13*	*Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0135*	*744080,36* *158356,19*	*23138,84* *14451,86*	*10045*	*2138*	*312* *195*	*687,9070* *51,5453*	*9,29* *0,70*
721	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,96	3213,93 508,08	233,49 125,23	3085	488	224 120	2,4000 0,5009	2,30 0,48
722	*КБ26-30-1*	*Улаштування шару з геотекстилю*	*10 м2*	*0,8*	*327,46* *327,46*	- -	*262*	*262*	- -	*1,4400* -	*1,15* -
723	С1555-106 варіант 5	Геотекстиль голкопробивний щільністю 120 г/м2	м2	9,2	9,32 -	- -	86	-	- -	- -	- -
724	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	0,64	2085,71 486,91	159,74 85,89	1335	312	102 55	2,3000 0,3399	1,47 0,22
725	*КР18-49-1*	*Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення*	*100м2*	*0,08*	*29718,64* *29284,01*	*338,55* *179,97*	*2377*	*2343*	*27* *14*	*119,8200* *0,6603*	*9,59* *0,05*
726	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,4424	10595,78 -	- -	4688	-	- -	- -	- -
727	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні, товщина 70 мм	м2	8,08	507,25 -	- -	4099	-	- -	- -	- -
728	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*0,1*	*42191,72* *18005,00*	*948,96* *467,88*	*4219*	*1801*	*95* *47*	*81,2500* *1,4550*	*8,13* *0,15*
729	& С1416-8684-6 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	10	286,03 -	- -	2860	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 29					113821	37146	9835 4559		159,88 14,51
		Разом будівельні роботи, грн.					113821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66840				
		всього заробітна плата, грн.					41705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11385				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**125206**				
		Всього по розділу 29					**125206**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 30. Вхід до укриття №1									
730	*КБ7-42-1*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т*	*100шт*	*0,33*	*54903,04* *14644,56*	*34741,12* *20251,62*	*18118*	*4833*	*11465* *6683*	*64,4000* *69,2130*	*21,25* *22,84*
731	*КБ7-42-2*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т*	*100шт*	*0,03*	*77208,28* *20172,88*	*48966,64* *28498,29*	*2316*	*605*	*1469* *855*	*88,7110* *97,8565*	*2,66* *2,94*
732	*КБ7-42-3*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т*	*100шт*	*0,18*	*121834,58* *31744,04*	*78301,29* *45371,31*	*21930*	*5714*	*14094* *8167*	*136,2405* *157,7985*	*24,52* *28,40*
733	К581121-А002 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200(Ф12)	шт	18	2677,89 -	- -	48202	-	- -	- -	- -
734	К581121-А005 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200(Ф12)	шт	3	1917,65 -	- -	5753	-	- -	- -	- -
735	К581121-А012 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200(Ф12)	шт	33	1045,63 -	- -	34506	-	- -	- -	- -
736	*КБ6-1-22*	*Улаштування фундаментів залізобетонних (+ сходів), при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,042*	*661966,84* *120804,24*	*25568,83* *13654,95*	*27803*	*5074*	*1074* *574*	*524,7795* *48,9639*	*22,04* *2,06*
737	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,11805	33357,32 -	- -	3938	-	- -	- -	- -
738	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,01962	102194,51 54513,69	401,11 197,76	2005	1070	8 4	231,0000 0,6150	4,53 0,01
739	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,03186	75826,57 28174,85	401,11 197,76	2416	898	13 6	119,3900 0,6150	3,80 0,02
740	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,041*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*101*	*54*	*4* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,20* -
741	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,041*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*257*	*81*	*7* *2*	*7,2400* *0,1608*	*0,30* *0,01*
742	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,9805	3213,93 508,08	233,49 125,23	3151	498	229 123	2,4000 0,5009	2,35 0,49
743	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	0,371	2085,71 486,91	159,74 85,89	774	181	59 32	2,3000 0,3399	0,85 0,13
744	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,0371*	*19986,68* *12465,00*	*283,56* *266,18*	*742*	*462*	*11* *10*	*56,2500* *1,0323*	*2,09* *0,04*
745	*КБ11-11-2 к=3*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних*	*100м2*	*0,0371*	*6779,75* *1249,82*	*219,53* *206,07*	*252*	*46*	*8* *8*	*5,6400* *0,7992*	*0,21* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
746	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,0371	5451,27 4981,28	- -	202	185	- -	19,9100 -	0,74 -
747	*КБ9-75-2*	*Виготовлення огорожі*	*1т*	*0,19502*	*53117,65* *43014,40*	*8482,20* *1157,56*	*10359*	*8389*	*1654* *226*	*176,0000* *4,1760*	*34,32* *0,81*
748	С113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,9538	178,04 -	- -	704	-	- -	- -	- -
749	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,0343228	38958,82 -	- -	1337	-	- -	- -	- -
750	С111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний	т	0,0266908	33146,67 -	- -	885	-	- -	- -	- -
751	С113-17 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	29,574	134,23 -	- -	3970	-	- -	- -	- -
752	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0298178	41685,23 -	- -	1243	-	- -	- -	- -
753	*КБ9-29-1*	*Монтаж огорожі*	*1т*	*0,19502*	*21466,87* *11301,06*	*9042,99* *4923,44*	*4186*	*2204*	*1764* *960*	*46,2400* *15,8689*	*9,02* *3,09*
754	*КБ9-71-1*	*Виготовлення конструкцій навісу*	*1т*	*0,52465*	*12112,97* *9327,08*	*2476,73* *736,45*	*6355*	*4893*	*1299* *386*	*37,2800* *2,5290*	*19,56* *1,33*
755	С111-1814	Сталь кутова	т	0,075021	31575,81 -	- -	2369	-	- -	- -	- -
756	С111-1804	Сталь листова	т	0,0076296	33989,61 -	- -	259	-	- -	- -	- -
757	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,4317762	38958,82 -	- -	16821	-	- -	- -	- -
758	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4,2432	191,77 -	- -	814	-	- -	- -	- -
759	*КБ9-25-2*	*Монтаж конструкцій навісу*	*1т*	*0,52465*	*10654,71* *5312,06*	*4870,81* *2900,17*	*5590*	*2787*	*2555* *1522*	*23,3600* *9,5331*	*12,26* *5,00*
760	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,4043*	*2323,46* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*939*	*535*	*43* *7*	*4,7800* *0,0720*	*1,93* *0,03*
761	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,4043	6265,08 1976,45	163,75 40,06	2533	799	66 16	7,2400 0,1608	2,93 0,07
762	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,076*	*60323,99* *29428,48*	*318,49* *160,18*	*4585*	*2237*	*24* *12*	*132,8000* *0,5247*	*10,09* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
763	*КБ9-42-1*	*Улаштування покрівель із профлиста*	*100м2*	*0,298*	*19554,20*	*5233,30*	*5827*	*3437*	*1560*	*50,7200*	*15,11*
					11533,73	*2829,33*			*843*	*9,3275*	*2,78*
764	& С121-585-2-8 варіант 3	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,6	м2	30,992	390,71	-	12109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
765	& С111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	183	1,61	-	295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
766	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	134	0,27	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
767	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	33	0,68	-	22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
768	& С126-1300-5-2	Сілікон (герметик)	флакон	1	117,04	-	117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
769	& С126-1300-5-3 варіант 2	Фарба аерозольна	флакон	1	126,71	-	127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
770	С111-1904 варіант 1	Кріпильний анкер SL14/10	шт	36	26,05	-	938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
771	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,023*	*16857,66*	-	*388*	*311*	-	*55,3600*	*1,27*
					13529,98	-			-	-	-
772	С113-1359 варіант 1	Водостічна труба d=75мм	м	2,392	102,82	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
773	С130-1156 варіант 1	Воронки водостічні	шт	2	354,96	-	710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
774	С113-1458 варіант 1	Відведення (вихідне)	шт	4	258,06	-	1032	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
775	С113-1475 варіант 2	Заглушка зовнішня	шт	2	32,64	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
776	С113-1475 варіант 1	Універсальний хомут водостічної труби	шт	3	44,06	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
777	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*0,042*	*10191,87*	*236,97*	*428*	*409*	*10*	*43,9200*	*1,84*
					9732,67	*134,39*			*6*	*0,4723*	*0,02*
778	С113-1360 варіант 3	Ринва діам.100мм	м	4,284	110,16	-	472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
779	*КБ12-14-2*	*Улаштування кутників зовнішніх*	*100м*	*0,144*	*10191,87*	*236,97*	*1468*	*1402*	*34*	*43,9200*	*6,32*
					9732,67	*134,39*			*19*	*0,4723*	*0,07*
780	С113-1360 варіант 4	Кутник зовнішній Прушинськи	м	14,688	71,91	-	1056	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	С113-1279 варіант 3	Злив	шт	2	104,04 -	- -	208	-	- -	- -	- -
782	С113-1475 варіант 6	Кронштейн жолоба	шт	4	107,92 -	- -	432	-	- -	- -	- -
783	& С111-88-3-1Е варіант 1	Саморіз 5,5х45	шт	340	1,51 -	- -	513	-	- -	- -	- -
784	& С111-88-3-1Е варіант 2	Анкер клиновий	шт	15	31,56 -	- -	473	-	- -	- -	- -
785	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з тактильних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,009*	*51407,40* *39851,92*	*109,76* *103,04*	*463*	*359*	*1* *1*	*164,9500* *0,3996*	*1,48* -
786	& 560110-22-23 варіант 8	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна 300х300 мм	шт	10	258,79 -	- -	2588	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 30					265560	47463	37451 20463		201,67 70,21
		Разом будівельні роботи, грн.					265560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180646				
		всього заробітна плата, грн.					67926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26556				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**292116**				
		Всього по розділу 30					**292116**				
		Розділ 31. Вхід до укриття №2									
787	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0052	25007,26 -	- -	130	-	- -	- -	- -
788	& С1417-8778-4-1	Блок незнімної опалубки БНО 500х400х200	шт	93	98,27 -	- -	9139	-	- -	- -	- -
789	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0139	33357,32 -	- -	464	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,205	3213,93	233,49	659	104	48	2,4000	0,49
					508,08	125,23			26	0,5009	0,10
791	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	0,41	2085,71	159,74	855	200	65	2,3000	0,94
					486,91	85,89			35	0,3399	0,14
792	*КБ6-1-16*	*Улаштування сходів та площадки залізобетонних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,039*	*580665,57*	*20784,09*	*22646*	*2575*	*811*	*286,8215*	*11,19*
					66026,31	*11380,78*			*444*	*40,9044*	*1,60*
793	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,158	33357,32	-	5270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
794	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,041*	*19986,68*	*283,56*	*819*	*511*	*12*	*56,2500*	*2,31*
					12465,00	*266,18*			*11*	*1,0323*	*0,04*
795	*КБ11-11-2 к=2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних*	*100м2*	*0,041*	*4519,84*	*146,35*	*185*	*34*	*6*	*3,7600*	*0,15*
					833,22	*137,38*			*6*	*0,5328*	*0,02*
796	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,041	5451,27	-	224	204	-	19,9100	0,82
					4981,28	-			-	-	-
797	*КБ9-75-2*	*Виготовлення огорожі*	*1m*	*0,19064*	*53117,65*	*8482,20*	*10126*	*8200*	*1617*	*176,0000*	*33,55*
					43014,40	*1157,56*			*221*	*4,1760*	*0,80*
798	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	8,48	67,20	-	570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
799	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,141404	38958,82	-	5509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
800	С113-17 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	32,5738	134,23	-	4372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
801	С111-1809	Сталь кругла	т	0,037524	41685,23	-	1564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
802	*КБ9-29-1*	*Монтаж огорожі*	*1m*	*0,19064*	*21466,87*	*9042,99*	*4092*	*2154*	*1724*	*46,2400*	*8,82*
					11301,06	*4923,44*			*939*	*15,8689*	*3,03*
803	*КБ9-71-1*	*Виготовлення конструкцій навісу*	*1m*	*0,45979*	*12112,97*	*2476,73*	*5569*	*4288*	*1139*	*37,2800*	*17,14*
					9327,08	*736,45*			*339*	*2,5290*	*1,16*
804	С111-1814	Сталь кутова	т	0,035598	31575,81	-	1124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
805	С111-1804	Сталь листова	т	0,0259794	33989,61	-	883	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
806	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,364854	38958,82	-	14214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
807	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6,936	191,77 -	- -	1330	-	- -	- -	- -
808	С111-1904 варіант 1	Кріпильний анкер SL14/10	шт	24	26,05 -	- -	625	-	- -	- -	- -
809	& С111-88-3-1Е варіант 2	Анкер клиновий	шт	9	31,56 -	- -	284	-	- -	- -	- -
810	*КБ9-25-2*	*Монтаж конструкцій навісу*	*1т*	*0,45979*	*10654,71* *5312,06*	*4870,81* *2900,17*	*4899*	*2442*	*2240* *1333*	*23,3600* *9,5331*	*10,74* *4,38*
811	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,3385*	*2323,46* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*786*	*448*	*36* *6*	*4,7800* *0,0720*	*1,62* *0,02*
812	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,3385	6265,08 1976,45	163,75 40,06	2121	669	55 14	7,2400 0,1608	2,45 0,05
813	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,0282*	*60323,99* *29428,48*	*318,49* *160,18*	*1701*	*830*	*9* *5*	*132,8000* *0,5247*	*3,74* *0,01*
814	*КБ9-42-1*	*Улаштування покрівель із профлиста*	*100м2*	*0,2665*	*22596,22* *13263,79*	*6541,62* *3536,66*	*6022*	*3535*	*1743* *943*	*58,3280* *11,6594*	*15,54* *3,11*
815	& С121-585-2-8 варіант 3	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,6	м2	27,716	390,71 -	- -	10829	-	- -	- -	- -
816	& С111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	155	1,61 -	- -	250	-	- -	- -	- -
817	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	116	0,27 -	- -	31	-	- -	- -	- -
818	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	32	0,68 -	- -	22	-	- -	- -	- -
819	& С126-1300-5-2	Сілікон (герметик)	флакон	1	117,04 -	- -	117	-	- -	- -	- -
820	& С126-1300-5-3 варіант 2	Фарба аерозольна	флакон	1	126,71 -	- -	127	-	- -	- -	- -
821	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з тактильних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,0108*	*51407,40* *39851,92*	*109,76* *103,04*	*555*	*430*	*1* *1*	*164,9500* *0,3996*	*1,78* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
822	& 560110-22-23 варіант 8	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна 300х300 мм	шт	12	258,79 -	- -	3105	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 31					121218	26624	9506 4323		111,28 14,46
		Разом будівельні роботи, грн.					121218				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85088				
		всього заробітна плата, грн.					30947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**133341**				
		Всього по розділу 31					**133341**				
		Розділ 32. Вузол А. Влаштування захисної армошуби.									
823	*КБ46-6-2*	*Підсилення стін у підвалі монолітним залізобетоном*	*1 м3*	*21,506*	*10314,91* *2298,70*	*2159,41* *1119,65*	*221832*	*49436*	*46440* *24079*	*10,5600* *3,9873*	*227,10* *85,75*
824	*КБ8-11-1*	*Армування шару бетону*	*1 т*	*7,7083*	*15311,56* *15039,64*	*271,92* *175,45*	*118026*	*115930*	*2096* *1352*	*63,7300* *0,6256*	*491,25* *4,82*
825	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,4529	31959,07 -	- -	110351	-	- -	- -	- -
826	КР20-27-7	Свердлення отворів в конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	16,7	31141,76 30690,72	451,04 124,54	520067	512535	7532 2080	115,6700 0,5610	1931,69 9,37
827	КР20-27-8 к=0,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм виключати (до 150 мм)	100шт	-16,7	2851,17 2805,86	45,31 12,51	-47615	-46858	-757 -209	10,5750 0,0564	-176,60 -0,94
828	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм виключати (до 20 мм)	100шт	-16,7	9373,38 9233,48	139,90 38,63	-156535	-154199	-2336 -645	34,8000 0,1740	-581,16 -2,91
829	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,03974	102194,51 54513,69	401,11 197,76	4061	2166	16 8	231,0000 0,6150	9,18 0,02
830	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0208*	*2458,92* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*51*	*28*	*2* -	*4,7800* *0,0720*	*0,10* -
831	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0208*	*6265,04* *1976,45*	*163,75* *40,06*	*130*	*41*	*3* *1*	*7,2400* *0,1608*	*0,15* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 32					770368	479079	52996		1901,71
									26666		96,11
		Разом будівельні роботи, грн.					770368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					238293				
		всього заробітна плата, грн.					505745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**847404**				
		Всього по розділу 32					**847404**				
		Розділ 33. Інші роботи									
		Отвори									
832	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від сколів, бруду та пилу	100м2	0,145	5926,87 5926,87	- -	859	859	- -	29,3700 -	4,26 -
833	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	1,628	14289,06 9149,91	5139,15 2764,04	23263	14896	8367 4500	39,2700 11,3619	63,93 18,50
834	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	1 м3	2,3	5251,87 4075,17	1176,70 632,87	12079	9373	2706 1456	17,4900 2,6015	40,23 5,98
835	*КБ46-4-2*	*Улаштування обрамлення отворів*	*1 т*	*0,15008*	*91322,44* *75198,83*	*12204,69* *4676,68*	*13706*	*11286*	*1832* *702*	*296,1400* *15,3799*	*44,44* *2,31*
836	С111-1814	Сталь кутова	т	0,10488	31575,81 -	- -	3312	-	- -	- -	- -
837	С111-1804	Сталь листова	т	0,0452	33989,61 -	- -	1536	-	- -	- -	- -
838	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0781*	*2323,67* *1322,72*	*107,30* *17,87*	*181*	*103*	*8* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,37* *0,01*
839	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0781	6265,50 1976,45	163,75 40,06	489	154	13 3	7,2400 0,1608	0,57 0,01
840	*КБ46-22-1*	*Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3*	*1 м3*	*0,37*	*8060,36* *5349,42*	*193,22* *106,48*	*2982*	*1979*	*71* *39*	*24,1400* *0,4256*	*8,93* *0,16*
841	КР11-50-2	Відбивання цементно-піщаної штукатурки товщиною 4 см по цеглі зі стін , площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,803	11332,10 10681,27	650,83 355,93	9100	8577	523 286	52,9300 1,3038	42,50 1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
842	КР11-50-4	Відбивання цементно-піщаної штукатурки товщиною 4 см по цеглі з поясків, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,146	14393,41 13742,58	650,83 355,93	2101	2006	95 52	68,1000 1,3038	9,94 0,19
		Земляні роботи по шахтам, входам та приямкам									
843	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,502	51655,76 51655,76	- -	77587	77587	- -	261,8000 -	393,22 -
844	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,727	29235,44 29235,44	- -	21254	21254	- -	150,4500 -	109,38 -
845	КБ1-18-5	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0775	103543,78 9262,62	94281,16 45703,14	8025	718	7307 3542	45,9000 170,7905	3,56 13,24
846	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	127,875	160,37 -	160,37 44,55	20507	-	20507 5697	- 0,1610	- 20,59
847	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0775	8007,60 1138,15	6793,74 2704,00	621	88	527 210	5,6400 8,3241	0,44 0,65
		З/бетонна підпірна стінка									
848	*КБ6-13-3 к=1,15,к=1,25*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (осі 4-7, А-Б) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0112*	*1067716,49* *356406,00*	*59377,22* *34186,46*	*11958*	*3992*	*665* *383*	*1548,2450* *122,3494*	*17,34* *1,37*
849	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,049	33357,32 -	- -	1635	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 33					211195	152872	42621 16871		739,11 64,06
		Разом будівельні роботи, грн.					211195				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15702				
		всього заробітна плата, грн.					169743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21119				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**232314**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 33					**232314**				
		Разом прямі витрати по кошторису					15955567	8245356	1131358		34008,89
									445479		1587,69
		Разом будівельні роботи, грн.					15955567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6578853				
		всього заробітна плата, грн.					8690835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1595585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17551152**				
		Всього по кошторису					**17551152**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**35596,58**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**8690835**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на опалення

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ОВ

Кошторисна вартість	671,118	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,10591	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	278,268	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,05	24574,31	1641,72	1229	1147	82	105,3500	5,27
					22932,59	1112,87			56	4,1874	0,21
2	*КБ16-15-2 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*61*	*290,35*	*54,75*	*17711*	*14372*	*3339*	*0,9640*	*58,80*
					235,60	*19,34*			*1180*	*0,0726*	*4,43*
3	*КБ16-6-1 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,33*	*5183,92*	*363,77*	*1711*	*1591*	*120*	*19,4840*	*6,43*
					4820,15	*171,33*			*57*	*0,6605*	*0,22*
4	*КБ16-6-2 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,16*	*5183,92*	*363,77*	*829*	*771*	*58*	*19,4840*	*3,12*
					4820,15	*171,33*			*27*	*0,6605*	*0,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ16-6-3* *к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,22*	*5183,92* *4820,15*	*363,77* *171,33*	*1140*	*1060*	*80* *38*	*19,4840* *0,6605*	*4,29* *0,15*
6	*КБ16-6-4* *к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,11*	*5183,92* *4820,15*	*363,77* *171,33*	*570*	*530*	*40* *19*	*19,4840* *0,6605*	*2,14* *0,07*
7	*КБ16-6-5* *к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,05*	*5183,92* *4820,15*	*363,77* *171,33*	*259*	*241*	*18* *9*	*19,4840* *0,6605*	*0,97* *0,03*
8	*КБ16-6-6* *к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 45 мм*	*100м*	*0,58*	*6822,79* *6037,31*	*785,48* *339,72*	*3957*	*3502*	*455* *197*	*24,4040* *1,3354*	*14,15* *0,77*
9	*КБ16-10-2* *к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 57 мм*	*100м*	*1,15*	*10968,35* *9211,56*	*1756,79* *632,16*	*12614*	*10593*	*2021* *727*	*36,2760* *2,4999*	*41,72* *2,87*
10	*КБ18-9-8* *к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Установлення регістрів зі стальних ребристих труб, діаметр нитки 100 мм*	*100м*	*0,24*	*4068,33* *3474,69*	*591,98* *322,81*	*976*	*834*	*142* *77*	*15,6800* *1,2575*	*3,76* *0,30*
11	КР15-2-2	Демонтаж трійників діаметром до 50 мм в осях 4-7, А-Б	100шт	0,47	6911,99 6902,84	9,15 8,59	3249	3244	5 4	31,1500 0,0333	14,64 0,02
12	*КБ16-9-4* *к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,52*	*14394,88* *12076,91*	*2317,97* *917,65*	*7485*	*6280*	*1205* *477*	*47,5600* *3,6193*	*24,73* *1,88*
13	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,01	33972,95 33002,89	970,06 548,47	340	330	10 5	148,9300 2,1271	1,49 0,02
14	*КБ16-9-14* *к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,26*	*15328,08* *12076,91*	*3251,17* *1371,27*	*3985*	*3140*	*845* *357*	*47,5600* *5,4753*	*12,37* *1,42*
15	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,043	7054,00 -	- -	7357	-	- -	- -	- -
16	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,9	394,72 394,72	- -	1145	1145	- -	1,9560 -	5,67 -
17	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2,9	167,68 -	167,68 44,55	486	-	486 129	- 0,1610	- 0,47
		Разом прямі витрати по розділу 1					57686	48780	8906 3359		199,55 12,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					57686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					52139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**63456**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7357				
		Всього по розділу 1					**63456**				
		Розділ 2. Опалення									
18	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,09995*	*29574,11* *22582,36*	*3410,22* *1905,88*	*2956*	*2257*	*341* *190*	*96,9200* *7,4618*	*9,69* *0,75*
19	& С130-557-1-9-1-4 варіант 3	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-6с (або аналог)	шт	3	2740,40 -	- -	8221	-	- -	- -	- -
20	& С130-557-1-9-1-4 варіант 4	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-7с (або аналог)	шт	1	3196,55 -	- -	3197	-	- -	- -	- -
21	& С130-557-1-9-1-4 варіант 1	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-12с (або аналог)	шт	3	3778,56 -	- -	11336	-	- -	- -	- -
22	& С130-557-1-9-1-4 варіант 2	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-16с (або аналог)	шт	1	5878,74 -	- -	5879	-	- -	- -	- -
23	& С130-555-4 варіант 1	Кріплення радіаторів	шт	8	122,74 -	- -	982	-	- -	- -	- -
24	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,47*	*28563,43* *12050,37*	*909,43* *428,34*	*13425*	*5664*	*427* *201*	*48,7100* *1,6512*	*22,89* *0,78*
25	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,22*	*40773,34* *12050,37*	*909,43* *428,34*	*8970*	*2651*	*200* *94*	*48,7100* *1,6512*	*10,72* *0,36*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,12*	*25542,25* *12050,37*	*909,43* *428,34*	*3065*	*1446*	*109* *51*	*48,7100* *1,6512*	*5,85* *0,20*
27	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,09*	*28570,46* *12050,37*	*909,43* *428,34*	*2571*	*1085*	*82* *39*	*48,7100* *1,6512*	*4,38* *0,15*
28	*КБ16-6-6*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 45 мм*	*100м*	*0,66*	*41721,70* *15093,26*	*1963,69* *849,30*	*27536*	*9962*	*1296* *561*	*61,0100* *3,3385*	*40,27* *2,20*
29	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*1,2*	*56764,35* *23028,91*	*4391,98* *1580,39*	*68117*	*27635*	*5270* *1896*	*90,6900* *6,2497*	*108,83* *7,50*
30	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	140	101,90 -	- -	14266	-	- -	- -	- -
31	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*3,48*	*2576,43* *2486,63*	*36,96* *3,54*	*8966*	*8653*	*129* *12*	*8,2200* *0,0150*	*28,61* *0,05*
32	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром до 50 мм	1 шт	4	4716,27 2314,26	171,27 71,47	18865	9257	685 286	9,2500 0,2824	37,00 1,13
33	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,3*	*28802,80* *23463,13*	*5309,95* *3696,29*	*8641*	*7039*	*1593* *1109*	*92,4000* *15,2947*	*27,72* *4,59*
34	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові (армовані скловолокном) PN 20 "Fiber" для опалення діам. 25х4,2 мм	м	27,87	126,66 -	- -	3530	-	- -	- -	- -
35	*КБ16-15-1*	*Установлення термостатичного клапану з терморегулятором д.15 мм*	*1 шт*	*8*	*709,08* *589,00*	*97,90* *39,05*	*5673*	*4712*	*783* *312*	*2,4100* *0,1561*	*19,28* *1,25*
36	& С1630-148-1 варіант 1	Комплект радіаторний з термоголовкою 1/2"	шт	8	1219,00 -	- -	9752	-	- -	- -	- -
37	*КБ16-15-1*	*Установлення комплекту для радіатора з боковим підключенням д.15 мм*	*1 шт*	*8*	*709,08* *589,00*	*97,90* *39,05*	*5673*	*4712*	*783* *312*	*2,4100* *0,1561*	*19,28* *1,25*
38	& С1630-148-1 варіант 2	Комплект радіаторний з боковим підключенням кутовий RA-N+RLv-S 1/2"	шт	8	1270,00 -	- -	10160	-	- -	- -	- -
39	*КБ26-27-1*	*Улаштування тепловідбивного екрану для опалювальних приладів h=0,6 м*	*10 м2*	*0,37*	*1574,05* *1574,05*	- -	*582*	*582*	- -	*6,6700* -	*2,47* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С111-1720 варіант 1	Тепловідбивний екран для опалювальних приладів Н-0,6 м	м2	3,7814	117,34 -	- -	444	-	- -	- -	- -
41	С113-1706 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26	20,74 -	- -	539	-	- -	- -	- -
42	С113-1709 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	14	49,05 -	- -	687	-	- -	- -	- -
43	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	13,88 -	- -	28	-	- -	- -	- -
44	С113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	84,96 -	- -	510	-	- -	- -	- -
45	С113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	22	61,29 -	- -	1348	-	- -	- -	- -
46	С113-1835 варіант 1	Різьба коротка сталева діам.15 мм	шт	52	9,88 -	- -	514	-	- -	- -	- -
47	С113-1835 варіант 2	Різьба коротка сталева діам.20 мм	шт	32	12,33 -	- -	395	-	- -	- -	- -
48	С113-1835 варіант 3	Різьба коротка сталева діам.50 мм	шт	18	40,89 -	- -	736	-	- -	- -	- -
49	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	32	28,88 -	- -	924	-	- -	- -	- -
50	*КМ12-698-1*	*Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]*	*10 шт*	*4*	*2833,65* *2326,77*	*342,76* *25,00*	*11335*	*9307*	*1371* *100*	*9,3000* *0,1000*	*37,20* *0,40*
51	С1545-8 варіант 1	Штуцер 1/2"х10 мм для шланга VTr.650.N (або аналог)	шт	40	63,92 -	- -	2557	-	- -	- -	- -
52	& С113-1873-1А-2	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 15 мм по типу Base VT.218.N.04 Valtec	шт	21	270,99 -	- -	5691	-	- -	- -	- -
53	& С113-1873-1А-2 варіант 1	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 20 мм по типу Base VT.218.N.05 Valtec	шт	6	422,36 -	- -	2534	-	- -	- -	- -
54	& С113-1873-1А-2 варіант 2	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 25 мм по типу Base VT.218.N.06 Valtec	шт	13	575,36 -	- -	7480	-	- -	- -	- -
55	& С113-1873-1А-2 варіант 3	Трійник латунний діам. 15 мм по типу VTr. 130.N.0004 Valtec	шт	21	118,40 -	- -	2486	-	- -	- -	- -
56	& С113-1873-1А-2 варіант 4	Трійник латунний перехідний ВН 3/4"х1/2"х3/4" по типу VTr.750.N.0504 Valtec	шт	16	191,03 -	- -	3056	-	- -	- -	- -
57	& С113-1873-1А-2 варіант 5	Трійник латунний перехідний ВН 1"х1/2"х1" по типу VTr.750.N.0604 Valtec	шт	5	303,02 -	- -	1515	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С113-1873-1А-2 варіант 6	Американка діам. 15 мм по типу VTr.341.N. 0004 Valtec	шт	21	157,16 -	- -	3300	-	- -	- -	- -
59	& С113-1873-1А-2 варіант 7	Американка діам. 20 мм по типу VTr.341.N. 0005 Valtec	шт	16	248,96 -	- -	3983	-	- -	- -	- -
60	& С113-1873-1А-2 варіант 8	Американка діам. 25 мм по типу VTr.341.N. 0006 Valtec	шт	5	338,72 -	- -	1694	-	- -	- -	- -
61	С113-2122 варіант 1	Болт М18, гайка М18х70	шт	64	40,12 -	- -	2568	-	- -	- -	- -
62	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*8*	*1096,12* *589,00*	*136,88* *48,35*	*8769*	*4712*	*1095* *387*	*2,4100* *0,1814*	*19,28* *1,45*
63	С1630-1907 варіант 1	Крани сталеві кульові фланцеві Breeze діам. 50 мм 11с42п (або аналог)	шт	8	2708,83 -	- -	21671	-	- -	- -	- -
64	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	294,85 -	- -	4718	-	- -	- -	- -
65	*КБ26-7-2*	*Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами армованими фольгою Izover, товщина ізоляційного шару 50 мм*	*10 м*	*12*	*1537,84* *1207,34*	*175,10* *96,50*	*18454*	*14488*	*2101* *1158*	*4,9400* *0,3857*	*59,28* *4,63*
66	С114-61 варіант 1	Конструкції з матів теплоізоляційних Izover товщиною 50 мм з покриттям алюмінієвою фольгою, діаметр трубопроводу до 50 мм	м3	1,16493	5183,96 -	- -	6039	-	- -	- -	- -
67	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*18,1*	*830,68* *830,68*	- -	*15035*	*15035*	- -	*3,5200* -	*63,71* -
68	С113-2149 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" 28/20	м	22,44	38,18 -	- -	857	-	- -	- -	- -
69	С113-2149 варіант 2	Термоізоляція "Термофлекс" 35/20	м	12,24	38,40 -	- -	470	-	- -	- -	- -
70	С113-2149 варіант 3	Термоізоляція "Термофлекс" 42/30	м	45,9	276,68 -	- -	12700	-	- -	- -	- -
71	С113-2149 варіант 4	Термоізоляція "Термофлекс" 48/30	м	104,04	482,00 -	- -	50147	-	- -	- -	- -
72	& С111-1641-1-1	Клей монтажний	л	2,57	139,66 -	- -	359	-	- -	- -	- -
73	& С111-1678-1-2М	Стрічка самоклеюча	м	250,1	1,32 -	- -	330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	543	6,53 -	- -	3546	-	- -	- -	- -
75	& С1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	0,562	729,36 -	- -	410	-	- -	- -	- -
76	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,4929	2458,94 1322,72	107,30 17,87	1212	652	53 9	4,7800 0,0720	2,36 0,04
77	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 за 2 рази	100м2	0,4929	4184,72 1505,36	169,53 30,41	2063	742	84 15	5,4400 0,1224	2,68 0,06
78	КБ16-27-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 15 мм	1 шт	21	2244,23 1884,88	64,11 24,99	47129	39582	1346 525	7,3100 0,0999	153,51 2,10
79	КБ16-27-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	1 шт	16	2238,09 1884,88	64,11 24,99	35809	30158	1026 400	7,3100 0,0999	116,96 1,60
80	КБ16-27-3	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	1 шт	5	2408,25 1884,88	64,11 24,99	12041	9424	321 125	7,3100 0,0999	36,55 0,50
81	КБ16-27-5	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 45 мм	1 шт	2	2270,40 1884,88	64,11 24,99	4541	3770	128 50	7,3100 0,0999	14,62 0,20
82	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	1 шт	2	4716,27 2314,26	171,27 71,47	9433	4629	343 143	9,2500 0,2824	18,50 0,56
		Разом прямі витрати по розділу 2					552420	218154	19566 7975		861,64 31,75
		Разом будівельні роботи, грн.					552420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					314700				
		всього заробітна плата, грн.					226129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55242				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**607662**				
		Всього по розділу 2					**607662**				
		Разом прямі витрати по кошторису					610106	266934	28472 11334		1061,19 44,72
		Разом будівельні роботи, грн.					610106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					314700				
		всього заробітна плата, грн.					278268				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**671118**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7357				
		Всього по кошторису					**671118**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1105,91**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**278268**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на вентиляція

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ОВ

Кошторисна вартість	1292,503	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,31841	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	313,352	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ20-3-3 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,14*	*22150,55 21803,11*	*347,44 183,62*	*3101*	*3052*	*49 26*	*95,8800 0,7340*	*13,42 0,10*
2	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,044	7054,00 -	- -	310	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3101	3052	49 26		13,42 0,10
		Разом будівельні роботи, грн.					3101				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					3078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3411**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					310				
		Всього по розділу 1					**3411**				
		Розділ 2. Вентиляція									
		Система В1									
3	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих діам. 150 мм*	*1 клапан*	*1*	*1739,10* *1611,81*	*18,11* *9,98*	*1739*	*1612*	*18* *10*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*
4	С1630-536 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н діам. 150 мм	шт	1	3948,37 -	- -	3948	-	- -	- -	- -
5	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,01613*	*133268,99* *59533,32*	*983,32* *522,28*	*2150*	*960*	*16* *8*	*261,8000* *2,0876*	*4,22* *0,03*
6	*КБ20-3-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм (+відводи, переходи, трійники)*	*100м2*	*0,29656*	*108005,71* *47162,76*	*796,14* *419,13*	*32030*	*13987*	*236* *124*	*207,4000* *1,6753*	*61,51* *0,50*
7	С1630-451	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 225 мм	шт	3	1851,37 -	- -	5554	-	- -	- -	- -
8	*КБ20-11-1*	*Установлення дифузора*	*1 грата*	*10*	*492,27* *424,06*	*44,81* *18,51*	*4923*	*4241*	*448* *185*	*1,8200* *0,0745*	*18,20* *0,75*
9	С1630-462 варіант 1	Припливно-витяжний дифузор ВЕНТС МВ 200 ПФ, 0.025 м2	шт	9	236,72 -	- -	2130	-	- -	- -	- -
10	С1630-462 варіант 2	Припливно-витяжний дифузор ВЕНТС МВ 150 ПФ, 0.014 м2	шт	1	150,23 -	- -	150	-	- -	- -	- -
11	*КБ20-31-1*	*Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т*	*1 шт*	*1*	*2811,57* *2464,32*	*79,95* *42,92*	*2812*	*2464*	*80* *43*	*10,2000* *0,1630*	*10,20* *0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*454,28* *402,85*	*12,08* *6,66*	*454*	*403*	*12* *7*	*1,7500* *0,0266*	*1,75* *0,03*
13	& С1630-1581-1 варіант 1	Клапани зворотні КОМ, діаметр 315 мм	шт	1	676,05 -	- -	676	-	- -	- -	- -
14	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*1 клапан*	*1*	*1741,63* *1611,81*	*18,11* *9,98*	*1742*	*1612*	*18* *10*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*
15	С1630-43 варіант 1	Противибуховий пристрій K-MZS-1	комплект	1	7081,59 -	- -	7082	-	- -	- -	- -
16	С1630-43 варіант 2	Коробка монтажна K-MZ-2	комплект	1	12283,59 -	- -	12284	-	- -	- -	- -
17	*КБ20-11-1*	*Установлення грат припливно-витяжних*	*1 грата*	*1*	*461,04* *424,06*	*14,62* *1,87*	*461*	*424*	*15* *2*	*1,8200* *0,0080*	*1,82* *0,01*
18	& С130-605-8-1 варіант 1	Решітка припливно-витяжна діам.150 мм	шт	1	154,43 -	- -	154	-	- -	- -	- -
19	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода*	*1т*	*0,233*	*86499,37* *62957,44*	*19735,09* *5684,40*	*20154*	*14669*	*4598* *1324*	*257,6000* *18,2900*	*60,02* *4,26*
20	& С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	3,91552	9907,09 -	- -	38791	-	- -	- -	- -
21	*КБ20-9-3*	*Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 355 мм (+відводи)* Система В2	*100м2*	*0,0368*	*127733,43* *104035,12*	*7485,86* *1165,85*	*4701*	*3828*	*275* *43*	*409,7000* *4,6229*	*15,08* *0,17*
22	*КБ20-32-2*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т*	*1 шт*	*1*	*2222,66* *2109,10*	*110,14* *59,56*	*2223*	*2109*	*110* *60*	*8,4300* *0,2295*	*8,43* *0,23*
23	2308-1005 варіант 2	Рама монтажна K-RM-2,8	шт	1	5969,54 -	- -	5970	-	- -	- -	- -
24	*КМ11-168-1*	*Монтаж автоматики керування*	*шт*	*1*	*2624,65* *1979,12*	*80,36* *30,35*	*2625*	*1979*	*80* *30*	*8,0000* *0,0958*	*8,00* *0,10*
25	*КМ11-31-1*	*Установлення перетворювача частоти*	*шт*	*1*	*233,06* *206,28*	- -	*233*	*206*	- -	*0,8000* -	*0,80* -
26	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*454,28* *402,85*	*12,08* *6,66*	*454*	*403*	*12* *7*	*1,7500* *0,0266*	*1,75* *0,03*
27	С1630-43 варіант 12	Клапан для сховищ K-RB	комплект	1	6196,76 -	- -	6197	-	- -	- -	- -
28	*КБ18-14-6*	*Установлення вставок віброізолюючих*	*1 шт*	*2*	*1813,30* *681,31*	*154,05* *64,42*	*3627*	*1363*	*308* *129*	*2,8200* *0,2542*	*5,64* *0,51*
29	С1630-43 варіант 9	Вставки COM 100-ERV-028A-ZS	комплект	1	393,59 -	- -	394	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1630-43 варіант 10	Вставки COM 100-ERV-028Б-ZS	комплект	1	393,59 -	- -	394	-	- -	- -	- -
31	С1630-43 варіант 11	Комплект віброізоляторів KIV-(ERV)	комплект	1	4615,74 -	- -	4616	-	- -	- -	- -
32	*КБ20-11-1*	*Установлення грат вентиляційних*	*1 грата*	*10*	*461,04* *424,06*	*14,62* *1,87*	*4610*	*4241*	*146* *19*	*1,8200* *0,0080*	*18,20* *0,08*
33	& С130-605-8-1 варіант 6	Решітка вентиляційна ОНФ150х150 мм	шт	2	104,65 -	- -	209	-	- -	- -	- -
34	& С130-605-8-1 варіант 7	Решітка вентиляційна 300х150 мм	шт	4	663,20 -	- -	2653	-	- -	- -	- -
35	& С130-605-8-1 варіант 8	Решітка вентиляційна 250х150 мм	шт	3	462,88 -	- -	1389	-	- -	- -	- -
36	& С130-605-8-1 варіант 11	Решітка вентиляційна DXT-A 600х400 мм	шт	1	1740,32 -	- -	1740	-	- -	- -	- -
37	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*3*	*1739,10* *1611,81*	*18,11* *9,98*	*5217*	*4835*	*54* *30*	*6,8300* *0,0399*	*20,49* *0,12*
38	С1630-536 варіант 3	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 350х200	шт	1	1713,72 -	- -	1714	-	- -	- -	- -
39	С1630-536 варіант 5	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 400х150	шт	1	4405,68 -	- -	4406	-	- -	- -	- -
40	С1630-536 варіант 6	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 150х150	шт	1	1020,12 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
41	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода*	*1т*	*0,147*	*86499,37* *62957,44*	*19735,09* *5684,40*	*12715*	*9255*	*2901* *836*	*257,6000* *18,2900*	*37,87* *2,69*
42	& С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	2,45784	9907,09 -	- -	24350	-	- -	- -	- -
43	*КБ20-9-3*	*Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 355 мм (+відводи)*	*100м2*	*0,0231*	*127733,43* *104035,12*	*7485,86* *1165,85*	*2951*	*2403*	*173* *27*	*409,7000* *4,6229*	*9,46* *0,11*
44	*КБ20-3-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм (+відводи, переходи, трійники)*	*100м2*	*0,01256*	*108005,71* *47162,76*	*796,14* *419,13*	*1357*	*592*	*10* *5*	*207,4000* *1,6753*	*2,60* *0,02*
45	*КБ20-3-9*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм*	*100м2*	*0,1485*	*115916,38* *54507,78*	*868,59* *459,06*	*17214*	*8094*	*129* *68*	*239,7000* *1,8349*	*35,60* *0,27*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм (+відводи, переходи, трійники,заглушки)*	*100м2*	*0,1445*	*108034,71* *47162,76*	*796,14* *419,13*	*15611*	*6815*	*115* *61*	*207,4000* *1,6753*	*29,97* *0,24*
47	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	2857,09 -	- -	2857	-	- -	- -	- -
48	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*1 клапан*	*1*	*1741,63* *1611,81*	*18,11* *9,98*	*1742*	*1612*	*18* *10*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*
49	С1630-43 варіант 1	Противибуховий пристрій K-MZS-1	комплект	1	7081,59 -	- -	7082	-	- -	- -	- -
50	С1630-43 варіант 2	Коробка монтажна K-MZ-2	комплект	1	12283,59 -	- -	12284	-	- -	- -	- -
		Система В3									
51	*КБ20-32-2*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т*	*1 шт*	*1*	*2222,66* *2109,10*	*110,14* *59,56*	*2223*	*2109*	*110* *60*	*8,4300* *0,2295*	*8,43* *0,23*
52	2308-1005 варіант 1	Рама монтажна K-RMN-040	шт	1	9964,54 -	- -	9965	-	- -	- -	- -
53	*КМ11-168-1*	*Монтаж автоматики керування*	*шт*	*1*	*2624,65* *1979,12*	*80,36* *30,35*	*2625*	*1979*	*80* *30*	*8,0000* *0,0958*	*8,00* *0,10*
54	*КМ11-31-1*	*Установлення перетворювача частоти*	*шт*	*1*	*233,06* *206,28*	- -	*233*	*206*	- -	*0,8000* -	*0,80* -
55	*КБ20-13-6*	*Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*2*	*567,60* *501,84*	*18,11* *9,98*	*1135*	*1004*	*36* *20*	*2,1800* *0,0399*	*4,36* *0,08*
56	С1630-43 варіант 14	Зворотний клапан C-KOL-50-30	комплект	1	4152,49 -	- -	4152	-	- -	- -	- -
57	С1630-43 варіант 17	Клапан для сховищ K-BBN-040	комплект	1	5971,49 -	- -	5971	-	- -	- -	- -
58	*КБ18-14-6*	*Установлення вставок віброізолюючих*	*1 шт*	*2*	*1813,30* *681,31*	*154,05* *64,42*	*3627*	*1363*	*308* *129*	*2,8200* *0,2542*	*5,64* *0,51*
59	С1630-43 варіант 7	Вставки COM 100-ERVN-040A-ZS	комплект	1	2186,44 -	- -	2186	-	- -	- -	- -
60	С1630-43 варіант 8	Вставки COM 100-ERVN-040Б-ZS	комплект	1	2163,49 -	- -	2163	-	- -	- -	- -
61	С1630-43 варіант 11	Комплект віброізоляторів KIV-(ERV)	комплект	1	4615,74 -	- -	4616	-	- -	- -	- -
62	*КБ20-11-1*	*Установлення грат вентиляційних*	*1 грата*	*14*	*461,04* *424,06*	*14,62* *1,87*	*6455*	*5937*	*205* *26*	*1,8200* *0,0080*	*25,48* *0,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& С130-605-8-1 варіант 6	Решітка вентиляційна ОНФ150х150 мм	шт	5	104,65 -	- -	523	-	- -	- -	- -
64	& С130-605-8-1 варіант 3	Решітка вентиляційна 300х200 мм	шт	3	544,48 -	- -	1633	-	- -	- -	- -
65	& С130-605-8-1 варіант 12	Решітка вентиляційна 400х250 мм	шт	6	1053,86 -	- -	6323	-	- -	- -	- -
66	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*5*	*1739,10* *1611,81*	*18,11* *9,98*	*8696*	*8059*	*91* *50*	*6,8300* *0,0399*	*34,15* *0,20*
67	С1630-536 варіант 2	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 550х200	шт	1	2215,56 -	- -	2216	-	- -	- -	- -
68	С1630-536 варіант 6	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 150х150	шт	4	1020,12 -	- -	4080	-	- -	- -	- -
69	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода*	*1т*	*0,36*	*86499,37* *62957,44*	*19735,09* *5684,40*	*31140*	*22665*	*7105* *2046*	*257,6000* *18,2900*	*92,74* *6,58*
70	& С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	6,05416	9907,09 -	- -	59979	-	- -	- -	- -
71	*КБ20-9-5*	*Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 800 мм (+відводи)*	*100м2*	*0,0569*	*94084,96* *78134,26*	*5768,46* *946,41*	*5353*	*4446*	*328* *54*	*307,7000* *3,7454*	*17,51* *0,21*
72	*КБ20-3-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм (+відводи, переходи, трійники)*	*100м2*	*0,02084*	*108005,71* *47162,76*	*796,14* *419,13*	*2251*	*983*	*17* *9*	*207,4000* *1,6753*	*4,32* *0,03*
73	*КБ20-3-9*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм*	*100м2*	*0,0955*	*115916,38* *54507,78*	*868,59* *459,06*	*11070*	*5205*	*83* *44*	*239,7000* *1,8349*	*22,89* *0,18*
74	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм (+відводи, переходи, трійники,заглушки)*	*100м2*	*0,3895*	*108034,71* *47162,76*	*796,14* *419,13*	*42080*	*18370*	*310* *163*	*207,4000* *1,6753*	*80,78* *0,65*
75	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	2857,09 -	- -	2857	-	- -	- -	- -
76	С1630-462	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	1	1401,97 -	- -	1402	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С1630-463	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1200 мм	шт	1	1020,73 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
78	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	230	101,90 -	- -	23437	-	- -	- -	- -
79	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*1 клапан*	*1*	*1741,63* *1611,81*	*18,11* *9,98*	*1742*	*1612*	*18* *10*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*
80	С1630-43 варіант 15	Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS-500	комплект	1	14003,99 -	- -	14004	-	- -	- -	- -
81	С1630-43 варіант 16	Коробка монтажна K-MZ-500 П1	комплект	1	21579,19 -	- -	21579	-	- -	- -	- -
82	*КБ20-42-1*	*Установлення установок припливних П1*	*1 камера*	*1*	*17461,40* *16087,44*	*669,41* *288,69*	*17461*	*16087*	*669* *289*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
83	*КМ11-168-1*	*Монтаж автоматики керування*	*шт*	*1*	*2624,65* *1979,12*	*80,36* *30,35*	*2625*	*1979*	*80* *30*	*8,0000* *0,0958*	*8,00* *0,10*
84	& С1630-1369-1 варіант 3	Повітронагрівач електричний C-EVN-60-35-22,5	шт	1	21217,07 -	- -	21217	-	- -	- -	- -
85	С1630-114 варіант 2	Рама під установку	кг	5,3	136,44 -	- -	723	-	- -	- -	- -
86	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*1 клапан*	*1*	*1741,63* *1611,81*	*18,11* *9,98*	*1742*	*1612*	*18* *10*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*
87	С1630-43 варіант 15	Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS-500	комплект	1	14003,99 -	- -	14004	-	- -	- -	- -
88	С1630-43 варіант 16	Коробка монтажна K-MZ-500	комплект	1	21579,19 -	- -	21579	-	- -	- -	- -
89	*КБ20-11-1*	*Установлення грат вентиляційних*	*1 грата*	*10*	*461,04* *424,06*	*14,62* *1,87*	*4610*	*4241*	*146* *19*	*1,8200* *0,0080*	*18,20* *0,08*
90	& С130-605-8-1 варіант 2	Решітка вентиляційна 200х150 мм	шт	1	234,80 -	- -	235	-	- -	- -	- -
91	& С130-605-8-1 варіант 7	Решітка вентиляційна 300х150 мм	шт	5	663,20 -	- -	3316	-	- -	- -	- -
92	& С130-605-8-1 варіант 8	Решітка вентиляційна 250х150 мм	шт	3	462,88 -	- -	1389	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& С130-605-8-1 варіант 5	Решітка вентиляційна DXT-A 600x400 мм	шт	1	2385,37 -	- -	2385	-	- -	- -	- -
94	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*2*	*1739,10* *1611,81*	*18,11* *9,98*	*3478*	*3224*	*36* *20*	*6,8300* *0,0399*	*13,66* *0,08*
95	С1630-536 варіант 7	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 400-2	шт	1	6757,62 -	- -	6758	-	- -	- -	- -
96	С1630-536 варіант 8	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 550x250	шт	1	5477,52 -	- -	5478	-	- -	- -	- -
97	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода*	*1т*	*0,22*	*86499,37* *62957,44*	*19735,09* *5684,40*	*19030*	*13851*	*4342* *1251*	*257,6000* *18,2900*	*56,67* *4,02*
98	& С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	3,66016	9907,09 -	- -	36262	-	- -	- -	- -
99	*КБ20-9-5*	*Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 800 мм (+відводи)*	*100м2*	*0,0344*	*94084,96* *78134,26*	*5768,46* *946,41*	*3237*	*2688*	*198* *33*	*307,7000* *3,7454*	*10,58* *0,13*
100	*КБ20-3-9*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм (+відвод)*	*100м2*	*0,103*	*115916,38* *54507,78*	*868,59* *459,06*	*11939*	*5614*	*89* *47*	*239,7000* *1,8349*	*24,69* *0,19*
101	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм (+відводи, переходи, трійники,заглушки)*	*100м2*	*0,143*	*108034,71* *47162,76*	*796,14* *419,13*	*15449*	*6744*	*114* *60*	*207,4000* *1,6753*	*29,66* *0,24*
102	*КБ20-3-13*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм (+відводи, переходи, трійники,заглушки)*	*100м2*	*0,0244*	*86882,97* *26403,41*	*585,70* *298,42*	*2120*	*644*	*14* *7*	*116,1100* *1,1928*	*2,83* *0,03*
103	*КБ20-3-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 400 до 560 мм (+відводи, переходи, трійники)*	*100м2*	*0,0334*	*110689,18* *47162,76*	*694,94* *360,71*	*3697*	*1575*	*23* *12*	*207,4000* *1,4418*	*6,93* *0,05*
104	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	2857,09 -	- -	2857	-	- -	- -	- -
105	С1630-462	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	5	1401,97 -	- -	7010	-	- -	- -	- -
106	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,2	5386,45 2326,77	342,76 25,00	1077	465	69 5	9,3000 0,1000	1,86 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П2									
107	*КБ20-42-1*	*Установлення установок припливних П2*	*1 камера*	*1*	*17461,40*	*669,41*	*17461*	*16087*	*669*	*68,1700*	*68,17*
					16087,44	*288,69*			*289*	*1,1154*	*1,12*
108	*КМ11-168-1*	*Монтаж автоматики керування*	*шт*	*1*	*2624,65*	*80,36*	*2625*	*1979*	*80*	*8,0000*	*8,00*
					1979,12	*30,35*			*30*	*0,0958*	*0,10*
109	& С1630-1369-1 варіант 1	Повітронагрівач електричний С-EVN-70-40-45	шт	1	36485,45	-	36485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	С1630-114 варіант 2	Рама під установку	кг	5,3	136,44	-	723	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*1 клапан*	*1*	*1741,63*	*18,11*	*1742*	*1612*	*18*	*6,8300*	*6,83*
					1611,81	*9,98*			*10*	*0,0399*	*0,04*
112	С1630-43 варіант 15	Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS-500	комплект	1	14003,99	-	14004	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	С1630-43 варіант 16	Коробка монтажна K-MZ-500	комплект	1	21579,19	-	21579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	*КБ20-11-1*	*Установлення грат вентиляційних*	*1 грата*	*14*	*461,04*	*14,62*	*6455*	*5937*	*205*	*1,8200*	*25,48*
					424,06	*1,87*			*26*	*0,0080*	*0,11*
115	& С130-605-8-1 варіант 13	Решітка вентиляційна ОНФ 200х150 мм	шт	1	234,80	-	235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& С130-605-8-1 варіант 14	Решітка вентиляційна 350х200 мм	шт	4	846,80	-	3387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	& С130-605-8-1 варіант 3	Решітка вентиляційна 300х200 мм	шт	3	544,48	-	1633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	& С130-605-8-1 варіант 4	Решітка вентиляційна 400х200 мм	шт	5	542,84	-	2714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	& С130-605-8-1 варіант 11	Решітка вентиляційна DXT-A 600х400 мм	шт	1	1740,32	-	1740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*2*	*1739,10*	*18,11*	*3478*	*3224*	*36*	*6,8300*	*13,66*
					1611,81	*9,98*			*20*	*0,0399*	*0,08*
121	С1630-536 варіант 5	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 400х150	шт	1	4405,68	-	4406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	С1630-536 варіант 2	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 550х200	шт	1	2215,56	-	2216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода*	*1т*	*0,198*	*86499,37*	*19735,09*	*17127*	*12466*	*3908*	*257,6000*	*51,00*
					62957,44	*5684,40*			*1126*	*18,2900*	*3,62*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	3,34096	9907,09 -	- -	33099	-	- -	- -	- -
125	*КБ20-9-5*	*Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 800 мм (+відводи)*	*100м2*	*0,0314*	*94084,96* *78134,26*	*5768,46* *946,41*	*2954*	*2453*	*181* *30*	*307,7000* *3,7454*	*9,66* *0,12*
126	*КБ20-3-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм*	*100м2*	*0,00471*	*110689,18* *47162,76*	*694,94* *360,71*	*521*	*222*	*3* *2*	*207,4000* *1,4418*	*0,98* *0,01*
127	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 600, 1000 мм*	*100м2*	*0,003*	*90960,38* *54507,78*	*868,59* *459,06*	*273*	*164*	*3* *1*	*239,7000* *1,8349*	*0,72* *0,01*
128	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм (+відводи, переходи, трійники,заглушки)*	*100м2*	*0,4415*	*108034,71* *47162,76*	*796,14* *419,13*	*47697*	*20822*	*351* *185*	*207,4000* *1,6753*	*91,57* *0,74*
129	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,0849*	*96051,87* *35488,04*	*610,50* *313,25*	*8155*	*3013*	*52* *27*	*156,0600* *1,2521*	*13,25* *0,11*
130	*КБ20-3-14*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4100 мм*	*100м2*	*0,0411*	*84303,14* *24122,59*	*555,51* *281,78*	*3465*	*991*	*23* *12*	*106,0800* *1,1263*	*4,36* *0,05*
131	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	2857,09 -	- -	2857	-	- -	- -	- -
132	С1630-463	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1200 мм	шт	1	1020,73 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
133	С1630-465	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1500 мм	шт	1	2105,48 -	- -	2105	-	- -	- -	- -
134	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] Д1...Д3	10 шт	0,2	5386,45 2326,77	342,76 25,00	1077	465	69 5	9,3000 0,1000	1,86 0,02
135	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*1 клапан*	*3*	*1741,63* *1611,81*	*18,11* *9,98*	*5225*	*4835*	*54* *30*	*6,8300* *0,0399*	*20,49* *0,12*
136	С1630-43 варіант 3	Противибуховий пристрій K-UZS-1	комплект	3	30784,69 -	- -	92354	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	*КБ20-13-20*	*Установлення клапанів для димовидалення периметром до 2000 мм*	*1 клапан*	*3*	*1111,13* *1011,22*	*30,19* *16,64*	*3333*	*3034*	*91* *50*	*4,3400* *0,0665*	*13,02* *0,20*
138	С1630-43 варіант 13	Клапан GMK-DU-550x300-1*f-EM220-in-RES-MRZ Ізоляція повітропроводів	комплект	3	12137,39 -	- -	36412	-	- -	- -	- -
139	*КБ26-7-13*	*Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 мм до 500 мм матами армованими фольгою Izover, товщина ізоляційного шару 50 мм*	*10 м*	*0,78*	*4301,47* *3499,81*	*386,44* *212,96*	*3355*	*2730*	*301* *166*	*14,3200* *0,8512*	*11,17* *0,66*
140	С114-61 варіант 1	Конструкції з матів теплоізоляційних Izover товщиною 50 мм з покриттям алюмінієвою фольгою, діаметр трубопроводу до 50 мм	м3	0,7313	5183,96 -	- -	3791	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1171908	300803	30305 9471		1272,33 32,56
		Разом будівельні роботи, грн.					1171908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					840800				
		всього заробітна плата, грн.					310274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117184				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1289092**				
		Всього по розділу 2					**1289092**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1175009	303855	30354 9497		1285,75 32,66
		Разом будівельні роботи, грн.					1175009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					840800				
		всього заробітна плата, грн.					313352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117494				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1292503**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					310				
		Всього по кошторису					**1292503**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**1318,41** **313352**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

придбання устаткування вентиляції

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа: креслення (специфікації) № 2405/222-ОВ
Кошторисна вартість 935,206 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-1005 варіант 1	Вентилятор канальний VENT-355N N=0.287 кВт; n=1404 об/хв; 1ф220В; (маса=0,236)	шт	1	38966,50	38967
2	2308-1005 варіант 2	Вентилятор електроручний для укриттів ERV-2,8 N=0.55 кВт; n=3000 об/хв;; (маса=0,236)	шт	1	53595,00	53595
3	& 2308-1006-8-Ц варіант 1	Комплект автоматики SAU-SPV-(0,95-1,60); (маса=0,12)	шт	1	22985,00	22985
4	& 2308-1006-8-Ц варіант 5	Перетворювач частоти GD10-0R7G-4-B; (маса=0,12)	шт	1	16250,00	16250
5	2308-1005 варіант 3	Вентилятор електроручний для укриттів ERVN-040-00055/4-R0; (маса=0, 236)	шт	1	67915,00	67915
6	& 2308-1006-8-Ц варіант 1	Комплект автоматики SAU-SPV-(0,95-1,60); (маса=0,12)	шт	1	22985,00	22985
7	& 2308-1006-8-Ц варіант 5	Перетворювач частоти GD10-0R7G-4-B; (маса=0,12)	шт	1	16250,00	16250
8	& 2308-1006-8-1 варіант 1	Припливна установка для укриттів SM-SH-43 (б/з 43624); (маса=0,12)	шт	1	187255,00	187255

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2308-1006-8-Ц варіант 3	Комплект автоматики ШСАУ ТПА-ССК-2-2290 вер.1 (з перетворювачем частоти); (маса=0,12)	шт	1	97625,00	97625
10	& 2308-1006-8-1 варіант 2	Припливна установка для укриттів SM-SH-54 (б/з 43625); (маса=0,12)	шт	1	255275,00	255275
11	& 2308-1006-8-Ц варіант 6	Комплект автоматики ШСАУ ТПА-ССК-2-2921 вер.1 (з перетворювачем частоти); (маса=0,12)	шт	1	120765,00	120765
		Разом				**899867**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				35339
		Всього по кошторису				**935206**

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на пусконалагоджувальні роботи по вентиляції

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ОВ

Кошторисна вартість	130,455	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3532	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	118,595	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	5	6715,40 6715,40	- -	33577	33577	- -	20,0000 -	100,00 -
2	КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], канальні	пристр.	3	4029,24 4029,24	- -	12088	12088	- -	12,0000 -	36,00 -
3	КП3-1-1	Припливні установки	пристр.	2	1208,77 1208,77	- -	2418	2418	- -	3,6000 -	7,20 -
4	КП3-24-1	Система димовидалення	система	3	23503,90 23503,90	- -	70512	70512	- -	70,0000 -	210,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					118595	118595	- -		353,20 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					118595 118595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** **Всього по кошторису**					11860 - - **130455** **130455**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**353,20** **118595**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на водопровід господарсько-протипожежний В1

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	172,037	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,26465	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	65,703	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ16-7-4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів*	*100м*	*0,19*	*5920,67*	*389,47*	*1125*	*1051*	*74*	*22,1080*	*4,20*
	к дем.=0,4	*водопостачання зі стальних*			*5531,20*	*179,05*			*34*	*0,6913*	*0,13*
		водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм									
2	*КБ16-7-6*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів*	*100м*	*0,34*	*8135,09*	*1028,69*	*2766*	*2416*	*350*	*28,4040*	*9,66*
	к дем.=0,4	*водопостачання зі стальних*			*7106,40*	*443,19*			*151*	*1,7412*	*0,59*
		водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм									
3	*КБ16-7-10*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів*	*100м*	*0,42*	*12700,35*	*1891,76*	*5334*	*4540*	*794*	*45,2640*	*19,01*
	к дем.=0,4	*водопостачання зі стальних*			*10808,59*	*816,31*			*343*	*3,2030*	*1,35*
		водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,38	7054,00 -	- -	2681	-	- -	- -	- -
5	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,56	328,93 328,93	- -	842	842	- -	1,6300 -	4,17 -
6	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2,56	167,68 -	167,68 44,55	429	-	429 114	- 0,1610	- 0,41
		Разом прямі витрати по розділу 1					10496	8849	1647 642		37,04 2,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					10496 9491 1049 - - **11545**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2681				
		Всього по розділу 1					**11545**				
		Розділ 2. Водопровід господарсько-протипожежний В1									
7	КБ16-7-6	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,13*	*88596,08* *17765,99*	*2571,71* *1107,97*	*11517*	*2310*	*334* *144*	*71,0100* *4,3530*	*9,23* *0,57*
8	КБ16-29-1	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,13*	*2576,43* *2486,63*	*36,96* *3,54*	*335*	*323*	*5* -	*8,2200* *0,0150*	*1,07* -
9	КБ16-7-8	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,38*	*93630,97* *21734,67*	*3317,73* *1329,74*	*35580*	*8259*	*1261* *505*	*91,0200* *5,2270*	*34,59* *1,99*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*0,38*	*2684,03* *2486,63*	*36,96* *3,54*	*1020*	*945*	*14* *1*	*8,2200* *0,0150*	*3,12* *0,01*
11	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,2*	*30281,79* *26941,97*	*3290,75* *2216,47*	*6056*	*5388*	*658* *443*	*106,1000* *9,1445*	*21,22* *1,83*
12	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	18,76	188,97 -	- -	3545	-	- -	- -	- -
13	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,28*	*37536,18* *29422,34*	*7998,29* *5726,13*	*10510*	*8238*	*2240* *1603*	*117,6000* *23,7433*	*32,93* *6,65*
14	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	26,488	196,47 -	- -	5204	-	- -	- -	- -
15	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	5	191,84 -	- -	959	-	- -	- -	- -
16	С113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	913,19 -	- -	3653	-	- -	- -	- -
17	С1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	5	754,45 -	- -	3772	-	- -	- -	- -
18	С1630-646	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	4	1062,06 -	- -	4248	-	- -	- -	- -
19	& С113-2388-1	Коліно сталеве діам. 80 мм	шт	4	253,87 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
20	& С113-2388-1 варіант 1	Коліно сталеве діам. 50 мм	шт	5	72,72 -	- -	364	-	- -	- -	- -
21	& С113-2388-1 варіант 2	Трійник сталевий 80х80	шт	1	408,07 -	- -	408	-	- -	- -	- -
22	& С113-2388-1 варіант 3	Перехід сталевий 80х50	шт	2	102,09 -	- -	204	-	- -	- -	- -
23	& С113-2388-1 варіант 4	Перехід сталевий 100х80	шт	1	178,31 -	- -	178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	13	28,57 -	- -	371	-	- -	- -	- -
25	С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	9	223,96 -	- -	2016	-	- -	- -	- -
26	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	5	183,28 -	- -	916	-	- -	- -	- -
27	С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	4	438,69 -	- -	1755	-	- -	- -	- -
28	С113-1821	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1" мм	шт	5	171,45 -	- -	857	-	- -	- -	- -
29	С113-1822 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 50х1 1/2" мм	шт	4	439,10 -	- -	1756	-	- -	- -	- -
30	С113-1755 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	1	140,94 -	- -	141	-	- -	- -	- -
31	С113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	1	23,11 -	- -	23	-	- -	- -	- -
32	С113-1835 варіант 5	Різьба коротка сталева діам.25 мм	шт	4	11,07 -	- -	44	-	- -	- -	- -
33	С113-1835 варіант 4	Різьба коротка сталева діам.40 мм	шт	4	36,00 -	- -	144	-	- -	- -	- -
34	С113-1881 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 32 мм	шт	40	7,14 -	- -	286	-	- -	- -	- -
35	С113-1883 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 50 мм	шт	33	8,58 -	- -	283	-	- -	- -	- -
36	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,135	2459,15 1322,72	107,30 17,87	332	179	14 2	4,7800 0,0720	0,65 0,01
37	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,135*	*17692,35* *14289,19*	*3,05* *2,86*	*2388*	*1929*	- -	*60,5500* *0,0111*	*8,17* -
38	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*7,1*	*830,68* *830,68*	- -	*5898*	*5898*	- -	*3,5200* -	*24,99* -
39	С113-2149 варіант 5	Термоізоляція "Термофлекс" Е32х13	м	20,4	75,13 -	- -	1533	-	- -	- -	- -
40	С113-2150 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" Е50х13	м	13,26	326,45 -	- -	4329	-	- -	- -	- -
41	С113-2150 варіант 2	Термоізоляція "Термофлекс" Е80х13	м	38,76	82,47 -	- -	3197	-	- -	- -	- -
42	& С111-1641-1-1	Клей монтажний	л	1,0082	139,66 -	- -	141	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& С111-1678-1-2М	Стрічка самоклеюча	м	98,08	1,32 -	- -	129	-	- -	- -	- -
44	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	213	6,53 -	- -	1391	-	- -	- -	- -
45	& С1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	0,2201	729,36 -	- -	161	-	- -	- -	- -
46	КБ16-27-3	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	1 шт	5	2408,25 1884,88	64,11 24,99	12041	9424	321 125	7,3100 0,0999	36,55 0,50
47	КБ16-27-5	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 40 мм	1 шт	4	2270,40 1884,88	64,11 24,99	9082	7540	256 100	7,3100 0,0999	29,24 0,40
48	КБ16-27-8	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм	1 шт	1	7663,38 2732,07	305,05 124,30	7663	2732	305 124	10,9200 0,4850	10,92 0,49
49	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,5	101,90 -	- -	459	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					145904	53165	5408 3047		212,68 12,45
		Разом будівельні роботи, грн.					145904				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87331				
		всього заробітна плата, грн.					56212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14588				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**160492**				
		Всього по розділу 2					**160492**				
		Разом прямі витрати по кошторису					156400	62014	7055 3689		249,72 14,93
		Разом будівельні роботи, грн.					156400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87331				
		всього заробітна плата, грн.					65703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					15637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**172037**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2681				
		Всього по кошторису					**172037**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**264,65**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**65703**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на водопровід господарсько-питний (підвал) В1п

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	132,924	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17013	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	42,121	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний В1п (підвал)									
1	*КБ16-23-1*	*Установлення водомірних вузлів, діаметром водоміру до 40 мм*	*1 вузол*	*1*	*2948,31* *2296,18*	*231,81* *104,31*	*2948*	*2296*	*232* *104*	*9,7300* *0,4051*	*9,73* *0,41*
2	& С1630-1455-6 варіант 1	Лічильник холодної води Ду15 по типу Sensus	шт	1	1335,34 -	- -	1335	-	- -	- -	- -
3	& С1630-103-3-2Е варіант 1	Фільтр осадовий діам. 40 мм	шт	1	1681,50 -	- -	1682	-	- -	- -	- -
4	С113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	913,19 -	- -	1826	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1630-545	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	417,84 -	- -	418	-	- -	- -	- -
6	С1630-122 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	2	71,12 -	- -	142	-	- -	- -	- -
7	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм*	*1 кран*	*3*	*183,33* *124,43*	- -	*550*	*373*	- -	*0,4900* -	*1,47* -
8	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	3	127,98 -	- -	384	-	- -	- -	- -
9	С130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	15	164,73 -	- -	2471	-	- -	- -	- -
		Ємність для води									
10	& С1630-18-1 варіант 1	Ємність для питної води вертикальна біла (0,8х1,19м) 500 л по типу Європласт	шт	4	4921,74 -	- -	19687	-	- -	- -	- -
11	& С1630-18-1 варіант 2	Ємність для технічної води вертикальна (0, 8х1,19м) 500 л по типу Європласт	шт	1	4921,74 -	- -	4922	-	- -	- -	- -
12	С113-1873-1А варіант 2	Клапан поплавковий горизонтальний діам. 1/2" для ємності Aquaviva	шт	5	530,48 -	- -	2652	-	- -	- -	- -
13	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,5*	*31290,16* *22828,31*	*8442,51* *5975,46*	*15645*	*11414*	*4221* *2988*	*89,9000* *24,7574*	*44,95* *12,38*
14	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	44,95	37,66 -	- -	1693	-	- -	- -	- -
15	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,08*	*28802,80* *23463,13*	*5309,95* *3696,29*	*2304*	*1877*	*425* *296*	*92,4000* *15,2947*	*7,39* *1,22*
16	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	7,432	87,50 -	- -	650	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,28*	*30281,79* *26941,97*	*3290,75* *2216,47*	*8479*	*7544*	*921* *621*	*106,1000* *9,1445*	*29,71* *2,56*
18	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	26,264	188,97 -	- -	4963	-	- -	- -	- -
19	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,21*	*37536,18* *29422,34*	*7998,29* *5726,13*	*7883*	*6179*	*1680* *1202*	*117,6000* *23,7433*	*24,70* *4,99*
20	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	19,866	196,47 -	- -	3903	-	- -	- -	- -
21	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	17	127,98 -	- -	2176	-	- -	- -	- -
22	С113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	194,29 -	- -	389	-	- -	- -	- -
23	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	191,84 -	- -	1535	-	- -	- -	- -
24	С1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	244,96 -	- -	245	-	- -	- -	- -
25	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	8,35 -	- -	167	-	- -	- -	- -
26	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	3	9,88 -	- -	30	-	- -	- -	- -
27	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8	28,57 -	- -	229	-	- -	- -	- -
28	С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	223,96 -	- -	896	-	- -	- -	- -
29	С113-1744 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20х20 мм	шт	10	18,04 -	- -	180	-	- -	- -	- -
30	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	3	22,53 -	- -	68	-	- -	- -	- -
31	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	1	43,34 -	- -	43	-	- -	- -	- -
32	С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х32 мм	шт	4	28,73 -	- -	115	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20 мм	шт	1	32,01 -	- -	32	-	- -	- -	- -
34	С113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25 мм	шт	2	471,42 -	- -	943	-	- -	- -	- -
35	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	17	45,69 -	- -	777	-	- -	- -	- -
36	С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	2	263,25 -	- -	527	-	- -	- -	- -
37	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	8	183,28 -	- -	1466	-	- -	- -	- -
38	С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	2	438,69 -	- -	877	-	- -	- -	- -
39	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	2	123,31 -	- -	247	-	- -	- -	- -
40	С113-1817	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	17	128,12 -	- -	2178	-	- -	- -	- -
41	С113-1821	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1" мм	шт	8	171,45 -	- -	1372	-	- -	- -	- -
42	С113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	1	23,11 -	- -	23	-	- -	- -	- -
43	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2	5,98 -	- -	12	-	- -	- -	- -
44	С113-1879 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 20 мм	шт	50	3,19 -	- -	160	-	- -	- -	- -
45	С113-1880 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 25 мм	шт	8	3,19 -	- -	26	-	- -	- -	- -
46	С113-1881 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 32 мм	шт	27	7,14 -	- -	193	-	- -	- -	- -
47	С113-1883 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 50 мм	шт	21	8,58 -	- -	180	-	- -	- -	- -
48	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*8,7*	*830,68* *830,68*	- -	*7227*	*7227*	- -	*3,5200* -	*30,62* -
49	С113-2149 варіант 7	Термоізоляція "Термофлекс" Е20х13	м	30,6	58,28 -	- -	1783	-	- -	- -	- -
50	С113-2149 варіант 6	Термоізоляція "Термофлекс" Е25х13	м	8,16	100,01 -	- -	816	-	- -	- -	- -
51	С113-2149 варіант 5	Термоізоляція "Термофлекс" Е32х13	м	28,56	75,13 -	- -	2146	-	- -	- -	- -
52	С113-2150 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" Е50х13	м	21,42	326,45 -	- -	6993	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& С111-1641-1-1	Клей монтажний	л	1,2354	139,66 -	- -	173	-	- -	- -	- -
54	& С111-1678-1-2М	Стрічка самоклеюча	м	120,2	1,32 -	- -	159	-	- -	- -	- -
55	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	261	6,53 -	- -	1704	-	- -	- -	- -
56	& С1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	0,27	729,36 -	- -	197	-	- -	- -	- -
57	& С113-1844-1	Різьба сталева коротка діам. 40 мм	шт	1	18,88 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					120840	36910	7479 5211		148,57 21,56
		Разом будівельні роботи, грн.					120840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76451				
		всього заробітна плата, грн.					42121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12084				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**132924**				
		Всього по розділу 1					**132924**				
		Разом прямі витрати по кошторису					120840	36910	7479 5211		148,57 21,56
		Разом будівельні роботи, грн.					120840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76451				
		всього заробітна плата, грн.					42121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12084				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**132924**				
		Всього по кошторису					**132924**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**170,13**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**42121**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на водопровід протипожежний В2п

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	35,672	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04064	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,211	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід протипожежний В2п									
1	*КБ10-39-1*	*Установлення шафи навісної з барабаном для рукава*	*100шт*	*0,03*	*24930,54* *23704,55*	*-* *-*	*748*	*711*	*-* *-*	*106,9700* *-*	*3,21* *-*
2	& С130-1200-1-ИНБ варіант 1	Шафи пожежні навісні 600х600х230 ТОВ "Пожбуд"	шт	3	1192,64 -	- -	3578	-	- -	- -	- -
3	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*3*	*410,78* *366,14*	*42,01* *24,27*	*1232*	*1098*	*126* *73*	*1,4800* *0,0937*	*4,44* *0,28*
4	С1630-23 варіант 1	Вентилі пожежні для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	3	590,01 -	- -	1770	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	9	107,27 -	- -	965	-	- -	- -	- -
6	С1630-91 варіант 1	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 25 мм	шт	3	173,90 -	- -	522	-	- -	- -	- -
7	С1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	60	31,69 -	- -	1901	-	- -	- -	- -
8	С1630-91 варіант 2	Котушка для пожежного рукава діаметр 25 мм	шт	3	775,70 -	- -	2327	-	- -	- -	- -
9	& С111-961-1-П	Важіль для відкривання	шт	3	88,46 -	- -	265	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,44*	*34330,06* *13828,00*	*973,68* *447,62*	*15105*	*6084*	*428* *197*	*55,2700* *1,7283*	*24,32* *0,76*
11	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,44*	*2576,43* *2486,63*	*36,96* *3,54*	*1134*	*1094*	*16* *2*	*8,2200* *0,0150*	*3,62* *0,01*
12	С1630-65 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	429,90 -	- -	430	-	- -	- -	- -
13	С1630-65 варіант 2	Клапани зворотні муфтові електромагнітні, діаметр 25 мм	шт	1	1029,86 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
14	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3	101,90 -	- -	306	-	- -	- -	- -
15	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,036	2459,15 1322,72	107,30 17,87	89	48	4 1	4,7800 0,0720	0,17 -
16	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,036*	*28479,46* *25076,30*	*3,05* *2,86*	*1025*	*903*	- -	*106,2600* *0,0111*	*3,83* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					32427	9938	574 273		39,59 1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					32427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21915				
		всього заробітна плата, грн.					10211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35672**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**35672**				
		Разом прямі витрати по кошторису					32427	9938	574 273		39,59 1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					32427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21915				
		всього заробітна плата, грн.					10211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35672**				
		Всього по кошторису					**35672**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**40,64**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**10211**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на гаряча вода Т3

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	35,296	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05098	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,516	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Гаряча вода Т3									
1	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,21*	*31290,16* *22828,31*	*8442,51* *5975,46*	*6571*	*4794*	*1773* *1255*	*89,9000* *24,7574*	*18,88* *5,20*
2	С113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	18,879	119,64 -	- -	2259	-	- -	- -	- -
3	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	4	127,98 -	- -	512	-	- -	- -	- -
4	С113-1744 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20х20 мм	шт	4	18,04 -	- -	72	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	11	8,35 -	- -	92	-	- -	- -	- -
6	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	4	45,69 -	- -	183	-	- -	- -	- -
7	С113-1879 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 20 мм	шт	21	3,19 -	- -	67	-	- -	- -	- -
8	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,1*	*3012,36* *2915,12*	- -	*301*	*292*	- -	*11,4800* -	*1,15* -
9	С130-623	Змішувачі для душових установок, См-Д-СтФ, із стаціонарною душовою трубкою, сіткою та фарфоровим корпусом	комплект	1	2211,37 -	- -	2211	-	- -	- -	- -
10	*КМ35-6-6*	*Монтаж водонагрівника електричного*	*шт*	*2*	*3198,32* *3008,75*	*150,66* *78,71*	*6397*	*6018*	*301* *157*	*12,6000* *0,2750*	*25,20* *0,55*
11	& 1514-4037-1 варіант 1	Електроводонагрівач V=80л, N=1,5 кВт	шт	1	7711,59 -	- -	7712	-	- -	- -	- -
12	& 1514-4037-1 варіант 2	Електроводонагрівач V=20л, N=1,5 кВт	шт	1	5711,37 -	- -	5711	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					32088	11104	2074 1412		45,23 5,75
		Разом будівельні роботи, грн.					32088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18910				
		всього заробітна плата, грн.					12516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3208				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35296**				
		Всього по розділу 1					**35296**				
		Разом прямі витрати по кошторису					32088	11104	2074 1412		45,23 5,75
		Разом будівельні роботи, грн.					32088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18910				
		всього заробітна плата, грн.					12516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** **Всього по кошторису**					3208 - - **35296** **35296**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**50,98** **12516**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на каналізація побутова К1

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	111,923	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25147	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	59,930	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ16-5-1 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,13*	*12563,92 12012,21*	*551,71 301,92*	*1633*	*1562*	*71 39*	*45,9200 1,1793*	*5,97 0,15*
2	*КБ16-5-2 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм*	*100м*	*0,4*	*14040,40 13213,43*	*826,97 452,59*	*5616*	*5285*	*331 181*	*50,5120 1,7682*	*20,20 0,71*
3	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,072	7054,00 -	- -	508	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,72	328,93 328,93	- -	237	237	- -	1,6300 -	1,17 -
5	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,72	167,68 -	167,68 44,55	121	-	121 32	- 0,1610	- 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					7607	7084	523 252		27,34 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					7607				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8368**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					508				
		Всього по розділу 1					**8368**				
		Розділ 2. Каналізація К1									
6	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,025*	*25183,59* *24696,87*	*128,00* *70,52*	*630*	*617*	*3* *2*	*95,7800* *0,2700*	*2,39* *0,01*
7	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2,5	90,71 -	- -	227	-	- -	- -	- -
8	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм*	*100м*	*0,64*	*24762,01* *23680,94*	*264,20* *146,68*	*15848*	*15156*	*169* *94*	*91,8400* *0,5652*	*58,78* *0,36*
9	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	64	220,50 -	- -	14112	-	- -	- -	- -
10	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	39	40,17 -	- -	1567	-	- -	- -	- -
11	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	37,77 -	- -	113	-	- -	- -	- -
12	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	14	99,03 -	- -	1386	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	62,44 -	- -	125	-	- -	- -	- -
14	С113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	208,99 -	- -	209	-	- -	- -	- -
15	С113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	12	77,61 -	- -	931	-	- -	- -	- -
16	С113-1883 варіант 2	Хомут труби сталевий універсальний діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	2	17,51 -	- -	35	-	- -	- -	- -
17	С113-1885 варіант 2	Хомут труби сталевий універсальний діам. 110 мм "Ostendorf"	шт	47	34,98 -	- -	1644	-	- -	- -	- -
18	& С130-1090-17 варіант 1	Патрубок для з"єднання з чавунною трубою д. 50 мм	шт	1	26,96 -	- -	27	-	- -	- -	- -
19	& С130-1090-17 варіант 2	Патрубок для з"єднання з чавунною трубою д. 110 мм	шт	10	159,97 -	- -	1600	-	- -	- -	- -
20	*КБ22-34-1 прист.*	*Установлення муфт вогнегасних діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,9*	*11218,42* *6246,68*	*4971,74* *2746,30*	*10097*	*5622*	*4475* *2472*	*24,6000* *11,4566*	*22,14* *10,31*
21	& С113-2419-1	Муфта вогнезахисна "AMMKOTE FC-180/110"	шт	8	524,78 -	- -	4198	-	- -	- -	- -
22	& С113-2419-1 варіант 1	Муфта вогнезахисна "AMMKOTE FC-180/50"	шт	1	363,21 -	- -	363	-	- -	- -	- -
23	*КБ16-28-1*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм*	*1 шт*	*1*	*2845,13* *2561,70*	- -	*2845*	*2562*	- -	*11,5600* -	*11,56* -
24	*КБ16-28-2*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм*	*1 шт*	*8*	*4772,77* *3248,66*	*18,11* *9,98*	*38182*	*25989*	*145* *80*	*14,6600* *0,0399*	*117,28* *0,32*
		Разом прямі витрати по розділу 2					94139	49946	4792 2648		212,15 11,00
		Разом будівельні роботи, грн.					94139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39401				
		всього заробітна плата, грн.					52594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9416				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**103555**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**103555**				
		Разом прямі витрати по кошторису					101746	57030	5315		239,49
									2900		11,98
		Разом будівельні роботи, грн.					101746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39401				
		всього заробітна плата, грн.					59930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10177				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**111923**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					508				
		Всього по кошторису					**111923**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**251,47**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**59930**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на дренажна каналізація К13Н

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	29,705	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05448	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,702	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дренажна каналізація К13Н									
1	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,34*	*25183,59* *24696,87*	*128,00* *70,52*	*8562*	*8397*	*44* *24*	*95,7800* *0,2700*	*32,57* *0,09*
2	С113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	16	84,28 -	- -	1348	-	- -	- -	- -
3	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	18	90,71 -	- -	1633	-	- -	- -	- -
4	*КБ18-13-1*	*Монтаж насосу дренажного*	*1 насос*	*1*	*6552,58* *5150,91*	*275,52* *130,41*	*6553*	*5151*	*276* *130*	*21,3200* *0,5002*	*21,32* *0,50*
5	& С1330-1162-2-ИНБ варіант 1	Насос дренажний з поплавковим вимикачем Q=3,2 m3/год. H=4м N=0.3кВт по типу Aquaviva	шт	1	5262,32 -	- -	5262	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	191,84 -	- -	192	-	- -	- -	- -
7	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1	183,28 -	- -	183	-	- -	- -	- -
8	С113-1821	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1" мм	шт	1	171,45 -	- -	171	-	- -	- -	- -
9	С1630-538	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	296,46 -	- -	296	-	- -	- -	- -
10	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5	28,57 -	- -	143	-	- -	- -	- -
11	С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	223,96 -	- -	2240	-	- -	- -	- -
12	С113-1755 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	3	140,94 -	- -	423	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					27006	13548	320 154		53,89 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					27006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13138				
		всього заробітна плата, грн.					13702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2699				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29705**				
		Всього по розділу 1					**29705**				
		Разом прямі витрати по кошторису					27006	13548	320 154		53,89 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					27006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13138				
		всього заробітна плата, грн.					13702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2699				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**29705**				
		Всього по кошторису					**29705**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**54,48**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**13702**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на санітарно-технічне обладнання

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	107,158	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04839	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,028	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Санітарно-технічне обладнання									
1	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води*	*10компл.*	*0,6*	*8710,53* *8001,08*	*391,46* *220,18*	*5226*	*4801*	*235* *132*	*31,9800* *0,8669*	*19,19* *0,52*
2	С130-644 варіант 1	Умивальник для інвалідів керамічний в комплекті з сифоном та натискним змішувачем	комплект	1	6045,64 -	- -	6046	-	- -	- -	- -
3	С130-644 варіант 2	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	5	4042,36 -	- -	20212	-	- -	- -	- -
4	С130-616 варіант 7	Змішувачі для умивальників з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	5	1287,65 -	- -	6438	-	- -	- -	- -
5	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*0,4*	*10544,85* *9007,47*	*686,32* *387,12*	*4218*	*3603*	*275* *155*	*36,4100* *1,5210*	*14,56* *0,61*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С130-901 варіант 1	Унітази "Компакт" з косим випуском	шт	3	3665,49 -	- -	10996	-	- -	- -	- -
7	С130-902 варіант 1	Унітаз для інвалідів в комплекті з сифоном	шт	1	7211,74 -	- -	7212	-	- -	- -	- -
8	С130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	4	1238,55 -	- -	4954	-	- -	- -	- -
9	*КБ17-1-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10компл.*	*0,3*	*8192,00* *1865,32*	*102,39* *57,54*	*2458*	*560*	*31* *17*	*7,5400* *0,2267*	*2,26* *0,07*
10	С188888-45 варіант 1	Кришка до унітазів	шт	3	443,70 -	- -	1331	-	- -	- -	- -
11	С188888-45 варіант 2	Сидіння з кришкою для осіб з обмеженими можливостями	шт	3	1938,00 -	- -	5814	-	- -	- -	- -
12	*КБ17-5-4*	*Установлення раковин*	*10компл.*	*0,3*	*3746,56* *3322,52*	*198,88* *111,27*	*1124*	*997*	*60* *33*	*13,2800* *0,4398*	*3,98* *0,13*
13	С130-573 варіант 2	Раковини сталеві емальовані з спинкою, що відділяється, з привареним випуском та кріпленнями РС-1 в комплекті з краном водорозбірним КВ-15	шт	3	2182,15 -	- -	6546	-	- -	- -	- -
14	С1630-973	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	3	169,26 -	- -	508	-	- -	- -	- -
15	*КР15-33-4*	*Установлення рукомийників*	*10шт*	*0,3*	*1365,11* *1321,00*	- -	*410*	*396*	- -	*5,2800* -	*1,58* -
16	С130-573 варіант 1	Рукомийник V=10 л	шт	3	411,43 -	- -	1234	-	- -	- -	- -
17	*КБ17-1-9*	*Установлення піддонів душових*	*10компл.*	*0,1*	*7439,30* *5998,87*	*944,86* *523,30*	*744*	*600*	*94* *52*	*25,4200* *1,9886*	*2,54* *0,20*
18	С130-540 варіант 1	Піддон душовий 900х900 з сифоном	шт	1	6636,80 -	- -	6637	-	- -	- -	- -
19	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,1*	*3012,36* *2915,12*	- -	*301*	*292*	- -	*11,4800* -	*1,15* -
20	С130-623	Змішувачі для душових установок, См-Д-СтФ, із стаціонарною душовою трубкою, сіткою та фарфоровим корпусом	комплект	1	2211,37 -	- -	2211	-	- -	- -	- -
21	*КБ17-4-1*	*Установлення піссуарів настінних [одиночних]*	*10компл.*	*0,1*	*4171,50* *3727,10*	*295,23* *165,48*	*417*	*373*	*30* *17*	*15,2500* *0,6532*	*1,53* *0,07*
22	С130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435х360х290 мм	шт	1	2378,59 -	- -	2379	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					97416	11622	725		46,79
									406		1,60
		Разом будівельні роботи, грн.					97416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85069				
		всього заробітна плата, грн.					12028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**107158**				
		Всього по розділу 1					**107158**				
		Разом прямі витрати по кошторису					97416	11622	725		46,79
									406		1,60
		Разом будівельні роботи, грн.					97416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85069				
		всього заробітна плата, грн.					12028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**107158**				
		Всього по кошторису					**107158**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**48,39**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**12028**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис , ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис , ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на водосток К2

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	21,510	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02936	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,346	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ16-7-10 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,08*	*12700,35 10808,59*	*1891,76 816,31*	*1016*	*865*	*151 65*	*45,2640 3,2030*	*3,62 0,26*
2	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,024	7054,00 -	- -	169	-	- -	- -	- -
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,108	328,93 328,93	- -	36	36	- -	1,6300 -	0,18 -
4	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,108	167,68 -	167,68 44,55	18	-	18 5	- 0,1610	- 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1070	901	169		3,80
									70		0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					1070				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1178**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					169				
		Всього по розділу 1					**1178**				
		Розділ 2. Водосток К2									
5	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,11*	*36875,39*	*5794,91*	*4056*	*3321*	*637*	*118,9000*	*13,08*
					30192,28	*2294,13*			*252*	*9,0482*	*1,00*
6	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	11	387,38	-	4261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*0,11*	*2684,03*	*36,96*	*295*	*274*	*4*	*8,2200*	*0,90*
					2486,63	*3,54*			-	*0,0150*	-
8	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,01*	*33276,59*	*3949,04*	*333*	*293*	*39*	*115,2000*	*1,15*
					29252,74	*2701,02*			*27*	*11,1495*	*0,11*
9	С113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	1	211,73	-	212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	43,34	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	1	346,89	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С113-1866 варіант 6	Заглушка діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	1	42,52	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С113-1755 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	1	140,94 -	- -	141	-	- -	- -	- -
14	С113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм з внутрішньою різьбою PN=1,6МПА (повний прохід)	шт	1	767,94 -	- -	768	-	- -	- -	- -
15	*КБ16-10-5*	*Прокладання гідрозатвору зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,015*	*36875,39* *30192,28*	*5794,91* *2294,13*	*553*	*453*	*87* *34*	*118,9000* *9,0482*	*1,78* *0,14*
16	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,5	387,38 -	- -	581	-	- -	- -	- -
17	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	5	375,40 -	- -	1877	-	- -	- -	- -
18	*КБ16-15-3*	*Установлення заглушок на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*1*	*1963,47* *1029,22*	*227,45* *98,26*	*1963*	*1029*	*227* *98*	*4,2600* *0,3809*	*4,26* *0,38*
19	С1545-48 варіант 1	Заглушка сталева фланцева діам. 100 мм	шт	1	379,00 -	- -	379	-	- -	- -	- -
20	& С130-922-1	Трійник сталевий 108х108	шт	1	448,28 -	- -	448	-	- -	- -	- -
21	& С130-922-1 варіант 1	Відвід 45 град. сталевий 108х4,0	шт	3	217,35 -	- -	652	-	- -	- -	- -
22	& С1630-973-2	Сифон пластмасовий з горизонтальним випуском	шт	1	155,55 -	- -	156	-	- -	- -	- -
23	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,038	2459,15 1322,72	107,30 17,87	93	50	4 1	4,7800 0,0720	0,18 -
24	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,038*	*17692,35* *14289,19*	*3,05* *2,86*	*672*	*543*	- -	*60,5500* *0,0111*	*2,30* -
25	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6	101,90 -	- -	611	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					18484	5963	998 412		23,65 1,63
		Разом будівельні роботи, грн.					18484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11523				
		всього заробітна плата, грн.					6375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20332**				
		Всього по розділу 2					**20332**				
		Разом прямі витрати по кошторису					19554	6864	1167 482		27,45 1,91
		Разом будівельні роботи, грн.					19554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11523				
		всього заробітна плата, грн.					7346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21510**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					169				
		Всього по кошторису					**21510**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**29,36**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**7346**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на каналізація (ПРУ) К1, К1Н

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	173,419	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2144	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	49,611	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація (ПРУ) К1, К1Н									
1	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм*	*100м*	*0,2*	*24781,37* *23680,94*	*283,56* *151,72*	*4956*	*4736*	*57* *30*	*91,8400* *0,5722*	*18,37* *0,11*
2	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	20	220,50 -	- -	4410	-	- -	- -	- -
3	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,19*	*25191,33* *24696,87*	*135,74* *72,53*	*4786*	*4692*	*26* *14*	*95,7800* *0,2728*	*18,20* *0,05*
4	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	19	90,71 -	- -	1723	-	- -	- -	- -
5	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	6	99,03 -	- -	594	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С113-2254 варіант 5	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	4	24,72 -	- -	99	-	- -	- -	- -
7	С113-2256 варіант 5	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	5	62,44 -	- -	312	-	- -	- -	- -
8	С113-2263 варіант 5	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	26,20 -	- -	52	-	- -	- -	- -
9	С113-2266 варіант 5	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	8	134,73 -	- -	1078	-	- -	- -	- -
10	С113-2235 варіант 5	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	37,77 -	- -	453	-	- -	- -	- -
11	С113-2236 варіант 5	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	16	40,17 -	- -	643	-	- -	- -	- -
12	С113-2243 варіант 5	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	13	109,37 -	- -	1422	-	- -	- -	- -
13	С113-2267 варіант 5	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	208,99 -	- -	209	-	- -	- -	- -
14	С113-1866 варіант 6	Заглушка діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	4	42,52 -	- -	170	-	- -	- -	- -
15	С113-1866 варіант 7	Заглушка діам. 110 мм "Ostendorf"	шт	9	62,92 -	- -	566	-	- -	- -	- -
16	С113-1883 варіант 5	Хомут труби сталевий універсальний діам. 50 мм	шт	12	72,29 -	- -	867	-	- -	- -	- -
17	С113-1885 варіант 3	Хомут труби сталевий універсальний діам. 100 мм	шт	7	66,34 -	- -	464	-	- -	- -	- -
18	С113-2280 варіант 1	Перехідник до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	29,60 -	- -	59	-	- -	- -	- -
19	С113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	913,19 -	- -	913	-	- -	- -	- -
20	*КБ16-14-17*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,1*	*39505,40* *31323,79*	*7998,29* *5726,13*	*3951*	*3132*	*800* *573*	*125,2000* *23,7433*	*12,52* *2,37*
21	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,11*	*37536,18* *29422,34*	*7998,29* *5726,13*	*4129*	*3236*	*880* *630*	*117,6000* *23,7433*	*12,94* *2,61*
22	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	10,406	196,47 -	- -	2044	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	1	438,69 -	- -	439	-	- -	- -	- -
24	С113-1822 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 50х1 1/2" мм	шт	1	439,10 -	- -	439	-	- -	- -	- -
25	*КБ18-13-1*	*Установлення насосної станції з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*1*	*6552,58* *5150,91*	*275,52* *130,41*	*6553*	*5151*	*276* *130*	*21,3200* *0,5002*	*21,32* *0,50*
26	& С1630-1164-1	Каналізаційна автоматична насосна станція Pedrollo SAR 250 TRm 0,75	шт	1	71390,58 -	- -	71391	-	- -	- -	- -
27	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*2*	*1963,47* *1029,22*	*227,45* *98,26*	*3927*	*2058*	*455* *197*	*4,2600* *0,3809*	*8,52* *0,76*
28	& С130-473-1	Засувка шиберна ПВХ, діаметр 110 мм	шт	2	2072,36 -	- -	4145	-	- -	- -	- -
29	С1630-545	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм Гаситель тиску - 1 шт.	шт	1	417,84 -	- -	418	-	- -	- -	- -
30	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,009*	*59576,52* *57887,36*	*1275,71* *321,33*	*536*	*521*	*11* *3*	*239,6000* *1,2163*	*2,16* *0,01*
31	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	9,09	409,25 -	- -	3720	-	- -	- -	- -
32	*КБ22-31-1*	*Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм*	*1000м*	*0,009*	*18544,39* *18090,92*	- -	*167*	*163*	- -	*82,4000* -	*0,74* -
33	*КБ22-34-1*	*Установлення фасонних частин: втулок, колін, заглушок, фланців діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,6*	*11218,42* *6246,68*	*4971,74* *2746,30*	*6731*	*3748*	*2983* *1648*	*24,6000* *11,4566*	*14,76* *6,87*
34	& С113-2388-2 варіант 8	Відведення діам. 50 мм 90 град.	шт	1	42,93 -	- -	43	-	- -	- -	- -
35	& С113-2388-2 варіант 2	Заглушка діам. 50 мм	шт	1	60,27 -	- -	60	-	- -	- -	- -
36	& С113-2388-2 варіант 5	Втулка ПЕ приварна коротка діам. 50 мм	шт	1	136,36 -	- -	136	-	- -	- -	- -
37	& С113-2388-2 варіант 6	Фланці приварні діам. 50 мм	шт	2	303,64 -	- -	607	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С113-2388-2 варіант 7	Фланці накидні до труби ПЕ діам. 50 мм PN10	шт	1	316,29 -	- -	316	-	- -	- -	- -
39	& С111-1848-П-4 варіант 2	Шпилька з різьбою М12 довж. 350 мм	шт	8	9,82 -	- -	79	-	- -	- -	- -
40	& С111-1848-П-4 варіант 1	Гайки М12	шт	66	5,30 -	- -	350	-	- -	- -	- -
41	С111-1804	Сталь листова	т	0,0004	33989,61 -	- -	14	-	- -	- -	- -
42	КР20-27-7 к=1,15	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	35813,03 35294,33	518,70 143,22	716	706	10 3	133,0205 0,6452	2,66 0,01
43	КР20-27-9 к=1,15	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	10779,39 10618,51	160,88 44,42	216	212	4 1	40,0200 0,2001	0,80 -
44	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблянням анкерних болтів довжиною до 1 м*	*1 т*	*0,0017*	*149762,90* *78655,47*	*401,11* *197,76*	*255*	*134*	*1* -	*333,3000* *0,6150*	*0,57* -
45	*КБ22-8-3*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм*	*1000м*	*0,001*	*129210,84* *105914,20*	*16521,22* *1284,96*	*129*	*106*	*17* *1*	*417,1000* *4,5609*	*0,42* -
46	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,1506	387,38 -	- -	58	-	- -	- -	- -
47	*КБ22-15-3*	*Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм*	*1000м*	*0,001*	*237999,54* *81143,92*	*7102,99* *2993,07*	*238*	*81*	*7* *3*	*328,0000* *11,9856*	*0,33* *0,01*
48	*КБ22-47-1*	*Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,01*	*22615,03* *20627,36*	*48,30* *26,62*	*226*	*206*	- -	*84,4000* *0,1064*	*0,84* -
49	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 800 мм	1 футляр	1	6817,49 2977,74	781,07 157,25	6817	2978	781 157	12,7800 0,5859	12,78 0,59
		Земляні роботи									
50	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,171	51655,76 51655,76	- -	8833	8833	- -	261,8000 -	44,77 -
51	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1368	29235,44 29235,44	- -	3999	3999	- -	150,4500 -	20,58 -
52	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0342	37050,48 37050,48	- -	1267	1267	- -	183,6000 -	6,28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,643	160,37 -	160,37 44,55	905	-	905 251	- 0,1610	- 0,91
54	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,00342	6542,46 932,32	5572,29 2218,94	22	3	19 8	4,6200 6,8331	0,02 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					157652	45962	7232 3649		199,58 14,82
		Разом будівельні роботи, грн.					157652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104458				
		всього заробітна плата, грн.					49611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**173419**				
		Всього по розділу 1					**173419**				
		Разом прямі витрати по кошторису					157652	45962	7232 3649		199,58 14,82
		Разом будівельні роботи, грн.					157652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104458				
		всього заробітна плата, грн.					49611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**173419**				
		Всього по кошторису					**173419**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**214,40**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**49611**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на сигналізація загазованості приміщень

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-СЗП

Кошторисна вартість	138,404	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21128	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	52,267	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи									
1	*КМ10-669-2*	*Установлення сигналізатору газу*	*шт*	*1*	*2418,30*	*1,13*	*2418*	*1888*	*1*	*8,0000*	*8,00*
					1887,92	*0,31*			-	*0,0014*	-
2	& 1602-30002-4-2 варіант 1	Сигналізатор "ВАРТА 1-03.14"	шт	1	10740,00	-	10740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КМ10-668-2*	*Монтаж датчиків метану*	*шт*	*5*	*774,04*	*2,09*	*3870*	*3546*	*10*	*3,2000*	*16,00*
					709,12	*0,58*			*3*	*0,0026*	*0,01*
4	& 1602-30002-4-3 варіант 1	Датчик метану ДМ-4	шт	5	3810,00	-	19050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КМ10-99-6*	*Блок живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*1*	*4148,93*	-	*4149*	*4149*	-	*14,4000*	*14,40*
					4148,93	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-30068-89-1 варіант 1	Джерело безперебійного живлення ML 500	шт	1	7220,00 -	- -	7220	-	- -	- -	- -
7	*КМ10-668-3*	*Сповіщувач світло-звуковий*	*шт*	*2*	*781,67* *709,12*	*2,41* *0,67*	*1563*	*1418*	*5* *1*	*3,2000* *0,0030*	*6,40* *0,01*
8	& 1602-30069-2-9 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий "Сержант С-07с-220"	шт	2	1111,50 -	- -	2223	-	- -	- -	- -
9	КМ10-698-1	Коробка розподільна на стіні	шт	1	180,35 177,28	- -	180	177	- -	0,8000 -	0,80 -
10	& 2405-1372-8-1 варіант 1	Коробка розподільна з кришкою влагозахищена (70х70)	шт	1	67,83 -	- -	68	-	- -	- -	- -
11	*КБ21-3-1*	*Прокладання ПВХ труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*3,25*	*5694,11* *5453,05*	*241,06* *125,93*	*18506*	*17722*	*784* *409*	*23,9800* *0,4400*	*77,94* *1,43*
12	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*3,25*	*1964,99* *1662,88*	*132,39* *105,65*	*6386*	*5404*	*430* *343*	*7,4100* *0,4130*	*24,08* *1,34*
13	*КБ21-4-6*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*2,6*	*1067,26* *760,75*	*132,39* *105,65*	*2775*	*1978*	*344* *275*	*3,3900* *0,4130*	*8,81* *1,07*
14	& С113-2124-1 варіант 1	Труба ПВХ діам.20	м	328,25	47,42 -	- -	15566	-	- -	- -	- -
15	290220-2365 варіант 1	Тримач з клямкою CF20 IEK	шт	325	3,12 -	- -	1014	-	- -	- -	- -
16	15096-12111 варіант 1	Кабель перерізом 3.1мм2 КВВГЕнгLS	1000м	0,2678	41986,46 -	- -	11244	-	- -	- -	- -
17	С157-243 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 1 мм2	1000м	0,2678	8390,85 -	- -	2247	-	- -	- -	- -
18	& 15093-35013-1У-19 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгLS	1000м	0,06695	63277,92 -	- -	4236	-	- -	- -	- -
19	КМ10-911-1	Вимірювання опору шлейфа	ділянка	1	3825,27 3398,26	427,01 151,82	3825	3398	427 152	14,4000 0,5888	14,40 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	*КМ10-51-1*	*Оброблення і вмикання кабеля*	*10кінців*	*0,2*	*10007,60* *10007,60*	- -	*2002*	*2002*	- -	*40,0000* -	*8,00* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					119282	41682	2001		178,83
									1183		4,45
		Разом устаткування, грн.					37010				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					553				
		Всього устаткування, грн.					**37563**				
		Разом будівельні роботи, грн.					82272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38589				
		всього заробітна плата, грн.					42865				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8227				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**90499**				
		Всього по розділу 1					**128062**				
		Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи									
21	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	9401,56 9401,56	- -	9402	9402	- -	28,0000 -	28,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9402	9402	-		28,00
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9402				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					940				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10342**				
		Всього по розділу 2					**10342**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					128684	51084	2001 1183		206,83 4,45
		Разом устаткування, грн.					37010				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					553				
		Всього устаткування, грн.					**37563**				
		Разом будівельні роботи, грн.					91674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38589				
		всього заробітна плата, грн.					52267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9167				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**100841**				
		Всього по кошторису					**138404**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**211,28**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**52267**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на електротехнічні рішення

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ЕТР

Кошторисна вартість	1048,184	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,41247	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	347,687	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електротехнічні рішення									
		ШО									
1	*КБ21-24-2*	*Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг*	*1 шт*	*1*	*1202,15* *944,66*	*70,26* *45,11*	*1202*	*945*	*70* *45*	*3,9100* *0,1690*	*3,91* *0,17*
		В щитах встановити:									
2	*КМ8-526-3*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А*	*шт*	*2*	*1209,79* *800,61*	*31,56* *11,38*	*2420*	*1601*	*63* *23*	*3,2000* *0,0421*	*6,40* *0,08*
3	*КМ8-600-2*	*Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі*	*шт*	*1*	*454,82* *412,56*	*15,07* *7,87*	*455*	*413*	*15* *8*	*1,6000* *0,0275*	*1,60* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КМ8-53-1*	*Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ*	*шт*	*3*	*1093,25* *800,61*	*90,40* *47,22*	*3280*	*2402*	*271* *142*	*3,2000* *0,1650*	*9,60* *0,50*
5	1503-5013 варіант 1	Трансформатор струму 200/5 Т-0,66-5-0,5s УЗ ВРП	шт	3	1510,57 -	- -	4532	-	- -	- -	- -
6	*КБ21-24-2*	*Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг* В щитах встановити:	*1 шт*	*1*	*1202,15* *944,66*	*70,26* *45,11*	*1202*	*945*	*70* *45*	*3,9100* *0,1690*	*3,91* *0,17*
7	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*11*	*661,75* *400,30*	*31,56* *11,38*	*7279*	*4403*	*347* *125*	*1,6000* *0,0421*	*17,60* *0,46*
8	*КМ8-526-2*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А*	*шт*	*2*	*1083,80* *700,53*	*31,56* *11,38*	*2168*	*1401*	*63* *23*	*2,8000* *0,0421*	*5,60* *0,08*
9	*КМ8-526-3*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А*	*шт*	*2*	*1209,79* *800,61*	*31,56* *11,38*	*2420*	*1601*	*63* *23*	*3,2000* *0,0421*	*6,40* *0,08*
10	1504-1231 варіант 1	Незалежний розчіплювач РН РП1	шт	1	88,17 -	- -	88	-	- -	- -	- -
11	*КБ21-24-2*	*Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг* В щитах встановити:	*1 шт*	*1*	*1202,15* *944,66*	*70,26* *45,11*	*1202*	*945*	*70* *45*	*3,9100* *0,1690*	*3,91* *0,17*
12	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А* Світильники	*шт*	*8*	*661,75* *400,30*	*31,56* *11,38*	*5294*	*3202*	*252* *91*	*1,6000* *0,0421*	*12,80* *0,34*
13	*КБ21-18-14*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1*	*100шт*	*0,43*	*55567,66* *40883,52*	*12833,31* *10111,58*	*23894*	*17580*	*5518* *4348*	*177,6000* *39,3116*	*76,37* *16,90*
14	& С1-38 варіант 4	Світлодіодна панель Ardero AL2118ARD 36W 4000K	шт	43	831,44 -	- -	35752	-	- -	- -	- -
15	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників світлодіодних*	*100шт*	*0,47*	*83709,83* *51617,28*	*13401,77* *9652,07*	*39344*	*24260*	*6299* *4536*	*211,2000* *36,6924*	*99,26* *17,25*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С1-38 варіант 1	Світильник світлодіодний 12Вт ДББ26У-12-102	шт	30	1514,84 -	- -	45445	-	- -	- -	- -
17	& С1-38 варіант 2	Світильник світлодіодний 12Вт з блоком аварійного живлення (БАЖ) ДББ26У-12-БАЖ-102	шт	17	5212,34 -	- -	88610	-	- -	- -	- -
18	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,11*	*36832,49* *33829,92*	*2676,09* *1313,48*	*4052*	*3721*	*294* *144*	*131,2000* *4,5967*	*14,43* *0,51*
19	& 1507-1009-1-1 варіант 1	Світильник світлодіодний настінний акумуляторний з написом "Вихід" 6 Вт	шт	8	1068,91 -	- -	8551	-	- -	- -	- -
20	& 1507-1009-1-1 варіант 2	Світильник світлодіодний евакуаційний з покажчиком напрямку руху ДБО01ВСП-6-б-101 6 Вт	шт	3	407,95 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
21	*КМ10-99-6*	*Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*21*	*4148,93* *4148,93*	- -	*87128*	*87128*	- -	*14,4000* -	*302,40* -
22	& 1602-5-1-1-5 варіант 2	Блок аварійного живлення БАЖ e.emerg.kit 36/40 Led	шт	21	676,26 -	- -	14201	-	- -	- -	- -
23	*КБ21-22-1*	*Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,24*	*6281,53* *5608,70*	- -	*1508*	*1346*	- -	*25,3100* -	*6,07* -
24	290902-54 варіант 1	Вимикач накладний 1-клавішний 782400, Forix білий	шт	24	140,22 -	- -	3365	-	- -	- -	- -
25	*КМ8-80-4*	*Монтаж контакторів*	*шт*	*1*	*672,95* *400,30*	*241,06* *125,93*	*673*	*400*	*241* *126*	*1,6000* *0,4400*	*1,60* *0,44*
26	& 1504-5088-1 варіант 1	Контактор 9А,220В, в оболонці КМІ-1096 /АС-3 IP54	шт	1	1127,45 -	- -	1127	-	- -	- -	- -
27	*КМ8-532-4*	*Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3*	*шт*	*3*	*750,67* *500,38*	*23,74* *8,61*	*2252*	*1501*	*71* *26*	*2,0000* *0,0305*	*6,00* *0,09*
28	& 1504-18109-1 варіант 1	Корпус КП101 для кнопок 1 місце з кнопкою управління LAY5-BA41 ,без підсвітки 1з	шт	3	36,18 -	- -	109	-	- -	- -	- -
29	& 2405-1372-8-Ю варіант 1	Коробка розподільча Mureva Box 65х65х45, Schneider Electric ENN05142	1000шт	0,11	74171,86 -	- -	8159	-	- -	- -	- -
30	& 2405-1372-8-Ю варіант 2	Коробка розподільча з клемником, вогнетривка	1000шт	0,014	485785,86 -	- -	6801	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,65*	*6709,67* *6164,91*	*-* -	*4361*	*4007*	*-* -	*27,8200* -	*18,08* -
32	& 1504-17078-1 варіант 1	Розетка із заземленням IP44 Forix 782393, колір сірий накладний	шт	65	376,39 -	- -	24465	-	- -	- -	- -
33	*КБ21-8-2*	*Прокладання проводу в гофрованих трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 6 мм2*	*100м*	*14,69*	*7843,73* *6379,54*	*482,12* *251,87*	*115224*	*93715*	*7082* *3700*	*27,3800* *0,8800*	*402,21* *12,93*
34	С113-2127 варіант 2	Труба ПТН гнучка гофрована посилена з протяжкою, діам. 20мм, колір чорний	м	1406,93	15,70 -	- -	22089	-	- -	- -	- -
35	С113-2127 варіант 3	Труба ПТН гнучка гофрована посилена з протяжкою, діам. 40мм, колір чорний	м	62,62	25,14 -	- -	1574	-	- -	- -	- -
36	С113-2127 варіант 1	Труба гнучка двостінна електротехнічна діам. 75/62, колір чорний	м	16,16	31,21 -	- -	504	-	- -	- -	- -
37	С1110-15 варіант 1	Тримач з фіксатором діам. 20 мм	100шт	13,93	346,20 -	- -	4823	-	- -	- -	- -
38	С1110-15 варіант 2	Тримач з фіксатором діам. 40 мм	100шт	0,62	2058,57 -	- -	1276	-	- -	- -	- -
39	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,03*	*14776,35* *11538,12*	*2162,59* *1326,60*	*443*	*346*	*65* *40*	*47,2100* *4,9268*	*1,42* *0,15*
40	& С1511-1-1-Р варіант 1	Лоток перфорований ДКС 100х100 товщ. 0,7 мм	м	3,03	273,51 -	- -	829	-	- -	- -	- -
41	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,03*	*784,08* *532,79*	*30,13* *15,74*	*24*	*16*	*1* -	*2,1800* *0,0550*	*0,07* -
42	*КБ21-9-1*	*Прокладання кабелю при схованій проводці*	*100м*	*11,78*	*6183,64* *5870,10*	*45,20* *23,61*	*72843*	*69150*	*532* *278*	*25,5000* *0,0825*	*300,39* *0,97*
43	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,85387	47172,12 -	- -	40279	-	- -	- -	- -
44	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,77868	76395,79 -	- -	59488	-	- -	- -	- -
45	15093-35053 варіант 3	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1133	127671,49 -	- -	14465	-	- -	- -	- -
46	15093-35053 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,06386	229671,49 -	- -	14667	-	- -	- -	- -
47	15093-35073 варіант 3	П"ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд	1000м	0,03605	530744,36 -	- -	19133	-	- -	- -	- -
48	15093-35073 варіант 1	П"ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.25мм2 ВВГнгд	1000м	0,06386	579479,42 -	- -	37006	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	15093-35193 варіант 1	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,01442	2745230,79 -	- -	39586	-	- -	- -	- -
50	& 15093-35013-1У-19 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 3х1,5	1000м	0,55517	70723,74 -	- -	39264	-	- -	- -	- -
51	& 15093-35013-1У-19 варіант 3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 3х2,5	1000м	0,14832	107107,14 -	- -	15886	-	- -	- -	- -
52	& 15093-35013-1У-19 варіант 4	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 1.1,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 1х2,5	1000м	0,09888	4005,54 -	- -	396	-	- -	- -	- -
53	2405-1585	Наконечники кабельні П70-10-МВУ3	1000шт	0,01	19604,43 -	- -	196	-	- -	- -	- -
54	2405-1583	Наконечники кабельні П35-8-МУ3	1000шт	0,01	21712,68 -	- -	217	-	- -	- -	- -
55	2405-1582	Наконечники кабельні П25-6-МУ3	1000шт	0,01	7349,40 -	- -	73	-	- -	- -	- -
		Заземлення									
56	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*0,3*	*11109,63* *2737,28*	*4949,08* *1653,75*	*3333*	*821*	*1485* *496*	*11,2000* *6,1915*	*3,36* *1,86*
57	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,5*	*12644,59* *5474,56*	*759,68* *273,47*	*6322*	*2737*	*380* *137*	*22,4000* *0,9664*	*11,20* *0,48*
58	& С113-2268-2	Хрестовий з`єднувач для плоских провідників	шт	1	260,27 -	- -	260	-	- -	- -	- -
59	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,105	51655,76 51655,76	- -	5424	5424	- -	261,8000 -	27,49 -
60	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,105	29235,44 29235,44	- -	3070	3070	- -	150,4500 -	15,80 -
61	*КБ21-29-1*	*Монтаж кнопки виклику*	*100компл*	*0,01*	*16033,51* *9477,83*	- -	*160*	*95*	- -	*42,7700* -	*0,43* -
62	& 1504-18001-1	Бездротова кнопка виклику для МГН BELFIX-BO9WH (або аналог)	шт	1	589,20 -	- -	589	-	- -	- -	- -
63	*КБ21-22-9*	*Установлення приймача сигналу*	*100шт*	*0,01*	*12008,37* *11053,41*	- -	*120*	*111*	- -	*49,8800* -	*0,50* -
64	& 1504-18001-1 варіант 1	Приймач сигналу від бездротової кнопки виклику для МГН BELFIX-RE02WH (або аналог)	шт	1	772,19 -	- -	772	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					952898	333286	23252 14401		1358,81 53,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					952898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					596360				
		всього заробітна плата, грн.					347687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95286				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1048184**				
		Всього по розділу 1					**1048184**				
		Разом прямі витрати по кошторису					952898	333286	23252 14401		1358,81 53,66
		Разом будівельні роботи, грн.					952898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					596360				
		всього заробітна плата, грн.					347687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95286				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1048184**				
		Всього по кошторису					**1048184**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1412,47**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**347687**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

придбання обладнання електротехнічного

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа: креслення (специфікації) № 2405/222-ЕТР
Кошторисна вартість 53,372 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2229-1-3 варіант 1	Щиток поверховий ЩЕ-30-2411-УХЛ4; (маса=0,024)	шт	1	8433,33	8433
2	1503-2004 варіант 1	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/250 3Р IP=250А; (маса=1,45)	шт	1	1815,30	1815
3	1503-2004 варіант 2	Вимикач автоматичний UTrust 250M/ 250A 3p з електронним розчіплювачем; (маса=1,45)	шт	1	5307,00	5307
4	& 15171-1477-2 варіант 1	Лічильник трифазний трансформаторного включення МТХ 3G20.DD.3Z3-PD4; (маса=0)	шт	1	4800,00	4800
5	& 1517-2229-1-3 варіант 4	Щит зовнішній розподільний 950х550х160 мм IP41 Ін=250А по типу 4XN160 2-6 ETI; (маса=0,024)	шт	1	10120,00	10120
6	1503-2004 варіант 3	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 3Р IP=25А; (маса=1,45)	шт	1	275,00	275
7	1503-2004 варіант 12	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 3Р IP=6А; (маса=1,45)	шт	2	223,06	446
8	1503-2004 варіант 4	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 1Р IP=6А; (маса=1,45)	шт	7	172,70	1209
9	1503-2004 варіант 5	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 1Р IP=10А; (маса=1,45)	шт	1	190,65	191
10	1503-2004 варіант 13	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/125 3Р IP=50А; (маса=1,45)	шт	1	1489,57	1490

1	2	3	4	5	6	7
11	1503-2004 варіант 8	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/125 3Р IP=100А; (маса=1,45)	шт	1	1830,00	1830
12	1503-2004 варіант 2	Вимикач автоматичний UTrust 250M/ 250A 3p з електронним розчіплювачем; (маса=1,45)	шт	2	5307,00	10614
13	& 1517-2229-1-3 варіант 3	Корпус модульний металевий, 24 модулів, навісний IP31 UBox; (маса=0, 024)	шт	1	2762,00	2762
14	1503-2004 варіант 4	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 1Р IP=6А; (маса=1,45)	шт	1	172,70	173
15	1503-2004 варіант 5	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 1Р IP=10А; (маса=1,45)	шт	2	190,65	381
16	1503-2004 варіант 9	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 3Р IP=20А; (маса=1,45)	шт	1	263,00	263
17	1503-2004 варіант 10	Вимикач автоматичний диференційний ДВ-2002 10А 30 мА; (маса=1,45)	шт	2	358,01	716
18	1503-2004 варіант 11	Вимикач автоматичний диференційний ДВ-2002 16А 30 мА; (маса=1,45)	шт	2	402,30	805
		Разом				**51630**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1742
		Всього по кошторису				**53372**

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на пусконалагоджувальні роботи по електротехнічним рішенням

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ЕТР

Кошторисна вартість	3,213	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0087	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,922	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	503,66 503,66	- -	504	504	- -	1,5000 -	1,50 -
2	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	3	671,54 671,54	- -	2015	2015	- -	2,0000 -	6,00 -
3	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	3	134,31 134,31	- -	403	403	- -	0,4000 -	1,20 -
		Разом прямі витрати по кошторису					2922	2922	- -		8,70 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2922				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** **Всього по кошторису**					291 - - **3213** **3213**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**8,70** **2922**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу та система керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень
Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ПС, ОП, ТС

Кошторисна вартість	251,650	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,47489	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	114,397	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	*КМ10-99-6*	*Блок живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*1*	*4148,93*	*-*	*4149*	*4149*	*-*	*14,4000*	*14,40*
					4148,93	*-*			*-*	*-*	*-*
2	*КМ10-667-1*	*Прилад приймально-контрольний*	*шт*	*1*	*8686,52*	*2,09*	*8687*	*8684*	*3*	*36,8000*	*36,80*
					8684,43	*0,58*			*1*	*0,0026*	*-*
3	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні*	*шт*	*31*	*780,29*	*2,09*	*24189*	*21983*	*65*	*3,2000*	*99,20*
					709,12	*0,58*			*18*	*0,0026*	*0,08*
4	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний ручний у нормальному виконанні*	*шт*	*5*	*780,29*	*2,09*	*3901*	*3546*	*10*	*3,2000*	*16,00*
					709,12	*0,58*			*3*	*0,0026*	*0,01*
5	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач світлозвуковий*	*шт*	*1*	*780,29*	*2,09*	*780*	*709*	*2*	*3,2000*	*3,20*
					709,12	*0,58*			*1*	*0,0026*	*-*
6	КМ8-594-1	Світильник аварійний	100 шт	0,01	90293,42	19438,16	903	524	194	203,2000	2,03
					52395,12	14933,99			149	58,7929	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ8-125-1*	*Акумулятор, ємкість 7 А/год*	*шт*	*2*	*164,32*	*10,20*	*329*	*302*	*20*	*0,6400*	*1,28*
					151,03	*6,16*			*12*	*0,0252*	*0,05*
8	*КМ10-683-10*	*Модуль МРЛ*	*шт*	*1*	*961,87*	*-*	*962*	*801*	*-*	*3,2000*	*3,20*
					800,61	*-*			*-*	*-*	*-*
9	& 1602-6-1-1-1	МРЛ - 2.1 Модуль на 2 релейных выхода для отключения вентиляции или других вспомогательных устройств	шт	1	712,00	-	712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,05*	*19733,78*	*2114,28*	*987*	*585*	*106*	*47,8400*	*2,39*
					11692,10	*388,61*			*19*	*1,4338*	*0,07*
11	241649-1047	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-12мм	1000м	0,0051	21125,28	-	108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*0,05*	*1964,99*	*132,39*	*98*	*83*	*7*	*7,4100*	*0,37*
					1662,88	*105,65*			*5*	*0,4130*	*0,02*
13	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	9401,56	-	9402	9402	-	28,0000	28,00
					9401,56	-			-	-	-
14	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*2,92*	*14482,46*	*3421,69*	*42289*	*22870*	*9991*	*32,8000*	*95,78*
					7832,31	*1534,26*			*4480*	*6,1138*	*17,85*
15	& 2405-1-1-1-1-2 варіант 1	ККПП 10х20 канал кабельний ІЕК	м	272,7	31,50	-	8590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& 2405-1-1-1-19 варіант 1	ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК	м	22,22	20,66	-	459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*2,92*	*3047,82*	*1274,95*	*8900*	*4467*	*3723*	*6,2600*	*18,28*
					1529,94	*555,16*			*1621*	*2,2579*	*6,59*
18	& 15094-3-1-1-4 варіант 1	Провід КоркНс FRHF FE180/ 3х1,5 (Ek 30)	1000м	0,01545	63495,42	-	981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& 15094-3-1-1-4 варіант 2	Провід КоркНс FRHF FE180/ 2х1,5 (Ek 30)	1000м	0,00721	37128,42	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& 15094-3-1-1-2 варіант 1	Провід J-Y(St)Y-Lg 1х2х0,8	1000м	0,37595	15504,47	-	5829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& 2405-5-1-1-28 варіант 1	UDF 7 кабельний тримач	шт	60	6,92 -	- -	415	-	- -	- -	- -
22	& 1602-1-7-1-4 варіант 1	Прилад приймально-контрольний Тірас-8П. 1	шт	1	10578,00 -	- -	10578	-	- -	- -	- -
23	& 1602-30068-89-2 варіант 1	Блок резервного живлення БЖ1230	шт	1	4734,00 -	- -	4734	-	- -	- -	- -
24	& 1602-2-1-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8	шт	31	234,00 -	- -	7254	-	- -	- -	- -
25	& 1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	5	540,00 -	- -	2700	-	- -	- -	- -
26	& 1602-4-1-1-5 варіант 1	Акумулятор 7.0 А/г	шт	2	990,00 -	- -	1980	-	- -	- -	- -
27	& 1602-6-2-1-4 варіант 1	Світильник аварійний Rel 228	шт	1	442,61 -	- -	443	-	- -	- -	- -
28	& 1602-2-6-1-2-1 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-2	шт	1	1885,00 -	- -	1885	-	- -	- -	- -
		Резерв									
29	& 1602-2-1-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8	шт	4	234,00 -	- -	936	-	- -	- -	- -
30	& 1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	1	540,00 -	- -	540	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					153988	78105	14121 6309		320,93 25,26
		Разом устаткування, грн.					29434				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1013				
		Всього устаткування, грн.					**30447**				
		Разом будівельні роботи, грн.					124554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32328				
		всього заробітна плата, грн.					84414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					12456				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**137010**				
		Всього по розділу 1					**167457**				
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу									
31	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач пожежний ручний*	*шт*	*1*	*780,29* *709,12*	*2,09* *0,58*	*780*	*709*	*2* *1*	*3,2000* *0,0026*	*3,20* -
32	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач світлозвуковий*	*шт*	*17*	*780,29* *709,12*	*2,09* *0,58*	*13265*	*12055*	*36* *10*	*3,2000* *0,0026*	*54,40* *0,04*
33	*КМ10-309-2*	*Реле, установлюване на пультах і панелях*	*шт*	*1*	*400,30* *400,30*	- -	*400*	*400*	- -	*1,6000* -	*1,60* -
34	*КМ10-683-10*	*Пристрій комутаційний*	*шт*	*1*	*1068,07* *800,61*	- -	*1068*	*801*	- -	*3,2000* -	*3,20* -
35	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*1,3*	*14482,46* *7832,31*	*3421,69* *1534,26*	*18827*	*10182*	*4448* *1995*	*32,8000* *6,1138*	*42,64* *7,95*
36	& 2405-1-1-1-19 варіант 1	ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК	м	131,3	20,66 -	- -	2713	-	- -	- -	- -
37	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*1,65*	*3047,82* *1529,94*	*1274,95* *555,16*	*5029*	*2524*	*2104* *916*	*6,2600* *2,2579*	*10,33* *3,73*
38	& 15094-3-1-1-4 варіант 2	Провід КоркНс FRHF FE180/ 2х1,5 (Ek 30)	1000м	0,16995	37128,42 -	- -	6310	-	- -	- -	- -
39	& 2405-5-1-1-28 варіант 1	UDF 7 кабельний тримач	шт	360	6,92 -	- -	2491	-	- -	- -	- -
40	& 1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	1	540,00 -	- -	540	-	- -	- -	- -
41	& 1602-2-5-1-2 варіант 1	Світловий оповіщувач за написом "Пожежа"	шт	12	1025,00 -	- -	12300	-	- -	- -	- -
42	& 1602-6-1-1-8 варіант 1	УК-2 пристрій комутаційний	шт	1	368,00 -	- -	368	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& 1602-30001-4 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 за написом "Вихід"	шт	5	702,00 -	- -	3510	-	- -	- -	- -
44	& 1602-6	Реле контроля фаз HRN-54N	шт	1	2203,00 -	- -	2203	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					69804	26671	6590 2922		115,37 11,72
		Разом устаткування, грн.					18921				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					570				
		Всього устаткування, грн.					**19491**				
		Разом будівельні роботи, грн.					50883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17622				
		всього заробітна плата, грн.					29593				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5089				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**55972**				
		Всього по розділу 2					**75463**				
		Розділ 3. Система передавання тривожних сповіщень									
45	КМ11-96-1	Передавач МЦА-GSM.4	шт	1	391,66 386,56	5,10 3,08	392	387	5 3	1,6000 0,0126	1,60 0,01
46	& С12405-1362-2	Модуль цифрового GSM - автодозвону МЦА-GSM.4	шт	1	6056,02 -	- -	6056	-	- -	- -	- -
47	& С12405-1362-2 варіант 1	GSM антена виносна SMA,25м	шт	1	1487,64 -	- -	1488	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7936	387	5 3		1,60 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					7936				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7544				
		всього заробітна плата, грн.					390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					794				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8730**				
		Всього по розділу 3					**8730**				
		Разом прямі витрати по кошторису					231728	105163	20716 9234		437,90 36,99
		Разом устаткування, грн.					48355				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1583				
		Всього устаткування, грн.					**49938**				
		Разом будівельні роботи, грн.					183373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57494				
		всього заробітна плата, грн.					114397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18339				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**201712**				
		Всього по кошторису					**251650**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**474,89**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**114397**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на вогнезахист металевих конструкцій

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВЗК

Кошторисна вартість	2322,583	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,92543	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	220,410	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Металеві конструкції									
		Підвальний поверх									
1	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	981,8	55,40 55,40	- -	54392	54392	- -	0,2500 -	245,45 -
2	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	9,818	2459,15 1322,72	107,30 17,87	24144	12986	1053 175	4,7800 0,0720	46,93 0,71
3	*КБ13-74-5*	*Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій*	*100м2*	*9,818*	*11221,26* *8166,08*	*1259,69* *163,98*	*110170*	*80175*	*12368* *1610*	*33,8000* *0,6638*	*331,85* *6,52*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ13-74-7 к=2*	*На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5*	*100м2*	*9,818*	*11852,86* *7001,57*	*1824,61* *237,45*	*116371*	*68741*	*17914* *2331*	*28,9800* *0,9612*	*284,53* *9,44*
5	& С1113-286-1-3-1 варіант 2	Вогнезахисна суміш "Defens M"	кг	3659,5	493,61 -	- -	1806366	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2111443	216294	31335 4116		908,76 16,67
		Разом будівельні роботи, грн.					2111443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1863814				
		всього заробітна плата, грн.					220410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					211140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2322583**				
		Всього по розділу 1					**2322583**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2111443	216294	31335 4116		908,76 16,67
		Разом будівельні роботи, грн.					2111443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1863814				
		всього заробітна плата, грн.					220410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					211140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2322583**				
		Всього по кошторису					**2322583**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**925,43**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**220410**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на вогнезахист повітроводів

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВЗК

Кошторисна вартість	5,177	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00297	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,707	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Повітроводи									
		Підвальний поверх									
1	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	2,48	55,40 55,40	- -	137	137	- -	0,2500 -	0,62 -
2	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0248	2459,15 1322,72	107,30 17,87	61	33	3 -	4,7800 0,0720	0,12 -
3	*КБ13-73-5*	*Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій*	*100м2*	*0,0248*	*12157,09* *11662,03*	*20,54* *1,65*	*301*	*289*	*1* -	*48,2700* *0,0066*	*1,20* -
4	*КБ13-73-7 к=2*	*На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5*	*100м2*	*0,0248*	*10391,82* *10007,07*	- -	*258*	*248*	- -	*41,4200* -	*1,03* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1113-286-1-3-1 варіант 2	Вогнезахисна суміш "Defens M"	кг	8	493,61 -	- -	3949	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4706	707	4 -		2,97 -
		Разом будівельні роботи, грн.					4706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3995				
		всього заробітна плата, грн.					707				
		Загальновиробничі витрати, грн.					471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5177**				
		Всього по розділу 1					**5177**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4706	707	4 -		2,97 -
		Разом будівельні роботи, грн.					4706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3995				
		всього заробітна плата, грн.					707				
		Загальновиробничі витрати, грн.					471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5177**				
		Всього по кошторису					**5177**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2,97**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**707**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на технологічне обладнання та меблі

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2406-АБ

Кошторисна вартість	382,040	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10586	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27,073	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ3-575-1*	*Монтаж похилого підйомника*	*шт*	*1*	*22635,38*	*13800,14*	*22635*	*8471*	*13800*	*36,8000*	*36,80*
					8471,36	*6664,12*			*6664*	*20,8688*	*20,87*
2	& 550101-84-1 варіант 1	Похилий підйомник по типу Forstor FIL	шт	1	160000,00	-	160000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель водопінний ВВП-6	шт	13	983,63	-	12787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	*КБ17-2-4*	*Установлення відбійника вертикального*	*10шт*	*4,7*	*1172,98*	-	*5513*	*5397*	-	*4,5900*	*21,57*
					1148,37	-			-	-	-
5	& 560110-22-25	Відбійник вертикальний (h=900 мм)	шт	47	568,87	-	26737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	*КБ15-77-1*	*Відбійники горизонтальні*	*100м2*	*0,057*	*59971,32*	*54,88*	*3418*	*3323*	*3*	*241,3300*	*13,76*
					58305,33	*51,52*			*3*	*0,1998*	*0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 560110-22-26 варіант 1	Відбійник горизонтальний	м.п.	57	1897,93 -	- -	108182	-	- -	- -	- -
8	*КБ17-2-4*	*Установлення інформаційних тактильних табличок*	*10шт*	*2,8*	*1172,98* *1148,37*	- -	*3284*	*3215*	- -	*4,5900* -	*12,85* -
9	& 560110-22-23 варіант 1	Інформаційно тактильна табличка шрифтом Брайля	шт	28	485,23 -	- -	13586	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					356142	20406	13803 6667		84,98 20,88
		Разом устаткування, грн.					160000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6283				
		Всього устаткування, грн.					**166283**				
		Разом будівельні роботи, грн.					196142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161933				
		всього заробітна плата, грн.					27073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19615				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**215757**				
		Всього по кошторису					**382040**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**105,86**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**27073**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на зовнішнє електропостачання

Зовнішнє електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 2205/22ЕП

Кошторисна вартість	1461,966	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,80736	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	217,944	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи									
1	*КМ6-407-2*	*Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т*	*т*	*2*	*123273,51*	*26910,00*	*246547*	*140786*	*53820*	*273,0000*	*546,00*
					70393,05	*17241,34*			*34483*	*54,6889*	*109,38*
2	& 1501-9065-1 варіант 2	Дизель-генератор Malcomson 132 кВт, ML166-B3 (+ пусконалагоджувальні роботи)	шт	1	924120,00	-	924120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КП1-1-2	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність понад 100 кВт Щит АВР	шт	1	26861,60	-	26862	26862	-	80,0000	80,00
					26861,60	-			-	-	-
4	*КМ39-50-1*	*Монтаж щита автоматичного ввода резерва*	*пристрій*	*1*	*2317,22*	*339,29*	*2317*	*1509*	*339*	*6,3200*	*6,32*
					1509,15	*146,97*			*147*	*0,5162*	*0,52*
5	& 1517-2229-1-3 варіант 5	Щит АВР 250 А (+ пусконалагоджувальні роботи)	шт	1	91000,00	-	91000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,03*	*14776,35* *11538,12*	*2162,59* *1326,60*	*443*	*346*	*65* *40*	*47,2100* *4,9268*	*1,42* *0,15*
7	& С1511-1-1-Р варіант 1	Лоток перфорований ДКС 100х100 товщ. 0, 7 мм	м	3,03	273,51 -	- -	829	-	- -	- -	- -
8	& С111-1844-1-1 варіант 1	Кут горизонтальний ДКС СР0 90 град. 100х100 мм	шт	1	285,42 -	- -	285	-	- -	- -	- -
9	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,03*	*784,08* *532,79*	*30,13* *15,74*	*24*	*16*	*1* -	*2,1800* *0,0550*	*0,07* -
10	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0945	51655,76 51655,76	- -	4881	4881	- -	261,8000 -	24,74 -
11	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,21	14472,36 2346,24	12126,12 6398,22	3039	493	2546 1344	9,6000 22,2955	2,02 4,68
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,5	1299,50 -	- -	3249	-	- -	- -	- -
13	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*0,21*	*880,73* *830,96*	*49,77* *26,26*	*185*	*175*	*10* *6*	*3,4000* *0,0915*	*0,71* *0,02*
14	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна ЛСЕ-03-250	м	21,63	1,03 -	- -	22	-	- -	- -	- -
15	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0945	29235,44 29235,44	- -	2763	2763	- -	150,4500 -	14,22 -
16	*КБ34-104-1*	*Улаштування труб електротехнічних*	*1 км*	*0,025*	*48740,10* *48740,10*	- -	*1219*	*1219*	- -	*222,0000* -	*5,55* -
17	С113-2127 варіант 1	Труба гнучка двостінна електротехнічна діам. 75/62, колір чорний	м	25,25	31,21 -	- -	788	-	- -	- -	- -
18	*КМ8-148-3*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг*	*100 м*	*0,25*	*10428,24* *7429,76*	*2561,24* *1338,04*	*2607*	*1857*	*640* *335*	*30,4000* *4,6750*	*7,60* *1,17*
19	*КМ8-155-1*	*Герметизація кабелю в трубі*	*прохід*	*3*	*227,29* *227,29*	- -	*682*	*682*	- -	*0,9300* -	*2,79* -
20	С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,112	783,23 -	- -	88	-	- -	- -	- -
21	& С111-1714-1	Шнур джгутовий плетений діам. 6 мм	м	140	16,19 -	- -	2267	-	- -	- -	- -
22	2405-1585	Наконечники кабельні П70-10-МВУЗ	1000шт	0,01	19604,43 -	- -	196	-	- -	- -	- -
23	15093-35193 варіант 1	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,02575	2745230,79 -	- -	70690	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1385103	181589	57421		691,44
									36355		115,92
		Разом устаткування, грн.					1015120				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					39864				
		Всього устаткування, грн.					**1054984**				
		Разом будівельні роботи, грн.					369983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130973				
		всього заробітна плата, грн.					217944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36999				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**406982**				
		Всього по розділу 1					**1461966**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1385103	181589	57421		691,44
									36355		115,92
		Разом устаткування, грн.					1015120				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					39864				
		Всього устаткування, грн.					**1054984**				
		Разом будівельні роботи, грн.					369983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130973				
		всього заробітна плата, грн.					217944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36999				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**406982**				
		Всього по кошторису					**1461966**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**807,36**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**217944**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	38352,53	242,29				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2609,30	245,88				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1947,57	280,00				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	40,26	276,71				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	497,90	335,77				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	43447,56					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	13,9851	509,89 7130,86				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	147,66488	603,81 89161,53				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	11,86486	662,12 7855,96				
13	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,01471	627,09 9,22				
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	42,72085	591,14 25254,00				
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	33,17912	686,31 22771,16				
16	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,52722	904,42 476,83				
17	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,64972	942,65 1555,11				
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	123,69668	996,72 123290,95				
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	100,95876	970,21 97951,20				
20	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	96,734	978,31 94635,84				
21	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,3268	1250,86 408,78				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	17,92	2883,1 51665,15				
23	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	32,70116	968,45 31669,44				
24	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	39,8488	1101,1 43877,51				
25	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	3,90053	1276,78 4980,12				
26	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	2,59569	2016,81 5235,01				
27	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 100 т	маш. год	9,251963	3197,32 29581,49				
28	КБМ203-99	Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,14	692,68 96,98				
29	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,75179	776,87 2137,78				
30	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,68666	613,99 2877,56				
31	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	18,1149	321,66 5826,84				
32	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,22114	343,27 419,18				
33	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	0,4416	362,73 160,18				
34	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	23,3093	759,92 17713,20				
35	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	21,04365	304,9 6416,21				
36	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш. год	0,146608	935,59 137,16				
37	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,0089	785,06 6,99				
38	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,1148	103,32 11,86				
39	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	15	178 2670,00				
40	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	3,90288	178,86 698,07				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	126,056867	365,66 46093,95				
42	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	971,132841	64,25 62395,29				
43	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	3,9	16,77 65,40				
44	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,7	127,74 1239,08				
45	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	584,55176	161,6 94463,56				
46	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	34,14143	85,76 2927,97				
47	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,00288	7,82 0,02				
48	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	24,6196	24,64 606,63				
49	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	318,35689	526,78 167704,04				
50	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,77102	583,25 1616,20				
51	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	497,87801	62,24 30987,93				
52	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	23,65623	684,7 16197,42				
53	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,04213	843,65 1722,84				
54	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,52989	1089,11 577,11				
55	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	3,9191803	1245,3 4880,56				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	0,41811	30,83 12,89				
57	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	38,59236	251,45 9704,05				
58	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,0112	93,85 1,05				
59	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,29948	679,51 203,50				
60	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,26	1049,48 1322,34				
61	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,46	928,29 427,01				
62	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	34,24631	319,59 10944,78				
63	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	15	316,01 4740,15				
64	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	623,67911	8,04 5014,38				
65	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	4,15691	25,89 107,62				
66	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	51,645	302,49 15622,10				
67	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	29	6,74 195,46				
68	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	3,474	464,21 1612,67				
69	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	16,49679	138,94 2292,06				
70	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	1,6212	78,23 126,83				
71	КБМ233-601	Свердлильний пристрій HCCB-6D HIDROSTRESS	маш. год	1834,61	74,93 137467,33				
72	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	47,5904	119,59 5691,34				
73	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	47,5904	171,1 8142,72				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	17,17725	180,78 3105,30				
75	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	585,12448	10,26 6003,38				
76	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	178,58012	9,98 1782,23				
77	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	394,78178	13,18 5203,22				
78	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	90,12814	21,24 1914,32				
79	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	143,418	160,37 22999,94				
80	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	106,576	167,68 17870,66				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1370667,50**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	1855,817					
		Дизельне паливо	кг	3141,234					
		Електроенергія	кВт-год	21781,018					
		Стиснене повітря	м3	40549,126					
		Мастильні матеріали	кг	478,906					
		Гідравлічна рідина	кг	41,823					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
81	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	102,95158					
82	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	52,3868					
83	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	84,309003775					
84	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	29,7860651					
85	+КБМ203-303 варіант 1	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	65,24					
86	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	59,282734					
87	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12, 26 кН [1,25 т]	маш. год	2,75					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
88	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19, 62 кН [2 т]	маш. год	1,3737648					
89	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	2,366799					
90	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	4,2745666					
91	+КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	0,054426					
92	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,265					
93	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	887,9315599					
94	КБМ204-1802	Дефектоскопи переносні магнітні	маш. год	11,444565					
95	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,064368					
96	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	39,69807					
97	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	21,221525					
98	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,0496					
99	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,325					
100	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,4318					
101	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	133,792691					
102	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,0166					
103	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	26,44464					
104	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	4,842882					
105	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	410,6601555					
106	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	3,41					
107	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	42,588243125					
108	КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	16,5896					
109	+КБМ270-115 варіант 3	Дрилі електричні	маш. год	78,188573					
110	+КБМ270-115 варіант 4	Дрилі електричні	маш. год	19,578915					
111	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	19,930233					
112	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	28,1433775					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
113	+КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1362,10461025					
114	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	-135,854415					
115	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	171,553572					
116	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,0388826					
117	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	954,005353					
118	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,3					
119	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	10,847846					
120	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	33,977268					
121	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,09					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
122	&С1-37-104-1-ИН-Б1-3 варіант 1	Дюбель розпірний	шт	2	2,6 5,20	2,60 5,20	- -	- -	
123	&С1-37-104-ИНБ	Дюбель	шт	328	7,33 2404,24	7,19 2358,32	- -	0,14 45,92	
124	&С1-38 варіант 1	Світильник світлодіодний 12Вт ДББ26У-12-102	шт	30	1514,84 45445,20	1485,00 44550,00	0,14 4,20	29,7 891,00	30 км.
125	&С1-38 варіант 2	Світильник світлодіодний 12Вт з блоком аварійного живлення (БАЖ) ДББ26У-12-БАЖ-102	шт	17	5212,34 88609,78	5110,00 86870,00	0,14 2,38	102,2 1737,40	30 км.
126	&С1-38 варіант 4	Світлодіодна панель Ardero AL2118ARD 36W 4000K	шт	43	831,44 35751,92	815,00 35045,00	0,14 6,02	16,3 700,90	30 км.
127	&С100-290902-256-83 варіант 1	Дзеркало 650х 1200 мм	шт.	1	2420 2420,00	2420,00 2420,00	- -	- -	
128	&С111-23-199 варіант 1	Склосітка лугостійка	м2	2663,1875	14,16 37710,74	13,66 36379,14	0,22 585,90	0,28 745,70	30 км.
129	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0216689	170598,1 3696,67	166666,67 3611,48	586,37 12,71	3345,06 72,48	30 км.
130	&С111-35-37 варіант 1	Профлист Т6*(В)-0,5 по типу Blachy Pruszynski	м2	7,8936	675,79 5334,42	625,00 4933,50	37,54 296,33	13,25 104,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0051158	989463,59	960000,00	10062,34	19401,25	30 км.
					5061,90	4911,17	51,48	99,25	
132	+С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,025	41452,15	40000,00	639,36	812,79	30 км.
					1036,30	1000,00	15,98	20,32	
133	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00172	257105,15	251660,00	403,87	5041,28	30 км.
					442,22	432,86	0,69	8,67	
134	&С111-88-3-1Е варіант 1	Саморіз 5,5х45	шт	340	1,51	1,48	-	0,03	
					513,40	503,20	-	10,20	
135	&С111-88-3-1Е варіант 2	Анкер клиновий	шт	24	31,56	30,94	-	0,62	
					757,44	742,56	-	14,88	
136	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0086181	216960	216960,00	-	-	
					1869,78	1869,78	-	-	
137	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,002543	175525,55	171680,00	403,87	3441,68	30 км.
					446,36	436,58	1,03	8,75	
138	&С111-117-12-ИНБ варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	23	0,39	0,352	0,03	0,01	
					9,02	8,10	0,69	0,23	
139	+С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00086	205227,95	200800,00	403,87	4024,08	30 км.
					176,50	172,69	0,35	3,46	
140	&С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20	шт	342	8,75	8,56	0,02	0,17	30 км.
					2992,50	2927,52	6,84	58,14	
141	&С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	196	6,93	6,77	0,02	0,14	30 км.
					1358,28	1326,92	3,92	27,44	
142	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,015838	59571,95	58000,00	403,87	1168,08	30 км.
					943,50	918,60	6,40	18,50	
143	&С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	84	1,94	1,86	0,04	0,04	30 км.
					162,96	156,24	3,36	3,36	
144	&С111-136-49 варіант 1	Дюбель фасадний металевий з термоковпачком, 160 мм	шт	1324	5,79	5,64	0,04	0,11	30 км.
					7665,96	7467,36	52,96	145,64	
145	&С111-140-6-1 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	13	2,62	2,56	0,01	0,05	
					34,06	33,28	0,13	0,65	
146	&С111-140-6-1 варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові д. 160 мм	шт	949	6,32	6,32	-	-	
					5997,68	5997,68	-	-	
147	&С111-146-1 варіант 1	Анкер д. 10 мм	шт	40	10,88	10,64	0,03	0,21	
					435,20	425,60	1,20	8,40	
148	&С111-146-55 варіант 1	Кошик д / сміття	шт	1	120	120,00	-	-	
					120,00	120,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
149	&С111-146-55 варіант 4	Йоршик для туалету	шт	1	106,08 106,08	104,16 104,16	0,82 0,82	1,1 1,10	
150	+С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,55065	2101,66 1157,28	2060,00 1134,34	0,45 0,25	41,21 22,69	30 км.
151	&С111-155-1-ИНБ-2 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	160	5,03 804,80	4,92 787,20	0,01 1,60	0,1 16,00	30 км.
152	+С111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0058061	111336,95 646,43	108750,00 631,41	403,87 2,34	2183,08 12,68	30 км.
153	+С111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,0007068	58480,55 41,33	56930,00 40,24	403,87 0,29	1146,68 0,80	30 км.
154	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0263027	42843,95 1126,91	41600,00 1094,19	403,87 10,62	840,08 22,10	30 км.
155	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0051047	63520 324,25	63520,00 324,25	- -	- -	
156	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0238418	51003,95 1216,03	49600,00 1182,55	403,87 9,63	1000,08 23,85	30 км.
157	&С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	106	0,68 72,08	0,68 72,08	- -	- -	
158	&С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	407	0,27 109,89	0,27 109,89	- -	- -	
159	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,002204	59571,95 131,30	58000,00 127,83	403,87 0,89	1168,08 2,58	30 км.
160	+С111-191 варіант 1	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0006836	52800 36,09	52800,00 36,09	- -	- -	
161	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,715611	4640,34 3320,68	4000,00 2862,44	549,35 393,12	90,99 65,12	30 км.
162	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,026738	15242,79 407,56	14400,00 385,03	543,91 14,54	298,88 7,99	30 км.
163	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	186,7086	350,97 65529,12	336,00 62734,09	8,09 1510,47	6,88 1284,56	30 км.
164	&С111-287-5 варіант 2	Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300 мм	м2	29,2842	374,35 10962,54	364,29 10667,94	2,72 79,65	7,34 214,95	
165	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	27,86604	83,08 2315,11	81,00 2257,15	0,45 12,54	1,63 45,42	30 км.
166	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000635	156141,49 99,15	152400,00 96,77	679,89 0,43	3061,6 1,95	30 км.
167	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	186,80779	7,5 1401,06	7,50 1401,06	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
168	+С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0010712	229095,81	224000,00	603,74	4492,07	30 км.
					245,41	239,95	0,65	4,81	
169	+С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0050996	123015,81	120000,00	603,74	2412,07	30 км.
					627,33	611,95	3,08	12,30	
170	+С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0351138	61567,81	60000,00	360,6	1207,21	30 км.
					2161,88	2106,83	12,66	42,39	
171	+С111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,0244879	126966,6	123724,00	753,06	2489,54	30 км.
					3109,15	3029,74	18,44	60,97	
172	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,020566	33037,14	31840,00	549,35	647,79	30 км.
					679,44	654,82	11,30	13,32	
173	+С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,04663	129080,34	126000,00	549,35	2530,99	30 км.
					6019,02	5875,38	25,62	118,02	
174	+С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0097982	208706,91	204000,00	614,62	4092,29	30 км.
					2044,95	1998,83	6,02	40,10	
175	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,861312	66926,91	65000,00	614,62	1312,29	30 км.
					57644,95	55985,28	529,38	1130,29	
176	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	1,407	145,34	138,00	4,49	2,85	30 км.
					204,49	194,17	6,32	4,00	
177	+С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійки	м2	1241,1105	130,39	123,34	4,49	2,56	30 км.
					161828,40	153078,57	5572,59	3177,24	
178	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0673184	35028,2	33937,50	403,87	686,83	30 км.
					2358,04	2284,62	27,19	46,23	
179	+С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0086628	74745,52	72960,00	319,92	1465,6	30 км.
					647,51	632,04	2,77	12,70	
180	+С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00253386	91840,72	89720,00	319,92	1800,8	30 км.
					232,71	227,34	0,81	4,56	
181	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0265668	41139,07	40012,50	319,92	806,65	30 км.
					1092,93	1063,00	8,50	21,43	
182	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,004207	34418,8	33424,00	319,92	674,88	30 км.
					144,80	140,61	1,35	2,84	
183	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,030849	36264,32	35233,33	319,92	711,07	30 км.
					1118,72	1086,91	9,87	21,94	
184	&С111-825-1 варіант 6	Відкідний настінний поручень з тримачем туалетного паперу довж. 0,8м діам. 40 мм з нержавіючої полірованої сталі	шт	1	7161,44	7120,80	0,84	39,8	
					7161,44	7120,80	0,84	39,80	
185	&С111-825-2 варіант 1	Стаціонарний опорний поручень довж. 0,8м діам. 40 мм з нержавіючої полірованої сталі	шт	1	1286,06	1260,00	0,84	25,22	30 км.
					1286,06	1260,00	0,84	25,22	
186	&С111-825-2 варіант 2	Стаціонарний опорний поручень довж. 0,6м діам. 40 мм з нержавіючої полірованої сталі (горизонтальний або вертикальний)	шт	3	1526,78	1496,00	0,84	29,94	30 км.
					4580,34	4488,00	2,52	89,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
187	&С111-825-2 варіант 3	Прямокутний поручень для раковини настінного кріплення	шт	1	3417,86 3417,86	3350,00 3350,00	0,84 0,84	67,02 67,02	30 км.
188	&С111-826-4-5 варіант 1	Труба профільна 80х80х4	т	0,2025	48480,52 9817,31	47210,00 9560,03	319,92 64,78	950,6 192,50	30 км.
189	&С111-826-4-5 варіант 2	Труба профільна	т	0,175642	39468,82 6932,38	38375,00 6740,26	319,92 56,19	773,9 135,93	30 км.
190	+С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	1,32	297,28 392,41	291,00 384,12	0,45 0,59	5,83 7,70	30 км.
191	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	0,40656	29,86 12,14	28,32 11,51	0,95 0,39	0,59 0,24	30 км.
192	&С111-870-12-1 варіант 1	Сітка сталева зварна ВР1 25х25х2,5мм	м2	66,26	128,51 8515,07	125,16 8293,10	0,83 55,00	2,52 166,97	30 км.
193	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2,993036	322,5 965,25	322,50 965,25	- -	- -	
194	+С111-874 варіант 2	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1024,1532	39,88 40843,23	38,75 39685,94	0,35 358,45	0,78 798,84	30 км.
195	+С111-874 варіант 3	Сітка дротяна з квадратними чарунками 200х200 із арматури 8А400	м2	507,265	235,83 119628,30	230,86 117107,20	0,35 177,54	4,62 2343,56	30 км.
196	+С111-874 варіант 4	Сітка металева з ВР1 діам. 4 мм 50х50 мм	м2	61,17	222,72 13623,78	218,00 13335,06	0,35 21,41	4,37 267,31	30 км.
197	+С111-953 варіант 1	Ручка сталева	шт	4	104,89 419,56	102,66 410,64	0,17 0,68	2,06 8,24	30 км.
198	+С111-956 варіант 1	Петля накладна	шт	6	65,42 392,52	64,00 384,00	0,14 0,84	1,28 7,68	30 км.
199	+С111-956 варіант 2	Петля точена (приварна) діам. 20	шт	4	44,57 178,28	43,56 174,24	0,14 0,56	0,87 3,48	30 км.
200	+С111-956 варіант 3	Петля для навісного замку	шт	4	44 176,00	43,00 172,00	0,14 0,56	0,86 3,44	30 км.
201	+С111-956 варіант 4	Петля приварна	шт	9	23,35 210,15	22,75 204,75	0,14 1,26	0,46 4,14	30 км.
202	&С111-961-1-П	Важіль для відкривання	шт	3	88,46 265,38	85,00 255,00	1,73 5,19	1,73 5,19	30 км.
203	+С111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний	т	0,0266908	33146,67 884,71	32580,00 869,59	319,92 8,54	246,75 6,58	30 км.
204	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0226045	51688,02 1168,38	50983,33 1152,45	319,92 7,23	384,77 8,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
205	+С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,03396	51573,84 1751,45	50870,00 1727,55	319,92 10,86	383,92 13,04	30 км.
206	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02666	32852,48 875,85	32288,00 860,80	319,92 8,53	244,56 6,52	30 км.
207	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,4500068	128248,97 57712,91	125000,00 56250,85	734,28 330,43	2514,69 1131,63	30 км.
208	+С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,58	83332,76 48333,00	81000,00 46980,00	698,78 405,29	1633,98 947,71	30 км.
209	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,127964	7833,24 1002,37	7240,00 926,46	439,65 56,26	153,59 19,65	30 км.
210	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01836	39545,04 726,05	38330,00 703,74	439,65 8,07	775,39 14,24	30 км.
211	&С111-1477-2-В варіант 1	Шурупи 60х3,5	шт	916	0,71 650,36	0,66 604,56	0,04 36,64	0,01 9,16	30 км.
212	&С111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	551	1,61 887,11	1,57 865,07	0,01 5,51	0,03 16,53	
213	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,008036	163101,95 1310,69	159500,00 1281,74	403,87 3,25	3198,08 25,70	30 км.
214	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00621	171225,23 1063,31	167464,00 1039,95	403,87 2,51	3357,36 20,85	30 км.
215	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0034033	65691,95 223,57	64000,00 217,81	403,87 1,37	1288,08 4,39	30 км.
216	&С111-1483-2-ИНБ варіант 1	Дюбель-шуруп 6х40 мм	шт	5	0,6 3,00	0,59 2,95	- -	0,01 0,05	
217	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00074655	82957,2 61,93	80926,72 60,42	403,87 0,30	1626,61 1,21	30 км.
218	&С111-1490-5	Кут, з'єднання для плінтуса	шт	307	10,61 3257,27	10,00 3070,00	0,4 122,80	0,21 64,47	30 км.
219	&С111-1490-5 варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	307	9,23 2833,61	8,65 2655,55	0,4 122,80	0,18 55,26	30 км.
220	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,01067053	258479,3 2758,11	253000,00 2699,64	411,08 4,39	5068,22 54,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
221	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000432	188099,3 81,26	184000,00 79,49	411,08 0,18	3688,22 1,59	Країна походження матеріалів: Україна 30 км.
222	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,06872772	92464,1 6354,85	90240,00 6201,99	411,08 28,25	1813,02 124,61	30 км.
223	+С111-1514 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42А	т	0,002862	102827,3 294,29	100400,00 287,34	411,08 1,18	2016,22 5,77	30 км.
224	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,06258793	161497,7 10107,81	157920,00 9883,89	411,08 25,73	3166,62 198,19	30 км.
225	+С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0,0066	102827,3 678,66	100400,00 662,64	411,08 2,71	2016,22 13,31	30 км.
226	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00508	73859,3 375,21	72000,00 365,76	411,08 2,09	1448,22 7,36	30 км.
227	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,3643694	82345,7 30004,25	80320,00 29266,15	411,08 149,78	1614,62 588,32	30 км.
228	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0591625	59956,7 3547,19	58370,00 3453,32	411,08 24,32	1175,62 69,55	30 км.
229	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,2859634	87251,9 24950,85	85130,00 24344,06	411,08 117,55	1710,82 489,24	30 км.
230	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	54,28085	327,9 17798,69	321,41 17446,41	0,06 3,26	6,43 349,02	30 км.
231	&С111-1613-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	8,15	229,06 1866,84	224,00 1825,60	0,57 4,65	4,49 36,59	30 км.
232	+С111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,287104	68600 19695,33	68600,00 19695,33	- -	- -	
233	+С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	56,23	54,17 3045,98	52,24 2937,46	0,87 48,92	1,06 59,60	30 км.
234	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	891,92666	63,72 56833,57	61,60 54942,68	0,87 775,98	1,25 1114,91	30 км.
235	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT17 супер	л	0,19336	64,29 12,43	62,16 12,02	0,87 0,17	1,26 0,24	30 км.
236	+С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка Ceresit CT 17 Супер	л	8,2	60,19 493,56	58,14 476,75	0,87 7,13	1,18 9,68	30 км.
237	+С111-1626-1 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit CT 51	кг	0,8442	137,38 115,98	134,00 113,12	0,69 0,58	2,69 2,28	30 км.
238	+С111-1626-1 варіант 3	Фарба латексна для внутрішніх робіт	кг	365,9208	75,04 27458,70	72,88 26668,31	0,69 252,49	1,47 537,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
239	+С111-1626-1 варіант 4	Інтер'єрна акрилова фарба "Sniezka ЕКО"	кг	1219,2705	85,32 104028,16	82,96 101150,68	0,69 841,30	1,67 2036,18	30 км.
240	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,38518	75,23 28,98	73,60 28,35	0,15 0,06	1,48 0,57	30 км.
241	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	6,46876	166,57 1077,50	163,00 1054,41	0,3 1,94	3,27 21,15	30 км.
242	&С111-1641-1-1	Клей монтажний	л	4,8136	139,66 672,27	136,35 656,33	0,57 2,74	2,74 13,20	30 км.
243	&С111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	83,74158	87 7285,52	85,00 7118,03	0,29 24,29	1,71 143,20	
244	&С111-1650-103 варіант 1	Клеюча суміш по типу ceresit thermo universal	кг	3373,8	12,29 41464,00	11,48 38731,22	0,57 1923,07	0,24 809,71	30 км.
245	+С111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,0088722	126363,04 1121,12	123200,00 1093,06	685,33 6,08	2477,71 21,98	30 км.
246	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,1309	147,6 166,92	144,08 162,94	0,63 0,71	2,89 3,27	30 км.
247	&С111-1678-1-2М	Стрічка самоклеюча	м	468,38	1,32 618,26	1,23 576,11	0,06 28,10	0,03 14,05	30 км.
248	&С111-1678-1-2М варіант 1	Стрічка армувальна	м	36,719	2,63 96,57	2,52 92,53	0,06 2,20	0,05 1,84	30 км.
249	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	24,49437	306 7495,28	306,00 7495,28	- -	- -	
250	+С111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,00332	44282,91 147,02	42800,00 142,10	614,62 2,04	868,29 2,88	30 км.
251	&С111-1714-1	Шнур джгутовий плетений діам. 6 мм	м	140	16,19 2266,60	15,80 2212,00	0,07 9,80	0,32 44,80	30 км.
252	&С111-1714-1-1	Хрестики для укладання плитки	шт	207,2862	0,5 103,64	0,45 93,28	0,04 8,29	0,01 2,07	30 км.
253	&С111-1714-1-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	14,2956	0,57 8,15	0,57 8,15	- -	- -	
254	+С111-1720 варіант 1	Тепловідбивний екран для опалювальних приладів Н-0,6 м	м2	3,7814	117,34 443,71	114,80 434,10	0,24 0,91	2,3 8,70	30 км.
255	+С111-1720 варіант 3	Гідроізоляційна плівка 200 мкр	м2	371,4155	32,54 12085,86	30,90 11476,74	1 371,42	0,64 237,70	
256	+С111-1720 варіант 4	Плівка поліетиленова 200мкм	м2	3,45	18,66 64,38	18,05 62,27	0,24 0,83	0,37 1,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
257	+С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна ЛСЕ-03-250	м	21,63	1,03 22,28	1,03 22,28	- -	- -	
258	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з ПВХ	м	620,3622	36,35 22550,17	34,80 21588,60	0,84 521,10	0,71 440,47	30 км.
259	&С111-1738-1	Труби профільні	т	1,417789	38958,82 55235,39	37875,00 53698,76	319,92 453,58	763,9 1083,05	30 км.
260	&С111-1747-55	Профіль цокольний	м	110,2	39,29 4329,76	38,34 4225,07	0,18 19,84	0,77 84,85	30 км.
261	+С111-1748	Жмут смоляний	кг	9,8	179,9 1763,02	176,00 1724,80	0,37 3,63	3,53 34,59	30 км.
262	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,13	2723,82 354,10	2670,00 347,10	0,41 0,05	53,41 6,95	30 км.
263	+С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,252	1425,6 359,25	1397,60 352,20	0,05 0,01	27,95 7,04	30 км.
264	+С111-1777	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 25 мм	шт	4,599	1285,28 5911,00	1260,00 5794,74	0,08 0,37	25,2 115,89	30 км.
265	+С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,081453	51699,78 4211,10	50995,00 4153,70	319,92 26,06	384,86 31,34	30 км.
266	+С111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,01596	42469,4 677,81	41833,33 667,66	319,92 5,11	316,15 5,04	30 км.
267	+С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,31407	49236,44 15463,69	48550,00 15248,10	319,92 100,48	366,52 115,11	30 км.
268	+С111-1804	Сталь листова	т	9,6367778	33989,61 327550,28	33416,666 322028,99	319,92 3083,00	253,02 2438,29	30 км.
269	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,1302752	41685,23 5430,55	41055,00 5348,45	319,92 41,68	310,31 40,42	30 км.
270	+С111-1814	Сталь кутова	т	4,548628	31575,81 143626,61	31020,83 141102,22	319,92 1455,20	235,06 1069,19	30 км.
271	+С111-1837 варіант 1	Швелери N12У	т	0,084864	42697,77 3623,50	42060,00 3569,38	319,92 27,15	317,85 26,97	30 км.
272	+С111-1839 варіант 2	Швелер UPE 240	т	0,1327668	37809,38 5019,83	37208,00 4939,99	319,92 42,47	281,46 37,37	30 км.
273	+С111-1839 варіант 4	Двотавр IPE 300	т	38,6259127	39278,99 1517186,84	38666,67 1493535,42	319,92 12357,20	292,4 11294,22	30 км.
274	+С111-1839 варіант 5	Швелер UPE 140	т	0,13312	34166,26 4548,21	33592,00 4471,77	319,92 42,59	254,34 33,85	30 км.
275	+С111-1841	Сталь швелерна	т	0,13728	34166,26 4690,34	33592,00 4611,51	319,92 43,92	254,34 34,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
276	+С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,099225	66542,83	65675,00	372,47	495,36	30 км.
					6602,71	6516,60	36,96	49,15	
277	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	22,572	8,55	8,30	0,08	0,17	30 км.
					192,99	187,35	1,81	3,83	
278	+С111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні металеві перфоровані	м	393,288	28,64	28,00	0,08	0,56	30 км.
					11263,77	11012,06	31,46	220,25	
279	+С111-1844-1 варіант 3	Кутики алюмінієві 25х25 мм з перфорованою стінкою	м	129,15	8,55	8,30	0,08	0,17	30 км.
					1104,23	1071,95	10,33	21,95	
280	&С111-1844-1-1 варіант 1	Кут горизонтальний ДКС СР0 90 град. 100х100 мм	шт	1	285,42	279,74	0,08	5,6	30 км.
					285,42	279,74	0,08	5,60	
281	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0014	84007,38	81984,00	376,18	1647,2	30 км.
					117,61	114,78	0,53	2,30	
282	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,5528891	90970	90970,00	-	-	
					50296,32	50296,32	-	-	
283	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001134	102509,24	100119,68	379,57	2009,99	30 км.
					11,62	11,35	0,04	0,23	
284	+С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00597	93176,56	90970,00	379,57	1826,99	30 км.
					556,26	543,09	2,27	10,90	
285	&С111-1848-П-4 варіант 1	Гайки М12	шт	66	5,3	5,17	0,03	0,1	30 км.
					349,80	341,22	1,98	6,60	
286	&С111-1848-П-4 варіант 2	Шпилька з різьбою М12 довж. 350 мм	шт	8	9,82	9,60	0,03	0,19	30 км.
					78,56	76,80	0,24	1,52	
287	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00069186	209585,7	205100,00	376,18	4109,52	30 км.
					145,00	141,90	0,26	2,84	
288	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,03309506	48833,7	47500,00	376,18	957,52	30 км.
					1616,15	1572,02	12,45	31,68	
289	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0010298	46021,96	44740,00	379,57	902,39	30 км.
					47,39	46,07	0,39	0,93	
290	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,001722	45947,16	44666,67	379,57	900,92	30 км.
					79,12	76,92	0,65	1,55	
291	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,001232	45746,56	44470,00	379,57	896,99	30 км.
					56,36	54,79	0,47	1,10	
292	&С111-1894-4 варіант 1	Суміш клейова СМ11 Pro	кг	149,292	10,56	10,24	0,11	0,21	
					1576,52	1528,75	16,42	31,35	
293	&С111-1894-4 варіант 2	Суміш клейова СМ11	кг	961,272	11,17	10,30	0,65	0,22	30 км.
					10737,41	9901,10	624,83	211,48	
294	&С111-1894-4 варіант 3	Суміш клейова СМ11	кг	10,296	10,3	10,30	-	-	
					106,05	106,05	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
295	&C111-1894-5-1 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	13,93326	93,95 1309,03	92,00 1281,86	0,11 1,53	1,84 25,64	
296	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1259351	17932,3 2258,31	16928,00 2131,83	652,69 82,20	351,61 44,28	30 км.
297	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,000088	17200 1,51	17200,00 1,51	- -	- -	
298	&C111-1895-19 варіант 2	Дюбель-шуруп 6*40	шт	14430	1,5 21645,00	1,46 21067,80	0,01 144,30	0,03 432,90	
299	+C111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова Ceresit	кг	4459,086	13,39 59707,16	12,48 55649,39	0,65 2898,41	0,26 1159,36	30 км.
300	+C111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна Ceresit	кг	4459,086	9,03 40265,55	8,20 36564,51	0,65 2898,41	0,18 802,63	30 км.
301	&C111-1896-10-1 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	13,24	15,52 205,48	15,52 205,48	- -	- -	
302	+C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	648,216	55,18 35768,56	54,08 35055,52	0,02 12,96	1,08 700,08	30 км.
303	+C111-1904 варіант 1	Кріпильний анкер SL14/10	шт	60	26,05 1563,00	25,52 1531,20	0,02 1,20	0,51 30,60	30 км.
304	+C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	5,34672	2458,27 13143,68	2410,00 12885,60	0,07 0,37	48,2 257,71	30 км.
305	+C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,037263	12435,87 463,40	12192,00 454,31	0,03 -	243,84 9,09	30 км.
306	+C111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	1,022084	46949,07 47985,89	46018,33 47034,60	10,17 10,39	920,57 940,90	30 км.
307	+C111-1908	Диск алмазний ABT26	шт	0,38493	18728,62 7209,21	18358,00 7066,54	3,39 1,30	367,23 141,37	30 км.
308	+C111-1910	Свердлильні коронки B-373	шт	2,62582	2658 6979,43	2600,80 6829,23	5,08 13,34	52,12 136,86	30 км.
309	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	3896,01	17,27 67284,09	16,36 63738,72	0,57 2220,73	0,34 1324,64	30 км.
310	&C111-2008-3-1	Акрилова фарба для бетонної підлоги	кг	351,6366	167,89 59036,27	164,00 57668,40	0,6 210,98	3,29 1156,89	30 км.
311	+C111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	32,684	47,23 1543,67	45,70 1493,66	0,6 19,61	0,93 30,40	30 км.
312	+C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	85,283	168,3 14353,13	164,40 14020,53	0,6 51,17	3,3 281,43	30 км.
313	+C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	441,99	145,66 64380,26	142,20 62850,98	0,6 265,19	2,86 1264,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
314	+С111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	27,829	160,64 4470,45	156,67 4359,97	0,82 22,82	3,15 87,66	30 км.
315	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,64	53,24 140,55	51,60 136,22	0,6 1,58	1,04 2,75	30 км.
316	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,21531	5350,58 1152,03	4935,00 1062,55	310,67 66,89	104,91 22,59	30 км.
317	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0088034	15572,25 137,09	15000,00 132,05	266,91 2,35	305,34 2,69	30 км.
318	+С112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001768	9515,21 16,82	9515,21 16,82	- -	- -	
319	+С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,229464	12308,7 2824,40	11800,44 2707,78	266,91 61,25	241,35 55,37	30 км.
320	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,872548	12512,25 10917,54	12000,00 10470,58	266,91 232,89	245,34 214,07	30 км.
321	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,5936	14010,63 8316,71	13469,00 7995,20	266,91 158,44	274,72 163,07	30 км.
322	+С112-32 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,5194	11800,44 6129,15	11800,44 6129,15	- -	- -	
323	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,05517	12512,25 690,30	12000,00 662,04	266,91 14,73	245,34 13,53	30 км.
324	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,005	12512,25 62,56	12000,00 60,00	266,91 1,33	245,34 1,23	30 км.
325	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,006	12512,25 75,07	12000,00 72,00	266,91 1,60	245,34 1,47	30 км.
326	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,25906	13022,25 3373,54	12500,00 3238,25	266,91 69,15	255,34 66,14	30 км.
327	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,658002	12000 7896,02	12000,00 7896,02	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
328	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,06243	12512,25 781,14	12000,00 749,16	266,91 16,66	245,34 15,32	30 км.
329	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,032084	4972,41 159,53	4608,00 147,84	266,91 8,56	97,5 3,13	30 км.
330	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	1,1805	14512,47 17131,97	13961,00 16480,96	266,91 315,09	284,56 335,92	30 км.
331	+С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,286896	12512,25 3589,71	12000,00 3442,75	266,91 76,58	245,34 70,38	30 км.
332	+С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,001179	15572,25 18,36	15000,00 17,69	266,91 0,31	305,34 0,36	30 км.
333	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,023315	12512,25 291,72	12000,00 279,78	266,91 6,22	245,34 5,72	30 км.
334	+С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2, 5 мм	м	76,388	86,92 6639,64	85,79 6553,33	0,48 36,67	0,65 49,64	30 км.
335	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	3,69	128,84 475,42	127,20 469,37	0,68 2,51	0,96 3,54	30 км.
336	+С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	8,48	67,2 569,86	65,83 558,24	0,87 7,38	0,5 4,24	30 км.
337	+С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	25,89695	59,6 1543,46	58,40 1512,38	0,76 19,68	0,44 11,40	30 км.
338	+С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	7,42	121,34 900,34	119,45 886,32	0,99 7,35	0,9 6,67	30 км.
339	+С113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,9538	178,04 703,93	175,72 694,76	0,99 3,91	1,33 5,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
340	+С113-17 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	62,1478	134,23 8342,10	132,00 8203,51	1,23 76,44	1 62,15	30 км.
341	+С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	11,1792	191,77 2143,84	188,78 2110,41	1,56 17,44	1,43 15,99	30 км.
342	+С113-18 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 51 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	16,6	181,23 3008,42	181,23 3008,42	- -	- -	
343	+С113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	8,4	66,51 558,68	65,60 551,04	0,41 3,44	0,5 4,20	30 км.
344	+С113-50	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	6,4	63,4 405,76	62,40 399,36	0,53 3,39	0,47 3,01	30 км.
345	+С113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	4	383,63 1534,52	380,00 1520,00	0,77 3,08	2,86 11,44	30 км.
346	+С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	2,4	214,84 515,62	212,00 508,80	1,24 2,98	1,6 3,84	30 км.
347	+С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	12,6506	387,38 4900,59	381,20 4822,41	3,3 41,75	2,88 36,43	30 км.
348	+С113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,4	181,58 435,79	178,75 429,00	1,48 3,55	1,35 3,24	30 км.
349	+С113-401	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,4	670,79 268,32	662,50 265,00	3,3 1,32	4,99 2,00	30 км.
350	+С113-1279 варіант 3	Злив	шт	2	104,04 208,08	102,00 204,00	- -	2,04 4,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
351	+С113-1359 варіант 1	Водостічна труба d=75мм	м	2,392	102,82 245,95	100,80 241,11	- -	2,02 4,84	
352	+С113-1360 варіант 2	Труби поліетиленові, діаметр 110х10 мм	м	0,3	482,27 144,68	470,00 141,00	2,81 0,84	9,46 2,84	30 км.
353	+С113-1360 варіант 3	Ринва діам.100мм	м	4,284	110,16 471,93	108,00 462,67	- -	2,16 9,26	
354	+С113-1360 варіант 4	Кутник зовнішній Прушинськи	м	14,688	71,91 1056,21	70,50 1035,50	- -	1,41 20,71	
355	+С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	9,09	409,25 3720,08	400,83 3643,54	0,4 3,64	8,02 72,90	30 км.
356	+С113-1458 варіант 1	Відведення (вихідне)	шт	4	258,06 1032,24	253,00 1012,00	- -	5,06 20,24	
357	+С113-1475 варіант 1	Універсальний хомут водостічної труби	шт	3	44,06 132,18	43,20 129,60	- -	0,86 2,58	
358	+С113-1475 варіант 2	Заглушка зовнішня	шт	2	32,64 65,28	32,00 64,00	- -	0,64 1,28	
359	+С113-1475 варіант 6	Кронштейн жолоба	шт	4	107,92 431,68	105,60 422,40	0,2 0,80	2,12 8,48	
360	+С113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	1	211,73 211,73	207,20 207,20	0,38 0,38	4,15 4,15	30 км.
361	+С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	44,95	37,66 1692,82	36,83 1655,51	0,09 4,05	0,74 33,26	30 км.
362	+С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	7,432	87,5 650,30	85,60 636,18	0,18 1,34	1,72 12,78	30 км.
363	+С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	45,024	188,97 8508,19	185,00 8329,44	0,26 11,71	3,71 167,04	30 км.
364	+С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	56,76	196,47 11151,64	192,00 10897,92	0,62 35,19	3,85 218,53	30 км.
365	+С113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	18,879	119,64 2258,68	117,20 2212,62	0,09 1,70	2,35 44,36	30 км.
366	+С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові (армовані скловолокном) PN 20 "Fiber" для опалення діам. 25х4,2 мм	м	27,87	126,66 3530,01	124,00 3455,88	0,18 5,02	2,48 69,11	30 км.
367	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	31	8,35 258,85	8,10 251,10	0,09 2,79	0,16 4,96	30 км.
368	+С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	3	9,88 29,64	9,60 28,80	0,09 0,27	0,19 0,57	30 км.
369	+С113-1706 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26	20,74 539,24	20,24 526,24	0,09 2,34	0,41 10,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
370	+С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	26	28,57	27,92	0,09	0,56	30 км.
					742,82	725,92	2,34	14,56	
371	+С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	43,34	42,40	0,09	0,85	30 км.
					43,34	42,40	0,09	0,85	
372	+С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	23	223,96	223,96	-	-	
					5151,08	5151,08	-	-	
373	+С113-1709 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	14	49,05	48,00	0,09	0,96	30 км.
					686,70	672,00	1,26	13,44	
374	+С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	13,88	13,52	0,09	0,27	30 км.
					27,76	27,04	0,18	0,54	
375	+С113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	84,96	83,20	0,09	1,67	30 км.
					509,76	499,20	0,54	10,02	
376	+С113-1744 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20х20 мм	шт	14	18,04	17,60	0,09	0,35	30 км.
					252,56	246,40	1,26	4,90	
377	+С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	3	22,53	22,00	0,09	0,44	30 км.
					67,59	66,00	0,27	1,32	
378	+С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	1	43,34	42,40	0,09	0,85	30 км.
					43,34	42,40	0,09	0,85	
379	+С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х32 мм	шт	4	28,73	28,08	0,09	0,56	30 км.
					114,92	112,32	0,36	2,24	
380	+С113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20 мм	шт	1	32,01	31,20	0,18	0,63	30 км.
					32,01	31,20	0,18	0,63	
381	+С113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25 мм	шт	2	471,42	462,00	0,18	9,24	30 км.
					942,84	924,00	0,36	18,48	
382	+С113-1755 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	5	140,94	138,00	0,18	2,76	30 км.
					704,70	690,00	0,90	13,80	
383	+С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2	5,98	5,60	0,26	0,12	30 км.
					11,96	11,20	0,52	0,24	
384	+С113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	2	23,11	22,40	0,26	0,45	30 км.
					46,22	44,80	0,52	0,90	
385	+С113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	22	61,29	60,00	0,09	1,2	30 км.
					1348,38	1320,00	1,98	26,40	
386	+С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	21	45,69	44,70	0,09	0,9	30 км.
					959,49	938,70	1,89	18,90	
387	+С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	2	263,25	258,00	0,09	5,16	30 км.
					526,50	516,00	0,18	10,32	
388	+С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	14	183,28	179,60	0,09	3,59	30 км.
					2565,92	2514,40	1,26	50,26	
389	+С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	1	346,89	340,00	0,09	6,8	30 км.
					346,89	340,00	0,09	6,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
390	+С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	7	438,69 3070,83	430,00 3010,00	0,09 0,63	8,6 60,20	30 км.
391	+С113-1817	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	17	128,12 2178,04	125,52 2133,84	0,09 1,53	2,51 42,67	30 км.
392	+С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	2	123,31 246,62	120,80 241,60	0,09 0,18	2,42 4,84	30 км.
393	+С113-1821	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1" мм	шт	14	171,45 2400,30	168,00 2352,00	0,09 1,26	3,36 47,04	30 км.
394	+С113-1822 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 50х1 1/2" мм	шт	5	439,1 2195,50	430,40 2152,00	0,09 0,45	8,61 43,05	30 км.
395	+С113-1835 варіант 1	Різьба коротка сталева діам.15 мм	шт	52	9,88 513,76	9,60 499,20	0,09 4,68	0,19 9,88	30 км.
396	+С113-1835 варіант 2	Різьба коротка сталева діам.20 мм	шт	32	12,33 394,56	12,00 384,00	0,09 2,88	0,24 7,68	30 км.
397	+С113-1835 варіант 3	Різьба коротка сталева діам.50 мм	шт	18	40,89 736,02	40,00 720,00	0,09 1,62	0,8 14,40	30 км.
398	+С113-1835 варіант 4	Різьба коротка сталева діам.40 мм	шт	4	36 144,00	35,20 140,80	0,09 0,36	0,71 2,84	30 км.
399	+С113-1835 варіант 5	Різьба коротка сталева діам.25 мм	шт	4	11,07 44,28	10,76 43,04	0,09 0,36	0,22 0,88	30 км.
400	&С113-1844-1	Різьба сталева коротка діам. 40 мм	шт	1	18,88 18,88	18,42 18,42	0,09 0,09	0,37 0,37	30 км.
401	+С113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	12	77,61 931,32	76,00 912,00	0,09 1,08	1,52 18,24	30 км.
402	+С113-1866 варіант 6	Заглушка діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	5	42,52 212,60	41,60 208,00	0,09 0,45	0,83 4,15	30 км.
403	+С113-1866 варіант 7	Заглушка діам. 110 мм "Ostendorf"	шт	9	62,92 566,28	61,60 554,40	0,09 0,81	1,23 11,07	30 км.
404	+С113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	194,29 388,58	190,40 380,80	0,08 0,16	3,81 7,62	30 км.
405	+С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	24	127,98 3071,52	125,39 3009,36	0,08 1,92	2,51 60,24	30 км.
406	+С113-1873-1А варіант 2	Клапан поплавковий горизонтальний діам. 1/2" для ємності Aquaviva	шт	5	530,48 2652,40	520,00 2600,00	0,08 0,40	10,4 52,00	30 км.
407	&С113-1873-1А-2	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 15 мм по типу Base VT.218.N.04 Valtec	шт	21	270,99 5690,79	265,60 5577,60	0,08 1,68	5,31 111,51	30 км.
408	&С113-1873-1А-2 варіант 1	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 20 мм по типу Base VT.218.N.05 Valtec	шт	6	422,36 2534,16	414,00 2484,00	0,08 0,48	8,28 49,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
409	&С113-1873-1А-2 варіант 2	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 25 мм по типу Base VT.218.N.06 Valtec	шт	13	575,36 7479,68	564,00 7332,00	0,08 1,04	11,28 146,64	30 км.
410	&С113-1873-1А-2 варіант 3	Трійник латунний діам. 15 мм по типу VTr. 130.N.0004 Valtec	шт	21	118,4 2486,40	116,00 2436,00	0,08 1,68	2,32 48,72	30 км.
411	&С113-1873-1А-2 варіант 4	Трійник латунний перехідний ВН 3/4"х1/2"х3/4" по типу VTr.750.N.0504 Valtec	шт	16	191,03 3056,48	187,20 2995,20	0,08 1,28	3,75 60,00	30 км.
412	&С113-1873-1А-2 варіант 5	Трійник латунний перехідний ВН 1"х1/2"х1" по типу VTr.750.N.0604 Valtec	шт	5	303,02 1515,10	297,00 1485,00	0,08 0,40	5,94 29,70	30 км.
413	&С113-1873-1А-2 варіант 6	Американка діам. 15 мм по типу VTr.341.N. 0004 Valtec	шт	21	157,16 3300,36	154,00 3234,00	0,08 1,68	3,08 64,68	30 км.
414	&С113-1873-1А-2 варіант 7	Американка діам. 20 мм по типу VTr.341.N. 0005 Valtec	шт	16	248,96 3983,36	244,00 3904,00	0,08 1,28	4,88 78,08	30 км.
415	&С113-1873-1А-2 варіант 8	Американка діам. 25 мм по типу VTr.341.N. 0006 Valtec	шт	5	338,72 1693,60	332,00 1660,00	0,08 0,40	6,64 33,20	30 км.
416	+С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	191,84 2685,76	188,00 2632,00	0,08 1,12	3,76 52,64	30 км.
417	+С113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм з внутрішньою різьбою PN=1,6МПА (повний прохід)	шт	1	767,94 767,94	752,80 752,80	0,08 0,08	15,06 15,06	30 км.
418	+С113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	7	913,19 6392,33	895,20 6266,40	0,08 0,56	17,91 125,37	30 км.
419	+С113-1879 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 20 мм	шт	71	3,19 226,49	3,04 215,84	0,09 6,39	0,06 4,26	30 км.
420	+С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	32	28,88 924,16	28,22 903,04	0,09 2,88	0,57 18,24	30 км.
421	+С113-1880 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 25 мм	шт	8	3,19 25,52	3,04 24,32	0,09 0,72	0,06 0,48	30 км.
422	+С113-1881 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 32 мм	шт	67	7,14 478,38	6,91 462,97	0,09 6,03	0,14 9,38	30 км.
423	+С113-1883 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 50 мм	шт	54	8,58 463,32	8,32 449,28	0,09 4,86	0,17 9,18	30 км.
424	+С113-1883 варіант 2	Хомут труби сталевий універсальний діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	2	17,51 35,02	17,08 34,16	0,09 0,18	0,34 0,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
425	+С113-1883 варіант 5	Хомут труби сталевий універсальний діам. 50 мм	шт	12	72,29 867,48	70,78 849,36	0,09 1,08	1,42 17,04	30 км.
426	+С113-1885 варіант 2	Хомут труби сталевий універсальний діам. 110 мм "Ostendorf"	шт	47	34,98 1644,06	34,20 1607,40	0,09 4,23	0,69 32,43	30 км.
427	+С113-1885 варіант 3	Хомут труби сталевий універсальний діам. 100 мм	шт	7	66,34 464,38	64,95 454,65	0,09 0,63	1,3 9,10	30 км.
428	&С113-2085-1-2 варіант 1	Фіксатор	шт	100	4,53 453,00	4,35 435,00	0,09 9,00	0,09 9,00	30 км.
429	+С113-2089	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 16х2 мм	шт	2075,175	6,21 12886,84	6,00 12451,05	0,09 186,77	0,12 249,02	30 км.
430	+С113-2122 варіант 1	Болт М18, гайка М18х70	шт	64	40,12 2567,68	39,24 2511,36	0,09 5,76	0,79 50,56	30 км.
431	&С113-2122-1-У варіант 1	Болт М6х30	шт	100	2,4 240,00	2,26 226,00	0,09 9,00	0,05 5,00	30 км.
432	&С113-2124-1 варіант 1	Труба ПВХ діам.20	м	328,25	47,42 15565,62	46,40 15230,80	0,09 29,54	0,93 305,28	30 км.
433	+С113-2127 варіант 1	Труба гнучка двостінна електротехнічна діам. 75/62, колір чорний	м	41,41	31,21 1292,41	30,51 1263,42	0,09 3,73	0,61 25,26	30 км.
434	+С113-2127 варіант 2	Труба ПТН гнучка гофрована посилена з протяжкою, діам. 20мм, колір чорний	м	1406,93	15,7 22088,80	15,30 21526,03	0,09 126,62	0,31 436,15	30 км.
435	+С113-2127 варіант 3	Труба ПТН гнучка гофрована посилена з протяжкою, діам. 40мм, колір чорний	м	62,62	25,14 1574,27	24,56 1537,95	0,09 5,64	0,49 30,68	30 км.
436	+С113-2149 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" 28/20	м	22,44	38,18 856,76	37,38 838,81	0,05 1,12	0,75 16,83	30 км.
437	+С113-2149 варіант 2	Термоізоляція "Термофлекс" 35/20	м	12,24	38,4 470,02	37,60 460,22	0,05 0,61	0,75 9,19	30 км.
438	+С113-2149 варіант 3	Термоізоляція "Термофлекс" 42/30	м	45,9	276,68 12699,61	271,20 12448,08	0,05 2,30	5,43 249,23	30 км.
439	+С113-2149 варіант 4	Термоізоляція "Термофлекс" 48/30	м	104,04	482 50147,28	472,50 49158,90	0,05 5,20	9,45 983,18	30 км.
440	+С113-2149 варіант 5	Термоізоляція "Термофлекс" Е32х13	м	48,96	75,13 3678,36	73,61 3603,95	0,05 2,45	1,47 71,96	30 км.
441	+С113-2149 варіант 6	Термоізоляція "Термофлекс" Е25х13	м	8,16	100,01 816,08	98,00 799,68	0,05 0,41	1,96 15,99	30 км.
442	+С113-2149 варіант 7	Термоізоляція "Термофлекс" Е20х13	м	30,6	58,28 1783,37	57,09 1746,95	0,05 1,53	1,14 34,89	30 км.
443	+С113-2150 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" Е50х13	м	34,68	326,45 11321,29	320,00 11097,60	0,05 1,73	6,4 221,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
444	+С113-2150 варіант 2	Термоізоляція "Термофлекс" Е80х13	м	38,76	82,47 3196,54	80,80 3131,81	0,05 1,94	1,62 62,79	30 км.
445	+С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	39,5	90,71 3583,05	88,80 3507,60	0,13 5,14	1,78 70,31	30 км.
446	+С113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	16	84,28 1348,48	82,50 1320,00	0,13 2,08	1,65 26,40	30 км.
447	+С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	84	220,5 18522,00	216,00 18144,00	0,18 15,12	4,32 362,88	30 км.
448	+С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	15	37,77 566,55	37,00 555,00	0,03 0,45	0,74 11,10	30 км.
449	+С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	55	40,17 2209,35	39,35 2164,25	0,03 1,65	0,79 43,45	30 км.
450	+С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	13	109,37 1421,81	107,20 1393,60	0,03 0,39	2,14 27,82	30 км.
451	+С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	4	24,72 98,88	24,15 96,60	0,09 0,36	0,48 1,92	30 км.
452	+С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	7	62,44 437,08	61,13 427,91	0,09 0,63	1,22 8,54	30 км.
453	+С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	20	99,03 1980,60	97,00 1940,00	0,09 1,80	1,94 38,80	30 км.
454	+С113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	26,2 52,40	25,60 51,20	0,09 0,18	0,51 1,02	30 км.
455	+С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	8	134,73 1077,84	132,00 1056,00	0,09 0,72	2,64 21,12	30 км.
456	+С113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	208,99 417,98	204,80 409,60	0,09 0,18	4,1 8,20	30 км.
457	&С113-2268-2	Хрестовий з`єднувач для плоских провідників	шт	1	260,27 260,27	255,08 255,08	0,09 0,09	5,1 5,10	30 км.
458	+С113-2280 варіант 1	Перехідник до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	29,6 59,20	29,60 59,20	- -	- -	
459	+С113-2296 варіант 1	Огородження панельне решітчасте 2500х2030 (комплект)	шт	4	938,49 3753,96	920,00 3680,00	0,09 0,36	18,4 73,60	30 км.
460	+С113-2296 варіант 2	Огородження панельне решітчасте 950х2500 (комплект)	шт	4	1310,63 5242,52	1284,84 5139,36	0,09 0,36	25,7 102,80	30 км.
461	+С113-2303 варіант 1	Прокладка гумова 250х50х5 мм	шт	200	7,55 1510,00	7,31 1462,00	0,09 18,00	0,15 30,00	30 км.
462	&С113-2388-1	Коліно сталеве діам. 80 мм	шт	4	253,87 1015,48	248,80 995,20	0,09 0,36	4,98 19,92	30 км.
463	&С113-2388-1 варіант 1	Коліно сталеве діам. 50 мм	шт	5	72,72 363,60	71,20 356,00	0,09 0,45	1,43 7,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
464	&С113-2388-1 варіант 2	Трійник сталевий 80х80	шт	1	408,07 408,07	399,98 399,98	0,09 0,09	8 8,00	30 км.
465	&С113-2388-1 варіант 3	Перехід сталевий 80х50	шт	2	102,09 204,18	100,00 200,00	0,09 0,18	2 4,00	30 км.
466	&С113-2388-1 варіант 4	Перехід сталевий 100х80	шт	1	178,31 178,31	174,72 174,72	0,09 0,09	3,5 3,50	30 км.
467	&С113-2388-2 варіант 2	Заглушка діам. 50 мм	шт	1	60,27 60,27	59,00 59,00	0,09 0,09	1,18 1,18	30 км.
468	&С113-2388-2 варіант 5	Втулка ПЕ приварна коротка діам. 50 мм	шт	1	136,36 136,36	133,60 133,60	0,09 0,09	2,67 2,67	30 км.
469	&С113-2388-2 варіант 6	Фланці приварні діам. 50 мм	шт	2	303,64 607,28	297,60 595,20	0,09 0,18	5,95 11,90	30 км.
470	&С113-2388-2 варіант 7	Фланці накидні до труби ПЕ діам. 50 мм PN10	шт	1	316,29 316,29	310,00 310,00	0,09 0,09	6,2 6,20	30 км.
471	&С113-2388-2 варіант 8	Відведення діам. 50 мм 90 град.	шт	1	42,93 42,93	42,00 42,00	0,09 0,09	0,84 0,84	30 км.
472	&С113-2419-1	Муфта вогнезахисна "AMMKOTE FC-180/110"	шт	8	524,78 4198,24	514,40 4115,20	0,09 0,72	10,29 82,32	30 км.
473	&С113-2419-1 варіант 1	Муфта вогнезахисна "AMMKOTE FC-180/50"	шт	1	363,21 363,21	356,00 356,00	0,09 0,09	7,12 7,12	30 км.
474	+С114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	0,06901	4115,79 284,03	3988,60 275,25	46,49 3,21	80,7 5,57	30 км.
475	+С114-61 варіант 1	Конструкції з матів теплоізоляційних Izover товщиною 50 мм з покриттям алюмінієвою фольгою, діаметр трубопроводу до 50 мм	м3	1,89623	5183,96 9829,98	4993,06 9467,99	89,25 169,24	101,65 192,75	30 км.
476	+С119-305	Кріплення анкерне штангове	т	0,0079488	130256,11 1035,38	127276,80 1011,70	425,27 3,38	2554,04 20,30	30 км.
477	&С121-250-4-С варіант 1	Двері металеві протипожежні EI 30 900х2100 мм	шт	6	11871,6 71229,60	11750,83 70504,98	32,4 194,40	88,37 530,22	
478	&С121-250-4-С варіант 2	Двері металеві протипожежні EI 30 1000х2100 мм	шт	1	13573,44 13573,44	13440,00 13440,00	32,4 32,40	101,04 101,04	
479	&С121-250-4-С варіант 5	Двері металеві протипожежні EI 30 800х2100 мм	шт	1	11705,54 11705,54	11586,00 11586,00	32,4 32,40	87,14 87,14	
480	&С121-250-4-С варіант 6	Двері металеві протипожежні EI 30 700х2100 мм	шт	1	10057,27 10057,27	9950,00 9950,00	32,4 32,40	74,87 74,87	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
481	&С121-250-4-С варіант 15	Двері металеві захисно-герметичні ДУ-III (440 кПа) 800х2000 мм	шт	1	60643,84 60643,84	60160,00 60160,00	32,4 32,40	451,44 451,44	
482	&С121-250-4-С варіант 16	Двері металеві захисно-герметичні ДУ-III (440 кПа) 900х2000 мм	шт	3	63998,82 191996,46	63490,00 190470,00	32,4 97,20	476,42 1429,26	
483	&С121-585-2-8 варіант 1	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,5	м2	11,232	625,49 7025,50	620,00 6963,84	0,83 9,32	4,66 52,34	
484	&С121-585-2-8 варіант 2	Профлист по типу Blachy Pruszynski T 6	м2	9,6096	422,98 4064,67	419,00 4026,42	0,83 7,98	3,15 30,27	
485	&С121-585-2-8 варіант 3	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,6	м2	65,572	390,71 25619,64	386,97 25374,40	0,83 54,42	2,91 190,82	
486	+С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,021861	139875,18 3057,81	138417,00 3025,93	416,93 9,11	1041,25 22,77	30 км.
487	+С121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	0,011	110128,75 1211,42	108892,00 1197,81	416,93 4,59	819,82 9,02	30 км.
488	&С123-198-1-2Г варіант 2	Двері металопластикові глухі	м2	20,685	4140,84 85653,28	4057,49 83929,18	2,16 44,68	81,19 1679,42	
489	&С123-204-2-К варіант 1	Перегородка сантехнічна з дверима	м2	24,16	1595,44 38545,83	1560,00 37689,60	4,16 100,51	31,28 755,72	30 км.
490	+С123-509-У	Щит опалубки інвентарний струганий, товщина 120 мм	м2	22	1985,18 43673,96	1920,00 42240,00	26,25 577,50	38,93 856,46	30 км.
491	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	39,70293	375 14888,60	375,00 14888,60	- -	- -	
492	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	10,0934	376,13 3796,43	360,00 3633,62	8,75 88,32	7,38 74,49	30 км.
493	+С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	9,639	743,33 7164,96	720,00 6940,08	8,75 84,34	14,58 140,54	30 км.
494	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,025515	7857,3 200,48	7400,00 188,81	303,24 7,74	154,06 3,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
495	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,17424	25007,26 4357,26	24197,00 4216,09	319,92 55,74	490,34 85,43	30 км.
496	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,36812	34632,32 12748,85	33633,33 12381,10	319,92 117,77	679,07 249,98	30 км.
497	+С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,04592	41493,52 1905,38	40360,00 1853,33	319,92 14,69	813,6 37,36	30 км.
498	+С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00775	34632,32 268,40	33633,33 260,66	319,92 2,48	679,07 5,26	30 км.
499	+С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,020544	36217,57 744,05	35187,50 722,89	319,92 6,57	710,15 14,59	30 км.
500	+С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,02992	43395,82 1298,40	42225,00 1263,37	319,92 9,57	850,9 25,46	30 км.
501	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1165	36077,32 4203,01	35050,00 4083,33	319,92 37,27	707,4 82,41	30 км.
502	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,56095	33357,32 18711,79	32383,33 18165,43	319,92 179,46	654,07 366,90	30 км.
503	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	8,09944	31959,07 258850,57	31012,50 251183,88	319,92 2591,17	626,65 5075,52	30 км.
504	+С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,25755	33051,32 8512,37	32083,33 8263,06	319,92 82,40	648,07 166,91	30 км.
505	+С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,78147	39596,32 30943,34	38500,00 30086,60	319,92 250,01	776,4 606,73	30 км.
506	+С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,01379	35839,31 494,22	34816,66 480,12	319,92 4,41	702,73 9,69	30 км.
507	+С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,01058	70706,32 748,07	69000,00 730,02	319,92 3,38	1386,4 14,67	30 км.
508	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,596966	46889,32 27991,33	45650,00 27251,50	319,92 190,98	919,4 548,85	30 км.
509	&С126-1300-5-2	Сілікон (герметик)	флакон	2,5	117,04 292,60	116,00 290,00	0,17 0,43	0,87 2,17	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
510	&С126-1300-5-3 варіант 1	Фарба спеціальна аерозольна	флакон	3	231,39 694,17	228,80 686,40	0,87 2,61	1,72 5,16	30 км.
511	&С126-1300-5-3 варіант 2	Фарба аерозольна	флакон	2,5	126,71 316,78	125,60 314,00	0,17 0,43	0,94 2,35	
512	&С126-1317-4-2 варіант 1	Q-профіль 20	м	10,6	39,85 422,41	39,36 417,22	0,19 2,01	0,3 3,18	30 км.
513	&С126-1317-4-2 варіант 2	Q-профіль 30	м	10,6	60,54 641,72	59,90 634,94	0,19 2,01	0,45 4,77	30 км.
514	&С126-1317-4-2 варіант 3	Q-профіль 50	м	15,8	30,42 480,64	30,00 474,00	0,19 3,00	0,23 3,64	30 км.
515	+С130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	4	1238,55 4954,20	1207,20 4828,80	7,06 28,24	24,29 97,16	30 км.
516	+С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	71868,2 0,72	69996,36 0,70	462,66 -	1409,18 0,02	30 км.
517	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0284504	265671,91 7558,47	260000,00 7397,10	462,66 13,16	5209,25 148,21	30 км.
518	&С130-473-1	Засувка шиберна ПВХ, діаметр 110 мм	шт	2	2072,36 4144,72	2031,50 4063,00	0,23 0,46	40,63 81,26	30 км.
519	+С130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435х360х290 мм	шт	1	2378,59 2378,59	2327,20 2327,20	4,75 4,75	46,64 46,64	30 км.
520	+С130-540 варіант 1	Піддон душовий 900х900 з сифоном	шт	1	6636,8 6636,80	6497,00 6497,00	9,67 9,67	130,13 130,13	30 км.
521	&С130-555-4 варіант 1	Кріплення радіаторів	шт	8	122,74 981,92	110,00 880,00	10,33 82,64	2,41 19,28	30 км.
522	&С130-557-1-9-1-4 варіант 1	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-12с (або аналог)	шт	3	3778,56 11335,68	3701,00 11103,00	3,47 10,41	74,09 222,27	30 км.
523	&С130-557-1-9-1-4 варіант 2	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-16с (або аналог)	шт	1	5878,74 5878,74	5760,00 5760,00	3,47 3,47	115,27 115,27	30 км.
524	&С130-557-1-9-1-4 варіант 3	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-6с (або аналог)	шт	3	2740,4 8221,20	2683,20 8049,60	3,47 10,41	53,73 161,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
525	&C130-557-1-9-1-4 варіант 4	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-7с (або аналог)	шт	1	3196,55 3196,55	3130,40 3130,40	3,47 3,47	62,68 62,68	30 км.
526	+C130-573 варіант 1	Рукомийник V=10 л	шт	3	411,43 1234,29	400,00 1200,00	3,36 10,08	8,07 24,21	30 км.
527	+C130-573 варіант 2	Раковини сталеві емальовані з спинкою, що відділяється, з привареним випуском та кріпленнями РС-1 в комплекті з краном водорозбірним КВ-15	шт	3	2182,15 6546,45	2136,00 6408,00	3,36 10,08	42,79 128,37	30 км.
528	&C130-605-1-1 варіант 1	Грати вентиляційні металеві РМ(А), розмір 900х900 мм	шт	3	3831,66 11494,98	3755,00 11265,00	1,53 4,59	75,13 225,39	30 км.
529	&C130-605-8-1 варіант 1	Решітка припливно-витяжна діам.150 мм	шт	1	154,43 154,43	151,20 151,20	0,2 0,20	3,03 3,03	30 км.
530	&C130-605-8-1 варіант 2	Решітка вентиляційна 200х150 мм	шт	1	234,8 234,80	230,00 230,00	0,2 0,20	4,6 4,60	30 км.
531	&C130-605-8-1 варіант 3	Решітка вентиляційна 300х200 мм	шт	6	544,48 3266,88	533,60 3201,60	0,2 1,20	10,68 64,08	30 км.
532	&C130-605-8-1 варіант 4	Решітка вентиляційна 400х200 мм	шт	5	542,84 2714,20	532,00 2660,00	0,2 1,00	10,64 53,20	30 км.
533	&C130-605-8-1 варіант 5	Решітка вентиляційна DXT-A 600х400 мм	шт	1	2385,37 2385,37	2338,40 2338,40	0,2 0,20	46,77 46,77	30 км.
534	&C130-605-8-1 варіант 6	Решітка вентиляційна ОНФ150х150 мм	шт	7	104,65 732,55	102,40 716,80	0,2 1,40	2,05 14,35	30 км.
535	&C130-605-8-1 варіант 7	Решітка вентиляційна 300х150 мм	шт	9	663,2 5968,80	650,00 5850,00	0,2 1,80	13 117,00	30 км.
536	&C130-605-8-1 варіант 8	Решітка вентиляційна 250х150 мм	шт	6	462,88 2777,28	453,60 2721,60	0,2 1,20	9,08 54,48	30 км.
537	&C130-605-8-1 варіант 11	Решітка вентиляційна DXT-A 600х400 мм	шт	2	1740,32 3480,64	1706,00 3412,00	0,2 0,40	34,12 68,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
538	&С130-605-8-1 варіант 12	Решітка вентиляційна 400х250 мм	шт	6	1053,86 6323,16	1033,00 6198,00	0,2 1,20	20,66 123,96	30 км.
539	&С130-605-8-1 варіант 13	Решітка вентиляційна ОНФ 200х150 мм	шт	1	234,8 234,80	230,00 230,00	0,2 0,20	4,6 4,60	30 км.
540	&С130-605-8-1 варіант 14	Решітка вентиляційна 350х200 мм	шт	4	846,8 3387,20	830,00 3320,00	0,2 0,80	16,6 66,40	30 км.
541	+С130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	15	164,73 2470,95	161,00 2415,00	0,5 7,50	3,23 48,45	30 км.
542	+С130-616 варіант 1	Змішувачі однорукояткові (для інвалідів)	комплект	1	1210,33 1210,33	1186,00 1186,00	0,6 0,60	23,73 23,73	30 км.
543	+С130-616 варіант 2	Змішувачі однорукояткові для душу (для інвалідів)	комплект	1	3755,03 3755,03	3680,80 3680,80	0,6 0,60	73,63 73,63	30 км.
544	+С130-616 варіант 3	Штанга для душу з регулятором висоти (для інвалідів)	комплект	1	1045,26 1045,26	1024,16 1024,16	0,6 0,60	20,5 20,50	30 км.
545	+С130-616 варіант 4	Полиця для туалетного приладдя	комплект	1	659,94 659,94	646,40 646,40	0,6 0,60	12,94 12,94	30 км.
546	+С130-616 варіант 5	Тримачі для рушників	комплект	1	299,27 299,27	292,80 292,80	0,6 0,60	5,87 5,87	30 км.
547	+С130-616 варіант 6	Відкідне сидіння для інвалідів	комплект	1	7018,21 7018,21	6880,00 6880,00	0,6 0,60	137,61 137,61	30 км.
548	+С130-616 варіант 7	Змішувачі для умивальників з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	5	1287,65 6438,25	1261,80 6309,00	0,6 3,00	25,25 126,25	30 км.
549	+С130-623	Змішувачі для душових установок, См-Д-СтФ, із стаціонарною душовою трубкою, сіткою та фарфоровим корпусом	комплект	2	2211,37 4422,74	2167,20 4334,40	0,81 1,62	43,36 86,72	30 км.
550	+С130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 260х140х110 мм	комплект	3	614,52 1843,56	600,00 1800,00	2,47 7,41	12,05 36,15	30 км.
551	+С130-644 варіант 1	Умивальник для інвалідів керамічний в комплекті з сифоном та натискним змішувачем	комплект	2	6045,64 12091,28	5919,00 11838,00	8,1 16,20	118,54 237,08	30 км.
552	+С130-644 варіант 2	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	5	4042,36 20211,80	3955,00 19775,00	8,1 40,50	79,26 396,30	30 км.
553	&С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	19,42864	9907,09 192481,29	9709,59 188644,13	3,24 62,95	194,26 3774,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
554	+С130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	47	153,43 7211,21	150,00 7050,00	0,42 19,74	3,01 141,47	30 км.
555	+С130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	22	275,36 6057,92	269,16 5921,52	0,8 17,60	5,4 118,80	30 км.
556	+С130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	12	122,88 1474,56	119,45 1433,40	1,02 12,24	2,41 28,92	30 км.
557	+С130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	9	152,92 1376,28	148,67 1338,03	1,25 11,25	3 27,00	30 км.
558	+С130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	66	239,57 15811,62	233,27 15395,82	1,6 105,60	4,7 310,20	30 км.
559	+С130-889 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	44	191,9 8443,60	187,37 8244,28	0,77 33,88	3,76 165,44	30 км.
560	+С130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	13	674 8762,00	659,12 8568,56	1,66 21,58	13,22 171,86	30 км.
561	+С130-894	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 80 мм	м	38	662,33 25168,54	646,68 24573,84	2,66 101,08	12,99 493,62	30 км.
562	+С130-901 варіант 1	Унітази "Компакт" з косим випуском	шт	3	3665,49 10996,47	3583,00 10749,00	10,62 31,86	71,87 215,61	30 км.
563	+С130-902 варіант 1	Унітаз для інвалідів в комплекті з сифоном	шт	1	7211,74 7211,74	7060,00 7060,00	10,33 10,33	141,41 141,41	30 км.
564	+С130-914	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50 мм	шт	1	60,32 60,32	58,40 58,40	0,74 0,74	1,18 1,18	30 км.
565	+С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	8	378,72 3029,76	369,60 2956,80	1,69 13,52	7,43 59,44	30 км.
566	+С130-920	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50х50 мм	шт	1	24,72 24,72	23,00 23,00	1,24 1,24	0,48 0,48	30 км.
567	+С130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	8	768,24 6145,92	750,00 6000,00	3,18 25,44	15,06 120,48	30 км.
568	&С130-922-1	Трійник сталевий 108х108	шт	1	448,28 448,28	439,20 439,20	0,29 0,29	8,79 8,79	30 км.
569	&С130-922-1 варіант 1	Відвід 45 град. сталевий 108х4,0	шт	3	217,35 652,05	212,80 638,40	0,29 0,87	4,26 12,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
570	+С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	250,78 501,56	245,15 490,30	0,71 1,42	4,92 9,84	30 км.
571	+С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	317,07 2536,56	310,00 2480,00	0,85 6,80	6,22 49,76	30 км.
572	+С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	6	375,4 2252,40	366,40 2198,40	1,64 9,84	7,36 44,16	30 км.
573	+С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	294,85 4717,60	288,00 4608,00	1,07 17,12	5,78 92,48	30 км.
574	+С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	747,98 2991,92	731,36 2925,44	1,95 7,80	14,67 58,68	30 км.
575	&С130-1090-17 варіант 1	Патрубок для з"єднання з чавунною трубою д. 50 мм	шт	1	26,96 26,96	25,60 25,60	0,83 0,83	0,53 0,53	30 км.
576	&С130-1090-17 варіант 2	Патрубок для з"єднання з чавунною трубою д. 110 мм	шт	10	159,97 1599,70	156,00 1560,00	0,83 8,30	3,14 31,40	30 км.
577	+С130-1103	Блочки	шт	42	21,51 903,42	21,00 882,00	0,09 3,78	0,42 17,64	30 км.
578	+С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	1,613	677,47 1092,76	662,00 1067,81	2,19 3,53	13,28 21,42	30 км.
579	+С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	0,3	305,89 91,77	297,00 89,10	2,89 0,87	6 1,80	30 км.
580	+С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	32,996	555,16 18318,06	541,67 17872,94	2,6 85,79	10,89 359,33	30 км.
581	+С130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	3,811	582,52 2219,98	568,00 2164,65	3,1 11,81	11,42 43,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
582	+С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	161,59	555,45 89755,17	541,67 87528,46	2,89 467,00	10,89 1759,71	30 км.
583	+С130-1156 варіант 1	Воронки водостічні	шт	2	354,96 709,92	348,00 696,00	- -	6,96 13,92	
584	+С130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	6	29,45 176,70	28,80 172,80	0,07 0,42	0,58 3,48	30 км.
585	+С130-1168	Заглушки чавунні, діаметр 50 мм	шт	1	150,94 150,94	147,63 147,63	0,35 0,35	2,96 2,96	30 км.
586	+С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	8	283,11 2264,88	276,16 2209,28	1,4 11,20	5,55 44,40	30 км.
587	+С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	120	289,38 34725,60	281,98 33837,60	1,73 207,60	5,67 680,40	30 км.
588	&С130-1200-1-ИНБ варіант 1	Шафи пожежні навісні 600х600х230 ТОВ "Пожбуд"	шт	3	1192,64 3577,92	1168,80 3506,40	0,45 1,35	23,39 70,17	30 км.
589	+С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,112	783,23 87,72	300,00 33,60	467,87 52,40	15,36 1,72	30 км.
590	+С142-10-2	Вода	м3	47,26015	38,43 1816,21	38,43 1816,21	- -	- -	
591	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,096842	3607,73 349,38	3505,00 339,43	31,99 3,10	70,74 6,85	30 км.
592	+С157-243 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 1 мм2	1000м	0,2678	8390,85 2247,07	8220,00 2201,32	6,32 1,69	164,53 44,06	30 км.
593	+С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00059849	992421,91 593,95	972500,00 582,03	462,66 0,28	19459,25 11,64	30 км.
594	+С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	25	1275,31 31882,75	1250,00 31250,00	0,3 7,50	25,01 625,25	Україна 30 км.
595	+С1110-15 варіант 1	Тримач з фіксатором діам. 20 мм	100шт	13,93	346,2 4822,57	311,20 4335,02	28,21 392,97	6,79 94,58	30 км.
596	+С1110-15 варіант 2	Тримач з фіксатором діам. 40 мм	100шт	0,62	2058,57 1276,31	1990,00 1233,80	28,21 17,49	40,36 25,02	30 км.
597	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00016	73402,35 11,74	71550,00 11,45	413,09 0,07	1439,26 0,22	30 км.
598	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,067575	48857,92 3301,57	47580,00 3215,22	319,92 21,62	958 64,73	30 км.
599	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,006	40121,62 240,73	39015,00 234,09	319,92 1,92	786,7 4,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
600	+С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	1,3369752	35414,32 47348,07	34400,00 45991,95	319,92 427,73	694,4 928,39	30 км.
601	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,3574025	99268,68 35478,87	96636,91 34538,27	685,33 244,94	1946,44 695,66	30 км.
602	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,10746176	90320,34 9705,98	88000,00 9456,63	549,35 59,03	1770,99 190,32	30 км.
603	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0007318	79035,04 57,84	76800,00 56,20	685,33 0,50	1549,71 1,14	30 км.
604	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	1,0938912	99098,44 108402,91	96470,00 105527,68	685,33 749,68	1943,11 2125,55	30 км.
605	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,066967	4043,98 270,81	3312,00 221,79	652,69 43,71	79,29 5,31	30 км.
606	&С1113-286-1-3-1 варіант 2	Вогнезахисна суміш "Defens M"	кг	3667,5	493,61 1810314,68	483,33 1772612,78	0,6 2200,50	9,68 35501,40	30 км.
607	&С1330-1162-2-ИНБ варіант 1	Насос дренажний з поплавковим вимикачем Q=3,2 м3/год. Н=4м N=0.3кВт по типу Aquaviva	шт	1	5262,32 5262,32	5117,00 5117,00	42,14 42,14	103,18 103,18	30 км.
608	&С1416-8684-6 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	10	286,03 2860,30	221,60 2216,00	58,82 588,20	5,61 56,10	30 км.
609	&С1417-8778-4-1	Блок незнімної опалубки БНО 500х400х200	шт	93	98,27 9139,11	95,00 8835,00	1,34 124,62	1,93 179,49	30 км.
610	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2,839925	2141,52 6081,76	1394,00 3958,86	705,53 2003,65	41,99 119,25	30 км.
611	+С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	12,13784	1892,64 22972,56	1150,00 13958,52	705,53 8563,61	37,11 450,43	30 км.
612	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,4424	10595,78 4687,57	9864,00 4363,83	524,02 231,83	207,76 91,91	30 км.
613	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	14,48107	1299,5 18818,15	750,00 10860,80	524,02 7588,37	25,48 368,98	30 км.
614	+С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	34,9637889	4496 157197,19	3200,00 111884,12	1207,84 42230,66	88,16 3082,41	30 км.
615	+С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,377	5014,37 6904,79	3965,00 5459,81	951,05 1309,60	98,32 135,38	30 км.
616	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	15,117576	4666,72 70549,49	3624,17 54788,67	951,05 14377,57	91,5 1383,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
617	+С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,4236	4820,57 59888,83	3775,00 46899,09	951,05 11815,46	94,52 1174,28	30 км.
618	+С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,8473	5318,68 9825,20	4263,34 7875,67	951,05 1756,87	104,29 192,66	30 км.
619	+С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	33,48485	5318,68 178095,20	4263,34 142757,30	951,05 31845,77	104,29 3492,13	30 км.
620	+С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,7956	3145,73 2502,74	2133,00 1697,01	951,05 756,66	61,68 49,07	30 км.
621	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	26,83416	4608,07 123653,69	3566,67 95708,59	951,05 25520,63	90,35 2424,47	30 км.
622	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,4583	4666,72 20805,64	3624,17 16157,64	951,05 4240,07	91,5 407,93	30 км.
623	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,66675	4820,57 41778,68	3775,00 32716,98	951,05 8242,51	94,52 819,19	30 км.
624	+С1424-11613-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250],крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,6 МПа	м3	5,63325	4820,57 27155,48	3775,00 21265,52	951,05 5357,50	94,52 532,46	30 км.
625	+С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,12665	5588,12 6295,86	4527,50 5100,91	951,05 1071,50	109,57 123,45	30 км.
626	+С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	24,41272	5318,68 129843,45	4263,34 104079,73	951,05 23217,72	104,29 2546,00	30 км.
627	+С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,187144	2806,07 525,14	1800,00 336,86	951,05 177,98	55,02 10,30	30 км.
628	+С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,2412	3298,39 795,57	2282,67 550,58	951,05 229,39	64,67 15,60	30 км.
629	+С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,6646	5318,68 8853,47	4263,34 7096,76	951,05 1583,12	104,29 173,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
630	+С1424-11633-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200],крупність заповнювача 5-10 мм, сульфатостійкі	м3	4,18405	5014,37 20980,37	3965,00 16589,76	951,05 3979,24	98,32 411,37	30 км.
631	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	18,574167	2997,16 55669,75	2066,60 38385,37	871,79 16192,77	58,77 1091,61	30 км.
632	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,784607	3470,85 6194,10	2531,00 4516,84	871,79 1555,80	68,06 121,46	30 км.
633	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,734196	4604,07 3380,29	3642,00 2673,94	871,79 640,06	90,28 66,29	30 км.
634	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,14043	3900,27 547,71	2952,00 414,55	871,79 122,43	76,48 10,73	30 км.
635	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,021506	3941,88 84,77	2992,80 64,36	871,79 18,75	77,29 1,66	30 км.
636	+С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,23839	3975,01 947,60	3025,28 721,20	871,79 207,83	77,94 18,57	30 км.
637	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,540262	2084,67 1126,27	1172,00 633,19	871,79 471,00	40,88 22,08	30 км.
638	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	29,39699	2439 71699,26	2439,00 71699,26	- -	- -	
639	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні, товщина 70 мм	м2	8,08	507,25 4098,58	436,00 3522,88	61,3 495,30	9,95 80,40	30 км.
640	&С1427-11803-6-1 варіант 1	Екструдований полістирол Y=35 кг/м3 (Г1)	м3	32,05715	3649,26 116984,88	3451,50 110645,25	126,21 4045,93	71,55 2293,70	30 км.
641	&С1511-1-1-Р варіант 1	Лоток перфорований ДКС 100х100 товщ. 0, 7 мм	м	6,06	273,51 1657,47	268,00 1624,08	0,15 0,91	5,36 32,48	30 км.
642	+С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	4,4103	249,41 1099,97	243,20 1072,58	1,32 5,82	4,89 21,57	30 км.
643	+С1530-163	Перехід, діаметр 110х90 мм	10шт	0,0009	623,18 0,56	610,13 0,55	0,83 -	12,22 0,01	30 км.
644	+С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,18002	500,06 90,02	480,00 86,41	10,25 1,85	9,81 1,76	30 км.
645	+С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,006	27876,87 167,26	27320,00 163,92	10,26 0,06	546,61 3,28	30 км.
646	+С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,009	7258,84 65,33	7100,00 63,90	16,51 0,15	142,33 1,28	30 км.
647	+С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,016	27908,54 446,54	27320,00 437,12	41,31 0,66	547,23 8,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
648	+С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,006	62243,07 373,46	60940,00 365,64	82,62 0,50	1220,45 7,32	30 км.
649	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	4,7247	1088,26 5141,70	1066,00 5036,53	0,92 4,35	21,34 100,82	30 км.
650	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,0943	268,7 294,04	263,30 288,13	0,13 0,14	5,27 5,77	30 км.
651	+С1545-8	Бобишки	шт	4	255,28 1021,12	250,00 1000,00	0,27 1,08	5,01 20,04	30 км.
652	+С1545-8 варіант 1	Штуцер 1/2"х10 мм для шланга VTr.650.N (або аналог)	шт	40	63,92 2556,80	62,40 2496,00	0,27 10,80	1,25 50,00	30 км.
653	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	7,2776	1877,18 13661,37	1840,00 13390,78	0,37 2,69	36,81 267,90	30 км.
654	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,415	2013,99 2849,80	1974,00 2793,21	0,5 0,71	39,49 55,88	30 км.
655	+С1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,485	1764 855,54	1764,00 855,54	- -	- -	
656	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,196	131,21 156,93	128,27 153,41	0,37 0,44	2,57 3,08	30 км.
657	&С1545-44-2 варіант 1	Дюбелі	шт	916	2,3 2106,80	1,88 1722,08	0,37 338,92	0,05 45,80	30 км.
658	&С1545-44-15 варіант 1	Саморіз 3,5*25мм	шт	52833	0,2 10566,60	0,19 10038,27	0,01 528,33	- -	
659	&С1545-44-15 варіант 2	Саморіз 3,5*9,5мм	шт	23867	0,2 4773,40	0,19 4534,73	0,01 238,67	- -	
660	+С1545-48 варіант 1	Заглушка сталева фланцева діам. 100 мм	шт	1	379 379,00	360,00 360,00	11,57 11,57	7,43 7,43	30 км.
661	+С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,198	1632,84 323,30	1600,00 316,80	0,82 0,16	32,02 6,34	30 км.
662	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,1668	41,03 47,87	40,00 46,67	0,23 0,27	0,8 0,93	30 км.
663	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,4826	949,74 458,34	930,60 449,11	0,52 0,25	18,62 8,98	30 км.
664	+С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,1224	670,59 82,08	656,80 80,39	0,64 0,08	13,15 1,61	30 км.
665	+С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,2448	857,51 209,92	840,00 205,63	0,7 0,17	16,81 4,12	30 км.
666	+С1545-153	Наконечники кабельні	шт	13,26	16,34 216,67	16,00 212,16	0,02 0,27	0,32 4,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
667	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,8264	427,75	418,00	1,36	8,39	30 км.
					353,49	345,44	1,12	6,93	
668	+С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,3818	572,59	560,00	1,36	11,23	30 км.
					218,61	213,81	0,52	4,28	
669	+С1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,08	171,73	167,00	1,36	3,37	30 км.
					13,74	13,36	0,11	0,27	
670	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	33,25	166,54	163,00	0,27	3,27	30 км.
					5537,46	5419,75	8,98	108,73	
671	&С1545-204-1-ИНБ варіант 1	Профіль CD 60/27	м.п.	2,42	31,64	31,00	0,02	0,62	30 км.
					76,57	75,02	0,05	1,50	
672	&С1545-204-ИНБ варіант 1	Профіль направляючий UD 28/27	м.п.	1,17	17,36	17,00	0,02	0,34	30 км.
					20,31	19,89	0,02	0,40	
673	+С1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,2038	459,17	450,00	0,17	9	30 км.
					552,75	541,71	0,20	10,84	
674	+С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,42	2041,57	2000,00	1,54	40,03	30 км.
					857,46	840,00	0,65	16,81	
675	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,125	204,2	200,00	0,2	4	30 км.
					25,53	25,00	0,03	0,50	
676	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	8	34,43	33,30	0,45	0,68	30 км.
					275,44	266,40	3,60	5,44	
677	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0111214	107649,17	105084,00	454,4	2110,77	30 км.
					1197,21	1168,68	5,05	23,48	
678	+С1545-291	Шпилька	комплект	97,92	87,91	86,02	0,17	1,72	30 км.
					8608,15	8423,08	16,65	168,42	
679	+С1545-291 варіант 1	Шпилька діам. 20ммх400	комплект	22	29,33	28,58	0,17	0,58	30 км.
					645,26	628,76	3,74	12,76	
680	+С1545-291 варіант 2	Шпилька діам. 20ммх500	комплект	17	24,68	24,03	0,17	0,48	30 км.
					419,56	408,51	2,89	8,16	
681	+С1545-291 варіант 3	Шпилька діам. 20ммх600	комплект	60	204,02	199,85	0,17	4	30 км.
					12241,20	11991,00	10,20	240,00	
682	+С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00033	362799,04	355000,00	685,33	7113,71	30 км.
					119,72	117,15	0,23	2,34	
683	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000125	459554,79	450000,00	543,91	9010,88	30 км.
					57,44	56,25	0,07	1,12	
684	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	30,51562	189,81	176,00	10,09	3,72	30 км.
					5792,17	5370,75	307,90	113,52	
685	+С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	66	97,46	95,00	0,55	1,91	30 км.
					6432,36	6270,00	36,30	126,06	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
686	+С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	18,85752	153,57 2895,95	150,00 2828,63	0,56 10,56	3,01 56,76	30 км.
687	+С1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	106,32	235,77 25067,07	230,60 24517,39	0,55 58,48	4,62 491,20	30 км.
688	+С1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	11,075	57,94 641,69	56,25 622,97	0,55 6,09	1,14 12,63	30 км.
689	&С1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	1,0521	729,36 767,36	715,00 752,25	0,06 0,06	14,3 15,05	30 км.
690	+С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	759,105	20,88 15850,11	19,92 15121,37	0,55 417,51	0,41 311,23	30 км.
691	+С1555-101 варіант 2	Фасадна атмосферостійка фарба по типу Cerezit	кг	82,1774	193,07 15865,99	188,73 15509,34	0,55 45,20	3,79 311,45	30 км.
692	+С1555-106 варіант 5	Геотекстиль голкопробивний щільністю 120 г/м2	м2	9,2	9,32 85,74	9,00 82,80	0,14 1,29	0,18 1,65	30 км.
693	&С1555-321-77 варіант 1	Профіль монтажний СД 60/27	м	5571,96	26,99 150387,20	26,39 147044,02	0,07 390,04	0,53 2953,14	30 км.
694	&С1555-321-78 варіант 3	Профіль монтажний УД 28/27	м	3622,28	14,7 53247,52	14,70 53247,52	- -	- -	
695	&С1630-18-1 варіант 1	Ємність для питної води вертикальна біла (0,8х1,19м) 500 л по типу Європласт	шт	4	4921,74 19686,96	4800,00 19200,00	25,24 100,96	96,5 386,00	30 км.
696	&С1630-18-1 варіант 2	Ємність для технічної води вертикальна (0, 8х1,19м) 500 л по типу Європласт	шт	1	4921,74 4921,74	4800,00 4800,00	25,24 25,24	96,5 96,50	30 км.
697	+С1630-23 варіант 1	Вентилі пожежні для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	3	590,01 1770,03	576,00 1728,00	2,44 7,32	11,57 34,71	30 км.
698	+С1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	21	173,74 3648,54	170,00 3570,00	0,33 6,93	3,41 71,61	30 км.
699	+С1630-25	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	16	168,84 2701,44	165,08 2641,28	0,45 7,20	3,31 52,96	30 км.
700	+С1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	10	210,91 2109,10	206,07 2060,70	0,7 7,00	4,14 41,40	30 км.
701	+С1630-28	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	6	140,58 843,48	136,00 816,00	1,82 10,92	2,76 16,56	30 км.
702	+С1630-43 варіант 1	Противибуховий пристрій K-MZS-1	комплект	2	7081,59 14163,18	6921,67 13843,34	21,07 42,14	138,85 277,70	30 км.
703	+С1630-43 варіант 2	Коробка монтажна K-MZ-2	комплект	2	12283,59 24567,18	12021,67 24043,34	21,07 42,14	240,85 481,70	30 км.
704	+С1630-43 варіант 3	Противибуховий пристрій K-UZS-1	комплект	3	30784,69 92354,07	30160,00 90480,00	21,07 63,21	603,62 1810,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
705	+С1630-43	Вставки СОМ 100-ERVN-040А-ZS	комплект	1	2186,44	2122,50	21,07	42,87	30 км.
	варіант 7				2186,44	2122,50	21,07	42,87	
706	+С1630-43	Вставки СОМ 100-ERVN-040Б-ZS	комплект	1	2163,49	2100,00	21,07	42,42	30 км.
	варіант 8				2163,49	2100,00	21,07	42,42	
707	+С1630-43	Вставки СОМ 100-ERV-028А-ZS	комплект	1	393,59	364,80	21,07	7,72	30 км.
	варіант 9				393,59	364,80	21,07	7,72	
708	+С1630-43	Вставки СОМ 100-ERV-028Б-ZS	комплект	1	393,59	364,80	21,07	7,72	30 км.
	варіант 10				393,59	364,80	21,07	7,72	
709	+С1630-43	Комплект віброізоляторів KIV-(ERV)	комплект	2	4615,74	4504,17	21,07	90,5	30 км.
	варіант 11				9231,48	9008,34	42,14	181,00	
710	+С1630-43	Клапан для сховищ K-RB	комплект	1	6196,76	6054,18	21,07	121,51	30 км.
	варіант 12				6196,76	6054,18	21,07	121,51	
711	+С1630-43	Клапан GMK-DU-550x300-1*f-EM220-in-RES-MRZ	комплект	3	12137,39	11878,33	21,07	237,99	30 км.
	варіант 13				36412,17	35634,99	63,21	713,97	
712	+С1630-43	Зворотний клапан C-KOL-50-30	комплект	1	4152,49	4050,00	21,07	81,42	30 км.
	варіант 14				4152,49	4050,00	21,07	81,42	
713	+С1630-43	Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS-500	комплект	3	14003,99	13708,33	21,07	274,59	30 км.
	варіант 15				42011,97	41124,99	63,21	823,77	
714	+С1630-43	Коробка монтажна K-MZ-500	комплект	3	21579,19	21135,00	21,07	423,12	30 км.
	варіант 16				64737,57	63405,00	63,21	1269,36	
715	+С1630-43	Клапан для сховищ K-BBN-040	комплект	1	5971,49	5833,33	21,07	117,09	30 км.
	варіант 17				5971,49	5833,33	21,07	117,09	
716	+С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні	шт	9	107,27	105,00	0,17	2,1	30 км.
	варіант 1	напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 25 мм			965,43	945,00	1,53	18,90	
717	+С1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	1551,08	1512,00	8,67	30,41	30 км.
					9306,48	9072,00	52,02	182,46	
718	+С1630-65	Клапани зворотні муфтові, тиск 1,6 МПа [16	шт	1	429,9	412,80	8,67	8,43	30 км.
	варіант 1	кгс/см2], діаметр 25 мм			429,90	412,80	8,67	8,43	
719	+С1630-65	Клапани зворотні муфтові електромагнітні,	шт	1	1029,86	1001,00	8,67	20,19	30 км.
	варіант 2	діаметр 25 мм			1029,86	1001,00	8,67	20,19	
720	+С1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	3403,74	3318,00	19	66,74	30 км.
					3403,74	3318,00	19,00	66,74	
721	+С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	30,84	29,83	0,41	0,6	30 км.
					370,08	357,96	4,92	7,20	
722	+С1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр	шт	3	173,9	170,00	0,49	3,41	30 км.
	варіант 1	25 мм			521,70	510,00	1,47	10,23	
723	+С1630-91	Котушка для пожежного рукава діаметр 25	шт	3	775,7	760,00	0,49	15,21	30 км.
	варіант 2	мм			2327,10	2280,00	1,47	45,63	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
724	&C1630-103-3-2E варіант 1	Фільтр осадовий діам. 40 мм	шт	1	1681,5 1681,50	1648,10 1648,10	0,43 0,43	32,97 32,97	
725	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	383,5	101,9 39078,65	99,44 38135,24	0,46 176,41	2 767,00	30 км.
726	+C1630-114 варіант 2	Рама під установку	кг	10,6	136,44 1446,26	133,30 1412,98	0,46 4,88	2,68 28,40	30 км.
727	+C1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	60	31,69 1901,40	31,00 1860,00	0,07 4,20	0,62 37,20	30 км.
728	+C1630-122 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	2	71,12 142,24	69,60 139,20	0,13 0,26	1,39 2,78	30 км.
729	&C1630-148-1 варіант 1	Комплект радіаторний з термоголовкою 1/2"	шт	8	1219 9752,00	1219,00 9752,00	- -	- -	
730	&C1630-148-1 варіант 2	Комплект радіаторний з боковим підключенням кутовий RA-N+RLv-S 1/2"	шт	8	1270 10160,00	1270,00 10160,00	- -	- -	
731	&C1630-234-1B варіант 1	Диспансер для рідкого мила	шт	1	67 67,00	67,00 67,00	- -	- -	
732	+C1630-451	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 225 мм	шт	3	1851,37 5554,11	1813,00 5439,00	2,07 6,21	36,3 108,90	30 км.
733	+C1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	4	2857,09 11428,36	2799,00 11196,00	2,07 8,28	56,02 224,08	30 км.
734	+C1630-462	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	6	1401,97 8411,82	1372,00 8232,00	2,48 14,88	27,49 164,94	30 км.
735	+C1630-462 варіант 1	Припливно-витяжний дифузор ВЕНТС МВ 200 ПФ, 0.025 м2	шт	9	236,72 2130,48	229,60 2066,40	2,48 22,32	4,64 41,76	30 км.
736	+C1630-462 варіант 2	Припливно-витяжний дифузор ВЕНТС МВ 150 ПФ, 0.014 м2	шт	1	150,23 150,23	144,80 144,80	2,48 2,48	2,95 2,95	30 км.
737	+C1630-463	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1200 мм	шт	2	1020,73 2041,46	997,00 1994,00	3,72 7,44	20,01 40,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
738	+С1630-465	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1500 мм	шт	1	2105,48 2105,48	2058,00 2058,00	6,2 6,20	41,28 41,28	30 км.
739	+С1630-522	Заглушки до питометражних лючків СТД 8281	шт	20,63	29,59 610,44	29,00 598,27	0,01 0,21	0,58 11,96	30 км.
740	+С1630-536 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н діам. 150 мм	шт	1	3948,37 3948,37	3870,83 3870,83	0,12 0,12	77,42 77,42	30 км.
741	+С1630-536 варіант 2	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 550х200	шт	2	2215,56 4431,12	2172,00 4344,00	0,12 0,24	43,44 86,88	30 км.
742	+С1630-536 варіант 3	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 350х200	шт	1	1713,72 1713,72	1680,00 1680,00	0,12 0,12	33,6 33,60	30 км.
743	+С1630-536 варіант 5	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 400х150	шт	2	4405,68 8811,36	4319,17 8638,34	0,12 0,24	86,39 172,78	30 км.
744	+С1630-536 варіант 6	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 150х150	шт	5	1020,12 5100,60	1000,00 5000,00	0,12 0,60	20 100,00	30 км.
745	+С1630-536 варіант 7	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 400-2	шт	1	6757,62 6757,62	6625,00 6625,00	0,12 0,12	132,5 132,50	30 км.
746	+С1630-536 варіант 8	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 550х250	шт	1	5477,52 5477,52	5370,00 5370,00	0,12 0,12	107,4 107,40	30 км.
747	+С1630-538	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	296,46 296,46	290,40 290,40	0,25 0,25	5,81 5,81	30 км.
748	+С1630-545	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	417,84 835,68	408,00 816,00	1,65 3,30	8,19 16,38	30 км.
749	+С1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	244,96 244,96	240,00 240,00	0,16 0,16	4,8 4,80	30 км.
750	+С1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	5	754,45 3772,25	739,20 3696,00	0,46 2,30	14,79 73,95	30 км.
751	+С1630-646	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	4	1062,06 4248,24	1040,00 4160,00	1,24 4,96	20,82 83,28	30 км.
752	+С1630-973	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	3	169,26 507,78	164,00 492,00	1,94 5,82	3,32 9,96	30 км.
753	&С1630-973-2	Сифон пластмасовий з горизонтальним випуском	шт	1	155,55 155,55	152,00 152,00	0,5 0,50	3,05 3,05	30 км.
754	&С1630-1164-1	Каналізаційна автоматична насосна станція Pedrollo SAR 250 TRm 0,75	шт	1	71390,58 71390,58	69963,00 69963,00	27,76 27,76	1399,82 1399,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
755	&С1630-1369-1 варіант 1	Повітронагрівач електричний С-EVN-70-40-45	шт	1	36485,45 36485,45	35765,00 35765,00	5,05 5,05	715,4 715,40	30 км.
756	&С1630-1369-1 варіант 3	Повітронагрівач електричний С-EVN-60-35-22,5	шт	1	21217,07 21217,07	20796,00 20796,00	5,05 5,05	416,02 416,02	30 км.
757	&С1630-1455-6 варіант 1	Лічильник холодної води Ду15 по типу Sensus	шт	1	1335,34 1335,34	1308,00 1308,00	1,16 1,16	26,18 26,18	30 км.
758	&С1630-1581-1 варіант 1	Клапани зворотні КОМ, діаметр 315 мм	шт	1	676,05 676,05	661,60 661,60	1,19 1,19	13,26 13,26	30 км.
759	+С1630-1907 варіант 1	Крани сталеві кульові фланцеві Breeze діам. 50 мм 11с42п (або аналог)	шт	8	2708,83 21670,64	2652,00 21216,00	3,72 29,76	53,11 424,88	30 км.
760	&С1632-49-1	Хрестики для плитки	шт	1334,6892	0,62 827,51	0,60 800,81	0,01 13,35	0,01 13,35	
761	&С1733-61ВД-ИНБ варіант 1	Сілікон (герметик)	флакон	3	105,35 316,05	101,60 304,80	0,06 0,18	3,69 11,07	
762	+С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,972	3,60 39,50	3,60000 39,50	- -	- -	
763	&С12405-1362-2	Модуль цифрового GSM - автодозвону МЦА-GSM.4	шт	1	6056,02 6056,02	5932,80 5932,80	4,47 4,47	118,75 118,75	30 км.
764	&С12405-1362-2 варіант 1	GSM антена виносна SMA,25м	шт	1	1487,64 1487,64	1454,00 1454,00	4,47 4,47	29,17 29,17	30 км.
765	+С188888-5	Монтажна кліпса	шт	1017	6,53 6641,01	6,40 6508,80	- -	0,13 132,21	
766	+С188888-45 варіант 1	Кришка до унітазів	шт	3	443,7 1331,10	435,00 1305,00	- -	8,7 26,10	
767	+С188888-45 варіант 2	Сидіння з кришкою для осіб з обмеженими можливостями	шт	3	1938 5814,00	1900,00 5700,00	- -	38 114,00	
768	+К581121-А002 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200(Ф12)	шт	18	2677,89 48202,02	2277,00 40986,00	348,38 6270,84	52,51 945,18	30 км.
769	+К581121-А005 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200(Ф12)	шт	3	1917,65 5752,95	1710,00 5130,00	170,05 510,15	37,6 112,80	30 км.
770	+К581121-А012 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200(Ф12)	шт	33	1045,63 34505,79	900,00 29700,00	125,13 4129,29	20,5 676,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
771	+К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	111,54 223,08	104,00 208,00	5,35 10,70	2,19 4,38	30 км.
772	+К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	14	110,85 1551,90	102,00 1428,00	6,68 93,52	2,17 30,38	30 км.
773	+К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	282,93 565,86	260,00 520,00	17,38 34,76	5,55 11,10	30 км.
774	+1503-5013 варіант 1	Трансформатор струму 200/5 Т-0,66-5-0,5s УЗ	шт	3	1510,57 4531,71	1478,88 4436,64	2,07 6,21	29,62 88,86	30 км.
775	+1504-1231 варіант 1	Незалежний розчіплювач РН	шт	1	88,17 88,17	86,44 86,44	- -	1,73 1,73	
776	&1504-5088-1 варіант 1	Контактор 9А,220В, в оболонці КМІ-1096 /АС-3 IP54	шт	1	1127,45 1127,45	1105,00 1105,00	0,34 0,34	22,11 22,11	30 км.
777	&1504-17078-1 варіант 1	Розетка із заземленням IP44 Forix 782393, колір сірий накладний	шт	65	376,39 24465,35	369,00 23985,00	0,01 0,65	7,38 479,70	30 км.
778	&1504-18001-1	Бездротова кнопка виклику для МГН BELFIX-BO9WH (або аналог)	шт	1	589,2 589,20	577,60 577,60	0,05 0,05	11,55 11,55	30 км.
779	&1504-18001-1 варіант 1	Приймач сигналу від бездротової кнопки виклику для МГН BELFIX-RE02WH (або аналог)	шт	1	772,19 772,19	757,00 757,00	0,05 0,05	15,14 15,14	30 км.
780	&1504-18109-1 варіант 1	Корпус КП101 для кнопок 1 місце з кнопкою управління LAY5-BA41 ,без підсвітки 1з	шт	3	36,18 108,54	35,20 105,60	0,27 0,81	0,71 2,13	30 км.
781	&1507-1009-1-1 варіант 1	Світильник світлодіодний настінний акумуляторний з написом "Вихід" 6 Вт	шт	8	1068,91 8551,28	1047,00 8376,00	0,95 7,60	20,96 167,68	30 км.
782	&1507-1009-1-1 варіант 2	Світильник світлодіодний евакуаційний з покажчиком напрямку руху ДБО01ВСП-6-б-101 6 Вт	шт	3	407,95 1223,85	399,00 1197,00	0,95 2,85	8 24,00	30 км.
783	&1514-4037-1 варіант 1	Електроводонагрівач V=80л, N=1,5 кВт	шт	1	7711,59 7711,59	7520,00 7520,00	40,38 40,38	151,21 151,21	30 км.
784	&1514-4037-1 варіант 2	Електроводонагрівач V=20л, N=1,5 кВт	шт	1	5711,37 5711,37	5559,00 5559,00	40,38 40,38	111,99 111,99	30 км.
785	&1602-2-6-1-2-1 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-2	шт	1	1885 1885,00	1848,00 1848,00	0,04 0,04	36,96 36,96	30 км.
786	&1602-5-1-1-5 варіант 2	Блок аварійного живлення БАЖ e.emerg.kit 36/40 Led	шт	21	676,26 14201,46	663,00 13923,00	- -	13,26 278,46	
787	&1602-6-2-1-4 варіант 1	Світильник аварійний Rel 228	шт	1	442,61 442,61	433,52 433,52	0,41 0,41	8,68 8,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
788	&1602-30069-2-9 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий "Сержант С-07с-220"	шт	2	1111,5 2223,00	1089,60 2179,20	0,11 0,22	21,79 43,58	
789	+2308-1005 варіант 1	Рама монтажна K-RMN-040	шт	1	9964,54 9964,54	9671,67 9671,67	97,49 97,49	195,38 195,38	30 км.
790	+2308-1005 варіант 2	Рама монтажна K-RM-2,8	шт	1	5969,54 5969,54	5755,00 5755,00	97,49 97,49	117,05 117,05	30 км.
791	+2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель водопінний ВВП-6	шт	13	983,63 12787,19	960,00 12480,00	4,34 56,42	19,29 250,77	30 км.
792	&2405-1-1-1-1-2 варіант 1	ККПП 10х20 канал кабельний ІЕК	м	272,7	31,5 8590,05	30,83 8407,34	0,05 13,64	0,62 169,07	
793	&2405-1-1-1-19 варіант 1	ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК	м	153,52	20,66 3171,72	20,20 3101,10	0,05 7,68	0,41 62,94	
794	&2405-5-1-1-28 варіант 1	UDF 7 кабельний тримач	шт	420	6,92 2906,40	6,78 2847,60	- -	0,14 58,80	
795	&2405-1372-8-1 варіант 1	Коробка розподільна з кришкою влагозахищена (70х70)	шт	1	67,83 67,83	66,50 66,50	- -	1,33 1,33	
796	&2405-1372-8-Ю варіант 1	Коробка розподільча Mureva Box 65х65х45, Schneider Electric ENN05142	1000шт	0,11	74171,86 8158,90	74170,00 8158,70	0,44 0,05	1,42 0,15	
797	&2405-1372-8-Ю варіант 2	Коробка розподільча з клемником, вогнетривка	1000шт	0,014	485785,86 6801,00	485784,00 6800,98	0,44 0,01	1,42 0,01	
798	+2405-1582	Наконечники кабельні П25-6-МУ3	1000шт	0,01	7349,4 73,49	7200,00 72,00	5,29 0,05	144,11 1,44	30 км.
799	+2405-1583	Наконечники кабельні П35-8-МУ3	1000шт	0,01	21712,68 217,13	21280,00 212,80	6,94 0,07	425,74 4,26	30 км.
800	+2405-1585	Наконечники кабельні П70-10-МВУ3	1000шт	0,02	19604,43 392,09	19200,00 384,00	20,03 0,40	384,4 7,69	30 км.
801	+2407-2202 варіант 1	Сушарка для рук	шт	1	2409,32 2409,32	2361,00 2361,00	1,08 1,08	47,24 47,24	30 км.
802	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,85387	47172,12 40278,86	46210,00 39457,33	37,18 31,75	924,94 789,78	30 км.
803	&15093-35013-1У-19 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгLS	1000м	0,06695	63277,92 4236,46	62000,00 4150,90	37,18 2,49	1240,74 83,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
804	&15093-35013-1У-19 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 3х1,5	1000м	0,55517	70723,74 39263,70	69330,00 38489,94	7 3,89	1386,74 769,87	
805	&15093-35013-1У-19 варіант 3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 3х2,5	1000м	0,14832	107107,14 15886,13	105000,00 15573,60	7 1,04	2100,14 311,49	
806	&15093-35013-1У-19 варіант 4	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 1.1,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 1х2,5	1000м	0,09888	4005,54 396,07	3920,00 387,61	7 0,69	78,54 7,77	
807	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,77868	76395,79 59487,87	74840,00 58276,41	57,83 45,03	1497,96 1166,43	30 км.
808	+15093-35053 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,06386	229671,49 14666,82	225000,00 14368,50	168,13 10,74	4503,36 287,58	30 км.
809	+15093-35053 варіант 3	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1133	127671,49 14465,18	125000,00 14162,50	168,13 19,05	2503,36 283,63	30 км.
810	+15093-35073 варіант 1	П"ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.25мм2 ВВГнгд	1000м	0,06386	579479,42 37005,56	567780,00 36258,43	337,08 21,53	11362,34 725,60	30 км.
811	+15093-35073 варіант 3	П"ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд	1000м	0,03605	530744,36 19133,33	520000,53 18746,02	337,08 12,15	10406,75 375,16	30 км.
812	+15093-35193 варіант 1	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,04017	2745230,79 110275,92	2690420,00 108074,17	982,74 39,48	53828,05 2162,27	30 км.
813	&15094-3-1-1-2 варіант 1	Провід J-Y(St)Y-Lg 1х2х0,8	1000м	0,37595	15504,47 5828,91	15200,00 5714,44	0,46 0,17	304,01 114,30	
814	&15094-3-1-1-4 варіант 1	Провід КоркНс FRHF FE180/ 3х1,5 (Ek 30)	1000м	0,01545	63495,42 981,00	62250,00 961,76	0,41 0,01	1245,01 19,23	30 км.
815	&15094-3-1-1-4 варіант 2	Провід КоркНс FRHF FE180/ 2х1,5 (Ek 30)	1000м	0,17716	37128,42 6577,67	36400,00 6448,62	0,41 0,07	728,01 128,98	30 км.
816	+15096-12111 варіант 1	Кабель перерізом 3.1мм2 КВВГЕнгLS	1000м	0,2678	41986,46 11243,97	41100,00 11006,58	63,2 16,92	823,26 220,47	30 км.
817	+241649-1047	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-12мм	1000м	0,0051	21125,28 107,74	20600,00 105,06	111,06 0,57	414,22 2,11	30 км.
818	+290220-2365 варіант 1	Тримач з клямкою CF20 IEK	шт	325	3,12 1014,00	3,12 1014,00	- -	- -	
819	+290902-54 варіант 1	Вимикач накладний 1-клавішний 782400, Forix білий	шт	24	140,22 3365,28	137,40 3297,60	0,07 1,68	2,75 66,00	30 км.
820	&560110-22-23 варіант 1	Інформаційно тактильна табличка шрифтом Брайля	шт	28	485,23 13586,44	472,00 13216,00	3,72 104,16	9,51 266,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
821	&560110-22-23 варіант 6	Тактильний індикатор самоклеючий	шт	70	28,27 1978,90	24,00 1680,00	3,72 260,40	0,55 38,50	30 км.
822	&560110-22-23 варіант 8	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна 300х300 мм	шт	22	258,79 5693,38	250,00 5500,00	3,72 81,84	5,07 111,54	30 км.
823	&560110-22-25	Відбійник вертикальний (h=900 мм)	шт	47	568,87 26736,89	554,00 26038,00	3,72 174,84	11,15 524,05	30 км.
824	&560110-22-26 варіант 1	Відбійник горизонтальний	м.п.	57	1897,93 108182,01	1857,00 105849,00	3,72 212,04	37,21 2120,97	30 км.
825	&560110-22-27 варіант 1	Інформаційний покажчик	шт	1	105,79 105,79	100,00 100,00	3,72 3,72	2,07 2,07	30 км.
826	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	1,563	7054 11025,40	7054 11025,40			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
827	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	909,7498	4,86713 4427,87	4,86713 4427,87			
828	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,0922	146,35 891,60	146,35 891,60			
829	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,7012	147,53 250,98	147,53 250,98			
830	С1999-9009	Дрова	м3	0,4117	119,13 49,04	119,13 49,04			
		Разом	грн.		5619,49	5619,49			
		Разом по розділу III	**грн.**		**11045694,46**	**10572224,63**	**293216,14**	**180253,69**	
		IV. Устаткування							
831	&1501-9065-1 варіант 2	Дизель-генератор Malcomson 132 кВт, ML166-B3 (+ пусконалагоджувальні роботи)	шт	1	960410,19 960410,19	924120,00 924120,00	27723,60 27723,60	8566,59 8566,59	3%
832	+1503-2004 варіант 1	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/250 3P IP=250A	шт	1	1856,86 1856,86	1815,30 1815,30	25,00 25,00	16,56 16,56	
833	+1503-2004 варіант 2	Вимикач автоматичний UTrust 250M/ 250A 3p з електронним розчіплювачем	шт	3	5379,99 16139,97	5307,00 15921,00	25,00 75,00	47,99 143,97	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
834	+1503-2004 варіант 3	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 3Р IP=25А	шт	1	302,7 302,70	275,00 275,00	25,00 25,00	2,70 2,70	
835	+1503-2004 варіант 4	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 1Р IP=6А	шт	8	199,48 1595,84	172,70 1381,60	25,00 200,00	1,78 14,24	
836	+1503-2004 варіант 5	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 1Р IP=10А	шт	3	217,59 652,77	190,65 571,95	25,00 75,00	1,94 5,82	
837	+1503-2004 варіант 8	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/125 3Р IP=100А	шт	1	1871,7 1871,70	1830,00 1830,00	25,00 25,00	16,70 16,70	
838	+1503-2004 варіант 9	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 3Р IP=20А	шт	1	290,59 290,59	263,00 263,00	25,00 25,00	2,59 2,59	
839	+1503-2004 варіант 10	Вимикач автоматичний диференційний ДВ-2002 10А 30 мА	шт	2	386,46 772,92	358,01 716,02	25,00 50,00	3,45 6,90	
840	+1503-2004 варіант 11	Вимикач автоматичний диференційний ДВ-2002 16А 30 мА	шт	2	431,15 862,30	402,30 804,60	25,00 50,00	3,85 7,70	
841	+1503-2004 варіант 12	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 3Р IP=6А	шт	2	250,29 500,58	223,06 446,12	25,00 50,00	2,23 4,46	
842	+1503-2004 варіант 13	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/125 3Р IP=50А	шт	1	1528,2 1528,20	1489,57 1489,57	25,00 25,00	13,63 13,63	
843	&1517-2229-1-3 варіант 1	Щиток поверховий ЩЕ-30-2411-УХЛ4	шт	1	8764,51 8764,51	8433,33 8433,33	253,00 253,00	78,18 78,18	3%
844	&1517-2229-1-3 варіант 3	Корпус модульний металевий, 24 модулів, навісний IP31 UBox	шт	1	2870,46 2870,46	2762,00 2762,00	82,86 82,86	25,60 25,60	3%
845	&1517-2229-1-3 варіант 4	Щит зовнішній розподільний 950х550х160 мм IP41 Ін=250А по типу 4XN160 2-6 ETI	шт	1	10517,41 10517,41	10120,00 10120,00	303,60 303,60	93,81 93,81	3%
846	&1517-2229-1-3 варіант 5	Щит АВР 250 А (+ пусконалагоджувальні роботи)	шт	1	94573,57 94573,57	91000,00 91000,00	2730,00 2730,00	843,57 843,57	3%
847	&1602-1-7-1-4 варіант 1	Прилад приймально-контрольний Тірас-8П.1	шт	1	10993,4 10993,40	10578,00 10578,00	317,34 317,34	98,06 98,06	3%
848	&1602-2-1-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8	шт	35	243,19 8511,65	234,00 8190,00	7,02 245,70	2,17 75,95	3%
849	&1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	7	561,21 3928,47	540,00 3780,00	16,20 113,40	5,01 35,07	3%
850	&1602-2-5-1-2 варіант 1	Світловий оповіщувач за написом "Пожежа"	шт	12	1065,25 12783,00	1025,00 12300,00	30,75 369,00	9,50 114,00	3%
851	&1602-4-1-1-5 варіант 1	Акумулятор 7.0 А/г	шт	2	1028,88 2057,76	990,00 1980,00	29,70 59,40	9,18 18,36	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
852	&1602-6	Реле контроля фаз HRN-54N	шт	1	2222,9	2203,00	0,07	19,83	
					2222,90	2203,00	0,07	19,83	
853	&1602-6-1-1-1	МРЛ - 2.1 Модуль на 2 релейных выхода для отключения вентиляции или других вспомогательных устройств	шт	1	739,96	712,00	21,36	6,60	3%
					739,96	712,00	21,36	6,60	
854	&1602-6-1-1-8 варіант 1	УК-2 пристрій комутаційний	шт	1	382,45	368,00	11,04	3,41	3%
					382,45	368,00	11,04	3,41	
855	&1602-30001-4 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 за написом "Вихід"	шт	5	708,33	702,00	0,01	6,32	
					3541,65	3510,00	0,05	31,60	
856	&1602-30002-4-2 варіант 1	Сигналізатор "ВАРТА 1-03.14"	шт	1	10836,79	10740,00	0,13	96,66	
					10836,79	10740,00	0,13	96,66	
857	&1602-30002-4-3 варіант 1	Датчик метану ДМ-4	шт	5	3844,42	3810,00	0,13	34,29	
					19222,10	19050,00	0,65	171,45	
858	&1602-30068-89-1 варіант 1	Джерело безперебійного живлення ML 500	шт	1	7503,53	7220,00	216,60	66,93	3%
					7503,53	7220,00	216,60	66,93	
859	&1602-30068-89-2 варіант 1	Блок резервного живлення БЖ1230	шт	1	4776,7	4734,00	0,09	42,61	
					4776,70	4734,00	0,09	42,61	
860	+2308-1005 варіант 1	Вентилятор канальний VENT-355N N=0.287 кВт; n=1404 об/хв; 1ф 220В	шт	1	40496,72	38966,50	1169,00	361,22	3%
					40496,72	38966,50	1169,00	361,22	
861	+2308-1005 варіант 2	Вентилятор електроручний для укриттів ERV-2,8 N=0.55 кВт; n=3000 об/хв;	шт	1	55699,68	53595,00	1607,85	496,83	3%
					55699,68	53595,00	1607,85	496,83	
862	+2308-1005 варіант 3	Вентилятор електроручний для укриттів ERVN-040-00055/4-R0	шт	1	70582,02	67915,00	2037,45	629,57	3%
					70582,02	67915,00	2037,45	629,57	
863	&2308-1006-8-1 варіант 1	Припливна установка для укриттів SM-SH-43 (б/з 43624)	шт	1	194608,5	187255,00	5617,65	1735,85	3%
					194608,50	187255,00	5617,65	1735,85	
864	&2308-1006-8-1 варіант 2	Припливна установка для укриттів SM-SH-54 (б/з 43625)	шт	1	265299,65	255275,00	7658,25	2366,40	3%
					265299,65	255275,00	7658,25	2366,40	
865	&2308-1006-8-Ц варіант 1	Комплект автоматики SAU-SPV-(0,95-1,60)	шт	2	23887,62	22985,00	689,55	213,07	3%
					47775,24	45970,00	1379,10	426,14	
866	&2308-1006-8-Ц варіант 3	Комплект автоматики ШСАУ ТПА-ССК-2-2290 вер.1 (з перетворювачем частоти)	шт	1	101458,73	97625,00	2928,75	904,98	3%
					101458,73	97625,00	2928,75	904,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
867	&2308-1006-8-Ц варіант 5	Перетворювач частоти GD10-0R7G-4-B	шт	2	16888,14 33776,28	16250,00 32500,00	487,50 975,00	150,64 301,28	3%
868	&2308-1006-8-Ц варіант 6	Комплект автоматики ШСАУ ТПА-ССК-2-2921 вер.1 (з перетворювачем частоти)	шт	1	125507,44 125507,44	120765,00 120765,00	3622,95 3622,95	1119,49 1119,49	3%
869	&15171-1477-2 варіант 1	Лічильник трифазний трансформаторного включення МТХ 3G20.DD.3Z3-PD4	шт	1	4844,21 4844,21	4800,00 4800,00	1,00 1,00	43,21 43,21	
870	&550101-84-1 варіант 1	Похилий підйомник по типу Forstor FIL	шт	1	166283,2 166283,20	160000,00 160000,00	4800,00 4800,00	1483,20 1483,20	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**2297342,60**	**2211980,99**	**64869,89**	**20491,72**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	22690,768					
		Стиснене повітря	м3	40549,126					
		Мастильні матеріали	кг	484,998					
		Гідравлічна рідина	кг	43,524					
		Дрова	м3	0,412					
		Бензин	л	2507,86					
		Дизельне паливо	л	3695,569					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	23,4715					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 червня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]