

Будівництво автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах: Будівництво вул.Марсельська від вул.Бочарова до вул.Одеська в с.Ліски Одеського району Одеської області  
2053

**Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01**  
**на підготовчі роботи**  
**Підготовчі роботи**

Основа:  
креслення (специфікації) № -

Кошторисна вартість 7,497 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,01776 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1,552 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ1-203-2	Зрізування порослі чагарника у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] кількість: 1000/10000	га	0,1	<u>2817,61</u>	<u>2817,61</u>	282	-	<u>282</u>	-	-	-
					-	462,85			46	4,9113	0,49	
2	КБ1-205-2	Корчування прослі чагарника у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,1	<u>9386,18</u>	<u>9386,18</u>	939	-	<u>939</u>	-	-	-
					-	1609,26			161	16,8168	1,68	
3	КБ1-207-2	Згрібання зрізаного або викорчуваного порослі чагарника чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,1	<u>2610,79</u>	<u>2610,79</u>	261	-	<u>261</u>	-	-	-
					-	498,84			50	5,2932	0,53	
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,3	<u>97,88</u>	-	29	29	-	<u>1.6300</u>	<u>0,49</u>	-
					97,88	-			-	-	-	
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,3	<u>287,76</u>	<u>287,76</u>	86	-	<u>86</u>	-	-	-
					-	33,84			10	0,4110	0,12	
6	КБ1-24-5	Зняття рослинного шару товщиною 0,40-0,70 м з ріллі бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м,	1000м3	0,295	<u>7361,82</u>	<u>7361,82</u>	2172	-	<u>2172</u>	-	-	-
					-	1198,11			353	12,3420	3,64	

8\_СД\_ЛК1\_01-01-01

7	КБ1-24-13	група ґрунтів 1 Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до загального переміщення 20 м у відвал)	1000м3	0,295	<u>6369,74</u> -	<u>6369,74</u> 1036,65	1879	-	<u>1879</u> 306	<u>-</u> 10,6788	<u>-</u> 3,15
8	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів товщиною 0,07 м вручну	100м3	0,014	<u>18345,28</u> 18345,28	<u>-</u> -	257	257	<u>-</u> -	<u>305,5000</u> -	<u>4,28</u> -
9	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,028	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	87	6	<u>81</u> 19	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,09</u> 0,24
10	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,8	<u>287,76</u> -	<u>287,76</u> 33,84	806	-	<u>806</u> 95	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,15
Разом прямі витрати по кошторису							6798	292	<u>6506</u> 1040		<u>4,86</u> 11
Разом будівельні роботи, грн.							6798				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							1332				
Загальновиробничі витрати, грн.							699				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							220				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>7497</b>				
-----											
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>7497</b>				
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>17,76</b>				
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>1552</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

ПП

Борецька Л.Г.

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]