

Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області. II-га ЧЕРГА
001/2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на благоустрій території

Алея пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської обл.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 515.640 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.50001 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37.416 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Покриття доріжок, що примикають до автостоянки											
<i>Примітка. 0,28*37=10,4 м3 враховано в рекультивації</i>											
1	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0.19	<u>8218.32</u> 1402.24	<u>6816.08</u> 1735.49	1561	266	<u>1295</u> 330	<u>21.0800</u> 23.6555	<u>4.01</u> 4.49
2	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0.037	<u>9240.29</u> 2454.27	<u>6786.02</u> 981.47	342	91	<u>251</u> 36	<u>39.0000</u> 10.0219	<u>1.44</u> 0.37
3	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	4.7	<u>1540.08</u> -	- -	7238	-	- -	- -	- -
4	KP1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0.047	<u>9785.33</u> 1673.64	<u>8111.69</u> 2065.38	460	79	<u>381</u> 97	<u>25.1600</u> 28.1520	<u>1.18</u> 1.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0.007	<u>9240.29</u> 2454.27	<u>6786.02</u> 981.47	65	17	<u>48</u> 7	<u>39.0000</u> 10.0219	<u>0.27</u> 0.07
6	С1421-9457 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	0.9	<u>1489.08</u> -	- -	1340	-	- -	- -	- -
7	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0.009	<u>9785.33</u> 1673.64	<u>8111.69</u> 2065.38	88	15	<u>73</u> 19	<u>25.1600</u> 28.1520	<u>0.23</u> 0.25
8	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0.037	<u>169.83</u> 169.83	- -	6	6	- -	<u>2.5530</u> -	<u>0.09</u> -
9	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 120 г/м2	м2	38.3	<u>25.17</u> -	- -	964	-	- -	- -	- -
10	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0.015	<u>9240.29</u> 2454.27	<u>6786.02</u> 981.47	139	37	<u>102</u> 15	<u>39.0000</u> 10.0219	<u>0.59</u> 0.15
11	С1421-9599 варіант 1	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	1.9	<u>1337.84</u> -	- -	2542	-	- -	- -	- -
12	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0.019	<u>9785.33</u> 1673.64	<u>8111.69</u> 2065.38	186	32	<u>154</u> 39	<u>25.1600</u> 28.1520	<u>0.48</u> 0.53
13	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0.022	<u>9240.29</u> 2454.27	<u>6786.02</u> 981.47	203	54	<u>149</u> 22	<u>39.0000</u> 10.0219	<u>0.86</u> 0.22
14	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	2.8	<u>3000.84</u> -	- -	8402	-	- -	- -	- -
15	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0.028	<u>9785.33</u> 1673.64	<u>8111.69</u> 2065.38	274	47	<u>227</u> 58	<u>25.1600</u> 28.1520	<u>0.7</u> 0.79
16	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0.37	<u>14258.24</u> 8791.19	<u>212.87</u> 54.03	5276	3253	<u>79</u> 20	<u>119.8200</u> 0.6603	<u>44.33</u> 0.24
17	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	2.05	<u>3000.84</u> -	- -	6152	-	- -	- -	- -
18	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні Паттерн (нуоро) Золотий Мандарин h=60мм класб бетону В35	м2	37.4	<u>713.49</u> -	- -	26685	-	- -	- -	- -
19	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	28	<u>44.83</u> 43.29	- -	1255	1212	- -	<u>0.5900</u> -	<u>16.52</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					63178	5109	<u>2759</u> 643		<u>70.7</u> 8.43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63178				
							55310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5752 3297 9.5 1106 66475				
		----- Всього по розділу 1					66475				
		Розділ 2. Автостоянка									
20	KP1-11-2	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	0.48	<u>1642.08</u> -	<u>1642.08</u> 296.83	788	-	<u>788</u> 142	- 3.5733	- 1.72
21	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. Примітка. окрім того роботи 0,3*148,5=44,6 м3 враховано в рекультивациі	100 т	0.792	<u>3116.64</u> 200.52	<u>2916.12</u> 681.36	2468	159	<u>2309</u> 540	<u>3.3100</u> 8.5540	<u>2.62</u> 6.77
22	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	78.21	<u>117.13</u> -	<u>117.13</u> 13.37	9161	-	<u>9161</u> 1046	- 0.1610	- 12.59
23	KP1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 (в т.ч. ущільнення)	1000 м2	0.1485	<u>15996.06</u> 15996.06	- -	2375	2375	- -	<u>240.4700</u> -	<u>35.71</u> -
24	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (без ущільнення)	100м3	0.446	<u>109182.33</u> 1621.62	<u>4930.31</u> 750.80	48695	723	<u>2199</u> 335	<u>26.0000</u> 7.7823	<u>11.6</u> 3.47
25	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0.446	<u>8218.32</u> 1402.24	<u>6816.08</u> 1735.49	3665	625	<u>3040</u> 774	<u>21.0800</u> 23.6555	<u>9.4</u> 10.55
26	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0.208	<u>9240.29</u> 2454.27	<u>6786.02</u> 981.47	1922	510	<u>1412</u> 204	<u>39.0000</u> 10.0219	<u>8.11</u> 2.08
27	C1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	26.2	<u>1578.33</u> -	- -	41352	-	- -	- -	- -
28	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	4.7	<u>1540.08</u> -	- -	7238	-	- -	- -	- -
29	KP1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0.309	<u>9785.33</u> 1673.64	<u>8111.69</u> 2065.38	3024	517	<u>2507</u> 638	<u>25.1600</u> 28.1520	<u>7.77</u> 8.7
30	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0.037	<u>9240.29</u> 2454.27	<u>6786.02</u> 981.47	342	91	<u>251</u> 36	<u>39.0000</u> 10.0219	<u>1.44</u> 0.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	4.7	<u>1540.08</u> -	-	7238	-	-	-	-
32	KP1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0.047	<u>9785.33</u> 1673.64	<u>8111.69</u> 2065.38	460	79	<u>381</u> 97	<u>25.1600</u> 28.1520	<u>1.18</u> 1.32
33	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0.119	<u>9240.29</u> 2454.27	<u>6786.02</u> 981.47	1100	292	<u>808</u> 117	<u>39.0000</u> 10.0219	<u>4.64</u> 1.19
34	C1421-9457 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	15	<u>1489.08</u> -	-	22336	-	-	-	-
35	KP1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0.15	<u>9785.33</u> 1673.64	<u>8111.69</u> 2065.38	1468	251	<u>1217</u> 310	<u>25.1600</u> 28.1520	<u>3.77</u> 4.22
36	KP18-42-1	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	100м2	1.485	<u>2046.39</u> 621.85	-	3039	923	-	<u>9.1100</u> -	<u>13.53</u> -
37	KP18-42-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 (до загальної бсм)	100м2	1.485	<u>392.67</u> 311.27	-	583	462	-	<u>4.5600</u> -	<u>6.77</u> -
38	C1421-9857	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон високопористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1	т	21.028	<u>3778.37</u> -	-	79452	-	-	-	-
39	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0.059	<u>36138.23</u> -	<u>468.72</u> 85.73	2132	-	<u>28</u> 5	<u>-</u> 1.1077	<u>-</u> 0.07
40	KP18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	1.485	<u>2427.12</u> 716.73	-	3604	1064	-	<u>10.5000</u> -	<u>15.59</u> -
41	C1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	14.256	<u>4585.19</u> -	-	65366	-	-	-	-
42	KP12-60-13	Декоративне олійне набивання фриза по трафарету (розмітка автостоянки)	100м2	0.05	<u>39387.55</u> 39387.55	-	1969	1969	-	<u>455.4000</u> -	<u>22.77</u> -
43	C1632-52 варіант 1	Фарба дорожня MOZAIKA AK 501 30 кг/30 л для розмітки доріг Білий (153Б)	кг	5	<u>144.97</u> -	-	725	-	-	-	-
44	C1632-52 варіант 2	Скляна кулька термопластична дорожня розмітка D125-600	кг	1.5	<u>65.22</u> -	-	98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Разом прямі витрати по розділу 2</i>					310600	10040	<u>24101</u> 4244		<u>144.9</u> 53.05
		<i>Разом будівельні роботи, грн.</i>					310600				
		<i>в тому числі:</i>									
		<i>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.</i>					276459				
		<i>всього заробітна плата, грн.</i>					14284				
		<i>Загальновиробничі витрати, грн.</i>					8222				
		<i>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.</i>					23.76				
		<i>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.</i>					2765				
		Всього будівельні роботи, грн.					318822				

		Всього по розділу 2					318822				
		Розділ 3. Бордюр тротуарний									
45	КР1-18-2	<i>Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2</i>	100 м3	0.02	<u>18228.52</u> 18228.52	- -	365	365	- -	<u>300.9000</u> -	<u>6.02</u> -
46	КР20-41-1	<i>Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.</i>	100 т	0.033	<u>3116.64</u> 200.52	<u>2916.12</u> 681.36	103	7	<u>96</u> 22	<u>3.3100</u> 8.5540	<u>0.11</u> 0.28
47	С311-10-М	<i>Перевезення сміття до 10 км</i>	т	3.3	<u>125.96</u> -	<u>125.96</u> 13.37	416	-	<u>416</u> 44	<u>-</u> 0.1610	<u>-</u> 0.53
48	КР18-30-1	<i>Установлення бетонних поребриків на бетонну основу</i>	м	32.5	<u>316.37</u> 86.25	- -	10282	2803	- -	<u>1.3200</u> -	<u>42.9</u> -
49	& С1421-10427-1 варіант 1	<i>Бордюр парковий 1000x80x200 графіт</i>	м	32.5	<u>264.82</u> -	- -	8607	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		<i>Разом прямі витрати по розділу 3</i>					19773	3175	<u>512</u> 66		<u>49.03</u> 0.81
		<i>Разом будівельні роботи, грн.</i>					19773				
		<i>в тому числі:</i>									
		<i>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.</i>					16086				
		<i>всього заробітна плата, грн.</i>					3241				
		<i>Загальновиробничі витрати, грн.</i>					1989				
		<i>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.</i>					5.98				
		<i>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.</i>					695				
		Всього будівельні роботи, грн.					21762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 3						21762				
		Розділ 4. Борт дорожний										
50	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0.04	<u>18228.52</u> 18228.52	- -	729	729	- -	<u>300.9000</u> -	<u>12.04</u> -	
51	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0.066	<u>3116.64</u> 200.52	<u>2916.12</u> 681.36	206	13	<u>193</u> 45	<u>3.3100</u> 8.5540	<u>0.22</u> 0.56	
52	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	6.6	<u>125.96</u> -	<u>125.96</u> 13.37	831	-	<u>831</u> 88	<u>-</u> 0.1610	<u>-</u> 1.06	
53	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0.8	<u>34523.83</u> 8306.64	<u>696.48</u> 150.79	27619	6645	<u>557</u> 121	<u>126.0300</u> 1.5620	<u>100.82</u> 1.25	
54	& С1421-10427-1 варіант 3	Борт дорожній 1000х150х300 сірий	м	80	<u>393.72</u> -	- -	31498	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 4						60883	7387	<u>1581</u> 254	<u>113.08</u> 2.87	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						60883				
		-----						51915				
								7641				
								4647				
								13.91				
								1620				
								65530				
		Всього по розділу 4						65530				
		Розділ 5. Тактильна плитка										
		Примітка. роботи 0,28*2,24=0,63 м3 враховано в рекультивациі										
55	КР1-14-1	Уцілювання ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0.01	<u>8218.32</u> 1402.24	<u>6816.08</u> 1735.49	82	14	<u>68</u> 17	<u>21.0800</u> 23.6555	<u>0.21</u> 0.24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (з коткуванням)	100м3	0.002	<u>31608.98</u> 2454.27	<u>29154.71</u> 5388.57	63	5	<u>58</u> 11	<u>39.0000</u> 57.4626	<u>0.08</u> 0.11
57	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0.3	<u>1540.08</u> -	- -	462	-	- -	- -	- -
58	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (з коткуванням)	100м3	0.0004	<u>31608.98</u> 2454.27	<u>29154.71</u> 5388.57	13	1	<u>12</u> 2	<u>39.0000</u> 57.4626	<u>0.02</u> 0.02
59	С1421-9457 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	0.1	<u>1489.08</u> -	- -	149	-	- -	- -	- -
60	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0.00224	<u>169.83</u> 169.83	- -	-	-	- -	<u>2.5530</u> -	<u>0.01</u> -
61	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 120 г/м2	м2	2.3	<u>25.17</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
62	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (з коткуванням)	100м3	0.001	<u>31608.98</u> 2454.27	<u>29154.71</u> 5388.57	32	2	<u>30</u> 5	<u>39.0000</u> 57.4626	<u>0.04</u> 0.06
63	С1421-9599 варіант 1	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	0.1	<u>1337.84</u> -	- -	134	-	- -	- -	- -
64	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (з коткуванням)	100м3	0.001	<u>31608.98</u> 2454.27	<u>29154.71</u> 5388.57	32	2	<u>30</u> 5	<u>39.0000</u> 57.4626	<u>0.04</u> 0.06
65	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	0.1	<u>3000.84</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
66	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0.0224	<u>14258.24</u> 8791.19	<u>212.87</u> 54.03	319	197	<u>5</u> 1	<u>119.8200</u> 0.6603	<u>2.68</u> 0.01
67	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	12.4	<u>3000.84</u> -	- -	37210	-	- -	- -	- -
68	С113-1850 варіант 1	Тактильна плитка - шаблон направляючий жовтий 400х400х60	шт	14	<u>289.13</u> -	- -	4048	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					42902	221	<u>203</u> 41		<u>3.08</u> 0.5
		Разом будівельні роботи, грн.					42902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42478				
		всього заробітна плата, грн.					262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					150 0.41 50 43052				
		----- Всього по розділу 5					43052				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					497336 497336 442248 31180 18304 53.56 6236 515640	25932	<u>29156</u> 5248		<u>380.79</u> 65.66
		----- Всього по кошторису					515640				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					500.01 37416				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проекту

Коваленко В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]