

Реконструкція благоустрою прилеглої території будівлі Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П.Котляревського за адресою: вул. Небесної Сотні, 17, м. Полтава. Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Підсилення пройому для встановлення розподільчого щита. Додаткові роботи
Реконструкція благоустрою прилеглої території

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,947 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02135 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,488 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР9-21-1	Обрамлення пройому	м	6,67	865,02	-	5770	5770	-	2,8300	18,88
					865,02	-			-	-	-
2	С12-3-2	Кутик 75x75x6	м	6,67	293,63	-	1959	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	С111-88-64	Болт саморозпірний Ф5 L150	шт	4	11,40	-	46	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КБ46-8-3	Обетонування	1 м3	0,05	17061,34	796,60	853	577	40	40,6100	2,03
					11547,86	466,26			23	1,2848	0,06
5	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,051	5008,51	-	255	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0015	28193,09	-	42	41	-	88,3430	0,13
	К-1,15				27002,92	-			-	-	-
7	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0015	40023,42	-	60	60	-	123,5100	0,19
	К-1,15				40023,42	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	0,27	<u>11,84</u>	-	3	-	-	-	-
9	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фініш	кг	0,27	<u>15,15</u>	-	4	-	-	-	-
10	C114-103 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	0,1617	<u>22,64</u>	-	4	-	-	-	-
11	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемультсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0015	<u>31023,83</u> <u>11648,70</u>	<u>3,89</u> <u>3,71</u>	47	17	-	<u>38,1100</u> <u>0,0111</u>	<u>0,06</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					9043	6465	<u>40</u> 23		<u>21,29</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9043 2538 6488 904 - - 9947				
		----- Всього по кошторису					9947				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					21,35 6488				

Склав _____ Сопільняк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]