SHEREMETA
Architect Group

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ШЕРЕМЕТА АРХІТЕКТ ГРУП"

УКРАЇНА, 79000, м. Львів
тел.067 391 78 24
Ідентифікаційний код 39052538
e-mail: sheremeta.ag@gmail.com

18 серпня 2025 р.

Компетентним органам

ТзОВ «Шеремета Архітект Ґруп» як розробник проектної документації **«Нове будівництво виробничо-складських будівель з адміністративно-побутовими приміщеннями на земельній ділянці з кадастровим номером 4620910100:16:000:0057 на території індустріального парку "Захід Ресурс" в м. Городок Львівської області (за межами населеного пункту)»** повідомляє про відсутність потреби технічних умов на електропостачання, оскільки електрифікація даного об'єкта буде здійснюватися від діючої електромережі по існуючій схемі без збільшення потужностей згідно діючого договору №22/01 від 22.01.2021 р. з ФОМ Гіркова М. П. із забезпеченням потужності 50 кВт згідно виданих ТУ №Л/0162-1 від 07.12.2010 р.

Копія договору з техумовами додається.

Директор
ТзОВ «Шеремета архітект груп» (м.п.) **/ Шеремета М. /**

ГАП
ТзОВ «Шеремета архітект груп» (м.п.) **/ Шеремета М. /**

Угода №22/01

м. Городок, Львівська обл., 22.01.2021 року.

Фізична особа-підприємець Гіркова Марія Петрівна, (надалі - **Сторона 1**), яка діє на підставі Свідоцтва, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКС ЛОГІСТИК ЛТД» надалі - Сторона 2), в особі директора Бадяка Сергія Богдановича, який діє на підставі Статуту, уклали дану Угоду, про наступне:

1. Сторони за даною Угодою з метою досягнення взаєморозуміння, налагодження співпраці та добросусідських відносин в сфері електропостачання приміщень на території **Львівського району (Городоцького району) Львівської області м. Городок, вул. Львівська, 659а,** домовились про наступне:

2. Сторони визнають, що відносини, які склалися між ними, стали запорукою їх майбутньої взаємовигідної співпраці та укладають угоду, предметом якої відшкодування понесених витрат **ФОП Гірковою М.П.** за спожиті потужності **50 к.в.т.** (електроенергію) **ТзОВ «МАКС ЛОГІСТИК ЛТД»,** а саме приміщень які розташовані за адресою вказаної в п.1. даної угоди.

3. До моменту укладення основного договору із електропостачальником сторонами погоджено відшкодовувати ТзОВ «МАКС ЛОГІСТИК ЛТД» витрат за спожиті потужності (електроенергію) ФОП ГІРКОВІЙ Марії Петрівні.

4. Усі спори, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5. Зобов'язання, що встановлено цією Угодою, припиняються, якщо Основний договір із електропостачальним буде укладений.

6. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до моменту її розірвання Сторонами.

7. Якщо інше прямо не передбачено цією Угодою або чинним в Україні законодавством, зміни у цю Угоду можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформляються додатковою угодою до цієї Угоди.

8. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

Додаток : Копія технічних умов №Л/0162-1.

Реквізити та підписи Сторін

Сторона 1:	**Сторона 2:**
ФОП Гіркова М.П. 79040, м.Львів, вул. Вільхова,11а/1. Пош./адрес 81500, м. Городок, вул. Львівська,659а. Код ЄДРПОУ№1983012620 UA в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» МФО 300658 Свід.пл.ПДВ№100046015 ІПН№1983012620	**ТзОВ «МАКС ЛОГІСТИК ЛТД»** 81500, Львівська обл., Городоцький р-н., м. Городок, вул. Львівська, 659а/2. Код ЄДРПОУ №43907503 UA IBAN 143006580000026002023100567 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» МФО №300658 ІПН №439075013164
ФОП_____ Гіркова М.П. **М.П.**	**Директор_____ С.Б. Бадяк** **М.П.**

79000, м. Львів, МСП, вул. Гоголя,1
ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО
ГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"СЛУЖБА
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № Л/0162-1

приєднання до електричних мереж залізниць електроустановок юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення)

	Залізниця	Львівська	
	Дистанція електропостачання	1	
	Дата видачі	07.12.10	
	Термін дії ТУ	07.12.12	
	Назва об"єкта	Комплекс складських приміщень, ремонтних боксів, адміністративно-побутові приміщення	
	Повне найменування замовника	ФОП Гіркова М.П.	
1	Місцезнаходження об'єкта замовника:	Львівська обл. Городоцький р-н., м.Городок, вул.Львівська, 659А	
	Призначення об'єкта	складські приміщення, ремонтні бокси, адміністративно-побутові приміщення	
	Прогнозований рік завершення будівництва:	2013	
2	Величини розрахункового максимального навантаження	4800	кВт
	у тому числі:		
	I категорія	0	кВт
	у тому числі для:		
	електронагрівальних установок	0	кВт
	екологічної броні	0	кВт
	аварійної броні	0	кВт
	технологічної броні	0	кВт
	II категорія	0	кВт
	у тому числі для:		
	електронагрівальних установок	0	кВт
	екологічної броні	0	кВт
	аварійної броні	0	кВт
	технологічної броні	0	кВт
	III категорія	4800	кВт
	у тому числі для:		
	електронагрівальних установок	0	кВт
	екологічної броні	0	кВт
	аварійної броні	0	кВт
	технологічної броні	0	кВт
3	Джерело електропостачання	Тягова підстанція Кам'янобрід (ЕЧЕ-36), відокремленого підрозділу "Львівська дистанція електропостачання" державного територіально-галузевого об'єднання "Львівська залізниця", надалі ЕЧ-1.	
4	Точка приєднання	лінія поздовжнього електропостачання 10 кВ. "Л-36/Мшана", опора №92.	
	Напруга в точці приєднання:	10	кВ
5	Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки замовника:	7,2 кА. на шинах 10 кВ. ЕЧЕ-36	
	Розрахунок виконано:	ЕЧ-1	
6	Прогнозовані межі балансової належності та	на затискачах новозмонтованого роз'єднувача зі	

	експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.	сторони приєднання відпайки Замовника
7	Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:	
7.1	Вимоги до електромереж основного живлення:	7.1.1.Запроектувати трансформаторну підстанцію Замовника. Місце встановлення, конструктивне виконання, тип та параметри обладнання підстанції визначити проектом. 7.1.2.Запроектувати відпайку від точки приєднання до новозмонтованої трансформаторної підстанції Замовника. Конструктивне виконання, тип, переріз проводів (кабеля) та трасу відпайки визначити проектом. 7.1.3.Приєднання відпайки до точки приєднання передбачити через роз'єднувач, встановлений на окремій опорі. Тип та параметри роз'єднувача визначити проетком.
7.2	Вимоги до електромереж резервного живлення, в тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі:	-
7.3	Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії:	7.3.1.Запроектувати прилади обліку електроенергії класу точності не гірше 1,0, що внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки допустимих до застосування в Україні. Місце встановлення, тип та параметри приладів обліку визначити проектом. 7.3.2.Передбачити встановлення локального устаткування збору та обробки даних (ЛУОЗД) щодо споживання електричної енергії з можливістю адаптації її в АСКОЕ ДТГО "Львівська залізниця". Технічні рекомендації по улаштуванню ЛУОЗД отримати у Відокремленому підрозділі "Енергозбут" ДТГО "Львівська залізниця", надалі ЕЕ (м. Львів вул. Шевченка, 105, тел. 226 80 43). 7.3.3.Розробити проектні рішення встановлення приладів обліку в т.ч. монтажні креслення по влаштуванню і виділенню місць пломбування. Проектом передбачити підключення приладів обліку через клемні коробки та можливість опломбування всіх дооблікових кіл і постійного візуального контролю представників енергонагляду ДТГО "Львівська залізниця".
7.4	Вимоги до компенсації реактивної потужності	Передбачити компенсацію реактивної потужності. Тип обладнання та рівень компенсації визначити проектом.
7.5	Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА):	-
7.6	* Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії:	-
7.7	Вимоги до релейного захисту й автоматики, захисту від коротких замикань та перевантажень, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою шиною нейтралі тощо:	згідно ПУЕ

7.8	Вимоги до телемеханіки та зв'язку:	Проектом передбачити телемеханізацію новозмонтованого роз'єднувача з прийомом/передачею телеінформації на пульт енергодиспетчера ЕЧ-1 (м.Львів, вул.Гоголя, 1).
7.9	Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги й електробезпеки:	7.9.1.Запроектувати та змонтувати пристрої захисту від перенапруги у відповідності до ПУЕ та інших нормативних актів. 7.9.3.В ЕЧ-1 надати протоколи випробувань електрообладнання, виміру опору ізоляції, контуру заземлення та інші документи передбачені п.5.4. Правил технічної експлуатації.
7.10	Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі:	-
8	Додаткові вимоги та умови:	
8.1	* Додаткова потужність для споживачів, які будуть підключені в перспективі на договірних умовах:	-
8.2	Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж	-
8.2.1	* Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати:	-
8.3	* Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок:	-
8.4	Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження:	-
9	До початку будівництва проект погодити з	ЕЧ-1, підрозділом "Енергозбут" (в частині обліку електроенергії) та усіма зацікавленими організаціями у встановленому законодавством порядку.

Виконавець Гейник Б.В.
телефон 226-25-61

Начальник служби електропостачання Львівської залізниці Фесик М.О.