

Капітальний ремонт ліфта Комунального підприємства «3-я міська клінічна поліклініка Полтавської міської ради» за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, 10В 593-23

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на електротехнічні роботи

Капітальний ремонт ліфта Комунального підприємства «3-я міська клінічна поліклініка Полтавської міської ради» за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, 10В

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 296,305 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,55154 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 64,349 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Відділ 1. Ліфт 1</b>									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	КР20-12-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж шафи релейної 1,2x0,5x1,6 з обладнанням	1т	0,28	<u>7368,95</u> 5346,87	<u>2022,08</u> 363,70	2063	1497	<u>566</u> 102	<u>42,5808</u> 2,5524	<u>11,92</u> 0,71
2	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,2	<u>12895,67</u> 9357,02	<u>3538,65</u> 636,47	2579	1871	<u>708</u> 127	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>14,9</u> 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP17-4-3	Демонтаж світильників точкових з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>985,85</u>	-	20	20	-	<u>9,9360</u>	<u>0,2</u>
4	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>870,17</u>	-	9	9	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
5	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>870,17</u>	-	17	17	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					4688	3414	<u>1274</u>		<u>27,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4688		229		1,6
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3643				
		Загальновиборничі витрати, грн.					1806				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					3,47				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					600				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>6494</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>6494</b>				
		<b>Розділ 2. Індивідуальне обладнання</b>									
6	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	10	<u>233,54</u>	-	2335	2151	-	<u>1,9200</u>	<u>19,2</u>
7	C1547-8	Індикатор поверхів LED	шт	5	<u>215,08</u>	-	2015	-	-	-	-
8	варіант 4				<u>402,95</u>	-			-	-	-
8	& C1545-70-1	Кнопки виклику металеві подвійні	шт	3	<u>969,02</u>	-	2907	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& C1545-70-1	Кнопки виклику металеві одинарні	шт	2	<u>561,02</u>	-	1122	-	-	-	-
		варіант 2			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8379	2151	-		<u>19,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8379		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6228				
		всього заробітна плата, грн.					2151				
		Загальновиборничі витрати, грн.					937				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					1,48				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>9316</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>9316</b>				
		<b>Розділ 3. Серійне обладнання</b>									
10	KM8-599-2	Монтаж ввідного пристрою	шт	1	984,84 664,99	38,40 12,69	985	665	38 13	5,7600 0,0990	5,76 0,1
11	C1514-6 варіант 1	Ввідний пристрій	шт	1	5361,76	-	5362	-	-	-	-
12	KM8-599-1	Монтаж щита розподільного	шт	1	732,95 443,33	12,80 4,23	733	443	13 4	3,8400 0,0330	3,84 0,03
13	C1514-6 варіант 2	Щит розподільчий IP44 у металевому корпусі	шт	1	4341,76	-	4342	-	-	-	-
14	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	428,75 215,08	27,26 6,12	2573	1290	164 37	1,9200 0,0505	11,52 0,3
15	C1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р.=25 А	шт	1	393,53	-	394	-	-	-	-
16	C1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний, Ік.р.=10 А	шт	2	246,65	-	493	-	-	-	-
17	C1547-16 варіант 2	Вимикач диференційний Р+N 16А/30МА	шт	3	1250,15	-	3750	-	-	-	-
18	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, встановлювана на пультах і панелях	шт	2	304,04 215,08	-	608	430	-	1,9200	3,84
19	C117-1 варіант 1	Колодка клемна	шт	2	1095,54	-	2191	-	-	-	-
20	KM8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	401,02 272,92	28,35 8,87	401	273	28 9	2,3640 0,0702	2,36 0,07
21	C1514-3 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП	шт	1	3132,97	-	3133	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					24965	3101	243 63		27,32 0,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					24965				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21621				
		всього заробітна плата, грн.					3164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1507				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>26472</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>26472</b>				
		<b>Розділ 4. Установчі вироби</b>									
22	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,04	<u>12776,33</u> 7536,58	<u>135,22</u> 31,91	511	301	<u>5</u> 1	<u>65,2800</u> 0,2737	<u>2,61</u> 0,01
23	C1512-14 варіант 2	Розетка двохполюсна з заземлюючим контактом внутр. устан.	шт	4	<u>188,72</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KM8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02	<u>10008,62</u> 7979,90	<u>133,41</u> 31,63	200	160	<u>3</u> 1	<u>69,1200</u> 0,2710	<u>1,38</u> 0,01
25	C1512-14 варіант 1	Розетка двохполюсна з заземлюючим контактом накладна	шт	2	<u>183,62</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KM8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,06	<u>11668,01</u> 6428,26	<u>135,22</u> 31,91	700	386	<u>8</u> 2	<u>55,6800</u> 0,2737	<u>3,34</u> 0,02
27	C1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний для внутрішньої установки	шт	6	<u>209,26</u> -	<u>-</u> -	1256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C1512-1 варіант 2	Коробка монтажна	шт	12	<u>10,22</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1512-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	16	<u>114,48</u> -	<u>-</u> -	1832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5744	847	<u>16</u> 4		<u>7,33</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					5744				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>6153</b>				
		<b>Розділ 5. Електроосвітлення</b>									
30	KM8-592-1	Патрон стінний або стельовий	100 шт	0,05	<u>13251,41</u> 10861,54	<u>333,78</u> 91,74	663	543	<u>17</u> 5	<u>94,0800</u> 0,7518	<u>4,7</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1547-8 варіант 1	Патрон настінний	шт	5	<u>84,48</u>	-	422	-	-	-	-
32	C1547-1 варіант 1	Лампочка світлодіодна Рн=4,5Вт	шт	5	<u>190,28</u>	-	951	-	-	-	-
33	KM8-594-2	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 2	100 шт	0,02	<u>58123,35</u> 29259,65	<u>19528,03</u> 11135,83	1162	585	<u>391</u> 223	<u>253,4400</u> 97,5396	<u>5,07</u> 1,95
34	C1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний	шт	2	<u>2066,28</u>	-	4133	-	-	-	-
35	KB21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>21182,14</u> 18176,45	<u>2595,25</u> 811,59	424	364	<u>52</u> 16	<u>157,4400</u> 6,3434	<u>3,15</u> 0,13
36	C1547-10 варіант 1	Світильник світлодіодний аварійний (з акумулятором) Рн=8Вт	шт	2	<u>2656,98</u>	-	5314	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					13069	1492	<u>460</u> 244		<u>12,92</u> 2,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					13069				
							11117				
							1736				
							832				
							1,46				
							253				
							<b>13901</b>				
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>13901</b>				
		<b>Розділ 6. Кабельно-провідникова продукція</b>									
37	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,6	<u>5710,53</u> 2736,65	<u>421,95</u> 82,56	9137	4379	<u>675</u> 132	<u>26,8800</u> 0,6624	<u>43,01</u> 1,06
38	C113-2124 варіант 1	Труба ПВХ ДКС гофрована, що не поширює горіння, зовн.діам.25мм	м	160	<u>21,66</u>	-	3466	-	-	-	-
39	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,4	<u>15310,27</u> 6282,16	<u>1660,71</u> 208,80	6124	2513	<u>664</u> 84	<u>57,4080</u> 1,7206	<u>22,96</u> 0,69
40	C113-4 варіант 1	Металорукав діам. 32 мм	м	40	<u>60,42</u>	-	2417	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	KM8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,7	<u>1452,50</u> 1260,63	<u>38,40</u> 12,69	1017	882	<u>27</u> 9	<u>11,5200</u> 0,0990	<u>8,06</u> 0,07
42	KM8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,9	<u>1815,18</u> 1470,74	<u>76,81</u> 25,37	1634	1324	<u>69</u> 23	<u>13,4400</u> 0,1980	<u>12,1</u> 0,18
43	KM8-412-5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм <sup>2</sup>	100 м	0,4	<u>3430,10</u> 2731,37	<u>268,83</u> 88,81	1372	1093	<u>108</u> 36	<u>24,9600</u> 0,6930	<u>9,98</u> 0,28
44	C152-59 варіант 2	Кабель силовий, що не поширює горіння при прокладці в пучках , з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 5x10 мм <sup>2</sup>	1000м	0,0408	<u>392928,28</u> -	- -	16031	-	- -	- -	- -
45	C152-55 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння при прокладці в пучках , з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 4x4 мм <sup>2</sup>	1000м	0,0408	<u>179435,57</u> -	- -	7321	-	- -	- -	- -
46	C152-51 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння при прокладці в пучках , з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1000м	0,051	<u>71449,93</u> -	- -	3644	-	- -	- -	- -
47	C152-50 варіант 2	Кабель силовий, що не поширює горіння при прокладці в пучках , з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 3x1,5 мм <sup>2</sup>	1000м	0,0561	<u>37889,67</u> -	- -	2126	-	- -	- -	- -
48	C152-71 варіант 2	Кабель силовий вогнетривкий перерізом жил 1,5 мм <sup>2</sup> NHXH FE1807E30	1000м	0,0153	<u>49052,80</u> -	- -	751	-	- -	- -	- -
49	& C111-135-4 варіант 1	Дюбель 4x60 мм (50шт в уп.)	уп	4	<u>86,71</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С1545-98-2 варіант 1	Стяжні стрічки (50шт в уп.)	уп.	4	41,63	-	167	-	-	-	-
51	& С1545-98-2 варіант 2	Площадка під стяжні стрічки (50шт в уп.)	уп.	4	41,63	-	167	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							55721	10191	1543		96,11
Разом будівельні роботи, грн.							55721		284		2,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43987				
всього заробітна плата, грн.							10475				
Загальновиробничі витрати, грн.							5239				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1657				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>60960</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>60960</b>				
<b>Розділ 7. Заземлення</b>											
52	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,6	10071,60	620,58	6043	1765	372	26,8800	16,13
					2941,48	146,94			88	1,1597	0,7
53	КБ33-118-2 к=1,15	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1	474,17	196,43	474	86	196	0,8400	0,84
					85,52	66,63			67	0,6080	0,61
54	С1545-537 варіант 2	Кододка заземлююча	шт	1	1862,98	-	1863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 6 мм2	100 м	0,4	11859,56	64,01	4744	3278	26	74,8800	29,95
					8194,12	21,14			8	0,1650	0,07
56	С157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,04	28382,49	-	1135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							14259	5129	594		46,92
Разом будівельні роботи, грн.							14259		163		1,38
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8536				
всього заробітна плата, грн.							5292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  ----- <b>Всього по розділу 7</b>					2607 4,68 812 <b>16866</b>				
		Разом прямі витрати по відділу 1  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  ----- <b>Всього по відділу 1</b>					126825  126825  96370 27312 13336 23,98 4158 <b>140161</b>	26325	4130 987		237,09 7,92
		<b>Відділ 2. Ліфт 2</b>  <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
57	KP20-12-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж шафи релейної 1,2x0,5x1,6 з обладнанням	1т	0,2	<u>7368,95</u> 5346,87	<u>2022,08</u> 363,70	1474	1069	<u>405</u> 73	<u>42,5808</u> 2,5524	<u>8,52</u> 0,51
58	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	0,16	<u>12895,67</u> 9357,02	<u>3538,65</u> 636,47	2063	1497	<u>566</u> 102	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>11,92</u> 0,71
59	KP17-4-3	Демонтаж світильників точкових з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>985,85</u> 985,85	<u>-</u> -	10	10	<u>-</u> -	<u>9,9360</u> -	<u>0,1</u> -
60	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>870,17</u> 870,17	<u>-</u> -	9	9	<u>-</u> -	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
61	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,01	<u>870,17</u> 870,17	<u>-</u> -	9	9	<u>-</u> -	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					3565  3565  2769	2594	971 175		20,72 1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1373 2,63 457 <b>4938</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>4938</b>				
		<b>Розділ 2. Індивідуальне обладнання</b>									
62	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	8	<u>233,54</u> 215,08	-	1868	1721	-	<u>1,9200</u>	<u>15,36</u>
63	C1547-8 варіант 4	Індикатор поверхів LED	шт	4	<u>402,95</u> -	-	1612	-	-	-	-
64	& C1545-70- 1 варіант 1	Кнопки виклику металеві подвійні	шт	3	<u>969,02</u> -	-	2907	-	-	-	-
65	& C1545-70- 1 варіант 2	Кнопки виклику металеві одинарні	шт	1	<u>561,02</u> -	-	561	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					6948	1721	-		<u>15,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					6948 5227 1721 749 1,18 205 <b>7697</b>				-
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>7697</b>				
		<b>Розділ 3. Серійне обладнання</b>									
66	KM8-599-2	Монтаж ввідного пристрою	шт	1	<u>984,84</u> 664,99	<u>38,40</u> 12,69	985	665	<u>38</u> 13	<u>5,7600</u> 0,0990	<u>5,76</u> 0,1
67	C1514-6 варіант 1	Ввідний пристрій	шт	1	<u>5361,76</u> -	-	5362	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	KM8-599-1	Монтаж щита розподільного	шт	1	<u>732,95</u> 443,33	<u>12,80</u> 4,23	733	443	<u>13</u> 4	<u>3,8400</u> 0,0330	<u>3,84</u> 0,03
69	C1514-6 варіант 2	Щит розподільчий IP44 у металевому корпусі	шт	1	<u>4341,76</u>	-	4342	-	-	-	-
70	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>428,75</u> 215,08	<u>27,26</u> 6,12	2573	1290	<u>164</u> 37	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>11,52</u> 0,3
71	C1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р.=25 А	шт	1	<u>393,53</u>	-	394	-	-	-	-
72	C1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний, Ік.р.=10 А	шт	2	<u>246,65</u>	-	493	-	-	-	-
73	C1547-16 варіант 2	Вимикач диференційний Р+N 16А/30мА	шт	3	<u>1250,15</u>	-	3750	-	-	-	-
74	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, встановлювана на пультях і панелях	шт	2	<u>304,04</u> 215,08	-	608	430	-	<u>1,9200</u>	<u>3,84</u>
75	C117-1 варіант 1	Колодка клемна	шт	2	<u>1095,54</u>	-	2191	-	-	-	-
76	KM8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>401,02</u> 272,92	<u>28,35</u> 8,87	401	273	<u>28</u> 9	<u>2,3640</u> 0,0702	<u>2,36</u> 0,07
77	C1514-3 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП	шт	1	<u>3132,97</u>	-	3133	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					24965	3101	<u>243</u> 63		<u>27,32</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					24965				
							21621				
							3164				
							1507				
							2,64				
							455				
							<b>26472</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>26472</b>				
		<b>Розділ 4. Установчі вироби</b>									
78	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій провідці	100 шт	0,04	<u>12776,33</u> 7536,58	<u>135,22</u> 31,91	511	301	<u>5</u> 1	<u>65,2800</u> 0,2737	<u>2,61</u> 0,01
79	C1512-14 варіант 2	Розетка двохполюсна з заземлюючим контактом внутр. устан.	шт	4	<u>188,72</u>	-	755	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02	<u>10008,62</u> 7979,90	<u>133,41</u> 31,63	200	160	<u>3</u> 1	<u>69,1200</u> 0,2710	<u>1,38</u> 0,01
81	С1512-14 варіант 1	Розетка двохполюсна з заземлюючим контактом накладна	шт	2	<u>183,62</u> -	-	367	-	-	-	-
82	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,06	<u>11668,01</u> 6428,26	<u>135,22</u> 31,91	700	386	<u>8</u> 2	<u>55,6800</u> 0,2737	<u>3,34</u> 0,02
83	С1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний для внутрішньої установки	шт	6	<u>209,26</u> -	-	1256	-	-	-	-
84	С1512-1 варіант 2	Коробка монтажна	шт	12	<u>10,22</u> -	-	123	-	-	-	-
85	С1512-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	16	<u>114,48</u> -	-	1832	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							5744	847	<u>16</u> 4		<u>7,33</u> 0,04
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							5744				
-----							4881				
							851				
							409				
							0,71				
							124				
							<b>6153</b>				
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>6153</b>				
<b>Розділ 5. Електроосвітлення</b>											
86	КМ8-592-1	Патрон стінний або стельовий	100 шт	0,05	<u>13251,41</u> 10861,54	<u>333,78</u> 91,74	663	543	<u>17</u> 5	<u>94,0800</u> 0,7518	<u>4,7</u> 0,04
87	С1547-8 варіант 1	Патрон настінний	шт	5	<u>84,48</u> -	-	422	-	-	-	-
88	С1547-1 варіант 1	Лампочка світлодіодна Рн=4,5Вт	шт	5	<u>190,28</u> -	-	951	-	-	-	-
89	КМ8-594-2	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 2	100 шт	0,02	<u>58123,35</u> 29259,65	<u>19528,03</u> 11135,83	1162	585	<u>391</u> 223	<u>253,4400</u> 97,5396	<u>5,07</u> 1,95
90	С1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний	шт	2	<u>2066,28</u> -	-	4133	-	-	-	-
91	КБ21-17-12 κ=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>21182,14</u> 18176,45	<u>2595,25</u> 811,59	424	364	<u>52</u> 16	<u>157,4400</u> 6,3434	<u>3,15</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C1547-10 варіант 1	Світильник світлодіодний аварійний (з акумулятором) Рн=8Вт	шт	2	<u>2656,98</u>	-	5314	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			-	-	13069	1492	<u>460</u> 244		<u>12,92</u> 2,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					13069 11117 1736 832 1,46 253 <b>13901</b>				
		----- <b>Всього по розділу 5</b>					<b>13901</b>				
		<b>Розділ 6. Кабельно-провідникова продукція</b>									
93	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,75	<u>5710,53</u> 2736,65	<u>421,95</u> 82,56	9993	4789	<u>738</u> 144	<u>26,8800</u> 0,6624	<u>47,04</u> 1,16
94	C113-2124 варіант 1	Труба ПВХ ДКС гофрована, що не поширює горіння, зовн.діам.25мм	м	175	<u>21,66</u>	-	3791	-	-	-	-
95	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,6	<u>15310,27</u> 6282,16	<u>1660,71</u> 208,80	9186	3769	<u>996</u> 125	<u>57,4080</u> 1,7206	<u>34,44</u> 1,03
96	C113-4 варіант 1	Металорукав діам. 32 мм	м	60	<u>60,42</u>	-	3625	-	-	-	-
97	KM8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,65	<u>1452,50</u> 1260,63	<u>38,40</u> 12,69	944	819	<u>25</u> 8	<u>11,5200</u> 0,0990	<u>7,49</u> 0,06
98	KM8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	1,1	<u>1815,18</u> 1470,74	<u>76,81</u> 25,37	1997	1618	<u>84</u> 28	<u>13,4400</u> 0,1980	<u>14,78</u> 0,22
99	KM8-412-5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм <sup>2</sup>	100 м	0,6	<u>3430,10</u> 2731,37	<u>268,83</u> 88,81	2058	1639	<u>161</u> 53	<u>24,9600</u> 0,6930	<u>14,98</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	C152-59 варіант 2	Кабель силовий, що не поширює горіння при прокладці в пучках , з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 5х10 мм2	1000м	0,0612	<u>392928,28</u>	-	24047	-	-	-	-
101	C152-55 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння при прокладці в пучках , з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 4х4 мм2	1000м	0,0612	<u>179435,57</u>	-	10981	-	-	-	-
102	C152-51 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння при прокладці в пучках , з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,051	<u>71449,93</u>	-	3644	-	-	-	-
103	C152-50 варіант 2	Кабель силовий, що не поширює горіння при прокладці в пучках , з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,051	<u>37889,67</u>	-	1932	-	-	-	-
104	C152-71 варіант 2	Кабель силовий вогнетривкий перерізом жил 1,5 мм2 NHXN FE1807E30	1000м	0,0153	<u>49052,80</u>	-	751	-	-	-	-
105	& C111-135-4 варіант 1	Дюбель 4х60 мм (50шт в уп.)	уп	4	<u>86,71</u>	-	347	-	-	-	-
106	& C1545-98-2 варіант 1	Стяжні стрічки (50шт в уп.)	уп.	4	<u>41,63</u>	-	167	-	-	-	-
107	& C1545-98-2 варіант 2	Площадка під стяжні стрічки (50шт в уп.)	уп.	4	<u>41,63</u>	-	167	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					73630	12634	<u>2004</u> 358		<u>118,73</u> 2,89
		Разом будівельні роботи, грн.					73630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58992				
		всього заробітна плата, грн.					12992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					6487 11,8 2048 <b>80117</b>				
		----- <b>Всього по розділу 6</b>					<b>80117</b>				
		<b>Розділ 7. Заземлення</b>									
108	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,6	<u>10071,60</u> 2941,48	<u>620,58</u> 146,94	6043	1765	<u>372</u> 88	<u>26,8800</u> 1,1597	<u>16,13</u> 0,7
109	KB33-118-2 κ=1,15	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1	<u>474,17</u> 85,52	<u>196,43</u> 66,63	474	86	<u>196</u> 67	<u>0,8400</u> 0,6080	<u>0,84</u> 0,61
110	C1545-537 варіант 2	Кододка заземлююча	шт	1	<u>1862,98</u> -	<u>-</u> -	1863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 6 мм2	100 м	0,4	<u>11859,56</u> 8194,12	<u>64,01</u> 21,14	4744	3278	<u>26</u> 8	<u>74,8800</u> 0,1650	<u>29,95</u> 0,07
112	C157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,04	<u>28382,49</u> -	<u>-</u> -	1135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					14259	5129	<u>594</u> 163		<u>46,92</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					14259 8536 5292 2607 4,68 812 <b>16866</b>				
		----- <b>Всього по розділу 7</b>					<b>16866</b>				
		Разом прямі витрати по відділу 2					142180	27518	<u>4288</u> 1007		<u>249,3</u> 8,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142180 110374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					28525 13963 25,1 4354 <b>156143</b>				
		----- <b>Всього по відділу 2</b>					<b>156143</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					269005 269005 206744 55837 27300 49,08 8512 <b>296305</b>	53843	<u>8418</u> 1994		<u>486,39</u> 16,07
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>296305</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>551,54</b> <b>64349</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]