

"Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава

Кошторисна вартість об'єкта 22183,649 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 21,77917 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3124,009 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи зовнішні	4214,313	-	4214,313	4,90415	716,223	-
2	02-01-02	на будівельні роботи внутрішні	6855,705	-	6855,705	11,01985	1557,593	-
3	02-01-03	на водопостачання та каналізацію	608,746	-	608,746	1,23762	183,512	-
4	02-01-04	на опалення та вентиляцію	1472,577	-	1472,577	2,62388	393,237	-
5	02-01-05	на придбання устаткування придбання обладнання опалення та вентиляції	-	1318,736	1318,736	-	-	-
6	02-01-06	на електромонтажні роботи	1627,555	-	1627,555	1,53020	211,197	-
7	02-01-07	на монтаж технологічного обладнання	266,306	-	266,306	0,46347	62,247	-
8	02-01-08	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	10,762	5808,949	5819,711	-	-	-
Всього:			15055,964	7127,685	22183,649	21,77900	3124,009	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Роман МЯГКОХЛІБ

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівельні роботи зовнішні	<u>4,55632</u> 656,013	-	<u>0,31444</u> 54,785	<u>0,03339</u> 5,425	-	<u>4,90415</u> 716,223	-	<u>4,90415</u> 716,223
02-01-02	будівельні роботи внутрішні	<u>10,83328</u> 1528,989	-	<u>0,17404</u> 26,568	<u>0,01253</u> 2,036	-	<u>11,01985</u> 1557,593	-	<u>11,01985</u> 1557,593
02-01-03	водопостачання та каналізацію	<u>1,1576</u> 172,117	-	<u>0,08002</u> 11,395	-	-	<u>1,23762</u> 183,512	-	<u>1,23762</u> 183,512
02-01-04	опалення та вентиляцію	<u>2,10023</u> 299,39	<u>0,07408</u> 10,861	<u>0,10657</u> 15,363	-	<u>0,343</u> 67,623	<u>2,62388</u> 393,237	-	<u>2,62388</u> 393,237
02-01-05	придбання устаткування придбання обладнання опалення та вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-06	електромонтажні роботи	<u>0,01442</u> 1,795	<u>1,42214</u> 195,04	<u>0,09364</u> 14,362	-	-	<u>1,5302</u> 211,197	-	<u>1,5302</u> 211,197
02-01-07	монтаж технологічного обладнання	<u>0,04015</u> 5,896	<u>0,4118</u> 54,659	<u>0,01152</u> 1,692	-	-	<u>0,46347</u> 62,247	-	<u>0,46347</u> 62,247
02-01-08	придбання устаткування придбання технологічного обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>18,702</u> 2664,2	<u>1,908</u> 260,56	<u>0,78023</u> 124,165	<u>0,046</u> 7,461	<u>0,343</u> 67,623	<u>21,779</u> 3124,009	- -	<u>21,779</u> 3124,009

Склав

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив

"Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава". Коригування
711-26-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на будівельні роботи зовнішні

Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4214,313 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,90415 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 716,223 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Фундаменти і земляні роботи											
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0911	<u>46600,64</u> 2195,62	<u>44405,02</u> 17145,34	4245	200	<u>4045</u> 1562	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>1,69</u> 10,03
2	КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,043	<u>36395,44</u> 36395,44	- -	1565	1565	- -	<u>314,1600</u> -	<u>13,51</u> -
3	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	7,4	<u>1561,73</u> 285,89	<u>120,08</u> 50,43	11557	2116	<u>889</u> 373	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>17,02</u> 2,52
4	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	1,112	<u>501245,13</u> 61677,56	<u>15597,88</u> 6414,15	557385	68585	<u>17345</u> 7133	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>507,44</u> 43,56
5	С124-24 варіант 1	Арматура d16 А400С	т	1,257	<u>36674,14</u> -	- -	46099	-	- -	- -	- -
6	С124-22 варіант 1	Арматура d12 А400С	т	0,70649	<u>36284,84</u> -	- -	25635	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C124-21 варіант 1	Арматура d10 A400C	т	1,85391	<u>37071,94</u>	-	68728	-	-	-	-
8	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	1 м	0,24256	<u>19854,44</u>	<u>481,28</u>	4816	4656	<u>117</u>	<u>135,3000</u>	<u>32,82</u>
9 & 10	C111-1-12-Н варіант 1	Болти фундаментні анкерні d20 довжина 1400 мм	шт	64	<u>220,87</u>	-	14136	-	-	-	-
10	КБ26-31-1	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	1 м3	0,18	<u>1507,88</u>	-	271	270	-	<u>11,3800</u>	<u>2,05</u>
11	C111-1494 варіант 3	Утеплювач пінополістірол 50	м2	3,672	<u>230,76</u>	-	847	-	-	-	-
12	C1550-23	Розчинова суміш Ceresit СТ 83 про для приклеювання пінополістирольних плит	кг	18	<u>14,06</u>	-	253	-	-	-	-
13	КБ6-1-2	Обетонування колон Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,081	<u>108482,10</u>	<u>13807,71</u>	8787	5419	<u>1118</u>	<u>495,0000</u>	<u>40,10</u>
14	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,262	<u>4112,49</u>	-	33977	-	-	-	-
15	КБ8-3-4	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна еластична полімерцементна 2 шари, товщина шару 2мм	100м2	0,602	<u>16049,40</u>	-	9662	9662	-	<u>115,8300</u>	<u>69,73</u>
16 & 17	C111-2016-4-10 варіант 3	Гідроізоляція SikaTop-157 Flex	кг	409,36	<u>186,28</u>	-	76256	-	-	-	-
17	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0911	<u>9171,19</u>	<u>9171,19</u>	835	-	<u>835</u>	-	-
18	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,043	<u>18853,88</u>	-	811	811	-	<u>165,2400</u>	<u>7,11</u>
19	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,911	<u>4154,32</u>	<u>1765,32</u>	3785	2176	<u>1609</u>	<u>18,3600</u>	<u>16,73</u>
20	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1(навантаження для вивозу ґрунта)	1000м3	0,1186	<u>61578,54</u>	<u>57308,16</u>	7303	506	<u>6797</u>	<u>36,0400</u>	<u>4,27</u>
21	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	189,76	<u>143,64</u>	<u>143,64</u>	27257	-	<u>27257</u>	-	-
					-	26,16			4964	0,1610	30,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					904210	95966	<u>60012</u>		<u>712,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					904210		18058		112,44
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					748232				
		всього заробітна плата, грн.					114024				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90422				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					994632				

		Всього по розділу 1					994632				
		Розділ 2. Зведення сталевих каркасів									
22	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	4,28	<u>31847,41</u>	<u>9052,62</u>	136307	91543	<u>38745</u>	<u>145,6000</u>	<u>623,17</u>
					21388,64	1960,40			8391	10,8062	46,25
23	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	1m	4,28	<u>5187,60</u>	<u>2705,44</u>	22203	8977	<u>11579</u>	<u>14,9600</u>	<u>64,03</u>
					2097,54	1203,03			5149	6,8778	29,44
24	С121-783 варіант 2	Металоконструкції для виготовлення колон (сталь С235)	т	4,41696	<u>40615,93</u>	-	179399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	4,05	<u>31847,41</u>	<u>9052,62</u>	128982	86624	<u>36663</u>	<u>145,6000</u>	<u>589,68</u>
					21388,64	1960,40			7940	10,8062	43,77
26	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнотозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	1m	4,05	<u>17199,37</u>	<u>4765,37</u>	69657	48884	<u>19300</u>	<u>90,4000</u>	<u>366,12</u>
					12070,21	2145,96			8691	11,7976	47,78
27	С121-783 варіант 8	Металоконструкції для виготовлення в'язей і покриття (сталь С245)	т	4,1796	<u>40535,33</u>	-	169421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ13-73-13	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	3,083	<u>39946,45</u>	<u>19,27</u>	123155	21111	<u>59</u>	<u>48,2700</u>	<u>148,82</u>
					6847,58	0,97			3	0,0066	0,02
29	С1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал	кг	358,5529	<u>372,90</u>	-	133704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	3,083	<u>4052,09</u>	<u>193,13</u>	12493	4789	<u>595</u>	<u>9,5600</u>	<u>29,47</u>
					1553,31	21,03			65	0,1440	0,44
31	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1m	4,38	<u>7794,66</u>	<u>2084,30</u>	34141	23987	<u>9129</u>	<u>37,2800</u>	<u>163,29</u>
					5476,43	432,40			1894	2,5290	11,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	КБ9-25-1	Монтаж прогонів	1m	4,38	<u>5756,53</u> 3012,21	<u>2390,87</u> 1004,55	25214	13193	<u>10472</u> 4400	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>98,81</u> 24,79	
33	С121-783 варіант 4	Металоконструкції для виготовлення прогонів (сталь С245)	т	4,4676	<u>40535,33</u>	-	181096	-	-	-	-	
34	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	80,95	<u>32,53</u>	-	2633	2633	-	<u>0,2500</u>	<u>20,24</u>	
35	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,619	<u>4052,09</u> 1553,31	<u>193,13</u> 21,03	6560	2515	<u>313</u> 34	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>15,48</u> 0,23	
36	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	1,619	<u>7253,93</u> 1160,50	<u>142,33</u> 23,55	11744	1879	<u>230</u> 38	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>11,72</u> 0,26	
Разом прями витрати по розділу 2							1236709	306135	<u>127085</u> 36605		<u>2130,83</u> 204,06	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1236709	803489	342740	123670	-	-
Всього по розділу 2							1360379					
Розділ 3. Фасад												
37	КБ15-20-1	(Демонтаж) Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	100м2	0,569	<u>47670,75</u> 47586,90	<u>83,85</u> 61,95	27125	27077	<u>48</u> 35	<u>331,6160</u> 0,4108	<u>188,69</u> 0,23	
38	КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином . Стіни гладкі	100 м2	2,044	<u>69610,29</u> 66059,49	-	142283	135026	-	<u>417,8600</u>	<u>854,11</u>	
39	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	21,8708	<u>3846,66</u>	-	84130	-	-	-	-	
40	С111-2011-6 варіант 2	Суміш суха клейова	кг	2452,8	<u>37,50</u>	-	91980	-	-	-	-	
41	С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка кварцґрунт	л	40,88	<u>53,41</u>	-	2183	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C111-2012-15 варіант 2	Штукатурка	кг	551,88	<u>87,83</u>	-	48472	-	-	-	-
43	C111-2014-2 варіант 1	Грунтуюча фарба силікатна	л	34,748	<u>84,52</u>	-	2937	-	-	-	-
44	& C111-2016-4-10 варіант 2	Силіконова фарба	кг	102,6088	<u>466,32</u>	-	47849	-	-	-	-
45	C114-103 варіант 1	Скловітка фасадна	м2	235,06	<u>47,06</u>	-	11062	-	-	-	-
46	& C111-155-1-1P варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 250 мм	шт	1652	<u>13,26</u>	-	21906	-	-	-	-
47	KB26-34-1	<i>Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині (додається до KB15-78-1)</i>	1 м3	10,22	<u>2332,91</u> <u>2323,27</u>	-	23842	23744	-	<u>16,1900</u>	<u>165,46</u>
48	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	10,731	<u>3846,66</u>	-	41279	-	-	-	-
49	C111-2011-6 варіант 2	Суміш суха клейова	кг	1226,4	<u>37,50</u>	-	45990	-	-	-	-
50	& C111-155-1-1P варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 250 мм	шт	826	<u>13,26</u>	-	10953	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 3							601991	185847	<u>48</u> <u>35</u>		<u>1208,26</u> <u>0,23</u>
Разом будівельні роботи, грн.							601991				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							416096				
всього заробітна плата, грн.							185882				
Загальновиробничі витрати, грн.							60208				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							662199				
Всього по розділу 3							662199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Покрівля									
51	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	2,593	<u>11684,47</u> 6772,13	<u>3319,76</u> 1385,83	30298	17560	<u>8608</u> 3593	<u>50,7200</u> 7,4522	<u>131,52</u> 19,32
52	КБ9-52-1	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	124	<u>84,62</u> 73,88	-	10493	9161	-	<u>0,5400</u>	<u>66,96</u>
53	& С111-1807-1-Я варіант 1	Профнастил Н57 0,7 мм	м2	298,195	<u>443,20</u>	-	132160	-	-	-	-
54	С113-1878 варіант 1	Саморізи	шт	3890	<u>1,93</u>	-	7508	-	-	-	-
55	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,593	<u>4467,73</u> 4430,54	<u>37,19</u> 33,61	11585	11488	<u>97</u> 87	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>85,00</u> 0,58
56	& С111-1493-1-Ц варіант 1	Утеплювач мінеральна вата (щільність 185 кг/м3), т. 350 мм	м2	272,265	<u>1742,38</u>	-	474389	-	-	-	-
57	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	25,93	<u>192,27</u> 192,27	-	4986	4986	-	<u>1,4400</u>	<u>37,34</u>
58	С111-1762 варіант 1	Гідробар'єр нетканний термічно зміцнений	м2	285,23	<u>39,15</u>	-	11167	-	-	-	-
59	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари (ПВХ-мембрана) з примиканням	100м2	2,6577	<u>3585,56</u> 3128,30	<u>457,26</u> 202,20	9529	8314	<u>1215</u> 537	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>57,94</u> 3,21
60	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів	100м2	-2,6577	<u>1542,40</u> 1315,90	<u>226,50</u> 99,98	-4099	-3497	<u>-602</u> -266	<u>9,1700</u> 0,5980	<u>-24,37</u> -1,59
61	С111-852 варіант 1	ПВХ-мембрана 1,5 мм	м2	305,6355	<u>460,39</u>	-	140712	-	-	-	-
62	С113-1880 варіант 1	Телескопічне кріплення (комплект)	шт	1296	<u>21,75</u>	-	28188	-	-	-	-
63	С1115-931 варіант 1	Аераційні елементи покрівлі із ПВХ-мембрани (флюгарки)	шт	4	<u>1655,32</u>	-	6621	-	-	-	-
64	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,24487	<u>18789,63</u> 17279,94	<u>244,89</u> 94,05	4601	4231	<u>60</u> 23	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>32,52</u> 0,13
65	КБ9-40-1	Монтаж сталюних примикань	100м	0,647	<u>2964,64</u> 2905,29	<u>59,35</u> 25,40	1918	1880	<u>38</u> 16	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>13,25</u> 0,11
66	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. Віднімається з КБ12-15-1	1м	-0,086	<u>25270,91</u> 25256,00	-	-2173	-2172	-	<u>176,0000</u>	<u>-15,14</u>
67	С123-350 варіант 6	Накривки парпетів	м	54,184	<u>493,99</u>	-	26766	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С123-350 варіант 5	Примикання	м	67,288	<u>269,59</u>	-	18140	-	-	-	-
69	С113-1878 варіант 1	Саморізи	шт	388	<u>1,93</u>	-	749	-	-	-	-
70	КБ9-75-2	<i>Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.</i>	1m	0,065	<u>34039,05</u>	<u>7617,88</u>	2213	1642	<u>495</u>	<u>176,0000</u>	<u>11,44</u>
71	КБ9-29-1	<i>Монтаж драбини</i>	1m	0,065	<u>14234,26</u>	<u>6893,83</u>	925	431	<u>448</u>	<u>46,2400</u>	<u>3,01</u>
72	С121-783 варіант 1	Металоконструкції для драбини	т	0,06708	<u>40552,73</u>	-	2720	-	-	-	-
73	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	1,76	<u>32,53</u>	-	57	57	-	<u>0,2500</u>	<u>0,44</u>
74	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0176	<u>4052,09</u>	<u>193,13</u>	71	27	<u>3</u>	<u>9,5600</u>	<u>0,17</u>
75	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0176	<u>7253,93</u>	<u>142,33</u>	128	20	<u>3</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,13</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					919652	54128	<u>10365</u>		<u>400,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					919652		<u>4224</u>		<u>23,07</u>
		Всього по розділу 4					1011613				
		Розділ 5. Водостічна система									
76	КБ16-21-3	<i>Установлення воронки зливних діаметром 100 мм</i>	1воронка	6	<u>209,44</u>	-	1257	1103	-	<u>1,3600</u>	<u>8,16</u>
77	С1115-926 варіант 1	Водоприймальна воронка Ju1 парашетна горизонтальна з ПВХ-фланцем діам. 110мм Н600мм	шт	6	<u>8064,46</u>	-	48387	-	-	-	-
78	КР8-41-2	<i>Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів</i>	100м	0,26	<u>7944,16</u>	-	2065	2065	-	<u>55,3600</u>	<u>14,39</u>
79	С113-1361 варіант 1	Труба водостічна	м	27,04	<u>311,83</u>	-	8432	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80	C113-1797 варіант 2	Коліно водостоку	шт	24	<u>351,51</u>	-	8436	-	-	-	-	
81	C113-1797 варіант 1	Водовідвід	шт	6	<u>218,92</u>	-	1314	-	-	-	-	
82	C113-1879 варіант 1	Кріплення водостічних труб	шт	26	<u>64,42</u>	-	1675	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 5							71566	3168	-	-	<u>22,55</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							71566					
							68398					
							3168					
							7157					
							-					
							-					
							78723					
Всього по розділу 5							78723					
Розділ 6. Пандус												
83	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,0944	<u>30329,53</u> 30329,53	-	2863	2863	-	<u>261,8000</u>	<u>24,71</u>	
84	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,57	<u>1561,73</u> 285,89	<u>120,08</u> 50,43	2452	449	<u>189</u> 79	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>3,61</u> 0,53	
85	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/ Арматура д12 А400С	100м3	0,0912	<u>447127,61</u> 33710,26	<u>12605,87</u> 5345,85	40778	3074	<u>1150</u> 488	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>22,75</u> 2,98	
86	C124-22 варіант 1	Арматура д12 А400С	т	0,379	<u>36284,84</u>	-	13752	-	-	-	-	
87	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,166	<u>24575,27</u> 23399,81	<u>66,95</u> 60,50	4079	3884	<u>11</u> 10	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>27,38</u> 0,07	
88	C111-287 варіант 2	Плитки керамограніт	м2	16,932	<u>721,32</u>	-	12213	-	-	-	-	
89	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	86,32	<u>25,05</u>	-	2162	-	-	-	-	
90	C111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	7,5364	<u>100,74</u>	-	759	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
91	C111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки	1000шт	0,12	<u>157,29</u>	-	19	-	-	-	-	
92	KB7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,052	<u>11284,44</u> 8635,83	<u>1150,76</u> 330,02	587	449	<u>60</u> 17	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>3,13</u> 0,12	
93	C121-394 варіант 1	Перила нержавіючі в комплекті	пм	5,2	<u>2724,34</u>	-	14167	-	-	-	-	
94	KB1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (навантаження для вивезення ґрунту)	1000м3	0,00944	<u>61578,54</u> 4270,38	<u>57308,16</u> 21113,53	581	40	<u>541</u> 199	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>0,34</u> 1,27	
95	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	15,104	<u>143,64</u>	<u>143,64</u> 26,16	2170	-	<u>2170</u> 395	- 0,1610	- 2,43	
Разом прямі витрати по розділу 6							96582	10759	<u>4121</u> 1188		<u>81,92</u> 7,40	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							96582					

Всього по розділу 6							106241					
Розділ 7. Інші роботи												
96	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,02526	<u>3843,48</u> 392,20	<u>3451,28</u> 1332,58	97	10	<u>87</u> 34	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,08</u> 0,22	
97	C311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2,526	<u>150,74</u>	<u>150,74</u> 26,16	381	-	<u>381</u> 66	- 0,1610	- 0,41	
Разом прямі витрати по розділу 7							478	10	<u>468</u> 100		<u>0,08</u> 0,63	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.							478					
							110					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48 - - 526				
		----- Всього по розділу 7					526				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3831188 3831188 2973076 716223 383125 - - 4214313	656013	<u>202099</u> 60210		<u>4556,32</u> 347,83
		----- Всього по кошторису					4214313				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4904,15 716223				

Склав _____ Вікторія МЯГКОХЛІБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава". Коригування
711-26-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на будівельні роботи внутрішні

Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6855,705 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,01985 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1557,593 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж											
1	КБ46-34-4	Розбирання перегородок з цегли та пробивання прорізів	1 м3	22,3	<u>2055,92</u> 1582,72	<u>473,20</u> 198,75	45847	35295	<u>10552</u> 4432	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>261,13</u> 31,03
2	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,4968	<u>19880,17</u> 18512,74	<u>1319,29</u> 564,65	9876	9197	<u>655</u> 281	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>74,72</u> 1,91
3	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,28545	<u>34957,46</u> 33590,03	<u>1319,29</u> 564,65	9979	9588	<u>377</u> 161	<u>272,8900</u> 3,8437	<u>77,90</u> 1,10
4	КБ11-28-1	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	1,494	<u>11822,16</u> 11636,74	<u>185,42</u> 150,97	17662	17385	<u>277</u> 226	<u>86,0960</u> 0,9991	<u>128,63</u> 1,49
5	КБ11-39-2	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	0,096	<u>6193,14</u> 6184,21	<u>8,93</u> 8,07	595	594	<u>1</u> 1	<u>44,6320</u> 0,0533	<u>4,28</u> 0,01
6	КБ46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	0,153	<u>5648,42</u> 5648,42	<u>-</u> -	864	864	<u>-</u> -	<u>47,6700</u> -	<u>7,29</u> -
7	КБ11-17-2	(Демонтаж) Улаштування покриттів мозаїчних із бою гранітних плит	100м2	0,264	<u>77340,40</u> 76521,81	<u>689,24</u> 498,36	20418	20202	<u>182</u> 132	<u>526,7920</u> 3,3065	<u>139,07</u> 0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ15-25-1	(Демонтаж) Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,084	<u>26698,13</u> 26620,88	<u>50,58</u> 45,71	82337	82099	<u>156</u> 141	<u>187,6560</u> 0,3019	<u>578,73</u> 0,93
9	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	100м2	5,628	<u>4512,40</u> 4461,15	<u>51,25</u> 22,74	25396	25107	<u>289</u> 128	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>211,89</u> 0,80
10	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі (падуг)	100м2	0,4	<u>4512,40</u> 4461,15	<u>51,25</u> 22,74	1805	1784	<u>21</u> 9	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>15,06</u> 0,06
11	КБ9-34-4	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	1м	0,5	<u>15698,18</u> 15307,40	<u>306,19</u> 129,06	7849	7654	<u>153</u> 65	<u>111,8880</u> 0,8658	<u>55,94</u> 0,43
12	КБ11-42-1	(Демонтаж) Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	2,7	<u>1154,28</u> 1151,30	<u>2,98</u> 2,69	3117	3109	<u>8</u> 7	<u>8,8480</u> 0,0178	<u>23,89</u> 0,05
Разом прямі витрати по розділу 1							225745	212878	<u>12671</u> 5583		<u>1578,53</u> 38,68
Разом будівельні роботи, грн.							225745				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							196				
всього заробітна плата, грн.							218461				
Загальновиробничі витрати, грн.							22575				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							248320				

Всього по розділу 1							248320				
Розділ 2. Стіни та перегородки											
13	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,074	<u>35428,81</u> 27120,79	<u>1802,11</u> 945,07	38051	29128	<u>1935</u> 1015	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>205,33</u> 6,16
14	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	5,413	<u>9886,58</u> -	<u>-</u> -	53516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	1 м3	9,7	<u>7917,91</u> 3141,10	<u>146,08</u> 62,52	76804	30469	<u>1417</u> 606	<u>24,1400</u> 0,4256	<u>234,16</u> 4,13
16	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 200 мм)	1 м3	12,94	<u>710,45</u> 614,19	<u>85,20</u> 42,83	9193	7948	<u>1102</u> 554	<u>4,6000</u> 0,2601	<u>59,52</u> 3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C119-257 варіант 1	Блок газобетоний	м3	12,8106	<u>4572,05</u>	-	58571	-	-	-	-
18	C111-1642 варіант 2	Клей для блоків газобетонних група МР2	т	0,3235	<u>30674,03</u>	-	9923	-	-	-	-
19	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	0,520835	<u>418,88</u>	-	218	-	-	-	-
20	C124-20 варіант 1	Арматура д8 А400С	т	0,03882	<u>37337,14</u>	-	1449	-	-	-	-
21	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,05176	<u>3174,07</u>	-	164	-	-	-	-
22	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	7,764	<u>82,24</u>	-	639	-	-	-	-
23	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 300 мм)	1 м3	65,64	<u>710,45</u> <u>614,19</u>	<u>85,20</u> <u>42,83</u>	46634	40315	<u>5593</u> <u>2811</u>	<u>4,6000</u> <u>0,2601</u>	<u>301,94</u> <u>17,07</u>
24	C119-257 варіант 1	Блок газобетоний	м3	64,9836	<u>4572,05</u>	-	297108	-	-	-	-
25	C111-1642 варіант 2	Клей для блоків газобетонних група МР2	т	1,641	<u>30674,03</u>	-	50336	-	-	-	-
26	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	2,64201	<u>418,88</u>	-	1107	-	-	-	-
27	C124-20 варіант 1	Арматура д8 А400С	т	0,19692	<u>37337,14</u>	-	7352	-	-	-	-
28	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,26256	<u>3174,07</u>	-	833	-	-	-	-
29	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	39,384	<u>82,24</u>	-	3239	-	-	-	-
30	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,09	<u>10481,48</u> <u>2865,34</u>	<u>6781,18</u> <u>3148,15</u>	943	258	<u>610</u> <u>283</u>	<u>21,4600</u> <u>20,4483</u>	<u>1,93</u> <u>1,84</u>
31	К582821-553 варіант 2	Перемички з/б марки 1ПБ10-1	шт	1	<u>105,34</u>	-	105	-	-	-	-
32	К582821-554 варіант 2	Перемички з/б марки 1ПБ13-1	шт	7	<u>125,65</u>	-	880	-	-	-	-
33	К582821-568 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ25-3	шт	1	<u>511,08</u>	-	511	-	-	-	-
34	КБ9-75-2	Виготовлення перемичок	1т	0,058	<u>34039,05</u> <u>25256,00</u>	<u>7617,88</u> <u>679,76</u>	1974	1465	<u>442</u> <u>39</u>	<u>176,0000</u> <u>4,1760</u>	<u>10,21</u> <u>0,24</u>
35	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	1т	0,058	<u>4234,14</u> <u>2607,24</u>	<u>1037,23</u> <u>163,75</u>	246	151	<u>60</u> <u>9</u>	<u>19,2900</u> <u>1,1145</u>	<u>1,12</u> <u>0,06</u>
36	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х5 мм	т	0,06148	<u>45680,74</u>	-	2808	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	1,57	<u>32,53</u>	-	51	51	-	<u>0,2500</u>	<u>0,39</u>
					32,53	-			-	-	-
38	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0157	<u>4052,09</u>	<u>193,13</u>	64	24	<u>3</u>	<u>9,5600</u>	<u>0,15</u>
					1553,31	21,03			-	0,1440	-
39	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0157	<u>7253,93</u>	<u>142,33</u>	114	18	<u>2</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,11</u>
					1160,50	23,55			-	0,1608	-
40	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	1,74	<u>710,45</u>	<u>85,20</u>	1236	1069	<u>148</u>	<u>4,6000</u>	<u>8,00</u>
					614,19	42,83			75	0,2601	0,45
41	& С111-736-1-Т	U-блок газобетонний 300x200x500 мм	шт	58	<u>124,22</u>	-	7205	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
42	С111-1642	Клей для блоків газобетонних група МР2	т	0,0435	<u>30674,03</u>	-	1334	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
43	С1632-102	Піна монтажна	л	0,070035	<u>418,88</u>	-	29	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	С124-1	Арматура Ф6 А240С	т	0,0919	<u>46170,34</u>	-	4243	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
45	С124-20	Арматура д8 А400С	т	0,0467	<u>37337,14</u>	-	1744	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
46	КБ46-33-6	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 (замонічування U-блоків)	1 м3	0,6	<u>20737,19</u>	<u>319,55</u>	12442	7409	<u>192</u>	<u>100,3200</u>	<u>60,19</u>
					12348,39	136,77			82	0,9310	0,56
47	КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,081	<u>68513,76</u>	<u>423,02</u>	5550	3517	<u>34</u>	<u>306,0600</u>	<u>24,79</u>
					43417,67	316,70			26	2,0328	0,16
48	С111-741	Гіпсокартон для стін вологостійкий	м2	17,01	<u>176,82</u>	-	3008	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
49	С126-1315	Профіль CW	м	19,521	<u>63,59</u>	-	1241	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
50	С126-1312	Профіль UW	м	6,723	<u>57,72</u>	-	388	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
51	С111-1895	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	т	0,004941	<u>14581,40</u>	-	72	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	С111-1895	Шпаклівка	т	0,000972	<u>15955,39</u>	-	16	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
53	С111-1628	Стрічка армувальна	м	13,77	<u>4,02</u>	-	55	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C111-1628 варіант 2	Скlostрічка для зароблення місць примикань	м	16,2	<u>2,91</u>	-	47	-	-	-	-
55	& C111-1683-3-Щ варіант 1	Звукоізоляційна смуга з пінополіуритану	м	11,664	<u>12,71</u>	-	148	-	-	-	-
56	C1545-44 варіант 6	Саморіз 3,5x9,5мм	100шт	3,51	<u>41,17</u>	-	145	-	-	-	-
57	& C111-20-8-О варіант 1	Дюбель 6x80	шт.	20	<u>1,85</u>	-	37	-	-	-	-
58	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін та колон гіпсокартонними плитами [фальшштін] по металевому каркасу	100м2	1,472	<u>27329,96</u> <u>27180,38</u>	-	40230	40010	-	<u>191,6000</u>	<u>282,04</u>
59	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (віднімається від КБ10-9-1)	100м2	-1,472	<u>4545,72</u> <u>4545,72</u>	-	-6691	-6691	-	<u>34,5000</u>	<u>-50,78</u>
60	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар (віднімається від КБ10-9-1)	100м2	-1,472	<u>1072,34</u> <u>1072,34</u>	-	-1578	-1578	-	<u>6,6900</u>	<u>-9,85</u>
61	C111-741 варіант 2	Гіпсокартон для стін вологостійкий	м2	154,56	<u>176,82</u>	-	27329	-	-	-	-
62	C126-1315 варіант 1	Профіль CD	м	264,96	<u>55,43</u>	-	14687	-	-	-	-
63	C126-1312 варіант 2	Профіль UD	м	128,064	<u>45,17</u>	-	5785	-	-	-	-
64	C111-1895 варіант 1	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	т	0,046220	<u>14581,40</u>	-	674	-	-	-	-
65	C111-1628 варіант 1	Стрічка армувальна	м	126,592	<u>4,02</u>	-	509	-	-	-	-
66	C1545-44 варіант 3	Саморіз	100шт	25,02	<u>153,36</u>	-	3837	-	-	-	-
67	C1545-44 варіант 1	Дюбель ударний 8x60мм	100шт	4,52	<u>514,75</u>	-	2327	-	-	-	-
68	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	1 т	0,505	<u>57313,59</u> <u>44154,47</u>	<u>9909,53</u> <u>2746,20</u>	28943	22298	<u>5004</u> <u>1387</u>	<u>296,1400</u> <u>15,3799</u>	<u>149,55</u> <u>7,77</u>
69	C121-783 варіант 7	Металоконструкції для підсилення прорізів	т	0,5151	<u>40552,73</u>	-	20889	-	-	-	-
70	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,258	<u>4052,09</u> <u>1553,31</u>	<u>193,13</u> <u>21,03</u>	1045	401	<u>50</u> <u>5</u>	<u>9,5600</u> <u>0,1440</u>	<u>2,47</u> <u>0,04</u>
71	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,258	<u>7253,93</u> <u>1160,50</u>	<u>142,33</u> <u>23,55</u>	1872	299	<u>37</u> <u>6</u>	<u>7,2400</u> <u>0,1608</u>	<u>1,87</u> <u>0,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,624	<u>3339,82</u>	-	2084	-	-	-	-
73	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса Тип С-1	100м2	0,029328	<u>73883,18</u> 20540,77	<u>538,70</u> 476,52	2167	602	<u>16</u> 14	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>4,30</u> 0,11
74	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	2,623	<u>20781,85</u> 15772,18	<u>232,65</u> 194,64	54511	41370	<u>610</u> 511	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>265,55</u> 3,99
75	КБ15-182-4	<i>Шпаклювання стін шпаклівкою</i>	100м2	2,907	<u>9044,04</u> 8737,59	<u>3,72</u> 3,36	26291	25400	<u>11</u> 10	<u>63,0600</u> 0,0222	<u>183,32</u> 0,06
76	КБ15-182-6	<i>Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін</i>	100м2	2,907	<u>6632,65</u> 6597,28	<u>31,11</u> 15,08	19281	19178	<u>90</u> 44	<u>44,9100</u> 0,1020	<u>130,55</u> 0,30
77	C111-1895 варіант 2	Шпаклівка	т	0,69768	<u>15955,39</u>	-	11132	-	-	-	-
78	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	72,675	<u>51,88</u>	-	3770	-	-	-	-
79	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,907	<u>18390,47</u> 5280,52	<u>1,86</u> 1,68	53461	15350	<u>5</u> 5	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>110,79</u> 0,03
80	КБ15-25-2	<i>Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт</i>	100м2	0,701	<u>37361,54</u> 36269,35	<u>63,23</u> 57,14	26190	25425	<u>44</u> 40	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>179,22</u> 0,26
81	C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	70,801	<u>607,49</u>	-	43011	-	-	-	-
82	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	364,52	<u>25,05</u>	-	9131	-	-	-	-
83	C111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	31,7553	<u>100,74</u>	-	3199	-	-	-	-
84	C111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки Тип С-2	1000шт	0,506	<u>157,29</u>	-	80	-	-	-	-
85	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	8,543	<u>20781,85</u> 15772,18	<u>232,65</u> 194,64	177539	134742	<u>1988</u> 1663	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>864,89</u> 13,01
86	КБ15-25-2	<i>Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт</i>	100м2	9,034	<u>37361,54</u> 36269,35	<u>63,23</u> 57,14	337524	327657	<u>571</u> 516	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>2309,72</u> 3,41
87	C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	912,434	<u>607,49</u>	-	554295	-	-	-	-
88	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	4697,68	<u>25,05</u>	-	117677	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
89	C111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	409,2402	<u>100,74</u>	-	41227	-	-	-	-		
90	C111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки	1000шт	6,523	<u>157,29</u>	-	1026	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 2							2325227	766285	<u>19964</u> 9701		<u>5331,48</u> 63,06		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2325227	1538978	775986	232546	-	-	2557773
Всього по розділу 2							2557773						
Розділ 3. Підлога													
91	КБ11-11-1	Тип П-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (ремонт стяжки)	100м2	1,533	<u>15741,15</u> 7319,25	<u>172,94</u> 156,30	24131	11220	<u>265</u> 240	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>86,23</u> 1,58		
92	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,916	<u>24575,27</u> 23399,81	<u>66,95</u> 60,50	47086	44834	<u>128</u> 116	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>316,04</u> 0,77		
93	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	195,432	<u>537,74</u>	-	105092	-	-	-	-		
94	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	996,32	<u>25,05</u>	-	24958	-	-	-	-		
95	C111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	86,9864	<u>100,74</u>	-	8763	-	-	-	-		
96	C111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки	1000шт	1,383	<u>157,29</u>	-	218	-	-	-	-		
97	ПР13-6276	Закладення тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях що розширюється пастою-герметиком, площею поперечного перерізу до 1 см2 на поверхні, горизонтальної	100 м	1,818	<u>874,64</u> 870,88	<u>3,76</u> 1,81	1590	1583	<u>7</u> 3	<u>5,9300</u> 0,0126	<u>10,78</u> 0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С111-196-11 варіант 1	Герметик Тип П-2	л	4,545	<u>738,24</u>	-	3355	-	-	-	-
99	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (ремонт стяжки)	100м2	0,308	<u>15741,15</u>	<u>172,94</u>	4848	2254	<u>53</u>	<u>56,2500</u>	<u>17,33</u>
100	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка Бетоноконтакт	кг	23,07	<u>7319,25</u>	<u>156,30</u>	2044	-	48	1,0323	0,32
101	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,538	<u>88,60</u>	-	36295	35989	-	-	-
102	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	156,876	<u>23598,87</u>	<u>66,95</u>	84359	-	<u>103</u>	<u>164,9500</u>	<u>253,69</u>
103	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	799,76	<u>23399,81</u>	<u>60,50</u>	20034	-	93	0,3996	0,61
104	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	69,8252	<u>537,74</u>	-	7034	-	-	-	-
105	С111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки	1000шт	1,11	-	-	175	-	-	-	-
106	ПР13-6276	Закладення тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях що розширюється пастою-герметиком, площею поперечного перерізу до 1 см2 на поверхні, горизонтальної	100 м	1,032	<u>157,29</u>	-	903	899	-	-	-
107	& С111-196-11 варіант 1	Герметик Тип П-3	л	2,58	<u>874,64</u>	<u>3,76</u>	1905	-	4	<u>5,9300</u>	<u>6,12</u>
108	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	26,1	<u>870,88</u>	<u>1,81</u>	48047	13517	2	<u>0,0126</u>	<u>0,01</u>
109	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	26,1	<u>1840,88</u>	<u>159,07</u>	5018	5018	-	<u>1,4400</u>	<u>37,58</u>
110	С111-857 варіант 1	Мембрана шиповидна Ізоліт Профі 0.6	м2	305,37	<u>517,88</u>	<u>58,11</u>	23727	-	-	-	-
111	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	1 м3	26,1	<u>192,27</u>	-	126040	18950	-	-	-
112	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм До 50 мм	100м2	2,61	<u>77,70</u>	-	40240	19640	-	-	-
113	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 50 мм)	100м2	2,61	<u>4829,12</u>	<u>6,09</u>	33165	3566	<u>159</u>	<u>5,5800</u>	<u>145,64</u>
					<u>726,07</u>	<u>2,04</u>			53	<u>0,0139</u>	<u>0,36</u>
					<u>15417,61</u>	<u>172,94</u>			451	<u>57,8300</u>	<u>150,94</u>
					<u>7524,84</u>	<u>156,30</u>			408	<u>1,0323</u>	<u>2,69</u>
					<u>12707,05</u>	<u>267,78</u>			699	<u>10,5000</u>	<u>27,41</u>
					<u>1366,26</u>	<u>242,01</u>			632	<u>1,5984</u>	<u>4,17</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 м	1,6186	<u>2334,87</u> 1828,71	<u>309,48</u> 116,12	3779	2960	<u>501</u> 188	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>21,90</u> 1,00
115	С124-21 варіант 1	Арматура d10 А400С	т	1,6186	<u>37071,94</u>	-	60005	-	-	-	-
116	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм До 100 мм	100м2	2,61	<u>8121,38</u> 7515,59	<u>260,34</u> 235,28	21197	19616	<u>679</u> 614	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>148,87</u> 4,06
117	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	2,61	<u>3650,04</u> 3025,21	<u>624,83</u> 564,68	9527	7896	<u>1631</u> 1474	<u>22,9600</u> 3,7296	<u>59,93</u> 9,73
118	С1424-11670 варіант 1	Полістиролбетон	м3	26,622	<u>4550,46</u>	-	121142	-	-	-	-
119	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм До 70 мм	100м2	2,61	<u>15741,15</u> 7319,25	<u>172,94</u> 156,30	41084	19103	<u>451</u> 408	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>146,81</u> 2,69
120	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,61	<u>22682,70</u> 2446,26	<u>446,30</u> 403,34	59202	6385	<u>1165</u> 1053	<u>18,8000</u> 2,6640	<u>49,07</u> 6,95
121	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,61	<u>2223,31</u> 2013,66	<u>94,84</u> 85,71	5803	5256	<u>248</u> 224	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>42,28</u> 1,48
122	С111-870 варіант 1	Кладочна сітка, ячейка 60х60, дріт 3,6 мм	м2	287,1	<u>94,49</u>	-	27128	-	-	-	-
123	С113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	1175	<u>1,82</u>	-	2139	-	-	-	-
124	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,61	<u>24575,27</u> 23399,81	<u>66,95</u> 60,50	64141	61074	<u>175</u> 158	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>430,52</u> 1,04
125	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	266,22	<u>537,74</u>	-	143157	-	-	-	-
126	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	1357,2	<u>25,05</u>	-	33998	-	-	-	-
127	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	118,494	<u>100,74</u>	-	11937	-	-	-	-
128	С111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки	1000шт	1,884	<u>157,29</u>	-	296	-	-	-	-
129	ПР13-6276	Закладення тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях що розширюється пастою-герметиком , площею поперечного перерізу до 1 см2 на поверхні, горизонтальної	100 м	1,111	<u>874,64</u> 870,88	<u>3,76</u> 1,81	972	968	<u>4</u> 2	<u>5,9300</u> 0,0126	<u>6,59</u> 0,01
130	& С111-196-11 варіант 1	Герметик	л	2,7775	<u>738,24</u>	-	2050	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					1256584	280728	10875 7233		2061,61 48,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1256584 964981 287961 125669 - - 1382253				
		----- Всього по розділу 3					1382253				
		Розділ 4. Стеля									
131	КБ15-76-1	Тип СТ-1..3 Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5,903	19444,19 19391,47	5,58 5,04	114779	114468	33 30	139,9500 0,0333	826,12 0,20
132	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5,903	2334,34 2325,04	9,30 8,40	13780	13725	55 50	16,7800 0,0555	99,05 0,33
133	С126-1310 варіант 1	Профіль напрямний L=3,6м	м	560,785	37,11	-	20811	-	-	-	-
134	С126-1309 варіант 1	Профіль поперечний L=1,2м	м	1121,57	37,12	-	41633	-	-	-	-
135	С126-1309 варіант 2	Профіль поперечний L=0,6м	м	560,785	37,12	-	20816	-	-	-	-
136	С1545-43 варіант 1	Дюбель 6x40	100шт	17,53	163,69	-	2869	-	-	-	-
137	С126-1280 варіант 1	Підвіси з розжимним елементом	шт	472	19,60	-	9251	-	-	-	-
138	С126-950 варіант 1	Тяга підвісу посилена	шт	472	15,46	-	7297	-	-	-	-
139	С1545-269 варіант 1	Кутик монтажний пристінний	м	637,524	31,98	-	20388	-	-	-	-
140	С111-649 варіант 2	Плита для підвісної стелі типу Армстронг, сертифіковані для навчальних закладів, стійкі до миття	1000м2	0,287595	590694,16	-	169881	-	-	-	-
141	С111-649 варіант 3	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг"	1000м2	0,30996	499291,96	-	154761	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	C111-649 варіант 1	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг" вологостійкі	1000м2	0,02226	<u>601461,94</u>	-	13389	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					589655	128193	<u>88</u> 80		<u>925,17</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					589655 461374 128273 58966 - - 648621				
		Всього по розділу 4					648621				
		Розділ 5. Прорізи									
143	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2662	<u>38976,85</u> <u>35642,59</u>	<u>1766,30</u> 662,73	10376	9488	<u>470</u> 176	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>62,67</u> 0,93
144	& C121-252- 10-11 варіант 5	Двері металеві утеплені 2,70x2,00 м	шт	1	<u>49018,10</u>	-	49018	-	-	-	-
145	& C121-252- 10-11 варіант 1	Двері металеві утеплені 2,05x1,00 м	шт	1	<u>18641,97</u>	-	18642	-	-	-	-
146	& C121-252- 10-11 варіант 2	Двері металеві утеплені 2,10x1,05 м	шт	1	<u>20047,44</u>	-	20047	-	-	-	-
147	& C121-252- 10-11 варіант 6	Двері алюмінієві зовн. 2,70x1,65 м	шт	1	<u>49663,91</u>	-	49664	-	-	-	-
148	& C121-252- 10-11 варіант 7	Двері алюмінієві зовн. 2,80x1,70 м	шт	1	<u>53060,19</u>	-	53060	-	-	-	-
149	& C121-252- 10-11 варіант 4	Двері алюмінієві зовн. 3,10x1,30 м	шт	1	<u>44930,67</u>	-	44931	-	-	-	-
150	& C121-252- 10-11 варіант 3	Двері алюмінієві 3,1x1,20 м	шт	1	<u>41478,98</u>	-	41479	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	5,25	<u>418,88</u>	-	2199	-	-	-	-
152	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0336	<u>21675,75</u> 14078,79	<u>7472,82</u> 2803,88	728	473	<u>251</u> 94	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>3,30</u> 0,50
153	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,4881	<u>17038,52</u> 11376,68	<u>5563,10</u> 2087,33	8317	5553	<u>2715</u> 1019	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>38,70</u> 5,40
154	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0861	<u>13813,28</u> 8592,78	<u>5147,94</u> 1931,56	1189	740	<u>443</u> 166	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>5,16</u> 0,88
155	С123-208 варіант 1	Двері металопластикові	м2	60,78	<u>7971,99</u>	-	484538	-	-	-	-
156	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	9,227817	<u>418,88</u>	-	3865	-	-	-	-
157	С1545-44 варіант 4	Дюбель-шуруп	100шт	2,15	<u>290,05</u>	-	624	-	-	-	-
158	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,018	<u>30412,99</u> 28527,30	<u>1687,06</u> 1263,02	547	513	<u>30</u> 23	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>3,44</u> 0,15
159	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0858	<u>24098,77</u> 22634,30	<u>1349,65</u> 1010,41	2068	1942	<u>116</u> 87	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>12,83</u> 0,56
160	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3633	<u>18366,63</u> 17161,19	<u>1123,03</u> 840,75	6673	6235	<u>408</u> 305	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>41,18</u> 1,96
161	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1063	<u>14053,77</u> 13121,84	<u>878,78</u> 657,90	1494	1395	<u>93</u> 70	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>9,21</u> 0,45
162	С123-61 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	30,88	<u>6459,86</u>	-	199480	-	-	-	-
163	С123-61 варіант 2	Блоки віконні алюмінієві	м2	26,46	<u>6459,86</u>	-	170928	-	-	-	-
164	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	17,21373	<u>418,88</u>	-	7210	-	-	-	-
165	С1633-116ВД варіант 1	Герметик	л	6,914414	<u>291,11</u>	-	2013	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп 100x10мм	100шт	2,29	<u>469,13</u>	-	1074	-	-	-	-
167	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,332	<u>4409,99</u> 4208,55	<u>201,44</u> 150,81	1464	1397	<u>67</u> 50	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>10,46</u> 0,32
168	& С123-390-1-12 варіант 2	Дошки підвіконні 400 мм	мп	33,864	<u>334,42</u>	-	11325	-	-	-	-
169	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	4,60816	<u>418,88</u>	-	1930	-	-	-	-
170	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,324	<u>3809,73</u> 3645,10	<u>151,08</u> 113,11	1234	1181	<u>49</u> 37	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>8,85</u> 0,24
171	& С111-782-1-У варіант 2	Відливи 200 мм	м	33,5988	<u>175,58</u>	-	5899	-	-	-	-
172	С111-1904 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	114	<u>0,28</u>	-	32	-	-	-	-
173	С1633-116ВД варіант 2	Гермобутіл	л	9,51588	<u>102,41</u>	-	975	-	-	-	-
174	КБ9-36-1	Монтаж перегородок алюмінієвих	100м2	0,391	<u>79669,21</u> 73231,71	<u>2815,55</u> 1118,76	31151	28634	<u>1101</u> 437	<u>476,8000</u> 6,3288	<u>186,43</u> 2,47
175	С123-200 варіант 2	Алюмінієва перегородка з дверима	м2	18	<u>11240,21</u>	-	202324	-	-	-	-
176	С123-200 варіант 1	Алюмінієва перегородка глуха	м2	21,1	<u>10730,21</u>	-	226407	-	-	-	-
177	КБ15-47-5	Установлення кутиків	100м	0,363	<u>3022,26</u> 3022,26	-	1097	1097	-	<u>20,2700</u>	<u>7,36</u>
178	С111-1844-1 варіант 1	Кутник з нержавіючої сталі 30x30 мм (оздоблення кутів стін) Укуси зовнішні	м	38,115	<u>200,77</u>	-	7652	-	-	-	-
179	КБ15-38-1	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	100м	1,537	<u>9995,25</u> 8225,71	<u>82,50</u> 69,02	15363	12643	<u>127</u> 106	<u>52,8000</u> 0,5400	<u>81,15</u> 0,83
180	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування укосів з риштувань по підготовленій поверхні Укуси внутрішні	100м2	0,23055	<u>5261,43</u> 1355,89	<u>1,86</u> 1,68	1213	313	-	<u>9,2300</u> 0,0111	<u>2,13</u> -
181	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,00415	<u>55687,12</u> 40626,92	<u>358,90</u> 324,36	55918	40796	<u>360</u> 326	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>261,86</u> 2,15
182	КБ15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,52515	<u>9044,04</u> 8737,59	<u>3,72</u> 3,36	4749	4589	<u>2</u> 2	<u>63,0600</u> 0,0222	<u>33,12</u> 0,01
183	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,52515	<u>6632,65</u> 6597,28	<u>31,11</u> 15,08	3483	3465	<u>16</u> 8	<u>44,9100</u> 0,1020	<u>23,58</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	C111-1895 варіант 2	Шпаклівка	т	0,126036	<u>15955,39</u>	-	2011	-	-	-	-
185	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	13,12875	<u>51,88</u>	-	681	-	-	-	-
186	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,52515	<u>18390,47</u> 5280,52	<u>1,86</u> 1,68	9658	2773	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>20,01</u> 0,01
187	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,479	<u>37361,54</u> 36269,35	<u>63,23</u> 57,14	17896	17373	<u>30</u> 27	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>122,47</u> 0,18
188	C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	48,379	<u>607,49</u>	-	29390	-	-	-	-
189	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	249,08	<u>25,05</u>	-	6239	-	-	-	-
190	C111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	21,6987	<u>100,74</u>	-	2186	-	-	-	-
191	C111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки	1000шт	0,346	<u>157,29</u>	-	54	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							1820495	140600	<u>6279</u> 2934		<u>933,91</u> 17,09
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1820495				2002544
Всього по розділу 5							2002544				
Розділ 6. Інші роботи											
192	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,77822	<u>3843,48</u> 392,20	<u>3451,28</u> 1332,58	2991	305	<u>2686</u> 1037	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>2,58</u> 6,66
193	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	77,822	<u>150,74</u>	<u>150,74</u> 26,16	11731	-	<u>11731</u> 2036	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 12,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					14722	305	14417		2,58
		Разом будівельні роботи, грн.					14722		3073		19,19
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1472				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					16194				

		Всього по розділу 6					16194				
		Разом прямі витрати по кошторису					6232428	1528989	64294		10833,28
		Разом будівельні роботи, грн.					6232428		28604		186,57
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4639145				
		всього заробітна плата, грн.					1557593				
		Загальновиробничі витрати, грн.					623277				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					6855705				

		Всього по кошторису					6855705				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11019,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1557593				

Склав _____ Вікторія МЯГКОХЛІБ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава". Коригування 711-26-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на водопостачання та каналізацію

Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 608,746 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,23762 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 183,512 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Водопостачання											
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2	<u>46042,30</u> 40101,94	<u>5898,61</u> 3508,62	92085	80204	<u>11797</u> 7017	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>537,92</u> 49,51		
2	С113-1352 варіант 1	Труби поліпропіленові PN16, зовнішній діаметр 20 мм	м	179,8	<u>39,34</u> -	-	7073	-	-	-	-		
3	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	200	<u>9,27</u> -	-	1854	-	-	-	-		
4	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	50	<u>12,98</u> -	-	649	-	-	-	-		
5	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	30	<u>9,92</u> -	-	298	-	-	-	-		
6	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>10,34</u> -	-	103	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1777 варіант 1	Перехід діам. 20x32 мм	шт	10	<u>12,63</u>	-	126	-	-	-	-
8	C113-1808 варіант 1	Муфта 3Р діам. 20x1/2" мм	шт	30	<u>80,67</u>	-	2420	-	-	-	-
9	C113-1799 варіант 2	Коліно РВ діам. 20x1/2"	шт	63	<u>59,10</u>	-	3723	-	-	-	-
10	C113-1873-1А варіант 1	Кульовий кран d 1/2 " В3	шт	16	<u>347,90</u>	-	5566	-	-	-	-
11	C113-1879 варіант 3	Хомут м/р 1/2"	шт	200	<u>3,92</u>	-	784	-	-	-	-
12	КБ16-14-2	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м	0,6	<u>35341,30</u> 31543,60	<u>3731,96</u> 2170,37	21205	18926	<u>2239</u> 1302	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>126,94</u> 9,18
13	C113-1353 варіант 1	Труби поліпропіленові PN16, зовнішній діаметр 25 мм	м	55,74	<u>51,03</u>	-	2844	-	-	-	-
14	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	80	<u>9,47</u>	-	758	-	-	-	-
15	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	<u>15,86</u>	-	317	-	-	-	-
16	C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	10	<u>7,24</u>	-	72	-	-	-	-
17	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	6	<u>15,16</u>	-	91	-	-	-	-
18	C113-1746 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	17	<u>15,08</u>	-	256	-	-	-	-
19	C113-1776 варіант 1	Перехід діам. 25x20 мм	шт	10	<u>7,44</u>	-	74	-	-	-	-
20	C113-1810 варіант 1	Муфта 3Р діам. 25x1/2" мм	шт	14	<u>91,40</u>	-	1280	-	-	-	-
21	C113-1880 варіант 3	Хомут м/р 3/4"	шт	100	<u>23,70</u>	-	2370	-	-	-	-
22	КБ16-14-3	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м	0,6	<u>28121,82</u> 25675,02	<u>2339,30</u> 1301,47	16873	15405	<u>1404</u> 781	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>103,32</u> 5,49
23	C113-1354 варіант 1	Труби поліпропіленові PN16, зовнішній діаметр 32 мм	м	56,28	<u>84,14</u>	-	4735	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20	<u>21,40</u>	-	428	-	-	-	-
25	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>38,58</u>	-	154	-	-	-	-
26	C113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм	шт	10	<u>11,67</u>	-	117	-	-	-	-
27	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	<u>41,02</u>	-	123	-	-	-	-
28	C113-1747 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32x20x32 мм	шт	14	<u>26,24</u>	-	367	-	-	-	-
29	C113-1748 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32x25x32 мм	шт	6	<u>31,66</u>	-	190	-	-	-	-
30	C113-1778 варіант 1	Перехід діам. 32x25 мм	шт	4	<u>13,37</u>	-	53	-	-	-	-
31	C130-1085 варіант 1	Хомут м/р 1 "	шт	50	<u>5,75</u>	-	288	-	-	-	-
32	КБ16-14-5	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м	0,32	<u>35239,68</u> 29391,75	<u>5586,74</u> 3363,61	11277	9405	<u>1788</u> 1076	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>64,03</u> 7,60
33	C113-1356 варіант 1	Труби поліпропіленові PN16, зовнішній діаметр 50 мм	м	30,272	<u>183,67</u>	-	5560	-	-	-	-
34	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	<u>97,42</u>	-	974	-	-	-	-
35	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>92,82</u>	-	371	-	-	-	-
36	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	10	<u>80,00</u>	-	800	-	-	-	-
37	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>99,10</u>	-	99	-	-	-	-
38	C113-1752 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 50x20x50 мм	шт	4	<u>124,97</u>	-	500	-	-	-	-
39	C113-1754 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 50x32x50 мм	шт	2	<u>124,97</u>	-	250	-	-	-	-
40	C113-1782 варіант 1	Перехід діам. 50x32 мм	шт	4	<u>38,34</u>	-	153	-	-	-	-
41	C113-1815 варіант 1	Муфта 3Р діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	<u>615,73</u>	-	616	-	-	-	-
42	C113-1806 варіант 1	Муфта ВР діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	<u>491,60</u>	-	492	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1883 варіант 3	Хомут м/р 1 1/2 "	шт	30	<u>19,80</u>	-	594	-	-	-	-
44	C1630-88 варіант 1	Кульовий кран d 1 1/2 " ВВ	шт	1	<u>2022,88</u>	-	2023	-	-	-	-
45	C1630-130 варіант 2	Гвинтове з'єднання d 1 1/2 "	шт	1	<u>646,33</u>	-	646	-	-	-	-
46	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	8	<u>37,22</u>	-	298	249	-	<u>0,2000</u>	<u>1,60</u>
47	C1630-103 варіант 1	Фільтр d 1/2 " ВВ	шт	8	<u>488,78</u>	-	3910	-	-	-	-
48	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1	<u>5414,32</u>	<u>294,37</u>	5414	4698	<u>294</u>	<u>31,9800</u>	<u>31,98</u>
49	C130-653 варіант 1	Умивальник Cersanit EKO 55 (GSR-000003231)	комплект	10	<u>4697,86</u>	<u>129,28</u>	11768	-	<u>129</u>	<u>0,8669</u>	<u>0,87</u>
50	C1630-973 варіант 4	Сифон для умивальника Viega 148355 з випуском 1 1/4, вигнутий	шт	10	<u>1176,77</u>	-	32325	-	-	-	-
51	C1630-973 варіант 2	Шланг 0,6 м	шт	10	<u>3232,47</u>	-	32325	-	-	-	-
52	C130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника Hansgrohe Logis E	комплект	10	<u>154,42</u>	-	1544	-	-	-	-
53	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>3244,15</u>	-	32442	-	-	-	-
54	C130-904 варіант 1	Унітаз-компакт Cersanit Classik 446 010	шт	1	<u>7755,75</u>	<u>515,70</u>	776	529	<u>52</u>	<u>36,4100</u>	<u>3,64</u>
55	C1630-973 варіант 9	Шланг на унітаз	шт	1	<u>5288,92</u>	<u>227,30</u>	51	-	<u>23</u>	<u>1,5210</u>	<u>0,15</u>
56	C1630-973 варіант 5	Гофра ун.	шт	1	<u>2865,54</u>	-	2866	-	-	-	-
57	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,4	<u>50,61</u>	-	51	-	-	-	-
58	C130-635 варіант 1	Душовий трап 150x150/50мм з боковим підводом	комплект	4	<u>78,17</u>	-	78	-	-	-	-
59	C1630-973 варіант 6	Сифони-ревізії для душових піддонів, діаметр 50 мм	шт	4	<u>1337,55</u>	<u>77,02</u>	535	438	<u>31</u>	<u>7,5400</u>	<u>3,02</u>
60	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1095,26</u>	<u>33,79</u>	5314	-	<u>14</u>	<u>0,2267</u>	<u>0,09</u>
61	C130-628 варіант 1	Душевая система с термостатом Hansgrohe	комплект	1	<u>1328,46</u>	-	5314	-	-	-	-
62	КБ16-20-2	Установлення кранів діаметром 25 мм	1 кран	63	<u>211,03</u>	-	844	-	-	-	-
					<u>1711,67</u>	-	184	171	-	<u>11,4800</u>	<u>1,15</u>
					<u>9982,26</u>	-	9982	-	-	-	-
					<u>73,06</u>	-	4603	4603	-	<u>0,4900</u>	<u>30,87</u>
					<u>73,06</u>	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C113-1873-1А варіант 2	Кран 1/2" Grohe 2201600M	шт	63	<u>211,73</u>	-	13339	-	-	-	-
64	C1630-973 варіант 7	Гнучке підведення 46 см GROHE 46255000	шт	63	<u>1106,59</u>	-	69715	-	-	-	-
65	KB17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,8	<u>20058,75</u>	<u>1439,97</u>	16047	14817	<u>1152</u>	<u>129,0700</u>	<u>103,26</u>
					18521,55	616,74			493	4,0028	3,20
66	C130-156 варіант 1	Бойлер електричний 50л	шт	2	<u>10226,34</u>	-	20453	-	-	-	-
67	C130-156 варіант 2	Бойлер електричний 80л	шт	6	<u>13256,34</u>	-	79538	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							503657	149445	<u>18757</u>		<u>1007,73</u>
Разом будівельні роботи, грн.							503657		10835		76,09
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							335455				
всього заробітна плата, грн.							160280				
Загальновиробничі витрати, грн.							50365				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							554022				
Всього по розділу 1							554022				
Розділ 2. Каналізація											
68	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,2	<u>14700,87</u>	<u>96,68</u>	17641	17401	<u>116</u>	<u>95,7800</u>	<u>114,94</u>
					14501,09	41,40			50	0,2700	0,32
69	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	120	<u>71,27</u>	-	8552	-	-	-	-
70	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>14380,16</u>	<u>199,21</u>	4314	4171	<u>60</u>	<u>91,8400</u>	<u>27,55</u>
					13904,58	86,12			26	0,5652	0,17
71	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	30	<u>168,19</u>	-	5046	-	-	-	-
72	C113-2231 варіант 2	Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	100	<u>21,28</u>	-	2128	-	-	-	-
73	C113-2243 варіант 1	Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	30	<u>15,19</u>	-	456	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C113-2232 варіант 1	Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	20	<u>25,21</u>	-	504	-	-	-	-
75	C113-2254 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	30	<u>25,34</u>	-	760	-	-	-	-
76	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110мм	шт	10	<u>42,80</u>	-	428	-	-	-	-
77	C113-2256 варіант 1	Трійники редукційні каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50x110 мм	шт	5	<u>28,73</u>	-	144	-	-	-	-
78	C113-1883 варіант 3	Хомут м/р 1 1/2 "	шт	100	<u>19,80</u>	-	1980	-	-	-	-
79	C113-1885 варіант 4	Хомут м/р 4"	шт	30	<u>31,68</u>	-	950	-	-	-	-
80	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>7436,99</u>	<u>3769,13</u>	2231	1100	<u>1131</u>	<u>24,6000</u>	<u>7,38</u>
		Вентиляційний клапан HL DN110 (HL900NECO)	шт	3	<u>1538,20</u>	-	4615	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					49749	22672	<u>1307</u>		<u>149,87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					49749		560		3,93
		в тому числі:					25770				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23232				
		всього заробітна плата, грн.					4975				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					54724				
		Всього по розділу 2					54724				
		Разом прямі витрати по кошторису					553406	172117	<u>20064</u>		<u>1157,60</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					553406		11395		80,02
		в тому числі:					361225				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183512				
		всього заробітна плата, грн.					55340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					608746				

		Всього по кошторису					608746				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1237,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					183512				

Склав _____ Вікторія МЯГКОХЛІБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава". Коригування
711-26-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на опалення та вентиляцію

Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1472,577 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,62388 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 393,237 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Опалення													
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,6308	<u>18939,51</u>	<u>2568,08</u>	11947	8364	<u>1620</u>	<u>96,9200</u>	<u>61,14</u>		
					13259,63	1119,07			706	7,4618	4,71		
2	С130-4 варіант 1	Радіатори біметалеві секція	шт	332	<u>485,82</u>	-	161292	-	-	-	-		
3	С1630-85 варіант 1	Кронштейни монтажні 8_220 мм	100шт	1	<u>5403,71</u>	-	5404	-	-	-	-		
4	С111-1867 варіант 3	Комплект радіаторних пробок для радіатора, 1/2 "	шт	33	<u>113,41</u>	-	3743	-	-	-	-		
5	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	18	<u>37,22</u>	-	670	561	-	<u>0,2000</u>	<u>3,60</u>		
					31,16	-			-	-	-		
6	С1630-575 варіант 1	Вентиль термостатичний, 1/2"	шт	18	<u>919,24</u>	-	16546	-	-	-	-		
7	С130-1158 варіант 1	Термостатична головка	шт	18	<u>659,09</u>	-	11864	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C130-1106 варіант 1	Вентиль запірний 1/2"	шт	18	<u>694,99</u>	-	12510	-	-	-	-
9	C130-1106 варіант 2	Вентиль регулюючий (однотрубна система) 1/2"	шт	15	<u>642,97</u>	-	9645	-	-	-	-
10	C130-1106 варіант 3	Вентиль запірний (однотрубна система) 1/2"	шт	15	<u>1239,67</u>	-	18595	-	-	-	-
11	KB18-20-7	Установлення вузлів насосів ручних	1 вузол	2	<u>1637,05</u>	<u>73,85</u>	3274	2722	<u>148</u>	<u>10,0700</u>	<u>20,14</u>
					<u>1361,06</u>	<u>31,64</u>			<u>63</u>	<u>0,2035</u>	<u>0,41</u>
12	C1630-538 варіант 1	Балансувальний клапан, 1"	шт	2	<u>2752,20</u>	-	5504	-	-	-	-
13	C1630-657 варіант 1	Кульовий кран 1" В3	шт	8	<u>606,05</u>	-	4848	-	-	-	-
14	C1630-128 варіант 2	Розбірне з'єднання В3 1"	шт	8	<u>294,73</u>	-	2358	-	-	-	-
15	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм (гільза)	100м	0,03	<u>17592,96</u>	<u>3615,34</u>	528	406	<u>108</u>	<u>90,6900</u>	<u>2,72</u>
					<u>13521,88</u>	<u>928,07</u>			<u>28</u>	<u>6,2497</u>	<u>0,19</u>
16	KB22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	-0,003	<u>10622,18</u>	-	-32	-32	-	<u>82,4000</u>	<u>-0,25</u>
					<u>10622,18</u>	-			-	-	-
17	C113-134 варіант 1	Гільза сталева Ду40	м	3	<u>161,40</u>	-	484	-	-	-	-
18	KB16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм (гільза)	100м	0,03	<u>20313,45</u>	<u>3558,23</u>	609	481	<u>107</u>	<u>107,5800</u>	<u>3,23</u>
					<u>16040,18</u>	<u>1027,22</u>			<u>31</u>	<u>6,9058</u>	<u>0,21</u>
19	KB22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	-0,003	<u>10622,18</u>	-	-32	-32	-	<u>82,4000</u>	<u>-0,25</u>
					<u>10622,18</u>	-			-	-	-
20	C113-140 варіант 2	Гільза сталева Ду65	м	3	<u>296,82</u>	-	890	-	-	-	-
21	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,4	<u>46042,30</u>	<u>5898,61</u>	64459	56143	<u>8258</u>	<u>268,9600</u>	<u>376,54</u>
					<u>40101,94</u>	<u>3508,62</u>			<u>4912</u>	<u>24,7574</u>	<u>34,66</u>
22	C113-1697 варіант 1	Труба поліпропіленова армавана базальтом PN 16 д. 20 мм	м	125,86	<u>87,81</u>	-	11052	-	-	-	-
23	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	200	<u>9,27</u>	-	1854	-	-	-	-
24	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	200	<u>12,98</u>	-	2596	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	20	<u>9,92</u>	-	198	-	-	-	-
26	C113-1879 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1/2"	шт	120	<u>19,47</u>	-	2336	-	-	-	-
27	KB16-14-2	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м	0,24	<u>35341,30</u> 31543,60	<u>3731,96</u> 2170,37	8482	7570	<u>896</u> 521	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>50,77</u> 3,67
28	C113-1698 варіант 1	Труба поліпропіленова армавана базальтом РN 16 д. 25 мм	м	22,296	<u>129,80</u>	-	2894	-	-	-	-
29	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>9,47</u>	-	95	-	-	-	-
30	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>15,86</u>	-	159	-	-	-	-
31	C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	5	<u>7,24</u>	-	36	-	-	-	-
32	C113-1776 варіант 2	Перехід латунний 1"x1 1/2"	шт	2	<u>248,13</u>	-	496	-	-	-	-
33	C113-1880 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 3/4"	шт	20	<u>25,74</u>	-	515	-	-	-	-
34	C113-1851 варіант 1	Різьба сталь Ду25	шт	20	<u>16,09</u>	-	322	-	-	-	-
35	KB16-14-3	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м	1,24	<u>28121,82</u> 25675,02	<u>2339,30</u> 1301,47	34871	31837	<u>2901</u> 1614	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>213,53</u> 11,34
36	C113-1699 варіант 1	Труба поліпропіленова армавана базальтом РN 16 д. 32 мм	м	116,312	<u>188,97</u>	-	21979	-	-	-	-
37	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	100	<u>21,40</u>	-	2140	-	-	-	-
38	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20	<u>38,58</u>	-	772	-	-	-	-
39	C113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм	шт	20	<u>11,67</u>	-	233	-	-	-	-
40	C113-1777 варіант 2	Перехід латунний 1 1/4"x1 1/2"	шт	2	<u>299,20</u>	-	598	-	-	-	-
41	C113-1778 варіант 2	Перехід латунний 1 1/4"x1"	шт	2	<u>264,45</u>	-	529	-	-	-	-
42	C113-1881 варіант 1	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1"	шт	100	<u>32,66</u>	-	3266	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1853 варіант 1	Різьба сталь Ду32	шт	4	20,78	-	83	-	-	-	-
44	KB16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,72	37192,84 34233,36	2792,46 1585,98	26779	24648	2011 1142	229,6000 11,1495	165,31 8,03
45	C113-1700 варіант 1	Труба поліпропіленова армавана базальтом PN 16 д. 40 мм	м	67,464	240,14	-	16201	-	-	-	-
46	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	50	50,38	-	2519	-	-	-	-
47	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	20	65,75	-	1315	-	-	-	-
48	C113-1795 варіант 1	Муфта діам. 40 мм	шт	10	30,28	-	303	-	-	-	-
49	C113-1882 варіант 1	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1 1/4"	шт	60	34,98	-	2099	-	-	-	-
50	C113-1854 варіант 1	Різьба сталь Ду40	шт	4	25,20	-	101	-	-	-	-
51	KB16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,16	35239,68 29391,75	5586,74 3363,61	5638	4703	894 538	200,0800 23,7533	32,01 3,80
52	C113-1701 варіант 1	Труба поліпропіленова армавана базальтом PN 16 д. 50 мм	м	15,136	311,58	-	4716	-	-	-	-
53	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	97,42	-	974	-	-	-	-
54	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	92,82	-	928	-	-	-	-
55	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	5	80,00	-	400	-	-	-	-
56	C113-1883 варіант 1	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1 1/2"	шт	10	37,71	-	377	-	-	-	-
57	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	28	487,73 487,73	-	13656	13656	-	3,5200	98,56
58	C113-2126 варіант 4	Ізоляція Термофлекс товщиною 9 мм, діам. 22 мм	м	102	23,89	-	2437	-	-	-	-
59	C113-2126 варіант 5	Ізоляція Термофлекс товщиною 9 мм, діам. 28 мм	м	18,36	26,95	-	495	-	-	-	-
60	C113-2126 варіант 6	Ізоляція Термофлекс товщиною 9 мм, діам. 35 мм	м	97,92	33,34	-	3265	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C113-2126 варіант 7	Ізоляція Termoflex товщиною 13 мм, діам. 42 мм	м	57,12	<u>58,84</u>	-	3361	-	-	-	-
62	C113-2126 варіант 8	Ізоляція Termoflex товщиною 20 мм, діам. 54 мм	м	10,2	<u>145,54</u>	-	1485	-	-	-	-
63	& C111- 1683-3-Ш варіант 2	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	5,1	<u>382,57</u>	-	1951	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							519612	151027	<u>16943</u> 9555		<u>1027,05</u> 67,02
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							519612 351642 160582 51964 - - 571576				
Всього по розділу 1							571576				
Розділ 2. Система ПВ1											
64	КБ20-42-1	Установлення приточно-витяжних вентиляційних установок ПВ1	1 камера	1	<u>11608,18</u> 9445,64	<u>533,81</u> 169,52	11608	9446	<u>534</u> 170	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
65	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Монтаж автоматики)	шт	1	<u>1775,24</u> 1162,08	<u>89,97</u> 28,79	1775	1162	<u>90</u> 29	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8,00</u> 0,17
Разом прямі витрати по розділу 2							13383	10608	<u>624</u> 199		<u>76,17</u> 1,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							13383 2151 10807 1339 - - 14722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						14722				
		Розділ 3. Система ПВ2										
66	КБ20-42-1	Установлення приточно-витяжних вентиляційних установок ПВ2	1 камера	1	<u>11608,18</u> 9445,64	<u>533,81</u> 169,52	11608	9446	<u>534</u> 170	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12	
67	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Монтаж комплексу автоматики)	шт	1	<u>1782,42</u> 1162,08	<u>89,97</u> 28,79	1782	1162	<u>90</u> 29	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8,00</u> 0,17	
		Разом прямі витрати по розділу 3						13390	10608	<u>624</u> 199		<u>76,17</u> 1,29
		Разом будівельні роботи, грн.						13390				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2158				
		всього заробітна плата, грн.						10807				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1339				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		Всього будівельні роботи, грн.						14729				

		Всього по розділу 3						14729				
		Розділ 4. Система П1										
68	КБ20-42-1	Установлення припливних вентиляційних установок П1	1 камера	1	<u>11608,18</u> 9445,64	<u>533,81</u> 169,52	11608	9446	<u>534</u> 170	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12	
		Разом прямі витрати по розділу 4						11608	9446	<u>534</u> 170		<u>68,17</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.						11608				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1628				
		всього заробітна плата, грн.						9616				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1161				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		Всього будівельні роботи, грн.						12769				

		Всього по розділу 4						12769				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ20-42-1	Розділ 5. Система П2 Установлення припливних вентиляційних установок П2	1 камера	1	<u>11608,18</u> 9445,64	<u>533,81</u> 169,52	11608	9446	<u>534</u> 170	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
		Разом прямі витрати по розділу 5					11608	9446	<u>534</u> 170		<u>68,17</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11608 1628 9616 1161 - -				
		Всього по розділу 5					12769				
70	КБ20-32-2	Розділ 6. Система В1 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1325,30</u> 1238,37	<u>83,57</u> 34,97	1325	1238	<u>84</u> 35	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
71	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Монтаж комплексу автоматики)	шт	1	<u>1782,42</u> 1162,08	<u>89,97</u> 28,79	1782	1162	<u>90</u> 29	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8,00</u> 0,17
		Разом прямі витрати по розділу 6					3107	2400	<u>174</u> 64		<u>16,43</u> 0,40
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3107 533 2464 311 - -				
		Всього по розділу 6					3418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Система В2-В8									
72	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	7	<u>1914,58</u> 1446,97	<u>60,75</u> 25,20	13402	10129	<u>425</u> 176	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>71,40</u> 1,14
73	КМ11-31-1	Монтаж регулятора	шт	5	<u>160,57</u> 121,12	-	803	606	-	<u>0,8000</u>	<u>4,00</u>
74	С1547-11 варіант 1	Регулятор обертів РС-1-300	шт	5	<u>914,34</u> -	-	4572	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					18777	10735	<u>425</u> 176		<u>75,40</u> 1,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18777 7617 10911 1877 - -				20654
		Всього по розділу 7					20654				
		Розділ 8. Клапани та повітропроводи									
75	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	3,08	<u>1353,55</u> 1305,83	<u>9,13</u> 3,91	4169	4022	<u>28</u> 12	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>30,12</u> 0,08
76	& С130-231-1-13 варіант 5	Гнучка вставка 500x300 SFI 50-30	шт	4	<u>1147,83</u> -	-	4591	-	-	-	-
77	& С130-231-1-13 варіант 3	Гнучка вставка 160 RFI160	шт	2	<u>574,15</u> -	-	1148	-	-	-	-
78	& С130-231-1-13 варіант 6	Гнучка вставка 600x300 SFI 60-30	шт	2	<u>1243,78</u> -	-	2488	-	-	-	-
79	& С130-231-1-13 варіант 4	Гнучка вставка 250 RFI250	шт	4	<u>832,21</u> -	-	3329	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C130-231-1-13 варіант 1	Гнучка вставка 125 ВВГ 125	шт	12	<u>200,45</u>	-	2405	-	-	-	-
81	& C130-231-1-13 варіант 2	Гнучка вставка ВВГ 200	шт	2	<u>302,46</u>	-	605	-	-	-	-
82	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	2	<u>423,01</u> <u>329,71</u>	<u>13,70</u> <u>5,86</u>	846	659	<u>27</u> <u>12</u>	<u>2,4100</u> <u>0,0399</u>	<u>4,82</u> <u>0,08</u>
83	C130-382 варіант 2	Клапан з приводом 160 мм RDES 160-220	шт	1	<u>11546,48</u>	-	11546	-	-	-	-
84	C130-382 варіант 1	Клапан з приводом 200 мм RDES 200-220	шт	1	<u>12415,52</u>	-	12416	-	-	-	-
85	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	3	<u>543,73</u> <u>372,12</u>	<u>22,83</u> <u>9,77</u>	1631	1116	<u>68</u> <u>29</u>	<u>2,7200</u> <u>0,0665</u>	<u>8,16</u> <u>0,20</u>
86	C130-388 варіант 2	Клапан з приводом 500x200 мм SRC500-200-220	шт	2	<u>20701,77</u>	-	41404	-	-	-	-
87	C130-389 варіант 1	Клапан з приводом 500x300 мм SRC 50-30 GQD321.1A	шт	1	<u>7321,87</u>	-	7322	-	-	-	-
88	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	7	<u>307,49</u> <u>248,99</u>	<u>36,09</u> <u>10,87</u>	2152	1743	<u>253</u> <u>76</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u>	<u>12,74</u> <u>0,52</u>
89	& C111-1756-B1-Э варіант 4	Зовнішня решітка 500x300 мм	шт	1	<u>885,38</u>	-	885	-	-	-	-
90	& C111-1756-B1-Э варіант 3	Зовнішня решітка 500x250 мм	шт	2	<u>745,28</u>	-	1491	-	-	-	-
91	& C111-1756-B1-Э варіант 1	Зовнішня решітка діам. 200 мм	шт	2	<u>566,78</u>	-	1134	-	-	-	-
92	& C111-1756-B1-Э варіант 5	Зовнішня решітка діам. 250 мм	шт	2	<u>943,16</u>	-	1886	-	-	-	-
93	& C111-1756-B1-Э варіант 2	Припливна решітка 500x150 мм	шт	6	<u>618,80</u>	-	3713	-	-	-	-
94	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	7	<u>337,31</u> <u>236,53</u>	<u>9,13</u> <u>3,91</u>	2361	1656	<u>64</u> <u>27</u>	<u>1,7500</u> <u>0,0266</u>	<u>12,25</u> <u>0,19</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C1630-1776 варіант 1	Зворотній клапан 125	шт	6	<u>368,94</u>	-	2214	-	-	-	-
96	C1630-1776 варіант 2	Зворотній клапан 200	шт	1	<u>480,12</u>	-	480	-	-	-	-
97	KB20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	1 клапан	1	<u>667,05</u>	<u>31,96</u>	667	439	<u>32</u>	<u>3,2500</u>	<u>3,25</u>
98	C1630-1782 варіант 1	Зворотній клапан 600x300	шт	1	<u>1938,20</u>	-	1938	-	-	-	-
99	KB20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	1 шт	13	<u>582,07</u>	<u>253,10</u>	7567	3971	<u>3290</u>	<u>2,2600</u>	<u>29,38</u>
					<u>305,46</u>	<u>181,11</u>			<u>2354</u>	<u>1,2328</u>	<u>16,03</u>
100	C130-262 варіант 1	Вентиляційний дифузор під армстронг, 450x450 мм + панель	шт	13	<u>1968,06</u>	-	25585	-	-	-	-
101	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,773	<u>134058,83</u>	<u>748,84</u>	103627	27021	<u>579</u>	<u>261,8000</u>	<u>202,37</u>
					<u>34955,54</u>	<u>306,68</u>			<u>237</u>	<u>2,0876</u>	<u>1,61</u>
102	KB20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,01	<u>185504,00</u>	<u>748,84</u>	1855	350	<u>7</u>	<u>261,8000</u>	<u>2,62</u>
					<u>34955,54</u>	<u>306,68</u>			<u>3</u>	<u>2,0876</u>	<u>0,02</u>
103	KB20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,032	<u>182226,06</u>	<u>662,10</u>	5831	1024	<u>21</u>	<u>239,7000</u>	<u>7,67</u>
					<u>32004,74</u>	<u>269,56</u>			<u>9</u>	<u>1,8349</u>	<u>0,06</u>
104	KB20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,052	<u>177858,59</u>	<u>607,32</u>	9249	1440	<u>32</u>	<u>207,4000</u>	<u>10,78</u>
					<u>27692,05</u>	<u>246,11</u>			<u>13</u>	<u>1,6753</u>	<u>0,09</u>
105	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,075	<u>153527,46</u>	<u>662,10</u>	11515	2400	<u>50</u>	<u>239,7000</u>	<u>17,98</u>
					<u>32004,74</u>	<u>269,56</u>			<u>20</u>	<u>1,8349</u>	<u>0,14</u>
106	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,471	<u>232049,59</u>	<u>607,32</u>	109295	13043	<u>286</u>	<u>207,4000</u>	<u>97,69</u>
					<u>27692,05</u>	<u>246,11</u>			<u>116</u>	<u>1,6753</u>	<u>0,79</u>
107	KB20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,196	<u>226250,99</u>	<u>468,96</u>	44345	4084	<u>92</u>	<u>156,0600</u>	<u>30,59</u>
					<u>20837,13</u>	<u>183,94</u>			<u>36</u>	<u>1,2521</u>	<u>0,25</u>
108	C130-1125 варіант 2	Фітінги із оцинованої сталі, товщ. 0,5 мм	м2	8	<u>1920,48</u>	-	15364	-	-	-	-
109	C130-1126 варіант 1	Фітінги із оцинованої сталі, товщ. 0,7 мм	м2	19,6	<u>1991,59</u>	-	39035	-	-	-	-
110	C111-1756 варіант 1	Анемостат 125	шт	22	<u>186,83</u>	-	4110	-	-	-	-
111	C1630-451 варіант 4	Витяжний ковпак 125 мм	шт	6	<u>289,69</u>	-	1738	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	C1630-451 варіант 2	Дросель клапан ф125 мм	шт	12	<u>310,09</u>	-	3721	-	-	-	-
113	C1630-451 варіант 1	Дросель клапан ф160 мм	шт	15	<u>337,63</u>	-	5064	-	-	-	-
114	C1630-452 варіант 1	Дросель-клапан ф250 мм	шт	1	<u>500,23</u>	-	500	-	-	-	-
115	C1630-453 варіант 1	Дросель-клапан ф315 мм	шт	1	<u>561,63</u>	-	562	-	-	-	-
116	C111-1867 варіант 1	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	шт	20	<u>290,89</u>	-	5818	-	-	-	-
117	& C111- 1381-1-X варіант 3	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	шт	100	<u>59,88</u>	-	5988	-	-	-	-
118	& C111-826- 6-Ф варіант 2	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	100	<u>37,19</u>	-	3719	-	-	-	-
119	C111-1867 варіант 2	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	300	<u>5,29</u>	-	1587	-	-	-	-
120	& C111-88- 1-С варіант 3	Болт Spec DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	500	<u>5,20</u>	-	2600	-	-	-	-
121	& C111-88- 1-С варіант 1	Гайка М 8 вес DIN 934	шт	500	<u>1,28</u>	-	640	-	-	-	-
122	& C111-88- 1-С варіант 2	Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8	шт	500	<u>2,09</u>	-	1045	-	-	-	-
123	C113-1885 варіант 2	Хомут монтажний 125 мм	шт	90	<u>267,33</u>	-	24060	-	-	-	-
124	C113-1885 варіант 3	Хомут монтажний 160 мм	шт	20	<u>293,85</u>	-	5877	-	-	-	-
125	C113-1885 варіант 1	Хомут монтажний 200 мм	шт	30	<u>308,13</u>	-	9244	-	-	-	-
126	КБ26-27-1	<i>Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену</i>	10 м2	10	<u>924,20</u> 924,20	-	9242	9242	-	<u>6,6700</u>	<u>66,70</u>
127	C111-1679 варіант 2	Ізоляція повітроводів K-FLEX ST DUCT ALU AD, 6 мм	м2	61,2	<u>345,94</u>	-	21172	-	-	-	-
128	C111-1679 варіант 3	Ізоляція повітроводів K-FLEX ST DUCT ALU AD, 15 мм	м2	40,8	<u>539,74</u>	-	22021	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
129	& С111-1683-3-Ш варіант 2	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	20	<u>382,57</u>	-	7651	-	-	-	-		
130	КБ26-7-8	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 20 мм	10 м	1	<u>1629,59</u> 1156,61	<u>182,60</u> 78,15	1630	1157	<u>183</u> 78	<u>8,0600</u> 0,5320	<u>8,06</u> 0,53		
131	С111-1679 варіант 1	Ізоляція повітроводів, 20 мм PAROC Hvac Lamella Mat Alu	м2	10	<u>237,82</u>	-	2378	-	-	-	-		
132	КБ26-16-8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 20 мм	10 м	1	<u>3104,42</u> 2701,69	<u>328,68</u> 140,67	3104	2702	<u>329</u> 141	<u>18,1200</u> 0,9576	<u>18,12</u> 0,96		
133	& С111-1797-1-Ю варіант 2	Зовнішня ожоужка повітроводів із оцинкованої сталі, 0,45 мм	м2	10	<u>270,64</u>	-	2706	-	-	-	-		
134	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням (розм. 1300x1100 мм, 1000x900 мм, 800x1300 мм)	1 м2	3,37	<u>708,84</u> 202,34	<u>45,65</u> 19,54	2389	682	<u>154</u> 66	<u>1,4100</u> 0,1330	<u>4,75</u> 0,45		
Разом прями витрати по розділу 8							634655	76751	<u>5495</u> 3243		<u>568,05</u> 22,09		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							634655	552409	79994	63471	-	-	698126
Всього по розділу 8							698126						
Розділ 9. Кондиціонери													
135	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 блок	2	<u>3672,12</u> 2921,84	<u>299,35</u> 125,33	7344	5844	<u>599</u> 251	<u>19,8900</u> 0,8232	<u>39,78</u> 1,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 блок	2	<u>2063,87</u> 1793,65	<u>115,53</u> 48,65	4128	3587	<u>231</u> 97	<u>12,2100</u> 0,3226	<u>24,42</u> 0,65
137	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 6,35 мм	100 м	0,08	<u>20211,41</u> 18803,20	<u>1243,82</u> 529,98	1617	1504	<u>100</u> 42	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>10,24</u> 0,31
138	С113-1 варіант 1	Труба кондиціонерна мідна м'яка діам. 6,35 x 0,8 мм (1/4") КМЕ	м	8	<u>126,31</u> -	-	1010	-	-	-	-
139	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 9,52 мм	100 м	0,18	<u>20211,41</u> 18803,20	<u>1243,82</u> 529,98	3638	3385	<u>224</u> 95	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>23,04</u> 0,70
140	С113-1 варіант 2	Труба кондиціонерна мідна м'яка діам. 9,52 x 0,8 мм (3/8") КМЕ	м	18	<u>147,47</u> -	-	2654	-	-	-	-
141	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 15,87 мм	100 м	0,1	<u>20211,41</u> 18803,20	<u>1243,82</u> 529,98	2021	1880	<u>124</u> 53	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>12,80</u> 0,39
142	С113-1 варіант 3	Труба кондиціонерна мідна м'яка діам. 15,87 мм (5/8") x 0,8 мм КМЕ	м	10	<u>318,74</u> -	-	3187	-	-	-	-
143	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>45829,17</u> 40101,94	<u>5727,23</u> 3498,05	13749	12031	<u>1718</u> 1049	<u>268,9600</u> 24,6814	<u>80,69</u> 7,40
144	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	-0,03	<u>10622,18</u> 10622,18	-	-319	-319	-	<u>82,4000</u> -	<u>-2,47</u> -
145	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	-0,3	<u>1460,04</u> 1460,04	-	-438	-438	-	<u>8,2200</u> -	<u>-2,47</u> -
146	С113-1673 варіант 1	Дренажна трубка 16x2 мм	м	30	<u>69,45</u> -	-	2084	-	-	-	-
147	С1630-973 варіант 3	Сифон для конденсату HL 138	шт	1	<u>1409,53</u> -	-	1410	-	-	-	-
148	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,6	<u>487,73</u> 487,73	-	1756	1756	-	<u>3,5200</u> -	<u>12,67</u> -
149	С113-2126 варіант 1	Ізоляція каучукова Insul tube к діам. 6 x 6 мм	м	8,16	<u>17,43</u> -	-	142	-	-	-	-
150	С113-2126 варіант 2	Ізоляція каучукова Insul tube к діам. 9 x 6 мм	м	18,36	<u>17,69</u> -	-	325	-	-	-	-
151	С113-2126 варіант 3	Ізоляція каучукова Insul tube к діам. 15 x 6 мм	м	10,2	<u>17,94</u> -	-	183	-	-	-	-
152	С121-783 варіант 6	Комплект кріплень та метизів	т	0,005	<u>88572,93</u> -	-	443	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					44934	29230	<u>2996</u> 1587		<u>198,70</u> 11,10
		Разом будівельні роботи, грн.					44934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12708 30817 4494 - - 49428				
		----- Всього по розділу 9					49428				
		Розділ 10. Пусконаладжувальні роботи									
153	КПЗ-2-9	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	1	<u>788,60</u> 788,60	-	789	789	-	<u>4,0000</u>	<u>4,00</u>
154	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	7	<u>2365,80</u> 2365,80	-	16561	16561	-	<u>12,0000</u>	<u>84,00</u>
155	КПЗ-11-1	Регульовально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	пристр.	5	<u>591,45</u> 591,45	-	2957	2957	-	<u>3,0000</u>	<u>15,00</u>
156	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	12	<u>3943,00</u> 3943,00	-	47316	47316	-	<u>20,0000</u>	<u>240,00</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10					67623	67623	-		<u>343,00</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67623 67623 6763 - - 74386				
		----- Всього по розділу 10					74386				
		Разом прямі витрати по кошторису					1338697	377874	<u>28349</u> 15363		<u>2517,31</u> 106,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1338697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					932474 393237 133880 - - 1472577				
		----- Всього по кошторису					1472577				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2623,88 393237				

Склав _____ Вікторія МЯГКОХЛІБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція ідальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава". Корикування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

придбання обладнання опалення та вентиляції

Реконструкція ідальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1318,736 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "23 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2301-1212 варіант 1	Обладнання, що монтується (опалення) Насосна група регулююча з насосом OTM-WP-25-06-07-130; (маса=0,038)	шт	2	25408,00	50816
2	& 2415-2540-1-14 варіант 5	Обладнання, що монтується (вентиляція) Припливно-витяжна установка, 1500/1000 м3/год SlimStar 1500 EC X+Bypass R ПВ1 в комплекті; (маса=0,0279)	шт	1	335848,12	335848
3	& 2415-2540-1-14 варіант 3	Припливно-витяжна установка, 750 м3/год SlimStar 750 EC X+Bypass R ПВ2 в комплекті; (маса=0,0279)	шт	1	205853,74	205854
4	& 2415-2540-1-14 варіант 4	Припливна установка, 1800 м3/год SkyStar mini 60x30 EH П1 в комплекті; (маса=0,0279)	шт	1	253354,41	253354
5	& 2415-2540-1-14 варіант 1	Припливна установка, 280 м3/год Skystar mini 160-5.1-3 П2 в комплекті; (маса=0,0279)	шт	1	83756,20	83756
6	2308-1099 варіант 1	Витяжний термостійкий вентилятор В1 KFS-315/ 1,1/2-315, 2500 м3/год; (маса=0,05)	шт	1	61317,90	61318
7	1504-1052 варіант 1	Блок керування вентилятором В1; (маса=0,00185)	шт	1	25345,16	25345
8	2308-1087 варіант 1	Витяжний каналний вентилятор ВКМ-125; (маса=0,014)	шт	6	5252,00	31512
9	2308-1087 варіант 3	Витяжний каналний вентилятор В7, 435 м3/год ВКМ-200; (маса=0,014)	шт	1	6778,00	6778
10	& 2415-2464-1 варіант 6	Витяжний зонт в комплекті з жируловлювачем 1300x1100 мм; (маса=0,01)	шт	1	15100,00	15100

1	2	3	4	5	6	7
11	& 2415-2464-1 варіант 2	Витяжний зонт в комплекті з жируловлювачем 1000x900 мм; (маса=0,01)	шт	1	9500,00	9500
12	& 2415-2464-1 варіант 7	Витяжний зонт в комплекті з жируловлювачем 800x1300 мм; (маса=0,01)	шт	1	9500,00	9500
13	& 2415-2540- 1-14	Компресорно-кондесаторний блок K1 LC AER-60-R32-OU; (маса=0,0279)	шт	1	156271,00	156271
14	2308-1003 варіант 1	Інверторний кондиціонер K2, Qx=2,3кВт. Спліт; (маса=0,063)	шт	1	23953,00	23953
		Разом				1268905
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				49831
		Всього по кошторису				1318736

Склав _____ Вікторія МЯГКОХЛІБ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава". Коригування 711-26-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на електромонтажні роботи

Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1627,555 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,5302 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 211,197 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Електромонтажні роботи											
		Розділ 1. Електрообладнання											
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (ЩРО)	1 шафа	1	3279,67	922,28	3280	1564	922	10,3300	10,33		
					1563,96	292,87			293	1,7521	1,75		
2	С1514-6	Щит металевий врізний 48 модулів із дверцятам та замком (ЩРО)	шт	1	3274,83	-	3275	-	-	-	-		
	варіант 20				-	-			-	-	-		
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	51986,39	1546,46	1040	810	31	285,6400	5,71		
					40520,89	1357,05			27	9,7940	0,20		
4	С1547-16	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =32 А	шт	1	821,98	-	822	-	-	-	-		
	варіант 2				-	-			-	-	-		
5	С1547-16	Пистрій захисного вимкнення ПЗВ 4Р 40А, 300 мА	шт	1	821,98	-	822	-	-	-	-		
	варіант 34				-	-			-	-	-		
6	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	39577,01	1546,46	5145	3777	201	207,2000	26,94		
					29051,51	1357,05			176	9,7940	1,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1547-16 варіант 27	Вимикач диференційний Р+N 16А/30МА	шт	2	<u>2270,20</u>	-	4540	-	-	-	-
8	C1547-16 варіант 23	Вимикач автоматичний однополюсний, І.к.р. =10 А	шт	7	<u>246,70</u>	-	1727	-	-	-	-
9	C1547-16 варіант 35	Вимикач диференційний з дуговим захистом Р+N 16А/30МА	шт	4	<u>10080,01</u>	-	40320	-	-	-	-
10	C1547-6 варіант 2	Шина заземлююча	шт	1	<u>151,46</u>	-	151	-	-	-	-
11	C1547-6 варіант 1	Шина нульова	шт	1	<u>49,46</u>	-	49	-	-	-	-
12	C1515-20 варіант 1	Din-рейка (240 мм)	шт	3	<u>24,32</u>	-	73	-	-	-	-
13	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (ЩСс)	1 шафа	1	<u>3279,67</u>	<u>922,28</u>	3280	1564	<u>922</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
14	C1514-6 варіант 15	Щит металевий врізний 56 модулів із дверцятам та замком (ЩСс)	шт	1	<u>1563,96</u>	<u>292,87</u>	3887	-	<u>293</u>	<u>1,7521</u>	<u>1,75</u>
15	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>51986,39</u>	<u>1546,46</u>	520	405	<u>15</u>	<u>285,6400</u>	<u>2,86</u>
16	C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний, І.к.р. =32 А	шт	1	<u>821,98</u>	-	822	-	-	-	-
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,21	<u>39577,01</u>	<u>1546,46</u>	8311	6101	<u>325</u>	<u>207,2000</u>	<u>43,51</u>
18	C1547-16 варіант 27	Вимикач диференційний Р+N 16А/30МА	шт	12	<u>2270,20</u>	-	27242	-	-	-	-
19	C1547-16 варіант 35	Вимикач диференційний з дуговим захистом Р+N 16А/30МА	шт	6	<u>10080,01</u>	-	60480	-	-	-	-
20	C1547-16 варіант 29	Вимикач диференційний 3Р+N 16А/30МА	шт	3	<u>4757,24</u>	-	14272	-	-	-	-
21	C1547-6 варіант 2	Шина заземлююча	шт	1	<u>151,46</u>	-	151	-	-	-	-
22	C1547-6 варіант 1	Шина нульова	шт	1	<u>49,46</u>	-	49	-	-	-	-
23	C1515-20 варіант 2	Din-рейка (360 мм)	шт	3	<u>35,74</u>	-	107	-	-	-	-
24	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>719,92</u>	<u>48,62</u>	720	482	<u>49</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,40</u>
25	C1514-6 варіант 16	Щит металевий врізний 24 модулів із дверцятам та замком (ЩО)	шт	1	<u>482,32</u>	<u>24,81</u>	2663	-	<u>25</u>	<u>0,1579</u>	<u>0,16</u>
					<u>2662,83</u>	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>51986,39</u> 40520,89	<u>1546,46</u> 1357,05	1040	810	<u>31</u> 27	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,20
27	С1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =32 А	шт	1	<u>821,98</u> -	-	822	-	-	-	-
28	С1547-16 варіант 34	Пистрій захисного вимкнення ПЗВ 4Р 40А, 300 мА	шт	1	<u>821,98</u> -	-	822	-	-	-	-
29	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>39577,01</u> 29051,51	<u>1546,46</u> 1357,05	3166	2324	<u>124</u> 109	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>16,58</u> 0,78
30	С1547-16 варіант 23	Вимикач автоматичний однополюсний, Ік.р. =10 А	шт	8	<u>246,70</u> -	-	1974	-	-	-	-
31	С1547-6 варіант 2	Шина заземлююча	шт	1	<u>151,46</u> -	-	151	-	-	-	-
32	С1547-6 варіант 1	Шина нульова	шт	1	<u>49,46</u> -	-	49	-	-	-	-
33	С1515-20 варіант 3	Din-рейка (180 мм)	шт	2	<u>17,58</u> -	-	35	-	-	-	-
34	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (ЩС)	1 шафа	1	<u>3279,67</u> 1563,96	<u>922,28</u> 292,87	3280	1564	<u>922</u> 293	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
35	С1514-6 варіант 3	Щафа розподільна металева (96 модулів) із дверцятам та замком (ЩС)	шт	1	<u>13937,22</u> -	-	13937	-	-	-	-
36	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	<u>69719,17</u> 56373,67	<u>1546,46</u> 1357,05	1394	1127	<u>31</u> 27	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>7,34</u> 0,20
37	С1547-16 варіант 17	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =125 А	шт	2	<u>5990,32</u> -	-	11981	-	-	-	-
38	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>51986,39</u> 40520,89	<u>1546,46</u> 1357,05	1040	810	<u>31</u> 27	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,20
39	С1547-16 варіант 6	Вимикач диференційний 3Р+N 40А/30МА	шт	2	<u>5603,23</u> -	-	11206	-	-	-	-
40	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,38	<u>39577,01</u> 29051,51	<u>1546,46</u> 1357,05	15039	11040	<u>588</u> 516	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>78,74</u> 3,72
41	С1547-16 варіант 7	Вимикач диференційний 3Р+N 25А/30МА	шт	2	<u>1530,62</u> -	-	3061	-	-	-	-
42	С1547-16 варіант 29	Вимикач диференційний 3Р+N 16А/30МА	шт	6	<u>4757,24</u> -	-	28543	-	-	-	-
43	С1547-16 варіант 35	Вимикач диференційний з дуговим захистом Р+N 16А/30МА	шт	12	<u>10080,01</u> -	-	120960	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1547-16 варіант 27	Вимикач диференційний P+N 16A/30mA	шт	18	<u>2270,20</u>	-	40864	-	-	-	-
45	C1547-6 варіант 2	Шина заземлююча	шт	2	<u>151,46</u>	-	303	-	-	-	-
46	C1547-6 варіант 1	Шина нульова	шт	2	<u>49,46</u>	-	99	-	-	-	-
47	C1515-20 варіант 2	Din-рейка (360 мм)	шт	10	<u>35,74</u>	-	357	-	-	-	-
48	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3279,67</u>	<u>922,28</u>	3280	1564	<u>922</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					1563,96	292,87			293	1,7521	1,75
49	C1514-6 варіант 18	Щит металевий розподільний напольний 1600x700x300	шт	1	<u>10459,02</u>	-	10459	-	-	-	-
50	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	<u>69719,17</u>	<u>1546,46</u>	1394	1127	<u>31</u>	<u>367,0400</u>	<u>7,34</u>
					56373,67	1357,05			27	9,7940	0,20
51	C1547-16 варіант 30	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =200 А, 40кА	шт	1	<u>12140,41</u>	-	12140	-	-	-	-
52	C1547-16 варіант 31	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =160 А, 40кА	шт	1	<u>7102,63</u>	-	7103	-	-	-	-
53	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,07	<u>51986,39</u>	<u>1546,46</u>	3639	2836	<u>108</u>	<u>285,6400</u>	<u>19,99</u>
					40520,89	1357,05			95	9,7940	0,69
54	C1547-16 варіант 32	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =50 А, 18кА	шт	2	<u>3889,63</u>	-	7779	-	-	-	-
55	C1547-16 варіант 33	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =40 А, 40кА	шт	5	<u>5950,03</u>	-	29750	-	-	-	-
56	C1547-6 варіант 7	Шина заземлююча 250x40x4 з комплектом ізоляторів	шт	1	<u>784,57</u>	-	785	-	-	-	-
57	C1547-6 варіант 8	Шина нульова 10x5x250	шт	1	<u>73,12</u>	-	73	-	-	-	-
58	C1515-20 варіант 4	DIN рейка NS 35/15 PERF L=600	шт	4	<u>112,65</u>	-	451	-	-	-	-
59	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1	<u>101,50</u>	<u>4,60</u>	102	97	<u>5</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					96,90	1,85			2	0,0110	0,01
60	КБ21-24-1	(Демонтаж) Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>212,90</u>	<u>19,45</u>	213	193	<u>19</u>	<u>1,3600</u>	<u>1,36</u>
					192,93	9,92			10	0,0632	0,06
61	КБ21-24-1	Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>719,92</u>	<u>48,62</u>	720	482	<u>49</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,40</u>
					482,32	24,81			25	0,1579	0,16
62	C1514-6 варіант 17	Щит металевий ввідно-обліковий з фальш-панеллю та петлями для опломбування	шт	1	<u>2196,00</u>	-	2196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>272,53</u>	<u>11,50</u>	273	242	<u>12</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,60</u>
					242,24	4,62			5	0,0275	0,03
64	С1547-12 варіант 3	Лічильник б/в	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							524228	38919	<u>5338</u>		<u>272,15</u>
Разом будівельні роботи, грн.							524228		2569		17,04
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							479971				
всього заробітна плата, грн.							41488				
Загальновиробничі витрати, грн.							52420				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							576648				
Всього по розділу 1							576648				
Розділ 2. Установчі вироби											
65	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,93	<u>9789,47</u>	-	9104	3367	-	<u>27,8200</u>	<u>25,87</u>
					3619,94	-			-	-	-
66	С1512-14 варіант 1	Розетка штепсельна 2-полюсна із заземл. контактом	шт	92	<u>209,12</u>	-	19239	-	-	-	-
67	С1512-14 варіант 2	Розетка штепсельна 3-фазна 3Р+РЕ+N	шт	1	<u>515,12</u>	-	515	-	-	-	-
68	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,06	<u>9996,19</u>	-	600	229	-	<u>29,3000</u>	<u>1,76</u>
					3812,52	-			-	-	-
69	С1547-6 варіант 4	Вимикач однополюсний 2-клавішний	шт	6	<u>224,59</u>	-	1348	-	-	-	-
70	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,32	<u>9785,39</u>	-	3131	1153	-	<u>27,6800</u>	<u>8,86</u>
					3601,72	-			-	-	-
71	С1547-6 варіант 3	Вимикач однополюсний 1-клавішний	шт	11	<u>209,29</u>	-	2302	-	-	-	-
72	С1547-6 варіант 9	Вимикач однополюсний 1-клавішний прохідний	шт	21	<u>219,49</u>	-	4609	-	-	-	-
73	С1512-1 варіант 1	Коробка монтажна універсальна	шт	193	<u>10,22</u>	-	1972	-	-	-	-
74	С1512-1 варіант 3	Коробка розподільна	шт	84	<u>255,02</u>	-	21422	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					64242	4749	-		36,49
		Разом будівельні роботи, грн.					64242		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59493				
		всього заробітна плата, грн.					4749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6424				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					70666				

		Всього по розділу 2					70666				
		Розділ 3. Електроосвітлення									
75	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,73	<u>32923,81</u> 24004,42	<u>8546,76</u> 5937,21	24034	17523	<u>6239</u> 4334	<u>177,6000</u> 39,3116	<u>129,65</u> 28,70
76	С1547-4 варіант 2	Світильник LED панель ВТН 23Вт 4000К 600х600мм матовий IP54 (F66-3340-V22)	шт	62	<u>1674,47</u> -	-	103817	-	-	-	-
77	С1547-4 варіант 3	Світильник LED з вбудованим акумулятором VTN 30W 4000K 3300Lm IP54	шт	11	<u>2852,57</u> -	-	31378	-	-	-	-
78	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,16	<u>17812,54</u> 15541,62	<u>588,89</u> 243,98	2850	2487	<u>94</u> 39	<u>113,6000</u> 1,5406	<u>18,18</u> 0,25
79	С1547-4 варіант 1	Світильник LED Violux ДББ АТОМ UA MW sensor сірий 12W 5000K IP54 (243362)	шт	8	<u>415,66</u> -	-	3325	-	-	-	-
80	С1547-4 варіант 7	Світлодіодний світильник Feron AL511-1 12Вт 4000К	шт	8	<u>237,29</u> -	-	1898	-	-	-	-
81	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,11	<u>22472,67</u> 19863,68	<u>2072,36</u> 771,23	2472	2185	<u>228</u> 85	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>14,43</u> 0,51
82	С1547-10 варіант 1	Аварійний світлодіодний світильник Євросвітло SFT-AF-EX-04 "Вихід" акумуляторний зелений	шт	11	<u>408,01</u> -	-	4488	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					174262	22195	<u>6561</u> 4458		<u>162,26</u> 29,46
		Разом будівельні роботи, грн.					174262				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145506				
		всього заробітна плата, грн.					26653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17427 - - 191689				
		----- Всього по розділу 3					191689				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
83	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	19,2	<u>3936,04</u> 2200,40	<u>183,95</u> 73,94	75572	42248	<u>3532</u> 1420	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>312,58</u> 8,45
84	С113-2124 варіант 1	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, зовн.діам. 16 мм	м	1191,8	<u>15,39</u> -	-	18342	-	-	-	-
85	С113-2124 варіант 2	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, зовн.діам. 20 мм	м	747,4	<u>16,41</u> -	-	12265	-	-	-	-
86	КМ8-411-2	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм	100 м	0,3	<u>15615,33</u> 7094,64	<u>2053,92</u> 302,20	4685	2128	<u>616</u> 91	<u>49,4400</u> 1,8738	<u>14,83</u> 0,56
87	С113-7 варіант 1	Металорукав діам. 63 мм	м	30,6	<u>144,36</u> -	-	4417	-	-	-	-
88	КМ8-411-2	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм	100 м	0,75	<u>15615,33</u> 7094,64	<u>2053,92</u> 302,20	11711	5321	<u>1540</u> 227	<u>49,4400</u> 1,8738	<u>37,08</u> 1,41
89	С113-6 варіант 2	Металорукав діам. 50 мм	м	76,5	<u>116,54</u> -	-	8915	-	-	-	-
90	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,45	<u>15447,42</u> 6865,04	<u>1869,97</u> 228,26	6951	3089	<u>841</u> 103	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>21,53</u> 0,65
91	С113-4 варіант 1	Металорукав діам. 32 мм	м	45,9	<u>73,72</u> -	-	3384	-	-	-	-
92	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1,94	<u>15447,42</u> 6865,04	<u>1869,97</u> 228,26	29968	13318	<u>3628</u> 443	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>92,81</u> 2,78
93	С113-3 варіант 3	Металорукав діам. 25 мм	м	197,88	<u>43,95</u> -	-	8697	-	-	-	-
94	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,06	<u>15447,42</u> 6865,04	<u>1869,97</u> 228,26	927	412	<u>112</u> 14	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>2,87</u> 0,09
95	С113-3 варіант 3	Металорукав діам. 25 мм	м	6,12	<u>43,95</u> -	-	269	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	7,4	<u>1445,48</u> 1133,14	<u>121,13</u> 84,86	10697	8385	<u>896</u> 628	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>63,64</u> 4,17
97	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,9	<u>793,83</u> 488,83	<u>121,13</u> 84,86	1508	929	<u>230</u> 161	<u>3,7100</u> 0,5634	<u>7,05</u> 1,07
98	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	12,7	<u>2096,10</u> 1607,47	<u>221,62</u> 153,30	26620	20415	<u>2815</u> 1947	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>154,94</u> 12,89
99	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	1,8	<u>2865,69</u> 2145,05	<u>341,77</u> 229,59	5158	3861	<u>615</u> 413	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>29,30</u> 2,72
100	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,8	<u>3128,52</u> 2222,79	<u>488,90</u> 304,27	2503	1778	<u>391</u> 243	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>13,50</u> 1,58
101	С151-45 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-LS, переріз 5x6 мм ²	1000м	0,0306	<u>235221,82</u> -	- -	7198	-	- -	- -	- -
102	С152-27 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-LS, переріз 5x4 мм ²	1000м	0,0408	<u>160359,43</u> -	- -	6543	-	- -	- -	- -
103	С152-53 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-LS, переріз 5x2,5 мм ²	1000м	0,0918	<u>107568,35</u> -	- -	9875	-	- -	- -	- -
104	С153-22 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-LS, переріз 3x2,5 мм ²	1000м	1,2036	<u>65420,56</u> -	- -	78740	-	- -	- -	- -
105	С153-21 варіант 2	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-LS, переріз 3x1,5 мм ²	1000м	0,6695	<u>39869,89</u> -	- -	26693	-	- -	- -	- -
106	С153-21 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-LS, переріз 2x1,5 мм ²	1000м	0,1545	<u>27935,89</u> -	- -	4316	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C152-65 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнетривкий Flame-X НХН-FE180/E30-J 3x1,5	1000м	0,1339	<u>91079,46</u>	-	12196	-	-	-	-
108	C157-276 варіант 2	Кабель з мідними жилами вогнетривкий Flame-X НХН-FE180/E30-J 5x4	1000м	0,0408	<u>286251,93</u>	-	11679	-	-	-	-
109	C157-276 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнетривкий Flame-X НХН-FE180/E30-J 5x6	1000м	0,0714	<u>402756,33</u>	-	28757	-	-	-	-
110	C152-71 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнетривкий Flame-X НХН-FE180/E30-J 5x35	1000м	0,0816	<u>2221795,3</u>	-	181298	-	-	-	-
		Електромонтажні роботи (вентиляція)			<u>4</u>	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					599884	101884	<u>15216</u> 5690		<u>750,13</u> 36,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					599884 482784 107574 59990 - - 659874				
		Всього по розділу 4					659874				
		Розділ 5. Електрообладнання									
111	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>837,75</u> 554,67	<u>50,48</u> 26,49	838	555	<u>50</u> 26	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
112	C1514-6 варіант 19	Щит металевий 24 модулів із дверцятам та замком (ЩВ)	шт	1	<u>2662,83</u>	-	2663	-	-	-	-
113	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>51986,39</u> 40520,89	<u>1546,46</u> 1357,05	520	405	<u>15</u> 14	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,10
114	C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =32 А	шт	1	<u>821,98</u>	-	822	-	-	-	-
115	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>39577,01</u> 29051,51	<u>1546,46</u> 1357,05	3562	2615	<u>139</u> 122	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>18,65</u> 0,88
116	C1547-16 варіант 12	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =16 А	шт	3	<u>617,98</u>	-	1854	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C1547-16 варіант 23	Вимикач автоматичний однополюсний, Ік.р. =10 А	шт	6	<u>246,70</u>	-	1480	-	-	-	-
118	C1547-6 варіант 2	Шина заземлююча	шт	1	<u>151,46</u>	-	151	-	-	-	-
119	C1547-6 варіант 1	Шина нульова	шт	1	<u>49,46</u>	-	49	-	-	-	-
120	C1515-20 варіант 1	Din-рейка (240 мм)	шт	3	<u>24,32</u>	-	73	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							12012	3575	<u>204</u> 162		<u>25,42</u> 1,15
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							12012				
							8233				
							3737				
							1200				
							-				
							-				
							13212				
Всього по розділу 5							13212				
Розділ 6. Кабельно-провідникова продукція											
121	KB21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	3,9	<u>3261,67</u> 2200,40	<u>183,95</u> 73,94	12721	8582	<u>717</u> 288	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>63,49</u> 1,72
122	C113-2124 варіант 2	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, зовн.діам. 20 мм	м	393,9	<u>16,41</u>	-	6464	-	-	-	-
123	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,4	<u>1445,48</u> 1133,14	<u>121,13</u> 84,86	2024	1586	<u>170</u> 119	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>12,04</u> 0,79
124	KB21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,8	<u>793,83</u> 488,83	<u>121,13</u> 84,86	635	391	<u>97</u> 68	<u>3,7100</u> 0,5634	<u>2,97</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2,5	<u>2096,10</u> 1607,47	<u>221,62</u> 153,30	5240	4019	<u>554</u> 383	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>30,50</u> 2,54
126	С153-21 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-LS, переріз 2х1,5 мм ²	1000м	0,1442	<u>27935,89</u> -	-	4028	-	-	-	-
127	С153-21 варіант 2	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-LS, переріз 3х1,5 мм ²	1000м	0,0824	<u>39869,89</u> -	-	3285	-	-	-	-
128	С153-22 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-LS, переріз 3х2,5 мм ²	1000м	0,153	<u>65420,56</u> -	-	10009	-	-	-	-
129	С152-53 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-LS, переріз 5х2,5 мм ²	1000м	0,102	<u>107568,35</u> -	-	10972	-	-	-	-
130	С1512-1 варіант 4	Коробка монтажна МКВ-2	шт	7	<u>64,28</u> -	-	450	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 6							55828	14578	<u>1538</u> 858		<u>109,00</u> 5,50
Разом будівельні роботи, грн.							55828				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39712				
всього заробітна плата, грн.							15436				
Загальновиробничі витрати, грн.							5583				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							61411				
Всього по розділу 6							61411				
Розділ 7. Заземлення											
131	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м ³	0,0252	<u>41065,35</u> 41065,35	-	1035	1035	-	<u>321,3000</u> -	<u>8,10</u> -
132	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м ³	0,0252	<u>18853,88</u> 18853,88	-	475	475	-	<u>165,2400</u> -	<u>4,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
133	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,5	<u>8767,57</u> 3214,40	<u>623,82</u> 160,59	4384	1607	<u>312</u> 80	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>11,20</u> 0,48	
134	КБ33-26-1	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	1 шт	3	<u>288,80</u> 94,87	<u>192,14</u> 54,07	866	285	<u>576</u> 162	<u>0,7200</u> 0,3750	<u>2,16</u> 1,13	
135	С1513-4 варіант 1	Комплект заземлення потрійний (Сталь кругла діам. 16 мм, довж. 4,5 м - 3шт.)	шт	1	<u>4500,87</u> -	- -	4501	-	- -	- -	- -	
136	С1545-537 варіант 1	Шина заземлююча	шт	1	<u>1863,07</u> -	- -	1863	-	- -	- -	- -	
Електрощитове модульне обладнання												
Разом прямі витрати по розділу 7								13124	3402	<u>888</u> 242		<u>25,62</u> 1,61
Разом будівельні роботи, грн.								13124				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								8834				
всього заробітна плата, грн.								3644				
Загальновиробничі витрати, грн.								1312				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								-				
Всього будівельні роботи, грн.								14436				

Всього по розділу 7								14436				
Розділ 8. Електрообладнання												
137	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>570,13</u> 370,23	<u>37,12</u> 20,19	570	370	<u>37</u> 20	<u>2,5800</u> 0,1304	<u>2,58</u> 0,13	
138	С1514-6 варіант 34	Щит електричний 12 модулів (ЩАО) (заземлююча та нульова шина, дін рейка + фальшпанель)	шт	1	<u>1826,43</u> -	- -	1826	-	- -	- -	- -	
139	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>39577,01</u> 29051,51	<u>1546,46</u> 1357,05	2375	1743	<u>93</u> 81	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>12,43</u> 0,59	
140	С1547-16 варіант 59	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =20 А	шт	1	<u>625,63</u> -	- -	626	-	- -	- -	- -	
141	С1547-16 варіант 60	Вимикач автоматичний однополюсний, Ік.р. =6 А	шт	5	<u>205,90</u> -	- -	1030	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 8								6427	2113	<u>130</u> 101		<u>15,01</u> 0,72
Разом будівельні роботи, грн.								6427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4184 2214 643 - - 7070				
		----- Всього по розділу 8					7070				
		Розділ 9. Кабельно-провідникова продукція									
142	KB21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	1,55	<u>3261,67</u> 2200,40	<u>183,95</u> 73,94	5056	3411	<u>285</u> 115	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>25,23</u> 0,68
143	C113-2124 варіант 1	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, зовн.діам. 16 мм	м	131,3	<u>15,39</u> -	-	2021	-	-	-	-
144	C113-2124 варіант 2	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, зовн.діам. 20 мм	м	25,25	<u>16,41</u> -	-	414	-	-	-	-
145	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,3	<u>1445,48</u> 1133,14	<u>121,13</u> 84,86	1879	1473	<u>157</u> 110	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>11,18</u> 0,73
146	KB21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,25	<u>2865,69</u> 2145,05	<u>341,77</u> 229,59	716	536	<u>85</u> 57	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>4,07</u> 0,38
147	C152-65 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнетривкий Flame-X НХН-FE180/E30-J 3x1,5	1000м	0,1339	<u>91079,46</u> -	-	12196	-	-	-	-
148	C152-69 варіант 3	Кабель з мідними жилами вогнетривкий Flame-X НХН-FE180/E30-J 5x4	1000м	0,0255	<u>286557,12</u> -	-	7307	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					29589	5420	<u>527</u> 282		<u>40,48</u> 1,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					29589 23642 5702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборні витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2960 - - 32549				
		----- Всього по розділу 9					32549				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборні витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1479596 1479596 1252359 211197 147959 - - 1627555	196835	30402 14362		1436,56 93,64
		----- Всього по кошторису					1627555				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1530,20 211197				

Склав _____ Вікторія МЯГКОХЛІБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава". Коригування
711-26-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на монтаж технологічного обладнання

Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 266,306 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46347 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,247 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM28-927-8	Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0, 145 т	шт	1	<u>2507,64</u> 1751,17	<u>59,06</u> 23,10	2508	1751	<u>59</u> 23	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>12,80</u> 0,16
2	KM28-924-1	Монтаж котла харчового	шт	1	<u>2706,20</u> 2350,40	<u>116,61</u> 33,97	2706	2350	<u>117</u> 34	<u>16,0000</u> 0,2312	<u>16,00</u> 0,23
3	KM28-927-11	Монтаж печі пароконвекційної	шт	1	<u>5692,78</u> 4815,71	<u>177,18</u> 69,30	5693	4816	<u>177</u> 69	<u>35,2000</u> 0,4770	<u>35,20</u> 0,48
4	KM28-927-5	Монтаж багатофункціонального теплового прилада	шт	1	<u>3478,78</u> 2290,11	<u>866,21</u> 338,80	3479	2290	<u>866</u> 339	<u>17,6000</u> 2,3320	<u>17,60</u> 2,33
5	KM28-927-12	Монтаж плити електричної [0,16]	шт	1	<u>1912,94</u> 1751,17	<u>59,06</u> 23,10	1913	1751	<u>59</u> 23	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>12,80</u> 0,16
6	KM28-911-2	Монтаж шафи холодильника [0,4]	шт	5	<u>2795,49</u> 2498,30	<u>190,06</u> 73,84	13977	12492	<u>950</u> 369	<u>19,2000</u> 0,5077	<u>96,00</u> 2,54
7	KM28-911-4	Монтаж шафи морозильної	шт	1	<u>2795,49</u> 2498,30	<u>190,06</u> 73,84	2795	2498	<u>190</u> 74	<u>19,2000</u> 0,5077	<u>19,20</u> 0,51
8	KM28-929-1	Монтаж машини посудомийної [0,76]	шт	1	<u>7580,55</u> 5621,18	<u>216,55</u> 84,70	7581	5621	<u>217</u> 85	<u>43,2000</u> 0,5830	<u>43,20</u> 0,58
9	KM28-929-1	Монтаж машини котломийної	шт	1	<u>7580,55</u> 5621,18	<u>216,55</u> 84,70	7581	5621	<u>217</u> 85	<u>43,2000</u> 0,5830	<u>43,20</u> 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	KM38-2-1	Монтаж комплекту для пом'якшення води	шт	1	<u>4086,54</u> 2551,82	<u>264,35</u> 61,77	4087	2552	<u>264</u> 62	<u>18,2000</u> 0,4292	<u>18,20</u> 0,43
11	KM28-926-1	Монтаж машини тістомісильної [0,28]	шт	1	<u>2028,90</u> 1873,73	<u>95,49</u> 33,64	2029	1874	<u>95</u> 34	<u>14,4000</u> 0,2292	<u>14,40</u> 0,23
12	KM28-921-13	Монтаж машини картоплеочищувальної [0,07]	шт	1	<u>1785,97</u> 1665,54	<u>94,28</u> 26,52	1786	1666	<u>94</u> 27	<u>12,8000</u> 0,1786	<u>12,80</u> 0,18
13	KM28-922-3	Монтаж м'ясорубки [0,05]	шт	1	<u>1553,24</u> 1457,34	<u>72,10</u> 25,31	1553	1457	<u>72</u> 25	<u>11,2000</u> 0,1724	<u>11,20</u> 0,17
14	KM28-921-14	Монтаж універсальної овочерізної машини [0,09]	шт	1	<u>1978,06</u> 1873,73	<u>97,83</u> 26,81	1978	1874	<u>98</u> 27	<u>14,4000</u> 0,1804	<u>14,40</u> 0,18
15	KM28-927-1	Монтаж плити мармітної для перших страв	шт	1	<u>1899,07</u> 1773,57	<u>59,06</u> 23,10	1899	1774	<u>59</u> 23	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>12,80</u> 0,16
16	KM28-927-1	Монтаж плити мармітної для других страв	шт	1	<u>1899,07</u> 1773,57	<u>59,06</u> 23,10	1899	1774	<u>59</u> 23	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>12,80</u> 0,16
17	KM28-911-1	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	1	<u>2795,49</u> 2498,30	<u>190,06</u> 73,84	2795	2498	<u>190</u> 74	<u>19,2000</u> 0,5077	<u>19,20</u> 0,51
18	KB17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,5	<u>7447,81</u> 5444,11	<u>859,71</u> 375,17	3724	2722	<u>430</u> 188	<u>37,0600</u> 2,4311	<u>18,53</u> 1,22
19	C1630-973 варіант 1	Сифон для мийки	шт	10	<u>172,47</u> -	-	1725	-	-	-	-
20	C1630-973 варіант 2	Шланг 0,6 м	шт	10	<u>154,42</u> -	-	1544	-	-	-	-
21	C130-615 варіант 2	Змішувач для мийки GROHE BauLoop 31368001	комплект	10	<u>3728,65</u> -	-	37287	-	-	-	-
22	KB17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,7	<u>4898,82</u> 3757,70	<u>226,19</u> 99,69	3429	2630	<u>158</u> 70	<u>25,5800</u> 0,6671	<u>17,91</u> 0,47
23	C1630-973 варіант 1	Сифон для мийки	шт	7	<u>172,47</u> -	-	1207	-	-	-	-
24	C1630-973 варіант 2	Шланг 0,6 м	шт	7	<u>154,42</u> -	-	1081	-	-	-	-
25	C130-615 варіант 2	Змішувач для мийки GROHE BauLoop 31368001	комплект	7	<u>3728,65</u> -	-	26101	-	-	-	-
26	KB17-5-2	Установлення мийок на два відділення (мийка для яєць)	10компл.	0,1	<u>7447,81</u> 5444,11	<u>859,71</u> 375,17	745	544	<u>86</u> 38	<u>37,0600</u> 2,4311	<u>3,71</u> 0,24
27	C1630-973 варіант 1	Сифон для мийки	шт	2	<u>172,47</u> -	-	345	-	-	-	-
28	C1630-973 варіант 2	Шланг 0,6 м	шт	2	<u>154,42</u> -	-	309	-	-	-	-
29	C130-615 варіант 2	Змішувач для мийки GROHE BauLoop 31368001	комплект	2	<u>3728,65</u> -	-	7457	-	-	-	-
30	& 241996-19101-4-4	Очисні таблетки для камери пароконвектоматів бойлерного типу	шт	2	<u>7529,64</u> -	-	15059	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& 241996-19101-4-3	Таблетки для очищення парогенератора в пароконвектоматі	шт	2	6742,20	-	13484	-	-	-	-
32	& 241996-19101-4-2	Миючий засіб для столового посуду. Об'єм: 25 кг/18л, рідкий	шт	4	8404,80	-	33619	-	-	-	-
33	& 241996-19101-4-1	Ополіскуючий засіб для столового та кухонного посуду. Об'єм: 10 л	шт	2	3939,75	-	7880	-	-	-	-
34	& 241996-19101-4-5	Миючий засіб для котломийної машини. Об'єм: 25 л, рідкий миючий	шт	2	10419,30	-	20839	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							242094	60555	4457 1692		451,95 11,52
Разом будівельні роботи, грн.							242094				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							177082				
всього заробітна плата, грн.							62247				
Загальновиборнічі витрати, грн.							24212				
трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							266306				

Всього по кошторису							266306				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							463,47				
Кошторисна заробітна плата, грн.							62247				

Склав

Вікторія МЯГКОХЛІБ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

придбання технологічного обладнання

Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5819,711 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "23 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Обладнання, що монтується				
1	2406-10003 варіант 4	Піч конвекційна на 10 рівнів; (маса=0,26)	шт	1	246351,00	246351
2	2406-7002 варіант 1	Котел харчовий 50 л; (маса=0,115)	шт	1	253500,00	253500
3	2406-10003 варіант 2	Піч пароконвекційна (пароконвектомат) на 10 рівнів бойлерного типу; (маса=0,26)	шт	1	653467,00	653467
4	2406-12001 варіант 3	Багатофункціональний тепловий прилад Rational iVario Pro 2-S; (маса=0,2)	шт	1	952467,00	952467
5	2406-11002 варіант 2	Плита електрична на 4 конфорок з нерж. сталі; (маса=0,175)	шт	1	140834,00	140834
6	2406-1001 варіант 1	Шафа холодильна однодверна на 700л, тип холодоагенту R404a; (маса=0,18)	шт	5	118690,00	593450
7	2406-1001 варіант 2	Шафа морозильна однодверна на 700л, тип холодоагенту R404a; (маса=0,18)	шт	1	146034,00	146034
8	2406-5001 варіант 3	Посудомийна машина купольного типу з регульованим термостатом; (маса=0,35)	шт	1	176367,00	176367
9	2406-5001 варіант 4	Котломийна машина фронтального типу, оптимальні розміри кошиків; (маса=0,35)	шт	1	300517,00	300517
10	2406-15001 варіант 2	Комплект обладнання для пом'якшення води; (маса=0,081)	шт	1	40517,00	40517
11	2406-3052 варіант 2	Тістоміс спіральний із вбудованим таймером 22 л; (маса=0,07)	шт	1	108594,00	108594
12	2406-3031 варіант 1	Картоплечистка із вбудованим таймером 10 кг; (маса=0,085)	шт	1	108377,00	108377

1	2	3	4	5	6	7
13	2406-3028 варіант 2	М'ясорубка електрична з вентиляваним двигуном 120 кг/год; (маса=0,05)	шт	1	46367,00	46367
14	2406-3041 варіант 1	Овочерізка 150 кг/год, без дисків; (маса=0,055)	шт	1	86277,00	86277
15	2406-8007 варіант 4	Марміт для перших страв (елемент роздаткової лінії), напрямні; (маса=0,064)	шт	1	90047,00	90047
16	2406-8007 варіант 3	Марміт для других страв (елемент роздаткової лінії), розігрів парою; (маса=0,064)	шт	1	66647,00	66647
17	2406-1031 варіант 1	Прилавок-вітрина холодильний; (маса=0,275)	шт	1	160334,00	160334
18	& 2407-1202-1-1 варіант 1	Мийна ванна двосекційна з нержавійної сталі в комплекті з жируловлювачами; (маса=0,0433)	шт	5	7242,00	36210
19	& 2407-1202-2-1 варіант 1	Рукомийник для персоналу з нержавійної сталі в комплекті з жируловлювачами; (маса=0,0433)	шт	6	2740,00	16440
20	& 2407-1202-3-1 варіант 1	Стіл з мийною ванною з нержавійної сталі в комплекті з жируловлювачами; (маса=0,0433)	шт	1	5178,00	5178
21	& 2407-1202-1-1 варіант 2	Мийна ванна двосекційна з нержавійної сталі для обробки яєць ; (маса=0,0433) Обладнання, що не монтується	шт	1	13890,00	13890
22	241996-14048 варіант 3	Підставка до 10 рівневої конвекційної печі; (маса=0)	шт	1	12784,00	12784
23	241996-14048 варіант 4	Підставка під тепловий прилад; (маса=0)	шт	1	120900,00	120900
24	241996-11041 варіант 1	Корзина для миття столових приборів 500x500 мм; (маса=0)	шт	1	824,00	824
25	170312-5268 варіант 1	Ваги настільні на 10кг, платформа з нержавіючої сталі; (маса=0,005)	шт	4	8884,00	35536
26	170312-5270 варіант 1	Ваги підлогові на 150 кг, платформа з нержавіючої сталі; (маса=0,022)	шт	1	15167,00	15167
27	2406-15013 варіант 4	Robot Coupe Комплект з 7 дисків 1961; (маса=0,008)	шт	1	50267,00	50267
28	2406-15013 варіант 2	Robot Coupe Комплект для картопляного пюре 3 мм 28207; (маса=0,008)	шт	1	19067,00	19067
29	2406-15013 варіант 1	Robot Coupe Комплект для очистки решіток 39881; (маса=0,008)	шт	1	6730,00	6730
30	2406-8011 варіант 1	Візок сервірувальний з хромонікелевої сталі, 860x540x940(h); (маса=0,03)	шт	2	20974,00	41948

1	2	3	4	5	6	7
31	241996-12008 варіант 1	Стіл нейтральний (елемент роздаткової лінії), корпус та напрямні; (маса=0)	шт	1	43594,00	43594
32	241996-12007 варіант 2	Прилавок для столових приладів та розносів (елемент роздаткової лінії); (маса=0)	шт	1	19717,00	19717
33	241996-11008 варіант 3	Корзина для смаження GN 1/1 з нержавіючої сталі; (маса=0)	шт	6	6197,00	37182
34	241996-15024 варіант 2	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 h60; (маса=0)	шт	10	6934,00	69340
35	241996-11040 варіант 1	Перфорована ємність GN 1/1 h55 з нержавіючої сталі; (маса=0)	шт	10	2990,00	29900
36	241996-11008 варіант 1	Rational Деко для жарки та випікання не перфоровані 1/1 GN; (маса=0)	шт	10	4074,00	40740
37	241996-11008 варіант 4	Деко для випікання з вісьма круглими ємностями GN 1/1; (маса=0)	шт	6	6110,00	36660
38	241996-11050 варіант 5	Гастроємність GN 1/1 h65 з нержавіючої сталі; (маса=0)	шт	10	1766,00	17660
39	241996-11050 варіант 3	Гастроємність GN 1/1 h20 з нержавіючої сталі; (маса=0)	шт	10	1370,00	13700
40	241996-11050 варіант 2	Гастроємність виготовлена GN 1/2 h65; (маса=0)	шт	6	1335,00	8010
41	241996-11050 варіант 1	Кришка для гастроємності GN 1/2 з нержавіючої сталі; (маса=0)	шт	6	1179,00	7074
42	241996-11050 варіант 6	Гастроємність GN 1/1 h100 з нержавіючої сталі; (маса=0)	шт	4	2102,00	8408
43	241996-11050 варіант 8	Гастроємність GN 1/1 h200 з нержавіючої сталі; (маса=0)	шт	6	3809,00	22854
44	241996-11050 варіант 11	Кришка для гастроємності GN 1/1 з нержавіючої сталі; (маса=0)	шт	6	1812,00	10872
45	241996-11049 варіант 2	Візок із нержавіючої сталі під гастроємності GN 1/1 на 18 рівнів; (маса=0)	шт	2	13217,00	26434
46	241996-15025 варіант 2	Rational Набір аксесуарів Тип 2-S; (маса=0)	шт	1	51480,00	51480
47	241996-11049 варіант 1	Візок для теплового приладу; (маса=0)	шт	1	19067,00	19067
48	241996-18014- 1 варіант 2	Стіл робочий з нержавійної сталі 700x1200 мм; (маса=0)	шт	21	4084,00	85764
49	241996-18014- 1 варіант 1	Стіл робочий з нержавійної сталі 700x900 мм; (маса=0)	шт	3	3438,00	10314

1	2	3	4	5	6	7
50	241996-18014-2 варіант 1	Стіл з нержавійної сталі з бортом для збирання відходів; (маса=0)	шт	1	4206,00	4206
51	241996-11049 варіант 4	Візок під гастроємності; (маса=0)	шт	3	5914,00	17742
52	241996-11052 варіант 1	Підтоварник з нержавійної сталі; (маса=0)	шт	3	3270,00	9810
53	241996-12009 варіант 4	Стелаж з нержавійної сталі для сушіння посуду l=1300 мм; (маса=0)	шт	3	7294,00	21882
54	241996-12009 варіант 5	Стелаж з нержавійної сталі для сушіння посуду l=1500 мм; (маса=0)	шт	4	8044,00	32176
55	241996-12009 варіант 3	Стелаж для гастроємностей; (маса=0)	шт	2	5577,00	11154
56	241996-12009 варіант 2	Стелаж 1200x600 мм; (маса=0)	шт	4	4704,00	18816
57	241996-12009 варіант 1	Стелаж 1200x450 мм; (маса=0)	шт	4	4204,00	16816
58	241996-15024 варіант 1	Контейнер для овочів; (маса=0)	шт	3	650,00	1950
59	560103-44 варіант 1	Лавка для гардеробу; (маса=0)	шт	1	1806,00	1806
60	560103-23 варіант 1	Металева шафа для одягу 300x500 мм; (маса=0)	шт	7	2800,00	19600
61	560103-29 варіант 1	Стіл в приміщення відпочинку персоналу; (маса=0)	шт	1	2750,00	2750
62	560103-45 варіант 1	Стілець в приміщення відпочинку персоналу; (маса=0)	шт	4	1025,00	4100
63	560103-33-А варіант 4	Обідній стіл (тип 1); (маса=0)	шт	10	1866,00	18660
64	560103-33-А варіант 1	Обідній стіл (тип 1); (маса=0)	шт	29	2710,00	78590
65	560103-33-А варіант 2	Обідній стіл (тип 2); (маса=0)	шт	3	3866,00	11598
66	560103-46 варіант 1	Обідній стілець; (маса=0)	шт	130	1625,00	211250
67	2402-3001 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-9 ; (маса=0,007)	шт	4	672,00	2688
		Разом				5589452
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				219497

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	1397649	0,007	9784 5808949 9784 5819711

Склав _____ Вікторія МЯГКОХЛІБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	82,581 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17030 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22,120 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі каналізації	82,581	-	82,581	0,17030	22,12	-
		Всього:	82,581	-	82,581	0,17000	22,12	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Роман МЯГКОХЛІБ

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0,15066</u> 18,927	- -	<u>0,01686</u> 2,741	<u>0,00278</u> 0,452	- -	<u>0,1703</u> 22,12	- -	<u>0,1703</u> 22,12
	Разом :	<u>0,15066</u> 18,927	- -	<u>0,01686</u> 2,741	<u>0,003</u> 0,452	- -	<u>0,17</u> 22,12	- -	<u>0,17</u> 22,12

Склав _____

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив _____

"Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава". Коригування 711-26-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 82,581 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1703 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,120 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Зовнішні мережі каналізації											
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0672	<u>46600,64</u> 2195,62	<u>44405,02</u> 17145,34	3132	148	<u>2984</u> 1152	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>1,25</u> 7,40
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0108	<u>78272,36</u> 5438,69	<u>72833,67</u> 26833,88	845	59	<u>786</u> 290	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,50</u> 1,84
3	КБ1-164-1	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,039	<u>27887,41</u> 27887,41	- -	1088	1088	- -	<u>240,7200</u> -	<u>9,39</u> -
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,7	<u>13364,08</u> 2028,58	- -	9355	1420	- -	<u>16,3200</u> -	<u>11,42</u> -
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,394	<u>18853,88</u> 18853,88	- -	7428	7428	- -	<u>165,2400</u> -	<u>65,10</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборні витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7507 - - 82581				
		----- Всього по розділу 1					82581				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборні витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					75074 75074 46513 22120 7507 - - 82581	18927	<u>9634</u> 3193		<u>150,66</u> 19,64
		----- Всього по кошторису					82581				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					170,30 22120				

Склав _____ Вікторія МЯГКОХЛІБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	951,319 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,73749 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	97,689 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	951,319	-	951,319	0,73749	97,689	-
		Всього:	951,319	-	951,319	0,73700	97,689	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Роман МЯГКОХЛІБ

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій	<u>0,63266</u> 80,173	- -	<u>0,07287</u> 12,323	<u>0,03196</u> 5,193	- -	<u>0,73749</u> 97,689	- -	<u>0,73749</u> 97,689
	Разом :	<u>0,63266</u> 80,173	- -	<u>0,07287</u> 12,323	<u>0,032</u> 5,193	- -	<u>0,737</u> 97,689	- -	<u>0,737</u> 97,689

Склав _____

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив _____

"Реконструкція їдальні та харчоблоку Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава". Коригування
711-26-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 951,319 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,73749 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 97,689 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Підготовчі роботи												
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,2314	<u>47320,10</u> 25815,78	<u>21504,32</u> 8572,27	10950	5974	<u>4976</u> 1984	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>47,18</u> 13,66	
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,0363	<u>6979,89</u> 2176,66	<u>4803,23</u> 1305,60	253	79	<u>174</u> 47	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>0,67</u> 0,27	
3	ДН10-9-12-1	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	1 м шва	5	<u>36,33</u> 27,91	<u>-</u> -	182	140	<u>-</u> -	<u>0,1900</u> -	<u>0,95</u> -	
4	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,428	<u>3843,48</u> 392,20	<u>3451,28</u> 1332,58	1645	168	<u>1477</u> 570	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,42</u> 3,66	
5	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	42,8	<u>150,74</u> -	<u>150,74</u> 26,16	6452	-	<u>6452</u> 1120	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 6,89	
Разом прями витрати по розділу 1							19482	6361	<u>13079</u> 3721		<u>50,22</u> 24,48	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							19482					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42 10082 1948 - - 21430				

		Всього по розділу 1					21430				
		Розділ 2. Земляні роботи									
6	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,05694	<u>78272,36</u> 5438,69	<u>72833,67</u> 26833,88	4457	310	<u>4147</u> 1528	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>2,61</u> 9,72
7	КБ1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	0,06115	<u>30765,23</u> -	<u>30765,23</u> 9118,71	1881	-	<u>1881</u> 558	<u>-</u> 47,9874	<u>-</u> 2,93
8	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (корито під новий бортовий камінь)	1000м3	0,04037	<u>61578,54</u> 4270,38	<u>57308,16</u> 21113,53	2486	172	<u>2314</u> 852	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>1,45</u> 5,42
9	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	155,7	<u>143,64</u> -	<u>143,64</u> 26,16	22365	-	<u>22365</u> 4073	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 25,07

		Разом прямі витрати по розділу 2					31189	482	<u>30707</u> 7011		<u>4,06</u> 43,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31189 7493 3119 - - 34308				

		Всього по розділу 2					34308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Дорожній одяг									
10	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,0534	<u>201074,59</u> 2369,63	<u>9186,40</u> 2566,45	10737	127	<u>491</u> 137	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>1,01</u> 0,76
11	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	1,242	<u>14779,51</u> 8885,89	<u>5321,55</u> 1996,70	18356	11036	<u>6609</u> 2480	<u>67,4400</u> 10,5750	<u>83,76</u> 13,13
12	С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,3278	<u>3618,63</u> -	- -	26517	-	- -	- -	- -
13	С1412-860 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	м	124,2	<u>326,96</u> -	- -	40608	-	- -	- -	- -
14	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску	100м3	0,0066	<u>124461,54</u> 1871,30	<u>8791,04</u> 1795,95	821	12	<u>58</u> 12	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,10</u> 0,06
15	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,369	<u>11859,81</u> 10572,25	<u>732,19</u> 274,72	4376	3901	<u>270</u> 101	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>29,98</u> 0,54
16	С1412-860 варіант 2	Камені бортові, 1000x200x80	м	36,9	<u>240,77</u> -	- -	8884	-	- -	- -	- -
17	С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,7712	<u>3618,63</u> -	- -	6409	-	- -	- -	- -
18	КБ27-15-1	Улаштування нового дорожнього одягу проїзної частини (Тип 1) Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см До 20 см	1000м2	0,2446	<u>15449,65</u> 3247,55	<u>11269,28</u> 3191,79	3779	794	<u>2756</u> 781	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>6,27</u> 4,24
19	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	0,2446	<u>1432,07</u> -	<u>1121,13</u> 265,32	350	-	<u>274</u> 65	- 1,5340	- 0,38
20	С1421-9656-3 варіант 1	Суміш піщано-щебенева	м3	61,6392	<u>1479,30</u> -	- -	91183	-	- -	- -	- -
21	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,2446	<u>25165,41</u> 1886,83	<u>13301,37</u> 2794,96	6155	462	<u>3254</u> 684	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>3,41</u> 3,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів , дрібнозернисті, тип В, марка 1 Підсилення дорожнього одягу проїзної частини (Тип 2)	т	29,74336	<u>3456,58</u> -	- -	102810	-	- -	- -	- -
23	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,1697	<u>12414,88</u> 2167,56	<u>9625,44</u> 2066,48	2107	368	<u>1633</u> 351	<u>17,1200</u> 11,0052	<u>2,91</u> 1,87
24	С1421-9656- 3 варіант 1	Суміш піщано-щебенева	м3	21,3822	<u>1479,30</u> -	- -	31631	-	- -	- -	- -
25	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,3394	<u>25165,41</u> 1886,83	<u>13301,37</u> 2794,96	8541	640	<u>4514</u> 949	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>4,74</u> 5,04
26	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів , дрібнозернисті, тип В, марка 1 Улаштування вимощення з асфальтобетону (Тип 3)	т	41,27104	<u>3456,58</u> -	- -	142657	-	- -	- -	- -
27	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,156	<u>5487,29</u> 3733,23	<u>1576,38</u> 594,27	6343	4316	<u>1822</u> 687	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>33,48</u> 4,16
28	С1421-9656- 3 варіант 2	Щебень фракції 5-20	м3	17,47872	<u>1346,70</u> -	- -	23539	-	- -	- -	- -
29	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см ДО 4 см	100м2	1,156	<u>4004,21</u> 2236,35	- -	4629	2585	- -	<u>15,9500</u> -	<u>18,44</u> -
30	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	1,156	<u>723,49</u> 723,49	- -	836	836	- -	<u>5,1000</u> -	<u>5,90</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	С1421-9843 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	11,05136	<u>4997,97</u>	-	55234	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							596502	25077	<u>21681</u> 6247		<u>190,00</u> 33,81	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							596502 549744 31324 59653 - - 656155					
Всього по розділу 3							656155					
Розділ 4. Забезпечення доступності для МГН (тактильна плитка в асфальті)												
32	КБ8-2-1	Улаштування основи з гранвідсіє	1 м3	0,128	<u>428,18</u> 285,89	<u>120,08</u> 50,43	55	37	<u>15</u> 6	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>0,29</u> 0,04	
33	С1421-9453 варіант 1	Гранвідсів	м3	0,1408	<u>1596,47</u>	-	225	-	-	-	-	
34	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00256	<u>174970,09</u> 150920,60	<u>19163,29</u> 7817,83	448	386	<u>49</u> 20	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>2,72</u> 0,14	
35	С1426- 11789 варіант 1	Плити тактильні бетонні	м2	2,56	<u>1062,49</u>	-	2720	-	-	-	-	
36	С1421-9455- 3 варіант 1	Гранітний пісок, фракція 0-5 мм	м3	0,1024	<u>1434,07</u>	-	147	-	-	-	-	
37	С111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,032299	<u>5650,99</u>	-	183	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 4							3778	423	<u>64</u> 26		<u>3,01</u> 0,18	
Разом будівельні роботи, грн.							3778					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3291 449 377 - - 4155				
		----- Всього по розділу 4					4155				
		Розділ 5. Зелені насадження									
38	КБ1-195-3	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,02	<u>10679,82</u> 1700,68	<u>8979,14</u> 2908,38	214	34	<u>180</u> 58	<u>13,9400</u> 15,5676	<u>0,28</u> 0,31
39	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,056	<u>3843,48</u> 392,20	<u>3451,28</u> 1332,58	215	22	<u>193</u> 75	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,19</u> 0,48
40	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 10 км	т	5,6	<u>196,27</u> -	<u>196,27</u> -	1099	-	<u>1099</u> -	-	-
41	КБ47-27-1	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см механізованим способом ДО 30 см	100м2	1,131	<u>7508,56</u> 6296,94	<u>1211,62</u> 467,82	8492	7122	<u>1370</u> 529	<u>56,4900</u> 3,0030	<u>63,89</u> 3,40
42	КБ47-27-3	Додавати або вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом	100м2	-1,131	<u>2406,15</u> 2059,97	<u>346,18</u> 133,66	-2721	-2330	<u>-391</u> -151	<u>18,4800</u> 0,8580	<u>-20,90</u> -0,97
43	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см ДО 30 см	100м2	1,131	<u>23875,52</u> 8856,32	- -	27003	10016	- -	<u>73,3200</u> -	<u>82,92</u> -
44	КБ47-28-2	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або віднімати згідно норми 47-28-1	100м2	1,131	<u>9565,45</u> 2055,85	- -	10819	2325	- -	<u>17,0200</u> -	<u>19,25</u> -
45	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густиною насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	1,131	<u>30975,55</u> 27091,89	- -	35033	30641	- -	<u>211,9700</u> -	<u>239,74</u> -
46	& С1429-64-1 варіант 1	Квіти	1000шт	1,9	<u>70383,64</u> -	- -	133729	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					213883	47830	<u>2451</u> 511		<u>385,37</u> 3,22
		Разом будівельні роботи, грн.					213883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163602				
		всього заробітна плата, грн.					48341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21388				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					235271				

		Всього по розділу 5					235271				
		Разом прямі витрати по кошторису					864834	80173	<u>67982</u> 17516		<u>632,66</u> 104,83
		Разом будівельні роботи, грн.					864834				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					716679				
		всього заробітна плата, грн.					97689				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86485				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					951319				

		Всього по кошторису					951319				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					737,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					97689				

Склав _____ Вікторія МЯГКОХЛІБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]