

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А.
02/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на зовнішні мережі каналізації побутової напірної К1Н
Зовнішні мережі каналізації побутової напірної К1Н

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24,562 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15555 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,162 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
									на одиницю	всього	
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,155	15592,81	-	2417	2417	-	261,8000	40,58
					15592,81	-			-	-	-
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,154	8825,40	-	1359	1359	-	150,4500	23,17
					8825,40	-			-	-	-
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,1	17966,57	-	1797	104	-	16,3200	1,63
					1042,85	-			-	-	-
4	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,015	18986,05	1022,38	285	262	15	239,6000	3,59
					17474,03	96,95			1	1,2163	0,02
5	& С111-1301-62 варіант 2	Труба водопровідна PN16 (стикове з'єднання) (Оу40) О50х6,9	м	15,15	206,21	-	3124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ22-34-11	Установлення поліетиленових фасоних частин діаметром до 160 мм	10 шт	0,5	9428,13	5741,26	4714	1843	2871	48,1000	24,05
					3686,87	1614,18			807	22,3149	11,16
7	& С1630-64-1-Р-11 варіант 11	Кран запірний кульовий д-32	шт	1	666,83	-	667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8	& С1630-64-1-Р-11 варіант 12	ФКлапан зворотній д-32мм	шт	1	<u>157.88</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
9	& С1630-64-1-Р-11 варіант 13	Фланець д-32мм	шт	1	<u>147.52</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
10	& С1630-64-1-Р-11 варіант 14	Фланець д-32мм глухий	шт	1	<u>147.52</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
11	& С1630-64-1-Р-11 варіант 15	Втулка під фланець д-40мм	шт	1	<u>126.23</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
12	КМ7-218-1	Монтаж занурювального насосу маса до 0,064 т	шт	1	<u>4457.30</u> 2788.51	<u>209.91</u> 15.99	4457	2789	<u>210</u> 16	<u>37.8000</u> 0.1942	<u>37.8</u> 0.19			
Разом прямі витрати по кошторису							19400	8774	<u>3096</u> 824		<u>130.82</u> 11,37			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							19400		7530	9598	5162	13,36	1564	24562
Всього по кошторису							24562							
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							155,55							
Кошторисна заробітна плата, грн.							11162							

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]