

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-02-01
на Обладнання ДЕК
Обладнання ДЕК

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	26,623	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,1776014	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	14,285	тис. грн
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання, що монтується.											
1	КМ6-407-1-ИН	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,234	<u>55485,28</u> 47616,39	<u>714,02</u> 23,12	12984	11142	<u>167</u> 5	<u>611,8000</u> 0,3054	<u>143,1612</u> 0,0715
Всього прями витрати по розділу 1							12984	11142	<u>167</u> 5		<u>143,1612</u> 0,0715
Розділ 2. Контур заземлення											
2	КМ8-472-2-ИН	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0,35	<u>6465,00</u> 1652,45	<u>386,11</u> 52,85	2263	578	<u>135</u> 18	<u>22,4000</u> 0,5632	<u>7,8400</u> 0,1971
3	КМ8-471-4-ИН	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>8042,82</u> 826,22	<u>3437,03</u> 449,34	4826	496	<u>2062</u> 270	<u>11,2000</u> 5,6140	<u>6,7200</u> 3,3684
4	КМ8-472-9-ИН	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм	100 м	0,1	<u>13228,46</u> 2124,58	<u>185,46</u> 7,05	1323	212	<u>19</u> 1	<u>28,8000</u> 0,0928	<u>2,8800</u> 0,0093
Всього прями витрати по розділу 2							8412	1286	<u>2216</u> 289		<u>17,4400</u> 3,5748
Всього прями витрати							21396	12428	<u>2383</u>		<u>160,6012</u>

	разом прями витрати	41990	14740	294	3,6463
	у тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів і комплектів	6585			
	всього заробітна плата		12722		
	Загальновиробничі витрати	5227			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах				13,3539
	заробітна плата в загальновиробничих витратах		1563		
	Всього по кошторису	26623			
	Кошторисна трудомісткість				177,6014
	Кошторисна заробітна плата		14285		

Склав _____ Стецюк О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гуцало І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]