

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький.Коригування /2023

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06

на виконання монтажних робіт системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу ( додаткові роботи)

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький (додаткові роботи)

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 219,322 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,54584 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 53,033 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Обладнання</b>											
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ЛС	шт	1	<u>5944,21</u> 5942,59	<u>1,62</u> 0,24	5944	5943	<u>1</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
2	& 1602-30092-2 варіант 1	ППКП Тірас-16 П	шт	1	<u>29380,72</u> -	<u>-</u> -	29381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 2 променів	шт	1	<u>1174,78</u> 1174,78	<u>-</u> -	1175	1175	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12,8</u> -
4	& 1602-30092-19-2 варіант 1	МРЛ - 2.2 Реле для "Тіраса"	шт	1	<u>2271,36</u> -	<u>-</u> -	2271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-121-2	Монтаж акумулятора	шт	2	<u>312,98</u> 312,98	<u>-</u> -	626	626	<u>-</u> -	<u>3.0202</u> -	<u>6,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1511-3020-48-1 варіант 1	АКБ - 12В; 18,0А/год	шт	2	<u>4027.95</u> -	- -	8056	-	- -	- -	- -
7	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>829.04</u> 829,04	- -	829	829	- -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
8	& 1504-13245-2-О варіант 1	БЖ 1230 12В; 3А без АКБ	шт	1	<u>9376.64</u> -	- -	9377	-	- -	- -	- -
9	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	<u>1677.98</u> 1677,98	- -	1678	1678	- -	<u>17.6000</u> -	<u>17.6</u> -
10	& 1602-30092-28-Ц варіант 1	Модуль цифрового GSM- автодозвону МЦА	шт	1	<u>8784.63</u> -	- -	8785	-	- -	- -	- -
11	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	<u>915.26</u> 915,26	- -	915	915	- -	<u>9.6000</u> -	<u>9.6</u> -
12	& 1602-30092-19-2 варіант 2	МРЛ - 2.1 BOX Реле для "Тіраса"	шт	1	<u>1513.16</u> -	- -	1513	-	- -	- -	- -
13	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	49	<u>295.57</u> 293,70	<u>1.87</u> 0,28	14483	14391	<u>92</u> 14	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>156.8</u> 0,15
14	& 1602-30076-3-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	43	<u>569.01</u> -	- -	24467	-	- -	- -	- -
15	& 1602-30066-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	6	<u>537.14</u> -	- -	3223	-	- -	- -	- -
16	& 1602-30066-1 варіант 3	Ключ для SPR-1	шт	7	<u>8.35</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
17	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,18	<u>14098.53</u> 14012,16	- -	2538	2522	- -	<u>131.2000</u> -	<u>23.62</u> -
18	& 1602-30045-1 варіант 2	Оповіщувач світлозвуків ОСЗ - 12 "ВИХІД"	шт	8	<u>1532.02</u> -	- -	12256	-	- -	- -	- -
19	& 1602-30045-1 варіант 1	Показчик світловий ОС-6,1 (12/24V) (Аварійне освітлення)	шт	1	<u>1149.47</u> -	- -	1149	-	- -	- -	- -
20	& 1602-30092-54-3-13 варіант 1	Оповіщувач світлозв ОСЗ-2 "Пожежа"	шт	9	<u>1525.49</u> -	- -	13729	-	- -	- -	- -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>20492,08</u> 20492,08	- -	205	205	- -	<u>207,2000</u> -	<u>2,07</u> -	
26	С1547-16 варіант 4	Автомат ВА47-29 1п С 6А	шт	1	<u>247,97</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -	
27	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>73,42</u> 73,42	- -	220	220	- -	<u>0,8000</u> -	<u>2,4</u> -	
28	& 290220-1244-1-9 варіант 1	КМС -2-24 (2-26) коробка розгалужувальна	шт	2	<u>514,97</u> -	- -	1030	-	- -	- -	- -	
29	& 290220-1244-1-9 варіант 2	КВР 01/30	шт	1	<u>658,01</u> -	- -	658	-	- -	- -	- -	
30	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	<u>3596,83</u> 3596,83	- -	36	36	- -	<u>36,8000</u> -	<u>0,37</u> -	
31	С1547-16 варіант 3	Бокс КМПн 2/2	шт	1	<u>122,81</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -	
32	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1	<u>3254,41</u> 3243,92	- -	3254	3244	- -	<u>32,8000</u> -	<u>32,8</u> -	
33	& С1545-89-4-2С варіант 1	Кабельний канал 25х16	м	100	<u>78,18</u> -	- -	7818	-	- -	- -	- -	
34	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	5	<u>2258,44</u> 2258,44	- -	11292	11292	- -	<u>23,9800</u> -	<u>119,9</u> -	
35	& С1545-89-8 варіант 1	Гофротруба ПВХ д=16 мм (50м)	м	500	<u>16,73</u> -	- -	8365	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 3					33249	14997	- -		<u>157,54</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн.					33249					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18252					
		всього заробітна плата, грн.					14997					
		Загальновиробничі витрати, грн.					5471					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,28					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1009					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>38720</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>38720</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 4. Проводи та кабелі</b>									
36	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	100м	8,4	<u>799,37</u> 799,37	- -	6715	6715	- -	<u>8.6000</u> -	<u>72,24</u> -
37	& С157-247-2 варіант 2	ПСВВнг 4x0,4 мідний провід	1000м	0,6	<u>11659,42</u> -	- -	6996	-	- -	- -	- -
38	& С157-247-2 варіант 1	КОРкНс FRHF FE180/Ек30 3*0,75	1000м	0,04	<u>52327,02</u> -	- -	2093	-	- -	- -	- -
39	С154-85 варіант 1	JE-H(St)H Bd FE180/Е30 1*2*0,8	1000м	0,2	<u>31428,30</u> -	- -	6286	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					22090	6715	- -		<u>72,24</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					22090				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15375				
		всього заробітна плата, грн.					6715				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					464				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>24566</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>24566</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					201741	49957	<u>93</u> 14		<u>526,64</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					201741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151691				
		всього заробітна плата, грн.					49971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17581				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3062				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>219322</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>219322</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>545,84</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>53033</b>				

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.В.Радченко

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

