Будова - Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3267,42	77,95			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	816,57	79,64			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	61,74	87,76			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	3,4	90,04			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	461,69	126,18			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.3		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4610,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,2998	277,58			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,11828	346,60			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,00467	354,10			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1808	618,50			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,71588	602,84			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,33445	600,24			
16	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	2,96158	539,27			
17	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,671536	491,46			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,69304	357,24			
19	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,48182	463,04			
20	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,19909	136,46			
21	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	6,08	487,99			
22	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	0,4768	851,53			
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,74396	109,25			
24	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,41691	162,44			
25	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,42943	516,24			
26	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,38556	311,11			
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	16,75469	43,66			
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,03161	309,28			
29	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,10368	358,12			
30	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,21502	51,42			
31	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусенічному ходу	маш. год	0,3168	39,12			
32	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,0216	391,83			
33	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	0,71	724,29			
34	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,8512	865,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,95	650,22			
36	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	9,928	6,02			
37	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,03675	17,20			
38	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,336	4,94			
39	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,055723	97,90			
40	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,58336	5,42			
41	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	15,2	158,32			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
42	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	3,4208				
43	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,23616				
44	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,8				
45	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	1,704				
46	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	76,6965156				
47	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	4,864776				
48	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,804464				
49	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,124				
50	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,2522472				
51	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	8,65407384				
52	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	5,22552				
53	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,18792				
54	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,97488				
55	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	4,893096				
56	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,02208				
57	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,39466				
58	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	24,97015332				
59	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	12,8149488				
60	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	136,361990508				
61	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	0,93984				
62	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	30,45264				
63	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	3,154104				
64	КБМ270-134	Установка для заготівлі захисних покриттів теплової ізоляції	маш. год	2,046198				
65	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	97,262377242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,3648				
67	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	0,97399296				
68	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,12				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
69	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00024	508174,99	497732,18	478,59	9964,22
70	+&С111-58-18	Деталі кріплення.	т	0,02706	36022,74	35000,00	316,41	706,33
71	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0001349	117636,50	106936,08	8393,82	2306,60
72	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0000696	37480,59	36232,98	512,70	734,91
73	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,002819	27730,13	26652,16	534,24	543,73
74	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000015	115946,43	113334,18	338,79	2273,46
75	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001758	130874,91	127969,95	338,79	2566,17
76	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000065	50572,20	49241,80	338,79	991,61
77	+&С111-136-2	Дюбелі 100х10	шт	23,93271	6,63	6,50	-	0,13
78	+&С111-136-14	Дюбелі 6х40мм металеві	шт	192,2502	4,08	4,00	-	0,08
79	+&С111-136-15	Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	88,1476	3,47	3,40	-	0,07
80	+&С111-136-16	Підвіси в комплекті	шт	22,0802	10,20	10,00	-	0,20
81	+&С111-136-17	Тяга підвісу...	шт	20,307	6,12	6,00	-	0,12
82	+&С111-136-100	Дюбелі фасадні металеві довжиною 220мм	шт	113,12	9,18	9,00	-	0,18
83	+&С111-136-170	Подовжувач профілю (з'єднання)	шт	39,2392	4,08	4,00	-	0,08
84	+&С111-142-1	Дюбелі 6х40	шт	613,128	5,10	5,00	-	0,10
85	+&С111-145-14	Самонарізи	шт	260,1	0,67	0,65	0,01	0,01
86	+&С111-150-1	Дюбелі	шт	1,54	4,78	4,50	0,19	0,09
87	+&С111-150-118	Дюбелі з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	22,806	9,34	8,80	0,36	0,18
88	+&С111-150-119	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	395,6524	0,83	0,45	0,36	0,02
89	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0011286	69202,17	67506,47	338,79	1356,91
90	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0041346	71848,06	70100,48	338,79	1408,79
91	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0006426	69739,79	68033,55	338,79	1367,45
92	+&С111-196-1	Піна монтажна	шт	2	280,96	275,00	0,45	5,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	+&С111-196-2	Піна монтажна	л	3,48702	388,06	380,00	0,45	7,61
94	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,05933	7453,45	6849,04	458,26	146,15
95	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002466	12049,99	11360,00	453,72	236,27
96	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000004	18096,62	17269,91	471,87	354,84
97	+&С111-256-7	Плитка на стіни	м2	3,8784	608,77	590,00	6,83	11,94
98	+&С111-277-22	Хрестики для плитки	шт	16,2816	0,21	0,12	0,09	-
99	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	3,812	190,20	186,09	0,38	3,73
100	С111-311	Каболка	т	0,00015	143734,97	140462,92	453,72	2818,33
101	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	37066,46	35685,78	653,89	726,79
102	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,32579	39,47	33,07	5,63	0,77
103	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00517744	143404,49	140089,01	503,63	2811,85
104	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00029	189213,70	185000,00	503,63	3710,07
105	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00020685	189213,70	185000,00	503,63	3710,07
106	С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0004	88904,63	86657,77	503,63	1743,23
107	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,000828	164822,45	161087,01	503,63	3231,81
108	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0028119	60798,97	59304,34	302,49	1192,14
109	+&С111-564-1	Лінолеум антистатичний ПВХ, товщина 3,6 мм	м2	59,896	623,62	610,00	1,39	12,23
110	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000004	22768,93	21688,84	633,64	446,45
111	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	2,8222	118,56	115,73	0,51	2,32
112	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,00924	44971,77	43577,27	512,70	881,80
113	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0005729	156415,41	152826,66	521,78	3066,97
114	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	173323,17	169402,90	521,78	3398,49
115	+&С111-741-2	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	30,4605	136,34	130,00	3,67	2,67
116	+&С111-741-19	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм.	м2	45,465	172,04	165,00	3,67	3,37
117	+&С111-741-44 варіант 1	Листи гіпсокартонні рентгенозахисні 12,5 мм (свінцевий еквівалент 0,5 мм) Кнауф Safeboard	м2	52,2375	1890,74	1850,00	3,67	37,07
118	+&С111-741-44 варіант 2	Листи гіпсокартонні рентгенозахисні 12,5 мм (свінцевий еквівалент 0,75 мм) Кнауф Safeboard	м2	36,1725	1992,74	1950,00	3,67	39,07
119	+&С111-741-44 варіант 3	Листи гіпсокартонні рентгенозахисні 12,5 мм (свінцевий еквівалент 0,20 мм) Кнауф Safeboard	м2	15,6825	1584,74	1550,00	3,67	31,07
120	С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0012	39713,33	38595,85	338,79	778,69
121	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,004195	32709,51	31802,36	265,79	641,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00004	306123,15	299854,95	265,79	6002,41
123	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	233140,42	228303,25	265,79	4571,38
124	+С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000118	50672,70	49413,33	265,79	993,58
125	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000069	46910,61	45725,00	265,79	919,82
126	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00002	72798,98	71105,76	265,79	1427,43
127	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0016292	44095,41	42965,00	265,79	864,62
128	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,00005	72957,15	71260,83	265,79	1430,53
129	+С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0001818	39326,91	38290,00	265,79	771,12
130	С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0031003	33348,79	32429,10	265,79	653,90
131	+&С111-829-22-1К варіант 1	Профіль захисний	м	57,54	199,96	196,00	0,04	3,92
132	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,4	141,03	137,88	0,38	2,77
133	+&С111-870-91	Сітка арматурна зварна Вр-3	т	0,004	76771,11	75000,00	265,79	1505,32
134	+&С111-870-94	Сітка арматурна зварна 10АIII	т	0,06	66571,11	65000,00	265,79	1305,32
135	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	11,556	323,46	316,83	0,29	6,34
136	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00003	28329,64	27193,40	580,76	555,48
137	+&С111-1035-11	Самонарізи 3,5х9,5	шт	2771,271	0,39	0,35	0,03	0,01
138	+&С111-1121-88	Смуга стальна	т	0,01854	39963,28	39400,00	265,79	297,49
139	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0001252	118321,22	115388,68	612,52	2320,02
140	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,000963	3855,29	3400,00	379,70	75,59
141	+&С111-1376-1	Шпаклівка універсальна	кг	568,704	15,76	15,00	0,45	0,31
142	+&С111-1376-39	Шпаклівка "Кнауф Safeboard-Spachtel"	кг	59,7	367,66	360,00	0,45	7,21
143	+&С111-1394-4	Дюбелі фасадні 160 мм	шт	16,996	9,20	9,00	0,02	0,18
144	+&С111-1477-1	Шурупи самонарізні	шт	18,356	0,33	0,28	0,04	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00002	70053,56	68341,17	338,79	1373,60
146	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0005	59807,56	58296,07	338,79	1172,70
147	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003593	56531,87	55084,61	338,79	1108,47
148	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0002079	51664,58	50312,76	338,79	1013,03
149	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000852	138051,74	135000,00	344,84	2706,90
150	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00235126	109491,74	107000,00	344,84	2146,90
151	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0014456	109695,61	107199,88	344,84	2150,89
152	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00038	108471,74	106000,00	344,84	2126,90
153	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,000144	88071,74	86000,00	344,84	1726,90
154	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000937	88071,74	86000,00	344,84	1726,90
155	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,000936	88071,74	86000,00	344,84	1726,90
156	С111-1564	Гідроізол	м2	4,84	63,87	62,25	0,37	1,25
157	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,0637	112,59	101,76	8,62	2,21
158	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000032	30806,88	29690,12	512,70	604,06
159	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,15706	271,74	266,36	0,05	5,33
160	С111-1608	Дрантя	кг	0,18601	15,86	14,81	0,74	0,31
161	С111-1623	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	0,0003375	276089,76	270172,61	503,63	5413,52
162	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,00176	85584,89	83403,12	503,63	1678,14
163	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	83,104	36,87	35,42	0,73	0,72
164	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	200,6724	153,58	150,00	0,57	3,01
165	С111-1631	Замазка захисна	кг	0,4	155,85	152,22	0,57	3,06
166	С111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,0005085	186319,17	182144,07	521,78	3653,32
167	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,09228	97,77	95,33	0,52	1,92
168	+&С111-1678-15	Стрічка ущільнююча	м	26,109	2,69	2,50	0,14	0,05
169	+&С111-1678-16	Стрічка армувальна	м	110,0889	15,44	15,00	0,14	0,30
170	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,65809	825,16	808,24	0,74	16,18
171	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,00745	106375,96	103777,46	512,70	2085,80
172	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,0216	25761,26	24743,44	512,70	505,12
173	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	23,473956	253,26	248,23	0,06	4,97
174	+&С111-1720-13	Сітка армуюча	м2	72,006	56,30	55,00	0,20	1,10
175	+&С111-1722-1	Плінтус стельовий	м	69,8	38,44	37,00	0,69	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	+&С111-1736-27 варіант 1	Мідна стрічка під покриття підлоги (лінолеум)	м	54,8	29,33	28,40	0,35	0,58
177	+С111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,18025	45,94	44,77	0,27	0,90
178	+С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	2,2351	36,41	35,43	0,27	0,71
179	С111-1747	Прокладки ущільнювальні 30 мм	100м	0,231	5027,77	4919,66	9,53	98,58
180	С111-1757	Рядно	м2	0,1515	85,89	84,07	0,14	1,68
181	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,1924	58,44	56,97	0,32	1,15
182	С111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,0008874	14429,96	13560,91	586,11	282,94
183	+&С111-1797-12	Сталь листова оцинкована	м2	5,652	441,62	437,00	1,33	3,29
184	+&С111-1798-1	Сталь листова оцинкована	м2	2,5	441,35	437,00	1,06	3,29
185	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,0405	34517,66	33994,91	265,79	256,96
186	+С111-1814	Сталь кутова	т	0,31396	35215,06	34687,12	265,79	262,15
187	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	101,50214	12,38	12,07	0,07	0,24
188	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0124	61988,90	60471,91	301,52	1215,47
189	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0264413	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
190	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00015708	549516,63	538442,80	298,99	10774,84
191	+&С111-1849-2	Саморіз 3,5х25	шт	2056,11	0,66	0,65	-	0,01
192	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000378	66125,28	64527,03	301,68	1296,57
193	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,000195	65761,02	64169,91	301,68	1289,43
194	+&С111-1868-2	З'єднувач поперечний типу краб	шт	49,317	6,12	6,00	-	0,12
195	С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,02	172,89	169,20	0,30	3,39
196	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,000225	17572,45	16683,43	544,46	344,56
197	+&С111-1896-2	Шпаклівка "фюгенфюлер"	кг	44,67262	14,83	14,00	0,54	0,29
198	+&С111-1896-5	Кутник пластиковий	м	1,536	18,37	18,00	0,01	0,36
199	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	24,96	9,81	9,14	0,48	0,19
200	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,55904	102,49	100,00	0,48	2,01
201	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	13,35384	126,06	123,09	0,50	2,47
202	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	202,16	21,17	20,25	0,50	0,42
203	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit CT 35	кг	45,5	26,75	25,73	0,50	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	2,856	84,34	82,01	0,68	1,65
205	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,1	13,58	12,81	0,50	0,27
206	С111-2016-5	Силікатна фарба Ceresit CT 54	л	8,4336	221,60	216,61	0,64	4,35
207	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,04987	1974,21	1675,41	260,09	38,71
208	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00595	8283,86	7897,97	223,46	162,43
209	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,000812	6010,70	5669,38	223,46	117,86
210	С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00131	6014,76	5673,36	223,46	117,94
211	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,027405	7510,21	7139,49	223,46	147,26
212	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0082	5394,74	5065,50	223,46	105,78
213	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,08291	5611,36	5277,87	223,46	110,03
214	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00124	4459,59	4148,69	223,46	87,44
215	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0001888	4630,23	4315,98	223,46	90,79
216	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,04615	4003,72	3701,76	223,46	78,50
217	С112-134	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,012	3474,92	3183,32	223,46	68,14
218	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0108	3596,70	3302,72	223,46	70,52
219	С112-284	Колоди будівельні	м3	0,03575	3570,51	3240,41	260,09	70,01
220	+С113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	70,98	70,14	0,31	0,53
221	+С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3	168,85	166,86	0,73	1,26
222	+С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	2	24,13	23,59	0,07	0,47
223	+С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	2	48,53	47,51	0,07	0,95
224	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	6,57	6,37	0,07	0,13
225	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	8	5,82	5,64	0,07	0,11
226	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	4	64,94	63,60	0,07	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	+&С113-2117-11	Подовжувач профілю	шт	8,703	4,15	4,00	0,07	0,08
228	+С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	8	94,21	92,25	0,11	1,85
229	+С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	39,94	39,09	0,07	0,78
230	С114-13-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 40 мм	м3	0,5	2612,03	2516,76	44,05	51,22
231	+&С114-25-У-6	Плити мінераловатні фасадні, товщина 100 мм	м2	14,98	419,58	405,00	6,35	8,23
232	+&С114-25-У-28	Плити мінераловатні фасадні, товщина 30 мм	м2	1,96	168,82	160,00	5,51	3,31
233	+&С114-97-153	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу товщ. 150 мм	м2	66,7692	381,93	363,00	11,44	7,49
234	+&С114-7808-10	Ізоляція LAMELLAT товщ. 30 мм	м2	4,71	240,30	235,00	0,59	4,71
235	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	1	471,95	461,68	1,02	9,25
236	+С118-80 варіант 1	Акумулятор AGM 12В 7,2 Ah	10шт	0,1	6076,17	5956,80	0,23	119,14
237	+&С121-252-11	Грати металеві на вікна	т	0,09	50727,55	50000,00	349,93	377,62
238	+&С121-382-1	Зливи підвіконні	м	5,3924	184,06	180,00	0,45	3,61
239	+С121-733 варіант 1	Кришка з немагнітної сталі	т	0,1723	89012,55	88000,00	349,93	662,62
240	+&С121-772-3	Підвіс 60/125	100шт	79,0504	12,01	10,00	1,77	0,24
241	+&С123-382-29	Дошки підвіконні пластикові ПХВ 450 мм	м	5,2938	490,79	480,00	1,17	9,62
242	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,2895	586,45	569,82	5,13	11,50
243	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,005	28248,86	27429,17	265,79	553,90
244	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,043	36469,97	35489,08	265,79	715,10
245	+С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,001414	31636,12	30750,01	265,79	620,32
246	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,03528	91706,94	89642,97	265,79	1798,18
247	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,031	72921,89	71226,26	265,79	1429,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
248	+&С126-77-2	Вікна металопластикові п'ятикамерні з подвійним склопакетом, двома енергозберігаючими склополотнами - відкрівні	м2	6,147	5714,62	5600,00	2,57	112,05
249	+&С126-199-12	Блоки дверні з металопластику	м2	6,3	6149,99	6100,00	4,21	45,78
250	+&С126-1301-3	Профілі CD-60	м	101,5155	40,54	39,30	0,94	0,30
251	+&С126-1301-4	Профілі UD-27	м	39,42	30,67	29,50	0,94	0,23
252	+&С126-1301-32	Профілі CD-60, 0,6 мм.	м	72,87852	54,76	54,17	0,18	0,41
253	+&С126-1301-33	Профілі UD-27, 0,6 мм.	м	40,4976	36,23	35,83	0,13	0,27
254	+&С130-1-17-1Ю	Припливна установка SkyStar mini 315-9,0-3 з комплектом автоматики	к-т	1	74293,11	72810,00	26,38	1456,73
255	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00091	52406,34	51000,00	378,76	1027,58
256	+&С130-66-31	Вентилятор ТТ Сайлент-М 150 VENTS	шт	2	15462,24	15157,00	2,06	303,18
257	+&С130-66-42-Э	Вентилятор ВКМц 250 ВЕНТС	шт	1	8100,52	7940,00	1,69	158,83
258	+&С130-160-13	Відвід 90* Ду150 оц.	шт	3	129,68	127,00	0,14	2,54
259	+&С130-160-15	Коліно 90* D250	шт	1	432,90	424,17	0,24	8,49
260	+С130-278	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК250Ц, діаметр шахт 250 мм	шт	1	550,97	538,76	1,41	10,80
261	+&С130-426-2	Кондиціонер спліт-системи Mitsubishi Heavy SRK100ZR-W/FDC100VNA-W	к-т	1	114784,72	112500,00	34,04	2250,68
262	+&С130-426-3	Кондиціонер спліт-системи Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35 ZS-W	к-т	1	44387,36	43500,00	17,02	870,34
263	+&С130-426-4-1Я	Кондиціонер спліт-системи Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W/SRC71ZR-W	к-т	1	96421,03	94500,00	30,42	1890,61
264	+С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011	906419,05	888267,37	378,76	17772,92
265	+&С130-554-2-4П	П'єдестали для умивальників	шт	2	404,70	390,00	6,76	7,94
266	+&С130-558-78	Радіатори сталеві С22-500-2000	шт	1	8051,40	7880,00	13,53	157,87
267	+&С130-559-39	Єкран на радіатор	шт	3	1148,18	1100,00	8,12	40,06
268	+&С130-595-21-1Э	Решітка повітрозабірна Н-35-45-200х400h	шт	1	1158,06	1134,00	1,35	22,71
269	+&С130-596-2	Решітки вентиляційні Д-150	шт	2	171,47	168,00	0,11	3,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	+&С130-596-6	Решітки вентиляційні ОРГ 150х150	шт	8	311,17	305,00	0,07	6,10
271	+&С130-596-9	Решітки вентиляційні ОРГ 200х150 ВЕНТС	шт	9	364,82	357,50	0,17	7,15
272	+&С130-644-1	Умивальник зі змішувачем, кронштейнами, сифоном.	к-т	2	2533,08	2480,00	3,41	49,67
273	+&С130-1109-11	Перехід з оц. сталі р. 150х150 на р.250х200 мм	шт	1	317,07	310,00	0,85	6,22
274	+&С130-1110-2	Заглушка 150	шт	2	127,85	125,00	0,34	2,51
275	+&С130-1110-19	Коліно з оц. сталі 90* 200х200	шт	1	408,35	400,00	0,34	8,01
276	+&С130-1110-20	Перехід з оц. сталі D 315 на 250х200	шт	1	449,32	440,00	0,51	8,81
277	+&С130-1110-21	Перехід з оц. сталі 250х200 на 200х200	шт	1	561,62	550,00	0,61	11,01
278	+&С130-1110-22	Заглушка 200х700	шт	2	199,38	195,00	0,47	3,91
279	+&С130-1110-23	Перехід з оц. сталі D 250 на 250х200	шт	1	337,12	330,00	0,51	6,61
280	+&С130-1110-24	Трійник з оцинк. сталі 250х200 мм	шт	2	800,30	784,00	0,61	15,69
281	+&С130-1110-46-22	Трійник з оц. сталі D315 на 200х150 на D315	шт	1	694,35	680,00	0,74	13,61
282	+&С130-1110-71	Заглушка 200х200	шт	1	163,55	160,00	0,34	3,21
283	+&С130-1110-82	Коліно з оц. сталі 90* 250х200	шт	1	418,72	410,00	0,51	8,21
284	+&С130-1110-83	Коліно з оц. сталі 45* 250х200	шт	2	490,12	480,00	0,51	9,61
285	+&С130-1110-84	Заглушка 250х200	шт	1	224,75	220,00	0,34	4,41
286	С130-1117	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	2,97	759,55	742,53	2,13	14,89
287	С130-1119	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1,2	914,62	894,32	2,37	17,93
288	+С130-1132	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	4,239	813,85	796,10	1,79	15,96
289	С130-1133	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	7,6	894,87	874,95	2,37	17,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
290	+С130-1134	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	7,065	898,16	878,42	2,13	17,61
291	С130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	10,8	942,59	921,74	2,37	18,48
292	+С142-10-2	Вода	м3	4,6745776	-	-	-	-
293	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,013747	7858,70	7678,03	26,58	154,09
294	+&С152-86-35	Кабель силовий мідний, гнучкий, подвійна ізоляція ПВХ , КГНВнг , 4х70 мм2	1000м	0,01	1357136,47	1330460,00	65,95	26610,52
295	+&С152-86-36	Кабель силовий мідний, гнучкий, подвійна ізоляція ПВХ , КГНВнг , 5х50 мм2	1000м	0,016	1749816,07	1715440,00	65,95	34310,12
296	+&С152-86-37	Кабель силовий мідний, гнучкий, подвійна ізоляція ПВХ , КГНВнг , 5х70 мм2	1000м	0,03	2012833,27	1973300,00	65,95	39467,32
297	+&С153-2-26	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг-LS, число жил та переріз 3х4 мм2	1000м	0,02	91835,61	90000,00	34,91	1800,70
298	+&С153-2-27	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг-LS, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,14	27575,61	27000,00	34,91	540,70
299	+&С153-2-28	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг-LS, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,18	55129,85	54000,00	48,87	1080,98
300	+&С153-2-45	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг-LS, число жил та переріз 4х16 мм2	1000м	0,02	444734,83	435000,00	1014,54	8720,29
301	+&С153-11-17	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 8х0,75 мм2	1000м	0,02	59366,67	58150,00	52,62	1164,05
302	+&С157-176-18	Хомут з гайками на квадратну опору СМО 175-185	шт	6	442,08	433,00	0,41	8,67
303	+&С157-176-19	Гак фасадний СА25	шт	4	136,08	133,00	0,41	2,67
304	+&С157-278-1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 120 мм2	1000м	0,04	1670463,53	1637290,00	419,34	32754,19
305	+&С157-369-43	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H Bd FE180 E30 3х1,5	м	8	49,89	48,00	0,92	0,97
306	+&С157-369-44	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H Bd FE180 E30 1х2х0,8	м	15	18,27	17,00	0,92	0,35
307	+&С157-369-45-Ш	Кабель вогнестійкий Jy-H(St) 1х2х0,8	м	32	26,03	24,60	0,92	0,51
308	+&С157-369-49	Кабель вогнестійкий NHXH FE 180/E30 2х1,5 мм	1000м	0,01	32733,99	32000,00	92,15	641,84
309	+С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,1672	45666,48	44673,33	97,73	895,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	+С157-383	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х95 мм2	1000м	0,1672	266224,07	260554,21	449,78	5220,08
311	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000008	50902,29	49566,03	338,18	998,08
312	+&С1110-170-1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,00486	34441,11	33500,00	265,79	675,32
313	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,039896	34186,85	33250,73	265,79	670,33
314	С1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,512	50,43	49,42	0,02	0,99
315	+&С1110-188-2	Кріплення МВК - 280NL	шт	1	370,96	360,00	3,73	7,23
316	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00116941	98327,93	95828,24	571,69	1928,00
317	С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,0000139	59178,56	57446,51	571,69	1160,36
318	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,001198	146196,39	142758,10	571,69	2866,60
319	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000224	226500,36	221487,49	571,69	4441,18
320	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,02372	3616,47	3001,10	544,46	70,91
321	+С1416-8537	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	1	7649,98	7168,00	331,98	150,00
322	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,612	1019,55	410,93	588,63	19,99
323	С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,108	1462,47	884,40	549,39	28,68
324	С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,054	1273,79	699,42	549,39	24,98
325	С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0,6	984,39	415,70	549,39	19,30
326	С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,0552	1542,52	884,40	627,87	30,25
327	С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,1104	1542,52	884,40	627,87	30,25
328	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,398	1114,05	619,91	472,30	21,84
329	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	4,197	7070,06	5911,43	1020,00	138,63
330	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,885	3095,35	2243,00	791,66	60,69
331	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,53	3844,70	2977,65	791,66	75,39
332	+С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	6,681	2737,00	1891,67	791,66	53,67
333	+С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,89636	2915,50	2066,67	791,66	57,17
334	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,055	2329,70	1558,33	725,69	45,68
335	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0024	2893,01	2110,59	725,69	56,73
336	+С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	4,339998	3247,61	2458,24	725,69	63,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,27763	3139,75	2352,50	725,69	61,56
338	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,7013	2729,20	1950,00	725,69	53,51
339	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,67005	2808,77	2028,01	725,69	55,07
340	+&С1511-1-53	Блок живлення BBGP 125	шт	1	1305,64	1280,00	0,04	25,60
341	+&С1511-1-120	Бокс навісний билмакс Б00028913 BW-34.15	шт	2	1363,96	1336,00	1,22	26,74
342	+&С1512-14-22	Розетка комп'ютерна RJ-45, 5е UTP, (адаптер+модуль AMP), 1 модуль	шт	5	933,32	915,00	0,02	18,30
343	+&С1513-1-27 варіант 1	Сповіщувач СПД-3 пожежний	шт	4	229,62	223,56	1,56	4,50
344	+&С1513-1-94	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-4.П1"	шт	1	6835,64	6700,00	1,61	134,03
345	+&С1514-1-129	Пост одномісний Аско "Аварійний Стоп" XAL - J174	шт	1	134,32	130,00	1,69	2,63
346	+&С1514-7-249	Пластиковий щит ECH 24 PT навісний ETI.	шт	1	2520,43	2470,00	1,01	49,42
347	+&С1514-7-250	Щит байпаса ОЕ-ЩБ 200	шт	1	91801,03	90000,00	1,01	1800,02
348	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00016	309015,55	302690,63	265,79	6059,13
349	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	1062384,67	1041287,81	265,79	20831,07
350	+&С1530-44-22	Лоток металевий оцінкований 100х75 мм	мп	4	176,18	172,00	0,73	3,45
351	С1542-31	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,00062	90109,41	87761,80	580,76	1766,85
352	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,97448	1035,45	1014,39	0,76	20,30
353	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,017	201,45	196,74	0,76	3,95
354	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,07436	135,26	132,50	0,11	2,65
355	+&С1545-6-40	Дюбель 6х40	шт	46,971	4,62	4,50	0,03	0,09
356	+&С1545-13-6	Гнучка підводка для води, L=0,3 м	шт	4	153,10	150,00	0,10	3,00
357	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,008	144,81	141,74	0,23	2,84
358	+&С1545-40-131	Оповіщувач пожежний комбінований "Джміль".	шт	1	1245,06	1220,00	0,65	24,41
359	+&С1545-40-132	Оповіщувач світло-звуковий з написом "Вихід", ОЗС-12	шт	2	1449,08	1420,00	0,67	28,41
360	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	6,0486	619,26	606,82	0,30	12,14
361	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,26	1398,81	1370,97	0,41	27,43
362	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0543	115,20	112,64	0,30	2,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	+&C1545-44-4	Шуруп 3,5х25 мм	шт	1472,2	0,18	0,15	0,03	-
364	C1545-56	Затискач набірний	100шт	0,2856	1124,14	1068,62	33,48	22,04
365	+&C1545-64-29	Кабель "вита пара" з мідною жилою 4*2*0,5 мм2 (F/UTP- cat. 5)	м	50	21,09	20,00	0,68	0,41
366	+&C1545-64-53	Кабель, 6х0,22 U - Cu. ATIS	м	10	22,50	22,00	0,06	0,44
367	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,03664	25,69	25,00	0,19	0,50
368	+&C1545-70-3	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1.	шт	2	306,17	300,00	0,17	6,00
369	+&C1545-90-13	Коробка для встановлення вимикачів та розеток	шт	26	20,42	20,00	0,02	0,40
370	+&C1545-90-77	Коробка розгалужувальна на 4 напрямки	шт	5	26,66	26,00	0,14	0,52
371	+&C1545-90-133	Коробка КМС-1-4	шт	3	25,52	25,00	0,02	0,50
372	+&C1545-90-912	Короб ДКС 200*80*2000 мм	мп	3	1448,42	1420,00	0,02	28,40
373	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,10742	247,26	242,00	0,42	4,84
374	+&C1545-101-19	Стрічка ущільнювальна	м	23,166	5,51	5,40	-	0,11
375	+&C1545-104-15	Стрічка на шви	м	13,6395	2,04	2,00	-	0,04
376	+&C1545-110-14	Трубка мідна, діаметр 9,53 мм	м	6	166,27	162,00	1,01	3,26
377	+&C1545-110-15	Трубка мідна, діаметр 6,35 мм	м	8	108,13	105,00	1,01	2,12
378	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	2465,92	2415,37	2,20	48,35
379	+&C1545-130-58	Наконечники DT-50	шт	10	108,32	104,00	2,20	2,12
380	+&C1545-130-59	Наконечники DT-70	шт	50	150,14	145,00	2,20	2,94
381	+&C1545-130-60	Наконечники DT-120	шт	6	250,10	243,00	2,20	4,90
382	+&C1545-132-1	Наконечники DL-16	шт	8	11,12	10,90	-	0,22
383	+&C1545-142-31	Наконечник кабельний алюмінієвий, DL-95	шт	8	57,41	54,00	2,28	1,13
384	+C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0612	8753,57	8580,58	1,35	171,64
385	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,00571	17,73	17,34	0,04	0,35
386	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0013805	37452,91	36326,25	392,29	734,37
387	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	42,72	41,66	0,22	0,84
388	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,03	22,13	21,52	0,18	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
389	+С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,01	5431,50	5311,13	13,87	106,50
390	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,3	62,09	60,73	0,14	1,22
391	+&С1545-215-20	Розетка штепсельна з третім заземляючим контактом для прихованого встановлення, 220в,16 А з пристосуванням , що закриває гніздо, IP54	шт	19	204,12	200,00	0,12	4,00
392	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	6,009	25,66	24,79	0,37	0,50
393	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	6,2532	102,16	100,00	0,16	2,00
394	+&С1545-265-13	Труба мідна діам.15,88 мм	м	6	322,25	315,80	0,13	6,32
395	С1545-307	Електроди ЭА-400	т	0,0001242	429803,01	420989,97	385,53	8427,51
396	+&С1545-403-108	Затискач анкерний РА 450 4(10-50)	шт	14	371,38	364,00	0,10	7,28
397	+&С1545-403-109	Затискач анкерний РА 28120(70-120)	шт	14	1673,15	1640,00	0,34	32,81
398	+&С1545-664-4	Лоток сітчатий 200*75 мм	м	3	270,56	265,00	0,25	5,31
399	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0001	767236,88	751739,30	453,72	15043,86
400	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,26266	59,47	50,00	8,42	1,05
401	С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0001	129369,70	126265,89	567,15	2536,66
402	+&С1547-5-213	Опромінювач бактерицидний екранований ОБН-150	шт	2	2556,81	2500,00	6,76	50,05
403	+&С1547-6-288	Замок електромагнітний YM -280N (led) - DS	шт	1	4437,17	4350,00	0,17	87,00
404	+&С1547-7-53 варіант 1	Світильник світлодіодний ДВО20У-45-012	шт	12	714,80	700,00	0,78	14,02
405	+&С1547-7-149	Світловий вказівник "Вихід" 8Вт, ДБО 02ВСП "Ватра" з автономним джерелом живлення	шт	4	1123,03	1100,00	1,01	22,02
406	+&С1547-7-289	Світильник світлодіодний, ДПП 06У "Ватра", "не заходити"	шт	1	7480,02	7450,00	1,01	29,01
407	+&С1547-12-159	Пристрій автоматичного введення резерву YCQ2CB-100-40/45	шт.	1	43861,72	43000,00	1,69	860,03
408	+&С1547-15-68-Ц	Переговорний пристрій гучномовного зв'язку Comma[-801	шт	1	1010,96	990,00	1,15	19,81
409	+&С1547-15-69	Переговорний пристрій гучномовного зв'язку Commax-800	шт	1	715,16	700,00	1,15	14,01
410	+&С1547-16-37	Вимикач однополюсний .220В "VIKO", здвоений	шт	1	148,21	145,00	0,30	2,91
411	+&С1547-16-46-Э	Вимикач однополюсний .220В "VIKO", для прихованого встановлення	шт	3	168,60	165,00	0,30	3,30
412	+&С1547-16-86	Незалежний розчеплювач до CNC ВА-73, 220В	шт	1	689,83	676,00	0,30	13,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
413	+&С1547-16-106	Вимикач автоматичний 1Р 16А, ETIMAT-6	шт	2	178,81	175,00	0,30	3,51
414	+&С1547-16-123	Вимикач автоматичний 3Р 32А, ETIMAT-6	шт	1	636,79	624,00	0,30	12,49
415	+&С1547-16-124	Вимикач автоматичний 1Р 10А, ETIMAT-6	шт	10	204,31	200,00	0,30	4,01
416	+&С1547-16-146	Вимикач автоматичний 3Р 25А, ETIMAT-6	шт	1	583,75	572,00	0,30	11,45
417	+&С1547-16-439	Диференціальний автомат однофазний, на струм 25 А/30мА KZS-2M з ПЗВ	шт	1	1817,95	1782,00	0,30	35,65
418	+&С1547-16-473	Вимикач автоматичний ВА73/3 на 225А	шт	2	3410,17	3343,00	0,30	66,87
419	+&С1547-16-474	Вимикач автоматичний ВА72/3 на 40А	шт	3	1962,79	1924,00	0,30	38,49
420	+&С1547-16-476	Вимикач автоматичний ВА73/3 на 200А	шт	1	3272,47	3208,00	0,30	64,17
421	+&С1547-16-477	Вимикач автоматичний ВА73/3 на 180А	шт	1	2785,93	2731,00	0,30	54,63
422	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	19,684	44,28	43,37	0,04	0,87
423	+С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу	кг	20,03076	335,04	328,00	0,47	6,57
424	С1555-321	Профіль віконний примикаючий з сіткою	м	14	59,03	57,82	0,05	1,16
425	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	18	21,32	20,56	0,34	0,42
426	+&С1630-87-2	Кран кульовий Ду15 мм	шт	8	198,95	195,00	0,05	3,90
427	+&С1630-87-7-1Щ	З'єднання "американка" діам.20х1/2"	шт	4	216,82	212,50	0,07	4,25
428	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	34	46,33	45,04	0,38	0,91
429	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	1,56468	45,37	44,18	0,30	0,89
430	+&С1630-140-9	Гнучка вставка ВВГ 250	шт	2	292,08	285,00	1,35	5,73
431	+&С1630-140-11-11	Гнучка вставка ВВГ 150	шт	4	192,63	187,50	1,35	3,78
432	+&С1630-460-1	Дросель-клапан КДП 150х150 ВЕНТС	шт	2	725,58	710,00	1,35	14,23
433	+&С1630-522-1-5Б	Лючок пітометражний	шт	6	97,00	95,00	0,10	1,90
434	+&С1630-540-16-1Ж	Клапан зворотній КОМу 150 ВЕНТС	шт	2	292,75	286,00	1,01	5,74
435	+&С1630-734-11	Фільтр касетний RCF 250 F7	шт	1	7661,23	7510,00	1,01	150,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
436	+&С1630-734-12	Фільтр касетний RCF 250 F9	шт	1	7661,23	7510,00	1,01	150,22
437	+&С1630-734-13	Фільтр касетний RCF 250	шт	1	1582,03	1550,00	1,01	31,02
438	+&С1630-1122-19	Шумоглушник RMN 250/5, L=500 мм	шт	1	2470,64	2420,00	2,20	48,44
439	+&С1630-2008-15-37	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	3	878,23	860,00	1,01	17,22
440	+С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,75919	352,36	345,00	0,45	6,91
441	+&К536112-108-200 варіант 1	Блоки дверні Д2,1-1,20 металеві рентгенозахисні, свінцевий еквівалент Pb =1,5 мм	шт	1	112223,38	110000,00	22,92	2200,46
442	+&К536112-108-201 варіант 1	Блоки дверні Д2,1-1,0 металеві рентгенозахисні, свінцевий еквівалент Pb =1,2 мм	шт	1	102023,38	100000,00	22,92	2000,46
443	+К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	248,40	231,39	12,14	4,87
444	+К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	283,22	263,05	14,62	5,55
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
445	С1999-9003	Бензин	кг	7,6156	55,69	55,69		
446	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	108,164	5,754	5,754		
447	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1673	163,15	163,15		
448	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0342	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 серпня 2024 р.

Склав _____Поліщук Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Гудзь І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2720,12	78,21			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	32,14	89,94			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	3,4	90,04			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	330,51	126,17			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3086,17				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,00467	354,10			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,557373	602,84			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,89657	600,24			
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	2,96158	539,27			
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03154	491,46			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,65032	357,24			
16	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,48182	463,04			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,68621	109,25			
18	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,41691	162,44			
19	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,42943	516,24			
20	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,38556	311,11			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,49671	43,66			
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,03161	309,28			
23	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,10368	358,12			
24	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,21502	51,42			
25	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,0216	391,83			
26	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,03675	17,20			
27	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,055723	97,90			
28	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,58336	5,42			
29	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	15,2	158,32			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
30	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	4,864776				
31	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,004464				
32	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,2522472				
33	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	8,65407384				
34	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	5,22552				
35	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,97488				
36	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	4,893096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,54294				
38	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	16,77775332				
39	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	12,8149488				
40	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	136,361990508				
41	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	0,93984				
42	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	30,45264				
43	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	3,154104				
44	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	67,925725242				
45	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	0,97399296				
		III. <u>Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
46	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0000696	37480,59	36232,98	512,70	734,91
47	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,002819	27730,13	26652,16	534,24	543,73
48	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000015	115946,43	113334,18	338,79	2273,46
49	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000758	130874,91	127969,95	338,79	2566,17
50	+&С111-136-2	Дюбелі 100х10	шт	23,93271	6,63	6,50	-	0,13
51	+&С111-136-14	Дюбелі 6х40мм металеві	шт	192,2502	4,08	4,00	-	0,08
52	+&С111-136-15	Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	88,1476	3,47	3,40	-	0,07
53	+&С111-136-16	Підвіси в комплекті	шт	22,0802	10,20	10,00	-	0,20
54	+&С111-136-17	Тяга підвісу...	шт	20,307	6,12	6,00	-	0,12
55	+&С111-136-100	Дюбелі фасадні металеві довжиною 220мм	шт	113,12	9,18	9,00	-	0,18
56	+&С111-136-170	Подовжувач профілю (з'єднання)	шт	39,2392	4,08	4,00	-	0,08
57	+&С111-142-1	Дюбелі 6х40	шт	613,128	5,10	5,00	-	0,10
58	+&С111-145-14	Самонарізи	шт	260,1	0,67	0,65	0,01	0,01
59	+&С111-150-1	Дюбелі	шт	1,54	4,78	4,50	0,19	0,09
60	+&С111-150-118	Дюбелі з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	22,806	9,34	8,80	0,36	0,18
61	+&С111-150-119	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	395,6524	0,83	0,45	0,36	0,02
62	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0011286	69202,17	67506,47	338,79	1356,91
63	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0041346	71848,06	70100,48	338,79	1408,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0006426	69739,79	68033,55	338,79	1367,45
65	+&С111-196-1	Піна монтажна	шт	2	280,96	275,00	0,45	5,51
66	+&С111-196-2	Піна монтажна	л	3,48702	388,06	380,00	0,45	7,61
67	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,05887	7453,45	6849,04	458,26	146,15
68	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002466	12049,99	11360,00	453,72	236,27
69	+&С111-256-7	Плитка на стіни	м2	3,8784	608,77	590,00	6,83	11,94
70	+&С111-277-22	Хрестики для плитки	шт	16,2816	0,21	0,12	0,09	-
71	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,08547	39,47	33,07	5,63	0,77
72	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0048068	143404,49	140089,01	503,63	2811,85
73	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000394	189213,70	185000,00	503,63	3710,07
74	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,000828	164822,45	161087,01	503,63	3231,81
75	+&С111-564-1	Лінолеум антистатичний ПВХ, товщина 3,6 мм	м2	59,896	623,62	610,00	1,39	12,23
76	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	2,8222	118,56	115,73	0,51	2,32
77	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,00924	44971,77	43577,27	512,70	881,80
78	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0005319	156415,41	152826,66	521,78	3066,97
79	+&С111-741-2	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	30,4605	136,34	130,00	3,67	2,67
80	+&С111-741-19	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм.	м2	45,465	172,04	165,00	3,67	3,37
81	+&С111-741-44 варіант 1	Листи гіпсокартонні рентгенозахисні 12,5 мм (свінцевий еквівалент 0,5 мм) Кнауф Safeboard	м2	52,2375	1890,74	1850,00	3,67	37,07
82	+&С111-741-44 варіант 2	Листи гіпсокартонні рентгенозахисні 12,5 мм (свінцевий еквівалент 0,75 мм) Кнауф Safeboard	м2	36,1725	1992,74	1950,00	3,67	39,07
83	+&С111-741-44 варіант 3	Листи гіпсокартонні рентгенозахисні 12,5 мм (свінцевий еквівалент 0,20 мм) Кнауф Safeboard	м2	15,6825	1584,74	1550,00	3,67	31,07
84	С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0012	39713,33	38595,85	338,79	778,69
85	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,004195	32709,51	31802,36	265,79	641,36
86	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,001626	44095,41	42965,00	265,79	864,62
87	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,00005	72957,15	71260,83	265,79	1430,53
88	+С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0001818	39326,91	38290,00	265,79	771,12
89	+&С111-829-22-1К варіант 1	Профіль захисний	м	57,54	199,96	196,00	0,04	3,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	+&С111-870-91	Сітка арматурна зварна Вр-3	т	0,004	76771,11	75000,00	265,79	1505,32
91	+&С111-870-94	Сітка арматурна зварна 10АIII	т	0,06	66571,11	65000,00	265,79	1305,32
92	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	11,556	323,46	316,83	0,29	6,34
93	+&С111-1035-11	Самонарізи 3,5х9,5	шт	2771,271	0,39	0,35	0,03	0,01
94	+&С111-1121-88	Смуга стальна	т	0,01854	39963,28	39400,00	265,79	297,49
95	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000868	118321,22	115388,68	612,52	2320,02
96	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,000963	3855,29	3400,00	379,70	75,59
97	+&С111-1376-1	Шпаклівка універсальна	кг	568,704	15,76	15,00	0,45	0,31
98	+&С111-1376-39	Шпаклівка "Кнауф Safeboard-Spachtel"	кг	59,7	367,66	360,00	0,45	7,21
99	+&С111-1394-4	Дюбелі фасадні 160 мм	шт	16,996	9,20	9,00	0,02	0,18
100	+&С111-1477-1	Шурупи самонарізні	шт	18,356	0,33	0,28	0,04	0,01
101	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0002079	51664,58	50312,76	338,79	1013,03
102	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000689	138051,74	135000,00	344,84	2706,90
103	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0015513	109491,74	107000,00	344,84	2146,90
104	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0014456	109695,61	107199,88	344,84	2150,89
105	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,000936	88071,74	86000,00	344,84	1726,90
106	С111-1564	Гідроізол	м2	4,84	63,87	62,25	0,37	1,25
107	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,15706	271,74	266,36	0,05	5,33
108	С111-1608	Дрантя	кг	0,14505	15,86	14,81	0,74	0,31
109	С111-1623	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	0,0003375	276089,76	270172,61	503,63	5413,52
110	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,00176	85584,89	83403,12	503,63	1678,14
111	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	83,104	36,87	35,42	0,73	0,72
112	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	200,6724	153,58	150,00	0,57	3,01
113	С111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,0005085	186319,17	182144,07	521,78	3653,32
114	+&С111-1678-15	Стрічка ущільнююча	м	26,109	2,69	2,50	0,14	0,05
115	+&С111-1678-16	Стрічка армувальна	м	110,0889	15,44	15,00	0,14	0,30
116	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,00745	106375,96	103777,46	512,70	2085,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,0216	25761,26	24743,44	512,70	505,12
118	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	23,473956	253,26	248,23	0,06	4,97
119	+&С111-1720-13	Сітка армуюча	м2	72,006	56,30	55,00	0,20	1,10
120	+&С111-1722-1	Плінтус стельовий	м	69,8	38,44	37,00	0,69	0,75
121	+&С111-1736-27 варіант 1	Мідна стрічка під покриття підлоги (лінолеум)	м	54,8	29,33	28,40	0,35	0,58
122	С111-1747	Прокладки ущільнювальні 30 мм	100м	0,231	5027,77	4919,66	9,53	98,58
123	С111-1757	Рядно	м2	0,1515	85,89	84,07	0,14	1,68
124	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,1924	58,44	56,97	0,32	1,15
125	С111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,0008874	14429,96	13560,91	586,11	282,94
126	+С111-1814	Сталь кутова	т	0,31396	35215,06	34687,12	265,79	262,15
127	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	101,50214	12,38	12,07	0,07	0,24
128	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00534	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
129	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00015708	549516,63	538442,80	298,99	10774,84
130	+&С111-1849-2	Саморіз 3,5х25	шт	2056,11	0,66	0,65	-	0,01
131	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000378	66125,28	64527,03	301,68	1296,57
132	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,000195	65761,02	64169,91	301,68	1289,43
133	+&С111-1868-2	З'єднувач поперечний типу краб	шт	49,317	6,12	6,00	-	0,12
134	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,000225	17572,45	16683,43	544,46	344,56
135	+&С111-1896-2	Шпаклівка "фюгенфюлер"	кг	44,67262	14,83	14,00	0,54	0,29
136	+&С111-1896-5	Кутник пластиковий	м	1,536	18,37	18,00	0,01	0,36
137	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	24,96	9,81	9,14	0,48	0,19
138	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,55904	102,49	100,00	0,48	2,01
139	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	13,35384	126,06	123,09	0,50	2,47
140	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	202,16	21,17	20,25	0,50	0,42
141	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit CT 35	кг	45,5	26,75	25,73	0,50	0,52
142	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	2,856	84,34	82,01	0,68	1,65
143	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,1	13,58	12,81	0,50	0,27
144	С111-2016-5	Силікатна фарба Ceresit CT 54	л	8,4336	221,60	216,61	0,64	4,35
145	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,04987	1974,21	1675,41	260,09	38,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00595	8283,86	7897,97	223,46	162,43
147	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,000812	6010,70	5669,38	223,46	117,86
148	С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00131	6014,76	5673,36	223,46	117,94
149	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,027405	7510,21	7139,49	223,46	147,26
150	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0082	5394,74	5065,50	223,46	105,78
151	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,08291	5611,36	5277,87	223,46	110,03
152	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00124	4459,59	4148,69	223,46	87,44
153	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0001888	4630,23	4315,98	223,46	90,79
154	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,04615	4003,72	3701,76	223,46	78,50
155	С112-134	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,012	3474,92	3183,32	223,46	68,14
156	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0108	3596,70	3302,72	223,46	70,52
157	С112-284	Колоди будівельні	м3	0,03575	3570,51	3240,41	260,09	70,01
158	+&С113-2117-11	Подовжувач профілю	шт	8,703	4,15	4,00	0,07	0,08
159	+&С114-25-У-6	Плити мінераловатні фасадні, товщина 100 мм	м2	14,98	419,58	405,00	6,35	8,23
160	+&С114-25-У-28	Плити мінераловатні фасадні, товщина 30 мм	м2	1,96	168,82	160,00	5,51	3,31
161	+&С114-97-153	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу товщ. 150 мм	м2	66,7692	381,93	363,00	11,44	7,49
162	+&С121-252-11	Грати металеві на вікна	т	0,09	50727,55	50000,00	349,93	377,62
163	+&С121-382-1	Зливи підвіконні	м	5,3924	184,06	180,00	0,45	3,61
164	+С121-733 варіант 1	Кришка з немагнітної сталі	т	0,1723	89012,55	88000,00	349,93	662,62
165	+&С121-772-3	Підвіс 60/125	100шт	79,0504	12,01	10,00	1,77	0,24
166	+&С123-382-29	Дошки підвіконні пластикові ПХВ 450 мм	м	5,2938	490,79	480,00	1,17	9,62
167	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,2895	586,45	569,82	5,13	11,50
168	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,005	28248,86	27429,17	265,79	553,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,043	36469,97	35489,08	265,79	715,10
170	+С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,001414	31636,12	30750,01	265,79	620,32
171	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,03528	91706,94	89642,97	265,79	1798,18
172	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,031	72921,89	71226,26	265,79	1429,84
173	+&С126-77-2	Вікна металопластикові п'ятикамерні з подвійним склопакетом, двома енергозберігаючими склополотнами - відкрівні	м2	6,147	5714,62	5600,00	2,57	112,05
174	+&С126-199-12	Блоки дверні з металопластику	м2	6,3	6149,99	6100,00	4,21	45,78
175	+&С126-1301-3	Профілі CD-60	м	101,5155	40,54	39,30	0,94	0,30
176	+&С126-1301-4	Профілі UD-27	м	39,42	30,67	29,50	0,94	0,23
177	+&С126-1301-32	Профілі CD-60, 0,6 мм.	м	72,87852	54,76	54,17	0,18	0,41
178	+&С126-1301-33	Профілі UD-27, 0,6 мм.	м	40,4976	36,23	35,83	0,13	0,27
179	+&С130-559-39	Єкран на радіатор	шт	3	1148,18	1100,00	8,12	40,06
180	+С142-10-2	Вода	м3	4,0858576	-	-	-	-
181	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,013747	7858,70	7678,03	26,58	154,09
182	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00116941	98327,93	95828,24	571,69	1928,00
183	С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,0000139	59178,56	57446,51	571,69	1160,36
184	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,001178	146196,39	142758,10	571,69	2866,60
185	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,612	1019,55	410,93	588,63	19,99
186	С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,108	1462,47	884,40	549,39	28,68
187	С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,054	1273,79	699,42	549,39	24,98
188	С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0,6	984,39	415,70	549,39	19,30
189	С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,0552	1542,52	884,40	627,87	30,25
190	С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,1104	1542,52	884,40	627,87	30,25
191	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,398	1114,05	619,91	472,30	21,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	4,197	7070,06	5911,43	1020,00	138,63
193	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,885	3095,35	2243,00	791,66	60,69
194	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,53	3844,70	2977,65	791,66	75,39
195	+С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	6,681	2737,00	1891,67	791,66	53,67
196	+С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,89636	2915,50	2066,67	791,66	57,17
197	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,055	2329,70	1558,33	725,69	45,68
198	+С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	4,339998	3247,61	2458,24	725,69	63,68
199	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,27763	3139,75	2352,50	725,69	61,56
200	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,7013	2729,20	1950,00	725,69	53,51
201	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,67005	2808,77	2028,01	725,69	55,07
202	+&С1545-6-40	Дюбель 6х40	шт	46,971	4,62	4,50	0,03	0,09
203	+&С1545-44-4	Шуруп 3,5х25 мм	шт	1472,2	0,18	0,15	0,03	-
204	+&С1545-101-19	Стрічка ущільнювальна	м	23,166	5,51	5,40	-	0,11
205	+&С1545-104-15	Стрічка на шви	м	13,6395	2,04	2,00	-	0,04
206	С1545-159	Очіс льняний	т	0,001284	37452,91	36326,25	392,29	734,37
207	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,26266	59,47	50,00	8,42	1,05
208	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	19,684	44,28	43,37	0,04	0,87
209	+С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу	кг	20,03076	335,04	328,00	0,47	6,57
210	С1555-321	Профіль віконний примикаючий з сіткою	м	14	59,03	57,82	0,05	1,16
211	+С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,75919	352,36	345,00	0,45	6,91
212	+&К536112-108-200 варіант 1	Блоки дверні Д2,1-1,20 металеві рентгенозахисні, свінцевий еквівалент Pb =1,5 мм	шт	1	112223,38	110000,00	22,92	2200,46
213	+&К536112-108-201 варіант 1	Блоки дверні Д2,1-1,0 металеві рентгенозахисні, свінцевий еквівалент Pb =1,2 мм	шт	1	102023,38	100000,00	22,92	2000,46
214	+К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	248,40	231,39	12,14	4,87
215	+К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	283,22	263,05	14,62	5,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
216	С1999-9003	Бензин	кг	7,6156	55,69	55,69		
217	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	89,2254	5,754	5,754		
218	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2747	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 серпня 2024 р.

Склав _____Поліщук Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Гудзь І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

на сантехнічні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	511,26	77,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	44,31	81,09			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,03	84,43			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	52,8	126,23			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	615,4				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,255	277,58			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,98788	346,60			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,024	618,50			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,158508	602,84			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,43788	600,24			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,04272	357,24			
16	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,19909	136,46			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,05775	109,25			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,1959	43,66			
19	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,336	4,94			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
20	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	1,704				
21	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	76,6965156				
22	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,02208				
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,85172				
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,728				
25	КБМ270-134	Установка для заготівлі захисних покриттів теплової ізоляції	маш. год	2,046198				
26	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	6,748872				
27	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,3648				
28	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,12				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
29	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00024	508174,99	497732,18	478,59	9964,22
30	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0001349	117636,50	106936,08	8393,82	2306,60
31	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000004	18096,62	17269,91	471,87	354,84
32	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	3,812	190,20	186,09	0,38	3,73
33	С111-311	Каболка	т	0,00015	143734,97	140462,92	453,72	2818,33
34	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	37066,46	35685,78	653,89	726,79
35	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,24032	39,47	33,07	5,63	0,77
36	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0003706	143404,49	140089,01	503,63	2811,85
37	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00029	189213,70	185000,00	503,63	3710,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00016745	189213,70	185000,00	503,63	3710,07
39	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0028119	60798,97	59304,34	302,49	1192,14
40	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000004	22768,93	21688,84	633,64	446,45
41	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000041013	156415,41	152826,66	521,78	3066,97
42	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	173323,17	169402,90	521,78	3398,49
43	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00004	306123,15	299854,95	265,79	6002,41
44	+С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000118	50672,70	49413,33	265,79	993,58
45	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000069	46910,61	45725,00	265,79	919,82
46	С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0031003	33348,79	32429,10	265,79	653,90
47	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0001593	56531,87	55084,61	338,79	1108,47
48	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000016263	138051,74	135000,00	344,84	2706,90
49	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0008	109491,74	107000,00	344,84	2146,90
50	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00038	108471,74	106000,00	344,84	2126,90
51	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,000144	88071,74	86000,00	344,84	1726,90
52	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00016	88071,74	86000,00	344,84	1726,90
53	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,0637	112,59	101,76	8,62	2,21
54	С111-1608	Дрантя	кг	0,01456	15,86	14,81	0,74	0,31
55	С111-1631	Замазка захисна	кг	0,4	155,85	152,22	0,57	3,06
56	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,09228	97,77	95,33	0,52	1,92
57	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,38809	825,16	808,24	0,74	16,18
58	+С111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,18025	45,94	44,77	0,27	0,90
59	+С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	2,2351	36,41	35,43	0,27	0,71
60	+&С111-1797-12	Сталь листова оцинкована	м2	5,652	441,62	437,00	1,33	3,29
61	+&С111-1798-1	Сталь листова оцинкована	м2	2,5	441,35	437,00	1,06	3,29
62	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0112	61988,90	60471,91	301,52	1215,47
63	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0185403	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
64	С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,02	172,89	169,20	0,30	3,39
65	+С113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	70,98	70,14	0,31	0,53
66	+С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3	168,85	166,86	0,73	1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	+С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	2	24,13	23,59	0,07	0,47
68	+С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	2	48,53	47,51	0,07	0,95
69	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	6,57	6,37	0,07	0,13
70	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	8	5,82	5,64	0,07	0,11
71	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	4	64,94	63,60	0,07	1,27
72	+С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	8	94,21	92,25	0,11	1,85
73	+С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	39,94	39,09	0,07	0,78
74	С114-13-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 40 мм	м3	0,5	2612,03	2516,76	44,05	51,22
75	+&С114-7808-10	Ізоляція LAMELLAT товщ. 30 мм	м2	4,71	240,30	235,00	0,59	4,71
76	+&С130-1-17-1Ю	Припливна установка SkyStar mini 315-9,0-3 з комплектом автоматики	к-т	1	74293,11	72810,00	26,38	1456,73
77	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00091	52406,34	51000,00	378,76	1027,58
78	+&С130-66-31	Вентилятор ТТ Сайлент-М 150 VENTS	шт	2	15462,24	15157,00	2,06	303,18
79	+&С130-66-42-Э	Вентилятор ВКМц 250 ВЕНТС	шт	1	8100,52	7940,00	1,69	158,83
80	+&С130-160-13	Відвід 90* Ду150 оц.	шт	3	129,68	127,00	0,14	2,54
81	+&С130-160-15	Коліно 90* D250	шт	1	432,90	424,17	0,24	8,49
82	+С130-278	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК250Ц, діаметр шахт 250 мм	шт	1	550,97	538,76	1,41	10,80
83	+&С130-426-2	Кондиціонер спліт-системи Mitsubishi Heavy SRK100ZR-W/FDC100VNA-W	к-т	1	114784,72	112500,00	34,04	2250,68
84	+&С130-426-3	Кондиціонер спліт-системи Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35 ZS-W	к-т	1	44387,36	43500,00	17,02	870,34
85	+&С130-426-4-1Я	Кондиціонер спліт-системи Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W/SRC71ZR-W	к-т	1	96421,03	94500,00	30,42	1890,61
86	+С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011	906419,05	888267,37	378,76	17772,92
87	+&С130-554-2-4П	П'єдестали для умивальників	шт	2	404,70	390,00	6,76	7,94
88	+&С130-558-78	Радіатори сталеві С22-500-2000	шт	1	8051,40	7880,00	13,53	157,87
89	+&С130-595-21-1Э	Решітка повітрозабірна Н-35-45-200х400h	шт	1	1158,06	1134,00	1,35	22,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	+&C130-596-2	Решітки вентиляційні Д-150	шт	2	171,47	168,00	0,11	3,36
91	+&C130-596-6	Решітки вентиляційні ОРГ 150х150	шт	8	311,17	305,00	0,07	6,10
92	+&C130-596-9	Решітки вентиляційні ОРГ 200х150 ВЕНТС	шт	9	364,82	357,50	0,17	7,15
93	+&C130-644-1	Умивальник зі змішувачем, кронштейнами, сифоном.	к-т	2	2533,08	2480,00	3,41	49,67
94	+&C130-1109-11	Перехід з оц. сталі р. 150х150 на р.250х200 мм	шт	1	317,07	310,00	0,85	6,22
95	+&C130-1110-2	Заглушка 150	шт	2	127,85	125,00	0,34	2,51
96	+&C130-1110-19	Коліно з оц. сталі 90* 200х200	шт	1	408,35	400,00	0,34	8,01
97	+&C130-1110-20	Перехід з оц. сталі D 315 на 250х200	шт	1	449,32	440,00	0,51	8,81
98	+&C130-1110-21	Перехід з оц. сталі 250х200 на 200х200	шт	1	561,62	550,00	0,61	11,01
99	+&C130-1110-22	Заглушка 200х700	шт	2	199,38	195,00	0,47	3,91
100	+&C130-1110-23	Перехід з оц. сталі D 250 на 250х200	шт	1	337,12	330,00	0,51	6,61
101	+&C130-1110-24	Трійник з оцинк. сталі 250х200 мм	шт	2	800,30	784,00	0,61	15,69
102	+&C130-1110-46-22	Трійник з оц. сталі D315 на 200х150 на D315	шт	1	694,35	680,00	0,74	13,61
103	+&C130-1110-71	Заглушка 200х200	шт	1	163,55	160,00	0,34	3,21
104	+&C130-1110-82	Коліно з оц. сталі 90* 250х200	шт	1	418,72	410,00	0,51	8,21
105	+&C130-1110-83	Коліно з оц. сталі 45* 250х200	шт	2	490,12	480,00	0,51	9,61
106	+&C130-1110-84	Заглушка 250х200	шт	1	224,75	220,00	0,34	4,41
107	С130-1117	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	2,97	759,55	742,53	2,13	14,89
108	С130-1119	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1,2	914,62	894,32	2,37	17,93
109	+С130-1132	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	4,239	813,85	796,10	1,79	15,96
110	С130-1133	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	7,6	894,87	874,95	2,37	17,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	+С130-1134	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	7,065	898,16	878,42	2,13	17,61
112	С130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	10,8	942,59	921,74	2,37	18,48
113	+С142-10-2	Вода	м3	0,5887	-	-	-	-
114	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	146196,39	142758,10	571,69	2866,60
115	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,02372	3616,47	3001,10	544,46	70,91
116	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0024	2893,01	2110,59	725,69	56,73
117	С1542-31	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,00062	90109,41	87761,80	580,76	1766,85
118	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,94948	1035,45	1014,39	0,76	20,30
119	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0612	135,26	132,50	0,11	2,65
120	+&С1545-13-6	Гнучка підводка для води, L=0,3 м	шт	4	153,10	150,00	0,10	3,00
121	+&С1545-110-14	Трубка мідна, діаметр 9,53 мм	м	6	166,27	162,00	1,01	3,26
122	+&С1545-110-15	Трубка мідна, діаметр 6,35 мм	м	8	108,13	105,00	1,01	2,12
123	+С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0612	8753,57	8580,58	1,35	171,64
124	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0000965	37452,91	36326,25	392,29	734,37
125	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	42,72	41,66	0,22	0,84
126	+&С1545-265-13	Труба мідна діам.15,88 мм	м	6	322,25	315,80	0,13	6,32
127	С1545-307	Електроди ЭА-400	т	0,0001242	429803,01	420989,97	385,53	8427,51
128	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	18	21,32	20,56	0,34	0,42
129	+&С1630-87-2	Кран кульовий Ду15 мм	шт	8	198,95	195,00	0,05	3,90
130	+&С1630-87-7-1Щ	З'єднання "американка" діам.20х1/2"	шт	4	216,82	212,50	0,07	4,25
131	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	34	46,33	45,04	0,38	0,91
132	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	1,56468	45,37	44,18	0,30	0,89
133	+&С1630-140-9	Гнучка вставка ВВГ 250	шт	2	292,08	285,00	1,35	5,73
134	+&С1630-140-11-11	Гнучка вставка ВВГ 150	шт	4	192,63	187,50	1,35	3,78
135	+&С1630-460-1	Дросель-клапан КДП 150х150 ВЕНТС	шт	2	725,58	710,00	1,35	14,23
136	+&С1630-522-1-5Б	Лючок пітометражний	шт	6	97,00	95,00	0,10	1,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	+&С1630-540-16-1Ж	Клапан зворотній КОМу 150 ВЕНТС	шт	2	292,75	286,00	1,01	5,74
138	+&С1630-734-11	Фільтр касетний RCF 250 F7	шт	1	7661,23	7510,00	1,01	150,22
139	+&С1630-734-12	Фільтр касетний RCF 250 F9	шт	1	7661,23	7510,00	1,01	150,22
140	+&С1630-734-13	Фільтр касетний RCF 250	шт	1	1582,03	1550,00	1,01	31,02
141	+&С1630-1122-19	Шумоглушник RMN 250/5, L=500 мм	шт	1	2470,64	2420,00	2,20	48,44
142	+&С1630-2008-15-37	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	3	878,23	860,00	1,01	17,22
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
143	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,408	5,754	5,754		
144	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8045	163,15	163,15		
145	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0182	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 серпня 2024 р.

Склав _____Поліщук Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Гудзь І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на електромонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	26,47	65,67			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	597,73	79,77			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,13	76,46			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	59,86	126,25			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	684,19				
	Середній розряд робіт		розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,98928	43,66			
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,088	6,02			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,1008				
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,23616				
14	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,18792				
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6,4644				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	22,30128				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	+&С111-58-18	Деталі кріплення.	т	0,02706	36022,74	35000,00	316,41	706,33
18	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000065	50572,20	49241,80	338,79	991,61
19	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00042	7453,45	6849,04	458,26	146,15
20	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00002	70053,56	68341,17	338,79	1373,60
21	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0002	56531,87	55084,61	338,79	1108,47
22	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000693	88071,74	86000,00	344,84	1726,90
23	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,1	825,16	808,24	0,74	16,18
24	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,0405	34517,66	33994,91	265,79	256,96
25	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002361	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
26	+С142-10-2	Вода	м3	0,00002	-	-	-	-
27	+&С152-86-35	Кабель силовий мідний, гнучкий, подвійна ізоляція ПВХ , КГНВнг , 4х70 мм2	1000м	0,01	1357136,47	1330460,00	65,95	26610,52
28	+&С152-86-36	Кабель силовий мідний, гнучкий, подвійна ізоляція ПВХ , КГНВнг , 5х50 мм2	1000м	0,016	1749816,07	1715440,00	65,95	34310,12
29	+&С152-86-37	Кабель силовий мідний, гнучкий, подвійна ізоляція ПВХ , КГНВнг , 5х70 мм2	1000м	0,03	2012833,27	1973300,00	65,95	39467,32
30	+&С153-2-26	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг-LS, число жил та переріз 3х4 мм2	1000м	0,02	91835,61	90000,00	34,91	1800,70
31	+&С153-2-27	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг-LS, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,14	27575,61	27000,00	34,91	540,70
32	+&С153-2-28	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг-LS, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,18	55129,85	54000,00	48,87	1080,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C153-11-17	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 8х0,75 мм2	1000м	0,02	59366,67	58150,00	52,62	1164,05
34	+&C157-278-1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 120 мм2	1000м	0,04	1670463,53	1637290,00	419,34	32754,19
35	+&C157-369-49	Кабель вогнестійкий NHXH FE 180/E30 2х1,5 мм	1000м	0,01	32733,99	32000,00	92,15	641,84
36	+&C1110-170-1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,00486	34441,11	33500,00	265,79	675,32
37	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,039	34186,85	33250,73	265,79	670,33
38	+&C1110-188-2	Кріплення МВК - 280NL	шт	1	370,96	360,00	3,73	7,23
39	+&C1511-1-53	Блок живлення BBGP 125	шт	1	1305,64	1280,00	0,04	25,60
40	+&C1511-1-120	Бокс навісний билмакс Б00028913 BW-34.15	шт	2	1363,96	1336,00	1,22	26,74
41	+&C1512-14-22	Розетка комп'ютерна RJ-45, 5е UTP, (адаптер+модуль AMP), 1 модуль	шт	5	933,32	915,00	0,02	18,30
42	+&C1514-1-129	Пост одномісний Аско "Аварійний Стоп" XAL - J174	шт	1	134,32	130,00	1,69	2,63
43	+&C1514-7-249	Пластиковий щит ECH 24 PT навісний ETI.	шт	1	2520,43	2470,00	1,01	49,42
44	+&C1514-7-250	Щит байпаса ОЕ-ЩБ 200	шт	1	91801,03	90000,00	1,01	1800,02
45	+&C1530-44-22	Лоток металевий оцінкований 100х75 мм	мп	4	176,18	172,00	0,73	3,45
46	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,025	1035,45	1014,39	0,76	20,30
47	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,017	201,45	196,74	0,76	3,95
48	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,005	135,26	132,50	0,11	2,65
49	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	3,4086	619,26	606,82	0,30	12,14
50	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,02	1398,81	1370,97	0,41	27,43
51	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0543	115,20	112,64	0,30	2,26
52	+&C1545-64-29	Кабель "вита пара" з мідною жилою 4*2*0,5 мм2 (F/UTP- cat. 5)	м	50	21,09	20,00	0,68	0,41
53	+&C1545-64-53	Кабель, 6х0,22 U - Cu. ATIS	м	10	22,50	22,00	0,06	0,44
54	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,02	25,69	25,00	0,19	0,50
55	+&C1545-90-13	Коробка для встановлення вимикачів та розеток	шт	26	20,42	20,00	0,02	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	+&С1545-90-77	Коробка розгалужувальна на 4 напрямки	шт	5	26,66	26,00	0,14	0,52
57	+&С1545-90-912	Короб ДКС 200*80*2000 мм	мп	3	1448,42	1420,00	0,02	28,40
58	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1055	247,26	242,00	0,42	4,84
59	+&С1545-130-58	Наконечники DT-50	шт	10	108,32	104,00	2,20	2,12
60	+&С1545-130-59	Наконечники DT-70	шт	50	150,14	145,00	2,20	2,94
61	+&С1545-130-60	Наконечники DT-120	шт	6	250,10	243,00	2,20	4,90
62	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,03	22,13	21,52	0,18	0,43
63	+С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,01	5431,50	5311,13	13,87	106,50
64	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,3	62,09	60,73	0,14	1,22
65	+&С1545-215-20	Розетка штепсельна з третім заземляючим контактом для прихованого встановлення, 220в,16 А з пристосуванням , що закриває гніздо, IP54	шт	19	204,12	200,00	0,12	4,00
66	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	3,369	25,66	24,79	0,37	0,50
67	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	6,2532	102,16	100,00	0,16	2,00
68	+&С1545-664-4	Лоток сітчатий 200*75 мм	м	3	270,56	265,00	0,25	5,31
69	+&С1547-5-213	Опромінювач бактерицидний екранований ОБН-150	шт	2	2556,81	2500,00	6,76	50,05
70	+&С1547-6-288	Замок електромагнітний YM -280N (led) - DS	шт	1	4437,17	4350,00	0,17	87,00
71	+&С1547-7-53 варіант 1	Світильник світлодіодний ДВО20У-45-012	шт	12	714,80	700,00	0,78	14,02
72	+&С1547-7-149	Світловий вказівник "Вихід" 8Вт, ДБО 02ВСП "Ватра" з автономним джерелом живлення	шт	4	1123,03	1100,00	1,01	22,02
73	+&С1547-7-289	Світильник світлодіодний, ДПП 06У "Ватра", "не заходити"	шт	1	7480,02	7450,00	1,01	29,01
74	+&С1547-15-68-Ц	Переговорний пристрій гучномовного зв'язку Comma[-801	шт	1	1010,96	990,00	1,15	19,81
75	+&С1547-15-69	Переговорний пристрій гучномовного зв'язку Commax-800	шт	1	715,16	700,00	1,15	14,01
76	+&С1547-16-37	Вимикач однополюсний .220В "VIKO", здвоений	шт	1	148,21	145,00	0,30	2,91
77	+&С1547-16-46-Э	Вимикач однополюсний .220В "VIKO", для прихованого встановлення	шт	3	168,60	165,00	0,30	3,30
78	+&С1547-16-86	Незалежний розчеплювач до CNC ВА-73, 220В	шт	1	689,83	676,00	0,30	13,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	+&С1547-16-106	Вимикач автоматичний 1Р 16А, ETIMAT-6	шт	2	178,81	175,00	0,30	3,51
80	+&С1547-16-123	Вимикач автоматичний 3Р 32А, ETIMAT-6	шт	1	636,79	624,00	0,30	12,49
81	+&С1547-16-124	Вимикач автоматичний 1Р 10А, ETIMAT-6	шт	10	204,31	200,00	0,30	4,01
82	+&С1547-16-146	Вимикач автоматичний 3Р 25А, ETIMAT-6	шт	1	583,75	572,00	0,30	11,45
83	+&С1547-16-439	Диференціальний автомат однофазний, на струм 25 А/30мА KZS-2M з ПЗВ	шт	1	1817,95	1782,00	0,30	35,65
84	+&С1547-16-473	Вимикач автоматичний ВА73/3 на 225А	шт	1	3410,17	3343,00	0,30	66,87
85	+&С1547-16-474	Вимикач автоматичний ВА72/3 на 40А	шт	1	1962,79	1924,00	0,30	38,49
86	+&С1547-16-476	Вимикач автоматичний ВА73/3 на 200А	шт	1	3272,47	3208,00	0,30	64,17
87	+&С1547-16-477	Вимикач автоматичний ВА73/3 на 180А	шт	1	2785,93	2731,00	0,30	54,63
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
88	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,2678	5,754	5,754		
89	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0058	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 серпня 2024 р.

Склав _____Поліщук Т.М
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Поліщук Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04

на пожежна сигналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	101,04	75,87			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,04	68,80			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8,18	126,15			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	109,26				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	4,84	6,02			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
11	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001	130874,91	127969,95	338,79	2566,17
12	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00004	7453,45	6849,04	458,26	146,15
13	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0004	59807,56	58296,07	338,79	1172,70
14	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,15	825,16	808,24	0,74	16,18
15	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0012	61988,90	60471,91	301,52	1215,47
16	+С118-80 варіант 1	Акумулятор AGM 12В 7,2 Ah	10шт	0,1	6076,17	5956,80	0,23	119,14
17	+&С157-369-43	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H Bd FE180 E30 3x1,5	м	8	49,89	48,00	0,92	0,97
18	+&С157-369-44	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H Bd FE180 E30 1x2x0,8	м	15	18,27	17,00	0,92	0,35
19	+&С157-369-45-Ш	Кабель вогнестійкий Jy-H(St) 1x2x0,8	м	32	26,03	24,60	0,92	0,51
20	+&С1513-1-27 варіант 1	Сповіщувач СПД-3 пожежний	шт	4	229,62	223,56	1,56	4,50
21	+&С1513-1-94	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-4.П1"	шт	1	6835,64	6700,00	1,61	134,03
22	+&С1545-40-131	Оповіщувач пожежний комбінований "Джміль".	шт	1	1245,06	1220,00	0,65	24,41
23	+&С1545-40-132	Оповіщувач світло-звуковий з написом "Вихід", ОЗС-12	шт	2	1449,08	1420,00	0,67	28,41
24	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,64	619,26	606,82	0,30	12,14
25	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,14	1398,81	1370,97	0,41	27,43
26	+&С1545-70-3	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1.	шт	2	306,17	300,00	0,17	6,00
27	+&С1545-90-133	Коробка КМС-1-4	шт	3	25,52	25,00	0,02	0,50
28	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	2,64	25,66	24,79	0,37	0,50

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 серпня 2024 р.

Склав _____Поліщук Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Гудзь І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01

на електропостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9,57	75,83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	73,49	82,87			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	22,4	85,79			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	10,34	126,00			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	115,8				
	Середній розряд робіт		розряд	4,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0448	277,58			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,1304	346,60			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1568	618,50			
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,64	491,46			
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	6,08	487,99			
15	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	0,4768	851,53			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,0728	43,66			
17	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусенічному ходу	маш. год	0,3168	39,12			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	0,71	724,29			
19	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,8512	865,55			
20	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,95	650,22			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
21	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	3,32				
22	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,8				
23	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,8				
24	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,124				
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,2865				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
26	С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0004	88904,63	86657,77	503,63	1743,23
27	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	233140,42	228303,25	265,79	4571,38
28	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00002	72798,98	71105,76	265,79	1427,43
29	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000032	44095,41	42965,00	265,79	864,62
30	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,4	141,03	137,88	0,38	2,77
31	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00003	28329,64	27193,40	580,76	555,48
32	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000384	118321,22	115388,68	612,52	2320,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001	59807,56	58296,07	338,79	1172,70
34	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000084	88071,74	86000,00	344,84	1726,90
35	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000032	30806,88	29690,12	512,70	604,06
36	С111-1608	Дрантя	кг	0,0264	15,86	14,81	0,74	0,31
37	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	825,16	808,24	0,74	16,18
38	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
39	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	1	471,95	461,68	1,02	9,25
40	+&С153-2-45	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг-LS, число жил та переріз 4х16 мм2	1000м	0,02	444734,83	435000,00	1014,54	8720,29
41	+&С157-176-18	Хомут з гайками на квадратну опору СМО 175-185	шт	6	442,08	433,00	0,41	8,67
42	+&С157-176-19	Гак фасадний СА25	шт	4	136,08	133,00	0,41	2,67
43	+С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,1672	45666,48	44673,33	97,73	895,42
44	+С157-383	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х95 мм2	1000м	0,1672	266224,07	260554,21	449,78	5220,08
45	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000008	50902,29	49566,03	338,18	998,08
46	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,000896	34186,85	33250,73	265,79	670,33
47	С1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,512	50,43	49,42	0,02	0,99
48	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000224	226500,36	221487,49	571,69	4441,18
49	+С1416-8537	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	1	7649,98	7168,00	331,98	150,00
50	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00016	309015,55	302690,63	265,79	6059,13
51	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	1062384,67	1041287,81	265,79	20831,07
52	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,00816	135,26	132,50	0,11	2,65
53	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,008	144,81	141,74	0,23	2,84
54	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,1	1398,81	1370,97	0,41	27,43
55	С1545-56	Затискач набірний	100шт	0,2856	1124,14	1068,62	33,48	22,04
56	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,01664	25,69	25,00	0,19	0,50
57	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00192	247,26	242,00	0,42	4,84
58	С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	2465,92	2415,37	2,20	48,35
59	+&С1545-132-1	Наконечники DL-16	шт	8	11,12	10,90	-	0,22
60	+&С1545-142-31	Наконечник кабельний алюмінієвий, DL-95	шт	8	57,41	54,00	2,28	1,13
61	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,00571	17,73	17,34	0,04	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+&С1545-403-108	Затискач анкерний РА 450 4(10-50)	шт	14	371,38	364,00	0,10	7,28
63	+&С1545-403-109	Затискач анкерний РА 28120(70-120)	шт	14	1673,15	1640,00	0,34	32,81
64	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0001	767236,88	751739,30	453,72	15043,86
65	С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0001	129369,70	126265,89	567,15	2536,66
66	+&С1547-12-159	Пристрій автоматичного введення резерву YCQ2CB-100-40/45	шт.	1	43861,72	43000,00	1,69	860,03
67	+&С1547-16-473	Вимикач автоматичний ВА73/3 на 225А	шт	1	3410,17	3343,00	0,30	66,87
68	+&С1547-16-474	Вимикач автоматичний ВА72/3 на 40А	шт	2	1962,79	1924,00	0,30	38,49
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
69	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,2627	5,754	5,754		
70	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0824	163,15	163,15		
71	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,016	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 серпня 2024 р.

Склав _____Поліщук Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Гудзь І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗМІСТ

		Стор.
1.	Пояснювальна записка	---------
2.	Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	---------
3.	Підсумкові вартісні параметри	---------
4.	Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	---------
5.	Розрахунок кошторисного прибутку	---------
6.	Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	---------
7.	Відомість ресурсів	---------
8.	Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради № 02-01	---------
9.	Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 02-01-01	---------
10.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	---------
11.	Локальний кошторис на сантехнічні роботи № 02-01-02	---------
12.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	---------
13.	Локальний кошторис на електромонтажні роботи № 02-01-03	---------
14.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	---------
15.	Локальний кошторис на пожежна сигналізація № 02-01-04	---------
16.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	---------
17.	Об'єктний кошторис : Електропостачання № 04-01	---------
18.	Локальний кошторис на електропостачання № 04-01-01	---------
19.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	---------

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області

Будівництво розташоване на території Волинської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	0,35	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт (К = 0,4), Настанова [4.41]	1,114	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	4,61082	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	4,149	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	383,697	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	13707,89	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	3324,631	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	2557,830	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	242,584	тис.грн.
податок на додану вартість -	524,217	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Поліщук Т.М. Перевірив: Гудзь І.В.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3324,631 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___"_____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради	2253,364	-	-	2253,364
		Разом по главі 2:	2253,364	-	-	2253,364
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Електропостачання	174,786	-	-	174,786

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	174,786	-	-	174,786
		Разом по главах 1-7:	2428,150	-	-	2428,150
		Разом по главах 1-8:	2428,150	-	-	2428,150
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	28,595	28,595
		Разом по главі 9:	-	-	28,595	28,595
		Разом по главах 1-9:	2428,150	-	28,595	2456,745
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (0,35 %)	-	-	8,599	8,599
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	36,851	36,851
		Разом по главі 10:	-	-	45,450	45,450
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	123,200	123,200
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,318	12,318
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	146,198	146,198
		Разом по главах 1-12:	2428,150	-	220,243	2648,393
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	35,273	-	-	35,273
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	17,936	17,936
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	48,563	-	4,405	52,968
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,4)**	45,844	-	-	45,844
		Разом	2557,830	-	242,584	2800,414
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	524,217	524,217

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2557,830	-	766,801	3324,631

Директор _____ Гудзь І.В.

Головний інженер проєкту _____ Гудзь І.В.

Інженер кошторисник _____ Поліщук Т.М.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	3324,63100
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	2557,83000
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	0
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	766,80100
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	3324,63100
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	3324,63100
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	2800,41400
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	2800,41400
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	2800,41400
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	2648,39300
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	2428,15000
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	0
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	220,24300
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	123,20000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	2557,83000
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	28,59500
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	2428,15000
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	2428,15000
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	2428,15000
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2428,15000
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2249,19600
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2249,19600
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	22,24000
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,44000
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,33738
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	10,11674
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,82920
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,12741
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,55866
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5,72500
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	383,69700
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	319,71400
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5,72500
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	325,43900
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	58,25800

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	58,25800
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,30700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	126,18000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	79,54000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1907,24200
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	31,30300
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	33,72241
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	36,24615
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	35,27300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	35,27300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	17,93600
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	48,56300
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	4,40500
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	45,84400
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	524,21700
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	178,95400
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	178,95400
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	4,61082
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	4,14913
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	4,61082
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	4,61082
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,46169
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,08399
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,06514
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,06514
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,46169
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00340
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,50000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	89,48900
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	84,40400
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	3,65000
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	31,20700
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	1,43500
П246	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	2,40646
П246001	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	179,33000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00541
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,49340
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00276
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,25660
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1838,43867
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	31,31595
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	36,24615
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом

1. Вихідні дані

п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=4,61082;

п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.
8=8;

п1.3 k - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;

п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
46=46;

п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;

п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;

п1.7 (Р1+Р2+Р3+Р4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
18=18;

п1.8 Р1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
5=5;

п1.9 Р2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км
0=0;

п1.10 Р3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км
5=5;

п1.11 Р4 - у тому числі відстань у межах міста, км
8=8;

п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;

п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;

п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;

п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;

п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=0;

п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=0;

п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальнійчисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці
1=1;

п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою
0=0;

2. Розрахунок

п2.1 Мр - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.
п1.5+W(п1.5)*F(п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)*1000/(п1.2*п1.3*п1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(4,61082+0+0)*1000/(8*1*46)+0,99)=13;

п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
F(п2.1/п1.6+0,99)=F(13/45+0,99)=1;

п2.3 Тп - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;
п1.2+п1.12/60+п1.13/60=8+60/60+30/60=9,5;

п2.4 Ча - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
(п1.8/49+п1.9/37+п1.10/28+п1.11/25)*2+п1.19*(п2.3-п1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2;

п2.5 Усереднена вартость експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.
п1.15*(200*V(F(7/п1.6))+(200+(250-200)/(16-7)*(п1.6-7))*V(F(п1.6/7))*V(F(16/п1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(п1.6-17))*V(F(п1.6/17))*V(F(27/п1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(п1.6-28))*V(F(п1.6/28))*V(F(32/п1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(п1.6-33))*V(F(п1.6/33))*V(F(55/п1.6))+625*V(F(п1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49;

п2.6 Ва - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.
п1.14+W(п1.14)*п2.5=0+W(0)*537,49=537,49;

п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом
Інші витрати
п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)/(п1.2*п2.1*п1.3)*п2.4*п2.6*п2.2=1*(4,61082+0+0)/(8*13*1)*1,2*537,49*1=28,595;
Трудовитрати
0=0=0;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 2456,745

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (2456,745 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 36,851

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=2428,15;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=7,03;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,114;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=4;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11, 32 міс.
КС145МП=8;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,082;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=1;

<u>2. Розрахунок</u>

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-7,03|-(8-7,03))*W(|8-0|-(8-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|8+4-12|+(8+4-12))+V(|8+4-24|+(8+4-24))=0;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(8+4)*W(0)+12*V(0)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(8+4-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(8+4-24-1*W(8+4-37))*W(0-2)*V(|36-8-4|+(36-8-4))+12*W(|36-8-4|+(36-8-4))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-7,03+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0567;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0567+(1-1)=1,0567;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0567+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(8-(7,03*1+0*0))/12)=1,009215;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,009215+W(1-2)*(1,0567+(1,114-1)*8/12)=1,0092;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0092+(1,114-1)*(12-8)/12=1,0472;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*п2.13=V(0)*1,0472=0;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(0)*(0+(1,097-1)*0/12)=0;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(0-2)*0=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(0-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-8=4;

п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*4/4=1;

п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*4/4=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(0-1)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(1-0/(0+0)))=0;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(2428,15-V(0)*(0+0+0))*1=2428,15;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(2428,15-V(0)*(0+0+0))*0=0;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((2428,15-V(0)*(0+0+0))-0-2428,15)*W(0-2)=0;

п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(0*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(0*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((0*W(0)+0*V(0))-0-0)*W(0-2)=0;

п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*1=0;

п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0=0;

п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0472-1)+(1,0092-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Будівельні роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*2428,15*((1,0472-1)+(1,0092-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=114,609;

Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0472-1)+(1,0092-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Склав _____ Поліщук Т.М.

Перевірів _____ Гудзь І.В.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 4,61082;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП130 = 7,65 * (4,61082 + 0) * 1 = 35,273;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:
А1471 = 3,89;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 4,61082;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:
= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 3,89 * (4,61082 + 0) * 1 = 17,936.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 2800,414;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 179,33;
у тому числі:
- Кошти на утримання служби замовника (П115) = 8,599
- Кошти на здійснення технічного нагляду (П116) = 36,851
- Вартість проектних робіт (П122) = 123,2
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 10,68

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 2800,414 - 0 - 0 - 179,33 = 2621,084;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 2621,084 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 524,217;

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області
24/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради

Основа:
креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість	1231,568	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,08617	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	257,623	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин	Загальна вартість, грн. Всього	Загальна вартість, грн. заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини на одиницю	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2										
		Розділ 1. Демонтажні роботи										
1	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,4	705,21	70,05	1693	1524	169	9,6720		23,21
					635,16	38,63			93	0,4525		1,09
2	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,624	8154,39	122,24	5088	5012	76	111,3720		69,5
					8032,15	29,15			18	0,3326		0,21
3	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок підлог	100м2	0,624	5850,69	1447,33	3651	2748	903	61,0560		38,1
					4403,36	422,08			263	5,2783		3,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних	100м2	0,617	7254,86	1225,86	4476	3720	756	89,1600	55,01
		глазурованих плиток			6029,00	373,39			230	4,6028	2,84
5	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі	100м2	0,617	4625,51	454,41	2854	2574	280	63,5160	39,19
		стін та стель, площа відбивання в одному			4171,10	139,00			86	1,5646	0,97
		місці більше 5 м2									
6	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	0,507	2939,39	-	1490	1490	-	44,7600	22,69
		стель від вапняної фарби			2939,39	-			-	-	-
7	КР6-2-2	Розбирання засклених перегородок	100 м2	0,102	4808,19	192,72	490	471	19	68,2560	6,96
					4615,47	164,32			17	1,9580	0,2
8	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,11475	4808,19	192,72	552	530	22	68,2560	7,83
					4615,47	164,32			19	1,9580	0,22
9	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних	100 шт	0,03	14530,21	1316,07	436	396	39	191,4960	5,74
		стінах з відбиванням штукатурки в укосах			13194,07	402,59			12	4,5313	0,14
10	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0945	3589,59	-	339	339	-	53,6160	5,07
					3589,59	-			-	-	-
11	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних	100 шт	0,05	16665,85	1401,81	833	762	70	221,2440	11,06
		стінах з відбиванням штукатурки в укосах			15243,71	428,81			21	4,8265	0,24
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15,2	128,45	-	1952	1952	-	1,9560	29,73
					128,45	-			-	-	-
13	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	15,2	158,32	158,32	2406	-	2406	-	-
					-	20,17			307	0,2240	3,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					26260	21518	4740		314,09
									1066		12,6
		Разом будівельні роботи, грн.					26260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					22584				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13812				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4947				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40072**				
		Всього по розділу 1					**40072**				
		Розділ 2. Стіни та перегородки									
14	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в	100 м3	0,025	55963,96	-	1399	1274	-	726,2400	18,16
		траншеях			50960,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних фундаментів	100 м3	0,025	612563,73	62028,86	15314	3328	1551	1798,8960	44,97
		під перегородки, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]			133136,29	14710,90			368	140,9657	3,52
16	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних сіток на	т	0,048	4022,07	268,88	193	167	13	42,8400	2,06
		будівельному майданчику			3488,03	17,07			1	0,2282	0,01
17	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,005	28248,86	-	141	-	-	-	-
		А-1, діаметр 6 мм			-	-			-	-	-
18	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,043	36469,97	-	1568	-	-	-	-
		профілю, клас А-III, діаметр 12 мм			-	-			-	-	-
19	КР2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції	100 м2	0,022	48976,26	-	1077	74	-	43,8240	0,96
		фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари			3365,68	-			-	-	-
20	КР5-8-12	Улаштування неармованих цегляних	100 м2	0,369	65445,70	491,63	24149	8294	181	285,8520	105,48
		перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2			22476,54	419,18			155	4,9950	1,84
21	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.	шт	3	248,40	-	745	-	-	-	-
		1-1 вип.1			-	-			-	-	-
22	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.	шт	1	283,22	-	283	-	-	-	-
		1-1 вип.1			-	-			-	-	-
23	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих	100 м3	0,06	440384,05	6939,12	26423	4857	416	1067,4480	64,05
		зовнішніх стін із цегли			80944,58	5916,52			355	70,5028	4,23
24	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим	1 т	0,32998	28131,00	542,25	9283	8861	179	333,5280	110,06
		каркасом (обоймами) +МО-1,2			26852,34	64,84			21	0,6583	0,22
25	С111-1814	Сталь кутова	т	0,31396	35215,06	-	11056	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& С111-1121-88	Смуга стальна	т	0,01854	39963,28	-	741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& С111-870-91	Сітка арматурна зварна Вр-3	т	0,004	76771,11	-	307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах	1 м3	0,24	1732,99	278,65	416	349	67	21,1080	5,07
		вручну			1454,34	85,24			20	0,9594	0,23
29	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних	100 м	0,08	8918,01	-	713	583	-	106,8120	8,54
		конструкцій дерев'яними стояками з колод			7287,78	-			-	-	-
30	КР12-54-4	Фарбування металевих конструкцій з	100м2	0,135	15221,18	-	2055	1520	-	146,6400	19,8
		додаванням колера за 2 рази			11261,95	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					95863	29307	2407		379,15
									920		10,05
		Разом будівельні роботи, грн.					95863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					30227				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17230				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5893				
		Всього будівельні роботи, грн.					**113093**				
		Всього по розділу 2					**113093**				
		Розділ 3. Двері									
31	КБ10-96-2 тч п2.4	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0462	31317,10 27263,90	1938,30 506,92	1447	1260	90 23	324,8796 4,8438	15,01 0,22
32	& К536112-108-200 варіант 1	Блоки дверні Д2,1-1,20 металеві рентгенозахисні, свінцевий еквівалент Pb =1, 5 мм	шт	1	112223,38 -	- -	112223	-	- -	- -	- -
33	& К536112-108-201 варіант 1	Блоки дверні Д2,1-1,0 металеві рентгенозахисні, свінцевий еквівалент Pb =1, 5 мм	шт	1	102023,38 -	- -	102023	-	- -	- -	- -
34	& С111-196-1	Піна монтажна	шт	2	280,96 -	- -	562	-	- -	- -	- -
35	КБ10-28-2 тчп 2.4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,063	24210,57 8702,19	6104,80 1596,58	1525	548	385 101	109,4064 15,2559	6,89 0,96
36	& С126-199-12	Блоки дверні з металопластику	м2	6,3	6149,99 -	- -	38745	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					256525	1808	475 124		21,9 1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					256525				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					254242				
		всього заробітна плата, грн.					1932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					350				
		Всього будівельні роботи, грн.					**257581**				
		Всього по розділу 3					**257581**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Вікна									
37	КБ10-20-2 тчп2.4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,03015	41794,02 17313,54	1201,54 772,82	1260	522	36 23	206,3100 8,9501	6,22 0,27
38	КБ10-20-4 тч п2.4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,03132	24503,95 10037,22	782,34 503,20	767	314	25 16	119,6046 5,8276	3,75 0,18
39	& С126-77-2	Вікна металопластикові п'ятикамерні з подвійним склопакетом, двома енергозберігаючими склополотнами - відкрівні	м2	6,147	5714,62 -	- -	35128	-	- -	- -	- -
40	КБ10-25-3 тч п2.4	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0519	58666,11 3219,26	- -	3045	167	- -	43,4976 -	2,26 -
41	КБ10-25-4 тч п4.4	Установлення віконних зливів	100м	0,052	22139,02 2788,25	134,50 86,51	1151	145	7 4	37,6740 1,0019	1,96 0,05
42	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій огороджень (грати) на вікна	1т	0,09	7188,18 5257,73	1332,80 17,44	647	473	120 2	57,6000 0,2142	5,18 0,02
43	& С121-252-11	Грати металеві на вікна	т	0,09	50727,55 -	- -	4565	-	- -	- -	- -
44	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,062	15221,18 11261,95	- -	944	698	- -	146,6400 -	9,09 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					47507	2319	188 45		28,46 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					47507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45000				
		всього заробітна плата, грн.					2364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1309				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					438				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48816**				
		Всього по розділу 4					**48816**				
		Розділ 5. Підлоги									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного + В10	м3	6,55	3752,24 555,61	- -	24577	3639	- -	7,7040 -	50,46 -
46	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних 150 мм	100м2	0,6546	42417,56 3430,55	30,15 25,71	27767	2246	20 17	45,2400 0,3064	29,61 0,2
47	КБ11-11-18 тч п2.4	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6546	7975,25 1540,33	76,89 65,56	5221	1008	50 43	22,3560 0,7812	14,63 0,51
48	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 + 65 мм, М200	100м2	0,6546	12350,80 5562,18	140,28 119,60	8085	3641	92 78	77,1240 1,4252	50,49 0,93
49	КР7-17-9 к=9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	5,8914	1879,93 186,94	36,71 31,30	11075	1101	216 184	2,5920 0,3730	15,27 2,2
50	КБ11-39-3 тч 2.4	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,6546	30154,73 7601,08	- -	19739	4976	- -	96,6690 -	63,28 -
51	КБ11-43-1 тч 2.4	Улаштування плінтусів з лінолеуму на клеї	100м	0,548	2074,89 1464,31	- -	1137	802	- -	17,7192 -	9,71 -
52	& С111-564-1	Лінолеум антистатичний ПВХ, товщина 3,6 мм	м2	59,896	623,62 -	- -	37352	-	- -	- -	- -
53	& С111-1736-27 варіант 1	Мідна стрічка під покриття підлоги (лінолеум)	м	54,8	29,33 -	- -	1607	-	- -	- -	- -
54	КР7-30-3	Установлення профілю для захисту кпаю напольного покриття	100м	0,548	24159,28 3163,48	- -	13239	1734	- -	42,7440 -	23,42 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					149799	19147	378 322		256,87 3,84
		Разом будівельні роботи, грн.					149799				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130274				
		всього заробітна плата, грн.					19469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3947				
		Всього будівельні роботи, грн.					**161160**				
		Всього по розділу 5					**161160**				
		Розділ 6. Опорядження внутрішнє приміщення 2,3,4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих	100м2	0,2901	35950,47	-	10429	5436	-	226,7616	65,78
	тч п2.4	підвісних стель із металевих профілів			18739,58	-			-	-	-
56	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних	100 м2	0,2901	34856,25	-	10112	4784	-	188,1906	54,59
	тч п2.4	поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами			16491,14	-			-	-	-
57	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,2901	11915,49	-	3457	2575	-	115,5888	33,53
	тч п2.4	модифікованою цементною			8877,22	-			-	-	-
58	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	0,2901	8265,36	-	2398	1849	-	78,2874	22,71
	тч п2.4	шпаклювання стель			6374,16	-			-	-	-
59	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	100м2	0,2901	15144,19	-	4393	1319	-	59,2080	17,18
		водоемульсійними сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування			4547,17	-			-	-	-
60	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь	100м2	1,158	6246,23	-	7233	5276	-	63,1800	73,16
		стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм			4556,54	-			-	-	-
61	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних	100м2	0,065	47220,35	-	3069	2024	-	360,6600	23,44
		та дверних укосів по бетону та каменю			31142,99	-			-	-	-
62	КР11-35-5	Високоякісне штукатурення пройомів по сітці	100м2	0,107	105566,60	255,65	11296	6362	27	678,5520	72,61
		(обрамлення)			59461,51	217,97			23	2,5974	0,28
63	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт" +	100м2	1,33	9713,69	-	12919	8889	-	87,0228	115,74
	тч п2.4	укоси			6683,35	-			-	-	-
64	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	1,33	6937,27	-	9227	6711	-	61,9758	82,43
	тч п2.4	шпаклювання стін та укосів			5046,07	-			-	-	-
65	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних	100м	0,14	3611,56	-	506	324	-	27,9726	3,92
	тч п2.4	кутиків			2311,66	-			-	-	-
66	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	100м2	1,33	13714,91	-	18241	5372	-	52,5960	69,95
		водоемульсійними сумішами стін та укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування			4039,37	-			-	-	-
		приміщення 1									
67	КБ15-65-1	Улаштування каркасу багаторівневих	1 т	0,0572	274463,72	-	15699	7790	-	1554,0732	88,89
	тч п2.4	підвісних стель із металевих профілів для підшивання гіпсокартонними і гіпсоволонистими листами +каркас з посиленого профілю товщ. 0,6 мм			136183,43	-			-	-	-
68	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних	100 м2	0,3445	219068,25	-	75469	5681	-	188,1906	64,83
	тч п2.4	поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.Кнауф Safeboard (свінцевий еквівалент 0,5 мм)			16491,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних	100 м2	0,3445	229778,25	-	79159	5681	-	188,1906	64,83
	тч п2.4	поверхонь підвісних стель гіпсокартонними			16491,14	-			-	-	-
		або гіпсоволокнистими листами.Кнауф Safeboard (свінцевий еквівалент 0,75 мм) - додатковий шар									
70	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою "Кнауф	100м2	0,3445	54135,56	-	18650	3058	-	115,5888	39,82
	тч п2.4	Safeboard-Spachtel"			8877,22	-			-	-	-
71	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	100м2	0,3445	15144,19	-	5217	1567	-	59,2080	20,4
		водоемульсійними сумішами стель по			4547,17	-			-	-	-
		конструкціях, підготовлених під фарбування									
72	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними	100м2	0,153	236958,61	-	36255	3181	-	264,4080	40,45
	тч п2.4	плитами рентгенозахисними Кнауф			20790,40	-			-	-	-
		Safeboard (свінцевий еквівалент 0,5 мм)по металевому каркасу по стіні А									
73	КР3-38-3	Обшивання гіпсокартоном додатковий шар	100 м2	0,153	166005,03	-	25399	501	-	44,2680	6,77
		(свінцевий еквівалент 0,2 мм)			3276,27	-			-	-	-
74	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою "Кнауф	100м2	0,153	51941,69	-	7947	1023	-	87,0228	13,31
	тч п2.4	Safeboard-Spachtel"			6683,35	-			-	-	-
75	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	100м2	0,153	13714,91	-	2098	618	-	52,5960	8,05
		водоемульсійними сумішами стін по			4039,37	-			-	-	-
		конструкціях, підготовлених під фарбування									
76	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"	100м2	0,533	9713,69	-	5177	3562	-	87,0228	46,38
	тч п2.4				6683,35	-			-	-	-
77	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	0,533	6937,27	-	3698	2690	-	61,9758	33,03
	тч п2.4	шпаклювання стін			5046,07	-			-	-	-
78	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	100м2	0,533	13714,91	-	7310	2153	-	52,5960	28,03
		водоемульсійними сумішами стін по			4039,37	-			-	-	-
		конструкціях, підготовлених під фарбування									
79	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними	100м2	0,0384	99069,04	-	3804	977	-	323,7066	12,43
	тч п2.4	плитками на розчині із сухої клеючої суміші,			25453,05	-			-	-	-
		число плиток в 1 м2 до 7 шт									
80	КБ15-47-5	Установлення кутників пластмасових	100м	0,12	3611,56	-	433	277	-	27,9726	3,36
	тч п4.4				2311,66	-			-	-	-
81	КБ15-63-5	Улаштування обшивки коробів	100м2	0,433	73227,25	-	31707	18197	-	508,5438	220,2
	тчп4.4	гіпсокартонними і гіпсоволокнистими			42026,06	-			-	-	-
		листами з улаштуванням металевого каркасу + вологостійким									
82	КБ15-182-5	Шпаклювання короба шпаклівкою	100м2	0,433	11907,56	-	5156	3844	-	115,5888	50,05
	тч п4.4	модифікованою цементною			8877,22	-			-	-	-
83	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	100м2	0,433	15144,19	-	6557	1969	-	59,2080	25,64
		водоемульсійними сумішами короба по			4547,17	-			-	-	-
		конструкціях, підготовлених під фарбування									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КР14-34-6	Улаштування стельового плінтуса	м	69,8	72,28	-	5045	2259	-	0,4320	30,15
					32,37	-			-	-	-
85	КР15-122-3	Установлення радіаторних решіток	грати	3	353,66	-	1061	884	-	3,8880	11,66
		закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2			294,83	-			-	-	-
86	& С130-559-39	Єкран на радіатор	шт	3	1148,18	-	3445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					432566	116833	27		1443,32
									23		0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					432566				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315706				
		всього заробітна плата, грн.					116856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21838				
		Всього будівельні роботи, грн.					**497567**				
		Всього по розділу 6					**497567**				
		Розділ 7. Зовнішнє оздоблення									
87	КБ15-78-1 тч п2.4	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,14	156639,80	-	21930	7074	-	576,6468	80,73
					50531,56	-			-	-	-
88	КБ15-78-3 тч п2.4	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,028	160444,59	-	4492	1628	-	663,6144	18,58
					58152,53	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					26422	8702	-		99,31
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					26422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17720				
		всього заробітна плата, грн.					8702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**31050**				
		Всього по розділу 7					**31050**				
		Розділ 8. Підпільний канал									
89	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,02	55963,96 50960,26	- -	1119	1019	- -	726,2400 -	14,52 -
90	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,005	165154,83 43795,59	3107,99 950,74	826	219	16 5	607,2600 10,7010	3,04 0,05
91	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм	100 м3	0,018	594627,15 153289,49	90974,09 31147,02	10703	2759	1638 561	1927,2000 302,4863	34,69 5,44
92	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику - 4Вр	т	0,0014	37155,84 3488,03	1450,16 482,98	52	5	2 1	42,8400 5,3323	0,06 0,01
93	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг + з кутової сталі	т	0,031	77048,67 2139,03	1728,69 452,10	2389	66	54 14	27,8520 4,3200	0,86 0,13
94	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій кришки канала	т	0,1723	11654,37 11368,42	63,92 2,37	2008	1959	11 -	157,6320 0,0293	27,16 0,01
95	С121-733 варіант 1	Кришка з немагнітної сталі	т	0,1723	89012,55 -	- -	15337	-	- -	- -	- -
96	КБ13-16-6 к=2	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 + за 2 раза	100м2	0,124	1470,84 516,58	69,11 2,18	182	64	9 -	5,7360 0,0269	0,71 -
97	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,062	3369,60 385,92	40,11 1,26	209	24	2 -	4,3440 0,0156	0,27 -
98	КБ15-182-1	Шпаклювання стін канала мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,045	10273,56 7079,73	- -	462	319	- -	92,1840 -	4,15 -
99	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,045	12138,66 4624,59	- -	546	208	- -	60,2160 -	2,71 -
100	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних стиків - ущільнення	100м шва	0,22	7518,15 846,03	- -	1654	186	- -	11,0160 -	2,42 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					35487	6828	1732 581		90,59 5,64
		Разом будівельні роботи, грн.					35487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26927				
		всього заробітна плата, грн.					7409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4240				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1454				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39727**				
		Всього по розділу 8					**39727**				
		Розділ 9. Фундамент під КТ									
101	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,02	55963,96 50960,26	- -	1119	1019	- -	726,2400 -	14,52 -
102	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,005	165154,83 43795,59	3107,99 950,74	826	219	16 5	607,2600 10,7010	3,04 0,05
103	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,015	496407,79 57903,65	346,36 32,44	7446	869	5 -	810,4080 0,3762	12,16 0,01
104	& С111-870-94	Сітка арматурна зварна 10АІІІ	т	0,06	66571,11 -	- -	3994	-	- -	- -	- -
105	КР2-16-1	Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20 мм	100 м2	0,034	13226,34 6333,32	- -	450	215	- -	83,5200 -	2,84 -
106	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м (14 шт*2, 52кг)	т	0,03528	122719,19 30716,93	295,32 77,23	4330	1084	10 3	399,9600 0,7380	14,11 0,03
107	КР2-13-1	Улаштування осадового шва з просмолених дощок мощення тимчасове для монтажа устаткування	100 м2	0,0087	68205,18 13366,04	- -	593	116	- -	197,6640 -	1,72 -
108	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,12	6475,53 789,72	486,10 126,20	777	95	58 15	11,1480 1,5131	1,34 0,18
109	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,6	2807,53 475,99	543,53 155,34	1685	286	326 93	6,6000 1,9268	3,96 1,16
110	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного М200	м3	4,25	4117,76 555,61	- -	17500	2361	- -	7,7040 -	32,74 -
		Разом прямі витрати по розділу 9					38720	6264	415 116		86,43 1,43
		Разом будівельні роботи, грн.					38720				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32041				
		всього заробітна плата, грн.					6380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3785				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1330				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42505**				
		Всього по розділу 9					**42505**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1109149	212726	10362 3197		2720,12 35,54
		Разом будівельні роботи, грн.					1109149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					886061				
		всього заробітна плата, грн.					215923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					330,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41700				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1231568**				
		Всього по кошторису					**1231568**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3086,17**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**257623**				

Склав ______________________________ Поліщук Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________ Гудзь І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області
24/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на сантехнічні роботи

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	549,626	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,6154	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	50,345	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин	Загальна вартість, грн. Всього	Загальна вартість, грн. заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини на одиницю	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2										
		Розділ 1. Вентиляція										
		П1										
1	КБ20-42-1 т.ч. п.2.4	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	8966,35 7224,93	558,18 129,63	8966	7225	558 130	94,0746 1,5393		94,07 1,54
2	& С130-1-17-1Ю	Припливна установка SkyStar mini 315-9,0-3 з комплектом автоматики	к-т	1	74293,11 -	- -	74293	-	- -	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	фільтр	2	2185,39	40,48	4371	3613	81	21,8592	43,72
	т.ч. п.2.4				1806,44	11,80			24	0,1332	0,27
4	& С1630-734-11	Фільтр касетний RCF 250 F7	шт	1	7661,23	-	7661	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1630-734-12	Фільтр касетний RCF 250 F9	шт	1	7661,23	-	7661	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	1365,90	23,92	1366	319	24	4,2642	4,26
	т.ч. п.2.4				319,47	7,47			7	0,0918	0,09
7	& С1630-1122-19	Шумоглушник RMN 250/5, L=500 мм	шт	1	2470,64	-	2471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КР15-122-1	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	8	214,01	10,48	1712	1521	84	2,5080	20,06
					190,18	0,39			3	0,0048	0,04
9	& С130-595-21-1Э	Решітка повітрозабірна Н-35-45-200х400h	шт	1	1158,06	-	1158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& С130-596-9	Решітки вентиляційні ОРГ 200х150 ВЕНТС	шт	7	364,82	-	2554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& С1630-522-1-5Б	Лючок пітометражний	шт	2	97,00	-	194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ20-2-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,012	121932,01	606,68	1463	254	7	286,2120	3,43
	т.ч. п.2.4				21182,55	188,21			2	2,3119	0,03
13	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,018	118407,12	475,73	2131	287	9	215,3628	3,88
	т.ч. п.2.4				15939,00	140,67			3	1,7279	0,03
14	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,045	129797,22	664,08	5841	1102	30	330,7860	14,89
	т.ч. п.2.4				24481,47	206,14			9	2,5322	0,11
15	КБ20-4-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,04	125025,22	664,08	5001	979	27	330,7860	13,23
	т.ч. п.2.4				24481,47	206,14			8	2,5322	0,1
16	КБ20-2-5	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0297	113634,39	664,08	3375	727	20	330,7860	9,82
	т.ч. п.2.4				24481,47	206,14			6	2,5322	0,08
17	& С130-1110-82	Коліно з оц. сталі 90* 250х200	шт	1	418,72	-	419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С130-1110-83	Коліно з оц. сталі 45* 250х200	шт	2	490,12	-	980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С130-1110-19	Коліно з оц. сталі 90* 200х200	шт	1	408,35	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& С130-1110-46-22	Трійник з оц. сталі D315 на 200х150 на D315	шт	1	694,35	-	694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С130-1110-20	Перехід з оц. сталі D 315 на 250х200	шт	1	449,32 -	- -	449	-	- -	- -	- -
22	& С130-1110-21	Перехід з оц. сталі 250х200 на 200х200	шт	1	561,62 -	- -	562	-	- -	- -	- -
23	& С130-1110-71	Заглушка 200х200	шт	1	163,55 -	- -	164	-	- -	- -	- -
24	& С130-1110-22	Заглушка 200х700	шт	2	199,38 -	- -	399	-	- -	- -	- -
25	КР19-9-4	Ізоляція повітропроводів	100м2	0,025	16036,51 10987,79	- -	401	275	- -	134,9520 -	3,37 -
26	С114-13-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 40 мм	м3	0,5	2612,03 -	- -	1306	-	- -	- -	- -
27	КР19-15-8	Покриття поверхні ізоляції сталлю оцинкованою при товщині ізоляційного шару 40 мм	100м	0,025	27628,18 24956,62	2564,84 926,03	691	624	64 23	301,9920 11,6424	7,55 0,29
28	& С111-1798-1	Сталь листова оцинкована	м2	2,5	441,35 -	- -	1103	-	- -	- -	- -
29	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	46,33 -	- -	463	-	- -	- -	- -
30	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази В1	100м2	0,0029	15225,94 11261,95	- -	44	33	- -	146,6400 -	0,43 -
31	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	700,64 697,61	- -	701	698	- -	8,5680 -	8,57 -
32	& С130-66-42-Э	Вентилятор ВКМц 250 ВЕНТС	шт	1	8100,52 -	- -	8101	-	- -	- -	- -
33	КМ8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	161,13 161,13	- -	161	161	- -	1,9200 -	1,92 -
34	КР17-12-7	Установлення регулятора швидності	100шт	0,01	20318,22 20290,52	- -	203	203	- -	261,0720 -	2,61 -
35	& С1630-2008-15-37	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1	878,23 -	- -	878	-	- -	- -	- -
36	КР15-135-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,4	148,32 111,64	- -	59	45	- -	1,5480 -	0,62 -
37	& С1630-140-9	Гнучка вставка ВВГ 250	шт	2	292,08 -	- -	584	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР14-61-6	Улаштування грат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	5	59,20 58,85	- -	296	294	- -	0,8160 -	4,08 -
39	& С130-596-6	Решітки вентиляційні ОРГ 150х150	шт	3	311,17 -	- -	934	-	- -	- -	- -
40	& С130-596-9	Решітки вентиляційні ОРГ 200х150 ВЕНТС	шт	2	364,82 -	- -	730	-	- -	- -	- -
41	КР15-132-1	Установлення фільтрів повітряних	м2	0,05	788,36 773,13	- -	39	39	- -	9,7200 -	0,49 -
42	& С1630-734-13	Фільтр касетний RCF 250	шт	1	1582,03 -	- -	1582	-	- -	- -	- -
43	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	2	403,43 300,29	- -	807	601	- -	3,9600 -	7,92 -
44	& С1630-460-1	Дросель-клапан КДП 150х150 ВЕНТС	шт	2	725,58 -	- -	1451	-	- -	- -	- -
45	КБ20-4-4 т.ч. п.4.2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,07065	136313,84 26738,63	754,95 234,53	9631	1889	53 17	361,2840 2,8809	25,52 0,2
46	КБ20-4-9 т.ч. п.2.4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,045	129270,41 24481,47	137,27 5,09	5817	1102	6 -	330,7860 0,0629	14,89 -
47	КБ20-4-2 т.ч. п.2.4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,036	126475,71 26738,63	137,27 5,09	4553	963	5 -	361,2840 0,0629	13,01 -
48	& С1630-522-1-5Б	Лючок пітометражний	шт	2	97,00 -	- -	194	-	- -	- -	- -
49	& С130-160-15	Коліно 90* D250	шт	1	432,90 -	- -	433	-	- -	- -	- -
50	& С130-1110-23	Перехід з оц. сталі D 250 на 250х200	шт	1	337,12 -	- -	337	-	- -	- -	- -
51	& С130-1109-11	Перехід з оц. сталі р. 150х150 на р.250х200 мм	шт	1	317,07 -	- -	317	-	- -	- -	- -
52	& С130-1110-24	Трійник з оцинк. сталі 250х200 мм	шт	2	800,30 -	- -	1601	-	- -	- -	- -
53	КБ20-20-2 т.ч. п.2.4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	1	634,85 65,42	13,78 3,15	635	65	14 3	0,8418 0,0386	0,84 0,04
54	& С130-1110-84	Заглушка 250х200	шт	1	224,75 -	- -	225	-	- -	- -	- -
55	& С130-1110-2	Заглушка 150	шт	2	127,85 -	- -	256	-	- -	- -	- -
56	КР19-9-4	Ізоляція повітропроводів	100м2	0,0471	16036,51 10987,79	- -	755	518	- -	134,9520 -	6,36 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& С114-7808-10	Ізоляція LAMELLAT товщ. 30 мм	м2	4,71	240,30 -	- -	1132	-	- -	- -	- -
58	КР19-15-9	Покриття поверхні ізоляції сталлю оцинкованою	100м	0,0471	26931,66 26824,94	- -	1268	1263	- -	324,6000 -	15,29 -
59	& С111-1797-12	Сталь листова оцинкована	м2	5,652	441,62 -	- -	2496	-	- -	- -	- -
60	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	46,33 -	- -	695	-	- -	- -	- -
61	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази В2	100м2	0,00435	15227,25 11261,95	1,31 1,12	66	49	- -	146,6400 0,0133	0,64 -
62	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	700,64 697,61	- -	701	698	- -	8,5680 -	8,57 -
63	& С130-66-31	Вентилятор ТТ Сайлент-М 150 VENTS	шт	1	15462,24 -	- -	15462	-	- -	- -	- -
64	КМ8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	540,66 161,13	18,39 3,46	541	161	18 3	1,9200 0,0378	1,92 0,04
65	КР17-12-7	Установлення регулятора швидності	100шт	0,01	20318,22 20290,52	- -	203	203	- -	261,0720 -	2,61 -
66	& С1630-2008-15-37	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1	878,23 -	- -	878	-	- -	- -	- -
67	КР15-135-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,45	148,32 111,64	- -	67	50	- -	1,5480 -	0,7 -
68	& С1630-140-11-11	Гнучка вставка ВВГ 150	шт	2	192,63 -	- -	385	-	- -	- -	- -
69	КР14-61-6	Улаштування грат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	4	59,20 58,85	- -	237	235	- -	0,8160 -	3,26 -
70	& С130-596-6	Решітки вентиляційні ОРГ 150х150	шт	3	311,17 -	- -	934	-	- -	- -	- -
71	& С130-596-2	Решітки вентиляційні Д-150	шт	1	171,47 -	- -	171	-	- -	- -	- -
72	КБ20-13-1 т.ч. п.2.4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	257,11 180,93	9,57 2,99	257	181	10 3	2,4150 0,0367	2,42 0,04
73	& С1630-540-16-1Ж	Клапан зворотній КОМу 150 ВЕНТС	шт	1	292,75 -	- -	293	-	- -	- -	- -
74	& С1630-522-1-5Б	Лючок пітометражний	шт	1	97,00 -	- -	97	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ20-4-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої	100м2	0,02355	127900,03	754,95	3012	630	18	361,2840	8,51
	т.ч. п.2.4	сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм			26738,63	234,53			6	2,8809	0,07
76	& С130-160-13	Відвід 90* Ду150 оц.	шт	3	129,68	-	389	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3	46,33	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази В3	100м2	0,00087	15227,25	1,31	13	10	-	146,6400	0,13
					11261,95	1,12			-	0,0133	-
79	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	700,64	-	701	698	-	8,5680	8,57
					697,61	-			-	-	-
80	& С130-66-31	Вентилятор ТТ Сайлент-М 150 VENTS	шт	1	15462,24	-	15462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	КМ8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	540,66	18,39	541	161	18	1,9200	1,92
					161,13	3,46			3	0,0378	0,04
82	КР17-12-7	Установлення регулятора швидності	100шт	0,01	20318,22	-	203	203	-	261,0720	2,61
					20290,52	-			-	-	-
83	& С1630-2008-15-37	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1	878,23	-	878	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	КР15-135-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,45	148,32	-	67	50	-	1,5480	0,7
					111,64	-			-	-	-
85	& С1630-140-11-11	Гнучка вставка ВВГ 150	шт	2	192,63	-	385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КР14-61-6	Улаштування грат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	3	59,20	-	178	177	-	0,8160	2,45
					58,85	-			-	-	-
87	& С130-596-6	Решітки вентиляційні ОРГ 150х150	шт	2	311,17	-	622	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& С130-596-2	Решітки вентиляційні Д-150	шт	1	171,47	-	171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	клапан	1	257,11	9,57	257	181	10	2,4150	2,42
	т.ч. п.2.4	діаметром до 355 мм			180,93	2,99			3	0,0367	0,04
90	& С1630-540-16-1Ж	Клапан зворотній КОМу 150 ВЕНТС	шт	1	292,75	-	293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& С1630-522-1-5Б	Лючок пітометражний	шт	1	97,00	-	97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ20-4-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої	100м2	0,01884	127900,03	754,95	2410	504	14	361,2840	6,81
	т.ч. п.2.4	сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм			26738,63	234,53			4	2,8809	0,05
93	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3	46,33	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,00087	15227,25	1,31	13	10	-	146,6400	0,13
					11261,95	1,12			-	0,0133	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					231434	29001	1070		375,2
									257		3,1
		Разом будівельні роботи, грн.					231434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201363				
		всього заробітна плата, грн.					29258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15385				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4507				
		Всього будівельні роботи, грн.					**246819**				
		Всього по розділу 1					**246819**				
		Розділ 2. Кондиціонування									
		К1									
95	КР15-129-3	Установлення кондиціонерів-зовнішній блок	шт	1	1795,67	21,70	1796	1576	22	20,0400	20,04
					1575,75	5,35			5	0,0511	0,05
96	КБ20-34-1	Установлення кондиціонерів-внутрішній блок	шт	1	1713,93	320,77	1714	1302	321	17,5950	17,6
	т.ч. п.2.4				1302,21	97,65			98	1,1634	1,16
97	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,06	3298,16	234,27	198	48	14	10,2360	0,61
					795,54	52,48			3	0,6293	0,04
98	& С130-426-2	Кондиціонер спліт-системи Mitsubishi Heavy SRK100ZR-W/FDC100VNA-W	к-т	1	114784,72	-	114785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,04	12645,89	-	506	500	-	153,6000	6,14
					12506,11	-			-	-	-
100	& С1545-110-14	Трубка мідна, діаметр 9,53 мм	м	2	166,27	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& С1545-265-13	Труба мідна діам.15,88 мм	м	2	322,25	-	645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		К2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КР15-129-3	Установлення кондиціонерів-зовнішній блок	шт	1	1795,67	21,70	1796	1576	22	20,0400	20,04
					1575,75	5,35			5	0,0511	0,05
103	КБ20-34-1	Установлення кондиціонерів-внутрішній блок	шт	1	1713,93	320,77	1714	1302	321	17,5950	17,6
	т.ч. п.2.4				1302,21	97,65			98	1,1634	1,16
104	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне	100кг	0,06	3298,16	234,27	198	48	14	10,2360	0,61
		устаткування			795,54	52,48			3	0,6293	0,04
105	& С130-426-3	Кондиціонер спліт-системи Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35 ZS-W	к-т	1	44387,36	-	44387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,08	12645,89	-	1012	1000	-	153,6000	12,29
					12506,11	-			-	-	-
107	& С1545-110-15	Трубка мідна, діаметр 6,35 мм	м	4	108,13	-	433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& С1545-110-14	Трубка мідна, діаметр 9,53 мм	м	4	166,27	-	665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		К3									
109	КР15-129-3	Установлення кондиціонерів-зовнішній блок	шт	1	1795,67	21,70	1796	1576	22	20,0400	20,04
					1575,75	5,35			5	0,0511	0,05
110	КБ20-34-1	Установлення кондиціонерів-внутрішній блок	шт	1	1713,93	320,77	1714	1302	321	17,5950	17,6
	т.ч. п.2.4				1302,21	97,65			98	1,1634	1,16
111	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне	100кг	0,06	3298,16	234,27	198	48	14	10,2360	0,61
		устаткування			795,54	52,48			3	0,6293	0,04
112	& С130-426-4-1Я	Кондиціонер спліт-системи Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W/SRC71ZR-W	к-т	1	96421,03	-	96421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,08	12645,89	-	1012	1000	-	153,6000	12,29
					12506,11	-			-	-	-
114	& С1545-110-15	Трубка мідна, діаметр 6,35 мм	м	4	108,13	-	433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& С1545-265-13	Труба мідна діам.15,88 мм	м	4	322,25	-	1289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					273045	11278	1071		145,47
									318		3,75
		Разом будівельні роботи, грн.					273045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					260696				
		всього заробітна плата, грн.					11596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**278999**				
		Всього по розділу 2					**278999**				
		Розділ 3. Опалення									
116	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	9954,63 8955,59	999,04 434,63	199	179	20 9	126,4200 5,0249	2,53 0,1
117	КР15-83-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,03	2164,88 2164,88	- -	65	65	- -	26,8896 -	0,81 -
118	КР15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,02	5631,27 5275,98	205,08 69,63	113	106	4 1	65,5320 0,7286	1,31 0,01
119	С113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	70,98 -	- -	142	-	- -	- -	- -
120	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,03	5875,37 5412,20	205,08 69,63	176	162	6 2	67,2240 0,7286	2,02 0,02
121	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3	168,85 -	- -	507	-	- -	- -	- -
122	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,0354	16170,07 10142,41	614,90 151,58	572	359	22 5	133,7520 1,4484	4,73 0,05
123	& С130-558-78	Радіатори сталеві С22-500-2000	шт	1	8051,40 -	- -	8051	-	- -	- -	- -
124	& С1630-87-2	Кран кульовий Ду15 мм	шт	4	198,95 -	- -	796	-	- -	- -	- -
125	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3	46,33 -	- -	139	-	- -	- -	- -
126	КР15-16-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 шт	2	113,74 106,75	- -	227	214	- -	1,2720 -	2,54 -
127	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0062	15227,25 11261,95	1,31 1,12	94	70	- -	146,6400 0,0133	0,91 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					11081	1155	52 17		14,85 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					11081				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9874				
		всього заробітна плата, грн.					1172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					650				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11731**				
		Всього по розділу 3					**11731**				
		Розділ 4. Водопостачання В1									
128	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,02	5696,51 5611,92	- -	114	112	- -	67,9080 -	1,36 -
129	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	2	24,13 -	- -	48	-	- -	- -	- -
130	& С1630-87-2	Кран кульовий Ду15 мм	шт	2	198,95 -	- -	398	-	- -	- -	- -
131	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	2	64,94 -	- -	130	-	- -	- -	- -
132	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	4	5,82 -	- -	23	-	- -	- -	- -
133	& С1545-13-6	Гнучка підводка для води, L=0,3 м	шт	2	153,10 -	- -	306	-	- -	- -	- -
134	& С1630-87-7-1Щ	З'єднання "американка" діам.20х1/2"	шт	2	216,82 -	- -	434	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1453	112	- -		1,36 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1341				
		всього заробітна плата, грн.					112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1512**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**1512**				
		Розділ 5. Водопостачання Т3									
135	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,02	5696,51 5611,92	- -	114	112	- -	67,9080 -	1,36 -
136	С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	2	48,53 -	- -	97	-	- -	- -	- -
137	& С1630-87-2	Кран кульовий Ду15 мм	шт	2	198,95 -	- -	398	-	- -	- -	- -
138	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	2	64,94 -	- -	130	-	- -	- -	- -
139	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	6,57 -	- -	13	-	- -	- -	- -
140	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	4	5,82 -	- -	23	-	- -	- -	- -
141	& С1545-13-6	Гнучка підводка для води, L=0,3 м	шт	2	153,10 -	- -	306	-	- -	- -	- -
142	& С1630-87-7-1Щ	З'єднання "американка" діам.20х1/2"	шт	2	216,82 -	- -	434	-	- -	- -	- -
143	КР15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 шт	1	79,67 76,54	- -	80	77	- -	0,9120 -	0,91 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1595	189	- -		2,27 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1595				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1406				
		всього заробітна плата, грн.					189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1696**				
		Всього по розділу 5					**1696**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Каналізація К1									
144	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з	10к-т	0,2	3996,11	-	799	719	-	44,1360	8,83
		підведенням холодної та гарячої води			3593,55	-			-	-	-
145	& С130-644-1	Умивальник зі змішувачем, кронштейнами,	к-т	2	2533,08	-	5066	-	-	-	-
		сифоном.			-	-			-	-	-
146	КР15-33-4	Установлення п'єдестала для умивальника	10шт	0,2	518,78	-	104	103	-	6,3360	1,27
					515,88	-			-	-	-
147	& С130-554-2-4П	П'єдестали для умивальників	шт	2	404,70	-	809	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з	100м	0,08	6628,34	-	530	530	-	78,9840	6,32
		поліетиленових труб діаметром 50 мм			6628,34	-			-	-	-
149	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої	м	8	94,21	-	754	-	-	-	-
		каналізації діам. 50 мм			-	-			-	-	-
150	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із	шт	2	39,94	-	80	-	-	-	-
		поліпропілену діам. 50х50 мм			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					8142	1352	-		16,42
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6790				
		всього заробітна плата, грн.					1352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					727				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					218				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8869**				
		Всього по розділу 6					**8869**				
		Разом прямі витрати по кошторису					526750	43087	2193		555,57
									592		7,03
		Разом будівельні роботи, грн.					526750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					481470				
		всього заробітна плата, грн.					43679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**549626**				
		– –									
		Всього по кошторису					**549626**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**615,4**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**50345**				

Склав ______________________________________Поліщук Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________Гудзь І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області
24/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на електромонтажні роботи

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	443,931	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,68419	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	56,986	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього / заробітної плати	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Загальна вартість, грн. Всього / заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини на одиницю	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 в існ.ТП									
1	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	28326,95 28299,25	- -	283	283	- -	359,9040 -	3,6 -
2	КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	29182,00 29154,30	- -	292	292	- -	342,4680 -	3,42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& С1547-16-473	Вимикач автоматичний ВА73/3 на 225А	шт	1	3410,17 -	- -	3410	-	- -	- -	- -
4	& С1547-16-474	Вимикач автоматичний ВА72/3 на 40А	шт	1	1962,79 -	- -	1963	-	- -	- -	- -
		ЩР1:									
5	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв ЩР1	1 шафа	1	1256,89 1196,36	- -	1257	1196	- -	14,2560 -	14,26 -
6	& С1511-1-120	Бокс навісний билмакс Б00028913 BW-34.15	шт	1	1363,96 -	- -	1364	-	- -	- -	- -
7	КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	29182,00 29154,30	- -	292	292	- -	342,4680 -	3,42 -
8	& С1547-16-476	Вимикач автоматичний ВА73/3 на 200А	шт	1	3272,47 -	- -	3272	-	- -	- -	- -
		ЩР2 :									
9	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв ЩР2	1 шафа	1	1256,89 1196,36	- -	1257	1196	- -	14,2560 -	14,26 -
10	& С1514-7-249	Пластиковий щит ECH 24 PT навісний ETI.	шт	1	2520,43 -	- -	2520	-	- -	- -	- -
11	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	20318,22 20290,52	- -	2845	2841	- -	261,0720 -	36,55 -
12	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	28326,95 28299,25	- -	283	283	- -	359,9040 -	3,6 -
13	& С1547-16-123	Вимикач автоматичний 3Р 32А, ETIMAT-6	шт	1	636,79 -	- -	637	-	- -	- -	- -
14	& С1547-16-146	Вимикач автоматичний 3Р 25А, ETIMAT-6	шт	1	583,75 -	- -	584	-	- -	- -	- -
15	& С1547-16-124	Вимикач автоматичний 1Р 10А, ETIMAT-6	шт	10	204,31 -	- -	2043	-	- -	- -	- -
16	& С1547-16-106	Вимикач автоматичний 1Р 16А, ETIMAT-6	шт	2	178,81 -	- -	358	-	- -	- -	- -
17	& С1547-16-439	Диференціальний автомат однофазний, на струм 25 А/30мА KZS-2M з ПЗВ	шт	1	1817,95 -	- -	1818	-	- -	- -	- -
		ЩР2 :									
18	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв ЩР3	1 шафа	1	1256,89 1196,36	- -	1257	1196	- -	14,2560 -	14,26 -
19	& С1511-1-120	Бокс навісний билмакс Б00028913 BW-34.15	шт	1	1363,96 -	- -	1364	-	- -	- -	- -
20	КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	29182,00 29154,30	- -	292	292	- -	342,4680 -	3,42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С1547-16-477	Вимикач автоматичний ВА73/3 на 180А	шт	1	2785,93	-	2786	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	20318,22	-	203	203	-	261,0720	2,61
					20290,52	-			-	-	-
23	& С1547-16-86	Незалежний розчеплювач до CNC ВА-73, 220В	шт	1	689,83	-	690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	288,11	-	288	283	-	3,5640	3,56
					283,48	-			-	-	-
25	& С1514-7-250	Щит байпаса ОЕ-ЩБ 200	шт	1	91801,03	-	91801	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КМ8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	1	213,72	0,29	214	205	-	2,5200	2,52
					205,18	0,03			-	0,0005	-
27	& С1514-1-129	Пост одномісний Аско "Аварійний Стоп" XAL - J174	шт	1	134,32	-	134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "не заходити" і т.п.	100шт	0,05	13654,66	-	683	661	-	157,4400	7,87
					13212,36	-			-	-	-
29	& С1547-7-149	Світловий вказівник "Вихід" 8Вт, ДБО 02ВСП "Ватра" з автономним джерелом живлення	шт	4	1123,03	-	4492	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& С1547-7-289	Світильник світлодіодний, ДПП 06У "Ватра", "не заходити"	шт	1	7480,02	-	7480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КР17-11-2	Монтаж світильників, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,12	19854,43	-	2383	2373	-	248,6400	29,84
					19776,83	-			-	-	-
32	& С1547-7-53 варіант 1	Світильник світлодіодний ДВО20У-45-012	шт	12	714,80	-	8578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	2	1474,56	-	2949	2949	-	19,2000	38,4
					1474,56	-			-	-	-
34	& С1547-5-213	Опромінювач бактерицидний екранований ОБН-150	шт	2	2556,81	-	5114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,19	4572,91	-	869	861	-	62,8320	11,94
					4531,44	-			-	-	-
36	& С1545-215-20	Розетка штепсельна з третім заземляючим контактом для прихованого встановлення, 220в,16 А з пристосуванням , що закриває гніздо, IP54	шт	19	204,12	-	3878	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	5	57,98	-	290	290	-	0,8040	4,02
					57,98	-			-	-	-
38	& С1512-14-22	Розетка комп'ютерна RJ-45, 5е UTP, (адаптер+модуль AMP), 1 модуль	шт	5	933,32	-	4667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,03	3078,10 3051,54	- -	92	92	- -	42,3120 -	1,27 -
40	& С1547-16-46-Э	Вимикач однополюсний .220В "VIKO", для прихованого встановлення	шт	3	168,60 -	- -	506	-	- -	- -	- -
41	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	3302,65 3246,27	- -	33	32	- -	45,0120 -	0,45 -
42	& С1547-16-37	Вимикач однополюсний .220В "VIKO", здвоений	шт	1	148,21 -	- -	148	-	- -	- -	- -
43	& С1545-90-13	Коробка для встановлення вимикачів та розеток	шт	26	20,42 -	- -	531	-	- -	- -	- -
44	& С1545-90-77	Коробка розгалужувальна на 4 напрямки	шт	5	26,66 -	- -	133	-	- -	- -	- -
45	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,03	4107,13 3059,06	- -	123	92	- -	39,3600 -	1,18 -
46	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,07	4816,74 4506,10	- -	337	315	- -	56,6520 -	3,97 -
47	& С1545-664-4	Лоток сітчатий 200*75 мм	м	3	270,56 -	- -	812	-	- -	- -	- -
48	& С1530-44-22	Лоток металевий оцінкований 100х75 мм	мп	4	176,18 -	- -	705	-	- -	- -	- -
49	& С1545-90-912	Короб ДКС 200*80*2000 мм	мп	3	1448,42 -	- -	4345	-	- -	- -	- -
50	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,1	1233,48 911,53	- -	123	91	- -	11,4600 -	1,15 -
51	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,4	6739,92 6564,79	- -	9436	9191	- -	81,5400 -	114,16 -
52	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	2,46	7546,33 6914,52	- -	18564	17010	- -	85,8840 -	211,27 -
53	& С153-2-26	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг-LS, число жил та переріз 3х4 мм2	1000м	0,02	91835,61 -	- -	1837	-	- -	- -	- -
54	& С153-2-28	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг-LS, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,18	55129,85 -	- -	9923	-	- -	- -	- -
55	& С153-2-27	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг-LS, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,14	27575,61 -	- -	3861	-	- -	- -	- -
56	& С152-86-35	Кабель силовий мідний, гнучкий, подвійна ізоляція ПВХ , КГНВнг , 4х70 мм2	1000м	0,01	1357136,47 -	- -	13571	-	- -	- -	- -
57	& С152-86-36	Кабель силовий мідний, гнучкий, подвійна ізоляція ПВХ , КГНВнг , 5х50 мм2	1000м	0,016	1749816,07 -	- -	27997	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С152-86-37	Кабель силовий мідний, гнучкий, подвійна ізоляція ПВХ , КГНВнг , 5х70 мм2	1000м	0,03	2012833,27 -	- -	60385	-	- -	- -	- -
59	КР17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,4	1811,34 1786,90	- -	725	715	- -	24,4680 -	9,79 -
60	& С157-278-1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 120 мм2	1000м	0,04	1670463,53 -	- -	66819	-	- -	- -	- -
61	& С153-11-17	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 8х0,75 мм2	1000м	0,02	59366,67 -	- -	1187	-	- -	- -	- -
62	КМ10-671-4	Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій основі	м лінії	70	60,88 29,49	0,43 0,05	4262	2064	30 4	0,3840 0,0007	26,88 0,05
63	& С157-369-49	Кабель вогнестійкий NHXH FE 180/E30 2х1,5 мм	1000м	0,01	32733,99 -	- -	327	-	- -	- -	- -
64	& С1545-64-29	Кабель "вита пара" з мідною жилою 4*2*0,5 мм2 (F/UTP- cat.5)	м	50	21,09 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
65	& С1545-64-53	Кабель, 6х0,22 U - Cu. ATIS	м	10	22,50 -	- -	225	-	- -	- -	- -
66	& С1545-130-58	Наконечники DT-50	шт	10	108,32 -	- -	1083	-	- -	- -	- -
67	& С1545-130-59	Наконечники DT-70	шт	50	150,14 -	- -	7507	-	- -	- -	- -
68	& С1545-130-60	Наконечники DT-120	шт	6	250,10 -	- -	1501	-	- -	- -	- -
69	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	338,57 294,91	- -	677	590	- -	3,8400 -	7,68 -
70	& С1547-15-69	Переговорний пристрій гучномовного зв'язку Commax-800	шт	1	715,16 -	- -	715	-	- -	- -	- -
71	& С1547-15-68-Ц	Переговорний пристрій гучномовного зв'язку Comma[-801 електромагнітий замок	шт	1	1010,96 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
72	КМ10-309-1	Установлення замка електромагнітного	шт	1	166,10 156,33	- -	166	156	- -	1,9200 -	1,92 -
73	& С1547-6-288	Замок електромагнітний YM -280N (led) - DS	шт	1	4437,17 -	- -	4437	-	- -	- -	- -
74	& С1110-188-2	Кріплення MBK - 280NL	шт	1	370,96 -	- -	371	-	- -	- -	- -
75	КМ10-683-10	Блок живлення	шт	1	477,60 312,65	- -	478	313	- -	3,8400 -	3,84 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& С1511-1-53	Блок живлення BBGP 125	шт	1	1305,64	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		заземлення									
77	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	0,5	4117,02	183,37	2059	535	92	13,4400	6,72
		діаметром 16 мм			1069,02	6,80			3	0,0840	0,04
78	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях	100 м3	0,048	23712,12	-	1138	1138	-	361,0800	17,33
		глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2			23712,12	-			-	-	-
79	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі	100 м	0,3	6892,28	226,33	2068	641	68	26,8800	8,06
		сталі штабової, переріз 100 мм2			2138,04	8,40			3	0,1037	0,03
80	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух	100 м3	0,04	15004,28	-	600	600	-	228,4800	9,14
		котлованів та ям, група ґрунту 2			15004,28	-			-	-	-
81	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по	100 м	0,06	5634,84	243,10	338	147	15	30,7200	1,84
		будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2			2443,47	9,02			1	0,1114	0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					418407	49418	205		624,2
									11		0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					418407				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					368784				
		всього заробітна плата, грн.					49429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25524				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7557				
		Всього будівельні роботи, грн.					**443931**				
		Всього по кошторису					**443931**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**684,19**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**56986**				

Склав _____ Поліщук Т.М

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Поліщук Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області
24/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на пожежна сигналізація

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	28,239	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10926	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,702	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього / заробітної плати	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Загальна вартість, грн. Всього / заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини на одиницю	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Протипожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 8 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	2883,76 2826,24	1,57 0,19	2884	2826	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	& С1513-1-94	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-4.П1"	шт	1	6835,64 -	- -	6836	-	- -	- -	- -
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	49,15 49,15	- -	49	49	- -	0,6400 -	0,64 -
4	С118-80 варіант 1	Акумулятор AGM 12В 7,2 Ah	10шт	0,1	6076,17 -	- -	608	-	- -	- -	- -
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	4	273,38 230,78	1,57 0,19	1094	923	6 1	3,2000 0,0026	12,8 0,01
6	& С1513-1-27 варіант 1	Сповіщувач СПД-3 пожежний	шт	4	229,62 -	- -	918	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-531-1	Сповіщувач пожежний ручний	шт	2	186,38	0,72	373	358	1	2,2000	4,4
					179,12	0,09			-	0,0012	-
8	& С1545-70-3	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1.	шт	2	306,17	-	612	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КМ10-671-4	Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій основі	м лінії	32	55,90	0,36	1789	787	12	0,3200	10,24
					24,58	0,04			1	0,0006	0,02
10	& С157-369-45-Ш	Кабель вогнестійкий Jy-H(St) 1x2x0,8	м	32	26,03	-	833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					15996	4943	21		64,88
									2		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					15996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11032				
		всього заробітна плата, грн.					4945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2398				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					671				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18394**				
		Всього по розділу 1					**18394**				
		Розділ 2. Звукове оповіщення про пожежу									
11	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	3	785,28	-	2356	2158	-	9,6000	28,8
					719,23	-			-	-	-
12	& С1545-40-131	Оповіщувач пожежний комбінований "Джміль".	шт	1	1245,06	-	1245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С1545-40-132	Оповіщувач світло-звуковий з написом "Вихід", ОЗС-12	шт	2	1449,08	-	2898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КМ10-671-4	Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій основі	м лінії	23	55,90	0,36	1286	565	8	0,3200	7,36
					24,58	0,04			1	0,0006	0,01
15	& С157-369-44	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H Bd FE180 E30 1x2x0,8	м	15	18,27	-	274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& С157-369-43	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H Bd FE180 E30 3x1,5	м	8	49,89	-	399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& С1545-90-133	Коробка КМС-1-4	шт	3	25,52	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8535	2723	8		36,16
									1		0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					8535				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5804				
		всього заробітна плата, грн.					2724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					362				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9845**				
		Всього по розділу 2					**9845**				
		Разом прямі витрати по кошторису					24531	7666	29 3		101,04 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					24531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16836				
		всього заробітна плата, грн.					7669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3708				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1033				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28239**				
		Всього по кошторису					**28239**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**109,26**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**8702**				

Склав _____ Поліщук Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гудзь І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області
24/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на електропостачання

Електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	174,786	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1158	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,041	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього / заробітної плати	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Загальна вартість, грн. Всього / заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини на одиницю	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-103-2	Установлення залізобетонних	опора	1	4060,96	2813,65	4061	726	2814	9,5700	9,57
		одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ кутових проміжних			725,69	609,98			610	6,5007	6,5
2	С1416-8537	Стояки вібровані для опор повітряних ліній	шт	1	7649,98	-	7650	-	-	-	-
		електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105			-	-			-	-	-
3	КБ33-110-3	Підвішування самонесучого ізольованого	км	0,32	14934,38	10135,61	4779	1505	3243	57,7600	18,48
	застос.	провода на опорах			4702,82	1787,42			572	20,9226	6,7
4	С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка	1000м	0,1672	45666,48	-	7635	-	-	-	-
		AsXSn, переріз 4х16 мм2			-	-			-	-	-
5	С157-383	Самонесучий ізольований провід, марка	1000м	0,1672	266224,07	-	44513	-	-	-	-
		AsXSn, переріз 4х95 мм2			-	-			-	-	-
6	КМ8-305-2	Гак стінний одинарний	шт	4	537,57	405,03	2150	516	1620	1,6800	6,72
	т.ч.	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]			129,02	87,14			349	1,0956	4,38
	п.1.4 к(труд)=1,05										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С157-176-19	Гак фасадний СА25	шт	4	136,08 -	- -	544	-	- -	- -	- -
8	КМ8-305-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Хомут на опорі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	6	260,83 36,35	224,48 48,30	1565	218	1347 290	0,5040 0,6072	3,02 3,64
9	& С157-176-18	Хомут з гайками на квадратну опору СМО 175-185	шт	6	442,08 -	- -	2652	-	- -	- -	- -
10	КМ8-82-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж затискача наборного [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	0,28	7090,14 5471,42	154,72 41,41	1985	1532	43 12	67,2000 0,4452	18,82 0,12
11	& С1545-403-108	Затискач анкерний РА 450 4(10-50)	шт	14	371,38 -	- -	5199	-	- -	- -	- -
12	& С1545-403-109	Затискач анкерний РА 28120(70-120)	шт	14	1673,15 -	- -	23424	-	- -	- -	- -
13	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	29246,99 23582,71	- -	585	472	- -	299,9200 -	6 -
14	& С1547-16-474	Вимикач автоматичний ВА72/3 на 40А	шт	2	1962,79 -	- -	3926	-	- -	- -	- -
15	КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	32780,13 24295,25	- -	328	243	- -	285,3900 -	2,85 -
16	& С1547-16-473	Вимикач автоматичний ВА73/3 на 225А	шт	1	3410,17 -	- -	3410	-	- -	- -	- -
17	& С1545-132-1	Наконечники DL-16	шт	8	11,12 -	- -	89	-	- -	- -	- -
18	& С1545-142-31	Наконечник кабельний алюмінієвий, DL-95	шт	8	57,41 -	- -	459	-	- -	- -	- -
19	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,2	2335,37 1272,64	346,36 87,32	467	255	69 17	16,0000 0,8344	3,2 0,17
20	& С153-2-45	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг-LS, число жил та переріз 4х16 мм2	1000м	0,02	444734,83 -	- -	8895	-	- -	- -	- -
21	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	2181,12 1350,29	314,53 72,44	2181	1350	315 72	14,4000 0,8896	14,4 0,89
22	& С1547-12-159	Пристрій автоматичного введення резерву YCQ2CB-100-40/45	шт.	1	43861,72 -	- -	43862	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					170359	6817	9451 1922		83,06 22,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					170359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					154091				
		всього заробітна плата, грн.					8739				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4427				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1302				
		Всього будівельні роботи, грн.					**174786**				
		Всього по кошторису					**174786**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**115,8**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**10041**				

Склав ______________________________ Поліщук Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________ Гудзь І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради

Кошторисна вартість об`єкта	2253,364	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,49502	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	373,656	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	1231,568	-	1231,568	3,08617	257,623	-
2	02-01-02	на сантехнічні роботи	549,626	-	549,626	0,61540	50,345	-
3	02-01-03	на електромонтажні роботи	443,931	-	443,931	0,68419	56,986	-
4	02-01-04	на пожежна сигналізація	28,239	-	28,239	0,10926	8,702	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	2253,364	-	2253,364	4,49502	373,656	-

Головний інженер проєкту _____ Гудзь І.В.
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник _____ Поліщук Т.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____ Поліщук Т.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гудзь І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	2,72012	--	0,03214	0,00340	--	2,75566	0,33051	3,08617
		212,726	-	2,89	0,307	-	215,923	41,7	257,623
02-01-02	сантехнічні роботи	0,51126	0,04431	0,00703	--	--	0,56260	0,05280	0,61540
		39,495	3,592	0,592	-	-	43,679	6,666	50,345
02-01-03	електромонтажні роботи	0,02647	0,59773	0,00013	--	--	0,62433	0,05986	0,68419
		1,738	47,68	0,011	-	-	49,429	7,557	56,986
02-01-04	пожежна сигналізація	--	0,10104	0,00004	--	--	0,10108	0,00818	0,10926
		-	7,666	0,003	-	-	7,669	1,033	8,702
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	3,25785	0,74308	0,03934	0,00340	--	4,04367	0,45135	4,49502
		253,959	58,938	3,496	0,307	-	316,7	56,956	373,656

Склав _____ Поліщук Т.М. Перевірив _____ Гудзь І.В.

Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету комп'ютерної томографії Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради по по вул. Незалежності, 3 в смт. Любешів Волинської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта	174,786	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11580	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,041	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на електропостачання	174,786	-	174,786	0,11580	10,041	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	174,786	-	174,786	0,11580	10,041	-

Головний інженер проєкту _____ Гудзь І.В.
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник _____ Поліщук Т.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Поліщук Т.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гудзь І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 04-01

Номе-ри лока-льних кош-тори-сів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуван-ні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконала-годжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	електропостачання	0,00957 0,726	0,07349 6,091	0,02240 1,922	- -	- -	0,10546 8,739	0,01034 1,302	0,11580 10,041
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,00957 0,726	0,07349 6,091	0,02240 1,922	- -	- -	0,10546 8,739	0,01034 1,302	0,11580 10,041

Склав _____ Поліщук Т.М. Перевірив _____ Гудзь І.В.