

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на зовнішнє освітлення

#### Зовнішні електричні мережі

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

371,119 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,24319 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

74,511 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми)                               | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.  |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                   |           | Всього                     | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                            |                                          |                         |                     |                                          | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                   |           | заробітної<br>плати        | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього                |
| 1         | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                 | 5         | 6                          | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                    |
| 1         | КБ21-24-3                                                   | ЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ<br>Установлення групових щитків<br>освітлювальних на конструкції у готовій ніші<br>або на стіні, масою до 10 кг                                                                                           | 1 шт              | 1         | <u>1698.92</u><br>1238,67  | <u>116.79</u><br>76,88                   | 1699                    | 1239                | <u>117</u><br>77                         | <u>4.4400</u><br>0,2462                 | <u>4.44</u><br>0,25   |
| 2         | & С1514-1-1<br>варіант 7                                    | Шафа управління освітленням (ЯУО)                                                                                                                                                                                           | шт                | 1         | <u>11296.81</u><br>-       | <u>-</u><br>-                            | 11297                   | -                   | <u>-</u><br>-                            | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-         |
| 3         | КБ1-13-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ОПОРИ ПАРКОВІ<br>Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами<br>"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом<br>місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2[<br>/при розробці траншей/] /при розробці<br>траншей/ | 1000м3            | 0,081     | <u>56537.64</u><br>3442,17 | <u>53095.47</u><br>29965,72              | 4580                    | 279                 | <u>4301</u><br>2427                      | <u>14.7720</u><br>91,2492               | <u>1.20</u><br>7,39   |
| 4         | КМ8-142-1                                                   | Улаштування постелі при одному кабелі у<br>траншеї                                                                                                                                                                          | 100 м             | 1,8       | <u>15825.19</u><br>2709,22 | <u>13115.97</u><br>7388,07               | 28485                   | 4877                | <u>23608</u><br>13299                    | <u>9.6000</u><br>22,2955                | <u>17.28</u><br>40,13 |
| 5         | С1421-<br>10634                                             | Пісок природний, рядовий                                                                                                                                                                                                    | м3                | 13,5      | <u>776.73</u><br>-         | <u>-</u><br>-                            | 10486                   | -                   | <u>-</u><br>-                            | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                      | 4      | 5     | 6                             | 7                          | 8      | 9     | 10                    | 11                        | 12                     |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------|----------------------------|--------|-------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 6  | КБ34-103-1                      | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб                                                                       | 1 км   | 0,175 | <u>56281.44</u><br>56281,44   | -<br>-                     | 9849   | 9849  | -<br>-                | <u>222.0000</u><br>-      | <u>38.85</u><br>-      |
| 7  | & С1530-1Т<br>варіант 3         | Труба гнучка гофрована двухстінна із ПНД/ПВД Ф 40                                                                      | м      | 175   | <u>33.18</u><br>-             | -<br>-                     | 5807   | -     | -<br>-                | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 8  | КМ8-148-1                       | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                               | 100 м  | 1,75  | <u>6530.34</u><br>4515,36     | <u>911.89</u><br>508,95    | 11428  | 7902  | <u>1596</u><br>891    | <u>16.0000</u><br>1,5400  | <u>28.00</u><br>2,70   |
| 9  | & С152-134К<br>варіант 3        | Кабель силовий з алюмінієвими жилами АВВГнгд 4*6 мм.кв.                                                                | м      | 175   | <u>63.07</u><br>-             | -<br>-                     | 11037  | -     | -<br>-                | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 10 | КМ8-143-5                       | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою                                                     | 100 м  | 1,8   | <u>1013.34</u><br>959,51      | <u>53.83</u><br>30,32      | 1824   | 1727  | <u>97</u><br>55       | <u>3.4000</u><br>0,0915   | <u>6.12</u><br>0,16    |
| 11 | С111-1721-11А<br>варіант 1      | Стрічка сигнальна для кабелів до 1кВ ЛСЭ 0,30/300                                                                      | м      | 180   | <u>3.26</u><br>-              | -<br>-                     | 587    | -     | -<br>-                | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 12 | КБ1-27-1                        | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1    | 1000м3 | 0,081 | <u>10561.96</u><br>-          | <u>10561.96</u><br>4843,47 | 856    | -     | <u>856</u><br>392     | -<br>15,1575              | -<br>1,23              |
| 13 | КМ8-147-10                      | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | 100 м  | 1,48  | <u>12467.57</u><br>6773,04    | <u>2582.26</u><br>1240,90  | 18452  | 10024 | <u>3822</u><br>1837   | <u>24.0000</u><br>4,2114  | <u>35.52</u><br>6,23   |
| 14 | & С1512-310-4-П<br>варіант 4    | Кабель ВВГнгд 3х1,5                                                                                                    | м      | 28    | <u>26.76</u><br>-             | -<br>-                     | 749    | -     | -<br>-                | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 15 | & С152-134К<br>варіант 4        | Кабель силовий з алюмінієвими жилами АВВГнгд 3*4 мм.кв.                                                                | м      | 120   | <u>24.31</u><br>-             | -<br>-                     | 2917   | -     | -<br>-                | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 16 | КБ21-17-14                      | Монтаж наземних світильників                                                                                           | 100шт  | 0,07  | <u>182155.87</u><br>135125,84 | <u>2009.85</u><br>1332,48  | 12751  | 9459  | <u>141</u><br>93      | <u>441.0400</u><br>4,2834 | <u>30.87</u><br>0,30   |
| 17 | С1424-11673<br>варіант 1        | Суміші бетонні готові клас бетону В15                                                                                  | м3     | 3,5   | <u>5857.51</u><br>-           | -<br>-                     | 20501  | -     | -<br>-                | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 18 | & С100-1507-1046-1<br>варіант 2 | Світильник парковий Stolb Park CUT-4 30W                                                                               | шт     | 7     | <u>21894.05</u><br>-          | -<br>-                     | 153258 | -     | -<br>-                | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 19 | & С11-4-10-640<br>варіант 1     | Анкірна конструкція для світильників паркових                                                                          | шт     | 7     | <u>4832.27</u><br>-           | -<br>-                     | 33826  | -     | -<br>-                | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 20 | & С1515-25-1<br>варіант 1       | Клемник для опор освітлення SV15.5                                                                                     | шт     | 7     | <u>226.27</u><br>-            | -<br>-                     | 1584   | -     | -<br>-                | -<br>-                    | -<br>-                 |
|    |                                 | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                       |        |       |                               |                            | 341973 | 45356 | <u>34538</u><br>19071 |                           | <u>162.28</u><br>58,39 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                         |        |       |                               |                            | 341973 |       |                       |                           |                        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 262079        |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 64427         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 29146         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 22,52         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 10084         |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>371119</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>371119</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>243,19</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>74511</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Р. М. Бессараб  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ К. М. Котвицька  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на покриття, МАФи

**Благоустрій**

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6569,611 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 9,9983 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2915,900 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                  | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                             | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                         |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|           |                                       |                                                                              |                   |                | Всього                      | експлуа-<br>тації<br>машин  | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                         |
|           |                                       |                                                                              |                   |                |                             |                             |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                         |
|           |                                       |                                                                              |                   |                |                             |                             |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього                  |
| 1         | 2                                     | 3                                                                            | 4                 | 5              | 6                           | 7                           | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                      |
|           |                                       | ==ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ==                                                        |                   |                |                             |                             |                         |                       |                            |                                         |                         |
| 1         | KP18-1-5                              | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом                 | 100м3             | 1,889025       | <u>79348.42</u><br>44651,29 | <u>34697.13</u><br>18186,85 | 149891                  | 84347                 | <u>65544</u><br>34355      | <u>191.6200</u><br>62,1681              | <u>361.97</u><br>117,44 |
| 2         | KP18-2-1                              | Розбирання бортових каменів                                                  | 100м              | 1,94           | <u>25986.88</u><br>23772,70 | <u>2214.18</u><br>1194,87   | 50415                   | 46119                 | <u>4296</u><br>2318        | <u>102.0200</u><br>3,9000               | <u>197.92</u><br>7,57   |
|           |                                       | ТИП 1                                                                        |                   |                |                             |                             |                         |                       |                            |                                         |                         |
| 3         | KP1-14-2                              | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4                | 100 м3            | 0,143          | <u>20398.15</u><br>6438,19  | <u>13959.96</u><br>7944,74  | 2917                    | 921                   | <u>1996</u><br>1136        | <u>25.1600</u><br>28,1520               | <u>3.60</u><br>4,03     |
| 4         | KP7-16-3                              | Улаштування підстильного шару щебеневого                                     | м3                | 14,3           | <u>4401.11</u><br>1407,40   | <u>823.68</u><br>459,29     | 62936                   | 20126                 | <u>11779</u><br>6568       | <u>5.5000</u><br>1,6057                 | <u>78.65</u><br>22,96   |
| 5         | KP7-16-4                              | Улаштування підстильного шару бетонного                                      | м3                | 21,45          | <u>6195.81</u><br>1642,81   | <u>-</u><br>-               | 132900                  | 35238                 | <u>-</u><br>-              | <u>6.4200</u><br>-                      | <u>137.71</u><br>-      |
| 6         | KP18-31-2                             | Улаштування мозаїкових бруківок з заповненням швів цементно-піщаним розчином | 100м2             | 1,43           | <u>50644.96</u><br>37248,90 | <u>2700.99</u><br>921,25    | 72422                   | 53266                 | <u>3862</u><br>1317        | <u>131.9900</u><br>3,0940               | <u>188.75</u><br>4,42   |

| 1  | 2                                | 3                                                                                            | 4      | 5        | 6                           | 7                          | 8       | 9      | 10                      | 11                        | 12                       |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------|--------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 7  | & C1426-11789-2-ИНБ<br>варіант 1 | Плитка тротуарна                                                                             | м2     | 143      | <u>654.13</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 93541   | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 8  | КР1-14-2                         | ТИП 2<br>Ущільнення ґрунту пневматичними<br>трамбівками, група ґрунту 3-4                    | 100 м3 | 1,16815  | <u>20398.15</u><br>6438,19  | <u>13959.96</u><br>7944,74 | 23828   | 7521   | <u>16307</u><br>9281    | <u>25.1600</u><br>28,1520 | <u>29.39</u><br>32,89    |
| 9  | КР18-20-1                        | Улаштування підстильних та<br>вирівнювальних шарів основи з піску                            | 100м3  | 1,752225 | <u>102531.73</u><br>6238,18 | <u>10291.00</u><br>4093,35 | 179659  | 10931  | <u>18032</u><br>7172    | <u>26.0000</u><br>11,3877 | <u>45.56</u><br>19,95    |
| 10 | КР7-16-3                         | Улаштування підстильного шару щебеневого                                                     | м3     | 233,63   | <u>4401.11</u><br>1407,40   | <u>823.68</u><br>459,29    | 1028231 | 328811 | <u>192436</u><br>107304 | <u>5.5000</u><br>1,6057   | <u>1284.97</u><br>375,14 |
| 11 | КР7-19-1                         | Улаштування першого шару гідроізоляції з<br>поліетиленової плівки                            | 100м2  | 11,6815  | <u>85266.80</u><br>76824,79 | <u>97.77</u><br>92,54      | 996044  | 897429 | <u>1142</u><br>1081     | <u>250.7500</u><br>0,3108 | <u>2929.14</u><br>3,63   |
| 12 | C1555-106<br>варіант 1           | Геотекстиль термофікований щільністю 150<br>г/м2                                             | м2     | 1168,15  | <u>23.60</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 27568   | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 13 | КР18-48-1                        | Улаштування тротуарів із бетонних плит із<br>заповненням швів цементним розчином             | 100м2  | 11,6815  | <u>24675.42</u><br>21162,10 | <u>3373.50</u><br>1749,73  | 288246  | 247205 | <u>39408</u><br>20439   | <u>82.7000</u><br>4,9424  | <u>966.06</u><br>57,73   |
| 14 | & C1426-11789-2-ИНБ<br>варіант 1 | Плитка тротуарна                                                                             | м2     | 1168,15  | <u>654.13</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 764122  | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 15 | КР1-14-2                         | ТИП 3<br>Ущільнення ґрунту пневматичними<br>трамбівками, група ґрунту 3-4                    | 100 м3 | 0,18143  | <u>20398.15</u><br>6438,19  | <u>13959.96</u><br>7944,74 | 3701    | 1168   | <u>2533</u><br>1441     | <u>25.1600</u><br>28,1520 | <u>4.56</u><br>5,11      |
| 16 | КР18-20-1                        | Улаштування підстильних та<br>вирівнювальних шарів основи з піску                            | 100м3  | 0,272145 | <u>102531.73</u><br>6238,18 | <u>10291.00</u><br>4093,35 | 27903   | 1698   | <u>2801</u><br>1114     | <u>26.0000</u><br>11,3877 | <u>7.08</u><br>3,10      |
| 17 | КР7-16-3                         | Улаштування підстильного шару щебеневого                                                     | м3     | 36,286   | <u>4401.11</u><br>1407,40   | <u>823.68</u><br>459,29    | 159699  | 51069  | <u>29888</u><br>16666   | <u>5.5000</u><br>1,6057   | <u>199.57</u><br>58,26   |
| 18 | КР18-48-1                        | Улаштування тротуарів із бетонних плит із<br>заповненням швів цементним розчином             | 100м2  | 1,8143   | <u>24675.42</u><br>21162,10 | <u>3373.50</u><br>1749,73  | 44769   | 38394  | <u>6121</u><br>3175     | <u>82.7000</u><br>4,9424  | <u>150.04</u><br>8,97    |
| 19 | & C1426-11789-2-ИНБ<br>варіант 1 | Плитка тротуарна                                                                             | м2     | 181,43   | <u>654.13</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 118679  | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 20 | КР18-29-1                        | Установлення бортових каменів бетонних і<br>залізобетонних при цементнобетонних<br>покриттях | 100м   | 4,54     | <u>48513.10</u><br>28749,17 | <u>1144.95</u><br>580,01   | 220249  | 130521 | <u>5198</u><br>2633     | <u>113.4000</u><br>1,5620 | <u>514.84</u><br>7,09    |
| 21 | C1416-8684<br>варіант 3          | Камені бортові, БР1 100.20.8                                                                 | шт     | 260      | <u>391.23</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 101720  | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 22 | C1416-8684<br>варіант 2          | Камені бортові, БР1 100.30.15                                                                | шт     | 194      | <u>507.51</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 98457   | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                          | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8             | 9       | 10                      | 11                       | 12                       |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 23 | KP15-35-3                         | Установлення фонтанчиків наземних                                                                                                          | 10к-т | 0,1  | <u>11680,41</u><br>10949,31 | -<br>-                    | 1168          | 1095    | -<br>-                  | <u>37,9000</u><br>-      | <u>3,79</u><br>-         |
| 24 | 2407-2512<br>варіант 3            | Дворярусний фонтан                                                                                                                         | шт    | 1    | <u>37873,08</u><br>-        | -<br>-                    | 37873         | -       | -<br>-                  | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 25 | KP20-12-1                         | Монтаж дрібних конструкцій вагою до 0,1 т                                                                                                  | 1т    | 0,93 | <u>35711,58</u><br>28729,62 | <u>5539,17</u><br>1954,06 | 33212         | 26719   | <u>5151</u><br>1817     | <u>88,7100</u><br>5,3174 | <u>82,50</u><br>4,95     |
| 26 | & 280222-<br>14080-2<br>варіант 1 | Лава паркова (2000*800*930)                                                                                                                | шт    | 16   | <u>4600,00</u><br>-         | -<br>-                    | 73600         | -       | -<br>-                  | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 27 | & 5601032-6<br>варіант 1          | Урна для сміття                                                                                                                            | шт    | 13   | <u>2560,00</u><br>-         | -<br>-                    | 33280         | -       | -<br>-                  | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 28 | KP18-88-2                         | Садіння дерев-саджанців з оголеною<br>кореневою системою в ями розміром 1,0х0,<br>8 м                                                      | 10шт  | 1,7  | <u>5692,59</u><br>5573,88   | -<br>-                    | 9677          | 9476    | -<br>-                  | <u>18,7200</u><br>-      | <u>31,82</u><br>-        |
| 29 | C1429-62<br>варіант 1             | Саджанці туї 1 сорт                                                                                                                        | шт    | 17   | <u>449,33</u><br>-          | -<br>-                    | 7639          | -       | -<br>-                  | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 30 | KP18-91-1                         | Садіння кущів-саджанців у групи в ями<br>розміром 0,5х0,5 м                                                                                | 10шт  | 1,5  | <u>847,63</u><br>807,15     | -<br>-                    | 1271          | 1211    | -<br>-                  | <u>3,0000</u><br>-       | <u>4,50</u><br>-         |
| 31 | C1429-82                          | Саджанці бузку кущового для спеціальних<br>насаджень, 1 сорт                                                                               | шт    | 8    | <u>963,01</u><br>-          | -<br>-                    | 7704          | -       | -<br>-                  | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 32 | C1429-87<br>варіант 1             | Саджанці троянд 1 сорт                                                                                                                     | шт    | 4    | <u>744,18</u><br>-          | -<br>-                    | 2977          | -       | -<br>-                  | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 33 | C1429-87<br>варіант 2             | Саджанці Спірея Вантугна                                                                                                                   | шт    | 3    | <u>373,69</u><br>-          | -<br>-                    | 1121          | -       | -<br>-                  | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 34 | KP18-100-1                        | Садіння багатолітніх квітників при густоті<br>насаджання 1,6 тис.шт квітів на 100 м2                                                       | 100м2 | 0,15 | <u>66035,37</u><br>61274,03 | -<br>-                    | 9905          | 9191    | -<br>-                  | <u>243,7700</u><br>-     | <u>36,57</u><br>-        |
| 35 | C1429-1<br>варіант 1              | Саджанці квітів                                                                                                                            | шт    | 30   | <u>132,11</u><br>-          | -<br>-                    | 3963          | -       | -<br>-                  | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 36 | KP18-97-3                         | Підготовка ґрунту для влаштування<br>партерного та звичайного газонів<br>механізованим способом з внесенням<br>рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 19,9 | <u>24179,97</u><br>11485,54 | <u>77,18</u><br>38,18     | 481181        | 228562  | <u>1536</u><br>760      | <u>48,3500</u><br>0,1179 | <u>962,17</u><br>2,35    |
|    |                                   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                           |       |      |                             |                           | 5352468       | 2231018 | <u>408030</u><br>218577 |                          | <u>8221,16</u><br>735,59 |
|    |                                   | Разом устаткування, грн.                                                                                                                   |       |      |                             |                           | 106880        |         |                         |                          |                          |
|    |                                   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                        |       |      |                             |                           | 4197          |         |                         |                          |                          |
|    |                                   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                           |       |      |                             |                           | <b>111077</b> |         |                         |                          |                          |
|    |                                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                              |       |      |                             |                           | 5245588       |         |                         |                          |                          |
|    |                                   | в тому числі:                                                                                                                              |       |      |                             |                           |               |         |                         |                          |                          |
|    |                                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                           |       |      |                             |                           | 2606540       |         |                         |                          |                          |
|    |                                   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                               |       |      |                             |                           | 2449595       |         |                         |                          |                          |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 1212946<br>1041,55<br>466305<br><b>6458534</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |                                                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>6569611</b>                                 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>9998,30</b><br><b>2915900</b>               |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Р. М. Бессараб  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ К. М. Котвицька  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на електромонтажні роботи

#### Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" (додаткові роботи)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

112,259 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,14848 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

40,990 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми)          | Найменування робіт і витрат                                          | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|           |                                        |                                                                      |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|           |                                        |                                                                      |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|           |                                        |                                                                      |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього                |
| 1         | 2                                      | 3                                                                    | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                    |
| 1         | КР17-8-1                               | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби             | 100м              | 16,09     | <u>2215,73</u><br>2005,67 | <u>17,46</u><br>16,53 | 35651                   | 32271               | <u>281</u><br>266     | <u>7.7400</u><br>0,0555                 | <u>124.54</u><br>0,89 |
| 2         | КР17-8-2                               | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м              | 1,02      | <u>2725,33</u><br>2498,01 | <u>27,94</u><br>26,44 | 2780                    | 2548                | <u>28</u><br>27       | <u>9.6400</u><br>0,0888                 | <u>9.83</u><br>0,09   |
| 3         | & С100-15093-3401-351-01<br>варіант 21 | Кабель ВВГнгд 2*1,5мм2                                               | 1000м             | 0,051     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         | -                       | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-         |
| 4         | & С100-15093-3401-351-01<br>варіант 22 | Кабель ВВГнгд 3*1,5мм2                                               | 1000м             | 0,519     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         | -                       | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-         |
| 5         | & С100-15093-3401-351-01<br>варіант 23 | Кабель ВВГнгд 3*2,5мм2                                               | 1000м             | 0,519     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         | -                       | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                                      | 3                                                    | 4     | 5     | 6                  | 7             | 8             | 9     | 10                | 11            | 12                    |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|---------------|---------------|-------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 6  | & C100-15093-3401-351-01<br>варіант 24 | Кабель ВВГнгд 4*1,5мм2                               | 1000м | 0,52  | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>- | -             | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-         |
| 7  | & C100-15093-3401-351-01<br>варіант 25 | Кабель ВВГнгд 3*4мм2                                 | 1000м | 0,043 | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>- | -             | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-         |
| 8  | & C100-15093-3401-351-01<br>варіант 26 | Кабель ВВГнгд 5*4мм2                                 | 1000м | 0,043 | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>- | -             | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-         |
| 9  | & C100-15093-3401-351-01<br>варіант 27 | Кабель ВВГнгд 5*6мм2                                 | 1000м | 0,016 | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>- | -             | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-         |
| 10 | & C1-ПР2-48Б<br>варіант 3              | Гофротруба Ду=16                                     | м     | 51    | <u>7.18</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 366           | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-         |
| 11 | & C1-ПР2-48Б<br>варіант 12             | Металорукав Ду=20                                    | м     | 1558  | <u>33.80</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 52660         | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-         |
| 12 | & C1-ПР2-48Б<br>варіант 15             | Металорукав Ду=32                                    | м     | 31    | <u>85.82</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 2660          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-         |
| 13 | & C1-ПР2-48Б<br>варіант 16             | Металорукав Ду=40                                    | м     | 16    | <u>104.18</u><br>- | <u>-</u><br>- | 1667          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-         |
|    |                                        | Разом прямі витрати по кошторису                     |       |       |                    |               | 95784         | 34819 | <u>309</u><br>293 |               | <u>134.37</u><br>0,98 |
|    |                                        | Разом будівельні роботи, грн.                        |       |       |                    |               | 95784         |       |                   |               |                       |
|    |                                        | в тому числі:                                        |       |       |                    |               |               |       |                   |               |                       |
|    |                                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |       |       |                    |               | 60656         |       |                   |               |                       |
|    |                                        | всього заробітна плата, грн.                         |       |       |                    |               | 35112         |       |                   |               |                       |
|    |                                        | Загальновиробничі витрати, грн.                      |       |       |                    |               | 16475         |       |                   |               |                       |
|    |                                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |       |                    |               | 13,13         |       |                   |               |                       |
|    |                                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |       |       |                    |               | 5878          |       |                   |               |                       |
|    |                                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |       |       |                    |               | <b>112259</b> |       |                   |               |                       |
|    |                                        | -----                                                |       |       |                    |               |               |       |                   |               |                       |
|    |                                        | <b>Всього по кошторису</b>                           |       |       |                    |               | <b>112259</b> |       |                   |               |                       |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 148,48 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 40990  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Р. М. Бессараб  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ К. М. Котвицька  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на опалення та вентиляція

#### Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" (додаткові роботи)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 128,914 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,35814 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 100,475 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                       | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                    |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|           |                               |                                                                                                                                                   |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                    |
|           |                               |                                                                                                                                                   |                   |           |                             |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                    |
|           |                               |                                                                                                                                                   |                   |           |                             |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього             |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                 | 4                 | 5         | 6                           | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                 |
| 1         | KP15-47-1                     | Демонта/монтаж радіаторів для виконання<br>опоряджувальних робіт<br><i>Демонтаж радіаторів масою до 80 кг</i>                                     | 100шт             | 0,96      | <u>26480.78</u><br>26480,78 | -                     | 25422                   | 25422               | -                     | <u>105.3500</u><br>-                    | <u>101.14</u><br>- |
| 2         | KP15-90-2                     | Установлення опалювальних радіаторів<br>сталевих<br>Демонтаж ємностей на горищі<br>(Демонтаж) Установлення баків<br>розширювальних місткістю 2 м3 | 100кВт            | 1,536     | <u>31079.78</u><br>29988,31 | -                     | 47739                   | 46062               | -                     | <u>111.4600</u><br>-                    | <u>171.20</u><br>- |
| 3         | KP15-93-4                     | к дем.=0,7                                                                                                                                        | бак               | 2         | <u>5136.96</u><br>4947,71   | <u>189.25</u><br>-    | 10274                   | 9895                | <u>379</u><br>-       | <u>18.6130</u><br>-                     | <u>37.23</u><br>-  |
| 4         | KP15-93-3                     | к дем.=0,7                                                                                                                                        | бак               | 1         | <u>3987.21</u><br>3861,04   | <u>126.17</u><br>-    | 3987                    | 3861                | <u>126</u><br>-       | <u>14.5250</u><br>-                     | <u>14.53</u><br>-  |
|           |                               | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                  |                   |           |                             |                       | 87422                   | 85240               | <u>505</u><br>-       |                                         | <u>324.10</u><br>- |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                    |                   |           |                             |                       | 87422                   |                     |                       |                                         |                    |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 1677          |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 85240         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 41492         |   |    |    |    |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 34,04         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 15235         |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>128914</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>128914</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>358,14</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>100475</b> |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Р. М. Бессараб  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ К. М. Котвицька  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на загальнобудівельні роботи

#### Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" (додаткові роботи)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9578,000 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 17,48261 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 5095,160 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                           | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                                                                       |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                                                                                       |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                               |                                                                                                                       |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                     | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12     |
|           |                               | <b>Розділ 1. Підсилення конструкцій</b>                                                                               |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |        |
| 1         | КБ6-1-1                       | Колона монолітна залізобетонна<br>Улаштування бетонної підготовки                                                     | 100м3             | 0,0023    | 495394.56                 | 6489.10               | 1139                    | 85                  | 15                    | 150.7000                                | 0.35   |
|           |                               |                                                                                                                       |                   |           | 36840,12                  | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 2         | КБ6-1-5                       | Улаштування залізобетонних<br>фундаментів загального призначення під<br>колоні об'ємом до 3 м3                        | 100м3             | 0,0068    | 706475.54                 | 29594.49              | 4804                    | 1053                | 201                   | 582.3200                                | 3.96   |
|           |                               |                                                                                                                       |                   |           | 154792,30                 | 137,74                |                         |                     | 1                     | 0,5382                                  | -      |
| 3         | С124-22                       | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12<br>мм                                    | т                 | 0,048468  | 32252.32                  | -                     | 1563                    | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           |                               |                                                                                                                       |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 4         | КБ6-52-7                      | Збирання та розбирання деревометалевої<br>модульної опалубки типу "Пері" для<br>улаштування колон периметром до 1,6 м | 100 м3            | 0,0128    | 825664.55                 | 269015.83             | 10569                   | 4335                | 3443                  | 1172.2600                               | 15.00  |
|           |                               |                                                                                                                       |                   |           | 338665,91                 | 4059,39               |                         |                     | 52                    | 14,3840                                 | 0,18   |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                             | 7                         | 8     | 9    | 10               | 11                        | 12                  |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------|---------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|---------------------|
| 5  | КБ6-55-1              | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм                                           | 1 м    | 0,08427  | <u>9172,41</u><br>8447,26     | <u>514,40</u><br>34,54    | 773   | 712  | <u>43</u><br>3   | <u>29,5700</u><br>0,1346  | <u>2,49</u><br>0,01 |
| 6  | С124-22               | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                                  | т      | 0,05964  | <u>32252,32</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1924  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 7  | С124-2                | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                                                                                   | т      | 0,028843 | <u>35822,32</u><br>5          | <u>-</u><br>-             | 1033  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 8  | КБ6-58-2              | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм<br>Колона цегляна 400х400х3500h (2 шт) | 100 м3 | 0,0128   | <u>632672,57</u><br>50271,88  | <u>105229,07</u><br>-     | 8098  | 643  | <u>1347</u><br>- | <u>189,1200</u><br>-      | <u>2,42</u><br>-    |
| 9  | КБ6-1-5               | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3                                                                                      | 100м3  | 0,0008   | <u>706475,54</u><br>154792,30 | <u>29594,49</u><br>137,74 | 565   | 124  | <u>24</u><br>-   | <u>582,3200</u><br>0,5382 | <u>0,47</u><br>-    |
| 10 | С124-21               | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                  | т      | 0,03045  | <u>32966,32</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1004  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 11 | КР3-30-1              | Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м<br>Балка                                                                      | 1 м3   | 1,12     | <u>9482,39</u><br>4154,51     | <u>-</u><br>-             | 10620 | 4653 | <u>-</u><br>-    | <u>13,5600</u><br>-       | <u>15,19</u><br>-   |
| 12 | КР20-30-2             | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм                                                                                                              | 100шт  | 0,02     | <u>21877,15</u><br>21714,42   | <u>-</u><br>-             | 438   | 434  | <u>-</u><br>-    | <u>87,2100</u><br>-       | <u>1,74</u><br>-    |
| 13 | КР20-12-1             | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                                                                               | 1т     | 0,03276  | <u>36591,73</u><br>28729,62   | <u>6419,32</u><br>71,67   | 1199  | 941  | <u>210</u><br>2  | <u>88,7100</u><br>0,2480  | <u>2,91</u><br>0,01 |
| 14 | С121-783<br>варіант 1 | Закладна деталь ЗД-1 (4шт)                                                                                                                                                    | т      | 0,03276  | <u>112293,05</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 3679  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 15 | КР8-24-1              | Улаштування балок дерев'яних                                                                                                                                                  | м3     | 0,505    | <u>29455,59</u><br>10276,54   | <u>-</u><br>-             | 14875 | 5190 | <u>-</u><br>-    | <u>40,1600</u><br>-       | <u>20,28</u><br>-   |
| 16 | КР20-33-4             | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм<br>Перекрыття монолітне                                                                | 100м   | 0,02     | <u>6463,68</u><br>5975,76     | <u>-</u><br>-             | 129   | 120  | <u>-</u><br>-    | <u>24,0000</u><br>-       | <u>0,48</u><br>-    |
| 17 | КБ6-54-1              | Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыття до 200 мм                                                                                 | 100 м3 | 0,03     | <u>182868,81</u><br>141191,21 | <u>9207,63</u><br>-       | 5486  | 4236 | <u>276</u><br>-  | <u>488,7200</u><br>-      | <u>14,66</u><br>-   |
| 18 | КБ6-55-4              | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекрыття                                                                            | 1 м    | 0,2      | <u>10415,02</u><br>9529,95    | <u>599,81</u><br>41,75    | 2083  | 1906 | <u>120</u><br>8  | <u>33,3600</u><br>0,1593  | <u>6,67</u><br>0,03 |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                      | 4      | 5      | 6                | 7               | 8             | 9      | 10           | 11              | 12            |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------|---------------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 19 | C124-21               | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                           | т      | 0,21   | <u>32966,32</u>  | <u>-</u>        | 6923          | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 20 | КБ6-58-4              | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | 100 м3 | 0,03   | <u>541187,48</u> | <u>24085,07</u> | 16236         | 1197   | <u>723</u>   | <u>150,1300</u> | <u>4,50</u>   |
|    |                       | Підсилення дерев'яного перекриття                                                                      |        |        | <u>39907,56</u>  | <u>-</u>        |               |        | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 21 | КР7-14-5              | Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриття підлоги до 10 м2                                   | 100м2  | 4,87   | <u>19436,43</u>  | <u>-</u>        | 94655         | 81195  | <u>-</u>     | <u>64,3400</u>  | <u>313,34</u> |
|    |                       |                                                                                                        |        |        | <u>16672,42</u>  | <u>-</u>        |               |        | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 22 | C112-117<br>варіант 1 | Дошки обрізні з хвойних порід                                                                          | м3     | 7,5    | <u>15400,89</u>  | <u>-</u>        | 115507        | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    |                       |                                                                                                        |        |        | <u>-</u>         | <u>-</u>        |               |        | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                       |        |        |                  |                 | 303302        | 106824 | <u>6402</u>  |                 | <u>404,46</u> |
|    |                       |                                                                                                        |        |        |                  |                 |               |        | 66           |                 | 0,23          |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                          |        |        |                  |                 | 303302        |        |              |                 |               |
|    |                       | в тому числі:                                                                                          |        |        |                  |                 |               |        |              |                 |               |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                       |        |        |                  |                 | 190076        |        |              |                 |               |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                           |        |        |                  |                 | 106890        |        |              |                 |               |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                        |        |        |                  |                 | 54773         |        |              |                 |               |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                 |        |        |                  |                 | 48,56         |        |              |                 |               |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                    |        |        |                  |                 | 21744         |        |              |                 |               |
|    |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                  |        |        |                  |                 | <b>358075</b> |        |              |                 |               |
|    |                       | -----                                                                                                  |        |        |                  |                 |               |        |              |                 |               |
|    |                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                             |        |        |                  |                 | <b>358075</b> |        |              |                 |               |
|    |                       | <b>Розділ 2. Стіни та перегородки</b>                                                                  |        |        |                  |                 |               |        |              |                 |               |
| 23 | КР5-3-1               | Розбирання цегляних перегородок                                                                        | 1 м3   | 3      | <u>1878,14</u>   | <u>-</u>        | 5634          | 5634   | <u>-</u>     | <u>8,0600</u>   | <u>24,18</u>  |
|    |                       |                                                                                                        |        |        | <u>1878,14</u>   | <u>-</u>        |               |        | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 24 | КР3-28-4              | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли                                                     | 100 м3 | 0,333  | <u>698384,21</u> | <u>-</u>        | 232562        | 78916  | <u>-</u>     | <u>891,5200</u> | <u>296,88</u> |
|    |                       | Монолітний з/б пояс під мауерлат                                                                       |        |        | <u>236983,85</u> | <u>-</u>        |               |        | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 25 | КР3-2-1               | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли                                                       | 10 м3  | 1,1244 | <u>32695,99</u>  | <u>7600,86</u>  | 36763         | 28217  | <u>8546</u>  | <u>98,0700</u>  | <u>110,27</u> |
|    |                       |                                                                                                        |        |        | <u>25095,13</u>  | <u>4342,12</u>  |               |        | <u>4882</u>  | <u>15,4226</u>  | <u>17,34</u>  |
| 26 | КР5-8-9               | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2  | 100 м2 | 0,937  | <u>72672,72</u>  | <u>-</u>        | 68094         | 61135  | <u>-</u>     | <u>233,8700</u> | <u>219,14</u> |
|    |                       |                                                                                                        |        |        | <u>65245,05</u>  | <u>-</u>        |               |        | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 27 | КБ6-19-2              | Улаштування поясів без опалубки                                                                        | 100м3  | 0,189  | <u>697025,86</u> | <u>67633,12</u> | 131738        | 26917  | <u>12783</u> | <u>516,5000</u> | <u>97,62</u>  |
|    |                       |                                                                                                        |        |        | <u>142419,71</u> | <u>1350,86</u>  |               |        | <u>255</u>   | <u>4,8599</u>   | <u>0,92</u>   |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                   | 4      | 5        | 6                            | 7                         | 8      | 9      | 10                | 11                        | 12                  |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------|---------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 28 | C124-21                      | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                        | т      | 0,6025   | <u>32966.32</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 19862  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 29 | C124-1                       | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                                                                                         | т      | 0,2987   | <u>36162.32</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 10802  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 30 | КР3-2-1                      | Цегляний пояс під елементи покрівлі<br>Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли                                                                                             | 10 м3  | 0,09     | <u>32695.99</u><br>25095,13  | <u>7600.86</u><br>4342,12 | 2943   | 2259   | <u>684</u><br>391 | <u>98.0700</u><br>15,4226 | <u>8.83</u><br>1,39 |
| 31 | КР5-8-9                      | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2                                                                               | 100 м2 | 0,075    | <u>72672.72</u><br>65245,05  | <u>-</u><br>-             | 5450   | 4893   | <u>-</u><br>-     | <u>233.8700</u><br>-      | <u>17.54</u><br>-   |
| 32 | КР5-3-1                      | Розбирання цегляних перегородок                                                                                                                                                     | 1 м3   | 22,5     | <u>1878.14</u><br>1878,14    | <u>-</u><br>-             | 42258  | 42258  | <u>-</u><br>-     | <u>8.0600</u><br>-        | <u>181.35</u><br>-  |
| 33 | КР3-33-7                     | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м                                                                                 | 1 м3   | 22,5     | <u>6550.93</u><br>2115,93    | <u>-</u><br>-             | 147396 | 47608  | <u>-</u><br>-     | <u>7.9600</u><br>-        | <u>179.10</u><br>-  |
| 34 | КР5-1-4                      | Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками                                                                                                         | 100 м2 | 1,84     | <u>22750.12</u><br>21586,97  | <u>1163.15</u><br>-       | 41860  | 39720  | <u>2140</u><br>-  | <u>92.6400</u><br>-       | <u>170.46</u><br>-  |
| 35 | КБ10-94-3                    | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2  | 1,846    | <u>118666.23</u><br>85384,62 | <u>-</u><br>-             | 219058 | 157620 | <u>-</u><br>-     | <u>306.0600</u><br>-      | <u>564.99</u><br>-  |
| 36 | & C111-741-1-К<br>варіант 1  | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм                                                                                                                                | м2     | 387,66   | <u>181.04</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 70182  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 37 | & C1555-305-2<br>варіант 3   | Профіль стійковий CW 75                                                                                                                                                             | м      | 444,886  | <u>79.75</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 35480  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 38 | & C1-ПР46-22-16<br>варіант 2 | Профіль напрямний UW 75                                                                                                                                                             | м      | 153,218  | <u>68.02</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 10422  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 39 | & C171-3069П<br>варіант 1    | Гвинти самонарізні для г/к                                                                                                                                                          | шт     | 6885,58  | <u>0.38</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | 2617   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 40 | & C171-1074П<br>варіант 1    | Шурупи самонарізні                                                                                                                                                                  | шт     | 1120,522 | <u>0.33</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | 370    | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |

| 1                                                    | 2                          | 3                                                                                                                                | 4     | 5      | 6                             | 7                          | 8              | 9      | 10                   | 11                         | 12                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|----------------|--------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 41                                                   | & C11-150-ИНБ<br>варіант 1 | Дюбель для кріплення                                                                                                             | шт    | 461,5  | <u>0.47</u><br>-              | <u>-</u><br>-              | 217            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 42                                                   | КБ6-19-1                   | Монолітний з/б пояс<br>Улаштування поясів в опалубці                                                                             | 100м3 | 0,0058 | <u>923417.37</u><br>280234,56 | <u>96676.57</u><br>1350,86 | 5356           | 1625   | <u>561</u><br>8      | <u>1016.3000</u><br>4,8599 | <u>5.89</u><br>0,03     |
| 43                                                   | C124-21                    | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                  | т     | 0,0397 | <u>32966.32</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1309           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 44                                                   | КБ6-1-22                   | Монолітний з/б фундамент під перегородку<br>Улаштування стрічкових фундаментів<br>залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | 100м3 | 0,0068 | <u>679062.67</u><br>121301,64 | <u>35669.35</u><br>411,20  | 4618           | 825    | <u>243</u><br>3      | <u>456.3300</u><br>1,4886  | <u>3.10</u><br>0,01     |
| 45                                                   | C124-21                    | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                  | т     | 0,047  | <u>32966.32</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1549           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| Разом прямі витрати по розділу 2                     |                            |                                                                                                                                  |       |        |                               |                            | 1096540        | 497627 | <u>24957</u><br>5539 |                            | <u>1879.35</u><br>19,69 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                            |                                                                                                                                  |       |        |                               |                            | 1096540        |        |                      |                            |                         |
| в тому числі:                                        |                            |                                                                                                                                  |       |        |                               |                            | 573956         |        |                      |                            |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                            |                                                                                                                                  |       |        |                               |                            | 503166         |        |                      |                            |                         |
| всього заробітна плата, грн.                         |                            |                                                                                                                                  |       |        |                               |                            | 257391         |        |                      |                            |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                            |                                                                                                                                  |       |        |                               |                            | 227,87         |        |                      |                            |                         |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                                  |       |        |                               |                            | 102023         |        |                      |                            |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                            |                                                                                                                                  |       |        |                               |                            | <b>1353931</b> |        |                      |                            |                         |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                            |                                                                                                                                  |       |        |                               |                            |                |        |                      |                            |                         |
| -----                                                |                            |                                                                                                                                  |       |        |                               |                            |                |        |                      |                            |                         |
| <b>Всього по розділу 2</b>                           |                            |                                                                                                                                  |       |        |                               |                            | <b>1353931</b> |        |                      |                            |                         |
| <b>Розділ 3. Покрівля та перекриття</b>              |                            |                                                                                                                                  |       |        |                               |                            |                |        |                      |                            |                         |
| 46                                                   | КР7-23-2                   | Улаштування дощатих покриттів горища<br>Улаштування дощатих покриттів товщиною 25 мм площею понад 10 м2                          | 100м2 | 4,254  | <u>66022.44</u><br>21108,81   | <u>-</u><br>-              | 280859         | 89797  | <u>-</u><br>-        | <u>80.3900</u><br>-        | <u>341.98</u><br>-      |
| 47                                                   | КР20-21-1                  | Вогнебіозахист дерев'яних конструкцій<br>Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів                 | м3    | 88,2   | <u>343.98</u><br>343,98       | <u>-</u><br>-              | 30339          | 30339  | <u>-</u><br>-        | <u>1.3100</u><br>-         | <u>115.54</u><br>-      |
| 48                                                   | C1113-286<br>варіант 1     | ВОГНЕБІОЗАХИСТ для деревини БС-13 "Компрозіт"<br>Перекриття монолітне                                                            | кг    | 6160   | <u>42.23</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | 260137         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |

| 1  | 2          | 3                                                                                                      | 4      | 5     | 6                             | 7                      | 8             | 9       | 10               | 11                       | 12                    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------|------------------------|---------------|---------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 49 | КБ6-54-1   | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм          | 100 м3 | 0,027 | <u>182868.81</u><br>141191,21 | <u>9207.63</u><br>-    | 4937          | 3812    | <u>249</u><br>-  | <u>488.7200</u><br>-     | <u>13.20</u><br>-     |
| 50 | КБ6-55-4   | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття     | 1 м    | 0,185 | <u>10415.02</u><br>9529,95    | <u>599.81</u><br>41,75 | 1927          | 1763    | <u>111</u><br>8  | <u>33.3600</u><br>0,1593 | <u>6.17</u><br>0,03   |
| 51 | С124-21    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                           | т      | 0,194 | <u>32966.32</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 6395          | -       | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 52 | КБ6-58-4   | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | 100 м3 | 0,027 | <u>541187.48</u><br>39907,56  | <u>24085.07</u><br>-   | 14612         | 1078    | <u>650</u><br>-  | <u>150.1300</u><br>-     | <u>4.05</u><br>-      |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                       |        |       |                               |                        | 599206        | 126789  | <u>1010</u><br>8 |                          | <u>480.94</u><br>0,03 |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                          |        |       |                               |                        | 599206        |         |                  |                          |                       |
|    |            | в тому числі:                                                                                          |        |       |                               |                        |               |         |                  |                          |                       |
|    |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                       |        |       |                               |                        | 471407        |         |                  |                          |                       |
|    |            | всього заробітна плата, грн.                                                                           |        |       |                               |                        | 126797        |         |                  |                          |                       |
|    |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                        |        |       |                               |                        | 65041         |         |                  |                          |                       |
|    |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                 |        |       |                               |                        | 57,72         |         |                  |                          |                       |
|    |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                    |        |       |                               |                        | 25840         |         |                  |                          |                       |
|    |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                  |        |       |                               |                        | <b>664247</b> |         |                  |                          |                       |
|    |            | -----                                                                                                  |        |       |                               |                        |               |         |                  |                          |                       |
|    |            | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                             |        |       |                               |                        | <b>664247</b> |         |                  |                          |                       |
|    |            | <b>Розділ 4. Внутрішні роботи</b>                                                                      |        |       |                               |                        |               |         |                  |                          |                       |
| 53 | КР11-35-1  | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу                                           | 100м2  | 22,6  | <u>70443.98</u><br>45949,31   | <u>-</u><br>-          | 1592034       | 1038454 | <u>-</u><br>-    | <u>166.6400</u><br>-     | <u>3766.06</u><br>-   |
| 54 | С111-829-1 | Маячні профілі металеві оцинковані                                                                     | м      | 2260  | <u>8.37</u><br>-              | <u>-</u><br>-          | 18916         | -       | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                       |        |       |                               |                        | 1610950       | 1038454 | <u>-</u><br>-    |                          | <u>3766.06</u><br>-   |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                          |        |       |                               |                        | 1610950       |         |                  |                          |                       |
|    |            | в тому числі:                                                                                          |        |       |                               |                        |               |         |                  |                          |                       |
|    |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                       |        |       |                               |                        | 572496        |         |                  |                          |                       |
|    |            | всього заробітна плата, грн.                                                                           |        |       |                               |                        | 1038454       |         |                  |                          |                       |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                           | 7             | 8                                            | 9      | 10            | 11                   | 12                  |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|---------------------|
|    |                               | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                             |               | 519916<br>451,93<br>202328<br><b>2130866</b> |        |               |                      |                     |
|    |                               | -----                                                                                                                                                                                   |       |        |                             |               |                                              |        |               |                      |                     |
|    |                               | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                              |       |        |                             |               | <b>2130866</b>                               |        |               |                      |                     |
|    |                               | <b>Розділ 5. Підлога</b>                                                                                                                                                                |       |        |                             |               |                                              |        |               |                      |                     |
| 55 | КР7-20-1<br>к дем.=0,8        | (Демонтаж) Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолонистих                                                                      | 100м2 | 3,95   | <u>8114.55</u><br>8114,55   | <u>-</u><br>- | 32052                                        | 32052  | <u>-</u><br>- | <u>30.1600</u><br>-  | <u>119.13</u><br>-  |
| 56 | КР7-19-1                      | Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом                                                                                                   | 100м2 | 4,958  | <u>76824.79</u><br>76824,79 | <u>-</u><br>- | 380897                                       | 380897 | <u>-</u><br>- | <u>250.7500</u><br>- | <u>1243.22</u><br>- |
| 57 | & С111-17202-1-Р<br>варіант 2 | Плівка поліетиленова                                                                                                                                                                    | м2    | 555,3  | <u>18.03</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 10012                                        | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-       |
| 58 | КР7-20-1                      | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолонистих                                                                                 | 100м2 | 4,958  | <u>10143.19</u><br>10143,19 | <u>-</u><br>- | 50290                                        | 50290  | <u>-</u><br>- | <u>37.7000</u><br>-  | <u>186.92</u><br>-  |
| 59 | & С111-1598-6<br>варіант 3    | Утеплювач плити пінополістирольні товщ. 30мм                                                                                                                                            | м2    | 505,7  | <u>248.32</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 125575                                       | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-       |
| 60 | КР7-17-1                      | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                                                                                          | 100м2 | 4,958  | <u>25794.35</u><br>18255,19 | <u>-</u><br>- | 127888                                       | 90509  | <u>-</u><br>- | <u>71.3400</u><br>-  | <u>353.70</u><br>-  |
| 61 | КР7-17-9<br>к=6               | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати                                                                                                                | 100м2 | 4,958  | <u>14575.32</u><br>3316,33  | <u>-</u><br>- | 72264                                        | 16442  | <u>-</u><br>- | <u>12.9600</u><br>-  | <u>64.26</u><br>-   |
| 62 | КБ11-11-18                    | Армування стяжки дрютяною сіткою                                                                                                                                                        | 100м2 | 4,958  | <u>4129.49</u><br>3960,25   | <u>-</u><br>- | 20474                                        | 19635  | <u>-</u><br>- | <u>16.2000</u><br>-  | <u>80.32</u><br>-   |
| 63 | С1555-386<br>варіант 1        | Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм                                                                                                           | м2    | 545,38 | <u>122.68</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 66907                                        | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-       |
|    |                               | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                        |       |        |                             |               | 886359                                       | 589825 | <u>-</u><br>- |                      | <u>2047.55</u><br>- |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                      |       |        |                             |               | 886359<br>296534                             |        |               |                      |                     |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5       | 6                             | 7                        | 8                                                      | 9      | 10                   | 11                        | 12                    |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                        | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                               |                          | 589825<br>288557<br>245,71<br>110002<br><b>1174916</b> |        |                      |                           |                       |
|    |                        | -----                                                                                                                                                                                                                   |       |         |                               |                          |                                                        |        |                      |                           |                       |
|    |                        | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                              |       |         |                               |                          | <b>1174916</b>                                         |        |                      |                           |                       |
|    |                        | <b>Розділ 6. Прорізи</b>                                                                                                                                                                                                |       |         |                               |                          |                                                        |        |                      |                           |                       |
| 64 | КР11-7-1               | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів<br>всередині будівлі по каменю та бетону<br>цементним розчином                                                                                                                   | 100м2 | 4,453   | <u>140152.45</u><br>124595,72 | <u>-</u><br>-            | 624099                                                 | 554825 | <u>-</u><br>-        | <u>441.5000</u><br>-      | <u>1966.00</u><br>-   |
| 65 | С111-874               | Сітка дротяна тканина з квадратними<br>чарунками N 05 без покриття                                                                                                                                                      | м2    | 398,304 | <u>119.36</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 47542                                                  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 66 | КР3-23-2               | Пробивання прорізів в цегляних стінах<br>відбійним молотком                                                                                                                                                             | 1 м3  | 1,58976 | <u>4197.19</u><br>2661,90     | <u>1535.29</u><br>877,06 | 6673                                                   | 4232   | <u>2441</u><br>1394  | <u>10.5900</u><br>3,1152  | <u>16.84</u><br>4,95  |
| 67 | КР3-27-2               | Перемички 2 шт<br>Улаштування монолітних залізобетонних<br>перемичок                                                                                                                                                    | 1 м3  | 0,4352  | <u>43157.48</u><br>37430,24   | <u>-</u><br>-            | 18782                                                  | 16290  | <u>-</u><br>-        | <u>139.1200</u><br>-      | <u>60.55</u><br>-     |
| 68 | КР3-45-1               | Підсилення віконних прорізів 1-го поверху<br>Улаштування перемичок із металевих<br>балок                                                                                                                                | 1 т   | 2,899   | <u>51237.94</u><br>48068,17   | <u>1402.84</u><br>798,37 | 148539                                                 | 139350 | <u>4067</u><br>2314  | <u>196.6300</u><br>2,8290 | <u>570.03</u><br>8,20 |
| 69 | КБ9-75-2               | Виготовлення драбин, зв'язок,<br>кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                                                                                                              | 1т    | 2,899   | <u>59526.13</u><br>49668,96   | <u>8612.69</u><br>535,98 | 172566                                                 | 143990 | <u>24968</u><br>1554 | <u>176.0000</u><br>1,8720 | <u>510.22</u><br>5,43 |
| 70 | С111-1829<br>варіант 1 | Прокат кутовий рівнополічковий 160x160x10                                                                                                                                                                               | т     | 0,349   | <u>44052.02</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 15374                                                  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 71 | С111-1829<br>варіант 2 | Прокат кутовий рівнополічковий 120x120x8                                                                                                                                                                                | т     | 1,475   | <u>44052.02</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 64977                                                  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 72 | С111-1829<br>варіант 3 | Прокат кутовий рівнополічковий 100x100x7                                                                                                                                                                                | т     | 0,635   | <u>35710.76</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 22676                                                  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 73 | С111-1830<br>варіант 1 | Прокат штабовий 60x6                                                                                                                                                                                                    | т     | 0,355   | <u>36949.15</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 13117                                                  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 74 | С111-1586<br>варіант 1 | Сітка металева N20-20                                                                                                                                                                                                   | м2    | 86,1    | <u>119.88</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 10322                                                  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 75 | КР12-55-2              | Фарбування великих металевих поверхонь<br>[крім покрівель] суриком за 2 рази                                                                                                                                            | 100м2 | 0,455   | <u>8728.09</u><br>6177,58     | <u>-</u><br>-            | 3971                                                   | 2811   | <u>-</u><br>-        | <u>22.6700</u><br>-       | <u>10.31</u><br>-     |
| 76 | КР3-45-1               | Підсилення віконних прорізів 2-го поверху<br>Улаштування перемичок із металевих<br>балок                                                                                                                                | 1 т   | 2,388   | <u>51237.94</u><br>48068,17   | <u>1402.84</u><br>798,37 | 122356                                                 | 114787 | <u>3350</u><br>1907  | <u>196.6300</u><br>2,8290 | <u>469.55</u><br>6,76 |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                           | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                   | 11                        | 12                    |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 77 | КБ9-75-2                        | Виготовлення драбин, зв'язок,<br>кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                  | 1m    | 2,388  | <u>59526.13</u><br>49668,96 | <u>8612.69</u><br>535,98 | 142148 | 118609 | <u>20567</u><br>1280 | <u>176.0000</u><br>1,8720 | <u>420.29</u><br>4,47 |
| 78 | C111-1829<br>варіант 1          | Прокат кутовий рівнополічковий 160x160x10                                                                   | т     | 0,349  | <u>44052.02</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 15374  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 79 | C111-1829<br>варіант 2          | Прокат кутовий рівнополічковий 120x120x8                                                                    | т     | 1,336  | <u>44052.02</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 58853  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 80 | C111-1829<br>варіант 3          | Прокат кутовий рівнополічковий 100x100x7                                                                    | т     | 0,36   | <u>35710.76</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 12856  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 81 | C111-1830<br>варіант 1          | Прокат штабовий 60x6                                                                                        | т     | 0,28   | <u>36949.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 10346  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 82 | C111-1586<br>варіант 1          | Сітка металева N20-20                                                                                       | м2    | 68,4   | <u>119.88</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 8200   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 83 | КР12-55-2                       | Фарбування великих металевих поверхонь<br>[крім покрівель] суриком за 2 рази<br>Підсилення дверних прорізів | 100м2 | 0,37   | <u>8728.09</u><br>6177,58   | <u>-</u><br>-            | 3229   | 2286   | <u>-</u><br>-        | <u>22.6700</u><br>-       | <u>8.39</u><br>-      |
| 84 | КР3-45-1                        | Улаштування перемичок із металевих<br>балок                                                                 | 1 m   | 3,028  | <u>51237.94</u><br>48068,17 | <u>1402.84</u><br>798,37 | 155148 | 145550 | <u>4248</u><br>2417  | <u>196.6300</u><br>2,8290 | <u>595.40</u><br>8,57 |
| 85 | КБ9-75-2                        | Виготовлення драбин, зв'язок,<br>кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                  | 1m    | 3,028  | <u>59526.13</u><br>49668,96 | <u>8612.69</u><br>535,98 | 180245 | 150398 | <u>26079</u><br>1623 | <u>176.0000</u><br>1,8720 | <u>532.93</u><br>5,67 |
| 86 | C111-1829<br>варіант 1          | Прокат кутовий рівнополічковий 160x160x10                                                                   | т     | 0,228  | <u>44052.02</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 10044  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 87 | C111-1829<br>варіант 2          | Прокат кутовий рівнополічковий 120x120x8                                                                    | т     | 1,553  | <u>44052.02</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 68413  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 88 | C111-1829<br>варіант 3          | Прокат кутовий рівнополічковий 100x100x7                                                                    | т     | 0,793  | <u>35710.76</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 28319  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 89 | C111-1830<br>варіант 1          | Прокат штабовий 60x6                                                                                        | т     | 0,367  | <u>36949.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 13560  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 90 | C111-1586<br>варіант 1          | Сітка металева N20-20                                                                                       | м2    | 89,3   | <u>119.88</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 10705  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 91 | КР12-55-2                       | Фарбування великих металевих поверхонь<br>[крім покрівель] суриком за 2 рази<br>== Відкоси вікна ==         | 100м2 | 0,483  | <u>8728.09</u><br>6177,58   | <u>-</u><br>-            | 4216   | 2984   | <u>-</u><br>-        | <u>22.6700</u><br>-       | <u>10.95</u><br>-     |
| 92 | КР11-39-2                       | Облицювання укосів листами сухої<br>штукатурки гіпсовими чи<br>гіпсоволокнистими                            | 100м2 | 3,27   | <u>74298.06</u><br>74065,94 | <u>129.20</u><br>122,29  | 242955 | 242196 | <u>422</u><br>400    | <u>282.0700</u><br>0,4107 | <u>922.37</u><br>1,34 |
| 93 | & C111-741-<br>1-К<br>варіант 2 | Листи гіпсокартонні вологостійкі                                                                            | м2    | 343,35 | <u>169.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 58308  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 94 | & C1-5-40-<br>10<br>варіант 1   | Гіпсовий монтажний клей KNAUF Perlfix                                                                       | кг    | 1308   | <u>18.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 24577  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

[illegible]

| 1   | 2            | 3                                           | 4      | 5       | 6                | 7               | 8     | 9    | 10          | 11              | 12           |
|-----|--------------|---------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|-------|------|-------------|-----------------|--------------|
|     |              | == Демонтаж ==                              |        |         |                  |                 |       |      |             |                 |              |
| 103 | КР6-14-1     | Знімання дверних полотен                    | 100 м2 | 0,018   | <u>10613.73</u>  | <u>-</u>        | 191   | 191  | <u>-</u>    | <u>44.6800</u>  | <u>0.80</u>  |
|     |              |                                             |        |         | 10613,73         | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 104 | КР6-13-2     | Демонтаж дверних коробок в кам'яних         | 100 шт | 0,01    | <u>90442.52</u>  | <u>2217.61</u>  | 904   | 882  | <u>22</u>   | <u>360.7800</u> | <u>3.61</u>  |
|     |              | стінах з виламуванням чвертей у кладці      |        |         | 88196,28         | 1291,17         |       |      | 13          | 4,0959          | 0,04         |
| 105 | КР8-2-4      | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих   | 100м2  | 0,065   | <u>10831.74</u>  | <u>245.64</u>   | 704   | 688  | <u>16</u>   | <u>45.4300</u>  | <u>2.95</u>  |
|     |              | азбестоцементних листів                     |        |         | 10586,10         | 236,01          |       |      | 15          | 0,8772          | 0,06         |
| 106 | КР8-1-2      | Розбирання лат [решетування] з дощок з      | 100м2  | 0,06    | <u>6673.14</u>   | <u>131.39</u>   | 400   | 393  | <u>7</u>    | <u>26.7600</u>  | <u>1.61</u>  |
|     |              | прозорами                                   |        |         | 6541,75          | 126,24          |       |      | 8           | 0,4692          | 0,03         |
| 107 | КР8-1-4      | Розбирання крокв зі стояками та підкосами   | 100м2  | 0,06    | <u>9539.63</u>   | <u>131.39</u>   | 572   | 564  | <u>8</u>    | <u>35.8300</u>  | <u>2.15</u>  |
|     |              | з дощок                                     |        |         | 9408,24          | 126,24          |       |      | 8           | 0,4692          | 0,03         |
| 108 | КР3-2-1      | Розбирання кам'яної кладки простих стін із  | 10 м3  | 0,322   | <u>36378.69</u>  | <u>11283.56</u> | 11714 | 8081 | <u>3633</u> | <u>98.0700</u>  | <u>31.58</u> |
|     |              | цегли                                       |        |         | 25095,13         | 6486,32         |       |      | 2089        | 22,2245         | 7,16         |
|     |              | == Монтажні роботи ==                       |        |         |                  |                 |       |      |             |                 |              |
| 109 | КР2-15-4     | Улаштування залізобетонних фундаментів      | 100 м3 | 0,0336  | <u>719374.77</u> | <u>79859.88</u> | 24171 | 5753 | <u>2683</u> | <u>675.3400</u> | <u>22.69</u> |
|     |              | об'ємом до 5 м3                             |        |         | 171212,20        | 40322,28        |       |      | 1355        | 108,6453        | 3,65         |
| 110 | & С147-1-6-1 | Арматура                                    | т      | 0,057   | <u>49949.32</u>  | <u>-</u>        | 2847  | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|     | варіант 1    |                                             |        |         | -                | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 111 | КБ8-22-1     | Мурування зовнішніх стін з газобетонних     | 1 м3   | 3,22    | <u>1459.34</u>   | <u>127.96</u>   | 4699  | 4219 | <u>412</u>  | <u>4.9900</u>   | <u>16.07</u> |
|     |              | блоків                                      |        |         | 1310,27          | 84,24           |       |      | 271         | 0,2601          | 0,84         |
| 112 | & С111-81-11 | Блоки газобетонні                           | м3     | 3,1878  | <u>4864.83</u>   | <u>-</u>        | 15508 | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|     | варіант 1    |                                             |        |         | -                | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 113 | & С10000-4   | Клей для газоблоків та піноблоків           | кг     | 80,5    | <u>13.30</u>     | <u>-</u>        | 1071  | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|     | варіант 1    |                                             |        |         | -                | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 114 | КР3-45-1     | Улаштування перемичок із металевих          | 1 т    | 0,02152 | <u>51237.94</u>  | <u>1402.84</u>  | 1103  | 1034 | <u>30</u>   | <u>196.6300</u> | <u>4.23</u>  |
|     |              | балок                                       |        |         | 48068,17         | 798,37          |       |      | 17          | 2,8290          | 0,06         |
| 115 | КБ9-75-2     | Виготовлення драбин, зв'язок,               | 1т     | 0,02152 | <u>59526.13</u>  | <u>8612.69</u>  | 1281  | 1069 | <u>185</u>  | <u>176.0000</u> | <u>3.79</u>  |
|     |              | кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.   |        |         | 49668,96         | 535,98          |       |      | 12          | 1,8720          | 0,04         |
| 116 | С111-1829    | Прокат кутовий рівнополічковий 75*75        | т      | 0,01926 | <u>44052.02</u>  | <u>-</u>        | 848   | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|     | варіант 4    |                                             |        |         | -                | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 117 | С111-1830    | Прокат штабовий 60х6                        | т      | 0,00226 | <u>36949.15</u>  | <u>-</u>        | 84    | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|     | варіант 1    |                                             |        |         | -                | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 118 | КР8-24-2     | Улаштування крокв і мауерлатів з колод      | м3     | 0,31    | <u>15535.59</u>  | <u>131.39</u>   | 4816  | 1864 | <u>41</u>   | <u>23.5000</u>  | <u>7.29</u>  |
|     |              |                                             |        |         | 6013,42          | 126,24          |       |      | 39          | 0,4692          | 0,15         |
| 119 | КР8-26-2     | Улаштування лат [решетування] з             | 100м2  | 0,065   | <u>26757.34</u>  | <u>145.67</u>   | 1739  | 501  | <u>9</u>    | <u>30.9500</u>  | <u>2.01</u>  |
|     |              | прозорами із дощок і брусків під покрівлю з |        |         | 7706,24          | 139,96          |       |      | 9           | 0,5202          | 0,03         |
|     |              | листової сталі                              |        |         |                  |                 |       |      |             |                 |              |
| 120 | КР8-36-3     | Улаштування прокладної пароізоляції в       | 100м2  | 0,065   | <u>5250.94</u>   | <u>37.13</u>    | 341   | 229  | <u>2</u>    | <u>12.9200</u>  | <u>0.84</u>  |
|     |              | один шар                                    |        |         | 3520,70          | 35,68           |       |      | 2           | 0,1326          | 0,01         |

| 1   | 2                                     | 3                                                                   | 4     | 5      | 6                | 7               | 8            | 9     | 10          | 11              | 12            |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|-----------------|--------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 121 | C1600-448<br>варіант 3                | Гидробар'єрна плівка                                                | м2    | 7,15   | <u>36.81</u>     | <u>-</u>        | 263          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 122 | KP8-30-1                              | Улаштування покриття з листової сталі<br>тільки скатів              | 100м2 | 0,065  | <u>21615.94</u>  | <u>45.70</u>    | 1405         | 1399  | <u>3</u>    | <u>79.0000</u>  | <u>5.14</u>   |
| 123 | & C1421-<br>10256-1<br>варіант 2      | Металопрофіль                                                       | м2    | 7,475  | <u>21527.50</u>  | <u>43.91</u>    | 3037         | -     | <u>3</u>    | <u>0,1632</u>   | <u>0,01</u>   |
| 124 | & C1-ПР46-<br>22-1-29-11<br>варіант 1 | Саморіз покрівельний                                                | шт    | 65     | <u>406.30</u>    | <u>-</u>        | 46           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|     |                                       | Разом прямі витрати по розділу 7                                    |       |        |                  |                 | 77744        | 26867 | <u>7051</u> |                 | <u>104.76</u> |
|     |                                       | Разом будівельні роботи, грн.                                       |       |        |                  |                 | 77744        |       | 3841        |                 | 12,11         |
|     |                                       | в тому числі:                                                       |       |        |                  |                 |              |       |             |                 |               |
|     |                                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                    |       |        |                  |                 | 43826        |       |             |                 |               |
|     |                                       | всього заробітна плата, грн.                                        |       |        |                  |                 | 30708        |       |             |                 |               |
|     |                                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                     |       |        |                  |                 | 15777        |       |             |                 |               |
|     |                                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.              |       |        |                  |                 | 14,04        |       |             |                 |               |
|     |                                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                 |       |        |                  |                 | 6278         |       |             |                 |               |
|     |                                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                               |       |        |                  |                 | <b>93521</b> |       |             |                 |               |
|     |                                       | -----                                                               |       |        |                  |                 |              |       |             |                 |               |
|     |                                       | <b>Всього по розділу 7</b>                                          |       |        |                  |                 | <b>93521</b> |       |             |                 |               |
|     |                                       | <b>Розділ 8. Огорожа</b>                                            |       |        |                  |                 |              |       |             |                 |               |
| 125 | KB9-75-1<br>K= 1,45                   | Виготовлення дрібних індивідуальних<br>конструкцій масою до 0,5 т   | 1т    | 0,4702 | <u>184992.62</u> | <u>12463.66</u> | 86984        | 49564 | <u>5860</u> | <u>373.5200</u> | <u>175.63</u> |
| 126 | KP9-20-1                              | Установлення металевих огорож з<br>поручнями з твердолистяних порід | 100м  | 0,23   | <u>105411,08</u> | <u>2740,89</u>  | 20110        | 19870 | <u>1289</u> | <u>8,0562</u>   | <u>3,79</u>   |
| 127 | C111-1831<br>варіант 1                | Металопрокат                                                        | т     | 0,4702 | <u>87434.57</u>  | <u>542.35</u>   | 24982        | -     | <u>125</u>  | <u>290.1500</u> | <u>66.73</u>  |
|     |                                       |                                                                     |       |        | <u>86392,16</u>  | <u>48,21</u>    |              |       | <u>11</u>   | <u>0,1668</u>   | <u>0,04</u>   |
|     |                                       |                                                                     |       |        | <u>53130.43</u>  | <u>-</u>        |              |       | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|     |                                       |                                                                     |       |        | -                | -               |              |       | -           | -               | -             |
|     |                                       | Разом прямі витрати по розділу 8                                    |       |        |                  |                 | 132076       | 69434 | <u>5985</u> |                 | <u>242.36</u> |
|     |                                       | Разом будівельні роботи, грн.                                       |       |        |                  |                 | 132076       |       | 1300        |                 | 3,83          |
|     |                                       | в тому числі:                                                       |       |        |                  |                 |              |       |             |                 |               |
|     |                                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                    |       |        |                  |                 | 56657        |       |             |                 |               |
|     |                                       | всього заробітна плата, грн.                                        |       |        |                  |                 | 70734        |       |             |                 |               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5     | 6                        | 7                      | 8                                                                                   | 9       | 10                     | 11                 | 12                        |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------|---------------------------|
|     |           | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |       |       |                          |                        | 34652<br>29,54<br>13226<br><b>166728</b>                                            |         |                        |                    |                           |
|     |           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                          |                        |                                                                                     |         |                        |                    |                           |
|     |           | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                          |                        | <b>166728</b>                                                                       |         |                        |                    |                           |
| 128 | KP20-41-1 | <b>Розділ 9. Інші роботи</b><br>Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.                                                                                                                                                                                               | 100 т | 6,279 | <u>6927.68</u><br>771,30 | <u>6156.38</u><br>-    | 43499                                                                               | 4843    | <u>38656</u><br>-      | <u>3.3100</u><br>- | <u>20.78</u><br>-         |
| 129 | C311-10-M | Перевезення сміття до 10 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т     | 627,9 | <u>174.58</u><br>-       | <u>174.58</u><br>51,45 | 109619                                                                              | -       | <u>109619</u><br>32305 | <u>-</u><br>0,1610 | <u>-</u><br>101,09        |
|     |           | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                          |                        | 153118                                                                              | 4843    | <u>148275</u><br>32305 |                    | <u>20.78</u><br>101,09    |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |       |       |                          |                        | 153118<br><br>37148<br>17648<br>14,62<br>6548<br><b>170766</b>                      |         |                        |                    |                           |
|     |           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                          |                        |                                                                                     |         |                        |                    |                           |
|     |           | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                          |                        | <b>170766</b>                                                                       |         |                        |                    |                           |
|     |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                          |                        | 7434177                                                                             | 4200441 | <u>279999</u><br>56116 |                    | <u>15426.53</u><br>182,93 |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                          |                        | 7434177<br><br>2953737<br>4256557<br>2143823<br>1873,15<br>838603<br><b>9578000</b> |         |                        |                    |                           |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                 |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>9578000</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>17482,61</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>5095160</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Р. М. Бессараб  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ К. М. Котвицька  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011**  
**на сигналізація загазованості**

**Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"**

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,844 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02244 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 6,235 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми)   | Найменування робіт і витрат                                                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                   |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|           |                                 |                                                                                     |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                   |
|           |                                 |                                                                                     |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                   |
|           |                                 |                                                                                     |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього            |
| 1         | 2                               | 3                                                                                   | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                |
| 1         | КМ10-668-3                      | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні | шт                | 1         | <u>910.48</u><br>818,85   | <u>2.51</u><br>0,77   | 910                     | 819                 | <u>3</u><br>1         | <u>3.2000</u><br>0,0030                 | <u>3.20</u><br>-  |
| 2         | & С1555-1-3<br>варіант 1        | Сигналізатор метану Варта 2-01А                                                     | шт                | 1         | <u>615.49</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 615                     | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-     |
| 3         | КМ10-667-10                     | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь                               | шт                | 1         | <u>4770.62</u><br>4678,43 | <u>1.76</u><br>0,54   | 4771                    | 4678                | <u>2</u><br>1         | <u>17.6000</u><br>0,0021                | <u>17.60</u><br>- |
| 4         | & С100-1504-1915-6<br>варіант 2 | Пристрій світло-звуковий "Сержант" С-07С-220                                        | шт                | 1         | <u>1228.24</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 1228                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-     |
|           |                                 | Разом прямі витрати по кошторису                                                    |                   |           |                           |                       | 7524                    | 5497                | <u>5</u><br>2         |                                         | <u>20.80</u><br>- |
|           |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                       |                   |           |                           |                       | 7524                    |                     |                       |                                         |                   |
|           |                                 | в тому числі:                                                                       |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |                   |
|           |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                    |                   |           |                           |                       | 2022                    |                     |                       |                                         |                   |
|           |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                        |                   |           |                           |                       | 5499                    |                     |                       |                                         |                   |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 2320         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 1,64         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 736          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>9844</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>9844</b>  |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>22,44</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>6235</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Р. М. Бессараб  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ К. М. Котвицька  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010**  
**на технологічні рішення**

**Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"**

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 656,223 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,06223 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 19,517 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                               |                                                     |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|           |                               |                                                     |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|           |                               |                                                     |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього       |
| 1         | 2                             | 3                                                   | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12           |
| 1         | КМЗ-575-1                     | Монтаж підйомника вантажопідйомністю до 500 кг      | шт                | 1         | <u>25710.37</u>           | <u>14831.04</u>                          | 25710                   | 9782                | <u>14831</u>                             | <u>36.8000</u>                          | <u>36.80</u> |
|           |                               |                                                     |                   |           | 9782,18                   | 7695,01                                  |                         |                     | 7695                                     | 20,8688                                 | 20,87        |
| 2         | 2403-3063                     | Підйомник для МГН                                   | шт                | 1         | <u>600000.00</u>          | <u>-</u>                                 | 600000                  | -                   | <u>-</u>                                 | <u>-</u>                                | <u>-</u>     |
|           | варіант 1                     |                                                     |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -            |
|           |                               | Разом прямі витрати по кошторису                    |                   |           |                           |                                          | 625710                  | 9782                | <u>14831</u>                             |                                         | <u>36.80</u> |
|           |                               |                                                     |                   |           |                           |                                          |                         |                     | 7695                                     |                                         | 20,87        |
|           |                               | Разом устаткування, грн.                            |                   |           |                           |                                          | 600000                  |                     |                                          |                                         |              |
|           |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |                   |           |                           |                                          | 23562                   |                     |                                          |                                         |              |
|           |                               | <b>Всього устаткування, грн.</b>                    |                   |           |                           |                                          | <b>623562</b>           |                     |                                          |                                         |              |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                       |                   |           |                           |                                          | 25710                   |                     |                                          |                                         |              |
|           |                               | в тому числі:                                       |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |              |
|           |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.    |                   |           |                           |                                          | 1097                    |                     |                                          |                                         |              |
|           |                               | всього заробітна плата, грн.                        |                   |           |                           |                                          | 17477                   |                     |                                          |                                         |              |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 6951<br>4,56<br>2040<br><b>32661</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |                                      |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>656223</b>                        |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>62,23</b><br><b>19517</b>         |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Р. М. Бессараб  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ К. М. Котвицька  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на влаштування елементів доступності

#### Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) № розділ МГН

Кошторисна вартість

405,118 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,22593 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

74,332 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                             | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
|        |                            |                                                                                                         |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|        |                            |                                                                                                         |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |             |
|        |                            |                                                                                                         |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього      |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                       | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12          |
| 1      | КР15-33-4                  | Установлення поручнів та гачків для одягу                                                               | 10шт           | 1,4       | <u>1529.15</u>         | -                             | 2141                    | 2136             | -                             | <u>5.2800</u>                      | <u>7.39</u> |
|        |                            |                                                                                                         |                |           | 1525,39                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 2      | C126-1237                  | Поручень для МГН для унітазів, відкідний з нержавіючої сталі                                            | шт             | 3         | <u>5758.92</u>         | -                             | 17277                   | -                | -                             | -                                  | -           |
|        | варіант 1                  |                                                                                                         |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 3      | C126-1237                  | Поручень для МГН стіна-підлога для умивальників з нержавіючої сталі                                     | шт             | 3         | <u>5725.67</u>         | -                             | 17177                   | -                | -                             | -                                  | -           |
|        | варіант 2                  |                                                                                                         |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 4      | C126-1237                  | Гачок для одягу та милиць настінний з нержавіючої сталі                                                 | шт             | 3         | <u>808.07</u>          | -                             | 2424                    | -                | -                             | -                                  | -           |
|        | варіант 3                  |                                                                                                         |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 5      | C126-1237                  | Поручень з нержавіючої сталі для санвузлів                                                              | шт             | 3         | <u>2852.28</u>         | -                             | 8557                    | -                | -                             | -                                  | -           |
|        | варіант 4                  |                                                                                                         |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 6      | C126-1237                  | Відкідне сидіння 450*550 мм, модель SD-01                                                               | шт             | 1         | <u>4027.03</u>         | -                             | 4027                    | -                | -                             | -                                  | -           |
|        | варіант 5                  |                                                                                                         |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 7      | C126-1237                  | Настінний поручень прямий, посилений, стаціонарний, настінний (1000мм), ручка Д=32мм, нержавіюча сталь. | шт             | 1         | <u>1363.20</u>         | -                             | 1363                    | -                | -                             | -                                  | -           |
|        | варіант 6                  |                                                                                                         |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                            | 4     | 5       | 6                             | 7                       | 8      | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|-------------------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 8  | C1416-8668<br>варіант 1        | Таблички тактильні інформаційні покажчики<br>ВИХІД 300x300                                                                   | шт    | 7       | <u>518.89</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 3632   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 9  | C1416-8668<br>варіант 2        | Таблички тактильні інформаційні покажчики<br>Сходи вгору та Сходи вниз 200x500                                               | шт    | 10      | <u>528.07</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 5281   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 10 | C1416-8668<br>варіант 4        | Таблички піктограми міжнародного символу<br>доступності вертикальний підйомач для МНГ<br>300x300                             | шт    | 3       | <u>527.05</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1581   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 11 | C1416-8668<br>варіант 5        | Направляючі стрілки 200x200                                                                                                  | шт    | 11      | <u>495.43</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 5450   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 12 | C1416-8668<br>варіант 6        | Таблички піктограми міжнародного символу<br>доступності кнопка виклику чергового для<br>МНГ 150x150                          | шт    | 5       | <u>600.49</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 3002   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 13 | C1416-8668<br>варіант 7        | Інформаційна тактильна табличка з назвою<br>приміщення 300x170                                                               | шт    | 40      | <u>518.89</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 20756  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 14 | C111-1721-<br>11В<br>варіант 1 | Контрасна попереджувальна смуга першої<br>та останньої сходинки, ганків, протиковзна<br>100 мм                               | м     | 45      | <u>263.16</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 11842  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 15 | КР12-60-13                     | Декоративне олійне набивання фризів по<br>трафарету                                                                          | 100м2 | 0,286   | <u>153148.08</u><br>151511,58 | <u>730.36</u><br>465,81 | 43800  | 43332 | <u>209</u><br>133 | <u>455.4000</u><br>1,6506 | <u>130.24</u><br>0,47 |
| 16 | КР9-20-4                       | Установлення металевих огорож з<br>нержавіючої сталі                                                                         | 100м  | 0,1     | <u>351040.75</u><br>19531,75  | <u>-</u><br>-           | 35104  | 1953  | <u>-</u><br>-     | <u>69.2100</u><br>-       | <u>6.92</u><br>-      |
| 17 | КБ11-29-2                      | Улаштування покриттів з керамічних<br>плиток на розчині із сухої клеючої суміші,<br>кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,0234  | <u>57934.44</u><br>46017,75   | <u>125.71</u><br>118,98 | 1356   | 1077  | <u>3</u><br>3     | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>3.86</u><br>0,01   |
| 18 | & C111-284-<br>40<br>варіант 1 | Плитки керамогранітні тактильні<br>попереджувальні типу зрізаних конусів<br>300x300 мм                                       | м2    | 2,3868  | <u>750.02</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1790   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 19 | КБ11-28-1                      | Улаштування покриттів із плиток<br>бетонних, цементних або мозаїчних на<br>цементному розчині                                | 100м2 | 0,209   | <u>33807.27</u><br>28607,55   | <u>416.49</u><br>371,12 | 7066   | 5979  | <u>87</u><br>78   | <u>107.6200</u><br>1,2489 | <u>22.49</u><br>0,26  |
| 20 | & C111-284-<br>40<br>варіант 2 | Плитка бетонна тактильна інформаційна<br>типу зрізаних конусів 600x600 мм                                                    | м2    | 2,9376  | <u>2733.35</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 8029   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 21 | & C111-284-<br>40<br>варіант 3 | Направляюча тактильна бетонна типу<br>"паралельні ребра" ширина 300 мм на<br>вулиці                                          | м2    | 16,3404 | <u>1018.05</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 16635  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 22 | КР7-31-5                       | Улаштування пластикових панелей                                                                                              | 100м  | 2,04    | <u>4337.84</u><br>4330,86     | <u>6.98</u><br>6,61     | 8849   | 8835  | <u>14</u><br>13   | <u>14.7700</u><br>0,0222  | <u>30.13</u><br>0,05  |
| 23 | C111-1722<br>варіант 1         | Декоративна пластикова панель з<br>направляючою контрастною тактильною<br>смугою                                             | м     | 204     | <u>727.10</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 148328 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10                | 11 | 12                    |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|-------------------|----|-----------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 375467        | 63312 | <u>313</u><br>227 |    | <u>201,03</u><br>0,79 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 375467        |       |                   |    |                       |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |       |                   |    |                       |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 311842        |       |                   |    |                       |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 63539         |       |                   |    |                       |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 29651         |       |                   |    |                       |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 24,11         |       |                   |    |                       |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 10793         |       |                   |    |                       |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>405118</b> |       |                   |    |                       |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |                   |    |                       |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>405118</b> |       |                   |    |                       |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>225,93</b> |       |                   |    |                       |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>74332</b>  |       |                   |    |                       |

Склав \_\_\_\_\_ Р. М. Бессараб  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ К. М. Котвицька  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на встановлення системи блискавкозахисту

### Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 326,252 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,58314 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 170,718 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                   |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|           |                               |                                                                                           |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                   |
|           |                               |                                                                                           |                   |           |                             |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                   |
|           |                               |                                                                                           |                   |           |                             |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього            |
| 1         | 2                             | 3                                                                                         | 4                 | 5         | 6                           | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                |
| 1         | КБ1-164-3                     | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3             | 0,12      | <u>96786.71</u><br>96786,71 | <u>-</u><br>-         | 11614                   | 11614               | <u>-</u><br>-         | <u>421.6000</u><br>-                    | <u>50.59</u><br>- |
| 2         | КБ1-166-3                     | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                            | 100м3             | 0,12      | <u>46157.02</u><br>46157,02 | <u>-</u><br>-         | 5539                    | 5539                | <u>-</u><br>-         | <u>205.7000</u><br>-                    | <u>24.68</u><br>- |
| 3         | КМ8-472-2                     | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової                                     | 100 м             | 2,94      | <u>6321.50</u><br>6321,50   | <u>-</u><br>-         | 18585                   | 18585               | <u>-</u><br>-         | <u>22.4000</u><br>-                     | <u>65.86</u><br>- |
| 4         | 1503-8484<br>варіант 1        | Злучник для дроту універсальний, С-011                                                    | шт                | 45        | <u>83.60</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 3762                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-     |
| 5         | 1504-17118<br>варіант 1       | Злучник контрольний, С-032                                                                | шт                | 9         | <u>138.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 1242                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-     |
| 6         | 17064-5201<br>варіант 1       | Клема фальцева хрестова, С-092                                                            | шт                | 56        | <u>186.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 10416                   | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-     |
| 7         | 290116-17003<br>варіант 1     | G-16/30, Комплект стержневого уземлювача d16 мм, 3м                                       | шт                | 9         | <u>982.50</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 8843                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-     |

| 1  | 2                                              | 3                                                                                                                                   | 4       | 5     | 6                         | 7 | 8     | 9     | 10 | 11             | 12            |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------|---|-------|-------|----|----------------|---------------|
| 8  | 1503-8485<br>варіант 1                         | Тримач дроту пластиковий , Н-016                                                                                                    | шт      | 100   | <u>18.72</u>              | - | 1872  | -     | -  | -              | -             |
| 9  | 1602-10631<br>варіант 1                        | Смуга оцинкована 25x4 мм (1 м.п.=0,8 кг)                                                                                            | шт      | 294   | <u>166.30</u>             | - | 48892 | -     | -  | -              | -             |
| 10 | КМ8-472-8<br>т.ч.<br>п.1.4<br>κ(труд)=1,<br>05 | Провідник заземлюючий відкрито по<br>будівельних основах з круглої сталі<br>діаметром 8 мм<br>[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | 100 м   | 3,5   | <u>8059.92</u><br>8059,92 | - | 28210 | 28210 | -  | <u>28.5600</u> | <u>99.96</u>  |
| 11 | С113-49<br>варіант 1                           | Дріт алюмінієвий d8мм.                                                                                                              | м       | 350   | <u>46.20</u>              | - | 16170 | -     | -  | -              | -             |
| 12 | КБ33-118-2                                     | Заземлювач вертикальний з круглої сталі<br>діаметром 16 мм.                                                                         | шт      | 9     | <u>3938.70</u><br>3938,70 | - | 35448 | 35448 | -  | <u>15.0000</u> | <u>135.00</u> |
| 13 | С111-153-<br>ЦГ<br>варіант 1                   | Тримач кониковий прямий з пластиком,Н-<br>041                                                                                       | 1000 шт | 0,115 | <u>53.76</u>              | - | 6     | -     | -  | -              | -             |
| 14 | С1110-15<br>варіант 1                          | Н-034, Тримач дроту металевий Flip                                                                                                  | 100шт   | 0,42  | <u>68.64</u>              | - | 29    | -     | -  | -              | -             |
| 15 | С1110-35<br>варіант 1                          | Антикорозійна стрічка 10 м, G-115                                                                                                   | шт      | 3     | <u>446.00</u>             | - | 1338  | -     | -  | -              | -             |
| 16 | С1110-177<br>варіант 1                         | Н-037, Тримач смуги металевий з дюбелем                                                                                             | шт      | 9     | <u>51.36</u>              | - | 462   | -     | -  | -              | -             |
| 17 | С113-1878<br>варіант 1                         | С -061 Зажим для дроту до ринви ОС                                                                                                  | шт      | 9     | <u>68.94</u>              | - | 620   | -     | -  | -              | -             |
| 18 | С113-1881<br>варіант 1                         | К-201 Труба монтажна для блискавкозахисту                                                                                           | шт      | 18    | <u>56.94</u>              | - | 1025  | -     | -  | -              | -             |
| 19 | С119-405<br>варіант 1                          | К-203 Затискач UD-20 для дроту 20/12 ОС                                                                                             | шт      | 54    | <u>8.40</u>               | - | 454   | -     | -  | -              | -             |
| 20 | С113-948-<br>П1<br>варіант 1                   | Насадка SDS-Max для вібромолота, G-160                                                                                              | шт      | 1     | <u>1062.00</u>            | - | 1062  | -     | -  | -              | -             |
| 21 | С113-1578<br>варіант 1                         | С-021 Злучник для дроту хрестовий                                                                                                   | шт      | 4     | <u>93.60</u>              | - | 374   | -     | -  | -              | -             |
| 22 | 1902-5067<br>варіант 1                         | Злучник для смуги хрестовий С-022                                                                                                   | шт      | 20    | <u>82.80</u>              | - | 1656  | -     | -  | -              | -             |
| 23 | С1113-113<br>варіант 1                         | К-950, Антикорозійна паста (технічний<br>вазелін),0,5 кг.                                                                           | 1000шт  | 0,001 | <u>168.00</u>             | - | -     | -     | -  | -              | -             |
| 24 | С111-1892<br>варіант 1                         | К-904, Шуруп з дюбелем розпірним                                                                                                    | шт      | 144   | <u>3.60</u>               | - | 518   | -     | -  | -              | -             |
| 25 | КП1-61-1                                       | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання<br>опору розтіканню струму заземлювача                                                         | вимір.  | 24    | <u>581.58</u><br>581,58   | - | 13958 | 13958 | -  | <u>1.5000</u>  | <u>36.00</u>  |

| 1  | 2                       | 3                                                      | 4        | 5    | 6               | 7 | 8             | 9      | 10 | 11              | 12            |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|---|---------------|--------|----|-----------------|---------------|
| 26 | 1504-17151<br>варіант 2 | Корпус для контрольного фасадного з'єднання 140х60     | шт       | 9    | <u>276.00</u>   | - | 2484          | -      | -  | -               | -             |
| 27 | КМ8-420-1               | Коробка фасадного з'єднання                            | 100 шт   | 0,09 | <u>94371.02</u> | - | 8493          | 8493   | -  | <u>334.4000</u> | <u>30.10</u>  |
| 28 | КМ10-111-5              | Влаштування блискавкоприймачів                         | комплект | 7    | <u>3697.92</u>  | - | 25885         | 25885  | -  | <u>12.8000</u>  | <u>89.60</u>  |
| 29 | 1503-8895<br>варіант 1  | Блискавкоприймач для комину 1 м AL M-06/10             | комплект | 6    | <u>1446.00</u>  | - | 8676          | -      | -  | -               | -             |
| 30 | 1503-8896<br>варіант 1  | Блискавкоприймач для комину 2 м AL                     | комплект | 1    | <u>963.00</u>   | - | 963           | -      | -  | -               | -             |
| 31 | 2201-1148<br>варіант 1  | Герметик даховий                                       | шт       | 2    | <u>475.00</u>   | - | 950           | -      | -  | -               | -             |
|    |                         | Разом прямі витрати по кошторису                       |          |      |                 |   | 259546        | 147732 | -  |                 | <u>531.79</u> |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                          |          |      |                 |   | 259546        |        | -  |                 | -             |
|    |                         | в тому числі:                                          |          |      |                 |   |               |        |    |                 |               |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |          |      |                 |   | 111814        |        |    |                 |               |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                           |          |      |                 |   | 147732        |        |    |                 |               |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                        |          |      |                 |   | 66706         |        |    |                 |               |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |          |      |                 |   | 51,35         |        |    |                 |               |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |          |      |                 |   | 22986         |        |    |                 |               |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |          |      |                 |   | <b>326252</b> |        |    |                 |               |
|    |                         | -----                                                  |          |      |                 |   |               |        |    |                 |               |
|    |                         | <b>Всього по кошторису</b>                             |          |      |                 |   | <b>326252</b> |        |    |                 |               |
|    |                         | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |          |      |                 |   | <b>583,14</b> |        |    |                 |               |
|    |                         | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |          |      |                 |   | <b>170718</b> |        |    |                 |               |

Склав \_\_\_\_\_ Р. М. Бессараб  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ К. М. Котвицька  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на влаштування відеонагляду

#### Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 269,099 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,45645 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 152,536 тис. грн.  
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                    | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                    |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|           |                               |                                                                                |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                    |
|           |                               |                                                                                |                   |           |                             |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                    |
|           |                               |                                                                                |                   |           |                             |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього             |
| 1         | 2                             | 3                                                                              | 4                 | 5         | 6                           | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                 |
| 1         | КМ10-667-8                    | IP відеореєстратор з POE                                                       | шт                | 1         | <u>3275.39</u><br>3275,39   | -                     | 3275                    | 3275                | -                     | <u>12.8000</u><br>-                     | <u>12.80</u><br>-  |
| 2         | КМ10-349-4                    | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної з розключенням         | шт                | 4         | <u>1637.70</u><br>1637,70   | -                     | 6551                    | 6551                | -                     | <u>6.4000</u><br>-                      | <u>25.60</u><br>-  |
| 3         | КМ10-349-6                    | Монтаж відеокамер                                                              | шт                | 8         | <u>3987.30</u><br>3987,30   | -                     | 31898                   | 31898               | -                     | <u>15.0000</u><br>-                     | <u>120.00</u><br>- |
| 4         | КП1-58-4                      | Схеми відеонагляду. Програмування та пусконаладження диспетчерського керування | схема             | 1         | <u>88787.88</u><br>88787,88 | -                     | 88788                   | 88788               | -                     | <u>229.0000</u><br>-                    | <u>229.00</u><br>- |
| 5         | КМ8-141-1                     | Прокладання кабелів                                                            | 100 м             | 2,9       | <u>4966.90</u><br>4966,90   | -                     | 14404                   | 14404               | -                     | <u>17.6000</u><br>-                     | <u>51.04</u><br>-  |
| 6         | КБ21-12-2                     | Прокладання коробів пластикових                                                | 100м              | 0,08      | <u>9044.27</u><br>9044,27   | -                     | 724                     | 724                 | -                     | <u>32.8000</u><br>-                     | <u>2.62</u><br>-   |
| 7         | 1602-30093<br>варіант 1       | IP відеореєстратор 8- каналний з портами POE                                   | комплект          | 1         | <u>5854.00</u><br>-         | -                     | 5854                    | -                   | -                     | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-      |

| 1  | 2                        | 3                                                             | 4     | 5    | 6               | 7 | 8             | 9      | 10 | 11 | 12            |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|---|---------------|--------|----|----|---------------|
| 8  | 1603-1100<br>варіант 1   | 2 МР IP камера Hikvision DS-2CD1021-I (2.8мм)                 | шт    | 8    | <u>2698.00</u>  | - | 21584         | -      | -  | -  | -             |
| 9  | 6203-63-10<br>варіант 1  | Комутаційний бокс Dahua DH-PFA121                             | шт    | 8    | <u>580.83</u>   | - | 4647          | -      | -  | -  | -             |
| 10 | 1504-17151<br>варіант 1  | Жорсткий диск 4 TB 64 MB                                      | шт    | 1    | <u>4940.00</u>  | - | 4940          | -      | -  | -  | -             |
| 11 | 1504-19007<br>варіант 1  | Конектор RG 45                                                | шт    | 8    | <u>5.00</u>     | - | 40            | -      | -  | -  | -             |
| 12 | 15096-1011<br>варіант 1  | Кабель кручена пара FIN MARK FTP Cat 5e PVC 4x2x0,51 мм.,мідь | 1000м | 0,29 | <u>32440.00</u> | - | 9408          | -      | -  | -  | -             |
| 13 | 1902-4001<br>варіант 2   | Монітор 24-дюймовий                                           | шт    | 1    | <u>5960.00</u>  | - | 5960          | -      | -  | -  | -             |
| 14 | 15061-18001<br>варіант 1 | Миша для ПК                                                   | шт    | 1    | <u>279.00</u>   | - | 279           | -      | -  | -  | -             |
| 15 | 1504-17018<br>варіант 1  | Кабель HDMI-HDMI D-Tech DT-H004 (довжина 2 м.)                | шт    | 1    | <u>156.00</u>   | - | 156           | -      | -  | -  | -             |
| 16 | 1503-8480<br>варіант 3   | Короб (канал кабельний) 40*25 (L=2м)                          | шт    | 4    | <u>83.00</u>    | - | 332           | -      | -  | -  | -             |
|    |                          | Разом прямі витрати по кошторису                              |       |      |                 |   | 198840        | 145640 | -  |    | <u>441.06</u> |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                 |       |      |                 |   | 198840        |        | -  |    | -             |
|    |                          | в тому числі:                                                 |       |      |                 |   |               |        |    |    |               |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.              |       |      |                 |   | 53200         |        |    |    |               |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                  |       |      |                 |   | 145640        |        |    |    |               |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                               |       |      |                 |   | 70259         |        |    |    |               |
|    |                          | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.          |       |      |                 |   | 15,39         |        |    |    |               |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.           |       |      |                 |   | 6896          |        |    |    |               |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                         |       |      |                 |   | <b>269099</b> |        |    |    |               |
|    |                          | -----                                                         |       |      |                 |   |               |        |    |    |               |
|    |                          | <b>Всього по кошторису</b>                                    |       |      |                 |   | <b>269099</b> |        |    |    |               |
|    |                          | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                      |       |      |                 |   | <b>456,45</b> |        |    |    |               |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 152536 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Р. М. Бессараб  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ К. М. Котвицька  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на влаштування системи пожежної сигналізації

#### Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 274,552 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,58621 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 191,147 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                 |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                 |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                 |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                               | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12     |
| 1      | 1602-30010<br>варіант 1    | Приймально - контрольний прилад "Тірас-16Г"     | шт             | 1         | 1280.00                | -                             | 1280                    | -                | -                             | -                                  | -      |
| 2      | 1602-30083<br>варіант 1    | Пристрій передавання пожежної тривоги МЦА - GSM | шт             | 1         | 3455.00                | -                             | 3455                    | -                | -                             | -                                  | -      |
| 3      | 1511-9001<br>варіант 1     | Батарея акумуляторна 12 В 18А/год               | шт             | 1         | 2350.00                | -                             | 2350                    | -                | -                             | -                                  | -      |
| 4      | 1602-30107<br>варіант 1    | Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"             | шт             | 1         | 900.00                 | -                             | 900                     | -                | -                             | -                                  | -      |
| 5      | 1602-30050<br>варіант 1    | Сповіщувач пожежний тепловий ТПТТ-3             | шт             | 1         | 105.00                 | -                             | 105                     | -                | -                             | -                                  | -      |
| 6      | 1602-30076<br>варіант 1    | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3               | шт             | 30        | 205.00                 | -                             | 6150                    | -                | -                             | -                                  | -      |
| 7      | 1602-30068<br>варіант 1    | Сповіщувач ручний пожежний SPR-1L               | шт             | 3         | 161.00                 | -                             | 483                     | -                | -                             | -                                  | -      |
| 8      | 15092-1011<br>варіант 1    | Кабель електричний 1x2x0,8 NHXN FE 180/E30      | 1000м          | 0,13      | 19500.00               | -                             | 2535                    | -                | -                             | -                                  | -      |

| 1  | 2          | 3                                                                                            | 4     | 5    | 6               | 7 | 8     | 9     | 10 | 11             | 12            |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|---|-------|-------|----|----------------|---------------|
| 9  | 15096-1131 | Кабель сигнальний Alarm 2x0,22                                                               | 1000м | 0,4  | <u>5800,00</u>  | - | 2320  | -     | -  | -              | -             |
|    | варіант 1  |                                                                                              |       |      | -               | - |       |       | -  | -              | -             |
| 10 | 1503-8479  | Короб (канал кабельний) 20x10                                                                | шт    | 40   | <u>43,00</u>    | - | 1720  | -     | -  | -              | -             |
|    | варіант 1  |                                                                                              |       |      | -               | - |       |       | -  | -              | -             |
| 11 | 1503-8480  | Короб (канал кабельний) кабельний 40x16                                                      | шт    | 26   | <u>51,00</u>    | - | 1326  | -     | -  | -              | -             |
|    | варіант 1  |                                                                                              |       |      | -               | - |       |       | -  | -              | -             |
| 12 | 1602-30087 | Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"                                                            | шт    | 4    | <u>585,00</u>   | - | 2340  | -     | -  | -              | -             |
|    | варіант 1  |                                                                                              |       |      | -               | - |       |       | -  | -              | -             |
| 13 | 1602-30088 | Оповіщувач світловий "Пожежа" ОС-6.8                                                         | шт    | 7    | <u>502,00</u>   | - | 3514  | -     | -  | -              | -             |
|    | варіант 1  |                                                                                              |       |      | -               | - |       |       | -  | -              | -             |
| 14 | 1504-19049 | Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ-2 "Пожежа"                                                     | шт    | 6    | <u>760,00</u>   | - | 4560  | -     | -  | -              | -             |
|    | варіант 1  |                                                                                              |       |      | -               | - |       |       | -  | -              | -             |
| 15 | 1504-19050 | Світловий оповіщувач УА-2-12/24                                                              | шт    | 2    | <u>585,00</u>   | - | 1170  | -     | -  | -              | -             |
|    | варіант 1  |                                                                                              |       |      | -               | - |       |       | -  | -              | -             |
| 16 | 1504-17152 | Бокс металевий 300x300x150 з замком IP20                                                     | шт    | 1    | <u>1008,00</u>  | - | 1008  | -     | -  | -              | -             |
|    | варіант 1  |                                                                                              |       |      | -               | - |       |       | -  | -              | -             |
| 17 | КМ10-667-2 | Монтаж приймально - контрольного приладу на 16 зон основного                                 | шт    | 1    | <u>16568,00</u> | - | 16568 | 16568 | -  | <u>60,8000</u> | <u>60,80</u>  |
|    |            |                                                                                              |       |      | 16568,00        | - |       |       | -  | -              | -             |
| 18 | КМ10-667-9 | Встановлення пристрою передавання пожежної тривоги МЦА-GSM                                   | шт    | 1    | <u>7655,62</u>  | - | 7656  | 7656  | -  | <u>28,8000</u> | <u>28,80</u>  |
|    |            |                                                                                              |       |      | 7655,62         | - |       |       | -  | -              | -             |
| 19 | КМ10-668-1 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний у нормальному виконанні                | шт    | 1    | <u>409,42</u>   | - | 409   | 409   | -  | <u>1,6000</u>  | <u>1,60</u>   |
|    |            |                                                                                              |       |      | 409,42          | - |       |       | -  | -              | -             |
| 20 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий, ручний фотоелектричний у нормальному виконанні           | шт    | 33   | <u>818,85</u>   | - | 27022 | 27022 | -  | <u>3,2000</u>  | <u>105,60</u> |
|    |            |                                                                                              |       |      | 818,85          | - |       |       | -  | -              | -             |
| 21 | КМ10-668-5 | Оповіщувач світловий, світлозвуковий                                                         | шт    | 20   | <u>409,42</u>   | - | 8188  | 8188  | -  | <u>1,6000</u>  | <u>32,00</u>  |
|    |            |                                                                                              |       |      | 409,42          | - |       |       | -  | -              | -             |
| 22 | КМ8-148-1  | Прокладання кабелів                                                                          | 100 м | 5,3  | <u>4515,36</u>  | - | 23931 | 23931 | -  | <u>16,0000</u> | <u>84,80</u>  |
|    |            |                                                                                              |       |      | 4515,36         | - |       |       | -  | -              | -             |
| 23 | КБ21-12-2  | Прокладання коробів пластикових                                                              | 100м  | 1,32 | <u>1378,70</u>  | - | 1820  | 1820  | -  | <u>5,0000</u>  | <u>6,60</u>   |
|    |            |                                                                                              |       |      | 1378,70         | - |       |       | -  | -              | -             |
| 24 | ПЖ5-52     | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий                   | шт    | 30   | <u>697,90</u>   | - | 20937 | 20937 | -  | <u>1,8000</u>  | <u>54,00</u>  |
|    |            |                                                                                              |       |      | 697,90          | - |       |       | -  | -              | -             |
| 25 | ПЖ5-53     | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий, світлозвуковий | шт    | 20   | <u>3055,23</u>  | - | 61105 | 61105 | -  | <u>7,8800</u>  | <u>157,60</u> |
|    |            |                                                                                              |       |      | 3055,23         | - |       |       | -  | -              | -             |
| 26 | ПЖ5-55     | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний         | шт    | 3    | <u>275,28</u>   | - | 826   | 826   | -  | <u>0,7100</u>  | <u>2,13</u>   |
|    |            |                                                                                              |       |      | 275,28          | - |       |       | -  | -              | -             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                       | 4     | 5  | 6                       | 7             | 8             | 9      | 10            | 11                 | 12                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------------|--------------------|
| 27 | ПЖ1-44 | Первинне обстеження технічних засобів і систем пожежогасінні, димоудалення і ОПСПрилад: за перший шлейф | шлейф | 16 | <u>129,75</u><br>129,75 | <u>-</u><br>- | 2076          | 2076   | <u>-</u><br>- | <u>0,3900</u><br>- | <u>6,24</u><br>-   |
|    |        | Разом прямі витрати по кошторису                                                                        |       |    |                         |               | 205754        | 170538 | <u>-</u><br>- |                    | <u>540,17</u><br>- |
|    |        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                           |       |    |                         |               | 205754        |        |               |                    |                    |
|    |        | в тому числі:                                                                                           |       |    |                         |               |               |        |               |                    |                    |
|    |        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                        |       |    |                         |               | 35216         |        |               |                    |                    |
|    |        | всього заробітна плата, грн.                                                                            |       |    |                         |               | 170538        |        |               |                    |                    |
|    |        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                         |       |    |                         |               | 68798         |        |               |                    |                    |
|    |        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                  |       |    |                         |               | 46,04         |        |               |                    |                    |
|    |        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                     |       |    |                         |               | 20609         |        |               |                    |                    |
|    |        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                   |       |    |                         |               | <b>274552</b> |        |               |                    |                    |
|    |        | -----                                                                                                   |       |    |                         |               |               |        |               |                    |                    |
|    |        | <b>Всього по кошторису</b>                                                                              |       |    |                         |               | <b>274552</b> |        |               |                    |                    |
|    |        | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                                                     |       |    |                         |               | <b>586,21</b> |        |               |                    |                    |
|    |        | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                        |       |    |                         |               | <b>191147</b> |        |               |                    |                    |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Р. М. Бессараб

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

К. М. Котвицька

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05**  
**на системи зв'язку**

**Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"**

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 567,351 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,04816 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 314,410 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |             |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|
|           |                               |                                                          |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |             |
|           |                               |                                                          |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |             |
|           |                               |                                                          |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього      |
| 1         | 2                             | 3                                                        | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12          |
|           |                               | ==ДРОТОВИЙ ІНТЕРНЕТ==                                    |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |             |
| 1         | КМ11-31-1                     | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт                | 2         | <u>274.52</u>             | -                     | 549                     | 476                 | -                     | <u>0.8000</u>                           | <u>1.60</u> |
| 2         | & 1601-2390-16                | Оптичний міні бокс W&T WT-3198B                          | шт                | 1         | <u>238,20</u>             | -                     | 282                     | -                   | -                     | -                                       | -           |
|           | варіант 4                     |                                                          |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -           |
| 3         | & 1601-2390-16                | Медіаконвертер TP-LINK MC220L                            | шт                | 1         | <u>980.00</u>             | -                     | 980                     | -                   | -                     | -                                       | -           |
|           | варіант 5                     |                                                          |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -           |
| 4         | & С111-1303-6                 | Оптичний конектор                                        | шт                | 1         | <u>36.82</u>              | -                     | 37                      | -                   | -                     | -                                       | -           |
|           | варіант 2                     |                                                          |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -           |
| 5         | КМ10-898-12                   | Установлення модуля                                      | коробка           | 1         | <u>924.48</u>             | -                     | 924                     | 924                 | -                     | <u>3.2000</u>                           | <u>3.20</u> |
|           |                               |                                                          |                   |           | 924,48                    | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -           |

[illegible]

| 1  | 2                                | 3                                                                                           | 4     | 5    | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                | 11                       | 12                    |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 22 | КМ11-31-1                        | Встановлення маршрутизатора                                                                 | шт    | 7    | <u>238.20</u><br>238,20     | -                       | 1667  | 1667  | -                 | <u>0.8000</u>            | <u>5.60</u>           |
| 23 | & 1601-2390-16<br>варіант 2      | Маршрутизатор Wi-Fi (точка доступу Wi-Fi)                                                   | шт    | 7    | <u>1020.00</u><br>-         | -                       | 7140  | -     | -                 | -                        | -                     |
| 24 | & С100-290220-1276<br>варіант 1  | ==ДРОТОВИЙ ТЕЛЕФОНІЙ ЗВ'ЯЗОК==<br>Міні АТС на 8 номерів                                     | шт    | 1    | <u>14892.42</u><br>-        | -                       | 14892 | -     | -                 | -                        | -                     |
| 25 | & С100-290220-1276<br>варіант 2  | Цифровий системний телефон                                                                  | шт    | 1    | <u>3040.02</u><br>-         | -                       | 3040  | -     | -                 | -                        | -                     |
| 26 | & С100-290220-1276<br>варіант 3  | Телефон внутрішнього телефонного зв'язку                                                    | шт    | 5    | <u>1275.42</u><br>-         | -                       | 6377  | -     | -                 | -                        | -                     |
| 27 | КР17-12-11                       | Установлення штепсельних розеток<br>утопленого типу при схованій проводці                   | 100шт | 0,06 | <u>9099.23</u><br>9061,06   | -                       | 546   | 544   | -                 | <u>35.4100</u>           | <u>2.12</u>           |
| 28 | & С100-290902-226-1<br>варіант 1 | Розетка комп'ютерна прихованого<br>встановлення                                             | шт    | 6    | <u>189.79</u><br>-          | -                       | 1139  | -     | -                 | -                        | -                     |
| 29 | & С1545-69Р<br>варіант 2         | Роз'єм RG-12                                                                                | шт    | 12   | <u>2.56</u><br>-            | -                       | 31    | -     | -                 | -                        | -                     |
| 30 | КР17-9-1                         | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на<br>скобах                                          | 100м  | 1,87 | <u>22583.99</u><br>19411,28 | <u>157.14</u><br>148,73 | 42232 | 36299 | <u>294</u><br>278 | <u>67.9500</u><br>0,4995 | <u>127.07</u><br>0,93 |
| 31 | & С158-1К<br>варіант 1           | Провід зв'язку негорючий ПСНН нг-HF (J-HH-U) 4x0,4<br>== БЕЗДРОТОВИЙ ТЕЛЕФОНІЙ<br>ЗВ'ЯЗОК== | м     | 187  | <u>9.95</u><br>-            | -                       | 1861  | -     | -                 | -                        | -                     |
| 32 | & С100-290220-1276<br>варіант 4  | Бездротовий DECT телефон                                                                    | шт    | 6    | <u>3193.02</u><br>-         | -                       | 19158 | -     | -                 | -                        | -                     |
| 33 | & С100-290220-1276<br>варіант 5  | Базова станція DECT                                                                         | шт    | 1    | <u>5061.66</u><br>-         | -                       | 5062  | -     | -                 | -                        | -                     |
| 34 | КР17-9-1                         | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на<br>скобах                                          | 100м  | 0,35 | <u>22583.99</u><br>19411,28 | <u>157.14</u><br>148,73 | 7904  | 6794  | <u>55</u><br>52   | <u>67.9500</u><br>0,4995 | <u>23.78</u><br>0,17  |
| 35 | & С158-1К                        | Вита пара UTR 4x2x0,51 LSON                                                                 | м     | 35   | <u>5.66</u><br>-            | -                       | 198   | -     | -                 | -                        | -                     |
| 36 | & С1545-69Р                      | Роз'єм RG-45                                                                                | шт    | 2    | <u>3.06</u><br>-            | -                       | 6     | -     | -                 | -                        | -                     |

| 1  | 2                           | 3                                                      | 4    | 5    | 6                           | 7                       | 8              | 9      | 10                  | 11                       | 12                    |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 37 | & 1601-2390-16<br>варіант 7 | Комплекс викличної палатної сигналізації на 10 палат   | шт   | 1    | <u>26900,00</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 26900          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 38 | КР17-9-1                    | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах        | 100м | 4,17 | <u>22583,99</u><br>19411,28 | <u>157,14</u><br>148,73 | 94175          | 80945  | <u>655</u><br>620   | <u>67,9500</u><br>0,4995 | <u>283,35</u><br>2,08 |
| 39 | & C158-1K                   | Вита пара UTR 4x2x0,51 LSON                            | м    | 417  | <u>5,66</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 2360           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                             | Разом прямі витрати по кошторису                       |      |      |                             |                         | 442918         | 271148 | <u>2104</u><br>1991 |                          | <u>949,28</u><br>6,68 |
|    |                             | Разом устаткування, грн.                               |      |      |                             |                         | 64877          |        |                     |                          |                       |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |      |      |                             |                         | 2547           |        |                     |                          |                       |
|    |                             | <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |      |      |                             |                         | <b>67424</b>   |        |                     |                          |                       |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                          |      |      |                             |                         | 378041         |        |                     |                          |                       |
|    |                             | в тому числі:                                          |      |      |                             |                         |                |        |                     |                          |                       |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |      |      |                             |                         | 104789         |        |                     |                          |                       |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                           |      |      |                             |                         | 273139         |        |                     |                          |                       |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                        |      |      |                             |                         | 121886         |        |                     |                          |                       |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |      |      |                             |                         | 92,20          |        |                     |                          |                       |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |      |      |                             |                         | 41271          |        |                     |                          |                       |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |      |      |                             |                         | <b>499927</b>  |        |                     |                          |                       |
|    |                             | -----                                                  |      |      |                             |                         |                |        |                     |                          |                       |
|    |                             | <b>Всього по кошторису</b>                             |      |      |                             |                         | <b>567351</b>  |        |                     |                          |                       |
|    |                             | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |      |      |                             |                         | <b>1048,16</b> |        |                     |                          |                       |
|    |                             | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |      |      |                             |                         | <b>314410</b>  |        |                     |                          |                       |

Склав

\_\_\_\_\_

Р. М. Бессараб

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

К. М. Котвицька

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на електропостачання**

**Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"**

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1683,847 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,66685 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

488,976 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього       |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12           |
| 1         | КР17-13-1                     | Монтаж увідно-розподільних пристроїв                                                             | 1 шафа            | 1         | <u>3911.29</u>            | <u>242.56</u>         | 3911                    | 3537                | <u>243</u>            | <u>11.8800</u>                          | <u>11.88</u> |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | 3537,27                   | 21,56                 |                         |                     | 22                    | 0,0746                                  | 0,07         |
| 2         | & С1-ПР152-6Н                 | Шафа ГРЩ                                                                                         | шт.               | 1         | <u>34586.75</u>           | <u>-</u>              | 34587                   | -                   | <u>-</u>              | <u>-</u>                                | <u>-</u>     |
|           | варіант 3                     |                                                                                                  |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 3         | КР17-14-2                     | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт                | 14        | <u>1293.73</u>            | <u>41.42</u>          | 18112                   | 13986               | <u>580</u>            | <u>3.5400</u>                           | <u>49.56</u> |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | 999,02                    | 33,63                 |                         |                     | 471                   | 0,1130                                  | 1,58         |
| 4         | & С100-1517-1100-10           | Щит ЩАО                                                                                          | шт                | 1         | <u>2748.54</u>            | <u>-</u>              | 2749                    | -                   | <u>-</u>              | <u>-</u>                                | <u>-</u>     |
|           | варіант 7                     |                                                                                                  |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 5         | & С100-1517-1100-10           | Щит ЩР1                                                                                          | шт                | 1         | <u>10943.22</u>           | <u>-</u>              | 10943                   | -                   | <u>-</u>              | <u>-</u>                                | <u>-</u>     |
|           | варіант 5                     |                                                                                                  |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -            |

| 1  | 2                                 | 3        | 4  | 5 | 6                    | 7             | 8     | 9 | 10            | 11            | 12            |
|----|-----------------------------------|----------|----|---|----------------------|---------------|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6  | & C100-1517-1100-10<br>варіант 6  | Щит ЩР2  | шт | 1 | <u>16768.44</u><br>- | <u>-</u><br>- | 16768 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 7  | & C100-1517-1100-10<br>варіант 8  | Щит ЩР3  | шт | 1 | <u>29041.08</u><br>- | <u>-</u><br>- | 29041 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 8  | & C100-1517-1100-10<br>варіант 9  | Щит ЩР4  | шт | 1 | <u>11565.42</u><br>- | <u>-</u><br>- | 11565 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 9  | & C100-1517-1100-10<br>варіант 10 | Щит ЩР5  | шт | 1 | <u>11565.42</u><br>- | <u>-</u><br>- | 11565 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 10 | & C100-1517-1100-10<br>варіант 3  | Щит ЩГ1  | шт | 1 | <u>6582.72</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 6583  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 11 | & C100-1517-1100-10<br>варіант 11 | Щит ЩГ2  | шт | 1 | <u>10162.92</u><br>- | <u>-</u><br>- | 10163 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 12 | & C100-1517-1100-10<br>варіант 12 | Щит ЩСВ1 | шт | 1 | <u>28420.92</u><br>- | <u>-</u><br>- | 28421 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 13 | & C100-1517-1100-10<br>варіант 13 | Щит ЩСВ2 | шт | 1 | <u>24274.62</u><br>- | <u>-</u><br>- | 24275 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 14 | & C100-1517-1100-10<br>варіант 14 | Щит ЩСВ3 | шт | 1 | <u>19719.30</u><br>- | <u>-</u><br>- | 19719 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 15 | & C100-1517-1100-10<br>варіант 15 | Щит ЩСВ4 | шт | 1 | <u>19719.30</u><br>- | <u>-</u><br>- | 19719 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                    | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 16 | & C100-1517-1100-10<br>варіант 16 | Щит ЩВН1                                                                             | шт    | 1    | <u>15704.58</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 15705  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 17 | & C100-1517-1100-10<br>варіант 17 | Щит ЩВН2                                                                             | шт    | 1    | <u>20286.42</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 20286  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 18 | КБ21-17-12                        | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.     | 100шт | 0,34 | <u>42557.94</u><br>39064,80 | <u>2879.30</u><br>1516,69 | 14470  | 13282 | <u>979</u><br>516   | <u>131.2000</u><br>4,5967 | <u>44.61</u><br>1,56  |
| 19 | & C100-1507-1001-1<br>варіант 2   | Світильник на світлодіодах 6Вт з АБЖ                                                 | шт    | 12   | <u>925.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 11106  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 20 | & C100-1507-1001-1<br>варіант 3   | Світильник аварійний з вбудованим АБЖ LED 8Вт                                        | шт    | 22   | <u>1038.74</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 22852  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 21 | КР17-11-1                         | Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 1,91 | <u>60035.62</u><br>44261,82 | <u>646.00</u><br>611,43   | 114668 | 84540 | <u>1234</u><br>1168 | <u>156.8400</u><br>2,0535 | <u>299.56</u><br>3,92 |
| 22 | & C100-1507-1001-1<br>варіант 4   | Світильник світлодіодний вологозахищений 12Вт IP54                                   | шт    | 34   | <u>2157.68</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 73361  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 23 | & C100-1507-1014-5<br>варіант 3   | Світильник світлодіодний накладний 18Вт з написом "НЕ ЗАХОДИТИ"                      | шт    | 19   | <u>927.87</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 17630  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 24 | & C100-1507-1014-5<br>варіант 4   | Світильник LED панель 36Вт                                                           | шт    | 102  | <u>662.67</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 67592  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 25 | & C100-1507-1020-Щ<br>варіант 4   | Світильник LED 18Вт, з вимикачем та шнуром 1м                                        | шт    | 9    | <u>215.91</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1943   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 26 | & C100-1507-1020-Щ<br>варіант 3   | Світильник світлодіодний накладний 6Вт, 4500K, 420лм                                 | шт    | 9    | <u>325.05</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2925   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 27 | & C100-1507-1020-Щ<br>варіант 5   | LED світильник Селена LED-3 20W                                                      | шт    | 2    | <u>427.05</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 854    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                               | 3                                                                                  | 4     | 5    | 6                           | 7             | 8     | 9     | 10            | 11                  | 12                |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------|-------|-------|---------------|---------------------|-------------------|
| 28 | & C100-1507-1020-Щ<br>варіант 6 | Світлодіодне табло з написом "ВІЛЬНО" "ЗАЙНЯТО" в комплекті з виносним перемикачем | шт    | 10   | <u>665,73</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 6657  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 29 | & C100-1507-1020-Щ<br>варіант 7 | Світильник промисловий IP54                                                        | шт    | 6    | <u>332,19</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 1993  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 30 | & C1006-22<br>варіант 1         | Лампа LED з цоколем E27                                                            | шт    | 6    | <u>64,30</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 386   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 31 | KP17-12-2                       | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних          | 100шт | 0,68 | <u>9064,56</u><br>9022,68   | <u>-</u><br>- | 6164  | 6135  | <u>-</u><br>- | <u>35,2600</u><br>- | <u>23,98</u><br>- |
| 32 | KP17-12-3                       | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних          | 100шт | 0,59 | <u>9640,31</u><br>9598,43   | <u>-</u><br>- | 5688  | 5663  | <u>-</u><br>- | <u>37,5100</u><br>- | <u>22,13</u><br>- |
| 33 | KP17-12-4                       | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних                              | 100шт | 0,09 | <u>13409,54</u><br>13398,40 | <u>-</u><br>- | 1207  | 1206  | <u>-</u><br>- | <u>52,3600</u><br>- | <u>4,71</u><br>-  |
| 34 | & C100-290902-54-1<br>варіант 1 | Вимикач 1-клав.                                                                    | шт    | 66   | <u>123,49</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 8150  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 35 | & C100-290902-54-1<br>варіант 2 | Вимикач на два напрямлення                                                         | шт    | 59   | <u>136,75</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 8068  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 36 | & C100-290902-54-1<br>варіант 4 | Вимикач прохідний на одне напрямлення                                              | шт    | 2    | <u>238,75</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 478   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 37 | & C100-290902-54-1<br>варіант 3 | Вимикач вологозахисний на два напрямлення                                          | шт    | 2    | <u>235,69</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 471   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 38 | & C100-290902-54-1<br>варіант 5 | Вимикач вологозахисний на одне напрямлення                                         | шт    | 7    | <u>192,85</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 1350  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 39 | KB21-22-8                       | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці           | 100шт | 3,5  | <u>13394,15</u><br>7118,86  | <u>-</u><br>- | 46880 | 24916 | <u>-</u><br>- | <u>27,8200</u><br>- | <u>97,37</u><br>- |
| 40 | & C100-1504-1731-Л<br>варіант 1 | Розетка штепсельна                                                                 | шт    | 350  | <u>141,95</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 49683 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 41 | & C100-1504-1731-Л<br>варіант 2 | Рамка під 3-и розетки                                                              | шт    | 32   | <u>100,13</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 3204  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |

| 1  | 2                                     | 3                                                                                                                      | 4     | 5     | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                    | 11                       | 12                     |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 42 | & C100-2405-1360-2Л<br>варіант 1      | Коробка відгалужувальна КМ41255                                                                                        | шт    | 120   | <u>85.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 10264  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 43 | & C100-2405-1360-2Л<br>варіант 2      | Коробка установочна КМ410001                                                                                           | шт    | 480   | <u>12.09</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 5803   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 44 | & C100-2405-1360-2Л<br>варіант 3      | Коробка відгалужувальна КМ41004                                                                                        | шт    | 90    | <u>14.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1272   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 45 | & C100-2405-1360-2Л<br>варіант 4      | Коробка відгалужувальна вогнестійка                                                                                    | шт    | 15    | <u>45.75</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 686    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 46 | КР17-8-1                              | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби                                                               | 100м  | 25,51 | <u>2215.73</u><br>2005,67   | <u>17.46</u><br>16,53     | 56523  | 51165  | <u>445</u><br>422     | <u>7.7400</u><br>0,0555  | <u>197.45</u><br>1,42  |
| 47 | КР17-8-2                              | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                   | 100м  | 1,02  | <u>2725.33</u><br>2498,01   | <u>27.94</u><br>26,44     | 2780   | 2548   | <u>28</u><br>27       | <u>9.6400</u><br>0,0888  | <u>9.83</u><br>0,09    |
| 48 | КМ8-147-12                            | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 5,45  | <u>17493.85</u><br>9933,79  | <u>4183.34</u><br>2050,56 | 95341  | 54139  | <u>22799</u><br>11176 | <u>35.2000</u><br>6,8244 | <u>191.84</u><br>37,19 |
| 49 | КР20-28-1                             | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2                                                        | 100м  | 5,24  | <u>6720.46</u><br>6132,46   | <u>559.40</u><br>325,70   | 35215  | 32134  | <u>2931</u><br>1707   | <u>22.2400</u><br>1,0332 | <u>116.54</u><br>5,41  |
| 50 | КР17-9-1                              | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах                                                                        | 100м  | 5,24  | <u>22583.99</u><br>19411,28 | <u>157.14</u><br>148,73   | 118340 | 101715 | <u>823</u><br>779     | <u>67.9500</u><br>0,4995 | <u>356.06</u><br>2,62  |
| 51 | & C100-15093-3401-351-01<br>варіант 5 | Кабель ВВГнгд 3*2,5мм2                                                                                                 | 1000м | 1,536 | <u>56377.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 86595  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 52 | & C100-15093-3401-351-01<br>варіант 7 | Кабель ВВГнгд 3*4мм2                                                                                                   | 1000м | 0,021 | <u>89098.75</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 1871   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 53 | & C100-15093-3401-351-01<br>варіант 8 | Кабель ВВГнгд 5*4мм2                                                                                                   | 1000м | 0,027 | <u>148034.35</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 3997   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 54 | & C100-15093-3401-351-01<br>варіант 9 | Кабель ВВГнгд 5*6мм2                                                                                                   | 1000м | 0,039 | <u>218220.55</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 8511   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

[illegible]

| 1  | 2                                      | 3                                                                                                        | 4        | 5    | 6                           | 7                     | 8              | 9      | 10                    | 11                       | 12                      |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 67 | КМ8-472-10                             | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2 | 100 м    | 0,6  | <u>24801.08</u><br>17609,90 | <u>81.42</u><br>45,44 | 14881          | 10566  | <u>49</u><br>27       | <u>62.4000</u><br>0,1375 | <u>37.44</u><br>0,08    |
| 68 | & С100-15093-3401-351-01<br>варіант 20 | Провід перерізом 1*4 мм.кв.                                                                              | 1000м    | 0,04 | <u>40332.55</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1613           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 69 | & С100-15093-3401-351-01<br>варіант 14 | Провід перерізом 1*10 мм.кв.                                                                             | 1000м    | 0,02 | <u>63894.55</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1278           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 70 | & С11-5-ИНБ2<br>варіант 1              | Коробка з мідною шиною заземлення                                                                        | шт       | 3    | <u>140.78</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 422            | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 71 | 280222-19012<br>варіант 1              | Електроапарати<br>Комплект бездротової кнопки виклику для інвалідів                                      | комплект | 4    | <u>3410.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 13640          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 72 | 1504-11141<br>варіант 1                | Регулятор швидкості 220В 2А РС-1-400                                                                     | шт       | 8    | <u>1863.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 14904          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 73 | 290902-57<br>варіант 1                 | Панель приліжкова універсальна Медфлоу-09 з підсвіткою                                                   | шт       | 28   | <u>3751.77</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 105050         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|    |                                        | Разом прямі витрати по кошторису                                                                         |          |      |                             |                       | 1489943        | 405532 | <u>30111</u><br>16315 |                          | <u>1462.96</u><br>53,94 |
|    |                                        | Разом устаткування, грн.                                                                                 |          |      |                             |                       | 28544          |        |                       |                          |                         |
|    |                                        | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                      |          |      |                             |                       | 1121           |        |                       |                          |                         |
|    |                                        | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                         |          |      |                             |                       | <b>29665</b>   |        |                       |                          |                         |
|    |                                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                            |          |      |                             |                       | 1461399        |        |                       |                          |                         |
|    |                                        | в тому числі:                                                                                            |          |      |                             |                       |                |        |                       |                          |                         |
|    |                                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                         |          |      |                             |                       | 1025756        |        |                       |                          |                         |
|    |                                        | всього заробітна плата, грн.                                                                             |          |      |                             |                       | 421847         |        |                       |                          |                         |
|    |                                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                          |          |      |                             |                       | 192783         |        |                       |                          |                         |
|    |                                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                   |          |      |                             |                       | 149,95         |        |                       |                          |                         |
|    |                                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                      |          |      |                             |                       | 67129          |        |                       |                          |                         |
|    |                                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                    |          |      |                             |                       | <b>1654182</b> |        |                       |                          |                         |
|    |                                        | -----                                                                                                    |          |      |                             |                       |                |        |                       |                          |                         |
|    |                                        | <b>Всього по кошторису</b>                                                                               |          |      |                             |                       | <b>1683847</b> |        |                       |                          |                         |
|    |                                        | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                               |          |      |                             |                       | <b>1666,85</b> |        |                       |                          |                         |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 488976 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Р. М. Бессараб  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ К. М. Котвицька  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на водопровід та каналізація

#### Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1201,296 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,57989 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

471,567 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                           |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                           |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                           |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                         | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12     |
|        |                            | <b>Розділ 1. Внутрішні санітарно-технічні мережі</b>                      |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
| 1      | KP15-34-1                  | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком                   | 10к-т          | 1,1       | 14425.63               | 62.85                         | 15868                   | 13157            | 69                            | 41.8700                            | 46.06  |
|        |                            |                                                                           |                |           | 11961,00               | 59,49                         |                         |                  | 65                            | 0,1998                             | 0,22   |
| 2      | C130-904                   | Унітаз                                                                    | шт             | 7         | 3978.63                | -                             | 27850                   | -                | -                             | -                                  | -      |
|        | варіант 1                  |                                                                           |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 3      | C130-904                   | Унітаз для людей з обмеженими можливостями                                | шт             | 4         | 6449.07                | -                             | 25796                   | -                | -                             | -                                  | -      |
|        | варіант 2                  |                                                                           |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 4      | KP15-32-7                  | Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т          | 3,2       | 36798.41               | 778.43                        | 117755                  | 112654           | 2491                          | 129.1900                           | 413.41 |
|        |                            |                                                                           |                |           | 35204,28               | 480,36                        |                         |                  | 1537                          | 1,4168                             | 4,53   |
| 5      | C130-644                   | Умивальники                                                               | комплект       | 28        | 1977.88                | -                             | 55381                   | -                | -                             | -                                  | -      |
|        | варіант 1                  |                                                                           |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 6      | C130-554                   | П'єдестали для умивальників                                               | шт             | 28        | 897.65                 | -                             | 25134                   | -                | -                             | -                                  | -      |
|        | варіант 1                  |                                                                           |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |

| 1  | 2                             | 3                                                                 | 4        | 5   | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 7  | C130-644<br>варіант 2         | Умивальник для людей з обмеженими<br>можливостями                 | комплект | 4   | <u>3889.36</u><br>-         | -                       | 15557 | -     | -                 | -                         | -                     |
| 8  | KP15-32-10                    | Установлення піддонів душових сталевих                            | 10к-т    | 0,4 | <u>5697.06</u><br>5090,30   | <u>45.39</u><br>42,97   | 2279  | 2036  | <u>18</u><br>17   | <u>18,6800</u><br>0,1443  | <u>7.47</u><br>0,06   |
| 9  | C130-540<br>варіант 1         | Піддони душові                                                    | шт       | 2   | <u>3885.86</u><br>-         | -                       | 7772  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 10 | C130-540<br>варіант 2         | Піддони душові для людей з обмеженими<br>можливостями             | шт       | 2   | <u>4785.50</u><br>-         | -                       | 9571  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 11 | KP15-36-1                     | Установлення мийок на одне відділення                             | 10к-т    | 0,2 | <u>9370.73</u><br>8499,44   | <u>27.94</u><br>26,44   | 1874  | 1700  | <u>6</u><br>5     | <u>29,4200</u><br>0,0888  | <u>5.88</u><br>0,02   |
| 12 | KP15-36-2                     | Установлення мийок на два відділення                              | 10к-т    | 0,1 | <u>13374.11</u><br>12312,92 | <u>132.69</u><br>125,59 | 1337  | 1231  | <u>13</u><br>13   | <u>42,6200</u><br>0,4218  | <u>4.26</u><br>0,04   |
| 13 | & C130-487-<br>1<br>варіант 3 | Мийка                                                             | шт       | 2   | <u>3288.71</u><br>-         | -                       | 6577  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 14 | & C130-487-<br>1<br>варіант 2 | Мийка двосекційна                                                 | шт       | 1   | <u>7754.27</u><br>-         | -                       | 7754  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 15 | KP15-33-3                     | Установлення змішувачів                                           | 10шт     | 3,7 | <u>3947.05</u><br>3870,50   | -                       | 14604 | 14321 | -                 | <u>13,2000</u>            | <u>48.84</u>          |
| 16 | C130-617<br>варіант 1         | Змішувач для умивальника                                          | комплект | 28  | <u>1452.82</u><br>-         | -                       | 40679 | -     | -                 | -                         | -                     |
| 17 | C130-617<br>варіант 2         | Змішувач для умивальника (для людей з<br>обмеженими можливостями) | комплект | 2   | <u>2365.72</u><br>-         | -                       | 4731  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 18 | C130-617<br>варіант 3         | Змішувач для душа                                                 | комплект | 2   | <u>3019.54</u><br>-         | -                       | 6039  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 19 | C130-617<br>варіант 4         | Змішувач для мийки                                                | комплект | 3   | <u>1483.42</u><br>-         | -                       | 4450  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 20 | C130-617<br>варіант 5         | Змішувач для душа (для людей з<br>обмеженими можливостями)        | комплект | 2   | <u>3889.60</u><br>-         | -                       | 7779  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 21 | C1630-973<br>варіант 1        | Сифон для умивальника                                             | шт       | 32  | <u>207.00</u><br>-          | -                       | 6624  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 22 | C1630-973<br>варіант 2        | Сифон для мийки                                                   | шт       | 2   | <u>195.78</u><br>-          | -                       | 392   | -     | -                 | -                         | -                     |
| 23 | C1630-973<br>варіант 3        | Сифон для двосекційної мийки                                      | шт       | 1   | <u>664.98</u><br>-          | -                       | 665   | -     | -                 | -                         | -                     |
| 24 | C1630-973<br>варіант 4        | Сифон для душа                                                    | шт       | 4   | <u>465.06</u><br>-          | -                       | 1860  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 25 | KP15-37-1                     | Установлення нагрівачів індивідуальних<br>водопровідних           | 10к-т    | 1,4 | <u>42152.24</u><br>41888,43 | <u>132.69</u><br>125,59 | 59013 | 58644 | <u>186</u><br>176 | <u>148,4300</u><br>0,4218 | <u>207.80</u><br>0,59 |
| 26 | C130-8<br>варіант 1           | Ємнісний водонагрівач об'ємом 100л N=1,<br>5кВт                   | шт       | 3   | <u>9304.20</u><br>-         | -                       | 27913 | -     | -                 | -                         | -                     |

| 1  | 2                               | 3                                                                               | 4    | 5    | 6                           | 7                     | 8             | 9      | 10                  | 11                       | 12                    |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 27 | C130-8<br>варіант 2             | Ємнісний водонагрівач об'ємом 50л N=1,<br>5кВт                                  | шт   | 5    | <u>5437.38</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 27187         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 28 | C130-8<br>варіант 3             | Ємнісний водонагрівач об'ємом 30л N=1,<br>2кВт                                  | шт   | 2    | <u>4908.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 9816          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 29 | C130-8<br>варіант 4             | Ємнісний водонагрівач об'ємом 10л N=1,<br>5кВт                                  | шт   | 4    | <u>5643.42</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 22574         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                |      |      |                             |                       | 554831        | 203743 | <u>2783</u><br>1813 |                          | <u>733.72</u><br>5,46 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                   |      |      |                             |                       | 554831        |        |                     |                          |                       |
|    |                                 | в тому числі:                                                                   |      |      |                             |                       |               |        |                     |                          |                       |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                |      |      |                             |                       | 348305        |        |                     |                          |                       |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                    |      |      |                             |                       | 205556        |        |                     |                          |                       |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                 |      |      |                             |                       | 97230         |        |                     |                          |                       |
|    |                                 | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                            |      |      |                             |                       | 77,61         |        |                     |                          |                       |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                             |      |      |                             |                       | 34747         |        |                     |                          |                       |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                           |      |      |                             |                       | <b>652061</b> |        |                     |                          |                       |
|    |                                 | -----                                                                           |      |      |                             |                       |               |        |                     |                          |                       |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                      |      |      |                             |                       | <b>652061</b> |        |                     |                          |                       |
|    |                                 | <b>Розділ 2. К1</b>                                                             |      |      |                             |                       |               |        |                     |                          |                       |
| 30 | KP15-18-1                       | Прокладання трубопроводів каналізації з<br>поліетиленових труб діаметром 50 мм  | 100м | 1,28 | <u>19659.23</u><br>19597,91 | <u>17.46</u><br>16,53 | 25164         | 25085  | <u>22</u><br>21     | <u>65.8200</u><br>0,0555 | <u>84.25</u><br>0,07  |
| 31 | KP15-18-2                       | Прокладання трубопроводів каналізації з<br>поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 1,19 | <u>19022.80</u><br>18814,82 | <u>31.43</u><br>29,75 | 22637         | 22390  | <u>37</u><br>35     | <u>63.1900</u><br>0,0999 | <u>75.20</u><br>0,12  |
| 32 | C113-2226<br>варіант 1          | Труби поліпропіленові для внутрішньої<br>каналізації діам. 50 мм                | м    | 128  | <u>59.29</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 7589          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 33 | C113-2227<br>варіант 1          | Труби поліпропіленові для внутрішньої<br>каналізації діам. 110 мм               | м    | 119  | <u>131.76</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 15679         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 34 | & C11-4-11-<br>731<br>варіант 1 | Коліно ПВХ Ф 110-90гр                                                           | шт   | 14   | <u>106.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 1489          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 35 | & C11-4-11-<br>731<br>варіант 2 | Коліно ПВХ Ф 110-45гр                                                           | шт   | 42   | <u>123.70</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 5195          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 36 | & C11-4-11-<br>731<br>варіант 3 | Коліно ПВХ Ф 50-90гр                                                            | шт   | 48   | <u>88.00</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 4224          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                            | 3                                          | 4  | 5  | 6                  | 7             | 8    | 9 | 10            | 11            | 12            |
|----|------------------------------|--------------------------------------------|----|----|--------------------|---------------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 37 | & C11-4-11-731<br>варіант 4  | Коліно ПВХ Ф50-45гр                        | шт | 78 | <u>100.24</u><br>- | <u>-</u><br>- | 7819 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 38 | & C1-2-H-140<br>варіант 1    | Трійник ПВХ 110/110/90гр                   | шт | 7  | <u>76.07</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 532  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 39 | & C1-2-H-140<br>варіант 2    | Трійник ПВХ 110/110/45гр                   | шт | 22 | <u>46.49</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 1023 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 40 | & C1-2-H-140<br>варіант 3    | Трійник ПВХ 110/50/90гр                    | шт | 3  | <u>81.17</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 244  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 41 | & C1-2-H-140<br>варіант 4    | Трійник ПВХ 110/50/45гр                    | шт | 9  | <u>115.85</u><br>- | <u>-</u><br>- | 1043 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 42 | & C1-2-H-140<br>варіант 5    | Трійник ПВХ 50/50/90гр                     | шт | 9  | <u>57.71</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 519  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 43 | & C1-2-H-140<br>варіант 6    | Трійник ПВХ 50/50/45гр                     | шт | 26 | <u>27.11</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 705  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 44 | & C113-1043-B10<br>варіант 1 | Перехід ПВХ 110/50                         | шт | 16 | <u>31.50</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 504  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 45 | & C113-2156-284<br>варіант 1 | Хрестовина ПВХ Ф 110/110/45гр              | шт | 3  | <u>45.98</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 138  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 46 | & C113-2156-284<br>варіант 2 | Хрестовина двохплощинна ПВХ Ф 110/110/45гр | шт | 4  | <u>357.08</u><br>- | <u>-</u><br>- | 1428 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 47 | & C113-2156-284<br>варіант 3 | Хрестовина двохплощинна ПВХ Ф 50/50/45гр   | шт | 8  | <u>279.56</u><br>- | <u>-</u><br>- | 2236 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 48 | & C10006-5<br>варіант 1      | Ревізія ПВХ Ф 110                          | шт | 6  | <u>117.67</u><br>- | <u>-</u><br>- | 706  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 49 | C113-1483<br>варіант 1       | Лючок для прочистки Ф 110                  | шт | 8  | <u>503.13</u><br>- | <u>-</u><br>- | 4025 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 50 | & C10006-5<br>варіант 2      | Ревізія ПВХ Ф 50                           | шт | 8  | <u>93.19</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 746  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 51 | C113-1483<br>варіант 2       | Лючок для прочистки Ф 50                   | шт | 2  | <u>420.51</u><br>- | <u>-</u><br>- | 841  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |

| 1                                                      | 2                                | 3                                           | 4  | 5   | 6              | 7             | 8             | 9     | 10                     | 11            | 12                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----|-----|----------------|---------------|---------------|-------|------------------------|---------------|------------------------------|
| 52                                                     | & C10006-6<br>варіант 1          | Заглушка Ф110                               | шт | 10  | <u>23.83</u>   | <u>-</u>      | 238           | -     | <u>-</u>               | <u>-</u>      | <u>-</u>                     |
| 53                                                     | & C10006-6<br>варіант 2          | Заглушка Ф50                                | шт | 11  | <u>11.59</u>   | <u>-</u>      | 127           | -     | <u>-</u>               | <u>-</u>      | <u>-</u>                     |
| 54                                                     | & C1545-<br>118-1-3<br>варіант 1 | Муфта протипожежна ППМ Ф110                 | шт | 6   | <u>792.62</u>  | <u>-</u>      | 4756          | -     | <u>-</u>               | <u>-</u>      | <u>-</u>                     |
| 55                                                     | & C1545-<br>118-1-3<br>варіант 2 | Муфта протипожежна ППМ Ф50                  | шт | 8   | <u>702.86</u>  | <u>-</u>      | 5623          | -     | <u>-</u>               | <u>-</u>      | <u>-</u>                     |
| 56                                                     | & C1001-2<br>варіант 1           | Муфта ПВХ Ф110                              | шт | 21  | <u>86.74</u>   | <u>-</u>      | 1822          | -     | <u>-</u>               | <u>-</u>      | <u>-</u>                     |
| 57                                                     | & C1001-2<br>варіант 2           | Муфта ПВХ Ф50                               | шт | 7   | <u>52.06</u>   | <u>-</u>      | 364           | -     | <u>-</u>               | <u>-</u>      | <u>-</u>                     |
| 58                                                     | & C113-<br>2156-5<br>варіант 2   | Кріплення Ф110                              | шт | 119 | <u>38.71</u>   | <u>-</u>      | 4606          | -     | <u>-</u>               | <u>-</u>      | <u>-</u>                     |
| 59                                                     | & C113-<br>2156-5<br>варіант 3   | Кріплення Ф50                               | шт | 128 | <u>30.55</u>   | <u>-</u>      | 3910          | -     | <u>-</u>               | <u>-</u>      | <u>-</u>                     |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                                  |                                             |    |     |                |               | 125932        | 47475 | <u>59</u><br><u>56</u> |               | <u>159.45</u><br><u>0,19</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                  |                                             |    |     |                |               | 125932        |       |                        |               |                              |
| в тому числі:                                          |                                  |                                             |    |     |                |               |               |       |                        |               |                              |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                  |                                             |    |     |                |               | 78398         |       |                        |               |                              |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                  |                                             |    |     |                |               | 47531         |       |                        |               |                              |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                  |                                             |    |     |                |               | 21730         |       |                        |               |                              |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                  |                                             |    |     |                |               | 16,76         |       |                        |               |                              |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                  |                                             |    |     |                |               | 7504          |       |                        |               |                              |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                  |                                             |    |     |                |               | <b>147662</b> |       |                        |               |                              |
| -----                                                  |                                  |                                             |    |     |                |               |               |       |                        |               |                              |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                                  |                                             |    |     |                |               | <b>147662</b> |       |                        |               |                              |
| <b>Розділ 3. В1, В2</b>                                |                                  |                                             |    |     |                |               |               |       |                        |               |                              |
| 60                                                     | КР16-27-3                        | Установлення пожежних гідрантів             | шт | 4   | <u>1116.88</u> | <u>102.21</u> | 4468          | 3429  | <u>409</u>             | <u>3.3500</u> | <u>13.40</u>                 |
|                                                        |                                  |                                             |    |     | 857,23         | 53,61         |               |       | 214                    | 0,1857        | 0,74                         |
| 61                                                     | 2402-4060<br>варіант 1           | Пожежний кран-комплект навісний HW-25-52NKW | шт | 4   | <u>4944.00</u> | <u>-</u>      | 19776         | -     | <u>-</u>               | <u>-</u>      | <u>-</u>                     |
|                                                        |                                  |                                             |    |     | -              | -             |               |       | -                      | -             | -                            |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                | 4    | 5    | 6                           | 7                        | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 62 | KP15-85-1                | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм                                            | 100м | 0,04 | <u>33190,57</u><br>30579,91 | <u>2156,42</u><br>385,27 | 1328  | 1223  | <u>86</u><br>15    | <u>104,2900</u><br>1,2118 | <u>4,17</u><br>0,05  |
| 63 | C113-4<br>варіант 1      | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм                        | м    | 4    | <u>163,26</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 653   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 64 | KP15-85-3                | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм                                               | 100м | 0,72 | <u>39001,09</u><br>36277,18 | <u>1915,23</u><br>431,56 | 28081 | 26120 | <u>1379</u><br>311 | <u>123,7200</u><br>1,3359 | <u>89,08</u><br>0,96 |
| 65 | C113-7<br>варіант 1      | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м    | 72   | <u>307,96</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 22173 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 66 | C113-2053<br>варіант 1   | Трійник стальний приварний Ду50                                                                                                  | шт   | 5    | <u>329,76</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1649  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 67 | C113-2053<br>варіант 2   | Трійник стальний приварний Ду50/Ду25                                                                                             | шт   | 12   | <u>268,35</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 3220  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 68 | & C10007-10<br>варіант 4 | Відвід сталевий Ду50, 90гр                                                                                                       | шт   | 14   | <u>83,24</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 1165  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 69 | KP15-19-1                | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм                       | 100м | 1,34 | <u>16743,72</u><br>16593,32 | <u>-</u><br>-            | 22437 | 22235 | <u>-</u><br>-      | <u>56,5900</u><br>-       | <u>75,83</u><br>-    |
| 70 | C113-1673                | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм                                                                    | м    | 134  | <u>44,82</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 6006  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 71 | KP15-19-2                | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм                       | 100м | 0,28 | <u>17500,81</u><br>17317,57 | <u>-</u><br>-            | 4900  | 4849  | <u>-</u><br>-      | <u>59,0600</u><br>-       | <u>16,54</u><br>-    |
| 72 | C113-1674                | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25x2,3 мм                                                                    | м    | 28   | <u>66,24</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 1855  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 73 | KP15-19-3                | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм                       | 100м | 0,22 | <u>19345,19</u><br>19106,22 | <u>-</u><br>-            | 4256  | 4203  | <u>-</u><br>-      | <u>65,1600</u><br>-       | <u>14,34</u><br>-    |
| 74 | C113-1675                | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм                                                                    | м    | 22   | <u>106,90</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2352  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 75 | C113-1737                | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                             | шт   | 43   | <u>14,86</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 639   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 76 | C113-1738                | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм                                                                                             | шт   | 2    | <u>21,87</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 44    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                             | 4      | 5    | 6                           | 7                        | 8     | 9     | 10               | 11                        | 12                   |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 77 | C113-1739                    | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм                                                                                                          | шт     | 5    | <u>42.01</u>                | -                        | 210   | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 78 | C113-1746                    | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм                                                                                           | шт     | 10   | <u>23.17</u>                | -                        | 232   | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 79 | C113-1747                    | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм                                                                                           | шт     | 8    | <u>40.32</u>                | -                        | 323   | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 80 | C113-1748                    | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм                                                                                           | шт     | 1    | <u>40.32</u>                | -                        | 40    | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 81 | C113-1707                    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                                                                                  | шт     | 12   | <u>31.30</u>                | -                        | 376   | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 82 | C113-1715                    | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                                                                                  | шт     | 8    | <u>39.50</u>                | -                        | 316   | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 83 | C113-1706                    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм                                                                                                  | шт     | 14   | <u>15.17</u>                | -                        | 212   | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 84 | C113-1714                    | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм                                                                                                  | шт     | 12   | <u>21.53</u>                | -                        | 258   | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 85 | C113-1705                    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                  | шт     | 159  | <u>9.75</u>                 | -                        | 1550  | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 86 | C113-1713                    | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                  | шт     | 138  | <u>12.02</u>                | -                        | 1659  | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 87 | KP15-20-1                    | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | 100шт  | 0,18 | <u>90086.28</u><br>78214,50 | <u>3002.44</u><br>404,62 | 16216 | 14079 | <u>540</u><br>73 | <u>277.1500</u><br>1,3846 | <u>49.89</u><br>0,25 |
| 88 | & C1630-539-1<br>варіант 1   | Клапан зворотній Д=20                                                                                                                         | шт     | 16   | <u>404.69</u>               | -                        | 6475  | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 89 | & C1-ПР14-148-1<br>варіант 1 | Кран поливочний 1/2"                                                                                                                          | шт.    | 2    | <u>250.98</u>               | -                        | 502   | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 90 | KP15-22-1                    | Установлення муфтових кранів                                                                                                                  | 100 шт | 0,48 | <u>14361.58</u><br>14300,55 | -                        | 6894  | 6864  | -                | <u>49.5000</u>            | <u>23.76</u>         |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 91 | C113-2154<br>варіант 4       | Поліпропіленові кульові крани діам. 20 мм                                                                                                     | шт     | 44   | <u>189.80</u>               | -                        | 8351  | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 92 | C113-2154<br>варіант 2       | Поліпропіленові кульові крани діам. 25 мм                                                                                                     | шт     | 1    | <u>221.42</u>               | -                        | 221   | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 93 | C113-2154<br>варіант 3       | Поліпропіленові кульові крани діам. 32 мм                                                                                                     | шт     | 3    | <u>698.78</u>               | -                        | 2096  | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 94 | C113-1804<br>варіант 1       | Перехід з накідною гайкою 20х1/2"                                                                                                             | шт     | 15   | <u>144.93</u>               | -                        | 2174  | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |
| 95 | C113-1804<br>варіант 2       | Коліно настінне 20х1/2" 3Р                                                                                                                    | шт     | 43   | <u>87.81</u>                | -                        | 3776  | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                               |        |      | -                           | -                        |       |       | -                | -                         | -                    |

| 1   | 2                              | 3                                                                 | 4    | 5    | 6               | 7 | 8     | 9     | 10 | 11             | 12           |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|---|-------|-------|----|----------------|--------------|
| 96  | C113-1804<br>варіант 3         | Коліно настінне 20x1/2" ВР                                        | шт   | 2    | <u>87.81</u>    | - | 176   | -     | -  | -              | -            |
| 97  | C113-1778<br>варіант 1         | Перехід РР-Р діам. 32x25 мм                                       | шт   | 3    | <u>13.69</u>    | - | 41    | -     | -  | -              | -            |
| 98  | C113-1776<br>варіант 1         | Перехід РР-Р діам. 25x20 мм                                       | шт   | 7    | <u>11.24</u>    | - | 79    | -     | -  | -              | -            |
| 99  | C113-1777<br>варіант 1         | Перехід РР-Р діам. 32x20 мм                                       | шт   | 8    | <u>12.93</u>    | - | 103   | -     | -  | -              | -            |
| 100 | & C113-82-<br>1-П<br>варіант 1 | Різьба Ду50                                                       | шт   | 2    | <u>47.96</u>    | - | 96    | -     | -  | -              | -            |
| 101 | & C113-82-<br>1-П<br>варіант 2 | Різьба Ду25                                                       | шт   | 14   | <u>29.60</u>    | - | 414   | -     | -  | -              | -            |
| 102 | & C1545-<br>3181<br>варіант 1  | Гнучкі під'єднання до сан.тех приладів                            | шт   | 43   | <u>101.20</u>   | - | 4352  | -     | -  | -              | -            |
| 103 | C113-1804                      | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм                       | шт   | 10   | <u>236.51</u>   | - | 2365  | -     | -  | -              | -            |
| 104 | C113-1792                      | Муфта діам. 20 мм                                                 | шт   | 16   | <u>7.16</u>     | - | 115   | -     | -  | -              | -            |
| 105 | C113-1793                      | Муфта діам. 25 мм                                                 | шт   | 3    | <u>9.53</u>     | - | 29    | -     | -  | -              | -            |
| 106 | C113-1794                      | Муфта діам. 32 мм                                                 | шт   | 6    | <u>15.63</u>    | - | 94    | -     | -  | -              | -            |
| 107 | КР19-21-1                      | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 1,84 | <u>10736.50</u> | - | 19755 | 19755 | -  | <u>39.4000</u> | <u>72.50</u> |
| 108 | & C114-266-<br>66<br>варіант 1 | Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 35мм товщиною 13мм.             | м    | 22   | <u>47.24</u>    | - | 1039  | -     | -  | -              | -            |
| 109 | & C114-266-<br>67<br>варіант 1 | Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 28мм товщиною 13мм.             | м    | 28   | <u>38.66</u>    | - | 1082  | -     | -  | -              | -            |
| 110 | & C114-266-<br>68<br>варіант 1 | Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 22мм товщиною 13мм.             | м    | 134  | <u>32.61</u>    | - | 4370  | -     | -  | -              | -            |
| 111 | & C1630-<br>114-1<br>варіант 5 | Кріплення для труб (хомут) Ф20                                    | шт   | 52   | <u>19.38</u>    | - | 1008  | -     | -  | -              | -            |
| 112 | & C1630-<br>114-1<br>варіант 6 | Кріплення для труб (хомут) Ф25                                    | шт   | 28   | <u>20.40</u>    | - | 571   | -     | -  | -              | -            |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                 | 4    | 5   | 6                           | 7             | 8             | 9      | 10                 | 11                  | 12                    |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------|---------------|---------------|--------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 113 | & С1630-114-1<br>варіант 7  | Кріплення для труб (хомут) Ф32                                                                                                    | шт   | 22  | <u>22.44</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 494           | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-         |
| 114 | & С1630-114-1<br>варіант 9  | Кріплення для труб (хомут) Ф50                                                                                                    | шт   | 68  | <u>24.48</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 1665          | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-         |
| 115 | & С1545-32-1-Щ<br>варіант 2 | Гільза стальна Ф57х3,5 L-400мм                                                                                                    | шт.  | 4   | <u>152.36</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 609           | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-         |
| 116 | & С1545-32-1-Щ<br>варіант 3 | Гільза стальна Ф32х3,0 L-400мм                                                                                                    | шт.  | 5   | <u>101.36</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 507           | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-         |
| 117 | & С1545-32-1-Щ<br>варіант 6 | Трійник стальний приварний редуційний Ду50/Ду25                                                                                   | шт.  | 12  | <u>249.26</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 2991          | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-         |
| 118 | & С1545-32-1-Щ<br>варіант 5 | Відвід стальний приварний Ду50/90гр                                                                                               | шт.  | 14  | <u>200.30</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 2804          | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-         |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                  |      |     |                             |               | 221642        | 102757 | <u>2414</u><br>613 |                     | <u>359,51</u><br>2,00 |
|     |                             | Разом устаткування, грн.                                                                                                          |      |     |                             |               | 19776         |        |                    |                     |                       |
|     |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                               |      |     |                             |               | 777           |        |                    |                     |                       |
|     |                             | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                  |      |     |                             |               | <b>20553</b>  |        |                    |                     |                       |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                     |      |     |                             |               | 201866        |        |                    |                     |                       |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                                     |      |     |                             |               |               |        |                    |                     |                       |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                  |      |     |                             |               | 96695         |        |                    |                     |                       |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                      |      |     |                             |               | 103370        |        |                    |                     |                       |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                   |      |     |                             |               | 47471         |        |                    |                     |                       |
|     |                             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                              |      |     |                             |               | 36,85         |        |                    |                     |                       |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                               |      |     |                             |               | 16502         |        |                    |                     |                       |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                             |      |     |                             |               | <b>249337</b> |        |                    |                     |                       |
|     |                             | -----                                                                                                                             |      |     |                             |               |               |        |                    |                     |                       |
|     |                             | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                        |      |     |                             |               | <b>269890</b> |        |                    |                     |                       |
| 119 | КР15-19-1                   | <b>Розділ 4. Т3</b><br>Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 1,4 | <u>16743.72</u><br>16593,32 | <u>-</u><br>- | 23441         | 23231  | <u>-</u><br>-      | <u>56.5900</u><br>- | <u>79.23</u><br>-     |

| 1   | 2             | 3                                                                      | 4      | 5    | 6               | 7 | 8            | 9     | 10 | 11             | 12            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|---|--------------|-------|----|----------------|---------------|
| 120 | C113-1681     | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм | м      | 140  | <u>55.94</u>    | - | 7832         | -     | -  | -              | -             |
| 121 | C113-1737     | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                                   | шт     | 23   | <u>14.86</u>    | - | 342          | -     | -  | -              | -             |
| 122 | C113-1705     | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                           | шт     | 120  | <u>9.75</u>     | - | 1170         | -     | -  | -              | -             |
| 123 | C113-1713     | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм                           | шт     | 66   | <u>12.02</u>    | - | 793          | -     | -  | -              | -             |
| 124 | C113-1792     | Муфта діам. 20 мм                                                      | шт     | 15   | <u>7.16</u>     | - | 107          | -     | -  | -              | -             |
| 125 | KP15-22-1     | Установлення муфтових кранів                                           | 100 шт | 0,21 | <u>14361.58</u> | - | 3016         | 3003  | -  | <u>49.5000</u> | <u>10.40</u>  |
| 126 | C113-2154     | Поліпропіленові кульові крани діам. 20 мм                              | шт     | 21   | <u>189.80</u>   | - | 3986         | -     | -  | -              | -             |
| 127 | C113-1804     | Перехід з нагідною гайкою 20x1/2"                                      | шт     | 15   | <u>144.93</u>   | - | 2174         | -     | -  | -              | -             |
| 128 | C113-1804     | Коліно настінне 20x1/2" ЗР                                             | шт     | 30   | <u>87.81</u>    | - | 2634         | -     | -  | -              | -             |
| 129 | & C1545-3181  | Гнучкі під'єднання до сан.тех приладів                                 | шт     | 30   | <u>101.20</u>   | - | 3036         | -     | -  | -              | -             |
| 130 | KP19-21-1     | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену      | 100м   | 1,4  | <u>10736.50</u> | - | 15031        | 15031 | -  | <u>39.4000</u> | <u>55.16</u>  |
| 131 | & C114-266-68 | Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 22мм товщиною 13мм.                  | м      | 140  | <u>32.61</u>    | - | 4565         | -     | -  | -              | -             |
| 132 | & C1630-114-1 | Кріплення для труб (хомут) Ф20                                         | шт     | 140  | <u>19.38</u>    | - | 2713         | -     | -  | -              | -             |
|     |               | Разом прямі витрати по розділу 4                                       |        |      |                 |   | 70840        | 41265 | -  |                | <u>144.79</u> |
|     |               | Разом будівельні роботи, грн.                                          |        |      |                 |   | 70840        |       |    |                | -             |
|     |               | в тому числі:                                                          |        |      |                 |   |              |       |    |                |               |
|     |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                       |        |      |                 |   | 29575        |       |    |                |               |
|     |               | всього заробітна плата, грн.                                           |        |      |                 |   | 41265        |       |    |                |               |
|     |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                        |        |      |                 |   | 18797        |       |    |                |               |
|     |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                 |        |      |                 |   | 14,48        |       |    |                |               |
|     |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                    |        |      |                 |   | 6485         |       |    |                |               |
|     |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                  |        |      |                 |   | <b>89637</b> |       |    |                |               |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                      | 4     | 5 | 6                         | 7                      | 8            | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------------------|------------------------|--------------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
|     |                           | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                             |       |   |                           |                        | <b>89637</b> |      |                  |                          |                      |
| 133 | KP15-27-4                 | <b>Розділ 5. Водомірний вузол</b><br>Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт    | 1 | <u>658,84</u><br>476,69   | <u>-</u><br>-          | 659          | 477  | <u>-</u><br>-    | <u>1.6500</u><br>-       | <u>1,65</u><br>-     |
| 134 | C1630-1821<br>варіант 1   | Лічильники [водоміри] холодної води SENSUS iPERL Q3 DN15                                               | шт    | 1 | <u>26239,03</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 26239        | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|     |                           | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                       |       |   |                           |                        | 26898        | 477  | <u>-</u><br>-    |                          | <u>1,65</u><br>-     |
|     |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                          |       |   |                           |                        | 26898        |      |                  |                          |                      |
|     |                           | в тому числі:                                                                                          |       |   |                           |                        |              |      |                  |                          |                      |
|     |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                       |       |   |                           |                        | 26421        |      |                  |                          |                      |
|     |                           | всього заробітна плата, грн.                                                                           |       |   |                           |                        | 477          |      |                  |                          |                      |
|     |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                        |       |   |                           |                        | 221          |      |                  |                          |                      |
|     |                           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                 |       |   |                           |                        | 0,17         |      |                  |                          |                      |
|     |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                    |       |   |                           |                        | 78           |      |                  |                          |                      |
|     |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                  |       |   |                           |                        | <b>27119</b> |      |                  |                          |                      |
|     |                           | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                             |       |   |                           |                        | <b>27119</b> |      |                  |                          |                      |
| 135 | KP15-95-1                 | <b>Розділ 6. Фонтан</b><br>Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т          | насос | 1 | <u>8018,67</u><br>6840,59 | <u>148,95</u><br>52,37 | 8019         | 6841 | <u>149</u><br>52 | <u>24.5200</u><br>0,1448 | <u>24,52</u><br>0,14 |
| 136 | & C130-511-2<br>варіант 1 | Насос для фонтана (з насадками) Sunsun HJ-5503                                                         | шт    | 1 | <u>3654,03</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 3654         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|     |                           | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                       |       |   |                           |                        | 11673        | 6841 | <u>149</u><br>52 |                          | <u>24,52</u><br>0,14 |
|     |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                          |       |   |                           |                        | 11673        |      |                  |                          |                      |
|     |                           | в тому числі:                                                                                          |       |   |                           |                        |              |      |                  |                          |                      |
|     |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                       |       |   |                           |                        | 4683         |      |                  |                          |                      |
|     |                           | всього заробітна плата, грн.                                                                           |       |   |                           |                        | 6893         |      |                  |                          |                      |
|     |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                        |       |   |                           |                        | 3253         |      |                  |                          |                      |
|     |                           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                 |       |   |                           |                        | 2,59         |      |                  |                          |                      |
|     |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                    |       |   |                           |                        | 1159         |      |                  |                          |                      |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10          | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|-------------|----|----------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>14926</b>   |        |             |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 6</b>                           |   |   |   |   | <b>14926</b>   |        |             |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 1011816        | 402558 | <u>5405</u> |    | <u>1423,64</u> |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 19776          |        | 2534        |    | 7,79           |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 777            |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>20553</b>   |        |             |    |                |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 992040         |        |             |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 584077         |        |             |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 405092         |        |             |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 188703         |        |             |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 148,46         |        |             |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 66475          |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1180743</b> |        |             |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1201296</b> |        |             |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1579,89</b> |        |             |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>471567</b>  |        |             |    |                |

Склав \_\_\_\_\_ Р. М. Бессараб  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ К. М. Котвицька  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**  
**на опалення та вентиляція**

**Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"**

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:  
креслення (специфікації) № розділ ОВ

|                            |           |              |
|----------------------------|-----------|--------------|
| Кошторисна вартість        | 11685,451 | тис. грн.    |
| Кошторисна трудомісткість  | 21,10069  | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 6713,024  | тис. грн.    |
| Середній розряд робіт      | 3,9       | розряд       |

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |               |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|           |                               |                                                              |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |               |
|           |                               |                                                              |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |               |
|           |                               |                                                              |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього        |
| 1         | 2                             | 3                                                            | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12            |
|           |                               | <b>Розділ 1. Вентиляція</b>                                  |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |               |
|           |                               | П1                                                           |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |               |
| 1         | КБ20-34-2                     | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т | 1агрегат          | 1         | 5021.81<br>4235,42        | 691.06<br>394,64                         | 5022                    | 4235                | 691<br>395                               | 16,1300<br>1,3232                       | 16.13<br>1,32 |
| 2         | 2402-3012                     | Установка підвісна з автоматикою Aerostar                    | шт                | 1         | 64560.00                  | -                                        | 64560                   | -                   | -                                        | -                                       | -             |
|           | варіант 2                     | SkyStar2                                                     |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -             |
| 3         | КР15-126-1                    | Установлення шумоглушників                                   | шт                | 1         | 1376.11<br>1362,79        | -                                        | 1376                    | 1363                | -                                        | 5,1900                                  | 5.19          |
|           |                               |                                                              |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -             |
| 4         | С1630-1119                    | Шумоглушник                                                  | шт                | 1         | 1884.46                   | -                                        | 1884                    | -                   | -                                        | -                                       | -             |
|           | варіант 1                     |                                                              |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -             |
| 5         | КР15-137-1                    | Заміна вентиляційних ґрат                                    | 100шт             | 0,01      | 17076.50<br>16968,07      | 17.46<br>16,53                           | 171                     | 170                 | -                                        | 66,3100<br>0,0555                       | 0.66<br>-     |
|           |                               |                                                              |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -             |
| 6         | С111-1756                     | Решітка вентиляційна 350*350                                 | шт                | 1         | 453.68                    | -                                        | 454                     | -                   | -                                        | -                                       | -             |
|           | варіант 3                     |                                                              |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -             |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                              | 4      | 5      | 6                            | 7                       | 8     | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 7  | KP15-121-1                 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм           | 100м2  | 0,2992 | <u>177284.47</u><br>79054,96 | <u>260.34</u><br>226,47 | 53044 | 23653 | <u>78</u><br>68   | <u>301.0700</u><br>0,7839 | <u>90.08</u><br>0,23  |
| 8  | KP15-121-4                 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм           | 100м2  | 0,0632 | <u>168125.47</u><br>79054,96 | <u>260.34</u><br>226,47 | 10626 | 4996  | <u>16</u><br>14   | <u>301.0700</u><br>0,7839 | <u>19.03</u><br>0,05  |
| 9  | KP15-121-3                 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2  | 0,482  | <u>174301.31</u><br>72382,80 | <u>260.34</u><br>226,47 | 84013 | 34889 | <u>125</u><br>109 | <u>275.6600</u><br>0,7839 | <u>132.87</u><br>0,38 |
| 10 | & C10006-7<br>варіант 1    | Анемостат Ф150                                                                                                 | шт     | 9      | <u>318.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2867  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 11 | & C10006-7<br>варіант 2    | Анемостат Ф125                                                                                                 | шт     | 5      | <u>263.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1318  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 12 | C113-1601<br>варіант 1     | Перехід із оцинкованої сталі Ф150/Ф200                                                                         | шт     | 1      | <u>184.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 185   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 13 | C113-1601<br>варіант 3     | Перехід із оцинкованої сталі Ф200/Ф250                                                                         | шт     | 1      | <u>246.69</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 247   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 14 | C113-1601<br>варіант 13    | Перехід із оцинкованої сталі Ф250/300*300                                                                      | шт     | 1      | <u>880.50</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 881   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 15 | C113-1601<br>варіант 14    | Перехід із оцинкованої сталі 300*300/400*300                                                                   | шт     | 1      | <u>804.50</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 805   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 16 | C113-1601<br>варіант 15    | Перехід із оцинкованої сталі 400*300/500*300                                                                   | шт     | 1      | <u>869.50</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 870   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 17 | C113-1601<br>варіант 17    | Відвід із оцинкованої сталі 90гр Ф150                                                                          | шт     | 1      | <u>660.50</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 661   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 18 | C113-1601<br>варіант 16    | Відвід із оцинкованої сталі 90гр 500*300                                                                       | шт     | 1      | <u>1593.50</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1594  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 19 | & C1547-7-1-1<br>варіант 2 | Кріплення для повітроводів                                                                                     | шт     | 56     | <u>325.93</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 18252 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 20 | KP15-123-4                 | Установлення клапанів, заслонок вентиляційних                                                                  | клапан | 2      | <u>3148.02</u><br>2801,73    | <u>-</u><br>-           | 6296  | 5603  | <u>-</u><br>-     | <u>10.6700</u><br>-       | <u>21.34</u><br>-     |
| 21 | C1630-939<br>варіант 4     | Клапан вогнезатримуючий FPD-120-500x300-О-М-220-Т-2F                                                           | шт     | 1      | <u>24102.18</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 24102 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 22 | C1630-939<br>варіант 5     | Повітряна заслонка регулююча Вентс КР500*300 В1                                                                | шт     | 1      | <u>2789.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2789  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 23 | KP15-129-2                 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т                                                  | шт     | 1      | <u>2459.67</u><br>2435,43    | <u>20.82</u><br>10,55   | 2460  | 2435  | <u>21</u><br>11   | <u>8.4300</u><br>0,0284   | <u>8.43</u><br>0,03   |
| 24 | C130-5<br>варіант 6        | Вентилятор KVS 280                                                                                             | шт     | 1      | <u>13106.03</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 13106 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                              | 4      | 5       | 6                            | 7                       | 8      | 9      | 10                | 11                        | 12                    |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 25 | KP15-126-1                 | Установлення шумоглушників                                                                                     | шт     | 1       | <u>1376,11</u><br>1362,79    | <u>-</u><br>-           | 1376   | 1363   | <u>-</u><br>-     | <u>5,1900</u><br>-        | <u>5,19</u><br>-      |
| 26 | C1630-1119<br>варіант 1    | Шумоглушник                                                                                                    | шт     | 1       | <u>1884,46</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1884   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 27 | KP15-121-1                 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм           | 100м2  | 0,35232 | <u>177284,47</u><br>79054,96 | <u>260,34</u><br>226,47 | 62461  | 27853  | <u>92</u><br>80   | <u>301,0700</u><br>0,7839 | <u>106,07</u><br>0,28 |
| 28 | KP15-121-4                 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм           | 100м2  | 0,0628  | <u>168125,47</u><br>79054,96 | <u>260,34</u><br>226,47 | 10558  | 4965   | <u>16</u><br>14   | <u>301,0700</u><br>0,7839 | <u>18,91</u><br>0,05  |
| 29 | KP15-121-3                 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2  | 1,762   | <u>174301,31</u><br>72382,80 | <u>260,34</u><br>226,47 | 307119 | 127538 | <u>459</u><br>399 | <u>275,6600</u><br>0,7839 | <u>485,71</u><br>1,38 |
| 30 | & C10006-7<br>варіант 1    | Анемостат Ф150                                                                                                 | шт     | 9       | <u>318,61</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2867   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 31 | & C10006-7<br>варіант 2    | Анемостат Ф125                                                                                                 | шт     | 5       | <u>263,53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1318   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 32 | C113-1601<br>варіант 1     | Перехід із оцинкованої сталі Ф150/Ф200                                                                         | шт     | 1       | <u>184,61</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 185    | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 33 | C113-1601<br>варіант 3     | Перехід із оцинкованої сталі Ф200/Ф250                                                                         | шт     | 1       | <u>246,69</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 247    | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 34 | C113-1601<br>варіант 13    | Перехід із оцинкованої сталі Ф250/300*300                                                                      | шт     | 1       | <u>880,50</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 881    | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 35 | C113-1601<br>варіант 14    | Перехід із оцинкованої сталі 300*300/400*300                                                                   | шт     | 1       | <u>804,50</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 805    | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 36 | C113-1601<br>варіант 15    | Перехід із оцинкованої сталі 400*300/500*300                                                                   | шт     | 1       | <u>869,50</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 870    | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 37 | C113-1601<br>варіант 17    | Відвід із оцинкованої сталі 90гр Ф150                                                                          | шт     | 1       | <u>660,50</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 661    | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 38 | C113-1601<br>варіант 16    | Відвід із оцинкованої сталі 90гр 500*300                                                                       | шт     | 1       | <u>1593,50</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1594   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 39 | & C1547-7-1-1<br>варіант 2 | Кріплення для повітроводів                                                                                     | шт     | 59      | <u>325,93</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 19230  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 40 | KP15-123-3                 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм                                                | клапан | 1       | <u>2285,45</u><br>2139,13    | <u>-</u><br>-           | 2285   | 2139   | <u>-</u><br>-     | <u>7,8500</u><br>-        | <u>7,85</u><br>-      |
| 41 | C1630-939<br>варіант 4     | Клапан вогнезатримуючий FPD-120-500x300-О-М-220-T-2F                                                           | шт     | 1       | <u>24102,18</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 24102  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 42 | C1630-939<br>варіант 5     | Повітряна заслонка регулююча Вентс KP500*300                                                                   | шт     | 1       | <u>2789,18</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2789   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                    | 4      | 5      | 6                            | 7                       | 8    | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------------------|------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 43 | КБ20-18-1                  | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі                                                    | 1 зонт | 1      | <u>187.06</u><br>168,20      | <u>17.66</u><br>8,09    | 187  | 168  | <u>18</u><br>8  | <u>0.6100</u><br>0,0280   | <u>0.61</u><br>0,03  |
| 44 | C130-278<br>варіант 5      | Зонти вентиляційних Ф280                                                                             | шт     | 1      | <u>1130.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1131 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 45 | КР15-129-1                 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                   | шт     | 1      | <u>2086.08</u><br>2062,75    | <u>20.82</u><br>10,55   | 2086 | 2063 | <u>21</u><br>11 | <u>7.1400</u><br>0,0284   | <u>7.14</u><br>0,03  |
| 46 | C130-5<br>варіант 3        | Вентилятор VENTS VKM125                                                                              | шт     | 1      | <u>5832.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 5832 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 47 | КР15-121-1                 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2  | 0,039  | <u>177284.47</u><br>79054,96 | <u>260.34</u><br>226,47 | 6914 | 3083 | <u>10</u><br>9  | <u>301.0700</u><br>0,7839 | <u>11.74</u><br>0,03 |
| 48 | КР15-137-1                 | Заміна вентиляційних ґрат                                                                            | 100шт  | 0,03   | <u>17076.50</u><br>16968,07  | <u>17.46</u><br>16,53   | 512  | 509  | <u>1</u><br>-   | <u>66.3100</u><br>0,0555  | <u>1.99</u><br>-     |
| 49 | C111-1756<br>варіант 2     | Решітка вентиляційна 100x100                                                                         | шт     | 3      | <u>71.68</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 215  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 50 | КБ20-18-1                  | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі                                                    | 1 зонт | 1      | <u>187.06</u><br>168,20      | <u>17.66</u><br>8,09    | 187  | 168  | <u>18</u><br>8  | <u>0.6100</u><br>0,0280   | <u>0.61</u><br>0,03  |
| 51 | C130-278<br>варіант 3      | Зонти вентиляційних Ф125                                                                             | шт     | 1      | <u>609.72</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 610  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 52 | & C1547-7-1-1<br>варіант 2 | Кріплення для повітроводів                                                                           | шт     | 5      | <u>325.93</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1630 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 53 | КР15-129-1                 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                   | шт     | 1      | <u>2086.08</u><br>2062,75    | <u>20.82</u><br>10,55   | 2086 | 2063 | <u>21</u><br>11 | <u>7.1400</u><br>0,0284   | <u>7.14</u><br>0,03  |
| 54 | C130-5<br>варіант 4        | Вентилятор VENTS VKM150                                                                              | шт     | 1      | <u>6469.91</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 6470 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 55 | КР15-121-1                 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2  | 0,0486 | <u>177284.47</u><br>79054,96 | <u>260.34</u><br>226,47 | 8616 | 3842 | <u>13</u><br>11 | <u>301.0700</u><br>0,7839 | <u>14.63</u><br>0,04 |
| 56 | КР15-137-1                 | Заміна вентиляційних ґрат                                                                            | 100шт  | 0,04   | <u>17076.50</u><br>16968,07  | <u>17.46</u><br>16,53   | 683  | 679  | <u>1</u><br>1   | <u>66.3100</u><br>0,0555  | <u>2.65</u><br>-     |
| 57 | C111-1756<br>варіант 2     | Решітка вентиляційна 100x100                                                                         | шт     | 4      | <u>71.68</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 287  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 58 | КБ20-18-1                  | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі                                                    | 1 зонт | 1      | <u>187.06</u><br>168,20      | <u>17.66</u><br>8,09    | 187  | 168  | <u>18</u><br>8  | <u>0.6100</u><br>0,0280   | <u>0.61</u><br>0,03  |
| 59 | C130-278<br>варіант 6      | Зонти вентиляційних Ф150                                                                             | шт     | 1      | <u>719.72</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 720  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 60 | & C1547-7-1-1<br>варіант 2 | Кріплення для повітроводів                                                                           | шт     | 4      | <u>325.93</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1304 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                    | 4      | 5       | 6                            | 7                       | 8     | 9     | 10               | 11                        | 12                   |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------------------|-------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                            | В6                                                                                                   |        |         |                              |                         |       |       |                  |                           |                      |
| 61 | KP15-129-1                 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                   | шт     | 1       | <u>2086.08</u><br>2062,75    | <u>20.82</u><br>10,55   | 2086  | 2063  | <u>21</u><br>11  | <u>7,1400</u><br>0,0284   | <u>7,14</u><br>0,03  |
| 62 | C130-5<br>варіант 5        | Вентилятор VENTS 100C                                                                                | шт     | 1       | <u>1406.63</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1407  | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 63 | KP15-121-1                 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2  | 0,01884 | <u>177284.47</u><br>79054,96 | <u>260.34</u><br>226,47 | 3340  | 1489  | <u>5</u><br>4    | <u>301,0700</u><br>0,7839 | <u>5.67</u><br>0,01  |
| 64 | KP15-137-1                 | Заміна вентиляційних ґрат                                                                            | 100шт  | 0,01    | <u>17076.50</u><br>16968,07  | <u>17.46</u><br>16,53   | 171   | 170   | <u>-</u><br>-    | <u>66,3100</u><br>0,0555  | <u>0.66</u><br>-     |
| 65 | C111-1756<br>варіант 2     | Решітка вентиляційна 100x100                                                                         | шт     | 1       | <u>71.68</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 72    | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 66 | KB20-18-1                  | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі                                                    | 1 зонт | 1       | <u>187.06</u><br>168,20      | <u>17.66</u><br>8,09    | 187   | 168   | <u>18</u><br>8   | <u>0,6100</u><br>0,0280   | <u>0.61</u><br>0,03  |
| 67 | C130-278<br>варіант 4      | Зонти вентиляційних Ф100                                                                             | шт     | 1       | <u>497.72</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 498   | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 68 | & C1547-7-1-1<br>варіант 2 | Кріплення для повітроводів                                                                           | шт     | 2       | <u>325.93</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 652   | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|    |                            | В7                                                                                                   |        |         |                              |                         |       |       |                  |                           |                      |
| 69 | KP15-129-1                 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                   | шт     | 1       | <u>2086.08</u><br>2062,75    | <u>20.82</u><br>10,55   | 2086  | 2063  | <u>21</u><br>11  | <u>7,1400</u><br>0,0284   | <u>7,14</u><br>0,03  |
| 70 | C130-5<br>варіант 5        | Вентилятор VENTS 100C                                                                                | шт     | 1       | <u>1406.63</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1407  | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 71 | KP15-121-1                 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2  | 0,0157  | <u>177284.47</u><br>79054,96 | <u>260.34</u><br>226,47 | 2783  | 1241  | <u>4</u><br>4    | <u>301,0700</u><br>0,7839 | <u>4.73</u><br>0,01  |
| 72 | KP15-137-1                 | Заміна вентиляційних ґрат                                                                            | 100шт  | 0,02    | <u>17076.50</u><br>16968,07  | <u>17.46</u><br>16,53   | 342   | 339   | <u>-</u><br>-    | <u>66,3100</u><br>0,0555  | <u>1.33</u><br>-     |
| 73 | C111-1756<br>варіант 2     | Решітка вентиляційна 100x100                                                                         | шт     | 2       | <u>71.68</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 143   | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 74 | KB20-18-1                  | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі                                                    | 1 зонт | 1       | <u>187.06</u><br>168,20      | <u>17.66</u><br>8,09    | 187   | 168   | <u>18</u><br>8   | <u>0,6100</u><br>0,0280   | <u>0.61</u><br>0,03  |
| 75 | C130-278<br>варіант 4      | Зонти вентиляційних Ф100                                                                             | шт     | 1       | <u>497.72</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 498   | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 76 | & C1547-7-1-1<br>варіант 2 | Кріплення для повітроводів                                                                           | шт     | 2       | <u>325.93</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 652   | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|    |                            | В4-В5; В8-В11                                                                                        |        |         |                              |                         |       |       |                  |                           |                      |
| 77 | KP15-129-1                 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                   | шт     | 6       | <u>2086.08</u><br>2062,75    | <u>20.82</u><br>10,55   | 12516 | 12377 | <u>125</u><br>63 | <u>7,1400</u><br>0,0284   | <u>42.84</u><br>0,17 |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                    | 4      | 5      | 6                            | 7                       | 8      | 9      | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 78 | C130-5<br>варіант 7          | (для В4) Вентилятор VENTS 100C                                                                       | шт     | 1      | <u>1406.63</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1407   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 79 | C130-5<br>варіант 9          | (для В5) Вентилятор VENTS VKM100                                                                     | шт     | 1      | <u>6356.69</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 6357   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 80 | C130-5<br>варіант 8          | (для В8-В11) Вентилятор VENTS VKM150                                                                 | шт     | 4      | <u>6469.91</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 25880  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 81 | KP15-121-1                   | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2  | 0,5018 | <u>177284.47</u><br>79054,96 | <u>260.34</u><br>226,47 | 88961  | 39670  | <u>131</u><br>114    | <u>301.0700</u><br>0,7839 | <u>151.08</u><br>0,39  |
| 82 | & C10006-7<br>варіант 3      | Анемостат Ф100                                                                                       | шт     | 11     | <u>193.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2125   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 83 | & C10006-7<br>варіант 1      | Анемостат Ф150                                                                                       | шт     | 3      | <u>318.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 956    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 84 | KP15-123-3                   | Установлення клапанів<br>вогнезатримувальних периметром до 1600 мм                                   | клапан | 8      | <u>2285.45</u><br>2139,13    | <u>-</u><br>-           | 18284  | 17113  | <u>-</u><br>-        | <u>7.8500</u><br>-        | <u>62.80</u><br>-      |
| 85 | C1630-939<br>варіант 6       | Клапан вогнезатримуючий Ф100                                                                         | шт     | 4      | <u>1862.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 7449   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 86 | C1630-939<br>варіант 7       | Клапан вогнезатримуючий Ф150                                                                         | шт     | 4      | <u>1989.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 7957   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 87 | C113-1601<br>варіант 18      | Перехід із оцинкованої сталі Ф100/Ф150                                                               | шт     | 4      | <u>159.50</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 638    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 88 | C113-1601<br>варіант 17      | Відвід із оцинкованої сталі 90гр Ф150                                                                | шт     | 4      | <u>660.50</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2642   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 89 | C113-1601<br>варіант 19      | Відвід із оцинкованої сталі 90гр Ф100                                                                | шт     | 4      | <u>529.50</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2118   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 90 | & C1547-7-1-1<br>варіант 2   | Кріплення для повітроводів                                                                           | шт     | 65     | <u>325.93</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 21185  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 91 | KB20-40-1                    | К1-10; K12-21; K23-31<br>Установка кондиціонерів                                                     | 10шт   | 3      | <u>9962.04</u><br>9617,33    | <u>334.20</u><br>195,96 | 29886  | 28852  | <u>1003</u><br>588   | <u>32.3000</u><br>0,6783  | <u>96.90</u><br>2,03   |
| 92 | KB20-57-1                    | Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год                                      | 1 блок | 30     | <u>6633.33</u><br>5746,22    | <u>427.57</u><br>246,48 | 199000 | 172387 | <u>12827</u><br>7394 | <u>19.8900</u><br>0,8232  | <u>596.70</u><br>24,70 |
| 93 | C130-426<br>варіант 1        | Кондиціонери Midea AF6-07N8C2E-I/AF6-07N8C2E-O                                                       | шт     | 30     | <u>22931.59</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 687948 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 94 | & C1545-265-1-1<br>варіант 1 | Трубка мідна D=15,88мм                                                                               | м      | 36     | <u>461.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 16602  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 95 | & C1545-265-1-1<br>варіант 2 | Трубка мідна D=9,52мм                                                                                | м      | 36     | <u>168.42</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 6063   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                           | 4      | 5       | 6                                       | 7                                  | 8       | 9       | 10                        | 11                            | 12                         |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 96  | C1551-13-СП<br>варіант 1      | Кронштейни з нержавіючої сталі для зовнішнього блоку                                                        | шт     | 30      | <u>1479,14</u><br>-                     | <u>-</u><br>-                      | 44374   | -       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-              |
| 97  | KB20-40-1                     | K22<br>Установка кондиціонерів                                                                              | 10шт   | 0,1     | <u>9962,04</u><br>9617,33               | <u>334,20</u><br>195,96            | 996     | 962     | <u>33</u><br>20           | <u>32,3000</u><br>0,6783      | <u>3,23</u><br>0,07        |
| 98  | KB20-57-1                     | Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год                                             | 1 блок | 1       | <u>6633,33</u><br>5746,22               | <u>427,57</u><br>246,48            | 6633    | 5746    | <u>428</u><br>246         | <u>19,8900</u><br>0,8232      | <u>19,89</u><br>0,82       |
| 99  | C130-426<br>варіант 2         | Кондиціонери Midea AF6-12N8C2E-I/AF6-12N8C2E-O                                                              | шт     | 1       | <u>24194,35</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                      | 24194   | -       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-              |
| 100 | & C1545-265-1-1<br>варіант 1  | Трубка мідна D=15,88мм                                                                                      | м      | 1,2     | <u>461,16</u><br>-                      | <u>-</u><br>-                      | 553     | -       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-              |
| 101 | & C1545-265-1-1<br>варіант 2  | Трубка мідна D=9,52мм                                                                                       | м      | 1,2     | <u>168,42</u><br>-                      | <u>-</u><br>-                      | 202     | -       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-              |
| 102 | C1551-13-СП<br>варіант 2      | Кронштейни з нержавіючої сталі для зовнішнього блоку                                                        | шт     | 1       | <u>1479,14</u><br>-                     | <u>-</u><br>-                      | 1479    | -       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-              |
| 103 | KM18-158-2                    | P1-P2<br>Монтаж рекуператора                                                                                | шт     | 2       | <u>3578038,0</u><br>6<br>1776924,5<br>3 | <u>1558630,0</u><br>5<br>945541,34 | 7156076 | 3553849 | <u>3117260</u><br>1891083 | <u>6220,2000</u><br>2515,6672 | <u>12440,40</u><br>5031,33 |
| 104 | & C1530-154-10-5<br>варіант 1 | Рекуператор "PRANA - 200 C STANDART"                                                                        | шт     | 2       | <u>52742,01</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                      | 105484  | -       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-              |
| 105 | KP15-121-1                    | ВП1<br>Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2  | 0,00628 | <u>177284,47</u><br>79054,96            | <u>260,34</u><br>226,47            | 1113    | 496     | <u>2</u><br>1             | <u>301,0700</u><br>0,7839     | <u>1,89</u><br>-           |
| 106 | KP15-137-1                    | Заміна вентиляційних ґрат                                                                                   | 100шт  | 0,01    | <u>17076,50</u><br>16968,07             | <u>17,46</u><br>16,53              | 171     | 170     | <u>-</u><br>-             | <u>66,3100</u><br>0,0555      | <u>0,66</u><br>-           |
| 107 | C111-1756<br>варіант 2        | Решітка вентиляційна 100x100                                                                                | шт     | 1       | <u>71,68</u><br>-                       | <u>-</u><br>-                      | 72      | -       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-              |
| 108 | KB20-18-1                     | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі                                                           | 1 зонт | 1       | <u>187,06</u><br>168,20                 | <u>17,66</u><br>8,09               | 187     | 168     | <u>18</u><br>8            | <u>0,6100</u><br>0,0280       | <u>0,61</u><br>0,03        |
| 109 | C130-278<br>варіант 4         | Зонти вентиляційних Ф100                                                                                    | шт     | 1       | <u>497,72</u><br>-                      | <u>-</u><br>-                      | 498     | -       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-              |
| 110 | & C1547-7-1-1<br>варіант 2    | Кріплення для повітроводів                                                                                  | шт     | 2       | <u>325,93</u><br>-                      | <u>-</u><br>-                      | 652     | -       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-              |

| 1   | 2                 | 3                                                                                             | 4     | 5    | 6                           | 7                       | 8            | 9       | 10                        | 11                        | 12                         |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
|     |                   | ІНШІ СОПУТНІ РОБОТИ                                                                           |       |      |                             |                         |              |         |                           |                           |                            |
| 111 | KP20-30-3         | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір<br>сторони гнізда понад 380 мм                     | 100шт | 0,06 | <u>30923.09</u><br>30401,68 | <u>293.02</u><br>170,61 | 1855         | 1824    | <u>18</u><br>10           | <u>122.1000</u><br>0,5412 | <u>7.33</u><br>0,03        |
| 112 | KP20-27-1         | Свердлення отворів в цегляних стінах,<br>товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до<br>20 мм | 100шт | 0,01 | <u>2298.56</u><br>2269,74   | <u>-</u><br>-           | 23           | 23      | <u>-</u><br>-             | <u>8.8700</u><br>-        | <u>0.09</u><br>-           |
| 113 | KP20-27-2<br>к=2  | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни<br>додавати                                                | 100шт | 0,01 | <u>3465.05</u><br>3423,81   | <u>-</u><br>-           | 35           | 34      | <u>-</u><br>-             | <u>13.3800</u><br>-       | <u>0.13</u><br>-           |
| 114 | KP20-27-3<br>к=48 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20<br>мм додавати (до Ф500)                             | 100шт | 0,01 | <u>67029.24</u><br>66326,69 | <u>-</u><br>-           | 670          | 663     | <u>-</u><br>-             | <u>259.2000</u><br>-      | <u>2.59</u><br>-           |
| 115 | KP20-27-1         | Свердлення отворів в цегляних стінах,<br>товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до<br>20 мм | 100шт | 0,01 | <u>2298.56</u><br>2269,74   | <u>-</u><br>-           | 23           | 23      | <u>-</u><br>-             | <u>8.8700</u><br>-        | <u>0.09</u><br>-           |
| 116 | KP20-27-2<br>к=2  | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни<br>додавати                                                | 100шт | 0,01 | <u>3465.05</u><br>3423,81   | <u>-</u><br>-           | 35           | 34      | <u>-</u><br>-             | <u>13.3800</u><br>-       | <u>0.13</u><br>-           |
| 117 | KP20-27-3<br>к=26 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20<br>мм додавати (до Ф280)                             | 100шт | 0,01 | <u>36307.51</u><br>35926,96 | <u>-</u><br>-           | 363          | 359     | <u>-</u><br>-             | <u>140.4000</u><br>-      | <u>1.40</u><br>-           |
| 118 | KP20-27-1         | Свердлення отворів в цегляних стінах,<br>товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до<br>20 мм | 100шт | 0,2  | <u>2298.56</u><br>2269,74   | <u>-</u><br>-           | 460          | 454     | <u>-</u><br>-             | <u>8.8700</u><br>-        | <u>1.77</u><br>-           |
| 119 | KP20-27-2<br>к=2  | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни<br>додавати                                                | 100шт | 0,2  | <u>3465.05</u><br>3423,81   | <u>-</u><br>-           | 693          | 685     | <u>-</u><br>-             | <u>13.3800</u><br>-       | <u>2.68</u><br>-           |
| 120 | KP20-27-3<br>к=13 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20<br>мм додавати (до Ф150)                             | 100шт | 0,2  | <u>18153.75</u><br>17963,48 | <u>-</u><br>-           | 3631         | 3593    | <u>-</u><br>-             | <u>70.2000</u><br>-       | <u>14.04</u><br>-          |
| 121 | KP20-27-1         | Свердлення отворів в цегляних стінах,<br>товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до<br>20 мм | 100шт | 0,1  | <u>2298.56</u><br>2269,74   | <u>-</u><br>-           | 230          | 227     | <u>-</u><br>-             | <u>8.8700</u><br>-        | <u>0.89</u><br>-           |
| 122 | KP20-27-2<br>к=2  | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни<br>додавати                                                | 100шт | 0,1  | <u>3465.05</u><br>3423,81   | <u>-</u><br>-           | 347          | 342     | <u>-</u><br>-             | <u>13.3800</u><br>-       | <u>1.34</u><br>-           |
| 123 | KP20-27-3<br>к=11 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20<br>мм додавати (до Ф125)                             | 100шт | 0,1  | <u>15360.87</u><br>15199,87 | <u>-</u><br>-           | 1536         | 1520    | <u>-</u><br>-             | <u>59.4000</u><br>-       | <u>5.94</u><br>-           |
| 124 | KP20-27-1         | Свердлення отворів в цегляних стінах,<br>товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до<br>20 мм | 100шт | 0,19 | <u>2298.56</u><br>2269,74   | <u>-</u><br>-           | 437          | 431     | <u>-</u><br>-             | <u>8.8700</u><br>-        | <u>1.69</u><br>-           |
| 125 | KP20-27-2<br>к=2  | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни<br>додавати                                                | 100шт | 0,19 | <u>3465.05</u><br>3423,81   | <u>-</u><br>-           | 658          | 651     | <u>-</u><br>-             | <u>13.3800</u><br>-       | <u>2.54</u><br>-           |
| 126 | KP20-27-3<br>к=8  | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20<br>мм додавати (до Ф100)                             | 100шт | 0,19 | <u>11171.54</u><br>11054,45 | <u>-</u><br>-           | 2123         | 2100    | <u>-</u><br>-             | <u>43.2000</u><br>-       | <u>8.21</u><br>-           |
|     |                   | Разом прямі витрати по розділу 1                                                              |       |      |                             |                         | 9288760      | 4106399 | <u>3133551</u><br>1900730 |                           | <u>14460.33</u><br>5063,65 |
|     |                   | Разом устаткування, грн.                                                                      |       |      |                             |                         | 64560        |         |                           |                           |                            |
|     |                   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                              |       |      |                             |                         | <b>64560</b> |         |                           |                           |                            |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                                                       | 9       | 10                        | 11 | 12                         |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----|----------------------------|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                         |   |   |   |   | 9224200<br><br>1984250<br>6007129<br>2396691<br>1576,71<br>705895<br><b>11620891</b><br><br><br><b>11685451</b>                                         |         |                           |    |                            |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 9288760<br><br>64560<br><b>64560</b><br>9224200<br><br>1984250<br>6007129<br>2396691<br>1576,71<br>705895<br><b>11620891</b><br><br><br><b>11685451</b> | 4106399 | <u>3133551</u><br>1900730 |    | <u>14460,33</u><br>5063,65 |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | <b>21100,69</b><br><b>6713024</b>                                                                                                                       |         |                           |    |                            |

Склав \_\_\_\_\_ Р. М. Бессараб  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ К. М. Котвицька  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

#### Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13510,343 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 20,47255 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 6190,518 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 червня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                        | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.        |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                        |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|        |                            |                                                                                                                                    |                |           | Всього                        | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                        |
|        |                            |                                                                                                                                    |                |           |                               |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                        |
|        |                            |                                                                                                                                    |                |           | заробітної плати              | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                 |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                  | 4              | 5         | 6                             | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                     |
|        |                            | <b>Розділ 1. Фасади</b>                                                                                                            |                |           |                               |                               |                         |                  |                               |                                    |                        |
| 1      | КР20-5-1                   | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м                          | 100м2          | 11,9795   | <u>26195.10</u><br>18786,93   | -<br>-                        | 313804                  | 225058           | -<br>-                        | <u>72,5000</u><br>-                | <u>868.51</u><br>-     |
| 2      | КР11-50-2                  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2                             | 100м2          | 10,53     | <u>13039.66</u><br>12333,75   | <u>705.91</u><br>411,00       | 137308                  | 129874           | <u>7434</u><br>4328           | <u>52.9300</u><br>1,3038           | <u>557.35</u><br>13,73 |
| 3      | КБ15-78-1<br>K=1,15        | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2         | 11,4156   | <u>153754.21</u><br>149404,38 | -<br>-                        | 1755197                 | 1705541          | -<br>-                        | <u>480.5390</u><br>-               | <u>5485.64</u><br>-    |
| 4      | C111-2011-6<br>варіант 6   | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190                                                     | кг             | 13698,72  | <u>22.66</u><br>-             | -<br>-                        | 310413                  | -                | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-                 |
| 5      | C111-2014-5                | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro                                                                                                  | кг             | 194,0652  | <u>121.64</u><br>-            | -<br>-                        | 23606                   | -                | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-                 |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                            | 4      | 5        | 6                             | 7                       | 8      | 9      | 10                | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------|-------------------------|--------|--------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 6  | C1550-18<br>варіант 1       | Штукатурка декоративна Ceresit CT 137                                                                                                        | кг     | 3082,212 | <u>29.12</u>                  | -                       | 89754  | -      | -                 | -                        | -                    |
| 7  | C1550-30                    | Акрилова фарба Ceresit CT 42                                                                                                                 | кг     | 573,0631 | <u>276.21</u>                 | -                       | 158286 | -      | -                 | -                        | -                    |
| 8  | C1555-55<br>варіант 4       | Армуюча склосітка                                                                                                                            | м2     | 1312,794 | <u>40.12</u>                  | -                       | 52669  | -      | -                 | -                        | -                    |
| 9  | & C111-155-109<br>варіант 1 | Дюбелі фасадні пластмасові                                                                                                                   | шт.    | 6849     | <u>3.00</u>                   | -                       | 20547  | -      | -                 | -                        | -                    |
| 10 | C111-829-1<br>варіант 1     | Опорний профіль                                                                                                                              | м      | 185      | <u>35.51</u>                  | -                       | 6569   | -      | -                 | -                        | -                    |
| 11 | C114-4-У<br>варіант 2       | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати                                                                                                    | м3     | 114,16   | <u>5050.03</u>                | -                       | 576511 | -      | -                 | -                        | -                    |
| 12 | КБ15-184-1                  | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою                                                                                              | 100м2  | 0,5639   | <u>23262.96</u><br>21451,20   | -                       | 13118  | 12096  | -                 | <u>78.7200</u>           | <u>44.39</u>         |
| 13 | C1550-18<br>варіант 1       | Штукатурка декоративна Ceresit CT 137                                                                                                        | кг     | 112,78   | <u>29.12</u>                  | -                       | 3284   | -      | -                 | -                        | -                    |
| 14 | КР12-28-4                   | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань                                | 100м2  | 0,538    | <u>4767.31</u><br>4752,41     | -                       | 2565   | 2557   | -                 | <u>16.4500</u>           | <u>8.85</u>          |
| 15 | C1550-30                    | Акрилова фарба Ceresit CT 42                                                                                                                 | кг     | 28,9444  | <u>276.21</u>                 | -                       | 7995   | -      | -                 | -                        | -                    |
| 16 | КР11-50-3                   | УКОСИ<br>Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2                      | 100м2  | 0,682    | <u>19270.61</u><br>18564,70   | <u>705.91</u><br>411,00 | 13143  | 12661  | <u>482</u><br>280 | <u>79.6700</u><br>1,3038 | <u>54.33</u><br>0,89 |
| 17 | КБ15-78-3<br>K=1,5          | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 1,3239   | <u>178940.56</u><br>171936,96 | -                       | 236899 | 227627 | -                 | <u>553.0120</u>          | <u>732.13</u>        |
| 18 | C111-2011-6<br>варіант 6    | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190                                                               | кг     | 1615,158 | <u>22.66</u>                  | -                       | 36599  | -      | -                 | -                        | -                    |
| 19 | C111-2014-5                 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro                                                                                                            | кг     | 22,5063  | <u>121.64</u>                 | -                       | 2738   | -      | -                 | -                        | -                    |
| 20 | C1550-18<br>варіант 1       | Штукатурка декоративна Ceresit CT 137                                                                                                        | кг     | 364,0725 | <u>29.12</u>                  | -                       | 10602  | -      | -                 | -                        | -                    |
| 21 | C1550-30                    | Акрилова фарба Ceresit CT 42                                                                                                                 | кг     | 66,45978 | <u>276.21</u>                 | -                       | 18357  | -      | -                 | -                        | -                    |
| 22 | C1555-55<br>варіант 4       | Армуюча склосітка                                                                                                                            | м2     | 169,4592 | <u>40.12</u>                  | -                       | 6799   | -      | -                 | -                        | -                    |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                  | 4      | 5        | 6                             | 7                       | 8     | 9     | 10                | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 23 | & C111-155-109<br>варіант 1 | Дюбелі фасадні пластмасові                                                                                                         | шт.    | 794      | <u>3.00</u><br>-              | <u>-</u><br>-           | 2382  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 24 | C114-4-У<br>варіант 3       | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати                                                                                          | м3     | 3,97     | <u>5050.03</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 20049 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 25 | KP11-50-2                   | ЦОКОЛЬ<br>Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2                   | 100м2  | 0,5307   | <u>13039.66</u><br>12333,75   | <u>705.91</u><br>411,00 | 6920  | 6546  | <u>374</u><br>218 | <u>52.9300</u><br>1,3038 | <u>28.09</u><br>0,69 |
| 26 | KB15-78-1<br>K=1,15         | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 0,5307   | <u>153754.21</u><br>149404,38 | <u>-</u><br>-           | 81597 | 79289 | <u>-</u><br>-     | <u>480.5390</u><br>-     | <u>255.02</u><br>-   |
| 27 | KP2-6-7                     | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою                                                               | 100 м2 | 0,5307   | <u>13877.85</u><br>13877,85   | <u>-</u><br>-           | 7365  | 7365  | <u>-</u><br>-     | <u>48.5800</u><br>-      | <u>25.78</u><br>-    |
| 28 | C111-2003-2<br>варіант 1    | Бітумно-полімерна гідроізоляційна                                                                                                  | кг     | 127,368  | <u>272.76</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 34741 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 29 | C111-2011-6<br>варіант 6    | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190                                                     | кг     | 636,84   | <u>22.66</u><br>-             | <u>-</u><br>-           | 14431 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 30 | C111-2014-5                 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro                                                                                                  | кг     | 9,0219   | <u>121.64</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1097  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 31 | C1550-18<br>варіант 1       | Штукатурка декоративна Ceresit CT 137                                                                                              | кг     | 143,289  | <u>29.12</u><br>-             | <u>-</u><br>-           | 4173  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 32 | C1550-30                    | Акрилова фарба Ceresit CT 42                                                                                                       | кг     | 26,64114 | <u>276.21</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 7359  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 33 | C1555-55<br>варіант 4       | Армуюча склосітка                                                                                                                  | м2     | 61,0305  | <u>40.12</u><br>-             | <u>-</u><br>-           | 2449  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 34 | & C111-155-109<br>варіант 1 | Дюбелі фасадні пластмасові                                                                                                         | шт.    | 318      | <u>3.00</u><br>-              | <u>-</u><br>-           | 954   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 35 | C114-4-У<br>варіант 2       | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати                                                                                          | м3     | 2,65     | <u>5050.03</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 13383 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 36 | KB1-164-2                   | ПІДЗЕМНА ЧАСТИНА<br>Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                      | 100м3  | 0,95     | <u>59648.51</u><br>59648,51   | <u>-</u><br>-           | 56666 | 56666 | <u>-</u><br>-     | <u>261.8000</u><br>-     | <u>248.71</u><br>-   |
| 37 | KP12-66-1                   | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином                                                                          | 100м2  | 0,95     | <u>1885.13</u><br>1885,13     | <u>-</u><br>-           | 1791  | 1791  | <u>-</u><br>-     | <u>8.0900</u><br>-       | <u>7.69</u><br>-     |
| 38 | C111-2014-6                 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                            | л      | 19       | <u>36.25</u><br>-             | <u>-</u><br>-           | 689   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 39 | KP19-26-1                   | Теплоізоляція стін цоколю виробами з плит пінополістирольних на клеї                                                               | м3     | 4,75     | <u>9120.43</u><br>9119,14     | <u>-</u><br>-           | 43322 | 43316 | <u>-</u><br>-     | <u>31.1000</u><br>-      | <u>147.73</u><br>-   |

| 1  | 2                           | 3                                                                                        | 4      | 5      | 6                           | 7                       | 8              | 9       | 10                  | 11                       | 12                      |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 40 | & C111-1598-6<br>варіант 1  | Утеплювач плити пінополістирольні товщ. 50мм                                             | м2     | 95     | <u>345.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 32867          | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 41 | C111-2011-3                 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85            | кг     | 570    | <u>14.35</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 8180           | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 42 | & C111-155-109<br>варіант 1 | Дюбелі фасадні пластмасові                                                               | шт.    | 570    | <u>3.00</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1710           | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 43 | KP1-20-1                    | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1                         | 100 м3 | 0,95   | <u>40405.67</u><br>40405,67 | <u>-</u><br>-           | 38385          | 38385   | <u>-</u><br>-       | <u>173.4000</u><br>-     | <u>164.73</u><br>-      |
| 44 | KB10-25-4<br>K=1,15         | Установлення віконних зливів                                                             | 100м   | 1,1193 | <u>8553.72</u><br>8243,70   | <u>295.63</u><br>255,80 | 9574           | 9227    | <u>331</u><br>286   | <u>31.3950</u><br>0,8349 | <u>35.14</u><br>0,93    |
| 45 | C123-382<br>варіант 1       | Зливи підвіконні                                                                         | м      | 111,93 | <u>57.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 6439           | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                         |        |        |                             |                         | 4193286        | 2557999 | <u>8621</u><br>5112 |                          | <u>8664.09</u><br>16,24 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |        |        |                             |                         | 4193286        |         |                     |                          |                         |
|    |                             | в тому числі:                                                                            |        |        |                             |                         |                |         |                     |                          |                         |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                         |        |        |                             |                         | 1626666        |         |                     |                          |                         |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                             |        |        |                             |                         | 2563111        |         |                     |                          |                         |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                          |        |        |                             |                         | 1235574        |         |                     |                          |                         |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                   |        |        |                             |                         | 1037,51        |         |                     |                          |                         |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                      |        |        |                             |                         | 464492         |         |                     |                          |                         |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                    |        |        |                             |                         | <b>5428860</b> |         |                     |                          |                         |
|    |                             | -----                                                                                    |        |        |                             |                         |                |         |                     |                          |                         |
|    |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                               |        |        |                             |                         | <b>5428860</b> |         |                     |                          |                         |
|    |                             | <b>Розділ 2. Тамбур</b>                                                                  |        |        |                             |                         |                |         |                     |                          |                         |
| 46 | KP1-18-2                    | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,016  | <u>70115.72</u><br>70115,72 | <u>-</u><br>-           | 1122           | 1122    | <u>-</u><br>-       | <u>300.9000</u><br>-     | <u>4.81</u><br>-        |
| 47 | KP7-16-3                    | Улаштування підстильного шару щебеневого                                                 | м3     | 0,92   | <u>4401.11</u><br>1407,40   | <u>823.68</u><br>459,29 | 4049           | 1295    | <u>758</u><br>423   | <u>5.5000</u><br>1,6057  | <u>5.06</u><br>1,48     |
| 48 | KP2-10-1                    | Улаштування стрічкових фундаментів із бутового каменю                                    | 1 м3   | 2,2    | <u>5166.71</u><br>2099,46   | <u>126.53</u><br>73,67  | 11367          | 4619    | <u>278</u><br>162   | <u>7.1600</u><br>0,2337  | <u>15.75</u><br>0,51    |
| 49 | KP3-33-7                    | Мурування стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | 1 м3   | 5,6504 | <u>3099.03</u><br>2115,93   | <u>195.55</u><br>185,08 | 17511          | 11956   | <u>1105</u><br>1046 | <u>7.9600</u><br>0,6216  | <u>44.98</u><br>3,51    |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                | 3                                                         | 4      | 5        | 6                           | 7                         | 8                                                                     | 9     | 10                  | 11                        | 12                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C1422-10932<br>варіант 1         | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм | 1000шт | 2,147152 | <u>14934.09</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 32066                                                                 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ7-44-10                        | Укладання перемичок масою до 0,3 т                        | 100шт  | 0,02     | <u>16412.92</u><br>5634,97  | <u>9956.15</u><br>6191,39 | 328                                                                   | 113   | <u>199</u><br>124   | <u>21.4600</u><br>20,4483 | <u>0.43</u><br>0,41  |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K582821-556                      | Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1         | шт     | 1        | <u>215.28</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 215                                                                   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K582821-564                      | Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1         | шт     | 1        | <u>405.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 405                                                                   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KP7-16-4                         | Улаштування підстильного шару бетонного                   | м3     | 1,58     | <u>6195.81</u><br>1642,81   | <u>-</u><br>-             | 9789                                                                  | 2596  | <u>-</u><br>-       | <u>6.4200</u><br>-        | <u>10.14</u><br>-    |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KP18-49-1                        | Улаштування покриттів з тротуарної плитки                 | 100м2  | 0,053    | <u>38757.24</u><br>33814,40 | <u>366.40</u><br>207,82   | 2054                                                                  | 1792  | <u>19</u><br>11     | <u>119.8200</u><br>0,6603 | <u>6.35</u><br>0,03  |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & C1426-11789-1-ИНБ<br>варіант 1 | Плитка тротуарна                                          | м2     | 5,3      | <u>388.93</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2061                                                                  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                           |        |          |                             |                           | 80967                                                                 | 23493 | <u>2359</u><br>1766 |                           | <u>87.52</u><br>5,94 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                                  |                                                           |        |          |                             |                           | 80967<br><br>55115<br>25259<br>12783<br>11,22<br>5022<br><b>93750</b> |       |                     |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                           |        |          |                             |                           | <b>93750</b>                                                          |       |                     |                           |                      |
| <b>Розділ 3. Піддашок N2 (2 шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                           |        |          |                             |                           |                                                                       |       |                     |                           |                      |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KP20-12-1                        | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т           | 1т     | 0,2516   | <u>31995.71</u><br>28729,62 | <u>1823.30</u><br>71,67   | 8050                                                                  | 7228  | <u>459</u><br>18    | <u>88.7100</u><br>0,2480  | <u>22.32</u><br>0,06 |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & C111-974-8<br>варіант 2        | Профіль 50x50x4                                           | т      | 0,2516   | <u>57222.12</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 14397                                                                 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ12-12-1                        | Улаштування покрівель із металопрфелю                     | 100м2  | 0,0924   | <u>33519.91</u><br>31904,37 | <u>906.50</u><br>486,61   | 3097                                                                  | 2948  | <u>84</u><br>45     | <u>124.6800</u><br>1,4775 | <u>11.52</u><br>0,14 |

| 1                                 | 2                               | 3                                                                                                     | 4        | 5     | 6               | 7             | 8            | 9     | 10         | 11              | 12            |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|---------------|--------------|-------|------------|-----------------|---------------|
| 60                                | & С111-37-1<br>варіант 1        | Профнастил, товщ. 0,8 мм                                                                              | м2       | 9,24  | <u>516.80</u>   | <u>-</u>      | 4775         | -     | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|                                   |                                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                      |          |       | -               | -             |              |       | -          | -               | -             |
|                                   |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                         |          |       |                 |               | 30319        | 10176 | <u>543</u> |                 | <u>33.84</u>  |
|                                   |                                 | в тому числі:                                                                                         |          |       |                 |               |              |       | 63         |                 | 0,20          |
|                                   |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                      |          |       |                 |               | 19600        |       |            |                 |               |
|                                   |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                          |          |       |                 |               | 10239        |       |            |                 |               |
|                                   |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                       |          |       |                 |               | 4899         |       |            |                 |               |
|                                   |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                |          |       |                 |               | 4,09         |       |            |                 |               |
|                                   |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                   |          |       |                 |               | 1828         |       |            |                 |               |
|                                   |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                 |          |       |                 |               | <b>35218</b> |       |            |                 |               |
|                                   |                                 | -----                                                                                                 |          |       |                 |               |              |       |            |                 |               |
|                                   |                                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                            |          |       |                 |               | <b>35218</b> |       |            |                 |               |
| <b>Розділ 4. Внутрішні роботи</b> |                                 |                                                                                                       |          |       |                 |               |              |       |            |                 |               |
| 61                                | КР20-30-3                       | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір<br>сторони гнізда більше 380 мм                            | 100шт    | 0,06  | <u>30923.09</u> | <u>293.02</u> | 1855         | 1824  | <u>18</u>  | <u>122.1000</u> | <u>7.33</u>   |
|                                   |                                 |                                                                                                       |          |       | 30401,68        | 170,61        |              |       | 10         | 0,5412          | 0,03          |
| 62                                | КР3-25-8                        | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм<br>в цегляних стінах при товщині стіни в 2<br>цеглини вручну | 100 отв. | 0,45  | <u>61637.00</u> | <u>19.98</u>  | 27737        | 27728 | <u>9</u>   | <u>234.6600</u> | <u>105.60</u> |
|                                   |                                 |                                                                                                       |          |       | 61617,02        | 11,63         |              |       | 5          | 0,0369          | 0,02          |
| 63                                | КБ8-22-2                        | Мурування внутрішніх стін в монолітно-<br>каркасних будівлях з газобетонних блоків                    | 1 м3     | 12,66 | <u>1218.39</u>  | <u>-</u>      | 15425        | 15292 | <u>-</u>   | <u>4.6000</u>   | <u>58.24</u>  |
|                                   |                                 |                                                                                                       |          |       | 1207,87         | -             |              |       | -          | -               | -             |
| 64                                | С111-2010-1<br>варіант 1        | Суміш для укладання пінобетонних блоків                                                               | кг       | 316,5 | <u>8.20</u>     | <u>-</u>      | 2595         | -     | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|                                   |                                 |                                                                                                       |          |       | -               | -             |              |       | -          | -               | -             |
| 65                                | С111-81<br>варіант 1            | Піноблок                                                                                              | м3       | 12,66 | <u>3800.00</u>  | <u>-</u>      | 48108        | -     | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|                                   |                                 |                                                                                                       |          |       | -               | -             |              |       | -          | -               | -             |
| 66                                | КР5-9-1                         | Улаштування каркасно-фільтрчастих<br>перегородок у санвузлах                                          | 100 м2   | 0,063 | <u>53073.20</u> | <u>-</u>      | 3344         | 2672  | <u>-</u>   | <u>161.5300</u> | <u>10.18</u>  |
|                                   |                                 |                                                                                                       |          |       | 42414,55        | -             |              |       | -          | -               | -             |
| 67                                | & С11-4-10-<br>867<br>варіант 1 | Перегородки сантехнічні                                                                               | м2       | 6,3   | <u>2496.47</u>  | <u>-</u>      | 15728        | -     | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|                                   |                                 |                                                                                                       |          |       | -               | -             |              |       | -          | -               | -             |
| 68                                | КБ10-9-1                        | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними<br>плитами [фальшстіни] по металевому<br>каркасу             | 100м2    | 0,4   | <u>57528.53</u> | <u>-</u>      | 23011        | 21381 | <u>-</u>   | <u>191.6000</u> | <u>76.64</u>  |
|                                   |                                 |                                                                                                       |          |       | 53452,57        | -             |              |       | -          | -               | -             |
| 69                                | & С111-741-<br>1-К<br>варіант 1 | Листи гіпсокартонні для перегородок,<br>товщина 12,5 мм                                               | м2       | 42    | <u>181.04</u>   | <u>-</u>      | 7604         | -     | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|                                   |                                 |                                                                                                       |          |       | -               | -             |              |       | -          | -               | -             |

[illegible]

| 1  | 2                                | 3                                                                      | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                | 11                        | 12                     |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| 83 | КБ15-76-1                        | Стеля<br>Улаштування каркасу підвісних стель                           | 100м2 | 9,4629   | <u>38196.92</u><br>38136,38 | <u>10.48</u><br>9,92    | 361454 | 360881 | <u>99</u><br>94   | <u>139.9500</u><br>0,0333 | <u>1324.33</u><br>0,32 |
| 84 | & С111-829-1-ПР5<br>варіант 1    | Кутик металевий пристінний                                             | м     | 1022     | <u>22.90</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 23404  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 85 | & С111-829-1-ПР2<br>варіант 1    | Т-профілі, довжиною 3,6м                                               | м     | 899      | <u>17.90</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 16092  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 86 | & С111-829-1-ПР3<br>варіант 1    | Т-профілі, довжиною 1,2м                                               | м     | 1798     | <u>16.19</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 29110  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 87 | & С111-829-1-ПР4<br>варіант 1    | Т-профілі, довжиною 0,6м                                               | м     | 899      | <u>10.05</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 9035   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 88 | & С111-829-1-П2<br>варіант 3     | Тяга підвісу                                                           | шт    | 757      | <u>8.21</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 6215   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 89 | & С111-829-1-П1<br>варіант 2     | Підвіси в комплекті                                                    | шт    | 757      | <u>27.59</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 20886  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 90 | КБ15-76-2                        | Укладання плит стельових в каркас стелі                                | 100м2 | 9,4629   | <u>4590.01</u><br>4572,55   | <u>17.46</u><br>16,53   | 43435  | 43270  | <u>165</u><br>156 | <u>16.7800</u><br>0,0555  | <u>158.79</u><br>0,53  |
| 91 | & С111-772-1<br>варіант 1        | Плити стельові 600х600 мм                                              | м2    | 993,6045 | <u>263.22</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 261537 | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 92 | КБ15-64-1                        | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 0,6458   | <u>48450.63</u><br>48181,91 | <u>171.10</u><br>161,95 | 31289  | 31116  | <u>110</u><br>105 | <u>164.3200</u><br>0,5439 | <u>106.12</u><br>0,35  |
| 93 | & С126-1300-2ИН-ИНБ<br>варіант 1 | Профілі алюмінієві UD 28/27                                            | м     | 58       | <u>24.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1438   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 94 | & С126-1300-1ИН-ИНБ<br>варіант 1 | Профілі алюмінієві CD 60/27                                            | м     | 165      | <u>63.55</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 10486  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 95 | & С126-951-2-ИНБ<br>варіант 1    | Однорівневий подовжувач профілів 60/27                                 | шт    | 19       | <u>8.19</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 156    | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 96 | & С151-1905-1-2<br>варіант 1     | Саморіз 3,5х9,5 мм                                                     | шт    | 1007     | <u>0.29</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 289    | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                 | 4      | 5        | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                | 11                        | 12                     |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| 97  | & C111-155-1-Д1<br>варіант 1 | Дюбель 6x40                                                                                                                       | шт     | 108      | <u>0,47</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 51     | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 98  | КБ15-66-1                    | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.<br>Саморіз 3,5x25 мм | 100 м2 | 0,6458   | <u>43193,41</u><br>42398,80 | <u>73,33</u><br>69,41   | 27894  | 27381  | <u>47</u><br>45   | <u>136,3700</u><br>0,2331 | <u>88,07</u><br>0,15   |
| 99  | & C151-1905-1-1<br>варіант 1 | Стрічка армувальна                                                                                                                | шт     | 1356     | <u>0,38</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 517    | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 100 | & C11-1785-ИНБ<br>варіант 1  | Суміш суха гіпсова для заповнення швів між гіпсокартонними плитами                                                                | м      | 64       | <u>5,58</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 357    | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 101 | & C1113-296-B1<br>варіант 2  | Гіпсокартон стельовий                                                                                                             | кг     | 23       | <u>19,06</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 438    | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 102 | & C1547-16-111<br>варіант 2  | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою                                                                                          | м2     | 68       | <u>114,97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 7818   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 103 | КБ15-182-2                   | Полімерцементна шпаклівка                                                                                                         | 100м2  | 0,6458   | <u>28479,77</u><br>27364,45 | <u>13,97</u><br>13,22   | 18392  | 17672  | <u>9</u><br>9     | <u>100,4200</u><br>0,0444 | <u>64,85</u><br>0,03   |
| 104 | C111-2009-3<br>варіант 1     | Поліпшене фарбування<br>полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці                                         | кг     | 116,244  | <u>30,16</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 3506   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 105 | КР12-49-4                    | Фарба інтер'єрна водоемульсійна                                                                                                   | 100м2  | 0,6458   | <u>27457,15</u><br>25337,05 | <u>6,98</u><br>6,61     | 17732  | 16363  | <u>5</u><br>4     | <u>92,9800</u><br>0,0222  | <u>60,05</u><br>0,01   |
| 106 | C111-2014-4<br>варіант 2     | Стіни                                                                                                                             | кг     | 44,5602  | <u>84,48</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 3764   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 107 | КБ15-182-1                   | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                           | 100м2  | 10,359   | <u>22048,77</u><br>20933,45 | <u>13,97</u><br>13,22   | 228403 | 216850 | <u>145</u><br>137 | <u>76,8200</u><br>0,0444  | <u>795,78</u><br>0,46  |
| 108 | C111-2009-3<br>варіант 1     | Полімерцементна шпаклівка                                                                                                         | кг     | 1864,608 | <u>30,16</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 56237  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 109 | КР12-49-3                    | Поліпшене фарбування<br>полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці                                          | 100м2  | 27,8384  | <u>22151,35</u><br>20165,00 | <u>6,98</u><br>6,61     | 616658 | 561361 | <u>194</u><br>184 | <u>74,0000</u><br>0,0222  | <u>2060,04</u><br>0,62 |
| 110 | C111-2014-4<br>варіант 2     | Фарба інтер'єрна водоемульсійна                                                                                                   | кг     | 1753,819 | <u>84,48</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 148163 | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 111 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт          | 100м2  | 1,366    | <u>72656,10</u><br>71326,82 | <u>118,72</u><br>112,37 | 99248  | 97432  | <u>162</u><br>153 | <u>255,6700</u><br>0,3774 | <u>349,25</u><br>0,52  |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                              | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 112 | & C111-1633-5<br>варіант 1 | Клей для плитки                                                                                                                | кг    | 710,32   | <u>10.09</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 7167  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 113 | & C171-2167-1<br>варіант 2 | Заповнювач швів плитки                                                                                                         | кг    | 61,8798  | <u>129.54</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 8016  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 114 | & C111-1849-9<br>варіант 1 | Хрестики для плитки                                                                                                            | шт    | 986      | <u>0.11</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 108   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 115 | & C111-261-1<br>варіант 1  | Плитка облицювальна керамічна                                                                                                  | м2    | 137,966  | <u>405.03</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 55880 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 116 | КБ15-182-1                 | Відкоси<br>Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                             | 100м2 | 2,4242   | <u>22048.77</u><br>20933,45 | <u>13.97</u><br>13,22   | 53451 | 50747 | <u>34</u><br>32 | <u>76.8200</u><br>0,0444  | <u>186.23</u><br>0,11 |
| 117 | C111-2009-3<br>варіант 1   | Полімерцементна шпаклівка                                                                                                      | кг    | 436,356  | <u>30.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 13160 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 118 | КР12-49-3                  | Поліпшене фарбування<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами стін по штукатурці                                    | 100м2 | 2,4242   | <u>22151.35</u><br>20165,00 | <u>6.98</u><br>6,61     | 53699 | 48884 | <u>17</u><br>16 | <u>74.0000</u><br>0,0222  | <u>179.39</u><br>0,05 |
| 119 | C111-2014-4<br>варіант 2   | Фарба інтер'єрна водоемульсійна                                                                                                | кг    | 152,7246 | <u>84.48</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 12902 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 120 | КБ15-25-2                  | Облицювання поверхонь стін керамічними<br>плитками на розчині із сухої клеючої суміші,<br>число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,0228   | <u>72656.10</u><br>71326,82 | <u>118.72</u><br>112,37 | 1657  | 1626  | <u>3</u><br>3   | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>5.83</u><br>0,01   |
| 121 | & C111-1633-5<br>варіант 1 | Клей для плитки                                                                                                                | кг    | 11,856   | <u>10.09</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 120   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 122 | & C171-2167-1<br>варіант 2 | Заповнювач швів плитки                                                                                                         | кг    | 1,03284  | <u>129.54</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 134   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 123 | & C111-1849-9<br>варіант 1 | Хрестики для плитки                                                                                                            | шт    | 16       | <u>0.11</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 2     | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 124 | & C111-261-1<br>варіант 1  | Плитка облицювальна керамічна                                                                                                  | м2    | 2,3028   | <u>405.03</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 933   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 125 | КР7-18-1                   | Підлога<br>Тип N1<br>Улаштування першого шару обклеювальної<br>гідроізоляції рулонними матеріалами на<br>мастиці               | 100м2 | 1,281    | <u>42076.36</u><br>15251,03 | <u>62.85</u><br>59,49   | 53900 | 19537 | <u>81</u><br>76 | <u>52.7900</u><br>0,1998  | <u>67.62</u><br>0,26  |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                   | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 126 | KP7-18-2<br>к=3                  | Додавати на кожний наступний шар<br>обклеювальної гідроізоляції рулонними<br>матеріалами на мастиці                 | 100м2 | 1,281    | <u>67206.13</u><br>30759,18 | <u>83.81</u><br>79,32   | 86091 | 39403 | <u>107</u><br>102 | <u>106.4700</u><br>0,2664 | <u>136.39</u><br>0,34 |
| 127 | & C111-<br>1720-1-1<br>варіант 1 | Гідроізол                                                                                                           | м2    | 573,888  | <u>21.66</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 12430 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 128 | KP7-20-1                         | Улаштування суцільної теплоізоляції та<br>звукоізоляції з плит або матів<br>мінераловатних або скловолокнистих      | 100м2 | 1,281    | <u>10223.50</u><br>10143,19 | <u>80.31</u><br>76,02   | 13096 | 12993 | <u>103</u><br>97  | <u>37.7000</u><br>0,2553  | <u>48.29</u><br>0,33  |
| 129 | & C111-<br>1598-6<br>варіант 1   | Утеплювач плити пінополістирольні товщ.<br>50мм                                                                     | м2    | 128,1    | <u>345.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 44319 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 130 | KP7-17-1                         | Улаштування цементної стяжки товщиною<br>20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                   | 100м2 | 1,281    | <u>26179.23</u><br>18255,19 | <u>373.63</u><br>353,64 | 33536 | 23385 | <u>479</u><br>453 | <u>71.3400</u><br>1,1877  | <u>91.39</u><br>1,52  |
| 131 | KP7-17-9<br>к=6                  | На кожні 5 мм зміни товщини шару<br>цементної стяжки додавати або виключати                                         | 100м2 | 1,281    | <u>15161.96</u><br>3316,33  | <u>586.64</u><br>555,24 | 19422 | 4248  | <u>751</u><br>711 | <u>12.9600</u><br>1,8648  | <u>16.60</u><br>2,39  |
| 132 | KB11-11-18                       | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                    | 100м2 | 1,281    | <u>4307.58</u><br>3960,25   | <u>178.09</u><br>168,56 | 5518  | 5073  | <u>228</u><br>216 | <u>16.2000</u><br>0,5661  | <u>20.75</u><br>0,73  |
| 133 | C124-29<br>варіант 1             | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі<br>ВР-1, діаметр 5 мм                                                     | т     | 0,35868  | <u>66360.51</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 23802 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 134 | KB11-29-1                        | Улаштування покриттів з керамічних<br>плиток на розчині із сухої клеючої суміші,<br>кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 1,281    | <u>55262.94</u><br>43409,29 | <u>125.71</u><br>118,98 | 70792 | 55607 | <u>161</u><br>152 | <u>155.6000</u><br>0,3996 | <u>199.32</u><br>0,51 |
| 135 | C111-567<br>варіант 1            | Плитки керамічні для підлоги<br><br>Тип N2                                                                          | м2    | 130,662  | <u>552.90</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 72243 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 136 | KP7-18-1                         | Улаштування першого шару обклеювальної<br>гідроізоляції рулонними матеріалами на<br>мастиці                         | 100м2 | 0,4483   | <u>42076.36</u><br>15251,03 | <u>62.85</u><br>59,49   | 18863 | 6837  | <u>28</u><br>27   | <u>52.7900</u><br>0,1998  | <u>23.67</u><br>0,09  |
| 137 | KP7-18-2<br>к=3                  | Додавати на кожний наступний шар<br>обклеювальної гідроізоляції рулонними<br>матеріалами на мастиці                 | 100м2 | 0,4483   | <u>67206.13</u><br>30759,18 | <u>83.81</u><br>79,32   | 30129 | 13789 | <u>38</u><br>36   | <u>106.4700</u><br>0,2664 | <u>47.73</u><br>0,12  |
| 138 | & C111-<br>1720-1-1<br>варіант 1 | Гідроізол                                                                                                           | м2    | 200,8384 | <u>21.66</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 4350  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 139 | KP7-20-1                         | Улаштування суцільної теплоізоляції та<br>звукоізоляції з плит або матів<br>мінераловатних або скловолокнистих      | 100м2 | 0,4483   | <u>10223.50</u><br>10143,19 | <u>80.31</u><br>76,02   | 4583  | 4547  | <u>36</u><br>34   | <u>37.7000</u><br>0,2553  | <u>16.90</u><br>0,11  |
| 140 | & C111-<br>1598-6<br>варіант 1   | Утеплювач плити пінополістирольні товщ.<br>50мм                                                                     | м2    | 44,83    | <u>345.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 15510 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                             | 4     | 5             | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                    |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 141 | KP7-17-1                      | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                | 100м2 | 0,4483        | <u>26179,23</u><br>18255,19 | <u>373.63</u><br>353,64 | 11736  | 8184   | <u>167</u><br>159   | <u>71,3400</u><br>1,1877  | <u>31,98</u><br>0,53  |
| 142 | KP7-17-9                      | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати                                      | 100м2 | 0,4483        | <u>15161,96</u><br>3316,33  | <u>586.64</u><br>555,24 | 6797   | 1487   | <u>263</u><br>249   | <u>12,9600</u><br>1,8648  | <u>5,81</u><br>0,84   |
| 143 | KB11-11-18                    | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                              | 100м2 | 0,4483        | <u>4307,58</u><br>3960,25   | <u>178.09</u><br>168,56 | 1931   | 1775   | <u>80</u><br>76     | <u>16,2000</u><br>0,5661  | <u>7,26</u><br>0,25   |
| 144 | C124-29<br>варіант 1          | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 5 мм                                                  | т     | 0,125524      | <u>66360,51</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 8330   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 145 | KP7-19-1                      | Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом                         | 100м2 | 0,4483        | <u>77988,43</u><br>76824,79 | <u>97,77</u><br>92,54   | 34962  | 34441  | <u>44</u><br>41     | <u>250,7500</u><br>0,3108 | <u>112,41</u><br>0,14 |
| 146 | & C111-17202-1-Р<br>варіант 1 | Плівка поліетиленова (гідробар'єр)                                                                            | м2    | 50,2096       | <u>7.86</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 395    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 147 | KP7-17-1                      | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (вирівнюючий шар)              | 100м2 | 0,4483        | <u>26179,23</u><br>18255,19 | <u>373.63</u><br>353,64 | 11736  | 8184   | <u>167</u><br>159   | <u>71,3400</u><br>1,1877  | <u>31,98</u><br>0,53  |
| 148 | KB11-29-1                     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,4483        | <u>55262,94</u><br>43409,29 | <u>125,71</u><br>118,98 | 24774  | 19460  | <u>56</u><br>53     | <u>155,6000</u><br>0,3996 | <u>69,76</u><br>0,18  |
| 149 | C111-567<br>варіант 1         | Плитки керамічні для підлоги                                                                                  | м2    | 45,7266       | <u>552,90</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 25282  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 150 | KP7-18-1                      | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці                         | 100м2 | 3,6104        | <u>42076,36</u><br>15251,03 | <u>62,85</u><br>59,49   | 151912 | 55062  | <u>227</u><br>215   | <u>52,7900</u><br>0,1998  | <u>190,59</u><br>0,72 |
| 151 | KP7-18-2<br>к=3               | Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці                 | 100м2 | 3,6104        | <u>67206,13</u><br>30759,18 | <u>83,81</u><br>79,32   | 242641 | 111053 | <u>303</u><br>286   | <u>106,4700</u><br>0,2664 | <u>384,40</u><br>0,96 |
| 152 | & C111-1720-1-1<br>варіант 1  | Гідроізол                                                                                                     | м2    | 1617,459<br>2 | <u>21,66</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 35034  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 153 | KP7-20-1                      | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих      | 100м2 | 3,6104        | <u>10223,50</u><br>10143,19 | <u>80,31</u><br>76,02   | 36911  | 36621  | <u>290</u><br>274   | <u>37,7000</u><br>0,2553  | <u>136,11</u><br>0,92 |
| 154 | & C111-1598-6<br>варіант 1    | Утеплювач плити пінополістирольні товщ. 50мм                                                                  | м2    | 361,04        | <u>345,97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 124909 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 155 | KP7-17-1                      | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                | 100м2 | 3,6104        | <u>26179,23</u><br>18255,19 | <u>373.63</u><br>353,64 | 94517  | 65909  | <u>1349</u><br>1277 | <u>71,3400</u><br>1,1877  | <u>257,57</u><br>4,29 |
| 156 | KP7-17-9<br>к=6               | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати                                      | 100м2 | 3,6104        | <u>15161,96</u><br>3316,33  | <u>586.64</u><br>555,24 | 54741  | 11973  | <u>2118</u><br>2005 | <u>12,9600</u><br>1,8648  | <u>46,79</u><br>6,73  |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                   | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8       | 9       | 10                    | 11                        | 12                      |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 157 | КБ11-11-18               | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                    | 100м2 | 3,6104   | <u>4307.58</u><br>3960,25   | <u>178.09</u><br>168,56 | 15552   | 14298   | <u>643</u><br>609     | <u>16.2000</u><br>0,5661  | <u>58.49</u><br>2,04    |
| 158 | С124-29<br>варіант 1     | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі<br>ВР-1, діаметр 5 мм                                                     | т     | 1,010912 | <u>66360.51</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 67085   | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 159 | КР7-26-2                 | Улаштування покриття з лінолеуму<br>площею покриття понад 10 м2                                                     | 100м2 | 3,6104   | <u>23759.94</u><br>15894,93 | <u>31.43</u><br>29,75   | 85783   | 57387   | <u>113</u><br>107     | <u>58.3300</u><br>0,0999  | <u>210.59</u><br>0,36   |
| 160 | С111-562<br>варіант 1    | Лінолеум<br>Тип N4                                                                                                  | м2    | 368,2608 | <u>377.03</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 138845  | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 161 | КБ11-29-1                | Улаштування покриттів з керамічних<br>плиток на розчині із сухої клеючої суміші,<br>кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0968   | <u>55262.94</u><br>43409,29 | <u>125.71</u><br>118,98 | 5349    | 4202    | <u>12</u><br>12       | <u>155.6000</u><br>0,3996 | <u>15.06</u><br>0,04    |
| 162 | С111-567<br>варіант 1    | Плитки керамічні для підлоги<br>Тип N5                                                                              | м2    | 9,8736   | <u>552.90</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 5459    | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 163 | КР7-26-2                 | Улаштування покриття з лінолеуму<br>площею покриття понад 10 м2                                                     | 100м2 | 4,4737   | <u>23759.94</u><br>15894,93 | <u>31.43</u><br>29,75   | 106295  | 71109   | <u>141</u><br>133     | <u>58.3300</u><br>0,0999  | <u>260.95</u><br>0,45   |
| 164 | С111-562<br>варіант 1    | Лінолеум<br>Тип N6                                                                                                  | м2    | 456,3174 | <u>377.03</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 172045  | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 165 | КР7-17-1                 | Улаштування цементної стяжки товщиною<br>20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                   | 100м2 | 0,0421   | <u>26179.23</u><br>18255,19 | <u>373.63</u><br>353,64 | 1102    | 769     | <u>16</u><br>15       | <u>71.3400</u><br>1,1877  | <u>3.00</u><br>0,05     |
| 166 | КР7-17-9<br>к=8          | На кожні 5 мм зміни товщини шару<br>цементної стяжки додавати або виключати                                         | 100м2 | 0,0421   | <u>20215.96</u><br>4421,78  | <u>782.19</u><br>740,32 | 851     | 186     | <u>33</u><br>31       | <u>17.2800</u><br>2,4864  | <u>0.73</u><br>0,10     |
| 167 | КБ11-11-18               | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                    | 100м2 | 0,0421   | <u>4307.58</u><br>3960,25   | <u>178.09</u><br>168,56 | 181     | 167     | <u>7</u><br>7         | <u>16.2000</u><br>0,5661  | <u>0.68</u><br>0,02     |
| 168 | С124-29<br>варіант 1     | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі<br>ВР-1, діаметр 5 мм<br>Тип N7                                           | т     | 0,011788 | <u>66360.51</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 782     | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 169 | КБ11-11-13<br>к=1,15     | Улаштування стяжок самовирівнювальних<br>з суміші цементної для недеформівних<br>основ товщиною 5 мм                | 100м2 | 0,3345   | <u>18855.62</u><br>18745,22 | <u>79.75</u><br>76,02   | 6307    | 6270    | <u>27</u><br>25       | <u>73.2550</u><br>0,2553  | <u>24.50</u><br>0,09    |
| 170 | С111-2005-1<br>варіант 1 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit<br>CN 69                                                                    | кг    | 301,05   | <u>13.14</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 3956    | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 171 | КБ11-29-1                | Улаштування покриттів з керамічних<br>плиток на розчині із сухої клеючої суміші,<br>кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,3345   | <u>55262.94</u><br>43409,29 | <u>125.71</u><br>118,98 | 18485   | 14520   | <u>42</u><br>40       | <u>155.6000</u><br>0,3996 | <u>52.05</u><br>0,13    |
| 172 | С111-567<br>варіант 1    | Плитки керамічні для підлоги                                                                                        | м2    | 34,119   | <u>552.90</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 18864   | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|     |                          | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                    |       |          |                             |                         | 4909979 | 2479806 | <u>11056</u><br>10266 |                           | <u>9027.87</u><br>34,32 |



| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8       | 9      | 10                   | 11                        | 12                     |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------|--------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 181 | КБ10-20-1                 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                | 100м2 | 0,0478 | <u>59221,36</u><br>56101,78 | <u>2928,64</u><br>2483,82 | 2831    | 2682   | <u>140</u><br>119    | <u>191,3300</u><br>8,1070 | <u>9,15</u><br>0,39    |
| 182 | & С111-196-7<br>варіант 1 | Піна монтажна 750мл                                                                                                                            | шт    | 2      | <u>275,68</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 551     | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 183 | КБ10-20-3                 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                | 100м2 | 1,738  | <u>35780,53</u><br>33749,96 | <u>1949,51</u><br>1653,41 | 62187   | 58657  | <u>3388</u><br>2874  | <u>113,3500</u><br>5,3966 | <u>197,00</u><br>9,38  |
| 184 | & С111-196-7<br>варіант 1 | Піна монтажна 750мл                                                                                                                            | шт    | 38     | <u>275,68</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 10476   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 185 | КБ10-20-4                 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель            | 100м2 | 0,318  | <u>27384,61</u><br>25805,99 | <u>1525,51</u><br>1293,81 | 8708    | 8206   | <u>485</u><br>411    | <u>86,6700</u><br>4,2229  | <u>27,56</u><br>1,34   |
| 186 | & С111-196-7<br>варіант 1 | Піна монтажна 750мл                                                                                                                            | шт    | 5      | <u>275,68</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1378    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 187 | С123-16-1<br>варіант 8    | Блоки віконні металопластикові (однокамерний склопакет) (фрамуга)                                                                              | м2    | 1,9    | <u>3951,12</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 7507    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 188 | С123-16-1<br>варіант 9    | Блоки віконні металопластикові (двокамерний склопакет)                                                                                         | м2    | 208,48 | <u>4228,56</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 881570  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 189 | КБ10-20-4                 | Вітражи<br>Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,5165 | <u>27384,61</u><br>25805,99 | <u>1525,51</u><br>1293,81 | 14144   | 13329  | <u>788</u><br>668    | <u>86,6700</u><br>4,2229  | <u>44,77</u><br>2,18   |
| 190 | & С111-196-7<br>варіант 1 | Піна монтажна 750мл                                                                                                                            | шт    | 8      | <u>275,68</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2205    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 191 | С123-16-1<br>варіант 11   | Вітражи металопластикові                                                                                                                       | м2    | 51,65  | <u>4089,84</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 211240  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|     |                           | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                               |       |        |                             |                           | 1714629 | 103900 | <u>12257</u><br>8037 |                           | <u>353,11</u><br>23,97 |
|     |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                  |       |        |                             |                           | 1714629 |        |                      |                           |                        |
|     |                           | в тому числі:                                                                                                                                  |       |        |                             |                           |         |        |                      |                           |                        |
|     |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                               |       |        |                             |                           | 1598472 |        |                      |                           |                        |
|     |                           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                   |       |        |                             |                           | 111937  |        |                      |                           |                        |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                             | 7                           | 8                                                                  | 9    | 10                | 11                          | 12                   |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
|     |                     | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |        |         |                               |                             | 53914<br>45,25<br>20258<br><b>1768543</b>                          |      |                   |                             |                      |
|     |                     | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                               |                             |                                                                    |      |                   |                             |                      |
|     |                     | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                               |                             | <b>1768543</b>                                                     |      |                   |                             |                      |
|     |                     | <b>Розділ 6. Покрівля</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                               |                             |                                                                    |      |                   |                             |                      |
|     |                     | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                               |                             | -                                                                  | -    | <u>-</u><br>-     |                             | <u>-</u><br>-        |
|     |                     | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                               |                             |                                                                    |      |                   |                             |                      |
|     |                     | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                               |                             | -                                                                  |      |                   |                             |                      |
| 192 | КР20-15-12          | <b>Розділ 7. Фундамент для підйомника</b><br>Готування важкого бетону на щебені                                                                                                                                                                                                                                               | 100м3  | 0,01    | <u>492194,09</u><br>100538,81 | <u>9342,20</u><br>8060,67   | 4922                                                               | 1005 | <u>93</u><br>81   | <u>431,4600</u><br>31,5008  | <u>4,31</u><br>0,32  |
| 193 | КР2-15-1            | Улаштування бетонних фундаментів<br>об'ємом до 5 м3 під устаткування                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 м3 | 0,01    | <u>298172,86</u><br>166562,64 | <u>79530,83</u><br>40297,38 | 2982                                                               | 1666 | <u>795</u><br>403 | <u>657,0000</u><br>108,5551 | <u>6,57</u><br>1,09  |
| 194 | КБ6-11-7            | Установлення закладних деталей вагою<br>до 5 кг                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 т    | 0,10088 | <u>63795,62</u><br>62947,50   | <u>431,71</u><br>228,36     | 6436                                                               | 6350 | <u>44</u><br>23   | <u>231,0000</u><br>0,6150   | <u>23,30</u><br>0,06 |
| 195 | С147-1<br>варіант 8 | Металопрокат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100кг  | 1,0088  | <u>5722,19</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 5773                                                               | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
|     |                     | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                               |                             | 20113                                                              | 9021 | <u>932</u><br>507 |                             | <u>34,18</u><br>1,47 |
|     |                     | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |         |                               |                             | 20113<br><br>10160<br>9528<br>4851<br>4,28<br>1915<br><b>24964</b> |      |                   |                             |                      |
|     |                     | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                               |                             |                                                                    |      |                   |                             |                      |
|     |                     | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                               |                             | <b>24964</b>                                                       |      |                   |                             |                      |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9       | 10           | 11 | 12              |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---------|--------------|----|-----------------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 10949293        | 5184395 | <u>35768</u> |    | <u>18200,61</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 10949293        |         | 25751        |    | 82,14           |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                 |         |              |    |                 |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 5729130         |         |              |    |                 |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 5210146         |         |              |    |                 |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 2561050         |         |              |    |                 |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 2189,80         |         |              |    |                 |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 980372          |         |              |    |                 |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>13510343</b> |         |              |    |                 |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |         |              |    |                 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>13510343</b> |         |              |    |                 |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>20472,55</b> |         |              |    |                 |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>6190518</b>  |         |              |    |                 |

Склав \_\_\_\_\_ Р. М. Бессараб  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ К. М. Котвицька  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]