

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>504.85</u> 391,27	- -	505	391	- -	<u>3.9100</u> -	<u>3.91</u> -
6	1517-2219 варіант 1	Щит внутр. розподільний 12РО	шт	1	<u>710.61</u> -	- -	711	-	- -	- -	- -
7	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>20492.08</u> 20492,08	- -	2459	2459	- -	<u>207.2000</u> -	<u>24.86</u> -
8	1504-1006 варіант 1	Авт. вимикач 6 1Р С10А (6 кА)	шт	5	<u>188.17</u> -	- -	941	-	- -	- -	- -
9	1504-1006 варіант 2	Авт. вимикач 6 3Р С16А (6 кА)	шт	1	<u>591.15</u> -	- -	591	-	- -	- -	- -
10	1504-1006 варіант 7	Авт. вимикач 6 3Р С16А (6 кА)	шт	3	<u>592.13</u> -	- -	1776	-	- -	- -	- -
11	1504-1006 варіант 5	Авт. вимикач 6 1Р С6А (6 кА)	шт	1	<u>199.23</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
12	1504-1004 варіант 3	Диференційний автомат С16/0,03 тип АС (10кА)	шт	2	<u>1786.16</u> -	- -	3572	-	- -	- -	- -
13	С111-1609 варіант 1	Шина мідна ШММ 5,0х30мм БТ	кг	2,1	<u>1207.12</u> -	- -	2535	-	- -	- -	- -
14	КБ21-24-2	ЩИТ ВЕНТИЛЯЦІЇ 1 поверх Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>504.85</u> 391,27	- -	505	391	- -	<u>3.9100</u> -	<u>3.91</u> -
15	1517-2219 варіант 12	Пластиковий щит 12РТ	шт	1	<u>1173.58</u> -	- -	1174	-	- -	- -	- -
16	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>20492.08</u> 20492,08	- -	1434	1434	- -	<u>207.2000</u> -	<u>14.5</u> -
17	1504-1006 варіант 3	Авт. вимикач 6 3Р С25А (6 кА)	шт	1	<u>631.92</u> -	- -	632	-	- -	- -	- -
18	1504-1006 варіант 6	Авт. вимикач 6 1Р С16А (6 кА)	шт	5	<u>178.85</u> -	- -	894	-	- -	- -	- -
19	1504-1004 варіант 1	Диференційний автомат С16/0,03 тип АС (10кА)	шт	1	<u>1742.98</u> -	- -	1743	-	- -	- -	- -
20	С1545-519 варіант 1	Дін рейка 100см оцинк.	шт	1	<u>66.50</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
21	КБ21-24-2	ЩИТ РОЗЕТОК ЩР 1 поверх Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>504.85</u> 391,27	- -	505	391	- -	<u>3.9100</u> -	<u>3.91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1517-2219 варіант 11	Щит внутр. розподільний 12 РТ	шт	1	710,61	-	711	-	-	-	-
23	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,11	28583,99	-	3144	3144	-	285,6400	31,42
24	1504-1005 варіант 1	Авт. вимикач 6.3рС 50А (6кА)	шт	1	1125,26	-	1125	-	-	-	-
25	1504-1004 варіант 1	Диференційний автомат С16/0,03 тип АС (10кА)	шт	10	1742,98	-	17430	-	-	-	-
26	КБ21-24-2	ЩИТ РОЗЕТКИ ГЕМОДІАЛІЗУ ЩР 1 поверх Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	504,85	-	505	391	-	3,9100	3,91
27	1517-2219 варіант 13	Пластиковий щит 24РТ	шт	1	1173,58	-	1174	-	-	-	-
28	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	20492,08	-	1230	1230	-	207,2000	12,43
29	1504-1006 варіант 3	Авт. вимикач 6 3Р С25А (6 кА)	шт	1	631,92	-	632	-	-	-	-
30	1504-1004 варіант 1	Диференційний автомат С16/0,03 тип АС (10кА)	шт	5	1742,98	-	8715	-	-	-	-
31	КБ21-24-2	ЩИТ РОЗЕТКИ ГЕМОДІАЛІЗУ ЩР 2 поверх Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	504,85	-	505	391	-	3,9100	3,91
32	1517-2219 варіант 4	Щит внутр. розподільний 3*18 РО	шт	1	1796,12	-	1796	-	-	-	-
33	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	28583,99	-	286	286	-	285,6400	2,86
34	1504-1005 варіант 2	Авт. вимикач 6.3р С 63А (6кА)	шт	1	1136,31	-	1136	-	-	-	-
35	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	20492,08	-	4508	4508	-	207,2000	45,58
36	1504-1004 варіант 1	Диференційний автомат С16/0,03 тип АС (10кА)	шт	22	1742,98	-	38346	-	-	-	-
37	КБ21-31-3	Установлення корпусу модульного	100шт	0,03	3596,83	-	108	108	-	36,8000	1,1
38	290220-2096 варіант 3	Корпус пласт. ОВ-2 під 1-2 автомат з кришкою	шт	3	67,20	-	202	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КП1-30-11	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з схемою відновлення напруги	пристрій	1	<u>3681.60</u> 3681,60	- -	3682	3682	- -	<u>26.0000</u> -	<u>26</u> -
40	КМ8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ²	100 шт	0,06	<u>3022.13</u> 2818,74	- -	181	169	- -	<u>27.2000</u> -	<u>1.63</u> -
41	КМ8-144-2	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм ²	100 шт	0,06	<u>2155.50</u> 2155,50	- -	129	129	- -	<u>20.8000</u> -	<u>1.25</u> -
42	С1545-153 варіант 1	Наконечники мідні 35/10	шт	6	<u>57.86</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
43	С1545-153 варіант 2	Наконечники мідні 10/8	шт	8	<u>30.66</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
44	С1545-153 варіант 3	Наконечники мідні 25/8	шт	12	<u>47.95</u> -	- -	575	-	- -	- -	- -
45	& С1545-266-1-М варіант 1	Термоусаджувана трубка 12,0/6,0 червона	м	2	<u>15.68</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
46	& С1545-266-1-М варіант 2	Термоусаджувана трубка 12,0/6,0 жовта	м	2	<u>15.68</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
47	& С1545-266-1-М варіант 3	Термоусаджувана трубка 12,0/6,0 зелена	м	2	<u>15.68</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
48	& С1545-266-1-М варіант 4	Термоусаджувана трубка 16,0/8,0 червона	м	4	<u>20.46</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
49	& С1545-266-1-М варіант 8	Термоусаджувана трубка 16,0/8,0 чорна	м	1	<u>20.46</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
50	& С1545-266-1-М варіант 5	Термоусаджувана трубка 16,0/8,0 жовта	м	4	<u>20.46</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
51	& С1545-266-1-М варіант 9	Термоусаджувана трубка 16,0/8,0 зелена	м	4	<u>20.46</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
52	& С1545-266-1-М варіант 6	Термоусаджувана трубка 20,0/10,0 1м чорна	м	2	<u>45.56</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
53	& С1545-266-1-М варіант 7	Термоусаджувана трубка 25,0/12,5 червона	м	2	<u>51.57</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& С1545-266-1-М варіант 10	Термоусаджувана трубка 25,0/12,5 жовта	м	2	<u>51,57</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
55	& С1545-266-1-М варіант 11	Термоусаджувана трубка 25,0/12,5 зелена	м	2	<u>51,57</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
56	& С1545-266-1-М варіант 12	Термоусаджувана трубка 25,0/12,5 чорна	м	1	<u>51,57</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
57	С1545-470 варіант 1	Гайка М10	шт	12	<u>3,20</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
58	С1551-11-СП варіант 1	Закльопки алюмінієві 4-10мм (50шт)	шт	2	<u>47,78</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					113464	19781	- -		<u>187,95</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					113464 93683 19781 6913 7,42 1191 120377				
		Всього по розділу 1					120377				
		Розділ 2. Освітлення									
59	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>14094,62</u> 14012,16	- -	282	280	- -	<u>131.2000</u> -	<u>2,62</u> -
60	& С1547-4-2-1Н варіант 3	Світильник світлодіодний аварійний 6 LED	шт	2	<u>485,10</u> -	- -	970	-	- -	- -	- -
61	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2322,95</u> 2322,95	- -	46	46	- -	<u>25.3100</u> -	<u>0,51</u> -
62	290902-223 варіант 1	Розетка настінна IP44	шт	2	<u>372,61</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1503-3299 варіант 1	Вилка кабельна IP44	шт	2	<u>279,57</u>	-	559	-	-	-	-
64	1503-3299 варіант 2	Вилка кабельна IP44 (16A400V)	шт	2	<u>213,66</u>	-	427	-	-	-	-
65	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,42	<u>2553,32</u>	-	1072	1072	-	<u>27.8200</u>	<u>11,68</u>
66	290902-224 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом 16A IP20	шт	32	<u>146,89</u>	-	4700	-	-	-	-
67	290902-225 варіант 1	Розетка 3/3 конт	шт	4	<u>156,61</u>	-	626	-	-	-	-
68	290902-225 варіант 2	Розетка настінна IP 44 16A 400V	шт	2	<u>300,91</u>	-	602	-	-	-	-
69	290902-225 варіант 3	Розетка 2-я нар	шт	4	<u>119,44</u>	-	478	-	-	-	-
70	& C1545- 209-1-2X варіант 1	Рамка гориз	шт	2	<u>77,48</u>	-	155	-	-	-	-
71	C1512-3 варіант 3	Коробка поліпропілен 850 C,самозатухаюча д/бетону	шт	4	<u>12,41</u>	-	50	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					10712	1398	-		<u>14,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10712				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9314				
		всього заробітна плата, грн.					1398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					512				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95				
		Всього будівельні роботи, грн.					11224				
		Всього по розділу 2					11224				
		Розділ 3. Кабеле-провідникова продукція									
72	KB21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	1,6	<u>1513,23</u> 1513,23	-	2421	2421	-	<u>16.2800</u>	<u>26,05</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	24,04	<u>1133,99</u> 1133,99	- -	27261	27261	- -	<u>12,2000</u> -	<u>293,29</u> -
74	15093-33041 варіант 1	Кабель з мідною жилою з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг 5х6 мм ²	1000м	0,02	<u>235754,00</u> -	- -	4715	-	- -	- -	- -
75	15093-33042 варіант 2	Кабель з мідною жилою з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг 5х4 мм ²	1000м	0,14	<u>166751,52</u> -	- -	23345	-	- -	- -	- -
76	15092-3181 варіант 1	Кабель з мідною жилою з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг 3х2,5 мм ²	1000м	1,26	<u>64453,24</u> -	- -	81211	-	- -	- -	- -
77	15092-3171 варіант 4	Кабель з мідною жилою з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг 3х1,5 мм ²	1000м	0,984	<u>39814,37</u> -	- -	39177	-	- -	- -	- -
78	15092-1061 варіант 1	Кабель з мідними жилами КВВГ 10х1 мм ²	1000м	0,004	<u>94502,47</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
79	15092-7142 варіант 1	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 3х1,5 мм ²	1000м	0,15	<u>62405,36</u> -	- -	9361	-	- -	- -	- -
80	15092-7142 варіант 3	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 5х2,5 мм ²	1000м	0,004	<u>139727,57</u> -	- -	559	-	- -	- -	- -
81	15092-7142 варіант 5	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 2х1,5 мм ²	1000м	0,002	<u>46457,42</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
82	2405-1364 варіант 1	Коробки розподільча 100х100х50	шт	15	<u>71,89</u> -	- -	1078	-	- -	- -	- -
83	2405-1364 варіант 2	Коробки розподільча 100х100х50	шт	15	<u>74,65</u> -	- -	1120	-	- -	- -	- -
84	КБ21-12-2	Прокладання кабель - канала	100м	0,14	<u>3256,81</u> 3243,92	- -	456	454	- -	<u>32,8000</u> -	<u>4,59</u> -
85	С113-5 варіант 1	Кабель-канал 16*16	м	12	<u>19,24</u> -	- -	231	-	- -	- -	- -
86	С113-5 варіант 2	Кабель-канал 120*60	м	2	<u>173,98</u> -	- -	348	-	- -	- -	- -
87	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см ²	100м	24,5	<u>2199,54</u> 2199,54	- -	53889	53889	- -	<u>22,2400</u> -	<u>544,88</u> -
88	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	24,5	<u>2267,47</u> 2258,44	- -	55553	55332	- -	<u>23,9800</u> -	<u>587,51</u> -
89	С113-1352 варіант 2	Гофротруба 20/14,1 ДКС	м	600	<u>15,13</u> -	- -	9078	-	- -	- -	- -
90	С113-1352 варіант 1	Гофротруба Д20мм	м	200	<u>15,70</u> -	- -	3140	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C113-1352 варіант 4	Гофротруба Д20мм	м	100	<u>9.05</u>	-	905	-	-	-	-
92	C113-1353 варіант 1	Гофротруба 16/12мм	м	200	<u>10.83</u>	-	2166	-	-	-	-
93	C113-1353 варіант 4	Гофротруба 20/15мм	м	500	<u>10.98</u>	-	5490	-	-	-	-
94	C113-1353 варіант 4	Гофротруба 20/15мм	м	400	<u>10.98</u>	-	4392	-	-	-	-
95	C113-1354 варіант 2	Гофротруба Д25мм	м	50	<u>14.61</u>	-	731	-	-	-	-
96	C113-1355 варіант 1	Труба гофрована гнучка 20/15	м	400	<u>11.10</u>	-	4440	-	-	-	-
97	& C111-1788-1 варіант 1	Тримач труби CF 20	шт	900	<u>4.40</u>	-	3960	-	-	-	-
98	& C111-1788-1 варіант 2	Тримач труби з клямкою 20мм ДКС	шт	800	<u>4.24</u>	-	3392	-	-	-	-
99	& C111-1788-1 варіант 3	Тримач труби CF 20	шт	1000	<u>0.82</u>	-	820	-	-	-	-
100	КБ21-3-3	<i>Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм</i>	100м	0,5	<u>2517.99</u> 2508,96	-	1259	1254	-	<u>26.6400</u>	<u>13.32</u>
101	C113-1354 варіант 1	Труба гофрована гнучка 40/32мм з протяжкою негорюча	м	50	<u>37.91</u>	-	1896	-	-	-	-
102	& C188888-81 варіант 5	Дюбель швидкого монтажу 6x40мм	пачка	5	<u>75.59</u>	-	378	-	-	-	-
103	& C188888-81 варіант 6	Дюбель ш/м 6x40мм (100шт)	пачка	2	<u>75.57</u>	-	151	-	-	-	-
104	C188888-17 варіант 11	Дюбель- цвях швидкого монтажу поліетиленовий 6x40мм	шт	300	<u>0.72</u>	-	217	-	-	-	-
105	C188888-17 варіант 12	Дюбель- цвях швидкого монтажу поліетиленовий 6x60мм	шт	100	<u>1.16</u>	-	116	-	-	-	-
106	& C111-1867-1-Н варіант 3	Кріплення плоске 3 (100шт)	пач.	2	<u>44.69</u>	-	89	-	-	-	-
107	& C111-1867-1-Н варіант 2	Дюбель хомут (ялинка)10x5мм під плоский кабель (100шт)	пач.	2	<u>50.48</u>	-	101	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& С111-1683-2 варіант 2	Ізострічка червона	шт	1	<u>56.62</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
109	& С111-1683-2 варіант 1	Ізострічка зелена	шт	1	<u>56.62</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
110	& С111-1683-2 варіант 3	Ізострічка чорна	шт	1	<u>56.62</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
111	& С111-1683-2 варіант 6	Ізострічка 18мм	шт	2	<u>58.76</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
112	& С111-1683-2 варіант 4	Ізострічка зелена	шт	2	<u>58.76</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
113	& С111-1683-2 варіант 5	Ізострічка жовта	шт	2	<u>58.76</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
114	& С111-1683-2 варіант 7	Ізострічка 20м чорна	шт	2	<u>58.76</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
115	& 1914-8053-2 варіант 1	Стяжка кабельная 5*400 чорна	пачка	1	<u>296.64</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
116	& 1914-8053-2 варіант 2	Стяжка кабельная 3*200 чорна	пачка	1	<u>69.91</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
117	17064-1450 варіант 1	Гільза мідна луджена 10	шт	20	<u>15.13</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
118	& С113-1466-78 варіант 1	Хомут нейлоновий 5*370 (упаковка)	шт	3	<u>177.10</u> -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					345761	140611	- -		<u>1469.64</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					345761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205150				
		всього заробітна плата, грн.					140611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52188				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>512.37</u> 391,27	<u>7.52</u> 2,76	512	391	<u>8</u> 3	<u>3.9100</u> 0,0266	<u>3.91</u> 0,03
126	1517-2219 варіант 14	Корпус металевий ЩМП 60.50.25	шт	1	<u>2600.45</u> -	-	2600	-	-	-	-
127	КБ21-31-3	Установлення корпусу модульного	100шт	0,01	<u>3596.83</u> 3596,83	-	36	36	-	<u>36.8000</u>	<u>0.37</u>
128	290220-2096 варіант 3	Корпус пласт. ОВ-2 під 1-2 автомат з кришкою	шт	1	<u>67.20</u> -	-	67	-	-	-	-
129	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,01	<u>2566.26</u> 2540,47	-	26	25	-	<u>27.6800</u>	<u>0.28</u>
130	290902-55 варіант 5	Вимикач одноклавішний 10АІР44	шт	1	<u>127.68</u> -	-	128	-	-	-	-
131	КБ21-17-1	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,07	<u>8899.06</u> 8693,52	-	623	609	-	<u>81.4000</u>	<u>5.7</u>
132	& С1547-4-2-1Н варіант 4	Світильник світлодіодний ДВО66-30-850 ІР65	шт	7	<u>1855.81</u> -	-	12991	-	-	-	-
133	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>14094.62</u> 14012,16	-	141	140	-	<u>131.2000</u>	<u>1.31</u>
134	& С1547-4-2-1Н варіант 5	Світильник світлодіодний аварійний вказівник	шт	1	<u>426.49</u> -	-	426	-	-	-	-
135	С1110-193 варіант 3	Інформаційна наклейка на світильник	шт	1	<u>58.48</u> -	-	58	-	-	-	-
136	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,42	<u>1513.23</u> 1513,23	-	636	636	-	<u>16.2800</u>	<u>6.84</u>
137	15093-33042 варіант 5	Кабель з мідною жилою з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг-LS 5x4 мм ²	1000м	0,032	<u>157883.73</u> -	-	5052	-	-	-	-
138	15093-33042 варіант 6	Кабель з мідною жилою з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг -LS-5x35 мм ²	1000м	0,01	<u>1310428.6</u> 2	-	13104	-	-	-	-
139	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,1	<u>670.75</u> 670,75	-	67	67	-	<u>7.6500</u>	<u>0.77</u>
140	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,1	<u>2553.32</u> 2553,32	-	255	255	-	<u>27.8200</u>	<u>2.78</u>
141	290902-224 варіант 2	Розетка с кришкою з заземлюючим контактом ІР44	шт	10	<u>295.36</u> -	-	2954	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С1512-3 варіант 4	Коробка поліпропілен 850 С,самозатухаюча д/бетону	шт	10	<u>13.03</u> -	-	130	-	-	-	-
143	17064-1450 варіант 2	Гільза мідна луджена 35.0	шт	5	<u>33.71</u> -	-	169	-	-	-	-
144	17064-1450 варіант 3	Гільза мідна луджена 10.0	шт	5	<u>12.57</u> -	-	63	-	-	-	-
145	С1545-153 варіант 4	Наконечники мідні 35/8	шт	5	<u>58.09</u> -	-	290	-	-	-	-
146	& С1545- 266-1-М варіант 13	Термоусаджувана трубка 10,0/5,0 чорна	м	8	<u>13.77</u> -	-	110	-	-	-	-
147	& С1545- 266-1-М варіант 14	Термоусаджувана трубка 50,0/25,0 чорна	м	1	<u>116.88</u> -	-	117	-	-	-	-
148	& С111- 1683-2 варіант 8	Ізострічка ПВХ чорна(1рулон 20м)	шт	3	<u>56.62</u> -	-	170	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					40725	2159	<u>8</u> 3		<u>21.96</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40725 38558 2162 779 0,87 141 41504				
		Всього по розділу 5					41504				
		Разом прямі витрати по кошторису					541710	176575	<u>8</u> 3		<u>1822.13</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					541710 365127 176578 65013 78,36 12586				

