

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Підготовчі роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 534,834 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,44161 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 261,122 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Територія											
1	ДУ5-4-13	Обрізування крон дерев твердих порід з використанням висоторіза	1 дерево	8	<u>144,64</u> 100,78	-	1157	806	-	<u>0,8200</u> -	<u>6,56</u> -
2	ДУ5-4-14	Обрізування крон дерев м'яких порід з використанням висоторіза	1 дерево	5	<u>208,14</u> 145,02	-	1041	725	-	<u>1,1800</u> -	<u>5,9</u> -
3	ДУ5-4-18	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура від 150 мм до 200 мм з використанням бензопилки	1 дерево	6	<u>98,77</u> 68,82	-	593	413	-	<u>0,5600</u> -	<u>3,36</u> -
4	ДУ5-4-20	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура від 250 мм до 400 мм з використанням бензопилки	1 дерево	12	<u>186,97</u> 130,27	-	2244	1563	-	<u>1,0600</u> -	<u>12,72</u> -
5	ДУ5-31-1	Подрібнення гілля, кущів і крон дерев деревоподрібнюючою машиною на базі трактора, товщина гілок до 5 см	10 м3	0,8	<u>8195,18</u> 1908,81	<u>6286,37</u> 1154,74	6556	1527	<u>5029</u> 924	<u>19,4400</u> 9,2400	<u>15,55</u> 7,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДУ5-31-2	Подрібнення гілля, кущів і крон дерев деревоподрібнюючою машиною на базі трактора, товщина гілок від 5 см до 10 см	10 м3	1,1	<u>4966,60</u> 1156,68	<u>3809,92</u> 699,84	5463	1272	<u>4191</u> 770	<u>11,7800</u> 5,6000	<u>12,96</u> 6,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					17054	6306	<u>9220</u> 1694		<u>57,05</u> 13,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17054 1528 8000 4394 9,32 1541 21448				
		Всього по розділу 1					21448				
7	КБ46-56-2	Розділ 2. Демонтаж існуючої будівлі Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель зі збереженням придатних матеріалів	10м3	74	<u>4090,27</u> 1991,54	<u>2098,73</u> 637,87	302680	147374	<u>155306</u> 47202	<u>21,0700</u> 5,6898	<u>1559,18</u> 421,05
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	312,46	<u>302,13</u> -	<u>302,13</u> 48,51	94404	-	<u>94404</u> 15157	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 128,42
		Разом прямі витрати по розділу 2					397084	147374	<u>249710</u> 62359		<u>1559,18</u> 549,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					397084 209733 116302 253,04 41848 513386				
		Всього по розділу 2					513386				
		Разом прямі витрати по кошторису					414138	153680	<u>258930</u> 64053		<u>1616,23</u> 563,02
		Разом будівельні роботи, грн.					414138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1528 217733 120696 262,36 43389 534834					
		----- Всього по кошторису					534834					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2441,61 261122					

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сингнаєвська М.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Демонтажні роботи
Реконструкція нежитлових будівель літ «Б»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240529-01-0-ГП

Кошторисна вартість 1615,126 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,95843 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1012,515 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	4,42	<u>80074,12</u> 72389,59	-	353928	319962	-	<u>787,1000</u>	<u>3478,98</u>
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	729,3	<u>156,63</u>	<u>156,63</u>	114230	-	<u>114230</u>	-	-
3	КР2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	1 м3	92,61	<u>1327,52</u> 685,27	<u>642,25</u> 212,33	122942	63463	<u>59479</u> 19283	<u>7,2500</u> 0,2240	<u>671,42</u> 163,36
4	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	16,27	<u>13250,29</u> 9269,58	<u>3980,71</u> 2396,09	215582	150816	<u>64766</u> 38984	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>1595,6</u> 361,59
5	КР7-2-12	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит	100м2	1,9775	<u>1379,00</u> 1379,00	-	2727	2727	-	<u>16,0200</u>	<u>31,68</u>
6	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	1,9775	<u>4569,99</u> 4569,99	-	9037	9037	-	<u>53,0900</u>	<u>104,99</u>
7	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	3,6604	<u>5384,43</u> 4809,18	<u>575,25</u> 461,05	19709	17604	<u>2105</u> 1688	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>186,24</u> 16,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,6604	<u>8890,91</u> 8772,40	<u>118,51</u> 31,84	32544	32110	<u>434</u> 117	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>339,72</u> 1,01
9	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	8,4634	<u>5003,22</u> 4556,21	<u>447,01</u> 151,81	42344	38561	<u>3783</u> 1285	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>447,97</u> 11,03
10	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	2,3	<u>4006,08</u> 3910,61	<u>95,47</u> 87,18	9214	8994	<u>220</u> 201	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>104,49</u> 2,02
11	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	2,3	<u>2467,49</u> 2416,43	<u>51,06</u> 46,63	5675	5558	<u>117</u> 107	<u>26,7600</u> 0,4692	<u>61,55</u> 1,08
12	КР8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	2,3	<u>4223,47</u> 4150,20	<u>73,27</u> 66,90	9714	9545	<u>169</u> 154	<u>42,7900</u> 0,6732	<u>98,42</u> 1,55
13	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	2,3	<u>1615,85</u> 1584,77	<u>31,08</u> 28,38	3716	3645	<u>71</u> 65	<u>17,5500</u> 0,2856	<u>40,37</u> 0,66
14	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,525	<u>583,54</u> 583,54	-	306	306	-	<u>6,6500</u>	<u>3,49</u>
15	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,105	<u>3920,67</u> 3920,67	-	412	412	-	<u>44,6800</u>	<u>4,69</u>
16	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>18042,15</u> 16648,61	<u>1378,99</u> 468,33	902	832	<u>69</u> 23	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>9,22</u> 0,2
17	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,3	<u>10771,72</u> 10638,26	<u>132,15</u> 115,99	3232	3191	<u>40</u> 35	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>36,01</u> 0,32
18	КБ9-72-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Виготовлення ґратчастих конструкцій ґрат	т	0,44	<u>16028,66</u> 10876,90	<u>5143,75</u> 996,86	7053	4786	<u>2263</u> 439	<u>101,9200</u> 7,5643	<u>44,84</u> 3,33
19	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,2	<u>15719,08</u> 14410,07	<u>1294,65</u> 439,69	3144	2882	<u>259</u> 88	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>31,92</u> 0,76
20	КБ10-25-4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,3	<u>2137,89</u> 2131,50	-	641	639	-	<u>21,9765</u>	<u>6,59</u>
21	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,216	<u>23274,83</u> 20715,08	<u>1321,78</u> 385,15	5027	4474	<u>286</u> 83	<u>188,3360</u> 2,8080	<u>40,68</u> 0,61
Разом прямі витрати по розділу 1							962079	679544	<u>248291</u> 82216		<u>7338,87</u> 749,41
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							962079				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34244				
всього заробітна плата, грн.							761760				
Загальновиробничі витрати, грн.							436153				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							970,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							160519				
Всього будівельні роботи, грн.							1398232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						1398232				
		Розділ 2. Інші роботи										
22	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	393,724	140,31	-	55243	55243	-	1,6300	641,77	
					140,31	-			-	-	-	
23	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	392,723	302,13	302,13	118653	-	118653	-	-	
					-	48,51			19051	0,4110	161,41	
		Разом прямі витрати по розділу 2						173896	55243	118653		641,77
		Разом будівельні роботи, грн.						173896		19051		161,41
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						74294				
		Загальновиробничі витрати, грн.						42998				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						96,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						15942				
		Всього будівельні роботи, грн.						216894				

		Всього по розділу 2						216894				
		Разом прямі витрати по кошторису						1135975	734787	366944		7980,64
		Разом будівельні роботи, грн.						1135975		101267		910,82
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						34244				
		всього заробітна плата, грн.						836054				
		Загальновиробничі витрати, грн.						479151				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						1066,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						176461				
		Всього будівельні роботи, грн.						1615126				

		Всього по кошторису						1615126				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						9958,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1012515				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010
на Улаштування системи заземлення та блискавкозахисту
Реконструкція нежитлових будівель літ «Б»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-Б-Б3.ПЗ

Кошторисна вартість 144,235 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,42933 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,443 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Земляні роботи										
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,219	<u>25901,47</u> 25901,47	-	5672	5672	-	<u>300,9000</u> -	<u>65,9</u> -	
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,219	<u>14926,27</u> 14926,27	-	3269	3269	-	<u>173,4000</u> -	<u>37,97</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 1					8941	8941	-		<u>103,87</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8941	8941			12,47	2062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14346				

		Всього по розділу 1					14346				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	2	<u>4568,46</u> 3119,16	<u>356,35</u> 63,65	9137	6238	<u>713</u> 127	<u>29,9200</u> 0,5328	<u>59,84</u> 1,07
4	& С11-123419 варіант 2	Провід круглий 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм)	м	200	<u>76,95</u> -	- -	15390	-	- -	- -	- -
5	КМ8-472-6 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ² [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,8	<u>3700,30</u> 2935,68	<u>471,86</u> 100,58	2960	2349	<u>377</u> 80	<u>28,1600</u> 0,8353	<u>22,53</u> 0,67
6	& С111-8142 варіант 1	Провід плаский, 30x3,5 мм, 30м бухта, 70 мкм FT (40- 60 мкм)	м	80	<u>174,11</u> -	- -	13929	-	- -	- -	- -
7	КМ8-472-11	Установлення тримачів, утримувачів дроту	10 шт	27,8	<u>552,66</u> 500,40	<u>52,26</u> 8,36	15364	13911	<u>1453</u> 232	<u>4,8000</u> 0,0704	<u>133,44</u> 1,96
8	& С111-8164 варіант 3	Тримач бл-приймача isFang TW30, нержавіюча сталь	шт	1	<u>2038,19</u> -	- -	2038	-	- -	- -	- -
9	& С111-8164 варіант 2	Тримач провідника для плоского даху 165 MBG-8 з поліаміду	шт	14	<u>91,02</u> -	- -	1274	-	- -	- -	- -
10	& С111-8164 варіант 4	Елемент відокремлювання 223 О DIN ZN G (5-10 мкм)	шт	1	<u>227,21</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
11	С1545-425 варіант 1	Тримач провода плаского 30mm з отвором М6 FT (40- 60 мкм)	шт	14	<u>95,34</u> -	- -	1335	-	- -	- -	- -
12	С1545-425 варіант 2	Тримач на жолоб 262 FT (40-60 мкм) FT (40-60 мкм)	шт	6	<u>680,15</u> -	- -	4081	-	- -	- -	- -
13	& С111-8163 варіант 1	Тримач дроту 177 20 VA М6 нержавіюча сталь	шт	80	<u>70,93</u> -	- -	5674	-	- -	- -	- -
14	& С111-8164 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 Z8-10 FT (40-60 мкм)	шт	100	<u>91,08</u> -	- -	9108	-	- -	- -	- -
15	КМ8-82-1	Монтаж з'єднувачів	100 шт	0,66	<u>7319,85</u> 6830,08	<u>178,57</u> 54,27	4831	4508	<u>118</u> 36	<u>64,0000</u> 0,4452	<u>42,24</u> 0,29
16	& С111-8146 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 252 8-10XFL30 FT FT (40-60 мкм)	шт	7	<u>212,65</u> -	- -	1489	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C111-8146 варіант 2	Хрестовий з'єднувач 253 8X8 FT (40-60 мкм)	шт	11	<u>231,70</u>	-	2549	-	-	-	-
18	& C111-8162 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 30 FT FT (40-60 мкм)	шт	11	<u>245,86</u>	-	2704	-	-	-	-
19	& C111-8165 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм)	шт	7	<u>352,44</u>	-	2467	-	-	-	-
20	& C111-8165 варіант 2	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм)	шт	30	<u>31,18</u>	-	935	-	-	-	-
21	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,4	<u>1608,79</u> <u>1167,60</u>	<u>362,58</u> <u>77,99</u>	2252	1635	<u>508</u> <u>109</u>	<u>11,2000</u> <u>0,6475</u>	<u>15,68</u> <u>0,91</u>
22	& C111-8151 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм)	комплект	14	<u>846,78</u>	-	11855	-	-	-	-
23	& C111-8152 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм)	шт	7	<u>78,97</u>	-	553	-	-	-	-
24	& C111-8153 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м	шт	2	<u>543,30</u>	-	1087	-	-	-	-
25	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	7	<u>77,16</u> <u>75,62</u>	-	540	529	-	<u>0,8000</u>	<u>5,6</u>
26	& C111-8154 варіант 1	Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами, 150x116x67, IP66, ультрафіолетостійкий, ударостійкий пласти	комплект	7	<u>277,98</u>	-	1946	-	-	-	-
27	KM8-471-4	Улаштування блискавкоприймачів	10 шт	0,1	<u>1608,79</u> <u>1167,60</u>	<u>362,58</u> <u>77,99</u>	161	117	<u>36</u> <u>8</u>	<u>11,2000</u> <u>0,6475</u>	<u>1,12</u> <u>0,06</u>
28	& C111-8154 варіант 3	Блискавкоприймач 101 VL2000 мм алюміній	комплект	1	<u>1007,44</u>	-	1007	-	-	-	-
29	& C111-8154 варіант 4	Струмоприймач G (5-10 мкм)	комплект	2	<u>110,79</u>	-	222	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							115115	29287	<u>3205</u> <u>592</u>		<u>280,45</u> <u>4,96</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							115115		82623 29879 14775 27,58 4561		
Всього по розділу 2							129890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					124056	38228	<u>3205</u> 592		<u>384,32</u> 4,96
		Разом будівельні роботи, грн.					124056				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82623				
		всього заробітна плата, грн.					38820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20179				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6623				
		Всього будівельні роботи, грн.					144235				

		Всього по кошторису					144235				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					429,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45443				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011
на Система пожежної сигналізації
Реконструкція нежитлових будівель літ «Б»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-Б-СПС.С

Кошторисна вартість 394,355 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,00893 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 117,377 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Охоронна сигналізація											
1	КМ10-669-2	Прилад приймально-контрольний	шт	2	<u>1086,37</u>	<u>0,91</u>	2173	1611	<u>2</u>	<u>8,0000</u>	<u>16</u>
					805,28	0,13			-	0,0014	-
2	1602-30063	Прилад управління на 4 адресних кільця ПУ-П ПП «Резерв-1»	шт	2	<u>50118,00</u>	-	100236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-667-2	Монтаж ППКП	шт	1	<u>6302,68</u>	<u>1,69</u>	6303	6120	<u>2</u>	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					6120,13	0,25			-	0,0026	-
4	1602-30063	Прилад передачі сповіщень МЦА-GSM.4	шт	1	<u>6120,00</u>	-	6120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>1275,40</u>	<u>1,37</u>	1275	854	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					853,76	0,20			-	0,0021	-
6	1602-30063	Блок живлення БЖ 1230 ТОВ «Тірас»	шт	1	<u>6565,00</u>	-	6565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>86,85</u>	<u>6,47</u>	87	64	<u>6</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					64,42	2,63			3	0,0252	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1602-30063 варіант 44	Акумулятор 12В, 7 А/г Україна	шт	1	697,00	-	697	-	-	-	-
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізогнпний, світловий у нормальному виконанні	шт	67	332,33 302,46	1,69 0,25	22266	20265	113 17	3,2000 0,0026	214,4 0,17
10	& 1602-300691	Сповіщувач адресний димовий СПДОТА	шт	67	445,00	-	29815	-	-	-	-
11	& 1602-300691 варіант 1	Сповіщувач адресний димовий СПДОТА, (резерв)	шт	7	445,00	-	3115	-	-	-	-
12	& 1602-300692	Розетка для сповіщувача Р-96	шт	67	73,00	-	4891	-	-	-	-
13	& 1602-300693	Захисний ковпак для сповіщувача СП-200	шт	67	8,40	-	563	-	-	-	-
14	КМ10-668-2	Сповіщувач пожежний ручний у нормальному виконанні	шт	5	332,33 302,46	1,69 0,25	1662	1512	8 1	3,2000 0,0026	16 0,01
15	1602-30067 варіант 7	Сповіщувач адресний ручний СПРА	шт	5	575,85	-	2879	-	-	-	-
16	1602-30067 варіант 8	Сповіщувач адресний ручний СПРА (резерв)	шт	1	575,85	-	576	-	-	-	-
17	КМ11-96-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Установлення виносних індикаторів для СПДОТА	шт	27	123,66 123,66	-	3339	3339	-	1,2000	32,4
18	& 1602-300671	Виносний індикатор для СПДОТА ІВ	шт	27	69,60	-	1879	-	-	-	-
19	& 1602-300693 варіант 1	Пластина монтажна ПМ-89 для монтажу на підвісну стелю ПМ-86	шт	27	39,00	-	1053	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							195494	33765	132 21		348,24 0,21
Разом устаткування, грн.							154934				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							6086				
Всього устаткування, грн.							161020				
Разом будівельні роботи, грн.							40560				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6663				
всього заробітна плата, грн.							33786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15669 27,53 4554 56229				

		Всього по розділу 1					217246				
		Розділ 2. Кабельна продукція									
20	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,6	<u>3756,48</u> 3341,01	<u>336,03</u> 107,43	6010	5346	<u>538</u> 172	<u>32,8000</u> 0,8800	<u>52,48</u> 1,41
21	& С1415-8320-В2-А1 варіант 1	Короб ПВХ 20x15мм	м	101	<u>34,86</u> -	<u>-</u> -	3521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С1415-8320-В2-Б1 варіант 1	Короб ПВХ з перегородкою 60x40 мм	м	60,6	<u>93,06</u> -	<u>-</u> -	5639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	2	<u>9197,63</u> 4987,32	<u>1375,88</u> 165,96	18395	9975	<u>2752</u> 332	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>95,68</u> 2,87
24	& С1545-3181 варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-20	1000м	0,202	<u>33654,92</u> -	<u>-</u> -	6798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	6,4	<u>4351,76</u> 2502,00	<u>416,48</u> 128,13	27851	16013	<u>2665</u> 820	<u>24,0000</u> 1,0434	<u>153,6</u> 6,68
26	15093-35043 варіант 13	Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 J-H(St)H	1000м	0,51	<u>28771,26</u> -	<u>-</u> -	14673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	15096-6012 варіант 2	Кабель живлення 3x1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,0714	<u>55075,95</u> -	<u>-</u> -	3932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	15093-35043 варіант 14	Кабель «вита пара» E30 2x2x0,51 Alay-net F/UTP FR Cat 5	1000м	0,0714	<u>15769,62</u> -	<u>-</u> -	1126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 1517-1115-С варіант 3	Кабельний тримач (скоба) UDF5	шт	1600	<u>3,18</u> -	<u>-</u> -	5088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 1517-1115-С варіант 4	Кабельний тримач (скоба) UDF20	шт	200	<u>13,75</u> -	<u>-</u> -	2750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ8-407-1	Труба сталевіа по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,03	<u>13338,61</u> 5986,04	<u>3631,42</u> 1403,42	400	180	<u>109</u> 42	<u>57,4200</u> 12,7431	<u>1,72</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1545-3182 варіант 1	Труба сталевая Ду=20 мм ДСТУ 8936:2019	м	3,03	<u>173,76</u>	-	526	-	-	-	-
33	КМ8-407-2	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,03	<u>16438,57</u> 7498,70	<u>5127,30</u> 1958,82	493	225	<u>154</u> 59	<u>71,9300</u> 17,5366	<u>2,16</u> 0,53
34	& C1545-3182 варіант 2	Труба сталевая Ду=30 мм ДСТУ 8936:2019	м	3,03	<u>198,99</u>	-	603	-	-	-	-
35	& C111-951-19 варіант 1	Анкер розпірний М6 СМ440645	шт	4	<u>56,22</u>	-	225	-	-	-	-
36	& C111-136-141	Комплект кріплень для приладів СПЗ, в комплекті	шт	4	<u>264,46</u>	-	1058	-	-	-	-
37	& C111-136-1-3X варіант 1	Дюбель-цвях Vierbach 6/30	шт	1600	<u>2,55</u>	-	4080	-	-	-	-
38	& 1517-1115-С варіант 5	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	шт	1500	<u>0,27</u>	-	405	-	-	-	-
39	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>28461,55</u> 21105,39	<u>1130,46</u> 985,87	1138	844	<u>45</u> 39	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
40	& 1504-1001-24 варіант 2	Автоматичний вимикач АВВ SH202С 10А «АВВ»	шт.	4	<u>512,56</u>	-	2050	-	-	-	-
41	КМ8-603-1	Монтаж корпусу для автоматичних вимикачів	шт	2	<u>339,15</u> 216,68	<u>23,28</u> 7,05	678	433	<u>47</u> 14	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>3,94</u> 0,12
42	& 1503-12702-12	Корпус для автоматичних вимикачів РСD 10 N «АВВ»	шт	1	<u>386,25</u>	-	386	-	-	-	-
43	& 1503-12702-12 варіант 1	Корпус для автоматичних вимикачів РСD 4 N «АВВ»	шт	1	<u>280,00</u>	-	280	-	-	-	-
44	& C1550-3811	Вогнестійка піна СР 660 HILTI	шт	1	<u>1788,86</u>	-	1789	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							109894	33016	<u>6310</u> 1478		<u>317,87</u> 12,38
Разом устаткування, грн.							666				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							27				
Всього устаткування, грн.							693				
Разом будівельні роботи, грн.							109228				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							69902				
всього заробітна плата, грн.							34494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17109 32,03 5297 126337				
		----- Всього по розділу 2					127029				
45	КП2-16-9	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>14035,56</u> 14035,56	- -	14036	14036	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
46	КП2-7-1	Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний	шт	1	<u>1002,54</u> 1002,54	- -	1003	1003	- -	<u>7,0000</u> -	<u>7</u> -
47	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	72	<u>286,44</u> 286,44	- -	20624	20624	- -	<u>2,0000</u> -	<u>144</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					35663	35663	- -		<u>249</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35663 35663 14416 21,67 3583 50079				
		----- Всього по розділу 3					50079				
		Разом прямі витрати по кошторису					341051	102444	<u>6442</u> 1499		<u>915,11</u> 12,59
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					155600 6113 161713 185451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76565				
		всього заробітна плата, грн.					103943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47195				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13434				
		Всього будівельні роботи, грн.					232646				

		Всього по кошторису					394355				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1008,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					117377				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012
на Диспетчеризація систем протипожежного захисту
Реконструкція нежитлових будівель літ «Б»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-Б-АСПЗ.С

Кошторисна вартість 150,481 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32882 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,313 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Охоронна сигналізація											
1	КМ10-669-2	Прилад приймально-контрольний	шт	2	<u>1086,37</u>	<u>0,91</u>	2173	1611	<u>2</u>	<u>8,0000</u>	<u>16</u>
					805,28	0,13			-	0,0014	-
2	1602-30063	Панель управління та індикації (24сигнали)	шт	2	<u>13836,00</u>	-	27672	-	-	-	-
	варіант 50	ПІУ			-	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення виносних блоків та кнопок керування	шт	12	<u>123,66</u>	-	1484	1484	-	<u>1,2000</u>	<u>14,4</u>
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75				123,66	-			-	-	-
4	& 1503-845612	Блок сполучення адресний БСА-01	шт	8	<u>696,00</u>	-	5568	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1503-845612 варіант 2	Блок комутації адресний БКА-220	шт	3	<u>966,00</u>	-	2898	-	-	-	-
6	& 1503-845612 варіант 3	Кнопка керування "ПУСК ПОЖЕЖНИХ НАСОСІВ", IP55 KA21-C	шт	1	<u>408,00</u>	-	408	-	-	-	-
7	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>194,59</u> <u>151,23</u>	<u>6,58</u> <u>0,96</u>	195	151	<u>7</u> <u>1</u>	<u>1,6000</u> <u>0,0101</u>	<u>1,6</u> <u>0,01</u>
8	1602-30065 варіант 6	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8	шт	1	<u>197,02</u>	-	197	-	-	-	-
9	& C121-792-1-К варіант 1	Кронштейн для СОМК 1-8	шт	2	<u>39,82</u>	-	80	-	-	-	-
10	KM11-60-1	Монтаж датчика	комплект	1	<u>964,17</u> <u>693,18</u>	<u>231,02</u> <u>73,86</u>	964	693	<u>231</u> <u>74</u>	<u>6,4000</u> <u>0,6050</u>	<u>6,4</u> <u>0,61</u>
11	& 17141-1013-Б варіант 2	ДГПК Ду=25 мм	шт	1	<u>216,00</u>	-	216	-	-	-	-
12	KM10-3-6	Монтаж реле	10 шт	0,3	<u>333,40</u> <u>275,64</u>	<u>57,76</u> <u>14,84</u>	100	83	<u>17</u> <u>4</u>	<u>2,4000</u> <u>0,1390</u>	<u>0,72</u> <u>0,04</u>
13	& 1504-12064-7 варіант 2	Реле проміжне	шт	2	<u>693,45</u>	-	1387	-	-	-	-
14	& 1504-70393 варіант 1	Колодка установочна для реле	шт	2	<u>224,53</u>	-	449	-	-	-	-
15	& 1504-12064-7 варіант 3	Реле тиску	шт	1	<u>393,45</u>	-	393	-	-	-	-
16	KM10-698-1	Монтаж коробки на стіні	шт	15	<u>77,16</u> <u>75,62</u>	-	1157	1134	-	<u>0,8000</u>	<u>12</u>
17	& 1504-170903	Коробка розподільча вогнестійка Крома 01-90 К8	шт	15	<u>961,12</u>	-	14417	-	-	-	-
18	KM28-928-11	Монтаж термостата електричного	шт	1	<u>474,24</u> <u>453,70</u>	<u>18,02</u> <u>5,59</u>	474	454	<u>18</u> <u>6</u>	<u>4,8000</u> <u>0,0530</u>	<u>4,8</u> <u>0,05</u>
19	& 15102-240651	Електро механічний термостат 0...30С	шт	1	<u>1291,00</u>	-	1291	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					61523	5610	<u>275</u> <u>85</u>		<u>55,92</u> <u>0,71</u>
		Разом устаткування, грн.					39833				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					41399				
		Разом будівельні роботи, грн.					21690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15805				
		всього заробітна плата, грн.					5695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2594				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					740				
		Всього будівельні роботи, грн.					24284				

		Всього по розділу 1					65681				
		Розділ 2. Кабельна продукція									
20	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,15	<u>4959,03</u> 2335,20	<u>640,55</u> 204,80	15621	7356	<u>2018</u> 645	<u>22,4000</u> 1,6775	<u>70,56</u> 5,28
21	15093-35043 варіант 13	Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 J-H(St)H	1000м	0,0153	<u>28771,26</u> -	-	440	-	-	-	-
22	15093-35043 варіант 15	Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,204	<u>17626,02</u> -	-	3596	-	-	-	-
23	15096-6012 варіант 3	Кабель живлення 2x1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,0102	<u>40653,15</u> -	-	415	-	-	-	-
24	15096-6012 варіант 2	Кабель живлення 3x1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,0102	<u>55075,95</u> -	-	562	-	-	-	-
25	15096-6012 варіант 4	Кабель живлення 4x1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,0816	<u>65337,15</u> -	-	5332	-	-	-	-
26	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,9	<u>9197,63</u> 4987,32	<u>1375,88</u> 165,96	8278	4489	<u>1238</u> 149	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>43,06</u> 1,29
27	& C1545-3181 варіант 2	Металорукав P3-Ц-26	1000м	0,0909	<u>44364,92</u> -	-	4033	-	-	-	-
28	& 1517-1115-C варіант 3	Кабельний тримач (скоба) UDF5	шт	600	<u>3,18</u> -	-	1908	-	-	-	-
29	& 1517-1115-C варіант 6	Кабельний тримач (скоба) UDF26	шт	300	<u>19,75</u> -	-	5925	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C111-136-1-3X варіант 1	Дюбель-цвях Vierbach 6/30	шт	900	<u>2,55</u>	-	2295	-	-	-	-
31	& 1517-1115-C варіант 5	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	шт	1000	<u>0,27</u>	-	270	-	-	-	-
32	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,03	<u>13338,61</u> 5986,04	<u>3631,42</u> 1403,42	400	180	<u>109</u> 42	<u>57,4200</u> 12,7431	<u>1,72</u> 0,38
33	& C1545-3182 варіант 1	Труба сталева Ду=20 мм ДСТУ 8936:2019	м	3,03	<u>173,76</u>	-	526	-	-	-	-
34	& C111-136-141	Комплект кріплень для приладів СПЗ, в комплекті	шт	2	<u>264,46</u>	-	529	-	-	-	-
35	& C111-951-19 варіант 1	Анкер розпірний М6 СМ440645	шт	4	<u>56,22</u>	-	225	-	-	-	-
36	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>28461,55</u> 21105,39	<u>1130,46</u> 985,87	569	422	<u>23</u> 20	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>4,14</u> 0,2
37	& 1504-1001-24 варіант 2	Автоматичний вимикач АBB SH202С 10А «АВВ»	шт.	2	<u>512,56</u>	-	1025	-	-	-	-
38	КМ8-603-1	Монтаж корпусу для автоматичних вимикачів	шт	2	<u>339,15</u> 216,68	<u>23,28</u> 7,05	678	433	<u>47</u> 14	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>3,94</u> 0,12
39	& 1503-12702-12 варіант 1	Корпус для автоматичних вимикачів РСD 4 N «АВВ»	шт	2	<u>280,00</u>	-	560	-	-	-	-
40	& C1550-3811	Вогнестійка піна СР 660 HILTI	шт	1	<u>1788,86</u>	-	1789	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					54976	12880	<u>3435</u> 870		<u>123,42</u> 7,27
		Разом устаткування, грн.					560				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					22				
		Всього устаткування, грн.					582				
		Разом будівельні роботи, грн.					54416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38101				
		всього заробітна плата, грн.					13750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6794				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.						61210				

		Всього по розділу 2						61792				
41	КП2-16-9	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>14035,56</u> 14035,56	-	14036	14036	-	<u>98,0000</u>	<u>98</u>	
42	КП2-7-1	Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний	шт	2	<u>1002,54</u> 1002,54	-	2005	2005	-	<u>7,0000</u>	<u>14</u>	
43	КП2-6-1	<i>Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів</i>	шт	2	<u>171,86</u> 171,86	-	344	344	-	<u>1,2000</u>	<u>2,4</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 3						16385	16385	-		<u>114,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						16385				-
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						16385				
		Загальновиробничі витрати, грн.						6623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						9,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1646				
		Всього будівельні роботи, грн.						23008				

		Всього по розділу 3						23008				
		Разом прямі витрати по кошторису						132884	34875	<u>3710</u> 955		<u>293,74</u> 7,98
		Разом устаткування, грн.						40393				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						1588				
		Всього устаткування, грн.						41981				
		Разом будівельні роботи, грн.						92491				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						53906				
		всього заробітна плата, грн.						35830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16011 27,1 4483 108502				
		----- Всього по кошторису					150481				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					328,82 40313				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013
на Система керування евакуюванням
Реконструкція нежитлових будівель літ «Б»

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-В-СО.С

Кошторисна вартість 90,012 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,24029 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 30,488 тис. грн.
 Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система керування евакуюванням											
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	10	<u>332,24</u> 302,46	<u>1,69</u> 0,25	3322	3025	<u>17</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>32</u> 0,03
2 &	1602-300661	Оповіщувач світловий «ВИХІД» У-07-12/24	шт	3	<u>882,00</u> -	-	2646	-	-	-	-
3 &	1602-300661	Оповіщувач світловий «НАПРЯМОК РУХУ», прямо УА-2-12/24	шт	3	<u>1626,00</u> -	-	4878	-	-	-	-
4 &	1602-300661	Оповіщувач світло-звуковий блимаючий «ПОЖЕЖА» С-07С-24	шт	4	<u>1335,30</u> -	-	5341	-	-	-	-
5	КМ10-3-8	Джерело безперебійного живлення	ящик	1	<u>494,50</u> 483,17	-	495	483	-	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1503-8456 варіант 7	Джерело безперебійного живлення «ІБПІ-180(12/24)»	шт	1	<u>5668,50</u>	-	5669	-	-	-	-
7	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>86,85</u>	<u>6,47</u>	174	129	<u>13</u>	<u>0,6400</u>	<u>1,28</u>
					64,42	2,63			5	0,0252	0,05
8	1602-30063 варіант 44	Акумулятор 12В, 7 А/г Україна	шт	2	<u>697,00</u>	-	1394	-	-	-	-
9	КМ10-698-1	Монтаж коробки на стіні	шт	9	<u>77,16</u>	-	694	681	-	<u>0,8000</u>	<u>7,2</u>
					75,62	-			-	-	-
10	& 1504-170903	Коробка розподільча вогнестійка Крома 01-90 К8	шт	9	<u>961,12</u>	-	8650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					33263	4318	<u>30</u>		<u>45,28</u>
									8		0,08
		Разом устаткування, грн.					14259				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					560				
		Всього устаткування, грн.					14819				
		Разом будівельні роботи, грн.					19004				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14656				
		всього заробітна плата, грн.					4326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2028				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					596				
		Всього будівельні роботи, грн.					21032				

		Всього по розділу 1					35852				
		Розділ 2. Кабельна продукція									
11	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,65	<u>4959,03</u>	<u>640,55</u>	8182	3853	<u>1057</u>	<u>22,4000</u>	<u>36,96</u>
					2335,20	204,80			338	1,6775	2,77
12	15096-6012 варіант 3	Кабель живлення 2х1,5 мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,153	<u>40653,15</u>	-	6220	-	-	-	-
13	15096-6012 варіант 2	Кабель живлення 3х1,5 мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,0153	<u>55075,95</u>	-	843	-	-	-	-
14	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,12	<u>3756,48</u>	<u>336,03</u>	451	401	<u>40</u>	<u>32,8000</u>	<u>3,94</u>
					3341,01	107,43			13	0,8800	0,11
15	& С1415-8320-В2-А1 варіант 1	Короб ПВХ 20х15мм	м	12,1	<u>34,86</u>	-	422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,15	<u>9197,63</u> 4987,32	<u>1375,88</u> 165,96	1380	748	<u>206</u> 25	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>7,18</u> 0,22
17	& С1545-3181	Металорукав РЗ-Ц-20	1000м	0,01515	<u>33654,92</u>	-	510	-	-	-	-
18	варіант 1 & 1517-1115-С	Кабельний тримач (скоба) UDF6	шт	500	<u>5,15</u>	-	2575	-	-	-	-
19	варіант 7 & 1517-1115-С	Кабельний тримач (скоба) UDF20	шт	50	<u>13,75</u>	-	688	-	-	-	-
20	варіант 4 & С111-136-1-3Х	Дюбель-цвях Vierbach 6/30	шт	550	<u>2,55</u>	-	1403	-	-	-	-
21	варіант 1 & 1517-1115-С	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	шт	500	<u>0,27</u>	-	135	-	-	-	-
22	варіант 5 КМ8-407-1	Труба сталевіа по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,03	<u>13338,61</u> 5986,04	<u>3631,42</u> 1403,42	400	180	<u>109</u> 42	<u>57,4200</u> 12,7431	<u>1,72</u> 0,38
23	& С1545-3182	Труба сталевіа Ду=20 мм ДСТУ 8936:2019	м	3,03	<u>173,76</u>	-	526	-	-	-	-
24	варіант 1 & С111-136-141	Комплект кріплень для приладів СПЗ, в комплекті	шт	1	<u>264,46</u>	-	264	-	-	-	-
25	& С111-951-19	Анкер розпірний М6 СМ440645	шт	4	<u>56,22</u>	-	225	-	-	-	-
26	варіант 1 КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>28461,55</u> 21105,39	<u>1130,46</u> 985,87	285	211	<u>11</u> 10	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
27	& 1504-1001-24	Автоматичний вимикач АВВ SH202С 10А «АВВ»	шт.	1	<u>512,56</u>	-	513	-	-	-	-
28	варіант 2 КМ8-603-1	Монтаж корпусу для автоматичних вимикачів	шт	1	<u>339,15</u> 216,68	<u>23,28</u> 7,05	339	217	<u>23</u> 7	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>1,97</u> 0,06
29	& 1503-12702-12	Корпус для автоматичних вимикачів РСД 4 N «АВВ»	шт	1	<u>280,00</u>	-	280	-	-	-	-
30	варіант 1 & С1550-3811	Вогнестійка піна СР 660 HILTI	шт	1	<u>1788,86</u>	-	1789	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					27430	5610	<u>1446</u> 435		<u>53,84</u> 3,64
		Разом устаткування, грн.					280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11 291 27150 20094 6045 2986 5,57 923 30136				
		----- Всього по розділу 2					30427				
31	КП2-16-9	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання]	система	1	<u>14035,56</u> 14035,56	- -	14036	14036	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
32	КП2-6-1	багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5 Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	10	<u>286,44</u> 286,44	- -	2864	2864	- -	<u>2,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					16900	16900	- -		<u>118</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16900 16900 6832 10,27 1698 23732				
		----- Всього по розділу 3					23732				
		Разом прямі витрати по кошторису					77593	26828	<u>1476</u> 443		<u>217,12</u> 3,72
		Разом устаткування, грн.					14539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					571				
		Всього устаткування, грн.					15110				
		Разом будівельні роботи, грн.					63054				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34750				
		всього заробітна плата, грн.					27271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11847				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3217				
		Всього будівельні роботи, грн.					74901				

		Всього по кошторису					90012				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					240,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30488				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014
на монтаж ліфта
Реконструкція нежитлових будівель літ «Б»**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1224,911 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,15099 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 271,618 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМЗ-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>259255,06</u> 239524,80	<u>6445,25</u> 1718,25	259255	239525	<u>6445</u> 1718	<u>2297,6000</u> 12,5640	<u>2297,6</u> 12,56
2	КМЗ-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-8	<u>9678,49</u> 9117,71	<u>334,30</u> 94,01	-77428	-72942	<u>-2674</u> -752	<u>87,4600</u> 0,6854	<u>-699,68</u> -5,48
3	КМЗ-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг 14,2 м	м	-32	<u>2502,18</u> 2218,44	<u>91,30</u> 14,40	-80070	-70990	<u>-2922</u> -461	<u>21,2800</u> 0,1094	<u>-680,96</u> -3,5
4	1906-15001 варіант 1	Ліфт пасажирський в/п 1000 кг на 4 зупинок, 1,0 м/с	шт	1	<u>752172,50</u> -	-	752173	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	160406,40 160406,40	- -	160406	160406	- -	1120,0000	1120
6	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-6	4296,60 4296,60	- -	-25780	-25780	- -	30,0000	-180
Разом прямі витрати по розділу 1							988556	230219	849 505		1856,96 3,58
Разом устаткування, грн.							752173				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							29538				
Всього устаткування, грн.							781711				
Разом будівельні роботи, грн.							236383				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5315				
всього заробітна плата, грн.							230724				
Загальновиробничі витрати, грн.							97400				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							154,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25552				
Всього будівельні роботи, грн.							333783				

Всього по розділу 1							1115494				
Розділ 2. Монтаж підйомача											
7	КМ3-575-2	Монтаж підйомача вертикального	шт	1	25462,43 9382,42	15271,40 4313,95	25462	9382	15271 4314	94,4000 31,5968	94,4 31,6
8 & 2403-110071	Вертикальний підйомник для інвалідів		шт	1	75000,00 -	- -	75000	-	- -	- -	- -
варіант 1											
Разом прямі витрати по розділу 2							100462	9382	15271 4314		94,4 31,6
Разом устаткування, грн.							75000				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2945				
Всього устаткування, грн.							77945				
Разом будівельні роботи, грн.							25462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					809 13696 6009 9,95 1646 31471					
		Всього по розділу 2					109416					
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1089018 827173 32483 859656 261845 6124 244420 103410 164,45 27198 365255	239601	16120 4819		1951,36 35,18	
		Всього по кошторису					1224911					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2150,99 271618					

Склав Інженер-проектувальник Т.В.Леонова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту Н.В.Фандралюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на Загальнобудівельні роботи адміністративної будівлі. Будівля "Б"
Реконструкція нежитлових будівель літ «Б»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-Б-АБ

Кошторисна вартість 29309,373 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 42,31958 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4766,068 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Влаштування монолітного стрічкового фундаменту. Земляні роботи											
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	1,66301	<u>67957,98</u> 3722,79	<u>64235,19</u> 18406,77	113015	6191	<u>106824</u> 30611	<u>43,2480</u> 161,2579	<u>71,92</u> 268,17
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,5143	<u>20259,00</u> 20259,00	- -	10419	10419	- -	<u>240,7200</u> -	<u>123,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-18-4	Навантаження розробленого вручну ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	1,543	<u>56631,64</u> 3102,32	<u>53529,32</u> 15338,97	87383	4787	<u>82596</u> 23668	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>55,61</u> 207,35
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2545,95	<u>277,62</u> -	<u>277,62</u> 48,51	706807	-	<u>706807</u> 123504	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1046,39
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1714	<u>12470,80</u> 12470,80	<u>-</u> -	2137	2137	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>25,79</u> -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,15426	<u>7495,56</u> -	<u>7495,56</u> 1789,17	1156	-	<u>1156</u> 276	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 2,34
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,14297	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	3850	1983	<u>1867</u> 610	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>20,98</u> 5,85
		Разом прямі витрати по розділу 1					924767	25517	<u>899250</u> 178669		<u>298,1</u> 1530,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					924767	204186	106055	219,39	36291
							1030822				
		Всього по розділу 1					1030822				
		Розділ 2. Фундаменти									
8	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	51	<u>1620,56</u> 216,72	<u>162,14</u> 53,42	82649	11053	<u>8269</u> 2724	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>122,4</u> 25,55
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,17	<u>31577,70</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	5368	2313	<u>462</u> 217	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>25,62</u> 1,81
10	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	17,34	<u>3861,40</u> -	<u>-</u> -	66957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	2,2638	<u>88936,88</u> 44807,04	<u>11872,88</u> 4660,05	201335	101434	<u>26878</u> 10549	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>1033,04</u> 88,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	229,78	4527,33	-	1040290	-	-	-	-		
13	C124-22 варіант 6	Каркаси арматурні	т	17,771	61741,14	-	1097202	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 2							2493801	114800	35609 13490		1181,06 116,04		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2493801	2343392	128290	71372	155,65	25741	2565173

Всього по розділу 2							2565173						
Розділ 3. Влаштування монолітного залізобетонного каркасусходів та стін будівлі з півального по мансардний поверх													
14	КБ6-52-6	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	100 м3	3,7998	193398,49 86128,16	74895,18 34348,85	734876	327270	284587 130519	807,0480 288,7275	3066,62 1097,11		
15	& C121-7872	Вартість опалубки, оренда	м3	379,98	2832,87	-	1076434	-	-	-	-		
16	КБ6-57-1	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	19,687	3130,56 1638,25	1384,21 650,34	61631	32252	27251 12803	14,4760 5,4361	284,99 107,02		
17	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	10,142	2551,62 2272,10	171,42 80,54	25879	23044	1739 817	22,5720 0,6732	228,93 6,83		
18	C124-22 варіант 6	Каркаси арматурні	т	29,828	61741,14	-	1841615	-	-	-	-		
19	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	3,7998	42165,58 19509,92	22498,82 10570,56	160221	74134	85491 40166	193,8200 88,3575	736,48 335,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	385,68	4701,75	-	1813371	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					5714027	456700	399068		4317,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5714027		184305		1546,7

		Всього по розділу 3					6050919				
		Розділ 4. Влаштування стін та перегородок									
21	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	137,71	786,06	66,23	108248	66649	9121	4,9900	687,17
					483,98	31,12			4286	0,2601	35,82
22	C1427-11806	Газоблок Стоунлайт 600x200x300 мм D500	м3	136,33	3813,67	-	519918	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
23	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,653	6415,06	-	4189	4189	-	63,7300	41,62
					6415,06	-			-	-	-
24	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,653	28513,64	-	18619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	27,63	711,88	66,23	19669	12327	1830	4,6000	127,1
					446,15	31,12			860	0,2601	7,19
26	C1427-11804	Газоблок Стоунлайт 600x200x400 мм D500	м3	27,35	3781,56	-	103426	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
27	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,13	6415,06	-	834	834	-	63,7300	8,28
					6415,06	-			-	-	-
28	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,13	28513,64	-	3707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	18,76	999,52	148,35	18751	15952	2783	8,6600	162,46
					850,33	73,22			1374	0,6120	11,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	7,41	<u>11243,91</u>	-	83317	-	-	-	-
31	C1425-11690	Розчин РК М100 П12 (М5)	м3	4,502	<u>3789,99</u>	-	17063	-	-	-	-
	варіант 1										
32	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	0,104	<u>6415,06</u>	-	667	667	-	<u>63,7300</u>	<u>6,63</u>
					<u>6415,06</u>	-			-	-	-
33	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,104	<u>28513,64</u>	-	2965	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					901373	100618	<u>13734</u>		<u>1033,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					901373		<u>6520</u>		<u>54,49</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					787021				
		всього заробітна плата, грн.					107138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					130,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21587				
		Всього будівельні роботи, грн.					961120				

		Всього по розділу 4					961120				
		Розділ 5. Влаштування парапету									
34	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	11,7	<u>786,06</u>	<u>66,23</u>	9197	5663	<u>775</u>	<u>4,9900</u>	<u>58,38</u>
					<u>483,98</u>	<u>31,12</u>			<u>364</u>	<u>0,2601</u>	<u>3,04</u>
35	C1427-11806	Газоблок Стоунлайт 600x200x300 мм D500	м3	11,58	<u>3813,67</u>	-	44162	-	-	-	-
	варіант 1										
36	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	0,055	<u>6415,06</u>	-	353	353	-	<u>63,7300</u>	<u>3,51</u>
					<u>6415,06</u>	-			-	-	-
37	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,055	<u>28513,64</u>	-	1568	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					55280	6016	<u>775</u>		<u>61,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					55280		<u>364</u>		<u>3,04</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48489				
		всього заробітна плата, грн.					6380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3563 7,79 1289 58843				

		Всього по розділу 5					58843				
		Розділ 6. Влаштування утеплення та гідроізоляції фундаментів									
38	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	1000м2	0,285	<u>6305,85</u> 6305,85	-	1797	1797	-	<u>71,1480</u>	<u>20,28</u>
39	С1632-80 варіант 1	Шиповидна мембрана (400г/м)	м2	313,5	<u>162,63</u>	-	50985	-	-	-	-
40	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	3,99	<u>12433,74</u> 6921,48	<u>4062,90</u> 3538,73	49611	27617	<u>16211</u> 14120	<u>61,1600</u> 35,1531	<u>244,03</u> 140,26
41	& С118-70-11	TURBO Винт 7,5x92/60	шт	399	<u>3,24</u>	-	1293	-	-	-	-
42	& С118-681	Шайба металева овальна 82x40мм	шт	399	<u>6,61</u>	-	2637	-	-	-	-
43	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі	1 м3	28,5	<u>4219,92</u> 3421,44	-	120268	97511	-	<u>32,0600</u>	<u>913,71</u>
44	& С188888-542	Карбон екструдований пінополістирол XPS CARBON 100 мм	м3	27,645	<u>4230,34</u>	-	116948	-	-	-	-
45	& С111-593-22	Мастика каучукова клеюча КН-2 ТМ IZOFAST	кг	570	<u>64,42</u>	-	36719	-	-	-	-
46	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	2,85	<u>5252,49</u> 3383,02	<u>9,74</u> 8,55	14970	9642	<u>28</u> 24	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>90,35</u> 0,22
47	& С111-7411	Праймер бітумний IZOFAST	кг	285	<u>122,15</u>	-	34813	-	-	-	-
48	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,85	<u>3536,13</u> 3534,92	-	10078	10075	-	<u>33,5000</u>	<u>95,48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49 & С111-612-5		Мастика битумно-бутилкаучуковая Izofast	кг	570	<u>115,82</u>	-	66017	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					506136	146642	<u>16239</u>		<u>1363,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					506136		14144		140,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					343255				
		всього заробітна плата, грн.					160786				
		Загальновиборнічі витрати, грн.					80139				
		трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.					155,18				
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					25663				
		Всього будівельні роботи, грн.					586275				

		Всього по розділу 6					586275				
		Розділ 7. Влаштування підлог по ґрунту									
50	КБ8-2-2	Улаштування основи під щєбенєвої	1 м3	94,76	<u>1620,56</u>	<u>162,14</u>	153564	20536	<u>15364</u>	<u>2,4000</u>	<u>227,42</u>
					216,72	53,42			5062	0,5009	47,47
51	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	3,1586	<u>81373,20</u>	<u>4238,35</u>	257025	181215	<u>13387</u>	<u>537,5920</u>	<u>1698,04</u>
					57371,82	1991,29			6290	16,6449	52,57
52 & С121-7872		Вартість опалубки, оренда	м3	315,86	<u>2832,87</u>	-	894790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КБ6-57-18	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	1,592	<u>1976,94</u>	<u>171,42</u>	3147	2710	<u>273</u>	<u>17,1270</u>	<u>27,27</u>
					1702,25	80,54			128	0,6732	1,07
54	КБ6-57-13	Установлення горизонтально арматурних просторових каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	3,089	<u>2869,32</u>	<u>814,24</u>	8863	6014	<u>2515</u>	<u>17,2040</u>	<u>53,14</u>
					1946,98	382,55			1182	3,1977	9,88
55	С124-22 варіант 6	Каркаси арматурні	т	4,681	<u>61741,14</u>	-	289010	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	3,1586	<u>259273,54</u>	<u>11086,56</u>	818941	40932	<u>35018</u>	<u>131,9780</u>	<u>416,87</u>
					12958,92	5208,77			16452	43,5392	137,52
57	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,1586	<u>5252,49</u>	<u>9,74</u>	16591	10686	<u>31</u>	<u>31,7000</u>	<u>100,13</u>
					3383,02	8,55			27	0,0777	0,25
58 & С111-612-5		Мастика битумно-бутилкаучуковая Izofast	кг	631,72	<u>115,82</u>	-	73166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
59	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	15,793	<u>1583,17</u> 1579,39	-	25003	24943	-	<u>15,1500</u>	<u>239,26</u>		
60	& С188888-543	Карбон екструдований пінополістирол XPS CARBON 50 мм	м3	16,109	<u>3913,78</u>	-	63047	-	-	-	-		
61	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,1586	<u>2269,91</u> 1104,24	<u>134,71</u> 47,93	7170	3488	<u>425</u> 151	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>34,65</u> 1,27		
62	С111-856 варіант 1	Мембрана пароізоляційна	м2	347,45	<u>20,25</u>	-	7036	-	-	-	-		
63	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,1586	<u>12435,28</u> 5316,75	<u>129,37</u> 113,54	39278	16793	<u>409</u> 359	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>177,67</u> 3,26		
64	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,0291	<u>1726,87</u> 1328,51	<u>289,49</u> 84,35	50	39	<u>8</u> 2	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,39</u> 0,02		
65	& С111-1782-1	Сітка арматурна діаметром 4 Вр 100x100 мм	м2	319,02	<u>107,07</u>	-	34157	-	-	-	-		
66	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,1586	<u>16273,60</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	51402	50647	<u>158</u> 139	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>491,48</u> 1,26		
67	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамогранітні для підлоги	м2	322,18	<u>537,21</u>	-	173078	-	-	-	-		
68	С111-2000-7 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	2053,09	<u>13,93</u>	-	28600	-	-	-	-		
69	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	63,17	<u>44,20</u>	-	2792	-	-	-	-		
70	& С111-1722И1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки 2 мм	шт	1339	<u>0,15</u>	-	201	-	-	-	-		
71	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 332 Plus	кг	128,24	<u>90,78</u>	-	11642	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 7					2958553	358003	<u>67588</u> 29792		<u>3466,32</u> 254,57		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2958553	2532962	387795	207910	439,8	72735	3166463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 7						3166463				
		Розділ 8. Влаштування підлог по з/б плиті 1 та 2 поверхів										
72	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	48,99	<u>1583,17</u> 1579,39	-	77559	77374	-	<u>15,1500</u>	<u>742,2</u>	
73	& С188888-542	Карбон екструдований пінополістирол XPS CARBON 100 мм	м3	48,99	<u>4230,34</u>	-	207244	-	-	-	-	
74	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,899	<u>2269,91</u> 1104,24	<u>134,71</u> 47,93	11120	5410	<u>660</u> 235	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>53,74</u> 1,97	
75	С111-856 варіант 1	Мембрана пароізоляційна	м2	538,89	<u>20,25</u>	-	10913	-	-	-	-	
76	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-полістирольних товщиною 20 мм	100м2	4,899	<u>5609,46</u> 5316,75	<u>129,37</u> 113,54	27481	26047	<u>634</u> 556	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>275,57</u> 5,06	
77	& С111-2005-61	Стяжка для підлоги Siltek F-35	кг	19596	<u>9,57</u>	-	187534	-	-	-	-	
78	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,0451	<u>1726,87</u> 1328,51	<u>289,49</u> 84,35	78	60	<u>13</u> 4	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,61</u> 0,03	
79	& С111-1782-1	Сітка арматурна діаметром 4 Вр 100x100 мм	м2	494,8	<u>107,07</u>	-	52978	-	-	-	-	
80	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	4,899	<u>16273,60</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	79724	78553	<u>245</u> 215	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>762,28</u> 1,96	
81	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамогранітні для підлоги	м2	499,7	<u>537,21</u>	-	268444	-	-	-	-	
82	С111-2000-7 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	3184,35	<u>13,93</u>	-	44358	-	-	-	-	
83	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	97,98	<u>44,20</u>	-	4331	-	-	-	-	
84	& С111-1722И1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки 2 мм	шт	2077	<u>0,15</u>	-	312	-	-	-	-	
85	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 332 Plus	кг	198,9	<u>90,78</u>	-	18056	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 8						990132	187444	<u>1552</u> 1010	<u>1834,4</u> 9,02	
		Разом будівельні роботи, грн.						990132				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						801136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					188454 98379 200,44 33148 1088511					
		Всього по розділу 8					1088511					
		Розділ 9. Влаштування підлог по з/б плиті мансарди										
86	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	2,0918	<u>25018,09</u> 14741,26	<u>10078,69</u> 4735,24	52333	30836	<u>21083</u> 9905	<u>150,1300</u> 39,5811	<u>314,04</u> 82,8	
87	С1424-11626 варіант 1	Пінобетон Foamrock D200	м3	212,32	<u>2315,97</u> -	<u>-</u> -	491727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
88	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,0918	<u>2269,91</u> 1104,24	<u>134,71</u> 47,93	4748	2310	<u>282</u> 100	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>22,95</u> 0,84	
89	С111-856 варіант 1	Мембрана пароізоляційна	м2	230,1	<u>20,25</u> -	<u>-</u> -	4660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
90	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-полістирольних товщиною 20 мм	100м2	2,0918	<u>5609,46</u> 5316,75	<u>129,37</u> 113,54	11734	11122	<u>271</u> 238	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>117,66</u> 2,16	
91	& С111-2005-61	Стяжка для підлоги Siltek F-35	кг	8367,2	<u>9,57</u> -	<u>-</u> -	80074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
92	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,0192	<u>1726,87</u> 1328,51	<u>289,49</u> 84,35	33	26	<u>6</u> 2	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,26</u> 0,01	
93	& С111-1782-1	Сітка арматурна діаметром 4 Вр 100x100 мм	м2	211,27	<u>107,07</u> -	<u>-</u> -	22621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
94	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,0918	<u>16273,60</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	34041	33541	<u>105</u> 92	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>325,48</u> 0,84	
95	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамогранітні для підлоги	м2	213,36	<u>537,21</u> -	<u>-</u> -	114619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
96	С111-2000-7 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	1359,67	<u>13,93</u> -	<u>-</u> -	18940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
97	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	41,84	<u>44,20</u> -	<u>-</u> -	1849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
98	& C111-1722И1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки 2 мм	шт	887	0,15	-	133	-	-	-	-	
99	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 332 Plus	кг	84,93	90,78	-	7710	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 9							845222	77835	21747 10337		780,39 86,65	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							845222					
							745640					
							88172					
							48272					
							104,04					
							17206					
							893494					
Всього по розділу 9							893494					
Розділ 10. Влаштування підлог тераси мансарди по з/б плит												
100	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,5	2269,91 1104,24	134,71 47,93	1135	552	67 24	10,9700 0,4017	5,49 0,2	
101	C111-856 варіант 1	Мембрана пароізоляційна	м2	55	20,25	-	1114	-	-	-	-	
102	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	5	1583,17 1579,39	-	7916	7897	-	15,1500	75,75	
103	& C188888-5412	Базальтова вата IZOVAT 30 кг/м3 50 мм	м2	51	171,81	-	8762	-	-	-	-	
104	& C188888-5411	Базальтова вата IZOVAT 30 кг/м3 200 мм	м2	51	277,33	-	14144	-	-	-	-	
105	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,5	2269,91 1104,24	134,71 47,93	1135	552	67 24	10,9700 0,4017	5,49 0,2	
106	C111-1716 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	50,5	18,12	-	915	-	-	-	-	
107	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5	12435,28 5316,75	129,37 113,54	6218	2658	65 57	56,2500 1,0323	28,13 0,52	
108	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,5	5252,49 3383,02	9,74 8,55	2626	1692	5 4	31,7000 0,0777	15,85 0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& С111-7411	Праймер бітумний IZOFAST	кг	50	<u>122,15</u>	-	6108	-	-	-	-
110	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної на мастиці	100м2	0,5	<u>16795,06</u>	<u>20,87</u>	8398	2727	<u>10</u>	<u>51,1000</u>	<u>25,55</u>
					5453,39	18,31			9	0,1665	0,08
111	С111-307 варіант 1	Уніфлекс ЕПП	м2	58,5	<u>150,90</u>	-	8828	-	-	-	-
112	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5	<u>16273,60</u>	<u>50,08</u>	8137	8017	<u>25</u>	<u>155,6000</u>	<u>77,8</u>
					16034,58	43,95			22	0,3996	0,2
113	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамогранітні для підлоги	м2	51	<u>537,21</u>	-	27398	-	-	-	-
114	С111-2000-7 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	325	<u>13,93</u>	-	4527	-	-	-	-
115	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	10	<u>44,20</u>	-	442	-	-	-	-
116	& С111-1722И1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки 2 мм	шт	212	<u>0,15</u>	-	32	-	-	-	-
117	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 332 Plus	кг	20,3	<u>90,78</u>	-	1843	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					109678	24095	<u>239</u>		<u>234,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					109678		140		1,24
		в тому числі:					85344				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24235				
		всього заробітна плата, грн.					12715				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26,12				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4319				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122393				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 10					122393				
		Розділ 11. Влаштування покриття									
118	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	2,3388	<u>10918,97</u>	<u>2165,86</u>	25537	7671	<u>5066</u>	<u>38,3900</u>	<u>89,79</u>
					3280,04	783,40			1832	6,4686	15,13
119	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,3388	<u>2269,91</u>	<u>134,71</u>	5309	2583	<u>315</u>	<u>10,9700</u>	<u>25,66</u>
					1104,24	47,93			112	0,4017	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С111-856 варіант 1	Мембрана пароізоляційна	м2	257,27	<u>20,25</u>	-	5210	-	-	-	-
121	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	2,3388	<u>13269,99</u> 6718,46	<u>461,88</u> 176,57	31036	15713	<u>1080</u> 413	<u>63,6700</u> 1,3968	<u>148,91</u> 3,27
122	КБ12-18-4	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	100м2	2,3388	<u>9812,11</u> 5202,14	<u>461,88</u> 176,57	22949	12167	<u>1080</u> 413	<u>49,3000</u> 1,3968	<u>115,3</u> 3,27
123	& С188888-5412 варіант 1	Базальтова вата IZOVAT 135 (100 мм)	м2	238,56	<u>368,67</u>	-	87950	-	-	-	-
124	& С188888-5411 варіант 1	Базальтова вата IZOVAT 135 (150 мм)	м2	238,56	<u>553,75</u>	-	132103	-	-	-	-
125	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	23,388	<u>560,09</u> 139,67	-	13099	3267	-	<u>1,4400</u>	<u>33,68</u>
126	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	268,96	<u>15,90</u>	-	4276	-	-	-	-
127	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,3388	<u>12435,28</u> 5316,75	<u>129,37</u> 113,54	29084	12435	<u>303</u> 266	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>131,56</u> 2,41
128	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,0215	<u>1726,87</u> 1328,51	<u>289,49</u> 84,35	37	29	<u>6</u> 2	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,29</u> 0,01
129	& С111-1782-1	Сітка арматурна діаметром 4 Вр 100х100 мм	м2	236,22	<u>107,07</u>	-	25292	-	-	-	-
130	КР8-31-4	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	2,3388	<u>2605,82</u> 2196,55	<u>29,97</u> 27,37	6094	5137	<u>70</u> 64	<u>21,0700</u> 0,2754	<u>49,28</u> 0,64
131	& С1555-3481-1	ПВХ-мембрана покрівельна - 10мм	м2	268,96	<u>325,41</u>	-	87522	-	-	-	-
132	& С111-74112	Праймер бітумно-каучуковий BauGut	кг	556,63	<u>116,52</u>	-	64859	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					540357	59002	<u>7920</u> 3102		<u>594,47</u> 25,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					540357				574456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 11						574456				
		Розділ 12. Двері										
133	КБ10-28-5	Монтаж внутрішніх дверних блоків Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	42	<u>546,32</u> 525,45	- -	22945	22069	- -	<u>5,2200</u> -	<u>219,24</u> -	
134	& С123-215-3 варіант 1	Дверний блок двостулковий з МДФ 1200х2100(Н)мм	шт	10	<u>15559,70</u> -	- -	155597	-	- -	- -	- -	
135	& С123-215-3 варіант 3	Двері з МДФ внутрішні міжкімнатні правого виконання 1000х2100(Н) мм	шт	5	<u>8419,70</u> -	- -	42099	-	- -	- -	- -	
136	& С123-215-4	Двері з МДФ внутрішні міжкімнатні лівого виконання 700 х 2100(Н) мм	шт	4	<u>8065,22</u> -	- -	32261	-	- -	- -	- -	
137	& С123-215-4 варіант 1	Двері з МДФ внутрішні міжкімнатні правого виконання 700 х 2100(Н) мм	шт	2	<u>8065,22</u> -	- -	16130	-	- -	- -	- -	
138	& С123-215-5	Двері з МДФ внутрішні міжкімнатні лівого виконання 900 х 2100(Н) мм	шт	14	<u>8139,37</u> -	- -	113951	-	- -	- -	- -	
139	& С123-215-5 варіант 1	Двері внутрішні 900 х 2100(Н) мм	шт	8	<u>8139,37</u> -	- -	65115	-	- -	- -	- -	
140	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	31	<u>225,41</u> -	- -	6988	-	- -	- -	- -	
141	С123-360 варіант 1	Наличник індивідуального виготовлення	м	445,2	<u>210,83</u> -	- -	93862	-	- -	- -	- -	
142	С188888-4 варіант 1	Анкер-дюбель 10*140	шт	336	<u>20,12</u> -	- -	6760	-	- -	- -	- -	
143	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	4	<u>517,10</u> -	- -	2068	-	- -	- -	- -	
144	КБ10-96-2	Монтаж зовнішніх дверних блоків Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,189	<u>29093,55</u> 25893,85	<u>1652,23</u> 481,43	5499	4894	<u>312</u> 91	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>44,49</u> 0,66	
145	& С121-251-8 варіант 3	Двері зовнішні металеві протипожежні лівого виконання 1000 х 2100(Н) мм	шт	2	<u>14299,78</u> -	- -	28600	-	- -	- -	- -	
146	& С121-251-8 варіант 2	Двері зовнішні металеві протипожежні правого виконання 1000 х 2100(Н) мм	шт	7	<u>14299,78</u> -	- -	100098	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& C111-155-4	Дюбель-шурупи [комплект], 10x100 мм	шт	90	<u>24,88</u>	-	2239	-	-	-	-
148	& C1632-1023 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	балон	9	<u>280,86</u>	-	2528	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							696740	26963	<u>312</u> 91		<u>263,73</u> 0,66
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							696740				
							669465				
							27054				
							14759				
							31,73				
							5247				
							711499				
Всього по розділу 12							711499				
Розділ 13. Вікна та вітражі											
149	КБ9-44-3	Монтаж віконних блоків алюмінієвих із нащипинниками з алюмінію	т	0,9828	<u>53465,47</u>	<u>20468,83</u>	52546	30233	<u>20117</u>	<u>305,6000</u>	<u>300,34</u>
					30761,70	5886,77			5786	43,9398	43,18
150	& C111-1282-11	Алюмінієва фасадна система Aluprof MB-SR50N RE 1200 EN 12154 Водонепроникність I5/E5 EN 14019 AE1200, B1	м2	30,24	<u>10414,27</u>	-	314928	-	-	-	-
151	КБ9-36-1	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	1,9973	<u>58147,84</u>	<u>2605,27</u>	116139	106259	<u>5204</u>	<u>476,8000</u>	<u>952,31</u>
					53201,34	812,70			1623	6,3288	12,64
152	& C111-1282-12	Алюмінієва фасадна система Aluprof MB-SR50N RE 1200 EN 12154 Водонепроникність I5/E5 EN 14019 AE 1200, Bт1	м2	79,8	<u>11327,49</u>	-	903934	-	-	-	-
153	& C111-1282-13	Алюмінієва фасадна система Aluprof MB-SR50N RE 1200 EN 12154 Водонепроникність I5/E5 EN 14019 AE 1200, Bт2	м2	21,35	<u>11318,60</u>	-	241652	-	-	-	-
154	& C111-1282-14	Алюмінієва фасадна система Aluprof MB-SR50N RE 1200 EN 12154 Водонепроникність I5/E5 EN 14019 AE 1200, Bт3	м2	21,6	<u>11327,49</u>	-	244674	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
155	& C111-1282-15	Алюмінієва фасадна система Aluprof MB-SR50N RE 1200 EN 12154 Водонепроникність I5/E5 EN 14019 AE 1200, Вт4	м2	10,5	<u>11318,60</u>	-	118845	-	-	-	-	
156	& C111-1282-16	Алюмінієва фасадна система Aluprof MB-SR50N RE 1200 EN 12154 Водонепроникність I5/E5 EN 14019 AE 1200, Вт5	м2	10,5	<u>11327,49</u>	-	118939	-	-	-	-	
157	& C111-1282-17	Алюмінієва фасадна система Aluprof MB-SR50N RE 1200 EN 12154 Водонепроникність I5/E5 EN 14019 AE 1200, Вт6	м2	16,8	<u>11318,60</u>	-	190152	-	-	-	-	
158	& C111-1282-18	Алюмінієва фасадна система Aluprof MB-SR50N RE 1200 EN 12154 Водонепроникність I5/E5 EN 14019 AE 1200, Вт7	м2	13,44	<u>11318,60</u>	-	152122	-	-	-	-	
159	& C111-1282-19	Алюмінієва фасадна система Aluprof MB-SR50N RE 1200 EN 12154 Водонепроникність I5/E5 EN 14019 AE 1200, Вт8	м2	5,67	<u>11318,60</u>	-	64176	-	-	-	-	
160	& C111-1282-20	Алюмінієва фасадна система Aluprof MB-SR50N RE 1200 EN 12154 Водонепроникність I5/E5 EN 14019 AE 1200, Вт9	м2	5,67	<u>11318,60</u>	-	64176	-	-	-	-	
161	& C111-1282-21	Алюмінієва фасадна система Aluprof MB-SR50N RE 1200 EN 12154 Водонепроникність I5/E5 EN 14019 AE 1200, Вт10	м2	14,4	<u>11322,15</u>	-	163039	-	-	-	-	
162	& C111-155-4	Дюбель-шурупи [комплект], 10x100 мм	шт	144	<u>24,88</u>	-	3583	-	-	-	-	
163	& C1632-1023 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	балон	18	<u>280,86</u>	-	5055	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 13						2753960	136492	<u>25321</u> 7409		<u>1252,65</u> 55,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2753960				
								2592147				
								143901				
								75377				
								157,01				
								25968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2829337				

		Всього по розділу 13					2829337				
		Розділ 14. Влаштування внутрішнього опорядження приміщень									
164	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	30,8971	<u>36155,83</u> 10516,14	<u>574,19</u> 124,49	1117110	324918	<u>17741</u> 3846	<u>95,6100</u> 1,1426	<u>2954,07</u> 35,3
165	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	617,94	<u>44,20</u> -	<u>-</u> -	27313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ15-47-3 К=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	100м2	30,8971	<u>14064,66</u> 1751,63	<u>253,55</u> 59,11	434557	54120	<u>7834</u> 1826	<u>16,6000</u> 0,5420	<u>512,89</u> 16,75
167	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	30,8971	<u>696,39</u> 696,39	<u>-</u> -	21516	21516	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>249,96</u> -
168	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	617,94	<u>44,20</u> -	<u>-</u> -	27313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	30,8971	<u>4408,79</u> 4217,57	<u>4,17</u> 3,66	136219	130311	<u>129</u> 113	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>1221,05</u> 1,03
170	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	30,8971	<u>2427,56</u> 2234,72	<u>5,56</u> 4,88	75005	69046	<u>172</u> 151	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>646,99</u> 1,37
171	& С111- 2015-4-1К варіант 1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	6179,42	<u>19,71</u> -	<u>-</u> -	121796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	445,54	<u>44,20</u> -	<u>-</u> -	19693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	30,8971	<u>4004,09</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	123715	118526	<u>43</u> 38	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1177,49</u> 0,34
174	& С111- 2016-8-1К варіант 1	Інтер'єрн фарба	л	617,94	<u>243,78</u> -	<u>-</u> -	150641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 14					2254878	718437	<u>25919</u> 5974		<u>6762,45</u> 54,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2254878 1510522 724411 386815 818,06 135293 2641693				
		----- Всього по розділу 14					2641693				
		Розділ 15. Влаштування стель приміщень									
175	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	10,6586	<u>14119,15</u> <u>14087,37</u>	<u>4,17</u> <u>3,66</u>	150490	150152	<u>44</u> <u>39</u>	<u>139,9500</u> <u>0,0333</u>	<u>1491,67</u> <u>0,35</u>
176	С113-1195 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	853	<u>17,94</u> -	<u>-</u> -	15303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	С126-1303 варіант 3	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,70 м	м	1012,57	<u>46,09</u> -	<u>-</u> -	46669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	С126-1303 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1, 20 м	м	2025,13	<u>49,62</u> -	<u>-</u> -	100487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	С126-1303 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0, 60 м	м	1012,57	<u>49,62</u> -	<u>-</u> -	50244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	С126-1303 варіант 4	Кутик металевий пристінний	м	1151,13	<u>40,25</u> -	<u>-</u> -	46333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	С113-1195 варіант 2	Дюбель-шуруп 6/40	шт	3166	<u>1,73</u> -	<u>-</u> -	5477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	10,6586	<u>1696,03</u> <u>1689,07</u>	<u>6,96</u> <u>6,10</u>	18077	18003	<u>74</u> <u>65</u>	<u>16,7800</u> <u>0,0555</u>	<u>178,85</u> <u>0,59</u>
183	С111-762 варіант 1	Плити RETAIL 600x600x12 мм колір білий, кромка BOARD	м2	1119,15	<u>250,63</u> -	<u>-</u> -	280493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					713573	168155	<u>118</u> 104		<u>1670,52</u> 0,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					713573 545300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					168259 92659 200,57 33171 806232				

		Всього по розділу 15					806232				
		Розділ 16. Влаштування зовнішнього опорядження фасадів першого поверху									
184	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	1,25	<u>9725,95</u> 4347,60	-	12157	5435	-	<u>45,4200</u>	<u>56,78</u>
185	КБ26-30-1	Улаштування вітрозахисного шару фасада	10 м2	12,5	<u>742,94</u> 139,67	-	9287	1746	-	<u>1,4400</u>	<u>18</u>
186	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	1,25	<u>25199,48</u> 24666,19	<u>370,82</u> 181,62	31499	30833	<u>464</u> 227	<u>231,1300</u> 1,6332	<u>288,91</u> 2,04
187	& С111-11381	Вентильований фасад з HPL панелей - 20мм	м2	147,5	<u>3242,99</u>	-	478341	-	-	-	-
188	& С188888-591	Утеплювач "Rockwool" щільність 125кг/м.куб - 150мм	м2	131,25	<u>789,04</u>	-	103562	-	-	-	-
189	& С111-8293	Нащільник	шт	15	<u>800,99</u>	-	12015	-	-	-	-
190	& С111-8292 варіант 1	Профіль напрямний, довжиною 1м	шт	500	<u>69,72</u>	-	34860	-	-	-	-
191	& С111-8291	Кронштейн вирівнювальний	шт	500	<u>22,47</u>	-	11235	-	-	-	-
192	& С111-17471	Паронітова прокладка	шт	500	<u>6,66</u>	-	3330	-	-	-	-
193	& С111-829-3	Кут зовнішній, внутрішній	м	68,75	<u>70,21</u>	-	4827	-	-	-	-
194	& С111-1480-3	Дюбель фасадний 12x100 мм	шт	1000	<u>13,27</u>	-	13270	-	-	-	-
195	& С111-14773	Гвинт самонарізний	шт	5000	<u>1,66</u>	-	8300	-	-	-	-
196	& С111-1480-2	Дюбель тарілчатий 150 мм	шт	1094	<u>8,73</u>	-	9551	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 16								732234	38014	<u>464</u> 227	<u>363,69</u> 2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					732234 693756 38241 20498 43,38 7175 752732				

		Всього по розділу 16					752732				
		Розділ 17. Влаштування фасадів з перфорованих панелей з лед-підсвіткою по металевому каркасу									
197	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	3,1	<u>9725,95</u> 4347,60	-	30150	13478	-	<u>45,4200</u>	<u>140,8</u>
198	КБ26-30-1	Улаштування вітрозахисного шару фасада	10 м2	31	<u>742,94</u> 139,67	-	23031	4330	-	<u>1,4400</u>	<u>44,64</u>
199	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	3,1	<u>25199,48</u> 24666,19	<u>370,82</u> 181,62	78118	76465	<u>1150</u> 563	<u>231,1300</u> 1,6332	<u>716,5</u> 5,06
200	& С111-11382	Декоративна касета звичайна поліестер 0,7 мм	м2	365,8	<u>1718,56</u>	-	628649	-	-	-	-
201	& С188888-591	Утеплювач "Rockwool" щільність 125кг/м.куб - 150мм	м2	325,5	<u>789,04</u>	-	256833	-	-	-	-
202	& С111-8293	Нащільник	шт	37,2	<u>800,99</u>	-	29797	-	-	-	-
203	& С111-8292 варіант 1	Профіль напрямний, довжиною 1м	шт	1240	<u>69,72</u>	-	86453	-	-	-	-
204	& С111-8291	Кронштейн вирівнювальний	шт	1240	<u>22,47</u>	-	27863	-	-	-	-
205	& С111-17471	Паронітова прокладка	шт	1240	<u>6,66</u>	-	8258	-	-	-	-
206	& С111-829-3	Кут зовнішній, внутрішній	м	170,5	<u>70,21</u>	-	11971	-	-	-	-
207	& С111-1480-3	Дюбель фасадний 12x100 мм	шт	2480	<u>13,27</u>	-	32910	-	-	-	-
208	& С111-14773	Гвинт самонарізний	шт	12400	<u>1,66</u>	-	20584	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& C111-1480-2	Дюбель тарілчатий 150 мм	шт	2713	8,73	-	23684	-	-	-	-
210	КР14-34-6	Улаштування лед-підсвітки фасадів	м	310	35,60	-	11036	10959	-	0,3600	111,6
211	& C1547-211	Світлодіодна стрічка	м	310	35,35	-	59012	-	-	-	-
		Світлодіодна стрічка			190,36	-					
		Разом прямі витрати по розділу 17					1328349	105232	1150		1013,54
		Разом будівельні роботи, грн.					1328349		563		5,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1221967				
		всього заробітна плата, грн.					105795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56955				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20006				
		Всього будівельні роботи, грн.					1385304				
		Всього по розділу 17					1385304				
		Розділ 18. Влаштування зовнішнього опорядження фасадів другого поверху									
212	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2,28	9725,95	-	22175	9913	-	45,4200	103,56
					4347,60	-			-	-	-
213	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	2,28	696,39	-	1588	1588	-	8,0900	18,45
					696,39	-			-	-	-
214	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	45,6	44,20	-	2016	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
215	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,28	51080,73	-	116464	109420	-	417,8600	952,72
					47991,22	-			-	-	-
216	& C188888-591	Утеплювач "Rockwool" щільність 125кг/м.куб - 150мм	м2	239,4	789,04	-	188896	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	2,28	2911,97	11,97	6639	6612	27	29,9000	68,17
					2900,00	4,26			10	0,0399	0,09
218	C114-103	Посилена армосітка на клею "Ceresit"	м2	239,4	116,28	-	27837	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
219	& C111-2011-42	Клейовий розчин Ceresit-180 Pr	кг	912	16,65	-	15185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
220	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	2,28	<u>27962,37</u> 26938,39	-	63754	61420	-	<u>231,3500</u>	<u>527,48</u>	
221	& С111-2015-4-1К варіант 3	Зовнішня фасадна штукатурка декоративна силікон-силікатна - 20мм типу Ceresit ST174	кг	684	<u>117,18</u>	-	80151	-	-	-	-	
222	КБ15-156-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	2,28	<u>1468,44</u> 1373,00	<u>4,17</u> 3,66	3348	3130	<u>10</u> 8	<u>13,6400</u> 0,0333	<u>31,1</u> 0,08	
223	С111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro	кг	171	<u>123,95</u>	-	21195	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 18								549248	192083	<u>37</u> 18	<u>1701,48</u> 0,17	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								549248				
								357128				
								192101				
								99186				
								204,2				
								33770				
								648434				
Всього по розділу 18								648434				
Розділ 19. Влаштування зовнішнього мансарди												
224	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	4,165	<u>13879,95</u> 3081,00	<u>120,03</u> 34,98	57810	12832	<u>500</u> 146	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>139,53</u> 1,06	
225	С112-28 варіант 9	Бруси обрізні з хвойних порід 120х60мм	м3	1,918	<u>9229,38</u>	-	17702	-	-	-	-	
226	С112-28 варіант 10	Бруси обрізні з хвойних порід 100х60мм	м3	0,349	<u>9229,38</u>	-	3221	-	-	-	-	
227	С112-28 варіант 11	Мауерлат 100*100мм	м3	1,746	<u>9229,38</u>	-	16114	-	-	-	-	
228	С112-28 варіант 12	Мауерлат 50*150мм	м3	0,152	<u>9229,38</u>	-	1403	-	-	-	-	
229	КБ10-3-5	Улаштування вітрової дошки	100м2	0,373	<u>52361,41</u> 21355,85	-	19531	7966	-	<u>225,9400</u>	<u>84,28</u>	
230	КБ10-54-5	Улаштування суцільної обрешітки	100м2	1,97	<u>5781,63</u> 3991,14	<u>515,44</u> 150,19	11390	7863	<u>1015</u> 296	<u>41,1500</u> 1,0950	<u>81,07</u> 2,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	C112-57 варіант 1	Суцільна обрешітка з дошки 30мм	м3	8,274	<u>7986,74</u>	-	66082	-	-	-	-
232	KB10-54-1	Улаштування по фермах настилу з плит OSB	100м2	1,97	<u>7970,60</u> 4907,81	<u>599,58</u> 234,85	15702	9668	<u>1181</u> 463	<u>54,3500</u> 1,7385	<u>107,07</u> 3,42
233	C123-531 варіант 1	Плита OSB-3 SWISS KRONO	м2	197	<u>162,13</u>	-	31940	-	-	-	-
234	KB26-30-1	Улаштування покриття пароізоляціїнасухо без промазування кромки	10 м2	19,7	<u>560,09</u> 139,67	-	11034	2751	-	<u>1,4400</u>	<u>28,37</u>
235	C111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляції	м2	226,55	<u>26,10</u>	-	5913	-	-	-	-
236	KB12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,97	<u>13269,99</u> 6718,46	<u>461,88</u> 176,57	26142	13235	<u>910</u> 348	<u>63,6700</u> 1,3968	<u>125,43</u> 2,75
237	& C188888-5412 варіант 1	Базальтовая вата IZOVAT 135 (100 мм)	м2	200,94	<u>368,67</u>	-	74081	-	-	-	-
238	KP8-31-4	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	1,97	<u>7184,37</u> 2196,55	<u>29,97</u> 27,37	14153	4327	<u>59</u> 54	<u>21,0700</u> 0,2754	<u>41,51</u> 0,54
239	& C1555-3481-1 варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	226,55	<u>19,46</u>	-	4409	-	-	-	-
240	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	1,97	<u>740,66</u> 644,74	<u>11,10</u> 10,14	1459	1270	<u>22</u> 20	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>14,07</u> 0,2
241	& C111-8552	Килим підкладковий	м2	206,85	<u>111,09</u>	-	22979	-	-	-	-
242	KB12-11-3	Улаштування покрівель із черепиці бітумної	100м2	1,97	<u>30491,45</u> 16484,29	<u>1476,93</u> 549,05	60068	32474	<u>2910</u> 1082	<u>174,4000</u> 4,5201	<u>343,57</u> 8,9
243	& C111-8551	Бітумна черепиця	м2	206,85	<u>349,81</u>	-	72358	-	-	-	-
244	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	1,97	<u>1374,21</u> 564,23	<u>78,49</u> 6,15	2707	1112	<u>155</u> 12	<u>4,7800</u> 0,0581	<u>9,42</u> 0,11
245	KB13-26-6 H1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази)	100м2	1,97	<u>4674,22</u> 843,03	<u>102,43</u> 11,16	9208	1661	<u>202</u> 22	<u>7,2400</u> 0,1052	<u>14,26</u> 0,21
		Разом прямі витрати по розділу 19					545406	95159	<u>6954</u> 2443		<u>988,58</u> 19,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					545406				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					443293				
		всього заробітна плата, грн.					97602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54626 119,37 19741 600032				
		----- Всього по розділу 19					600032				
		Розділ 20. Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій									
246	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,197	<u>4533,14</u> 4444,08	<u>89,06</u> 22,03	893	875	<u>18</u> 4	<u>45,8200</u> 0,2118	<u>9,03</u> 0,04
247	& С1113- 2901	Вогнезахисний, антипірен-антисептик деревини	л	39	<u>173,56</u> -	<u>-</u> -	6769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 20					7662	875	<u>18</u> 4		<u>9,03</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7662 6769 879 495 1,09 180 8157				
		----- Всього по розділу 20					8157				
		Розділ 21. Влаштування зовнішніх евакуаційних металевих сходів									
248	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	15	<u>28029,09</u> 20490,24	<u>5787,24</u> 480,81	420436	307354	<u>86809</u> 7212	<u>192,0000</u> 4,0300	<u>2880</u> 60,45
249	С111-1839 варіант 1	Швелери №8	т	2,374	<u>35078,18</u> -	<u>-</u> -	83276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	С111-1019 варіант 11	Кутик рівнополочний 50х5мм	т	2,057	<u>31635,88</u> -	<u>-</u> -	65075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	С111-1019 варіант 6	Кутик рівнополочний 70х5мм	т	5,405	<u>31635,88</u> -	<u>-</u> -	170992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	C111-1019 варіант 12	Смуга 40x4мм	т	2,672	<u>31635,88</u>	-	84531	-	-	-	-
253	C111-1019 варіант 13	Пластина 120x200мм	т	0,75	<u>32475,46</u>	-	24357	-	-	-	-
254	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,674	<u>28513,64</u>	-	47732	-	-	-	-
255	C111-1019 варіант 14	Пластина 60x60мм	т	0,068	<u>31635,88</u>	-	2151	-	-	-	-
256	& C1545-2914 варіант 1	Шпилька М16, довжиною 680мм	шт	389	<u>183,57</u>	-	71409	-	-	-	-
257	& C1545-2914 варіант 2	Анкер 16x120мм	шт	389	<u>68,64</u>	-	26701	-	-	-	-
258	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	15	<u>16344,42</u>	<u>4176,79</u>	245166	159186	<u>62652</u>	<u>88,7100</u>	<u>1330,65</u>
259	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	6,38	<u>1380,14</u>	<u>84,27</u>	8805	3600	<u>538</u>	<u>4,7800</u>	<u>30,5</u>
260	KB13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	6,38	<u>2348,81</u>	<u>62,77</u>	14985	2689	<u>400</u>	<u>3,6200</u>	<u>23,1</u>
		Разом прямі витрати по розділу 21					1265616	472829	<u>150399</u>		<u>4264,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1265616		18143		141,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					642388				
		всього заробітна плата, грн.					490972				
		Загальновиробничі витрати, грн.					254892				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					526,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87130				
		Всього будівельні роботи, грн.					1520508				

		Всього по розділу 21					1520508				
		Розділ 22. Влаштування огорожі тераси									
261	KB7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	0,5234	<u>8500,49</u>	<u>924,49</u>	4449	3284	<u>484</u>	<u>60,1800</u>	<u>31,5</u>
					<u>6273,77</u>	<u>239,78</u>			<u>126</u>	<u>2,2464</u>	<u>1,18</u>
262	& C1110-130-8 варіант 1	Точковий склотримач Inoxstore діаметром 30x10 мм, сатинований, AISI 304	шт	42	<u>148,65</u>	-	6243	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	С123-362 варіант 1	Профіль П-подібний 20x20x1,5 мм з ущільнюючою резинкою під скло 10 мм	м	52,34	215,80	-	11295	-	-	-	-
264	КБ9-36-1	Монтаж огорожі із скла типу «триплекс»	100м2	0,63	56231,27	2605,27	35426	33517	1641	476,8000	300,38
265	& С111- 12801	Скло загартоване Триплекс, товщина 5,0 мм	м2	63	53201,34	812,70	230060	-	512	6,3288	3,99
		Разом прямі витрати по розділу 22					287473	36801	2125		331,88
		Разом будівельні роботи, грн.					287473		638		5,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248547				
		всього заробітна плата, грн.					37439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19503				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6688				
		Всього будівельні роботи, грн.					306976				

		Всього по розділу 22					306976				
		Разом прямі витрати по кошторису					27174465	3547712	1676538		33786,62
		Разом будівельні роботи, грн.					27174465		477487		4053,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21950215				
		всього заробітна плата, грн.					4025199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2134908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4479,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					740869				
		Всього будівельні роботи, грн.					29309373				

		Всього по кошторису					29309373				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					42319,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						4766068				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Монтаж системи опалення
Реконструкція нежитлових будівель літ «Б»**

Основа:
креслення (специфікації) № КІ 240529-01-Б-ОВ.ПЗ

Кошторисна вартість 1210,554 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,4384 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 158,662 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система опалення											
1	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	1,09505	<u>15206,74</u>	<u>587,22</u>	16652	12131	<u>643</u>	<u>111,4600</u>	<u>122,05</u>
					11078,01	165,55			181	1,2070	1,32
2	& С130-559-37	Сталевий панельний радіатор Ромстал, тип 22, висотою 500 мм з нижнім підключенням, L=400 мм	шт	10	<u>3368,74</u>	-	33687	-	-	-	-
3	& С130-559-37	Сталевий панельний радіатор Ромстал, тип 22, висотою 500 мм з нижнім підключенням, L=1000 мм	шт	40	<u>6895,47</u>	-	275819	-	-	-	-
4	& С130-559-37	Сталевий панельний радіатор Ромстал, тип 22, висотою 500 мм з нижнім підключенням, L=1100 мм	шт	15	<u>7489,75</u>	-	112346	-	-	-	-
5	С1630-1910	Термостатична головка, Danfoss	шт	65	<u>610,93</u>	-	39710	-	-	-	-
6	С1630-115	Кріплення для радіаторів на ніжках (комплект)	комплект	65	<u>129,52</u>	-	8419	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
7	C1630-115 варіант 3	H-подібний клапан для підключення опал. приладів RLV-K-П Danfoss	комплект	65	<u>816,11</u>	-	53047	-	-	-	-				
8	& C130-4744 варіант 2	Кульовий кран, діаметром 25мм	шт	8	<u>490,38</u>	-	3923	-	-	-	-				
Разом прямі витрати по розділу 1							543603	12131	<u>643</u> 181		<u>122,05</u> 1,32				
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							543603			530829	12312	6588	12,95	2142	550191
Всього по розділу 1							550191								
Розділ 2. Арматура															
9	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>509,36</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	1019	502	<u>128</u> 33	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>4,82</u> 0,31				
10	& C130-9333 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M, діаметром 25мм Danfoss	шт	2	<u>2644,29</u>	-	5289	-	-	-	-				
11	KB19-5-1	Установлення регуляторів перепаду тиску діаметром до 50 мм	шт	2	<u>1788,91</u> 732,18	<u>151,87</u> 41,86	3578	1464	<u>304</u> 84	<u>6,7600</u> 0,3922	<u>13,52</u> 0,78				
12	& C1630- 9861	Регулятор перепаду тиску ASV-P, діаметром 15 мм Danfoss	шт	2	<u>7577,04</u>	-	15154	-	-	-	-				
Разом прямі витрати по розділу 2							25040	1966	<u>432</u> 117		<u>18,34</u> 1,09				
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25040			22642	2083	1071	2,04	337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					26111				

		Всього по розділу 2					26111				
		Розділ 3. Трубопроводи та кріплення									
13	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм	100м	6	<u>6242,65</u> 6129,26	-	37456	36776	-	<u>56,5900</u>	<u>339,54</u>
14	C113-1681 варіант 4	Труба KAN-thermULTRALINE PEXA, діаметром 20x2,5 мм, Kan-therm	м	612	<u>126,01</u>	-	77118	-	-	-	-
15	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 25 мм	100м	2	<u>6523,96</u> 6396,79	-	13048	12794	-	<u>59,0600</u>	<u>118,12</u>
16	C113-1681 варіант 5	Труба KAN-thermULTRALINE PEXA, діаметром 25x2,8 мм, Kan-therm	м	204	<u>139,18</u>	-	28393	-	-	-	-
17	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1	<u>7206,03</u> 7057,48	-	7206	7057	-	<u>65,1600</u>	<u>65,16</u>
18	C113-1681 варіант 6	Труба KAN-thermULTRALINE PEXA, діаметром 32x3,2 мм, Kan-therm	м	102	<u>273,82</u>	-	27930	-	-	-	-
19	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,62	<u>34535,30</u> 9822,63	<u>2848,62</u> 674,34	21412	6090	<u>1766</u> 418	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>56,23</u> 3,87
20	C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 20 мм	м	32	<u>41,44</u>	-	1326	-	-	-	-
21	C113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 25 мм	м	12	<u>59,31</u>	-	712	-	-	-	-
22	C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 32 мм	м	18	<u>80,97</u>	-	1457	-	-	-	-
23	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	90	<u>354,32</u> 354,32	-	31889	31889	-	<u>3,5200</u>	<u>316,8</u>
24	& C113- 21451 варіант 9	Теплоізоляційне покриття трубка товщиною 9 мм для труб діаметром 20x2,8 K-FLEX SOLAR HT	м	606	<u>56,91</u>	-	34487	-	-	-	-
25	& C113- 21451 варіант 10	Теплоізоляційне покриття трубка товщиною 9 мм для труб діаметром 25x3,5 K-FLEX SOLAR HT	м	202	<u>69,86</u>	-	14112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C113-21451 варіант 11	Теплоізоляційне покриття трубка товщиною 9 мм для труб діаметром 32x4,4 K-FLEX SOLAR HT	м	101	<u>76,74</u>	-	7751	-	-	-	-
27	& C111-1678-44 варіант 1	Стрічка монтажна, клеюча Thermaflex Duct	м	900	<u>8,09</u>	-	7281	-	-	-	-
28	& C111-327-2K1 варіант 1	Клей K-Flex K414	л	9	<u>1385,10</u>	-	12466	-	-	-	-
29	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6,2	<u>354,32</u>	-	2197	2197	-	<u>3,5200</u>	<u>21,82</u>
30	& C113-21453	Теплоізоляційне покриття трубка товщиною 9 мм для труб, діаметром 20 мм	м	32	<u>57,34</u>	-	1835	-	-	-	-
31	& C113-21453 варіант 1	Теплоізоляційне покриття трубка товщиною 9 мм для труб, діаметром 25 мм	м	12	<u>67,54</u>	-	810	-	-	-	-
32	& C113-21453 варіант 2	Теплоізоляційне покриття трубка товщиною 9 мм для труб, діаметром 32 мм	м	18	<u>74,68</u>	-	1344	-	-	-	-
33	& C126-13045 варіант 1	Фітинги, роз'ємні з'єднання, кріпильні та витратні матеріали.	к-т	1	<u>1347,31</u>	-	1347	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							331577	96803	<u>1766</u>		<u>917,67</u>
Разом будівельні роботи, грн.							331577		418		3,87
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							233008				
всього заробітна плата, грн.							97221				
Загальновиробничі витрати, грн.							49007				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							92,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15275				
Всього будівельні роботи, грн.							380584				

Всього по розділу 3							380584				
Розділ 4. Тепловий вузол											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	KP15-25-1	Улаштування теплолічильника, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1553,49</u> 1127,39	<u>31,25</u> 1,65	1553	1127	<u>31</u> 2	<u>11,2000</u> 0,0154	<u>11,2</u> 0,02
35	15171-1477 варіант 2	Теплолічильник CQM-III-K Qn=0,55 м3/год, діаметром 40мм, АРАТОР CQM-III-K	шт	1	<u>18906,80</u> -	<u>-</u> -	18907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KB18-16-2	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 57 мм	шт	2	<u>5760,36</u> 446,21	<u>135,01</u> 35,42	11521	892	<u>270</u> 71	<u>4,3300</u> 0,3285	<u>8,66</u> 0,66
37	& C130-2591 варіант 4	Фільтр діаметром 50мм	шт	2	<u>3854,46</u> -	<u>-</u> -	7709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	10	<u>509,36</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	5094	2512	<u>638</u> 167	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>24,1</u> 1,56
39	& C130-471-3-1 варіант 1	Кран кульовий Ру=10кгс/см2, Т=100 С діаметром 25 мм	шт	10	<u>1258,17</u> -	<u>-</u> -	12582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>419,51</u> 251,24	<u>88,75</u> 20,63	839	502	<u>178</u> 41	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
41	& C130-471-3-1 варіант 7	Кран кульовий Ру=10кгс/см2, Т=100 С діаметром 50 мм	шт	2	<u>2793,74</u> -	<u>-</u> -	5587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>47761,12</u> 28892,89	<u>1773,78</u> 93,52	955	578	<u>35</u> 2	<u>277,1500</u> 0,8740	<u>5,54</u> 0,02
43	& C130-4745	Автоматичний повітровідвідник, діаметром 15 мм	шт	2	<u>386,30</u> -	<u>-</u> -	773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	<u>70,60</u> 39,60	<u>-</u> -	424	238	<u>-</u> -	<u>0,3600</u> -	<u>2,16</u> -
45	C1630-113 варіант 5	Манометри з триходовим краном, діаметром 25мм 11Б186	комплект	6	<u>554,65</u> -	<u>-</u> -	3328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KM12-698-1	Монтаж бобишки	10 шт	2,4	<u>1366,99</u> 992,50	<u>210,06</u> 10,70	3281	2382	<u>504</u> 26	<u>9,3000</u> 0,1000	<u>22,32</u> 0,24
47	2405-3185 варіант 3	Закладна конструкція (відбірний пристрій 1, 6 - 225 У) Зкч-275.00-90	1000шт	0,012	<u>1260277,5</u> 0	<u>-</u> -	15123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	2405-3185 варіант 4	Закладна конструкція (відбірний пристрій 1, 6 - 70 У) Зкч-275.00-90	1000шт	0,012	<u>965626,71</u> -	<u>-</u> -	11588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1545-2951 варіант 1	Штуцер діаметром 15 мм з внутрішньою різьбою довжиною 35 мм для біметалічного термометра	шт	24	<u>117,37</u>	-	2817	-	-	-	-
50	KB18-22-4	Установлення стрілочного термометра	комплект	12	<u>60,02</u>	-	720	638	-	<u>0,5100</u>	<u>6,12</u>
51	C1630-986 варіант 1	Термометр осьовий (G 1/2), ТБ/0-120°C	шт	6	<u>638,41</u>	-	3830	-	-	-	-
52	C1630-986 варіант 2	Термометр радіальний (G 1/2), ТБ/0-120°C	шт	6	<u>667,32</u>	-	4004	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							110635	8869	<u>1656</u> 309		<u>84,92</u> 2,86
Разом устаткування, грн.							18907				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							742				
Всього устаткування, грн.							19649				
Разом будівельні роботи, грн.							91728				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							81203				
всього заробітна плата, грн.							9178				
Загальновиробничі витрати, грн.							4610				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1429				
Всього будівельні роботи, грн.							96338				

Всього по розділу 4							115987				
Розділ 5. Трубопроводи											
53	KB16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,18	<u>8039,20</u> <u>6437,78</u>	<u>1277,16</u> <u>362,34</u>	1447	1159	<u>230</u> 65	<u>61,0100</u> 3,3385	<u>10,98</u> 0,6
54	C130-886 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна звичайна, діаметром 50 мм	м	18	<u>435,62</u>	-	7841	-	-	-	-
55	KB16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,9	<u>5984,82</u> <u>5139,88</u>	<u>595,59</u> <u>182,73</u>	5386	4626	<u>536</u> 164	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>43,84</u> 1,49
56	C130-883 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна звичайна, діаметром 25 мм	м	90	<u>182,90</u>	-	16461	-	-	-	-
57	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,005	<u>1380,14</u> <u>564,23</u>	<u>84,27</u> 7,63	7	3	-	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в 2 шари)	100м2	0,005	<u>4697,62</u> 843,03	<u>125,54</u> 17,10	23	4	<u>1</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,04</u> -
59	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,7	<u>354,32</u> 354,32	-	957	957	-	<u>3,5200</u> -	<u>9,5</u> -
60	& С114-55-2	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб товщиною 50 мм, діаметром 50мм	м	18,18	<u>207,81</u> -	-	3778	-	-	-	-
61	& С114-55-3	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб товщиною 50 мм, діаметром 25мм	м	9,09	<u>149,59</u> -	-	1360	-	-	-	-
62	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,1	<u>2349,27</u> 818,22	<u>1084,93</u> 386,08	2584	900	<u>1193</u> 425	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>8,73</u> 3,98
63	& С114-4-У-2 варіант 1	Кровельний шар - склопластик рулонний РСТ	м2	11,22	<u>133,58</u> -	-	1499	-	-	-	-
64	& С111-1678-44 варіант 1	Стрічка монтажна, клеюча Thermaflex Duct	м	27	<u>8,09</u> -	-	218	-	-	-	-
65	& С111-327-2К1 варіант 1	Клей К-Flex K414	л	2	<u>1385,10</u> -	-	2770	-	-	-	-
66	С130-477 варіант 1	Кріплення для повітроводів	т	0,012	<u>41071,94</u> -	-	493	-	-	-	-
67	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	3	<u>2561,29</u> 2526,79	<u>34,50</u> 1,82	7684	7580	<u>104</u> 5	<u>24,5200</u> 0,0170	<u>73,56</u> 0,05
68	1505-12074 варіант 4	Циркуляційний насос системи вентиляції з обв'язкою Stratos PICO 15/0,5-6,0	шт	2	<u>15829,00</u> -	-	31658	-	-	-	-
69	1505-12074 варіант 5	Циркуляційний насос системи опалення з обв'язкою Stratos PICO 25/0,5-6,0	шт	1	<u>16498,00</u> -	-	16498	-	-	-	-
70	КМ11-350-1	Установлення погодного регулятора	шт	1	<u>210,91</u> 166,80	<u>9,70</u> 3,94	211	167	<u>10</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04
71	1704-10045 варіант 2	Автоматичний погодний регулятор ECL "Comfort" 210 "DANFOSS"	шт	1	<u>25620,00</u> -	-	25620	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					126495	15396	<u>2074</u> 663		<u>148,27</u> 6,16
		Разом устаткування, грн.					73776				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2898				
		Всього устаткування, грн.					76674				
		Разом будівельні роботи, грн.					52719				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16059 8290 15,88 2626 61009				
		----- Всього по розділу 5					137682				
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1137350 92683 3640 96323 1044667 902931 136853 69565 131,85 21809 1114232	135165	6571 1688		1291,25 15,3
		----- Всього по кошторису					1210554				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1438,4 158662				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на Монтаж системи вентиляції та кондиціонування
Реконструкція нежитлових будівель літ «Б»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01–Б-ОВ

Кошторисна вартість 1893,519 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,41795 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 255,847 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ											
1	КБ20-42-9	Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>10616,49</u> 9194,90	<u>100,26</u> 5,29	10616	9195	<u>100</u> 5	<u>90,2700</u> 0,0494	<u>90,27</u> 0,05
2	2308-4001 варіант 2	Припливно витяжна установка з рекуператором Lп/Lв=+1970/-1780 м3/год; 400/300Па з комплектом автоматики Aerostar Green STR-7 З з рекуператором "AEROSTAR"	шт	1	<u>252844,00</u> -	-	252844	-	-	-	-
3	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	<u>1933,58</u> 1378,59	<u>124,89</u> 43,08	3867	2757	<u>250</u> 86	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>28,08</u> 0,78
4	17064-8092 варіант 5	Електроручний вентилятор Aerostar ЕН5АНУ-80-50 "AEROSTAR"	шт	2	<u>67834,50</u> -	-	135669	-	-	-	-
5	КБ20-42-9	Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>11081,98</u> 9194,90	<u>565,75</u> 166,38	11082	9195	<u>566</u> 166	<u>90,2700</u> 1,5161	<u>90,27</u> 1,52
6	2308-4001 варіант 4	Припливна підвісна установка SkyStar mini 60x30 WH "AEROSTAR"	шт	1	<u>159710,95</u> -	-	159711	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	14	<u>3722,98</u> 1666,32	<u>128,88</u> 44,50	52122	23328	<u>1804</u> 623	<u>16,1700</u> 0,4041	<u>226,38</u> 5,66
8	& 2308-1001-2 варіант 1	Вентилятор "Вентс" 150 М турбо	шт	14	<u>2474,00</u> -	-	34636	-	-	-	-
9	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>707,63</u> 662,73	<u>42,04</u> 14,05	1415	1325	<u>84</u> 28	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>12,42</u> 0,25
10	& 2308-1001-5	Канальний вентилятор Aerostar-160	шт	2	<u>6800,00</u> -	-	13600	-	-	-	-
11	КБ20-44-1	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	<u>2212,59</u> 1923,09	<u>108,93</u> 37,40	2213	1923	<u>109</u> 37	<u>18,0200</u> 0,3376	<u>18,02</u> 0,34
12	& С1630-7341 варіант 1	Фільтр ФБ 500х300G4	шт	1	<u>2504,88</u> -	-	2505	-	-	-	-
13	& С130-231-Р14 варіант 2	Гнучка вставка Вентс ВВГ 500х300	шт	2	<u>1763,86</u> -	-	3528	-	-	-	-
14	КМ11-91-2	Установлення противибухової решітки	шт	2	<u>575,89</u> 488,93	<u>52,50</u> 16,79	1152	978	<u>105</u> 34	<u>4,8000</u> 0,1375	<u>9,6</u> 0,28
15	& 1504-161233 варіант 3	Захисна противибухова решітка УЗР 595х649	шт	2	<u>25031,00</u> -	-	50062	-	-	-	-
16	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>290,80</u> 214,05	<u>11,97</u> 4,26	582	428	<u>24</u> 9	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>4,36</u> 0,08
17	& 2308-60381	Клапан-витратомір ВВ-П6	шт	2	<u>12860,00</u> -	-	25720	-	-	-	-
18	КБ20-12-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих нерухомих односекційних, розмір до 150х580 мм	ґрати	130	<u>247,08</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	32120	23516	<u>3879</u> 1027	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>236,6</u> 9,69
19	& С130-601-12 варіант 8	ґрати вентиляційні металеві ОНГ 140х100h, "ВЕНТС"	шт	50	<u>302,58</u> -	-	15129	-	-	-	-
20	& С130-601-12 варіант 9	ґрати вентиляційні металеві ОНГ 140х140h, "ВЕНТС"	шт	80	<u>378,03</u> -	-	30242	-	-	-	-
21	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	20	<u>342,81</u> 234,56	<u>46,70</u> 13,71	6856	4691	<u>934</u> 274	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>47,2</u> 2,58
22	& С130-601-15	ґрати вентиляційні для дверей (в с/в) МВ 450/2	шт	20	<u>305,28</u> -	-	6106	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,504	<u>79467,62</u> 15136,26	<u>386,27</u> 133,63	119519	22765	<u>581</u> 201	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>234,71</u> 1,88
32	& С130-11091-2	Повітропровід з тонколистової оцин. сталі товщ. 0,7 500x250мм	м	40	<u>261,70</u> -	-	10468	-	-	-	-
33	& С130-11091-2 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцин. сталі товщ. 0,7 500x300мм	м	40	<u>282,10</u> -	-	11284	-	-	-	-
34	& С130-11091-2 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцин. сталі товщ. 0,7 500x600мм	м	12	<u>587,78</u> -	-	7053	-	-	-	-
35	КБ26-24-5	<i>Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому</i>	10 м2	15	<u>1521,39</u> 1150,25	-	22821	17254	-	<u>10,6200</u> -	<u>159,3</u> -
36	& С114-97-1-1Р варіант 1	Теплоізоляційний шар ТЕХНО 35, товщ.30 мм.	м2	151,5	<u>148,65</u> -	-	22520	-	-	-	-
37	С130-477 варіант 1	Кріплення для повітроводів	т	0,05	<u>41071,94</u> -	-	2054	-	-	-	-
38	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	6	<u>231,60</u> 171,83	<u>7,98</u> 2,84	1390	1031	<u>48</u> 17	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>10,5</u> 0,16
39	& 1504-161231 варіант 4	Клапан протипожежний вогнезатримуючий КПВ 250x250 мм	шт	6	<u>1996,66</u> -	-	11980	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					321112	78711	<u>1519</u> 540		<u>792,8</u> 5,05
		Разом устаткування, грн.					11980				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					470				
		Всього устаткування, грн.					12450				
		Разом будівельні роботи, грн.					309132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					228902				
		всього заробітна плата, грн.					79251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41844				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13511				
		Всього будівельні роботи, грн.					350976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ26-2-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм	10м	15,4	<u>400,98</u> 337,16	<u>63,82</u> 22,71	6175	5192	<u>983</u> 350	<u>3,3100</u> 0,2128	<u>50,97</u> 3,28
54	С113-2146 варіант 1	Трубка теплоізоляційна товщиною 13 мм для труб діаметром 9,52мм, K-FLEX PE COLOR 13x10	м	75	<u>45,48</u> -	- -	3411	-	- -	- -	- -
55	С113-2146 варіант 2	Трубка теплоізоляційна товщиною 13 мм для труб діаметром 12,7мм, K-FLEX PE COLOR 13x12	м	79	<u>48,75</u> -	- -	3851	-	- -	- -	- -
56	КБ26-2-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм	10м	0,5	<u>400,98</u> 337,16	<u>63,82</u> 22,71	200	169	<u>31</u> 11	<u>3,3100</u> 0,2128	<u>1,66</u> 0,11
57	С113-2146 варіант 3	Трубка теплоізоляційна товщиною 13 мм для труб діаметром 28,58мм, K-FLEX PE COLOR 13x28	м	5	<u>82,51</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					482931	47415	<u>2979</u> 1051		<u>478,88</u> 9,36
		Разом устаткування, грн.					366313				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					14386				
		Всього устаткування, грн.					380699				
		Разом будівельні роботи, грн.					116618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66224				
		всього заробітна плата, грн.					48466				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22732				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6498				
		Всього будівельні роботи, грн.					139350				

		Всього по розділу 3					520048				
		Разом прямі витрати по кошторису					1737746	217186	<u>13239</u> 4126		<u>2171,22</u> 37,87
		Разом устаткування, грн.					1115913				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					43822				
		Всього устаткування, грн.					1159735				
		Разом будівельні роботи, грн.					621833				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					391408				
		всього заробітна плата, грн.					221312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					111952 208,86 34535 733785				
		----- Всього по кошторису					1893519				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2417,95 255847				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на ПНР по вентиляції та кондиціонуванню
Реконструкція нежитлових будівель літ «Б»**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 239,322 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,29353 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 187,554 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Припливні установки</u>									
1	КПЗ-26-2	Система кондиціонування повітря з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості однотипних установок до 5	установ.	2	<u>7877,10</u> 7877,10	- -	15754	15754	- -	<u>55,0000</u> -	<u>110</u> -
2	КПЗ-12-4	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20	вен.мер.	27	<u>5728,80</u> 5728,80	- -	154678	154678	- -	<u>40,0000</u> -	<u>1080</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 1					170432	170432	- -		<u>1190</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					170432	170432			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68890 103,53 17122 239322				
		----- Всього по відділу 1					239322				
		Разом прями витрати по кошторису					170432	170432	-		1190
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					170432 170432 68890 103,53 17122 239322		-		-
		----- Всього по кошторису					239322				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1293,53 187554				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на Улаштування мережі водопроводу та каналізації
Реконструкція нежитлових будівель літ «Б»**

Основа:
креслення (специфікації) № КІ 240529-01-Б-ВК.С

Кошторисна вартість 1159,240 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,48276 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 165,108 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-питний-протипожежний водопровід В1									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>84,14</u> 69,85	<u>7,98</u> 2,84	84	70	<u>8</u> 3	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
2	С1630-981-4 варіант 1	Водомірний вузол з лічильником DN20	шт	1	<u>3599,40</u> -	- -	3599	-	- -	- -	- -
3	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>2095,09</u> 1282,28	<u>742,27</u> 215,66	210	128	<u>74</u> 22	<u>12,3000</u> 2,0206	<u>1,23</u> 0,2
4	С1630-103 варіант 4	Фільтри для очищення води діаметром 20 мм	шт	1	<u>2566,24</u> -	- -	2566	-	- -	- -	- -
5	КБ10-39-1	Установлення шаф навісних	100шт	0,01	<u>23405,44</u> 10110,80	- -	234	101	- -	<u>106,9700</u> -	<u>1,07</u> -
6	С113-2138 варіант 1	Шафа пожежного кран-комплекту HW-25-52NKV	шт	1	<u>18386,28</u> -	- -	18386	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,63	<u>16554,62</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	10429	6134	<u>3012</u> 1606	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>56,64</u> 15,6
8	С113-1352 варіант 1	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха PN10 діаметром 16x2,2 мм	м	63	<u>113,00</u> -	- -	7119	-	- -	- -	- -
9	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,35	<u>16554,62</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	5794	3408	<u>1673</u> 892	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>31,47</u> 8,67
10	С113-1352 варіант 3	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха PN10 діаметром 20x2,8 мм	м	35	<u>152,62</u> -	- -	5342	-	- -	- -	- -
11	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,39	<u>14432,59</u> 10007,84	<u>3021,22</u> 1576,82	5629	3903	<u>1178</u> 615	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>36,04</u> 5,96
12	С113-1353 варіант 1	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха PN10 діаметром 25x3,5 мм	м	39	<u>244,79</u> -	- -	9547	-	- -	- -	- -
13	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	<u>15169,87</u> 11491,69	<u>1893,65</u> 945,54	3792	2873	<u>473</u> 236	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>26,53</u> 2,29
14	С113-1354 варіант 1	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха PN10 діаметром 32x4,4 мм	м	25	<u>384,75</u> -	- -	9619	-	- -	- -	- -
15	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16,2	<u>354,32</u> 354,32	- -	5740	5740	- -	<u>3,5200</u> -	<u>57,02</u> -
16	& С114-96- У-3 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=32x4,4 мм	мп	25	<u>17,97</u> -	- -	449	-	- -	- -	- -
17	& С114-96- У-2 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=25x3,5мм	мп	39	<u>14,30</u> -	- -	558	-	- -	- -	- -
18	& С114-96- У-1 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=20x2,8мм	мп	35	<u>11,36</u> -	- -	398	-	- -	- -	- -
19	& С114-96- У-4 варіант 2	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=16x2,2мм	мп	63	<u>9,45</u> -	- -	595	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
20	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,28	<u>6849,16</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	1918	1652	<u>178</u> 53	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>15,48</u> 0,48		
21	С130-889 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована діаметром 25х3,2 мм	м	28	<u>184,49</u> -	<u>-</u> -	5166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
22	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,05	<u>6894,46</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	345	295	<u>32</u> 10	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>2,76</u> 0,09		
23	С130-891 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована діаметром 40х3,5 мм	м	5	<u>305,50</u> -	<u>-</u> -	1528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
24	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	шт	2	<u>739,25</u> 613,15	<u>87,83</u> 31,71	1479	1226	<u>176</u> 63	<u>5,9500</u> 0,2836	<u>11,9</u> 0,57		
25	С130-13 варіант 1	Бак запасу води пластиковий ELBI CV-300 V=300 л	шт	2	<u>5434,08</u> -	<u>-</u> -	10868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
26	КБ18-10-7	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю до 0,6 м3	шт	2	<u>1574,60</u> 1396,26	<u>122,81</u> 43,70	3149	2793	<u>246</u> 87	<u>14,2200</u> 0,3917	<u>28,44</u> 0,78		
27	С130-16 варіант 1	Металевий бак аварійного протипожежного запасу 600х600х1500(н) V=540 л	шт	2	<u>13005,03</u> -	<u>-</u> -	26010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
28	КБ18-12-1	Установлення піддонів металевих для баків місткістю до 2 м3	шт	2	<u>257,92</u> 211,44	<u>46,48</u> 17,45	516	423	<u>93</u> 35	<u>2,1800</u> 0,1602	<u>4,36</u> 0,32		
29	& С130-541-11 варіант 1	Металевий піддон під баки протипожежного запасу h=500 мм	шт	2	<u>3740,41</u> -	<u>-</u> -	7481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
30	КБ18-13-2	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	шт	1	<u>4356,33</u> 2754,53	<u>318,52</u> 103,09	4356	2755	<u>319</u> 103	<u>26,7300</u> 0,9228	<u>26,73</u> 0,92		
31	& 1504-14042-11 варіант 1	Циркуляційний насос Yanos MAXO 25/0,5-12 PN10	шт	1	<u>33598,11</u> -	<u>-</u> -	33598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
		Разом прямі витрати по розділу 1					186504	31501	<u>7462</u> 3725		<u>300,34</u> 35,91		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					186504	147541	35226	17891	33,86	5598	204395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						204395				
		Розділ 2. Гарячий водопровід Т3										
32	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,59	<u>16554,62</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	9767	5745	<u>2821</u> 1504	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>53,04</u> 14,61	
33	С113-1352 варіант 1	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха PN10 діаметром 16x2,2 мм	м	59	<u>113,00</u> -	<u>-</u> -	6667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
34	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,15	<u>16554,62</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	2483	1461	<u>717</u> 382	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>13,49</u> 3,71	
35	С113-1352 варіант 3	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха PN10 діаметром 20x2,8 мм	м	15	<u>152,62</u> -	<u>-</u> -	2289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
36	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,22	<u>14432,59</u> 10007,84	<u>3021,22</u> 1576,82	3175	2202	<u>665</u> 347	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>20,33</u> 3,36	
37	С113-1353 варіант 1	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха PN10 діаметром 25x3,5 мм	м	22	<u>244,79</u> -	<u>-</u> -	5385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
38	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4	<u>15169,87</u> 11491,69	<u>1893,65</u> 945,54	6068	4597	<u>757</u> 378	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>42,44</u> 3,66	
39	С113-1354 варіант 1	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха PN10 діаметром 32x4,4 мм	м	40	<u>384,75</u> -	<u>-</u> -	15390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
40	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	13,6	<u>354,32</u> 354,32	<u>-</u> -	4819	4819	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>47,87</u> -	
41	& С114-96- У-3 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=32x4,4 мм	мп	40	<u>17,97</u> -	<u>-</u> -	719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
42	& С114-96- У-2 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=25x3,5мм	мп	22	<u>14,30</u> -	<u>-</u> -	315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43	& С114-96-У-1 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=20x2,8мм	мп	15	<u>11,36</u>	-	170	-	-	-	-	
44	& С114-96-У-4 варіант 2	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=16x2,2мм	мп	59	<u>9,45</u>	-	558	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 2							57805	18824	<u>4960</u> 2611		<u>177,17</u> 25,34	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							57805 34021 21435 10897 20,64 3413 68702					
Всього по розділу 2							68702					
Розділ 3. Циркуляційний водопровід Т4												
45	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,58	<u>16554,62</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	9602	5648	<u>2773</u> 1478	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>52,14</u> 14,36	
46	С113-1352 варіант 3	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха PN10 діаметром 20x2,8 мм	м	58	<u>152,62</u>	-	8852	-	-	-	-	
47	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,8	<u>354,32</u>	-	2055	2055	-	<u>3,5200</u>	<u>20,42</u>	
48	& С114-96-У-1 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=20x2,8мм	мп	58	<u>11,36</u>	-	659	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							21168	7703	<u>2773</u> 1478		<u>72,56</u> 14,36	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							21168 10692 9181					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4673 8,86 1466 25841				
		----- Всього по розділу 3					25841				
		Розділ 4. Господарсько-побутова каналізація К1									
49	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>10471,89</u> 10101,48	<u>135,62</u> 48,26	628	606	<u>8</u> 3	<u>91,8400</u> 0,4522	<u>5,51</u> 0,03
50	С113-1360 варіант 1	Труби РР-Н, діаметром 110 мм	м	6	<u>340,68</u> -	<u>-</u> -	2044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,26	<u>10695,01</u> 10534,84	<u>63,82</u> 22,71	2781	2739	<u>17</u> 6	<u>95,7800</u> 0,2128	<u>24,9</u> 0,06
52	С113-1356 варіант 1	Труби РР-Н діаметром 50мм	м	25,9	<u>110,76</u> -	<u>-</u> -	2869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,35	<u>10471,89</u> 10101,48	<u>135,62</u> 48,26	14137	13637	<u>183</u> 65	<u>91,8400</u> 0,4522	<u>123,98</u> 0,61
54	С113-1360 варіант 3	Труби РР-Н діаметром 100мм	м	134,7	<u>295,80</u> -	<u>-</u> -	39844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С113- 22541 варіант 1	Прочистка для "ПВХ" труб діаметром 100 мм	шт	12	<u>280,20</u> -	<u>-</u> -	3362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С113- 22541 варіант 2	Прочистка для "ПВХ" труб діаметром 50 мм	шт	7	<u>229,26</u> -	<u>-</u> -	1605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С113- 22543 варіант 1	Ревізія для "ПВХ" труб, діаметром 50 мм	шт	7	<u>216,63</u> -	<u>-</u> -	1516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С113- 22544 варіант 1	Коліно ПВХ, діаметром 50 мм 90°	шт	20	<u>99,13</u> -	<u>-</u> -	1983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С113- 22544 варіант 2	Коліно ПВХ, діаметром 50 мм 45°	шт	10	<u>78,73</u> -	<u>-</u> -	787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	2	<u>746,09</u> 458,15	<u>91,73</u> 4,84	1492	916	<u>183</u> 10	<u>4,2300</u> 0,0452	<u>8,46</u> 0,09
72	& C113-2283-2 варіант 1	Воронка покрівельна з електропідігрівом та вертикальним випуском DN100 мм HL62.1/1	шт	2	<u>12740,72</u> -	- -	25481	-	- -	- -	- -
73	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	0,35	<u>16155,66</u> 11526,48	<u>3065,83</u> 870,66	5654	4034	<u>1073</u> 305	<u>113,1600</u> 8,0075	<u>39,61</u> 2,8
74	C130-895 варіант 1	Труба сталева електрозварна ДСТУ 8943:2019 Ду 100 (108x3)	м	35	<u>848,33</u> -	- -	29692	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					62319	4950	<u>1256</u> 315		<u>48,07</u> 2,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62319				
		----- Всього по розділу 5					65082				
		Розділ 6. Обладнання для дренажної каналізації К13н									
75	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3466,43</u> 2197,03	<u>179,39</u> 55,63	6933	4394	<u>359</u> 111	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
76	C1630-1162 варіант 2	Насос дренажний (Подача-8 м3/год.; напір-6 м; N=0,36 кВт) TS-40/14A-1	шт	2	<u>21280,37</u> -	- -	42561	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					49494	4394	<u>359</u> 111		<u>42,64</u> 1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					49494				
							44741				
							4505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2028 3,45 570 51522				
		----- Всього по розділу 6					51522				
		Розділ 7. Сантехнічне обладнання									
77	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,5	<u>5758,78</u> 3841,98	<u>390,89</u> 139,10	14397	9605	<u>977</u> 348	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>91,03</u> 3,26
78	& С130-649-2-1Т варіант 2	Унітаз-компакт керамічний напольний дорослий з бачком і сидінням дюропласт для унітазу та косим випуском для зливу К1, CERSANIT ЕКО Е031 в т.числі: -Вентиль (або кран) санітарного приладу, Dn15, 1,6 МПа Albertoni; -Гнучкий гофрований шланг з нержавіючої сталі Dn 15 мм, PN=1,60 МПа, VTf.001.IS. 0404030; -Комплект для крану настінний одинарний 16/1,2 (водорозетка); -Манжета для унітазу Dn 100/110 мм.	комплект	25	<u>8969,17</u> -	<u>-</u> -	224229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	2,6	<u>3948,62</u> 3412,91	<u>227,36</u> 80,91	10266	8874	<u>591</u> 210	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>83,15</u> 1,97
80	& С130-652-1 варіант 1	Раковина керамічна навісна одинарна, CERSANIT PRESIDENT 60	комплект	26	<u>1577,83</u> -	<u>-</u> -	41024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КР15-44-3	Установлення сифонів	шт	26	<u>81,11</u> 81,11	<u>-</u> -	2109	2109	<u>-</u> -	<u>0,7600</u> -	<u>19,76</u> -
82	& С1630-973-51 варіант 3	Сифон діаметром 50мм, для приєднання до мережі К1, Viega (103927)	шт	26	<u>256,16</u> -	<u>-</u> -	6660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,6	<u>1345,25</u> 1243,40	<u>-</u> -	3498	3233	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>29,85</u> -
84	& С130-6151	Змішувач для раковини однонавісний CERSANIT Brasco S951-367	комплект	26	<u>2420,81</u> -	<u>-</u> -	62941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С130-901-72	Комплект для змішувача настінний 16/1,2 подвійний (водорозетка)	шт	26	<u>236,81</u> -	<u>-</u> -	6157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	52	<u>509,36</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	26487	13064	<u>3316</u> 866	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>125,32</u> 8,12
87	& С130-11041	Вентиль запірний кутовий діаметром 15мм, PN=1,6 МПа (холодна/гаряча вода), IMPRESE (AV02)	шт	52	<u>214,37</u> -	-	11147	-	-	-	-
88	КР15-22-1	Монтаж гнучких шлангів зовнішнім діаметром до 27 мм	100 шт	0,52	<u>5384,46</u> 5282,64	-	2800	2747	-	<u>49,5000</u> -	<u>25,74</u> -
89	& С130-901-7	Гнучкий гофрований шланг з нержавіючої сталі діаметром 15 мм, PN=1,6 МПа (холодна/гаряча вода)	шт	52	<u>267,41</u> -	-	13905	-	-	-	-
90	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним для МГН	10компл.	0,3	<u>5758,78</u> 3841,98	<u>390,89</u> 139,10	1728	1153	<u>117</u> 42	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>10,92</u> 0,39
91	& С130-649-2-1Т	Унітаз підлоговий, для осіб з обмеженими фізичними можливостями з безбар'єрним сидінням для унітазу, верхнє кріплення та горизонтальним випуском для зливу К1 Geberit Selnova Comfort, Rimfree 500.486.01.1; сидіння для унітазу 501.559.01.1 (санвузли МГН) в т.числі: -Вентиль (або кран) санітарного приладу, Dn15, 1,6 МПа Albertoni; -Гнучкий гофрований шланг з нержавіючої сталі Dn 15 мм, PN=1,60 МПа. VTf.001.IS. 0404030; -Комплект для крану настінний одинарний 16/1,2 (водорозетка); -Манжета для унітазу Dn 100/110 мм.	комплект	3	<u>15031,03</u> -	-	45093	-	-	-	-
92	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води для МГН	10компл.	0,3	<u>3948,62</u> 3412,91	<u>227,36</u> 80,91	1185	1024	<u>68</u> 24	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>9,59</u> 0,23
93	& С130-652-1	Умивальник 55 см для людей з обмеженими фізичними можливостями, з переливом (санвузли МГН) Kolo NOVA PRO (M38155000)	комплект	3	<u>3773,38</u> -	-	11320	-	-	-	-
94	КР15-44-3	Установлення сифонів	шт	3	<u>81,11</u> 81,11	-	243	243	-	<u>0,7600</u> -	<u>2,28</u> -
95	& С1630-973-51	Сифон діаметром 50мм, для приєднання до мережі К1, Viega (103927)	шт	3	<u>256,16</u> -	-	768	-	-	-	-
96	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1345,25</u> 1243,40	-	404	373	-	<u>11,4800</u> -	<u>3,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& C130-6151	Змішувач для раковини однонажильний CERSANIT Brasco S951-367	комплект	3	<u>2420,81</u>	-	7262	-	-	-	-
98	& C130-901-72	Комплект для змішувача настінний 16/1,2 подвійний (водорозетка)	шт	3	<u>236,81</u>	-	710	-	-	-	-
99	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	6	<u>509,36</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	3056	1507	<u>383</u> 100	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>14,46</u> 0,94
100	& C130-11041	Вентиль запірний кутовий діаметром 15мм, PN=1,6 МПа (холодна/гаряча вода), IMPRESE (AV02)	шт	6	<u>214,37</u>	-	1286	-	-	-	-
101	КР15-22-1	Монтаж гнучких шлангів зовнішнім діаметром до 27 мм	100 шт	0,06	<u>5384,46</u> 5282,64	-	323	317	-	<u>49,5000</u>	<u>2,97</u>
102	& C130-901-7 варіант 2	Гнучкий гофрований шланг з нержавіючої сталі діаметром 15 мм, PN=1,6 МПа (холодна/гаряча вода)	шт	6	<u>267,41</u>	-	1604	-	-	-	-
103	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,7	<u>1965,29</u> 1634,72	-	1376	1144	-	<u>16,2400</u>	<u>11,37</u>
104	C130-541 варіант 3	Душовий піддон 900x900 мм KOLO First XBK1690000	шт	7	<u>5139,95</u>	-	35980	-	-	-	-
105	КР15-44-3	Установлення сифонів	шт	7	<u>81,11</u> 81,11	-	568	568	-	<u>0,7600</u>	<u>5,32</u>
106	& C1630-973-51 варіант 2	Сифон для душового піддону 90мм з мембраною 40/43 мм, хром WIRQUIN Slim	шт	7	<u>1095,11</u>	-	7666	-	-	-	-
107	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,4	<u>1345,25</u> 1243,40	-	1883	1741	-	<u>11,4800</u>	<u>16,07</u>
108	& C130-6211	Комплект для душу універсальний з виливом (душова система на три споживача) Qtap Fresh	комплект	14	<u>4211,66</u>	-	58963	-	-	-	-
109	& C1630-679-21 варіант 4	Кран кульовий S.r.l 15 1/2 зі згоном кутовий KU1 FADO	шт	14	<u>523,92</u>	-	7335	-	-	-	-
110	& C130-901-72	Комплект для змішувача настінний 16/1,2 подвійний (водорозетка)	шт	7	<u>236,81</u>	-	1658	-	-	-	-
111	КР15-22-1	Монтаж гнучких шлангів зовнішнім діаметром до 27 мм	100 шт	0,07	<u>5384,46</u> 5282,64	-	377	370	-	<u>49,5000</u>	<u>3,47</u>
112	& C130-901-7 варіант 3	Шланг для води 1/2 "60 см; сталь (точковий сталевий ніпель) VALTEC	шт	7	<u>180,51</u>	-	1264	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					617672	48072	<u>5452</u> 1590		<u>454,74</u> 14,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					617672 564148 49662 25727 49,3 8154 643399 643399				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1086614 1086614 931718 142330 72626 137,74 22778 1159240 1159240	132426	<u>22470</u> 9904		<u>1249,91</u> 95,11
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1482,76 165108				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на Водомірний вузол
Реконструкція нежитлових будівель літ «Б»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-Б-ВК

Кошторисна вартість 10,721 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0042 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,472 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	84,14	7,98	84	70	8	0,6700	0,67
					69,85	2,84			3	0,0266	0,03
2	С1630-1456 варіант 1	Лічильник холодної води Dn20мм з датчиком імпульсного виходу типу HRI (комплект)	шт	1	4047,43	-	4047	-	-	-	-
3	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	5384,46	-	108	106	-	49,5000	0,99
					5282,64	-			-	-	-
4	С1-ПР14-148-1 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий для води Dn25 (1.6 МПа) з "американкою", компл.	шт.	2	905,66	-	1811	-	-	-	-
5	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	2101,69	748,87	210	128	75	12,3000	1,23
					1282,28	218,92			22	2,0478	0,2
6	С1630-103-3-1 варіант 2	Фільтр осадовий латунний муфтовий для води Dn25мм, PN 2,0 МПа	шт	1	744,96	-	745	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1630-103-3-1 варіант 1	Клапан зворотний латунний муфтовий для води Dn25мм (1,6 МПа)	шт	1	<u>494,00</u>	-	494	-	-	-	-
8	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>70,60</u>	-	71	40	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
9	C1630-113 варіант 1	Манометр технічний Р-16атм (1,6 МПа)	комплект	1	<u>741,78</u>	-	742	-	-	-	-
10	& C1-ПР14-148-1 варіант 1	Кран триходовий натяжна муфтовий для манометра Dn 15 мм (11Б18БК)	шт.	1	<u>336,65</u>	-	337	-	-	-	-
11	& C1-ПР14-148-1 варіант 3	Кран кульовий латунний муфтовий для спуску води Dn20 (1.6 МПа)	шт.	1	<u>614,99</u>	-	615	-	-	-	-
12	КБ16-7-2	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм</i>	100м	0,0025	<u>6838,64</u> <u>5898,41</u>	<u>637,04</u> <u>190,96</u>	17	15	<u>2</u>	<u>55,2700</u> <u>1,7283</u>	<u>0,14</u>
13	& C1545-166-22	Патрубок сталевий оцинкований Dn 20мм L=0.10м	шт	1	<u>74,49</u>	-	74	-	-	-	-
14	& C1545-166-22 варіант 1	Патрубок сталевий оцинкований Dn 20мм L=0.15м	шт	1	<u>98,96</u>	-	99	-	-	-	-
15	КБ16-7-3	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм</i>	100м	0,002	<u>6849,16</u> <u>5898,41</u>	<u>637,04</u> <u>190,96</u>	14	12	<u>1</u>	<u>55,2700</u> <u>1,7283</u>	<u>0,11</u>
16	& C1545-166-21	Патрубок сталевий оцинкований Dn 25мм L=0.10м	шт	2	<u>101,73</u>	-	203	-	-	-	-
17	& C113-1347-1 варіант 1	Перехід сталевий оцинкований Dn25x20 мм	шт	2	<u>49,81</u>	-	100	-	-	-	-
18	& C1-7-5-1-2 варіант 1	Муфта поліпропіленова РР-Р з ВР Dn 25 мм	шт	1	<u>357,02</u>	-	357	-	-	-	-
19	& C111-654-11	Кріплення вузла обліку (швелер, кутник та інш)	кг	3	<u>115,42</u>	-	346	-	-	-	-
20	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1380,14</u> <u>564,23</u>	<u>84,27</u> <u>7,63</u>	14	6	<u>1</u>	<u>4,7800</u> <u>0,0720</u>	<u>0,05</u>
21	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	<u>2348,81</u> <u>421,51</u>	<u>62,77</u> <u>8,55</u>	23	4	<u>1</u>	<u>3,6200</u> <u>0,0804</u>	<u>0,04</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					10511	381	<u>88</u> <u>25</u>		<u>3,59</u> <u>0,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10511				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10042 406 210 0,38 66 10721				
		----- Всього по кошторису					10721				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					472				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08
на Тепловий пункт будівлі літера "Б"
Реконструкція нежитлових будівель літ «Б»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-Б-ТМ.С

Кошторисна вартість 377,486 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20898 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,466 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Контур теплопостачання											
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3466,43</u>	<u>179,39</u>	6933	4394	<u>359</u>	<u>21,3200</u>	<u>42,64</u>
					2197,03	55,63			111	0,5002	1
2	С1630-11841	Насос циркуляційний L=2,15 м3/г, Н=10м, N=0,2 кВт Уопос МАХО 25/0,5-10 PN10 "WILO"	шт	2	<u>44422,80</u>	-	88846	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							95779	4394	<u>359</u>		<u>42,64</u>
									111		1
Разом будівельні роботи, грн.							95779				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							91026				
всього заробітна плата, грн.							4505				
Загальновиборнічі витрати, грн.							2028				
трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.							3,45				
заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.							570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					97807				

		Всього по розділу 1					97807				
		Розділ 2. Контур ГВП									
3	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	<u>3466,43</u> 2197,03	<u>179,39</u> 55,63	13866	8788	<u>718</u> 223	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>85,28</u> 2
4 &	С1630-11843	Насос циркуляційний ГВП L=0,5 м3/г, H=6м, N=0,1 кВт Yonos PICO-Z 20/0,5-6 158 "WILO"	шт	2	<u>12184,57</u>	-	24369	-	-	-	-
5 &	С1630-11842	Насос циркуляційний L=2,4 м3/г, H=10м, N=0,2 кВт Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 "WILO"	шт	2	<u>28146,35</u>	-	56293	-	-	-	-
6	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	1	<u>5598,12</u> 1771,35	<u>194,00</u> 69,94	5598	1771	<u>194</u> 70	<u>18,0400</u> 0,6224	<u>18,04</u> 0,62
7 &	С130-1811	Бак-аккумулятор ГВП 1м3 з вбудованим теплообмінником PSB 1000 "Bosch"	шт	1	<u>123471,22</u>	-	123471	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					223597	10559	<u>912</u> 293		<u>103,32</u> 2,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					223597				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212126				
		всього заробітна плата, грн.					10852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5046				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1464				
		Всього будівельні роботи, грн.					228643				

		Всього по розділу 2					228643				
		Розділ 3. Контур вентиляції									
8	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3466,43</u> 2197,03	<u>179,39</u> 55,63	6933	4394	<u>359</u> 111	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
9 &	С1630-11844	Насос циркуляційний L=1 м3/г, H=6м, N=0,1 кВт Yonos PICO-Z 20/0,5-6 158 "WILO"	шт	2	<u>21038,03</u>	-	42076	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					49009	4394	<u>359</u> 111		<u>42,64</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49009 44256 4505 2028 3,45 570 51037					
		----- Всього по розділу 3					51037					
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					368385 368385 347408 19862 9101 15,76 2604 377486	19347	<u>1630</u> 515			<u>188,6</u> 4,62
		----- Всього по кошторису					377486					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					208,98 22466					

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на Електроосвітлення та електрообладнання
Реконструкція нежитлових будівель літ «Б»**

Основа:
креслення (специфікації) № КІ 240829-01-Б-ЕТР

Кошторисна вартість 7389,678 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,52892 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 828,481 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-349-3	Розділ 1. Щити ЩР1 і ЩАВР1.Схема електрична принципова Монтаж ввідно-розподільних пристроїв щит ЩАВР1	шт	1	<u>6029,76</u> 5788,44	- -	6030	5788	- -	<u>50,4000</u> -	<u>50,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 & 1503-8487-87	Ввідно-розподільчий щит ШАВР1: -щит металевий підлоговий, 1600x800x400мм з монтажною панеллю та цоколем, з шинами N і PE, ступінь захисту IP54 Light BF-8.16.4 Билмакс -1шт.; - моноблочний пристрій автоматичного вводу резерву (АВР) 100А 4-х пол. NXZ-125/4А 100А CHINT -1шт.; - пристрій автоматичного вводу резерву (АВР) 32А 4-х полюсний YCQ6В-63 CNC CNC Electric -1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=100А, С PLHT-С100/3 Eaton (Moeller) -2шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=50А, С PL7-С50/3 Eaton (Moeller) -1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=32А, С PL7-С32/3 Eaton (Moeller) -2шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=25А, С PL7-С25/ Eaton (Moeller) -7шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=4А, С PL6-В4/3 Eaton (Moeller) -3шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін.=25А, С1PL7-С25/1 Eaton (Moeller) -3шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін.=10А, В PL7-В10/ Eaton (Moeller) -8шт.; - диференціальний автоматичний вимикач двохполюсний Ін.=16А, С, 30 мА PFL7-16/1N С/003 Eaton (Moeller) -2шт.; -вимикач навантаження (рубильник) трьохполюсний, Ін=125 А HAD312 Hager -2шт.; -вимикач навантаження (рубильник) трьохполюсний, Ін=40 А HAV304 Hager -1шт.; - рубильник розривний для запобіжників трьохполюсний 100А XLP000-6ВС АВВ -3шт.; -запобіжник, типорозмір NH000, 100 А NH000 ET1 -9шт.; - вольтметр аналоговий, діапазон вимірювання 0...500 В, 96x96мм, 50Гц, NP96-V 500V CHINT -3шт.; -перемикач для вольтметрів Ін= 16 А, три положення "Фаза - Фаза", три положення "Фаза - Нейтраль", з положенням "0 - відкл." LK16R-3.8897/P03 Spramel -3шт.; -пристрій захисту від імпульсних перенапруг (class I+II), тип мережі TN-S V50-В+С/3+NPEOBO Bettermann-3шт.; -лічильник обліку електронний багатотарифний, трьохфазний	шт	1	91312,33	-	91312	-	-	-	-	-

18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)

прямого підключення 3*230/400В, 5 (100)А,
клас точності 1. GAMA 300G3M.144.230.F17.
P2.C100.A3 Elgama-Elektronika-1шт.

- 3 -

809_КД_ЛК1_02-02-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KM10-349-3	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв щит ГРЩ1	шт	1	<u>6029,76</u>	-	6030	5788	-	<u>50,4000</u>	<u>50,4</u>
4 & 1503-8487-89		Ввідно-розподільчий щит ГРЩ1: -щит металевий навісний, 700x570x250 мм з монтажною панеллю, з шинами N і PE, ступінь захисту IP54 БМ-70С+П Билмакс-1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=200А, тип А ВZMN3-A200 Eaton (Moeller) -1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=100А, тип А ВZMB1-A100 Eaton (Moeller) -1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=63А, С PL7-C63/3 Eaton (Moeller) -1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=50А, С PL7-C63/3 Eaton (Moeller) -2шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=20А, С PL7-C20/3 Eaton (Moeller) -2шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=4А, С PL6-B4/3 Eaton (Moeller) -1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний In.=10А, С PL7-C10/1 Eaton (Moeller) -3шт.; -вимикач навантаження (рубильник) трьохполюсний, In=250 А НА354 Hager-1шт.; -рубильник розривний для запобіжників трьохполюсний 100А ХLP000 АВВ-1шт.; -запобіжник, типорозмір NH000, 100 А NH000 ETI-3шт.; -вольтметр аналоговий, діапазон вимірювання 0...500 В, 96x96мм, 50Гц, NP96-V 500V CHINT-1шт.; -перемикач для вольтметрів In= 16 А, три положення "Фаза - Фаза", три положення "Фаза - Нейтраль", з положенням "0 - відкл." LK16R-3.8897/P03 Spamel-1шт.; -пристрій захисту від імпульсних перенапруг (class I+II), тип мережі TN-S, V50-B+C/3+NPE OBO Bettermann -1шт.; -лічильник обліку електронний багатотарифний, трьохфазний трансформаторного підключення 3*230/400В, 5-10А, кл.0,5S/1,0 GAMA 300 G3B 147.240.F67.B2.P4.C330.A3.L1.M1 Elgama-Elektronika-1шт.; -трансформатор струму Т-0,66 100/5 клас точности 0,5 Т-0,66-0,5-100/5-У3 Україна "Мегомметр"-3шт.	шт	1	<u>73043,00</u>	-	73043	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KM8-572-3	Монтаж розподільних пристроїв щит СПЗ	шт	2	<u>1591,13</u> 351,97	<u>190,04</u> 49,27	3182	704	<u>380</u> 99	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>6,4</u> 0,81
6 & 1503-8487-90		Розподільчий щит (вентиляції) ЩВ1: -щит металевий навісний, 500x400x300 мм з монтажною панеллю, ступінь захисту IP54 МКН 11 -1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=20А, С ВMS0 C20/3 Schrack Technik- 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=16А, С ВMS0 C16/3 Schrack Technik-2шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін.=16А, С ВMS0 C16/1 Schrack Technik-1шт.; - автоматичний вимикач захисту двигуна MS25-0,16 (0,1-0,16А) MS25-0,16 (0,1-0,16А) ЕТІ-14шт.; -апаратура відключення вентиляції при пожежі будівлі.	шт	1	<u>23259,56</u> -	<u>-</u> -	23260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7 & 1503-8487-91		Розподільчий щит (вентиляції) ЩВ2: -щит металевий навісний, 500x400x300 мм з монтажною панеллю, ступінь захисту IP54 МКН 11 -1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=20А, С ВMS0 C20/3 Schrack Technik- 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=16А, С ВMS0 C16/3 Schrack Technik-2шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін.=16А, С ВMS0 C16/1 Schrack Technik-1шт.; - автоматичний вимикач захисту двигуна MS25-0,16 (0,1-0,16А) MS25-0,16 (0,1-0,16А) ЕТІ-1шт.; -апаратура відключення вентиляції при пожежі будівлі.	шт	1	<u>14856,80</u> -	<u>-</u> -	14857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KM8-572-3	Монтаж розподільних пристроїв щит СПЗ	шт	2	<u>1591,13</u> 351,97	<u>190,04</u> 49,27	3182	704	<u>380</u> 99	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>6,4</u> 0,81
9 & 1503-8487-83 варіант 1		Розподільчий щит СПЗ: - щит металевий навісний, 240x310x120 мм 12 мод., ступінь захисту IP31 e.mbox.pro.n. 12 ENEXT-1шт.; - вимикач автоматичний однополюсний Ін.=20А, С PL7-C20/1 Eaton (Moeller) -1шт.; - вимикач автоматичний однополюсний Ін.=16А, В PL7-B16/1 Eaton (Moeller) -2шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін.=10А, В PL7-B10/1 Eaton (Moeller) -3шт.	шт	1	<u>17139,56</u> -	<u>-</u> -	17140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& 1503-8487-92 варіант 1	Розподільчий щит СПЗ.У: -щит металевий навісний, 240x310x120мм 12 мод., ступінь захисту IP31 e.mbox.pro.n. 12 ENEXT - 1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін. =20А, С PL7-C20/1 Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін. =16А, В PL7-B16/1 Eaton (Moeller) - 4шт.	шт	1	<u>7363,17</u>	-	7363	-	-	-	-
11	КМ8-54-3	<i>Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 20 кВ</i>	шт	3	<u>727,03</u>	<u>116,28</u>	2181	1732	<u>349</u>	<u>5,4100</u>	<u>16,23</u>
12	1503-5013 варіант 1	Ящик навісний зі знижувальним трансформатором 220/24В, 250ВА, з зовнішньою розеткою 24 В. Ступінь захисту IP54.	шт	3	<u>577,36</u>	<u>32,70</u>	13692	-	<u>98</u>	<u>0,2384</u>	<u>0,72</u>
13	КМ8-572-3	Монтаж розподільних пристроїв	шт	2	<u>4564,03</u>	-	-	-	-	-	-
14	& 1503-8487-93 варіант 1	Розподільчий щит (комп'ютерна мережа) ЩЛОМ: - щит металевий навісний, 375x310x150мм 24 мод., ступінь захисту IP31 e .mbox.pro.n. 24 ENEXT- 1шт.; - вимикач автоматичний трьохполюсний Ін. =20А, С PL7-C20/3 Eaton (Moeller) - 1шт.; - вимикач автоматичний однополюсний Ін. =16А, С PL7-C16/1 Eaton (Moeller) - 1шт.; - диференціальний автоматичний вимикач двохполюсний Ін.=16А, С, 30 м PFL7-16/1N C/003 Eaton (Moeller) - 10шт.	шт	1	<u>1591,13</u>	<u>190,04</u>	3182	704	<u>380</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
15	& 1503-8487-94 варіант 1	Розподільчий щит ЩР1: - щит металевий навісний, 646x310x150 мм, 48 мод., ступінь захисту IP54 e.mbox.pro.n. 48 IP5 ENEXT- 1шт.; - вимикач автоматичний трьохполюсний Ін. =50А, С PL7-C50/3 Eaton (Moeller) - 1шт.; - вимикач автоматичний трьохполюсний Ін. =20А, С PL7-C20/3 Eaton (Moeller) - 3шт.; - вимикач автоматичний однополюсний Ін. =16А, С PL7-C16/1 Eaton (Moeller) - 3шт.; - диференціальний автоматичний вимикач двохполюсний Ін.=16А, С, 30 м APFL7-16/1N C/003 Eaton (Moeller) - 14шт.	шт	1	<u>351,97</u>	<u>49,27</u>	14610	-	<u>99</u>	<u>0,4062</u>	<u>0,81</u>
15	& 1503-8487-94 варіант 1	Розподільчий щит ЩР1: - щит металевий навісний, 646x310x150 мм, 48 мод., ступінь захисту IP54 e.mbox.pro.n. 48 IP5 ENEXT- 1шт.; - вимикач автоматичний трьохполюсний Ін. =50А, С PL7-C50/3 Eaton (Moeller) - 1шт.; - вимикач автоматичний трьохполюсний Ін. =20А, С PL7-C20/3 Eaton (Moeller) - 3шт.; - вимикач автоматичний однополюсний Ін. =16А, С PL7-C16/1 Eaton (Moeller) - 3шт.; - диференціальний автоматичний вимикач двохполюсний Ін.=16А, С, 30 м APFL7-16/1N C/003 Eaton (Moeller) - 14шт.	шт	1	<u>14609,96</u>	-	14610	-	-	-	-
15	& 1503-8487-94 варіант 1	Розподільчий щит ЩР1: - щит металевий навісний, 646x310x150 мм, 48 мод., ступінь захисту IP54 e.mbox.pro.n. 48 IP5 ENEXT- 1шт.; - вимикач автоматичний трьохполюсний Ін. =50А, С PL7-C50/3 Eaton (Moeller) - 1шт.; - вимикач автоматичний трьохполюсний Ін. =20А, С PL7-C20/3 Eaton (Moeller) - 3шт.; - вимикач автоматичний однополюсний Ін. =16А, С PL7-C16/1 Eaton (Moeller) - 3шт.; - диференціальний автоматичний вимикач двохполюсний Ін.=16А, С, 30 м APFL7-16/1N C/003 Eaton (Moeller) - 14шт.	шт	1	<u>31517,48</u>	-	31517	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KM8-599-6	Щиток освітлювальний, що встановлюється болтами на конструкції в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	5	<u>1089,51</u> 703,94	<u>45,25</u> 13,60	5448	3520	<u>226</u> 68	<u>6,4000</u> 0,1116	<u>32</u> 0,56
17 & 1503-8487-95		Розподільчий щит ЩО1: -щит металевий вбудований, 620x310x120мм 48 мод., ступінь захисту IP31 ЩРв-48 УЕК (ІЕК) - 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=40А, С PL7-С40/3 Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=20А, С PL7-С20/3 Eaton (Moeller) - 3шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=16А, С PL7-С16/3 Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін.=16А, С PL7-С16/1 Eaton (Moeller) - 3шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін.=10А, В PL7-С10/1 Eaton (Moeller) - 5шт.; -диференціальний автоматичний вимикач двохполюсний Ін.=16А, С, 30 мА PFL7-16/1N С/003 Eaton (Moeller) - 1шт.	шт	1	<u>28060,94</u> -	- -	28061	-	- -	- -	- -
18 & 1503-8487-96		Розподільчий щит ЩО2: -щит металевий вбудований, 620x310x120мм 48 мод., ступінь захисту IP31 мА ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31- УЕК (ІЕК) - 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=40А, С PL7-С40/ Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=20А, С PL7-С20/3 Eaton (Moeller) - 2шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=16А, С PL7-С16/3 Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін.=16А, С PL7-С16/1 Eaton (Moeller) - 2шт.; -вдзщжимикач автоматичний однополюсний Ін.=10А, В PL7-С10/1 Eaton (Moeller) - 5шт.; -иференціальний автоматичний вимикач двохполюсний Ін.=16А, С, PFL7-16/1N С/003 Eaton (Moeller) - 10шт.	шт	1	<u>24750,33</u> -	- -	24750	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19 & 1503-8487-98 варіант 1		Розподільчий щит ЩО4 : -щит метелевий навісний, 240x418x120мм 18 мод., ступінь захисту IP31 e.mbox.pro.n. 18 ENEXT-1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін. =16А, С PL7-С16/3 Eaton (Moeller) -1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін. =10А, В PL7-С10/1 Eaton (Moeller) -1шт.;	шт	1	13118,67	-	13119	-	-	-	-
20 & 1503-8487-98 варіант 2		Розподільчий щит ЩО5 : -щит метелевий навісний, 240x418x120мм 18 мод., ступінь захисту IP31 e.mbox.pro.n. 18 ENEXT-1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін. =16А, С PL7-С16/3 Eaton (Moeller) -1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін. =10А, В PL7-С10/1 Eaton (Moeller) -1шт.;	шт	1	13118,67	-	13119	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							395078	18940	1715 463		168,23 3,71
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							395078				
							374423				
							19403				
							8682				
							14,66				
							2426				
							403760				
Всього по розділу 1							403760				
21	КМ8-594-9	Розділ 2. Світлотехнічна продукція Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,26	50922,22	17450,64	13240	6863	4537	240,0000	62,4
22 & 1507-10021		Світильник підвісний УХЛ4 П-II на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 20 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 2450 лм, температурний колір 4000К, 600x90x70 мм, індивідуального підєднання, ступінь захисту IP65 ДПП07В-20-313 УХЛ4 П-II IP65	шт	26	26397,60	10276,44	129863	-	2672	95,2015	24,75
					4994,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>16641,89</u> 14430,69	<u>1852,79</u> 560,29	2163	1876	<u>241</u> 73	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>17,06</u> 0,6
24	& 1507-10025	Світильник настінний на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 3 Вт, 220В, 50Гц, режим роботи - постійний, з вбудованим джерелом автономного живлення, з написом "ПК", 350x117x56 мм, ступінь захисту IP65 ДБ002ВСП-3-а-104 (ПК)	шт	5	<u>3461,36</u>	-	17307	-	-	-	-
25	& 1507-10026	Світильник настінний на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 3 Вт, 220В, 50Гц, режим роботи - постійний, з вбудованим джерелом автономного живлення, з написом "Вихід", 350x117x56 мм, ступінь захисту IP65 ДБ002ВСП-3-а-104 (Вихід)	шт	8	<u>3461,36</u>	-	27691	-	-	-	-
26	КМ8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	1,52	<u>50922,22</u> 26397,60	<u>17450,64</u> 10276,44	77402	40124	<u>26525</u> 15620	<u>240,0000</u> 95,2015	<u>364,8</u> 144,71
27	& 1507-10027	Світильник підвісний на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 26 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 3500 лм, температурний колір 4000К, 1500x68x82 мм, ступінь захисту IP65 DAMP PROOF 1500 26W 840 IP65 GY	шт	17	<u>3556,22</u>	-	60456	-	-	-	-
28	& 1507-10028	Світильник підвісний квадратний на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 33 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 4320 лм, температурний колір 3000К, 595x595x32 мм, ступінь захисту IP20 PANEL COMFORT 600 PS 600 P 33W 830 PS	шт	73	<u>8016,03</u>	-	585170	-	-	-	-
29	& 1507-10029	Світильник підвісний круглий на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 12 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 1040 лм, температурний колір 5500К, 210x50 мм, ступінь захисту IP65 EUROLAMP NLR-12/55(F) IP65	шт	62	<u>2811,93</u>	-	174340	-	-	-	-
30	КМ8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,04	<u>50922,22</u> 26397,60	<u>17450,64</u> 10276,44	2037	1056	<u>698</u> 411	<u>240,0000</u> 95,2015	<u>9,6</u> 3,81
31	& 1507-10023	Світильник вуличний антивандального виконання, 180x110x100 мм, патрон E27, 220В, 50Гц, ступінь захисту IP44 17051003 Skotlampe Nordlux	шт	4	<u>1863,63</u>	-	7455	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C118-801	Лампочка світлодіодна (LED), тип цоколя - E27, споживана потужність - 10 Вт, колірна температура - 2700 К, 220-240 В	10шт	0,4	<u>1305,83</u>	-	522	-	-	-	-
33	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	1,29	<u>11201,55</u>	<u>111,49</u>	14450	7719	<u>144</u>	<u>54,4000</u>	<u>70,18</u>
34	& 290902-22421	Розетка штепсельна одинарна, двухполюсна з третім заземлюючим контактом, з циліндричними контактами, для прихованого монтажу, 16А, 250В, 50Гц, ступінь захисту IP20 (колір уточнює Замовник), AsforaEPH2900121 Schneider Electric, торгова мережа	шт	57	<u>232,58</u>	-	13257	-	-	-	-
35	& 290902-22423	Розетка штепсельна одинарна із захисними шторками та кришкою, з рамкою в комплекті, двухполюсна з третім заземлюючим контактом, з циліндричними контактами, для прихованого монтажу, 16А, 250В, 50Гц, ступінь захисту IP44 (колір уточнює Замовник) Asfor EPH3100321 Schneider Electric	шт	40	<u>265,33</u>	-	10613	-	-	-	-
36	& 290902-22422	Розетка штепсельна одинарна з без рамки в комплекті, двухполюсна з третім заземлюючим контактом, з циліндричними контактами, для прихованого монтажу, 16А, 250В, 50Гц, ступінь захисту IP20 (колір уточнює Замовник), Asfora EPH2970121 Schneider Electric, торгова мережа	шт	30	<u>263,18</u>	-	7895	-	-	-	-
37	& 1601-5005-2	Рамка під розетку штепсельну 3-постова Asfora EPH5800321 Schneider Electric, торгова мережа	шт	10	<u>179,61</u>	-	1796	-	-	-	-
38	& 290902-22424	Розетка штепсельна, двухполюсна без заземлюючого контакту, 16А, 230В, зовнішнього монтажу накладна, ступінь захисту IP44 Nemliyer 18306 Makel	шт	2	<u>115,95</u>	-	232	-	-	-	-
39	KM8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,84	<u>10321,63</u>	<u>111,49</u>	8670	4287	<u>94</u>	<u>46,4000</u>	<u>38,98</u>
40	& 290902-554	Вимикач безпеки 2-х полюсний, в прихованого монтажу Ip=20А, ступінь захисту IP20 VL-C7KMKV20A-2WP Livolo	шт	17	<u>770,26</u>	-	13094	-	-	-	-
41	& 290902-551	Вимикач освітлення однополюсний з одноклавішним приводом, прихованого монтажу, 250В, 10А, IP20	шт	35	<u>142,23</u>	-	4978	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& 290902-551 варіант 1	Вимикач освітлення однополюсний з одноклавішним приводом, прихованого монтажу, 250В, 10А, IP44	шт	32	<u>312,57</u>	-	10002	-	-	-	-
43	KM8-591-5	Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,24	<u>10321,63</u> 5103,54	<u>111,49</u> 25,39	2477	1225	<u>27</u> 6	<u>46,4000</u> 0,2281	<u>11,14</u> 0,05
44	& 290902-552	Вимикач освітлення однополюсний з двоклавішним приводом, прихованого монтажу, 250В, 10А, IP20	шт	18	<u>243,57</u>	-	4384	-	-	-	-
45	& 290902-552 варіант 1	Вимикач освітлення однополюсний з двоклавішним приводом, прихованого монтажу, 250В, 10А, IP44	шт	6	<u>427,17</u>	-	2563	-	-	-	-
46	KM8-591-2	Вимикач одноклавішний - прохідний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,04	<u>10321,63</u> 5103,54	<u>111,49</u> 25,39	413	204	<u>4</u> 1	<u>46,4000</u> 0,2281	<u>1,86</u> 0,01
47	& 290902-555	Вимикач освітлення перекидний (прохідний) з одноклавішним приводом, прихованого монтажу, 250В, 10А, IP44 Valena Life Legrand, - механізм 752016 Legrand, - клавіша 755000 Legrand, - рамка 754007 Legrand.	шт	4	<u>761,46</u>	-	3046	-	-	-	-
48	& 2405-112-B2	Коробка для встановлення вимикачів і штепсельних розеток в цегляних стінах та порожнинах гіпсокартонних перегородок для розеток вимикачів	шт	240	<u>35,93</u>	-	8623	-	-	-	-
49	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	100шт	2,4	<u>5897,82</u> 5770,20	<u>63,26</u> 21,48	14155	13848	<u>152</u> 52	<u>62,7400</u> 0,1845	<u>150,58</u> 0,44
50	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	235	<u>77,16</u> 75,62	-	18133	17771	-	<u>0,8000</u>	<u>188</u>
51	& C1000-53-1-2	Коробка відгалужувальна, ступінь захисту IP44 (по типу КОР-73)	шт	235	<u>57,83</u>	-	13590	-	-	-	-
52	KM10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	55	<u>685,42</u> 341,50	<u>310,81</u> 63,65	37698	18783	<u>17095</u> 3501	<u>3,2000</u> 0,5704	<u>176</u> 31,37
53	& C1000-53-1-3	Коробка розподільча, межа вогнестійкості E30, ступінь захисту IP54WKE 2, (Spelsberg)	шт	55	<u>4475,13</u>	-	246132	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1533847	113756	<u>49517</u> 22390		<u>1090,6</u> 206,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1533847				1370574 136146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66514 124,01 20508 1600361				
		----- Всього по розділу 2					1600361				
		Розділ 3. Кабельнопровідникові вироби									
54	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	53,85	<u>9494,63</u> 7451,79	<u>138,41</u> 7,30	511286	401279	<u>7453</u> 393	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>3849,2</u> 3,67
55	15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ 3х2,5 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1	1000м	2,142	<u>46603,23</u> -	- -	99824	-	- -	- -	- -
56	15093-35013 варіант 9	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ 3х1,5 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1	1000м	2,04	<u>37933,46</u> -	- -	77384	-	- -	- -	- -
57	& С1545- 543-2-2Г	Кабель з мідною жилою, гнучкий, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, яка не підтримує процес горіння, 450В:1х6 ТУ У31.3327.39864-001-2004 ПВ1нгд	1000м	0,306	<u>46252,01</u> -	- -	14153	-	- -	- -	- -
58	& С1545- 543-2-2Г варіант 1	Кабель з мідною жилою, гнучкий, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, яка не підтримує процес горіння, 450В:1х4 ТУ У31.3327.39864-001-2004 ПВ1нгд	1000м	0,255	<u>33335,75</u> -	- -	8501	-	- -	- -	- -
59	15093-35043 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, в кремнійорганічній гумовій ізоляції та оболонці з пластикату, які не поширюють горіння та забезпечують функціональність кабельних мереж в умовах пожежі протягом 30 хвилин, Up=1кВ 3х1,5 ТУ У 31.3-32739864-010- 2008 (N) НХН FE180/E30 1кВ	1000м	0,459	<u>63757,26</u> -	- -	29265	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	15093-35043 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами, в кремнійорганічній гумовій ізоляції та оболонці з пластикату, які не поширюють горіння та забезпечують функціональність кабельних мереж в умовах пожежі протягом 30 хвилин, Up=1кВ 4x1,5 ТУ У 31.3-32739864-010- 2008 (N) НХН FE180/E30 1кВ	1000м	0,1224	<u>65287,26</u>	-	7991	-	-	-	-
61	& 15093-35044	Кабель силовий з мідними жилами, в кремнійорганічній гумовій ізоляції та оболонці з пластикату, які не поширюють горіння та забезпечують функціональність кабельних мереж в умовах пожежі протягом 90 хвилин, Up= 1кВ 5x2,5 ТУ У 31.3-32739864-010-2008 (N) НХН FE180/E90 1кВ	1000м	0,1683	<u>98267,52</u>	-	16538	-	-	-	-
62	КБ21-11-2	<i>Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наіртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами</i>	100м	3,64	<u>11741,46</u> 7760,37	<u>1096,05</u> 587,29	42739	28248	<u>3990</u> 2138	<u>74,4400</u> 5,3459	<u>270,96</u> 19,46
63	15093-35163 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ 5x16 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1	1000м	0,0561	<u>560780,23</u>	-	31460	-	-	-	-
64	15093-35163 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ 5x10 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1	1000м	0,051	<u>328240,68</u>	-	16740	-	-	-	-
65	15093-35043 варіант 10	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, броньований сталевая оцинкованою стрічкою, в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1 В 1x25 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВБ6Швнг-1	1000м	0,0102	<u>167877,32</u>	-	1712	-	-	-	-
66	& 15093-35045	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1, 5x25мм	1000м	0,0306	<u>712480,62</u>	-	21802	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& 15093-35045 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1, 5х4мм	1000м	0,02448	<u>119238,42</u>	-	2919	-	-	-	-
68	& 15093-35046	Кабель силовий з мідними жилами, в кремнійорганічній гумовій ізоляції та оболонці з пластикату, які не поширюють горіння та забезпечують функціональність кабельних мереж в умовах пожежі протягом 90 хвилин, Up= 1кВ, ТУ У 31.3-32739864-010-2008 (N) НХН FE180/E90 1кВ, 5х2,5	1000м	0,0816	<u>113684,43</u>	-	9277	-	-	-	-
69	& 15093-35047	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, броньований сталевая оцинкованою стрічкою, в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1 кВ, ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВБбШвнг-1, 1х25мм	1000м	0,0153	<u>189342,82</u>	-	2897	-	-	-	-
70	& 15093-35046 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, в кремнійорганічній гумовій ізоляції та оболонці з пластикату, які не поширюють горіння та забезпечують функціональність кабельних мереж в умовах пожежі протягом 90 хвилин, Up= 1кВ, ТУ У 31.3-32739864-010-2008 (N) НХН FE180/E90 1кВ, 3х2,5	1000м	0,102	<u>76893,03</u>	-	7843	-	-	-	-
71	& С1545-3912	Тримач кабеля, Е90 UDF14	шт	713	<u>10,32</u>	-	7358	-	-	-	-
72	& С1545-3913	Тримач кабеля, Е90 UDF16	шт	225	<u>11,49</u>	-	2585	-	-	-	-
73	& С111-8161	Розпірний болт М6х30, Е90 SRO М6х30	шт	938	<u>3,29</u>	-	3086	-	-	-	-
74	& С111-198-11	Протипожежний акриловий герметик, банка 310мл Hilti CP 606	шт	2	<u>439,41</u>	-	879	-	-	-	-
75	КБ21-2-1	<i>Прокладання гофрованих труб, по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	9,25	<u>6349,24</u> 4051,83	<u>168,01</u> 53,72	58730	37479	<u>1554</u> 497	<u>42,3300</u> 0,4400	<u>391,55</u> 4,07
76	С113-2126 варіант 6	Труба гнучка, безгалогенна самозатухаюча з ПП з низьким рівнем димовидалення, з протяжкою, зовнішнім проходом: 20 мм HFPP	м	934,25	<u>44,12</u>	-	41219	-	-	-	-
77	КБ21-2-3	<i>Прокладання гофрованих труб, по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм</i>	100м	0,5	<u>11741,93</u> 4575,42	<u>672,06</u> 214,87	5871	2288	<u>336</u> 107	<u>47,8000</u> 1,7600	<u>23,9</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C113-2127 варіант 1	Труба гнучка, безгалогенна самозатухаюча з ПП з низьким рівнем димовидалення, з протяжкою, зовнішнім проходом: 40 мм HFPP	м	50,5	<u>52,18</u>	-	2635	-	-	-	-
79	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,57	<u>5950,89</u>	<u>416,27</u>	3392	2805	<u>237</u>	<u>47,2100</u>	<u>26,91</u>
					<u>4921,64</u>	<u>105,39</u>			<u>60</u>	<u>1,0086</u>	<u>0,57</u>
80	& 15102-28107-4 варіант 1	Лоток сталевий оцинкований прямий перфорований, товщина сталі 0,7 мм, боковина 50 мм, довжиною 3 м: шириною 200 мм	м	57,57	<u>307,69</u>	-	17714	-	-	-	-
81	& C1111-11-5 варіант 2	Кронштейн крюкоподібний шириною 200 мм WFC/WFCO200	шт	48	<u>224,61</u>	-	10781	-	-	-	-
82	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,8	<u>5000,00</u>	<u>188,34</u>	4000	2135	<u>151</u>	<u>25,6000</u>	<u>20,48</u>
					<u>2668,80</u>	<u>9,93</u>			<u>8</u>	<u>0,0928</u>	<u>0,07</u>
83	C1110-171 варіант 5	Штаба сталева оцинкована перерізом 30x3, 5мм	т	0,0672	<u>109951,29</u>	-	7389	-	-	-	-
84	& 2405-1578-35 варіант 2	Тримач полоси шириною до 30 мм, матеріал - сталь оцинкована H14/1	шт	100	<u>41,88</u>	-	4188	-	-	-	-
85	& 2405-3061-2 варіант 2	З'єднувач для хрестового та поздовжнього монтажу полоси шириною до 30 мм	шт	12	<u>75,56</u>	-	907	-	-	-	-
86	KM13-375-1	Монтаж дизель-генератора потужністю 5600 кВт	т	0,664	<u>17207,60</u>	<u>1591,47</u>	11426	9921	<u>1057</u>	<u>140,0000</u>	<u>92,96</u>
					<u>14940,80</u>	<u>672,67</u>			<u>447</u>	<u>4,9104</u>	<u>3,26</u>
87	& 1505-110191	Генератор дизельний Dalgakiran DJ 10 PR, 10 кВА (ном. потужність 7 кВт), 380 В, 50 Гц, об'єм паливного бака 86 л	шт	1	<u>530550,00</u>	-	530550	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1615041	484155	<u>14778</u>		<u>4675,96</u>
		Разом устаткування, грн.					530550		<u>3650</u>		<u>31,98</u>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					20835				
		Всього устаткування, грн.					551385				
		Разом будівельні роботи, грн.					1084491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					585558				
		всього заробітна плата, грн.					487805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					243184				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					457,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1327675				

		Всього по розділу 3					1879060				
		Розділ 4. Вогнезахисна обробка конструкцій									
88	КБ13-16-1	Вогнезахист кабельних проходок	100м2	0,056	<u>793,05</u> 428,19	<u>94,03</u> 10,53	44	24	<u>5</u> 1	<u>3,5300</u> 0,0992	<u>0,2</u> 0,01
89	& С1113-2902	Протипожежне покриття, банка 6 кг, Hilti CFS-CT (CP 670)	кг	6	<u>1430,32</u>	-	8582	-	-	-	-
90	& С114-961-У	Негорюча мінеральна (базальтова, кам'яна) вата мінімальною щільністю 100 кг/м3 в плитах	м2	4	<u>276,56</u>	-	1106	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					9732	24	<u>5</u> 1		<u>0,2</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					9732				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9703				
		всього заробітна плата, грн.					25				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3				
		Всього будівельні роботи, грн.					9742				

		Всього по розділу 4					9742				
		Розділ 5. Система ФЕС									
91	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	2	<u>2537,42</u> 1769,76	<u>369,67</u> 94,94	5075	3540	<u>739</u> 190	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>28,8</u> 1,78
92	1504-15446 варіант 1	Гібридний трифазний інвертор 50 кВт, DEYE SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 with wifi, 4 MPPT DEYE	шт	2	<u>294390,00</u>	-	588780	-	-	-	-
93	КМ8-127-1	Шафа для акумуляторів одноярусна	шт	1	<u>2849,65</u> 2049,02	<u>113,17</u> 45,98	2850	2049	<u>113</u> 46	<u>19,2000</u> 0,4410	<u>19,2</u> 0,44
94	1503-8299 варіант 1	Шафа трансформатору власних потреб з трансформатором	шт	1	<u>30091,68</u>	-	30092	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	KM8-121-1	Монтаж акумуляторів	шт	20	<u>568,88</u> 341,50	<u>22,70</u> 1,53	11378	6830	<u>454</u> 31	<u>3,2000</u> 0,0162	<u>64</u> 0,32
96	& 1511-20011	Акумуляторна батарея Deye BOS-GM5.1 LiFePO4 51.2V 100 A*год, 5.12 кВт*год для високовольтних інверторів DEYE	шт	20	<u>60480,00</u>	-	1209600	-	-	-	-
97	KM10-99-6	Блок керування системою	шт	2	<u>2537,42</u> 1769,76	<u>369,67</u> 94,94	5075	3540	<u>739</u> 190	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>28,8</u> 1,78
98	& 1503-90271	Блок керування системою АКБ BOS-G5.1 DEYE	пм	2	<u>359100,00</u>	-	718200	-	-	-	-
99	KM11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	172	<u>204,96</u> 175,98	-	35253	30269	-	<u>1,6000</u>	<u>275,2</u>
100	KM11-31-3	Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2, (вага 28 кг)	5 кг	34,4	<u>672,21</u> 633,54	-	23124	21794	-	<u>5,7600</u>	<u>198,14</u>
101	1504-13316 варіант 1	Сонячний фотоелектричний модуль Jinko Solar JKM585N-72HL4V N-type Jinko Solar	шт	172	<u>4006,80</u>	-	689170	-	-	-	-
102	KM10-51-33	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного високочастотного або низькочастотного екранованого	10кінців	10	<u>853,76</u> 853,76	-	8538	8538	-	<u>8,0000</u>	<u>80</u>
103	C1110-3 варіант 1	Конектор MC-4 6мм2	шт	100	<u>83,59</u>	-	8359	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							3335494	76560	<u>2045</u> 457		<u>694,14</u> 4,32
Разом устаткування, грн.							3235842				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							127070				
Всього устаткування, грн.							3362912				
Разом будівельні роботи, грн.							99652				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21047				
всього заробітна плата, грн.							77017				
Загальновиробничі витрати, грн.							34190				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							57,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9495				
Всього будівельні роботи, грн.							133842				

Всього по розділу 5							3496754				
Разом прями витрати по кошторису							6889192	693435	<u>68060</u> 26961		<u>6629,13</u> 246,24
Разом устаткування, грн.							3766392				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							147905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					3914297				
		Разом будівельні роботи, грн.					3122800				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2361305				
		всього заробітна плата, грн.					720396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					352581				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					653,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					108085				
		Всього будівельні роботи, грн.					3475381				

		Всього по кошторису					7389678				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7528,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					828481				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Демонтажні роботи
Реконструкція нежитлових будівель літ «В»

Основа:
креслення (специфікації) № К1240529-01-0-ГП

Кошторисна вартість 1237,831 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,74448 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 783,590 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	3,3836	<u>80074,12</u> 72389,59	-	270939	244937	-	<u>787,1000</u>	<u>2663,23</u>
2	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	558,294	<u>156,63</u>	<u>156,63</u>	87446	-	<u>87446</u>	-	-
3	KP2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	1 м3	58	<u>1327,52</u> 685,27	<u>642,25</u> 212,33	76996	39746	<u>37250</u> 12315	<u>7,2500</u> 2,0062	<u>420,5</u> 116,36
4	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	11,719	<u>13250,29</u> 9269,58	<u>3980,71</u> 2396,09	155280	108630	<u>46650</u> 28080	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>1149,28</u> 260,45
5	KP7-2-12	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит	100м2	2,6113	<u>1379,00</u> 1379,00	-	3601	3601	-	<u>16,0200</u>	<u>41,83</u>
6	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	2,6113	<u>4569,99</u> 4569,99	-	11934	11934	-	<u>53,0900</u>	<u>138,63</u>
7	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	2,6113	<u>5384,43</u> 4809,18	<u>575,25</u> 461,05	14060	12558	<u>1502</u> 1204	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>132,86</u> 11,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,6113	<u>8890,91</u> 8772,40	<u>118,51</u> 31,84	23217	22907	<u>310</u> 83	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>242,35</u> 0,72
9	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	10,5312	<u>5003,22</u> 4556,21	<u>447,01</u> 151,81	52690	47982	<u>4708</u> 1599	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>557,42</u> 13,73
10	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	2,8	<u>4006,08</u> 3910,61	<u>95,47</u> 87,18	11217	10950	<u>267</u> 244	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>127,2</u> 2,46
11	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	2,8	<u>2467,49</u> 2416,43	<u>51,06</u> 46,63	6909	6766	<u>143</u> 131	<u>26,7600</u> 0,4692	<u>74,93</u> 1,31
12	KP8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	2,8	<u>4223,47</u> 4150,20	<u>73,27</u> 66,90	11826	11621	<u>205</u> 187	<u>42,7900</u> 0,6732	<u>119,81</u> 1,88
13	KP8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	2,8	<u>1615,85</u> 1584,77	<u>31,08</u> 28,38	4524	4437	<u>87</u> 79	<u>17,5500</u> 0,2856	<u>49,14</u> 0,8
14	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,105	<u>583,54</u> 583,54	-	61	61	-	<u>6,6500</u> -	<u>0,7</u> -
15	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,02	<u>3920,67</u> 3920,67	-	78	78	-	<u>44,6800</u> -	<u>0,89</u> -
16	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,189	<u>18042,15</u> 16648,61	<u>1378,99</u> 468,33	3410	3147	<u>261</u> 89	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>34,85</u> 0,76
17	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,06	<u>10771,72</u> 10638,26	<u>132,15</u> 115,99	646	638	<u>8</u> 7	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>7,2</u> 0,06
18	КБ9-72-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Виготовлення ґратчастих конструкцій ґрат	т	0,2	<u>16028,66</u> 10876,90	<u>5143,75</u> 996,86	3206	2175	<u>1029</u> 199	<u>101,9200</u> 7,5643	<u>20,38</u> 1,51
19	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>15719,08</u> 14410,07	<u>1294,65</u> 439,69	943	865	<u>78</u> 26	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>9,57</u> 0,23
20	КБ10-25-4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,06	<u>2137,89</u> 2131,50	-	128	128	-	<u>21,9765</u> -	<u>1,32</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							739111	533161	<u>179944</u> 59004		<u>5792,09</u> 536,82
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							739111		26006 592165 340372 759,48 125604 1079483		
Всього по розділу 1							1079483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Інші роботи									
21	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	287,015	<u>140,31</u>	-	40271	40271	-	<u>1,6300</u>	<u>467,83</u>
22	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	287,015	<u>140,31</u>	-	86716	-	-	-	-
					<u>302,13</u>	<u>302,13</u>			<u>86716</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	<u>48,51</u>			<u>13923</u>	<u>0,4110</u>	<u>117,96</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					126987	40271	<u>86716</u>		<u>467,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					126987		<u>13923</u>		<u>117,96</u>
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					54194				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31361				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11627				
		Всього будівельні роботи, грн.					158348				

		Всього по розділу 2					158348				
		Разом прямі витрати по кошторису					866098	573432	<u>266660</u>		<u>6259,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					866098		<u>72927</u>		<u>654,78</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26006				
		всього заробітна плата, грн.					646359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					371733				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					829,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					137231				
		Всього будівельні роботи, грн.					1237831				

		Всього по кошторису					1237831				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7744,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						783590				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-3-8	Джерело безперебійного живлення	ящик	2	<u>494,50</u> 483,17	-	989	966	-	<u>4,8000</u>	<u>9,6</u>
7	1503-8456 варіант 7	Джерело безперебійного живлення «ІБП-180(12/24)»	шт	2	<u>5668,50</u>	-	11337	-	-	-	-
8	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	<u>86,85</u> 64,42	<u>6,47</u> 2,63	347	258	<u>26</u> 11	<u>0,6400</u> <u>0,0252</u>	<u>2,56</u> <u>0,1</u>
9	1602-30063 варіант 44	Акумулятор 12В, 7 А/г Україна	шт	4	<u>697,00</u>	-	2788	-	-	-	-
10	КМ10-698-1	Монтаж коробки на стіні	шт	28	<u>77,16</u> 75,62	-	2160	2117	-	<u>0,8000</u>	<u>22,4</u>
11	& 1504-170903	Коробка розподільча вогнестійка Крома 01-90 К8	шт	28	<u>961,12</u>	-	26911	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							95959	12717	<u>78</u> 19		<u>133,76</u> 0,18
Разом устаткування, грн.							43916				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1723				
Всього устаткування, грн.							45639				
Разом будівельні роботи, грн.							52043				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39248				
всього заробітна плата, грн.							12736				
Загальновиробничі витрати, грн.							5975				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1758				
Всього будівельні роботи, грн.							58018				

Всього по розділу 1							103658				
Розділ 2. Кабельна продукція											
12	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,5	<u>4959,03</u> 2335,20	<u>640,55</u> 204,80	17357	8173	<u>2242</u> 717	<u>22,4000</u> <u>1,6775</u>	<u>78,4</u> <u>5,87</u>
13	15096-6012 варіант 3	Кабель живлення 2x1,5 мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,306	<u>40653,15</u>	-	12440	-	-	-	-
14	15096-6012 варіант 2	Кабель живлення 3x1,5 мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,051	<u>55075,95</u>	-	2809	-	-	-	-
15	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,5	<u>9197,63</u> 4987,32	<u>1375,88</u> 165,96	4599	2494	<u>688</u> 83	<u>47,8400</u> <u>1,4338</u>	<u>23,92</u> <u>0,72</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1545-3181 варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-20	1000м	0,0505	<u>33654,92</u>	-	1700	-	-	-	-
17	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,12	<u>3756,48</u> <u>3341,01</u>	<u>336,03</u> <u>107,43</u>	451	401	<u>40</u> <u>13</u>	<u>32,8000</u> <u>0,8800</u>	<u>3,94</u> <u>0,11</u>
18	& C1415-8320-B2-A1 варіант 1	Короб ПВХ 20x15мм	м	12,1	<u>34,86</u>	-	422	-	-	-	-
19	& 1517-1115-C варіант 7	Кабельний тримач (скоба) UDF6	шт	1000	<u>5,15</u>	-	5150	-	-	-	-
20	& 1517-1115-C варіант 4	Кабельний тримач (скоба) UDF20	шт	50	<u>13,75</u>	-	688	-	-	-	-
21	& C111-136-1-3X варіант 1	Дюбель-цвях Vierbach 6/30	шт	1150	<u>2,55</u>	-	2933	-	-	-	-
22	& 1517-1115-C варіант 5	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	шт	1000	<u>0,27</u>	-	270	-	-	-	-
23	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,06	<u>13338,61</u> <u>5986,04</u>	<u>3631,42</u> <u>1403,42</u>	800	359	<u>218</u> <u>84</u>	<u>57,4200</u> <u>12,7431</u>	<u>3,45</u> <u>0,76</u>
24	& C1545-3182 варіант 1	Труба сталева Ду=20 мм ДСТУ 8936:2019	м	6,06	<u>173,76</u>	-	1053	-	-	-	-
25	& C111-136-141	Комплект кріплень для приладів СПЗ, в комплекті	шт	2	<u>264,46</u>	-	529	-	-	-	-
26	& C111-951-19 варіант 1	Анкер розпірний М6 СМ440645	шт	4	<u>56,22</u>	-	225	-	-	-	-
27	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>28461,55</u> <u>21105,39</u>	<u>1130,46</u> <u>985,87</u>	285	211	<u>11</u> <u>10</u>	<u>207,2000</u> <u>9,7940</u>	<u>2,07</u> <u>0,1</u>
28	& 1504-1001-24 варіант 2	Автоматичний вимикач АВВ SH202С 10А «АВВ»	шт.	1	<u>512,56</u>	-	513	-	-	-	-
29	КМ8-603-1	Монтаж корпусу для автоматичних вимикачів	шт	1	<u>339,15</u> <u>216,68</u>	<u>23,28</u> <u>7,05</u>	339	217	<u>23</u> <u>7</u>	<u>1,9700</u> <u>0,0585</u>	<u>1,97</u> <u>0,06</u>
30	& 1503-12702-12 варіант 1	Корпус для автоматичних вимикачів РСД 4 N «АВВ»	шт	1	<u>280,00</u>	-	280	-	-	-	-
31	& C1550-3811	Вогнестійка піна СР 660 HILTI	шт	1	<u>1788,86</u>	-	1789	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					54632	11855	<u>3222</u> 914		<u>113,75</u> 7,62
		Разом устаткування, грн.					280				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11				
		Всього устаткування, грн.					291				
		Разом будівельні роботи, грн.					54352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39275				
		всього заробітна плата, грн.					12769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6309				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1948				
		Всього будівельні роботи, грн.					60661				

		Всього по розділу 2					60952				
32	КП2-16-9	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання]	система	1	<u>14035,56</u> 14035,56	-	14036	14036	-	<u>98,0000</u>	<u>98</u>
		багатоконтурні з числом параметрів настрювання до 5				-			-	-	-
33	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	31	<u>286,44</u> 286,44	-	8880	8880	-	<u>2,0000</u>	<u>62</u>
						-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					22916	22916	-		<u>160</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22916		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9263				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2302				
		Всього будівельні роботи, грн.					32179				

		Всього по розділу 3					32179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					173507	47488	<u>3300</u>		<u>407,51</u>
		Разом устаткування, грн.					44196		933		7,8
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1734				
		Всього устаткування, грн.					45930				
		Разом будівельні роботи, грн.					129311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78523				
		всього заробітна плата, грн.					48421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21548				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6008				
		Всього будівельні роботи, грн.					150859				

		Всього по кошторису					196790				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					451,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54429				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на Загальнобудівельні роботи. Котельня з гаражем спецтехніки. Будівля "В"
Реконструкція нежитлових будівель літ «В»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-В-А

Кошторисна вартість 9072,711 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,95975 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1452,175 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Влаштування монолітного стрічкового фундаменту. Земляні роботи											
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,25172	<u>67957,98</u> 3722,79	<u>64235,19</u> 18406,77	17106	937	<u>16169</u> 4633	<u>43,2480</u> 161,2579	<u>10,89</u> 40,59
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0779	<u>20259,00</u> 20259,00	- -	1578	1578	- -	<u>240,7200</u> -	<u>18,75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-18-4	Навантаження розробленого вручну ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,23356	<u>56631,64</u> 3102,32	<u>53529,32</u> 15338,97	13227	725	<u>12502</u> 3583	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>8,42</u> 31,39
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	385,37	<u>277,62</u> -	<u>277,62</u> 48,51	106986	-	<u>106986</u> 18694	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 158,39
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,026	<u>12470,80</u> 12470,80	<u>-</u> -	324	324	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>3,91</u> -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,02336	<u>7495,56</u> -	<u>7495,56</u> 1789,17	175	-	<u>175</u> 42	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,35
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,2698	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	4277	2204	<u>2073</u> 677	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>23,31</u> 6,5
		Разом прямі витрати по розділу 1					143673	5768	<u>137905</u> 27629		<u>65,28</u> 237,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					143673	33397	17456	36,31	6006
		Всього по розділу 1					161129				
		Розділ 2. Фундаменти									
8	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	47,78	<u>1620,56</u> 216,72	<u>162,14</u> 53,42	77430	10355	<u>7747</u> 2552	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>114,67</u> 23,93
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,15926	<u>31577,70</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	5029	2167	<u>432</u> 203	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>24</u> 1,7
10	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	16,24	<u>3861,40</u> -	<u>-</u> -	62709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	1,0338	<u>88936,88</u> 44807,04	<u>11872,88</u> 4660,05	91943	46322	<u>12274</u> 4818	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>471,75</u> 40,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	104,93	<u>4527,33</u>	-	475053	-	-	-	-		
13	C124-22 варіант 6	Каркаси арматурні	т	8,115	<u>61741,14</u>	-	501029	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 2							1213193	58844	<u>20453</u> 7573		<u>610,42</u> 66,13		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1213193	1133896	66417	37112	81,18	13427	1250305

Всього по розділу 2							1250305						
Розділ 3. Влаштування стін та перегородок													
14	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	90,38	<u>786,06</u> 483,98	<u>66,23</u> 31,12	71044	43742	<u>5986</u> 2813	<u>4,9900</u> 0,2601	<u>451</u> 23,51		
15	C1427-11806 варіант 1	Газоблок Стоунлайт 600x200x300 мм D500	м3	89,48	<u>3813,67</u>	-	341247	-	-	-	-		
16	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,428	<u>6415,06</u> 6415,06	-	2746	2746	-	<u>63,7300</u>	<u>27,28</u>		
17	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,428	<u>28513,64</u>	-	12204	-	-	-	-		
18	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	1,98	<u>711,88</u> 446,15	<u>66,23</u> 31,12	1410	883	<u>131</u> 62	<u>4,6000</u> 0,2601	<u>9,11</u> 0,51		
19	C1427-11804 варіант 2	Газоблок Стоунлайт 600x200x400 мм D500	м3	1,96	<u>3781,56</u>	-	7412	-	-	-	-		
20	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,009	<u>6415,06</u> 6415,06	-	58	58	-	<u>63,7300</u>	<u>0,57</u>		
21	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009	<u>28513,64</u>	-	257	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ7-45-2	Укладання панелей переkritтя з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,58	<u>92004,92</u> 39435,10	<u>33168,11</u> 13291,27	53363	22872	<u>19238</u> 7709	<u>387,1500</u> 118,7677	<u>224,55</u> 68,89
26	& С1414-78431 варіант 2	Плити переkritтя збірні залізобетонні круглопустотні L=7200	шт	22	<u>7548,72</u> -	-	166072	-	-	-	-
27	& С1414-78431 варіант 1	Плити переkritтя збірні залізобетонні круглопустотні L=7600	шт	22	<u>11053,95</u> -	-	243187	-	-	-	-
28	& С1414-78431 варіант 3	Плити переkritтя збірні залізобетонні круглопустотні L=6000	шт	14	<u>5981,09</u> -	-	83735	-	-	-	-
29	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок	т	0,07392	<u>42358,56</u> 27896,41	<u>6399,92</u> 1428,24	3131	2062	<u>473</u> 106	<u>246,5000</u> 13,3798	<u>18,22</u> 0,99
30	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,07392	<u>28332,91</u> -	-	2094	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							551582	24934	<u>19711</u> 7815		<u>242,77</u> 69,88
Разом будівельні роботи, грн.							551582				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							506937				
всього заробітна плата, грн.							32749				
Загальновиробничі витрати, грн.							17630				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							37,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6204				
Всього будівельні роботи, грн.							569212				

Всього по розділу 5							569212				
Розділ 6. Влаштування парапету											
31	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	36,93	<u>786,06</u> 483,98	<u>66,23</u> 31,12	29029	17873	<u>2446</u> 1149	<u>4,9900</u> 0,2601	<u>184,28</u> 9,61
32	С1427-11806 варіант 1	Газоблок Стоунлайт 600x200x300 мм D500	м3	36,56	<u>3813,67</u> -	-	139428	-	-	-	-
33	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,175	<u>6415,06</u> 6415,06	-	1123	1123	-	<u>63,7300</u> -	<u>11,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,175	<u>28513,64</u>	-	4990	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					174570	18996	<u>2446</u> 1149		<u>195,43</u> 9,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					174570 153128 20145 11251 24,61 4069 185821				
		Всього по розділу 6					185821				
		Розділ 7. Влаштування утеплення та гідроізоляції фундаментів									
35	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	1000м2	0,07521	<u>6305,85</u> 6305,85	-	474	474	-	<u>71,1480</u>	<u>5,35</u>
36	C1632-80 варіант 1	Шиповидна мембрана (400г/м)	м2	82,731	<u>162,63</u>	-	13455	-	-	-	-
37	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	1,05	<u>12433,74</u> 6921,48	<u>4062,90</u> 3538,73	13055	7268	<u>4266</u> 3716	<u>61,1600</u> 35,1531	<u>64,22</u> 36,91
38	& C118-70-11	TURBO Винт 7,5x92/60	шт	105	<u>3,24</u>	-	340	-	-	-	-
39	& C118-681	Шайба металева овальна 82x40мм	шт	105	<u>6,61</u>	-	694	-	-	-	-
40	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі	1 м3	7,521	<u>4219,92</u> 3421,44	-	31738	25733	-	<u>32,0600</u>	<u>241,12</u>
41	& C188888-542	Карбон екструдований пінополістирол XPS CARBON 100 мм	м3	72,9537	<u>4230,34</u>	-	308619	-	-	-	-
42	& C111-593-22	Мастика каучукова клеюча КН-2 ТМ IZOFAST	кг	150,42	<u>64,42</u>	-	9690	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,7521	<u>5252,49</u> 3383,02	<u>9,74</u> 8,55	3950	2544	<u>7</u> 6	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>23,84</u> 0,06	
44	& С111-7411	Праймер бітумний IZOFAST	кг	75,21	<u>122,15</u> -	-	9187	-	-	-	-	
45	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,7521	<u>3536,13</u> 3534,92	-	2660	2659	-	<u>33,5000</u> -	<u>25,2</u> -	
46	& С111-612-5	Мастика бітумно-бутилкаучукова Izofast	кг	150,42	<u>115,82</u> -	-	17422	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 7							411284	38678	<u>4273</u> 3722		<u>359,73</u> 36,97	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							411284					

Всього по розділу 7							432416					
Розділ 8. Влаштування підлог по ґрунту												
47	КБ8-2-2	Улаштування основи під щебеневої	1 м3	92,9	<u>1620,56</u> 216,72	<u>162,14</u> 53,42	150550	20133	<u>15063</u> 4963	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>222,96</u> 46,53	
48	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	3,0967	<u>81373,20</u> 57371,82	<u>4238,35</u> 1991,29	251988	177663	<u>13125</u> 6166	<u>537,5920</u> 16,6449	<u>1664,76</u> 51,54	
49	& С121-7872	Вартість опалубки, оренда	м3	309,67	<u>2832,87</u> -	-	877255	-	-	-	-	
50	КБ6-57-18	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	1,56	<u>1976,94</u> 1702,25	<u>171,42</u> 80,54	3084	2656	<u>267</u> 126	<u>17,1270</u> 0,6732	<u>26,72</u> 1,05	
51	КБ6-57-13	Установлення горизонтально арматурних просторових каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	3,029	<u>2869,32</u> 1946,98	<u>814,24</u> 382,55	8691	5897	<u>2466</u> 1159	<u>17,2040</u> 3,1977	<u>52,11</u> 9,69	
52	С124-22 варіант 6	Каркаси арматурні	т	4,589	<u>61741,14</u> -	-	283330	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	3,0967	<u>259273,54</u> 12958,92	<u>11086,56</u> 5208,77	802892	40130	<u>34332</u> 16130	<u>131,9780</u> 43,5392	<u>408,7</u> 134,83
54	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,0967	<u>5252,49</u> 3383,02	<u>9,74</u> 8,55	16265	10476	<u>30</u> 26	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>98,17</u> 0,24
55	& С111-612-5	Мастика бітумно-бутилкаучукова Izofast	кг	619,34	<u>115,82</u> -	-	71732	-	-	-	-
56	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	15,4835	<u>1583,17</u> 1579,39	-	24513	24454	-	<u>15,1500</u> -	<u>234,58</u> -
57	& С188888-543	Карбон екструдований пінополістирол XPS CARBON 50 мм	м3	15,793	<u>3913,78</u> -	-	61810	-	-	-	-
58	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,0967	<u>2269,91</u> 1104,24	<u>134,71</u> 47,93	7029	3420	<u>417</u> 148	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>33,97</u> 1,24
59	С111-856 варіант 1	Мембрана пароізоляційна	м2	340,64	<u>20,25</u> -	-	6898	-	-	-	-
60	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,0967	<u>12435,28</u> 5316,75	<u>129,37</u> 113,54	38508	16464	<u>401</u> 352	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>174,19</u> 3,2
61	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,0285	<u>1726,87</u> 1328,51	<u>289,49</u> 84,35	49	38	<u>8</u> 2	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,39</u> 0,02
62	& С111-1782-1	Сітка арматурна діаметром 4 Вр 100х100 мм	м2	312,77	<u>107,07</u> -	-	33488	-	-	-	-
63	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,0967	<u>16273,60</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	50394	49654	<u>155</u> 136	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>481,85</u> 1,24
64	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамогранітні для підлоги	м2	315,86	<u>537,21</u> -	-	169683	-	-	-	-
65	С111-2000-7 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	2012,86	<u>13,93</u> -	-	28039	-	-	-	-
66	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	61,93	<u>44,20</u> -	-	2737	-	-	-	-
67	& С111-1722И1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки 2 мм	шт	1313	<u>0,15</u> -	-	197	-	-	-	-
68	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 332 Plus	кг	125,73	<u>90,78</u> -	-	11414	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 8					2900546	350985	<u>66264</u> 29208		<u>3398,4</u> 249,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2900546				
							2483297				
							380193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					203835 431,2 71309 3104381				
		----- Всього по розділу 8					3104381				
		Розділ 9. Влаштування покриття									
69	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	4,0176	<u>10918,97</u> 3280,04	<u>2165,86</u> 783,40	43868	13178	<u>8702</u> 3147	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>154,24</u> 25,99
70	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,0176	<u>2269,91</u> 1104,24	<u>134,71</u> 47,93	9120	4436	<u>541</u> 193	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>44,07</u> 1,61
71	С111-856 варіант 1	Мембрана пароізоляційна	м2	441,94	<u>20,25</u> -	-	8949	-	-	-	-
72	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	4,0176	<u>13269,99</u> 6718,46	<u>461,88</u> 176,57	53314	26992	<u>1856</u> 709	<u>63,6700</u> 1,3968	<u>255,8</u> 5,61
73	КБ12-18-4	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	100м2	4,0176	<u>9812,11</u> 5202,14	<u>461,88</u> 176,57	39421	20900	<u>1856</u> 709	<u>49,3000</u> 1,3968	<u>198,07</u> 5,61
74	& С188888-5412 варіант 1	Базальтова вата IZOVAT 135 (100 мм)	м2	409,8	<u>368,67</u> -	-	151081	-	-	-	-
75	& С188888-5411 варіант 1	Базальтова вата IZOVAT 135 (150 мм)	м2	409,8	<u>553,75</u> -	-	226927	-	-	-	-
76	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	40,176	<u>560,09</u> 139,67	-	22502	5611	-	<u>1,4400</u>	<u>57,85</u>
77	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	462,02	<u>15,90</u> -	-	7346	-	-	-	-
78	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,0176	<u>12435,28</u> 5316,75	<u>129,37</u> 113,54	49960	21361	<u>520</u> 456	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>225,99</u> 4,15
79	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,037	<u>1726,87</u> 1328,51	<u>289,49</u> 84,35	64	49	<u>11</u> 3	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,5</u> 0,02
80	& С111-1782-1	Сітка арматурна діаметром 4 Вр 100x100 мм	м2	405,78	<u>107,07</u> -	-	43447	-	-	-	-
81	КР8-31-4	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	4,0176	<u>2605,82</u> 2196,55	<u>29,97</u> 27,37	10469	8825	<u>120</u> 110	<u>21,0700</u> 0,2754	<u>84,65</u> 1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C1555-3481-1	ПВХ-мембрана покрівельна - 10мм	м2	462,02	<u>325,41</u>	-	150346	-	-	-	-
83	& C111-74112	Праймер бітумно-каучуковий BauGut	кг	956,19	<u>116,52</u>	-	111415	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							928229	101352	<u>13606</u>		<u>1021,17</u>
Разом будівельні роботи, грн.							928229		<u>5327</u>		<u>44,1</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							813271				
всього заробітна плата, грн.							106679				
Загальновиробничі витрати, грн.							58574				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							126,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20873				
Всього будівельні роботи, грн.							986803				

Всього по розділу 9							986803				
Розділ 10. Заповнення дверних прорізів (міжкімнатних)											
84	КБ10-28-5	Монтаж внутрішніх дверних блоків									
		Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	6	<u>546,32</u>	-	3278	3153	-	<u>5,2200</u>	<u>31,32</u>
					<u>525,45</u>	-			-	-	-
85	& C123-215-5	Двері внутрішні 900 x 2100(Н) мм	шт	6	<u>8139,37</u>	-	48836	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
86	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4	<u>225,41</u>	-	902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C123-360	Наличник індивідуального виготовлення	м	63,6	<u>210,83</u>	-	13409	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
88	C188888-4	Анкер-дюбель 10*140	шт	48	<u>20,12</u>	-	966	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
89	C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1	<u>517,10</u>	-	517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	КБ10-20-3	Монтаж віконних блоків									
		Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1974	<u>13396,69</u>	<u>883,26</u>	2645	2461	<u>174</u>	<u>113,3500</u>	<u>22,38</u>
					<u>12467,37</u>	<u>610,75</u>			<u>121</u>	<u>5,3966</u>	<u>1,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C126-29 варіант 1	Віконні блоки виконати із полівінілхлоридних профілів, колір рам білий 1200x1600H без ламінованого покриття, склопакетами типу 4M1-12-4M1- 12-4i. Мінімальне значення опору теплопередачі огорожувальної віконних конструкції 0.75 м 2 К/Вт з відливом 1200x170В, та підвіконням пластиковим 1200x300В	шт	7	<u>10054,16</u>	-	70379	-	-	-	-
92	C126-29 варіант 2	Балконний блок металевий, колір рам білий 1000x2100H. Мінімальне значення опору теплопередачі огорожувальної віконних конструкції 0.75 м 2 К/Вт 1200x170В, та підвіконням пластиковим 1200x300В	шт	3	<u>14944,81</u>	-	44834	-	-	-	-
93	КБ10-25-4	<i>Установлення віконних зливів</i>	100м	0,12	<u>2655,77</u> 2647,83	-	319	318	-	<u>27,3000</u>	<u>3,28</u>
94	& C111-155- 3-3Ц	Дюбелі розпірні з ударним шурупом [комплект], 6x40 мм	шт	42	<u>0,95</u>	-	40	-	-	-	-
95	& C1632- 102-2-3Ф	Герметик силіконовий водостійкий	л	2	<u>517,11</u>	-	1034	-	-	-	-
96	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,12	<u>3215,55</u> 3057,12	<u>158,43</u> 109,55	386	367	<u>19</u> 13	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>3,78</u> 0,12
97	& C1630-85- 1	Кронштейни для кріплення підвіконних дошок 300 мм	шт	20	<u>76,93</u>	-	1539	-	-	-	-
98	& C1632- 1023 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	балон	1,7	<u>280,86</u>	-	477	-	-	-	-
99	КБ9-46-1	Монтаж воріт <i>Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання</i>	т	3,6	<u>23563,35</u> 7391,06	<u>13466,11</u> 4845,78	84828	26608	<u>48478</u> 17445	<u>66,2400</u> 31,9100	<u>238,46</u> 114,88
100	C121-256 варіант 1	Ворота автоматичні секційні, колір рам білий 3000x3000H. Мінімальне значення опору теплопередачі огорожувальної віконних конструкції 0.75 м 2 К/Вт	шт	2	<u>81510,71</u>	-	163021	-	-	-	-
101	C121-257 варіант 1	Ворота автоматичні секційні, колір рам білий 6000x3000H. Мінімальне значення опору теплопередачі огорожувальної віконних конструкції 0.75 м 2 К/Вт	шт	1	<u>106860,44</u>	-	106860	-	-	-	-
102	& C1632- 1023 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	балон	3	<u>280,86</u>	-	843	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					545113	32907	48671		299,22
		Разом будівельні роботи, грн.					545113		17579		116,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					463535				
		всього заробітна плата, грн.					50486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8241				
		Всього будівельні роботи, грн.					570160				

		Всього по розділу 10					570160				
		Розділ 11. Влаштування внутрішнього опорядження приміщень									
103	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	7,6456	18882,66 9216,34	652,76 565,30	144369	70464	4991 4322	86,3600 6,0883	660,27 46,55
104	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	7,6456	696,39 696,39	- -	5324	5324	- -	8,0900 -	61,85 -
105	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	152,91	44,20 -	- -	6759	-	- -	- -	- -
106	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	7,6456	4408,79 4217,57	4,17 3,66	33708	32246	32 28	39,5200 0,0333	302,15 0,25
107	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	7,6456	2427,56 2234,72	5,56 4,88	18560	17086	43 37	20,9400 0,0444	160,1 0,34
108	& С111- 2015-4-1К варіант 1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	1529,12	19,71 -	- -	30139	-	- -	- -	- -
109	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	110,25	44,20 -	- -	4873	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
110	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,6456	<u>4004,09</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	30614	29330	<u>11</u> 9	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>291,37</u> 0,08	
111	& С111-2016-8-1К варіант 1	Інтер'єрн фарба	л	229,37	<u>243,78</u> -	- -	55916	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 11							330262	154450	<u>5077</u> 4396		<u>1475,74</u> 47,22	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							330262					
							170735					
							158846					
							85718					
							182,76					
							30224					
							415980					
Всього по розділу 11							415980					
Розділ 12. Влаштування стель приміщень												
112	КБ15-46-7	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	1,364	<u>20763,84</u> 10946,89	<u>652,76</u> 565,30	28322	14932	<u>890</u> 771	<u>101,0700</u> 6,0883	<u>137,86</u> 8,3	
113	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,364	<u>7011,09</u> 6723,36	<u>6,96</u> 6,10	9563	9171	<u>9</u> 8	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>85,93</u> 0,08	
114	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка стартова	кг	204,6	<u>11,60</u> -	- -	2373	-	- -	- -	- -	
115	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	19,67	<u>44,20</u> -	- -	869	-	- -	- -	- -	
116	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	1,364	<u>1502,34</u> 1408,70	- -	2049	1921	- -	<u>13,2000</u> -	<u>18</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	68,2	<u>13,18</u>	-	899	-	-	-	-
118	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	19,67	<u>44,20</u>	-	869	-	-	-	-
119	KB15-179-6	Полііміне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,364	<u>4502,53</u> <u>4318,31</u>	<u>1,39</u> <u>1,22</u>	6141	5890	<u>2</u> <u>2</u>	<u>42,9000</u> <u>0,0111</u>	<u>58,52</u> <u>0,02</u>
120	& C111- 2016-8-1К варіант 1	Інтер'єрн фарба	л	40,92	<u>243,78</u>	-	9975	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							61060	31914	<u>901</u> <u>781</u>		<u>300,31</u> <u>8,4</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							61060				78551
Всього по розділу 12							78551				
Розділ 13. Влаштування зовнішнього опорядження фасадів другого поверху											
121	KB8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2,9568	<u>9725,95</u> <u>4347,60</u>	-	28758	12855	-	<u>45,4200</u>	<u>134,3</u>
122	KP12-66-1	Ґрунтування поверхні	100м2	2,9568	<u>696,39</u> <u>696,39</u>	-	2059	2059	-	<u>8,0900</u>	<u>23,92</u>
123	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	59,136	<u>44,20</u>	-	2614	-	-	-	-
124	KB15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,9568	<u>51080,73</u> <u>47991,22</u>	-	151036	141900	-	<u>417,8600</u>	<u>1235,53</u>
125	& C188888- 591	Утеплювач "Rockwool" щільність 125кг/м.куб - 150мм	м2	310,464	<u>789,04</u>	-	244969	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	2,9568	<u>2911,97</u> 2900,00	<u>11,97</u> 4,26	8610	8575	<u>35</u> 13	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>88,41</u> 0,12
127	С114-103 варіант 1	Посилена армосітка на клею "Ceresit"	м2	310,464	<u>116,28</u>	-	36101	-	-	-	-
128	& С111- 2011-42	Клейовий розчин Ceresit-180 Pr	кг	1182,72	<u>16,65</u>	-	19692	-	-	-	-
129	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	2,9568	<u>27962,37</u> 26938,39	-	82679	79651	-	<u>231,3500</u>	<u>684,06</u>
130	& С111- 2015-4-1К варіант 3	Зовнішня фасадна штукатурка декоративна силікон-силікатна - 20мм типу Ceresit ST174	кг	887,04	<u>117,18</u>	-	103943	-	-	-	-
131	КБ15-156-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	2,9568	<u>1468,44</u> 1373,00	<u>4,17</u> 3,66	4342	4060	<u>12</u> 11	<u>13,6400</u> 0,0333	<u>40,33</u> 0,1
132	С111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro	кг	221,76	<u>123,95</u>	-	27487	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					712290	249100	<u>47</u> 24		<u>2206,55</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					712290				

		Всього по розділу 13					840916				
		Разом прямі витрати по кошторису					8420061	1116257	<u>326353</u> 108477		<u>10671,72</u> 912,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8420061				
							6977451				
							1224734				
							652650				
							1375,27				
							227441				
							9072711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						9072711				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						12959,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1452175				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на Електроосвітлення та електрообладнання
Реконструкція нежитлових будівель літ «В»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-В-ЕТР.С

Кошторисна вартість 595,643 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,94388 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,315 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-349-3	Розділ 1. Щити ЩР1 і ЩАВР1.Схема електрична принципова Монтаж ввідно-розподільних пристроїв щит ЩАВР1	шт	1	<u>6029,76</u> 5788,44	- -	6030	5788	- -	<u>50,4000</u> -	<u>50,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 & 1503-8487-99	Відно-розподільчий щит ШАВР1: -щит металевий навісний, на 36 модуля 540х310х120 мм з монтажною панеллю, з шинами N і PE, ступінь захисту IP31 ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 УЕК (ІЕК) - 1шт.; - пристрій автоматичного вводу резерву (АВР) 32А 4-х полюсний YCQ6В-63 CNC CNC Electric - 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=32А, С PL7-С32/3 Eaton (Moeller) - 2шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=25А, С PL7-С25/3 Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін.=4А, С PL6-В4/3 Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін.=10А, В PL7-В10/1 Eaton (Moeller) - 4шт.; -вимикач навантаження (рубильник) трьохполюсний, Ін=40 А SV 380 ЕТІ- 1шт.; -рубильник розривний для запобіжників трьохполюсний 100А ХLР000-6ВС АВВ- 1шт.; ; -запобіжник, типорозмір NH000, 100 А NH000 ЕТІ- 1шт.; -вольтметр аналоговий, діапазон вимірювання 0...500 В, 96х96мм, 50Гц, NP96-V 500V CHINT- 3шт.; -перемикач для вольтметрів Ін= 16 А, три положення "Фаза - Фаза", три положення "Фаза - Нейтраль", з положенням "0 - відкл." LK16R-3.8897/P03 Spame- 1шт.; -пристрій захисту від імпульсних перенапруг (class I+II), тип мережі TN-S, V50-В+С/3+NPE ОВО Bettermann- 1шт.;	шт	1	<u>44479,55</u>	-	44480	-	-	-	-	-
3 KM8-572-3	Монтаж розподільних пристроїв щит СПЗ		шт	1	<u>1591,13</u>	<u>190,04</u>	1591	352	<u>190</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					351,97	49,27			49	0,4062	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1503-8487-83 варіант 1	Розподільчий щит СПЗ: - щит метелевий навісний, 240х310х120 мм 12 мод., ступінь захисту IP31 e.mbox.pro.n. 12 ENEXT-1шт.; - вимикач автоматичний однополюсний Ін. =20А, С PL7-C20/1 Eaton (Moeller) -1шт.; - вимикач автоматичний однополюсний Ін. =16А, В PL7-B16/1 Eaton (Moeller) -2шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін. =10А, В PL7-B10/1 Eaton (Moeller) -3шт.	шт	1	<u>17139,56</u> -	- -	17140	-	- -	- -	- -
5	KM10-349-3	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв щит ЩР1	шт	1	<u>6029,76</u> 5788,44	- -	6030	5788	- -	<u>50,4000</u> -	<u>50,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & 1503-8487-82 варіант 1	Ввідно-розподільчий щит ЩР1: -щит металевий навісний, 700x570x250 мм з монтажною панеллю, з шинами N і PE, ступінь захисту IP54 БМ-70С+П Б00012670 Билмакс-1шт.; --вимикач автоматичний трьохполюсний In.=20А, С PL7-C20/3 Eaton (Moeller)-1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=4А, С PL6-B4/3 Eaton (Moeller)-1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний In.=10А, С PL7-C10/1 Eaton (Moeller)-4шт.; -диференціальний автоматичний вимикач двохполюсний In.=16А, С, 30 мА PFL7-16/1N C/003 Eaton (Moeller)-2шт.; -вимикач навантаження (рубильник) трьохполюсний, In=40 А SV 340 ETI-1шт.; -рубильник розривний для запобіжників трьохполюсний 100А XLP000 ABB-1шт.; -запобіжник, типорозмір NH000, 100 А NH000 ETI-3шт.; -вольтметр аналоговий, діапазон вимірювання 0...500 В, 96x96мм, 50Гц, NP96-V 500V CHINT-1шт.; -перемикач для вольтметрів In= 16 А, три положення "Фаза - Фаза", три положення "Фаза - Нейтраль", з положенням "0 - відкл." LK16R-3 .8897/P03 Spamel-1шт.; -пристрій захисту від імпульсних перенапруг (class I+II), тип мережі TN-S, V50-V+C/3+NPE OBO Bettermann-1шт.; -лічильник обліку електронний багатотарифний, трьохфазний прямого підключення 3*230/400В, 5 (100)А, клас точності 1, GAMA 300 G3M.144.230.F17.P2. C100.A3 Elgama-Elektronika-1шт.; -блок розподільчий на DIN-рейку 160А 502632 TAKEL-3шт.	шт	1	51592,42	-	51592	-	-	-	-	-
7 KM8-54-3	<i>Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 20 кВ</i>		шт	2	727,03	116,28	1454	1155	233	5,4100	10,82
					577,36	32,70			65	0,2384	0,48
8 1503-5013 варіант 1	Ящик навісний зі знижувальним трансформатором 220/24В, 250ВА, з зовнішньою розеткою 24 В. Ступінь захисту IP54.		шт	2	4564,03	-	9128	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							137445	13083	423		114,82
									114		0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					137445 123939 13197 5691 9,21 1523 143136				

		Всього по розділу 1					143136				
		Розділ 2. Світлотехнічна продукція									
9	KM8-594-6	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на підвісках [штангах], кількість ламп у світильнику 1	100 шт	0,16	<u>33148,49</u> 16894,46	<u>13879,31</u> 8126,90	5304	2703	<u>2221</u> 1300	<u>153,6000</u> 75,2289	<u>24,58</u> 12,04
10 & 1507-10021		Світильник підвісний УХЛ4 П-II на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 20 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 2450 лм, температурний колір 4000К, 600x90x70 мм, індивідуального підєднання, ступінь захисту IP65 ДПП07В-20-313 УХЛ4 П-II IP65	шт	16	<u>4994,73</u> -	<u>-</u> -	79916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,08	<u>16641,89</u> 14430,69	<u>1852,79</u> 560,29	1331	1154	<u>148</u> 45	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>10,5</u> 0,37
12 & 1507-10025		Світильник настінний на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 3 Вт, 220В, 50Гц, режим роботи - постійний, з вбудованим джерелом автономного живлення, з написом "ПК", 350x117x56 мм, ступінь захисту IP65 ДБОО2ВСП-3-а-104 (ПК)	шт	4	<u>3461,36</u> -	<u>-</u> -	13845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13 & 1507-10026		Світильник настінний на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 3 Вт, 220В, 50Гц, режим роботи - постійний, з вбудованим джерелом автономного живлення, з написом "Вихід", 350x117x56 мм, ступінь захисту IP65 ДБОО2ВСП-3-а-104 (Вихід)	шт	4	<u>3461,36</u> -	<u>-</u> -	13845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KM8-596-3	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на покрівлі будинку з лампою потужністю 500 Вт	100 шт	0,02	<u>76293,96</u> 52795,20	<u>5115,23</u> 1436,01	1526	1056	<u>102</u> 29	<u>480,0000</u> 11,8080	<u>9,6</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 1507-4064-11	Прожектор, з поворотною лірою (в комплекті), на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 40 Вт, світловий потік 5600 лм, температурний колір 4000К, 220В, 50Гц, ступінь захисту IP65 ДО73У-40-13 У1 IP65	шт	2	<u>3597,68</u>	-	7195	-	-	-	-
16	KM8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,11	<u>50922,22</u>	<u>17450,64</u>	5601	2904	<u>1920</u>	<u>240,0000</u>	<u>26,4</u>
17	& 1507-10022	Світильник підвісний круглий на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 12 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 1040 лм, температурний колір 5500К, 210x50 мм, ступінь захисту IP65 EUROLAMP NLR-12/55(F) IP65	шт	2	<u>2743,89</u>	-	5488	-	-	-	-
18	& 1507-100242	Світильник підвісний на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 32 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 4000 лм, температурний колір 3000К, 1200x68x82 мм, ступінь захисту IP65 DAMP PROOF 1200 32W 830 IP65 GY	шт	4	<u>4977,72</u>	-	19911	-	-	-	-
19	& 1507-100241	Світильник підвісний П-II на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 8 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 860 лм, температурний колір 4000К, 385x155x90 мм, ступінь захисту IP65, під'єднання індивідуально збоку ДПП05В-8-121 УХЛ4.1 П-II IP6	шт	5	<u>2913,95</u>	-	14570	-	-	-	-
20	KM8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,02	<u>50922,22</u>	<u>17450,64</u>	1018	528	<u>349</u>	<u>240,0000</u>	<u>4,8</u>
21	& 1507-10023	Світильник вуличний антивандального виконання, 180x110x100 мм, патрон E27, 220В, 50Гц, ступінь захисту IP44 17051003 Skotlampe Nordlux	шт	2	<u>1863,63</u>	-	3727	-	-	-	-
22	& C118-801	Лампочка світлодіодна (LED), тип цоколя - E27, споживана потужність - 10 Вт, колірна температура - 2700 К, 220-240 В	10шт	0,2	<u>1305,83</u>	-	261	-	-	-	-
23	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу прихованій провідці	100 шт	0,08	<u>11201,55</u>	<u>111,49</u>	896	479	<u>9</u>	<u>54,4000</u>	<u>4,35</u>
					<u>5983,46</u>	<u>25,39</u>			<u>2</u>	<u>0,2281</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 290902-22421	Розетка штепсельна одинарна, двухполюсна з третім заземлюючим контактом, з циліндричними контактами, для прихованого монтажу, 16А, 250В, 50Гц, ступінь захисту IP20 (копір уточнює Замовник), AsforaEPH2900121 Schneider Electric, торгова мережа	шт	8	<u>232,58</u>	-	1861	-	-	-	-
25	KM8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,15	<u>10321,63</u>	<u>111,49</u>	1548	766	<u>17</u>	<u>46,4000</u>	<u>6,96</u>
26	& 290902-551	Вимикач освітлення однополюсний з одноклавішним приводом, прихованого монтажу, 250В, 10А, IP20	шт	15	<u>142,23</u>	-	2133	-	-	-	-
27	KM8-591-5	Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,04	<u>10321,63</u>	<u>111,49</u>	413	204	<u>4</u>	<u>46,4000</u>	<u>1,86</u>
28	& 290902-552	Вимикач освітлення однополюсний з двоклавішним приводом, прихованого монтажу, 250В, 10А, IP20	шт	4	<u>243,57</u>	-	974	-	-	-	-
29	& 2405-112-B2	Коробка для встановлення вимикачів і штепсельних розеток в цегляних стінах та порожнинах гіпсокартонних перегородок для розеток вимикачів	шт	27	<u>35,93</u>	-	970	-	-	-	-
30	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	100шт	0,27	<u>5897,82</u>	<u>63,26</u>	1592	1558	<u>17</u>	<u>62,7400</u>	<u>16,94</u>
31	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	25	<u>77,16</u>	-	1929	1891	-	<u>0,8000</u>	<u>20</u>
32	& C1000-53-1-2	Коробка відгалужувальна, ступінь захисту IP44 (по типу КОР-73)	шт	25	<u>57,83</u>	-	1446	-	-	-	-
33	KM10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	13	<u>685,42</u>	<u>310,81</u>	8910	4440	<u>4041</u>	<u>3,2000</u>	<u>41,6</u>
34	& C1000-53-1-3	Коробка розподільча, межа вогнестійкості E30, ступінь захисту IP54WKE 2, (Spelsberg)	шт	13	<u>4475,13</u>	-	58177	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					254387	17683	<u>8828</u>		<u>167,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					254387		<u>3550</u>		<u>32,55</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227876				
		всього заробітна плата, грн.					21233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10289				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					264676				

		Всього по розділу 2					264676				
		Розділ 3. Кабельнопровідникові вироби									
35	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	5,8	<u>9494,63</u> 7451,79	<u>138,41</u> 7,30	55069	43220	<u>803</u> 42	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>414,58</u> 0,4
36	15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, U _p =1кВ 3х2,5 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1	1000м	0,0816	<u>46603,23</u> -	- -	3803	-	- -	- -	- -
37	15093-35013 варіант 9	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, U _p =1кВ 3х1,5 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1	1000м	0,2652	<u>37933,46</u> -	- -	10060	-	- -	- -	- -
38	& С1545-543-2-2Г	Кабель з мідною жилою, гнучкий, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, яка не підтримує процес горіння, 450В:1х6 ТУ У31.3327.39864-001-2004 ПВ1нгд	1000м	0,0408	<u>46252,01</u> -	- -	1887	-	- -	- -	- -
39	& С1545-543-2-2Г варіант 1	Кабель з мідною жилою, гнучкий, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, яка не підтримує процес горіння, 450В:1х4 ТУ У31.3327.39864-001-2004 ПВ1нгд	1000м	0,0306	<u>33335,75</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
40	15093-35043 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, в кремнійорганічній гумовій ізоляції та оболонці з пластикату, які не поширюють горіння та забезпечують функціональність кабельних мереж в умовах пожежі протягом 30 хвилин, U _p =1кВ 3х1,5 ТУ У 31.3-32739864-010- 2008 (N) НХН FE180/E30 1кВ	1000м	0,1224	<u>63757,26</u> -	- -	7804	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	15093-35043 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами, в кремнійорганічній гумовій ізоляції та оболонці з пластикату, які не поширюють горіння та забезпечують функціональність кабельних мереж в умовах пожежі протягом 30 хвилин, Up=1кВ 4x1,5 ТУ У 31.3-32739864-010- 2008 (N) НХН FE180/E30 1кВ	1000м	0,051	<u>65287,26</u>	-	3330	-	-	-	-
42	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,4	<u>11741,46</u> 7760,37	<u>1096,05</u> 587,29	4697	3104	<u>438</u> 235	<u>74,4400</u> 5,3459	<u>29,78</u> 2,14
43	& 15093-35045 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1, 5x4мм	1000м	0,0102	<u>119238,42</u>	-	1216	-	-	-	-
44	& 15093-35046	Кабель силовий з мідними жилами, в кремнійорганічній гумовій ізоляції та оболонці з пластикату, які не поширюють горіння та забезпечують функціональність кабельних мереж в умовах пожежі протягом 90 хвилин, Up= 1кВ, ТУ У 31.3-32739864-010-2008 (N) НХН FE180/E90 1кВ, 5x2,5	1000м	0,0153	<u>113684,43</u>	-	1739	-	-	-	-
45	15093-35043 варіант 10	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, броньований сталевая оцинкованою стрічкою, в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1 В 1x25 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВБШвнг-1	1000м	0,0153	<u>167877,32</u>	-	2569	-	-	-	-
46	& С1545-3912	Тримач кабеля, Е90 UDF14	шт	285	<u>10,32</u>	-	2941	-	-	-	-
47	& С1545-3913	Тримач кабеля, Е90 UDF16	шт	25	<u>11,49</u>	-	287	-	-	-	-
48	& С111-8161	Розпірний болт М6х30, Е90 SRO М6х30	шт	310	<u>3,29</u>	-	1020	-	-	-	-
49	& С111-198-11	Протипожежний акриловий герметик, банка 310мл Hilti CP 606	шт	2	<u>439,41</u>	-	879	-	-	-	-
50	КБ21-2-1	Прокладання гофрованих труб, по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,5	<u>6349,24</u> 4051,83	<u>168,01</u> 53,72	9524	6078	<u>252</u> 81	<u>42,3300</u> 0,4400	<u>63,5</u> 0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C113-2126 варіант 6	Труба гнучка, безгалогенна самозатухаюча з ПП з низьким рівнем димовидалення, з протяжкою, зовнішнім проходом: 20 мм HFPP	м	151,5	<u>44,12</u>	-	6684	-	-	-	-
52	KB21-2-3	Прокладання гофрованих труб, по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,1	<u>11741,93</u> 4575,42	<u>672,06</u> 214,87	1174	458	<u>67</u> 21	<u>47,8000</u> 1,7600	<u>4,78</u> 0,18
53	C113-2127 варіант 1	Труба гнучка, безгалогенна самозатухаюча з ПП з низьким рівнем димовидалення, з протяжкою, зовнішнім проходом: 40 мм HFPP	м	10,1	<u>52,18</u>	-	527	-	-	-	-
54	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,57	<u>5950,89</u> 4921,64	<u>416,27</u> 105,39	3392	2805	<u>237</u> 60	<u>47,2100</u> 1,0086	<u>26,91</u> 0,57
55	& 15102-28107-4 варіант 1	Лоток сталевий оцинкований прямий перфорований, товщина сталі 0,7 мм, боковина 50 мм, довжиною 3 м: шириною 200 мм	м	57,57	<u>307,69</u>	-	17714	-	-	-	-
56	& C1111-11-5 варіант 2	Кронштейн крюкоподібний шириною 200 мм WFC/WFCO200	шт	48	<u>224,61</u>	-	10781	-	-	-	-
57	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,12	<u>5000,00</u> 2668,80	<u>188,34</u> 9,93	600	320	<u>23</u> 1	<u>25,6000</u> 0,0928	<u>3,07</u> 0,01
58	C1110-171 варіант 5	Штаба сталева оцинкована перерізом 30x3, 5мм	т	0,01008	<u>109951,29</u>	-	1108	-	-	-	-
59	& 2405-1578-35 варіант 2	Тримач полоси шириною до 30 мм, матеріал - сталь оцинкована Н14/1	шт	15	<u>41,88</u>	-	628	-	-	-	-
60	& 2405-3061-2 варіант 2	З'єднувач для хрестового та поздовжнього монтажу полоси шириною до 30 мм	шт	4	<u>75,56</u>	-	302	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					150755	55985	<u>1820</u> 440		<u>542,62</u> 3,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					150755				178918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 3						178918				
		Розділ 4. Вогнезахисна обробка конструкцій										
61	КБ13-16-1	Вогнезахист кабельних проходок	100м2	0,056	793,05 428,19	94,03 10,53	44	24	5 1	3,5300 0,0992	0,2 0,01	
62	& С1113-2902	Противопожежне покриття, банка 6 кг, Hilti CFS-CT (CP 670)	кг	6	1430,32	-	8582	-	-	-	-	
63	& С114-961-У	Негорюча мінеральна (базальтова, кам'яна) вата мінімальною щільністю 100 кг/м3 в плитах	м2	1	276,56	-	277	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 4						8903	24	5 1		0,2 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.						8903				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						8874				
		всього заробітна плата, грн.						25				
		Загальновиробничі витрати, грн.						10				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3				
		Всього будівельні роботи, грн.						8913				

		Всього по розділу 4						8913				
		Разом прямі витрати по кошторису						551490	86775	11076 4105		825,23 37,41
		Разом будівельні роботи, грн.						551490				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						453639				
		всього заробітна плата, грн.						90880				
		Загальновиробничі витрати, грн.						44153				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						81,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						13435				
		Всього будівельні роботи, грн.						595643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						595643				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						943,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						104315				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на Однолінійна схема електропостачання котельні.
Реконструкція нежитлових будівель літ «В»

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-В-ЕМ

Кошторисна вартість 23,705 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,0266 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2,989 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Елементи схеми, встановлені в шкаф											
1	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	4	<u>718,85</u> 341,50	<u>22,48</u> 4,86	2875	1366	<u>90</u> 19	<u>3,2000</u> 0,0421	<u>12,8</u> 0,17
2	1504-1062 варіант 2	Вимикач автоматичний 3-полюсний, крива розмикання С CHINT DZ47-63 C63/3	шт	2	<u>580,00</u> -	- -	1160	-	- -	- -	- -
3	1504-1062 варіант 3	Вимикач автоматичний 3-полюсний, крива розмикання С CHINT DZ47-63 C6/3	шт	1	<u>278,00</u> -	- -	278	-	- -	- -	- -
4	1504-1062 варіант 4	Вимикач автоматичний 1-полюсний, крива розмикання С CHINT DZ47-63 C6/1	шт	1	<u>180,00</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
5	КМ11-96-1	Установлення контактора електромагнітного	шт	2	<u>168,11</u> 164,88	<u>3,23</u> 1,31	336	330	<u>6</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
6	1704-50744 варіант 1	Контактор електромагнітний CHINT NC1-6511	шт	2	<u>2194,15</u> -	- -	4388	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (реле контролю фаз)	шт	1	<u>181,09</u> 175,98	<u>3,23</u> 1,31	181	176	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
8 & 1504-12064-7	варіант 1	Реле контролю фаз РНПП-311	шт	1	<u>1182,87</u> -	- -	1183	-	- -	- -	- -
9	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (сигнальні лампи)	шт	2	<u>181,09</u> 175,98	<u>3,23</u> 1,31	362	352	<u>6</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
10 & 1507-5047-1	варіант 3	Лампа сигнальна світлодіодна, зелена AD 22DS	шт	2	<u>59,96</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
11	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>200,49</u> 175,98	<u>10,50</u> 3,36	401	352	<u>21</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,06
12	1701-8041	Лічильник електроенергії MTX 3R30.DF.4L1-P4	шт	2	<u>5148,00</u> -	- -	10296	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							21760	2576	<u>126</u> 33		<u>24</u> 0,3
Разом устаткування, грн.							17485				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							687				
Всього устаткування, грн.							18172				
Разом будівельні роботи, грн.							4275				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1573				
всього заробітна плата, грн.							2609				
Загальновиробничі витрати, грн.							1259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							380				
Всього будівельні роботи, грн.							5534				

Всього по розділу 1							23705				
Разом прямі витрати по кошторису							21760	2576	<u>126</u> 33		<u>24</u> 0,3
Разом устаткування, грн.							17485				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							687				
Всього устаткування, грн.							18172				
Разом будівельні роботи, грн.							4275				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1573				
		всього заробітна плата, грн.					2609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1259				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					380				
		Всього будівельні роботи, грн.					5534				

		Всього по кошторису					23705				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					26,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2989				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05
на Схема автоматизації системи контролю загазованості
Реконструкція нежитлових будівель літ «В»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-В-АТМ

Кошторисна вартість 95,168 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26761 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 32,254 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-667-4	Монтаж блоку управління "ВАРТА 1-03"	шт	1	<u>1800,08</u>	<u>1,37</u>	1800	1728	<u>1</u>	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
					1728,14	0,20			-	0,0021	-
2	& 17141-1001-1-Ц варіант 1	Сигналізатор загазованості "ВАРТА 1-03" ТД "ТЕМИО"	шт	1	<u>9105,00</u>	-	9105	-	-	-	-
3	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>6304,25</u>	<u>1,69</u>	6304	6120	<u>2</u>	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					6120,13	0,25			-	0,0026	-
4	290220-1076 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-4П"	шт	1	<u>8372,87</u>	-	8373	-	-	-	-
5	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>194,59</u>	<u>6,58</u>	195	151	<u>7</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					151,23	0,96			1	0,0101	0,01
6	1602-30067 варіант 3	Оповіщувач магнітоконтактний "СОМК-1-8"	шт	1	<u>168,87</u>	-	169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>194,59</u> 151,23	<u>6,58</u> 0,96	195	151	<u>7</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>1,6</u> 0,01
8	1602-30065 варіант 1	Вбудований електронний датчик температур (терморезистор), в пульті "Сигнал-1"	шт	1	<u>190,24</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							26331	8150	<u>17</u> 2		<u>81,6</u> 0,02
Разом устаткування, грн.							9105				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							94				
Всього устаткування, грн.							9199				
Разом будівельні роботи, грн.							17226				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9059				
всього заробітна плата, грн.							8152				
Загальновиробничі витрати, грн.							3724				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1066				
Всього будівельні роботи, грн.							20950				

Всього по розділу 1							30149				
Розділ 2. Щит автоматизації ЩА											
9	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>188,35</u> 170,75	- -	188	171	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
10	1504-13211 варіант 1	Реле проміжне R2, ~220В	шт	1	<u>380,00</u> -	- -	380	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							568	171	- -		<u>1,6</u> -
Разом устаткування, грн.							380				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							15				
Всього устаткування, грн.							395				
Разом будівельні роботи, грн.							188				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17				
всього заробітна плата, грн.							171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					74 0,12 20 262				
		----- Всього по розділу 2					657				
11	КП1-77-1	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	<u>12173,70</u> 12173,70	- -	12174 12174	12174	- -	<u>85,0000</u> -	<u>85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					12174	12174	- -		<u>85</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12174 12174 4920 7,4 1223 17094		- -		
		----- Всього по розділу 3					17094				
		Розділ 4. Схема електрична принципова управління підживлювальними насосами									
12	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2447,29</u> 2197,03	<u>162,90</u> 47,50	4895	4394	<u>326</u> 95	<u>21,3200</u> 0,4322	<u>42,64</u> 0,86
13	& 1501-10071	Електродвигун насоса HiMulti 3H50-24, ~220В	шт	2	<u>7335,80</u> -	- -	14672	-	- -	- -	- -
14	КМ11-96-1	Монтаж контролера	шт	1	<u>168,11</u> 164,88	<u>3,23</u> 1,31	168	165	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
15	2407-2504 варіант 1	Контролер управління насосами підживлення САУ-У-Щ11 (алг.16)	шт	1	<u>4008,69</u> -	- -	4009	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (вимикач автоматичний)	шт	3	<u>181,09</u> 175,98	<u>3,23</u> 1,31	543	528	<u>10</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>4,8</u> 0,04
17	1504-1001 варіант 2	Автоматичний вимикач 1-о полюсний In=16 А, IP20	шт	2	<u>292,90</u> -	- -	586	-	- -	- -	- -
18	1504-1001 варіант 3	Автоматичний вимикач 1-о полюсний In=6 А, IP20	шт	1	<u>206,20</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
19	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (реле)	шт	4	<u>181,09</u> 175,98	<u>3,23</u> 1,31	724	704	<u>13</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,05
20	& 1602- 30011-62-B2	Реле теплове RF38.0400, 2,5-4 А	шт	2	<u>1380,00</u> -	- -	2760	-	- -	- -	- -
21	& 1602- 30011-62-B2 варіант 1	Реле проміжне R2, ~220В	шт	2	<u>280,00</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
22	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (кнопки)	шт	4	<u>181,09</u> 175,98	<u>3,23</u> 1,31	724	704	<u>13</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,05
23	& 1504- 18011-6 варіант 1	Кнопка керування 8LM2T B204, червона	шт	2	<u>230,70</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
24	& 1504- 18011-5 варіант 1	Кнопка керування 8LM2T B202, чорна	шт	2	<u>230,70</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
25	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (сигнальні лампи)	шт	4	<u>181,09</u> 175,98	<u>3,23</u> 1,31	724	704	<u>13</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,05
26	& 1507- 5047-1 варіант 1	Лампа сигнальна 47LP2T ILM3, ~220 В, зелена	шт	2	<u>148,61</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
27	& 1507- 5047-1 варіант 4	Лампа сигнальна 47LP2T ILM4, ~220 В, червона	шт	2	<u>151,56</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
28	KM8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	2	<u>351,08</u> 170,75	<u>168,01</u> 53,72	702	342	<u>336</u> 107	<u>1,6000</u> 0,4400	<u>3,2</u> 0,88
29	& 1503- 70011	Контактор BF09.10.A.230, 3NO+1NO	шт	2	<u>990,00</u> -	- -	1980	-	- -	- -	- -
30	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (перемикач пакетний)	шт	1	<u>181,09</u> 175,98	<u>3,23</u> 1,31	181	176	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
31	& 1504- 1258-5 варіант 1	Перемикач 3-х поз. 8 LM2T S130	шт	1	<u>295,06</u> -	- -	295	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					35251	7717	<u>717</u> 223		<u>73,04</u> 1,95
		Разом устаткування, грн.					19972				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					784				
		Всього устаткування, грн.					20756				
		Разом будівельні роботи, грн.					15279				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6845				
		всього заробітна плата, грн.					7940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1067				
		Всього будівельні роботи, грн.					18961				

		Всього по розділу 4					39717				
		Розділ 5. Пристрої, контакти яких використовуються в схем									
32	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (реле тиску)	шт	1	<u>181,09</u> 175,98	<u>3,23</u> 1,31	181	176	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
33	& 1602-30011-62-B2 варіант 2	Реле тиску КРІ 35	шт	1	<u>4520,00</u> -	<u>-</u> -	4520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ11-350-1	Установлення датчиків	шт	1	<u>210,91</u> 166,80	<u>9,70</u> 3,94	211	167	<u>10</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04
35	& 1704-100461	Поплавковий датчик рівня, (-40...105)°С, 0, 5А, 10 Вт, ІР67, 1,5МПа	шт	1	<u>1026,70</u> -	<u>-</u> -	1027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>70,60</u> 39,60	<u>-</u> -	71	40	<u>-</u> -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
37	С1630-113 варіант 10	Манометр показуючий сигналізуючий ДМ Сг 05100	комплект	1	<u>936,30</u> -	<u>-</u> -	936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С1630-659 варіант 1	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к (14М1), тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>202,69</u> -	<u>-</u> -	203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					7149	383	<u>13</u> 5		<u>3,56</u> 0,05
		Разом устаткування, грн.					5547				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					5766				
		Разом будівельні роботи, грн.					1602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1206				
		всього заробітна плата, грн.					388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					182				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53				
		Всього будівельні роботи, грн.					1784				

		Всього по розділу 5					7549				
		Разом прямі витрати по кошторису					81473	28595	<u>747</u>		<u>244,8</u>
									<u>230</u>		<u>2,02</u>
		Разом устаткування, грн.					35004				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1112				
		Всього устаткування, грн.					36116				
		Разом будівельні роботи, грн.					46469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17127				
		всього заробітна плата, грн.					28825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12584				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3429				
		Всього будівельні роботи, грн.					59053				

		Всього по кошторису					95168				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					267,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						32254				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-06
на Твердопаливна котельня
Реконструкція нежитлових будівель літ «В»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-В-ТМК.С1 (С2)

Кошторисна вартість 1704,819 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,87391 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 106,911 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Твердопаливна котельня (тепломеханічна частина)											
1	КБ18-1-1	Установлення котлів опалювальних чавунних секційних на твердому паливі водогрійних теплопродуктивністю до 0,06 МВт [0,05 Гкал/год] (Q = 200кВт)	шт	2	<u>5630,32</u> 4101,28	<u>457,93</u> 155,51	11261	8203	<u>916</u> 311	<u>36,2400</u> 1,3933	<u>72,48</u> 2,79
2	241996-20606 варіант 1	Твердопаливний котел 200 кВт ALTEP TRIO PELLET	шт	2	<u>466100,00</u> -	- -	932200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	<u>618,52</u> 500,40	<u>58,20</u> 23,64	1237	1001	<u>116</u> 47	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>9,6</u> 0,45
4	& С1630-5401	Запобіжний клапан кутовий Ду50/Ду50	шт	2	<u>5086,79</u>	-	10174	-	-	-	-
5	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	7	<u>3466,43</u> 2197,03	<u>179,39</u> 55,63	24265	15379	<u>1256</u> 389	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>149,24</u> 3,5
6	С1630-1162 варіант 3	Насос циркуляційний захист від низьк. темп. корозії Q=3,5 м3/год, Н=6 м.в.ст., 0,58 кВт, 1, 17А, Ру6 TOP-S 30/7 3~ PN 6/10 WILO	шт	2	<u>16292,06</u>	-	32584	-	-	-	-
7	С1630-1162 варіант 6	Насос циркуляційний котловий Q=9 м3/год, Н=7 м.в.ст. 0,7 кВт, 3,13А, Ру6 TOP-S 50/7 3~ PN 6 WILO	шт	3	<u>2198,72</u>	-	6596	-	-	-	-
8	С1630-1162 варіант 7	Насос циркуляційний мережевий Q=20 м3/год, Н=25 м.в.ст. 2,5 кВт, 7,9А, Ру16 Stratos GIGA65/1-32/3,8 WILO	шт	2	<u>44037,42</u>	-	88075	-	-	-	-
9	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	шт	1	<u>2994,59</u> 613,15	<u>87,83</u> 31,71	2995	613	<u>88</u> 32	<u>5,9500</u> 0,2836	<u>5,95</u> 0,28
10	С130-12 варіант 1	Буферний бак 3000л з теплоізоляцією 100мм	шт	1	<u>91987,72</u>	-	91988	-	-	-	-
11	КБ16-22-1	Улаштування теплолічильника, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	<u>2244,34</u> 1436,52	<u>210,53</u> 61,62	2244	1437	<u>211</u> 62	<u>13,9400</u> 0,5596	<u>13,94</u> 0,56
12	15171-1477 варіант 3	Лічильник теплової енергії СВТУ-11TRP Modbus в компл.: -ультразвуковий витратомір DN 50, G=35 м3/г на базі обчислювача Sempal-1шт.; -теплообчислювач СВТУ-11TRP Modbus-1шт.; -датчики температури Pt 500-2шт.	шт	1	<u>61325,00</u>	-	61325	-	-	-	-
13	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3466,43</u> 2197,03	<u>179,39</u> 55,63	6933	4394	<u>359</u> 111	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
14	С130-1104 варіант 1	Станція підживлююча Q=2,0 м3/год, Н=31 м. в.ст. 0,4 кВт, 3,0А, Ру6 HiMulti 3Н50-24 Wilo	шт	2	<u>25169,39</u>	-	50339	-	-	-	-
15	КМ28-842-3	Монтаж установки для пом'якшення води	шт	1	<u>1774,35</u> 1396,66	<u>377,69</u> 115,88	1774	1397	<u>377</u> 116	<u>14,4000</u> 0,9494	<u>14,4</u> 0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1630-106 варіант 2	Установка для зв'язування кисню Ecosoft D D03656025 Ecosoft	шт	1	<u>31379,71</u>	-	31380	-	-	-	-
17	KM28-14-5	Монтаж установки для зв'язування кисню	шт	1	<u>3057,51</u>	<u>291,62</u>	3058	2701	<u>292</u>	<u>25,6000</u>	<u>25,6</u>
					2701,31	89,27			89	0,7488	0,75
18	C1630-106 варіант 2	Установка для зв'язування кисню Ecosoft D D03656025 Ecosoft	шт	1	<u>31379,71</u>	-	31380	-	-	-	-
19	KB18-16-4	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 108 мм	шт	1	<u>9041,38</u>	<u>272,60</u>	9041	605	<u>273</u>	<u>5,8700</u>	<u>5,87</u>
					604,90	72,64			73	0,6687	0,67
20	C130-259 варіант 1	Грязьовик абонентський Ду 100 Ру16	шт	1	<u>11778,56</u>	-	11779	-	-	-	-
21	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>84,14</u>	<u>7,98</u>	168	140	<u>16</u>	<u>0,6700</u>	<u>1,34</u>
					69,85	2,84			6	0,0266	0,05
22	C1630-1457 варіант 2	Лічильник холодної води BAYLAN KY-1 R160 Ду 20 ModBus	шт	2	<u>1519,29</u>	-	3039	-	-	-	-
23	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>2101,69</u>	<u>748,87</u>	210	128	<u>75</u>	<u>12,3000</u>	<u>1,23</u>
					1282,28	218,92			22	2,0478	0,2
24	C1630-103 варіант 8	Фільтр механічний з ручною промивкою BWT PROTECTOR BW 1" Ecosoft	шт	1	<u>4500,16</u>	-	4500	-	-	-	-
25	KB18-10-6	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	2	<u>4194,63</u>	<u>122,81</u>	8389	2793	<u>246</u>	<u>14,2200</u>	<u>28,44</u>
					1396,26	43,70			87	0,3917	0,78
26	& C130-1511	Бак запасу хім. очищеної води 0,5м3	шт	1	<u>9467,24</u>	-	9467	-	-	-	-
27	& C130-1511 варіант 1	Бак мембранний розширювальний 500 л, 0, 6МПа, 1" ZILMET	шт	1	<u>32216,30</u>	-	32216	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1468617	38791	<u>4225</u>		<u>370,73</u>
		Разом устаткування, грн.					993525		1345		11,98
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					37337				
		Всього устаткування, грн.					1030862				
		Разом будівельні роботи, грн.					475092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					432076				
		всього заробітна плата, грн.					40136				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5255				
		Всього будівельні роботи, грн.					493474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						1524335				
		Розділ 2. Твердопаливна котельня (тепломеханічна частина)										
28	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	8	<u>60,02</u> 53,17	-	480	425	-	<u>0,5100</u>	<u>4,08</u>	
29	С1630-987 варіант 1	Термометр технічний ТТЖ-М исп. 1П-4 прямиий 0 +100 L=240мм	шт	8	<u>189,31</u>	-	1514	-	-	-	-	
30	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	22	<u>70,60</u> 39,60	-	1553	871	-	<u>0,3600</u>	<u>7,92</u>	
31	С1630-113 варіант 7	Манометр ДМ 05063, 0-600 кПа, Дкорпуса 100мм ГОСТ 2405-88 з триходовим шаровим краном 1/4" 6 бар	комплект	22	<u>450,15</u>	-	9903	-	-	-	-	
32	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0,3	<u>4158,95</u> 2332,02	<u>1635,45</u> 493,12	1248	700	<u>491</u> 148	<u>22,6300</u> 4,5255	<u>6,79</u> 1,36	
33	С1630-108 варіант 1	Фільтр сітчатий фланцевий Ду80 Ру6	шт	3	<u>1038,28</u>	-	3115	-	-	-	-	
34	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>2101,69</u> 1282,28	<u>748,87</u> 218,92	210	128	<u>75</u> 22	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,2	
35	С1630-103 варіант 5	Фільтр сітчатий муфтовий Ду25 Ру16	шт	1	<u>668,83</u>	-	669	-	-	-	-	
36	КБ16-15-2	Установлення клапанів зворотних фланцевих діаметром 50 мм	шт	2	<u>419,51</u> 251,24	<u>88,75</u> 20,63	839	502	<u>178</u> 41	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36	
37	С1630-549 варіант 2	Зворотний клапан міжфланцевий Ду50 Ру16	шт	2	<u>1799,68</u>	-	3599	-	-	-	-	
38	КБ16-15-3	Установлення клапанів зворотних фланцевих діаметром 80 мм	шт	4	<u>729,01</u> 438,99	<u>148,58</u> 41,92	2916	1756	<u>594</u> 168	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>17,04</u> 1,52	
39	С1630-551 варіант 1	Зворотний клапан міжфланцевий Ду80 Ру6	шт	4	<u>2228,77</u>	-	8915	-	-	-	-	
40	КБ16-15-1	Установлення клапанів муфтових діаметром до 25 мм	шт	4	<u>509,36</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	2037	1005	<u>255</u> 67	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>9,64</u> 0,62	
41	С1630-538 варіант 2	Зворотний клапан муфтовий Ду25 Ру10	шт	4	<u>401,73</u>	-	1607	-	-	-	-	
42	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	5	<u>27,60</u> 22,63	-	138	113	-	<u>0,2000</u>	<u>1</u>	
43	С1630-1531 варіант 1	Повітровідвідник Ду15 з шаровим краном Ду15	шт	5	<u>314,93</u>	-	1575	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
44	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	6	<u>419,51</u> 251,24	<u>88,75</u> 20,63	2517	1507	<u>533</u> 124	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>14,46</u> 1,09	
45	С1630-65 варіант 1	Засувка фланцева "Баттерфляй" Ду50 Ру6	шт	6	<u>1270,32</u> -	-	7622	-	-	-	-	
46	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	13	<u>729,01</u> 438,99	<u>148,58</u> 41,92	9477	5707	<u>1932</u> 545	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>55,38</u> 4,95	
47	С1630-523 варіант 1	Засувка фланцева "Баттерфляй" Ду80 Ру6	шт	13	<u>2752,56</u> -	-	35783	-	-	-	-	
48	& С130-471- 1-3Р варіант 1	Шаровий кран муфтовий Ду25 Ру16	шт	18	<u>449,09</u> -	-	8084	-	-	-	-	
49	& С130-471- 3 варіант 2	Шаровий кран муфтовий Ду15 Ру16	шт	2	<u>325,73</u> -	-	651	-	-	-	-	
50	& С130-471- 3-1 варіант 6	Кран шаровий з поплавком Ду25	шт	1	<u>372,44</u> -	-	372	-	-	-	-	
51	& С130-471- 2 варіант 1	Шаровий кран для підключення розширювального баку Ду25	шт	1	<u>1306,40</u> -	-	1306	-	-	-	-	
52	& С130-471- 4 варіант 1	Кран шаровий фланцевий Ду100 Ру16	шт	2	<u>4608,54</u> -	-	9217	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2					115347	12714	<u>4058</u> 1115		<u>122,36</u> 10,1	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					115347	98575	13829	7218	13,91	2300
							122565					
		Всього по розділу 2					122565					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. ПНР									
53	КП2-16-4	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління	система	2	<u>3294,06</u> 3294,06	- -	6588	6588	- -	<u>23,0000</u> -	<u>46</u> -
54	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	2	<u>12316,92</u> 12316,92	- -	24634	24634	- -	<u>86,0000</u> -	<u>172</u> -
55	КП2-14-1	Система вимірвальна температури	параметр	2	<u>2005,08</u> 2005,08	- -	4010	4010	- -	<u>14,0000</u> -	<u>28</u> -
56	КП2-14-3	Система вимірвальна витрат або рівня	параметр	2	<u>3007,62</u> 3007,62	- -	6015	6015	- -	<u>21,0000</u> -	<u>42</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					41247	41247	- -		<u>288</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41247 41247 16673 25,05 4144 57920				
		Всього по розділу 3					57920				
		Разом прямі витрати по кошторису					1625211	92752	<u>8283</u> 2460		<u>781,09</u> 22,08
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					993525 37337 1030862 631686 530651 95212 42272 70,74 11699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					673958				

		Всього по кошторису					1704819				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					873,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					106911				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07
на Улаштування системи заземлення та блискавкозахисту
Реконструкція нежитлових будівель літ «В»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-А-II-БЗ.ПЗ

Кошторисна вартість 160,652 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47318 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,720 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
								на одиницю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Земляні роботи												
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,2844	<u>25901,47</u> 25901,47	-	7366	7366	-	<u>300,9000</u>	<u>85,58</u>	
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,2844	<u>14926,27</u> 14926,27	-	4245	4245	-	<u>173,4000</u>	<u>49,31</u>	
Разом прямі витрати по розділу 1							11611	11611	-		<u>134,89</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							11611					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							11611					
Загальновиборнічі витрати, грн.							7019					
трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.							16,19					
заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.							2677					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					18630				

		Всього по розділу 1					18630				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	2,5	<u>4568,46</u> 3119,16	<u>356,35</u> 63,65	11421	7798	<u>891</u> 159	<u>29,9200</u> 0,5328	<u>74,8</u> 1,33
4	& С11-123419 варіант 2	Провід круглий 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм)	м	250	<u>76,95</u> -	-	19238	-	-	-	-
5	КМ8-472-6 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ² [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	1	<u>3700,30</u> 2935,68	<u>471,86</u> 100,58	3700	2936	<u>472</u> 101	<u>28,1600</u> 0,8353	<u>28,16</u> 0,84
6	& С111-8142 варіант 1	Провід плаский, 30x3,5 мм, 30м бухта, 70 мкм FT (40- 60 мкм)	м	100	<u>174,11</u> -	-	17411	-	-	-	-
7	КМ8-472-11	Установлення тримачів, утримувачів дроту	10 шт	27,8	<u>552,66</u> 500,40	<u>52,26</u> 8,36	15364	13911	<u>1453</u> 232	<u>4,8000</u> 0,0704	<u>133,44</u> 1,96
8	С1545-425 варіант 1	Тримач провода плаского 30mm з отвором М6 FT (40- 60 мкм)	шт	12	<u>95,34</u> -	-	1144	-	-	-	-
9	С1545-425 варіант 2	Тримач на жолоб 262 FT (40-60 мкм) FT (40-60 мкм)	шт	6	<u>680,15</u> -	-	4081	-	-	-	-
10	& С111-8163 варіант 1	Тримач дроту 177 20 VA М6 нержавіюча сталь	шт	200	<u>70,93</u> -	-	14186	-	-	-	-
11	& С111-8164 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 Z8-10 FT (40-60 мкм)	шт	60	<u>91,08</u> -	-	5465	-	-	-	-
12	КМ8-82-1	Монтаж з'єднувачів	100 шт	0,53	<u>7319,85</u> 6830,08	<u>178,57</u> 54,27	3880	3620	<u>95</u> 29	<u>64,0000</u> 0,4452	<u>33,92</u> 0,24
13	& С111-8146 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 252 8-10XFL30 FT FT (40-60 мкм)	шт	6	<u>212,65</u> -	-	1276	-	-	-	-
14	& С111-8146 варіант 2	Хрестовий з'єднувач 253 8X8 FT (40-60 мкм)	шт	25	<u>231,70</u> -	-	5793	-	-	-	-
15	& С111-8162 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 30 FT FT (40-60 мкм)	шт	10	<u>245,86</u> -	-	2459	-	-	-	-
16	& С111-8165 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм)	шт	12	<u>352,44</u> -	-	4229	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
17	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>1608,79</u> 1167,60	<u>362,58</u> 77,99	1931	1401	<u>435</u> 94	<u>11,2000</u> 0,6475	<u>13,44</u> 0,78		
18	& С111-8151 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм)	комплект	12	<u>846,78</u>	-	10161	-	-	-	-		
19	& С111-8152 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм)	шт	6	<u>78,97</u>	-	474	-	-	-	-		
20	& С111-8152 варіант 2	Фальцева клема 5009 FT (40-60 мкм)	шт	6	<u>230,89</u>	-	1385	-	-	-	-		
21	& С111-8153 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м	шт	2	<u>543,30</u>	-	1087	-	-	-	-		
22	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	<u>77,16</u> 75,62	-	463	454	-	<u>0,8000</u>	<u>4,8</u> -		
23	& С111-8154 варіант 1	Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами, 150x116x67, IP66, ультрафіолетостійкий, ударостійкий пласти	комплект	6	<u>277,98</u>	-	1668	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 2					126816	30120	<u>3346</u> 615		<u>288,56</u> 5,15		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					126816	93350	30735	15205	28,39	4697	142021
		Всього по розділу 2					142021						
		Разом прямі витрати по кошторису					138427	41731	<u>3346</u> 615		<u>423,45</u> 5,15		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					138427	93350	42346	22225	44,58	7374	160652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						160652				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						473,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						49720				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-08
на Система пожежної сигналізації
Реконструкція нежитлових будівель літ «В»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-В-СПС

Кошторисна вартість 158,079 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37018 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,933 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Охоронна сигналізація											
1	КМ10-669-2	Прилад приймально-контрольний	шт	1	<u>1086,37</u>	<u>0,91</u>	1086	805	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					805,28	0,13			-	0,0014	-
2	1602-30063	Прилад управління на 4 адресних кільця ПУ-П ПП «Резерв-1»	шт	1	<u>50118,00</u>	-	50118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-667-2	Монтаж ППКП	шт	1	<u>6302,68</u>	<u>1,69</u>	6303	6120	<u>2</u>	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					6120,13	0,25			-	0,0026	-
4	1602-30063	Прилад передачі сповіщень МЦА-GSM.4	шт	1	<u>6120,00</u>	-	6120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>1275,40</u>	<u>1,37</u>	1275	854	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					853,76	0,20			-	0,0021	-
6	1602-30063	Блок живлення БЖ 1230 ТОВ «Тірас»	шт	1	<u>6565,00</u>	-	6565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>86,85</u>	<u>6,47</u>	87	64	<u>6</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					64,42	2,63			3	0,0252	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1602-30063 варіант 44	Акумулятор 12В, 7 А/г Україна	шт	1	<u>697,00</u>	-	697	-	-	-	-
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізогнпний, світловий у нормальному виконанні	шт	11	<u>332,33</u> <u>302,46</u>	<u>1,69</u> <u>0,25</u>	3656	3327	<u>19</u> <u>3</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0026</u>	<u>35,2</u> <u>0,03</u>
10	& 1602-300691	Сповіщувач адресний димовий СПДОТА	шт	11	<u>445,00</u>	-	4895	-	-	-	-
11	& 1602-300691 варіант 1	Сповіщувач адресний димовий СПДОТА, (резерв)	шт	2	<u>445,00</u>	-	890	-	-	-	-
12	& 1602-300692	Розетка для сповіщувача Р-96	шт	11	<u>73,00</u>	-	803	-	-	-	-
13	& 1602-300693	Захисний ковпак для сповіщувача СП-200	шт	11	<u>8,40</u>	-	92	-	-	-	-
14	КМ10-668-2	Сповіщувач пожежний ручний у нормальному виконанні	шт	3	<u>332,33</u> <u>302,46</u>	<u>1,69</u> <u>0,25</u>	997	907	<u>5</u> <u>1</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0026</u>	<u>9,6</u> <u>0,01</u>
15	1602-30067 варіант 7	Сповіщувач адресний ручний СПРА	шт	3	<u>575,85</u>	-	1728	-	-	-	-
16	1602-30067 варіант 8	Сповіщувач адресний ручний СПРА (резерв)	шт	1	<u>575,85</u>	-	576	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							85888	12077	<u>34</u> <u>7</u>		<u>122,24</u> <u>0,07</u>
Разом устаткування, грн.							70180				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2757				
Всього устаткування, грн.							72937				
Разом будівельні роботи, грн.							15708				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3597				
всього заробітна плата, грн.							12084				
Загальновиробничі витрати, грн.							5554				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1601				
Всього будівельні роботи, грн.							21262				

Всього по розділу 1							94198				
17	КБ21-12-2	Розділ 2. Кабельна продукція Прокладання коробів пластикових	100м	0,4	<u>3756,48</u> <u>3341,01</u>	<u>336,03</u> <u>107,43</u>	1503	1336	<u>134</u> <u>43</u>	<u>32,8000</u> <u>0,8800</u>	<u>13,12</u> <u>0,35</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1415-8320-B2-A1 варіант 1	Короб ПВХ 20x15мм	м	30,3	<u>34,86</u>	-	1056	-	-	-	-
19	& C1415-8320-B2-B1 варіант 1	Короб ПВХ з перегородкою 60x40 мм	м	10,1	<u>93,06</u>	-	940	-	-	-	-
20	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,15	<u>9197,63</u> 4987,32	<u>1375,88</u> 165,96	1380	748	<u>206</u> 25	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>7,18</u> 0,22
21	& C1545-3181 варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-20	1000м	0,01515	<u>33654,92</u>	-	510	-	-	-	-
22	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,15	<u>4351,76</u> 2502,00	<u>416,48</u> 128,13	9356	5379	<u>895</u> 275	<u>24,0000</u> 1,0434	<u>51,6</u> 2,24
23	15093-35043 варіант 13	Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 J-H(St)H	1000м	0,204	<u>28771,26</u>	-	5869	-	-	-	-
24	15096-6012 варіант 2	Кабель живлення 3x1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,0153	<u>55075,95</u>	-	843	-	-	-	-
25	& 1517-1115-C варіант 3	Кабельний тримач (скоба) UDF5	шт	600	<u>3,18</u>	-	1908	-	-	-	-
26	& 1517-1115-C варіант 4	Кабельний тримач (скоба) UDF20	шт	50	<u>13,75</u>	-	688	-	-	-	-
27	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,03	<u>13338,61</u> 5986,04	<u>3631,42</u> 1403,42	400	180	<u>109</u> 42	<u>57,4200</u> 12,7431	<u>1,72</u> 0,38
28	& C1545-3182 варіант 1	Труба сталева Ду=20 мм ДСТУ 8936:2019	м	3,03	<u>173,76</u>	-	526	-	-	-	-
29	& C111-951-19 варіант 1	Анкер розпірний М6 СМ440645	шт	4	<u>56,22</u>	-	225	-	-	-	-
30	& C111-136-141	Комплект кріплень для приладів СПЗ, в комплекті	шт	3	<u>264,46</u>	-	793	-	-	-	-
31	& C111-136-1-3X варіант 1	Дюбель-цвях Vierbach 6/30	шт	650	<u>2,55</u>	-	1658	-	-	-	-
32	& 1517-1115-C варіант 5	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	шт	500	<u>0,27</u>	-	135	-	-	-	-
33	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>28461,55</u> 21105,39	<u>1130,46</u> 985,87	854	633	<u>34</u> 30	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& 1504-1001-24 варіант 2	Автоматичний вимикач АВВ SH202С 10А «АВВ»	шт.	3	512,56	-	1538	-	-	-	-
35	КМ8-603-1	Монтаж корпусу для автоматичних вимикачів	шт	1	339,15	23,28	339	217	23	1,9700	1,97
36	& 1503-12702-12	Корпус для автоматичних вимикачів РСD 10 N «АВВ»	шт	1	216,68	7,05	386	-	7	0,0585	0,06
37	& С1550-3811	Вогнестійка піна СР 660 HILTI	шт	1	386,25	-	386	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			1788,86	-	1789	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.			-	-	32696	8493	1401		81,81
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.			-	-	386		422		3,54
		Всього устаткування, грн.			-	-	402				
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	32310				
		в тому числі:			-	-					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-	22416				
		всього заробітна плата, грн.			-	-	8915				
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-	4420				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-	8,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-	1370				
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	36730				
		Всього по розділу 2			-	-	37131				
38	КП2-16-9	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	14035,56	-	14036	14036	-	98,0000	98
39	КП2-7-1	Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний	шт	1	1002,54	-	1003	1003	-	7,0000	7
40	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	14	1002,54	-	4010	4010	-	2,0000	28
		Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів			286,44	-			-		
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	19049	19049	-		133
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	19049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19049 7701 11,58 1914 26750				
		----- Всього по розділу 3					26750				
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					137633 70566 2773 73339 67067 26013 40048 17675 29,52 4885 84742	39619	<u>1435</u> 429		<u>337,05</u> 3,61
		----- Всього по кошторису					158079				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					370,18 44933				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09
на Диспетчеризація систем протипожежного захисту
Реконструкція нежитлових будівель літ «В»

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-В-АСПЗ.С

Кошторисна вартість 64,700 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18231 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,247 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Охоронна сигналізація											
1	КМ10-669-2	Прилад приймально-контрольний	шт	1	<u>1086,37</u>	<u>0,91</u>	1086	805	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					805,28	0,13			-	0,0014	-
2	1602-30063	Панель управління та індикації (24сигнали)	шт	1	<u>13836,00</u>	-	13836	-	-	-	-
	варіант 50	ПІУ			-	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення виносних блоків та кнопок керування	шт	2	<u>123,66</u>	-	247	247	-	<u>1,2000</u>	<u>2,4</u>
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75				123,66	-			-	-	-
4	& 1503-845612	Блок сполучення адресний БСА-01	шт	2	<u>696,00</u>	-	1392	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-3-6	Монтаж реле	10 шт	0,2	<u>333,40</u>	<u>57,76</u>	67	55	<u>12</u>	<u>2,4000</u>	<u>0,48</u>
					275,64	14,84			3	0,1390	0,03
6 & 1504-12064-7	Реле проміжне		шт	2	<u>693,45</u>	-	1387	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
7 & 1504-70393	Колодка установочна для реле		шт	2	<u>224,53</u>	-	449	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
8 КМ10-698-1	Монтаж коробки на стіні		шт	2	<u>77,16</u>	-	154	151	-	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
					75,62	-			-	-	-
9 & 1504-170903	Коробка розподільча вогнестійка Крома 01-90 К8		шт	2	<u>961,12</u>	-	1922	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					20540	1258	<u>13</u>		<u>12,48</u>
									3		0,03
		Разом устаткування, грн.					16615				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					653				
		Всього устаткування, грн.					17268				
		Разом будівельні роботи, грн.					3925				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2654				
		всього заробітна плата, грн.					1261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					574				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					164				
		Всього будівельні роботи, грн.					4499				

		Всього по розділу 1					21766				
		Розділ 2. Кабельна продукція									
10	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,12	<u>8557,44</u>	<u>4238,96</u>	9584	2615	<u>4748</u>	<u>22,4000</u>	<u>25,09</u>
					2335,20	1070,92			1199	10,2726	11,51
11	15093-35043	Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 J-H(St)H	1000м	0,00612	<u>28771,26</u>	-	176	-	-	-	-
варіант 13					-	-			-	-	-
12	15093-35043	Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 JE-H(St)H	1000м	0,102	<u>17626,02</u>	-	1798	-	-	-	-
варіант 15		FE180/E30			-	-			-	-	-
13	15096-6012	Кабель живлення 2x1,5 мм2 (N)HXH	1000м	0,00612	<u>40653,15</u>	-	249	-	-	-	-
варіант 3		FE180/E30			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 1517-1115-С варіант 3	Кабельний тримач (скоба) UDF5	шт	300	<u>3,18</u>	-	954	-	-	-	-
15	& С111-136-1-3Х варіант 1	Дюбель-цвях Vierbach 6/30	шт	300	<u>2,55</u>	-	765	-	-	-	-
16	& 1517-1115-С варіант 5	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	шт	100	<u>0,27</u>	-	27	-	-	-	-
17	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,03	<u>13338,61</u> 5986,04	<u>3631,42</u> 1403,42	400	180	<u>109</u> 42	<u>57,4200</u> 12,7431	<u>1,72</u> 0,38
18	& С1545-3182 варіант 1	Труба сталева Ду=20 мм ДСТУ 8936:2019	м	3,03	<u>173,76</u>	-	526	-	-	-	-
19	& С111-136-141	Комплект кріплень для приладів СПЗ, в комплекті	шт	1	<u>264,46</u>	-	264	-	-	-	-
20	& С111-951-19 варіант 1	Анкер розпірний М6 СМ440645	шт	4	<u>56,22</u>	-	225	-	-	-	-
21	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>28461,55</u> 21105,39	<u>1130,46</u> 985,87	285	211	<u>11</u> 10	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
22	& 1504-1001-24 варіант 2	Автоматичний вимикач АВВ SH202С 10А «АВВ»	шт.	1	<u>512,56</u>	-	513	-	-	-	-
23	КМ8-603-1	Монтаж корпусу для автоматичних вимикачів	шт	1	<u>339,15</u> 216,68	<u>23,28</u> 7,05	339	217	<u>23</u> 7	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>1,97</u> 0,06
24	& 1503-12702-12 варіант 1	Корпус для автоматичних вимикачів РСД 4 N «АВВ»	шт	1	<u>280,00</u>	-	280	-	-	-	-
25	& С1550-3811	Вогнестійка піна СР 660 HILTI	шт	1	<u>1788,86</u>	-	1789	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					18174	3223	<u>4891</u> 1258		<u>30,85</u> 12,05
		Разом устаткування, грн.					280				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11				
		Всього устаткування, грн.					291				
		Разом будівельні роботи, грн.					17894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9780				
		всього заробітна плата, грн.					4481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2222 4,16 689 20116				
		----- Всього по розділу 2					20407				
26	КП2-7-1	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний	шт	2	<u>1002,54</u> 1002,54	-	2005	2005	-	<u>7,0000</u> -	<u>14</u> -
27	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>14035,56</u> 14035,56	-	14036	14036	-	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					16041	16041	-		<u>112</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16041 16041 6484 9,75 1611 22525				
		----- Всього по розділу 3					22525				
		Разом прямі витрати по кошторису					54755	20522	<u>4904</u> 1261		<u>155,33</u> 12,08
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					16895 664 17559 37860 12434 21783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9282 14,9 2464 47142				
		----- Всього по кошторису					64700				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					182,31 24247				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на Демонтажні роботи
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Г"**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240529-01-0-ГП

Кошторисна вартість 103,616 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,63639 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,676 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	0,2538	<u>80074,12</u> 72389,59	-	20323	18372	-	<u>787,1000</u>	<u>199,77</u>
2	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	41,877	<u>156,63</u>	<u>156,63</u>	6559	-	<u>6559</u>	-	-
3	KP2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	1 м3	6,73	<u>1327,52</u> 685,27	<u>642,25</u> 212,33	8934	4612	<u>4322</u> 1429	<u>7,2500</u> 2,0062	<u>48,79</u> 13,5
4	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,1	<u>13250,29</u> 9269,58	<u>3980,71</u> 2396,09	14575	10197	<u>4378</u> 2636	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>107,88</u> 24,45
5	KP7-2-12	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит	100м2	0,1	<u>1379,00</u> 1379,00	-	138	138	-	<u>16,0200</u>	<u>1,6</u>
6	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,1	<u>4569,99</u> 4569,99	-	457	457	-	<u>53,0900</u>	<u>5,31</u>
7	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1	<u>5384,43</u> 4809,18	<u>575,25</u> 461,05	538	481	<u>57</u> 46	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>5,09</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1	<u>8890,91</u> 8772,40	<u>118,51</u> 31,84	889	877	<u>12</u> 3	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>9,28</u> 0,03
9	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4702	<u>5003,22</u> 4556,21	<u>447,01</u> 151,81	2353	2142	<u>211</u> 71	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>24,89</u> 0,61
10	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,1	<u>4006,08</u> 3910,61	<u>95,47</u> 87,18	401	391	<u>10</u> 9	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>4,54</u> 0,09
11	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,1	<u>2467,49</u> 2416,43	<u>51,06</u> 46,63	247	242	<u>5</u> 5	<u>26,7600</u> 0,4692	<u>2,68</u> 0,05
12	KP8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	0,1	<u>4223,47</u> 4150,20	<u>73,27</u> 66,90	422	415	<u>7</u> 7	<u>42,7900</u> 0,6732	<u>4,28</u> 0,07
13	KP8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,1	<u>1615,85</u> 1584,77	<u>31,08</u> 28,38	162	158	<u>4</u> 3	<u>17,5500</u> 0,2856	<u>1,76</u> 0,03
14	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,105	<u>583,54</u> 583,54	-	61	61	-	<u>6,6500</u>	<u>0,7</u>
15	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	<u>3920,67</u> 3920,67	-	74	74	-	<u>44,6800</u>	<u>0,84</u>
16	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,189	<u>18042,15</u> 16648,61	<u>1378,99</u> 468,33	3410	3147	<u>261</u> 89	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>34,85</u> 0,76
17	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,01	<u>10771,72</u> 10638,26	<u>132,15</u> 115,99	108	106	<u>1</u> 1	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>1,2</u> 0,01
18	KB9-72-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Виготовлення ґратчастих конструкцій ґрат	т	0,05	<u>16028,66</u> 10876,90	<u>5143,75</u> 996,86	801	544	<u>257</u> 50	<u>101,9200</u> 7,5643	<u>5,1</u> 0,38
19	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>15719,08</u> 14410,07	<u>1294,65</u> 439,69	314	288	<u>26</u> 9	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>3,19</u> 0,08
20	KB10-25-4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,01	<u>2137,89</u> 2131,50	-	21	21	-	<u>21,9765</u>	<u>0,22</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					60787	42723	<u>16110</u> 5465		<u>461,97</u> 49,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60787	1954 48188 27596 61,43 10157 88383			
		Всього по розділу 1					88383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Інші роботи									
21	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	27,61	<u>140,31</u>	-	3874	3874	-	<u>1,6300</u>	<u>45</u>
22	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	27,61	<u>140,31</u>	-	8342	-	-	-	-
					<u>302,13</u>	<u>302,13</u>			<u>8342</u>	-	-
					-	<u>48,51</u>			<u>1339</u>	<u>0,4110</u>	<u>11,35</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					12216	3874	<u>8342</u>		<u>45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12216		<u>1339</u>		<u>11,35</u>
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3017				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1118				
		Всього будівельні роботи, грн.					15233				

		Всього по розділу 2					15233				
		Разом прямі витрати по кошторису					73003	46597	<u>24452</u>		<u>506,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					73003		<u>6804</u>		<u>61,23</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1954				
		всього заробітна плата, грн.					53401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30613				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11275				
		Всього будівельні роботи, грн.					103616				

		Всього по кошторису					103616				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					636,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						64676				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02
на Загальнобудівельні роботи. Котельня з гаражем спецтехніки. Будівля "В"
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Г"**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240529-01-Г-АБ

Кошторисна вартість 971,252 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,78211 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 203,534 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Влаштування монолітного стрічкового фундаменту. Земляні роботи											
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,25172	<u>67957,98</u> 3722,79	<u>64235,19</u> 18406,77	17106	937	<u>16169</u> 4633	<u>43,2480</u> 161,2579	<u>10,89</u> 40,59
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0779	<u>20259,00</u> 20259,00	- -	1578	1578	- -	<u>240,7200</u> -	<u>18,75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-18-4	Навантаження розробленого вручну ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,23356	<u>56631,64</u> 3102,32	<u>53529,32</u> 15338,97	13227	725	<u>12502</u> 3583	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>8,42</u> 31,39
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	385,37	<u>277,62</u> -	<u>277,62</u> 48,51	106986	-	<u>106986</u> 18694	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 158,39
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,026	<u>12470,80</u> 12470,80	<u>-</u> -	324	324	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>3,91</u> -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,02336	<u>7495,56</u> -	<u>7495,56</u> 1789,17	175	-	<u>175</u> 42	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,35
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,2698	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	4277	2204	<u>2073</u> 677	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>23,31</u> 6,5
		Разом прямі витрати по розділу 1					143673	5768	<u>137905</u> 27629		<u>65,28</u> 237,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					143673 33397 17456 36,31 6006 161129				
		Всього по розділу 1					161129				
		Розділ 2. Фундаменти									
8	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,011	<u>31577,70</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	347	150	<u>30</u> 14	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,66</u> 0,12
9	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,02	<u>3861,40</u> -	<u>-</u> -	3939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,4	<u>41954,97</u> 7481,81	<u>25650,30</u> 9724,62	16782	2993	<u>10260</u> 3890	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>30,86</u> 31,31
11	К581121-А006	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	22	<u>1386,87</u> -	<u>-</u> -	30511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	К581121-А013	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	18	<u>939,19</u> -	<u>-</u> -	16905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С124-22 варіант 6	Каркаси арматурні	т	0,026	<u>61741,14</u>	-	1605	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					70089	3143	<u>10290</u> 3904		<u>32,52</u> 31,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					70089 56656 7047 3686 7,67 1269 73775				
		----- Всього по розділу 2					73775				
		Розділ 3. Влаштування стін та перегородок									
14	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,55	<u>1992,75</u> 850,33	<u>148,35</u> 73,22	9067	3869	<u>675</u> 333	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>39,4</u> 2,78
15	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	30,248	<u>1928,07</u> 815,00	<u>148,35</u> 73,22	58320	24652	<u>4487</u> 2215	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>248,03</u> 18,51
16	С1422- 10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	13,746	<u>11243,91</u> -	-	154559	-	-	-	-
17	С1425- 11690 варіант 1	Розчин РК М100 П12 (М5)	м3	8,352	<u>3789,99</u> -	-	31654	-	-	-	-
18	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,192	<u>6415,06</u> 6415,06	-	1232	1232	-	<u>63,7300</u> -	<u>12,24</u> -
19	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,192	<u>28513,64</u> -	-	5475	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					260307	29753	<u>5162</u> 2548		<u>299,67</u> 21,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					260307 225392 32301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17791 38,52 6370 278098				
		-----					278098				
		Всього по розділу 3					278098				
		Розділ 4. Влаштування перекриття з круглопустотних плит та перемичок									
20	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	<u>92004,92</u> 39435,10	<u>33168,11</u> 13291,27	4600	1972	<u>1658</u> 665	<u>387,1500</u> 118,7677	<u>19,36</u> 5,94
21	& С1414-78431 варіант 4	Плити перекриття 1ПК 33.15	шт	5	<u>5125,20</u> -	<u>-</u> -	25626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок	т	0,00618	<u>42358,56</u> 27896,41	<u>6399,92</u> 1428,24	262	172	<u>40</u> 9	<u>246,5000</u> 13,3798	<u>1,52</u> 0,08
23	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00618	<u>28332,91</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,2	<u>3118,13</u> 2081,41	<u>-</u> -	624	416	<u>-</u> -	<u>21,4600</u> -	<u>4,29</u> -
25	К582821-566	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	20	<u>505,54</u> -	<u>-</u> -	10111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					41398	2560	<u>1698</u> 674		<u>25,17</u> 6,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41398 37140 3234 1752 3,75 619 43150				
		-----					43150				
		Всього по розділу 4					43150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 5. Влаштування підлог по ґрунту											
26	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0525	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	177	91	<u>86</u> 28	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,96</u> 0,27
27	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	3,5	<u>1620,56</u> 216,72	<u>162,14</u> 53,42	5672	759	<u>567</u> 187	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>8,4</u> 1,75
28	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,175	<u>2269,91</u> 1104,24	<u>134,71</u> 47,93	397	193	<u>24</u> 8	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>1,92</u> 0,07
29	С111-856 варіант 1	Мембрана пароізоляційна	м2	19,25	<u>20,25</u> -	-	390	-	-	-	-
30	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,175	<u>12435,28</u> 5316,75	<u>129,37</u> 113,54	2176	930	<u>23</u> 20	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>9,84</u> 0,18
31	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,0016	<u>1726,87</u> 1328,51	<u>289,49</u> 84,35	3	2	-	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,02</u> -
32	& С111-1782-1	Сітка арматурна діаметром 4 Вр 100x100 мм	м2	17,68	<u>107,07</u> -	-	1893	-	-	-	-
33	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,175	<u>16273,60</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	2848	2806	<u>9</u> 8	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>27,23</u> 0,07
34	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамогранітні для підлоги	м2	17,85	<u>537,21</u> -	-	9589	-	-	-	-
35	С111-2000-7 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	113,75	<u>13,93</u> -	-	1585	-	-	-	-
36	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,5	<u>44,20</u> -	-	155	-	-	-	-
37	& С111-1722И1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки 2 мм	шт	74	<u>0,15</u> -	-	11	-	-	-	-
38	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 332 Plus	кг	7,11	<u>90,78</u> -	-	645	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							25541	4781	<u>709</u> 251		<u>48,37</u> 2,34
Разом будівельні роботи, грн.							25541				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20051				
всього заробітна плата, грн.							5032				
Загальновиробничі витрати, грн.							2794				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1005				
Всього будівельні роботи, грн.							28335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 5						28335				
		Розділ 6. Влаштування покриття										
39	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,2572	<u>10918,97</u> 3280,04	<u>2165,86</u> 783,40	2808	844	<u>557</u> 201	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>9,87</u> 1,66	
40	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,2572	<u>2269,91</u> 1104,24	<u>134,71</u> 47,93	584	284	<u>35</u> 12	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>2,82</u> 0,1	
41	С111-856 варіант 1	Мембрана пароізоляційна	м2	28,29	<u>20,25</u> -	- -	573	-	- -	- -	- -	
42	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,2572	<u>13269,99</u> 6718,46	<u>461,88</u> 176,57	3413	1728	<u>119</u> 45	<u>63,6700</u> 1,3968	<u>16,38</u> 0,36	
43	КБ12-18-4	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	100м2	0,2572	<u>9812,11</u> 5202,14	<u>461,88</u> 176,57	2524	1338	<u>119</u> 45	<u>49,3000</u> 1,3968	<u>12,68</u> 0,36	
44	& С188888-5412 варіант 1	Базальтова вата IZOVAT 135 (100 мм)	м2	26,23	<u>368,67</u> -	- -	9670	-	- -	- -	- -	
45	& С188888-5411 варіант 1	Базальтова вата IZOVAT 135 (150 мм)	м2	26,23	<u>553,75</u> -	- -	14525	-	- -	- -	- -	
46	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	2,572	<u>560,09</u> 139,67	- -	1441	359	- -	<u>1,4400</u> -	<u>3,7</u> -	
47	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	29,58	<u>15,90</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -	
48	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2572	<u>12435,28</u> 5316,75	<u>129,37</u> 113,54	3198	1367	<u>33</u> 29	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>14,47</u> 0,27	
49	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,0024	<u>1726,87</u> 1328,51	<u>289,49</u> 84,35	4	3	<u>1</u> -	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,03</u> -	
50	& С111-1782-1	Сітка арматурна діаметром 4 Вр 100x100 мм	м2	25,98	<u>107,07</u> -	- -	2782	-	- -	- -	- -	
51	КР8-31-4	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,2572	<u>2605,82</u> 2196,55	<u>29,97</u> 27,37	670	565	<u>8</u> 7	<u>21,0700</u> 0,2754	<u>5,42</u> 0,07	
52	& С1555-3481-1	ПВХ-мембрана покрівельна - 10мм	м2	29,58	<u>325,41</u> -	- -	9626	-	- -	- -	- -	
53	& С111-74112	Праймер бітумно-каучуковий BauGut	кг	61,21	<u>116,52</u> -	- -	7132	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 6						59420	6488	<u>872</u> 339	<u>65,37</u> 2,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					59420 52060 6827 3752 8,07 1336 63172					
		----- Всього по розділу 6					63172					
		Розділ 7. Заповнення дверних прорізів										
54	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0378	<u>13526,59</u> 8264,94	<u>5203,81</u> 1516,30	511	312	<u>197</u> 57	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>3</u> 0,42	
55	& С123-215-5 варіант 1	Двері внутрішні 900 x 2100(Н) мм	шт	2	<u>8139,37</u> -	- -	16279	-	- -	- -	- -	
56	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>225,41</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -	
57	С123-360 варіант 1	Наличник індивідуального виготовлення	м	21,2	<u>210,83</u> -	- -	4470	-	- -	- -	- -	
58	С188888-4 варіант 1	Анкер-дюбель 10*140	шт	16	<u>20,12</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -	
59	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1	<u>517,10</u> -	- -	517	-	- -	- -	- -	
60	КБ10-96-2	Монтаж зовнішніх дверних блоків Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>29093,55</u> 25893,85	<u>1652,23</u> 481,43	550	489	<u>31</u> 9	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>4,45</u> 0,07	
61	& С121-251-8 варіант 4	Двері зовнішні металеві протипожежні 900 x 2100(Н) мм	шт	1	<u>12284,78</u> -	- -	12285	-	- -	- -	- -	
62	& С111-155-4	Дюбель-шурупи [комплект], 10x100 мм	шт	10	<u>24,88</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -	
63	& С1632-1023 варіант 1	Піна монтажна 750 мл Монтаж віконних блоків	балон	1	<u>280,86</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
64	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,045	<u>13396,69</u> 12467,37	<u>883,26</u> 610,75	603	561	<u>40</u> 27	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>5,1</u> 0,24		
65	С126-29 варіант 3	Віконні блоки виконати із полівінілхлоридних профілів, колір рам білий 1500x1500Н	шт	2	<u>8039,16</u> -	- -	16078	-	- -	- -	- -		
66	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,032	<u>2655,77</u> 2647,83	- -	85	85	- -	<u>27,3000</u> -	<u>0,87</u> -		
67	& С111-155-3-3Ц	Дюбелі розпірні з ударним шурупом [комплект], 6x40 мм	шт	8	<u>0,95</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -		
68	& С1632-102-2-3Ф	Герметик силіконовий водостійкий	л	1	<u>517,11</u> -	- -	517	-	- -	- -	- -		
69	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,032	<u>3215,55</u> 3057,12	<u>158,43</u> 109,55	103	98	<u>5</u> 4	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>1,01</u> 0,03		
70	& С1630-85-1	Кронштейни для кріплення підвіконних дошок 300 мм	шт	4	<u>76,93</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -		
71	& С1632-1023 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	балон	1	<u>280,86</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -		
Разом прямі витрати по розділу 7								53672	1545	<u>273</u> 97		<u>14,43</u> 0,76	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								53672					

Всього по розділу 7								54540					
Розділ 8. Влаштування внутрішнього опорядження приміщень													
72	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,6771	<u>18882,66</u> 9216,34	<u>652,76</u> 565,30	12785	6240	<u>442</u> 383	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>58,47</u> 4,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КР12-66-1	Ґрунтування поверхні	100м2	0,6771	<u>696,39</u> 696,39	-	472	472	-	<u>8,0900</u>	<u>5,48</u>
74	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	13,54	<u>44,20</u>	-	598	-	-	-	-
75	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,6771	<u>4408,79</u> 4217,57	<u>4,17</u> 3,66	2985	2856	<u>3</u> 2	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>26,76</u> 0,02
76	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,6771	<u>2427,56</u> 2234,72	<u>5,56</u> 4,88	1644	1513	<u>4</u> 3	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>14,18</u> 0,03
77	& С111- 2015-4-1К варіант 1	Шпаклівка Кнауф FUGENFULLER	кг	135,42	<u>19,71</u>	-	2669	-	-	-	-
78	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,76	<u>44,20</u>	-	431	-	-	-	-
79	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6771	<u>4004,09</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	2711	2597	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>25,8</u> 0,01
80	& С111- 2016-8-1К варіант 1	Інтер'єрн фарба	л	20,31	<u>243,78</u>	-	4951	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8								29246	13678	<u>450</u> 389	<u>130,69</u> 4,18
Разом будівельні роботи, грн.								29246			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								15118			
всього заробітна плата, грн.								14067			
Загальновиробничі витрати, грн.								7593			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								16,19			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								2676			
Всього будівельні роботи, грн.								36839			

Всього по розділу 8								36839			
Розділ 9. Влаштування стель приміщень											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ15-46-7	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	0,175	<u>20763,84</u> 10946,89	<u>652,76</u> 565,30	3634	1916	<u>114</u> 99	<u>101,0700</u> 6,0883	<u>17,69</u> 1,07
82	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,175	<u>7011,09</u> 6723,36	<u>6,96</u> 6,10	1227	1177	<u>1</u> 1	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>11,03</u> 0,01
83	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка стартова	кг	26,25	<u>11,60</u> -	-	305	-	-	-	-
84	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,52	<u>44,20</u> -	-	111	-	-	-	-
85	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	0,175	<u>1502,34</u> 1408,70	-	263	247	-	<u>13,2000</u> -	<u>2,31</u> -
86	С111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	8,75	<u>13,18</u> -	-	115	-	-	-	-
87	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,52	<u>44,20</u> -	-	111	-	-	-	-
88	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,175	<u>4502,53</u> 4318,31	<u>1,39</u> 1,22	788	756	-	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>7,51</u> -
89	& С111-2016-8-1К варіант 1	Інтер'єрн фарба	л	5,25	<u>243,78</u> -	-	1280	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					7834	4096	<u>115</u> 100		<u>38,54</u> 1,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7834	3623 4196 2245 4,75 786			10079

		Всього по розділу 9					10079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Влаштування зовнішнього опорядження фасадів другого поверху									
90	КР12-66-1	Ґрунтування поверхні	100м2	0,796	<u>696,39</u> 696,39	-	554	554	-	<u>8,0900</u>	<u>6,44</u>
91	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	15,92	<u>44,20</u>	-	704	-	-	-	-
92	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,796	<u>51080,73</u> 47991,22	-	40660	38201	-	<u>417,8600</u>	<u>332,62</u>
93	& С188888-591	Утеплювач "Rockwool" щільність 125кг/м.куб - 150мм	м2	83,58	<u>789,04</u>	-	65948	-	-	-	-
94	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,796	<u>2911,97</u> 2900,00	<u>11,97</u> 4,26	2318	2308	<u>10</u> 3	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>23,8</u> 0,03
95	С114-103 варіант 1	Посилена армосітка на клею "Ceresit"	м2	83,58	<u>116,28</u>	-	9719	-	-	-	-
96	& С111-2011-42	Клейовий розчин Ceresit-180 Pr	кг	318,4	<u>16,65</u>	-	5301	-	-	-	-
97	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,796	<u>27962,37</u> 26938,39	-	22258	21443	-	<u>231,3500</u>	<u>184,15</u>
98	& С111-2015-4-1К варіант 3	Зовнішня фасадна штукатурка декоративна силікон-силікатна - 20мм типу Ceresit ST174	кг	238,8	<u>117,18</u>	-	27983	-	-	-	-
99	КБ15-156-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з рихтувань з підготовленням поверхні	100м2	0,796	<u>1468,44</u> 1373,00	<u>4,17</u> 3,66	1169	1093	<u>3</u> 3	<u>13,6400</u> 0,0333	<u>10,86</u> 0,03
100	С111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro	кг	59,7	<u>123,95</u>	-	7400	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					184014	63599	<u>13</u> 6		<u>557,87</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					184014	120402 63605 32664 66,95 11073			216678
		Всього по розділу 10					216678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Козирок в осях 6-7-Г та А-Г									
101	КБ9-34-1	Монтаж металоконструкцій козирка	m	0,05	<u>15121,42</u>	<u>1058,59</u>	756	593	<u>53</u>	<u>117,7600</u>	<u>5,89</u>
					<u>11853,72</u>	<u>55,81</u>			<u>3</u>	<u>0,5216</u>	<u>0,03</u>
102	С111-1019 варіант 25	Труба квадратна 40x25x2мм	т	0,0517	<u>34381,32</u>	-	1778	-	-	-	-
103	& С111-302- 8-22 варіант 1	Профлист НС 35-1000-0,45	м2	4,4	<u>559,94</u>	-	2464	-	-	-	-
104	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1370,22</u>	<u>74,50</u>	27	11	<u>1</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,1</u>
					<u>564,23</u>	<u>4,73</u>			-	<u>0,0448</u>	-
105	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази)	100м2	0,02	<u>4658,27</u>	<u>86,48</u>	93	17	<u>2</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,14</u>
					<u>843,03</u>	<u>5,49</u>			-	<u>0,0520</u>	-
		Разом прями витрати по розділу 11					5118	621	<u>56</u>		<u>6,13</u>
									<u>3</u>		<u>0,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5118				
							4441				
							624				
							340				
							0,73				
							120				
							5458				
		Всього по розділу 11					5458				
		Разом прями витрати по кошторису					880312	136032	<u>157543</u>		<u>1284,04</u>
									<u>35940</u>		<u>307,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					880312				
							586737				
							171972				
							90940				
							190,84				
							31562				
							971252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						971252				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						1782,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						203534				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-03
на Електроосвітлення та електрообладнання
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Г"**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-Г-ЕТР.С

Кошторисна вартість 354,904 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47536 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 53,021 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-349-3	Розділ 1. Щити ЩР1 і ЩАВР1.Схема електрична принципова Монтаж ввідно-розподільних пристроїв щит ЩАВР1	шт	1	<u>6029,76</u> 5788,44	- -	6030	5788	- -	<u>50,4000</u> -	<u>50,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 & 1503-8487-81 варіант 1	Відно-розподільчий щит ШАВР1: -щит метелевий навісний, на 54 модуля 540x440x120 мм з монтажною панеллю, з шинами N і PE, ступінь захисту IP31 ЩРН-54з-1 36 УХЛ3 УЕК (ІЕК) - 1шт.; -пристрій автоматичного вводу резерву 63А 3-х полюсний YCQ6B-63 CNC CNC Electric - 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін. =63А, С PL7-C63/3 Eaton (Moeller) - 2шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін. =50А, С PL7-C50/3 Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін. =25А, С PL7-C25/3 Eaton (Moeller) - 2шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний Ін. =4А, С PL6-B4/3 Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін. =25А, С PL7-C25/1 Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний Ін. =10А, В PL7-B10/1 Eaton (Moeller) - 2шт.; -диференціальний автоматичний вимикач двохполюсний Ін.=16А, С, 30 мА PFL7-16/1N C/003 Eaton (Moeller) - 1шт.; -автоматичний вимикач захисту двигуна MS25-0,16 (0,1-0,16А) MS25-0,16 (0,1-0,16А) ETI- 1шт.; -вимикач навантаження (рубильник) трьохполюсний, Ін=80 А SV 380 ETI- 1шт.; -рубильник розривний для запобіжників трьохполюсний 100А XLP000-6BC ABB- 1шт.; ; -запобіжник, типорозмір NH000, 100 А NH000 ETI- 3шт.; -вольтметр аналоговий, діапазон вимірювання 0...500 В, 96x96мм, 50Гц, NP96-V 500V CHINT- 1шт.; -перемикач для вольтметрів Ін= 16 А, три положення "Фаза - Фаза", три положення "Фаза - Нейтраль", з положенням "0 - відкл." LK16R-3.8897/P03 Spame- 1шт.; -пристрій захисту від імпульсних перенапруг (class I+II), тип мережі TN-S, V50-B+C/3+NPE OBO Bettermann- 1шт.; - відключення вентиляції при пожежі.	шт	1	57342,16	-	57342	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	KM10-349-3	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв щит ЩР1	шт	1	<u>6029,76</u> 5788,44	-	6030	5788	-	<u>50,4000</u>	<u>50,4</u>	
4 & 1503-8487-82		Ввідно-розподільчий щит ЩР1: -щит металевий навісний, 700x570x250 мм з монтажною панеллю, з шинами N і PE, ступінь захисту IP54 БМ-70С+П Б00012670 Билмакс-1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=20А, С PL7-C20/3 Eaton (Moeller)-1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=4А, С PL6-B4/3 Eaton (Moeller)-1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний In.=10А, С PL7-C10/1 Eaton (Moeller)-2шт.; -диференціальний автоматичний вимикач двохполюсний In.=16А, С, 30 мА PFL7-16/1N C/003 Eaton (Moeller)-7шт.; -вимикач навантаження (рубильник) трьохполюсний, In=80 А SV 380 ETI-1шт.; -рубильник розривний для запобіжників трьохполюсний 100А XLP000 АВВ-1шт.; -запобіжник, типорозмір NH000, 100 А NH000 ETI-3шт.; -вольтметр аналоговий, діапазон вимірювання 0...500 В, 96x96мм, 50Гц, NP96-V 500V CHINT-1шт.; -перемикач для вольтметрів In= 16 А, три положення "Фаза - Фаза", три положення "Фаза - Нейтраль", з положенням "0 - відкл." LK16R-3.8897/P03 Spamel-1шт.; -пристрій захисту від імпульсних перенапруг (class I+II), тип мережі TN-S, V50-B+C/3+NPE ОВО Bettermann-1шт.; -лічильник обліку електронний багатотарифний, трьохфазний прямого підключення 3*230/400В, 5 (100)А, клас точності 1, GAMA 300 G3M.144.230.F17. P2.C100.A3 Elgama-Elektronika-1шт.; -блок розподільчий на DIN-рейку 160А 502632 TAKEL-3шт.	шт	1	<u>64074,16</u> -	-	64074	-	-	-	-	-
5	KM8-572-3	Монтаж розподільних пристроїв щит СПЗ	шт	1	<u>1591,13</u> 351,97	<u>190,04</u> 49,27	1591	352	<u>190</u> 49	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>3,2</u> 0,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KM8-594-6	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на підвісках [штангах], кількість ламп у світильнику 1	100 шт	0,09	<u>33148,49</u> 16894,46	<u>13879,31</u> 8126,90	2983	1521	<u>1249</u> 731	<u>153,6000</u> 75,2289	<u>13,82</u> 6,77
10 & 1507-10021		Світильник підвісний УХЛ4 П-II на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 20 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 2450 лм, температурний колір 4000К, 600x90x70 мм, індивідуального підєднання, ступінь захисту IP65 ДПП07В-20-313 УХЛ4 П-II IP65	шт	5	<u>4994,73</u> -	-	24974	-	-	-	-
11 & 1507-10022		Світильник підвісний круглий на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 12 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 1040 лм, температурний колір 5500К, 210x50 мм, ступінь захисту IP65 EUROLAMP NLR-12/55(F) IP65	шт	4	<u>2743,89</u> -	-	10976	-	-	-	-
12	KM8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,01	<u>50922,22</u> 26397,60	<u>17450,64</u> 10276,44	509	264	<u>175</u> 103	<u>240,0000</u> 95,2015	<u>2,4</u> 0,95
13 & 1507-10023		Світильник вуличний антивандального виконання, 180x110x100 мм, патрон E27, 220В, 50Гц, ступінь захисту IP44 17051003 Skotlampe Nordlux	шт	1	<u>1863,63</u> -	-	1864	-	-	-	-
14 & C118-801		Лампочка світлодіодна (LED), тип цоколя - E27, споживана потужність - 10 Вт, колірна температура - 2700 К, 220-240 В	10шт	0,1	<u>1305,83</u> -	-	131	-	-	-	-
15	КБ21-17-12	Монтаж світлодіодного покажчика номера будинку	100шт	0,01	<u>16641,89</u> 14430,69	<u>1852,79</u> 560,29	166	144	<u>19</u> 6	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>1,31</u> 0,05
16 & 1507-10024		Світлодіодний номер будинку з датчиком NUMOS LED/7W/230V IP65	шт	1	<u>1203,08</u> -	-	1203	-	-	-	-
17	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,13	<u>11201,55</u> 5983,46	<u>111,49</u> 25,39	1456	778	<u>14</u> 3	<u>54,4000</u> 0,2281	<u>7,07</u> 0,03
18 & 290902-22421		Розетка штепсельна одинарна, двухполюсна з третім заземлюючим контактом, з циліндричними контактами, для прихованого монтажу, 16А, 250В, 50Гц, ступінь захисту IP20 (колір уточнює Замовник), AsforaEPH2900121 Schneider Electric, торгова мережа	шт	10	<u>232,58</u> -	-	2326	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 290902-22422	Розетка штепсельна одинарна з без рамки в комплекті, двухполюсна з третім заземлюючим контактом, з циліндричними контактами, для прихованого монтажу, 16А, 250В, 50Гц, ступінь захисту IP20 (копір уточнює Замовник), Asfora EPH2970121 Schneider Electric, торгова мережа	шт	3	<u>263,18</u>	-	790	-	-	-	-
20	& 1601-5005-2	Рамка під розетку штепсельну 3-постова Asfora EPH5800321 Schneider Electric, торгова мережа	шт	1	<u>179,61</u>	-	180	-	-	-	-
21	KM8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,07	<u>10321,63</u>	<u>111,49</u>	723	357	<u>8</u>	<u>46,4000</u>	<u>3,25</u>
22	& 290902-551	Вимикач освітлення однополюсний з одноклавішним приводом, прихованого монтажу, 250В, 10А, IP20	шт	7	<u>142,23</u>	-	996	-	-	-	-
23	KM8-591-5	Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,02	<u>10321,63</u>	<u>111,49</u>	206	102	<u>2</u>	<u>46,4000</u>	<u>0,93</u>
24	& 290902-552	Вимикач освітлення однополюсний з двоклавішним приводом, прихованого монтажу, 250В, 10А, IP20	шт	1	<u>243,57</u>	-	244	-	-	-	-
25	& 290902-553	Вимикач безпеки 2-х полюсний, в прихованого монтажу Ip=20А, ступінь захисту IP20 VL-C7KMKV20A-2WP Livolo, торгова мережа	шт	1	<u>1334,32</u>	-	1334	-	-	-	-
26	& 2405-112-B2	Коробка для встановлення вимикачів і штепсельних розеток в цегляних стінах та порожнинах гіпсокартонних перегородок	шт	21	<u>35,93</u>	-	755	-	-	-	-
27	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	11	<u>77,16</u>	-	849	832	-	<u>0,8000</u>	<u>8,8</u>
28	& C1000-53-1-2	Коробка відгалужувальна, ступінь захисту IP44 (по типу КОР-73)	шт	11	<u>57,83</u>	-	636	-	-	-	-
29	KM10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	3	<u>685,42</u>	<u>310,81</u>	2056	1025	<u>932</u>	<u>3,2000</u>	<u>9,6</u>
30	& C1000-53-1-3	Коробка розподільча, межа вогнестійкості E30, ступінь захисту IP54WKE 2, (Spelsberg)	шт	3	<u>4475,13</u>	-	13425	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					68782	5023	<u>2399</u>		<u>47,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					68782		1037		9,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61360				
		всього заробітна плата, грн.					6060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2894 5,26 867 71676				
		----- Всього по розділу 2					71676				
		Розділ 3. Кабельнопровідникові вироби									
31	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	2,95	<u>9494,63</u> 7451,79	<u>138,41</u> 7,30	28009	21983	<u>408</u> 22	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>210,87</u> 0,2
32	15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ 3х2,5 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1	1000м	0,1326	<u>46603,23</u> -	- -	6180	-	- -	- -	- -
33	15093-35013 варіант 9	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ 3х1,5 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1	1000м	0,0918	<u>37933,46</u> -	- -	3482	-	- -	- -	- -
34	& С1545- 543-2-2Г	Кабель з мідною жилою, гнучкий, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, яка не підтримує процес горіння, 450В:1х6 ТУ У31.3327.39864-001-2004 ПВ1нгд	1000м	0,0102	<u>46252,01</u> -	- -	472	-	- -	- -	- -
35	& С1545- 543-2-2Г варіант 1	Кабель з мідною жилою, гнучкий, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, яка не підтримує процес горіння, 450В:1х4 ТУ У31.3327.39864-001-2004 ПВ1нгд	1000м	0,0204	<u>33335,75</u> -	- -	680	-	- -	- -	- -
36	15093-35043 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, в кремнійорганічній гумовій ізоляції та оболонці з пластикату, які не поширюють горіння та забезпечують функціональність кабельних мереж в умовах пожежі протягом 30 хвилин, Up=1кВ 3х1,5 ТУ У 31.3-32739864-010- 2008 (N) НХН FE180/E30 1кВ	1000м	0,0357	<u>63757,26</u> -	- -	2276	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& 15093-35044	Кабель силовий з мідними жилами, в кремнійорганічній гумовій ізоляції та оболонці з пластикату, які не поширюють горіння та забезпечують функціональність кабельних мереж в умовах пожежі протягом 90 хвилин, Up= 1кВ 5х2,5 ТУ У 31.3-32739864-010-2008 (N) НХН FE180/E90 1кВ	1000м	0,0102	<u>98267,52</u>	-	1002	-	-	-	-
38	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,3	<u>11741,46</u> 7760,37	<u>1096,05</u> 587,29	3522	2328	<u>329</u> 176	<u>74,4400</u> 5,3459	<u>22,33</u> 1,6
39	15093-35163 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ 5х16 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1	1000м	0,0102	<u>560780,23</u>	-	5720	-	-	-	-
40	15093-35163 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ 5х10 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1	1000м	0,0102	<u>328240,68</u>	-	3348	-	-	-	-
41	15093-35043 варіант 10	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, броньований сталевая оцинкованою стрічкою, в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1 В 1х25 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВБШвнг-1	1000м	0,0102	<u>167877,32</u>	-	1712	-	-	-	-
42	& С1545-3912	Тримач кабеля, Е90 UDF14	шт	59	<u>10,32</u>	-	609	-	-	-	-
43	& С1545-3913	Тримач кабеля, Е90 UDF16	шт	17	<u>11,49</u>	-	195	-	-	-	-
44	& С111-8161	Розпірний болт М6х30, Е90 SRO М6х30	шт	76	<u>3,29</u>	-	250	-	-	-	-
45	& С111-198-11	Протипожежний акриловий герметик, банка 310мл Hilti CP 606	шт	1	<u>439,41</u>	-	439	-	-	-	-
46	КБ21-2-1	Прокладання гофрованих труб, по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,65	<u>6349,24</u> 4051,83	<u>168,01</u> 53,72	4127	2634	<u>109</u> 35	<u>42,3300</u> 0,4400	<u>27,51</u> 0,29
47	С113-2126 варіант 6	Труба гнучка, безгалогенна самозатухаюча з ПП з низьким рівнем димовидалення, з протяжкою, зовнішнім проходом: 20 мм HFPP	м	65,65	<u>44,12</u>	-	2896	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ21-2-3	Прокладання гофрованих труб, по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,1	<u>11741,93</u> 4575,42	<u>672,06</u> 214,87	1174	458	<u>67</u> 21	<u>47,8000</u> 1,7600	<u>4,78</u> 0,18
49	С113-2127 варіант 1	Труба гнучка, безгалогенна самозатухаюча з ПП з низьким рівнем димовидалення, з протяжкою, зовнішнім проходом: 40 мм HFPP	м	10,1	<u>52,18</u> -	- -	527	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							66620	27403	<u>913</u> 254		<u>265,49</u> 2,27
Разом будівельні роботи, грн.							66620				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							38304				
всього заробітна плата, грн.							27657				
Загальновиробничі витрати, грн.							13799				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4296				
Всього будівельні роботи, грн.							80419				

Всього по розділу 3							80419				
Разом прямі витрати по кошторису							332768	45058	<u>3547</u> 1354		<u>423,07</u> 12,32
Разом будівельні роботи, грн.							332768				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							284163				
всього заробітна плата, грн.							46412				
Загальновиробничі витрати, грн.							22136				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							39,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6609				
Всього будівельні роботи, грн.							354904				

Всього по кошторису							354904				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							475,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						53021				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04
на опалення та вентиляція
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Г"**

Основа:
креслення (специфікації) № КІ 240529-01-Г-ОВ.ПЗ

Кошторисна вартість 3,627 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00699 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,787 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів побутових [втяжка]	шт	1	707,63	42,04	708	663	42	6,2100	6,21
2	& 2308-1001-2	Вентилятор для втяжки Вентс 150 М турбо	шт	1	662,73	14,05	2474	-	14	0,1231	0,12
					2474,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					3182	663	42		6,21
		Разом устаткування, грн.					2474		14		0,12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					97				
		Всього устаткування, грн.					2571				
		Разом будівельні роботи, грн.					708				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					348				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1056				

		Всього по кошторису					3627				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					787				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-05
на Улаштування системи заземлення та блискавкозахисту
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Г"**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-Г-БЗ.ПЗ

Кошторисна вартість 25,876 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07739 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,803 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,0893	<u>25901,47</u> 25901,47	-	2313	2313	-	<u>300,9000</u>	<u>26,87</u>
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0893	<u>14926,27</u> 14926,27	-	1333	1333	-	<u>173,4000</u>	<u>15,48</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					3646	3646	-		<u>42,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3646				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3646				
		Загальновиборничі витрати, грн.					2204				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					5,08				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5850				

		Всього по розділу 1					5850				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	КМ8-472-6 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,4	<u>3700,30</u> 2935,68	<u>471,86</u> 100,58	1480	1174	<u>189</u> 40	<u>28,1600</u> 0,8353	<u>11,26</u> 0,33
4	& С111-8142 варіант 1	Провід плоский, 30x3,5 мм, 30м бухта, 70 мкм FT (40- 60 мкм)	м	40	<u>174,11</u> -	- -	6964	-	- -	- -	- -
5	КМ8-472-11	Установлення тримачів, утримувачів дроту	10 шт	0,4	<u>552,66</u> 500,40	<u>52,26</u> 8,36	221	200	<u>21</u> 3	<u>4,8000</u> 0,0704	<u>1,92</u> 0,03
6	С1545-425 варіант 1	Тримач провода плоского 30мм з отвором М6 FT (40- 60 мкм)	шт	4	<u>95,34</u> -	- -	381	-	- -	- -	- -
7	КМ8-82-1	Монтаж з'єднувачів	100 шт	0,14	<u>7319,85</u> 6830,08	<u>178,57</u> 54,27	1025	956	<u>25</u> 8	<u>64,0000</u> 0,4452	<u>8,96</u> 0,06
8	& С111-8146 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 252 8-10XFL30 FT FT (40-60 мкм)	шт	2	<u>212,65</u> -	- -	425	-	- -	- -	- -
9	& С111-8162 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 А-DIN 30 FT FT (40-60 мкм)	шт	8	<u>245,86</u> -	- -	1967	-	- -	- -	- -
10	& С111-8165 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм)	шт	4	<u>352,44</u> -	- -	1410	-	- -	- -	- -
11	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>1608,79</u> 1167,60	<u>362,58</u> 77,99	644	467	<u>145</u> 31	<u>11,2000</u> 0,6475	<u>4,48</u> 0,26
12	& С111-8151 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм)	комплект	4	<u>846,78</u> -	- -	3387	-	- -	- -	- -
13	& С111-8152 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм)	шт	2	<u>78,97</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -
14	& С111-8153 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м	шт	1	<u>543,30</u> -	- -	543	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					18605	2797	<u>380</u> 82		<u>26,62</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					18605				
							15428				
							2879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1422 2,66 438 20027				
		----- Всього по розділу 2					20027				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22251 22251 15428 6525 3625 7,74 1278 25876	6443	380 82		68,97 0,68
		----- Всього по кошторису					25876				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					77,39 7803				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01
на Загальнобудівельні роботи тиру
Тир напіввідкритий

Основа:
креслення (специфікації) № КІ 240529-01-1-АБ

Кошторисна вартість 13161,524 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 19,52584 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2213,735 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Влаштування монолітного стрічкового фундаменту. Земляні роботи											
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	6,5021	<u>67957,98</u> 3722,79	<u>64235,19</u> 18406,77	441870	24206	<u>417664</u> 119683	<u>43,2480</u> 161,2579	<u>281,2</u> 1048,52
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	2,011	<u>20259,00</u> 20259,00	- -	40741	40741	- -	<u>240,7200</u> -	<u>484,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-18-4	Навантаження розробленого вручну ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	6,03288	<u>56631,64</u> 3102,32	<u>53529,32</u> 15338,97	341652	18716	<u>322936</u> 92538	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>217,42</u> 810,71
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	9954,25	<u>277,62</u> -	<u>277,62</u> 48,51	2763499	-	<u>2763499</u> 482881	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4091,2
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,6703	<u>12470,80</u> 12470,80	<u>-</u> -	8359	8359	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>100,85</u> -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,60329	<u>7495,56</u> -	<u>7495,56</u> 1789,17	4522	-	<u>4522</u> 1079	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 9,14
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,4688	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	15051	7755	<u>7296</u> 2384	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>82,05</u> 22,87
		Разом прямі витрати по розділу 1					3615694	99777	<u>3515917</u> 698565		<u>1165,61</u> 5982,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3615694	798342	414657	857,77	141891
		Всього по розділу 1					4030351				
		Розділ 2. Влаштування монолітної з/б плити замішенового простору									
8	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	28,56	<u>1620,56</u> 216,72	<u>162,14</u> 53,42	46283	6190	<u>4631</u> 1526	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>68,54</u> 14,31
9	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,476	<u>2269,91</u> 1104,24	<u>134,71</u> 47,93	1080	526	<u>64</u> 23	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>5,22</u> 0,19
10	С111-856 варіант 1	Мембрана пароізоляційна	м2	52,36	<u>20,25</u> -	<u>-</u> -	1060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ6-1-15	Улаштування плит бетонних плоских	100м3	0,1904	<u>24685,02</u> 13810,42	<u>6328,82</u> 2972,22	4700	2630	<u>1205</u> 566	<u>140,6500</u> 24,8458	<u>26,78</u> 4,73
12	С1424- 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	19,42	<u>4527,33</u> -	<u>-</u> -	87921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ6-57-19	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 50 кг до 100 кг	т	1,49464	<u>1059,08</u>	<u>155,84</u>	1583	1200	<u>233</u>	<u>8,2800</u>	<u>12,38</u>
					803,08	73,22			109	0,6120	0,91
14	С124-22 варіант 6	Каркаси арматурні	т	1,4946	<u>61741,14</u>	-	92278	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	234905	10546	<u>6133</u>		<u>112,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					234905		2224		20,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218226				
		всього заробітна плата, грн.					12770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7230				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2640				
		Всього будівельні роботи, грн.					242135				

		Всього по розділу 2					242135				
		Розділ 3. Влаштування монолітної з/б підпірної кутової стінки									
15	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,35152	<u>31577,70</u>	<u>2715,44</u>	11100	4784	<u>955</u>	<u>150,7000</u>	<u>52,97</u>
					13608,21	1275,79			448	10,6641	3,75
16	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	35,86	<u>3861,40</u>	-	138470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КБ6-53-1	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною до 160 мм глухих	100 м3	3,0595	<u>244321,44</u>	<u>96321,01</u>	747501	324730	<u>294694</u>	<u>994,5500</u>	<u>3042,83</u>
					106138,38	44187,88			135193	371,4070	1136,32
18	& С121-7872	Вартість опалубки, оренда	м3	305,95	<u>2832,87</u>	-	866717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпирних стін і стін підвалів	100м3	3,0595	<u>74316,45</u>	<u>9493,22</u>	227371	111937	<u>29045</u>	<u>372,6100</u>	<u>1140</u>
					36586,58	4440,49			13586	37,1413	113,63
20	С1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	312,07	<u>4527,33</u>	-	1412844	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ6-57-19	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 50 кг до 100 кг	т	24,01708	<u>1059,08</u>	<u>155,84</u>	25436	19288	<u>3743</u>	<u>8,2800</u>	<u>198,86</u>
					803,08	73,22			1759	0,6120	14,7
22	С124-22 варіант 6	Каркаси арматурні	т	24,0171	<u>61741,14</u>	-	1482843	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					4912282	460739	<u>328437</u> 150986		<u>4434,66</u> 1268,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4912282 4123106 611725 324927 684,38 113181 5237209				
		----- Всього по розділу 3					5237209				
		Розділ 4. Влаштування монолітної з/б плити замішенового простору опорядження вогневих рубежів									
23	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	42	<u>1620,56</u> 216,72	<u>162,14</u> 53,42	68064	9102	<u>6810</u> 2244	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>100,8</u> 21,04
24	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,7	<u>2269,91</u> 1104,24	<u>134,71</u> 47,93	1589	773	<u>94</u> 34	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>7,68</u> 0,28
25	С111-856 варіант 1	Мембрана пароізоляційна	м2	77	<u>20,25</u> -	<u>-</u> -	1559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ6-1-15	Улаштування плит бетонних плоских	100м3	0,1904	<u>24685,02</u> 13810,42	<u>6328,82</u> 2972,22	4700	2630	<u>1205</u> 566	<u>140,6500</u> 24,8458	<u>26,78</u> 4,73
27	С1424- 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	19,42	<u>4527,33</u> -	<u>-</u> -	87921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ6-57-19	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 50 кг до 100 кг	т	1,49464	<u>1059,08</u> 803,08	<u>155,84</u> 73,22	1583	1200	<u>233</u> 109	<u>8,2800</u> 0,6120	<u>12,38</u> 0,91
29	С124-22 варіант 6	Каркаси арматурні	т	1,4946	<u>61741,14</u> -	<u>-</u> -	92278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ15-77-1	Опорядження стін європанелями на основі ДСП	100м2	0,7	<u>39030,44</u> 24869,06	<u>25,04</u> 21,98	27321	17408	<u>18</u> 15	<u>241,3300</u> 0,1998	<u>168,93</u> 0,14
31	& С111-6781	Дошате опорядження 200х30 h=30мм	м2	71,4	<u>1400,31</u> -	<u>-</u> -	99982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ11-9-1	Улаштування стрілецьких матів з гуми армованої 1,5х2,0м	100м2	0,24	<u>3246,49</u> 3218,67	<u>27,82</u> 24,42	779	772	<u>7</u> 6	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>7,87</u> 0,05
33	& С114-271	Стрілецькі мати з гуми армованої 1,5х2,0м	шт	8	<u>8775,70</u> -	<u>-</u> -	70206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
37	КБ6-53-1	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною до 160 мм глухих	100 м3	0,0336	<u>244321,44</u> 106138,38	<u>96321,01</u> 44187,88	8209	3566	<u>3236</u> 1485	<u>994,5500</u> 371,4070	<u>33,42</u> 12,48		
38	& С121-7872	Вартість опалубки, оренда	м3	3,36	<u>2832,87</u> -	-	9518	-	-	-	-		
39	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100м3	0,0336	<u>74316,45</u> 36586,58	<u>9493,22</u> 4440,49	2497	1229	<u>319</u> 149	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>12,52</u> 1,25		
40	С1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,43	<u>4527,33</u> -	-	15529	-	-	-	-		
41	КБ6-57-19	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 50 кг до 100 кг	т	0,6	<u>1059,08</u> 803,08	<u>155,84</u> 73,22	635	482	<u>94</u> 44	<u>8,2800</u> 0,6120	<u>4,97</u> 0,37		
42	С124-22 варіант 6	Каркаси арматурні	т	0,6	<u>61741,14</u> -	-	37045	-	-	-	-		
43	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	16,8	<u>13926,90</u> 3300,82	-	233972	55454	-	<u>35,5500</u> -	<u>597,24</u> -		
44	КБ8-11-1	Армування стін кулеперехоплювачами	1 т	0,6	<u>6566,71</u> 6415,06	<u>151,65</u> 74,84	3940	3849	<u>91</u> 45	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>38,24</u> 0,38		
45	С124-22 варіант 7	Кулеперехоплювач	т	0,6	<u>510541,14</u> -	-	306325	-	-	-	-		
46	КБ15-77-1	Опорядження стін європанелями на основі ДСП	100м2	0,672	<u>39030,44</u> 24869,06	<u>25,04</u> 21,98	26228	16712	<u>17</u> 15	<u>241,3300</u> 0,1998	<u>162,17</u> 0,13		
47	& С111-6781	Дошате опорядження 200x30 h=30мм	м2	68,54	<u>1400,31</u> -	-	95977	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 6					739875	81292	<u>3757</u> 1738		<u>848,56</u> 14,61		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					739875	654826	83030	46949	103,58	17130	786824
		Всього по розділу 6					786824						
		Разом прямі витрати по кошторису					12168752	1010994	<u>3862882</u> 856725		<u>10118,88</u> 7314,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12168752 7294876 1867719 992772 2092,06 346016 13161524				
		----- Всього по кошторису					13161524				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					19525,84 2213735				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на загальнобудівельні роботи
Трансформаторна підстанція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 998,943 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,84277 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 204,378 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0846	<u>29394,02</u> 1059,64	<u>28334,38</u> 9223,99	2487	90	<u>2397</u> 780	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>1,04</u> 6,43
2	КБ1-163-2	Дорозробка ґрунту вручну	100м3	0,0846	<u>43339,68</u> 43339,68	-	3667	3667	-	<u>475,3200</u> -	<u>40,21</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0601	<u>8739,50</u> -	<u>8739,50</u> 2086,10	525	-	<u>525</u> 125	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,06
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0846	<u>13696,74</u> 13696,74	-	1159	1159	-	<u>165,2400</u> -	<u>13,98</u> -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,6856	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	2309	1190	<u>1119</u> 366	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>12,59</u> 3,51
		Разом прямі витрати по розділу 1					10147	6106	<u>4041</u> 1271		<u>67,82</u> 11
		Разом будівельні роботи, грн.					10147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7377 4238 9,47 1563 14385				
		----- Всього по розділу 1					14385				
		Розділ 2. Фундамент Фм1									
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	6	<u>1620,56</u> 216,72	<u>162,14</u> 53,42	9723	1300	<u>973</u> 321	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>14,4</u> 3,01
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,04	<u>392158,92</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	15686	544	<u>109</u> 51	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>6,03</u> 0,43
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,106	<u>518364,51</u> 24489,57	<u>9663,84</u> 3883,86	54947	2596	<u>1024</u> 412	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>26,44</u> 3,47
9	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,099	<u>603457,05</u> 71113,13	<u>19288,64</u> 8107,53	59742	7040	<u>1910</u> 803	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>71,7</u> 6,74
10	С124-22 варіант 2	Сітки арматурні	т	1,1026	<u>33532,89</u> -	-	36973	-	-	-	-
11	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,3775	<u>19485,50</u> 5253,84	-	7356	1983	-	<u>49,7900</u> -	<u>18,8</u> -
12	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,094375	<u>24533,55</u> 3052,01	-	2315	288	-	<u>30,3200</u> -	<u>2,86</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					186742	13751	<u>4016</u> 1587		<u>140,23</u> 13,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					186742 168975 15338 8494 18,46 3054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					195236				

		Всього по розділу 2					195236				
		Розділ 3. Стіни									
13	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	30,55	<u>6358,17</u> 815,00	<u>148,35</u> 73,22	194242	24898	<u>4532</u> 2237	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>250,51</u> 18,7
14	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	7,2	<u>6434,10</u> 850,33	<u>148,35</u> 73,22	46326	6122	<u>1068</u> 527	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>62,35</u> 4,41
15	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,19	<u>8783,78</u> 2081,41	<u>5665,65</u> 2287,10	1669	395	<u>1076</u> 435	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>4,08</u> 3,89
16	К582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПР1-10.12.6	шт	4	<u>65,40</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -
17	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПР28-12.12.22у	шт	2	<u>76,76</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
18	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПР2-15.12.14 Відпускна ціна: 80,25x1,55	шт	1	<u>142,46</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
19	К582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПР38-15.12.22у	шт	1	<u>189,54</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -
20	К582821-565 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПР3-19.12.1	шт	8	<u>253,73</u> -	- -	2030	-	- -	- -	- -
21	К582821-567 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПР26-20.25.22у	шт	3	<u>297,91</u> -	- -	894	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					245909	31415	<u>6676</u> 3199		<u>316,94</u> 27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					245909				
		Всього будівельні роботи, грн.					264973				

		Всього по розділу 3					264973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 4. Покриття та монолітні ділянки											
22	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,06	<u>110623,81</u> 35037,92	<u>34404,72</u> 13124,57	6637	2102	<u>2064</u> 787	<u>332,0500</u> 118,2540	<u>19,92</u> 7,1		
23	К584211-2020	Панелі перекриття ПК 15.8 довж 5440	шт	6	<u>5499,96</u> -	- -	33000	-	- -	- -	- -		
24	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,025	<u>668212,78</u> 103520,32	<u>33094,35</u> 12388,95	16705	2588	<u>827</u> 310	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>25,41</u> 2,61		
25	С124-22	Сітки арматурні	т	0,1261	<u>33532,89</u> -	- -	4228	-	- -	- -	- -		
		Разом прями витрати по розділу 4					60570	4690	<u>2891</u> 1097		<u>45,33</u> 9,71		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60570	52989	5787	3109	6,6	1092	63679
		Всього по розділу 4					63679						
		Розділ 5. Покрівля											
26	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,5057	<u>10918,97</u> 3280,04	<u>2165,86</u> 783,40	5522	1659	<u>1095</u> 396	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>19,41</u> 3,27		
27	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини- до 20мм	100м2	0,5057	<u>2318,18</u> 59,81	<u>143,46</u> 51,04	1172	30	<u>73</u> 26	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>0,35</u> 0,21		
28	КБ11-39-3	Улаштування покрівель рулонних - мембрана LOGICKOOF V-RP технотекстол	100м2	0,5057	<u>7736,95</u> 7218,65	- -	3913	3650	- -	<u>70,0500</u> -	<u>35,42</u> -		
29	С111-1564	Полимерна-мембрана LOGICKOOF V-RP 2,0	м2	56,6384	<u>239,46</u> -	- -	13563	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C111-1490-2 варіант 5	Саморіз 4,8*60	шт	176,995	1,48	-	262	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					24432	5339	1168 422		55,18 3,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24432 17925 5761 3219 7,04 1164 27651				
		Всього по розділу 5					27651				
		Розділ 6. Підлоги									
31	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	11,16	2468,84 451,81	478,49 135,88	27552	5042	5340 1516	4,7800 1,3014	53,34 14,52
32	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,04464	305173,32 13608,21	2715,44 1275,79	13623	607	121 57	150,7000 10,6641	6,73 0,48
33	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,4464	1104,24 1104,24	- -	493	493	- -	10,9700 -	4,9 -
34	С111-856 варіант 1	Мембрана пароізоляційна	м2	49,104	20,25 -	- -	994	-	- -	- -	- -
35	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4464	14069,10 5316,75	129,37 113,54	6280	2373	58 51	56,2500 1,0323	25,11 0,46
		Разом прямі витрати по розділу 6					48942	8515	5519 1624		90,08 15,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48942 34908 10139 5738 12,66 2094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					54680				

		Всього по розділу 6					54680				
		Розділ 7. Заповнення прорізів									
36	КБ10-96-2	Установлення металевих (протипожежних) дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,06168	<u>29093,55</u> 25893,85	<u>1652,23</u> 481,43	1794	1597	<u>102</u> 30	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>14,52</u> 0,22
37	С123-333	Коробка дверна, розмір 94x45 мм	м	12,2	<u>296,09</u>	-	3612	-	-	-	-
38	С126-384 варіант 3	Двері металеві індивідуальні Д52-ПВ	шт	1	<u>10284,23</u>	-	10284	-	-	-	-
39	С126-384 варіант 4	Двері металеві індивідуальні Д53-ПВ	шт	1	<u>7558,94</u>	-	7559	-	-	-	-
40	КБ9-46-1	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,472944	<u>25045,75</u> 7391,06	<u>13312,52</u> 4838,88	11845	3496	<u>6296</u> 2289	<u>66,2400</u> 31,8456	<u>31,33</u> 15,06
41	С121-253 варіант 1	Ворота розпашні В1	шт	2	<u>27462,20</u>	-	54924	-	-	-	-
42	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	10	<u>426,42</u> 280,28	<u>59,32</u> 18,06	4264	2803	<u>593</u> 181	<u>2,8200</u> 0,1700	<u>28,2</u> 1,7
43	С121-226 варіант 1	Жалюзійні решітки Ж1	шт	2	<u>2350,11</u>	-	4700	-	-	-	-
44	С121-226 варіант 1	Жалюзійні решітки Ж1	шт	4	<u>2350,11</u>	-	9400	-	-	-	-
45	С121-227 варіант 1	Жалюзійні решітки Ж8	шт	2	<u>993,36</u>	-	1987	-	-	-	-
46	С121-227 варіант 1	Жалюзійні решітки Ж8	шт	2	<u>993,36</u>	-	1987	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					112356	7896	<u>6991</u> 2500		<u>74,05</u> 16,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					112356				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97469				
		всього заробітна плата, грн.					10396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5279				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					117635				

		Всього по розділу 7					117635				
47	КБ15-57-1	Розділ 8. Внутрішнє оздоблення Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,7071	<u>55855,34</u> 14922,49	<u>399,71</u> 346,19	95351	25474	<u>682</u> 591	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>250,09</u> 6,36
48	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємulsionними сумішами по штукатурці	100м2	1,7071	<u>20891,88</u> 8138,36	<u>2,78</u> 2,44	35665	13893	<u>5</u> 4	<u>80,8500</u> 0,0222	<u>138,02</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 8					131016	39367	<u>687</u> 595		<u>388,11</u> 6,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					131016				
		Всього будівельні роботи, грн.					152945				

		Всього по розділу 8					152945				
49	КБ15-183-1	Розділ 9. Зовнішнє оздоблення <i>Декоративне штукатурення фасадів</i>	100м2	1,5747	<u>54755,77</u> 26938,39	<u>-</u> -	86224	42420	<u>-</u> -	<u>231,3500</u> -	<u>364,31</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					86224	42420	<u>-</u> -		<u>364,31</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86224				
							43804				
							42420				
							21536				
							43,72				
							7230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					107760				

		Всього по розділу 9					107760				
		Разом прямі витрати по кошторису					906338	159499	31989		1542,05
		Разом будівельні роботи, грн.					906338		12295		103,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					714850				
		всього заробітна плата, грн.					171794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92605				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					197,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32584				
		Всього будівельні роботи, грн.					998943				

		Всього по кошторису					998943				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1842,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					204378				

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сингнаєвська М.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на монтаж електрообладнання трансформаторної підстанції
Трансформаторна підстанція**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 62,998 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30562 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,424 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	197,26	7,27	395	352	15	1,6000	3,2
					175,98	2,04			4	0,0149	0,03
2	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	8	455,08	43,60	3641	2732	349	3,2000	25,6
					341,50	12,26			98	0,0894	0,72
3	КМ8-21-19	Міст шинний [прогін - 3 фази] напругою до 35 кВ перерізом до 400 мм ² , 1 провід в фазі	прогін	3	6562,29	1340,73	19687	14343	4022	44,8000	134,4
					4781,06	667,83			2003	6,7324	20,2
4	КМ10-667-6 застос	Монтаж комплектного розподільчого пристрою	шт	2	2596,74	2,99	5193	5027	6	25,6000	51,2
					2513,66	0,44			1	0,0046	0,01
5	КМ10-349-4	Монтаж коробки випробувальної	шт	2	629,07	-	1258	1210	-	6,4000	12,8
					604,93	-			-	-	-
6	С1545-90 варіант 1	Коробка випробувальна КИ	100шт	0,02	46751,45	-	935	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							31109	23664	4392	227,2	20,96
									2106		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31109 3053 25770 12489 22,9 3786 43598					
		----- Всього по розділу 1					43598					
		Розділ 2. Заземлення										
7	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,42	<u>5644,94</u> 2668,80	<u>384,56</u> 65,11	2371	1121	<u>162</u> 27	<u>25,6000</u> 0,4951	<u>10,75</u> 0,21	
8	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>7758,86</u> 1167,60	<u>3775,18</u> 677,80	9311	1401	<u>4530</u> 813	<u>11,2000</u> 5,9269	<u>13,44</u> 7,11	
9 & С111-1810-И2	варіант 1	Смуга 40х4,0 гарячеоцинкована (бухта 50 кг, 40 м)	м	36	<u>60,82</u> -	-	2190	-	-	-	-	
10 & С111-1810-И2	варіант 2	Смуга 25х4,0 гарячеоцинкована (0,782 кг/м, бухта 50 кг, 64 м)	м	6	<u>37,97</u> -	-	228	-	-	-	-	
11 & С111-1809-12-4	варіант 1	З'єднувач полоси 40х4, гарячий цинк	шт	6	<u>148,13</u> -	-	889	-	-	-	-	
12 & С111-1809-12-4		Стержень заземлення оцинкований (20мм) d16 1,5м	шт	12	<u>148,13</u> -	-	1778	-	-	-	-	
13 & С111-1809-12-4	варіант 2	Накінецьник для стрижнів заземлення, 16мм, оцинкований	шт	4	<u>55,42</u> -	-	222	-	-	-	-	
14 & С111-1809-12-4	варіант 3	Муфта для стрижнів заземлення, 16мм, оцинкована	шт	8	<u>54,42</u> -	-	435	-	-	-	-	
15 & С111-1809-12-4	варіант 5	Ударна голівка	шт	1	<u>18,15</u> -	-	18	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С111-1809-12-4 варіант 4	З'єднувач заземлювача з смугою чи дротом	шт	4	77,59	-	310	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					17752	2522	4692 840		24,19 7,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17752 10538 3362 1649 3,05 506 19401				
		----- Всього по розділу 2					19401				
		Разом прямі витрати по кошторису					48861	26186	9084 2946		251,39 28,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48861 13591 29132 14137 25,95 4292 62998				
		----- Всього по кошторису					62998				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					305,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						33424				

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Сингнаєвська М.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на Будівництво ПЛ-0,4кВ+++
Зовнішні мережі електропостачання.++

Основа:
креслення (специфікації) № МЧС/03/20-ЕП.С

Кошторисна вартість 4944,066 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,96929 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1172,138 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 1	100м3	6,249	<u>16882,50</u> 16882,50	-	105499	105499	-	<u>200,6000</u> -	<u>1253,55</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	4,731	<u>12470,80</u> 12470,80	-	58999	58999	-	<u>150,4500</u> -	<u>711,78</u> -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,518	<u>9459,49</u> 1000,80	<u>8458,69</u> 2729,04	14360	1519	<u>12841</u> 4143	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>14,57</u> 33,84
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	151,8	<u>634,81</u> -	-	96364	-	-	-	-
5	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	17,5	<u>389,16</u> 354,45	<u>34,71</u> 11,20	6810	6203	<u>607</u> 196	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>59,5</u> 1,6
6	& С1545-98-В1 варіант 2	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель до 1 кВ", ЛСЭ 030/150	100м	17,5	<u>363,59</u> -	-	6363	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					288395	172220	13448		2039,4
		Разом будівельні роботи, грн.					288395		4339		35,44
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102727				
		всього заробітна плата, грн.					176559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106991				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					246,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40760				
		Всього будівельні роботи, грн.					395386				

		Всього по розділу 1					395386				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
7	КБ34-101-1	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами сталевими, до 2-х каналів	км	0,65965	107894,43	-	71173	17606	-	285,0000	188
					26690,25	-			-	-	-
8 & С113-23160	варіант 1	Азбестоцементна муфта	шт	59	145,22	-	8568	-	-	-	-
9	КБ34-104-1	Улаштування трубопроводу з труб жорстких поліетиленових, двостінних, червоних, до 2-х каналів, D=110 мм	км	0,65965	22085,21	-	14569	13714	-	222,0000	146,44
					20790,30	-			-	-	-
10	С1530-144	Труба жорстка поліетиленова двостінна, червона, D=110 мм	м	0,6662	58,24	-	39	-	-	-	-
11	КБ26-6-10	Герметизація КП в трубі по трасі за допомогою джутових переплетених шнурів, покритих водонепроникною глиною	10 м	65,9	2288,47	215,39	150810	136124	14194	18,7800	1237,6
					2065,61	76,65			5051	0,7182	47,33
12	С1112-22	Джутові переплетені шнури	1000шт	0,065	33816,18	-	2198	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	КБ34-106-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-2	колодязь	11	928,46	416,59	10213	5631	4582	4,9100	54,01
					511,87	121,39			1335	0,8850	9,74
14	С1426-11736	Кабельний колодязь ККС-2	м3	11	9515,85	-	104674	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	С113-753	Люк пластмасовий електротехнічний А15 із замком (чорний), 940x490x92 мм, кришка 810x400x40 мм	шт	11	1170,64	-	12877	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	6,59	<u>6997,95</u> 4003,20	<u>2499,21</u> 799,04	46116	26381	<u>16470</u> 5266	<u>38,4000</u> 6,5450	<u>253,06</u> 43,13
17	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	18,3	<u>2091,71</u> 1558,32	<u>284,55</u> 166,78	38278	28517	<u>5207</u> 3052	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>297,92</u> 27,62
18	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	6,59	<u>7425,77</u> 3002,40	<u>2723,98</u> 838,07	48936	19786	<u>17951</u> 5523	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>189,79</u> 44,97
19	15093-31034 варіант 2	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату АВВГ 4x10-1	1000м	0,8058	<u>38240,62</u> -	- -	30814	-	- -	- -	- -
20	15093-31034 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату АВВГ 4x4-1	1000м	1,06794	<u>25653,82</u> -	- -	27397	-	- -	- -	- -
21	15093-31034 варіант 3	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату АВВГ 4x16-1	1000м	0,09894	<u>66729,22</u> -	- -	6602	-	- -	- -	- -
22	15093-31034 варіант 4	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату АВВГ 4x25-1	1000м	0,07038	<u>96666,22</u> -	- -	6803	-	- -	- -	- -
23	15093-31034 варіант 5	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату АВВГ 4x35-1	1000м	0,15606	<u>113690,02</u> -	- -	17742	-	- -	- -	- -
24	15093-31034 варіант 6	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату АВВГ 4x70-1	1000м	0,09894	<u>193311,22</u> -	- -	19126	-	- -	- -	- -
25	15093-31034 варіант 7	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату АВВГ 4x95-1	1000м	0,14076	<u>264558,22</u> -	- -	37239	-	- -	- -	- -
26	15093-31034 варіант 8	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату АВВГ 4x185-1	1000м	0,09996	<u>445139,02</u> -	- -	44496	-	- -	- -	- -
27	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	20,42	<u>8316,09</u> 4575,42	<u>527,95</u> 106,08	169815	93430	<u>10781</u> 2166	<u>47,8000</u> 0,7898	<u>976,08</u> 16,13
28	& С113- 2311-6 варіант 2	Труба гнучка двошарова з поліетилену, з протяжкою та муфтою, Дзов.=40 мм / Двн.=32 мм, 450Н, чорна (бухта 100м), ДКС	м	1963,44	<u>19,88</u> -	- -	39033	-	- -	- -	- -
29	& С113- 2311-6 варіант 3	Труба гнучка двошарова з поліетилену, з протяжкою та муфтою, Дзов.=50 мм / Двн.=41,5 мм, 450Н, чорна (бухта 100м), ДКС	м	98,98	<u>23,03</u> -	- -	2280	-	- -	- -	- -
30	КМ8-410-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,2	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 90 мм	100 м	0,97	<u>6363,05</u> 2979,53	<u>809,03</u> 155,52	6172	2890	<u>785</u> 151	<u>30,7200</u> 1,3080	<u>29,8</u> 1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С113-2311-6 варіант 4	Труба гнучка двошарова з поліетилену, з протяжкою та муфтою, Dзов.=90 мм / Dвн.=77 мм, 450Н, чорна (бухта 50м), ДКС	м	97,97	<u>76,63</u>	-	7507	-	-	-	-
32	КМ8-410-3 Вказівки щодо застоування РЕКНМУ таб.1,к=1,3	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 110 мм	100 м	2,36	<u>8152,30</u> 3227,83	<u>876,45</u> 168,48	19239	7618	<u>2068</u> 398	<u>33,2800</u> 1,4170	<u>78,54</u> 3,34
33	& С113-2311-6 варіант 5	Труба гнучка двошарова з поліетилену, з протяжкою та муфтою, Dзов.=110 мм / Dвн.=94 мм, 450Н, чорна (бухта 50м), ДКС	м	238,36	<u>179,98</u>	-	42900	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					985616	351697	<u>72038</u> 22942		<u>3451,24</u> 193,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					985616		561881	374639	187242
									356,26	58920	
							1172858				
		Всього по розділу 2					1172858				
		Розділ 3. Монтажні роботи									
34	КМ8-163-2	Монтаж муфти кінцевої перехідної термоусаджувальної напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ² (Т4ТНS 70-240 СМ А)	шт	1	<u>275,07</u> 234,78	-	275	235	-	<u>2,2000</u>	<u>2,2</u>
35	& 2405-1536-22	Муфта кінцева перехідна термоусаджувальна для з'єднання проводу з чотирижильним кабелем з бронею Т4ТНS 70-240 СМ А	шт	1	<u>4845,86</u>	-	4846	-	-	-	-
36	КМ8-147-13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	7,5	<u>11173,85</u> 5170,80	<u>4428,71</u> 1213,04	83804	38781	<u>33215</u> 9098	<u>49,6000</u> 10,7274	<u>372</u> 80,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& 15093-270411	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою з ПВХ-пластикату, із заповненням на номінальну змінну напругу 0,66 і 1 кВ, 3х2,5 мм2 ВВГз 3х2,5	1000м	0,765	<u>41812,52</u>	-	31987	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					120912	39016	<u>33215</u> 9098		<u>374,2</u> 80,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					120912 48681 48114 23700 44,1 7293 144612				
		Всього по розділу 3					144612				
		Розділ 4. Матеріали									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-
		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Установка світильника та прожекторів на опорі									
38	КМ8-524-4	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (щитки ТВ)	шт	53	<u>745,47</u> 341,50	<u>32,58</u> 5,07	39510	18100	<u>1727</u> 269	<u>3,2000</u> 0,0439	<u>169,6</u> 2,33
39	& 1504-31811	Щиток ввідний з двома запобіжниками, 10А щит ЕКМ-2035	шт	53	<u>1190,00</u>	-	63070	-	-	-	-
40	КБ33-258-1	Земляні роботи при складанні та установленні залізобетонних одностоякових опор із кабельним і повітряним вводами	100опор	0,53	<u>46427,68</u> 21235,50	<u>25192,18</u> 4541,15	24607	11255	<u>13352</u> 2407	<u>242,0000</u> 40,1280	<u>128,26</u> 21,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1995406 403774 199569 375,38 62079 3165663				
		----- Всього по розділу 5					3231210				
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4424087 63070 2477 65547 4361017 2708695 1003086 517502 1022,21 169052 4878519	833434	818888 169652		8489,89 1457,19
		----- Всього по кошторису					4944066				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10969,29 1172138				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на вхід тепломережі в камеру
Теплові мережі**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-ТМ.С

Кошторисна вартість 1419,220 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,2469 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 418,045 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Теплова мережа											
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	5,7144	<u>22033,09</u> 22033,09	-	125906	125906	-	<u>261,8000</u>	<u>1496,03</u>
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,5558	<u>26439,71</u> 26439,71	-	14695	14695	-	<u>314,1600</u>	<u>174,61</u>
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	5,5412	<u>13696,74</u> 13696,74	-	75896	75896	-	<u>165,2400</u>	<u>915,63</u>
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	8,44	<u>277,62</u>	<u>277,62</u> 48,51	2343	-	<u>2343</u> 409	-	<u>-</u> 0,4110 3,47
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,526	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	18612	9590	<u>9022</u> 2948	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>101,46</u> 28,28
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,24	<u>8456,61</u> 1473,70	-	2030	354	-	<u>16,3200</u>	<u>3,92</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,012	<u>31577,70</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	379	163	<u>33</u> 15	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,81</u> 0,13
8	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,24	<u>3861,40</u> -	- -	4788	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					244649	226604	<u>11398</u> 3372		<u>2693,46</u> 31,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					244649 6647 229976 140708 326,94 54069 385357				
		Всього по розділу 1					385357				
		Розділ 2. Колодязі Д.1,5м -1шт									
9	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,132	<u>58191,78</u> 20293,06	<u>19134,77</u> 5575,55	7681	2679	<u>2526</u> 736	<u>201,6000</u> 40,6500	<u>26,61</u> 5,37
10	& С10000-343	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4201,07</u> -	- -	4201	-	- -	- -	- -
11	& С10000-337	Кільця КС15.9- П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2498,09</u> -	- -	4996	-	- -	- -	- -
12	& С10000-59	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1660,34</u> -	- -	1660	-	- -	- -	- -
13	& С10000-50	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>385,32</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
14	& С113-754-В7 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроєм	шт	1	<u>7629,51</u> -	- -	7630	-	- -	- -	- -
15	& С111-1788-В1	Скоби ходові	шт	2	<u>128,38</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
16	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,141	<u>17308,06</u> 3534,92	- -	2440	498	- -	<u>33,5000</u> -	<u>4,72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ46-30-3 тех.ч. п.1.3. 4 к=1,1 тех. ч. п.1.3.3 к=1,25	Пробивання отворів в бетонних стінах (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях) (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 100-150 мм)	100шт	0,01	<u>39318,32</u> 22834,26	<u>16484,06</u> 5456,02	393	228	<u>165</u> 55	<u>216,3975</u> 52,5745	<u>2,16</u> 0,53
18	КБ46-30-3 тех.ч. п.1.3. 4 к=1,1 тех. ч. п.1.3.3 к=1,25	Пробивання отворів в бетонних стінах (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях) (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 100-150 мм)	100шт	0,01	<u>39318,32</u> 22834,26	<u>16484,06</u> 5456,02	393	228	<u>165</u> 55	<u>216,3975</u> 52,5745	<u>2,16</u> 0,53
19	& С113- 225441	Коліно крутозагнуте 90°, d=57/125, труба сталева, захистна-поліетиленова без сигн.	шт	6	<u>2488,58</u> -	<u>-</u> -	14931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	шт	1	<u>608,69</u> 245,52	<u>271,60</u> 36,79	609	246	<u>272</u> 37	<u>2,0800</u> 0,3447	<u>2,08</u> 0,34
Разом прямі витрати по розділу 2							45576	3879	<u>3128</u> 883		<u>37,73</u> 6,77
Разом будівельні роботи, грн.							45576				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							38569				
всього заробітна плата, грн.							4762				
Загальновиробничі витрати, грн.							2332				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							735				
Всього будівельні роботи, грн.							47908				

Всього по розділу 2							47908				
Розділ 3. Колодязі Д.1,0 м -3шт											
21	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,2724	<u>58164,07</u> 20293,06	<u>19134,77</u> 5575,55	15844	5528	<u>5212</u> 1519	<u>201,6000</u> 40,6500	<u>54,92</u> 11,07
22	& С10000- 348 варіант 1	Плити днищ ПН-10 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>1968,40</u> -	<u>-</u> -	5905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С10000- 45-1-1Н варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	9	<u>1902,41</u> -	<u>-</u> -	17122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
24	& C10000-59	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>1660,34</u>	-	4981	-	-	-	-			
25	& C10000-50	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>385,32</u>	-	1156	-	-	-	-			
26	& C113-754-В7	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроєм	шт	3	<u>7629,51</u>	-	22889	-	-	-	-			
27	варіант 1 & C111-1788-В1	Скоби ходові	шт	6	<u>128,38</u>	-	770	-	-	-	-			
28	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,2826	<u>17308,06</u> 3534,92	-	4891	999	-	<u>33,5000</u>	<u>9,47</u>			
29	КБ46-30-3 тех.ч. п.1.3. 4 к=1,1 тех. ч. п.1.3.3 к=1,25	Пробивання отворів в бетонних стінах (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях) (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 100-150 мм)	100шт	0,03	<u>39318,32</u> 22834,26	<u>16484,06</u> 5456,02	1180	685	<u>495</u> 164	<u>216,3975</u> 52,5745	<u>6,49</u> 1,58			
30	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	шт	3	<u>608,69</u> 245,52	<u>271,60</u> 36,79	1826	737	<u>815</u> 110	<u>2,0800</u> 0,3447	<u>6,24</u> 1,03			
31	& C113-225441	Коліно крутозагнуте 90°, d=57/125, труба сталева, захистна-поліетиленова без сигн.	шт	6	<u>2488,58</u>	-	14931	-	-	-	-			
Разом прямі витрати по розділу 3							91495	7949	<u>6522</u> 1793		<u>77,12</u> 13,68			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							91495		77024	9742	4749	8,99	1487	96244
Всього по розділу 3							96244							
32	КБ9-75-2	Розділ 4. Колодязь інспекційний КІ-1.1 Виготовлення гільз (стакана)	т	0,09408	<u>26461,57</u> 18348,00	<u>6117,66</u> 715,53	2490	1726	<u>576</u> 67	<u>176,0000</u> 5,7780	<u>16,56</u> 0,54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С113-9381 варіант 2	Гільза насувна 110 нерж. 110/160	шт	6	<u>641,66</u>	-	3850	-	-	-	-
34	& С113-9381 варіант 5	Гільза насувна нерж. 63/110	шт	2	<u>396,86</u>	-	794	-	-	-	-
35	КБ22-33-6	Установлення гільз	т	0,09408	<u>68656,98</u>	<u>43671,42</u>	6459	1782	<u>4109</u>	<u>154,1000</u>	<u>14,5</u>
					<u>18938,89</u>	<u>4198,17</u>			<u>395</u>	<u>32,7179</u>	<u>3,08</u>
36	& С113-9381	Манжета стінового вводу 10/160	шт	4	<u>286,54</u>	-	1146	-	-	-	-
37	& С113-9381 варіант 1	Закінчення термоусадкове 10/160	шт	4	<u>473,15</u>	-	1893	-	-	-	-
38	& С113-9381 варіант 8	Муфта поліетиленова термоусаджувальна 110/160	шт	4	<u>544,34</u>	-	2177	-	-	-	-
39	& С113-9381 варіант 6	Манжета стінового вводу 63/110	шт	2	<u>524,15</u>	-	1048	-	-	-	-
40	& С113-9381 варіант 7	Закінчення термоусадкове 63/110	шт	2	<u>1044,35</u>	-	2089	-	-	-	-
41	& С113-9381 варіант 9	Муфта поліетиленова термоусаджувальна 63/160	шт	2	<u>299,75</u>	-	600	-	-	-	-
42	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	1	<u>1749,44</u>	<u>24,96</u>	1749	201	<u>25</u>	<u>2,1000</u>	<u>2,1</u>
					<u>201,01</u>	<u>13,94</u>			<u>14</u>	<u>0,1340</u>	<u>0,13</u>
43	& С113-754- В7 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроєм	шт	1	<u>7629,51</u>	-	7630	-	-	-	-
44	& С111- 1788-В1	Скоби ходові	шт	6	<u>128,38</u>	-	770	-	-	-	-
45	& С113- 17901	Прес-трійник редуційний 110/160х63/110х90/140	шт	2	<u>2767,78</u>	-	5536	-	-	-	-
46	& С113- 17901 варіант 1	Кожух полімерний для ізоляції прес-трійників редуційних	шт	2	<u>595,18</u>	-	1190	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					39421	3709	<u>4710</u>		<u>33,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39421		<u>476</u>		<u>3,75</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31002				
		всього заробітна плата, грн.					4185				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2041				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					647				
		Всього будівельні роботи, грн.					41462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						41462				
		Розділ 5. Трубопроводи										
47	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ.10см.	10м3	5,49	<u>10707,87</u> 1473,70	-	58786	8091	-	<u>16,3200</u>	<u>89,6</u>	
48	КБ24-10-4	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 110мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,09	<u>317098,39</u> 158913,55	<u>142256,41</u> 22479,20	28539	14302	<u>12803</u> 2023	<u>1444,8000</u> 206,2949	<u>130,03</u> 18,57	
49	& С113-914-В1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 110/160 мм	км	0,09	<u>1872298,9</u> 7	-	168507	-	-	-	-	
50	КБ24-10-3	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,035	<u>267379,57</u> 140066,49	<u>117817,52</u> 21795,47	9358	4902	<u>4124</u> 763	<u>1293,2000</u> 199,8908	<u>45,26</u> 7	
51	& С113-913-В1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 75х6,8/240 мм	км	0,035	<u>1393183,1</u> 5	-	48761	-	-	-	-	
52	КБ24-10-2	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,19	<u>248275,94</u> 134650,99	<u>106095,40</u> 21413,20	47172	25584	<u>20158</u> 4069	<u>1243,2000</u> 196,3102	<u>236,21</u> 37,3	
53	& С113-912-В1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 63 мм	км	0,19	<u>1101064,7</u> 7	-	209202	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KB24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,234	<u>243456,14</u> 132831,38	<u>104009,06</u> 21380,90	56969	31083	<u>24338</u> 5003	<u>1226,4000</u> 196,0077	<u>286,98</u> 45,87
55	& C113-911-В1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 32 мм	км	0,21	<u>582242,36</u> -	-	122271	-	-	-	-
56	& C113-911-В1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 40 мм	км	0,024	<u>821942,36</u> -	-	19727	-	-	-	-
57	& C113-1571-22	Прес відвід 90 (комплект), діаметр 110/160	шт	2	<u>4415,59</u> -	-	8831	-	-	-	-
58	& C113-1571-22 варіант 1	Прес відвід 90 (комплект), діаметр 75/240	шт	2	<u>2938,12</u> -	-	5876	-	-	-	-
59	& C113-1571-22 варіант 2	Прес відвід 90 (комплект), діаметр 63/200	шт	2	<u>2431,18</u> -	-	4862	-	-	-	-
60	& C113-1571-22 варіант 3	Прес відвід 90 (комплект), діаметр 40/175	шт	2	<u>1629,46</u> -	-	3259	-	-	-	-
61	& C113-1571-22 варіант 4	Прес відвід 90 (комплект), діаметр 32/145	шт	2	<u>1151,08</u> -	-	2302	-	-	-	-
62	& C113-1571-В1 варіант 2	Комплект ізоляції стиків відводів 90 діаметром 110/160	шт	2	<u>935,49</u> -	-	1871	-	-	-	-
63	KM37-27-3	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 108 мм □	стик	12	<u>27,65</u> 27,65	-	332	332	-	<u>0,2250</u> -	<u>2,7</u> -
64	KM8-143-5	Покрівання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	5,49	<u>389,16</u> 354,45	<u>34,71</u> 11,20	2136	1946	<u>190</u> 61	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>18,67</u> 0,5
65	& C1544-93-100-Щ	Стрічка сигнальна	м	549	<u>4,63</u> -	-	2542	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					801303	86240	<u>61613</u> 11919		<u>809,45</u> 109,24
		Разом будівельні роботи, грн.					801303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					653450 98159 46946 86,37 14283 848249 848249				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1222444 1222444 806692 346824 196776 430,66 71221 1419220 1419220	328381	87371 18443		3650,92 165,32
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4246,9 418045				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Зовнішні мережі водопостачання В1
Зовнішні мережі водопостачання і каналізації**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-ЗВК.С

Кошторисна вартість 481,083 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71068 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 75,984 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,239105	<u>71982,02</u> 3951,07	<u>68030,95</u> 19494,80	17211	945	<u>16266</u> 4661	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>10,97</u> 40,84
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,07395	<u>22033,09</u> 22033,09	- -	1629	1629	- -	<u>261,8000</u> -	<u>19,36</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2408	<u>12470,80</u> 12470,80	- -	3003	3003	- -	<u>150,4500</u> -	<u>36,23</u> -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,21672	<u>7495,56</u> -	<u>7495,56</u> 1789,17	1624	-	<u>1624</u> 388	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 3,28
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,408	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	8110	4179	<u>3931</u> 1285	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>44,21</u> 12,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	9,57	<u>277,62</u>	<u>277,62</u>	2657	-	<u>2657</u>	-	-
					-	48,51			464	0,4110	3,93
		Разом прямі витрати по розділу 1					34234	9756	<u>24478</u>		<u>110,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					34234		6798		60,37
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3396				
		Всього будівельні роботи, грн.					43565				

		Всього по розділу 1					43565				
		Розділ 2. Система В1									
7	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,078	<u>129904,52</u>	<u>76695,82</u>	10133	3763	<u>5982</u>	<u>473,6000</u>	<u>36,94</u>
					48240,90	18578,82			1449	176,6412	13,78
8	С113-1387	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм	м	78,78	<u>1626,16</u>	-	128109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм	100м	0,78	<u>12958,23</u>	<u>31,91</u>	10107	6863	<u>25</u>	<u>84,4000</u>	<u>65,83</u>
					8798,70	11,36			9	0,1064	0,08
10	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 800 мм	1 футляр	1	<u>1596,82</u>	<u>349,40</u>	1597	635	<u>349</u>	<u>6,3900</u>	<u>6,39</u>
					635,10	33,54			34	0,2930	0,29
11	КБ22-8-2	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм	1000м	0,012	<u>60634,69</u>	<u>11486,56</u>	728	525	<u>138</u>	<u>404,1000</u>	<u>4,85</u>
					43768,07	419,08			5	3,4888	0,04
12	С113-1679	Труба стальна електрозварна діаметр 57х3, 5мм	м	7,07	<u>610,11</u>	-	4313	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	С113-1679	Труба стальна електрозварна діаметр 57х3, 5мм	м	5,05	<u>610,11</u>	-	3081	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,098	<u>26242,89</u>	<u>1062,47</u>	2572	2420	<u>104</u>	<u>239,6000</u>	<u>23,48</u>
					24690,78	137,05			13	1,2163	0,12
15	& С113-13742	Труба РЕ 100 SDR17 діаметр 50х3 мм	м	98,98	<u>70,16</u>	-	6944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,16	<u>27242,40</u> 25319,39	<u>1307,07</u> 174,79	4359	4051	<u>209</u> 28	<u>245,7000</u> 1,5461	<u>39,31</u> 0,25
17	& С113-13743	Труба ПЕ 100 SDR17 діаметр 63х5,8 мм	м	161,6	<u>83,03</u> -	-	13418	-	-	-	-
18	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,008	<u>46459,53</u> 31986,72	<u>13435,87</u> 4762,60	372	256	<u>107</u> 38	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>2,48</u> 0,37
19	& С113-13744	Труба ПЕ 100 SDR17 діаметр 75х4,5мм	м	8,8	<u>93,24</u> -	-	821	-	-	-	-
20	КБ16-15-6	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 200 мм	шт	1	<u>2075,74</u> 1296,68	<u>366,94</u> 108,79	2076	1297	<u>367</u> 109	<u>12,7300</u> 0,9897	<u>12,73</u> 0,99
21	С1630-70 варіант 1	Засувка чавунна фланцева (коротка) PN10 DN200 №4000E1+	шт	1	<u>6384,65</u> -	-	6385	-	-	-	-
22	& С113-746-1791	Фланець ISO для ПЕ труб рівнопрохідний №5500 Dn40	шт.	4	<u>999,47</u> -	-	3998	-	-	-	-
23	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>729,01</u> 438,99	<u>148,58</u> 41,92	729	439	<u>149</u> 42	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>4,26</u> 0,38
24	& С1630-69-151	Кран кульовий муфтовий Ду65	шт	1	<u>3100,06</u> -	-	3100	-	-	-	-
25	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	5	<u>419,51</u> 251,24	<u>88,75</u> 20,63	2098	1256	<u>444</u> 103	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>12,05</u> 0,91
26	& С1630-69-153	Кран кульовий муфтовий Ду40	шт	1	<u>2058,11</u> -	-	2058	-	-	-	-
27	& С1630-69-152	Кран кульовий муфтовий Ду50	шт	4	<u>2469,90</u> -	-	9880	-	-	-	-
28	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,344	<u>9725,05</u> 7716,76	-	3345	2655	-	<u>82,4000</u> -	<u>28,35</u> -
29	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	<u>426,44</u> 275,05	<u>56,36</u> 16,80	426	275	<u>56</u> 17	<u>2,9100</u> 0,1575	<u>2,91</u> 0,16
30	С1630-3 варіант 1	Пожежний гідрант Н=1500	шт	1	<u>10059,47</u> -	-	10059	-	-	-	-
31	& С1630-31-1 варіант 1	Підставка під гідрант прохідна діаметром 100х100 мм	шт	1	<u>3877,45</u> -	-	3877	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1630-31-2	Знак пожежного гідранту в комплекті з установочним ДСТУ EN ISO 7010:2019 компл. 1 стовпчиком	шт	1	<u>429,36</u>	-	429	-	-	-	-
33	КМ12-803-3	Монтаж фланців під пожежний гідрант, діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0,2	<u>10473,28</u>	<u>460,05</u>	2095	1366	<u>92</u>	<u>64,0000</u>	<u>12,8</u>
34	& C1630-31-1	Фланець фіксуючий "System 2000" для ПЕ труби діаметром 110 №0400	шт	2	<u>4513,93</u>	-	9028	-	-	-	-
35	КБ6-1-13	Улаштування бетонних упорів	100м3	0,015	<u>511921,94</u>	<u>10520,27</u>	7679	881	<u>158</u>	<u>598,1800</u>	<u>8,97</u>
		Разом прями витрати по розділу 2			<u>58735,29</u>	<u>4931,64</u>	253816	26682	<u>8180</u>	<u>41,2362</u>	<u>261,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					253816		1949		18,22
		в тому числі:					218954				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28631				
		всього заробітна плата, грн.					14125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26,69				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4412				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					267941				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					267941				
		Розділ 3. Колодязі водопровідні - 2 шт									
36	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,04	<u>8456,61</u>	-	338	59	-	<u>16,3200</u>	<u>0,65</u>
37	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,004	<u>31577,70</u>	<u>2715,44</u>	126	54	<u>11</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,6</u>
					<u>13608,21</u>	<u>1275,79</u>			<u>5</u>	<u>10,6641</u>	<u>0,04</u>
38	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,408	<u>3861,40</u>	-	1575	-	-	-	-
39	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,565	<u>42318,93</u>	<u>20079,03</u>	23910	7768	<u>11345</u>	<u>141,7600</u>	<u>80,09</u>
					<u>13749,30</u>	<u>6114,35</u>			<u>3455</u>	<u>47,7098</u>	<u>26,96</u>
40	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4648,99</u>	-	9298	-	-	-	-
41	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>10071,53</u>	-	20143	-	-	-	-
42	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2696,09</u>	-	5392	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4793,45</u>	-	9587	-	-	-	-
44	K585521-Л044	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>9538,11</u>	-	9538	-	-	-	-
45	K585521-Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10154,93</u>	-	10155	-	-	-	-
46	K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4405,14</u>	-	4405	-	-	-	-
47	K585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4206,17</u>	-	4206	-	-	-	-
48	& C10000-50	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>385,32</u>	-	1541	-	-	-	-
49	& C113-754-B7	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроєм	шт	3	<u>7629,51</u>	-	22889	-	-	-	-
50	& C111-1788-B1	Скоби ходові	шт	8	<u>128,38</u>	-	1027	-	-	-	-
51	& C121-781-11	Драбина для водопровідного колодязя С1-03	шт	4	<u>2131,92</u>	-	8528	-	-	-	-
52	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>4266,34</u>	-	4266	-	-	-	-
53	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0564	<u>1380,14</u>	<u>84,27</u>	78	32	<u>5</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,27</u>
54	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0564	<u>13876,25</u>	<u>1,39</u>	783	603	-	<u>106,2600</u>	<u>5,99</u>
55	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	0,282	<u>17308,06</u>	-	4881	997	-	<u>33,5000</u>	<u>9,45</u>
56	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (вимощення навкруги люків колодязів)	100м2	0,133	<u>25578,78</u>	<u>1456,32</u>	3402	361	<u>194</u>	<u>28,9600</u>	<u>3,85</u>
57	КБ23-15-1	Улаштування круглих цегляних з конусним переходом до горловини каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,092	<u>66589,05</u>	<u>103,71</u>	6126	1370	<u>10</u>	<u>146,2100</u>	<u>13,45</u>
58	КБ23-23-1	Приєднання трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>3210,33</u>	<u>126,45</u>	3210	2712	<u>126</u>	<u>26,9400</u>	<u>26,94</u>
59	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	шт	1	<u>1236,61</u>	<u>521,77</u>	1237	380	<u>522</u>	<u>3,2200</u>	<u>3,22</u>
					<u>380,09</u>	<u>80,03</u>			<u>80</u>	<u>0,7499</u>	<u>0,75</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ46-33-4	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,2	<u>15013,48</u> 9016,22	<u>279,21</u> 99,36	3003	1803	<u>56</u> 20	<u>100,8300</u> 0,9310	<u>20,17</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 3					159644	16139	<u>12269</u> 3660		<u>164,68</u> 28,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					159644 131236 19799 9934 19,28 3192 169578				
		----- Всього по розділу 3					169578				
		Разом прямі витрати по кошторису					447694	52577	<u>44927</u> 12407		<u>536,8</u> 107,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					447694 350190 64984 33389 66,5 11000 481083				
		----- Всього по кошторису					481083				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					710,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						75984				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02
на Зовнішні мережі каналізації К1
Зовнішні мережі водопостачання і каналізації**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-ЗВК.С

Кошторисна вартість 1823,841 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,50119 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 269,476 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,61207	<u>71982,02</u> 3951,07	<u>68030,95</u> 19494,80	44058	2418	<u>41640</u> 11932	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>28,09</u> 104,54
2	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 1	100м3	0,1893	<u>16882,50</u> 16882,50	- -	3196	3196	- -	<u>200,6000</u> -	<u>37,97</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,582	<u>12470,80</u> 12470,80	- -	7258	7258	- -	<u>150,4500</u> -	<u>87,56</u> -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,5238	<u>7495,56</u> -	<u>7495,56</u> 1789,17	3926	-	<u>3926</u> 937	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 7,94
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,82	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	19602	10100	<u>9502</u> 3105	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>106,86</u> 29,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	84,15	<u>277,62</u>	<u>277,62</u>	23362	-	<u>23362</u>	-	-
					-	48,51			4082	0,4110	34,59
		Разом прямі витрати по розділу 1					101402	22972	<u>78430</u>		<u>260,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					101402		20056		176,85
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					43028				
		Загальновиборничі витрати, грн.					24011				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					52,49				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					8681				
		Всього будівельні роботи, грн.					125413				

		Всього по розділу 1					125413				
		Розділ 2. Система К1									
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1053	<u>3604,39</u>	<u>1869,00</u>	380	183	<u>197</u>	<u>18,3600</u>	<u>1,93</u>
					1735,39	-			-	-	-
8	КБ23-1-2	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	10м3	1,053	<u>14568,20</u>	-	15340	1552	-	<u>16,3200</u>	<u>17,18</u>
					1473,70	-			-	-	-
9	КМ38-1-7	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 2 т	шт	2	<u>12012,14</u>	<u>3698,35</u>	24024	12019	<u>7397</u>	<u>59,0000</u>	<u>118</u>
					6009,74	1371,04			2742	10,4730	20,95
10	& 1704-502591 варіант 1	Септик Vodaland Septic Pro-60 трикамерний, склопластиковий D=2400, L=13300, W=60 м3, в комплекті Vodaland Septic Pro-60	шт	2	<u>98536,00</u>	-	197072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					236816	13754	<u>7594</u>		<u>137,11</u>
									2742		20,95
		Разом устаткування, грн.					197072				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7739				
		Всього устаткування, грн.					204811				
		Разом будівельні роботи, грн.					39744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18396				
		всього заробітна плата, грн.					16496				
		Загальновиборничі витрати, грн.					7463				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					12,83				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					2120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					47207				

		Всього по розділу 2					252018				
		Розділ 3. Прокладання мереж К1									
11	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм (футляри)	1000м	0,0261	<u>115254,81</u> 54862,81	<u>60392,00</u> 11146,23	3008	1432	<u>1576</u> 291	<u>538,6100</u> 107,8520	<u>14,06</u> 2,81
12	С113-1408 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 400х15,3 мм	м	26,361	<u>2025,32</u> -	- -	53389	-	- -	- -	- -
13	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,015	<u>46391,19</u> 31986,72	<u>13367,53</u> 4583,87	696	480	<u>201</u> 69	<u>310,4000</u> 44,8704	<u>4,66</u> 0,67
14	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові , зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	15,15	<u>574,94</u> -	- -	8710	-	- -	- -	- -
15	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,132	<u>61499,77</u> 40255,07	<u>18888,94</u> 6391,32	8118	5314	<u>2493</u> 844	<u>395,2000</u> 62,5632	<u>52,17</u> 8,26
16	С113-1400 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ 100 SDR17 діаметр 160х9,5	м	133,32	<u>710,23</u> -	- -	94688	-	- -	- -	- -
17	КБ22-47-1	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,27	<u>12951,92</u> 8798,70	<u>25,60</u> -	3497	2376	<u>7</u> -	<u>84,4000</u> -	<u>22,79</u> -
18	КБ22-48-1 к=0,5	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 800 мм	1 футляр	1	<u>1596,82</u> 635,10	<u>349,40</u> 33,54	1597	635	<u>349</u> 34	<u>6,3900</u> 0,2930	<u>6,39</u> 0,29
		Разом прямі витрати по розділу 3					173703	10237	<u>4626</u> 1238		<u>100,07</u> 12,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.					173703				
		Всього будівельні роботи, грн.					179312				

		Всього по розділу 3					179312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Колодязі каналізаційні									
19	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,22	<u>8456,61</u> 1473,70	-	1860	324	-	<u>16,3200</u>	<u>3,59</u>
20	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,04	<u>31577,70</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	1263	544	<u>109</u> 51	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>6,03</u> 0,43
21	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,08	<u>3861,40</u>	-	15755	-	-	-	-
22	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,7788	<u>42318,93</u> 13749,30	<u>20079,03</u> 6114,35	32958	10708	<u>15638</u> 4762	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>110,4</u> 37,16
23	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10	шт	11	<u>2058,16</u>	-	22640	-	-	-	-
24	К585521-Л004 варіант 1	Кільце стінове для колодязів КС10.6 з внутрішньою гідроізоляцією поліетиленовими вкладишами	шт	11	<u>3940,30</u>	-	43343	-	-	-	-
25	К585521-Л005 варіант 1	Кільце стінове для колодязів КС10.9 з внутрішньою гідроізоляцією поліетиленовими вкладишами	шт	11	<u>6430,15</u>	-	70732	-	-	-	-
26	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>1732,76</u>	-	19060	-	-	-	-
27	& С10000-50	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>385,32</u>	-	4239	-	-	-	-
28	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	11	<u>4266,34</u>	-	46930	-	-	-	-
29	& С111-1788-В1	Скоби ходові	шт	22	<u>128,38</u>	-	2824	-	-	-	-
30	& С121-781-11	Драбина для водопровідного колодязя С1-03	шт	11	<u>2131,92</u>	-	23451	-	-	-	-
31	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1551	<u>1380,14</u> 564,23	<u>84,27</u> 7,63	214	88	<u>13</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,74</u> 0,01
32	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,1551	<u>13876,25</u> 10696,13	<u>1,39</u> 1,22	2152	1659	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>16,48</u> -
33	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	1,551	<u>17308,06</u> 3534,92	-	26845	5483	-	<u>33,5000</u>	<u>51,96</u>
34	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (вимощення навкруги люків колодязів)	100м2	0,133	<u>25578,78</u> 2712,10	<u>1456,32</u> 431,68	3402	361	<u>194</u> 57	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>3,85</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ23-15-1	Улаштування круглих цегляних з конусним переходом до горловини каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,253	<u>66589,05</u> 14892,95	<u>103,71</u> 36,90	16847	3768	<u>26</u> 9	<u>146,2100</u> 0,3458	<u>36,99</u> 0,09
36	КБ23-23-1	Приєднання трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	11	<u>3210,33</u> 2711,78	<u>126,45</u> 40,45	35314	29830	<u>1391</u> 445	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>296,34</u> 3,7
37	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	шт	11	<u>1236,61</u> 380,09	<u>521,77</u> 80,03	13603	4181	<u>5739</u> 880	<u>3,2200</u> 0,7499	<u>35,42</u> 8,25
38	КБ46-33-4	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	1,1	<u>15013,48</u> 9016,22	<u>279,21</u> 99,36	16515	9918	<u>307</u> 109	<u>100,8300</u> 0,9310	<u>110,91</u> 1,02
39	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (вимощення навкруги люків колодязів)	100м2	0,165	<u>25578,78</u> 2712,10	<u>1456,32</u> 431,68	4220	447	<u>240</u> 71	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>4,78</u> 0,59
Разом прямі витрати по розділу 4							404167	67311	<u>23657</u> 6385		<u>677,49</u> 51,73
Разом будівельні роботи, грн.							404167				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							313199				
всього заробітна плата, грн.							73696				
Загальновиробничі витрати, грн.							37445				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							73,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12199				
Всього будівельні роботи, грн.							441612				

Всього по розділу 4							441612				
Розділ 5. Система К2											
40	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,152	<u>8456,61</u> 1473,70	-	9742	1698	-	<u>16,3200</u> -	<u>18,8</u> -
41	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	10м3	0,6	<u>14568,20</u> 1473,70	-	8741	884	-	<u>16,3200</u> -	<u>9,79</u> -
42	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0252	<u>31577,70</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	796	343	<u>68</u> 32	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,8</u> 0,27
43	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,5704	<u>3861,40</u> -	-	9925	-	-	-	-
44	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,065	<u>209,83</u> 209,83	-	14	14	-	<u>2,2200</u> -	<u>0,14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,14	<u>8456,61</u> 1473,70	-	1184	206	-	<u>16,3200</u>	<u>2,28</u>
56	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0252	<u>31577,70</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	796	343	<u>68</u> 32	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,8</u> 0,27
57	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,5704	<u>3861,40</u>	-	9925	-	-	-	-
58	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,4956	<u>42318,93</u> 13749,30	<u>20079,03</u> 6114,35	20973	6814	<u>9951</u> 3030	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>70,26</u> 23,64
59	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10	шт	7	<u>2058,16</u>	-	14407	-	-	-	-
60	К585521-Л004 варіант 1	Кільце стінове для колодязів КС10.6 з внутрішньою гідроізоляцією поліетиленовими вкладишами	шт	7	<u>3940,30</u>	-	27582	-	-	-	-
61	К585521-Л005 варіант 1	Кільце стінове для колодязів КС10.9 з внутрішньою гідроізоляцією поліетиленовими вкладишами	шт	7	<u>6430,15</u>	-	45011	-	-	-	-
62	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>1732,76</u>	-	12129	-	-	-	-
63	& С10000-50	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>385,32</u>	-	2697	-	-	-	-
64	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	7	<u>4266,34</u>	-	29864	-	-	-	-
65	& С111-1788-В1	Скоби ходові	шт	14	<u>128,38</u>	-	1797	-	-	-	-
66	& С121-781-11	Драбина для водопровідного колодязя С1-03	шт	7	<u>2131,92</u>	-	14923	-	-	-	-
67	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0987	<u>1380,14</u> 564,23	<u>84,27</u> 7,63	136	56	<u>8</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,47</u> 0,01
68	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0987	<u>13876,25</u> 10696,13	<u>1,39</u> 1,22	1370	1056	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>10,49</u> -
69	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,987	<u>17308,06</u> 3534,92	-	17083	3489	-	<u>33,5000</u>	<u>33,06</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					199877	11964	<u>10027</u> 3063		<u>120,36</u> 23,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					199877				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15027 7554 14,8 2448 207431				
		----- Всього по розділу 6					207431				
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1700533 197072 7739 204811 1503461 1163383 232582 115569 223,12 36894 1619030	193896	<u>146182</u> 38686		<u>1941,29</u> 336,78
		----- Всього по кошторису					1823841				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2501,19 269476				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Покриття із ФЕМ, пішохідних майданчиків та тротуарів
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240529-01-0-ГП

Кошторисна вартість 14792,161 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,30929 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 1252,519 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Розбирання											
1	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	3	<u>10242,16</u>	<u>1460,28</u>	30726	26346	<u>4380</u>	<u>102,0200</u>	<u>306,06</u>
					8781,88	441,39			1324	3,9000	11,7
2	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,32	<u>39804,12</u>	<u>23309,47</u>	12737	5278	<u>7459</u>	<u>191,6200</u>	<u>61,32</u>
					16494,65	6718,71			2150	62,1681	19,89
3	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,08	<u>26297,44</u>	-	2104	2104	-	<u>305,5000</u>	<u>24,44</u>
					26297,44	-			-	-	-
4	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,8	<u>8290,53</u>	<u>6059,34</u>	6632	1785	<u>4847</u>	<u>25,9200</u>	<u>20,74</u>
					2231,19	1138,74			911	8,6041	6,88
5	КБ1-191-5	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	100шт	0,4	<u>2984,17</u>	-	1194	950	-	<u>22,7800</u>	<u>9,11</u>
					2374,82	-			-	-	-
6	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,2	<u>5632,34</u>	<u>5632,34</u>	1126	-	<u>1126</u>	-	-
					-	1288,42			258	9,3933	1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,2	<u>2097,80</u> -	<u>2097,80</u> 479,88	420	-	<u>420</u> 96	- 3,4986	- 0,7
8	КБ1-191-2	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 20 см	100шт	0,2	<u>1404,37</u> 1155,09	- -	281	231	- -	<u>11,0800</u> -	<u>2,22</u> -
9	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,2	<u>3322,99</u> -	<u>3322,99</u> 760,15	665	-	<u>665</u> 152	- 5,5419	- 1,11
10	КБ1-200-1	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,2	<u>1031,27</u> -	<u>1031,27</u> 235,91	206	-	<u>206</u> 47	- 1,7199	- 0,34
11	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,4	<u>3034,48</u> -	<u>3034,48</u> 661,28	1214	-	<u>1214</u> 265	- 4,7520	- 1,9
12	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,273	<u>3487,80</u> 284,92	<u>3202,88</u> 968,12	952	78	<u>874</u> 264	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,9</u> 2,34
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	27,3	<u>302,13</u> -	<u>302,13</u> 48,51	8248	-	<u>8248</u> 1324	- 0,4110	- 11,22
14	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,256	<u>3487,80</u> 284,92	<u>3202,88</u> 968,12	7868	643	<u>7225</u> 2184	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>7,47</u> 19,3
15	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	225,6	<u>302,13</u> -	<u>302,13</u> 48,51	68161	-	<u>68161</u> 10944	- 0,4110	- 92,72
		Разом прямі витрати по розділу 1					142534	37415	<u>104825</u> 19919		<u>432,26</u> 169,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					142534 294 57334 32617 72,27 11953 175151				
		Всього по розділу 1					175151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Розділ 2. Вертикальне планування														
16	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту насипі бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	6,389	<u>10672,40</u> -	<u>10672,40</u> 2547,48	68186	-	<u>68186</u> 16276	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 137,89			
17	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	4,77	<u>20072,72</u> -	<u>20072,72</u> 4437,10	95747	-	<u>95747</u> 21165	<u>-</u> 32,0418	<u>-</u> 152,84			
18	КБ1-145-12	Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	1,431	<u>8424,80</u> 4161,98	<u>4262,82</u> 810,99	12056	5956	<u>6100</u> 1161	<u>47,4300</u> 5,9586	<u>67,87</u> 8,53			
19	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	1,619	<u>5770,48</u> 485,49	<u>5247,09</u> 1153,39	9342	786	<u>8495</u> 1867	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>9,13</u> 13,48			
20	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	1,619	<u>56631,64</u> 3102,32	<u>53529,32</u> 15338,97	91687	5023	<u>86664</u> 24834	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>58,35</u> 217,56			
21	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2590,4	<u>277,62</u> -	<u>277,62</u> 48,51	719147	-	<u>719147</u> 125660	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1064,65			
Разом прямі витрати по розділу 2							996165	11765	<u>984339</u> 190963		<u>135,35</u> 1594,95			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							996165		61	202728	102584	207,64	34348	1098749
Всього по розділу 2							1098749							
Розділ 3. Покриття тип А														
22	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,98324	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	13416	6912	<u>6504</u> 2125	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>73,13</u> 20,38			
23	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2,98743	<u>80098,85</u> 1359,32	<u>8699,93</u> 1304,69	239290	4061	<u>25990</u> 3898	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>44,15</u> 27,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,99162	<u>23383,54</u> 2945,80	<u>19174,74</u> 4019,65	46571	5867	<u>38189</u> 8006	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>63,79</u> 61,32
25	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	89,623	<u>1187,61</u> -	-	106437	-	-	-	-
26	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	19,9162	<u>2571,75</u> 1084,28	<u>359,46</u> 107,18	51219	21595	<u>7159</u> 2135	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>202,35</u> 16,54
27	КБ27-22-5 К=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	19,9162	<u>486,64</u> 486,64	-	9692	9692	-	<u>4,5600</u> -	<u>90,82</u> -
28	С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	240,787	<u>4374,37</u> -	-	1053291	-	-	-	-
29	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	19,9162	<u>2571,75</u> 1084,28	<u>359,46</u> 107,18	51219	21595	<u>7159</u> 2135	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>202,35</u> 16,54
30	КБ27-22-5	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	19,9162	<u>121,66</u> 121,66	-	2423	2423	-	<u>1,1400</u> -	<u>22,7</u> -
31	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	241,782	<u>5816,14</u> -	-	1406238	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2979796	72145	<u>85001</u> 18299		<u>699,29</u> 142,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2979796				3030904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 3						3030904				
		Розділ 4. Покриття тип Ан										
32	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,9477	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	16664	8586	<u>8078</u> 2640	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>90,84</u> 25,32	
33	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	3,710775	<u>80098,85</u> 1359,32	<u>8699,93</u> 1304,69	297229	5044	<u>32283</u> 4841	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>54,85</u> 34,75	
34	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	2,47385	<u>23383,54</u> 2945,80	<u>19174,74</u> 4019,65	57847	7287	<u>47435</u> 9944	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>79,24</u> 76,17	
35	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	111,324	<u>1187,61</u> -	-	132209	-	-	-	-	
36	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	24,7385	<u>2571,75</u> 1084,28	<u>359,46</u> 107,18	63621	26823	<u>8893</u> 2651	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>251,34</u> 20,55	
37	КБ27-22-5 К=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	24,7385	<u>486,64</u> 486,64	-	12039	12039	-	<u>4,5600</u> -	<u>112,81</u> -	
38	С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	299,089	<u>4374,37</u> -	-	1308326	-	-	-	-	
39	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	24,7385	<u>2571,75</u> 1084,28	<u>359,46</u> 107,18	63621	26823	<u>8893</u> 2651	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>251,34</u> 20,55	
40	КБ27-22-5	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	24,7385	<u>121,66</u> 121,66	-	3010	3010	-	<u>1,1400</u> -	<u>28,2</u> -	
41	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	300,328	<u>5816,14</u> -	-	1746750	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	7,5	<u>27297,50</u> 7679,75	<u>684,90</u> 199,57	204731	57598	<u>5137</u> 1497	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>609,38</u> 10,91	
43	& С1416-8684-2-3С варіант 1	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	750	<u>239,09</u> -	- -	179318	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 4							4085365	147210	<u>110719</u> 24224		1478 188,25	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4085365					

Всього по розділу 4							4185027					
Розділ 5. Покриття тип Д												
44	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,92878	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	3128	1612	<u>1516</u> 496	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>17,05</u> 4,75	
45	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,696585	<u>80098,85</u> 1359,32	<u>8699,93</u> 1304,69	55796	947	<u>6060</u> 909	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>10,3</u> 6,52	
46	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,46439	<u>23383,54</u> 2945,80	<u>19174,74</u> 4019,65	10859	1368	<u>8905</u> 1867	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>14,87</u> 14,3	
47	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	20,898	<u>1187,61</u> -	- -	24819	-	- -	- -	- -	
48	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	7,5	<u>27297,50</u> 7679,75	<u>684,90</u> 199,57	204731	57598	<u>5137</u> 1497	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>609,38</u> 10,91	
49	& С1416-8684-2-3С варіант 1	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	750	<u>239,09</u> -	- -	179318	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 5							478651	61525	<u>21618</u> 4769		651,6 36,48	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							478651					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					395508 66294 40214 90,57 14978 518865				
		Всього по розділу 5					518865				
		Розділ 6. Покриття тип Ф									
50	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,74942	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	5892	3036	<u>2856</u> 933	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>32,12</u> 8,95
51	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,312065	<u>80098,85</u> 1359,32	<u>8699,93</u> 1304,69	105095	1784	<u>11415</u> 1712	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>19,39</u> 12,29
52	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,87471	<u>9925,15</u> 3816,25	<u>6108,90</u> 1113,41	8682	3338	<u>5344</u> 974	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>38,04</u> 7,08
53	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	883,4571	<u>50,57</u> -	<u>-</u> -	44676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,87471	<u>23383,54</u> 2945,80	<u>19174,74</u> 4019,65	20454	2577	<u>16772</u> 3516	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>28,02</u> 26,93
55	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	178,44	<u>1187,61</u> -	<u>-</u> -	211917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,87471	<u>753199,09</u> 69132,12	<u>8545,27</u> 1336,26	658831	60471	<u>7475</u> 1169	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>586,81</u> 10,83
57	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	8	<u>27297,50</u> 7679,75	<u>684,90</u> 199,57	218380	61438	<u>5479</u> 1597	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>650</u> 11,64
58	& С1416-8684-2-3С варіант 1	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	800	<u>239,09</u> -	<u>-</u> -	191272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 6					1465199	132644	<u>49341</u> 9901		<u>1354,38</u> 77,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1465199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1283214 142545 84781 188,55 31183 1549980					
		----- Всього по розділу 6					1549980					
		Розділ 7. Покриття тип П										
59	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,6257	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	2107	1086	<u>1021</u> 334	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>11,49</u> 3,2	
60	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,31285	<u>425440,50</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	133099	4257	<u>850</u> 399	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>47,15</u> 3,34	
61	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	3,1285	<u>2571,75</u> 1084,28	<u>359,46</u> 107,18	8046	3392	<u>1125</u> 335	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>31,79</u> 2,6	
62	КБ27-22-5 К=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	3,1285	<u>243,32</u> 243,32	- -	761	761	- -	<u>2,2800</u> -	<u>7,13</u> -	
63	С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	30,317	<u>4374,37</u> -	- -	132618	-	- -	- -	- -	
64	КБ11-23-5	Улаштування гумового покриття наливного з поліуретановим компонентом, товщиною 10мм	100м2	3,1285	<u>15653,50</u> 14210,07	<u>1418,96</u> 1286,75	48972	44456	<u>4439</u> 4026	<u>110,1300</u> 13,6136	<u>344,54</u> 42,59	
65	С1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	2503	<u>20,82</u> -	- -	52112	-	- -	- -	- -	
66	С1555-143	Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм	кг	344	<u>89,87</u> -	- -	30915	-	- -	- -	- -	
67	С1555-140 варіант 3	Клей для SBR	кг	626	<u>288,41</u> -	- -	180545	-	- -	- -	- -	
68	С1555-140 варіант 2	Клей для EPDM	кг	344	<u>288,41</u> -	- -	99213	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
69	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,96	<u>27297,50</u> 7679,75	<u>684,90</u> 199,57	26206	7373	<u>658</u> 192	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>78</u> 1,4	
70	& С1416-8684-2-3С варіант 1	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	96	<u>239,09</u> -	- -	22953	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 7							737547	61325	<u>8093</u> 5286		<u>520,1</u> 53,13	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							737547					

Всього по розділу 7							771902					
Розділ 8. Покриття тип Т												
71	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,92878	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	3128	1612	<u>1516</u> 496	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>17,05</u> 4,75	
72	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,46439	<u>425440,50</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	197570	6320	<u>1261</u> 592	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>69,98</u> 4,95	
73	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	14,97	<u>13926,90</u> 3300,82	- -	208486	49413	- -	<u>35,5500</u> -	<u>532,18</u> -	
74	КБ11-36-1	Улаштування терасної дошки	100м2	7,4837	<u>11983,71</u> 6310,25	<u>48,69</u> 42,73	89682	47224	<u>364</u> 320	<u>60,5300</u> 0,3885	<u>452,99</u> 2,91	
75	С112-255 варіант 1	Терасна дошка	м2	778,31	<u>1458,51</u> -	- -	1135173	-	- -	- -	- -	
76	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,01	<u>27297,50</u> 7679,75	<u>684,90</u> 199,57	273	77	<u>7</u> 2	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>0,81</u> 0,01	
77	& С1416-8684-2-3С варіант 1	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	1	<u>239,09</u> -	- -	239	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 8							1634551	104646	<u>3148</u> 1410		<u>1073,01</u> 12,62	
Разом будівельні роботи, грн.							1634551					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1526757 106056 59433 130,29 21546 1693984					
		----- Всього по розділу 8					1693984					
		Розділ 9. Існуючий спортивний майданчик 24x12 з улаштуванням нового покриття										
78	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,924	<u>29205,23</u> 1256,77	<u>25639,92</u> 4771,21	26986	1161	<u>23691</u> 4409	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>13,49</u> 32,5	
79	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,848	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	6224	3207	<u>3017</u> 986	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>33,93</u> 9,46	
80	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	138,6	<u>1027,29</u> 207,69	<u>110,78</u> 36,63	142382	28786	<u>15354</u> 5077	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>318,78</u> 47,11	
81	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,924	<u>9925,15</u> 3816,25	<u>6108,90</u> 1113,41	9171	3526	<u>5645</u> 1029	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>40,18</u> 7,48	
82	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	933,24	<u>50,57</u> -	-	47194	-	-	-	-	
83	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,924	<u>13600,94</u> 2359,03	<u>10799,86</u> 2318,70	12567	2180	<u>9979</u> 2142	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>23,7</u> 16,02	
84	С1421-9656-3	Суміш щебенево-піщана ЩПС7	м3	138,6	<u>1672,47</u> -	-	231804	-	-	-	-	
85	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійна природна суміші за товщини шару 12 см	100м2	9,24	<u>3467,06</u> 2341,25	<u>1083,71</u> 332,08	32036	21633	<u>10013</u> 3068	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>231</u> 25,6	
86	С1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	46,2	<u>641,14</u> -	-	29621	-	-	-	-	
87	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,924	<u>9925,15</u> 3816,25	<u>6108,90</u> 1113,41	9171	3526	<u>5645</u> 1029	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>40,18</u> 7,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C1555-106 варіант 1	Мембрана QDRAIN	м2	933,24	<u>387,72</u>	-	361836	-	-	-	-
89	KB11-40-2	Улаштування покриття з штучної трави	100м2	9,24	<u>10894,14</u>	<u>8,35</u>	100662	58131	<u>77</u>	<u>62,5000</u>	<u>577,5</u>
90	C111-567 варіант 1	Штучна трава	м2	942,48	<u>719,32</u>	-	677945	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					1687599	122150	<u>73421</u>		<u>1278,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1687599		17808		146,27
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1492028				
		всього заробітна плата, грн.					139958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79996				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					176,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29148				
		Всього будівельні роботи, грн.					1767595				

		Всього по розділу 9					1767595				
		Разом прямі витрати по кошторису					14207407	750825	<u>1440505</u>		<u>7622,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14207407		292579		2422,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12016077				
		всього заробітна плата, грн.					1043404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					584754				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1264,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					209115				
		Всього будівельні роботи, грн.					14792161				

		Всього по кошторису					14792161				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11309,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1252519				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Огорожа території
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-0-ГП

Кошторисна вартість 1999,486 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,81428 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 444,410 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ7-25-2	(Демонтаж) Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих і бетонних стовпів	100шт	0,01	<u>452800,24</u> 192785,04	<u>205509,38</u> 62472,94	4528	1928	<u>2055</u> 625	<u>1827,0000</u> 490,9718	<u>18,27</u> 4,91
2	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,1	<u>140,31</u> 140,31	- -	14	14	- -	<u>1,6300</u> -	<u>0,16</u> -
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,1	<u>3527,00</u> -	- -	353	-	- -	- -	- -
4	КБ7-24-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 4 м	100м	2,23	<u>42293,70</u> 13098,55	<u>29195,15</u> 8769,59	94315	29210	<u>65105</u> 19556	<u>133,4000</u> 67,2578	<u>297,48</u> 149,98
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	117,744	<u>302,13</u> -	<u>302,13</u> 48,51	35574	-	<u>35574</u> 5712	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 48,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					134431	31152	<u>102734</u> 25893		<u>315,91</u> 203,28
		Разом будівельні роботи, грн.					134431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					545 57045 29897 62,31 10304 164328				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по розділу 1					353 164328				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
6	КБ7-24-12	Огорожа території школи Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	7,36	<u>51715,34</u> 22797,60	<u>23554,93</u> 6891,91	380625	167790	<u>173364</u> 50724	<u>216,0500</u> 51,7347	<u>1590,13</u> 380,77
7	& С121-394-1-2И варіант 1	Панель огорожі, висота 2500мм, довжина 2500мм,	шт	294	<u>1486,47</u> -	- -	437022	-	- -	- -	- -
8	С121-82 варіант 1	Стовп, длина 2575 мм	шт	294	<u>730,09</u> -	- -	214646	-	- -	- -	- -
9	& С111-1848-1-2Б варіант 2	Фіксатор Ral 9010	шт	1176	<u>13,61</u> -	- -	16005	-	- -	- -	- -
10	& С111-1848-1-2Б варіант 1	Болт М6х50	шт	1176	<u>8,40</u> -	- -	9878	-	- -	- -	- -
11	КБ7-25-2	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих і бетонних стовпів	100шт	0,12	<u>452800,24</u> 192785,04	<u>205509,38</u> 62472,94	54336	23134	<u>24661</u> 7497	<u>1827,0000</u> 490,9718	<u>219,24</u> 58,92
12	& С121-394-30 варіант 2	Ворота: 3,5х2,0(Н)	шт	2	<u>18654,27</u> -	- -	37309	-	- -	- -	- -
13	& С121-394-30 варіант 3	Ворота: 6,0х2,0	шт	3	<u>28729,27</u> -	- -	86188	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С121-394-30 варіант 4	Ворота 1,5х2,0	шт	7	<u>9586,77</u>	-	67107	-	-	-	-
15	КБ7-24-12	Огорожа сортивного майданчику Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	2,16	<u>51715,34</u> 22797,60	<u>23554,93</u> 6891,91	111705	49243	<u>50879</u> 14887	<u>216,0500</u> 51,7347	<u>466,67</u> 111,75
16	& С121-394-1-2И варіант 1	Панель огорожі, висота 2500мм, довжина 2500мм,	шт	87	<u>1486,47</u>	-	129323	-	-	-	-
17	С121-82 варіант 1	Стовп, длина 2575 мм	шт	87	<u>730,09</u>	-	63518	-	-	-	-
18	& С111-1848-1-2Б варіант 2	Фіксатор Ral 9010	шт	348	<u>13,61</u>	-	4736	-	-	-	-
19	& С111-1848-1-2Б варіант 1	Болт М6х50	шт	348	<u>8,40</u>	-	2923	-	-	-	-
20	КБ7-25-2	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих і бетонних стовпів	100шт	0,02	<u>452800,24</u> 192785,04	<u>205509,38</u> 62472,94	9056	3856	<u>4110</u> 1249	<u>1827,0000</u> 490,9718	<u>36,54</u> 9,82
21	& С121-394-30 варіант 5	Ворота: 3,5х6,0(Н)	шт	1	<u>28819,94</u>	-	28820	-	-	-	-
22	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>142051,90</u> 125196,12	<u>588,56</u> 31,03	1421	1252	<u>6</u> -	<u>1138,2500</u> 0,2900	<u>11,38</u> -
23	& С121-2532 варіант 1	Хвіртка: 1,5х2,2(Н)	шт	1	<u>12770,66</u>	-	12771	-	-	-	-
24	КБ10-21-1	Установлення залізних виробів	100шт	0,01	<u>14621,41</u> 14621,41	-	146	146	-	<u>118,9700</u>	<u>1,19</u>
25	& С111-950-1	Замок накладний кодовий FZB 40 мм	шт	1	<u>800,31</u>	-	800	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1668335	245421	<u>253020</u> 74357		<u>2325,15</u> 561,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1668335	1169894 319778 166823 346,37 57283			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1835158				

		Всього по розділу 2					1835158				
		Разом прямі витрати по кошторису					1802766	276573	<u>355754</u> 100250		<u>2641,06</u> 764,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1802766 1170439 376823				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					196720 408,68 67587				
		Всього будівельні роботи, грн.					1999486				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					353				

		Всього по кошторису					1999486				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3814,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					444410				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на МАФ
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-0-ГП

Кошторисна вартість 9818,674 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,41443 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 1406,088 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. МАФ											
1	КБ9-61-12	Монтаж садових лавок та урн для сміття	т	3,2597	<u>17167,94</u> 11640,03	<u>2501,48</u> 278,25	55962	37943	<u>8154</u> 907	<u>104,3200</u> 2,4822	<u>340,05</u> 8,09
2	С122-12-4 варіант 2	Лавка для сидіння Тип: Loft переносна Розміри: 2,0x0,5x0,9	шт	37	<u>6728,13</u> -	-	248941	-	-	-	-
3	С122-12-41 варіант 1	Урна InterAtletika LP205-SM (комплект)	шт	37	<u>7688,69</u> -	-	284482	-	-	-	-
4	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0216	<u>40974,08</u> 40974,08	-	885	885	-	<u>476,0000</u> -	<u>10,28</u> -
5	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0216	<u>401250,62</u> 10899,21	<u>2715,44</u> 1275,79	8667	235	<u>59</u> 28	<u>120,7000</u> 10,6641	<u>2,61</u> 0,23
6	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій	т	0,0345	<u>2885,64</u> 2885,64	-	100	100	-	<u>27,6800</u> -	<u>0,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1633-91-2 варіант 2	Флагшток Flagsystem 8м	шт	3	<u>25410,98</u> -	-	76233	-	-	-	-
8	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0032	<u>26486,82</u> 26486,82	-	85	85	-	<u>307,7000</u>	<u>0,98</u>
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0032	<u>392158,92</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	1255	44	<u>9</u> 4	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,48</u> 0,03
10	КБ9-61-12	Монтаж велопарковки	m	0,021	<u>17331,85</u> 11640,03	<u>2501,48</u> 278,25	364	244	<u>53</u> 6	<u>104,3200</u> 2,4822	<u>2,19</u> 0,05
11	& C122-12-431	Велопарковка InterAtletika LP302 (комплект)	шт	1	<u>4682,47</u> -	-	4682	-	-	-	-
12	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2	<u>16273,60</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	3255	3207	<u>10</u> 9	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>31,12</u> 0,08
13	C111-287 варіант 3	Плитка тактильна	м2	35,7	<u>687,06</u> -	-	24528	-	-	-	-
14	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,14	<u>44,20</u> -	-	316	-	-	-	-
15	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	375	<u>27,64</u> -	-	10365	-	-	-	-
16	& C111-2871 варіант 1	Покажчики для мґн тактильні	шт	40	<u>460,73</u> -	-	18429	-	-	-	-
17	& C111-2871 варіант 2	Покажчики на трасі (фініш, старт а т.д.)	шт	20	<u>460,73</u> -	-	9215	-	-	-	-
18	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0112	<u>40974,08</u> 40974,08	-	459	459	-	<u>476,0000</u>	<u>5,33</u>
19	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0112	<u>398402,31</u> 10899,21	-	4462	122	-	<u>120,7000</u>	<u>1,35</u>
20	КМ38-1-3	Монтаж дитячих комплексів, маса 0,1 т	шт	4	<u>3506,09</u> 1884,41	<u>452,91</u> 124,21	14024	7538	<u>1812</u> 497	<u>18,5000</u> 1,0678	<u>74</u> 4,27
21	& C122-12-54 варіант 1	Футбольні ворота	шт	2	<u>43897,36</u> -	-	87795	-	-	-	-
22	& C122-12-561	Трибуна Тип: 2 яруси Довжина: 2,0м	шт	10	<u>32815,35</u> -	-	328154	-	-	-	-
23	& C122-12-55	Стійка баскетбольна	шт	2	<u>6420,71</u> -	-	12841	-	-	-	-
24	& C122-12-55 варіант 2	Сітка волейбольна на опорах	шт	1	<u>3360,71</u> -	-	3361	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
25	КМ38-1-4	Монтаж спортивних комплексів, маса 0,5 т	шт	10	<u>3947,49</u> 2006,64	<u>714,54</u> 197,78	39475	20066	<u>7145</u> 1978	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>197</u> 16,04		
26	& С122-12-561	Трибуна Тип: 2 яруси Довжина: 2,0м	шт	10	<u>32815,35</u>	-	328154	-	-	-	-		
27	КМ38-1-4	Монтаж ігрових комплексів, маса 0,5 т	шт	1	<u>3947,49</u> 2006,64	<u>714,54</u> 197,78	3947	2007	<u>715</u> 198	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>19,7</u> 1,6		
28	& С111-2008-33	Фарба для розміток парковок та траси	кг	10	<u>367,57</u>	-	3676	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 1							1574112	72935	<u>17957</u> 3627		<u>686,04</u> 30,39		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1574112	1483220	76562	37749	73,14	12099	1611861
Всього по розділу 1							1611861						
Розділ 2. Влаштування монолітної з/б підпiрноїкутової стiнки L=175,00м.п													
29	КБ6-1-1	Улаштування бетонної пiдготовки	100м3	0,525	<u>31577,70</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	16578	7144	<u>1426</u> 670	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>79,12</u> 5,6		
30	С1424-11611	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм	м3	53,55	<u>3861,40</u>	-	206778	-	-	-	-		
31	КБ6-53-1	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стiн товщиною до 160 мм глухих	100 м3	5,25	<u>244321,44</u> 106138,38	<u>96321,01</u> 44187,88	1282688	557226	<u>505685</u> 231986	<u>994,5500</u> 371,4070	<u>5221,39</u> 1949,89		
32	& С121-7872	Вартiсть опалубки, оренда	м3	502	<u>2832,87</u>	-	1422101	-	-	-	-		
33	КБ6-13-1	Улаштування бетонних пiдпiрних стiн i стiн пiдвалев	100м3	5,25	<u>74316,45</u> 36586,58	<u>9493,22</u> 4440,49	390161	192080	<u>49839</u> 23313	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>1956,2</u> 194,99		
34	С1424-11636	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача 10 мм i менше	м3	535,5	<u>4527,33</u>	-	2424385	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ6-57-19	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 50 кг до 100 кг	т	24,7275	<u>1059,08</u> 803,08	<u>155,84</u> 73,22	26188	19858	<u>3854</u> 1811	<u>8,2800</u> 0,6120	<u>204,74</u> 15,13
36	С124-22 варіант 6	Каркаси арматурні	т	24,7275	<u>61741,14</u>	-	1526704	-	-	-	-
37	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	7,98	<u>5252,49</u> 3383,02	<u>9,74</u> 8,55	41915	26996	<u>78</u> 68	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>252,97</u> 0,62
38 &	С111-7411	Праймер бітумний IZOFAST	кг	798	<u>122,15</u>	-	97476	-	-	-	-
39	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	3,15	<u>55855,34</u> 14922,49	<u>399,71</u> 346,19	175944	47006	<u>1259</u> 1090	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>461,48</u> 11,73
40	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	3,15	<u>696,39</u> 696,39	-	2194	2194	-	<u>8,0900</u>	<u>25,48</u>
41	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	63	<u>44,20</u>	-	2785	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7615897	852504	<u>562141</u> 258938		<u>8201,38</u> 2177,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7615897				
		Всього по розділу 2					8206815				
		Разом прямі витрати по кошторису					9190009	925439	<u>580098</u> 262565		<u>8887,42</u> 2208,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9190009				
							7684472				
							1188004				
							628665				
							1318,66				
							218084				
							9818674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						9818674				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						12414,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1406088				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Зовнішнє освітлення по периметру території
Влаштування систем зовнішнього освітлення: по периметру ділянки та на її території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1587,216 тис. грн.
1,84867 тис.люд.год.
204,054 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Щит керування зовнішнього освітлення											
1	КМ8-572-1	ЩЗО-2 Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000x800 мм, що встановлюється на стіні	шт	1	<u>1662,84</u> 351,97	<u>266,79</u> 72,94	1663	352	<u>267</u> 73	<u>3,2000</u> 0,6003	<u>3,2</u> 0,6
2	& 1503-83771-1 варіант 1	Щит зовнішнього освітлення ЩЗО2 (індивідуального виготовлення) у комплекті: автоматичний вимикач 3п, 20А, 6кА, х-ка С - 1шт.; автоматичний вимикач 3п, 16А, 6кА, х-ка С - 3шт.; шафа навісна ST 500x400x200 IP65 R5ST0542; доп. матеріали (термоусад .трубка, клеми, шини, наконечники та інше)	шт	1	<u>6700,00</u> -	- -	6700	-	- -	- -	- -
3	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,018	<u>22085,21</u> 20790,30	- -	398	374	- -	<u>222,0000</u> -	<u>4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C113-953-75	Трубка гнучка гофрована із ПНД/ПВД діам. 63 мм	м	6,06	21,49	-	130	-	-	-	-
5	& C111-1301-3-30	Труба гнучка двошарова діам 50 мм	м	12,12	16,40	-	199	-	-	-	-
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,09	2878,61	406,97	259	150	37	16,0000	1,44
7	& C151-1-5	Кабелі силові з алюмінієвими жилами	м	3,06	63,39	-	194	-	-	-	-
8	& C153-145-30	Кабель силовий на 660 В,	м	6,12	214,41	-	1312	-	-	-	-
9	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	36	467,36	4,06	16825	11146	146	2,9700	106,92
10	1504-3181	Ввідний щиток НТВ-1	шт	36	309,62	0,21	39660	-	8	0,0020	0,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					67340	12022	450		115,56
		Разом устаткування, грн.					46360		91		0,75
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1821				
		Всього устаткування, грн.					48181				
		Разом будівельні роботи, грн.					20980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8508				
		всього заробітна плата, грн.					12113				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1880				
		Всього будівельні роботи, грн.					27016				

		Всього по розділу 1					75196				
		Розділ 2. Металоконструкція Ст-1 під щит зовнішнього освітлення									
11	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00075	47120,19	-	35	35	-	547,4000	0,41
12	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під опору для щита 1ЦЗО	100 м3	0,00075	47120,19	-	417	46	40	657,0000	0,49
					556031,89	52788,10			11	108,4384	0,08
					61528,05	14873,80					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,04585	<u>25086,52</u> 15538,43	<u>7068,87</u> 1342,79	1150	712	<u>324</u> 62	<u>145,6000</u> 10,0320	<u>6,68</u> 0,46
14	& С111-964-3-4	Труба 80x80x4,0	т	0,022342	<u>22877,69</u>	-	511	-	-	-	-
15	& С111-964-3-4	Труба 20x20x2,0	т	0,002951	<u>22877,69</u>	-	68	-	-	-	-
	варіант 1			8	-	-					
16	С111-1804	Сталь листова 400x400x12	т	0,015552	<u>33441,95</u>	-	520	-	-	-	-
	варіант 1			24	-	-					
17	С111-1804	Сталь листова 200x160x6	т	0,006233	<u>33441,95</u>	-	208	-	-	-	-
	варіант 2			28	-	-					
18	С111-1804	Сталь листова 40x40x4	т	0,000206	<u>33441,95</u>	-	7	-	-	-	-
	варіант 3			4	-	-					
19	С111-1804	Сталь листова 20x20x2	т	0,000030	<u>33441,95</u>	-	1	-	-	-	-
	варіант 4			96	-	-					
20	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0008	<u>33839,47</u> 33549,98	<u>289,49</u> 84,35	27	27	-	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>0,27</u> -
21	& С111-1904-3-2	Дюбель-шпилька М12x130 в комплекті з шайбами та гайками	шт	4	<u>22,81</u>	-	91	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
22	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,045585	<u>16344,42</u> 10612,38	<u>4176,79</u> 721,82	745	484	<u>190</u> 33	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>4,04</u> 0,24
23	КБ9-47-1	Облицювання профільованим листом: дашок над обладнанням	100м2	0,0045	<u>4697,41</u> 4697,41	-	21	21	-	<u>47,8400</u>	<u>0,22</u> -
24	С111-1798	Оцинкований сталевий лист 740x600x0,6	т	0,0004	<u>77006,67</u>	-	31	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
25	& С111-242-1	Заклепки 4x20мм	шт	20	<u>1,12</u>	-	22	-	-	-	-
					-	-					
26	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,02272	<u>1330,27</u> 564,23	<u>66,82</u> 3,42	30	13	<u>2</u>	<u>4,7800</u> 0,0298	<u>0,11</u> -
27	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,02272	<u>13876,25</u> 10696,13	<u>1,39</u> 1,22	315	243	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>2,41</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4199	1581	<u>556</u> 106		<u>14,63</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4199				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2062				
		всього заробітна плата, грн.					1687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					885 1,85 305 5084				
		----- Всього по розділу 2					5084				
		Розділ 3. Земляні роботи.									
28	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,267524 4	<u>51708,15</u> 2619,41	<u>49088,74</u> 14756,06	13833	701	<u>13132</u> 3948	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>8,14</u> 32,75
29	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	454,7914 8	<u>62,04</u> -	<u>62,04</u> 11,69	28215	-	<u>28215</u> 5317	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 45,02
30	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,132413 6	<u>29394,02</u> 1059,64	<u>28334,38</u> 9223,99	3892	140	<u>3752</u> 1221	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>1,63</u> 10,07
31	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	11,4268	<u>6313,27</u> 1000,80	<u>5312,47</u> 1493,94	72140	11436	<u>60704</u> 17071	<u>9,6000</u> 10,8919	<u>109,7</u> 124,46
32	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	31,4237	<u>634,81</u> -	<u>-</u> -	19948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,028412	<u>12470,80</u> 12470,80	<u>-</u> -	12825	12825	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>154,72</u> -
34	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	113,1253 2	<u>634,81</u> -	<u>-</u> -	71813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,132413 6	<u>7695,77</u> -	<u>7695,77</u> 1677,09	1019	-	<u>1019</u> 222	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 1,6
36	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,324136	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	4460	2298	<u>2162</u> 706	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>24,31</u> 6,78
		Разом прямі витрати по розділу 3					228145	27400	<u>108984</u> 28485		<u>298,5</u> 220,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					228145 91761 55885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28563 56,91 9410 256708				
		----- Всього по розділу 3					256708				
		Розділ 4. Прокладка кабельної мережі.									
37	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	1,57564	<u>22085,21</u>	-	34798	32758	-	<u>222,0000</u>	<u>349,79</u>
					20790,30	-			-	-	-
38	& C111-1301-2-3К варіант 1	Труба діам 63 мм	м	167,761	<u>23,42</u>	-	3929	-	-	-	-
39	& C111-1301-3-3О	Труба гнучка двошарова діам 50 мм	м	1412,525	<u>16,40</u>	-	23165	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
40	& C113-2127-8 варіант 1	Труба гофр. DN23мм,	м	11,11	<u>38,32</u>	-	426	-	-	-	-
41	C1545-119 варіант 4	Муфта , DN63мм	шт	5,5	<u>49,20</u>	-	271	-	-	-	-
42	C1545-119 варіант 5	Кільце DN63мм	шт	11	<u>21,46</u>	-	236	-	-	-	-
43	C1545-119 варіант 1	Муфта , DN50мм	шт	14,3	<u>43,08</u>	-	616	-	-	-	-
44	C1545-119 варіант 2	Кільце DN50мм	шт	28,6	<u>19,16</u>	-	548	-	-	-	-
45	& C100-5001-43	Тримач з хомутиком, діам. 16-32мм	шт.	22	<u>19,45</u>	-	428	-	-	-	-
46	C1545-119 варіант 3	Тримач оцинкований двосторонній, О63мм	шт	11	<u>12,35</u>	-	136	-	-	-	-
47	& C11-826-12	Дюбель пластиковий М6, довжина 36мм	шт	33	<u>1,12</u>	-	37	-	-	-	-
48	& C11-826-12 варіант 1	Шуруп для дюбеля пластикового М6	шт	33	<u>1,33</u>	-	44	-	-	-	-
49	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	16,8608	<u>2878,61</u>	<u>406,97</u>	48536	28124	<u>6862</u>	<u>16,0000</u>	<u>269,77</u>
					1668,00	114,45			1930	0,8344	14,07
50	& C151-1-5 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами	м	80,784	<u>63,39</u>	-	5121	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C151-1-5 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами	м	789,888	<u>63,39</u>	-	50071	-	-	-	-
52	& C151-1-5 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами	м	677,688	<u>63,39</u>	-	42959	-	-	-	-
53	& C151-1-5 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами	м	58,7928	<u>63,39</u>	-	3727	-	-	-	-
54	& C151-1-5 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами	м	112,6488	<u>63,39</u>	-	7141	-	-	-	-
55	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	11,4268	<u>376,25</u> <u>354,45</u>	<u>21,80</u> <u>6,13</u>	4299	4050	<u>249</u> <u>70</u>	<u>3,4000</u> <u>0,0447</u>	<u>38,85</u> <u>0,51</u>
56	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка сигнальна	м	1142,68	<u>1,49</u>	-	1703	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							228191	64932	<u>7111</u> <u>2000</u>		<u>658,41</u> <u>14,58</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							228191				263851
Всього по розділу 4							263851				
Розділ 5. Установка опор											
57	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	36	<u>584,65</u> <u>136,90</u>	<u>388,23</u> <u>81,06</u>	21047	4928	<u>13976</u> <u>2918</u>	<u>1,3600</u> <u>0,6636</u>	<u>48,96</u> <u>23,89</u>
58	& C1416-8575-4 варіант 1	Опора освітлення	шт	36	<u>7823,11</u>	-	281632	-	-	-	-
59	C113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні діаметр 50 мм,	м	9,6	<u>247,60</u>	-	2377	-	-	-	-
60	C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні В10 [М150],	м3	11,016	<u>4059,99</u>	-	44725	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
61	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні В30 [M400],	м3	44,064	<u>4794,51</u>	-	211265	-	-	-	-			
62	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	1,904	<u>3448,47</u> 3120,23	<u>201,14</u> 58,61	6566	5941	<u>383</u> 112	<u>29,5700</u> 0,4273	<u>56,3</u> 0,81			
63	C124-2 варіант 1	Арматура, діаметр 8 мм	т	0,45216	<u>29560,97</u>	-	13366	-	-	-	-			
64	C124-22 варіант 1	Арматура, діаметр 12 мм	т	1,27584	<u>31141,14</u>	-	39731	-	-	-	-			
65	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	1,26	<u>4353,22</u> 2336,32	<u>1694,59</u> 493,78	5485	2944	<u>2135</u> 622	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>29,24</u> 4,54			
66	& C124-58-13 варіант 1	Анкерна закладна	шт	36	<u>2235,19</u>	-	80467	-	-	-	-			
		Разом прямі витрати по розділу 5					706661	13813	<u>16494</u> 3652		<u>134,5</u> 29,24			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					706661		676354	17465	9307	19,64	3249	715968

		Всього по розділу 5					715968							
		Розділ 6. Установка світильника та прожекторів на опорі												
67	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	36	<u>1432,51</u> 320,04	<u>1078,53</u> 238,52	51570	11521	<u>38827</u> 8587	<u>3,2200</u> 1,7920	<u>115,92</u> 64,51			
68	& C1547-3Л1 варіант 1	Світильник вуличний LED	шт	36	<u>5015,82</u>	-	180570	-	-	-	-			
69	& C1416-111 варіант 1	Кронштейн однорожковий	шт	36	<u>557,62</u>	-	20074	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& С153-145-19 варіант 1	Кабель силовий	м	388,212	19,52	-	7578	-	-	-	-
71	& С111-89-8 варіант 1	Болт з шестигранною головкою М16х60 у комплекті з шайба М16 (2шт.), гровер М16, гайка М16	шт	36	27,07	-	975	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							260767	11521	38827		115,92
Разом будівельні роботи, грн.							260767		8587		64,51
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							210419				
всього заробітна плата, грн.							20108				
Загальновиборнічі витрати, грн.							9641				
трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.							17,5				
заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.							2894				
Всього будівельні роботи, грн.							270408				

Всього по розділу 6							270408				
Разом прямі витрати по кошторису							1495303	131269	172422		1337,52
Разом устаткування, грн.							46360		42921		330,54
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1821				
Всього устаткування, грн.							48181				
Разом будівельні роботи, грн.							1448943				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1145252				
всього заробітна плата, грн.							174190				
Загальновиборнічі витрати, грн.							90093				
трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.							180,61				
заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.							29864				
Всього будівельні роботи, грн.							1539036				

Всього по кошторису							1587216				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1848,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						204054				

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Сингнаєвська М.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на Відеоспостереження
Відеонагляд**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-ВС.С

Кошторисна вартість 1936,465 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,77932 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 407,407 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система відеоспостереження											
1	КМ10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	1	<u>1312,25</u>	-	1312	1288	-	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>
					1288,45	-			-	-	-
2	1705-7004	Мережевий відеореєстратор на 40	шт	1	<u>27483,11</u>	-	27483	-	-	-	-
	варіант 1	відеокамер Спе: I/B/N/H/C/V4.0 TC-R3440			-	-			-	-	-
3	КМ10-669-9	Монтаж відеокамер	шт	19	<u>995,04</u>	<u>59,99</u>	18906	9180	<u>1140</u>	<u>4,8000</u>	<u>91,2</u>
					483,17	1,11			21	0,0106	0,2
4	& 290220-13561	Трафік камера штучним інтелектом	шт	1	<u>39480,00</u>	-	39480	-	-	-	-
		Спе: I2/120КМН/У/М/2.7- 13.5ММ TC-C32LPR			-	-			-	-	-
5	290220-1356	Циліндрична камера, 4МП	шт	5	<u>39480,00</u>	-	197400	-	-	-	-
	варіант 1	Спе: I2/120КМН/У/М/2.7- 13.5ММ TC-C32LPR			-	-			-	-	-
6	290220-1356	Циліндрична IP камера 8.0MP	шт	3	<u>15918,00</u>	-	47754	-	-	-	-
	варіант 4	Спе: W/E/Y/S/H/2.8mm TC-C382V			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	290220-1356 варіант 5	Панорамна IP камера Spec: 4MP/25X/IW/E/A/2.8mm TC-H366V	шт	4	<u>62580,00</u>	-	250320	-	-	-	-
8	290220-1356 варіант 6	PTZ IP камера Spec: 23X/I/E/C/V3.0 (8525 89 00 90) TC-H324S	шт	6	<u>20160,00</u>	-	120960	-	-	-	-
9	KM10-350-23	Монтаж пристрою циліндричних IP камер	шт	18	<u>404,83</u> 393,28	<u>11,55</u> 2,97	7287	7079	<u>208</u> 53	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>57,6</u> 0,5
10	290220-1356 варіант 2	Турельна камера, 4МП Spec: I3/E/Y/C/SD/2. 8mm/V4.2 (8525820010) TC-C34HS	шт	4	<u>4200,00</u>	-	16800	-	-	-	-
11	290220-1356 варіант 8	Циліндрична IP камера 5.0MP Spec:I5W/E/Y/S/2.8mm/V5.0 TC-C35WS	шт	14	<u>5880,00</u>	-	82320	-	-	-	-
12	KM11-96-1	Установлення жорстких дисків	шт	2	<u>164,88</u> 164,88	-	330	330	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
13	1705-7004 варіант 4	Жорсткий диск Purple Pro 10TB	шт	2	<u>13796,75</u>	-	27594	-	-	-	-
14	KM11-96-1	Монтаж маршрутизатора	шт	1	<u>168,11</u> 164,88	<u>3,23</u> 1,31	168	165	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
15	& 1503- 845611	Маршрутизатор RG-EG310GH-E	шт	1	<u>11369,00</u>	-	11369	-	-	-	-
16	KM10-99-1	Монтаж комутаторів	номер	3	<u>1079,96</u> 393,28	<u>75,09</u> 19,29	3240	1180	<u>225</u> 58	<u>3,2000</u> 0,1807	<u>9,6</u> 0,54
17	& 1504- 70391 варіант 1	PoE-комутатор HongRui HR901-AF-1621GS	шт	1	<u>21679,00</u>	-	21679	-	-	-	-
18	& 1504- 70391 варіант 2	Мережевий PoE комутатор на 16 портів RG- ES118GS-P	шт	1	<u>14579,00</u>	-	14579	-	-	-	-
19	& 1504- 70391 варіант 3	Мережевий PoE комутатор на 16 портів RG- ES118GS-P	шт	1	<u>13939,00</u>	-	13939	-	-	-	-
20	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	2	<u>721,80</u> 351,97	<u>144,79</u> 35,67	1444	704	<u>290</u> 71	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>6,4</u> 0,59
21	& 1503- 127011	Серверна шафа 9U, 600x500x503 (Ш*Г*В), скло, чорн 11104	шт	2	<u>5355,00</u>	-	10710	-	-	-	-
22	KM11-168-1	Монтаж кліматичних шаф	шт	1	<u>955,15</u> 844,16	<u>76,88</u> 20,92	955	844	<u>77</u> 21	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
23	& 1503- 127012 варіант 1	Шафа кліматична 9U настінна телекомунікаційна WM-CC-9U	шт	1	<u>14210,00</u>	-	14210	-	-	-	-
24	KM11-96-1	Установлення панелі оптичної	шт	3	<u>168,11</u> 164,88	<u>3,23</u> 1,31	504	495	<u>9</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>4,8</u> 0,04
25	& 1514- 140811	Панель оптична на 8 (24) портів в зборі FOB- 19/1-336/36-1-24	шт	3	<u>1586,00</u>	-	4758	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	3	<u>1769,76</u> 1769,76	-	5309	5309	-	<u>14,4000</u>	<u>43,2</u>
27	1503-8456 варіант 14	Джерело безперебійного живлення VI 2200 RLE (10121100)	шт	3	<u>17459,70</u>	-	52379	-	-	-	-
28	КМ11-96-4	Системний сервер	шт	1	<u>494,64</u> 494,64	-	495	495	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
29	& 322-301-364 варіант 4	Робоча станція ARTLINE WorkStation W75 Windows 11 Pro (W75v52Win)	шт	1	<u>58971,00</u>	-	58971	-	-	-	-
30	& 322-301-364 варіант 5	Комплект Клавіатура + Миша Logitech Corded Desktop MK120 20-002561	шт	1	<u>2759,45</u>	-	2759	-	-	-	-
31	КМ11-91-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,85	Установлення монітора	шт	1	<u>138,53</u> 138,53	-	139	139	-	<u>1,3600</u>	<u>1,36</u>
32	& 1504-2001-22 варіант 1	Монітор 25" BenQ PD2500Q (9H.LG8LA.TSE)	шт	1	<u>12881,00</u>	-	12881	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							1068434	27208	<u>1952</u> 229		<u>244,56</u> 2,05
Разом устаткування, грн.							920889				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							36162				
Всього устаткування, грн.							957051				
Разом будівельні роботи, грн.							147545				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							118385				
всього заробітна плата, грн.							27437				
Загальновиробничі витрати, грн.							11913				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3220				
Всього будівельні роботи, грн.							159458				

Всього по розділу 1							1116510				
Розділ 2. Кабельні канали і компоненти											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ21-2-2	Прокладання гофрованих труб, по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	41	<u>7617,07</u> 5107,62	<u>380,23</u> 26,16	312300	209412	<u>15589</u> 1073	<u>53,3600</u> 0,2468	<u>2187,76</u> 10,12
34	С113-2128 варіант 1	Труба ПВХ гофрована негорюча, діаметром 32 мм	м	4141	<u>25,26</u> -	-	104602	-	-	-	-
35	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	36,6	<u>2438,49</u> 1668,00	-	89249	61049	-	<u>16,0000</u> -	<u>585,6</u> -
36	С154-83 варіант 5	Кабель UTP CAT5е 4P 24AWG PE В 305m мідь, вуличний 24AWG PE	1000м	3,7332	<u>19853,16</u> -	-	74116	-	-	-	-
37	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	5	<u>6473,82</u> 2502,00	<u>1763,72</u> 458,40	32369	12510	<u>8819</u> 2292	<u>24,0000</u> 4,2114	<u>120</u> 21,06
38	С154-83 варіант 6	Кабель UTP CAT5е 4P 24AWG PE В 305m мідь, вуличний 24AWG PE	1000м	0,51	<u>8286,36</u> -	-	4226	-	-	-	-
39	КМ10-51-10	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом	10кінціє	20	<u>106,72</u> 106,72	-	2134	2134	-	<u>1,0000</u> -	<u>20</u> -
40	& 15011-4067-4 варіант 3	Конектор RJ-45 упаковка 100 шт. P88U-C5E	шт	100	<u>1,78</u> -	-	178	-	-	-	-
41	& 15011-4067-4 варіант 4	Конектор RJ45 cat.5e FTP 8p8c Atcom (10698), 100 шт./ уп.	шт	100	<u>3,10</u> -	-	310	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							619484	285105	<u>24408</u> 3365		<u>2913,36</u> 31,18
Разом устаткування, грн.							488				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							19				
Всього устаткування, грн.							507				
Разом будівельні роботи, грн.							618996				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							309483				
всього заробітна плата, грн.							288470				
Загальновиробничі витрати, грн.							148042				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							285,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							47206				
Всього будівельні роботи, грн.							767038				

Всього по розділу 2							767545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Пусконалагоджувальні роботи									
42	КП2-16-9	Налагоджування системи відеоспостереження	система	1	<u>9824,89</u>	-	9825	9825	-	<u>68,6000</u>	<u>68,6</u>
43	КП2-15-1	Налагоджуванн відеокамер	система	36	<u>716,10</u>	-	25780	25780	-	<u>5,0000</u>	<u>180</u>
44	КП2-15-2	Налагоджуванн серверів	система	2	<u>859,32</u>	-	1719	1719	-	<u>6,0000</u>	<u>12</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			<u>9824,89</u>	-	37324	37324	-		<u>260,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			<u>9824,89</u>	-	37324	37324	-		
		Всього по розділу 3					52410				
		Разом прямі витрати по кошторису					1725242	349637	<u>26360</u>		<u>3418,52</u>
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					921377		3594		33,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36181				
		Всього по кошторису					957558				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					803865				
							427868				
							353231				
							175041				
							327,57				
							54176				
							978906				
							1936465				
							3779,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						407407				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на Система охорони периметра
Система охорони периметра

Основа:
 креслення (специфікації) № К1240829-01-ВС.С

Кошторисна вартість 3108,448 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,89516 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 210,508 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система охорони											
1	КМ10-667-2	Центральний контролер системи PERIDECT	шт	1	<u>6159,18</u> 6120,13	<u>1,69</u> 0,25	6159	6120	<u>2</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
2 & 1504-705711		Центральний контролер системи PERIDECT+. Підтримка підключення до двох контролерів лінії PERIDECT-LCP+. Підключення Ethernet, шина RS485, 1 тамперний контакт, 4 виходи "відкритий колектор", встановлена micro SD card 4GB. Пластиковий корпус для встановлення на DIN-рейку, 150 x 130 x 60 мм. Живлення 9-16В / 160 мА, IP20.	шт	1	<u>206632,00</u> -	<u>-</u> -	206632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-667-2	Контролер лінії системи PERIDECT	шт	2	<u>6159,18</u> 6120,13	<u>1,69</u> 0,25	12318	12240	<u>3</u> 1	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>121,6</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1504-705712	Контролер лінії системи PERIDECT+. Підтримка до 500 пристроїв в лінії таких як: DSP+, LIP+. Гальванічно розв'язане підключення лінії. Пластиковий корпус для встановлення на DIN-рейку, 150 x 130 x 60 мм. Живлення 9-16В / 60-350 мА (в залежності від кількості підключених датчиків), IP20.	шт	2	187312,00	-	374624	-	-	-	-
5	KM10-668-2	Сповіщувачі лінія виявлення периметральної системи	шт	255	332,33 302,46	1,69 0,25	84744	77127	431 64	3,2000 0,0026	816 0,66
6	& 1504-705713	Стандартна лінія виявлення периметральної системи PERIDECT+. Адресна – дані, що передаються по шині до блоку оцінки. Датчики постачаються поєднаними в лінію, проліт між стовпами огорожі від 1 до 5 м. У вартість входить початковий відрізок кабелю 10 м, фіксуючі пластикові пластини, гвинти. Ступінь захисту датчика IP 67, захисний корпус IP 54.	шт	250	5796,00	-	1449000	-	-	-	-
7	& 1504-705713 варіант 1	Стандартна версія датчика периметральної системи PERIDECT+. Адресна – дані, що передаються по шині до блоку оцінки. Датчики постачаються без кабелю. У вартість входять фіксуючі пластикові пластини, гвинти. Ступінь захисту датчика IP 67, захисний корпус IP 54.	шт	5	5520,00	-	27600	-	-	-	-
8	KM10-669-1	Прилад сигналізуючий	шт	10	2193,44 1771,62	1,37 0,20	21934	17716	14 2	17,6000 0,0021	176 0,02
9	& 1504-705714	Стандартний сепаратор ліній для системи охорони периметру PERIDECT+. Автоматично відключає частину лінії виявлення з технічними проблемами, напр. коротке замикання. У вартість входить фіксуюча пластикова пластинка та гвинти. Захист модуля сепаратора IP 67, захисний корпус IP 54.	шт	10	5336,00	-	53360	-	-	-	-
10	KM10-667-5	Контрольний модуль	шт	9	972,19 942,62	1,37 0,20	8750	8484	12 2	9,6000 0,0021	86,4 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& 1504-705715	Стандартний двоох/одно зонний вхідний модуль PERIDECT+. Адресний - монтаж у будь-якому місці лінії. Два подвійних балансних входи. У вартість входять фіксуючі пластикові пластини, гвинти. Ступінь захисту датчика IP 67, захисний корпус IP 54.	шт	8	<u>11316,00</u>	-	90528	-	-	-	-
12	& 1504-705715 варіант 1	RS485 модуль входів/виходів - 16 двоох позиційних реле, 2 балансних входи, монтаж на DIN-рейку. Керується контролером CUP+ через шину RS485. PERIDECT-IOP+/RS485	шт	1	<u>60352,00</u>	-	60352	-	-	-	-
13	KM11-168-1	Монтаж шаф	шт	1	<u>955,15</u> <u>844,16</u>	<u>76,88</u> <u>20,92</u>	955	844	<u>77</u> <u>21</u>	<u>8,0000</u> <u>0,1736</u>	<u>8</u> <u>0,17</u>
14	& 1503-127012 варіант 2	Шафа підлогова в сборі	шт	1	<u>18860,00</u>	-	18860	-	-	-	-
15	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	2	<u>1769,76</u> <u>1769,76</u>	-	3540	3540	-	<u>14,4000</u>	<u>28,8</u>
16	1503-8456 варіант 1	Пристрій захисту від перенапруг для лінійного контролера з боку лінії, монтаж на DIN-рейку. DLAN-48D3	шт	2	<u>5060,00</u>	-	10120	-	-	-	-
17	KM11-96-4	Системний сервер	шт	1	<u>494,64</u> <u>494,64</u>	-	495	495	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
18	& 322-301-364 варіант 6	Комп'ютер Dell Optiplex 7020 SFF Plus / i5-14500, 16, 512, WLAN+BT, WKM, 260W, W11Pro (N006O7020SFFPUA_WP)	шт	1	<u>57500,00</u>	-	57500	-	-	-	-
19	KM11-91-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,85	Установлення монітора	шт	1	<u>138,53</u> <u>138,53</u>	-	139	139	-	<u>1,3600</u>	<u>1,36</u>
20	& 1504-2001-22 варіант 5	Монітор Dell S2722DC (210-BBRR) 210-BBRR	шт	1	<u>18400,00</u>	-	18400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& 1601-2431-16 варіант 2	Повноцінне ПЗ візуалізації C4 STANDARD для контролю систем PERIDECT, PERIDECT+ та інтеграції з іншими системами відеонагляду, контролю доступу, охоронної сигналізації, інше. Потребує покупки відповідних драйверів систем та пристроїв окремо. C4 SW-C4STD	шт	1	<u>220800,00</u>	-	220800	-	-	-	-
22	& 1601-2431-16 варіант 1	C4 драйвер для контролеру PERIDECT-CUP+ C4 SW-C4CUPERPL	шт	1	<u>39744,00</u>	-	39744	-	-	-	-
23	& 1601-2431-16 варіант 3	Ліцензія на інтеграцію відеоспостереження сторонніх виробників	шт	1	<u>50600,00</u>	-	50600	-	-	-	-
24	KM10-683-14	Сирена світлозвукова "Джміль"	шт	1	<u>2621,12</u> <u>2254,78</u>	-	2621	2255	-	<u>22,4000</u>	<u>22,4</u>
25	1602-30071 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль-2"	комплект	1	<u>1584,00</u>	-	1584	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2821359	128960	<u>539</u> <u>90</u>		<u>1326,16</u> <u>0,88</u>
Разом устаткування, грн.							2679704				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							105235				
Всього устаткування, грн.							2784939				
Разом будівельні роботи, грн.							141655				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12156				
всього заробітна плата, грн.							129050				
Загальновиробничі витрати, грн.							59749				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							104,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17338				
Всього будівельні роботи, грн.							201404				

Всього по розділу 1							2986340				
26	KM8-147-10	Розділ 2. Кабельні канали і компоненти Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,5	<u>6473,82</u> <u>2502,00</u>	<u>1763,72</u> <u>458,40</u>	16185	6255	<u>4409</u> <u>1146</u>	<u>24,0000</u> <u>4,2114</u>	<u>60</u> <u>10,53</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C154-83 варіант 7	Кабель для лінії датчиків Peridect+. УФ стійкий. Ціна за бухту 250м. PERIDECT-LAM Flexo 2x0,75	1000м	0,255	<u>74386,44</u>	-	18969	-	-	-	-
28	KM10-51-10	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом	10кінціє	10	<u>106,72</u>	-	1067	1067	-	<u>1,0000</u>	<u>10</u>
29	& 15011-4067-4 варіант 5	Scotchlok конектор (100шт/уп.)	шт	100	<u>22,68</u>	-	2268	-	-	-	-
30	& C1545-249-21 варіант 1	Упаковка пластикових стяжок (100шт/уп). Витрата 10 стяжок на секцію огорожі. RT-330UV / SEL.UVV2.202	шт	25	<u>84,18</u>	-	2105	-	-	-	-
31	& C1545-249-21 варіант 2	Інтсрумент для Scotchlok - посилений E-9BM	шт	1	<u>7882,59</u>	-	7883	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							48477	7322	<u>4409</u>		<u>70</u>
Разом устаткування, грн.							2268		1146		10,53
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							89				
Всього устаткування, грн.							2357				
Разом будівельні роботи, грн.							46209				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34478				
всього заробітна плата, грн.							8468				
Загальновиробничі витрати, грн.							4159				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1277				
Всього будівельні роботи, грн.							50368				
Всього по розділу 2							52725				
Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи											
32	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	10	<u>859,32</u>	-	8593	8593	-	<u>6,0000</u>	<u>60</u>
33	КП2-16-8	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з нестандартним законом управління	система	1	<u>12746,58</u>	-	12747	12747	-	<u>89,0000</u>	<u>89</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	2	<u>14035,56</u> 14035,56	- -	28071	28071	- -	<u>98,0000</u> -	<u>196</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					49411	49411	- -		<u>345</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49411 49411 19971 30,01 4964 69382				
		Всього по розділу 3					69382				
		Разом прямі витрати по кошторису					2919247	185693	<u>4948</u> 1236		<u>1741,16</u> 11,41
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					2681972 105324 2787296				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					237275 46634 186929 83880 142,59 23579 321155				
		Всього по кошторису					3108448				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1895,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						210508				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01
на Влаштування узбіччя шириною 0,5 м з відсіву з двох боків траси
Лижоролейна траса протяжністю 687 м- реконструкція**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 248,861 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31377 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,890 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,180802 8	<u>51708,15</u> 2619,41	<u>49088,74</u> 14756,06	9349	474	<u>8875</u> 2668	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>5,5</u> 22,13
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	316,4049	<u>122,76</u> -	<u>122,76</u> 19,00	38842	-	<u>38842</u> 6012	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 50,94
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,180802 8	<u>5770,48</u> 485,49	<u>5247,09</u> 1153,39	1043	88	<u>949</u> 209	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>1,02</u> 1,51
4	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,50223	<u>209,83</u> 209,83	<u>-</u> -	105	105	<u>-</u> -	<u>2,2200</u> -	<u>1,11</u> -
5 &	С111-1715И-2	Геотекстиль	м2	519,3058 2	<u>30,80</u> -	<u>-</u> -	15995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,00446	<u>80098,85</u> 1359,32	<u>8699,93</u> 1304,69	80456	1365	<u>8739</u> 1311	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>14,85</u> 9,41
7	КБ27-21-4	Укріплення узбіч трамбуванням щебеню	1000м2	0,50223	<u>9666,79</u> 1124,79	<u>8542,00</u> 1436,65	4855	565	<u>4290</u> 722	<u>12,2300</u> 10,2437	<u>6,14</u> 5,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	63,28098	<u>1065,95</u>	-	67454	-	-	-	-
9	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,302	<u>13696,74</u>	-	4136	4136	-	<u>165,2400</u>	<u>49,9</u>
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,302	<u>3368,01</u>	<u>1632,62</u>	1017	524	<u>493</u>	<u>18,3600</u>	<u>5,54</u>
11	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,50223	<u>1735,39</u>	<u>533,51</u>	9926	9926	<u>161</u>	<u>5,1175</u>	<u>1,55</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>19764,13</u>	-	233178	17183	<u>62188</u>		<u>189,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					233178		<u>11083</u>		<u>90,68</u>
		в тому числі:					153807				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28266				
		всього заробітна плата, грн.					15683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34,01				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5624				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					248861				

		Всього по кошторису					248861				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					313,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33890				

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Сингнаєвська М.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території ТЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01
на Зовнішнє освітлення лижоролейної траси та території
Влаштування систем зовнішнього освітлення вздовж лижоролерної траси з однієї сторони

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1451,700 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,68146 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 185,602 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щит керування зовнішнього освітлення									
1	КМ8-572-1	ЩЗО-2 Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000x800 мм, що встановлюється на стіні	шт	1	<u>1662,84</u> 351,97	<u>266,79</u> 72,94	1663	352	<u>267</u> 73	<u>3,2000</u> 0,6003	<u>3,2</u> 0,6
2	& 1503-83771-1 варіант 1	Щит зовнішнього освітлення ЩЗО2 (індивідуального виготовлення) у комплекті: автоматичний вимикач 3п, 20А, 6кА, х-ка С - 1шт.; автоматичний вимикач 3п, 16А, 6кА, х-ка С - 3шт.; шафа навісна ST 500x400x200 IP65 R5ST0542; доп. матеріали (термоусад. трубка, клеми, шини, наконечники та інше)	шт	1	<u>6700,00</u> -	- -	6700	-	- -	- -	- -
3	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,018	<u>22085,21</u> 20790,30	- -	398	374	- -	<u>222,0000</u> -	<u>4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C113-953-75	Трубка гнучка гофрована із ПНД/ПВД діам. 63 мм	м	6,06	21,49	-	130	-	-	-	-
5	& C111-1301-3-30	Труба гнучка двошарова діам 50 мм	м	12,12	16,40	-	199	-	-	-	-
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,09	2878,61	406,97	259	150	37	16,0000	1,44
7	& C151-1-5 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами	м	3,06	63,39	-	194	-	-	-	-
8	& C153-145-30 варіант 1	Кабель силовий на 660 В,	м	6,12	214,41	-	1312	-	-	-	-
9	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	33	467,36	4,06	15423	10217	134	2,9700	98,01
10	1504-3181 варіант 1	Ввідний щиток НТВ-1	шт	33	309,62	0,21	36355	-	7	0,0020	0,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					62633	11093	438		106,65
		Разом устаткування, грн.					43055		90		0,75
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1691				
		Всього устаткування, грн.					44746				
		Разом будівельні роботи, грн.					19578				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8047				
		всього заробітна плата, грн.					11183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5574				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1737				
		Всього будівельні роботи, грн.					25152				

		Всього по розділу 1					69898				
		Розділ 2. Металоконструкція Ст-1 під щит зовнішнього освітлення									
11	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00075	47120,19	-	35	35	-	547,4000	0,41
12	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під опору для щита 1ЦЗО	100 м3	0,00075	47120,19	-	417	46	40	657,0000	0,49
					556031,89	52788,10			11	108,4384	0,08
					61528,05	14873,80					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,04585	<u>25086,52</u> 15538,43	<u>7068,87</u> 1342,79	1150	712	<u>324</u> 62	<u>145,6000</u> 10,0320	<u>6,68</u> 0,46
14	& С111-964-3-4	Труба 80x80x4,0	т	0,022342	<u>22877,69</u>	-	511	-	-	-	-
15	& С111-964-3-4	Труба 20x20x2,0	т	0,002951	<u>22877,69</u>	-	68	-	-	-	-
	варіант 1			8	-	-					
16	С111-1804	Сталь листова 400x400x12	т	0,015552	<u>33441,95</u>	-	520	-	-	-	-
	варіант 1			24	-	-					
17	С111-1804	Сталь листова 200x160x6	т	0,006233	<u>33441,95</u>	-	208	-	-	-	-
	варіант 2			28	-	-					
18	С111-1804	Сталь листова 40x40x4	т	0,000206	<u>33441,95</u>	-	7	-	-	-	-
	варіант 3			4	-	-					
19	С111-1804	Сталь листова 20x20x2	т	0,000030	<u>33441,95</u>	-	1	-	-	-	-
	варіант 4			96	-	-					
20	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0008	<u>33839,47</u> 33549,98	<u>289,49</u> 84,35	27	27	-	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>0,27</u> -
21	& С111-1904-3-2	Дюбель-шпилька М12x130 в комплекті з шайбами та гайками	шт	4	<u>22,81</u>	-	91	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
22	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,045585	<u>16344,42</u> 10612,38	<u>4176,79</u> 721,82	745	484	<u>190</u> 33	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>4,04</u> 0,24
23	КБ9-47-1	Облицювання профільованим листом: дашок над обладнанням	100м2	0,0045	<u>4697,41</u> 4697,41	-	21	21	-	<u>47,8400</u>	<u>0,22</u> -
24	С111-1798	Оцинкований сталевий лист 740x600x0,6	т	0,0004	<u>77006,67</u>	-	31	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
25	& С111-242-1	Заклепки 4x20мм	шт	20	<u>1,12</u>	-	22	-	-	-	-
					-	-					
26	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,02272	<u>1330,27</u> 564,23	<u>66,82</u> 3,42	30	13	<u>2</u>	<u>4,7800</u> 0,0298	<u>0,11</u> -
27	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,02272	<u>13876,25</u> 10696,13	<u>1,39</u> 1,22	315	243	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>2,41</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4199	1581	<u>556</u> 106		<u>14,63</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4199				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2062				
		всього заробітна плата, грн.					1687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					885 1,85 305 5084				
		----- Всього по розділу 2					5084				
		Розділ 3. Земляні роботи.									
28	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,243204	<u>51708,15</u> 2619,41	<u>49088,74</u> 14756,06	12576	637	<u>11939</u> 3589	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>7,4</u> 29,77
29	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	413,4468	<u>62,04</u> -	<u>62,04</u> 11,69	25650	-	<u>25650</u> 4833	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 40,93
30	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,120376	<u>29394,02</u> 1059,64	<u>28334,38</u> 9223,99	3538	128	<u>3410</u> 1110	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>1,48</u> 9,15
31	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	10,388	<u>6313,27</u> 1000,80	<u>5312,47</u> 1493,94	65582	10396	<u>55186</u> 15519	<u>9,6000</u> 10,8919	<u>99,72</u> 113,15
32	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	28,567	<u>634,81</u> -	<u>-</u> -	18135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,93492	<u>12470,80</u> 12470,80	<u>-</u> -	11659	11659	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>140,66</u> -
34	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	102,8412	<u>634,81</u> -	<u>-</u> -	65285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,120376	<u>7695,77</u> -	<u>7695,77</u> 1677,09	926	-	<u>926</u> 202	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 1,45
36	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,20376	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	4054	2089	<u>1965</u> 642	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>22,1</u> 6,16
		Разом прямі витрати по розділу 3					207405	24909	<u>99076</u> 25895		<u>271,36</u> 200,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					207405 83420 50804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25969 51,74 8555 233374				
		----- Всього по розділу 3					233374				
		Розділ 4. Прокладка кабельної мережі.									
37	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	1,4324	<u>22085,21</u>	-	31635	29780	-	<u>222,0000</u>	<u>317,99</u>
					20790,30	-			-	-	-
38	& С111-1301-2-3К варіант 1	Труба діам 63 мм	м	152,51	<u>23,42</u>	-	3572	-	-	-	-
39	& С111-1301-3-3О	Труба гнучка двошарова діам 50 мм	м	1284,114	<u>16,40</u>	-	21059	-	-	-	-
40	& С113-2127-8 варіант 1	Труба гофр. DN23мм,	м	10,1	<u>38,32</u>	-	387	-	-	-	-
41	С1545-119 варіант 4	Муфта , DN63мм	шт	5	<u>49,20</u>	-	246	-	-	-	-
42	С1545-119 варіант 5	Кільце DN63мм	шт	10	<u>21,46</u>	-	215	-	-	-	-
43	С1545-119 варіант 1	Муфта , DN50мм	шт	13	<u>43,08</u>	-	560	-	-	-	-
44	С1545-119 варіант 2	Кільце DN50мм	шт	26	<u>19,16</u>	-	498	-	-	-	-
45	& С100-5001-43	Тримач з хомутиком, діам. 16-32мм	шт.	20	<u>19,45</u>	-	389	-	-	-	-
46	С1545-119 варіант 3	Тримач оцинкований двосторонній, О63мм	шт	10	<u>12,35</u>	-	124	-	-	-	-
47	& С11-826-12	Дюбель пластиковий М6, довжина 36мм	шт	30	<u>1,12</u>	-	34	-	-	-	-
48	& С11-826-12 варіант 1	Шуруп для дюбеля пластикового М6	шт	30	<u>1,33</u>	-	40	-	-	-	-
49	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	15,328	<u>2878,61</u>	<u>406,97</u>	44123	25567	<u>6238</u>	<u>16,0000</u>	<u>245,25</u>
					1668,00	114,45			1754	0,8344	12,79
50	& С151-1-5 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами	м	73,44	<u>63,39</u>	-	4655	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51	& C151-1-5 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами	м	718,08	<u>63,39</u>	-	45519	-	-	-	-	
52	& C151-1-5 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами	м	616,08	<u>63,39</u>	-	39053	-	-	-	-	
53	& C151-1-5 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами	м	53,448	<u>63,39</u>	-	3388	-	-	-	-	
54	& C151-1-5 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами	м	102,408	<u>63,39</u>	-	6492	-	-	-	-	
55	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	10,388	<u>376,25</u> <u>354,45</u>	<u>21,80</u> <u>6,13</u>	3908	3682	<u>226</u> <u>64</u>	<u>3,4000</u> <u>0,0447</u>	<u>35,32</u> <u>0,46</u>	
56	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка сигнальна	м	1038,8	<u>1,49</u>	-	1548	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 4							207445	59029	<u>6464</u> <u>1818</u>		<u>598,56</u> <u>13,25</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							207445					

Всього по розділу 4							239862					
Розділ 5. Установка опор												
57	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	33	<u>584,65</u> <u>136,90</u>	<u>388,23</u> <u>81,06</u>	19293	4518	<u>12812</u> <u>2675</u>	<u>1,3600</u> <u>0,6636</u>	<u>44,88</u> <u>21,9</u>	
58	& C1416-8575-4 варіант 1	Опора освітлення	шт	33	<u>7823,11</u>	-	258163	-	-	-	-	
59	C113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні діаметр 50 мм,	м	9,6	<u>247,60</u>	-	2377	-	-	-	-	
60	C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні В10 [М150],	м3	10,098	<u>4059,99</u>	-	40998	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні В30 [М400],	м3	40,392	<u>4794,51</u>	-	193660	-	-	-	-
62	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	1,583	<u>3448,47</u> <u>3120,23</u>	<u>201,14</u> <u>58,61</u>	5459	4939	<u>318</u> <u>93</u>	<u>29,5700</u> <u>0,4273</u>	<u>46,81</u> <u>0,68</u>
63	C124-2 варіант 1	Арматура, діаметр 8 мм	т	0,41448	<u>29560,97</u>	-	12252	-	-	-	-
64	C124-22 варіант 1	Арматура, діаметр 12 мм	т	1,16952	<u>31141,14</u>	-	36420	-	-	-	-
65	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	1,155	<u>4353,22</u> <u>2336,32</u>	<u>1694,59</u> <u>493,78</u>	5028	2698	<u>1957</u> <u>570</u>	<u>23,2100</u> <u>3,6000</u>	<u>26,81</u> <u>4,16</u>
66	& C124-58-13 варіант 1	Анкерна закладна	шт	33	<u>2235,19</u>	-	73761	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							647411	12155	<u>15087</u> <u>3338</u>		<u>118,5</u> <u>26,74</u>
Разом будівельні роботи, грн.							647411				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							620169				
всього заробітна плата, грн.							15493				
Загальновиробничі витрати, грн.							8255				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2882				
Всього будівельні роботи, грн.							655666				

Всього по розділу 5							655666				
Розділ 6. Установка світильника та прожекторів на опорі											
67	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	33	<u>1432,51</u> <u>320,04</u>	<u>1078,53</u> <u>238,52</u>	47273	10561	<u>35591</u> <u>7871</u>	<u>3,2200</u> <u>1,7920</u>	<u>106,26</u> <u>59,14</u>
68	& C1547-3Л1 варіант 1	Світильник вуличний LED	шт	33	<u>5015,82</u>	-	165522	-	-	-	-
69	& C1416-111 варіант 1	Кронштейн однорожковий	шт	33	<u>557,62</u>	-	18401	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& С153-145-19 варіант 1	Кабель силовий	м	352,92	19,52	-	6889	-	-	-	-
71	& С111-89-8 варіант 1	Болт з шестигранною головкою М16х60 у комплекті з шайба М16 (2шт.), гровер М16, гайка М16	шт	33	27,07	-	893	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					238978	10561	35591 7871		106,26 59,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					238978 192826 18432 8838 16,04 2653 247816				
		Всього по розділу 6					247816				
		Разом прямі витрати по кошторису					1368071	119328	157212 39118		1215,96 301,27
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43055 1691 44746 1325016 1048476 158446 81938 164,23 27156 1406954				
		Всього по кошторису					1451700				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1681,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						185602				

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сингнаєвська М.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга-реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03
устаткування трансформаторної підстанції
Трансформаторна підстанція

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 545,271 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-5012 варіант 1	Трансформатор силовий масляний потужністю 400кВа, 10/0,4кВ; (маса=0,005)	шт	2	85833,39	171667
2	1503-8604 варіант 1	Шинний міст 10кВ; (маса=0,078)	шт	1	17500,00	17500
3	1503-8647 варіант 1	Комплектний розподільний пристрій 10кВ з панелей КСО-394; (маса=6)	шт	1	115583,33	115583
4	1503-8647 варіант 2	Комплектний розподільний пристрій 0,4кВ з блок-рубильників; (маса=6)	шт	1	162916,67	162917
5	1503-8604 варіант 2	Шинний міст 0,4кВ; (маса=0,078)	шт	2	15000,00	30000
6	1701-8015 варіант 1	Лічильник активної та реактивної електроенергії, 380В; (маса=0,0028)	шт	2	9750,00	19500
7	1503-5012 варіант 2	Трансформатор струму 600/5А; (маса=0,005)	шт	6	1250,00	7500
		Разом				524667
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20604

		Всього по кошторису				545271
--	--	----------------------------	--	--	--	---------------

Склав

Ісміханова Р.Н.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

Сингнаєвська М.А.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. ІІ черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-ІІ» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Покриття біатлонного стрільбища

Відкритий тир для стрільби з пневматичної зброї з фронтальним захисним земляним валом (ґрунтове покриття)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1342,520 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,74125 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

85,640 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Заміна земляного валу на захисні екрани											
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2-демонтаж існуючого валу	1000м3	0,6	<u>11421,70</u>	<u>11421,70</u>	6853	-	<u>6853</u>	-	-
					-	2942,28			1765	25,2195	15,13
2	КБ1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,6	<u>97741,68</u>	<u>97741,68</u>	58645	-	<u>58645</u>	-	-
					-	25178,65			15107	215,8170	129,49
3	КБ7-53-8	Установлення екранів огорожі площею до 10 м2	100шт	0,92	<u>44382,00</u>	<u>22704,98</u>	40831	13236	<u>20889</u>	<u>146,4500</u>	<u>134,73</u>
					14387,25	9441,72			8686	83,9944	77,27
4	С126-1213 варіант 1	Захисні екрани по периметру тира (112м) екрани по 4х1.1х0.3 Земляна площадка	шт	92	<u>7759,14</u>	-	713841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,06	<u>47408,36</u> 1242,17	<u>44055,98</u> 8967,33	2845	75	<u>2643</u> 538	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>0,88</u> 4,01
13	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,06	<u>293868,91</u> 2911,85	<u>17523,29</u> 3973,17	17632	175	<u>1051</u> 238	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>1,92</u> 1,85
14	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,06	<u>23610,83</u> 1470,46	<u>13347,27</u> 2319,98	1417	88	<u>801</u> 139	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>0,91</u> 1,03
15	КБ27-26-5 Н1=30	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4- до 25см	1000 м2	0,06	<u>87,35</u> 87,35	- -	5	5	- -	<u>0,9000</u> -	<u>0,05</u> -
16	С1421-9853 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1	т	34,78	<u>3261,02</u> -	- -	113418	-	- -	- -	- -
17	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,018	<u>25812,00</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -
18	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,06	<u>22132,01</u> 1354,96	<u>11983,95</u> 2007,01	1328	81	<u>719</u> 120	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>0,84</u> 0,89
19	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	7,296	<u>3316,10</u> -	- -	24194	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					161304	424	<u>5214</u> 1035		<u>4,6</u> 7,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					161304				162087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						162087				
		Розділ 3. під мішенями - асфальтобетонна основа висотою 30 см над землею										
20	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,075	<u>47408,36</u> 1242,17	<u>44055,98</u> 8967,33	3556	93	<u>3304</u> 673	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>1,1</u> 5,02	
21	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,075	<u>293868,91</u> 2911,85	<u>17523,29</u> 3973,17	22040	218	<u>1314</u> 298	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>2,4</u> 2,31	
22	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,075	<u>23610,83</u> 1470,46	<u>13347,27</u> 2319,98	1771	110	<u>1001</u> 174	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>1,14</u> 1,29	
23	КБ27-26-5 Н1=30	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4- до 25см	1000 м2	0,075	<u>87,35</u> 87,35	- -	7	7	- -	<u>0,9000</u> -	<u>0,07</u> -	
24	С1421-9853 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1	т	43,475	<u>3261,02</u> -	- -	141773	-	- -	- -	- -	
25	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,0225	<u>25812,00</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -	
26	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,075	<u>22132,01</u> 1354,96	<u>11983,95</u> 2007,01	1660	102	<u>899</u> 151	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>1,05</u> 1,11	
27	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	9,12	<u>3316,10</u> -	- -	30243	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 3						201631	530	<u>6518</u> 1296		<u>5,76</u> 9,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						201631				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						194583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1826 980 2,05 334 202611				
		----- Всього по розділу 3					202611				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1304519 1304519 1070796 72611 38001 79,73 13029 1342520	20365	<u>213358</u> 52246		<u>211,19</u> 450,33
		----- Всього по кошторису					1342520				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					741,25 85640				

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сингнаєвська М.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Система водовідведення

Відкритий тир для стрільби з пневматичної зброї з фронтальним захисним земляним валом (ґрунтове покриття)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

328,043 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,32238 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

31,478 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	0,13735	<u>47565,57</u> 1891,84	<u>45673,73</u> 14774,52	6533	260	<u>6273</u> 2029	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>3,05</u> 18,14
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,135	<u>26134,97</u> 26134,97	- -	3528	3528	- -	<u>314,1600</u> -	<u>42,41</u> -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,51	<u>13538,11</u> 13538,11	- -	6904	6904	- -	<u>165,2400</u> -	<u>84,27</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,043	<u>8003,95</u> -	<u>8003,95</u> 2061,85	344	-	<u>344</u> 89	- 17,6730	- 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,94	<u>3211,99</u> 1715,37	<u>1496,62</u> 527,37	3019	1612	<u>1407</u> 496	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>17,26</u> 4,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					20328	12304	<u>8024</u> 2614		<u>146,99</u> 23,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20328 14918 8884 20,48 3349 29212				
		----- Всього по розділу 1					29212				
		Розділ 2. Пластиковий водовідвідний лоток									
6	ПВ1-2-1	Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу до 200 мм	100 м	1,21	<u>39510,07</u> 9196,09	-	47807	11127	-	<u>97,2000</u> -	<u>117,61</u> -
7	ПВ1-3-2	Встановлення пісковловлювачів стандартної серії для лотків шириною гідравлічного перерізу 100 мм PolyMax Basic	10 шт	0,1	<u>28478,39</u> 554,21	-	2848	55	-	<u>5,7100</u> -	<u>0,57</u> -
8	ПВ1-4-3	Встановлення пісковловлювачів посиленої серії BetoMax Basic или CotroMax для лотків шириною гідравлічного перерізу 200 мм	10 шт	0,1	<u>13278,80</u> 1311,50	<u>1862,64</u> 554,46	1328	131	<u>186</u> 55	<u>13,3500</u> 4,0896	<u>1,34</u> 0,41
9	& С119-315-26-18 варіант 1	Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-10.16. 16-ПП пластиковий підсилений 8007-UA	шт	100	<u>685,47</u> -	-	68547	-	-	-	-
10	& С119-315-26-18 варіант 11	Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-20.26. 60-ПП пластиковий підсилений 8547	шт	1	<u>1028,85</u> -	-	1029	-	-	-	-
11	& С119-315-26-18 варіант 2	Пісковловлювач збірний PolyMax Basic ПВ3-10.16.60-ПП пластиковий підсилений 8080077	шт	1	<u>2894,54</u> -	-	2895	-	-	-	-
12	& С119-315-26-18 варіант 3	Пісковловлювач збірний PolyMax Basic ПВ3-20.26.60-ПП пластиковий підсилений 8580077	шт	0,5	<u>3692,81</u> -	-	1846	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14649 31,75 5192 328043				
		----- Всього по кошторису					328043				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					322,38 31478				

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сингнаєвська М.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Навіси на мішенями та вогневими рубежами

Відкритий тир для стрільби з пневматичної зброї з фронтальним захисним земляним валом (ґрунтове покриття)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 885,717 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,57462 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 177,742 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0228	<u>36840,66</u> 1533,14	<u>35269,43</u> 9852,97	840	35	<u>804</u> 225	<u>18,0200</u> 75,0057	<u>0,41</u> 1,71
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	36,48	<u>60,35</u> -	<u>60,35</u> 11,55	2202	-	<u>2202</u> 421	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 3,61
3	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,012	<u>20025,50</u> 20025,50	<u>-</u> -	240	240	<u>-</u> -	<u>240,7200</u> -	<u>2,89</u> -
4	КР20-41-3	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0192	<u>2083,19</u> 143,79	<u>1939,40</u> 526,27	40	3	<u>37</u> 10	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,03</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,88	<u>1831,85</u> 214,22	<u>148,87</u> 52,80	5276	617	<u>429</u> 152	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>6,91</u> 1,44
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0144	<u>397574,84</u> 13451,48	<u>2755,66</u> 1261,01	5725	194	<u>40</u> 18	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,17</u> 0,15
15	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,144	<u>49293,66</u> 3016,84	-	7098	434	-	<u>30,3200</u>	<u>4,37</u>
16	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колоні об'ємом до 3 м3	100м3	0,0504	<u>477089,57</u> 56519,98	<u>12784,77</u> 5700,62	24045	2849	<u>644</u> 287	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>29,35</u> 2,44
17	С111-1780 варіант 1	Сітка арматурна ПЛИТА ФУНДАМЕНТНА	т	0,3024	<u>46909,59</u> -	-	14185	-	-	-	-
18	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	16,272	<u>1831,85</u> 214,22	<u>148,87</u> 52,80	29808	3486	<u>2422</u> 859	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>39,05</u> 8,15
19	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,08136	<u>397574,84</u> 13451,48	<u>2755,66</u> 1261,01	32347	1094	<u>224</u> 103	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>12,26</u> 0,87
20	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,8136	<u>49293,66</u> 3016,84	-	40105	2455	-	<u>30,3200</u>	<u>24,67</u>
21	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,16272	<u>469888,90</u> 24207,73	<u>1822,67</u> 141,55	76460	3939	<u>297</u> 23	<u>249,4100</u> 1,4545	<u>40,58</u> 0,24
22	С111-1780 варіант 1	Сітка арматурна Металоконструкції навісів	т	0,97632	<u>46909,59</u> -	-	45799	-	-	-	-
23	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,081612	<u>112876,21</u> 6926,99	<u>3871,07</u> 1014,79	9212	565	<u>316</u> 83	<u>61,9200</u> 9,6221	<u>5,05</u> 0,79
24	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	5,475	<u>25222,70</u> 15359,34	<u>7224,56</u> 1407,41	138094	84092	<u>39554</u> 7706	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>797,16</u> 59,16
25	С121-756 варіант 1	Металопрокат	т	5,46	<u>42360,67</u> -	-	231289	-	-	-	-
26	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	т	5,46	<u>9430,00</u> 4464,54	<u>4176,48</u> 1248,67	51488	24376	<u>22804</u> 6818	<u>40,4800</u> 9,7100	<u>221,02</u> 53,02
27	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,984	<u>1784,54</u> 613,45	<u>90,50</u> 8,28	1756	604	<u>89</u> 8	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>5,17</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,984	<u>3254,92</u> 458,33	<u>66,63</u> 9,29	3203	451	<u>66</u> 9	<u>3,9820</u> 0,0884	<u>3,92</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 2					715890	125156	<u>66885</u> 16066		<u>1191,68</u> 126,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					715890 523849 141222 74623 157,86 25810 790513				
		----- Всього по розділу 2					790513				
		Розділ 3. Покрівля									
29	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,09908	<u>9669,96</u> 4863,03	<u>3346,13</u> 1192,89	10628	5345	<u>3678</u> 1311	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>55,75</u> 10,25
30	С111-32 варіант 1	Профільований оцинкований лист	м2	126,3942	<u>560,39</u> -	-	70830	-	-	-	-
31	С113-2122 варіант 1	Гвинти самонарізаючі	шт	879,264	<u>1,19</u> -	-	1046	-	-	-	-
32	С113-2122 варіант 2	Заклепки комбіновані	шт	329,724	<u>1,08</u> -	-	356	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					82860	5345	<u>3678</u> 1311		<u>55,75</u> 10,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82860 73837 6656 3643 7,92 1295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.					86503					

		Всього по розділу 3					86503					
		Разом прямі витрати по кошторису					806210	131374	<u>77148</u>			<u>1257,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					806210		18828			148,69
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					597688					
		всього заробітна плата, грн.					150202					
		Загальновиробничі витрати, грн.					79507					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					168,42					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27540					
		Всього будівельні роботи, грн.					885717					

		Всього по кошторису					885717					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1574,62					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					177742					

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сингнаєвська М.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Освітлення та обладнання стрільбища

Відкритий тир для стрільби з пневматичної зброї з фронтальним захисним земляним валом (ґрунтове покриття)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

841,597 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,82742 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

86,383 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Освітлення											
1	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,08	<u>4737,63</u> 1813,68	<u>584,19</u> 191,70	9854	3772	<u>1215</u> 399	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>36,61</u> 3,28
2	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,46	<u>3321,72</u> 1648,80	<u>544,20</u> 185,84	1528	758	<u>250</u> 85	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>7,36</u> 0,71
3	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>9859,92</u> 2308,32	<u>4329,81</u> 1181,85	1479	346	<u>649</u> 177	<u>22,4000</u> 11,1815	<u>3,36</u> 1,68
4	КМ8-148-1	Кабель в опорі	100 м	0,98	<u>3321,72</u> 1648,80	<u>544,20</u> 185,84	3255	1616	<u>533</u> 182	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>15,68</u> 1,51
5	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2	<u>382,48</u> 350,37	<u>32,11</u> 11,07	765	701	<u>64</u> 22	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>6,8</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-524-4	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (щитки ТВ)	шт	6	<u>877,84</u> 337,57	<u>33,07</u> 5,01	5267	2025	<u>198</u> 30	<u>3,2000</u> 0,0439	<u>19,2</u> 0,26
7	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	6	<u>220,99</u> 168,78	-	1326	1013	-	<u>1,6000</u>	<u>9,6</u>
8	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	6	<u>996,25</u> 188,06	<u>476,90</u> 112,77	5978	1128	<u>2861</u> 677	<u>1,8900</u> 0,9359	<u>11,34</u> 5,62
9	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	6	<u>1438,34</u> 316,33	<u>1075,65</u> 261,01	8630	1898	<u>6454</u> 1566	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>19,32</u> 12,19
10	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>9515,94</u> 1154,16	<u>3542,04</u> 697,25	5710	692	<u>2125</u> 418	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>6,72</u> 3,71
11	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,04	<u>7682,54</u> 2308,32	<u>501,66</u> 115,27	307	92	<u>20</u> 5	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>0,9</u> 0,04
12	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,721	<u>21779,14</u> 21779,14	-	15703	15703	-	<u>261,8000</u>	<u>188,76</u>
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,721	<u>12326,37</u> 12326,37	-	8887	8887	-	<u>150,4500</u>	<u>108,47</u>
14	КБ34-103-2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів діам 110	км	0,045	<u>908694,43</u> 19161,99	-	40891	862	-	<u>207,0000</u>	<u>9,32</u>
15	15093-28031 варіант 1	Кабель АВБШв 4.16мм2	1000м	0,275	<u>34191,11</u>	-	9403	-	-	-	-
16	15093-35013 варіант 3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,1	<u>19924,38</u>	-	1992	-	-	-	-
17	1507-4035 варіант 2	СВІТЛОДІЮДНИЙ LED ПРОЖЕКТОР NAVARRA 250 W 30 000 LM 4000 K	шт	6	<u>8551,24</u>	-	51307	-	-	-	-
18	2405-1448 варіант 1	Кронштейн ВКГ 1- 2-2	шт	6	<u>3255,70</u>	-	19534	-	-	-	-
19	С1416-8534 варіант 1	Опори 8 ASO 60/172 - F	шт	6	<u>25833,85</u>	-	155003	-	-	-	-
20	С111-1721- 11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	200	<u>2,51</u>	-	502	-	-	-	-
21	С1424- 11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,2	<u>3628,41</u>	-	4354	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1517-2228 варіант 1	Щит ТВ-2	шт	6	<u>1660,85</u>	-	9965	-	-	-	-
23	1507-8016 варіант 1	Арматура М24 під опору	шт	6	<u>1893,69</u>	-	11362	-	-	-	-
24	КБ33-115-2	Освітлення мішеней локальне Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	8	<u>1438,34</u>	<u>1075,65</u>	11507	2531	<u>8605</u>	<u>3,2200</u>	<u>25,76</u>
25	1507-4035 варіант 1	Светильник URBINO LED 67 W	шт	8	<u>316,33</u>	<u>261,01</u>	110196	-	<u>2088</u>	<u>2,0314</u>	<u>16,25</u>
26	2405-1448 варіант 1	Кронштейн ВКГ 1- 2-2	шт	8	<u>13774,49</u>	-	26046	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							520751	42024	<u>22974</u>		<u>469,2</u>
Разом будівельні роботи, грн.							520751		<u>5649</u>		<u>45,43</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							455753				
всього заробітна плата, грн.							47673				
Загальновиробничі витрати, грн.							26570				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							57,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9379				
Всього будівельні роботи, грн.							547321				

Всього по розділу 1							547321				
Розділ 2. Обладнання											
27	КБ7-25-1 заст	Улаштування мішеней з установленням металевих стовпів	100шт	0,08	<u>501803,94</u>	<u>107676,77</u>	40144	22106	<u>8614</u>	<u>2581,0000</u>	<u>206,48</u>
28	1504-15466 варіант 2	Мішень біатлонна	шт	8	<u>276321,86</u>	<u>34392,03</u>	184000	-	<u>2751</u>	<u>269,6632</u>	<u>21,57</u>
29	550101-159 варіант 1	Килим ПВХ на вогневому рубежі 2,5*1,5	шт	8	<u>23000,00</u>	-	48000	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							272144	22106	<u>8614</u>		<u>206,48</u>
Разом устаткування, грн.							232000		<u>2751</u>		<u>21,57</u>
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							9111				
Всього устаткування, грн.							241111				
Разом будівельні роботи, грн.							40144				
в тому числі:											

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укріття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Проїзди та стоянки для автомобілів**

Відкритий тир для стрільби з пневматичної зброї з фронтальним захисним земляним валом (ґрунтове покриття)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2301,787 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,83641 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата	193,067 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Асфальтове покриття-стоянка											
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,46	<u>47408,36</u> 1242,17	<u>44055,98</u> 8967,33	21808	571	<u>20266</u> 4125	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>6,72</u> 30,76
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,46	<u>293868,91</u> 2911,85	<u>17523,29</u> 3973,17	135180	1339	<u>8061</u> 1828	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>14,73</u> 14,16
3	КБ27-13-4 к=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,46	<u>253977,44</u> -	<u>5094,47</u> 953,19	116830	-	<u>2343</u> 438	<u>-</u> 8,1120	<u>-</u> 3,73
4	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,46	<u>22132,01</u> 1354,96	<u>11983,95</u> 2007,01	10181	623	<u>5513</u> 923	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>6,42</u> 6,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-27-5 Н1=2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	-0,46	<u>5,82</u> 5,82	-	-3	-3	-	<u>0,0600</u>	<u>-0,03</u>
6	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	44,804	<u>3316,10</u>	-	148575	-	-	-	-
7	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,138	<u>25812,00</u>	-	3562	-	-	-	-
8	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,46	<u>23610,83</u> 1470,46	<u>13347,27</u> 2319,98	10861	676	<u>6140</u> 1067	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>6,97</u> 7,89
9	КБ27-26-5 Н1=10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-0,46	<u>29,12</u> 29,12	-	-13	-13	-	<u>0,3000</u>	<u>-0,14</u>
10	С1421-9853 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1	т	53,222	<u>3261,02</u>	-	173558	-	-	-	-
11	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,138	<u>25812,00</u>	-	3562	-	-	-	-
12	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,25	<u>8812,58</u> 7591,19	<u>627,23</u> 197,27	11016	9489	<u>784</u> 247	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>101,56</u> 1,82
13	& С1416-8684-1-2Б варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	125	<u>326,46</u>	-	40808	-	-	-	-
14	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6	<u>3628,41</u>	-	21770	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					697695	12682	<u>43107</u> 8628		<u>136,23</u> 65,19
		Разом будівельні роботи, грн.					697695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					641906				
		всього заробітна плата, грн.					21310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12180 26,59 4348 709875				
		----- Всього по розділу 1					709875				
		Розділ 2. Покриття ФЕМ									
15	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	3,21	<u>28004,25</u> 2680,83	<u>1346,21</u> 426,72	89894	8605	<u>4321</u> 1370	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>92,96</u> 11,56
16	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	3,21	<u>1731,66</u> -	<u>74,33</u> 24,06	5559	-	<u>239</u> 77	<u>-</u> 0,2105	<u>-</u> 0,68
17	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,321	<u>583705,55</u> 104445,21	<u>10787,38</u> 1751,18	187369	33527	<u>3463</u> 562	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>329,15</u> 5,29
18	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	20,43	<u>2943,22</u> -	<u>-</u> -	60130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	5	<u>204,91</u> -	<u>-</u> -	1025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,09	<u>8812,58</u> 7591,19	<u>627,23</u> 197,27	9606	8274	<u>684</u> 215	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>88,56</u> 1,59
21	& С1416-8684-2-3С варіант 1	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	109	<u>213,18</u> -	<u>-</u> -	23237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,23	<u>3628,41</u> -	<u>-</u> -	18977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					395797	50406	<u>8707</u> 2224		<u>510,67</u> 19,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					395797 336684 52630 31238 69,94 11432 427035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2					427035					
		Розділ 3. Освітлення										
23	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,08	<u>4737,63</u> 1813,68	<u>584,19</u> 191,70	9854	3772	<u>1215</u> 399	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>36,61</u> 3,28	
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,46	<u>3321,72</u> 1648,80	<u>544,20</u> 185,84	1528	758	<u>250</u> 85	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>7,36</u> 0,71	
25	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>9859,92</u> 2308,32	<u>4329,81</u> 1181,85	1479	346	<u>649</u> 177	<u>22,4000</u> 11,1815	<u>3,36</u> 1,68	
26	КМ8-148-1	Кабель в опорі	100 м	0,98	<u>3321,72</u> 1648,80	<u>544,20</u> 185,84	3255	1616	<u>533</u> 182	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>15,68</u> 1,51	
27	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2	<u>382,48</u> 350,37	<u>32,11</u> 11,07	765	701	<u>64</u> 22	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>6,8</u> 0,18	
28	КМ8-524-4	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (щитки ТВ)	шт	10	<u>877,84</u> 337,57	<u>33,07</u> 5,01	8778	3376	<u>331</u> 50	<u>3,2000</u> 0,0439	<u>32</u> 0,44	
29	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	10	<u>220,99</u> 168,78	- -	2210	1688	- -	<u>1,6000</u> -	<u>16</u> -	
30	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	10	<u>996,25</u> 188,06	<u>476,90</u> 112,77	9963	1881	<u>4769</u> 1128	<u>1,8900</u> 0,9359	<u>18,9</u> 9,36	
31	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	10	<u>1438,34</u> 316,33	<u>1075,65</u> 261,01	14383	3163	<u>10757</u> 2610	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>32,2</u> 20,31	
32	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1	<u>9515,94</u> 1154,16	<u>3542,04</u> 697,25	9516	1154	<u>3542</u> 697	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>11,2</u> 6,19	
33	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,04	<u>7682,54</u> 2308,32	<u>501,66</u> 115,27	307	92	<u>20</u> 5	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>0,9</u> 0,04	
34	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,721	<u>21779,14</u> 21779,14	- -	15703	15703	- -	<u>261,8000</u> -	<u>188,76</u> -	
35	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,721	<u>12326,37</u> 12326,37	- -	8887	8887	- -	<u>150,4500</u> -	<u>108,47</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ34-103-2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів діам 110	км	0,045	<u>908694,43</u> 19161,99	-	40891	862	-	<u>207,0000</u>	<u>9,32</u>
37	15093-28031 варіант 1	Кабель АВББШв 4.16мм2	1000м	0,275	<u>34191,11</u>	-	9403	-	-	-	-
38	15093-35013 варіант 3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,1	<u>19924,38</u>	-	1992	-	-	-	-
39	1507-4035 варіант 2	СВІТЛОДІЮДНИЙ LED ПРОЖЕКТОР NAVARRA 250 W 30 000 LM 4000 K	шт	10	<u>8551,24</u>	-	85512	-	-	-	-
40	2405-1448 варіант 1	Кронштейн ВКГ 1- 2-2	шт	10	<u>3255,70</u>	-	32557	-	-	-	-
41	С1416-8534 варіант 1	Опори 8 АSO 60/172 - F	шт	10	<u>25833,85</u>	-	258339	-	-	-	-
42	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	200	<u>2,51</u>	-	502	-	-	-	-
43	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,2	<u>3628,41</u>	-	4354	-	-	-	-
44	1517-2228 варіант 1	Щит ТВ-2	шт	6	<u>1660,85</u>	-	9965	-	-	-	-
45	1507-8016 варіант 1	Арматура М24 під опору	шт	6	<u>1893,69</u>	-	11362	-	-	-	-
46	КБ33-115-2	Освітлення мішеней локальне Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	8	<u>1438,34</u> 316,33	<u>1075,65</u> 261,01	11507	2531	<u>8605</u> 2088	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>25,76</u> 16,25
47	1507-4035 варіант 1	Светильник URBINO LED 67 W	шт	8	<u>13774,49</u>	-	110196	-	-	-	-
48	2405-1448 варіант 1	Кронштейн ВКГ 1- 2-2	шт	8	<u>3255,70</u>	-	26046	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					689254	46530	<u>30735</u> 7443		<u>513,32</u> 59,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					689254		611989 53973 29686 63,32 10351 718940		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 3						718940				
		Розділ 4. Існуючий спортивний майданчик 24x12 з улаштуванням нового покриття										
49	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,288	<u>26524,22</u> 1242,17	<u>23171,84</u> 4716,12	7639	358	<u>6673</u> 1358	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>4,2</u> 10,13	
50	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,288	<u>12839,54</u> 2331,84	<u>9845,46</u> 2292,00	3698	672	<u>2835</u> 660	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>7,39</u> 4,99	
51	С1421-9656-3	Суміш щебенево-піщана ЩПС7	м3	43,2	<u>1654,75</u> -	- -	71485	-	- -	- -	- -	
52	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійна природна суміші за товщини шару 12 см	100м2	2,88	<u>3378,99</u> 2314,25	<u>1001,67</u> 328,26	9731	6665	<u>2885</u> 945	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>72</u> 7,98	
53	С1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	43,89	<u>688,15</u> -	- -	30203	-	- -	- -	- -	
54	КБ27-17-2 К-7	Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійна природна суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 50мм	100м2	-2,88	<u>418,19</u> -	<u>382,87</u> 128,81	-1204	-	<u>-1103</u> -371	- 1,1242	- -3,24	
55	С1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	-25,603	<u>688,15</u> -	- -	-17619	-	- -	- -	- -	
56	КБ11-40-2	Улаштування покриття з штучної трави	100м2	2,88	<u>12400,01</u> 6218,75	<u>8,21</u> 7,24	35712	17910	<u>24</u> 21	<u>62,5000</u> 0,0666	<u>180</u> 0,19	
57	С111-567 варіант 2	Штучна трава	м2	293,76	<u>719,26</u> -	- -	211290	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 4						350935	25605	<u>11314</u> 2613		<u>263,59</u> 20,05
		Разом будівельні роботи, грн.						350935				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						314016				
		всього заробітна плата, грн.						28218				
		Загальновиробничі витрати, грн.						15991				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						35,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						5767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.						366926				

		Всього по розділу 4						366926				
		Розділ 5. Обладнання майданчика										
58	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>40498,08</u> 40498,08	-	3645	3645	-	<u>476,0000</u>	<u>42,84</u>	
59	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02	<u>86847,72</u> 22984,50	<u>265,12</u> 83,38	1737	460	<u>5</u> 2	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>4,62</u> 0,01	
60	& С111-1650-402 варіант 1	Бетон М150	М3	2	<u>3369,79</u> -	-	6740	-	-	-	-	
61	& С113-2105-1055 варіант 2	Ворота-комплект	шт	2	<u>26594,48</u> -	-	53189	-	-	-	-	
62	& С113-2105-1055 варіант 1	Сітка -комплект	шт	3	<u>3746,48</u> -	-	11239	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 5						76550	4105	<u>5</u> 2		<u>47,46</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						76550				
		Всього будівельні роботи, грн.						79012				

		Всього по розділу 5						79012				
		Разом прямі витрати по кошторису						2210231	139328	<u>93868</u> 20910		<u>1471,27</u> 164,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2210231				
								1977035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					160238 91556 200,82 32829 2301787					
		----- Всього по кошторису					2301787					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1836,41 193067					

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сингнаєвська М.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Монтажні роботи технологічного обладнання
Монтажні роботи технологічного обладнання**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-ТХ.ПЗ

Кошторисна вартість 62,559 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,44648 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,912 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ11-91-1	Підключення персонального комп'ютера та принтерів	шт	21	<u>227,99</u> 161,09	<u>29,15</u> 9,96	4788	3383	<u>612</u> 209	<u>1,6000</u> 0,0825	<u>33,6</u> 1,73
2	КМ11-91-1	Підключення багатофункціонального копіювально-друкувального пристрою	шт	7	<u>195,51</u> 161,09	<u>29,15</u> 9,96	1369	1128	<u>204</u> 70	<u>1,6000</u> 0,0825	<u>11,2</u> 0,58
3	КМ11-31-2	Монтаж телевізорів	шт	22	<u>210,56</u> 173,95	-	4632	3827	-	<u>1,6000</u> -	<u>35,2</u> -
4	КМ28-911-2	Монтаж морозильних камер	шт	10	<u>1793,86</u> 1793,86	-	17939	17939	-	<u>19,2000</u> -	<u>192</u> -
5	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	2	<u>1377,58</u> 1257,47	<u>49,93</u> 16,59	2755	2515	<u>100</u> 33	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>25,6</u> 0,32
6	КМ36-2-4	Монтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0,2 т	шт	4	<u>3111,27</u> 2819,04	<u>138,55</u> 46,96	12445	11276	<u>554</u> 188	<u>28,0000</u> 0,3892	<u>112</u> 1,56
Разом прямі витрати по розділу 1							43928	40068	<u>1470</u> 500		<u>409,6</u> 4,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					43928 2390 40568 18631 32,69 5344 62559					
		Всього по розділу 1					62559					
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					43928 43928 2390 40568 18631 32,69 5344 62559	40068	<u>1470</u> 500			<u>409,6</u> 4,19
		Всього по кошторису					62559					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					446,48 45912					

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на придбання транспортного обладнання
Монтажні роботи технологічного обладнання**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17667,544 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 2203-2117-22 варіант 1	PistenBully 100 Cummins B 6.7 StageV	шт	1	12463045, 44	-	12463045	-	-	-	-
2	& 2203-2117-23	Снігохід Polaris SPOR	шт	1	577668,00	-	577668	-	-	-	-
3	& 2203-2117-22 варіант 2	Kassbohrer Gelandefahrzeug AG	шт	1	3959243,0 0	-	3959243	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					16999956	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					16999956				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					667587				
		Всього устаткування, грн.					17667543				
		Всього по кошторису					17667544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Басейн переливного типу
Будівництво чаші басейну 25x8x(1,2-3,8) м. переливного типу**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11607,711 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,44137 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 956,376 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,90792	<u>62884,73</u> 3679,54	<u>59205,19</u> 18193,82	57094	3341	<u>53753</u> 16519	<u>43,2480</u> 161,2579	<u>39,27</u> 146,41
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2808	<u>20025,50</u> 20025,50	- -	5623	5623	- -	<u>240,7200</u> -	<u>67,59</u> -
3	КБ1-18-4	Навантаження розробленого вручну ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,8424	<u>52403,94</u> 3066,28	<u>49337,66</u> 15161,52	44145	2583	<u>41562</u> 12772	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>30,36</u> 113,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1389,96	<u>264,85</u>	<u>264,85</u>	368131	-	<u>368131</u>	-	-
					-	47,95			66649	0,4110	571,27
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0936	<u>12326,37</u>	-	1154	1154	-	<u>150,4500</u>	<u>14,08</u>
					12326,37	-			-	-	-
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,08424	<u>6864,70</u>	<u>6864,70</u>	578	-	<u>578</u>	-	-
					-	1768,38			149	15,1575	1,28
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,702	<u>3211,99</u>	<u>1496,62</u>	2255	1204	<u>1051</u>	<u>18,3600</u>	<u>12,89</u>
					1715,37	527,37			370	5,1175	3,59
		Разом прямі витрати по розділу 1					478980	13905	<u>465075</u>		<u>164,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					478980		96459		835,75
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					110364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57400				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19611				
		Всього будівельні роботи, грн.					536380				

		Всього по розділу 1					536380				
		Розділ 2. Подушка басейну (26х9)									
8	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	50,31	<u>1831,85</u>	<u>148,87</u>	92160	10777	<u>7490</u>	<u>2,4000</u>	<u>120,74</u>
					214,22	52,80			2656	0,5009	25,2
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,2574	<u>37929,98</u>	<u>2755,66</u>	9763	3462	<u>709</u>	<u>150,7000</u>	<u>38,79</u>
					13451,48	1261,01			325	10,6641	2,74
10	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	26,25	<u>3525,93</u>	-	92556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					194479	14239	<u>8199</u>		<u>159,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					194479		2981		27,94
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172041				
		всього заробітна плата, грн.					17220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9955				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					204434				

		Всього по розділу 2					204434				
		Розділ 3. Бетонні роботи									
11	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін більше 150 мм. Бетон В25	100 м3	2,3	<u>615629,37</u> 90797,36	<u>68066,20</u> 26993,23	1415948	208834	<u>156552</u> 62084	<u>881,1000</u> 202,4508	<u>2026,53</u> 465,64
12	С124-1 варіант 1	Арматура діаметром 6 А 240С	т	0,5	<u>35646,83</u>	-	17823	-	-	-	-
13	С124-20 варіант 1	Арматура діаметром 8 А500С	т	0,55	<u>35066,19</u>	-	19286	-	-	-	-
14	С124-22 варіант 10	Арматура діаметром 12 А500С	т	21,95	<u>34679,10</u>	-	761206	-	-	-	-
15	С112-25 варіант 2	Брус 50х100мм, длина 4,5 м	м3	7	<u>9260,03</u>	-	64820	-	-	-	-
16	С112-25 варіант 3	Брус 50х50мм, длина 4,5 м	м3	1	<u>9260,03</u>	-	9260	-	-	-	-
17	С123-514-У варіант 6	Фанера ламінована, Китай 2500х1250х21мм	м2	1000	<u>530,74</u>	-	530740	-	-	-	-
18	& С113- 18282	DIN125 Шайба 10 д/дер 100HV цб д/кл. м. 5. 8 100 шт	шт	48	<u>169,92</u>	-	8156	-	-	-	-
19	& С113- 18281 варіант 1	DIN934 Гайка М10 6 цб 100 шт.	шт	48	<u>107,37</u>	-	5154	-	-	-	-
20	& С1545- 45911	DIN975 Стрижень М10 1м 4.8 цб.	шт	2200	<u>38,34</u>	-	84348	-	-	-	-
21	& С111- 190822	Диск по металу 230х2,0мм	шт	60	<u>60,93</u>	-	3656	-	-	-	-
22	& С111- 190821	Диск по металу 125х1,0мм	шт	30	<u>19,83</u>	-	595	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2920992	208834	<u>156552</u> 62084		<u>2026,53</u> 465,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2920992				
							2555606				
							270918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					142125 299,06 48887 3063117				
		----- Всього по розділу 3					3063117				
		Розділ 4. Зовнішня гідроізоляція у два шари									
23	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	4,16	<u>13893,76</u> 3494,05	-	57798	14535	-	<u>33,5000</u>	<u>139,36</u>
24	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,2912	<u>129798,70</u>	-	37797	-	-	-	-
25	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	2,34	<u>10629,13</u> 3344,03	<u>9,57</u> 8,45	24872	7825	<u>22</u> 20	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>74,18</u> 0,18
26	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	2,34	<u>3580,64</u> 1087,60	<u>2,74</u> 2,41	8379	2545	<u>6</u> 6	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>24,13</u> 0,05
27	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,1638	<u>129798,70</u>	-	21261	-	-	-	-
28	КБ13-43-1	Обклеювання бетонних поверхонь поліетиленовою плівкою на бутилкаучуковому клею, перший шар	100м2	6,5	<u>34149,37</u> 22716,32	<u>65,63</u> 36,33	221971	147656	<u>427</u> 236	<u>203,0600</u> 0,3583	<u>1319,89</u> 2,33
29	КБ13-39-5 прим.	Обклеювання склотканиною на гумовобітумній мастиці, перший шар (антибактериальний підкладочний шар)	м2	650	<u>276,66</u> 101,03	<u>9,04</u> 2,87	179829	65670	<u>5876</u> 1866	<u>0,8900</u> 0,0272	<u>578,5</u> 17,68
30	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	6,5	<u>81658,16</u> 10445,60	<u>175,11</u> 135,51	530778	67896	<u>1138</u> 881	<u>107,6200</u> 1,2489	<u>699,53</u> 8,12
		Разом прями витрати по розділу 4					1082685	306127	<u>7469</u> 3009		<u>2835,59</u> 28,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1082685				769089 309136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					148801 280,36 45829 1231486				

		Всього по розділу 4					1231486				
		Розділ 5. Монтажні роботи									
		Фільтрувальне обладнання									
31	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	<u>3033,23</u> 2171,66	<u>174,80</u> 54,98	12133	8687	<u>699</u> 220	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>85,28</u> 2
32	С1630-1162 варіант 1	Насос фільтрації DAB Europro 400T; 42,0 м3/год (H=12м); 3,0кВт; 400В. (2 робочих + 1 резерв.). Qпотоку=84,0 м3/год DAB (Італія)	шт	3	<u>115693,66</u> -	<u>-</u> -	347081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С1630-1162 варіант 5	Насос DAB Europro 550T; 113 м3/год (H=7м); 4,0 кВт; 400В.для промивки фільтров. DAB (Італія)	шт	1	<u>129499,05</u> -	<u>-</u> -	129499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ16-42-1	Монтаж фільтра для води, діаметр умовного проходу 700 мм	шт	2	<u>15287,17</u> 7496,90	<u>5250,23</u> 2128,38	30574	14994	<u>10500</u> 4257	<u>73,6000</u> 15,9408	<u>147,2</u> 31,88
35	С1630-963 варіант 1	Фільтр VESUBIO 1400мм; DN80. Швидкість фільтрації 27,3 м3/год/м2. Вага фільтру в робочому стані - 3 т.	шт	2	<u>294680,73</u> -	<u>-</u> -	589361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ16-15-4	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	2	<u>1614,73</u> 987,04	<u>230,50</u> 68,18	3229	1974	<u>461</u> 136	<u>9,9200</u> 0,6287	<u>19,84</u> 1,26
37	& С130- 110411	5-вентильна група на один фільтр, 125мм. для керування фільтром.,шт	шт	2	<u>49598,01</u> -	<u>-</u> -	99196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ18-13-1	Установлення насосів дренажних	шт	1	<u>3033,23</u> 2171,66	<u>174,80</u> 54,98	3033	2172	<u>175</u> 55	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
39	С1630-1162 варіант 4	Дренажний насос Pedrollo TOP 3; 0,75 кВт	шт	1	<u>11028,36</u> -	<u>-</u> -	11028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ17-1-10	Установлення донних зливів	10компл.	0,2	<u>2678,42</u> 1615,88	<u>616,07</u> 232,35	536	323	<u>123</u> 46	<u>16,2400</u> 2,1845	<u>3,25</u> 0,44
41	& 2403- 120611	Донний злив під плитку, ABS-пластик з кришкою з нерж.сталі, Astral 330x330мм, д. 90 мм	шт	2	<u>26192,36</u> -	<u>-</u> -	52385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	KM8-602-2	Монтаж теплообмінника електричного, (підігрів води)	шт	2	<u>412,77</u> 347,90	<u>19,62</u> 6,67	826	696	<u>39</u> 13	<u>3,2000</u> 0,0553	<u>6,4</u> 0,11
43	1905-4067 варіант 1	Теплообмінник трубчастий Secespol B1000, 293 кВт + насос Grundfos UPS 32-25 N180; 6 м3/год; 0,05 кВт	комплект	2	<u>82762,15</u> -	- -	165524	-	- -	- -	- -
44	KM35-6-3	Монтаж водонагрівника-термоса електричного ВЭТ-200	шт	3	<u>2239,05</u> 1925,50	<u>213,79</u> 73,01	6717	5777	<u>641</u> 219	<u>19,6000</u> 0,6050	<u>58,8</u> 1,82
45 & 1514-40381		Електронагрівач Electro FlowLine2 18kw 380v (тен/корпус Titan)	шт	3	<u>21053,97</u> -	- -	63162	-	- -	- -	- -
46	KM11-96-2	Установлення панелі з манометрами	шт	2	<u>329,02</u> 325,95	<u>3,07</u> 1,30	658	652	<u>6</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,03
47 & C1630-11311		Панель з 2-ма манометрами Kripsol	комплект	2	<u>28787,73</u> -	- -	57575	-	- -	- -	- -
48	KB18-22-1	Установлення показчиків рівня води	комплект	1	<u>155,98</u> 137,04	- -	156	137	- -	<u>1,2800</u> -	<u>1,28</u> -
49 & C1630-11312		Контроль рівня води в переливній ємності, 7х зонд, для монтажу на DIN рейку	комплект	1	<u>18224,48</u> -	- -	18224	-	- -	- -	- -
50	KB17-1-11	Установлення форсунок	10компл.	3,1	<u>980,85</u> 786,42	<u>63,48</u> 24,26	3041	2438	<u>197</u> 75	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>23,37</u> 0,7
51	C130-627 варіант 1	Форсунка донна, G 2" лицьова панель A4 (Fitstar) (Германия)	комплект	22	<u>8656,43</u> -	- -	190441	-	- -	- -	- -
52	C130-627 варіант 3	Форсунка стінова з бронзи з лицьовою частиною з A4, G 2" x 40мм., для забору води на станцію дозування хім реагентів. (Fitstar)	комплект	5	<u>4698,89</u> -	- -	23494	-	- -	- -	- -
53	C130-627 варіант 4	Форсунка для пылесоса из A4, G2" с накладкой, Fitstar (Германия)	комплект	4	<u>4296,06</u> -	- -	17184	-	- -	- -	- -
54	C130-628 варіант 2	Заглушка для пылесосной форсунки, Fitstar (Германия)	комплект	4	<u>1738,92</u> -	- -	6956	-	- -	- -	- -
55 & C1545-5211		Штекер для пылесоса, Fitstar (Германия)	шт	1	<u>1431,77</u> -	- -	1432	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1833445	37850	<u>12841</u> 5024		<u>373,14</u> 38,74
		Разом устаткування, грн.					281071				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11039				
		Всього устаткування, грн.					292110				
		Разом будівельні роботи, грн.					1552374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1501683				
		всього заробітна плата, грн.					42874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19550 33,97 5551 1571924				

		Всього по розділу 5					1864032				
		Розділ 6. Електрообладнання, автоматика, керування									
56	КБ17-7-3	Установлення баків металевих для води масою 1 т	10шт	0,1	<u>205274,14</u> 152811,26	<u>32981,72</u> 12584,98	20527	15281	<u>3298</u> 1258	<u>1574,4000</u> 117,3036	<u>157,44</u> 11,73
57	& 15062- 60481	Переливна ємкість (поліпропіленова з ребрами жорсткості з швелера 12) 3,0x5,5x1, 75(h) м. Vемк=29,0 м3, Vводи=26,4 м3, Vmin=16,6 м3, вага 27 т.	шт	1	<u>190989,59</u> -	<u>-</u> -	190990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>792,86</u> 347,90	<u>140,44</u> 35,24	793	348	<u>140</u> 35	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
59	& 1503- 20021	Блок автоматики в зборі	шт	1	<u>2194,09</u> -	<u>-</u> -	2194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ16-15-2	Трубна розводка Установлення вентилів, засувок, затворів, кранів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>436,53</u> 248,35	<u>89,20</u> 20,38	873	497	<u>178</u> 41	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
61	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,34	<u>42293,81</u> 9709,27	<u>2861,56</u> 666,13	14380	3301	<u>973</u> 226	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>30,83</u> 2,12
62	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>57509,61</u> 9709,27	<u>2861,56</u> 666,13	5751	971	<u>286</u> 67	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>9,07</u> 0,62
63	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,44	<u>1152,71</u> 1048,38	<u>25,46</u> 1,50	507	461	<u>11</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>3,62</u> 0,01
64	КМ8-603-1	Монтаж електрообладнання Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	2	<u>373,06</u> 214,18	<u>21,62</u> 6,96	746	428	<u>43</u> 14	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>3,94</u> 0,12
65	1505-11020 варіант 1	Трансформатор Aquant 300Вт-12В	шт	2	<u>3258,35</u> -	<u>-</u> -	6517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	KM8-596-1	Прожектор підводний	100 шт	0,12	<u>56880,35</u> 27310,46	<u>4854,82</u> 1419,18	6826	3277	<u>583</u> 170	<u>251,2000</u> 11,8080	<u>30,14</u> 1,42
67	& 1507-40501	Прожектор світлодіодний Aquaviva HT201S 546LED 33 Вт RGB, (AISI-316)	шт	12	<u>11916,61</u>	-	142999	-	-	-	-
68	& 1507-40503	Прохід у бетон Hayward 3353 для прожектора	шт	12	<u>752,20</u>	-	9026	-	-	-	-
69	& 1507-40502	Дозова коробка Kripsol CX.C	шт	12	<u>1294,19</u>	-	15530	-	-	-	-
70	KM11-96-1	Установлення пульта управління	шт	1	<u>166,05</u> 162,98	<u>3,07</u> 1,30	166	163	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
71	& 1503-88741	Пульт управління прожекторами Aquaviva RC-01 WiFi	шт	1	<u>5313,62</u>	-	5314	-	-	-	-
72	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,8	<u>1035,94</u> 824,40	<u>19,44</u> 6,64	829	660	<u>16</u> 5	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>6,4</u> 0,04
73	C157-376 варіант 1	Провід СІП-5 нг AsXSn 2x25 ЮЖКАБЕЛЬ	1000м	0,08	<u>74823,16</u>	-	5986	-	-	-	-
74	KM11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,8	<u>2453,42</u> 1941,10	-	1963	1553	-	<u>17,6000</u>	<u>14,08</u>
75	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,8	<u>15222,43</u> 4929,91	<u>1436,59</u> 163,61	12178	3944	<u>1149</u> 131	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>38,27</u> 1,15
76	& 241649-10111	Рукав гнучкий металевий (плаваючий шланг)	м	80	<u>210,87</u>	-	16870	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6								460965	30884	<u>6680</u> 1949	<u>303,41</u> 17,87
Разом устаткування, грн.								205015			
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.								8050			
Всього устаткування, грн.								213065			
Разом будівельні роботи, грн.								255950			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								218386			
всього заробітна плата, грн.								32833			
Загальновиробничі витрати, грн.								15610			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								28,24			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								4617			
Всього будівельні роботи, грн.								271560			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 6						484626				
		Розділ 7. Дезінфекція										
77	KM34-1-2	Монтаж стерилізатора	комплект	1	2444,64	-	2445	2445	-	24,0000	24	
					2444,64	-			-	-	-	
78	& 280222-150361	УФ-реактор Sita UV SMP 22 ECO 230 (125 м3/год, DN150, 2 кВт)	шт	1	13407,74	-	13408	-	-	-	-	
79	KБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	3033,23	174,80	12133	8687	699	21,3200	85,28	
					2171,66	54,98			220	0,5002	2	
80	& 1704-502582	Перистальтичний дозуючий насос Aquaviva PPR Universal 0.5-4 л/год для дозування коагулянту; 3,5 Вт	шт	2	9674,80	-	19350	-	-	-	-	
81	& 1704-502583	Насос DAB EuroSwim 50M для дозуючої станції; 14,0 м3/год (H=8м), 0,33кВт	шт	1	29024,40	-	29024	-	-	-	-	
82	& 1704-502581	Вимірювально-дозуюча станція Hayward CST-CTL-BC (PH/вільний хлор/Rd/t°) + мембранний дозуючий насос Aquaviva APG800 Universal 0.1-18 л/год; з насосами	шт	1	214249,21	-	214249	-	-	-	-	
83	KM11-96-1	Установлення модулів	шт	1	166,05	3,07	166	163	3	1,6000	1,6	
					162,98	1,30			1	0,0126	0,01	
84	& 1504-152261	Модуль Wi-Fi Hayward AQR-PLUS-WIFI4	шт	1	19499,99	-	19500	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 7						310275	11295	702		110,88
		Разом устаткування, грн.						295531		221		2,01
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						11604				
		Всього устаткування, грн.						307135				
		Разом будівельні роботи, грн.						14744				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2747				
		всього заробітна плата, грн.						11516				
		Загальновиробничі витрати, грн.						5190				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						8,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1458				
		Всього будівельні роботи, грн.						19934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 7						327072				
		Розділ 8. Сходи поручні										
85	КБ10-83-1	Установлення сходів для басейну	шт	4	<u>633,43</u> 555,42	-	2534	2222	-	<u>6,0000</u>	<u>24</u>	
86	& С126-12371	Сходи для басейну Kripsol Munich EMI 3.D (3 сходинки), AISI-304	шт	2	<u>19049,35</u>	-	38099	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
87	& С126-12371	Сходи для басейну Kripsol Munich EMI 3.D (3 сходинки), AISI-305	шт	2	<u>23054,57</u>	-	46109	-	-	-	-	
	варіант 3				-	-			-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 8						86742	2222	-		<u>24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						86742				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						84520				
		всього заробітна плата, грн.						2222				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1279				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						471				
		Всього будівельні роботи, грн.						88021				

		Всього по розділу 8						88021				
		Розділ 9. Ролетне накриття										
88	КМ3-433-7	Монтаж автоматичного захисного покриття	шт	1	<u>14938,20</u> 7410,05	<u>6895,23</u> 2116,11	14938	7410	<u>6895</u> 2116	<u>73,6000</u> 15,7743	<u>73,6</u> 15,77	
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,15											
89	& 15061-180061	Автоматичне захисне покриття Poolprotect підводного типу, Бельгія	шт	1	<u>2815316,8</u> 2	-	2815317	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
90	КБ1-166-1	Засипка кварцевим піском	100м3	0,0748	<u>12326,37</u> 12326,37	-	922	922	-	<u>150,4500</u>	<u>11,25</u>	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& С1421-95511 варіант 1	Пісок фільтрувальний фракція 04,-0,8мм.	мішок	158	<u>263,18</u>	-	41582	-	-	-	-
92	& С1421-95511 варіант 2	Пісок фільтрувальний фракція 1,0,-2,0мм.	мішок	18	<u>263,18</u>	-	4737	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							2877496	8332	<u>6895</u> 2116		<u>84,85</u> 15,77
Разом устаткування, грн.							2815317				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							110558				
Всього устаткування, грн.							2925875				
Разом будівельні роботи, грн.							62179				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46952				
всього заробітна плата, грн.							10448				
Загальновиробничі витрати, грн.							4773				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1375				
Всього будівельні роботи, грн.							66952				

Всього по розділу 9							2992826				
Розділ 10. Матеріали, не враховані ціною монтажу											
93	& 1503-7055-1	Розділювач доріжки Hayward HDPE, 25 м	шт	3	<u>40303,31</u>	-	120910	-	-	-	-
94	& 1503-7055-2	Анкер для розділювальної доріжки	шт	6	<u>2807,20</u>	-	16843	-	-	-	-
95	& 1503-7055-1-3	Штанга Emaux CE135 Telescopic 400-800 см (88050504)	шт	1	<u>4351,15</u>	-	4351	-	-	-	-
96	& 1503-7055-1-4	Щітка для дна та стін Kokido Revolution WB83CB/REV	шт	1	<u>907,54</u>	-	908	-	-	-	-
97	& 1503-7055-1-5	Щітка для ручного пілососу Kokido Premium K394CBX/PRE алюмінієва 18"	шт	1	<u>4643,56</u>	-	4644	-	-	-	-
98	& 1503-7055-1-6	Шланг для пілососа Kokido K368SW d38 мм, 15 м	шт	1	<u>3724,77</u>	-	3725	-	-	-	-
99	& 1503-7055-1-7	Сачок Kokido Revolution LR16BU/REV донний з мішком	шт	1	<u>1604,11</u>	-	1604	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& 1503-7055-12	Стартова тумба Nayward AISI-316, похила	шт	4	152641,28	-	610565	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					763550	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					763550				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29984				
		Всього устаткування, грн.					793534				

		Всього по розділу 10					793534				
		Розділ 11. ПНР									
101	КП2-16-6	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегральним законом управління	система	1	9079,20 9079,20	-	9079	9079	-	65,0000	65
102	КП1-10-1	Трансформатор трифазний масляний, напруга до 1 кВ	шт	2	558,72 558,72	-	1117	1117	-	4,0000	8
103	КП3-7-1	Теплообмінник	пристр.	2	2793,60 2793,60	-	5587	5587	-	20,0000	40
		Разом прямі витрати по розділу 11					15783	15783	-		113
		Разом будівельні роботи, грн.					15783				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15783				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6399				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1585				
		Всього будівельні роботи, грн.					22182				

		Всього по розділу 11					22182				
		Разом прямі витрати по кошторису					11025392	649471	664413 173843		6195,12 1432,08
		Разом устаткування, грн.					4360484				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					171235				
		Всього устаткування, грн.					4531719				
		Разом будівельні роботи, грн.					6664908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5351024 823314 411083 814,17 133062 7075991				
		----- Всього по кошторису					11607711				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8441,37 956376				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на ДЕС з установкою генераторів
ДЕС з дизель генераторами на 400 кВт**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 511,725 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,27154 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 155,563 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	НАВІС ДЛЯ генератора Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,06	<u>21779,14</u> 21779,14	-	1307	1307	-	<u>261,8000</u>	<u>15,71</u>
2	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,15	<u>7613,97</u> 741,58	<u>382,43</u> 119,39	1142	111	<u>57</u> 18	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>1,21</u> 0,17
3	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	1,5	<u>4847,83</u> 521,34	<u>5,25</u> 1,47	7272	782	<u>8</u> 2	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>8,37</u> 0,02
4	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0375	<u>477181,80</u> 24207,73	<u>9907,71</u> 3838,52	17894	908	<u>372</u> 144	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>9,35</u> 1,23
5	С124-22 варіант 5	Сітки арматурні	т	0,3	<u>59941,17</u>	-	17982	-	-	-	-
6	КБ10-82-1	Збирання навісу	100м2	0,1	<u>43988,01</u> 34271,78	<u>5476,96</u> 1722,54	4399	3427	<u>548</u> 172	<u>344,4400</u> 12,7050	<u>34,44</u> 1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	241996-18007 варіант 4	Навіси 5000*2200	шт	1	109524,53	-	109525	-	-	-	-
8	КБ7-24-11	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	0,16	44614,93 21475,37	21396,38 6697,29	7138	3436	3423 1072	205,9000 50,6441	32,94 8,1
9	С121-393 варіант 4	Огорожа	пм	16	1969,18	-	31507	-	-	-	-
10	С1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,22	4051,09	-	891	-	-	-	-
11	КМ6-407-3	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т	т	2,48	83150,99 29182,73	12099,36 5459,27	206214	72373	30006 13539	264,6000 41,0865	656,21 101,89
12	КП1-1-5	Синхронний генератор [компенсатор], напруга понад 1кВ, потужність до 60 МВт [МВАр]	шт	1	42043,68 42043,68	-	42044	42044	-	301,0000	301
		Разом прямі витрати по кошторису					447315	124388	34414 14947		1059,23 112,68
		Разом устаткування, грн.					109525				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4301				
		Всього устаткування, грн.					113826				
		Разом будівельні роботи, грн.					337790				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178988				
		всього заробітна плата, грн.					139335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60109				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16228				
		Всього будівельні роботи, грн.					397899				

		Всього по кошторису					511725				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1271,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						155563				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Система снігонаплення

Система снігонаплення лижеролерної траси та біатлонного стадіону. Дощова каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3102,465 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,32224 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 139,149 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Снігонаплення снігоролерної траси											
1	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,322	<u>22974,73</u> 1317,89	<u>21656,84</u> 6408,19	7398	424	<u>6974</u> 2063	<u>15,4900</u> 49,4802	<u>4,99</u> 15,93
2	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,077	<u>36840,66</u> 1533,14	<u>35269,43</u> 9852,97	2837	118	<u>2716</u> 759	<u>18,0200</u> 75,0057	<u>1,39</u> 5,78
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	123,2	<u>119,71</u> -	<u>119,71</u> 18,78	14748	-	<u>14748</u> 2314	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 19,84
4	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,12	<u>20025,50</u> 20025,50	<u>-</u> -	2403	2403	<u>-</u> -	<u>240,7200</u> -	<u>28,89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,4	<u>9897,57</u> 1456,72	-	13857	2039	-	<u>16,3200</u>	<u>22,85</u>
6	КР20-41-3	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,416	<u>2083,19</u> 143,79	<u>1939,40</u> 526,27	867	60	<u>807</u> 219	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,7</u> 1,69
7	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	41,6	<u>119,71</u> -	<u>119,71</u> 18,78	4980	-	<u>4980</u> 781	-	-
8	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,103	<u>4321,23</u> 393,07	<u>3902,76</u> 935,57	445	40	<u>402</u> 96	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,48</u> 0,7
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(піском)	100м3	0,21	<u>12326,37</u> 12326,37	-	2589	2589	-	<u>150,4500</u>	<u>31,59</u>
10	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1(піском)	1000м3	0,049	<u>4876,37</u> -	<u>4876,37</u> 999,39	239	-	<u>239</u> 49	-	-
11	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(піском)	1000м3	0,049	<u>2402,20</u> -	<u>2402,20</u> 492,32	118	-	<u>118</u> 24	-	-
12	С1421-10634 варіант 6	Пісок природний, рядовий	м3	70	<u>767,35</u> -	-	53715	-	-	-	-
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,79	<u>12326,37</u> 12326,37	-	9738	9738	-	<u>150,4500</u>	<u>118,86</u>
14	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,185	<u>4876,37</u> -	<u>4876,37</u> 999,39	902	-	<u>902</u> 185	-	-
15	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,185	<u>2402,20</u> -	<u>2402,20</u> 492,32	444	-	<u>444</u> 91	-	-
16	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,34	<u>3211,99</u> 1715,37	<u>1496,62</u> 527,37	7516	4014	<u>3502</u> 1234	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>42,96</u> 11,97
17	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,687	<u>45736,95</u> 31617,34	<u>12811,31</u> 4707,01	31421	21721	<u>8801</u> 3234	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>213,24</u> 31,83
18	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	693,87	<u>188,83</u> -	-	131023	-	-	-	-
19	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,687	<u>10592,06</u> 7627,77	-	7277	5240	-	<u>82,4000</u>	<u>56,61</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ22-36-2	Установлення засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	3	<u>399,58</u> 276,87	<u>30,29</u> 11,22	1199	831	<u>91</u> 34	<u>2,7500</u> 0,1064	<u>8,25</u> 0,32
21	С1630-67 варіант 1	Засувки с обругувованим клином коротка Jafar, діаметр 100 мм	шт	3	<u>8486,06</u>	-	25458	-	-	-	-
22	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	6	<u>484,99</u>	-	2910	-	-	-	-
23	КБ22-36-4	Установлення засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	3	<u>1352,48</u> 630,26	<u>565,54</u> 188,04	4057	1891	<u>1697</u> 564	<u>6,2600</u> 1,4662	<u>18,78</u> 4,4
24	С1630-69 варіант 1	Засувки с обругувованим клином коротка Jafar, діаметр 200 мм	шт	3	<u>18882,54</u>	-	56648	-	-	-	-
25	С130-972	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	3	<u>1128,59</u>	-	3386	-	-	-	-
26	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,9	<u>5775,28</u> 2633,68	<u>3141,60</u> 1157,87	5198	2370	<u>2828</u> 1042	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>22,14</u> 10,31
27	С113-1301 варіант 1	Буртова втулка ПЕ100SDR17, діам 100 мм	шт	5	<u>203,45</u>	-	1017	-	-	-	-
28	С1533-61 варіант 2	Відвід 90* ПЕ100 SDR17 приварний, діаметр 100 мм	шт	4	<u>243,75</u>	-	975	-	-	-	-
29	КБ22-34-3	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм	10 шт	0,2	<u>8814,89</u> 3800,63	<u>5014,26</u> 1848,47	1763	760	<u>1003</u> 370	<u>35,5000</u> 18,2966	<u>7,1</u> 3,66
30	С113-1303 варіант 1	Буртова втулка ПЕ100 SDR17, діам. 200 мм	шт	2	<u>1254,71</u>	-	2509	-	-	-	-
31	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	шт	2	<u>818,59</u> 278,19	<u>476,04</u> 10,71	1637	556	<u>952</u> 21	<u>2,2900</u> 0,1016	<u>4,58</u> 0,2
32	С1533-63 варіант 1	Фланець під буртову втулку, діаметр 200 мм	шт	2	<u>439,86</u>	-	880	-	-	-	-
33	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	5	<u>329,94</u> 116,62	<u>181,14</u> 3,06	1650	583	<u>906</u> 15	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>4,8</u> 0,15
34	С1533-61 варіант 1	Фланець під буртову втулку, діаметр 100 мм	шт	5	<u>190,07</u>	-	950	-	-	-	-
35	КМ8-143-5	Покривання труб сигнальною стрічкою	100 м	1,95	<u>382,48</u> 350,37	<u>32,11</u> 11,07	746	683	<u>63</u> 22	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>6,63</u> 0,18
36	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка сигнальна "Водопровод"	м	195	<u>4,54</u>	-	885	-	-	-	-
37	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	12	<u>7597,67</u> 271,88	<u>41,65</u> 15,43	91172	3263	<u>500</u> 185	<u>2,9100</u> 0,1463	<u>34,92</u> 1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2415-1182 варіант 1	Пожежна підставка чавунна фланцева, діаметром 200х100 мм	шт	12	<u>1503,14</u>	-	18038	-	-	-	-
39	С1110-193 варіант 1	Показчик пожегидранта	шт	12	<u>294,93</u>	-	3539	-	-	-	-
40	КБ22-33-2	<i>Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм</i>	<i>т</i>	<i>0,3</i>	<u>12378,36</u>	<u>5552,89</u>	3714	1580	<u>1666</u>	<u>52,3200</u>	<u>15,7</u>
41	С130-925 варіант 1	Трійник чавунний перехідний, діаметр 200х100 мм	шт	12	<u>4666,09</u>	-	55993	-	-	-	-
42	КБ22-33-1	<i>Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм</i>	<i>т</i>	<i>0,96</i>	<u>9155,45</u>	<u>446,76</u>	8789	6511	<u>429</u>	<u>67,3600</u>	<u>64,67</u>
43	С130-922 варіант 1	Трійник чавунний прохідний, діаметр 100мм	шт	12	<u>1619,35</u>	-	19432	-	-	-	-
44	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,044	<u>239719,51</u>	<u>116327,38</u>	10548	3634	<u>5118</u>	<u>727,6000</u>	<u>32,01</u>
45	С113-204 варіант 1	Труба сталева електрозварна (кожух), зовнішній діаметр 325х8мм	м	44	<u>2485,11</u>	-	109345	-	-	-	-
46	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром 100 мм	100м	0,44176	<u>14451,65</u>	<u>30,29</u>	6384	3842	<u>13</u>	<u>84,4000</u>	<u>37,28</u>
47	КБ22-15-8	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм	1000м	0,044	<u>398358,31</u>	<u>31184,33</u>	17528	2590	<u>1372</u>	<u>571,2000</u>	<u>25,13</u>
48	КБ22-48-1	<i>Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм</i>	<i>1 футляра</i>	<i>8</i>	<u>3543,50</u>	<u>623,70</u>	28348	10044	<u>4990</u>	<u>12,7800</u>	<u>102,24</u>
49	КБ22-39-3	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 100 мм	шт	12	<u>3516,65</u>	<u>60,58</u>	42200	9228	<u>727</u>	<u>7,5500</u>	<u>90,6</u>
50	КБ22-41-2	<i>Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах</i>	<i>10м3</i>	<i>0,237</i>	<u>116527,36</u>	<u>19596,75</u>	27617	5369	<u>4644</u>	<u>222,4000</u>	<u>52,71</u>
51	К585521- Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні	шт	1	<u>2028,41</u>	-	2028	-	-	-	-
52	К585521- Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні	шт	2	<u>1775,95</u>	-	3552	-	-	-	-
53	К585521- Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні	шт	1	<u>1761,33</u>	-	1761	-	-	-	-
54	К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	1	<u>339,19</u>	-	339	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	K585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПДб залізобетонні	шт	1	<u>10113,69</u>	-	10114	-	-	-	-
56	C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3910,50</u>	-	3911	-	-	-	-
57	C111-1789 варіант 1	Скоби ходові	кг	3,28	<u>27,88</u>	-	91	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							868828	102121	<u>71632</u>		<u>1050,1</u>
Разом будівельні роботи, грн.							868828		17305		151,5
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							695075				
всього заробітна плата, грн.							119426				
Загальновиробничі витрати, грн.							60725				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							120,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19723				
Всього будівельні роботи, грн.							929553				

Всього по розділу 1							929553				
Розділ 2. Обладнання для снігонапилення											
58	2410-1021 варіант 1	Снігонапилююча установка	шт	6	<u>270000,00</u>	-	1620000	-	-	-	-
59	2410-1021 варіант 2	Ущільнювач снігу	шт	2	<u>235403,00</u>	-	470806	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							2090806	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							2090806				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							82105				
Всього устаткування, грн.							2172911				

Всього по розділу 2							2172912				
Разом прямі витрати по кошторису							2959634	102121	<u>71632</u>		<u>1050,1</u>
Разом устаткування, грн.							2090806		17305		151,5
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							82105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					2172911				
		Разом будівельні роботи, грн.					868828				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					695075				
		всього заробітна плата, грн.					119426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60725				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19723				
		Всього будівельні роботи, грн.					929553				

		Всього по кошторису					3102465				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1322,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					139149				

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сингнаєвська М.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02 на земляні роботи

Система снігонаплення лижеролерної траси та біатлонного стадіону. Дощова каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 410,160 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,98111 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 209,200 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,1444	<u>29007,81</u> 1663,31	<u>27344,50</u> 8091,15	33197	1903	<u>31294</u> 9260	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>22,37</u> 71,5
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,95	<u>20025,50</u> 20025,50	- -	19024	19024	- -	<u>240,7200</u> -	<u>228,68</u> -
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,2394	<u>4236,90</u> 393,07	<u>3843,83</u> 913,30	5251	487	<u>4764</u> 1132	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>5,73</u> 8,23
4	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,6171	<u>44936,46</u> 1880,27	<u>43056,19</u> 12028,31	72667	3041	<u>69626</u> 19451	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>35,74</u> 148,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 100м	т	2587,36	<u>4,08</u> -	<u>4,08</u> 4,08	10556	-	<u>10556</u> 10556	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 124,19
6	КБ1-17-13	Засипка Розроблення ґрунту з навантаженням для зворотньої засипки на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	1,6171	<u>36840,66</u> 1533,14	<u>35269,43</u> 9852,97	59575	2479	<u>57034</u> 15933	<u>18,0200</u> 75,0057	<u>29,14</u> 121,29
7	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 100м	т	2587,36	<u>4,08</u> -	<u>4,08</u> 4,08	10556	-	<u>10556</u> 10556	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 124,19
8	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,6171	<u>4876,37</u> -	<u>4876,37</u> 999,39	7886	-	<u>7886</u> 1616	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 11,92
9	КБ1-145-4 К=0,5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 (товщиною по 30см)	1000м2	2,695	<u>15883,10</u> 15883,10	<u>-</u> -	42805	42805	<u>-</u> -	<u>170,0000</u> -	<u>458,15</u> -
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	16,171	<u>3211,99</u> 1715,37	<u>1496,62</u> 527,37	51941	27739	<u>24202</u> 8528	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>296,9</u> 82,76
		Разом прямі витрати по розділу 1					313458	97478	<u>215918</u> 77032		<u>1076,71</u> 692,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					313458 62 174510 96702 212,25 34690 410160				
		Всього по розділу 1					410160				
		Разом прямі витрати по кошторису					313458	97478	<u>215918</u> 77032		<u>1076,71</u> 692,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					313458 62 174510 96702 212,25 34690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					410160				

		Всього по кошторису					410160				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1981,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					209200				

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сингнаєвська М.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укріття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на улаштування монолітного залізобетонного резервуару
Система снігонаплення лижеролерної траси та біатлонного стадіону. Дощова каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3326,969 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 7,83275 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 889,404 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	29	<u>1816,08</u> 214,22	<u>148,87</u> 52,80	52666	6212	<u>4317</u> 1531	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>69,6</u> 14,53
2	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (марка бетону В10) бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,13	<u>426482,23</u> 13451,48	<u>16788,60</u> 4880,80	55443	1749	<u>2183</u> 635	<u>150,7000</u> 36,0000	<u>19,59</u> 4,68
3	КБ6-33-5	Улаштування залізобетонних конструкцій відстійників, резервуарів та інших споруд при днищах бункерного типу бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100 м3	1,925	<u>935831,48</u> 306975,90	<u>126731,43</u> 50728,18	1801476	590929	<u>243958</u> 97652	<u>2910,0000</u> 380,5094	<u>5601,75</u> 732,48
4	С124-22 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III	т	19,3228	<u>39668,61</u> -	-	766509	-	-	-	-
5	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,09079	<u>70532,68</u> 7004,80	-	6404	636	-	<u>70,4000</u>	<u>6,39</u>
6	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	4,175	<u>8968,59</u> 4297,19	-	37444	17941	-	<u>45,4200</u>	<u>189,63</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	ДБ4-37-1	Влаштування гідроізоляції бетонної поверхні бітумно-латексною мастикою Хамаст ИИ-20 товщ. 12мм	100 м2	1,2	<u>11999,93</u> 9127,52	<u>1480,16</u> 461,42	14400	10953	<u>1776</u> 554	<u>94,0400</u> 4,4776	<u>112,85</u> 5,37		
8	С1633-62ВД варіант 1	Мастика холодна асфальтова ІІ-20	кг	2160	<u>20,92</u> -	-	45187	-	-	-	-		
9	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	1,13	<u>5423,69</u> 5403,06	-	6129	6105	-	<u>57,8300</u> -	<u>65,35</u> -		
10	КБ11-11-6 к=31	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (товщина 150-200мм, середня 175мм) з додаванням Пенетрон Адмікс(1% від маси цементу)	100м2	1,13	<u>5068,58</u> 5068,58	-	5727	5727	-	<u>54,2500</u> -	<u>61,3</u> -		
11	С1424- 11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	19,775	<u>4447,46</u> -	-	87949	-	-	-	-		
12	С188888-36	Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН	кг	79,1	<u>151,80</u> -	-	12007	-	-	-	-		
13	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,2	<u>7493,78</u> 3344,03	-	8993	4013	-	<u>31,7000</u> -	<u>38,04</u> -		
14	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,11	<u>13892,17</u> 3494,05	-	29312	7372	-	<u>33,5000</u> -	<u>70,69</u> -		
		Разом прямі витрати по кошторису					2929646	651637	<u>252234</u> 100372		<u>6235,19</u> 757,06		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2929646	2025775	752009	397323	840,5	137395	3326969

		Всього по кошторису					3326969						
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7832,75						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						889404				

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сингнаєвська М.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04
на улаштування насосної станції- загальнобудівельні роботи
Система снігонаплення лижеролерної траси та біатлонного стадіону. Дощова каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 403,029 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,63212 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 67,316 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Насосна											
1	КБ8-5-2	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху понад 4 м	1 м3	35,135	<u>5522,88</u> 793,78	<u>117,52</u> 34,17	194046	27889	<u>4129</u> 1201	<u>8,0800</u> 0,2520	<u>283,89</u> 8,85
2	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	2	<u>7201,74</u> 4297,19	-	14403	8594	-	<u>45,4200</u>	<u>90,84</u>
3	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,02484	<u>196681,38</u> 102321,08	<u>32214,26</u> 7422,32	4886	2542	<u>800</u> 184	<u>1016,3000</u> 55,9799	<u>25,24</u> 1,39
4	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,53368	<u>4447,46</u>	-	11268	-	-	-	-
5	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III	т	0,306528	<u>39668,61</u>	-	12160	-	-	-	-
6	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,59364	<u>5058,95</u> 3932,67	<u>699,18</u> 203,97	3003	2335	<u>415</u> 121	<u>37,2800</u> 1,5340	<u>22,13</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-1040 варіант 1	Двотаври №20	т	0,376012	<u>40853,24</u>	-	15361	-	-	-	-
				8	-	-					
8	C111-1040 варіант 2	Двотаври №24	т	0,2295	<u>40201,73</u>	-	9226	-	-	-	-
9	KB9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,59364	<u>6074,04</u>	<u>3592,44</u>	3606	1351	<u>2133</u>	<u>22,8800</u>	<u>13,58</u>
		Покрівля			<u>2276,56</u>	<u>1087,09</u>			<u>645</u>	<u>8,3804</u>	<u>4,97</u>
10	KB9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1, 03 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ по залізобетонних і кам'яних опорах/	100м2	0,486	<u>8422,67</u>	<u>2848,75</u>	4093	2678	<u>1384</u>	<u>57,4658</u>	<u>27,93</u>
					<u>5509,82</u>	<u>825,40</u>			<u>401</u>	<u>6,0892</u>	<u>2,96</u>
11	& C111-17-84-5-1 варіант 1	Металопрофіль Т-60 товщ.0.7мм	м2	52,002	<u>368,95</u>	-	19186	-	-	-	-
12	& C111-1490-2 варіант 1	Саморіз 4,8*20	шт	194,4	<u>1,01</u>	-	196	-	-	-	-
13	& C111-1490-2 варіант 3	Шуруп 6,3*45	шт	145,8	<u>2,18</u>	-	318	-	-	-	-
14	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0828	<u>12407,50</u>	-	1027	1027	-	<u>132,8000</u>	<u>11</u>
					<u>12407,50</u>	-			-	-	-
15	C123-350 варіант 2	Парапет 300мм	м	27,6	<u>392,40</u>	-	10830	-	-	-	-
16	& C111-1490-2 варіант 1	Саморіз 4,8*20	шт	920	<u>1,01</u>	-	929	-	-	-	-
17	KB12-20-3	Улаштування паробар'єра	100м2	0,486	<u>1158,67</u>	<u>67,15</u>	563	530	<u>33</u>	<u>10,9700</u>	<u>5,33</u>
					<u>1091,52</u>	<u>19,52</u>			<u>9</u>	<u>0,1440</u>	<u>0,07</u>
18	C111-1720 варіант 1	Паробар'єр СА500/108см ТН	м2	54,432	<u>71,29</u>	-	3880	-	-	-	-
19	& C111-1683-26	Стрічка К-2	шт	1	<u>145,42</u>	-	145	-	-	-	-
20	KB12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	0,486	<u>6942,97</u>	<u>302,19</u>	3374	3227	<u>147</u>	<u>63,6700</u>	<u>30,94</u>
					<u>6640,78</u>	<u>87,85</u>			<u>43</u>	<u>0,6480</u>	<u>0,31</u>
21	C114-5-У варіант 2	Плити мінераловатні Техноруп Екстра Н 200мм	м3	10,0116	<u>3795,48</u>	-	37999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С111-1490-2 варіант 2	Телескопічний елемент кріплення Техноніколь 235	шт	121,5	<u>5,06</u>	-	615	-	-	-	-
23	& С111-1490-2 варіант 4	Саморіз 4,8*200	шт	4	<u>4,74</u>	-	19	-	-	-	-
24	КБ11-39-3	Улаштування покрівель рулонних - мембрана LOGICKOOF V-RP техноніколь	100м2	0,486	<u>7604,78</u> <u>7135,29</u>	-	3696	3468	-	<u>70,0500</u>	<u>34,04</u>
25	С111-1564 варіант 1	Полимерна-мембрана LOGICKOOF V-RP 2, 0 техноніколь	м2	54,432	<u>259,83</u>	-	14143	-	-	-	-
26	& С111-1490-2 варіант 2	Телескопічний елемент кріплення Техноніколь 235	шт	170,1	<u>5,06</u>	-	861	-	-	-	-
27	& С111-1490-2 варіант 4	Саморіз 4,8*200	шт	42	<u>4,74</u>	-	199	-	-	-	-
28	& С111-1490-2 варіант 5	Саморіз 4,8*60	шт	162	<u>1,47</u>	-	238	-	-	-	-
29	С123-350 варіант 1	Рейка крайова алюмінієва	м	28	<u>51,18</u>	-	1433	-	-	-	-
30	& С111-196-1-14 варіант 1	Герметик Sikaflex Construction+con.gr/ С9014/20 UP 600,	шт	1	<u>258,09</u>	-	258	-	-	-	-
31	& С111-1613-1 варіант 1	Очисник Sika Colma Cleaner	л	0,2	<u>368,03</u>	-	74	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					372035	53641	<u>9041</u> 2604		<u>544,92</u> 19,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					372035				

		Всього по розділу 1					403029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					372035	53641	<u>9041</u>		<u>544,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					372035		2604		19,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					309353				
		всього заробітна плата, грн.					56245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30994				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11071				
		Всього будівельні роботи, грн.					403029				

		Всього по кошторису					403029				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					632,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					67316				

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сингнаєвська М.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05
на каналізаційна насосна станція- устаткування
Система снігонаплення лижеролерної траси та біатлонного стадіону. Дощова каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 337,002 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,13343 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 14,337 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-6-5	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т	шт	1	<u>6774,22</u> 4163,22	<u>387,36</u> 87,56	6774	4163	<u>387</u> 88	<u>40,4000</u> 0,8480	<u>40,4</u> 0,85
2	С113-1456-1-2 варіант 1	Каналізаційна насосна станція	шт	1	<u>248135,26</u> -	-	248135	-	-	-	-
3	КБ18-13-3	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,3 т	шт	2	<u>4802,63</u> 3090,43	<u>391,88</u> 127,62	9605	6181	<u>784</u> 255	<u>30,3400</u> 1,1671	<u>60,68</u> 2,33
4	С1630-1183-1 варіант 1	Насоси каналізаційні WILO Drain TC 40/8	шт	2	<u>26020,84</u> -	-	52042	-	-	-	-
5	КБ22-9-6	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,004	<u>172616,09</u> 73174,17	<u>70067,22</u> 9736,69	690	293	<u>280</u> 39	<u>654,1000</u> 92,8108	<u>2,62</u> 0,37
6	С113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,016	<u>1003,12</u> -	-	4029	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,024	<u>25866,89</u> 24405,66	<u>972,84</u> 135,54	621	586	<u>23</u> 3	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>5,75</u> 0,03
8	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	24,24	<u>90,23</u> -	- -	2187	-	- -	- -	- -
9	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,16	<u>44470,55</u> 6363,34	<u>1204,45</u> 332,30	7115	1018	<u>193</u> 53	<u>61,0100</u> 3,1209	<u>9,76</u> 0,5
		Разом прямі витрати по кошторису					331198	12241	<u>1667</u> 438		<u>119,21</u> 4,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					331198 317290 12679 5804 10,14 1658 337002				
		----- Всього по кошторису					337002				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					133,43 14337				

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сингнаєвська М.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-06
на загальнобудівельні роботи- трансформаторна
Система снігонаплення лижеролерної траси та біатлонного стадіону. Дощова каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1044,609 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,84277 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 202,019 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0846	<u>27479,61</u> 1047,33	<u>26432,28</u> 9117,42	2325	89	<u>2236</u> 771	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>1,04</u> 6,43
2	КБ1-163-2	Дорозробка ґрунту вручну	100м3	0,0846	<u>42835,84</u> 42835,84	- -	3624	3624	- -	<u>475,3200</u> -	<u>40,21</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0601	<u>8003,95</u> -	<u>8003,95</u> 2061,85	481	-	<u>481</u> 124	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,06
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0846	<u>13538,11</u> 13538,11	- -	1145	1145	- -	<u>165,2400</u> -	<u>13,98</u> -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,6856	<u>3211,99</u> 1715,37	<u>1496,62</u> 527,37	2202	1176	<u>1026</u> 362	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>12,59</u> 3,51
		Разом прямі витрати по розділу 1					9777	6034	<u>3743</u> 1257		<u>67,82</u> 11
		Разом будівельні роботи, грн.					9777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7291 4197 9,47 1547 13974				
		----- Всього по розділу 1					13974				
		Розділ 2. Фундамент Фм1									
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	6	<u>1831,85</u> 214,22	<u>148,87</u> 52,80	10991	1285	<u>893</u> 317	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>14,4</u> 3,01
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,04	<u>473729,06</u> 13451,48	<u>2755,66</u> 1261,01	18949	538	<u>110</u> 50	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>6,03</u> 0,43
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,106	<u>477973,94</u> 24207,73	<u>9907,71</u> 3838,52	50665	2566	<u>1050</u> 407	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>26,44</u> 3,47
9	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,099	<u>576847,55</u> 70294,73	<u>19710,92</u> 8012,97	57108	6959	<u>1951</u> 793	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>71,7</u> 6,74
10	С124-22 варіант 9	Сітки арматурні	т	1,1026	<u>36583,11</u> -	- -	40337	-	- -	- -	- -
11	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,3775	<u>24256,33</u> 5193,10	- -	9157	1960	- -	<u>49,7900</u> -	<u>18,8</u> -
12	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,094375	<u>29495,08</u> 3016,84	- -	2784	285	- -	<u>30,3200</u> -	<u>2,86</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					189991	13593	<u>4004</u> 1567		<u>140,23</u> 13,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					189991 172394 15160 8409 18,46 3019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					198400				

		Всього по розділу 2					198400				
		Розділ 3. Стіни									
13	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	30,55	<u>5204,25</u> 805,57	<u>150,53</u> 72,37	158990	24610	<u>4599</u> 2211	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>250,51</u> 18,7
14	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	7,2	<u>5276,41</u> 840,54	<u>150,53</u> 72,37	37990	6052	<u>1084</u> 521	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>62,35</u> 4,41
15	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,19	<u>8594,40</u> 2057,58	<u>5506,80</u> 2260,68	1633	391	<u>1046</u> 430	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>4,08</u> 3,89
16	К582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПР1-10.12.6	шт	4	<u>95,50</u> -	- -	382	-	- -	- -	- -
17	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПР28-12.12.22у	шт	2	<u>111,87</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
18	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПР2-15.12.14	шт	1	<u>205,23</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
19	К582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПР38-15.12.22у	шт	1	<u>287,25</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
20	К582821-565 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПР3-19.12.1	шт	8	<u>384,25</u> -	- -	3074	-	- -	- -	- -
21	К582821-567 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПР26-20.25.22у	шт	3	<u>451,03</u> -	- -	1353	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					204138	31053	<u>6729</u> 3162		<u>316,94</u> 27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					204138				
		Всього будівельні роботи, грн.					223012				

		Всього по розділу 3					223012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Покриття та монолітні ділянки									
22	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,06	<u>112887,28</u> 34632,82	<u>33469,44</u> 12972,40	6773	2078	<u>2008</u> 778	<u>332,0500</u> 118,2540	<u>19,92</u> 7,1
23	К584211-2020 варіант 1	Панелі перекриття ПК 15.8 довж 5440	шт	6	<u>7942,46</u> -	- -	47655	-	- -	- -	- -
24	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,025	<u>639826,62</u> 102321,08	<u>34093,51</u> 12243,06	15996	2558	<u>852</u> 306	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>25,41</u> 2,61
25	С124-22 варіант 9	Сітки арматурні	т	0,1261	<u>36583,11</u> -	- -	4613	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 4					75037	4636	<u>2860</u> 1084		<u>45,33</u> 9,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					75037 67541 5720 3077 6,6 1080 78114				
		Всього по розділу 4					78114				
		Розділ 5. Покрівля									
26	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,5057	<u>12485,76</u> 3242,04	<u>2077,24</u> 774,29	6314	1639	<u>1050</u> 392	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>19,41</u> 3,27
27	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини- до 20мм	100м2	0,5057	<u>2296,35</u> 59,12	<u>135,98</u> 50,45	1161	30	<u>69</u> 26	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>0,35</u> 0,21
28	КБ11-39-3	Улаштування покрівель рулонних - мембрана LOGICKOOF V-RP технотекстол	100м2	0,5057	<u>7604,78</u> 7135,29	- -	3846	3608	- -	<u>70,0500</u> -	<u>35,42</u> -
29	С111-1564 варіант 1	Полимерна-мембрана LOGICKOOF V-RP 2,0 технотекстол	м2	56,6384	<u>259,83</u> -	- -	14716	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C111-1490-2 варіант 5	Саморіз 4,8*60	шт	176,995	1,47	-	260	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					26297	5277	1119 418		55,18 3,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26297 19901 5695 3187 7,04 1151 29484				
		Всього по розділу 5					29484				
		Розділ 6. Підлоги									
31	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	11,16	2670,77	436,16	29806	4984	4868	4,7800	53,34
					446,60	134,31			1499	1,3014	14,52
32	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,04464	394538,30	2755,66	17612	600	123	150,7000	6,73
					13451,48	1261,01			56	10,6641	0,48
33	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,4464	1091,52	-	487	487	-	10,9700	4,9
					1091,52	-			-	-	-
34	С111-856 варіант 1	Плівка ПВХ	м2	49,104	19,68	-	966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4464	14025,22	127,21	6261	2346	57	56,2500	25,11
					5255,44	112,23			50	1,0323	0,46
		Разом прямі витрати по розділу 6					55132	8417	5048 1605		90,08 15,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55132 41667 10022 5680 12,66 2070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					60812				

		Всього по розділу 6					60812				
		Розділ 7. Заповнення прорізів									
36	КБ10-96-2	Установлення металевих (протипожежних) дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,06168	<u>29219,00</u> 25594,86	<u>1513,11</u> 475,89	1802	1579	<u>93</u> 29	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>14,52</u> 0,22
37	С123-333	Коробка дверна, розмір 94x45 мм	м	12,2	<u>394,64</u>	-	4815	-	-	-	-
38	С126-384 варіант 1	Двері металеві індивідуальні Д52-ПВ	шт	1	<u>14313,79</u>	-	14314	-	-	-	-
39	С126-384 варіант 2	Двері металеві індивідуальні Д53-ПВ	шт	1	<u>11588,51</u>	-	11589	-	-	-	-
40	КБ9-46-1	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,472944	<u>25269,04</u> 7305,61	<u>12805,00</u> 4782,75	11951	3455	<u>6056</u> 2262	<u>66,2400</u> 31,8456	<u>31,33</u> 15,06
41	С121-253 варіант 1	Ворота розпашні В1	шт	2	<u>27452,88</u>	-	54906	-	-	-	-
42	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	10	<u>443,33</u> 277,04	<u>57,30</u> 17,84	4433	2770	<u>573</u> 178	<u>2,8200</u> 0,1700	<u>28,2</u> 1,7
43	С121-226 варіант 1	Жалюзійні решітки Ж1	шт	2	<u>3206,03</u>	-	6412	-	-	-	-
44	С121-226 варіант 1	Жалюзійні решітки Ж1	шт	4	<u>3206,03</u>	-	12824	-	-	-	-
45	С121-227 варіант 1	Жалюзійні решітки Ж8	шт	2	<u>4015,07</u>	-	8030	-	-	-	-
46	С121-227 варіант 1	Жалюзійні решітки Ж8	шт	2	<u>4015,07</u>	-	8030	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					139106	7804	<u>6722</u> 2469		<u>74,05</u> 16,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					139106				
							124580				
							10273				
							5226				
							10,48				
							1712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					144332				

		Всього по розділу 7					144332				
47	КБ15-57-1	Розділ 8. Внутрішнє оздоблення Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,7071	<u>63714,89</u> 14749,62	<u>395,58</u> 342,19	108768	25179	<u>675</u> 584	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>250,09</u> 6,36
48	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємільсійними сумішами по штукатурці	100м2	1,7071	<u>25290,23</u> 8044,58	<u>2,74</u> 2,41	43173	13733	<u>5</u> 4	<u>80,8500</u> 0,0222	<u>138,02</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 8					151941	38912	<u>680</u> 588		<u>388,11</u> 6,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					151941 112349 39500 21708 47,34 7739				
		Всього будівельні роботи, грн.					173649				

		Всього по розділу 8					173649				
49	КБ15-183-1	Розділ 9. Зовнішнє оздоблення <i>Декоративне штукатурення фасадів</i>	100м2	1,5747	<u>64464,35</u> 26628,39	<u>-</u> -	101512	41932	<u>-</u> -	<u>231,3500</u> -	<u>364,31</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					101512	41932	<u>-</u> -		<u>364,31</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101512 59580 41932 21320 43,72 7146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					122832				

		Всього по розділу 9					122832				
		Разом прямі витрати по кошторису					952931	157658	30905		1542,05
		Разом будівельні роботи, грн.					952931		12150		103,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					764368				
		всього заробітна плата, грн.					169808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91678				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					197,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32211				
		Всього будівельні роботи, грн.					1044609				

		Всього по кошторису					1044609				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1842,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					202019				

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сингнаєвська М.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території ТЕР 2 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-07
на монтаж електрообладнання трансформаторної підстанції
Система снігонаплення ліжеролерної траси та біатлонного стадіону. Дощова каналізація**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 67,085 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30562 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,040 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	199,33	6,65	399	348	13	1,6000	3,2
					173,95	2,02			4	0,0149	0,03
2	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	8	472,87	39,88	3783	2701	319	3,2000	25,6
					337,57	12,12			97	0,0894	0,72
3	КМ8-21-19	Міст шинний [прогін - 3 фази] напругою до 35 кВ перерізом до 400 мм ² , 1 провід в фазі	прогін	3	6570,61	1271,14	19712	14178	3813	44,8000	134,4
					4725,95	660,18			1981	6,7324	20,2
4	КМ10-667-6 застос	Монтаж комплектного розподільчого пристрою	шт	2	2603,49	2,87	5207	4969	6	25,6000	51,2
					2484,74	0,43			1	0,0046	0,01
5	КМ10-349-4	Монтаж коробки випробувальної	шт	2	632,09	-	1264	1196	-	6,4000	12,8
					597,95	-			-	-	-
6	С1545-90 варіант 1	Коробка випробувальна КИ	100шт	0,02	47771,38	-	955	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							31320	23392	4151	227,2	20,96
									2083		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31320 3777 25475 12366 22,9 3741 43686					
		----- Всього по розділу 1					43686					
		Розділ 2. Заземлення										
7	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,42	<u>6774,73</u> 2638,08	<u>384,25</u> 64,29	2845	1108	<u>161</u> 27	<u>25,6000</u> 0,4951	<u>10,75</u> 0,21	
8	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>9451,43</u> 1154,16	<u>3477,53</u> 669,99	11342	1385	<u>4173</u> 804	<u>11,2000</u> 5,9269	<u>13,44</u> 7,11	
9 & C111-1810-И2	варіант 1	Смуга 40x4,0 гарячеоцинкована (бухта 50 кг, 40 м)	м	36	<u>60,80</u> -	-	2189	-	-	-	-	
10 & C111-1810-И2	варіант 2	Смуга 25x4,0 гарячеоцинкована (0,782 кг/м, бухта 50 кг, 64 м)	м	6	<u>37,95</u> -	-	228	-	-	-	-	
11 & C111-1809-12-4	варіант 1	З'єднувач полоси 40x4, гарячий цинк	шт	6	<u>250,10</u> -	-	1501	-	-	-	-	
12 & C111-1809-12-4		Стержень заземлення оцинкований (20мм) d16 1,5м	шт	12	<u>148,10</u> -	-	1777	-	-	-	-	
13 & C111-1809-12-4	варіант 2	Накінецьник для стрижнів заземлення, 16мм, оцинкований	шт	4	<u>75,79</u> -	-	303	-	-	-	-	
14 & C111-1809-12-4	варіант 3	Муфта для стрижнів заземлення, 16мм, оцинкована	шт	8	<u>156,39</u> -	-	1251	-	-	-	-	
15 & C111-1809-12-4	варіант 5	Ударна голівка	шт	1	<u>18,12</u> -	-	18	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С111-1809-12-4 варіант 4	З'єднувач заземлювача з смугою чи дротом	шт	4	77,56	-	310	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					21764	2493	4334 831		24,19 7,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21764 14937 3324 1634 3,05 500 23398				
		----- Всього по розділу 2					23398				
		Разом прямі витрати по кошторису					53084	25885	8485 2914		251,39 28,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53084 18714 28799 14001 25,95 4241 67085				
		----- Всього по кошторису					67085				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					305,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						33040				

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Сингнаєвська М.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга-реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-02

Технологічне обладнання-вартість
Монтажні роботи технологічного обладнання

Основа: креслення (специфікації) № КІ240829-01-ТХ.ПЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 11900,817 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Будівля А-II				
1	& 241996-100111	Інвентар на закупівлю для користування спортсменів Тренажер Виробник: Ergolina. Модель: Ergolina Upper Body Power. Країна виробництва: Італія. Тренажер має складатися з трьох основних частин: -металева пластина з двома ребрами жорсткості в верхній та нижній частинах; -два блоки з індукційними магнітними гальмами з розширеним діапазоном опору; -наявність наскрізних горизонтальних отворів в нижній частині пластини для індивідуального регулювання відстані між магнітними блоками; -підходить для використання спортсменом вагою до 95 кг. Для професійних спортсменів.; (маса=0,01)	шт	2	53300,00	106600

1	2	3	4	5	6	7
2	& 241996-100112	Лижоролери Виробник: FISCHER SPORTS GmbH . Модель: RC7 SKATE Країна виробник: Австрія.. Тип коліс: Medium; Сердечник: Reinforced Aluminum; Бризговики: Splash Guard 100; Діаметр та ширина коліс: 100 / 24 мм; Кліренс: 40 мм; Відстань між осями коліс: 620 мм; Матеріал платформи: алюміній, порошкове фарбування; Ширина платформи: 40 мм;Висота підставки (без прив'язки): 60 мм; Розмір колеса: 100 мм x 24 мм; Матеріал колеса: гума та алюміній; Вага в парі: 1,65 кг;В комплект входить: лижоролери, кріплення для лижоролерів, бризговики. Для професійних спортсменів.; (маса=0,01)	шт	2	12180,00	24360
3	& 241996-100113	СТІЛ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ВОСКУ SWIX T754 WAXING TABLE 96X45 CM Характеристики: -Інструмент для підготовки бігових лиж. -Країна виробник – Норвегія; (маса=0,012)	шт	1	10432,80	10433
4	& 241996-100114	КРІПЛЕННЯ БІГОВИХ ЛИЖ SWIX T767-3 XC PROFILE PLAST COMPACT Характеристики: -Інструмент для підготовки бігових лиж. -Країна виробник – Норвегія; (маса=0,002)	шт	1	7266,00	7266
5	& 241996-100115	ЛИЖОРОЛЛЕРИ RCJ COMBI MOUNTED Призначення Комбіновані Діаметр коліс 80/38 мм. Рік 2024/25; (маса=0,001) Інвентар на закупівлю для прокату	шт	5	13860,00	69300
6	& 241996-100116	ЛИЖОРОЛЛЕРИ RC5 SKATE MOUNTED Призначення Конькові Вага 880 гр. Діаметр коліс 80/28 мм. Рік 2024/25; (маса=0,001)	шт	5	11760,00	58800
7	& 241996-100117	ЛИЖИ RCR SKATE JR SET/ BDG TOUR STEP IN X Призначення Конькові Розмір 141, 161, 171, 151 141-2пари 151-2пари 161-2пари 171-2пари Геометрія 41-44-44 Рік 2023/24; (маса=0,001)	шт	8	9030,00	72240

1	2	3	4	5	6	7
8	& 241996-100118 варіант 1	ЧЕРЕВИКИ ЛИЖНІ RCS SKATE Призначення Конькові Стать Унісекс. Розмір 46, 41, 42, 45, 44, 40, 43, 39 38-2пари 39-2пари 40-2пари 42-2пари 43-2пари 36-2пари Жорсткість Stiff Пік 2024/25; (маса=0,001) Інвентар на закупівлю для обладнання спортивно зали	шт	12	15040,00	180480
9	& 241996-100119	Тренажер жим ногами. Інші назви: жим ногами лежачи, розгинання ніг, гак-машина, гак машина, жим ногами під кутом вгору, Конструкція тренажера дозволяє максимально включити в роботу квадрицепси та повністю ізолювати нижню частину тіла. Обмеження:за вагою користувача – без обмежень; за вагою обтяжень – 1000 кг; Довжина навісної частини візка: 90 см вгорі візка і 90 см внизу Кут нахилу візка – регулюється від -15 до +15 градусів Кут нахилу спинки – регулюється Розташування підголовника – регулюється У комплекті 4 штирі для зберігання млинців (стандартно під 50 мм млинці) Напрямні, навісна частина візка, та штирі для зберігання млинців – з полірованої нержавіючої сталі Вага тренажера: 240 кг.Виробник: Україна, Кривий Ріг; Матеріал: Труба профільна 100*50*3; 80*60*3; 80*80*3, 60*60*4;; (маса=0,24)	шт	2	59400,00	118800
10	& 241996-100120	ТРЕНАЖЕР СМІТА Тренажер Сміта – надійний і універсальний пристрій, за допомогою якого можна точно тренувати багато груп м'язів, від грудей, плечей, ніг до сідниць. Вам дуже сподобається таке обладнання! Стабільна конструкція та призначена траєкторія руху полегшать вам зосередитися на правильному виконанні кожної вправи! Основні характеристики Матеріал високоякісна сталь Країна-виробник Польща Тип кран Сміта Країна реєстрації бренду Польща Висота 205 см Довжина 130 см Ширина 196 см; (маса=0,1)	шт	2	34039,00	68078

1	2	3	4	5	6	7
11	& 241996-100121	<p>Лава Для Жиму універсальна WCG 0020 з Тягою і партою Скотта + Набір штанга і гантелі 148 кг Лава WCG 0020 + тяга з приставкою Скотта ця спортивна лава оснащена важелями «батерфляй» для розвитку м'язів грудей і спини і блоком для тренування ніг являє собою повноцінний багатофункціональний силовий тренажер для дому складної конструкції.</p> <p>Основні характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вага лави: 25 кг + тяга 6 кг (Висота тяги 172 см/Довжина тяги з краницею: 209 см) • Зростання користувачів: до 190 см • Макс. Вага користувача 120 кг • максимальне навантаження на стійки: 140 кг • Регулювання висоти стійок (МАКС. / ВИСОТА ХВ.) / 95-114 см • Відстань між стійками: 60см• Габарити лавки: 160 см x 135 см x 125 см • Розміри сидіння: 30 см x 31 см x 4 см • Розміри спинки: 30 см x 77 см x 4 см • Сталеві профілі: 40 x 40 мм і 50 x 50 • 4-ступінчастий регульований кут спинки (від 0 до 45) • Приставка Скотта регульована • Розміри приставки «Скотта» 46 x 27 см <p>Основні функції і можливості тренувань, які гарантує лава для вправ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Жими лежачи • Батерфляй (Поворотні ричаги обох сторін від лавки) • Важелі для тренування м'язів ніг (згинання та розгинання ніг в колінному суглобі) • Вправа Скотта на біцепс; (маса=0,148) 	шт	2	11250,00	22500
12	& 241996-100122	<p>Тренажер</p> <p>Виробник: Ercolina. Модель: Ercolina Upper Body Power. Країна виробництва: Італія.</p> <p>тренажер має складатися з трьох основних частин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - металева пластина з двома ребрами жорсткості в верхній та нижній частинах; - два блоки з індукційними магнітними гальмами з розширеним діапазоном опору; - наявність наскрізних горизонтальних отворів в нижній частині пластини для індивідуального регулювання відстані між магнітними блоками; - підходить для використання спортсменом вагою до 95 кг. <p>Для професійних спортсменів.; (маса=0,05)</p>	шт	2	53300,00	106600
13	& 241996-100124	<p>Набір композитних дисків Elitum Titan 150 кг для гантелей та штанг</p> <p>Набір композитних дисків: 8 штук x 1,25 кг, 8 штук x 2,5 кг, 8 штук x 5 кг, 8 штук x 10 кг</p> <p>Основні параметри:Набір композитних дисків Elitum Titan 150 кг для гантелей та штанг Вага, кг 150 кг; (маса=0,15)</p>	шт	2	3850,00	7700

1	2	3	4	5	6	7
14	& 241996-100123	Гантельний ряд Гантельний ряд від 1 кг до 10 кг зі стійкою . Вага гантелі починаючи від 1 кг до 10 кг. Таким чином, ряд включає в себе гантелі вагою 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10 кг. Цей гантельний ряд може бути використаний для широкого спектра вправ на всі групи м'язів, включаючи руки, плечі, груди, спину і ноги. Завдяки різноманітності ваг, користувач може налаштувати навантаження відповідно до його рівня підготовки та тренувальних цілей. Характеристики: • Міцна сталева рама. • Набір гантелей від 1 до 10 кг. (кожної гантелі по 2 шт) • Фарбування: порошкова фарба, • Матеріал: метал, ручки з нержавіючої сталі • Колір стійки – чорний, колір гантелей – чорний • Загальна вага гантелей 110 кг. • Виробник: Newt.; (маса=0,11)	шт	2	16757,00	33514
15	& 241996-100125	ФІТНЕС СТАНЦІЯ FINNLO AUTARK 2200 СТЕК 80 КГ, КОД 2200-S25. Максимальна вага використання: 120 кг, Система навантаження: вантажноблокові, Вантажооснащення:80 кг, Комерційне використання: не допускається, Країна торгової марки: Китай, Місцезнаходження заводу: Німеччина,; (маса=0,24)	шт	2	84538,00	169076
16	& 241996-100126	Тренажер CONCEPT для лижників; (маса=0,024)	шт	2	57193,00	114386
17	& 241996-100127	Штанга з блинами; (маса=0,08)	шт	1	8272,00	8272
18	& 241996-100128	Набір гантель; (маса=0,03)	шт	1	4999,00	4999
19	& 241996-100129	Тренажер ERCOLINE; (маса=0,1)	шт	4	64690,00	258760
20	& 241996-100130	Тренажер для плавання сухе плавання типу MASTER-SKI; (маса=0,01)	шт	1	5236,30	5236
21	& 241996-100131	Медбол 2кг; (маса=0,002)	шт	3	1676,00	5028
22	& 241996-100131	Медбол 3кг; (маса=0,002)	шт	3	1969,00	5907
23	& 241996-100131 варіант 1	Медбол 4кг; (маса=0,002)	шт	3	2220,00	6660
24	& 241996-100131 варіант 2	Медбол 5кг; (маса=0,002)	шт	3	2430,00	7290
	варіант 3					

1	2	3	4	5	6	7
25	& 241996-100131 варіант 4	Медбол 6кг; (маса=0,002)	шт	3	2723,00	8169
26	& 241996-100132	TRX; (маса=0,002)	шт	5	15560,00	77800
27	& 241996-100133	Роликові ковзани; (маса=0,002)	шт	20	8880,00	177600
28	& 241996-100134 варіант 1	Конуси фішки для розмітки, набори; (маса=0,001)	шт	3	988,00	2964
29	& 241996-100135	Борд для розмітки траси (ДШВ) 0.8x0.3x0.235м; (маса=0,005)	шт	100	1250,00	125000
30	& 241996-100137	Мішень-установка (металева); (маса=0,12)	шт	8	22320,00	178560
31	& 1504-17090-222	Гвинтівка малокаліберна Anschutz 1827 F Comfort Biathlon кал. 22LR 55 см; (маса=0,004)	шт	8	221370,00	1770960
32	& 1504-17090-223	Патрон Remington Thunderbolt High Velocity кал .22 LR куля RN маса 40 гр (2.6 г); (маса=0,001)	уп	8	2580,00	20640
33	& 1504-17090-224	Пневматична гвинтівка (PCP) ZBROIA Biathlon 550/200 (чорний); (маса=0,004)	шт	8	39520,00	316160
34	& 1504-17090-225	Кулі пневматичні H&N Slug HP кал. 4.5 мм. Вага - 1,3 г. 250 шт/уп; (маса=0,001)	уп	8	541,00	4328
35	& 560103-37-111	Сейф збройовий GLT.470/35.E; (маса=0,04)	шт	2	15900,00	31800
36	& 241996-100139	Лижі тиса-фішер skate 140см - 10шт; 150см- 10шт; 160см- 10шт.; (маса=0,002)	шт	30	6000,00	180000
37	& 241996-100139 варіант 1	Палиці лижні металеві 130см- 10шт; 135см- 10шт; 140см- 10шт.; (маса=0,002)	шт	30	3906,00	117180
38	& 241996-100140	Палиці професійні (SWIX 4.0) 160см 5 пар, 170см 7 пар; (маса=0,004)	шт	12	12005,60	144067
39	& 241996-100141	Лижке-ролери фішер 80; (маса=0,004)	шт	15	13860,00	207900
40	& 241996-100142	Лижке-ролери фішер 100; (маса=0,004)	шт	10	12222,00	122220

1	2	3	4	5	6	7
41	& 241996-100143 варіант 1	Ботинки лижні фішер SPEEDMAKS 39-5пар; 41-3пар; 43-3пари; (маса=0,004)	шт	11	23100,00	254100
42	& 241996-100145	Стіл для підготовки лиж SWIX; (маса=0,012)	шт	1	8694,00	8694
43	& 241996-100146	Штатив для труби підзорної (важкий); (маса=0,003)	шт	2	29304,00	58608
		Разом по розділу 1				5279035
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	406617	0,007	207310 2846
		Всього по розділу 1				5489191
		Розділ 2. Санвузол (МГН). Будівля Б				
44	& 241996-1005	Поручень для людей з обмеженими можливостями, сталь (15054.80.S); (маса=0,0015)	шт	1	2099,00	2099
45	& 241996-100052	Поручень відкидний настінний з тримачем туалетного паперу Maxiflow 4833. 2311P.304.00; (маса=0,0015)	шт	1	2201,00	2201
		Разом по розділу 2				4300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				168
		Всього по розділу 2				4468
		Розділ 3. Приміщення/зона для підігріву та видачі їжі, питного режиму та миття посуду				
46	& 17064-1806-11	Стіл LANGDAL д.118 + 4 стільці JONSTRUP; (маса=0,07)	шт	2	15495,00	30990
47	& 17064-1806-12	Електрична варильна поверхня; (маса=0,01)	шт	1	67500,00	67500
48	& 17064-1806-13	Холодильник LIBERTON LRU 143-206SH; (маса=0,02)	шт	1	14053,00	14053
49	& 17064-1806-14	Мийка з тумбою подвійна індивідуального виготовлення 1200x600мм; (маса=0,07)	шт	1	26890,00	26890
50	& 17064-1806-15	Тумба кухонна індивідуального виготовлення 600x600мм; (маса=0,04)	шт	1	5343,00	5343

1	2	3	4	5	6	7
51	& 17064-1806-16	Пенал кухонний індивідуального виготовлення 600x600мм; (маса=0,01)	шт	1	6087,00	6087
52	& 17064-1806-17	Шафа верхня кухонна 600x600x300мм; (маса=0,015)	шт	1	7440,00	7440
53	& 17064-1806-17 варіант 1	Шафа верхня кухонна 1200x600x300мм; (маса=0,015)	шт	1	12440,00	12440
		Разом по розділу 3				170743
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	32207	0,007	6706 225
		Всього по розділу 3				177674
		Розділ 4. Приміщення для зберігання продовольства та води				
54	& 17064-1806-18	Стелаж Конструктор Висота 1800, довжина 800, глибина 600; (маса=0,025)	шт	6	2346,00	14076
		Разом по розділу 4				14076
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				553
		Всього по розділу 4				14629
		Розділ 5. Приміщення пункту керування та пожежного поста				
55	& 17064-1806-19	Стіл для офісу тумбовий PROMO 29/103; (маса=0,01)	шт	1	7843,00	7843
56	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	1	3399,00	3399
57	& 1504-17090-11	Моноблок Asus Vivo AiO V222GAK-BA030M Black (90PT0211-M007C0); (маса=0,005)	шт	1	15400,00	15400
58	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Ken Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	1	5387,00	5387
59	& 17064-1806-23	Книжкова шафа IKEA BILLY (002.638.50); (маса=0,015)	шт	1	3410,00	3410
60	& 17064-1806-24	Ізі кушетка; (маса=0,055)	шт	1	22990,00	22990
61	& 17064-1806-26	Журнальний столик Priam A Проззорий 120x60 см SIGNAL; (маса=0,006)	шт	1	8984,00	8984

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 5				67413
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2648
		Всього по розділу 5				70061
		Розділ 6. Приміщення для зберігання забрудненого одягу				
62	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Ken Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	6	5387,00	32322
		Разом по розділу 6				32322
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1269
		Всього по розділу 6				33591
		Розділ 7. Санітарний пост				
63	& 17064-1806-27	Кушетка процедурна; (маса=0,013)	шт	1	6700,00	6700
64	& 17064-1806-28	Приліжкова тумба. Розміри:ширина: 495 мм, висота: 420 мм, глибина: 335 мм; (маса=0,007)	шт	2	1855,00	3710
65	& 17064-1806-29	Ліжко односпальне Нікола 90x200см (8274496); (маса=0,016)	шт	2	3100,00	6200
		Разом по розділу 7				16610
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				652
		Всього по розділу 7				17262
		Розділ 8. Приміщення медичного пункту				
66	& 17064-1806-19	Стіл для офісу тумбовий PROMO 29/103; (маса=0,01)	шт	1	7843,00	7843
67	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	1	3399,00	3399
68	& 17064-1806-23	Книжкова шафа ІКЕА BILLY (002.638.50); (маса=0,015)	шт	1	3410,00	3410
69	& 17064-1806-30	Шафа медична двостулкова з сейфом ШМ-2с; (маса=0,02)	шт	1	18550,00	18550

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 8				33202
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1303
		Всього по розділу 8				34505
		Розділ 9. Основне приміщення для укриття				
70	& 17064-1806-28	Приліжкова тумба. Розміри:ширина: 495 мм, висота: 420 мм, глибина: 335 мм; (маса=0,007)	шт	40	1855,00	74200
71	& 17064-1806-29	Ліжко односпальне Нікола 90x200см (8274496); (маса=0,016)	шт	40	3100,00	124000
		Разом по розділу 9				198200
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7784
		Всього по розділу 9				205984
		Розділ 10. Вестибюль				
72	& 17064-1806-31	Стійка ресепшн; (маса=0,076)	шт	1	50741,00	50741
73	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	2	3399,00	6798
74	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Кен Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	1	5387,00	5387
75	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	3	44999,00	134997
		Разом по розділу 10				197923
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7773
		Всього по розділу 10				205696
		Розділ 11. Зала виставок				
76	& 17064-1806-33	Стенд для виставок дизайнерський індивідуального виготовлення; (маса=0,012)	шт	10	17500,00	175000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 11				175000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6872
		Всього по розділу 11				181872
		Розділ 12. Зала прийому їжі				
77	& 17064-1806-11	Стіл LANGDAL д.118 + 4 стільці JONSTRUP; (маса=0,07)	шт	4	15495,00	61980
78	& 17064-1806-12	Електрична варильна поверхня; (маса=0,01)	шт	1	67500,00	67500
79	& 17064-1806-13	Холодильник LIBERTON LRU 143-206SH; (маса=0,02)	шт	1	14053,00	14053
80	& 1514-4045-1 варіант 2	Мікрохвильова піч; (маса=0,007)	шт	4	12099,00	48396
81	& 17064-1806-34	Барна стійка кухонна індивідуального виготовлення 3000x800мм; (маса=0,107)	шт	1	47067,00	47067
82	& 17064-1806-16	Пенал кухонний індивідуального виготовлення 600x600мм; (маса=0,01)	шт	1	6087,00	6087
83	& 17064-1806-14	Мийка з тумбою подвійна індивідуального виготовлення 1200x600мм; (маса=0,07)	шт	1	26890,00	26890
84	& 17064-1806-17	Шафа верхня кухонна 600x600x300мм; (маса=0,015)	шт	1	7440,00	7440
85	& 17064-1806-17	Шафа верхня кухонна 1200x600x300мм; (маса=0,015)	шт	1	12440,00	12440
86	& 1504-17090-15	Витяжка ALDO 60 BK; (маса=0,005)	шт	1	2899,00	2899
		Разом по розділу 12				294752
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11576
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	64414	0,007	451
		Всього по розділу 12				306779
		Розділ 13. Санвузол (МГН)				
87	& 241996-1005	Поручень для людей з обмеженими можливостями, сталь (15054.80.S); (маса=0,0015)	шт	1	2099,00	2099

1	2	3	4	5	6	7
88	& 241996-100052	Поручень відкидний настінний з тримачем туалетного паперу Maxiflow 4833. 2311P.304.00; (маса=0,0015) Разом по розділу 13 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 13	шт	1	2201,00	2201 4300 168 4468
Розділ 14. Офісне приміщення						
89	& 17064-1806-35	Стіл для офісу прямиий; (маса=0,015)	шт	2	9010,00	18020
90	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	2	3399,00	6798
91	& 1504-17090-11	Моноблок Asus Vivo AiO V222GAK-BA030M Black (90PT0211-M007C0); (маса=0,005)	шт	2	15400,00	30800
92	& 17064-1806-37	Шафа для документів Roko (076528); (маса=0,015)	шт	4	2889,00	11556
93	& 1504-17090-18	Принтер МФУ А3 цветной Canon IRAC3926idx (5963C005AA); (маса=0,035) Разом по розділу 14 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 14	шт	1	85000,00	85000 152174 5977 158151
Розділ 15. Санвузол (МГН)						
94	& 241996-1005	Поручень для людей з обмеженими можливостями, сталь (15054.80.S); (маса=0,0015)	шт	1	2099,00	2099
95	& 241996-100052	Поручень відкидний настінний з тримачем туалетного паперу Maxiflow 4833. 2311P.304.00; (маса=0,0015) Разом по розділу 15 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 15	шт	1	2201,00	2201 4300 168 4468
Розділ 16. Приймальня						

1	2	3	4	5	6	7
96	& 17064-1806-19	Стіл для офісу тумбовий PROMO 29/103; (маса=0,01)	шт	2	7843,00	15686
97	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	3	3399,00	10197
98	& 1504-17090-11	Моноблок Asus Vivo AiO V222GAK-BA030M Black (90PT0211-M007C0); (маса=0,005)	шт	2	15400,00	30800
99	& 17064-1806-37	Шафа для документів Roko (076528); (маса=0,015)	шт	4	2889,00	11556
100	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Ken Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	2	5387,00	10774
101	& 17064-1806-39	Офісний стіл Промо 1 (Promo "Q" Double); (маса=0,007)	шт	1	9534,00	9534
102	& 1504-17090-18	Принтер МФУ А3 цветной Canon IRAC3926idx (5963C005AA); (маса=0,035)	шт	1	85000,00	85000
103	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	1	44999,00	44999
		Разом по розділу 16				218546
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8582
		Всього по розділу 16				227128
		Розділ 17. Офісне приміщення 2.07				
104	& 17064-1806-19	Стіл для офісу тумбовий PROMO 29/103; (маса=0,01)	шт	2	7843,00	15686
105	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	3	3399,00	10197
106	& 1504-17090-11	Моноблок Asus Vivo AiO V222GAK-BA030M Black (90PT0211-M007C0); (маса=0,005)	шт	2	15400,00	30800
107	& 17064-1806-37	Шафа для документів Roko (076528); (маса=0,015)	шт	4	2889,00	11556
108	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Ken Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	2	5387,00	10774
109	& 17064-1806-39	Офісний стіл Промо 1 (Promo "Q" Double); (маса=0,007)	шт	1	9534,00	9534
110	& 1504-17090-18	Принтер МФУ А3 цветной Canon IRAC3926idx (5963C005AA); (маса=0,035)	шт	1	85000,00	85000
111	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	1	44999,00	44999

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 17				218546
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8582
		Всього по розділу 17				227128
		Розділ 18. Кабінет 2.08				
112	& 17064-1806-19	Стіл для офісу тумбовий PROMO 29/103; (маса=0,01)	шт	2	7843,00	15686
113	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	3	3399,00	10197
114	& 1504-17090-11	Моноблок Asus Vivo AiO V222GAK-BA030M Black (90PT0211-M007C0); (маса=0,005)	шт	2	15400,00	30800
115	& 17064-1806-37	Шафа для документів Roko (076528); (маса=0,015)	шт	4	2889,00	11556
116	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Ken Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	2	5387,00	10774
117	& 1504-17090-18	Принтер МФУ А3 цветной Canon IRAC3926idx (5963C005AA); (маса=0,035)	шт	1	85000,00	85000
118	& 17064-1806-39	Офісний стіл Промо 1 (Promo "Q" Double); (маса=0,007)	шт	1	9534,00	9534
119	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	1	44999,00	44999
		Разом по розділу 18				218546
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8582
		Всього по розділу 18				227128
		Розділ 19. Кабінет 2.09				
120	& 17064-1806-19	Стіл для офісу тумбовий PROMO 29/103; (маса=0,01)	шт	2	7843,00	15686
121	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	3	3399,00	10197
122	& 1504-17090-11	Моноблок Asus Vivo AiO V222GAK-BA030M Black (90PT0211-M007C0); (маса=0,005)	шт	2	15400,00	30800
123	& 17064-1806-37	Шафа для документів Roko (076528); (маса=0,015)	шт	4	2889,00	11556

1	2	3	4	5	6	7
124	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Ken Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	2	5387,00	10774
125	& 1504-17090-18	Принтер МФУ А3 цветной Canon IRAC3926idx (5963C005AA); (маса=0,035)	шт	1	85000,00	85000
126	& 17064-1806-39	Офісний стіл Промо 1 (Promo "Q" Double); (маса=0,007)	шт	1	9534,00	9534
127	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	1	44999,00	44999
		Разом по розділу 19				218546
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8582
		Всього по розділу 19				227128
		Розділ 20. Кабінет 2.10				
128	& 17064-1806-19	Стіл для офісу тумбовий PROMO 29/103; (маса=0,01)	шт	2	7843,00	15686
129	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	3	3399,00	10197
130	& 1504-17090-11	Моноблок Asus Vivo AiO V222GAK-BA030M Black (90PT0211-M007C0); (маса=0,005)	шт	2	15400,00	30800
131	& 17064-1806-37	Шафа для документів Roko (076528); (маса=0,015)	шт	4	2889,00	11556
132	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Ken Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	2	5387,00	10774
133	& 1504-17090-18	Принтер МФУ А3 цветной Canon IRAC3926idx (5963C005AA); (маса=0,035)	шт	1	85000,00	85000
134	& 17064-1806-39	Офісний стіл Промо 1 (Promo "Q" Double); (маса=0,007)	шт	1	9534,00	9534
135	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	1	44999,00	44999
		Разом по розділу 20				218546
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8582
		Всього по розділу 20				227128
		Розділ 21. Офісне приміщення 2.11				

1	2	3	4	5	6	7
136	& 17064-1806-19	Стіл для офісу тумбовий PROMO 29/103; (маса=0,01)	шт	4	7843,00	31372
137	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	6	3399,00	20394
138	& 1504-17090-11	Моноблок Asus Vivo AiO V222GAK-BA030M Black (90PT0211-M007C0); (маса=0,005)	шт	4	15400,00	61600
139	& 17064-1806-37	Шафа для документів Roko (076528); (маса=0,015)	шт	8	2889,00	23112
140	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Ken Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	4	5387,00	21548
141	& 1504-17090-18	Принтер МФУ АЗ цветной Canon IRAC3926idx (5963C005AA); (маса=0,035)	шт	1	85000,00	85000
142	& 17064-1806-39	Офісний стіл Промо 1 (Promo "Q" Double); (маса=0,007)	шт	2	9534,00	19068
143	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	1	44999,00	44999
		Разом по розділу 21				307093
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12060
		Всього по розділу 21				319153
		Розділ 22. Проекторна				
144	& 1504-17090-22	Інтерактивний комплект SMART Technologies SMART Board SBM777V+IN114BBST; (маса=0,028)	шт	1	75600,00	75600
145	& 17064-1806-19	Стіл для офісу тумбовий PROMO 29/103; (маса=0,01)	шт	4	7843,00	31372
146	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	6	3399,00	20394
147	& 1504-17090-11	Моноблок Asus Vivo AiO V222GAK-BA030M Black (90PT0211-M007C0); (маса=0,005)	шт	4	15400,00	61600
148	& 17064-1806-37	Шафа для документів Roko (076528); (маса=0,015)	шт	4	2889,00	11556
		Разом по розділу 22				200522
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7875
		Всього по розділу 22				208397

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 23. Номер №1				
149	& 17064-1806-29	Ліжко односпальне Нікола 90x200см (8274496); (маса=0,016)	шт	2	3100,00	6200
150	& 17064-1806-28	Приліжкова тумба. Розміри:ширина: 495 мм, висота: 420 мм, глибина: 335 мм; (маса=0,007)	шт	2	1855,00	3710
151	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Ken Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	1	5387,00	5387
152	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	1	3399,00	3399
153	& 17064-1806-39	Офісний стіл Промо 1 (Promo "Q" Double); (маса=0,007)	шт	1	9534,00	9534
154	& 17064-1806-40	Стінка універсальна Unika DC німфея альба; (маса=0,015)	шт	1	2298,00	2298
155	& 17064-1806-41	Холодильник LIBERTON Rsve 1201 Pure; (маса=0,02)	шт	1	12999,00	12999
156	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	1	44999,00	44999
		Разом по розділу 23				88526
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3475
		Всього по розділу 23				92001
		Розділ 24. Санвузол (МГН)				
157	& 241996-1005	Поручень для людей з обмеженими можливостями, сталь (15054.80.S); (маса=0,0015)	шт	1	2099,00	2099
158	& 241996-100052	Поручень відкидний настінний з тримачем туалетного паперу Maxiflow 4833. 2311P.304.00; (маса=0,0015)	шт	1	2201,00	2201
		Разом по розділу 24				4300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				168
		Всього по розділу 24				4468
		Розділ 25. Номер №2				
159	& 17064-1806-29	Ліжко односпальне Нікола 90x200см (8274496); (маса=0,016)	шт	2	3100,00	6200

1	2	3	4	5	6	7
160	& 17064-1806-28	Приліжкова тумба. Розміри:ширина: 495 мм, висота: 420 мм, глибина: 335 мм; (маса=0,007)	шт	2	1855,00	3710
161	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Ken Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	1	5387,00	5387
162	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	1	3399,00	3399
163	& 17064-1806-39	Офісний стіл Промо 1 (Promo "Q" Double); (маса=0,007)	шт	1	9534,00	9534
164	& 17064-1806-40	Стінка універсальна Unika DC німфея альба; (маса=0,015)	шт	1	2298,00	2298
165	& 17064-1806-41	Холодильник LIBERTON Rsve 1201 Pure; (маса=0,02)	шт	1	12999,00	12999
166	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	1	44999,00	44999
		Разом по розділу 25				88526
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3475
		Всього по розділу 25				92001
		Розділ 26. Санвузол (МГН)				
167	& 241996-1005	Поручень для людей з обмеженими можливостями, сталь (15054.80.S); (маса=0,0015)	шт	1	2099,00	2099
168	& 241996-100052	Поручень відкидний настінний з тримачем туалетного паперу Maxiflow 4833. 2311P.304.00; (маса=0,0015)	шт	1	2201,00	2201
		Разом по розділу 26				4300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				168
		Всього по розділу 26				4468
		Розділ 27. Номер №3				
169	& 17064-1806-29	Ліжко односпальне Нікола 90x200см (8274496); (маса=0,016)	шт	2	3100,00	6200
170	& 17064-1806-28	Приліжкова тумба. Розміри:ширина: 495 мм, висота: 420 мм, глибина: 335 мм; (маса=0,007)	шт	2	1855,00	3710
171	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Ken Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	1	5387,00	5387

1	2	3	4	5	6	7
172	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	1	3399,00	3399
173	& 17064-1806-39	Офісний стіл Промо 1 (Promo "Q" Double); (маса=0,007)	шт	1	9534,00	9534
174	& 17064-1806-40	Стінка універсальна Unika DC німфея альба; (маса=0,015)	шт	1	2298,00	2298
175	& 17064-1806-41	Холодильник LIBERTON Rsve 1201 Pure; (маса=0,02)	шт	1	12999,00	12999
176	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	1	44999,00	44999
		Разом по розділу 27				88526
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3475
		Всього по розділу 27				92001
		Розділ 28. Санвузол (МГН)				
177	& 241996-1005	Поручень для людей з обмеженими можливостями, сталь (15054.80.S); (маса=0,0015)	шт	1	2099,00	2099
178	& 241996-100052	Поручень відкидний настінний з тримачем туалетного паперу Maxiflow 4833.2311P.304.00; (маса=0,0015)	шт	1	2201,00	2201
		Разом по розділу 28				4300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				168
		Всього по розділу 28				4468
		Розділ 29. Номер №4				
179	& 17064-1806-29	Ліжко односпальне Нікола 90x200см (8274496); (маса=0,016)	шт	2	3100,00	6200
180	& 17064-1806-28	Приліжкова тумба. Розміри:ширина: 495 мм, висота: 420 мм, глибина: 335 мм; (маса=0,007)	шт	2	1855,00	3710
181	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Кен Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	1	5387,00	5387
182	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	1	3399,00	3399
183	& 17064-1806-39	Офісний стіл Промо 1 (Promo "Q" Double); (маса=0,007)	шт	1	9534,00	9534

1	2	3	4	5	6	7
184	& 17064-1806-40	Стінка універсальна Unika DC німфея альба; (маса=0,015)	шт	1	2298,00	2298
185	& 17064-1806-41	Холодильник LIBERTON Rsve 1201 Pure; (маса=0,02)	шт	1	12999,00	12999
186	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	1	44999,00	44999
		Разом по розділу 29				88526
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3475
		Всього по розділу 29				92001
		Розділ 30. Санвузол (МГН)				
187	& 241996-1005	Поручень для людей з обмеженими можливостями, сталь (15054.80.S); (маса=0,0015)	шт	1	2099,00	2099
188	& 241996-100052	Поручень відкидний настінний з тримачем туалетного паперу Maxiflow 4833.2311P.304.00; (маса=0,0015)	шт	1	2201,00	2201
		Разом по розділу 30				4300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				168
		Всього по розділу 30				4468
		Розділ 31. Номер №5				
189	& 17064-1806-29	Ліжко односпальне Нікола 90x200см (8274496); (маса=0,016)	шт	2	3100,00	6200
190	& 17064-1806-28	Приліжкова тумба. Розміри:ширина: 495 мм, висота: 420 мм, глибина: 335 мм; (маса=0,007)	шт	2	1855,00	3710
191	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Кен Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	1	5387,00	5387
192	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	1	3399,00	3399
193	& 17064-1806-39	Офісний стіл Промо 1 (Promo "Q" Double); (маса=0,007)	шт	1	9534,00	9534
194	& 17064-1806-40	Стінка універсальна Unika DC німфея альба; (маса=0,015)	шт	1	2298,00	2298
195	& 17064-1806-41	Холодильник LIBERTON Rsve 1201 Pure; (маса=0,02)	шт	1	12999,00	12999

1	2	3	4	5	6	7
196	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01) Разом по розділу 31 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 31	шт	1	44999,00	44999 92001
Розділ 32. Санвузол (МГН)						
197	& 241996-1005	Поручень для людей з обмеженими можливостями, сталь (15054.80.S); (маса=0,0015)	шт	1	2099,00	2099
198	& 241996-100052	Поручень відкидний настінний з тримачем туалетного паперу Maxiflow 4833.2311P.304.00; (маса=0,0015) Разом по розділу 32 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 32	шт	1	2201,00	2201 4468
Розділ 33. Номер №6						
199	& 17064-1806-29	Ліжко односпальне Нікола 90x200см (8274496); (маса=0,016)	шт	2	3100,00	6200
200	& 17064-1806-28	Приліжкова тумба. Розміри:ширина: 495 мм, висота: 420 мм, глибина: 335 мм; (маса=0,007)	шт	2	1855,00	3710
201	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Кен Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	1	5387,00	5387
202	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	1	3399,00	3399
203	& 17064-1806-39	Офісний стіл Промо 1 (Promo "Q" Double); (маса=0,007)	шт	1	9534,00	9534
204	& 17064-1806-40	Стінка універсальна Unika DC німфея альба; (маса=0,015)	шт	1	2298,00	2298
205	& 17064-1806-41	Холодильник LIBERTON Rsve 1201 Pure; (маса=0,02)	шт	1	12999,00	12999
206	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	1	44999,00	44999

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 33				88526
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3475
		Всього по розділу 33				92001
		Розділ 34. Санвузол (МГН)				
207	& 241996-1005	Поручень для людей з обмеженими можливостями, сталь (15054.80.S); (маса=0,0015)	шт	1	2099,00	2099
208	& 241996-100052	Поручень відкидний настінний з тримачем туалетного паперу Maxiflow 4833. 2311P.304.00; (маса=0,0015)	шт	1	2201,00	2201
		Разом по розділу 34				4300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				168
		Всього по розділу 34				4468
		Розділ 35. Номер №7				
209	& 17064-1806-29	Ліжко односпальне Нікола 90x200см (8274496); (маса=0,016)	шт	2	3100,00	6200
210	& 17064-1806-28	Приліжкова тумба. Розміри:ширина: 495 мм, висота: 420 мм, глибина: 335 мм; (маса=0,007)	шт	2	1855,00	3710
211	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Кен Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	1	5387,00	5387
212	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	1	3399,00	3399
213	& 17064-1806-39	Офісний стіл Промо 1 (Promo "Q" Double); (маса=0,007)	шт	1	9534,00	9534
214	& 17064-1806-40	Стінка універсальна Unika DC німфея альба; (маса=0,015)	шт	1	2298,00	2298
215	& 17064-1806-41	Холодильник LIBERTON Rsve 1201 Pure; (маса=0,02)	шт	1	12999,00	12999
216	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	1	44999,00	44999
		Разом по розділу 35				88526
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3475

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 35				92001
		Розділ 36. Санвузол (МГН)				
217	& 241996-1005	Поручень для людей з обмеженими можливостями, сталь (15054.80.S); (маса=0,0015)	шт	1	2099,00	2099
218	& 241996-100052	Поручень відкидний настінний з тримачем туалетного паперу Maxiflow 4833. 2311P.304.00; (маса=0,0015)	шт	1	2201,00	2201
		Разом по розділу 36				4300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				168
		Всього по розділу 36				4468
		Розділ 37. Пральня та сушилка				
219	& 2410-3001-121	Пральня машина повногабаритна MIELE WWV 980 WPS Passion; (маса=0,05)	шт	2	163290,00	326580
220	& 2410-3001-122	Сушильний автомат MIELE TSF 763 WP; (маса=0,05)	шт	2	69090,00	138180
		Разом по розділу 37				464760
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18251
		Всього по розділу 37				483011
		Розділ 38. Гараж				
221	& 2410-3001-311	Бензокоса; (маса=0,0085)	шт	1	22998,00	22998
222	& 2410-3001-311 варіант 1	Бензопила; (маса=0,0085)	шт	1	59999,00	59999
223	& 2410-3001-123	Шурупокрут DEVOLT(дря підготовки лиж); (маса=0,002)	шт	1	17799,00	17799
224	& 15101-18011	Бензороздувач листя; (маса=0,011)	шт	1	30132,00	30132
		Разом по розділу 38				130928
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5141

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 38				136069
		Розділ 39. Будівля Г КПП				
225	& 17064-1806-29	Ліжко односпальне Нікола 90x200см (8274496); (маса=0,016)	шт	2	3100,00	6200
226	& 17064-1806-28	Приліжкова тумба. Розміри:ширина: 495 мм, висота: 420 мм, глибина: 335 мм; (маса=0,007)	шт	2	1855,00	3710
227	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Кен Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	1	5387,00	5387
228	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	1	3399,00	3399
229	& 17064-1806-39	Офісний стіл Промо 1 (Promo "Q" Double); (маса=0,007)	шт	1	9534,00	9534
230	& 17064-1806-40	Стінка універсальна Unika DC німфея альба; (маса=0,015)	шт	1	2298,00	2298
231	& 17064-1806-41	Холодильник LIBERTON Rsve 1201 Pure; (маса=0,02)	шт	1	12999,00	12999
232	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	1	44999,00	44999
		Разом по розділу 39				88526
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3475
		Всього по розділу 39				92001
		Розділ 40. Спортивний майданчик Воркаут				
233	& 241996-101125	Гімнастичний комплекс S-60 боксерською грушею і шведськими стінками; (маса=0,235)	шт	1	269000,00	269000
		Разом по розділу 40				269000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10564
		Всього по розділу 40				279564
		Розділ 41. Відновлювальний центр				

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 41				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 41				-
		Розділ 42. Вестибюль				
234	& 17064-1806-31	Стійка ресепшн; (маса=0,076)	шт	1	50741,00	50741
235	& 17064-1806-20	Крісло GT Racer X-2816B Mesh Black; (маса=0,017)	шт	2	3399,00	6798
236	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Ken Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	1	5387,00	5387
237	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	3	44999,00	134997
		Разом по розділу 42				197923
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7773
		Всього по розділу 42				205696
		Розділ 43. Інвентарна				
238	& 17064-1806-59	Металевий стелаж MRL (600x300) оцинкований; (маса=0,01)	шт	6	1946,00	11676
		Разом по розділу 43				11676
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				459
		Всього по розділу 43				12135
		Розділ 44. Роздягальня чоловіча				
239	& 17064-1806-61	Лавка гардеробна для роздягальні; (маса=0,025)	шт	4	4023,00	16092
240	& 17064-1806-60	Шафа для одягу металева ШОМ-400/4/8; (маса=0,015)	шт	8	11629,00	93032

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 44				109124
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4285
		Всього по розділу 44				113409
		Розділ 45. Санвузол (МГН) чоловічий				
241	& 241996-1005	Поручень для людей з обмеженими можливостями, сталь (15054.80.S); (маса=0,0015)	шт	1	2099,00	2099
242	& 241996-100052	Поручень відкидний настінний з тримачем туалетного паперу Maxiflow 4833. 2311P.304.00; (маса=0,0015)	шт	1	2201,00	2201
		Разом по розділу 45				4300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				168
		Всього по розділу 45				4468
		Розділ 46. Сауна чоловіча				
243	& 1517-12023	Лежак для сауни, бані. Брус полок; (маса=0,01)	м.п.	1500	259,63	389445
244	& 1517-12021	Електрокам'янка для сауни та лазні Tulikivi Naava Rigata 6,8 кВт; (маса=0,121)	шт	1	92587,00	92587
		Разом по розділу 46				482032
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18936
		Всього по розділу 46				500968
		Розділ 47. Роздягальня жіноча				
245	& 17064-1806-60	Шафа для одягу металева ШОМ-400/4/8; (маса=0,015)	шт	8	11629,00	93032
246	& 17064-1806-61	Лавка гардеробна для роздягальні; (маса=0,025)	шт	4	4023,00	16092
		Разом по розділу 47				109124
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4285

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 47				113409
		Розділ 48. Санвузол (МГН) жіночий				
247	& 241996-1005	Поручень для людей з обмеженими можливостями, сталь (15054.80.S); (маса=0,0015)	шт	1	2099,00	2099
248	& 241996-100052	Поручень відкидний настінний з тримачем туалетного паперу Maxiflow 4833. 2311P.304.00; (маса=0,0015)	шт	1	2201,00	2201
		Разом по розділу 48				4300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				168
		Всього по розділу 48				4468
		Розділ 49. Сауна жіноча				
249	& 1517-12023	Лежак для сауни, бані. Брус полок; (маса=0,01)	м.п.	1500	259,63	389445
250	& 1517-12021	Електрокам'янка для сауни та лазні Tulikivi Naava Rigata 6,8 кВт; (маса=0,121)	шт	1	92587,00	92587
		Разом по розділу 49				482032
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18936
		Всього по розділу 49				500968
		Розділ 50. Масажний кабінет чоловічий				
251	& 280222-70102	Професійний масажний стіл Fit-On Comfort Pro Oak, (8888-0001); (маса=0,04)	шт	2	21999,00	43998
252	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Ken Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	2	5387,00	10774
253	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	1	44999,00	44999
		Разом по розділу 50				99771
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3918
		Всього по розділу 50				103689

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 51. Масажний кабінет жіночий				
254	& 280222-70102	Професійний масажний стіл Fit-On Comfort Pro Oak, (8888-0001); (маса=0,04)	шт	2	21999,00	43998
255	& 17064-1806-22	Шафа для одягу Ken Doros колір Клондайк / Білий 2 двері ДСП 90x52x210 - (80397637); (маса=0,015)	шт	2	5387,00	10774
256	& 1504-17090-12	Телевизор Samsung UE75DU8000UXUA; (маса=0,01)	шт	1	44999,00	44999
		Разом по розділу 51				99771
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3918
		Всього по розділу 51				103689
		Разом				11447744
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				449550
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	503238	0,007	3523
		Всього вартість устаткування				11897294
		Всього вартість будівельних робіт				3523
		Всього по кошторису				11900817

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга-реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02

генератори на 400кВт

ДЕС з дизель генераторами на 400 кВт

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3325,664 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Генератор						
1	1502-3016 варіант 1	Дизельний генератор Matarі MC400LS (400 кВт); (маса=2,48)	шт	1	3200000,00	3200000
		Разом по розділу 1				3200000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				125664
		Всього по розділу 1				3325664
		Разом				3200000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				125664

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга-реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-08
устаткування трансформаторної підстанції
Система снігонапilenня лижеролерної траси та біатлонного стадіону. Дощова каналізація

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 571,872 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-5012 варіант 1	Трансформатор силовий масляний потужністю 400кВа, 10/0,4кВ; (маса=0,005)	шт	2	85833,39	171667
2	1503-8604 варіант 1	Шинний міст 10кВ; (маса=0,078)	шт	1	17500,00	17500
3	1503-8647 варіант 1	Комплектний розподільний пристрій 10кВ з панелей КСО-394; (маса=6)	шт	1	115583,33	115583
4	1503-8647 варіант 2	Комплектний розподільний пристрій 0,4кВ з блок-рубильників; (маса=6)	шт	1	162916,67	162917
5	1503-8604 варіант 2	Шинний міст 0,4кВ; (маса=0,078)	шт	2	15000,00	30000
6	1701-8015 варіант 1	Лічильник активної та реактивної електроенергії, 380В; (маса=0,0028)	шт	2	9750,00	19500
7	1503-5012 варіант 2	Трансформатор струму 600/5А; (маса=0,005)	шт	6	5516,00	33096
		Разом				550263
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21609

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Підготовчі роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

571,014 тис. грн.
2,96322 тис.люд.год.
310,309 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж існуючої будівлі-їдальня											
1	КБ46-56-2	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель зі збереженням придатних матеріалів	10м3	93,1	<u>3901,47</u> 1968,57	<u>1932,90</u> 630,44	363227	183274	<u>179953</u> 58694	<u>21,0700</u> 5,6898	<u>1961,62</u> 529,72
2	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	154,2	<u>288,49</u> -	<u>288,49</u> 47,95	44485	-	<u>44485</u> 7394	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 63,38
Разом прямі витрати по розділу 1							407712	183274	<u>224438</u> 66088		<u>1961,62</u> 593,1
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.							407712				
							249362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					139077 306,57 50114 546789				
		----- Всього по розділу 1					546789				
		Розділ 2. Демонтаж існуючої будівлі-сарай									
3	КБ46-56-2	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель зі збереженням придатних матеріалів	10м3	3	<u>3901,47</u> 1968,57	<u>1932,90</u> 630,44	11704	5906	<u>5798</u> 1891	<u>21,0700</u> 5,6898	<u>63,21</u> 17,07
4	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	26,1	<u>288,49</u> -	<u>288,49</u> 47,95	7530	-	<u>7530</u> 1251	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 10,73
		Разом прямі витрати по розділу 2					19234	5906	<u>13328</u> 3142		<u>63,21</u> 27,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19234 9048 4993 10,92 1785 24227				
		----- Всього по розділу 2					24227				
		Разом прямі витрати по кошторису					426946	189180	<u>237766</u> 69230		<u>2024,83</u> 620,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					426946 258410 144068 317,49 51899 571014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						571014				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						2963,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						310309				

Склав _____ Ісміханова Р.Н.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Сингнаєвська М.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Демонтажні роботи
Реконструкція нежитлових будівель «будівля А-II»

Основа:
креслення (специфікації) № К1240529-01-0-ГП

Кошторисна вартість 286,215 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,2051 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 214,712 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Демонтажні роботи												
1	KP8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	0,01	<u>4175,14</u> 4102,71	<u>72,43</u> 66,13	42	41	<u>1</u> 1	<u>42,7900</u> 0,6732	<u>0,43</u> 0,01	
2	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,3	<u>12944,91</u> 9162,68	<u>3782,23</u> 2368,40	3883	2749	<u>1134</u> 711	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>29,42</u> 6,67	
3	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	5,745	<u>5312,36</u> 4753,72	<u>558,64</u> 455,71	30520	27310	<u>3210</u> 2618	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>292,31</u> 25,27	
4	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	5,745	<u>8780,29</u> 8671,24	<u>109,05</u> 31,47	50443	49816	<u>627</u> 181	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>533,19</u> 1,59	
5	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	19,913	<u>4916,18</u> 4503,28	<u>412,90</u> 150,06	97896	89674	<u>8222</u> 2988	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>1054</u> 25,96	
Разом прямі витрати по розділу 1							182784	169590	<u>13194</u> 6499		<u>1909,35</u> 59,5	
Разом будівельні роботи, грн.							182784					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					176089 103431 236,25 38623 286215				
		----- Всього по розділу 1					286215				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					182784 182784 176089 103431 236,25 38623 286215	169590	<u>13194</u> 6499		<u>1909,35</u> 59,5
		----- Всього по кошторису					286215				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2205,1 214712				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-010
на Система керування евакуюванням
Реконструкція нежитлових будівель «будівля А-II»

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-А-II-С

Кошторисна вартість 149,988 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36664 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,016 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система керування евакуюванням											
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізогнний, світловий у нормальному виконанні	шт	23	<u>341,55</u> 298,98	<u>1,62</u> 0,24	7856	6877	<u>37</u> 6	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>73,6</u> 0,06
2 &	1602-300661	Оповіщувач світловий «ВИХІД» У-07-12/24	шт	7	<u>882,00</u> -	- -	6174	-	- -	- -	- -
3 &	1602-300661	Оповіщувач світловий «НАПРЯМОК РУХУ», прямо УА-2-12/24	шт	5	<u>1626,00</u> -	- -	8130	-	- -	- -	- -
4 &	1602-300661	Оповіщувач світло-звуковий блимаючий «ПОЖЕЖА» С-07С-24	шт	11	<u>1335,30</u> -	- -	14688	-	- -	- -	- -
5	КМ10-3-8	Джерело безперебійного живлення	ящик	1	<u>494,10</u> 477,60	- -	494	478	- -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1503-8456 варіант 1	Джерело безперебійного живлення «ІБПІ-180(12/24)»	шт	1	<u>5667,31</u>	-	5667	-	-	-	-
7	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>91,63</u>	<u>6,14</u>	183	127	<u>12</u>	<u>0,6400</u>	<u>1,28</u>
					63,68	2,60			5	0,0252	0,05
8	1602-30063 варіант 3	Акумулятор 12В, 7 А/г Україна	шт	2	<u>697,00</u>	-	1394	-	-	-	-
9	КМ10-698-1	Монтаж коробки на стіні	шт	20	<u>76,51</u>	-	1530	1495	-	<u>0,8000</u>	<u>16</u>
					74,74	-			-	-	-
10	& 1504-170903	Коробка розподільча вогнестійка Крома 01-90 К8	шт	20	<u>961,11</u>	-	19222	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					65338	8977	<u>49</u>		<u>95,68</u>
		Разом устаткування, грн.					30386		<u>11</u>		<u>0,11</u>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1193				
		Всього устаткування, грн.					31579				
		Разом будівельні роботи, грн.					34952				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25926				
		всього заробітна плата, грн.					8988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4227				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1241				
		Всього будівельні роботи, грн.					39179				

		Всього по розділу 1					70758				
		Розділ 2. Кабельна продукція									
11	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,5	<u>5659,80</u>	<u>592,79</u>	14150	5771	<u>1482</u>	<u>22,4000</u>	<u>56</u>
					2308,32	202,43			506	1,6775	4,19
12	15096-6012 варіант 2	Кабель живлення 2x1,5 мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,204	<u>40648,19</u>	-	8292	-	-	-	-
13	15096-6012 варіант 1	Кабель живлення 3x1,5 мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,051	<u>55070,99</u>	-	2809	-	-	-	-
14	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,12	<u>3703,34</u>	<u>310,97</u>	444	396	<u>37</u>	<u>32,8000</u>	<u>3,94</u>
					3302,30	106,20			13	0,8800	0,11
15	& С1415-8320-В2-А1 варіант 1	Короб ПВХ 20x15мм	м	12,1	<u>34,86</u>	-	422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,5	<u>10207,18</u> 4929,91	<u>1436,59</u> 163,61	5104	2465	<u>718</u> 82	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>23,92</u> 0,72
17	& С1545-3181	Металорукав РЗ-Ц-20	1000м	0,0505	<u>33646,96</u>	-	1699	-	-	-	-
18	варіант 1 & 1517-1115-С	Кабельний тримач (скоба) UDF6	шт	600	<u>5,15</u>	-	3090	-	-	-	-
19	варіант 5 & 1517-1115-С	Кабельний тримач (скоба) UDF20	шт	150	<u>13,75</u>	-	2063	-	-	-	-
20	варіант 2 & С111-136-1-3Х	Дюбель-цвях Vierbach 6/30	шт	750	<u>2,55</u>	-	1913	-	-	-	-
21	варіант 1 & 1517-1115-С	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	шт	1000	<u>0,27</u>	-	270	-	-	-	-
22	варіант 3 КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,06	<u>14636,24</u> 5917,13	<u>3487,96</u> 1387,08	878	355	<u>209</u> 83	<u>57,4200</u> 12,7431	<u>3,45</u> 0,76
23	& С1545-3182	Труба сталева Ду=20 мм ДСТУ 8936:2019	м	6,06	<u>173,70</u>	-	1053	-	-	-	-
24	варіант 1 & С111-136-141	Комплект кріплень для приладів СПЗ, в комплекті	шт	1	<u>264,45</u>	-	264	-	-	-	-
25	& С111-951-19	Анкер розпірний М6 СМ440645	шт	4	<u>56,22</u>	-	225	-	-	-	-
26	варіант 1 КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>31350,87</u> 20860,90	<u>1123,16</u> 974,50	314	209	<u>11</u> 10	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
27	& 1504-1001-24	Автоматичний вимикач АВВ SH202С 10А «АВВ»	шт.	1	<u>512,55</u>	-	513	-	-	-	-
28	варіант 1 КМ8-603-1	Монтаж корпусу для автоматичних вимикачів	шт	1	<u>373,06</u> 214,18	<u>21,62</u> 6,96	373	214	<u>22</u> 7	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>1,97</u> 0,06
29	& 1503-12702-12	Корпус для автоматичних вимикачів РСД 4 N «АВВ»	шт	1	<u>280,00</u>	-	280	-	-	-	-
30	варіант 1 & С1550-3811	Вогнестійка піна СР 660 HILTI	шт	1	<u>1788,85</u>	-	1789	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					45945	9410	<u>2479</u> 701		<u>91,35</u> 5,94
		Разом устаткування, грн.					280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11 291 45665 33776 10111 5006 9,44 1542 50671				
		----- Всього по розділу 2					50962				
31	КП2-16-9	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання]	система	1	13688,64 13688,64	- -	13689	13689	- -	98,0000 -	98 -
32	КП2-6-1	багатоконтурні з числом параметрів настрювання до 5 Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	23	279,36 279,36	- -	6425	6425	- -	2,0000 -	46 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					20114	20114	- -		144 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20114 20114 8155 12,53 2020 28269				
		----- Всього по розділу 3					28269				
		Разом прямі витрати по кошторису					131397	38501	2528 712		331,03 6,05
		Разом устаткування, грн.					30666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1204				
		Всього устаткування, грн.					31870				
		Разом будівельні роботи, грн.					100731				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59702				
		всього заробітна плата, грн.					39213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17387				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4803				
		Всього будівельні роботи, грн.					118118				

		Всього по кошторису					149988				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					366,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44016				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на Загальнобудівельні роботи. Будівля "А-II"
Реконструкція нежитлових будівель «будівля А-II»**

Основа:
креслення (специфікації) № КІ240829-01 - А-II-АБ

Кошторисна вартість 1855,492 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,42485 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 478,743 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна та вітражі									
1	КБ9-44-3	Монтаж віконних блоків алюмінієвих із нащільниками з алюмінію	т	0,91	<u>52258,83</u>	<u>19271,39</u>	47556	27671	<u>17537</u>	<u>305,6000</u>	<u>278,1</u>
2	С111-1282-11	Алюмінієва фасадна система Aluprof MB-SR50N RE 1200 EN 12154	м2	28	30407,20	5818,34			5295	43,9398	39,99
		Водонепроникність I5/E5 EN 14019 AE1200, B1			-	-	291582	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					339138	27671	<u>17537</u>		<u>278,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					339138		5295		39,99
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					293930				
		всього заробітна плата, грн.					32966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17764 38,17 6240 356902				
		----- Всього по розділу 1					356902				
		Розділ 2. Підлога на відм.-3,300									
3	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-полістирольних товщиною 20 мм	100м2	0,4152	<u>5620,24</u> 5255,44	<u>127,21</u> 112,23	2334	2182	<u>53</u> 47	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>23,36</u> 0,43
4	& С111-2005-61	Стяжка для підлоги Siltek F-35	кг	1660,8	<u>9,55</u> -	-	15861	-	-	-	-
5	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,0038	<u>1726,72</u> 1313,22	<u>265,12</u> 83,38	7	5	<u>1</u> -	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,05</u> -
6	& С111-1782-1	Сітка арматурна діаметром 4 Вр 100x100 мм	м2	41,94	<u>107,04</u> -	-	4489	-	-	-	-
7	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4152	<u>16163,95</u> 15849,42	<u>49,24</u> 43,44	6711	6581	<u>20</u> 18	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>64,61</u> 0,17
8	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамогранітні для підлоги	м2	42,35	<u>536,66</u> -	-	22728	-	-	-	-
9	С111-2000-7 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	269,88	<u>13,91</u> -	-	3754	-	-	-	-
10	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8,3	<u>51,00</u> -	-	423	-	-	-	-
11	& С111-1722И1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки 2 мм	шт	176	<u>0,15</u> -	-	26	-	-	-	-
12	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 332 Plus	кг	16,86	<u>90,76</u> -	-	1530	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					57863	8768	<u>74</u> 65		<u>88,02</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57863 49021 8833 4866 10,63 1739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					62729				

		Всього по розділу 2					62729				
		Розділ 3. Влаштування внутрішнього опорядження приміщень									
13	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	1,2279	<u>688,30</u> 688,30	-	845	845	-	<u>8,0900</u>	<u>9,93</u>
14	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	24,56	<u>51,00</u> -	-	1253	-	-	-	-
15	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,2279	<u>4422,75</u> 4168,96	<u>4,10</u> 3,62	5431	5119	<u>5</u> 4	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>48,53</u> 0,04
16	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,2279	<u>2464,44</u> 2208,96	<u>5,47</u> 4,83	3026	2712	<u>7</u> 6	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>25,71</u> 0,05
17	& С111-2015-4-1К варіант 1	Шпаклівка Кнауф FUGENFULLER	кг	245,58	<u>19,69</u> -	-	4835	-	-	-	-
18	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	17,71	<u>51,00</u> -	-	903	-	-	-	-
19	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2279	<u>4025,58</u> 3791,95	<u>1,37</u> 1,21	4943	4656	<u>2</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>46,8</u> 0,01
20	& С111-2016-8-1К варіант 1	Інтер'єрн фарба	л	24,56	<u>243,76</u> -	-	5987	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					27223	13332	<u>14</u> 11		<u>130,97</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27223				
							13877				
							13343				
							7264				
							15,73				
							2571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					34487				

		Всього по розділу 3					34487				
		Розділ 4. Влаштування стель приміщень									
21	КБ15-56-5	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,4152	<u>7027,54</u> 6645,87	<u>6,84</u> 6,03	2918	2759	<u>3</u> 3	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>26,16</u> 0,02
22	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка стартова	кг	62,28	<u>11,58</u> -	- -	721	-	- -	- -	- -
23	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,99	<u>51,00</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
24	КБ15-56-6	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	0,4152	<u>1517,48</u> 1392,47	- -	630	578	- -	<u>13,2000</u> -	<u>5,48</u> -
25	С111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	20,76	<u>13,16</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
26	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,99	<u>51,00</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
27	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4152	<u>4524,91</u> 4268,55	<u>1,37</u> 1,21	1879	1772	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>17,81</u> -
28	& С111-2016-8-1К варіант 1	Інтер'єрн фарба	л	12,46	<u>243,76</u> -	- -	3037	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					10068	5109	<u>4</u> 4		<u>49,45</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10068 4955 5113 2759 5,94 971 12827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						12827				
		Розділ 5. Підлога на відм.0,000										
29	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-полістирольних товщиною 20 мм	100м2	2,7231	<u>5620,24</u> 5255,44	<u>127,21</u> 112,23	15304	14311	<u>346</u> 306	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>153,17</u> 2,81	
30	& С111-2005-61	Стяжка для підлоги Siltek F-35	кг	10892,4	<u>9,55</u>	-	104022	-	-	-	-	
31	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,0251	<u>1726,72</u> 1313,22	<u>265,12</u> 83,38	43	33	<u>7</u> 2	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,34</u> 0,02	
32	& С111-1782-1	Сітка арматурна діаметром 4 Вр 100x100 мм	м2	275,03	<u>107,04</u>	-	29439	-	-	-	-	
33	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,7231	<u>16163,95</u> 15849,42	<u>49,24</u> 43,44	44016	43160	<u>134</u> 118	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>423,71</u> 1,09	
34	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамогранітні для підлоги	м2	277,76	<u>536,66</u>	-	149063	-	-	-	-	
35	С111-2000-7 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	1770,02	<u>13,91</u>	-	24621	-	-	-	-	
36	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	54,46	<u>51,00</u>	-	2777	-	-	-	-	
37	& С111-1722И1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки 2 мм	шт	1155	<u>0,15</u>	-	173	-	-	-	-	
38	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 332 Plus	кг	110,56	<u>90,76</u>	-	10034	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 5						379492	57504	<u>487</u> 426		<u>577,22</u> 3,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						379492				
		-----						321501				
								57930				
								31918				
								69,74				
								11400				
								411410				
		Всього по розділу 5						411410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Влаштування внутрішнього опорядження приміщень									
39	КР12-66-1	Ґрунтування поверхні	100м2	8,307	<u>688,30</u> 688,30	-	5718	5718	-	<u>8,0900</u>	<u>67,2</u>
40	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	166,14	<u>51,00</u>	-	8473	-	-	-	-
41	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	8,307	<u>4422,75</u> 4168,96	<u>4,10</u> 3,62	36740	34632	<u>34</u> 30	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>328,29</u> 0,28
42	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	8,307	<u>2464,44</u> 2208,96	<u>5,47</u> 4,83	20472	18350	<u>45</u> 40	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>173,95</u> 0,37
43	& С111- 2015-4-1К варіант 1	Шпаклівка Кнауф FUGENFULLER	кг	1661,4	<u>19,69</u>	-	32713	-	-	-	-
44	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	119,79	<u>51,00</u>	-	6109	-	-	-	-
45	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,307	<u>4025,58</u> 3791,95	<u>1,37</u> 1,21	33440	31500	<u>11</u> 10	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>316,58</u> 0,09
46	& С111- 2016-8-1К варіант 1	Інтер'єрн фарба	л	166,14	<u>243,76</u>	-	40498	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					184163	90200	<u>90</u> 80		<u>886,02</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					184163	93873 90280 49144 106,41 17394 233307			
		Всього по розділу 6					233307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
55	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-полістирольних товщиною 20 мм	100м2	2,6074	<u>5620,24</u> 5255,44	<u>127,21</u> 112,23	14654	13703	<u>332</u> 293	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>146,67</u> 2,69		
56	& С111-2005-61	Стяжка для підлоги Siltek F-35	кг	10429,6	9,55	-	99603	-	-	-	-		
57	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,024	<u>1726,72</u> 1313,22	<u>265,12</u> 83,38	41	32	<u>6</u> 2	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,32</u> 0,01		
58	& С111-1782-1	Сітка арматурна діаметром 4 Вр 100x100 мм	м2	263,35	<u>107,04</u>	-	28189	-	-	-	-		
59	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,6074	<u>16163,95</u> 15849,42	<u>49,24</u> 43,44	42146	41326	<u>128</u> 113	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>405,71</u> 1,04		
60	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамогранітні для підлоги	м2	265,95	<u>536,66</u>	-	142725	-	-	-	-		
61	С111-2000-7 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	1694,81	<u>13,91</u>	-	23575	-	-	-	-		
62	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	52,15	<u>51,00</u>	-	2660	-	-	-	-		
63	& С111-1722И1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки 2 мм	шт	1106	<u>0,15</u>	-	166	-	-	-	-		
64	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 332 Plus	кг	105,86	<u>90,76</u>	-	9608	-	-	-	-		
		Разом прями витрати по розділу 8					363367	55061	<u>466</u> 408		<u>552,7</u> 3,74		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					363367	307840	55469	30563	66,77	10916	393930
		Всього по розділу 8					393930						
		Розділ 9. Влаштування внутрішнього опорядження приміщень											
65	КР12-66-1	Ґрунтування поверхні	100м2	6,5945	<u>688,30</u> 688,30	-	4539	4539	-	<u>8,0900</u>	<u>53,35</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	131,89	<u>51,00</u>	-	6726	-	-	-	-
67	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	6,5945	<u>4422,75</u> 4168,96	<u>4,10</u> 3,62	29166	27492	<u>27</u> 24	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>260,61</u> 0,22
68	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	6,5945	<u>2464,44</u> 2208,96	<u>5,47</u> 4,83	16252	14567	<u>36</u> 32	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>138,09</u> 0,29
69	& С111- 2015-4-1К варіант 1	Шпаклівка Кнауф FUGENFULLER	кг	1318,9	<u>19,69</u>	-	25969	-	-	-	-
70	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	95,09	<u>51,00</u>	-	4850	-	-	-	-
71	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,5945	<u>4025,58</u> 3791,95	<u>1,37</u> 1,21	26547	25006	<u>9</u> 8	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>251,32</u> 0,07
72	& С111- 2016-8-1К варіант 1	Інтер'єрн фарба	л	131,89	<u>243,76</u>	-	32150	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							146199	71604	<u>72</u> 64		<u>703,37</u> 0,58
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							146199				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							74523				
всього заробітна плата, грн.							71668				
Загальновиробничі витрати, грн.							39014				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							84,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13810				
Всього будівельні роботи, грн.							185213				

Всього по розділу 9							185213				
Розділ 10. Влаштування стель приміщень											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,6074	<u>7027,54</u> 6645,87	<u>6,84</u> 6,03	18324	17328	<u>18</u> 16	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>164,27</u> 0,14
74	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка стартова	кг	391,11	<u>11,58</u>	-	4529	-	-	-	-
75	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	37,6	<u>51,00</u>	-	1918	-	-	-	-
76	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	2,6074	<u>1517,48</u> 1392,47	-	3957	3631	-	<u>13,2000</u>	<u>34,42</u>
77	С111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	130,37	<u>13,16</u>	-	1716	-	-	-	-
78	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	37,6	<u>51,00</u>	-	1918	-	-	-	-
79	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,6074	<u>4524,91</u> 4268,55	<u>1,37</u> 1,21	11798	11130	<u>4</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>111,86</u> 0,03
80	& С111-2016-8-1К варіант 1	Інтер'єрн фарба	л	78,22	<u>243,76</u>	-	19067	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							63227	32089	<u>22</u> 19		<u>310,55</u> 0,17
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							63227				

Всього по розділу 10							80558				
Разом прямі витрати по кошторису							1636772	394851	<u>18789</u> 6391		<u>3900,72</u> 50,04
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1636772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1223132 401242 218720 474,09 77501 1855492				
		----- Всього по кошторису					1855492				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4424,85 478743				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на Монтаж системи опалення. Тепловий вузол
Реконструкція нежитлових будівель «будівля А-II»**

Основа:
креслення (специфікації) № КІ 240829-01-А-II-ОВ.ПЗ

Кошторисна вартість 167,548 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13602 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,725 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Тепловий вузол											
1	КР15-25-1	Улаштування теплолічильника, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1710,00</u> 1114,40	<u>33,99</u> 1,62	1710	1114	<u>34</u> 2	<u>11,2000</u> 0,0154	<u>11,2</u> 0,02
2 &	15171-14791	Теплолічильник CQM-III-K діаметром 25мм АРАТОР CQM-III-K АРАТОР POWOGAZ	шт	1	<u>26969,80</u> -	<u>-</u> -	26970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ18-16-1	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 45 мм	шт	2	<u>5524,05</u> 441,05	<u>134,75</u> 34,99	11048	882	<u>270</u> 70	<u>4,3300</u> 0,3285	<u>8,66</u> 0,66
4 &	С130-2592	Фільтр діаметром 40мм	шт	2	<u>1406,52</u> -	<u>-</u> -	2813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	6	<u>432,76</u> 248,35	<u>89,20</u> 20,38	2597	1490	<u>535</u> 122	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>14,46</u> 1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-471-3-1 варіант 2	Кран кульовий Ру=10кгс/см2, Т=100 С діаметром 40 мм	шт	6	<u>2133,13</u>	-	12799	-	-	-	-
7	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>38428,64</u> 28560,31	<u>1928,92</u> 91,77	769	571	<u>39</u> 2	<u>277.1500</u> 0,8740	<u>5,54</u> 0,02
8	& C130-4745	Автоматичний повітровідвідник, діаметром 15 мм	шт	2	<u>386,30</u>	-	773	-	-	-	-
9	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>59,46</u> 39,14	-	238	157	-	<u>0,3600</u>	<u>1,44</u>
10	С1630-113 варіант 2	Манометри з триходовим краном, діаметром 25мм 11Б186	комплект	4	<u>554,61</u>	-	2218	-	-	-	-
11	КМ12-698-1	Монтаж бобишки	10 шт	1,6	<u>1405,66</u> 981,06	<u>231,33</u> 10,50	2249	1570	<u>370</u> 17	<u>9,3000</u> 0,1000	<u>14,88</u> 0,16
12	2405-3185 варіант 1	Закладна конструкція (відбірний пристрій 1, 6 - 225 У) Зкч-275.00-90	1000шт	0,008	<u>1260276,6</u> 7	-	10082	-	-	-	-
13	2405-3185 варіант 2	Закладна конструкція (відбірний пристрій 1, 6 - 70 У) Зкч-275.00-90	1000шт	0,008	<u>965625,87</u>	-	7725	-	-	-	-
14	& C1545-2951 варіант 1	Штуцер діаметром 15 мм з внутрішньою різьбою довжиною 35 мм для біметалічного термометра	шт	12	<u>117,37</u>	-	1408	-	-	-	-
15	КБ18-22-4	Установлення стрілочного термометра	комплект	12	<u>61,27</u> 52,56	-	735	631	-	<u>0,5100</u>	<u>6,12</u>
16	С1630-986 варіант 1	Термометр осьовий (G 1/2), ТБ/0-120°С	шт	6	<u>638,40</u>	-	3830	-	-	-	-
17	С1630-986 варіант 2	Термометр радіальний (G 1/2), ТБ/0-120°С	шт	6	<u>667,31</u>	-	4004	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					91968	6415	<u>1248</u> 213		<u>62,3</u> 1,95
		Разом устаткування, грн.					26970				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1059				
		Всього устаткування, грн.					28029				
		Разом будівельні роботи, грн.					64998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57335				
		всього заробітна плата, грн.					6628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1039				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					68348				

		Всього по розділу 1					96377				
		Розділ 2. Трубопроводи									
18	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,18	<u>8025,06</u> 6363,34	<u>1257,97</u> 358,03	1445	1145	<u>226</u> 64	<u>61,0100</u> 3,3385	<u>10,98</u> 0,6
19	С130-886 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна звичайна, діаметром 40 мм	м	18	<u>398,10</u> -	- -	7166	-	- -	- -	- -
20	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>5939,08</u> 5080,45	<u>578,88</u> 180,58	59	51	<u>6</u> 2	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>0,49</u> 0,02
21	С130-883 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна звичайна, діаметром 25 мм	м	1	<u>182,87</u> -	- -	183	-	- -	- -	- -
22	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,005	<u>1622,30</u> 557,68	<u>82,27</u> 7,53	8	3	- -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,02</u> -
23	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в 2 шари)	100м2	0,005	<u>5918,03</u> 833,32	<u>121,15</u> 16,89	30	4	<u>1</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,04</u> -
24	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,4	<u>350,24</u> 350,24	- -	841	841	- -	<u>3,5200</u> -	<u>8,45</u> -
25	& С114-55-4	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб товщиною 10 мм, діаметром 40мм	м	18,18	<u>183,86</u> -	- -	3343	-	- -	- -	- -
26	& С114-55-3	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб товщиною 50 мм, діаметром 25мм	м	6,06	<u>149,57</u> -	- -	906	-	- -	- -	- -
27	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,1	<u>2355,72</u> 808,77	<u>1029,82</u> 381,62	2591	890	<u>1133</u> 420	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>8,73</u> 3,98
28	& С114-4-У-2 варіант 1	Кровельний шар - склопластик рулонний РСТ	м2	11,22	<u>133,44</u> -	- -	1497	-	- -	- -	- -
29	& С111-1678-44 варіант 1	Стрічка монтажна, клеюча Thermaflex Duct	м	27	<u>8,09</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -
30	& С111-327-2К1 варіант 1	Клей К-Flex K414	л	2	<u>1385,08</u> -	- -	2770	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C130-477 варіант 1	Кріплення для повітроводів	т	0,012	41059,50	-	493	-	-	-	-
32	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	2535,13 2497,61	37,52 1,79	2535	2498	37 2	24,5200 0,0170	24,52 0,02
33	1505-12074 варіант 2	Циркуляційний насос системи опалення з обв'язкою Stratos PICO 25/0,5-6,0	шт	1	16498,00	-	16498	-	-	-	-
34	KM11-350-1	Установлення погодного регулятора	шт	1	220,29 164,88	9,22 3,90	220	165	9 4	1,6000 0,0378	1,6 0,04
35	1704-10045 варіант 1	Автоматичний погодний регулятор ECL "Comfort" 210 "DANFOSS"	шт	1	25620,00	-	25620	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					66423	5597	1412 492		54,83 4,66
		Разом устаткування, грн.					42118				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1655				
		Всього устаткування, грн.					43773				
		Разом будівельні роботи, грн.					24305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17296				
		всього заробітна плата, грн.					6089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3094				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					969				
		Всього будівельні роботи, грн.					27399				

		Всього по розділу 2					71171				
		Разом прямі витрати по кошторису					158391	12012	2660 705		117,13 6,61
		Разом устаткування, грн.					69088				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2714				
		Всього устаткування, грн.					71802				
		Разом будівельні роботи, грн.					89303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74631				
		всього заробітна плата, грн.					12717				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6444				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					95747				

		Всього по кошторису					167548				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					136,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14725				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на Улаштування мережі водопроводу та каналізації
Реконструкція нежитлових будівель «будівля А-II»**

Основа:
креслення (специфікації) № КІ 240829-01-А-II-ВК.С

Кошторисна вартість 166,709 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19498 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,549 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Господарсько-питний-протипожежний водопровід В1											
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,15	<u>17118,17</u> 9624,69	<u>4713,28</u> 2519,38	2568	1444	<u>707</u> 378	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>13,49</u> 3,71
2	С113-1352 варіант 1	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха РN10 діаметром 16x2,2 мм	м	15	<u>113,00</u> -	-	1695	-	-	-	-
3	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>17118,17</u> 9624,69	<u>4713,28</u> 2519,38	1712	962	<u>471</u> 252	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>8,99</u> 2,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C113-1352 варіант 2	Труби з зшитого поліетилену типу PE-Ха PN10 діаметром 20x2,8 мм	м	10	<u>152,62</u>	-	1526	-	-	-	-
5	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,5	<u>350,24</u>	-	876	876	-	<u>3,5200</u>	<u>8,8</u>
6 & 7	C114-96- У-1 варіант 1 & C114-96- У-4 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=20x2,8мм Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=16x2,2мм	мп	10 15	<u>11,35</u> <u>9,44</u>	-	114 142	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							8633	3282	<u>1178</u>		<u>31,28</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8633		630		<u>6,19</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4173				
всього заробітна плата, грн.							3912				
Загальновиробничі витрати, грн.							1995				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							624				
Всього будівельні роботи, грн.							10628				

Всього по розділу 1							10628				
Розділ 2. Гарячий водопровід Т3											
8	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,13	<u>17118,17</u>	<u>4713,28</u>	2225	1251	<u>613</u>	<u>89,9000</u>	<u>11,69</u>
					9624,69	2519,38			328	24,7574	3,22
9	C113-1352 варіант 1	Труби з зшитого поліетилену типу PE-Ха PN10 діаметром 16x2,2 мм	м	13	<u>113,00</u>	-	1469	-	-	-	-
10	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>17118,17</u>	<u>4713,28</u>	1712	962	<u>471</u>	<u>89,9000</u>	<u>8,99</u>
					9624,69	2519,38			252	24,7574	2,48
11	C113-1352 варіант 2	Труби з зшитого поліетилену типу PE-Ха PN10 діаметром 20x2,8 мм	м	10	<u>152,62</u>	-	1526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,3	<u>350,24</u> 350,24	-	806	806	-	<u>3,5200</u>	<u>8,1</u>
13	& С114-96-У-1 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=20x2,8мм	мп	10	<u>11,35</u>	-	114	-	-	-	-
14	& С114-96-У-4 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=16x2,2мм	мп	13	<u>9,44</u>	-	123	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							7975	3019	<u>1084</u> 580		<u>28,78</u> 5,7
Разом будівельні роботи, грн.							7975				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3872				
всього заробітна плата, грн.							3599				
Загальновиробничі витрати, грн.							1836				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							575				
Всього будівельні роботи, грн.							9811				

Всього по розділу 2							9811				
Розділ 3. Господарсько-побутова каналізація К1											
15	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,08	<u>10449,61</u> 9984,84	<u>128,73</u> 47,70	836	799	<u>10</u> 4	<u>91,8400</u> 0,4522	<u>7,35</u> 0,04
16	С113-1360 варіант 3	Труби ПВХ, діаметром 110 мм	м	7,98	<u>340,60</u>	-	2718	-	-	-	-
17	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,17	<u>10610,88</u> 10413,20	<u>60,58</u> 22,45	1804	1770	<u>10</u> 4	<u>95,7800</u> 0,2128	<u>16,28</u> 0,04
18	С113-1356 варіант 1	Труби РР-Н діаметром 50мм	м	16,97	<u>110,74</u>	-	1879	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							7237	2569	<u>20</u> 8		<u>23,63</u> 0,08
Разом будівельні роботи, грн.							7237				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4648				
всього заробітна плата, грн.							2577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1308 2,49 407 8545				
		----- Всього по розділу 3					8545				
		Розділ 4. Сантехнічне обладнання									
19	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	<u>6245,87</u> 3797,56	<u>371,04</u> 137,49	2498	1519	<u>148</u> 55	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>14,56</u> 0,52
20	& С130-649-2-1Т варіант 1	Унітаз-компакт керамічний напольний дорослий з бачком і сидінням дюропласт для унітазу та косим випуском для зливу К1, CERSANIT ЕКО Е031 в т.числі: -Вентиль (або кран) санітарного приладу, Dn15, 1,6 МПа Albertoni; -Гнучкий гофрований шланг з нержавіючої сталі Dn 15 мм, PN=1,60 МПа, VTf.001.IS. 0404030; -Комплект для крану настінний одинарний 16/1,2 (водорозетка); -Манжета для унітазу Dn 100/110 мм.	комплект	4	<u>8968,90</u> -	- -	35876	-	- -	- -	- -
21	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	<u>3998,26</u> 3373,57	<u>215,81</u> 79,97	1599	1349	<u>86</u> 32	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>12,79</u> 0,3
22	& С130-652-1 варіант 1	Раковина керамічна навісна одинарна, CERSANIT PRESIDENT 60	комплект	4	<u>1577,53</u> -	- -	6310	-	- -	- -	- -
23	КР15-44-3	Установлення сифонів	шт	4	<u>80,17</u> 80,17	- -	321	321	- -	<u>0,7600</u> -	<u>3,04</u> -
24	& С1630-973-51 варіант 2	Сифон діаметром 50мм, для приєднання до мережі К1, Viega (103927)	шт	4	<u>256,11</u> -	- -	1024	-	- -	- -	- -
25	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>1360,50</u> 1229,05	- -	544	492	- -	<u>11,4800</u> -	<u>4,59</u> -
26	& С130-6151	Змішувач для раковини однонажильний CERSANIT Brasco S951-367	комплект	4	<u>2420,77</u> -	- -	9683	-	- -	- -	- -
27	& С130-901-72	Комплект для змішувача настінний 16/1,2 подвійний (водорозетка)	шт	4	<u>236,81</u> -	- -	947	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	8	<u>414,00</u> 248,35	<u>63,28</u> 16,46	3312	1987	<u>506</u> 132	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>19,28</u> 1,25
29	& С130-11041	Вентиль запірний кутовий діаметром 15мм, PN=1,6 МПа (холодна/гаряча вода), IMPRESE (AV02)	шт	8	<u>214,37</u> -	-	1715	-	-	-	-
30	КР15-22-1	Монтаж гнучких шлангів зовнішнім діаметром до 27 мм	100 шт	0,08	<u>5323,56</u> 5221,76	-	426	418	-	<u>49,5000</u>	<u>3,96</u>
31	& С130-901-7 варіант 1	Гнучкий гофрований шланг з нержавіючої сталі діаметром 15 мм, PN=1,6 МПа (холодна/гаряча вода)	шт	8	<u>267,13</u> -	-	2137	-	-	-	-
32	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10 компл.	0,4	<u>2062,35</u> 1615,88	-	825	646	-	<u>16,2400</u>	<u>6,5</u>
33	С130-541 варіант 1	Душовий піддон 900x900 мм KOLO First ХВК1690000	шт	4	<u>5139,69</u> -	-	20559	-	-	-	-
34	КР15-44-3	Установлення сифонів	шт	4	<u>80,17</u> 80,17	-	321	321	-	<u>0,7600</u>	<u>3,04</u>
35	& С1630-973-51 варіант 1	Сифон для душового піддону 90мм з мембраною 40/43 мм, хром WIRQUIN Slim	шт	4	<u>1095,06</u> -	-	4380	-	-	-	-
36	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10 шт	0,8	<u>1360,50</u> 1229,05	-	1088	983	-	<u>11,4800</u>	<u>9,18</u>
37	& С130-6211	Комплект для душу універсальний з виливом (душова система на три споживача) Qtap Fresh	комплект	8	<u>4211,63</u> -	-	33693	-	-	-	-
38	& С1630-679-21 варіант 1	Кран кульовий S.r.l 15 1/2 зі згоном кутовий KU1 FADO	шт	8	<u>523,92</u> -	-	4191	-	-	-	-
39	& С130-901-72	Комплект для змішувача настінний 16/1,2 подвійний (водорозетка)	шт	4	<u>236,81</u> -	-	947	-	-	-	-
40	КР15-22-1	Монтаж гнучких шлангів зовнішнім діаметром до 27 мм	100 шт	0,04	<u>5323,56</u> 5221,76	-	213	209	-	<u>49,5000</u>	<u>1,98</u>
41	& С130-901-7 варіант 2	Шланг для води 1/2 "60 см; сталь (точковий сталевий ніпель) VALTEC	шт	4	<u>180,22</u> -	-	721	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					133330	8245	<u>740</u> 219		<u>78,92</u> 2,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					133330				
							124345				
							8464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4395 8,51 1391 137725				
		----- Всього по розділу 4					137725				
		Разом прями витрати по кошторису					157175	17115	<u>3022</u> 1437		<u>162,61</u> 14,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					157175 137038 18552 9534 18,33 2997 166709				
		----- Всього по кошторису					166709				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					194,98 21549				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05
на Тепловий пункт будівля А-II
Реконструкція нежитлових будівель «будівля А-II»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-А-II-ТМ.С

Кошторисна вартість 82,694 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04709 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,017 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Контур теплопостачання												
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3499,18</u>	<u>174,80</u>	6998	4343	<u>350</u>	<u>21,3200</u>	<u>42,64</u>	
					2171,66	54,98			110	0,5002	1	
2	С1630-11846	Насос циркуляційний L=2,06 м3/г, Н=8м, N=0,2 кВт Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10 "WILO"	шт	2	<u>36844,73</u>	-	73689	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1							80687	4343	<u>350</u>		<u>42,64</u>	
									110		1	
Разом будівельні роботи, грн.							80687					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							75994					
всього заробітна плата, грн.							4453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2007 3,45 564 82694				
		----- Всього по розділу 1					82694				
		Разом прями витрати по кошторису					80687	4343	350 110		42,64 1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					80687 75994 4453 2007 3,45 564 82694				
		----- Всього по кошторису					82694				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					47,09 5017				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
 ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-06
 на Електроосвітлення та електрообладнання. Школа. Будівля літ. "А-II"
 Реконструкція нежитлових будівель «будівля А-II»**

Основа:
 креслення (специфікації) № КІ 240829-01-А-II-ЕТР

Кошторисна вартість 1882,349 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,42825 тис. люд. год.
 Кошторисна заробітна плата 480,891 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Школа. Будівля літ. "А-II"									
1	КМ10-349-3	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв щит ШАВР1	шт	1	6060,32	-	6060	5721	-	50,4000	50,4
2	& 1503-8487-100 варіант 1	Ввідно-розподільчий щит ШАВР1: -Комплектний розподільчий пристрій щит автоматичного вводу резерву АВР-200-95-31УЗ, 95 А, 380 В, 50Гц, 600х600х250 мм, металевий, навісний, ступінь захисту ІР31 АВР-200-95- 31УЗ	шт	1	5721,41	-	26771	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			26771,18	-			-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					32831	5721	-		50,4
		в тому числі:					32831		-		-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27110				-
		всього заробітна плата, грн.					5721				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2429 3,88 634 35260				
		----- Всього по розділу 1					35260				
		Розділ 2. Світлотехнічна продукція									
3	KM8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,12	<u>51857,86</u> 26092,80	<u>15939,12</u> 10158,26	6223	3131	<u>1913</u> 1219	<u>240,0000</u> 95,2015	<u>28,8</u> 11,42
4 &	1507-10021	Світильник підвісний УХЛ4 П-II на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 20 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 2450 лм, температурний колір 4000К, 600x90x70 мм, індивідуального підєднання, ступінь захисту IP65 ДПП07В-20-313 УХЛ4 П-II IP65	шт	12	<u>4994,71</u> -	<u>-</u> -	59937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,06	<u>16473,58</u> 14264,06	<u>1734,11</u> 553,79	988	856	<u>104</u> 33	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>7,87</u> 0,28
6 &	1507-10025	Світильник настінний на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 3 Вт, 220В, 50Гц, режим роботи - постійний, з вбудованим джерелом автономного живлення, з написом "ПК", 350x117x56 мм, ступінь захисту IP65 ДБ002ВСП-3-а-104 (ПК)	шт	3	<u>3461,34</u> -	<u>-</u> -	10384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7 &	1507-10026	Світильник настінний на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 3 Вт, 220В, 50Гц, режим роботи - постійний, з вбудованим джерелом автономного живлення, з написом "Вихід", 350x117x56 мм, ступінь захисту IP65 ДБ002ВСП-3-а-104 (Вихід)	шт	3	<u>3461,34</u> -	<u>-</u> -	10384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KM8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	1,13	<u>51857,86</u> 26092,80	<u>15939,12</u> 10158,26	58599	29485	<u>18011</u> 11479	<u>240,0000</u> 95,2015	<u>271,2</u> 107,58
9 &	1507-10030	Світильник підвісний на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 32 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 4000 лм, температурний колір 3000К, 1200x68x82 мм, ступінь захисту IP65 DAMP PROOF 1200 32W 830 IP65 GY LEDVANCE	шт	21	<u>2526,67</u> -	<u>-</u> -	53060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& 1507-10028	Світильник підвісний квадратний на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 33 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 4320 лм, температурний колір 3000К, 595x595x32 мм, ступінь захисту IP20 PANEL COMFORT 600 PS 600 P 33W 830 PS	шт	46	<u>8016,01</u>	-	368736	-	-	-	-
11	& 1507-10029	Світильник підвісний круглий на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 12 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 1040 лм, температурний колір 5500К, 210x50 мм, ступінь захисту IP65 EUROLAMP NLR-12/55(F) IP65	шт	46	<u>2811,91</u>	-	129348	-	-	-	-
12	KM8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,03	<u>51857,86</u>	<u>15939,12</u>	1556	783	<u>478</u>	<u>240,0000</u>	<u>7,2</u>
13	& 1507-10023	Світильник вуличний антивандального виконання, 180x110x100 мм, патрон E27, 220В, 50Гц, ступінь захисту IP44 17051003 Skotlampe Nordlux	шт	3	<u>1863,61</u>	-	5591	-	-	-	-
14	& C118-801	Лампочка світлодіодна (LED), тип цоколя - E27, споживана потужність - 10 Вт, колірна температура - 2700 К, 220-240 В	10шт	0,3	<u>1305,83</u>	-	392	-	-	-	-
15	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,35	<u>13592,65</u>	<u>105,03</u>	4757	2070	<u>37</u>	<u>54,4000</u>	<u>19,04</u>
16	& 290902-22421	Розетка штепсельна одинарна, двухполюсна з третім заземлюючим контактом, з циліндричними контактами, для прихованого монтажу, 16А, 250В, 50Гц, ступінь захисту IP20 (колір уточнює Замовник), AsforaEPH2900121 Schneider Electric, торгова мережа	шт	35	<u>232,58</u>	-	8140	-	-	-	-
17	KM8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,55	<u>12722,89</u>	<u>105,03</u>	6998	2775	<u>58</u>	<u>46,4000</u>	<u>25,52</u>
18	& 290902-551	Вимикач освітлення однополюсний з одноклавішним приводом, прихованого монтажу, 250В, 10А, IP20	шт	45	<u>142,23</u>	-	6400	-	-	-	-
19	& 290902-551	Вимикач освітлення однополюсний з одноклавішним приводом, прихованого монтажу, 250В, 10А, IP44	шт	10	<u>312,57</u>	-	3126	-	-	-	-
20	KM8-591-5	Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,05	<u>12722,89</u>	<u>105,03</u>	636	252	<u>5</u>	<u>46,4000</u>	<u>2,32</u>
21	& 290902-552	Вимикач освітлення однополюсний з двоклавішним приводом, прихованого монтажу, 250В, 10А, IP20	шт	5	<u>243,57</u>	-	1218	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 2405-112-B2	Коробка для встановлення вимикачів і штепсельних розеток в цегляних стінах та порожнинах гіпсокартонних перегородок для розеток вимикачів	шт	95	<u>35,93</u>	-	3413	-	-	-	-
23	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	100шт	0,95	<u>5837,06</u>	<u>58,43</u>	5545	5419	<u>56</u>	<u>62,7400</u>	<u>59,6</u>
24	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	85	<u>76,51</u>	-	6503	6353	-	<u>0,8000</u>	<u>68</u>
25	& C1000-53-1-2	Коробка відгалужувальна, ступінь захисту IP44 (по типу КОР-73)	шт	85	<u>57,83</u>	-	4916	-	-	-	-
26	KM10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	32	<u>671,86</u>	<u>288,19</u>	21500	10802	<u>9222</u>	<u>3,2000</u>	<u>102,4</u>
27	& C1000-53-1-3	Коробка розподільча, межа вогнестійкості E30, ступінь захисту IP54WKE 2, (Spelsberg)	шт	32	<u>4475,13</u>	-	143204	-	<u>2013</u>	<u>0,5704</u>	<u>18,25</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					921554	61926	<u>29884</u>		<u>591,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					921554		15093		140,79
		в тому числі:					829744				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77019				
		всього заробітна плата, грн.					37511				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70,14				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11466				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					959065				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					959065				
28	KB21-11-1	Розділ 3. Кабельнопробудівничі роботи Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	43,2	<u>10020,73</u>	<u>150,52</u>	432896	318212	<u>6502</u>	<u>71,4800</u>	<u>3087,94</u>
					<u>7366,01</u>	<u>7,16</u>			<u>309</u>	<u>0,0682</u>	<u>2,95</u>
29	15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, U _p =1кВ 3х2,5 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1	1000м	1,53	<u>46601,68</u>	-	71301	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	15093-35013 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, U _p =1кВ 3х1,5 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1	1000м	1,836	<u>37932,46</u>	-	69644	-	-	-	-
31	& C1545-543-2-2Г	Кабель з мідною жилою, гнучкий, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, яка не підтримує процес горіння, 450В:1х6 ТУ У31.3327. 39864-001-2004 ПВ1нгд	1000м	0,153	<u>46250,90</u>	-	7076	-	-	-	-
32	& C1545-543-2-2Г варіант 1	Кабель з мідною жилою, гнучкий, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, яка не підтримує процес горіння, 450В:1х4 ТУ У31.3327 . 39864-001-2004 ПВ1нгд	1000м	0,102	<u>33334,64</u>	-	3400	-	-	-	-
33	15093-35043 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, в кремнійорганічній гумовій ізоляції та оболонці з пластикату, які не поширюють горіння та забезпечують функціональність кабельних мереж в умовах пожежі протягом 30 хвилин, U _p =1кВ 3х1,5 ТУ У 31.3-32739864-010- 2008 (N) НХН FE180/E30 1кВ	1000м	0,663	<u>63754,39</u>	-	42269	-	-	-	-
34	15093-35043 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, в кремнійорганічній гумовій ізоляції та оболонці з пластикату, які не поширюють горіння та забезпечують функціональність кабельних мереж в умовах пожежі протягом 30 хвилин, U _p =1кВ 4х1,5 ТУ У 31.3-32739864-010- 2008 (N) НХН FE180/E30 1кВ	1000м	0,1224	<u>65284,39</u>	-	7991	-	-	-	-
35	KB21-11-2	<i>Прокладання кабелів перерізом до 10 мм² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами</i>	100м	0,45	<u>13788,67</u> 7671,04	<u>1036,29</u> 580,50	6205	3452	<u>466</u> 261	<u>74,4400</u> 5,3459	<u>33,5</u> 2,41
36	15093-35043 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, броньований сталевано оцинкованою стрічкою, в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, U _p =1 В 1х25 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВБ6Швнг-1	1000м	0,0153	<u>167874,45</u>	-	2568	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	& 15093-35045	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1, 5х25мм	1000м	0,0306	712477,74	-	21802	-	-	-	-	
38	& С1545-3912	Тримач кабеля, Е90 UDF14	шт	963	10,32	-	9938	-	-	-	-	
39	& С111-8161	Розпірний болт М6х30, Е90 SRO М6х30	шт	963	3,29	-	3168	-	-	-	-	
40	& С111-198-11	Протипожежний акриловий герметик, банка 310мл Hilti CP 606	шт	2	439,40	-	879	-	-	-	-	
41	КБ21-2-1	Прокладання гофрованих труб, по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3	6396,41 4004,84	155,49 53,10	19189	12015	466 159	42,3300 0,4400	126,99 1,32	
42	С113-2126 варіант 1	Труба гнучка, безгалогенна самозатухаюча з ПП з низьким рівнем димовидалення, з протяжкою, зовнішнім проходом: 20 мм HFPP	м	303	44,10	-	13362	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							711688	333679	7434 729		3248,43 6,68	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							711688					

Всього по розділу 3							878277					
Розділ 4. Вогнезахисна обробка конструкцій												
43	КБ13-16-1	Вогнезахист кабельних проходок	100м2	0,056	877,73 423,25	91,31 10,40	49	24	5 1	3,5300 0,0992	0,2 0,01	
44	& С1113-2902	Протипожежне покриття, банка 6 кг, Hilti CFS-CT (CP 670)	кг	6	1430,30	-	8582	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& С114-961-У	Негорюча мінеральна (базальтова, кам'яна) вата мінімальною щільністю 100 кг/м3 в плитах	м2	4	<u>276,52</u>	-	1106	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					9737	24	<u>5</u> 1		<u>0,2</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					9737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9708				
		всього заробітна плата, грн.					25				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3				
		Всього будівельні роботи, грн.					9747				

		Всього по розділу 4					9747				
		Разом прямі витрати по кошторису					1675810	401350	<u>37323</u> 15823		<u>3890,98</u> 147,48
		Разом будівельні роботи, грн.					1675810				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1237137				
		всього заробітна плата, грн.					417173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					206539				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					389,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63718				
		Всього будівельні роботи, грн.					1882349				

		Всього по кошторису					1882349				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4428,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						480891				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07
на Улаштування системи заземлення та блискавкозахисту
Реконструкція нежитлових будівель «будівля А-II»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-А-II-Б3.ПЗ

Кошторисна вартість 158,587 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,45135 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,102 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Земляні роботи												
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,2433	<u>25600,57</u> 25600,57	-	6229	6229	-	<u>300,9000</u> -	<u>73,21</u> -	
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,2433	<u>14752,87</u> 14752,87	-	3589	3589	-	<u>173,4000</u> -	<u>42,19</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 1							9818	9818	-		<u>115,4</u> -	
Разом будівельні роботи, грн.							9818					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							9818					
Загальновиробничі витрати, грн.							5945					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,85					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2264					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15763				

		Всього по розділу 1					15763				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	2,5	<u>4997,26</u> 3083,26	<u>360,30</u> 62,84	12493	7708	<u>901</u> 157	<u>29,9200</u> 0,5328	<u>74,8</u> 1,33
4	& С11-123419 варіант 1	Провід круглий 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм)	м	250	<u>76,93</u> -	- -	19233	-	- -	- -	- -
5	КМ8-472-6 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	1	<u>3741,79</u> 2901,89	<u>467,19</u> 99,35	3742	2902	<u>467</u> 99	<u>28,1600</u> 0,8353	<u>28,16</u> 0,84
6	& С111-8142 варіант 1	Провід плаский, 30x3,5 мм, 30м бухта, 70 мкм FT (40- 60 мкм)	м	100	<u>174,10</u> -	- -	17410	-	- -	- -	- -
7	КМ8-472-11	Установлення тримачів, утримувачів дроту	10 шт	27,8	<u>548,06</u> 494,64	<u>53,42</u> 8,25	15236	13751	<u>1485</u> 229	<u>4,8000</u> 0,0704	<u>133,44</u> 1,96
8	С1545-425 варіант 1	Тримач провода плаского 30mm з отвором М6 FT (40- 60 мкм)	шт	12	<u>95,33</u> -	- -	1144	-	- -	- -	- -
9	С1545-425 варіант 2	Тримач на жолоб 262 FT (40-60 мкм) FT (40-60 мкм)	шт	6	<u>680,14</u> -	- -	4081	-	- -	- -	- -
10	& С111-8163 варіант 1	Тримач дроту 177 20 VA М6 нержавіюча сталь	шт	200	<u>70,92</u> -	- -	14184	-	- -	- -	- -
11	& С111-8164 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 Z8-10 FT (40-60 мкм)	шт	60	<u>91,07</u> -	- -	5464	-	- -	- -	- -
12	КМ8-82-1	Монтаж з'єднувачів	100 шт	0,53	<u>7326,55</u> 6751,36	<u>166,96</u> 53,64	3883	3578	<u>88</u> 28	<u>64,0000</u> 0,4452	<u>33,92</u> 0,24
13	& С111-8146 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 252 8-10XFL30 FT FT (40-60 мкм)	шт	6	<u>212,64</u> -	- -	1276	-	- -	- -	- -
14	& С111-8146 варіант 2	Хрестовий з'єднувач 253 8X8 FT (40-60 мкм)	шт	25	<u>231,69</u> -	- -	5792	-	- -	- -	- -
15	& С111-8162 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 30 FT FT (40-60 мкм)	шт	10	<u>245,85</u> -	- -	2459	-	- -	- -	- -
16	& С111-8165 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм)	шт	12	<u>352,43</u> -	- -	4229	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>1591,33</u> 1154,16	<u>358,57</u> 77,04	1910	1385	<u>430</u> 92	<u>11,2000</u> 0,6475	<u>13,44</u> 0,78
18	& С111-8151 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм)	комплект	12	<u>846,71</u>	-	10161	-	-	-	-
19	& С111-8152 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм)	шт	6	<u>78,95</u>	-	474	-	-	-	-
20	& С111-8152 варіант 2	Фальцева клема 5009 FT (40-60 мкм)	шт	6	<u>230,87</u>	-	1385	-	-	-	-
21	& С111-8153 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м	шт	2	<u>543,29</u>	-	1087	-	-	-	-
22	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	<u>76,51</u> 74,74	-	459	448	-	<u>0,8000</u>	<u>4,8</u> -
23	& С111-8154 варіант 1	Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами, 150x116x67, IP66, ультрафіолетостійкий, ударостійкий пласти	комплект	6	<u>277,98</u>	-	1668	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					127770	29772	<u>3371</u> 605		<u>288,56</u> 5,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					127770 94627 30377 15054 28,39 4643 142824				
		Всього по розділу 2					142824				
		Разом прямі витрати по кошторису					137588	39590	<u>3371</u> 605		<u>403,96</u> 5,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					137588 94627 40195 20999 42,24 6907 158587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						158587				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						451,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						47102				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-08
на Система пожежної сигналізації
Реконструкція нежитлових будівель «будівля А-II»

Основа:
креслення (специфікації) № КІ240829-01-А-II-СПС

Кошторисна вартість 286,665 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78745 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 91,107 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Охоронна сигналізація											
1	КМ10-669-2	Прилад приймально-контрольний	шт	1	<u>1216,51</u>	<u>0,87</u>	1217	796	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					796,00	0,13			-	0,0014	-
2	1602-30063	Прилад управління на 4 адресних кільця ПУ-варіант 2	шт	1	<u>50118,00</u>	-	50118	-	-	-	-
		П ПП «Резерв-1»			-	-			-	-	-
3	КМ10-667-2	Монтаж ППКП	шт	1	<u>6311,03</u>	<u>1,62</u>	6311	6050	<u>2</u>	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					6049,60	0,24			-	0,0026	-
4	1602-30063	Прилад передачі сповіщень МЦА-GSM.4	шт	1	<u>6120,00</u>	-	6120	-	-	-	-
		варіант 4			-	-			-	-	-
5	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>1474,69</u>	<u>1,31</u>	1475	844	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					843,92	0,20			-	0,0021	-
6	1602-30063	Блок живлення БЖ 1230 ТОВ «Тірас»	шт	1	<u>6565,00</u>	-	6565	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
7	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А. год	шт	1	<u>91,63</u>	<u>6,14</u>	92	64	<u>6</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					63,68	2,60			3	0,0252	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1602-30063 варіант 3	Акумулятор 12В, 7 А/г Україна	шт	1	<u>697,00</u>	-	697	-	-	-	-
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізогнпий, світловий у нормальному виконанні	шт	51	<u>341,64</u> 298,98	<u>1,62</u> 0,24	17424	15248	<u>83</u> 12	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>163,2</u> 0,13
10	& 1602-300691	Сповіщувач адресний димовий СПДОТА	шт	51	<u>445,00</u>	-	22695	-	-	-	-
11	& 1602-300691 варіант 1	Сповіщувач адресний димовий СПДОТА, (резерв)	шт	6	<u>445,00</u>	-	2670	-	-	-	-
12	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>207,47</u> 149,49	<u>6,29</u> 0,94	415	299	<u>13</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2</u> 0,02
13	& 1602-300696	Сповіщувач адресний тепловий СПТТА	шт	2	<u>349,00</u>	-	698	-	-	-	-
14	& 1602-300696 варіант 1	Сповіщувач адресний тепловий СПТТА, (резерв)	шт	1	<u>349,00</u>	-	349	-	-	-	-
15	& 1602-300692	Розетка для сповіщувача Р-96	шт	53	<u>73,00</u>	-	3869	-	-	-	-
16	& 1602-300693	Захисний ковпак для сповіщувача СП-200	шт	53	<u>8,40</u>	-	445	-	-	-	-
17	КМ10-668-2	Сповіщувач пожежний ручний у нормальному виконанні	шт	6	<u>341,64</u> 298,98	<u>1,62</u> 0,24	2050	1794	<u>10</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>19,2</u> 0,02
18	1602-30067 варіант 2	Сповіщувач адресний ручний СПРА	шт	6	<u>575,83</u>	-	3455	-	-	-	-
19	1602-30067 варіант 3	Сповіщувач адресний ручний СПРА (резерв)	шт	1	<u>575,83</u>	-	576	-	-	-	-
20	КМ11-96-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Установлення виносних індикаторів для СПДОТА	шт	23	<u>122,23</u> 122,23	-	2811	2811	-	<u>1,2000</u>	<u>27,6</u>
21	& 1602-300671	Виносний індикатор для СПДОТА ІВ	шт	23	<u>69,60</u>	-	1601	-	-	-	-
22	& 1602-300693 варіант 1	Пластина монтажна ПМ-89 для монтажу на підвісну стелю ПМ-86	шт	23	<u>39,00</u>	-	897	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					132550	27906	<u>116</u> 18		<u>290,64</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					96724 3799 100523 35826 7804 27924 12960 22,97 3758 48786				
		----- Всього по розділу 1					149307				
		Розділ 2. Кабельна продукція									
23	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,7	<u>4921,41</u> 2473,20	<u>385,98</u> 126,66	28052	14097	<u>2200</u> 722	<u>24,0000</u> 1,0434	<u>136,8</u> 5,95
24	15093-35043 варіант 4	Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 J-H(St)H	1000м	0,51	<u>28768,39</u> -	-	14672	-	-	-	-
25	15096-6012 варіант 1	Кабель живлення 3x1,5 мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,0714	<u>55070,99</u> -	-	3932	-	-	-	-
26	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6	<u>3703,34</u> 3302,30	<u>310,97</u> 106,20	2222	1981	<u>187</u> 64	<u>32,8000</u> 0,8800	<u>19,68</u> 0,53
27	& С1415- 8320-В2-А1 варіант 1	Короб ПВХ 20x15мм	м	30,3	<u>34,86</u> -	-	1056	-	-	-	-
28	& С1415- 8320-В2-Б1 варіант 1	Короб ПВХ з перегородкою 60x40 мм	м	30,3	<u>93,06</u> -	-	2820	-	-	-	-
29	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,7	<u>10207,18</u> 4929,91	<u>1436,59</u> 163,61	7145	3451	<u>1006</u> 115	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>33,49</u> 1
30	& С1545- 3181 варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-20	1000м	0,0707	<u>33646,96</u> -	-	2379	-	-	-	-
31	& 1517- 1115-С варіант 1	Кабельний тримач (скоба) UDF5	шт	1600	<u>3,18</u> -	-	5088	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	& 1517-1115-С варіант 2	Кабельний тримач (скоба) UDF20	шт	200	<u>13,75</u>	-	2750	-	-	-	-	
33	& С111-136-1-3Х варіант 1	Дюбель-цвях Vierbach 6/30	шт	1600	<u>2,55</u>	-	4080	-	-	-	-	
34	& 1517-1115-С варіант 3	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	шт	1500	<u>0,27</u>	-	405	-	-	-	-	
35	КМ8-407-1	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,03	<u>14636,24</u> 5917,13	<u>3487,96</u> 1387,08	439	178	<u>105</u> 42	<u>57,4200</u> 12,7431	<u>1,72</u> 0,38	
36	& С1545-3182 варіант 1	Труба сталевая Ду=20 мм ДСТУ 8936:2019	м	3,03	<u>173,70</u>	-	526	-	-	-	-	
37	КМ8-407-2	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,03	<u>17634,18</u> 7412,39	<u>4887,82</u> 1936,07	529	222	<u>147</u> 58	<u>71,9300</u> 17,5366	<u>2,16</u> 0,53	
38	& С1545-3182 варіант 2	Труба сталевая Ду=30 мм ДСТУ 8936:2019	м	3,03	<u>198,93</u>	-	603	-	-	-	-	
39	& С111-136-141	Комплект кріплень для приладів СПЗ, в комплекті	шт	3	<u>264,45</u>	-	793	-	-	-	-	
40	& С111-951-19 варіант 1	Анкер розпірний М6 СМ440645	шт	4	<u>56,22</u>	-	225	-	-	-	-	
41	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>31350,87</u> 20860,90	<u>1123,16</u> 974,50	941	626	<u>34</u> 29	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29	
42	& 1504-1001-24 варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ SH202С 10А «АВВ»	шт.	3	<u>512,55</u>	-	1538	-	-	-	-	
43	КМ8-603-1	Монтаж корпусу для автоматичних вимикачів	шт	1	<u>373,06</u> 214,18	<u>21,62</u> 6,96	373	214	<u>22</u> 7	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>1,97</u> 0,06	
44	& 1503-12702-12	Корпус для автоматичних вимикачів РСД 10 N «АВВ»	шт	1	<u>386,25</u>	-	386	-	-	-	-	
45	& С1550-3811	Вогнестійка піна СР 660 HILTI	шт	1	<u>1788,85</u>	-	1789	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2						82743	20769	<u>3701</u> 1037		<u>202,04</u> 8,74
		Разом устаткування, грн.						386				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						16				
		Всього устаткування, грн.						402				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						82357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					57887 21806 10822 20,45 3341 93179				
		Всього по розділу 2					93580				
		Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи									
46	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>13688,64</u> 13688,64	- -	13689	13689	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
47	КП2-7-1	Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний	шт	1	<u>977,76</u> 977,76	- -	978	978	- -	<u>7,0000</u> -	<u>7</u> -
48	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	59	<u>279,36</u> 279,36	- -	16482	16482	- -	<u>2,0000</u> -	<u>118</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					31149	31149	- -		<u>223</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31149 31149 12627 19,41 3129 43776				
		Всього по розділу 3					43776				
		Разом прямі витрати по кошторису					246442	79824	<u>3817</u> 1055		<u>715,68</u> 8,94
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					97110 3815 100925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					149332 65691 80879 36411 62,83 10228 185743				
		----- Всього по кошторису					286665				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					787,45 91107				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09
на Диспетчеризація систем протипожежного захисту
Реконструкція нежитлових будівель «будівля А-II»**

Основа:
креслення (специфікації) № КІ240829-01-А-II-АСПЗ.С

Кошторисна вартість 67,254 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18196 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,486 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Охоронна сигналізація											
1	КМ10-669-2	Прилад приймально-контрольний	шт	1	<u>1216,51</u>	<u>0,87</u>	1217	796	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					796,00	0,13			-	0,0014	-
2	1602-30063 варіант 5	Панель управління та індикації (24сигнали) ПІУ	шт	1	<u>13836,00</u>	-	13836	-	-	-	-
3	КМ11-96-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Установлення виносних блоків та кнопок керування	шт	1	<u>122,23</u>	-	122	122	-	<u>1,2000</u>	<u>1,2</u>
					122,23	-			-	-	-
4	& 1503-845612 варіант 2	Блок комутації адресний БКА-220	шт	1	<u>966,00</u>	-	966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-3-6	Монтаж реле	10 шт	0,1	<u>324,94</u> 272,45	<u>52,49</u> 14,66	32	27	<u>5</u> 1	<u>2,4000</u> 0,1390	<u>0,24</u> 0,01
6 & 1504-12064-7	Реле проміжне	шт	1	<u>693,45</u>	-	693	-	-	-	-	-
7 & 1504-70393	Колодка установочна для реле	шт	1	<u>224,53</u>	-	225	-	-	-	-	-
8	КМ10-698-1	Монтаж коробки на стіні	шт	1	<u>76,51</u> 74,74	-	77	75	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
9 & 1504-170903	Коробка розподільча вогнестійка Крома 01-90 К8	шт	1	<u>961,11</u>	-	961	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							18129	1020	<u>6</u> 1		<u>10,24</u> 0,01
Разом устаткування, грн.							15495				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							608				
Всього устаткування, грн.							16103				
Разом будівельні роботи, грн.							2634				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1608				
всього заробітна плата, грн.							1021				
Загальновиробничі витрати, грн.							465				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							132				
Всього будівельні роботи, грн.							3099				

Всього по розділу 1							19202				
Розділ 2. Кабельна продукція											
10	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,66	<u>5659,80</u> 2308,32	<u>592,79</u> 202,43	3735	1523	<u>391</u> 134	<u>22,4000</u> 1,6775	<u>14,78</u> 1,11
11	15093-35043	Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм ² J-H(St)H	1000м	0,00306	<u>28768,39</u>	-	88	-	-	-	-
12	15093-35043	Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм ² JE-H(St)H	1000м	0,0306	<u>17623,14</u>	-	539	-	-	-	-
13	15096-6012	Кабель живлення 2x1,5 мм ² (N)HXH	1000м	0,00306	<u>40648,19</u>	-	124	-	-	-	-
					-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	15096-6012 варіант 1	Кабель живлення 3х1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,0306	<u>55070,99</u>	-	1685	-	-	-	-
15	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,6	<u>10207,18</u> 4929,91	<u>1436,59</u> 163,61	6124	2958	<u>862</u> 98	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>28,7</u> 0,86
16	& C1545- 3181 варіант 2	Металорукав РЗ-Ц-26	1000м	0,0606	<u>44356,96</u>	-	2688	-	-	-	-
17	& 1517- 1115-С варіант 1	Кабельний тримач (скоба) UDF5	шт	100	<u>3,18</u>	-	318	-	-	-	-
18	& 1517- 1115-С варіант 4	Кабельний тримач (скоба) UDF26	шт	200	<u>19,75</u>	-	3950	-	-	-	-
19	& C111-136- 1-3X варіант 1	Дюбель-цвях Vierbach 6/30	шт	300	<u>2,55</u>	-	765	-	-	-	-
20	& 1517- 1115-С варіант 3	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	шт	100	<u>0,27</u>	-	27	-	-	-	-
21	KM8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,03	<u>14636,24</u> 5917,13	<u>3487,96</u> 1387,08	439	178	<u>105</u> 42	<u>57,4200</u> 12,7431	<u>1,72</u> 0,38
22	& C1545- 3182 варіант 1	Труба сталева Ду=20 мм ДСТУ 8936:2019	м	3,03	<u>173,70</u>	-	526	-	-	-	-
23	& C111-136- 141	Комплект кріплень для приладів СПЗ, в комплекті	шт	1	<u>264,45</u>	-	264	-	-	-	-
24	& C111-951- 19 варіант 1	Анкер розпірний М6 СМ440645	шт	4	<u>56,22</u>	-	225	-	-	-	-
25	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>31350,87</u> 20860,90	<u>1123,16</u> 974,50	314	209	<u>11</u> 10	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
26	& 1504- 1001-24 варіант 1	Автоматичний вимикач АBB SH202С 10А «АBB»	шт.	1	<u>512,55</u>	-	513	-	-	-	-
27	KM8-603-1	Монтаж корпусу для автоматичних вимикачів	шт	1	<u>373,06</u> 214,18	<u>21,62</u> 6,96	373	214	<u>22</u> 7	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>1,97</u> 0,06
28	& 1503- 12702-12 варіант 1	Корпус для автоматичних вимикачів РСД 4 N «АBB»	шт	1	<u>280,00</u>	-	280	-	-	-	-
29	& C1550- 3811	Вогнестійка піна СР 660 HILTI	шт	1	<u>1788,85</u>	-	1789	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					24766	5082	<u>1391</u> 291		<u>49,24</u> 2,51
		Разом устаткування, грн.					280				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11				
		Всього устаткування, грн.					291				
		Разом будівельні роботи, грн.					24486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18013				
		всього заробітна плата, грн.					5373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2662				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					820				
		Всього будівельні роботи, грн.					27148				

		Всього по розділу 2					27439				
30	КП2-7-1	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний	шт	1	<u>977,76</u> 977,76	-	978	978	-	<u>7,0000</u>	<u>7</u>
31	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>13688,64</u> 13688,64	-	13689	13689	-	<u>98,0000</u>	<u>98</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					14667	14667	-		<u>105</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14667				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14667				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5946				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1473				
		Всього будівельні роботи, грн.					20613				

		Всього по розділу 3					20613				
		Разом прямі витрати по кошторису					57562	20769	<u>1397</u> 292		<u>164,48</u> 2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					15775				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					619				
		Всього устаткування, грн.					16394				
		Разом будівельні роботи, грн.					41787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19621				
		всього заробітна плата, грн.					21061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9073				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2425				
		Всього будівельні роботи, грн.					50860				

		Всього по кошторису					67254				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					181,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23486				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на Загальнобудівельні роботи адміністративної будівлі
Реконструкція нежитлових будівель «Відновлювальний центр»**

Основа:
креслення (специфікації) № КІ 240529-01-1-АБ

Кошторисна вартість 5890,886 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,79261 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1098,835 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Влаштування монолітного стрічкового фундаменту. Земляні роботи											
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	2,07215	<u>62884,73</u> 3679,54	<u>59205,19</u> 18193,82	130307	7625	<u>122682</u> 37700	<u>43,2480</u> 161,2579	<u>89,62</u> 334,15
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,6409	<u>20025,50</u> 20025,50	- -	12834	12834	- -	<u>240,7200</u> -	<u>154,28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	КБ1-18-4	Навантаження розробленого вручну ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	1,92262	<u>52403,94</u> 3066,28	<u>49337,66</u> 15161,52	100753	5895	<u>94858</u> 29150	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>69,29</u> 258,36	
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3172,32	<u>264,85</u> -	<u>264,85</u> 47,95	840189	-	<u>840189</u> 152113	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1303,82	
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2136	<u>12326,37</u> 12326,37	<u>-</u> -	2633	2633	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>32,14</u> -	
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,19226	<u>6864,70</u> -	<u>6864,70</u> 1768,38	1320	-	<u>1320</u> 340	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 2,91	
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4747	<u>3211,99</u> 1715,37	<u>1496,62</u> 527,37	1525	814	<u>711</u> 250	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>8,72</u> 2,43	
		Разом прямі витрати по розділу 1					1089561	29801	<u>1059760</u> 219553		<u>354,05</u> 1901,67	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1089561	249354	129577	270,69	44241	1219138
		Всього по розділу 1					1219138					
		Розділ 2. Фундаменти										
8	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	22,29	<u>1820,12</u> 214,22	<u>148,87</u> 52,80	40570	4775	<u>3318</u> 1177	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>53,5</u> 11,17	
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0743	<u>37929,98</u> 13451,48	<u>2755,66</u> 1261,01	2818	999	<u>205</u> 94	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>11,2</u> 0,79	
10	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,58	<u>3831,93</u> -	<u>-</u> -	29046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
11	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,515	<u>96604,59</u> 44291,39	<u>12201,22</u> 4605,39	49751	22810	<u>6284</u> 2372	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>235,01</u> 20,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	52,27	<u>4497,85</u>	-	235103	-	-	-	-
13	C124-22 варіант 4	Каркаси арматурні	т	4,043	<u>61731,36</u>	-	249580	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					606868	28584	<u>9807</u> 3643		<u>299,71</u> 32,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					606868 568477 32227 18027 39,82 6510 624895				
		Всього по розділу 2					624895				
		Розділ 3. Влаштування стін та перегородок									
14	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	61,72	<u>787,09</u> 478,44	<u>67,21</u> 30,76	48579	29529	<u>4148</u> 1899	<u>4,9900</u> 0,2601	<u>307,98</u> 16,05
15	C1427-11806 варіант 1	Газоблок Стоунлайт 600x200x300 мм D500	м3	61,1	<u>3806,12</u>	-	232554	-	-	-	-
16	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,293	<u>6341,14</u> 6341,14	-	1858	1858	-	<u>63,7300</u>	<u>18,67</u>
17	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,293	<u>28503,86</u>	-	8352	-	-	-	-
18	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	13,43	<u>710,57</u> 441,05	<u>67,21</u> 30,76	9543	5923	<u>903</u> 413	<u>4,6000</u> 0,2601	<u>61,78</u> 3,49
19	C1427-11804 варіант 2	Газоблок Стоунлайт 600x200x100 мм D500	м3	8,99	<u>3775,28</u>	-	33940	-	-	-	-
20	C1427-11804 варіант 1	Газоблок Стоунлайт 600x200x400 мм D500	м3	4,31	<u>3775,28</u>	-	16271	-	-	-	-
21	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,064	<u>6341,14</u> 6341,14	-	406	406	-	<u>63,7300</u>	<u>4,08</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,064	<u>28503,86</u>	-	1824	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					353327	37716	<u>5051</u> 2312		<u>392,51</u> 19,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					353327 310560 40028 22387 49,44 8083 375714				
		----- Всього по розділу 3					375714				
		Розділ 4. Влаштування перекриття з круглопустотних плит									
23	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,34	<u>92443,16</u> 38978,26	<u>32288,74</u> 13137,57	31431	13253	<u>10978</u> 4467	<u>387,1500</u> 118,7677	<u>131,63</u> 40,38
24	& C1414-78432	Плити перекриття збірні залізобетонні круглопустотні L=4400	шт	17	<u>4423,86</u>	-	75206	-	-	-	-
25	& C1414-78432	Плити перекриття збірні залізобетонні круглопустотні L=4800	шт	17	<u>5002,20</u>	-	85037	-	-	-	-
26	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок	т	0,06	<u>42033,73</u> 27575,96	<u>6396,69</u> 1410,84	2522	1655	<u>384</u> 85	<u>246,5000</u> 13,3798	<u>14,79</u> 0,8
27	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,06	<u>38590,16</u>	-	2315	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					196511	14908	<u>11362</u> 4552		<u>146,42</u> 41,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					196511 170241 19460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10481 22,51 3680 206992				
		----- Всього по розділу 4					206992				
		Розділ 5. Влаштування парапету									
28	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	15,8	<u>787,09</u> 478,44	<u>67,21</u> 30,76	12436 7559	7559	<u>1062</u> 486	<u>4,9900</u> 0,2601	<u>78,84</u> 4,11
29	С1427-11806 варіант 1	Газоблок Стоунлайт 600x200x300 мм D500	м3	15,64	<u>3806,12</u> -	<u>-</u> -	59528 -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,075	<u>6341,14</u> 6341,14	<u>-</u> -	476 476	476	<u>-</u> -	<u>63,7300</u> -	<u>4,78</u> -
31	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,075	<u>28503,86</u> -	<u>-</u> -	2138 -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					74578	8035	<u>1062</u> 486		<u>83,62</u> 4,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					74578 65481 8521 4767 10,52 1721 79345				
		----- Всього по розділу 5					79345				
		Розділ 6. Влаштування утеплення та гідроізоляції фундаментів									
32	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	1000м2	0,0654	<u>6232,56</u> 6232,56	<u>-</u> -	408 408	408	<u>-</u> -	<u>71,1480</u> -	<u>4,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1632-80 варіант 1	Шиповидна мембрана (400г/м)	м2	71,94	<u>162,58</u>	-	11696	-	-	-	-
34	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм TURBO Винт 7,5x92/60	100шт	0,9156	<u>12336,87</u> 6841,97	<u>4036,26</u> 3497,91	11296	6265	<u>3696</u> 3203	<u>61,1600</u> 35,1531	<u>56</u> 32,19
35 & 36	С118-70-11 С118-681	Шайба металева овальна 82x40мм	шт	92	<u>3,24</u>	-	298	-	-	-	-
37	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі	1 м3	6,54	<u>4180,42</u> 3382,01	-	27340	22118	-	<u>32,0600</u>	<u>209,67</u>
38 & 39	С188888-542 С111-593-22	Карбон екструдований пінополістирол XPS CARBON 100 мм Мастика каучукова клеюча КН-2 ТМ IZOFAST	м3 кг	6,34 130,8	<u>4230,01</u> 64,39	-	26818 8422	-	-	-	-
40	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,654	<u>5865,77</u> 3344,03	<u>9,57</u> 8,45	3836	2187	<u>6</u> 6	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>20,73</u> 0,05
41 & 42	С111-7411 КБ8-3-7	Праймер бітумний IZOFAST Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	кг 100м2	65,4 0,654	<u>122,12</u> 3495,64 3494,05	-	7987 2286	- 2285	-	- <u>33,5000</u>	- <u>21,91</u>
43	С111-612-5	Мастика бітумно-бутилкаучукова Izofast	кг	130,8	<u>115,79</u>	-	15145	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							116140	33263	<u>3702</u> 3209		<u>312,96</u> 32,24
Разом будівельні роботи, грн.							116140				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							79175				
всього заробітна плата, грн.							36472				
Загальновиробничі витрати, грн.							18207				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5821				
Всього будівельні роботи, грн.							134347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					134347				
		Розділ 7. Влаштування підлог по ґрунту									
44	КБ8-2-2	Улаштування основи під щелевеної	1 м3	42,96	<u>1820,12</u> 214,22	<u>148,87</u> 52,80	78192	9203	<u>6395</u> 2268	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>103,1</u> 21,52
45	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	1,432	<u>80816,77</u> 56710,58	<u>4301,12</u> 1968,23	115730	81210	<u>6159</u> 2819	<u>537,5920</u> 16,6449	<u>769,83</u> 23,84
46	& С121-7872	Вартість опалубки, оренда	м3	143,2	<u>2830,96</u> -	-	405393	-	-	-	-
47	КБ6-57-18	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	0,81	<u>1997,25</u> 1682,56	<u>173,96</u> 79,60	1618	1363	<u>141</u> 64	<u>17,1270</u> 0,6732	<u>13,87</u> 0,55
48	КБ6-57-13	Установлення горизонтально арматурних просторових каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	1,571	<u>2898,23</u> 1924,61	<u>826,30</u> 378,12	4553	3024	<u>1298</u> 594	<u>17,2040</u> 3,1977	<u>27,03</u> 5,02
49	С124-22 варіант 4	Каркаси арматурні	т	2,381	<u>61731,36</u> -	-	146982	-	-	-	-
50	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	1,432	<u>256309,64</u> 12809,78	<u>11250,76</u> 5148,44	367035	18344	<u>16111</u> 7373	<u>131,9780</u> 43,5392	<u>188,99</u> 62,35
51	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,432	<u>5865,77</u> 3344,03	<u>9,57</u> 8,45	8400	4789	<u>14</u> 12	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>45,39</u> 0,11
52	& С111-612- 5	Мастика бітумно-бутилкаучукова Izofast	кг	286,4	<u>115,79</u> -	-	33162	-	-	-	-
53	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	7,16	<u>1565,24</u> 1561,21	-	11207	11178	-	<u>15,1500</u> -	<u>108,47</u> -
54	& С188888- 543	Карбон екструдований пінополістирол XPS CARBON 50 мм	м3	7,303	<u>3913,45</u> -	-	28580	-	-	-	-
55	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,432	<u>2578,69</u> 1091,52	<u>127,71</u> 47,37	3693	1563	<u>183</u> 68	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>15,71</u> 0,58
56	С111-856 варіант 1	Мембрана пароізоляційна	м2	157,52	<u>20,21</u> -	-	3183	-	-	-	-
57	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,432	<u>12390,94</u> 5255,44	<u>127,21</u> 112,23	17744	7526	<u>182</u> 161	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>80,55</u> 1,48
58	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,0132	<u>1726,72</u> 1313,22	<u>265,12</u> 83,38	23	17	<u>3</u> 1	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,18</u> 0,01
59	& С111- 1782-1	Сітка арматурна діаметром 4 Вр 100x100 мм	м2	144,63	<u>107,04</u> -	-	15481	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
60	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,432	<u>16163,95</u> 15849,42	<u>49,24</u> 43,44	23147	22696	<u>71</u> 62	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>222,82</u> 0,57	
61	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамогранітні для підлоги	м2	146,06	<u>536,66</u>	-	78385	-	-	-	-	
62	С111-2000-7 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	930,8	<u>13,91</u>	-	12947	-	-	-	-	
63	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	28,64	<u>51,00</u>	-	1461	-	-	-	-	
64	& С111-1722И1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки 2 мм	шт	607	<u>0,15</u>	-	91	-	-	-	-	
65	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 332 Plus	кг	58,14	<u>90,76</u>	-	5277	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 7							1362284	160913	<u>30557</u> 13422		<u>1575,94</u> 116,03	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1362284					

Всього по розділу 7							1455889					
Розділ 8. Влаштування покриття												
66	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,504	<u>10925,16</u> 3242,04	<u>2077,24</u> 774,29	16431	4876	<u>3124</u> 1165	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>57,74</u> 9,73	
67	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,504	<u>2578,69</u> 1091,52	<u>127,71</u> 47,37	3878	1642	<u>192</u> 71	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>16,5</u> 0,6	
68	С111-856 варіант 1	Мембрана пароізоляційна	м2	165,44	<u>20,21</u>	-	3344	-	-	-	-	
69	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,504	<u>14920,27</u> 6640,78	<u>443,53</u> 174,53	22440	9988	<u>667</u> 262	<u>63,6700</u> 1,3968	<u>95,76</u> 2,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ10-28-5	Монтаж внутрішніх дверних блоків Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	15	<u>544,06</u> 519,39	-	8161	7791	-	<u>5,2200</u>	<u>78,3</u>
82	& С123-215- 4 варіант 2	Дверний блок одностулковий з МДФ 700x2100(Н) мм	шт	2	<u>9084,71</u>	-	18169	-	-	-	-
83	& С123-215- 5 варіант 2	Дверний блок одностулковий з МДФ 900x2100(Н) мм	шт	12	<u>10178,69</u>	-	122144	-	-	-	-
84	& С123-215- 3 варіант 1	Дверний блок двостулковий з МДФ 1200x2100(Н)мм	шт	1	<u>15557,85</u>	-	15558	-	-	-	-
85	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	11	<u>225,40</u>	-	2479	-	-	-	-
86	С123-360 варіант 1	Наличник індивідуального виготовлення	м	159	<u>210,82</u>	-	33520	-	-	-	-
87	С188888-4 варіант 1	Анкер-дюбель 10*140	шт	120	<u>20,12</u>	-	2414	-	-	-	-
88	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1	<u>517,08</u>	-	517	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 9							202962	7791	-	-	<u>78,3</u>
Разом будівельні роботи, грн.							202962				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							195171				
всього заробітна плата, грн.							7791				
Загальновиробничі витрати, грн.							4298				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1536				
Всього будівельні роботи, грн.							207260				

Всього по розділу 9							207260				
89	КБ10-20-1	Розділ 10. Вікна та вітражі Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1008	<u>21932,09</u> 20483,79	<u>1295,24</u> 906,91	2211	2065	<u>131</u> 91	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>19,29</u> 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C123-72-5	Віконні блоки із полівінілхлоридних профілів, колір рам білий 1200x600H (без ламінованого покриття, склопакетами типу 4M1-12-4M1-12-4і. Мінімальне значення опору теплопередачі огорожувальної віконних конструкції 0.75 м 2 К/Вт з віддивом 1200x170В, та підвіконням пластиковим 1200x300В	шт	14	<u>4671,80</u>	-	65405	-	-	-	-
91	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,054	<u>13247,51</u> 12323,41	<u>862,21</u> 603,71	715	665	<u>47</u> 33	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>6,12</u> 0,29
92	& C123-72-5 варіант 1	Віконні блоки із полівінілхлоридних профілів, колір рам білий 1000x2700H (без ламінованого покриття, склопакетами типу 4M1-12-4M1-12-4і. Мінімальне значення опору теплопередачі огорожувальної віконних конструкції 0.75 м 2 К/Вт	шт	2	<u>7935,80</u>	-	15872	-	-	-	-
93	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0972	<u>10136,63</u> 9422,76	<u>674,69</u> 472,41	985	916	<u>66</u> 46	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>8,42</u> 0,41
94	& C123-72-5 варіант 2	Віконні блоки із полівінілхлоридних профілів, колір рам білий 1200x2700H (без ламінованого покриття, склопакетами типу 4M1-12-4M1-12-4і. Мінімальне значення опору теплопередачі огорожувальної віконних конструкції 0.75 м 2 К/Вт	шт	3	<u>9975,80</u>	-	29927	-	-	-	-
95	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,224	<u>2626,76</u> 2617,52	-	588	586	-	<u>27,3000</u>	<u>6,12</u>
96	& C111-155-3-3Ц	Дюбелі розпірні з ударним шурупом [комплект], 6x40 мм	шт	79	<u>1,29</u>	-	102	-	-	-	-
97	& C1632-102-2-3Ф	Герметик силіконовий водостійкий	л	4	<u>517,09</u>	-	2068	-	-	-	-
98	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,224	<u>3176,80</u> 3022,14	<u>154,66</u> 108,29	712	677	<u>35</u> 24	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>7,06</u> 0,22
99	& C1630-85-1	Кронштейни для кріплення підвіконних дошок 300 мм	шт	38	<u>76,92</u>	-	2923	-	-	-	-
100	& C1632-1023 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	балон	3	<u>280,85</u>	-	843	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					122351	4909	<u>279</u> 194		<u>47,01</u> 1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					122351 117163 5103 2734 5,84 956 125085				

		Всього по розділу 10					125085				
		Розділ 11. Влаштування внутрішнього опорядження приміщень									
101	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	4,9	<u>36021,84</u> 10394,72	<u>548,17</u> 122,95	176507	50934	<u>2686</u> 602	<u>95,6100</u> 1,1426	<u>468,49</u> 5,6
102	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	98	<u>51,00</u> -	<u>-</u> -	4998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ15-47-3 К=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	100м2	4,9	<u>14039,68</u> 1731,38	<u>242,24</u> 58,38	68794	8484	<u>1187</u> 286	<u>16,6000</u> 0,5420	<u>81,34</u> 2,66
104	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	4,9	<u>688,30</u> 688,30	<u>-</u> -	3373	3373	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>39,64</u> -
105	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	98	<u>51,00</u> -	<u>-</u> -	4998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,9	<u>4422,75</u> 4168,96	<u>4,10</u> 3,62	21671	20428	<u>20</u> 18	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>193,65</u> 0,16
107	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	4,9	<u>2464,44</u> 2208,96	<u>5,47</u> 4,83	12076	10824	<u>27</u> 24	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>102,61</u> 0,22
108	& С111- 2015-4-1К варіант 1	Шпаклівка Кнауф FUGENFULLER	кг	980	<u>19,69</u> -	<u>-</u> -	19296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	70,66	<u>51,00</u>	-	3604	-	-	-	-
110	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,9	<u>4025,58</u> 3791,95	<u>1,37</u> 1,21	19725	18581	<u>7</u> 6	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>186,74</u> 0,05
111	& C111- 2016-8-1K варіант 1	Інтер'єрн фарба	л	98	<u>243,76</u>	-	23888	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							358930	112624	<u>3927</u> 936		<u>1072,47</u> 8,69
Разом будівельні роботи, грн.							358930				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							242379				
всього заробітна плата, грн.							113560				
Загальновиробничі витрати, грн.							60730				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							129,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21209				
Всього будівельні роботи, грн.							419660				

Всього по розділу 11							419660				
Розділ 12. Влаштування стель приміщень											
112	KB15-46-7	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	1,3642	<u>21056,46</u> 10820,55	<u>646,04</u> 558,76	28725	14761	<u>881</u> 762	<u>101,0700</u> 6,0883	<u>137,88</u> 8,31
113	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,3642	<u>7027,54</u> 6645,87	<u>6,84</u> 6,03	9587	9066	<u>9</u> 8	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>85,94</u> 0,08
114	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка стартова	кг	204,63	<u>11,58</u>	-	2370	-	-	-	-
115	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	19,67	<u>51,00</u>	-	1003	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
116	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	1,3642	<u>1517,48</u> 1392,47	-	2070	1900	-	<u>13,2000</u>	<u>18,01</u>	
117	С111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	68,21	<u>13,16</u>	-	898	-	-	-	-	
118	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	19,67	<u>51,00</u>	-	1003	-	-	-	-	
119	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,3642	<u>4524,91</u> 4268,55	<u>1,37</u> 1,21	6173	5823	<u>2</u> 2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>58,52</u> 0,02	
120	& С111-2016-8-1К варіант 1	Інтер'єрн фарба	л	40,93	<u>243,76</u>	-	9977	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 12								61806	31550	<u>892</u> 772	<u>300,35</u> 8,41	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								61806				

Всього по розділу 12								79123				
Розділ 13. Влаштування зовнішнього опорядження фасадів												
121	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2,042	<u>11557,48</u> 4297,19	-	23600	8775	-	<u>45,4200</u>	<u>92,75</u>	
122	КР12-66-1	Ґрунтування поверхні	100м2	2,042	<u>688,30</u> 688,30	-	1406	1406	-	<u>8,0900</u>	<u>16,52</u>	
123	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	40,84	<u>51,00</u>	-	2083	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,042	<u>51525,88</u> 47435,47	-	105216	96863	-	<u>417,8600</u>	<u>853,27</u>
125	& С188888-591	Утеплювач "Rockwool" щільність 125кг/м.куб - 150мм	м2	214,41	<u>788,65</u>	-	169094	-	-	-	-
126	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	2,042	<u>2878,17</u> 2866,81	<u>11,36</u> 4,21	5877	5854	<u>23</u> 9	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>61,06</u> 0,08
127	С114-103 варіант 1	Посилена армосітка на клею "Ceresit"	м2	214,41	<u>116,28</u>	-	24932	-	-	-	-
128	& С111-2011-42	Клейовий розчин Ceresit-180 Pr	кг	816,8	<u>16,63</u>	-	13583	-	-	-	-
129	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	2,042	<u>27899,52</u> 26628,39	-	56971	54375	-	<u>231,3500</u>	<u>472,42</u>
130	& С111-2015-4-1К варіант 2	Зовнішня фасадна штукатурка декоративна силікон-силікатна - 20мм типу Ceresit ST174	кг	612,6	<u>117,16</u>	-	71772	-	-	-	-
131	КБ15-156-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	2,042	<u>1483,02</u> 1357,18	<u>4,10</u> 3,62	3028	2771	<u>8</u> 7	<u>13,6400</u> 0,0333	<u>27,85</u> 0,07
132	С111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro	кг	171	<u>123,93</u>	-	21192	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							498754	170044	<u>31</u> 16		<u>1523,87</u> 0,15
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							498754				
Всього по розділу 13							586690				
Разом прямі витрати по кошторису							5399112	677643	<u>1131320</u> 251066		<u>6569,5</u> 2182,39
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							5399112				
							3590149				
							928709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					491774 1040,72 170126 5890886				
		----- Всього по кошторису					5890886				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9792,61 1098835				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
 ТЕР 3 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-010
на Система пожежної сигналізації
Реконструкція нежитлових будівель «Відновлювальний центр»

Основа:
 креслення (специфікації) № КІ240829-01-1-СПС.С

Кошторисна вартість 152,300 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,35943 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 42,971 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Охоронна сигналізація											
1	КМ10-669-2	Прилад приймально-контрольний	шт	1	<u>1216,51</u>	<u>0,87</u>	1217	796	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					796,00	0,13			-	0,0014	-
2	1602-30063	Прилад управління на 4 адресних кільця ПУ-варіант 2	шт	1	<u>50118,00</u>	-	50118	-	-	-	-
		П ПП «Резерв-1»			-	-			-	-	-
3	КМ10-667-2	Монтаж ППКП	шт	1	<u>6311,03</u>	<u>1,62</u>	6311	6050	<u>2</u>	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					6049,60	0,24			-	0,0026	-
4	1602-30063	Прилад передачі сповіщень МЦА-GSM.4	шт	1	<u>6120,00</u>	-	6120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>1474,69</u>	<u>1,31</u>	1475	844	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					843,92	0,20			-	0,0021	-
6	1602-30063	Блок живлення БЖ 1230 ТОВ «Тірас»	шт	1	<u>6565,00</u>	-	6565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	<u>91,63</u>	<u>6,14</u>	92	64	<u>6</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					63,68	2,60			3	0,0252	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1602-30063 варіант 3	Акумулятор 12В, 7 А/г Україна	шт	1	<u>697,00</u>	-	697	-	-	-	-
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	10	<u>341,64</u> 298,98	<u>1,62</u> 0,24	3416	2990	<u>16</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>32</u> 0,03
10	& 1602-300691	Сповіщувач адресний димовий СПДОТА	шт	10	<u>445,00</u>	-	4450	-	-	-	-
11	& 1602-300691 варіант 1	Сповіщувач адресний димовий СПДОТА, (резерв)	шт	1	<u>445,00</u>	-	445	-	-	-	-
12	& 1602-300692	Розетка для сповіщувача Р-96	шт	10	<u>73,00</u>	-	730	-	-	-	-
13	& 1602-300693	Захисний ковпак для сповіщувача СП-200	шт	10	<u>8,40</u>	-	84	-	-	-	-
14	КМ10-668-2	Сповіщувач пожежний ручний у нормальному виконанні	шт	5	<u>341,64</u> 298,98	<u>1,62</u> 0,24	1708	1495	<u>8</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
15	1602-30067 варіант 2	Сповіщувач адресний ручний СПРА	шт	5	<u>575,83</u>	-	2879	-	-	-	-
16	1602-30067 варіант 3	Сповіщувач адресний ручний СПРА (резерв)	шт	1	<u>575,83</u>	-	576	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							86883	12239	<u>34</u> 6		<u>125,44</u> 0,07
Разом устаткування, грн.							69209				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2720				
Всього устаткування, грн.							71929				
Разом будівельні роботи, грн.							17674				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5401				
всього заробітна плата, грн.							12245				
Загальновиробничі витрати, грн.							5641				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1623				
Всього будівельні роботи, грн.							23315				

Всього по розділу 1							95241				
17	КБ21-12-2	Розділ 2. Кабельна продукція Прокладання коробів пластикових	100м	0,7	<u>3703,34</u> 3302,30	<u>310,97</u> 106,20	2592	2312	<u>218</u> 74	<u>32,8000</u> 0,8800	<u>22,96</u> 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1415-8320-B2-A1 варіант 1	Короб ПВХ 20x15мм	м	60,6	<u>34,86</u>	-	2113	-	-	-	-
19	& C1415-8320-B2-B1 варіант 1	Короб ПВХ з перегородкою 60x40 мм	м	10,1	<u>93,06</u>	-	940	-	-	-	-
20	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,15	<u>10207,18</u> 4929,91	<u>1436,59</u> 163,61	1531	739	<u>215</u> 25	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>7,18</u> 0,22
21	& C1545-3181 варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-20	1000м	0,01515	<u>33646,96</u>	-	510	-	-	-	-
22	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,15	<u>4921,41</u> 2473,20	<u>385,98</u> 126,66	5660	2844	<u>444</u> 146	<u>24,0000</u> 1,0434	<u>27,6</u> 1,2
23	15093-35043 варіант 4	Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 J-H(St)H	1000м	0,102	<u>28768,39</u>	-	2934	-	-	-	-
24	15096-6012 варіант 1	Кабель живлення 3x1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,0153	<u>55070,99</u>	-	843	-	-	-	-
25	& 1517-1115-C варіант 1	Кабельний тримач (скоба) UDF5	шт	300	<u>3,18</u>	-	954	-	-	-	-
26	& 1517-1115-C варіант 2	Кабельний тримач (скоба) UDF20	шт	50	<u>13,75</u>	-	688	-	-	-	-
27	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,03	<u>14636,24</u> 5917,13	<u>3487,96</u> 1387,08	439	178	<u>105</u> 42	<u>57,4200</u> 12,7431	<u>1,72</u> 0,38
28	& C1545-3182 варіант 1	Труба сталева Ду=20 мм ДСТУ 8936:2019	м	3,03	<u>173,70</u>	-	526	-	-	-	-
29	& C111-951-19 варіант 1	Анкер розпірний М6 СМ440645	шт	4	<u>56,22</u>	-	225	-	-	-	-
30	& C111-136-141	Комплект кріплень для приладів СПЗ, в комплекті	шт	3	<u>264,45</u>	-	793	-	-	-	-
31	& C111-136-1-3X варіант 1	Дюбель-цвях Vierbach 6/30	шт	350	<u>2,55</u>	-	893	-	-	-	-
32	& 1517-1115-C варіант 3	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	шт	1000	<u>0,27</u>	-	270	-	-	-	-
33	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>31350,87</u> 20860,90	<u>1123,16</u> 974,50	941	626	<u>34</u> 29	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& 1504-1001-24 варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ SH202С 10А «АВВ»	шт.	3	512,55	-	1538	-	-	-	-
35	КМ8-603-1	Монтаж корпусу для автоматичних вимикачів	шт	1	373,06	21,62	373	214	22	1,9700	1,97
36	& 1503-12702-12	Корпус для автоматичних вимикачів РСD 10 N «АВВ»	шт	1	214,18	6,96	386	-	7	0,0585	0,06
37	& С1550-3811	Вогнестійка піна СР 660 HILTI	шт	1	386,25	-	386	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			1788,85	-	1789	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.			-	-	26938	6913	1038	-	67,65
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.			-	-	386	-	323	-	2,77
		Всього устаткування, грн.			-	-	402	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	26552	-	-	-	-
		в тому числі:			-	-	18601	-	-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-	7236	-	-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-	3603	-	-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-	6,83	-	-	-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-	1116	-	-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-	30155	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	30155	-	-	-	-
		-----			-	-					
		Всього по розділу 2			-	-	30556	-	-	-	-
38	КП2-16-9	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання]	система	1	13688,64	-	13689	13689	-	98,0000	98
		багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5			13688,64	-			-	-	-
39	КП2-7-1	Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний	шт	1	977,76	-	978	978	-	7,0000	7
		Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	15	977,76	-	4190	4190	-	2,0000	30
					279,36	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	18857	18857	-	-	135
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	18857	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18857 7646 11,75 1894 26503				
		----- Всього по розділу 3					26503				
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					132678 69595 2736 72331 63083 24002 38338 16890 28,5 4633 79973	38009	<u>1072</u> 329		<u>328,09</u> 2,84
		----- Всього по кошторису					152300				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					359,43 42971				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
 ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-011
 на Диспетчеризація систем протипожежного захисту
 Реконструкція нежитлових будівель «Відновлювальний центр»**

Основа:
 креслення (специфікації) № К1240829-01-1-АСПЗ

Кошторисна вартість 142,904 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,30562 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 37,344 тис. грн.
 Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Охоронна сигналізація											
1	КМ10-669-2	Прилад приймально-контрольний	шт	1	<u>1216,51</u>	<u>0,87</u>	1217	796	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					796,00	0,13			-	0,0014	-
2	1602-30063 варіант 5	Панель управління та індикації (24сигнали) ПІУ	шт	1	<u>13836,00</u>	-	13836	-	-	-	-
3	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	<u>4891,04</u>	<u>1220,54</u>	9782	4388	<u>2441</u>	<u>20,8000</u>	<u>41,6</u>
					2194,19	400,51			801	3,2994	6,6
4	1517-3041- 20 варіант 1	Шафа управління краном з електроприводом UFP	шт	2	<u>13377,92</u>	-	26756	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-96-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Установлення виносних блоків та кнопок керування	шт	5	<u>122,23</u> 122,23	-	611	611	-	<u>1,2000</u>	<u>6</u>
6 & 1503-845612	Блок сполучення адресний БСА-01 варіант 1		шт	3	<u>696,00</u> -	-	2088	-	-	-	-
7 & 1503-845612	Блок комутації адресний БКА-220 варіант 2		шт	2	<u>966,00</u> -	-	1932	-	-	-	-
8	КМ10-3-6	Монтаж реле	10 шт	0,3	<u>324,94</u> 272,45	<u>52,49</u> 14,66	97	82	<u>15</u> 4	<u>2,4000</u> 0,1390	<u>0,72</u> 0,04
9 & 1504-12064-7	Реле проміжне варіант 2		шт	3	<u>693,45</u> -	-	2080	-	-	-	-
10 & 1504-70393	Колодка установочна для реле варіант 1		шт	3	<u>224,53</u> -	-	674	-	-	-	-
11	КМ10-698-1	Монтаж коробки на стіні	шт	5	<u>76,51</u> 74,74	-	383	374	-	<u>0,8000</u>	<u>4</u>
12 & 1504-170903	Коробка розподільча вогнестійка Крома 01-90 К8		шт	5	<u>961,11</u> -	-	4806	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					64262	6251	<u>2457</u> 805		<u>60,32</u> 6,64
		Разом устаткування, грн.					46692				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1833				
		Всього устаткування, грн.					48525				
		Разом будівельні роботи, грн.					17570				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8862				
		всього заробітна плата, грн.					7056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1007				
		Всього будівельні роботи, грн.					20943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						69469				
		Розділ 2. Кабельна продукція										
13	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,83	<u>9966,66</u> 2308,32	<u>4329,81</u> 1181,85	18239	4224	<u>7924</u> 2163	<u>22,4000</u> 11,1815	<u>40,99</u> 20,46	
14	15093-35043 варіант 4	Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 J-H(St)H	1000м	0,0204	<u>28768,39</u>	-	587	-	-	-	-	
15	15093-35043 варіант 6	Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,102	<u>17623,14</u>	-	1798	-	-	-	-	
16	15096-6012 варіант 2	Кабель живлення 2x1,5 мм2 (N)HХH FE180/E30	1000м	0,00306	<u>40648,19</u>	-	124	-	-	-	-	
17	15096-6012 варіант 1	Кабель живлення 3x1,5 мм2 (N)HХH FE180/E30	1000м	0,0204	<u>55070,99</u>	-	1123	-	-	-	-	
18	15096-6012 варіант 3	Кабель живлення 4x1,5 мм2 (N)HХH FE180/E30	1000м	0,0408	<u>65332,19</u>	-	2666	-	-	-	-	
19	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,6	<u>10207,18</u> 4929,91	<u>1436,59</u> 163,61	6124	2958	<u>862</u> 98	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>28,7</u> 0,86	
20	& С1545-3181 варіант 2	Металорукав РЗ-Ц-26	1000м	0,0606	<u>44356,96</u>	-	2688	-	-	-	-	
21	& 1517-1115-С варіант 1	Кабельний тримач (скоба) UDF5	шт	300	<u>3,18</u>	-	954	-	-	-	-	
22	& 1517-1115-С варіант 4	Кабельний тримач (скоба) UDF26	шт	200	<u>19,75</u>	-	3950	-	-	-	-	
23	& С111-136-1-3Х варіант 1	Дюбель-цвях Vierbach 6/30	шт	500	<u>2,55</u>	-	1275	-	-	-	-	
24	& 1517-1115-С варіант 3	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	шт	100	<u>0,27</u>	-	27	-	-	-	-	
25	КМ8-407-1	Труба стальова по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,02	<u>14636,24</u> 5917,13	<u>3487,96</u> 1387,08	293	118	<u>70</u> 28	<u>57,4200</u> 12,7431	<u>1,15</u> 0,25	
26	& С1545-3182 варіант 1	Труба стальова Ду=20 мм ДСТУ 8936:2019	м	2,02	<u>173,70</u>	-	351	-	-	-	-	
27	& С111-136-141	Комплект кріплень для приладів СПЗ, в комплекті	шт	3	<u>264,45</u>	-	793	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C111-951-19 варіант 1	Анкер розпірний М6 СМ440645	шт	4	<u>56,22</u>	-	225	-	-	-	-
29	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>31350,87</u>	<u>1123,16</u>	941	626	<u>34</u>	<u>207,2000</u>	<u>6,22</u>
30	& 1504-1001-24 варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ SH202С 10А «АВВ»	шт.	3	<u>512,55</u>	-	1538	-	-	-	-
31	КМ8-603-1	Монтаж корпусу для автоматичних вимикачів	шт	1	<u>373,06</u>	<u>21,62</u>	373	214	<u>22</u>	<u>1,9700</u>	<u>1,97</u>
32	& 1503-12702-12	Корпус для автоматичних вимикачів РСD 10 N «АВВ»	шт	1	<u>214,18</u>	<u>6,96</u>	386	-	<u>7</u>	<u>0,0585</u>	<u>0,06</u>
33	& C1550-3811	Вогнестійка піна СР 660 HILTI	шт	1	<u>1788,85</u>	-	1789	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							46244	8140	<u>8912</u>		<u>79,03</u>
Разом устаткування, грн.							386		<u>2325</u>		<u>21,92</u>
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							16				
Всього устаткування, грн.							402				
Разом будівельні роботи, грн.							45858				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28806				
всього заробітна плата, грн.							10465				
Загальновиробничі витрати, грн.							5189				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1600				
Всього будівельні роботи, грн.							51047				
Всього по розділу 2							51448				
Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи											
34	КП2-7-1	Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний	шт	2	<u>977,76</u>	-	1956	1956	-	<u>7,0000</u>	<u>14</u>
35	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>977,76</u> <u>13688,64</u>	-	13689	13689	-	<u>98,0000</u>	<u>98</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							15645	15645	-		<u>112</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					15645 15645 6342 9,75 1571 21987					
		Всього по розділу 3					21987					
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					126151 47078 1849 48927 79073 37668 33166 14904 25,71 4178 93977	30036	11369 3130		251,35 28,56	
		Всього по кошторису					142904					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					305,62 37344					

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-012
на Система керування евакуюванням
Реконструкція нежитлових будівель «Відновлювальний центр»

Основа:
креслення (специфікації) № КІ240829-01-1-СО.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

80,826 тис. грн.
0,22305 тис.люд.год.
28,005 тис. грн.
5,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система керування евакуюванням											
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізогнний, світловий у нормальному виконанні	шт	10	<u>341,55</u> 298,98	<u>1,62</u> 0,24	3416	2990	<u>16</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>32</u> 0,03
2 &	1602-300661	Оповіщувач світловий «ВИХІД» У-07-12/24	шт	5	<u>882,00</u> -	- -	4410	-	- -	- -	- -
3 &	1602-300661	Оповіщувач світловий «НАПРЯМОК РУХУ», прямо УА-2-12/24	шт	2	<u>1626,00</u> -	- -	3252	-	- -	- -	- -
4 &	1602-300661	Оповіщувач світло-звуковий блимаючий «ПОЖЕЖА» С-07С-24	шт	3	<u>1335,30</u> -	- -	4006	-	- -	- -	- -
5	КМ10-3-8	Джерело безперебійного живлення	ящик	1	<u>494,10</u> 477,60	- -	494	478	- -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1503-8456 варіант 1	Джерело безперебійного живлення «ІБПІ-180(12/24)»	шт	1	<u>5667,31</u>	-	5667	-	-	-	-
7	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>91,63</u>	<u>6,14</u>	183	127	<u>12</u>	<u>0,6400</u>	<u>1,28</u>
					63,68	2,60			5	0,0252	0,05
8	1602-30063 варіант 3	Акумулятор 12В, 7 А/г Україна	шт	2	<u>697,00</u>	-	1394	-	-	-	-
9	КМ10-698-1	Монтаж коробки на стіні	шт	9	<u>76,51</u>	-	689	673	-	<u>0,8000</u>	<u>7,2</u>
					74,74	-			-	-	-
10	& 1504-170903	Коробка розподільча вогнестійка Крома 01-90 К8	шт	9	<u>961,11</u>	-	8650	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					32161	4268	<u>28</u>		<u>45,28</u>
		Разом устаткування, грн.					13062		7		0,08
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					513				
		Всього устаткування, грн.					13575				
		Разом будівельні роботи, грн.					19099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14803				
		всього заробітна плата, грн.					4275				
		Загальновиборничі витрати, грн.					2008				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					3,61				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					590				
		Всього будівельні роботи, грн.					21107				

		Всього по розділу 1					34682				
		Розділ 2. Кабельна продукція									
11	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,1	<u>5659,80</u>	<u>592,79</u>	6226	2539	<u>652</u>	<u>22,4000</u>	<u>24,64</u>
					2308,32	202,43			223	1,6775	1,85
12	15096-6012 варіант 2	Кабель живлення 2x1,5 мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,102	<u>40648,19</u>	-	4146	-	-	-	-
13	15096-6012 варіант 1	Кабель живлення 3x1,5 мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,0102	<u>55070,99</u>	-	562	-	-	-	-
14	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,12	<u>3703,34</u>	<u>310,97</u>	444	396	<u>37</u>	<u>32,8000</u>	<u>3,94</u>
					3302,30	106,20			13	0,8800	0,11
15	& С1415-8320-В2-А1 варіант 1	Короб ПВХ 20x15мм	м	12,1	<u>34,86</u>	-	422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,1	<u>10207,18</u> 4929,91	<u>1436,59</u> 163,61	1021	493	<u>144</u> 16	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>4,78</u> 0,14
17	& С1545-3181 варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-20	1000м	0,0101	<u>33646,96</u>	-	340	-	-	-	-
18	& 1517-1115-С варіант 5	Кабельний тримач (скоба) UDF6	шт	300	<u>5,15</u>	-	1545	-	-	-	-
19	& 1517-1115-С варіант 2	Кабельний тримач (скоба) UDF20	шт	30	<u>13,75</u>	-	413	-	-	-	-
20	& С111-136-1-3Х варіант 1	Дюбель-цвях Vierbach 6/30	шт	330	<u>2,55</u>	-	842	-	-	-	-
21	& 1517-1115-С варіант 3	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	шт	500	<u>0,27</u>	-	135	-	-	-	-
22	КМ8-407-1	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,03	<u>14636,24</u> 5917,13	<u>3487,96</u> 1387,08	439	178	<u>105</u> 42	<u>57,4200</u> 12,7431	<u>1,72</u> 0,38
23	& С1545-3182 варіант 1	Труба сталевая Ду=20 мм ДСТУ 8936:2019	м	3,03	<u>173,70</u>	-	526	-	-	-	-
24	& С111-136-141	Комплект кріплень для приладів СПЗ, в комплекті	шт	1	<u>264,45</u>	-	264	-	-	-	-
25	& С111-951-19 варіант 1	Анкер розпірний М6 СМ440645	шт	4	<u>56,22</u>	-	225	-	-	-	-
26	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>31350,87</u> 20860,90	<u>1123,16</u> 974,50	314	209	<u>11</u> 10	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
27	& 1504-1001-24 варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ SH202С 10А «АВВ»	шт.	1	<u>512,55</u>	-	513	-	-	-	-
28	КМ8-603-1	Монтаж корпусу для автоматичних вимикачів	шт	1	<u>373,06</u> 214,18	<u>21,62</u> 6,96	373	214	<u>22</u> 7	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>1,97</u> 0,06
29	& 1503-12702-12 варіант 1	Корпус для автоматичних вимикачів РСД 4 N «АВВ»	шт	1	<u>280,00</u>	-	280	-	-	-	-
30	& С1550-3811	Вогнестійка піна СР 660 HILTI	шт	1	<u>1788,85</u>	-	1789	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					20819	4029	<u>971</u> 311		<u>39,12</u> 2,64
		Разом устаткування, грн.					280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					11 291 20539 15539 4340 2149 4,05 661 22688 22979				
31	КП2-16-9	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настрювання до 5	система	1	<u>13688,64</u> 13688,64	- -	13689	13689	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
32	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	10	<u>279,36</u> 279,36	- -	2794	2794	- -	<u>2,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					16483 16483 16483 6682 10,27 1656 23165 23165	16483	- -		<u>118</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн.					69463 13342	24780	<u>999</u> 318		<u>202,4</u> 2,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					524				
		Всього устаткування, грн.					13866				
		Разом будівельні роботи, грн.					56121				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30342				
		всього заробітна плата, грн.					25098				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10839				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2907				
		Всього будівельні роботи, грн.					66960				

		Всього по кошторису					80826				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					223,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28005				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02
на Монтаж системи опалення
Реконструкція нежитлових будівель «Відновлювальний центр»

Основа:
креслення (специфікації) № КІ 240529-01-1-ОВ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

494,215 тис. грн.
0,55021 тис.люд.год.
59,906 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система опалення											
1	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,29865	<u>16044,48</u>	<u>549,74</u>	4792	3270	<u>164</u>	<u>111,4600</u>	<u>33,29</u>
					10949,83	163,64			49	1,2070	0,36
2	& С130-559-37	Сталевий панельний радіатор Ромстал, тип 22, висотою 500 мм з нижнім підключенням, L=1100 мм	шт	16	<u>7489,41</u>	-	119831	-	-	-	-
3	С1630-1910	Термостатична головка, Danfoss	шт	16	<u>610,93</u>	-	9775	-	-	-	-
4	С1630-115	Кріплення для радіаторів на ніжках (комплект)	комплект	16	<u>129,51</u>	-	2072	-	-	-	-
5	С1630-115	Н-подібний клапан для підключення опал. приладів RLV-K-П Danfoss	комплект	16	<u>816,10</u>	-	13058	-	-	-	-
6	& С130-4744	Кульовий кран, діаметром 25мм	шт	8	<u>490,38</u>	-	3923	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					153451	3270	<u>164</u> 49		<u>33,29</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					153451 150017 3319 1780 3,53 578 155231				
		----- Всього по розділу 1					155231				
		Розділ 2. Арматура									
7	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>414,00</u> 248,35	<u>63,28</u> 16,46	414	248	<u>63</u> 16	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>2,41</u> 0,16
8 &	С130-9333	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M, діаметром 25мм Danfoss	шт	1	<u>2644,28</u> -	<u>-</u> -	2644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ19-5-1	Установлення регуляторів перепаду тиску діаметром до 50 мм	шт	1	<u>1676,13</u> 723,73	<u>149,71</u> 41,36	1676	724	<u>150</u> 41	<u>6,7600</u> 0,3922	<u>6,76</u> 0,39
10 &	С1630-9861	Регулятор перепаду тиску ASV-P, діаметром 15 мм Danfoss	шт	1	<u>7577,03</u> -	<u>-</u> -	7577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12311	972	<u>213</u> 57		<u>9,17</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12311 11126 1029 529 1,02 167 12840				
		----- Всього по розділу 2					12840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Трубопроводи та кріплення									
11	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм	100м	2	<u>6158,69</u> 6058,53	-	12317	12117	-	<u>56,5900</u>	<u>113,18</u>
12	C113-1681 варіант 1	Труба KAN-thermULTRALINE PEXA, діаметром 20x2,5 мм, Kan-therm	м	204	<u>126,00</u>	-	25704	-	-	-	-
13	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>6441,95</u> 6322,96	-	2577	2529	-	<u>59,0600</u>	<u>23,62</u>
14	C113-1681 варіант 2	Труба KAN-thermULTRALINE PEXA, діаметром 25x2,8 мм, Kan-therm	м	40,8	<u>139,17</u>	-	5678	-	-	-	-
15	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,12	<u>42246,89</u> 9709,27	<u>2861,56</u> 666,13	5070	1165	<u>343</u> 80	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>10,88</u> 0,75
16	C113-129 варіант 1	Труби сталеві електросварні прямошовні, зовнішній діаметр 20 мм	м	12	<u>41,43</u>	-	497	-	-	-	-
17	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	25,2	<u>350,24</u> 350,24	-	8826	8826	-	<u>3,5200</u>	<u>88,7</u>
18	& C113-21451 варіант 1	Теплоізоляційне покриття трубка товщиною 9 мм для труб діаметром 20x2,8 K-FLEX SOLAR HT	м	202	<u>56,90</u>	-	11494	-	-	-	-
19	& C113-21451 варіант 2	Теплоізоляційне покриття трубка товщиною 9 мм для труб діаметром 25x3,5 K-FLEX SOLAR HT	м	40,4	<u>69,85</u>	-	2822	-	-	-	-
20	& C111-1678-44 варіант 1	Стрічка монтажна, клеюча Thermaflex Duct	м	252	<u>8,09</u>	-	2039	-	-	-	-
21	& C111-327-2K1 варіант 1	Клей K-Flex K414	л	3	<u>1385,08</u>	-	4155	-	-	-	-
22	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>350,24</u> 350,24	-	420	420	-	<u>3,5200</u>	<u>4,22</u>
23	& C113-21453	Теплоізоляційне покриття трубка товщиною 9 мм для труб, діаметром 20 мм	м	12	<u>57,33</u>	-	688	-	-	-	-
24	& C126-13045 варіант 1	Фітинги, роз'ємні з'єднання, кріпильні та витратні матеріали.	к-т	1	<u>1347,27</u>	-	1347	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					83634	25057	<u>343</u> 80		<u>240,6</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					83634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58234 25137 12686 24,13 3946 96320					
		----- Всього по розділу 3					96320					
		Розділ 4. Тепловий вузол										
25	KP15-25-1	Улаштування теплолічильника, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1710,00</u> 1114,40	<u>33,99</u> 1,62	1710	1114	<u>34</u> 2	<u>11,2000</u> 0,0154	<u>11,2</u> 0,02	
26	15171-1477 варіант 1	Теплолічильник CQM-III-K Qn=0,55 м3/год, діаметром 40мм, АРАТОР CQM-III-K	шт	1	<u>18906,80</u> -	<u>-</u> -	18907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
27	KB18-16-2	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 57 мм	шт	2	<u>6760,23</u> 441,05	<u>134,75</u> 34,99	13520	882	<u>270</u> 70	<u>4,3300</u> 0,3285	<u>8,66</u> 0,66	
28	& C130-2591 варіант 1	Фільтр діаметром 50мм	шт	2	<u>3854,38</u> -	<u>-</u> -	7709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
29	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	10	<u>414,00</u> 248,35	<u>63,28</u> 16,46	4140	2484	<u>633</u> 165	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>24,1</u> 1,56	
30	& C130-471-3-1 варіант 1	Кран кульовий Ру=10кгс/см2, Т=100 С діаметром 25 мм	шт	10	<u>1258,17</u> -	<u>-</u> -	12582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
31	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>432,76</u> 248,35	<u>89,20</u> 20,38	866	497	<u>178</u> 41	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36	
32	& C130-471-3-1 варіант 4	Кран кульовий Ру=10кгс/см2, Т=100 С діаметром 50 мм	шт	2	<u>2793,74</u> -	<u>-</u> -	5587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
33	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>38428,64</u> 28560,31	<u>1928,92</u> 91,77	769	571	<u>39</u> 2	<u>277,1500</u> 0,8740	<u>5,54</u> 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,18	<u>5966,83</u> 5080,45	<u>578,88</u> 180,58	1074	914	<u>104</u> 33	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>8,77</u> 0,3
45	С130-884 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна звичайна, діаметром 25 мм	м	18	<u>279,34</u> -	-	5028	-	-	-	-
46	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,9	<u>5939,08</u> 5080,45	<u>578,88</u> 180,58	5345	4572	<u>521</u> 163	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>43,84</u> 1,49
47	С130-883 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна звичайна, діаметром 25 мм	м	90	<u>182,87</u> -	-	16458	-	-	-	-
48	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,005	<u>1622,30</u> 557,68	<u>82,27</u> 7,53	8	3	-	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,02</u> -
49	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в 2 шари)	100м2	0,005	<u>5918,03</u> 833,32	<u>121,15</u> 16,89	30	4	<u>1</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,04</u> -
50	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,7	<u>350,24</u> 350,24	-	946	946	-	<u>3,5200</u> -	<u>9,5</u> -
51	& С114-55-2 варіант 1	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб товщиною 50 мм, діаметром 32 мм	м	18,18	<u>187,39</u> -	-	3407	-	-	-	-
52	& С114-55-3	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб товщиною 50 мм, діаметром 25мм	м	9,09	<u>149,57</u> -	-	1360	-	-	-	-
53	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,1	<u>2355,72</u> 808,77	<u>1029,82</u> 381,62	2591	890	<u>1133</u> 420	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>8,73</u> 3,98
54	& С114-4-У-2 варіант 1	Кровельний шар - склопластик рулонний РСТ	м2	11,22	<u>133,44</u> -	-	1497	-	-	-	-
55	& С111-1678-44 варіант 1	Стрічка монтажна, клеюча Thermaflex Duct	м	27	<u>8,09</u> -	-	218	-	-	-	-
56	& С111-327-2К1 варіант 1	Клей К-Flex K414	л	2	<u>1385,08</u> -	-	2770	-	-	-	-
57	С130-477 варіант 1	Кріплення для повітроводів	т	0,012	<u>41059,50</u> -	-	493	-	-	-	-
58	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	<u>2535,13</u> 2497,61	<u>37,52</u> 1,79	5070	4995	<u>75</u> 4	<u>24,5200</u> 0,0170	<u>49,04</u> 0,03
59	1505-12074 варіант 1	Циркуляційний насос системи вентиляції з обв'язкою Stratos PICO 15/0,5-6,0	шт	2	<u>15829,00</u> -	-	31658	-	-	-	-
60	КМ11-350-1	Установлення погодного регулятора	шт	1	<u>220,29</u> 164,88	<u>9,22</u> 3,90	220	165	<u>9</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1704-10045 варіант 1	Автоматичний погодний регулятор ECL "Comfort" 210 "DANFOSS"	шт	1	25620,00	-	25620	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5			-	-	103793	12489	1843 624		121,54 5,84
		Разом устаткування, грн.					57278				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2250				
		Всього устаткування, грн.					59528				
		Разом будівельні роботи, грн.					46515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32183				
		всього заробітна плата, грн.					13113				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6756				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2132				
		Всього будівельні роботи, грн.					53271				

		Всього по розділу 5					112798				
		Разом прями витрати по кошторису					464908	50557	4272 1115		489,52 10,36
		Разом устаткування, грн.					76185				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2992				
		Всього устаткування, грн.					79177				
		Разом будівельні роботи, грн.					388723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333894				
		всього заробітна плата, грн.					51672				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26316				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8234				
		Всього будівельні роботи, грн.					415039				

		Всього по кошторису					494215				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					550,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						59906				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. ІІІ черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-03
на Монтаж системи вентиляції та кондиціонування
Реконструкція нежитлових будівель «Відновлювальний центр»**

Основа:
креслення (специфікації) № КІ 240529-01-1-ОВ

Кошторисна вартість 352,147 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,42181 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,648 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ											
1	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	7	<u>3935,03</u> 1647,08	<u>121,62</u> 43,98	27545	11530	<u>851</u> 308	<u>16,1700</u> 0,4041	<u>113,19</u> 2,83
2	& 2308-1001-2 варіант 1	Вентилятор "Вентс" 150 М турбо	шт	7	<u>2474,00</u> -	-	17318	-	-	-	-
3	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	4	<u>354,27</u> 231,85	<u>45,32</u> 13,54	1417	927	<u>181</u> 54	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>9,44</u> 0,52
4	& С130-601-15	ґрати вентиляційні для дверей (в с/в) МВ 450/2	шт	4	<u>305,24</u> -	-	1221	-	-	-	-
5	КБ20-42-9	Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>11435,04</u> 9088,38	<u>548,51</u> 164,42	11435	9088	<u>549</u> 164	<u>90,2700</u> 1,5161	<u>90,27</u> 1,52
6	2308-4001 варіант 2	Припливна підвісна установка SkyStar mini 60x30 WH "AEROSTAR"	шт	1	<u>159710,95</u> -	-	159711	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-12-3	Установлення ґрат жалюзійних сталених штампованих нерегульованих, розмір 200х200 мм	ґрати	10	<u>249,00</u> 178,80	<u>29,30</u> 7,80	2490	1788	<u>293</u> 78	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>18,2</u> 0,75
8 & С130-601-12	Грати вентиляційні металеві ОНГ 200х200h, "ВЕНТС" варіант 3		шт	10	<u>577,81</u> -	- -	5778	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							226915	23333	<u>1874</u> 604		<u>231,1</u> 5,62
Разом устаткування, грн.							177029				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							6953				
Всього устаткування, грн.							183982				
Разом будівельні роботи, грн.							49886				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24679				
всього заробітна плата, грн.							23937				
Загальновиробничі витрати, грн.							12076				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3672				
Всього будівельні роботи, грн.							61962				

Всього по розділу 1							245943				
Розділ 2. Повітроводи											
9	КБ20-1-3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,3	<u>31926,66</u> 22982,44	<u>525,37</u> 193,53	9578	6895	<u>158</u> 58	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>71,91</u> 0,55
10 & С130-11091	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм, 200х200 мм		м	30	<u>277,15</u> -	- -	8315	-	- -	- -	- -
11	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	2,5	<u>1555,03</u> 1136,98	- -	3888	2842	- -	<u>10,6200</u> -	<u>26,55</u> -
12 & С114-97-1-1Р	Теплоізоляційний шар ТЕХНО 35, товщ.30 мм.		м2	25,3	<u>148,64</u> -	- -	3761	-	- -	- -	- -
13	С130-477	Кріплення для повітроводів	т	0,01	<u>41059,50</u> -	- -	411	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					25953	9737	<u>158</u> 58		<u>98,46</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25953 16058 9795 5131 10,05 1643 31084				
		----- Всього по розділу 2					31084				
		Розділ 3. Кондиціонери									
14	КБ20-36-1	Установлення зовнішнього та внутрішнього блоку	шт	2	<u>993,70</u> 738,08	<u>32,33</u> 10,17	1987	1476	<u>65</u> 20	<u>8,1900</u> 0,0750	<u>16,38</u> 0,15
15 &	2308-1089-4	Кондиціонер CL AER-09A-R32 "AEROSTAR" фреоноводи	шт	2	<u>27544,00</u> -	- -	55088	-	- -	- -	- -
16	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,14	<u>14278,92</u> 13502,72	<u>614,40</u> 259,68	1999	1890	<u>86</u> 36	<u>128,0000</u> 2,5200	<u>17,92</u> 0,35
17 &	С1545-265-8	Трубка мідна діаметром 9,52(3/8")	м	7	<u>223,66</u> -	- -	1566	-	- -	- -	- -
18 &	С1545-265-9	Трубка мідна діаметром 12,7(1/2")	м	7	<u>302,01</u> -	- -	2114	-	- -	- -	- -
19	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,05	<u>17693,34</u> 16878,40	<u>307,20</u> 129,84	885	844	<u>15</u> 6	<u>160,0000</u> 1,2600	<u>8</u> 0,06
20 &	С1545-265-13	Трубка мідна діаметром 28,58(1 1/8")	м	5	<u>882,88</u> -	- -	4414	-	- -	- -	- -
21 &	С1546-941	Холодоагент R410A	кг	2	<u>392,00</u> -	- -	784	-	- -	- -	- -
22	КБ26-2-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм	10м	1,4	<u>393,83</u> 333,25	<u>60,58</u> 22,45	551	467	<u>84</u> 31	<u>3,3100</u> 0,2128	<u>4,63</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-2146 варіант 1	Трубка теплоізоляційна товщиною 13 мм для труб діаметром 9,52мм, K-FLEX PE COLOR 13x10	м	7	<u>45,48</u>	-	318	-	-	-	-
24	C113-2146 варіант 2	Трубка теплоізоляційна товщиною 13 мм для труб діаметром 12,7мм, K-FLEX PE COLOR 13x12	м	7	<u>48,75</u>	-	341	-	-	-	-
25	КБ26-2-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм	10м	0,5	<u>393,83</u>	<u>60,58</u>	197	167	<u>30</u>	<u>3,3100</u>	<u>1,66</u>
26	C113-2146 варіант 3	Трубка теплоізоляційна товщиною 13 мм для труб діаметром 28,58мм, K-FLEX PE COLOR 13x28	м	5	<u>82,51</u>	-	413	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					70657	4844	<u>280</u>		<u>48,59</u>
		Разом устаткування, грн.					55088		104		0,97
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2164				
		Всього устаткування, грн.					57252				
		Разом будівельні роботи, грн.					15569				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10445				
		всього заробітна плата, грн.					4948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2300				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					653				
		Всього будівельні роботи, грн.					17869				

		Всього по розділу 3					75120				
		Разом прямі витрати по кошторису					323525	37914	<u>2312</u>		<u>378,15</u>
		Разом устаткування, грн.					232117		766		7,14
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9117				
		Всього устаткування, грн.					241234				
		Разом будівельні роботи, грн.					91408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51182				
		всього заробітна плата, грн.					38680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19507				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					110915				

		Всього по кошторису					352147				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					421,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44648				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04
на ПНР по вентиляції та кондиціонуванню
Реконструкція нежитлових будівель «Відновлювальний центр»**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 42,206 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23371 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,048 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Припливні установки</u>									
1	КПЗ-26-2	Система кондиціонування повітря з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості однотипних установок до 5	установ.	1	7682,40 7682,40	- -	7682	7682	- -	55,0000 -	55 -
2	КПЗ-12-4	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20	вен.мер.	4	5587,20 5587,20	- -	22349	22349	- -	40,0000 -	160 -
		Разом прямі витрати по відділу 1					30031	30031	- -		215 -
		Разом будівельні роботи, грн.					30031				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					30031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12175 18,71 3017 42206				
		----- Всього по відділу 1					42206				
		Разом прямі витрати по кошторису					30031	30031	-		215
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30031 30031 12175 18,71 3017 42206		-		-
		----- Всього по кошторису					42206				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					233,71 33048				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-05
на Улаштування мережі водопроводу та каналізації
Реконструкція нежитлових будівель «Відновлювальний центр»

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01 -1- ПЗ.ВК

Кошторисна вартість 237,074 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3189 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,307 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Господарсько-питний-протипожежний водопровід В1											
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>84,61</u> 69,04	<u>7,57</u> 2,81	85	69	<u>8</u> 3	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
2	С1630-981-4 варіант 1	Водомірний вузол з лічильником DN20	шт	1	<u>3599,34</u> -	- -	3599	-	- -	- -	- -
3	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>2064,73</u> 1267,52	<u>726,68</u> 213,11	206	127	<u>73</u> 21	<u>12,3000</u> 2,0206	<u>1,23</u> 0,2
4	С1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води діаметром 20 мм	шт	1	<u>2566,18</u> -	- -	2566	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,14	<u>17118,17</u> 9624,69	<u>4713,28</u> 2519,38	2397	1347	<u>660</u> 353	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>12,59</u> 3,47
6	С113-1352 варіант 1	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха PN10 діаметром 16x2,2 мм	м	14	<u>113,00</u> -	- -	1582	-	- -	- -	- -
7	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,09	<u>17118,17</u> 9624,69	<u>4713,28</u> 2519,38	1541	866	<u>424</u> 227	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>8,09</u> 2,23
8	С113-1352 варіант 2	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха PN10 діаметром 20x2,8 мм	м	9	<u>152,62</u> -	- -	1374	-	- -	- -	- -
9	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>14792,63</u> 9892,34	<u>2980,68</u> 1558,45	2367	1583	<u>477</u> 249	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>14,78</u> 2,45
10	С113-1353 варіант 1	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха PN10 діаметром 25x3,5 мм	м	16	<u>244,79</u> -	- -	3917	-	- -	- -	- -
11	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05	<u>15668,97</u> 11359,07	<u>1868,78</u> 934,54	783	568	<u>93</u> 47	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>5,31</u> 0,46
12	С113-1354 варіант 1	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха PN10 діаметром 32x4,4 мм	м	5	<u>384,74</u> -	- -	1924	-	- -	- -	- -
13	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4	<u>350,24</u> 350,24	- -	1541	1541	- -	<u>3,5200</u> -	<u>15,49</u> -
14	& С114-96- У-3 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=32x4,4 мм	мп	5	<u>17,96</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
15	& С114-96- У-2 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=25x3,5мм	мп	16	<u>14,29</u> -	- -	229	-	- -	- -	- -
16	& С114-96- У-1 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=20x2,8мм	мп	9	<u>11,35</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
17	& С114-96- У-4 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=16x2,2мм	мп	14	<u>9,44</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ16-7-2	Прокладання перфорованого трубопроводу (сухотруб) діаметром 20 мм	100м	0,22	<u>6783,45</u> 5830,43	<u>621,20</u> 188,71	1492	1283	<u>137</u> 42	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>12,16</u> 0,38
19	С130-888 варіант 1	Перфорований трубопровід (сухотруб) діаметром 20 мм	м	22	<u>561,49</u> -	-	12353	-	-	-	-
20	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>6783,45</u> 5830,43	<u>621,20</u> 188,71	1357	1166	<u>124</u> 38	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>11,05</u> 0,35
21	С130-888 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована діаметром 20x2,8 мм	м	20	<u>317,75</u> -	-	6355	-	-	-	-
22	КМ11-30-2	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання фланцеві	шт	2	<u>1159,01</u> 347,90	<u>777,43</u> 265,49	2318	696	<u>1555</u> 531	<u>3,2000</u> 2,2000	<u>6,4</u> 4,4
23	& 1504- 151581	Кран з електроприводом діаметром 20мм	шт	2	<u>5591,00</u> -	-	11182	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							59492	9246	<u>3551</u> 1511		<u>87,77</u> 13,97
Разом устаткування, грн.							11182				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							439				
Всього устаткування, грн.							11621				
Разом будівельні роботи, грн.							48310				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35513				
всього заробітна плата, грн.							10757				
Загальновиробничі витрати, грн.							5398				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1668				
Всього будівельні роботи, грн.							53708				

Всього по розділу 1							65329				
Розділ 2. Гарячий водопровід Т3											
24	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,13	<u>17118,17</u> 9624,69	<u>4713,28</u> 2519,38	2225	1251	<u>613</u> 328	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>11,69</u> 3,22
25	С113-1352 варіант 1	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха PN10 діаметром 16x2,2 мм	м	13	<u>113,00</u> -	-	1469	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,14	<u>17118,17</u> 9624,69	<u>4713,28</u> 2519,38	2397	1347	<u>660</u> 353	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>12,59</u> 3,47
27	С113-1352 варіант 2	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха РN10 діаметром 20х2,8 мм	м	14	<u>152,62</u> -	-	2137	-	-	-	-
28	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05	<u>14792,63</u> 9892,34	<u>2980,68</u> 1558,45	740	495	<u>149</u> 78	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>4,62</u> 0,76
29	С113-1353 варіант 1	Труби з зшитого поліетилену типу РЕ-Ха РN10 діаметром 25х3,5 мм	м	5	<u>244,79</u> -	-	1224	-	-	-	-
30	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,2	<u>350,24</u> 350,24	-	1121	1121	-	<u>3,5200</u>	<u>11,26</u>
31	& С114-96- У-2 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=25х3,5мм	мп	5	<u>14,29</u> -	-	71	-	-	-	-
32	& С114-96- У-1 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=20х2,8мм	мп	14	<u>11,35</u> -	-	159	-	-	-	-
33	& С114-96- У-4 варіант 1	Труба захисна гофрована типу "пешель" для d=16х2,2мм	мп	13	<u>9,44</u> -	-	123	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					11666	4214	<u>1422</u> 759		<u>40,16</u> 7,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11666 6030 4973 2536 4,87 793 14202				
		----- Всього по розділу 2					14202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Господарсько-побутова каналізація К1									
34	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,18	<u>10449,61</u> 9984,84	<u>128,73</u> 47,70	1881	1797	<u>23</u> 9	<u>91,8400</u> 0,4522	<u>16,53</u> 0,08
35	С113-1360 варіант 1	Труби РР-Н, діаметром 110 мм	м	17,96	<u>340,60</u> -	-	6117	-	-	-	-
36	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>10610,88</u> 10413,20	<u>60,58</u> 22,45	2122	2083	<u>12</u> 4	<u>95,7800</u> 0,2128	<u>19,16</u> 0,04
37	С113-1356 варіант 1	Труби РР-Н діаметром 50мм	м	19,96	<u>110,74</u> -	-	2210	-	-	-	-
38	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>10449,61</u> 9984,84	<u>128,73</u> 47,70	1045	998	<u>13</u> 5	<u>91,8400</u> 0,4522	<u>9,18</u> 0,05
39	& С113- 22541 варіант 2	Прочистка для "ПВХ" труб діаметром 50 мм	шт	10	<u>229,25</u> -	-	2293	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					15668	4878	<u>48</u> 18		<u>44,87</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15668 10742 4896 2487 4,73 773 18155				
		Всього по розділу 3					18155				
		Розділ 4. Обладнання для дренажної каналізації									
40	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3499,18</u> 2171,66	<u>174,80</u> 54,98	3499	2172	<u>175</u> 55	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
41	& С1630- 11631	Дренажні погрузні насоси (Подача - 8 м3 /год.; напір - 6 м; N=0,36кВт) TS-40/14А-1	шт	1	<u>18851,36</u> -	-	18851	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					22350	2172	<u>175</u> 55		<u>21,32</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22350 20003 2227 1003 1,72 282 23353				
		----- Всього по розділу 4					23353				
		Розділ 5. Сантехнічне обладнання									
42	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>6245,87</u> 3797,56	<u>371,04</u> 137,49	1249	760	<u>74</u> 27	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>7,28</u> 0,26
43	& С130-649- 2-1Т варіант 1	Унітаз-компакт керамічний напольний дорослий з бачком і сидінням дюрропласт для унітазу та косим випуском для зливу К1, CERSANIT ЕКО Е031 в т.числі: -Вентиль (або кран) санітарного приладу, Dn15, 1,6 МПа Albertoni; -Гнучкий гофрований шланг з нержавіючої сталі Dn 15 мм, PN=1,60 МПа, VTf.001.IS. 0404030; -Комплект для крану настінний одинарний 16/1,2 (водорозетка); -Манжета для унітазу Dn 100/110 мм.	комплект	2	<u>8968,90</u> -	- -	17938	-	- -	- -	- -
44	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	<u>3998,26</u> 3373,57	<u>215,81</u> 79,97	1599	1349	<u>86</u> 32	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>12,79</u> 0,3
45	& С130-652- 1 варіант 1	Раковина керамічна навісна одинарна, CERSANIT PRESIDENT 60	комплект	4	<u>1577,53</u> -	- -	6310	-	- -	- -	- -
46	КР15-44-3	Установлення сифонів	шт	4	<u>80,17</u> 80,17	- -	321	321	- -	<u>0,7600</u> -	<u>3,04</u> -
47	& С1630- 973-51 варіант 2	Сифон діаметром 50мм, для приєднання до мережі К1, Viega (103927)	шт	4	<u>256,11</u> -	- -	1024	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					112048	7486	<u>666</u> 191		<u>71,64</u> 1,81
		Разом будівельні роботи, грн.					112048				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103896				
		всього заробітна плата, грн.					7677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3986				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1261				
		Всього будівельні роботи, грн.					116034				

		Всього по розділу 5					116034				
		Разом прямі витрати по кошторису					221224	27996	<u>5862</u> 2534		<u>265,76</u> 23,9
		Разом устаткування, грн.					11182				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					439				
		Всього устаткування, грн.					11621				
		Разом будівельні роботи, грн.					210042				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176184				
		всього заробітна плата, грн.					30530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15411				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4777				
		Всього будівельні роботи, грн.					225453				

		Всього по кошторису					237074				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					318,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						35307				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-06
на Водомірний вузол
Реконструкція нежитлових будівель «Відновлювальний центр»

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01-1-ВК

Кошторисна вартість 10,711 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0042 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,467 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	84,61 69,04	7,57 2,81	85	69	8 3	0,6700 0,0266	0,67 0,03
2	С1630-1456 варіант 1	Лічильник холодної води Dn20мм з датчиком імпульсного виходу типу HRI (комплект)	шт	1	4047,38 -	- -	4047	-	- -	- -	- -
3	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	5323,56 5221,76	- -	106	104	- -	49,5000 -	0,99 -
4	С1-ПР14-148-1 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий для води Dn25 (1.6 МПа) з "американкою", компл.	шт.	2	905,66 -	- -	1811	-	- -	- -	- -
5	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	2071,42 1267,52	733,37 216,33	207	127	73 22	12,3000 2,0478	1,23 0,2
6	С1630-103-3-1 варіант 2	Фільтр осадовий латунний муфтовий для води Dn25мм, PN 2,0 МПа	шт	1	744,90 -	- -	745	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1630-103-3-1 варіант 1	Клапан зворотний латунний муфтовий для води Dn25мм (1,6 МПа)	шт	1	<u>493,94</u>	-	494	-	-	-	-
8	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>59,46</u>	-	59	39	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
9	C1630-113 варіант 1	Манометр технічний Р-16атм (1,6 МПа)	комплект	1	<u>741,75</u>	-	742	-	-	-	-
10	& C1-ПР14-148-1 варіант 1	Кран триходовий натяжна муфтовий для манометра Dn 15 мм (11Б18БК)	шт.	1	<u>336,65</u>	-	337	-	-	-	-
11	& C1-ПР14-148-1 варіант 3	Кран кульовий латунний муфтовий для спуску води Dn20 (1.6 МПа)	шт.	1	<u>614,99</u>	-	615	-	-	-	-
12	КБ16-7-2	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм</i>	100м	0,0025	<u>6783,45</u> <u>5830,43</u>	<u>621,20</u> <u>188,71</u>	17	15	<u>2</u>	<u>55,2700</u> <u>1,7283</u>	<u>0,14</u>
13	& C1545-166-22	Патрубок сталевий оцинкований Dn 20мм L=0.10м	шт	1	<u>74,49</u>	-	74	-	-	-	-
14	& C1545-166-22 варіант 1	Патрубок сталевий оцинкований Dn 20мм L=0.15м	шт	1	<u>98,96</u>	-	99	-	-	-	-
15	КБ16-7-3	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм</i>	100м	0,002	<u>6799,22</u> <u>5830,43</u>	<u>621,20</u> <u>188,71</u>	14	12	<u>1</u>	<u>55,2700</u> <u>1,7283</u>	<u>0,11</u>
16	& C1545-166-21	Патрубок сталевий оцинкований Dn 25мм L=0.10м	шт	2	<u>101,72</u>	-	203	-	-	-	-
17	& C113-1347-1 варіант 1	Перехід сталевий оцинкований Dn25x20 мм	шт	2	<u>49,76</u>	-	100	-	-	-	-
18	& C1-7-5-1-2 варіант 1	Муфта поліпропіленова РР-Р з ВР Dn 25 мм	шт	1	<u>357,02</u>	-	357	-	-	-	-
19	& C111-654-11	Кріплення вузла обліку (швелер, кутник та інш)	кг	3	<u>115,41</u>	-	346	-	-	-	-
20	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1622,30</u> <u>557,68</u>	<u>82,27</u> <u>7,53</u>	16	6	<u>1</u>	<u>4,7800</u> <u>0,0720</u>	<u>0,05</u>
21	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	<u>2959,01</u> <u>416,66</u>	<u>60,57</u> <u>8,44</u>	30	4	<u>1</u>	<u>3,6200</u> <u>0,0804</u>	<u>0,04</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					10504	376	<u>86</u> <u>25</u>		<u>3,59</u> <u>0,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10042 401 207 0,38 66 10711				
		----- Всього по кошторису					10711				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					467				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-07
на Тепловий пункт відновлювального центру (тепломеханічна частина)
Реконструкція нежитлових будівель «Відновлювальний центр»**

Основа:
креслення (специфікації) № К1240829-01 -1-ТМ

Кошторисна вартість 103,000 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09418 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,034 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Контур теплопостачання 1									
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3499,18</u>	<u>174,80</u>	6998	4343	<u>350</u>	<u>21,3200</u>	<u>42,64</u>
					2171,66	54,98			110	0,5002	1
2	С1630-11851-варіант 1	Насос циркуляційний Yonos MAXO 25/0,5-10 PN6/10 "WILO" L=0,65 м3/г, H=6м, N=0,2 кВт	шт	2	<u>30667,61</u>	-	61335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					68333	4343	<u>350</u>		<u>42,64</u>
									110		1
		Разом будівельні роботи, грн.					68333				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63640				
		всього заробітна плата, грн.					4453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2007 3,45 564 70340				
		----- Всього по розділу 1					70340				
		Розділ 2. Контур теплопостачання 2									
3	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3499,18</u> 2171,66	<u>174,80</u> 54,98	6998	4343	<u>350</u> 110	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
4	С1630-11851 варіант 2	Насос циркуляційний Yonos Pico 25/1-4 "WILO" L=0,43 м3/г, H=4м, N=0,1 кВт	шт	2	<u>11828,21</u> -	<u>-</u> -	23656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					30654	4343	<u>350</u> 110		<u>42,64</u> 1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30654 25961 4453 2007 3,45 564 32661				
		----- Всього по розділу 2					32661				
		Разом прямі витрати по кошторису					98987	8686	<u>700</u> 220		<u>85,28</u> 2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					98987 89601 8906 4013 6,9 1128 103000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						103000				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						94,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						10034				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-08
на Електроосвітлення та електрообладнання
Реконструкція нежитлових будівель «Відновлювальний центр»**

Основа:
креслення (специфікації) № КІ 240829-01-1-ЕТР

Кошторисна вартість 2230,340 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,44463 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 265,084 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-349-3	Розділ 1. Щити ГРЩ і ШАВР1.Схема електрична принципова Монтаж ввідно-розподільних пристроїв щит ШАВР1	шт	1	<u>6060,32</u> 5721,41	- -	6060	5721	- -	<u>50,4000</u> -	<u>50,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	1503-8487-99 варіант 1	Відно-розподільчий щит ШАВР1: - щит метелевий навісний, на 54 модуля 540x440x120 мм з монтажною панеллю, з шинами N і PE, ступінь захисту IP31 ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 - 1шт.; - пристрій автоматичного вводу резерву (АВР) 40А 4-х полюсний YCQ6B-63 CNC CNC Electric- 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=40А, С PL7-C40/3 Eaton (Moeller) - 2шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=32А, С PL7-C32/3 Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=25А, С PL7-C25/3 Eaton (Moeller) - 2шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=4А, С PL6-B4/3 Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний In.=25А, С PL7-C25/1 Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний In.=10А, В PL7-B10/1 Eaton (Moeller) - 4шт.; -диференціальний автоматичний вимикач двохполюсний In.=16А, С, 30 мА PFL7-16/1N C/003 Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач навантаження (рубильник) трьохполюсний, In=63 А SV 363 ET- 1шт.; -рубильник розривний для запобіжників трьохполюсний 100А XLP000-6BC ABB- 1шт.; ; -запобіжник, типорозмір NH000, 100 А NH000 ETI- 3шт.; -вольтметр аналоговий, діапазон вимірювання 0...500 В, 96x96мм, 50Гц, NP96-V 500V CHINT- 1шт.; -перемикач для вольтметрів In= 16 А, три положення "Фаза - Фаза", три положення "Фаза - Нейтраль", з положенням "0 - відкл." LK16R-3.8897/P03 Sprame- 1шт.; -пристрій захисту від імпульсних перенапруг (class I+II), тип мережі TN-S, V50-V+C/3+NPE ОВО Bettermann- 1шт.	шт	1	53862,99	-	53863	-	-	-	-	-
3	KM10-349-3	Монтаж відно-розподільних пристроїв щит ГРЩ1	шт	1	6060,32 5721,41	-	6060	5721	-	50,4000	50,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1503-8487-89 варіант 1	Ввідно-розподільчий щит ГРЩ1: -щит металевий навісний, 700x570x250 мм з монтажною панеллю, з шинами N і PE, ступінь захисту IP54 БМ-70С+П Билмакс-1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=160A, тип А ВZMN3-А160 Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=125A, тип А ВZMN3-А125 Eaton (Moeller) - 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=32A, С РL7-С32/3 Eaton (Moeller) -2шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=4A, С РL6-В4/3 Eaton (Moeller) -1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний In.=10A, С РL7-С10/1 Eaton (Moeller) -5шт.; -диференціальний автоматичний вимикач двохполюсний In.=16A, С, 30 мА PFL7-16/1N C/003 Eaton (Moeller) - 7шт.; -вимикач навантаження (рубильник) трьохполюсний, In=200 А LBSCD 200 А ETI - 1шт.; -рукоятка для вимикача навантаження LBSCD LBS-DH160/В ETI -1шт.; -рубильник розривний для запобіжників трьохполюсний 100А ХLP000 АВВ-1шт.; -запобіжник, типорозмір NH000, 100 А NH000 ETI-3шт.; -вольтметр аналоговий, діапазон вимірювання 0...500 В, 96x96мм, 50Гц, NP96-V 500V CHINT-1шт.; -перемикач для вольтметрів In= 16 А, три положення "Фаза - Фаза", три положення "Фаза - Нейтраль", з положенням "0 - відкл." LK16R-3.8897/P03 Spamel-1шт.; -пристрій захисту від імпульсних перенапруг (class I+II), тип мережі TN-S, V50-В+С/3+NPE ОВО Bettermann -1шт.; -лічильник обліку електронний багатотарифний, трьохфазний трансформаторного підключення 3*230/400В, 5-10А, кл.0,5S/1,0 GAMA 300 G3B 147.240.F67.B2.P4.C330.A3.L1.M1	шт	1	84262,52	-	84263	-	-	-	-

17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)

Elgama-Elektronika-1шт.;
-трансформатор струму Т-0,66 100/5 клас
точности 0,5 Т-0,66-0,5-100/5-У3 Україна
"Мегомметр"-3шт.
-клема з'єднувальна гвинтова для DIN-
рейки (25 ... 185 мм.кв.) -1шт.

- 4 -

811_КД_ЛК1_02-04-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-54-3	Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 20 кВ	шт	1	<u>720,84</u> 570,70	<u>106,33</u> 32,32	721	571	<u>106</u> 32	<u>5,4100</u> 0,2384	<u>5,41</u> 0,24
6	1503-5013 варіант 1	Ящик навісний зі знижувальним трансформатором 220/24В, 250ВА, з зовнішньою розеткою 24 В. Ступінь захисту IP54.	шт	1	<u>4563,97</u> -	- -	4564	-	- -	- -	- -
7	КМ8-572-3	Монтаж розподільних пристроїв щит СПЗ	шт	1	<u>1956,62</u> 347,90	<u>182,84</u> 48,69	1957	348	<u>183</u> 49	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>3,2</u> 0,41
8 &	1503-8487-83 варіант 1	Розподільчий щит СПЗ: - щит метелевий навісний, 240x310x120 мм 12 мод., ступінь захисту IP31 e.mbox.pro.n. 12 ENEXT-1шт.; - вимикач автоматичний однополюсний In.=20А, С PL7-C20/1 Eaton (Moeller) -1шт.; - вимикач автоматичний однополюсний In.=16А, В PL7-B16/1 Eaton (Moeller) -2шт.; -вимикач автоматичний однополюсний In.=10А, В PL7-B10/1 Eaton (Moeller) -3шт.	шт	1	<u>17139,45</u> -	- -	17139	-	- -	- -	- -
9	КМ8-572-3	Монтаж розподільних пристроїв	шт	2	<u>1956,62</u> 347,90	<u>182,84</u> 48,69	3913	696	<u>366</u> 97	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>6,4</u> 0,81
10 &	1503-8487-93 варіант 2	Розподільчий щит (вентиляції) ЩВ:: - щит метелевий навісний, 500x400x300 мм з монтажною панеллю., ступінь захисту IP54 МКН 11- 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=25А, С BMS0 C25/3 Schrack Technik- 1шт.; -вимикач автоматичний трьохполюсний In.=20А, С BMS0 C20/1 Schrack Technik - 1шт.; -вимикач автоматичний однополюсний In.=16А, С BMS0 C16/1 Schrack Technik - 3шт. ; -автоматичний вимикач захисту двигуна MS25-0,63 (0,4-0,63А) MS25-0,63 (0,4-0,63А) ETI- 7шт.; -апаратура відключення вентиляції при пожежі будівлі.	шт	1	<u>26441,85</u> -	- -	26442	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6124 10,1 1649 269089				
		----- Всього по розділу 1					269089				
		Розділ 2. Світлотехнічна продукція									
16	КМ8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,04	<u>51857,86</u>	<u>15939,12</u>	2074	1044	<u>638</u>	<u>240,0000</u>	<u>9,6</u>
					26092,80	10158,26			406	95,2015	3,81
17	& 1507-10021	Світильник підвісний УХЛ4 П-II на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 20 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 2450 лм, температурний колір 4000К, 600x90x70 мм, індивідуального підєднання, ступінь захисту IP65 ДПП07В-20-313 УХЛ4 П-II IP65	шт	4	<u>4994,71</u>	-	19979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>16473,58</u>	<u>1734,11</u>	659	571	<u>69</u>	<u>131,2000</u>	<u>5,25</u>
					14264,06	553,79			22	4,5967	0,18
19	& 1507-10025	Світильник настінний на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 3 Вт, 220В, 50Гц, режим роботи - постійний, з вбудованим джерелом автономного живлення, з написом "ПК", 350x117x56 мм, ступінь захисту IP65 ДБ002ВСП-3-а-104 (ПК)	шт	1	<u>3461,34</u>	-	3461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& 1507-10026	Світильник настінний на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 3 Вт, 220В, 50Гц, режим роботи - постійний, з вбудованим джерелом автономного живлення, з написом "Вихід", 350x117x56 мм, ступінь захисту IP65 ДБ002ВСП-3-а-104 (Вихід)	шт	3	<u>3461,34</u>	-	10384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КМ8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,25	<u>51857,86</u>	<u>15939,12</u>	12964	6523	<u>3985</u>	<u>240,0000</u>	<u>60</u>
					26092,80	10158,26			2540	95,2015	23,8
22	& 1507-10029	Світильник підвісний круглий на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 12 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 1040 лм, температурний колір 5500К, 210x50 мм, ступінь захисту IP65 EUROLAMP NLR-12/55(F) IP65	шт	15	<u>2811,91</u>	-	42179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 1507-10028	Світильник підвісний квадратний на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 33 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 4320 лм, температурний колір 3000К, 595x595x32 мм, ступінь захисту IP20 PANEL COMFORT 600 PS 600 P 33W 830 PS	шт	10	<u>8016,01</u>	-	80160	-	-	-	-
24	КМ8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,15	<u>51857,86</u>	<u>15939,12</u>	7779	3914	<u>2391</u>	<u>240,0000</u>	<u>36</u>
25	& 1507-10023	Світильник вуличний антивандального виконання, 180x110x100 мм, патрон E27, 220В, 50Гц, ступінь захисту IP44 17051003 Skotlampe Nordlux	шт	3	<u>1863,61</u>	-	5591	-	-	-	-
26	& C118-801	Лампочка світлодіодна (LED), тип цоколя - E27, споживана потужність - 10 Вт, колірна температура - 2700 К, 220-240 В	10шт	0,3	<u>1305,83</u>	-	392	-	-	-	-
27	& 1507-10023 варіант 1	Світильник настінний для сауни (прямий, НГБ 400) 14x9см, патрон E27 (для ламп розжарювання 60 Вт), витримує до 125°C LINDNER LISILUX	шт	12	<u>429,49</u>	-	5154	-	-	-	-
28	& C118-801 варіант 1	Лампочка розжарювання, тип цоколя - E27, споживана потужність - 60 Вт	10шт	1,2	<u>29,81</u>	-	36	-	-	-	-
29	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,11	<u>13592,65</u>	<u>105,03</u>	1495	651	<u>12</u>	<u>54,4000</u>	<u>5,98</u>
30	& 290902-22421	Розетка штепсельна одинарна, двухполюсна з третім заземлюючим контактом, з циліндричними контактами, для прихованого монтажу, 16А, 250В, 50Гц, ступінь захисту IP20 (колір уточнює Замовник), AsforaEPH2900121 Schneider Electric, торгова мережа	шт	8	<u>232,58</u>	-	1861	-	-	-	-
31	& 290902-22423	Розетка штепсельна одинарна із захисними шторками та кришкою, з рамкою в комплекті, двухполюсна з третім заземлюючим контактом, з циліндричними контактами, для прихованого монтажу, 16А, 250В, 50Гц, ступінь захисту IP44 (колір уточнює Замовник) Asfor EPH3100321 Schneider Electric	шт	2	<u>265,33</u>	-	531	-	-	-	-
32	& 290902-22424	Розетка штепсельна, двухполюсна без заземлюючого контакту, 16А, 230В, зовнішнього монтажу накладна, ступінь захисту IP44 Nemliyer 18306 Makel	шт	1	<u>115,95</u>	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,36	<u>12722,89</u> 5044,61	<u>105,03</u> 25,02	4580	1816	<u>38</u> 9	<u>46,4000</u> 0,2281	<u>16,7</u> 0,08
34	& 290902-554	Вимикач безпеки 2-х полюсний, в прихованого монтажу Ір=20А, ступінь захисту ІР20 VL-C7КМКV20А-2WР Livolo	шт	8	<u>770,26</u> -	-	6162	-	-	-	-
35	& 290902-551	Вимикач освітлення однополюсний з одноклавішним приводом, прихованого монтажу, 250В, 10А, ІР20	шт	28	<u>142,23</u> -	-	3982	-	-	-	-
36	КМ8-591-5	Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,02	<u>12722,89</u> 5044,61	<u>105,03</u> 25,02	254	101	<u>2</u> 1	<u>46,4000</u> 0,2281	<u>0,93</u> -
37	& 290902-552	Вимикач освітлення однополюсний з двоклавішним приводом, прихованого монтажу, 250В, 10А, ІР20	шт	2	<u>243,57</u> -	-	487	-	-	-	-
38	& 2405-112-B2	Коробка для встановлення вимикачів і штепсельних розеток в цегляних стінах та порожнинах гіпсокартонних перегородок для розеток вимикачів	шт	48	<u>35,93</u> -	-	1725	-	-	-	-
39	КР20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	100шт	0,48	<u>5837,06</u> 5703,69	<u>58,43</u> 21,24	2802	2738	<u>28</u> 10	<u>62,7400</u> 0,1845	<u>30,12</u> 0,09
40	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	33	<u>76,51</u> 74,74	-	2525	2466	-	<u>0,8000</u> -	<u>26,4</u> -
41	& С1000-53-1-2	Коробка відгалужувальна, ступінь захисту ІР44 (по типу КОР-73)	шт	33	<u>57,83</u> -	-	1908	-	-	-	-
42	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	16	<u>671,86</u> 337,57	<u>288,19</u> 62,91	10750	5401	<u>4611</u> 1007	<u>3,2000</u> 0,5704	<u>51,2</u> 9,13
43	& С1000-53-1-3	Коробка розподільча, межа вогнестійкості Е30, ступінь захисту ІР54WКЕ 2, (Spelsberg)	шт	16	<u>4475,13</u> -	-	71602	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					301592	25225	<u>11774</u> 5522		<u>242,18</u> 51,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					301592				
							264593				
							30747				
							15002				
							28,16				
							4602				
							316594				
		Всього по розділу 2					316594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кабельнопровідникові вироби									
44	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	9,9	<u>10020,73</u> 7366,01	<u>150,52</u> 7,16	99205	72923	<u>1490</u> 71	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>707,65</u> 0,68
45	15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, U _p =1кВ 3х2,5 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1	1000м	0,3672	<u>46601,68</u> -	-	17112	-	-	-	-
46	15093-35013 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, U _p =1кВ 3х1,5 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1	1000м	0,3264	<u>37932,46</u> -	-	12381	-	-	-	-
47	& С1545- 543-2-2Г варіант 2	Кабель силіконовий, безгалогеновий, гнучкий, з підвищеною термостійкістю від - 60 °С до 180 °С термостійкий SIHF 3х1,5 мм ² SIHF	1000м	0,051	<u>169742,10</u> -	-	8657	-	-	-	-
48	& С1545- 543-2-2Г	Кабель з мідною жилою, гнучкий, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, яка не підтримує процес горіння, 450В:1х6 ТУ У31.3327.39864-001-2004 ПВ1нгд	1000м	0,0102	<u>46250,90</u> -	-	472	-	-	-	-
49	& С1545- 543-2-2Г варіант 1	Кабель з мідною жилою, гнучкий, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, яка не підтримує процес горіння, 450В:1х4 ТУ У31.3327.39864-001-2004 ПВ1нгд	1000м	0,0204	<u>33334,64</u> -	-	680	-	-	-	-
50	15093-35043 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, в кремнійорганічній гумовій ізоляції та оболонці з пластикату, які не поширюють горіння та забезпечують функціональність кабельних мереж в умовах пожежі протягом 30 хвилин, U _p =1кВ 3х1,5 ТУ У 31.3-32739864-010- 2008 (N) НХН FE180/E30 1кВ	1000м	0,1632	<u>63754,39</u> -	-	10405	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	15093-35043 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, в кремнійорганічній гумовій ізоляції та оболонці з пластикату, які не поширюють горіння та забезпечують функціональність кабельних мереж в умовах пожежі протягом 30 хвилин, Up=1кВ 4x1,5 ТУ У 31.3-32739864-010- 2008 (N) НХН FE180/E30 1кВ	1000м	0,051	<u>65284,39</u>	-	3330	-	-	-	-
52	& 15093-35044	Кабель силовий з мідними жилами, в кремнійорганічній гумовій ізоляції та оболонці з пластикату, які не поширюють горіння та забезпечують функціональність кабельних мереж в умовах пожежі протягом 90 хвилин, Up= 1кВ 5x2,5 ТУ У 31.3-32739864-010-2008 (N) НХН FE180/E90 1кВ	1000м	0,0204	<u>98264,65</u>	-	2005	-	-	-	-
53	КБ21-11-2	<i>Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами</i>	100м	0,5	<u>13788,67</u> 7671,04	<u>1036,29</u> 580,50	6894	3836	<u>518</u> 290	<u>74,4400</u> 5,3459	<u>37,22</u> 2,67
54	& 15093-35045 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1, 5x4мм	1000м	0,0102	<u>119235,54</u>	-	1216	-	-	-	-
55	& 15093-35045 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1, 5x6мм	1000м	0,0102	<u>241472,34</u>	-	2463	-	-	-	-
56	15093-35163 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ 5x10 ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1	1000м	0,0102	<u>328230,36</u>	-	3348	-	-	-	-
57	& 15093-35047	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, броньований сталевом оцинкованою стрічкою, в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1 кВ, ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВБШвнг-1, 1x25мм	1000м	0,0102	<u>189337,72</u>	-	1931	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& 15093-35045 варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Up=1кВ ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1, 5х35мм	1000м	0,0102	1269989,3 4	- -	12954	-	-	-	-
59	& С1545-3912	Тримач кабеля, Е90 UDF14	шт	350	10,32	-	3612	-	-	-	-
60	& С1545-3913	Тримач кабеля, Е90 UDF16	шт	34	11,49	-	391	-	-	-	-
61	& С111-8161	Розпірний болт М6х30, Е90 SRO М6х30	шт	384	3,29	-	1263	-	-	-	-
62	& С111-198-11	Противопожежний акриловий герметик, банка 310мл Hilti CP 606	шт	2	439,40	-	879	-	-	-	-
63	КБ21-2-1	Прокладання гофрованих труб, по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	9,25	6396,41 4004,84	155,49 53,10	59167	37045	1438 491	42,3300 0,4400	391,55 4,07
64	С113-2126 варіант 1	Труба гнучка, безгалогенна самозатухаюча з ПП з низьким рівнем димовидалення, з протяжкою, зовнішнім проходом: 20 мм HFPP	м	151,5	44,10	-	6681	-	-	-	-
65	КБ21-2-3	Прокладання гофрованих труб, по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,5	13973,10 4522,36	621,95 212,39	6987	2261	311 106	47,8000 1,7600	23,9 0,88
66	С113-2127 варіант 1	Труба гнучка, безгалогенна самозатухаюча з ПП з низьким рівнем димовидалення, з протяжкою, зовнішнім проходом: 40 мм HFPP	м	24,24	52,17	-	1265	-	-	-	-
67	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,25	5982,93 2638,08	204,81 9,74	1496	660	51 2	25,6000 0,0928	6,4 0,02
68	С1110-171 варіант 2	Штаба сталева оцинкована перерізом 30х3, 5мм	т	0,021	109941,51	-	2309	-	-	-	-
69	& 2405-1578-35 варіант 1	Тримач полоси шириною до 30 мм, матеріал - сталь оцинкована Н14/1	шт	32	41,87	-	1340	-	-	-	-
70	& 2405-3061-2 варіант 1	З'єднувач для хрестового та поздовжнього монтажу полоси шириною до 30 мм	шт	8	75,27	-	602	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					269045	116725	3808 960		1166,72 8,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					269045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					148512 117685 59430 113,98 18633 328475					
		-----						328475				
		Всього по розділу 3						328475				
		Розділ 4. Вогнезахисна обробка конструкцій										
71	КБ13-16-1	Вогнезахист кабельних проходок	100м2	0,056	<u>877,73</u>	<u>91,31</u>	49	24	<u>5</u>	<u>3,5300</u>	<u>0,2</u>	
					423,25	10,40			1	0,0992	0,01	
72 & С1113-2902		Противопожежне покриття, банка 6 кг, Hilti CFS-CT (CP 670)	кг	6	<u>1430,30</u>	-	8582	-	-	-	-	
73 & С114-961-У		Негорюча мінеральна (базальтова, кам'яна) вата мінімальною щільністю 100 кг/м3 в плитах	м2	1	<u>276,52</u>	-	277	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 4						8908	24	<u>5</u>	<u>0,2</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.						8908		1	0,01	
		в тому числі:						8879				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						25				
		всього заробітна плата, грн.						10				
		Загальновиробничі витрати, грн.						0,02				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						8918				

		Всього по розділу 4						8918				
		Розділ 5. Зовнішнє обладнання										
74	КМ8-596-5	Прожектор, що встановлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 500 Вт	100 шт	0,24	<u>185434,10</u>	<u>124720,42</u>	44504	12107	<u>29933</u>	<u>464,0000</u>	<u>111,36</u>	
					50446,08	33003,18			7921	282,5280	67,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C121-230-3 варіант 1	Світлодіодний прожектор на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 500 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 67500 лм, температурний колір 4000К, 575x604x152 мм, ступінь захисту IP65, серія PROFESSIONAL LED LEDVANCE 500W 4000K 5700K SMD	шт	12	<u>27750,75</u>	-	333009	-	-	-	-
76	& C121-230-3 варіант 2	Світлодіодний прожектор на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 135 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 13500 лм, температурний колір 4000К, ступінь захисту IP65 LED 135W FL Comp V 840 SYM 100° BK	шт	8	<u>3081,11</u>	-	24649	-	-	-	-
77	& C121-230-3 варіант 3	Світлодіодний прожектор на єдине інтегроване світлодіодне джерело потужністю 300 Вт, 220В, 50Гц, світловий потік 33000 лм, температурний колір 6400К, ступінь захисту IP65 300Вт SOTTI-300 6400K IP65	шт	4	<u>9070,69</u>	-	36283	-	-	-	-
78	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	21,4	<u>3191,54</u> <u>1648,80</u>	<u>372,17</u> <u>113,13</u>	68299	35284	<u>7964</u> <u>2421</u>	<u>16,0000</u> <u>0,8344</u>	<u>342,4</u> <u>17,86</u>
79	& C151-1111 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, броньований сталевую оцинкованою стрічкою, в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Ur= 1 кВ 5x2,5мм ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВБ6Швнг-1	1000м	1,734	<u>117638,25</u>	-	203985	-	-	-	-
80	& 15093-35045 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Ur=1кВ ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1, 5x6мм	1000м	0,204	<u>241472,34</u>	-	49260	-	-	-	-
81	& 15093-35045 варіант 4	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Ur=1кВ ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1, 5x2,5мм	1000м	0,0408	<u>101130,54</u>	-	4126	-	-	-	-
82	& 15093-35045 варіант 5	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, яка не поширює горіння та має низьку димоутворювальну здатність, Ur=1кВ ТУ У 31.3-327.39864-001-2004 ВВГнгд-1, 5x16мм	1000м	0,204	<u>595708,14</u>	-	121524	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					885639	47391	<u>37897</u> 10342		<u>453,76</u> 85,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					885639 800351 57733 28148 52,32 8554 913787				
		----- Всього по розділу 5					913787				
		Розділ 6. Земляні роботи									
83	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,006208	<u>27569,68</u> 1581,47	<u>25988,21</u> 7689,83	171	10	<u>161</u> 48	<u>18,5880</u> 59,3762	<u>0,12</u> 0,37
84	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,00192	<u>20025,50</u> 20025,50	- -	38	38	- -	<u>240,7200</u> -	<u>0,46</u> -
85	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,00428	<u>8003,95</u> -	<u>8003,95</u> 2061,85	34	-	<u>34</u> 9	- 17,6730	- 0,08
86	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0192	<u>12326,37</u> 12326,37	- -	237	237	- -	<u>150,4500</u> -	<u>2,89</u> -
87	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0428	<u>3211,99</u> 1715,37	<u>1496,62</u> 527,37	137	73	<u>64</u> 23	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,79</u> 0,22
88	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,368	<u>3954,99</u> 2309,40	<u>1551,91</u> 488,09	1455	850	<u>571</u> 180	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>8,54</u> 1,32
89	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	16	<u>2224,50</u> 188,06	<u>476,90</u> 112,77	35592	3009	<u>7630</u> 1804	<u>1,8900</u> 0,9359	<u>30,24</u> 14,97
90	КБ34-130-1	Улаштування оголовків одноріжкових	шт	16	<u>180,57</u> 106,51	- -	2889	1704	- -	<u>1,1400</u> -	<u>18,24</u> -
91	КБ34-130-1	Улаштування кронштейну	шт	16	<u>180,57</u> 106,51	- -	2889	1704	- -	<u>1,1400</u> -	<u>18,24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& С1547-718 варіант 1	Опора освітлення сталева оцинкована багатогранна конічна посилена 10м	шт	16	<u>21561,16</u>	-	344979	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	388421	7625	<u>8460</u> 2064		<u>79,52</u> 16,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					388421 372336 9689 5058 10,43 1701 393479				
		----- Всього по розділу 6					393479				
		Разом прямі витрати по кошторису					2116570	210861	<u>62646</u> 19081		<u>2065,68</u> 163,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2116570 1843063 229942 113770 215,01 35142 2230340				
		----- Всього по кошторису					2230340				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2444,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						265084				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
 ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-09
 на Улаштування системи заземлення та блискавкозахисту
 Реконструкція нежитлових будівель «Відновлювальний центр»**

Основа:
 креслення (специфікації) № К1240829-01-1-БЗ.ПЗ

Кошторисна вартість
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Середній розряд робіт

52,329 тис. грн.
 0,15673 тис.люд.год.
 15,602 тис. грн.
 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,1824	<u>25600,57</u> 25600,57	-	4670	4670	-	<u>300,9000</u> -	<u>54,88</u> -
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1824	<u>14752,87</u> 14752,87	-	2691	2691	-	<u>173,4000</u> -	<u>31,63</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7361	7361	-		<u>86,51</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7361				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11819				

		Всього по розділу 1					11819				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	КМ8-472-6 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,7	<u>3741,79</u> 2901,89	<u>467,19</u> 99,35	2619	2031	<u>327</u> 70	<u>28,1600</u> 0,8353	<u>19,71</u> 0,58
4	& С111-8142 варіант 1	Провід плоский, 30x3,5 мм, 30м бухта, 70 мкм FT (40- 60 мкм)	м	70	<u>174,10</u> -	- -	12187	-	- -	- -	- -
5	КМ8-472-11	Установлення тримачів, утримувачів дроту	10 шт	1,2	<u>548,06</u> 494,64	<u>53,42</u> 8,25	658	594	<u>64</u> 10	<u>4,8000</u> 0,0704	<u>5,76</u> 0,08
6	С1545-425 варіант 1	Тримач провoda плоского 30мм з отвором М6 FT (40- 60 мкм)	шт	12	<u>95,33</u> -	- -	1144	-	- -	- -	- -
7	КМ8-82-1	Монтаж з'єднувачів	100 шт	0,22	<u>7326,55</u> 6751,36	<u>166,96</u> 53,64	1612	1485	<u>37</u> 12	<u>64,0000</u> 0,4452	<u>14,08</u> 0,1
8	& С111-8146 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 252 8-10XFL30 FT FT (40-60 мкм)	шт	6	<u>212,64</u> -	- -	1276	-	- -	- -	- -
9	& С111-8162 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 А-DIN 30 FT FT (40-60 мкм)	шт	10	<u>245,85</u> -	- -	2459	-	- -	- -	- -
10	& С111-8165 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. ОМЕХ D=20 мм FT FT (40-60 мкм)	шт	6	<u>352,43</u> -	- -	2115	-	- -	- -	- -
11	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>1591,33</u> 1154,16	<u>358,57</u> 77,04	1910	1385	<u>430</u> 92	<u>11,2000</u> 0,6475	<u>13,44</u> 0,78
12	& С111-8151 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм)	комплект	12	<u>846,71</u> -	- -	10161	-	- -	- -	- -
13	& С111-8152 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм)	шт	6	<u>78,95</u> -	- -	474	-	- -	- -	- -
14	& С111-8153 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м	шт	2	<u>543,29</u> -	- -	1087	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					37702	5495	<u>858</u> 184		<u>52,99</u> 1,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					37702				
							31349				
							5679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2808 5,3 865 40510				
		----- Всього по розділу 2					40510				
		Разом прями витрати по кошторису					45063	12856	858 184		139,5 1,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45063 31349 13040 7266 15,69 2562 52329				
		----- Всього по кошторису					52329				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					156,73 15602				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
 ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
 на придбання транспортного обладнання
 Система транспортного обладнання**

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6346,616 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
 Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 2203-2117-22	Бульдозер (PistenBully 100 (822.06))	шт	1	6106801,5	-	6106802	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			6	-					
		Разом устаткування, грн.					6106802				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					239814				
		Всього устаткування, грн.					6346616				

		Всього по кошторису					6346616				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

	Кошторисна заробітна плата, грн.		-			
--	---	--	---	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Покриття із ФЕМ, пішохідних майданчиків та тротуарів
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) № КІ240529-01-0-ГП

Кошторисна вартість 3931,357 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,51167 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 369,627 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Покриття тип Ф											
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,5974	<u>3211,99</u> 1715,37	<u>1496,62</u> 527,37	8343	4456	<u>3887</u> 1370	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>47,69</u> 13,29
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,94805	<u>84210,17</u> 1343,65	<u>7869,97</u> 1289,62	164046	2617	<u>15331</u> 2512	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>28,79</u> 18,25
3	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	1,2987	<u>9268,84</u> 3772,32	<u>5496,52</u> 1100,55	12037	4899	<u>7138</u> 1429	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>56,48</u> 10,51
4	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1311,687	<u>62,50</u> -	-	81980	-	-	-	-
5	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,2987	<u>22327,24</u> 2911,85	<u>17523,29</u> 3973,17	28996	3782	<u>22757</u> 5160	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>41,6</u> 39,98
6	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	58,442	<u>1403,33</u> -	-	82013	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,2987	<u>802635,44</u> 68333,80	<u>7857,58</u> 1321,04	1042383	88745	<u>10205</u> 1716	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>871,25</u> 16,08		
8	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	8	<u>27109,15</u> 7591,19	<u>627,23</u> 197,27	216873	60730	<u>5018</u> 1578	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>650</u> 11,64		
9 & С1416-8684-2-3С	варіант 1	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	800	<u>238,68</u> -	- -	190944	-	- -	- -	- -		
Разом прямі витрати по розділу 1							1827615	165229	<u>64336</u> 13765		<u>1695,81</u> 109,75		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1827615	1598050	178994	106123	237,61	38840	1933738
Всього по розділу 1							1933738						
Розділ 2. Покриття тип Т													
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,49674	<u>3211,99</u> 1715,37	<u>1496,62</u> 527,37	4808	2567	<u>2241</u> 789	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>27,48</u> 7,66		
11	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,74837	<u>428786,84</u> 13451,48	<u>2755,66</u> 1261,01	320891	10067	<u>2062</u> 944	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>112,78</u> 7,98		
12	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	14,97	<u>17405,65</u> 3262,78	- -	260563	48844	- -	<u>35,5500</u> -	<u>532,18</u> -		
13	КБ11-36-1	Улаштування терасної дошки	100м2	7,4837	<u>13761,49</u> 6237,62	<u>47,87</u> 42,24	102987	46680	<u>358</u> 316	<u>60,5300</u> 0,3885	<u>452,99</u> 2,91		
14	С112-255	Терасна дошка	м2	778,31	<u>1458,19</u> -	- -	1134924	-	- -	- -	- -		
15	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2	<u>27109,15</u> 7591,19	<u>627,23</u> 197,27	54218	15182	<u>1254</u> 395	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>162,5</u> 2,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С1416-8684-2-3С варіант 1	Бетонний поребрик, БР100.20.8	шт	200	<u>238,68</u>	-	47736	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1926127	123340	<u>5915</u> 2444		<u>1287,93</u> 21,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1926127 1796872 125784 71492 159,11 26009 1997619				
		----- Всього по розділу 2					1997619				
		Разом прямі витрати по кошторису					3753742	288569	<u>70251</u> 16209		<u>2983,74</u> 131,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3753742 3394922 304778 177615 396,72 64849 3931357				
		----- Всього по кошторису					3931357				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3511,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						369627				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. ІІІ черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая
ТЕР 3 черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на Озеленення
Озеленення**

Основа:
креслення (специфікації) № КІ240529-01-0-ГП

Кошторисна вартість 2363,716 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,72665 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 736,537 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Озеленення											
1	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	95,91723	<u>12578,66</u> 3646,55	<u>43,26</u> 12,39	1206510	349767	<u>4149</u> 1188	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>4032,36</u> 10,05
2	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	10,65747	<u>14336,12</u> 5447,27	-	152787	58054	-	<u>62,8000</u> -	<u>669,29</u> -
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	106,5747	<u>3216,89</u> 762,78	-	342839	81293	-	<u>8,2400</u> -	<u>878,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ47-6-14	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5x0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	10шт	30	<u>4076,77</u> 2292,06	-	122303	68762	-	<u>26,9400</u>	<u>808,2</u>
5	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5x0,4 м	10шт	30	<u>4167,92</u> 2029,05	<u>1817,53</u> 481,34	125038	60872	<u>54526</u> 14440	<u>19,6900</u> 3,7640	<u>590,7</u> 112,92
6 & С1429-40-1-3Ш		Самшит звичайний	шт	300	<u>302,12</u>	-	90636	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2040113	618748	<u>58675</u> 15628		<u>6978,73</u> 122,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2040113				

		Всього по розділу 1					2363716				
		Разом прямі витрати по кошторису					2040113	618748	<u>58675</u> 15628		<u>6978,73</u> 122,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2040113				

		Всього по кошторису					2363716				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7726,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						736537				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]