

Капітальний ремонт частини будівлі (7, 8, 9 поверхи) гуртожитку комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» за адресою: вул. Р. Скалецького, 33 в місті Вінниці
09/03/2024-1-

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні роботи**

**Капітальний ремонт частини будівлі (7, 8, 9 поверхи) гуртожитку комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» за
адресою: вул. Р. Скалецького, 33 в місті Вінниці**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 378,821 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,26977 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 246,772 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж опорядження 7-го поверху											
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) пожежних мет алевих шаф	1т	0,135	<u>9905,87</u> 6801,86	<u>3104,01</u> 462,61	1337	918	<u>419</u> 62	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>10,06</u> 0,6
2	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,01	<u>15793,77</u> 8487,37	<u>7306,40</u> 2193,68	158	85	<u>73</u> 22	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>1,18</u> 0,27
3	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,17	<u>705,21</u> 635,16	<u>70,05</u> 38,63	1530	1378	<u>152</u> 84	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>20,99</u> 0,98
4	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3808	<u>3589,59</u> 3589,59	- -	1367	1367	- -	53,6160	20,42
5	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,24	<u>16665,85</u> 15243,71	<u>1401,81</u> 428,81	4000	3658	<u>336</u> 103	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>53,1</u> 1,16
6	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,036	<u>4808,19</u> 4615,47	<u>192,72</u> 164,32	173	166	<u>7</u> 6	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>2,46</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>14530,21</u>	<u>1316,07</u>	291	264	<u>26</u>	<u>191,4960</u>	<u>3,83</u>
					13194,07	402,59			8	4,5313	0,09
8	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,8574	<u>4625,51</u>	<u>454,41</u>	27093	24432	<u>2661</u>	<u>63,5160</u>	<u>372,04</u>
					4171,10	139,00			814	1,5646	9,16
9	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,2411	<u>7254,86</u>	<u>1225,86</u>	9004	7483	<u>1521</u>	<u>89,1600</u>	<u>110,66</u>
					6029,00	373,39			463	4,6028	5,71
10	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,664	<u>1468,48</u>	<u>50,01</u>	975	942	<u>33</u>	<u>21,6000</u>	<u>14,34</u>
					1418,47	11,92			8	0,1361	0,09
11	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,5771	<u>8154,39</u>	<u>122,24</u>	4706	4635	<u>71</u>	<u>111,3720</u>	<u>64,27</u>
					8032,15	29,15			17	0,3326	0,19
12	КР7-1-3	Розбирання простильних підлог	100м2	1,2411	<u>1609,97</u>	-	1998	1998	-	24,5160	30,43
					1609,97	-			-	-	-
13	КР7-16-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) підстильного шару бетонного	м3	8,6877	<u>448,03</u>	-	3892	3862	-	6,1632	53,54
					444,49	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					56524	51188	<u>5299</u>		<u>757,32</u>
									1587		18,32
		Разом будівельні роботи, грн.					56524				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37				
		всього заробітна плата, грн.					52775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32596				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11745				
		Всього будівельні роботи, грн.					89120				

		Всього по розділу 1					89120				
		Розділ 2. Демонтаж опорядження 8-го поверху									
14	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) пожежних мет алевих шаф	1т	0,135	<u>9905,87</u>	<u>3104,01</u>	1337	918	<u>419</u>	<u>74,5164</u>	<u>10,06</u>
					6801,86	462,61			62	4,4666	0,6
15	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,03	<u>15793,77</u>	<u>7306,40</u>	474	255	<u>219</u>	<u>117,6840</u>	<u>3,53</u>
					8487,37	2193,68			66	26,6694	0,8
16	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,17	<u>705,21</u>	<u>70,05</u>	1530	1378	<u>152</u>	<u>9,6720</u>	<u>20,99</u>
					635,16	38,63			84	0,4525	0,98
17	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3808	<u>3589,59</u>	-	1367	1367	-	53,6160	20,42
					3589,59	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,24	<u>16665,85</u>	<u>1401,81</u>	4000	3658	<u>336</u>	<u>221,2440</u>	<u>53,1</u>
19	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,036	<u>4808,19</u>	<u>192,72</u>	173	166	<u>7</u>	<u>68,2560</u>	<u>2,46</u>
20	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>14530,21</u>	<u>1316,07</u>	291	264	<u>26</u>	<u>191,4960</u>	<u>3,83</u>
21	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,8574	<u>4625,51</u>	<u>454,41</u>	27093	24432	<u>2661</u>	<u>63,5160</u>	<u>372,04</u>
22	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,2411	<u>7254,86</u>	<u>1225,86</u>	9004	7483	<u>1521</u>	<u>89,1600</u>	<u>110,66</u>
23	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,664	<u>1468,48</u>	<u>50,01</u>	975	942	<u>33</u>	<u>21,6000</u>	<u>14,34</u>
24	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,5771	<u>8154,39</u>	<u>122,24</u>	4706	4635	<u>71</u>	<u>111,3720</u>	<u>64,27</u>
25	КР7-1-3	Розбирання простильних підлог	100м2	1,2411	<u>1609,97</u>	-	1998	1998	-	24,5160	30,43
26	КР7-16-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) підстильного шару бетонного	м3	8,6877	<u>448,03</u>	-	3892	3862	-	6,1632	53,54
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>444,49</u>	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					56840	51358	<u>5445</u>		<u>759,67</u>
		в тому числі:							1631		18,85
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37				
		всього заробітна плата, грн.					52989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32721				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11789				
		Всього будівельні роботи, грн.					89561				
		Всього по розділу 2					89561				
		Розділ 3. Демонтаж опорядження 9-го поверху									
27	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) пожежних мет алевих шаф	1т	0,135	<u>9905,87</u>	<u>3104,01</u>	1337	918	<u>419</u>	<u>74,5164</u>	<u>10,06</u>
28	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,03	<u>15793,77</u>	<u>7306,40</u>	474	255	<u>219</u>	<u>117,6840</u>	<u>3,53</u>
					<u>8487,37</u>	<u>2193,68</u>			66	26,6694	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,3	<u>5558,94</u>	<u>272,83</u>	1668	1586	<u>82</u>	<u>73,2960</u>	<u>21,99</u>
					5286,11	88,88			27	1,0591	0,32
41	КР15-36-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) мийок на одне відділення	10к-т	1,2	<u>1156,30</u>	<u>4,20</u>	1388	1380	<u>5</u>	<u>14,1216</u>	<u>16,95</u>
					1149,78	3,58			4	0,0426	0,05
42	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,12	<u>13256,92</u>	<u>547,93</u>	1591	1525	<u>66</u>	<u>176,2200</u>	<u>21,15</u>
					12708,99	175,70			21	2,0936	0,25
43	КР15-82-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю до 1 м3	шт	24	<u>753,75</u>	<u>104,52</u>	18090	15582	<u>2508</u>	<u>8,0640</u>	<u>193,54</u>
					649,23	18,45			443	0,1801	4,32
44	КР15-19-5 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм	100м	0,3	<u>2811,80</u>	-	844	832	-	<u>34,0464</u>	<u>10,21</u>
					2772,06	-			-	-	-
45	КР15-18-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,12	<u>2653,95</u>	<u>2,62</u>	318	318	-	<u>31,5936</u>	<u>3,79</u>
					2651,33	2,24			-	0,0266	-
46	КР15-18-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,2	<u>2550,11</u>	<u>4,72</u>	510	509	<u>1</u>	<u>30,3312</u>	<u>6,07</u>
					2545,39	4,02			1	0,0480	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					24409	21732	<u>2662</u>		<u>273,7</u>
									496		4,95
		Разом будівельні роботи, грн.					24409				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15				
		всього заробітна плата, грн.					22228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3691				
		Всього будівельні роботи, грн.					36569				

		Всього по розділу 4					36569				
		Розділ 5. Влаштування технологічних отворів для трубопроводів каналізації									
		Отвір діам. 150 мм, довж. 300 мм									
47	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,42	<u>789,86</u>	-	332	322	-	10,6440	4,47
					767,65	-			-	-	-
48	КР20-27-2 К=2,4 (до 300 мм)	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,42	<u>1427,69</u>	-	600	584	-	19,2672	8,09
					1389,55	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КР20-27-3 К=6,5 (До 150 мм)	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,42	<u>3111,02</u> 3037,69	- -	1307	1276	- -	42,1200	17,69
50	КР20-27-1	Отвір діам. 150 мм, довж. 200 мм Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,2	<u>789,86</u> 767,65	- -	158	154	- -	10,6440	2,13
51	КР20-27-2 К=2 (до 200 мм)	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,2	<u>1189,74</u> 1157,96	- -	238	232	- -	16,0560	3,21
52	КР20-27-3 К=6,5 (До 150 мм)	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,2	<u>3111,02</u> 3037,69	- -	622	608	- -	42,1200	8,42
Разом прямі витрати по розділу 5								3257	3176	- -	44,01
Разом будівельні роботи, грн.								3257			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								81			
всього заробітна плата, грн.								3176			
Загальновиробничі витрати, грн.								1891			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								5,29			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								668			
Всього будівельні роботи, грн.								5148			

Всього по розділу 5								5148			
Розділ 6. Перевезення будівельного сміття											
53	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	109,9041	<u>128,45</u> 128,45	- -	14117	14117	- -	1,9560	214,97
54	С311-50-М	Перевезення сміття до 50 км	т	109,9041	<u>394,29</u> -	<u>394,29</u> 43,32	43334	-	<u>43334</u> 4761	- 0,4810	- 52,86
Разом прямі витрати по розділу 6								57451	14117	<u>43334</u> 4761	<u>214,97</u> 52,86
Разом будівельні роботи, грн.								57451			
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.								18878			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11409 32,14 4055 68860				
		----- Всього по розділу 6					68860				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					255321 255321 207 203035 123500 346,6 43737 378821	192929	<u>62185</u> 10106		<u>2809,34</u> 113,83
		----- Всього по кошторису					378821				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3269,77 246772				

Склав Інженер-кошторисник Артем Парицький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини будівлі (7, 8, 9 поверхи) гуртожитку комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» за адресою: вул. Р. Скалецького, 33 в місті Вінниці
09/03/2024-1-

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Будівельні роботи**

**Капітальний ремонт частини будівлі (7, 8, 9 поверхи) гуртожитку комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» за
адресою: вул. Р. Скалецького, 33 в місті Вінниці**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3978,507 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	14,41451 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1229,909 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
						на одиницю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ремонтно-будівельні роботи 7-го поверху									
1	KP5-8-2	Улаштування армованих цегляних перегородок с прорізами т овщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,1477	<u>52354,98</u>	<u>238,60</u>	7733	3197	<u>35</u>	<u>275,2440</u>	<u>40,65</u>
					21642,44	203,44			30	2,4242	0,36
2	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	1,1077	<u>2275,26</u>	-	2520	941	-	11,4840	12,72
					849,93	-			-	-	-
3	KP11-4-9	Ремонт стель по каменю та бетону відновлювальними сумішами, площа до 5 м2, т овщина шару 20 мм	100м2	0,3393	<u>177616,59</u>	<u>614,35</u>	60265	10178	<u>208</u>	<u>381,4920</u>	<u>129,44</u>
					29996,72	275,38			93	3,1896	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ10-94-1 К=1,15	Улашт ування перегородок на мет алевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокарт онними лист ами або гіпсоволокнист ими плит ами в один шар без ізоляції у жит лових і громадських будівлях	100м2	0,0322	<u>10755,45</u>	<u>114,03</u>	346	338	4	<u>133,5840</u>	<u>4,3</u>
					10503,71	73,34			2	0,8494	0,03
5	& С111-742А-1 варіант 2	Листи гіпсокартонні влагостійкі (компл.)	м2	3,381	<u>136,74</u>	-	462	-	-	-	-
6	& С111-826-2 варіант 1	Профіль направляючий CD 60	м.п.	3,88	<u>26,98</u>	-	105	-	-	-	-
7	& С111-1375-1	Шпаклевка минеральная стартовая Ceresit СТ 29	кг	1,9642	<u>18,49</u>	-	36	-	-	-	-
8	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0153192	<u>106375,96</u>	-	1630	-	-	-	-
9	& С111-1721-1	Стрічка-сітка армуюча для швів зі скловолокна 50 мм	м	5,474	<u>2,61</u>	-	14	-	-	-	-
10	& С111-1721-2	Стрічка для швів та кутів гіпсокартону 50 мм	м	6,44	<u>4,76</u>	-	31	-	-	-	-
11	& С111-140-1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	8,05	<u>11,43</u>	-	92	-	-	-	-
12	& С111-1849-1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	120,106	<u>0,54</u>	-	65	-	-	-	-
13	& С111-1849-3	Гвинти самонарізні, 25 мм	шт	19,5454	<u>0,40</u>	-	8	-	-	-	-
14	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь підвіконня, товщина шару 5 мм	100м2	0,0144	<u>7039,53</u>	<u>41,95</u>	101	66	1	<u>63,1800</u>	<u>0,91</u>
					4556,54	35,77			1	0,4262	0,01
15	КР12-16-1	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих підвіконь усередині будівлі	100м2	0,0144	<u>11970,63</u>	-	172	145	-	123,5520	1,78
					10059,60	-			-	-	-
16	КР15-23-1	Уст ановлення пожежних кранів діамет ром 50 мм	шт	3	<u>169,38</u>	-	508	493	-	2,0400	6,12
					164,24	-			-	-	-
17	& С1630-3-1	Кран-комплект НW-25-52 НКV навісний	шт	3	<u>5925,58</u>	-	17777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С111-1691-6	Стрічка для маркування сходинок, жовтого кольору	м	9,6	<u>40,00</u>	-	384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					92249	15358	<u>248</u>		<u>195,92</u>
									126		1,48
		Разом будівельні роботи, грн.					92249				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76643				
		всього заробітна плата, грн.					15484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8767 23,59 2978 101016				
		----- Всього по розділу 1					101016				
		Розділ 2. Ремонтно-будівельні роботи 8-го поверху									
19	КР5-8-2	Улашт ування армованих цегляних перегородок с прорізами т овщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,1477	<u>52354,98</u> 21642,44	<u>238,60</u> 203,44	7733	3197	<u>35</u> 30	<u>275,2440</u> 2,4242	<u>40,65</u> 0,36
20	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	1,1077	<u>2275,26</u> 849,93	<u>-</u> -	2520	941	<u>-</u> -	11,4840	12,72
21	КР11-4-9	Ремонт ст ель по каменю т а бет ону відновлювальними сумішами, площа до 5 м2, т овщина шару 20 мм	100м2	0,3393	<u>177616,59</u> 29996,72	<u>614,35</u> 275,38	60265	10178	<u>208</u> 93	<u>381,4920</u> 3,1896	<u>129,44</u> 1,08
22	КБ10-94-1 К=1,15	Улашт ування перегородок на мет алевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокарт онними лист ами або гіпсоволокнист ими плит ами в один шар без ізоляції у жит лових і громадських будівлях	100м2	0,0322	<u>12374,14</u> 12079,27	<u>143,80</u> 97,01	398	389	<u>5</u> 3	<u>153,6216</u> 1,1234	<u>4,95</u> 0,04
23	& С111-742А-1 варіант 2	Листи гіпсокартонні влагостійкі (компл.)	м2	3,381	<u>136,74</u> -	<u>-</u> -	462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-826-2 варіант 1	Профіль направляючий CD 60	м.п.	3,88	<u>26,98</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111-1375-1	Шпаклевка минеральная стартовая Ceresit СТ 29	кг	1,9642	<u>18,49</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0153192	<u>106375,96</u> -	<u>-</u> -	1630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-1721-1	Стрічка-сітка армуюча для швів зі скловолокна 50 мм	м	5,474	<u>2,61</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С111-1721-2	Стрічка для швів та кутів гіпсокартону 50 мм	м	6,44	<u>4,76</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-140-1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4х100 мм	шт	8,05	<u>11,43</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C111-1849-1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	120,106	<u>0,54</u>	-	65	-	-	-	-
31	& C111-1849-3	Гвинти самонарізні, 25 мм	шт	19,5454	<u>0,40</u>	-	8	-	-	-	-
32	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь підвіконня, товщина шару 5 мм	100м2	0,0144	<u>7039,53</u>	<u>41,95</u>	101	66	<u>1</u>	<u>63,1800</u>	<u>0,91</u>
33	КР12-16-1	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих підвіконь усередині будівлі	100м2	0,0144	<u>11970,63</u>	-	172	145	-	0,4262	0,01
34	КР15-23-1	Уст ановлення пожежних кранів діаметр ром 50 мм	шт	3	<u>169,38</u>	-	508	493	-	2,0400	6,12
35	& C1630-3-1	Кран-комплект HW-25-52 NKV навісний	шт	3	<u>5925,58</u>	-	17777	-	-	-	-
36	& C111-1691-6	Стрічка для маркування сходинок, жовтого кольору	м	9,6	<u>40,00</u>	-	384	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							92301	15409	<u>249</u>		<u>196,57</u>
Разом будівельні роботи, грн.							92301		127		1,49
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							76643				
всього заробітна плата, грн.							15536				
Загальновиробничі витрати, грн.							8796				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2987				
Всього будівельні роботи, грн.							101097				

Всього по розділу 2							101097				
Розділ 3. Ремонтно-будівельні роботи 9-го поверху											
37	КР5-8-2	Улаштування армованих цегляних перегородок с прорізами т овщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,1477	<u>52354,98</u>	<u>238,60</u>	7733	3197	<u>35</u>	<u>275,2440</u>	<u>40,65</u>
					21642,44	203,44			30	2,4242	0,36
38	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	1,1077	<u>2275,26</u>	-	2520	941	-	11,4840	12,72
					849,93	-			-	-	-
39	КР11-4-9	Ремонт стель по каменю та бетону відновлювальними сумішами, площа до 5 м2, т овщина шару 20 мм	100м2	0,3393	<u>177616,59</u>	<u>614,35</u>	60265	10178	<u>208</u>	<u>381,4920</u>	<u>129,44</u>
					29996,72	275,38			93	3,1896	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ10-94-1 К=1,15	Улашт ування перегородок на мет алевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокарт онними лист ами або гіпсоволокнист ими плит ами в один шар без ізоляції у жит лових і громадських будівлях	100м2	0,0322	<u>12374,14</u>	<u>143,80</u>	398	389	5	<u>153,6216</u>	<u>4,95</u>
					12079,27	97,01			3	1,1234	0,04
41	& С111-742А-1 варіант 2	Листи гіпсокартонні влагостійкі (компл.)	м2	3,381	<u>136,74</u>	-	462	-	-	-	-
42	& С111-826-2 варіант 1	Профіль направляючий CD 60	м.п.	3,88	<u>26,98</u>	-	105	-	-	-	-
43	& С111-1375-1	Шпаклевка минеральная стартовая Ceresit СТ 29	кг	1,9642	<u>18,49</u>	-	36	-	-	-	-
44	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0153192	<u>106375,96</u>	-	1630	-	-	-	-
45	& С111-1721-1	Стрічка-сітка армуюча для швів зі скловолокна 50 мм	м	5,474	<u>2,61</u>	-	14	-	-	-	-
46	& С111-1721-2	Стрічка для швів та кутів гіпсокартону 50 мм	м	6,44	<u>4,76</u>	-	31	-	-	-	-
47	& С111-140-1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	8,05	<u>11,43</u>	-	92	-	-	-	-
48	& С111-1849-1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	120,106	<u>0,54</u>	-	65	-	-	-	-
49	& С111-1849-3	Гвинти самонарізні, 25 мм	шт	19,5454	<u>0,40</u>	-	8	-	-	-	-
50	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь підвіконня, товщина шару 5 мм	100м2	0,0144	<u>7039,53</u>	<u>41,95</u>	101	66	1	<u>63,1800</u>	<u>0,91</u>
					4556,54	35,77			1	0,4262	0,01
51	КР12-16-1	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих підвіконь усередині будівлі	100м2	0,0144	<u>11970,63</u>	-	172	145	-	123,5520	1,78
					10059,60	-			-	-	-
52	КР15-23-1	Уст ановлення пожежних кранів діамет ром 50 мм	шт	3	<u>169,38</u>	-	508	493	-	2,0400	6,12
					164,24	-			-	-	-
53	& С1630-3-1	Кран-комплект НW-25-52 НКV навісний	шт	3	<u>5925,58</u>	-	17777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& С111-1691-6	Стрічка для маркування сходинок, жовтого кольору	м	9,6	<u>40,00</u>	-	384	-	-	-	-
55	КР3-10-1	Забивання т ріщин у цегляних ст інах цемент ним розчином	10 м	1	<u>612,62</u>	<u>13,11</u>	613	590	13	<u>7,7760</u>	<u>7,78</u>
					589,65	11,18			11	0,1332	0,13
56	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	0,5	<u>8133,09</u>	<u>259,06</u>	4067	2013	130	<u>53,0880</u>	<u>26,54</u>
					4025,66	120,10			60	1,3939	0,7
		Разом прямі витрати по розділу 3					96981	18012	<u>392</u>		<u>230,89</u>
									198		2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					96981 78577 18210 10338 27,89 3519 107319				

		Всього по розділу 3					107319				
		Розділ 4. Опорядження 7-го поверху									
		Влаштування підлоги. Тип - 1									
57	КР7-18-3	Улашт ування нижнього шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,34177	<u>8761,09</u> 3262,34	<u>10,49</u> 8,94	2994 1115	4 3	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>13,69</u> 0,04	
58	КР7-17-5	Улашт ування бет онної ст яжки т овщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,3107	<u>13655,75</u> 6001,83	<u>140,28</u> 119,60	4243 1865	44 37	<u>83,2200</u> 1,4252	<u>25,86</u> 0,44	
59	КР7-17-10 К=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,3107	<u>21408,38</u> 1739,53	<u>367,08</u> 312,98	6652 540	114 97	<u>24,1200</u> 3,7296	<u>7,49</u> 1,16	
60	КР7-18-3	Улашт ування обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3107	<u>25308,95</u> 3262,34	<u>10,49</u> 8,94	7863 1014	3 3	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>12,45</u> 0,03	
61	КР13-23-1	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазуrowаними плит ками без карнизних, плінт усних і кут ових елемент ів з уст ановленням плит ок т уалет ного гарніт уру по цеглі т а бет ону	100м2	0,3107	<u>95339,76</u> 36597,96	<u>76,68</u> 47,03	29622 11371	24 15	<u>449,4960</u> 0,5629	<u>139,66</u> 0,17	
		Влаштування підлоги. Тип - 2									
62	КР7-17-5	Улашт ування бет онної ст яжки т овщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,914	<u>13655,75</u> 6001,83	<u>140,28</u> 119,60	12481 5486	128 109	<u>83,2200</u> 1,4252	<u>76,06</u> 1,3	
63	КР13-23-1	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазуrowаними плит ками без карнизних, плінт усних і кут ових елемент ів з уст ановленням плит ок т уалет ного гарніт уру по цеглі т а бет ону	100м2	0,914	<u>99015,36</u> 36597,96	<u>76,68</u> 47,03	90500 33451	70 43	<u>449,4960</u> 0,5629	<u>410,84</u> 0,51	
		Вікна та двері									
64	КБ10-26-1 К=1,15	Уст ановлення дверних блоків у зовнішніх і внут рішніх прорізах кам'яних ст ін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0378	<u>887694,39</u> 14980,11	<u>8758,59</u> 3347,36	33555 566	331 127	<u>192,7446</u> 32,4766	<u>7,29</u> 1,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,4211	<u>483664,28</u> 10769,06	<u>7410,51</u> 2144,58	203671	4535	<u>3121</u> 903	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>57,01</u> 8,63
66	КБ10-20-2 К=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,036	<u>353337,16</u> 17313,54	<u>1317,52</u> 888,80	12720	623	<u>47</u> 32	<u>206,3100</u> 10,2926	<u>7,43</u> 0,37
67	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю Опорядження стелі. Тип - 1	100м2	0,5464	<u>45603,92</u> 31142,99	<u>317,26</u> 270,51	24918	17017	<u>173</u> 148	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>197,06</u> 1,76
68	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою Ст арт	100м2	0,901	<u>13200,18</u> 10642,91	<u>5,92</u> 5,14	11893	9589	<u>5</u> 5	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>124,86</u> 0,06
69	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою Фініш	100м2	0,901	<u>13602,08</u> 10642,91	<u>5,92</u> 5,14	12255	9589	<u>5</u> 5	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>124,86</u> 0,06
70	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Опорядження стелі. Тип - 2	100м2	0,901	<u>20288,45</u> 4547,17	<u>1,31</u> 1,12	18280	4097	<u>1</u> 1	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>53,35</u> 0,01
71	КБ15-64-1 κ=1,15	Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів	100м2	0,272	<u>70011,41</u> 18739,58	-	19043	5097	-	<u>226,7616</u> -	<u>61,68</u> -
72	КБ15-66-1 κ=1,15	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними лист ами.	100 м2	0,272	<u>18933,21</u> 16491,14	-	5150	4486	-	<u>188,1906</u> -	<u>51,19</u> -
73	& С111-741-1	Листи гіпсокартонні волого-вогнестійкі, товщина 10 мм	м2	28,56	<u>128,52</u> -	-	3671	-	-	-	-
74	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою Фініш	100м2	0,272	<u>13602,08</u> 10642,91	<u>5,92</u> 5,14	3700	2895	<u>2</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>37,69</u> 0,02
75	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Опорядження стелі. Тип - 3	100м2	0,272	<u>20288,45</u> 4547,17	<u>1,31</u> 1,12	5518	1237	-	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>16,1</u> -
76	КБ15-64-1 κ=1,15	Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів	100м2	0,2394	<u>70011,41</u> 18739,58	-	16761	4486	-	<u>226,7616</u> -	<u>54,29</u> -
77	КБ15-66-1 κ=1,15	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними лист ами.	100 м2	0,2394	<u>18933,21</u> 16491,14	-	4533	3948	-	<u>188,1906</u> -	<u>45,05</u> -
78	& С111-741-2	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 10 мм	м2	25,137	<u>130,62</u> -	-	3283	-	-	-	-
79	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою Фініш	100м2	0,2394	<u>13602,08</u> 10642,91	<u>5,92</u> 5,14	3256	2548	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>33,18</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2394	<u>20288,45</u>	<u>1,31</u>	4857	1089	—	59,2080	14,17
		Опорядження стін. Тип - 1			4547,17	1,12			-	0,0133	-
81	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,5028	<u>19443,29</u>	<u>129,79</u>	48663	31603	<u>325</u>	<u>152,7960</u>	<u>382,42</u>
					12627,06	110,66			277	1,3187	3,3
82	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання ст ін мінеральною шпаклівкою Ст арт	100м2	2,5028	<u>10698,96</u>	<u>5,92</u>	26777	20377	<u>15</u>	<u>106,0116</u>	<u>265,33</u>
					8141,69	5,14			13	0,0613	0,15
83	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання ст ін мінеральною шпаклівкою Фініш	100м2	2,5028	<u>11100,86</u>	<u>5,92</u>	27783	20377	<u>15</u>	<u>106,0116</u>	<u>265,33</u>
					8141,69	5,14			13	0,0613	0,15
84	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	2,5028	<u>22609,93</u>	<u>2,62</u>	56588	17069	<u>7</u>	<u>88,8000</u>	<u>222,25</u>
		Опорядження стін. Тип - 2			6819,84	2,24			6	0,0266	0,07
85	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередині будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	2,0572	<u>20008,99</u>	<u>129,79</u>	41162	25976	<u>267</u>	<u>152,7960</u>	<u>314,33</u>
					12627,06	110,66			228	1,3187	2,71
86	КР7-18-3	Улашт ування обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,0572	<u>40886,35</u>	<u>10,49</u>	84111	6711	<u>22</u>	<u>40,0680</u>	<u>82,43</u>
					3262,34	8,94			18	0,1066	0,22
87	КР13-23-1	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плит ками без карнизних, плінт усних і кут ових елемент ів з уст ановленням плит ок т уалет ного Гарніт уру по цеглі т а бет ону	100м2	2,0572	<u>99581,06</u>	<u>76,68</u>	204858	75289	<u>158</u>	<u>449,4960</u>	<u>924,7</u>
					36597,96	47,03			97	0,5629	1,16
		Разом прямі витрати по розділу 4					1031361	324046	<u>4882</u>		<u>4028,05</u>
									2182		23,56
		Разом будівельні роботи, грн.					1031361				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					702433				
		всього заробітна плата, грн.					326228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					182058				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					486,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61348				
		Всього будівельні роботи, грн.					1213419				

		Всього по розділу 4					1213419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Опорядження 8-го поверху									
		Влаштування підлоги. Тип - 1									
88	КР7-18-3	Улашт ування нижнього шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,34177	<u>8761,09</u> 3262,34	<u>10,49</u> 8,94	2994	1115	4 3	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>13,69</u> 0,04
89	КР7-17-5	Улашт ування бет онної ст яжки т овщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,3107	<u>13655,75</u> 6001,83	<u>140,28</u> 119,60	4243	1865	44 37	<u>83,2200</u> 1,4252	<u>25,86</u> 0,44
90	КР7-17-10 К=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,3107	<u>21408,38</u> 1739,53	<u>367,08</u> 312,98	6652	540	114 97	<u>24,1200</u> 3,7296	<u>7,49</u> 1,16
91	КР7-18-3	Улашт ування обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3107	<u>25308,95</u> 3262,34	<u>10,49</u> 8,94	7863	1014	3 3	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>12,45</u> 0,03
92	КР13-23-1	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазуrowаними плит ками без карнизних, плінт усних і кут ових елемент ів з уст ановленням плит ок т уалет ного гарніт уру по цеглі т а бет ону	100м2	0,3107	<u>95339,76</u> 36597,96	<u>76,68</u> 47,03	29622	11371	24 15	<u>449,4960</u> 0,5629	<u>139,66</u> 0,17
		Влаштування підлоги. Тип - 2									
93	КР7-17-5	Улашт ування бет онної ст яжки т овщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,914	<u>13655,75</u> 6001,83	<u>140,28</u> 119,60	12481	5486	128 109	<u>83,2200</u> 1,4252	<u>76,06</u> 1,3
94	КР13-23-1	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазуrowаними плит ками без карнизних, плінт усних і кут ових елемент ів з уст ановленням плит ок т уалет ного гарніт уру по цеглі т а бет ону	100м2	0,914	<u>99015,36</u> 36597,96	<u>76,68</u> 47,03	90500	33451	70 43	<u>449,4960</u> 0,5629	<u>410,84</u> 0,51
		Вікна та двері									
95	КБ10-26-1 К=1,15	Уст ановлення дверних блоків у зовнішніх і внут рішніх прорізах кам'яних ст ін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0378	<u>887694,39</u> 14980,11	<u>8758,59</u> 3347,36	33555	566	331 127	<u>192,7446</u> 32,4766	<u>7,29</u> 1,23
96	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,4211	<u>483664,28</u> 10769,06	<u>7410,51</u> 2144,58	203671	4535	3121 903	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>57,01</u> 8,63
97	КБ10-20-2 К=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,036	<u>353337,16</u> 17313,54	<u>1317,52</u> 888,80	12720	623	47 32	<u>206,3100</u> 10,2926	<u>7,43</u> 0,37
98	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,5464	<u>45603,92</u> 31142,99	<u>317,26</u> 270,51	24918	17017	173 148	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>197,06</u> 1,76
		Опорядження стелі. Тип - 1									
99	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою Ст арт	100м2	0,898	<u>13200,18</u> 10642,91	<u>5,92</u> 5,14	11854	9557	5 5	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>124,44</u> 0,06
100	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою Фініш	100м2	0,898	<u>13602,08</u> 10642,91	<u>5,92</u> 5,14	12215	9557	5 5	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>124,44</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Опорядження стелі. Тип - 2	100м2	0,898	<u>20288,45</u>	<u>1,31</u>	18219	4083	<u>1</u>	<u>59,2080</u>	<u>53,17</u>
					4547,17	1,12			1	0,0133	0,01
102	КБ15-64-1 к=1,15	Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів	100м2	0,272	<u>70011,41</u>	-	19043	5097	-	<u>226,7616</u>	<u>61,68</u>
					18739,58	-			-	-	-
103	КБ15-66-1 к=1,15	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними лист ами.	100 м2	0,272	<u>18933,21</u>	-	5150	4486	-	<u>188,1906</u>	<u>51,19</u>
					16491,14	-			-	-	-
104	& С111-741-1	Листи гіпсокартонні волого-вогнестійкі, товщина 10 мм	м2	28,56	<u>128,52</u>	-	3671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою Фініш	100м2	0,272	<u>13602,08</u>	<u>5,92</u>	3700	2895	<u>2</u>	<u>138,5796</u>	<u>37,69</u>
					10642,91	5,14			1	0,0613	0,02
106	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Опорядження стелі. Тип - 3	100м2	0,272	<u>20288,45</u>	<u>1,31</u>	5518	1237	-	<u>59,2080</u>	<u>16,1</u>
					4547,17	1,12			-	0,0133	-
107	КБ15-64-1 к=1,15	Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів	100м2	0,3107	<u>70011,41</u>	-	21753	5822	-	<u>226,7616</u>	<u>70,45</u>
					18739,58	-			-	-	-
108	КБ15-66-1 к=1,15	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними лист ами.	100 м2	0,3107	<u>18933,21</u>	-	5883	5124	-	<u>188,1906</u>	<u>58,47</u>
					16491,14	-			-	-	-
109	& С111-741-2	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 10 мм	м2	32,6235	<u>130,62</u>	-	4261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою Фініш	100м2	0,3107	<u>13602,08</u>	<u>5,92</u>	4226	3307	<u>2</u>	<u>138,5796</u>	<u>43,06</u>
					10642,91	5,14			2	0,0613	0,02
111	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Опорядження стін. Тип - 1	100м2	0,3107	<u>20288,45</u>	<u>1,31</u>	6304	1413	-	<u>59,2080</u>	<u>18,4</u>
					4547,17	1,12			-	0,0133	-
112	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,5028	<u>19443,29</u>	<u>129,79</u>	48663	31603	<u>325</u>	<u>152,7960</u>	<u>382,42</u>
					12627,06	110,66			277	1,3187	3,3
113	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання ст ін мінеральною шпаклівкою Ст арт	100м2	2,5028	<u>10698,96</u>	<u>5,92</u>	26777	20377	<u>15</u>	<u>106,0116</u>	<u>265,33</u>
					8141,69	5,14			13	0,0613	0,15
114	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання ст ін мінеральною шпаклівкою Фініш	100м2	2,5028	<u>11100,86</u>	<u>5,92</u>	27783	20377	<u>15</u>	<u>106,0116</u>	<u>265,33</u>
					8141,69	5,14			13	0,0613	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	2,5028	<u>22609,93</u>	<u>2,62</u>	56588	17069	<u>7</u>	<u>88,8000</u>	<u>222,25</u>
		Опорядження стін. Тип - 2			6819,84	2,24			6	0,0266	0,07
116	KP11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередені будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	2,0572	<u>20008,99</u>	<u>129,79</u>	41162	25976	<u>267</u>	<u>152,7960</u>	<u>314,33</u>
					12627,06	110,66			228	1,3187	2,71
117	KP7-18-3	Улашт ування обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,0572	<u>40886,35</u>	<u>10,49</u>	84111	6711	<u>22</u>	<u>40,0680</u>	<u>82,43</u>
					3262,34	8,94			18	0,1066	0,22
118	KP13-23-1	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазуrowаними плит ками без карнизних, плінт усних і кут ових елемент ів з уст ановленням плит ок т уалет ного гарніт уру по цеглі т а бет ону	100м2	2,0572	<u>99581,06</u>	<u>76,68</u>	204858	75289	<u>158</u>	<u>449,4960</u>	<u>924,7</u>
					36597,96	47,03			97	0,5629	1,16
Разом прями витрати по розділу 5								1040958	327563	<u>4883</u>	<u>4070,72</u>
Разом будівельні роботи, грн.								1040958		2183	23,57
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								708512			
всього заробітна плата, грн.								329746			
Загальновиробничі витрати, грн.								183996			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								491,34			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								61994			
Всього будівельні роботи, грн.								1224954			

Всього по розділу 5								1224954			
Розділ 6. Опорядження 9-го поверху											
		Влаштування підлоги. Тип - 1									
119	KP7-18-3	Улашт ування нижнього шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,34177	<u>8761,09</u>	<u>10,49</u>	2994	1115	<u>4</u>	<u>40,0680</u>	<u>13,69</u>
					3262,34	8,94			3	0,1066	0,04
120	KP7-17-5	Улашт ування бет онної ст яжки т овщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,3107	<u>13655,75</u>	<u>140,28</u>	4243	1865	<u>44</u>	<u>83,2200</u>	<u>25,86</u>
					6001,83	119,60			37	1,4252	0,44
121	KP7-17-10 K=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,3107	<u>21408,38</u>	<u>367,08</u>	6652	540	<u>114</u>	<u>24,1200</u>	<u>7,49</u>
					1739,53	312,98			97	3,7296	1,16
122	KP7-18-3	Улашт ування обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3107	<u>25308,95</u>	<u>10,49</u>	7863	1014	<u>3</u>	<u>40,0680</u>	<u>12,45</u>
					3262,34	8,94			3	0,1066	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КР13-23-1	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плит ками без карнизних, плінт усних і кут ових елементів з уст ановленням плит ок т уалет ного гарніт уру по цеглі т а бет ону	100м2	0,3107	<u>95339,76</u>	<u>76,68</u>	29622	11371	<u>24</u>	<u>449,4960</u>	<u>139,66</u>
		Влаштування підлоги. Тип - 2			36597,96	47,03			15	0,5629	0,17
124	КР7-17-5	Улаштування бет онної ст яжки т овщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,914	<u>13655,75</u>	<u>140,28</u>	12481	5486	<u>128</u>	<u>83,2200</u>	<u>76,06</u>
					6001,83	119,60			109	1,4252	1,3
125	КР13-23-1	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плит ками без карнизних, плінт усних і кут ових елементів з уст ановленням плит ок т уалет ного гарніт уру по цеглі т а бет ону	100м2	0,914	<u>99015,36</u>	<u>76,68</u>	90500	33451	<u>70</u>	<u>449,4960</u>	<u>410,84</u>
		Вікна та двері			36597,96	47,03			43	0,5629	0,51
126	КБ10-26-1 К=1,15	Уст ановлення дверних блоків у зовнішніх і внут рішніх прорізах кам'яних ст ін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0442	<u>32821,39</u>	<u>8758,59</u>	1451	662	<u>387</u>	<u>192,7446</u>	<u>8,52</u>
					14980,11	3347,36			148	32,4766	1,44
127	& С1630-59-3	Противопожешні двері ЕІ30 з армованим склом, 2100х900 мм	м2	3,78	<u>8548,73</u>	-	32314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& С1630-59-4	Противопожешні двері ЕІ60, 800х800 мм	м2	0,64	<u>8548,73</u>	-	5471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,4211	<u>483664,28</u>	<u>7410,51</u>	203671	4535	<u>3121</u>	<u>135,3918</u>	<u>57,01</u>
					10769,06	2144,58			903	20,4930	8,63
130	КБ10-20-2 К=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,036	<u>353337,16</u>	<u>1317,52</u>	12720	623	<u>47</u>	<u>206,3100</u>	<u>7,43</u>
					17313,54	888,80			32	10,2926	0,37
131	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,5464	<u>45603,92</u>	<u>317,26</u>	24918	17017	<u>173</u>	<u>360,6600</u>	<u>197,06</u>
		Опорядження стелі. Тип - 1			31142,99	270,51			148	3,2234	1,76
132	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою Ст арт	100м2	0,898	<u>13200,18</u>	<u>5,92</u>	11854	9557	<u>5</u>	<u>138,5796</u>	<u>124,44</u>
					10642,91	5,14			5	0,0613	0,06
133	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою Фініш	100м2	0,898	<u>13602,08</u>	<u>5,92</u>	12215	9557	<u>5</u>	<u>138,5796</u>	<u>124,44</u>
					10642,91	5,14			5	0,0613	0,06
134	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,898	<u>20288,45</u>	<u>1,31</u>	18219	4083	<u>1</u>	<u>59,2080</u>	<u>53,17</u>
		Опорядження стелі. Тип - 2			4547,17	1,12			1	0,0133	0,01
135	КБ15-64-1 к=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів	100м2	0,272	<u>70011,41</u>	-	19043	5097	-	<u>226,7616</u>	<u>61,68</u>
					18739,58	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ15-66-1 к=1,15	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними лист ами.	100 м2	0,272	<u>18933,21</u> 16491,14	-	5150	4486	-	188,1906	51,19
137	& С111-741-1	Листи гіпсокартонні волого-вогнестійкі, товщина 10 мм	м2	28,56	<u>128,52</u> -	-	3671	-	-	-	-
138	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою Фініш	100м2	0,272	<u>13602,08</u> 10642,91	<u>5,92</u> 5,14	3700	2895	<u>2</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>37,69</u> 0,02
139	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,272	<u>20288,45</u> 4547,17	<u>1,31</u> 1,12	5518	1237	-	59,2080 0,0133	16,1 -
140	КБ15-64-1 к=1,15	Опорядження стелі. Тип - 3 Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів	100м2	0,3107	<u>70011,41</u> 18739,58	-	21753	5822	-	226,7616	70,45
141	КБ15-66-1 к=1,15	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними лист ами.	100 м2	0,3107	<u>18933,21</u> 16491,14	-	5883	5124	-	188,1906	58,47
142	& С111-741-2	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 10 мм	м2	32,6235	<u>130,62</u> -	-	4261	-	-	-	-
143	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою Фініш	100м2	0,3107	<u>13602,08</u> 10642,91	<u>5,92</u> 5,14	4226	3307	<u>2</u> 2	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>43,06</u> 0,02
144	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3107	<u>20288,45</u> 4547,17	<u>1,31</u> 1,12	6304	1413	-	59,2080 0,0133	18,4 -
145	КР11-26-3	Опорядження стін. Тип - 1 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,5028	<u>19443,29</u> 12627,06	<u>129,79</u> 110,66	48663	31603	<u>325</u> 277	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>382,42</u> 3,3
146	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання ст ін мінеральною шпаклівкою Ст арт	100м2	2,5028	<u>10698,96</u> 8141,69	<u>5,92</u> 5,14	26777	20377	<u>15</u> 13	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>265,33</u> 0,15
147	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання ст ін мінеральною шпаклівкою Фініш	100м2	2,5028	<u>11100,86</u> 8141,69	<u>5,92</u> 5,14	27783	20377	<u>15</u> 13	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>265,33</u> 0,15
148	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	2,5028	<u>22609,93</u> 6819,84	<u>2,62</u> 2,24	56588	17069	<u>7</u> 6	<u>88,8000</u> 0,0266	<u>222,25</u> 0,07
149	КР11-26-3	Опорядження стін. Тип - 2 Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередені будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	2,0572	<u>20008,99</u> 12627,06	<u>129,79</u> 110,66	41162	25976	<u>267</u> 228	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>314,33</u> 2,71
150	КР7-18-3	Улашт ування обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,0572	<u>40886,35</u> 3262,34	<u>10,49</u> 8,94	84111	6711	<u>22</u> 18	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>82,43</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	КР13-23-1	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плит ками без карнизних, плінт усних і кут ових елементів з уст ановленням плит ок т уалет ного Гарніт уру по цеглі т а бет ону	100м2	2,0572	99581,06	76,68	204858	75289	158	449,4960	924,7
					36597,96	47,03			97	0,5629	1,16
		Разом прямі витрати по розділу 6					1046639	327659	4939		4071,95
		Разом будівельні роботи, грн.					1046639		2204		23,78
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					714041				
		всього заробітна плата, грн.					329863				
		Загальновиробничі витрати, грн.					184061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					491,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62016				
		Всього будівельні роботи, грн.					1230700				

		Всього по розділу 6					1230700				
		Разом прямі витрати по кошторису					3400489	1028047	15593		12794,1
		Разом будівельні роботи, грн.					3400489		7020		76,2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2356849				
		всього заробітна плата, грн.					1035067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					578018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1544,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					194842				
		Всього будівельні роботи, грн.					3978507				

		Всього по кошторису					3978507				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14414,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1229909				

Склав Інженер-кошторисник _____ Артем Парицький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини будівлі (7, 8, 9 поверхи) гуртожитку комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» за адресою: вул. Р. Скалецького, 33 в місті Вінниці
09/03/2024-1-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Водопостачання та каналізація

Капітальний ремонт частини будівлі (7, 8, 9 поверхи) гуртожитку комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» за адресою: вул. Р. Скалецького, 33 в місті Вінниці

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 954,724 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,47938 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 124,317 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарчо-питний водопровід В1									
1	KP15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопостачання з т руб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,96	<u>5726,15</u>	-	5497	5387	-	67,9080	65,19
					5611,92	-			-	-	-
2	& C113-1351-КАН-1	Труба поліпропіленова KAN-therm PP PN20 для водопостачання 16x2,7 мм	м	51	<u>45,12</u>	-	2301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& C113-1352-КАН-3	Коліно 90 град. KAN-therm PP PN20 для водопостачання діам. 16 мм	шт	90	<u>15,37</u>	-	1383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C113-1352-КАН-8	Поліпропіленове коліно настінне 16 x 1/2 " KAN PP	шт	66	<u>95,27</u>	-	6288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C113-1351-КАН-2	Труба поліпропіленова KAN-therm PP PN20 для водопостачання 20x3,5 мм	м	45	<u>49,37</u>	-	2222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-1352-КАН-4	Коліно 90 град. KAN-therm PP PN20 для водопостачання діам. 20 мм	шт	30	<u>11,97</u>	-	359	-	-	-	-
7	& C113-1352-КАН-9	Поліпропіленове коліно настінне 20 x 1/2 " KAN PP	шт	12	<u>99,52</u>	-	1194	-	-	-	-
8	& C113-1353-КАН-9	Поліпропіленовий трійник 20x16x20 KAN PP	шт	30	<u>25,57</u>	-	767	-	-	-	-
9	& C113-1354-КАН-1	Муфта перехідна 20x16 KAN PP	шт	12	<u>10,27</u>	-	123	-	-	-	-
10	& C113-1355-КАН-1	Перехід діам. 16 мм з НГ G1/2" KAN PP	шт	60	<u>107,48</u>	-	6449	-	-	-	-
11	& C113-1355-КАН-2	Перехід діам. 20 мм з НГ G1/2" KAN PP	шт	12	<u>102,45</u>	-	1229	-	-	-	-
12	& C113-1356-КАН-1	Обвід діам. 16 мм KAN PP	шт	3	<u>41,18</u>	-	124	-	-	-	-
13	& C113-1356-КАН-2	Обвід діам. 20 мм KAN PP	шт	3	<u>52,22</u>	-	157	-	-	-	-
14	& C111-1867-16	Кліпса монтажна для труб ППР діам. 16 мм	шт	42	<u>3,09</u>	-	130	-	-	-	-
15	& C111-1867-20	Кліпса монтажна для труб ППР діам. 20 мм	шт	60	<u>8,53</u>	-	512	-	-	-	-
16	& C113-2154-1	Кран сантехнічний кутовий 3Р 1/2" - 3Р 1/2" Valvex	шт	78	<u>142,02</u>	-	11078	-	-	-	-
17	КР19-5-1	Ізоляція т рубопроводів діамет ром 16x2,7, 20x3,4 мм циліндрами, з пінопласт у, т овщина ізоляційного шару 6 мм	100м	0,48	<u>4526,61</u>	<u>393,05</u>	2173	1445	<u>189</u>	<u>40,6800</u>	<u>19,53</u>
					3010,73	141,91			68	1,7842	0,86
18	& C113-2145-1 варіант 1	Ізоляція із вспіненого поліетилену діам. Ду 18 мм, 16x2,7 мм товщиною 6 мм	м	21	<u>12,81</u>	-	269	-	-	-	-
19	& C113-2145-2	Ізоляція із вспіненого поліетилену діам. Ду 22 мм, 20x3,4 мм товщиною 6 мм	м	27	<u>12,81</u>	-	346	-	-	-	-
20	КР15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	0,18	<u>5990,28</u>	-	1078	1054	-	<u>70,8720</u>	<u>12,76</u>
					5856,86	-			-	-	-
21	& C113-1351-КАН-3	Труба поліпропіленова KAN-therm PP PN20 для водопостачання 25x4,2 мм	м	18	<u>76,03</u>	-	1369	-	-	-	-
22	& C113-1352-КАН-5	Коліно 90 град. KAN-therm PP PN20 для водопостачання діам. 25 мм	шт	24	<u>15,37</u>	-	369	-	-	-	-
23	& C113-1352-КАН-10	Поліпропіленове коліно настінне 25 x 1/2 " KAN PP	шт	12	<u>115,67</u>	-	1388	-	-	-	-
24	& C113-1353-КАН-7	Поліпропіленовий трійник 25x20x25 KAN PP	шт	12	<u>19,62</u>	-	235	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C113-1353-КАН-8	Поліпропіленовий трійник 25х16х25 KAN PP	шт	6	<u>36,62</u>	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C113-1354-КАН-2	Муфта перехідна 25х20 KAN PP	шт	12	<u>11,97</u>	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C113-1355-КАН-3	Перехід діам. 25 мм з НГ G1/2" KAN PP	шт	20	<u>116,97</u>	-	2339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C111-1867-25	Кліпса монтажна для труб ППР діам. 25 мм	шт	20	<u>10,31</u>	-	206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КР19-5-1	Ізоляція т рубопроводів діамет ром 25х4,2 мм циліндрами, з пінопласт у, т овщина ізоляційного шару 6 мм	100м	0,06	<u>4526,61</u>	<u>393,05</u>	272	181	<u>24</u>	<u>40,6800</u>	<u>2,44</u>
									9	1,7842	0,11
30	& C113-2145-3	Ізоляція із вспіненого поліетилену діам. Ду 28 мм, 25х4,2 мм товщиною 6 мм	м	6	<u>15,65</u>	-	94	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КР15-19-3	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 32 мм	100м	0,11	<u>6627,07</u>	-	729	711	-	78,1920	8,6
32	& C113-1351-КАН-4	Труба поліпропіленова KAN-therm PP PN20 для водопостачання 32х5,6 мм	м	11	<u>125,40</u>	-	1379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C113-1353-КАН-1	Поліпропіленовий трійник 32х20х32 KAN PP	шт	6	<u>32,37</u>	-	194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C113-1353-КАН-2	Поліпропіленовий трійник 32х25х32 KAN PP	шт	12	<u>33,22</u>	-	399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C113-1353-КАН-3	Поліпропіленовий трійник 32х16х32 KAN PP	шт	6	<u>77,42</u>	-	465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C113-1354-КАН-3	Муфта перехідна 32х25 KAN PP	шт	6	<u>12,82</u>	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C111-1867-32	Кліпса монтажна для труб ППР діам. 32 мм	шт	16	<u>15,33</u>	-	245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КР19-5-1	Ізоляція т рубопроводів діамет ром 32х5,6 мм циліндрами, з пінопласт у, т овщина ізоляційного шару 6 мм	100м	0,11	<u>4526,61</u>	<u>393,05</u>	498	331	<u>43</u>	<u>40,6800</u>	<u>4,47</u>
									16	1,7842	0,2
39	& C113-2145-4	Ізоляція із вспіненого поліетилену діам. Ду 35 мм, 22х5,6 мм товщиною 6 мм	м	11	<u>17,77</u>	-	195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КР15-19-4	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм	100м	0,135	<u>7095,00</u>	-	958	929	-	83,2680	11,24
41	& C113-1351-КАН-5	Труба поліпропіленова KAN-therm PP PN20 для водопостачання 40х6,7 мм	м	13,5	<u>198,57</u>	-	2681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C113-1352-КАН-7	Коліно 90 град. KAN-therm PP PN20 для водопостачання діам. 40 мм	шт	18	<u>36,62</u>	-	659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						91552				
		Розділ 2. Обладнання водомірного вузла										
56	КР15-27-4	Уст ановлення лічильників [водомірів] на різьбі діамет ром до 40 мм	шт	12	<u>310,79</u> 161,21	-	3729	1935	-	1,9800	23,76	
57	& С130-472-2	Лічильник холодної води Ду 15 мм, Valtec	шт	12	<u>608,20</u> -	-	7298	-	-	-	-	
58	& С130-471-3	Зворотній клапан, Valtec 1"	шт	12	<u>436,19</u> -	-	5234	-	-	-	-	
59	& С130-471-1-1	Фільтр сітчастий косий Ду25, ВР 1" - ВР 1", Valtec	шт	12	<u>521,16</u> -	-	6254	-	-	-	-	
60	& С113-2154-2 варіант 1	Кран-метелик кульовий Ду 15 мм, ЗР 1/2" - ЗР 1/2" Valtec	шт	24	<u>217,67</u> -	-	5224	-	-	-	-	
61	& С130-471-5	Кран поліпропіленовий, кульовий, Ду 50 мм	шт	2	<u>907,10</u> -	-	1814	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 2							29553	1935	-		23,76	
Разом будівельні роботи, грн.							29553					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27618					
всього заробітна плата, грн.							1935					
Загальновиробничі витрати, грн.							1046					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,49					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							315					
Всього будівельні роботи, грн.							30599					

		Всього по розділу 2						30599				
		Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3. Підвальний поверх										
62	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 16 мм	100м	0,48	<u>5726,15</u> 5611,92	-	2749	2694	-	67,9080	32,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& C113-1351-КАН-1 варіант 1	Труба поліпропіленова KAN-therm PP Stabi PN20 для водопостачання 16x2,7 мм	м	48	<u>78,27</u>	-	3757	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C113-1352-КАН-3	Коліно 90 град. KAN-therm PP PN20 для водопостачання діам. 16 мм	шт	60	<u>15,37</u>	-	922	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C113-1354-КАН-1	Муфта перехідна 20x16 KAN PP	шт	6	<u>10,27</u>	-	62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& C113-1352-КАН-8	Поліпропіленове коліно настінне 16 x 1/2 " KAN PP	шт	42	<u>95,27</u>	-	4001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& C113-1355-КАН-1	Перехід діам. 16 мм з НГ G1/2" KAN PP	шт	42	<u>107,48</u>	-	4514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	& C113-2154-1	Кран сантехнічний кутовий 3Р 1/2" - 3Р 1/2" Valvex	шт	54	<u>142,02</u>	-	7669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& C113-1356-КАН-1	Обвід діам. 16 мм KAN PP	шт	6	<u>41,18</u>	-	247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& C111-1867-16	Кліпса монтажна для труб ППР діам. 16 мм	шт	60	<u>3,09</u>	-	185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КР19-5-1	Ізоляція т рубопроводів діамет ром 16x2,7 мм циліндрами, з пінопласт у, т овщина Ізоляційного шару 6 мм	100м	0,25	<u>4526,61</u>	<u>393,05</u>	1132	753	<u>98</u>	<u>40,6800</u>	<u>10,17</u>
						<u>3010,73</u>			<u>35</u>	<u>1,7842</u>	<u>0,45</u>
72	& C113-2145-1 варіант 1	Ізоляція із вспіненого поліетилену діам. Ду 18 мм, 16x2,7 мм товщиною 6 мм	м	25	<u>12,81</u>	-	320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	0,6	<u>5726,15</u>	-	3436	3367	-	<u>67,9080</u>	<u>40,74</u>
					<u>5611,92</u>	-			-	-	-
74	& C113-1351-КАН-2 варіант 1	Труба поліпропіленова KAN-therm PP Stabi PN20 для водопостачання 20x3,5 мм	м	60	<u>107,17</u>	-	6430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& C113-1352-КАН-4	Коліно 90 град. KAN-therm PP PN20 для водопостачання діам. 20 мм	шт	54	<u>11,97</u>	-	646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C113-1353-КАН-9	Поліпропіленовий трійник 20x16x20 KAN PP	шт	18	<u>25,57</u>	-	460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C113-1352-КАН-9	Поліпропіленове коліно настінне 20 x 1/2 " KAN PP	шт	12	<u>99,52</u>	-	1194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	& C113-1354-КАН-2	Муфта перехідна 25x20 KAN PP	шт	6	<u>11,97</u>	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	& C113-1355-КАН-2	Перехід діам. 20 мм з НГ G1/2" KAN PP	шт	12	<u>102,45</u>	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& C113-1356-КАН-2	Обвід діам. 20 мм KAN PP	шт	8	<u>52,22</u>	-	418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C111-1867-20	Кліпса монтажна для труб ППР діам. 20 мм	шт	75	<u>8,53</u>	-	640	-	-	-	-
82	КР19-5-1	Ізоляція т рубопроводів діамет ром 20х3,4 мм циліндрами, з пінопласт у, т овщина ізоляційного шару 6 мм	100м	0,48	<u>4526,61</u>	<u>393,05</u>	2173	1445	<u>189</u>	<u>40,6800</u>	<u>19,53</u>
					3010,73	141,91			68	1,7842	0,86
83	& C113-2145-2	Ізоляція із вспіненого поліетилену діам. Ду 22 мм, 20х3,4 мм товщиною 6 мм	м	48	<u>12,81</u>	-	615	-	-	-	-
84	КР15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	0,45	<u>5990,28</u>	-	2696	2636	-	<u>70,8720</u>	<u>31,89</u>
					5856,86	-			-	-	-
85	& C113-1351-КАН-3 варіант 1	Труба поліпропіленова KAN-therm PP Stabi PN20 для водопостачання 25х4,2 мм	м	45	<u>148,28</u>	-	6673	-	-	-	-
86	& C113-1352-КАН-10	Поліпропіленове коліно настінне 25 х 1/2 " KAN PP	шт	18	<u>115,67</u>	-	2082	-	-	-	-
87	& C113-1352-КАН-5	Коліно 90 град. KAN-therm PP PN20 для водопостачання діам. 25 мм	шт	12	<u>15,37</u>	-	184	-	-	-	-
88	& C113-1353-КАН-8	Поліпропіленовий трійник 25х16х25 KAN PP	шт	18	<u>36,62</u>	-	659	-	-	-	-
89	& C113-1353-КАН-7	Поліпропіленовий трійник 25х20х25 KAN PP	шт	12	<u>19,62</u>	-	235	-	-	-	-
90	& C113-1353-КАН-10	Поліпропіленовий трійник 25х25х25 KAN PP	шт	12	<u>16,22</u>	-	195	-	-	-	-
91	& C113-1355-КАН-3	Перехід діам. 25 мм з НГ G1/2" KAN PP	шт	12	<u>116,97</u>	-	1404	-	-	-	-
92	& C113-1356-КАН-3	Обвід діам. 25 мм KAN PP	шт	10	<u>60,73</u>	-	607	-	-	-	-
93	& C111-1867-25	Кліпса монтажна для труб ППР діам. 25 мм	шт	56	<u>10,31</u>	-	577	-	-	-	-
94	& C130-1-1 варіант 1	Шланг гнучкий для води ВР-ВР 1/2", 50 см	шт	54	<u>213,57</u>	-	11533	-	-	-	-
95	КР19-5-1	Ізоляція т рубопроводів діамет ром 25х4,2 мм циліндрами, з пінопласт у, т овщина ізоляційного шару 6 мм	100м	0,32	<u>4526,61</u>	<u>393,05</u>	1449	963	<u>126</u>	<u>40,6800</u>	<u>13,02</u>
					3010,73	141,91			45	1,7842	0,57
96	& C113-2145-3	Ізоляція із вспіненого поліетилену діам. Ду 28 мм, 25х4,2 мм товщиною 6 мм	м	32	<u>15,65</u>	-	501	-	-	-	-
97	C130-620	Змішувачі загальні для ванн та умивальників, См-ВУ-ШлФР, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, з кнопчним перемикачем, з фарфоровим корпусом	комплект	30	<u>1670,68</u>	-	50120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C130-623	Змішувачі для душових установок, См-Д-СтФ, із стаціонарною душовою трубкою, сіткою та фарфоровим корпусом	комплект	12	<u>897,03</u>	-	10764	-	-	-	-
99	C130-630	Змішувачі для умивальників, См-Ум-НВФА, настінні, з верхнім ізливом, фарфоровим корпусом та аератором	комплект	12	<u>951,56</u>	-	11419	-	-	-	-
100	КР15-82-1	Уст ановлення бойлеру V=150 л, N=2,0 кВт	шт	12	<u>2507,88</u>	<u>261,29</u>	30095	19477	<u>3135</u>	<u>20,1600</u>	<u>241,92</u>
					1623,08	46,12			553	0,4502	5,4
101	& C130-152-150	Бойлер Gorenje 150 л	шт	12	<u>9190,60</u>	-	110287	-	-	-	-
102	КР15-87-1	Уст ановлення клапанів запобіжних одноважільних діамет ром до 25 мм	клапан	12	<u>422,21</u>	<u>15,19</u>	5067	3974	<u>182</u>	<u>4,2120</u>	<u>50,54</u>
					331,19	0,56			7	0,0070	0,08
103	& C111-960-8	Запобіжний клапан, ругулюємий, Valtec, 1/2"	шт	12	<u>330,96</u>	-	3972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3								293390	35309	<u>3730</u>	
										708	
Разом будівельні роботи, грн.								293390			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								254351			
всього заробітна плата, грн.								36017			
Загальновиробничі витрати, грн.								19456			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								46,45			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								5861			
Всього будівельні роботи, грн.								312846			

Всього по розділу 3								312846			
Розділ 4. Господарсько-побутова каналізація К1											
104	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	1,25	<u>6659,50</u>	<u>6,56</u>	8324	8285	<u>8</u>	<u>78,9840</u>	<u>98,73</u>
					6628,34	5,59			7	0,0666	0,08
105	& C113-1351-КК-1	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d50x1000 мм	м	125	<u>90,08</u>	-	11260	-	-	-	-
106	& C113-1351-КК-1-1	Коліно каналізаційне Ostendorf ПП d50x45°	шт	180	<u>30,58</u>	-	5504	-	-	-	-
107	& C113-1351-КК-1-2	Коліно каналізаційне Ostendorf ПП d50x87°	шт	45	<u>32,66</u>	-	1470	-	-	-	-
108	& C113-1351-ТКК-1-1	Трійник каналізаційний Ostendorf ПП d50x50x45°	шт	42	<u>81,92</u>	-	3441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& С113-1351-ТКК-1-2 варіант 1	Трійник каналізаційний Ostendorf HT-Safe 50/32*45	шт	12	<u>74,18</u>	-	890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& С111-140-3	Кріплення для каналізаційних труб 50 мм	шт	125	<u>51,03</u>	-	6379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& С113-1351-МКК-1-1	Манжета (перехід) гумова 50x32 мм	шт	6	<u>6,84</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& С1545-36-1	Противопожежна гільза Walraven Pacifyre МК II Dn56 52-58мм	шт	40	<u>2116,78</u>	-	84671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,4	<u>6474,31</u>	<u>11,80</u>	2590	2545	<u>5</u>	<u>75,8280</u>	<u>30,33</u>
					<u>6363,49</u>	<u>10,06</u>			<u>4</u>	<u>0,1199</u>	<u>0,05</u>
114	& С113-1351-КК-2	Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d110x1000 мм	м	40	<u>222,66</u>	-	8906	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& С113-1351-КК-1-3	Коліно каналізаційне Ostendorf ПП d110x45°	шт	20	<u>75,31</u>	-	1506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& С113-1351-ТКК-1-3	Трійник каналізаційний Ostendorf HT-Safe 110/110*45	шт	12	<u>140,99</u>	-	1692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	& С113-1351-ТКК-1-4	Трійник каналізаційний Ostendorf HT-Safe 110/50*45?	шт	24	<u>110,95</u>	-	2663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	& С113-1351-РКК-1-1	Ревізія каналізаційна Ostendorf HT-Safe 110	шт	12	<u>205,94</u>	-	2471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	& С113-1351-МКК-1-2	Манжета (перехід) гумова 100x110 мм	шт	6	<u>49,08</u>	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	& С111-140-4	Кріплення для каналізаційних труб 100 мм	шт	34	<u>87,58</u>	-	2978	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	КР15-34-1	Уст ановлення уніт азів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1,2	<u>6035,46</u>	<u>23,60</u>	7243	4854	<u>28</u>	<u>50,2440</u>	<u>60,29</u>
					<u>4045,14</u>	<u>20,12</u>			<u>24</u>	<u>0,2398</u>	<u>0,29</u>
122	С130-901	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УнкЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитюю полицкою	шт	12	<u>3162,59</u>	-	37951	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	КР15-32-7	Уст ановлення умивальників групових з підведенням холодної т а гарячої води	10к-т	3	<u>13062,23</u>	<u>478,52</u>	39187	35718	<u>1436</u>	<u>155,0280</u>	<u>465,08</u>
					<u>11906,15</u>	<u>162,46</u>			<u>487</u>	<u>1,7002</u>	<u>5,1</u>
124	С130-644	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	30	<u>5019,03</u>	-	150571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C130-554	П'єдестали для умивальників напівфарфорові та фарфорові, розмір 640x215x200, 670-630x240-180x200-175 мм	шт	30	<u>1222,30</u>	-	36669	-	-	-	-
126	КР15-36-1	Уст ановлення мийок на одне відділення	10к-т	1,2	<u>3574,43</u>	<u>10,49</u>	4289	3449	<u>13</u>	<u>35,3040</u>	<u>42,36</u>
					2874,45	8,94			11	0,1066	0,13
127	& C1-83-К-60-80 варіант 1	мийка з тумбою 60x80 см в комплекті з пластиковим сифоном	компл.	12	<u>2627,37</u>	-	31528	-	-	-	-
128	КР15-32-11	Уст ановлення т рапів діамет ром 50 мм	10к-т	2,4	<u>971,68</u>	<u>2,62</u>	2332	2010	<u>6</u>	<u>10,4040</u>	<u>24,97</u>
					837,63	2,24			5	0,0266	0,06
129	& C113-2294-1	Трап для душу GAPPO 210x100мм із сухим затвором вертикальний випуск хром G82050	шт	12	<u>2018,82</u>	-	24226	-	-	-	-
130	& C113-2294-2	Трап вертикальний Garpo G81050 100x100 мм	шт	12	<u>754,02</u>	-	9048	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							488124	56861	<u>1496</u>		<u>721,76</u>
Разом будівельні роботи, грн.							488124		538		5,71
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							429767				
всього заробітна плата, грн.							57399				
Загальновиробничі витрати, грн.							31605				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							76,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9638				
Всього будівельні роботи, грн.							519729				

Всього по розділу 4							519729				
Разом прямі витрати по кошторису							896567	105336	<u>5529</u>		<u>1325,25</u>
Разом будівельні роботи, грн.							896567		1356		14,45
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							785702				
всього заробітна плата, грн.							106692				
Загальновиробничі витрати, грн.							58157				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							139,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17625				
Всього будівельні роботи, грн.							954724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						954724				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						1479,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						124317				

Склав Інженер-кошторисник Артем Парицький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]