

Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці  
40-30-05/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08  
на Каналізація.**

**Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4421,828 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 8,17435 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 618,604 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<b><u>Відділ 1. Дощова каналізація К2.</u></b>											
		<b>Розділ 1. Земляні роботи.</b>											
1	KP1-8-11	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 3	100 м3	23,86	<u>7200,31</u> 180,34	<u>7019,97</u> 1640,23	171799	4303	<u>167496</u> 39136	<u>2,9200</u> 20,5920	<u>69,67</u> 491,33		
2	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	23,86	<u>619,65</u> 39,77	<u>575,60</u> 94,37	14785	949	<u>13734</u> 2252	<u>0,6500</u> 0,9636	<u>15,51</u> 22,99		
3	KP1-9-11	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3	100 м3	4,877	<u>11648,43</u> 453,32	<u>11189,76</u> 2453,05	56809	2211	<u>54572</u> 11964	<u>7,3400</u> 30,5115	<u>35,8</u> 148,8		
4	KP1-18-3	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100 м3	1,085	<u>29351,01</u> 29351,01	<u>-</u> -	31846	31846	<u>-</u> -	<u>484,5000</u> -	<u>525,68</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	878	<u>180,47</u>	<u>180,47</u>	158453	-	<u>158453</u>	-	-
					-	23,84			20932	0,2870	251,99
6	KP1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0,625	<u>9785,33</u>	<u>8111,69</u>	6116	1046	<u>5070</u>	<u>25,1600</u>	<u>15,73</u>
					1673,64	2065,38			1291	28,1520	17,6
7	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	62,5	<u>936,53</u>	<u>132,75</u>	58533	6593	<u>8297</u>	<u>1,6600</u>	<u>103,75</u>
					105,49	35,28			2205	0,4305	26,91
8	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (пісок)	100 м3	4,582	<u>10504,57</u>	-	48132	48132	-	<u>173,4000</u>	<u>794,52</u>
					10504,57	-			-	-	-
9	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	458,2	<u>634,81</u>	-	290870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	11,178	<u>936,64</u>	<u>936,64</u>	10470	-	<u>10470</u>	-	-
					-	169,31			1893	2,0382	22,78
11	KP1-12-3	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 3	100 м3	8,56	<u>1090,77</u>	<u>1090,77</u>	9337	-	<u>9337</u>	-	-
					-	197,17			1688	2,3736	20,32
12	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	11,178	<u>8218,32</u>	<u>6816,08</u>	91864	15674	<u>76190</u>	<u>21,0800</u>	<u>235,63</u>
					1402,24	1735,49			19399	23,6555	264,42
13	KP1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	8,56	<u>9785,33</u>	<u>8111,69</u>	83762	14326	<u>69436</u>	<u>25,1600</u>	<u>215,37</u>
					1673,64	2065,38			17680	28,1520	240,98
		Разом прямі витрати по розділу 1					1032776	125080	<u>573055</u>		<u>2011,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1032776		118440		1508,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					334641				
		всього заробітна плата, грн.					243520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					143213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					418,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48765				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1175989</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>1175989</b>				
		<b>Розділ 2. Монтажні роботи.</b>									
14	KB22-11-5 H2=H3=H5=1,15	Укладання трубопроводів із двошарових гофрованих труб "КОРСИС" діаметром 160 мм	1000м	0,282	<u>54585,34</u>	<u>19602,20</u>	15393	9187	<u>5528</u>	<u>454,4800</u>	<u>128,16</u>
					32577,13	5463,70			1541	75,4820	21,29
15	C113-1439-3 варіант 1	Труба двошарова з профільною стінкою "КОРСИС", SN8, DN160	м	282	<u>325,30</u>	-	91735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C113-2304 варіант 1	Кільце ущільнювальне, DN160	шт	72	<u>48,50</u>	-	3492	-	-	-	-
17	КБ22-11-6 Н2=Н3=Н5= 1,15	Укладання трубопроводів із двошарових гофрованих труб "КОРСИС" діаметром 200 мм	1000м	0,13	<u>99372,98</u> 33322,31	<u>62935,27</u> 11307,21	12918	4332	<u>8182</u> 1470	<u>464,8760</u> 158,5964	<u>60,43</u> 20,62
18	C113-1439-4 варіант 1	Труба двошарова з профільною стінкою "КОРСИС", SN8, DN200	м	130	<u>427,80</u>	-	55614	-	-	-	-
19	C113-2304 варіант 2	Кільце ущільнювальне, DN200	шт	20	<u>67,80</u>	-	1356	-	-	-	-
20	КБ22-11-7 Н2=Н3=Н5= 1,15	Укладання трубопроводів із двошарових гофрованих труб "КОРСИС" діаметром 250 мм	1000м	0,19	<u>125877,69</u> 39039,80	<u>81870,09</u> 15035,55	23917	7418	<u>15555</u> 2857	<u>544,6400</u> 203,1374	<u>103,48</u> 38,6
21	C113-1439-5 варіант 1	Труба двошарова з профільною стінкою "КОРСИС", SN8, DN250	м	190	<u>767,00</u>	-	145730	-	-	-	-
22	C113-2304 варіант 3	Кільце ущільнювальне, DN250	шт	25	<u>95,20</u>	-	2380	-	-	-	-
23	КБ22-11-8 Н2=Н3=Н5= 1,15	Укладання трубопроводів із двошарових гофрованих труб "КОРСИС" діаметром 315 мм	1000м	0,16	<u>133340,82</u> 40358,71	<u>85825,11</u> 16124,19	21335	6457	<u>13732</u> 2580	<u>563,0400</u> 217,8688	<u>90,09</u> 34,86
24	C113-1439-6 варіант 1	Труба двошарова з профільною стінкою "КОРСИС", SN8, DN315	м	160	<u>980,20</u>	-	156832	-	-	-	-
25	C113-2304 варіант 4	Кільце ущільнювальне, DN316	шт	14	<u>181,60</u>	-	2542	-	-	-	-
26	КБ15-67-1 Н2=Н3=Н5= 1,15	Опорядження трубопроводів обклеюванням сигнально-попереджувальною стрічкою	100м шва	7,4	<u>765,78</u> 765,78	-	5667	5667	-	<u>10,8100</u>	<u>79,99</u>
27	C111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна "Каналізаційні мережі"	м	740	<u>3,90</u>	-	2886	-	-	-	-
28	КБ22-34-2 Н2=Н3=Н5= 1,15	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	8,7	<u>2918,67</u> 2910,46	<u>8,21</u> 2,30	25392	25321	<u>71</u> 20	<u>38,1800</u> 0,0306	<u>332,17</u> 0,27
29	C113-1128 варіант 1	Трійник, діам. 160 мм, 87 град.	шт	14	<u>1590,00</u>	-	22260	-	-	-	-
30	C113-1019 варіант 1	Коліно, діам. 160 мм/45 град.	шт	73	<u>1969,00</u>	-	143737	-	-	-	-
31	C113-1885 варіант 2	Хомут, діам. 160 мм	шт	40	<u>252,00</u>	-	10080	-	-	-	-
32	КБ22-34-4 Н2=Н3=Н5= 1,15	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм	10 шт	0,4	<u>3839,15</u> 3830,94	<u>8,21</u> 2,30	1536	1532	<u>4</u> 1	<u>50,2550</u> 0,0306	<u>20,1</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	C113-1132 варіант 1	Трійник, діам. 250 мм, 87 град.	шт	2	<u>3144,00</u>	-	6288	-	-	-	-	
34	C113-1023 варіант 1	Коліно, діам. 250 мм /45 град.	шт	2	<u>3803,00</u>	-	7606	-	-	-	-	
35	C113-1885 варіант 3	Хомут, діам. 250 мм	шт	6	<u>426,00</u>	-	2556	-	-	-	-	
36	KB22-34-5 H2=H3=H5= 1,15	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм	10 шт	0,8	<u>4610,60</u> <u>4602,39</u>	<u>8,21</u> <u>2,30</u>	3688	3682	<u>6</u> <u>2</u>	<u>60,3750</u> <u>0,0306</u>	<u>48,3</u> <u>0,02</u>	
37	C113-1134 варіант 1	Трійник, діам. 315 мм, 87 град.	шт	4	<u>8179,00</u>	-	32716	-	-	-	-	
38	C113-1025 варіант 1	Коліно, діам. 315 мм /45 град.	шт	4	<u>5090,00</u>	-	20360	-	-	-	-	
39	C113-1885 варіант 4	Хомут, діам. 315 мм	шт	8	<u>618,00</u>	-	4944	-	-	-	-	
40	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,3	<u>12334,92</u> <u>7468,49</u>	<u>3833,86</u> <u>507,98</u>	3700	2241	<u>1150</u> <u>152</u>	<u>88,7100</u> <u>5,3174</u>	<u>26,61</u> <u>1,6</u>	
41	& C121-783-2-У	Лист сталевий 400x400, b=12 мм	шт	20	<u>960,00</u>	-	19200	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 2							845860	65837	<u>44228</u> <u>8623</u>		<u>889,33</u> <u>117,27</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							845860		735795		74460	
									38441		97,43	
									11340			
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>884301</b>					
Разом прямі витрати по відділу 1							1878636	190917	<u>617283</u> <u>127063</u>		<u>2900,99</u> <u>1625,39</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							1878636		1070436		317980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					181654 516,4 60105 <b>2060290</b>				
		----- <b>Всього по відділу 1</b>					<b>2060290</b>				
		<b><u>Відділ 2. Колодязі каналізації К2.</u></b>									
		<b>Розділ 1. Земляні роботи.</b>									
42	KP1-8-11	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 3	100 м3	1,59	<u>7200,31</u> 180,34	<u>7019,97</u> 1640,23	11448	287	<u>11161</u> 2608	<u>2,9200</u> 20,5920	<u>4,64</u> 32,74
43	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	1,59	<u>619,65</u> 39,77	<u>575,60</u> 94,37	985	63	<u>915</u> 150	<u>0,6500</u> 0,9636	<u>1,03</u> 1,53
44	KP1-9-11	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3	100 м3	0,38	<u>11648,43</u> 453,32	<u>11189,76</u> 2453,05	4426	172	<u>4252</u> 932	<u>7,3400</u> 30,5115	<u>2,79</u> 11,59
45	KP1-18-3	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100 м3	0,02	<u>29351,01</u> 29351,01	- -	587	587	- -	<u>484,5000</u> -	<u>9,69</u> -
46	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	68	<u>180,47</u> -	<u>180,47</u> 23,84	12272	-	<u>12272</u> 1621	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 19,52
47	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,022	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	181	31	<u>150</u> 38	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,46</u> 0,52
48	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2,2	<u>936,53</u> 105,49	<u>132,75</u> 35,28	2060	232	<u>292</u> 78	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>3,65</u> 0,95
49	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	1,59	<u>936,64</u> -	<u>936,64</u> 169,31	1489	-	<u>1489</u> 269	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 3,24
50	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,59	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	13067	2230	<u>10837</u> 2759	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>33,52</u> 37,61
		Разом прямі витрати по розділу 1					46515	3602	<u>41368</u> 8455		<u>55,78</u> 107,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46515				1545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					12057 6835 19,51 2269 <b>53350</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>53350</b>				
		<b>Розділ 2. Монтажні роботи.</b>									
51	KP16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	22,03	<u>6349,56</u> 1902,76	<u>2165,32</u> 504,91	139881	41918	<u>47702</u> 11123	<u>26.8600</u> 5,3573	<u>591,73</u> 118,02
52	KБ6-1-1 H2=H3=H5= 1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0439	<u>31458,63</u> 11013,53	<u>5171,12</u> 1160,64	1381	483	<u>227</u> 51	<u>173,3050</u> 12,0233	<u>7,61</u> 0,53
53	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	40,39	<u>2825,97</u> -	- -	114141	-	- -	- -	- -
54	K585521- Л003 варіант 1	Кільце стінове КЦ 10-3	шт	10	<u>731,50</u> -	- -	7315	-	- -	- -	- -
55	K585521- Л004 варіант 1	Кільце стінове КЦ 10-6	шт	10	<u>1117,00</u> -	- -	11170	-	- -	- -	- -
56	K585521- Л005 варіант 1	Кільце стінове КЦ 10-9	шт	45	<u>1464,00</u> -	- -	65880	-	- -	- -	- -
57	K585521- Л032 варіант 1	Плита покриття ПП10	шт	27	<u>1375,00</u> -	- -	37125	-	- -	- -	- -
58	K585521- Л048 варіант 1	Плита днища ПН10	шт	27	<u>1485,00</u> -	- -	40095	-	- -	- -	- -
59	K585521- Л052 варіант 1	Кільце опорне для люка КО6	шт	27	<u>495,00</u> -	- -	13365	-	- -	- -	- -
60	C113-754 варіант 1	Люк чавунний тип "Т" D=550 мм	шт	27	<u>4570,00</u> -	- -	123390	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ9-75-2 Н2=Н3=Н5=1,15	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,2	<u>15156,79</u> 14850,09	<u>303,15</u> 69,09	3031	2970	<u>61</u> 14	<u>202,4000</u> 0,9396	<u>40,48</u> 0,19
62	С111-1788 варіант 1	Скоба сталева	шт	165	<u>240,00</u> -	-	39600	-	-	-	-
63	КБ8-3-7 Н2=Н3=Н5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,044	<u>13515,65</u> 2860,87	-	27626	5848	-	<u>38,5250</u> -	<u>78,75</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							624000	51219	<u>47990</u> 11188		<u>718,57</u> 118,74
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							624000				
							524791				
							62407				
							32245				
							82,03				
							9547				
							<b>656245</b>				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>656245</b>				
<b>Розділ 3. Влаштування водовідвідних лотків.</b>											
64	КБ31-22-1 Н2=Н3=Н5=1,15	Улаштування бетонних монолітних лотків	100м	1,24	<u>267674,91</u> 40321,80	<u>4337,20</u> 1214,09	331917	49999	<u>5378</u> 1505	<u>590,7090</u> 16,1668	<u>732,48</u> 20,05
65	& С1415-8338-1	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN100 Н=100 підсилений С250	шт	3	<u>1005,50</u> -	-	3017	-	-	-	-
66	& С1415-8338-1 варіант 1	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN100 Н=125 підсилений С250	шт	3	<u>1103,50</u> -	-	3311	-	-	-	-
67	& С1415-8338-1 варіант 2	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN100 Н=150 підсилений С250	шт	6	<u>1578,80</u> -	-	9473	-	-	-	-
68	& С1415-8338-1 варіант 3	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN100 Н=200 підсилений С250	шт	9	<u>1939,00</u> -	-	17451	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& С1415-8338-1 варіант 4	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN100 Н=250 підсилений С250	шт	15	<u>2078,80</u>	-	31182	-	-	-	-
70	& С1415-8338-1 варіант 5	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 Н=100 підсилений С250	шт	21	<u>1780,30</u>	-	37386	-	-	-	-
71	& С1415-8338-1 варіант 6	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 Н=150 підсилений С250	шт	20	<u>2295,30</u>	-	45906	-	-	-	-
72	& С1415-8338-1 варіант 7	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 Н=200 підсилений С250	шт	25	<u>2627,80</u>	-	65695	-	-	-	-
73	& С1415-8338-1 варіант 8	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 Н=250 підсилений С250	шт	27	<u>3037,70</u>	-	82018	-	-	-	-
74	& С1415-8338-2	Перехідник каскадний до лотка полімербетонного Base DN100 Н=100-125	шт	1	<u>853,00</u>	-	853	-	-	-	-
75	& С1415-8338-2 варіант 1	Перехідник каскадний до лотка полімербетонного Base DN100 Н=125-150	шт	1	<u>978,50</u>	-	979	-	-	-	-
76	& С1415-8338-2 варіант 2	Перехідник каскадний до лотка полімербетонного Base DN100 Н=150-200	шт	1	<u>1065,50</u>	-	1066	-	-	-	-
77	& С1551-16-СП-1	Заглушка до лотка полімербетонного Base DN100 Н=100	шт	2	<u>144,50</u>	-	289	-	-	-	-
78	& С1551-16-СП-1 варіант 1	Заглушка до лотка полімербетонного Base DN100 Н=150	шт	1	<u>166,50</u>	-	167	-	-	-	-
79	& С1551-16-СП-1 варіант 2	Заглушка до лотка полімербетонного Base DN100 Н=250	шт	2	<u>191,40</u>	-	383	-	-	-	-
80	& С1551-16-СП-1 варіант 3	Заглушка до лотка полімербетонного Base DN200 Н=100	шт	3	<u>192,50</u>	-	578	-	-	-	-
81	& С1551-16-СП-1 варіант 4	Заглушка до лотка полімербетонного Base DN200 Н=250	шт	2	<u>298,40</u>	-	597	-	-	-	-
82	& С121-709-2	Піскоуловлювач полімерцементний Base DN100 Н=390 підсилений С 250	шт	3	<u>2402,50</u>	-	7208	-	-	-	-
83	& С121-709-2 варіант 1	Піскоуловлювач полімерцементний Base DN100 Н=440 підсилений С 250	шт	7	<u>4148,00</u>	-	29036	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C188888-52-1	Решітка Base DN100 чавунна щілинна C250 протиковзна	шт	78	<u>1420,00</u>	-	110760	-	-	-	-
85	& C188888-52-1	Решітка Base DN200 чавунна щілинна C250 протиковзна	шт	200	<u>1649,80</u>	-	329960	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
86	& C188888-52-1	Решітка водоприймальна Base PB-28-28 чавунна чарункова	шт	29	<u>1480,00</u>	-	42920	-	-	-	-
	варіант 2				-	-					
87	& C1419-62-4	Кріплення КПВ-20.22.02-ОС для лотків	шт	200	<u>78,40</u>	-	15680	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
88	& C113-2296-1	Дощоприймач пластиковий Base 300x300 без дна	шт	58	<u>440,00</u>	-	25520	-	-	-	-
89	& C113-2296-1	Дощоприймач пластиковий Base 300x300	шт	29	<u>465,00</u>	-	13485	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
90	& C113-2296-1	Корзина для дощоприймача Base 300x300 без дна	шт	29	<u>150,30</u>	-	4359	-	-	-	-
	варіант 2				-	-					
91	& C113-2296-1	Перегородка-сифон для дощоприймача Base 30x30	шт	29	<u>92,20</u>	-	2674	-	-	-	-
	варіант 3				-	-					
92	& C1633-116ВД-1	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру VODALAND 600 мл сірий	шт	108	<u>471,60</u>	-	50933	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1264803	49999	<u>5378</u> 1505		<u>732,48</u> 20,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1264803				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1209426				
		всього заробітна плата, грн.					51504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11561				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1297983</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>1297983</b>				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1935318	104820	<u>94736</u> 21148		<u>1506,83</u> 246,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1935318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1735762 125968 72259 200,87 23377 <b>2007577</b>					
		----- <b>Всього по відділу 2</b>					<b>2007577</b>					
		<b><u>Відділ 3. Дренажна каналізація Др.</u></b>										
		<b>Розділ 1. Земляні роботи.</b>										
93	KP1-8-11	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 3	100 м3	1,007	<u>7200,31</u> 180,34	<u>7019,97</u> 1640,23	7251	182	<u>7069</u> 1652	<u>2,9200</u> 20,5920	<u>2,94</u> 20,74	
94	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	1,007	<u>619,65</u> 39,77	<u>575,60</u> 94,37	624	40	<u>580</u> 95	<u>0,6500</u> 0,9636	<u>0,65</u> 0,97	
95	KP1-9-11	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3	100 м3	0,281	<u>11648,43</u> 453,32	<u>11189,76</u> 2453,05	3273	127	<u>3144</u> 689	<u>7,3400</u> 30,5115	<u>2,06</u> 8,57	
96	KP1-18-3	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100 м3	0,042	<u>29351,01</u> 29351,01	- -	1233	1233	- -	<u>484,5000</u> -	<u>20,35</u> -	
97	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	50,5	<u>180,47</u> -	<u>180,47</u> 23,84	9114	-	<u>9114</u> 1204	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 14,49	
98	KP1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0,0038	<u>9785,33</u> 1673,64	<u>8111,69</u> 2065,38	37	6	<u>31</u> 8	<u>25,1600</u> 28,1520	<u>0,1</u> 0,11	
99	KB23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,38	<u>8020,05</u> 1037,14	- -	3048	394	- -	<u>16,3200</u> -	<u>6,2</u> -	
100	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (пісок)	100 м3	0,243	<u>10504,57</u> 10504,57	- -	2553	2553	- -	<u>173,4000</u> -	<u>42,14</u> -	
101	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	24,3	<u>634,81</u> -	- -	15426	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
102	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	1,049	<u>936,64</u> -	<u>936,64</u> 169,31	983	-	<u>983</u> 178	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 2,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
103	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,049	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	8621	1471	<u>7150</u> 1821	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>22,11</u> 24,81			
		Разом прямі витрати по розділу 1					52163	6006	<u>28071</u> 5647		<u>96,55</u> 71,83			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					52163		18086	11653	6853	20,04	2335	<b>59016</b>
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>59016</b>							
		<b>Розділ 2. Монтажні роботи.</b>												
104	KB22-11-5 H2=H3=H5=1,15	Укладання трубопроводів із двошарових гофрованих труб діаметром 160 мм	1000м	0,05	<u>54585,34</u> 32577,13	<u>19602,20</u> 5463,70	2729	1629	<u>980</u> 273	<u>454,4800</u> 75,4820	<u>22,72</u> 3,77			
105	C113-1439-3 варіант 2	Труба "Перфокор-II" поліетиленова двошарова з профільною стінкою, SN8, DN160	м	50	<u>180,80</u> -	- -	9040	-	- -	- -	- -			
106	C113-2304 варіант 1	Кільце ущільнювальне, DN160	шт	5	<u>48,50</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -			
107	KB20-13-1 H2=H3=H5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>194,15</u> 139,06	<u>8,21</u> 2,30	194	139	<u>8</u> 2	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03			
108	C1630-565 варіант 1	Клапан зворотній DN160, HL.710	шт	1	<u>20167,00</u> -	- -	20167	-	- -	- -	- -			
		Разом прямі витрати по розділу 2					32373	1768	<u>988</u> 275		<u>24,73</u> 3,8			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32373		29617	2043	1067	2,7	315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>33440</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>33440</b>				
		Разом прямі витрати по відділу 3					84536	7774	<u>29059</u> 5922		<u>121,28</u> 75,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84536 47703 13696 7920 22,74 2650				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>92456</b>				
		-----									
		<b>Всього по відділу 3</b>					<b>92456</b>				
		<b><u>Відділ 4. Дренажний колодезь 1.</u></b>									
		<b>Розділ 1. Земляні роботи.</b>									
109	KP1-8-11	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 3	100 м3	0,076	<u>7200,31</u> 180,34	<u>7019,97</u> 1640,23	547	14	<u>533</u> 125	<u>2,9200</u> 20,5920	<u>0,22</u> 1,56
110	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	0,083	<u>619,65</u> 39,77	<u>575,60</u> 94,37	51	3	<u>48</u> 8	<u>0,6500</u> 0,9636	<u>0,05</u> 0,08
111	KP1-9-11	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3	100 м3	0,02	<u>11648,43</u> 453,32	<u>11189,76</u> 2453,05	233	9	<u>224</u> 49	<u>7,3400</u> 30,5115	<u>0,15</u> 0,61
112	KP1-18-3	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100 м3	0,007	<u>29351,01</u> 29351,01	- -	205	205	- -	<u>484,5000</u> -	<u>3,39</u> -
113	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	3,6	<u>180,47</u> -	<u>180,47</u> 23,84	650	-	<u>650</u> 86	- 0,2870	- 1,03
114	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,001	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	8	1	<u>7</u> 2	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,02</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,1	<u>936,53</u> 105,49	<u>132,75</u> 35,28	94	11	<u>13</u> 4	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>0,17</u> 0,04
116	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,083	<u>936,64</u> -	<u>936,64</u> 169,31	78	-	<u>78</u> 14	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 0,17
117	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,083	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	682	116	<u>566</u> 144	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>1,75</u> 1,96
		Разом прямі витрати по розділу 1					2548	359	<u>2119</u> 432		<u>5,75</u> 5,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2548				<b>3008</b>
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>3008</b>				
		<b>Розділ 2. Монтажні роботи.</b>									
118	KP16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	8,4	<u>6349,56</u> 1902,76	<u>2165,32</u> 504,91	53336	15983	<u>18189</u> 4241	<u>26,8600</u> 5,3573	<u>225,62</u> 45
119	KБ6-1-1 H2=H3=H5= 1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0138	<u>31458,63</u> 11013,53	<u>5171,12</u> 1160,64	434	152	<u>71</u> 16	<u>173,3050</u> 12,0233	<u>2,39</u> 0,17
120	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,38	<u>2825,97</u> -	<u>-</u> -	3900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	K585521- Л004 варіант 1	Кільце стінове КЦ 10-6	шт	1	<u>1117,00</u> -	<u>-</u> -	1117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	K585521- Л005 варіант 1	Кільце стінове КЦ 10-9	шт	2	<u>1464,00</u> -	<u>-</u> -	2928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	K585521- Л032 варіант 1	Плита покриття ПП10	шт	1	<u>1375,00</u> -	<u>-</u> -	1375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	K585521- Л048 варіант 1	Плита днища ПН10	шт	1	<u>1485,00</u> -	- -	1485	-	- -	- -	- -
125	K585521- Л052 варіант 1	Кільце опорне для люка КО6	шт	1	<u>495,00</u> -	- -	495	-	- -	- -	- -
126	C113-754 варіант 1	Люк чавунний тип "Т" D=550 мм	шт	1	<u>4570,00</u> -	- -	4570	-	- -	- -	- -
127	KБ9-75-2 Н2=Н3=Н5= 1,15	<i>Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.</i>	<i>т</i>	<i>0,0096</i>	<u>15156,79</u> <u>14850,09</u>	<u>303,15</u> <u>69,09</u>	146	143	<u>3</u> <u>1</u>	<u>202,4000</u> <u>0,9396</u>	<u>1,94</u> <u>0,01</u>
128	C111-1788 варіант 1	Скоба сталева	шт	8	<u>240,00</u> -	- -	1920	-	- -	- -	- -
129	KБ8-3-7 Н2=Н3=Н5= 1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,0942	<u>13515,65</u> <u>2860,87</u>	- -	1273	269	- -	<u>38,5250</u> -	<u>3,63</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							72979	16547	<u>18263</u> <u>4258</u>		<u>233,58</u> <u>45,18</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							72979				<b>83575</b>
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>83575</b>				
Разом прямі витрати по відділу 4							75527	16906	<u>20382</u> <u>4690</u>		<u>239,33</u> <u>50,65</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							75527				
							38239				
							21596				
							11057				
							27,77				
							3231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>86584</b>				
		-----									
		<b>Всього по відділу 4</b>					<b>86584</b>				
		<b><u>Відділ 5. Дренажний колодязь 12.</u></b>									
		<b>Розділ 1. Земляні роботи.</b>									
130	КБ1-13-6 тех.ч. п.1.3.36 Н1=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,008	<u>66723,91</u> 1930,99	<u>64792,92</u> 15139,01	534	15	<u>519</u> 121	<u>31,8750</u> 190,0600	<u>0,26</u> 1,52
131	КР1-8-11	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 3	100 м3	0,08	<u>7200,31</u> 180,34	<u>7019,97</u> 1640,23	576	14	<u>562</u> 131	<u>2,9200</u> 20,5920	<u>0,23</u> 1,65
132	КР1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	0,088	<u>619,65</u> 39,77	<u>575,60</u> 94,37	55	3	<u>51</u> 8	<u>0,6500</u> 0,9636	<u>0,06</u> 0,08
133	КР1-9-11	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3	100 м3	0,022	<u>11648,43</u> 453,32	<u>11189,76</u> 2453,05	256	10	<u>246</u> 54	<u>7,3400</u> 30,5115	<u>0,16</u> 0,67
134	КР1-18-3	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100 м3	0,008	<u>29351,01</u> 29351,01	- -	235	235	- -	<u>484,5000</u> -	<u>3,88</u> -
135	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	3,9	<u>180,47</u> -	<u>180,47</u> 23,84	704	-	<u>704</u> 93	- 0,2870	- 1,12
136	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,001	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	8	1	<u>7</u> 2	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,02</u> 0,02
137	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,1	<u>936,53</u> 105,49	<u>132,75</u> 35,28	94	11	<u>13</u> 4	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>0,17</u> 0,04
138	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,088	<u>936,64</u> -	<u>936,64</u> 169,31	82	-	<u>82</u> 15	- 2,0382	- 0,18
139	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,088	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	723	123	<u>600</u> 153	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>1,86</u> 2,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					3267	412	<u>2784</u> 581		<u>6,64</u> 7,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					71 993 576 1,68 196 <b>3843</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>3843</b>				
		<b>Розділ 2. Монтажні роботи.</b>									
140	KP16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	8,4	<u>6349,56</u> 1902,76	<u>2165,32</u> 504,91	53336	15983	<u>18189</u> 4241	<u>26,8600</u> 5,3573	<u>225,62</u> 45
141	KБ6-1-1 H2=H3=H5= 1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0138	<u>31458,63</u> 11013,53	<u>5171,12</u> 1160,64	434	152	<u>71</u> 16	<u>173,3050</u> 12,0233	<u>2,39</u> 0,17
142	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,38	<u>2825,97</u> -	- -	3900	-	- -	- -	- -
143	K585521- Л005 варіант 1	Кільце стінове КЦ 10-9	шт	3	<u>1464,00</u> -	- -	4392	-	- -	- -	- -
144	K585521- Л032 варіант 1	Плита покриття ПП10	шт	1	<u>1375,00</u> -	- -	1375	-	- -	- -	- -
145	K585521- Л048 варіант 1	Плита днища ПН10	шт	1	<u>1485,00</u> -	- -	1485	-	- -	- -	- -
146	K585521- Л052 варіант 1	Кільце опорне для люка КО6	шт	1	<u>495,00</u> -	- -	495	-	- -	- -	- -
147	C113-754 варіант 1	Люк чавунний тип "Т" D=550 мм	шт	1	<u>4570,00</u> -	- -	4570	-	- -	- -	- -
148	KБ9-75-2 H2=H3=H5= 1,15	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,011	<u>15156,79</u> 14850,09	<u>303,15</u> 69,09	167	163	<u>3</u> 1	<u>202,4000</u> 0,9396	<u>2,23</u> 0,01
149	C111-1788 варіант 1	Скоба сталева	шт	9	<u>240,00</u> -	- -	2160	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ8-3-7 Н2=Н3=Н5= 1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,1062	<u>13515,65</u> 2860,87	- -	1435	304	- -	<u>38,5250</u> -	<u>4,09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					73749	16602	<u>18263</u> 4258		<u>234,33</u> 45,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					73749 38884 20860 10629 26,51 3085 <b>84378</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>84378</b>				
		Разом прямі витрати по відділу 5					77016	17014	<u>21047</u> 4839		<u>240,97</u> 52,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					77016 38955 21853 11205 28,19 3281 <b>88221</b>				
		<b>Всього по відділу 5</b>					<b>88221</b>				
		<b><u>Відділ 6. Дренажний колодезь 3.</u></b>									
		<b>Розділ 1. Земляні роботи.</b>									
151	КР1-8-11	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 3	100 м3	0,076	<u>7200,31</u> 180,34	<u>7019,97</u> 1640,23	547	14	<u>533</u> 125	<u>2,9200</u> 20,5920	<u>0,22</u> 1,56
152	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0083	<u>5284,95</u> 341,67	<u>4905,38</u> 811,69	44	3	<u>41</u> 7	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>0,05</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	0,083	<u>619,65</u> 39,77	<u>575,60</u> 94,37	51	3	<u>48</u> 8	<u>0,6500</u> 0,9636	<u>0,05</u> 0,08
154	KP1-9-11	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3	100 м3	0,02	<u>11648,43</u> 453,32	<u>11189,76</u> 2453,05	233	9	<u>224</u> 49	<u>7,3400</u> 30,5115	<u>0,15</u> 0,61
155	KP1-18-3	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100 м3	0,007	<u>29351,01</u> 29351,01	- -	205	205	- -	<u>484,5000</u> -	<u>3,39</u> -
156	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	3,6	<u>180,47</u> -	<u>180,47</u> 23,84	650	-	<u>650</u> 86	- 0,2870	- 1,03
157	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,001	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	8	1	<u>7</u> 2	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,02</u> 0,02
158	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,1	<u>936,53</u> 105,49	<u>132,75</u> 35,28	94	11	<u>13</u> 4	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>0,17</u> 0,04
159	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,083	<u>936,64</u> -	<u>936,64</u> 169,31	78	-	<u>78</u> 14	- 2,0382	- 0,17
160	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,083	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	682	116	<u>566</u> 144	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>1,75</u> 1,96
		Разом прями витрати по розділу 1					2592	362	<u>2160</u> 439		<u>5,8</u> 5,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2592				<b>3057</b>
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>3057</b>				
161	KP16-46-4	<b>Розділ 2. Монтажні роботи.</b> Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	8,4	<u>6349,56</u> 1902,76	<u>2165,32</u> 504,91	53336	15983	<u>18189</u> 4241	<u>26,8600</u> 5,3573	<u>225,62</u> 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КБ6-1-1 н2=н3=н5= 1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0138	<u>35378,84</u> 12665,56	<u>5171,12</u> 1160,64	488	175	<u>71</u> 16	<u>199,3008</u> 12,0233	<u>2,75</u> 0,17
163	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,38	<u>2825,97</u>	-	3900	-	-	-	-
164	К585521-Л004 варіант 1	Кільце стінове КЦ 10-6	шт	1	<u>1117,00</u>	-	1117	-	-	-	-
165	К585521-Л005 варіант 1	Кільце стінове КЦ 10-9	шт	2	<u>1464,00</u>	-	2928	-	-	-	-
166	К585521-Л032 варіант 1	Плита покриття ПП10	шт	1	<u>1375,00</u>	-	1375	-	-	-	-
167	К585521-Л048 варіант 1	Плита днища ПН10	шт	1	<u>1485,00</u>	-	1485	-	-	-	-
168	К585521-Л052 варіант 1	Кільце опорне для люка КО6	шт	1	<u>495,00</u>	-	495	-	-	-	-
169	С113-754 варіант 1	Люк чавунний тип "Т" D=550 мм	шт	1	<u>4570,00</u>	-	4570	-	-	-	-
170	КБ9-75-2 н2=н3=н5= 1,15	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0096	<u>15156,79</u> 14850,09	<u>303,15</u> 69,09	146	143	<u>3</u> 1	<u>202,4000</u> 0,9396	<u>1,94</u> 0,01
171	С111-1788 варіант 1	Скоба сталева	шт	8	<u>240,00</u>	-	1920	-	-	-	-
172	КБ8-3-7 н2=н3=н5= 1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0942	<u>13515,65</u> 2860,87	-	1273	269	-	<u>38,5250</u>	<u>3,63</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					73033	16570	<u>18263</u> 4258		<u>233,94</u> 45,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73033				
							38200				
							20828				
							10609				
							26,46				
							3080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>83642</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>83642</b>				
		Разом прямі витрати по відділу 6					75625	16932	<u>20423</u>		<u>239,74</u>
									<u>4697</u>		<u>50,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					75625				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38270				
		всього заробітна плата, грн.					21629				
		Загальновиборничі витрати, грн.					11075				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					27,82				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					3238				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>86700</b>				
		-----									
		<b>Всього по відділу 6</b>					<b>86700</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					4126658	354363	<u>802930</u>		<u>5249,14</u>
									<u>168359</u>		<u>2101,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4126658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2969365				
		всього заробітна плата, грн.					522722				
		Загальновиборничі витрати, грн.					295170				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					823,79				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					95882				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>4421828</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>4421828</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>8174,35</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						<b>618604</b>				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*