

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А.
02/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на систему керування евакууванням
Протирадіаційне укриття у Прибузькому ліцеї

Основа:
креслення (специфікації) № СО1-СО6; СО.С1; СО.ВР1.

Кошторисна вартість 53,218 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25794 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,600 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-7	Улаштування мовленнєвого оповіщення настінний в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	<u>1182,22</u> 911,74	- -	1182	912	- -	<u>12,8000</u> -	<u>12,8</u> -
2	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (блок керування інформацією)	шт	1	<u>84,88</u> 62,26	- -	85	62	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
3	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	23	<u>316,33</u> 227,94	- -	7276	5243	- -	<u>3,2000</u> -	<u>73,6</u> -
4	КМ10-386-7	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	2	<u>316,33</u> 227,94	- -	633	456	- -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
5	КМ10-349-5	Монтаж покажчика світло-звукового ОС-1 "Вихід"	шт	8	<u>149,38</u> 113,97	- -	1195	912	- -	<u>1,6000</u> -	<u>12,8</u> -
6	КМ10-349-5	Монтаж табло сигнального "Пожежа"	шт	12	<u>149,38</u> 113,97	- -	1793	1368	- -	<u>1,6000</u> -	<u>19,2</u> -
7	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,44	<u>5627,09</u> 2364,22	<u>2297,16</u> 463,09	8103	3404	<u>3308</u> 667	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>47,23</u> 8,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 2405-1273-41 варіант 1	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 25x16 мм	м	145,44	<u>28,27</u>	-	4112	-	-	-	-
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,18	<u>2576,14</u>	<u>533,08</u>	8192	3753	<u>1695</u>	<u>16,0000</u>	<u>50,88</u>
10	& 15093-35033-45 варіант 1	Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 1x2x0,8 мм КОРкЕН FRHF FE180/E30	1000м	0,00412	<u>22517,63</u>	-	93	-	-	-	-
11	& 15093-35033-46 варіант 1	Вогнестійкий, безгалогеновий кабель, перетином 2x1,5 мм ² КОРкНс FRHF FE180/E30	1000м	0,32342	<u>35273,60</u>	-	11408	-	-	-	-
12	& 2405-1338-6 варіант 1	Коробка вогнетривка, Е90, 100x100x50 мм	шт	2	<u>270,34</u>	-	541	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							44613	16110	<u>5003</u>		<u>223,71</u>
Разом будівельні роботи, грн.							44613		1090		13,7
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23500				
всього заробітна плата, грн.							17200				
Загальноновиробничі витрати, грн.							8605				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							20,53				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							2400				
Всього будівельні роботи, грн.							53218				

Всього по кошторису							53218				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							257,94				
Кошторисна заробітна плата, грн.							19600				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]