

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. 219

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на управління насосами
Протирадіаційне укриття у Прибузькому ліцеї

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 33,323 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1005 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,629 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Управління підвищуючими насосами											
1	КМ8-573-4	Ящик управління підвищуючими насосами	шт	2	<u>603.35</u>	<u>123.27</u>	1207	498	<u>247</u>	<u>3.2000</u>	<u>6.4</u>
					249,06	25,25			51	0,2946	0,59
2	КМ8-532-1	Пост керування кнопковий загального призначення	шт	4	<u>507.78</u>	<u>10.67</u>	2031	665	<u>43</u>	<u>2.2000</u>	<u>8.8</u>
					166,14	2,47			10	0,0289	0,12
3	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	0,35	<u>4512.00</u>	<u>152.31</u>	1579	576	<u>53</u>	<u>23.9800</u>	<u>8.39</u>
					1645,99	38,01			13	0,4400	0,15
4	& С1530-41-1	Гнучка гофрована труба з самозагасаючого ПВХ пластикату d=20мм	м	35,35	<u>13.99</u>	-	495	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2	<u>790.47</u>	<u>81.97</u>	1581	1165	<u>164</u>	<u>8.6000</u>	<u>17.2</u>
					582,56	43,62			87	0,5634	1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6	15095-1074 варіант 7	Кабель вогнеупорний з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних речовин Flame-X 950 (N)HXH FE180/E90 безгалогенних речовин перетином 3x1,5мм	1000м	0,0412	<u>39415,47</u> -	<u>-</u> -	1624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
7	15095-1074 варіант 8	Кабель вогнеупорний з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних речовин Flame-X 950 (N)HXH FE180/E90 безгалогенних речовин перетином 2x1,5мм	1000м	0,1648	<u>28424,97</u> -	<u>-</u> -	4684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
8 & C1512-1-2		Вогнеупорна розподільча коробка WKE 2 E90	шт	2	<u>981,51</u> -	<u>-</u> -	1963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
Разом прямі витрати по розділу 1							15164	2904	<u>507</u> 161		<u>40,79</u> 1,99			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							15164		11753	3065	1642	4,15	485	16806

Всього по розділу 1							16806							
Розділ 2. Управління фекальним насосом														
9	КМ8-573-4	Ящик управління підвищуючими насосами	шт	2	<u>603,35</u> 249,06	<u>123,27</u> 25,25	1207	498	<u>247</u> 51	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>6,4</u> 0,59			
10	КМ8-532-1	Вимикач автоматичний поплавковий	шт	3	<u>507,78</u> 166,14	<u>10,67</u> 2,47	1523	498	<u>32</u> 7	<u>2,2000</u> 0,0289	<u>6,6</u> 0,09			
11	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	0,35	<u>4512,00</u> 1645,99	<u>152,31</u> 38,01	1579	576	<u>53</u> 13	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>8,39</u> 0,15			
12 & C1530-41-1	варіант 1	Гнучка гофрована труба з самозагасаючого ПВХ пластикату d=20мм	м	35,35	<u>13,99</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
13	КБ22-12-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,03	<u>43474,32</u> 24897,38	<u>18576,94</u> 4551,78	1304	747	<u>557</u> 137	<u>337,5000</u> 61,5761	<u>10,13</u> 1,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
14	& С1530-41-1 варіант 2	Труба гнучка гофрована двостінна з поліетилену, Дн.=63мм	м	30,3	<u>13.99</u> -	<u>-</u> -	424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,6	<u>790.47</u> <u>582,56</u>	<u>81.97</u> <u>43,62</u>	1265	932	<u>131</u> <u>70</u>	<u>8.6000</u> <u>0,5634</u>	<u>13.76</u> <u>0,9</u>			
16	15095-1074 варіант 9	Кабель з мідною жилою перетином 3x4 мм2	1000м	0,0412	<u>86814.87</u> -	<u>-</u> -	3577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
17	15095-1074 варіант 10	Кабель з мідною жилою перетином 2x1.5мм2	1000м	0,1236	<u>16179.87</u> -	<u>-</u> -	2000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
18	& С1512-1-2 варіант 1	Коробка з'єднувальна IP65	шт	4	<u>318.28</u> -	<u>-</u> -	1273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
Разом прямі витрати по розділу 2							14647	3251	<u>1020</u> <u>278</u>		<u>45.28</u> <u>3,58</u>			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							14647		10376	3529	1869	4,71	550	16516
Всього по розділу 2							16516							
Разом прямі витрати по кошторису							29811	6155	<u>1527</u> <u>439</u>		<u>86.07</u> <u>5,57</u>			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							29811		22129	6594	3512	8,86	1035	33323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						33323				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						100,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						7629				

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]