

Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області. II-га ЧЕРГА
001/2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на демонтажні роботи
Підготовки території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13.010 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.1071 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7.357 тис. грн.
Середній розряд робіт 2.1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-2-1	1000x180x300 вага 123кг/шт Розбирання бортових каменів	100м	0.8	<u>7509.91</u> 6180.37	<u>1329.54</u> 310.65	6008	4944	<u>1064</u> 249	<u>102.0200</u> 3.9000	<u>81.62</u> 3.12
2	КМ8-593-19 к дем.=0,3	==опора освітлення - 1 шт (Демонтаж) Світильники для ламп розжарювання на кронштейнах по колонах, фермах, балках, на містках	100 шт	0.01	<u>9287.25</u> 5052.67	<u>4234.58</u> 2183.66	93	51	<u>42</u> 22	<u>65.2800</u> 28.8315	<u>0.65</u> 0.29
3	КР1-4-2	Копання ям для встановлення стоек та стовпів глибиною 0,7 м (розкопування існуючої опори вручну) 750кг	10 ям	0.1	<u>428.48</u> 428.48	- -	43	43	- -	<u>6.8700</u> -	<u>0.69</u> -
4	КБ33-257-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Складання та встановлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом	100опор	0.01	<u>143760.04</u> 26075.84	<u>117684.20</u> 21808.33	1438	261	<u>1177</u> 218	<u>392.0000</u> 239.7184	<u>3.92</u> 2.4
5	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0.1059	<u>3116.64</u> 200.52	<u>2916.12</u> 681.36	330	21	<u>309</u> 72	<u>3.3100</u> 8.5540	<u>0.35</u> 0.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	СЗ11-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	10.59	<u>125.96</u>	<u>125.96</u>	1334	-	<u>1334</u>	-	-	
					-	13.37			142	0.1610	1.7	
		<i>Разом прямі витрати по кошторису</i>						9246	5320	<u>3926</u>		<u>87.23</u>
		<i>Разом будівельні роботи, грн.</i>						9246		703		8.42
		<i>в тому числі:</i>										
		<i>всього заробітна плата, грн.</i>						6023				
		<i>Загальновиборничі витрати, грн.</i>						3764				
		<i>трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.</i>						11.45				
		<i>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.</i>						1334				
		Всього будівельні роботи, грн.						13010				

		Всього по кошторису						13010				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						107.1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						7357				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіриє

Головний інженер проекту

Коваленко В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]