

Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференц-залом за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференц-залом за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва

Кошторисна вартість об'єкта	17196,313 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	37,38649 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3101,823 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 29 травня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні роботи	7576,171	-	7576,171	22,12575	1816,708	-
2	02-01-02	на Водопостачання та водовідведення	790,172	0,087	790,259	1,17739	101,298	-
3	02-01-03	на Опалення та вентиляція	2961,547	-	2961,547	4,70000	396,544	-
4	02-01-04	на СКС	1561,484	548,945	2110,429	4,68183	399,381	-
5	02-01-05	на Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	499,032	26,117	525,149	1,58033	130,579	-
6	02-01-06	на Електротехнічні рішення	1301,779	-	1301,779	3,04437	250,822	-
7	02-01-07	на Технологічні рішення	56,473	-	56,473	0,07682	6,491	-
8	02-01-08	на придбання устаткування Придбання технологічного обладнання	13,03	1861,476	1874,506	-	-	-
		Всього:	44759,688	2436,625	17196,313	37,38649	3101,823	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференц-залою за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва  
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на Будівельні роботи**

**Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференц-залою за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

7576,171 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

22,12575 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1816,708 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	3,2985	<u>5845,15</u> 4457,09	<u>1388,06</u> 392,39	19280	14702	<u>4578</u> 1294	<u>61,0560</u> 4,8852	<u>201,39</u> 16,11
2	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,0453	<u>8130,16</u> 8130,16	- -	24759	24759	- -	111,3720	339,16
3	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,1942	<u>1435,75</u> 1435,75	- -	4586	4586	- -	21,6000	68,99
4	КР7-2-2	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	100м2	0,3575	<u>5110,48</u> 5110,48	- -	1827	1827	- -	76,8840	27,49
5	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	5,8	<u>475,39</u> 475,39	- -	2757	2757	- -	7,1520	41,48
6	КР7-3-1	Розбирання вдбійної дошки	100м	0,6418	<u>475,39</u> 475,39	- -	305	305	- -	7,1520	4,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	8,32872	<u>4860,82</u>	-	40484	40484	-	73,1280	609,06
					4860,82	-			-	-	-
8	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	8,52684	<u>7020,70</u>	<u>918,59</u>	59864	52032	<u>7832</u>	<u>89,1600</u>	<u>760,25</u>
					6102,11	302,29			2578	3,7120	31,65
9	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	3,051	<u>13849,46</u>	<u>5258,53</u>	42255	26211	<u>16044</u>	<u>117,6840</u>	<u>359,05</u>
					8590,93	1486,53			4535	18,5071	56,47
10	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,57	<u>15429,56</u>	-	8795	8795	-	221,2440	126,11
					15429,56	-			-	-	-
11	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	1,14	<u>3633,56</u>	-	4142	4142	-	53,6160	61,12
					3633,56	-			-	-	-
12	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	5,985	<u>540,80</u>	-	3237	3237	-	7,9800	47,76
					540,80	-			-	-	-
13	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,2	<u>19158,84</u>	<u>46,69</u>	3832	3822	<u>10</u>	<u>266,5200</u>	<u>53,3</u>
					19112,15	13,27			3	0,1476	0,03
14	КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1,8	<u>771,60</u>	-	1389	1389	-	11,0640	19,92
					771,60	-			-	-	-
15	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	3,2	<u>1310,55</u>	-	4194	4194	-	18,7920	60,13
					1310,55	-			-	-	-
16	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,7	<u>18055,30</u>	<u>41,89</u>	12639	8995	<u>29</u>	<u>159,6000</u>	<u>111,72</u>
					12849,40	36,21			25	0,4262	0,3
17	КР14-34-1	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	102,58	<u>17,21</u>	-	1765	1765	-	0,2400	24,62
					17,21	-			-	-	-
18	КБ10-9-1 к=0,8	Демонтаж стель з гіпсокартонних плит по металевому каркасу	100м2	0,8783	<u>16833,27</u>	-	14785	14785	-	211,5264	185,78
					16833,27	-			-	-	-
19	КР11-54-1 к=0,7	Демонтаж основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,623	<u>8262,53</u>	<u>6,41</u>	5148	5144	<u>4</u>	<u>113,0976</u>	<u>70,46</u>
					8256,12	5,54			3	0,0653	0,04
20	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	1,39	<u>613,54</u>	-	853	853	-	8,7975	12,23
					613,54	-			-	-	-
21	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	1,03	<u>1967,79</u>	-	2027	2027	-	26,9560	27,76
					1967,79	-			-	-	-
22	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	25	<u>1012,94</u>	-	25324	25324	-	14,5245	363,11
					1012,94	-			-	-	-
23	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,2	<u>3274,03</u>	<u>6,55</u>	655	653	<u>2</u>	<u>44,7600</u>	<u>8,95</u>
					3267,48	5,66			1	0,0666	0,01
24	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,2	<u>5400,36</u>	<u>49,75</u>	1080	1070	<u>10</u>	<u>73,2960</u>	<u>14,66</u>
					5350,61	43,00			9	0,5062	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,07	<u>12959,62</u> 12864,06	<u>95,56</u> 82,60	907	900	<u>7</u> 6	<u>176,2200</u> 0,9724	<u>12,34</u> 0,07
26	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,33	<u>9301,21</u> 9065,58	<u>235,63</u> 203,67	3069	2992	<u>77</u> 67	<u>126,4200</u> 2,3976	<u>41,72</u> 0,79
27	КР15-83-2 к=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>2170,95</u> 2158,38	<u>12,57</u> 10,86	1303	1295	<u>8</u> 7	<u>26,4864</u> 0,1279	<u>15,89</u> 0,08
28	КР15-48-2	Демонтаж бойлера	100шт	0,05	<u>28159,11</u> 27829,22	<u>329,89</u> 285,13	1408	1391	<u>17</u> 14	<u>388,0800</u> 3,3566	<u>19,4</u> 0,17
29	КР15-48-2	Демонтаж душової кабінки	100шт	0,11	<u>28159,11</u> 27829,22	<u>329,89</u> 285,13	3098	3061	<u>37</u> 31	<u>388,0800</u> 3,3566	<u>42,69</u> 0,37
30	КР15-122-1 к=0,4	Демонтаж вент решіток	грати	39	<u>78,33</u> 77,00	<u>1,33</u> 0,16	3055	3003	<u>52</u> 6	<u>1,0032</u> 0,0019	<u>39,12</u> 0,07
31	КБ20-56-2 к=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 20 тис.м3/год	блок	9	<u>611,92</u> 611,92	- -	5507	5507	<u>-</u> -	<u>7,4244</u> -	<u>66,82</u> -
32	КБ20-57-2 к=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення блоків приймальних продуктивністю до 20 тис. м3/год	блок	9	<u>1020,93</u> 1020,93	- -	9188	9188	<u>-</u> -	<u>12,3869</u> -	<u>111,48</u> -
33	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,08	<u>2272,20</u> 2272,20	- -	2454	2454	<u>-</u> -	<u>27,1632</u> -	<u>29,34</u> -
34	КМ12-70-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,15	<u>4970,41</u> 4852,89	<u>117,52</u> 43,44	15657	15287	<u>370</u> 137	<u>58,8800</u> 0,6348	<u>185,47</u> 2
35	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	245	<u>130,02</u> 130,02	- -	31855	31855	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>479,22</u> -
36	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	245	<u>290,30</u> -	<u>290,30</u> 37,47	71124	-	<u>71124</u> 9180	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 100,7
		Разом прямі витрати по розділу 1					434607	330791	<u>100201</u> 17896		<u>4642,58</u> 208,96
		Разом будівельні роботи, грн.					434607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3615				
		всього заробітна плата, грн.					348687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					204864				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					554,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70824				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>639471</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>639471</b>				
		<b>Розділ 2. Підлоги</b>										
37	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,28	<u>5637,06</u> 5637,06	-	1578	1578	---	77,2200	21,62	
38	КР7-10-2	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	100місць	0,64	<u>9119,16</u> 9119,16	-	5836	5836	---	124,9200	79,95	
39	С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Ceresit RS 88	кг	2106	<u>49,39</u> -	-	104015	-	---	---	---	
40	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	3,2985	<u>6249,38</u> 6249,38	-	20614	20614	---	85,6080	282,38	
41	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	3,2985	<u>1135,30</u> 1135,30	-	3745	3745	---	15,5520	51,3	
42	С111-2005-1 варіант 3	Стяжка цементна	кг	31335,75	<u>6,63</u> -	-	207756	-	---	---	---	
43	КР12-66-1	Грунтування цементних покриттів	100м2	3,2985	<u>645,29</u> 645,29	-	2128	2128	---	9,7080	32,02	
44	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Ceresit R 777	л	65,97	<u>126,23</u> -	-	8327	-	---	---	---	
45	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	5,96838	<u>6417,14</u> 6417,14	-	38300	38300	---	87,9060	524,66	
46	С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Ceresit RS 88	кг	45,061269	<u>49,39</u> -	-	2226	-	---	---	---	
47	С111-2005-11 варіант 4	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Ceresit DG	кг	5968,38	<u>25,88</u> -	-	154462	-	---	---	---	
48	С111-1624-2 варіант 4	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Ceresit R 777	л	#####	<u>126,24</u> -	-	14843	-	---	---	---	
49	КБ11-11-14 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних ( до товщ. 15 мм)	100м2	5,96838	<u>5349,29</u> 5349,29	-	31927	31927	---	73,2780	437,35	
50	С111-2005-11 варіант 4	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Ceresit DG	кг	11936,76	<u>25,88</u> -	-	308923	-	---	---	---	
51	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з ПВХ покриття типу пога( з загибом на стіну)	100м2	6,565218	<u>7692,92</u> 7692,92	-	50506	50506	---	96,6690	634,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C111-1714 варіант 1	Шнур зварювальний	м	426,73917	<u>81,66</u>	-	34848	-	-	-	-
53	C111-571 варіант 2	Спеціальне покриття ПВХ	м2	#####	<u>1048,01</u>	-	701802	-	-	-	-
54	C111-1624-2 варіант 2	Клей UZIN GN222/5	л	328,2609	<u>1010,58</u>	-	331734	-	-	-	-
55	KP7-31-5	Улаштування галтелей	100м	6,863637	<u>1482,61</u>	-	10176	10176	-	17,7240	121,65
56	C111-1722 варіант 4	Галтель НК-25/25 25м	м	#####	<u>84,58</u>	-	58633	-	-	-	-
57	C111-1624-2 варіант 2	Клей UZIN GN222/5	л	35,81028	<u>1010,58</u>	-	36189	-	-	-	-
58	KP7-31-5	Улаштування плінтусів	100м	6,863637	<u>1482,61</u>	-	10176	10176	-	17,7240	121,65
59	C111-1722 варіант 3	Плінтус EL 3/5 146 сірий	м	#####	<u>80,29</u>	-	55659	-	-	-	-
60	C111-1624-2 варіант 2	Клей UZIN GN222/5	л	35,81028	<u>1010,58</u>	-	36189	-	-	-	-
61	KB11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,1712	<u>110060,87</u>	-	128903	20014	-	214,7280	251,49
62	KB27-31-1 к=1,15	Кабельний канал Нарізування швів у затверділому цементобетоні	100 м	0,278	<u>3848,13</u>	<u>1500,52</u>	1070	62	<u>417</u>	<u>2,9670</u>	<u>0,82</u>
63	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0207	<u>5845,15</u>	<u>1388,06</u>	121	92	<u>29</u>	<u>61,0560</u>	<u>1,26</u>
64	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,156	<u>13064,29</u>	<u>2045,29</u>	2038	1534	<u>319</u>	<u>106,4520</u>	<u>16,61</u>
65	C111-1844 варіант 1	Кутик 63*63*4	т	0,132756	<u>43259,84</u>	-	5743	-	-	-	-
66	C111-1844 варіант 2	Лист сталевий 1,5 мм	т	0,0243846	<u>55349,84</u>	-	1350	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							2369817	196688	<u>765</u>		<u>2577,41</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2369817		103		1,16
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2172364				
всього заробітна плата, грн.							196791				
Загальновиробничі витрати, грн.							113936				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							309,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							39523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2483753</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>2483753</b>				
		<b>Розділ 3. Стіни</b>									
67	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,90288	<u>70786,79</u>	<u>1094,61</u>	63912	14857	<u>988</u>	<u>235,9560</u>	<u>213,04</u>
					16455,57	307,83			278	3,7786	3,41
68	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,36	<u>525667,12</u>	<u>6928,96</u>	189240	29494	<u>2494</u>	<u>1067,4480</u>	<u>384,28</u>
					81926,63	5988,92			2156	70,5028	25,38
69	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі	100м2	7,94195	<u>12781,39</u>	-	101509	101509	-	152,7960	1213,5
					12781,39	-			-	-	-
70	С111-2005-11 варіант 8	Суміш штукатурна гіпсова	кг	15883,9	<u>13,48</u>	-	214115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	7,94195	<u>25935,97</u>	<u>9,16</u>	205982	93671	<u>73</u>	<u>161,5680</u>	<u>1283,16</u>
					11794,46	7,92			63	0,0932	0,74
72	КБ15-56-1	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	15,8839	<u>7588,64</u>	-	120537	68510	-	52,3320	831,24
					4313,20	-			-	-	-
73	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	15,8839	<u>8424,98</u>	-	133822	130905	-	106,0116	1683,88
					8241,34	-			-	-	-
74	& С1-939 варіант 5	Мінеральна шпаклівка СТ29	кг	2859,102	<u>14,71</u>	-	42057	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	С111-2014-7 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	317,678	<u>40,31</u>	-	12806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	15,8839	<u>4157,36</u>	-	66035	64941	-	52,5918	835,36
					4088,49	-			-	-	-
77	С111-1626-1 варіант 4	Фарба в/е Kolorit Legenda тонована (для медичних закладів)	кг	714,7755	<u>252,56</u>	-	180524	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі	100м2	4,9379	<u>12781,39</u>	-	63113	63113	-	152,7960	754,49
					12781,39	-			-	-	-
79	С111-2005-11 варіант 10	Суміш штукатурна цементна	кг	18764,02	<u>6,54</u>	-	122717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	4,9379	<u>25935,97</u>	<u>9,16</u>	128069	58240	<u>45</u>	<u>161,5680</u>	<u>797,81</u>
					11794,46	7,92			39	0,0932	0,46
81	КБ15-25-3 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, венткамера	100м2	4,9379	<u>118408,03</u>	<u>51,19</u>	584687	152528	<u>253</u>	<u>388,1526</u>	<u>1916,66</u>
					30889,18	44,24			218	0,5208	2,57
82	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції сумішшю	100м2	0,6127	<u>12471,55</u>	-	7641	7641	-	151,3170	92,71
					12471,55	-			-	-	-
83	& С111-327-9 варіант 1	Суміш гідроізоляційна	кг	398,255	<u>40,27</u>	-	16038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	С111-2014-7 варіант 3	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	15,3175	<u>40,71</u>	-	624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	КР19-26-1	Теплоізоляція укосів виробами з пінопласту	м3	2,92	<u>3827,94</u>	-	11178	9116	-	37,3200	108,97
					3121,82	-			-	-	-
86	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою полімерною	100м2	0,584	<u>8953,64</u>	-	5229	1981	-	35,7480	20,88
					3392,84	-			-	-	-
87	С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдов.	м3	2,92	<u>4806,04</u>	-	14034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	С111-1626-1 варіант 6	Клей Kreizel для приклеювання пінопласта	кг	350,4	<u>17,96</u>	-	6293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	КР12-66-1	Грунтування укосів	100м2	0,584	<u>645,29</u>	-	377	377	-	9,7080	5,67
					645,29	-			-	-	-
90	С111-1624-2 варіант 5	Грунтовка Бетоноконтакт	л	29,2	<u>81,36</u>	-	2376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	КР20-12-1	Монтаж металокопункцій кріплення консолі	1т	0,9	<u>11019,00</u>	-	9917	8852	-	106,4520	95,81
					9835,10	-			-	-	-
92	С111-1755 варіант 1	Металокопункції підсилення	т	0,9	<u>76996,64</u>	-	69297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2372129	805735	<u>3853</u>		<u>10237,46</u>
									2754		32,56
		Разом будівельні роботи, грн.					2372129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562541				
		всього заробітна плата, грн.					808489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					459004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1229,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					157014				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2831133</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>2831133</b>				
		<b>Розділ 4. Стелі</b>										
93	КБ10-9-1	Улаштування стель з гіпсокартонних плит по металевому каркасу	100м2	0,6127	<u>21041,59</u> 21041,59	-	12892	12892	-	264,4080	162	
94	& С1-180-57 варіант 2	Дюбелі 6x40 мм	шт	1531,75	<u>0,59</u> -	-	904	-	-	-	-	
95	& С111-741-1	Гіпсокартон вологостійкий Кнауф (Кнауф) ГКПВ 12,5x1200x2000 мм	м2	63,1081	<u>161,25</u> -	-	10176	-	-	-	-	
96	& С111-1477-2	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм	шт.	2144,45	<u>0,36</u> -	-	772	-	-	-	-	
97	С111-1624-2 варіант 12	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	15,3175	<u>40,95</u> -	-	627	-	-	-	-	
98	& С111-1896-1 варіант 1	Шпаклівка Кнауф FUGENFULLER 25 кг	кг	110,286	<u>18,97</u> -	-	2092	-	-	-	-	
99	& С1545-203-2 варіант 1	Профіль KNAUF CD 60x27 мм/3 м	м	220,572	<u>33,09</u> -	-	7299	-	-	-	-	
100	& С1545-203-3 варіант 2	Профіль KNAUF UD 28x27 мм/3 м	м	220,572	<u>17,12</u> -	-	3776	-	-	-	-	
101	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі	100м2	0,288	<u>12888,35</u> 12781,39	-	3712	3681	-	152,7960	44,01	
102	С111-2005-11 варіант 8	Суміш штукатурна гіпсова	кг	288	<u>13,48</u> -	-	3882	-	-	-	-	
103	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,9007	<u>7091,29</u> 6230,95	-	6387	5612	-	75,6000	68,09	
104	& С1-939 варіант 4	Санетгіпс	кг	162,126	<u>12,67</u> -	-	2054	-	-	-	-	
105	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,9007	<u>9367,98</u> 9367,98	-	8438	8438	-	120,5040	108,54	
106	& С1-939 варіант 5	Мінеральна шпаклівка СТ29	кг	162,126	<u>14,71</u> -	-	2385	-	-	-	-	
107	С111-2014-7 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	22,5175	<u>40,31</u> -	-	908	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
108	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9007	<u>4602,83</u> 4602,83	- -	4146	4146	- -	59,2080	53,33	
109	С111-1626-1 варіант 4	Фарба в/е Kolorit Legenda тонована (для медичних закладів)	кг	40,5315	<u>252,56</u> -	- -	10237	-	- -	- -	- -	
110	С111-2014-7 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	22,5175	<u>40,71</u> -	- -	917	-	- -	- -	- -	
111	КБ15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5,6963	<u>30939,61</u> 15014,00	- -	176241	85524	- -	193,1310	1100,13	
112	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5,6963	<u>1800,18</u> 1800,18	- -	10254	10254	- -	23,1564	131,91	
113	С111-741 варіант 2	Плити стельові Армстронг 600х600мм	м2	598,1115	<u>223,20</u> -	- -	133498	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 4							401597	130547	- -		1668,01	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							401597					
-----												
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>476053</b>					
<b>Розділ 5. Двері</b>												
114	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,6394	<u>15161,29</u> 15161,29	- -	9694	9694	- -	192,7446	123,24	
115	& С126-401- 13 варіант 10	Двері внутрішні	м2	63,94	<u>8757,16</u> -	- -	559933	-	- -	- -	- -	
116	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,189	<u>16968,69</u> 12059,11	- -	3207	2279	- -	149,7840	28,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& С126-401-13 варіант 10	Двері внутрішні	м2	18,9	<u>8757,16</u>	-	165510	-	-	-	-
118	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна,750 мл	балон	5,67	<u>222,09</u>	-	1259	-	-	-	-
119	С111-153-ЦГ варіант 2	Дюбелі 10 мм х 150 мм в комплекті	1000 шт	0,0567	<u>21426,93</u>	-	1215	-	-	-	-
120	КБ10-26-1	<i>Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2</i>	100м2	0,1511	<u>15161,29</u>	-	2291	2291	-	192,7446	29,12
121	& С126-401-13 варіант 11	Двері протипожежні	м2	15,11	<u>11067,46</u>	-	167229	-	-	-	-
122	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна,750 мл	балон	4,533	<u>222,09</u>	-	1007	-	-	-	-
123	С111-153-ЦГ варіант 2	Дюбелі 10 мм х 150 мм в комплекті	1000 шт	0,04533	<u>21426,93</u>	-	971	-	-	-	-
124	КБ10-28-3 Н2,5=1,15	<i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах</i>	100м2	0,1803	<u>12352,46</u>	-	2227	1200	-	82,6344	14,9
125	С123-33 варіант 4	Блоки дверні металопластикові	м2	18,03	<u>5723,30</u>	-	103191	-	-	-	-
126	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	9,015	<u>222,09</u>	-	2002	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							1019736	15464	-	-	195,57
Разом будівельні роботи, грн.							1019736				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1004272				
всього заробітна плата, грн.							15464				
Загальновиробничі витрати, грн.							8767				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2997				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>1028503</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>1028503</b>				
<b>Розділ 6. Вікна</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ10-20-3 Н2,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,50372	<u>22244,48</u>	<u>987,66</u>	11205	6693	<u>498</u>	<u>156,4230</u>	<u>78,79</u>
					13286,57	650,87			328	7,4473	3,75
128	С123-33 варіант 7	Блоки віконні металопластикові	м2	4,9	<u>5315,30</u>	-	26045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,45	<u>222,09</u>	-	544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	КБ10-20-4 Н2,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0616	<u>17446,20</u>	<u>772,86</u>	1075	626	<u>48</u>	<u>119,6046</u>	<u>7,37</u>
					10159,21	509,31			31	5,8276	0,36
131	С123-33 варіант 7	Блоки віконні металопластикові	м2	6,16	<u>5315,30</u>	-	32742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,08	<u>222,09</u>	-	684	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	КР15-122-2	Установлення ґрат	ґрати	40	<u>292,21</u>	<u>3,34</u>	11688	9984	<u>134</u>	<u>3,2520</u>	<u>130,08</u>
					249,59	0,39			16	0,0048	0,19
134	& С1-180-57 варіант 4	Вентиляційні ґрати	шт	40	<u>587,13</u>	-	23485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					107468	17303	<u>680</u>		<u>216,24</u>
									375		4,3
		Разом будівельні роботи, грн.					107468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89485				
		всього заробітна плата, грн.					17678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9793				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3130				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>117261</b>				
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>117261</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					6705354	1496528	<u>105499</u>		<u>19537,27</u>
									21128		246,98
		Разом будівельні роботи, грн.					6705354				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5103327				
		всього заробітна плата, грн.					1517656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					870817				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2341,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					299052				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>7576171</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>7576171</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>22125,75</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>1816708</b>				

Склав \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференц-залом за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва  
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на Водопостачання та водовідведення**

**Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференц-залом за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	790,259 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,17739 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	101,298 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		<b>Всього по розділу 1</b>					-				
		<b>Розділ 2. Протипожежний водопровід</b>									
1	КР15-85-2	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 57 мм	100м	0,03	12468,58	1482,04	374	314	44	125,1480	3,75
					10468,63	93,51			3	1,1236	0,03
2	С130-1192 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна, діаметр 57х3,5 мм	м	3	536,63	-	1610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>6277,49</u>	<u>31,79</u>	188	183	<u>1</u>	<u>73,8600</u>	<u>2,22</u>
					6087,54	27,16			1	0,3197	0,01
4	С113-51 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	<u>169,84</u>	-	510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,071	<u>4546,34</u>	<u>199,35</u>	323	85	<u>14</u>	<u>13,1928</u>	<u>0,94</u>
					1202,66	10,08			1	0,1236	0,01
6	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,009	<u>3703,01</u>	<u>57,85</u>	33	4	<u>1</u>	<u>4,9956</u>	<u>0,04</u>
					449,20	2,92			-	0,0359	-
7	С121-783 варіант 1	Металеві кріплення трубопроводів	т	0,001	<u>75938,45</u>	-	76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ10-39-1	Кран-комплект пожежний Установлення шаф пожежних	100шт	0,04	<u>13032,73</u>	-	521	431	-	147,6186	5,9
					10776,16	-			-	-	-
9	& 560110-111-1	Шафа вбудована НВ-25-52 WKV 600x1500x250	шт	4	<u>37976,00</u>	-	151904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С113-1796 варіант 1	Муфта зєднувальна. Ду50	шт	4	<u>56,13</u>	-	225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& 17141-2150-1	Касета для плоскоскладного рукава	шт	4	<u>362,55</u>	-	1450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	4	<u>2129,41</u>	-	8518	665	-	2,0400	8,16
					166,24	-			-	-	-
13	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	4	<u>2454,80</u>	-	9819	665	-	2,0400	8,16
					166,24	-			-	-	-
14	& 2201-9020-1	Вогнегасник ВП-6	шт	8	<u>4321,46</u>	-	34572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					210123	2347	<u>60</u>		<u>29,17</u>
									5		0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					210123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207716				
		всього заробітна плата, грн.					2352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1288				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					401				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>211411</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>211411</b>				
		<b>Розділ 3. Господарсько-питний водопровід</b>										
15	КР15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	1,3	<u>5700,10</u> 5680,50	-	7410	7385	---	67,9080	88,28	
16	С113-1352 варіант 2	Труба полімерна KAN-therm Push PEXC для гос-питн. водопостачання, діам 18х2,5	м	130	<u>26,12</u> -	-	3396	-	---	---	---	
17	КР19-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм	100м	1,1	<u>4140,10</u> 3706,77	-	4554	4077	---	47,1240	51,84	
18	С113-2443 варіант 3	Ізоляція K-flex ST товщиною 13мм для труб DN18	м	110	<u>13,69</u> -	-	1506	-	---	---	---	
19	КР15-19-1	Прокладання трубопроводу з гофрованих труб	100м	0,2	<u>5700,10</u> 5680,50	-	1140	1136	---	67,9080	13,58	
20	С113-1352 варіант 1	Захисна гофротруба для труб 18/20	м	20	<u>26,12</u> -	-	522	-	---	---	---	
21	& С1545-319-1	Стрічка монтажна	м	140	<u>27,54</u> -	-	3856	-	---	---	---	
22	С121-783 варіант 1	Металеві кріплення трубопроводів	т	0,029	<u>75938,45</u> -	-	2202	-	---	---	---	
23	2307-10336 варіант 2	Кран кутовий для підключення сантехнічних приладів DN 15х20, PN1,6МПа	шт	1	<u>388,79</u> -	-	389	-	---	---	---	
24	2307-10336 варіант 1	Кран кутовий для підключення сантехнічних приладів DN 15, PN1,6МПа	шт	45	<u>388,79</u> -	-	17496	-	---	---	---	
25	КР15-20-2	Установлення гільз на трубопроводах діаметром до 50мм	100шт	0,26	<u>33646,64</u> 26776,02	<u>2970,19</u> 174,26	8748	6962	<u>772</u> 45	<u>332,5800</u> 2,0974	<u>86,47</u> 0,55	
26	& С113-117-3	Противопожежна гільза для труби Walraven Pacifyre МК II DN32	шт	22	<u>510,62</u> -	-	11234	-	---	---	---	
27	& С113-117-2	Противопожежна гільза для труби Walraven Pacifyre МК II DN25	шт	4	<u>510,62</u> -	-	2042	-	---	---	---	
28	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	<u>662,96</u> 645,84	-	1326	1292	---	7,8360	15,67	
		Разом прямі витрати по розділу 3						65821	20852	<u>772</u> 45		<u>255,84</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						65821				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						44197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					20897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11159				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3352				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>76980</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>76980</b>				
		<b>Розділ 4. Гаряче водопостачання (Т3, Т4)</b>									
29	КР15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	1,1	5700,10	-	6270	6249	-	67,9080	74,7
					5680,50	-			-	-	-
30	С113-1352 варіант 2	Труба полімерна KAN-therm Push PEXC для гос-питн. водопостачання, діам 18х2,5	м	110	26,12	-	2873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КР19-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм	100м	0,9	4140,10	-	3726	3336	-	47,1240	42,41
					3706,77	-			-	-	-
32	С113-2443 варіант 3	Ізоляція K-flex ST товщиною 13мм для труб DN18	м	90	13,69	-	1232	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КР15-19-1	Прокладання трубопроводу з гофрованих труб	100м	0,2	5700,10	-	1140	1136	-	67,9080	13,58
					5680,50	-			-	-	-
34	С113-1352 варіант 1	Захисна гофротруба для труб 18/20	м	20	26,12	-	522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& С1545-319-1	Стрічка монтажна	м	120	27,54	-	3305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	С121-783 варіант 1	Металеві кріплення трубопроводів	т	0,027	75938,45	-	2050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	2307-10336 варіант 1	Кран кутовий для підключення сантехнічних приладів DN 15, PN1,6МПа	шт	29	388,79	-	11275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КР15-20-2	Установлення гільз на трубопроводах діаметром до 50мм	100шт	0,28	33646,64	2970,19	9421	7497	832	332,5800	93,12
					26776,02	174,26			49	2,0974	0,59
39	& С113-117-3	Противопожежна гільза для труби Walraven Pacifyre МК II DN32	шт	22	510,62	-	11234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& С113-117-2	Противопожежна гільза для труби Walraven Pacifyre МК II DN25	шт	4	510,62	-	2042	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КР15-20-1	Установлення гільз на трубопроводах діаметром до 25мм	100шт	0,28	31077,74	2351,51	8702	7497	658	332,5800	93,12
					26776,02	138,05			39	1,6615	0,47
42	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	662,96	-	1326	1292	-	7,8360	15,67
					645,84	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					65118	27007	<u>1490</u>		<u>332,6</u>
									88		1,06
		Разом будівельні роботи, грн.					65118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36621				
		всього заробітна плата, грн.					27095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4404				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>79707</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>79707</b>				
		<b>Розділ 5. Побутова каналізація (К1)</b>									
43	КР15-18-1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	1,2	<u>6715,52</u>	<u>6,62</u>	8059	8051	<u>8</u>	<u>78,9840</u>	<u>94,78</u>
					6708,90	5,66			7	0,0666	0,08
44	КР15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,2	<u>6452,75</u>	<u>11,92</u>	1291	1288	<u>3</u>	<u>75,8280</u>	<u>15,17</u>
					6440,83	10,18			2	0,1199	0,02
45	С113-2226 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 50	м	120	<u>72,82</u>	-	8738	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	С113-2227 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 110	м	20	<u>171,87</u>	-	3437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& 2415-1380-1	Хомут пластиковий для труби ПП Ду110 з шпилькою та дюбелем	шт	15	<u>93,50</u>	-	1403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& 2415-1380-2	Хомут пластиковий для труби ПП Ду50 з шпилькою та дюбелем	шт	80	<u>93,50</u>	-	7480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	КР15-17-4	Улаштування гільз на трубопроводах діаметром 100 мм	шт	22	<u>384,27</u>	<u>47,17</u>	8454	5869	<u>1038</u>	<u>3,0960</u>	<u>68,11</u>
					266,78	1,77			39	0,0216	0,48
50	& С113-117-1	Противопожежна гільза для труби Walraven Pacifyre МК II DN110	шт	22	<u>510,62</u>	-	11234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КР15-17-1	Улаштування гільз на трубопроводах діаметром 50 мм	шт	4	<u>240,07</u>	<u>28,83</u>	960	720	<u>115</u>	<u>2,0880</u>	<u>8,35</u>
					179,92	1,08			4	0,0132	0,05
52	& С113-117-4	Противопожежна гільза для труби Walraven Pacifyre МК II DN50	шт	4	<u>510,62</u>	-	2042	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КР15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2	<u>1091,58</u>	-	2183	2025	-	13,8720	27,74
					1012,66	-			-	-	-
54	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	<u>1415,72</u>	-	2831	2568	-	17,5920	35,18
					1284,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1,4	<u>5976,57</u> 4094,38	<u>23,84</u> 20,37	8367	5732	<u>33</u> 29	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>70,34</u> 0,34
56	& С130-901-1	Унітази керамічний зі змивним бачком "компакт" та гнучким шлангом в металевому оплетенні із нержавеючої сталі	компл	7	<u>6013,37</u>	-	42094	-	-	-	-
57	& С130-901-2	Унітази спеціальний для інвалідів та гнучким шлангом в металевому оплетенні із нержавеючої сталі	компл	7	<u>7543,37</u>	-	52804	-	-	-	-
58	КР15-36-4	Установлення раковин	10к-т	2,3	<u>2560,31</u> 1510,26	<u>3,97</u> 3,39	5889	3474	<u>9</u> 8	<u>18,3240</u> 0,0400	<u>42,15</u> 0,09
59	& 2407-1302-1	Умивальник зі змішувачем, пластиковим сифоном та 2 гнучкими шлангами в металевому оплетенні із нерж. сталі	компл	17	<u>3045,52</u>	-	51774	-	-	-	-
60	& 2407-1302-2	Умивальник спеціальний для інвалідів зі змішувачем, пластиковим сифоном та 2 гнучкими шлангами в металевому оплетенні із нерж. сталі	компл	6	<u>5085,52</u>	-	30513	-	-	-	-
61	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,1	<u>1427,34</u> 1325,02	-	1570	1458	-	15,8400	17,42
62	& 2407-1811-1	Змішувач з душовою сіткою	компл	11	<u>2504,97</u>	-	27555	-	-	-	-
63	КР15-44-3	Заміна сифонів	шт	4	<u>75,17</u> 75,17	-	301	301	-	0,9120	3,65
64	2407-1704 варіант 1	Сифон для підключення технологічного обладнання	шт	4	<u>574,79</u>	-	2299	-	-	-	-
65	КР15-44-1	Заміна трапів діаметром 50 мм	шт	14	<u>184,10</u> 175,06	-	2577	2451	-	2,1240	29,74
66	С113-2294 варіант 1	Трап HL 90Pr-3000 DN50	шт	14	<u>765,08</u>	-	10711	-	-	-	-
67	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,4	<u>3941,17</u> 2909,76	<u>10,60</u> 9,05	1576	1164	<u>4</u> 4	<u>35,3040</u> 0,1066	<u>14,12</u> 0,04
68	& 2407-1202-11-3	Мийка хірургічна зі змішувачем, пластиковим сифоном та 2 гнучкими шлангами в металевому оплетенні із нерж.сталі	компл	2	<u>20839,29</u>	-	41679	-	-	-	-
69	& 2407-1202-11-2	Мийка для предметів прибирання зі змішувачем, пластиковим сифоном та 2 гнучкими шлангами в металевому оплетенні із нерж.сталі	компл	1	<u>2479,29</u>	-	2479	-	-	-	-
70	& 2407-1202-11-1	Мийка для посуду із нержавіючої сталі зі змішувачем, пластиковим сифоном та 2 гнучкими шлангами в металевому оплетенні із нерж.сталі	компл	1	<u>5539,29</u>	-	5539	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ10-39-1	Установлення кухонних меблів	100шт	0,01	<u>13032,73</u> 10776,16	-	130	108	-	147,6186	1,48
72	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3941,17</u> 2909,76	<u>10,60</u> 9,05	394	291	<u>1</u> 1	<u>35,3040</u> 0,1066	<u>3,53</u> 0,01
73	& 2407-1202-11-4	Кухонні меблі з вбудованою мийкою зі змішувачем, пластиковим сифоном та 2 гнучкими шлангами в металевому оплетенні із нерж.сталі	компл	1	<u>35714,93</u> -	-	35715	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5								382078	35500	<u>1211</u> 94	<u>431,76</u> 1,11
Разом будівельні роботи, грн.								382078			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								345367			
всього заробітна плата, грн.								35594			
Загальновиробничі витрати, грн.								19230			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								45,45			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								5809			
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>401308</b>			
-----											
<b>Всього по розділу 5</b>								<b>401308</b>			
<b>Розділ 6. Дренажна каналізація від кондиціонерів (К13)</b>											
74	КР15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>5700,10</u> 5680,50	-	855	852	-	67,9080	10,19
75	КР15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>5948,50</u> 5928,44	-	178	178	-	70,8720	2,13
76	С113-1353 варіант 3	Труба полімерна PPR, діаметр 25x3.5мм	м	3	<u>29,37</u> -	-	88	-	-	-	-
77	С113-1354 варіант 1	Труба полімерна PPR, діаметр 20x2.8мм	м	15	<u>52,00</u> -	-	780	-	-	-	-
78	С1545-13 варіант 1	Шланг армований гнучкий з ПВХ CF2 AIRWAY, діаметр 16мм	м	50	<u>360,29</u> -	-	18015	-	-	-	-
79	КБ17-1-11	Установлення крапельної воронки	10компл.	0,2	<u>1038,72</u> 847,92	-	208	170	-	10,4052	2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	17064-5035 варіант 1	Крапельна воронка з гідрозатвором HL21	шт	2	41,87	-	84	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	20208	1200	-	-	14,4
		Разом устаткування, грн.					84				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4				-
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>88</b>				-
		Разом будівельні роботи, грн.					20124				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18924				
		всього заробітна плата, грн.					1200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					642				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					194				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>20766</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>20853</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					743348	86906	3533		1063,77
		Разом устаткування, грн.					84		232		2,77
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>88</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					743264				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					652825				
		всього заробітна плата, грн.					87138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14160				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>790172</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>790259</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>1177,39</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						101298				

Склав \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференц-залом за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва  
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**  
на Опалення та вентиляція

**Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференц-залом за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2961,547 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,7 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	396,544 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	КР15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	120	60,77	-	7292	7292	-	0,8880	106,56
					60,77	-			-	-	-
2	КБ20-26-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	95,36	-	191	191	-	1,2576	2,52
					95,36	-			-	-	-
3	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,33	10132,31	1066,73	3344	2992	352	126,4200	41,72
					9065,58	439,91			145	5,0249	1,66
4	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,3	2477,26	12,57	743	739	4	29,9040	8,97
					2464,69	10,86			3	0,1279	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>2447,59</u>	<u>12,57</u>	1469	1461	<u>8</u>	<u>29,5440</u>	<u>17,73</u>
					2435,02	10,86			7	0,1279	0,08
6	КР15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,6	<u>2377,17</u>	<u>12,57</u>	1426	1419	<u>7</u>	<u>28,6896</u>	<u>17,21</u>
					2364,60	10,86			7	0,1279	0,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					14465	14094	<u>371</u>		<u>194,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14465		162		1,86
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2637				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>22752</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>22752</b>				
		<b>Розділ 2. Вентиляція</b>									
7	КБ20-42-9 κ=1,15	Установлення вентагрегата припливного	камера	1	<u>10784,74</u>	<u>90,98</u>	10785	9799	<u>91</u>	<u>124,5726</u>	<u>124,57</u>
					9798,88	21,93			22	0,2070	0,21
8	2302-2001 варіант 34	АйрВентс Air Vents AV04-L/SU/F-H-D-A №AV04/001107 агрегат обробки повітря, П1	шт	1	<u>303311,52</u>	-	303312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КМ11-168-2	Щити управління	шт	1	<u>1758,93</u>	<u>86,05</u>	1759	1185	<u>86</u>	<u>14,5360</u>	<u>14,54</u>
					1184,54	19,97			20	0,1885	0,19
10	С130-232 варіант 1	Щит управління (комплект автоматики П1)	шт	1	<u>57745,99</u>	-	57746	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,5	<u>985,83</u>	<u>46,42</u>	1479	1208	<u>70</u>	<u>10,2360</u>	<u>15,35</u>
					805,16	8,40			13	0,0866	0,13
12	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	150	<u>15,56</u>	-	2334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КМ7-1-1	Монтаж установки компресорно-конденсаторної	шт	1	<u>28490,96</u>	<u>14300,22</u>	28491	10350	<u>14300</u>	<u>125,5800</u>	<u>125,58</u>
					10350,30	4613,63			4614	44,4876	44,49
14	С113-2131 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок Qx=25.6 кВт, Qt=13.0 кВт, компл. 1 N=6.0 кВт (380 В, 50 Гц)	шт	1	<u>258671,41</u>	-	258671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ20-26-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	шт	2	<u>289,34</u> 238,41	<u>21,99</u> 6,58	579	477	<u>44</u> 13	<u>3,1440</u> 0,0798	<u>6,29</u> 0,16
16	С130-245 варіант 1	Шумопоглинач ГТП L1000 (250x200)	шт	2	<u>2838,36</u> -	-	5677	-	-	-	-
17	КБ20-26-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	шт	1	<u>338,98</u> 281,18	<u>21,99</u> 6,58	339	281	<u>22</u> 7	<u>3,7080</u> 0,0798	<u>3,71</u> 0,08
18	С130-247 варіант 1	Шумопоглинач ГТП L1000 (400x300)	шт	1	<u>3158,27</u> -	-	3158	-	-	-	-
19	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	шт	1	<u>356,04</u> 281,18	<u>21,99</u> 6,58	356	281	<u>22</u> 7	<u>3,7080</u> 0,0798	<u>3,71</u> 0,08
20	С130-248 варіант 1	Шумопоглинач ГТП L1000 (500x300)	шт	1	<u>3295,74</u> -	-	3296	-	-	-	-
21	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК	шт	1	<u>209,35</u> 168,34	<u>13,20</u> 3,95	209	168	<u>13</u> 4	<u>2,2200</u> 0,0479	<u>2,22</u> 0,05
22	С130-248 варіант 2	Шумопоглинач ГТП L1000 (600x300)	шт	1	<u>4315,74</u> -	-	4316	-	-	-	-
23	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,01	<u>37104,99</u> 26776,02	<u>789,13</u> 138,05	371	268	<u>8</u> 1	<u>332,5800</u> 1,6615	<u>3,33</u> 0,02
24	& С104- 2544-172-4О варіант 1	Зворотній клапан ОК 250x200	шт	1	<u>872,14</u> -	-	872	-	-	-	-
25	& С104- 2544-172-4О варіант 2	Зворотній клапан КОМ діам.100	шт	2	<u>326,44</u> -	-	653	-	-	-	-
26	КБ20-55-2 к=1,15	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 20 тис.м3/год	шт	2	<u>3391,94</u> 2900,36	<u>27,29</u> 6,58	6784	5801	<u>55</u> 13	<u>35,1900</u> 0,0621	<u>70,38</u> 0,12
27	2302-2001 варіант 37	Прямокутний каналний вентилятор з електродвигуном "AeroStar" SVF 50-30/25-4D	шт	1	<u>41876,54</u> -	-	41877	-	-	-	-
28	2302-2001 варіант 38	Прямокутний каналний вентилятор з електродвигуном "AeroStar" SVF 50-25/22-4E	шт	1	<u>29636,54</u> -	-	29637	-	-	-	-
29	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	<u>2372,13</u> 1815,88	<u>81,80</u> 23,55	2372	1816	<u>82</u> 24	<u>22,0320</u> 0,2754	<u>22,03</u> 0,28
30	2302-2001 варіант 39	Круглий каналний вентилятор з електродвигуном "AeroStar" RV200L	шт	1	<u>6142,88</u> -	-	6143	-	-	-	-
31	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	10	<u>834,33</u> 732,31	-	8343	7323	-	9,4200	94,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С130-382-30 варіант 1	Клапан протипожежний круглий діам.100, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/1	шт	3	<u>11522,13</u>	-	34566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& С130-382-30 варіант 2	Клапан протипожежний круглий діам.200, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН200/1	шт	2	<u>14582,13</u>	-	29164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& С130-382-30 варіант 3	КП-1-200х200-2-ПВП230Т-СН клапан протипожежний	шт	4	<u>13541,73</u>	-	54167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& С130-382-30 варіант 4	КП-1-300х200-2-ПКП230Т-СН клапан протипожежний	шт	1	<u>14558,67</u>	-	14559	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	1,096391	<u>96886,66</u>	-	106226	29672	-	361,2840	396,11
					27063,78	-			-	-	-
37	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,105	<u>99242,14</u>	<u>118,48</u>	10420	2842	<u>12</u>	<u>361,2840</u>	<u>37,93</u>
					27063,78	77,53			8	0,9407	0,1
38	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,634	<u>96957,99</u>	<u>118,48</u>	61471	15710	<u>75</u>	<u>330,7920</u>	<u>209,72</u>
					24779,63	77,53			49	0,9407	0,6
39	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,475	<u>97211,79</u>	<u>118,48</u>	46176	10184	<u>56</u>	<u>286,2120</u>	<u>135,95</u>
					21440,14	77,53			37	0,9407	0,45
40	С130-163 варіант 8	Гнучка вставка для прямокутних каналних вентиляторів	шт	4	<u>422,36</u>	-	1689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	С130-163 варіант 7	Гнучка вставка 200	шт	2	<u>498,86</u>	-	998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	С130-163 варіант 1	Дросель-клапан ДК100	шт	38	<u>226,86</u>	-	8621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	С130-163 варіант 2	Дросель-клапан ДК125	шт	13	<u>247,26</u>	-	3214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	С130-163 варіант 3	Дросель-клапан ДК160	шт	5	<u>272,76</u>	-	1364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	С130-163 варіант 4	Дросель-клапан ДК 200	шт	1	<u>293,16</u>	-	293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	С130-163 варіант 6	Дросель-клапан 200Х150	шт	5	<u>552,92</u>	-	2765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	С113-1 варіант 26	Фланцевий профіль (шинорейка) S-20 2, 5м(0,55)	м	0,047	<u>30,08</u>	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	С113-1 варіант 27	Профіль монтажний перфорований Т 20, L=2,5м (1,2мм)	м	0,3	<u>47,63</u>	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C113-1 варіант 28	Ущільнювач 8x10мм	м	400	<u>4,22</u>	-	1688	-	-	-	-
50	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	2,3104	<u>13546,22</u> <u>8113,34</u>	-	31297	18745	-	101,9520	235,55
51	C114-55 варіант 1	Мати ТехноНіколь Ламельні 2600x1200x100мм	м3	23,104	<u>4196,31</u>	-	96952	-	-	-	-
52	KP15-126-1	Установлення дифузорів	шт	15	<u>487,16</u> <u>466,54</u>	-	7307	6998	-	6,2280	93,42
53	C130-163 варіант 9	Дифузор металевий витяжний діам.100 мм	шт	3	<u>356,06</u>	-	1068	-	-	-	-
54	C130-163 варіант 10	Дифузор металевий витяжний діам.125 мм	шт	7	<u>407,06</u>	-	2849	-	-	-	-
55	C130-163 варіант 11	Дифузор металевий витяжний діам.160 мм	шт	5	<u>435,62</u>	-	2178	-	-	-	-
56	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	70	<u>389,09</u> <u>258,00</u>	-	27236	18060	-	2,9520	206,64
57	C130-163 варіант 5	Люк для заміру параметрів повітря ЛП	шт	70	<u>92,37</u>	-	6466	-	-	-	-
58	KP15-122-1	Установлення ґрат	ґрати	41	<u>595,15</u> <u>192,49</u>	<u>3,34</u> <u>0,39</u>	24401	7892	<u>137</u> <u>16</u>	<u>2,5080</u> <u>0,0048</u>	<u>102,83</u> <u>0,2</u>
59	KP15-125-1	Установлення зонтів витяжних	м2	2,34	<u>2990,57</u> <u>156,51</u>	-	6998	366	-	1,9440	4,55
		Разом прямі витрати по розділу 2					1363707	149426	<u>15073</u> <u>4848</u>		<u>1908,61</u> <u>47,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1363707 1199208 154274 82038 191,84 24500 <b>1445745</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>1445745</b>				
60	КБ20-56-2 к=1,15	<b>Розділ 3. Кондиціонування</b> Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 20 тис.м3/год	блок	22	<u>1657,10</u> <u>1529,80</u>	-	36456	33656	-	18,5610	408,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2302-2001 варіант 33	Зовнішній блок системи кондиціонування Cooper Hunter Winner Inverter, 3,5 кВт	шт	22	<u>22602,62</u> -	-	497258	-	-	-	-
62	KB20-57-2 κ=1,15	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 20 тис.м3/год	блок	22	<u>2926,75</u> <u>2552,32</u>	-	64389	56151	-	30,9672	681,28
63	2302-2001 варіант 32	Внутрішній блок підвісний системи кондиціонування Cooper Hunter Winner Inverter 2,2 кВт	шт	22	<u>19057,10</u> -	-	419256	-	-	-	-
64	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,6	<u>12543,09</u> <u>12132,22</u>	<u>293,79</u> 108,61	32612	31544	<u>764</u> 282	<u>147,2000</u> 1,5870	<u>382,72</u> 4,13
65	C113-1 варіант 22	Труба мідна діам.6,38 мм	м	110	<u>134,15</u> -	-	14757	-	-	-	-
66	C113-1 варіант 23	Труба мідна діам.9,53 мм	м	130	<u>154,55</u> -	-	20092	-	-	-	-
67	C113-1 варіант 24	Труба мідна діам.19,05 мм	м	20	<u>347,13</u> -	-	6943	-	-	-	-
68	KP19-2-1	Ізоляція трубопроводу діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм	100м	2,6	<u>10193,96</u>  9760,63	-	26504	25378	-	114,9120	298,77
69	C113-1 варіант 25	Термоізолятор K-flex ST 19 mm	м	260	<u>39,75</u> -	-	10335	-	-	-	-
70	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,3	<u>5680,50</u>  5680,50	-	7385	7385	-	67,9080	88,28
71	C113-1 варіант 9	Труба дренажна	м	130	<u>24,12</u> -	-	3136	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1139123	154114	<u>764</u> 282		<u>1859,39</u> 4,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1139123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					984245				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					154397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1211434</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>1211434</b>				
		<b>Розділ 4. Опалення</b>									
72	КР15-90-1	Установлення опалювальних радіаторів чавунних	100кВт	0,3435	<u>12629,74</u> 11410,00	-	4338	3919	-	154,3560	53,02
73	& С104-2544-232 варіант 11	Секція радіатора чавунного	шт	186	<u>515,34</u>	-	95853	-	-	-	-
74	КБ18-22-5	Установлення термоголовок на радіатори	комплект	32	<u>23,96</u> 20,98	-	767	671	-	0,2400	7,68
75	& С104-2544-232 варіант 3	Термоголовка на радіатори	шт	32	<u>867,03</u>	-	27745	-	-	-	-
76	& С104-2544-232 варіант 10	Вузол підключення з бойпасом кутовий 3/4"	шт	32	<u>612,03</u>	-	19585	-	-	-	-
77	КБ16-15-2	Установлення термоперетворювача	шт	32	<u>363,39</u> 232,83	<u>14,85</u> 1,75	11628	7451	<u>475</u> 56	<u>2,8920</u> 0,0214	<u>92,54</u> 0,68
78	& С104-2544-35-3Г варіант 3	Термоперетворювач ТСМ	шт	32	<u>1284,32</u>	-	41098	-	-	-	-
79	КР15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1	<u>5497,24</u> 5340,20	<u>31,42</u> 27,16	550	534	<u>3</u> 3	<u>65,5320</u> 0,3197	<u>6,55</u> 0,03
80	С113-3 варіант 1	Вузли з труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм,	м	10	<u>156,75</u>	-	1568	-	-	-	-
81	КР15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,7	<u>5552,98</u> 5395,94	<u>31,42</u> 27,16	3887	3777	<u>22</u> 19	<u>66,2160</u> 0,3197	<u>46,35</u> 0,22
82	С113-3 варіант 2	Вузли з труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм,	м	70	<u>217,20</u>	-	15204	-	-	-	-
83	КР15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,15	<u>5659,95</u> 5469,28	<u>31,42</u> 27,16	6509	6290	<u>36</u> 31	<u>67,1160</u> 0,3197	<u>77,18</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С113-3 варіант 3	Вузли з труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм,	м	115	<u>330,04</u>	-	37955	-	-	-	-
85	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,05	<u>5737,75</u>	<u>31,42</u>	287	274	2	<u>67,2240</u>	<u>3,36</u>
					5478,08	27,16			1	0,3197	0,02
86	С113-3 варіант 4	Вузли з труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм,	м	5	<u>400,56</u>	-	2003	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					268977	22916	<u>538</u>		<u>286,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					268977		110		1,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245523				
		всього заробітна плата, грн.					23026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12640				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3862				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>281617</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>281617</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					2786272	340550	<u>16746</u>		<u>4249,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2786272		5402		54,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2428976				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					345953				
		Загальновиробничі витрати, грн.					175275				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					396,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50591				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2961547</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>2961547</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>4700</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>396544</b>				

Склав

\_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

\_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференцзалою за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва  
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на СКС**

**Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференцзалою за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2110,429 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,68183 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 399,381 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Внутрішня комп'ютерна мережа</b>											
1	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	1	<u>143,85</u>	<u>1,45</u>	144	41	<u>1</u>	<u>0,5520</u>	<u>0,55</u>
					41,35	0,27			-	0,0035	-
2	КМ10-184-8	Шафа ввідна	шт	1	<u>1329,51</u>	-	1330	1213	-	14,7200	14,72
					1213,22	-			-	-	-
3	& 2405-5513-32-1	Шафа комутаційна 24U 19"	шт.	1	<u>5978,00</u>	-	5978	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КР17-12-14	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,03	<u>4940,85</u>	-	148	147	-	67,1945	2,02
					4905,20	-			-	-	-
5	С1512-13	Блок розеток 19" 5x220 В	шт	3	<u>795,62</u>	-	2387	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КР15-129-1	Установлення вентиляторів	шт	1	<u>709,60</u>	-	710	706	-	8,5680	8,57
					706,17	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1512-13 варіант 2	Блок вентиляторів з термостатом	шт	1	<u>3345,62</u>	-	3346	-	-	-	-
8	КМ10-99-3	Монтаж комутатора диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 35 номерів	номер	3	<u>1215,67</u>	-	3647	1572	-	5,5200	16,56
					523,90	-			-	-	-
9	& 2405-5513-32-1 варіант 2	Комутатор PoE 24 ports, 100Mbps, Edge-Core ECS4510-52p	шт.	1	<u>172590,00</u>	-	172590	-	-	-	-
10	& 2405-5513-32-1 варіант 3	Комутатор PoE 24 ports, 100Mbps, Edge-Core ECS4510-52T	шт.	1	<u>112410,00</u>	-	112410	-	-	-	-
11	& 2405-5513-32-1 варіант 4	Комутатор PoE 24 ports, 100Mbps, Edge-Core ECS4510-28T	шт.	1	<u>74970,00</u>	-	74970	-	-	-	-
12	КМ10-398-7	Комутаційна панель 24 порти	шт	3	<u>705,40</u>	-	2116	1958	-	7,3600	22,08
					652,76	-			-	-	-
13	& 2405-5513-32-1 варіант 7	Комутаційна панель 24 порт 24xRJ45 cat. 5e UTP	шт.	3	<u>4978,00</u>	-	14934	-	-	-	-
14	КМ10-398-7	Монтаж безпроводної точки доступу	шт	14	<u>705,40</u>	-	9876	9139	-	7,3600	103,04
					652,76	-			-	-	-
15	& 2405-5513-32-1 варіант 6	Точка доступу WiFi	шт.	14	<u>2780,00</u>	-	38920	-	-	-	-
16	КМ8-591-11	Розетка	100 шт	0,08	<u>11986,47</u>	-	959	825	-	121,4400	9,72
					10315,11	-			-	-	-
17	& 290902-223-1 варіант 11	Розетка двопортова 2xRJ45 cat.5e	шт	16	<u>754,83</u>	-	12077	-	-	-	-
18	& 290902-223-1 варіант 12	Розетка однопортова 1xRJ45 cat. 5e	шт	46	<u>250,24</u>	-	11511	-	-	-	-
19	КР17-12-14	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,03	<u>4940,85</u>	-	148	147	-	67,1945	2,02
					4905,20	-			-	-	-
20	КР17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,01	<u>4536,21</u>	-	45	45	-	61,6515	0,62
					4500,56	-			-	-	-
21	C1512-13 варіант 3	Блок розеточний підлоговий двомісний 2+1	шт	1	<u>999,62</u>	-	1000	-	-	-	-
22	КМ8-591-11	Модуль	100 шт	1,26	<u>11986,47</u>	-	15103	12997	-	121,4400	153,01
					10315,11	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 290902-223-1 варіант 3	Модуль RG 45	шт	126	<u>403,21</u>	-	50804	-	-	-	-
24	КМ10-398-1	Патч панель	шт	112	<u>919,20</u> 758,26	-	102950	84925	-	9,2000	1030,4
25	& 2405-2006-1 варіант 1	Патч -корд STP 5 cat 1,0м	шт	73	<u>70,41</u>	-	5140	-	-	-	-
26	& 2405-2006-1 варіант 2	Патч -корд STP 5 cat 2,0м	шт	39	<u>172,41</u>	-	6724	-	-	-	-
27	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	44,3	<u>2293,55</u> 1481,38	-	101604	65625	-	18,4000	815,12
28	& 15093-350702 варіант 2	Кабель внутрішній 5-ої кат. 4x2x0,51	1000м	4,3554	<u>25203,57</u>	-	109772	-	-	-	-
29	& 15093-350702 варіант 3	Кабель внутрішній 6-ої кат. 4x2x0,51	1000м	0,1632	<u>28263,57</u>	-	4613	-	-	-	-
30	& 2405-2006-1 варіант 3	Кабельне кріплення (100 шт)	шт	3	<u>29,61</u>	-	89	-	-	-	-
31	КМ8-545-5 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Коробка монтажна	шт	46	<u>238,06</u> 227,48	<u>0,17</u> 0,03	10951	10464	8	2,7600	126,96
32	1503-7038 варіант 43	Коробка монтажна для вбудованого монтажу	шт	46	<u>167,86</u>	-	7722	-	-	-	-
33	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	12,6	<u>5419,35</u> 4429,34	<u>34,09</u> 5,12	68284	55810	<u>430</u> 65	<u>55,0160</u> 0,0702	<u>693,2</u> 0,88
34	С113-1353 варіант 1	Труба гофрована гнучкий діаметром 20мм	м	1260	<u>14,37</u>	-	18106	-	-	-	-
35	& 290902-223-1 варіант 17	Кріплення труби 20 мм	шт	2500	<u>3,72</u>	-	9300	-	-	-	-
36	КР17-7-5	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в підлозі	100м	0,03	<u>3825,99</u> 2789,63	<u>162,78</u> 122,20	115	84	<u>5</u> 4	<u>34,6495</u> 1,4398	<u>1,04</u> 0,04
37	С113-1353 варіант 2	Сталева труба 25 мм	м	3	<u>55,17</u>	-	166	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					980689	245698	444 70		2999,63 0,94
		Разом устаткування, грн.					419802				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16485				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>436287</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					560887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					314745				
		всього заробітна плата, грн.					245768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120676				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					267,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34158				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>681563</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>1117850</b>				
		<b>Розділ 2. Внутрішня телефонна мережа</b>									
38	КМ10-398-7	Комутаційна панель 24 порти	шт	1	705,40	-	705	653	-	7,3600	7,36
					652,76	-			-	-	-
39	& 2405-5513-32-1 варіант 5	Комутаційна панель 24 порт 24xRJ45 cat. 6 STP	шт.	1	3978,00	-	3978	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КМ8-591-11	Модуль	100 шт	0,32	11986,47	-	3836	3301	-	121,4400	38,86
					10315,11	-			-	-	-
41	& 290902-223-1 варіант 3	Модуль RG 45	шт	32	403,21	-	12903	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КМ10-398-1	Патч панель	шт	16	919,20	-	14707	12132	-	9,2000	147,2
					758,26	-			-	-	-
43	& 2405-2006-1 варіант 2	Патч -корд STP 5 cat 2,0м	шт	16	172,41	-	2759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	7	2293,55	-	16055	10370	-	18,4000	128,8
					1481,38	-			-	-	-
45	& 15093-350702 варіант 2	Кабель внутрішній 5-ої кат. 4x2x0,51	1000м	0,561	25203,57	-	14139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& 15093-350702 варіант 4	Кабель телефонний негорючий січенням 20x2x0,5, ТПВнг20x2x0,5	1000м	0,153	<u>106803,57</u>	-	16341	-	-	-	-
47	& 2405-2006-1 варіант 3	Кабельне кріплення (100 шт)	шт	2	<u>29,61</u>	-	59	-	-	-	-
48	КМ8-545-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Коробка монтажна	шт	6	<u>238,06</u>	<u>0,17</u>	1428	1365	<u>1</u>	<u>2,7600</u>	<u>16,56</u>
					227,48	0,03			-	0,0003	-
49	1503-7038 варіант 43	Коробка монтажна для вбудованого монтажу	шт	6	<u>167,86</u>	-	1007	-	-	-	-
50	КМ8-545-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Коробка телефонна	шт	1	<u>238,06</u>	<u>0,17</u>	238	227	-	<u>2,7600</u>	<u>2,76</u>
					227,48	0,03			-	0,0003	-
51	1503-7038 варіант 89	Коробка телефонна	шт	1	<u>167,86</u>	-	168	-	-	-	-
52	1503-7038 варіант 1	Телефонний апарат	шт	16	<u>752,00</u>	-	12032	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					100355	28048	<u>1</u>		<u>341,54</u>
		Разом устаткування, грн.					16010				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					629				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>16639</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					84345				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56296				
		всього заробітна плата, грн.					28048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13660				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3836				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>98005</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>114643</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 3. Система виклику медичного персоналу</b>									
53	КМ10-682-5	Головний пульт прийому викликів	шт	1	<u>2123,14</u> 2123,14	-	2123	2123	-	25,7600	25,76
54	& С1514-1-1 варіант 1	Головний пульт прийомувикликів	шт	1	<u>17085,50</u> -	-	17086	-	-	-	-
55	1715-1001 варіант 1	Програмне забезпечення відстеження подій	шт	1	<u>5220,13</u> -	-	5220	-	-	-	-
56	1715-1001 варіант 2	Інтерфейс відслідковування подій	шт	1	<u>12574,36</u> -	-	12574	-	-	-	-
57	КМ10-667-13	Монтаж коробки для монтажу пульта на стіл	шт	1	<u>546,28</u> 537,28	-	546	537	-	7,3600	7,36
58	& С1-1-1-21 варіант 1	Супорт для установки пульта на столі	шт	1	<u>12039,01</u> -	-	12039	-	-	-	-
59	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>893,26</u> 758,26	-	893	758	-	9,2000	9,2
60	& С104- 2544-19-ЖЦ варіант 1	Блок живлення індикаторів 230В/24В-2,5А	шт	1	<u>31781,26</u> -	-	31781	-	-	-	-
61	& С104- 2544-19-ЖЦ варіант 2	Блок живлення 6 модулів Е56А	шт	1	<u>23682,98</u> -	-	23683	-	-	-	-
62	КМ10-682-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,75	Придверний блок зняття виклику	шт	11	<u>481,54</u> 454,96	-	5297	5005	-	5,5200	60,72
63	& С104- 2544-19-ЖЦ варіант 3	Блок зняття виклика біля дверей	шт	11	<u>19937,00</u> -	-	219307	-	-	-	-
64	КМ8-591-9	Розетка пульта виклику	100 шт	0,14	<u>5313,85</u> 5313,85	-	744	744	-	62,5600	8,76
65	& С104- 2544-381 варіант 1	Магнітна розетка для 78281	шт	14	<u>4511,32</u> -	-	63158	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КМ10-682-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, к=0,75	Пристрій виклику	шт	25	<u>481,54</u>	-	12039	11374	-	5,5200	138
					454,96	-			-	-	-
67	& С104- 2544-19-ЖЦ варіант 4	Пристрій виклику ручний Д/78241	шт	14	<u>8565,05</u>	-	119911	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	С113-2087 варіант 1	Пристрій виклику для санвузла	шт	11	<u>6903,87</u>	-	75943	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	КМ10-682-1	Індикатор моноблок коридорний з LED	шт	11	<u>639,79</u>	-	7038	6673	-	7,3600	80,96
					606,61	-			-	-	-
70	& С104- 2544-19-ЖЦ варіант 5	Коридорний світловий індикатор (3 кольори: червоний, білий, зелений)	шт	11	<u>1318,65</u>	-	14505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1,1	<u>5419,35</u>	<u>34,09</u>	5961	4872	<u>37</u>	<u>55,0160</u>	<u>60,52</u>
					4429,34	5,12			6	0,0702	0,08
72	С113-1353 варіант 1	Труба гофрована гнучкий діаметром 20мм	м	110	<u>14,37</u>	-	1581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& 290902- 223-1 варіант 17	Кріплення труби 20 мм	шт	300	<u>3,72</u>	-	1116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,15	<u>1485,75</u>	-	6166	6148	-	18,4000	76,36
					1481,38	-			-	-	-
75	& С153-34-1	Кабелі FTR cat6e Lszh 4x2x0.51	1000м	0,3111	<u>18809,76</u>	-	5852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& С153-2-1- И5	Кабелі NHXN FE 180/E30 2x1,5	1000м	0,1122	<u>18088,97</u>	-	2030	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм <sup>2</sup> на скобах	100м	1	<u>6367,83</u>	-	6368	6368	-	78,1425	78,14
					6367,83	-			-	-	-
78	& С153-1-1 варіант 1	Кабель SCS	1000м	0,102	<u>32475,97</u>	-	3313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	КМ8-545-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, к=0,75	Коробка монтажна	шт	11	<u>238,06</u>	<u>0,17</u>	2619	2502	<u>2</u>	<u>2,7600</u>	<u>30,36</u>
					227,48	0,03			-	0,0003	-
80	1503-7038 варіант 43	Коробка монтажна для вбудованого монтажу	шт	11	<u>167,86</u>	-	1846	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					660739	47104	<u>39</u> 6		<u>576,14</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					660739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					613596				
		всього заробітна плата, грн.					47110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22834				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6400				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>683573</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>683573</b>				
		<b>Розділ 4. Відеонагляд</b>									
81	КМ10-350-23	Монтаж камери відеоспостереження	шт	8	<u>349,27</u>	-	2794	2794	-	3,6800	29,44
					349,27	-			-	-	-
82	& 1601-2390-1 варіант 1	Циліндрична вулична IP-відеокамера, 4МП, 2,8 мм DS-2CD2043G2-I	комплект	2	<u>6667,32</u>	-	13335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& 1601-2390-2 варіант 1	Купольна IP-відеокамера, 4МП, 2,8 мм DS-2CD1343G2-IUF	комплект	6	<u>4948,68</u>	-	29692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& 1601-2346-1 варіант 1	IP Відеореєстратор на 8 каналів з підтримкою POE DS-7608NI-K2/8P	комплект	1	<u>12991,44</u>	-	12991	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& 1604-3001-1 варіант 1	Жорсткий диск Western Digital Purple 6TB 64MB 5400rpm WD40PURZ 3.5 SATA III	компл.	1	<u>4394,28</u>	-	4394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& 280222-2054-1 варіант 1	Монітор 27" (1920x1080) LS27R650FD	комплект	1	<u>8580,00</u>	-	8580	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& 280222-2054-2 варіант 1	Неттоп ARTLINE Business, Intel 4-core Celeron J4125 2.0-2.7GHz, 8GB DDR4-2666 SODIMM, 240GB SSD, ОС Windows 11 Pro B14v08Win	комплект	1	<u>18461,52</u>	-	18462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& 280222-2054-4 варіант 1	Комплект Клавіатура + Миша Logitech Corded Desktop MK120	комплект	1	<u>1069,20</u>	-	1069	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& 1504-17251-2 варіант 1	Патч-корд U/UTP Cat. 5e, RJ-45, довжина 1, 0 м R305015	шт	8	<u>483,52</u>	-	3868	-	-	-	-
90	КМ10-285-1	Монтаж відеореєстратора мультимедійного	комплект	1	<u>1716,50</u> 1716,50	-	1717	1717	-	22,0800	22,08
91	& С100-15098-9301-18 варіант 2	Кабель HDMI -> HDMI Extradigital v1.4b, 0,5 м KBH1850	шт	1	<u>188,53</u>	-	189	-	-	-	-
92	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулі, комірок, ТЄЗіє], маса до 5 кг	шт	2	<u>146,43</u> 146,43	-	293	293	-	1,8400	3,68
93	& С100-1503-8893-4-1 варіант 1	Пристрій блискавозахисту Twist-LG-PoE+	компл.	2	<u>1986,32</u>	-	3973	-	-	-	-
94	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулі, комірок, ТЄЗіє], маса до 5 кг (патч корд)	шт	8	<u>146,43</u> 146,43	-	1171	1171	-	1,8400	14,72
95	& С118-72-2 варіант 1	Конектор RJ-45 упаковка 100 шт P88U-C5E	шт	1	<u>133,46</u>	-	133	-	-	-	-
96	& С118-72-1 варіант 1	Конектор RJ45 cat.5e FTP 8p8c Atcom (10698), 100 шт./уп.	шт	1	<u>383,91</u>	-	384	-	-	-	-
97	& С113-1878-1-1 варіант 1	Хомут пластиковий 4.5x250мм чорний, 100 шт./уп.	упаковка	1	<u>60,67</u>	-	61	-	-	-	-
98	& С111-1477-1-12 варіант 1	Гвинт-шуруп з дюбелем L=220 мм	шт	6	<u>40,42</u>	-	243	-	-	-	-
99	& С1545-1-2 варіант 1	Анкер для швидкого монтажу 6x100 гриб, 100 шт./уп.	уп.	1	<u>75,44</u>	-	75	-	-	-	-
100	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,02	<u>5316,32</u> 5316,32	-	106	106	-	66,0330	1,32
101	С113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2,04	<u>51,96</u>	-	106	-	-	-	-
102	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	10,5	<u>2232,44</u> 2232,44	-	23441	23441	-	29,4400	309,12
103	& С1545-65-1 варіант 1	Дріт установочний ПВЗнг-З 1x2,5, ізоляція зелено-жовтого кольору	м	1050	<u>46,06</u>	-	48363	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					175440	29522	—		380,36
									-		-
		Разом устаткування, грн.					92391				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3629				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>96020</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					83049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53527				
		всього заробітна плата, грн.					29522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15294				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4539				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>98343</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>194363</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					1917223	350372	484		4297,67
									76		1,02
		Разом устаткування, грн.					528203				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					20743				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>548946</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					1389020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1038164				
		всього заробітна плата, грн.					350448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					172464				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					383,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48933				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1561484</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>2110429</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>4681,83</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						399381				

Склав \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференц-залом за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва  
РП

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей

Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференц-залом за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 525,149 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,58033 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 130,579 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Система автоматичної пожежної сигналізації</b>											
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5449,28</u>	<u>1,45</u>	5449	5436	<u>1</u>	<u>69,9200</u>	<u>69,92</u>
					5435,58	0,22			-	0,0030	-
2	1503-7038 варіант 2	Прилад TIRAS PRIME A ВКПФ"Тірас"	шт	1	<u>25130,49</u>	-	25130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	2	<u>897,62</u>	<u>1,17</u>	1795	1517	<u>2</u>	<u>9,2000</u>	<u>18,4</u>
					758,26	0,18			-	0,0024	-
4	1503-7038 варіант 107	Блок живлення БЖ2415	шт	2	<u>3858,22</u>	-	7716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>58,50</u>	-	117	114	-	<u>0,7360</u>	<u>1,47</u>
					57,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1715-1371-1-31 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7Аг	шт	2	<u>1423,41</u>	-	2847	-	-	-	-
7	КМ10-669-1	Прилад адресний модуль	шт	4	<u>1771,08</u>	<u>1,17</u>	7084	6294	<u>5</u>	<u>20,2400</u>	<u>80,96</u>
					1573,46	0,18			1	0,0024	0,01
8	1503-7038 варіант 113	Адресний модуль для підключення неадресних елементів AM-CONVERTER	шт	1	<u>1231,72</u>	-	1232	-	-	-	-
9	1503-7038 варіант 114	Адресний модуль-розширювач для релейних виходів M-OUT8R	шт	1	<u>3786,82</u>	-	3787	-	-	-	-
10	1503-7038 варіант 115	Адресний модуль розширення з вбудованим блоком живлення AM-MULTI+	шт	1	<u>6438,82</u>	-	6439	-	-	-	-
11	1503-7038 варіант 116	Розширювач адресних інтерфейсів M-Loop	шт	1	<u>1950,82</u>	-	1951	-	-	-	-
12	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний адресний димовий, тепловий	шт	109	<u>283,50</u>	<u>1,45</u>	30902	29282	<u>158</u>	<u>3,6800</u>	<u>401,12</u>
					268,64	0,22			24	0,0030	0,33
13	1503-7038 варіант 121	Сповіщувач пожежний димовий ДЕТЕСТО SMK100	шт	69	<u>936,94</u>	-	64649	-	-	-	-
14	1503-7038 варіант 117	Сповіщувач пожежний димовий ДЕТЕСТО SMK100, резерв	шт	7	<u>936,94</u>	-	6559	-	-	-	-
15	1503-7038 варіант 120	Сповіщувач пожежний димовий з ізолятором ДЕТЕСТО SMK110	шт	24	<u>1163,38</u>	-	27921	-	-	-	-
16	1503-7038 варіант 118	Сповіщувач пожежний димовий з ізолятором ДЕТЕСТО SMK110, резерв	шт	2	<u>1163,38</u>	-	2327	-	-	-	-
17	1503-7038 варіант 122	Сповіщувач пожежний тепловий адресний ДЕТЕСТО НТ100	шт	16	<u>563,62</u>	-	9018	-	-	-	-
18	1503-7038 варіант 123	Сповіщувач пожежний тепловий адресний ДЕТЕСТО НТ100, резерв	шт	2	<u>563,62</u>	-	1127	-	-	-	-
19	КМ10-683-10	Сповіщувач пожежний адресний ручний	шт	4	<u>464,73</u>	-	1859	1213	-	3,6800	14,72
					303,31	-			-	-	-
20	1503-7038 варіант 119	Сповіщувач пожежний ручний адресний ДЕТЕСТО MNL100, резерв	шт	4	<u>1218,46</u>	-	4874	-	-	-	-
21	1503-7038 варіант 119	Сповіщувач пожежний ручний адресний ДЕТЕСТО MNL100, резерв	шт	1	<u>1218,46</u>	-	1218	-	-	-	-
22	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,75	<u>1531,02</u>	-	13396	12962	-	18,4000	161
					1481,38	-			-	-	-
23	& С115097-23331 варіант 41	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8 межею вогнест. 30 хв.	1000м	0,6732	<u>24505,18</u>	-	16497	-	-	-	-
24	& С115097-23331 варіант 45	Кабель вогнестійкий НХН FE180/E30 2x1.5 межею вогнест. 30 хв.	1000м	0,1479	<u>27565,18</u>	-	4077	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C115097-23331 варіант 47	Кабель вогнестійкий НХН FE180/E30 2x1.5 межею вогнест. 90 хв.	1000м	0,0714	<u>34705,18</u>	-	2478	-	-	-	-
26	KP17-12-7	Установлення розчіплювач ( для вимкнення вентиляції)	100шт	0,01	<u>23152,76</u> 19680,26	-	232	197	-	250,1940	2,5
27	& 290902-223-1 варіант 24	Незалежний розчіплювач	шт	1	<u>2188,24</u>	-	2188	-	-	-	-
28	KM10-683-10	Виносний індикатор ВУОС	шт	16	<u>464,73</u> 303,31	-	7436	4853	-	3,6800	58,88
29	1503-7038 варіант 132	Виносний індикатор ВУОС	шт	16	<u>402,46</u>	-	6439	-	-	-	-
30	KM10-51-32	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного низькочастотного	10кінців	1	<u>682,44</u> 682,44	-	682	682	-	8,2800	8,28
31	KM10-911-1	Вимірювання опору шлейфа	ділянка	10	<u>643,69</u> 643,69	-	6437	6437	-	8,2800	82,8
		Разом прямі витрати по розділу 1					273863	68987	<u>166</u> 25		<u>900,05</u> 0,34
		Разом устаткування, грн.					25130				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					987				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>26117</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					248733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179580				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,06				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					4				
		всього заробітна плата, грн.					69016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33800				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9570				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>282533</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>308650</b>				
32	KM10-667-2	<b>Розділ 2. Оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей</b> Блок керування та індикації	шт	1	<u>5449,28</u> 5435,58	<u>1,45</u> 0,22	5449	5436	<u>1</u> -	<u>69,9200</u> 0,0030	<u>69,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1503-7038 варіант 124	Блок керування та індикації ЦДПО2-120 ВЕЛЛЕЗ	шт	1	<u>21565,92</u> -	-	21566	-	-	-	-
34	КМ10-667-7	Мережева панель ПС	10промен	0,1	<u>1857,04</u> 1813,85	<u>2,57</u> 0,39	186	181	-	23,9200	2,39
35	& 2405-2006-1 варіант 6	Мережева панель ПС-8	шт	1	<u>3844,41</u> -	-	3844	-	-	-	-
36	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5449,28</u> 5435,58	<u>1,45</u> 0,22	5449	5436	1	<u>69,9200</u> 0,0030	<u>69,92</u> -
37	1503-7038 варіант 108	Блок комутації і контролю БКК-16/16	шт	1	<u>15445,92</u> -	-	15446	-	-	-	-
38	КМ8-818-5	Підсилювач	шт	1	<u>3905,81</u> 2944,28	-	3906	2944	-	10,3615	10,36
39	1503-7038 варіант 131	Підсилювач потужності 400 Вт 600 ПП030М	шт	1	<u>11769,34</u> -	-	11769	-	-	-	-
40	КМ10-683-8	Пристрій резервного живлення	шт	1	<u>2120,30</u> 1819,83	-	2120	1820	-	22,0800	22,08
41	1503-7038 варіант 133	Пристрій резервного живлення БРЖ02-24/7	шт	1	<u>15696,34</u> -	-	15696	-	-	-	-
42	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>716,59</u> 606,61	-	717	607	-	7,3600	7,36
43	1503-7038 варіант 126	Пульт мікрофоний настільний ПМН-16	шт	1	<u>7460,86</u> -	-	7461	-	-	-	-
44	КМ10-397-8	Шафа комутаційна	шт	1	<u>2503,23</u> 1859,54	-	2503	1860	-	23,9200	23,92
45	1503-7038 варіант 127	Шафа комутаційна закрита Н16,5	шт	1	<u>22146,82</u> -	-	22147	-	-	-	-
46	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця настінного	шт	20	<u>423,55</u> 402,96	-	8471	8059	-	5,5200	110,4
47	1503-7038 варіант 128	Акустична система ЗАС 100ПН-2	шт	20	<u>951,22</u> -	-	19024	-	-	-	-
48	КМ8-545-5	Коробка розподільча	шт	8	<u>342,98</u> 303,31	<u>0,22</u> 0,03	2744	2426	2	<u>3,6800</u> 0,0005	<u>29,44</u> -
49	1503-7038 варіант 129	Коробка вогнестійка розподільча	шт	8	<u>280,06</u> -	-	2240	-	-	-	-
50	КБ21-17-12 κ=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,11	<u>14866,35</u> 14738,11	-	1635	1621	-	173,5120	19,09
51	1503-7038 варіант 85	Світлозвуковий показчик "Вихід" ОС-1	шт	6	<u>604,42</u> -	-	3627	-	-	-	-
52	1503-7038 варіант 135	Світлозвуковий показчик ОС-6.4	шт	5	<u>604,42</u> -	-	3022	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КМ8-545-5	Коробка розгалужувальна	шт	7	<u>342,98</u> 303,31	<u>0,22</u> 0,03	2401	2123	<u>2</u> -	<u>3,6800</u> 0,0005	<u>25,76</u> -
54	1503-7038 варіант 86	Коробка розгалужувальна	шт	7	<u>96,46</u> -	- -	675	-	- -	- -	- -
55	КМ10-386-7	Світлозвуковий сповіщувач	шт	1	<u>297,41</u> 286,08	- -	297	286	- -	<u>3,6800</u> -	<u>3,68</u> -
56	1503-7038 варіант 130	Світлозвуковий оповіщувач зовнішнього виконання 12 В ОСЗ "Джміль"	шт	1	<u>1447,96</u> -	- -	1448	-	- -	- -	- -
57	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	6,51	<u>1531,02</u> 1481,38	- -	9967	9644	- -	<u>18,4000</u> -	<u>119,78</u> -
58	& С115097-23331 варіант 50	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8 межею вогнест. 30 хв.	1000м	0,1479	<u>18385,18</u> -	- -	2719	-	- -	- -	- -
59	& С115097-23331 варіант 49	Кабель вогнестійкий НХН FE180/E30 2x2.5 межею вогнест. 30 хв.	1000м	0,15912	<u>29605,18</u> -	- -	4711	-	- -	- -	- -
60	& С115097-23331 варіант 45	Кабель вогнестійкий НХН FE180/E30 2x1.5 межею вогнест. 30 хв.	1000м	0,357	<u>27565,18</u> -	- -	9841	-	- -	- -	- -
61	КМ10-51-32	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного низькочастотного	10кінців	1	<u>682,44</u> 682,44	- -	682	682	- -	<u>8,2800</u> -	<u>8,28</u> -
62	КМ10-51-34	Припаювання або відпаювання одножильного проводу	100кінц.	0,1	<u>454,96</u> 454,96	- -	45	45	- -	<u>5,5200</u> -	<u>0,55</u> -
63	КМ10-911-1	Вимірювання опору шлейфа	ділянка	4	<u>643,69</u> 643,69	- -	2575	2575	- -	<u>8,2800</u> -	<u>33,12</u> -
Разом прями витрати по розділу 2							194383	45745	<u>6</u> -		<u>556,05</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							194383				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							148632				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							0,04				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							4				
всього заробітна плата, грн.							45749				
Загальновиробничі витрати, грн.							22117				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							48,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6244				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>216500</b>				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>216500</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					468246	114732	<u>172</u>		<u>1456.1</u>
									25		0,34
		Разом устаткування, грн.					25130				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					987				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>26117</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					443116				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					328212				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,1				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					8				
		всього заробітна плата, грн.					114765				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55916				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15814				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>499032</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>525149</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1580,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					130579				

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференц-залом за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва  
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06  
на Електротехнічні рішення**

**Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференц-залом за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1301,779 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,04437 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	250,822 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ39-7-1	Монтаж щитів силових	пристрій	2	<u>2273,42</u> 2028,52	-	4547	4057	-	24,6120	49,22
2	1517-1968-6 варіант 4	Щит ЩС-6.2.1 комплектний	шт	1	<u>30600,00</u> -	-	30600	-	-	-	-
3	1517-1968-6 варіант 5	Щит ЩС-6.2.2 комплектний	шт	1	<u>30600,00</u> -	-	30600	-	-	-	-
4	КМ39-7-1	Монтаж щитів освітлювальних	пристрій	3	<u>2273,42</u> 2028,52	-	6820	6086	-	24,6120	73,84
5	1517-1968-6 варіант 3	Щит ЩО-6.2 комплектний	шт	1	<u>15300,00</u> -	-	15300	-	-	-	-
6	1517-1968-6 варіант 1	Щит ЩОА-6.2 комплектний	шт	1	<u>18360,00</u> -	-	18360	-	-	-	-
7	1517-1968-6 варіант 2	Щит ЩС-ОВК-6.2 комплектний	шт	1	<u>30600,00</u> -	-	30600	-	-	-	-
8	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	27,5	<u>2417,55</u> 2287,68	<u>53,43</u> 45,26	66483	62911	<u>1469</u> 1245	<u>30,9480</u> 0,5328	<u>851,07</u> 14,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C113-1437-11A варіант 1	Труба гофрована з протяжкою, Ду 20мм	м	1446	<u>14,28</u>	-	20649	-	-	-	-
10	C113-1437-11B варіант 1	Труба гофрована з протяжкою, Ду 25мм	м	1304	<u>15,49</u>	-	20199	-	-	-	-
11	& C1110-15-1-2E	Тримач гофри з клямкою, діаметром 20мм з дюбелем	шт	7230	<u>5,36</u>	-	38753	-	-	-	-
12	& C1110-15-2-2Ж	Тримач гофри з клямкою, діаметром 25мм з дюбелем	шт	6520	<u>7,40</u>	-	48248	-	-	-	-
13	КР17-7-10	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм	100м	1,5	<u>2895,75</u>	<u>80,14</u>	4344	4064	<u>120</u>	<u>36,6480</u>	<u>54,97</u>
					2709,02	67,89			102	0,7992	1,2
14	C113-1437-11B варіант 1	Труба гофрована з протяжкою, Ду 32мм	м	150	<u>28,56</u>	-	4284	-	-	-	-
15	& C1110-15-3-2И	Тримач гофри з клямкою, діаметром 32мм з дюбелем	шт	750	<u>9,44</u>	-	7080	-	-	-	-
16	КР17-7-11	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм,	100м	1,23	<u>3282,19</u>	<u>113,54</u>	4037	3766	<u>140</u>	<u>41,4240</u>	<u>50,95</u>
					3062,06	96,18			118	1,1322	1,39
17	C113-1437-11Д варіант 1	Труба гофрована з протяжкою, Ду 50мм	м	60	<u>39,73</u>	-	2384	-	-	-	-
18	C113-1437-11E варіант 1	Труба гофрована з протяжкою, Ду 63мм	м	63	<u>51,54</u>	-	3247	-	-	-	-
19	& C1110-15-4-2К	Тримач гофри з клямкою, діаметром 50мм з дюбелем	шт	300	<u>11,48</u>	-	3444	-	-	-	-
20	& C1110-15-5-2Л	Тримач гофри з клямкою, діаметром 63мм з дюбелем	шт	315	<u>13,52</u>	-	4259	-	-	-	-
21	& 1504-17157-1	Коробка відгалужувальна зовнішнього встановлення 100x100x50мм	шт	200	<u>132,61</u>	-	26522	-	-	-	-
22	& 1504-17161-1	Коробка розподільна вогнетривка Е30 100x100x50	шт	20	<u>153,60</u>	-	3072	-	-	-	-
23	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	1,28	<u>6469,43</u>	<u>273,42</u>	8281	6902	<u>350</u>	<u>66,9714</u>	<u>85,72</u>
					5391,87	231,61			296	2,7266	3,49
24	& 2405-1223-3	Лоток металевий перфорований пер.400x50	м	30	<u>197,71</u>	-	5931	-	-	-	-
25	& 2405-1223-2	Лоток металевий перфорований пер.200x50	м	14	<u>78,00</u>	-	1092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& 2405-1223-1	Лоток металевий перфорований пер.100х50	м	4	<u>57,22</u>	-	229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& 2405-1223-5	Профіль ВРМ-2905	шт	22	<u>664,87</u>	-	14627	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& 2405-1223-4	Профіль ВРМ-2903	шт	18	<u>664,87</u>	-	11968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& 2405-1224-1	Перегородка 50	м	30	<u>76,68</u>	-	2300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& 2405-1224-3	S5 Кут Elbow CPO90 200х50	шт	1	<u>387,78</u>	-	388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& 2405-1224-2	S5 Кут Elbow CPO90 100х50	шт	1	<u>224,58</u>	-	225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& 2405-1224-5	Трійник DPT горизонтальний 400х50	шт	4	<u>1015,08</u>	-	4060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& 2405-1224-6	S5 Перехідник Reducer RRS_RRD 400 на 200	шт	6	<u>1173,18</u>	-	7039	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& 2405-1224-4	S5 Перехідник Reducer RRS_RRD 200 на 100	шт	1	<u>852,90</u>	-	853	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& 2405-1225-1	З'єднувальна пластина Н50	шт	32	<u>17,41</u>	-	557	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& 2405-1089-4	Шпилька М8	шт	80	<u>29,60</u>	-	2368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& 2405-1089-3	Забивний анкер М8 СМ400830S з болтом М8х30	шт	80	<u>6,16</u>	-	493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& 2405-1089-2	Притискач з гвинтом СМ010620 і гайкою СМ110600	шт	160	<u>2,54</u>	-	406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& 2405-1089-1	Гайка СМ110800 з шайбою СМ240800	шт	160	<u>1,37</u>	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,5	<u>6951,98</u>	-	3476	3014	-	74,8800	37,44
					6028,59	-			-	-	-
41	15095-1214 варіант 1	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,05	<u>32711,95</u>	-	1636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	49,55	<u>1582,26</u>	-	78401	76594	-	19,2000	951,36
					1545,79	-			-	-	-
43	15093-35103 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 3х1,5мм2	1000м	1,32	<u>28487,21</u>	-	37603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 3х2,5мм2	1000м	2,14	<u>35359,88</u>	-	75670	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& 15093-35121-1	Кабель ВВГнгд перерізом 5х2,5мм2	1000м	0,09	<u>62903,87</u>	-	5661	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& 15093-35143-1	Кабель ВВГнгд перерізом 5х4мм2	1000м	0,05	<u>103141,46</u>	-	5157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& 15093-35153-1	Кабель ВВГнгд перерізом 5х10мм2	1000м	0,08	<u>275615,60</u>	-	22049	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& 15093-35163-1	Кабель ВВГнгд перерізом 5х16мм2	1000м	0,065	<u>350444,29</u>	-	22779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& 15093-35103-1	Кабель (N)НХН FE180/E30 перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,95	<u>39451,63</u>	-	37479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& 15093-35113-1-2Н	Кабель (N)НХН FE180/E30 перерізом 3х2,5мм2	1000м	0,05	<u>57014,35</u>	-	2851	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& 15093-35133-1	Кабель (N)НХН FE180/E30 перерізом 5х4мм2	1000м	0,07	<u>137129,64</u>	-	9599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	С153-21 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгд, число жил та переріз 4х1,5 мм2	1000м	0,14	<u>3702,94</u>	-	518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,1	<u>2367,65</u>	-	237	232	-	28,8000	2,88
					2318,69	-			-	-	-
54	& 15093-35173-1	Кабель ВВГнгд перерізом 5х25мм2	1000м	0,01	<u>611554,27</u>	-	6116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,9	<u>2995,92</u>	-	2696	2643	-	36,4800	32,83
					2937,00	-			-	-	-
56	& 15093-35183-1	Кабель ВВГнгд перерізом 5х50мм2	1000м	0,09	<u>1108887,82</u>	-	99800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& С1545-98-1-1	Кабельні стяжки поліамідні	шт	2000	<u>0,56</u>	-	1120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	КМ8-165-1	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	4	<u>646,46</u>	-	2586	2532	-	7,6800	30,72
					632,99	-			-	-	-
59	2405-1480 варіант 1	Кабельна муфта кінцева з наконечниками 5ПКВтп 6-16	комплект	4	<u>58,47</u>	-	234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	КМ8-165-2	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2	шт	4	<u>793,60</u>	-	3174	3165	-	9,6000	38,4
					791,23	-			-	-	-
61	2405-1481 варіант 1	Кабельна муфта кінцева з наконечниками 5ПКВтп 25-50	комплект	4	<u>693,96</u>	-	2776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КР17-11-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,89	<u>17082,97</u>	<u>247,11</u>	15204	14915	<u>220</u>	<u>208,1520</u>	<u>185,26</u>
					16758,32	209,32			186	2,4642	2,19
63	1507-1010 варіант 4	Світильник LED круглий, IP65, вбудований DN145B LED205/830 WIA-E WH	шт	34	<u>867,59</u>	-	29498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1507-1010 варіант 2	Світильник LED круглий, IP20, настінний	шт	21	<u>510,59</u>	-	10722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	1507-1010 варіант 3	Світильник LED круглий, IP65, типу бра	шт	12	<u>510,59</u>	-	6127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	1507-1010 варіант 1	Світильник LED квадратний, IP65, вбудований в стіну	шт	10	<u>510,59</u>	-	5106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	1507-1002 варіант 2	Світильник LED 600/600, IP20, вбудований аварійний RC132V G5 31_36_43S/840 PSU	шт	11	<u>969,50</u>	-	10665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	1507-1002 варіант 1	Світильник LED 20W, IP65 600мм "Пасаж-М", аварійний, 3год	шт	1	<u>969,50</u>	-	970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,96	<u>17278,38</u>	<u>247,11</u>	16587	16290	<u>237</u>	<u>223,7760</u>	<u>214,82</u>
					16968,93	209,32			201	2,4642	2,37
70	1507-1002 варіант 3	Світильник LED 600x600, IP20, вбудований, RC132V G5 31_36_43S/840 PSU	шт	96	<u>969,50</u>	-	93072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	100шт	0,21	<u>15536,88</u>	-	3263	3230	-	181,0560	38,02
					15378,90	-			-	-	-
72	2405-1890 варіант 2	Світловий показчик LED "ПК"	шт	4	<u>714,53</u>	-	2858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	2405-1890 варіант 1	Світловий показчик LED "НЕ ВХОДИТИ"	шт	17	<u>714,53</u>	-	12147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& С111- 1848-1-1	Метизи для кріплення світильників	компл	198	<u>81,89</u>	-	16214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,89	<u>3182,90</u>	-	2833	2749	-	42,3120	37,66
					3088,78	-			-	-	-
76	290902-56 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 220В 10А IP20	шт	51	<u>107,28</u>	-	5471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	290902-56 варіант 4	Прохідний вимикач одноклавішний, 220В 10А IP20	шт	8	<u>148,08</u>	-	1185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	290902-56 варіант 2	Вимикач одноклавішний, 220В 10А IP44	шт	13	<u>107,28</u>	-	1395	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	290902-56 варіант 3	Вимикач одноклавішний, 220В 10А IP44, червон.кол.	шт	17	<u>107,28</u>	-	1824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,16	<u>3380,00</u>	-	541	526	-	45,0120	7,2
					3285,88	-			-	-	-
81	290902-57 варіант 1	Вимикач двуклавішний, 220В 10А IP20	шт	15	<u>148,08</u>	-	2221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	290902-57 варіант 2	Вимикач двуклавішний, 220В 10А IP44	шт	1	<u>148,08</u>	-	148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& 2405-2006- 1-2М	Коробка установча	шт	371	<u>56,43</u>	-	20936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	290902-224 варіант 1	Розетка з заземленням 220В 16А IP44	шт	21	<u>142,82</u>	-	2999	-	-	-	-
85	290902-225 варіант 1	Блок з 2-х розеток з заземленням 220В 16А IP44	шт	66	<u>459,02</u>	-	30295	-	-	-	-
86	290902-225 варіант 2	Блок з 4-х розеток з заземленням 220В 16А IP44	шт	27	<u>612,02</u>	-	16525	-	-	-	-
87	290902-225 варіант 4	Блок з 5-х розеток з заземленням 220В 16А IP44	шт	1	<u>714,02</u>	-	714	-	-	-	-
88	290902-225 варіант 3	Блок в підлозі з 4-х розеток з заземленням 220В 16А IP65	шт	1	<u>714,02</u>	-	714	-	-	-	-
89	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	4	<u>164,05</u>	-	656	633	-	1,9200	7,68
90	& 1517-1762-1	Кнопка пуск/стор IP20	шт	4	<u>71,40</u>	-	286	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1187662	214309	<u>2536</u>		<u>2750,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1187662		2148		25,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					970817				
		всього заробітна плата, грн.					216457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					269,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34365				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1301779</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1301779</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>3044,37</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>250822</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференцзалою за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва  
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07  
на Технологічні рішення**

**Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференцзалою за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 56,473 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,07682 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 6,491 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& РН15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10 комплектів	0,4	<u>3506,76</u>	<u>10,69</u>	1403	1164	4	<u>35.3040</u>	<u>14,12</u>
					2909,76	9,05			4	0,1066	0,04
2	С130-491 варіант 1	Мийка для посуду із нержавіючої сталі 580x520x850мм	шт	1	<u>3638,94</u>	-	3639	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-491 варіант 3	Мийка хірургічна 650x590x190мм	шт	2	<u>7718,94</u>	-	15438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С130-491 варіант 2	Мийка для предметів прибирання 500x600x170мм	шт	1	<u>1598,94</u>	-	1599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& РН15-36-1	Установлення мийок на одне відділення ( в комплекті кухонної меблі)	10 комплектів	0,1	<u>3506,76</u>	<u>10,69</u>	351	291	1	<u>35.3040</u>	<u>3,53</u>
					2909,76	9,05			1	0,1066	0,01
6	& РН17-11-1	Монтаж опромінювачів	100шт	0,16	<u>16976,68</u>	<u>247,11</u>	2716	2424	40	<u>188.2080</u>	<u>30,11</u>
					15152,63	209,32			33	2,4642	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1507-5134 варіант 1	Опромінювач бактерицидний малогабаритний настінний відкритого типу ОБН-75М	шт	16	<u>837,66</u>	-	13403	-	-	-	-
8	& РН17-19-1	Установлення сушарок	100 шт	0,11	<u>10594,75</u>	-	1165	1121	-	134,4000	14,78
9	2407-2201 варіант 1	Сушарка для рушників електричний	шт	11	<u>278,86</u>	-	3067	-	-	-	-
10	& РН15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10 комплектів в	0,1	<u>5056,26</u>	<u>24,04</u>	506	409	<u>2</u>	<u>50,2440</u>	<u>5,02</u>
11	С130-901 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові	шт	1	<u>6741,15</u>	-	6741	-	-	-	-
12	& РН15-36-4	Установлення раковин	10 комплектів в	0,1	<u>2125,17</u>	<u>4,01</u>	213	151	-	18,3240	1,83
13	2407-1301-1 варіант 1	Умивальник	шт	1	<u>3265,89</u>	-	3266	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					53507	5560	<u>47</u>		<u>69,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					53507		40		0,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47900				
		всього заробітна плата, грн.					5600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2966				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					891				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>56473</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>56473</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>76,82</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						6491				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференц-залом за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08**

Придбання технологічного обладнання

Капітальний ремонт відділення Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМП України", а саме: приміщень 6 поверху, корпусу клінічного з конференц-залом за адресою по вул.Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському р-ні м.Києва

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1874,506 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Обладнання, яке не потребує монтування				
1	280222-16174 варіант 1	Шафа стерилізаційна 400x300x350, 220В; ( маса=0,085)	шт	1	3656,12	3656
2	& 241996- 18014-11-1	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі, 1500x450x2000мм; ( маса=0,1)	шт	4	1346,57	5386
3	& 241996- 18014-11-2	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі, 900x400x2000мм; ( маса=0,07)	шт	3	1346,57	4040
4	& 280222- 2085-1	Тонometr автоматичний з набором манжетів; ( маса=0,002)	шт	2	261,15	522
5	& 17064-1696- 1	Кулер для води; ( маса=0,019)	шт	1	150,00	150
6	& 241996- 18014-16-1	Шафа для посуду; ( маса=0,028)	шт	1	2796,02	2796
7	& 241996- 12008-2	Комплект чотиримісних напівмяких меблів для їдалень (стіл і 4 стільці); ( маса=0,075)	шт	2	20000,00	40000
8	& 241996- 18014-15-1	Шафа для спецодягу; ( маса=0,04)	шт	1	2227,91	2228
9	& 241996- 12008-3	Кухонні меблі з вбудованою мийкою; ( маса=0,2)	шт	1	50000,00	50000
10	& 17064-1696- 2	Електрочайник; ( маса=0,001)	шт	2	1500,00	3000
11	& 2403-3088-1	Мікрохвильова піч; ( маса=0,01)	шт	2	25000,00	50000

1	2	3	4	5	6	7
12	& 241996-12008-1	Стіл виробничий; ( маса=0,015)	шт	2	445,93	892
13	& 280222-130-14-1	Візок медичний маніпуляційний HOSPITOOL TC; ( маса=0,027)	шт	2	19586,34	39173
14	& 241996-18014-15-3	Шафа медична для медикаментів ШМс-5; ( маса=0,04)	шт	1	2227,91	2228
15	& 280222-140-3-1	Ліжко медичне функціональне MCARE 4; ( маса=0,05)	шт	14	2036,98	28518
16	& 241996-18014-15-2	Шафа матеріальна Шма-1; ( маса=0,04)	шт	4	2227,91	8912
17	280222-14067 варіант 1	Стіл для перев'язок СДП-2; ( маса=0,036)	шт	1	326,50	327
18	& 2410-3002-2	Машина прально-віджимна; ( маса=0,1)	шт	2	35000,00	70000
19	& 2410-3008-1	Сушильна машина; ( маса=0,065)	шт	1	30000,00	30000
20	2410-3024 варіант 1	Стіл-дошка для прасувальних робіт; ( маса=0,32)	шт	1	20000,00	20000
21	& 2302-13001-1	Холодильник побутовий BOSCH KGN39XW326; ( маса=0,06)	шт	4	2175,44	8702
22	2302-13001 варіант 1	Медичний холодильник; ( маса=0,0724)	шт	2	2175,44	4351
23	& 2403-14072-1	Блендер з однією чашею; ( маса=0,005)	шт	1	1761,02	1761
24	& 2406-5001-2	Машина посудомийна; ( маса=0,054)	шт	1	50000,00	50000
25	& 10000-3-1	Сейф металевий; ( маса=0,03)	шт	1	10000,00	10000
26	& 241996-11049-1	Візок для прибирання на 2-секції; ( маса=0,02)	шт	1	1000,00	1000
27	& 241996-11049-2	Бак білизняний; ( маса=0,004)	шт	3	1500,00	4500
28	& 280222-20-13-2	TV-монітор; ( маса=0,015)	шт	11	19586,34	215450
29	& 280222-20-13-3	Персональний комп'ютер (монітор, системний блок, операційна система, мишка,клавіатура, джерело безперебійного живлення); ( маса=0,015)	шт	16	35000,00	560000
30	& 241996-11049-3	Машина швейна побутова з електричним приводом; ( маса=0,015)	шт	1	8000,00	8000
31	& 241996-11039-1	Дзеркало настінне; ( маса=0,015)	шт	13	691,87	8994
32	& 2406-5001-1	Електропраска; ( маса=0,0025)	шт	1	2000,00	2000
33	& 280222-20-13-1	Багатофункціональний пристрій (принтер, копір, сканер); ( маса=0,004)	шт	3	12000,00	36000
34	& 560110-170-2	Комплект спеціального пристосування для інвалідів (присінний стаціонарний L=600мм, присінний відкідний L=725мм); ( маса=0,005)	шт	1	25000,00	25000

1	2	3	4	5	6	7
35	& 280222-2091-1	Пульсоксиметр; ( маса=0,003)	шт	1	1958,63	1959
36	& 2410-3002-1	Утілізатор харчових відходів; ( маса=0,07)	шт	1	10000,00	10000
37	& 2302-13001-2	Холодильник; ( маса=0,03)	шт	10	12000,00	120000
38	& 560110-234-1	Тумба для принтера; ( маса=0,025)	шт	3	440,15	1320
39	& 560110-256-1	Стіл журнальний; ( маса=0,006)	шт	2	638,89	1278
40	& 560110-256-2	Стіл палатний; ( маса=0,012)	шт	10	638,89	6389
41	& 560110-78-1	Крісло робоче поворотне; ( маса=0,012)	шт	16	800,00	12800
42	& 560110-79-1	Крісло для відпочинку; ( маса=0,012)	шт	2	1200,00	2400
43	& 560110-170-1	Стілець напівм'який; ( маса=0,008)	шт	29	279,67	8110
44	& 560110-36-1	Стіл робочий для комп'ютера з надстройкою; ( маса=0,024)	шт	12	3000,00	36000
45	& 560110-113-1	Меблі чергової медичної сестри з висувними ящиками для витратних матеріалів та мийкою за спеціальним замовленням; ( маса=0,018)	шт	2	8500,00	17000
46	& 560110-6-1	Стіл кутовий двотумбовий; ( маса=0,04)	шт	2	2000,00	4000
47	& 560110-206-1	Диван м'який; ( маса=0,05)	шт	3	25000,00	75000
48	560110-207 варіант 1	Кушетка медична, оглядова; ( маса=0)	шт	4	18000,00	72000
49	280222-52-1 варіант 1	Душова каталка з гідравлічною спикою, для миття хворих; ( маса=0,055)	шт	1	6500,00	6500
50	& 560110-257-1	Шафа для документів; ( маса=0,04)	шт	7	794,98	5565
51	560110-258 варіант 1	Шафа матеріальна; ( маса=0)	шт	1	1107,29	1107
52	& 560110-133-1	Шафа для медичного одягу; ( маса=0,05)	шт	5	5337,72	26689
53	& 560110-131-1	Шафа для білизни; ( маса=0,045)	шт	3	5309,33	15928
54	560110-235 варіант 1	Тумбочка медична приліжкова; ( маса=0)	шт	14	369,10	5167
55	& 560110-130-1	Шафа для змінного одягу; ( маса=0,05)	шт	11	5593,25	61526
56	& 560110-24-1	Вішалка одностороння настінна на 6 гачків; ( маса=0,002)	шт	11	255,53	2811
		<b>Разом</b>				<b>1791135</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				70341

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) <b>Всього вартість устаткування</b>  <b>Всього вартість будівельних робіт</b>  <b>Всього по кошторису</b>	грн.	1861476	0,007	13030  <b>1861476</b>  <b>13030</b>  <b>1874506</b>

Склав \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*